国际医疗器械城工1地块项目施工总承包　工 程

最高投标限价

发包人：深圳市新龙观投资发展有限公司

年　月　日

工　程　名　称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

标　段　名　称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

最高投标限价

最高投标限价(小写)：　382914229.5

(大写)：　叁亿捌仟贰佰玖拾壹万肆仟贰佰贰拾玖元伍角

编　制　人：　张中国
复　核　人：　刘宇欣
编　制　单　位：
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　刘宇欣
发　包　人：　深圳市新龙观投资发展有限公司
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　刘晓迎
编　制　时　间：　2026-11-10

总 说 明

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

填表须知

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额:(元)	其中		
			安全文明施工费（元）	暂估价（元）	暂列金额（元）
1	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包	382165944.52	9857498.82	0	31861223.50
1.1	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室工程	54499724.51	1447295.71	0	4545431.59
1.1.1	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程	40456061.7	1194993.78	0	3374150.27
1.1.2	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下装饰装修工程	1097859.02	29748.92	0	91564.56
1.1.3	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室公共区精装修工程（专项）	170942.33	4164.52	0	14257.08
1.1.4	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程	4999077	85035.72	0	416937.2
1.1.5	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室给排水工程	2047855.75	36801.84	0	170796.98
1.1.6	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室通风空调工程	183042.45	3058.7	0	15266.26
1.1.7	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程	4845747.5	81781.34	0	404149.08
1.1.8	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下智能化工程	699138.76	11710.89	0	58310.16
1.2	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房	135549532.49	3575056.32	0	11305215.39
1.2.1	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程	90440999.49	2658618.47	0	7543035.82
1.2.2	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房装饰工程	8073696.95	198207.77	0	673369.22
1.2.3	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房公共区精装修工程（专项）	1424943.61	33621.91	0	118844.34
1.2.4	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房幕墙工程（专项）	8876808.08	215145.26	0	740350.97

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

			其中		
1.2.5	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程	9190700.14	157561.55	0	766530.45
1.2.6	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房给排水工程	1329194.96	22496.52	0	110858.63
1.2.7	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房通风空调工程	534138.59	9074.07	0	44548.67
1.2.8	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程	14608412.43	262437.94	0	1218383.02
1.2.9	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房智能化工程	1070638.24	17892.83	0	89294.27
1.3	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房	152270607.6	3994293.74	0	12699800.46
1.3.1	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程	99854821.12	2934117.43	0	8328175.24
1.3.2	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房装饰工程	9372261.35	232071.66	0	781673.17
1.3.3	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房公共区精装修工程（专项）	1447842.15	34243.74	0	120754.14
1.3.4	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房幕墙工程（专项）	10790160.43	261087.8	0	899929.98
1.3.5	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程	12039532.46	205829.55	0	1004131.15
1.3.6	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房给排水工程	1601707.45	26900.89	0	133586.94
1.3.7	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房通风空调工程	819611.35	13813.76	0	68357.91
1.3.8	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程	14495978.72	255172.1	0	1209005.73
1.3.9	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程	1848692.57	31056.81	0	154186.2

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

			其中		
1.4	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外工程	2696409.48	52253.27	0	224888.20
1.4.1	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外电气工程	283854.17	4463.33	0	23674.24
1.4.2	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外消防水	281982.98	5434.23	0	23518.18
1.4.3	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外智能化工程	596102.46	10630.29	0	49716.64
1.4.4	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外给排水工程	1534469.87	31725.42	0	127979.14
1.5	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-其它配套	19713218.49	337228.07	0	1644138.33
1.5.1	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-充电桩工程	193985.15	3301.38	0	16178.91
1.5.2	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程	13102234.07	227983.23	0	1092763.48
1.5.3	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-光伏发电工程	32943.79	573.03	0	2747.61
1.5.4	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-泛光照明工程（专项）	1161390.36	19499.34	0	96863.25
1.5.5	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-移动信号覆盖（专项）	3383626.17	55017.52	0	282204.02
1.5.6	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-抗震支架工程（专项）	1839038.95	30853.57	0	153381.06
1.6	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观工程	10851668.76	246136.64	0	905059.94
1.6.1	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-土石方工程	1046667	23859.44	0	87295
1.6.2	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程	6511684.34	151605.69	0	543092.94
1.6.3	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-绿化工程	645851.82	12718.23	0	53865.87
1.6.4	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-海绵设施工程	344214.11	8509.18	0	28708.43
1.6.5	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-建筑挡土墙	1257215.81	29822.83	0	104855.36

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

			其中		
1.6.6	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观电气工程	392379.61	7695.68	0	32725.57
1.6.7	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观给排水工程	653656.07	11925.59	0	54516.77
1.7	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-标识工程	346665.81	8329.98	0	28912.91
1.7.1	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-标识标牌工程	211424.69	6407.86	0	17633.42
1.7.2	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-停车划线工程	135241.12	1922.12	0	11279.49
1.8	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-公共措施部分	6238117.38	196905.09	0	507776.68
1.8.1	国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-公共措施部分	6238117.38	196905.09	0	507776.68
2	工程建设其他费合计	748284.98			
3	设备及工器具购置费合计	0			
合计		382914229.5	9857498.82	0	31861223.50

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	31161029.71	
2	措施项目	2580472.96	
2.1	安全文明施工	1194993.78	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1064807.74	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	130186.04	
2.2	其他措施项目费	1385479.18	
3	其他项目	3374150.27	
3.1	暂列金额	3374150.27	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	3340408.76	
5	含税建安工程造价	40456061.7	
合计		40456061.70	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 1 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		地下结构工程					22102108.27	0
1-1		混凝土工程					7846864.97	0
1-1-1	010502006001	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1094.81	542.65	594098.65	0
1-1-2	010502006002	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C40 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	24.48	548.46	13426.3	0
1-1-3	010502006003	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C60 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1530.47	622.49	952702.27	0
1-1-4	010502011001	钢筋混凝土梁、板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	3464	532.84	1845757.76	0
1-1-5	010502011002	钢筋混凝土梁、板（坡道）	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	53.65	537.35	28828.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 2 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6	010502020001	楼梯	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	30.41	560.68	17050.28	0
1-1-7	010502021001	构造柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	50.89	760.69	38711.51	0
1-1-8	010502021002	构造柱（电梯井）	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	5.84	775.27	4527.58	0
1-1-9	010502023001	圈梁、过梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	26.6	754.19	20061.45	0
1-1-10	010502023002	圈梁、过梁（电梯井）	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1.4	768.77	1076.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 3 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-11	010507007001	设备基础	(1)部位:设备基础 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C25 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	23.18	541.79	12558.69	0
1-1-12	010507007002	门槛	(1)部位:所有设备管井设门槛 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C20 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	8.99	669.51	6018.89	0
1-1-13	010507007003	门槛	(1)部位:所有设备管井设门槛 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C25 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	0.31	677.41	210	0
1-1-14	010502033001	后浇带	(1)部位:墙、梁、板 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C40 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)包含后浇带快易收口网 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	158.02	767.15	121225.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 4 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-15	010502033002	后浇带	(1)部位:基础底板、基础梁 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C40 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)包含后浇带快易收口网 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	228.02	563.65	128523.47	0
1-1-16	010502003001	筏形基础	(1)部位:基础底板、基础梁 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C35 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	6450.79	518.23	3342992.9	0
1-1-17	010502003002	垫层	(1)部位:基层 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C20 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1344.58	464.52	624584.3	0
1-1-18	010501001001	混凝土抗渗增加费	(1)综合各种混凝土 (2)满足设计说明及规范要求，抗渗等级P8 (3)工程量按相应混凝土体积计算 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	8822.04	9.29	81956.75	0
1-1-19	010501001002	补偿收缩混凝土增加费	(1)综合各种混凝土 (2)补偿收缩混凝土，膨胀剂品种及掺量宜通过实验确定，投标人综合考虑 (3)工程量按相应混凝土体积计算 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	386.04	32.52	12554.02	0
1-2		模板工程					5298545.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 5 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1	010401B001001	砖胎模	(1)砌块品种、规格:不低于MU7.5灰砂砖，厚度:综合考虑 (2)墙体类型:砖胎膜 (3)砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌筑 (4)抹灰层为20厚1:1.6水泥砂浆 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	437.18	950.49	415535.22	0
1-2-2	010505002001	基础模板	(1)基础 木模板 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	683.8	69.11	47257.42	0
1-2-3	010505001001	垫层模板	(1)基础垫层 木模板 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	218.62	53.93	11790.18	0
1-2-4	010505004001	柱面模板	(1)柱面模板(矩形、圆形或异型综合考虑) (2)支模高度H(m) 3.6＜H≤6 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (5)部位:地下室部分	m2	2955.76	133.98	396012.72	0
1-2-5	010505004002	柱面模板	(1)柱面模板(矩形、圆形或异型综合考虑) (2)支模高度H(m) H＞6 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (5)部位:地下室部分	m2	41.05	144.08	5914.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 6 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-6	010505005001	墙面模板	(1)墙面模板(直形或弧形综合考虑) (2)墙厚:50cm以内 (3)支模高度H(m) H＜3.6 (4)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (6)部位:地下室部分	m2	758.1	99.49	75423.37	0
1-2-7	010505005002	墙面模板	(1)墙面模板(直形或弧形综合考虑) (2)墙厚:50cm以内 (3)支模高度H(m) 3.6＜H≤6 (4)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (6)部位:地下室部分	m2	7470.61	116.58	870923.71	0
1-2-8	010505005003	墙面模板	(1)墙面模板(直形或弧形综合考虑) (2)墙厚:50cm以内 (3)支模高度H(m) H＞6 (4)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (6)部位:地下室部分	m2	590.19	125.14	73856.38	0
1-2-9	010505005004	墙面模板	(1)墙面模板(直形或弧形综合考虑) (2)墙厚:50cm以外 (3)支模高度H(m) 3.6＜H≤6 (4)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (6)部位:地下室部分	m2	649.62	121.6	78993.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 7 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-10	010505006001	梁模板	(1)梁截面积及支模高度:综合考虑 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)模板支撑架搭拆及使用费用综合考虑在单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (5)部位:地下室部分	m2	7069.81	114.2	807372.3	0
1-2-11	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	(1)板厚及支模高度:综合考虑 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)模板支撑架搭拆及使用费用综合考虑在单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (5)部位:地下室部分	m2	10744.99	197.34	2120416.33	0
1-2-12	010505010001	楼梯模板	(1)类型:直形楼梯 (2)支模高度:综合考虑 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)模板支撑架搭拆及使用费用综合考虑在单价中 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (6)部位:地下室部分	m2	161.26	208.1	33558.21	0
1-2-13	010505011001	构造柱模板	(1)构造柱 (2)支模高度H(m) 3.6以内 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (5)部位:地下室部分	m2	28.02	113.74	3186.99	0
1-2-14	010505011002	构造柱模板	(1)构造柱 (2)支模高度H(m) 3.6＜H≤6 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (5)部位:地下室部分	m2	532.47	133.98	71340.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 8 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-15	010505012001	圈梁模板	(1)圈梁 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (4)部位:地下室部分	m2	236.46	118.5	28020.51	0
1-2-16	010505013001	过梁模板	(1)过梁 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	59.94	119.43	7158.63	0
1-2-17	010505008001	栏板、反檐模板	(1)构件类型:栏板、反檐模板 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	138.89	102.25	14201.5	0
1-2-18	010505014001	设备基础模板	(1)构件类型:设备基础 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	175.6	79.57	13972.49	0
1-2-19	010505014002	门槛模板	(1)构件类型:所有设备管井设门槛 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	14.29	113.15	1616.91	0
1-2-20	010505014003	地沟模板	(1)构件类型:电缆沟、地沟模板 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	117.45	114.83	13486.78	0
1-2-21	010505016001	电梯井壁模板	(1)电梯井壁 (2)支模高度H(m) 3.6＜H≤6 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (5)部位:地下室部分	m2	725.92	124.55	90413.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 9 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-22	010505B002001	水平安全兜网	(1)构件类型:水平安全兜网 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	10269.02	11.5	118093.73	0
1-3		钢筋工程					8956697.98	0
1-3-1	010506002001	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:一级钢(HPB300) Φ6mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	4.743	6721.18	31878.56	0
1-3-2	010506002002	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:一级钢(HPB300) Φ8mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	4.488	6637.49	29789.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 10 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-3	010506002003	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ6mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	3.027	6882.8	20834.24	0
1-3-4	010506002004	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ8mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	37.094	6617.29	245461.76	0
1-3-5	010506002005	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ10mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	31.99	6617.29	211687.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 11 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-6	010506002006	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ12mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	85.595	5366.25	459324.17	0
1-3-7	010506002007	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ14mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	30.955	5319.08	164652.12	0
1-3-8	010506002008	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ16mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.326	5288.9	1724.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 12 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-9	010506002009	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:一级钢(HPB300) Φ6mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.27	5815.5	1570.19	0
1-3-10	010506002010	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ6mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.088	5712.38	502.69	0
1-3-11	010506002011	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ8mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	96.272	5446.88	524382.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 13 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-12	010506002012	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ10mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	150.133	5446.88	817756.44	0
1-3-13	010506002013	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ12mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	357.874	5157.94	1845892.62	0
1-3-14	010506002014	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ14mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	138.019	5110.98	705412.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 14 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-15	010506002015	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ16mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	110.49	5202.38	574810.97	0
1-3-16	010506002016	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ18mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	39.071	5318.38	207794.42	0
1-3-17	010506002017	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ20mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	97.187	5200.09	505381.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 15 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-18	010506002018	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ22mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	147.832	5236.17	774073.48	0
1-3-19	010506002019	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ25mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	98.622	5402.72	532827.05	0
1-3-20	010506002020	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ28mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	3.941	5015.75	19767.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 16 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-21	010506002021	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ32mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	3.942	5191.23	20463.83	0
1-3-22	010506002022	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ12mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.001	5483.93	5.48	0
1-3-23	010506002023	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ14mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.049	5422.05	265.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 17 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-24	010506002024	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ16mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	2.123	5394.08	11451.63	0
1-3-25	010506002025	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ18mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	3.498	5048.32	17659.02	0
1-3-26	010506002026	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ20mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	11.523	5125.55	59061.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 18 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-27	010506002027	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ22mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	32.209	5475.24	176352.01	0
1-3-28	010506002028	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ25mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	103.284	5232.81	540465.55	0
1-3-29	010506002029	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ28mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	84.18	5408.16	455258.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 19 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-30	010506002030	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:钢筋带E增加费 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	5.5	35	192.5	0
2		地下粗装修					9058921.44	0
2-1		砌筑工程					619669.57	0
2-1-1	010402001001	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以内 (4)墙体厚度:100mm (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	0.55	738.76	406.32	0
2-1-2	010402001002	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:100mm (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	0.47	831.69	390.89	0
2-1-3	010402001003	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:100mm (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	0.04	924.63	36.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 20 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-4	010402001004	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以内 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	401.76	670.81	269504.63	0
2-1-5	010402001005	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	245.91	749.92	184412.83	0
2-1-6	010402001006	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	37.7	829.03	31254.43	0
2-1-7	010402001007	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以内 (4)墙体厚度:200mm以上 (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	38.57	622.13	23995.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 21 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-8	010402001008	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:200mm以上 (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	27.03	691.19	18682.87	0
2-1-9	010402001009	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:200mm以上 (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	3.53	760.27	2683.75	0
2-1-10	010402001010	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:耐火砖，规格综合考虑，综合考虑耐火极限 (2)墙体类型:发电机房烟道 (3)砌筑高度:3.6m以内 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:耐火水泥砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	18.63	1733.86	32301.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 22 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-11	010402001011	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:耐火砖，规格综合考虑，综合考虑耐火极限 (2)墙体类型:发电机房烟道 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:耐火水泥砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	13.61	1819.93	24769.25	0
2-1-12	010402001012	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:耐火砖，规格综合考虑，综合考虑耐火极限 (2)墙体类型:发电机房烟道 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:耐火水泥砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	0.93	1906.01	1772.59	0
2-1-13	010515001001	砌体加筋	(1)砌体墙加固钢筋制安 (2)砌筑高度:综合考虑 (3)钢筋种类、规格:非箍筋HPB300，一级钢筋Φ10以内 (4)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等）包含在综合单价中 (5)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	4.366	6747.06	29457.66	0
2-2		找平及抹灰					4198206.35	0
2-2-1		楼地面工程					1833907.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 23 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1-1	011101004001	金刚砂地面（一体成型）	(1)部位:(地下01)外防水地下车库底板 (2)3.5mm厚金刚砂地面非金属骨料面层，混凝土初凝后终凝前分两次不同方向撒布、列磨，表面采用固化剂固化，金刚砂用量7kg/m2，固化剂用量0.5kg/m2,燃烧等级B1级 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	9290.82	51.08	474575.09	0
2-2-1-2	011101007001	混凝土找平层	(1)部位:(地下01)外防水地下车库底板 (2)100mm厚C30细石混凝土随打随抹平,内配单层双向钢筋Φ6@200mm(切缝处钢筋断开),间隔4m切缝,缝宽6mm;墙柱边300mm处设缝,缝宽6缝,单组份聚氨酯密封胶嵌缝;排水沟附近1米范围内向排水浅沟/集水坑找1%坡 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	9290.82	100.01	929174.91	0
2-2-1-3	011101007002	细石混凝土找平层	(1)部位：(坡1、坡3)车库坡道 (2)100mm厚C30细石混凝土,内配单层双向钢筋Φ6@200mm,钢筋保护层厚度>20mm,设分隔缝纵横,分隔缝距离≤6m,缝宽5mm,切割深度应至少为混凝土基层厚度的1/2,建筑密封胶嵌缝。地坪单位须对分格缝及分仓缝进行深化设计,并与车位划线图叠图,通过发包人审批。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	410.1	100.02	41018.2	0
2-2-1-4	011101007003	混凝土垫层	(1)部位：(坡1)车库坡道 (2)100mm厚(软弱土层150mm厚)C20素混凝土垫层,表面抹平 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	29.02	470.32	13648.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 24 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1-5	011101007004	细石混凝土找平层	(1)部位：(坡2)车库坡道 (2)100mm厚C25细石混凝土内配单层双向 Φ6.0@200钢筋 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	290.19	88.19	25591.86	0
2-2-1-6	011102003001	块料楼地面	(1)部位:(地下09)报警阀间 、消防水泵房及控制室、水景处理机房、垃圾房 (2)10mm厚300mmx300mm耐磨防滑地砖,缝宽5mm,干水泥擦缝 (3)20mm厚M20水泥砂浆 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (5)部位:	m2	269.12	133.93	36043.24	0
2-2-1-7	011101007005	细石混凝土找平层	(1)部位:(地下09)报警阀间 、消防水泵房及控制室、水景处理机房、垃圾房 (2)最薄200mm厚C20细石混凝土垫层,向排水沟找1%坡,随浇随抹压,内配Φ6@200mm双向钢筋网片,下铺无纺布隔浆与墙四周用聚氨酯建筑密封胶嵌缝 (3)钢筋混凝土楼板,随打随抹平 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	269.12	155.61	41877.76	0
2-2-1-8	011102003002	块料楼地面	(1)部位:(地下10)热水机房、生活水泵房 (2)10mm厚300mmx300mm耐磨防滑地砖,缝宽5mm,干水泥擦缝 (3)8mm厚聚合物水泥砂浆满浆粘贴 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	305.97	153.63	47006.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 25 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1-9	011101007006	细石混凝土找平层	(1)部位:(地下10)热水机房、生活水泵房 (2)最薄80mm厚C20细石混凝土垫层,向排水沟找1%坡,随浇随抹压,内配Φ6@200mm双向钢筋网片,下铺无纺布隔浆与墙四周用聚氨酯建筑密封胶嵌缝 (3)50mm厚空气间层,内加弹簧垫圈 (4)50mm厚C30细石混凝土,内配Φ6@150mm双向钢筋网,随打随抹平 (5)20mm厚M20水泥砂浆找平层 (6)钢筋混凝土楼板,随打随抹平 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	305.97	194.16	59407.14	0
2-2-1-10	011101004002	金刚砂地面（一体成型）	(1)部位:(地下21)机动车车库 (2)3.5mm厚金刚砂地面非金属骨料面层，混凝土初凝后终凝前分两次不同方向撒布、列磨，表面采用固化剂固化，金刚砂用量7kg/m2，固化剂用量0.5kg/m2,燃烧等级B1级 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	73.52	51.08	3755.4	0
2-2-1-11	011101007007	混凝土找平层	(1)部位:(地下21)机动车车库 (2)70mm厚C30混凝土随打随抹平,内配单层双向钢筋Φ6@200mm(切缝处钢筋断开),间隔不大于6m切缝(根据实际柱网划分),缝宽6mm缝深为垫层厚度的1/3;墙柱边300mm处设缝,缝宽6mm缝深20mm,单组份聚氨酯密封胶嵌缝; 排水沟附近1米范围内向排水浅沟/集水坑找1%坡,排水沟内找0.5%坡 (3)钢筋混凝土楼板,随打随抹平 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	185.95	81.22	15102.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 26 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1-12	011102003003	块料楼地面	(1)部位:(地下24)热水机房、生活水泵房 (2)10mm厚300mmx300mm耐磨防滑地砖,缝宽5mm,干水泥擦缝 (3)8mm厚聚合物水泥砂浆满浆粘贴 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	125.27	170.04	21300.91	0
2-2-1-13	011101007008	混凝土找平层	(1)部位:(地下24)柴油发电机房及控制室、烟色处理室 (2)最薄100mm厚C20混凝土 ,向排水沟找1%坡,随浇随抹压,内配Φ6@200mm双向钢筋网片(设备厂家深化为准) (3)5~10mm厚热镀锌钢板兼做模版 (4)50mm厚隔振垫(器)(设备厂家深化为准) (5)混凝土垫层详设备房做法 (6)钢筋混凝土楼板,随打随抹平 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	125.27	646.73	81015.87	0
2-2-1-14	011101007009	细石混凝土楼地面	(1)部位:(地下25)排风机房、送风机房、空调机房等设备区走道、值班室、风机房、预留设备用房 (2)C30细石混凝土,内配Φ6@200mm双向钢筋网,随打随抹光100mm厚 (3)钢筋混凝土楼板,随打随抹平或按地外1外防水底板做法满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	409.36	94.88	38840.08	0
2-2-1-15	011102003004	块料楼地面（地下26）电梯厅、大堂	(1)32mm厚C20混凝土垫层 (2)钢筋混凝土楼板,随打随抹平 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (4)部位:	m2	115.43	15.04	1736.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 27 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1-16	011101001001	水泥砂浆楼地面	(1)部位:(地下27)楼梯间前室、走道 (2)20mm厚M20预拌水泥砂浆（带防滑条）,抹平压光 (3)素水泥浆一道(内掺建筑胶) (4)混凝土楼梯板及楼梯踏步 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	23.77	38.11	905.87	0
2-2-1-17	011101001002	水泥砂浆楼地面	(1)部位:(地下06)管井、管沟地面 (2)20mm厚M20水泥砂浆 (3)钢筋混凝土(抗渗等级详见结构) (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	11	24.2	266.2	0
2-2-1-18	011101001003	砂垫层	(1)部位:(地下31)储油间 (2)100mm厚细砂铺匀 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	6.84	26.75	182.97	0
2-2-1-19	011101001004	水泥砂浆楼地面	(1)部位:(地下31)储油间 (2)20mm厚M20预拌砂浆保护层,抹平压光 (3)钢筋混凝土楼板,随打随抹平 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	6.84	30.14	206.16	0
2-2-1-20	011105001001	地坪漆踢脚线	(1)部位:(地下24)柴油发电机房及控制室、烟色处理室 (2)面刷地坪漆100mm高 (3)满刮建筑胶水泥腻子,打磨平整 (4)10mm厚M20水泥抹灰砂浆找平层(分两次抹) (5)内墙抹灰层、墙板、钢筋混凝土墙(铝膜或大钢模)表面清理干净 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	68.02	11.17	759.78	0
2-2-1-21	011101001005	水泥砂浆楼地面	(1)部位:(地下37)电梯基坑、梯井（仅有找坡要求的位置） (2)15mm厚(最薄处)M20水泥砂浆找坡,压实抹平 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	64.53	23.13	1492.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 28 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-2		墙柱面工程					1387224.85	0
2-2-2-1	011203003001	块料墙、柱面	(1)部位:(地下09)报警阀间 、消防水泵房及控制室、水景处理机房、垃圾房 (2)8mm厚墙面砖,专用粘贴剂粘贴 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	974.3	134.86	131394.1	0
2-2-2-2	011205001001	墙、柱面装饰板	(1)部位:(地下10)热水机房、生活水泵房 (2)600mmX600mmX0.8mm吸音穿孔铝板,孔径1.8mm (3)在墙体上钻孔打不锈钢膨胀螺栓,角钢固定件与膨胀螺栓连接，槽钢竖向龙骨与角钢固定件接@600mm,横向角钢与竖向龙骨焊接,金属干挂件与横向角钢用螺栓固定,中填50mm厚憎水玻璃吸音棉,玻璃面外包聚乙烯防水透气膜,配套槽铝与面板固定。 (4)15mm厚M15普通水泥砂浆找平抹灰 (5)墙体基层处理 (6)包含一切必要辅材及连接件 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	716.33	307.35	220164.03	0
2-2-2-3	011201001001	墙、柱面一般抹灰	(1)部位:(地下09、地下31、地下36) (2)15mm厚M15普通水泥砂浆找平抹灰 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1021.74	27.84	28445.24	0
2-2-2-4	011201001002	墙、柱面一般抹灰	(1)部位:(地下28)水管井、水表间 (2)20mm厚M15预拌普通防水砂浆(≥P6,兼找平,遇墙上翻至完成面250mm高),涂到板底 (3)墙体基层处理 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	40.43	35.62	1440.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 29 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-2-5	011201001003	墙、柱面一般抹灰	(1)部位:(地下29)高温烟道、风井、工艺管井 (2)20mm厚M15预拌水泥砂浆,随砌随抹,确保达到气密性要求 (3)墙体基层处理 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1197.72	27.3	32697.76	0
2-2-2-6	011201001004	墙、柱面一般抹灰	(1)部位:(地下26)电梯厅、大堂 (2)15mm厚M15水泥砂浆找平层，满挂玻纤网格布 (3)界面剂一道 (4)墙体基层处理 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	491.57	42.68	20980.21	0
2-2-2-7	011201001005	墙、柱面一般抹灰	(1)部位:(地下21、地下22、地下23、地下25、地下34、地下27)内墙 (2)15mm厚M15普通水泥砂浆找平抹灰 (3)界面剂一道 (4)墙体基层处理 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	8814.09	30.98	273060.51	0
2-2-2-8	011403001001	抹灰面油漆	(1)部位:(地下21、地下22、地下23、地下25、地下34、地下27)内墙 (2)外墙防霉防潮无机涂料,一底两面(达到室内涂饰验收标准) (3)批两遍外墙防霉防潮腻子,并打磨平整 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	8814.09	69.4	611697.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 30 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-2-9	011205001002	墙、柱面装饰板	(1)部位:(地下24)柴油发电机房及控制室、烟色处理室 (2)600mmX600mmX8mm吸音穿孔硅酸钙板,孔径1.8mm,板厚50mm,穿孔率20%。 (3)在墙体上钻孔打不锈钢膨胀螺栓,角钢固定件与膨胀螺栓连接,槽钢竖向龙骨与角钢 固定件接@600mm,横向角钢与竖向龙骨焊接,金属干挂件与横向角钢用螺栓固定,中填50mm厚玻璃吸音棉,配套槽铝与面板固定 (4)15mm厚M15水泥砂浆找平层 (5)墙体基层处理 (6)包含一切必要辅材及连接件 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	330.07	159.92	52784.79	0
2-2-2-10	011201B002001	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)楼梯间和人流通道(主要指疏散通道,也包括公共走道、电梯厅、前室等)填充墙,双面应满铺热镀锌电焊钢丝网做面层加强（规格综合考虑） (2)包含其他辅助措施，已在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	750.37	13.54	10160.01	0
2-2-2-11	011201B002002	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)不同材质墙体的内外交界处挂热镀锌钢丝网(规格综合考虑) (2)包含其他辅助措施，已在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	324.98	13.54	4400.23	0
2-2-3		天棚工程					977073.69	0
2-2-3-1	011403001002	抹灰面油漆	(1)部位:(地下09)天花 (2)两遍共3mm外墙防霉防潮腻子(打磨平整,误差≤4mm)+外墙防霉防潮无机涂料,一底两面 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	310.98	58.77	18276.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 31 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-3-2	011403001003	抹灰面油漆	(1)部位:(地下21、地下22、地下23、地下25、地下34)天花 (2)两遍共3mm外墙防霉防潮腻子(打磨平整,误差≤4mm)+外墙防霉防潮无机涂料,一底两面 (3)界面剂一道 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	13255.95	65.69	870783.36	0
2-2-3-3	011302001001	吸音顶棚	(1)部位:(地下10、地下24)吊顶天棚 (2)600X600X8mm吸音穿孔硅酸钙板,孔径1.8mm,穿孔率20% (3)吸音穿孔硅酸钙板配套暗架式专用龙骨,间距@600mm,中填50mm厚吸音玻璃棉,Φ10钢筋吊杆。 (4)钢筋混凝土板底(梁底) (5)包含一切必要辅材及连接件 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	575.18	153.02	88014.04	0
2-3		地坪漆					35272.63	0
2-3-1	011109001001	防静电地坪漆	(1)部位:(地下34)配电间、室分机房，新国标机房 (2)3mm防静电地坪漆(A级) (3)50mm厚C20细石混凝土 (4)钢筋混凝土结构板/地下室底板自防水，抗渗等级按设计 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	28.95	82.53	2389.24	0
2-3-2	011101003001	环氧地坪漆地面	(1)部位:(地下32)地面饰面层 坡道处 (2)3mm环氧地坪漆地面(含底涂、中涂、面涂) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	40.2	61.82	2485.16	0
2-3-3	011101003002	环氧地坪漆地面	(1)部位:(地下32)地面饰面层 车道处 (2)2mm环氧地坪+聚氨酯罩面(含底涂、中涂、面涂) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	70.5	43.9	3094.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 32 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-4	011101003003	环氧地坪漆地面	(1)部位:(地下32)地面饰面层 车位处 (2)1mm环氧地坪漆地面(含底涂、中涂、面涂) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	75.25	25.98	1955	0
2-3-5	011101003004	环氧撒砂防滑地坪	(1)部位：（坡1、坡3）车库坡道 (2)3mm环氧撒砂防滑地坪 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	410.1	61.81	25348.28	0
2-4		防水工程					1920287.10	0
2-4-1		顶板防水					443373.75	0
2-4-1-1	010902001001	地下03（铺装地下室顶板）-防水层1	(1)3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),遇墙或构件上返不少于完成面500mm高 (2)防水搭接及附加层用量在综合单价中综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3852.16	65.31	251584.57	0
2-4-1-2	010902002001	地下03、地下04-防水层2	(1)2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,遇墙或构件上返不少于完成面500mm高 (2)防水搭接及附加层用量在综合单价中综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3919.52	43.43	170224.75	0
2-4-1-3	010902001002	地下04（种植地下室顶板）-防水层1	(1)4mm厚自粘改性沥青耐根穿刺防水卷材,遇墙上返不少于完成面500mm高，耐根穿刺防水层搭接边热熔焊接。 (2)防水搭接及附加层用量在综合单价中综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	67.37	81.74	5506.82	0
2-4-1-4	010902002002	屋面涂膜防水（地下15）	(1)2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料附加层(夹铺聚酯无纺布胎体增强） (2)防水搭接及附加层用量在综合单价中综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	419.04	38.32	16057.61	0
2-4-2		楼地面防水					1254118.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 33 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-2-1	010904002001	楼(地)面涂膜防水（地下01）	(1)1.0mm厚且用是不小于1.5kg/平米外涂型水泥基渗透结晶防水涂料(背水面) (2)防水搭接及附加层用量在综合单价中综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	9290.82	32.26	299721.85	0
2-4-2-2	010904001001	楼(地)面卷材防水（地下01、坡1）	(1)1.5mm厚预铺防水卷材(R类) (2)防水搭接及附加层用量在综合单价中综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	9581.01	71.84	688299.76	0
2-4-2-3	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)（地下07、地下08、地下37）	(1)6mm厚聚合物水泥防水砂浆 (2)防水搭接及附加层用量在综合单价中综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1359.39	49.56	67371.37	0
2-4-2-4	010904002002	楼(地)面涂膜防水（地下07、地下08、地下37）	(1)1.0mm厚且用量不小于1.5kg/m2外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)防水搭接及附加层用量在综合单价中综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1359.39	32.26	43853.92	0
2-4-2-5	010904002003	楼(地)面涂膜防水（地下09、地下10、地下31）	(1)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),遇墙上翻至完成面300高 (2)防水搭接及附加层用量在综合单价中综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	581.93	62.75	36516.11	0
2-4-2-6	010904002004	楼(地)面涂膜防水（坡3）	(1)1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),遇墙上翻至完成面300高 (2)防水搭接及附加层用量在综合单价中综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	119.92	47.5	5696.2	0
2-4-2-7	010904002005	楼(地)面涂膜防水（地下09、地下10）	(1)1.5mm厚聚氨酯防水涂料,遇墙上翻完成面300高 (2)防水搭接及附加层用量在综合单价中综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	575.09	55.26	31779.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 34 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-2-8	010905001001	基础卷材防水（地下13）	(1)3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (2)防水搭接及附加层用量在综合单价中综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	905.62	57.63	52190.88	0
2-4-2-9	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)（地下28）	(1)20mm厚M15预拌普通防水砂浆(≥P6,兼找坡,防水四周上返),压平抹光 (2)钢筋混凝土楼板,随打随抹平 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4.4	32.13	141.37	0
2-4-2-10	010904003003	楼(地)面砂浆防水(防潮)（地下31）	(1)20mm厚M20预拌普通防水砂浆,找坡1%坡向地漏(≥P6) (2)钢筋混凝土楼板,随打随抹平 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	6.84	32.13	219.77	0
2-4-2-11	010904002006	楼(地)面涂膜防水（地下35）	(1)1.2mm厚水泥基渗透结晶防水涂料(用量不小于1.5Kg/m2) (2)防水搭接及附加层用量在综合单价中综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	616.23	45.97	28328.09	0
2-4-3		墙面防水					150183.26	0
2-4-3-1	010903003001	墙面砂浆防水（地下10）	(1)3mm厚聚合物水泥防水砂浆 (2)防水搭接及附加层用量在综合单价中综合考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	795.92	31.34	24944.13	0
2-4-3-2	010903003002	墙身防潮层（地下28）	(1)20mm厚M15预拌普通防水砂浆(≥P6,兼找平),涂到板底 (2)防水搭接及附加层用量在综合单价中综合考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	40.43	159.51	6448.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 35 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-3-3	010903003003	墙面砂浆防水（地下08）	(1)6mm厚聚合物水泥防水砂浆 (2)防水搭接及附加层用量在综合单价中综合考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1247.68	53.95	67312.34	0
2-4-3-4	010903002001	墙面涂膜防水（地下08）	(1)1.0mm厚且用量不小于1.5kg/m2外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)防水搭接及附加层用量在综合单价中综合考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1247.68	36.66	45739.95	0
2-4-3-5	010903002002	墙面涂膜防水（地下14）	(1)2.0mm厚聚氨酯防水涂料 (2)防水搭接及附加层用量在综合单价中综合考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	73.97	77.57	5737.85	0
2-4-4		顶棚防水					47572.38	0
2-4-4-1	010904002007	顶棚防潮层（地下08、地下09、地下10）	(1)1.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型) (2)防水搭接及附加层用量在综合单价中综合考虑。 (3)钢筋混凝土板底面清理干净 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1393.45	34.14	47572.38	0
2-4-5		桩头防水					25038.92	0
2-4-5-1	010905001002	基础卷材防水	(1)桩头满刷1.0mm厚水泥基渗透结晶防水涂料(不少于1.5kg/m2),沿桩头下翻或外扩,与底板外防水卷材搭接不小于300mm,钢筋根部设置膨胀止水胶 (2)防水搭接及附加层用量在综合单价中综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	776.16	32.26	25038.92	0
2-5		其他					1996847.09	0
2-5-1		顶板工程					479892.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 36 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5-1-1	011101007010	混凝土找平层（地下03）铺装地下室顶板	(1)最薄处70mm厚C25普通混凝土进行建筑找坡,坡度为0.5%,内配Φ6@150mm单层双向钢筋网片每6*6米设15mm宽缩缝(钢筋断开),内填20mm宽挤塑板,单组份聚氨酯建筑密封胶 (2)200g/m2无纺布隔离层 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3852.16	122.02	470040.56	0
2-5-1-2	011101007011	混凝土找平层（地下04）种植地下室顶板	(1)最薄处70mm厚C25普通混凝土进行建筑找坡,坡度为0.5%,内配Φ6@150mm单层双向钢筋网片每6*6米设15mm宽缩缝(钢筋断开),内填20mm宽挤塑板,单组份聚氨酯建筑密封胶 (2)200g/m2无纺布隔离层 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	67.37	118.42	7977.96	0
2-5-1-3	010902004001	透水层（地下04）种植地下室顶板	(1)透水层——300g/m2聚酯无纺布,四周上翻100mm高,用粘贴剂粘结 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	68.69	6.18	424.5	0
2-5-1-4	010902004002	疏水层（地下04）种植地下室顶板	(1)疏水层——国标HDPE高密度聚乙烯滤排水板,高度H=25~30mm,杯口直径大于≥30mm,抗压强度>300KN/平方米。排水板杯口朝下,杯底朝上,辅材配套使用,拼接部分热熔满焊;板材厚度>1.2mm,板材宽度>1000mm,周边用成品塑料盲沟管集水并与排水系统连接 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	67.37	21.52	1449.8	0
2-5-2		回填工程					201731.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 37 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5-2-1	010102007001	回填土方	(1)密实度要求:满足规范和设计要求 (2)填方材料品种:好素土 (3)填方粒径要求:满足规范和设计要求 (4)填方来源、运距:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	7490.94	26.93	201731.01	0
2-5-3		土石方工程					1012750.87	0
2-5-3-1	010101B001001	挖一般土方	(1)土石类别:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)开挖深度:综合考虑 (3)开挖方式:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1629.58	5.67	9239.72	0
2-5-3-2	010101B001002	挖一般土方	(1)土石类别:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)开挖深度:综合考虑 (3)开挖方式:人工开挖 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	3865.12	37.05	143202.7	0
2-5-3-3	010102001001	挖基坑土方	(1)土石类别:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)开挖深度:综合考虑 (3)开挖方式:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	2810.94	14.73	41405.15	0
2-5-3-4	010102002001	挖沟槽土方	(1)土石类别:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)开挖深度:综合考虑 (3)开挖方式:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	23.83	15.06	358.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 38 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5-3-5	010102007002	回填方	(1)密实度要求:满足规范和设计要求 (2)填方材料品种:必须符合设计规范 (3)填方粒径要求:满足规范和设计要求 (4)填方来源、运距:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1313.94	30.68	40311.68	0
2-5-3-6	010103002001	余方弃置	(1)废弃料品种:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)投标人自行考虑场内倒运等 (3)运距:按招标文件和合同约定 (4)含装土，采用新型全密闭式智能泥头车 (5)工程量按土石方的天然密实度的体积以立方予以计算 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	7015.53	110.93	778232.74	0
2-5-4		坡道二次开挖					302472.39	0
2-5-4-1	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	(1)挂网喷层混凝土强度等级:C20 (2)厚度:厚度80mm (3)钢筋网铺设:一级钢（HPB300）Φ6@200x200mm钢筋网 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m2	2710.96	94.45	256050.17	0
2-5-4-2	010506002031	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ16mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.001	5080.39	5.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 39 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5-4-3	010202008001	土钉	(1)三级钢（HRB400E）Φ20mm固网短钉，L=1.0@1x1m (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	2142	21.67	46417.14	0
2-6		楼梯间装饰工程					89788.56	0
2-6-1	011101001006	水泥砂浆楼地面	(1)部位:(地下27)楼梯间 (2)20mm厚M20预拌水泥砂浆(带防滑条),抹平压光 (3)素水泥浆一道(内掺建筑胶) (4)混凝土楼梯板及楼梯踏步 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	120.99	38.11	4610.93	0
2-6-2	011403001004	抹灰面油漆	(1)(地下27)内墙 楼梯间 (2)外墙防霉防潮无机涂料,一底两面(达到室内涂饰验收标准) (3)批两遍外墙防霉防潮腻子,并打磨平整 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	703	69.4	48788.2	0
2-6-3	011201001006	墙、柱面一般抹灰	(1)部位:(地下27)内墙 楼梯间 (2)15mm厚M15水泥砂浆找平层，压入耐碱玻纤网格布＞150g/㎡ (3)界面剂一道 (4)墙体基层处理 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	703	42.68	30004.04	0
2-6-4	011403001005	抹灰面油漆	(1)部位:(地下27)顶棚 楼梯间 (2)两遍共3mm外墙防霉防潮腻子(打磨平整,误差≤4mm)+外墙防霉防潮无机涂料,一底两面 (3)界面剂一道 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	73.39	65.69	4820.99	0
2-6-5	011105003001	水泥砂浆踢脚线	(1)部位:(地下27)楼梯间、楼梯间前室、走道 (2)100mm高15mm厚M20水泥砂浆 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	158.5	9.87	1564.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 40 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7		其他装饰工程					198850.14	0
2-7-1	010502024001	填充混凝土	(1)C25素混凝土回填 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	29.63	478.21	14169.36	0
2-7-2	010607006001	钢爬梯	(1)各类钢爬梯 (2)预埋铁件制安等辅材在综合单价中综合考虑 (3)表面除锈、热镀锌、刷漆等综合考虑 (4)具体做法规格详设计图纸各类爬梯大样及注明图集做法大样综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	1.677	8459.47	14186.53	0
2-7-3	010607006002	不锈钢爬梯	(1)各类不锈钢爬梯 (2)预埋铁件制安等辅材在综合单价中综合考虑 (3)具体做法规格详设计图纸各类爬梯大样及注明图集做法大样综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	1.325	24387.84	32313.89	0
2-7-4	011201001007	设备基础抹灰	(1)10mm厚纤维聚合物水泥防水砂浆 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	175.6	78.09	13712.6	0
2-7-5	010905003001	止水带	(1)3厚止水钢板 (2)具体做法规格详设计图纸 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1185.96	77.11	91449.38	0
2-7-6	010502027001	排水沟盖板	(1)不锈钢篦子(盖板规格综合考虑) (2)包含且不限于排水沟两侧L型角钢焊定、铁件预埋、钢筋支架等一切必要辅材 (3)固定件、橡胶垫等 (4)金属表面除锈刷漆综合考虑 (5)承重等级综合考虑 (6)具体详见图纸相关大样 (7)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	67.6	60.07	4060.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 41 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7-7	010502027002	排水沟盖板	(1)成品树脂篦子 (2)包含且不限于盖板周边L型角钢焊定、铁件预埋、钢筋支架等一切必要辅材 (3)固定件、橡胶垫等 (4)金属表面除锈刷漆综合考虑 (5)承重等级综合考虑 (6)具体详见图纸相关大样 (7)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	97.34	61.31	5967.92	0
2-7-8	010502027003	集水坑盖板	(1)镀锌钢格栅盖板 (2)包含且不限于盖板周边L型角钢焊定、铁件预埋、钢筋支架等一切必要辅材 (3)固定件、拉手、橡胶垫等 (4)金属表面除锈刷漆综合考虑 (5)承重等级综合考虑 (6)具体详见图纸相关大样 (7)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	36.7	366.23	13440.64	0
2-7-9	010502027004	截(排)水沟（混凝土）	(1)截(排)水沟 (2)C20混凝土排水沟侧壁及底板 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	7.05	627.48	4423.73	0
2-7-10	010607010001	钢护角（卸货平台）	(1)L100x100x10mm角钢 (2)详见AD-E02/3大样 (3)综合考虑预埋铁件制安不另计算 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.015	7170.84	107.56	0
2-7-11	010607010002	防撞橡胶（卸货平台）	(1)150mm*100mm*50mm防撞橡胶 (2)详见AD-E02/3大样 (3)综合考虑预埋铁件制安不另计算 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	49	49.65	2432.85	0
2-7-12	010605002001	挡鼠板	(1)4mm厚铝板喷塑挡鼠板，顶部双面贴反光条 (2)包含折边、卡槽、固定螺丝等相关措施 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	8.1	319.13	2584.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 42 页，共 42 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							31161029.71	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					2580472.96
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1194993.78
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1064807.74
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	130186.04
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	1385479.18
1-9-1	011601001001	外脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	1385479.18	1385479.18
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							2580472.96

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	3374150.27	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		3374150.27	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	3340408.76
合计					3340408.76

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	010502006001	项目名称	钢筋混凝土墙、柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.34	4127.4	94.17	420.65	78.434	412.74	9.417	42.065
小计								78.434	412.74	9.417	42.065

清单项目综合单价　542.65600000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.4355	1.3656	78.43		
材料	(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	400.51	404.52		
	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.1	1	6.1		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	872.54	7.94		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		
	混凝土布料机	台班	0.0091	59.23	0.54		

项目编码	010502006002	项目名称	钢筋混凝土墙、柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.34	4182.65	94.17	423.41	78.434	418.265	9.417	42.341
小计								78.434	418.265	9.417	42.341

清单项目综合单价　548.45700000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.4355	1.3656	78.43		
材料	(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	405.9	409.96		
	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.181	1	6.18		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	872.54	7.94		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		
	混凝土布料机	台班	0.0091	59.23	0.54		

项目编码	010502006003	项目名称	钢筋混凝土墙、柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ(商品)泵送混凝土 C60,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.34	4887.75	94.17	458.67	78.434	488.775	9.417	45.867
小计								78.434	488.775	9.417	45.867

清单项目综合单价　622.49300000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.4355	1.3656	78.43		
材料	(商品)泵送混凝土 C60,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	474.68	479.43		
	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	7.223	1	7.22		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	872.54	7.94		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		
	混凝土布料机	台班	0.0091	59.23	0.54		

项目编码	010502011001	项目名称	钢筋混凝土梁、板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 ˆ(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	713.05	4127.4	86.72	401.25	71.305	412.74	8.672	40.125
小计								71.305	412.74	8.672	40.125

清单项目综合单价　532.84200000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	52.2152	1.3656	71.31		
材料	(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	400.51	404.52		
	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.1	1	6.1		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	872.54	7.24		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		
	混凝土布料机	台班	0.0083	59.23	0.49		

项目编码	010502011002	项目名称	钢筋混凝土梁、板（坡道）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 ˆ(坡度大于11°且小于等于26°:人工*1.05)(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	748.7	4127.4	86.72	410.69	74.87	412.74	8.672	41.069
小计								74.87	412.74	8.672	41.069

清单项目综合单价　537.35100000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	54.82596	1.3656	74.87		
材料	(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	400.51	404.52		
	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.1	1	6.1		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	872.54	7.24		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		
	混凝土布料机	台班	0.0083	59.23	0.49		

项目编码	010502020001	项目名称	楼梯	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-19换	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵 ˆ(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	904.74	4127.4	120.26	454.38	90.474	412.74	12.026	45.438
小计								90.474	412.74	12.026	45.438

清单项目综合单价　560.67800000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	66.252	1.3656	90.47		
材料	(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	400.51	404.52		
	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.1	1	6.1		

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0119	872.54	10.38		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		
		混凝土布料机	台班	0.0119	59.23	0.7		

项目编码	010502021001	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-36换	非泵送现浇混凝土 异型、构造、墙心柱 ˉ（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2945.74	3683.68	12.92	964.61	294.574	368.368	1.292	96.461
小计								294.574	368.368	1.292	96.461
清单项目综合单价								760.69500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.05	1.4021	33.72		
		技工人工费	元	191.0173	1.3656	260.85		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	355.31	358.86		
		水	m3	0.879	4.62	4.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.444	1	5.44		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.124	10.42	1.29		

项目编码	010502021002	项目名称	构造柱（电梯井）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-36换	非泵送现浇混凝土 异型、构造、墙心柱 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2945.74	3822.49	12.92	971.55	294.574	382.249	1.292	97.155
小计								294.574	382.249	1.292	97.155
清单项目综合单价								775.27000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.05	1.4021	33.72		
		技工人工费	元	191.0173	1.3656	260.85		
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	368.85	372.54		
		水	m3	0.879	4.62	4.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.649	1	5.65		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.124	10.42	1.29		

项目编码	010502023001	项目名称	圈梁、过梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ˉ（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2910.08	3669.7	8.02	954.12	291.008	366.97	0.802	95.412
小计								291.008	366.97	0.802	95.412
清单项目综合单价								754.19200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.2123	1.4021	31.14		
		技工人工费	元	190.2928	1.3656	259.86		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	355.31	358.86		
		水	m3	0.581	4.62	2.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.423	1	5.42		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.42	0.8		

项目编码	010502023002	项目名称	圈梁、过梁（电梯井）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2910.08	3808.51	8.02	961.06	291.008	380.851	0.802	96.106
小计								291.008	380.851	0.802	96.106
清单项目综合单价								768.76700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.2123	1.4021	31.14		
		技工人工费	元	190.2928	1.3656	259.86		
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	368.85	372.54		
		水	m3	0.581	4.62	2.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.628	1	5.63		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.42	0.8		

项目编码	010507007001	项目名称	设备基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-33换	非泵送现浇混凝土 设备基础 ˉ（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1047.22	3768.59	127.36	474.65	104.722	376.859	12.736	47.465
小计								104.722	376.859	12.736	47.465
清单项目综合单价								541.78200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.0253	1.4021	32.28		
		技工人工费	元	53.0449	1.3656	72.44		
	材料	水	m3	0.321	4.62	1.48		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	355.31	358.86		
		细石混凝土 C20	m3	0.03	364.79	10.94		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.569	1	5.57		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	306	11.93		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.42	0.8		

项目编码	010507007002	项目名称	门槛	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎 ˉ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2303.54	3588.98	12.71	789.92	230.354	358.898	1.271	78.992
小计								230.354	358.898	1.271	78.992
清单项目综合单价								669.51500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.7724	1.4021	51.56		
		技工人工费	元	130.9275	1.3656	178.79		
	材料	水	m3	0.464	4.62	2.14		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	347.97	351.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.304	1	5.3		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.122	10.42	1.27		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	010507007003	项目名称	门槛				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 ˉ(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2303.54	3664.22	12.71	793.68	230.354	366.422	1.271	79.368
小计								230.354	366.422	1.271	79.368
清单项目综合单价											677.41500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.7724	1.4021		51.56		
		技工人工费				元	130.9275	1.3656		178.79		
	材料	水				m3	0.464	4.62		2.14		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	355.31		358.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.415	1		5.42		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.122	10.42		1.27		
项目编码	010502033001	项目名称	后浇带				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	918.65	4170.46	153.81	462.61	91.865	417.046	15.381	46.261
010006-44	后浇带快易收口网 梁、板、墙	100m2	0.012614	9709.91	3149.07	0	2726.89	122.4808047	39.72236898	0	34.39699046
小计								214.3458047	456.768369	15.381	80.65799046
清单项目综合单价											767.15316418
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.95194	1.4021		18.16		
		技工人工费				元	143.659731	1.3656		196.18		
	材料	快易收口网				m2	1.337041	26.55		35.5		
		摊销材料费				元	3.891294	0.885		3.44		
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	405.9		409.96		
		水				m3	0.2	4.62		0.92		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.941889	1		6.94		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0154	872.54		13.44		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.099	10.42		1.03		
		混凝土布料机				台班	0.0154	59.23		0.91		
项目编码	010502033002	项目名称	后浇带				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-15换	泵送现浇混凝土 后浇带 基础底板、基础梁 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	842.8	4170.46	110.02	439.41	84.28	417.046	11.002	43.941
010006-43	后浇带快易收口网 基础底板	100m2	0.000436	10808.33	3149.07	0	3017.55	4.71243188	1.37299452	0	1.3156518
小计								88.99243188	418.4189945	11.002	45.2566518
清单项目综合单价											563.67007820
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.98604	1.4021		1.38		
		技工人工费				元	64.146997	1.3656		87.6		
	材料	快易收口网				m2	0.046115	26.55		1.22		
		摊销材料费				元	0.134213	0.885		0.12		
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	405.9		409.96		
		水				m3	0.2	4.62		0.92		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.189864	1		6.19		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0107	872.54		9.34		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.099	10.42		1.03		
		混凝土布料机				台班	0.0107	59.23		0.63		
项目编码	010502003001	项目名称	筏形基础				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	607.01	4127.4	75.54	372.4	60.701	412.74	7.554	37.24
小计								60.701	412.74	7.554	37.24
清单项目综合单价											518.23500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	44.4498	1.3656		60.7		
	材料	水				m3	0.46	4.62		2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	400.51		404.52		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.1	1		6.1		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0071	872.54		6.2		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	10.42		0.94		
		混凝土布料机				台班	0.0071	59.23		0.42		
项目编码	010502003002	项目名称	垫层				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	556.55	3680.14	72.12	336.43	55.655	368.014	7.212	33.643
小计								55.655	368.014	7.212	33.643
清单项目综合单价											464.52400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	40.7549	1.3656		55.65		
	材料	水				m3	0.2	4.62		0.92		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.439	1		5.44		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	358.07		361.65		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0069	872.54		6.02		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.075	10.42		0.78		
		混凝土布料机				台班	0.0069	59.23		0.41		
项目编码	010501001001	项目名称	混凝土抗渗增加费				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
70050112	P8抗渗增加费	m3	1	0	8.85	0	0.44	0	8.85	0	0.44
小计								0	8.85	0	0.44
清单项目综合单价											9.29000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料	P8抗渗增加费		m3	1	8.85	8.85		
	机械								

项目编码	010501001002	项目名称	补偿收缩混凝土增加费	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
70050112	10%-12%补偿收缩混凝土增加费	m3	1	0	30.97	0	1.55	0	30.97	0	1.55
小计								0	30.97	0	1.55

清单项目综合单价	32.52000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	补偿收缩混凝土增加费	m3	1	30.97	30.97		
	机械							

项目编码	010401B001001	项目名称	砖胎模	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-2换	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆 ˚ 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	2397.68	4391.48	0	854.05	239.768	439.148	0	85.405
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ˚ (砖胎膜抹灰:人工*0.9) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.056691	1973.33	750.77	0	559.72	111.870051	42.56190207	0	31.73108652
小计								351.638051	481.7099021	0	117.1360865

清单项目综合单价	950.48403962

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	47.401773	1.3889	65.84		
		普工人工费	元	58.761784	1.4021	82.39		
		技工人工费	元	148.953512	1.3656	203.41		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.2368	278.35	65.91		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.131522	319.84	42.07		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.5286	681.42	360.2		
		水	m3	0.0691	4.62	0.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.212211	1	13.21		
	机械							

项目编码	010505002001	项目名称	基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	4360.74	1320.4	8.61	1220.57	43.6074	13.204	0.0861	12.2057
小计								43.6074	13.204	0.0861	12.2057

清单项目综合单价	69.10320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.32067	1.4021	6.06		
		技工人工费	元	27.49662	1.3656	37.55		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00208	1685.84	3.51		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.4853	4.42	2.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2589	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0032	26.9	0.09		

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3119.48	1338.61	40.35	895.29	31.1948	13.3861	0.4035	8.9529
小计								31.1948	13.3861	0.4035	8.9529

清单项目综合单价	53.93730000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.65838	1.4021	5.13		
		技工人工费	元	19.08713	1.3656	26.07		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.0656	5.35	0.35		
		铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00325	1685.84	5.48		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2625	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.015	26.9	0.4		

项目编码	010505004001	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ˚ (现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	9297.66	1553.65	7.29	2538.55	92.9766	15.5365	0.0729	25.3855
小计								92.9766	15.5365	0.0729	25.3855

清单项目综合单价	133.97150000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.98991	1.4021	11.2		
		技工人工费	元	59.881319	1.3656	81.77		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002124	1685.84	3.58		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3046	1	0.3		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	26.9	0.07		

项目编码	010505004002	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ˚ (支模高度超过6m时:人工*1.3,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	10072.46	1584.09	7.29	2745.1	100.7246	15.8409	0.0729	27.451

工程量清单综合单价分析表

小计					100.7246	15.8409	0.0729	27.451
清单项目综合单价								144.08940000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.655736	1.4021	12.14		
		技工人工费	元	64.871429	1.3656	88.59		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002301	1685.84	3.88		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3106	1	0.31		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	26.9	0.07		

项目编码	010505005001	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0<T≤50 木模板 ˉ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	6256.81	1938.54	0.24	1752.62	62.5681	19.3854	0.0024	17.5262

小计					62.5681	19.3854	0.0024	17.5262
清单项目综合单价								99.48210000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.233397	1.4021	7.34		
		技工人工费	元	40.44404	1.3656	55.23		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2469	5.64	1.39		
		对拉螺栓	kg	0.50184	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00353	1685.84	5.95		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.2458	4.42	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3801	1	0.38		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.9	0		

项目编码	010505005002	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0<T≤50 木模板 ˉ（现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	7508.18	2059.94	0.24	2089.83	75.0818	20.5994	0.0024	20.8983

小计					75.0818	20.5994	0.0024	20.8983
清单项目综合单价								116.58190000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.280076	1.4021	8.81		
		技工人工费	元	48.532847	1.3656	66.28		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2469	5.64	1.39		
		对拉螺栓	kg	0.50184	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004236	1685.84	7.14		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.2458	4.42	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4039	1	0.4		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.9	0		

项目编码	010505005003	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0<T≤50 木模板 ˉ（支模高度超过6m时:人工*1.3,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	8133.86	2120.64	0.24	2258.44	81.3386	21.2064	0.0024	22.5844

小计					81.3386	21.2064	0.0024	22.5844
清单项目综合单价								125.13180000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.803416	1.4021	9.54		
		技工人工费	元	52.577251	1.3656	71.8		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2469	5.64	1.39		
		对拉螺栓	kg	0.50184	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004589	1685.84	7.74		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.2458	4.42	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4158	1	0.42		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.9	0		

项目编码	010505005004	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-31换	直形墙 墙厚T（cm） T>50 木模板 ˉ（现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）松杂枋板材 周转材	100m2	0.01	7886.78	2082.13	0.27	2191.12	78.8678	20.8213	0.0027	21.9112

小计					78.8678	20.8213	0.0027	21.9112
清单项目综合单价								121.60300000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.536028	1.4021	10.57		
		技工人工费	元	50.01574	1.3656	68.3		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2469	5.64	1.39		
		对拉螺栓	kg	0.50184	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004236	1685.84	7.14		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.295	4.42	1.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4083	1	0.41		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0001	26.9	0		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010505006001	项目名称	梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21换	矩形梁 木模板 ˉ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	6498.81	1451	9.98	1792.98	64.9881	14.51	0.0998	17.9298
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 3.6＜H≤5.0	100m3	0.006728	1416.56	0	0	374.85	9.53061568	0	0	2.5219908
010006-60	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 5＜H≤8.0	100m3	0.000943	1770.7	0	0	468.56	1.6697701	0	0	0.44185208
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.057828	0	41.4	0	2.07	0	2.3940792	0	0.11970396
小计								76.18848578	16.9040792	0.0998	21.01334684
清单项目综合单价											114.20571182

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.770413	1.4021	10.89		
		技工人工费	元	47.812665	1.3656	65.29		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	57.82758	0.04	2.31		
		铁钉（综合）	kg	0.2125	5.64	1.2		
		对拉螺栓	kg	0.045	6.59	0.3		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00324	1685.84	5.46		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.365459	1	0.37		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00371	26.9	0.1		

项目编码	010505007001	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 ˉ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.009853	5981.21	1299.65	2.23	1647.88	58.93286213	12.80545145	0.02197219	16.23656164
010006-40换	拱形板、斜板 木模板 ˉ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.000148	7679.63	2990.92	2.23	2181.89	1.13658524	0.44265616	0.00033004	0.32291972
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 3.6＜H≤5.0	100m3	0.007939	1416.56	0	0	374.85	11.24606984	0	0	2.97593415
010006-60	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 5＜H≤8.0	100m3	0.03597	1770.7	0	0	468.56	63.692079	0	0	16.8541032
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.291762	0	41.4	0	2.07	0	12.0789468	0	0.60394734
小计								135.0075962	25.32705441	0.02230223	36.99346605
清单项目综合单价											197.35041890

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.256156	1.4021	22.79		
		技工人工费	元	82.166174	1.3656	112.21		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	291.761184	0.04	11.67		
		铁件（综合）	kg	0.001177	6.16	0.01		
		模板嵌缝料	kg	0.001477	7.08	0.01		
		铁钉（综合）	kg	0.197463	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002683	1685.84	4.52		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.151973	43.36	6.59		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.668163	1	0.67		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00083	26.9	0.02		

项目编码	010505010001	项目名称	楼梯模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-45	整体楼梯 普通型 木模板	100m2	0.01	9774.11	3585.28	1.35	2765.79	97.7411	35.8528	0.0135	27.6579
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2503.99	0	0	662.61	25.0399	0	0	6.6261
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.34907	0	41.4	0	2.07	0	14.451498	0	0.7225749
小计								122.781	50.304298	0.0135	35.0065749
清单项目综合单价											208.10537290

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.18093	1.4021	18.48		
		技工人工费	元	76.3767	1.3656	104.3		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	349.069825	0.04	13.96		
		铁钉（综合）	kg	0.568	5.64	3.2		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00402	1685.84	6.78		
		脱模剂	kg	0.155	7.43	1.15		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.55391	43.36	24.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.191698	1	1.19		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0005	26.9	0.01		

项目编码	010505011001	项目名称	构造柱模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ˉ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	7748.04	1492.78	7.29	2125.45	77.4804	14.9278	0.0729	21.2545
小计								77.4804	14.9278	0.0729	21.2545
清单项目综合单价											113.73560000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.658259	1.4021	9.34		
		技工人工费	元	49.901099	1.3656	68.14		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1685.84	2.98		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2927	1	0.29		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	26.9	0.07		

项目编码	010505011002	项目名称	构造柱模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010006-15换	矩形柱 木模板 ＂（现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时：人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	9297.66	1553.65	7.29	2538.55	92.9766	15.5365	0.0729	25.3855	
小计								92.9766	15.5365	0.0729	25.3855	
清单项目综合单价											133.97150000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.98991	1.4021		11.2		
		技工人工费				元	59.881319	1.3656		81.77		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.1985	5.64		1.12		
		对拉螺栓				kg	0.19013	6.59		1.25		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.002124	1685.84		3.58		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.150492	43.36		6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.45484	4.42		2.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3046	1		0.3		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00271	26.9		0.07		
项目编码	010505012001	项目名称			圈梁模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-26换	圈梁 直形 木模板 ＂（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	8315.4	1258.3	12.78	2264.25	83.154	12.583	0.1278	22.6425	
小计								83.154	12.583	0.1278	22.6425	
清单项目综合单价											118.50730000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.788117	1.4021		6.71		
		技工人工费				元	55.975871	1.3656		76.44		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.2416	5.64		1.36		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00123	1685.84		2.07		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.188124	43.36		8.16		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2467	1		0.25		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00475	26.9		0.13		
项目编码	010505013001	项目名称			过梁模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-53	独立过梁 木模板	100m2	0.01	7871.48	1888.94	4.71	2177.74	78.7148	18.8894	0.0471	21.7774	
小计								78.7148	18.8894	0.0471	21.7774	
清单项目综合单价											119.42870000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.19946	1.4021		10.09		
		技工人工费				元	50.24925	1.3656		68.62		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.2416	5.64		1.36		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00436	1685.84		7.35		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36		9.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3704	1		0.37		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00175	26.9		0.05		
项目编码	010505008001	项目名称			栏板、反檐模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-50	栏板 木模板	100m2	0.01	7058.72	1231.8	4.2	1929.77	70.5872	12.318	0.042	19.2977	
小计								70.5872	12.318	0.042	19.2977	
清单项目综合单价											102.24490000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.38614	1.4021		7.55		
		技工人工费				元	46.15939	1.3656		63.04		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.01293	5.64		0.07		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00052	1685.84		0.88		
		脱模剂				kg	0.095	7.43		0.71		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36		9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.30725	4.42		1.36		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2415	1		0.24		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00156	26.9		0.04		
项目编码	010505014001	项目名称			设备基础模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.01	5189.73	1319.09	8.07	1439.84	51.8973	13.1909	0.0807	14.3984	
小计								51.8973	13.1909	0.0807	14.3984	
清单项目综合单价											79.56730000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.21054	1.4021		7.31		
		技工人工费				元	32.65345	1.3656		44.59		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.1973	5.64		1.11		
		零星卡具				kg	0.4009	5.75		2.31		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00105	1685.84		1.77		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.3537	4.42		1.56		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2586	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.003	26.9		0.08		
项目编码	010505014002	项目名称			门槛模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8050.31	1080.76	0.24	2184.33	80.5031	10.8076	0.0024	21.8433	
小计								80.5031	10.8076	0.0024	21.8433	
清单项目综合单价											113.15640000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.52897	1.4021		7.75		
		技工人工费				元	53.27398	1.3656		72.75		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.0055	5.64		0.03		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00045	1685.84		0.76		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36		9.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2119	1		0.21		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00009	26.9		0		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	010505014003	项目名称	地沟模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-55	电缆沟、地沟 木模板	100m2	0.01	7843.93	1489.1	0.24	2150.13	78.4393	14.891	0.0024	21.5013
小计								78.4393	14.891	0.0024	21.5013
清单项目综合单价											114.83400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.72332	1.4021		8.02		
		技工人工费				元	51.56313	1.3656		70.41		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.2449	5.35		1.31		
		零星卡具				kg	0.0151	5.75		0.09		
		铁钉（综合）				kg	0.1796	5.64		1.01		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0009	1685.84		1.52		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36		9.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.292	1		0.29		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.19587	4.42		0.87		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00009	26.9		0		
项目编码	010505016001	项目名称	电梯井壁模板			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-37换	电梯井壁 木模板 ＂（现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2）	100m2	0.01	8822.97	1234.92	0.75	2396.53	88.2297	12.3492	0.0075	23.9653
小计								88.2297	12.3492	0.0075	23.9653
清单项目综合单价											124.55170000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.218924	1.4021		10.12		
		技工人工费				元	57.19686	1.3656		78.11		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.0988	5.64		0.56		
		对拉螺栓				kg	0.018	6.59		0.12		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.001788	1685.84		3.01		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.15677	43.36		6.8		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.1983	4.42		0.88		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2421	1		0.24		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00028	26.9		0.01		
项目编码	010505B002001	项目名称	水平安全兜网			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-65	水平安全兜网	100m2	0.01	723.26	224.16	0	202.59	7.2326	2.2416	0	2.0259
小计								7.2326	2.2416	0	2.0259
清单项目综合单价											11.50010000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.1546	1.4021		1.62		
		技工人工费				元	4.11079	1.3656		5.61		
	材料	安全兜网				m2	0.3533	6.19		2.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0547	1		0.05		
	机械											
项目编码	010506002001	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位		t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0＜Φ≤10 ＂热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	1	798.83	3488.06	45.12	389.01	798.83	3488.06	45.12	389.01
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0＜Φ≤10	t	1	1571.85	11.77	0	416.54	1571.85	11.77	0	416.54
小计								2370.68	3499.83	45.12	805.55
清单项目综合单价											6721.18000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	274.793	1.4021		385.29		
		技工人工费				元	1453.853	1.3656		1985.38		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷				t	1.02	3334.51		3401.2		
		镀锌铁丝（综合）				kg	8.8	5.35		47.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	51.55	1		51.55		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.32	37.51		12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	39.12		7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	1.11	22.79		25.3		
项目编码	010506002002	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位		t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0＜Φ≤10 ＂热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8盘卷	t	1	798.83	3408.35	45.12	385.03	798.83	3408.35	45.12	385.03
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0＜Φ≤10	t	1	1571.85	11.77	0	416.54	1571.85	11.77	0	416.54
小计								2370.68	3420.12	45.12	801.57
清单项目综合单价											6637.49000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	274.793	1.4021		385.29		
		技工人工费				元	1453.853	1.3656		1985.38		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8盘卷				t	1.02	3257.52		3322.67		
		镀锌铁丝（综合）				kg	8.8	5.35		47.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.37	1		50.37		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.32	37.51		12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	39.12		7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	1.11	22.79		25.3		
项目编码	010506002003	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位		t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0＜Φ≤10 ＂热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷	t	1	798.83	3641.98	45.12	396.71	798.83	3641.98	45.12	396.71
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0＜Φ≤10	t	1	1571.85	11.77	0	416.54	1571.85	11.77	0	416.54
小计								2370.68	3653.75	45.12	813.25
清单项目综合单价											6882.80000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.4021	385.29		
		技工人工费	元	1453.853	1.3656	1985.38		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷	t	1.02	3483.19	3552.85		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.82	1	53.82		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	37.51	12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	39.12	7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.79	25.3		

项目编码	010506002004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8盘卷	t	1	798.83	3389.12	45.12	384.06	798.83	3389.12	45.12	384.06
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1571.85	11.77	0	416.54	1571.85	11.77	0	416.54
小计								2370.68	3400.89	45.12	800.6
清单项目综合单价											6617.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.4021	385.29		
		技工人工费	元	1453.853	1.3656	1985.38		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8盘卷	t	1.02	3238.94	3303.72		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.09	1	50.09		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	37.51	12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	39.12	7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.79	25.3		

项目编码	010506002005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10盘卷	t	1	798.83	3389.12	45.12	384.06	798.83	3389.12	45.12	384.06
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1571.85	11.77	0	416.54	1571.85	11.77	0	416.54
小计								2370.68	3400.89	45.12	800.6
清单项目综合单价											6617.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.4021	385.29		
		技工人工费	元	1453.853	1.3656	1985.38		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10盘卷	t	1.02	3238.94	3303.72		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.09	1	50.09		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	37.51	12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	39.12	7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.79	25.3		

项目编码	010506002006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) Φ>10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	1	471.3	3306.59	18.33	291.36	471.3	3306.59	18.33	291.36
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) Φ>10	t	1	1005.98	6.18	0	266.51	1005.98	6.18	0	266.51
小计								1477.28	3312.77	18.33	557.87
清单项目综合单价											5366.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	172.098	1.4021	241.3		
		技工人工费	元	905.085	1.3656	1235.98		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	1.025	3160.18	3239.18		
		镀锌铁丝（综合）	kg	4.62	5.35	24.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.87	1	48.87		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	39.12	3.52		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.65	22.79	14.81		

项目编码	010506002007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) Φ>10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14	t	1	471.3	3261.67	18.33	289.11	471.3	3261.67	18.33	289.11
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) Φ>10	t	1	1005.98	6.18	0	266.51	1005.98	6.18	0	266.51
小计								1477.28	3267.85	18.33	555.62
清单项目综合单价											5319.08000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	172.098	1.4021	241.3		
		技工人工费	元	905.085	1.3656	1235.98		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14	kg	1025	3.117	3194.93		
		镀锌铁丝（综合）	kg	4.62	5.35	24.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.2	1	48.2		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	39.12	3.52		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.65	22.79	14.81		

项目编码	010506002008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) Φ>10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	1	471.3	3232.93	18.33	287.67	471.3	3232.93	18.33	287.67
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) Φ>10	t	1	1005.98	6.18	0	266.51	1005.98	6.18	0	266.51
小计								1477.28	3239.11	18.33	554.18
清单项目综合单价											5288.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	172.098	1.4021	241.3		
		技工人工费	元	905.085	1.3656	1235.98		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	1.025	3089.38	3166.61		
		镀锌铁丝（综合）	kg	4.62	5.35	24.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	47.78	1	47.78		

工程量清单综合单价分析表

	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	39.12	3.52		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.65	22.79	14.81		

项目编码	010506002009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˆ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	1	563.57	3401.2	22.61	320.81	563.57	3401.2	22.61	320.81
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1151.53	48.63	0	307.15	1151.53	48.63	0	307.15
小计								1715.1	3449.83	22.61	627.96
清单项目综合单价											5815.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	199.273	1.4021	279.4		
		技工人工费	元	1051.331	1.3656	1435.7		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	1.02	3334.51	3401.2		
		镀锌铁丝（综合）	kg	9.09	5.35	48.63		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.3	37.51	11.25		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	39.12	4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.79	7.06		

项目编码	010506002010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷	t	1	474.15	3606.14	11.36	306.59	474.15	3606.14	11.36	306.59
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1013.73	30.62	0	269.79	1013.73	30.62	0	269.79
小计								1487.88	3636.76	11.36	576.38
清单项目综合单价											5712.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.239	1.4021	249.91		
		技工人工费	元	906.546	1.3656	1237.98		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷	t	1.02	3483.19	3552.85		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.74	1	53.74		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	39.12	4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.79	7.06		

项目编码	010506002011	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8盘卷	t	1	474.15	3353.28	11.36	293.95	474.15	3353.28	11.36	293.95
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1013.73	30.62	0	269.79	1013.73	30.62	0	269.79
小计								1487.88	3383.9	11.36	563.74
清单项目综合单价											5446.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.239	1.4021	249.91		
		技工人工费	元	906.546	1.3656	1237.98		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8盘卷	t	1.02	3238.94	3303.72		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.01	1	50.01		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	39.12	4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.79	7.06		

项目编码	010506002012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10盘卷	t	1	474.15	3353.28	11.36	293.95	474.15	3353.28	11.36	293.95
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1013.73	30.62	0	269.79	1013.73	30.62	0	269.79
小计								1487.88	3383.9	11.36	563.74
清单项目综合单价											5446.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.239	1.4021	249.91		
		技工人工费	元	906.546	1.3656	1237.98		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10盘卷	t	1.02	3238.94	3303.72		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.01	1	50.01		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	39.12	4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.79	7.06		

项目编码	010506002013	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	1	379.2	3288.1	8.47	265.35	379.2	3288.1	8.47	265.35
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
小计								1195.66	3375.43	94.91	491.94
清单项目综合单价											5157.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.4021	157.68		
		技工人工费	元	760.093	1.3656	1037.98		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	kg	1025	3.16	3239		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.88	1	49.88		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010506002014	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	379.2	3243.37	8.47	263.12	379.2	3243.37	8.47	263.12
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
小计								1195.66	3330.7	94.91	489.71
清单项目综合单价											5110.98000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.4021	157.68		
		技工人工费	元	760.093	1.3656	1037.98		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	kg	1025	3.117	3194.93		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.22	1	49.22		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506002015	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1	379.2	3214.24	8.47	261.66	379.2	3214.24	8.47	261.66
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0＜φ≤25	10个接头	0.788307	90.87	25.22	12.47	26.2	71.63345709	19.88110254	9.83018829	20.6536434
小计								1267.293457	3321.451103	104.7401883	508.9036434
清单项目综合单价											5202.38839132

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	122.222966	1.4021	171.37		
		技工人工费	元	802.519663	1.3656	1095.92		
	材料	直螺纹连接套筒 φ≤25	个	8.040728	2.19	17.61		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	kg	1025	3.089	3166.23		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.690504	5.35	14.39		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.081673	1	49.08		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	0.197077	49.86	9.83		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506002016	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	t	1	379.2	3128.93	8.47	257.39	379.2	3128.93	8.47	257.39
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0＜φ≤25	10个接头	2.11666	90.87	25.22	12.47	26.2	192.3408942	53.3821652	26.3947502	55.456492
小计								1388.000894	3269.642165	121.3047502	539.436492
清单项目综合单价											5318.38430160

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	138.675944	1.4021	194.44		
		技工人工费	元	874.01161	1.3656	1193.55		
	材料	直螺纹连接套筒 φ≤25	个	21.589926	2.19	47.28		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	kg	1025	3.007	3082.18		
		镀锌铁丝（综合）	kg	3.31483	5.35	17.73		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.313164	1	48.31		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	0.529165	49.86	26.38		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506002017	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	t	1	379.2	3216.32	8.47	261.76	379.2	3216.32	8.47	261.76
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0＜φ≤25	10个接头	0.759361	90.87	25.22	12.47	26.2	69.00313407	19.151084 42	9.46923167	19.8952582
小计								1264.663134	3322.801084	104.3792317	508.2452582
清单项目综合单价											5200.08870836

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	121.864443	1.4021	170.87		
		技工人工费	元	800.961799	1.3656	1093.79		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	kg	1025	3.091	3168.28		
		直螺纹连接套筒 φ≤25	个	7.74548	2.19	16.96		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.6769	5.35	14.32		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.100964	1	49.1		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	0.18984	49.86	9.47		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506002018	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	t	1	379.2	3214.24	8.47	261.66	379.2	3214.24	8.47	261.66

工程量清单综合单价分析表

010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59	
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0<φ≤25	10个接头	1.006548	90.87	25.22	12.47	26.2	91.46501676	25.38514056	12.55165356	26.3715576	
小计								1287.125017	3326.955141	107.4616536	514.6215576	
清单项目综合单价											5236.16336848	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	124.926103	1.4021		175.16		
		技工人工费				元	814.265412	1.3656		1111.96		
	材料	直螺纹连接套筒 φ≤25				个	10.266789	2.19		22.48		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ22				kg	1025	3.089		3166.23		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.793078	5.35		14.94		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.162423	1		49.16		
	机械	锥型螺纹车丝机				台班	0.251637	49.86		12.55		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.79		4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	176.4		86.44		
项目编码	010506002019	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	t	1	379.2	3240.25	8.47	262.96	379.2	3240.25	8.47	262.96	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59	
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0<φ≤25	10个接头	1.906269	90.87	25.22	12.47	26.2	173.222664	48.07610418	23.77117443	49.9442478	
小计								1368.882664	3375.656104	118.6811744	539.4942478	
清单项目综合单价											5402.71419044	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	136.07004	1.4021		190.78		
		技工人工费				元	862.688364	1.3656		1178.09		
	材料	直螺纹连接套筒 φ≤25				个	19.443937	2.19		42.58		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ25				kg	1025	3.114		3191.85		
		镀锌铁丝（综合）				kg	3.215946	5.35		17.21		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.885319	1		49.89		
	机械	锥型螺纹车丝机				台班	0.476567	49.86		23.76		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.79		4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	176.4		86.44		
项目编码	010506002020	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ>25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ28	t	1	368.06	3322.39	6.48	263.97	368.06	3322.39	6.48	263.97	
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ>25	t	1	678.02	96.21	89.96	190.66	678.02	96.21	89.96	190.66	
小计								1046.08	3418.6	96.44	454.63	
清单项目综合单价											5015.75000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	93.887	1.4021		131.64		
		技工人工费				元	669.634	1.3656		914.45		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ28				t	1.025	3192.92		3272.74		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.87	5.35		4.65		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	12	7.63		91.56		
		水				m3	0.12	4.62		0.55		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.1	1		49.1		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.09	39.12		3.52		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.13	22.79		2.96		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.51	176.4		89.96		
项目编码	010506002021	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ>25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ32	t	1	368.06	3331.6	6.48	264.44	368.06	3331.6	6.48	264.44	
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ>25	t	1	678.02	96.21	89.96	190.66	678.02	96.21	89.96	190.66	
010002-141	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) φ>25	10个接头	0.862507	101.99	39.39	20.44	30.41	87.96708893	33.974150073	17.62964308	26.22883787	
小计								1134.047089	3461.784151	114.0696431	481.3288379	
清单项目综合单价											5191.22972061	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	106.295879	1.4021		149.04		
		技工人工费				元	721.311067	1.3656		985.02		
	材料	直螺纹连接套筒 φ≤32				个	8.797565	3.39		29.82		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ32				t	1.025	3201.77		3281.81		
		镀锌铁丝（综合）				kg	1.55138	5.35		8.3		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	12	7.63		91.56		
		水				m3	0.12	4.62		0.55		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.740254	1		49.74		
	机械	锥型螺纹车丝机				台班	0.353628	49.86		17.63		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.09	39.12		3.52		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.13	22.79		2.96		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.51	176.4		89.96		
项目编码	010506002022	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB500E φ12	t	1	379.2	3598.56	8.47	280.88	379.2	3598.56	8.47	280.88	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59	
小计								1195.66	3685.89	94.91	507.47	
清单项目综合单价											5483.93000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.4021		157.68		
		技工人工费				元	760.093	1.3656		1037.98		

工程量清单综合单价分析表

	材料	热轧带肋钢筋 HRB500E Φ12	t	1.025	3458.41	3544.87		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	54.47	1	54.47		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506002023	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ14	t	1	379.2	3539.63	8.47	277.93	379.2	3539.63	8.47	277.93
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
小计								1195.66	3626.96	94.91	504.52
清单项目综合单价											5422.05000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.4021	157.68		
		技工人工费	元	760.093	1.3656	1037.98		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB500E Φ14	t	1.025	3401.77	3486.81		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.6	1	53.6		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506002024	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ16	t	1	379.2	3499.12	8.47	275.9	379.2	3499.12	8.47	275.9
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径Φ(mm) 0<Φ≤25	10个接头	0.094207	90.87	25.22	12.47	26.2	8.56059009	2.37590054	1.17476129	2.4682234
小计								1204.22059	3588.825901	96.08476129	504.9582234
清单项目综合单价											5394.08947532

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	113.625839	1.4021	159.31		
		技工人工费	元	765.163184	1.3656	1044.91		
	材料	直螺纹连接套筒 Φ≤25	个	0.960904	2.19	2.1		
		热轧带肋钢筋 HRB500E Φ16	t	1.025	3362.83	3446.9		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.364277	5.35	12.65		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.034856	1	53.03		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	0.023552	49.86	1.17		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506002025	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ18	t	1	379.2	3128.93	8.47	257.39	379.2	3128.93	8.47	257.39
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径Φ(mm) 0<Φ≤25	10个接头	0.371641	90.87	25.22	12.47	26.2	33.77101767	9.37278602	4.63436327	9.7369942
小计								1229.431018	3225.632786	99.54436327	493.7169942
清单项目综合单价											5048.32516116

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	117.062145	1.4021	164.13		
		技工人工费	元	780.094715	1.3656	1065.3		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18	kg	1025	3.007	3082.18		
		直螺纹连接套筒 Φ≤25	个	3.790738	2.19	8.3		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.494671	5.35	13.35		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	47.667507	1	47.67		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	0.09291	49.86	4.63		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506002026	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ20	t	1	379.2	3216.32	8.47	261.76	379.2	3216.32	8.47	261.76
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径Φ(mm) 0<Φ≤25	10个接头	0.277706	90.87	25.22	12.47	26.2	25.23514422	7.00374532	3.46299382	7.2758972
小计								1220.895144	3310.653745	98.37299382	495.6258972
清单项目综合单价											5125.54778056

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	115.89866	1.4021	162.5		
		技工人工费	元	775.039108	1.3656	1058.39		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20	kg	1025	3.091	3168.28		
		直螺纹连接套筒 Φ≤25	个	2.832596	2.19	6.2		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.450522	5.35	13.11		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.922751	1	48.92		
		锥型螺纹车丝机	台班	0.069426	49.86	3.46		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		

工程量清单综合单价分析表

	机械	钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506002027	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB500E φ22	t	1	379.2	3490.98	8.47	275.5	379.2	3490.98	8.47	275.5
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0＜φ≤25	10个接头	0.673725	90.87	25.22	12.47	26.2	61.22139075	16.9913445	8.40135075	17.651595
小计								1256.881391	3595.301345	103.3113508	519.741595
清单项目综合单价											5475.23568100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	120.803755	1.4021	169.38		
		技工人工费	元	796.352865	1.3656	1087.5		
	材料	直螺纹连接套筒 φ≤25	个	6.871992	2.19	15.05		
		热轧带肋钢筋 HRB500E φ22	kg	1025	3.355	3438.88		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.636651	5.35	14.11		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.129278	1	53.13		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	0.168431	49.86	8.4		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506002028	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	t	1	379.2	3240.25	8.47	262.96	379.2	3240.25	8.47	262.96
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0＜φ≤25	10个接头	0.808451	90.87	25.22	12.47	26.2	73.46394237	20.389134222	10.08138397	21.1814162
小计								1269.123942	3347.969134	104.991384	510.7314162
清单项目综合单价											5232.81587676

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	122.472468	1.4021	171.72		
		技工人工费	元	803.603805	1.3656	1097.4		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	kg	1025	3.114	3191.85		
		直螺纹连接套筒 φ≤25	个	8.246195	2.19	18.06		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.699972	5.35	14.44		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.479127	1	49.48		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	0.202113	49.86	10.08		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506002029	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ＞25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB500E φ28	t	1	368.06	3607.81	6.48	278.25	368.06	3607.81	6.48	278.25
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ＞25	t	1	678.02	96.21	89.96	190.66	678.02	96.21	89.96	190.66
010002-141	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) φ＞25	10个接头	0.4823	101.99	39.39	20.44	30.41	49.189777	18.997797	9.858212	14.666743
小计								1095.269777	3723.017797	106.298212	483.576743
清单项目综合单价											5408.16252900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	100.825848	1.4021	141.37		
		技工人工费	元	698.530995	1.3656	953.91		
	材料	直螺纹连接套筒 φ≤32	个	4.919458	3.39	16.68		
		热轧带肋钢筋 HRB500E φ28	t	1.025	3467.26	3553.94		
		镀锌铁丝（综合）	kg	1.251017	5.35	6.69		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	12	7.63	91.56		
		水	m3	0.12	4.62	0.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.599734	1	53.6		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	0.197743	49.86	9.86		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	39.12	3.52		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.13	22.79	2.96		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.51	176.4	89.96		

项目编码	010506002030	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	钢筋带E增加费	t	1	0	35	0	0	0	35	0	0
小计								0	35	0	0
清单项目综合单价											35.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 ˉ 加气混凝土砌块（3.5MPa），湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3674.42	2610.28	0	1102.84	367.442	261.028	0	110.284
小计								367.442	261.028	0	110.284
清单项目综合单价											738.75400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.9107	1.4021	107.84		
		技工人工费	元	190.1042	1.3656	259.61		
		加气混凝土砌块（3.5MPa）	m3	0.8723	231.86	202.25		
		铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		

工程量清单综合单价分析表

	材料	松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	278.35	28.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.603	1	7.6		
	机械							

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 ˉ(超过3.6m时:人工*1.2) 加气混凝土砌块（3.5MPa），湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	4409.32	2610.28	0	1297.31	440.932	261.028	0	129.731
小计								440.932	261.028	0	129.731
清单项目综合单价								831.69100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	92.29284	1.4021	129.4		
		技工人工费	元	228.12504	1.3656	311.53		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（3.5MPa）	m3	0.8723	231.86	202.25		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	278.35	28.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.603	1	7.6		
	机械							

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 ˉ(超过4.8m时:人工*1.4) 加气混凝土砌块（3.5MPa），湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	5144.2	2610.28	0	1491.77	514.42	261.028	0	149.177
小计								514.42	261.028	0	149.177
清单项目综合单价								924.62500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	107.67498	1.4021	150.97		
		技工人工费	元	266.14588	1.3656	363.45		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（3.5MPa）	m3	0.8723	231.86	202.25		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	278.35	28.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.603	1	7.6		
	机械							

项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 ˉ 加气混凝土砌块（3.5MPa），湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3127.77	2621.61	0	958.76	312.777	262.161	0	95.876
小计								312.777	262.161	0	95.876
清单项目综合单价								670.81400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.7467	1.4021	76.76		
		技工人工费	元	172.8306	1.3656	236.02		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	278.35	28.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.636	1	7.64		
		加气混凝土砌块（3.5MPa）	m3	0.8723	231.86	202.25		
	机械							

项目编码	010402001005	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 ˉ(超过3.6m时:人工*1.2) 加气混凝土砌块（3.5MPa），湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3753.33	2621.61	0	1124.29	375.333	262.161	0	112.429
小计								375.333	262.161	0	112.429
清单项目综合单价								749.92300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	65.69604	1.4021	92.11		
		技工人工费	元	207.39672	1.3656	283.22		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（3.5MPa）	m3	0.8723	231.86	202.25		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	278.35	28.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.636	1	7.64		
	机械							

项目编码	010402001006	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 ˉ(超过4.8m时:人工*1.4) 加气混凝土砌块（3.5MPa），湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	4378.88	2621.61	0	1289.82	437.888	262.161	0	128.982
小计								437.888	262.161	0	128.982
清单项目综合单价								829.03100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.64538	1.4021	107.46		
		技工人工费	元	241.96284	1.3656	330.42		
		铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	加气混凝土砌块（3.5MPa）	m3	0.8723	231.86	202.25		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	278.35	28.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.636	1	7.64		
	机械							

项目编码	010402001007	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚1(mm) 1>200 湿拌砌筑砂浆 ˉ 加气混凝土砌块（3.5MPa），湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	2730.89	2635.9	0	854.44	273.089	263.59	0	85.444
小计								273.089	263.59	0	85.444
清单项目综合单价											622.12300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	59.2463	1.4021	83.07		
		技工人工费	元	139.1475	1.3656	190.02		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.029	5.64	0.16		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0315	681.42	21.46		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0025	1685.84	4.21		
		水	m3	0.2117	4.62	0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.0791	278.35	22.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.677	1	7.68		
		加气混凝土砌块（3.5MPa）	m3	0.8931	231.86	207.07		
	机械							

项目编码	010402001008	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚1(mm) 1>200 湿拌砌筑砂浆 ˉ（超过3.6m时：人工*1.2）加气混凝土砌块（3.5MPa），湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3277.07	2635.9	0	998.97	327.707	263.59	0	99.897
小计								327.707	263.59	0	99.897
清单项目综合单价											691.19400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	71.09556	1.4021	99.68		
		技工人工费	元	166.977	1.3656	228.02		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.029	5.64	0.16		
		加气混凝土砌块（3.5MPa）	m3	0.8931	231.86	207.07		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0315	681.42	21.46		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0025	1685.84	4.21		
		水	m3	0.2117	4.62	0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.0791	278.35	22.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.677	1	7.68		
	机械							

项目编码	010402001009	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚1(mm) 1>200 湿拌砌筑砂浆 ˉ（超过4.8m时：人工*1.4）加气混凝土砌块（3.5MPa），湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3823.25	2635.9	0	1143.5	382.325	263.59	0	114.35
小计								382.325	263.59	0	114.35
清单项目综合单价											760.26500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.94482	1.4021	116.3		
		技工人工费	元	194.8065	1.3656	266.03		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.029	5.64	0.16		
		加气混凝土砌块（3.5MPa）	m3	0.8931	231.86	207.07		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0315	681.42	21.46		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0025	1685.84	4.21		
		水	m3	0.2117	4.62	0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.0791	278.35	22.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.677	1	7.68		
	机械							

项目编码	010402001010	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-8换	实心砖墙 1砖 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3403.23	12414.13	0	1521.27	340.323	1241.413	0	152.127
小计								340.323	1241.413	0	152.127
清单项目综合单价											1733.86300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	64.722	1.4021	90.75		
		技工人工费	元	182.7592	1.3656	249.58		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		耐火砖	千块	0.535	2123.89	1136.28		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0007	1685.84	1.18		
		水	m3	0.106	4.62	0.49		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.228	294.77	67.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	36.158	1	36.16		
	机械							

项目编码	010402001011	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-8换	实心砖墙 1砖 湿拌砌筑砂浆 ˉ（超过3.6m时：人工*1.2）耐火砖	10m3	0.1	4083.87	12414.13	0	1701.38	408.387	1241.413	0	170.138
小计								408.387	1241.413	0	170.138
清单项目综合单价											1819.93800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	77.6664	1.4021	108.9		
		技工人工费	元	219.31104	1.3656	299.49		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		耐火砖	千块	0.535	2123.89	1136.28		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0007	1685.84	1.18		
		水	m3	0.106	4.62	0.49		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.228	294.77	67.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	36.158	1	36.16		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	010402001012	项目名称	砌块墙			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-8换	实心砖墙 1砖 混拌砌筑砂浆 ˊ（超过4.8m时:人工*1.4）耐火砖	10m3	0.1	4764.51	12414.13	0	1881.5	476.451	1241.413	0	188.15
小计								476.451	1241.413	0	188.15
清单项目综合单价											1906.01400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	90.6108	1.4021	127.05		
		技工人工费				元	255.86288	1.3656	349.41		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.017	5.64	0.1		
		耐火砖				千块	0.535	2123.89	1136.28		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0007	1685.84	1.18		
		水				m3	0.106	4.62	0.49		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.228	294.77	67.21		
		其他材料费(按百分比计算)				元	36.158	1	36.16		
	机械										
项目编码	010515001001	项目名称	砌体加筋			计量单位		t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-52换	砌体内加固钢筋制作	t	1	877.45	3468.9	11.36	406.44	877.45	3468.9	11.36	406.44
010001-53	砌体内加固钢筋安装	t	1	1559.91	9.73	0	413.27	1559.91	9.73	0	413.27
小计								2437.36	3478.63	11.36	819.71
清单项目综合单价											6747.06000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	30.165	1.4021	42.29		
		技工人工费				元	1753.865	1.3656	2395.08		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷				t	1.03	3334.51	3434.55		
		其他材料费(按百分比计算)				元	34.45	1	34.45		
		镀锌铁丝（综合）				kg	1.8	5.35	9.63		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.11	39.12	4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.31	22.79	7.06		
项目编码	011101004001	项目名称	金刚砂地面（一体成型）			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-27	金刚砂耐磨楼地面	100m2	0.01	2517.16	1116.79	701.75	772.08	25.1716	11.1679	7.0175	7.7208
小计								25.1716	11.1679	7.0175	7.7208
清单项目综合单价											51.07780000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.599	1.4021	3.64		
		技工人工费				元	5.69176	1.3656	7.77		
		高级技工人工费				元	9.90341	1.3889	13.75		
	材料	金刚砂				kg	5.5	1.06	5.83		
		固化剂				kg	0.6	8.85	5.31		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0279	1	0.03		
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班	0.0415	27.6	1.15		
		金刚石磨光机				台班	0.024	244.67	5.87		
项目编码	011101007001	项目名称	混凝土找平层			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ˊ 细石混凝土增加费,普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2378.51	1952.45	5.07	727.39	23.7851	19.5245	0.0507	7.2739
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˊ 细石混凝土增加费,普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.005	641.38	3962.98	127.47	376.98	3.2069	19.8149	0.63735	1.8849
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.005	1096.5	659.51	0	323.13	5.4825	3.29755	0	1.61565
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002222	880.01	3670.18	13.19	417.32	1.95538222	8.15513996	0.02930818	0.92728504
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002222	829.94	19.37	0	220.59	1.84412668	0.04304014	0	0.49015098
小计								36.2740089	50.8351301	0.71735818	12.19188602
清单项目综合单价											100.01838320
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.327881	1.4021	7.47		
		技工人工费				元	11.575628	1.3656	15.81		
		高级技工人工费				元	9.35618	1.3889	12.99		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷				t	0.002288	3483.19	7.97		
		水				m3	0.01	4.62	0.05		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.011728	5.35	0.06		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.005553	7.63	0.04		
		环氧树脂底漆				m3	0.000005	37778.77	0.19		
		双组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.1575	19.53	3.08		
		细石混凝土增加费				m3	0.101	16.81	1.7		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.101	368.85	37.25		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.495323	1	0.5		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.00195	306	0.6		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.0039	10.42	0.04		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.004	12.67	0.05		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.000244	39.12	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.000866	22.79	0.02		
项目编码	011101007002	项目名称	细石混凝土找平层			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ˊ 细石混凝土增加费,普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2378.51	1952.45	5.07	727.39	23.7851	19.5245	0.0507	7.2739
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˊ 细石混凝土增加费,普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.005002	641.38	3962.98	127.47	376.98	3.20818276	19.82282596	0.63760494	1.88565396
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.005	1096.5	659.51	0	323.13	5.4825	3.29755	0	1.61565
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002222	880.01	3670.18	13.19	417.32	1.95538222	8.15513996	0.02930818	0.92728504
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002222	829.94	19.37	0	220.59	1.84412668	0.04304014	0	0.49015098
小计								36.27529166	50.84305606	0.71761312	12.19263998

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								100.02860082
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.328026	1.4021	7.47		
		技工人工费	元	11.576288	1.3656	15.81		
		高级技工人工费	元	9.35618	1.3889	12.99		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷	t	0.002288	3483.19	7.97		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.011729	5.35	0.06		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.005554	7.63	0.04		
		环氧树脂底漆	m3	0.000005	37778.77	0.19		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.1575	19.53	3.08		
		水	m3	0.010002	4.62	0.05		
		细石混凝土增加费	m3	0.101012	16.81	1.7		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101012	368.85	37.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.495405	1	0.5		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.00195	306	0.6		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.003901	10.42	0.04		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.67	0.05		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000244	39.12	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000866	22.79	0.02		

项目编码	011101007003	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 - 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	641.38	3576.6	127.47	357.66	64.138	357.66	12.747	35.766
小计								64.138	357.66	12.747	35.766

清单项目综合单价								470.31100000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.7313	1.4021	13.64		
		技工人工费	元	36.976	1.3656	50.49		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	347.97	351.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.286	1	5.29		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	306	11.93		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	10.42	0.81		

项目编码	011101007004	项目名称	细石混凝土找平层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) - 细石混凝土增加费,(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2378.51	1883.91	5.07	723.96	23.7851	18.8391	0.0507	7.2396
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 - 细石混凝土增加费,(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.005001	641.38	3824.16	127.47	370.04	3.20754138	19.12462416	0.63747747	1.85057004
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002223	880.01	3670.18	13.19	417.32	1.95626223	8.15881014	0.02932137	0.92770236
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002223	829.94	19.37	0	220.59	1.84495662	0.04305951	0	0.49037157
小计								30.79386023	46.16559381	0.71749884	10.50824397

清单项目综合单价								88.18519685
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.23935	1.4021	4.54		
		技工人工费	元	9.707188	1.3656	13.26		
		高级技工人工费	元	9.35618	1.3889	12.99		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷	t	0.002289	3483.19	7.97		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101002	355.31	35.89		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.011736	5.35	0.06		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.005557	7.63	0.04		
		水	m3	0.01	4.62	0.05		
		细石混凝土增加费	m3	0.101002	16.81	1.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.450763	1	0.45		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.00195	306	0.6		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0039	10.42	0.04		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.67	0.05		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000244	39.12	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000867	22.79	0.02		

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 - 10厚600x600耐磨防滑地砖,水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	4664.33	7138.32	0	1591.19	46.6433	71.3832	0	15.9119
小计								46.6433	71.3832	0	15.9119

清单项目综合单价								133.93840000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.99788	1.4021	7.01		
		技工人工费	元	9.638921	1.3656	13.16		
		高级技工人工费	元	19.06033	1.3889	26.47		
	材料	10厚300x300耐磨防滑地砖	m2	1.03	61.95	63.81		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.019762	325.76	6.44		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	821.24	0.8		
		水	m3	0.025129	4.62	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.178	1	0.18		
	机械							

项目编码	011101007005	项目名称	细石混凝土找平层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50)	100m2	0.01	2378.51	1846.8	5.07	722.1	23.7851	18.468	0.0507	7.221
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 - 细石混凝土 C20	10m3	0.017699	641.38	3749.02	127.47	366.28	11.35178462	66.35390498	2.25609153	6.48278972
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002223	880.01	3670.18	13.19	417.32	1.95626223	8.15881014	0.02932137	0.92770236
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002223	829.94	19.37	0	220.59	1.84495662	0.04305951	0	0.49037157
010004-80换	其他防水工程 隔离层 - 无纺布 300g/m2	100m2	0.01	237.99	301.74	0	78.07	2.3799	3.0174	0	0.7807
小计								41.31800347	96.04117463	2.3361129	15.90256365

清单项目综合单价								155.59785465
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.623781	1.4021	6.48		
		技工人工费	元	15.991788	1.3656	21.84		
		高级技工人工费	元	9.35618	1.3889	12.99		

工程量清单综合单价分析表

	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	0.002289	3483.19	7.97		
		无纺布 300g/m2	m2	1.1218	2.65	2.97		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.011732	5.35	0.06		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.005555	7.63	0.04		
		水	m3	0.035397	4.62	0.16		
		细石混凝土 C20	m3	0.178754	364.79	65.21		
		细石混凝土 C20	m3	0.0505	364.79	18.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.192361	1	1.19		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000244	39.12	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000867	22.79	0.02		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.006902	306	2.11		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.013805	10.42	0.14		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.67	0.05		

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10＜S≤0.36 ˉ 10厚300x300耐磨防滑地砖,聚合物水泥砂浆	100m2	0.01	4843.54	8701.4	94.39	1723.51	48.4354	87.014	0.9439	17.2351
小计								48.4354	87.014	0.9439	17.2351

清单项目综合单价 153.62840000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.99788	1.4021	7.01		
		技工人工费	元	10.95122	1.3656	14.95		
		高级技工人工费	元	19.06033	1.3889	26.47		
	材料	10厚300x300耐磨防滑地砖	m2	1.03	61.95	63.81		
		聚合物水泥砂浆	kg	13.8336	1.59	22		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	821.24	0.8		
		水	m3	0.03254	4.62	0.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.217	1	0.22		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00412	229.1	0.94		

项目编码	011101007006	项目名称	细石混凝土找平层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50)	100m2	0.01	2378.51	1846.8	5.07	722.1	23.7851	18.468	0.0507	7.221
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˉ 细石混凝土 C20	10m3	0.006701	641.38	3749.02	127.47	366.28	4.29788738	25.12218302	0.85417647	2.45444228
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002223	880.01	3670.18	13.19	417.32	1.95626223	8.15881014	0.02932137	0.92770236
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002223	829.94	19.37	0	220.59	1.84495662	0.04305951	0	0.49037157
010004-80换	其他防水工程 隔离层 ˉ 无纺布 300g/m2	100m2	0.01	237.99	301.74	0	78.07	2.3799	3.0174	0	0.7807
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ˉ 细石混凝土增加费,普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2378.51	1952.45	5.07	727.39	23.7851	19.5245	0.0507	7.2739
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002962	880.01	3514.74	13.19	409.54	2.60658962	10.41063358	0.03906878	1.21305748
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002962	829.94	19.37	0	220.59	2.45828228	0.05737394	0	0.65338758
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	1285.8	755.72	0	378.04	12.858	7.5572	0	3.7804
小计								75.97207813	92.35918649	1.02396662	24.79496127

清单项目综合单价 194.15019251

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.885097	1.4021	11.06		
		技工人工费	元	22.763718	1.3656	31.09		
		高级技工人工费	元	24.35539	1.3889	33.83		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷	t	0.00305	3334.51	10.17		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	0.002289	3483.19	7.97		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0204	326.52	6.66		
		细石混凝土增加费	m3	0.0505	16.81	0.85		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	368.85	18.63		
		无纺布 300g/m2	m2	1.1218	2.65	2.97		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.027369	5.35	0.15		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.012959	7.63	0.1		
		水	m3	0.04438	4.62	0.21		
		细石混凝土 C20	m3	0.06767	364.79	24.69		
		细石混凝土 C20	m3	0.0505	364.79	18.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.805227	1	0.81		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.00057	39.12	0.02		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.002022	22.79	0.05		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.002613	306	0.8		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.005226	10.42	0.05		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.008	12.67	0.1		

项目编码	011101004002	项目名称	金刚砂地面（一体成型）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-27	金刚砂耐磨楼地面	100m2	0.01	2517.16	1116.79	701.75	772.08	25.1716	11.1679	7.0175	7.7208
小计								25.1716	11.1679	7.0175	7.7208

清单项目综合单价 51.07780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.599	1.4021	3.64		
		技工人工费	元	5.69176	1.3656	7.77		
		高级技工人工费	元	9.90341	1.3889	13.75		
	材料	金刚砂	kg	5.5	1.06	5.83		
		固化剂	kg	0.6	8.85	5.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0279	1	0.03		
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0415	27.6	1.15		
		金刚石磨光机	台班	0.024	244.67	5.87		

项目编码	011101007007	项目名称	混凝土找平层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ˉ 细石混凝土增加费,普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2378.51	1952.45	5.07	727.39	23.7851	19.5245	0.0507	7.2739

工程量清单综合单价分析表

010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~细石混凝土增加费,普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.002001	641.38	3962.98	127.47	376.98	1.28340138	7.92992298	0.25506747	0.75433698
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002222	880.01	3670.18	13.19	417.32	1.95538222	8.15513996	0.02930818	0.92728504
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002222	829.94	19.37	0	220.59	1.84412668	0.04304014	0	0.49015098
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003334	1096.5	659.51	0	323.13	3.655731	2.19880634	0	1.07731542
小计								32.52374128	37.85140942	0.33507565	10.52298842
清单项目综合单价											81.23321477

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.339645	1.4021	6.08		
		技工人工费	元	9.842887	1.3656	13.44		
		高级技工人工费	元	9.35618	1.3889	12.99		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷	t	0.002288	3483.19	7.97		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.070705	368.85	26.08		
		细石混凝土增加费	m3	0.070705	16.81	1.19		
		环氧树脂底漆	m3	0.000003	37778.77	0.11		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.104994	19.53	2.05		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.011727	5.35	0.06		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.005553	7.63	0.04		
		水	m3	0.004001	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.30875	1	0.31		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000244	39.12	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000866	22.79	0.02		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.00078	306	0.24		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.00156	10.42	0.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.67	0.05		

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10＜S≤0.36 ~ 10厚300x300耐磨防滑地砖,水,聚合物防水砂浆	100m2	0.01	4664.33	10577.47	0	1763.15	46.6433	105.7747	0	17.6315
小计								46.6433	105.7747	0	17.6315
清单项目综合单价											170.04950000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.99788	1.4021	7.01		
		技工人工费	元	9.638921	1.3656	13.16		
		高级技工人工费	元	19.06033	1.3889	26.47		
	材料	10厚300x300耐磨防滑地砖	m2	1.03	61.95	63.81		
		聚合物防水砂浆	kg	15.8535	2.57	40.74		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	821.24	0.8		
		水	m3	0.025129	4.62	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2638	1	0.26		
	机械							

项目编码	011101007008	项目名称	混凝土找平层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ~ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2378.51	1761.64	5.07	717.84	23.7851	17.6164	0.0507	7.1784
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.009197	641.38	3576.6	127.47	357.66	5.89877186	32.8939902	1.17234159	3.28939902
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.00222	880.01	3670.18	13.19	417.32	1.9536222	8.1477996	0.0292818	0.9264504
010002-128	钢筋网片安装	t	0.00222	829.94	19.37	0	220.59	1.8424668	0.0430014	0	0.4897098
100002-33换	钢平台(走道)安装 钢板 ~ 5~10厚热镀锌钢板	t	0.058873	1580.38	4183.26	38.81	630.13	93.04171174	246.281066	2.28486113	37.09764349
020002-61换	楼地面橡胶板面层 ~ 50厚隔振垫	100m2	0.01	2986.1	11902.31	0	1385.3	29.861	119.0231	0	13.853
小计								156.3826726	424.0053572	3.53718452	62.83460271
清单项目综合单价											646.75981701

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.473452	1.4021	17.49		
		技工人工费	元	58.194729	1.3656	79.47		
		高级技工人工费	元	42.782754	1.3889	59.42		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷	t	0.002286	3483.19	7.96		
		50厚隔振垫	m2	1.05	106.19	111.5		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.5446	13.27	7.23		
		镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.597559	5.86	3.5		
		六角螺栓（综合）	kg	0.470983	6.19	2.92		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	0.422707	10.12	4.28		
		5~10厚热镀锌钢板	t	0.058873	3960.18	233.15		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.143381	347.97	49.89		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.011717	5.35	0.06		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.005548	7.63	0.04		
		水	m3	0.018392	4.62	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.386334	1	3.39		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.012952	176.4	2.28		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000244	39.12	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000865	22.79	0.02		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.003586	306	1.1		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.007173	10.42	0.07		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.67	0.05		

项目编码	011101007009	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ~ 细石混凝土增加费,普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2378.51	1952.45	5.07	727.39	23.7851	19.5245	0.0507	7.2739
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~细石混凝土增加费,普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.005001	641.38	3962.98	127.47	376.98	3.20754138	19.81886298	0.63747747	1.88527698
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002221	880.01	3670.18	13.19	417.32	1.95450221	8.15146978	0.02929499	0.92686772
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002221	829.94	19.37	0	220.59	1.84329674	0.04302077	0	0.48993039
020002-18	原浆抹光随捣随抹	100m2	0.01	416.26	0	0	110.15	4.1626	0	0	1.1015
小计								34.95304033	47.53785353	0.71747246	11.67747509
清单项目综合单价											94.88584141

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	3.667052	1.4021	5.14		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	10.646479	1.3656	14.54		
		高级技工人工费	元	10.99547	1.3889	15.27		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	0.002287	3483.19	7.97		
		细石混凝土增加费	m3	0.101005	16.81	1.7		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101005	368.85	37.26		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.011724	5.35	0.06		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.005551	7.63	0.04		
		水	m3	0.010001	4.62	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.462665	1	0.46		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000244	39.12	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000866	22.79	0.02		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.00195	306	0.6		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0039	10.42	0.04		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.67	0.05		

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面（地下26）电梯厅、大堂	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 - 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.003197	641.38	3576.6	127.47	357.66	2.05049186	11.4343902	0.40752159	1.14343902
小计								2.05049186	11.4343902	0.40752159	1.14343902

清单项目综合单价 15.03584267

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.311085	1.4021	0.44		
		技工人工费	元	1.182028	1.3656	1.61		
	材料	水	m3	0.006393	4.62	0.03		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.032287	347.97	11.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.16898	1	0.17		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.001247	306	0.38		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.002493	10.42	0.03		

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-84换	楼梯水泥砂浆面层 厚度T(mm) T=20 - 湿拌抹灰砂浆 M20,水	100m2	0.01	2246.8	923.64	0	640.73	22.468	9.2364	0	6.4073
小计								22.468	9.2364	0	6.4073

清单项目综合单价 38.11170000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.52396	1.4021	3.54		
		技工人工费	元	4.067355	1.3656	5.55		
		高级技工人工费	元	9.62978	1.3889	13.37		
	材料	水	m3	0.04359	4.62	0.2		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0276	326.52	9.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.023	1	0.02		
	机械							

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 - 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	1285.8	755.72	0	378.04	12.858	7.5572	0	3.7804
小计								12.858	7.5572	0	3.7804

清单项目综合单价 24.19560000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.47908	1.4021	2.07		
		技工人工费	元	2.157743	1.3656	2.95		
		高级技工人工费	元	5.64303	1.3889	7.84		
	材料	素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0204	326.52	6.66		
		水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0188	1	0.02		
	机械							

项目编码	011101001003	项目名称	砂垫层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-1换	砂垫层 - 细砂	10m3	0.009942	455.49	2010.79	3.51	221.32	4.52848158	19.99127418	0.03489642	2.20036344
小计								4.52848158	19.99127418	0.03489642	2.20036344

清单项目综合单价 26.75501562

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.807371	1.4021	1.13		
		技工人工费	元	2.021718	1.3656	2.76		
		高级技工人工费	元	0.457459	1.3889	0.64		
	材料	细砂	m3	0.114586	172.82	19.8		
		水	m3	0.029825	4.62	0.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.049807	1	0.05		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001591	21.93	0.03		

项目编码	011101001004	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-20换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20 - 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1756.96	754.17	0	502.63	17.5696	7.5417	0	5.0263
小计								17.5696	7.5417	0	5.0263

清单项目综合单价 30.13760000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.96581	1.4021	2.76		
		技工人工费	元	3.223093	1.3656	4.4		
		高级技工人工费	元	7.49644	1.3889	10.41		
	材料	水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0204	325.76	6.65		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0188	1	0.02		
	机械							

项目编码	011105001001	项目名称	地坪漆踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-116换	水泥砂浆踢脚线 厚度T(mm) T=20 - 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m	0.01	368.71	34.2	0	99.27	3.6871	0.342	0	0.9927

工程量清单综合单价分析表

020005-101+020005-102*(-1)换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1) ~ (抹灰面油漆的线条、零星面:人工*1.3材料*1.1)	100m2	0.001	1229.69	213.95	0	336.1	1.22969	0.21395	0	0.3361	
020002-28	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2	100m2	0.001	2543.99	1005.05	110.41	731.34	2.54399	1.00505	0.11041	0.73134	
小计								7.46078	1.561	0.11041	2.06014	
清单项目综合单价											11.19233000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.780359	1.4021		1.09		
		技工人工费				元	1.69058	1.3656		2.31		
		高级技工人工费				元	2.920976	1.3889		4.06		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.00102	326.52		0.33		
		砂纸				张	0.002199	0.42		0		
		腻子粉(成品)				kg	0.132433	1.59		0.21		
		石英砂				kg	0.061182	0.73		0.04		
		环氧渗透底漆				kg	0.040988	3.54		0.15		
		环氧中层漆				kg	0.061482	3.54		0.22		
		环氧自流平面漆				kg	0.114966	4.42		0.51		
		环氧渗透底漆界面剂				kg	0.020494	3.54		0.07		
		水				m3	0.004855	4.62		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.005529	1		0.01		
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班	0.002829	27.6		0.08		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5				台班	0.0008	40.38		0.03		
项目编码	011101001005	项目名称			水泥砂浆楼地面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-20+020002-21*(-5)换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1344.09	583.59	0	384.85	13.4409	5.8359	0	3.8485	
小计								13.4409	5.8359	0	3.8485	
清单项目综合单价											23.12530000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.50266	1.4021		2.11		
		技工人工费				元	2.476181	1.3656		3.38		
		高级技工人工费				元	5.72574	1.3889		7.95		
	材料	水				m3	0.023264	4.62		0.11		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.015286	325.76		4.98		
		素水泥浆				m3	0.00102	719.89		0.73		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0146	1		0.01		
	机械											
项目编码	011203003001	项目名称			块料墙、柱面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-124换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.06<S≤0.2 内墙 ~ 8厚墙面砖	100m2	0.01	5229.38	6545.57	0	1711.08	52.2938	65.4557	0	17.1108	
小计								52.2938	65.4557	0	17.1108	
清单项目综合单价											134.86030000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.39574	1.4021		7.57		
		技工人工费				元	11.82385	1.3656		16.15		
		高级技工人工费				元	20.5787	1.3889		28.58		
	材料	8厚墙面砖				m2	1.04	53.1		55.22		
		专用胶粘剂				kg	4.635	1.77		8.2		
		白水泥				t	0.00206	821.24		1.69		
		水				m3	0.0022	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3257	1		0.33		
	机械											
项目编码	011205001001	项目名称			墙、柱面装饰板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-227换	金属装饰板 墙面 ~ 600X600穿孔铝吸声板0.8mm厚	100m2	0.01	5123.87	11892.61	0	1950.51	51.2387	118.9261	0	19.5051	
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面 ~ 玻璃棉毡 δ=50.0mm	100m2	0.01	681.38	1316.56	0	246.13	6.8138	13.1656	0	2.4613	
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2237.33	3511.63	0	767.62	22.3733	35.1163	0	7.6762	
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1775.8	704.41	21.76	506.69	17.758	7.0441	0.2176	5.0669	
小计								98.1838	174.2521	0.2176	34.7095	
清单项目综合单价											307.36300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.2249	1.4021		14.34		
		技工人工费				元	21.770389	1.3656		29.73		
		高级技工人工费				元	38.96465	1.3889		54.12		
	材料	600X600穿孔铝吸声板0.8mm厚				m2	1.01	104.42		105.46		
		玻璃棉毡 δ=50.0mm				m2	1.05	12.39		13.01		
		水				m3	0.00387	4.62		0.02		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.02175	319.84		6.96		
		圆钉 L=60mm				kg	0.00528	4.87		0.03		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.11555	1.11		2.35		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm				100个	0.0935	0.88		0.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm				m	1.06	9.29		9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm				m	1.9875	11.06		21.98		
		橡胶密封条				m	2.499	1.77		4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068	8.85		0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4	2.21		7.51		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119	10.62		0.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.6483	1		1.65		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00095	229.1		0.22		
项目编码	011201001001	项目名称			墙、柱面一般抹灰			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1733.73	563.08	0	486.93	17.3373	5.6308	0	4.8693	
小计								17.3373	5.6308	0	4.8693	
清单项目综合单价											27.83740000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.92349	1.4021		2.7		
		技工人工费				元	3.277653	1.3656		4.48		
		高级技工人工费				元	7.31829	1.3889		10.16		
		水				m3	0.00213	4.62		0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	湿拌抹灰砂浆 M15		m3	0.0174	319.84	5.57		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0558	1	0.06		
	机械								
项目编码	011201001002	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	2192.58	750.77	0	617.74	21.9258	7.5077	0	6.1774
小计								21.9258	7.5077	0	6.1774
清单项目综合单价								35.61090000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.43634	1.4021	3.42		
		技工人工费	元	4.105287	1.3656	5.61		
		高级技工人工费	元	9.29054	1.3889	12.9		
	材料	水	m3	0.00284	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0232	319.84	7.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0743	1	0.07		
	机械							

项目编码	011201001003	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ~ (随砌随抹:人工*0.7) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1534.8	750.77	0	443.67	15.348	7.5077	0	4.4367
小计								15.348	7.5077	0	4.4367
清单项目综合单价								27.29240000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.705438	1.4021	2.39		
		技工人工费	元	2.873701	1.3656	3.92		
		高级技工人工费	元	6.503378	1.3889	9.03		
	材料	水	m3	0.00284	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0232	319.84	7.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0743	1	0.07		
	机械							

项目编码	011201001004	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1691.65	421.75	0	468.73	16.9165	4.2175	0	4.6873
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.1	113.47	0	88.53	3.131	1.1347	0	0.8853
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.09	443.35	0	169.59	5.5709	4.4335	0	1.6959
小计								25.6184	9.7857	0	7.2685
清单项目综合单价								42.67260000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.82066	1.4021	3.95		
		技工人工费	元	4.937307	1.3656	6.74		
		高级技工人工费	元	10.74317	1.3889	14.92		
	材料	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.00439	4.62	0.02		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.01305	319.84	4.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0969	1	0.1		
	机械							

项目编码	011201001005	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1691.65	421.75	0	468.73	16.9165	4.2175	0	4.6873
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.1	113.47	0	88.53	3.131	1.1347	0	0.8853
小计								20.0475	5.3522	0	5.5726
清单项目综合单价								30.97230000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.24633	1.4021	3.15		
		技工人工费	元	3.677687	1.3656	5.02		
		高级技工人工费	元	8.55042	1.3889	11.88		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.00439	4.62	0.02		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.01305	319.84	4.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.053	1	0.05		
	机械							

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-119+020005-120*1换	室外墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) ~ 外墙防霉防潮无机涂料	100m2	0.01	3043.81	666.21	0	838.76	30.4381	6.6621	0	8.3876
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍 ~ 外墙防霉防潮腻子	100m2	0.01	1601.69	348.49	0	441.27	16.0169	3.4849	0	4.4127
小计								46.455	10.147	0	12.8003
清单项目综合单价								69.40230000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.79634	1.4021	6.72		
		技工人工费	元	10.50155	1.3656	14.34		
		高级技工人工费	元	18.27995	1.3889	25.39		
	材料	外墙防霉防潮无机涂料	kg	0.44187	14.87	6.57		
		外墙防霉防潮腻子	kg	2.0412	1.68	3.43		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		水	m3	0.00101	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1005	1	0.1		
	机械							

项目编码	011205001002	项目名称	墙、柱面装饰板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价		合价	

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-32换	石膏板基层 墙面 - 600X600X0.8mm吸音穿孔硅酸钙板 -	100m2	0.01	1093.08	2707.08	0	424.61	10.9308	27.0708	0	4.2461
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面 - 玻璃棉毡 δ=50.0mm	100m2	0.01	681.38	1316.56	0	246.13	6.8138	13.1656	0	2.4613
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2237.33	3511.63	0	767.62	22.3733	35.1163	0	7.6762
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) - 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1775.8	704.41	21.76	506.69	17.758	7.0441	0.2176	5.0669
小计								57.8759	82.3968	0.2176	19.4505
清单项目综合单价											159.94080000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.06545		1.4021	8.5		
		技工人工费			元	12.655329		1.3656	17.28		
		高级技工人工费			元	23.10436		1.3889	32.09		
	材料	600X600X0.8mm吸音穿孔硅酸钙板			m2	1.06		23.89	25.32		
		玻璃棉毡 δ=50.0mm			m2	1.05		12.39	13.01		
		水			m3	0.00387		4.62	0.02		
		湿拌抹灰砂浆 M15			m3	0.02175		319.84	6.96		
		圆钉 L=60mm			kg	0.00528		4.87	0.03		
		膨胀螺栓(综合)			套	2.11555		1.11	2.35		
		抽芯铆钉 φ4mm×13mm			100个	0.0935		0.88	0.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm			m	1.06		9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm			m	1.9875		11.06	21.98		
		自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.16716		8.85	1.48		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.3246		1	1.32		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200			台班	0.00095		229.1	0.22		
项目编码	011201B002001	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网 - 钢丝网 0.9mm	100m2	0.01	634.01	525.95	0	194.07	6.3401	5.2595	0	1.9407
小计								6.3401	5.2595	0	1.9407
清单项目综合单价											13.54030000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.65315		1.4021	0.92		
		技工人工费			元	1.43354		1.3656	1.96		
		高级技工人工费			元	2.49598		1.3889	3.47		
	材料	U型钉			kg	0.04		14.16	0.57		
		钢丝网 0.9mm			m2	1.05		4.42	4.64		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0521		1	0.05		
	机械										
项目编码	011201B002002	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网 - 钢丝网 1mm	100m2	0.01	634.01	525.95	0	194.07	6.3401	5.2595	0	1.9407
小计								6.3401	5.2595	0	1.9407
清单项目综合单价											13.54030000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.65315		1.4021	0.92		
		技工人工费			元	1.43354		1.3656	1.96		
		高级技工人工费			元	2.49598		1.3889	3.47		
	材料	U型钉			kg	0.04		14.16	0.57		
		钢丝网 1mm			m2	1.05		4.42	4.64		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0521		1	0.05		
	机械										
项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) - 外墙防霉防潮无机涂料	100m2	0.01	1720.99	634.86	0	487.15	17.2099	6.3486	0	4.8715
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍 - 外墙防霉防潮腻子	100m2	0.01	2081.48	383.17	0	569.96	20.8148	3.8317	0	5.6996
小计								38.0247	10.1803	0	10.5711
清单项目综合单价											58.77610000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.92167		1.4021	5.5		
		技工人工费			元	8.59964		1.3656	11.74		
		高级技工人工费			元	14.96318		1.3889	20.78		
	材料	外墙防霉防潮无机涂料			kg	0.41929		14.87	6.23		
		外墙防霉防潮腻子			kg	2.24532		1.68	3.77		
		砂纸			张	0.16		0.42	0.07		
		水			m3	0.00115		4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.1008		1	0.1		
	机械										
项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) - 外墙防霉防潮无机涂料	100m2	0.01	1720.99	634.86	0	487.15	17.2099	6.3486	0	4.8715
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍 - 外墙防霉防潮腻子	100m2	0.01	2081.48	383.17	0	569.96	20.8148	3.8317	0	5.6996
020004-1	天棚面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	452.72	113.47	0	125.48	4.5272	1.1347	0	1.2548
小计								42.5519	11.315	0	11.8259
清单项目综合单价											65.69280000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.38965		1.4021	6.15		
		技工人工费			元	9.62267		1.3656	13.14		
		高级技工人工费			元	16.74448		1.3889	23.26		
	材料	界面处理剂			kg	0.5		2.21	1.11		
		外墙防霉防潮无机涂料			kg	0.41929		14.87	6.23		
		外墙防霉防潮腻子			kg	2.24532		1.68	3.77		
		砂纸			张	0.16		0.42	0.07		
		水			m3	0.00515		4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.112		1	0.11		
	机械										
项目编码	011302001001	项目名称	吸音顶棚					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上 600X600X0.8mm吸音穿孔硅酸钙板	100m2	0.01	2028.21	2848.05	0	679.11	20.2821	28.4805	0	6.7911	
020004-154换	天棚面铺放吸音材料 超细玻璃棉 100mm 50厚吸音棉 (≥32kg/m3)	100m2	0.01	1396.41	1458.42	0	442.44	13.9641	14.5842	0	4.4244	
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2739.42	2261.56	569.86	878.71	27.3942	22.6156	5.6986	8.7871	
小计								61.6404	65.6803	5.6986	20.0026	
清单项目综合单价												153.02190000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.17491	1.4021		11.46		
		技工人工费				元	14.85706	1.3656		20.29		
		高级技工人工费				元	21.52021	1.3889		29.89		
	材料	600X600X0.8mm吸音穿孔硅酸钙板				m2	1.05	23.89		25.08		
		50厚吸音棉(≥32kg/m3)				m2	1.02	12.39		12.64		
		镀锌铁丝(综合)				kg	0.16	5.35		0.86		
		塑料薄膜				m2	2.2	0.43		0.95		
		铁件(综合)				kg	0.4	6.16		2.46		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.35187	8.85		3.11		
		六角螺栓（综合）				kg	0.0183	6.19		0.11		
		射钉				10个	0.153	0.88		0.13		
		吊杆				kg	0.2248	4.87		1.09		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)				m2	1.05	17.7		18.59		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.6503	1		0.65		
	机械	电动切割机				台班	0.0271	210.28		5.7		
项目编码	011109001001	项目名称			防静电地坪漆			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	3mm防静电地坪漆(A级)	m2	1	6.6	26.4	0	0	6.6	26.4	0	0	
020002-16+020002-17*4	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50)	100m2	0.01	2378.51	1846.8	5.07	722.1	23.7851	18.468	0.0507	7.221	
小计								30.3851	44.868	0.0507	7.221	
清单项目综合单价												82.52480000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	9.35618	1.3889		12.99		
		普工人工费				元	2.45264	1.4021		3.44		
		技工人工费				元	5.38333	1.3656		7.35		
	材料	细石混凝土 C20				m3	0.0505	364.79		18.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0461	1		0.05		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.004	12.67		0.05		
项目编码	011101003001	项目名称			环氧地坪漆地面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-28	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2	100m2	0.01	2543.99	1005.05	110.41	731.34	25.4399	10.0505	1.1041	7.3134	
020002-30	环氧面涂层 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	592.45	254.79	0	169.52	5.9245	2.5479	0	1.6952	
020002-29	环氧中涂层 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	503.66	131.53	0	139.86	5.0366	1.3153	0	1.3986	
小计								36.401	13.9137	1.1041	10.4072	
清单项目综合单价												61.82600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.75524	1.4021		5.27		
		技工人工费				元	8.23298	1.3656		11.24		
		高级技工人工费				元	14.32281	1.3889		19.89		
	材料	水				m3	0.0306	4.62		0.14		
		石英砂				kg	0.918	0.73		0.67		
		环氧渗透底漆				kg	0.41	3.54		1.45		
		环氧中层漆				kg	0.9225	3.54		3.27		
		环氧自流平面漆				kg	1.725	4.42		7.62		
		环氧渗透底漆界面剂				kg	0.205	3.54		0.73		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0348	1		0.03		
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班	0.0283	27.6		0.78		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5				台班	0.008	40.38		0.32		
项目编码	011101003002	项目名称			环氧地坪漆地面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-28	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2	100m2	0.01	2543.99	1005.05	110.41	731.34	25.4399	10.0505	1.1041	7.3134	
小计								25.4399	10.0505	1.1041	7.3134	
清单项目综合单价												43.90790000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.6253	1.4021		3.68		
		技工人工费				元	5.75135	1.3656		7.85		
		高级技工人工费				元	10.01152	1.3889		13.91		
	材料	水				m3	0.0306	4.62		0.14		
		石英砂				kg	0.612	0.73		0.45		
		环氧渗透底漆				kg	0.41	3.54		1.45		
		环氧中层漆				kg	0.615	3.54		2.18		
		环氧自流平面漆				kg	1.15	4.42		5.08		
		环氧渗透底漆界面剂				kg	0.205	3.54		0.73		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0251	1		0.03		
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班	0.0283	27.6		0.78		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5				台班	0.008	40.38		0.32		
项目编码	011101003003	项目名称			环氧地坪漆地面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-28	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2	100m2	0.01	2543.99	1005.05	110.41	731.34	25.4399	10.0505	1.1041	7.3134	
020002-29	环氧中涂层 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	-0.01	503.66	131.53	0	139.86	-5.0366	-1.3153	0	-1.3986	
020002-30	环氧面涂层 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	-0.01	592.45	254.79	0	169.52	-5.9245	-2.5479	0	-1.6952	
小计								14.4788	6.1873	1.1041	4.2196	
清单项目综合单价												25.98980000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.49536	1.4021		2.1		
		技工人工费				元	3.26972	1.3656		4.47		
		高级技工人工费				元	5.70023	1.3889		7.92		
	材料	水				m3	0.0306	4.62		0.14		
		石英砂				kg	0.306	0.73		0.22		
		环氧渗透底漆				kg	0.41	3.54		1.45		
		环氧中层漆				kg	0.3075	3.54		1.09		
		环氧自流平面漆				kg	0.575	4.42		2.54		

工程量清单综合单价分析表

	环氧渗透底漆界面剂	kg	0.205	3.54	0.73		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0154	1	0.02		
机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0283	27.6	0.78		
	轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.008	40.38	0.32		

项目编码	011101003004	项目名称	环氧撒砂防滑地坪	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-28+020002-30*1+020002-29*1	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际中涂层厚度（mm）:1.5)(实际面涂层厚度（mm）:1.5)	100m2	0.01	3640.12	1391.35	110.41	1040.71	36.4012	13.9135	1.1041	10.4071
小计								36.4012	13.9135	1.1041	10.4071
清单项目综合单价								61.82590000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.75524	1.4021	5.27		
		技工人工费	元	8.23298	1.3656	11.24		
		高级技工人工费	元	14.32281	1.3889	19.89		
	材料	石英砂	kg	0.918	0.73	0.67		
		水	m3	0.0306	4.62	0.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0347	1	0.03		
		环氧渗透底漆	kg	0.41	3.54	1.45		
		环氧中层漆	kg	0.9225	3.54	3.27		
		环氧自流平面漆	kg	1.725	4.42	7.62		
		环氧渗透底漆界面剂	kg	0.205	3.54	0.73		
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0283	27.6	0.78		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.008	40.38	0.32		

项目编码	010902001001	项目名称	地下03（铺装地下室顶板）-防水层1	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 "3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)	100m2	0.011333	1557.87	3613.08	0	592.9	17.65534071	40.947035644	0	6.7193357
小计								17.65534071	40.94703564	0	6.7193357
清单项目综合单价								65.32171205			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.116185	1.4021	1.57		
		技工人工费	元	11.781601	1.3656	16.09		
	材料	3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)	m2	1.284942	29.73	38.2		
		石油沥青冷底子油	t	0.000544	3929.2	2.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.605132	1	0.61		
	机械							

项目编码	010902002001	项目名称	地下03、地下04-防水层2	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-45换	涂膜防水 非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) T=2.0 ~ 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	100m2	0.011333	1593.54	1730.3	0	508.2	18.05958882	19.6094899	0	5.7594306
小计								18.05958882	19.6094899	0	5.7594306
清单项目综合单价								43.42850932			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.053398	1.4021	4.28		
		技工人工费	元	10.088562	1.3656	13.78		
	材料	2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	kg	3.120847	6.19	19.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.289761	1	0.29		
	机械							

项目编码	010902001002	项目名称	地下04（种植地下室顶板）-防水层1	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 "（如设计采用防水卷材厚度超过3mm时：人工*1.1）4mm厚自粘改性沥青耐根穿刺防水卷材	100m2	0.011568	1713.66	4666.16	0	686.77	19.82361888	53.978138888	0	7.94455536
小计								19.82361888	53.97813888	0	7.94455536
清单项目综合单价								81.74631312			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.253309	1.4021	1.76		
		技工人工费	元	13.228979	1.3656	18.07		
	材料	石油沥青冷底子油	t	0.000555	3929.2	2.18		
		4mm厚自粘改性沥青耐根穿刺防水卷材	m2	1.311635	38.88	51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.797692	1	0.8		
	机械							

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水（地下15）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-45	涂膜防水 非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1593.54	1730.3	0	508.2	15.9354	17.303	0	5.082
小计								15.9354	17.303	0	5.082
清单项目综合单价								38.32040000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.69448	1.4021	3.78		
		技工人工费	元	8.90268	1.3656	12.16		
	材料	2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.754	6.19	17.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2557	1	0.26		
	机械							

项目编码	010904002001	项目名称	楼(地)面涂膜防水（地下01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-39	涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 平面厚度T(mm) T=1.0	100m2	0.01	1527.51	1231.53	0	465.78	15.2751	12.3153	0	4.6578
小计								15.2751	12.3153	0	4.6578
清单项目综合单价								32.24820000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.31744	1.4021	1.85		
		技工人工费	元	9.83296	1.3656	13.43		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水泥基渗透结晶型防水涂料		kg	1.507	8.05	12.13		
		水		m3	0.00042	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.182	1	0.18		
	机械								

项目编码	010904001001	项目名称	楼(地)面卷材防水（地下01、坡1）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-29	高分子自粘胶膜防水卷材 预铺反粘法	100m2	0.01	1946.84	4496.6	0	740	19.4684	44.966	0	7.4
小计								19.4684	44.966	0	7.4
清单项目综合单价								71.83440000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.12618	1.4021	1.58		
		技工人工费	元	13.10005	1.3656	17.89		
	材料	高分子自粘胶膜防水卷材 非沥青基 δ=1.5	m2	1.1124	39.23	43.64		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.015	29.65	0.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8817	1	0.88		
	机械							

项目编码	010904003001	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)（地下07、地下08、地下37）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-47+010004-48*1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:6mm)	100m2	0.01	1350.19	3093.77	0	511.98	13.5019	30.9377	0	5.1198
小计								13.5019	30.9377	0	5.1198
清单项目综合单价								49.55940000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.66859	1.4021	0.94		
		技工人工费	元	9.20072	1.3656	12.56		
	材料	水	m3	0.0024	4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	11.9145	2.57	30.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3063	1	0.31		
	机械							

项目编码	010904004002	项目名称	楼(地)面涂膜防水（地下07、地下08、地下37）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-39	涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.0	100m2	0.01	1527.51	1231.53	0	465.78	15.2751	12.3153	0	4.6578
小计								15.2751	12.3153	0	4.6578
清单项目综合单价								32.24820000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.31744	1.4021	1.85		
		技工人工费	元	9.83296	1.3656	13.43		
	材料	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	1.507	8.05	12.13		
		水	m3	0.00042	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.182	1	0.18		
	机械							

项目编码	010904002003	项目名称	楼(地)面涂膜防水（地下09、地下10、地下31）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ` 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	1269.11	3175.83	0	494.63	12.6911	31.7583	0	4.9463
010004-36	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	331.61	872.39	0	131.37	3.3161	8.7239	0	1.3137
小计								16.0072	40.4822	0	6.26
清单项目综合单价								62.74940000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.58148	1.4021	3.62		
		技工人工费	元	9.07126	1.3656	12.39		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	3.22875	9.69	31.29		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	0.945	9.14	8.64		
		水	m3	0.00058	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5557	1	0.56		
	机械							

项目编码	010904002004	项目名称	楼(地)面涂膜防水（坡3）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1269.11	2995.59	0	485.62	12.6911	29.9559	0	4.8562
小计								12.6911	29.9559	0	4.8562
清单项目综合单价								47.50320000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.01942	1.4021	2.83		
		技工人工费	元	7.22007	1.3656	9.86		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	3.22875	9.14	29.51		
		水	m3	0.00053	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4427	1	0.44		
	机械							

项目编码	010904002005	项目名称	楼(地)面涂膜防水（地下09、地下10）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1668.68	4932.52	0	688.19	16.6868	49.3252	0	6.8819
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-379.21	-1223.43	0	-161.52	-3.7921	-12.2343	0	-1.6152
小计								12.8947	37.0909	0	5.2667
清单项目综合单价								55.25230000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.33984	1.4021	3.28		
		技工人工费	元	7.04022	1.3656	9.61		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	2.4582	14.07	34.59		
		二甲苯	kg	0.1143	16.59	1.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6078	1	0.61		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	010905001001	项目名称	基础卷材防水（地下13）			计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 ˉ 3厚 自粘聚合物改性沥青防水卷材	100m2	0.01	1557.87	3613.08	0	592.9	15.5787	36.1308	0	5.929
小计								15.5787	36.1308	0	5.929
清单项目综合单价											57.63850000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.98498	1.4021	1.38		
		技工人工费	元	10.3967	1.3656	14.2		
	材料	石油沥青冷底子油	t	0.00048	3929.2	1.89		
		3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	1.1339	29.73	33.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.534	1	0.53		
	机械							

项目编码	010904003002	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)（地下28）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-20换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20 ˉ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1794.06	880.14	19.47	520.14	17.9406	8.8014	0.1947	5.2014
小计								17.9406	8.8014	0.1947	5.2014
清单项目综合单价											32.13810000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.96581	1.4021	2.76		
		技工人工费	元	3.494781	1.3656	4.77		
		高级技工人工费	元	7.49644	1.3889	10.41		
	材料	水	m3	0.032514	4.62	0.15		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.024236	325.76	7.9		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0219	1	0.02		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00085	229.1	0.19		

项目编码	010904003003	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)（地下31）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-20换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20 ˉ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1794.06	880.14	19.47	520.14	17.9406	8.8014	0.1947	5.2014
小计								17.9406	8.8014	0.1947	5.2014
清单项目综合单价											32.13810000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.96581	1.4021	2.76		
		技工人工费	元	3.494781	1.3656	4.77		
		高级技工人工费	元	7.49644	1.3889	10.41		
	材料	水	m3	0.032514	4.62	0.15		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.024236	325.76	7.9		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0219	1	0.02		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00085	229.1	0.19		

项目编码	010904002006	项目名称	楼(地)面涂膜防水（地下35）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-39+010004-40*1	涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.0(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.01	2128.57	1813.81	0	653.95	21.2857	18.1381	0	6.5395
小计								21.2857	18.1381	0	6.5395
清单项目综合单价											45.96330000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.80688	1.4021	2.53		
		技工人工费	元	13.73192	1.3656	18.75		
	材料	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	2.2195	8.05	17.87		
		水	m3	0.00064	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2681	1	0.27		
	机械							

项目编码	010903003001	项目名称	墙面砂浆防水（地下10）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.87	2671.47	0	518.04	14.5287	26.7147	0	5.1804
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	-334.71	-1032.95	0	-140.21	-3.3471	-10.3295	0	-1.4021
小计								11.1816	16.3852	0	3.7783
清单项目综合单价											31.34510000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.47317	1.4021	0.66		
		技工人工费	元	7.70219	1.3656	10.52		
	材料	水	m3	0.00125	4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.57	16.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2925	1	0.29		
	机械							

项目编码	010903003002	项目名称	墙身防潮层（地下28）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.87	2671.47	0	518.04	14.5287	26.7147	0	5.1804
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	2510.38	7747.07	0	1051.65	25.1038	77.4707	0	10.5165
小计								39.6325	104.1854	0	15.6969
清单项目综合单价											159.51480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.33824	1.4021	3.28		
		技工人工费	元	26.62132	1.3656	36.35		
	材料	水	m3	0.00805	4.62	0.04		
		聚合物防水砂浆	kg	40.0725	2.57	102.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1618	1	1.16		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	010903003003	项目名称	墙面砂浆防水（地下08）				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.87	2671.47	0	518.04	14.5287	26.7147	0	5.1804
010004-50	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	167.36	516.46	0	70.11	1.6736	5.1646	0	0.7011
小计								16.2023	31.8793	0	5.8815
清单项目综合单价											53.96310000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.8023	1.4021		1.12		
		技工人工费				元	11.04086	1.3656		15.08		
	材料	水				m3	0.00245	4.62		0.01		
		聚合物防水砂浆				kg	12.2265	2.57		31.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4459	1		0.45		
	机械											
项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水（地下08）				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-41	涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.0	100m2	0.01	1829.54	1287.09	0	548.49	18.2954	12.8709	0	5.4849
小计								18.2954	12.8709	0	5.4849
清单项目综合单价											36.65120000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.45544	1.4021		2.04		
		技工人工费				元	11.90296	1.3656		16.25		
	材料	水泥基渗透结晶型防水涂料				kg	1.575	8.05		12.68		
		水				m3	0.00042	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1902	1		0.19		
	机械											
项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水（地下14）				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-33	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1938.67	5053.29	0	765.67	19.3867	50.5329	0	7.6567
小计								19.3867	50.5329	0	7.6567
清单项目综合单价											77.57630000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.18763	1.4021		5.87		
		技工人工费				元	9.89687	1.3656		13.52		
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元	0.7468	1		0.75		
		聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型				kg	3.3705	14.07		47.42		
		二甲苯				kg	0.14245	16.59		2.36		
	机械											
项目编码	010904002007	项目名称	顶棚防潮层（地下08、地下09、地下10）				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1269.11	2995.59	0	485.62	12.6911	29.9559	0	4.8562
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-331.61	-872.39	0	-131.37	-3.3161	-8.7239	0	-1.3137
小计								9.375	21.232	0	3.5425
清单项目综合单价											34.14950000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.45736	1.4021		2.04		
		技工人工费				元	5.36888	1.3656		7.33		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	2.28375	9.14		20.87		
		水				m3	0.00048	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3563	1		0.36		
	机械											
项目编码	010905001002	项目名称	基础卷材防水				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-39	涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.0	100m2	0.01	1527.51	1231.53	0	465.78	15.2751	12.3153	0	4.6578
小计								15.2751	12.3153	0	4.6578
清单项目综合单价											32.24820000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.31744	1.4021		1.85		
		技工人工费				元	9.83296	1.3656		13.43		
	材料	水				m3	0.00042	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.182	1		0.18		
		水泥基渗透结晶型防水涂料				kg	1.507	8.05		12.13		
	机械											
项目编码	011101007010	项目名称	混凝土找平层（地下03）铺装地下室顶板				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50)`（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	100m2	0.01	2378.51	1883.91	5.07	723.96	23.7851	18.8391	0.0507	7.2396
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层`（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	10m3	0.0042	641.38	3824.16	127.47	370.04	2.693796	16.061472	0.535374	1.554168
010005-78换	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层`挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS）δ=20	100m2	0.01	841.49	974.88	0	271.42	8.4149	9.7488	0	2.7142
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002962	880.01	3670.18	13.19	417.32	2.60658962	10.8710131	0.03906878	1.23610184
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002962	829.94	19.37	0	220.59	2.45828228	0.05737394	0	0.65338758
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003334	1096.5	659.51	0	323.13	3.655731	2.19880634	0	1.07731542
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	237.99	241.39	0	75.05	2.3799	2.4139	0	0.7505

工程量清单综合单价分析表

小计					45.9942989	60.19052544	0.62514278	15.22527284
清单项目综合单价								122.03523996
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.328936	1.4021	7.47		
		技工人工费	元	18.692635	1.3656	25.53		
		高级技工人工费	元	9.35618	1.3889	12.99		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷	t	0.003051	3483.19	10.63		
		挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） δ=20	m2	1.02	5.84	5.96		
		石油沥青 进口AH-70号	kg	0.67	5.1	3.42		
		细石混凝土增加费	m3	0.09292	16.81	1.56		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.09292	355.31	33.02		
		无纺布 200g/m2	m2	1.1218	2.12	2.38		
		环氧树脂底漆	m3	0.000003	37778.77	0.11		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.105	19.53	2.05		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.015638	5.35	0.08		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.007404	7.63	0.06		
		水	m3	0.0084	4.62	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.87831	1	0.88		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000326	39.12	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.001155	22.79	0.03		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.001638	306	0.5		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.003276	10.42	0.03		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.67	0.05		

项目编码	011101007011	项目名称	混凝土找平层（地下04）种植地下室顶板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ~（商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	100m2	0.01	2378.51	1883.91	5.07	723.96	23.7851	18.8391	0.0507	7.2396
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~（商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	10m3	0.002197	641.38	3824.16	127.47	370.04	1.40911186	8.40167952	0.28005159	0.81297788
010005-78换	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层	100m2	0.01	841.49	1575.29	0	301.44	8.4149	15.7529	0	3.0144
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002969	880.01	3670.18	13.19	417.32	2.61274969	10.8967844	0.03916111	1.23902308
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002969	829.94	19.37	0	220.59	2.46409186	0.05750953	0	0.65493171
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003334	1096.5	659.51	0	323.13	3.655731	2.19880634	0	1.07731542
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	237.99	241.39	0	75.05	2.3799	2.4139	0	0.7505
小计								44.72158441	58.56065981	0.3699127	14.78874809
清单项目综合单价											118.44090501

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.135154	1.4021	7.2		
		技工人工费	元	17.959892	1.3656	24.53		
		高级技工人工费	元	9.35618	1.3889	12.99		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷	t	0.003058	3483.19	10.65		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.072688	355.31	25.83		
		细石混凝土增加费	m3	0.072688	16.81	1.22		
		挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） δ=40	m2	1.02	11.5	11.73		
		石油沥青 进口AH-70号	kg	0.67	5.1	3.42		
		无纺布 200g/m2	m2	1.1218	2.12	2.38		
		环氧树脂底漆	m3	0.000003	37778.77	0.11		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.105016	19.53	2.05		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.015675	5.35	0.08		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.007422	7.63	0.06		
		水	m3	0.004394	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.996395	1	1		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000327	39.12	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.001158	22.79	0.03		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.000857	306	0.26		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.001714	10.42	0.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.67	0.05		

项目编码	010902004001	项目名称	透水层（地下04）种植地下室顶板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-80换	其他防水工程 隔离层 ~ 300g/m2聚酯无纺布	100m2	0.01	237.99	301.74	0	78.07	2.3799	3.0174	0	0.7807
小计								2.3799	3.0174	0	0.7807
清单项目综合单价											6.17800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14881	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	1.58999	1.3656	2.17		
	材料	300g/m2聚酯无纺布	m2	1.1218	2.65	2.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0446	1	0.04		
	机械							

项目编码	010902004002	项目名称	疏水层（地下04）种植地下室顶板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-9换	铺塑料排水板 ~ HDPE高密度聚乙烯滤排水板,高度H=25~30	100m2	0.01	801.04	1084.95	0	266.22	8.0104	10.8495	0	2.6622
小计								8.0104	10.8495	0	2.6622
清单项目综合单价											21.52210000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.05204	1.4021	4.28		
		技工人工费	元	2.7322	1.3656	3.73		
	材料	HDPE高密度聚乙烯滤排水板,高度H=25~30	m2	1.05	10.18	10.69		
		铁钉(综合)	kg	0.0109	4.87	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1074	1	0.11		
	机械							

项目编码	010102007001	项目名称	回填土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
清单项目综合单价											26.94310000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.4021	16.59		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.07	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	540.2	1.66		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010101B001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-18	履带式挖掘机挖土方 装车	1000m3	0.001	1052.7	0	4052.04	568.14	1.0527	0	4.05204	0.56814
小计								1.0527	0	4.05204	0.56814
清单项目综合单价								5.67288000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.750801	1.4021	1.05		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.000653	1107.53	0.72		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.002083	1598.09	3.33		

项目编码	010101B001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.01	2930.19	0	0	775.39	29.3019	0	0	7.7539
小计								29.3019	0	0	7.7539
清单项目综合单价								37.05580000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.89856	1.4021	29.3		
	材料							
	机械							

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.001	2042.59	0	5496.38	933.29	2.04259	0	5.49638	0.93329
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
120001-6	人工挖基坑土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.000601	4506.25	0	0	1192.45	2.70825625	0	0	0.71666245
小计								5.41404625	0	7.37573	1.95975245
清单项目综合单价								14.74952870			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.858207	1.4021	5.41		
	材料							
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1598.09	1.88		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.005168	1020.68	5.27		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.000601	4196.23	0	0	1110.41	2.52193423	0	0	0.66735641
小计								5.22772423	0	7.89832	1.94778641
清单项目综合单价								15.07383064			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.725753	1.4021	5.22		
	材料							
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1598.09	1.88		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1020.68	5.8		

项目编码	010102007002	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-186	装载机装运土方 运距L（m） L≤20	1000m3	0.001	991.47	0	2329.11	428.8	0.99147	0	2.32911	0.4288
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
小计								17.58377	0.0716	7.82161	5.2155
清单项目综合单价								30.69248000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.540999	1.4021	17.58		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.07	3.83		
		轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=1.5	台班	0.00268	869.07	2.33		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	540.2	1.66		

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0007	0	55.99	99893.87	7141.41	0	0.039193	69.925709	4.998987
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000301	0	55.99	111808.99	7992.9	0	0.01685299	33.65450599	2.4058629
小计								0	0.05604599	103.580215	7.4048499
清单项目综合单价								111.04111088			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.050018	1392.1	69.63		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.021437	1558.85	33.42		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		

项目编码	010202009001	项目名称	喷射混凝土、水泥砂浆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-51+120003-52*3换	喷射混凝土 网 喷射厚度T（mm） T≤50(实际厚度:80mm) ` 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m2	0.1	328.52	324.74	175.4	115.7	32.852	32.474	17.54	11.57
120003-58换	喷射混凝土挂钢筋网	t	0.000005	2498.71	3535.18	465.7	871.25	0.01249355	0.0176759	0.0023285	0.00435625
小计								32.86449355	32.4916759	17.5423285	11.57435625
清单项目综合单价								94.47285420			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	5.244658	1.4021	7.35		
		技工人工费	元	18.679241	1.3656	25.51		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.000004	3334.51	0.01		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.000004	5.35	0		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.000054	7.08	0		
		高压风管Φ25mm	m	0.0508	30.27	1.54		
		水	m3	0.2922	4.62	1.35		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0841	347.97	29.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.322142	1	0.32		
	机械	混凝土喷射机 生产率Q（m3/h） 4≤Q≤6	台班	0.0157	505.44	7.94		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10	台班	0.0176	545.74	9.61		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.000011	176.4	0		

项目编码	010506002031	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	1	379.2	3214.24	8.47	261.66	379.2	3214.24	8.47	261.66
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
小计								1195.66	3301.57	94.91	488.25
清单项目综合单价											5080.39000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.4021	157.68		
		技工人工费	元	760.093	1.3656	1037.98		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	kg	1025	3.089	3166.23		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.79	1	48.79		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010202008001	项目名称	土钉	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-44换	短钢筋土钉 打入式	t	0.003026	3020.01	3184.35	0	958.37	9.13855026	9.6358431	0	2.90002762
小计								9.13855026	9.6358431	0	2.90002762
清单项目综合单价											21.67442098

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.516061	1.4021	9.14		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20	kg	3.085714	3.091	9.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.095385	1	0.1		
	机械							

项目编码	011101001006	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-84换	楼梯水泥砂浆面层 厚度T(mm) T=20 ˉ 湿拌抹灰砂浆 M20,水	100m2	0.01	2246.8	923.64	0	640.73	22.468	9.2364	0	6.4073
小计								22.468	9.2364	0	6.4073
清单项目综合单价											38.11170000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.52396	1.4021	3.54		
		技工人工费	元	4.067355	1.3656	5.55		
		高级技工人工费	元	9.62978	1.3889	13.37		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0276	326.52	9.01		
		水	m3	0.04359	4.62	0.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.023	1	0.02		
	机械							

项目编码	011403001004	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-119+020005-120*1换	室外墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) ˉ 外墙防霉防潮无机涂料	100m2	0.01	3043.81	666.21	0	838.76	30.4381	6.6621	0	8.3876
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍 ˉ 外墙防霉防潮腻子	100m2	0.01	1601.69	348.49	0	441.27	16.0169	3.4849	0	4.4127
小计								46.455	10.147	0	12.8003
清单项目综合单价											69.40230000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.79634	1.4021	6.72		
		技工人工费	元	10.50155	1.3656	14.34		
		高级技工人工费	元	18.27995	1.3889	25.39		
	材料	外墙防霉防潮无机涂料	kg	0.44187	14.87	6.57		
		外墙防霉防潮腻子	kg	2.0412	1.68	3.43		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		水	m3	0.00101	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1005	1	0.1		
	机械							

项目编码	011201001006	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1691.65	421.75	0	468.73	16.9165	4.2175	0	4.6873
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.1	113.47	0	88.53	3.131	1.1347	0	0.8853
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.09	443.35	0	169.59	5.5709	4.4335	0	1.6959
小计								25.6184	9.7857	0	7.2685
清单项目综合单价											42.67260000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.82066	1.4021	3.95		
		技工人工费	元	4.937307	1.3656	6.74		
		高级技工人工费	元	10.74317	1.3889	14.92		
	材料	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.00439	4.62	0.02		

工程量清单综合单价分析表

		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.01305	319.84	4.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0969	1	0.1		
	机械							
项目编码	011403001005	项目名称	抹灰面油漆		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ^ 外墙防霉防潮无机涂料	100m2	0.01	1720.99	634.86	0	487.15	17.2099	6.3486	0	4.8715
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍 ^ 外墙防霉防潮腻子	100m2	0.01	2081.48	383.17	0	569.96	20.8148	3.8317	0	5.6996
020004-1	天棚面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	452.72	113.47	0	125.48	4.5272	1.1347	0	1.2548
小计								42.5519	11.315	0	11.8259
清单项目综合单价								65.69280000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.38965	1.4021	6.15		
		技工人工费	元	9.62267	1.3656	13.14		
		高级技工人工费	元	16.74448	1.3889	23.26		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		外墙防霉防潮无机涂料	kg	0.41929	14.87	6.23		
		外墙防霉防潮腻子	kg	2.24532	1.68	3.77		
		砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
		水	m3	0.00515	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.112	1	0.11		
	机械							

项目编码	011105003001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-116换	水泥砂浆踢脚线 厚度T(mm) T=20 ^ 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m	0.01	737.43	51.69	0	197.72	7.3743	0.5169	0	1.9772
小计								7.3743	0.5169	0	1.9772
清单项目综合单价								9.86840000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.78213	1.4021	1.1		
		技工人工费	元	1.674578	1.3656	2.29		
		高级技工人工费	元	2.87342	1.3889	3.99		
	材料	水	m3	0.003468	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0013	1	0		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00153	326.52	0.5		
	机械							

项目编码	010502024001	项目名称	填充混凝土	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ^ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	641.38	3651.84	127.47	361.42	64.138	365.184	12.747	36.142
小计								64.138	365.184	12.747	36.142
清单项目综合单价								478.21100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.7313	1.4021	13.64		
		技工人工费	元	36.976	1.3656	50.49		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	355.31	358.86		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.397	1	5.4		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	306	11.93		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	10.42	0.81		

项目编码	010607006001	项目名称	钢爬梯	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-24换	钢楼梯安装 爬式 ^ 钢楼梯	t	1	2242.28	5318.24	37.04	861.91	2242.28	5318.24	37.04	861.91
小计								2242.28	5318.24	37.04	861.91
清单项目综合单价								8459.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	138.733	1.4021	194.52		
		技工人工费	元	1043.787	1.3656	1425.4		
		高级技工人工费	元	448.098	1.3889	622.36		
	材料	钢楼梯	t	1	5259.58	5259.58		
		钢丝绳 Φ12.5	m	3.28	5.16	16.92		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	1.51	10.12	15.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	26.46	1	26.46		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.21	176.4	37.04		

项目编码	010607006002	项目名称	不锈钢爬梯	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-24换	钢楼梯安装 爬式 ^ 不锈钢楼梯	t	1	2242.28	20488.11	37.04	1620.41	2242.28	20488.11	37.04	1620.41
小计								2242.28	20488.11	37.04	1620.41
清单项目综合单价								24387.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	138.733	1.4021	194.52		
		技工人工费	元	1043.787	1.3656	1425.4		
		高级技工人工费	元	448.098	1.3889	622.36		
	材料	不锈钢楼梯	t	1	20353.98	20353.98		
		钢丝绳 Φ12.5	m	3.28	5.16	16.92		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	1.51	10.12	15.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	101.93	1	101.93		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.21	176.4	37.04		

项目编码	011201001007	项目名称	设备基础抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-47+010004-48*5换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:10mm) ^ 纤维聚合物防水砂浆	100m2	0.01	1908.06	5139.41	0	761.88	19.0806	51.3941	0	7.6188
小计								19.0806	51.3941	0	7.6188
清单项目综合单价								78.09350000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	1.03431	1.4021	1.45		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	12.91036	1.3656	17.63		
	材料	纤维聚合物防水砂浆	kg	19.7925	2.57	50.87		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5089	1	0.51		
	机械							

项目编码	010905003001	项目名称	止水带	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-59	止水带 钢板	100m	0.01	2974.92	3509.01	247.2	980.34	29.7492	35.0901	2.472	9.8034
小计								29.7492	35.0901	2.472	9.8034

清单项目综合单价 77.11470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8607	1.4021	2.61		
		技工人工费	元	19.8743	1.3656	27.14		
	材料	钢板 Q235B δ=3	t	0.01042	3129.2	32.61		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.28	7.63	2.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3474	1	0.35		
	机械	剪板机 厚度T/宽度B（mm） T=40/B=3100	台班	0.0011	1061.22	1.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=32	台班	0.007	186.39	1.3		

项目编码	010502027001	项目名称	排水沟盖板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-67换	不锈钢线性盖板安装 ˆ 不锈钢篦子	10m	0.1	151.66	389.42	0	59.6	15.166	38.942	0	5.96
小计								15.166	38.942	0	5.96

清单项目综合单价 60.06800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.3666	1.4021	10.33		
		技工人工费	元	3.5418	1.3656	4.84		
	材料	不锈钢篦子	m	1.02	37.8	38.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.386	1	0.39		
	机械							

项目编码	010502027002	项目名称	排水沟盖板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-67换	不锈钢线性盖板安装 ˆ 成品树脂篦子	10m	0.1	151.66	401.16	0	60.19	15.166	40.116	0	6.019
小计								15.166	40.116	0	6.019

清单项目综合单价 61.30100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.5418	1.3656	4.84		
		普工人工费	元	7.3666	1.4021	10.33		
	材料	成品树脂篦子	m	1.02	38.94	39.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.397	1	0.4		
	机械							

项目编码	010502027003	项目名称	集水坑盖板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-63换	电缆沟盖板包边与底座 不锈钢 ˆ 镀锌扁钢(综合)	t	0.031717	2824.38	6811.64	768.06	1142.85	89.58086046	216.0447859	24.36055902	36.24777345
小计								89.58086046	216.0447859	24.36055902	36.24777345

清单项目综合单价 366.23397881

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.613547	1.4021	23.29		
		技工人工费	元	48.53972	1.3656	66.29		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	33.968501	4.46	151.5		
		不锈钢电焊条 φ2.5mm	kg	1.670832	38.5	64.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.215673	1	0.22		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.04897	27.46	1.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.146214	157.41	23.02		

项目编码	010502027004	项目名称	截(排)水沟（混凝土）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-65	非泵送现浇混凝土 地沟电缆沟	10m3	0.1	1957.42	3597.32	20.84	699.33	195.742	359.732	2.084	69.933
小计								195.742	359.732	2.084	69.933

清单项目综合单价 627.49100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.2339	1.4021	24.16		
		技工人工费	元	125.6433	1.3656	171.58		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	347.97	351.45		
		水	m3	0.642	4.62	2.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.316	1	5.32		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.2	10.42	2.08		

项目编码	010607010001	项目名称	钢护角（卸货平台）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-39换	零星构件安装 ˆ 角钢（综合）	t	1	2386.8	3490.3	455.11	838.63	2386.8	3490.3	455.11	838.63
小计								2386.8	3490.3	455.11	838.63

清单项目综合单价 7170.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	148.592	1.4021	208.34		
		技工人工费	元	1110.981	1.3656	1517.16		
		高级技工人工费	元	476.135	1.3889	661.3		
	材料	角钢（综合）	t	1	3370.8	3370.8		
		低碳钢电焊条 J422（综合）	kg	6.9	7.4	51.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	68.44	1	68.44		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	2.58	176.4	455.11		

项目编码	010607010002	项目名称	防撞橡胶（卸货平台）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-10换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50 ˆ 防撞橡胶	100m	0.01	530.17	4090.82	0	344.84	5.3017	40.9082	0	3.4484
小计								5.3017	40.9082	0	3.4484

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								49.65830000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.5468	1.4021	0.77		
		技工人工费	元	1.1985	1.3656	1.64		
		高级技工人工费	元	2.08673	1.3889	2.9		
	材料	防撞橡胶	m	1.06	37.17	39.4		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.29	0.08		
		万能胶	kg	0.04032	15.49	0.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8021	1	0.8		
	机械							
项目编码	010605002001	项目名称	挡鼠板		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-22换	墙面板安装 彩色压型钢板 挡鼠板	100m2	0.01	2750.21	27080.7	0	2081.79	27.5021	270.807	0	20.8179
小计								27.5021	270.807	0	20.8179

清单项目综合单价								319.12700000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.70147	1.4021	2.39		
		技工人工费	元	12.80238	1.3656	17.48		
		高级技工人工费	元	5.49616	1.3889	7.63		
	材料	挡鼠板	m2	1.06	238.94	253.28		
		橡皮密封条 20×4	m	1.733	1.58	2.74		
		彩钢密封圈	个	6.5	0.56	3.64		
		铝拉铆钉	个	3.5	0.09	0.32		
		自攻螺钉（综合）	套	6.5	0.17	1.11		
		硅酮密封胶	L	0.096	73.45	7.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6813	1	2.68		
	机械							
项目编码	011601001001	项目名称	外脚手架		计量单位	项		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-19	承插型盘扣式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2	34.7571	3348.27	131.57	0.35	892.62	116376.1552	4572.991647	12.164985	31024.8826
010007-25	承插型盘扣式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2·10天(有效使用天数)	444.89088	85.76	74.79	0	26.43	38153.84187	33273.38892	0	11758.46596
010007-71	脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网	100m2	34.7571	330.21	701.57	0	122.45	11477.14199	24384.53865	0	4256.006895
010007-52换	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	638.697	44.32	19.77	0	12.72	28307.05104	12627.039609	0	8124.22584
010007-52	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	5988.681	88.64	39.53	0	25.43	530836.6838	236732.55599	0	152292.1578
010007-48换	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6 ~ (在有满堂脚手架搭设的部分:人工*0.5材料*0.5)	100m2	116.2075	737	82.83	0	199.16	85644.9275	9625.467225	0	23143.8857
010007-54	电梯井架	100m3	4.8569	2875.31	1018.69	0	811.8	13965.09314	4947.673486	0	3942.83142
小计								824760.8946	326163.6615	12.164985	234542.4562

清单项目综合单价								1385479.17734140
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	105236.8561	1.3889	146163.47		
		普工人工费	元	49274.04701	1.4021	69087.14		
		技工人工费	元	446357.2639	1.3656	609545.48		
	材料	防锈漆 红色	kg	11.083446	14.51	160.82		
		油漆溶剂油	kg	1.563922	10.03	15.69		
		底座	个	1.889334	15.84	29.93		
		脚手架钢管	kg	1240.815737	3.63	4504.16		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	63.58571	6.53	415.21		
		冲压钢脚手板	m2	92.536018	96.27	8908.44		
		承插型盘扣式钢管脚手架（成套）	kg	42207.02538	5.85	246911.1		
		密目式阻燃安全网	m2	3545.2242	6.81	24142.98		
		承插型盘扣式钢管脚手架（成套）（租赁 10天）	kg	642925.1574	0.05	32146.26		
		镀锌铁丝（综合）	kg	190.225608	5.35	1017.71		
		工字钢（综合）	t	1.007956	3304.42	3330.71		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.868928	7.63	6.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4586.840981	1	4586.84		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.069514	176.4	12.26		

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		3374150.27	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			3374150.27	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室建筑工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下装饰装修工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	885896.63	
2	措施项目	29748.92	
2.1	安全文明施工	29748.92	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	26205.33	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3543.59	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	91564.56	
3.1	暂列金额	91564.56	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	90648.91	
5	含税建安工程造价	1097859.02	
合计		1097859.02	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下装饰装修工程　　第 1 页，共 4 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		门窗工程					207049.56	0
1-1	010802003001	钢质防火门	(1)门代号及洞口尺寸:甲级防火门，尺寸按设计图纸要求 (2)耐火极限:综合考虑 (3)含闭门器等所需全套五金配件 (4)含门侧塞缝、封边打胶、防水、密封条等所有相关工作内容 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	127.27	773.68	98466.25	0
1-2	010802003002	钢质防火门	(1)门代号及洞口尺寸:乙级防火门，尺寸按设计图纸要求 (2)耐火极限:综合考虑 (3)含闭门器等所需全套五金配件 (4)含门侧塞缝、封边打胶、防水、密封条等所有相关工作内容 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	23.1	736.97	17024.01	0
1-3	010802003003	钢质防火门	(1)门代号及洞口尺寸:丙级防火门，尺寸按设计图纸要求 (2)耐火极限:综合考虑 (3)含闭门器等所需全套五金配件 (4)含门侧塞缝、封边打胶、防水、密封条等所有相关工作内容 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	19.14	512.19	9803.32	0
1-4	010803002001	防火卷帘(闸)门	(1)特级电动防火卷帘门 (2)门代号及洞口尺寸:详设计图纸 (3)含启动装置及五金配件 (4)耐火极限:不小于3小时 (5)工程量计算规则按设计洞口尺寸计算 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	138.6	589.87	81755.98	0
2		栏杆工程					60927.88	0
2-1		楼梯栏杆工程					32592.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下装饰装修工程　　第 2 页，共 4 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-1	011503005001	金属靠墙扶手	(1)楼梯栏杆 (2)高度：900mm (2)具体做法详见图集22J403-1 4/5-4 (3)预埋件、连接件等综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	80.43	388.14	31218.1	0
2-1-2	011503005002	金属靠墙扶手	(1)楼梯栏杆 (2)高度：1050mm (2)具体做法详见图集22J403-1 4/5-4 (4)预埋件、连接件等综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	3.54	388.14	1374.02	0
2-2		其他栏杆					28335.76	0
2-2-1	011503001001	扶手栏杆	(1)部位:坡道侧墙处 (2)高度:按设计图纸要求 (3)扶手栏杆,详见图集22J403-1 K10/B14 (4)预埋件、连接件等综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	78.36	361.61	28335.76	0
3		外墙装饰工程					617919.19	0
3-1		外墙防水					350111.47	0
3-1-1	010903001001	墙面卷材防水（地下02）地下室外墙防水	(1)1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类) (2)防水搭接及附加层用量在综合单价中综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2603.64	64.91	169002.27	0
3-1-2	010903002003	墙面涂膜防水（地下02）地下室外墙防水	(1)1.5mm厚高粘抗滑橡胶沥青防水涂料 (2)防水搭接及附加层用量在综合单价中综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2603.64	35.26	91804.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下装饰装修工程　　第 3 页，共 4 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-3	010905B001001	地下室外墙防水挤塑聚苯板保护层（地下02）地下室外墙防水	(1)30mm厚XPS挤塑聚苯板保护层 (2)防水混凝土结构侧墙(抗渗等级详见结构),打磨平整表面清理干净,再涂刮一道聚合物水泥浆封闭表面气泡孔 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2603.64	34.3	89304.85	0
3-2		外墙工程					267807.72	0
3-2-1	011403001006	外2（普通涂料墙面）-面层	(1)防水型外墙普通涂料(做法详分色图)(一底两面,最后一遍外墙面涂在淋水完成后施工) (2)抗裂耐水成品外墙腻子二道共3mm厚,修补平整并清理干净; (3)所有外墙分格缝费用包含在外墙装饰项目综合单价中，不单独列项 (4)所有滴水线/槽的费用包含在外墙装饰项目综合单价中，不单独列项 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	791.02	83.18	65797.04	0
3-2-2	011403001007	外2（金属漆墙面）-面层	(1)金属漆墙面(一底两面,最后一遍外墙面涂在淋水完成后施工) (2)抗裂耐水成品外墙腻子二道共3mm厚,修补平整并清理干净; (3)所有外墙分格缝费用包含在外墙装饰项目综合单价中，不单独列项 (4)所有滴水线/槽的费用包含在外墙装饰项目综合单价中，不单独列项 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	791.02	129.12	102136.5	0
3-2-3	011403001008	外2-防水	(1)5mm厚聚合物水泥防水砂浆,压入耐碱玻纤网格布(不小于150g/m2); (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	791.02	58.12	45974.08	0
3-2-4	011403001009	外2（普通涂料墙面）-抹灰	(1)20mm厚预拌普通防水砂浆(≥P6,兼抹灰) (2)满挂12.7*12.7*1mm热镀锌钢丝网 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	791.02	68.14	53900.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下装饰装修工程　　第 4 页，共 4 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							885896.63	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下装饰装修工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					29748.92
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	29748.92
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	26205.33
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3543.59
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							29748.92

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下装饰装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	91564.56	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		91564.56	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下装饰装修工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下装饰装修工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下装饰装修工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	90648.91
合计					90648.91

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下装饰装修工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下装饰装修工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 - 钢质防火门 甲级(成品)	100m2	0.01	7377.36	64798.75	0	5192.13	73.7736	647.9875	0	51.9213
小计								73.7736	647.9875	0	51.9213

清单项目综合单价　773.68240000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	12.29688	1.4021	17.24		
	技工人工费	元	30.79644	1.3656	42.06		
	高级技工人工费	元	10.42297	1.3889	14.48		
材料	钢质防火门 甲级(成品)	m2	0.9825	646.02	634.71		
	聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	315.96	4.27		
	其他材料费(按百分比计算)	元	3.2238	1	3.22		
机械							

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 - 钢质防火门 乙级(成品)	100m2	0.01	7377.36	61303.31	0	5017.36	73.7736	613.0331	0	50.1736
小计								73.7736	613.0331	0	50.1736

清单项目综合单价　736.98030000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	12.29688	1.4021	17.24		
	技工人工费	元	30.79644	1.3656	42.06		
	高级技工人工费	元	10.42297	1.3889	14.48		
材料	钢质防火门 乙级(成品)	m2	0.9825	610.62	599.93		
	聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	315.96	4.27		
	其他材料费(按百分比计算)	元	3.0499	1	3.05		
机械							

项目编码	010802003003	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 - 钢质防火门 丙级(成品)	100m2	0.01	7377.36	39895.21	0	3946.96	73.7736	398.9521	0	39.4696
小计								73.7736	398.9521	0	39.4696

清单项目综合单价　512.19530000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	12.29688	1.4021	17.24		
	技工人工费	元	30.79644	1.3656	42.06		
	高级技工人工费	元	10.42297	1.3889	14.48		
材料	钢质防火门 丙级(成品)	m2	0.9825	393.81	386.92		
	聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	315.96	4.27		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.9848	1	1.98		
机械							

项目编码	010803002001	项目名称	防火卷帘(闸)门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-22换	成品不锈钢卷帘门安装 - 防火卷帘(闸)门（含电动装置）3小时	100m2	0.01	7175.83	47090.47	435.55	4284.51	71.7583	470.9047	4.3555	42.8451
小计								71.7583	470.9047	4.3555	42.8451

清单项目综合单价　589.86360000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	11.02426	1.4021	15.46		
	技工人工费	元	30.67274	1.3656	41.89		
	高级技工人工费	元	10.37837	1.3889	14.41		
材料	防火卷帘(闸)门（含电动装置）3小时	m2	1	460.18	460.18		
	电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.095	7.63	0.72		
	铁件(综合)	kg	0.28799	6.16	1.77		
	膨胀螺栓(综合)	套	5.3	1.11	5.88		
	其他材料费(按百分比计算)	元	2.3428	1	2.34		
机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0239	182.24	4.36		

项目编码	011503005001	项目名称	金属靠墙扶手	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-42换	成品铁栏杆 铁扶手 - 楼梯间扶手 900mm	10m	0.1	772.68	2713.93	51.03	343.81	77.268	271.393	5.103	34.381
小计								77.268	271.393	5.103	34.381

清单项目综合单价　388.14500000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.9708	1.4021	11.18		
	技工人工费	元	17.4688	1.3656	23.86		
	高级技工人工费	元	30.4104	1.3889	42.24		
材料	楼梯间扶手 900mm	m	1	265.49	265.49		
	电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.073	7.97	0.58		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.321	1	5.32		
机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.028	182.24	5.1		

项目编码	011503005002	项目名称	金属靠墙扶手	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-42换	成品铁栏杆 铁扶手 - 楼梯间扶手 1050mm	10m	0.1	772.68	2713.93	51.03	343.81	77.268	271.393	5.103	34.381
小计								77.268	271.393	5.103	34.381

清单项目综合单价　388.14500000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.9708	1.4021	11.18		
	技工人工费	元	17.4688	1.3656	23.86		
	高级技工人工费	元	30.4104	1.3889	42.24		
材料	楼梯间扶手 1050mm	m	1	265.49	265.49		
	电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.073	7.97	0.58		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.321	1	5.32		
机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.028	182.24	5.1		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011503001001	项目名称	扶手栏杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-42换	成品铁栏杆 铁扶手 ˆ 坡道扶手	10m	0.1	772.68	2461.18	51.03	331.17	77.268	246.118	5.103	33.117
小计								77.268	246.118	5.103	33.117
清单项目综合单价											361.60600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.9708	1.4021	11.18		
		技工人工费	元	17.4688	1.3656	23.86		
		高级技工人工费	元	30.4104	1.3889	42.24		
	材料	坡道扶手	m	1	240.71	240.71		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.073	7.97	0.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.826	1	4.83		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.028	182.24	5.1		

项目编码	010903001001	项目名称	墙面卷材防水（地下02）地下室外墙防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 ˆ（直形立面防水卷材:人工*1.15）1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类)	100m2	0.01214	1791.56	2934.04	0	620.78	21.7495384	35.6192456	0	7.5362692
小计								21.7495384	35.6192456	0	7.5362692
清单项目综合单价											64.90505320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.375061	1.4021	1.93		
		技工人工费	元	14.514103	1.3656	19.82		
	材料	1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类)	m2	1.376485	23.83	32.8		
		石油沥青冷底子油	t	0.000583	3929.2	2.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.526364	1	0.53		
	机械							

项目编码	010903002003	项目名称	墙面涂膜防水（地下02）地下室外墙防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-45换	涂膜防水 非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) T=2.0 ˆ 1.5mm厚高粘抗滑橡胶沥青防水涂料	100m2	0.01214	1593.54	1730.3	0	508.2	19.3455756	21.005842	0	6.169548
010004-46换	涂膜防水 非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) 每增减0.5 ˆ 高粘抗滑橡胶沥青防水涂料	100m2	0.011468	-417.46	-430.44	0	-131.99	-4.78743128	-4.93628592	0	-1.51366132
小计								14.55814432	16.06955608	0	4.65588668
清单项目综合单价											35.28358708

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.374207	1.4021	3.33		
		技工人工费	元	8.222488	1.3656	11.23		
	材料	高粘抗滑橡胶沥青防水涂料	kg	2.553678	6.19	15.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.261554	1	0.26		
	机械							

项目编码	010905B001001	项目名称	地下室外墙防水挤塑聚苯板保护层（地下02）地下室外墙防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-82	其他防水工程 地下室外墙挤塑板保护层	100m2	0.01	934.98	2141.17	0	354.47	9.3498	21.4117	0	3.5447
小计								9.3498	21.4117	0	3.5447
清单项目综合单价											34.30620000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.58478	1.4021	0.82		
		技工人工费	元	6.24623	1.3656	8.53		
	材料	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） δ=30	m2	1.04	8.76	9.11		
		界面剂	kg	0.5	8.85	4.43		
		苯板泡沫胶	kg	0.45	15.04	6.77		
		素水泥浆	m3	0.0011	719.89	0.79		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3164	1	0.32		
	机械							

项目编码	011403001006	项目名称	外2（普通涂料墙面）-面层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-119+020005-120*1换	室外墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) ˆ 防水型外墙普通涂料	100m2	0.01	3043.81	666.21	0	838.76	30.4381	6.6621	0	8.3876
020005-105换	室外墙柱面 满刮腻子 二遍 ˆ 抗裂耐水成品外墙腻子	100m2	0.01	1921.43	403.59	0	528.63	19.2143	4.0359	0	5.2863
020003-15	外墙面嵌（填）分格缝增加费	100m	0.009707	637.54	129.36	0	175.17	6.18860078	1.25569752	0	1.70037519
小计								55.84100078	11.95369752	0	15.37427519
清单项目综合单价											83.16897349

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.764253	1.4021	8.08		
		技工人工费	元	12.622883	1.3656	17.24		
		高级技工人工费	元	21.974585	1.3889	30.52		
	材料	抗裂耐水成品外墙腻子	kg	2.24532	1.77	3.97		
		防水型外墙普通涂料	kg	0.44187	14.87	6.57		
		填缝剂	kg	0.255273	4.87	1.24		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		水	m3	0.00111	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.118424	1	0.12		
	机械							

项目编码	011403001007	项目名称	外2（金属漆墙面）-面层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158换	室外墙柱面 抗裂耐水成品外墙腻子,金属漆,金属漆	100m2	0.01	5782.01	5155.04	175.34	1800.32	57.8201	51.5504	1.7534	18.0032
小计								57.8201	51.5504	1.7534	18.0032
清单项目综合单价											129.12710000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.96517	1.4021	8.36		
		技工人工费	元	13.07093	1.3656	17.85		
		高级技工人工费	元	22.75656	1.3889	31.61		

工程量清单综合单价分析表

	材料	抗裂耐水成品外墙腻子	kg	2.041	1.77	3.61		
		金属漆	kg	4.472	9.73	43.51		
		醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55		
		醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36		
		水	m3	0.00095	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5104	1	0.51		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.007	250.48	1.75		

项目编码	011403001008	项目名称	外2-防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.87	2671.47	0	518.04	14.5287	26.7147	0	5.1804
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.09	443.35	0	169.59	5.5709	4.4335	0	1.6959
小计								20.0996	31.1482	0	6.8763
清单项目综合单价											58.12410000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.19275	1.3889	3.05		
		普工人工费	元	1.26692	1.4021	1.78		
		技工人工费	元	11.18759	1.3656	15.28		
	材料	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		水	m3	0.00205	4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	10.2375	2.57	26.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4387	1	0.44		
	机械							

项目编码	011403001009	项目名称	外2（普通涂料墙面）-抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	3693.58	750.77	0	1014.94	36.9358	7.5077	0	10.1494
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.01	525.95	0	194.07	6.3401	5.2595	0	1.9407
小计								43.2759	12.7672	0	12.0901
清单项目综合单价											68.13320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.63992	1.4021	6.51		
		技工人工费	元	8.933867	1.3656	12.2		
		高级技工人工费	元	17.69038	1.3889	24.57		
	材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		水	m3	0.00284	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0232	319.84	7.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1264	1	0.13		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下装饰装修工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下装饰装修工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		91564.56	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			91564.56	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下装饰装修工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室公共区精装修工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	138406.23	
2	措施项目	4164.52	
2.1	安全文明施工	4164.52	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	3610.9	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	553.62	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	14257.08	
3.1	暂列金额	14257.08	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	14114.5	
5	含税建安工程造价	170942.33	
合计		170942.33	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室公共区精装修工程（专项）　第 1 页，共 3 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		首层电梯厅					104958.62	0
1-1		楼地面工程					33881.52	0
1-1-1	011102003005	地1：地砖地面（地下室）	(1)地砖,(砖色填缝剂填缝)CT-01\CT-02 (2)5-10mm厚专用粘接剂 (3)80mm厚C20细石混凝土找平层(仅地下室地面) (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	98.46	242.08	23835.2	0
1-1-2	011102003006	门槛石（地下室）	(1)深灰大理石20mm厚,(正、背面及四周边涂防污剂)同色胶(砖色填缝剂填缝)ST-01 (2)5-10mm厚专用粘接剂 (3)80mm厚C20细石混凝土找平层(仅地下室地面) (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4.2	563.55	2366.91	0
1-1-3	011102003007	金属盲道	(1)成品金属盲道 (2)包含连接件等一切辅助措施 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	0.14	292.2	40.91	0
1-1-4	011105006001	踢脚1：金属踢脚	(1)高度:50mm高 (2)面层:1mm厚原色不锈钢饰面(MT-01),环氧树脂AB胶 (3)基层:9mm厚阻燃夹板(水泥钉) (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	346.26	22.06	7638.5	0
1-2		天棚工程					33797.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室公共区精装修工程（专项）　
标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1	011302001002	棚1：轻钢龙骨石膏板吊顶(无机涂料面层)（地下室及有水空间）	(1)三遍防潮无机涂料(一底,二面)(PT-05，颜色综合考虑) (2)满刮耐水腻子(两遍),刮平打磨平整。(有水空间使用耐水腻子) (3)双层9.5mm耐水石膏板用自攻螺钉与龙骨固定;自攻螺钉须防锈处理 (4)依次固定60副龙骨(上人吊顶为60系列副龙骨);中距为400~600mm.C10吊筋和配件固定60系列主龙骨(上人吊顶为60系主龙骨);中距900~1200mm (5)龙骨的接长应采用对接焊接,相邻龙骨街头要错开,避免主龙骨向边倾斜 (6)天花内部高度≤1500mm直接采用吊杆安装 (7)所有吊件表面和焊缝应作热镀锌 (8)天花内部高度1500~2500mm应用钢结构反支撑,高于2500mm应采用钢结构转换层; (9)部位:地下室及有水空间 (10)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	98.46	273.95	26973.12	0
1-2-2	011303001001	灯槽	(1)三遍无机涂料(一底,二面)(PT-02，颜色综合考虑) (2)满刮腻子(两遍),刮平打磨平整。 (3)双层9.5mm纸面石膏板用自攻螺钉与龙骨固定;自攻螺钉须防锈处理 (4)配套龙骨 (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	91.17	74.85	6824.07	0
1-3		墙柱面工程					28358.56	0
1-3-1	011403001010	墙1：墙面无机涂料	(1)防霉防潮无机涂料(一底两面)(PT-05\06\07\08\09，颜色综合考虑)表面防霉处理 (2)满刮腻子(两遍),刮平打磨平整 (3)15mm厚石膏砂浆找平 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	295.38	90.38	26696.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室公共区精装修工程（专项）　第 3 页，共 3 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-2	011502001001	护角条	(1)L型PVC专用护角条,固定方式综合考虑 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	76	21.87	1662.12	0
1-4		其他					8921.35	0
1-4-1	010808002001	电梯门套	(1)1.2mm热镀锌铁皮封堵 (2)热镀锌方管骨架 (3)9mm厚水泥纤维板 (4)MT02原色不锈钢1.2mm厚，表面放指纹处理 (5)清单工程量按展开面积计算 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	15.57	353.33	5501.35	0
1-4-2	010808002002	电梯门套（门头）	(1)1.2mm热镀锌铁皮封堵 (2)9mm厚水泥纤维板 (3)MT02原色不锈钢1.2mm厚，表面放指纹处理 (4)清单工程量按展开面积计算 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	11.26	303.73	3420	0
2		其他装修工程					33447.61	0
2-1		墙柱面工程					33447.61	0
2-1-1	011403001011	墙1：墙面无机涂料	(1)防霉防潮无机涂料(一底两面)(PT-05\06\07\08\09，颜色综合考虑)表面防霉处理 (2)满刮腻子(两遍),刮平打磨平整 (3)15mm厚石膏砂浆找平 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	365.48	90.38	33032.08	0
2-1-2	011502001002	护角条	(1)L型PVC专用护角条,固定方式综合考虑 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	19	21.87	415.53	0
合计							138406.23	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室公共区精装修工程（专项）
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					4164.52
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	4164.52
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	3610.9
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	553.62
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							4164.52

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室公共区精装修工程（专项）　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	14257.08	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		14257.08	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室公共区精装修工程（专项）　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室公共区精装修工程（专项）　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室公共区精装修工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	14114.5
合计					14114.5

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室公共区精装修工程（专项）　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室公共区精装修工程（专项） 标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	011102003005	项目名称	地1：地砖地面（地下室）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 ` 陶瓷地砖 600*1200*10mm,专用胶粘剂	100m2	0.01	5006.14	10916.4	0	1870.55	50.0614	109.164	0	18.7055
020002-16+020002-17*4	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50)	100m2	0.01	2378.51	1846.8	5.07	722.1	23.7851	18.468	0.0507	7.221
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ` 细石混凝土C20	10m3	0.002997	641.38	3749.02	127.47	366.28	1.92221586	11.23581294	0.38202759	1.09774116
小计								75.76871586	138.8678129	0.43272759	27.02424116
清单项目综合单价											242.09349755

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.910973	1.4021	11.09		
		技工人工费	元	17.810503	1.3656	24.32		
		高级技工人工费	元	29.05479	1.3889	40.35		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		细石混凝土 C20	m3	0.080761	364.79	29.46		
		陶瓷地砖 600*1200*10mm	m2	1.03	75.22	77.48		
		专用胶粘剂	kg	17.2125	1.77	30.47		
		白水泥	t	0.00097	821.24	0.8		
		水	m3	0.028992	4.62	0.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.484286	1	0.48		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.001168	306	0.36		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.002337	10.42	0.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.67	0.05		

项目编码	011102003006	项目名称	门槛石（地下室）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 ` 深灰大理石20mm厚,专用胶粘剂	100m2	0.01	9849.89	35652.1	0	4389.09	98.4989	356.521	0	43.8909
020002-16+020002-17*4	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50)	100m2	0.01	2378.51	1846.8	5.07	722.1	23.7851	18.468	0.0507	7.221
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ` 细石混凝土C20	10m3	0.003096	641.38	3749.02	127.47	366.28	1.98571248	11.60696592	0.39464712	1.13400288
小计								124.2697125	386.5959659	0.44534712	52.24590288
清单项目综合单价											563.55692840

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.918487	1.4021	18.11		
		技工人工费	元	28.799925	1.3656	39.33		
		高级技工人工费	元	48.11512	1.3889	66.83		
	材料	深灰大理石20mm厚	m2	1.04	309.73	322.12		
		细石混凝土 C20	m3	0.081762	364.79	29.83		
		专用胶粘剂	kg	18.93375	1.77	33.51		
		水	m3	0.00619	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.106676	1	1.11		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.67	0.05		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.001207	306	0.37		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.002414	10.42	0.03		

项目编码	011102003007	项目名称	金属盲道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	成品金属盲道	m2	1	7.2	285	0	0	7.2	285	0	0
小计								7.2	285	0	0
清单项目综合单价											292.2000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011105006001	项目名称	踢脚1：金属踢脚	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 ` 50mm高面1.0厚原色不锈钢板	100m	0.01	649.43	987.2	0	221.21	6.4943	9.872	0	2.2121
020003-36换	胶合板基层 墙面 `（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）9mm厚阻燃夹板	100m2	0.0005	1428.01	4542.14	381.18	632.23	0.714005	2.27107	0.19059	0.316115
小计								7.208305	12.14307	0.19059	2.528215
清单项目综合单价											22.07018000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.744393	1.4021	1.04		
		技工人工费	元	1.629429	1.3656	2.23		
		高级技工人工费	元	2.836281	1.3889	3.94		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.001535	4.87	0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000367	13.27	0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.008403	7.39	0.06		
		9mm厚阻燃夹板	m2	0.062989	34.51	2.17		
		50mm高面1.0厚原色不锈钢板	m	1.06	9.29	9.85		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.047081	1	0.05		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000807	236.17	0.19		

项目编码	011302001002	项目名称	棚1：轻钢龙骨石膏板吊顶(无机涂料面层)（地下室及有水空间）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ` 外墙防霉防潮无机涂料	100m2	0.01	1720.99	634.86	0	487.15	17.2099	6.3486	0	4.8715
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍 ` 外墙防霉防潮腻子	100m2	0.01	2081.48	383.17	0	569.96	20.8148	3.8317	0	5.6996
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ` 耐水石膏板 δ=9.5mm	100m2	0.01	1882.91	1676.18	0	582.07	18.8291	16.7618	0	5.8207
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 `（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）耐水石膏板 δ=9.5mm	100m2	0.01	1506.34	1676.18	0	482.42	15.0634	16.7618	0	4.8242
020004-6	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1000	100m2	0.01	2893.25	2405.13	601.82	928.87	28.9325	24.0513	6.0182	9.2887

工程量清单综合单价分析表

020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑 ˉ 型钢(综合)	t	0.006206	4759.93	3979.79	832.84	1518.08	29.54012558	24.69857674	5.16860504	9.42120448	
小计								130.3898256	92.45377674	11.18680504	39.92590448	
清单项目综合单价											273.95631184	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.921232	1.4021		20.92		
		技工人工费				元	29.409466	1.3656		40.16		
		高级技工人工费				元	49.899289	1.3889		69.31		
	材料	型钢(综合)				t	0.006516	3384.07		22.05		
		不锈钢螺栓 M10×15mm				个	0.906013	0.49		0.44		
		合金钢钻头 20mm				个	0.015514	30.97		0.48		
		电焊条 E4303 φ4.0mm				kg	0.138068	7.97		1.1		
		氧气(工业用)				m3	0.033076	6.19		0.2		
		乙炔气				m3	0.01328	13.01		0.17		
		耐水石膏板 δ=9.5mm				m2	2.1	13.81		29		
		砂纸				张	0.16	0.42		0.07		
		外墙防霉防潮无机涂料				kg	0.41929	14.87		6.23		
		外墙防霉防潮腻子				kg	2.24532	1.68		3.77		
		水				m3	0.00115	4.62		0.01		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1000mm(平级)				m2	1.05	19.03		19.98		
		铁件(综合)				kg	0.4	6.16		2.46		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.47352	8.85		4.19		
		六角螺栓（综合）				kg	0.0183	6.19		0.11		
		射钉				10个	0.153	0.88		0.13		
		吊杆				kg	0.22994	4.87		1.12		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.915399	1		0.92		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.028359	182.24		5.17		
		电动切割机				台班	0.02862	210.28		6.02		
项目编码	011303001001	项目名称			灯槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ˉ 无机涂料	100m2	0.00325	1720.99	342.23	0	472.52	5.5932175	1.1122475	0	1.53569	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.00325	2081.48	362.77	0	568.94	6.76481	1.1790025	0	1.849055	
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.00325	7069.5	2739.12	0	2007.69	22.975875	8.90214	0	6.5249925	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.00325	1506.34	1581.79	0	477.7	4.895605	5.1408175	0	1.552525	
020004-6	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1000	100m2	0.001001	2893.25	2405.13	601.82	928.87	2.89614325	2.40753513	0.60242182	0.92979887	
小计								43.12565075	18.74174263	0.60242182	12.39206137	
清单项目综合单价											74.86187657	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.448965	1.4021		6.24		
		技工人工费				元	9.751551	1.3656		13.32		
		高级技工人工费				元	16.969339	1.3889		23.57		
	材料	无机涂料				kg	0.136268	7.96		1.08		
		铁件(综合)				kg	0.040013	6.16		0.25		
		六角螺栓（综合）				kg	0.001831	6.19		0.01		
		射钉				10个	0.015305	0.88		0.01		
		吊杆				kg	0.023002	4.87		0.11		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1000mm(平级)				m2	0.105035	19.03		2		
		纸面石膏板 δ=9.5mm				m2	0.909992	12.92		11.76		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.242565	8.85		2.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.185536	1		0.19		
		砂纸				张	0.052	0.42		0.02		
		腻子粉(成品)				kg	0.729723	1.59		1.16		
		水				m3	0.000374	4.62		0		
	机械	电动切割机				台班	0.002863	210.28		0.6		
项目编码	011403001010	项目名称			墙1：墙面无机涂料			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) ˉ 防霉防潮无机涂料	100m2	0.01	2536.24	605.88	0	701.44	25.3624	6.0588	0	7.0144	
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍 ˉ 防霉防潮腻子	100m2	0.01	1601.69	367.04	0	442.2	16.0169	3.6704	0	4.422	
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1733.73	563.08	0	486.93	17.3373	5.6308	0	4.8693	
小计								58.7166	15.36	0	16.3057	
清单项目综合单价											90.38230000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.19554	1.4021		8.69		
		技工人工费				元	12.632403	1.3656		17.25		
		高级技工人工费				元	23.60061	1.3889		32.78		
	材料	防霉防潮腻子				kg	2.0412	1.77		3.61		
		防霉防潮无机涂料				kg	0.4017	14.87		5.97		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.0174	319.84		5.57		
		砂纸				张	0.1	0.42		0.04		
		水				m3	0.00314	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1521	1		0.15		
	机械											
项目编码	011502001001	项目名称			护角条			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-35换	聚氯乙烯线条 角线 ˉ PVC专用护角条	100m	0.01	748.93	1181.42	0	257.25	7.4893	11.8142	0	2.5725	
小计								7.4893	11.8142	0	2.5725	
清单项目综合单价											21.87600000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.77209	1.4021		1.08		
		技工人工费				元	1.69357	1.3656		2.31		
		高级技工人工费				元	2.94774	1.3889		4.09		
	材料	PVC专用护角条				m	1.06	10.62		11.26		
		万能胶				kg	0.021	15.49		0.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2317	1		0.23		
	机械											
项目编码	010808002001	项目名称			电梯门套			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板 ˉ 不锈钢装饰板 δ=1.2mm	10m2	0.1	308.69	1970.65	0	180.22	30.869	197.065	0	18.022	

工程量清单综合单价分析表

020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上 ˉ 9厚水泥纤维板	10m2	0.1	119.44	406.39	0	51.92	11.944	40.639	0	5.192	
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2015.92	2240.49	54.67	649.38	20.1592	22.4049	0.5467	6.4938	
小计								62.9722	260.1089	0.5467	29.7078	
清单项目综合单价											353.33560000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.72616	1.4021		13.64		
		技工人工费				元	23.70362	1.3656		32.37		
		高级技工人工费				元	12.21469	1.3889		16.96		
	材料	不锈钢装饰板 δ=1.2mm				m2	1.06	184.07		195.11		
		型钢(综合)				t	0.00428	4329.2		18.53		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.72	1.11		3.02		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.04065	7.63		0.31		
		9厚水泥纤维板				m2	1.181	34.07		40.24		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.8995	1		2.9		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.003	182.24		0.55		
项目编码	010808002002	项目名称			电梯门套（门头）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板 ˉ 不锈钢装饰板 δ=1.2mm	10m2	0.1	308.69	1970.65	0	180.22	30.869	197.065	0	18.022	
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上 ˉ 9厚水泥纤维板	10m2	0.1	119.44	406.39	0	51.92	11.944	40.639	0	5.192	
小计								42.813	237.704	0	23.214	
清单项目综合单价											303.73100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.6452	1.4021		10.72		
		技工人工费				元	19.1445	1.3656		26.14		
		高级技工人工费				元	4.2835	1.3889		5.95		
	材料	不锈钢装饰板 δ=1.2mm				m2	1.06	184.07		195.11		
		9厚水泥纤维板				m2	1.181	34.07		40.24		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.353	1		2.35		
	机械											
项目编码	011403001011	项目名称			墙1：墙面无机涂料			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) ˉ 防霉防潮无机涂料	100m2	0.01	2536.24	605.88	0	701.44	25.3624	6.0588	0	7.0144	
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍 ˉ 防霉防潮腻子	100m2	0.01	1601.69	367.04	0	442.2	16.0169	3.6704	0	4.422	
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1733.73	563.08	0	486.93	17.3373	5.6308	0	4.8693	
小计								58.7166	15.36	0	16.3057	
清单项目综合单价											90.38230000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.19554	1.4021		8.69		
		技工人工费				元	12.632403	1.3656		17.25		
		高级技工人工费				元	23.60061	1.3889		32.78		
	材料	防霉防潮腻子				kg	2.0412	1.77		3.61		
		防霉防潮无机涂料				kg	0.4017	14.87		5.97		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.0174	319.84		5.57		
		砂纸				张	0.1	0.42		0.04		
		水				m3	0.00314	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1521	1		0.15		
	机械											
项目编码	011502001002	项目名称			护角条			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-35换	聚氯乙烯线条 角线 ˉ PVC专用护角条	100m	0.01	748.93	1181.42	0	257.25	7.4893	11.8142	0	2.5725	
小计								7.4893	11.8142	0	2.5725	
清单项目综合单价											21.87600000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.77209	1.4021		1.08		
		技工人工费				元	1.69357	1.3656		2.31		
		高级技工人工费				元	2.94774	1.3889		4.09		
	材料	PVC专用护角条				m	1.06	10.62		11.26		
		万能胶				kg	0.021	15.49		0.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2317	1		0.23		
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室公共区精装修工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室公共区精装修工程（专项）　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		14257.08	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			14257.08	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室公共区精装修工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3957908.31	
2	措施项目	211463.66	
2.1	安全文明施工	85035.72	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	69066.57	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	15969.15	
2.2	其他措施项目费	126427.94	
3	其他项目	416937.2	
3.1	暂列金额	416937.2	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	412767.83	
5	含税建安工程造价	4999077	
合计		4999077.00	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 1 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		照明及应急照明系统					397283.84	0
1-1	030413003001	荧光灯	(1)名称:单管LED支架灯(1.2m) (2)规格:T8LED管,1x18W，4000K,1890lm (3)安装方式:管吊 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	12	60.71	728.52	0
1-2	030413003002	荧光灯	(1)名称:单管LED支架灯(1.2m)雷达 (2)规格:T8LED管,1x18W，4000K,1890lm (3)安装方式:管吊 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	275	69.46	19101.5	0
1-3	030413003003	荧光灯	(1)名称:单管LED支架灯(1.2m)三防 (2)规格:T8LED管,1x18W，4000K,1890lm (3)安装方式:管吊 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	40	91.99	3679.6	0
1-4	030413003004	荧光灯	(1)名称:双管LED支架灯(1.2m) (2)规格:T8LED管,2x18W，4000K,3780lm (3)安装方式:管吊 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	9	87.58	788.22	0
1-5	030413003005	荧光灯	(1)名称:双管LED支架灯(1.2m)-防爆 (2)规格:T8LED管,2x18W，4000K,3780lm (3)安装方式:管吊 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	11	87.58	963.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 2 页，共 40 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	030413003006	荧光灯	(1)1.名称:条形灯DL.02 (2)2.规格:光源功率36W/M,色温/出射角度:4000K 120° 制造标准 (3)/光通量: IP44 / 2700LM (4)3.安装方式:管吊 (5)4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	4	144.94	579.76	0
1-7	030413003007	荧光灯	(1)名称:壁装单管LED支架灯(1.2m) (2)规格:T8LED管,1x18W, 4000K,1890lm (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	33	68.66	2265.78	0
1-8	030413001001	普通灯具	(1)名称:LED嵌入式射灯DL01 (2)规格:15W,IP20 / 1200LM,4000K 40°(1-10V调光)220V LED专用电器 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	12	87.52	1050.24	0
1-9	030413003008	荧光灯	(1)名称:壁装单管LED支架灯(0.6m) (2)规格:T8LED管,1x9W,4000K,1890lm (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	16	64.49	1031.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 3 页，共 40 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	030413001002	普通灯具	(1)名称:吸顶灯(红外感应一体灯) (2)规格:LED,1x12W,4000K,1140lm; (3)安装方式:吸顶 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	12	77.07	924.84	0
1-11	030413002001	装饰灯	(1)名称:LED软灯带 (2)规格:光源功率12W/M,色温/出射角度:3000K,120° 制造标准/光通量:IP44 / 1100LM,含灯带驱动 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	42.4	34.2	1450.08	0
1-12	030413001003	普通灯具	(1)名称:防爆灯具 (2)规格:LED,1x20W,4000K,1900lm; (3)安装方式:吸顶 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	1	168.18	168.18	0
1-13	030413001004	普通灯具	(1)名称:LED球泡灯 (2)规格:LED,1x10W,4000K,950lm; (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	7	64.94	454.58	0
1-14	030413013001	照明开关、按钮	(1)名称:单联单控开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	15	24.59	368.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 4 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	030413013002	照明开关、按钮	(1)名称:双联单控开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	23	28.76	661.48	0
1-16	030413013003	照明开关、按钮	(1)名称:三联单控开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	1	34.14	34.14	0
1-17	030413013004	照明开关、按钮	(1)名称:单联双控开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	4	26.91	107.64	0
1-18	030413014001	插座	(1)名称:单相二、三极插座 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	38	30.32	1152.16	0
1-19	030413014002	插座	(1)名称:空调插座空调插座(单相三极带开关)16A 250V (2)安装方式:壁装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	1	30.32	30.32	0
1-20	030413002002	装饰灯	(1)名称:疏散出口标志灯 (2)规格:36V,1W (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	24	101.9	2445.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 5 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	030413002003	装饰灯	(1)名称:带禁止入内的出口标志灯 (2)规格:36V,1W (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	2	101.9	203.8	0
1-22	030413002004	装饰灯	(1)名称:疏散指示灯 (2)规格:36V,1W (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	93	101.9	9476.7	0
1-23	030413002005	装饰灯	(1)名称:双面疏散指示灯 (2)规格:36V,1W (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	17	101.9	1732.3	0
1-24	030413002006	装饰灯	(1)名称:双向疏散指示灯(指示状态可变) (2)规格:36V,1W (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	3	101.9	305.7	0
1-25	030413002007	装饰灯	(1)名称:楼层指示灯 (2)规格:36V,1W (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	6	101.9	611.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 6 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-26	030413002008	装饰灯	(1)名称:A型消防应急灯具 (2)规格:36V,6W (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	41	101.9	4177.9	0
1-27	030413002009	装饰灯	(1)名称:A型消防应急灯具 (2)规格:36V,6W (3)安装方式:吸顶 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	83	102.07	8471.81	0
1-28	030412006001	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质;综合考虑 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	709	13.47	9550.23	0
1-29	030412004001	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZC-BYJ-B2-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	17872.55	5.91	105626.77	0
1-30	030412004002	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B1-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	2551.02	7.35	18750	0
1-31	030412004003	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZC-BYJ-B2-4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	24.74	6.72	166.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 7 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-32	030412004004	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZCN-RYJS-B1-2X2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1092.86	11.64	12720.89	0
1-33	030412004005	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZCN-RYJS-B2-2X2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1092.86	10.73	11726.39	0
1-34	030412001001	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	443.18	26.8	11877.22	0
1-35	030412001002	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1761.64	14.36	25297.15	0
1-36	030412001003	配管	(1)名称:刚性阻燃管敷设 (2)规格:PC20 (3)配置形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	2278.59	12.09	27548.15	0
1-37	030412001004	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC20 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	230.56	31.65	7297.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 8 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-38	030412001005	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC20 (3)配置形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	501.76	21.2	10637.31	0
1-39	030412001006	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	382	26.39	10080.98	0
1-40	030130001001	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1452.42	6.97	10123.37	0
1-41	030412003001	桥架	(1)名称:照明线槽 (2)规格:50*50 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1453.66	50.16	72915.59	0
2		动力系统					2993030.08	0
2-1		配电箱工程					254295.28	0
2-1-1	030402011001	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:B1APSB1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	2236.4	2236.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 9 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-2	030402011002	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:B1ACF4-1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	1959.48	1959.48	0
2-1-3	030402011003	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:B1ATFD1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	5593.46	5593.46	0
2-1-4	030402011004	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1ACF4-4 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	1959.48	1959.48	0
2-1-5	030402011005	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1APLJ (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	2032.48	2032.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 10 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-6	030402011006	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：1ATSZ1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	5420.84	5420.84	0
2-1-7	030402011007	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：1ATSZ2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	4706.17	4706.17	0
2-1-8	030402011008	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1ATSB1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	10547.11	10547.11	0
2-1-9	030402011009	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1ACF4-1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	1959.48	1959.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 11 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-10	030402011010	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1ATX1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台	1	10947.44	10947.44	0
2-1-11	030402011011	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1ATX2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台	1	11015.28	11015.28	0
2-1-12	030402011012	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1ATX3 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台	1	13229.81	13229.81	0
2-1-13	030402011013	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1ATX4 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台	1	4686.02	4686.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 12 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-14	030402011014	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1ACY1-1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	2526.52	2526.52	0
2-1-15	030402011015	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1ACY1-2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	2491.11	2491.11	0
2-1-16	030402011016	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1ACY2-1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	3458.09	3458.09	0
2-1-17	030402011017	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1ACY2-2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	2128.81	2128.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 13 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-18	030402011018	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1ACY3-1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	2526.52	2526.52	0
2-1-19	030402011019	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1ACY3-2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	2526.52	2526.52	0
2-1-20	030402011020	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1ACY3-3 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	2459.28	2459.28	0
2-1-21	030402011021	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1ATXB1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	17393.25	17393.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 14 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-22	030402011022	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1ACXB1-1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	8181.21	8181.21	0
2-1-23	030402011023	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1ACXB1-2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	9592.69	9592.69	0
2-1-24	030402011024	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1ATXB2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	9216.21	9216.21	0
2-1-25	030402011025	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1ACXB2-1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	6372.17	6372.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 15 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-26	030402011026	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1ACXB2-2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台	1	6372.17	6372.17	0
2-1-27	030402011027	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1ACF4-5、B1ACF4-3 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台	2	2217.4	4434.8	0
2-1-28	030402011028	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1APCD2-1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台	1	21289.65	21289.65	0
2-1-29	030402011029	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1APCD2-2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台	1	21289.65	21289.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 16 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-30	030402011030	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1APCD2-3 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	20724.73	20724.73	0
2-1-31	030402011031	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：1ALZ1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	2554.13	2554.13	0
2-1-32	030402011032	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1AL4 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	1689.25	1689.25	0
2-1-33	030402011033	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1AL1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	2082.59	2082.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 17 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-34	030402011034	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1AL2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	1989.36	1989.36	0
2-1-35	030402011035	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1AL3 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	2104.07	2104.07	0
2-1-36	030402011036	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1ALE1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	1078.23	1078.23	0
2-1-37	030402011037	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1ALE2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	1128.14	1128.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 18 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-38	030402011038	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1ALE3 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	745.81	745.81	0
2-1-39	030402011039	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1ALE4 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	1206.43	1206.43	0
2-1-40	030402011040	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1YJDY1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	2271.16	2271.16	0
2-1-41	030402011041	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1YJDY2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	2271.16	2271.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 19 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-42	030402011042	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1YJDY3 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	2271.16	2271.16	0
2-1-43	030402011043	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1YJDY4 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	2271.16	2271.16	0
2-1-44	030402011044	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：B1ACY4-1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	2271.16	2271.16	0
2-1-45	030402011045	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：2-B1UPS1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	2271.16	2271.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 20 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-46	030402011046	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：2-B1UPS2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	2271.16	2271.16	0
2-1-47	030402011047	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：1-室外UPS1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	2271.16	2271.16	0
2-1-48	030402011048	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号：1-室外UPS2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	2271.16	2271.16	0
2-2		桥架、母线槽					2257511.34	0
2-2-1	030403006001	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)规格:2000A/5P (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (6)防水等级:不低于IP54	m	468.18	3854.88	1804777.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 21 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-2	030412003002	桥架	(1)名称:充电桩托盘桥架 (2)规格:600*200 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1	430.12	430.12	0
2-2-3	030412003003	桥架	(1)名称:充电桩托盘桥架 (2)规格:400*150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	17.13	287.8	4930.01	0
2-2-4	030412003004	桥架	(1)名称:充电桩托盘桥架 (2)规格:300*150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	262.22	266.6	69907.85	0
2-2-5	030412003005	桥架	(1)名称:普通托盘桥架 (2)规格:600*200 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	5.66	430.12	2434.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 22 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-6	030412003006	桥架	(1)名称:普通托盘桥架 (2)规格:400*150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	113.32	287.8	32613.5	0
2-2-7	030412003007	桥架	(1)名称:普通托盘桥架 (2)规格:300*150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	83.96	266.6	22383.74	0
2-2-8	030412003008	桥架	(1)名称:普通动力桥架 (2)规格:200*100 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	166.78	178.26	29730.2	0
2-2-9	030412003009	桥架	(1)名称:普通动力桥架 (2)规格:100*100 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、防潮防腐盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	174.66	134.9	23561.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 23 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-10	030412003010	桥架	(1)名称:消防梯架 (2)规格:200*100 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	107.18	216.06	23157.31	0
2-2-11	030412003011	桥架	(1)名称:消防梯架 (2)规格:300*150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	105.05	274.73	28860.39	0
2-2-12	030412003012	桥架	(1)名称:消防梯架 (2)规格:400*150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	82.76	308.37	25520.7	0
2-2-13	030412003013	桥架	(1)名称:消防梯架 (2)规格:500*150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	0.8	386.01	308.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 24 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-14	030412003014	桥架	(1)名称:消防梯架 (2)规格:600*200 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	6.15	427.81	2631.03	0
2-2-15	030412003015	桥架	(1)名称:防火封闭式金属 (2)规格:FHMR-100x100 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	129.86	141.64	18393.37	0
2-2-16	030412003016	桥架	(1)名称:防火封闭式金属 (2)规格:FHMR-200*100 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	379.69	188.77	71674.08	0
2-2-17	030412003017	桥架	(1)名称:防火封闭式金属 (2)规格:FHMR-300*100 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	22.2	271	6016.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 25 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-18	030412003018	桥架	(1)名称:防火封闭式金属(高压) (2)规格:FHMR-400*200 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	23	321.39	7391.97	0
2-2-19	030412003019	桥架	(1)名称:防火封闭式金属(高压) (2)规格:FHMR-600*200 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	8.58	469.74	4030.37	0
2-2-20	030412003020	桥架	(1)名称:防火封闭式金属(高压) (2)规格:FHMR-800*200 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	122.31	643.92	78757.86	0
2-3		配管配线					447619.99	0
2-3-1	030409001001	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-4*50+1*25 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	7.86	261.5	2055.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 26 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-2	030409001002	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-5x10 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	6.62	66.1	437.58	0
2-3-3	030409001003	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-5x6 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	28.41	45.07	1280.44	0
2-3-4	030409001004	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-5x2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1292.79	23.07	29824.67	0
2-3-5	030409001005	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-4*10 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	100.46	53.58	5382.65	0
2-3-6	030409001006	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-4x4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	78.51	26.64	2091.51	0
2-3-7	030409001007	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZBN-YJY-B1-3*185+2*95 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	49.88	1073.69	53555.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 27 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-8	030409001008	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZBN-YJY-B1-3*120+2*70 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	52.29	732.26	38289.88	0
2-3-9	030409001009	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZBN-YJY-B1-6*95+3*70 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	49.64	793.9	39409.2	0
2-3-10	030409001010	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZBN-YJY-B1-4*70+3*70 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	52.12	516.79	26935.09	0
2-3-11	030409001011	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZBN-YJY-B1-4*35+1*16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	68.23	247.15	16863.04	0
2-3-12	030409001012	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZBN-YJY-B1-4*16+3*16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	46.27	182.21	8430.86	0
2-3-13	030409001013	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZBN-YJY-B1-3*35+2*16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	46.22	215.61	9965.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 28 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-14	030409001014	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZBN-YJY-B1-5x10 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	493.65	84.75	41836.84	0
2-3-15	030409001015	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZBN-YJY-B1-5*6 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	269.02	61.32	16496.31	0
2-3-16	030409001016	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZBN-YJY-B1-5*4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	275.23	43.44	11955.99	0
2-3-17	030409001017	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZBN-YJY-B1-5*2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1354.6	30.33	41085.02	0
2-3-18	030409001018	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZBN-YJY-B1-4*2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	48.99	24.81	1215.44	0
2-3-19	030409002001	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDZC-KYJY-5*1.0 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	189.49	14.51	2749.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 29 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-20	030409005001	控制电缆头	(1)名称:控制电缆头 (2)规格:6芯以内 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	8	89.61	716.88	0
2-3-21	030409003001	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)规格:120mm2<S≤240mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	4	383.05	1532.2	0
2-3-22	030409003002	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)规格:70mm2<S≤120mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	8	250.04	2000.32	0
2-3-23	030409003003	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)规格:50mm2<S≤70mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	4	211.07	844.28	0
2-3-24	030409003004	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)规格:35mm2<S≤50mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	1	178.05	178.05	0
2-3-25	030409003005	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)规格:16mm2<S≤35mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	6	143.85	863.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 30 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-26	030409003006	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)规格:10mm2<S≤16mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	4	94.51	378.04	0
2-3-27	030409003007	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)规格:≤10mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	23	69.72	1603.56	0
2-3-28	030409003008	压铜端子	(1)名称:压铜端子 (2)规格:6mm2<S≤16mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	94	7.72	725.68	0
2-3-29	030412004006	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZBN-BYJ-B1-10 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	289.36	18.4	5324.22	0
2-3-30	030412004007	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZBN-BYJ-B1-6 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	675.64	12.61	8519.82	0
2-3-31	030412004008	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B1-4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	161.81	8.78	1420.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 31 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-32	030412004009	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B2-4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	135.7	8.12	1101.88	0
2-3-33	030412004010	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B1-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	893.26	6.1	5448.89	0
2-3-34	030412004011	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZC-BYJ-B2-4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	401.32	6.72	2696.87	0
2-3-35	030412004012	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZC-BYJ-B2-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	373.38	4.8	1792.22	0
2-3-36	030412004013	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZCN-RYS-B2-2*1.0 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	100.75	5.5	554.13	0
2-3-37	030412001007	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC125 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	14.92	184	2745.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 32 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-38	030412001008	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC100 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	8.6	157.63	1355.62	0
2-3-39	030412001009	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC80 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	5.14	134.69	692.31	0
2-3-40	030412001010	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC65 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	37.07	105.7	3918.3	0
2-3-41	030412001011	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC50 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	52.77	73.41	3873.85	0
2-3-42	030412001012	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC40 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	64.04	58.05	3717.52	0
2-3-43	030412001013	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC32 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	123.61	45.26	5594.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 33 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-44	030412001014	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC25 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	40.45	38.01	1537.5	0
2-3-45	030412001015	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC20 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	55.52	31.65	1757.21	0
2-3-46	030412001016	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC32 (3)配置形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	190.79	33.96	6479.23	0
2-3-47	030412001017	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC25 (3)配置形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	101.49	27.6	2801.12	0
2-3-48	030412001018	配管	(1)名称:刚性阻燃管敷设 (2)规格:PC40 (3)配置形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	36.74	22.83	838.77	0
2-3-49	030412001019	配管	(1)名称:刚性阻燃管敷设 (2)规格:PC20 (3)配置形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	69.61	12.09	841.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 34 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-50	030412001020	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG40 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	70.49	36.53	2575	0
2-3-51	030412001021	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG32 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	288.87	35.23	10176.89	0
2-3-52	030412001022	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	30.71	31.55	968.9	0
2-3-53	030412001023	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	311.24	26.8	8341.23	0
2-3-54	030412001024	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	187.22	14.36	2688.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 35 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-55	031301001002	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	20	6.97	139.4	0
2-3-56	031301001003	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	15	9.27	139.05	0
2-3-57	031301001004	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN32 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	40	12.38	495.2	0
2-3-58	031301001005	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN40 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	23	16.59	381.57	0
2-4		系统调试					33603.47	0
2-4-1	030416006001	输配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	系统	4	909.09	3636.36	0
2-4-2	030416009001	自动投入装置	(1)名称:自动投入装置调试 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	系统、套	8	505.01	4040.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 36 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-3	030416012001	事故照明切换系统	(1)名称:事故照明自动切换系统调试(双电源切换装置调试) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台、座	4	116.72	466.88	0
2-4-4	030407004001	小型电动机	(1)名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内)1.5 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	4	159.66	638.64	0
2-4-5	030407004002	小型电动机	(1)名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内)1.5~3 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	9	251.67	2265.03	0
2-4-6	030407004003	小型电动机	(1)名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内)3~13 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	20	470.81	9416.2	0
2-4-7	030407004004	小型电动机	(1)名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内)30~100 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	7	986.82	6907.74	0
2-4-8	030407004005	小型电动机	(1)名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内)100~220 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	4	1505.16	6020.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 37 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-9	030407003001	微型电机	(1)名称:微型电动机检查接线 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	105.95	211.9	0
3		充电桩工程					339140.47	0
3-1	030412001025	配管	(1)名称:套接紧定式镀锌电线管 (2)规格:JDG40 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	307.31	36.53	11226.03	0
3-2	030412004014	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZC-BYJ-10 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	11388.35	13.19	150212.34	0
3-3	030412003021	桥架	(1)名称:托盘桥架 (2)规格:300*150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	68.04	266.61	18140.14	0
3-4	030412003022	桥架	(1)名称:托盘桥架 (2)规格:400*150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	60.73	287.8	17478.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 38 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	030412003023	桥架	(1)名称:托盘桥架 (2)规格:200*100 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	301.64	178.25	53767.33	0
3-6	030412003024	桥架	(1)1.名称:托盘桥架 (2)2.规格:100*80 (3)3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)4.含接地母线 (5)5满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	622.19	131.01	81513.11	0
3-7	030416006002	输配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	系统	3	909.09	2727.27	0
3-8	030409003009	压铜端子	(1)名称:压铜端子 (2)规格:6mm2<S≤16mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	528	7.72	4076.16	0
4		基础防雷接地					228453.92	0
4-1	030410002001	接地母线	(1)名称:基础接地母线 (2)材质:利用建筑物桩基及基础地梁内钢筋作为接地装置; (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	55.16	12.85	708.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 39 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	030410002002	接地母线	(1)名称:接地干线 (2)材质:热镀锌扁钢40*4 (3)安装形式:明敷 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	3181.88	46.54	148084.7	0
4-3	030410002003	接地母线	(1)名称:接地干线 (2)材质:热镀锌扁钢25*4 (3)安装形式:明敷 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1622.71	45.19	73330.26	0
4-4	030410007001	等电位端子箱、测试板	(1)名称:接地端子板 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	22	59.13	1300.86	0
4-5	030410004001	均压环	(1)名称:接地线 (2)利用柱内两根≥Φ16钢筋 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	176.93	12.85	2273.55	0
4-6	030410007002	等电位端子箱、测试板	(1)名称:接地端子箱 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	106.81	106.81	0
4-7	030410007003	等电位端子箱、测试板	(1)名称:MEB箱 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	8	106.81	854.48	0
4-8	030410007004	等电位端子箱、测试板	(1)名称:预埋接地钢板100×100×8 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	3	59.13	177.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 40 页，共 40 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-9	030412004015	配线	(1)名称:接地线 (2)规格:WDZC-BYJ-1×25mm2 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	4	29.43	117.72	0
4-10	030416027001	接地装置	(1)名称:接地网调试 (2)包含:第三方检测及行政部分验收费，由施工单位报验及施工 (3)要求:本项目防雷接地整体调试 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	系统、组	1	1499.34	1499.34	0
合计							3957908.31	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					211463.66
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	85035.72
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	69066.57
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	15969.15
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	34378.88
1-9-1	011601001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	34378.88	34378.88
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	92049.06
1-14-1	011601001003	地下室增加费	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	92049.06	92049.06
合计							211463.66

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	416937.2	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		416937.20	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	412767.83
合计					412767.83

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程　　标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	030413003001	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-18换	荧光灯具安装 吊管式 单管	10套	0.1	322.01	190.43	0	94.73	32.201	19.043	0	9.473
小计								32.201	19.043	0	9.473
清单项目综合单价								60.71700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.7443	1.4021	8.05		
		技工人工费	元	14.3824	1.3656	19.64		
		高级技工人工费	元	3.244	1.3889	4.51		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.624	0.19	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.021	6.37	0.13		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.624	0.44	0.27		
		单管LED支架灯(1.2m)T8LED管,1x18W	套	1	18	18		
		其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械							

项目编码	030413003002	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管 ˉ 单管LED支架灯(1.2m)雷达T8LED管,1x18W	10套	0.1	273.59	332.04	0	89	27.359	33.204	0	8.9
小计								27.359	33.204	0	8.9
清单项目综合单价								69.46300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.8804	1.4021	6.84		
		技工人工费	元	12.2199	1.3656	16.69		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3889	3.83		
	材料	单管LED支架灯(1.2m)雷达T8LED管,1x18W	套	1	30.48	30.48		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030413003003	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-18换	荧光灯具安装 吊管式 单管	10套	0.1	322.01	488.33	0	109.63	32.201	48.833	0	10.963
小计								32.201	48.833	0	10.963
清单项目综合单价								91.99700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.7443	1.4021	8.05		
		技工人工费	元	14.3824	1.3656	19.64		
		高级技工人工费	元	3.244	1.3889	4.51		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.624	0.19	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.021	6.37	0.13		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.624	0.44	0.27		
		单管LED支架灯(1.2m)三防T8LED管,1x18W	套	1	47.79	47.79		
		其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械							

项目编码	030413003004	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-19换	荧光灯具安装 吊管式 双管	10套	0.1	406.18	344.93	0	124.73	40.618	34.493	0	12.473
小计								40.618	34.493	0	12.473
清单项目综合单价								87.58400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.2457	1.4021	10.16		
		技工人工费	元	18.1419	1.3656	24.77		
		高级技工人工费	元	4.0926	1.3889	5.68		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.624	0.19	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.021	6.37	0.13		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.624	0.44	0.27		
		双管LED支架灯(1.2m)T8LED管,2x18W	套	1	33.45	33.45		
		其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械							

项目编码	030413003005	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-19换	荧光灯具安装 吊管式 双管 ˉ 双管LED支架灯(1.2m)T8LED管,2x18W-防爆	10套	0.1	406.18	344.93	0	124.73	40.618	34.493	0	12.473
小计								40.618	34.493	0	12.473
清单项目综合单价								87.58400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.2457	1.4021	10.16		
		技工人工费	元	18.1419	1.3656	24.77		
		高级技工人工费	元	4.0926	1.3889	5.68		
	材料	双管LED支架灯(1.2m)T8LED管,2x18W-防爆	套	1	33.45	33.45		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.624	0.19	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.021	6.37	0.13		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.624	0.44	0.27		
		其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械							

项目编码	030413003006	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管 ˉ 条形灯 DL.G236W/M,色温 4000K,2700LM	10套	0.1	273.59	1050.94	0	124.94	27.359	105.094	0	12.494
小计								27.359	105.094	0	12.494
清单项目综合单价								144.94700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.8804	1.4021	6.84		
		技工人工费	元	12.2199	1.3656	16.69		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3889	3.83		

工程量清单综合单价分析表

	材料	条形灯DL.0236W/M,色温4000K,2700LM		套	1	102.37	102.37		
		膨胀螺栓 M12×160		套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100		10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费		元	0.44	0.885	0.39		
	机械								

项目编码	030413003007	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装 ` 壁装单管LED支架灯(1.2m)T8LED管,1x18W	10套	0.1	383.04	192.55	0	110.98	38.304	19.255	0	11.098
小计								38.304	19.255	0	11.098
清单项目综合单价								68.65700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.8322	1.4021	9.58		
		技工人工费	元	17.1086	1.3656	23.36		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3889	5.36		
	材料	壁装单管LED支架灯(1.2m)T8LED管,1x18W	套	1.01	18	18.18		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							

项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-211换	装饰射灯安装 吸顶式 ` LED嵌入式射灯DL01 15W	10套	0.1	207.87	583.11	0	84.16	20.787	58.311	0	8.416
小计								20.787	58.311	0	8.416
清单项目综合单价								87.51400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.4272	1.4021	3.4		
		技工人工费	元	10.6377	1.3656	14.53		
		高级技工人工费	元	2.0567	1.3889	2.86		
	材料	LED嵌入式射灯DL01 15W	套	1	57.52	57.52		
		木螺钉 M2~4×6~65	10个	0.208	0.44	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.05	6.37	0.32		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	2.03	0.08	0.16		
		其他材料费	元	0.246	0.885	0.22		
	机械							

项目编码	030413003008	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装 ` 壁装单管LED支架灯(0.6m)T8LED管,1x9W	10套	0.1	383.04	152.86	0	109	38.304	15.286	0	10.9
小计								38.304	15.286	0	10.9
清单项目综合单价								64.49000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.8322	1.4021	9.58		
		技工人工费	元	17.1086	1.3656	23.36		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3889	5.36		
	材料	壁装单管LED支架灯(0.6m)T8LED管,1x9W	套	1.01	14.07	14.21		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							

项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ` 吸顶灯(带声光感应开关)LED,1x12W	10套	0.1	290.44	384.23	0	96.07	29.044	38.423	0	9.607
小计								29.044	38.423	0	9.607
清单项目综合单价								77.07400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.1809	1.4021	7.26		
		技工人工费	元	12.9723	1.3656	17.71		
		高级技工人工费	元	2.9269	1.3889	4.07		
	材料	吸顶灯(带声光感应开关)LED,1x12W	套	1.01	37.17	37.54		
		木螺钉 M2~4×6~65	10个	0.416	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械							

项目编码	030413002001	项目名称	装饰灯	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装 ` LED灯带12W/M,色温3000K,1100LM	10m	0.1	152.15	142.42	0	47.38	15.215	14.242	0	4.738
小计								15.215	14.242	0	4.738
清单项目综合单价								34.19500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.7769	1.4021	2.49		
		技工人工费	元	7.786	1.3656	10.63		
		高级技工人工费	元	1.5056	1.3889	2.09		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	4.87	0.49		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.16	0.17		
		其他材料费	元	0.202	0.885	0.18		
		LED灯带12W/M,色温3000K,1100LM	m	1.01	13.27	13.4		
	机械							

项目编码	030413001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-38换	防爆荧光灯安装	10套	0.1	793.43	646.08	0	242.26	79.343	64.608	0	24.226
小计								79.343	64.608	0	24.226
清单项目综合单价								168.17700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	14.1533	1.4021	19.84		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	35.4384	1.3656	48.39		
		高级技工人工费	元	7.9947	1.3889	11.1		
	材料	精制六角带帽螺栓 M8×14～75	10套	0.306	4.42	1.35		
		防爆灯具LED,1x20W	套	1.01	62.04	62.66		
		其他材料费	元	0.672	0.885	0.59		
	机械							

项目编码	030413001004	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装 ˉ LED球泡灯1x10W	10套	0.1	383.04	157.2	0	109.22	38.304	15.72	0	10.922
小计								38.304	15.72	0	10.922
清单项目综合单价											64.94600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.8322	1.4021	9.58		
		技工人工费	元	17.1086	1.3656	23.36		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3889	5.36		
	材料	LED球泡灯LED,1x10W	套	1.01	14.5	14.65		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 ˉ 照明开关(单控单联)10A 250V	10套	0.1	124.3	84.54	0	37.12	12.43	8.454	0	3.712
小计								12.43	8.454	0	3.712
清单项目综合单价											24.59600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.4513	1.4021	2.03		
		技工人工费	元	6.3611	1.3656	8.69		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3889	1.71		
	材料	照明开关(单控单联)10A 250V	个	1	8.41	8.41		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 ˉ 双联单控开关10A 250V	10套	0.1	128.57	119.04	0	39.97	12.857	11.904	0	3.997
小计								12.857	11.904	0	3.997
清单项目综合单价											28.75800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5016	1.4021	2.11		
		技工人工费	元	6.5796	1.3656	8.99		
		高级技工人工费	元	1.2719	1.3889	1.77		
	材料	双联单控开关10A 250V	个	1	11.86	11.86		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013003	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明 ˉ 三联单控开关10A 250V	10套	0.1	132.87	165.04	0	43.41	13.287	16.504	0	4.341
小计								13.287	16.504	0	4.341
清单项目综合单价											34.13200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5518	1.4021	2.18		
		技工人工费	元	6.7991	1.3656	9.28		
		高级技工人工费	元	1.315	1.3889	1.83		
	材料	三联单控开关10A 250V	个	1	16.46	16.46		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013004	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 ˉ 单联双控开关10A 250V	10套	0.1	124.3	106.64	0	38.23	12.43	10.664	0	3.823
小计								12.43	10.664	0	3.823
清单项目综合单价											26.91700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.4513	1.4021	2.03		
		技工人工费	元	6.3611	1.3656	8.69		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3889	1.71		
	材料	单联双控开关10A 250V	个	1	10.62	10.62		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413014001	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˉ 单相二、三极插座10A 250V	10套	0.1	144.53	114.79	0	43.98	14.453	11.479	0	4.398
小计								14.453	11.479	0	4.398
清单项目综合单价											30.33000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.4021	2.63		
		技工人工费	元	8.225	1.3656	11.23		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3889	0.59		
	材料	单相二、三极插座10A 250V	个	1	11.42	11.42		
		其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030413014002	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 〃 空调插座（单相三极带开关）	10套	0.1	144.53	114.79	0	43.98	14.453	11.479	0	4.398
小计								14.453	11.479	0	4.398

清单项目综合单价 30.33000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.4021	2.63		
		技工人工费	元	8.225	1.3656	11.23		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3889	0.59		
	材料	空调插座（单相三极带开关）	个	1	11.42	11.42		
		其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413002002	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 〃 疏散出口标志灯36V,1W	10套	0.1	465.05	410.34	0	143.58	46.505	41.034	0	14.358
小计								46.505	41.034	0	14.358

清单项目综合单价 101.89700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.4021	7.61		
		技工人工费	元	23.798	1.3656	32.5		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3889	6.39		
	材料	疏散出口标志灯36V,1W	套	1.01	39.82	40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002003	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 〃 带禁止入内的出口标志灯36V,1W	10套	0.1	465.05	410.34	0	143.58	46.505	41.034	0	14.358
小计								46.505	41.034	0	14.358

清单项目综合单价 101.89700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.4021	7.61		
		技工人工费	元	23.798	1.3656	32.5		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3889	6.39		
	材料	带禁止入内的出口标志灯36V,1W	套	1.01	39.82	40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002004	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 〃 疏散指示灯36V,1W	10套	0.1	465.05	410.34	0	143.58	46.505	41.034	0	14.358
小计								46.505	41.034	0	14.358

清单项目综合单价 101.89700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.4021	7.61		
		技工人工费	元	23.798	1.3656	32.5		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3889	6.39		
	材料	疏散指示灯36V,1W	套	1.01	39.82	40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002005	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 〃 双面疏散指示灯36V,1W	10套	0.1	465.05	410.34	0	143.58	46.505	41.034	0	14.358
小计								46.505	41.034	0	14.358

清单项目综合单价 101.89700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.4021	7.61		
		技工人工费	元	23.798	1.3656	32.5		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3889	6.39		
	材料	双面疏散指示灯36V,1W	套	1.01	39.82	40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002006	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 〃 双向疏散指示灯(指示状态可变)36V,1W	10套	0.1	465.05	410.34	0	143.58	46.505	41.034	0	14.358
小计								46.505	41.034	0	14.358

清单项目综合单价 101.89700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.4021	7.61		
		技工人工费	元	23.798	1.3656	32.5		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3889	6.39		
	材料	双向疏散指示灯(指示状态可变)36V,1W	套	1.01	39.82	40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002007	项目名称	装饰灯	计量单位	套

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ~ 楼层指示灯 36V,1W	10套	0.1	465.05	410.34	0	143.58	46.505	41.034	0	14.358
小计								46.505	41.034	0	14.358
清单项目综合单价								101.89700000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.4311		1.4021		7.61		
		技工人工费			元	23.798		1.3656		32.5		
		高级技工人工费			元	4.6014		1.3889		6.39		
	材料	楼层指示灯36V,1W			套	1.01		39.82		40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.408		0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm			10个	0.408		0.44		0.18		
		其他材料费			元	0.515		0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002008	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ~ A型消防应急灯具 36V,6W	10套	0.1	465.05	410.34	0	143.58	46.505	41.034	0	14.358
小计								46.505	41.034	0	14.358
清单项目综合单价								101.89700000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.4311		1.4021		7.61		
		技工人工费			元	23.798		1.3656		32.5		
		高级技工人工费			元	4.6014		1.3889		6.39		
	材料	A型消防应急灯具36V,6W			套	1.01		39.82		40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.408		0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm			10个	0.408		0.44		0.18		
		其他材料费			元	0.515		0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002009	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198换	吸顶式标志、诱导灯安装 ~ A型消防应急灯具 36V,6W	10套	0.1	465.05	411.91	0	143.66	46.505	41.191	0	14.366
小计								46.505	41.191	0	14.366
清单项目综合单价								102.06200000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.4311		1.4021		7.61		
		技工人工费			元	23.798		1.3656		32.5		
		高级技工人工费			元	4.6014		1.3889		6.39		
	材料	A型消防应急灯具36V,6W			套	1.01		39.82		40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.204		0.44		0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm			10个	0.204		0.44		0.09		
		其他材料费			元	0.896		0.885		0.79		
	机械											
项目编码	030412006001	项目名称		接线盒				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35换	接线盒（86型） 暗装 ~ 接线盒 86系列(深50mm)	10个	0.1	85.73	25.14	0	23.94	8.573	2.514	0	2.394
小计								8.573	2.514	0	2.394
清单项目综合单价								13.48100000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.1143		1.4021		8.57		
	材料	接线盒 86系列(深50mm)			个	1.02		2.03		2.07		
		其他材料费			元	0.5		0.885		0.44		
	机械											
项目编码	030412004001	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ~ WDZC-BYJ-B2-2.5	100m单线	0.01	173.59	354.39	0	63.65	1.7359	3.5439	0	0.6365
小计								1.7359	3.5439	0	0.6365
清单项目综合单价								5.91630000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.20271		1.4021		0.28		
		技工人工费			元	0.88835		1.3656		1.21		
		高级技工人工费			元	0.17178		1.3889		0.24		
	材料	WDZC-BYJ-B2-2.5			m	1.16		2.9		3.36		
		塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.0025		0.56		0		
		焊锡			kg	0.002		66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.005		6.67		0.03		
		其他材料费			元	0.0058		0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004002	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ~ WDZCN-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	173.59	491.27	0	70.5	1.7359	4.9127	0	0.705
小计								1.7359	4.9127	0	0.705
清单项目综合单价								7.35360000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.20271		1.4021		0.28		
		技工人工费			元	0.88835		1.3656		1.21		
		高级技工人工费			元	0.17178		1.3889		0.24		
	材料	WDZCN-BYJ-B1-2.5			m	1.16		4.08		4.73		
		塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.0025		0.56		0		
		焊锡			kg	0.002		66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.005		6.67		0.03		
		其他材料费			元	0.0058		0.885		0.01		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	030412004003	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 - WDZC-BYJ-B2-4	100m单线	0.01	115.73	499.85	0	55.62	1.1573	4.9985	0	0.5562
小计								1.1573	4.9985	0	0.5562
清单项目综合单价											6.71200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.13517	1.4021		0.19		
		技工人工费				元	0.5922	1.3656		0.81		
		高级技工人工费				元	0.11452	1.3889		0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.008	0.56		0		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.006	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0068	0.885		0.01		
		WDZC-BYJ-B2-4				m	1.05	4.63		4.86		
	机械											
项目编码	030412004004	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 - WDZCN-RYJS-B1-2X2.5	100m单线	0.01	130.52	951.06	0	82.09	1.3052	9.5106	0	0.8209
小计								1.3052	9.5106	0	0.8209
清单项目综合单价											11.63670000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.15266	1.4021		0.21		
		技工人工费				元	0.66746	1.3656		0.91		
		高级技工人工费				元	0.12935	1.3889		0.18		
	材料	WDZCN-RYJS-B1-2X2.5				m	1.05	8.93		9.38		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0105	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.005	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004005	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 - WDZCN-RYJS-B2-2X2.5	100m单线	0.01	130.52	863.91	0	77.74	1.3052	8.6391	0	0.7774
小计								1.3052	8.6391	0	0.7774
清单项目综合单价											10.72170000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.15266	1.4021		0.21		
		技工人工费				元	0.66746	1.3656		0.91		
		高级技工人工费				元	0.12935	1.3889		0.18		
	材料	WDZCN-RYJS-B2-2X2.5				m	1.05	8.1		8.51		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0105	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.005	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412001001	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	1562.3	671.11	0	446.97	15.623	6.7111	0	4.4697
小计								15.623	6.7111	0	4.4697
清单项目综合单价											26.80380000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.82452	1.4021		2.56		
		技工人工费				元	7.99482	1.3656		10.92		
		高级技工人工费				元	1.54591	1.3889		2.15		
	材料	木螺钉 M6×65				10个	0.2288	1		0.23		
		面漆				kg	0.0132	45.13		0.6		
		塑料膨胀管 Φ8mm				10个	0.2288	0.44		0.1		
		管卡子(电线管用DN15～20)				个	1.442	0.24		0.35		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个	0.1502	1.59		0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm				m	1.03	4.59		4.73		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费				元	0.0379	0.885		0.03		
	机械											
项目编码	030412001002	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	683.65	543.98	0	208.11	6.8365	5.4398	0	2.0811
小计								6.8365	5.4398	0	2.0811
清单项目综合单价											14.35740000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.79839	1.4021		1.12		
		技工人工费				元	3.49845	1.3656		4.78		
		高级技工人工费				元	0.6765	1.3889		0.94		
	材料	套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个	0.1502	1.59		0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm				m	1.03	4.59		4.73		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费				元	0.0379	0.885		0.03		
	机械											
项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	848.66	129.05	0	231.03	8.4866	1.2905	0	2.3103	
小计								8.4866	1.2905	0	2.3103	
清单项目综合单价												12.08740000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.99106	1.4021		1.39		
		技工人工费				元	4.34291	1.3656		5.93		
		高级技工人工费				元	0.83973	1.3889		1.17		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		锯条				根	0.01	0.68		0.01		
		胶合剂				kg	0.0008	11.06		0.01		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm				m	1.1	1.06		1.17		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm				个	0.2575	0.27		0.07		
		其他材料费				元	0.0225	0.885		0.02		
	机械											
项目编码	030412001004	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-42	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	100m	0.01	1635.15	1016.03	27.58	485.47	16.3515	10.1603	0.2758	4.8547	
小计								16.3515	10.1603	0.2758	4.8547	
清单项目综合单价												31.64230000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.90955	1.4021		2.68		
		技工人工费				元	8.36771	1.3656		11.43		
		高级技工人工费				元	1.61799	1.3889		2.25		
	材料	锁紧螺母 M3×20				个	0.1545	0.44		0.07		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm				m	1.03	8.19		8.44		
		镀锌管接头(50×20)				个	0.1648	2.07		0.34		
		接地管卡 DN20				个	0.329	0.29		0.1		
		管卡子(钢管用DN15～20)				个	1.236	0.33		0.41		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0.1545	0.16		0.02		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.2496	0.19		0.05		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0166	6.37		0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0233	11.83		0.28		
		清油 C01-1				kg	0.0033	16.99		0.06		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0057	5.31		0.03		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	2.52	0.08		0.2		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费				元	0.058	0.885		0.05		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0006	276.69		0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.46		0.11		
项目编码	030412001005	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	100m	0.01	904.37	902.24	27.58	286.4	9.0437	9.0224	0.2758	2.864	
小计								9.0437	9.0224	0.2758	2.864	
清单项目综合单价												21.20590000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.05618	1.4021		1.48		
		技工人工费				元	4.62798	1.3656		6.32		
		高级技工人工费				元	0.89484	1.3889		1.24		
	材料	锁紧螺母 M3×20				个	0.1545	0.44		0.07		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm				m	1.03	8.19		8.44		
		镀锌管接头(50×20)				个	0.1648	2.07		0.34		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0.1545	0.16		0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0094	11.83		0.11		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0024	5.31		0.01		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费				元	0.0107	0.885		0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0006	276.69		0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.46		0.11		
项目编码	030412001006	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5＜L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	150.45	69.96	0	43.31	15.045	6.996	0	4.331	
小计								15.045	6.996	0	4.331	
清单项目综合单价												26.37200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.7566	1.4021		2.46		
		技工人工费				元	7.6989	1.3656		10.51		
		高级技工人工费				元	1.4886	1.3889		2.07		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)				个	2.912	0.27		0.79		
		金属软管 DN20				m	1.03	2.19		2.26		
		镀锌管接头(金属软管用) 20				个	1.472	0.75		1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20				个	1.472	0.06		0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)				个	2.944	0.84		2.47		
		其他材料费				元	0.327	0.885		0.29		
	机械											
项目编码	031301001001	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167	
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271	
小计								5.413	0.094	0	1.438	
清单项目综合单价												6.94500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.9642	1.3656		5.41		
	材料	水				m3	0.0005	4.62		0		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0002	413.51		0.08		
		其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412003001	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030208-46换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤100 ~ 照明线槽50*50	10m	0.1	148.84	114.28	2.86	45.3	14.884	11.428	0.286	4.53	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.011024	903.93	450.9	102.38	269.06	9.96492432	4.9707216	1.12863712	2.96611744	
小计								24.84892432	16.3987216	1.41463712	7.49611744	
清单项目综合单价											50.15840048	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	1.374612	1.3889		1.91		
		普工人工费				元	8.764548	1.4021		12.29		
		技工人工费				元	7.799339	1.3656		10.65		
	材料	钢筋 Φ12				kg	0.088192	3.69		0.33		
		扁钢 40×4				kg	0.242527	4.4		1.07		
		角钢(综合)				kg	0.826798	3.371		2.79		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.034064	3.3		0.11		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.015434	7.4		0.11		
		铁砂布 0#-2#				张	0.05512	0.66		0.04		
		调和漆				kg	0.015434	9.61		0.15		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.019512	11.83		0.23		
		清油 C01-1				kg	0.006614	16.99		0.11		
		溶剂汽油 200#				kg	0.004851	5.31		0.03		
		照明线槽50*50				m	1.01	11.06		11.17		
		电线 BV-4				m	0.042	3.99		0.17		
		其他材料费				元	0.112126	0.885		0.1		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.003307	13.32		0.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.00689	157.41		1.08		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.0005	572.28		0.29		
项目编码	030402011001	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ B1APSB1	台	1	368.33	1768.91	0	99.16	368.33	1768.91	0	99.16	
小计								368.33	1768.91	0	99.16	
清单项目综合单价											2236.40000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.4021		76.68		
		技工人工费				元	144.763	1.3656		197.69		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011002	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ B1ACF4-1	台	1	368.33	1491.99	0	99.16	368.33	1491.99	0	99.16	
小计								368.33	1491.99	0	99.16	
清单项目综合单价											1959.48000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.4021		76.68		
		技工人工费				元	144.763	1.3656		197.69		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011003	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ B1ATFD1	台	1	368.33	5125.97	0	99.16	368.33	5125.97	0	99.16	
小计								368.33	5125.97	0	99.16	
清单项目综合单价											5593.46000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.4021		76.68		
		技工人工费				元	144.763	1.3656		197.69		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011004	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ B1ACF4-4	台	1	368.33	1491.99	0	99.16	368.33	1491.99	0	99.16	
小计								368.33	1491.99	0	99.16	
清单项目综合单价											1959.48000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.4021		76.68		
		技工人工费				元	144.763	1.3656		197.69		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011005	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - B1APLJ	台	1	368.33	1564.99	0	99.16	368.33	1564.99	0	99.16	
小计								368.33	1564.99	0	99.16	
清单项目综合单价												2032.48000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.4021		76.68		
		技工人工费				元	144.763	1.3656		197.69		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011006	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 1ATSZ1	台	1	368.33	4953.35	0	99.16	368.33	4953.35	0	99.16	
小计								368.33	4953.35	0	99.16	
清单项目综合单价												5420.84000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.4021		76.68		
		技工人工费				元	144.763	1.3656		197.69		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011007	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 1ATSZ2	台	1	368.33	4238.68	0	99.16	368.33	4238.68	0	99.16	
小计								368.33	4238.68	0	99.16	
清单项目综合单价												4706.17000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.4021		76.68		
		技工人工费				元	144.763	1.3656		197.69		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011008	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - B1ATSB1	台	1	368.33	10079.62	0	99.16	368.33	10079.62	0	99.16	
小计								368.33	10079.62	0	99.16	
清单项目综合单价												10547.11000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.4021		76.68		
		技工人工费				元	144.763	1.3656		197.69		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011009	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - B1ACF4-1	台	1	368.33	1491.99	0	99.16	368.33	1491.99	0	99.16	
小计								368.33	1491.99	0	99.16	
清单项目综合单价												1959.48000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.4021		76.68		
		技工人工费				元	144.763	1.3656		197.69		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011010	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - B1ATX1	台	1	368.33	10479.95	0	99.16	368.33	10479.95	0	99.16	
小计								368.33	10479.95	0	99.16	
清单项目综合单价												10947.44000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.4021		76.68		
		技工人工费				元	144.763	1.3656		197.69		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	8.82	0.885	7.81		
	机械								
项目编码	030402011011	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - B1ATX2	台	1	368.33	10547.79	0	99.16	368.33	10547.79	0	99.16
小计								368.33	10547.79	0	99.16
清单项目综合单价								11015.28000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011012	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - B1ATX3	台	1	368.33	12762.32	0	99.16	368.33	12762.32	0	99.16
小计								368.33	12762.32	0	99.16
清单项目综合单价								13229.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011013	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - B1ATX4	台	1	368.33	4218.53	0	99.16	368.33	4218.53	0	99.16
小计								368.33	4218.53	0	99.16
清单项目综合单价								4686.02000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011014	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - B1ACY1-1	台	1	368.33	2059.03	0	99.16	368.33	2059.03	0	99.16
小计								368.33	2059.03	0	99.16
清单项目综合单价								2526.52000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011015	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - B1ACY1-2	台	1	368.33	2023.62	0	99.16	368.33	2023.62	0	99.16
小计								368.33	2023.62	0	99.16
清单项目综合单价								2491.11000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011016	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - B1ACY2-1	台	1	368.33	2990.6	0	99.16	368.33	2990.6	0	99.16
小计								368.33	2990.6	0	99.16
清单项目综合单价								3458.09000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011017	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - B1ACY2-2	台	1	368.33	1661.32	0	99.16	368.33	1661.32	0	99.16
小计								368.33	1661.32	0	99.16

清单项目综合单价	2128.81000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011018	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - B1ACY3-1	台	1	368.33	2059.03	0	99.16	368.33	2059.03	0	99.16
小计								368.33	2059.03	0	99.16

清单项目综合单价	2526.52000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011019	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - B1ACY3-2	台	1	368.33	2059.03	0	99.16	368.33	2059.03	0	99.16
小计								368.33	2059.03	0	99.16

清单项目综合单价	2526.52000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011020	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - B1ACY3-3	台	1	368.33	1991.79	0	99.16	368.33	1991.79	0	99.16
小计								368.33	1991.79	0	99.16

清单项目综合单价	2459.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011021	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - B1ATXB1	台	1	368.33	16925.76	0	99.16	368.33	16925.76	0	99.16
小计								368.33	16925.76	0	99.16

清单项目综合单价	17393.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030402011022	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - B1ACXB1-1	台	1	368.33	7713.72	0	99.16	368.33	7713.72	0	99.16
小计								368.33	7713.72	0	99.16
清单项目综合单价								8181.21000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	54.688	1.4021		76.68			
		技工人工费		元	144.763	1.3656		197.69			
		高级技工人工费		元	67.65	1.3889		93.96			
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	10.62		4.29			
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.66		0.66			
		裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48		17.59			
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41			
		其他材料费		元	8.82	0.885		7.81			
	机械										
项目编码	030402011023	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - B1ACXB1-2	台	1	368.33	9125.2	0	99.16	368.33	9125.2	0	99.16
小计								368.33	9125.2	0	99.16
清单项目综合单价								9592.69000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	54.688	1.4021		76.68			
		技工人工费		元	144.763	1.3656		197.69			
		高级技工人工费		元	67.65	1.3889		93.96			
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	10.62		4.29			
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.66		0.66			
		裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48		17.59			
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41			
		其他材料费		元	8.82	0.885		7.81			
	机械										
项目编码	030402011024	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - B1ATXB2	台	1	368.33	8748.72	0	99.16	368.33	8748.72	0	99.16
小计								368.33	8748.72	0	99.16
清单项目综合单价								9216.21000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	54.688	1.4021		76.68			
		技工人工费		元	144.763	1.3656		197.69			
		高级技工人工费		元	67.65	1.3889		93.96			
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	10.62		4.29			
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.66		0.66			
		裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48		17.59			
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41			
		其他材料费		元	8.82	0.885		7.81			
	机械										
项目编码	030402011025	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - B1ACXB2-1	台	1	368.33	5904.68	0	99.16	368.33	5904.68	0	99.16
小计								368.33	5904.68	0	99.16
清单项目综合单价								6372.17000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	54.688	1.4021		76.68			
		技工人工费		元	144.763	1.3656		197.69			
		高级技工人工费		元	67.65	1.3889		93.96			
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	10.62		4.29			
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.66		0.66			
		裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48		17.59			
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41			
		其他材料费		元	8.82	0.885		7.81			
	机械										
项目编码	030402011026	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - B1ACXB2-2	台	1	368.33	5904.68	0	99.16	368.33	5904.68	0	99.16
小计								368.33	5904.68	0	99.16
清单项目综合单价								6372.17000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	54.688	1.4021		76.68			
		技工人工费		元	144.763	1.3656		197.69			
		高级技工人工费		元	67.65	1.3889		93.96			
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	10.62		4.29			
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.66		0.66			
		裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48		17.59			
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41			
		其他材料费		元	8.82	0.885		7.81			
	机械										
项目编码	030402011027	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - B1ACF4-5、B1ACF4-3	台	1	368.33	1749.91	0	99.16	368.33	1749.91	0	99.16
小计								368.33	1749.91	0	99.16
清单项目综合单价								2217.40000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011028	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - B1APCD2-1	台	1	368.33	20822.16	0	99.16	368.33	20822.16	0	99.16
小计								368.33	20822.16	0	99.16
清单项目综合单价								21289.65000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011029	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - B1APCD2-2	台	1	368.33	20822.16	0	99.16	368.33	20822.16	0	99.16
小计								368.33	20822.16	0	99.16
清单项目综合单价								21289.65000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011030	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - B1APCD2-3	台	1	368.33	20257.24	0	99.16	368.33	20257.24	0	99.16
小计								368.33	20257.24	0	99.16
清单项目综合单价								20724.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011031	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 1ALZ1	台	1	368.33	2086.64	0	99.16	368.33	2086.64	0	99.16
小计								368.33	2086.64	0	99.16
清单项目综合单价								2554.13000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011032	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - B1AL4	台	1	368.33	1221.76	0	99.16	368.33	1221.76	0	99.16
小计								368.33	1221.76	0	99.16
清单项目综合单价								1689.25000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030402011033	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ B1AL1	台	1	368.33	1615.1	0	99.16	368.33	1615.1	0	99.16
小计								368.33	1615.1	0	99.16
清单项目综合单价											2082.59000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.4021		76.68		
		技工人工费				元	144.763	1.3656		197.69		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011034	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ B1AL2	台	1	368.33	1521.87	0	99.16	368.33	1521.87	0	99.16
小计								368.33	1521.87	0	99.16
清单项目综合单价											1989.36000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.4021		76.68		
		技工人工费				元	144.763	1.3656		197.69		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011035	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ B1AL3	台	1	368.33	1636.58	0	99.16	368.33	1636.58	0	99.16
小计								368.33	1636.58	0	99.16
清单项目综合单价											2104.07000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.4021		76.68		
		技工人工费				元	144.763	1.3656		197.69		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011036	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ B1ALE1	台	1	368.33	610.74	0	99.16	368.33	610.74	0	99.16
小计								368.33	610.74	0	99.16
清单项目综合单价											1078.23000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.4021		76.68		
		技工人工费				元	144.763	1.3656		197.69		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011037	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ B1ALE2	台	1	368.33	660.65	0	99.16	368.33	660.65	0	99.16
小计								368.33	660.65	0	99.16
清单项目综合单价											1128.14000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.4021		76.68		
		技工人工费				元	144.763	1.3656		197.69		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011038	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ B1ALE3	台	1	368.33	278.32	0	99.16	368.33	278.32	0	99.16
小计								368.33	278.32	0	99.16
清单项目综合单价											745.81000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.4021		76.68		
		技工人工费				元	144.763	1.3656		197.69		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3889		93.96		

工程量清单综合单价分析表

	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011039	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ B1ALE4	台	1	368.33	738.94	0	99.16	368.33	738.94	0	99.16
小计								368.33	738.94	0	99.16

清单项目综合单价 1206.43000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011040	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ B1YJDY1	台	1	368.33	1803.67	0	99.16	368.33	1803.67	0	99.16
小计								368.33	1803.67	0	99.16

清单项目综合单价 2271.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011041	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ B1YJDY2	台	1	368.33	1803.67	0	99.16	368.33	1803.67	0	99.16
小计								368.33	1803.67	0	99.16

清单项目综合单价 2271.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011042	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ B1YJDY3	台	1	368.33	1803.67	0	99.16	368.33	1803.67	0	99.16
小计								368.33	1803.67	0	99.16

清单项目综合单价 2271.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011043	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ B1YJDY4	台	1	368.33	1803.67	0	99.16	368.33	1803.67	0	99.16
小计								368.33	1803.67	0	99.16

清单项目综合单价 2271.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011044	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ B1ACY4-1	台	1	368.33	1803.67	0	99.16	368.33	1803.67	0	99.16	
小计								368.33	1803.67	0	99.16	
清单项目综合单价												2271.16000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021		76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656		197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011045	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-B1UPS1	台	1	368.33	1803.67	0	99.16	368.33	1803.67	0	99.16	
小计								368.33	1803.67	0	99.16	
清单项目综合单价												2271.16000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021		76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656		197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011046	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-B1UPS2	台	1	368.33	1803.67	0	99.16	368.33	1803.67	0	99.16	
小计								368.33	1803.67	0	99.16	
清单项目综合单价												2271.16000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021		76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656		197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011047	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 1-室外UPS1	台	1	368.33	1803.67	0	99.16	368.33	1803.67	0	99.16	
小计								368.33	1803.67	0	99.16	
清单项目综合单价												2271.16000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021		76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656		197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011048	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 1-室外UPS1	台	1	368.33	1803.67	0	99.16	368.33	1803.67	0	99.16	
小计								368.33	1803.67	0	99.16	
清单项目综合单价												2271.16000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021		76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656		197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030403006001	项目名称		低压封闭式插接母线槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030203-64换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 1250<I≤2000 ~ 铜芯密集型母线2000A/5P	10m	0.1	975.9	35408.79	126.26	2037.7	97.59	3540.879	12.626	203.77	
小计								97.59	3540.879	12.626	203.77	
清单项目综合单价												3854.86500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.4779		1.4021		20.3		
		技工人工费			元	38.3525		1.3656		52.37		
		高级技工人工费			元	17.94		1.3889		24.92		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铜芯密集型母线2000A/5P	m	1	3529.2	3529.2		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.2	8.59		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	0.9776	0.885	0.87		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.05	252.51	12.63		

项目编码	030412003002	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800 ˇ 充电桩托盘桥架600*200 ˇ	10m	0.1	832.4	1998.18	17.17	321.4	83.24	199.818	1.717	32.14
030209-10换	户内接地母线 明设 ˇ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0394	903.93	450.9	102.38	269.06	35.614842	17.76546	4.033772	10.600964
小计								148.485842	224.49446	6.182772	50.957964
清单项目综合单价											430.12103800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.647534	1.4021	41.57		
		技工人工费	元	53.971096	1.3656	73.7		
		高级技工人工费	元	23.913604	1.3889	33.21		
	材料	钢筋 Φ12	kg	0.3152	3.69	1.16		
		扁钢 40×4	kg	0.8668	4.4	3.81		
		角钢(综合)	kg	2.955	3.371	9.96		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.121746	3.3	0.4		
		铁砂布 0#-2#	张	0.197	0.66	0.13		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.069738	11.83	0.83		
		清油 C01-1	kg	0.02364	16.99	0.4		
		溶剂汽油 200#	kg	0.017336	5.31	0.09		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.08516	7.4	0.63		
		调和漆	kg	0.07516	9.61	0.72		
		充电桩托盘桥架600*200	m	1.01	197.12	199.09		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-6	m	0.045	5.95	0.27		
		其他材料费	元	0.43234	0.885	0.38		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.01182	13.32	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.025625	157.41	4.03		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	572.28	1.72		

项目编码	030412003003	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˇ 充电桩托盘桥架400*150	10m	0.1	615.1	1080.15	11.45	217.59	61.51	108.015	1.145	21.759
030209-10换	户内接地母线 明设 ˇ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.029061	903.93	450.9	102.38	269.06	26.26910973	13.1036049	2.97526518	7.81915266
小计								117.4101097	128.0296049	4.55226518	37.79515266
清单项目综合单价											287.78713247

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.318563	1.4021	34.1		
		技工人工费	元	41.146642	1.3656	56.19		
		高级技工人工费	元	19.527595	1.3889	27.12		
	材料	钢筋 Φ12	kg	0.232481	3.69	0.86		
		扁钢 40×4	kg	0.639323	4.4	2.81		
		角钢(综合)	kg	2.17951	3.371	7.35		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.089796	3.3	0.3		
		铁砂布 0#-2#	张	0.145301	0.66	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.051436	11.83	0.61		
		清油 C01-1	kg	0.017436	16.99	0.3		
		溶剂汽油 200#	kg	0.012786	5.31	0.07		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.070684	7.4	0.52		
		调和漆	kg	0.060684	9.61	0.58		
		充电桩托盘桥架400*150	m	1.01	106.46	107.52		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.5	0.11		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		其他材料费	元	0.411966	0.885	0.36		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.008718	13.32	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.019163	157.41	3.02		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	572.28	1.14		

项目编码	030412003004	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˇ 充电桩托盘桥架300*150	10m	0.1	615.1	878.25	11.45	207.5	61.51	87.825	1.145	20.75
030209-10换	户内接地母线 明设 ˇ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.029064	903.93	450.9	102.38	269.06	26.27182152	13.1049576	2.97557232	7.81995984
小计								117.4128215	107.8409576	4.55257232	36.78695984
清单项目综合单价											266.59331128

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.31906	1.4021	34.1		
		技工人工费	元	41.148077	1.3656	56.19		
		高级技工人工费	元	19.528048	1.3889	27.12		
	材料	钢筋 Φ12	kg	0.23251	3.69	0.86		
		扁钢 40×4	kg	0.639403	4.4	2.81		
		角钢(综合)	kg	2.179782	3.371	7.35		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.089807	3.3	0.3		
		铁砂布 0#-2#	张	0.145319	0.66	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.051443	11.83	0.61		
		清油 C01-1	kg	0.017438	16.99	0.3		
		溶剂汽油 200#	kg	0.012788	5.31	0.07		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.070689	7.4	0.52		
		调和漆	kg	0.060689	9.61	0.58		
		充电桩托盘桥架300*150	m	1.01	86.47	87.33		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.5	0.11		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		其他材料费	元	0.41197	0.885	0.36		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.008719	13.32	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.019165	157.41	3.02		

工程量清单综合单价分析表

		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	572.28	1.14		
项目编码	030412003005	项目名称	桥架		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800 - 普通托盘桥架600*200	10m	0.1	832.4	1998.18	17.17	321.4	83.24	199.818	1.717	32.14
030209-10换	户内接地母线 明设 - 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0394	903.93	450.9	102.38	269.06	35.614842	17.76546	4.033772	10.600964
小计								148.485842	224.49446	6.182772	50.957964
清单项目综合单价											430.12103800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.647438	1.4021	41.57		
		技工人工费	元	53.970817	1.3656	73.7		
		高级技工人工费	元	23.913516	1.3889	33.21		
	材料	普通托盘桥架600*200	m	1.01	197.12	199.09		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		钢筋 Φ12	kg	0.315194	3.69	1.16		
		扁钢 40×4	kg	0.866784	4.4	3.81		
		角钢(综合)	kg	2.954947	3.371	9.96		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.121744	3.3	0.4		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.085159	7.4	0.63		
		铁砂布 0#-2#	张	0.196996	0.66	0.13		
		调和漆	kg	0.075159	9.61	0.72		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.069737	11.83	0.82		
		清油 C01-1	kg	0.02364	16.99	0.4		
		溶剂汽油 200#	kg	0.017336	5.31	0.09		
		电线 BV-6	m	0.045	5.95	0.27		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		其他材料费	元	0.432339	0.885	0.38		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.01182	13.32	0.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.025625	157.41	4.03		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	572.28	1.72		

项目编码	030412003006	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 - 普通托盘桥架400*150	10m	0.1	615.1	1080.15	11.45	217.59	61.51	108.015	1.145	21.759
030209-10换	户内接地母线 明设 - 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.029063	903.93	450.9	102.38	269.06	26.27091759	13.1045067	2.97546994	7.81969078
小计								117.4119176	128.0305067	4.55246994	37.79569078
清单项目综合单价											287.79058501

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.318932	1.4021	34.1		
		技工人工费	元	41.147709	1.3656	56.19		
		高级技工人工费	元	19.527932	1.3889	27.12		
	材料	钢筋 Φ12	kg	0.232503	3.69	0.86		
		扁钢 40×4	kg	0.639382	4.4	2.81		
		角钢(综合)	kg	2.179712	3.371	7.35		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.089804	3.3	0.3		
		铁砂布 0#-2#	张	0.145314	0.66	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.051441	11.83	0.61		
		清油 C01-1	kg	0.017438	16.99	0.3		
		溶剂汽油 200#	kg	0.012788	5.31	0.07		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.070688	7.4	0.52		
		调和漆	kg	0.060688	9.61	0.58		
		普通托盘桥架400*150	m	1.01	106.46	107.52		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.5	0.11		
		其他材料费	元	0.411969	0.885	0.36		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.008719	13.32	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.019164	157.41	3.02		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	572.28	1.14		

项目编码	030412003007	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 - 普通托盘桥架300*150	10m	0.1	615.1	878.25	11.45	207.5	61.51	87.825	1.145	20.75
030209-10换	户内接地母线 明设 - 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.029064	903.93	450.9	102.38	269.06	26.27182152	13.1049576	2.97557232	7.81995984
小计								117.4128215	107.8409576	4.55257232	36.78695984
清单项目综合单价											266.59331128

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.31907	1.4021	34.1		
		技工人工费	元	41.148107	1.3656	56.19		
		高级技工人工费	元	19.528057	1.3889	27.12		
	材料	钢筋 Φ12	kg	0.232511	3.69	0.86		
		扁钢 40×4	kg	0.639404	4.4	2.81		
		角钢(综合)	kg	2.179788	3.371	7.35		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.089807	3.3	0.3		
		铁砂布 0#-2#	张	0.145319	0.66	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.051443	11.83	0.61		
		清油 C01-1	kg	0.017438	16.99	0.3		
		溶剂汽油 200#	kg	0.012788	5.31	0.07		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.070689	7.4	0.52		
		调和漆	kg	0.060689	9.61	0.58		
		普通托盘桥架300*150	m	1.01	86.47	87.33		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.5	0.11		
		其他材料费	元	0.41197	0.885	0.36		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.008719	13.32	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.019165	157.41	3.02		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	572.28	1.14		

项目编码	030412003008	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˉ 普通托盘桥架200*100	10m	0.1	384.71	616.81	5.72	133.05	38.471	61.681	0.572	13.305
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.011025	903.93	450.9	102.38	269.06	9.96582825	4.9711725	1.1287395	2.9663865
小计								78.06782825	73.5631725	2.1327395	24.4883865
清单项目综合单价											178.25212675

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.699367	1.4021	24.82		
		技工人工费	元	24.720093	1.3656	33.76		
		高级技工人工费	元	14.034629	1.3889	19.49		
	材料	钢筋 Φ12	kg	0.088193	3.69	0.33		
		扁钢 40×4	kg	0.24253	4.4	1.07		
		角钢(综合)	kg	0.826808	3.371	2.79		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.034064	3.3	0.11		
		铁砂布 0#-2#	张	0.055121	0.66	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.019513	11.83	0.23		
		清油 C01-1	kg	0.006614	16.99	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004851	5.31	0.03		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.045434	7.4	0.34		
		调和漆	kg	0.035434	9.61	0.34		
		普通托盘桥架200*100	m	1.01	60.5	61.11		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.95	0.25		
		其他材料费	元	0.342127	0.885	0.3		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003307	13.32	0.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00789	157.41	1.24		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	572.28	0.57		

项目编码	030412003009	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˉ 普通动力桥架100*100	10m	0.1	224.16	397.23	5.72	79.59	22.416	39.723	0.572	7.959
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.011025	903.93	450.9	102.38	269.06	9.96582825	4.9711725	1.1287395	2.9663865
小计								62.01282825	51.6051725	2.1327395	19.1423865
清单项目综合单价											134.89312675

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.84609	1.4021	20.82		
		技工人工费	元	18.265261	1.3656	24.94		
		高级技工人工费	元	11.70205	1.3889	16.25		
	材料	钢筋 Φ12	kg	0.088194	3.69	0.33		
		扁钢 40×4	kg	0.242534	4.4	1.07		
		角钢(综合)	kg	0.826821	3.371	2.79		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.034065	3.3	0.11		
		铁砂布 0#-2#	张	0.055121	0.66	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.019513	11.83	0.23		
		清油 C01-1	kg	0.006615	16.99	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004851	5.31	0.03		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.045434	7.4	0.34		
		调和漆	kg	0.035434	9.61	0.34		
		普通动力桥架100*100	m	1.01	38.85	39.24		
		电线 BV-6	m	0.05	5.95	0.3		
		其他材料费	元	0.243127	0.885	0.22		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003307	13.32	0.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00789	157.41	1.24		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	572.28	0.57		

项目编码	030412003010	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-25换	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤500 ˉ 消防梯架200*100	10m	0.1	678.25	617.26	11.45	211.16	67.825	61.726	1.145	21.116
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.011025	903.93	450.9	102.38	269.06	9.96582825	4.9711725	1.1287395	2.9663865
小计								107.4218283	73.6081725	2.7057395	32.2993865
清单项目综合单价											216.03512675

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.105413	1.4021	32.4		
		技工人工费	元	36.610928	1.3656	50		
		高级技工人工费	元	18.021271	1.3889	25.03		
	材料	钢筋 Φ12	kg	0.088196	3.69	0.33		
		扁钢 40×4	kg	0.242538	4.4	1.07		
		角钢(综合)	kg	0.826833	3.371	2.79		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.034066	3.3	0.11		
		铁砂布 0#-2#	张	0.055122	0.66	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.019513	11.83	0.23		
		清油 C01-1	kg	0.006615	16.99	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004851	5.31	0.03		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.045434	7.4	0.34		
		调和漆	kg	0.035434	9.61	0.34		
		消防梯架200*100	m	1.01	60.5	61.11		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-6	m	0.04	5.95	0.24		
		其他材料费	元	0.390127	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003307	13.32	0.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00789	157.41	1.24		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	572.28	1.14		

项目编码	030412003011	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-25换	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤500 ˉ 消防梯架300*150	10m	0.1	678.25	879.56	11.45	224.28	67.825	87.956	1.145	22.428
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217

工程量清单综合单价分析表

030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.029063	903.93	450.9	102.38	269.06	26.27091759	13.1045067	2.97546994	7.81969078	
小计								123.7269176	107.9715067	4.55246994	38.46469078	
清单项目综合单价											274.71558501	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.570167		1.4021		35.85		
		技工人工费			元	43.73242		1.3656		59.72		
		高级技工人工费			元	20.270472		1.3889		28.15		
	材料	钢筋 Φ12			kg	0.232499		3.69		0.86		
		扁钢 40×4			kg	0.639372		4.4		2.81		
		角钢(综合)			kg	2.179676		3.371		7.35		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.089803		3.3		0.3		
		铁砂布 0#-2#			张	0.145312		0.66		0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.05144		11.83		0.61		
		清油 C01-1			kg	0.017437		16.99		0.3		
		溶剂汽油 200#			kg	0.012787		5.31		0.07		
		镀锌扁钢 25×4			kg	1.023		4.87		4.98		
		膨胀螺栓 M10×150			10套	0.095		15.75		1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.070687		7.4		0.52		
		调和漆			kg	0.060687		9.61		0.58		
		消防梯架300*150			m	1.01		86.47		87.33		
		汽油 60#～70#			kg	0.01		6.67		0.07		
		电线 BV-6			m	0.04		5.95		0.24		
		其他材料费			元	0.409969		0.885		0.36		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250			台班	0.008719		13.32		0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.01		27.46		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.019164		157.41		3.02		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.002		572.28		1.14		
项目编码	030412003012	项目名称		桥架				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26换	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500＜B+H≤800 ˉ 消防梯架400*150	10m	0.1	761.7	1093.67	17.17	257.47	76.17	109.367	1.717	25.747
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.029065	903.93	450.9	102.38	269.06	26.27272545	13.1054085	2.9756747	7.8202289
小计								132.0737255	129.3834085	5.1246747	41.7842289
清单项目综合单价											308.36603755

	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	27.084597		1.4021		37.98		
		技工人工费			元	47.102273		1.3656		64.32		
		高级技工人工费			元	21.437373		1.3889		29.77		
	材料	钢筋 Φ12			kg	0.232518		3.69		0.86		
		扁钢 40×4			kg	0.639425		4.4		2.81		
		角钢(综合)			kg	2.179857		3.371		7.35		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.08981		3.3		0.3		
		铁砂布 0#-2#			张	0.145324		0.66		0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.051445		11.83		0.61		
		清油 C01-1			kg	0.017439		16.99		0.3		
		溶剂汽油 200#			kg	0.012788		5.31		0.07		
		镀锌扁钢 25×4			kg	1.023		4.87		4.98		
		膨胀螺栓 M10×150			10套	0.095		15.75		1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.070691		7.4		0.52		
		调和漆			kg	0.060691		9.61		0.58		
		消防梯架400*150			m	1.01		106.46		107.52		
		汽油 60#～70#			kg	0.03		6.67		0.2		
		电线 BV-6			m	0.22		5.95		1.31		
		其他材料费			元	0.428971		0.885		0.38		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250			台班	0.008719		13.32		0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.01		27.46		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.019165		157.41		3.02		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.003		572.28		1.72		
项目编码	030412003013	项目名称		桥架				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26换	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500＜B+H≤800 ˉ 消防梯架500*150	10m	0.1	761.7	1612.3	17.17	283.4	76.17	161.23	1.717	28.34
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0425	903.93	450.9	102.38	269.06	38.417025	19.16325	4.35115	11.43505
小计								144.218025	187.30425	6.50015	47.99205
清单项目综合单价											386.01447500

	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	28.920428		1.4021		40.55		
		技工人工费			元	52.406598		1.3656		71.57		
		高级技工人工费			元	23.112653		1.3889		32.1		
	材料	钢筋 Φ12			kg	0.34		3.69		1.25		
		扁钢 40×4			kg	0.935		4.4		4.11		
		角钢(综合)			kg	3.1875		3.371		10.75		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.131325		3.3		0.43		
		铁砂布 0#-2#			张	0.2125		0.66		0.14		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.075225		11.83		0.89		
		清油 C01-1			kg	0.0255		16.99		0.43		
		溶剂汽油 200#			kg	0.0187		5.31		0.1		
		镀锌扁钢 25×4			kg	1.023		4.87		4.98		
		膨胀螺栓 M10×150			10套	0.095		15.75		1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.0895		7.4		0.66		
		调和漆			kg	0.0795		9.61		0.76		
		消防梯架500*150			m	1.01		157.81		159.39		
		汽油 60#～70#			kg	0.03		6.67		0.2		
		电线 BV-6			m	0.22		5.95		1.31		
		其他材料费			元	0.44375		0.885		0.39		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250			台班	0.01275		13.32		0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.01		27.46		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.027563		157.41		4.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.003		572.28		1.72		
项目编码	030412003014	项目名称		桥架				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26换	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500＜B+H≤800 ˉ 消防梯架600*200	10m	0.1	761.7	2009.33	17.17	303.25	76.17	200.933	1.717	30.325
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.04257	903.93	450.9	102.38	269.06	38.4803001	19.194813	4.3583166	11.4538842
小计								144.2813001	227.038813	6.5073166	49.9958842
清单项目综合单价											427.82331390

	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	28.92987		1.4021		40.56		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	52.433881	1.3656	71.6		
		高级技工人工费	元	23.121269	1.3889	32.11		
	材料	钢筋 Φ12	kg	0.340553	3.69	1.26		
		扁钢 40×4	kg	0.93652	4.4	4.12		
		角钢(综合)	kg	3.192683	3.371	10.76		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.131539	3.3	0.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.212846	0.66	0.14		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.075347	11.83	0.89		
		清油 C01-1	kg	0.025541	16.99	0.43		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01873	5.31	0.1		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.089597	7.4	0.66		
		调和漆	kg	0.079597	9.61	0.76		
		消防梯架600*200	m	1.01	197.12	199.09		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.22	5.95	1.31		
		其他材料费	元	0.443826	0.885	0.39		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.012771	13.32	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.027606	157.41	4.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	572.28	1.72		

项目编码	030412003015	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˝ 防火封闭式金属FHMR-100x100	10m	0.1	224.16	461.46	5.72	82.8	22.416	46.146	0.572	8.28
030209-10换	户内接地母线 明设 ˝ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.011024	903.93	450.9	102.38	269.06	9.96492432	4.9707216	1.12863712	2.96611744
小计								62.01192432	58.0277216	2.13263712	19.46311744
清单项目综合单价											141.63540048

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.845972	1.4021	20.82		
		技工人工费	元	18.264919	1.3656	24.94		
		高级技工人工费	元	11.701942	1.3889	16.25		
	材料	钢筋 Φ12	kg	0.088187	3.69	0.33		
		扁钢 40×4	kg	0.242515	4.4	1.07		
		角钢(综合)	kg	0.826756	3.371	2.79		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.034062	3.3	0.11		
		铁砂布 0#-2#	张	0.055117	0.66	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.019511	11.83	0.23		
		清油 C01-1	kg	0.006614	16.99	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00485	5.31	0.03		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.045433	7.4	0.34		
		调和漆	kg	0.035433	9.61	0.34		
		防火封闭式金属FHMR-100x100	m	1.01	45.21	45.66		
		电线 BV-6	m	0.05	5.95	0.3		
		其他材料费	元	0.243126	0.885	0.22		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003307	13.32	0.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00789	157.41	1.24		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	572.28	0.57		

项目编码	030412003016	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˝ 防火封闭式金属FHMR-200*100	10m	0.1	384.71	717	5.72	138.06	38.471	71.7	0.572	13.806
030209-10换	户内接地母线 明设 ˝ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.011024	903.93	450.9	102.38	269.06	9.96492432	4.9707216	1.12863712	2.96611744
小计								78.06692432	83.5817216	2.13263712	24.98911744
清单项目综合单价											188.77040048

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.699352	1.4021	24.82		
		技工人工费	元	24.72005	1.3656	33.76		
		高级技工人工费	元	14.034615	1.3889	19.49		
	材料	钢筋 Φ12	kg	0.088192	3.69	0.33		
		扁钢 40×4	kg	0.242528	4.4	1.07		
		角钢(综合)	kg	0.826799	3.371	2.79		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.034064	3.3	0.11		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05512	0.66	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.019512	11.83	0.23		
		清油 C01-1	kg	0.006614	16.99	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004851	5.31	0.03		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.045434	7.4	0.34		
		调和漆	kg	0.035434	9.61	0.34		
		防火封闭式金属FHMR-200*100	m	1.01	70.42	71.12		
		电线 BV-6	m	0.042	5.95	0.25		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.342126	0.885	0.3		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003307	13.32	0.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00789	157.41	1.24		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	572.28	0.57		

项目编码	030412003017	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˝ 防火封闭式金属FHMR-300*100	10m	0.1	615.1	920.16	11.45	209.59	61.51	92.016	1.145	20.959
030209-10换	户内接地母线 明设 ˝ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.029064	903.93	450.9	102.38	269.06	26.27182152	13.1049576	2.97557232	7.81995984
小计								117.4128215	112.0319576	4.55257232	36.99595984
清单项目综合单价											270.99331128

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.318964	1.4021	34.1		
		技工人工费	元	41.147801	1.3656	56.19		
		高级技工人工费	元	19.527961	1.3889	27.12		
		钢筋 Φ12	kg	0.232505	3.69	0.86		
		扁钢 40×4	kg	0.639387	4.4	2.81		

工程量清单综合单价分析表

		角钢(综合)	kg	2.17973	3.371	7.35		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.089805	3.3	0.3		
		铁砂布 0#-2#	张	0.145315	0.66	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.051442	11.83	0.61		
		清油 C01-1	kg	0.017438	16.99	0.3		
		溶剂汽油 200#	kg	0.012788	5.31	0.07		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.070688	7.4	0.52		
		调和漆	kg	0.060688	9.61	0.58		
		防火封闭式金属FHMR-300*100	m	1.01	90.62	91.53		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.5	0.11		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		其他材料费	元	0.411969	0.885	0.36		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.008719	13.32	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.019164	157.41	3.02		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	572.28	1.14		

项目编码	030412003018	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 " 防火封闭式金属（高压） FHMR-400*200	10m	0.1	615.1	1400.01	11.45	233.59	61.51	140.001	1.145	23.359
030209-10换	户内接地母线 明设 " 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.029066	903.93	450.9	102.38	269.06	26.27362938	13.1058594	2.97577708	7.82049796
				小计				117.4146294	160.0178594	4.55277708	39.39649796
				清单项目综合单价							321.38176382

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	24.319259	1.4021	34.1		
	人工	技工人工费	元	41.148651	1.3656	56.19		
		高级技工人工费	元	19.528229	1.3889	27.12		
		钢筋 Φ12	kg	0.232522	3.69	0.86		
		扁钢 40×4	kg	0.639435	4.4	2.81		
		角钢(综合)	kg	2.179891	3.371	7.35		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.089812	3.3	0.3		
		铁砂布 0#-2#	张	0.145326	0.66	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.051445	11.83	0.61		
		清油 C01-1	kg	0.017439	16.99	0.3		
		溶剂汽油 200#	kg	0.012789	5.31	0.07		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.070691	7.4	0.52		
		调和漆	kg	0.060691	9.61	0.58		
		防火封闭式金属（高压）FHMR-400*200	m	1.01	138.13	139.51		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.5	0.11		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		其他材料费	元	0.411972	0.885	0.36		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00872	13.32	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.019166	157.41	3.02		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	572.28	1.14		

项目编码	030412003019	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800 " 防火封闭式金属（高压） FHMR-600*200	10m	0.1	832.4	2324.41	17.17	337.71	83.24	232.441	1.717	33.771
030209-10换	户内接地母线 明设 " 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.042518	903.93	450.9	102.38	269.06	38.43329574	19.1713662	4.35299284	11.43989308
				小计				151.3042957	258.5233662	6.50199284	53.42789308
				清单项目综合单价							469.75754786

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	30.073516	1.4021	42.17		
	人工	技工人工费	元	55.2019	1.3656	75.38		
		高级技工人工费	元	24.302332	1.3889	33.75		
		钢筋 Φ12	kg	0.34014	3.69	1.26		
		扁钢 40×4	kg	0.935385	4.4	4.12		
		角钢(综合)	kg	3.188811	3.371	10.75		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.131379	3.3	0.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.212587	0.66	0.14		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.075256	11.83	0.89		
		清油 C01-1	kg	0.02551	16.99	0.43		
		溶剂汽油 200#	kg	0.018708	5.31	0.1		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.089524	7.4	0.66		
		调和漆	kg	0.079524	9.61	0.76		
		防火封闭式金属（高压）FHMR-600*200	m	1.01	229.42	231.71		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-6	m	0.045	5.95	0.27		
		其他材料费	元	0.435769	0.885	0.39		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.012755	13.32	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.027573	157.41	4.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	572.28	1.72		

项目编码	030412003020	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800＜B+H≤1000 " 防火封闭式金属（高压） FHMR-800*200	10m	0.1	1059.59	3703.05	22.89	467.18	105.959	370.305	2.289	46.718
030209-10换	户内接地母线 明设 " 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.042545	903.93	450.9	102.38	269.06	38.45770185	19.1835405	4.3557571	11.4471577
				小计				174.0477019	396.3995405	7.0767571	66.3821577
				清单项目综合单价							643.90615715

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	34.118988	1.4021	47.84		
	人工	技工人工费	元	64.377909	1.3656	87.91		
		高级技工人工费	元	27.571383	1.3889	38.29		
		钢筋 Φ12	kg	0.340355	3.69	1.26		
		扁钢 40×4	kg	0.935976	4.4	4.12		
		角钢(综合)	kg	3.190827	3.371	10.76		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.131462	3.3	0.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.212722	0.66	0.14		

工程量清单综合单价分析表

	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.075304	11.83	0.89		
		清油 C01-1	kg	0.025527	16.99	0.43		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01872	5.31	0.1		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.089562	7.4	0.66		
		调和漆	kg	0.079562	9.61	0.76		
		防火封闭式金属（高压）FHMR-800*200	m	1.01	365.81	369.47		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.042	5.95	0.25		
		其他材料费	元	0.504799	0.885	0.45		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.012763	13.32	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.02759	157.41	4.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.004	572.28	2.29		

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35＜S≤50 WDZB-YJY-B2-4*50+1*25	100m	0.01	809.27	23917.37	13.25	1410.97	8.0927	239.1737	0.1325	14.1097
小计								8.0927	239.1737	0.1325	14.1097
清单项目综合单价											261.50860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.94211	1.4021	2.72		
		技工人工费	元	3.09739	1.3656	4.23		
		高级技工人工费	元	0.82069	1.3889	1.14		
	材料	WDZB-YJY-B2-4*50+1*25	m	1.01	236.71	239.08		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	631.56	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 WDZB-YJY-B2-5x10	100m	0.01	406.47	5800.4	6.3	398.03	4.0647	58.004	0.063	3.9803
小计								4.0647	58.004	0.063	3.9803
清单项目综合单价											66.11200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.4021	1.24		
		技工人工费	元	1.68891	1.3656	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3889	0.52		
	材料	WDZB-YJY-B2-5x10	m	1.01	57.35	57.92		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 WDZB-YJY-B2-5x6	100m	0.01	406.47	3796.56	6.3	297.84	4.0647	37.9656	0.063	2.9784
小计								4.0647	37.9656	0.063	2.9784
清单项目综合单价											45.07170000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.4021	1.24		
		技工人工费	元	1.68891	1.3656	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3889	0.52		
	材料	WDZB-YJY-B2-5x6	m	1.01	37.51	37.89		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 WDZB-YJY-B2-5x2.5	100m	0.01	406.47	1701.82	6.3	193.1	4.0647	17.0182	0.063	1.931
小计								4.0647	17.0182	0.063	1.931
清单项目综合单价											23.07690000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.4021	1.24		
		技工人工费	元	1.68891	1.3656	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3889	0.52		
	材料	WDZB-YJY-B2-5x2.5	m	1.01	16.77	16.94		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 （四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）WDZB-YJY-B2-4*10	100m	0.01	365.81	4656.07	5.67	330.01	3.6581	46.5607	0.0567	3.3001
小计								3.6581	46.5607	0.0567	3.3001
清单项目综合单价											53.57560000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.793953	1.4021	1.11		
		技工人工费	元	1.520019	1.3656	2.08		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3889	0.47		
	材料	WDZB-YJY-B2-4*10	m	1.01	46.02	46.48		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	572.28	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030409001006	项目名称	电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~ (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9) WDZB-YJY-B2-4x4	100m	0.01	365.81	2089.66	5.67	201.69	3.6581	20.8966	0.0567	2.0169
小计								3.6581	20.8966	0.0567	2.0169
清单项目综合单价											26.62830000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.793953		1.4021		1.11		
		技工人工费			元	1.520019		1.3656		2.08		
		高级技工人工费			元	0.337833		1.3889		0.47		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x4			m	1.01		20.61		20.82		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67		0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.032		0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.000099		572.28		0.06		
项目编码	030409001007	项目名称	电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240 ~ WDZBN-YJY-B1-3*185+2*95	100m	0.01	1986.91	99574.34	283.1	5524.72	19.8691	995.7434	2.831	55.2472
小计								19.8691	995.7434	2.831	55.2472
清单项目综合单价											1073.69070000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.31718		1.4021		6.05		
		技工人工费			元	8.25805		1.3656		11.28		
		高级技工人工费			元	1.82789		1.3889		2.54		
	材料	WDZBN-YJY-B1-3*185+2*95			m	1.01		985.77		995.63		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67		0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.0718		0.885		0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.00138		978.58		1.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.00198		572.28		1.13		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30			台班	0.00132		263.29		0.35		
项目编码	030409001008	项目名称	电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120 ~ WDZBN-YJY-B1-3*120+2*70	100m	0.01	1422.53	67897.82	124.56	3780.22	14.2253	678.9782	1.2456	37.8022
小计								14.2253	678.9782	1.2456	37.8022
清单项目综合单价											732.25130000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.09086		1.4021		4.33		
		技工人工费			元	5.91266		1.3656		8.07		
		高级技工人工费			元	1.30842		1.3889		1.82		
	材料	WDZBN-YJY-B1-3*120+2*70			m	1.01		672.14		678.86		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67		0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.073		0.885		0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.00077		631.56		0.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.00077		572.28		0.44		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30			台班	0.00121		263.29		0.32		
项目编码	030409001009	项目名称	电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120 ~ WDZBN-YJY-B1-6*95+3*70	100m	0.01	1422.53	73768.95	124.56	4073.78	14.2253	737.6895	1.2456	40.7378
小计								14.2253	737.6895	1.2456	40.7378
清单项目综合单价											793.89820000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.09086		1.4021		4.33		
		技工人工费			元	5.91266		1.3656		8.07		
		高级技工人工费			元	1.30842		1.3889		1.82		
	材料	WDZBN-YJY-B1-6*95+3*70			m	1.01		730.27		737.57		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67		0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.073		0.885		0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.00077		631.56		0.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.00077		572.28		0.44		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30			台班	0.00121		263.29		0.32		
项目编码	030409001010	项目名称	电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50<S≤70 ~ WDZBN-YJY-B1-4*70+1*70	100m	0.01	1196.74	47763.47	13.25	2705.8	11.9674	477.6347	0.1325	27.058
小计								11.9674	477.6347	0.1325	27.058
清单项目综合单价											516.79260000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.6003		1.4021		3.65		
		技工人工费			元	4.97427		1.3656		6.79		
		高级技工人工费			元	1.1006		1.3889		1.53		
	材料	WDZBN-YJY-B1-4*70+1*70			m	1.01		472.81		477.54		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67		0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.0502		0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.00011		631.56		0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.00011		572.28		0.06		
项目编码	030409001011	项目名称	电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 ~ WDZBN-YJY-B1-4*35+1*16	100m	0.01	745.15	22626.59	13.25	1329.46	7.4515	226.2659	0.1325	13.2946	
小计								7.4515	226.2659	0.1325	13.2946	
清单项目综合单价											247.14450000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.61929	1.4021		2.27		
		技工人工费				元	3.09739	1.3656		4.23		
		高级技工人工费				元	0.68495	1.3889		0.95		
	材料	WDZBN-YJY-B1-4*35+1*16				m	1.01	223.93		226.17		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0502	0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00011	631.56		0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	572.28		0.06		
项目编码	030409001012	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ~ WDZBN-YJY-B1-4*16+3*16	100m	0.01	487.89	16758.9	6.3	967.5	4.8789	167.589	0.063	9.675	
小计								4.8789	167.589	0.063	9.675	
清单项目综合单价											182.20590000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.05985	1.4021		1.49		
		技工人工费				元	2.02728	1.3656		2.77		
		高级技工人工费				元	0.44954	1.3889		0.62		
	材料	WDZBN-YJY-B1-4*16+3*16				m	1.01	165.85		167.51		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	572.28		0.06		
项目编码	030409001013	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 ~ WDZBN-YJY-B1-3*35+2*16	100m	0.01	745.15	19622.85	13.25	1179.27	7.4515	196.2285	0.1325	11.7927	
小计								7.4515	196.2285	0.1325	11.7927	
清单项目综合单价											215.60520000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.61929	1.4021		2.27		
		技工人工费				元	3.09739	1.3656		4.23		
		高级技工人工费				元	0.68495	1.3889		0.95		
	材料	WDZBN-YJY-B1-3*35+2*16				m	1.01	194.19		196.13		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0502	0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00011	631.56		0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	572.28		0.06		
项目编码	030409001014	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~ WDZBN-YJY-B1-5x10	100m	0.01	406.47	7575.98	6.3	486.81	4.0647	75.7598	0.063	4.8681	
小计								4.0647	75.7598	0.063	4.8681	
清单项目综合单价											84.75560000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.88217	1.4021		1.24		
		技工人工费				元	1.68891	1.3656		2.31		
		高级技工人工费				元	0.37537	1.3889		0.52		
	材料	WDZBN-YJY-B1-5x10				m	1.01	74.93		75.68		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	572.28		0.06		
项目编码	030409001015	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~ WDZBN-YJY-B1-5*6	100m	0.01	406.47	5344.89	6.3	375.25	4.0647	53.4489	0.063	3.7525	
小计								4.0647	53.4489	0.063	3.7525	
清单项目综合单价											61.32910000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.88217	1.4021		1.24		
		技工人工费				元	1.68891	1.3656		2.31		
		高级技工人工费				元	0.37537	1.3889		0.52		
	材料	WDZBN-YJY-B1-5*6				m	1.01	52.84		53.37		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	572.28		0.06		
项目编码	030409001016	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~ WDZBN-YJY-B1-5*4	100m	0.01	406.47	3642.03	6.3	290.11	4.0647	36.4203	0.063	2.9011	
小计								4.0647	36.4203	0.063	2.9011	
清单项目综合单价											43.44910000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.88217	1.4021		1.24		
		技工人工费				元	1.68891	1.3656		2.31		
		高级技工人工费				元	0.37537	1.3889		0.52		
	材料	WDZBN-YJY-B1-5*4				m	1.01	35.98		36.34		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	572.28		0.06		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030409001017	项目名称	电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^ WDZBN-YJY-B1-5*2.5	100m	0.01	406.47	2393.67	6.3	227.69	4.0647	23.9367	0.063	2.2769
小计								4.0647	23.9367	0.063	2.2769
清单项目综合单价											30.34130000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.88217		1.4021		1.24		
		技工人工费			元	1.68891		1.3656		2.31		
		高级技工人工费			元	0.37537		1.3889		0.52		
	材料	WDZBN-YJY-B1-5*2.5			m	1.01		23.62		23.86		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67		0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.032		0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.00011		572.28		0.06		
项目编码	030409001018	项目名称	电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^ （四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9） WDZBN-YJY-B1-4*2.5	100m	0.01	365.81	1915.94	5.67	193.01	3.6581	19.1594	0.0567	1.9301
小计								3.6581	19.1594	0.0567	1.9301
清单项目综合单价											24.80430000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.793953		1.4021		1.11		
		技工人工费			元	1.520019		1.3656		2.08		
		高级技工人工费			元	0.337833		1.3889		0.47		
	材料	WDZBN-YJY-B1-4*2.5			m	1.01		18.89		19.08		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67		0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.032		0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.000099		572.28		0.06		
项目编码	030409002001	项目名称	控制电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ^ WDZC-KYJY-5*1.0	100m	0.01	555.15	714.3	0	182.62	5.5515	7.143	0	1.8262
小计								5.5515	7.143	0	1.8262
清单项目综合单价											14.52070000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.65944		1.4021		0.92		
		技工人工费			元	2.35943		1.3656		3.22		
		高级技工人工费			元	1.01152		1.3889		1.4		
	材料	WDZC-KYJY-5*1.0			m	1.02		6.94		7.08		
		自粘性塑料袋 20mm×20m			卷	0.0001		7.96		0		
		钢锯条			根	0.01		0.58		0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.017		0.885		0.02		
	机械											
项目编码	030409005001	项目名称	控制电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-195	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	59.68	13.46	0	16.47	59.68	13.46	0	16.47
小计								59.68	13.46	0	16.47
清单项目综合单价											89.61000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.131		1.4021		10		
		技工人工费			元	25.383		1.3656		34.66		
		高级技工人工费			元	10.813		1.3889		15.02		
	材料	塑料带 20mm×40mm			卷	0.02		0.71		0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.31		3.3		1.02		
		焊锡丝			kg	0.1		66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.02		61.5		1.23		
		固定卡子 1.5×32			个	1.03		1.77		1.82		
		套管 KT2型			个	1.05		0.88		0.92		
		端子号牌			个	5		0.09		0.45		
		其他材料费			元	1.49		0.885		1.32		
	机械											
项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-120	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 120<S≤240	个	1	205.73	116.49	0.53	60.3	205.73	116.49	0.53	60.3
小计								205.73	116.49	0.53	60.3
清单项目综合单价											383.05000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	24.397		1.4021		34.21		
		技工人工费			元	87.422		1.3656		119.38		
		高级技工人工费			元	37.537		1.3889		52.14		
	材料	焊锡丝			kg	0.1		66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.001		61.5		0.06		
		汽油 60#~70#			kg	0.2		6.67		1.33		
		铜接线端子 DT-240			个	3.03		34.85		105.6		
		其他材料费			元	3.18		0.885		2.81		
	机械	其他机械费			元	0.6		0.885		0.53		
项目编码	030409003002	项目名称	电力电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-119	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 70<S≤120	个	1	157.06	48.43	0.53	44.02	157.06	48.43	0.53	44.02
小计								157.06	48.43	0.53	44.02
清单项目综合单价											250.04000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.648		1.4021		26.15		
		技工人工费			元	66.746		1.3656		91.15		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	28.629	1.3889	39.76		
	材料	铜接线端子 DT-120	个	3.03	12.39	37.54		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-118	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 50<S≤70	个	1	137.16	35.28	0.53	38.1	137.16	35.28	0.53	38.1
小计								137.16	35.28	0.53	38.1
清单项目综合单价								211.07000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.4021	22.81		
		技工人工费	元	58.281	1.3656	79.59		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3889	34.76		
	材料	铜接线端子 DT-70	个	3.03	8.05	24.39		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-117	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 35<S≤50	个	1	117.26	27.8	0.53	32.46	117.26	27.8	0.53	32.46
小计								117.26	27.8	0.53	32.46
清单项目综合单价								178.05000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.894	1.4021	19.48		
		技工人工费	元	49.817	1.3656	68.03		
		高级技工人工费	元	21.421	1.3889	29.75		
	材料	铜接线端子 DT-50	个	3.03	5.58	16.91		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-116	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 16<S≤35	个	1	97.37	19.19	0.53	26.76	97.37	19.19	0.53	26.76
小计								97.37	19.19	0.53	26.76
清单项目综合单价								143.85000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.508	1.4021	16.14		
		技工人工费	元	41.362	1.3656	56.48		
		高级技工人工费	元	17.817	1.3889	24.75		
	材料	焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		铜接线端子 DT-35	个	3.03	2.74	8.3		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003006	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-115	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 10<S≤16	个	1	59.68	17.59	0.53	16.71	59.68	17.59	0.53	16.71
小计								59.68	17.59	0.53	16.71
清单项目综合单价								94.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.131	1.4021	10		
		技工人工费	元	25.383	1.3656	34.66		
		高级技工人工费	元	10.813	1.3889	15.02		
	材料	铜接线端子 DT-16	个	3.03	2.21	6.7		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003007	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤10	个	1	41.41	15.98	0.53	11.8	41.41	15.98	0.53	11.8
小计								41.41	15.98	0.53	11.8
清单项目综合单价								69.72000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.879	1.4021	6.84		
		技工人工费	元	17.551	1.3656	23.97		
		高级技工人工费	元	7.631	1.3889	10.6		
	材料	焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		铜接线端子 DT-10	个	3.03	1.68	5.09		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003008	项目名称	压铜端子	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-103	压铜端子 导线截面S(mm2) 6<S≤16	10个	0.1	38.72	24.55	2.21	11.63	3.872	2.455	0.221	1.163	
小计								3.872	2.455	0.221	1.163	
清单项目综合单价												7.71100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.5885	1.4021		0.83		
		技工人工费				元	1.6919	1.3656		2.31		
		高级技工人工费				元	0.5303	1.3889		0.74		
	材料	铁砂布 0#-2#				张	0.1	0.66		0.07		
		汽油 60#～70#				kg	0.02	6.67		0.13		
		塑料软管 Φ9mm				m	0.01	0.35		0		
		铜接线端子 DT-16				个	1.015	2.21		2.24		
		其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
	机械	其他机械费				元	0.25	0.885		0.22		
项目编码	030412004006	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-176换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 6<S≤10 ˆ WDZBN-BYJ-B1-10	100m单线	0.01	154.31	1565.7	0	119.12	1.5431	15.657	0	1.1912	
小计								1.5431	15.657	0	1.1912	
清单项目综合单价												18.39130000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.18021	1.4021		0.25		
		技工人工费				元	0.78958	1.3656		1.08		
		高级技工人工费				元	0.15272	1.3889		0.21		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.01	0.56		0.01		
		焊锡				kg	0.0013	66.9		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0002	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.007	6.67		0.05		
		WDZBN-BYJ-B1-10				m	1.05	14.76		15.5		
		其他材料费				元	0.0084	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004007	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-175换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 4<S≤6 ˆ WDZBN-BYJ-B1-6	100m单线	0.01	135.01	1037.53	0	87.61	1.3501	10.3753	0	0.8761	
小计								1.3501	10.3753	0	0.8761	
清单项目综合单价												12.60150000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.15769	1.4021		0.22		
		技工人工费				元	0.69089	1.3656		0.94		
		高级技工人工费				元	0.13357	1.3889		0.19		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.009	0.56		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.006	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0071	0.885		0.01		
		WDZBN-BYJ-B1-6				m	1.05	9.75		10.24		
	机械											
项目编码	030412004008	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-174换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 ˆ WDZCN-BYJ-B1-4	100m单线	0.01	115.73	696.2	0	65.44	1.1573	6.962	0	0.6544	
小计								1.1573	6.962	0	0.6544	
清单项目综合单价												8.77370000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.13517	1.4021		0.19		
		技工人工费				元	0.5922	1.3656		0.81		
		高级技工人工费				元	0.11452	1.3889		0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-B1-4				m	1.05	6.5		6.83		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.008	0.56		0		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.006	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0068	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004009	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-174换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 ˆ WDZCN-BYJ-B2-4	100m单线	0.01	115.73	633.2	0	62.29	1.1573	6.332	0	0.6229	
小计								1.1573	6.332	0	0.6229	
清单项目综合单价												8.11220000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.13517	1.4021		0.19		
		技工人工费				元	0.5922	1.3656		0.81		
		高级技工人工费				元	0.11452	1.3889		0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-B2-4				m	1.05	5.9		6.2		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.008	0.56		0		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.006	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0068	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004010	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 ˆ WDZCN-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	115.73	440.64	0	52.66	1.1573	4.4064	0	0.5266	
小计								1.1573	4.4064	0	0.5266	
清单项目综合单价												6.09030000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.13517	1.4021		0.19		
		技工人工费				元	0.5922	1.3656		0.81		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	0.11452	1.3889	0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-B1-2.5	m	1.05	4.08	4.28		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004011	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˙ WDZC-BYJ-B2-4	100m单线	0.01	115.73	499.85	0	55.62	1.1573	4.9985	0	0.5562
小计								1.1573	4.9985	0	0.5562
清单项目综合单价											6.71200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.4021	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3656	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3889	0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0068	0.885	0.01		
		WDZC-BYJ-B2-4	m	1.05	4.63	4.86		
	机械							

项目编码	030412004012	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 ˙ WDZC-BYJ-B2-2.5	100m单线	0.01	115.73	316.74	0	46.47	1.1573	3.1674	0	0.4647
小计								1.1573	3.1674	0	0.4647
清单项目综合单价											4.78940000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.4021	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3656	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3889	0.16		
	材料	WDZC-BYJ-B2-2.5	m	1.05	2.9	3.05		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004013	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0 ˙ WDZCN-RYS-B2-2*1.0	100m单线	0.01	126.65	370.6	0	52.05	1.2665	3.706	0	0.5205
小计								1.2665	3.706	0	0.5205
清单项目综合单价											5.49300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14764	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.64857	1.3656	0.89		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3889	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
		WDZCN-RYS-B2-2*1.0	m	1.05	3.41	3.58		
	机械							

项目编码	030412001007	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-50	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	100m	0.01	8015.04	7839.06	31.06	2515.11	80.1504	78.3906	0.3106	25.1511
小计								80.1504	78.3906	0.3106	25.1511
清单项目综合单价											184.00270000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.3601	1.4021	13.12		
		技工人工费	元	41.01595	1.3656	56.01		
		高级技工人工费	元	7.93086	1.3889	11.02		
	材料	镀锌钢管 DN125 δ=4.5mm	m	1.03	70.28	72.39		
		镀锌管接头(100×125)	个	0.0824	13.81	1.14		
		接地管卡 DN125	个	0.164	3.52	0.58		
		管卡子(钢管用DN125)	个	0.2884	3.98	1.15		
		膨胀螺栓 M6	套	0.816	0.52	0.42		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0544	6.37	0.35		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1337	11.83	1.58		
		沥青清漆	kg	0.0158	11.68	0.18		
		清油 C01-1	kg	0.0173	16.99	0.29		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0327	5.31	0.17		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.1302	0.885	0.12		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0018	111.55	0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412001008	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-49	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	100m	0.01	7412.85	6051.71	31.06	2266.39	74.1285	60.5171	0.3106	22.6639
小计								74.1285	60.5171	0.3106	22.6639
清单项目综合单价											157.62010000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.65689	1.4021	12.14		
		技工人工费	元	37.93428	1.3656	51.8		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	7.335	1.3889	10.19		
		锁紧螺母 M3×100	个	0.1545	0.92	0.14		
		镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm	m	1.03	52.02	53.58		
		镀锌管接头(100×100)	个	0.1545	9.34	1.44		
		接地管卡 DN100	个	0.309	3.05	0.94		
		管卡子(钢管用DN100)	个	0.515	3.19	1.64		
		塑料护口(钢管用)100	个	0.1545	0.8	0.12		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	1.02	0.52	0.53		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0068	6.37	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1088	11.83	1.29		
		沥青清漆	kg	0.0128	11.68	0.15		
		清油 C01-1	kg	0.0141	16.99	0.24		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0266	5.31	0.14		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.2619	0.885	0.23		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0018	111.55	0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412001009	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-48	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	100m	0.01	6536.34	4927.38	27.71	1977.99	65.3634	49.2738	0.2771	19.7799
小计								65.3634	49.2738	0.2771	19.7799

清单项目综合单价 134.69420000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.63326	1.4021	10.7		
		技工人工费	元	33.44879	1.3656	45.68		
		高级技工人工费	元	6.46776	1.3889	8.98		
	材料	锁紧螺母 M3×80	个	0.1545	1.06	0.16		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.03	40.14	41.34		
		镀锌管接头(80×80)	个	0.1545	23.82	3.68		
		接地管卡 DN80	个	0.309	2.35	0.73		
		管卡子(钢管用DN80)	个	0.515	2.14	1.1		
		塑料护口(钢管用)80	个	0.1545	0.62	0.1		
		膨胀螺栓 M6	套	1.02	0.52	0.53		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0068	6.37	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0844	11.83	1		
		沥青清漆	kg	0.01	11.68	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.0109	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0216	5.31	0.11		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.173	0.885	0.15		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0015	111.55	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412001010	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-47	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	100m	0.01	5059.77	3946.81	25.48	1538.08	50.5977	39.4681	0.2548	15.3808
小计								50.5977	39.4681	0.2548	15.3808

清单项目综合单价 105.70140000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.90894	1.4021	8.28		
		技工人工费	元	25.8927	1.3656	35.36		
		高级技工人工费	元	5.00662	1.3889	6.95		
	材料	锁紧螺母 M3×70	个	0.1545	0.82	0.13		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.03	33.88	34.9		
		镀锌管接头(80×65)	个	0.1545	4.86	0.75		
		接地管卡 DN65	个	0.309	2.21	0.68		
		管卡子(钢管用DN65)	个	0.515	1.87	0.96		
		塑料护口(钢管用)65	个	0.1545	0.53	0.08		
		膨胀螺栓 M6	套	1.02	0.52	0.53		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0068	6.37	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0738	11.83	0.87		
		沥青清漆	kg	0.0088	11.68	0.1		
		清油 C01-1	kg	0.0093	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0179	5.31	0.1		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.1628	0.885	0.14		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0013	111.55	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412001011	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-46	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	100m	0.01	3244.6	3043.48	38.65	1013.53	32.446	30.4348	0.3865	10.1353
小计								32.446	30.4348	0.3865	10.1353

清单项目综合单价 73.40260000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.78915	1.4021	5.31		
		技工人工费	元	16.6038	1.3656	22.67		
		高级技工人工费	元	3.21056	1.3889	4.46		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.52	0.35		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.19	0.01		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0092	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0556	11.83	0.66		
		沥青清漆	kg	0.0063	11.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.0074	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0137	5.31	0.07		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.03	25.55	26.32		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.693	0.08	0.06		
		镀锌管接头(70×50)	个	0.1648	7.58	1.25		
		接地管卡 DN50	个	0.3296	1.11	0.37		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.6798	1.2	0.82		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.1118	0.885	0.1		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	276.69	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412001012	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-45	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	2657.39	2294.68	33.12	820.3	26.5739	22.9468	0.3312	8.203

工程量清单综合单价分析表

小计					26.5739	22.9468	0.3312	8.203
清单项目综合单价								58.05490000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.10332	1.4021	4.35		
		技工人工费	元	13.59888	1.3656	18.57		
		高级技工人工费	元	2.62951	1.3889	3.65		
	材料	镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.03	18.95	19.52		
		镀锌管接头(70×40)	个	0.1648	5.31	0.88		
		接地管卡 DN40	个	0.3296	0.71	0.23		
		膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.52	0.35		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.19	0.01		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0092	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0444	11.83	0.53		
		沥青清漆	kg	0.0063	11.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0109	5.31	0.06		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.693	0.08	0.06		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.6798	1.2	0.82		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0971	0.885	0.09		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0008	276.69	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412001013	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-44	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	100m	0.01	1971.61	1906.84	27.58	619.04	19.7161	19.0684	0.2758	6.1904

小计					19.7161	19.0684	0.2758	6.1904
清单项目综合单价								45.25070000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.30251	1.4021	3.23		
		技工人工费	元	10.08944	1.3656	13.78		
		高级技工人工费	元	1.95095	1.3889	2.71		
	材料	锁紧螺母 M3×25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	1.03	16.29	16.78		
		镀锌管接头(60×32)	个	0.1648	3.58	0.59		
		接地管卡 DN32	个	0.329	0.56	0.18		
		管卡子(钢管用DN25～32)	个	0.8549	0.53	0.45		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.17264	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0115	6.37	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0376	11.83	0.44		
		沥青清漆	kg	0.0053	11.68	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.0053	16.99	0.09		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0094	5.31	0.05		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.743	0.08	0.14		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0692	0.885	0.06		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	276.69	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412001014	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-43	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	100m	0.01	1817.31	1403.25	27.58	553.03	18.1731	14.0325	0.2758	5.5303

小计					18.1731	14.0325	0.2758	5.5303
清单项目综合单价								38.01170000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.12231	1.4021	2.98		
		技工人工费	元	9.29987	1.3656	12.7		
		高级技工人工费	元	1.79822	1.3889	2.5		
	材料	镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1.03	11.72	12.07		
		镀锌管接头(60×25)	个	0.1648	2.72	0.45		
		接地管卡 DN25	个	0.329	0.39	0.13		
		锁紧螺母 M3×25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		管卡子(钢管用DN25～32)	个	0.8549	0.53	0.45		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.17264	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0115	6.37	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0297	11.83	0.35		
		沥青清漆	kg	0.0053	11.68	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.0042	16.99	0.07		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0074	5.31	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.743	0.08	0.14		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0594	0.885	0.05		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	276.69	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412001015	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-42	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	100m	0.01	1635.15	1016.03	27.58	485.47	16.3515	10.1603	0.2758	4.8547

小计					16.3515	10.1603	0.2758	4.8547
清单项目综合单价								31.64230000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.90955	1.4021	2.68		
		技工人工费	元	8.36771	1.3656	11.43		
		高级技工人工费	元	1.61799	1.3889	2.25		
	材料	锁紧螺母 M3×20	个	0.1545	0.44	0.07		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	1.03	8.19	8.44		
		镀锌管接头(50×20)	个	0.1648	2.07	0.34		
		接地管卡 DN20	个	0.329	0.29	0.1		
		管卡子(钢管用DN15～20)	个	1.236	0.33	0.41		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.1545	0.16	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2496	0.19	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0166	6.37	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0233	11.83	0.28		
		清油 C01-1	kg	0.0033	16.99	0.06		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0057	5.31	0.03		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.52	0.08	0.2		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.058	0.885	0.05		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	276.69	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412001016	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-55	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	100m	0.01	1185.11	1778.13	27.58	404.48	11.8511	17.7813	0.2758	4.0448
小计								11.8511	17.7813	0.2758	4.0448
清单项目综合单价											33.95300000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.38403		1.4021		1.94		
		技工人工费			元	6.06464		1.3656		8.28		
		高级技工人工费			元	1.17269		1.3889		1.63		
	材料	锁紧螺母 M3×25～32			个	0.1545		0.29		0.04		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm			m	1.03		16.29		16.78		
		镀锌管接头(60×32)			个	0.1648		3.58		0.59		
		塑料护口(钢管用)25～32			个	0.1545		0.29		0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.0162		11.83		0.19		
		沥青清漆			kg	0.0062		11.68		0.07		
		溶剂汽油 200#			kg	0.0041		5.31		0.02		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		其他材料费			元	0.02		0.885		0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60			台班	0.0006		276.69		0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.004		27.46		0.11		
项目编码	030412001017	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-54	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	100m	0.01	1090.6	1286.74	27.58	354.9	10.906	12.8674	0.2758	3.549
小计								10.906	12.8674	0.2758	3.549
清单项目综合单价											27.59820000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.27387		1.4021		1.79		
		技工人工费			元	5.58051		1.3656		7.62		
		高级技工人工费			元	1.07939		1.3889		1.5		
	材料	镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm			m	1.03		11.72		12.07		
		镀锌管接头(60×25)			个	0.1648		2.72		0.45		
		锁紧螺母 M3×25～32			个	0.1545		0.29		0.04		
		塑料护口(钢管用)25～32			个	0.1545		0.29		0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.0128		11.83		0.15		
		沥青清漆			kg	0.0049		11.68		0.06		
		溶剂汽油 200#			kg	0.0032		5.31		0.02		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		其他材料费			元	0.0145		0.885		0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60			台班	0.0006		276.69		0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.004		27.46		0.11		
项目编码	030412001018	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-149	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤40	100m	0.01	1446.56	431.07	0	404.35	14.4656	4.3107	0	4.0435
小计								14.4656	4.3107	0	4.0435
清单项目综合单价											22.81980000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.68935		1.4021		2.37		
		技工人工费			元	7.40262		1.3656		10.11		
		高级技工人工费			元	1.43138		1.3889		1.99		
	材料	刚性阻燃管 φ40mm×2.3mm			m	1.1		3.35		3.69		
		塑料管接头 φ40mm-50mm			个	0.2575		2.04		0.53		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		锯条			根	0.01		0.68		0.01		
		胶合剂			kg	0.0014		11.06		0.02		
		其他材料费			元	0.0662		0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030412001019	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	848.66	129.05	0	231.03	8.4866	1.2905	0	2.3103
小计								8.4866	1.2905	0	2.3103
清单项目综合单价											12.08740000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.99106		1.4021		1.39		
		技工人工费			元	4.34291		1.3656		5.93		
		高级技工人工费			元	0.83973		1.3889		1.17		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		锯条			根	0.01		0.68		0.01		
		胶合剂			kg	0.0008		11.06		0.01		
		其他材料费			元	0.0225		0.885		0.02		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm			m	1.1		1.06		1.17		
		塑料管接头 φ16mm-20mm			个	0.2575		0.27		0.07		
	机械											
项目编码	030412001020	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-27	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=40	100m	0.01	1770.17	1347.06	0	535.77	17.7017	13.4706	0	5.3577
小计								17.7017	13.4706	0	5.3577
清单项目综合单价											36.53000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.06724		1.4021		2.9		
		技工人工费			元	9.0586		1.3656		12.37		
		高级技工人工费			元	1.75157		1.3889		2.43		
	材料	套接紧定式直接头 φ40mm(配螺钉)			个	0.2502		2.12		0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ40mm			个	0.1502		4.95		0.74		
		套接紧定式电线管 φ40mm×1.6mm			m	1.03		9.85		10.15		
		管卡子(电线管用DN40～50)			个	1.442		0.78		1.12		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		木螺钉 M6×65			10个	0.115		1		0.12		
		面漆			kg	0.015		45.13		0.68		
		塑料膨胀管 φ8mm			10个	0.115		0.44		0.05		
		其他材料费			元	0.0726		0.885		0.06		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030412001021	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-26	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1684.45	1327.14	0	512.09	16.8445	13.2714	0	5.1209
小计								16.8445	13.2714	0	5.1209
清单项目综合单价											35.23680000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.96713	1.4021	2.76		
		技工人工费				元	8.61995	1.3656	11.77		
		高级技工人工费				元	1.66681	1.3889	2.32		
	材料	套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)				个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm				个	0.1502	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm				m	1.03	7.97	8.21		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65				10个	0.1541	1	0.15		
		面漆				kg	0.0208	45.13	0.94		
		塑料膨胀管 Φ8mm				10个	0.1541	0.44	0.07		
		管卡子(电线管用DN25~32)				个	1.442	2	2.88		
		其他材料费				元	0.0488	0.885	0.04		
	机械										
项目编码	030412001022	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	1613.73	1061.2	0	480.09	16.1373	10.612	0	4.8009
小计								16.1373	10.612	0	4.8009
清单项目综合单价											31.55020000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.88453	1.4021	2.64		
		技工人工费				元	8.25805	1.3656	11.28		
		高级技工人工费				元	1.59678	1.3889	2.22		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65				10个	0.1541	1	0.15		
		面漆				kg	0.0174	45.13	0.79		
		塑料膨胀管 Φ8mm				10个	0.1541	0.44	0.07		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)				个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm				个	0.1502	2.12	0.32		
		管卡子(电线管用DN25~32)				个	1.442	2	2.88		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm				m	1.03	5.73	5.9		
		其他材料费				元	0.043	0.885	0.04		
	机械										
项目编码	030412001023	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	1562.3	671.11	0	446.97	15.623	6.7111	0	4.4697
小计								15.623	6.7111	0	4.4697
清单项目综合单价											26.80380000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.82452	1.4021	2.56		
		技工人工费				元	7.99482	1.3656	10.92		
		高级技工人工费				元	1.54591	1.3889	2.15		
	材料	木螺钉 M6×65				10个	0.2288	1	0.23		
		面漆				kg	0.0132	45.13	0.6		
		塑料膨胀管 Φ8mm				10个	0.2288	0.44	0.1		
		管卡子(电线管用DN15~20)				个	1.442	0.24	0.35		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm				m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费				元	0.0379	0.885	0.03		
	机械										
项目编码	030412001024	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	683.65	543.98	0	208.11	6.8365	5.4398	0	2.0811
小计								6.8365	5.4398	0	2.0811
清单项目综合单价											14.35740000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.79839	1.4021	1.12		
		技工人工费				元	3.49845	1.3656	4.78		
		高级技工人工费				元	0.6765	1.3889	0.94		
	材料	套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm				m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费				元	0.0379	0.885	0.03		
	机械										
项目编码	031301001002	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.413	0.094	0	1.438
清单项目综合单价											6.94500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.9642	1.3656	5.41		
	材料	水				m3	0.0005	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0002	413.51	0.08		
		其他材料费				元	0.01	0.885	0.01		
	机械										
项目编码	031301001003	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.62	0.13	0	15.52	5.862	0.013	0	1.552
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.48	1.28	0	3.64	1.348	0.128	0	0.364
小计								7.21	0.141	0	1.916
清单项目综合单价											9.26700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.2793	1.3656	7.21		
	材料	水	m3	0.0008	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001004	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.3	0.16	0	20.72	7.83	0.016	0	2.072
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.97	1.71	0	4.84	1.797	0.171	0	0.484
小计								9.627	0.187	0	2.556
清单项目综合单价											12.37000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.0503	1.3656	9.63		
	材料	水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0004	413.51	0.17		
		其他材料费	元	0.018	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	031301001005	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	104.41	0.16	0	27.64	10.441	0.016	0	2.764
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.17	2.98	0	6.54	2.417	0.298	0	0.654
小计								12.858	0.314	0	3.418
清单项目综合单价											16.59000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.4155	1.3656	12.86		
	材料	水	m3	0.0019	4.62	0.01		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0007	413.51	0.29		
		其他材料费	元	0.018	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030416006001	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	695.02	8.85	19.47	185.75	695.02	8.85	19.47	185.75
小计								695.02	8.85	19.47	185.75
清单项目综合单价											909.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.055	1.4021	77.19		
		技工人工费	元	247.542	1.3656	338.04		
		高级技工人工费	元	201.449	1.3889	279.79		
	材料	其他材料费	元	10	0.885	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	22	0.885	19.47		

项目编码	030416009001	项目名称	自动投入装置	计量单位	系统、套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030210-21	备用电源自投装置调试	系统（套）	1	383.91	5.75	12.57	102.78	383.91	5.75	12.57	102.78
小计								383.91	5.75	12.57	102.78
清单项目综合单价											505.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.03	1.4021	33.69		
		技工人工费	元	125.333	1.3656	171.15		
		高级技工人工费	元	128.927	1.3889	179.07		
	材料	其他材料费	元	6.502	0.885	5.75		
	机械	仪器仪表使用费	元	14.2	0.885	12.57		

项目编码	030416012001	项目名称	事故照明切换系统	计量单位	台、座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030210-34换	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室 （双电源箱切换装置调试:人工*0.2机械*0.2)	系统（套）	1	86.38	4.96	2.12	23.26	86.38	4.96	2.12	23.26
小计								86.38	4.96	2.12	23.26
清单项目综合单价											116.72000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.405	1.4021	7.58		
		技工人工费	元	28.2012	1.3656	38.51		
		高级技工人工费	元	29.0088	1.3889	40.29		
	材料	其他材料费	元	5.6	0.885	4.96		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.4	0.885	2.12		

项目编码	030407004001	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030206-14	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) P≤1.5	台	1	113.43	15.44	0	30.79	113.43	15.44	0	30.79
小计								113.43	15.44	0	30.79
清单项目综合单价											159.66000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.136	1.4021	14.21		
		技工人工费	元	46.998	1.3656	64.18		
		高级技工人工费	元	25.231	1.3889	35.04		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	4.87	7.31		
		金属软管 DN25	m	1.25	2.8	3.5		
	....							

工程量清单综合单价分析表

	材料	金属软管活接头 Φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		其他材料费	元	5.05	0.885	4.47		
	机械							

项目编码	030407004002	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-15	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 1.5< P≤3	台	1	185.15	16.7	0	49.82	185.15	16.7	0	49.82
小计								185.15	16.7	0	49.82
清单项目综合单价								251.67000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.522	1.4021	23.17		
		技工人工费	元	76.772	1.3656	104.84		
		高级技工人工费	元	41.141	1.3889	57.14		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.12	6.67	0.8		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	4.87	7.31		
		金属软管 DN25	m	1.25	2.8	3.5		
		金属软管活接头 Φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		其他材料费	元	5.57	0.885	4.93		
	机械							

项目编码	030407004003	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-16	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 3< P≤13	台	1	353.69	22.41	0	94.71	353.69	22.41	0	94.71
小计								353.69	22.41	0	94.71
清单项目综合单价								470.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.663	1.4021	44.39		
		技工人工费	元	146.484	1.3656	200.04		
		高级技工人工费	元	78.67	1.3889	109.26		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.21	6.67	1.4		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	4.87	11.69		
		金属软管 DN25	m	1.25	2.8	3.5		
		金属软管活接头 Φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		其他材料费	元	6.39	0.885	5.66		
	机械							

项目编码	030407004004	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-18	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 30< P≤100	台	1	751.04	35.28	0	200.5	751.04	35.28	0	200.5
小计								751.04	35.28	0	200.5
清单项目综合单价								986.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.075	1.4021	94.05		
		技工人工费	元	311.143	1.3656	424.9		
		高级技工人工费	元	167.103	1.3889	232.09		
	材料	金属软管 DN50	m	1.25	8.55	10.69		
		金属软管尼龙接头 DN50	个	2.04	0.45	0.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.6	6.67	4		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	4.87	11.69		
		其他材料费	元	9.02	0.885	7.98		
	机械							

项目编码	030407004005	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-19	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 100< P≤220	台	1	1157.16	39.81	0	308.19	1157.16	39.81	0	308.19
小计								1157.16	39.81	0	308.19
清单项目综合单价								1505.16000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	103.367	1.4021	144.93		
		技工人工费	元	479.411	1.3656	654.68		
		高级技工人工费	元	257.432	1.3889	357.55		
	材料	金属软管 DN50	m	1.25	8.55	10.69		
		金属软管尼龙接头 DN50	个	2.04	0.45	0.92		
		汽油 60#～70#	kg	1	6.67	6.67		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	4.87	11.69		
		其他材料费	元	11.12	0.885	9.84		
	机械							

项目编码	030407003001	项目名称	微型电机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-40	微型电动机检查接线	台	1	68.02	18.98	0	18.95	68.02	18.98	0	18.95
小计								68.02	18.98	0	18.95
清单项目综合单价								105.95000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.135	1.4021	8.6		
		技工人工费	元	28.201	1.3656	38.51		
		高级技工人工费	元	15.056	1.3889	20.91		
	材料	焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		金属软管 DN20	m	0.82	2.19	1.8		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.04	0.06	0.12		
		镀锡铜绞线 6～10mm2	kg	0.2	59.88	11.98		
		其他材料费	元	1.25	0.885	1.11		
	机械							

项目编码	030412001025	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-27	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=40	100m	0.01	1770.17	1347.06	0	535.77	17.7017	13.4706	0	5.3577
小计								17.7017	13.4706	0	5.3577
清单项目综合单价								36.53000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	2.06724	1.4021	2.9		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	9.0586	1.3656	12.37		
		高级技工人工费	元	1.75157	1.3889	2.43		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.115	1	0.12		
		面漆	kg	0.015	45.13	0.68		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.115	0.44	0.05		
		套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.12	0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ40mm	个	0.1502	4.95	0.74		
		管卡子(电线管用DN40～50)	个	1.442	0.78	1.12		
		套接紧定式电线管 Φ40mm×1.6mm	m	1.03	9.85	10.15		
		其他材料费	元	0.0726	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412004014	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-176	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 6＜S≤10	100m单线	0.01	154.31	1070.1	0	94.34	1.5431	10.701	0	0.9434
小计								1.5431	10.701	0	0.9434

清单项目综合单价 13.18750000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.18021	1.4021	0.25		
		技工人工费	元	0.78958	1.3656	1.08		
		高级技工人工费	元	0.15272	1.3889	0.21		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.01	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.007	6.67	0.05		
		电线 BV-10	m	1.05	10.04	10.54		
		其他材料费	元	0.0084	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412003021	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˉ 托盘桥架300*150	10m	0.1	615.1	878.25	11.45	207.5	61.51	87.825	1.145	20.75
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.029066	903.93	450.9	102.38	269.06	26.27362938	13.1058594	2.97577708	7.82049796
小计								117.4146294	107.8418594	4.55277708	36.78749796

清单项目综合单价 266.59676382

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.319264	1.4021	34.1		
		技工人工费	元	41.148666	1.3656	56.19		
		高级技工人工费	元	19.528234	1.3889	27.12		
	材料	钢筋 Φ12	kg	0.232522	3.69	0.86		
		扁钢 40×4	kg	0.639436	4.4	2.81		
		角钢(综合)	kg	2.179894	3.371	7.35		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.089812	3.3	0.3		
		铁砂布 0#-2#	张	0.145326	0.66	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.051446	11.83	0.61		
		清油 C01-1	kg	0.017439	16.99	0.3		
		溶剂汽油 200#	kg	0.012789	5.31	0.07		
		托盘桥架300*150	m	1.01	86.47	87.33		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.070691	7.4	0.52		
		调和漆	kg	0.060691	9.61	0.58		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.5	0.11		
		其他材料费	元	0.411972	0.885	0.36		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00872	13.32	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.019166	157.41	3.02		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	572.28	1.14		

项目编码	030412003022	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˉ 托盘桥架400*150	10m	0.1	615.1	1080.15	11.45	217.59	61.51	108.015	1.145	21.759
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.029064	903.93	450.9	102.38	269.06	26.27182152	13.1049576	2.97557232	7.81995984
小计								117.4128215	128.0309576	4.55257232	37.79595984

清单项目综合单价 287.79231128

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.318965	1.4021	34.1		
		技工人工费	元	41.147802	1.3656	56.19		
		高级技工人工费	元	19.527961	1.3889	27.12		
	材料	钢筋 Φ12	kg	0.232505	3.69	0.86		
		扁钢 40×4	kg	0.639387	4.4	2.81		
		角钢(综合)	kg	2.17973	3.371	7.35		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.089805	3.3	0.3		
		铁砂布 0#-2#	张	0.145315	0.66	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.051442	11.83	0.61		
		清油 C01-1	kg	0.017438	16.99	0.3		
		溶剂汽油 200#	kg	0.012788	5.31	0.07		
		托盘桥架400*150	m	1.01	106.46	107.52		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.070688	7.4	0.52		
		调和漆	kg	0.060688	9.61	0.58		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.5	0.11		
		其他材料费	元	0.411969	0.885	0.36		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.008719	13.32	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.019164	157.41	3.02		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	572.28	1.14		

项目编码	030412003023	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˉ 托盘桥架200*100	10m	0.1	384.71	616.81	5.72	133.05	38.471	61.681	0.572	13.305	
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.011025	903.93	450.9	102.38	269.06	9.96582825	4.9711725	1.1287395	2.9663865	
小计								78.06782825	73.5631725	2.1327395	24.4883865	
清单项目综合单价											178.25212675	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.699362	1.4021		24.82		
		技工人工费				元	24.720079	1.3656		33.76		
		高级技工人工费				元	14.034624	1.3889		19.49		
	材料	钢筋 Φ12				kg	0.088193	3.69		0.33		
		扁钢 40×4				kg	0.24253	4.4		1.07		
		角钢(综合)				kg	0.826805	3.371		2.79		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.034064	3.3		0.11		
		铁砂布 0#-2#				张	0.05512	0.66		0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.019513	11.83		0.23		
		清油 C01-1				kg	0.006614	16.99		0.11		
		溶剂汽油 200#				kg	0.004851	5.31		0.03		
		托盘桥架200*100				m	1.01	60.5		61.11		
		镀锌扁钢 25×4				kg	1.023	4.87		4.98		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.045434	7.4		0.34		
		调和漆				kg	0.035434	9.61		0.34		
		电线 BV-6				m	0.042	5.95		0.25		
		汽油 60#～70#				kg	0.008	6.67		0.05		
		其他材料费				元	0.342126	0.885		0.3		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.003307	13.32		0.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	27.46		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.00789	157.41		1.24		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.001	572.28		0.57		
项目编码	030412003024	项目名称		桥架			计量单位		m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˉ 托盘桥架100*80	10m	0.1	224.16	360.26	5.72	77.74	22.416	36.026	0.572	7.774	
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.011024	903.93	450.9	102.38	269.06	9.96492432	4.9707216	1.12863712	2.96611744	
小计								62.01192432	47.9077216	2.13263712	18.95711744	
清单项目综合单价											131.00940048	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.846047	1.4021		20.82		
		技工人工费				元	18.265138	1.3656		24.94		
		高级技工人工费				元	11.702011	1.3889		16.25		
	材料	钢筋 Φ12				kg	0.088192	3.69		0.33		
		扁钢 40×4				kg	0.242527	4.4		1.07		
		角钢(综合)				kg	0.826797	3.371		2.79		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.034064	3.3		0.11		
		铁砂布 0#-2#				张	0.05512	0.66		0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.019512	11.83		0.23		
		清油 C01-1				kg	0.006614	16.99		0.11		
		溶剂汽油 200#				kg	0.004851	5.31		0.03		
		托盘桥架100*80				m	1.01	35.19		35.54		
		镀锌扁钢 25×4				kg	1.023	4.87		4.98		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.045434	7.4		0.34		
		调和漆				kg	0.035434	9.61		0.34		
		电线 BV-6				m	0.05	5.95		0.3		
		其他材料费				元	0.243126	0.885		0.22		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.003307	13.32		0.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	27.46		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.00789	157.41		1.24		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.001	572.28		0.57		
项目编码	030416006002	项目名称		输配电装置系统			计量单位		系统			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	695.02	8.85	19.47	185.75	695.02	8.85	19.47	185.75	
小计								695.02	8.85	19.47	185.75	
清单项目综合单价											909.09000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	55.055	1.4021		77.19		
		技工人工费				元	247.542	1.3656		338.04		
		高级技工人工费				元	201.449	1.3889		279.79		
	材料	其他材料费				元	10	0.885		8.85		
	机械	仪器仪表使用费				元	22	0.885		19.47		
项目编码	030409003009	项目名称		压铜端子			计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-103	压铜端子 导线截面S(mm2) 6≤S≤16	10个	0.1	38.72	24.55	2.21	11.63	3.872	2.455	0.221	1.163	
小计								3.872	2.455	0.221	1.163	
清单项目综合单价											7.71100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.5885	1.4021		0.83		
		技工人工费				元	1.6919	1.3656		2.31		
		高级技工人工费				元	0.5303	1.3889		0.74		
	材料	铁砂布 0#-2#				张	0.1	0.66		0.07		
		汽油 60#～70#				kg	0.02	6.67		0.13		
		塑料软管 Φ9mm				m	0.01	0.35		0		
		铜接线端子 DT-16				个	1.015	2.21		2.24		
		其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
	机械	其他机械费				元	0.25	0.885		0.22		
项目编码	030410002001	项目名称		接地母线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030209-65	避雷网安装均压环敷设利用圈梁钢筋	10m	0.1	76.59	4.42	25.19	22.29	7.659	0.442	2.519	2.229	
小计								7.659	0.442	2.519	2.229	
清单项目综合单价											12.84900000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.9006	1.4021		1.26		
		技工人工费				元	4.0581	1.3656		5.54		
		高级技工人工费				元	0.6149	1.3889		0.85		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢筋 Φ10mm以内		kg	0.04	3.279	0.13		
		电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费		元	0.1	0.885	0.09		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.016	157.41	2.52		

项目编码	030410002002	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	296.31	81.9	4.32	82.81	29.631	8.19	0.432	8.281
小计								29.631	8.19	0.432	8.281
清单项目综合单价								46.53400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.2603	1.4021	12.98		
		技工人工费	元	4.8571	1.3656	6.63		
		高级技工人工费	元	7.21	1.3889	10.01		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.021	0.885	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	157.41	0.16		

项目编码	030410002003	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10换	户内接地母线 明设 换镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
小计								29.631	6.911	0.432	8.217
清单项目综合单价								45.19100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.2603	1.4021	12.98		
		技工人工费	元	4.8571	1.3656	6.63		
		高级技工人工费	元	7.21	1.3889	10.01		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.021	0.885	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	157.41	0.16		

项目编码	030410007001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-80换	测试板安装 接地端子板	套	1	15.48	37.67	0	5.98	15.48	37.67	0	5.98
小计								15.48	37.67	0	5.98
清单项目综合单价								59.13000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.377	1.4021	3.33		
		技工人工费	元	6.734	1.3656	9.2		
		高级技工人工费	元	2.122	1.3889	2.95		
	材料	接地端子板	块	1.006	30.97	31.16		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		焊锡膏	kg	0.01	61.5	0.62		
		焊锡	kg	0.005	66.9	0.33		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-4	m	0.75	3.99	2.99		
		铜接线端子 DT-6	个	1.02	1.06	1.08		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030410004001	项目名称	均压环	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-65	避雷网安装均压环敷设利用圈梁钢筋	10m	0.1	76.59	4.42	25.19	22.29	7.659	0.442	2.519	2.229
小计								7.659	0.442	2.519	2.229
清单项目综合单价								12.84900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.9006	1.4021	1.26		
		技工人工费	元	4.0581	1.3656	5.54		
		高级技工人工费	元	0.6149	1.3889	0.85		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.04	3.279	0.13		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.016	157.41	2.52		

项目编码	030410007002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79换	等电位端子盒安装 接地端子箱	套	1	15.48	83.08	0	8.25	15.48	83.08	0	8.25
小计								15.48	83.08	0	8.25
清单项目综合单价								106.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.377	1.4021	3.33		
		技工人工费	元	6.734	1.3656	9.2		
		高级技工人工费	元	2.122	1.3889	2.95		
	材料	接地端子箱	个	1.006	76.11	76.57		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		焊锡膏	kg	0.01	61.5	0.62		
		焊锡	kg	0.005	66.9	0.33		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-4	m	0.75	3.99	2.99		
		铜接线端子 DT-6	个	1.02	1.06	1.08		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030410007003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79换	等电位端子盒安装 MEB箱	套	1	15.48	83.08	0	8.25	15.48	83.08	0	8.25
小计								15.48	83.08	0	8.25

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								106.81000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	2.377	1.4021	3.33			
		技工人工费	元	6.734	1.3656	9.2			
		高级技工人工费	元	2.122	1.3889	2.95			
	材料	MEB箱	个	1.006	76.11	76.57			
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47			
		焊锡膏	kg	0.01	61.5	0.62			
		焊锡	kg	0.005	66.9	0.33			
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13			
		电线 BV-4	m	0.75	3.99	2.99			
		铜接线端子 DT-6	个	1.02	1.06	1.08			
		其他材料费	元	1	0.885	0.89			
	机械								

项目编码	030410007004	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-80换	测试板安装 接地端子板	套	1	15.48	37.67	0	5.98	15.48	37.67	0	5.98
小计								15.48	37.67	0	5.98

清单项目综合单价								59.13000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	2.377	1.4021	3.33			
		技工人工费	元	6.734	1.3656	9.2			
		高级技工人工费	元	2.122	1.3889	2.95			
	材料	接地端子板	块	1.006	30.97	31.16			
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47			
		焊锡膏	kg	0.01	61.5	0.62			
		焊锡	kg	0.005	66.9	0.33			
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13			
		电线 BV-4	m	0.75	3.99	2.99			
		铜接线端子 DT-6	个	1.02	1.06	1.08			
		其他材料费	元	1	0.885	0.89			
	机械								

项目编码	030412004015	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-177	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 10<S≤25	100m单线	0.01	212.17	2547.55	0	183.52	2.1217	25.4755	0	1.8352
小计								2.1217	25.4755	0	1.8352

清单项目综合单价								29.43240000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	0.24774	1.4021	0.35			
		技工人工费	元	1.08573	1.3656	1.48			
		高级技工人工费	元	0.20998	1.3889	0.29			
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.012	0.56	0.01			
		焊锡	kg	0.0014	66.9	0.09			
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0003	61.5	0.02			
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05			
		电线 BV-25	m	1.05	24.09	25.29			
		其他材料费	元	0.0098	0.885	0.01			
	机械								

项目编码	030416027001	项目名称	接地装置	计量单位	系统、组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-123	接地网调试	系统	1	1177.06	10.29	0	311.99	1177.06	10.29	0	311.99
小计								1177.06	10.29	0	311.99

清单项目综合单价								1499.34000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	177.94	1.4021	249.49			
		技工人工费	元	514.029	1.3656	701.96			
		高级技工人工费	元	162.438	1.3889	225.61			
	材料	白布	m2	0.28	4.82	1.35			
		丙酮清洗剂	kg	0.65	7.79	5.06			
		电线 BV-4	m	0.75	3.99	2.99			
		其他材料费	元	1	0.885	0.89			
	机械								

项目编码	011601001002	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	7441.3148	1.98	2.02	0	0.62	14733.8033	15031.4559	0	4613.615176
小计								14733.8033	15031.4559	0	4613.615176

清单项目综合单价								34378.87437600	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	011601001003	项目名称	地下室增加费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-1	地下室增加费	100元	7441.3148	7.73	0	2.42	2.22	57521.3634	0	18007.98182	16519.71886
小计								57521.3634	0	18007.98182	16519.71886

清单项目综合单价								92049.06407600	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工								
	材料								
	机械								

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		416937.2	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			416937.20	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1614423.38	
2	措施项目	93546.38	
2.1	安全文明施工	36801.84	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	30265.05	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	6536.79	
2.2	其他措施项目费	56744.54	
3	其他项目	170796.98	
3.1	暂列金额	170796.98	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	169089.01	
5	含税建安工程造价	2047855.75	
合计		2047855.75	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 1 页，共 17 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给水系统					970995.53	0
1-1		市政给水系统					179992.04	0
1-1-1	031001006001	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408薄壁不锈钢给水管DN150 (3)连接方式:沟槽式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	425.25	340.88	144959.22	0
1-1-2	031001006002	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408薄壁不锈钢给水管DN80 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	51.41	192.93	9918.53	0
1-1-3	031001006003	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408薄壁不锈钢给水管DN20 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	12.21	79.12	966.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 2 页，共 17 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4	031002011001	水表	(1)名称:远传水表 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	2	1827.26	3654.52	0
1-1-5	031002011002	水表	(1)名称:远传水表 (2)材质、型号:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组(个)	2	239.07	478.14	0
1-1-6	031002001001	不锈钢闸阀	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	4164.22	8328.44	0
1-1-7	031002001002	不锈钢闸阀	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)材质、型号:DN80 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	2275.02	9100.08	0
1-1-8	031002001003	不锈钢截止阀	(1)名称:不锈钢截止阀 (2)材质、型号:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	60.44	241.76	0
1-1-9	031002001004	水龙头	(1)名称:不锈钢水龙头 (2)材质、型号:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	41.48	82.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 3 页，共 17 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-10	031301003001	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	911.85	911.85	0
1-1-11	031301003002	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN80 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	337.62	1350.48	0
1-2		加压给水系统					259457.44	0
1-2-1	031001006004	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408薄壁不锈钢给水管DN150 (3)连接方式:卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	373.46	340.88	127305.04	0
1-2-2	031001006005	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408薄壁不锈钢给水管DN100 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	411.8	233.53	96167.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 4 页，共 17 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-3	031001006006	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408薄壁不锈钢给水管DN80 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	37.84	192.93	7300.47	0
1-2-4	031002001005	不锈钢闸阀	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	4164.22	16656.88	0
1-2-5	031002001006	不锈钢闸阀	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)材质、型号:DN80 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	2275.02	9100.08	0
1-2-6	031301003003	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	394.21	1576.84	0
1-2-7	031301003004	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN80 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	337.62	1350.48	0
1-3		给水水泵房					531546.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 5 页，共 17 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1	031005001001	变频给水设备	(1)名称:高区给水变频泵组 (2)参数:高区给水变频泵组 ,Q=15m3/h,H=129m,N=15kW水泵四用一备 (3)附件配置:含橡胶减震器、相关配套管线、配套控制柜（变频器与水泵一对一)、气压罐D800xH2400-1.6MPa (4)其它:设备基础制作、电动机检查接线 (5)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (7)含偏心异径管/同心异径管采购及安装	套	1	89640.55	89640.55	0
1-3-2	031005001002	变频给水设备	(1)名称:低区给水变频泵组 (2)参数:低区给水变频泵组 ,Q=14m3/h,H=64m,N=7.5kW水泵两用一备 (3)附件配置:含橡胶减震器、相关配套管线、配套控制柜、气压罐D800xH2400-1.6MPa (4)其它:设备基础制作、电动机检查接线 (5)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (7)含偏心异径管/同心异径管采购及安装	套	1	49984.02	49984.02	0
1-3-3	031005012001	紫外线杀菌设备	(1)名称:紫外线消毒器 (2)参数:处理能力Q=100m3/h,N=1.75KW (3)设备基础垫层 (4)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	14188.41	28376.82	0
1-3-4	030605002001	水质监测仪	(1)名称:水质监测仪 (2)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	2	11120.68	22241.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 6 页，共 17 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-5	031005016001	水箱	(1)名称:不锈钢水箱 (2)材质:S316 (3)规格:6.0*4*2.5，有效容积40.8m3 (4)附件:含通气管、溢流管、钢丝网、检修爬梯、人孔、水位计、设备混凝土垫层等附件，详见图纸 (5)为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	94425.35	188850.7	0
1-3-6	031001006007	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408薄壁不锈钢给水管DN150 (3)连接方式:卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	43.7	340.88	14896.46	0
1-3-7	031001006008	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408薄壁不锈钢给水管DN100 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	24.43	233.53	5705.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 7 页，共 17 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-8	031001006009	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408薄壁不锈钢给水管DN65 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	48.53	161.25	7825.46	0
1-3-9	031001006010	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408薄壁不锈钢给水管DN50 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	8.68	110.72	961.05	0
1-3-10	031001006011	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408薄壁不锈钢给水管DN25 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2.653	82.83	219.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 8 页，共 17 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-11	031001006012	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408薄壁不锈钢给水管DN15 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	11.365	78.46	891.7	0
1-3-12	031002001007	不锈钢闸阀	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	8	4164.22	33313.76	0
1-3-13	031002001008	不锈钢闸阀	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)含法兰及相关附件 (5)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	5	2932.32	14661.6	0
1-3-14	031002001009	不锈钢闸阀	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)材质、型号:DN65 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	16	1809.03	28944.48	0
1-3-15	031002001010	金属阀门	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	1377.98	2755.96	0
1-3-16	031002001011	金属阀门	(1)名称:不锈钢电动阀 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	1205.86	2411.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 9 页，共 17 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-17	031002001012	金属阀门	(1)名称:过滤活塞式遥控浮球阀 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	3128.83	6257.66	0
1-3-18	031002001013	金属阀门	(1)名称:不锈钢消声止回阀 (2)材质、型号:DN65 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	8	398.5	3188	0
1-3-19	031002001014	金属阀门	(1)名称:不锈钢Y型过滤器 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	2958.1	5916.2	0
1-3-20	031002001015	自动排气阀	(1)名称:自动排气阀 (2)材质、型号:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	53.71	53.71	0
1-3-21	031002001016	不锈钢截止阀	(1)名称:不锈钢截止阀 (2)材质、型号:DN15 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容费	个	3	51.57	154.71	0
1-3-22	031002001017	不锈钢截止阀	(1)名称:不锈钢截止阀 (2)材质、型号:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	81.5	163	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 10 页，共 17 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-23	080802009001	液位计	(1)名称:D30玻璃液位计 (2)长度:1400mm (3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	864.68	1729.36	0
1-3-24	030601002001	压力表	(1)名称:压力表 (2)含压力表弯，压力表阀 (3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	10	402.08	4020.8	0
1-3-25	030601002002	真空压力表	(1)名称:真空压力表 (2)含压力表弯，压力表阀 (3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	8	844.38	6755.04	0
1-3-26	030601002003	不锈钢压力传感器	(1)名称:不锈钢压力传感器 (2)规格:DN150 (3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	1003.67	1003.67	0
1-3-27	030601002004	不锈钢压力传感器	(1)名称:不锈钢压力传感器 (2)规格:DN100 (3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	845.71	845.71	0
1-3-28	031002008001	软接头(软管)	(1)名称:可曲挠橡胶接头 (2)材质:橡胶 (3)规格、压力等级:DN65，1.6MPa (4)连接形式:卡箍法兰连接 (5)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	根	16	388.91	6222.56	0
1-3-29	031003008001	18目不锈钢制防虫网罩	(1)名称:18目不锈钢制防虫网罩 (2)规格:DN150 (3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	2	148.2	296.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 11 页，共 17 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-30	031003008002	旋流防止器	(1)名称:旋流防止器 (2)规格:DN150 (3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	2	1629.35	3258.7	0
2		污（废）水系统					643427.85	0
2-1		电梯基坑排水系统					49849.25	0
2-1-1	031001002001	镀锌钢管	(1)名称:内外壁热浸镀锌钢管 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:沟槽式卡箍连接 (4)含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	172.31	209.58	36112.73	0
2-1-2	031301003005	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	27	508.76	13736.52	0
2-2		压力排水系统					567026.74	0
2-2-1	030109001001	泵	(1)名称:潜污泵 (2)规格:Q=15M3/H,H=20M,N=2.2KW (3)其他:含支架制作、安装，除锈刷油，其中水泵、配套底座、配套控制柜、防水电缆及电缆头等、水泵安装需含所有材料设备的供应及安装安装，其他设备支架(如有)制作、安装、除锈刷油，浮球阀及浮球阀接线供应安装、水泵检查接线调试，设备清洗、标识、充水后试运转、设备接地等及水泵系统按图安装完善所需其他一切配件及附件 (4)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	38	2645.66	100535.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 12 页，共 17 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-2	030109001002	泵	(1)名称:潜污泵 (2)规格:Q=40M3/H,H=15M,N=4.0KW (3)其他:含支架制作、安装，除锈刷油，其中水泵、配套底座、配套控制柜、防水电缆及电缆头等、水泵安装需含所有材料设备的供应及安装安装，其他设备支架(如有)制作、安装、除锈刷油，浮球阀及浮球阀接线供应安装、水泵检查接线调试，设备清洗、标识、充水后试运转、设备接地等及水泵系统按图安装完善所需其他一切配件及附件 (4)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	12	2645.66	31747.92	0
2-2-3	030109001003	泵	(1)名称:潜污泵 (2)规格:Q=40M3/H,H=20M,N=5.5KW (3)其他:含支架制作、安装，除锈刷油，其中水泵、配套底座、配套控制柜、防水电缆及电缆头等、水泵安装需含所有材料设备的供应及安装安装，其他设备支架(如有)制作、安装、除锈刷油，浮球阀及浮球阀接线供应安装、水泵检查接线调试，设备清洗、标识、充水后试运转、设备接地等及水泵系统按图安装完善所需其他一切配件及附件 (4)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	14	4580.82	64131.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 13 页，共 17 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-4	031001002002	内外壁热浸镀锌钢管	(1)名称:内外壁热浸镀锌钢管 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:沟槽式卡箍连接 (4)附件:含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	401.74	227.23	91287.38	0
2-2-5	031001002003	内外壁热浸镀锌钢管	(1)名称:内外壁热浸镀锌钢管 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:沟槽式卡箍连接 (4)附件:含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	394.44	192.83	76059.87	0
2-2-6	031001002004	内外壁热浸镀锌钢管	(1)名称:内外壁热浸镀锌钢管 (2)材质、型号:DN80 (3)连接方式:丝扣连接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	130.96	80.43	10533.11	0
2-2-7	031001008001	塑料管	(1)名称:实壁普通UPVC排水管 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:粘接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1.09	85.52	93.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 14 页，共 17 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-8	031002001018	止回阀	(1)名称:止回阀 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	26	694.81	18065.06	0
2-2-9	031002001019	止回阀	(1)名称:止回阀 (2)材质、型号:DN80 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	38	556	21128	0
2-2-10	031002001020	闸阀	(1)名称:闸阀 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	27	1321.82	35689.14	0
2-2-11	031002001021	闸阀	(1)名称:闸阀 (2)材质、型号:DN80 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	38	1096.24	41657.12	0
2-2-12	030601002005	压力仪表	(1)名称:压力表 (2)含压力表弯，压力表阀 (3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	64	402.08	25733.12	0
2-2-13	031002008002	软接头(软管)	(1)名称:可曲挠橡胶接头 (2)材质:橡胶 (3)规格、压力等级:DN100，1.6MPa (4)连接形式:卡箍法兰连接 (5)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	根	26	566.75	14735.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 15 页，共 17 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-14	031002008003	软接头(软管)	(1)名称:可曲挠橡胶接头 (2)材质:橡胶 (3)规格、压力等级:DN80，1.6MPa (4)连接形式:卡箍法兰连接 (5)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	根	38	415.55	15790.9	0
2-2-15	031003014001	给、排水附件	(1)名称:铸铁地漏 (2)型号、规格:DN100 (3)其他:含存水弯 (4)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	203.57	203.57	0
2-2-16	031301003006	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	18	911.85	16413.3	0
2-2-17	031301003007	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	707.19	2828.76	0
2-2-18	031301003008	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	394.21	394.21	0
2-3		雨水回流系统					26551.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 16 页，共 17 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-1	031001008002	塑料管	(1)名称:实壁普通UPVC给水管 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:热熔连接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	15.25	61.28	934.52	0
2-3-2	031001008003	塑料管	(1)名称:实壁普通UPVC40给水管 (2)连接方式:热熔连接 (3)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	91.6	48.04	4400.46	0
2-3-3	031001008004	塑料管	(1)名称:实壁普通UPVC给水管 (2)连接方式:热熔连接 (3)材质、型号:DN32 (4)连接方式:粘接 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	135.95	41.95	5703.1	0
2-3-4	031001008005	塑料管	(1)名称:实壁普通UPVC给水管 (2)材质、型号:DN25 (3)连接方式:热熔连接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	300.1	40.59	12181.06	0
2-3-5	031002011003	水表	(1)名称:远传水表 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组(个)	1	491.05	491.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 17 页，共 17 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-6	031002001022	不锈钢截止阀	(1)名称:不锈钢截止阀 (2)材质、型号:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	14	81.5	1141	0
2-3-7	031002001023	不锈钢闸阀	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	1262.68	1262.68	0
2-3-8	031301003009	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:穿管管径DN50 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	437.99	437.99	0
合计							1614423.38	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室给排水工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					93546.38
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	36801.84
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	30265.05
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	6536.79
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	19773.95
1-9-1	031401001001	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	19773.95	19773.95
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	36970.59
1-14-1	AB001001	地下室增加费		100元	1	36970.59	36970.59
合计							93546.38

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	170796.98	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		170796.98	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	169089.01
合计					169089.01

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室给排水工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	031001006001	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ˇ S30408薄壁不锈钢管 DN150	10m	0.1	342.75	2631.8	6.13	222.72	34.275	263.18	0.613	22.272
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.6	103.09	0	42.62	1.416	1.0309	0	0.4262
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.74	1.42	12.89	16.01	0.363136	0.009088	0.082496	0.102464
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0064	1244.94	558.15	285.28	377.73	7.967616	3.57216	1.825792	2.417472
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	28	13.77	6.44	8.55	0.1792	0.088128	0.041216	0.05472
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	27.03	11.65	6.44	8.2	0.172992	0.07456	0.041216	0.05248
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	28	6.44	6.44	8.19	0.1792	0.041216	0.041216	0.052416
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	27.03	5.48	6.44	7.89	0.172992	0.035072	0.041216	0.050496
小计								44.726136	268.031124	2.686152	25.428248
清单项目综合单价											340.87166000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	高级技工人工费	元	4.534382	1.3889	6.3		
	普工人工费	元	6.773996	1.4021	9.5		
	技工人工费	元	21.184855	1.3656	28.93		
材料	薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN100	个	0.415	139.53	57.9		
	砂轮片 φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
	漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
	水	m3	0.251	4.62	1.16		
	型钢	kg	0.6784	4.13	2.8		
	钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
	螺母	kg	0.013248	6.68	0.09		
	螺栓(综合)	kg	0.029491	3.96	0.12		
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00512	12.49	0.06		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.024256	7.4	0.18		
	铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
	普通水泥 42.5(R)	kg	0.077459	0.36	0.03		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
	溶剂汽油	kg	0.001574	5.31	0.01		
	氧气(工业用)	m3	0.014349	6.19	0.09		
	乙炔气	m3	0.005018	13.01	0.07		
	其他材料费	元	0.515096	0.885	0.46		
机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.52	0.05		
	手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000192	1288.94	0.25		
	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00064	326.18	0.21		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003603	225.6	0.81		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0066	30.42	0.2		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00681	91.08	0.62		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000678	24.56	0.02		
	鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00064	185.31	0.12		

项目编码	031001006002	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-87	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 65< DN≤80 ˇ S30408不锈钢管 DN80	10m	0.1	294.03	1341.62	6.13	145.33	29.403	134.162	0.613	14.533
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	112.15	37.49	0	31.55	1.1215	0.3749	0	0.3155
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.74	1.42	12.89	16.01	0.25533	0.00639	0.058005	0.072045
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0045	1244.94	558.15	285.28	377.73	5.60223	2.511675	1.28376	1.699785
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	28	13.77	6.44	8.55	0.126	0.061965	0.02898	0.038475
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	27.03	11.65	6.44	8.2	0.121635	0.052425	0.02898	0.0369
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	28	6.44	6.44	8.19	0.126	0.02898	0.02898	0.036855
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	27.03	5.48	6.44	7.89	0.121635	0.02466	0.02898	0.035505
小计								36.87733	137.222995	2.070685	16.768065
清单项目综合单价											192.93907500

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	高级技工人工费	元	3.779869	1.3889	5.25		
	普工人工费	元	5.535354	1.4021	7.76		
	技工人工费	元	17.475611	1.3656	23.86		
材料	型钢	kg	0.476907	4.13	1.97		
	钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
	螺母	kg	0.009313	6.68	0.06		
	螺栓(综合)	kg	0.020732	3.96	0.08		
	砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.003599	12.49	0.04		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.017052	7.4	0.13		
	铁砂布 0#-2#	张	0.004904	0.66	0		
	普通水泥 42.5(R)	kg	0.054453	0.36	0.02		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009493	11.83	0.11		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007649	6.51	0.05		
	溶剂汽油	kg	0.001107	5.31	0.01		
	漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
	氧气(工业用)	m3	0.010087	6.19	0.06		
	乙炔气	m3	0.003527	13.01	0.05		
	水	m3	0.1	4.62	0.46		
	其他材料费	元	0.415546	0.885	0.37		
	薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	个	0.463	88.79	41.11		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000135	1288.94	0.17		
	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00045	326.18	0.15		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002533	225.6	0.57		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.006125	30.42	0.19		
	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.52	0.05		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004787	91.08	0.44		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000477	24.56	0.01		
	鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00045	185.31	0.08		
	手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		

项目编码	031001006003	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-81换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˊ S30408薄壁不锈钢管 DN20	10m	0.1	204.18	413.4	2.66	74.89	20.418	41.34	0.266	7.489
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002998	56.74	1.42	12.89	16.01	0.17010652	0.00425716	0.03864422	0.04799798
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.002998	1244.94	558.15	285.28	377.73	3.73233012	1.6733337	0.85526944	1.13243454
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.002998	28	13.77	6.44	8.55	0.083944	0.04128246	0.01930712	0.0256329
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.002998	27.03	11.65	6.44	8.2	0.08103594	0.0349267	0.01930712	0.0245836
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.002998	28	6.44	6.44	8.19	0.083944	0.01930712	0.01930712	0.02455362
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.002998	27.03	5.48	6.44	7.89	0.08103594	0.01642904	0.01930712	0.02365422
小计								25.51589652	43.36393618	1.23714214	9.00855686
清单项目综合单价											79.12553170

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.625176	1.3889	3.65		
		普工人工费	元	3.810288	1.4021	5.34		
		技工人工费	元	12.102301	1.3656	16.53		
	材料	薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	个	1.116	27.43	30.61		
		型钢	kg	0.31774	4.13	1.31		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		螺母	kg	0.006205	6.68	0.04		
		螺栓(综合)	kg	0.013813	3.96	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.002398	12.49	0.03		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.011361	7.4	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003267	0.66	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.036279	0.36	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.006325	11.83	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.005096	6.51	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000737	5.31	0		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.00672	6.19	0.04		
		乙炔气	m3	0.00235	13.01	0.03		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.377984	0.885	0.33		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		
		手动液压卡压钳	台班	0.021	11.59	0.24		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1288.94	0.12		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0003	326.18	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001688	225.6	0.38		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.000749	30.42	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003189	91.08	0.29		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000318	24.56	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0003	185.31	0.06		

项目编码	031002011001	项目名称	水表	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-225	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˊ 远传水表 DN150	个	1	271.47	1359.29	52.92	143.58	271.47	1359.29	52.92	143.58
小计								271.47	1359.29	52.92	143.58
清单项目综合单价											1827.26000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.4021	53.51		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3889	41.24		
		技工人工费	元	129.407	1.3656	176.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	6.19	0.68		
		乙炔气	kg	0.037	13.01	0.48		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	176.4	52.92		

项目编码	031002011002	项目名称	水表	计量单位	组(个)

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-213	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˊ 远传水表 DN20	组	1	25.01	197.57	0	16.49	25.01	197.57	0	16.49
小计								25.01	197.57	0	16.49
清单项目综合单价											239.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.508	1.4021	4.92		
		高级技工人工费	元	2.76	1.3889	3.83		
		技工人工费	元	11.906	1.3656	16.26		
	材料	其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.05	6.63	0.33		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.51	0.09	0.05		
		锯条	根	0.13	0.68	0.09		
		螺纹闸板阀 DN20 Z15T-16	个	1.01	45.79	46.25		
	机械							

项目编码	031002001001	项目名称	不锈钢闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˊ 不锈钢闸阀 DN150	个	1	271.47	3584.96	52.92	254.87	271.47	3584.96	52.92	254.87
小计								271.47	3584.96	52.92	254.87
清单项目综合单价											4164.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.4021	53.51		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3889	41.24		
		技工人工费	元	129.407	1.3656	176.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	6.19	0.68		
		乙炔气	kg	0.037	13.01	0.48		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.3	176.4	52.92		
项目编码	031002001002	项目名称	不锈钢闸阀		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 不锈钢闸阀 DN80	个	1	145.24	1950.36	40.57	138.85	145.24	1950.36	40.57	138.85
小计								145.24	1950.36	40.57	138.85
清单项目综合单价								2275.02000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.4021	28.6		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3889	22.08		
		技工人工费	元	69.247	1.3656	94.56		
	材料	其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	13.01	0.26		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	176.4	40.57		

项目编码	031002001003	项目名称	不锈钢截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˉ 不锈钢截止阀 DN20	个	1	11.76	43.4	0	5.28	11.76	43.4	0	5.28
小计								11.76	43.4	0	5.28
清单项目综合单价								60.44000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.4021	2.28		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3889	1.78		
		技工人工费	元	5.636	1.3656	7.7		
	材料	黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	031002001004	项目名称	水龙头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˉ 水龙头 DN20	个	1	11.76	25.34	0	4.38	11.76	25.34	0	4.38
小计								11.76	25.34	0	4.38
清单项目综合单价								41.48000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.4021	2.28		
		技工人工费	元	5.636	1.3656	7.7		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3889	1.78		
	材料	其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
	机械							

项目编码	031301003001	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-51	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	288.09	251.04	151.55	99.61	288.09	251.04	151.55	99.61
030808-63换	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 柔性防水套管 DN150	个	1	49.12	56.61	0	15.83	49.12	56.61	0	15.83
小计								337.21	307.65	151.55	115.44
清单项目综合单价								911.85000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	48.05	1.4021	67.37		
		技工人工费	元	163.086	1.3656	222.71		
		高级技工人工费	元	33.934	1.3889	47.13		
	材料	其他材料费	元	7.34	0.885	6.5		
		橡胶密封圈 DN150	个	2	17.81	35.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	6.18	1.8	11.12		
		黄干油	kg	0.12	9.91	1.19		
		油麻	kg	0.338	11.5	3.89		
		机油	kg	0.07	10.62	0.74		
		密封油膏	kg	0.4	6.86	2.74		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	35.12	3.382	118.78		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.15	3.78	0.57		
		钢丝刷子	把	0.351	14.6	5.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.95	5.6	10.92		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.581	6.51	3.78		
		电	kW·h	0.102	0.71	0.07		
		汽油 70#～90#	kg	0.172	6.67	1.15		
		氧气	m3	4.083	6.19	25.27		
		乙炔气	kg	1.361	13.01	17.71		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	147.37	62.48		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.062	275.33	17.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.04	225.64	9.03		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.733	171.14	125.45		

项目编码	031301003002	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	73.62	86.09	38.54	26.54	73.62	86.09	38.54	26.54
030808-84换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 ˉ 刚性防水套管 DN80	个	1	76.36	15.49	0	20.98	76.36	15.49	0	20.98
小计								149.98	101.58	38.54	47.52
清单项目综合单价								337.62000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.401	1.4021	30.01		
		技工人工费	元	72.541	1.3656	99.06		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3889	20.91		
	材料	其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.36	0.39		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		扁钢 <59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	4.558	3.382	15.42		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		电	kW·h	0.04	0.71	0.03		
		汽油 70#~90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	13.01	6.41		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.33	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	171.14	33.03		

项目编码	031001006004	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ` S30408不锈钢管 DN150	10m	0.1	342.75	2631.8	6.13	222.72	34.275	263.18	0.613	22.272
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.6	103.09	0	42.62	1.416	1.0309	0	0.4262
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.74	1.42	12.89	16.01	0.363136	0.009088	0.082496	0.102464
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0064	1244.94	558.15	285.28	377.73	7.967616	3.57216	1.825792	2.417472
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	28	13.77	6.44	8.55	0.1792	0.088128	0.041216	0.05472
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	27.03	11.65	6.44	8.2	0.172992	0.07456	0.041216	0.05248
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	28	6.44	6.44	8.19	0.1792	0.041216	0.041216	0.052416
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	27.03	5.48	6.44	7.89	0.172992	0.035072	0.041216	0.050496
小计								44.726136	268.031124	2.686152	25.428248
清单项目综合单价											340.87166000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	4.53437	1.3889	6.3		
		普工人工费	元	6.773964	1.4021	9.5		
		技工人工费	元	21.184778	1.3656	28.93		
	材料	薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN100	个	0.415	139.53	57.9		
		型钢	kg	0.678388	4.13	2.8		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		螺母	kg	0.013248	6.68	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.029491	3.96	0.12		
		砂轮片 φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00512	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.024256	7.4	0.18		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.077458	0.36	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.001574	5.31	0.01		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.014349	6.19	0.09		
		乙炔气	m3	0.005018	13.01	0.07		
		水	m3	0.251	4.62	1.16		
		其他材料费	元	0.515093	0.885	0.46		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.52	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000192	1288.94	0.25		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00064	326.18	0.21		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003603	225.6	0.81		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0066	30.42	0.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006809	91.08	0.62		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000678	24.56	0.02		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00064	185.31	0.12		

项目编码	031001006005	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ` S30408不锈钢管DN100	10m	0.1	342.75	1646.19	6.13	173.44	34.275	164.619	0.613	17.344
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	112.15	37.49	0	31.55	1.1215	0.3749	0	0.3155
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.74	1.42	12.89	16.01	0.306396	0.007668	0.069606	0.086454
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0054	1244.94	558.15	285.28	377.73	6.722676	3.01401	1.540512	2.039742
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	28	13.77	6.44	8.55	0.1512	0.074358	0.034776	0.04617
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	27.03	11.65	6.44	8.2	0.145962	0.06291	0.034776	0.04428
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	28	6.44	6.44	8.19	0.1512	0.034776	0.034776	0.044226
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	27.03	5.48	6.44	7.89	0.145962	0.029592	0.034776	0.042606
小计								43.019896	168.217214	2.362222	19.962978
清单项目综合单价											233.56231000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	4.401392	1.3889	6.11		
		普工人工费	元	6.458122	1.4021	9.05		
		技工人工费	元	20.394831	1.3656	27.85		
	材料	薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN100	个	0.415	139.53	57.9		
		型钢	kg	0.572395	4.13	2.36		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		螺母	kg	0.011178	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.024883	3.96	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00432	12.49	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.020466	7.4	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.065356	0.36	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		

工程量清单综合单价分析表

		溶剂汽油	kg	0.001328	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.012107	6.19	0.07		
		乙炔气	m3	0.004234	13.01	0.06		
		其他材料费	元	0.49008	0.885	0.43		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		砂轮片 φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		水	m3	0.111	4.62	0.51		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000162	1288.94	0.21		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00054	326.18	0.18		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00304	225.6	0.69		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00635	30.42	0.19		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.52	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005746	91.08	0.52		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000572	24.56	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00054	185.31	0.1		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		

项目编码	031001006006	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-87	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 65< DN≤80 ˉ S30408不锈钢管DN80	10m	0.1	294.03	1341.62	6.13	145.33	29.403	134.162	0.613	14.533
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	112.15	37.49	0	31.55	1.1215	0.3749	0	0.3155
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004501	56.74	1.42	12.89	16.01	0.25538674	0.00639142	0.05801789	0.07206101
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.004501	1244.94	558.15	285.28	377.73	5.60347494	2.51223315	1.28404528	1.70016273
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	28	13.77	6.44	8.55	0.126028	0.06197877	0.02898644	0.03848355
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	27.03	11.65	6.44	8.2	0.12166203	0.05243665	0.02898644	0.0369082
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	28	6.44	6.44	8.19	0.126028	0.02898644	0.02898644	0.03686319
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	27.03	5.48	6.44	7.89	0.12166203	0.02466548	0.02898644	0.03551289
小计								36.87874174	137.2235919	2.07100893	16.76849157
清单项目综合单价											192.94183415

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	3.780011	1.3889	5.25		
		普工人工费	元	5.53574	1.4021	7.76		
		技工人工费	元	17.476522	1.3656	23.87		
	材料	型钢	kg	0.477056	4.13	1.97		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		螺母	kg	0.009316	6.68	0.06		
		螺栓(综合)	kg	0.020738	3.96	0.08		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0036	12.49	0.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.017057	7.4	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004906	0.66	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.05447	0.36	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009496	11.83	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007651	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001107	5.31	0.01		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.01009	6.19	0.06		
		乙炔气	m3	0.003528	13.01	0.05		
		水	m3	0.1	4.62	0.46		
		其他材料费	元	0.415581	0.885	0.37		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	个	0.463	88.79	41.11		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000135	1288.94	0.17		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00045	326.18	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002534	225.6	0.57		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.006125	30.42	0.19		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.52	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004789	91.08	0.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000477	24.56	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00045	185.31	0.08		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		

项目编码	031002001005	项目名称	不锈钢闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 不锈钢闸阀 DN150	个	1	271.47	3584.96	52.92	254.87	271.47	3584.96	52.92	254.87
小计								271.47	3584.96	52.92	254.87
清单项目综合单价											4164.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.4021	53.51		
		技工人工费	元	129.407	1.3656	176.72		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3889	41.24		
	材料	其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	6.19	0.68		
		乙炔气	kg	0.037	13.01	0.48		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	176.4	52.92		

项目编码	031002001006	项目名称	不锈钢闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 不锈钢闸阀 DN80	个	1	145.24	1950.36	40.57	138.85	145.24	1950.36	40.57	138.85
小计								145.24	1950.36	40.57	138.85
清单项目综合单价											2275.02000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.4021	28.6		
		技工人工费	元	69.247	1.3656	94.56		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3889	22.08		
	材料	其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	6.19	0.37		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气		kg	0.02	13.01	0.26		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6		片	2	36.28	72.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.23	176.4	40.57		

项目编码	031301003003	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	94.47	97.99	48.81	33.39	94.47	97.99	48.81	33.39
030808-85换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ˉ 刚性防水套管 DN100	个	1	80.2	17.27	0	22.08	80.2	17.27	0	22.08
小计								174.67	115.26	48.81	55.47
清单项目综合单价								394.21000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.909	1.4021	34.92		
		技工人工费	元	84.444	1.3656	115.32		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3889	24.44		
	材料	无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		扁钢 <59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.382	19.19		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.36	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.71	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	13.01	8.13		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.33	6.88		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	171.14	41.93		

项目编码	031301003004	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	73.62	86.09	38.54	26.54	73.62	86.09	38.54	26.54
030808-84换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80 ˉ 刚性防水套管 DN80	个	1	76.36	15.49	0	20.98	76.36	15.49	0	20.98
小计								149.98	101.58	38.54	47.52
清单项目综合单价								337.62000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.401	1.4021	30.01		
		技工人工费	元	72.541	1.3656	99.06		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3889	20.91		
	材料	其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.36	0.39		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		扁钢 <59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.382	15.42		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		电	kW·h	0.04	0.71	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	13.01	6.41		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.33	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	171.14	33.03		

项目编码	031005001001	项目名称	变频给水设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-1	变频给水设备 设备重量W(t) W≤0.4 ˉ 给水泵 Q=15m3/h,H=129m,N=15kW（含控制柜）	套	5	2230.36	11155.88	414.91	1177.65	11151.8	55779.4	2074.55	5888.25
030901-62	风机箱减震台座上安装 风量L(m3/h) L≤2000 ˉ 高区给水变频泵组控制柜（水泵报价已含）	台	1	260.71	7.77	0	69.38	260.71	7.77	0	69.38
030903-414换	减振器安装 ˉ 橡胶减震器	个	1	12.3	44.29	0	5.47	12.3	44.29	0	5.47
030702-94	隔膜式气压水罐安装(气压罐) 公称直径DN(mm) DN≤800	台	1	1366.86	7470.88	167.08	747.18	1366.86	7470.88	167.08	747.18
010002-24	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.96	641.38	3655.63	127.47	361.61	615.7248	3509.4048	122.3712	347.1456
小计								13407.3948	66811.7448	2364.0012	7057.4256
清单项目综合单价								89640.56640000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1928.78248	1.4021	2704.35		
		技工人工费	元	6418.0596	1.3656	8764.5		
		高级技工人工费	元	1395.761	1.3889	1938.57		
	材料	普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	9.696	355.68	3448.67		
		橡胶减震器	个	1	44.25	44.25		
		水	m3	1.92	4.62	8.87		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.8592	1	51.86		
		其他材料费	元	15.037	0.885	13.31		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0.173	23.19	4.01		
		砂轮片 φ100mm	片	0.066	5.81	0.38		
		砂轮片 φ400mm	片	0.057	16.19	0.92		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.221	7.4	1.64		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		铅油	kg	0.1	8.23	0.82		
		氮气	m3	2.5	5.44	13.6		
		平焊法兰 DN65	片	1	13.73	13.73		
		六角螺栓带螺母 M10×80～130	10套	0.832	9.24	7.69		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	2.8	4.87	13.64		
		热轧薄钢板 δ=1.6mm～1.9mm	kg	1.2	4.02	4.82		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	7.25	15.93	115.49		
		聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	1.7	19.12	32.5		

工程量清单综合单价分析表

		平垫铁(综合)	kg	17.25	4.87	84.01		
		斜垫铁(综合)	kg	15	4.42	66.3		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	1.5	5.6	8.4		
		板枋材	m3	0.01	1685.84	16.86		
		铅油(厚漆)	kg	0.755	8.23	6.21		
		煤油	kg	5.25	7.47	39.22		
		汽油(综合)	kg	1.5	9.61	14.42		
		机油	kg	3.15	10.62	33.45		
		黄油钙基脂	kg	1.26	9.91	12.49		
		氧气	m3	1	6.19	6.19		
		乙炔气	kg	0.335	13.01	4.36		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.3744	306	114.57		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.7488	10.42	7.8		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.013	326.65	4.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.013	27.46	0.36		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.009	24.62	0.22		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.58	171.14	99.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.17	631.56	107.37		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.071	176.4	12.52		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	1.92	605.08	1161.75		
		吊装机(综合)	台班	1.25	684.7	855.88		

项目编码	031005001002	项目名称	变频给水设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-1	变频给水设备 设备重量W(t) W≤0.4 ˆ 给水泵 Q=14m3/h,H=64m,N=7.5kW	套	3	2230.36	8660.3	414.91	1052.87	6691.08	25980.9	1244.73	3158.61
030901-62	风机箱减震台座上安装 风量L(m3/h) L≤2000 ˆ 低区给水变频泵组控制柜（水泵报价已含）	台	1	260.71	7.77	0	69.38	260.71	7.77	0	69.38
030702-94	隔膜式气压水罐安装(气压罐) 公称直径DN(mm) DN≤800 ˆ 气压罐 D800xH2400-1.6MPa	台	1	1366.86	7470.88	167.08	747.18	1366.86	7470.88	167.08	747.18
030903-414换	减振器安装 ˆ 橡胶减震器	个	1	12.3	44.29	0	5.47	12.3	44.29	0	5.47
010002-24	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.576	641.38	3655.63	127.47	361.61	369.43488	2105.64288	73.42272	208.28736
小计								8700.38488	35609.48288	1485.23272	4188.92736
清单项目综合单价											49984.02784000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1264.238288	1.4021	1772.59		
		技工人工费	元	4149.13576	1.3656	5666.06		
		高级技工人工费	元	908.455	1.3889	1261.75		
	材料	普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	5.8176	355.68	2069.2		
		橡胶减震器	个	1	44.25	44.25		
		水	m3	1.152	4.62	5.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	31.11552	1	31.12		
		其他材料费	元	9.897	0.885	8.76		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0.173	23.19	4.01		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.066	5.81	0.38		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.057	16.19	0.92		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.221	7.4	1.64		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		铅油	kg	0.1	8.23	0.82		
		氮气	m3	2.5	5.44	13.6		
		平焊法兰 DN65	片	1	13.73	13.73		
		六角螺栓带螺母 M10×80～130	10套	0.832	9.24	7.69		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	1.68	4.87	8.18		
		热轧薄钢板 δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.72	4.02	2.89		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	4.35	15.93	69.3		
		聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	1.02	19.12	19.5		
		平垫铁(综合)	kg	10.35	4.87	50.4		
		斜垫铁(综合)	kg	9	4.42	39.78		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.9	5.6	5.04		
		板枋材	m3	0.006	1685.84	10.12		
		铅油(厚漆)	kg	0.453	8.23	3.73		
		煤油	kg	3.15	7.47	23.53		
		汽油(综合)	kg	0.9	9.61	8.65		
		机油	kg	1.89	10.62	20.07		
		黄油钙基脂	kg	0.756	9.91	7.49		
		氧气	m3	0.6	6.19	3.71		
		乙炔气	kg	0.201	13.01	2.62		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.22464	306	68.74		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.44928	10.42	4.68		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.013	326.65	4.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.013	27.46	0.36		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.009	24.62	0.22		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.348	171.14	59.56		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.17	631.56	107.37		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.071	176.4	12.52		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	1.18	605.08	713.99		
		吊装机(综合)	台班	0.75	684.7	513.53		

项目编码	031005012001	项目名称	紫外线杀菌设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-34	紫外线杀菌设备 进口管径DN(mm) 125< DN≤150 ˆ 紫外线消毒器 Q=100m3/h,N=1.75KW	台	1	528.35	11549.46	228.34	733.6	528.35	11549.46	228.34	733.6
010002-24	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.24	641.38	3655.63	127.47	361.61	153.9312	877.3512	30.5928	86.7864
小计								682.2812	12426.8112	258.9328	820.3864
清单项目综合单价											14188.41160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	97.68612	1.4021	136.97		
		技工人工费	元	340.6644	1.3656	465.21		
		高级技工人工费	元	57.682	1.3889	80.11		
	材料	普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.424	355.68	862.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	12.9648	1	12.96		
		其他材料费	元	0.98	0.885	0.87		
		热轧薄钢板 δ=3.5mm	kg	1.767	3.99	7.05		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	0.875	15.93	13.94		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.336	5.6	1.88		
		汽油(综合)	kg	0.068	9.61	0.65		
		机油	kg	0.258	10.62	2.74		
		氧气	m3	0.174	6.19	1.08		
		乙炔气	kg	0.058	13.01	0.75		
		水	m3	3.961	4.62	18.3		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.0936	306	28.64		

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土振动器　插入式		台班	0.1872	10.42	1.95		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.134	171.14	22.93		
		吊装机(综合)		台班	0.3	684.7	205.41		

项目编码	030605002001	项目名称	水质监测仪	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031004-51	黏度测定 设备上安装 - 水质监测仪	套	1	2052.63	7830.91	282.25	954.89	2052.63	7830.91	282.25	954.89
小计								2052.63	7830.91	282.25	954.89

清单项目综合单价	11120.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	57.316	1.4021	80.36		
		技工人工费	元	1147.914	1.3656	1567.59		
		高级技工人工费	元	291.364	1.3889	404.68		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
		法兰垫片	个	1	2.65	2.65		
		镀锌六角螺栓 M12×50	套	4	0.32	1.28		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		校验材料费	元	15.84	0.885	14.02		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	320.74	0.88	282.25		

项目编码	031005016001	项目名称	水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030804-8	整体水箱安装 水箱总容量V(m3) 45＜V≤60 - 不锈钢水箱 6*4*2.5	台	1	1677.6	34569.92	409.63	2201.69	1677.6	34569.92	409.63	2201.69
010002-24	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	11.61	641.38	3655.63	127.47	361.61	7446.4218	42441.8643	1479.9267	4198.2921
小计								9124.0218	77011.7843	1889.5567	6399.9821

清单项目综合单价	94425.34490000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1373.68893	1.4021	1926.05		
		技工人工费	元	5183.4176	1.3656	7078.48		
		高级技工人工费	元	86.095	1.3889	119.58		
	材料	普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	117.261	355.68	41707.39		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.512	0.3	0.75		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	1.25	5.6	7		
		垫铁	kg	23.592	2.79	65.82		
		道木	m3	0.065	840.71	54.65		
		氧气	m3	1.203	6.19	7.45		
		乙炔气	kg	0.401	13.01	5.22		
		其他材料费	元	4.8	0.885	4.25		
		水	m3	23.22	4.62	107.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	627.1722	1	627.17		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=8	台班	0.12	697.74	83.73		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.52	171.14	88.99		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	4.5279	306	1385.54		
		混凝土振动器　插入式	台班	9.0558	10.42	94.36		
		吊装机(综合)	台班	0.346	684.7	236.91		

项目编码	031001006007	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 - S30408薄壁不锈钢管 DN150	10m	0.1	342.75	2631.8	6.13	222.72	34.275	263.18	0.613	22.272
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100＜DN≤200	100m	0.01	141.6	103.09	0	42.62	1.416	1.0309	0	0.4262
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006401	56.74	1.42	12.89	16.01	0.36319274	0.00908942	0.08250889	0.10248001
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.006401	1244.94	558.15	285.28	377.73	7.96886094	3.57271815	1.82607728	2.41784973
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.006401	28	13.77	6.44	8.55	0.179228	0.08814177	0.04122244	0.05472855
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.006401	27.03	11.65	6.44	8.2	0.17301903	0.07457165	0.04122244	0.0524882
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.006401	28	6.44	6.44	8.19	0.179228	0.04122244	0.04122244	0.05242419
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.006401	27.03	5.48	6.44	7.89	0.17301903	0.03507748	0.04122244	0.05050389
小计								44.72754774	268.0317209	2.68647593	25.42867457

清单项目综合单价	340.87441915

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	4.534428	1.3889	6.3		
		普工人工费	元	6.774122	1.4021	9.5		
		技工人工费	元	21.185152	1.3656	28.93		
	材料	薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN100	个	0.415	139.53	57.9		
		型钢	kg	0.678449	4.13	2.8		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		螺母	kg	0.013249	6.68	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.029493	3.96	0.12		
		砂轮片 φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00512	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.024258	7.4	0.18		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.077465	0.36	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013505	11.83	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010881	6.51	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.001575	5.31	0.01		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.01435	6.19	0.09		
		乙炔气	m3	0.005018	13.01	0.07		
		水	m3	0.251	4.62	1.16		
		其他材料费	元	0.515107	0.885	0.46		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.52	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000192	1288.94	0.25		
		普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00064	326.18	0.21		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.003603	225.6	0.81		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0066	30.42	0.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00681	91.08	0.62		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000678	24.56	0.02		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00064	185.31	0.12		

项目编码	031001006008	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-88	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ˉ S30408不锈钢管 DN100	10m	0.1	342.75	1646.19	6.13	173.44	34.275	164.619	0.613	17.344	
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	112.15	37.49	0	31.55	1.1215	0.3749	0	0.3155	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.74	1.42	12.89	16.01	0.306396	0.007668	0.069606	0.086454	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0054	1244.94	558.15	285.28	377.73	6.722676	3.01401	1.540512	2.039742	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	28	13.77	6.44	8.55	0.1512	0.074358	0.034776	0.04617	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	27.03	11.65	6.44	8.2	0.145962	0.06291	0.034776	0.04428	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	28	6.44	6.44	8.19	0.1512	0.034776	0.034776	0.044226	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	27.03	5.48	6.44	7.89	0.145962	0.029592	0.034776	0.042606	
小计								43.019896	168.217214	2.362222	19.962978	
清单项目综合单价												233.56231000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	4.401306	1.3889	6.11		
		普工人工费	元	6.457888	1.4021	9.05		
		技工人工费	元	20.394278	1.3656	27.85		
	材料	薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN100	个	0.415	139.53	57.9		
		型钢	kg	0.572305	4.13	2.36		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		螺母	kg	0.011176	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.024879	3.96	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004319	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.020463	7.4	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005885	0.66	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.065345	0.36	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011392	11.83	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.009178	6.51	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.001328	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.012105	6.19	0.07		
		乙炔气	m3	0.004233	13.01	0.06		
		其他材料费	元	0.490058	0.885	0.43		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		水	m3	0.111	4.62	0.51		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000162	1288.94	0.21		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000	台班	0.00054	326.18	0.18		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00304	225.6	0.69		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.00635	30.42	0.19		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	229.52	0.05		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.005745	91.08	0.52		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.000572	24.56	0.01		
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18	台班	0.00054	185.31	0.1		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		

项目编码	031001006009	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-86	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 50< DN≤65 ˉ S30408薄壁不锈钢管 DN65	10m	0.1	285.33	1058.19	6.13	128.86	28.533	105.819	0.613	12.886
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.74	1.42	12.89	16.01	0.238308	0.005964	0.054138	0.067242
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0042	1244.94	558.15	285.28	377.73	5.228748	2.34423	1.198176	1.586466
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	28	13.77	6.44	8.55	0.1176	0.057834	0.027048	0.03591
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	27.03	11.65	6.44	8.2	0.113526	0.04893	0.027048	0.03444
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	28	6.44	6.44	8.19	0.1176	0.027048	0.027048	0.034398
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	27.03	5.48	6.44	7.89	0.113526	0.023016	0.027048	0.033138
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	112.15	37.49	0	31.55	1.1215	0.3749	0	0.3155
小计								35.583808	108.700922	1.973506	14.993094
清单项目综合单价											161.25133000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.327467	1.4021	7.47		
		技工人工费	元	16.858937	1.3656	23.02		
		高级技工人工费	元	3.665157	1.3889	5.09		
	材料	型钢	kg	0.445143	4.13	1.84		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		螺母	kg	0.008693	6.68	0.06		
		螺栓(综合)	kg	0.019351	3.96	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00336	12.49	0.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.015916	7.4	0.12		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004577	0.66	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.050826	0.36	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008861	11.83	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007139	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001033	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.009415	6.19	0.06		
		乙炔气	m3	0.003292	13.01	0.04		
		其他材料费	元	0.35005	0.885	0.31		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	个	0.526	71.39	37.55		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		水	m3	0.098	4.62	0.45		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000126	1288.94	0.16		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000	台班	0.00042	326.18	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002364	225.6	0.53		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.004468	91.08	0.41		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.000445	24.56	0.01		
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18	台班	0.00042	185.31	0.08		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.00605	30.42	0.18		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	229.52	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		

项目编码	031001006010	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-85	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˉ S30408不锈钢管 DN50	10m	0.1	269.97	604.46	4.32	101.97	26.997	60.446	0.432	10.197
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.009989	86.55	23.44	0	24.07	0.86454795	0.23414216	0	0.24043523

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004102	56.74	1.42	12.89	16.01	0.23274748	0.00582484	0.05287478	0.06567302	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.004102	1244.94	558.15	285.28	377.73	5.10674388	2.2895313	1.17021856	1.54944846	
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004102	28	13.77	6.44	8.55	0.114856	0.05648454	0.02641688	0.0350721	
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004102	27.03	11.65	6.44	8.2	0.11087706	0.0477883	0.02641688	0.0336364	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004102	28	6.44	6.44	8.19	0.114856	0.02641688	0.02641688	0.03359538	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004102	27.03	5.48	6.44	7.89	0.11087706	0.02247896	0.02641688	0.03236478	
小计								33.65250543	63.12866698	1.76076086	12.18722537	
清单项目综合单价											110.72915864	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.038864	1.4021	7.06		
		技工人工费	元	15.951699	1.3656	21.78		
		高级技工人工费	元	3.457725	1.3889	4.8		
	材料	漂白粉	kg	0.000899	3.81	0		
		型钢	kg	0.434747	4.13	1.8		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		螺母	kg	0.00849	6.68	0.06		
		螺栓(综合)	kg	0.018899	3.96	0.07		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.003281	12.49	0.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.015544	7.4	0.12		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004471	0.66	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.049639	0.36	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008654	11.83	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.006972	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001009	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.009195	6.19	0.06		
		乙炔气	m3	0.003215	13.01	0.04		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	43.65	27.63		
		水	m3	0.065942	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.313596	0.885	0.28		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000123	1288.94	0.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00041	326.18	0.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002309	225.6	0.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001025	30.42	0.03		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004364	91.08	0.4		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000435	24.56	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00041	185.31	0.08		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0035	27.46	0.1		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	11.59	0.29		

项目编码	031001006011	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-82	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˊ S30408薄壁不锈钢管 DN25	10m	0.099887	221.46	436.78	2.42	80.62	22.12097502	43.62864386	0.24172654	8.05288994
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.009989	86.55	23.44	0	24.07	0.86454795	0.23414216	0	0.24043523
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002714	56.74	1.42	12.89	16.01	0.15399236	0.00385388	0.03498346	0.04345114
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.002714	1244.94	558.15	285.28	377.73	3.37876716	1.5148191	0.77424992	1.02515922
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.002714	28	13.77	6.44	8.55	0.075992	0.03737178	0.01747816	0.0232047
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.002714	27.03	11.65	6.44	8.2	0.07335942	0.0316181	0.01747816	0.0222548
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.002714	28	6.44	6.44	8.19	0.075992	0.01747816	0.01747816	0.02222766
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.002714	27.03	5.48	6.44	7.89	0.07335942	0.01487272	0.01747816	0.02141346
小计								26.81698533	45.48279976	1.12087256	9.45103615
清单项目综合单价											82.87169380

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.978941	1.4021	5.58		
		技工人工费	元	12.720521	1.3656	17.37		
		高级技工人工费	元	2.784244	1.3889	3.87		
	材料	薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	个	1.073784	27.88	29.94		
		型钢	kg	0.287674	4.13	1.19		
		钢丝刷	把	0.000407	2.45	0		
		螺母	kg	0.005618	6.68	0.04		
		螺栓(综合)	kg	0.012506	3.96	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.002171	12.49	0.03		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.010286	7.4	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002958	0.66	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.032846	0.36	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005726	11.83	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.004614	6.51	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000668	5.31	0		
		漂白粉	kg	0.000899	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.006085	6.19	0.04		
		乙炔气	m3	0.002128	13.01	0.03		
		水	m3	0.057934	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.383531	0.885	0.34		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.52	0.02		
		手动液压卡压钳	台班	0.018979	11.53	0.22		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000081	1288.94	0.1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.000271	326.18	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001528	225.6	0.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.000678	30.42	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002888	91.08	0.26		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000288	24.56	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.000271	185.31	0.05		

项目编码	031001006012	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-80	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ S30408不锈钢管 DN15	10m	0.100044	186.05	417.96	2.9	70.34	18.6131862	41.81439024	0.2901276	7.03709496
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.010005	86.55	23.44	0	24.07	0.86593275	0.2345172	0	0.24082035
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003397	56.74	1.42	12.89	16.01	0.19274578	0.00482374	0.04378733	0.05438597
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.003397	1244.94	558.15	285.28	377.73	4.22906118	1.89603555	0.96909616	1.28314881
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.003397	28	13.77	6.44	8.55	0.095116	0.04677669	0.02187668	0.02904435
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.003397	27.03	11.65	6.44	8.2	0.09182091	0.03957505	0.02187668	0.0278554

工程量清单综合单价分析表

031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003397	28	6.44	6.44	8.19	0.095116	0.02187668	0.02187668	0.02782143	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003397	27.03	5.48	6.44	7.89	0.09182091	0.01861556	0.02187668	0.02680233	
小计								24.27479973	44.07661071	1.39051781	8.7269736	
清单项目综合单价											78.46890185	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	2.47596		1.3889		3.44		
		普工人工费			元	3.670817		1.4021		5.15		
		技工人工费			元	11.48813		1.3656		15.69		
	材料	S30408薄壁不锈钢管 DN15			m	0.986434		8.72		8.6		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15			个	1.241546		26.55		32.96		
		型钢			kg	0.360018		4.13		1.49		
		钢丝刷			把	0.000509		2.45		0		
		螺母			kg	0.007031		6.68		0.05		
		螺栓(综合)			kg	0.015651		3.96		0.06		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.002717		12.49		0.03		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.012872		7.4		0.1		
		铁砂布 0#-2#			张	0.003702		0.66		0		
		普通水泥 42.5(R)			kg	0.041107		0.36		0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.007166		11.83		0.08		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.005774		6.51		0.04		
		溶剂汽油			kg	0.000836		5.31		0		
		漂白粉			kg	0.0009		3.81		0		
		氧气(工业用)			m3	0.007615		6.19		0.05		
		乙炔气			m3	0.002663		13.01		0.03		
		水			m3	0.055024		4.62		0.25		
		其他材料费			元	0.340073		0.885		0.3		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6			台班	0.0001		228.31		0.02		
		手动液压卡压钳			台班	0.02301		11.59		0.27		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000102		1288.94		0.13		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000			台班	0.00034		326.18		0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.001912		225.6		0.43		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.000849		30.42		0.03		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.003614		91.08		0.33		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75			台班	0.00036		24.56		0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18			台班	0.00034		185.31		0.06		
项目编码	031002001007	项目名称	不锈钢闸阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 不锈钢闸阀 DN150	个	1	271.47	3584.96	52.92	254.87	271.47	3584.96	52.92	254.87	
小计								271.47	3584.96	52.92	254.87	
清单项目综合单价											4164.22000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	38.166		1.4021		53.51		
		技工人工费			元	129.407		1.3656		176.72		
		高级技工人工费			元	29.69		1.3889		41.24		
	材料	其他材料费			元	1.88		0.885		1.66		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.55		5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100			套	16.48		2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.88		7.4		6.51		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.11		6.19		0.68		
		乙炔气			kg	0.037		13.01		0.48		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6			片	2		69.03		138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.3		176.4		52.92		
项目编码	031002001008	项目名称	不锈钢闸阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 不锈钢闸阀 DN100	个	1	179.35	2528.08	47.63	177.26	179.35	2528.08	47.63	177.26	
小计								179.35	2528.08	47.63	177.26	
清单项目综合单价											2932.32000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.276		1.4021		35.44		
		技工人工费			元	85.543		1.3656		116.82		
		高级技工人工费			元	19.505		1.3889		27.09		
	材料	其他材料费			元	1.22		0.885		1.08		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6			片	2		43.36		86.72		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.35		5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.59		7.4		4.37		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.07		6.19		0.43		
		乙炔气			kg	0.024		13.01		0.31		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.27		176.4		47.63		
项目编码	031002001009	项目名称	不锈钢闸阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 不锈钢闸阀 DN65	个	1	126.2	1529.5	40.57	112.76	126.2	1529.5	40.57	112.76	
小计								126.2	1529.5	40.57	112.76	
清单项目综合单价											1809.03000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	17.769		1.4021		24.91		
		技工人工费			元	60.16		1.3656		82.15		
		高级技工人工费			元	13.779		1.3889		19.14		
	材料	其他材料费			元	0.9		0.885		0.8		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6			片	2		14.35		28.7		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.18		5.52		0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	8.24		1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.42		7.4		3.11		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99		0.25		
		氧气(工业用)			m3	0.04		6.19		0.25		
		乙炔气			kg	0.014		13.01		0.18		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.23		176.4		40.57		
项目编码	031002001010	项目名称	金属阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030802-31	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˚ 不锈钢闸阀 DN50	个	1	93.91	1175.86	22.93	85.28	93.91	1175.86	22.93	85.28	
小计								93.91	1175.86	22.93	85.28	
清单项目综合单价												1377.98000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.266		1.4021		18.6		
		技工人工费			元	44.804		1.3656		61.18		
		高级技工人工费			元	10.175		1.3889		14.13		
	材料	其他材料费			元	0.75		0.885		0.66		
		锯条			根	0.16		0.68		0.11		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6			片	2		11.66		23.32		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.14		5.52		0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	8.24		1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.21		7.4		1.55		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99		0.25		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.13		176.4		22.93		
项目编码	031002001011	项目名称			金属阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˚ 不锈钢电动阀 DN100	个	1	179.35	883.83	47.63	95.05	179.35	883.83	47.63	95.05
小计								179.35	883.83	47.63	95.05
清单项目综合单价												1205.86000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.276		1.4021		35.44		
		技工人工费			元	85.543		1.3656		116.82		
		高级技工人工费			元	19.505		1.3889		27.09		
	材料	其他材料费			元	1.22		0.885		1.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.35		5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.59		7.4		4.37		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.07		6.19		0.43		
		乙炔气			kg	0.024		13.01		0.31		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6			片	2		43.36		86.72		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.27		176.4		47.63		
项目编码	031002001012	项目名称			金属阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-80	法兰浮球阀安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ˚ 过滤活塞式遥控浮球阀DN100	个	1	80.16	2854.5	28.22	165.95	80.16	2854.5	28.22	165.95
小计								80.16	2854.5	28.22	165.95	
清单项目综合单价												3128.83000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	8.908		1.3889		12.37		
		普工人工费			元	11.267		1.4021		15.8		
		技工人工费			元	38.07		1.3656		51.99		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.17		5.52		0.94		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	8.24		1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.3		7.4		2.22		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99		0.25		
		氧气(工业用)			m3	0.04		6.19		0.25		
		乙炔气			kg	0.014		13.01		0.18		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6			片	1		43.36		43.36		
		其他材料费			元	0.65		0.885		0.58		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.16		176.37		28.22		
项目编码	031002001013	项目名称			金属阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˚ 不锈钢消声止回阀 DN65	个	1	126.2	186.13	40.57	45.6	126.2	186.13	40.57	45.6
小计								126.2	186.13	40.57	45.6	
清单项目综合单价												398.50000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	17.769		1.4021		24.91		
		技工人工费			元	60.16		1.3656		82.15		
		高级技工人工费			元	13.779		1.3889		19.14		
	材料	其他材料费			元	0.9		0.885		0.8		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.18		5.52		0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	8.24		1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.42		7.4		3.11		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99		0.25		
		氧气(工业用)			m3	0.04		6.19		0.25		
		乙炔气			kg	0.014		13.01		0.18		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6			片	2		14.35		28.7		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.23		176.4		40.57		
项目编码	031002001014	项目名称			金属阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˚ 不锈钢Y型过滤器 DN150	个	1	271.47	2436.28	52.92	197.43	271.47	2436.28	52.92	197.43
小计								271.47	2436.28	52.92	197.43	
清单项目综合单价												2958.10000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	38.166		1.4021		53.51		
		技工人工费			元	129.407		1.3656		176.72		
		高级技工人工费			元	29.69		1.3889		41.24		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.55		5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100			套	16.48		2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.88		7.4		6.51		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.11		6.19		0.68		
		乙炔气			kg	0.037		13.01		0.48		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6			片	2		69.03		138.06		
		其他材料费			元	1.88		0.885		1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.3		176.4		52.92		
项目编码	031002001015	项目名称			自动排气阀			计量单位		个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˆ 自动排气阀 :DN25	个	1	14.06	34.22	0	5.43	14.06	34.22	0	5.43
小计								14.06	34.22	0	5.43
清单项目综合单价											53.71000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.4021	2.8		
		技工人工费	元	6.734	1.3656	9.2		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3889	2.06		
	材料	其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
	机械							

项目编码	031002001016	项目名称	不锈钢截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˆ 不锈钢截止阀 DN15	个	1	11.55	35.2	0	4.82	11.55	35.2	0	4.82
小计								11.55	35.2	0	4.82
清单项目综合单价											51.57000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.4021	2.28		
		技工人工费	元	5.488	1.3656	7.49		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3889	1.78		
	材料	其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
	机械							

项目编码	031002001017	项目名称	不锈钢截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˆ 不锈钢截止阀 DN25	个	1	14.06	60.69	0	6.75	14.06	60.69	0	6.75
小计								14.06	60.69	0	6.75
清单项目综合单价											81.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.4021	2.8		
		技工人工费	元	6.734	1.3656	9.2		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3889	2.06		
	材料	其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
	机械							

项目编码	080802009001	项目名称	液位计	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-115	直读玻璃管(板)液位计管(板) 长度L(mm) 1100<L≤1700	台	1	268.07	494.4	6.11	96.1	268.07	494.4	6.11	96.1
小计								268.07	494.4	6.11	96.1
清单项目综合单价											864.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.634	1.4021	10.7		
		技工人工费	元	162.157	1.3656	221.44		
		高级技工人工费	元	25.869	1.3889	35.93		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
		棉纱	kg	0.2	9.38	1.88		
		法兰垫片	个	1	2.65	2.65		
		酒精	kg	0.1	3.54	0.35		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		清洗剂 500mL	瓶	0.2	7.08	1.42		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.44	0.88	0.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.01	572.28	5.72		

项目编码	030601002001	项目名称	压力表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031010-54	压力表弯安装	10个	0.2	62.13	7.28	0	16.81	12.426	1.456	0	3.362
031007-60	压力表 ˆ 压力表	台(块)	2	79.12	87.96	0	25.33	158.24	175.92	0	50.66
小计								170.666	177.376	0	54.022
清单项目综合单价											402.06400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.3256	1.4021	27.1		
		技工人工费	元	101.6818	1.3656	138.86		
		高级技工人工费	元	3.398	1.3889	4.72		
	材料	其他材料费	元	11.2	0.885	9.91		
		棉纱	kg	0.01	9.38	0.09		
		酚醛调和漆	kg	0.02	11.5	0.23		
		酒精	kg	0.2	3.54	0.71		
		脱脂剂	kg	2	8.85	17.7		
		脱脂用黑光灯	组	0.04	0	0		
		白滤纸	张	4	0.88	3.52		
		清洗剂 500mL	瓶	0.01	7.08	0.07		
	机械							

项目编码	030601002002	项目名称	真空压力表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031010-54	压力表弯安装	10个	0.2	62.13	7.28	0	16.81	12.426	1.456	0	3.362
031007-60	压力表 ˆ 真空压力表	台(块)	2	79.12	298.58	0	35.86	158.24	597.16	0	71.72
小计								170.666	598.616	0	75.082
清单项目综合单价											844.36400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	19.3256	1.4021	27.1		
		技工人工费	元	101.6818	1.3656	138.86		
		高级技工人工费	元	3.398	1.3889	4.72		
	材料	其他材料费	元	11.2	0.885	9.91		
		棉纱	kg	0.01	9.38	0.09		
		酚醛调和漆	kg	0.02	11.5	0.23		
		酒精	kg	0.2	3.54	0.71		
		脱脂剂	kg	2	8.85	17.7		
		脱脂用黑光灯	组	0.04	0	0		
		白滤纸	张	4	0.88	3.52		
		清洗剂 500mL	瓶	0.01	7.08	0.07		
	机械							

项目编码	030601002003	项目名称	不锈钢压力传感器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-60	压力表＂不锈钢压力传感器 DN150	台(块)	2	79.12	382.65	0	40.07	158.24	765.3	0	80.14
小计								158.24	765.3	0	80.14

清单项目综合单价	1003.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.024	1.4021	23.87		
		技工人工费	元	94.946	1.3656	129.66		
		高级技工人工费	元	3.398	1.3889	4.72		
	材料	其他材料费	元	10	0.885	8.85		
		酒精	kg	0.2	3.54	0.71		
		脱脂剂	kg	2	8.85	17.7		
		脱脂用黑光灯	组	0.04	0	0		
		白滤纸	张	4	0.88	3.52		
	机械							

项目编码	030601002004	项目名称	不锈钢压力传感器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-60	压力表＂不锈钢压力传感器 DN100	台(块)	2	79.12	307.43	0	36.31	158.24	614.86	0	72.62
小计								158.24	614.86	0	72.62

清单项目综合单价	845.72000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.024	1.4021	23.87		
		技工人工费	元	94.946	1.3656	129.66		
		高级技工人工费	元	3.398	1.3889	4.72		
	材料	其他材料费	元	10	0.885	8.85		
		酒精	kg	0.2	3.54	0.71		
		脱脂剂	kg	2	8.85	17.7		
		脱脂用黑光灯	组	0.04	0	0		
		白滤纸	张	4	0.88	3.52		
	机械							

项目编码	031002008001	项目名称	软接头(软管)	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
060902-63	可曲挠橡胶接头安装 公称直径DN（mm） 50＜DN≤65＂可曲挠橡胶接头 DN65	个	1	107.39	212.14	28.33	41.05	107.39	212.14	28.33	41.05
小计								107.39	212.14	28.33	41.05

清单项目综合单价	388.91000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.142	1.4021	21.23		
		技工人工费	元	51.228	1.3656	69.96		
		高级技工人工费	元	11.664	1.3889	16.2		
	材料	氧气	m3	0.04	6.19	0.25		
		乙炔气	kg	0.014	13.01	0.18		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	30.09	60.18		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		镀锌六角带母螺栓带2平1弹垫 M16×100以内	套	8.24	1.45	11.95		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5～φ4mm	kg	0.284	5.49	1.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.75	1	0.75		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.18	157.41	28.33		

项目编码	031003008001	项目名称	18目不锈钢制防虫网罩	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-70换	地漏安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150＂18目不锈钢制防虫网罩 DN150	10个	0.1	922.6	300.17	0	259.15	92.26	30.017	0	25.915
小计								92.26	30.017	0	25.915

清单项目综合单价	148.19200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.9764	1.4021	18.19		
		技工人工费	元	43.9927	1.3656	60.08		
		高级技工人工费	元	10.073	1.3889	13.99		
	材料	其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.75	0.5	0.38		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.1	65.43	6.54		
	机械							

项目编码	031003008002	项目名称	旋流防止器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-70换	地漏安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150＂旋流防止器 DN150	10个	0.1	922.6	14406.37	0	964.46	92.26	1440.637	0	96.446
小计								92.26	1440.637	0	96.446

清单项目综合单价	1629.34300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.9764	1.4021	18.19		
		技工人工费	元	43.9927	1.3656	60.08		
		高级技工人工费	元	10.073	1.3889	13.99		
	材料	其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.75	0.5	0.38		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.1	65.43	6.54		
	机械							

项目编码	031001002001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-54	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˚ 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 δ=4.5mm	10m	0.1	551.04	1309.38	22.6	212.9	55.104	130.938	2.26	21.29
小计								55.104	130.938	2.26	21.29
清单项目综合单价											209.59200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.7462		1.4021		10.86		
		技工人工费			元	26.273		1.3656		35.88		
		高级技工人工费			元	6.0226		1.3889		8.36		
	材料	其他材料费			元	0.395		0.885		0.35		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm			kg	0.014		4.87		0.07		
		卡箍连接件(含胶圈) DN150			套	0.4904		46.51		22.81		
		砂轮片 Φ400mm			片	0.037		16.19		0.6		
		沟槽管件 DN150			个	0.188		113.63		21.36		
		水			m3	0.025		4.62		0.12		
	机械	管子切断机 管径D(mm) D≤150			台班	0.014		31.12		0.44		
		试压泵 压力P(MPa) P=6			台班	0.0003		228.31		0.07		
		其他机械费			元	1.995		0.88		1.76		
项目编码	031301003005	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	121.91	149.96	58.4	43.93	121.91	149.96	58.4	43.93
030808-87换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˚ 刚性防水套管 DN150	个	1	82.53	28.75	0	23.28	82.53	28.75	0	23.28
小计								204.44	178.71	58.4	67.21
清单项目综合单价											508.76000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	29.152		1.4021		40.87		
		技工人工费			元	98.853		1.3656		134.99		
		高级技工人工费			元	20.566		1.3889		28.56		
	材料	无缝钢管 D219×6			m	0.424		147.37		62.48		
		扁钢 <59			kg	1.6		4.4		7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm			kg	8.606		3.382		29.11		
		尼龙砂轮片 Φ100mm			片	0.1		3.78		0.38		
		钢丝刷子			把	1.459		14.6		21.3		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.78		5.6		4.37		
		水泥 P.042.5			kg	2.025		0.36		0.73		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		油麻			kg	1.816		11.5		20.88		
		电			kW·h	0.068		0.71		0.05		
		汽油 70#～90#			kg	0.047		6.67		0.31		
		氧气			m3	2.04		6.19		12.63		
		乙炔气			kg	0.68		13.01		8.85		
		密封油膏			kg	0.505		6.86		3.46		
		石棉绒			kg	0.868		3.58		3.11		
		其他材料费			元	3.91		0.885		3.46		
	机械	普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000			台班	0.03		275.33		8.26		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.293		171.14		50.14		
项目编码	030109001001	项目名称		泵				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3 ˚ 潜污泵 Q=15M3/H,H=20M,N=2.2KW	台	1	689.33	1618.07	69.95	268.31	689.33	1618.07	69.95	268.31
小计								689.33	1618.07	69.95	268.31
清单项目综合单价											2645.66000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	77.588		1.4021		108.79		
		技工人工费			元	291.405		1.3656		397.94		
		高级技工人工费			元	131.471		1.3889		182.6		
	材料	其他材料费			元	1.95		0.885		1.73		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm			kg	0.2		3.296		0.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#			kg	1.8		4.87		8.77		
		电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.1		7.4		0.74		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#			kg	1.2		5.84		7.01		
		砂			m3	0.055		126.21		6.94		
		碎石			m3	0.062		157.28		9.75		
		普通水泥 42.5(R)			kg	38.5		0.36		13.86		
		木板			m3	0.003		1529.2		4.59		
		煤油			kg	0.56		7.47		4.18		
		机油 5#～7#			kg	0.41		9.91		4.06		
		汽油 60#～70#			kg	0.16		6.67		1.07		
		黄油 钙基酯			kg	0.15		9.91		1.49		
		氧气(工业用)			m3	0.133		6.19		0.82		
		乙炔气			m3	0.045		13.01		0.59		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm			kg	0.25		12.56		3.14		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.1		542.12		54.21		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.1		157.41		15.74		
项目编码	030109001002	项目名称		泵				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3 ˚ 潜污泵 Q=40M3/H,H=15M,N=4.0KW	台	1	689.33	1618.07	69.95	268.31	689.33	1618.07	69.95	268.31
小计								689.33	1618.07	69.95	268.31
清单项目综合单价											2645.66000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	77.588		1.4021		108.79		
		技工人工费			元	291.405		1.3656		397.94		
		高级技工人工费			元	131.471		1.3889		182.6		
	材料	其他材料费			元	1.95		0.885		1.73		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm			kg	0.2		3.296		0.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#			kg	1.8		4.87		8.77		
		电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.1		7.4		0.74		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#			kg	1.2		5.84		7.01		
		砂			m3	0.055		126.21		6.94		
		碎石			m3	0.062		157.28		9.75		
		普通水泥 42.5(R)			kg	38.5		0.36		13.86		
		木板			m3	0.003		1529.2		4.59		
		煤油			kg	0.56		7.47		4.18		
		机油 5#～7#			kg	0.41		9.91		4.06		

工程量清单综合单价分析表

		汽油 60#～70#	kg	0.16	6.67	1.07		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	9.91	1.49		
		氧气(工业用)	m3	0.133	6.19	0.82		
		乙炔气	m3	0.045	13.01	0.59		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.25	12.56	3.14		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	542.12	54.21		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	157.41	15.74		

项目编码	030109001003	项目名称	泵	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-2	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) 3＜P≤5.5 ˉ 潜污泵 Q=40M3/H,H=20M,N=5.5 KW	台	1	862.78	3252.18	69.95	395.91	862.78	3252.18	69.95	395.91
小计								862.78	3252.18	69.95	395.91
清单项目综合单价											4580.82000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	97.106	1.4021	136.15		
		技工人工费	元	364.727	1.3656	498.07		
		高级技工人工费	元	164.559	1.3889	228.56		
	材料	其他材料费	元	2.88	0.885	2.55		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.296	0.99		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	2.032	4.87	9.9		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.126	7.4	0.93		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	2.04	5.84	11.91		
		砂	m3	0.088	126.21	11.11		
		碎石	m3	0.096	157.28	15.1		
		普通水泥 42.5(R)	kg	50.75	0.36	18.27		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	0.788	7.47	5.89		
		机油 5#～7#	kg	0.606	9.91	6.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.204	6.67	1.36		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气(工业用)	m3	0.204	6.19	1.26		
		乙炔气	m3	0.068	13.01	0.88		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.35	12.56	4.4		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	542.12	54.21		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	157.41	15.74		

项目编码	031001002002	项目名称	内外壁热浸镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-54	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 δ=4.5mm	10m	0.1	551.04	1309.38	22.6	212.9	55.104	130.938	2.26	21.29
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.74	1.42	12.89	16.01	0.363136	0.009088	0.082496	0.102464
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0064	1244.94	558.15	285.28	377.73	7.967616	3.57216	1.825792	2.417472
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	28	13.77	6.44	8.55	0.1792	0.088128	0.041216	0.05472
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	27.03	11.65	6.44	8.2	0.172992	0.07456	0.041216	0.05248
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	28	6.44	6.44	8.19	0.1792	0.041216	0.041216	0.052416
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	27.03	5.48	6.44	7.89	0.172992	0.035072	0.041216	0.050496
小计								64.139136	134.758224	4.333152	24.020048
清单项目综合单价											227.25056000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.503622	1.4021	13.33		
		技工人工费	元	30.426427	1.3656	41.55		
		高级技工人工费	元	6.669983	1.3889	9.26		
	材料	型钢	kg	0.678391	4.13	2.8		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		螺母	kg	0.013248	6.68	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.029491	3.96	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00512	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.024256	7.4	0.18		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.077458	0.36	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.001574	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.014349	6.19	0.09		
		乙炔气	m3	0.005018	13.01	0.07		
		其他材料费	元	0.555094	0.885	0.49		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.4904	46.51	22.81		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		沟槽管件 DN150	个	0.188	113.63	21.36		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000192	1288.94	0.25		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00064	326.18	0.21		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.003603	225.6	0.81		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0016	30.42	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00681	91.08	0.62		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000678	24.56	0.02		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00064	185.31	0.12		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	31.12	0.44		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	228.31	0.07		
		其他机械费	元	1.995	0.88	1.76		

项目编码	031001002003	项目名称	内外壁热浸镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-52	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm	10m	0.1	447	1143.76	12.39	176.36	44.7	114.376	1.239	17.636
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005401	56.74	1.42	12.89	16.01	0.30645274	0.00766942	0.06961889	0.08647001
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005401	1244.94	558.15	285.28	377.73	6.72392094	3.01456815	1.54079728	2.04011973
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	28	13.77	6.44	8.55	0.151228	0.07437177	0.03478244	0.04617855
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	27.03	11.65	6.44	8.2	0.14598903	0.06292165	0.03478244	0.0442882
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	28	6.44	6.44	8.19	0.151228	0.03478244	0.03478244	0.04423419
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	27.03	5.48	6.44	7.89	0.14598903	0.02959748	0.03478244	0.04261389
小计								52.32480774	117.5999109	2.98854593	19.93990457
清单项目综合单价											192.85316915

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.764262	1.4021	10.89		
		技工人工费	元	24.827542	1.3656	33.9		
		高级技工人工费	元	5.423643	1.3889	7.53		
	材料	型钢	kg	0.572406	4.13	2.36		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		螺母	kg	0.011178	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.024883	3.96	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00432	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.020466	7.4	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.065357	0.36	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.001328	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.012107	6.19	0.07		
		乙炔气	m3	0.004234	13.01	0.06		
		其他材料费	元	0.431083	0.885	0.38		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.8656	34.62	29.97		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		沟槽管件 DN100	个	0.36	92.39	33.26		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000162	1288.94	0.21		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00054	326.18	0.18		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00304	225.6	0.69		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00135	30.42	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005746	91.08	0.52		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000572	24.56	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00054	185.31	0.1		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.01	31.12	0.31		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		其他机械费	元	1.002	0.88	0.88		

项目编码	031001002004	项目名称	内外壁热浸镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-30	室外焊接钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 - 内外壁热浸镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	10m	0.1	166.4	431.82	15.17	66.71	16.64	43.182	1.517	6.671
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.74	1.42	12.89	16.01	0.25533	0.00639	0.058005	0.072045
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0045	1244.94	558.15	285.28	377.73	5.60223	2.511675	1.28376	1.699785
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	28	13.77	6.44	8.55	0.126	0.061965	0.02898	0.038475
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	27.03	11.65	6.44	8.2	0.121635	0.052425	0.02898	0.0369
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	28	6.44	6.44	8.19	0.126	0.02898	0.02898	0.036855
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	27.03	5.48	6.44	7.89	0.121635	0.02466	0.02898	0.035505
小计								22.99283	45.868095	2.974685	8.590565
清单项目综合单价								80.42617500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.575963	1.4021	5.01		
		技工人工费	元	10.84772	1.3656	14.81		
		高级技工人工费	元	2.278982	1.3889	3.17		
	材料	型钢	kg	0.476984	4.13	1.97		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		螺母	kg	0.009315	6.68	0.06		
		螺栓(综合)	kg	0.020735	3.96	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0036	12.49	0.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.017054	7.4	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.054462	0.36	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009495	11.83	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001107	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.010089	6.19	0.06		
		乙炔气	m3	0.003528	13.01	0.05		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		其他材料费	元	0.304564	0.885	0.27		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.795	0.09	0.07		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.008	16.19	0.13		
		室外焊接钢管接头零件 DN80	个	0.172	13.41	2.31		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000135	1288.94	0.17		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00045	326.18	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002533	225.6	0.57		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.002	31.12	0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001125	30.42	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004788	91.08	0.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000477	24.56	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00045	185.31	0.08		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0317	44.46	1.41		

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 - UPVC排水管:DN100	10m	0.1	316.72	319.54	0	99.79	31.672	31.954	0	9.979
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004312	56.74	1.42	12.89	16.01	0.24466288	0.00612304	0.05558168	0.06903512
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.004312	1244.94	558.15	285.28	377.73	5.36818128	2.4067428	1.23012736	1.62877176
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004312	28	13.77	6.44	8.55	0.120736	0.05937624	0.02776928	0.0368676
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004312	27.03	11.65	6.44	8.2	0.11655336	0.0502348	0.02776928	0.0353584
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004312	28	6.44	6.44	8.19	0.120736	0.02776928	0.02776928	0.03531528
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004312	27.03	5.48	6.44	7.89	0.11655336	0.02362976	0.02776928	0.03402168
小计								37.75942288	34.52787592	1.39678616	11.81836984
清单项目综合单价								85.50245480			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.639259	1.4021	7.91		
		技工人工费	元	17.901663	1.3656	24.45		
		高级技工人工费	元	3.892273	1.3889	5.41		
		型钢	kg	0.457064	4.13	1.89		
		钢丝刷	把	0.000647	2.45	0		
		螺母	kg	0.008926	6.68	0.06		
		螺栓(综合)	kg	0.019869	3.96	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00345	12.49	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.016342	7.4	0.12		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0047	0.66	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.052187	0.36	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009098	11.83	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00733	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001061	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.009667	6.19	0.06		
		乙炔气	m3	0.003381	13.01	0.04		
		其他材料费	元	0.980863	0.885	0.87		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000129	1288.94	0.17		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.000431	326.18	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002428	225.6	0.55		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001078	30.42	0.03		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004588	91.08	0.42		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000457	24.56	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.000431	185.31	0.08		

项目编码	031002001018	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 污水止回阀 DN100	个	1	179.35	397.11	47.63	70.72	179.35	397.11	47.63	70.72
小计								179.35	397.11	47.63	70.72
清单项目综合单价								694.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.4021	35.44		
		技工人工费	元	85.543	1.3656	116.82		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3889	27.09		
	材料	其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	6.19	0.43		
		乙炔气	kg	0.024	13.01	0.31		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	176.4	47.63		

项目编码	031002001019	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 污水止回阀 DN80	个	1	145.24	313.19	40.57	57	145.24	313.19	40.57	57
小计								145.24	313.19	40.57	57
清单项目综合单价								556.00000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.4021	28.6		
		技工人工费	元	69.247	1.3656	94.56		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3889	22.08		
	材料	其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	13.01	0.26		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	176.4	40.57		

项目编码	031002001020	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 闸阀 DN100	个	1	179.35	994.27	47.63	100.57	179.35	994.27	47.63	100.57
小计								179.35	994.27	47.63	100.57
清单项目综合单价								1321.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.4021	35.44		
		技工人工费	元	85.543	1.3656	116.82		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3889	27.09		
	材料	其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	6.19	0.43		
		乙炔气	kg	0.024	13.01	0.31		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	176.4	47.63		

项目编码	031002001021	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 闸阀 DN80	个	1	145.24	827.71	40.57	82.72	145.24	827.71	40.57	82.72
小计								145.24	827.71	40.57	82.72
清单项目综合单价								1096.24000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.4021	28.6		
		技工人工费	元	69.247	1.3656	94.56		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3889	22.08		
	材料	其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	13.01	0.26		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	176.4	40.57		

项目编码	030601002005	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031010-54	压力表弯安装	10个	0.2	62.13	7.28	0	16.81	12.426	1.456	0	3.362
031007-60	压力表 ˉ 压力表	台(块)	2	79.12	87.96	0	25.33	158.24	175.92	0	50.66
小计								170.666	177.376	0	54.022
清单项目综合单价											402.06400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.3256	1.4021	27.1		
		技工人工费	元	101.6818	1.3656	138.86		
		高级技工人工费	元	3.398	1.3889	4.72		
	材料	其他材料费	元	11.2	0.885	9.91		
		棉纱	kg	0.01	9.38	0.09		
		酚醛调和漆	kg	0.02	11.5	0.23		
		酒精	kg	0.2	3.54	0.71		
		脱脂剂	kg	2	8.85	17.7		
		脱脂用黑光灯	组	0.04	0	0		
		白滤纸	张	4	0.88	3.52		
		清洗剂 500mL	瓶	0.01	7.08	0.07		
	机械							

项目编码	031002008002	项目名称	软接头(软管)	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
060902-65	可曲挠橡胶接头安装 公称直径DN（mm） 80＜DN≤100 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN100	个	1	152.02	313.3	42.5	58.93	152.02	313.3	42.5	58.93
小计								152.02	313.3	42.5	58.93
清单项目综合单价											566.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.399	1.4021	30		
		技工人工费	元	72.533	1.3656	99.05		
		高级技工人工费	元	16.54	1.3889	22.97		
	材料	氧气	m3	0.07	6.19	0.43		
		乙炔气	kg	0.024	13.01	0.31		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		镀锌六角带母螺栓带2平1弹垫 M16×100以内	套	16.48	1.45	23.9		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5ˉφ4mm	kg	0.436	5.49	2.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.16	1	1.16		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.27	157.41	42.5		

项目编码	031002008003	项目名称	软接头(软管)	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
060902-64	可曲挠橡胶接头安装 公称直径DN（mm） 65＜DN≤80 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN80	个	1	121.96	211.93	36.2	45.46	121.96	211.93	36.2	45.46
小计								121.96	211.93	36.2	45.46
清单项目综合单价											415.55000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.147	1.4021	24.04		
		技工人工费	元	58.123	1.3656	79.37		
		高级技工人工费	元	13.357	1.3889	18.55		
	材料	氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	13.01	0.26		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		镀锌六角带母螺栓带2平1弹垫 M16×100以内	套	16.48	1.45	23.9		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5ˉφ4mm	kg	0.325	5.49	1.78		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1	1	1		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.23	157.41	36.2		

项目编码	031003014001	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 地漏 DN100	10个	0.1	584.33	1235.07	0	216.38	58.433	123.507	0	21.638
小计								58.433	123.507	0	21.638
清单项目综合单价											203.57800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	6.383	1.3889	8.87		
		普工人工费	元	8.2216	1.4021	11.53		
		技工人工费	元	27.8561	1.3656	38.04		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.7	0.5	0.35		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.1	39.26	3.93		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	031301003006	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-51	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	288.09	251.04	151.55	99.61	288.09	251.04	151.55	99.61
030808-63换	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 柔性防水套管 DN150	个	1	49.12	56.61	0	15.83	49.12	56.61	0	15.83
小计								337.21	307.65	151.55	115.44
清单项目综合单价											911.85000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	48.05	1.4021	67.37		
		技工人工费	元	163.086	1.3656	222.71		
		高级技工人工费	元	33.934	1.3889	47.13		
	材料	其他材料费	元	7.34	0.885	6.5		
		橡胶密封圈 DN150	个	2	17.81	35.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	6.18	1.8	11.12		
		黄干油	kg	0.12	9.91	1.19		
		油麻	kg	0.338	11.5	3.89		
		机油	kg	0.07	10.62	0.74		
		密封油膏	kg	0.4	6.86	2.74		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	35.12	3.382	118.78		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.15	3.78	0.57		
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢丝刷子	把	0.351	14.6	5.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.95	5.6	10.92		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.581	6.51	3.78		
		电	kW·h	0.102	0.71	0.07		
		汽油 70#～90#	kg	0.172	6.67	1.15		
		氧气	m3	4.083	6.19	25.27		
		乙炔气	kg	1.361	13.01	17.71		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	147.37	62.48		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.062	275.33	17.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.04	225.64	9.03		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.733	171.14	125.45		

项目编码	031301003007	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-49	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	219.33	178.31	125.45	75.92	219.33	178.31	125.45	75.92
030808-61换	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ＊柔性防水套管 DN100	个	1	47.91	45.32	0	14.94	47.91	45.32	0	14.94
小计								267.24	223.63	125.45	90.86

清单项目综合单价 707.18000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.041	1.4021	53.34		
		技工人工费	元	129.248	1.3656	176.5		
		高级技工人工费	元	26.931	1.3889	37.4		
	材料	其他材料费	元	5.69	0.885	5.04		
		橡胶密封圈 DN100	个	2	15.89	31.78		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	4.12	1.8	7.42		
		黄干油	kg	0.08	9.91	0.79		
		油麻	kg	0.205	11.5	2.36		
		机油	kg	0.04	10.62	0.42		
		密封油膏	kg	0.242	6.86	1.66		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	25.76	3.382	87.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	0.257	14.6	3.75		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.45	5.6	8.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.425	6.51	2.77		
		电	kW·h	0.068	0.71	0.05		
		汽油 70#～90#	kg	0.126	6.67	0.84		
		氧气	m3	3.75	6.19	23.21		
		乙炔气	kg	1.25	13.01	16.26		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.05	275.33	13.77		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.64	6.77		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.613	171.14	104.91		

项目编码	031301003008	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	94.47	97.99	48.81	33.39	94.47	97.99	48.81	33.39
030808-85换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ＊刚性防水套管 DN100	个	1	80.2	17.27	0	22.08	80.2	17.27	0	22.08
小计								174.67	115.26	48.81	55.47

清单项目综合单价 394.21000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.909	1.4021	34.92		
		技工人工费	元	84.444	1.3656	115.32		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3889	24.44		
	材料	无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		扁钢 ＜59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.382	19.19		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.36	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.71	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	13.01	8.13		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.33	6.88		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	171.14	41.93		

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-289	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 40＜dn≤50 ＊upvc塑料给水管(承压1.0MPa) DN50	10m	0.1	267.22	120.98	32.42	79.08	26.722	12.098	3.242	7.908
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.004099	1244.94	558.15	285.28	377.73	5.10300906	2.28785685	1.16936272	1.54831527
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004099	56.74	1.42	12.89	16.01	0.23257726	0.00582058	0.05283611	0.06562499
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004099	28	13.77	6.44	8.55	0.114772	0.05644323	0.02639756	0.03504645
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004099	27.03	11.65	6.44	8.2	0.11079597	0.04775335	0.02639756	0.0336118
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004099	28	6.44	6.44	8.19	0.114772	0.02639756	0.02639756	0.03357081
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004099	27.03	5.48	6.44	7.89	0.11079597	0.02246252	0.02639756	0.03234111
小计								32.50872226	14.54473409	4.56978907	9.65651043

清单项目综合单价 61.27975585

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.879214	1.4021	6.84		
		技工人工费	元	15.396862	1.3656	21.03		
		高级技工人工费	元	3.34147	1.3889	4.64		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004467	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008648	11.83	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.006967	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001008	5.31	0.01		
		型钢	kg	0.434426	4.13	1.79		
		螺母	kg	0.008484	6.68	0.06		
		螺栓(综合)	kg	0.018885	3.96	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.003279	12.49	0.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.015533	7.4	0.11		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.049602	0.36	0.02		
		乙炔气	m3	0.003213	13.01	0.04		
		电	kW·h	0.1647	0.71	0.12		
		乙炔气	kg	0.0002	13.01	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn50	个	0.742	5.5	4.08		
		氧气(工业用)	m3	0.009789	6.19	0.06		
		其他材料费	元	1.77152	0.885	1.57		
		锯条	根	0.108	0.68	0.07		
		水	m3	0.013	4.62	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000123	1288.94	0.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00041	326.18	0.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002307	225.6	0.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001025	30.42	0.03		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004361	91.08	0.4		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000434	24.56	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00041	185.31	0.08		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0257	124.35	3.2		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-288	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40 upvc塑料给水管(承压1.0MPa) DN40	10m	0.1	227.85	93.58	31.19	67.2	22.785	9.358	3.119	6.72
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0022	1244.94	558.15	285.28	377.73	2.738868	1.22793	0.627616	0.831006
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	56.74	1.42	12.89	16.01	0.124828	0.003124	0.028358	0.035222
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	28	13.77	6.44	8.55	0.0616	0.030294	0.014168	0.01881
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	27.03	11.65	6.44	8.2	0.059466	0.02563	0.014168	0.01804
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	28	6.44	6.44	8.19	0.0616	0.014168	0.014168	0.018018
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	27.03	5.48	6.44	7.89	0.059466	0.012056	0.014168	0.017358
小计								25.890828	10.671202	3.831646	7.658454
清单项目综合单价											48.05213000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.807062	1.4021	5.34		
		技工人工费	元	12.300719	1.3656	16.8		
		高级技工人工费	元	2.703419	1.3889	3.75		
	材料	钢丝刷	把	0.00033	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002398	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.004642	11.83	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00374	6.51	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.000541	5.31	0		
		电	kW·h	0.1598	0.71	0.11		
		乙炔气	kg	0.0002	13.01	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn40	个	0.887	4.31	3.82		
		型钢	kg	0.233177	4.13	0.96		
		螺母	kg	0.004554	6.68	0.03		
		螺栓(综合)	kg	0.010137	3.96	0.04		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00176	12.49	0.02		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.008337	7.4	0.06		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.026624	0.36	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.005532	6.19	0.03		
		乙炔气	m3	0.001725	13.01	0.02		
		其他材料费	元	1.475028	0.885	1.31		
		锯条	根	0.093	0.68	0.06		
		水	m3	0.01	4.62	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000066	1288.94	0.09		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0249	124.35	3.1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00022	326.18	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001238	225.6	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00055	30.42	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002341	91.08	0.21		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000233	24.56	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00022	185.31	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		

项目编码	031001008004	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 upvc塑料给水管(承压1.0MPa) DN32	10m	0.1	200.93	65.68	28.08	58.46	20.093	6.568	2.808	5.846
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.002401	1244.94	558.15	285.28	377.73	2.98910094	1.34011815	0.68495728	0.90692973
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002401	56.74	1.42	12.89	16.01	0.13623274	0.00340942	0.03094889	0.03844001
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.002401	28	13.77	6.44	8.55	0.067228	0.03306177	0.01546244	0.02052855
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.002401	27.03	11.65	6.44	8.2	0.06489903	0.02797165	0.01546244	0.0196882
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.002401	28	6.44	6.44	8.19	0.067228	0.01546244	0.01546244	0.01966419
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.002401	27.03	5.48	6.44	7.89	0.06489903	0.01315748	0.01546244	0.01894389
小计								23.48258774	8.00118091	3.58575593	6.87019457
清单项目综合单价											41.93971915

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.299783	1.4021	4.63		
		技工人工费	元	10.519352	1.3656	14.37		
		高级技工人工费	元	3.232487	1.3889	4.49		
	材料	钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005064	11.83	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00408	6.51	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.00059	5.31	0		
		电	kW·h	0.1405	0.71	0.1		
		乙炔气	kg	0.0001	13.01	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	1.81	1.96		
		型钢	kg	0.254416	4.13	1.05		
		螺母	kg	0.004968	6.68	0.03		
		螺栓(综合)	kg	0.01106	3.96	0.04		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00192	12.49	0.02		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.009097	7.4	0.07		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.029049	0.36	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.005681	6.19	0.04		
		乙炔气	m3	0.001882	13.01	0.02		
		其他材料费	元	1.20304	0.885	1.06		
		锯条	根	0.076	0.68	0.05		

工程量清单综合单价分析表

		水	m3	0.008	4.62	0.04		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000072	1288.94	0.09		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0224	124.35	2.79		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00024	326.18	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001351	225.6	0.3		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0006	30.42	0.02		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002554	91.08	0.23		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000254	24.56	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00024	185.31	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		

项目编码	031001008005	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 - upvc塑料给水管(承压1.0MPa) DN25	10m	0.1	189.3	63.96	23.23	54.95	18.93	6.396	2.323	5.495
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.002701	1244.94	558.15	285.28	377.73	3.36258294	1.50756315	0.77054128	1.02024873
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002701	56.74	1.42	12.89	16.01	0.15325474	0.00383542	0.03481589	0.04324301
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.002701	28	13.77	6.44	8.55	0.075628	0.03719277	0.01739444	0.02309355
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.002701	27.03	11.65	6.44	8.2	0.07300803	0.03146665	0.01739444	0.0221482
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.002701	28	6.44	6.44	8.19	0.075628	0.01739444	0.01739444	0.02212119
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.002701	27.03	5.48	6.44	7.89	0.07300803	0.01480148	0.01739444	0.02131089
小计								22.74310974	8.00825391	3.19793493	6.64716557
清单项目综合单价											40.59646415

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	3.39475	1.4021	4.76		
	人工	技工人工费	元	10.776216	1.3656	14.72		
		高级技工人工费	元	2.351429	1.3889	3.27		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005697	11.83	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000664	5.31	0		
		电	kW·h	0.1146	0.71	0.08		
		乙炔气	kg	0.0001	13.01	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.23	1.51		
		型钢	kg	0.286211	4.13	1.18		
	材料	螺母	kg	0.005589	6.68	0.04		
		螺栓(综合)	kg	0.012442	3.96	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00216	12.49	0.03		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.010233	7.4	0.08		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.032679	0.36	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.006354	6.19	0.04		
		乙炔气	m3	0.002117	13.01	0.03		
		其他材料费	元	1.018543	0.885	0.9		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		水	m3	0.006	4.62	0.03		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000081	1288.94	0.1		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0185	124.35	2.3		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00027	326.18	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00152	225.6	0.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.000675	30.42	0.02		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002873	91.08	0.26		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000286	24.56	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00027	185.31	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		

项目编码	031002011003	项目名称	水表	计量单位	组(个)

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-217	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 - 有线远传水表 DN50	组	1	58.11	397.68	0	35.26	58.11	397.68	0	35.26
小计								58.11	397.68	0	35.26
清单项目综合单价											491.05000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	8.135	1.4021	11.41		
	人工	技工人工费	元	27.727	1.3656	37.86		
		高级技工人工费	元	6.364	1.3889	8.84		
		其他材料费	元	0.178	0.885	0.16		
	材料	螺纹闸板阀 DN50 Z15T-16	个	1.01	123.45	124.68		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		锯条	根	0.34	0.68	0.23		
	机械							

项目编码	031002001022	项目名称	不锈钢截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 - 不锈钢截止阀 DN25	个	1	14.06	60.69	0	6.75	14.06	60.69	0	6.75
小计								14.06	60.69	0	6.75
清单项目综合单价											81.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	2	1.4021	2.8		
	人工	高级技工人工费	元	1.484	1.3889	2.06		
		技工人工费	元	6.734	1.3656	9.2		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031002001023	项目名称	不锈钢闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 - 不锈钢闸阀 DN50	个	1	33.5	1162.2	0	66.98	33.5	1162.2	0	66.98
小计								33.5	1162.2	0	66.98
清单项目综合单价											1262.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	4.754	1.4021	6.67		
		技工人工费	元	15.979	1.3656	21.82		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3889	5.01		
	材料	其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
	机械							

项目编码	031301003009	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-47	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	145.74	102.62	69.53	48.67	145.74	102.62	69.53	48.67
030808-59换	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50 换 柔性防水套管 DN50	个	1	43.16	16.05	0	12.22	43.16	16.05	0	12.22
小计								188.9	118.67	69.53	60.89
清单项目综合单价								437.99000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.909	1.4021	37.73		
		技工人工费	元	91.496	1.3656	124.95		
		高级技工人工费	元	18.878	1.3889	26.22		
	材料	其他材料费	元	2.93	0.885	2.59		
		橡胶密封圈 DN50	个	2	5.31	10.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14～75	套	4.12	0.5	2.06		
		黄干油	kg	0.07	9.91	0.69		
		油麻	kg	0.115	11.5	1.32		
		机油	kg	0.01	10.62	0.11		
		密封油膏	kg	0.136	6.86	0.93		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	15.4	3.382	52.08		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.05	3.78	0.19		
		钢丝刷子	把	0.153	14.6	2.23		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.965	5.6	5.4		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.252	6.51	1.64		
		电	kW·h	0.034	0.71	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.075	6.67	0.5		
		氧气	m3	2.124	6.19	13.15		
		乙炔气	kg	0.708	13.01	9.21		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	37.56	15.93		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.028	275.33	7.71		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.01	225.64	2.26		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.348	171.14	59.56		

项目编码	031401001001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程 脚手架搭拆费	100元	2991.6959	2.47	3.32	0	0.81	7389.488873	9932.430388	0	2423.273679
小计								7389.488873	9932.430388	0	2423.273679
清单项目综合单价								19745.19294000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	AB001001	项目名称	地下室增加费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-1	地下室增加费	100元	2991.6959	7.73	0	2.41	2.22	23125.80931	0	7209.987119	6641.564898
小计								23125.80931	0	7209.987119	6641.564898
清单项目综合单价								36977.36132400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		170796.98	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			170796.98	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室通风空调工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	141609.28	
2	措施项目	11053.31	
2.1	安全文明施工	3058.7	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2484.3	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	574.4	
2.2	其他措施项目费	7994.61	
3	其他项目	15266.26	
3.1	暂列金额	15266.26	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	15113.6	
5	含税建安工程造价	183042.45	
合计		183042.45	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室通风空调工程　　第 1 页，共 10 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		通风系统设备					49098.41	0
1-1	030108001001	高效低噪音柜式离心风机	(1)名称:高效低噪音柜式离心风机 (2)编号:P-B1-1-01 (3)规格:风量:4000m3/h,全压:550Pa,功率:1.5kW/380V,50Hz,转速:1250rpm,重量:115kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:吊装 (6)含减振器安装 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	4067.42	4067.42	0
1-2	030108001002	高效低噪音柜式离心风机	(1)名称:高效低噪音柜式离心风机 (2)编号:P-B1-4-01、P-B1-4-02、P-B1-4-05 (3)规格:风量:3000m3/h,全压:350Pa,功率:0.55kW/380V,50Hz,转速:900rpm,重量:84kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:吊装 (6)含减振器安装 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	3	3374.86	10124.58	0
1-3	030108001003	高效低噪音柜式离心风机	(1)名称:高效低噪音柜式离心风机 (2)编号:P-B1-4-03/04 (3)规格:风量:2500m3/h,全压:350Pa,功率:0.55kW/380V,50Hz,转速:900rpm,重量:84kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:吊装 (6)含减振器安装 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	3405.83	6811.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室通风空调工程　　第 2 页，共 10 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030108001004	高效低噪音离心式管道风机	(1)名称:高效低噪音离心式管道风机 (2)编号:P-B1-4-06(防爆风机) (3)规格:风量:500m3/h,全压:150Pa,功率:0.09kW/220V,50Hz,转速:900rpm,重量:16kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:吊装 (6)含减振器安装 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	2755.38	2755.38	0
1-5	030108001005	高效低噪音柜式离心风机	(1)名称:高效低噪音柜式离心风机 (2)编号:S-B1-4-01/02 (3)规格:风量:2500m3/h,全压:350Pa，功率:0.55kW/380V,50Hz，转速:900rpm,重量:84kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:吊装 (6)含减振器安装 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	3405.83	6811.66	0
1-6	030108001006	高效低噪音柜式离心风机	(1)名称:高效低噪音柜式离心风机 (2)编号:S-B1-4-03/04 (3)规格:风量:2000m3/h,全压:350Pa,功率:0.55kW/380V,50Hz,转速:900rpm,重量:84kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:吊装 (6)含减振器安装 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	3324.05	6648.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室通风空调工程　　第 3 页，共 10 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030701002001	除尘设备	(1)名称:活性炭过滤器(蜂窝式) (2)规格:风量:4000m3/h,净化效率≥90% (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	4215.5	4215.5	0
1-8	030405015001	壁式轴流风机	(1)名称:壁式轴流风机 (2)编号:PQ400B (3)风量:400m3/h,全压:50Pa,功率:0.025kW/220V (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	6	625.1	3750.6	0
1-9	030405015002	壁式轴流风机	(1)名称:壁式轴流风机(自带防雨百叶) (2)编号:PQ1000B (3)风量:1000m3/h,全压:50Pa,功率:0.06kW/220V (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	3	995.02	2985.06	0
1-10	031301003010	套管	(1)名称:风管穿墙、楼板防护套管制作安装 (2)规格、材质:1.6mm钢制防护套管 (3)套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	5	185.69	928.45	0
2		风管及保温					72573.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室通风空调工程　　第 4 页，共 10 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	030702001001	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:大边长≤450mm (5)板材厚度:0.5mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	130.97	166.66	21827.46	0
2-2	030702001002	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:450mm＜大边长≤630mm (5)板材厚度:0.6mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	188.69	177.59	33509.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室通风空调工程　　第 5 页，共 10 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030702001003	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:630mm＜大边长≤1000mm (5)板材厚度:0.75mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	35.67	143.25	5109.73	0
2-4	030702001004	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:圆形 (4)规格:450mm＜大边长≤1000mm (5)板材厚度:0.6mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	0.36	167.22	60.2	0
2-5	030703019001	柔性接口	(1)名称:风管软接头 (2)材质:防火等级B1级阻燃布 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	7.86	705.45	5544.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室通风空调工程　　第 6 页，共 10 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	031208003001	通风管道绝热	(1)名称:通风管道绝热(耐火1.0h) (2)规格:60mm绝热玻璃棉(64kg/m3)+铝箔 (3)含相关工序及其所需辅材的安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	0.34	1581.6	537.74	0
2-7	031208003002	通风管道绝热	(1)名称:通风管道绝热(耐火2.0h) (2)规格:50mm厚岩棉(100kg/m3)+9mm厚无石棉硅酸钙板 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	3.03	1876.31	5685.22	0
2-8	031208003003	通风管道绝热	(1)名称:通风管道绝热(耐火3.0h) (2)规格:50mm厚岩棉(100kg/m3)+12mm厚无石棉硅酸钙板 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	0.14	2135.65	298.99	0
3		风阀及百叶					16477.29	0
3-1	030703001001	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*200 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	6	308.65	1851.9	0
3-2	030703001002	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*320 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	341.27	341.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室通风空调工程　　第 7 页，共 10 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	030703001003	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:350*350 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	9	371.83	3346.47	0
3-4	030703001004	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*320 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	374.7	374.7	0
3-5	030703001005	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*400 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	391.43	1565.72	0
3-6	030703001006	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*200 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	360.06	360.06	0
3-7	030703001007	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*500 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	468.28	468.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室通风空调工程　　第 8 页，共 10 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	030703001008	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*120 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	347.31	694.62	0
3-9	030703001009	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*400 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	469.33	469.33	0
3-10	030703001010	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*630 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	704.37	1408.74	0
3-11	030703001011	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:400*320 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	184.4	184.4	0
3-12	030703001012	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:400*400 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	4	202.62	810.48	0
3-13	030703001013	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:500*160 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	157.07	314.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室通风空调工程　　第 9 页，共 10 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-14	030703001014	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:500*500 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	253.84	253.84	0
3-15	030703001015	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:630*200 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	183.26	183.26	0
3-16	030703001016	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:630*630 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	353.07	353.07	0
3-17	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*200 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	5	81.05	405.25	0
3-18	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*400 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	165.87	663.48	0
3-19	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*500 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	6	234.53	1407.18	0
3-20	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*600 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	269.28	269.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室通风空调工程　　第 10 页，共 10 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-21	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层格栅风口(含滤网) (2)规格:500*500 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	375.91	751.82	0
4		通风工程检测、调试					3459.94	0
4-1	030704001001	通风工程检测、调试	(1)系统名称:通风空调工程检测、调试 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	1	3459.94	3459.94	0
合计							141609.28	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室通风空调工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					11053.31
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	3058.7
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2484.3
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	574.4
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	1991.67
1-9-1	031401001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	1991.67	1991.67
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	6002.94
1-14-1	03B001	地下室增加费		项	1	6002.94	6002.94
合计							11053.31

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	15266.26	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		15266.26	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室通风空调工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室通风空调工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室通风空调工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	15113.6
合计					15113.6

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室通风空调工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室通风空调工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	030108001001	项目名称	高效低噪音柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 高效低噪音柜式离心风机P-B1-1-01风量:4000m3/h	台	1	110.31	3044.55	0	181.42	110.31	3044.55	0	181.42
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88
小计								346.922	3327.818	125.524	267.168
清单项目综合单价											4067.43200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	75.3776	1.4021	105.69		
		技工人工费	元	141.5504	1.3656	193.3		
		高级技工人工费	元	34.5046	1.3889	47.92		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	357.73	3.58		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	13.01	0.77		
		减振器	个	4	44.25	177		
		其他材料费	元	2.576	0.885	2.28		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1291.88	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.64	49.05		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	253.42	6.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.1	20.8	2.08		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.3636	171.14	62.23		

项目编码	030108001002	项目名称	高效低噪音柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 高效低噪音柜式离心风机P-B1-4-01、P-B1-4-02、P-B1-4-05风量:3000m3/h	台	1	110.31	2502.96	0	30.45	110.31	2502.96	0	30.45
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88
小计								346.922	2786.228	125.524	116.198
清单项目综合单价											3374.87200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	75.3776	1.4021	105.69		
		技工人工费	元	141.5504	1.3656	193.3		
		高级技工人工费	元	34.5046	1.3889	47.92		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	357.73	3.58		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	13.01	0.77		
		减振器	个	4	44.25	177		
		其他材料费	元	2.576	0.885	2.28		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1291.88	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.64	49.05		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	253.42	6.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.1	20.8	2.08		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.3636	171.14	62.23		

项目编码	030108001003	项目名称	高效低噪音柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 高效低噪音柜式离心风机P-B1-4-03/04风量:2500m3/h	台	1	110.31	2414.46	0	149.92	110.31	2414.46	0	149.92
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88

工程量清单综合单价分析表

小计					346.922	2697.728	125.524	235.668
清单项目综合单价								3405.84200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	75.3776	1.4021		105.69		
		技工人工费	元	141.5504	1.3656		193.3		
		高级技工人工费	元	34.5046	1.3889		47.92		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45		21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	357.73		3.58		
		钢丝刷	把	0.03	2.45		0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66		0.14		
		型钢(综合)	kg	21	4.13		86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28		5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6		3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03		1.9		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51		2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65		1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31		0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62		0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19		1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	13.01		0.77		
		减振器	个	4	44.25		177		
		其他材料费	元	2.576	0.885		2.28		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1291.88		5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.64		49.05		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	253.42		6.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.8		2.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	171.14		62.23		

项目编码	030108001004	项目名称	高效低噪音离心式管道风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 高效低噪音离心式管道风机LP-B1-4-06(防爆风机)风量:500m3/h	台	1	110.31	1794.99	0	118.94	110.31	1794.99	0	118.94
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88

小计					346.922	2078.258	125.524	204.688
清单项目综合单价								2755.39200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	75.3776	1.4021		105.69		
		技工人工费	元	141.5504	1.3656		193.3		
		高级技工人工费	元	34.5046	1.3889		47.92		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45		21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	357.73		3.58		
		钢丝刷	把	0.03	2.45		0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66		0.14		
		型钢(综合)	kg	21	4.13		86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28		5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6		3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03		1.9		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51		2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65		1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31		0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62		0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19		1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	13.01		0.77		
		减振器	个	4	44.25		177		
		其他材料费	元	2.576	0.885		2.28		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1291.88		5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.64		49.05		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	253.42		6.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.8		2.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	171.14		62.23		

项目编码	030108001005	项目名称	高效低噪音柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 高效低噪音柜式离心风机S-B1-4-01/02风量:2500m3/h	台	1	110.31	2414.46	0	149.92	110.31	2414.46	0	149.92
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508

小计					346.922	2697.728	125.524	235.668
清单项目综合单价								3405.84200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	75.3776	1.4021		105.69		
		技工人工费	元	141.5504	1.3656		193.3		
		高级技工人工费	元	34.5046	1.3889		47.92		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45		21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	357.73		3.58		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65		1.54		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51		2.21		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31		0.2		
		钢丝刷	把	0.03	2.45		0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66		0.14		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28		5.31		
		机油	kg	0.0802	10.62		0.85		
		型钢(综合)	kg	21	4.13		86.73		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6		3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03		1.9		
		氧气	m3	0.1782	6.19		1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	13.01		0.77		
		减振器	个	4	44.25		177		
		其他材料费	元	2.576	0.885		2.28		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.004	1291.88	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25		台班	0.2174	225.64	49.05		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50		台班	0.0276	253.42	6.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400		台班	0.1	20.8	2.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.3636	171.14	62.23		

项目编码	030108001006	项目名称	高效低噪音柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 高效低噪音柜式离心风机S-B1-4-03/04 风量:2000m3/h	台	1	110.31	2336.58	0	146.02	110.31	2336.58	0	146.02
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508
小计								346.922	2619.848	125.524	231.768
清单项目综合单价											3324.06200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	75.3776	1.4021	105.69		
		技工人工费	元	141.5504	1.3656	193.3		
		高级技工人工费	元	34.5046	1.3889	47.92		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	357.73	3.58		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	13.01	0.77		
		减振器	个	4	44.25	177		
		其他材料费	元	2.576	0.885	2.28		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1291.88	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.64	49.05		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	253.42	6.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.8	2.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	171.14	62.23		

项目编码	030701002001	项目名称	除尘设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-72	除尘设备安装 设备重量W(kg) W≤100 ~ 活性炭过滤器(蜂窝式)	台	1	381.22	3546.32	9.11	278.85	381.22	3546.32	9.11	278.85
小计								381.22	3546.32	9.11	278.85
清单项目综合单价											4215.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	122.507	1.4021	171.77		
		技工人工费	元	153.377	1.3656	209.45		
	材料	低碳钢焊条 结422 φ4.0mm	kg	0.5	5.71	2.86		
		其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	357.73	3.58		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	91.1	9.11		

项目编码	030405015001	项目名称	壁式轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ~ 壁式轴流风机PQ400B	10套	0.1	822.93	5210	0	218.09	82.293	521	0	21.809
小计								82.293	521	0	21.809
清单项目综合单价											625.10200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.6101	1.4021	13.47		
		技工人工费	元	42.1129	1.3656	57.51		
		高级技工人工费	元	8.143	1.3889	11.31		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030405015002	项目名称	壁式轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ~ 壁式轴流风机PQ1000B	10套	0.1	822.93	8909.2	0	218.09	82.293	890.92	0	21.809
小计								82.293	890.92	0	21.809
清单项目综合单价											995.02200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.6101	1.4021	13.47		
		技工人工费	元	42.1129	1.3656	57.51		
		高级技工人工费	元	8.143	1.3889	11.31		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	031301003010	项目名称	套管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000 ˇ 镀锌钢板δ=1.6mm	10m2	0.1	706.35	890.7	26.45	233.34	70.635	89.07	2.645	23.334	
小计								70.635	89.07	2.645	23.334	
清单项目综合单价											185.68400000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.4336	1.4021		27.25		
		技工人工费				元	24.331	1.3656		33.23		
		高级技工人工费				元	7.3161	1.3889		10.16		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm				kg	0.008	3.258		0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.185	3.81		0.7		
		扁钢 <60				kg	0.102	4.4		0.45		
		槽钢 5#~16#				kg	2.1776	4.15		9.04		
		角钢 >63				kg	0.0273	4.06		0.11		
		角钢 <60				kg	4.7397	4.06		19.24		
		镀锌钢板 δ=1.6mm				m2	1.138	49.85		56.73		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.081	6.63		0.54		
		膨胀螺栓 M12				套	0.1	0.51		0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	0.335	2.83		0.95		
		铁铆钉 M4				kg	0.0231	3.82		0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.0025	19.03		0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.0357	7.4		0.26		
		电				kW·h	0.0691	0.71		0.05		
		氧气(工业用)				m3	0.0176	6.19		0.11		
		乙炔气				kg	0.0063	13.01		0.08		
		其他材料费				元	0.6712	0.885		0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.006	220.32		1.32		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000				台班	0.002	285.5		0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000				台班	0.002	56.36		0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5				台班	0.002	234.09		0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52				台班	0.002	7.07		0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.001	157.41		0.16		
项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-9换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450 ˇ 镀锌钢板 δ=0.5mm	10m2	0.1	864.83	406.06	53.48	252.97	86.483	40.606	5.348	25.297	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03952	56.74	1.42	12.92	16.01	2.2423648	0.0561184	0.5105984	0.6327152	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03952	28	6.44	6.46	8.2	1.10656	0.2545088	0.2552992	0.324064	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03952	27.03	5.48	6.46	7.89	1.0682256	0.2165696	0.2552992	0.3118128	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03952	27.03	7.86	0	7.54	1.0682256	0.3106272	0	0.2979808	
小计								91.968376	41.443824	6.3691968	26.8635728	
清单项目综合单价											166.64496960	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.506323	1.4021		35.76		
		技工人工费				元	31.660813	1.3656		43.24		
		高级技工人工费				元	9.338738	1.3889		12.97		
	材料	镀锌钢板 δ=0.5mm				m2	1.138	17.49		19.9		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	0.905	2.83		2.56		
		圆钢 φ5.5mm~9mm				kg	0.193	3.258		0.63		
		扁钢 <60				kg	0.133	4.4		0.59		
		角钢 <60				kg	3.566	4.06		14.48		
		钢丝刷				把	0.005928	2.45		0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.13	6.63		0.86		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12				套	0.15	1.24		0.19		
		铁铆钉 M4				kg	0.024	3.82		0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.0024	19.03		0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.106	7.4		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张	0.043077	0.66		0.03		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.067184	6.51		0.44		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.031616	9.65		0.31		
		电				kW·h	0.0673	0.71		0.05		
		溶剂汽油				kg	0.007351	5.31		0.04		
		氧气(工业用)				m3	0.0135	6.19		0.08		
		乙炔气				kg	0.0048	13.01		0.06		
		其他材料费				元	0.33642	0.885		0.3		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.00079	1291.88		1.02		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.0075	220.32		1.65		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000				台班	0.004	285.5		1.14		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000				台班	0.004	56.36		0.23		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5				台班	0.004	234.09		0.94		
		电锤 功率P(kW) P=0.52				台班	0.03	7.07		0.21		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.0075	157.41		1.18		
项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-10换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630 ˇ 镀锌钢板 δ=0.6mm	10m2	0.1	921.08	438.18	57.55	269.76	92.108	43.818	5.755	26.976	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03952	56.74	1.42	12.92	16.01	2.2423648	0.0561184	0.5105984	0.6327152	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03952	28	6.44	6.46	8.2	1.10656	0.2545088	0.2552992	0.324064	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03952	27.03	5.48	6.46	7.89	1.0682256	0.2165696	0.2552992	0.3118128	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03952	27.03	7.86	0	7.54	1.0682256	0.3106272	0	0.2979808	
小计								97.593376	44.655824	6.7761968	28.5425728	
清单项目综合单价											177.56796960	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.058228	1.4021		37.94		
		技工人工费				元	33.603818	1.3656		45.89		
		高级技工人工费				元	9.911439	1.3889		13.77		
	材料	镀锌钢板 δ=0.6mm				m2	1.138	20.41		23.23		
		扁钢 <60				kg	0.133	4.4		0.59		
		角钢 <60				kg	3.566	4.06		14.48		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.13	6.63		0.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	0.905	2.83		2.56		
		铁铆钉 M4				kg	0.024	3.82		0.09		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.106	7.4		0.78		
		氧气(工业用)				m3	0.0135	6.19		0.08		
		钢丝刷				把	0.005928	2.45		0.01		
		铁砂布 0#-2#				张	0.043077	0.66		0.03		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.067184	6.51		0.44		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.031616	9.65		0.31		
		溶剂汽油				kg	0.007351	5.31		0.04		

工程量清单综合单价分析表

		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.258	0.63		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电	kW·h	0.0663	0.71	0.05		
		乙炔气	kg	0.0048	13.01	0.06		
		其他材料费	元	0.33522	0.885	0.3		
	机械	剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	285.5	1.14		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.003	7.07	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	157.41	0.79		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00079	1291.88	1.02		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012	220.32	2.64		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	56.36	0.23		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	234.09	0.94		

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000	10m2	0.1	649.81	463.66	35.99	197.71	64.981	46.366	3.599	19.771
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.037811	56.74	1.42	12.92	16.01	2.14539614	0.05369162	0.48851812	0.60535411
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.037811	28	6.44	6.46	8.2	1.058708	0.24350284	0.24425906	0.3100502
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.037811	27.03	5.48	6.46	7.89	1.02203133	0.20720428	0.24425906	0.29832879
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.037811	27.03	7.86	0	7.54	1.02203133	0.29719446	0	0.28509494
小计								70.2291668	47.1675932	4.57603624	21.26982804
清单项目综合单价											143.24262428

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.525522	1.4021	27.38		
		技工人工费	元	24.18517	1.3656	33.03		
		高级技工人工费	元	7.074785	1.3889	9.83		
	材料	扁钢 <60	kg	0.112	4.4	0.49		
		角钢 >63	kg	0.016	4.06	0.06		
		角钢 <60	kg	3.504	4.06	14.23		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.092	6.63	0.61		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	2.83	1.22		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.049	7.4	0.36		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	6.19	0.08		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	24.79	28.21		
		钢丝刷	把	0.005672	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041213	0.66	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064278	6.51	0.42		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.030248	9.65	0.29		
		溶剂汽油	kg	0.007033	5.31	0.04		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.149	3.258	0.49		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
		电	kW·h	0.0653	0.71	0.05		
		乙炔气	kg	0.0048	13.01	0.06		
		其他材料费	元	0.351579	0.885	0.31		
	机械	剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	285.5	0.86		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7.07	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	157.41	0.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000756	1291.88	0.98		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003	56.36	0.17		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	220.32	1.54		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	234.09	0.7		

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-4换	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 直径D(mm) 450<D≤1000 镀锌钢板 δ=0.6mm	10m2	0.1	874.48	419.23	35.34	254.9	87.448	41.923	3.534	25.49
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.039167	56.74	1.42	12.92	16.01	2.22233558	0.05561714	0.50603764	0.62706367
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.039167	28	6.44	6.46	8.2	1.096676	0.25223548	0.25301882	0.3211694
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.039167	27.03	5.48	6.46	7.89	1.05868401	0.21463516	0.25301882	0.30902763
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.039167	27.03	7.86	0	7.54	1.05868401	0.30785262	0	0.29531918
小计								92.8843796	42.7533404	4.54607528	27.04257988
清单项目综合单价											167.22637516

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.753775	1.4021	36.11		
		技工人工费	元	31.973231	1.3656	43.66		
		高级技工人工费	元	9.441543	1.3889	13.11		
	材料	镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	1.138	20.41	23.23		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.121	3.81	0.46		
		角钢 >63	kg	0.233	4.06	0.95		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.515	2.83	1.46		
		钢丝刷	把	0.005875	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042692	0.66	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066583	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.031333	9.65	0.3		
		溶剂汽油	kg	0.007285	5.31	0.04		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.075	3.258	0.24		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 <60	kg	3.271	4.06	13.28		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.097	6.63	0.64		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		铁铆钉 M4	kg	0.021	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.003	7.4	0.02		
		电	kW·h	0.0667	0.71	0.05		
		氧气	m3	0.0135	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.0048	13.01	0.06		
		其他材料费	元	0.354288	0.885	0.31		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000783	1291.88	1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.009	220.32	1.98		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.001	285.5	0.29		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.001	289.9	0.29		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.001	234.09	0.23		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.017	33.53	0.57		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7.07	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	157.41	0.16		

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030902-145换	帆布接口 ˉ 防火等级B1级阻燃布	m2	1	326.94	244.04	33.37	101.1	326.94	244.04	33.37	101.1	
小计								326.94	244.04	33.37	101.1	
清单项目综合单价												705.45000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	89.85		1.4021		125.98		
		技工人工费			元	112.647		1.3656		153.83		
		高级技工人工费			元	33.933		1.3889		47.13		
	材料	防火等级B1级阻燃布			m2	1.15		66.37		76.33		
		扁钢 ＜59			kg	8.32		4.4		36.61		
		角钢 ＜63			kg	18.33		4.06		74.42		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm			kg	0.97		6.63		6.43		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下			10套	2.6		18.54		48.2		
		铁铆钉			kg	0.07		3.82		0.27		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm			kg	0.06		7.42		0.45		
		其他材料费			元	1.508		0.885		1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.144		220.32		31.73		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.018		91.1		1.64		
项目编码	031208003001	项目名称			通风管道绝热			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40＜T≤50 ˉ 60mm绝热玻璃棉(64kg/m3)+铝箔	m3	1	332.76	1074.59	30.3	143.95	332.76	1074.59	30.3	143.95	
小计								332.76	1074.59	30.3	143.95	
清单项目综合单价												1581.60000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	67.819		1.4021		95.09		
		技工人工费			元	139.75		1.3656		190.84		
		高级技工人工费			元	33.717		1.3889		46.83		
	材料	60mm绝热玻璃棉(64kg/m3)+铝箔			m3	1.03		926.5		954.3		
		铝箔胶带 (45mm卷)			卷	2.09		26.28		54.93		
		塑料保温钉			套	336		0.18		60.48		
		氯丁胶 XY401、88#胶			kg	0.32		9.73		3.11		
		其他材料费			元	2		0.885		1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.12		252.51		30.3		
项目编码	031208003002	项目名称			通风管道绝热			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40＜T≤50 ˉ 50mm厚岩棉(100kg/m3)+9mm厚无石棉硅酸钙板	m3	1	332.76	1355.26	30.3	157.99	332.76	1355.26	30.3	157.99	
小计								332.76	1355.26	30.3	157.99	
清单项目综合单价												1876.31000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	67.819		1.4021		95.09		
		技工人工费			元	139.75		1.3656		190.84		
		高级技工人工费			元	33.717		1.3889		46.83		
	材料	50mm厚岩棉(100kg/m3)+9mm厚无石棉硅酸钙板			m3	1.03		1199		1234.97		
		铝箔胶带 (45mm卷)			卷	2.09		26.28		54.93		
		塑料保温钉			套	336		0.18		60.48		
		氯丁胶 XY401、88#胶			kg	0.32		9.73		3.11		
		其他材料费			元	2		0.885		1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.12		252.51		30.3		
项目编码	031208003003	项目名称			通风管道绝热			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40＜T≤50 ˉ 50mm厚岩棉(100kg/m3)+12mm厚无石棉硅酸钙板	m3	1	332.76	1602.25	30.3	170.34	332.76	1602.25	30.3	170.34	
小计								332.76	1602.25	30.3	170.34	
清单项目综合单价												2135.65000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	67.819		1.4021		95.09		
		技工人工费			元	139.75		1.3656		190.84		
		高级技工人工费			元	33.717		1.3889		46.83		
	材料	50mm厚岩棉(100kg/m3)+12mm厚无石棉硅酸钙板			m3	1.03		1438.8		1481.96		
		铝箔胶带 (45mm卷)			卷	2.09		26.28		54.93		
		塑料保温钉			套	336		0.18		60.48		
		氯丁胶 XY401、88#胶			kg	0.32		9.73		3.11		
		其他材料费			元	2		0.885		1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.12		252.51		30.3		
项目编码	030703001001	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˉ 70℃防火阀-200*200	个	1	63.88	148.04	0	24.31	63.88	148.04	0	24.31	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	530.8	466.3	465.72	197.05	15.924	13.989	13.9716	5.9115	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	267.46	43.04	136.06	82.65	8.0238	1.2912	4.0818	2.4795	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	56.74	1.42	12.92	16.01	1.7022	0.0426	0.3876	0.4803	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	28	6.44	6.46	8.2	0.84	0.1932	0.1938	0.246	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	27.03	5.48	6.46	7.89	0.8109	0.1644	0.1938	0.2367	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	27.03	7.86	0	7.54	0.8109	0.2358	0	0.2262	
小计								91.9918	163.9562	18.8286	33.8902	
清单项目综合单价												308.66680000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	2.69109		1.3889		3.74		
		普工人工费			元	25.24439		1.4021		35.4		
		技工人工费			元	38.70971		1.3656		52.86		
	材料	型钢(综合)			kg	3.15		4.13		13.01		
		钢丝刷			把	0.0045		2.45		0.01		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.12672		6.28		0.8		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.0912		5.6		0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.015		19.03		0.29		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0327		0.66		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.051		6.51		0.33		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.024		9.65		0.23		
		溶剂汽油			kg	0.00558		5.31		0.03		

工程量清单综合单价分析表

		机油	kg	0.01203	10.62	0.13		
		氧气	m3	0.02673	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.00891	13.01	0.12		
		70℃防火阀-200*200	个	1	143.64	143.64		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.60215	0.885	1.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1291.88	0.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03261	225.64	7.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.00414	253.42	1.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.8	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.05454	171.14	9.33		

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ~ 70℃防火阀-320*320	个	1	63.88	179.11	0	25.86	63.88	179.11	0	25.86
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	530.8	466.3	465.72	197.05	15.924	13.989	13.9716	5.9115
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	267.46	43.04	136.06	82.65	8.0238	1.2912	4.0818	2.4795
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	56.74	1.42	12.92	16.01	1.7022	0.0426	0.3876	0.4803
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	28	6.44	6.46	8.2	0.84	0.1932	0.1938	0.246
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	27.03	5.48	6.46	7.89	0.8109	0.1644	0.1938	0.2367
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	27.03	7.86	0	7.54	0.8109	0.2358	0	0.2262
小计								91.9918	195.0262	18.8286	35.4402
清单项目综合单价											341.28680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.69109	1.3889	3.74		
		普工人工费	元	25.24439	1.4021	35.4		
		技工人工费	元	38.70971	1.3656	52.86		
	材料	型钢(综合)	kg	3.15	4.13	13.01		
		钢丝刷	把	0.0045	2.45	0.01		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.12672	6.28	0.8		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0912	5.6	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.015	19.03	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.024	9.65	0.23		
		溶剂汽油	kg	0.00558	5.31	0.03		
		机油	kg	0.01203	10.62	0.13		
		氧气	m3	0.02673	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.00891	13.01	0.12		
		70℃防火阀-320*320	个	1	174.71	174.71		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.60215	0.885	1.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1291.88	0.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03261	225.64	7.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.00414	253.42	1.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.8	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.05454	171.14	9.33		

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ~ 70℃防火阀-350*350	个	1	78.57	190.52	0	30.32	78.57	190.52	0	30.32
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	530.8	466.3	465.72	197.05	15.924	13.989	13.9716	5.9115
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	267.46	43.04	136.06	82.65	8.0238	1.2912	4.0818	2.4795
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	56.74	1.42	12.92	16.01	1.7022	0.0426	0.3876	0.4803
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	28	6.44	6.46	8.2	0.84	0.1932	0.1938	0.246
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	27.03	5.48	6.46	7.89	0.8109	0.1644	0.1938	0.2367
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	27.03	7.86	0	7.54	0.8109	0.2358	0	0.2262
小计								106.6818	206.4362	18.8286	39.9002
清单项目综合单价											371.84680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.69109	1.3889	3.74		
		普工人工费	元	29.96539	1.4021	42.01		
		技工人工费	元	44.62071	1.3656	60.93		
	材料	型钢(综合)	kg	3.15	4.13	13.01		
		钢丝刷	把	0.0045	2.45	0.01		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.12672	6.28	0.8		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0912	5.6	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.015	19.03	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.024	9.65	0.23		
		溶剂汽油	kg	0.00558	5.31	0.03		
		机油	kg	0.01203	10.62	0.13		
		氧气	m3	0.02673	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.00891	13.01	0.12		
		70℃防火阀-350*350	个	1	184.71	184.71		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	2.23115	0.885	1.97		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1291.88	0.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03261	225.64	7.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.00414	253.42	1.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.8	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.05454	171.14	9.33		

项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ~ 70℃防火阀-400*320	个	1	78.57	193.26	0	30.45	78.57	193.26	0	30.45
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	530.8	466.3	465.72	197.05	15.924	13.989	13.9716	5.9115
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	267.46	43.04	136.06	82.65	8.0238	1.2912	4.0818	2.4795
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	56.74	1.42	12.92	16.01	1.7022	0.0426	0.3876	0.4803

工程量清单综合单价分析表

031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	28	6.44	6.46	8.2	0.84	0.1932	0.1938	0.246	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	27.03	5.48	6.46	7.89	0.8109	0.1644	0.1938	0.2367	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	27.03	7.86	0	7.54	0.8109	0.2358	0	0.2262	
小计								106.6818	209.1762	18.8286	40.0302	
清单项目综合单价											374.71680000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	2.69109	1.3889		3.74		
		普工人工费				元	29.96539	1.4021		42.01		
		技工人工费				元	44.62071	1.3656		60.93		
	材料	型钢(综合)				kg	3.15	4.13		13.01		
		钢丝刷				把	0.0045	2.45		0.01		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.12672	6.28		0.8		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.0912	5.6		0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.015	19.03		0.29		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0327	0.66		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.051	6.51		0.33		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.024	9.65		0.23		
		溶剂汽油				kg	0.00558	5.31		0.03		
		机油				kg	0.01203	10.62		0.13		
		氧气				m3	0.02673	6.19		0.17		
		乙炔气				kg	0.00891	13.01		0.12		
		70℃防火阀-400*320				个	1	187.45		187.45		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.275	7.08		1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	2.23115	0.885		1.97		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0006	1291.88		0.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.03261	225.64		7.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.00414	253.42		1.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.015	20.8		0.31		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.05454	171.14		9.33		
项目编码	030703001005	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600 ~ 70℃防火阀 -400*400	个	1	78.57	209.19	0	31.25	78.57	209.19	0	31.25	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	530.8	466.3	465.72	197.05	15.924	13.989	13.9716	5.9115	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	267.46	43.04	136.06	82.65	8.0238	1.2912	4.0818	2.4795	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	56.74	1.42	12.92	16.01	1.7022	0.0426	0.3876	0.4803	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	28	6.44	6.46	8.2	0.84	0.1932	0.1938	0.246	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	27.03	5.48	6.46	7.89	0.8109	0.1644	0.1938	0.2367	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	27.03	7.86	0	7.54	0.8109	0.2358	0	0.2262	
小计								106.6818	225.1062	18.8286	40.8302	
清单项目综合单价											391.44680000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	2.69109	1.3889		3.74		
		普工人工费				元	29.96539	1.4021		42.01		
		技工人工费				元	44.62071	1.3656		60.93		
	材料	型钢(综合)				kg	3.15	4.13		13.01		
		钢丝刷				把	0.0045	2.45		0.01		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.12672	6.28		0.8		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.0912	5.6		0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.015	19.03		0.29		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0327	0.66		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.051	6.51		0.33		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.024	9.65		0.23		
		溶剂汽油				kg	0.00558	5.31		0.03		
		机油				kg	0.01203	10.62		0.13		
		氧气				m3	0.02673	6.19		0.17		
		乙炔气				kg	0.00891	13.01		0.12		
		70℃防火阀-400*400				个	1	203.38		203.38		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.275	7.08		1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	2.23115	0.885		1.97		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0006	1291.88		0.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.03261	225.64		7.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.00414	253.42		1.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.015	20.8		0.31		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.05454	171.14		9.33		
项目编码	030703001006	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600 ~ 70℃防火阀 -500*200	个	1	78.57	179.31	0	29.76	78.57	179.31	0	29.76	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	530.8	466.3	465.72	197.05	15.924	13.989	13.9716	5.9115	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	267.46	43.04	136.06	82.65	8.0238	1.2912	4.0818	2.4795	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	56.74	1.42	12.92	16.01	1.7022	0.0426	0.3876	0.4803	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	28	6.44	6.46	8.2	0.84	0.1932	0.1938	0.246	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	27.03	5.48	6.46	7.89	0.8109	0.1644	0.1938	0.2367	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	27.03	7.86	0	7.54	0.8109	0.2358	0	0.2262	
小计								106.6818	195.2262	18.8286	39.3402	
清单项目综合单价											360.07680000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	2.69109	1.3889		3.74		
		普工人工费				元	29.96539	1.4021		42.01		
		技工人工费				元	44.62071	1.3656		60.93		
	材料	型钢(综合)				kg	3.15	4.13		13.01		
		钢丝刷				把	0.0045	2.45		0.01		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.12672	6.28		0.8		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.0912	5.6		0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.015	19.03		0.29		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0327	0.66		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.051	6.51		0.33		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.024	9.65		0.23		
		溶剂汽油				kg	0.00558	5.31		0.03		
		机油				kg	0.01203	10.62		0.13		
		氧气				m3	0.02673	6.19		0.17		
		乙炔气				kg	0.00891	13.01		0.12		
		70℃防火阀-500*200				个	1	173.5		173.5		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.275	7.08		1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	2.23115	0.885	1.97		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1291.88	0.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03261	225.64	7.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.00414	253.42	1.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.8	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.05454	171.14	9.33		

项目编码	030703001007	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ˜ 70℃防火阀 -500*500	个	1	98.21	258.73	0	38.92	98.21	258.73	0	38.92
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	530.8	466.3	465.72	197.05	15.924	13.989	13.9716	5.9115
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	267.46	43.04	136.06	82.65	8.0238	1.2912	4.0818	2.4795
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	56.74	1.42	12.92	16.01	1.7022	0.0426	0.3876	0.4803
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	28	6.44	6.46	8.2	0.84	0.1932	0.1938	0.246
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	27.03	5.48	6.46	7.89	0.8109	0.1644	0.1938	0.2367
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	27.03	7.86	0	7.54	0.8109	0.2358	0	0.2262
小计								126.3218	274.6462	18.8286	48.5002

清单项目综合单价	468.29680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.69109	1.3889	3.74		
		普工人工费	元	36.27839	1.4021	50.87		
		技工人工费	元	52.52371	1.3656	71.73		
	材料	型钢(综合)	kg	3.15	4.13	13.01		
		钢丝刷	把	0.0045	2.45	0.01		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.12672	6.28	0.8		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0912	5.6	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.015	19.03	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.024	9.65	0.23		
		溶剂汽油	kg	0.00558	5.31	0.03		
		机油	kg	0.01203	10.62	0.13		
		氧气	m3	0.02673	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.00891	13.01	0.12		
		70℃防火阀-500*500	个	1	248.19	248.19		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		其他材料费	元	2.51215	0.885	2.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1291.88	0.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03261	225.64	7.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.00414	253.42	1.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.8	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.05454	171.14	9.33		

项目编码	030703001008	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ˜ 70℃防火阀 -630*120	个	1	78.57	167.17	0	29.15	78.57	167.17	0	29.15
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	530.8	466.3	465.72	197.05	15.924	13.989	13.9716	5.9115
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	267.46	43.04	136.06	82.65	8.0238	1.2912	4.0818	2.4795
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	56.74	1.42	12.92	16.01	1.7022	0.0426	0.3876	0.4803
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	28	6.44	6.46	8.2	0.84	0.1932	0.1938	0.246
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	27.03	5.48	6.46	7.89	0.8109	0.1644	0.1938	0.2367
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	27.03	7.86	0	7.54	0.8109	0.2358	0	0.2262
小计								106.6818	183.0862	18.8286	38.7302

清单项目综合单价	347.32680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.69109	1.3889	3.74		
		普工人工费	元	29.96539	1.4021	42.01		
		技工人工费	元	44.62071	1.3656	60.93		
	材料	型钢(综合)	kg	3.15	4.13	13.01		
		钢丝刷	把	0.0045	2.45	0.01		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.12672	6.28	0.8		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0912	5.6	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.015	19.03	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.024	9.65	0.23		
		溶剂汽油	kg	0.00558	5.31	0.03		
		机油	kg	0.01203	10.62	0.13		
		氧气	m3	0.02673	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.00891	13.01	0.12		
		70℃防火阀-630*120	个	1	161.36	161.36		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	2.23115	0.885	1.97		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1291.88	0.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03261	225.64	7.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.00414	253.42	1.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.8	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.05454	171.14	9.33		

项目编码	030703001009	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ˜ 70℃防火阀 -630*400	个	1	98.21	259.73	0	38.97	98.21	259.73	0	38.97
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	530.8	466.3	465.72	197.05	15.924	13.989	13.9716	5.9115
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	267.46	43.04	136.06	82.65	8.0238	1.2912	4.0818	2.4795
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	56.74	1.42	12.92	16.01	1.7022	0.0426	0.3876	0.4803
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	28	6.44	6.46	8.2	0.84	0.1932	0.1938	0.246
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	27.03	5.48	6.46	7.89	0.8109	0.1644	0.1938	0.2367
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	27.03	7.86	0	7.54	0.8109	0.2358	0	0.2262
小计								126.3218	275.6462	18.8286	48.5502

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									469.34680000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	高级技工人工费	元	2.69109	1.3889	3.74			
		普工人工费	元	36.27839	1.4021	50.87			
		技工人工费	元	52.52371	1.3656	71.73			
	材料	型钢(综合)	kg	3.15	4.13	13.01			
		钢丝刷	把	0.0045	2.45	0.01			
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.12672	6.28	0.8			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0912	5.6	0.51			
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.015	19.03	0.29			
		铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.66	0.02			
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33			
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.024	9.65	0.23			
		溶剂汽油	kg	0.00558	5.31	0.03			
		机油	kg	0.01203	10.62	0.13			
		氧气	m3	0.02673	6.19	0.17			
		乙炔气	kg	0.00891	13.01	0.12			
		70℃防火阀-630*400	个	1	249.19	249.19			
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71			
		其他材料费	元	2.51215	0.885	2.22			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1291.88	0.78			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03261	225.64	7.36			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.00414	253.42	1.05			
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.015	20.8	0.31			
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.05454	171.14	9.33			
项目编码	030703001010	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˊ 70℃防火阀 -630*630	个	1	220.01	336.88	0	75.06	220.01	336.88	0	75.06
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	530.8	466.3	465.72	197.05	15.924	13.989	13.9716	5.9115
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	267.46	43.04	136.06	82.65	8.0238	1.2912	4.0818	2.4795
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	56.74	1.42	12.92	16.01	1.7022	0.0426	0.3876	0.4803
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	28	6.44	6.46	8.2	0.84	0.1932	0.1938	0.246
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	27.03	5.48	6.46	7.89	0.8109	0.1644	0.1938	0.2367
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	27.03	7.86	0	7.54	0.8109	0.2358	0	0.2262
小计								248.1218	352.7962	18.8286	84.6402

清单项目综合单价									704.38680000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	高级技工人工费	元	2.69109	1.3889	3.74			
		普工人工费	元	75.41539	1.4021	105.74			
		技工人工费	元	101.52571	1.3656	138.64			
	材料	型钢(综合)	kg	3.15	4.13	13.01			
		钢丝刷	把	0.0045	2.45	0.01			
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.12672	6.28	0.8			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0912	5.6	0.51			
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.015	19.03	0.29			
		铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.66	0.02			
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33			
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.024	9.65	0.23			
		溶剂汽油	kg	0.00558	5.31	0.03			
		机油	kg	0.01203	10.62	0.13			
		氧气	m3	0.02673	6.19	0.17			
		乙炔气	kg	0.00891	13.01	0.12			
		70℃防火阀-630*630	个	1	321.34	321.34			
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65			
		其他材料费	元	3.32115	0.885	2.94			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1291.88	0.78			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03261	225.64	7.36			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.00414	253.42	1.05			
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.015	20.8	0.31			
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.05454	171.14	9.33			
项目编码	030703001011	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200 <C≤2000 ˊ 止回阀-400*320	个	1	55.69	108.55	0	20.16	55.69	108.55	0	20.16
小计								55.69	108.55	0	20.16

清单项目综合单价									184.40000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	17.894	1.4021	25.09			
		技工人工费	元	22.407	1.3656	30.6			
	材料	止回阀-400*320	个	1	99.76	99.76			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	6.63	1.82			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3			
		其他材料费	元	1.883	0.885	1.67			
	机械								
项目编码	030703001012	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200 <C≤2000 ˊ 止回阀-400*400	个	1	55.69	125.9	0	21.03	55.69	125.9	0	21.03
小计								55.69	125.9	0	21.03

清单项目综合单价									202.62000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	17.894	1.4021	25.09			
		技工人工费	元	22.407	1.3656	30.6			
	材料	止回阀-400*400	个	1	117.11	117.11			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	6.63	1.82			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3			
		其他材料费	元	1.883	0.885	1.67			
	机械								
项目编码	030703001013	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-16换	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 1200 <C≤2000 ˉ 止回阀-500*160	个	1	55.69	82.52	0	18.86	55.69	82.52	0	18.86	
小计								55.69	82.52	0	18.86	
清单项目综合单价												157.07000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.894	1.4021		25.09		
		技工人工费				元	22.407	1.3656		30.6		
	材料	止回阀-500*160				个	1	73.73		73.73		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.274	6.63		1.82		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.883	0.885		1.67		
	机械											
项目编码	030703001014	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-16换	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 1200 <C≤2000 ˉ 止回阀-500*500	个	1	55.69	174.68	0	23.47	55.69	174.68	0	23.47	
小计								55.69	174.68	0	23.47	
清单项目综合单价												253.84000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.894	1.4021		25.09		
		技工人工费				元	22.407	1.3656		30.6		
	材料	止回阀-500*500				个	1	165.89		165.89		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.274	6.63		1.82		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.883	0.885		1.67		
	机械											
项目编码	030703001015	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-16换	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 1200 <C≤2000 ˉ 止回阀-630*200	个	1	55.69	107.46	0	20.11	55.69	107.46	0	20.11	
小计								55.69	107.46	0	20.11	
清单项目综合单价												183.26000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.894	1.4021		25.09		
		技工人工费				元	22.407	1.3656		30.6		
	材料	止回阀-630*200				个	1	98.67		98.67		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.274	6.63		1.82		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.883	0.885		1.67		
	机械											
项目编码	030703001016	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-17换	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 2000 <C≤3200 ˉ 止回阀-630*630	个	1	65.03	257.94	0	30.1	65.03	257.94	0	30.1	
小计								65.03	257.94	0	30.1	
清单项目综合单价												353.07000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.899	1.4021		29.3		
		技工人工费				元	26.165	1.3656		35.73		
	材料	止回阀-630*630				个	1	245.52		245.52		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.38	6.63		2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.184	2.83		6.18		
		其他材料费				元	4.198	0.885		3.72		
	机械											
项目编码	030703011001	项目名称			铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-90换	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900 ˉ 单层百叶风口200*200	个	1	23.37	42.3	6.61	8.77	23.37	42.3	6.61	8.77	
小计								23.37	42.3	6.61	8.77	
清单项目综合单价												81.05000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.507	1.4021		10.53		
		技工人工费				元	9.404	1.3656		12.84		
	材料	单层百叶风口200*200				个	1	39.12		39.12		
		扁钢 <60				kg	0.61	4.4		2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	0.6	0.8		0.48		
		其他材料费				元	0.022	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	220.32		6.61		
项目编码	030703011002	项目名称			铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 ˉ 单层百叶风口400*400	个	1	58.42	80.86	6.61	19.98	58.42	80.86	6.61	19.98	
小计								58.42	80.86	6.61	19.98	
清单项目综合单价												165.87000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.774	1.4021		26.32		
		技工人工费				元	23.505	1.3656		32.1		
	材料	单层百叶风口400*400				个	1	75.22		75.22		
		扁钢 <60				kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	0.8	0.8		0.64		
		其他材料费				元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	220.32		6.61		
项目编码	030703011003	项目名称			铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 - 单层百叶风口 500*500	个	1	88.4	110.15	6.61	29.37	88.4	110.15	6.61	29.37	
小计								88.4	110.15	6.61	29.37	
清单项目综合单价												234.53000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	28.407		1.4021		39.83		
		技工人工费			元	35.568		1.3656		48.57		
	材料	单层百叶风口500*500			个	1		102.3		102.3		
		扁钢 ＜60			kg	1.57		4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.11		0.8		0.89		
		其他材料费			元	0.052		0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		220.32		6.61		
项目编码	030703011004	项目名称	铝及铝合金风口、散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 - 单层百叶风口 600*600	个	1	88.4	143.25	6.61	31.02	88.4	143.25	6.61	31.02	
小计								88.4	143.25	6.61	31.02	
清单项目综合单价												269.28000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	28.407		1.4021		39.83		
		技工人工费			元	35.568		1.3656		48.57		
	材料	单层百叶风口600*600			个	1		135.4		135.4		
		扁钢 ＜60			kg	1.57		4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.11		0.8		0.89		
		其他材料费			元	0.052		0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		220.32		6.61		
项目编码	030703011005	项目名称	铝及铝合金风口、散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 - 双层格栅风口(含滤网)500*500	个	1	88.4	244.8	6.61	36.1	88.4	244.8	6.61	36.1	
小计								88.4	244.8	6.61	36.1	
清单项目综合单价												375.91000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	28.407		1.4021		39.83		
		技工人工费			元	35.568		1.3656		48.57		
	材料	双层格栅风口(含滤网)500*500			个	1		236.95		236.95		
		扁钢 ＜60			kg	1.57		4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.11		0.8		0.89		
		其他材料费			元	0.052		0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		220.32		6.61		
项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试					计量单位		系统		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-50	通风空调系统调整费	100元	469.4615	3.37	2.96	0	1.04	1582.085255	1389.60604	0	488.23996	
小计								1582.085255	1389.60604	0	488.23996	
清单项目综合单价												3459.93125500
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031401001002	项目名称	脚手架					计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	398.9313	1.48	1.99	0	0.49	590.418324	793.873287	0	195.476337	
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	9.7321	3.96	5.31	0	1.31	38.539116	51.677451	0	12.749051	
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	11.6799	9.89	13.28	0	3.28	115.514211	155.109072	0	38.310072	
小计								744.471651	1000.65981	0	246.53546	
清单项目综合单价												1991.66692100
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	03B001	项目名称	地下室增加费					计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-1	地下室增加费	100元	485.2824	7.73	0	2.42	2.22	3751.232952	0	1174.383408	1077.326928	
小计								3751.232952	0	1174.383408	1077.326928	
清单项目综合单价												6002.94328800
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室通风空调工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室通风空调工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		15266.26	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			15266.26	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室通风空调工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3773849.08	
2	措施项目	267641.75	
2.1	安全文明施工	81781.34	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	66474.4	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	15306.94	
2.2	其他措施项目费	185860.41	
3	其他项目	404149.08	
3.1	暂列金额	404149.08	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	400107.59	
5	含税建安工程造价	4845747.5	
合计		4845747.50	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 1 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		消防水系统					2110382.01	0
1-1		室外消防泵房					139171.32	0
1-1-1	030109001004	室外消火栓泵	(1)名称:室外消火栓泵 (2)Q=40L/s,H=50m,N=37kw (3)附件:含减震器、隔振垫、槽钢基础、防水电缆及施工所需一切辅材等 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	8599.61	17199.22	0
1-1-2	031005002001	消火栓稳压设备	(1)名称:消火栓稳压设备 (2)泵参数 Q=1.5L/s,H=30m,N=1.1KW (3)气压罐参数 SQL800x0.6,V调=150L (4)附件:含减震器、隔振垫、槽钢基础、防水电缆及施工所需一切辅材等 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	1	19329.85	19329.85	0
1-1-3	030901002001	消防管道	(1)安装部位:室外消防泵房 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN200 (3)连接形式:沟槽连接/综合考虑需拆卸部位采用法兰连接 (4)含管道冲洗、卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	26.51	325.6	8631.66	0
1-1-4	030901002002	消防管道	(1)安装部位:室外消防泵房 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 (3)连接形式:沟槽连接/综合考虑需拆卸部位采用法兰连接 (4)含管道冲洗、卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	17.65	211.84	3738.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 2 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	030901002003	消防管道	(1)安装部位:室外消防泵房 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 (3)连接形式:沟槽连接/综合考虑需拆卸部位采用法兰连接 (4)含管道冲洗、卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2	114.02	228.04	0
1-1-6	030901002004	消防管道	(1)安装部位:室外消防泵房 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 (3)连接形式:丝扣 (4)含管道冲洗、管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	0.98	111.07	108.85	0
1-1-7	030901002005	消防管道	(1)安装部位:室外消防泵房 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 (3)连接形式:丝扣 (4)含管道冲洗、管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	6.92	104.09	720.3	0
1-1-8	031001008006	放空管	(1)名称:放空管 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含管道冲洗、卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	0.9	165.02	148.52	0
1-1-9	031001008007	溢流管	(1)名称:溢流管 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 (3)连接形式:承插粘接 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	5.61	165.02	925.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 3 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-10	031002001024	Y型过滤器	(1)名称:Y型过滤器 (2)材质、型号:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	1892.49	3784.98	0
1-1-11	031002001025	Y型过滤器	(1)名称:Y型过滤器 (2)材质、型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	1339.43	1339.43	0
1-1-12	031002001026	可曲挠橡胶接头	(1)名称:可曲挠橡胶接头 (2)材质、型号:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	1431.74	2863.48	0
1-1-13	031002001027	可曲挠橡胶接头	(1)名称:可曲挠橡胶接头 (2)材质、型号:DN40 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	388.57	777.14	0
1-1-14	030601004001	磁耦合液位计	(1)名称:磁耦合液位计 (2)测量长度:2.87m (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	1880.97	1880.97	0
1-1-15	031002001028	排污阀	(1)名称:排污阀 (2)材质、型号:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	115.49	115.49	0
1-1-16	031002001029	通气阀	(1)名称:通气阀 (2)材质、型号:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	115.49	115.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 4 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-17	031002001030	通液阀	(1)名称:通液阀 (2)材质、型号:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	115.49	115.49	0
1-1-18	030804003001	偏心异径管	(1)名称:偏心异径管 (2)材质、型号:DN200 (3)连接形式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	610.42	1220.84	0
1-1-19	030804003002	偏心异径管	(1)名称:偏心异径管 (2)材质、型号:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	79.26	158.52	0
1-1-20	030804003003	同心异径管	(1)名称:同心异径管 (2)材质、型号:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	71.37	142.74	0
1-1-21	031002001031	旋流防止器	(1)名称:旋流防止器 (2)材质、型号:DN50 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	1305.5	1305.5	0
1-1-22	031002001032	旋流防止器	(1)名称:旋流防止器 (2)材质、型号:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	11532.36	23064.72	0
1-1-23	031002016001	水锤消除器	(1)名称:水锤消除器 (2)材质、型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	3667.56	7335.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 5 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-24	030601002006	压力仪表	(1)名称:压力表 (2)型号:含表弯管及阀门 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	3	178.29	534.87	0
1-1-25	030601002007	压力仪表	(1)名称:真空压力表 (2)型号:含表弯管及阀门 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	388.91	777.82	0
1-1-26	030601002008	压力仪表	(1)名称:压力开关 (2)启泵压力:0.85MPa (3)型号:含表弯管及阀门 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	790.44	790.44	0
1-1-27	031002001033	闸阀	(1)名称:球墨铸铁明杆闸阀 (2)材质、型号:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	8	2168.6	17348.8	0
1-1-28	031002001034	闸阀	(1)名称:球墨铸铁明杆闸阀 (2)材质、型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	6	1667.44	10004.64	0
1-1-29	031002001035	闸阀	(1)名称:球墨铸铁明杆闸阀 (2)材质、型号:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	563.89	1127.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 6 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-30	031002001036	闸阀	(1)名称:球墨铸铁明杆闸阀 (2)材质、型号:DN50 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	448.77	448.77	0
1-1-31	031002001037	闸阀	(1)名称:球墨铸铁明杆闸阀 (2)材质、型号:DN40 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	5	256.63	1283.15	0
1-1-32	031002001038	泄压阀	(1)名称:泄压阀 (2)材质、型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	2361.56	2361.56	0
1-1-33	031002001039	消声止回阀	(1)名称:消声止回阀 (2)材质、型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	2865.19	5730.38	0
1-1-34	031002001040	止回阀	(1)名称:止回阀 (2)材质、型号:DN40 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	566.06	1132.12	0
1-1-35	031301003011	套管	(1)名称:钢套管 (2)穿管管径:DN200 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	301.86	603.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 7 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-36	031301003012	套管	(1)名称:钢套管 (2)穿管管径:DN150 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	5	225.37	1126.85	0
1-1-37	031301003013	套管	(1)名称:钢套管 (2)穿管管径:DN40 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	52.78	52.78	0
1-1-38	031003014002	防虫网	(1)名称:防虫网02S403/98 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	3	10.15	30.45	0
1-1-39	030909001001	水灭火控制装置调试	(1)消火栓灭火系统调试 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	点	2	283.05	566.1	0
1-2		室内消防泵房					467412.95	0
1-2-1	030109001005	消火栓泵	(1)名称:室内消火栓泵 (2)Q=40L/s,H=150m,N=110kw (3)附件:含减震器、隔振垫、槽钢基础、防水电缆及施工所需一切辅材等 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	33865.1	67730.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 8 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2	030109001006	自动喷淋泵	(1)名称:自动喷淋泵 (2)Q=40L/s,H=155m,N=132kw (3)附件:含减震器、隔振垫、槽钢基础、防水电缆及施工所需一切辅材等 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	24850.5	49701	0
1-2-3	030901002006	消防管道	(1)安装部位:室外消防泵房 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN300 (3)连接形式:沟槽连接/综合考虑需拆卸部位采用法兰连接 (4)含管道冲洗、卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	16.25	955.97	15534.51	0
1-2-4	030901002007	消防管道	(1)安装部位:室外消防泵房 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN200 (3)连接形式:沟槽连接/综合考虑需拆卸部位采用法兰连接 (4)含管道冲洗、卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	8.26	434.38	3587.98	0
1-2-5	030901002008	消火栓钢管	(1)安装部位:室外消防泵房 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN150 (3)连接形式:沟槽连接/综合考虑需拆卸部位采用法兰连接 (4)含管道冲洗、卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	102.79	257.16	26433.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 9 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-6	031001008008	放空管	(1)名称:放空管 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 (3)连接形式:沟槽连接/综合考虑需拆卸部位采用法兰连接 (4)含管道冲洗、卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	0.75	165.02	123.77	0
1-2-7	031001008009	通气管	(1)名称:通气管 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 (3)连接形式:沟槽连接/综合考虑需拆卸部位采用法兰连接 (4)含管道冲洗、卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	0.5	165.02	82.51	0
1-2-8	031001008010	溢流管	(1)名称:溢流管 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 (3)连接形式:沟槽连接/综合考虑需拆卸部位采用法兰连接 (4)含管道冲洗、卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	8.04	165.02	1326.76	0
1-2-9	031001008011	连通管	(1)名称:连通管 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN300 (3)连接形式:沟槽连接/综合考虑需拆卸部位采用法兰连接 (4)含管道冲洗、卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	3.35	472.11	1581.57	0
1-2-10	031002001041	Y型过滤器	(1)名称:Y型过滤器 (2)材质、型号:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	1892.49	7569.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 10 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-11	031002001042	Y型过滤器	(1)名称:Y型过滤器 (2)材质、型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	1339.43	2678.86	0
1-2-12	031002001043	可曲挠橡胶接头	(1)名称:可曲挠橡胶接头 (2)材质、型号:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	1431.74	5726.96	0
1-2-13	030601004002	磁耦合液位计	(1)名称:磁耦合液位计 (2)测量长度:2.87m (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	1880.97	3761.94	0
1-2-14	031002001044	排污阀	(1)名称:排污阀 (2)材质、型号:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	115.49	230.98	0
1-2-15	031002001045	通气阀	(1)名称:通气阀 (2)材质、型号:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	115.49	230.98	0
1-2-16	031002001046	通液阀	(1)名称:通液阀 (2)材质、型号:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	115.49	230.98	0
1-2-17	030804003004	偏心异径管	(1)名称:偏心异径管 (2)材质、型号:DN200 (3)连接形式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	610.42	2441.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 11 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-18	031002001047	旋流防止器	(1)名称:旋流防止器 (2)材质、型号:DN300 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	15407.49	30814.98	0
1-2-19	030601002009	压力仪表	(1)名称:压力表 (2)型号:含表弯管及阀门 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	6	178.29	1069.74	0
1-2-20	031002016002	水锤消除器	(1)名称:水锤消除器 (2)材质、型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	3667.56	14670.24	0
1-2-21	030601002010	压力仪表	(1)名称:真空压力表 (2)型号:含表弯管及阀门 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	4	388.91	1555.64	0
1-2-22	030601002011	压力仪表	(1)名称:压力开关 DN150 (2)启泵压力:0.85MPa (3)型号:含表弯管及阀门 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	556.81	1113.62	0
1-2-23	031002001048	电动阀	(1)名称:电动阀 (2)材质、型号:DN300 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	5	26945.01	134725.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 12 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-24	031002001049	蝶阀	(1)名称:球墨铸铁蝶阀 (2)材质、型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	959.02	1918.04	0
1-2-25	031002001050	闸阀	(1)名称:球墨铸铁明杆闸阀 (2)材质、型号:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	2168.6	8674.4	0
1-2-26	031002001051	闸阀	(1)名称:球墨铸铁明杆闸阀 (2)材质、型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	23	1667.44	38351.12	0
1-2-27	031002001052	闸阀	(1)名称:球墨铸铁明杆闸阀 (2)材质、型号:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	939.19	1878.38	0
1-2-28	031002001053	闸阀	(1)名称:球墨铸铁明杆闸阀 (2)材质、型号:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	563.89	2255.56	0
1-2-29	031002001054	泄压阀	(1)名称:泄压阀 (2)材质、型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	2361.56	4723.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 13 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-30	031002001055	消声止回阀	(1)名称:消声止回阀 (2)材质、型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	2865.19	11460.76	0
1-2-31	031301003014	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)穿管管径:DN300 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	1000.65	2001.3	0
1-2-32	031301003015	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)穿管管径:DN150 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	507.99	1015.98	0
1-2-33	031301003016	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)穿管管径:DN100 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	394.5	789	0
1-2-34	031301003017	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)穿管管径:DN20 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	272.47	1089.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 14 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-35	031301003018	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)穿管管径:DN300 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	1662.82	3325.64	0
1-2-36	031301003019	套管	(1)名称:钢套管 (2)穿管管径:DN150 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	6	225.37	1352.22	0
1-2-37	031003014003	防虫网	(1)名称:防虫网 02S403/98 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	6	10.73	64.38	0
1-2-38	030909001002	水灭火控制装置调试	(1)消火栓灭火系统调试 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	点	2	283.05	566.1	0
1-2-39	030909001003	水灭火控制装置调试	(1)自动喷淋灭火系统调试 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	点	32	469.49	15023.68	0
1-3		消火栓灭火系统					459904.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 15 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1	030901002009	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:热镀锌钢管DN150 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	521.3	219.99	114680.79	0
1-3-2	030901002010	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:热镀锌钢管DN65 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	708.14	109.27	77378.46	0
1-3-3	030901002011	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌无缝钢管DN150 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	405.18	257.28	104244.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 16 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-4	030901010001	室内消火栓	(1)甲型单栓室内消火栓箱 (2)规格:650*800*240 (3)型号:箱内设SN65消火栓1个，栓口直径DN65,Φ19mm水枪1支;DN65衬胶消防水龙带25米;消防按钮1个(详图集15S202-19) (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	套	44	1146.77	50457.88	0
1-3-5	030901010002	室内消火栓	(1)稳压乙型单栓带消防软管卷盘消火栓(含报警按钮) (2)规格:1800*700*240 (3)型号:详图集15S202-13 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	套	5	1494.03	7470.15	0
1-3-6	030910001001	灭火器	(1)ABC4干粉灭火器 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	具	154	61.57	9481.78	0
1-3-7	030910001002	灭火器	(1)推车式水基灭火器-45L (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	具	3	741.2	2223.6	0
1-3-8	031002001056	金属阀门	(1)名称:球墨铸铁蝶阀 (2)材质、型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	26	959.02	24934.52	0
1-3-9	031002001057	金属阀门	(1)名称:球墨铸铁明杆闸阀 (2)材质、型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	6	1667.44	10004.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 17 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-10	031002001058	金属阀门	(1)名称:减压阀大样(3:1) (2)材质、型号:DN150 (3)含明杆闸阀6个、压力表2个、Y型过滤器2个、比例式减压阀(3:1)2个、可曲挠橡胶接头2个、电接点压力表2个、安全泄压阀2个 (4)连接形式:法兰连接 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	2	29005.96	58011.92	0
1-3-11	031301003020	套管	(1)名称:刚性防水套管-Φ219 (2)穿管管径:DN150 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	507.99	1015.98	0
1-4		喷淋灭火系统					1043893.31	0
1-4-1	030901001001	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌无缝钢管DN150 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	480.4	257.22	123568.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 18 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-2	030901001002	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:热镀锌钢管DN150 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	836.46	219.96	183987.74	0
1-4-3	030901001003	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:热镀锌钢管DN100 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	154.35	148.96	22991.98	0
1-4-4	030901001004	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:热镀锌钢管DN80 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	280.06	122.91	34422.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 19 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-5	030901001005	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:热镀锌钢管DN65 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	113.02	109.31	12354.22	0
1-4-6	030901002012	消防管道	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:热镀锌钢管DN50 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:丝扣 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	280.51	96.52	27074.83	0
1-4-7	030901001006	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:热镀锌钢管DN40 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:丝扣 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	198.2	72.04	14278.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 20 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-8	030901001007	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:热镀锌钢管DN32 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:丝扣 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1490.53	65.47	97585	0
1-4-9	030901001008	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:热镀锌钢管D25 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:丝扣 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2719.32	57.6	156632.83	0
1-4-10	030901003001	水喷淋(雾)喷头	(1)闭式玻璃球喷头(上喷) (2)K=80，68℃ 标准覆盖面积 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1395	33.6	46872	0
1-4-11	030901003002	水喷淋(雾)喷头	(1)闭式玻璃球喷头(上喷) (2)K=80，93℃ 标准覆盖面积 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	8	35.57	284.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 21 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-12	031002001059	金属阀门	(1)名称:球墨铸铁明杆闸阀 (2)材质、型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	18	1667.44	30013.92	0
1-4-13	031002001060	金属阀门	(1)名称:球墨铸铁信号闸阀 (2)材质、型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	41	1809.61	74194.01	0
1-4-14	031002001061	金属阀门	(1)名称:湿式报警阀(含必要组件) (2)材质、型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	18	1699.04	30582.72	0
1-4-15	031002001062	金属阀门	(1)名称:减压阀大样(2:1) (2)材质、型号:DN150 (3)含明杆闸阀6个、压力表2个、Y型过滤器2个、比例式减压阀(3:1)2个、可曲挠橡胶接头2个、电接点压力表2个、安全泄压阀2个 (4)连接形式:法兰连接 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	6	30376.96	182261.76	0
1-4-16	031002001063	金属阀门	(1)自动排气阀 (2)材质、型号:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	59.4	237.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 22 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-17	030901006001	水流指示器	(1)名称:水流指示器 (2)材质、型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	705.21	2820.84	0
1-4-18	030901007001	减压孔板	(1)不锈钢减压孔板 (2)材质、型号:DN150 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	280.78	1123.12	0
1-4-19	030901008001	末端试水装置	(1)末端试水装置 (2)材质、型号:DN25 (3)含压力表，接头等一切配件 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	4	482.77	1931.08	0
1-4-20	031301003021	套管	(1)名称:钢套管Φ219 (2)规格:穿管管径DN150 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	3	225.37	676.11	0
2		消防电系统					802127.23	0
2-1		火灾自动报警系统					580967.48	0
2-1-1	030904008001	消防模块箱	(1)名称:模块箱 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	11	332.92	3662.12	0
2-1-2	030904007001	消防模块	(1)名称:总线隔离模块SI (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	34	160.48	5456.32	0
2-1-3	030904007002	消防模块	(1)名称:单输出模块 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	151	169.31	25565.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 23 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-4	030904007003	消防模块	(1)名称:单输入单输出模块 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	65	176.43	11467.95	0
2-1-5	030904001001	点型探测器	(1)名称:智能型感烟探测器 (2)线制:总线制 (3)含底座及相关配件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	351	113.99	40010.49	0
2-1-6	030904001002	点型探测器	(1)名称:智能型感温探测器 (2)线制:总线制 (3)含底座及相关配件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	46	109.34	5029.64	0
2-1-7	030904003001	按钮	(1)名称:地址式手动报警器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	21	89.58	1881.18	0
2-1-8	030904003002	按钮	(1)名称:消防电话插孔 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	21	37.21	781.41	0
2-1-9	030904003003	按钮	(1)名称:带指示灯消火栓按钮 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	48	77.49	3719.52	0
2-1-10	030904004001	声光报警器	(1)名称:声光报警器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	21	115.55	2426.55	0
2-1-11	030904004002	水力警铃	(1)名称:水力警铃 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	16	109.74	1755.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 24 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-12	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	(1)名称:火警对讲电话 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	11	104.16	1145.76	0
2-1-13	030904010001	火灾显示器	(1)名称:火灾显示器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	439.38	878.76	0
2-1-14	030412003025	线槽	(1)名称:封闭式防火金属线槽 (2)规格:FHMR-100*100 (3)配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	183.41	131.38	24096.41	0
2-1-15	030412003026	线槽	(1)名称:封闭式防火金属线槽 (2)规格:FHMR-200*150 (3)配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	48.36	192.2	9294.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 25 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-16	030412003027	线槽	(1)名称:封闭式防火金属线槽 (2)规格:FHMR-300*150 (3)配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	307.94	242.37	74635.42	0
2-1-17	030412003028	线槽	(1)名称:封闭式防火金属线槽 (2)规格:FHMR-400*150 (3)配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	42.72	266.26	11374.63	0
2-1-18	030412001026	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	6595.67	13.98	92207.47	0
2-1-19	030412001027	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG25 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	275.9	18.49	5101.39	0
2-1-20	030412001028	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG32 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	103	21.76	2241.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 26 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-21	030412001029	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20，刷防火涂料 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	397	32.57	12930.29	0
2-1-22	031301001006	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	459.4	6.97	3202.02	0
2-1-23	031301001007	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	15.3	9.27	141.83	0
2-1-24	030412006002	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:综合考虑 (3)安装形式:综合考虑 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	535	13.47	7206.45	0
2-1-25	030412004016	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYJS-2X1.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	11607.11	8.7	100981.86	0
2-1-26	030412004017	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYJS-2X2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	206.07	11.92	2456.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 27 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-27	030412004018	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYJS-2X1.0 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	3705.79	6.44	23865.29	0
2-1-28	030412004019	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYJS-4X1.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	303.75	15.1	4586.63	0
2-1-29	030412004020	配线	(1)名称:消防电源干线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B1-4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1085.45	8.78	9530.25	0
2-1-30	030412004021	配线	(1)名称:消防电源干线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B2-4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1085.45	8.12	8813.85	0
2-1-31	030412004022	配线	(1)名称:消防电源支线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B1-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	794.3	6.1	4845.23	0
2-1-32	030412004023	配线	(1)名称:消防电源支线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B2-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	794.3	5.65	4487.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 28 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-33	030409002002	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDZCN-KYJ-4X1.5 (3)敷设方式及部位:综合考虑 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	3748.1	20.06	75186.89	0
2-2		余压监控系统					37264.52	0
2-2-1	030503005001	传感器	(1)名称:余压传感器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	支	13	289.61	3764.93	0
2-2-2	030412001030	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	961.16	13.98	13437.02	0
2-2-3	030412004024	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)规格:WDZCN-RYS-2x1.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2275.5	8.7	19796.85	0
2-2-4	030412006003	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:综合考虑 (3)安装形式:综合考虑 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	13	13.47	175.11	0
2-2-5	031301001008	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	13	6.97	90.61	0
2-3		防火门监控系统					22507.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 29 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-1	030904009001	区域报警控制器	(1)名称:防火门监控分机(AC220V) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	3	3585.78	10757.34	0
2-3-2	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	(1)名称:常闭双扇防火门监控模块(FHM2) (2)包含:内置监控模块，配套2个门磁，门磁自带接线 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	14	184.41	2581.74	0
2-3-3	030412001031	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	138.41	13.98	1934.97	0
2-3-4	030412004025	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYS-2x1.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	772.39	8.7	6719.79	0
2-3-5	030412006004	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:综合考虑 (3)安装形式:综合考虑 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	14	13.47	188.58	0
2-3-6	031301001009	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	46.6	6.97	324.8	0
2-4		消防广播系统					111632.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 30 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-1	030904006001	消防广播(扬声器)	(1)名称:消防广播扬声器 (2)功率:3W (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	6	48.35	290.1	0
2-4-2	030412003029	线槽	(1)名称:封闭式防火金属线槽 (2)规格:FHMR-100*100 (3)配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	39.81	131.67	5241.78	0
2-4-3	030412003030	线槽	(1)名称:封闭式防火金属线槽 (2)规格:FHMR-200*100 (3)配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	243.54	161.82	39409.64	0
2-4-4	030412003031	线槽	(1)名称:封闭式防火金属线槽 (2)规格:FHMR-300*100 (3)配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	42.68	185.02	7896.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 31 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-5	030412001032	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	790.36	13.98	11049.23	0
2-4-6	030412001033	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20，刷防火涂料 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	38	32.57	1237.66	0
2-4-7	030412004026	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYJS-2X1.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	5152.82	8.7	44829.53	0
2-4-8	030412006005	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:综合考虑 (3)安装形式:综合考虑 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	38	13.47	511.86	0
2-4-9	031301001010	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	18.9	6.97	131.73	0
2-4-10	030909004001	消防广播系统调试	(1)名称:消防通讯调试(广播喇叭及音箱、通信分机及插孔) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	38	27.22	1034.36	0
2-5		消防电源监控系统					27729.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 32 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5-1	030904008003	消防模块箱(端子箱、手报箱)	(1)名称:消防电源监控模块 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	12	337.12	4045.44	0
2-5-2	030412001034	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	24.03	13.98	335.94	0
2-5-3	030412004027	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYS-2x1.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1138.14	8.7	9901.82	0
2-5-4	030412004028	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B1-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1138.14	6.1	6942.65	0
2-5-5	030412004029	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B2-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1138.14	5.65	6430.49	0
2-5-6	031301001011	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	10.5	6.97	73.19	0
2-6		消防应急照明集中控制系统					1525.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 33 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6-1	030412004030	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYS-2x1.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	175.39	8.7	1525.89	0
2-7		电气火灾监控系统					3051.79	0
2-7-1	030412004031	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYS-2x1.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	350.78	8.7	3051.79	0
2-8		防火卷帘系统					14945.96	0
2-8-1	030412001035	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	194.34	13.98	2716.87	0
2-8-2	030412001036	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG25 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	21.09	18.71	394.59	0
2-8-3	030412001037	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG32 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	110.42	22.62	2497.7	0
2-8-4	031301001012	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	40	6.97	278.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 34 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8-5	030412004032	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYJS-2X1.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	146.56	8.7	1275.07	0
2-8-6	030412004033	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYJS-2X1.0 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1208.53	6.44	7782.93	0
2-9		消防水箱液位监测系统					2502.30	0
2-9-1	030412004034	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYS-4X1.0 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	265.02	7.52	1992.95	0
2-9-2	030412001038	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:SC25 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	21.87	23.29	509.35	0
3		防排烟系统					852481.88	0
3-1		设备					150827.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 35 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-1	030108001007	高效低噪音柜式离心风机(双速)	(1)名称:高效低噪音柜式离心风机(双速) (2)编号:P(Y)-B1-1-01/02、P(Y)-B1-3-02 (3)排烟量:34500m3/h,全压:680Pa (4)排风量:23000m3/h,全压:302Pa (5)功率:15.5/5.1kW/380V,50Hz (6)转速:600/400rpm,重量:615kg (7)安装方式:落地安装 (8)基础尺寸:1900*2200*250mm (9)含混凝土基础制作、模板制作安装 (10)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (11)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	3	17316.52	51949.56	0
3-1-2	030108001008	高效低噪音柜式离心风机(双速)	(1)名称:高效低噪音柜式离心风机(双速) (2)编号:P(Y)-B1-2-01 (3)排烟量:41400m3/h,全压:840Pa (4)排风量:27600m3/h,全压:373Pa (5)功率:18.5/6.2kW/380V,50Hz (6)转速:630/420rpm,重量:640kg (7)安装方式:落地安装 (8)基础尺寸:1900*2200*250mm (9)含混凝土基础制作、模板制作安装 (10)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (11)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	19729.91	19729.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 36 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-3	030108001009	高效低噪音柜式离心风机(双速)	(1)名称:高效低噪音柜式离心风机(双速) (2)编号:P(Y)-B1-2-02 (3)排烟量:41400m3/h,全压:840Pa (4)排风量:27600m3/h,全压:373Pa (5)功率:15.5/5.1kW/380V,50Hz (6)转速:630/420rpm,重量:640kg (7)安装方式:落地安装 (8)基础尺寸:1900*2200*250mm (9)含混凝土基础制作、模板制作安装 (10)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (11)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	17964.43	17964.43	0
3-1-4	030108001010	高效低噪音柜式离心风机(双速)	(1)名称:高效低噪音柜式离心风机(双速) (2)编号:P(Y)-B1-3-01 (3)排烟量:34500m3/h,全压:800Pa (4)排风量:22920m3/h,全压:353Pa (5)功率:15.5/5.1kW/380V,50Hz (6)转速:730/485rpm,重量:505kg (7)安装方式:落地安装 (8)基础尺寸:1800*2000*250mm (9)含混凝土基础制作、模板制作安装 (10)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (11)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	17220.93	17220.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 37 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-5	030108001011	高效低噪音柜式离心风机	(1)名称:高效低噪音柜式离心风机 (2)编号:S(Y)-B1-3-01 (3)规格:风量:19200m3/h,全压:350Pa,功率:4kW/380V,50Hz,转速:550rpm,重量:322kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:吊装 (6)含减振器安装 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	7694.88	7694.88	0
3-1-6	030108001012	高效低噪音柜式离心风机	(1)名称:高效低噪音柜式离心风机 (2)编号:S(Y)-B1-3-02 (3)规格:风量:19200m3/h,全压:350Pa,功率:4kW/380V,50Hz,转速:550rpm,重量:322kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:落地安装 (6)含减振器安装 (7)基础尺寸:1750*1700*250mm (8)含混凝土基础制作、模板制作安装 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	7771.59	7771.59	0
3-1-7	030108001013	高效低噪音混流风机	(1)名称:高效低噪音混流风机 (2)编号:SY-B1-4-01 (3)规格:风量:15600m3/h,全压:400Pa,功率:3kW/380V,50Hz,转速:1420rpm,重量:104kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:吊装 (6)含减振器安装 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	5990.56	5990.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 38 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-8	030703021001	静压箱	(1)名称:接管箱 (2)做法:内衬50mm超细玻璃棉 (3)厚度：同连接风管厚度 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	63.28	258.1	16332.57	0
3-1-9	030702008001	柔性软风管	(1)名称:柔性接头 (2)含相关工序及其所需辅材的安装等内容 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	6.74	640.43	4316.5	0
3-1-10	031301003022	套管	(1)名称:风管穿墙、楼板防护套管制作安装 (2)规格、材质:1.6mm钢制防护套管 (3)套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	10	185.69	1856.9	0
3-2		风管及保温					585631.85	0
3-2-1	030702001005	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:大边长≤450mm (5)板材厚度:0.75mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	5	175.23	876.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 39 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-2	030702001006	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:450mm＜大边长≤630mm (5)板材厚度:1.00mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	271.59	190.12	51634.69	0
3-2-3	030702001007	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:630mm＜大边长≤1000mm (5)板材厚度:1.0mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	282.96	150.69	42639.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 40 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-4	030702001008	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:1000mm＜大边长≤1500mm (5)板材厚度:1.20mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	267.68	176.39	47216.08	0
3-2-5	030702001009	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:1500mm＜大边长≤2000mm (5)板材厚度:1.50mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	1136.88	188.9	214756.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 41 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-6	030702001010	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:2000mm＜大边长≤4000mm (5)板材厚度:1.50mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	31.03	197.41	6125.63	0
3-2-7	030702003001	不锈钢板通风管道	(1)名称:排油烟管道制作安装 (2)材质:不锈钢 (3)形状:圆形 (4)规格:大边长≤560mm (5)板材厚度:1.5mm (6)连接方式:焊接连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	21.8	932.66	20331.99	0
3-2-8	030703019002	柔性接口	(1)名称:风管软接头 (2)材质:防火等级B1级阻燃布 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	6.74	705.45	4754.73	0
3-2-9	031208003004	通风管道绝热	(1)名称:通风管道绝热(耐火0.5h) (2)规格:50mm厚绝热玻璃棉(48kg/m3)+铝箔 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	3.23	1345.84	4347.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 42 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-10	031208003005	通风管道绝热	(1)名称:通风管道绝热(耐火1.0h) (2)规格:60mm绝热玻璃棉(64kg/m3)+铝箔 (3)含相关工序及其所需辅材的安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	89.74	1581.6	141932.78	0
3-2-11	031208003006	通风管道绝热	(1)名称:通风管道绝热(耐火1.5/2.0h) (2)规格:50mm厚岩棉(100kg/m3)+9mm厚无石棉硅酸钙板 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	27.19	1876.31	51016.87	0
3-3		风阀及百叶					80611.08	0
3-3-1	030703001017	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟阀(常闭) (2)规格:630*630 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	854.38	1708.76	0
3-3-2	030703001018	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1250*500 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	995.45	995.45	0
3-3-3	030703001019	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1600*400 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	6	1143.87	6863.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 43 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-4	030703001020	碳钢阀门	(1)名称:280℃电动排烟防火阀 (2)规格:2000*400 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	1646.15	3292.3	0
3-3-5	030703001021	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:630*1600 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	1371.47	1371.47	0
3-3-6	030703001022	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:630*630 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	854.38	1708.76	0
3-3-7	030703001023	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*1600 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	1539.7	3079.4	0
3-3-8	030703001024	碳钢阀门	(1)名称:280℃电动防火阀 (2)规格:2000*400 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	1507	3014	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 44 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-9	030703001025	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*1000 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	963.4	963.4	0
3-3-10	030703001026	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1600*1850 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	2436.37	4872.74	0
3-3-11	030703001027	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1600*400 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	1018.9	1018.9	0
3-3-12	030703001028	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*400 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	490.44	490.44	0
3-3-13	030703001029	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:630*400，含执行机构 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	246.41	492.82	0
3-3-14	030703001030	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:1600*400 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	521.22	521.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 45 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-15	030703001031	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:630*1600 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	750.99	750.99	0
3-3-16	030703001032	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:800*1600 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	905.81	1811.62	0
3-3-17	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口(带调节阀) (2)规格:1000*500 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	18	683.47	12302.46	0
3-3-18	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口(带调节阀) (2)规格:800*400 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	30	499.76	14992.8	0
3-3-19	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*500 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	6	234.53	1407.18	0
3-3-20	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*1600 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	417.03	834.06	0
3-3-21	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*1250 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	3	412.28	1236.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 46 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-22	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:电动多叶送风口 (2)规格:400×1600(+250) (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	3	1860.5	5581.5	0
3-3-23	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:电动多叶送风口 (2)规格:400×2000(+250) (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	2112.58	4225.16	0
3-3-24	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:电动多叶送风口 (2)规格:630×1600(+250) (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	3043.67	3043.67	0
3-3-25	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:电动多叶送风口 (2)规格:800×2000(+250) (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	4031.92	4031.92	0
3-4		挡烟垂壁					21483.81	0
3-4-1	011303003001	挡烟垂壁	(1)名称:固定挡烟垂壁 (2)规格:防火布 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	142.93	150.31	21483.81	0
3-5		通风工程检测、调试					13927.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　第 47 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5-1	030704001002	通风工程检测、调试	(1)系统名称:通风工程检测、调试 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	1	13927.31	13927.31	0
4		气体灭火工程					8857.96	0
4-1	030910001003	灭火器	(1)3公斤悬挂式超细干粉灭火装置 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	具	10	304.1	3041	0
4-2	030910001004	灭火器	(1)5公斤悬挂式超细干粉灭火装置 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	具	16	363.56	5816.96	0
合计							3773849.08	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					267641.75
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	81781.34
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	66474.4
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	15306.94
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	52886.12
1-9-1	011601001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	52886.12	52886.12
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	132974.29
1-14-1	03B002	地下室增加费		项	1	132974.29	132974.29
合计							267641.75

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	404149.08	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		404149.08	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	400107.59
合计					400107.59

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程　　标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	030109001004	项目名称	室外消火栓泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3 ~ 室外消火栓泵 Q=40L/s,H=50m,N=37kw	台	1	689.33	7370.28	74.28	191.19	689.33	7370.28	74.28	191.19
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.028	247.5	550.79	44.5	96.21	6.93	15.42212	1.246	2.69388
小计								745.46	7562.86212	75.526	215.76388
清单项目综合单价											8599.61200000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	92.163536	1.4021	129.22		
	技工人工费	元	311.359744	1.3656	425.19		
	高级技工人工费	元	137.53892	1.3889	191.03		
材料	普通钢板 0#~3# δ=1.6mm~1.9mm	kg	0.2	3.296	0.66		
	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.11508	3.279	0.38		
	普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.028	3.173	0.09		
	普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.36	13.86		
	槽钢 12	m	0.2884	50.05	14.43		
	镀锌扁钢 40×4	kg	0.06636	4.87	0.32		
	平垫铁 0#~3#钢 1#	kg	1.8	4.87	8.77		
	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.4	0.74		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01848	7.4	0.14		
	钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg	1.2	5.84	7.01		
	砂	m3	0.055	126.21	6.94		
	碎石	m3	0.062	157.28	9.75		
	木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
	调和漆	kg	0.0028	9.61	0.03		
	煤油	kg	0.56	7.47	4.18		
	机油 5#~7#	kg	0.41	9.91	4.06		
	汽油 60#~70#	kg	0.16	6.67	1.07		
	黄油 钙基酯	kg	0.15	9.91	1.49		
	氧气(工业用)	m3	0.133	6.19	0.82		
	乙炔气	m3	0.045	13.01	0.59		
	油浸石棉盘根 Φ6mm~10mm	kg	0.25	12.56	3.14		
	其他材料费	元	2.1892	0.885	1.94		
	减振器	个	4	44.25	177		
机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	585.35	58.54		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00364	27.46	0.1		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.10728	157.41	16.89		

项目编码	031005002001	项目名称	消火栓稳压设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-7	稳压给水设备 设备重量W(t) W≤0.4 ~ 稳压给水设备	套	1	2464.35	15483.94	419.75	687.28	2464.35	15483.94	419.75	687.28
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.028	247.5	550.79	44.5	96.21	6.93	15.42212	1.246	2.69388
小计								2520.48	15676.52212	420.996	711.85388
清单项目综合单价											19329.85200000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	361.199536	1.4021	506.44		
	技工人工费	元	1194.971744	1.3656	1631.85		
	高级技工人工费	元	275.16692	1.3889	382.18		
材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.11508	3.279	0.38		
	热轧薄钢板 δ=1.6mm~1.9mm	kg	0.24	3.322	0.8		
	普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.028	3.173	0.09		
	板枋材	m3	0.002	1685.84	3.37		
	汽油(综合)	kg	0.3	9.61	2.88		
	减振器	个	4	44.25	177		
	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.672	4.87	3.27		
	镀锌扁钢 40×4	kg	0.06636	4.87	0.32		
	槽钢 12	m	0.2884	50.05	14.43		
	石棉橡胶板 δ=3.0mm~6.0mm	kg	1.623	15.93	25.85		
	聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	0.66	19.12	12.62		
	平垫铁(综合)	kg	3.45	4.87	16.8		
	斜垫铁(综合)	kg	3	4.42	13.26		
	低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.3	5.6	1.68		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01848	7.4	0.14		
	调和漆	kg	0.0028	9.61	0.03		
	铅油(厚漆)	kg	0.151	8.23	1.24		
	煤油	kg	1.05	7.47	7.84		
	机油	kg	0.63	10.62	6.69		
	黄油钙基脂	kg	0.252	9.91	2.5		
	氧气	m3	0.2	6.19	1.24		
	乙炔气	kg	0.067	13.01	0.87		
	其他材料费	元	3.0692	0.885	2.72		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.378	605.08	228.72		
	吊装机(综合)	台班	0.25	684.7	171.18		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00364	27.46	0.1		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00728	157.41	1.15		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.116	171.14	19.85		

项目编码	030901002001	项目名称	消防管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-20换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 150<DN≤200 ~ 内外热浸镀锌钢管 DN200	10m	0.1	744.96	1540.22	119.74	282.7	74.496	154.022	11.974	28.27
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.062807	56.74	1.92	0	15.11	3.56366918	0.12058944	0	0.94901377
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.062807	34.83	16.2	0	10.03	2.18756781	1.0174734	0	0.62995421
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.062807	33.83	14.88	0	9.69	2.12476081	0.93456816	0	0.60859983
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.011441	922.95	522	735.78	322.91	10.55947095	5.972202	8.41805898	3.69441331
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.011441	497	138.33	291.79	159.28	5.686177	1.58263353	3.33836939	1.82232248
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.011441	56.74	1.42	12.92	16.01	0.64916234	0.01624622	0.14781772	0.18317041
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ~ 樟丹防锈漆	100kg	0.011441	28	13.77	6.46	8.56	0.320348	0.15754257	0.07390886	0.09793496
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ~ 樟丹防锈漆	100kg	0.011441	27.03	11.65	6.46	8.2	0.30925023	0.13328765	0.07390886	0.0938162
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.011441	27.03	12.14	12.92	8.68	0.30925023	0.13889374	0.14781772	0.09930788
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.011441	27.03	11.17	12.92	8.64	0.30925023	0.12779597	0.14781772	0.09885024
小计								100.5149068	164.2232327	24.32169925	36.54738329
清单项目综合单价											325.60722200

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	15.838387	1.4021	22.21		
		技工人工费	元	46.716891	1.3656	63.8		
		高级技工人工费	元	10.447911	1.3889	14.51		
	材料	电	kW·h	0.038465	0.71	0.03		
		棹丹防锈漆	kg	0.02414	11.83	0.29		
		内外热浸镀锌钢管 DN200	m	1.02	145.13	148.03		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.016	4.87	0.08		
		型钢(综合)	kg	1.201301	4.13	4.96		
		钢丝刷	把	0.014277	2.45	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.04851	6.64	0.32		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.048544	6.28	0.3		
		砂轮片 φ400mm	片	0.051	16.19	0.83		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.001053	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.076803	5.6	0.43		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01977	19.03	0.38		
		合金钢钻头(综合)	个	0.015457	6.37	0.1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.10668	0.66	0.07		
		醇酸磁漆	kg	0.165618	11.93	1.98		
		溶剂汽油	kg	0.000995	5.31	0.01		
		机油	kg	0.006899	10.62	0.07		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.039977	6.07	0.24		
		氧气	m3	0.047777	6.19	0.3		
		乙炔气	kg	0.015926	13.01	0.21		
		水	m3	0.035	4.62	0.16		
		其他材料费	元	5.760354	0.885	5.1		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000858	362.83	0.31		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.005	631.56	3.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000458	1291.88	0.59		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	572.28	1.14		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.011	272.57	3		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005309	225.64	1.2		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012208	220.32	2.69		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.02	31.51	0.63		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013455	20.8	0.28		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	232.59	0.47		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.044345	171.14	7.59		
		其他机械费	元	4.043	0.885	3.58		

项目编码	030901002002	项目名称	消防管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 内外热浸镀锌钢管 DN150	10m	0.1	511.24	933.25	22.07	183.53	51.124	93.325	2.207	18.353
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.047083	56.74	1.92	0	15.11	2.67148942	0.09039936	0	0.71142413
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.047083	34.83	16.2	0	10.03	1.63990089	0.7627446	0	0.47224249
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.047083	33.83	14.88	0	9.69	1.59281789	0.70059504	0	0.45623427
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.009649	922.95	522	735.78	322.91	8.90554455	5.036778	7.09954122	3.11575859
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.009649	497	138.33	291.79	159.28	4.795553	1.33474617	2.81548171	1.53689272
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.009649	56.74	1.42	12.92	16.01	0.54748426	0.01370158	0.12466508	0.15448049
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 棹丹防锈漆	100kg	0.009649	28	13.77	6.46	8.56	0.270172	0.13286673	0.06233254	0.08259544
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 棹丹防锈漆	100kg	0.009649	27.03	11.65	6.46	8.2	0.26081247	0.11241085	0.06233254	0.0791218
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.009649	27.03	12.14	12.92	8.68	0.26081247	0.11713886	0.12466508	0.08375332
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.009649	27.03	11.17	12.92	8.64	0.26081247	0.10777933	0.12466508	0.08336736
小计								72.32939942	101.7341605	12.62068325	25.12887061
清单项目综合单价											211.81311380

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.4895	1.4021	16.11		
		技工人工费	元	33.571167	1.3656	45.84		
		高级技工人工费	元	7.46938	1.3889	10.37		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		型钢(综合)	kg	1.013116	4.13	4.18		
		钢丝刷	把	0.010864	2.45	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.040911	6.64	0.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04094	6.28	0.26		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000888	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.064772	5.6	0.36		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.016673	19.03	0.32		
		合金钢钻头(综合)	个	0.013035	6.37	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.08114	0.66	0.05		
		棹丹防锈漆	kg	0.020359	11.83	0.24		
		醇酸磁漆	kg	0.126019	11.93	1.5		
		电	kW·h	0.032439	0.71	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.000839	5.31	0		
		机油	kg	0.005818	10.62	0.06		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.030418	6.07	0.18		
		氧气	m3	0.040293	6.19	0.25		
		乙炔气	kg	0.013431	13.01	0.17		
		内外热浸镀锌钢管 DN150	m	1.02	86.66	88.39		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		其他材料费	元	4.851496	0.885	4.29		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000724	362.83	0.26		
	机械	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000386	1291.88	0.5		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004477	225.64	1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010295	220.32	2.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	31.51	0.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011347	20.8	0.24		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.037398	171.14	6.4		

项目编码	030901002003	项目名称	消防管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 内外热浸镀锌钢管 DN65	10m	0.1	328.47	344.64	5.5	104.54	32.847	34.464	0.55	10.454
03018375	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	0.15	0	24.21	0	1.21	0	3.6315	0	0.1815
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0205	56.74	1.92	0	15.11	1.16317	0.03936	0	0.309755
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0205	34.83	16.2	0	10.03	0.714015	0.3321	0	0.205615
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0205	33.83	14.88	0	9.69	0.693515	0.30504	0	0.198645
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00715	922.95	522	735.78	322.91	6.5990925	3.7323	5.260827	2.3088065
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00715	497	138.33	291.79	159.28	3.55355	0.9890595	2.0862985	1.138852

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00715	56.74	1.42	12.92	16.01	0.405691	0.010153	0.092378	0.1144715	
031102-49换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ~ 棹丹防锈漆	100kg	0.00715	28	13.77	6.46	8.56	0.2002	0.0984555	0.046189	0.061204	
031102-50换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ~ 棹丹防锈漆	100kg	0.00715	27.03	11.65	6.46	8.2	0.1932645	0.0832975	0.046189	0.05863	
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00715	27.03	12.14	12.92	8.68	0.1932645	0.086801	0.092378	0.062062	
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00715	27.03	11.17	12.92	8.64	0.1932645	0.0798655	0.092378	0.061776	
小计								46.756027	43.851932	8.2666375	15.155317	
清单项目综合单价											114.02991350	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.237267	1.4021	10.15		
		技工人工费	元	21.863178	1.3656	29.86		
		高级技工人工费	元	4.861348	1.3889	6.75		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	0.15	24.21	3.63		
		电	kW·h	0.024038	0.71	0.02		
		棹丹防锈漆	kg	0.015087	11.83	0.18		
		内外热浸镀锌钢管 DN65	m	1.02	32.85	33.51		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.75075	4.13	3.1		
		钢丝刷	把	0.005173	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.030316	6.64	0.2		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.030337	6.28	0.19		
		砂轮片 φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000658	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.047998	5.6	0.27		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012355	19.03	0.24		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00966	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.038544	0.66	0.03		
		醇酸磁漆	kg	0.060001	11.93	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.000622	5.31	0		
		机油	kg	0.004311	10.62	0.05		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.014483	6.07	0.09		
		氧气	m3	0.029858	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009953	13.01	0.13		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.810961	0.885	0.72		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000536	362.83	0.19		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000286	1291.88	0.37		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003318	225.64	0.75		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007629	220.32	1.68		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.009	31.51	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.008408	20.8	0.17		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.027713	171.14	4.74		
		其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		

项目编码	030901002004	项目名称	消防管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-4换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ~ 内外热浸镀锌钢管 DN50	10m	0.1	344.54	334	14.72	108.92	34.454	33.4	1.472	10.892
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.015307	56.74	1.92	0	15.11	0.86851918	0.02938944	0	0.23128877
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.015307	34.83	16.2	0	10.03	0.53314281	0.2479734	0	0.15352921
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.015307	33.83	14.88	0	9.69	0.51783581	0.22776816	0	0.14832483
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.007143	922.95	522	735.78	322.91	6.59263185	3.728646	5.25567654	2.30654613
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.007143	497	138.33	291.79	159.28	3.550071	0.98809119	2.08425597	1.13773704
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.007143	56.74	1.42	12.92	16.01	0.40529382	0.01014306	0.09228756	0.11435943
031102-49换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ~ 棹丹防锈漆	100kg	0.007143	28	13.77	6.46	8.56	0.200004	0.09835911	0.04614378	0.06114408
031102-50换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ~ 棹丹防锈漆	100kg	0.007143	27.03	11.65	6.46	8.2	0.19307529	0.08321595	0.04614378	0.0585726
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.007143	27.03	12.14	12.92	8.68	0.19307529	0.08671602	0.09228756	0.06200124
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.007143	27.03	11.17	12.92	8.64	0.19307529	0.07978731	0.09228756	0.06171552
小计								47.70072434	38.98008964	9.18108275	15.22721885
清单项目综合单价											111.08911558

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.257653	1.4021	10.18		
		技工人工费	元	22.387834	1.3656	30.57		
		高级技工人工费	元	5.005599	1.3889	6.95		
	材料	内外热浸镀锌钢管 DN50	m	1.02	24.37	24.86		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.75	4.13	3.1		
		钢丝刷	把	0.004133	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.030286	6.64	0.2		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.030307	6.28	0.19		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0243	16.19	0.39		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000657	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.04795	5.6	0.27		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012343	19.03	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00965	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.030745	0.66	0.02		
		棹丹防锈漆	kg	0.015071	11.83	0.18		
		醇酸磁漆	kg	0.047939	11.93	0.57		
		电	kW·h	0.024014	0.71	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.000621	5.31	0		
		机油	kg	0.004307	10.62	0.05		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.011571	6.07	0.07		
		氧气	m3	0.029829	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009943	13.01	0.13		
		水	m3	0.016	4.62	0.07		
		其他材料费	元	0.11126	0.885	0.1		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000536	362.83	0.19		
		镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.933	6.19	5.78		
		密封带	m	0.8219	2.65	2.18		
		机油 5#～7#	kg	0.0087	9.91	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000286	1291.88	0.37		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003314	225.64	0.75		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007621	220.32	1.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.0084	20.8	0.17		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.027686	171.14	4.74		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.0291	44.46	1.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0065	27.46	0.18		

项目编码	030901002005	项目名称	消防管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030702-3换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˉ 内外热浸镀锌钢管 DN40	10m	0.1	330.39	272.07	15.7	102.15	33.039	27.207	1.57	10.215	
03018360	卡箍连接件(含胶圈) DN40	套	0.144509	0	11.7	0	0.59	0	1.6907553	0	0.08526031	
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.012573	56.74	1.92	0	15.11	0.71339202	0.02414016	0	0.18997803	
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.012573	34.83	16.2	0	10.03	0.43791759	0.2036826	0	0.12610719	
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.012573	33.83	14.88	0	9.69	0.42534459	0.18708624	0	0.12183237	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.007125	922.95	522	735.78	322.91	6.57601875	3.71925	5.2424325	2.30073375	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.007125	497	138.33	291.79	159.28	3.541125	0.98560125	2.07900375	1.13487	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.007125	56.74	1.42	12.92	16.01	0.4042725	0.0101175	0.092055	0.11407125	
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.007125	28	13.77	6.46	8.56	0.1995	0.09811125	0.0460275	0.06099	
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.007125	27.03	11.65	6.46	8.2	0.19258875	0.08300625	0.0460275	0.058425	
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.007125	27.03	12.14	12.92	8.68	0.19258875	0.0864975	0.092055	0.061845	
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.007125	27.03	11.17	12.92	8.64	0.19258875	0.07958625	0.092055	0.06156	
小计								45.9143367	34.3748343	9.25965625	14.5306729	
清单项目综合单价											104.07950015	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.945977	1.4021	9.74		
		技工人工费	元	21.598382	1.3656	29.49		
		高级技工人工费	元	4.808977	1.3889	6.68		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN40	套	0.144509	11.7	1.69		
		电	kW·h	0.023952	0.71	0.02		
		樟丹防锈漆	kg	0.015032	11.83	0.18		
		内外热浸镀锌钢管 DN40	m	1.02	19.54	19.93		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.748049	4.13	3.09		
		镀锌钢管接头零件 DN40	个	1.223	3.72	4.55		
		钢丝刷	把	0.003583	2.45	0.01		
		密封带	m	0.7958	2.65	2.11		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.030207	6.64	0.2		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.030228	6.28	0.19		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.0257	16.19	0.42		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000655	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.047825	5.6	0.27		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.012311	19.03	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009625	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.026624	0.66	0.02		
		醇酸磁漆	kg	0.041564	11.93	0.5		
		机油 5#~7#	kg	0.0105	9.91	0.1		
		溶剂汽油	kg	0.00062	5.31	0		
		机油	kg	0.004296	10.62	0.05		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.010033	6.07	0.06		
		氧气	m3	0.029751	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009917	13.01	0.13		
		水	m3	0.013	4.62	0.06		
		其他材料费	元	0.109624	0.885	0.1		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000534	362.83	0.19		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000285	1291.88	0.37		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003306	225.64	0.75		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007602	220.32	1.67		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.03	44.46	1.33		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.008378	20.8	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0086	27.46	0.24		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.027614	171.14	4.73		

项目编码	031001008006	项目名称	放空管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 内外热浸镀锌钢管 DN150	10m	0.1	511.24	933.25	22.07	183.53	51.124	93.325	2.207	18.353
小计								51.124	93.325	2.207	18.353
清单项目综合单价											165.00900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.1954	1.4021	10.09		
		技工人工费	元	24.3775	1.3656	33.29		
		高级技工人工费	元	5.5767	1.3889	7.75		
	材料	内外热浸镀锌钢管 DN150	m	1.02	86.66	88.39		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		其他材料费	元	4.688	0.885	4.15		
	机械	管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.014	31.51	0.44		
		其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		

项目编码	031001008007	项目名称	溢流管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 内外热浸镀锌钢管 DN150	10m	0.1	511.24	933.25	22.07	183.53	51.124	93.325	2.207	18.353
小计								51.124	93.325	2.207	18.353
清单项目综合单价											165.00900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.1954	1.4021	10.09		
		技工人工费	元	24.3775	1.3656	33.29		
		高级技工人工费	元	5.5767	1.3889	7.75		
	材料	内外热浸镀锌钢管 DN150	m	1.02	86.66	88.39		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		其他材料费	元	4.688	0.885	4.15		
	机械	管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.014	31.51	0.44		
		其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		

项目编码	031002001024	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ Y型过滤器 DN200	个	1	395.36	1207.4	116.42	173.31	395.36	1207.4	116.42	173.31
小计								395.36	1207.4	116.42	173.31
清单项目综合单价											1892.49000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.4021	77.9		
		技工人工费	元	188.47	1.3656	257.37		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3889	60.09		
	材料	Y型过滤器 DN200	个	1	932.62	932.62		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	6.19	0.93		
		乙炔气	kg	0.05	13.01	0.65		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	94.69	189.38		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	176.4	116.42		

项目编码	031002001025	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 - Y型过滤器 DN150	个	1	271.47	894.69	52.92	120.35	271.47	894.69	52.92	120.35
小计								271.47	894.69	52.92	120.35
清单项目综合单价											1339.43000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.4021	53.51		
		技工人工费	元	129.407	1.3656	176.72		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3889	41.24		
	材料	Y型过滤器 DN150	个	1	703.54	703.54		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	6.19	0.68		
		乙炔气	kg	0.037	13.01	0.48		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	176.4	52.92		

项目编码	031002001026	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 - 可曲挠橡胶接头 DN200	个	1	395.36	768.59	116.42	151.37	395.36	768.59	116.42	151.37
小计								395.36	768.59	116.42	151.37
清单项目综合单价											1431.74000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.4021	77.9		
		技工人工费	元	188.47	1.3656	257.37		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3889	60.09		
	材料	可曲挠橡胶接头 DN200	个	1	493.81	493.81		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	6.19	0.93		
		乙炔气	kg	0.05	13.01	0.65		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	94.69	189.38		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	176.4	116.42		

项目编码	031002001027	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-30换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 - 可曲挠橡胶接头DN40	个	1	76.94	254	22.93	34.7	76.94	254	22.93	34.7
小计								76.94	254	22.93	34.7
清单项目综合单价											388.57000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.4021	15.09		
		技工人工费	元	36.655	1.3656	50.06		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3889	11.79		
	材料	可曲挠橡胶接头DN40	个	1	218.58	218.58		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.11	5.52	0.61		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.17	7.4	1.26		
		锯条	根	0.13	0.68	0.09		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		平焊碳钢法兰 DN40 PN1.6	片	2	12.12	24.24		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	176.4	22.93		

项目编码	030601004001	项目名称	磁耦合液位计	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-119	磁翻板浮子液位计现场就地安装 测量范围 L(m) 1＜L≤3	台	1	425.16	1328.7	11.84	115.27	425.16	1328.7	11.84	115.27
小计								425.16	1328.7	11.84	115.27
清单项目综合单价											1880.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.136	1.4021	17.02		
		技工人工费	元	257.252	1.3656	351.3		
		高级技工人工费	元	40.926	1.3889	56.84		
	材料	棉纱	kg	0.2	9.38	1.88		
		六角螺栓 M12×20～100	套	4	0.73	2.92		
		法兰垫片	个	3	2.65	7.95		
		酒精	kg	0.2	3.54	0.71		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1	18.41	18.41		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		其他材料费	元	5	0.885	4.43		
		校验材料费	元	0.26	0.885	0.23		
		清洗剂 500mL	瓶	0.2	7.08	1.42		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.02	572.28	11.45		
		仪器仪表使用费	元	0.44	0.885	0.39		

项目编码	031002001028	项目名称	排污阀	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-24换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 - 排污阀 DN20	个	1	40.78	60.87	0	13.84	40.78	60.87	0	13.84
小计								40.78	60.87	0	13.84
清单项目综合单价								115.49000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.759	1.4021	8.07		
		技工人工费	元	19.43	1.3656	26.53		
		高级技工人工费	元	4.449	1.3889	6.18		
	材料	排污阀 DN20	个	1	44.25	44.25		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.04	5.52	0.22		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.34	0.09	0.03		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75	套	8.24	0.48	3.96		
		锯条	根	0.1	0.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		螺纹法兰 DN20 0.6MPa	片	2	5.84	11.68		
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
	机械							

项目编码	031002001029	项目名称	通气阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-24换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 - 通气阀 DN20	个	1	40.78	60.87	0	13.84	40.78	60.87	0	13.84
小计								40.78	60.87	0	13.84
清单项目综合单价								115.49000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.759	1.4021	8.07		
		技工人工费	元	19.43	1.3656	26.53		
		高级技工人工费	元	4.449	1.3889	6.18		
	材料	通气阀 DN20	个	1	44.25	44.25		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.04	5.52	0.22		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.34	0.09	0.03		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75	套	8.24	0.48	3.96		
		锯条	根	0.1	0.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		螺纹法兰 DN20 0.6MPa	片	2	5.84	11.68		
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
	机械							

项目编码	031002001030	项目名称	通液阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-24换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 - 通液阀 DN20	个	1	40.78	60.87	0	13.84	40.78	60.87	0	13.84
小计								40.78	60.87	0	13.84
清单项目综合单价								115.49000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.759	1.4021	8.07		
		技工人工费	元	19.43	1.3656	26.53		
		高级技工人工费	元	4.449	1.3889	6.18		
	材料	通液阀 DN20	个	1	44.25	44.25		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.04	5.52	0.22		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.34	0.09	0.03		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75	套	8.24	0.48	3.96		
		锯条	根	0.1	0.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		螺纹法兰 DN20 0.6MPa	片	2	5.84	11.68		
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
	机械							

项目编码	030804003001	项目名称	偏心异径管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030602-24换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 150<DN≤200 - 偏心异径管DN200	10个	0.1	905.87	3725.27	977.15	495.8	90.587	372.527	97.715	49.58
小计								90.587	372.527	97.715	49.58
清单项目综合单价								610.40900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.3397	1.4021	18.7		
		技工人工费	元	43.4291	1.3656	59.31		
		高级技工人工费	元	9.0545	1.3889	12.58		
	材料	角钢(综合)	kg	0.1794	3.371	0.6		
		偏心异径管DN200	个	1	349.77	349.77		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	1.5872	7.42	11.78		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.5993	3.78	2.27		
		氧气	m3	0.7203	6.19	4.46		
		乙炔气	kg	0.2401	13.01	3.12		
		其他材料费	元	0.5957	0.885	0.53		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.0012	978.58	1.17		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0012	697.74	0.84		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0539	24.62	1.33		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.539	171.14	92.24		
		焊条恒温箱	台班	0.0539	39.58	2.13		

项目编码	030804003002	项目名称	偏心异径管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030602-3换	低压管件 碳钢管件(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 - 偏心异径管 DN40	10个	0.1	176.09	528.17	14.3	74.03	17.609	52.817	1.43	7.403
小计								17.609	52.817	1.43	7.403
清单项目综合单价								79.25900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.5905	1.4021	3.63		
		技工人工费	元	8.4446	1.3656	11.53		
		高级技工人工费	元	1.7601	1.3889	2.44		
	材料	偏心异径管 DN40	个	1.01	51.56	52.08		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.6406	0.09	0.06		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0146	12.49	0.18		
		机油	kg	0.0203	10.62	0.22		

工程量清单综合单价分析表

	材料	氧气	m3	0.0212	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.0083	13.01	0.11		
		其他材料费	元	0.0522	0.885	0.05		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0297	44.46	1.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030804003003	项目名称	同心异径管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030602-3换	低压管件 碳钢管件(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	10个	0.1	176.09	453.02	14.3	70.28	17.609	45.302	1.43	7.028
小计								17.609	45.302	1.43	7.028
清单项目综合单价								71.36900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.5905	1.4021	3.63		
		技工人工费	元	8.4446	1.3656	11.53		
		高级技工人工费	元	1.7601	1.3889	2.44		
	材料	同心异径管 DN40	个	1.01	44.12	44.56		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.6406	0.09	0.06		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0146	12.49	0.18		
		机油	kg	0.0203	10.62	0.22		
		氧气	m3	0.0212	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.0083	13.01	0.11		
		其他材料费	元	0.0522	0.885	0.05		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0297	44.46	1.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	031002001031	项目名称	旋流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ＾ 旋流防止器 DN50	个	1	93.91	1106.83	22.93	81.83	93.91	1106.83	22.93	81.83
小计								93.91	1106.83	22.93	81.83
清单项目综合单价								1305.50000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.266	1.4021	18.6		
		技工人工费	元	44.804	1.3656	61.18		
		高级技工人工费	元	10.175	1.3889	14.13		
	材料	旋流防止器 DN50	个	1	1071.68	1071.68		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	0.75	0.885	0.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	176.4	22.93		

项目编码	031002001032	项目名称	旋流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ＾ 旋流防止器 DN200	个	1	395.36	10388.23	116.42	632.35	395.36	10388.23	116.42	632.35
小计								395.36	10388.23	116.42	632.35
清单项目综合单价								11532.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.4021	77.9		
		技工人工费	元	188.47	1.3656	257.37		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3889	60.09		
	材料	旋流防止器 DN200	个	1	10113.45	10113.45		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	6.19	0.93		
		乙炔气	kg	0.05	13.01	0.65		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	94.69	189.38		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	176.4	116.42		

项目编码	031002016001	项目名称	水锤消除器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-210换	水锤消除器安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ＾ 水锤消除器 DN150	套	1	1104.39	2161.66	1.1	400.41	1104.39	2161.66	1.1	400.41
小计								1104.39	2161.66	1.1	400.41
清单项目综合单价								3667.56000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	155.291	1.4021	217.73		
		技工人工费	元	526.568	1.3656	719.08		
		高级技工人工费	元	120.658	1.3889	167.58		
	材料	镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	2	8.24	16.48		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1	11.76	11.76		
		水锤消除器 DN150	套	1	1491.15	1491.15		
		压力表 0～1.6MPa	块	1	72.57	72.57		
		镀锌三通 DN15	个	5	1.15	5.75		
		镀锌活接头 DN15	个	5	2.5	12.5		
		镀锌六角外丝 DN15	个	6	0.6	3.6		
		镀锌补芯 DN15	个	1	0.62	0.62		
		沉砂过滤器 DN150	个	1	344.07	344.07		
		普通水嘴 DN15	个	1	13.27	13.27		
		螺纹闸板阀 DN15 Z15T-16	个	2	34.51	69.02		
		延时逆止阀 Φ15mm	个	1	92.92	92.92		
		压力表汽门及弯管 DN15	个	1	19.47	19.47		
		其他材料费	元	9.58	0.885	8.48		
	机械	其他机械费	元	1.24	0.885	1.1		

项目编码	030601002006	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-47	压力表 盘装 ＾ 压力表	台(块)	1	63.63	95.9	0.71	18.05	63.63	95.9	0.71	18.05
小计								63.63	95.9	0.71	18.05
清单项目综合单价								178.29000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	1.749	1.4021	2.45		
		技工人工费	元	38.545	1.3656	52.64		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3889	8.54		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		校验材料费	元	0.26	0.885	0.23		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.8	0.885	0.71		

项目编码	030601002007	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-47	压力表 盘装 ˉ 真空压力表	台(块)	1	63.63	306.52	0.71	18.05	63.63	306.52	0.71	18.05
小计								63.63	306.52	0.71	18.05

清单项目综合单价	388.91000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.749	1.4021	2.45		
		技工人工费	元	38.545	1.3656	52.64		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3889	8.54		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		校验材料费	元	0.26	0.885	0.23		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.8	0.885	0.71		

项目编码	030601002008	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-53	压力开关 ˉ 压力开关 DN200	台(块)	1	95.04	663.17	5.39	26.84	95.04	663.17	5.39	26.84
小计								95.04	663.17	5.39	26.84

清单项目综合单价	790.44000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.754	1.4021	3.86		
		技工人工费	元	57.5	1.3656	78.52		
		高级技工人工费	元	9.115	1.3889	12.66		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	2	0.04	0.08		
		固定卡子 1.5×32	个	1	1.77	1.77		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		校验材料费	元	0.64	0.885	0.57		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	6.09	0.885	5.39		

项目编码	031002001033	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 明杆闸阀 DN200	个	1	395.36	1470.36	116.42	186.46	395.36	1470.36	116.42	186.46
小计								395.36	1470.36	116.42	186.46

清单项目综合单价	2168.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.4021	77.9		
		技工人工费	元	188.47	1.3656	257.37		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3889	60.09		
	材料	明杆闸阀 DN200	个	1	1195.58	1195.58		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	6.19	0.93		
		乙炔气	kg	0.05	13.01	0.65		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	94.69	189.38		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	176.4	116.42		

项目编码	031002001034	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 明杆闸阀 DN150	个	1	271.47	1207.08	52.92	135.97	271.47	1207.08	52.92	135.97
小计								271.47	1207.08	52.92	135.97

清单项目综合单价	1667.44000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.4021	53.51		
		技工人工费	元	129.407	1.3656	176.72		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3889	41.24		
	材料	明杆闸阀 DN150	个	1	1015.93	1015.93		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	6.19	0.68		
		乙炔气	kg	0.037	13.01	0.48		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	176.4	52.92		

项目编码	031002001035	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 明杆闸阀 DN65	个	1	126.2	343.65	40.57	53.47	126.2	343.65	40.57	53.47
小计								126.2	343.65	40.57	53.47

清单项目综合单价	563.89000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.4021	24.91		
		技工人工费	元	60.16	1.3656	82.15		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3889	19.14		
		明杆闸阀 DN65	个	1	300.88	300.88		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		

工程量清单综合单价分析表

	材料	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	6.19	0.25		
		乙炔气	kg	0.014	13.01	0.18		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	176.4	40.57		

项目编码	031002001036	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 明杆闸阀 DN50	个	1	93.91	290.9	22.93	41.03	93.91	290.9	22.93	41.03
小计								93.91	290.9	22.93	41.03
清单项目综合单价								448.77000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.266	1.4021	18.6		
		技工人工费	元	44.804	1.3656	61.18		
		高级技工人工费	元	10.175	1.3889	14.13		
	材料	明杆闸阀 DN50	个	1	255.75	255.75		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	0.75	0.885	0.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	176.4	22.93		

项目编码	031002001037	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-30换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˉ 明杆闸阀 DN40	个	1	76.94	128.34	22.93	28.42	76.94	128.34	22.93	28.42
小计								76.94	128.34	22.93	28.42
清单项目综合单价								256.63000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.4021	15.09		
		技工人工费	元	36.655	1.3656	50.06		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3889	11.79		
	材料	明杆闸阀 DN40	个	1	92.92	92.92		
		平焊碳钢法兰 DN40 PN1.6	片	2	12.12	24.24		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.11	5.52	0.61		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.17	7.4	1.26		
		锯条	根	0.13	0.68	0.09		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	176.4	22.93		

项目编码	031002001038	项目名称	泄压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 泄压阀 DN150	个	1	271.47	1868.14	52.92	169.03	271.47	1868.14	52.92	169.03
小计								271.47	1868.14	52.92	169.03
清单项目综合单价								2361.56000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.4021	53.51		
		技工人工费	元	129.407	1.3656	176.72		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3889	41.24		
	材料	泄压阀 DN150	个	1	1676.99	1676.99		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	6.19	0.68		
		乙炔气	kg	0.037	13.01	0.48		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	176.4	52.92		

项目编码	031002001039	项目名称	消声止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 消声止回阀 DN150	个	1	271.47	2347.79	52.92	193.01	271.47	2347.79	52.92	193.01
小计								271.47	2347.79	52.92	193.01
清单项目综合单价								2865.19000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.4021	53.51		
		技工人工费	元	129.407	1.3656	176.72		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3889	41.24		
	材料	消声止回阀 DN150	个	1	2156.64	2156.64		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	6.19	0.68		
		乙炔气	kg	0.037	13.01	0.48		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	176.4	52.92		

项目编码	031002001040	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-30换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˉ 止回阀 DN40	个	1	76.94	423.03	22.93	43.16	76.94	423.03	22.93	43.16
小计								76.94	423.03	22.93	43.16
清单项目综合单价								566.06000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.4021	15.09		
		技工人工费	元	36.655	1.3656	50.06		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3889	11.79		
	材料	止回阀 DN40	个	1	387.61	387.61		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.11	5.52	0.61		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.17	7.4	1.26		
		锯条	根	0.13	0.68	0.09		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		平焊碳钢法兰 DN40 PN1.6	片	2	12.12	24.24		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	176.4	22.93		

项目编码	031301003011	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-35	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	个	1	116.56	143.26	3.77	38.27	116.56	143.26	3.77	38.27
小计								116.56	143.26	3.77	38.27
清单项目综合单价								301.86000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.638	1.4021	23.33		
		技工人工费	元	56.403	1.3656	77.02		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3889	16.21		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.953	0.36	0.34		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.316	3.81	1.2		
		钢丝刷子	把	0.01	14.6	0.15		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.035	5.6	0.2		
		砂子	kg	2.859	0.78	2.23		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.063	6.51	0.41		
		油麻	kg	3.236	11.5	37.21		
		汽油 70#～90#	kg	0.016	6.67	0.11		
		氧气	m3	0.414	6.19	2.56		
		乙炔气	kg	0.138	13.01	1.8		
		密封油膏	kg	0.635	6.86	4.36		
		无缝钢管 D273×7	m	0.318	284.58	90.5		
		其他材料费	元	2.48	0.885	2.19		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.022	171.14	3.77		

项目编码	031301003012	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	96.01	95.69	3.25	30.42	96.01	95.69	3.25	30.42
小计								96.01	95.69	3.25	30.42
清单项目综合单价								225.37000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.4021	19.13		
		技工人工费	元	46.376	1.3656	63.33		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3889	13.55		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.8	0.36	0.29		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	146.52	46.59		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	13.01	1.41		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	171.14	3.25		

项目编码	031301003013	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	1	23.23	20.57	1.69	7.29	23.23	20.57	1.69	7.29
小计								23.23	20.57	1.69	7.29
清单项目综合单价								52.78000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.4021	4.57		
		技工人工费	元	11.283	1.3656	15.41		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3889	3.25		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.245	0.36	0.09		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.28	9.63		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	13.01	0.1		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.8	0.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	171.14	1.54		

项目编码	031003014002	项目名称	防虫网	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-295换	防虫网制作安装 ＂防虫网	m2	0.03	169.71	116.49	1.76	50.85	5.0913	3.4947	0.0528	1.5255
小计								5.0913	3.4947	0.0528	1.5255
清单项目综合单价								10.16430000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.40037	1.4021	1.96		
		技工人工费	元	1.7532	1.3656	2.39		
		高级技工人工费	元	0.52803	1.3889	0.73		
	材料	防虫网	m2	0.0318	7.39	0.24		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.01242	11.83	0.15		
		扁钢 <60	kg	0.58875	4.4	2.59		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		

工程量清单综合单价分析表

		汽油 60#～70#	kg	0.0033	6.67	0.02		
		其他材料费	元	0.02322	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00024	220.32	0.05		

项目编码	030909001001	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-10	消火栓灭火系统	点	1	173.27	5.33	54.44	50.01	173.27	5.33	54.44	50.01
小计								173.27	5.33	54.44	50.01
清单项目综合单价								283.05000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.565	1.4021	12.01		
		技工人工费	元	37.323	1.3656	50.97		
		高级技工人工费	元	79.405	1.3889	110.29		
	材料	电	kW·h	5	0.71	3.55		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.42	0.62	0.26		
		酒精 95%	kg	0.16	3.54	0.57		
		电线 BV-1.0	m	1.527	0.62	0.95		
	机械	仪器仪表使用费	元	61.51	0.885	54.44		

项目编码	030109001005	项目名称	消火栓泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3 ~ 消火栓泵 Q=40L/s,H=140m,N=110KW	台	1	689.33	32635.77	74.28	191.19	689.33	32635.77	74.28	191.19
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.028	247.5	550.79	44.5	96.21	6.93	15.42212	1.246	2.69388
小计								745.46	32828.35212	75.526	215.76388
清单项目综合单价								33865.10200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	92.163536	1.4021	129.22		
		技工人工费	元	311.359744	1.3656	425.19		
		高级技工人工费	元	137.53892	1.3889	191.03		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.11508	3.279	0.38		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.06636	4.87	0.32		
		槽钢 12	m	0.2884	50.05	14.43		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	3.296	0.66		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.028	3.173	0.09		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.8	4.87	8.77		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.4	0.74		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01848	7.4	0.14		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.2	5.84	7.01		
		砂	m3	0.055	126.21	6.94		
		碎石	m3	0.062	157.28	9.75		
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.36	13.86		
		木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
		调和漆	kg	0.0028	9.61	0.03		
		煤油	kg	0.56	7.47	4.18		
		机油 5#～7#	kg	0.41	9.91	4.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	6.67	1.07		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	9.91	1.49		
		氧气(工业用)	m3	0.133	6.19	0.82		
		乙炔气	m3	0.045	13.01	0.59		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.25	12.56	3.14		
		其他材料费	元	2.1892	0.885	1.94		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	585.35	58.54		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.00364	27.46	0.1		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.10728	157.41	16.89		

项目编码	030109001006	项目名称	自动喷淋泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3 ~ 自动喷淋泵 Q=40L/s,H=140m,N=110KW	台	1	689.33	23621.17	74.28	191.19	689.33	23621.17	74.28	191.19
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.028	247.5	550.79	44.5	96.21	6.93	15.42212	1.246	2.69388
小计								745.46	23813.75212	75.526	215.76388
清单项目综合单价								24850.50200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	92.163536	1.4021	129.22		
		技工人工费	元	311.359744	1.3656	425.19		
		高级技工人工费	元	137.53892	1.3889	191.03		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.11508	3.279	0.38		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.06636	4.87	0.32		
		槽钢 12	m	0.2884	50.05	14.43		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	3.296	0.66		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.028	3.173	0.09		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.8	4.87	8.77		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.4	0.74		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01848	7.4	0.14		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.2	5.84	7.01		
		砂	m3	0.055	126.21	6.94		
		碎石	m3	0.062	157.28	9.75		
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.36	13.86		
		木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
		调和漆	kg	0.0028	9.61	0.03		
		煤油	kg	0.56	7.47	4.18		
		机油 5#～7#	kg	0.41	9.91	4.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	6.67	1.07		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	9.91	1.49		
		氧气(工业用)	m3	0.133	6.19	0.82		
		乙炔气	m3	0.045	13.01	0.59		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.25	12.56	3.14		
		其他材料费	元	2.1892	0.885	1.94		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	585.35	58.54		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.00364	27.46	0.1		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.10728	157.41	16.89		

项目编码	030901002006	项目名称	消防管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030702-22换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300 ˉ 内外热浸镀锌无缝钢管 DN300	10m	0.1	1209.25	6470.33	206.57	658.27	120.925	647.033	20.657	65.827
03018380	卡箍连接件(含胶圈) DN300	套	0.184616	0	63.5	0	3.18	0	11.723116	0	0.58707888
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.094216	56.74	1.92	0	15.11	5.34581584	0.18089472	0	1.42360376
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.094216	34.83	16.2	0	10.03	3.28154328	1.5262992	0	0.94498648
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.094216	33.83	14.88	0	9.69	3.18732728	1.40193408	0	0.91295304
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.018173	922.95	522	735.78	322.91	16.77277035	9.486306	13.37132994	5.86824343
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.018173	497	138.33	291.79	159.28	9.031981	2.51387109	5.30269967	2.89459544
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.018173	56.74	1.42	12.92	16.01	1.03113602	0.02580566	0.23479516	0.29094973
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.018173	28	13.77	6.46	8.56	0.508844	0.25024221	0.11739758	0.15556088
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.018173	27.03	11.65	6.46	8.2	0.49121619	0.21171545	0.11739758	0.1490186
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.018173	27.03	12.14	12.92	8.68	0.49121619	0.22062022	0.23479516	0.15774164
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.018173	27.03	11.17	12.92	8.64	0.49121619	0.20299241	0.23479516	0.15701472
小计								161.5580663	674.776797	40.27021025	79.3687466
清单项目综合单价											955.97382023

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.309541	1.4021	35.49		
		技工人工费	元	75.206875	1.3656	102.7		
		高级技工人工费	元	16.823825	1.3889	23.37		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN300	套	0.184615	63.5	11.72		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.79	4.87	3.85		
		型钢(综合)	kg	1.908092	4.13	7.88		
		钢丝刷	把	0.021569	2.45	0.05		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.077051	6.64	0.51		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.077105	6.28	0.48		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.345	16.19	5.59		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.001672	3.78	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.121991	5.6	0.68		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.031402	19.03	0.6		
		合金钢钻头(综合)	个	0.024551	6.37	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.161131	0.66	0.11		
		樟丹防锈漆	kg	0.038344	11.83	0.45		
		醇酸磁漆	kg	0.2502	11.93	2.98		
		电	kW·h	0.061095	0.71	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.001581	5.31	0.01		
		机油	kg	0.010958	10.62	0.12		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.060393	6.07	0.37		
		氧气	m3	0.075888	6.19	0.47		
		乙炔气	kg	0.025296	13.01	0.33		
		内外热浸镀锌无缝钢管 DN300	m	1.02	617.7	630.05		
		其他材料费	元	8.837697	0.885	7.82		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.001363	362.83	0.49		
	机械	其他机械费	元	9.029	0.885	7.99		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.008	631.56	5.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000727	1291.88	0.94		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	572.28	1.72		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.013	272.57	3.54		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.008432	225.64	1.9		
		台式钻床 孔径Dt（mm） Dt=16	台班	0.01939	220.32	4.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤250	台班	0.04	47.23	1.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.021371	20.8	0.44		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	232.59	0.47		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.070436	171.14	12.05		

项目编码	030901002007	项目名称	消防管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-20换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 砂轮片 Φ400mm,内外热浸镀锌无缝钢管 DN200	10m	0.1	744.96	2513.5	119.74	331.37	74.496	251.35	11.974	33.137
03018455	卡箍连接件(含胶圈) DN200	套	0.121066	0	51.61	0	2.58	0	6.24821626	0	0.31235028
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.062833	56.74	1.92	0	15.11	3.56514442	0.12063936	0	0.94940663
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.062833	34.83	16.2	0	10.03	2.18847339	1.0178946	0	0.63021499
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.062833	33.83	14.88	0	9.69	2.12564039	0.93495504	0	0.60885177
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.011441	922.95	522	735.78	322.91	10.55947095	5.972202	8.41805898	3.69441331
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.011441	497	138.33	291.79	159.28	5.686177	1.58263353	3.33836939	1.82232248
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.011441	56.74	1.42	12.92	16.01	0.64916234	0.01624622	0.14781772	0.18317041
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.011441	28	13.77	6.46	8.56	0.320348	0.15754257	0.07390886	0.09793496
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.011441	27.03	11.65	6.46	8.2	0.30925023	0.13328765	0.07390886	0.0938162
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.011441	27.03	12.14	12.92	8.68	0.30925023	0.13889374	0.14781772	0.09930788
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.011441	27.03	11.17	12.92	8.64	0.30925023	0.12779597	0.14781772	0.09885024
小计								100.5181672	267.8003069	24.32169925	41.72763915
清单项目综合单价											434.36781252

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.839347	1.4021	22.21		
		技工人工费	元	46.71781	1.3656	63.8		
		高级技工人工费	元	10.448096	1.3889	14.51		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN200	套	0.121065	51.61	6.25		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.016	4.87	0.08		
		型钢(综合)	kg	1.201271	4.13	4.96		
		钢丝刷	把	0.014283	2.45	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.048508	6.64	0.32		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.048543	6.28	0.3		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.051	16.19	0.83		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.001053	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.076801	5.6	0.43		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.019769	19.03	0.38		
		合金钢钻头(综合)	个	0.015456	6.37	0.1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.10672	0.66	0.07		
		樟丹防锈漆	kg	0.02414	11.83	0.29		
		醇酸磁漆	kg	0.165679	11.93	1.98		
		电	kW·h	0.038464	0.71	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000995	5.31	0.01		
		机油	kg	0.006899	10.62	0.07		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.039992	6.07	0.24		
		氧气	m3	0.047776	6.19	0.3		
		乙炔气	kg	0.015925	13.01	0.21		

工程量清单综合单价分析表

		内外热浸镀锌无缝钢管 DN200	m	1.02	240.55	245.36		
		水	m3	0.035	4.62	0.16		
		其他材料费	元	5.760363	0.885	5.1		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000858	362.83	0.31		
	机械	其他机械费	元	4.043	0.885	3.58		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.005	631.56	3.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000458	1291.88	0.59		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	572.28	1.14		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.011	272.57	3		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005308	225.64	1.2		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012207	220.32	2.69		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.02	31.51	0.63		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013454	20.8	0.28		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	232.59	0.47		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.044344	171.14	7.59		

项目编码	030901002008	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	10m	0.1	511.24	1288.01	22.07	201.26	51.124	128.801	2.207	20.126
03018395	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.165386	0	46.51	0	2.33	0	7.69210286	0	0.38534938
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.047097	56.74	1.92	0	15.11	2.67228378	0.09042624	0	0.71163567
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.047097	34.83	16.2	0	10.03	1.64038851	0.7629714	0	0.47238291
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.047097	33.83	14.88	0	9.69	1.59329151	0.70080336	0	0.45636993
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00965	922.95	522	735.78	322.91	8.9064675	5.0373	7.100277	3.1160815
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00965	497	138.33	291.79	159.28	4.79605	1.3348845	2.8157735	1.537052
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00965	56.74	1.42	12.92	16.01	0.547541	0.013703	0.124678	0.1544965
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00965	28	13.77	6.46	8.56	0.2702	0.1328805	0.062339	0.082604
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00965	27.03	11.65	6.46	8.2	0.2608395	0.1124225	0.062339	0.07913
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00965	27.03	12.14	12.92	8.68	0.2608395	0.117151	0.124678	0.083762
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00965	27.03	11.17	12.92	8.64	0.2608395	0.1077905	0.124678	0.083376
小计								72.3327408	144.9034359	12.6217625	27.28823989
清单项目综合单价											257.14617905

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.490308	1.4021	16.11		
		技工人工费	元	33.572539	1.3656	45.85		
		高级技工人工费	元	7.469662	1.3889	10.37		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.165386	46.51	7.69		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		型钢(综合)	kg	1.013226	4.13	4.18		
		钢丝刷	把	0.010867	2.45	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.040915	6.64	0.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.040944	6.28	0.26		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000888	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.064779	5.6	0.36		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.016675	19.03	0.32		
		合金钢钻头(综合)	个	0.013037	6.37	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.081162	0.66	0.05		
		樟丹防锈漆	kg	0.020361	11.83	0.24		
		醇酸磁漆	kg	0.126053	11.93	1.5		
		电	kW·h	0.032443	0.71	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.00084	5.31	0		
		机油	kg	0.005819	10.62	0.06		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.030427	6.07	0.18		
		氧气	m3	0.040297	6.19	0.25		
		乙炔气	kg	0.013432	13.01	0.17		
		内外热浸镀锌无缝钢管 DN150	m	1.02	121.44	123.87		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		其他材料费	元	4.851518	0.885	4.29		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000724	362.83	0.26		
	机械	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000386	1291.88	0.5		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004477	225.64	1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010296	220.32	2.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	31.51	0.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011348	20.8	0.24		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.037403	171.14	6.4		

项目编码	031001008008	项目名称	放空管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 内外热浸镀锌钢管 DN150	10m	0.1	511.24	933.25	22.07	183.53	51.124	93.325	2.207	18.353
小计								51.124	93.325	2.207	18.353
清单项目综合单价											165.00900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.1954	1.4021	10.09		
		技工人工费	元	24.3775	1.3656	33.29		
		高级技工人工费	元	5.5767	1.3889	7.75		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		内外热浸镀锌钢管 DN150	m	1.02	86.66	88.39		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		其他材料费	元	4.688	0.885	4.15		
	机械	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	31.51	0.44		

项目编码	031001008009	项目名称	通气管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 内外热浸镀锌钢管 DN150	10m	0.1	511.24	933.25	22.07	183.53	51.124	93.325	2.207	18.353
小计								51.124	93.325	2.207	18.353
清单项目综合单价											165.00900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.1954	1.4021	10.09		
		技工人工费	元	24.3775	1.3656	33.29		
		高级技工人工费	元	5.5767	1.3889	7.75		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		内外热浸镀锌钢管 DN150	m	1.02	86.66	88.39		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		其他材料费	元	4.688	0.885	4.15		
	机械	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	31.51	0.44		

项目编码	031001008010	项目名称	溢流管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ＆ 内外热浸镀锌钢管 DN150	10m	0.1	511.24	933.25	22.07	183.53	51.124	93.325	2.207	18.353
小计								51.124	93.325	2.207	18.353
清单项目综合单价											165.00900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.1954	1.4021	10.09		
		技工人工费	元	24.3775	1.3656	33.29		
		高级技工人工费	元	5.5767	1.3889	7.75		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		内外热浸镀锌钢管 DN150	m	1.02	86.66	88.39		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		其他材料费	元	4.688	0.885	4.15		
	机械	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	31.51	0.44		

项目编码	031001008011	项目名称	连通管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-22换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300 ＆ 内外热浸镀锌钢管 DN300	10m	0.1	1209.25	2829.03	206.57	476.2	120.925	282.903	20.657	47.62
小计								120.925	282.903	20.657	47.62
清单项目综合单价											472.10500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.0055	1.4021	23.84		
		技工人工费	元	57.6542	1.3656	78.73		
		高级技工人工费	元	13.211	1.3889	18.35		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.79	4.87	3.85		
		砂轮片 φ400mm	片	0.345	16.19	5.59		
		内外热浸镀锌钢管 DN300	m	1.02	260.71	265.92		
		其他材料费	元	8.527	0.885	7.55		
	机械	其他机械费	元	9.029	0.885	7.99		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.008	631.56	5.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	572.28	1.72		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.013	272.57	3.54		
		管子切断机 管径D（mm） D≤250	台班	0.04	47.23	1.89		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	232.59	0.47		

项目编码	031002001041	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ＆ Y型过滤器 DN200	个	1	395.36	1207.4	116.42	173.31	395.36	1207.4	116.42	173.31
小计								395.36	1207.4	116.42	173.31
清单项目综合单价											1892.49000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.4021	77.9		
		技工人工费	元	188.47	1.3656	257.37		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3889	60.09		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	6.19	0.93		
		乙炔气	kg	0.05	13.01	0.65		
		Y型过滤器 DN200	个	1	932.62	932.62		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	94.69	189.38		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	176.4	116.42		

项目编码	031002001042	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	271.47	894.69	52.92	120.35	271.47	894.69	52.92	120.35
小计								271.47	894.69	52.92	120.35
清单项目综合单价											1339.43000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.4021	53.51		
		技工人工费	元	129.407	1.3656	176.72		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3889	41.24		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	6.19	0.68		
		乙炔气	kg	0.037	13.01	0.48		
		Y型过滤器 DN150	个	1	703.54	703.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	176.4	52.92		

项目编码	031002001043	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ＆ 可曲挠橡胶接头DN200	个	1	395.36	768.59	116.42	151.37	395.36	768.59	116.42	151.37
小计								395.36	768.59	116.42	151.37
清单项目综合单价											1431.74000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.4021	77.9		
		技工人工费	元	188.47	1.3656	257.37		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	43.263	1.3889	60.09		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.15	6.19	0.93		
		乙炔气	kg	0.05	13.01	0.65		
		可曲挠橡胶接头DN200	个	1	493.81	493.81		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	94.69	189.38		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	176.4	116.42		

项目编码	030601004002	项目名称	磁耦合液位计	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-119	磁翻板浮子液位计现场就地安装 测量范围L(m) 1<L≤3	台	1	425.16	1328.7	11.84	115.27	425.16	1328.7	11.84	115.27
小计								425.16	1328.7	11.84	115.27
清单项目综合单价								1880.97000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.136	1.4021	17.02		
		技工人工费	元	257.252	1.3656	351.3		
		高级技工人工费	元	40.926	1.3889	56.84		
	材料	棉纱	kg	0.2	9.38	1.88		
		六角螺栓 M12×20～100	套	4	0.73	2.92		
		法兰垫片	个	3	2.65	7.95		
		酒精	kg	0.2	3.54	0.71		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1	18.41	18.41		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		其他材料费	元	5	0.885	4.43		
		校验材料费	元	0.26	0.885	0.23		
		清洗剂 500mL	瓶	0.2	7.08	1.42		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.44	0.885	0.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.02	572.28	11.45		

项目编码	031002001044	项目名称	排污阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-24换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˉ 排污阀 DN20	个	1	40.78	60.87	0	13.84	40.78	60.87	0	13.84
小计								40.78	60.87	0	13.84
清单项目综合单价								115.49000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.759	1.4021	8.07		
		技工人工费	元	19.43	1.3656	26.53		
		高级技工人工费	元	4.449	1.3889	6.18		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.04	5.52	0.22		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.34	0.09	0.03		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14～75	套	8.24	0.48	3.96		
		锯条	根	0.1	0.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		排污阀 DN20	个	1	44.25	44.25		
		螺纹法兰 DN20 0.6MPa	片	2	5.84	11.68		
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
	机械							

项目编码	031002001045	项目名称	通气阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-24换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˉ 通气阀 DN20	个	1	40.78	60.87	0	13.84	40.78	60.87	0	13.84
小计								40.78	60.87	0	13.84
清单项目综合单价								115.49000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.759	1.4021	8.07		
		技工人工费	元	19.43	1.3656	26.53		
		高级技工人工费	元	4.449	1.3889	6.18		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.04	5.52	0.22		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.34	0.09	0.03		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14～75	套	8.24	0.48	3.96		
		锯条	根	0.1	0.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		通气阀 DN20	个	1	44.25	44.25		
		螺纹法兰 DN20 0.6MPa	片	2	5.84	11.68		
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
	机械							

项目编码	031002001046	项目名称	通液阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-24换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˉ 通液阀 DN20	个	1	40.78	60.87	0	13.84	40.78	60.87	0	13.84
小计								40.78	60.87	0	13.84
清单项目综合单价								115.49000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.759	1.4021	8.07		
		技工人工费	元	19.43	1.3656	26.53		
		高级技工人工费	元	4.449	1.3889	6.18		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.04	5.52	0.22		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.34	0.09	0.03		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14～75	套	8.24	0.48	3.96		
		锯条	根	0.1	0.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		通液阀 DN20	个	1	44.25	44.25		
		螺纹法兰 DN20 0.6MPa	片	2	5.84	11.68		
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
	机械							

项目编码	030804003004	项目名称	偏心异径管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030602-24换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˆ 偏心异径管DN200	10个	0.1	905.87	3725.27	977.15	495.8	90.587	372.527	97.715	49.58	
小计								90.587	372.527	97.715	49.58	
清单项目综合单价											610.40900000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.3397	1.4021		18.7		
		技工人工费				元	43.4291	1.3656		59.31		
		高级技工人工费				元	9.0545	1.3889		12.58		
	材料	角钢(综合)				kg	0.1794	3.371		0.6		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	1.5872	7.42		11.78		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm				片	0.5993	3.78		2.27		
		氧气				m3	0.7203	6.19		4.46		
		乙炔气				kg	0.2401	13.01		3.12		
		偏心异径管DN200				个	1	349.77		349.77		
		其他材料费				元	0.5957	0.885		0.53		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.0012	978.58		1.17		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.0012	697.74		0.84		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.0539	24.62		1.33		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.539	171.14		92.24		
		焊条恒温箱				台班	0.0539	39.58		2.13		
项目编码	031002001047	项目名称			旋流防止器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-39换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300 ˆ 旋流防止器 DN300	个	1	523.5	13766.23	271.52	846.24	523.5	13766.23	271.52	846.24	
小计								523.5	13766.23	271.52	846.24	
清单项目综合单价											15407.49000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	73.578	1.4021		103.16		
		技工人工费				元	249.568	1.3656		340.81		
		高级技工人工费				元	57.26	1.3889		79.53		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.8	5.52		4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120				套	24.72	3.66		90.48		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	5.79	7.4		42.85		
		清油 C01-1				kg	0.05	16.99		0.85		
		氧气(工业用)				m3	0.26	6.19		1.61		
		乙炔气				kg	0.087	13.01		1.13		
		旋流防止器 DN300				个	1	13261.06		13261.06		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6				片	2	180.53		361.06		
		其他材料费				元	3.13	0.885		2.77		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	572.28		34.34		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.1	272.57		27.26		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	1.19	176.4		209.92		
项目编码	030601002009	项目名称			压力仪表			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031001-47	压力表 盘装 ˆ 压力表	台(块)	1	63.63	95.9	0.71	18.05	63.63	95.9	0.71	18.05	
小计								63.63	95.9	0.71	18.05	
清单项目综合单价											178.29000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.749	1.4021		2.45		
		技工人工费				元	38.545	1.3656		52.64		
		高级技工人工费				元	6.149	1.3889		8.54		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
		校验材料费				元	0.26	0.885		0.23		
		仪表接头				套	1	4.42		4.42		
		取源部件				套	1	16.02		16.02		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.8	0.885		0.71		
项目编码	031002016002	项目名称			水锤消除器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-210换	水锤消除器安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˆ 水锤消除器 DN150	套	1	1104.39	2161.66	1.1	400.41	1104.39	2161.66	1.1	400.41	
小计								1104.39	2161.66	1.1	400.41	
清单项目综合单价											3667.56000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	155.291	1.4021		217.73		
		技工人工费				元	526.568	1.3656		719.08		
		高级技工人工费				元	120.658	1.3889		167.58		
	材料	镀锌三通 DN15				个	5	1.15		5.75		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm				m	2	8.24		16.48		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm				m	1	11.76		11.76		
		镀锌活接头 DN15				个	5	2.5		12.5		
		镀锌六角外丝 DN15				个	6	0.6		3.6		
		镀锌补芯 DN15				个	1	0.62		0.62		
		沉砂过滤器 DN150				个	1	344.07		344.07		
		水锤消除器 DN150				套	1	1491.15		1491.15		
		普通水嘴 DN15				个	1	13.27		13.27		
		螺纹闸板阀 DN15 Z15T-16				个	2	34.51		69.02		
		延时逆止阀 φ15mm				个	1	92.92		92.92		
		压力表汽门及弯管 DN15				个	1	19.47		19.47		
		压力表 0～1.6MPa				块	1	72.57		72.57		
		其他材料费				元	9.58	0.885		8.48		
	机械	其他机械费				元	1.24	0.885		1.1		
项目编码	030601002010	项目名称			压力仪表			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031001-47	压力表 盘装 ˆ 真空压力表	台(块)	1	63.63	306.52	0.71	18.05	63.63	306.52	0.71	18.05	
小计								63.63	306.52	0.71	18.05	
清单项目综合单价											388.91000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.749	1.4021		2.45		
		技工人工费				元	38.545	1.3656		52.64		
		高级技工人工费				元	6.149	1.3889		8.54		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
		校验材料费				元	0.26	0.885		0.23		
		仪表接头				套	1	4.42		4.42		
		取源部件				套	1	16.02		16.02		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.8	0.885		0.71		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030601002011	项目名称	压力仪表			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-53	压力开关 ˉ 压力开关 DN150	台(块)	1	95.04	429.54	5.39	26.84	95.04	429.54	5.39	26.84
小计								95.04	429.54	5.39	26.84
清单项目综合单价											556.81000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.754	1.4021		3.86		
		技工人工费				元	57.5	1.3656		78.52		
		高级技工人工费				元	9.115	1.3889		12.66		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				套	2	0.04		0.08		
		固定卡子 1.5×32				个	1	1.77		1.77		
		位号牌				个	1	0.48		0.48		
		其他材料费				元	3	0.885		2.66		
		校验材料费				元	0.64	0.885		0.57		
		仪表接头				套	1	4.42		4.42		
		取源部件				套	1	16.02		16.02		
	机械	仪器仪表使用费				元	6.09	0.885		5.39		
项目编码	031002001048	项目名称	电动阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030603-46换	低压齿轮、液压传动、电动阀门安装 公称直径DN(mm) 250< DN≤300 ˉ 电动阀 DN300	个	1	636.53	24647.67	123.62	1409.65	636.53	24647.67	123.62	1409.65
031002-95	阀门检查接线 多通电动阀	台	1	74.17	21.11	10.81	21.45	74.17	21.11	10.81	21.45
小计								710.7	24668.78	134.43	1431.1
清单项目综合单价											26945.01000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	95.849	1.4021		134.39		
		技工人工费				元	349.994	1.3656		477.95		
		高级技工人工费				元	70.822	1.3889		98.36		
	材料	热轧厚钢板 δ=20.0mm				kg	0.165	3.335		0.55		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.4	5.52		2.21		
		六角螺栓带螺母 M27×115				套	0.64	6.73		4.31		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.165	7.42		1.22		
		二硫化钼				kg	0.029	79.65		2.31		
		氧气				m3	0.75	6.19		4.64		
		乙炔气				kg	0.25	13.01		3.25		
		无缝钢管 D22×2.5				m	0.01	5.87		0.06		
		输水软管 φ25mm				m	0.02	4.87		0.1		
		螺纹截止阀 DN15 J11T-16				个	0.02	29.2		0.58		
		电动阀 DN300				个	1	24626.55		24626.55		
		压力表 0~6.0MPa				块	0.02	72.57		1.45		
		压力表补芯				个	0.02	10.44		0.21		
		接地线 5.5mm2~16mm2				m	1	18.41		18.41		
		位号牌				个	1	0.48		0.48		
		其他材料费				元	2.256	0.885		2		
		校验材料费				元	0.51	0.885		0.45		
	机械	仪器仪表使用费				元	12.21	0.885		10.81		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.013	978.58		12.72		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.013	697.74		9.07		
		吊装机(综合)				台班	0.096	684.7		65.73		
		试压泵 压力P（MPa） P=60				台班	0.128	234.51		30.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.004	24.62		0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.034	171.14		5.82		
		焊条恒温箱				台班	0.004	39.58		0.16		
项目编码	031002001049	项目名称	蝶阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 蝶阀 DN150	个	1	271.47	532.39	52.92	102.24	271.47	532.39	52.92	102.24
小计								271.47	532.39	52.92	102.24
清单项目综合单价											959.02000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.4021		53.51		
		技工人工费				元	129.407	1.3656		176.72		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3889		41.24		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	6.19		0.68		
		乙炔气				kg	0.037	13.01		0.48		
		蝶阀 DN150				个	1	341.24		341.24		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	176.4		52.92		
项目编码	031002001050	项目名称	闸阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150<DN≤200 ˉ 明杆闸阀 DN200	个	1	395.36	1470.36	116.42	186.46	395.36	1470.36	116.42	186.46
小计								395.36	1470.36	116.42	186.46
清单项目综合单价											2168.60000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	55.558	1.4021		77.9		
		技工人工费				元	188.47	1.3656		257.37		
		高级技工人工费				元	43.263	1.3889		60.09		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.66	5.52		3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	24.72	2.44		60.32		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	2.35	7.4		17.39		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.15	6.19		0.93		
		乙炔气				kg	0.05	13.01		0.65		
		明杆闸阀 DN200				个	1	1195.58		1195.58		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6				片	2	94.69		189.38		
		其他材料费				元	2.22	0.885		1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.66	176.4		116.42		
项目编码	031002001051	项目名称	闸阀			计量单位		个			

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 明杆闸阀 DN150	个	1	271.47	1207.08	52.92	135.97	271.47	1207.08	52.92	135.97
小计								271.47	1207.08	52.92	135.97
清单项目综合单价											1667.44000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	38.166		1.4021		53.51		
		技工人工费			元	129.407		1.3656		176.72		
		高级技工人工费			元	29.69		1.3889		41.24		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.55		5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100			套	16.48		2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.88		7.4		6.51		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.11		6.19		0.68		
		乙炔气			kg	0.037		13.01		0.48		
		明杆闸阀 DN150			个	1		1015.93		1015.93		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6			片	2		69.03		138.06		
		其他材料费			元	1.88		0.885		1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.3		176.4		52.92		
项目编码	031002001052	项目名称		闸阀				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 球墨铸铁明杆闸阀 DN100	个	1	179.35	629.86	47.63	82.35	179.35	629.86	47.63	82.35
小计								179.35	629.86	47.63	82.35
清单项目综合单价											939.19000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.276		1.4021		35.44		
		技工人工费			元	85.543		1.3656		116.82		
		高级技工人工费			元	19.505		1.3889		27.09		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.35		5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.59		7.4		4.37		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.07		6.19		0.43		
		乙炔气			kg	0.024		13.01		0.31		
		球墨铸铁明杆闸阀 DN100			个	1		519.47		519.47		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6			片	2		42.48		84.96		
		其他材料费			元	1.22		0.885		1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.27		176.4		47.63		
项目编码	031002001053	项目名称		闸阀				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 明杆闸阀 DN65	个	1	126.2	343.65	40.57	53.47	126.2	343.65	40.57	53.47
小计								126.2	343.65	40.57	53.47
清单项目综合单价											563.89000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	17.769		1.4021		24.91		
		技工人工费			元	60.16		1.3656		82.15		
		高级技工人工费			元	13.779		1.3889		19.14		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.18		5.52		0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	8.24		1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.42		7.4		3.11		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99		0.25		
		氧气(工业用)			m3	0.04		6.19		0.25		
		乙炔气			kg	0.014		13.01		0.18		
		明杆闸阀 DN65			个	1		300.88		300.88		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6			片	2		14.35		28.7		
		其他材料费			元	0.9		0.885		0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.23		176.4		40.57		
项目编码	031002001054	项目名称		泄压阀				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 泄压阀 DN150	个	1	271.47	1868.14	52.92	169.03	271.47	1868.14	52.92	169.03
小计								271.47	1868.14	52.92	169.03
清单项目综合单价											2361.56000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	38.166		1.4021		53.51		
		技工人工费			元	129.407		1.3656		176.72		
		高级技工人工费			元	29.69		1.3889		41.24		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.55		5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100			套	16.48		2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.88		7.4		6.51		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.11		6.19		0.68		
		乙炔气			kg	0.037		13.01		0.48		
		泄压阀 DN150			个	1		1676.99		1676.99		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6			片	2		69.03		138.06		
		其他材料费			元	1.88		0.885		1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.3		176.4		52.92		
项目编码	031002001055	项目名称		消声止回阀				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 消声止回阀 DN150	个	1	271.47	2347.79	52.92	193.01	271.47	2347.79	52.92	193.01
小计								271.47	2347.79	52.92	193.01
清单项目综合单价											2865.19000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	38.166		1.4021		53.51		
		技工人工费			元	129.407		1.3656		176.72		
		高级技工人工费			元	29.69		1.3889		41.24		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.55		5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100			套	16.48		2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.88		7.4		6.51		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		

工程量清单综合单价分析表

	材料	氧气(工业用)	m3	0.11	6.19	0.68		
		乙炔气	kg	0.037	13.01	0.48		
		消声止回阀 DN150	个	1	2156.64	2156.64		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	176.4	52.92		

项目编码	031301003014	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-78	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 250<DN≤300	个	1	225.5	370.6	123.77	87.04	225.5	370.6	123.77	87.04
030808-90	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 250<DN≤300	个	1	122.94	36.44	0	34.36	122.94	36.44	0	34.36
小计								348.44	407.04	123.77	121.4
清单项目综合单价											1000.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	49.674	1.4021	69.65		
		技工人工费	元	168.574	1.3656	230.2		
		高级技工人工费	元	34.984	1.3889	48.59		
	材料	扁钢 <59	kg	2.7	4.4	11.88		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	26.892	3.335	89.68		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.204	3.78	0.77		
		钢丝刷子	把	2.626	14.6	38.34		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	3.367	5.6	18.86		
		水泥 P.042.5	kg	2.516	0.36	0.91		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.187	6.51	1.22		
		油麻	kg	2.256	11.5	25.94		
		电	kW·h	0.139	0.71	0.1		
		汽油 70#～90#	kg	0.125	6.67	0.83		
		氧气	m3	2.958	6.19	18.31		
		乙炔气	kg	0.986	13.01	12.83		
		密封油膏	kg	0.73	6.86	5.01		
		石棉绒	kg	1.078	3.58	3.86		
		无缝钢管 D377×10	m	0.424	402.65	170.72		
		刚性防水套管 DN300	个	1	0	0		
		其他材料费	元	8.793	0.885	7.78		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.062	276.58	17.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.623	171.14	106.62		

项目编码	031301003015	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	121.91	149.19	58.44	43.89	121.91	149.19	58.44	43.89
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	82.53	28.75	0	23.28	82.53	28.75	0	23.28
小计								204.44	177.94	58.44	67.17
清单项目综合单价											507.99000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.152	1.4021	40.87		
		技工人工费	元	98.853	1.3656	134.99		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3889	28.56		
	材料	扁钢 <59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.335	28.7		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.36	0.73		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		电	kW·h	0.068	0.71	0.05		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	13.01	8.85		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	146.52	62.12		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	276.58	8.3		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	171.14	50.14		

项目编码	031301003016	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	94.47	98.24	48.84	33.4	94.47	98.24	48.84	33.4
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	80.2	17.27	0	22.08	80.2	17.27	0	22.08
小计								174.67	115.51	48.84	55.48
清单项目综合单价											394.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.909	1.4021	34.92		
		技工人工费	元	84.444	1.3656	115.32		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3889	24.44		
	材料	扁钢 <59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.335	18.92		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.36	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.71	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	13.01	8.13		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	75.9	32.18		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	276.58	6.91		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	171.14	41.93		

项目编码	031301003017	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.88	56.72	27.66	20.92	60.88	56.72	27.66	20.92
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.44	12.78	0	20.07	73.44	12.78	0	20.07
小计								134.32	69.5	27.66	40.99
清单项目综合单价								272.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.4021	26.67		
		技工人工费	元	65.025	1.3656	88.8		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3889	18.85		
	材料	扁钢 ＜59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.335	13.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.36	0.33		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.71	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	13.01	4.61		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	37.29	15.81		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	276.58	3.87		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	171.14	23.79		

项目编码	031301003018	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-54	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300	个	1	397.45	595.75	313.19	157.34	397.45	595.75	313.19	157.34
030808-66	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300	个	1	73.83	100.69	0	24.57	73.83	100.69	0	24.57
小计								471.28	696.44	313.19	181.91
清单项目综合单价								1662.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.2	1.4021	94.22		
		技工人工费	元	227.796	1.3656	311.08		
		高级技工人工费	元	47.506	1.3889	65.98		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	83.03	3.335	276.91		
		橡胶密封圈 DN300	个	2	29.2	58.4		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	8.24	2.65	21.84		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.306	3.78	1.16		
		钢丝刷子	把	0.821	14.6	11.99		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	8.417	5.6	47.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	1.329	6.51	8.65		
		黄干油	kg	0.16	9.91	1.59		
		油麻	kg	0.774	11.5	8.9		
		电	kW·h	0.208	0.71	0.15		
		汽油 70#～90#	kg	0.392	6.67	2.61		
		机油	kg	0.16	10.62	1.7		
		氧气	m3	5.919	6.19	36.64		
		乙炔气	kg	1.973	13.01	25.67		
		密封油膏	kg	0.917	6.86	6.29		
		无缝钢管 D377×10	m	0.424	402.65	170.72		
		柔性防水套管 DN300	个	1	0	0		
		其他材料费	元	18.17	0.885	16.08		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.12	276.58	33.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.06	225.64	13.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	1.557	171.14	266.46		

项目编码	031301003019	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	96.01	95.69	3.25	30.42	96.01	95.69	3.25	30.42
小计								96.01	95.69	3.25	30.42
清单项目综合单价								225.37000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.4021	19.13		
		技工人工费	元	46.376	1.3656	63.33		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3889	13.55		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.36	0.29		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	13.01	1.41		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	146.52	46.59		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	171.14	3.25		

项目编码	031003014003	项目名称	防虫网	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-295换	防虫网制作安装 ` 防虫网	m2	0.031667	169.71	116.49	1.76	50.85	5.37420657	3.68888883	0.05573392	1.61026695
小计								5.37420657	3.68888883	0.05573392	1.61026695
清单项目综合单价								10.72909627			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.478168	1.4021	2.07		
		技工人工费	元	1.8506	1.3656	2.53		
		高级技工人工费	元	0.557365	1.3889	0.77		
	材料	扁钢 ＜60	kg	0.621458	4.4	2.73		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.633333	0.8	0.51		
		防虫网	m2	0.033567	7.39	0.25		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.01311	11.83	0.16		
		汽油 60#～70#	kg	0.003483	6.67	0.02		
		其他材料费	元	0.02451	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000253	220.32	0.06		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030909001002	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-10	消火栓灭火系统	点	1	173.27	5.33	54.44	50.01	173.27	5.33	54.44	50.01
小计								173.27	5.33	54.44	50.01

清单项目综合单价 283.05000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.565	1.4021	12.01		
		技工人工费	元	37.323	1.3656	50.97		
		高级技工人工费	元	79.405	1.3889	110.29		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.42	0.62	0.26		
		电	kW·h	5	0.71	3.55		
		酒精 95%	kg	0.16	3.54	0.57		
		电线 BV-1.0	m	1.527	0.62	0.95		
	机械	仪器仪表使用费	元	61.51	0.885	54.44		

项目编码	030909001003	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-11	自动喷水灭火系统	点	1	257.97	7.73	126.12	77.67	257.97	7.73	126.12	77.67
小计								257.97	7.73	126.12	77.67

清单项目综合单价 469.49000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.698	1.4021	17.8		
		技工人工费	元	55.584	1.3656	75.91		
		高级技工人工费	元	118.264	1.3889	164.26		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.884	0.62	0.55		
		电	kW·h	5	0.71	3.55		
		酒精 95%	kg	0.4	3.54	1.42		
		电线 BV-1.0	m	3.563	0.62	2.21		
	机械	仪器仪表使用费	元	142.51	0.885	126.12		

项目编码	030901002009	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˚ 内外热浸镀锌钢管 DN150	10m	0.1	511.24	933.25	22.07	183.53	51.124	93.325	2.207	18.353
03018395	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.166891	0	46.51	0	2.33	0	7.76210041	0	0.38885603
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0471	56.74	1.92	0	15.11	2.672454	0.090432	0	0.711681
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0471	34.83	16.2	0	10.03	1.640493	0.76302	0	0.472413
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0471	33.83	14.88	0	9.69	1.593393	0.700848	0	0.456399
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00965	922.95	522	735.78	322.91	8.9064675	5.0373	7.100277	3.1160815
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00965	497	138.33	291.79	159.28	4.79605	1.3348845	2.8157735	1.537052
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00965	56.74	1.42	12.92	16.01	0.547541	0.013703	0.124678	0.1544965
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˚ 棹丹防锈漆	100kg	0.00965	28	13.77	6.46	8.56	0.2702	0.1328805	0.062339	0.082604
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˚ 棹丹防锈漆	100kg	0.00965	27.03	11.65	6.46	8.2	0.2608395	0.1124225	0.062339	0.07913
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00965	27.03	12.14	12.92	8.68	0.2608395	0.117151	0.124678	0.083762
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00965	27.03	11.17	12.92	8.64	0.2608395	0.1077905	0.124678	0.083376
小计								72.333117	109.4975324	12.6217625	25.51885103

清单项目综合单价 219.97126294

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.490482	1.4021	16.11		
		技工人工费	元	33.572797	1.3656	45.85		
		高级技工人工费	元	7.469714	1.3889	10.37		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.16689	46.51	7.76		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		型钢(综合)	kg	1.013241	4.13	4.18		
		钢丝刷	把	0.010867	2.45	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.040916	6.64	0.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.040945	6.28	0.26		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000888	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06478	5.6	0.36		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.016675	19.03	0.32		
		合金钢钻头(综合)	个	0.013037	6.37	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.081168	0.66	0.05		
		棹丹防锈漆	kg	0.020361	11.83	0.24		
		醇酸磁漆	kg	0.126062	11.93	1.5		
		电	kW·h	0.032443	0.71	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.00084	5.31	0		
		机油	kg	0.005819	10.62	0.06		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.030429	6.07	0.18		
		氧气	m3	0.040298	6.19	0.25		
		乙炔气	kg	0.013433	13.01	0.17		
		内外热浸镀锌钢管 DN150	m	1.02	86.66	88.39		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		其他材料费	元	4.851522	0.885	4.29		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000724	362.83	0.26		
	机械	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000386	1291.88	0.5		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004478	225.64	1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010296	220.32	2.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	31.51	0.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011348	20.8	0.24		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.037403	171.14	6.4		

项目编码	030901002010	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˚ 内外热浸镀锌钢管 DN65	10m	0.1	328.47	344.64	5.5	104.54	32.847	34.464	0.55	10.454
03018375	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	0.166634	0	24.21	0	1.21	0	4.03420914	0	0.20162714
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.02041	56.74	1.92	0	15.11	1.1580634	0.0391872	0	0.3083951
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.02041	34.83	16.2	0	10.03	0.7108803	0.330642	0	0.2047123
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.02041	33.83	14.88	0	9.69	0.6904703	0.3037008	0	0.1977729
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005821	922.95	522	735.78	322.91	5.37249195	3.038562	4.28297538	1.87965911
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005821	497	138.33	291.79	159.28	2.893037	0.80521893	1.69850959	0.92716888

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005821	56.74	1.42	12.92	16.01	0.33028354	0.00826582	0.07520732	0.09319421	
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.005821	28	13.77	6.46	8.56	0.162988	0.08015517	0.03760366	0.04982776	
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.005821	27.03	11.65	6.46	8.2	0.15734163	0.06781465	0.03760366	0.0477322	
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.005821	27.03	12.14	12.92	8.68	0.15734163	0.07066694	0.07520732	0.05052628	
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.005821	27.03	11.17	12.92	8.64	0.15734163	0.06502057	0.07520732	0.05029344	
小计								44.63723938	43.30744322	6.83231425	14.46490932	
清单项目综合单价											109.24190617	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.895495	1.4021	9.67		
		技工人工费	元	20.870126	1.3656	28.5		
		高级技工人工费	元	4.656095	1.3889	6.47		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	0.166634	24.21	4.03		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.611104	4.13	2.52		
		钢丝刷	把	0.004955	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.024677	6.64	0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024694	6.28	0.16		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000535	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.03907	5.6	0.22		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.010057	19.03	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007863	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.036959	0.66	0.02		
		樟丹防锈漆	kg	0.01228	11.83	0.15		
		醇酸磁漆	kg	0.057478	11.93	0.69		
		电	kW·h	0.019567	0.71	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000506	5.31	0		
		机油	kg	0.003509	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.013874	6.07	0.08		
		氧气	m3	0.024304	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008101	13.01	0.11		
		内外热浸镀锌钢管 DN65	m	1.02	32.85	33.51		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.791625	0.885	0.7		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000437	362.83	0.16		
	机械	其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000233	1291.88	0.3		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0027	225.64	0.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00621	220.32	1.37		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.009	31.51	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.006844	20.8	0.14		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.022558	171.14	3.86		

项目编码	030901002011	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	10m	0.1	511.24	1288.01	22.07	201.26	51.124	128.801	2.207	20.126
03018395	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.167827	0	46.51	0	2.33	0	7.80563377	0	0.39103691
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.047101	56.74	1.92	0	15.11	2.67251074	0.09043392	0	0.71169611
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.047101	34.83	16.2	0	10.03	1.64052783	0.7630362	0	0.47242303
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.047101	33.83	14.88	0	9.69	1.59342683	0.70086288	0	0.45640869
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.009651	922.95	522	735.78	322.91	8.90739045	5.037822	7.10101278	3.11640441
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.009651	497	138.33	291.79	159.28	4.796547	1.33502283	2.81606529	1.53721128
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.009651	56.74	1.42	12.92	16.01	0.54759774	0.01370442	0.12469092	0.15451251
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.009651	28	13.77	6.46	8.56	0.270228	0.13289427	0.06234546	0.08261256
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.009651	27.03	11.65	6.46	8.2	0.26086653	0.11243415	0.06234546	0.0791382
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.009651	27.03	12.14	12.92	8.68	0.26086653	0.11716314	0.12469092	0.08377068
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.009651	27.03	11.17	12.92	8.64	0.26086653	0.10780167	0.12469092	0.08338464
小计								72.33482818	145.0178093	12.62284175	27.29459902	
清单项目综合单价											257.27007820	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.490532	1.4021	16.11		
		技工人工费	元	33.572906	1.3656	45.85		
		高级技工人工费	元	7.469737	1.3889	10.37		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.167827	46.51	7.81		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		型钢(综合)	kg	1.013253	4.13	4.18		
		钢丝刷	把	0.010868	2.45	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.040916	6.64	0.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.040945	6.28	0.26		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000888	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.064781	5.6	0.36		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.016675	19.03	0.32		
		合金钢钻头(综合)	个	0.013037	6.37	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.081169	0.66	0.05		
		樟丹防锈漆	kg	0.020362	11.83	0.24		
		醇酸磁漆	kg	0.126063	11.93	1.5		
		电	kW·h	0.032443	0.71	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.00084	5.31	0		
		机油	kg	0.005819	10.62	0.06		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.030429	6.07	0.18		
		氧气	m3	0.040299	6.19	0.25		
		乙炔气	kg	0.013433	13.01	0.17		
		内外热浸镀锌无缝钢管 DN150	m	1.02	121.44	123.87		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		其他材料费	元	4.851524	0.885	4.29		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000724	362.83	0.26		
	机械	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000386	1291.88	0.5		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004478	225.64	1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010297	220.32	2.27		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.014	31.51	0.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.011348	20.8	0.24		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.037404	171.14	6.4		

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030702-69换	室内消火栓安装（单出口)DN65 ~ 甲型单栓室内消火栓箱 650*800*240	套	1	143.33	918.69	0.83	83.92	143.33	918.69	0.83	83.92	
小计								143.33	918.69	0.83	83.92	
清单项目综合单价											1146.77000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.146	1.4021		28.25		
		技工人工费				元	68.308	1.3656		93.28		
		高级技工人工费				元	15.695	1.3889		21.8		
	材料	密封带				m	1.68	2.65		4.45		
		砂轮片 φ400mm				片	0.038	16.19		0.62		
		普通水泥 42.5(R)				kg	1.43	0.36		0.51		
		木材(一级红白松)				m3	0.003	1769.91		5.31		
		甲型单栓室内消火栓箱650*800*240				套	1	907.08		907.08		
		其他材料费				元	0.815	0.885		0.72		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.013	44.46		0.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.009	27.46		0.25		
项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓					计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-71换	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ~ 稳压乙型消火栓 1800*700*240	套	1	171.68	1215.27	0.83	106.25	171.68	1215.27	0.83	106.25	
小计								171.68	1215.27	0.83	106.25	
清单项目综合单价											1494.03000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	24.156	1.4021		33.87		
		技工人工费				元	81.934	1.3656		111.89		
		高级技工人工费				元	18.661	1.3889		25.92		
	材料	稳压乙型消火栓1800*700*240				套	1	1203.54		1203.54		
		普通水泥 42.5(R)				kg	1.43	0.36		0.51		
		密封带				m	1.7	2.65		4.51		
		砂轮片 φ400mm				片	0.04	16.19		0.65		
		木材(一级红白松)				m3	0.003	1769.91		5.31		
		其他材料费				元	0.85	0.885		0.75		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.009	27.46		0.25		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.013	44.46		0.58		
项目编码	030910001001	项目名称	灭火器					计量单位		具		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-92换	手提式灭火器 ~ MF/ABC4	具	1	2.55	55.57	0	3.45	2.55	55.57	0	3.45	
小计								2.55	55.57	0	3.45	
清单项目综合单价											61.57000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.377	1.4021		0.53		
		技工人工费				元	1.256	1.3656		1.72		
		高级技工人工费				元	0.216	1.3889		0.3		
	材料	MF/ABC4				具	1	52.21		52.21		
		其他材料费				元	3.8	0.885		3.36		
	机械											
项目编码	030910001002	项目名称	灭火器					计量单位		具		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-93换	推车式灭火器 ~ 推车式水基灭火器-45L	组	1	9.01	695.05	0	37.14	9.01	695.05	0	37.14	
小计								9.01	695.05	0	37.14	
清单项目综合单价											741.20000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.256	1.4021		1.76		
		技工人工费				元	4.232	1.3656		5.78		
		高级技工人工费				元	1.06	1.3889		1.47		
	材料	推车式水基灭火器-45L				组	1	690.27		690.27		
		其他材料费				元	5.4	0.885		4.78		
	机械											
项目编码	031002001056	项目名称	金属阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ~ 蝶阀 DN150	个	1	271.47	532.39	52.92	102.24	271.47	532.39	52.92	102.24	
小计								271.47	532.39	52.92	102.24	
清单项目综合单价											959.02000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.4021		53.51		
		技工人工费				元	129.407	1.3656		176.72		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3889		41.24		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	6.19		0.68		
		乙炔气				kg	0.037	13.01		0.48		
		蝶阀 DN150				个	1	341.24		341.24		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	176.4		52.92		
项目编码	031002001057	项目名称	金属阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ~ 明杆闸阀 DN150	个	1	271.47	1207.08	52.92	135.97	271.47	1207.08	52.92	135.97	
小计								271.47	1207.08	52.92	135.97	
清单项目综合单价											1667.44000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.4021		53.51		
		技工人工费				元	129.407	1.3656		176.72		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3889		41.24		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	16.48	2.44		40.21		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	6.19	0.68		
		乙炔气	kg	0.037	13.01	0.48		
		明杆闸阀 DN150	个	1	1015.93	1015.93		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	176.4	52.92		

项目编码	031002001058	项目名称	金属阀门	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 明杆闸阀 DN150	个	6	271.47	1207.08	52.92	135.97	1628.82	7242.48	317.52	815.82
031001-47	压力表 盘装 ˉ 压力表	台(块)	2	63.63	95.9	0.71	18.05	127.26	191.8	1.42	36.1
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ Y型过滤器 DN150	个	2	271.47	894.69	52.92	120.35	542.94	1789.38	105.84	240.7
030802-166换	法兰减压阀单体安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	2	271.47	4019.47	52.92	276.59	542.94	8038.94	105.84	553.18
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN150	个	2	271.47	1290.34	52.92	140.14	542.94	2580.68	105.84	280.28
031001-51	电接点压力表 ˉ 电接点压力表	台(块)	2	107.01	125.23	12.61	30.52	214.02	250.46	25.22	61.04
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 安全泄压阀 DN100	个	2	179.35	1004.2	47.63	101.07	358.7	2008.4	95.26	202.14
小计								3957.62	22102.14	756.94	2189.26
清单项目综合单价											29005.96000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	518.052	1.4021	726.36		
		技工人工费	元	1930.476	1.3656	2636.26		
		高级技工人工费	元	428.37	1.3889	594.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	7.3	5.52	40.3		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	4	0.04	0.16		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	197.76	2.44	482.53		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	32.96	1.03	33.95		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	11.74	7.4	86.88		
		固定卡子 1.5×32	个	2	1.77	3.54		
		清油 C01-1	kg	0.4	16.99	6.8		
		氧气(工业用)	m3	1.46	6.19	9.04		
		乙炔气	kg	0.492	13.01	6.4		
		比例式减压阀3:1 DN150	个	2	3828.32	7656.64		
		安全泄压阀 DN100	个	2	893.81	1787.62		
		法兰阀门 DN150 Z45T-10	个	2	573.53	1147.06		
		Y型过滤器 DN150	个	2	703.54	1407.08		
		明杆闸阀 DN150	个	6	1015.93	6095.58		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	4	42.48	169.92		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	20	69.03	1380.6		
		可曲挠橡胶接头 DN150	片	4	331.86	1327.44		
		位号牌	个	2	0.48	0.96		
		其他材料费	元	37	0.885	32.75		
		校验材料费	元	2.06	0.885	1.82		
		仪表接头	套	4	4.42	17.68		
		取源部件	套	4	16.02	64.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	30.1	0.885	26.64		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	4.14	176.4	730.3		

项目编码	031301003020	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	121.91	149.19	58.44	43.89	121.91	149.19	58.44	43.89
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	82.53	28.75	0	23.28	82.53	28.75	0	23.28
小计								204.44	177.94	58.44	67.17
清单项目综合单价											507.99000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.152	1.4021	40.87		
		技工人工费	元	98.853	1.3656	134.99		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3889	28.56		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.335	28.7		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.36	0.73		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		电	kW·h	0.068	0.71	0.05		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	13.01	8.85		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	146.52	62.12		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	276.58	8.3		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	171.14	50.14		

项目编码	030901001001	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 内外热浸镀锌无缝钢管 DN150	10m	0.1	511.24	1288.01	22.07	201.26	51.124	128.801	2.207	20.126
03018395	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.166528	0	46.51	0	2.33	0	7.74521728	0	0.38801024
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.047101	56.74	1.92	0	15.11	2.67251074	0.09043392	0	0.71169611
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.047101	34.83	16.2	0	10.03	1.64052783	0.7630362	0	0.47242303
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.047101	33.83	14.88	0	9.69	1.59342683	0.70086288	0	0.45640869
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.009651	922.95	522	735.78	322.91	8.90739045	5.037822	7.10101278	3.11640441
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.009651	497	138.33	291.79	159.28	4.796547	1.33502283	2.81606529	1.53721128

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.009651	56.74	1.42	12.92	16.01	0.54759774	0.01370442	0.12469092	0.15451251
031102-49换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.009651	28	13.77	6.46	8.56	0.270228	0.13289427	0.06234546	0.08261256
031102-50换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.009651	27.03	11.65	6.46	8.2	0.26086653	0.11243415	0.06234546	0.0791382
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.009651	27.03	12.14	12.92	8.68	0.26086653	0.11716314	0.12469092	0.08377068
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.009651	27.03	11.17	12.92	8.64	0.26086653	0.10780167	0.12469092	0.08338464
小计								72.33482818	144.9573928	12.62284175	27.29157235
清单项目综合单价											257.20663504

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.490556	1.4021	16.11		
		技工人工费	元	33.572956	1.3656	45.85		
		高级技工人工费	元	7.469747	1.3889	10.37		
	材料	卡箍连接件(含胶圈）DN150	套	0.166528	46.51	7.75		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		型钢(综合)	kg	1.013259	4.13	4.18		
		钢丝刷	把	0.010868	2.45	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.040916	6.64	0.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.040945	6.28	0.26		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000888	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.064781	5.6	0.36		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.016675	19.03	0.32		
		合金钢钻头(综合)	个	0.013037	6.37	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.081169	0.66	0.05		
		樟丹防锈漆	kg	0.020362	11.83	0.24		
		醇酸磁漆	kg	0.126064	11.93	1.5		
		电	kW·h	0.032444	0.71	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.00084	5.31	0		
		机油	kg	0.005819	10.62	0.06		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.030429	6.07	0.18		
		氧气	m3	0.040299	6.19	0.25		
		乙炔气	kg	0.013433	13.01	0.17		
		内外热浸镀锌无缝钢管 DN150	m	1.02	121.44	123.87		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		其他材料费	元	4.851525	0.885	4.29		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000724	362.83	0.26		
	机械	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000386	1291.88	0.5		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004478	225.64	1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010297	220.32	2.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	31.51	0.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011348	20.8	0.24		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.037404	171.14	6.4		

项目编码	030901001002	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 内外热浸镀锌钢管 DN150	10m	0.1	511.24	933.25	22.07	183.53	51.124	93.325	2.207	18.353
03018395	卡箍连接件(含胶圈）DN150	套	0.166177	0	46.51	0	2.33	0	7.72889227	0	0.38719241
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0471	56.74	1.92	0	15.11	2.672454	0.090432	0	0.711681
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0471	34.83	16.2	0	10.03	1.640493	0.76302	0	0.472413
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0471	33.83	14.88	0	9.69	1.593393	0.700848	0	0.456399
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00965	922.95	522	735.78	322.91	8.9064675	5.0373	7.100277	3.1160815
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00965	497	138.33	291.79	159.28	4.79605	1.3348845	2.8157735	1.537052
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00965	56.74	1.42	12.92	16.01	0.547541	0.013703	0.124678	0.1544965
031102-49换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00965	28	13.77	6.46	8.56	0.2702	0.1328805	0.062339	0.082604
031102-50换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00965	27.03	11.65	6.46	8.2	0.2608395	0.1124225	0.062339	0.07913
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00965	27.03	12.14	12.92	8.68	0.2608395	0.117151	0.124678	0.083762
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00965	27.03	11.17	12.92	8.64	0.2608395	0.1077905	0.124678	0.083376
小计								72.333117	109.4643243	12.6217625	25.51718741
清单项目综合单价											219.93639118

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.490497	1.4021	16.11		
		技工人工费	元	33.572832	1.3656	45.85		
		高级技工人工费	元	7.469721	1.3889	10.37		
	材料	卡箍连接件(含胶圈）DN150	套	0.166177	46.51	7.73		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		型钢(综合)	kg	1.013245	4.13	4.18		
		钢丝刷	把	0.010867	2.45	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.040916	6.64	0.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.040945	6.28	0.26		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000888	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.06478	5.6	0.36		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.016675	19.03	0.32		
		合金钢钻头(综合)	个	0.013037	6.37	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.081168	0.66	0.05		
		樟丹防锈漆	kg	0.020361	11.83	0.24		
		醇酸磁漆	kg	0.126062	11.93	1.5		
		电	kW·h	0.032443	0.71	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.00084	5.31	0		
		机油	kg	0.005819	10.62	0.06		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.030429	6.07	0.18		
		氧气	m3	0.040298	6.19	0.25		
		乙炔气	kg	0.013433	13.01	0.17		
		内外热浸镀锌钢管 DN150	m	1.02	86.66	88.39		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		其他材料费	元	4.851522	0.885	4.29		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000724	362.83	0.26		
	机械	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000386	1291.88	0.5		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004478	225.64	1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010297	220.32	2.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	31.51	0.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011348	20.8	0.24		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.037403	171.14	6.4		

项目编码	030901001003	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030702-17换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˊ 内外热浸镀锌钢管 DN100	10m	0.1	417.93	530.68	12.02	137.99	41.793	53.068	1.202	13.799
03018430	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.168449	0	34.62	0	1.73	0	5.83170438	0	0.29141677
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.031403	56.74	1.92	0	15.11	1.78180622	0.06029376	0	0.47449933
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.031403	34.83	16.2	0	10.03	1.09376649	0.5087286	0	0.31497209
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.031403	33.83	14.88	0	9.69	1.06236349	0.46727664	0	0.30429507
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006891	922.95	522	735.78	322.91	6.36004845	3.597102	5.07025998	2.22517281
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006891	497	138.33	291.79	159.28	3.424827	0.95323203	2.01072489	1.09759848
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006891	56.74	1.42	12.92	16.01	0.39099534	0.00978522	0.08903172	0.11032491
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.006891	28	13.77	6.46	8.56	0.192948	0.09488907	0.04451586	0.05898696
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.006891	27.03	11.65	6.46	8.2	0.18626373	0.08028015	0.04451586	0.0565062
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.006891	27.03	12.14	12.92	8.68	0.18626373	0.08365674	0.08903172	0.05981388
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.006891	27.03	11.17	12.92	8.64	0.18626373	0.07697247	0.08903172	0.05953824
小计								56.65854618	64.83192106	8.63911175	18.85212474
清单项目综合单价											148.98170373

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.861108	1.4021	12.42		
		技工人工费	元	26.398859	1.3656	36.05		
		高级技工人工费	元	5.89148	1.3889	8.18		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.168448	34.62	5.83		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		型钢(综合)	kg	0.723469	4.13	2.99		
		钢丝刷	把	0.007314	2.45	0.02		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.029214	6.64	0.19		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.029235	6.28	0.18		
		砂轮片 φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000634	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.046254	5.6	0.26		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011906	19.03	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009309	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.054614	0.66	0.04		
		樟丹防锈漆	kg	0.014538	11.83	0.17		
		醇酸磁漆	kg	0.084843	11.93	1.01		
		电	kW·h	0.023165	0.71	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.000599	5.31	0		
		机油	kg	0.004155	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.020479	6.07	0.12		
		氧气	m3	0.028773	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009591	13.01	0.12		
		内外热浸镀锌钢管 DN100	m	1.02	50.35	51.36		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		其他材料费	元	1.447643	0.885	1.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000517	362.83	0.19		
	机械	其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000276	1291.88	0.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003197	225.64	0.72		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007352	220.32	1.62		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.01	31.51	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.008103	20.8	0.17		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.026706	171.14	4.57		

项目编码	030901001004	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-16换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˊ 内外热浸镀锌钢管 DN80	10m	0.1	351.33	430.48	6.17	114.94	35.133	43.048	0.617	11.494
03018340	卡箍连接件(含胶圈) DN80	套	0.167822	0	28.35	0	1.42	0	4.7577537	0	0.23830724
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.02512	56.74	1.92	0	15.11	1.4253088	0.0482304	0	0.3795632
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.02512	34.83	16.2	0	10.03	0.8749296	0.406944	0	0.2519536
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.02512	33.83	14.88	0	9.69	0.8498096	0.3737856	0	0.2434128
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	922.95	522	735.78	322.91	5.371569	3.03804	4.2822396	1.8793362
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	497	138.33	291.79	159.28	2.89254	0.8050806	1.6982178	0.9270096
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00582	56.74	1.42	12.92	16.01	0.3302268	0.0082644	0.0751944	0.0931782
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	28	13.77	6.46	8.56	0.16296	0.0801414	0.0375972	0.0498192
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	27.03	11.65	6.46	8.2	0.1573146	0.067803	0.0375972	0.047724
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00582	27.03	12.14	12.92	8.68	0.1573146	0.0706548	0.0751944	0.0505176
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00582	27.03	11.17	12.92	8.64	0.1573146	0.0650094	0.0751944	0.0502848
小计								47.5122876	52.7697073	6.898235	15.70510644
清单项目综合单价											122.88533634

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.405119	1.4021	10.38		
		技工人工费	元	22.152561	1.3656	30.25		
		高级技工人工费	元	4.951305	1.3889	6.88		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN80	套	0.167821	28.35	4.76		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
		型钢(综合)	kg	0.611082	4.13	2.52		
		钢丝刷	把	0.005897	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.024676	6.64	0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024694	6.28	0.16		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000535	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.039068	5.6	0.22		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.010057	19.03	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007863	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.044023	0.66	0.03		
		樟丹防锈漆	kg	0.01228	11.83	0.15		
		醇酸磁漆	kg	0.068404	11.93	0.82		
		电	kW·h	0.019566	0.71	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000506	5.31	0		
		机油	kg	0.003509	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.016511	6.07	0.1		
		氧气	m3	0.024304	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008101	13.01	0.11		
		内外热浸镀锌钢管 DN80	m	1.02	41.43	42.26		
		水	m3	0.01	4.62	0.05		
		其他材料费	元	0.880976	0.885	0.78		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000436	362.83	0.16		

工程量清单综合单价分析表

	机械	其他机械费	元	0.376	0.885	0.33		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000233	1291.88	0.3		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0027	225.64	0.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00621	220.32	1.37		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.009	31.51	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.006844	20.8	0.14		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.022558	171.14	3.86		

项目编码	030901001005	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 内外热浸镀锌钢管 DN65	10m	0.1	328.47	344.64	5.5	104.54	32.847	34.464	0.55	10.454
03018375	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	0.168112	0	24.21	0	1.21	0	4.06999152	0	0.20341552
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.020413	56.74	1.92	0	15.11	1.15823362	0.03919296	0	0.30844043
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.020413	34.83	16.2	0	10.03	0.71098479	0.3306906	0	0.20474239
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.020413	33.83	14.88	0	9.69	0.69057179	0.30374544	0	0.19780197
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005821	922.95	522	735.78	322.91	5.37249195	3.038562	4.28297538	1.87965911
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005821	497	138.33	291.79	159.28	2.893037	0.80521893	1.69850959	0.92716888
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005821	56.74	1.42	12.92	16.01	0.33028354	0.00826582	0.07520732	0.09319421
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 樟丹防锈漆	100kg	0.005821	28	13.77	6.46	8.56	0.162988	0.08015517	0.03760366	0.04982776
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 樟丹防锈漆	100kg	0.005821	27.03	11.65	6.46	8.2	0.15734163	0.06781465	0.03760366	0.0477322
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.005821	27.03	12.14	12.92	8.68	0.15734163	0.07066694	0.07520732	0.05052628
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.005821	27.03	11.17	12.92	8.64	0.15734163	0.06502057	0.07520732	0.05029344
小计								44.63761558	43.3433246	6.83231425	14.46680219
清单项目综合单价											109.28005662

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.895637	1.4021	9.67		
		技工人工费	元	20.870362	1.3656	28.5		
		高级技工人工费	元	4.656143	1.3889	6.47		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	0.168112	24.21	4.07		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.611122	4.13	2.52		
		钢丝刷	把	0.004955	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.024678	6.64	0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024695	6.28	0.16		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000535	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.039071	5.6	0.22		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.010057	19.03	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007863	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.036963	0.66	0.02		
		樟丹防锈漆	kg	0.012281	11.83	0.15		
		醇酸磁漆	kg	0.057484	11.93	0.69		
		电	kW·h	0.019568	0.71	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000506	5.31	0		
		机油	kg	0.00351	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.013875	6.07	0.08		
		氧气	m3	0.024305	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008102	13.01	0.11		
		内外热浸镀锌钢管 DN65	m	1.02	32.85	33.51		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.791628	0.885	0.7		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000437	362.83	0.16		
	机械	其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000233	1291.88	0.3		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002701	225.64	0.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00621	220.32	1.37		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.009	31.51	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.006845	20.8	0.14		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.022559	171.14	3.86		

项目编码	030901002012	项目名称	消防管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-14	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤50	10m	0.1	294.54	267.26	3.03	91.53	29.454	26.726	0.303	9.153
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0157	56.74	1.92	0	15.11	0.890818	0.030144	0	0.237227
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0157	34.83	16.2	0	10.03	0.546831	0.25434	0	0.157471
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0157	33.83	14.88	0	9.69	0.531131	0.233616	0	0.152133
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00713	922.95	522	735.78	322.91	6.5806335	3.72186	5.2461114	2.3023483
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00713	497	138.33	291.79	159.28	3.54361	0.9862929	2.0804627	1.1356664
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00713	56.74	1.42	12.92	16.01	0.4045562	0.0101246	0.0921196	0.1141513
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 樟丹防锈漆	100kg	0.00713	28	13.77	6.46	8.56	0.19964	0.0981801	0.0460598	0.0610328
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 樟丹防锈漆	100kg	0.00713	27.03	11.65	6.46	8.2	0.1927239	0.0830645	0.0460598	0.058466
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00713	27.03	12.14	12.92	8.68	0.1927239	0.0865582	0.0921196	0.0618884
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00713	27.03	11.17	12.92	8.64	0.1927239	0.0796421	0.0921196	0.0616032
小计								42.7293914	32.3098224	7.9980525	13.4949874
清单项目综合单价											96.53225370

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.569144	1.4021	9.21		
		技工人工费	元	20.013049	1.3656	27.33		
		高级技工人工费	元	4.456126	1.3889	6.19		
	材料	镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	25.55	26.06		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.748636	4.13	3.09		
		钢丝刷	把	0.004209	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.030231	6.64	0.2		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.030252	6.28	0.19		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000656	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.047863	5.6	0.27		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.01232	19.03	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009632	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.031322	0.66	0.02		
		樟丹防锈漆	kg	0.015044	11.83	0.18		
		醇酸磁漆	kg	0.04883	11.93	0.58		
		电	kW·h	0.023971	0.71	0.02		

工程量清单综合单价分析表

		溶剂汽油	kg	0.00062	5.31	0		
		机油	kg	0.004299	10.62	0.05		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.011787	6.07	0.07		
		氧气	m3	0.029774	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009925	13.01	0.13		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费	元	0.561269	0.885	0.5		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000535	362.83	0.19		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000285	1291.88	0.37		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003308	225.64	0.75		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007608	220.32	1.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.008385	20.8	0.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.027635	171.14	4.73		
		其他机械费	元	0.231	0.885	0.2		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.007	14.08	0.1		

项目编码	030901001006	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	10m	0.1	330.39	272.07	15.7	102.15	33.039	27.207	1.57	10.215
小计								33.039	27.207	1.57	10.215

清单项目综合单价 72.03100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.6427	1.4021	6.51		
		技工人工费	元	15.7609	1.3656	21.52		
		高级技工人工费	元	3.6044	1.3889	5.01		
	材料	内外热浸镀锌钢管 DN40	m	1.02	19.54	19.93		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.0257	16.19	0.42		
		水	m3	0.013	4.62	0.06		
		镀锌钢管接头零件 DN40	个	1.223	3.72	4.55		
		密封带	m	0.7958	2.65	2.11		
		机油 5#～7#	kg	0.0105	9.91	0.1		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.03	44.46	1.33		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0086	27.46	0.24		

项目编码	030901001007	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 - 内外热浸镀锌钢管 DN32	10m	0.1	290.72	202.6	10.97	87.85	29.072	20.26	1.097	8.785
03018450	卡箍连接件(含胶圈) DN32	套	0.166384	0	7.31	0	0.37	0	1.21626704	0	0.06156208
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.010049	56.74	1.92	0	15.11	0.57018026	0.01929408	0	0.15184039
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.010049	34.83	16.2	0	10.03	0.35000667	0.1627938	0	0.10079147
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.010049	33.83	14.88	0	9.69	0.33995767	0.14952912	0	0.09737481
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00078	922.95	522	735.78	322.91	0.719901	0.40716	0.5739084	0.2518698
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00078	497	138.33	291.79	159.28	0.38766	0.1078974	0.2275962	0.1242384
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00078	56.74	1.42	12.92	16.01	0.0442572	0.0011076	0.0100776	0.0124878
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 - 樟丹防锈漆	100kg	0.00078	28	13.77	6.46	8.56	0.02184	0.0107406	0.0050388	0.0066768
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 - 樟丹防锈漆	100kg	0.00078	27.03	11.65	6.46	8.2	0.0210834	0.009087	0.0050388	0.006396
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00078	27.03	12.14	12.92	8.68	0.0210834	0.0094692	0.0100776	0.0067704
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00078	27.03	11.17	12.92	8.64	0.0210834	0.0087126	0.0100776	0.0067392
小计								31.569053	22.36205844	1.938815	9.61174715

清单项目综合单价 65.48167359

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.670494	1.4021	6.55		
		技工人工费	元	14.875845	1.3656	20.31		
		高级技工人工费	元	3.388364	1.3889	4.71		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN32	套	0.166384	7.31	1.22		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.081899	4.13	0.34		
		镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.807	2.95	2.38		
		钢丝刷	把	0.002127	2.45	0.01		
		密封带	m	0.5027	2.65	1.33		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.003307	6.64	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00331	6.28	0.02		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.0145	16.19	0.23		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000072	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.005236	5.6	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001348	19.03	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.001054	6.37	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.015922	0.66	0.01		
		樟丹防锈漆	kg	0.001646	11.83	0.02		
		醇酸磁漆	kg	0.024669	11.93	0.29		
		机油 5#～7#	kg	0.0057	9.91	0.06		
		电	kW·h	0.002622	0.71	0		
		溶剂汽油	kg	0.000068	5.31	0		
		机油	kg	0.00047	10.62	0		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.005955	6.07	0.04		
		氧气	m3	0.003257	6.19	0.02		
		乙炔气	kg	0.001086	13.01	0.01		
		内外热浸镀锌钢管 DN32	m	1.02	15.86	16.18		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.016338	0.885	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000058	362.83	0.02		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000031	1291.88	0.04		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.000362	225.64	0.08		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000832	220.32	0.18		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0217	44.46	0.96		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000917	20.8	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0048	27.46	0.13		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.003023	171.14	0.52		

项目编码	030901001008	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤25 - 内外热浸镀锌钢管 DN25	10m	0.1	279.79	153.82	6.46	82.19	27.979	15.382	0.646	8.219
03018370	卡箍连接件(含胶圈) DN25	套	0.166586	0	5.02	0	0.25	0	0.83626172	0	0.0416465
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.007851	56.74	1.92	0	15.11	0.44546574	0.01507392	0	0.11862861

工程量清单综合单价分析表

031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.007851	34.83	16.2	0	10.03	0.27345033	0.1271862	0	0.07874553
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.007851	33.83	14.88	0	9.69	0.26559933	0.11682288	0	0.07607619
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.000771	922.95	522	735.78	322.91	0.71159445	0.402462	0.56728638	0.24896361
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.000771	497	138.33	291.79	159.28	0.383187	0.10665243	0.22497009	0.12280488
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.000771	56.74	1.42	12.92	16.01	0.04374654	0.00109482	0.00996132	0.01234371
031102-49换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.000771	28	13.77	6.46	8.56	0.021588	0.01061667	0.00498066	0.00659976
031102-50换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.000771	27.03	11.65	6.46	8.2	0.02084013	0.00898215	0.00498066	0.0063222
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.000771	27.03	12.14	12.92	8.68	0.02084013	0.00935994	0.00996132	0.00669228
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.000771	27.03	11.17	12.92	8.64	0.02084013	0.00861207	0.00996132	0.00666144
小计								30.18615178	17.0251248	1.47810175	8.94448471
清单项目综合单价											57.63386304
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.432349		1.4021		6.21		
		技工人工费			元	14.257248		1.3656		19.47		
		高级技工人工费			元	3.240222		1.3889		4.5		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN25			套	0.166586		5.02		0.84		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm			kg	0.0077		4.87		0.04		
		型钢(综合)			kg	0.080851		4.13		0.33		
		镀锌钢管接头零件 DN25			个	0.723		2.36		1.71		
		钢丝刷			把	0.001686		2.45		0		
		密封带			m	0.3514		2.65		0.93		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.003265		6.64		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.003267		6.28		0.02		
		砂轮片 φ400mm			片	0.0116		16.19		0.19		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000071		3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.005169		5.6		0.03		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.001331		19.03		0.03		
		合金钢钻头(综合)			个	0.00104		6.37		0.01		
		铁砂布 0#-2#			张	0.012614		0.66		0.01		
		樟丹防锈漆			kg	0.001625		11.83		0.02		
		醇酸磁漆			kg	0.019552		11.93		0.23		
		机油 5#~7#			kg	0.0049		9.91		0.05		
		电			kW·h	0.002589		0.71		0		
		溶剂汽油			kg	0.000067		5.31		0		
		机油			kg	0.000464		10.62		0		
		醇酸漆稀释剂(X6)			kg	0.004719		6.07		0.03		
		氧气			m3	0.003216		6.19		0.02		
		乙炔气			kg	0.001072		13.01		0.01		
		内外热浸镀锌钢管 DN25			m	1.02		12.19		12.43		
		水			m3	0.008		4.62		0.04		
		其他材料费			元	0.015094		0.885		0.01		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000058		362.83		0.02		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000031		1291.88		0.04		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.000357		225.64		0.08		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.000822		220.32		0.18		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159			台班	0.0118		44.46		0.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.000906		20.8		0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500			台班	0.0044		27.46		0.12		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.002985		171.14		0.51		
项目编码	030901003001	项目名称		水喷淋(雾)喷头			计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-29换	水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 闭式玻璃球喷头（直立式）	10个	0.1	168.32	112.27	4.85	50.5	16.832	11.227	0.485	5.05	
小计								16.832	11.227	0.485	5.05	
清单项目综合单价											33.59400000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.3653		1.4021		3.32		
		技工人工费			元	8.0214		1.3656		10.95		
		高级技工人工费			元	1.8445		1.3889		2.56		
	材料	镀锌丝堵 DN15			个	0.1		0.95		0.1		
		密封带			m	0.642		2.65		1.7		
		砂轮片 φ400mm			片	0.01		16.19		0.16		
		机油 5#~7#			kg	0.003		9.91		0.03		
		工业酒精 99.5%			kg	0.005		3.54		0.02		
		镀锌管箍 DN25			个	1.01		2.14		2.16		
		闭式玻璃球喷头（直立式）			个	1.01		6.99		7.06		
	机械	管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159			台班	0.0072		44.46		0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500			台班	0.006		27.46		0.16		
项目编码	030901003002	项目名称		水喷淋(雾)喷头			计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-29换	水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 闭式玻璃球喷头（直立式） 93℃	10个	0.1	168.32	131.06	4.85	51.44	16.832	13.106	0.485	5.144	
小计								16.832	13.106	0.485	5.144	
清单项目综合单价											35.56700000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.3653		1.4021		3.32		
		技工人工费			元	8.0214		1.3656		10.95		
		高级技工人工费			元	1.8445		1.3889		2.56		
	材料	闭式玻璃球喷头（直立式）93℃			个	1.01		8.85		8.94		
		镀锌丝堵 DN15			个	0.1		0.95		0.1		
		密封带			m	0.642		2.65		1.7		
		砂轮片 φ400mm			片	0.01		16.19		0.16		
		机油 5#~7#			kg	0.003		9.91		0.03		
		工业酒精 99.5%			kg	0.005		3.54		0.02		
		镀锌管箍 DN25			个	1.01		2.14		2.16		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500			台班	0.006		27.46		0.16		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159			台班	0.0072		44.46		0.32		
项目编码	031002001059	项目名称		金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 明杆闸阀 DN150	个	1	271.47	1207.08	52.92	135.97	271.47	1207.08	52.92	135.97	
小计								271.47	1207.08	52.92	135.97	
清单项目综合单价											1667.44000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	38.166	1.4021	53.51		
		技工人工费	元	129.407	1.3656	176.72		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3889	41.24		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	6.19	0.68		
		乙炔气	kg	0.037	13.01	0.48		
		明杆闸阀 DN150	个	1	1015.93	1015.93		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	176.4	52.92		

项目编码	031002001060	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 信号闸阀 DN150	个	1	271.47	1342.48	52.92	142.74	271.47	1342.48	52.92	142.74
小计								271.47	1342.48	52.92	142.74
清单项目综合单价											1809.61000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.4021	53.51		
		技工人工费	元	129.407	1.3656	176.72		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3889	41.24		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	6.19	0.68		
		乙炔气	kg	0.037	13.01	0.48		
		信号闸阀 DN150	个	1	1151.33	1151.33		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	176.4	52.92		

项目编码	031002001061	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 湿式报警阀 DN150（含等必要组件）	个	1	271.47	1237.17	52.92	137.48	271.47	1237.17	52.92	137.48
小计								271.47	1237.17	52.92	137.48
清单项目综合单价											1699.04000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.4021	53.51		
		技工人工费	元	129.407	1.3656	176.72		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3889	41.24		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	6.19	0.68		
		乙炔气	kg	0.037	13.01	0.48		
		湿式报警阀 DN150（含等必要组件）	个	1	1046.02	1046.02		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	176.4	52.92		

项目编码	031002001062	项目名称	金属阀门	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 明杆闸阀 DN150	个	6	271.47	1207.08	52.92	135.97	1628.82	7242.48	317.52	815.82
031001-47	压力表 盘装 ˉ 压力表	台(块)	2	63.63	95.9	0.71	18.05	127.26	191.8	1.42	36.1
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ Y型过滤器 DN150	个	2	271.47	894.69	52.92	120.35	542.94	1789.38	105.84	240.7
030802-166换	法兰减压阀单体安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 比例式减压阀2：1 DN150	个	2	271.47	3692.03	52.92	260.22	542.94	7384.06	105.84	520.44
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN150	个	2	271.47	1290.34	52.92	140.14	542.94	2580.68	105.84	280.28
031001-51	电接点压力表 ˉ 电接点压力表	台(块)	2	107.01	125.23	12.61	30.52	214.02	250.46	25.22	61.04
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 安全泄压阀 DN150	个	2	271.47	1868.14	52.92	169.03	542.94	3736.28	105.84	338.06
小计								4141.86	23175.14	767.52	2292.44
清单项目综合单价											30376.96000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	543.832	1.4021	762.51		
		技工人工费	元	2018.204	1.3656	2756.06		
		高级技工人工费	元	448.74	1.3889	623.25		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	7.7	5.52	42.5		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	4	0.04	0.16		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	230.72	2.44	562.96		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	12.32	7.4	91.17		
		固定卡子 1.5×32	个	2	1.77	3.54		
		清油 C01-1	kg	0.42	16.99	7.14		
		氧气(工业用)	m3	1.54	6.19	9.53		
		乙炔气	kg	0.518	13.01	6.74		
		比例式减压阀2：1 DN150	个	2	3500.88	7001.76		
		安全泄压阀 DN150	个	2	1676.99	3353.98		
		法兰阀门 DN150 Z45T-10	个	2	573.53	1147.06		
		Y型过滤器 DN150	个	2	703.54	1407.08		
		明杆闸阀 DN150	个	6	1015.93	6095.58		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	24	69.03	1656.72		
		可曲挠橡胶接头 DN150	片	4	331.86	1327.44		
		位号牌	个	2	0.48	0.96		
		其他材料费	元	38.32	0.885	33.91		
		校验材料费	元	2.06	0.885	1.82		
		仪表接头	套	4	4.42	17.68		
		取源部件	套	4	16.02	64.08		
		仪器仪表使用费	元	30.1	0.885	26.64		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	4.2	176.4	740.88		
项目编码	031002001063	项目名称	金属阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-19换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) DN≤15 - 自动排气阀 DN25	个	1	20.98	31.3	0	7.12	20.98	31.3	0	7.12
小计								20.98	31.3	0	7.12
清单项目综合单价											59.40000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.88	1.4021	4.04		
		技工人工费	元	10.027	1.3656	13.69		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3889	3.25		
	材料	圆钢 φ8mm～14mm	kg	0.21	3.81	0.8		
		角钢 ＜60	kg	0.65	4.06	2.64		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.836	0.09	0.08		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.04	0.68	0.03		
		黑玛钢管箍 DN15	个	2.02	0.78	1.58		
		黑玛钢弯头 DN15	个	1.01	0.3	0.3		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN15	个	1.01	0.19	0.19		
		自动排气阀 DN25	个	1	24.78	24.78		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械							

项目编码	030901006001	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-48	水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150	个	1	269.14	296.28	50.17	89.62	269.14	296.28	50.17	89.62
小计								269.14	296.28	50.17	89.62
清单项目综合单价											705.21000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.789	1.4021	52.98		
		技工人工费	元	128.31	1.3656	175.22		
		高级技工人工费	元	29.475	1.3889	40.94		
	材料	铝牌	个	1	0.71	0.71		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	1.104	23.19	25.6		
		带帽螺栓	kg	5.582	4.87	27.18		
		砂轮片 φ100mm	片	0.188	5.81	1.09		
		砂轮片 φ400mm	片	0.071	16.19	1.15		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.687	7.4	5.08		
		清油 C01-1	kg	0.12	16.99	2.04		
		铅油	kg	0.56	8.23	4.61		
		电	kW·h	0.215	0.71	0.15		
		平焊法兰 DN150	片	2.2	32.74	72.03		
		水流指示器(法兰式) DN150	个	1	156.64	156.64		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.032	326.65	10.45		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.02	27.46	0.55		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.022	24.62	0.54		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.219	176.4	38.63		

项目编码	030901007001	项目名称	减压孔板	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-65	水灭火系统减压孔板安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	54.46	159.2	41.76	25.36	54.46	159.2	41.76	25.36
小计								54.46	159.2	41.76	25.36
清单项目综合单价											280.78000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.634	1.4021	10.7		
		技工人工费	元	26.006	1.3656	35.51		
		高级技工人工费	元	5.942	1.3889	8.25		
	材料	耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0.36	23.19	8.35		
		镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85～140	10套	0.824	31.55	26		
		砂轮片 φ100mm	片	0.188	5.81	1.09		
		砂轮片 φ400mm	片	0.071	16.19	1.15		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.474	7.4	3.51		
		清油 C01-1	kg	0.12	16.99	2.04		
		铅油	kg	0.56	8.23	4.61		
		电	kW·h	0.215	0.71	0.15		
		汽油 60#～70#	kg	0.12	6.67	0.8		
		法兰减压孔板 DN150	个	1	46.02	46.02		
		平焊法兰 DN150	片	2	32.74	65.48		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.032	326.65	10.45		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.02	27.46	0.55		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.017	24.62	0.42		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.172	176.4	30.34		

项目编码	030901008001	项目名称	末端试水装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-66换	水灭火系统末端试水装置安装 公称直径DN(mm) DN≤25 - 末端试水装置 DN25,压力表0～1.6MPa	组	1	110.44	323.51	3.19	45.63	110.44	323.51	3.19	45.63
小计								110.44	323.51	3.19	45.63
清单项目综合单价											482.77000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.518	1.4021	21.76		
		技工人工费	元	52.645	1.3656	71.89		
		高级技工人工费	元	12.09	1.3889	16.79		
	材料	镀锌三通 DN25×15	个	1.01	2.43	2.45		
		密封带	m	2.108	2.65	5.59		
		砂轮片 φ400mm	片	0.064	16.19	1.04		
		机油 5#～7#	kg	0.024	9.91	0.24		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	0.3	6.43	1.93		
		镀锌六角外丝 DN15	个	1.01	0.6	0.61		
		末端试水装置 DN25	个	2.02	101.77	205.58		
		压力表 0～1.6MPa	块	1	72.57	72.57		
		压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6mm	个	1	30.97	30.97		
		其他材料费	元	2.86	0.885	2.53		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.057	44.46	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.024	27.46	0.66		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031301003021	项目名称	套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	96.01	95.69	3.25	30.42	96.01	95.69	3.25	30.42
小计								96.01	95.69	3.25	30.42
清单项目综合单价								225.37000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.644		1.4021		19.13		
		技工人工费			元	46.376		1.3656		63.33		
		高级技工人工费			元	9.753		1.3889		13.55		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm			kg	0.158		3.81		0.6		
		钢丝刷子			把	0.008		14.6		0.12		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.034		5.6		0.19		
		水泥 P.042.5			kg	0.8		0.36		0.29		
		砂子			kg	2.399		0.78		1.87		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.051		6.51		0.33		
		油麻			kg	3.152		11.5		36.25		
		汽油 70#～90#			kg	0.013		6.67		0.09		
		氧气			m3	0.324		6.19		2.01		
		乙炔气			kg	0.108		13.01		1.41		
		密封油膏			kg	0.612		6.86		4.2		
		无缝钢管 D219×6			m	0.318		146.52		46.59		
		其他材料费			元	1.97		0.885		1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.019		171.14		3.25		
项目编码	030904008001	项目名称	消防模块箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-88	端子箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 ~ 模块箱	台	1	66.66	248.53	0	17.73	66.66	248.53	0	17.73
小计								66.66	248.53	0	17.73
清单项目综合单价								332.92000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.136		1.4021		14.21		
		技工人工费			元	29.141		1.3656		39.79		
		高级技工人工费			元	9.115		1.3889		12.66		
	材料	膨胀螺栓 M8×20			10套	0.41		3.54		1.45		
		其他材料费			元	0.2		0.885		0.18		
	机械											
项目编码	030904007001	项目名称	消防模块			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）~总线隔离模块SI	个	1	106.79	22.31	1.87	29.51	106.79	22.31	1.87	29.51
小计								106.79	22.31	1.87	29.51
清单项目综合单价								160.48000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	15.016		1.4021		21.05		
		技工人工费			元	50.914		1.3656		69.53		
		高级技工人工费			元	11.668		1.3889		16.21		
	材料	白布			m2	0.05		4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.4		0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)			个	0.03		6.37		0.19		
		焊锡			kg	0.06		66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.02		61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1			kg	0.03		16.57		0.5		
		汽油 60#～70#			kg	0.08		6.67		0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm			个	0.8		0.08		0.06		
		异形塑料管 Φ5mm			m	0.15		1.59		0.24		
		其他材料费			元	0.21		0.885		0.19		
	机械	仪器仪表使用费			元	2.118		0.885		1.87		
项目编码	030904007002	项目名称	消防模块			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）~单输出模块	个	1	106.79	30.72	1.87	29.93	106.79	30.72	1.87	29.93
小计								106.79	30.72	1.87	29.93
清单项目综合单价								169.31000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	15.016		1.4021		21.05		
		技工人工费			元	50.914		1.3656		69.53		
		高级技工人工费			元	11.668		1.3889		16.21		
	材料	白布			m2	0.05		4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.4		0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)			个	0.03		6.37		0.19		
		焊锡			kg	0.06		66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.02		61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1			kg	0.03		16.57		0.5		
		汽油 60#～70#			kg	0.08		6.67		0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm			个	0.8		0.08		0.06		
		异形塑料管 Φ5mm			m	0.15		1.59		0.24		
		其他材料费			元	0.21		0.885		0.19		
	机械	仪器仪表使用费			元	2.118		0.885		1.87		
项目编码	030904007003	项目名称	消防模块			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21换	控制模块(接口)安装（多输出）~单输入单输出模块	个	1	106.79	36.45	2.9	30.29	106.79	36.45	2.9	30.29
小计								106.79	36.45	2.9	30.29
清单项目综合单价								176.43000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	15.016		1.4021		21.05		
		技工人工费			元	50.914		1.3656		69.53		
		高级技工人工费			元	11.668		1.3889		16.21		
	材料	白布			m2	0.11		4.82		0.53		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.4		0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)			个	0.03		6.37		0.19		
		焊锡			kg	0.12		66.9		8.03		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.03		61.5		1.85		
		防火涂料 A60-1			kg	0.03		16.57		0.5		
		汽油 60#～70#			kg	0.15		6.67		1		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm			个	0.8		0.08		0.06		

工程量清单综合单价分析表

		异形塑料管 φ5mm	m	0.3	1.59	0.48		
		其他材料费	元	0.32	0.885	0.28		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.273	0.885	2.9		

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1换	感烟安装 ~ 智能型感烟探测器	只	1	42.73	56.33	0.75	14.18	42.73	56.33	0.75	14.18
小计								42.73	56.33	0.75	14.18

清单项目综合单价 113.99000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.01	1.4021	8.43		
		技工人工费	元	20.37	1.3656	27.82		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3889	6.48		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.885	0.75		

项目编码	030904001002	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1换	感烟安装 ~ 智能型感温探测器	只	1	42.73	51.9	0.75	13.96	42.73	51.9	0.75	13.96
小计								42.73	51.9	0.75	13.96

清单项目综合单价 109.34000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.01	1.4021	8.43		
		技工人工费	元	20.37	1.3656	27.82		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3889	6.48		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.885	0.75		

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 ~ 地址式手动报警器	只	1	38.48	38.85	0.11	12.14	38.48	38.85	0.11	12.14
小计								38.48	38.85	0.11	12.14

清单项目综合单价 89.58000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.4021	7.55		
		技工人工费	元	18.333	1.3656	25.04		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3889	5.89		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030904003002	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-16	消防通讯插孔安装 ~ 消防电话插孔	台	1	9.01	24.59	0	3.61	9.01	24.59	0	3.61
小计								9.01	24.59	0	3.61

清单项目综合单价 37.21000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.256	1.4021	1.76		
		技工人工费	元	4.232	1.3656	5.78		
		高级技工人工费	元	1.06	1.3889	1.47		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M6×30	个	2	0.35	0.7		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		其他材料费	元	0.07	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030904003003	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 ~ 带指示灯消火栓按钮	只	1	38.48	27.34	0.11	11.56	38.48	27.34	0.11	11.56
小计								38.48	27.34	0.11	11.56

清单项目综合单价 77.49000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.4021	7.55		
		技工人工费	元	18.333	1.3656	25.04		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	4.244	1.3889	5.89		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 Φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030904004001	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.58	42.2	0.89	16.88	55.58	42.2	0.89	16.88
小计								55.58	42.2	0.89	16.88

清单项目综合单价	115.55000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.759	1.4021	10.88		
		技工人工费	元	26.481	1.3656	36.16		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3889	8.54		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		自攻螺钉 M4×30	个	4	0.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	6.37	0.64		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4	0.08	0.32		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.01	0.885	0.89		

项目编码	030904004002	项目名称	水力警铃	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-9换	警报装置安装 警铃、水力警铃	只	1	38.48	57.5	0.65	13.11	38.48	57.5	0.65	13.11
小计								38.48	57.5	0.65	13.11

清单项目综合单价	109.74000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.4021	7.55		
		技工人工费	元	18.333	1.3656	25.04		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3889	5.89		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		自攻螺钉 M4×30	个	4	0.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4	0.08	0.32		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.74	0.885	0.65		

项目编码	030904005001	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-15换	消防通讯分机安装、火警对讲电话	台	1	16	79.93	0	8.23	16	79.93	0	8.23
小计								16	79.93	0	8.23

清单项目综合单价	104.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.4021	3.16		
		技工人工费	元	7.673	1.3656	10.48		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3889	2.36		
	材料	木螺钉 M6×30	个	2	0.35	0.7		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2	0.08	0.16		
		铜接线端子 DT-10	个	2	1.68	3.36		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	030904010001	项目名称	火灾显示器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）、火灾报警显示盘	个	1	106.79	287.93	1.87	42.79	106.79	287.93	1.87	42.79
小计								106.79	287.93	1.87	42.79

清单项目综合单价	439.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.4021	21.05		
		技工人工费	元	50.914	1.3656	69.53		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3889	16.21		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030412003025	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-48	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 150＜B+H≤200 ˊ 封闭式防火金属线槽100*100	10m	0.1	188.16	438.78	2.86	71.94	18.816	43.878	0.286	7.194	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.007443	903.93	450.9	102.38	269.06	6.72795099	3.3560487	0.76201434	2.00261358	
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.103899	296.31	81.9	4.32	82.81	30.78631269	8.5093281	0.44884368	8.60387619	
小计								56.33026368	55.7433768	1.49685802	17.80048977	
清单项目综合单价											131.37098827	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.022319	1.4021		26.67		
		技工人工费				元	13.155452	1.3656		17.97		
		高级技工人工费				元	8.419148	1.3889		11.69		
	材料	镀锌扁钢 40×4				m	1.06288	6.12		6.5		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.059543	3.69		0.22		
		扁钢 40×4				kg	0.163744	4.4		0.72		
		角钢(综合)				kg	0.558217	3.371		1.88		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.098703	15.75		1.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.022999	3.3		0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.04159	7.4		0.31		
		铁砂布 0#-2#				张	0.037214	0.66		0.02		
		调和漆				kg	0.0312	9.61		0.3		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.013174	11.83		0.16		
		清油 C01-1				kg	0.004466	16.99		0.08		
		溶剂汽油 200#				kg	0.003275	5.31		0.02		
		电线 BV-4				m	0.042	3.98		0.17		
		其他材料费				元	0.130006	0.885		0.12		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.0005	572.28		0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01039	27.46		0.29		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.002233	13.32		0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.005691	157.41		0.9		
项目编码	030412003026	项目名称		线槽			计量单位		m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	384.71	751.84	5.72	139.8	38.471	75.184	0.572	13.98
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.009058	903.93	450.9	102.38	269.06	8.18779794	4.0842522	0.92735804	2.43714548
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.103909	296.31	81.9	4.32	82.81	30.78927579	8.5101471	0.44888688	8.60470429
小计								77.44807373	87.7783993	1.94824492	25.02184977
清单项目综合单价											192.19656772
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.792495	1.4021		24.95		
		技工人工费				元	24.13332	1.3656		32.96		
		高级技工人工费				元	14.071134	1.3889		19.54		
	材料	镀锌扁钢 40×4				m	1.062981	6.12		6.51		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.072457	3.69		0.27		
		扁钢 40×4				kg	0.199256	4.4		0.88		
		角钢(综合)				kg	0.67928	3.371		2.29		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.098713	15.75		1.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.027986	3.3		0.09		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.043852	7.4		0.32		
		铁砂布 0#-2#				张	0.045285	0.66		0.03		
		调和漆				kg	0.033462	9.61		0.32		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.016031	11.83		0.19		
		清油 C01-1				kg	0.005434	16.99		0.09		
		溶剂汽油 200#				kg	0.003985	5.31		0.02		
		汽油 60#～70#				kg	0.008	6.67		0.05		
		电线 BV-6				m	0.042	5.92		0.25		
		其他材料费				元	0.340783	0.885		0.3		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.001	572.28		0.57		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.010391	27.46		0.29		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.002717	13.32		0.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.0067	157.41		1.05		
项目编码	030412003027	项目名称		线槽			计量单位		m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˊ 封闭式防火金属线槽 300*150	10m	0.1	615.1	919.76	11.45	209.57	61.51	91.976	1.145	20.957
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.010672	903.93	450.9	102.38	269.06	9.64674096	4.8120048	1.09259936	2.87140832
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.103901	296.31	81.9	4.32	82.81	30.78690531	8.5094919	0.44885232	8.60404181
小计								101.9436463	105.2974967	2.68645168	32.43245013
清单项目综合单价											242.36004478
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	22.1671	1.4021		31.08		
		技工人工费				元	34.076267	1.3656		46.53		
		高级技工人工费				元	17.515907	1.3889		24.33		
	材料	镀锌扁钢 40×4				m	1.062898	6.12		6.5		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.085375	3.69		0.32		
		扁钢 40×4				kg	0.234781	4.4		1.03		
		角钢(综合)				kg	0.800391	3.371		2.7		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.098705	15.75		1.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.032976	3.3		0.11		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.046111	7.4		0.34		
		铁砂布 0#-2#				张	0.053359	0.66		0.04		
		调和漆				kg	0.035721	9.61		0.34		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.018889	11.83		0.22		
		清油 C01-1				kg	0.006403	16.99		0.11		
		溶剂汽油 200#				kg	0.004696	5.31		0.02		
		汽油 60#～70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		电线 BV-2.5				m	0.042	2.5		0.11		
		其他材料费				元	0.392558	0.885		0.35		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002	572.28		1.14		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01039	27.46		0.29		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.003202	13.32		0.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.007709	157.41		1.21		
项目编码	030412003028	项目名称		线槽			计量单位		m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˊ 封闭式防火金属线槽 400*150	10m	0.1	615.1	1120.55	11.45	219.61	61.51	112.055	1.145	21.961
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.012287	903.93	450.9	102.38	269.06	11.10658791	5.5402083	1.25794306	3.30594022
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.10391	296.31	81.9	4.32	82.81	30.7895721	8.510229	0.4488912	8.6047871
小计								103.40616	126.1054373	2.85183426	33.87172732
清单项目综合单价											266.23515889
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	22.388632	1.4021		31.39		
		技工人工费				元	34.71436	1.3656		47.41		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	17.717953	1.3889	24.61		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.062991	6.12	6.51		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.098296	3.69	0.36		
		扁钢 40×4	kg	0.270314	4.4	1.19		
		角钢(综合)	kg	0.921524	3.371	3.11		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.098714	15.75	1.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.037967	3.3	0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.048375	7.4	0.36		
		铁砂布 0#-2#	张	0.061435	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.037984	9.61	0.37		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021748	11.83	0.26		
		清油 C01-1	kg	0.007372	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005406	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.5	0.11		
		其他材料费	元	0.394337	0.885	0.35		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	572.28	1.14		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.010391	27.46	0.29		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003686	13.32	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008718	157.41	1.37		

项目编码	030412001026	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 ` JDG20	100m	0.01	683.65	506.9	0	206.25	6.8365	5.069	0	2.0625
小计								6.8365	5.069	0	2.0625
清单项目综合单价								13.96800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.4021	1.12		
		技工人工费	元	3.49845	1.3656	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3889	0.94		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001027	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25 ` JDG25	100m	0.01	921.5	650.45	0	276.37	9.215	6.5045	0	2.7637
小计								9.215	6.5045	0	2.7637
清单项目综合单价								18.48320000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.07618	1.4021	1.51		
		技工人工费	元	4.71569	1.3656	6.44		
		高级技工人工费	元	0.91182	1.3889	1.27		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001028	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=32 ` JDG32	100m	0.01	1022.24	840.28	0	312.52	10.2224	8.4028	0	3.1252
小计								10.2224	8.4028	0	3.1252
清单项目综合单价								21.75040000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.19377	1.4021	1.67		
		技工人工费	元	5.23117	1.3656	7.14		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3889	1.4		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		其他材料费	元	0.0488	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001029	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	150.45	70.27	0	43.32	15.045	7.027	0	4.332
030208-206	刷防火涂料	10kg	0.009421	499.15	21.32	0	133.16	4.70249215	0.20085572	0	1.25450036
小计								19.74749215	7.22785572	0	5.58650036
清单项目综合单价								32.56184823			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.611232	1.4021	3.66		
		技工人工费	元	9.598396	1.3656	13.11		
		高级技工人工费	元	2.143854	1.3889	2.98		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.27	0.79		
		防火涂料	kg	0.010174	16.57	0.17		
		汽油 60#～70#	kg	0.00471	6.67	0.03		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.22	2.29		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.75	1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.06	0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.84	2.47		
		其他材料费	元	0.327848	0.885	0.29		
	机械							

项目编码	031301001006	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.413	0.094	0	1.438
清单项目综合单价								6.94500000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3656	5.41		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
	机械							

项目编码	031301001007	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.1	58.62	0.13	0	15.52	5.862	0.013	0	1.552
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.48	1.28	0	3.64	1.348	0.128	0	0.364
小计								7.21	0.141	0	1.916
清单项目综合单价								9.26700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.2793	1.3656	7.21		
	材料	水	m3	0.0008	4.62	0		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
	机械							

项目编码	030412006002	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35换	接线盒（86型） 暗装 接线盒 86系列(深50mm)	10个	0.1	85.73	25.14	0	23.94	8.573	2.514	0	2.394
小计								8.573	2.514	0	2.394
清单项目综合单价								13.48100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.1143	1.4021	8.57		
	材料	接线盒 86系列(深50mm)	个	1.02	2.03	2.07		
		其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械							

项目编码	030412004016	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 多芯软导线WDZCN-RYJS-2X1.5mm2	100m单线	0.01	128.57	674.17	0	67.73	1.2857	6.7417	0	0.6773
小计								1.2857	6.7417	0	0.6773
清单项目综合单价								8.70470000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3656	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3889	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		多芯软导线WDZCN-RYJS-2X1.5mm2	m	1.05	6.3	6.62		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004017	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 多芯软导线WDZCN-RYJS-2X2.5mm2	100m单线	0.01	128.57	979.72	0	83.01	1.2857	9.7972	0	0.8301
小计								1.2857	9.7972	0	0.8301
清单项目综合单价								11.91300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3656	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3889	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		多芯软导线WDZCN-RYJS-2X2.5mm2	m	1.05	9.21	9.67		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004018	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0 多芯软导线WDZCN-RYJS-2X1.0mm2	100m单线	0.01	126.65	459.85	0	56.51	1.2665	4.5985	0	0.5651
小计								1.2665	4.5985	0	0.5651
清单项目综合单价								6.43010000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14764	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.64857	1.3656	0.89		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3889	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		多芯软导线WDZCN-RYJS-2X1.0mm2	m	1.05	4.26	4.47		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004019	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-192换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ˊ多芯导线WDZCN-RYJS-4X1.5mm2	100m单线	0.01	152.36	1254.88	0	103.06	1.5236	12.5488	0	1.0306	
小计								1.5236	12.5488	0	1.0306	
清单项目综合单价											15.10300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.17769	1.4021		0.25		
		技工人工费				元	0.78018	1.3656		1.07		
		高级技工人工费				元	0.15056	1.3889		0.21		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.015	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0013	66.9		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0002	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0066	6.67		0.04		
		多芯导线WDZCN-RYJS-4X1.5mm2				m	1.05	11.8		12.39		
		其他材料费				元	0.007	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004020	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-174换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˊ WDZCN-BYJ-B1-4	100m单线	0.01	115.73	696.2	0	65.44	1.1573	6.962	0	0.6544	
小计								1.1573	6.962	0	0.6544	
清单项目综合单价											8.77370000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.13517	1.4021		0.19		
		技工人工费				元	0.5922	1.3656		0.81		
		高级技工人工费				元	0.11452	1.3889		0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-B1-4				m	1.05	6.5		6.83		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.008	0.56		0		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.006	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0068	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004021	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-174换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˊ WDZCN-BYJ-B2-4	100m单线	0.01	115.73	633.2	0	62.29	1.1573	6.332	0	0.6229	
小计								1.1573	6.332	0	0.6229	
清单项目综合单价											8.11220000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.13517	1.4021		0.19		
		技工人工费				元	0.5922	1.3656		0.81		
		高级技工人工费				元	0.11452	1.3889		0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.008	0.56		0		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.006	6.67		0.04		
		WDZCN-BYJ-B2-4				m	1.05	5.9		6.2		
		其他材料费				元	0.0068	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004022	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 ˊ WDZCN-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	115.73	440.64	0	52.66	1.1573	4.4064	0	0.5266	
小计								1.1573	4.4064	0	0.5266	
清单项目综合单价											6.09030000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.13517	1.4021		0.19		
		技工人工费				元	0.5922	1.3656		0.81		
		高级技工人工费				元	0.11452	1.3889		0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-B1-2.5				m	1.05	4.08		4.28		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.007	0.56		0		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.006	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004023	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 ˊ WDZCN-BYJ-B2-2.5	100m单线	0.01	115.73	397.59	0	50.51	1.1573	3.9759	0	0.5051	
小计								1.1573	3.9759	0	0.5051	
清单项目综合单价											5.63830000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.13517	1.4021		0.19		
		技工人工费				元	0.5922	1.3656		0.81		
		高级技工人工费				元	0.11452	1.3889		0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-B2-2.5				m	1.05	3.67		3.85		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.007	0.56		0		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.006	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030409002002	项目名称			控制电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˊ控制电缆WDZCN-KYJ-4X1.5mm2	100m	0.01	555.15	1241.64	0	208.98	5.5515	12.4164	0	2.0898	
小计								5.5515	12.4164	0	2.0898	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									20.05770000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.65944	1.4021	0.92		
		技工人工费		元	2.35943	1.3656	3.22		
		高级技工人工费		元	1.01152	1.3889	1.4		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m		卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条		根	0.01	0.58	0.01		
		控制电缆WDZCN-KYJ-4X1.5mm2		m	1.02	12.11	12.35		
		标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费		元	0.017	0.885	0.02		
	机械								
项目编码	030503005001	项目名称	传感器			计量单位	支		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-42	压力控制器 安装、调试 ˉ 余压传感器	台	1	93.13	169.43	2.04	25.01	93.13	169.43	2.04	25.01
小计								93.13	169.43	2.04	25.01

清单项目综合单价									289.61000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	26.513	1.4021	37.17		
		技工人工费		元	13.567	1.3656	18.53		
		高级技工人工费		元	26.95	1.3889	37.43		
	材料	其他材料费		元	5	0.885	4.43		
	机械	仪器仪表使用费		元	2.3	0.885	2.04		
项目编码	030412001030	项目名称	配管			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 ˉ JDG20	100m	0.01	683.65	506.9	0	206.25	6.8365	5.069	0	2.0625
小计								6.8365	5.069	0	2.0625

清单项目综合单价									13.96800000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.79839	1.4021	1.12		
		技工人工费		元	3.49845	1.3656	4.78		
		高级技工人工费		元	0.6765	1.3889	0.94		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)		个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm		个	0.1502	1.59	0.24		
		其他材料费		元	0.0379	0.885	0.03		
	机械								
项目编码	030412004024	项目名称	配线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ˉ 多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.57	674.17	0	67.73	1.2857	6.7417	0	0.6773
小计								1.2857	6.7417	0	0.6773

清单项目综合单价									8.70470000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.15016	1.4021	0.21		
		技工人工费		元	0.65796	1.3656	0.9		
		高级技工人工费		元	0.12719	1.3889	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡		kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#		kg	0.0055	6.67	0.04		
		多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2		m	1.05	6.3	6.62		
		其他材料费		元	0.0045	0.885	0		
	机械								
项目编码	030412006003	项目名称	接线盒			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35换	接线盒（86型） 暗装 ˉ 接线盒 86系列(深50mm)	10个	0.1	85.73	25.14	0	23.94	8.573	2.514	0	2.394
小计								8.573	2.514	0	2.394

清单项目综合单价									13.48100000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	6.1143	1.4021	8.57		
	材料	接线盒 86系列(深50mm)		个	1.02	2.03	2.07		
		其他材料费		元	0.5	0.885	0.44		
	机械								
项目编码	031301001008	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.413	0.094	0	1.438

清单项目综合单价									6.94500000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	3.9642	1.3656	5.41		
	材料	水		m3	0.0005	4.62	0		
		其他材料费		元	0.01	0.885	0.01		
		1∶3水泥砂浆		m3	0.0002	413.51	0.08		
	机械								
项目编码	030904009001	项目名称	区域报警控制器			计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-26	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) 200<dr≤500 ˉ 防火门监控分机(AC220V)	台	1	2101.79	618.55	259.77	605.67	2101.79	618.55	259.77	605.67
小计								2101.79	618.55	259.77	605.67

清单项目综合单价									3585.78000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	295.568	1.4021	414.42		
		技工人工费	元	1002.053	1.3656	1368.4		
		高级技工人工费	元	229.656	1.3889	318.97		
	材料	白布	m2	0.34	4.82	1.64		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
		焊锡	kg	0.38	66.9	25.42		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15		
		汽油 60#～70#	kg	0.62	6.67	4.14		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.95	1.59	1.51		
		线卡子	个	22	1.77	38.94		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	2.96	0.885	2.62		
	机械	仪器仪表使用费	元	227.374	0.885	201.23		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.05	486.24	24.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	171.14	34.23		

项目编码	030904008002	项目名称	消防模块箱(端子箱、手报箱)	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）_常闭双扇防火门监控模块(FHM2)	个	1	106.79	45.1	1.87	30.65	106.79	45.1	1.87	30.65
小计								106.79	45.1	1.87	30.65
清单项目综合单价								184.41000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.4021	21.05		
		技工人工费	元	50.914	1.3656	69.53		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3889	16.21		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030412001031	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 _JDG20	100m	0.01	683.65	506.9	0	206.25	6.8365	5.069	0	2.0625
小计								6.8365	5.069	0	2.0625
清单项目综合单价								13.96800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.4021	1.12		
		技工人工费	元	3.49845	1.3656	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3889	0.94		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412004025	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 _多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.57	674.17	0	67.73	1.2857	6.7417	0	0.6773
小计								1.2857	6.7417	0	0.6773
清单项目综合单价								8.70470000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3656	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3889	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	m	1.05	6.3	6.62		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412006004	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35换	接线盒（86型） 暗装 _接线盒 86系列(深50mm)	10个	0.1	85.73	25.14	0	23.94	8.573	2.514	0	2.394
小计								8.573	2.514	0	2.394
清单项目综合单价								13.48100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.1143	1.4021	8.57		
	材料	接线盒 86系列(深50mm)	个	1.02	2.03	2.07		
		其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械							

项目编码	031301001009	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.413	0.094	0	1.438
清单项目综合单价								6.94500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3656	5.41		
		水	m3	0.0005	4.62	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.01	0.885	0.01		
		1∶3水泥砂浆		m3	0.0002	413.51	0.08		
	机械								

项目编码	030904006001	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-18	壁挂式音箱安装 壁挂式消防广播扬声器	台	1	22.86	17.85	0.65	6.99	22.86	17.85	0.65	6.99
小计								22.86	17.85	0.65	6.99
清单项目综合单价								48.35000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.4021	4.57		
		技工人工费	元	10.808	1.3656	14.76		
		高级技工人工费	元	2.544	1.3889	3.53		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M4×60	个	2	0.35	0.7		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2	0.08	0.16		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		其他材料费	元	0.12	0.885	0.11		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.736	0.885	0.65		

项目编码	030412003029	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-48换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 150＜B+H≤200 封闭式防火金属线槽100*100	10m	0.1	188.16	438.78	2.86	71.94	18.816	43.878	0.286	7.194
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.007443	903.93	450.9	102.38	269.06	6.72795099	3.3560487	0.76201434	2.00261358
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.007443	56.74	1.42	12.92	16.01	0.42231582	0.01056906	0.09616356	0.11916243
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.007443	28	6.44	6.46	8.2	0.208404	0.04793292	0.04808178	0.0610326
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.007443	27.03	5.48	6.46	7.89	0.20118429	0.04078764	0.04808178	0.05872527
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.007443	27.03	7.86	0	7.54	0.20118429	0.05850198	0	0.05612022
030209-10换	户内接地母线 明设 镀锌扁钢 25×4	10m	0.103894	296.31	69.11	4.32	82.17	30.78483114	7.18011434	0.44882208	8.53696998
小计								57.36187053	54.57195464	1.68916354	18.02862408
清单项目综合单价								131.65161279			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.345404	1.4021	27.12		
		技工人工费	元	13.508968	1.3656	18.45		
		高级技工人工费	元	8.488257	1.3889	11.79		
	材料	钢筋 φ10mm以外	kg	0.059543	3.69	0.22		
		扁钢 40×4	kg	0.163743	4.4	0.72		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.06283	4.87	5.18		
		角钢(综合)	kg	0.558214	3.371	1.88		
		钢丝刷	把	0.001116	2.45	0		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.098699	15.75	1.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.022998	3.3	0.08		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.041588	7.4	0.31		
		铁砂布 0#-2#	张	0.045327	0.66	0.03		
		调和漆	kg	0.031199	9.61	0.3		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013174	11.83	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.012653	6.51	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.005954	9.65	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.004466	16.99	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003275	5.31	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.001384	5.31	0.01		
		电线 BV-4	m	0.042	3.98	0.17		
		其他材料费	元	0.132796	0.885	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000149	1291.88	0.19		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0005	572.28	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.010389	27.46	0.29		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002233	13.32	0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005691	157.41	0.9		

项目编码	030412003030	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤300 封闭式防火金属线槽200*100	10m	0.1	225.17	657.55	2.86	92.66	22.517	65.755	0.286	9.266
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.009058	903.93	450.9	102.38	269.06	8.18779794	4.0842522	0.92735804	2.43714548
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.103901	296.31	81.9	4.32	82.81	30.78690531	8.5094919	0.44885232	8.60404181
小计								61.49170325	78.3487441	1.66221036	20.30718729
清单项目综合单价								161.80984500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.120434	1.4021	29.61		
		技工人工费	元	14.576127	1.3656	19.91		
		高级技工人工费	元	8.620622	1.3889	11.97		
	材料	钢筋 φ10mm以外	kg	0.072458	3.69	0.27		
		扁钢 40×4	kg	0.199259	4.4	0.88		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.062905	6.12	6.5		
		角钢(综合)	kg	0.679293	3.371	2.29		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.098706	15.75	1.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.027987	3.3	0.09		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.04385	7.4	0.32		
		铁砂布 0#-2#	张	0.045286	0.66	0.03		
		调和漆	kg	0.03346	9.61	0.32		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.016031	11.83	0.19		
		清油 C01-1	kg	0.005434	16.99	0.09		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003985	5.31	0.02		
		电线 BV-4	m	0.042	3.98	0.17		
		其他材料费	元	0.131782	0.885	0.12		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0005	572.28	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01039	27.46	0.29		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002717	13.32	0.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0067	157.41	1.05		

项目编码	030412003031	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤300	10m	0.1	225.17	830.56	2.86	101.31	22.517	83.056	0.286	10.131
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.10389	296.31	81.9	4.32	82.81	30.7836459	8.508591	0.4488048	8.6031309

工程量清单综合单价分析表

030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.010671	903.93	450.9	102.38	269.06	9.64583703	4.8115539	1.09249698	2.87113926
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.010671	56.74	1.42	0	15.09	0.60547254	0.01515282	0	0.16102539
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.010671	28	6.44	6.46	8.2	0.298788	0.06872124	0.06893466	0.0875022
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.010671	27.03	5.48	6.46	7.89	0.28843713	0.05847708	0.06893466	0.08419419
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.010671	27.03	7.86	0	7.54	0.28843713	0.08387406	0	0.08045934
小计								64.42761773	96.6023701	1.9651711	22.01845128
清单项目综合单价											185.01361021
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.803595	1.4021		30.57		
		技工人工费				元	15.719505	1.3656		21.47		
		高级技工人工费				元	8.920498	1.3889		12.39		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.085361	3.69		0.31		
		扁钢 40×4				kg	0.234742	4.4		1.03		
		镀锌扁钢 40×4				m	1.062789	6.12		6.5		
		角钢(综合)				kg	0.800258	3.371		2.7		
		钢丝刷				把	0.001601	2.45		0		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.098695	15.75		1.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.032971	3.3		0.11		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.046105	7.4		0.34		
		铁砂布 0#-2#				张	0.064981	0.66		0.04		
		调和漆				kg	0.035716	9.61		0.34		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.018886	11.83		0.22		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.018139	6.51		0.12		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.008536	9.65		0.08		
		清油 C01-1				kg	0.006402	16.99		0.11		
		溶剂汽油 200#				kg	0.004695	5.31		0.02		
		溶剂汽油				kg	0.001985	5.31		0.01		
		电线 BV-4				m	0.042	3.98		0.17		
		其他材料费				元	0.137555	0.885		0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000107	1291.88		0.14		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.0005	572.28		0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.010389	27.46		0.29		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.003201	13.32		0.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.007708	157.41		1.21		
项目编码	030412001032	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 ~ JDG20	100m	0.01	683.65	506.9	0	206.25	6.8365	5.069	0	2.0625
小计								6.8365	5.069	0	2.0625
清单项目综合单价											13.96800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.79839	1.4021		1.12		
		技工人工费				元	3.49845	1.3656		4.78		
		高级技工人工费				元	0.6765	1.3889		0.94		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个	0.1502	1.59		0.24		
		其他材料费				元	0.0379	0.885		0.03		
	机械											
项目编码	030412001033	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	150.45	70.27	0	43.32	15.045	7.027	0	4.332
030208-206	刷防火涂料	10kg	0.009422	499.15	21.32	0	133.16	4.7029913	0.20087704	0	1.25463352
小计								19.7479913	7.22787704	0	5.58663352
清单项目综合单价											32.56250186
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.611268	1.4021		3.66		
		技工人工费				元	9.598476	1.3656		13.11		
		高级技工人工费				元	2.143881	1.3889		2.98		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)				个	2.912	0.27		0.79		
		防火涂料				kg	0.010175	16.57		0.17		
		汽油 60#～70#				kg	0.004711	6.67		0.03		
		金属软管 DN20				m	1.03	2.22		2.29		
		镀锌管接头(金属软管用) 20				个	1.472	0.75		1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20				个	1.472	0.06		0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)				个	2.944	0.84		2.47		
		其他材料费				元	0.327848	0.885		0.29		
	机械											
项目编码	030412004026	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ~ 多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.57	674.17	0	67.73	1.2857	6.7417	0	0.6773
小计								1.2857	6.7417	0	0.6773
清单项目综合单价											8.70470000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.15016	1.4021		0.21		
		技工人工费				元	0.65796	1.3656		0.9		
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3889		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2				m	1.05	6.3		6.62		
		其他材料费				元	0.0045	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412006005	项目名称			接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35换	接线盒（86型） 暗装 ~ 接线盒 86系列(深50mm)	10个	0.1	85.73	25.14	0	23.94	8.573	2.514	0	2.394
小计								8.573	2.514	0	2.394
清单项目综合单价											13.48100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.1143	1.4021		8.57		

工程量清单综合单价分析表

	材料	接线盒 86系列(深50mm)		个	1.02	2.03	2.07		
		其他材料费		元	0.5	0.885	0.44		
	机械								
项目编码	031301001010	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.413	0.094	0	1.438
清单项目综合单价								6.94500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3656	5.41		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
	机械							
项目编码	030909004001	项目名称	消防广播系统调试		计量单位	系统		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	0.1	139.08	51.49	39.44	42.19	13.908	5.149	3.944	4.219
小计								13.908	5.149	3.944	4.219
清单项目综合单价								27.22000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.9518	1.4021	2.74		
		技工人工费	元	6.6271	1.3656	9.05		
		高级技工人工费	元	1.5272	1.3889	2.12		
	材料	电	kW·h	1.28	0.71	0.91		
		电池 5#	节	1.6	2.65	4.24		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.457	0.885	3.94		
项目编码	030904008003	项目名称	消防模块箱(端子箱、手报箱)		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出） 消防电源监控模块	个	1	106.79	190.54	1.87	37.92	106.79	190.54	1.87	37.92
小计								106.79	190.54	1.87	37.92
清单项目综合单价								337.12000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.4021	21.05		
		技工人工费	元	50.914	1.3656	69.53		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3889	16.21		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		
项目编码	030412001034	项目名称	配管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 JDG20	100m	0.01	683.65	506.9	0	206.25	6.8365	5.069	0	2.0625
小计								6.8365	5.069	0	2.0625
清单项目综合单价								13.96800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.4021	1.12		
		技工人工费	元	3.49845	1.3656	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3889	0.94		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							
项目编码	030412004027	项目名称	配线		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.57	674.17	0	67.73	1.2857	6.7417	0	0.6773
小计								1.2857	6.7417	0	0.6773
清单项目综合单价								8.70470000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3656	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3889	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	m	1.05	6.3	6.62		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							
项目编码	030412004028	项目名称	配线		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 WDZCN-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	115.73	440.64	0	52.66	1.1573	4.4064	0	0.5266

工程量清单综合单价分析表

小计						1.1573	4.4064	0	0.5266
清单项目综合单价									6.09030000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.13517	1.4021		0.19		
		技工人工费		元	0.5922	1.3656		0.81		
		高级技工人工费		元	0.11452	1.3889		0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-B1-2.5		m	1.05	4.08		4.28		
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.007	0.56		0		
		焊锡		kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费		元	0.006	0.885		0.01		
	机械									
项目编码	030412004029	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 ˉ WDZCN-BYJ-B2-2.5	100m单线	0.01	115.73	397.59	0	50.51	1.1573	3.9759	0	0.5051
小计								1.1573	3.9759	0	0.5051
清单项目综合单价									5.63830000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.13517	1.4021		0.19		
		技工人工费		元	0.5922	1.3656		0.81		
		高级技工人工费		元	0.11452	1.3889		0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-B2-2.5		m	1.05	3.67		3.85		
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.007	0.56		0		
		焊锡		kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费		元	0.006	0.885		0.01		
	机械									
项目编码	031301001011	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.413	0.094	0	1.438
清单项目综合单价									6.94500000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	3.9642	1.3656		5.41		
	材料	水		m3	0.0005	4.62		0		
		其他材料费		元	0.01	0.885		0.01		
		1∶3水泥砂浆		m3	0.0002	413.51		0.08		
	机械									
项目编码	030412004030	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ˉ 多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.57	674.17	0	67.73	1.2857	6.7417	0	0.6773
小计								1.2857	6.7417	0	0.6773
清单项目综合单价									8.70470000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.15016	1.4021		0.21		
		技工人工费		元	0.65796	1.3656		0.9		
		高级技工人工费		元	0.12719	1.3889		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡		kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.0055	6.67		0.04		
		多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2		m	1.05	6.3		6.62		
		其他材料费		元	0.0045	0.885		0		
	机械									
项目编码	030412004031	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ˉ 多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.57	674.17	0	67.73	1.2857	6.7417	0	0.6773
小计								1.2857	6.7417	0	0.6773
清单项目综合单价									8.70470000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.15016	1.4021		0.21		
		技工人工费		元	0.65796	1.3656		0.9		
		高级技工人工费		元	0.12719	1.3889		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡		kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.0055	6.67		0.04		
		多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2		m	1.05	6.3		6.62		
		其他材料费		元	0.0045	0.885		0		
	机械									
项目编码	030412001035	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 ˉ JDG20	100m	0.01	683.65	506.9	0	206.25	6.8365	5.069	0	2.0625
小计								6.8365	5.069	0	2.0625
清单项目综合单价									13.96800000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.79839	1.4021		1.12		
		技工人工费		元	3.49845	1.3656		4.78		
		高级技工人工费		元	0.6765	1.3889		0.94		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	4.87		0.02		

工程量清单综合单价分析表

	材料	套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)		个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm		个	0.1502	1.59	0.24		
		其他材料费		元	0.0379	0.885	0.03		
	机械								
项目编码	030412001036	项目名称	配管			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	921.5	672.08	0	277.45	9.215	6.7208	0	2.7745
小计								9.215	6.7208	0	2.7745
清单项目综合单价								18.71030000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.07618	1.4021	1.51		
		技工人工费	元	4.71569	1.3656	6.44		
		高级技工人工费	元	0.91182	1.3889	1.27		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							
项目编码	030412001037	项目名称	配管			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1022.24	922.68	0	316.64	10.2224	9.2268	0	3.1664
小计								10.2224	9.2268	0	3.1664
清单项目综合单价								22.61560000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.19377	1.4021	1.67		
		技工人工费	元	5.23117	1.3656	7.14		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3889	1.4		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
		其他材料费	元	0.0488	0.885	0.04		
	机械							
项目编码	031301001012	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.413	0.094	0	1.438
清单项目综合单价								6.94500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3656	5.41		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
	机械							
项目编码	030412004032	项目名称	配线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ~ 多芯软导线WDZCN-RYJS-2X1.5mm2	100m单线	0.01	128.57	674.17	0	67.73	1.2857	6.7417	0	0.6773
小计								1.2857	6.7417	0	0.6773
清单项目综合单价								8.70470000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3656	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3889	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		多芯软导线WDZCN-RYJS-2X1.5mm2	m	1.05	6.3	6.62		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							
项目编码	030412004033	项目名称	配线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 ~ 多芯软导线WDZCN-RYJS-2X1.0mm2	100m单线	0.01	126.65	459.85	0	56.51	1.2665	4.5985	0	0.5651
小计								1.2665	4.5985	0	0.5651
清单项目综合单价								6.43010000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14764	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.64857	1.3656	0.89		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3889	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		多芯软导线WDZCN-RYJS-2X1.0mm2	m	1.05	4.26	4.47		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							
项目编码	030412004034	项目名称	配线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0 ˉ WDZCN-RYS-4X1.0mm2	100m单线	0.01	150.82	534.38	0	66.63	1.5082	5.3438	0	0.6663	
小计								1.5082	5.3438	0	0.6663	
清单项目综合单价												7.51830000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.17643		1.4021		0.25		
		技工人工费			元	0.77237		1.3656		1.05		
		高级技工人工费			元	0.14841		1.3889		0.21		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.0135		0.62		0.01		
		焊锡			kg	0.0013		66.9		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0002		61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.0066		6.67		0.04		
		WDZCN-RYS-4X1.0mm2			m	1.05		4.94		5.19		
		其他材料费			元	0.0058		0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412001038	项目名称		配管			计量单位			m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-54换	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˉ SC25	100m	0.01	1090.6	875.77	27.58	334.35	10.906	8.7577	0.2758	3.3435	
小计								10.906	8.7577	0.2758	3.3435	
清单项目综合单价												23.28300000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.27387		1.4021		1.79		
		技工人工费			元	5.58051		1.3656		7.62		
		高级技工人工费			元	1.07939		1.3889		1.5		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		锁紧螺母 M3×25～32			个	0.1545		0.29		0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.0128		11.83		0.15		
		沥青清漆			kg	0.0049		11.68		0.06		
		溶剂汽油 200#			kg	0.0032		5.31		0.02		
		SC25			m	1.03		7.73		7.96		
		镀锌管接头(60×25)			个	0.1648		2.72		0.45		
		塑料护口(钢管用)25～32			个	0.1545		0.29		0.04		
		其他材料费			元	0.0145		0.885		0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60			台班	0.0006		276.69		0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.004		27.46		0.11		
项目编码	030108001007	项目名称		高效低噪音柜式离心风机(双速)			计量单位			台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000 ˉ 高效低噪音柜式离心风机(双速)P(Y)-B1-1-01/02	台	1	2028.59	13952.41	29.28	546.25	2028.59	13952.41	29.28	546.25	
010002-33	非泵送现浇混凝土 设备基础	10m3	0.104667	1047.22	4039.75	127.36	488.21	109.6093757	422.8285133	13.33038912	51.09947607	
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.0205	5189.73	1319.09	8.07	1439.84	106.389465	27.041345	0.165435	29.51672	
小计								2244.588841	14402.27986	42.77582412	626.8661961	
清单项目综合单价												17316.51071918
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	592.882421		1.4021		831.28		
		技工人工费			元	821.200901		1.3656		1121.43		
		高级技工人工费			元	210.151		1.3889		291.88		
	材料	铸铁垫板			kg	21.6		5.45		117.72		
		黄干油钙基酯			kg	0.5		9.91		4.96		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.03		357.73		10.73		
		铁钉（综合）			kg	0.404465		5.64		2.28		
		零星卡具			kg	0.821845		5.75		4.73		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.002153		1685.84		3.63		
		煤油			kg	1.5		7.47		11.21		
		脱模剂			kg	0.205		7.43		1.52		
		水			m3	0.33598		4.62		1.55		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15			张	0.257091		43.36		11.15		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)			kg	0.725085		4.42		3.2		
		其他材料费			元	2.8		0.885		2.48		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.057133		381.76		403.57		
		细石混凝土 C20			m3	0.0314		364.79		11.45		
		其他材料费(按百分比计算)			元	6.77873		1		6.78		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.021		978.58		20.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.009		605.08		5.45		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.013		252.51		3.28		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1			台班	0.04082		306		12.49		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.080593		10.42		0.84		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500			台班	0.00615		26.9		0.17		
项目编码	030108001008	项目名称		高效低噪音柜式离心风机(双速)			计量单位			台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000 ˉ 高效低噪音柜式离心风机(双速)P(Y)-B1-2-01	台	1	2028.59	16363.91	29.28	546.25	2028.59	16363.91	29.28	546.25	
010002-33	非泵送现浇混凝土 设备基础	10m3	0.105	1047.22	4039.75	127.36	488.21	109.9581	424.17375	13.3728	51.26205	
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.0205	5189.73	1319.09	8.07	1439.84	106.389465	27.041345	0.165435	29.51672	
小计								2244.937565	16815.1251	42.818235	627.02877	
清单项目综合单价												19729.90966500
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	592.959172		1.4021		831.39		
		技工人工费			元	821.377718		1.3656		1121.67		
		高级技工人工费			元	210.151		1.3889		291.88		
	材料	铸铁垫板			kg	21.6		5.45		117.72		
		黄干油钙基酯			kg	0.5		9.91		4.96		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.03		357.73		10.73		
		铁钉（综合）			kg	0.404465		5.64		2.28		
		零星卡具			kg	0.821845		5.75		4.73		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.002153		1685.84		3.63		
		煤油			kg	1.5		7.47		11.21		
		脱模剂			kg	0.205		7.43		1.52		
		水			m3	0.33705		4.62		1.56		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15			张	0.257091		43.36		11.15		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)			kg	0.725085		4.42		3.2		
		其他材料费			元	2.8		0.885		2.48		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.0605		381.76		404.86		
		细石混凝土 C20			m3	0.0315		364.79		11.49		
		其他材料费(按百分比计算)			元	6.79863		1		6.8		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.021		978.58		20.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.009		605.08		5.45		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	252.51	3.28		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.04095	306	12.53		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.08085	10.42	0.84		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00615	26.9	0.17		

项目编码	030108001009	项目名称	高效低噪音柜式离心风机(双速)	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000 ˉ 高效低噪音柜式离心风机(双速)P(Y)-B1-2-02	台	1	2028.59	14598.43	29.28	546.25	2028.59	14598.43	29.28	546.25
010002-33	非泵送现浇混凝土 设备基础	10m3	0.105	1047.22	4039.75	127.36	488.21	109.9581	424.17375	13.3728	51.26205
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.0205	5189.73	1319.09	8.07	1439.84	106.389465	27.041345	0.165435	29.51672
小计								2244.937565	15049.6451	42.818235	627.02877
清单项目综合单价											17964.42966500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	592.959172	1.4021	831.39		
		技工人工费	元	821.377718	1.3656	1121.67		
		高级技工人工费	元	210.151	1.3889	291.88		
	材料	铸铁垫板	kg	21.6	5.45	117.72		
		黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91	4.96		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	357.73	10.73		
		铁钉（综合）	kg	0.404465	5.64	2.28		
		零星卡具	kg	0.821845	5.75	4.73		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002153	1685.84	3.63		
		煤油	kg	1.5	7.47	11.21		
		脱模剂	kg	0.205	7.43	1.52		
		水	m3	0.33705	4.62	1.56		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.257091	43.36	11.15		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.725085	4.42	3.2		
		其他材料费	元	2.8	0.885	2.48		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.0605	381.76	404.86		
		细石混凝土 C20	m3	0.0315	364.79	11.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.79863	1	6.8		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	978.58	20.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	605.08	5.45		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	252.51	3.28		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.04095	306	12.53		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.08085	10.42	0.84		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00615	26.9	0.17		

项目编码	030108001010	项目名称	高效低噪音柜式离心风机(双速)	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000 ˉ 高效低噪音柜式离心风机(双速)P(Y)-B1-3-01	台	1	2028.59	13952.41	29.28	546.25	2028.59	13952.41	29.28	546.25
010002-33	非泵送现浇混凝土 设备基础	10m3	0.09	1047.22	4039.75	127.36	488.21	94.2498	363.5775	11.4624	43.9389
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.019	5189.73	1319.09	8.07	1439.84	98.60487	25.06271	0.15333	27.35696
小计								2221.44467	14341.05021	40.89573	617.54586
清单项目综合单价											17220.93647000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	588.723796	1.4021	825.45		
		技工人工费	元	808.522965	1.3656	1104.12		
		高级技工人工费	元	210.151	1.3889	291.88		
	材料	铸铁垫板	kg	21.6	5.45	117.72		
		黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91	4.96		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	357.73	10.73		
		铁钉（综合）	kg	0.37487	5.64	2.11		
		零星卡具	kg	0.76171	5.75	4.38		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.001995	1685.84	3.36		
		煤油	kg	1.5	7.47	11.21		
		脱模剂	kg	0.19	7.43	1.41		
		水	m3	0.2889	4.62	1.33		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.238279	43.36	10.33		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.67203	4.42	2.97		
		其他材料费	元	2.8	0.885	2.48		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.909	381.76	347.02		
		细石混凝土 C20	m3	0.027	364.79	9.85		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.86434	1	5.86		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	978.58	20.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	605.08	5.45		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	252.51	3.28		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.0351	306	10.74		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0693	10.42	0.72		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0057	26.9	0.15		

项目编码	030108001011	项目名称	高效低噪音柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000＜L≤19300 ˉ 高效低噪音柜式离心风机S(Y)-B1-3-01风量:19200m3/h	台	1	961.83	5713.52	29.28	259.11	961.83	5713.52	29.28	259.11
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88
小计								1198.442	5996.788	154.804	344.858
清单项目综合单价											7694.89200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	309.5036	1.4021	433.95		
		技工人工费	元	434.9934	1.3656	594.03		
		高级技工人工费	元	122.7206	1.3889	170.45		
	材料	铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	357.73	10.73		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	13.01	0.77		
		其他材料费	元	3.622	0.885	3.21		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	978.58	20.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	605.08	5.45		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	252.51	3.28		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1291.88	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.64	49.05		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	253.42	6.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.8	2.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	171.14	62.23		

项目编码	030108001012	项目名称	高效低噪音柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000＜L≤19300 ˚ 高效低噪音柜式离心风机S(Y)-B1-3-02风量:19200m3/h	台	1	961.83	5713.52	29.28	259.11	961.83	5713.52	29.28	259.11
010002-33	非泵送现浇混凝土 设备基础	10m3	0.074	1047.22	4039.75	127.36	488.21	77.49428	298.9415	9.42464	36.12754
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.0173	5189.73	1319.09	8.07	1439.84	89.782329	22.820257	0.139611	24.909232
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88
小计								1178.306609	6212.441757	38.844251	342.026772
清单项目综合单价											7771.61938900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	304.113956	1.4021	426.4		
		技工人工费	元	444.025695	1.3656	606.36		
		高级技工人工费	元	104.78	1.3889	145.53		
	材料	铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	357.73	10.73		
		铁钉（综合）	kg	0.341329	5.64	1.93		
		零星卡具	kg	0.693557	5.75	3.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.001817	1685.84	3.06		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		脱模剂	kg	0.173	7.43	1.29		
		水	m3	0.23754	4.62	1.1		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.216959	43.36	9.41		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.611901	4.42	2.7		
		其他材料费	元	1.521	0.885	1.35		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.7474	381.76	285.33		
		细石混凝土 C20	m3	0.0222	364.79	8.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.865178	1	4.87		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	978.58	20.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	605.08	5.45		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	252.51	3.28		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.02886	306	8.83		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.05698	10.42	0.59		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00519	26.9	0.14		

项目编码	030108001013	项目名称	高效低噪音混流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900＜L≤25000 ˚ 高效低噪音混流风机SY-B1-4-01风量:15600m3/h	台	1	282.3	4870.87	29.28	76.97	282.3	4870.87	29.28	76.97
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88
小计								518.912	5154.138	154.804	162.718
清单项目综合单价											5990.57200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	122.5586	1.4021	171.84		
		技工人工费	元	200.9294	1.3656	274.39		
		高级技工人工费	元	52.3216	1.3889	72.67		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	357.73	3.58		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	13.01	0.77		
		其他材料费	元	2.336	0.885	2.07		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	978.58	20.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	605.08	5.45		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	252.51	3.28		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1291.88	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.64	49.05		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	253.42	6.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.8	2.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	171.14	62.23		

项目编码	030703021001	项目名称	静压箱	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030902-13	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.1	672.81	739.86	26.45	216.92	67.281	73.986	2.645	21.692	
031104-575换	带铝箔离心玻璃棉安装 立式设备厚度T(mm) 40<T≤50 ` 50mm超细玻璃棉	m3	0.049937	713.49	873.61	30.3	234.65	35.62955013	43.62546257	1.5130911	11.71771705	
小计								102.9105501	117.6114626	4.1580911	33.40971705	
清单项目综合单价												258.08982085
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.762917	1.4021		36.12		
		技工人工费				元	38.129865	1.3656		52.07		
		高级技工人工费				元	10.597666	1.3889		14.72		
	材料	扁钢 <60				kg	0.102	4.4		0.45		
		角钢 >63				kg	0.026	4.06		0.11		
		角钢 <60				kg	4.51	4.06		18.31		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.0819	6.63		0.54		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	0.335	2.83		0.95		
		铁铆钉 M4				kg	0.022	3.82		0.08		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.034	7.4		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.0168	6.19		0.1		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm				kg	0.549305	4.87		2.68		
		圆钢 φ5.5mm~9mm				kg	0.008	3.258		0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.185	3.81		0.7		
		槽钢 5#~16#				kg	2.0739	4.15		8.61		
		镀锌钢板 δ=1.2mm				m2	1.138	37.82		43.04		
		铝箔胶带 (45mm卷)				卷	0.169535	26.28		4.46		
		膨胀螺栓 M12				套	0.1	0.51		0.05		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.0025	19.03		0.05		
		电				kW·h	0.0691	0.71		0.05		
		乙炔气				kg	0.006	13.01		0.08		
		50mm超细玻璃棉				m3	0.051435	708.5		36.44		
		其他材料费				元	0.721824	0.885		0.64		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.006	220.32		1.32		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000				台班	0.002	285.5		0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000				台班	0.002	56.36		0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5				台班	0.002	234.09		0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52				台班	0.002	7.07		0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.001	157.41		0.16		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.005992	252.51		1.51		
项目编码	030702008001	项目名称	柔性软风管					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-145	帆布接口	m2	1	326.94	182.11	33.37	98.01	326.94	182.11	33.37	98.01	
小计								326.94	182.11	33.37	98.01	
清单项目综合单价												640.43000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	89.85	1.4021		125.98		
		技工人工费				元	112.647	1.3656		153.83		
		高级技工人工费				元	33.933	1.3889		47.13		
	材料	扁钢 <59				kg	8.32	4.4		36.61		
		角钢 <63				kg	18.33	4.06		74.42		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.97	6.63		6.43		
		帆布				m2	1.15	12.52		14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套	2.6	18.54		48.2		
		铁铆钉				kg	0.07	3.82		0.27		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.06	7.42		0.45		
		其他材料费				元	1.508	0.885		1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.144	220.32		31.73		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.018	91.1		1.64		
项目编码	031301003022	项目名称	套管					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000 ` 镀锌钢板δ=1.6mm	10m2	0.1	706.35	890.7	26.45	233.34	70.635	89.07	2.645	23.334	
小计								70.635	89.07	2.645	23.334	
清单项目综合单价												185.68400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.4336	1.4021		27.25		
		技工人工费				元	24.331	1.3656		33.23		
		高级技工人工费				元	7.3161	1.3889		10.16		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm				kg	0.008	3.258		0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.185	3.81		0.7		
		扁钢 <60				kg	0.102	4.4		0.45		
		槽钢 5#~16#				kg	2.1776	4.15		9.04		
		角钢 >63				kg	0.0273	4.06		0.11		
		角钢 <60				kg	4.7397	4.06		19.24		
		镀锌钢板 δ=1.6mm				m2	1.138	49.85		56.73		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.081	6.63		0.54		
		膨胀螺栓 M12				套	0.1	0.51		0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	0.335	2.83		0.95		
		铁铆钉 M4				kg	0.0231	3.82		0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.0025	19.03		0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.0357	7.4		0.26		
		电				kW·h	0.0691	0.71		0.05		
		氧气(工业用)				m3	0.0176	6.19		0.11		
		乙炔气				kg	0.0063	13.01		0.08		
		其他材料费				元	0.6712	0.885		0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.006	220.32		1.32		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000				台班	0.002	285.5		0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000				台班	0.002	56.36		0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5				台班	0.002	234.09		0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52				台班	0.002	7.07		0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.001	157.41		0.16		
项目编码	030702001005	项目名称	碳钢通风管道					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-9换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450 ` 镀锌钢板 δ=0.75mm	10m2	0.1	864.83	489.13	53.48	257.13	86.483	48.913	5.348	25.713	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.74	1.42	12.92	16.01	2.2083208	0.0552664	0.5028464	0.6231092	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	28	6.44	6.46	8.2	1.08976	0.2506448	0.2514232	0.319144	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	27.03	5.48	6.46	7.89	1.0520076	0.2132816	0.2514232	0.3070788	

工程量清单综合单价分析表

031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	27.03	7.86	0	7.54	1.0520076	0.3059112	0	0.2934568	
小计								91.885096	49.738104	6.3536928	27.2557888	
清单项目综合单价											175.23268160	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	25.480252	1.4021		35.73			
		技工人工费			元	31.632307	1.3656		43.2			
		高级技工人工费			元	9.33314	1.3889		12.96			
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm			m2	1.138	24.79		28.21			
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12			套	0.15	1.24		0.19			
		圆钢 φ5.5mm~9mm			kg	0.193	3.258		0.63			
		扁钢 <60			kg	0.133	4.4		0.59			
		角钢 <60			kg	3.566	4.06		14.48			
		钢丝刷			把	0.005838	2.45		0.01			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.13	6.63		0.86			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.905	2.83		2.56			
		铁铆钉 M4			kg	0.024	3.82		0.09			
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.0024	19.03		0.05			
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.106	7.4		0.78			
		铁砂布 0#-2#			张	0.042423	0.66		0.03			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.066164	6.51		0.43			
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.031136	9.65		0.3			
		电			kW·h	0.0673	0.71		0.05			
		溶剂汽油			kg	0.007239	5.31		0.04			
		氧气(工业用)			m3	0.0135	6.19		0.08			
		乙炔气			kg	0.0048	13.01		0.06			
		其他材料费			元	0.336195	0.885		0.3			
	机械	剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000			台班	0.004	285.5		1.14			
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000			台班	0.004	56.36		0.23			
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5			台班	0.004	234.09		0.94			
		电锤 功率P（kW） P=0.52			台班	0.03	7.07		0.21			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.0075	157.41		1.18			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000778	1291.88		1.01			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.0075	220.32		1.65			
项目编码	030702001006	项目名称	碳钢通风管道				计量单位		m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-10换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630 镀锌钢板 δ=1.0mm	10m2	0.1	921.08	558.92	57.55	275.8	92.108	55.892	5.755	27.58	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.038921	56.74	1.42	12.92	16.01	2.20837754	0.05526782	0.50285932	0.62312521	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.038921	28	6.44	6.46	8.2	1.089788	0.25065124	0.25142966	0.3191522	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.038921	27.03	5.48	6.46	7.89	1.05203463	0.21328708	0.25142966	0.30708669	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.038921	27.03	7.86	0	7.54	1.05203463	0.30591906	0	0.29346434	
小计								97.5102348	56.7171252	6.76071864	29.12282844	
清单项目综合单价											190.11090708	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	27.032155	1.4021		37.9			
		技工人工费			元	33.57531	1.3656		45.85			
		高级技工人工费			元	9.905841	1.3889		13.76			
	材料	扁钢 <60			kg	0.133	4.4		0.59			
		角钢 <60			kg	3.566	4.06		14.48			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.13	6.63		0.86			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.905	2.83		2.56			
		铁铆钉 M4			kg	0.024	3.82		0.09			
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.106	7.4		0.78			
		氧气(工业用)			m3	0.0135	6.19		0.08			
		镀锌钢板 δ=1.0mm			m2	1.138	31.02		35.3			
		圆钢 φ5.5mm~9mm			kg	0.193	3.258		0.63			
		钢丝刷			把	0.005838	2.45		0.01			
		膨胀螺栓 M12			套	0.15	0.51		0.08			
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.0024	19.03		0.05			
		铁砂布 0#-2#			张	0.042423	0.66		0.03			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.066164	6.51		0.43			
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.031136	9.65		0.3			
		电			kW·h	0.0663	0.71		0.05			
		溶剂汽油			kg	0.007239	5.31		0.04			
		乙炔气			kg	0.0048	13.01		0.06			
		其他材料费			元	0.334995	0.885		0.3			
	机械	剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000			台班	0.004	285.5		1.14			
		电锤 功率P（kW） P=0.52			台班	0.003	7.07		0.02			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.005	157.41		0.79			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000778	1291.88		1.01			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.012	220.32		2.64			
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000			台班	0.004	56.36		0.23			
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5			台班	0.004	234.09		0.94			
项目编码	030702001007	项目名称	碳钢通风管道				计量单位		m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-11换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000 镀锌钢板 δ=1.0mm	10m2	0.1	649.81	534.56	35.99	201.26	64.981	53.456	3.599	20.126	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03781	56.74	1.42	12.92	16.01	2.1453394	0.0536902	0.4885052	0.6053381	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03781	28	6.44	6.46	8.2	1.05868	0.2434964	0.2442526	0.310042	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03781	27.03	5.48	6.46	7.89	1.0220043	0.2071988	0.2442526	0.2983209	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03781	27.03	7.86	0	7.54	1.0220043	0.2971866	0	0.2850874	
小计								70.229028	54.257572	4.5760104	21.6247884	
清单项目综合单价											150.68739880	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	19.525498	1.4021		27.38			
		技工人工费			元	24.185144	1.3656		33.03			
		高级技工人工费			元	7.07478	1.3889		9.83			
	材料	镀锌钢板 δ=1.0mm			m2	1.138	31.02		35.3			
		圆钢 φ5.5mm~9mm			kg	0.149	3.258		0.49			
		角钢 >63			kg	0.016	4.06		0.06			
		扁钢 <60			kg	0.112	4.4		0.49			
		角钢 <60			kg	3.504	4.06		14.23			
		钢丝刷			把	0.005671	2.45		0.01			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.092	6.63		0.61			
		膨胀螺栓 M12			套	0.15	0.51		0.08			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.43	2.83		1.22			
		铁铆钉 M4			kg	0.022	3.82		0.08			
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.0023	19.03		0.04			
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.049	7.4		0.36			
		铁砂布 0#-2#			张	0.041213	0.66		0.03			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.064277	6.51		0.42			

工程量清单综合单价分析表

		酚醛调和漆(各色)	kg	0.030248	9.65	0.29		
		电	kW·h	0.0653	0.71	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.007033	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.0048	13.01	0.06		
		其他材料费	元	0.351579	0.885	0.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000756	1291.88	0.98		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	220.32	1.54		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	285.5	0.86		
	机械	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003	56.36	0.17		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	234.09	0.7		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7.07	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	157.41	0.31		

项目编码	030702001008	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500 ˜ 镀锌钢板δ=1.2mm	10m2	0.1	729.74	690.48	28.77	229.69	72.974	69.048	2.877	22.969
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.037811	56.74	1.42	12.92	16.01	2.14539614	0.05369162	0.48851812	0.60535411
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.037811	28	6.44	6.46	8.2	1.058708	0.24350284	0.24425906	0.3100502
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.037811	27.03	5.48	6.46	7.89	1.02203133	0.20720428	0.24425906	0.29832879
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.037811	27.03	7.86	0	7.54	1.02203133	0.29719446	0	0.28509494
小计								78.2221668	69.8495932	3.85403624	24.46782804

清单项目综合单价 176.39362428

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	21.715004	1.4021	30.45		
	人工	技工人工费	元	26.927051	1.3656	36.77		
		高级技工人工费	元	7.923381	1.3889	11		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	37.82	43.04		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.1138	3.258	0.37		
		扁钢 <60	kg	0.1095	4.4	0.48		
		槽钢 5#~16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		角钢 >63	kg	0.0185	4.06	0.08		
		角钢 <60	kg	3.7565	4.06	15.25		
		钢丝刷	把	0.005672	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15		
	材料	铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041213	0.66	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064277	6.51	0.42		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.030248	9.65	0.29		
		电	kW·h	0.0835	0.71	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.007033	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.0051	13.01	0.07		
		其他材料费	元	0.486679	0.885	0.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000756	1291.88	0.98		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	220.32	1.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	285.5	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0028	56.36	0.16		
	机械	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0028	234.09	0.66		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7.07	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	157.41	0.16		

项目编码	030702001009	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000 ˜ 镀锌钢板δ=1.5mm	10m2	0.1	672.81	840.01	26.45	221.93	67.281	84.001	2.645	22.193
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.056633	56.74	1.42	12.92	16.01	3.21335642	0.08041886	0.73169836	0.90669433
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.056633	28	6.44	6.46	8.2	1.585724	0.36471652	0.36584918	0.4643906
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.056633	27.03	5.48	6.46	7.89	1.53078999	0.31034884	0.36584918	0.44683437
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.056633	27.03	7.86	0	7.54	1.53078999	0.44513538	0	0.42701282
小计								75.1416604	85.2016196	4.10839672	24.43793212

清单项目综合单价 188.88960884

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	20.969836	1.4021	29.4		
	人工	技工人工费	元	25.862922	1.3656	35.32		
		高级技工人工费	元	7.504756	1.3889	10.42		
		镀锌钢板 δ=1.5mm	m2	1.138	46.62	53.05		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008	3.258	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#~16#	kg	2.0739	4.15	8.61		
		角钢 >63	kg	0.026	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.51	4.06	18.31		
		钢丝刷	把	0.008495	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0819	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
	材料	铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
		铁砂布 0#-2#	张	0.06173	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.096276	6.51	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.045306	9.65	0.44		
		电	kW·h	0.0691	0.71	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.010534	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	6.19	0.1		
		乙炔气	kg	0.006	13.01	0.08		
		其他材料费	元	0.683137	0.885	0.6		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001133	1291.88	1.46		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	220.32	1.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	285.5	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	56.36	0.11		
	机械	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	234.09	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7.07	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	157.41	0.16		

项目编码	030702001010	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000 ˆ 镀锌钢板 δ=1.5mm	10m2	0.1	706.35	853.95	26.45	231.5	70.635	85.395	2.645	23.15
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.06905	56.74	1.42	12.92	16.01	3.917897	0.098051	0.892126	1.1054905
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.06905	28	6.44	6.46	8.2	1.9334	0.444682	0.446063	0.56621
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.06905	27.03	5.48	6.46	7.89	1.8664215	0.378394	0.446063	0.5448045
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.06905	27.03	7.86	0	7.54	1.8664215	0.542733	0	0.520637
小计								80.21914	86.85886	4.429252	25.887142
清单项目综合单价											197.39439400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.435173	1.4021	31.46		
		技工人工费	元	27.612983	1.3656	37.71		
		高级技工人工费	元	7.960537	1.3889	11.06		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008	3.258	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#~16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=1.5mm	m2	1.138	46.62	53.05		
		钢丝刷	把	0.010357	2.45	0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		铁砂布 0#-2#	张	0.075264	0.66	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.117384	6.51	0.76		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.055239	9.65	0.53		
		电	kW·h	0.0691	0.71	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.012843	5.31	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.0063	13.01	0.08		
		其他材料费	元	0.697093	0.885	0.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001381	1291.88	1.78		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	220.32	1.32		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	285.5	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.002	56.36	0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.002	234.09	0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7.07	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	157.41	0.16		

项目编码	030702003001	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-63换	不锈钢圆形风管制作安装电弧焊 板厚δ(mm)，δ=2.0 直径D(mm) 400<D≤560 ˆ 不锈钢板 δ=1.5mm	10m2	0.1	3924.73	2842.42	1207.29	1266.96	392.473	284.242	120.729	126.696
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.037812	56.74	1.42	12.92	16.01	2.14545288	0.05369304	0.48853104	0.60537012
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.037812	28	6.44	6.46	8.2	1.058736	0.24350928	0.24426552	0.3100584
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.037812	27.03	5.48	6.46	7.89	1.02205836	0.20720976	0.24426552	0.29833668
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.037812	27.03	7.86	0	7.54	1.02205836	0.29720232	0	0.28510248
小计								397.7213056	285.0436144	121.7060621	128.1948677
清单项目综合单价											932.66584976

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	41.261784	1.4021	57.85		
		技工人工费	元	172.644939	1.3656	235.76		
		高级技工人工费	元	74.954199	1.3889	104.1		
	材料	不锈钢板 δ=1.5mm	m2	1.08	233.74	252.44		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.01	15.81	0.16		
		钢丝刷	把	0.005672	2.45	0.01		
		白垩粉	kg	0.3	3.54	1.06		
		钢锯条	条	2.1	0.58	1.22		
		不锈钢焊条 A102 φ2.5mm以内	kg	0.612	34.29	20.99		
		铁砂布 0#-2#	张	1.991215	0.66	1.31		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.06428	6.51	0.42		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.03025	9.65	0.29		
		石油沥青油毡 350#	m2	0.111	2.5	0.28		
		煤油	kg	0.195	7.47	1.46		
		溶剂汽油	kg	0.007033	5.31	0.04		
		硝酸	kg	0.4	2.14	0.86		
		其他材料费	元	5.101379	0.885	4.51		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000756	1291.88	0.98		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.068	285.5	19.41		
		卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600	台班	0.068	289.9	19.71		
		直流弧焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.484	168.6	81.6		

项目编码	030703019002	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145换	帆布接口 ˆ 防火等级B1级阻燃布	m2	1	326.94	244.04	33.37	101.1	326.94	244.04	33.37	101.1
小计								326.94	244.04	33.37	101.1
清单项目综合单价											705.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.85	1.4021	125.98		
		技工人工费	元	112.647	1.3656	153.83		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3889	47.13		
	材料	防火等级B1级阻燃布	m2	1.15	66.37	76.33		
		扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 <63	kg	18.33	4.06	74.42		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	220.32	31.73		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.018	91.1	1.64		

项目编码	031208003004	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40<T≤50 ˇ 50mm厚绝热玻璃棉(48kg/m3)+铝箔	m3	1	332.76	850.05	30.3	132.73	332.76	850.05	30.3	132.73
小计								332.76	850.05	30.3	132.73
清单项目综合单价											1345.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.819	1.4021	95.09		
		技工人工费	元	139.75	1.3656	190.84		
		高级技工人工费	元	33.717	1.3889	46.83		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	2.09	26.28	54.93		
		塑料保温钉	套	336	0.18	60.48		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.32	9.73	3.11		
		50mm厚绝热玻璃棉(48kg/m3)+铝箔	m3	1.03	708.5	729.76		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	252.51	30.3		

项目编码	031208003005	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40<T≤50 ˇ 60mm绝热玻璃棉(64kg/m3)+铝箔	m3	1	332.76	1074.59	30.3	143.95	332.76	1074.59	30.3	143.95
小计								332.76	1074.59	30.3	143.95
清单项目综合单价											1581.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.819	1.4021	95.09		
		技工人工费	元	139.75	1.3656	190.84		
		高级技工人工费	元	33.717	1.3889	46.83		
	材料	60mm绝热玻璃棉(64kg/m3)+铝箔	m3	1.03	926.5	954.3		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	2.09	26.28	54.93		
		塑料保温钉	套	336	0.18	60.48		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.32	9.73	3.11		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	252.51	30.3		

项目编码	031208003006	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40<T≤50 ˇ 50mm厚岩棉(100kg/m3)+9mm厚无石棉硅酸钙板	m3	1	332.76	1355.26	30.3	157.99	332.76	1355.26	30.3	157.99
小计								332.76	1355.26	30.3	157.99
清单项目综合单价											1876.31000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.819	1.4021	95.09		
		技工人工费	元	139.75	1.3656	190.84		
		高级技工人工费	元	33.717	1.3889	46.83		
	材料	50mm厚岩棉(100kg/m3)+9mm厚无石棉硅酸钙板	m3	1.03	1199	1234.97		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	2.09	26.28	54.93		
		塑料保温钉	套	336	0.18	60.48		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.32	9.73	3.11		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	252.51	30.3		

项目编码	030703001017	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600 ˇ 280℃排烟阀(常闭)-630*630	个	1	220.01	433.75	0	79.91	220.01	433.75	0	79.91
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377
小计								266.863	460.277	31.381	95.877
清单项目综合单价											854.39800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.55965	1.4021	110.15		
		技工人工费	元	110.19685	1.3656	150.48		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙块气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		280℃排烟阀(常闭)-630*630	个	1	418.21	418.21		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001018	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600 ˇ 280℃排烟防火阀-1250*500	个	1	220.01	568.11	0	86.62	220.01	568.11	0	86.62
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525

工程量清单综合单价分析表

030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377	
小计								266.863	594.637	31.381	102.587	
清单项目综合单价											995.46800000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.55965	1.4021	110.15		
		技工人工费	元	110.19685	1.3656	150.48		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		280℃排烟防火阀-1250*500	个	1	552.57	552.57		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001019	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600<C≤5400 ˜ 280℃排烟防火阀-1600*400	个	1	319.01	590.22	0	113.93	319.01	590.22	0	113.93
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377
小计								365.863	616.747	31.381	129.897
清单项目综合单价											1143.88800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.37365	1.4021	154.75		
		技工人工费	元	150.03085	1.3656	204.88		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		280℃排烟防火阀-1600*400	个	1	561.4	561.4		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001020	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600<C≤5400 ˜ 280℃电动排烟防火阀-2000*400	个	1	319.01	1068.58	0	137.85	319.01	1068.58	0	137.85
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377
小计								365.863	1095.107	31.381	153.817
清单项目综合单价											1646.16800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.37365	1.4021	154.75		
		技工人工费	元	150.03085	1.3656	204.88		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		

工程量清单综合单价分析表

		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		280℃电动排烟防火阀-2000*400	个	1	1039.76	1039.76		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001021	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˚ 280℃排烟防火阀-630*1600	个	1	319.01	806.98	0	124.77	319.01	806.98	0	124.77
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377
小计								365.863	833.507	31.381	140.737
清单项目综合单价											1371.48800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.37365	1.4021	154.75		
		技工人工费	元	150.03085	1.3656	204.88		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		280℃排烟防火阀-630*1600	个	1	778.16	778.16		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001022	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˚ 280℃排烟防火阀-630*630	个	1	220.01	433.75	0	79.91	220.01	433.75	0	79.91
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377
小计								266.863	460.277	31.381	95.877
清单项目综合单价											854.39800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.55965	1.4021	110.15		
		技工人工费	元	110.19685	1.3656	150.48		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		280℃排烟防火阀-630*630	个	1	418.21	418.21		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001023	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˚ 280℃排烟防火阀-800*1600	个	1	319.01	967.2	0	132.78	319.01	967.2	0	132.78
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41

工程量清单综合单价分析表

031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377	
小计								365.863	993.727	31.381	148.747	
清单项目综合单价											1539.71800000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	110.37365	1.4021		154.75		
		技工人工费				元	150.03085	1.3656		204.88		
		高级技工人工费				元	4.48515	1.3889		6.23		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	4.13		21.68		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	1.203	7.08		8.52		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	5.616	2.83		15.89		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.04	9.65		0.39		
		溶剂汽油				kg	0.0093	5.31		0.05		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	13.01		0.19		
		280℃排烟防火阀-800*1600				个	1	938.38		938.38		
		其他材料费				元	5.51125	0.885		4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1291.88		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.05435	225.64		12.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0069	253.42		1.75		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.025	20.8		0.52		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.0909	171.14		15.56		
项目编码	030703001024	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ` 280℃电动防火阀-2000*400	个	1	220.01	1055.3	0	110.98	220.01	1055.3	0	110.98	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377	
小计								266.863	1081.827	31.381	126.947	
清单项目综合单价											1507.01800000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	78.55965	1.4021		110.15		
		技工人工费				元	110.19685	1.3656		150.48		
		高级技工人工费				元	4.48515	1.3889		6.23		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	4.13		21.68		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.04	9.65		0.39		
		溶剂汽油				kg	0.0093	5.31		0.05		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	13.01		0.19		
		280℃电动防火阀-2000*400				个	1	1039.76		1039.76		
		其他材料费				元	3.53125	0.885		3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1291.88		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.05435	225.64		12.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0069	253.42		1.75		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.025	20.8		0.52		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.0909	171.14		15.56		
项目编码	030703001025	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ` 70℃防火阀-800*1000	个	1	220.01	537.58	0	85.1	220.01	537.58	0	85.1	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377	
小计								266.863	564.107	31.381	101.067	
清单项目综合单价											963.41800000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	78.55965	1.4021		110.15		
		技工人工费				元	110.19685	1.3656		150.48		
		高级技工人工费				元	4.48515	1.3889		6.23		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	4.13		21.68		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.04	9.65		0.39		
		溶剂汽油				kg	0.0093	5.31		0.05		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	13.01		0.19		
		70℃防火阀-800*1000				个	1	522.04		522.04		
		其他材料费				元	3.53125	0.885		3.13		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001026	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000 ˚ 70℃防火阀 -1600*1850	个	1	478.52	1629.06	0	208.08	478.52	1629.06	0	208.08
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377
小计								525.373	1655.587	31.381	224.047
清单项目综合单价								2436.38800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	161.62965	1.4021	226.62		
		技工人工费	元	214.20585	1.3656	292.52		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.534	7.08	10.86		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		70℃防火阀-1600*1850	个	1	1597.53	1597.53		
		其他材料费	元	5.92725	0.885	5.25		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001027	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˚ 70℃防火阀 -1600*400	个	1	319.01	471.2	0	107.98	319.01	471.2	0	107.98
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377
小计								365.863	497.727	31.381	123.947
清单项目综合单价								1018.91800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.37365	1.4021	154.75		
		技工人工费	元	150.03085	1.3656	204.88		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		70℃防火阀-1600*400	个	1	442.38	442.38		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001028	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ˚ 70℃防火阀 -500*400	个	1	98.21	233.84	0	37.68	98.21	233.84	0	37.68
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377
小计								145.063	260.367	31.381	53.647
清单项目综合单价								490.45800000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	39.42265	1.4021	55.27		
		技工人工费	元	61.19485	1.3656	83.57		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		70℃防火阀-500*400	个	1	223.3	223.3		
		其他材料费	元	2.72225	0.885	2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001029	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600＜C≤2800 ˉ 手动对开多叶调节阀-630*400	个	1	58.8	163.86	0	23.75	58.8	163.86	0	23.75
小计								58.8	163.86	0	23.75
清单项目综合单价								246.41000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.4021	26.5		
		技工人工费	元	23.652	1.3656	32.3		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		手动对开多叶调节阀-630*400	个	1	154.85	154.85		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001030	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 3200＜C≤4000 ˉ 止回阀-1600*400	个	1	84.89	394.16	0	42.17	84.89	394.16	0	42.17
小计								84.89	394.16	0	42.17
清单项目综合单价								521.22000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.277	1.4021	38.25		
		技工人工费	元	34.154	1.3656	46.64		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.54	6.63	3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		止回阀-1600*400	个	1	377.31	377.31		
		其他材料费	元	6.347	0.885	5.62		
	机械							

项目编码	030703001031	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-19换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˉ 止回阀-630*1600	个	1	96.96	598.45	0	55.58	96.96	598.45	0	55.58
小计								96.96	598.45	0	55.58
清单项目综合单价								750.99000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.16	1.4021	43.69		
		技工人工费	元	39.009	1.3656	53.27		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.651	6.63	4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	3.16	2.83	8.94		
		止回阀-630*1600	个	1	576.8	576.8		
		其他材料费	元	9.48	0.885	8.39		
	机械							

项目编码	030703001032	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-19换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˉ 止回阀-800*1600	个	1	96.96	745.9	0	62.95	96.96	745.9	0	62.95
小计								96.96	745.9	0	62.95
清单项目综合单价								905.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.16	1.4021	43.69		
		技工人工费	元	39.009	1.3656	53.27		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.651	6.63	4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	3.16	2.83	8.94		
		止回阀-800*1600	个	1	724.25	724.25		
		其他材料费	元	9.48	0.885	8.39		
	机械							

项目编码	030703011006	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-111换	钢制带调节阀（过滤器）百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300 ˉ 单层百叶风口(带调节阀)1000*500	个	1	137.85	478.15	6.61	60.86	137.85	478.15	6.61	60.86
小计								137.85	478.15	6.61	60.86
清单项目综合单价								683.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	44.301	1.4021	62.11		
		技工人工费	元	55.463	1.3656	75.74		

工程量清单综合单价分析表

	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		单层百叶风口(带调节阀)1000*500	个	1	467.43	467.43		
		其他材料费	元	0.489	0.885	0.43		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.32	6.61		

项目编码	030703011007	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-110换	钢制带调节阀（过滤器）百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 单层百叶风口(带调节阀)800*400	个	1	111.76	334.61	6.61	46.78	111.76	334.61	6.61	46.78
小计								111.76	334.61	6.61	46.78
清单项目综合单价											499.76000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.915	1.4021	50.36		
		技工人工费	元	44.962	1.3656	61.4		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.13	0.8	0.9		
		单层百叶风口(带调节阀)800*400	个	1	326.47	326.47		
		其他材料费	元	0.373	0.885	0.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.32	6.61		

项目编码	030703011008	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 单层百叶风口500*500	个	1	88.4	110.15	6.61	29.37	88.4	110.15	6.61	29.37
小计								88.4	110.15	6.61	29.37
清单项目综合单价											234.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.4021	39.83		
		技工人工费	元	35.568	1.3656	48.57		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		单层百叶风口500*500	个	1	102.3	102.3		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.32	6.61		

项目编码	030703011009	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装 周长C(mm) 3300＜C≤4200 单层百叶风口400*1600	个	1	130.85	232.83	6.61	46.74	130.85	232.83	6.61	46.74
小计								130.85	232.83	6.61	46.74
清单项目综合单价											417.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.4021	58.96		
		技工人工费	元	52.645	1.3656	71.89		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		单层百叶风口400*1600	个	1	219.65	219.65		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.32	6.61		

项目编码	030703011010	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装 周长C(mm) 3300＜C≤4200 单层百叶风口500*1250	个	1	130.85	228.31	6.61	46.51	130.85	228.31	6.61	46.51
小计								130.85	228.31	6.61	46.51
清单项目综合单价											412.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.4021	58.96		
		技工人工费	元	52.645	1.3656	71.89		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		单层百叶风口500*1250	个	1	215.13	215.13		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.32	6.61		

项目编码	030703011011	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-183换	多叶排烟口(送风口)周长C(mm) 4400＜C≤4800 电动多叶送风口400×1600(+250)	个	1	51.41	1703.24	6.61	99.24	51.41	1703.24	6.61	99.24
小计								51.41	1703.24	6.61	99.24
清单项目综合单价											1860.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.522	1.4021	23.17		
		技工人工费	元	20.676	1.3656	28.24		
	材料	扁钢 <59	kg	1.1	4.4	4.84		
		半圆头螺栓带螺母 M5×15	10套	0.832	2.92	2.43		
		电动多叶送风口400×1600(+250)	个	1	1695.92	1695.92		
		其他材料费	元	0.057	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.32	6.61		

项目编码	030703011012	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-184换	多叶排烟口(送风口)周长C(mm) 4800＜C≤5200 电动多叶送风口400×2000(+250)	个	1	53.35	1940.98	6.61	111.64	53.35	1940.98	6.61	111.64
小计								53.35	1940.98	6.61	111.64
清单项目综合单价											2112.58000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	17.141	1.4021	24.03		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费		元	21.467	1.3656	29.32		
	材料	扁钢 ＜59		kg	1.19	4.4	5.24		
		半圆头螺栓带螺母 M5×15		10套	0.832	2.92	2.43		
		电动多叶送风口400×2000(+250)		个	1	1933.26	1933.26		
		其他材料费		元	0.06	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	220.32	6.61		

项目编码	030703011013	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-184换	多叶排烟口(送风口)周长C(mm) 4800＜C≤5200 ˆ 电动多叶送风口630×1600(+250)	个	1	53.35	2827.73	6.61	155.98	53.35	2827.73	6.61	155.98
小计								53.35	2827.73	6.61	155.98
清单项目综合单价											3043.67000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.141	1.4021	24.03		
		技工人工费	元	21.467	1.3656	29.32		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.19	4.4	5.24		
		半圆头螺栓带螺母 M5×15	10套	0.832	2.92	2.43		
		电动多叶送风口630×1600(+250)	个	1	2820.01	2820.01		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.32	6.61		

项目编码	030703011014	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-184换	多叶排烟口(送风口)周长C(mm) 4800＜C≤5200 ˆ 电动多叶送风口800×2000(+250)	个	1	53.35	3768.92	6.61	203.04	53.35	3768.92	6.61	203.04
小计								53.35	3768.92	6.61	203.04
清单项目综合单价											4031.92000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.141	1.4021	24.03		
		技工人工费	元	21.467	1.3656	29.32		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.19	4.4	5.24		
		半圆头螺栓带螺母 M5×15	10套	0.832	2.92	2.43		
		电动多叶送风口800×2000(+250)	个	1	3761.2	3761.2		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.32	6.61		

项目编码	011303003001	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	㎡2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-23换	成品镀锌钢板防火卷帘门安装 ˆ 挡烟垂壁防火布	100㎡2	0.01	7535.63	4790.63	439.2	2265	75.3563	47.9063	4.392	22.65
小计								75.3563	47.9063	4.392	22.65
清单项目综合单价											150.30460000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.57607	1.4021	16.23		
		技工人工费	元	32.2081	1.3656	43.98		
		高级技工人工费	元	10.90222	1.3889	15.14		
	材料	铁件(综合)	kg	0.28799	6.16	1.77		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.3	1.11	5.88		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.051	7.63	0.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0402	1	0.04		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0241	182.24	4.39		

项目编码	030704001002	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	1889.7286	3.37	2.96	0	1.04	6368.385382	5593.596656	0	1965.317744
小计								6368.385382	5593.596656	0	1965.317744
清单项目综合单价											13927.29978200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030910001003	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ˆ 3公斤悬挂式超细干粉	具	1	2.55	286.55	0	15	2.55	286.55	0	15
小计								2.55	286.55	0	15
清单项目综合单价											304.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.4021	0.53		
		技工人工费	元	1.256	1.3656	1.72		
		高级技工人工费	元	0.216	1.3889	0.3		
	材料	3公斤悬挂式超细干粉	具	1	283.19	283.19		
		其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
	机械							

项目编码	030910001004	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ˆ 5公斤悬挂式超细干粉	具	1	2.55	343.18	0	17.83	2.55	343.18	0	17.83
小计								2.55	343.18	0	17.83
清单项目综合单价											363.56000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.4021	0.53		
		技工人工费	元	1.256	1.3656	1.72		
		高级技工人工费	元	0.216	1.3889	0.3		
	材料	5公斤悬挂式超细干粉	具	1	339.82	339.82		
		其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
	机械							

项目编码	011601001004	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	4890.5946	2.47	3.32	0	0.81	12079.76866	16236.77407	0	3961.381626
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	192.543	1.98	2.02	0	0.62	381.23514	388.93686	0	119.37666
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	12.7398	2.47	3.32	0	0.81	31.467306	42.296136	0	10.319238
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	1867.6928	1.48	1.99	0	0.49	2764.185344	3716.708672	0	915.169472
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	100.7794	3.96	5.31	0	1.31	399.086424	535.138614	0	132.021014
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	422.3906	9.89	13.28	0	3.28	4177.443034	5609.347168	0	1385.441168
小计								19833.18591	26529.20152	0	6523.709178
清单项目综合单价											52886.09661000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	03B002	项目名称	地下室增加费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-1	地下室增加费	100元	10749.7395	7.73	0	2.42	2.22	83095.48633	0	26014.36959	23864.42169
小计								83095.48633	0	26014.36959	23864.42169
清单项目综合单价											132974.27761500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		404149.08	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			404149.08	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下室消防工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	541745.78	
2	措施项目	41355.77	
2.1	安全文明施工	11710.89	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	9511.66	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2199.23	
2.2	其他措施项目费	29644.88	
3	其他项目	58310.16	
3.1	暂列金额	58310.16	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	57727.05	
5	含税建安工程造价	699138.76	
合计		699138.76	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下智能化工程　　第 1 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		智能化桥架					113003.05	0
1-1	030412003032	桥架	(1)名称:UPS桥架 (2)规格:100*100 (3)材质:镀锌桥架 (4)含盖板，三通、弯头等相关配件，含支吊架制安及除锈刷油、含防火封堵 (5)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	359.14	95.8	34405.61	0
1-2	030412003033	桥架	(1)名称:智能化桥架 (2)规格:200*100 (3)材质:镀锌桥架 (4)含盖板，三通、弯头等相关配件，含支吊架制安及除锈刷油、含防火封堵 (5)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	533.66	147.28	78597.44	0
2		管线工程					252154.60	0
2-1	030502003001	双绞线缆	(1)名称:网络双绞线缆(含水晶头) (2)规格:低烟无卤六类网线 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	4019.14	6.55	26325.37	0
2-2	030502005001	光缆	(1)名称:2芯(9/125μm)单模光纤 (2)满足万兆传输的需求,线缆类型满足CMR及以上防火等级。 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	76.27	5.17	394.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下智能化工程　　第 2 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030502005002	光缆	(1)名称:6芯(9/125μm)单模光纤 (2)满足万兆传输的需求,线缆类型满足CMR及以上防火等级。 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2337.22	5.17	12083.43	0
2-4	030502005003	光缆	(1)名称:12芯(9/125μm)单模光纤 (2)满足万兆传输的需求,线缆类型满足CMR及以上防火等级。 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	94.15	5.54	521.59	0
2-5	030502005004	光缆	(1)名称:G.652D 48芯单模光纤 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	6802.46	10.7	72786.32	0
2-6	030502007001	跳线、跳纤	(1)名称:成品光纤跳线 (2)双芯单模(3m) (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	条	4	15.37	61.48	0
2-7	030502007002	跳线、跳纤	(1)名称:成品六类网络跳线 (2)六类非屏蔽铜跳线RJ45-RJ45(2m) (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	条	87	18.17	1580.79	0
2-8	030502014001	尾纤	(1)名称:光纤尾纤 (2)单模光纤尾纤 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	条	26	42.34	1100.84	0
2-9	030502012001	光纤接续	(1)接续方式:光纤熔接 (2)规格:单模 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	芯	26	65.39	1700.14	0
2-10	030412004035	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)规格:WDZC-RYYP-6x1.0mm2 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2060.65	13.01	26809.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下智能化工程　　第 3 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	030412004036	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)规格:RYYP-6*1.0mm2 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1086.64	10.58	11496.65	0
2-12	030412004037	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)规格:RYYP-4*1.0mm2 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	342.99	8.9	3052.61	0
2-13	030412004038	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)规格:RYY-4*1.5mm2 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	600.6	9.85	5915.91	0
2-14	030412004039	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)规格:RYY-4*1.0mm2 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	530.44	7.44	3946.47	0
2-15	030412004040	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)规格:RYY-2*1.0mm2 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1475.21	4.58	6756.46	0
2-16	030412004041	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)规格:NH-RYS-2x1.5mm2 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	401.9	5.87	2359.15	0
2-17	030412004042	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)规格:NH-RYS-2x2.5mm2 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	734.16	5.91	4338.89	0
2-18	030412004043	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)规格:WDZN-RYS-4x1.0mm2 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	86.52	7.44	643.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下智能化工程　　第 4 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-19	030412004044	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)规格:WDZN-RYS-2x1.5mm2 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	20	5.87	117.4	0
2-20	030412001039	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:明敷 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	135.81	31.55	4284.81	0
2-21	030412001040	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:暗敷 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	57.8	18.71	1081.44	0
2-22	030412001041	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)配置形式:暗敷 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	277.62	27.6	7662.31	0
2-23	030412001042	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:明敷 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1371.98	26.8	36769.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下智能化工程　　第 5 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-24	030412001043	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗敷 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	251.1	14.36	3605.8	0
2-25	030412001044	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:明敷 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	71	22.54	1600.34	0
2-26	030412001045	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:暗敷 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	13.2	12.33	162.76	0
2-27	030412001046	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	26.39	1319.5	0
2-28	030412001047	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN25 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	30.69	1534.5	0
2-29	031301001013	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)含开槽、挂网抹灰恢复等一切工序 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	107.8	9.27	999.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下智能化工程　　第 6 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-30	031301001014	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、挂网抹灰恢复等一切工序 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	264.3	6.97	1842.17	0
2-31	030412006006	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:综合考虑 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	163	13.47	2195.61	0
2-32	031301003023	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:SC125 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	16	444.15	7106.4	0
3		智能专网系统					39671.44	0
3-1	030502008001	配线架	(1)名称:理线器 (2)规格:理线器/平直型/1U/铝合金/24位 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	架	12	94.59	1135.08	0
3-2	030502008002	配线架	(1)名称:24口六类非屏蔽配线架 (2)规格:六类非屏蔽配线架/平直型/1U/24位 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	架	6	257.55	1545.3	0
3-3	030502008003	配线架	(1)名称:24口光纤配线架 (2)规格:含双芯单模光纤耦合器(LC/SC)、满配搭配 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	架	4	252.88	1011.52	0
3-4	030501015001	交换机	(1)名称:24口POE网络交换机 (2)规格:24个10/100/1000Base-T自适应以太网接口POE供电;SFP+单模模块 (3)含单模光模块 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	6	4874.42	29246.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下智能化工程　　第 7 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	030501005001	插箱、机柜、台架	(1)名称:智能化机柜 (2)规格:800*600*450mm，配置2个8位PDU (3)安装方式:壁挂 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	4	1338.39	5353.56	0
3-6	080803004001	模块(接口)	(1)名称:防区模块 (2)规格:TCP/IP 网络防区采集模块,安防专用,适配网络报警主机管理;不少于 4 路独立有线防区,每路支持 EOL线路检测,具备防剪、防短路故障识别;防区输入为无源干接点信号,10/100M 自适应RJ45网口,TCP 通信,支持心跳包,断网可上报故障至报警主机;支持外壳防拆报警输入;可配置 1 路可编程继电器输出(可选);供电DC12V;模块可配套本地后备电源,电源故障信号可上传报警主机;工作温度:-10℃~+55℃。 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	595.35	1190.7	0
3-7	030502019001	光纤测试	(1)调试类别:光纤测试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含标识标签、扎带等辅材购买及安装 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	链路	26	7.26	188.76	0
4		出入口控制系统					34140.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下智能化工程　　第 8 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	030506008001	出入口执行机构设备	(1)名称:四门门禁控制器 (2)规格:支持Wiegand26/32/34;RS485等 (3)含220V转12V电源模块，含门禁控制器箱、与消防模块联动的中间继电器 (4)规格:工作电压:12-16VDC,通讯接口:1*TCP/IP,读卡器接口:2路报警输入 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	8	1885.18	15081.44	0
4-2	030506008002	出入口执行机构设备	(1)名称:读卡器 (2)规格:支持Wiegand26/32/34;IC卡+密码 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	16	235.59	3769.44	0
4-3	030506008003	出入口执行机构设备	(1)名称:双门磁力锁 (2)规格:铝外壳采用高强度合金材料,阳极硬化处理;最大静态直线拉力:230kg±P10%*2; 断电开锁,满足消防要求; 指示灯:红灯为开锁状态,绿灯为上锁状态; 支持锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点; 工作电压:12V/940mA 或24V/470mA,可自行设定工作电压,出厂默认为DC12V (3)带支架、带门磁 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	13	805.76	10474.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下智能化工程　　第 9 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4	030506008004	出入口执行机构设备	(1)名称:单门磁力锁 (2)规格:铝外壳采用高强度合金材料,阳极硬化处理;最大静态直线拉力:230kg±P10%*2; (3)断电开锁,满足消防要求; (4)指示灯:红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态; (5)支持锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点;工作电压:12V/940mA或24V/470mA,可自行设定工作电压,出厂默认为DC12V (6)规格:带支架，带门磁 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	3	553.55	1660.65	0
4-5	030904003004	按钮	(1)名称:出门按钮 (2)性能:最大耐电流1.25A,电压250V;输出:常开，尺寸:86*86mm (3)安装方式:挂墙安装 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	16	75.63	1210.08	0
4-6	030904003005	按钮	(1)名称:破玻按钮 (2)规格:86 型,阻燃ABS外壳,配套可更换易碎安全玻璃信号:COM/NO/NC干接点输出,击碎玻璃触发,触发后需更换玻璃复位 (3)安装方式:挂墙安装 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	7	84	588	0
4-7	030506001001	入侵探测器	(1)名称:红外微波双鉴探测器 (2)规格:内置电池，触点开关 (3)安装方式:吸顶或壁挂 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	4	326.5	1306	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下智能化工程　　第 10 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-8	030502017001	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线测试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含标识标签、扎带等辅材购买及安装 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	点	8	6.22	49.76	0
5		视频监控系统					61742.50	0
5-1	030506010001	监控摄像设备	(1)名称:低照度枪式摄像机 (2)规格:图像传感器:≥1/1.8英寸 CMOS,有效像素≥400 万，最低照度:彩色≤0.005Lux,黑白≤0.001Lux;ICR 红外滤光片自动切换,昼夜成像。红外补光:内置红外灯,红外夜视距离≥30m (3)含所需支吊架 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	65	913.48	59376.2	0
5-2	030506010002	监控摄像设备	(1)名称:200万半球摄像机 (2)规格:200万像素或以上视频压缩标准: 主码流:H.265/H.264 (3)网络: 1个RJ45 10M/100 M自适应以太网口支持PoE (4)防护等级IP66或以上，包含原厂配套支架; (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	4	484.28	1937.12	0
5-3	030502017002	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线测试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含标识标签、扎带等辅材购买及安装 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	点	69	6.22	429.18	0
6		CO浓度监控系统					31802.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下智能化工程　　第 11 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1	030904009002	区域报警控制器	(1)名称:CO浓度控制器 (2)安装方式:标准35mm导轨式安装 (3)接收CO浓度探测器状态,联动排风机调节现场CO浓度在安全范围内 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	4	1193.89	4775.56	0
6-2	030904001003	点型探测器	(1)名称:CO浓度探测器 (2)带底座及相关配件 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	27	1000.98	27026.46	0
7		巡更系统					459.9	0
7-1	030506009001	巡更设备	(1)名称:电子巡更按钮 (2)规格:圆形点卡，读卡距离4CM (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	18	25.55	459.9	0
8		液位显示系统					8772.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下智能化工程　　第 12 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-1	030503002001	控制器	(1)名称:液位显示控制器 (2)显示屏:LED 数码管 / 液晶 LCD 显示屏,实时显示液位状态、报警信息 (3)面板指示灯:配置运行、故障、低液位、高液位、溢流独立状态指示灯;操作按键:具备消音、复位、参数设置按键报警输出端子:≥1 路无源报警输出,可直接接驳现场声光报警器;报警输出容量:AC220V/3A;通讯接口:自带光纤光口,单模光纤接口SC(默认),支持点对点传输;传输介质:单模光纤,传输距离≥5km;通讯协议:提供标准干接点转发协议 /Modbus-RTU/Modbus-TCP可选,可对接消控室监控主机;上传信号内容:实时上传运行状态、低液位报警、高液位报警、溢流报警、线路故障信号;通讯故障检测:光纤链路中断自动识别,本地声光提示故障并上传故障信号;工作电源:AC220V±10%,50Hz; (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	4054.66	4054.66	0
8-2	030503005002	传感器	(1)名称:水浸报警器 (2)类别:开关量型(干接点) (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	支	2	237.09	474.18	0
8-3	030503005003	传感器	(1)名称:电讯号液位传感器 (2)规格:输出信号:0~5V DC或 0~20mA DC (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	支	6	659.21	3955.26	0
8-4	030904004003	声光报警器	(1)名称:声光报警器 (2)ABS外壳，具有一定阻燃性能 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	287.92	287.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下智能化工程　　第 13 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							541745.78	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下智能化工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					41355.77
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	11710.89
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	9511.66
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2199.23
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	8061.18
1-9-1	031401001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	8061.18	8061.18
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	21583.7
1-14-1	031401017001	地下室增加费	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	项	1	21583.7	21583.7
合计							41355.77

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	58310.16	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		58310.16	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	57727.05
合计					57727.05

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下智能化工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	030412003032	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˉ UPS桥架100*100	10m	0.1	224.16	397.23	5.72	79.59	22.416	39.723	0.572	7.959
030209-10换	户内接地母线 明设	10m	0.1	0	62.61	0	3.13	0	6.261	0	0.313
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.007001	903.93	450.9	102.38	269.06	6.32841393	3.1567509	0.71676238	1.88368906
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.007001	525.18	22.2	106.79	147.72	3.67678518	0.1554222	0.74763679	1.03418772
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ˉ (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.007001	11.35	0.28	2.58	3.2	0.07946135	0.00196028	0.01806258	0.0224032
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.007001	28	6.44	6.46	8.2	0.196028	0.04508644	0.04522646	0.0574082
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.007001	27.03	5.48	6.46	7.89	0.18923703	0.03836548	0.04522646	0.05523789
小计								32.88592549	49.3815853	2.14491467	11.32492607
清单项目综合单价											95.73735153

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.737659	1.4021	8.04		
		技工人工费	元	13.586884	1.3656	18.55		
		高级技工人工费	元	4.525519	1.3889	6.29		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0119	6.51	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.001113	5.31	0.01		
		钢丝刷	把	0.00021	2.45	0		
		UPS桥架100*100	m	1.01	38.85	39.24		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.056	3.69	0.21		
		扁钢 40×4	kg	0.154001	4.4	0.68		
		角钢(综合)	kg	0.525004	3.371	1.77		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.02569	3.3	0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0224	7.4	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.036526	0.66	0.02		
		调和漆	kg	0.0112	9.61	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.01449	11.83	0.17		
		清油 C01-1	kg	0.0042	16.99	0.07		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00378	5.31	0.02		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		电线 BV-6	m	0.05	5.95	0.3		
		其他材料费	元	0.225925	0.885	0.2		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1291.88	0.11		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0028	13.32	0.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009065	157.41	1.43		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	572.28	0.57		

项目编码	030412003033	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˉ 智能化桥架200*100	10m	0.1	384.71	616.81	5.72	133.05	38.471	61.681	0.572	13.305
030209-10换	户内接地母线 明设	10m	0.1	0	62.61	0	3.13	0	6.261	0	0.313
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.010101	903.93	450.9	102.38	269.06	9.13059693	4.5545409	1.03414038	2.71777506
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.010101	525.18	22.2	106.79	147.72	5.30484318	0.2242422	1.07868579	1.49211972
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ˉ (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.010101	11.35	0.28	2.58	3.2	0.11464635	0.00282828	0.02606058	0.0323232
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.010101	28	6.44	6.46	8.2	0.282828	0.06505044	0.06525246	0.0828282
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.010101	27.03	5.48	6.46	7.89	0.27303003	0.05535348	0.06525246	0.07969689
小计								53.57694449	72.8440153	2.84139167	18.02274307
清单项目综合单价											147.28509453

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.325326	1.4021	13.08		
		技工人工费	元	22.04844	1.3656	30.11		
		高级技工人工费	元	7.481711	1.3889	10.39		
	材料	钢丝刷	把	0.000303	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01717	6.51	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.001606	5.31	0.01		
		智能化桥架200*100	m	1.01	60.5	61.11		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.080801	3.69	0.3		
		扁钢 40×4	kg	0.222201	4.4	0.98		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		角钢(综合)	kg	0.757505	3.371	2.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.037067	3.3	0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03232	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.052702	0.66	0.03		
		调和漆	kg	0.01616	9.61	0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.020907	11.83	0.25		
		清油 C01-1	kg	0.00606	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005454	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.042	5.95	0.25		
		其他材料费	元	0.331978	0.885	0.29		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000121	1291.88	0.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	572.28	0.57		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00404	13.32	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01308	157.41	2.06		

项目编码	030502003001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ˉ CAT6 UTP	100m	0.01	299.66	259.97	3.43	92.54	2.9966	2.5997	0.0343	0.9254
小计								2.9966	2.5997	0.0343	0.9254
清单项目综合单价											6.55600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.28508	1.4021	1.8		
		技工人工费	元	0.87491	1.3656	1.19		
	材料	CAT6 UTP	m	1.02	2.54	2.59		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0388	0.885	0.03		

项目编码	030502005001	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-63换	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) N≤12 ˉ 2芯(9/125μm)单模光纤	100m	0.01	258.74	177.21	3.11	77.55	2.5874	1.7721	0.0311	0.7755

工程量清单综合单价分析表

小计						2.5874	1.7721	0.0311	0.7755
清单项目综合单价									5.16610000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.10922	1.4021		1.56		
		技工人工费		元	0.75586	1.3656		1.03		
	材料	2芯(9/125μm)单模光纤		m	1.02	1.72		1.75		
		其他材料费		元	0.02	0.885		0.02		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.0351	0.885		0.03		
项目编码	030502005002	项目名称	光缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-63换	管、线、槽内穿放光缆线芯数N(芯) N≤12 ~ 6芯(9/125μm)单模光纤	100m	0.01	258.74	177.21	3.11	77.55	2.5874	1.7721	0.0311	0.7755
小计						2.5874	1.7721	0.0311	0.7755
清单项目综合单价									5.16610000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.10922	1.4021		1.56		
		技工人工费		元	0.75586	1.3656		1.03		
	材料	6芯(9/125μm)单模光纤		m	1.02	1.72		1.75		
		其他材料费		元	0.02	0.885		0.02		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.0351	0.885		0.03		
项目编码	030502005003	项目名称	光缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-63换	管、线、槽内穿放光缆线芯数N(芯) N≤12 ~ 12芯(9/125μm)单模光纤	100m	0.01	258.74	212.91	3.11	79.34	2.5874	2.1291	0.0311	0.7934
小计						2.5874	2.1291	0.0311	0.7934
清单项目综合单价									5.54100000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.10922	1.4021		1.56		
		技工人工费		元	0.75586	1.3656		1.03		
	材料	12芯(9/125μm)单模光纤		m	1.02	2.07		2.11		
		其他材料费		元	0.02	0.885		0.02		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.0351	0.885		0.03		
项目编码	030502005004	项目名称	光缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-65换	管、线、槽内穿放光缆线芯数N(芯) 36< N≤72 ~ G.652D 48芯单模光纤	100m	0.01	513.7	393.05	6.66	156.07	5.137	3.9305	0.0666	1.5607
小计						5.137	3.9305	0.0666	1.5607
清单项目综合单价									10.69480000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.20222	1.4021		3.09		
		技工人工费		元	1.50064	1.3656		2.05		
	材料	G.652D 48芯单模光纤		m	1.02	3.81		3.89		
		其他材料费		元	0.05	0.885		0.04		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.0753	0.885		0.07		
项目编码	030502007001	项目名称	跳线、跳纤			计量单位		条		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-128换	成品跳线敷设（插接） ~ 成品光纤跳线	条	1	1.14	13.27	0	0.96	1.14	13.27	0	0.96
小计						1.14	13.27	0	0.96
清单项目综合单价									15.37000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.812	1.4021		1.14		
	材料	成品光纤跳线		条	1	13.27		13.27		
	机械									
项目编码	030502007002	项目名称	跳线、跳纤			计量单位		条		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-128换	成品跳线敷设（插接） ~ 成品网络跳线	条	1	1.14	15.93	0	1.1	1.14	15.93	0	1.1
小计						1.14	15.93	0	1.1
清单项目综合单价									18.17000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.812	1.4021		1.14		
	材料	成品网络跳线		条	1	15.93		15.93		
	机械									
项目编码	030502014001	项目名称	尾纤			计量单位		条		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-60换	布放单头尾纤 ~ 光纤尾纤	2	1	11.35	22.13	4.43	4.43	11.35	22.13	4.43	4.43
小计						11.35	22.13	4.43	4.43
清单项目综合单价									42.34000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.706	1.4021		3.79		
		技工人工费		元	5.537	1.3656		7.56		
	材料	光纤尾纤		根	1	21.24		21.24		
		其他材料费		元	1	0.885		0.89		
	机械	仪器仪表使用费		元	5	0.885		4.43		
项目编码	030502012001	项目名称	光纤接续			计量单位		芯		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-57	光纤连接 熔接法 单模	芯	1	43.06	5.9	4.43	12	43.06	5.9	4.43	12
小计						43.06	5.9	4.43	12
清单项目综合单价									65.39000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	6.222	1.4021		8.72		
		高级技工人工费		元	24.725	1.3889		34.34		

工程量清单综合单价分析表

	材料	光纤连接器材	套	1.01	4.96	5.01		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	仪器仪表使用费	元	5	0.885	4.43		

项目编码	030412004035	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-196换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - WDZC-RYYP-6x1.0mm2	100m单线	0.01	195.22	1003.62	0	101.84	1.9522	10.0362	0	1.0184
小计								1.9522	10.0362	0	1.0184
清单项目综合单价								13.00680000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.22773	1.4021	0.32		
		技工人工费	元	0.9995	1.3656	1.36		
		高级技工人工费	元	0.19299	1.3889	0.27		
	材料	WDZC-RYYP-6x1.0mm2	m	1.05	9.37	9.84		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.02	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0016	66.9	0.11		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0004	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.0073	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004036	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-196换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - RYYP-6*1.0mm2	100m单线	0.01	195.22	772.62	0	90.29	1.9522	7.7262	0	0.9029
小计								1.9522	7.7262	0	0.9029
清单项目综合单价								10.58130000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.22773	1.4021	0.32		
		技工人工费	元	0.9995	1.3656	1.36		
		高级技工人工费	元	0.19299	1.3889	0.27		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.02	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0016	66.9	0.11		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0004	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.0073	6.67	0.05		
		RYYP-6*1.0mm2	m	1.05	7.17	7.53		
		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004037	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - RYYP-4*1.0mm2	100m单线	0.01	150.82	665.63	0	73.19	1.5082	6.6563	0	0.7319
小计								1.5082	6.6563	0	0.7319
清单项目综合单价								8.89640000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17643	1.4021	0.25		
		技工人工费	元	0.77237	1.3656	1.05		
		高级技工人工费	元	0.14841	1.3889	0.21		
	材料	RYYP-4*1.0mm2	m	1.05	6.19	6.5		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0135	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004038	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - 多芯导线 RVV-4×1.5	100m单线	0.01	152.36	755.08	0	78.07	1.5236	7.5508	0	0.7807
小计								1.5236	7.5508	0	0.7807
清单项目综合单价								9.85510000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17769	1.4021	0.25		
		技工人工费	元	0.78018	1.3656	1.07		
		高级技工人工费	元	0.15056	1.3889	0.21		
	材料	RYY-4*1.5mm2	m	1.05	7.04	7.39		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.015	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004039	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - RYY-4*1.0mm2	100m单线	0.01	150.82	527.03	0	66.26	1.5082	5.2703	0	0.6626
小计								1.5082	5.2703	0	0.6626
清单项目综合单价								7.44110000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17643	1.4021	0.25		
		技工人工费	元	0.77237	1.3656	1.05		
		高级技工人工费	元	0.14841	1.3889	0.21		
	材料	RYY-4*1.0mm2	m	1.05	4.87	5.11		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0135	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412004040	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S(mm2) 0.75<S≤1.0 - RYY-2*1.0mm2	100m单线	0.01	126.65	283.45	0	47.69	1.2665	2.8345	0	0.4769
小计								1.2665	2.8345	0	0.4769
清单项目综合单价											4.57790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14764	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.64857	1.3656	0.89		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3889	0.17		
	材料	RYY-2*1.0mm2	m	1.05	2.58	2.71		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004041	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S(mm2) 1.0<S≤1.5 - NH-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.57	404.32	0	54.24	1.2857	4.0432	0	0.5424
小计								1.2857	4.0432	0	0.5424
清单项目综合单价											5.87130000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3656	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3889	0.18		
	材料	NH-RYS-2x1.5mm2	m	1.05	3.73	3.92		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004042	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S(mm2) 1.5<S≤2.5 - NH-RYS-2x2.5mm2	100m单线	0.01	130.52	405.06	0	54.79	1.3052	4.0506	0	0.5479
小计								1.3052	4.0506	0	0.5479
清单项目综合单价											5.90370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15266	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.66746	1.3656	0.91		
		高级技工人工费	元	0.12935	1.3889	0.18		
	材料	NH-RYS-2x2.5mm2	m	1.05	3.73	3.92		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004043	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积 S(mm2) 0.75<S≤1.0 - WDZN-RYS-4x1.0mm2	100m单线	0.01	150.82	527.03	0	66.26	1.5082	5.2703	0	0.6626
小计								1.5082	5.2703	0	0.6626
清单项目综合单价											7.44110000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17643	1.4021	0.25		
		技工人工费	元	0.77237	1.3656	1.05		
		高级技工人工费	元	0.14841	1.3889	0.21		
	材料	WDZN-RYS-4x1.0mm2	m	1.05	4.87	5.11		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0135	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004044	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.57	404.32	0	54.24	1.2857	4.0432	0	0.5424
小计								1.2857	4.0432	0	0.5424
清单项目综合单价											5.87130000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3656	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3889	0.18		
	材料	WDZN-RYS-2x1.5mm2	m	1.05	3.73	3.92		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412001039	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	1613.73	1061.2	0	480.09	16.1373	10.612	0	4.8009
小计								16.1373	10.612	0	4.8009
清单项目综合单价											31.55020000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.88453	1.4021	2.64		
		技工人工费	元	8.25805	1.3656	11.28		
		高级技工人工费	元	1.59678	1.3889	2.22		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1	0.15		
		面漆	kg	0.0174	45.13	0.79		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.1541	0.44	0.07		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001040	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	921.5	672.08	0	277.45	9.215	6.7208	0	2.7745
小计								9.215	6.7208	0	2.7745
清单项目综合单价											18.71030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.07618	1.4021	1.51		
		技工人工费	元	4.71569	1.3656	6.44		
		高级技工人工费	元	0.91182	1.3889	1.27		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001041	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-54	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	100m	0.01	1090.6	1286.74	27.58	354.9	10.906	12.8674	0.2758	3.549
小计								10.906	12.8674	0.2758	3.549
清单项目综合单价											27.59820000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.27387	1.4021	1.79		
		技工人工费	元	5.58051	1.3656	7.62		
		高级技工人工费	元	1.07939	1.3889	1.5		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0128	11.83	0.15		
		沥青清漆	kg	0.0049	11.68	0.06		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0032	5.31	0.02		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1.03	11.72	12.07		
		镀锌管接头(60×25)	个	0.1648	2.72	0.45		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		其他材料费	元	0.0145	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	276.69	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412001042	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	1562.3	671.11	0	446.97	15.623	6.7111	0	4.4697
小计								15.623	6.7111	0	4.4697
清单项目综合单价											26.80380000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.82452	1.4021	2.56		
		技工人工费	元	7.99482	1.3656	10.92		
		高级技工人工费	元	1.54591	1.3889	2.15		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1	0.23		
		面漆	kg	0.0132	45.13	0.6		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.2288	0.44	0.1		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.24	0.35		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
	机械							

项目编码	030412001043	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	683.65	543.98	0	208.11	6.8365	5.4398	0	2.0811
小计								6.8365	5.4398	0	2.0811
清单项目综合单价											14.35740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.4021	1.12		
		技工人工费	元	3.49845	1.3656	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3889	0.94		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001044	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-132	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	1543.01	270.4	18.38	423.15	15.4301	2.704	0.1838	4.2315	
小计								15.4301	2.704	0.1838	4.2315	
清单项目综合单价												22.54940000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.80191	1.4021		2.53		
		技工人工费				元	7.89614	1.3656		10.78		
		高级技工人工费				元	1.52684	1.3889		2.12		
	材料	木螺钉 M4×65以下				10个	0.3328	0.19		0.06		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0225	6.37		0.14		
		直角弯头 FBN20				个	0.021	1.34		0.03		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	3.36	0.08		0.27		
		T型接头 FTE20				个	0.0315	1.42		0.04		
		塑料管伸缩接头 Φ20mm				个	0.021	0.97		0.02		
		管码 FCL20				个	0.84	0.11		0.09		
		管码 FSA20				个	0.84	0.63		0.53		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		锯条				根	0.01	0.68		0.01		
		胶合剂				kg	0.0011	11.06		0.01		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm				m	1.1	1.27		1.4		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm				个	0.21	0.27		0.06		
		其他材料费				元	0.0245	0.885		0.02		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52				台班	0.026	7.07		0.18		
项目编码	030412001045		项目名称		配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	848.66	152.15	0	232.18	8.4866	1.5215	0	2.3218	
小计								8.4866	1.5215	0	2.3218	
清单项目综合单价												12.32990000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.99106	1.4021		1.39		
		技工人工费				元	4.34291	1.3656		5.93		
		高级技工人工费				元	0.83973	1.3889		1.17		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		锯条				根	0.01	0.68		0.01		
		胶合剂				kg	0.0008	11.06		0.01		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm				m	1.1	1.27		1.4		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm				个	0.2575	0.27		0.07		
		其他材料费				元	0.0225	0.885		0.02		
	机械											
项目编码	030412001046		项目名称		配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	150.45	69.96	0	43.31	15.045	6.996	0	4.331	
小计								15.045	6.996	0	4.331	
清单项目综合单价												26.37200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.7566	1.4021		2.46		
		技工人工费				元	7.6989	1.3656		10.51		
		高级技工人工费				元	1.4886	1.3889		2.07		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)				个	2.912	0.27		0.79		
		金属软管 DN20				m	1.03	2.19		2.26		
		镀锌管接头(金属软管用) 20				个	1.472	0.75		1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20				个	1.472	0.06		0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)				个	2.944	0.84		2.47		
		其他材料费				元	0.327	0.885		0.29		
	机械											
项目编码	030412001047		项目名称		配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-159	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤25	10m	0.1	167.16	90.93	0	48.78	16.716	9.093	0	4.878	
小计								16.716	9.093	0	4.878	
清单项目综合单价												30.68700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.9518	1.4021		2.74		
		技工人工费				元	8.5543	1.3656		11.68		
		高级技工人工费				元	1.6539	1.3889		2.3		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M25～32)				个	2.912	0.44		1.28		
		金属软管 DN25				m	1.03	2.8		2.88		
		镀锌管接头(金属软管用) 25				个	1.472	0.97		1.43		
		金属软管尼龙接头 DN25				个	1.472	0.08		0.12		
		管卡子(金属软管用DN25～32)				个	2.944	1.02		3		
		其他材料费				元	0.428	0.885		0.38		
	机械											
项目编码	031301001013		项目名称		凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.62	0.13	0	15.52	5.862	0.013	0	1.552	
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.48	1.28	0	3.64	1.348	0.128	0	0.364	
小计								7.21	0.141	0	1.916	
清单项目综合单价												9.26700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	5.2793	1.3656		7.21		
	材料	水				m3	0.0008	4.62		0		
		其他材料费				元	0.015	0.885		0.01		
		1：3水泥砂浆				m3	0.0003	413.51		0.12		
	机械											
项目编码	031301001014		项目名称		凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167	
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271	
小计								5.413	0.094	0	1.438	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									6.94500000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3656	5.41			
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0			
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01			
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08			
	机械								

项目编码	030412006006	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35换	接线盒（86型） 暗装 - 接线盒 86系列(深50mm)	10个	0.1	85.73	25.14	0	23.94	8.573	2.514	0	2.394
小计								8.573	2.514	0	2.394

清单项目综合单价									13.48100000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	6.1143	1.4021	8.57			
	材料	接线盒 86系列(深50mm)	个	1.02	2.03	2.07			
		其他材料费	元	0.5	0.885	0.44			
	机械								

项目编码	031301003023	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-74	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	117.06	106.79	57.59	40.43	117.06	106.79	57.59	40.43
030808-86换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	81.94	17.77	0	22.57	81.94	17.77	0	22.57
小计								199	124.56	57.59	63

清单项目综合单价									444.15000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	28.271	1.4021	39.64			
		技工人工费	元	96.202	1.3656	131.37			
		高级技工人工费	元	20.145	1.3889	27.98			
	材料	石棉绒	kg	0.535	3.58	1.92			
		扁钢 <59	kg	1.4	4.4	6.16			
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	7.273	3.382	24.6			
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.084	3.78	0.32			
		电	kW·h	0.057	0.71	0.04			
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66			
		钢丝刷子	把	1.069	14.6	15.61			
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.72	5.6	4.03			
		水泥 P.042.5	kg	1.249	0.36	0.45			
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.08	6.51	0.52			
		油麻	kg	1.12	11.5	12.88			
		汽油 70#～90#	kg	0.038	6.67	0.25			
		氧气	m3	2.001	6.19	12.39			
		乙炔气	kg	0.667	13.01	8.68			
		密封油膏	kg	0.316	6.86	2.17			
		其他材料费	元	3.26	0.885	2.89			
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	276.58	8.3			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.288	171.14	49.29			

项目编码	030502008001	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-31	理线器（线管理器）安装 高度H(U) H=1	台	1	21.62	37.09	0	7.58	21.62	37.09	0	7.58
030401-33	理线器（线管理器）接线 高度H(U) H=1	台	1	21.62	0	0.89	5.79	21.62	0	0.89	5.79
小计								43.24	37.09	0.89	13.37

清单项目综合单价									94.59000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	30.844	1.4021	43.25			
	材料	理线器	个	1.01	35.84	36.2			
		其他材料费	元	1	0.885	0.89			
	机械	仪器仪表使用费	元	1	0.885	0.89			

项目编码	030502008002	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-20	综合布线RJ45配线架安装 端口数N(口) N≤24 - 24口六类非屏蔽配线架	架	1	31.48	217.7	0	8.37	31.48	217.7	0	8.37
小计								31.48	217.7	0	8.37

清单项目综合单价									257.55000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	22.455	1.4021	31.48			
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89			
	机械								

项目编码	030502008003	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-55	光纤配线架 端口数N(口) 12<N≤24 - 24口光纤配线架	架	1	52.97	185.85	0	14.06	52.97	185.85	0	14.06
小计								52.97	185.85	0	14.06

清单项目综合单价									252.88000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	7.575	1.4021	10.62			
		技工人工费	元	31.01	1.3656	42.35			
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89			
	机械								

项目编码	030501015001	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-43	POE交换机 安装、调试 - 24口POE网络交换机	台（套）	1	190.98	4618.58	13.28	51.58	190.98	4618.58	13.28	51.58
小计								190.98	4618.58	13.28	51.58

清单项目综合单价									4874.42000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	高级技工人工费	元	137.501	1.3889	190.98			

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料	其他材料费		元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费		元	15	0.885	13.28		

项目编码	030501005001	项目名称	插箱、机柜、台架	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-2换	安装机柜、机架 墙挂式 ˉ 智能化机柜 800*600*450	台	1	171.46	1068.15	0	98.78	171.46	1068.15	0	98.78
小计								171.46	1068.15	0	98.78
清单项目综合单价								1338.39000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	122.285	1.4021	171.46		
	材料	智能化机柜800*600*450	个	1	1065.49	1065.49		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	080803004001	项目名称	模块(接口)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出） ˉ 防区模块	个	1	106.79	436.47	1.87	50.22	106.79	436.47	1.87	50.22
小计								106.79	436.47	1.87	50.22
清单项目综合单价								595.35000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.4021	21.05		
		技工人工费	元	50.914	1.3656	69.53		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3889	16.21		
	材料	防区模块	个	1	429.2	429.2		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030502019001	项目名称	光纤测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-133	光缆链路测试	链路·芯	1	4.92	0.08	0.89	1.37	4.92	0.08	0.89	1.37
小计								4.92	0.08	0.89	1.37
清单项目综合单价								7.26000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.082	1.4021	1.52		
		技工人工费	元	2.492	1.3656	3.4		
	材料	其他材料费	元	0.09	0.885	0.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	1	0.885	0.89		

项目编码	030506008001	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-54	门禁控制器 ˉ 四门门禁控制器	台	1	53.72	1263.72	0	14.35	53.72	1263.72	0	14.35
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出） ˉ 220V转12V模块	个	1	0	106.19	0	5.31	0	106.19	0	5.31
030204-90	端子箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤2 ˉ 门禁控制器箱	台	1	135.57	270.21	0	36.11	135.57	270.21	0	36.11
小计								189.29	1640.12	0	55.77
清单项目综合单价								1885.18000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	18.661	1.3889	25.92		
		普工人工费	元	28.098	1.4021	39.4		
		技工人工费	元	90.783	1.3656	123.97		
	材料	膨胀螺栓 M10×20	10套	0.41	4.6	1.89		
		220V转12V模块	个	1	106.19	106.19		
		其他材料费	元	6.2	0.885	5.49		
	机械							

项目编码	030506008002	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-55	门禁读卡器	台	1	80.59	133.63	0	21.37	80.59	133.63	0	21.37
小计								80.59	133.63	0	21.37
清单项目综合单价								235.59000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.633	1.4021	16.31		
		技工人工费	元	47.068	1.3656	64.28		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030506008003	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-52	电磁吸力锁 ˉ 双门磁力锁	台	1	208.09	542.48	0	55.19	208.09	542.48	0	55.19
小计								208.09	542.48	0	55.19
清单项目综合单价								805.76000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.76	1.4021	41.73		
		技工人工费	元	121.823	1.3656	166.36		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030506008004	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030409-52	电磁吸力锁 ˇ 单门磁力锁	台	1	208.09	290.27	0	55.19	208.09	290.27	0	55.19
小计								208.09	290.27	0	55.19
清单项目综合单价											553.55000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.76	1.4021	41.73		
		技工人工费	元	121.823	1.3656	166.36		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030904003004	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 ˇ 出门按钮	只	1	38.48	25.57	0.11	11.47	38.48	25.57	0.11	11.47
小计								38.48	25.57	0.11	11.47
清单项目综合单价											75.63000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.4021	7.55		
		技工人工费	元	18.333	1.3656	25.04		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3889	5.89		
	材料	出门按钮	只	1	18.58	18.58		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030904003005	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 ˇ 破玻按钮	只	1	38.48	33.54	0.11	11.87	38.48	33.54	0.11	11.87
小计								38.48	33.54	0.11	11.87
清单项目综合单价											84.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.4021	7.55		
		技工人工费	元	18.333	1.3656	25.04		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3889	5.89		
	材料	破玻按钮	只	1	26.55	26.55		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030506001001	项目名称	入侵探测器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-10	红外微波双鉴 探测器	套	1	147.55	139.82	0	39.13	147.55	139.82	0	39.13
小计								147.55	139.82	0	39.13
清单项目综合单价											326.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.103	1.4021	29.59		
		技工人工费	元	86.383	1.3656	117.96		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械							

项目编码	030502017001	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.54	0	0.44	1.24	4.54	0	0.44	1.24
小计								4.54	0	0.44	1.24
清单项目综合单价											6.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.322	1.3656	4.54		
	材料							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.5	0.885	0.44		

项目编码	030506010001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机 ˇ 低照度枪式摄像机	台	1	189.17	670.8	3.1	50.41	189.17	670.8	3.1	50.41
小计								189.17	670.8	3.1	50.41
清单项目综合单价											913.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.4021	37.93		
		技工人工费	元	110.748	1.3656	151.24		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.885	3.1		

项目编码	030506010002	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机 ˇ 200万半球摄像机	台	1	189.17	241.6	3.1	50.41	189.17	241.6	3.1	50.41
小计								189.17	241.6	3.1	50.41
清单项目综合单价											484.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.4021	37.93		
		技工人工费	元	110.748	1.3656	151.24		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械	仪器仪表使用费		元	3.5	0.885	3.1		

项目编码	030502017002	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.54	0	0.44	1.24	4.54	0	0.44	1.24
小计								4.54	0	0.44	1.24
清单项目综合单价								6.22000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.322	1.3656	4.54		
	材料							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.5	0.885	0.44		

项目编码	030904009002	项目名称	区域报警控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-23	壁挂式区域报警控制器安装 点数dr(点) dr≤32 ˆ CO浓度控制器	台	1	508.33	459.51	82.57	143.48	508.33	459.51	82.57	143.48
小计								508.33	459.51	82.57	143.48
清单项目综合单价								1193.89000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	71.452	1.4021	100.18		
		技工人工费	元	242.371	1.3656	330.98		
		高级技工人工费	元	55.561	1.3889	77.17		
	材料	白布	m2	0.4	4.82	1.93		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
		焊锡	kg	0.4	66.9	26.76		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15		
		汽油 60#～70#	kg	0.25	6.67	1.67		
		异形塑料管 Φ5mm	m	1	1.59	1.59		
		线卡子	个	8	1.77	14.16		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	2.1	0.885	1.86		
	机械	仪器仪表使用费	元	30.884	0.885	27.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=0.5	台班	0.05	420.1	21.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	171.14	34.23		

项目编码	030904001003	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-5换	可燃气体安装 ˆ CO浓度探测器	只	1	42.94	901.42	0.17	56.45	42.94	901.42	0.17	56.45
小计								42.94	901.42	0.17	56.45
清单项目综合单价								1000.98000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.01	1.4021	8.43		
		技工人工费	元	20.528	1.3656	28.03		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3889	6.48		
	材料	CO浓度探测器	只	1	867.26	867.26		
		白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		可燃气体(丙烷)	kg	1	10.62	10.62		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.193	0.885	0.17		

项目编码	030506009001	项目名称	巡更设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-126	巡更按钮	个	1	11.38	10.62	0	3.55	11.38	10.62	0	3.55
小计								11.38	10.62	0	3.55
清单项目综合单价								25.55000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.117	1.4021	11.38		
	材料	巡更按钮	个	1	8.85	8.85		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械							

项目编码	030503002001	项目名称	控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-35	壁挂式联动控制器安装 点数dr(点) dr≤100 ˆ 液位显示控制器	台	1	945.68	2681.59	163.42	263.97	945.68	2681.59	163.42	263.97
小计								945.68	2681.59	163.42	263.97
清单项目综合单价								4054.66000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	133.021	1.4021	186.51		
		技工人工费	元	450.893	1.3656	615.74		
		高级技工人工费	元	103.272	1.3889	143.43		
	材料	其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
		白布	m2	0.11	4.82	0.53		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M10	套	4	0.97	3.88		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M10×80～120	套	4.1	0.96	3.94		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
		焊锡	kg	0.12	66.9	8.03		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		汽油 60#～70#	kg	0.25	6.67	1.67		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.3	1.59	0.48		
		线卡子	个	10	1.77	17.7		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
	机械	仪器仪表使用费	元	91.035	0.885	80.57		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.1	486.24	48.62		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	171.14	34.23		

项目编码	030503005002	项目名称	传感器	计量单位	支

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-51	浸入式温度传感器 普通型 安装、调试 水浸报警器	支	1	27.75	201.78	0	7.56	27.75	201.78	0	7.56
小计								27.75	201.78	0	7.56
清单项目综合单价											237.09000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.845	1.4021		11		
		技工人工费				元	4.153	1.3656		5.67		
		高级技工人工费				元	7.975	1.3889		11.08		
	材料	其他材料费				元	5	0.885		4.43		
	机械											
项目编码	030503005003	项目名称		传感器				计量单位		支		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-51	浸入式温度传感器 普通型 安装、调试 电讯号液位传感器	支	1	27.75	623.9	0	7.56	27.75	623.9	0	7.56
小计								27.75	623.9	0	7.56
清单项目综合单价											659.21000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.845	1.4021		11		
		技工人工费				元	4.153	1.3656		5.67		
		高级技工人工费				元	7.975	1.3889		11.08		
	材料	其他材料费				元	5	0.885		4.43		
	机械											
项目编码	030904004003	项目名称		声光报警器				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.58	206.36	0.89	25.09	55.58	206.36	0.89	25.09
小计								55.58	206.36	0.89	25.09
清单项目综合单价											287.92000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.759	1.4021		10.88		
		技工人工费				元	26.481	1.3656		36.16		
		高级技工人工费				元	6.149	1.3889		8.54		
	材料	白布				m2	0.02	4.82		0.1		
		自攻螺钉 M4×30				个	4	0.03		0.12		
		合金钢钻头(综合)				个	0.1	6.37		0.64		
		焊锡				kg	0.02	66.9		1.34		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.01	61.5		0.62		
		防火涂料 A60-1				kg	0.03	16.57		0.5		
		汽油 60#~70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个	4	0.08		0.32		
		异形塑料管 Φ5mm				m	0.05	1.59		0.08		
		声光报警器				个	1	201.77		201.77		
		标志牌(塑料扁形)				个	1	0.71		0.71		
		其他材料费				元	0.1	0.885		0.09		
	机械	仪器仪表使用费				元	1.01	0.885		0.89		
项目编码	031401001003	项目名称		脚手架				计量单位		项		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-40	建筑智能系统设备安装工程脚手架搭拆费	100元	1744.8428	1.98	2.02	0	0.62	3454.788744	3524.582456	0	1081.802536
小计								3454.788744	3524.582456	0	1081.802536
清单项目综合单价											8061.17373600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031401017001	项目名称		地下室增加费				计量单位		项		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-1	地下室增加费	100元	1744.8428	7.73	0	2.42	2.22	13487.63484	0	4222.519576	3873.551016
小计								13487.63484	0	4222.519576	3873.551016
清单项目综合单价											21583.70543600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		58310.16	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			58310.16	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-地下智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	61228129.49	
2	措施项目	14202228.72	
2.1	安全文明施工	2658618.47	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2377645.52	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	280972.95	
2.2	其他措施项目费	11543610.25	
3	其他项目	7543035.82	
3.1	暂列金额	7543035.82	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	7467605.46	
5	含税建安工程造价	90440999.49	
合计		90440999.49	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 1 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		地上结构工程					53051620.46	0
1-1		混凝土工程					12384462.70	0
1-1-1	010502006004	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1284.28	519.28	666900.92	0
1-1-2	010502006005	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C40 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1371.54	548.46	752234.83	0
1-1-3	010502006006	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C50 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	2219.59	590.44	1310534.72	0
1-1-4	010502006007	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C60 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	2656.66	622.49	1653744.28	0
1-1-5	010502011003	钢筋混凝土梁、板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	13172.68	509.47	6711085.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 2 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6	010502020002	楼梯	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	238.47	537.31	128132.32	0
1-1-7	010502021003	构造柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	380.56	760.69	289488.19	0
1-1-8	010502021004	构造柱（电梯井）	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	36.13	775.27	28010.51	0
1-1-9	010502023003	圈梁、过梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	146.47	754.19	110466.21	0
1-1-10	010502023004	圈梁、过梁（电梯井）	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	5.4	768.77	4151.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 3 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-11	010502025001	女儿墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	73.03	504.91	36873.58	0
1-1-12	010502025002	栏板、反檐	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	367.33	733.13	269300.64	0
1-1-13	010502025003	挑檐	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	112.46	736.06	82777.31	0
1-1-14	010502025004	窗台板、压顶	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	62.84	703.15	44185.95	0
1-1-15	010502025005	悬挑板、阳台、雨篷	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	85.56	681.01	58267.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 4 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-16	010507007004	其他构件	(1)部位:除清单单列构件外，其他节点构件 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C25 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	7.61	522.94	3979.57	0
1-1-17	010507007005	门槛	(1)部位:所有设备管井设门槛 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C20混凝土 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	3.46	669.51	2316.5	0
1-1-18	010502032001	台阶	(1)部位:台阶 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C20混凝土 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	16.64	305.4	5081.86	0
1-1-19	010502033003	后浇带	(1)部位:墙、梁、板 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C35 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)包含后浇带快易收口网 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	249.71	876.26	218810.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 5 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-20	010501001003	补偿收缩混凝土增加费	(1)综合各种混凝土 (2)补偿收缩混凝土，膨胀剂品种及掺量宜通过实验确定，投标人综合考虑 (3)工程量按相应混凝土体积计算 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	249.71	32.52	8120.57	0
1-2		模板工程					22589698.92	0
1-2-1	010505004003	柱面模板	(1)柱面模板(矩形、圆形或异型综合考虑) (2)支模高度H(m) 3.6以内 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	815.82	99.78	81402.52	0
1-2-2	010505004004	柱面模板	(1)柱面模板(矩形、圆形或异型综合考虑) (2)支模高度H(m) 3.6＜H≤6 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	13001.54	117.47	1527290.9	0
1-2-3	010505005005	墙面模板	(1)墙面模板(直形或弧形综合考虑) (2)墙厚:50cm以内 (3)支模高度H(m) 3.6以内 (4)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1040.63	88	91575.44	0
1-2-4	010505005006	墙面模板	(1)墙面模板(直形或弧形综合考虑) (2)墙厚:50cm以内 (3)支模高度H(m) 3.6＜H≤6 (4)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	23314.37	103.04	2402312.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 6 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5	010505006002	梁模板	(1)梁截面积及支模高度:综合考虑 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)模板支撑架搭拆及使用费用综合考虑在单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	52798.44	106.12	5602970.45	0
1-2-6	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	(1)板厚及支模高度:3.6m以内 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)模板支撑架搭拆及使用费用综合考虑在单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	137.99	125.8	17359.14	0
1-2-7	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	(1)板厚及支模高度 H(m):3.6＜H≤5.0m内 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)模板支撑架搭拆及使用费用综合考虑在单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	52203.37	176.63	9220681.24	0
1-2-8	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	(1)板厚及支模高度 H(m):5＜H≤8.0m内 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)模板支撑架搭拆及使用费用综合考虑在单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3822.97	234.14	895110.2	0
1-2-9	010505010002	楼梯模板	(1)类型:直形楼梯 (2)支模高度:综合考虑 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)模板支撑架搭拆及使用费用综合考虑在单价中 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1715.73	267.77	459421.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 7 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-10	010505011003	构造柱模板	(1)构造柱 (2)支模高度H(m) 3.6以内 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	35.27	99.78	3519.24	0
1-2-11	010505011004	构造柱模板	(1)构造柱 (2)支模高度H(m) 3.6＜H≤6 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3635.03	117.47	427006.97	0
1-2-12	010505012002	圈梁模板	(1)圈梁 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1705.38	103.34	176233.97	0
1-2-13	010505013002	过梁模板	(1)过梁 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	341.29	119.43	40760.26	0
1-2-14	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板模板	(1)构件类型:雨篷、悬挑板、阳台板 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	638.42	151.13	96484.41	0
1-2-15	010505008003	栏板、反檐模板	(1)构件类型:栏板、反檐模板 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3952.17	102.25	404109.38	0
1-2-16	010505008004	挑檐模板	(1)构件类型:挑檐模板 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1781.33	137.33	244630.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 8 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-17	010505008005	扶手、压顶模板	(1)构件类型:扶手、压顶 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	616.23	130.82	80615.21	0
1-2-18	010505014004	门槛模板	(1)构件类型:所有设备管井设门槛 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	38.11	113.15	4312.15	0
1-2-19	010505014005	其他现浇构件模板	(1)构件类型:除清单单列构件外，其他节点构件模板 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	136.48	163.01	22247.6	0
1-2-20	010505B002002	水平安全兜网	(1)构件类型:水平安全兜网 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	68839.66	11.5	791656.09	0
1-3		钢筋工程					18077458.84	0
1-3-1	010506002032	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:一级钢(HPB300) Φ6mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	20.211	6721.18	135841.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 9 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-2	010506002033	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:一级钢(HPB300) Φ8mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	18.141	6637.49	120410.71	0
1-3-3	010506002034	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ6mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	47.471	6882.8	326733.4	0
1-3-4	010506002035	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ8mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	287.063	6617.29	1899579.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 10 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-5	010506002036	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ10mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	185.341	6617.29	1226455.15	0
1-3-6	010506002037	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ12mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	169.687	5366.25	910582.86	0
1-3-7	010506002038	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ14mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	9.258	5319.08	49244.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 11 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-8	010506002039	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ16mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.872	5288.9	4611.92	0
1-3-9	010506002040	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:一级钢(HPB300) Φ6mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	27.143	5815.5	157850.12	0
1-3-10	010506002041	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ6mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	4.093	5712.38	23380.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 12 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-11	010506002042	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ8mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	543.865	5446.88	2962367.39	0
1-3-12	010506002043	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ10mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	274.815	5446.88	1496884.33	0
1-3-13	010506002044	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ12mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	146.303	5157.94	754622.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 13 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-14	010506002045	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ14mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	70.48	5110.98	360221.87	0
1-3-15	010506002046	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ16mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	44.815	6393.34	286517.53	0
1-3-16	010506002047	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ18mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	61.711	6269.56	386900.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 14 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-17	010506002048	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ20mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	196.885	5654.19	1113225.2	0
1-3-18	010506002049	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ22mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	176.663	5080.39	897516.94	0
1-3-19	010506002050	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ25mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	193.273	5107.7	987180.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 15 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-20	010506002051	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ28mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	10.074	5015.75	50528.67	0
1-3-21	010506002052	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ16mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	14.012	5520.88	77358.57	0
1-3-22	010506002053	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ18mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	18.778	5289.04	99317.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 16 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-23	010506002054	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ20mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	65.327	5949.26	388647.31	0
1-3-24	010506002055	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ22mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	138.016	6106.11	842740.88	0
1-3-25	010506002056	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ25mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	401.911	5668.48	2278224.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 17 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-26	010506002057	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ28mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	42.935	5502.16	236235.24	0
1-3-27	010506002058	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:钢筋带E增加费 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	5.5	35	192.5	0
1-3-28	010506025001	预埋铁件	(1)铁件种类、规格:综合考虑 (2)综合考虑焊接等费用 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.34	12020.8	4087.07	0
2		地上粗装修					8176509.03	0
2-1		砌筑工程					3295266.12	0
2-1-1	010402001013	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙、卫生间隔墙 (3)砌筑高度:3.6m以内 (4)墙体厚度:100mm (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	2.69	747.11	2009.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 18 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-2	010402001014	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙、卫生间隔墙 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:100mm (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	77.91	840.04	65447.52	0
2-1-3	010402001015	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙、卫生间隔墙 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:100mm (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	49.39	932.98	46079.88	0
2-1-4	010402001016	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙、卫生间隔墙 (3)砌筑高度:3.6m以内 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	48.28	679.16	32789.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 19 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-5	010402001017	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙、卫生间隔墙 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	592.89	758.27	449570.7	0
2-1-6	010402001018	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙、卫生间隔墙 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	482.6	837.38	404119.59	0
2-1-7	010402001019	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙、卫生间隔墙 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:200mm以上 (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	108.23	699.74	75732.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 20 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-8	010402001020	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙、卫生间隔墙 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:200mm以上 (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	68.83	768.82	52917.88	0
2-1-9	010402001021	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以内 (4)墙体厚度:100mm (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	0.28	738.76	206.85	0
2-1-10	010402001022	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:100mm (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	8.05	831.69	6695.1	0
2-1-11	010402001023	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:100mm (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	15.98	924.63	14775.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 21 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-12	010402001024	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以内 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	5.38	670.81	3608.96	0
2-1-13	010402001025	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	974.61	749.92	730879.53	0
2-1-14	010402001026	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1014.78	829.03	841283.06	0
2-1-15	010402001027	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:200mm以上 (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	214.21	691.19	148059.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 22 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-16	010402001028	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:200mm以上 (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	159.34	760.27	121141.42	0
2-1-17	010402001029	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:耐火砖，规格综合考虑，综合考虑耐火极限 (2)墙体类型:发电机房烟道 (3)砌筑高度:3.6m以内 (4)墙体厚度:120mm (5)砂浆强度等级:耐火水泥砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	31.7	1852.45	58722.67	0
2-1-18	010402001030	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:耐火砖，规格综合考虑，综合考虑耐火极限 (2)墙体类型:发电机房烟道 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:120mm (5)砂浆强度等级:耐火水泥砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	9.99	1953.81	19518.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 23 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-19	010402001031	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:耐火砖，规格综合考虑，综合考虑耐火极限 (2)墙体类型:发电机房烟道 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:120mm (5)砂浆强度等级:耐火水泥砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	32.34	2055.17	66464.2	0
2-1-20	010401012001	砖砌台阶	(1)砌砖名称、部位:砖砌台阶 (2)砖品种、规格、强度等级:MU7.5灰砂砖 (3)砂浆强度等级、配合比:M5砂浆砌筑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	15.3	178.11	2725.08	0
2-1-21	010515001002	砌体加筋	(1)砌体墙加固钢筋制安 (2)砌筑高度:综合考虑 (3)钢筋种类、规格:非箍筋HPB300，一级钢筋Φ10以内，抗震带E钢筋综合考虑 (4)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等）包含在综合单价中 (5)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	22.605	6747.06	152517.29	0
2-2		找平及抹灰					2220438.76	0
2-2-1		楼地面工程					299115.30	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 24 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1-1	011101002001	细石混凝土楼地面	(1)C30细石混凝土,内配Φ6@150mm双向钢筋网,随打随抹光(面层厚度详见设计) (2)钢筋混凝土楼板,随打随抹平 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (4)部位:（地上01）非机动车库、 风机房等	m2	101.71	39.48	4015.51	0
2-2-1-2	011102003008	块料楼地面	(1)10mm厚300x300mm耐磨防滑地砖,缝宽5mm,干水泥擦缝 (2)8mm厚聚合物水泥砂浆满浆粘贴 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (4)部位:（地上02）消防转输机房、报警阀间等	m2	117.6	173.75	20433	0
2-2-1-3	011101007012	细石混凝土找平层	(1)最薄80mm厚C20细石混凝土垫层,向排水沟找1%坡,随浇随抹压,内配Φ6@200mm双向钢筋网片,下铺无纺布隔浆与墙四周用聚氨酯建筑密封胶嵌缝 (2)钢筋混凝土楼板,随打随抹平 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (4)部位:（地上02）消防转输机房、报警阀间等	m2	117.6	82.02	9645.55	0
2-2-1-4	011101001007	水泥砂浆楼地面	(1)20mm厚M20预拌水泥砂浆(带防滑条),抹平压光 (2)素水泥浆一道(内掺建筑胶) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (4)部位:（地上04）楼梯间、前室、走道(非面客区)等	m2	289.2	30.14	8716.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 25 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1-5	011105001002	水泥砂浆踢脚线	(1)100mm高15mm厚M20水泥砂浆 (2)15mm厚M15普通水泥砂浆找平抹灰 (3)界面剂一道 (4)墙体基层处理 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (6)部位:（地上04）楼梯间、前室、走道(非面客区)等	m	384.96	13.31	5123.82	0
2-2-1-6	011101001008	水泥砂浆楼地面	(1)20mm厚M20预拌普通防水砂浆(≥P6,兼找坡),压平抹光 (2)钢筋混凝土楼板,随打随抹平 (3)部位:（地上09）水井、综合管井、冷媒井等	m2	141.42	30.14	4262.4	0
2-2-1-7	011101001009	水泥砂浆楼地面	(1)15mm厚(最薄处)M20水泥砂浆保护层兼找坡层抹面压光 (2)楼板随浇随抹平 (3)部位:（地上11）设备平台、阳台等	m2	1421.03	23.13	32868.42	0
2-2-1-8	011109001002	防静电地坪漆	(1)3mm防静电地坪漆(A级) (2)100mm厚C20混凝土,内配Φ6@200mm单层双向钢筋网,随打随抹平 (3)钢筋混凝土楼板,随打随抹平 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (5)部位:（地上15）开闭所、公共开关房、变配电房、高低变压器电房等	m2	452.06	91.69	41449.38	0
2-2-1-9	011105003002	块料踢脚线	(1)100mm高踢脚砖专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾缝 (2)15mm厚M15普通水泥砂浆找平抹灰 (3)界面剂一道 (4)墙体基层处理 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (6)部位:（地上15、地上20）	m	237.96	21.39	5089.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 26 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1-10	011101007013	混凝土找平层	(1)最薄处70mm厚C25普通混凝土进行建筑找坡,坡度为0.5%，内配Φ6@150mm单层双向钢筋网片,每6米设15mm宽缩缝,内填20mm宽挤塑板,单组份聚氨酯建筑密封胶 (2)200g/m2无纺布隔离层 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (4)部位:（地上18）卸货停车区等	m2	347.47	62.82	21828.07	0
2-2-1-11	011101007014	混凝土找平层	(1)C30细石混凝土,内配Φ6@200mm双向钢筋网,随打随抹光100mm厚 (2)钢筋混凝土楼板,随打随抹平或按地外1外防水底板做法 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (4)部位:（地上19）加压机房、排烟机房、电梯机房、消防电梯机房、货梯电梯机房等	m2	151.82	62.63	9508.49	0
2-2-1-12	011109001003	防静电地坪漆	(1)防静电地坪漆(A级) (2)50mm厚C20细石混凝土 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (4)部位:（地上20）配电间、室分机房、新国标机房、气瓶间、设备间等	m2	180.72	82.53	14914.82	0
2-2-1-13	010902004003	屋1（隔热上人铺装屋面）-找坡层	(1)最薄50mm厚C25细石混凝土找坡2%(厚度根据坡度计算确定),内配Φ4@100mm单层双向钢筋网,原浆收光,每4m设分隔缝(钢筋在缝内断开),缝宽10mm,缝内填单组份聚氨酯建筑密封胶 (2)防水钢筋混凝土屋面板,随打随抹光,清理冲洗干净。(结构闭水24小时,无渗漏) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (4)部位:（地上22）	m2	410.52	73.37	30119.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 27 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1-14	010902003001	屋1（隔热上人铺装屋面）-隔离层	(1)无纺布(200g/m2)隔离层一道 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (3)部位:（地上22）	m2	410.52	5.54	2274.28	0
2-2-1-15	010902001003	屋1（隔热上人铺装屋面）-防水层1、防水层2	(1)1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材，四周泛高至完成面以上300mm,天沟、檐沟、天窗、雨水管和伸出屋面的管井管道部位泛水处设防水附加层 (2)清单工程量按水平投影面积计算，防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (4)部位:（地上22）	m2	821.04	69.25	56857.02	0
2-2-1-16	010902002003	屋1（隔热上人铺装屋面）-防水层3	(1)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型)，四周泛高至完成面以上300mm,天沟、檐沟、天窗、雨水管和伸出屋面的管井管道部位泛水处设防水附加层 (2)清单工程量按水平投影面积计算，防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (4)部位:（地上22）	m2	410.52	77.97	32008.24	0
2-2-2		墙柱面工程					1579836.04	0
2-2-2-1	011403001012	抹灰面油漆	(1)外墙防霉防潮无机涂料,一底两面(达到室内涂饰验收标准) (2)批两遍外墙防霉防潮腻子,并打磨平整 (3)15mm厚M15普通水泥砂浆找平抹灰 (4)界面剂一道 (5)墙体基层处理 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (7)部位:（地上01、地上04、地上15、地上17、地上19、地上20）内墙	m2	4185.17	102.39	428519.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 28 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-2-2	011205001003	墙、柱面装饰板	(1)600X600mm穿孔铝吸声板,穿孔率≥18% (2)50系列轻钢龙骨及配件,中填50mm厚吸音棉(≥32kg/m3),外包玻纤布(100kg/m3) (3)20mm空气层(轻钢龙骨脱落墙面20mm构建) (4)10mm厚M15水泥砂浆,分两次抹平 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (6)部位:（地上02）消防转输机房、报警阀间（墙面）	m2	59.9	297.34	17810.67	0
2-2-2-3	011201001008	墙、柱面一般抹灰	(1)15mm厚M15普通水泥砂浆找平抹灰 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (3)部位:（地上06、地上07、地上08、地上10）外墙的内装饰	m2	6825.87	27.84	190032.22	0
2-2-2-4	011201001009	墙、柱面一般抹灰	(1)20mm厚M15预拌普通防水砂浆(≥P6,兼找平,遇墙上翻至完成面250高),涂到板底 (2)墙体基层处理 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (4)部位:（地上09）内隔墙	m2	1206.01	35.62	42958.08	0
2-2-2-5	011201001010	墙、柱面一般抹灰	(1)20mm厚M15预拌水泥砂浆,随砌随抹,确保达到气密性要求 (2)墙体基层处理 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (4)部位:（地上13）内隔墙	m2	7826.73	27.3	213669.73	0
2-2-2-6	011201B001001	墙、柱面基层处理	(1)界面剂一道 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (3)部位:（地上14）内墙	m2	36215.78	5.15	186511.27	0
2-2-2-7	011404001001	墙面喷刷涂料	(1)部位:(地上09、地上10、地上13)内墙 (2)涂耐污性深灰色涂料 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	8691.09	13.7	119067.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 29 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-2-8	011201B002003	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:砌筑外墙体找平层抹灰前,应满挂热镀锌钢丝网(规格综合考虑) (2)包含其他辅助措施,已在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	13238.82	13.54	179253.62	0
2-2-2-9	011201B002004	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)楼梯间和人流通道(主要指疏散通道,也包括公共走道、电梯厅、前室等)填充墙,双面应满铺热镀锌电焊钢丝网做面层加强（规格综合考虑） (2)包含其他辅助措施,已在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	13076	13.54	177049.04	0
2-2-2-10	011201B002005	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)不同材质墙体的内外交界处加铺不低于300mm宽耐碱玻纤网格布(石膏砂浆)/镀锌钢丝网(水泥砂浆)(规格综合考虑) (2)包含其他辅助措施,已在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1956.42	12.76	24963.92	0
2-2-3		天棚工程					341487.42	0
2-2-3-1	011403001013	抹灰面油漆	(1)两遍共3mm外墙防霉防潮腻子(打磨平整,误差≤4mm)+外墙防霉防潮无机涂料,一底两面 (2)界面剂一道 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (4)部位:（地上01、地上04、地上11、地上15、地上19、地上20、地上21、地上22）天花	m2	5115.52	65.69	336038.51	0
2-2-3-2	011302001003	穿孔硅钙板吊顶天棚	(1)12mm+12mm双层穿孔硅钙板,穿孔率≥18% (2)50mm厚吸音棉(≥32kg/m3) (3)轻钢主、次龙骨及配件(生产厂配套) (4)8号镀锌低碳钢吊杆,双向中距≤1000mm (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (6)部位:（地上02）	m2	26.73	203.85	5448.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 30 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3		防水工程					1041689.53	0
2-3-1		屋面防水					868387.08	0
2-3-1-1	010902001004	屋1、屋5-防水层1、防水层2	(1)1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材，四周泛高至完成面以上300mm,天沟、檐沟、天窗、雨水管和伸出屋面的管井管道部位泛水处设防水附加层 (2)清单工程量按水平投影面积计算，防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2909.04	70.38	204738.24	0
2-3-1-2	010902002004	屋1、屋2、屋5-防水层3	(1)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型)，四周泛高至完成面以上300mm,天沟、檐沟、天窗、雨水管和伸出屋面的管井管道部位泛水处设防水附加层 (2)清单工程量按水平投影面积计算，防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4522.84	68.94	311804.59	0
2-3-1-3	010902001005	屋2（隔热上人种植屋面）-防水层1	(1)2.0mm厚三元乙丙橡胶防水卷材(耐根穿刺型)，四周泛高至完成面以上300mm,天沟、檐沟、天窗、雨水管和伸出屋面的管井管道部位泛水处设防水附加层 (2)清单工程量按水平投影面积计算，防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3068.32	60.88	186799.32	0
2-3-1-4	010902001006	屋2（隔热上人种植屋面）-防水层2	(1)1.2mm厚三元乙丙橡胶防水卷材，四周泛高至完成面以上300mm,天沟、檐沟、天窗、雨水管和伸出屋面的管井管道部位泛水处设防水附加层 (2)清单工程量按水平投影面积计算，防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3068.32	53.79	165044.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 31 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-2		楼地面防水					160495.32	0
2-3-2-1	010904002008	楼(地)面涂膜防水（地上02）	(1)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),遇墙上翻至完成面300mm高 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	117.6	64.63	7600.49	0
2-3-2-2	010904002009	楼(地)面涂膜防水（地上02）	(1)1.5mm厚聚氨酯防水涂料,遇墙上翻完成面300mm高 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	117.6	56.91	6692.62	0
2-3-2-3	010904002010	楼(地)面涂膜防水（地上03、地上21）	(1)1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),遇墙上翻至完成面300mm高 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	204.61	50.87	10408.51	0
2-3-2-4	010904003004	楼(地)面砂浆防水(防潮)（地上03、地上21）	(1)5mm厚聚合物水泥防水砂浆,沿墙上翻至建筑完成面以上300mm,管道、管井、地漏、阴阳角等周边做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向各300mm (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	204.61	43.7	8941.46	0
2-3-2-5	010904002011	楼(地)面涂膜防水（地上11）	(1)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型) (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1421.03	64.63	91841.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 32 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-2-6	010904001002	楼(地)面卷材防水（地上18）	(1)3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)，遇墙或构件上返不少于完成面500mm高 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	347.47	60.52	21028.88	0
2-3-2-7	010904002012	楼(地)面涂膜防水（地上18）	(1)2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,遇墙或构件上返不少于完成面500mm高 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	347.47	40.24	13982.19	0
2-3-3		墙面防水					10331.30	0
2-3-3-1	010903003004	墙面砂浆防水（地上02）	(1)3mm厚聚合物水泥防水砂浆 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	59.9	31.34	1877.27	0
2-3-3-2	010903003005	墙身防潮层	(1)20mm厚聚合物水泥砂浆 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	53	159.51	8454.03	0
2-3-4		顶棚防水					2475.83	0
2-3-4-1	010904002013	顶棚防潮层（地上02、地上03、地上13）	(1)1.0mm厚聚合物水泥防水涂料 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)钢筋混凝土板底面清理修补打磨平整 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	72.52	34.14	2475.83	0
2-4		保温工程					108032.67	0
2-4-1		屋面保温					108032.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 33 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-1-1	011001001001	屋1、屋5-保温层	(1)XPS挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板,40mm厚(燃烧性能应为B1级,厚度不小于节能计算厚度的125%) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1454.52	26.62	38719.32	0
2-4-1-2	011001001002	屋2（隔热上人种植屋面）-保温层	(1)XPS挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板,25mm厚(燃烧性能应为B1级,厚度不小于节能计算厚度的125%) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3068.32	22.59	69313.35	0
2-5		楼梯间装饰工程					713534.94	0
2-5-1	011101001010	水泥砂浆楼地面	(1)20mm厚M20预拌水泥砂浆(带防滑条),抹平压光 (2)素水泥浆一道(内掺建筑胶) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (4)部位:（地上04）楼梯间、前室、走道(非面客区)	m2	1218.71	30.14	36731.92	0
2-5-2	011105001003	水泥砂浆踢脚线	(1)100mm高15mm厚M20水泥砂浆 (2)15mm厚M15普通水泥砂浆找平抹灰 (3)界面剂一道 (4)墙体基层处理 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (6)部位:（地上04）	m	1182.84	13.31	15743.6	0
2-5-3	011403001014	抹灰面油漆	(1)外墙防霉防潮无机涂料,一底两面(达到室内涂饰验收标准) (2)批两遍外墙防霉防潮腻子,并打磨平整 (3)15mm厚M15普通水泥砂浆找平抹灰 (4)界面剂一道 (5)墙体基层处理 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (7)部位:（地上04）内墙	m2	5423.54	102.39	555316.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 34 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5-4	011403001015	抹灰面油漆	(1)两遍共3mm外墙防霉防潮腻子(打磨平整,误差≤4mm)+外墙防霉防潮无机涂料,一底两面 (2)界面剂一道 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (4)部位:（地上01、地上04、地上11、地上15、地上19、地上20、地上21、地上22）天花	m2	1609.73	65.69	105743.16	0
2-6		屋面工程					628485.97	0
2-6-1		屋1（隔热上人铺装屋面）					252973.04	0
2-6-1-1	011102003009	屋1（隔热上人铺装屋面）-面层	(1)10mm厚600X600浅色防滑地砖,专业勾缝剂勾缝,缝宽10mm,缝内填单组份聚氨酯建筑密封胶; (2)8mm厚M15聚合物水泥砂浆满浆粘贴纵横设置分隔缝 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1016.16	170.04	172787.85	0
2-6-1-2	010902004004	屋1（隔热上人铺装屋面）-找坡层	(1)最薄50mm厚C25细石混凝土找坡2%(厚度根据坡度计算确定),内配Φ4@100mm单层双向钢筋网,原浆收光,每4m设分隔缝(钢筋在缝内断开),缝宽10,缝内填单组份聚氨酯建筑密封胶 (2)防水钢筋混凝土屋面板,随打随抹光,清理冲洗干净。(结构闭水24小时,无渗漏) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1016.16	73.37	74555.66	0
2-6-1-3	010902003002	屋1（隔热上人铺装屋面）-隔离层	(1)无纺布(200g/m2)隔离层一道 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1016.16	5.54	5629.53	0
2-6-2		屋2（隔热上人种植屋面）					327113.60	0
2-6-2-1	010902003003	屋2（隔热上人种植屋面）-透水层	(1)300g/m2^标称断裂强度≥6.5KN/M的非织造土工布过滤层,沿种植土周边向上铺设至种植土高度 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3068.32	6.18	18962.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 35 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6-2-2	010902008001	屋2（隔热上人种植屋面）-疏水层	(1)HDPE高密度聚乙烯滤排水板,高度H=25~30mm,杯口直径大于≥70mm,抗压强度>300KN/平方米。排拼接部分热熔满焊;板材厚度>12,板材宽度>1000mm,周边用成品塑料盲沟管集 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3068.32	21.52	66030.25	0
2-6-2-3	010902004005	屋2（隔热上人种植屋面）-找坡层	(1)最薄50mm厚C25细石混凝土找坡2%(厚度根据坡度计算确定),内配Φ4@100mm单层双向钢筋网,原浆收光,每4m设分隔缝(钢筋在缝内断开),缝宽10mm,缝内填单组份聚氨酯建筑密封胶 (2)防水钢筋混凝土屋面板,随打随抹光,清理冲洗干净。(结构闭水24小时,无渗漏) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3068.32	73.37	225122.64	0
2-6-2-4	010902003004	屋2（隔热上人种植屋面）-隔离层	(1)无纺布(200g/m2)隔离层一道 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3068.32	5.54	16998.49	0
2-6-3		屋5（隔热不上人平屋面）					48399.33	0
2-6-3-1	010902003005	屋5（隔热不上人平屋面）-面层	(1)屋面保护质感涂料饰面层,颜色同外墙 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	438.36	31.49	13803.96	0
2-6-3-2	010902004006	屋5（隔热不上人平屋面）-找坡层	(1)最薄50mm厚C25细石混凝土找坡2%(厚度根据坡度计算确定),内配Φ4@100mm单层双向钢筋网,原浆收光,每4m设分隔缝(钢筋在缝内断开),缝宽10mm,缝内填单组份聚氨酯建筑密封胶 (2)防水钢筋混凝土屋面板,随打随抹光,清理冲洗干净。(结构闭水24小时,无渗漏) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	438.36	73.38	32166.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　第 36 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6-3-3	010902003006	屋5（隔热不上人平屋面）-隔离层	(1)无纺布(200g/m2)隔离层一道 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	438.36	5.54	2428.51	0
2-7		其他装饰工程					169061.04	0
2-7-1	010502024002	填充混凝土	(1)C20素混凝土回填 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	192.9	470.32	90724.73	0
2-7-2	080207B001001	钢爬梯	(1)钢爬梯,规格综合考虑 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.93	9481.41	8817.71	0
2-7-3	011201001011	反梁抹灰	(1)20mm厚聚合物水泥砂浆 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	13.6	149.44	2032.38	0
2-7-4	011201001012	纤维袋装级配卵石(300X500)	(1)纤维袋装级配卵石(300X500mm) (7)具体详大样图AT-G01⑥ (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	2.46	350	861	0
2-7-5	080207B001002	水簸箕	(1)水簸箕，具体做法详见国标11J930（D/J27） (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	21	180	3780	0
2-7-6	010605002002	挡鼠板	(1)4mm厚铝板喷塑挡鼠板，顶部双面贴反光条 (2)包含折边、卡槽、固定螺丝等相关措施 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	0.72	319.13	229.77	0
2-7-7	040201022001	排水沟、截水沟	(1)300mm宽成品复合型雨水箅子(深灰色,成品) (2)聚合物水泥砂浆抹灰 (3)304不锈钢角钢(通长) (4)钢筋固定 (5)C20抗渗混凝土 (6)C20素混凝土压顶 (7)具体详大样图AT-G03⑩ (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	134.95	463.99	62615.45	0
合计							61228129.49	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					14202228.72
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2658618.47
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2377645.52
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	280972.95
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	9015107.77
1-9-1	011601001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	9015107.77	9015107.77
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	2528502.48
1-14-1	011601011001	超高施工增加		项	1	2528502.48	2528502.48
合计							14202228.72

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	7543035.82	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		7543035.82	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	7467605.46
合计					7467605.46

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	010502006004	项目名称	钢筋混凝土墙、柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.34	3904.84	94.17	409.52	78.434	390.484	9.417	40.952
小计								78.434	390.484	9.417	40.952
清单项目综合单价								519.28700000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.4355	1.3656	78.43		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	378.8	382.59		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.771	1	5.77		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	872.54	7.94		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		
	混凝土布料机	台班	0.0091	59.23	0.54		

项目编码	010502006005	项目名称	钢筋混凝土墙、柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.34	4182.65	94.17	423.41	78.434	418.265	9.417	42.341
小计								78.434	418.265	9.417	42.341
清单项目综合单价								548.45700000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.4355	1.3656	78.43		
材料	(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	405.9	409.96		
	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.181	1	6.18		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	872.54	7.94		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		
	混凝土布料机	台班	0.0091	59.23	0.54		

项目编码	010502006006	项目名称	钢筋混凝土墙、柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.34	4582.46	94.17	443.4	78.434	458.246	9.417	44.34
小计								78.434	458.246	9.417	44.34
清单项目综合单价								590.43700000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.4355	1.3656	78.43		
材料	(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	444.9	449.35		
	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.772	1	6.77		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	872.54	7.94		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		
	混凝土布料机	台班	0.0091	59.23	0.54		

项目编码	010502006007	项目名称	钢筋混凝土墙、柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C60,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.34	4887.75	94.17	458.67	78.434	488.775	9.417	45.867
小计								78.434	488.775	9.417	45.867
清单项目综合单价								622.49300000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.4355	1.3656	78.43		
材料	(商品)泵送混凝土 C60,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	474.68	479.43		
	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	7.223	1	7.22		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	872.54	7.94		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		
	混凝土布料机	台班	0.0091	59.23	0.54		

项目编码	010502011003	项目名称	钢筋混凝土梁、板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 ˆ 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	713.05	3904.84	86.72	390.13	71.305	390.484	8.672	39.013
小计								71.305	390.484	8.672	39.013
清单项目综合单价								509.47400000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	52.2152	1.3656	71.31		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	378.8	382.59		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.771	1	5.77		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	872.54	7.24		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		
	混凝土布料机	台班	0.0083	59.23	0.49		

项目编码	010502020002	项目名称	楼梯	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-19	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵	10m3	0.1	904.74	3904.84	120.26	443.25	90.474	390.484	12.026	44.325
小计								90.474	390.484	12.026	44.325
清单项目综合单价								537.30900000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	66.252	1.3656	90.47		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	378.8	382.59		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.771	1	5.77		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0119	872.54	10.38		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		
	混凝土布料机	台班	0.0119	59.23	0.7		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010502021003	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-36换	非泵送现浇混凝土 异型、构造、墙心柱 ˉ（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2945.74	3683.68	12.92	964.61	294.574	368.368	1.292	96.461
小计								294.574	368.368	1.292	96.461
清单项目综合单价											760.69500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.05	1.4021	33.72		
		技工人工费	元	191.0173	1.3656	260.85		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	355.31	358.86		
		水	m3	0.879	4.62	4.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.444	1	5.44		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.124	10.42	1.29		

项目编码	010502021004	项目名称	构造柱（电梯井）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-36换	非泵送现浇混凝土 异型、构造、墙心柱 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2945.74	3822.49	12.92	971.55	294.574	382.249	1.292	97.155
小计								294.574	382.249	1.292	97.155
清单项目综合单价											775.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.05	1.4021	33.72		
		技工人工费	元	191.0173	1.3656	260.85		
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	368.85	372.54		
		水	m3	0.879	4.62	4.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.649	1	5.65		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.124	10.42	1.29		

项目编码	010502023003	项目名称	圈梁、过梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ˉ（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2910.08	3669.7	8.02	954.12	291.008	366.97	0.802	95.412
小计								291.008	366.97	0.802	95.412
清单项目综合单价											754.19200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.2123	1.4021	31.14		
		技工人工费	元	190.2928	1.3656	259.86		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	355.31	358.86		
		水	m3	0.581	4.62	2.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.423	1	5.42		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.42	0.8		

项目编码	010502023004	项目名称	圈梁、过梁（电梯井）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2910.08	3808.51	8.02	961.06	291.008	380.851	0.802	96.106
小计								291.008	380.851	0.802	96.106
清单项目综合单价											768.76700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.2123	1.4021	31.14		
		技工人工费	元	190.2928	1.3656	259.86		
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	368.85	372.54		
		水	m3	0.581	4.62	2.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.628	1	5.63		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.42	0.8		

项目编码	010502025001	项目名称	女儿墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˉ 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.34	3767.98	94.17	402.68	78.434	376.798	9.417	40.268
小计								78.434	376.798	9.417	40.268
清单项目综合单价											504.91700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3656	78.43		
	材料	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	365.45	369.1		
		水	m3	0.46	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.568	1	5.57		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	872.54	7.94		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		
		混凝土布料机	台班	0.0091	59.23	0.54		

项目编码	010502025002	项目名称	栏板、反檐	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2619.71	3816.07	10.73	884.8	261.971	381.607	1.073	88.48
小计								261.971	381.607	1.073	88.48
清单项目综合单价											733.13100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.0721	1.4021	18.33		
		技工人工费	元	178.4145	1.3656	243.64		
	材料	水	m3	0.742	4.62	3.43		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	368.85	372.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.64	1	5.64		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.103	10.42	1.07		

项目编码	010502025003	项目名称	挑檐	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-61换	非泵送现浇混凝土 天沟、挑檐 ` 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2620.32	3833.04	20.84	886.53	262.032	383.304	2.084	88.653	
小计								262.032	383.304	2.084	88.653	
清单项目综合单价												736.07300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.7292	1.4021		20.65		
		技工人工费				元	176.7573	1.3656		241.38		
	材料	水				m3	1.104	4.62		5.1		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	368.85		372.54		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.665	1		5.67		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.2	10.42		2.08		
项目编码	010502025004	项目名称			窗台板、压顶			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ` (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2454.31	3729.77	10.73	836.71	245.431	372.977	1.073	83.671	
小计								245.431	372.977	1.073	83.671	
清单项目综合单价												703.15200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.7966	1.4021		19.34		
		技工人工费				元	165.5586	1.3656		226.09		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	355.31		358.86		
		水				m3	1.862	4.62		8.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.512	1		5.51		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.103	10.42		1.07		
项目编码	010502025005	项目名称			悬挑板、阳台、雨篷			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-60换	非泵送现浇混凝土 悬挑板、阳台、雨篷 ` 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2177.25	3846.55	16.47	769.65	217.725	384.655	1.647	76.965	
小计								217.725	384.655	1.647	76.965	
清单项目综合单价												680.99200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.2395	1.4021		17.16		
		技工人工费				元	146.8688	1.3656		200.56		
	材料	水				m3	1.392	4.62		6.43		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	368.85		372.54		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.685	1		5.69		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.13	12.67		1.65		
项目编码	010507007004	项目名称			其他构件			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-19换	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵 ` 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	904.74	3767.98	120.26	436.41	90.474	376.798	12.026	43.641	
小计								90.474	376.798	12.026	43.641	
清单项目综合单价												522.93900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	66.252	1.3656		90.47		
	材料	水				m3	0.46	4.62		2.13		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	365.45		369.1		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.568	1		5.57		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0119	872.54		10.38		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	10.42		0.94		
		混凝土布料机				台班	0.0119	59.23		0.7		
项目编码	010507007005	项目名称			门槛			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎 ` 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2303.54	3588.98	12.71	789.92	230.354	358.898	1.271	78.992	
小计								230.354	358.898	1.271	78.992	
清单项目综合单价												669.51500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.7724	1.4021		51.56		
		技工人工费				元	130.9275	1.3656		178.79		
	材料	水				m3	0.464	4.62		2.14		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	347.97		351.45		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.304	1		5.3		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.122	10.42		1.27		
项目编码	010502032001	项目名称			台阶			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-66	非泵送现浇混凝土 台阶	10m3	0.049219	1885.58	3615.15	22.92	681.36	92.80636202	177.9340679	1.12809948	33.53585784	
小计								92.80636202	177.9340679	1.12809948	33.53585784	
清单项目综合单价												305.40438719
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.820905	1.4021		8.16		
		技工人工费				元	61.983239	1.3656		84.64		
	材料	水				m3	0.503016	4.62		2.32		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.497109	347.97		172.98		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.629758	1		2.63		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.108281	10.42		1.13		
项目编码	010502033003	项目名称			后浇带			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ` (商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	918.65	4115.21	153.81	459.85	91.865	411.521	15.381	45.985	
010006-44	后浇带快易收口网 梁、板、墙	100m2	0.019988	9709.91	3149.07	0	2726.89	194.0816811	62.94361116	0	54.50507732	
小计								285.9466811	474.4646112	15.381	100.4900773	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									876.28236956
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	20.523321	1.4021	28.78		
		技工人工费		元	188.314912	1.3656	257.16		
	材料	快易收口网		m2	2.118642	26.55	56.25		
		摊销材料费		元	6.166047	0.885	5.46		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	400.51	404.52		
		水		m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)		元	7.316209	1	7.32		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30		台班	0.0154	872.54	13.44		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.099	10.42	1.03		
		混凝土布料机		台班	0.0154	59.23	0.91		
项目编码	010501001003	项目名称	补偿收缩混凝土增加费			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
70050112	补偿收缩混凝土增加费	m3	1	0	30.97	0	1.55	0	30.97	0	1.55
小计								0	30.97	0	1.55

清单项目综合单价									32.52000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料	补偿收缩混凝土增加费		m3	1	30.97	30.97		
	机械								
项目编码	010505004003	项目名称	柱面模板			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6737.44	1381.86	7.29	1852.47	67.3744	13.8186	0.0729	18.5247
小计								67.3744	13.8186	0.0729	18.5247

清单项目综合单价									99.79060000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.78979	1.4021	8.12		
		技工人工费		元	43.39226	1.3656	59.26		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓		kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00177	1685.84	2.98		
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.271	1	0.27		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00271	26.9	0.07		
项目编码	010505004004	项目名称	柱面模板			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ＊（现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时：人工*1.2）	100m2	0.01	8084.92	1442.73	7.29	2212.09	80.8492	14.4273	0.0729	22.1209
小计								80.8492	14.4273	0.0729	22.1209

清单项目综合单价									117.47030000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	6.947748	1.4021	9.74		
		技工人工费		元	52.070712	1.3656	71.11		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓		kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.002124	1685.84	3.58		
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2829	1	0.28		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00271	26.9	0.07		
项目编码	010505005005	项目名称	墙面模板			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29	直形墙 墙厚T（cm） 0＜T≤50 木模板	100m2	0.01	5440.7	1827.62	0.24	1531.11	54.407	18.2762	0.0024	15.3111
小计								54.407	18.2762	0.0024	15.3111

清单项目综合单价									87.99670000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.55078	1.4021	6.38		
		技工人工费		元	35.16873	1.3656	48.03		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.2469	5.64	1.39		
		对拉螺栓		kg	0.50184	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00353	1685.84	5.95		
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.2458	4.42	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3584	1	0.36		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00009	26.9	0		
项目编码	010505005006	项目名称	墙面模板			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0＜T≤50 木模板 ＊（现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时：人工*1.2）	100m2	0.01	6528.85	1949.02	0.24	1825.13	65.2885	19.4902	0.0024	18.2513
小计								65.2885	19.4902	0.0024	18.2513

清单项目综合单价									103.03240000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.460936	1.4021	7.66		
		技工人工费		元	42.202476	1.3656	57.63		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.2469	5.64	1.39		
		对拉螺栓		kg	0.50184	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.004236	1685.84	7.14		
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.2458	4.42	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3822	1	0.38		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00009	26.9	0		
项目编码	010505006002	项目名称	梁模板			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010006-21	矩形梁 木模板	100m2	0.01	5651.14	1340.08	9.98	1563.13	56.5114	13.4008	0.0998	15.6313
010006-58	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 0<H≤3.6	100m3	0.000064	1287.78	0	0	340.77	0.08241792	0	0	0.02180928
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 3.6<H≤5.0	100m3	0.008803	1416.56	0	0	374.85	12.46997768	0	0	3.29980455
010006-60	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 5<H≤8.0	100m3	0.000702	1770.7	0	0	468.56	1.2430314	0	0	0.32892912
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.070143	0	41.4	0	2.07	0	2.9039202	0	0.14519601
小计								70.306827	16.3047202	0.0998	19.42703896
清单项目综合单价											106.13838616
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.34468	1.4021		10.3		
		技工人工费				元	43.942203	1.3656		60.01		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	70.142413	0.04		2.81		
		铁钉（综合）				kg	0.2125	5.64		1.2		
		对拉螺栓				kg	0.045	6.59		0.3		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00324	1685.84		5.46		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.360999	1		0.36		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00371	26.9		0.1		
项目编码	010505007002	项目名称			楼板、屋面板、坡道板模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板	100m2	0.01	5201.05	1188.73	2.23	1435.9	52.0105	11.8873	0.0223	14.359
010006-58	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 0<H≤3.6	100m3	0.0265	1287.78	0	0	340.77	34.12617	0	0	9.030405
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.099986	0	41.4	0	2.07	0	4.1394204	0	0.20697102
小计								86.13667	16.0267204	0.0223	23.59637602
清单项目综合单价											125.78206642
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.586905	1.4021		13.44		
		技工人工费				元	53.232604	1.3656		72.69		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	99.985506	0.04		4		
		铁钉（综合）				kg	0.1963	5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00259	1685.84		4.37		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.37308	1		0.37		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00083	26.9		0.02		
项目编码	010505007003	项目名称			楼板、屋面板、坡道板模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板	100m2	0.01	5201.05	1188.73	2.23	1435.9	52.0105	11.8873	0.0223	14.359
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 3.6<H≤5.0	100m3	0.049019	1416.56	0	0	374.85	69.43835464	0	0	18.37477215
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.242567	0	41.4	0	2.07	0	10.0422738	0	0.50211369
小计								121.4488546	21.9295738	0.0223	33.23588584
清单项目综合单价											176.63661428
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.705315	1.4021		20.62		
		技工人工费				元	73.835232	1.3656		100.83		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	242.56683	0.04		9.7		
		铁钉（综合）				kg	0.1963	5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00259	1685.84		4.37		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.572694	1		0.57		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00083	26.9		0.02		
项目编码	010505007004	项目名称			楼板、屋面板、坡道板模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板	100m2	0.01	5201.05	1188.73	2.23	1435.9	52.0105	11.8873	0.0223	14.359
010006-60	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 5<H≤8.0	100m3	0.061259	1770.7	0	0	468.56	108.4713113	0	0	28.70351704
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.429991	0	41.4	0	2.07	0	17.8016274	0	0.89008137
小计								160.4818113	29.6889274	0.0223	43.95259841
清单项目综合单价											234.14563711
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.363475	1.4021		28.55		
		技工人工费				元	96.609222	1.3656		131.93		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	429.990557	0.04		17.2		
		铁钉（综合）				kg	0.1963	5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00259	1685.84		4.37		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.835087	1		0.84		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00083	26.9		0.02		
项目编码	010505010002	项目名称			楼梯模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-45	整体楼梯 普通型 木模板	100m2	0.01	9774.11	3585.28	1.35	2765.79	97.7411	35.8528	0.0135	27.6579
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2503.99	0	0	662.61	25.0399	0	0	6.6261
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	1.721781	0	41.4	0	2.07	0	71.2817334	0	3.56408667
小计								122.781	107.1345334	0.0135	37.84808667
清单项目综合单价											267.77712007
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.18093	1.4021		18.48		
		技工人工费				元	76.3767	1.3656		104.3		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.568	5.64		3.2		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00402	1685.84		6.78		
		脱模剂				kg	0.155	7.43		1.15		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.55391	43.36		24.02		
		承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	1721.780816	0.04		68.87		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.113493	1		3.11		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.0005	26.9		0.01		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	010505011003	项目名称	构造柱模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6737.44	1381.86	7.29	1852.47	67.3744	13.8186	0.0729	18.5247
小计								67.3744	13.8186	0.0729	18.5247
清单项目综合单价											99.79060000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.78979	1.4021		8.12		
		技工人工费				元	43.39226	1.3656		59.26		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.1985	5.64		1.12		
		对拉螺栓				kg	0.19013	6.59		1.25		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00177	1685.84		2.98		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.45484	4.42		2.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.271	1		0.27		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00271	26.9		0.07		
项目编码	010505011004	项目名称	构造柱模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ^（现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时：人工*1.2）	100m2	0.01	8084.92	1442.73	7.29	2212.09	80.8492	14.4273	0.0729	22.1209
小计								80.8492	14.4273	0.0729	22.1209
清单项目综合单价											117.47030000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.947748	1.4021		9.74		
		技工人工费				元	52.070712	1.3656		71.11		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.1985	5.64		1.12		
		对拉螺栓				kg	0.19013	6.59		1.25		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.002124	1685.84		3.58		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.45484	4.42		2.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2829	1		0.28		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00271	26.9		0.07		
项目编码	010505012002	项目名称	圈梁模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26	圈梁 直形 木模板	100m2	0.01	7230.79	1119.62	12.78	1970.3	72.3079	11.1962	0.1278	19.703
小计								72.3079	11.1962	0.1278	19.703
清单项目综合单价											103.33490000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.16358	1.4021		5.84		
		技工人工费				元	48.67467	1.3656		66.47		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.2416	5.64		1.36		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00123	1685.84		2.07		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.15677	43.36		6.8		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2195	1		0.22		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00475	26.9		0.13		
项目编码	010505013002	项目名称	过梁模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-53	独立过梁 木模板	100m2	0.01	7871.48	1888.94	4.71	2177.74	78.7148	18.8894	0.0471	21.7774
小计								78.7148	18.8894	0.0471	21.7774
清单项目综合单价											119.42870000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.19946	1.4021		10.09		
		技工人工费				元	50.24925	1.3656		68.62		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.2416	5.64		1.36		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00436	1685.84		7.35		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36		9.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3704	1		0.37		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00175	26.9		0.05		
项目编码	010505008002	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-47	阳台、雨篷 木模板	100m2	0.01	9967.2	2387.46	2.23	2757.05	99.672	23.8746	0.0223	27.5705
小计								99.672	23.8746	0.0223	27.5705
清单项目综合单价											151.13940000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.70018	1.4021		15		
		技工人工费				元	62.00156	1.3656		84.67		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.6015	5.64		3.39		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00402	1685.84		6.78		
		脱模剂				kg	0.16469	7.43		1.22		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36		9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.66746	4.42		2.95		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4681	1		0.47		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00083	26.9		0.02		
项目编码	010505008003	项目名称	栏板、反檐模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-50	栏板 木模板	100m2	0.01	7058.72	1231.8	4.2	1929.77	70.5872	12.318	0.042	19.2977
小计								70.5872	12.318	0.042	19.2977
清单项目综合单价											102.24490000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.38614	1.4021		7.55		
		技工人工费				元	46.15939	1.3656		63.04		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.01293	5.64		0.07		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00052	1685.84		0.88		
		脱模剂				kg	0.095	7.43		0.71		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36		9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.30725	4.42		1.36		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2415	1		0.24		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00156	26.9		0.04		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010505008004	项目名称	挑檐模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-49	挑檐、天沟 木模板	100m2	0.01	9779.39	1269.3	31.2	2653.52	97.7939	12.693	0.312	26.5352
小计								97.7939	12.693	0.312	26.5352

清单项目综合单价 137.33410000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.81257	1.4021	12.36		
		技工人工费	元	62.56426	1.3656	85.44		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0168	5.64	0.09		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00058	1685.84	0.98		
		脱模剂	kg	0.095	7.43	0.71		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.36256	4.42	1.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2489	1	0.25		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0116	26.9	0.31		

项目编码	010505008005	项目名称	扶手、压顶模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-52	压顶 木模板	100m2	0.01	8256.82	2514.27	0.24	2310.65	82.5682	25.1427	0.0024	23.1065
小计								82.5682	25.1427	0.0024	23.1065

清单项目综合单价 130.81980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.50371	1.4021	9.12		
		技工人工费	元	53.78539	1.3656	73.45		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.01939	5.64	0.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00874	1685.84	14.73		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.493	1	0.49		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.9	0		

项目编码	010505014004	项目名称	门槛模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8050.31	1080.76	0.24	2184.33	80.5031	10.8076	0.0024	21.8433
小计								80.5031	10.8076	0.0024	21.8433

清单项目综合单价 113.15640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.52897	1.4021	7.75		
		技工人工费	元	53.27398	1.3656	72.75		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00045	1685.84	0.76		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2119	1	0.21		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.9	0		

项目编码	010505014005	项目名称	其他现浇构件模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-57	小型构件 木模板	100m2	0.01	10197.79	3217.97	24.26	2861.17	101.9779	32.1797	0.2426	28.6117
小计								101.9779	32.1797	0.2426	28.6117

清单项目综合单价 163.01190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.43035	1.4021	13.22		
		技工人工费	元	64.99386	1.3656	88.76		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0475	5.64	0.27		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.01005	1685.84	16.94		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.31354	43.36	13.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.631	1	0.63		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00902	26.9	0.24		

项目编码	010505B002002	项目名称	水平安全兜网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-65	水平安全兜网	100m2	0.01	723.26	224.16	0	202.59	7.2326	2.2416	0	2.0259
小计								7.2326	2.2416	0	2.0259

清单项目综合单价 11.50010000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.1546	1.4021	1.62		
		技工人工费	元	4.11079	1.3656	5.61		
	材料	安全兜网	m2	0.3533	6.19	2.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0547	1	0.05		
	机械							

项目编码	010506002032	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ` 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	1	798.83	3488.06	45.12	389.01	798.83	3488.06	45.12	389.01
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1571.85	11.77	0	416.54	1571.85	11.77	0	416.54
小计								2370.68	3499.83	45.12	805.55

清单项目综合单价 6721.18000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.4021	385.29		
		技工人工费	元	1453.853	1.3656	1985.38		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	1.02	3334.51	3401.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.55	1	51.55		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	37.51	12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	39.12	7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.79	25.3		

项目编码	010506002033	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˉ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8盘卷	t	1	798.83	3408.35	45.12	385.03	798.83	3408.35	45.12	385.03	
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1571.85	11.77	0	416.54	1571.85	11.77	0	416.54	
小计								2370.68	3420.12	45.12	801.57	
清单项目综合单价											6637.49000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	274.793	1.4021		385.29		
		技工人工费				元	1453.853	1.3656		1985.38		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	8.8	5.35		47.08		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8盘卷				t	1.02	3257.52		3322.67		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.37	1		50.37		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.32	37.51		12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	39.12		7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	1.11	22.79		25.3		
项目编码	010506002034	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷	t	1	798.83	3641.98	45.12	396.71	798.83	3641.98	45.12	396.71	
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1571.85	11.77	0	416.54	1571.85	11.77	0	416.54	
小计								2370.68	3653.75	45.12	813.25	
清单项目综合单价											6882.80000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	274.793	1.4021		385.29		
		技工人工费				元	1453.853	1.3656		1985.38		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	8.8	5.35		47.08		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷				t	1.02	3483.19		3552.85		
		其他材料费(按百分比计算)				元	53.82	1		53.82		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.32	37.51		12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	39.12		7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	1.11	22.79		25.3		
项目编码	010506002035	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8盘卷	t	1	798.83	3389.12	45.12	384.06	798.83	3389.12	45.12	384.06	
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1571.85	11.77	0	416.54	1571.85	11.77	0	416.54	
小计								2370.68	3400.89	45.12	800.6	
清单项目综合单价											6617.29000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	274.793	1.4021		385.29		
		技工人工费				元	1453.853	1.3656		1985.38		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	8.8	5.35		47.08		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8盘卷				t	1.02	3238.94		3303.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.09	1		50.09		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.32	37.51		12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	39.12		7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	1.11	22.79		25.3		
项目编码	010506002036	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10盘卷	t	1	798.83	3389.12	45.12	384.06	798.83	3389.12	45.12	384.06	
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1571.85	11.77	0	416.54	1571.85	11.77	0	416.54	
小计								2370.68	3400.89	45.12	800.6	
清单项目综合单价											6617.29000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	274.793	1.4021		385.29		
		技工人工费				元	1453.853	1.3656		1985.38		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	8.8	5.35		47.08		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10盘卷				t	1.02	3238.94		3303.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.09	1		50.09		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.32	37.51		12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	39.12		7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	1.11	22.79		25.3		
项目编码	010506002037	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) Φ>10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	1	471.3	3306.59	18.33	291.36	471.3	3306.59	18.33	291.36	
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) Φ>10	t	1	1005.98	6.18	0	266.51	1005.98	6.18	0	266.51	
小计								1477.28	3312.77	18.33	557.87	
清单项目综合单价											5366.25000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	172.098	1.4021		241.3		
		技工人工费				元	905.085	1.3656		1235.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	4.62	5.35		24.72		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12				t	1.025	3160.18		3239.18		
		其他材料费(按百分比计算)				元	48.87	1		48.87		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.09	39.12		3.52		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.65	22.79		14.81		
项目编码	010506002038	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) Φ>10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14	t	1	471.3	3261.67	18.33	289.11	471.3	3261.67	18.33	289.11	

工程量清单综合单价分析表

010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1005.98	6.18	0	266.51	1005.98	6.18	0	266.51	
小计								1477.28	3267.85	18.33	555.62	
清单项目综合单价											5319.08000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	172.098		1.4021		241.3		
		技工人工费			元	905.085		1.3656		1235.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）			kg	4.62		5.35		24.72		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ14			kg	1025		3.117		3194.93		
		其他材料费(按百分比计算)			元	48.2		1		48.2		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.09		39.12		3.52		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.65		22.79		14.81		
项目编码	010506002039	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1	471.3	3232.93	18.33	287.67	471.3	3232.93	18.33	287.67	
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1005.98	6.18	0	266.51	1005.98	6.18	0	266.51	
小计								1477.28	3239.11	18.33	554.18	
清单项目综合单价											5288.90000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	172.098		1.4021		241.3		
		技工人工费			元	905.085		1.3656		1235.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）			kg	4.62		5.35		24.72		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16			t	1.025		3089.38		3166.61		
		其他材料费(按百分比计算)			元	47.78		1		47.78		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.09		39.12		3.52		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.65		22.79		14.81		
项目编码	010506002040	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0< φ≤10 ˉ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷	t	1	563.57	3401.2	22.61	320.81	563.57	3401.2	22.61	320.81	
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0< φ≤10	t	1	1151.53	48.63	0	307.15	1151.53	48.63	0	307.15	
小计								1715.1	3449.83	22.61	627.96	
清单项目综合单价											5815.50000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	199.273		1.4021		279.4		
		技工人工费			元	1051.331		1.3656		1435.7		
	材料	镀锌铁丝（综合）			kg	9.09		5.35		48.63		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷			t	1.02		3334.51		3401.2		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14			台班	0.3		37.51		11.25		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.11		39.12		4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.31		22.79		7.06		
项目编码	010506002041	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0< φ≤10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	1	474.15	3606.14	11.36	306.59	474.15	3606.14	11.36	306.59	
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0< φ≤10	t	1	1013.73	30.62	0	269.79	1013.73	30.62	0	269.79	
小计								1487.88	3636.76	11.36	576.38	
清单项目综合单价											5712.38000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	178.239		1.4021		249.91		
		技工人工费			元	906.546		1.3656		1237.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）			kg	5.64		5.35		30.17		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷			t	1.02		3483.19		3552.85		
		其他材料费(按百分比计算)			元	53.74		1		53.74		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.11		39.12		4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.31		22.79		7.06		
项目编码	010506002042	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0< φ≤10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷	t	1	474.15	3353.28	11.36	293.95	474.15	3353.28	11.36	293.95	
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0< φ≤10	t	1	1013.73	30.62	0	269.79	1013.73	30.62	0	269.79	
小计								1487.88	3383.9	11.36	563.74	
清单项目综合单价											5446.88000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	178.239		1.4021		249.91		
		技工人工费			元	906.546		1.3656		1237.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）			kg	5.64		5.35		30.17		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷			t	1.02		3238.94		3303.72		
		其他材料费(按百分比计算)			元	50.01		1		50.01		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.11		39.12		4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.31		22.79		7.06		
项目编码	010506002043	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0< φ≤10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1	474.15	3353.28	11.36	293.95	474.15	3353.28	11.36	293.95	
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0< φ≤10	t	1	1013.73	30.62	0	269.79	1013.73	30.62	0	269.79	
小计								1487.88	3383.9	11.36	563.74	
清单项目综合单价											5446.88000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	178.239		1.4021		249.91		
		技工人工费			元	906.546		1.3656		1237.98		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1.02	3238.94	3303.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.01	1	50.01		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	39.12	4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.79	7.06		

项目编码	010506002044	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	379.2	3288.1	8.47	265.35	379.2	3288.1	8.47	265.35
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
小计								1195.66	3375.43	94.91	491.94
清单项目综合单价											5157.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.4021	157.68		
		技工人工费	元	760.093	1.3656	1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	kg	1025	3.16	3239		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.88	1	49.88		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506002045	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	379.2	3243.37	8.47	263.12	379.2	3243.37	8.47	263.12
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
小计								1195.66	3330.7	94.91	489.71
清单项目综合单价											5110.98000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.4021	157.68		
		技工人工费	元	760.093	1.3656	1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	kg	1025	3.117	3194.93		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.22	1	49.22		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506002046	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1	379.2	3214.24	8.47	261.66	379.2	3214.24	8.47	261.66
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0＜φ≤25	10个接头	8.483767	90.87	25.22	12.47	26.2	770.9199073	213.9606037	105.7925745	222.2746954
小计								1966.579907	3515.530604	200.7025745	710.5246954
清单项目综合单价											6393.33778092

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	217.538933	1.4021	305.01		
		技工人工费	元	1216.689318	1.3656	1661.51		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	6.30737	5.35	33.74		
		直螺纹连接套筒 φ≤25	个	86.534419	2.19	189.51		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	kg	1025	3.089	3166.23		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.928994	1	51.93		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	2.120942	49.86	105.75		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506002047	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	t	1	379.2	3132.05	8.47	257.55	379.2	3132.05	8.47	257.55
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0＜φ≤25	10个接头	8.241643	90.87	25.22	12.47	26.2	748.9180994	207.8542365	102.7732882	215.9310466
小计								1944.578099	3427.234236	197.6832882	700.0710466
清单项目综合单价											6269.56667068

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	214.539984	1.4021	300.81		
		技工人工费	元	1203.658199	1.3656	1643.72		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	6.193572	5.35	33.14		
		直螺纹连接套筒 φ≤25	个	84.064753	2.19	184.1		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	kg	1025	3.01	3085.25		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.629408	1	50.63		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	2.060411	49.86	102.73		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506002048	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	t	1	379.2	3215.28	8.47	261.71	379.2	3215.28	8.47	261.71	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59	
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0<φ≤25	10个接头	3.700638	90.87	25.22	12.47	26.2	336.2769751	93.33009036	46.14695586	96.9567156	
小计								1531.936975	3395.94009	141.0569559	585.2567156	
清单项目综合单价												5654.19073688
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	158.295095	1.4021		221.95		
		技工人工费				元	959.261306	1.3656		1309.97		
	材料	直螺纹连接套筒 φ≤25				个	37.746502	2.19		82.66		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ20				kg	1025	3.09		3167.25		
		镀锌铁丝（综合）				kg	4.0593	5.35		21.72		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.179236	1		50.18		
	机械	锥型螺纹车丝机				台班	0.925159	49.86		46.13		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.79		4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	176.4		86.44		
项目编码	010506002049	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	t	1	379.2	3214.24	8.47	261.66	379.2	3214.24	8.47	261.66	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59	
小计								1195.66	3301.57	94.91	488.25	
清单项目综合单价												5080.39000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.4021		157.68		
		技工人工费				元	760.093	1.3656		1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ22				kg	1025	3.089		3166.23		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	48.79	1		48.79		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.79		4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	176.4		86.44		
项目编码	010506002050	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	t	1	379.2	3240.25	8.47	262.96	379.2	3240.25	8.47	262.96	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59	
小计								1195.66	3327.58	94.91	489.55	
清单项目综合单价												5107.70000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.4021		157.68		
		技工人工费				元	760.093	1.3656		1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ25				kg	1025	3.114		3191.85		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.18	1		49.18		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.79		4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	176.4		86.44		
项目编码	010506002051	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ>25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ28	t	1	368.06	3322.39	6.48	263.97	368.06	3322.39	6.48	263.97	
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ>25	t	1	678.02	96.21	89.96	190.66	678.02	96.21	89.96	190.66	
小计								1046.08	3418.6	96.44	454.63	
清单项目综合单价												5015.75000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	93.887	1.4021		131.64		
		技工人工费				元	669.634	1.3656		914.45		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.87	5.35		4.65		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ28				t	1.025	3192.92		3272.74		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	12	7.63		91.56		
		水				m3	0.12	4.62		0.55		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.1	1		49.1		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.09	39.12		3.52		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.13	22.79		2.96		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.51	176.4		89.96		
项目编码	010506002052	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB500E φ16	t	1	379.2	3499.12	8.47	275.9	379.2	3499.12	8.47	275.9	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59	
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0<φ≤25	10个接头	0.913503	90.87	25.22	12.47	26.2	83.01001761	23.03854566	11.39138241	23.9337786	
小计								1278.670018	3609.488546	106.3013824	526.4237786	
清单项目综合单价												5520.88372428
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	123.773645	1.4021		173.54		
		技工人工费				元	809.257716	1.3656		1105.12		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.749346	5.35		14.71		
		直螺纹连接套筒 φ≤25				个	9.317728	2.19		20.41		

工程量清单综合单价分析表

	材料	热轧带肋钢筋 HRB500E φ16	t	1.025	3362.83	3446.9		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.337996	1	53.34		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	0.228376	49.86	11.39		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506002053	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB500E φ18	t	1	379.2	3412.95	8.47	271.6	379.2	3412.95	8.47	271.6
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
小计								1195.66	3500.28	94.91	498.19
清单项目综合单价											5289.04000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.4021	157.68		
		技工人工费	元	760.093	1.3656	1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB500E φ18	kg	1025	3.28	3362		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.73	1	51.73		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506002054	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB500E φ20	t	1	379.2	3496.18	8.47	275.76	379.2	3496.18	8.47	275.76
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0<φ≤25	10个接头	3.70138	90.87	25.22	12.47	26.2	336.3444006	93.3488036	46.1562086	96.976156
小计								1532.004401	3676.858804	141.0662086	599.326156
清单项目综合单价											5949.25556880

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	158.304283	1.4021	221.96		
		技工人工费	元	959.301229	1.3656	1310.02		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB500E φ20	kg	1025	3.36	3444		
		镀锌铁丝（综合）	kg	4.059648	5.35	21.72		
		直螺纹连接套筒 φ≤25	个	37.754068	2.19	82.68		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	54.32951	1	54.33		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	0.925345	49.86	46.14		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506002055	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB500E φ22	t	1	379.2	3490.98	8.47	275.5	379.2	3490.98	8.47	275.5
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0<φ≤25	10个接头	4.750174	90.87	25.22	12.47	26.2	431.6483114	119.7993883	59.23466978	124.4545588
小计								1627.308311	3698.109388	154.1446698	626.5445588
清单项目综合单价											6106.10692824

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	171.294654	1.4021	240.17		
		技工人工费	元	1015.747359	1.3656	1387.1		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB500E φ22	kg	1025	3.355	3438.88		
		镀锌铁丝（综合）	kg	4.552582	5.35	24.36		
		直螺纹连接套筒 φ≤25	个	48.451774	2.19	106.11		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	54.637564	1	54.64		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	1.187543	49.86	59.21		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506002056	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB500E φ25	t	1	379.2	3505.55	8.47	276.23	379.2	3505.55	8.47	276.23
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0<φ≤25	10个接头	1.823539	90.87	25.22	12.47	26.2	165.7049889	45.98965358	22.73953133	47.7767218
小计								1361.364989	3638.869654	117.6495313	550.5967218
清单项目综合单价											5668.48089564

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	135.045342	1.4021	189.35		
		技工人工费	元	858.235818	1.3656	1172.01		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	3.177063	5.35	17		
		直螺纹连接套筒 φ≤25	个	18.600088	2.19	40.73		
		热轧带肋钢筋 HRB500E φ25	kg	1025	3.369	3453.23		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.774709	1	53.77		
		锥型螺纹车丝机	台班	0.455885	49.86	22.73		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		

工程量清单综合单价分析表

	机械	钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506002057	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ>25 - 热轧带肋钢筋 HRB500E φ28	t	1	368.06	3607.81	6.48	278.25	368.06	3607.81	6.48	278.25
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ>25	t	1	678.02	96.21	89.96	190.66	678.02	96.21	89.96	190.66
010002-141	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) φ>25	10个接头	0.971236	101.99	39.39	20.44	30.41	99.05635964	38.25698604	19.85206384	29.53528676
小计								1145.13636	3742.276986	116.2920638	498.4452868
清单项目综合单价											5502.15069628

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	107.860166	1.4021	151.23		
		技工人工费	元	727.82558	1.3656	993.92		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	1.637276	5.35	8.76		
		直螺纹连接套筒 φ≤32	个	9.906603	3.39	33.58		
		热轧带肋钢筋 HRB500E φ28	t	1.025	3467.26	3553.94		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	12	7.63	91.56		
		水	m3	0.12	4.62	0.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.883317	1	53.88		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	0.398207	49.86	19.85		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	39.12	3.52		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.13	22.79	2.96		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.51	176.4	89.96		

项目编码	010506002058	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	钢筋带E增加费	t	1	0	35	0	0	0	35	0	0
小计								0	35	0	0
清单项目综合单价											35.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506025001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-137	预埋铁件 制作、安装	t	1	3115.09	6906.34	774.4	1224.97	3115.09	6906.34	774.4	1224.97
小计								3115.09	6906.34	774.4	1224.97
清单项目综合单价											12020.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	96.761	1.4021	135.67		
		技工人工费	元	2181.769	1.3656	2979.42		
	材料	电焊条 E4303 φ3.2	kg	36	7.63	274.68		
		铁件（综合）	kg	1060	6.16	6529.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	102.06	1	102.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	4.39	176.4	774.4		

项目编码	010402001013	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 - 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3674.42	2689.79	0	1106.81	367.442	268.979	0	110.681
小计								367.442	268.979	0	110.681
清单项目综合单价											747.10200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.9107	1.4021	107.84		
		技工人工费	元	190.1042	1.3656	259.61		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	278.35	28.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.834	1	7.83		
	机械							

项目编码	010402001014	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 - (超过3.6m时:人工*1.2) 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	4409.32	2689.79	0	1301.29	440.932	268.979	0	130.129
小计								440.932	268.979	0	130.129
清单项目综合单价											840.04000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	92.29284	1.4021	129.4		
		技工人工费	元	228.12504	1.3656	311.53		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	278.35	28.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.834	1	7.83		
	机械							

项目编码	010402001015	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 - (超过4.8m时:人工*1.4) 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	5144.2	2689.79	0	1495.74	514.42	268.979	0	149.574
小计								514.42	268.979	0	149.574
清单项目综合单价											932.97300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	107.67498	1.4021	150.97		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	266.14588	1.3656	363.45		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	278.35	28.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.834	1	7.83		
	机械							

项目编码	010402001016	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 ˉ 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3127.77	2701.12	0	962.73	312.777	270.112	0	96.273
小计								312.777	270.112	0	96.273
清单项目综合单价											679.16200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.7467	1.4021	76.76		
		技工人工费	元	172.8306	1.3656	236.02		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	278.35	28.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.867	1	7.87		
	机械							

项目编码	010402001017	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 ˉ（超过3.6m时:人工*1.2）湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3753.33	2701.12	0	1128.26	375.333	270.112	0	112.826
小计								375.333	270.112	0	112.826
清单项目综合单价											758.27100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	65.69604	1.4021	92.11		
		技工人工费	元	207.39672	1.3656	283.22		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	278.35	28.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.867	1	7.87		
	机械							

项目编码	010402001018	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 ˉ（超过4.8m时:人工*1.4）湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	4378.88	2701.12	0	1293.79	437.888	270.112	0	129.379
小计								437.888	270.112	0	129.379
清单项目综合单价											837.37900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.64538	1.4021	107.46		
		技工人工费	元	241.96284	1.3656	330.42		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	278.35	28.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.867	1	7.87		
	机械							

项目编码	010402001019	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 ˉ（超过3.6m时:人工*1.2）湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3277.07	2717.32	0	1003.04	327.707	271.732	0	100.304
小计								327.707	271.732	0	100.304
清单项目综合单价											699.74300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	71.09556	1.4021	99.68		
		技工人工费	元	166.977	1.3656	228.02		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.029	5.64	0.16		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8931	240.71	214.98		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0315	681.42	21.46		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0025	1685.84	4.21		
		水	m3	0.2117	4.62	0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.0791	278.35	22.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.915	1	7.92		
	机械							

项目编码	010402001020	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 ˉ（超过4.8m时:人工*1.4）湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3823.25	2717.32	0	1147.57	382.325	271.732	0	114.757
小计								382.325	271.732	0	114.757
清单项目综合单价											768.81400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.94482	1.4021	116.3		
		技工人工费	元	194.8065	1.3656	266.03		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁钉（综合）	kg	0.029	5.64	0.16		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8931	240.71	214.98		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0315	681.42	21.46		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0025	1685.84	4.21		
		水	m3	0.2117	4.62	0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.0791	278.35	22.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.915	1	7.92		
	机械							

项目编码	010402001021	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 ˉ 加气混凝土砌块（3.5MPa），湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3674.42	2610.28	0	1102.84	367.442	261.028	0	110.284
小计								367.442	261.028	0	110.284
清单项目综合单价											738.75400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.9107	1.4021	107.84		
		技工人工费	元	190.1042	1.3656	259.61		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（3.5MPa）	m3	0.8723	231.86	202.25		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	278.35	28.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.603	1	7.6		
	机械							

项目编码	010402001022	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 ˉ (超过3.6m时:人工*1.2) 加气混凝土砌块（3.5MPa），湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	4409.32	2610.28	0	1297.31	440.932	261.028	0	129.731
小计								440.932	261.028	0	129.731
清单项目综合单价											831.69100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	92.29284	1.4021	129.4		
		技工人工费	元	228.12504	1.3656	311.53		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（3.5MPa）	m3	0.8723	231.86	202.25		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	278.35	28.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.603	1	7.6		
	机械							

项目编码	010402001023	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 ˉ (超过4.8m时:人工*1.4) 加气混凝土砌块（3.5MPa），湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	5144.2	2610.28	0	1491.77	514.42	261.028	0	149.177
小计								514.42	261.028	0	149.177
清单项目综合单价											924.62500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	107.67498	1.4021	150.97		
		技工人工费	元	266.14588	1.3656	363.45		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（3.5MPa）	m3	0.8723	231.86	202.25		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	278.35	28.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.603	1	7.6		
	机械							

项目编码	010402001024	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 ˉ 加气混凝土砌块（3.5MPa），湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3127.77	2621.61	0	958.76	312.777	262.161	0	95.876
小计								312.777	262.161	0	95.876
清单项目综合单价											670.81400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.7467	1.4021	76.76		
		技工人工费	元	172.8306	1.3656	236.02		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	278.35	28.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.636	1	7.64		
		加气混凝土砌块（3.5MPa）	m3	0.8723	231.86	202.25		
	机械							

项目编码	010402001025	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 ˉ (超过3.6m时:人工*1.2) 加气混凝土砌块（3.5MPa），湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3753.33	2621.61	0	1124.29	375.333	262.161	0	112.429
小计								375.333	262.161	0	112.429
清单项目综合单价											749.92300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	65.69604	1.4021	92.11		
		技工人工费	元	207.39672	1.3656	283.22		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁钉（综合）		kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（3.5MPa）		m3	0.8723	231.86	202.25		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）		千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水		m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5		m3	0.1008	278.35	28.06		
		其他材料费(按百分比计算)		元	7.636	1	7.64		
	机械								

项目编码	010402001026	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100＜T≤200 湿拌砌筑砂浆 ˉ（超过4.8m时:人工*1.4）加气混凝土砌块（3.5MPa）,湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	4378.88	2621.61	0	1289.82	437.888	262.161	0	128.982
小计								437.888	262.161	0	128.982
清单项目综合单价											829.03100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.64538	1.4021	107.46		
		技工人工费	元	241.96284	1.3656	330.42		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（3.5MPa）	m3	0.8723	231.86	202.25		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	278.35	28.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.636	1	7.64		
	机械							

项目编码	010402001027	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 ˉ（超过3.6m时:人工*1.2）加气混凝土砌块（3.5MPa）,湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3277.07	2635.9	0	998.97	327.707	263.59	0	99.897
小计								327.707	263.59	0	99.897
清单项目综合单价											691.19400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	71.09556	1.4021	99.68		
		技工人工费	元	166.977	1.3656	228.02		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.029	5.64	0.16		
		加气混凝土砌块（3.5MPa）	m3	0.8931	231.86	207.07		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0315	681.42	21.46		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0025	1685.84	4.21		
		水	m3	0.2117	4.62	0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.0791	278.35	22.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.677	1	7.68		
	机械							

项目编码	010402001028	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 ˉ（超过4.8m时:人工*1.4）加气混凝土砌块（3.5MPa）,湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3823.25	2635.9	0	1143.5	382.325	263.59	0	114.35
小计								382.325	263.59	0	114.35
清单项目综合单价											760.26500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.94482	1.4021	116.3		
		技工人工费	元	194.8065	1.3656	266.03		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.029	5.64	0.16		
		加气混凝土砌块（3.5MPa）	m3	0.8931	231.86	207.07		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0315	681.42	21.46		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0025	1685.84	4.21		
		水	m3	0.2117	4.62	0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.0791	278.35	22.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.677	1	7.68		
	机械							

项目编码	010402001029	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-4换	实心砖墙 1/2砖 湿拌砌筑砂浆 ˉ 耐火砖	10m3	0.1	4007.34	12816.01	0	1701.22	400.734	1281.601	0	170.122
小计								400.734	1281.601	0	170.122
清单项目综合单价											1852.45700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.7564	1.4021	103.41		
		技工人工费	元	217.7215	1.3656	297.32		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.023	5.64	0.13		
		耐火砖	千块	0.5577	2123.89	1184.49		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0011	1685.84	1.85		
		水	m3	0.113	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1943	294.77	57.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	37.328	1	37.33		
	机械							

项目编码	010402001030	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-4换	实心砖墙 1/2砖 湿拌砌筑砂浆 ˉ（超过3.6m时:人工*1.2）耐火砖	10m3	0.1	4808.82	12816.01	0	1913.31	480.882	1281.601	0	191.331
小计								480.882	1281.601	0	191.331
清单项目综合单价											1953.81400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	88.50768	1.4021	124.1		
		技工人工费	元	261.2658	1.3656	356.78		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.023	5.64	0.13		
		耐火砖	千块	0.5577	2123.89	1184.49		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0011	1685.84	1.85		
		....						

工程量清单综合单价分析表

	材料	水		m3	0.113	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3	0.1943	294.77	57.27		
		其他材料费(按百分比计算)		元	37.328	1	37.33		
	机械								
项目编码	010402001031	项目名称	砌块墙			计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-4换	实心砖墙 1/2砖 湿拌砌筑砂浆 ˊ(超过4.8m时:人工*1.4) 耐火砖	10m3	0.1	5610.28	12816.01	0	2125.39	561.028	1281.601	0	212.539
小计								561.028	1281.601	0	212.539
清单项目综合单价											2055.16800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	103.25896	1.4021	144.78		
		技工人工费	元	304.8101	1.3656	416.25		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.023	5.64	0.13		
		耐火砖	千块	0.5577	2123.89	1184.49		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0011	1685.84	1.85		
		水	m3	0.113	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1943	294.77	57.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	37.328	1	37.33		
	机械							

项目编码	010401012001	项目名称	砖砌台阶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-14	实心砖台阶 湿拌砌筑砂浆	100m2	0.01	5743.39	10045.55	0	2022.09	57.4339	100.4555	0	20.2209
小计								57.4339	100.4555	0	20.2209
清单项目综合单价											178.11030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.89583	1.4021	16.68		
		技工人工费	元	29.84388	1.3656	40.75		
	材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.1192	681.42	81.23		
		水	m3	0.0199	4.62	0.09		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.055	294.77	16.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.9259	1	2.93		
	机械							

项目编码	010515001002	项目名称	砌体加筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-52换	砌体内加固钢筋制作	t	1	877.45	3468.9	11.36	406.44	877.45	3468.9	11.36	406.44
010001-53	砌体内加固钢筋安装	t	1	1559.91	9.73	0	413.27	1559.91	9.73	0	413.27
小计								2437.36	3478.63	11.36	819.71
清单项目综合单价											6747.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.165	1.4021	42.29		
		技工人工费	元	1753.865	1.3656	2395.08		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	1.03	3334.51	3434.55		
		镀锌铁丝（综合）	kg	1.8	5.35	9.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	34.45	1	34.45		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	39.12	4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.79	7.06		

项目编码	011101002001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 ˊ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	100m2	0.01	1731.45	1171.47	3.04	516.97	17.3145	11.7147	0.0304	5.1697
020002-18	原浆抹光随捣随抹	100m2	0.01	416.26	0	0	110.15	4.1626	0	0	1.1015
小计								21.4771	11.7147	0.0304	6.2712
清单项目综合单价											39.49340000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.21484	1.4021	3.11		
		技工人工费	元	4.85829	1.3656	6.63		
		高级技工人工费	元	8.45075	1.3889	11.74		
	材料	细石混凝土增加费	m3	0.0303	16.81	0.51		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0303	368.85	11.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0292	1	0.03		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0024	12.67	0.03		

项目编码	011102003008	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-44换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 ˊ 10厚300x300耐磨防滑地砖,水,聚合物防水砂浆	100m2	0.01	5109.26	10394.7	0	1871.74	51.0926	103.947	0	18.7174
小计								51.0926	103.947	0	18.7174
清单项目综合单价											173.75700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.45706	1.4021	7.65		
		技工人工费	元	10.646241	1.3656	14.54		
		高级技工人工费	元	20.80983	1.3889	28.9		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	821.24	0.8		
		10厚300x300耐磨防滑地砖	m2	1.03	60.18	61.99		
		水	m3	0.025129	4.62	0.12		
		聚合物防水砂浆	kg	15.8535	2.57	40.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2592	1	0.26		
	机械							

项目编码	011101007012	项目名称	细石混凝土找平层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50)	100m2	0.01	2378.51	1846.8	5.07	722.1	23.7851	18.468	0.0507	7.221
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˊ 细石混凝土 C20	10m3	0.003002	641.38	3749.02	127.47	366.28	1.92542276	11.254558 04	0.38266494	1.09957256
010002-127	钢筋网片制作	t	0.001999	880.01	3456.45	13.19	406.63	1.75913999	6.90944355	0.02636681	0.81285337
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001999	829.94	19.37	0	220.59	1.65905006	0.03872063	0	0.44095941

工程量清单综合单价分析表

010004-80换	其他防水工程 隔离层 ˉ 无纺布 300g/m2	100m2	0.01	237.99	301.74	0	78.07	2.3799	3.0174	0	0.7807	
小计								31.50861281	39.68812222	0.45973175	10.35508534	
清单项目综合单价											82.01155212	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.163385	1.4021		4.44		
		技工人工费				元	10.308369	1.3656		14.08		
		高级技工人工费				元	9.35618	1.3889		12.99		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.010551	5.35		0.06		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷				t	0.002058	3278.76		6.75		
		无纺布 300g/m2				m2	1.1218	2.65		2.97		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.004996	7.63		0.04		
		水				m3	0.006003	4.62		0.03		
		细石混凝土 C20				m3	0.030317	364.79		11.06		
		细石混凝土 C20				m3	0.0505	364.79		18.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.359647	1		0.36		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.001171	306		0.36		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.002341	10.42		0.02		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.004	12.67		0.05		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.00022	39.12		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.000779	22.79		0.02		
项目编码	011101001007	项目名称			水泥砂浆楼地面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-20换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20 ˉ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1756.96	754.17	0	502.63	17.5696	7.5417	0	5.0263	
小计								17.5696	7.5417	0	5.0263	
清单项目综合单价											30.13760000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.96581	1.4021		2.76		
		技工人工费				元	3.223093	1.3656		4.4		
		高级技工人工费				元	7.49644	1.3889		10.41		
	材料	湿拌地面砂浆 M20				m3	0.0204	325.76		6.65		
		水				m3	0.03098	4.62		0.14		
		素水泥浆				m3	0.00102	719.89		0.73		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0188	1		0.02		
	机械											
项目编码	011105001002	项目名称			水泥砂浆踢脚线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-116换	水泥砂浆踢脚线 厚度T(mm) T=20 ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m	0.01	737.43	68.38	0	198.56	7.3743	0.6838	0	1.9856	
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.001001	1733.73	563.08	0	486.93	1.73546373	0.56364308	0	0.48741693	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.001001	313.1	113.47	0	88.53	0.3134131	0.11358347	0	0.08861853	
小计								9.42317683	1.36102655	0	2.56163546	
清单项目综合单价											13.34583884	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.006786	1.4021		1.41		
		技工人工费				元	2.0732	1.3656		2.83		
		高级技工人工费				元	3.728551	1.3889		5.18		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.00204	326.52		0.67		
		界面处理剂				kg	0.050005	2.21		0.11		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.00174	319.84		0.56		
		水				m3	0.004081	4.62		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.008401	1		0.01		
	机械											
项目编码	011101001008	项目名称			水泥砂浆楼地面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-20换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20 ˉ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1756.96	754.17	0	502.63	17.5696	7.5417	0	5.0263	
小计								17.5696	7.5417	0	5.0263	
清单项目综合单价											30.13760000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.96581	1.4021		2.76		
		技工人工费				元	3.223093	1.3656		4.4		
		高级技工人工费				元	7.49644	1.3889		10.41		
	材料	湿拌地面砂浆 M20				m3	0.0204	325.76		6.65		
		水				m3	0.03098	4.62		0.14		
		素水泥浆				m3	0.00102	719.89		0.73		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0188	1		0.02		
	机械											
项目编码	011101001009	项目名称			水泥砂浆楼地面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-20+020002-21*(-5)换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ˉ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1344.09	583.59	0	384.85	13.4409	5.8359	0	3.8485	
小计								13.4409	5.8359	0	3.8485	
清单项目综合单价											23.12530000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.50266	1.4021		2.11		
		技工人工费				元	2.476181	1.3656		3.38		
		高级技工人工费				元	5.72574	1.3889		7.95		
	材料	湿拌地面砂浆 M20				m3	0.015286	325.76		4.98		
		水				m3	0.023264	4.62		0.11		
		素水泥浆				m3	0.00102	719.89		0.73		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0146	1		0.01		
	机械											
项目编码	011109001002	项目名称			防静电地坪漆			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	3mm防静电地坪漆(A级)	m2	1	6.6	26.4	0	0	6.6	26.4	0	0	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.010001	641.38	3576.6	127.47	357.66	6.41444138	35.7695766	1.27482747	3.57695766	
010002-127	钢筋网片制作	t	0.002002	880.01	3456.45	13.19	406.63	1.76178002	6.9198129	0.02640638	0.81407326	

工程量清单综合单价分析表

010002-128	钢筋网片安装	t	0.002002	829.94	19.37	0	220.59	1.66153988	0.03877874	0	0.44162118	
小计								16.43776128	69.12816824	1.30123385	4.8326521	
清单项目综合单价											91.69981547	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.243539	1.4021		1.74		
		技工人工费				元	5.927129	1.3656		8.09		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.01057	5.35		0.06		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.101009	347.97		35.15		
		水				m3	0.020002	4.62		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.631487	1		0.63		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷				t	0.002062	3278.76		6.76		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.005005	7.63		0.04		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.0039	306		1.19		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.007801	10.42		0.08		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.00022	39.12		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.000781	22.79		0.02		
项目编码	011105003002	项目名称			块料踢脚线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-120	陶瓷地面砖踢脚线 胶粘剂粘贴	100m	0.01	783.75	782.02	0	246.5	7.8375	7.8202	0	2.465	
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.001001	1733.73	563.08	0	486.93	1.73546373	0.56364308	0	0.48741693	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.001001	313.1	113.47	0	88.53	0.3134131	0.11358347	0	0.08861853	
小计								9.88637683	8.49742655	0	3.04103546	
清单项目综合单价											21.42483884	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.014271	1.4021		1.42		
		技工人工费				元	2.053067	1.3656		2.8		
		高级技工人工费				元	4.074346	1.3889		5.66		
	材料	陶瓷地砖踢脚线(成品）				m	1.02	7.08		7.22		
		界面处理剂				kg	0.050008	2.21		0.11		
		水				m3	0.000613	4.62		0		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.00174	319.84		0.56		
		专用胶粘剂				kg	0.3272	1.77		0.58		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.026201	1		0.03		
	机械											
项目编码	011101007013	项目名称			混凝土找平层			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.007	641.38	3576.6	127.47	357.66	4.48966	25.0362	0.89229	2.50362	
010002-127	钢筋网片制作	t	0.003002	880.01	3456.45	13.19	406.63	2.64179002	10.3762629	0.03959638	1.22070326	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.003002	829.94	19.37	0	220.59	2.49147988	0.05814874	0	0.66221118	
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.0033	1096.5	659.51	0	323.13	3.61845	2.176383	0	1.066329	
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	237.99	241.39	0	75.05	2.3799	2.4139	0	0.7505	
小计								15.6212799	40.06089464	0.93188638	6.20336344	
清单项目综合单价											62.81742436	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.613749	1.4021		3.66		
		技工人工费				元	8.754674	1.3656		11.96		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.015849	5.35		0.08		
		无纺布 200g/m2				m2	1.1218	2.12		2.38		
		环氧树脂底漆				m3	0.000003	37778.77		0.11		
		双组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.103945	19.53		2.03		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷				t	0.003092	3278.76		10.14		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.007504	7.63		0.06		
		水				m3	0.013998	4.62		0.06		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.070692	347.97		24.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.581421	1		0.58		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.00033	39.12		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.001171	22.79		0.03		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.00273	306		0.84		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.005459	10.42		0.06		
项目编码	011101007014	项目名称			混凝土找平层			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~ 细石混凝土增加费,普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.009999	641.38	3962.98	127.47	376.98	6.41315862	39.62583702	1.27457253	3.76942302	
010002-127	钢筋网片制作	t	0.001983	880.01	3456.45	13.19	406.63	1.74505983	6.85414035	0.02615577	0.80634729	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001983	829.94	19.37	0	220.59	1.64577102	0.03841071	0	0.43742997	
小计								9.80398947	46.51838808	1.3007283	5.01320028	
清单项目综合单价											62.63630613	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.240714	1.4021		1.74		
		技工人工费				元	5.904784	1.3656		8.06		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.010468	5.35		0.06		
		细石混凝土增加费				m3	0.100987	16.81		1.7		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.100987	368.85		37.25		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷				t	0.002042	3278.76		6.7		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.004957	7.63		0.04		
		水				m3	0.019997	4.62		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.68747	1		0.69		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.000218	39.12		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.000773	22.79		0.02		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.003899	306		1.19		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.007799	10.42		0.08		
项目编码	011109001003	项目名称			防静电地坪漆			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	防静电地坪漆(A级)	m2	1	6.6	26.4	0	0	6.6	26.4	0	0	
020002-16+020002-17*4	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50)	100m2	0.01	2378.51	1846.8	5.07	722.1	23.7851	18.468	0.0507	7.221	
小计								30.3851	44.868	0.0507	7.221	
清单项目综合单价											82.52480000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	9.35618	1.3889		12.99		
		普工人工费				元	2.45264	1.4021		3.44		
		技工人工费				元	5.38333	1.3656		7.35		

工程量清单综合单价分析表

	材料	细石混凝土 C20	m3	0.0505	364.79	18.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0461	1	0.05		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.67	0.05		

项目编码	010902004003	项目名称	屋1（隔热上人铺装屋面）-找坡层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ~ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	100m2	0.01	2067.61	1594.39	6.46	627.31	20.6761	15.9439	0.0646	6.2731
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5 ~ 细石混凝土增加费	100m2	0.01	344.04	380.53	1.27	110.16	3.4404	3.8053	0.0127	1.1016
010002-127	钢筋网片制作	t	0.002	880.01	3456.45	13.19	406.63	1.76002	6.9129	0.02638	0.81326
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002	829.94	19.37	0	220.59	1.65988	0.03874	0	0.44118
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.005	1096.5	659.51	0	323.13	5.4825	3.29755	0	1.61565
小计								33.0189	29.99839	0.10368	10.24479
清单项目综合单价											73.36576000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.862652	1.4021	5.42		
		技工人工费	元	20.212936	1.3656	27.6		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.010559	5.35	0.06		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	355.31	17.94		
		细石混凝土增加费	m3	0.0505	16.81	0.85		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.005	7.63	0.04		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷	t	0.00206	3278.76	6.75		
		环氧树脂底漆	m3	0.000005	37778.77	0.19		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.1575	19.53	3.08		
		水	m3	0.0857	4.62	0.4		
		素水泥浆	m3	0.0004	719.89	0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.408685	1	0.41		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.00022	39.12	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.00078	22.79	0.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0061	12.67	0.08		

项目编码	010902003001	项目名称	屋1（隔热上人铺装屋面）-隔离层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	237.99	241.39	0	75.05	2.3799	2.4139	0	0.7505
小计								2.3799	2.4139	0	0.7505
清单项目综合单价											5.54430000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14881	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	1.58999	1.3656	2.17		
	材料	无纺布 200g/m2	m2	1.1218	2.12	2.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0357	1	0.04		
	机械							

项目编码	010902001003	项目名称	屋1（隔热上人铺装屋面）-防水层1、防水层2	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-25换	三元乙丙橡胶防水卷材 胶粘法 满铺 ~ 1.5厚 三元乙丙橡胶防水卷材	100m2	0.012812	1588.84	3233.5	0	582.12	20.35621808	41.427602	0	7.45812144
小计								20.35621808	41.427602	0	7.45812144
清单项目综合单价											69.24194152

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.273096	1.4021	1.79		
		技工人工费	元	13.599046	1.3656	18.57		
	材料	1.5厚三元乙丙橡胶防水卷材	m2	1.473357	21.68	31.94		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.028827	29.65	0.85		
		氯丁橡胶粘剂	kg	0.517597	15.49	8.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.612276	1	0.61		
	机械							

项目编码	010902002003	项目名称	屋1（隔热上人铺装屋面）-防水层3	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.012812	1269.11	2995.59	0	485.62	16.25983732	38.37949908	0	6.22176344
010004-36	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.012812	331.61	872.39	0	131.37	4.24858732	11.17706068	0	1.68311244
小计								20.50842464	49.55655976	0	7.90487588
清单项目综合单价											77.96986028

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.30734	1.4021	4.64		
		技工人工费	元	11.621917	1.3656	15.87		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	5.347325	9.14	48.87		
		水	m3	0.000743	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.677872	1	0.68		
	机械							

项目编码	011403001012	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-119+020005-120*1换	室外墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) ~ 外墙防霉防潮无机涂料	100m2	0.01	3043.81	666.21	0	838.76	30.4381	6.6621	0	8.3876
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍 ~ 外墙防霉防潮腻子	100m2	0.01	1601.69	348.49	0	441.27	16.0169	3.4849	0	4.4127
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1733.73	563.08	0	486.93	17.3373	5.6308	0	4.8693
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.1	113.47	0	88.53	3.131	1.1347	0	0.8853
小计								66.9233	16.9125	0	18.5549
清单项目综合单价											102.39070000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.04267	1.4021	9.87		
		技工人工费	元	14.487353	1.3656	19.78		
		高级技工人工费	元	26.83037	1.3889	37.26		

工程量清单综合单价分析表

	外墙防霉防潮无机涂料	kg	0.44187	14.87	6.57		
	外墙防霉防潮腻子	kg	2.0412	1.68	3.43		
	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	319.84	5.57		
材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
	砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
	水	m3	0.00714	4.62	0.03		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.1675	1	0.17		
机械							

项目编码	011205001003	项目名称	墙、柱面装饰板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 - 600X600穿孔铝吸声板 0.8mm厚	100m2	0.01	5123.87	11892.61	0	1950.51	51.2387	118.9261	0	19.5051
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面 - 玻璃棉毡 δ=50.0mm	100m2	0.01	681.38	1316.56	0	246.13	6.8138	13.1656	0	2.4613
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2237.33	3511.63	0	767.62	22.3733	35.1163	0	7.6762
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) - 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1274.87	375.39	0	356.12	12.7487	3.7539	0	3.5612
小计								93.1745	170.9619	0	33.2038

清单项目综合单价 297.34020000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.71205	1.4021	13.62		
		技工人工费	元	20.634639	1.3656	28.18		
		高级技工人工费	元	36.9924	1.3889	51.38		
	材料	600X600穿孔铝吸声板	m2	1.01	104.42	105.46		
		玻璃棉毡 δ=50.0mm	m2	1.05	12.39	13.01		
		水	m3	0.00142	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	319.84	3.71		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	4.87	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		
		抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6158	1	1.62		
	机械							

项目编码	011201001008	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) - 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1733.73	563.08	0	486.93	17.3373	5.6308	0	4.8693
小计								17.3373	5.6308	0	4.8693

清单项目综合单价 27.83740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.92349	1.4021	2.7		
		技工人工费	元	3.277653	1.3656	4.48		
		高级技工人工费	元	7.31829	1.3889	10.16		
	材料	水	m3	0.00213	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	319.84	5.57		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0558	1	0.06		
	机械							

项目编码	011201001009	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 - 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	2192.58	750.77	0	617.74	21.9258	7.5077	0	6.1774
小计								21.9258	7.5077	0	6.1774

清单项目综合单价 35.61090000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.43634	1.4021	3.42		
		技工人工费	元	4.105287	1.3656	5.61		
		高级技工人工费	元	9.29054	1.3889	12.9		
	材料	水	m3	0.00284	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0232	319.84	7.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0743	1	0.07		
	机械							

项目编码	011201001010	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 - (随砌随抹:人工*0.7) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1534.8	750.77	0	443.67	15.348	7.5077	0	4.4367
小计								15.348	7.5077	0	4.4367

清单项目综合单价 27.29240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.705438	1.4021	2.39		
		技工人工费	元	2.873701	1.3656	3.92		
		高级技工人工费	元	6.503378	1.3889	9.03		
	材料	水	m3	0.00284	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0232	319.84	7.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0743	1	0.07		
	机械							

项目编码	011201B001001	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.1	113.47	0	88.53	3.131	1.1347	0	0.8853
小计								3.131	1.1347	0	0.8853

清单项目综合单价 5.15100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.32284	1.4021	0.45		
		技工人工费	元	0.70815	1.3656	0.97		
		高级技工人工费	元	1.23213	1.3889	1.71		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	0.0112	1	0.01		
	机械								

项目编码	011404001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍 耐污性深灰色涂料	100m2	0.01	906.58	213.4	0	250.56	9.0658	2.134	0	2.5056
小计								9.0658	2.134	0	2.5056

清单项目综合单价 13.70540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.93351	1.4021	1.31		
		技工人工费	元	2.05242	1.3656	2.8		
		高级技工人工费	元	3.5669	1.3889	4.95		
	材料	耐污性深灰色涂料	kg	0.26118	7.96	2.08		
		砂纸	张	0.08	0.42	0.03		
		水	m3	0.00007	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0211	1	0.02		
	机械							

项目编码	011201B002003	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.01	525.95	0	194.07	6.3401	5.2595	0	1.9407
小计								6.3401	5.2595	0	1.9407

清单项目综合单价 13.54030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65315	1.4021	0.92		
		技工人工费	元	1.43354	1.3656	1.96		
		高级技工人工费	元	2.49598	1.3889	3.47		
	材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0521	1	0.05		
	机械							

项目编码	011201B002004	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网 钢丝网 0.9mm	100m2	0.01	634.01	525.95	0	194.07	6.3401	5.2595	0	1.9407
小计								6.3401	5.2595	0	1.9407

清单项目综合单价 13.54030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65315	1.4021	0.92		
		技工人工费	元	1.43354	1.3656	1.96		
		高级技工人工费	元	2.49598	1.3889	3.47		
	材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 0.9mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0521	1	0.05		
	机械							

项目编码	011201B002005	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 (设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	640.66	443.35	0	191.7	6.4066	4.4335	0	1.917
小计								6.4066	4.4335	0	1.917

清单项目综合单价 12.75710000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.66048	1.4021	0.93		
		技工人工费	元	1.448563	1.3656	1.98		
		高级技工人工费	元	2.521663	1.3889	3.5		
	材料	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0439	1	0.04		
	机械							

项目编码	011403001013	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数(遍):3) 外墙防霉防潮无机涂料	100m2	0.01	1720.99	634.86	0	487.15	17.2099	6.3486	0	4.8715
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍 外墙防霉防潮腻子	100m2	0.01	2081.48	383.17	0	569.96	20.8148	3.8317	0	5.6996
020004-1	天棚面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	452.72	113.47	0	125.48	4.5272	1.1347	0	1.2548
小计								42.5519	11.315	0	11.8259

清单项目综合单价 65.69280000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.38965	1.4021	6.15		
		技工人工费	元	9.62267	1.3656	13.14		
		高级技工人工费	元	16.74448	1.3889	23.26		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		外墙防霉防潮无机涂料	kg	0.41929	14.87	6.23		
		外墙防霉防潮腻子	kg	2.24532	1.68	3.77		
		砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
		水	m3	0.00515	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.112	1	0.11		
	机械							

项目编码	011302001003	项目名称	穿孔硅钙板吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上 穿孔硅钙板12mm	100m2	0.01	2028.21	2867.14	0	680.07	20.2821	28.6714	0	6.8007
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上 (设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1622.57	2867.14	0	572.72	16.2257	28.6714	0	5.7272
020004-154换	天棚面铺放吸音材料 超细玻璃棉 100mm 50厚吸音棉 (≥32kg/m3)	100m2	0.01	1396.41	1458.42	0	442.44	13.9641	14.5842	0	4.4244

工程量清单综合单价分析表

020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2739.42	2261.56	569.86	878.71	27.3942	22.6156	5.6986	8.7871	
小计								77.8661	94.5426	5.6986	25.7394	
清单项目综合单价											203.84670000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.848686	1.4021		13.81		
		技工人工费				元	18.525644	1.3656		25.3		
		高级技工人工费				元	27.905882	1.3889		38.76		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	0.16	5.35		0.86		
		铁件(综合)				kg	0.4	6.16		2.46		
		塑料薄膜				m2	2.2	0.43		0.95		
		50厚吸音棉(≥32kg/m3)				m2	1.02	12.39		12.64		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.70374	8.85		6.23		
		六角螺栓（综合）				kg	0.0183	6.19		0.11		
		射钉				10个	0.153	0.88		0.13		
		吊杆				kg	0.2248	4.87		1.09		
		穿孔硅钙板12mm				m2	2.1	24.07		50.55		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)				m2	1.05	17.7		18.59		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.9361	1		0.94		
	机械	电动切割机				台班	0.0271	210.28		5.7		
项目编码	010902001004	项目名称			屋1、屋5-防水层1、防水层2			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-25换	三元乙丙橡胶防水卷材 胶粘法 满铺 ˜ 1.5厚 三元乙丙橡胶防水卷材	100m2	0.013022	1588.84	3233.5	0	582.12	20.68987448	42.106637	0	7.58036664	
小计								20.68987448	42.106637	0	7.58036664	
清单项目综合单价											70.37687812	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.293979	1.4021		1.81		
		技工人工费				元	13.822119	1.3656		18.88		
	材料	1.5厚三元乙丙橡胶防水卷材				m2	1.497525	21.68		32.47		
		单组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.029299	29.65		0.87		
		氯丁橡胶粘剂				kg	0.526087	15.49		8.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.622319	1		0.62		
	机械											
项目编码	010902002004	项目名称			屋1、屋2、屋5-防水层3			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.011328	1269.11	2995.59	0	485.62	14.37647808	33.93404352	0	5.50110336	
010004-36	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.011328	331.61	872.39	0	131.37	3.75647808	9.88243392	0	1.48815936	
小计								18.13295616	43.81647744	0	6.98926272	
清单项目综合单价											68.93869632	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.924122	1.4021		4.1		
		技工人工费				元	10.275295	1.3656		14.03		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	4.727735	9.14		43.21		
		水				m3	0.000657	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.599328	1		0.6		
	机械											
项目编码	010902001005	项目名称			屋2（隔热上人种植屋面）-防水层1			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-25换	三元乙丙橡胶防水卷材 胶粘法 满铺 ˜ 2.0厚 三元乙丙橡胶防水卷材 (耐根穿刺型)	100m2	0.010524	1588.84	3595.34	0	600.21	16.72095216	37.83735816	0	6.31661004	
小计								16.72095216	37.83735816	0	6.31661004	
清单项目综合单价											60.87492036	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.045756	1.4021		1.47		
		技工人工费				元	11.170634	1.3656		15.25		
	材料	2.0厚三元乙丙橡胶防水卷材(耐根穿刺型)				m2	1.210256	24.78		29.99		
		单组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.023679	29.65		0.7		
		氯丁橡胶粘剂				kg	0.425168	15.49		6.59		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.559138	1		0.56		
	机械											
项目编码	010902001006	项目名称			屋2（隔热上人种植屋面）-防水层2			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-25换	三元乙丙橡胶防水卷材 胶粘法 满铺 ˜ 1.2厚 三元乙丙橡胶防水卷材	100m2	0.010524	1588.84	2954.52	0	568.17	16.72095216	31.09336848	0	5.97942108	
小计								16.72095216	31.09336848	0	5.97942108	
清单项目综合单价											53.79374172	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.045756	1.4021		1.47		
		技工人工费				元	11.170634	1.3656		15.25		
	材料	1.2厚三元乙丙橡胶防水卷材				m2	1.210256	19.29		23.35		
		单组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.023679	29.65		0.7		
		氯丁橡胶粘剂				kg	0.425168	15.49		6.59		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.459476	1		0.46		
	机械											
项目编码	010904002008	项目名称			楼(地)面涂膜防水（地上02）			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ˜ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.010301	1269.11	3175.83	0	494.63	13.07310211	32.71422483	0	5.09518363	
010004-36	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.010301	331.61	872.39	0	131.37	3.41591461	8.98648939	0	1.35324237	
小计								16.48901672	41.70071422	0	6.448426	
清单项目综合单价											64.63815694	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.658968	1.4021		3.73		
		技工人工费				元	9.343552	1.3656		12.76		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	0.973366	9.14		8.9		

工程量清单综合单价分析表

	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	3.325667	9.69	32.23		
		水	m3	0.000597	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.57238	1	0.57		
	机械							
项目编码	010904002009	项目名称	楼(地)面涂膜防水（地上02）		计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.010301	1668.68	4932.52	0	688.19	17.18907268	50.80988852	0	7.08904519
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.010301	-379.21	-1223.43	0	-161.52	-3.90624221	-12.6025524	0	-1.66381752
小计								13.28283047	38.20733609	0	5.42522767
清单项目综合单价											56.91539423

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.410075	1.4021	3.38		
		技工人工费	元	7.251546	1.3656	9.9		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	2.531988	14.07	35.63		
		二甲苯	kg	0.117731	16.59	1.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.626044	1	0.63		
	机械							

项目编码	010904002010	项目名称	楼(地)面涂膜防水（地上03、地上21）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.010301	1269.11	3175.83	0	494.63	13.07310211	32.71422483	0	5.09518363
小计								13.07310211	32.71422483	0	5.09518363
清单项目综合单价											50.88251057

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.080019	1.4021	2.92		
		技工人工费	元	7.436732	1.3656	10.16		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	3.325639	9.69	32.23		
		水	m3	0.000546	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.483383	1	0.48		
	机械							

项目编码	010904003004	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)（地上03、地上21）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-47	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.010301	1210.72	2582.36	0	449.5	12.47162672	26.60089036	0	4.6302995
小计								12.47162672	26.60089036	0	4.6302995
清单项目综合单价											43.70281658

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.59448	1.4021	0.83		
		技工人工费	元	8.521578	1.3656	11.64		
	材料	水	m3	0.00206	4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	10.243433	2.57	26.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.263373	1	0.26		
	机械							

项目编码	010904002011	项目名称	楼(地)面涂膜防水（地上11）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.0103	1269.11	3175.83	0	494.63	13.071833	32.711049	0	5.094689
010004-36	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.0103	331.61	872.39	0	131.37	3.415583	8.985617	0	1.353111
小计								16.487416	41.696666	0	6.4478
清单项目综合单价											64.63188200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.658923	1.4021	3.73		
		技工人工费	元	9.343392	1.3656	12.76		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	3.32561	9.69	32.23		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	0.973349	9.14	8.9		
		水	m3	0.000597	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.572371	1	0.57		
	机械							

项目编码	010904001002	项目名称	楼(地)面卷材防水（地上18）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法	100m2	0.0105	1557.87	3613.08	0	592.9	16.357635	37.93734	0	6.22545
小计								16.357635	37.93734	0	6.22545
清单项目综合单价											60.52042500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.034219	1.4021	1.45		
		技工人工费	元	10.91643	1.3656	14.91		
	材料	石油沥青冷底子油	t	0.000504	3929.2	1.98		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3	m2	1.190584	29.73	35.4		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.560695	1	0.56		
	机械							

项目编码	010904002012	项目名称	楼(地)面涂膜防水（地上18）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-45换	涂膜防水 非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) T=2.0 ~ 非固化橡胶沥青防水涂料	100m2	0.0105	1593.54	1730.3	0	508.2	16.73217	18.16815	0	5.3361
小计								16.73217	18.16815	0	5.3361
清单项目综合单价											40.23642000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.829177	1.4021	3.97		
		技工人工费	元	9.347724	1.3656	12.77		
	材料	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.891672	6.19	17.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.268482	1	0.27		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	010903003004	项目名称	墙面砂浆防水（地上02）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.87	2671.47	0	518.04	14.5287	26.7147	0	5.1804
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	-334.71	-1032.95	0	-140.21	-3.3471	-10.3295	0	-1.4021
小计								11.1816	16.3852	0	3.7783
清单项目综合单价											31.34510000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.47317		1.4021	0.66		
		技工人工费			元	7.70219		1.3656	10.52		
	材料	水			m3	0.00125		4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆			kg	6.2595		2.57	16.09		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.2925		1	0.29		
	机械										
项目编码	010903003005	项目名称	墙身防潮层			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.87	2671.47	0	518.04	14.5287	26.7147	0	5.1804
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	2510.38	7747.07	0	1051.65	25.1038	77.4707	0	10.5165
小计								39.6325	104.1854	0	15.6969
清单项目综合单价											159.51480000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.33824		1.4021	3.28		
		技工人工费			元	26.62132		1.3656	36.35		
	材料	水			m3	0.00805		4.62	0.04		
		聚合物防水砂浆			kg	40.0725		2.57	102.99		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.1618		1	1.16		
	机械										
项目编码	010904002013	项目名称	顶棚防潮层（地上02、地上03、地上13）			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1269.11	2995.59	0	485.62	12.6911	29.9559	0	4.8562
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-331.61	-872.39	0	-131.37	-3.3161	-8.7239	0	-1.3137
小计								9.375	21.232	0	3.5425
清单项目综合单价											34.14950000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.45736		1.4021	2.04		
		技工人工费			元	5.36888		1.3656	7.33		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型			kg	2.28375		9.14	20.87		
		水			m3	0.00048		4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.3563		1	0.36		
	机械										
项目编码	011001001001	项目名称	屋1、屋5-保温层			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-78换	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层	100m2	0.01	841.49	1522.33	0	298.79	8.4149	15.2233	0	2.9879
小计								8.4149	15.2233	0	2.9879
清单项目综合单价											26.62610000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.52636		1.4021	0.74		
		技工人工费			元	5.62166		1.3656	7.68		
	材料	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） δ=40			m2	1.02		11.5	11.73		
		石油沥青 进口AH-70号			kg	0.67		4.34	2.91		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.5855		1	0.59		
	机械										
项目编码	011001001002	项目名称	屋2（隔热上人种植屋面）-保温层			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-78换	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 ˉ 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） δ=25	100m2	0.01	841.49	1138.32	0	279.59	8.4149	11.3832	0	2.7959
小计								8.4149	11.3832	0	2.7959
清单项目综合单价											22.59400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.52636		1.4021	0.74		
		技工人工费			元	5.62166		1.3656	7.68		
	材料	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） δ=25			m2	1.02		7.88	8.04		
		石油沥青 进口AH-70号			kg	0.67		4.34	2.91		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.4378		1	0.44		
	机械										
项目编码	011101001010	项目名称	水泥砂浆楼地面			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-20换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20 ˉ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1756.96	754.17	0	502.63	17.5696	7.5417	0	5.0263
小计								17.5696	7.5417	0	5.0263
清单项目综合单价											30.13760000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.96581		1.4021	2.76		
		技工人工费			元	3.223093		1.3656	4.4		
		高级技工人工费			元	7.49644		1.3889	10.41		
	材料	湿拌地面砂浆 M20			m3	0.0204		325.76	6.65		
		水			m3	0.03098		4.62	0.14		
		素水泥浆			m3	0.00102		719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0188		1	0.02		
	机械										

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	011105001003	项目名称	水泥砂浆踢脚线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-116换	水泥砂浆踢脚线 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m	0.01	737.43	68.38	0	198.56	7.3743	0.6838	0	1.9856
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.001	1733.73	563.08	0	486.93	1.73373	0.56308	0	0.48693
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.001	313.1	113.47	0	88.53	0.3131	0.11347	0	0.08853
小计								9.42113	1.36035	0	2.56106
清单项目综合单价											13.34254000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.006755	1.4021		1.41		
		技工人工费				元	2.073145	1.3656		2.83		
		高级技工人工费				元	3.728433	1.3889		5.18		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.00204	326.52		0.67		
		界面处理剂				kg	0.049998	2.21		0.11		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.00174	319.84		0.56		
		水				m3	0.004081	4.62		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0084	1		0.01		
	机械											
项目编码	011403001014	项目名称	抹灰面油漆			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-119+020005-120*1换	室外墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) ~ 外墙防霉防潮无机涂料	100m2	0.01	3043.81	666.21	0	838.76	30.4381	6.6621	0	8.3876
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍 ~ 外墙防霉防潮腻子	100m2	0.01	1601.69	348.49	0	441.27	16.0169	3.4849	0	4.4127
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1733.73	563.08	0	486.93	17.3373	5.6308	0	4.8693
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.1	113.47	0	88.53	3.131	1.1347	0	0.8853
小计								66.9233	16.9125	0	18.5549
清单项目综合单价											102.39070000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.04267	1.4021		9.87		
		技工人工费				元	14.487353	1.3656		19.78		
		高级技工人工费				元	26.83037	1.3889		37.26		
	材料	外墙防霉防潮无机涂料				kg	0.44187	14.87		6.57		
		外墙防霉防潮腻子				kg	2.0412	1.68		3.43		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.0174	319.84		5.57		
		界面处理剂				kg	0.5	2.21		1.11		
		砂纸				张	0.1	0.42		0.04		
		水				m3	0.00714	4.62		0.03		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1675	1		0.17		
	机械											
项目编码	011403001015	项目名称	抹灰面油漆			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ~ 外墙防霉防潮无机涂料	100m2	0.01	1720.99	634.86	0	487.15	17.2099	6.3486	0	4.8715
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍 ~ 外墙防霉防潮腻子	100m2	0.01	2081.48	383.17	0	569.96	20.8148	3.8317	0	5.6996
020004-1	天棚面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	452.72	113.47	0	125.48	4.5272	1.1347	0	1.2548
小计								42.5519	11.315	0	11.8259
清单项目综合单价											65.69280000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.38965	1.4021		6.15		
		技工人工费				元	9.62267	1.3656		13.14		
		高级技工人工费				元	16.74448	1.3889		23.26		
	材料	界面处理剂				kg	0.5	2.21		1.11		
		外墙防霉防潮无机涂料				kg	0.41929	14.87		6.23		
		外墙防霉防潮腻子				kg	2.24532	1.68		3.77		
		砂纸				张	0.16	0.42		0.07		
		水				m3	0.00515	4.62		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.112	1		0.11		
	机械											
项目编码	011102003009	项目名称	屋1（隔热上人铺装屋面）-面层			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ~ 10厚600X600浅色防滑地砖,水,聚合物防水砂浆	100m2	0.01	4664.33	10577.47	0	1763.15	46.6433	105.7747	0	17.6315
小计								46.6433	105.7747	0	17.6315
清单项目综合单价											170.04950000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.99788	1.4021		7.01		
		技工人工费				元	9.638921	1.3656		13.16		
		高级技工人工费				元	19.06033	1.3889		26.47		
	材料	石料切割锯片				片	0.00287	16.11		0.05		
		聚合物防水砂浆				kg	15.8535	2.57		40.74		
		白水泥				t	0.00097	821.24		0.8		
		10厚600X600浅色防滑地砖				m2	1.03	61.95		63.81		
		水				m3	0.025129	4.62		0.12		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2638	1		0.26		
	机械											
项目编码	010902004004	项目名称	屋1（隔热上人铺装屋面）-找坡层			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010904-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ~ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	100m2	0.01	2067.61	1594.39	6.46	627.31	20.6761	15.9439	0.0646	6.2731

工程量清单综合单价分析表

010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5 - 细石混凝土增加费	100m2	0.01	344.04	380.53	1.27	110.16	3.4404	3.8053	0.0127	1.1016	
010002-127	钢筋网片制作	t	0.002	880.01	3456.45	13.19	406.63	1.76002	6.9129	0.02638	0.81326	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002	829.94	19.37	0	220.59	1.65988	0.03874	0	0.44118	
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.005001	1096.5	659.51	0	323.13	5.4835965	3.29820951	0	1.61597313	
小计								33.0199965	29.99904951	0.10368	10.24511313	
清单项目综合单价											73.36783914	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.862664	1.4021		5.42		
		技工人工费				元	20.21273	1.3656		27.6		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.010558	5.35		0.06		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.0505	355.31		17.94		
		细石混凝土增加费				m3	0.0505	16.81		0.85		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.004999	7.63		0.04		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷				t	0.00206	3278.76		6.75		
		环氧树脂底漆				m3	0.000005	37778.77		0.19		
		双组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.157503	19.53		3.08		
		水				m3	0.0857	4.62		0.4		
		素水泥浆				m3	0.0004	719.89		0.29		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.408674	1		0.41		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.00022	39.12		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.00078	22.79		0.02		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.0061	12.67		0.08		
项目编码	010902003002	项目名称	屋1（隔热上人铺装屋面）-隔离层					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	237.99	241.39	0	75.05	2.3799	2.4139	0	0.7505	
小计								2.3799	2.4139	0	0.7505	
清单项目综合单价											5.54430000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.14881	1.4021		0.21		
		技工人工费				元	1.58999	1.3656		2.17		
	材料	无纺布 200g/m2				m2	1.1218	2.12		2.38		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0357	1		0.04		
	机械											
项目编码	010902003003	项目名称	屋2（隔热上人种植屋面）-透水层					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-80换	其他防水工程 隔离层 - 无纺布 300g/m2	100m2	0.01	237.99	301.74	0	78.07	2.3799	3.0174	0	0.7807	
小计								2.3799	3.0174	0	0.7807	
清单项目综合单价											6.17800000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.14881	1.4021		0.21		
		技工人工费				元	1.58999	1.3656		2.17		
	材料	无纺布 300g/m2				m2	1.1218	2.65		2.97		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0446	1		0.04		
	机械											
项目编码	010902008001	项目名称	屋2（隔热上人种植屋面）-疏水层					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120002-9换	铺塑料排水板 - HDPE高密度聚乙烯滤排水板	100m2	0.01	801.04	1084.95	0	266.22	8.0104	10.8495	0	2.6622	
小计								8.0104	10.8495	0	2.6622	
清单项目综合单价											21.52210000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.05204	1.4021		4.28		
		技工人工费				元	2.7322	1.3656		3.73		
	材料	HDPE高密度聚乙烯滤排水板				m2	1.05	10.18		10.69		
		铁钉(综合)				kg	0.0109	4.87		0.05		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1074	1		0.11		
	机械											
项目编码	010902004005	项目名称	屋2（隔热上人种植屋面）-找坡层					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 - (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	100m2	0.01	2067.61	1594.39	6.46	627.31	20.6761	15.9439	0.0646	6.2731	
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5 - 细石混凝土增加费	100m2	0.01	344.04	380.53	1.27	110.16	3.4404	3.8053	0.0127	1.1016	
010002-127	钢筋网片制作	t	0.002001	880.01	3456.45	13.19	406.63	1.76090001	6.91635645	0.02639319	0.81366663	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002001	829.94	19.37	0	220.59	1.66070994	0.03875937	0	0.44140059	
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.005001	1096.5	659.51	0	323.13	5.4835965	3.29820951	0	1.61597313	
小计								33.02170645	30.00252533	0.10369319	10.24574035	
清单项目综合单价											73.37366532	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.862694	1.4021		5.42		
		技工人工费				元	20.213187	1.3656		27.6		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.010561	5.35		0.06		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.0505	355.31		17.94		
		细石混凝土增加费				m3	0.0505	16.81		0.85		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.005	7.63		0.04		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷				t	0.00206	3278.76		6.75		
		环氧树脂底漆				m3	0.000005	37778.77		0.19		
		双组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.157501	19.53		3.08		
		水				m3	0.0857	4.62		0.4		
		素水泥浆				m3	0.0004	719.89		0.29		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.408696	1		0.41		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.00022	39.12		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.00078	22.79		0.02		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.0061	12.67		0.08		
项目编码	010902003004	项目名称	屋2（隔热上人种植屋面）-隔离层					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	237.99	241.39	0	75.05	2.3799	2.4139	0	0.7505	

工程量清单综合单价分析表

小计					2.3799	2.4139	0	0.7505
清单项目综合单价								5.54430000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14881	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	1.58999	1.3656	2.17		
	材料	无纺布 200g/m2	m2	1.1218	2.12	2.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0357	1	0.04		
	机械							

项目编码	010902003005	项目名称	屋5（隔热不上人平屋面）-面层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-119换	室外墙柱面 乳胶漆 二遍 ^ 乳胶漆(外墙专用)	100m2	0.01	2107.22	461.16	0	580.68	21.0722	4.6116	0	5.8068
小计								21.0722	4.6116	0	5.8068
清单项目综合单价											31.49060000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	2.17605	1.4021	3.05					
		技工人工费	元	4.7612	1.3656	6.5					
		高级技工人工费	元	8.29383	1.3889	11.52					
	材料	砂纸	张	0.04	0.42	0.02					
		乳胶漆(外墙专用)	kg	0.30591	14.87	4.55					
		水	m3	0.00004	4.62	0					
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0457	1	0.05					
	机械										

项目编码	010902004006	项目名称	屋5（隔热不上人平屋面）-找坡层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ^ （商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	100m2	0.01	2067.61	1594.39	6.46	627.31	20.6761	15.9439	0.0646	6.2731
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5 ^ 细石混凝土增加费	100m2	0.01	344.04	380.53	1.27	110.16	3.4404	3.8053	0.0127	1.1016
010002-127	钢筋网片制作	t	0.002001	880.01	3456.45	13.19	406.63	1.76090001	6.91635645	0.02639319	0.81366663
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002001	829.94	19.37	0	220.59	1.66070994	0.03875937	0	0.44140059
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.005	1096.5	659.51	0	323.13	5.4825	3.29755	0	1.61565
小计								33.02060995	30.00186582	0.10369319	10.24541722
清单项目综合单价											73.37158618
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	3.862751	1.4021	5.42					
		技工人工费	元	20.213755	1.3656	27.6					
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.010563	5.35	0.06					
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	355.31	17.94					
		细石混凝土增加费	m3	0.0505	16.81	0.85					
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.005002	7.63	0.04					
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷	t	0.002061	3278.76	6.76					
		环氧树脂底漆	m3	0.000005	37778.77	0.19					
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.1575	19.53	3.08					
		水	m3	0.0857	4.62	0.4					
		素水泥浆	m3	0.0004	719.89	0.29					
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.408723	1	0.41					
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.00022	39.12	0.01					
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.00078	22.79	0.02					
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0061	12.67	0.08					

项目编码	010902003006	项目名称	屋5（隔热不上人平屋面）-隔离层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	237.99	241.39	0	75.05	2.3799	2.4139	0	0.7505
小计								2.3799	2.4139	0	0.7505
清单项目综合单价											5.54430000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	0.14881	1.4021	0.21					
		技工人工费	元	1.58999	1.3656	2.17					
	材料	无纺布 200g/m2	m2	1.1218	2.12	2.38					
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0357	1	0.04					
	机械										

项目编码	010502024002	项目名称	填充混凝土	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ^ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	641.38	3576.6	127.47	357.66	64.138	357.66	12.747	35.766
小计								64.138	357.66	12.747	35.766
清单项目综合单价											470.31100000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	9.7313	1.4021	13.64					
		技工人工费	元	36.976	1.3656	50.49					
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92					
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	347.97	351.45					
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.286	1	5.29					
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	306	11.93					
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	10.42	0.81					

项目编码	080207B001001	项目名称	钢爬梯	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-94	竖井钢爬梯制作、安装	t	1	3003.57	3943.73	1439.26	1094.85	3003.57	3943.73	1439.26	1094.85
小计								3003.57	3943.73	1439.26	1094.85
清单项目综合单价											9481.41000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	364.48	1.4021	511.04					
		技工人工费	元	1825.224	1.3656	2492.53					
		镀锌铁丝(综合)	kg	6.09	4.65	28.32					
		圆钢(HPB235)φ10mm以外	t	0.161	4070.8	655.4					
		槽钢	t	0.06	3338.05	200.28					
		角钢（综合）	t	0.052	3370.8	175.28					
		热轧薄钢板 δ=4mm以内	t	0.787	3106.19	2444.57					
		螺栓(综合)	kg	1.74	4.97	8.65					

工程量清单综合单价分析表

	材料	低合金钢焊条 E43系列	kg	26.5	7.08	187.62		
		松杂枋板材	m3	0.02	1685.84	33.72		
		酚醛防锈漆	kg	11.6	11.1	128.76		
		汽油	kg	3	9.61	28.83		
		氧气	m3	6.16	4.16	25.63		
		乙炔气	kg	2.05	13.01	26.67		
	机械	门式起重机 起重量Gn(t) Gn=10	台班	0.45	640.28	288.13		
		门式起重机 起重量Gn(t) Gn=20	台班	0.17	855.54	145.44		
		摇臂钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.14	258.33	36.17		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B（mm） T=20/B=4000	台班	0.02	649.87	13		
		型钢剪断机 剪断宽度B（mm） B=500	台班	0.11	334.52	36.8		
		刨边机 加工长度L（mm） L=9000	台班	0.03	849.34	25.48		
		型钢矫正机	台班	0.02	332.04	6.64		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	4.73	176.4	834.37		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10	台班	0.08	545.74	43.66		
		轨道平车 装载质量M（t） M=10	台班	0.28	34.19	9.57		

项目编码	011201001011	项目名称	反梁抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-47+010004-48*15换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:20mm) ~ 纤维聚合物防水砂浆	100m2	0.01	3302.72	10253.51	0	1386.65	33.0272	102.5351	0	13.8665
小计								33.0272	102.5351	0	13.8665
清单项目综合单价											149.42880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.94861	1.4021	2.73		
		技工人工费	元	22.18446	1.3656	30.3		
	材料	纤维聚合物防水砂浆	kg	39.4875	2.57	101.48		
		水	m3	0.008	4.62	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0152	1	1.02		
	机械							

项目编码	011201001012	项目名称	纤维袋装级配卵石(300X500)	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	纤维袋装级配卵石(300X500)	m3	1	35	315	0	0	35	315	0	0
小计								35	315	0	0
清单项目综合单价											350.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	080207B001002	项目名称	水簸箕	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	水簸箕	个	1	36	144	0	0	36	144	0	0
小计								36	144	0	0
清单项目综合单价											180.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010605002002	项目名称	挡鼠板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-22换	墙面板安装 彩色压型钢板 ~ 挡鼠板	100m2	0.01	2750.21	27080.7	0	2081.79	27.5021	270.807	0	20.8179
小计								27.5021	270.807	0	20.8179
清单项目综合单价											319.12700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.70147	1.4021	2.39		
		技工人工费	元	12.80238	1.3656	17.48		
		高级技工人工费	元	5.49616	1.3889	7.63		
	材料	挡鼠板	m2	1.06	238.94	253.28		
		橡皮密封条 20×4	m	1.733	1.58	2.74		
		彩钢密封圈	个	6.5	0.56	3.64		
		铝拉铆钉	个	3.5	0.09	0.32		
		自攻螺钉（综合）	套	6.5	0.17	1.11		
		硅酮密封胶	L	0.096	73.45	7.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6813	1	2.68		
	机械							

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-65	非泵送现浇混凝土 地沟电缆沟	10m3	0.008003	1957.42	3597.32	20.84	699.33	15.66523226	28.78935196	0.16678252	5.59673799
010004-47	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.011001	1210.72	2582.36	0	449.5	13.31913072	28.40854236	0	4.9449495
010002-62	非泵送现浇混凝土 压顶	10m3	0.002001	2454.31	3654.53	10.73	832.95	4.91107431	7.31271453	0.02147073	1.66673295
010002-137	预埋铁件 制作、安装	t	0.001001	3115.09	6906.34	774.4	1224.97	3.11820509	6.91324634	0.7751744	1.22619497
独立费	300mm宽成品复合型雨水箅子	m	1	64	256	0	21.17	64	256	0	21.17
小计								101.0136424	327.4238552	0.96342765	34.60461541
清单项目综合单价											464.00554063

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	300mm宽成品复合型雨水箅子人工	m	1	80	80		
		普工人工费	元	2.386951	1.4021	3.35		
		技工人工费	元	24.651112	1.3656	33.66		
	材料	电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.036013	7.63	0.27		
		铁件（综合）	kg	1.060393	6.16	6.53		
		聚合物防水砂浆	kg	10.939868	2.57	28.12		
		水	m3	0.090833	4.62	0.42		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101037	347.97	35.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.916875	1	0.92		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.004392	176.4	0.77		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.018067	10.42	0.19		

项目编码	011601001005	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-3	扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) H>50	100m2	226.9708	4490.01	790.15	4.23	1227.95	1019101.162	179340.9776	960.086484	278708.7939
010007-9	扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) H>50	100m2·10天(有效使用天数)	5592.56051	123.09	105.01	0	37.82	688388.2732	587274.7792	0	211510.6385
010007-71	脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网	100m2	226.9708	330.21	701.57	0	122.45	74948.02787	159235.9042	0	27792.57446
010007-13	扣件式钢管单排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤6	100m2	20.5029	1958.17	26.65	0	519.5	40148.16369	546.402285	0	10651.25655
010007-48	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6	100m2	1.4212	1473.99	165.66	0	398.33	2094.834588	235.435992	0	566.106596
010007-48换	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6 ＊(在有满堂脚手架搭设的部分:人工*0.5材料*0.5)	100m2	92.192	737	82.83	0	199.16	67945.504	7636.26336	0	18360.95872
010007-48换	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6 ＊(坯房交工部分建筑面积的工程量:人工*0.65材料*0.65,在有满堂脚手架搭设的部分:人工*0.5材料*0.5)	100m2	566.904	479.05	53.83	0	129.46	271575.3612	30516.44232	0	73391.39184
010007-52	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	32282.995	88.64	39.53	0	25.43	2861564.677	1276146.792	0	820956.5629
010007-54	电梯井架	100m3	64.9221	2875.31	1018.69	0	811.8	186671.1634	661352.4945	0	52703.76078
小计								5212437.166	2307068.491	960.086484	1494642.044
清单项目综合单价											9015107.78829920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	538577.2056	1.3889	748029.88		
		普工人工费	元	334137.2027	1.4021	468493.77		
		技工人工费	元	2926260.124	1.3656	3996100.83		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	6203.863001	5.35	33190.67		
		脚手架钢管	kg	15223.68583	3.63	55261.98		
		底座	个	25.254697	15.84	400.03		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	566.595469	6.53	3699.87		
		冲压钢脚手板	m2	401.57907	96.27	38660.02		
		承插型盘扣式钢管脚手架（成套）	kg	216005.5195	5.85	1263632.29		
		密目式阻燃安全网	m2	23151.0216	6.81	157658.46		
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	807420.3311	0.1	80742.03		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	2431320.941	0.05	121566.05		
		脚手架钢管 Φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天）	kg	7986383.333	0.04	319455.33		
		底座（租赁 10天）	个	77680.66548	0.45	34956.3		
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	279.628026	18.76	5245.82		
		工字钢（综合）	t	25.42073	3284.96	83506.08		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	73.76551	7.63	562.83		
		防锈漆 红色	kg	3621.210486	14.51	52543.76		
		油漆溶剂油	kg	386.35596	10.03	3875.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	52159.13263	1	52159.13		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	5.447299	176.4	960.9		

项目编码	011601011001	项目名称	超高施工增加	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1881494.26	0	26046.14	499742.32	1881494.26	0	26046.14	499742.32
020000-3换	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	78938.57	0	9.56	20889.41	78938.57	0	9.56	20889.41
020000-4换	幕墙、建筑外墙装饰工程超高增加费	项	1	16908.02	0	0	4474.2	16908.02	0	0	4474.2
小计								1977340.85	0	26055.7	525105.93
清单项目综合单价											2528502.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1977340.85	1	1977340.85		
	材料							
	机械	降效增加机械费	元	26055.7	1	26055.7		

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		7543035.82	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			7543035.82	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房建筑工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房装饰工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	6342413.23	
2	措施项目	391278.97	
2.1	安全文明施工	198207.77	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	172838.12	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	25369.65	
2.2	其他措施项目费	193071.2	
3	其他项目	673369.22	
3.1	暂列金额	673369.22	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	666635.53	
5	含税建安工程造价	8073696.95	
合计		8073696.95	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房装饰工程　　第 1 页，共 6 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		门窗工程					948565.54	0
1-1	010802003004	钢质防火门	(1)门代号及洞口尺寸:甲级防火门，尺寸按设计图纸要求 (2)耐火极限:综合考虑 (3)含闭门器等所需全套五金配件 (4)含防火玻璃、门侧塞缝、封边打胶、防水、密封条等所有相关工作内容 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	449.28	773.68	347598.95	0
1-2	010802003005	钢质防火门	(1)门代号及洞口尺寸:乙级防火门，尺寸按设计图纸要求 (2)耐火极限:综合考虑 (3)含闭门器等所需全套五金配件 (4)含防火玻璃、门侧塞缝、封边打胶、防水、密封条等所有相关工作内容 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	448.1	736.97	330236.26	0
1-3	010802003006	钢质防火门	(1)门代号及洞口尺寸:丙级防火门，尺寸按设计图纸要求 (2)耐火极限:综合考虑 (3)含闭门器等所需全套五金配件 (4)含防火玻璃、门侧塞缝、封边打胶、防水、密封条等所有相关工作内容 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	102.72	512.19	52612.16	0
1-4	010803002002	防火卷帘(闸)门	(1)电动防火卷帘门 (2)门代号及洞口尺寸:详设计图纸 (3)含启动装置及五金配件 (4)耐火极限:综合考虑 (5)工程量计算规则按设计洞口尺寸计算 (6)含行程开关、控制按钮、防火卷帘控制箱、模块及成套设备所需的管线等等 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	473.22	448.86	212409.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房装饰工程　　第 2 页，共 6 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	010802004001	钢质门	(1)门代号及洞口尺寸:钢质门，尺寸按设计图纸要求 (2)耐火极限:综合考虑 (3)含闭门器等所需全套五金配件 (4)含普通玻璃、门侧塞缝、封边打胶、防水、密封条等所有相关工作内容 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	9.43	605.37	5708.64	0
2		栏杆工程					480532.29	0
2-1		护窗栏杆					63238.27	0
2-1-1	011503001002	楼梯护窗栏杆	(1)楼梯护窗栏杆 (2)高度:900mm (3)具体做法详见图集22J403-1 HC7/4-24 (4)栏杆材料要求:不锈钢栏杆 (5)预埋件、连接件等综合考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	160.65	393.64	63238.27	0
2-2		楼梯栏杆工程					282170.7	0
2-2-1	011503001003	楼梯栏杆	(1)楼梯栏杆 (2)高度:900mm (3)具体做法详见图集22J403-1 A4/2-7 (4)栏杆材料要求:不锈钢栏杆 (5)预埋件、连接件等综合考虑 (6)室内、外楼梯栏杆(含扶手)均防锈漆打底,面刷黑色哑光漆两度。 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	592.97	475.86	282170.7	0
2-3		其他栏杆					135123.32	0
2-3-1	011503001004	防护栏杆(临空)	(1)铁艺防护栏杆(临空)，做法参15J403-1 A1/B14 (2)高度:1200mm (3)预埋件、连接件等综合考虑 (4)室内、外楼梯栏杆(含扶手)均防锈漆打底,面刷黑色哑光漆两度。 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	93.8	449.32	42146.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房装饰工程　　第 3 页，共 6 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-2	011503005003	无障碍坡道栏杆	(1)部位:无障碍坡道处 (2)不锈钢栏杆850mm高 (3)壁厚3.0mm哑光面拉丝Φ45mm不锈钢扶手、壁厚3.0mm哑光面拉丝Φ30mm不锈钢扶手、壁厚3.0mm哑光面拉丝Φ40mm不锈钢立杆@800mm、成品不锈钢套等等 (4)具体详大样图AT-G02②③ (5)预埋件、连接件等综合考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	60	475.86	28551.6	0
2-3-3	011503001005	防护栏杆	(1)防护栏杆（可拆卸） (2)高度:1500mm (3)60x40x4mm钢通,口20*20实心钢棒,120x80x4mm钢通,以上均氟碳喷涂 (4)包含滑轮、合页、插销、预埋件、连接件等综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	125.4	513.76	64425.5	0
3		外墙装饰工程					4913315.40	0
3-1		外2（普通涂料墙面/真石漆/金属漆墙面）					3895223.80	0
3-1-1	011403001016	外2（金属漆墙面）-面层	(1)金属漆墙面(一底两面,最后一遍外墙面涂在淋水完成后施工) (2)抗裂耐水成品外墙腻子二道共3mm厚,修补平整并清理干净; (3)所有外墙分格缝费用包含在外墙装饰项目综合单价中，不单独列项 (4)所有滴水线/槽的费用包含在外墙装饰项目综合单价中，不单独列项 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	15052.47	129.12	1943574.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房装饰工程　　第 4 页，共 6 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-2	011403001017	外2（真石漆墙面）-面层	(1)真石漆墙面(一底两面,最后一遍外墙面涂在淋水完成后施工) (2)抗裂耐水成品外墙腻子二道共3mm厚,修补平整并清理干净; (3)所有外墙分格缝费用包含在外墙装饰项目综合单价中，不单独列项 (4)所有滴水线/槽的费用包含在外墙装饰项目综合单价中，不单独列项 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	792.24	106.07	84032.9	0
3-1-3	011403001018	外2（普通涂料墙面）-防水	(1)5mm厚聚合物水泥防水砂浆,压入耐碱玻纤网格布(不小于150g/m2); (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	15844.71	58.12	920894.55	0
3-1-4	011403001019	外2（普通涂料墙面）-抹灰	(1)20mm厚预拌普通防水砂浆(≥P6,兼抹灰) (2)基层为钢筋混凝土时,先刷一道YJ302界面处理剂。基层为加气混凝土砌块时,先喷湿墙面,以3厚外加剂专用砂浆底面刮糙。 按层间设分隔缝,内填单组分聚氨酯密封胶。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	15844.71	59.75	946721.42	0
3-2		外5（凸窗顶部、雨棚）					45448.11	0
3-2-1	011403001020	外5（凸窗顶部、雨棚）-面层	(1)防水型外墙普通涂料(做法详分色图)(一底两面,最后一遍外墙面涂在淋水完成后施工) (2)抗裂耐水成品外墙腻子二道共3mm厚,修补平整并清理干净; (3)所有外墙分格缝费用包含在外墙装饰项目综合单价中，不单独列项 (4)所有滴水线/槽的费用包含在外墙装饰项目综合单价中，不单独列项 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	390.28	74.03	28892.43	0
3-2-2	011403001021	外5（凸窗顶部、雨棚）-防水	(1)5mm厚聚合物水泥防水砂浆; (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	390.28	42.42	16555.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房装饰工程　　第 5 页，共 6 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3		外6（凸窗凹槽底部、设备平台）					12094.78	0
3-3-1	011201001013	外6（凸窗凹槽底部、设备平台）	(1)10mm厚M15预拌普通防水砂浆(≥P6)0.5%坡度向外找坡,抹平压光 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	390.28	30.99	12094.78	0
3-4		外节3（外墙挑板(空调板、雨棚、横向装饰飘板、窗边挑板等)）					26540.77	0
3-4-1	011201001014	外节3-找坡	(1)挑板顶部采用M15防水砂浆向外找坡2%,挑板根部设置圆弧倒角; (2)外墙挑板根部须做防水加强,平面300mm、立面300mm涂刷1.5mm厚聚合物水泥防水涂料型;（防水搭接及附加层用量在综合单价中考虑） (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	856.43	30.99	26540.77	0
3-5		地上11、地上21、地上22					934007.94	0
3-5-1	011403001022	抹灰面油漆（地上11、地上21、地上22）外墙	(1)防水型外墙普通涂料(做法详分色图)(一底两面,最后一遍外墙面涂在淋水完成后施工) (2)抗裂耐水成品外墙腻子二道共3mm厚,修补平整并清理干净; (3)所有外墙分格缝费用包含在外墙装饰项目综合单价中，不单独列项 (4)所有滴水线/槽的费用包含在外墙装饰项目综合单价中，不单独列项 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4645.65	83.18	386425.17	0
3-5-2	011403001023	抹灰面油漆（地上11、地上21、地上22）防水	(1)5mm厚聚合物水泥防水砂浆,压入耐碱玻纤网格布(不小于150g/m2); (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4645.65	58.12	270005.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房装饰工程　　第 6 页，共 6 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5-3	011403001024	抹灰面油漆（地上11、地上21、地上22）抹灰	(1)20mm厚预拌普通防水砂浆(≥P6,兼抹灰) (2)基层为钢筋混凝土时,先刷一道YJ302界面处理剂。基层为加气混凝土砌块时,先喷湿墙面,以3厚外加剂专用砂浆底面刮糙。 按层间设分隔缝,内填单组分聚氨酯密封胶。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4645.65	59.75	277577.59	0
合计							6342413.23	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房装饰工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					391278.97
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	198207.77
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	172838.12
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	25369.65
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	193071.2
1-14-1	011601011002	超高施工增加		项	1	193071.2	193071.2
合计							391278.97

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房装饰工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	673369.22	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		673369.22	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房装饰工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房装饰工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房装饰工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	666635.53
合计					666635.53

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房装饰工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房装饰工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	010802003004	项目名称	钢质防火门	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 ˉ 钢质防火门 甲级(成品)	100m2	0.01	7377.36	64798.75	0	5192.13	73.7736	647.9875	0	51.9213
小计								73.7736	647.9875	0	51.9213

清单项目综合单价　773.68240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.29688	1.4021	17.24		
		技工人工费	元	30.79644	1.3656	42.06		
		高级技工人工费	元	10.42297	1.3889	14.48		
	材料	钢质防火门 甲级(成品)	m2	0.9825	646.02	634.71		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	315.96	4.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.2238	1	3.22		
	机械							

项目编码	010802003005	项目名称	钢质防火门	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 ˉ 钢质防火门 乙级(成品)	100m2	0.01	7377.36	61303.31	0	5017.36	73.7736	613.0331	0	50.1736
小计								73.7736	613.0331	0	50.1736

清单项目综合单价　736.98030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.29688	1.4021	17.24		
		技工人工费	元	30.79644	1.3656	42.06		
		高级技工人工费	元	10.42297	1.3889	14.48		
	材料	钢质防火门 乙级(成品)	m2	0.9825	610.62	599.93		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	315.96	4.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.0499	1	3.05		
	机械							

项目编码	010802003006	项目名称	钢质防火门	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 ˉ 钢质防火门 丙级(成品)	100m2	0.01	7377.36	39895.21	0	3946.96	73.7736	398.9521	0	39.4696
小计								73.7736	398.9521	0	39.4696

清单项目综合单价　512.19530000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.29688	1.4021	17.24		
		技工人工费	元	30.79644	1.3656	42.06		
		高级技工人工费	元	10.42297	1.3889	14.48		
	材料	钢质防火门 丙级(成品)	m2	0.9825	393.81	386.92		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	315.96	4.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9848	1	1.98		
	机械							

项目编码	010803002002	项目名称	防火卷帘(闸)门	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-22换	成品不锈钢卷帘门安装 ˉ 防火卷帘(闸)门（含电动装置）	100m2	0.01	7175.83	33660.66	435.55	3613.02	71.7583	336.6066	4.3555	36.1302
小计								71.7583	336.6066	4.3555	36.1302

清单项目综合单价　448.85060000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.02426	1.4021	15.46		
		技工人工费	元	30.67274	1.3656	41.89		
		高级技工人工费	元	10.37837	1.3889	14.41		
	材料	铁件(综合)	kg	0.28799	6.16	1.77		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.3	1.11	5.88		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.095	7.63	0.72		
		防火卷帘(闸)门（含电动装置）	m2	1	326.55	326.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6747	1	1.67		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0239	182.24	4.36		

项目编码	010802004001	项目名称	钢质门	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-19换	成品钢质防盗门安装 ˉ 钢质门(成品)	100m2	0.01	7036.96	49101.54	74.72	4322.54	70.3696	491.0154	0.7472	43.2254
小计								70.3696	491.0154	0.7472	43.2254

清单项目综合单价　605.35760000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.01252	1.4021	19.65		
		技工人工费	元	29.5964	1.3656	40.42		
		高级技工人工费	元	7.42013	1.3889	10.31		
	材料	钢质门(成品)	m2	0.9781	486.73	476.07		
		铁件(综合)	kg	0.95779	6.16	5.9		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.0026	315.96	0.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4429	1	2.44		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0041	182.24	0.75		

项目编码	011503001002	项目名称	楼梯护窗栏杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-45换	成品不锈钢护窗栏杆 不锈钢扶手 ˉ 护窗不锈钢栏杆(成品)900mm	10m	0.1	647.26	2868.22	99.14	321.78	64.726	286.822	9.914	32.178
小计								64.726	286.822	9.914	32.178

清单项目综合单价　393.64000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.682	1.4021	9.37		
		技工人工费	元	14.6334	1.3656	19.98		
		高级技工人工费	元	25.4689	1.3889	35.37		
		钨棒	g	3.777	0.36	1.36		
		不锈钢电焊条 E308-16 φ2.5mm	kg	0.0778	34.27	2.67		
		护窗不锈钢栏杆(成品)900mm	m	1	265.49	265.49		

工程量清单综合单价分析表

	材料	氩气	m3	0.2205	17.7	3.9		
		不锈钢法兰盘	个	0.206	13.27	2.73		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.624	1	5.62		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.055	180.26	9.91		

项目编码	011503001003	项目名称	楼梯栏杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 不锈钢管栏杆带扶手(成品)900	10m	0.1	1082.68	3068.85	155.92	451.09	108.268	306.885	15.592	45.109
小计								108.268	306.885	15.592	45.109
清单项目综合单价								475.85400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.1869	1.4021	15.69		
		技工人工费	元	24.4876	1.3656	33.44		
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3889	59.14		
	材料	钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		不锈钢管栏杆带扶手(成品)900	m	1	265.49	265.49		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.017	1	6.02		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	180.26	15.59		

项目编码	011503001004	项目名称	防护栏杆(临空)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 不锈钢管栏杆带扶手(成品)1200	10m	0.1	1082.68	2816.1	155.92	438.45	108.268	281.61	15.592	43.845
小计								108.268	281.61	15.592	43.845
清单项目综合单价								449.31500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.1869	1.4021	15.69		
		技工人工费	元	24.4876	1.3656	33.44		
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3889	59.14		
	材料	钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		不锈钢管栏杆带扶手(成品)1200	m	1	240.71	240.71		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.522	1	5.52		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	180.26	15.59		

项目编码	011503005003	项目名称	无障碍坡道栏杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 不锈钢管栏杆带扶手(成品)850mm高	10m	0.1	1082.68	3068.85	155.92	451.09	108.268	306.885	15.592	45.109
小计								108.268	306.885	15.592	45.109
清单项目综合单价								475.85400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.1869	1.4021	15.69		
		技工人工费	元	24.4876	1.3656	33.44		
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3889	59.14		
	材料	钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		不锈钢管栏杆带扶手(成品)850mm高	m	1	265.49	265.49		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.017	1	6.02		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	180.26	15.59		

项目编码	011503001005	项目名称	防护栏杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 防护栏杆1500	10m	0.1	1082.68	3429.83	155.92	469.14	108.268	342.983	15.592	46.914
小计								108.268	342.983	15.592	46.914
清单项目综合单价								513.75700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.1869	1.4021	15.69		
		技工人工费	元	24.4876	1.3656	33.44		
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3889	59.14		
	材料	防护栏杆1500	m	1	300.88	300.88		
		钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.725	1	6.73		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	180.26	15.59		

项目编码	011403001016	项目名称	外2（金属漆墙面）-面层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158换	室外墙柱面 抗裂耐水成品外墙腻子,金属漆,金属漆	100m2	0.01	5782.01	5155.04	175.34	1800.32	57.8201	51.5504	1.7534	18.0032
小计								57.8201	51.5504	1.7534	18.0032
清单项目综合单价								129.12710000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.96517	1.4021	8.36		
		技工人工费	元	13.07093	1.3656	17.85		
		高级技工人工费	元	22.75656	1.3889	31.61		
	材料	醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55		
		金属漆	kg	4.472	9.73	43.51		
		醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36		
		抗裂耐水成品外墙腻子	kg	2.041	1.77	3.61		
		水	m3	0.00095	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5104	1	0.51		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.007	250.48	1.75		

项目编码	011403001017	项目名称	外2（真石漆墙面）-面层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158换	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5782.01	2959.91	175.34	1690.56	57.8201	29.5991	1.7534	16.9056
小计								57.8201	29.5991	1.7534	16.9056
清单项目综合单价											106.07820000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.96517	1.4021		8.36		
		技工人工费				元	13.07093	1.3656		17.85		
		高级技工人工费				元	22.75656	1.3889		31.61		
	材料	醇酸清漆				kg	0.277	12.83		3.55		
		真石漆				kg	4.16	4.87		20.26		
		真石面漆				kg	0.312	4.87		1.52		
		醇酸稀释剂				kg	0.031	11.5		0.36		
		抗裂耐水成品外墙腻子				kg	2.041	1.77		3.61		
		水				m3	0.00095	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2931	1		0.29		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1				台班	0.007	250.48		1.75		
项目编码	011403001018	项目名称		外2（普通涂料墙面）-防水				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.87	2671.47	0	518.04	14.5287	26.7147	0	5.1804
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.09	443.35	0	169.59	5.5709	4.4335	0	1.6959
小计								20.0996	31.1482	0	6.8763
清单项目综合单价											58.12410000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	2.19275	1.3889		3.05		
		普工人工费				元	1.26692	1.4021		1.78		
		技工人工费				元	11.18759	1.3656		15.28		
	材料	玻璃纤维网格布				m2	1.05	2.65		2.78		
		YJ-III胶				kg	0.33	4.87		1.61		
		水				m3	0.00205	4.62		0.01		
		聚合物防水砂浆				kg	10.2375	2.57		26.31		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4387	1		0.44		
	机械											
项目编码	011403001019	项目名称		外2（普通涂料墙面）-抹灰				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	3693.58	750.77	0	1014.94	36.9358	7.5077	0	10.1494
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.1	113.47	0	88.53	3.131	1.1347	0	0.8853
小计								40.0668	8.6424	0	11.0347
清单项目综合单价											59.74390000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.30961	1.4021		6.04		
		技工人工费				元	8.208477	1.3656		11.21		
		高级技工人工费				元	16.42653	1.3889		22.81		
	材料	界面处理剂				kg	0.5	2.21		1.11		
		水				m3	0.00684	4.62		0.03		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.0232	319.84		7.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0855	1		0.09		
	机械											
项目编码	011403001020	项目名称		外5（凸窗顶部、雨棚）-面层				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-119+020005-120*1换	室外墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) ~ 防水型外墙普通涂料	100m2	0.01	3043.81	666.21	0	838.76	30.4381	6.6621	0	8.3876
020005-105换	室外墙柱面 满刮腻子 二遍 ~ 抗裂耐水成品外墙腻子	100m2	0.01	1921.43	403.59	0	528.63	19.2143	4.0359	0	5.2863
小计								49.6524	10.698	0	13.6739
清单项目综合单价											74.02430000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.12542	1.4021		7.19		
		技工人工费				元	11.22388	1.3656		15.33		
		高级技工人工费				元	19.5396	1.3889		27.14		
	材料	抗裂耐水成品外墙腻子				kg	2.24532	1.77		3.97		
		防水型外墙普通涂料				kg	0.44187	14.87		6.57		
		砂纸				张	0.1	0.42		0.04		
		水				m3	0.00111	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.106	1		0.11		
	机械											
项目编码	011403001021	项目名称		外5（凸窗顶部、雨棚）-防水				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-47	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1210.72	2582.36	0	449.5	12.1072	25.8236	0	4.495
小计								12.1072	25.8236	0	4.495
清单项目综合单价											42.42580000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.57716	1.4021		0.81		
		技工人工费				元	8.27331	1.3656		11.3		
	材料	水				m3	0.002	4.62		0.01		
		聚合物防水砂浆				kg	9.945	2.57		25.56		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2557	1		0.26		
	机械											
项目编码	011201001013	项目名称		外6（凸窗凹槽底部、设备平台）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8+020003-12*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	2138.5	375.39	0	584.66	21.385	3.7539	0	5.8466
小计								21.385	3.7539	0	5.8466
清单项目综合单价											30.98550000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.29777	1.4021		3.22		
		技工人工费				元	4.403759	1.3656		6.01		
		高级技工人工费				元	8.7476	1.3889		12.15		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水	m3	0.00142	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	319.84	3.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0372	1	0.04		
	机械							

项目编码	011201001014	项目名称	外节3-找坡	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8+020003-12*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	2138.5	375.39	0	584.66	21.385	3.7539	0	5.8466
小计								21.385	3.7539	0	5.8466
清单项目综合单价								30.98550000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.29777	1.4021	3.22		
		技工人工费	元	4.403759	1.3656	6.01		
		高级技工人工费	元	8.7476	1.3889	12.15		
	材料	水	m3	0.00142	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	319.84	3.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0372	1	0.04		
	机械							

项目编码	011403001022	项目名称	抹灰面油漆（地上11、地上21、地上22）外墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-119+020005-120*1换	室外墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) ~ 防水型外墙普通涂料	100m2	0.01	3043.81	666.21	0	838.76	30.4381	6.6621	0	8.3876
020005-105换	室外墙柱面 满刮腻子 二遍 ~ 抗裂耐水成品外墙腻子	100m2	0.01	1921.43	403.59	0	528.63	19.2143	4.0359	0	5.2863
020003-15	外墙面嵌（填）分格缝 增加费	100m	0.009707	637.54	129.36	0	175.17	6.18860078	1.25569752	0	1.70037519
小计								55.84100078	11.95369752	0	15.37427519
清单项目综合单价								83.16897349			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.764257	1.4021	8.08		
		技工人工费	元	12.622892	1.3656	17.24		
		高级技工人工费	元	21.9746	1.3889	30.52		
	材料	抗裂耐水成品外墙腻子	kg	2.24532	1.77	3.97		
		填缝剂	kg	0.255275	4.87	1.24		
		防水型外墙普通涂料	kg	0.44187	14.87	6.57		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		水	m3	0.00111	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.118424	1	0.12		
	机械							

项目编码	011403001023	项目名称	抹灰面油漆（地上11、地上21、地上22）防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.87	2671.47	0	518.04	14.5287	26.7147	0	5.1804
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.09	443.35	0	169.59	5.5709	4.4335	0	1.6959
小计								20.0996	31.1482	0	6.8763
清单项目综合单价								58.12410000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.19275	1.3889	3.05		
		普工人工费	元	1.26692	1.4021	1.78		
		技工人工费	元	11.18759	1.3656	15.28		
	材料	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		水	m3	0.00205	4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	10.2375	2.57	26.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4387	1	0.44		
	机械							

项目编码	011403001024	项目名称	抹灰面油漆（地上11、地上21、地上22）抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	3693.58	750.77	0	1014.94	36.9358	7.5077	0	10.1494
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.1	113.47	0	88.53	3.131	1.1347	0	0.8853
小计								40.0668	8.6424	0	11.0347
清单项目综合单价								59.74390000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.30961	1.4021	6.04		
		技工人工费	元	8.208477	1.3656	11.21		
		高级技工人工费	元	16.42653	1.3889	22.81		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.00684	4.62	0.03		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0232	319.84	7.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0855	1	0.09		
	机械							

项目编码	011601011002	项目名称	超高施工增加	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	20353.71	0	0	5386	20353.71	0	0	5386
020000-3换	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	21939.18	0	967.13	5874.66	21939.18	0	967.13	5874.66
020000-4换	幕墙、建筑外墙装饰工程超高增加费	项	1	108305.84	0	1479.09	28765.59	108305.84	0	1479.09	28765.59
小计								150598.73	0	2446.22	40026.25
清单项目综合单价								193071.20000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	150598.73	1	150598.73		
	材料							
	机械	降效增加机械费	元	2446.22	1	2446.22		

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房装饰工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房装饰工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		673369.22	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			673369.22	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房装饰工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房公共区精装修工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1109225.83	
2	措施项目	79217.55	
2.1	安全文明施工	33621.91	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	29185.01	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4436.9	
2.2	其他措施项目费	45595.64	
3	其他项目	118844.34	
3.1	暂列金额	118844.34	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	117655.89	
5	含税建安工程造价	1424943.61	
合计		1424943.61	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房公共区精装修工程（专项）

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		首层电梯厅					90901.60	0
1-1		楼地面工程					26697.43	0
1-1-1	011102003010	地1：地砖地面	(1)地砖,(砖色填缝剂填缝)CT-01\CT-02 (2)5-10mm厚专用粘接剂 (3)30mm厚M20干硬性水泥砂浆找平 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50.95	211.8	10791.21	0
1-1-2	011102003011	门槛石	(1)深灰大理石20mm厚,(正、背面及四周边涂防污剂)同色胶(砖色填缝剂填缝)ST-01 (2)5-10mm厚专用粘接剂 (3)30mm厚M20干硬性水泥砂浆找平 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	6.21	532.79	3308.63	0
1-1-3	011102003012	金属盲道	(1)成品金属盲道 (2)包含连接件等一切辅助措施 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	0.12	292.2	35.06	0
1-1-4	011101002002	地2：环氧树脂地面	(1)2mm厚防滑环氧自流平 (2)50mm厚C30细石混凝土,随打随抹平,内配6@200单层双向钢筋,每 6m*6m设缝隙宽20mm,内嵌建筑密封膏;强度达标后表面打磨。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	89.27	117.89	10524.04	0
1-1-5	011502001003	不锈钢条收口	(1)5mm本色不锈钢条收口 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	9.42	46.08	434.07	0
1-1-6	011105006002	踢脚1：金属踢脚	(1)高度:50mm高 (2)面层:1mm厚原色不锈钢饰面(MT-01),环氧树脂AB胶 (3)基层:9mm厚阻燃夹板(水泥钉) (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	72.73	22.06	1604.42	0
1-2		墙柱面工程					34039.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房公共区精装修工程（专项）

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1	011403001025	墙1：墙面无机涂料	(1)无机涂料(一底两面)(PT-01\02\03\04，颜色综合考虑) (2)满刮腻子(两遍),刮平打磨平整 (3)15mm厚石膏砂浆找平 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	381.31	87.05	33193.04	0
1-2-2	011502001004	护角条	(1)L型PVC专用护角条,固定方式综合考虑 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	38.72	21.87	846.81	0
1-3		天棚工程					20992.10	0
1-3-1	011302001004	棚1：轻钢龙骨石膏板吊顶(无机涂料面层)	(1)三遍无机涂料(一底,二面)(PT-02，颜色综合考虑) (2)满刮腻子(两遍),刮平打磨平整。 (3)双层9.5mm纸面石膏板用自攻螺钉与龙骨固定;自攻螺钉须防锈处理 (4)依次固定副龙骨(上人吊顶为60系列副龙骨);中距为400~600mm。吊筋和配件固定主龙骨(上人吊顶为60系主龙骨);中距900~1200mm (5)龙骨的接长应采用对接焊接,相邻龙骨街头要错开,避免主龙骨向边倾斜 (6)天花内部高度≤1500mm直接采用吊杆安装 (7)所有吊件表面和焊缝应作热镀锌 (8)天花内部高度1500~2500mm应用钢结构反支撑,高于2500mm应采用钢结构转换层; (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50.95	233.15	11878.99	0
1-3-2	011403001026	棚2：原建筑楼板(无机涂料面层)	(1)无机涂料饰面(一底两面)(PT-02，颜色综合考虑) (2)满刮腻子(两遍),刮平打磨平整 (3)裸顶空间的管道及设备需喷涂无机涂料 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	104.15	55.48	5778.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房公共区精装修工程（专项）

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-3	011303001002	灯槽	(1)三遍无机涂料(一底,二面)(PT-02，颜色综合考虑) (2)满刮腻子(两遍),刮平打磨平整。 (3)双层9.5mm纸面石膏板用自攻螺钉与龙骨固定;自攻螺钉须防锈处理 (4)配套龙骨 (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	44.56	74.84	3334.87	0
1-4		其他					9172.22	0
1-4-1	010808002003	电梯门套	(1)1.2mm热镀锌铁皮封堵 (2)热镀锌方管骨架 (3)9mm厚水泥纤维板 (4)MT02原色不锈钢1.2mm厚，表面放指纹处理 (5)清单工程量按展开面积计算 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	22.22	353.33	7850.99	0
1-4-2	010808002004	电梯门套（门头）	(1)1.2mm热镀锌铁皮封堵 (2)9mm厚水泥纤维板 (3)MT02原色不锈钢1.2mm厚，表面放指纹处理 (4)清单工程量按展开面积计算 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4.35	303.73	1321.23	0
2		标准层电梯厅					841428.67	0
2-1		楼地面工程					261187.74	0
2-1-1	011102003013	门槛石	(1)深灰大理石20mm厚,(正、背面及四周边涂防污剂)同色胶(砖色填缝剂填缝)ST-01 (2)5-10mm厚专用粘接剂 (3)30mm厚M20干硬性水泥砂浆找平 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	24.16	532.79	12872.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房公共区精装修工程（专项）

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-2	011101002003	地3：金刚砂地坪漆地面	(1)3.5mm厚金刚砂地坪漆地面 (2)50mm厚C30细石混凝土,随打随抹平,内配6@200mm单层双向钢筋,每6m*6m设缝隙宽20mm,内嵌建筑密封膏;强度达标后表面打磨。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1765.37	125.05	220759.52	0
2-1-3	011102003014	金属盲道	(1)成品金属盲道 (2)包含连接件等一切辅助措施 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3.3	292.2	964.26	0
2-1-4	011502001005	不锈钢条收口	(1)5mm本色不锈钢条收口 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	94.64	46.08	4361.01	0
2-1-5	011105006003	踢脚1：金属踢脚	(1)高度:50mm高 (2)面层:1mm厚原色不锈钢饰面(MT-01),环氧树脂AB胶 (3)基层:9mm厚阻燃夹板(水泥钉) (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	1007.74	22.06	22230.74	0
2-2		墙柱面工程					411366.14	0
2-2-1	011403001027	墙1：墙面无机涂料	(1)无机涂料(一底两面)(PT-01\02\03\04，颜色综合考虑) (2)满刮腻子(两遍),刮平打磨平整 (3)15mm厚石膏砂浆找平 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4650.24	87.05	404803.39	0
2-2-2	011502001006	护角条	(1)L型PVC专用护角条,固定方式综合考虑 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	300.08	21.87	6562.75	0
2-3		天棚工程					112045.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房公共区精装修工程（专项）

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-1	011403001028	棚2：原建筑楼板(无机涂料面层)	(1)无机涂料饰面(一底两面)(PT-02，颜色综合考虑) (2)满刮腻子(两遍),刮平打磨平整 (3)裸顶空间的管道及设备需喷涂无机涂料 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2019.56	55.48	112045.19	0
2-4		其他					56829.6	0
2-4-1	010808002005	电梯门套	(1)1.2mm热镀锌铁皮封堵 (2)热镀锌方管骨架 (3)9mm厚水泥纤维板 (4)MT02原色不锈钢1.2mm厚，表面放指纹处理 (5)清单工程量按展开面积计算 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	160.84	353.33	56829.6	0
3		公区走道精装修					159212.72	0
3-1		楼地面工程					53014.48	0
3-1-1	011102003015	门槛石	(1)深灰大理石20mm厚,(正、背面及四周边涂防污剂)同色胶(砖色填缝剂填缝)ST-01 (2)5-10mm厚专用粘接剂 (3)30mm厚M20干硬性水泥砂浆找平 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	0.41	532.79	218.44	0
3-1-2	011101002004	地2：环氧树脂地面	(1)2mm厚防滑环氧自流平 (2)50mm厚C30细石混凝土,随打随抹平,内配6@200mm单层双向钢筋,每6m*6m设缝隙宽20mm,内嵌建筑密封膏;强度达标后表面打磨。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	418.78	117.87	49361.6	0
3-1-3	011502001007	不锈钢条收口	(1)5mm本色不锈钢条收口 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	14.59	46.08	672.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房公共区精装修工程（专项）

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-4	011105006004	踢脚1：金属踢脚	(1)高度:50mm高 (2)面层:1mm厚原色不锈钢饰面(MT-01),环氧树脂AB胶 (3)基层:9mm厚阻燃夹板(水泥钉) (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	125.21	22.06	2762.13	0
3-2		墙柱面工程					73056.71	0
3-2-1	011403001029	墙1：墙面无机涂料	(1)无机涂料(一底两面)(PT-01\02\03\04，颜色综合考虑) (2)满刮腻子(两遍),刮平打磨平整 (3)15mm厚石膏砂浆找平 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	839.25	87.05	73056.71	0
3-3		天棚工程					33141.53	0
3-3-1	011403001030	棚2：原建筑楼板(无机涂料面层)	(1)无机涂料饰面(一底两面)(PT-02，颜色综合考虑) (2)满刮腻子(两遍),刮平打磨平整 (3)裸顶空间的管道及设备需喷涂无机涂料 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	597.36	55.48	33141.53	0
4		其他装修工程					17682.84	0
4-1		楼地面工程					4802.04	0
4-1-1	011102003016	地1：地砖地面	(1)地砖,(砖色填缝剂填缝)CT-01\CT-02 (2)5-10mm厚专用粘接剂 (3)30mm厚M20干硬性水泥砂浆找平 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	20.24	211.8	4286.83	0
4-1-2	011102003017	门槛石	(1)深灰大理石20mm厚,(正、背面及四周边涂防污剂)同色胶(砖色填缝剂填缝)ST-01 (2)5-10mm厚专用粘接剂 (3)30mm厚M20干硬性水泥砂浆找平 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	0.3	532.79	159.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房公共区精装修工程（专项）

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-3	011502001008	不锈钢条收口	(1)5mm本色不锈钢条收口 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	0.3	46.08	13.82	0
4-1-4	011105006005	踢脚1：金属踢脚	(1)高度:50mm高 (2)面层:1mm厚原色不锈钢饰面(MT-01),环氧树脂AB胶 (3)基层:9mm厚阻燃夹板(水泥钉) (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	15.49	22.05	341.55	0
4-2		墙柱面工程					11754.56	0
4-2-1	011403001031	墙1：墙面无机涂料	(1)无机涂料(一底两面)(PT-01\02\03\04，颜色综合考虑) (2)满刮腻子(两遍),刮平打磨平整 (3)15mm厚石膏砂浆找平 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	130.51	87.05	11360.9	0
4-2-2	011502001009	护角条	(1)L型PVC专用护角条,固定方式综合考虑 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	18	21.87	393.66	0
4-3		天棚工程					1126.24	0
4-3-1	011403001032	棚2：原建筑楼板(无机涂料面层)	(1)无机涂料饰面(一底两面)(PT-02，颜色综合考虑) (2)满刮腻子(两遍),刮平打磨平整 (3)裸顶空间的管道及设备需喷涂无机涂料 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	20.3	55.48	1126.24	0
合计							1109225.83	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房公共区精装修工程（专项）
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					79217.55
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	33621.91
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	29185.01
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4436.9
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	45595.64
1-14-1	011601011003	超高施工增加		项	1	45595.64	45595.64
合计							79217.55

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房公共区精装修工程（专项）　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	118844.34	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		118844.34	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房公共区精装修工程（专项）　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房公共区精装修工程（专项）　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房公共区精装修工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	117655.89
合计					117655.89

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房公共区精装修工程（专项）　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房公共区精装修工程（专项） 标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	011102003010	项目名称	地1：地砖地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 ~ 陶瓷地砖 600*1200*10mm,专用胶粘剂	100m2	0.01	5006.14	10916.4	0	1870.55	50.0614	109.164	0	18.7055
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1769.69	1095.36	0	523.06	17.6969	10.9536	0	5.2306
小计								67.7583	120.1176	0	23.9361
清单项目综合单价											211.81200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.22105	1.4021	10.12		
		技工人工费	元	14.187087	1.3656	19.37		
		高级技工人工费	元	27.54684	1.3889	38.26		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	821.24	0.8		
		陶瓷地砖 600*1200*10mm	m2	1.03	75.22	77.48		
		专用胶粘剂	kg	17.2125	1.77	30.47		
		水	m3	0.069411	4.62	0.32		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.030629	325.76	9.98		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2995	1	0.3		
	机械							

项目编码	011102003011	项目名称	门槛石	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 ~ 深灰大理石20mm厚,专用胶粘剂	100m2	0.01	9849.89	35652.1	0	4389.09	98.4989	356.521	0	43.8909
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1769.69	1095.36	0	523.06	17.6969	10.9536	0	5.2306
小计								116.1958	367.4746	0	49.1215
清单项目综合单价											532.79190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.21892	1.4021	17.13		
		技工人工费	元	25.139867	1.3656	34.33		
		高级技工人工费	元	46.60717	1.3889	64.73		
	材料	深灰大理石20mm厚	m2	1.04	309.73	322.12		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.030629	325.76	9.98		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		专用胶粘剂	kg	18.93375	1.77	33.51		
		水	m3	0.046411	4.62	0.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9164	1	0.92		
	机械							

项目编码	011102003012	项目名称	金属盲道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	成品金属盲道	m2	1	7.2	285	0	0	7.2	285	0	0
小计								7.2	285	0	0
清单项目综合单价											292.2000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011101002002	项目名称	地2：环氧树脂地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-28	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2	100m2	0.01	2543.99	1005.05	110.41	731.34	25.4399	10.0505	1.1041	7.3134
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ~ 细石混凝土增加费,普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土 C20 ~	100m2	0.01	2378.51	1910.19	5.07	725.27	23.7851	19.1019	0.0507	7.2527
020002-18	原浆抹光随捣随抹	100m2	0.01	416.26	0	0	110.15	4.1626	0	0	1.1015
010002-127	钢筋网片制作	t	0.002006	880.01	3456.45	13.19	406.63	1.76530006	6.9336387	0.02645914	0.81569978
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002006	829.94	19.37	0	220.59	1.66485964	0.03885622	0	0.44250354
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003301	1096.5	659.51	0	323.13	3.6195465	2.17704251	0	1.06665213
小计								60.4373062	38.30193743	1.18125914	17.99245545
清单项目综合单价											117.91295822

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.15527	1.4021	10.03		
		技工人工费	元	15.543335	1.3656	21.23		
		高级技工人工费	元	21.00699	1.3889	29.18		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.010587	5.35	0.06		
		细石混凝土增加费	m3	0.0303	16.81	0.51		
		石英砂	kg	0.612	0.73	0.45		
		环氧渗透底漆	kg	0.41	3.54	1.45		
		环氧中层漆	kg	0.615	3.54	2.18		
		环氧自流平面漆	kg	1.15	4.42	5.08		
		环氧渗透底漆界面剂	kg	0.205	3.54	0.73		
		水	m3	0.0306	4.62	0.14		
		环氧树脂底漆	m3	0.000003	37778.77	0.11		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.103953	19.53	2.03		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷	t	0.002065	3278.76	6.77		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.005013	7.63	0.04		
		细石混凝土 C20	m3	0.0202	364.79	7.37		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0303	368.85	11.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.197254	1	0.2		
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0283	27.6	0.78		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.008	40.38	0.32		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000221	39.12	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000782	22.79	0.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.67	0.05		

项目编码	011502001003	项目名称	不锈钢条收口	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-130换	块料地面铜分格条 ˆ 5mm本色不锈钢条	100m	0.01	305.58	4021.08	0	281.92	3.0558	40.2108	0	2.8192	
小计								3.0558	40.2108	0	2.8192	
清单项目综合单价											46.08580000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.31536	1.4021		0.44		
		技工人工费				元	0.69089	1.3656		0.94		
		高级技工人工费				元	1.20243	1.3889		1.67		
	材料	5mm本色不锈钢条				m	1.06	37.79		40.06		
		合金钢钻头 6mm				个	0.005	10.62		0.05		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1003	1		0.1		
	机械											
项目编码	011105006002	项目名称			踢脚1：金属踢脚			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-124换	金属踢脚线 ˆ 50mm高面1.0厚原色不锈钢板	100m	0.01	649.43	987.2	0	221.21	6.4943	9.872	0	2.2121	
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˆ（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）9mm厚阻燃夹板	100m2	0.000501	1428.01	4542.14	381.18	632.23	0.71543301	2.27561214	0.19097118	0.31674723	
小计								7.20973301	12.14761214	0.19097118	2.52884723	
清单项目综合单价											22.07716356	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.744476	1.4021		1.04		
		技工人工费				元	1.629613	1.3656		2.23		
		高级技工人工费				元	2.8366	1.3889		3.94		
	材料	圆钉 L=60mm				kg	0.001536	4.87		0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.000368	13.27		0		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.008412	7.39		0.06		
		9mm厚阻燃夹板				m2	0.063061	34.51		2.18		
		50mm高面1.0厚原色不锈钢板				m	1.06	9.29		9.85		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.047107	1		0.05		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.000808	236.17		0.19		
项目编码	011403001025	项目名称			墙1：墙面无机涂料			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) ˆ 无机涂料	100m2	0.01	2536.24	325.52	0	687.42	25.3624	3.2552	0	6.8742	
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1601.69	329.94	0	440.34	16.0169	3.2994	0	4.4034	
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ˆ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1733.73	563.08	0	486.93	17.3373	5.6308	0	4.8693	
小计								58.7166	12.1854	0	16.1469	
清单项目综合单价											87.04890000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.19554	1.4021		8.69		
		技工人工费				元	12.632403	1.3656		17.25		
		高级技工人工费				元	23.60061	1.3889		32.78		
	材料	无机涂料				kg	0.4017	7.96		3.2		
		腻子粉(成品)				kg	2.0412	1.59		3.25		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.0174	319.84		5.57		
		砂纸				张	0.1	0.42		0.04		
		水				m3	0.00314	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1207	1		0.12		
	机械											
项目编码	011502001004	项目名称			护角条			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-35换	聚氯乙烯线条 角线 ˆ PVC专用护角条	100m	0.01	748.93	1181.42	0	257.25	7.4893	11.8142	0	2.5725	
小计								7.4893	11.8142	0	2.5725	
清单项目综合单价											21.87600000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.77209	1.4021		1.08		
		技工人工费				元	1.69357	1.3656		2.31		
		高级技工人工费				元	2.94774	1.3889		4.09		
	材料	PVC专用护角条				m	1.06	10.62		11.26		
		万能胶				kg	0.021	15.49		0.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2317	1		0.23		
	机械											
项目编码	011302001004	项目名称			棚1：轻钢龙骨石膏板吊顶(无机涂料面层)			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ˆ 无机涂料	100m2	0.01	1720.99	342.23	0	472.52	17.2099	3.4223	0	4.7252	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2081.48	362.77	0	568.94	20.8148	3.6277	0	5.6894	
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1882.91	1581.79	0	577.35	18.8291	15.8179	0	5.7735	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˆ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	1506.34	1581.79	0	477.7	15.0634	15.8179	0	4.777	
020004-6	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1000	100m2	0.01	2893.25	2405.13	601.82	928.87	28.9325	24.0513	6.0182	9.2887	
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑 ˆ 型钢(综合)	t	0.003003	4759.93	3979.79	832.84	1518.08	14.29406979	11.951309337	2.50101852	4.55879424	
小计								115.1437698	74.68840937	8.51921852	34.81259424	
清单项目综合单价											233.16399192	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.58882	1.4021		17.65		
		技工人工费				元	26.002059	1.3656		35.51		
		高级技工人工费				元	44.628334	1.3889		61.98		
	材料	型钢(综合)				t	0.003153	3384.07		10.67		
		不锈钢螺栓 M10×15mm				个	0.43843	0.49		0.21		
		合金钢钻头 20mm				个	0.007507	30.97		0.23		
		电焊条 E4303 φ4.0mm				kg	0.066813	7.97		0.53		
		氧气(工业用)				m3	0.016006	6.19		0.1		
		乙炔气				m3	0.006426	13.01		0.08		
		无机涂料				kg	0.41929	7.96		3.34		
		铁件(综合)				kg	0.4	6.16		2.46		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.47352	8.85		4.19		
		六角螺栓（综合）				kg	0.0183	6.19		0.11		

工程量清单综合单价分析表

		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.22994	4.87	1.12		
		砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12.92	27.13		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1000mm(平级)	m2	1.05	19.03	19.98		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.59	3.57		
		水	m3	0.00115	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.739416	1	0.74		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.013723	182.24	2.5		
		电动切割机	台班	0.02862	210.28	6.02		

项目编码	011403001026	项目名称	棚2：原建筑楼板(无机涂料面层)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ˆ 无机涂料	100m2	0.01	1720.99	342.23	0	472.52	17.2099	3.4223	0	4.7252
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2081.48	362.77	0	568.94	20.8148	3.6277	0	5.6894
小计								38.0247	7.05	0	10.4146
清单项目综合单价											55.48930000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.92167	1.4021	5.5		
		技工人工费	元	8.59964	1.3656	11.74		
		高级技工人工费	元	14.96318	1.3889	20.78		
	材料	无机涂料	kg	0.41929	7.96	3.34		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.59	3.57		
		砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
		水	m3	0.00115	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0698	1	0.07		
	机械							

项目编码	011303001002	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ˆ 无机涂料	100m2	0.00325	1720.99	342.23	0	472.52	5.5932175	1.1122475	0	1.53569
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.00325	2081.48	362.77	0	568.94	6.76481	1.1790025	0	1.849055
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.00325	7069.5	2739.12	0	2007.69	22.975875	8.90214	0	6.5249925
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˆ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.00325	1506.34	1581.79	0	477.7	4.895605	5.1408175	0	1.552525
020004-6	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1000	100m2	0.001001	2893.25	2405.13	601.82	928.87	2.89614325	2.40753513	0.60242182	0.92979887
小计								43.12565075	18.74174263	0.60242182	12.39206137
清单项目综合单价											74.86187657

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.448596	1.4021	6.24		
		技工人工费	元	9.750743	1.3656	13.32		
		高级技工人工费	元	16.967934	1.3889	23.57		
	材料	无机涂料	kg	0.13625	7.96	1.08		
		铁件(综合)	kg	0.040036	6.16	0.25		
		六角螺栓（综合）	kg	0.001832	6.19	0.01		
		射钉	10个	0.015314	0.88	0.01		
		吊杆	kg	0.023015	4.87	0.11		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1000mm(平级)	m2	0.105094	19.03	2		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	0.909874	12.92	11.76		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.242534	8.85	2.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.185529	1	0.19		
		砂纸	张	0.051993	0.42	0.02		
		腻子粉(成品)	kg	0.729628	1.59	1.16		
		水	m3	0.000374	4.62	0		
	机械	电动切割机	台班	0.002865	210.28	0.6		

项目编码	010808002003	项目名称	电梯门套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板 ˆ 不锈钢装饰板 δ=1.2mm	10m2	0.1	308.69	1970.65	0	180.22	30.869	197.065	0	18.022
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上 ˆ 9厚水泥纤维板	10m2	0.1	119.44	406.39	0	51.92	11.944	40.639	0	5.192
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2015.92	2240.49	54.67	649.38	20.1592	22.4049	0.5467	6.4938
小计								62.9722	260.1089	0.5467	29.7078
清单项目综合单价											353.33560000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.72616	1.4021	13.64		
		技工人工费	元	23.70362	1.3656	32.37		
		高级技工人工费	元	12.21469	1.3889	16.96		
	材料	不锈钢装饰板 δ=1.2mm	m2	1.06	184.07	195.11		
		型钢(综合)	t	0.00428	4329.2	18.53		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		9厚水泥纤维板	m2	1.181	34.07	40.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.8995	1	2.9		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	182.24	0.55		

项目编码	010808002004	项目名称	电梯门套（门头）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板 ˆ 不锈钢装饰板 δ=1.2mm	10m2	0.1	308.69	1970.65	0	180.22	30.869	197.065	0	18.022
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上 ˆ 9厚水泥纤维板	10m2	0.1	119.44	406.39	0	51.92	11.944	40.639	0	5.192
小计								42.813	237.704	0	23.214
清单项目综合单价											303.73100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.6452	1.4021	10.72		
		技工人工费	元	19.1445	1.3656	26.14		
		高级技工人工费	元	4.2835	1.3889	5.95		
	材料	不锈钢装饰板 δ=1.2mm	m2	1.06	184.07	195.11		
		9厚水泥纤维板	m2	1.181	34.07	40.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.353	1	2.35		
	机械							

项目编码	011102003013	项目名称	门槛石	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 厚 深灰大理石 20mm厚,专用胶粘剂	100m2	0.01	9849.89	35652.1	0	4389.09	98.4989	356.521	0	43.8909
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) 厚 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1769.69	1095.36	0	523.06	17.6969	10.9536	0	5.2306
小计								116.1958	367.4746	0	49.1215
清单项目综合单价											532.79190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.21892	1.4021	17.13		
		技工人工费	元	25.139867	1.3656	34.33		
		高级技工人工费	元	46.60717	1.3889	64.73		
	材料	深灰大理石20mm厚	m2	1.04	309.73	322.12		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.030629	325.76	9.98		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		专用胶粘剂	kg	18.93375	1.77	33.51		
		水	m3	0.046411	4.62	0.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9164	1	0.92		
	机械							

项目编码	011101002003	项目名称	地3：金刚砂地坪漆地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-27	金刚砂耐磨楼地面	100m2	0.01	2517.16	1116.79	701.75	772.08	25.1716	11.1679	7.0175	7.7208
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) 厚 细石混凝土增加费,普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土 C20	100m2	0.01	2378.51	1910.19	5.07	725.27	23.7851	19.1019	0.0507	7.2527
020002-18	原浆抹光随捣随抹	100m2	0.01	416.26	0	0	110.15	4.1626	0	0	1.1015
010002-127	钢筋网片制作	t	0.002001	880.01	3456.45	13.19	406.63	1.76090001	6.91635645	0.02639319	0.81366663
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002001	829.94	19.37	0	220.59	1.66070994	0.03875937	0	0.44140059
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.0033	1096.5	659.51	0	323.13	3.61845	2.176383	0	1.066329
小计								60.15935995	39.40129882	7.09459319	18.39639622
清单项目综合单价											125.05164818

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.128247	1.4021	9.99		
		技工人工费	元	15.478129	1.3656	21.14		
		高级技工人工费	元	20.89888	1.3889	29.03		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.010561	5.35	0.06		
		细石混凝土增加费	m3	0.0303	16.81	0.51		
		金刚砂	kg	5.5	1.06	5.83		
		固化剂	kg	0.6	8.85	5.31		
		环氧树脂底漆	m3	0.000003	37778.77	0.11		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.10395	19.53	2.03		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	0.00206	3278.76	6.75		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.005	7.63	0.04		
		细石混凝土 C20	m3	0.0202	364.79	7.37		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0303	368.85	11.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.199796	1	0.2		
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0415	27.6	1.15		
		金刚石磨光机	台班	0.024	244.67	5.87		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.00022	39.12	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.00078	22.79	0.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.67	0.05		

项目编码	011102003014	项目名称	金属盲道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	成品金属盲道	m2	1	7.2	285	0	0	7.2	285	0	0
小计								7.2	285	0	0
清单项目综合单价											292.2000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011502001005	项目名称	不锈钢条收口	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-130换	块料地面铜分格条 5mm本色不锈钢条	100m	0.01	305.58	4021.08	0	281.92	3.0558	40.2108	0	2.8192
小计								3.0558	40.2108	0	2.8192
清单项目综合单价											46.08580000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.31536	1.4021	0.44		
		技工人工费	元	0.69089	1.3656	0.94		
		高级技工人工费	元	1.20243	1.3889	1.67		
	材料	5mm本色不锈钢条	m	1.06	37.79	40.06		
		合金钢钻头 6mm	个	0.005	10.62	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1003	1	0.1		
	机械							

项目编码	011105006003	项目名称	踢脚1：金属踢脚	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 50mm高面1.0厚原色不锈钢板	100m	0.01	649.43	987.2	0	221.21	6.4943	9.872	0	2.2121
020003-36换	胶合板基层 墙面 （踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）9mm厚阻燃夹板	100m2	0.000501	1428.01	4542.14	381.18	632.23	0.71543301	2.27561214	0.19097118	0.31674723
小计								7.20973301	12.14761214	0.19097118	2.52884723
清单项目综合单价											22.07716356

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.74441	1.4021	1.04		
		技工人工费	元	1.629467	1.3656	2.23		
		高级技工人工费	元	2.836347	1.3889	3.94		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.001535	4.87	0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000367	13.27	0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.008405	7.39	0.06		
		9mm厚阻燃夹板	m2	0.063004	34.51	2.17		
		50mm高面1.0厚原色不锈钢板	m	1.06	9.29	9.85		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.047086	1	0.05		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.000807	236.17	0.19		
项目编码	011403001027	项目名称	墙1：墙面无机涂料		计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) ~ 无机涂料	100m2	0.01	2536.24	325.52	0	687.42	25.3624	3.2552	0	6.8742
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1601.69	329.94	0	440.34	16.0169	3.2994	0	4.4034
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1733.73	563.08	0	486.93	17.3373	5.6308	0	4.8693
小计								58.7166	12.1854	0	16.1469
清单项目综合单价											87.04890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.19554	1.4021	8.69		
		技工人工费	元	12.632403	1.3656	17.25		
		高级技工人工费	元	23.60061	1.3889	32.78		
	材料	无机涂料	kg	0.4017	7.96	3.2		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.59	3.25		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	319.84	5.57		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		水	m3	0.00314	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1207	1	0.12		
	机械							

项目编码	011502001006	项目名称	护角条	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-35换	聚氯乙烯线条 角线 ~ PVC专用护角条	100m	0.01	748.93	1181.42	0	257.25	7.4893	11.8142	0	2.5725
小计								7.4893	11.8142	0	2.5725
清单项目综合单价											21.87600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.77209	1.4021	1.08		
		技工人工费	元	1.69357	1.3656	2.31		
		高级技工人工费	元	2.94774	1.3889	4.09		
	材料	PVC专用护角条	m	1.06	10.62	11.26		
		万能胶	kg	0.021	15.49	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2317	1	0.23		
	机械							

项目编码	011403001028	项目名称	棚2：原建筑楼板(无机涂料面层)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ~ 无机涂料	100m2	0.01	1720.99	342.23	0	472.52	17.2099	3.4223	0	4.7252
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2081.48	362.77	0	568.94	20.8148	3.6277	0	5.6894
小计								38.0247	7.05	0	10.4146
清单项目综合单价											55.48930000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.92167	1.4021	5.5		
		技工人工费	元	8.59964	1.3656	11.74		
		高级技工人工费	元	14.96318	1.3889	20.78		
	材料	无机涂料	kg	0.41929	7.96	3.34		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.59	3.57		
		砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
		水	m3	0.00115	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0698	1	0.07		
	机械							

项目编码	010808002005	项目名称	电梯门套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板 ~ 不锈钢装饰板 δ=1.2mm	10m2	0.1	308.69	1970.65	0	180.22	30.869	197.065	0	18.022
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上 ~ 9厚水泥纤维板	10m2	0.1	119.44	406.39	0	51.92	11.944	40.639	0	5.192
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2015.92	2240.49	54.67	649.38	20.1592	22.4049	0.5467	6.4938
小计								62.9722	260.1089	0.5467	29.7078
清单项目综合单价											353.33560000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.72616	1.4021	13.64		
		技工人工费	元	23.70362	1.3656	32.37		
		高级技工人工费	元	12.21469	1.3889	16.96		
	材料	不锈钢装饰板 δ=1.2mm	m2	1.06	184.07	195.11		
		型钢(综合)	t	0.00428	4329.2	18.53		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		9厚水泥纤维板	m2	1.181	34.07	40.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.8995	1	2.9		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	182.24	0.55		

项目编码	011102003015	项目名称	门槛石	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 ~ 深灰大理石 20mm厚,专用胶粘剂	100m2	0.01	9849.89	35652.1	0	4389.09	98.4989	356.521	0	43.8909
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1769.69	1095.36	0	523.06	17.6969	10.9536	0	5.2306
小计								116.1958	367.4746	0	49.1215
清单项目综合单价											532.79190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.21892	1.4021	17.13		
		技工人工费	元	25.139867	1.3656	34.33		
		高级技工人工费	元	46.60717	1.3889	64.73		
	材料	深灰大理石20mm厚	m2	1.04	309.73	322.12		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.030629	325.76	9.98		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		专用胶粘剂	kg	18.93375	1.77	33.51		
		水	m3	0.046411	4.62	0.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9164	1	0.92		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	011101002004	项目名称	地2：环氧树脂地面				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-28	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2	100m2	0.01	2543.99	1005.05	110.41	731.34	25.4399	10.0505	1.1041	7.3134
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ，细石混凝土增加费,普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土 C20	100m2	0.01	2378.51	1910.19	5.07	725.27	23.7851	19.1019	0.0507	7.2527
020002-18	原浆抹光随捣随抹	100m2	0.01	416.26	0	0	110.15	4.1626	0	0	1.1015
010002-127	钢筋网片制作	t	0.001999	880.01	3456.45	13.19	406.63	1.75913999	6.90944355	0.02636681	0.81285337
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001999	829.94	19.37	0	220.59	1.65905006	0.03872063	0	0.44095941
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003301	1096.5	659.51	0	323.13	3.6195465	2.17704251	0	1.06665213
小计								60.42533655	38.27760669	1.18116681	17.98806491
清单项目综合单价											117.87217496
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.154377	1.4021		10.03		
		技工人工费				元	15.536094	1.3656		21.22		
		高级技工人工费				元	21.00699	1.3889		29.18		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.010553	5.35		0.06		
		细石混凝土增加费				m3	0.0303	16.81		0.51		
		石英砂				kg	0.612	0.73		0.45		
		环氧渗透底漆				kg	0.41	3.54		1.45		
		环氧中层漆				kg	0.615	3.54		2.18		
		环氧自流平面漆				kg	1.15	4.42		5.08		
		环氧渗透底漆界面剂				kg	0.205	3.54		0.73		
		水				m3	0.0306	4.62		0.14		
		环氧树脂底漆				m3	0.000003	37778.77		0.11		
		双组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.103952	19.53		2.03		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷				t	0.002059	3278.76		6.75		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.004997	7.63		0.04		
		细石混凝土 C20				m3	0.0202	364.79		7.37		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.0303	368.85		11.18		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.196921	1		0.2		
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班	0.0283	27.6		0.78		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5				台班	0.008	40.38		0.32		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.00022	39.12		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.000779	22.79		0.02		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.004	12.67		0.05		
项目编码	011502001007	项目名称	不锈钢条收口				计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-130换	块料地面铜分格条 ，5mm本色不锈钢条	100m	0.01	305.58	4021.08	0	281.92	3.0558	40.2108	0	2.8192
小计								3.0558	40.2108	0	2.8192
清单项目综合单价											46.08580000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.31536	1.4021		0.44		
		技工人工费				元	0.69089	1.3656		0.94		
		高级技工人工费				元	1.20243	1.3889		1.67		
	材料	5mm本色不锈钢条				m	1.06	37.79		40.06		
		合金钢钻头 6mm				个	0.005	10.62		0.05		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1003	1		0.1		
	机械											
项目编码	011105006004	项目名称	踢脚1：金属踢脚				计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 ，50mm高面1.0厚原色不锈钢板	100m	0.01	649.43	987.2	0	221.21	6.4943	9.872	0	2.2121
020003-36换	胶合板基层 墙面 （踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2） 9mm厚阻燃夹板	100m2	0.0005	1428.01	4542.14	381.18	632.23	0.714005	2.27107	0.19059	0.316115
小计								7.208305	12.14307	0.19059	2.528215
清单项目综合单价											22.07018000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.7444	1.4021		1.04		
		技工人工费				元	1.629444	1.3656		2.23		
		高级技工人工费				元	2.836307	1.3889		3.94		
	材料	圆钉 L=60mm				kg	0.001535	4.87		0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.000367	13.27		0		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.008404	7.39		0.06		
		9mm厚阻燃夹板				m2	0.062995	34.51		2.17		
		50mm高面1.0厚原色不锈钢板				m	1.06	9.29		9.85		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.047083	1		0.05		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.000807	236.17		0.19		
项目编码	011403001029	项目名称	墙1：墙面无机涂料				计量单位			m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) ，无机涂料	100m2	0.01	2536.24	325.52	0	687.42	25.3624	3.2552	0	6.8742
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1601.69	329.94	0	440.34	16.0169	3.2994	0	4.4034
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ，水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1733.73	563.08	0	486.93	17.3373	5.6308	0	4.8693
小计								58.7166	12.1854	0	16.1469
清单项目综合单价											87.04890000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.19554	1.4021		8.69		
		技工人工费				元	12.632403	1.3656		17.25		
		高级技工人工费				元	23.60061	1.3889		32.78		
	材料	无机涂料				kg	0.4017	7.96		3.2		
		腻子粉(成品)				kg	2.0412	1.59		3.25		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.0174	319.84		5.57		
		砂纸				张	0.1	0.42		0.04		
		水				m3	0.00314	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1207	1		0.12		
	机械											
项目编码	011403001030	项目名称	棚2：原建筑楼板(无机涂料面层)				计量单位			m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ˉ 无机涂料	100m2	0.01	1720.99	342.23	0	472.52	17.2099	3.4223	0	4.7252
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2081.48	362.77	0	568.94	20.8148	3.6277	0	5.6894
小计								38.0247	7.05	0	10.4146
清单项目综合单价											55.48930000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.92167	1.4021		5.5		
		技工人工费				元	8.59964	1.3656		11.74		
		高级技工人工费				元	14.96318	1.3889		20.78		
	材料	无机涂料				kg	0.41929	7.96		3.34		
		腻子粉(成品)				kg	2.24532	1.59		3.57		
		砂纸				张	0.16	0.42		0.07		
		水				m3	0.00115	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0698	1		0.07		
	机械											
项目编码	011102003016	项目名称		地1：地砖地面				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 ˉ 陶瓷地砖 600*1200*10mm,专用胶粘剂	100m2	0.01	5006.14	10916.4	0	1870.55	50.0614	109.164	0	18.7055
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ˉ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1769.69	1095.36	0	523.06	17.6969	10.9536	0	5.2306
小计								67.7583	120.1176	0	23.9361
清单项目综合单价											211.81200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.22105	1.4021		10.12		
		技工人工费				元	14.187087	1.3656		19.37		
		高级技工人工费				元	27.54684	1.3889		38.26		
	材料	石料切割锯片				片	0.00287	16.11		0.05		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.030629	325.76		9.98		
		素水泥浆				m3	0.00102	719.89		0.73		
		陶瓷地砖 600*1200*10mm				m2	1.03	75.22		77.48		
		专用胶粘剂				kg	17.2125	1.77		30.47		
		白水泥				t	0.00097	821.24		0.8		
		水				m3	0.069411	4.62		0.32		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2995	1		0.3		
	机械											
项目编码	011102003017	项目名称		门槛石				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 ˉ 深灰大理石 20mm厚,专用胶粘剂	100m2	0.01	9849.89	35652.1	0	4389.09	98.4989	356.521	0	43.8909
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ˉ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1769.69	1095.36	0	523.06	17.6969	10.9536	0	5.2306
小计								116.1958	367.4746	0	49.1215
清单项目综合单价											532.79190000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.21892	1.4021		17.13		
		技工人工费				元	25.139867	1.3656		34.33		
		高级技工人工费				元	46.60717	1.3889		64.73		
	材料	深灰大理石20mm厚				m2	1.04	309.73		322.12		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.030629	325.76		9.98		
		素水泥浆				m3	0.00102	719.89		0.73		
		专用胶粘剂				kg	18.93375	1.77		33.51		
		水				m3	0.046411	4.62		0.21		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.9164	1		0.92		
	机械											
项目编码	011502001008	项目名称		不锈钢条收口				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-130换	块料地面铜分格条 ˉ 5mm本色不锈钢条	100m	0.01	305.58	4021.08	0	281.92	3.0558	40.2108	0	2.8192
小计								3.0558	40.2108	0	2.8192
清单项目综合单价											46.08580000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.31536	1.4021		0.44		
		技工人工费				元	0.69089	1.3656		0.94		
		高级技工人工费				元	1.20243	1.3889		1.67		
	材料	5mm本色不锈钢条				m	1.06	37.79		40.06		
		合金钢钻头 6mm				个	0.005	10.62		0.05		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1003	1		0.1		
	机械											
项目编码	011105006005	项目名称		踢脚1：金属踢脚				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 ˉ 50mm高面1.0厚原色不锈钢板	100m	0.01	649.43	987.2	0	221.21	6.4943	9.872	0	2.2121
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ (踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2) 9mm厚阻燃夹板	100m2	0.000498	1428.01	4542.14	381.18	632.23	0.71114898	2.26198572	0.18982764	0.31485054
小计								7.20544898	12.13398572	0.18982764	2.52695054
清单项目综合单价											22.05621288
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.743977	1.4021		1.04		
		技工人工费				元	1.628519	1.3656		2.22		
		高级技工人工费				元	2.834697	1.3889		3.94		
	材料	圆钉 L=60mm				kg	0.001526	4.87		0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.000365	13.27		0		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.008355	7.39		0.06		
		9mm厚阻燃夹板				m2	0.062634	34.51		2.16		
		50mm高面1.0厚原色不锈钢板				m	1.06	9.29		9.85		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.046954	1		0.05		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.000802	236.17		0.19		
项目编码	011403001031	项目名称		墙1：墙面无机涂料				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) - 无机涂料	100m2	0.01	2536.24	325.52	0	687.42	25.3624	3.2552	0	6.8742
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1601.69	329.94	0	440.34	16.0169	3.2994	0	4.4034
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) - 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1733.73	563.08	0	486.93	17.3373	5.6308	0	4.8693
小计								58.7166	12.1854	0	16.1469
清单项目综合单价											87.04890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.19554	1.4021	8.69		
		技工人工费	元	12.632403	1.3656	17.25		
		高级技工人工费	元	23.60061	1.3889	32.78		
	材料	无机涂料	kg	0.4017	7.96	3.2		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.59	3.25		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	319.84	5.57		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		水	m3	0.00314	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1207	1	0.12		
	机械							

项目编码	011502001009	项目名称	护角条	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-35换	聚氯乙烯线条 角线 - PVC专用护角条	100m	0.01	748.93	1181.42	0	257.25	7.4893	11.8142	0	2.5725
小计								7.4893	11.8142	0	2.5725
清单项目综合单价											21.87600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.77209	1.4021	1.08		
		技工人工费	元	1.69357	1.3656	2.31		
		高级技工人工费	元	2.94774	1.3889	4.09		
	材料	PVC专用护角条	m	1.06	10.62	11.26		
		万能胶	kg	0.021	15.49	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2317	1	0.23		
	机械							

项目编码	011403001032	项目名称	棚2：原建筑楼板(无机涂料面层)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) - 无机涂料	100m2	0.01	1720.99	342.23	0	472.52	17.2099	3.4223	0	4.7252
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2081.48	362.77	0	568.94	20.8148	3.6277	0	5.6894
小计								38.0247	7.05	0	10.4146
清单项目综合单价											55.48930000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.92167	1.4021	5.5		
		技工人工费	元	8.59964	1.3656	11.74		
		高级技工人工费	元	14.96318	1.3889	20.78		
	材料	无机涂料	kg	0.41929	7.96	3.34		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.59	3.57		
		砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
		水	m3	0.00115	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0698	1	0.07		
	机械							

项目编码	011601011003	项目名称	超高施工增加	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	807.62	0	0	213.72	807.62	0	0	213.72
020000-3换	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	34589.25	0	776.54	9208.51	34589.25	0	776.54	9208.51
020000-4换	幕墙、建筑外墙装饰工程超高增加费	项	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								35396.87	0	776.54	9422.23
清单项目综合单价											45595.64000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	35396.87	1	35396.87		
	材料							
	机械	降效增加机械费	元	776.54	1	776.54		

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房公共区精装修工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房公共区精装修工程（专项）　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		118844.34	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			118844.34	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房公共区精装修工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房幕墙工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	7128730.29	
2	措施项目	274779.36	
2.1	安全文明施工	215145.26	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	186630.34	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	28514.92	
2.2	其他措施项目费	59634.1	
3	其他项目	740350.97	
3.1	暂列金额	740350.97	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	732947.46	
5	含税建安工程造价	8876808.08	
合计		8876808.08	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房幕墙工程（专项）　

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		1栋厂房幕墙门窗工程					6972566.07	0
1-1	011209001001	铝合金固定窗	(1)骨架、节点构造:详见施工图纸大样图 (2)面层材料品种、规格、颜色:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)综合考虑消防救援窗,窗口的净高度和净宽度均不小于1m采用安全玻璃 (6)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (7)工程量计算规则:按洞口尺寸以面积计算、各种类型门和窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分，门和窗之间门上部按门和窗间中心线拆分，门和窗之间竖向主龙骨算到门工程量 (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5194.33	597.34	3102781.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房幕墙工程（专项）　

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2	011209001002	铝合金上悬窗	(1)骨架、节点构造:详见施工图纸大样图 (2)面层材料品种、规格、颜色:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)五金:不锈钢安全绳、防坠块、中间锁块、风撑、滑撑、锁块、传动杆、执手等一切所需五金配件及辅材 (6)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆等 (7)工程量计算规则:按洞口尺寸以面积计算、各种类型门和窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分，门和窗之间门上部按门和窗间中心线拆分，门和窗之间竖向主龙骨算到门工程量 (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1349.41	721.23	973234.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房幕墙工程（专项）　

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	011209001003	铝合金玻璃地弹门	(1)骨架、节点构造:详见施工图纸大样图 (2)面层材料品种、规格、颜色:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆等 (6)五金:执手、门锁、地弹簧等一切所需五金配件及辅材 (7)双扇平开门，单开门综合考虑 (8)工程量计算规则:按洞口尺寸以面积计算、各种类型门和窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分，门和窗之间门上部按门和窗间中心线拆分，门和窗之间竖向主龙骨算到门工程量 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	31.14	842.62	26239.19	0
1-4	011206B002001	2mm厚铝单板收口	1.门窗四周:2mm厚铝单板收口 2.Φ4射钉x30@300及其它一切所需之辅材及附件等 3.满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	574.84	309.49	177907.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房幕墙工程（专项）　

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	011209001004	铝合金玻璃平开门	(1)骨架、节点构造:详见施工图纸大样图 (2)面层材料品种、规格、颜色:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆等 (6)五金:执手、门锁、重型承重合页等一切所需五金配件及辅材 (7)双扇平开门，单开门综合考虑 (8)工程量计算规则:按洞口尺寸以面积计算、各种类型门和窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分，门和窗之间门上部按门和窗间中心线拆分，门和窗之间竖向主龙骨算到门工程量 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	71.47	712.99	50957.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房幕墙工程（专项）　

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	010807003001	铝合金空调百叶窗	(1)面层材料品种、规格:金属百叶窗(氟碳喷涂，颜色综合考虑) (2)骨架材料种类、规格:铝合金百叶 (3)骨架采用及表面处理:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓、不锈钢沉头钉及其它一切所需之辅材及附件等 (4)五金配件:全套五金配件 (5)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (6)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线、保温岩棉、镀锌封板等 (7)详图纸:JDJ-01/JDJ-03等 (8)工程量计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	85.99	372.93	32068.25	0
1-7	010903002004	墙面涂膜防水	(1)防水膜品种:洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2254.42	55.48	125075.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房幕墙工程（专项）　

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	010807003002	设备平台铝合金百叶	(1)面层材料品种、规格:设备平台铝合金百叶(氟碳喷涂，颜色综合考虑) (2)骨架材料种类、规格:铝合金百叶 (3)骨架采用及表面处理:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓、L60*6热镀锌角码(氟碳喷涂)、不锈钢沉头钉及其它一切所需之辅材及附件等 (4)五金配件:全套五金配件 (5)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (6)与主体结构的收口及封闭工作:投标人自行深化及综合考虑报价 (7)详图纸:JDH-01/JDH-05等 (8)工程量计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2121.01	773.45	1640495.18	0
1-9	011209001005	不锈钢防虫网	(1)面层材料品种、规格、颜色:不锈钢防虫网 (2)百叶窗位置 有效的阻止了室外鸟虫的进入，保证了设备的安全及室内环境的清洁 (3)不锈钢钢丝网,网孔不大于10x10,钢丝直径d=1.2mm (4)包含固定安装一切所需之辅材及附件等 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	85.99	75.56	6497.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房幕墙工程（专项）　

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	011209001006	铝板雨篷	(1)面层材料品种、规格、颜色:3mm厚铝单板(氟碳喷涂) (2)骨架材料种类、规格、中距:热浸镀锌钢型材，钢材材质为Q235B；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (3)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (4)外露钢材表面处理为喷砂除锈达到Sa2.5级,刷环氧富锌底漆40×2μm;环氧云铁中间漆30×2μm;面漆采用氟碳喷涂,氟碳喷涂涂膜平均厚度≥40μm,局部厚度≥35μm (5)含隔音棉、1.5mm厚钝化铝单板、耐候胶&泡沫棒等综合考虑 (6)详图纸:YP-01/YP-05等 (7)工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	236.32	1265.64	299096.04	0
1-11	011503001006	屋顶防护栏杆	(1)屋顶防护栏杆 (2)高度:1200mm (3)扶手及横管:80x40x3mm钢通,氟碳喷涂、30x30x3mm钢通,氟碳喷涂 (4)大立柱:80x50x4mm钢通,氟碳喷涂@1350C/C (5)小立柱:20x20x1.5mm钢通,氟碳喷涂 (6)详图纸:JDG-01等，含连接件其它一切所需之辅材及附件等 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	160.05	471.11	75401.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房幕墙工程（专项）　

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	011503004001	成品玻璃栏板	(1)栏杆高度:1200mm高 (2)材料规格成品8+1.52PVB+8mm钢化夹胶玻璃栏杆 (3)骨架:铝合金扶手、铝合金骨架、热镀锌钢板16*100,表面涂沥青(H=350) (4)详见图纸:BLHL-01，含连接件其它一切所需之辅材及附件等 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (6)栏杆高度:1200mm高 (7)材料规格成品8+1.52PVB+8mm钢化夹胶玻璃栏杆 (8)骨架:铝合金扶手、铝合金骨架、热镀锌钢板16*100,表面涂沥青(H=350) (9)详见图纸:BLHL-01，含连接件其它一切所需之辅材及附件等 (10)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	133.7	925.5	123739.35	0
1-13	011503001007	铝合金护窗栏杆（设备平台处）	(1)高度:1340mm (2)铝合金护窗栏杆型材 (3)材料规格:铝合金护窗栏杆型材(深灰色氟碳喷涂)、铝合金护窗栏杆扣盖(深灰色氟碳喷涂) (4)详图纸:JDH-04、含连接件其它一切所需之辅材及附件等 (5)计算规则:按平面图以米计算计算一次，铝合金护窗栏杆型材由5根组合铝型材 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	464.7	377.02	175201.19	0
1-14	011503001008	护窗栏杆	(1)不锈钢护窗栏杆900mm (2)扶手：　Φ50×1.5mm不锈钢管 (3)立柱/栏杆:Φ20×1.5mm不锈钢管，间距 110mm (4)详图纸:22J403-1 HC74-24 含连接件其它一切所需之辅材及附件等 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	75.18	393.64	29593.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房幕墙工程（专项）　

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	010807001001	手摇开窗器（一拖一）	(1)手摇开窗器的制作与安装(一拖一) (2)五金配件:手摇链式开窗器、机器定制固定支架、转向器定制固定支架、转向器、手摇杆等 (3)详图纸:功能节点图JDB-07 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	套	10	199.6	1996	0
1-16	010807001002	手摇开窗器（一拖二）	(1)手摇开窗器的制作与安装(一拖二) (2)五金配件:手摇链式开窗器、机器定制固定支架、转向器定制固定支架、转向器、手摇杆等 (3)详图纸:功能节点图JDB-07 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	套	559	231.35	129324.65	0
1-17	010807001003	手摇开窗器（一拖三）	(1)手摇开窗器的制作与安装(一拖三) (2)五金配件:手摇链式开窗器、机器定制固定支架、转向器定制固定支架、转向器、手摇杆等 (3)详图纸:功能节点图JDB-07 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	套	10	295.79	2957.9	0
2		埋件工程					156164.22	0
2-1	010516002001	板式预埋件	(1)板式预埋件制安 (2)钢板选用Q235B，锚板热浸镀锌，采用HRB400锚筋 (3)外露表面需除锈之后进行热浸镀锌处理，除锈级别应达到Sa2.5级,镀锌层厚度不小于85μm,并应满足《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T13912-2020 (4)外露面的边角应倒钝,去毛刺 (5)上述内容，需由投标人根据招标图纸自行深化，投标时在综合单价中一并考虑，结算不做调整 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	14.93	10459.76	156164.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房幕墙工程（专项）　

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							7128730.29	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房幕墙工程（专项）
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					274779.36
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	215145.26
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	186630.34
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	28514.92
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	59634.1
1-14-1	AB001002	幕墙、建筑外墙装饰工程超高增加费		项	1	59634.1	59634.1
合计							274779.36

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房幕墙工程（专项）　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	740350.97	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		740350.97	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房幕墙工程（专项）　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房幕墙工程（专项）　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房幕墙工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	732947.46
合计					732947.46

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房幕墙工程（专项）　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房幕墙工程（专项） 标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	011209001001	项目名称	铝合金固定窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定	100m2	0.01	4389.06	51159.24	0	3719.39	43.8906	511.5924	0	37.1939
010004-49换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5 ~ 门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆	100m2	0.001006	1452.87	2671.47	0	518.04	1.46158722	2.68749882	0	0.52114824
小计								45.35218722	514.2798988	0	37.71504824
清单项目综合单价											597.34713428

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	高级技工人工费	元	4.4215	1.3889	6.14		
	普工人工费	元	7.898063	1.4021	11.07		
	技工人工费	元	20.604079	1.3656	28.14		
材料	门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆	kg	1.029578	2.57	2.65		
	铝合金固定窗(成品)	m2	0.925	533.63	493.61		
	玻璃胶 300mL	支	0.73	10.62	7.75		
	聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
	水	m3	0.000206	4.62	0		
	其他材料费(按百分比计算)	元	2.584905	1	2.58		
机械							

项目编码	011209001002	项目名称	铝合金上悬窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-43换	成品铝合金窗安装 上、下悬窗 ~ 铝合金上悬窗（成品）	100m2	0.01	6058.86	60947.28	0	4650.66	60.5886	609.4728	0	46.5066
010004-49换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5 ~ 门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆	100m2	0.001006	1452.87	2671.47	0	518.04	1.46158722	2.68749882	0	0.52114824
小计								62.05018722	612.1602988	0	47.02774824
清单项目综合单价											721.23823428

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	10.388144	1.4021	14.57		
	技工人工费	元	26.834795	1.3656	36.65		
	高级技工人工费	元	7.80397	1.3889	10.84		
材料	门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆	kg	1.029584	2.57	2.65		
	铝合金上悬窗（成品）	m2	0.945	628.32	593.76		
	水	m3	0.000206	4.62	0		
	玻璃胶 300mL	支	0.47	10.62	4.99		
	聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
	其他材料费(按百分比计算)	元	3.071905	1	3.07		
机械							

项目编码	011209001003	项目名称	铝合金玻璃地弹门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开 ~ 铝合金玻璃门(成品)	100m2	0.01	5049.05	61377.62	0	4404.97	50.4905	613.7762	0	44.0497
020001-98	地弹簧安装	10个	0.061015	498.56	1422.98	0	203.08	30.4196384	86.8231247	0	12.3909262
010004-49换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5 ~ 门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆	100m2	0.001006	1452.87	2671.47	0	518.04	1.46158722	2.68749882	0	0.52114824
小计								82.37172562	703.2868235	0	56.96177444
清单项目综合单价											842.62032358

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	14.096039	1.4021	19.76		
	技工人工费	元	36.113922	1.3656	49.32		
	高级技工人工费	元	9.568178	1.3889	13.29		
材料	地弹簧	套	0.610148	141.59	86.39		
	门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆	kg	1.02901	2.57	2.64		
	铝合金玻璃门(成品)	m2	0.96	623.89	598.93		
	水	m3	0.000206	4.62	0		
	玻璃胶 300mL	支	0.46	10.62	4.89		
	聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	10.62	6.9		
	其他材料费(按百分比计算)	元	3.525267	1	3.53		
机械							

项目编码	011206B002001	项目名称	2mm厚铝单板收口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-331换	幕墙装饰线条 展开宽度d(mm) d≤300 ~ 2mm厚铝单板收口	100m2	0.01	5034.87	23410.69	0	2502.86	50.3487	234.1069	0	25.0286
小计								50.3487	234.1069	0	25.0286
清单项目综合单价											309.48420000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.19553	1.4021	7.28		
	技工人工费	元	11.38363	1.3656	15.55		
	高级技工人工费	元	19.81313	1.3889	27.52		
材料	2mm厚铝单板收口	m2	1.01	211.5	213.62		
	耐候胶 500mL	支	0.515	26.55	13.67		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.8186	1	6.82		
机械							

项目编码	011209001004	项目名称	铝合金玻璃平开门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开 ~ 铝合金玻璃门(成品)	100m2	0.01	5049.05	61377.62	0	4404.97	50.4905	613.7762	0	44.0497
010004-49换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5 ~ 门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆	100m2	0.001007	1452.87	2671.47	0	518.04	1.46304009	2.69017029	0	0.52166628
小计								51.95354009	616.4663703	0	44.57136628
清单项目综合单价											712.99127666

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	8.667616	1.4021	12.15		
	技工人工费	元	22.53138	1.3656	30.77		
	高级技工人工费	元	6.50182	1.3889	9.03		
材料	门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆	kg	1.029909	2.57	2.65		
	铝合金玻璃门(成品)	m2	0.96	623.89	598.93		
	水	m3	0.000206	4.62	0		
	玻璃胶 300mL	支	0.46	10.62	4.89		
	聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	10.62	6.9		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)		元	3.093318	1	3.09		
	机械								

项目编码	010807003001	项目名称	铝合金空调百叶窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45	成品铝合金窗安装 百叶窗	100m2	0.01	4693.01	27247.06	0	2604.22	46.9301	272.4706	0	26.0422
020003-322	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100	100m2	0.000501	1261.06	7977.08	0	732.56	0.63179106	3.99651708	0	0.36701256
020003-327	幕墙背板（衬板） 金属背板 铝板	100m2	0.000501	5031.89	27893.23	0	2726.2	2.52097689	13.97450823	0	1.3658262
010004-49换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5 门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆	100m2	0.001006	1452.87	2671.47	0	518.04	1.46158722	2.68749882	0	0.52114824
小计								51.54445517	293.1291241	0	28.296187
清单项目综合单价											372.96976630

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.764621	1.4021	12.29		
		技工人工费	元	22.672545	1.3656	30.96		
		高级技工人工费	元	5.967307	1.3889	8.29		
	材料	门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆	kg	1.029822	2.57	2.65		
		保温岩棉板 δ=50.0mm	m2	0.052506	57.52	3.02		
		铝板 δ=2.0mm 单面氟碳喷涂	m2	0.052506	194.69	10.22		
		耐候胶 500mL	支	0.021377	26.55	0.57		
		防火岩棉 δ=100.0mm	m2	0.052506	75.22	3.95		
		水	m3	0.000206	4.62	0		
		铝合金百叶窗(成品)	m2	0.945	278.76	263.43		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.57291	1	1.57		
	机械							

项目编码	010903002004	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1709.25	3226.45	0	613.62	17.0925	32.2645	0	6.1362
小计								17.0925	32.2645	0	6.1362
清单项目综合单价											55.49320000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.93564	1.4021	4.12		
		技工人工费	元	9.50232	1.3656	12.98		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	3.4776	9.14	31.79		
		水	m3	0.00053	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4768	1	0.48		
	机械							

项目编码	010807003002	项目名称	设备平台铝合金百叶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-294换	铝合金结构骨架 铝型材 氟碳喷涂	t	0.015801	5544.05	38550.26	787.46	3450.85	87.60153405	609.1326583	12.44265546	54.52688085
020003-295	型钢结构骨架	t	0.000751	4325.25	6427.95	787.46	1522.22	3.24826275	4.82739045	0.59138246	1.14318722
小计								90.8497968	613.9600487	13.03403792	55.67006807
清单项目综合单价											773.51395150

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.532236	1.4021	13.37		
		技工人工费	元	23.871051	1.3656	32.6		
		高级技工人工费	元	32.311249	1.3889	44.88		
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	0.795121	4.96	3.94		
		铝型材 氟碳喷涂	kg	16.748021	34.07	570.61		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.704688	4.87	3.43		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.60425	3.98	6.38		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	7.579708	2.21	16.75		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.60425	0.05	0.08		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.347553	7.63	2.65		
		氧气(工业用)	m3	0.087716	6.19	0.54		
		乙炔气	m3	0.034755	13.01	0.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.072683	1	9.07		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.071513	182.24	13.03		

项目编码	011209001005	项目名称	不锈钢防虫网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 不锈钢防虫网	100m2	0.01	557.09	6525.32	0	473.68	5.5709	65.2532	0	4.7368
小计								5.5709	65.2532	0	4.7368
清单项目综合单价											75.56090000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.57433	1.4021	0.81		
		技工人工费	元	1.25962	1.3656	1.72		
		高级技工人工费	元	2.19275	1.3889	3.05		
	材料	不锈钢防虫网	m2	1.05	60	63		
		YJ-Ⅲ胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6461	1	0.65		
	机械							

项目编码	011209001006	项目名称	铝板雨篷	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-136换	采光天棚、雨棚面板 金属面板 3mm厚铝单板(氟碳喷涂)	100m2	0.020901	9238.34	33448.44	0	4117.08	193.0905443	699.1058444	0	86.05108908
020003-295	型钢结构骨架 （采光天棚、雨棚的骨架(含拉索或拉杆):人工*0.9）	t	0.01994	4325.25	6427.95	787.46	1522.22	86.245485	128.173323	15.7019524	30.3530668
020003-322换	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100 防火岩棉 δ=20mm	100m2	0.01	1261.06	1050.96	0	386.25	12.6106	10.5096	0	3.8625
小计								291.9466293	837.7887674	15.7019524	120.2666559
清单项目综合单价											1265.70400506

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.346327	1.4021	59.37		
		技工人工费	元	78.91725	1.3656	107.77		
		高级技工人工费	元	89.848671	1.3889	124.79		
		防火岩棉 δ=20mm	m2	1.05	9.91	10.41		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	21.13541	4.96	104.83		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.450822	4.87	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.652379	8.85	14.62		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.026324	3.98	4.08		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	4.849061	2.21	10.72		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.026324	0.05	0.05		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.41872	7.63	3.19		
		3mm厚铝单板(氟碳喷涂)	m2	2.215405	292.04	646.99		
		氧气(工业用)	m3	0.105677	6.19	0.65		
		乙炔气	m3	0.041872	13.01	0.54		
		耐候胶 500mL	支	1.15036	26.55	30.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.919582	1	8.92		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.086157	182.24	15.7		

项目编码	011503001006	项目名称	屋顶防护栏杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 屋顶防护栏杆(成品)	10m	0.1	1082.68	3023.67	155.92	448.83	108.268	302.367	15.592	44.883
小计								108.268	302.367	15.592	44.883
清单项目综合单价								471.11000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.1869	1.4021	15.69		
		技工人工费	元	24.4876	1.3656	33.44		
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3889	59.14		
	材料	屋顶防护栏杆(成品)	m	1	261.06	261.06		
		钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.929	1	5.93		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	180.26	15.59		

项目编码	011503004001	项目名称	成品玻璃栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-46换	成品全玻璃栏板 全玻璃栏板(成品)	10m	0.1	914.02	7691.42	21.63	627.99	91.402	769.142	2.163	62.799
小计								91.402	769.142	2.163	62.799
清单项目综合单价								925.50600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.4354	1.4021	13.23		
		技工人工费	元	20.6649	1.3656	28.22		
		高级技工人工费	元	35.966	1.3889	49.95		
	材料	电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.6511	7.63	4.97		
		全玻璃栏板(成品)	m	1	743.36	743.36		
		玻璃胶 300mL	支	0.4778	10.62	5.07		
		钨棒	g	0.0695	0.36	0.03		
		氩气	m3	0.0358	17.7	0.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	15.081	1	15.08		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.012	180.26	2.16		

项目编码	011503001007	项目名称	铝合金护窗栏杆（设备平台处）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-40换	成品铝合金管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	984.32	2287.14	115.73	383.1	98.432	228.714	11.573	38.31
小计								98.432	228.714	11.573	38.31
清单项目综合单价								377.02900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.1612	1.4021	14.25		
		技工人工费	元	22.2625	1.3656	30.4		
		高级技工人工费	元	38.7234	1.3889	53.78		
	材料	铝合金护窗栏	m	1	190	190		
		钨棒	g	0.63	0.36	0.23		
		氩气	m3	0.315	17.7	5.58		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.135	33.63	4.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.485	1	4.49		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0642	180.26	11.57		

项目编码	011503001008	项目名称	护窗栏杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-45换	成品不锈钢护窗栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	647.26	2868.22	99.14	321.78	64.726	286.822	9.914	32.178
小计								64.726	286.822	9.914	32.178
清单项目综合单价								393.64000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.682	1.4021	9.37		
		技工人工费	元	14.6334	1.3656	19.98		
		高级技工人工费	元	25.4689	1.3889	35.37		
	材料	不锈钢电焊条 E308-16 Φ2.5mm	kg	0.0778	34.27	2.67		
		不锈钢护窗栏杆900mm	m	1	265.49	265.49		
		钨棒	g	3.777	0.36	1.36		
		氩气	m3	0.2205	17.7	3.9		
		不锈钢法兰盘	个	0.206	13.27	2.73		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.624	1	5.62		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.055	180.26	9.91		

项目编码	010807001001	项目名称	手摇开窗器（一拖一）	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-90换	锁安装 执手锁 手摇开窗器（一拖一）	10把	0.1	204.84	1654.23	0	136.92	20.484	165.423	0	13.692
小计								20.484	165.423	0	13.692
清单项目综合单价								199.59900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.4021	5.12		
		技工人工费	元	9.1341	1.3656	12.47		
		高级技工人工费	元	2.0782	1.3889	2.89		
	材料	手摇开窗器（一拖一）	把	1	164.6	164.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.823	1	0.82		
	机械							

项目编码	010807001002	项目名称	手摇开窗器（一拖二）	计量单位	套

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-90换	锁安装 执手锁 ˊ 手摇开窗器（一拖二）	10把	0.1	204.84	1956.63	0	152.04	20.484	195.663	0	15.204
小计								20.484	195.663	0	15.204
清单项目综合单价											231.35100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.6542	1.4021		5.12		
		技工人工费				元	9.1341	1.3656		12.47		
		高级技工人工费				元	2.0782	1.3889		2.89		
	材料	手摇开窗器（一拖二）				把	1	194.69		194.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.973	1		0.97		
	机械											
项目编码	010807001003	项目名称		手摇开窗器（一拖三）				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-90换	锁安装 执手锁 ˊ 手摇开窗器（一拖三）	10把	0.1	204.84	2570.29	0	182.72	20.484	257.029	0	18.272
小计								20.484	257.029	0	18.272
清单项目综合单价											295.78500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.6542	1.4021		5.12		
		技工人工费				元	9.1341	1.3656		12.47		
		高级技工人工费				元	2.0782	1.3889		2.89		
	材料	手摇开窗器（一拖三）				把	1	255.75		255.75		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.279	1		1.28		
	机械											
项目编码	010516002001	项目名称		板式预埋件				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-285	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 ˊ	t	1	3052.39	5469	800.03	1138.34	3052.39	5469	800.03	1138.34
小计								3052.39	5469	800.03	1138.34
清单项目综合单价											10459.76000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	157.673	1.4021		221.07		
		技工人工费				元	986.707	1.3656		1347.45		
		高级技工人工费				元	1068.38	1.3889		1483.87		
	材料	镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm				kg	1050	4.87		5113.5		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	36	7.63		274.68		
		其他材料费(按百分比计算)				元	80.82	1		80.82		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	4.39	182.24		800.03		
项目编码	AB001002	项目名称		幕墙、建筑外墙装饰工程超高增加费				计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020000-4	幕墙、建筑外墙装饰工程超高增加费	项	1	44676.98	0	2925.63	12031.49	44676.98	0	2925.63	12031.49
小计								44676.98	0	2925.63	12031.49
清单项目综合单价											59634.10000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	44676.98	1		44676.98		
	材料											
	机械	降效增加机械费				元	2925.63	1		2925.63		

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房幕墙工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房幕墙工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		740350.97	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			740350.97	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房幕墙工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	7359070.05	
2	措施项目	306234.49	
2.1	安全文明施工	157561.55	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	127972.53	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	29589.02	
2.2	其他措施项目费	148672.94	
3	其他项目	766530.45	
3.1	暂列金额	766530.45	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	758865.15	
5	含税建安工程造价	9190700.14	
合计		9190700.14	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 1 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		照明及应急照明系统					1052533.91	0
1-1	030413003009	荧光灯	(1)名称:双管LED支架灯(1.2m) (2)规格:T8LED管,2x18W，4000K,3780lm (3)安装方式:管吊 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	27	87.58	2364.66	0
1-2	030413003010	荧光灯	(1)名称:双管LED支架灯(1.2m)(防爆) (2)规格:T8LED管,2x18W，4000K,3780lm (3)安装方式:管吊 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	50	252.55	12627.5	0
1-3	030413003011	荧光灯	(1)名称:壁装单管LED支架灯(1.2m) (2)规格:T8LED管,1x18W，4000K,1890lm (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	54	68.66	3707.64	0
1-4	030413003012	荧光灯	(1)名称:条形灯DL.02 (2)规格:光源功率36W/M,色温/出射角度:4000K 120° 制造标准 (3)/光通量: IP44 / 2700LM (4)安装方式:吊装 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	129	117.08	15103.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 2 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030413003013	荧光灯	(1)名称:条形灯DL.03 (2)规格:光源功率72W/M,色温/出射角度:4000K 120° 制造标准/光通量:IP44 / 5600LM (3)安装方式:管吊 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	11	196.99	2166.89	0
1-6	030413003014	荧光灯	(1)名称:条形灯DL.04 (2)规格:光源功率18W/M,色温/出射角度:4000K 120° 制造标准/光通量:IP44 / 1350LM (3)安装方式:管吊 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	5	127.3	636.5	0
1-7	030413001005	普通灯具	(1)名称:LED嵌入式射灯DL01 (2)规格:15W,IP20 / 1200LM,4000K 40°(1-10V调光)220V LED专用电器 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	12	87.52	1050.24	0
1-8	030413002010	装饰灯	(1)名称:LED软灯带 (2)规格:光源功率12W/M,色温/出射角度:3000K,120° 制造标准 (3)/光通量:IP44 / 1100LM, 含灯带驱动 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	43.24	34.2	1478.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 3 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030413001006	普通灯具	(1)名称:吸顶灯(红外感应一体灯) (2)规格:LED,1x12W,4000K,1140lm; (3)安装方式:吸顶 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	162	77.07	12485.34	0
1-10	030413005001	工厂灯	(1)名称:防潮防尘灯 (2)规格:LED,1x20W,1900lm;防护等级不低于IP54 (3)安装方式:吸顶 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	13	132.41	1721.33	0
1-11	030413001007	普通灯具	(1)名称:LED球泡灯 (2)规格:LED,1x10W,4000K,950lm; (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	105	64.94	6818.7	0
1-12	030413013005	照明开关、按钮	(1)名称:单联单控开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	101	24.59	2483.59	0
1-13	030413013006	照明开关、按钮	(1)名称:双联单控开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	57	28.76	1639.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 4 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	030413013007	照明开关、按钮	(1)名称:三联单控开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	6	34.14	204.84	0
1-15	030413014003	插座	(1)名称:单相二、三极插座 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	130	30.32	3941.6	0
1-16	030413014004	插座	(1)名称:空调插座 (2)规格:16A　250V (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	41	33.03	1354.23	0
1-17	030413002011	装饰灯	(1)名称:安全出口标志灯 (2)规格:36V,1W (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	18	101.9	1834.2	0
1-18	030413002012	装饰灯	(1)名称:疏散出口标志灯 (2)规格:36V,1W (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	124	101.9	12635.6	0
1-19	030413002013	装饰灯	(1)名称:地下室标志灯 (2)规格:36V,1W (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	3	101.9	305.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 5 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-20	030413002014	装饰灯	(1)名称:疏散指示灯 (2)规格:36V,1W (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	856	101.9	87226.4	0
1-21	030413002015	装饰灯	(1)名称:多信息复合标志灯 (2)规格:36V,1W (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	2	101.9	203.8	0
1-22	030413002016	装饰灯	(1)名称:双面多信息复合标志灯 (2)规格:36V,1W (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	55	101.9	5604.5	0
1-23	030413002017	装饰灯	(1)名称:楼层指示灯 (2)规格:36V,1W (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	63	101.9	6419.7	0
1-24	030413002018	装饰灯	(1)名称:A型消防应急灯具 (2)规格:36V,6W (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	882	101.9	89875.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 6 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	030413002019	装饰灯	(1)名称:A型消防应急灯具 (2)规格:36V,6W (3)安装方式:吸顶 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	59	102.07	6022.13	0
1-26	030412004045	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZC-BYJ-B1-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	2393.63	6.37	15247.42	0
1-27	030412004046	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZC-BYJ-B2-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	13557.13	5.91	80122.64	0
1-28	030412004047	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZC-BYJ-B1-4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1171.66	8.82	10334.04	0
1-29	030412004048	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZC-BYJ-B2-4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	3263.32	8.14	26563.42	0
1-30	030412004049	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B1-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	4920.98	7.35	36169.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 7 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-31	030412004050	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZCN-RYJS-B1-2X2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	7427.66	11.64	86457.96	0
1-32	030412004051	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZCN-RYJS-B2-2X2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	7427.66	10.73	79698.79	0
1-33	030412001048	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC20 (3)配置形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	63.22	21.2	1340.26	0
1-34	030412001049	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	23.28	18.71	435.57	0
1-35	030412001050	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	16013.9	14.36	229959.6	0
1-36	030412001051	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1634.02	26.8	43791.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 8 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-37	030412001052	配管	(1)名称:刚性阻燃管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	3252.2	12.09	39319.1	0
1-38	030412001053	配管	(1)名称:刚性阻燃管 (2)规格:PC25 (3)配置形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1422.23	15.43	21945.01	0
1-39	031301001015	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	7996.96	6.97	55738.81	0
1-40	030412001054	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	374	26.39	9869.86	0
1-41	030412006007	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质;综合考虑 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	2645	13.47	35628.15	0
2		动力系统					6123509.63	0
2-1		配电箱工程					621955.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 9 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-1	030402011049	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-1AP1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，三相电表、箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	4287.53	4287.53	0
2-1-2	030402011050	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-2~6AP1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，三相电表、箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	5	2976.6	14883	0
2-1-3	030402011051	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-2~6AP2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，三相电表、箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	5	2654.55	13272.75	0
2-1-4	030402011052	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-7~14AP1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，三相电表、箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	8	4630.4	37043.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 10 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-5	030402011053	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-1AP3 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，三相电表、箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	4287.53	4287.53	0
2-1-6	030402011054	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-2~6AP3 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，三相电表、箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	5	2976.6	14883	0
2-1-7	030402011055	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-2~6AP4 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，三相电表、箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	5	2654.55	13272.75	0
2-1-8	030402011056	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-7~14AP3 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，三相电表、箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	8	4630.4	37043.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 11 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-9	030402011057	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-WATX1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	18571.74	18571.74	0
2-1-10	030402011058	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-6ATX1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	4447.6	4447.6	0
2-1-11	030402011059	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-6ACPY1、1-6ACPY2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	2388.58	4777.16	0
2-1-12	030402011060	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-WATX2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	13217.75	13217.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 12 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-13	030402011061	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-6ATX2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	4447.6	4447.6	0
2-1-14	030402011062	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-WACPY1-1、1-WACPY2-1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	8299.74	16599.48	0
2-1-15	030402011063	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-WACJY1-1、1-WACJY1-3 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	9362.5	18725	0
2-1-16	030402011064	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-WACJY1-2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	8804.15	8804.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 13 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-17	030402011065	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-WACJY1-4 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	8505.35	8505.35	0
2-1-18	030402011066	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-WACJY2-1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	9362.5	9362.5	0
2-1-19	030402011067	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-WATht1、1-WATht3 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	13460.09	26920.18	0
2-1-20	030402011068	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-WATkt1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	10697.87	10697.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 14 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-21	030402011069	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-WATht2、1-WATht4 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	10697.87	21395.74	0
2-1-22	030402011070	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-WATxt1、1-WATxt2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	10708.62	21417.24	0
2-1-23	030402011071	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-WATkt2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	12017.05	12017.05	0
2-1-24	030402011072	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-1ALwy (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	2027.57	2027.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 15 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-25	030402011073	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1ALwy2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	1761.52	1761.52	0
2-1-26	030402011074	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-1ATBD1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	5999.83	5999.83	0
2-1-27	030402011075	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1ACF1-1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	2580.51	2580.51	0
2-1-28	030402011076	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1ACF1-2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	1876.88	1876.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 16 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-29	030402011077	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-1ATKG1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	3899.48	3899.48	0
2-1-30	030402011078	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1ATsf (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	11389.01	11389.01	0
2-1-31	030402011079	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1ACF1-3 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	1056.18	1056.18	0
2-1-32	030402011080	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1ATxgb (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	10293.83	10293.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 17 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-33	030402011081	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1ACF1-4 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	1177.84	1177.84	0
2-1-34	030402011082	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-11UPS1\1-11UPS2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	6595.92	13191.84	0
2-1-35	030402011083	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-1UPS1\1-1UPS2\1-5UPS1\1-5UPS2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	4	6574.56	26298.24	0
2-1-36	030402011084	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1APCC1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	7706.84	7706.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 18 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-37	030402011085	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-1ATLZ1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	5775.49	5775.49	0
2-1-38	030402011086	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-1ATLZ2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	5775.49	5775.49	0
2-1-39	030402011087	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-1AL1、1-1AL2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	2751.84	5503.68	0
2-1-40	030402011088	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-4AL2、1-7AL2、1-10AL2、1-13AL2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	4	2028.18	8112.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 19 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-41	030402011089	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-3AL1、1-3AL2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	2120.2	4240.4	0
2-1-42	030402011090	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-6AL1、1-6AL2、1-12AL1、1-12AL2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	4	2028.18	8112.72	0
2-1-43	030402011091	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-9AL1、1-9AL2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	2120.2	4240.4	0
2-1-44	030402011092	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-4AL1、1-7AL1、1-10AL1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	3	2028.18	6084.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 20 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-45	030402011093	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-14AL1、1-14AL2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	2028.18	4056.36	0
2-1-46	030402011094	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-2AL1、1-5AL1、1-8AL1、1-11AL1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	4	2028.18	8112.72	0
2-1-47	030402011095	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-2AL2、1-5AL2、1-8AL2、1-11AL2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	4	2028.18	8112.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 21 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-48	030402011096	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-6ALE1、1-6ALE2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	4031.13	8062.26	0
2-1-49	030402011097	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-3ALE1、1-3ALE2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	4129.2	8258.4	0
2-1-50	030402011098	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-1ALE1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	4080.16	4080.16	0
2-1-51	030402011099	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-1ALE2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	4162.78	4162.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 22 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-52	030402011100	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-14ALE1、1-14ALE2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	4129.2	8258.4	0
2-1-53	030402011101	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-12ALE1、1-12ALE2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	4031.13	8062.26	0
2-1-54	030402011102	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1-9ALE1、1-9ALE2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	4129.2	8258.4	0
2-1-55	030402011103	成套配电箱	(1)名称:应急照明集中电源配电箱 (2)编号:1-1YJDY1、1-1YJDY2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	2271.16	4542.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 23 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-56	030402011104	成套配电箱	(1)名称:应急照明集中电源配电箱 (2)编号:1-3YJDY1、1-3YJDY2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	2271.16	4542.32	0
2-1-57	030402011105	成套配电箱	(1)名称:应急照明集中电源配电箱 (2)编号:1-6YJDY1、1-6YJDY2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	2271.16	4542.32	0
2-1-58	030402011106	成套配电箱	(1)名称:应急照明集中电源配电箱 (2)编号:1-9YJDY1、1-9YJDY2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	2271.16	4542.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 24 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-59	030402011107	成套配电箱	(1)名称:应急照明集中电源配电箱 (2)编号:1-12YJDY1、1-12YJDY2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	2271.16	4542.32	0
2-1-60	030402011108	成套配电箱	(1)名称:应急照明集中电源配电箱 (2)编号:1-14YJDY1、1-14YJDY2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	2271.16	4542.32	0
2-1-61	030402011109	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:T接箱 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	64	770.2	49292.8	0
2-2		桥架、母线槽					2337648.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 25 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1	030403006002	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)规格:2000A/5P (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (6)防水等级:不低于IP54	m	485.35	3854.88	1870966.01	0
2-2-2	030402011110	成套配电箱	(1)名称:母线插接箱 (2)安装方式:综合考虑 (3)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	40	3518.95	140758	0
2-2-3	030412003034	桥架	(1)名称:低压托盘桥架 (2)规格:600*200 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	18.15	430.12	7806.68	0
2-2-4	030412003035	桥架	(1)名称:低压托盘桥架 (2)规格:400*200 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	26.97	300.77	8111.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 26 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-5	030412003036	桥架	(1)名称:低压托盘桥架 (2)规格:400*150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	150.12	287.81	43206.04	0
2-2-6	030412003037	桥架	(1)名称:普通动力桥架 (2)规格:300*150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	311.93	266.61	83163.66	0
2-2-7	030412003038	桥架	(1)名称:普通动力桥架 (2)规格:200*100 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	367.31	178.25	65473.01	0
2-2-8	030412003039	桥架	(1)名称:铝合金桥架(防潮防腐带盖) (2)规格:200*150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	78.1	174.02	13590.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 27 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-9	030412003040	桥架	(1)名称:铝合金桥架(防潮防腐带盖) (2)规格:300*150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	20.11	252.22	5072.14	0
2-2-10	030412003041	桥架	(1)名称:防火封闭式金属 (2)规格:FHMR-100x100 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	57.75	141.64	8179.71	0
2-2-11	030412003042	桥架	(1)名称:铝合金防火封闭式金属(防潮防腐带盖) (2)规格:FHMR-100x100 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	148.19	133.05	19716.68	0
2-2-12	030412003043	桥架	(1)名称:铝合金防火封闭式金属(防潮防腐带盖) (2)规格:FHMR-200x150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	75.5	189.4	14299.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 28 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-13	030412003044	桥架	(1)名称:消防梯架 (2)规格:600*200 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	20.15	427.76	8619.36	0
2-2-14	030412003045	桥架	(1)名称:消防梯架 (2)规格:400*200 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	25.83	321.33	8299.95	0
2-2-15	030412003046	桥架	(1)名称:消防梯架 (2)规格:300*150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	147	274.73	40385.31	0
2-3		配管配线					3101523.82	0
2-3-1	030409001019	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-4x240+1x120 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	250.39	1208.03	302478.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 29 页，共 43 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-2	030409001020	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-4x185+1x95 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	242.1	941.15	227852.42	0
2-3-3	030409001021	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-4x150+1x70 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	165.38	758.04	125364.66	0
2-3-4	030409001022	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-4x120+1x70 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	276.09	633.55	174916.82	0
2-3-5	030409001023	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B1-4*95+1*50 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	14.68	566.58	8317.39	0
2-3-6	030409001024	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-4*95+1*50 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	14.68	499.86	7337.94	0
2-3-7	030409001025	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B1-4*70+35 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	348.66	416.49	145213.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 30 页，共 43 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-8	030409001026	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-4*70+35 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	348.66	367.58	128160.44	0
2-3-9	030409001027	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B1-4*50+1*25 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	422.69	296.36	125268.41	0
2-3-10	030409001028	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-4*50+1*25 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	422.69	261.5	110533.44	0
2-3-11	030409001029	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-4x35+1x16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	777.5	191.46	148860.15	0
2-3-12	030409001030	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B1-4*35+1*16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	732.72	216.02	158282.17	0
2-3-13	030409001031	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-4x25+1x16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	75.66	149.4	11303.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 31 页，共 43 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-14	030409001032	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B1-5*16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	258.21	114.58	29585.7	0
2-3-15	030409001033	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-5*16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	258.21	101.69	26257.37	0
2-3-16	030409001034	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-5*10 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	35.29	66.1	2332.67	0
2-3-17	030409001035	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-5x6 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	942.13	46.11	43441.61	0
2-3-18	030409001036	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-5x4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	746	32.13	23968.98	0
2-3-19	030409001037	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-5x2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1264.58	23.07	29173.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 32 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-20	030409001038	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZBN-YJY-B1-4x25+1*16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	68.13	192.2	13094.59	0
2-3-21	030409001039	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZBN-YJY-B1-5x16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	275.08	130.91	36010.72	0
2-3-22	030409001040	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZBN-YJY-B1-5x10 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	57.67	84.75	4887.53	0
2-3-23	030409001041	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZBN-YJY-B1-5x2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	66.29	30.33	2010.58	0
2-3-24	030409001042	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZBN-YJY-B1-4x16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	14.65	106.02	1553.19	0
2-3-25	030409002003	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDZC-KYJY-2x1.0 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	141.11	10.14	1430.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 33 页，共 43 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-26	030409002004	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDZC-KYJY-4x1.0 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	285.53	13.21	3771.85	0
2-3-27	030409001043	电力电缆	(1)名称:矿物质电缆 (2)规格:RTTZ-4X185+1X95 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	6	1173.32	7039.92	0
2-3-28	030409001044	电力电缆	(1)名称:矿物质电缆 (2)规格:RTTZ-4*150+1*70 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	323.69	935.64	302857.31	0
2-3-29	030409001045	电力电缆	(1)名称:矿物质电缆 (2)规格:RTTZ-4x95+1x50 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	146.79	600.63	88166.48	0
2-3-30	030409001046	电力电缆	(1)名称:矿物质电缆 (2)规格:RTTZ-4x90+1x50 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	6	547.15	3282.9	0
2-3-31	030409001047	电力电缆	(1)名称:矿物质电缆 (2)规格:RTTZ-4x70+1x35 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	500.08	445.18	222625.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 34 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-32	030409001048	电力电缆	(1)名称:矿物质电缆 (2)规格:RTTZ-4x25+1x16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	891.97	182.53	162811.28	0
2-3-33	030409001049	电力电缆	(1)名称:矿物质电缆 (2)规格:RTTZ-5x16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1082.4	130.35	141090.84	0
2-3-34	030409001050	电力电缆	(1)名称:矿物质电缆 (2)规格:RTTZ-5x4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	72	43.66	3143.52	0
2-3-35	030409003010	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)规格:≤10mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	5	69.72	348.6	0
2-3-36	030409003011	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)规格:10mm2<S≤16mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	12	94.51	1134.12	0
2-3-37	030409003012	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)规格:16mm2<S≤35mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	41	143.85	5897.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 35 页，共 43 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-38	030409003013	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)规格:35mm2<S≤50mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	16	178.05	2848.8	0
2-3-39	030409003014	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)规格:50mm2<S≤70mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	8	211.07	1688.56	0
2-3-40	030409003015	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)规格:70mm2<S≤120mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	42	250.04	10501.68	0
2-3-41	030409003016	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)规格:120mm2<S≤240mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	112	383.05	42901.6	0
2-3-42	030409003017	电力电缆头	(1)名称:矿物电缆头 (2)规格:150mm2<S≤240mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	12	553.69	6644.28	0
2-3-43	030409003018	电力电缆头	(1)名称:矿物电缆头 (2)规格:120mm2<S≤150mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	8	409.15	3273.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 36 页，共 43 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-44	030409003019	电力电缆头	(1)名称:矿物电缆头 (2)规格:70mm2<S≤95mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	12	324.68	3896.16	0
2-3-45	030409003020	电力电缆头	(1)名称:矿物电缆头 (2)规格:50mm2<S≤70mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	12	268.43	3221.16	0
2-3-46	030409003021	电力电缆头	(1)名称:矿物电缆头 (2)规格:10mm2<S≤25mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	104	160.9	16733.6	0
2-3-47	030409005002	控制电缆头	(1)名称:控制电缆头 (2)规格:6芯以内 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	27	89.61	2419.47	0
2-3-48	030409003022	压铜端子	(1)名称:压铜端子 (2)规格:6mm2<S≤16mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	36	7.72	277.92	0
2-3-49	030412004052	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZCN-RYS-2*1.0 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	222.07	5.5	1221.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 37 页，共 43 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-50	030412004053	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZN-RYS-2*1.0 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	53.86	5.5	296.23	0
2-3-51	030412004054	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZC-RYJ-7*1.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	633.44	18.09	11458.93	0
2-3-52	030412004055	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B1-16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	159.8	27.68	4423.26	0
2-3-53	030412004056	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B1-10 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	95.04	18.28	1737.33	0
2-3-54	030412004057	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZC-BYJ-B1-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	36.51	5.22	190.58	0
2-3-55	030412004058	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZC-BYJ-B2-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1646.63	4.8	7903.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 38 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-56	030412004059	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B1-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1222.5	6.1	7457.25	0
2-3-57	030412004060	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZC-BYJ-B2-4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	78.62	6.72	528.33	0
2-3-58	030412004061	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZC-BYJ-B2-6 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	862.19	9.46	8156.32	0
2-3-59	030412004062	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B1-6 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	270.62	12.54	3393.57	0
2-3-60	030412001055	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC100 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	15.49	157.63	2441.69	0
2-3-61	030412001056	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC80 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	28.47	134.69	3834.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 39 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-62	030412001057	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC65 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	94	105.7	9935.8	0
2-3-63	030412001058	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC50 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	243.9	73.41	17904.7	0
2-3-64	030412001059	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC40 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	16.48	58.05	956.66	0
2-3-65	030412001060	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC20 (3)配置形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	339.59	21.2	7199.31	0
2-3-66	030412001061	配管	(1)名称:刚性阻燃管 (2)规格:PC40 (3)配置形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	59.81	22.83	1365.46	0
2-3-67	030412001062	配管	(1)名称:刚性阻燃管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	28.4	12.09	343.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 40 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-68	030412001063	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG40 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	153.91	36.53	5622.33	0
2-3-69	030412001064	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG32 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	208.68	35.23	7351.8	0
2-3-70	030412001065	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1382.7	31.55	43624.19	0
2-3-71	030412001066	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	178.9	18.71	3347.22	0
2-3-72	030412001067	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	840.96	26.8	22537.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 41 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-73	030412001068	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	283.99	14.36	4078.1	0
2-4		系统调试					62381.27	0
2-4-1	030416006003	输配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	系统	39	909.09	35454.51	0
2-4-2	030416012002	事故照明切换系统	(1)名称:事故照明自动切换系统调试(双电源切换装置调试) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台、座	12	116.72	1400.64	0
2-4-3	030416009002	自动投入装置	(1)名称:自动投入装置 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	系统、套	30	505.01	15150.3	0
2-4-4	030407003002	微型电机	(1)名称:微型电机检查接线 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	4	105.95	423.8	0
2-4-5	030407004006	小型电动机	(1)名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内)13 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	12	470.81	5649.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 42 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-6	030407004007	小型电动机	(1)名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内)30 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	6	717.05	4302.3	0
3		防雷接地					183026.51	0
3-1	030410005001	接闪带	(1)名称:明敷接闪带 (2)材质:φ10热镀锌圆钢 (3)安装形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	700.87	25.15	17626.88	0
3-2	030410002004	接地母线	(1)名称:接地干线 (2)材质:25*4镀锌扁钢 (3)安装形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	388.7	45.19	17565.35	0
3-3	030410005002	接闪带	(1)名称:暗敷接闪带 (2)材质:利用屋面楼板内结构主筋作为暗敷接闪带 (3)安装形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	2132.52	12.85	27402.88	0
3-4	030410004002	均压环	(1)名称:均压环 (2)利用圈梁钢筋 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1543.5	12.85	19833.98	0
3-5	030410011001	接地跨接	(1)名称:接地跨接 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	处	63	23.07	1453.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　第 43 页，共 43 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	030410011002	接地跨接	(1)名称:钢铝门窗接地 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	处	264	40.6	10718.4	0
3-7	030410007005	等电位端子箱、测试板	(1)名称:SEB箱 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	84	106.81	8972.04	0
3-8	030410003001	引下线	(1)名称:引下线 (2)材质:利用柱内钢筋通长焊接作为引下线 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	4012.83	16.41	65850.54	0
3-9	030410005003	接闪带	(1)名称:引下线 (2)材质:Φ10热镀锌圆钢 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	481.26	25.15	12103.69	0
3-10	030416027002	接地装置	(1)名称:接地网调试 (2)包含:第三方检测及行政部分验收费，由施工单位报验及施工 (3)要求:本项目防雷接地整体调试 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	系统、组	1	1499.34	1499.34	0
合计							7359070.05	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					306234.49
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	157561.55
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	127972.53
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	29589.02
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	38186.09
1-9-1	011601001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	38186.09	38186.09
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	110486.85
1-14-1	011601001007	高层建筑增加费	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	110486.85	110486.85
合计							306234.49

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	766530.45	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		766530.45	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	758865.15
合计					758865.15

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	030413003009	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-19换	荧光灯具安装 吊管式双管	10套	0.1	406.18	344.93	0	124.73	40.618	34.493	0	12.473
小计								40.618	34.493	0	12.473

清单项目综合单价	87.58400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.2457	1.4021	10.16		
		技工人工费	元	18.1419	1.3656	24.77		
		高级技工人工费	元	4.0926	1.3889	5.68		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.624	0.19	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.021	6.37	0.13		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.624	0.44	0.27		
		双管LED支架灯(1.2m)T8LED管,2x18W	套	1	33.45	33.45		
		其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械							

项目编码	030413003010	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-19换	荧光灯具安装 吊管式双管	10套	0.1	406.18	1916.03	0	203.28	40.618	191.603	0	20.328
小计								40.618	191.603	0	20.328

清单项目综合单价	252.54900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.2457	1.4021	10.16		
		技工人工费	元	18.1419	1.3656	24.77		
		高级技工人工费	元	4.0926	1.3889	5.68		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.624	0.19	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.021	6.37	0.13		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.624	0.44	0.27		
		双管LED支架灯(1.2m)（防爆）T8LED管,2x18W	套	1	190.56	190.56		
		其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械							

项目编码	030413003011	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装 壁装单管LED支架灯(1.2m)T8LED管,1x18W	10套	0.1	383.04	192.55	0	110.98	38.304	19.255	0	11.098
小计								38.304	19.255	0	11.098

清单项目综合单价	68.65700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.8322	1.4021	9.58		
		技工人工费	元	17.1086	1.3656	23.36		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3889	5.36		
	材料	壁装单管LED支架灯(1.2m)T8LED管,1x18W	套	1.01	18	18.18		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							

项目编码	030413003012	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-18换	荧光灯具安装 吊管式单管	10套	0.1	322.01	727.23	0	121.57	32.201	72.723	0	12.157
小计								32.201	72.723	0	12.157

清单项目综合单价	117.08100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.7443	1.4021	8.05		
		技工人工费	元	14.3824	1.3656	19.64		
		高级技工人工费	元	3.244	1.3889	4.51		
	材料	条形灯DL.0236W/M,色温4000K,2700LM	套	1	71.68	71.68		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.624	0.19	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.021	6.37	0.13		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.624	0.44	0.27		
		其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械							

项目编码	030413003013	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-18换	荧光灯具安装 吊管式单管	10套	0.1	322.01	1488.33	0	159.63	32.201	148.833	0	15.963
小计								32.201	148.833	0	15.963

清单项目综合单价	196.99700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.7443	1.4021	8.05		
		技工人工费	元	14.3824	1.3656	19.64		
		高级技工人工费	元	3.244	1.3889	4.51		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.624	0.19	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.021	6.37	0.13		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.624	0.44	0.27		
		条形灯DL.0372W/M,色温4000K,5600LM	套	1	147.79	147.79		
		其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械							

项目编码	030413003014	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-18换	荧光灯具安装 吊管式单管	10套	0.1	322.01	824.63	0	126.44	32.201	82.463	0	12.644
小计								32.201	82.463	0	12.644

清单项目综合单价	127.30800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.7443	1.4021	8.05		
		技工人工费	元	14.3824	1.3656	19.64		
		高级技工人工费	元	3.244	1.3889	4.51		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.624	0.19	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.021	6.37	0.13		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.624	0.44	0.27		
		条形灯DL.0418W/M,色温3000K,1350LM	套	1	81.42	81.42		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	0.582	0.885	0.52		
	机械								
项目编码	030413001005	项目名称	普通灯具			计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-211换	装饰射灯安装 吸顶式 LED嵌入式射灯DL01 15W	10套	0.1	207.87	583.11	0	84.16	20.787	58.311	0	8.416
小计								20.787	58.311	0	8.416
清单项目综合单价								87.51400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.4272	1.4021	3.4		
		技工人工费	元	10.6377	1.3656	14.53		
		高级技工人工费	元	2.0567	1.3889	2.86		
	材料	LED嵌入式射灯DL01 15W	套	1	57.52	57.52		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.208	0.44	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.05	6.37	0.32		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2.03	0.08	0.16		
		其他材料费	元	0.246	0.885	0.22		
	机械							

项目编码	030413002010	项目名称	装饰灯	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装 LED灯带12W/M,色温3000K,1100LM	10m	0.1	152.15	142.42	0	47.38	15.215	14.242	0	4.738
小计								15.215	14.242	0	4.738
清单项目综合单价								34.19500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.7769	1.4021	2.49		
		技工人工费	元	7.786	1.3656	10.63		
		高级技工人工费	元	1.5056	1.3889	2.09		
	材料	镀锌铁丝 φ2.8mm	kg	0.101	4.87	0.49		
		LED灯带12W/M,色温3000K,1100LM	m	1.01	13.27	13.4		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.16	0.17		
		其他材料费	元	0.202	0.885	0.18		
	机械							

项目编码	030413001006	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 吸顶灯(带声光感应开关)LED,1x12W	10套	0.1	290.44	384.23	0	96.07	29.044	38.423	0	9.607
小计								29.044	38.423	0	9.607
清单项目综合单价								77.07400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.1809	1.4021	7.26		
		技工人工费	元	12.9723	1.3656	17.71		
		高级技工人工费	元	2.9269	1.3889	4.07		
	材料	吸顶灯(带声光感应开关)LED,1x12W	套	1.01	37.17	37.54		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.416	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械							

项目编码	030413005001	项目名称	工厂灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-29换	防尘防水灯安装 吸顶式 防潮防尘灯1x20W	10套	0.1	559.81	586.79	0	177.48	55.981	58.679	0	17.748
小计								55.981	58.679	0	17.748
清单项目综合单价								132.40800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.9859	1.4021	14		
		技工人工费	元	25.0043	1.3656	34.15		
		高级技工人工费	元	5.6405	1.3889	7.83		
	材料	防潮防尘灯LED,1x20W	套	1	57.52	57.52		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.416	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.896	0.885	0.79		
	机械							

项目编码	030413001007	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装 LED球泡灯LED,1x10W	10套	0.1	383.04	157.2	0	109.22	38.304	15.72	0	10.922
小计								38.304	15.72	0	10.922
清单项目综合单价								64.94600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.8322	1.4021	9.58		
		技工人工费	元	17.1086	1.3656	23.36		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3889	5.36		
	材料	LED球泡灯LED,1x10W	套	1.01	14.5	14.65		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							

项目编码	030413013005	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 单联单控开关10A 250V	10套	0.1	124.3	84.54	0	37.12	12.43	8.454	0	3.712
小计								12.43	8.454	0	3.712
清单项目综合单价								24.59600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.4513	1.4021	2.03		
		技工人工费	元	6.3611	1.3656	8.69		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3889	1.71		
	....	单联单控开关10A 250V	个	1	8.41	8.41		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.05	0.885	0.04		
	机械								
项目编码	030413013006	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 ˇ 双联单控开关10A 250V	10套	0.1	128.57	119.04	0	39.97	12.857	11.904	0	3.997
小计								12.857	11.904	0	3.997

清单项目综合单价 28.75800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5016	1.4021	2.11		
		技工人工费	元	6.5796	1.3656	8.99		
		高级技工人工费	元	1.2719	1.3889	1.77		
	材料	双联单控开关10A 250V	个	1	11.86	11.86		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013007	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明 ˇ 三联单控开关10A 250V	10套	0.1	132.87	165.04	0	43.41	13.287	16.504	0	4.341
小计								13.287	16.504	0	4.341

清单项目综合单价 34.13200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5518	1.4021	2.18		
		技工人工费	元	6.7991	1.3656	9.28		
		高级技工人工费	元	1.315	1.3889	1.83		
	材料	三联单控开关10A 250V	个	1	16.46	16.46		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413014003	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˇ 单相二、三极插座10A 250V	10套	0.1	144.53	114.79	0	43.98	14.453	11.479	0	4.398
小计								14.453	11.479	0	4.398

清单项目综合单价 30.33000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.4021	2.63		
		技工人工费	元	8.225	1.3656	11.23		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3889	0.59		
	材料	单相二、三极插座10A 250V	个	1	11.42	11.42		
		其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014004	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˇ 空调插座16A 250V	10套	0.1	144.53	140.59	0	45.27	14.453	14.059	0	4.527
小计								14.453	14.059	0	4.527

清单项目综合单价 33.03900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.4021	2.63		
		技工人工费	元	8.225	1.3656	11.23		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3889	0.59		
	材料	空调插座16A 250V	个	1	14	14		
		其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413002011	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˇ 安全出口标志灯 36V,1W	10套	0.1	465.05	410.34	0	143.58	46.505	41.034	0	14.358
小计								46.505	41.034	0	14.358

清单项目综合单价 101.89700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.4021	7.61		
		技工人工费	元	23.798	1.3656	32.5		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3889	6.39		
	材料	安全出口标志灯36V,1W	套	1.01	39.82	40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002012	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˇ 疏散出口标志灯 36V,1W	10套	0.1	465.05	410.34	0	143.58	46.505	41.034	0	14.358
小计								46.505	41.034	0	14.358

清单项目综合单价 101.89700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.4021	7.61		
		技工人工费	元	23.798	1.3656	32.5		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3889	6.39		
	材料	疏散出口标志灯36V,1W	套	1.01	39.82	40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002013	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价		合价	

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 地下室标志灯 36V,1W	10套	0.1	465.05	410.34	0	143.58	46.505	41.034	0	14.358
小计								46.505	41.034	0	14.358
清单项目综合单价											101.89700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.4311	1.4021		7.61		
		技工人工费				元	23.798	1.3656		32.5		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3889		6.39		
	材料	地下室标志灯36V,1W				套	1.01	39.82		40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002014	项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 疏散指示灯 36V,1W	10套	0.1	465.05	410.34	0	143.58	46.505	41.034	0	14.358
小计								46.505	41.034	0	14.358
清单项目综合单价											101.89700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.4311	1.4021		7.61		
		技工人工费				元	23.798	1.3656		32.5		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3889		6.39		
	材料	疏散指示灯36V,1W				套	1.01	39.82		40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002015	项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 多信息复合标志灯36V,1W	10套	0.1	465.05	410.34	0	143.58	46.505	41.034	0	14.358
小计								46.505	41.034	0	14.358
清单项目综合单价											101.89700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.4311	1.4021		7.61		
		技工人工费				元	23.798	1.3656		32.5		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3889		6.39		
	材料	多信息复合标志灯36V,1W				套	1.01	39.82		40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002016	项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 双面多信息复合标志灯36V,1W	10套	0.1	465.05	410.34	0	143.58	46.505	41.034	0	14.358
小计								46.505	41.034	0	14.358
清单项目综合单价											101.89700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.4311	1.4021		7.61		
		技工人工费				元	23.798	1.3656		32.5		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3889		6.39		
	材料	双面多信息复合标志灯36V,1W				套	1.01	39.82		40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002017	项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 楼层指示灯 36V,1W	10套	0.1	465.05	410.34	0	143.58	46.505	41.034	0	14.358
小计								46.505	41.034	0	14.358
清单项目综合单价											101.89700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.4311	1.4021		7.61		
		技工人工费				元	23.798	1.3656		32.5		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3889		6.39		
	材料	楼层指示灯36V,1W				套	1.01	39.82		40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002018	项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 A型消防应急灯具 36V,6W	10套	0.1	465.05	410.34	0	143.58	46.505	41.034	0	14.358
小计								46.505	41.034	0	14.358
清单项目综合单价											101.89700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.4311	1.4021		7.61		
		技工人工费				元	23.798	1.3656		32.5		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3889		6.39		
	材料	A型消防应急灯具36V,6W				套	1.01	39.82		40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002019	项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198换	吸顶式标志、诱导灯安装 ~A型消防应急灯具36V,6W	10套	0.1	465.05	411.91	0	143.66	46.505	41.191	0	14.366
小计								46.505	41.191	0	14.366
清单项目综合单价								102.06200000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.4311	1.4021	7.61		
		技工人工费				元	23.798	1.3656	32.5		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3889	6.39		
	材料	A型消防应急灯具36V,6W				套	1.01	39.82	40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.204	0.44	0.09		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.204	0.44	0.09		
		其他材料费				元	0.896	0.885	0.79		
	机械										
项目编码	030412004045	项目名称		配线				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ~ WDZC-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	173.59	398.47	0	65.86	1.7359	3.9847	0	0.6586
小计								1.7359	3.9847	0	0.6586
清单项目综合单价								6.37920000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.20271	1.4021	0.28		
		技工人工费				元	0.88835	1.3656	1.21		
		高级技工人工费				元	0.17178	1.3889	0.24		
	材料	WDZC-BYJ-B1-2.5				m	1.16	3.28	3.8		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡				kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费				元	0.0058	0.885	0.01		
	机械										
项目编码	030412004046	项目名称		配线				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ~ WDZC-BYJ-B2-2.5	100m单线	0.01	173.59	354.39	0	63.65	1.7359	3.5439	0	0.6365
小计								1.7359	3.5439	0	0.6365
清单项目综合单价								5.91630000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.20271	1.4021	0.28		
		技工人工费				元	0.88835	1.3656	1.21		
		高级技工人工费				元	0.17178	1.3889	0.24		
	材料	WDZC-BYJ-B2-2.5				m	1.16	2.9	3.36		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡				kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费				元	0.0058	0.885	0.01		
	机械										
项目编码	030412004047	项目名称		配线				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ~ WDZC-BYJ-B1-4	100m单线	0.01	208.09	589.39	0	84.53	2.0809	5.8939	0	0.8453
小计								2.0809	5.8939	0	0.8453
清单项目综合单价								8.82010000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.24272	1.4021	0.34		
		技工人工费				元	1.06536	1.3656	1.45		
		高级技工人工费				元	0.20567	1.3889	0.29		
	材料	WDZC-BYJ-B1-4				m	1.0925	5.23	5.71		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.003	0.56	0		
		焊锡				kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费				元	0.0057	0.885	0.01		
	机械										
项目编码	030412004048	项目名称		配线				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ~ WDZC-BYJ-B2-4	100m单线	0.01	208.09	523.84	0	81.25	2.0809	5.2384	0	0.8125
小计								2.0809	5.2384	0	0.8125
清单项目综合单价								8.13180000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.24272	1.4021	0.34		
		技工人工费				元	1.06536	1.3656	1.45		
		高级技工人工费				元	0.20567	1.3889	0.29		
	材料	WDZC-BYJ-B2-4				m	1.0925	4.63	5.06		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.003	0.56	0		
		焊锡				kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费				元	0.0057	0.885	0.01		
	机械										
项目编码	030412004049	项目名称		配线				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ~ WDZCN-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	173.59	491.27	0	70.5	1.7359	4.9127	0	0.705
小计								1.7359	4.9127	0	0.705
清单项目综合单价								7.35360000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	0.20271	1.4021	0.28		
		技工人工费	元	0.88835	1.3656	1.21		
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3889	0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		WDZCN-BYJ-B1-2.5	m	1.16	4.08	4.73		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004050	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZCN-RYJS-B1-2X2.5	100m单线	0.01	130.52	951.06	0	82.09	1.3052	9.5106	0	0.8209
小计								1.3052	9.5106	0	0.8209
清单项目综合单价								11.63670000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15266	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.66746	1.3656	0.91		
		高级技工人工费	元	0.12935	1.3889	0.18		
	材料	WDZCN-RYJS-B1-2X2.5	m	1.05	8.93	9.38		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004051	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZCN-RYJS-B2-2X2.5	100m单线	0.01	130.52	863.91	0	77.74	1.3052	8.6391	0	0.7774
小计								1.3052	8.6391	0	0.7774
清单项目综合单价								10.72170000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15266	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.66746	1.3656	0.91		
		高级技工人工费	元	0.12935	1.3889	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		WDZCN-RYJS-B2-2X2.5	m	1.05	8.1	8.51		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412001048	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	904.37	902.24	27.58	286.4	9.0437	9.0224	0.2758	2.864
小计								9.0437	9.0224	0.2758	2.864
清单项目综合单价								21.20590000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05618	1.4021	1.48		
		技工人工费	元	4.62798	1.3656	6.32		
		高级技工人工费	元	0.89484	1.3889	1.24		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×20	个	0.1545	0.44	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0094	11.83	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0024	5.31	0.01		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	1.03	8.19	8.44		
		镀锌管接头(50×20)	个	0.1648	2.07	0.34		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.1545	0.16	0.02		
		其他材料费	元	0.0107	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	276.69	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412001049	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	921.5	672.08	0	277.45	9.215	6.7208	0	2.7745
小计								9.215	6.7208	0	2.7745
清单项目综合单价								18.71030000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.07618	1.4021	1.51		
		技工人工费	元	4.71569	1.3656	6.44		
		高级技工人工费	元	0.91182	1.3889	1.27		
	材料	套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001050	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	683.65	543.98	0	208.11	6.8365	5.4398	0	2.0811
小计								6.8365	5.4398	0	2.0811
清单项目综合单价								14.35740000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.4021	1.12		
		技工人工费	元	3.49845	1.3656	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3889	0.94		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		

工程量清单综合单价分析表

	材料	套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm		m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费		元	0.0379	0.885	0.03		
	机械								
项目编码	030412001051	项目名称	配管			计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	1562.3	671.11	0	446.97	15.623	6.7111	0	4.4697
小计								15.623	6.7111	0	4.4697
清单项目综合单价								26.80380000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.82452	1.4021	2.56		
		技工人工费	元	7.99482	1.3656	10.92		
		高级技工人工费	元	1.54591	1.3889	2.15		
	材料	木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1	0.23		
		面漆	kg	0.0132	45.13	0.6		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.2288	0.44	0.1		
		管卡子(电线管用DN15~20)	个	1.442	0.24	0.35		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001052	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	848.66	129.05	0	231.03	8.4866	1.2905	0	2.3103
小计								8.4866	1.2905	0	2.3103
清单项目综合单价								12.08740000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.99106	1.4021	1.39		
		技工人工费	元	4.34291	1.3656	5.93		
		高级技工人工费	元	0.83973	1.3889	1.17		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.06	1.17		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07		
		其他材料费	元	0.0225	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030412001053	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1060.81	191.88	0	290.31	10.6081	1.9188	0	2.9031
小计								10.6081	1.9188	0	2.9031
清单项目综合单价								15.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.23879	1.4021	1.74		
		技工人工费	元	5.42853	1.3656	7.41		
		高级技工人工费	元	1.04973	1.3889	1.46		
	材料	刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm	m	1.1	1.52	1.67		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
		其他材料费	元	0.0445	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	031301001015	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.413	0.094	0	1.438
清单项目综合单价								6.94500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3656	5.41		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		1:3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412001054	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	150.45	69.96	0	43.31	15.045	6.996	0	4.331
小计								15.045	6.996	0	4.331
清单项目综合单价								26.37200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.7566	1.4021	2.46		
		技工人工费	元	7.6989	1.3656	10.51		
		高级技工人工费	元	1.4886	1.3889	2.07		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15~20)	个	2.912	0.27	0.79		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.19	2.26		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.75	1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15~20	个	1.472	0.06	0.09		
		管卡子(金属软管用DN15~20)	个	2.944	0.84	2.47		
		其他材料费	元	0.327	0.885	0.29		
	机械							

项目编码	030412006007	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030401-35换	接线盒（86型） 暗装 ` 接线盒 86系列(深50mm)	10个	0.1	85.73	25.14	0	23.94	8.573	2.514	0	2.394	
小计								8.573	2.514	0	2.394	
清单项目综合单价											13.48100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.1143	1.4021		8.57		
	材料	接线盒 86系列(深50mm)				个	1.02	2.03		2.07		
		其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械											
项目编码	030402011049	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ` 1-1AP1	台	1	368.33	3820.04	0	99.16	368.33	3820.04	0	99.16	
小计								368.33	3820.04	0	99.16	
清单项目综合单价											4287.53000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.4021		76.68		
		技工人工费				元	144.763	1.3656		197.69		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011050	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ` 1-2`6AP1	台	1	368.33	2509.11	0	99.16	368.33	2509.11	0	99.16	
小计								368.33	2509.11	0	99.16	
清单项目综合单价											2976.60000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.4021		76.68		
		技工人工费				元	144.763	1.3656		197.69		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011051	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ` 1-2`6AP2	台	1	368.33	2187.06	0	99.16	368.33	2187.06	0	99.16	
小计								368.33	2187.06	0	99.16	
清单项目综合单价											2654.55000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.4021		76.68		
		技工人工费				元	144.763	1.3656		197.69		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011052	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ` 1-7`14AP1	台	1	368.33	4162.91	0	99.16	368.33	4162.91	0	99.16	
小计								368.33	4162.91	0	99.16	
清单项目综合单价											4630.40000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.4021		76.68		
		技工人工费				元	144.763	1.3656		197.69		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011053	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ` 1-1AP3	台	1	368.33	3820.04	0	99.16	368.33	3820.04	0	99.16	
小计								368.33	3820.04	0	99.16	
清单项目综合单价											4287.53000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.4021		76.68		
		技工人工费				元	144.763	1.3656		197.69		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030402011054	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 1-2~6AP3	台	1	368.33	2509.11	0	99.16	368.33	2509.11	0	99.16
小计								368.33	2509.11	0	99.16

清单项目综合单价								2976.60000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011055	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 1-2~6AP4	台	1	368.33	2187.06	0	99.16	368.33	2187.06	0	99.16
小计								368.33	2187.06	0	99.16

清单项目综合单价								2654.55000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011056	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 1-7~14AP3	台	1	368.33	4162.91	0	99.16	368.33	4162.91	0	99.16
小计								368.33	4162.91	0	99.16

清单项目综合单价								4630.40000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011057	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 1-WATX1	台	1	368.33	18104.25	0	99.16	368.33	18104.25	0	99.16
小计								368.33	18104.25	0	99.16

清单项目综合单价								18571.74000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011058	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 1-6ATX1	台	1	368.33	3980.11	0	99.16	368.33	3980.11	0	99.16
小计								368.33	3980.11	0	99.16

清单项目综合单价								4447.60000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011059	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 1-6ACPY1、1-6ACPY2	台	1	368.33	1921.09	0	99.16	368.33	1921.09	0	99.16
小计								368.33	1921.09	0	99.16

清单项目综合单价								2388.58000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011060	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 1-WATX2	台	1	368.33	12750.26	0	99.16	368.33	12750.26	0	99.16
小计								368.33	12750.26	0	99.16
清单项目综合单价											13217.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011061	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 1-6ATX2	台	1	368.33	3980.11	0	99.16	368.33	3980.11	0	99.16
小计								368.33	3980.11	0	99.16
清单项目综合单价											4447.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011062	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 1-WACPY1-1、1-WACPY2-1	台	1	368.33	7832.25	0	99.16	368.33	7832.25	0	99.16
小计								368.33	7832.25	0	99.16
清单项目综合单价											8299.74000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011063	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 1-WACJY1-1、1-WACJY1-3	台	1	368.33	8895.01	0	99.16	368.33	8895.01	0	99.16
小计								368.33	8895.01	0	99.16
清单项目综合单价											9362.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011064	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 1-WACJY1-2	台	1	368.33	8336.66	0	99.16	368.33	8336.66	0	99.16
小计								368.33	8336.66	0	99.16
清单项目综合单价											8804.15000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011065	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 1-WACJY1-4	台	1	368.33	8037.86	0	99.16	368.33	8037.86	0	99.16
小计								368.33	8037.86	0	99.16
清单项目综合单价											8505.35000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021	76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656	197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68	3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885	7.81		
	机械										
项目编码	030402011066	项目名称	成套配电箱					计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 1-WACJY2-1	台	1	368.33	8895.01	0	99.16	368.33	8895.01	0	99.16
小计								368.33	8895.01	0	99.16
清单项目综合单价											9362.50000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021	76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656	197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68	3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885	7.81		
	机械										
项目编码	030402011067	项目名称	成套配电箱					计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 1-WAThtl、1-WAThtl3	台	1	368.33	12992.6	0	99.16	368.33	12992.6	0	99.16
小计								368.33	12992.6	0	99.16
清单项目综合单价											13460.09000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021	76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656	197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68	3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885	7.81		
	机械										
项目编码	030402011068	项目名称	成套配电箱					计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 1-WATkt1	台	1	368.33	10230.38	0	99.16	368.33	10230.38	0	99.16
小计								368.33	10230.38	0	99.16
清单项目综合单价											10697.87000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021	76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656	197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68	3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885	7.81		
	机械										
项目编码	030402011069	项目名称	成套配电箱					计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 1-WAThtl2、1-WAThtl4	台	1	368.33	10230.38	0	99.16	368.33	10230.38	0	99.16
小计								368.33	10230.38	0	99.16
清单项目综合单价											10697.87000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021	76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656	197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68	3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885	7.81		
	机械										
项目编码	030402011070	项目名称	成套配电箱					计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 1-WATxt1、1-WATxt2	台	1	368.33	10241.13	0	99.16	368.33	10241.13	0	99.16
小计								368.33	10241.13	0	99.16
清单项目综合单价											10708.62000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021	76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656	197.69		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011071	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 1-WATkt2	台	1	368.33	11549.56	0	99.16	368.33	11549.56	0	99.16
小计								368.33	11549.56	0	99.16
清单项目综合单价								12017.05000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011072	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 1-1ALwy	台	1	368.33	1560.08	0	99.16	368.33	1560.08	0	99.16
小计								368.33	1560.08	0	99.16
清单项目综合单价								2027.57000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011073	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 1ALwy2	台	1	368.33	1294.03	0	99.16	368.33	1294.03	0	99.16
小计								368.33	1294.03	0	99.16
清单项目综合单价								1761.52000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011074	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 1-1ATBD1	台	1	368.33	5532.34	0	99.16	368.33	5532.34	0	99.16
小计								368.33	5532.34	0	99.16
清单项目综合单价								5999.83000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011075	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 1ACF1-1	台	1	368.33	2113.02	0	99.16	368.33	2113.02	0	99.16
小计								368.33	2113.02	0	99.16
清单项目综合单价								2580.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011076	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 1ACF1-2	台	1	368.33	1409.39	0	99.16	368.33	1409.39	0	99.16
小计								368.33	1409.39	0	99.16
清单项目综合单价								1876.88000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021		76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656		197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011077	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 1-1ATKG1	台	1	368.33	3431.99	0	99.16	368.33	3431.99	0	99.16
小计								368.33	3431.99	0	99.16
清单项目综合单价								3899.48000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021		76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656		197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011078	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 1ATsf	台	1	368.33	10921.52	0	99.16	368.33	10921.52	0	99.16
小计								368.33	10921.52	0	99.16
清单项目综合单价								11389.01000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021		76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656		197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011079	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 1ACF1-3	台	1	368.33	588.69	0	99.16	368.33	588.69	0	99.16
小计								368.33	588.69	0	99.16
清单项目综合单价								1056.18000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021		76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656		197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011080	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 1ATxgb	台	1	368.33	9826.34	0	99.16	368.33	9826.34	0	99.16
小计								368.33	9826.34	0	99.16
清单项目综合单价								10293.83000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021		76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656		197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011081	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 1ACF1-4	台	1	368.33	710.35	0	99.16	368.33	710.35	0	99.16
小计								368.33	710.35	0	99.16
清单项目综合单价								1177.84000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021		76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656		197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费		元	8.82	0.885	7.81		
	机械								

项目编码	030402011082	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 1-11UPS1\1-11UPS2	台	1	368.33	6128.43	0	99.16	368.33	6128.43	0	99.16
小计								368.33	6128.43	0	99.16
清单项目综合单价								6595.92000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011083	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 1-1UPS1\1-1UPS2\1-5UPS1\1-5UPS2	台	1	368.33	6107.07	0	99.16	368.33	6107.07	0	99.16
小计								368.33	6107.07	0	99.16
清单项目综合单价								6574.56000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011084	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 1APCC1	台	1	368.33	7239.35	0	99.16	368.33	7239.35	0	99.16
小计								368.33	7239.35	0	99.16
清单项目综合单价								7706.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011085	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 1-1ATLZ1	台	1	368.33	5308	0	99.16	368.33	5308	0	99.16
小计								368.33	5308	0	99.16
清单项目综合单价								5775.49000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011086	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 1-1ATLZ2	台	1	368.33	5308	0	99.16	368.33	5308	0	99.16
小计								368.33	5308	0	99.16
清单项目综合单价								5775.49000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011087	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 1-1AL1、1-1AL2	台	1	368.33	2284.35	0	99.16	368.33	2284.35	0	99.16	
小计								368.33	2284.35	0	99.16	
清单项目综合单价												2751.84000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021		76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656		197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011088	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 1-4AL2、1-7AL2、1-10AL2、1-13AL2	台	1	368.33	1560.69	0	99.16	368.33	1560.69	0	99.16	
小计								368.33	1560.69	0	99.16	
清单项目综合单价												2028.18000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021		76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656		197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011089	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 1-3AL1、1-3AL2	台	1	368.33	1652.71	0	99.16	368.33	1652.71	0	99.16	
小计								368.33	1652.71	0	99.16	
清单项目综合单价												2120.20000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021		76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656		197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011090	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 1-6AL1、1-6AL2、1-12AL1、1-12AL2	台	1	368.33	1560.69	0	99.16	368.33	1560.69	0	99.16	
小计								368.33	1560.69	0	99.16	
清单项目综合单价												2028.18000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021		76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656		197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011091	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 1-9AL1、1-9AL2	台	1	368.33	1652.71	0	99.16	368.33	1652.71	0	99.16	
小计								368.33	1652.71	0	99.16	
清单项目综合单价												2120.20000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021		76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656		197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011092	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 1-4AL1、1-7AL1、1-10AL1	台	1	368.33	1560.69	0	99.16	368.33	1560.69	0	99.16	
小计								368.33	1560.69	0	99.16	
清单项目综合单价												2028.18000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021		76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656		197.69		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	材料	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011093	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 1-14AL1、1-14AL2	台	1	368.33	1560.69	0	99.16	368.33	1560.69	0	99.16
小计								368.33	1560.69	0	99.16
清单项目综合单价								2028.18000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
	人工	技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	材料	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011094	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 1-2AL1、1-5AL1、1-8AL1、1-11AL1	台	1	368.33	1560.69	0	99.16	368.33	1560.69	0	99.16
小计								368.33	1560.69	0	99.16
清单项目综合单价								2028.18000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
	人工	技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	材料	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011095	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 1-2AL2、1-5AL2、1-8AL2、1-11AL2	台	1	368.33	1560.69	0	99.16	368.33	1560.69	0	99.16
小计								368.33	1560.69	0	99.16
清单项目综合单价								2028.18000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
	人工	技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	材料	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011096	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 1-6ALE1、1-6ALE2	台	1	368.33	3563.64	0	99.16	368.33	3563.64	0	99.16
小计								368.33	3563.64	0	99.16
清单项目综合单价								4031.13000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
	人工	技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	材料	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011097	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 1-3ALE1、1-3ALE2	台	1	368.33	3661.71	0	99.16	368.33	3661.71	0	99.16
小计								368.33	3661.71	0	99.16
清单项目综合单价								4129.20000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
	人工	技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	材料	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030402011098	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 1-1ALE1	台	1	368.33	3612.67	0	99.16	368.33	3612.67	0	99.16
小计								368.33	3612.67	0	99.16
清单项目综合单价								4080.16000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	54.688	1.4021		76.68			
		技工人工费		元	144.763	1.3656		197.69			
		高级技工人工费		元	67.65	1.3889		93.96			
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	10.62		4.29			
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.66		0.66			
		裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48		17.59			
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41			
		其他材料费		元	8.82	0.885		7.81			
	机械										
项目编码	030402011099	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 1-1ALE2	台	1	368.33	3695.29	0	99.16	368.33	3695.29	0	99.16
小计								368.33	3695.29	0	99.16
清单项目综合单价								4162.78000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	54.688	1.4021		76.68			
		技工人工费		元	144.763	1.3656		197.69			
		高级技工人工费		元	67.65	1.3889		93.96			
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	10.62		4.29			
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.66		0.66			
		裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48		17.59			
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41			
		其他材料费		元	8.82	0.885		7.81			
	机械										
项目编码	030402011100	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 1-14ALE1、1-14ALE2	台	1	368.33	3661.71	0	99.16	368.33	3661.71	0	99.16
小计								368.33	3661.71	0	99.16
清单项目综合单价								4129.20000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	54.688	1.4021		76.68			
		技工人工费		元	144.763	1.3656		197.69			
		高级技工人工费		元	67.65	1.3889		93.96			
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	10.62		4.29			
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.66		0.66			
		裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48		17.59			
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41			
		其他材料费		元	8.82	0.885		7.81			
	机械										
项目编码	030402011101	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 1-12ALE1、1-12ALE2	台	1	368.33	3563.64	0	99.16	368.33	3563.64	0	99.16
小计								368.33	3563.64	0	99.16
清单项目综合单价								4031.13000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	54.688	1.4021		76.68			
		技工人工费		元	144.763	1.3656		197.69			
		高级技工人工费		元	67.65	1.3889		93.96			
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	10.62		4.29			
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.66		0.66			
		裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48		17.59			
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41			
		其他材料费		元	8.82	0.885		7.81			
	机械										
项目编码	030402011102	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 1-9ALE1、1-9ALE2	台	1	368.33	3661.71	0	99.16	368.33	3661.71	0	99.16
小计								368.33	3661.71	0	99.16
清单项目综合单价								4129.20000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	54.688	1.4021		76.68			
		技工人工费		元	144.763	1.3656		197.69			
		高级技工人工费		元	67.65	1.3889		93.96			
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	10.62		4.29			
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.66		0.66			
		裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48		17.59			
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41			
		其他材料费		元	8.82	0.885		7.81			
	机械										
项目编码	030402011103	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 1-1YJDY1、1-1YJDY2	台	1	368.33	1803.67	0	99.16	368.33	1803.67	0	99.16
小计								368.33	1803.67	0	99.16
清单项目综合单价								2271.16000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费		元	54.688	1.4021		76.68			

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011104	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 1-3Y_JDY1、1-3Y_JDY2	台	1	368.33	1803.67	0	99.16	368.33	1803.67	0	99.16
小计								368.33	1803.67	0	99.16

清单项目综合单价	2271.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011105	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 1-6Y_JDY1、1-6Y_JDY2	台	1	368.33	1803.67	0	99.16	368.33	1803.67	0	99.16
小计								368.33	1803.67	0	99.16

清单项目综合单价	2271.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011106	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 1-9Y_JDY1、1-9Y_JDY2	台	1	368.33	1803.67	0	99.16	368.33	1803.67	0	99.16
小计								368.33	1803.67	0	99.16

清单项目综合单价	2271.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011107	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 1-12Y_JDY1、1-12Y_JDY2	台	1	368.33	1803.67	0	99.16	368.33	1803.67	0	99.16
小计								368.33	1803.67	0	99.16

清单项目综合单价	2271.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011108	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 1-14Y_JDY1、1-14Y_JDY2	台	1	368.33	1803.67	0	99.16	368.33	1803.67	0	99.16
小计								368.33	1803.67	0	99.16

清单项目综合单价	2271.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030402011109	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	269.89	427.33	0	72.98	269.89	427.33	0	72.98
小计								269.89	427.33	0	72.98

清单项目综合单价 770.20000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	40.041	1.4021	56.14		
		技工人工费	元	106.061	1.3656	144.84		
		高级技工人工费	元	49.618	1.3889	68.91		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66	0.53		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48	15.3		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.57	0.885	7.58		
	机械							

项目编码	030403006002	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 1250<I≤2000 - 铜芯密集型母线2000A/5P	10m	0.1	975.9	35408.79	126.26	2037.7	97.59	3540.879	12.626	203.77
小计								97.59	3540.879	12.626	203.77

清单项目综合单价 3854.86500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.4779	1.4021	20.3		
		技工人工费	元	38.3525	1.3656	52.37		
		高级技工人工费	元	17.94	1.3889	24.92		
	材料	铜芯密集型母线2000A/5P	m	1	3529.2	3529.2		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.2	8.59		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	0.9776	0.885	0.87		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.05	252.51	12.63		

项目编码	030402011110	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 母线插接箱	台	1	368.33	3051.46	0	99.16	368.33	3051.46	0	99.16
小计								368.33	3051.46	0	99.16

清单项目综合单价 3518.95000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030412003034	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800 - 低压托盘桥架600*200	10m	0.1	832.4	1998.18	17.17	321.4	83.24	199.818	1.717	32.14
030209-10换	户内接地母线 明设 - 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0394	903.93	450.9	102.38	269.06	35.614842	17.76546	4.033772	10.600964
小计								148.485842	224.49446	6.182772	50.957964

清单项目综合单价 430.12103800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.647459	1.4021	41.57		
		技工人工费	元	53.970878	1.3656	73.7		
		高级技工人工费	元	23.913535	1.3889	33.21		
	材料	钢筋 Φ12	kg	0.315196	3.69	1.16		
		扁钢 40×4	kg	0.866788	4.4	3.81		
		角钢(综合)	kg	2.954959	3.371	9.96		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.121744	3.3	0.4		
		铁砂布 0#-2#	张	0.196997	0.66	0.13		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.069737	11.83	0.82		
		清油 C01-1	kg	0.02364	16.99	0.4		
		溶剂汽油 200#	kg	0.017336	5.31	0.09		
		低压托盘桥架600*200	m	1.01	197.12	199.09		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.085159	7.4	0.63		
		调和漆	kg	0.075159	9.61	0.72		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-6	m	0.045	5.95	0.27		
		其他材料费	元	0.432339	0.885	0.38		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.01182	13.32	0.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	572.28	1.72		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.025625	157.41	4.03		

项目编码	030412003035	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600 - 低压托盘桥架400*200	10m	0.1	615.1	1203.57	11.45	223.76	61.51	120.357	1.145	22.376
030209-10换	户内接地母线 明设 - 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.029066	903.93	450.9	102.38	269.06	26.27362938	13.1058594	2.97577708	7.82049796
小计								117.4146294	140.3738594	4.55277708	38.41349796

清单项目综合单价 300.75476382

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.319315	1.4021	34.1		
		技工人工费	元	41.148814	1.3656	56.19		
		高级技工人工费	元	19.52828	1.3889	27.12		
		钢筋 Φ12	kg	0.232525	3.69	0.86		

工程量清单综合单价分析表

		扁钢 40×4	kg	0.639444	4.4	2.81		
		角钢(综合)	kg	2.179922	3.371	7.35		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.089813	3.3	0.3		
		铁砂布 0#-2#	张	0.145328	0.66	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.051446	11.83	0.61		
		清油 C01-1	kg	0.017439	16.99	0.3		
		溶剂汽油 200#	kg	0.012789	5.31	0.07		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.070692	7.4	0.52		
		调和漆	kg	0.060692	9.61	0.58		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.5	0.11		
		低压托盘桥架400*200	m	1.01	118.68	119.87		
		其他材料费	元	0.411972	0.885	0.36		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00872	13.32	0.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	572.28	1.14		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.019166	157.41	3.02		

项目编码	030412003036	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˉ 普通动力桥架400*150	10m	0.1	615.1	1080.15	11.45	217.59	61.51	108.015	1.145	21.759
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.029065	903.93	450.9	102.38	269.06	26.27272545	13.1054085	2.9756747	7.8202289
小计								117.4137255	128.0314085	4.5526747	37.7962289
清单项目综合单价											287.79403755

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	24.319194	1.4021	34.1		
	人工	技工人工费	元	41.148466	1.3656	56.19		
		高级技工人工费	元	19.528171	1.3889	27.12		
		钢筋 Φ12	kg	0.232518	3.69	0.86		
		扁钢 40×4	kg	0.639424	4.4	2.81		
		角钢(综合)	kg	2.179856	3.371	7.35		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.08981	3.3	0.3		
		铁砂布 0#-2#	张	0.145324	0.66	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.051445	11.83	0.61		
		清油 C01-1	kg	0.017439	16.99	0.3		
	材料	溶剂汽油 200#	kg	0.012788	5.31	0.07		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.070691	7.4	0.52		
		调和漆	kg	0.060691	9.61	0.58		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.5	0.11		
		普通动力桥架400*150	m	1.01	106.46	107.52		
		其他材料费	元	0.411971	0.885	0.36		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.008719	13.32	0.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	572.28	1.14		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.019165	157.41	3.02		

项目编码	030412003037	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˉ 普通动力桥架300*150	10m	0.1	615.1	878.25	11.45	207.5	61.51	87.825	1.145	20.75
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.029065	903.93	450.9	102.38	269.06	26.27272545	13.1054085	2.9756747	7.8202289
小计								117.4137255	107.8414085	4.5526747	36.7872289
清单项目综合单价											266.59503755

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	24.319121	1.4021	34.1		
	人工	技工人工费	元	41.148255	1.3656	56.19		
		高级技工人工费	元	19.528104	1.3889	27.12		
		钢筋 Φ12	kg	0.232514	3.69	0.86		
		扁钢 40×4	kg	0.639413	4.4	2.81		
		角钢(综合)	kg	2.179816	3.371	7.35		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.089808	3.3	0.3		
		铁砂布 0#-2#	张	0.145321	0.66	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.051444	11.83	0.61		
		清油 C01-1	kg	0.017439	16.99	0.3		
	材料	溶剂汽油 200#	kg	0.012788	5.31	0.07		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.07069	7.4	0.52		
		调和漆	kg	0.06069	9.61	0.58		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.5	0.11		
		普通动力桥架300*150	m	1.01	86.47	87.33		
		其他材料费	元	0.411971	0.885	0.36		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.008719	13.32	0.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	572.28	1.14		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.019165	157.41	3.02		

项目编码	030412003038	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˉ 普通动力桥架200*100	10m	0.1	384.71	616.81	5.72	133.05	38.471	61.681	0.572	13.305
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.011024	903.93	450.9	102.38	269.06	9.96492432	4.9707216	1.12863712	2.96611744
小计								78.06692432	73.5627216	2.13263712	24.48811744
清单项目综合单价											178.25040048

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	17.699343	1.4021	24.82		
	人工	技工人工费	元	24.720025	1.3656	33.76		
		高级技工人工费	元	14.034607	1.3889	19.49		
		钢筋 Φ12	kg	0.088191	3.69	0.33		
		扁钢 40×4	kg	0.242526	4.4	1.07		
		角钢(综合)	kg	0.826795	3.371	2.79		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.034064	3.3	0.11		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05512	0.66	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.019512	11.83	0.23		

工程量清单综合单价分析表

	材料	清油 C01-1	kg	0.006614	16.99	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004851	5.31	0.03		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.045434	7.4	0.34		
		调和漆	kg	0.035434	9.61	0.34		
		汽油 60#~70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.95	0.25		
		普通动力桥架200*100	m	1.01	60.5	61.11		
		其他材料费	元	0.342126	0.885	0.3		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003307	13.32	0.04		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	572.28	0.57		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00789	157.41	1.24		

项目编码	030412003039	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-31换	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˉ 铝合金桥架（防潮防腐带盖）200*150（防潮防腐带盖）	10m	0.1	255.95	737.29	0.13	104.6	25.595	73.729	0.013	10.46
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.011024	903.93	450.9	102.38	269.06	9.96492432	4.9707216	1.12863712	2.96611744
小计								65.19092432	85.6107216	1.57363712	21.64311744
清单项目综合单价											174.01840048

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.421822	1.4021	21.62		
		技工人工费	元	19.549176	1.3656	26.7		
		高级技工人工费	元	12.146697	1.3889	16.87		
	材料	钢筋 φ12	kg	0.088184	3.69	0.33		
		扁钢 40×4	kg	0.242507	4.4	1.07		
		角钢(综合)	kg	0.826729	3.371	2.79		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.034061	3.3	0.11		
		铁砂布 0#-2#	张	0.055115	0.66	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.019511	11.83	0.23		
		清油 C01-1	kg	0.006614	16.99	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00485	5.31	0.03		
		铝合金桥架（防潮防腐带盖）200*150	m	1.005	72.77	73.13		
		砂轮片 φ100mm	片	0.001	5.81	0.01		
		砂轮片 φ400mm	片	0.001	16.19	0.02		
		铝端子 DL-10	套	0.42	0.39	0.16		
		塑料绝缘导线 BLV-10	m	0.065	1.03	0.07		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.045432	7.4	0.34		
		调和漆	kg	0.035432	9.61	0.34		
		其他材料费	元	0.419125	0.885	0.37		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.004307	13.32	0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007889	157.41	1.24		

项目编码	030412003040	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-32换	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˉ 铝合金桥架（防潮防腐带盖）300*150（防潮防腐带盖）	10m	0.1	396.08	1016.9	0.13	155.66	39.608	101.69	0.013	15.566
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.029056	903.93	450.9	102.38	269.06	26.26459008	13.1013504	2.97475328	7.81780736
小计								95.50359008	121.7023504	3.41975328	31.60080736
清单项目综合单价											252.22650112

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.926489	1.4021	29.34		
		技工人工费	元	30.960895	1.3656	42.28		
		高级技工人工费	元	17.19428	1.3889	23.88		
	材料	钢筋 φ12	kg	0.232442	3.69	0.86		
		扁钢 40×4	kg	0.639214	4.4	2.81		
		角钢(综合)	kg	2.17914	3.371	7.35		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.089781	3.3	0.3		
		铁砂布 0#-2#	张	0.145276	0.66	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.051428	11.83	0.61		
		清油 C01-1	kg	0.017433	16.99	0.3		
		溶剂汽油 200#	kg	0.012784	5.31	0.07		
		铝合金桥架（防潮防腐带盖）300*150	m	1.005	100.65	101.15		
		砂轮片 φ100mm	片	0.001	5.81	0.01		
		砂轮片 φ400mm	片	0.001	16.19	0.02		
		铝端子 DL-10	套	0.42	0.39	0.16		
		塑料绝缘导线 BLV-10	m	0.065	1.03	0.07		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.070677	7.4	0.52		
		调和漆	kg	0.060677	9.61	0.58		
		其他材料费	元	0.373961	0.885	0.33		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.009717	13.32	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.019159	157.41	3.02		

项目编码	030412003041	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˉ 防火封闭式金属FHMR-100x100	10m	0.1	224.16	461.46	5.72	82.8	22.416	46.146	0.572	8.28
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.011024	903.93	450.9	102.38	269.06	9.96492432	4.9707216	1.12863712	2.96611744
小计								62.01192432	58.0277216	2.13263712	19.46311744
清单项目综合单价											141.63540048

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.845967	1.4021	20.82		
		技工人工费	元	18.264906	1.3656	24.94		
		高级技工人工费	元	11.701938	1.3889	16.25		
		钢筋 φ12	kg	0.088187	3.69	0.33		
		扁钢 40×4	kg	0.242514	4.4	1.07		
		角钢(综合)	kg	0.826753	3.371	2.79		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.034062	3.3	0.11		
		铁砂布 0#-2#	张	0.055117	0.66	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.019511	11.83	0.23		

工程量清单综合单价分析表

	材料	清油 C01-1	kg	0.006614	16.99	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00485	5.31	0.03		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.045433	7.4	0.34		
		调和漆	kg	0.035433	9.61	0.34		
		电线 BV-6	m	0.05	5.95	0.3		
		防火封闭式金属FHMR-100x100	m	1.01	45.21	45.66		
		其他材料费	元	0.243126	0.885	0.22		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003307	13.32	0.04		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	572.28	0.57		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00789	157.41	1.24		

项目编码	030412003042	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-30换	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 - 铝合金防火封闭式金属（防潮防腐带盖）100*100	10m	0.1	160.18	462.43	0.13	65.51	16.018	46.243	0.013	6.551
030209-10换	户内接地母线 明设 - 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.011025	903.93	450.9	102.38	269.06	9.96582825	4.9711725	1.1287395	2.9663865
小计								55.61482825	58.1251725	1.5737395	17.7343865
清单项目综合单价											133.04812675

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.682802	1.4021	19.18		
		技工人工费	元	15.680395	1.3656	21.41		
		高级技工人工费	元	10.811161	1.3889	15.02		
	材料	钢筋 Φ12	kg	0.088195	3.69	0.33		
		扁钢 40×4	kg	0.242536	4.4	1.07		
		角钢(综合)	kg	0.826827	3.371	2.79		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.034065	3.3	0.11		
		铁砂布 0#-2#	张	0.055122	0.66	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.019513	11.83	0.23		
		清油 C01-1	kg	0.006615	16.99	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004851	5.31	0.03		
		铝合金防火封闭式金属（防潮防腐带盖）100*100	m	1.005	45.21	45.44		
		铝端子 DL-10	套	0.42	0.39	0.16		
		塑料绝缘导线 BLV-10	m	0.065	1.03	0.07		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.045434	7.4	0.34		
		调和漆	kg	0.035434	9.61	0.34		
		其他材料费	元	0.684127	0.885	0.61		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.004307	13.32	0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00789	157.41	1.24		

项目编码	030412003043	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-31换	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 - 铝合金防火封闭式金属（防潮防腐带盖）200*150	10m	0.1	255.95	883.82	0.13	111.93	25.595	88.382	0.013	11.193
030209-10换	户内接地母线 明设 - 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.011024	903.93	450.9	102.38	269.06	9.96492432	4.9707216	1.12863712	2.96611744
小计								65.19092432	100.2637216	1.57363712	22.37611744
清单项目综合单价											189.40440048

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.421931	1.4021	21.62		
		技工人工费	元	19.54949	1.3656	26.7		
		高级技工人工费	元	12.146796	1.3889	16.87		
	材料	钢筋 Φ12	kg	0.088191	3.69	0.33		
		扁钢 40×4	kg	0.242525	4.4	1.07		
		角钢(综合)	kg	0.826788	3.371	2.79		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.034064	3.3	0.11		
		铁砂布 0#-2#	张	0.055119	0.66	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.019512	11.83	0.23		
		清油 C01-1	kg	0.006614	16.99	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00485	5.31	0.03		
		铝合金防火封闭式金属（防潮防腐带盖）200*150	m	1.005	87.35	87.79		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.001	5.81	0.01		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.001	16.19	0.02		
		铝端子 DL-10	套	0.42	0.39	0.16		
		塑料绝缘导线 BLV-10	m	0.065	1.03	0.07		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.045433	7.4	0.34		
		调和漆	kg	0.035433	9.61	0.34		
		其他材料费	元	0.419126	0.885	0.37		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.004307	13.32	0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00789	157.41	1.24		

项目编码	030412003044	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26换	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500＜B+H≤800 - 消防梯架600*200	10m	0.1	761.7	2009.33	17.17	303.25	76.17	200.933	1.717	30.325
030209-10换	户内接地母线 明设 - 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.042532	903.93	450.9	102.38	269.06	38.44595076	19.1776788	4.35442616	11.44365992
小计								144.2469508	227.0216788	6.50342616	49.98565992
清单项目综合单价											427.75771564

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.924666	1.4021	40.56		
		技工人工费	元	52.418843	1.3656	71.58		
		高级技工人工费	元	23.11652	1.3889	32.11		
	材料	钢筋 Φ12	kg	0.340248	3.69	1.26		
		扁钢 40×4	kg	0.935682	4.4	4.12		
		角钢(综合)	kg	3.189826	3.371	10.75		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.131421	3.3	0.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.212655	0.66	0.14		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.07528	11.83	0.89		
		清油 C01-1	kg	0.025519	16.99	0.43		
		溶剂汽油 200#	kg	0.018714	5.31	0.1		
		消防梯架600*200	m	1.01	197.12	199.09		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		

工程量清单综合单价分析表

		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.089543	7.4	0.66		
		调和漆	kg	0.079543	9.61	0.76		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.22	5.95	1.31		
		其他材料费	元	0.443784	0.885	0.39		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.012759	13.32	0.17		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	572.28	1.72		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.027582	157.41	4.34		

项目编码	030412003045	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26换	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500＜B+H≤800 ˉ 消防梯架400*200	10m	0.1	761.7	1217.09	17.17	263.64	76.17	121.709	1.717	26.364
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.029067	903.93	450.9	102.38	269.06	26.27453331	13.1063103	2.97587946	7.82076702
小计								132.0755333	141.7263103	5.12487946	42.40176702
清单项目综合单价											321.32849009

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.084899	1.4021	37.98		
		技工人工费	元	47.103146	1.3656	64.32		
		高级技工人工费	元	21.437648	1.3889	29.77		
	材料	钢筋 φ12	kg	0.232536	3.69	0.86		
		扁钢 40×4	kg	0.639473	4.4	2.81		
		角钢(综合)	kg	2.180023	3.371	7.35		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.089817	3.3	0.3		
		铁砂布 0#-2#	张	0.145335	0.66	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.051449	11.83	0.61		
		清油 C01-1	kg	0.01744	16.99	0.3		
		溶剂汽油 200#	kg	0.012789	5.31	0.07		
		消防梯架400*200	m	1.01	118.68	119.87		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.070694	7.4	0.52		
		调和漆	kg	0.060694	9.61	0.58		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.22	5.95	1.31		
		其他材料费	元	0.428974	0.885	0.38		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00872	13.32	0.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	572.28	1.72		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.019167	157.41	3.02		

项目编码	030412003046	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-25换	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤500 ˉ 消防梯架300*150	10m	0.1	678.25	879.56	11.45	224.28	67.825	87.956	1.145	22.428
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.029064	903.93	450.9	102.38	269.06	26.27182152	13.1049576	2.97557232	7.81995984
小计								123.7278215	107.9719576	4.55257232	38.46495984
清单项目综合单价											274.71731128

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.570385	1.4021	35.85		
		技工人工费	元	43.733049	1.3656	59.72		
		高级技工人工费	元	20.270671	1.3889	28.15		
	材料	钢筋 φ12	kg	0.232512	3.69	0.86		
		扁钢 40×4	kg	0.639407	4.4	2.81		
		角钢(综合)	kg	2.179796	3.371	7.35		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.089808	3.3	0.3		
		铁砂布 0#-2#	张	0.14532	0.66	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.051443	11.83	0.61		
		清油 C01-1	kg	0.017438	16.99	0.3		
		溶剂汽油 200#	kg	0.012788	5.31	0.07		
		消防梯架300*150	m	1.01	86.47	87.33		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.07069	7.4	0.52		
		调和漆	kg	0.06069	9.61	0.58		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-6	m	0.04	5.95	0.24		
		其他材料费	元	0.40997	0.885	0.36		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.008719	13.32	0.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	572.28	1.14		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.019165	157.41	3.02		

项目编码	030409001019	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120＜S≤240 ˉ WDZB-YJY-B2-4x240+1x120	100m	0.01	1986.91	112368.01	283.1	6164.41	19.8691	1123.6801	2.831	61.6441
小计								19.8691	1123.6801	2.831	61.6441
清单项目综合单价											1208.02430000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.31718	1.4021	6.05		
		技工人工费	元	8.25805	1.3656	11.28		
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3889	2.54		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x240+1x120	m	1.01	1112.44	1123.56		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	978.58	1.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	572.28	1.13		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	263.29	0.35		

项目编码	030409001020	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120＜S≤240 ˉ WDZB-YJY-B2-4x185+1x95	100m	0.01	1986.91	86951.36	283.1	4893.57	19.8691	869.5136	2.831	48.9357
小计								19.8691	869.5136	2.831	48.9357
清单项目综合单价											941.14940000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	4.31718	1.4021	6.05		
		技工人工费	元	8.25805	1.3656	11.28		
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3889	2.54		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x185+1x95	m	1.01	860.79	869.4		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	978.58	1.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	572.28	1.13		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	263.29	0.35		

项目编码	030409001021	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240 ˆ WDZB-YJY-B2-4x150+1x70	100m	0.01	1986.91	69511.69	283.1	4021.59	19.8691	695.1169	2.831	40.2159
小计								19.8691	695.1169	2.831	40.2159
清单项目综合单价											758.03290000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.31718	1.4021	6.05		
		技工人工费	元	8.25805	1.3656	11.28		
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3889	2.54		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x150+1x70	m	1.01	688.12	695		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	978.58	1.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	572.28	1.13		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	263.29	0.35		

项目编码	030409001022	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120 ˆ WDZB-YJY-B2-4x120+1x70	100m	0.01	1422.53	58496.74	124.56	3310.17	14.2253	584.9674	1.2456	33.1017
小计								14.2253	584.9674	1.2456	33.1017
清单项目综合单价											633.54000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.09086	1.4021	4.33		
		技工人工费	元	5.91266	1.3656	8.07		
		高级技工人工费	元	1.30842	1.3889	1.82		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x120+1x70	m	1.01	579.06	584.85		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	631.56	0.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	572.28	0.44		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	263.29	0.32		

项目编码	030409001023	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120 ˆ WDZB-YJY-B1-4*95+1*50	100m	0.01	1422.53	52118.59	124.56	2991.26	14.2253	521.1859	1.2456	29.9126
小计								14.2253	521.1859	1.2456	29.9126
清单项目综合单价											566.56940000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.09086	1.4021	4.33		
		技工人工费	元	5.91266	1.3656	8.07		
		高级技工人工费	元	1.30842	1.3889	1.82		
	材料	WDZB-YJY-B1-4*95+1*50	m	1.01	515.91	521.07		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	263.29	0.32		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	631.56	0.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	572.28	0.44		

项目编码	030409001024	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120 ˆ WDZB-YJY-B2-4*95+1*50	100m	0.01	1422.53	45764.68	124.56	2673.56	14.2253	457.6468	1.2456	26.7356
小计								14.2253	457.6468	1.2456	26.7356
清单项目综合单价											499.85330000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.09086	1.4021	4.33		
		技工人工费	元	5.91266	1.3656	8.07		
		高级技工人工费	元	1.30842	1.3889	1.82		
	材料	WDZB-YJY-B2-4*95+1*50	m	1.01	453	457.53		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	263.29	0.32		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	631.56	0.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	572.28	0.44		

项目编码	030409001025	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50<S≤70 ˆ WDZB-YJY-B1-4*70+35	100m	0.01	1196.74	38210.89	13.25	2228.17	11.9674	382.1089	0.1325	22.2817
小计								11.9674	382.1089	0.1325	22.2817
清单项目综合单价											416.49050000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.6003	1.4021	3.65		
		技工人工费	元	4.97427	1.3656	6.79		
		高级技工人工费	元	1.1006	1.3889	1.53		
		WDZB-YJY-B1-4*70+35	m	1.01	378.23	382.01		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费		元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.00011	631.56	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	572.28	0.06		
项目编码	030409001026	项目名称	电力电缆			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50＜S≤70 - WDZB-YJY-B2-4*70+35	100m	0.01	1196.74	33552.77	13.25	1995.26	11.9674	335.5277	0.1325	19.9526
小计								11.9674	335.5277	0.1325	19.9526
清单项目综合单价								367.58020000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.6003	1.4021	3.65		
		技工人工费	元	4.97427	1.3656	6.79		
		高级技工人工费	元	1.1006	1.3889	1.53		
	材料	WDZB-YJY-B2-4*70+35	m	1.01	332.11	335.43		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	631.56	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		
项目编码	030409001027	项目名称	电力电缆		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35＜S≤50 - WDZB-YJY-B1-4*50+1*25	100m	0.01	809.27	27237.24	13.25	1576.96	8.0927	272.3724	0.1325	15.7696
小计								8.0927	272.3724	0.1325	15.7696
清单项目综合单价								296.36720000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.94211	1.4021	2.72		
		技工人工费	元	3.09739	1.3656	4.23		
		高级技工人工费	元	0.82069	1.3889	1.14		
	材料	WDZB-YJY-B1-4*50+1*25	m	1.01	269.58	272.28		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	631.56	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		
项目编码	030409001028	项目名称	电力电缆		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35＜S≤50 - WDZB-YJY-B2-4*50+1*25	100m	0.01	809.27	23917.37	13.25	1410.97	8.0927	239.1737	0.1325	14.1097
小计								8.0927	239.1737	0.1325	14.1097
清单项目综合单价								261.50860000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.94211	1.4021	2.72		
		技工人工费	元	3.09739	1.3656	4.23		
		高级技工人工费	元	0.82069	1.3889	1.14		
	材料	WDZB-YJY-B2-4*50+1*25	m	1.01	236.71	239.08		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	631.56	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		
项目编码	030409001029	项目名称	电力电缆		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16＜S≤35 - WDZB-YJY-B2-4x35+1x16	100m	0.01	745.15	17323.08	13.25	1064.28	7.4515	173.2308	0.1325	10.6428
小计								7.4515	173.2308	0.1325	10.6428
清单项目综合单价								191.45760000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.61929	1.4021	2.27		
		技工人工费	元	3.09739	1.3656	4.23		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3889	0.95		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x35+1x16	m	1.01	171.42	173.13		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	631.56	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		
项目编码	030409001030	项目名称	电力电缆		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16＜S≤35 - WDZB-YJY-B1-4*35+1*16	100m	0.01	745.15	19662.24	13.25	1181.24	7.4515	196.6224	0.1325	11.8124
小计								7.4515	196.6224	0.1325	11.8124
清单项目综合单价								216.01880000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.61929	1.4021	2.27		
		技工人工费	元	3.09739	1.3656	4.23		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3889	0.95		
	材料	WDZB-YJY-B1-4*35+1*16	m	1.01	194.58	196.53		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	631.56	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		
项目编码	030409001031	项目名称	电力电缆		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 ~ WDZB-YJY-B2-4x25+1x16	100m	0.01	745.15	13318.43	13.25	864.05	7.4515	133.1843	0.1325	8.6405	
小计								7.4515	133.1843	0.1325	8.6405	
清单项目综合单价											149.40880000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.61929	1.4021		2.27		
		技工人工费				元	3.09739	1.3656		4.23		
		高级技工人工费				元	0.68495	1.3889		0.95		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x25+1x16				m	1.01	131.77		133.09		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0502	0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00011	631.56		0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	572.28		0.06		
项目编码	030409001032	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ~ WDZB-YJY-B1-5*16	100m	0.01	487.89	10318.13	6.3	645.46	4.8789	103.1813	0.063	6.4546	
小计								4.8789	103.1813	0.063	6.4546	
清单项目综合单价											114.57780000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.05985	1.4021		1.49		
		技工人工费				元	2.02728	1.3656		2.77		
		高级技工人工费				元	0.44954	1.3889		0.62		
	材料	WDZB-YJY-B1-5*16				m	1.01	102.08		103.1		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	572.28		0.06		
项目编码	030409001033	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ~ WDZB-YJY-B2-5*16	100m	0.01	487.89	9090.98	6.3	584.1	4.8789	90.9098	0.063	5.841	
小计								4.8789	90.9098	0.063	5.841	
清单项目综合单价											101.69270000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.05985	1.4021		1.49		
		技工人工费				元	2.02728	1.3656		2.77		
		高级技工人工费				元	0.44954	1.3889		0.62		
	材料	WDZB-YJY-B2-5*16				m	1.01	89.93		90.83		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	572.28		0.06		
项目编码	030409001034	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~ WDZB-YJY-B2-5*10	100m	0.01	406.47	5800.4	6.3	398.03	4.0647	58.004	0.063	3.9803	
小计								4.0647	58.004	0.063	3.9803	
清单项目综合单价											66.11200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.88217	1.4021		1.24		
		技工人工费				元	1.68891	1.3656		2.31		
		高级技工人工费				元	0.37537	1.3889		0.52		
	材料	WDZB-YJY-B2-5*10				m	1.01	57.35		57.92		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	572.28		0.06		
项目编码	030409001035	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ~ WDZB-YJY-B2-5x6	100m	0.01	487.89	3796.56	6.3	319.38	4.8789	37.9656	0.063	3.1938	
小计								4.8789	37.9656	0.063	3.1938	
清单项目综合单价											46.10130000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.05985	1.4021		1.49		
		技工人工费				元	2.02728	1.3656		2.77		
		高级技工人工费				元	0.44954	1.3889		0.62		
	材料	WDZB-YJY-B2-5x6				m	1.01	37.51		37.89		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	572.28		0.06		
项目编码	030409001036	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~ WDZB-YJY-B2-5x4	100m	0.01	406.47	2565.37	6.3	236.28	4.0647	25.6537	0.063	2.3628	
小计								4.0647	25.6537	0.063	2.3628	
清单项目综合单价											32.14420000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.88217	1.4021		1.24		
		技工人工费				元	1.68891	1.3656		2.31		
		高级技工人工费				元	0.37537	1.3889		0.52		
	材料	WDZB-YJY-B2-5x4				m	1.01	25.32		25.57		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	572.28		0.06		
项目编码	030409001037	项目名称			电力电缆			计量单位		m		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 WDZB-YJY-B2-5x2.5	100m	0.01	406.47	1701.82	6.3	193.1	4.0647	17.0182	0.063	1.931
小计								4.0647	17.0182	0.063	1.931
清单项目综合单价											23.07690000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.88217		1.4021		1.24		
		技工人工费			元	1.68891		1.3656		2.31		
		高级技工人工费			元	0.37537		1.3889		0.52		
	材料	WDZB-YJY-B2-5x2.5			m	1.01		16.77		16.94		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67		0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.032		0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.00011		572.28		0.06		
项目编码	030409001038	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 WDZBN-YJY-B1-4x25+1*16	100m	0.01	745.15	17393.78	13.25	1067.82	7.4515	173.9378	0.1325	10.6782
小计								7.4515	173.9378	0.1325	10.6782
清单项目综合单价											192.20000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.61929		1.4021		2.27		
		技工人工费			元	3.09739		1.3656		4.23		
		高级技工人工费			元	0.68495		1.3889		0.95		
	材料	WDZBN-YJY-B1-4x25+1*16			m	1.01		172.12		173.84		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67		0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.0502		0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.00011		631.56		0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.00011		572.28		0.06		
项目编码	030409001039	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 WDZBN-YJY-B1-5x16	100m	0.01	487.89	11873.53	6.3	723.23	4.8789	118.7353	0.063	7.2323
小计								4.8789	118.7353	0.063	7.2323
清单项目综合单价											130.90950000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.05985		1.4021		1.49		
		技工人工费			元	2.02728		1.3656		2.77		
		高级技工人工费			元	0.44954		1.3889		0.62		
	材料	WDZBN-YJY-B1-5x16			m	1.01		117.48		118.65		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67		0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.032		0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.00011		572.28		0.06		
项目编码	030409001040	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 WDZBN-YJY-B1-5x10	100m	0.01	406.47	7575.98	6.3	486.81	4.0647	75.7598	0.063	4.8681
小计								4.0647	75.7598	0.063	4.8681
清单项目综合单价											84.75560000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.88217		1.4021		1.24		
		技工人工费			元	1.68891		1.3656		2.31		
		高级技工人工费			元	0.37537		1.3889		0.52		
	材料	WDZBN-YJY-B1-5x10			m	1.01		74.93		75.68		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67		0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.032		0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.00011		572.28		0.06		
项目编码	030409001041	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 WDZBN-YJY-B1-5x2.5	100m	0.01	406.47	2393.67	6.3	227.69	4.0647	23.9367	0.063	2.2769
小计								4.0647	23.9367	0.063	2.2769
清单项目综合单价											30.34130000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.88217		1.4021		1.24		
		技工人工费			元	1.68891		1.3656		2.31		
		高级技工人工费			元	0.37537		1.3889		0.52		
	材料	WDZBN-YJY-B1-5x2.5			m	1.01		23.62		23.86		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67		0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.032		0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.00011		572.28		0.06		
项目编码	030409001042	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 （四芯电力电缆：人工*0.9机械*0.9）WDZBN-YJY-B1-4x16	100m	0.01	439.09	9561.64	5.67	594.68	4.3909	95.6164	0.0567	5.9468
小计								4.3909	95.6164	0.0567	5.9468
清单项目综合单价											106.01080000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.953865		1.4021		1.34		
		技工人工费			元	1.824552		1.3656		2.49		
		高级技工人工费			元	0.404586		1.3889		0.56		
	材料	WDZBN-YJY-B1-4x16			m	1.01		94.59		95.54		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67		0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.032		0.885		0.03		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.000099	572.28	0.06		
项目编码	030409002003	项目名称	控制电缆			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˆ WDZC-KYJY-2x1.0	100m	0.01	555.15	298.14	0	161.81	5.5515	2.9814	0	1.6181
小计								5.5515	2.9814	0	1.6181
清单项目综合单价											10.15100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.65944	1.4021	0.92		
		技工人工费				元	2.35943	1.3656	3.22		
		高级技工人工费				元	1.01152	1.3889	1.4		
	材料	WDZC-KYJY-2x1.0				m	1.02	2.86	2.92		
		自粘性塑料袋 20mm×20m				卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条				根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费				元	0.017	0.885	0.02		
	机械										
项目编码	030409002004	项目名称	控制电缆			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˆ WDZC-KYJY-4x1.0	100m	0.01	555.15	589.86	0	176.39	5.5515	5.8986	0	1.7639
小计								5.5515	5.8986	0	1.7639
清单项目综合单价											13.21400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.65944	1.4021	0.92		
		技工人工费				元	2.35943	1.3656	3.22		
		高级技工人工费				元	1.01152	1.3889	1.4		
	材料	WDZC-KYJY-4x1.0				m	1.02	5.72	5.83		
		自粘性塑料袋 20mm×20m				卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条				根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费				元	0.017	0.885	0.02		
	机械										
项目编码	030409001043	项目名称	电力电缆			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-95换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 150＜S≤240 ˆ RTTZ-4x185+1x95	100m	0.01	6953.58	103307.69	60.12	7009.74	69.5358	1033.0769	0.6012	70.0974
小计								69.5358	1033.0769	0.6012	70.0974
清单项目综合单价											1173.31130000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.68226	1.4021	30.4		
		技工人工费				元	27.26667	1.3656	37.24		
		高级技工人工费				元	1.36774	1.3889	1.9		
	材料	RTTZ-4x185+1x95				m	1.03	998.83	1028.79		
		膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头Φ10mm				支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00055	978.58	0.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	572.28	0.06		
项目编码	030409001044	项目名称	电力电缆			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-94换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 120＜S≤150 ˆ RTTZ-4*150+1*70	100m	0.01	5294.64	82670.61	60.12	5538.89	52.9464	826.7061	0.6012	55.3889
小计								52.9464	826.7061	0.6012	55.3889
清单项目综合单价											935.64260000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.56331	1.4021	20.42		
		技工人工费				元	21.92109	1.3656	29.94		
		高级技工人工费				元	1.86609	1.3889	2.59		
	材料	RTTZ-4*150+1*70				m	1.03	798.47	822.42		
		膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头Φ10mm				支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00055	978.58	0.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	572.28	0.06		
项目编码	030409001045	项目名称	电力电缆			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-92换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 70＜S≤95 ˆ RTTZ-4x95+1x50	100m	0.01	2967.94	53566.93	60.12	3468.02	29.6794	535.6693	0.6012	34.6802
小计								29.6794	535.6693	0.6012	34.6802
清单项目综合单价											600.63010000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.90588	1.4021	12.49		
		技工人工费				元	12.11525	1.3656	16.54		
		高级技工人工费				元	0.46652	1.3889	0.65		
	材料	RTTZ-4x95+1x50				m	1.03	515.91	531.39		
		膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头Φ10mm				支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67	0.02		

工程量清单综合单价分析表

		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	978.58	0.54		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001046	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-92换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 70＜S≤95 ˆ RTTZ-4x90+1x50	100m	0.01	2967.94	48473.58	60.12	3213.36	29.6794	484.7358	0.6012	32.1336
小计								29.6794	484.7358	0.6012	32.1336
清单项目综合单价											547.15000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	8.90588	1.4021	12.49		
	人工	技工人工费	元	12.11525	1.3656	16.54		
		高级技工人工费	元	0.46652	1.3889	0.65		
		RTTZ-4x90+1x50	m	1.03	466.46	480.45		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
	材料	合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	978.58	0.54		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001047	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-91换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 50＜S≤70 ˆ RTTZ-4x70+1x35	100m	0.01	2449.75	39385.89	60.12	2621.85	24.4975	393.8589	0.6012	26.2185
小计								24.4975	393.8589	0.6012	26.2185
清单项目综合单价											445.17610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	6.6485	1.4021	9.32		
	人工	技工人工费	元	9.92658	1.3656	13.56		
		高级技工人工费	元	1.16631	1.3889	1.62		
		RTTZ-4x70+1x35	m	1.03	378.23	389.58		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
	材料	合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	978.58	0.54		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001048	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10＜S≤25 ˆ RTTZ-4x25+1x16	100m	0.01	1026.53	16085.57	60.12	1080.21	10.2653	160.8557	0.6012	10.8021
小计								10.2653	160.8557	0.6012	10.8021
清单项目综合单价											182.52430000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	2.5603	1.4021	3.59		
	人工	技工人工费	元	4.53246	1.3656	6.19		
		高级技工人工费	元	0.34995	1.3889	0.49		
		RTTZ-4x25+1x16	m	1.03	151.95	156.51		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
	材料	合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	978.58	0.54		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001049	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10＜S≤25 ˆ RTTZ-5x16	100m	0.01	1026.53	11115.82	60.12	831.73	10.2653	111.1582	0.6012	8.3173
小计								10.2653	111.1582	0.6012	8.3173
清单项目综合单价											130.34200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	2.5603	1.4021	3.59		
	人工	技工人工费	元	4.53246	1.3656	6.19		
		高级技工人工费	元	0.34995	1.3889	0.49		
		RTTZ-5x16	m	1.03	103.7	106.81		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
	材料	合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	978.58	0.54		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001050	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ RTTZ-5x4	100m	0.01	656.98	3304.59	60.12	343.38	6.5698	33.0459	0.6012	3.4338
小计								6.5698	33.0459	0.6012	3.4338

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									43.65070000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.72065	1.4021	2.41		
		技工人工费		元	2.68841	1.3656	3.67		
		高级技工人工费		元	0.34995	1.3889	0.49		
	材料	RTTZ-5x4		m	1.03	28.43	29.28		
		固定卡子 1.5×32		个	1.32	1.77	2.34		
		汽油 70#～90#		kg	0.002	6.67	0.01		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下		套	0.51	0.23	0.12		
		膨胀螺栓 M10～14×70		套	2.4	0.46	1.1		
		合金钢钻头Φ10mm		支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)		个	0.0142	6.37	0.09		
		标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费		元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.00055	978.58	0.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	572.28	0.06		
项目编码	030409003010	项目名称	电力电缆头			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤10	个	1	41.41	15.98	0.53	11.8	41.41	15.98	0.53	11.8
小计								41.41	15.98	0.53	11.8

清单项目综合单价									69.72000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.879	1.4021	6.84		
		技工人工费		元	17.551	1.3656	23.97		
		高级技工人工费		元	7.631	1.3889	10.6		
	材料	焊锡丝		kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#		kg	0.2	6.67	1.33		
		铜接线端子 DT-10		个	3.03	1.68	5.09		
		其他材料费		元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费		元	0.6	0.885	0.53		
项目编码	030409003011	项目名称	电力电缆头			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-115	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 10<S≤16	个	1	59.68	17.59	0.53	16.71	59.68	17.59	0.53	16.71
小计								59.68	17.59	0.53	16.71

清单项目综合单价									94.51000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	7.131	1.4021	10		
		技工人工费		元	25.383	1.3656	34.66		
		高级技工人工费		元	10.813	1.3889	15.02		
	材料	铜接线端子 DT-16		个	3.03	2.21	6.7		
		焊锡丝		kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#		kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费		元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费		元	0.6	0.885	0.53		
项目编码	030409003012	项目名称	电力电缆头			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-116	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 16<S≤35	个	1	97.37	19.19	0.53	26.76	97.37	19.19	0.53	26.76
小计								97.37	19.19	0.53	26.76

清单项目综合单价									143.85000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	11.508	1.4021	16.14		
		技工人工费		元	41.362	1.3656	56.48		
		高级技工人工费		元	17.817	1.3889	24.75		
	材料	焊锡丝		kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#		kg	0.2	6.67	1.33		
		铜接线端子 DT-35		个	3.03	2.74	8.3		
		其他材料费		元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费		元	0.6	0.885	0.53		
项目编码	030409003013	项目名称	电力电缆头			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-117	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 35<S≤50	个	1	117.26	27.8	0.53	32.46	117.26	27.8	0.53	32.46
小计								117.26	27.8	0.53	32.46

清单项目综合单价									178.05000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	13.894	1.4021	19.48		
		技工人工费		元	49.817	1.3656	68.03		
		高级技工人工费		元	21.421	1.3889	29.75		
	材料	铜接线端子 DT-50		个	3.03	5.58	16.91		
		焊锡丝		kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#		kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费		元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费		元	0.6	0.885	0.53		
项目编码	030409003014	项目名称	电力电缆头			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-118	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 50<S≤70	个	1	137.16	35.28	0.53	38.1	137.16	35.28	0.53	38.1
小计								137.16	35.28	0.53	38.1

清单项目综合单价									211.07000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	16.271	1.4021	22.81		
		技工人工费		元	58.281	1.3656	79.59		
		高级技工人工费		元	25.025	1.3889	34.76		
	材料	铜接线端子 DT-70		个	3.03	8.05	24.39		
		焊锡丝		kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#		kg	0.2	6.67	1.33		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		
项目编码	030409003015	项目名称	电力电缆头		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-119	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 70<S≤120	个	1	157.06	48.43	0.53	44.02	157.06	48.43	0.53	44.02
小计								157.06	48.43	0.53	44.02
清单项目综合单价								250.04000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	18.648	1.4021		26.15			
		技工人工费		元	66.746	1.3656		91.15			
		高级技工人工费		元	28.629	1.3889		39.76			
	材料	铜接线端子 DT-120		个	3.03	12.39		37.54			
		焊锡丝		kg	0.1	66.9		6.69			
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.001	61.5		0.06			
		汽油 60#～70#		kg	0.2	6.67		1.33			
		其他材料费		元	3.18	0.885		2.81			
	机械	其他机械费		元	0.6	0.885		0.53			
项目编码	030409003016	项目名称	电力电缆头		计量单位	个					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-120	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 120<S≤240	个	1	205.73	116.49	0.53	60.3	205.73	116.49	0.53	60.3
小计								205.73	116.49	0.53	60.3
清单项目综合单价								383.05000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	24.397	1.4021		34.21			
		技工人工费		元	87.422	1.3656		119.38			
		高级技工人工费		元	37.537	1.3889		52.14			
	材料	铜接线端子 DT-240		个	3.03	34.85		105.6			
		焊锡丝		kg	0.1	66.9		6.69			
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.001	61.5		0.06			
		汽油 60#～70#		kg	0.2	6.67		1.33			
		其他材料费		元	3.18	0.885		2.81			
	机械	其他机械费		元	0.6	0.885		0.53			
项目编码	030409003017	项目名称	电力电缆头		计量单位	个					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-170	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 150<S≤240	个	1	321.72	138.66	1.16	92.15	321.72	138.66	1.16	92.15
小计								321.72	138.66	1.16	92.15
清单项目综合单价								553.69000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	87.221	1.4021		122.29			
		技工人工费		元	128.784	1.3656		175.87			
		高级技工人工费		元	16.963	1.3889		23.56			
	材料	铜接线端子 DT-240		个	3.03	34.85		105.6			
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下		套	2.02	0.23		0.46			
		固定卡子 Φ63mm		个	1.03	2.08		2.14			
		裸铜线 10mm2		m	0.5	13.48		6.74			
		矿物绝缘电力电缆终端头		个	1	22.12		22.12			
		标志牌		个	1	0.71		0.71			
		其他材料费		元	1	0.885		0.89			
	机械	手动液压卡压钳		台班	0.1	11.59		1.16			
项目编码	030409003018	项目名称	电力电缆头		计量单位	个					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-169	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 120<S≤150	个	1	247.23	90.72	1.16	70.04	247.23	90.72	1.16	70.04
小计								247.23	90.72	1.16	70.04
清单项目综合单价								409.15000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	67.075	1.4021		94.05			
		技工人工费		元	99.01	1.3656		135.21			
		高级技工人工费		元	12.935	1.3889		17.97			
	材料	铜接线端子 DT-150		个	3.03	19.03		57.66			
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下		套	2.02	0.23		0.46			
		固定卡子 Φ63mm		个	1.03	2.08		2.14			
		裸铜线 10mm2		m	0.5	13.48		6.74			
		矿物绝缘电力电缆终端头		个	1	22.12		22.12			
		标志牌		个	1	0.71		0.71			
		其他材料费		元	1	0.885		0.89			
	机械	手动液压卡压钳		台班	0.1	11.59		1.16			
项目编码	030409003019	项目名称	电力电缆头		计量单位	个					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-167	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 70<S≤95	个	1	212.24	52.88	0.7	58.86	212.24	52.88	0.7	58.86
小计								212.24	52.88	0.7	58.86
清单项目综合单价								324.68000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	52.805	1.4021		74.04			
		技工人工费		元	88.045	1.3656		120.23			
		高级技工人工费		元	12.935	1.3889		17.97			
	材料	铜接线端子 DT-95		个	3.03	6.54		19.82			
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下		套	2.02	0.23		0.46			
		固定卡子 Φ63mm		个	1.03	2.08		2.14			
		裸铜线 10mm2		m	0.5	13.48		6.74			
		矿物绝缘电力电缆终端头		个	1	22.12		22.12			
		标志牌		个	1	0.71		0.71			
		其他材料费		元	1	0.885		0.89			
	机械	手动液压卡压钳		台班	0.06	11.59		0.7			
项目编码	030409003020	项目名称	电力电缆头		计量单位	个					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-166	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 50<S≤70	个	1	164.15	56.76	1.16	46.36	164.15	56.76	1.16	46.36	
小计								164.15	56.76	1.16	46.36	
清单项目综合单价												268.43000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.668	1.4021		51.41		
		技工人工费				元	72.847	1.3656		99.48		
		高级技工人工费				元	9.546	1.3889		13.26		
	材料	固定卡子 Φ40mm				个	1.03	1.17		1.21		
		铜接线端子 DT-70				个	3.03	8.05		24.39		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	3.03	0.23		0.7		
		裸铜线 10mm2				m	0.5	13.48		6.74		
		矿物绝缘电力电缆终端头				个	1	22.12		22.12		
		标志牌				个	1	0.71		0.71		
		其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械	手动液压卡压钳				台班	0.1	11.59		1.16		
项目编码	030409003021	项目名称			电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-163	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 10<S≤25	个	1	99.71	33.03	0.12	28.04	99.71	33.03	0.12	28.04	
小计								99.71	33.03	0.12	28.04	
清单项目综合单价												160.90000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.021	1.4021		25.27		
		技工人工费				元	44.804	1.3656		61.18		
		高级技工人工费				元	9.546	1.3889		13.26		
	材料	铜接线端子 DT-25				个	3.03	2.48		7.51		
		固定卡子 Φ40mm				个	1.03	1.17		1.21		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	2.02	0.23		0.46		
		裸铜线 10mm2				m	0.01	13.48		0.13		
		矿物绝缘电力电缆终端头				个	1	22.12		22.12		
		标志牌				个	1	0.71		0.71		
		其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械	手动液压卡压钳				台班	0.01	11.59		0.12		
项目编码	030409005002	项目名称			控制电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-195	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	59.68	13.46	0	16.47	59.68	13.46	0	16.47	
小计								59.68	13.46	0	16.47	
清单项目综合单价												89.61000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.131	1.4021		10		
		技工人工费				元	25.383	1.3656		34.66		
		高级技工人工费				元	10.813	1.3889		15.02		
	材料	塑料带 20mm×40mm				卷	0.02	0.71		0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.31	3.3		1.02		
		焊锡丝				kg	0.1	66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		固定卡子 1.5×32				个	1.03	1.77		1.82		
		套管 KT2型				个	1.05	0.88		0.92		
		端子号牌				个	5	0.09		0.45		
		其他材料费				元	1.49	0.885		1.32		
	机械											
项目编码	030409003022	项目名称			压铜端子			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-103	压铜端子 导线截面S(mm2) 6<S≤16	10个	0.1	38.72	24.55	2.21	11.63	3.872	2.455	0.221	1.163	
小计								3.872	2.455	0.221	1.163	
清单项目综合单价												7.71100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.5885	1.4021		0.83		
		技工人工费				元	1.6919	1.3656		2.31		
		高级技工人工费				元	0.5303	1.3889		0.74		
	材料	铁砂布 0#-2#				张	0.1	0.66		0.07		
		汽油 60#～70#				kg	0.02	6.67		0.13		
		塑料软管 Φ9mm				m	0.01	0.35		0		
		铜接线端子 DT-16				个	1.015	2.21		2.24		
		其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
	机械	其他机械费				元	0.25	0.885		0.22		
项目编码	030412004052	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 ` WDZCN-RYS-2*1.0	100m单线	0.01	126.65	370.6	0	52.05	1.2665	3.706	0	0.5205	
小计								1.2665	3.706	0	0.5205	
清单项目综合单价												5.49300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.14764	1.4021		0.21		
		技工人工费				元	0.64857	1.3656		0.89		
		高级技工人工费				元	0.12512	1.3889		0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0038	0.885		0		
		WDZCN-RYS-2*1.0				m	1.05	3.41		3.58		
	机械											
项目编码	030412004053	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 ` WDZCN-RYS-2*1.0	100m单线	0.01	126.65	370.6	0	52.05	1.2665	3.706	0	0.5205	
小计								1.2665	3.706	0	0.5205	
清单项目综合单价												5.49300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	0.14764	1.4021		0.21		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	0.64857	1.3656	0.89		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3889	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
		WDZCN-RYS-2*1.0	m	1.05	3.41	3.58		
	机械							

项目编码	030412004054	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-197换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ˜ WDZC-RYJ-7*1.5	100m单线	0.01	199.1	1482.64	0	126.82	1.991	14.8264	0	1.2682
小计								1.991	14.8264	0	1.2682
清单项目综合单价								18.08560000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.23276	1.4021	0.33		
		技工人工费	元	1.01838	1.3656	1.39		
		高级技工人工费	元	0.19723	1.3889	0.27		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0225	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0016	66.9	0.11		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0004	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.0073	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.0063	0.885	0.01		
		WDZC-RYJ-7*1.5	m	1.05	13.93	14.63		
	机械							

项目编码	030412004055	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-177换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 10<S≤25 ˜ WDZCN-BYJ-B1-16	100m单线	0.01	212.17	2380.6	0	175.18	2.1217	23.806	0	1.7518
小计								2.1217	23.806	0	1.7518
清单项目综合单价								27.67950000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.24774	1.4021	0.35		
		技工人工费	元	1.08573	1.3656	1.48		
		高级技工人工费	元	0.20998	1.3889	0.29		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.012	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0014	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0003	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		WDZCN-BYJ-B1-16	m	1.05	22.5	23.63		
		其他材料费	元	0.0098	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004056	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-176换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 6<S≤10 ˜ WDZCN-BYJ-B1-10	100m单线	0.01	154.31	1555.2	0	118.59	1.5431	15.552	0	1.1859
小计								1.5431	15.552	0	1.1859
清单项目综合单价								18.28100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.18021	1.4021	0.25		
		技工人工费	元	0.78958	1.3656	1.08		
		高级技工人工费	元	0.15272	1.3889	0.21		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.01	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.007	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.0084	0.885	0.01		
		WDZCN-BYJ-B1-10	m	1.05	14.66	15.39		
	机械							

项目编码	030412004057	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5 ˜ WDZC-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	115.73	356.64	0	48.46	1.1573	3.5664	0	0.4846
小计								1.1573	3.5664	0	0.4846
清单项目综合单价								5.20830000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.4021	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3656	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3889	0.16		
	材料	WDZC-BYJ-B1-2.5	m	1.05	3.28	3.44		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004058	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5 ˜ WDZC-BYJ-B2-2.5	100m单线	0.01	115.73	316.74	0	46.47	1.1573	3.1674	0	0.4647
小计								1.1573	3.1674	0	0.4647
清单项目综合单价								4.78940000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.4021	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3656	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3889	0.16		
		WDZC-BYJ-B2-2.5	m	1.05	2.9	3.05		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004059	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 ˊ WDZCN-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	115.73	440.64	0	52.66	1.1573	4.4064	0	0.5266
小计								1.1573	4.4064	0	0.5266
清单项目综合单价								6.09030000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.4021	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3656	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3889	0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-B1-2.5	m	1.05	4.08	4.28		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004060	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˊ WDZC-BYJ-B2-4	100m单线	0.01	115.73	499.85	0	55.62	1.1573	4.9985	0	0.5562
小计								1.1573	4.9985	0	0.5562
清单项目综合单价								6.71200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.4021	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3656	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3889	0.16		
	材料	WDZC-BYJ-B2-4	m	1.05	4.63	4.86		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0068	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004061	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 4＜S≤6 ˊ WDZC-BYJ-B2-6	100m单线	0.01	135.01	738.28	0	72.64	1.3501	7.3828	0	0.7264
小计								1.3501	7.3828	0	0.7264
清单项目综合单价								9.45930000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15769	1.4021	0.22		
		技工人工费	元	0.69089	1.3656	0.94		
		高级技工人工费	元	0.13357	1.3889	0.19		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.009	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		WDZC-BYJ-B2-6	m	1.05	6.9	7.25		
		其他材料费	元	0.0071	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004062	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 4＜S≤6 ˊ WDZCN-BYJ-B1-6	100m单线	0.01	135.01	1031.23	0	87.29	1.3501	10.3123	0	0.8729
小计								1.3501	10.3123	0	0.8729
清单项目综合单价								12.53530000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15769	1.4021	0.22		
		技工人工费	元	0.69089	1.3656	0.94		
		高级技工人工费	元	0.13357	1.3889	0.19		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.009	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0071	0.885	0.01		
		WDZCN-BYJ-B1-6	m	1.05	9.69	10.17		
	机械							

项目编码	030412001055	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-49	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	100m	0.01	7412.85	6051.71	31.06	2266.39	74.1285	60.5171	0.3106	22.6639
小计								74.1285	60.5171	0.3106	22.6639
清单项目综合单价								157.62010000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.65689	1.4021	12.14		
		技工人工费	元	37.93428	1.3656	51.8		
		高级技工人工费	元	7.335	1.3889	10.19		
	材料	锁紧螺母 M3×100	个	0.1545	0.92	0.14		
		镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm	m	1.03	52.02	53.58		
		镀锌管接头(100×100)	个	0.1545	9.34	1.44		
		接地管卡 DN100	个	0.309	3.05	0.94		
		管卡子(钢管用DN100)	个	0.515	3.19	1.64		
		塑料护口(钢管用)100	个	0.1545	0.8	0.12		
		膨胀螺栓 M6	套	1.02	0.52	0.53		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0068	6.37	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1088	11.83	1.29		
		沥青清漆	kg	0.0128	11.68	0.15		

工程量清单综合单价分析表

		清油 C01-1	kg	0.0141	16.99	0.24		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0266	5.31	0.14		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.2619	0.885	0.23		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0018	111.55	0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412001056	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-48	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	100m	0.01	6536.34	4927.38	27.71	1977.99	65.3634	49.2738	0.2771	19.7799
小计								65.3634	49.2738	0.2771	19.7799
清单项目综合单价											134.69420000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.63326	1.4021	10.7		
		技工人工费	元	33.44879	1.3656	45.68		
		高级技工人工费	元	6.46776	1.3889	8.98		
	材料	锁紧螺母 M3×80	个	0.1545	1.06	0.16		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.03	40.14	41.34		
		镀锌管接头(80×80)	个	0.1545	23.82	3.68		
		接地管卡 DN80	个	0.309	2.35	0.73		
		管卡子(钢管用DN80)	个	0.515	2.14	1.1		
		塑料护口(钢管用)80	个	0.1545	0.62	0.1		
		膨胀螺栓 M6	套	1.02	0.52	0.53		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0068	6.37	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0844	11.83	1		
		沥青清漆	kg	0.01	11.68	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.0109	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0216	5.31	0.11		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.173	0.885	0.15		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0015	111.55	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412001057	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-47	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	100m	0.01	5059.77	3946.81	25.48	1538.08	50.5977	39.4681	0.2548	15.3808
小计								50.5977	39.4681	0.2548	15.3808
清单项目综合单价											105.70140000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.90894	1.4021	8.28		
		技工人工费	元	25.8927	1.3656	35.36		
		高级技工人工费	元	5.00662	1.3889	6.95		
	材料	锁紧螺母 M3×70	个	0.1545	0.82	0.13		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.03	33.88	34.9		
		镀锌管接头(80×65)	个	0.1545	4.86	0.75		
		接地管卡 DN65	个	0.309	2.21	0.68		
		管卡子(钢管用DN65)	个	0.515	1.87	0.96		
		塑料护口(钢管用)65	个	0.1545	0.53	0.08		
		膨胀螺栓 M6	套	1.02	0.52	0.53		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0068	6.37	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0738	11.83	0.87		
		沥青清漆	kg	0.0088	11.68	0.1		
		清油 C01-1	kg	0.0093	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0179	5.31	0.1		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.1628	0.885	0.14		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0013	111.55	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412001058	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-46	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	100m	0.01	3244.6	3043.48	38.65	1013.53	32.446	30.4348	0.3865	10.1353
小计								32.446	30.4348	0.3865	10.1353
清单项目综合单价											73.40260000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.78915	1.4021	5.31		
		技工人工费	元	16.6038	1.3656	22.67		
		高级技工人工费	元	3.21056	1.3889	4.46		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.52	0.35		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.19	0.01		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0092	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0556	11.83	0.66		
		沥青清漆	kg	0.0063	11.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.0074	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0137	5.31	0.07		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.03	25.55	26.32		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.693	0.08	0.06		
		镀锌管接头(70×50)	个	0.1648	7.58	1.25		
		接地管卡 DN50	个	0.3296	1.11	0.37		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.6798	1.2	0.82		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.1118	0.885	0.1		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	276.69	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412001059	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-45	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	100m	0.01	2657.39	2294.68	33.12	820.3	26.5739	22.9468	0.3312	8.203
小计								26.5739	22.9468	0.3312	8.203
清单项目综合单价											58.05490000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.10332	1.4021	4.35		
		技工人工费	元	13.59888	1.3656	18.57		
		高级技工人工费	元	2.62951	1.3889	3.65		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.03	18.95	19.52		
		镀锌管接头(70×40)	个	0.1648	5.31	0.88		
		接地管卡 DN40	个	0.3296	0.71	0.23		
		膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.52	0.35		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.19	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0092	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0444	11.83	0.53		
	材料	沥青清漆	kg	0.0063	11.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0109	5.31	0.06		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.693	0.08	0.06		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.6798	1.2	0.82		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0971	0.885	0.09		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0008	276.69	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412001060	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	100m	0.01	904.37	902.24	27.58	286.4	9.0437	9.0224	0.2758	2.864
小计								9.0437	9.0224	0.2758	2.864

清单项目综合单价							21.20590000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普工人工费	元	1.05618	1.4021	1.48		
人工	技工人工费	元	4.62798	1.3656	6.32		
	高级技工人工费	元	0.89484	1.3889	1.24		
	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	锁紧螺母 M3×20	个	0.1545	0.44	0.07		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0094	11.83	0.11		
	溶剂汽油 200#	kg	0.0024	5.31	0.01		
材料	镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	1.03	8.19	8.44		
	镀锌管接头(50×20)	个	0.1648	2.07	0.34		
	塑料护口(钢管用)15～20	个	0.1545	0.16	0.02		
	其他材料费	元	0.0107	0.885	0.01		
机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	276.69	0.17		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412001061	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-149	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤40	100m	0.01	1446.56	431.07	0	404.35	14.4656	4.3107	0	4.0435
小计								14.4656	4.3107	0	4.0435

清单项目综合单价							22.81980000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普工人工费	元	1.68935	1.4021	2.37		
人工	技工人工费	元	7.40262	1.3656	10.11		
	高级技工人工费	元	1.43138	1.3889	1.99		
	刚性阻燃管 Φ40mm×2.3mm	m	1.1	3.35	3.69		
	塑料管接头 Φ40mm-50mm	个	0.2575	2.04	0.53		
	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
材料	锯条	根	0.01	0.68	0.01		
	胶合剂	kg	0.0014	11.06	0.02		
	其他材料费	元	0.0662	0.885	0.06		
机械							

项目编码	030412001062	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	848.66	129.05	0	231.03	8.4866	1.2905	0	2.3103
小计								8.4866	1.2905	0	2.3103

清单项目综合单价							12.08740000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普工人工费	元	0.99106	1.4021	1.39		
人工	技工人工费	元	4.34291	1.3656	5.93		
	高级技工人工费	元	0.83973	1.3889	1.17		
	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	锯条	根	0.01	0.68	0.01		
	胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01		
材料	刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.06	1.17		
	塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07		
	其他材料费	元	0.0225	0.885	0.02		
机械							

项目编码	030412001063	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-27	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=40	100m	0.01	1770.17	1347.06	0	535.77	17.7017	13.4706	0	5.3577
小计								17.7017	13.4706	0	5.3577

清单项目综合单价							36.53000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普工人工费	元	2.06724	1.4021	2.9		
人工	技工人工费	元	9.0586	1.3656	12.37		
	高级技工人工费	元	1.75157	1.3889	2.43		
	套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.12	0.53		
	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ40mm	个	0.1502	4.95	0.74		
	套接紧定式电线管 Φ40mm×1.6mm	m	1.03	9.85	10.15		
	管卡子(电线管用DN40～50)	个	1.442	0.78	1.12		
材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	木螺钉 M6×65	10个	0.115	1	0.12		
	面漆	kg	0.015	45.13	0.68		
	塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.115	0.44	0.05		
	其他材料费	元	0.0726	0.885	0.06		
机械							

项目编码	030412001064	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-26	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1684.45	1327.14	0	512.09	16.8445	13.2714	0	5.1209
小计								16.8445	13.2714	0	5.1209

清单项目综合单价							35.23680000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普工人工费	元	1.96713	1.4021	2.76		
人工	技工人工费	元	8.61995	1.3656	11.77		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	1.66681	1.3889	2.32		
	材料	管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1	0.15		
		面漆	kg	0.0208	45.13	0.94		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.1541	0.44	0.07		
		其他材料费	元	0.0488	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001065	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	1613.73	1061.2	0	480.09	16.1373	10.612	0	4.8009
小计								16.1373	10.612	0	4.8009
清单项目综合单价								31.55020000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.88453	1.4021	2.64		
		技工人工费	元	8.25805	1.3656	11.28		
		高级技工人工费	元	1.59678	1.3889	2.22		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1	0.15		
		面漆	kg	0.0174	45.13	0.79		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.1541	0.44	0.07		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001066	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	921.5	672.08	0	277.45	9.215	6.7208	0	2.7745
小计								9.215	6.7208	0	2.7745
清单项目综合单价								18.71030000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.07618	1.4021	1.51		
		技工人工费	元	4.71569	1.3656	6.44		
		高级技工人工费	元	0.91182	1.3889	1.27		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001067	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	1562.3	671.11	0	446.97	15.623	6.7111	0	4.4697
小计								15.623	6.7111	0	4.4697
清单项目综合单价								26.80380000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.82452	1.4021	2.56		
		技工人工费	元	7.99482	1.3656	10.92		
		高级技工人工费	元	1.54591	1.3889	2.15		
	材料	木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1	0.23		
		面漆	kg	0.0132	45.13	0.6		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.2288	0.44	0.1		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.24	0.35		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001068	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	683.65	543.98	0	208.11	6.8365	5.4398	0	2.0811
小计								6.8365	5.4398	0	2.0811
清单项目综合单价								14.35740000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.4021	1.12		
		技工人工费	元	3.49845	1.3656	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3889	0.94		
	材料	套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030416006003	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	695.02	8.85	19.47	185.75	695.02	8.85	19.47	185.75
小计								695.02	8.85	19.47	185.75
清单项目综合单价								909.09000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.055	1.4021	77.19		
		技工人工费	元	247.542	1.3656	338.04		
		高级技工人工费	元	201.449	1.3889	279.79		
	材料	其他材料费	元	10	0.885	8.85		

工程量清单综合单价分析表

	机械	仪器仪表使用费		元	22	0.885	19.47		

项目编码	030416012002	项目名称	事故照明切换系统	计量单位	台、座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-34换	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室 (双电源箱切换装置调试:人工*0.2机械*0.2)	系统（套）	1	86.38	4.96	2.12	23.26	86.38	4.96	2.12	23.26
小计								86.38	4.96	2.12	23.26
清单项目综合单价								116.72000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.405	1.4021	7.58		
		技工人工费	元	28.2012	1.3656	38.51		
		高级技工人工费	元	29.0088	1.3889	40.29		
	材料	其他材料费	元	5.6	0.885	4.96		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.4	0.885	2.12		

项目编码	030416009002	项目名称	自动投入装置	计量单位	系统、套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-21	备用电源自投装置调试	系统（套）	1	383.91	5.75	12.57	102.78	383.91	5.75	12.57	102.78
小计								383.91	5.75	12.57	102.78
清单项目综合单价								505.01000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.03	1.4021	33.69		
		技工人工费	元	125.333	1.3656	171.15		
		高级技工人工费	元	128.927	1.3889	179.07		
	材料	其他材料费	元	6.502	0.885	5.75		
	机械	仪器仪表使用费	元	14.2	0.885	12.57		

项目编码	030407003002	项目名称	微型电机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-40	微型电动机检查接线	台	1	68.02	18.98	0	18.95	68.02	18.98	0	18.95
小计								68.02	18.98	0	18.95
清单项目综合单价								105.95000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.135	1.4021	8.6		
		技工人工费	元	28.201	1.3656	38.51		
		高级技工人工费	元	15.056	1.3889	20.91		
	材料	焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		金属软管 DN20	m	0.82	2.19	1.8		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.04	0.06	0.12		
		镀锡铜绞线 6～10mm2	kg	0.2	59.88	11.98		
		其他材料费	元	1.25	0.885	1.11		
	机械							

项目编码	030407004006	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-16	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 3< P≤13	台	1	353.69	22.41	0	94.71	353.69	22.41	0	94.71
小计								353.69	22.41	0	94.71
清单项目综合单价								470.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.663	1.4021	44.39		
		技工人工费	元	146.484	1.3656	200.04		
		高级技工人工费	元	78.67	1.3889	109.26		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.21	6.67	1.4		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	4.87	11.69		
		金属软管 DN25	m	1.25	2.8	3.5		
		金属软管活接头 φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		其他材料费	元	6.39	0.885	5.66		
	机械							

项目编码	030407004007	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-17	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 13< P≤30	台	1	544.5	27.1	0	145.45	544.5	27.1	0	145.45
小计								544.5	27.1	0	145.45
清单项目综合单价								717.05000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	48.678	1.4021	68.25		
		技工人工费	元	225.6	1.3656	308.08		
		高级技工人工费	元	121.079	1.3889	168.17		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.3	6.67	2		
		金属软管 DN40	m	1.25	5.89	7.36		
		金属软管活接头 φ40mm	套	2.04	0.33	0.67		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	4.87	11.69		
		其他材料费	元	6.08	0.885	5.38		
	机械							

项目编码	030410005001	项目名称	接闪带	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-63	避雷网安装 沿女儿墙明设	10m	0.1	149.92	38.02	20.46	43.03	14.992	3.802	2.046	4.303
小计								14.992	3.802	2.046	4.303
清单项目综合单价								25.14300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.7643	1.4021	2.47		
		技工人工费	元	7.959	1.3656	10.87		
		高级技工人工费	元	1.1875	1.3889	1.65		
	材料	镀锌圆钢 φ10mm	m	1.015	2.66	2.7		
		镀锌扁钢 40×4	m	0.102	6.12	0.62		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.025	7.4	0.19		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.078	0.5	0.04		
		砂	m3	0.0002	126.21	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.014	11.83	0.17		
		清油 C01-1	kg	0.003	16.99	0.05		
		其他材料费	元	0.014	0.885	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.013	157.41	2.05		
项目编码	030410002004	项目名称	接地母线			计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10换	户内接地母线 明设 换 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
小计								29.631	6.911	0.432	8.217

清单项目综合单价 45.19100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.2603	1.4021	12.98		
		技工人工费	元	4.8571	1.3656	6.63		
		高级技工人工费	元	7.21	1.3889	10.01		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		其他材料费	元	0.021	0.885	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	157.41	0.16		

项目编码	030410005002	项目名称	接闪带	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-65	避雷网安装均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	76.59	4.42	25.19	22.29	7.659	0.442	2.519	2.229
小计								7.659	0.442	2.519	2.229

清单项目综合单价 12.84900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.9006	1.4021	1.26		
		技工人工费	元	4.0581	1.3656	5.54		
		高级技工人工费	元	0.6149	1.3889	0.85		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.04	3.279	0.13		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.016	157.41	2.52		

项目编码	030410004002	项目名称	均压环	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-65	避雷网安装均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	76.59	4.42	25.19	22.29	7.659	0.442	2.519	2.229
小计								7.659	0.442	2.519	2.229

清单项目综合单价 12.84900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.9006	1.4021	1.26		
		技工人工费	元	4.0581	1.3656	5.54		
		高级技工人工费	元	0.6149	1.3889	0.85		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.04	3.279	0.13		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.016	157.41	2.52		

项目编码	030410011001	项目名称	接地跨接	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-13	接地跨接线	10处	0.1	141.56	33.08	15.74	40.24	14.156	3.308	1.574	4.024
小计								14.156	3.308	1.574	4.024

清单项目综合单价 23.06200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.4774	1.4021	3.47		
		技工人工费	元	5.6868	1.3656	7.77		
		高级技工人工费	元	2.0998	1.3889	2.92		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	0.459	4.87	2.24		
		镀锌精制带帽螺栓 M16×100以内2平1弹簧	10套	0.102	8.53	0.87		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.02	7.4	0.15		
		其他材料费	元	0.062	0.885	0.05		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01	157.41	1.57		

项目编码	030410011002	项目名称	接地跨接	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-14	钢铝窗接地安装	10处	0.1	295.74	19.29	11.02	80.01	29.574	1.929	1.102	8.001
小计								29.574	1.929	1.102	8.001

清单项目综合单价 40.60600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.2186	1.4021	7.32		
		技工人工费	元	11.9855	1.3656	16.37		
		高级技工人工费	元	4.2409	1.3889	5.89		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.488	3.279	1.6		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.013	4.87	0.06		
		调和漆	kg	0.005	9.61	0.05		
		清油 C01-1	kg	0.002	16.99	0.03		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.015	7.4	0.11		
		其他材料费	元	0.082	0.885	0.07		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007	157.41	1.1		

项目编码	030410007005	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79换	等电位端子盒安装 换 SEB箱	套	1	15.48	83.08	0	8.25	15.48	83.08	0	8.25
小计								15.48	83.08	0	8.25

清单项目综合单价 106.81000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.377	1.4021	3.33		
		技工人工费	元	6.734	1.3656	9.2		
		高级技工人工费	元	2.122	1.3889	2.95		
	材料	SEB箱	个	1.006	76.11	76.57		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		焊锡膏	kg	0.01	61.5	0.62		
		焊锡	kg	0.005	66.9	0.33		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-4	m	0.75	3.99	2.99		
		铜接线端子 DT-6	个	1.02	1.06	1.08		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030410003001	项目名称	引下线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-61	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	106.35	2.35	25.19	30.06	10.635	0.235	2.519	3.006
小计								10.635	0.235	2.519	3.006
清单项目综合单价											16.39500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.2513	1.4021		1.75		
		技工人工费				元	5.6403	1.3656		7.7		
		高级技工人工费				元	0.8486	1.3889		1.18		
	材料	电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.03	7.4		0.22		
		其他材料费				元	0.015	0.885		0.01		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.016	157.41		2.52		
项目编码	030410005003	项目名称	接闪带			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-63	避雷网安装 沿女儿墙明设	10m	0.1	149.92	38.02	20.46	43.03	14.992	3.802	2.046	4.303
小计								14.992	3.802	2.046	4.303
清单项目综合单价											25.14300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.7643	1.4021		2.47		
		技工人工费				元	7.959	1.3656		10.87		
		高级技工人工费				元	1.1875	1.3889		1.65		
	材料	镀锌圆钢 Φ10mm				m	1.015	2.66		2.7		
		镀锌扁钢 40×4				m	0.102	6.12		0.62		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.025	7.4		0.19		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.078	0.5		0.04		
		砂				m3	0.0002	126.21		0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.014	11.83		0.17		
		清油 C01-1				kg	0.003	16.99		0.05		
		其他材料费				元	0.014	0.885		0.01		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.013	157.41		2.05		
项目编码	030416027002	项目名称	接地装置			计量单位		系统、组			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-123	接地网调试	系统	1	1177.06	10.29	0	311.99	1177.06	10.29	0	311.99
小计								1177.06	10.29	0	311.99
清单项目综合单价											1499.34000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	177.94	1.4021		249.49		
		技工人工费				元	514.029	1.3656		701.96		
		高级技工人工费				元	162.438	1.3889		225.61		
	材料	白布				m2	0.28	4.82		1.35		
		丙酮清洗剂				kg	0.65	7.79		5.06		
		电线 BV-4				m	0.75	3.99		2.99		
		其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械											
项目编码	011601001006	项目名称	脚手架			计量单位		项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	8265.3869	1.98	2.02	0	0.62	16365.46606	16696.081544	0	5124.539878
小计								16365.46606	16696.08154	0	5124.539878
清单项目综合单价											38186.08747800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011601001007	项目名称	高层建筑增加费			计量单位		项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	10384.1035	5.03	0	3.99	1.62	52232.04061	0	41432.57297	16822.24767
小计								52232.04061	0	41432.57297	16822.24767
清单项目综合单价											110486.86124000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		766530.45	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			766530.45	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1045837.89	
2	措施项目	62748.4	
2.1	安全文明施工	22496.52	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	18271.82	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4224.7	
2.2	其他措施项目费	40251.88	
3	其他项目	110858.63	
3.1	暂列金额	110858.63	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	109750.04	
5	含税建安工程造价	1329194.96	
合计		1329194.96	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房给排水工程　　第 1 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给水系统					468067.67	0
1-1	031001006013	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408不锈钢管DN100 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	151.6	239.59	36321.84	0
1-2	031001006014	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408不锈钢管DN80 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	165.4	197.98	32745.89	0
1-3	031001006015	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408不锈钢管DN65 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	97.16	165.97	16125.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房给排水工程　　第 2 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	031001006016	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408不锈钢管DN50 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	60.31	115.34	6956.16	0
1-5	031001006017	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408不锈钢管DN20 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	60.31	86.78	5233.7	0
1-6	031001008012	塑料管	(1)材质:PPR管(S5) (2)规格:DN65 (3)连接形式:电熔管件连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (5)含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	662.98	92.41	61265.98	0
1-7	031001008013	塑料管	(1)材质:PPR管(S5) (2)规格:DN50 (3)连接形式:电熔管件连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (5)含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	249.54	77.28	19284.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房给排水工程　　第 3 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	031001008014	塑料管	(1)材质:PPR管(S5) (2)规格:DN20 (3)连接形式:电熔管件连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (5)含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	75.01	37.36	2802.37	0
1-9	031002011004	水表	(1)名称:远传水表 (2)材质、型号:DN65 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	54	966.07	52167.78	0
1-10	031002011005	水表	(1)名称:远传水表 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	5	491.05	2455.25	0
1-11	031002011006	水表	(1)名称:水表 (2)材质、型号:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	2	303.74	607.48	0
1-12	031002001064	截止阀	(1)名称:铜截止阀 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	120.53	241.06	0
1-13	031002001065	不锈钢闸阀	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)材质、型号:DN65 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	53	1657.14	87828.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房给排水工程　　第 4 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	031002001066	铜闸阀	(1)名称:铜闸阀 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	53	160.88	8526.64	0
1-15	031002001067	铜闸阀	(1)名称:铜闸阀 (2)材质、型号:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	43.68	87.36	0
1-16	031002001068	自动排气阀阀组	(1)名称:自动排气阀阀组 (2)材质、型号:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:含铜截止阀、真空破坏器、排气阀等 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	5	174.46	872.3	0
1-17	031002001069	带真空破坏器龙头	(1)名称:铜质真空破坏器 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	175.9	351.8	0
1-18	031002001070	减压阀组	(1)名称:减压阀组 (2)规格:DN80 (3)材质:不锈钢 (4)压力等级:PN=1.6MPa (5)连接方式:螺纹连接 (6)说明:含先导可调式稳压减压阀、不锈钢闸阀、不锈钢Y型过滤器、不锈钢可曲挠橡胶接头、压力表(带阀及表弯)、阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (7)综合:综合考虑管井内外安装 (8)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (9)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	26	4858.47	126320.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房给排水工程　　第 5 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	031301003024	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	30	129.94	3898.2	0
1-20	031301003025	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN80 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	28	103.47	2897.16	0
1-21	031301003026	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN65 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	14	71.28	997.92	0
1-22	031301003027	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN50 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	52.78	52.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房给排水工程　　第 6 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-23	031301003028	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN20 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	27.26	27.26	0
2		污废水系统					146779.62	0
2-1	031001008015	UPVC排水管	(1)名称:实壁普通UPVC排水管 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:粘接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	383.88	139.43	53524.39	0
2-2	031001008016	UPVC排水管	(1)名称:实壁普通UPVC排水管 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:粘接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	215.51	94.55	20376.47	0
2-3	031001008017	UPVC排水管	(1)名称:实壁普通UPVC排水管 (2)材质、型号:DN75 (3)连接方式:粘接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	39.75	68.06	2705.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房给排水工程　　第 7 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	031001008018	UPVC排水管	(1)名称:实壁普通UPVC排水管 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:粘接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	39.77	60.13	2391.37	0
2-5	031001001001	铸铁管	(1)名称:机制柔性接口排水铸铁管 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:不锈钢卡箍连接 (4)附件:含卡箍及管件、标识及管道、支架制作安装除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	5.71	241.37	1378.22	0
2-6	031001001002	铸铁管	(1)名称:机制柔性接口排水铸铁管 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:不锈钢卡箍连接 (4)附件:含卡箍及管件、标识及管道、支架制作安装除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	7.28	277.26	2018.45	0
2-7	031003008003	地漏	(1)名称:地漏 (2)材质、型号:DN150 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	12	303.04	3636.48	0
2-8	031003008004	地漏	(1)名称:地漏 (2)材质、型号:DN100 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	81	159.38	12909.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房给排水工程　　第 8 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	031003008005	地漏	(1)名称:地漏 (2)材质、型号:DN75 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	29	150.65	4368.85	0
2-10	031003008006	地漏	(1)名称:地漏 (2)材质、型号:DN50 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	26	103.75	2697.5	0
2-11	031301003029	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	3	507.57	1522.71	0
2-12	031301003030	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	394.05	394.05	0
2-13	031301003031	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	94	224.73	21124.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房给排水工程　　第 9 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-14	031301003032	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	41	129.94	5327.54	0
2-15	031003008007	阻火圈	(1)名称:阻火圈 (2)材质、型号:DN100 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	84	75.19	6315.96	0
2-16	031003008008	阻火圈	(1)名称:阻火圈 (2)材质、型号:DN150 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	48	126.83	6087.84	0
3		雨水系统					396361.13	0
3-1	031001008019	UPVC排水管	(1)名称:实壁普通UPVC排水管 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:粘接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	682.68	92.99	63482.41	0
3-2	031001002005	镀锌钢管	(1)名称:内外壁热浸镀锌钢管 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:沟槽连接 (4)附件:含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1425.94	191.99	273766.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房给排水工程　　第 10 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	031003008009	87型雨水斗	(1)名称:87型钢制雨水斗 (2)规格:DN100 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	28	205.68	5759.04	0
3-4	031003008010	侧入式雨水斗	(1)名称:侧排雨水斗 (2)规格:DN100 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	21	178.36	3745.56	0
3-5	031301003033	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	171	224.73	38428.83	0
3-6	031301003034	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	83	129.94	10785.02	0
3-7	031301003035	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	394.05	394.05	0
4		冷凝水系统					34629.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房给排水工程　　第 11 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	031001008020	UPVC排水管	(1)名称:PVC-U排水管 (2)规格、型号:DN75 (3)连接形式:粘接 (4)附件:附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	27.72	68.06	1886.62	0
4-2	031001008021	UPVC排水管	(1)名称:PVC-U排水管 (2)规格、型号:DN100 (3)连接形式:粘接 (4)附件:附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	135	94.55	12764.25	0
4-3	031301003036	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	28	129.94	3638.32	0
4-4	031003008011	阻火圈	(1)名称:阻火圈 (2)材质、型号:DN100 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	24	75.19	1804.56	0
4-5	031003008012	阻火圈	(1)名称:阻火圈 (2)材质、型号:DN150 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	24	126.83	3043.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房给排水工程　　第 12 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	031001008022	塑料管	(1)名称:UPVC给水管 (2)安装部位:室内 (3)介质:冷凝水管 (4)材质、规格:dn20 (5)连接形式:承插粘接 (6)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压 (7)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (9)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	31.31	41.76	1307.51	0
4-7	031001008023	塑料管	(1)名称:UPVC给水管 (2)安装部位:室内 (3)介质:冷凝水管 (4)材质、规格:dn25 (5)连接形式:承插粘接 (6)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压 (7)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (9)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	73.56	45.9	3376.4	0
4-8	031001008024	塑料管	(1)名称:UPVC给水管 (2)安装部位:室内 (3)介质:冷凝水管 (4)材质、规格:dn32 (5)连接形式:承插粘接 (6)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压 (7)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (9)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	90.04	47.03	4234.58	0
4-9	040601028001	尼龙网板	(1)材料品种:防虫网罩 (2)材料规格:10*10mm不锈钢铁丝 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	3.06	338.8	1036.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房给排水工程　　

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-10	031208002001	管道绝热	(1)绝热材料品种:不燃铝箔橡塑(难燃B1级) (2)绝热厚度:20mm (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	0.72	2134.14	1536.58	0
合计							1045837.89	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房给排水工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					62748.40
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	22496.52
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	18271.82
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4224.7
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	10336.87
1-9-1	031401001004	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	10336.87	10336.87
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	29915.01
1-14-1	AB001003	高层建筑增加费(层数以内) 15		100元	1	29915.01	29915.01
合计							62748.40

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	110858.63	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		110858.63	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	109750.04
合计					109750.04

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房给排水工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	031001006013	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ˉ S30408不锈钢管DN100	10m	0.1	342.75	1646.19	6.13	173.44	34.275	164.619	0.613	17.344
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	112.15	37.49	0	31.55	1.1215	0.3749	0	0.3155
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.74	1.42	12.89	16.01	0.306396	0.007668	0.069606	0.086454
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	922.95	522	735.53	322.9	4.98393	2.8188	3.971862	1.74366
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	497	138.33	289.59	159.13	2.6838	0.746982	1.563786	0.859302
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	28	13.77	6.44	8.55	0.1512	0.074358	0.034776	0.04617
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	27.03	11.65	6.44	8.2	0.145962	0.06291	0.034776	0.04428
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	28	6.44	6.44	8.19	0.1512	0.034776	0.034776	0.044226
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	27.03	5.48	6.44	7.89	0.145962	0.029592	0.034776	0.042606
小计								43.96495	168.768986	6.357358	20.526198
清单项目综合单价											239.61749200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.350635	1.4021	8.9		
		技工人工费	元	20.908228	1.3656	28.55		
		高级技工人工费	元	4.685315	1.3889	6.51		
	材料	型钢(综合)	kg	0.566972	4.13	2.34		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022895	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022911	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.036248	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009331	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007295	6.37	0.05		
		电	kW·h	0.018154	0.71	0.01		
		机油	kg	0.003256	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.022549	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007516	13.01	0.1		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011393	11.83	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.001328	5.31	0.01		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		水	m3	0.111	4.62	0.51		
		其他材料费	元	0.433323	0.885	0.38		
		砂轮片 φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN100	个	0.415	139.53	57.9		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005762	220.3	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.00635	23	0.15		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.020929	169.85	3.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000162	1288.94	0.21		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002505	225.6	0.57		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.005	30.42	0.15		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	229.52	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		

项目编码	031001006014	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-87	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80 ˉ S30408不锈钢管DN80	10m	0.1	294.03	1341.62	6.13	145.33	29.403	134.162	0.613	14.533
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	112.15	37.49	0	31.55	1.1215	0.3749	0	0.3155
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.74	1.42	12.89	16.01	0.25533	0.00639	0.058005	0.072045
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0045	922.95	522	735.53	322.9	4.153275	2.349	3.309885	1.45305
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0045	497	138.33	289.59	159.13	2.2365	0.622485	1.303155	0.716085
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	28	13.77	6.44	8.55	0.126	0.061965	0.02898	0.038475
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	27.03	11.65	6.44	8.2	0.121635	0.052425	0.02898	0.0369
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	28	6.44	6.44	8.19	0.126	0.02898	0.02898	0.036855
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	27.03	5.48	6.44	7.89	0.121635	0.02466	0.02898	0.035505
小计								37.664875	137.682805	5.399965	17.237415
清单项目综合单价											197.98506000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.446067	1.4021	7.64		
		技工人工费	元	17.904147	1.3656	24.45		
		高级技工人工费	元	4.01659	1.3889	5.58		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4725	4.13	1.95		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.01908	6.64	0.13		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019094	6.28	0.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000414	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.030209	5.6	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007776	19.03	0.15		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00608	6.37	0.04		
		电	kW·h	0.015129	0.71	0.01		
		机油	kg	0.002714	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018792	6.19	0.12		
		乙炔气	kg	0.006264	13.01	0.08		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000338	362.83	0.12		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009495	11.83	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001107	5.31	0.01		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		水	m3	0.1	4.62	0.46		
		其他材料费	元	0.368273	0.885	0.33		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	个	0.463	88.79	41.11		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004802	220.3	1.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005292	23	0.12		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.017442	169.85	2.96		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000135	1288.94	0.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002088	225.6	0.47		

工程量清单综合单价分析表

		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	30.42	0.15		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.52	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		

项目编码	031001006015	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-86	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 50< DN≤65 ˊ S30408不锈钢管DN65	10m	0.1	285.33	1058.19	6.13	128.86	28.533	105.819	0.613	12.886
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	112.15	37.49	0	31.55	1.1215	0.3749	0	0.3155
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004201	56.74	1.42	12.89	16.01	0.23836474	0.00596542	0.05415089	0.06725801
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004201	922.95	522	735.53	322.9	3.87731295	2.192922	3.08996153	1.3565029
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004201	497	138.33	289.59	159.13	2.087897	0.58112433	1.21656759	0.66850513
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004201	28	13.77	6.44	8.55	0.117628	0.05784777	0.02705444	0.03591855
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004201	27.03	11.65	6.44	8.2	0.11355303	0.04894165	0.02705444	0.0344482
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004201	28	6.44	6.44	8.19	0.117628	0.02705444	0.02705444	0.03440619
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004201	27.03	5.48	6.44	7.89	0.11355303	0.02302148	0.02705444	0.03314589
小计								36.32043675	109.1307771	5.08189777	15.43168487
清单项目综合单价											165.96479648

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.244129	1.4021	7.35		
		技工人工费	元	17.258936	1.3656	23.57		
		高级技工人工费	元	3.886112	1.3889	5.4		
	材料	型钢(综合)	kg	0.44103	4.13	1.82		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017809	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017822	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000386	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028197	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007258	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005675	6.37	0.04		
		电	kW·h	0.014121	0.71	0.01		
		机油	kg	0.002533	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.01754	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005847	13.01	0.08		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000315	362.83	0.11		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008863	11.83	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001033	5.31	0.01		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		水	m3	0.098	4.62	0.45		
		其他材料费	元	0.305925	0.885	0.27		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	个	0.526	71.39	37.55		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004482	220.3	0.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00494	23	0.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01628	169.85	2.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000126	1288.94	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001949	225.6	0.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	30.42	0.15		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.52	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		

项目编码	031001006016	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-85	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˊ S30408不锈钢管DN50	10m	0.1	269.97	604.46	4.4	101.98	26.997	60.446	0.44	10.198
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004101	56.74	1.42	12.89	16.01	0.23269074	0.00582342	0.05286189	0.06565701
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004101	922.95	522	735.53	322.9	3.78501795	2.140722	3.01640853	1.3242129
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004101	497	138.33	289.59	159.13	2.038197	0.56729133	1.18760859	0.65259213
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004101	28	13.77	6.44	8.55	0.114828	0.05647077	0.02641044	0.03506355
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004101	27.03	11.65	6.44	8.2	0.11085003	0.04777665	0.02641044	0.0336282
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004101	28	6.44	6.44	8.19	0.114828	0.02641044	0.02641044	0.03358719
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004101	27.03	5.48	6.44	7.89	0.11085003	0.02247348	0.02641044	0.03235689
小计								34.36976175	63.54736809	4.80252077	12.61579787
清单项目综合单价											115.33544848

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.957177	1.4021	6.95		
		技工人工费	元	16.34156	1.3656	22.32		
		高级技工人工费	元	3.673368	1.3889	5.1		
	材料	型钢(综合)	kg	0.43055	4.13	1.78		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017386	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017398	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000377	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.027527	5.6	0.15		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007086	19.03	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00554	6.37	0.04		
		电	kW·h	0.013786	0.71	0.01		
		机油	kg	0.002473	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017124	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005708	13.01	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000308	362.83	0.11		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		砂轮片 φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00447	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008652	11.83	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.006971	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001009	5.31	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		水	m3	0.066	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.270477	0.885	0.24		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	43.65	27.63		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004375	220.3	0.96		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004822	23	0.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.015893	169.85	2.7		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000123	1288.94	0.16		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001903	225.6	0.43		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0035	30.42	0.11		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.52	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	11.53	0.29		

项目编码	031001006017	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-81	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 「S30408薄壁不锈钢管DN20	10m	0.1	204.18	413.4	2.66	74.89	20.418	41.34	0.266	7.489
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004101	56.74	1.42	12.89	16.01	0.23269074	0.00582342	0.05286189	0.06565701
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004101	922.95	522	735.53	322.9	3.78501795	2.140722	3.01640853	1.3242129
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004101	497	138.33	289.59	159.13	2.038197	0.56729133	1.18760859	0.65259213
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004101	28	13.77	6.44	8.55	0.114828	0.05647077	0.02641044	0.03506355
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004101	27.03	11.65	6.44	8.2	0.11085003	0.04777665	0.02641044	0.0336282
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004101	28	6.44	6.44	8.19	0.114828	0.02641044	0.02641044	0.03358719
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004101	27.03	5.48	6.44	7.89	0.11085003	0.02247348	0.02641044	0.03235689
小计								27.79076175	44.44136809	4.62852077	9.90679787
清单项目综合单价											86.76744848

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.031577	1.4021	5.65		
		技工人工费	元	13.20806	1.3656	18.04		
		高级技工人工费	元	2.952368	1.3889	4.1		
	材料	型钢(综合)	kg	0.43055	4.13	1.78		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017386	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017398	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000377	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.027527	5.6	0.15		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007086	19.03	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00554	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00447	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008652	11.83	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.006971	6.51	0.05		
		电	kW·h	0.013786	0.71	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001009	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002473	10.62	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.017124	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005708	13.01	0.07		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.362477	0.885	0.32		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000308	362.83	0.11		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	个	1.116	27.43	30.61		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000123	1288.94	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001903	225.6	0.43		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004375	220.3	0.96		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004822	23	0.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.015893	169.85	2.7		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.55	0.02		
		手动液压卡压钳	台班	0.021	11.59	0.24		

项目编码	031001008012	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-302换	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 63＜dn≤75	10m	0.1	315	450.41	32.52	108.2	31.5	45.041	3.252	10.82
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	112.15	37.49	0	31.55	1.1215	0.3749	0	0.3155
小计								32.6215	45.4159	3.252	11.1355
清单项目综合单价											92.42490000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	3.55846	1.3889	4.94		
		普工人工费	元	4.58779	1.4021	6.43		
		技工人工费	元	15.55846	1.3656	21.25		
	材料	(PP-R)给水管dn75	米	1.02	31.53	32.16		
		锯条	根	0.136	0.68	0.09		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.0002	13.01	0		
		水	m3	0.102	4.62	0.47		
		其他材料费	元	2.144	0.885	1.9		
		塑料给水管接头零件(电熔连接）dn75	个	0.603	17.88	10.78		
	机械	电熔焊接机	台班	0.0265	120.97	3.21		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.55	0.05		

项目编码	031001008013	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-301换	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 50＜dn≤63	10m	0.1	305.99	321.95	32.03	99.36	30.599	32.195	3.203	9.936
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407
小计								31.4645	32.4294	3.203	10.1767
清单项目综合单价											77.27360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	3.42496	1.3889	4.76		
		普工人工费	元	4.42596	1.4021	6.21		
		技工人工费	元	15.01395	1.3656	20.5		
	材料	(PP-R)给水管dn63	米	1.02	21.72	22.15		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		锯条	根	0.123	0.68	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.0002	13.01	0		
		水	m3	0.066	4.62	0.3		
		其他材料费	元	1.963	0.885	1.74		
		塑料给水管接头零件(电熔连接）dn63	个	0.659	12.35	8.14		
	机械	电熔焊接机	台班	0.0261	120.97	3.16		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.55	0.05		

项目编码	031001008014	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-297换	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	198.7	80.57	22.61	58.23	19.87	8.057	2.261	5.823
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407
小计								20.7355	8.2914	2.261	6.0637
清单项目综合单价											37.35160000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	2.27976		1.3889		3.17		
		普工人工费			元	2.91186		1.4021		4.08		
		技工人工费			元	9.87505		1.3656		13.49		
	材料	(PP-R)给水管dn25			米	1.02		3.27		3.34		
		锯条			根	0.057		0.68		0.04		
		漂白粉			kg	0.0009		3.81		0		
		氧气(工业用)			m3	0.0003		6.19		0		
		乙炔气			kg	0.0001		13.01		0		
		水			m3	0.056		4.62		0.26		
		其他材料费			元	0.951		0.885		0.84		
		塑料给水管接头零件(电熔连接) dn25			个	1.225		3.11		3.81		
	机械	电熔焊接机			台班	0.0185		120.97		2.24		
		试压泵 压力P（MPa） P=6			台班	0.0001		229.55		0.02		
项目编码	031002011004	项目名称	水表					计量单位		组		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-218	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 ˉ 远传水表DN65	组	1	131.37	761.85	0	72.85	131.37	761.85	0	72.85
小计								131.37	761.85	0	72.85
清单项目综合单价											966.07000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.523		1.4021		25.97		
		技工人工费			元	62.513		1.3656		85.37		
		高级技工人工费			元	14.418		1.3889		20.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.19		6.63		1.26		
		锯条			根	0.41		0.68		0.28		
		其他材料费			元	0.243		0.885		0.22		
		螺纹闸板阀 DN80 Z15T-16			个	1.01		279.42		282.21		
	机械											
项目编码	031002011005	项目名称	水表					计量单位		组		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-217	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 远传水表DN50	组	1	58.11	397.68	0	35.26	58.11	397.68	0	35.26
小计								58.11	397.68	0	35.26
清单项目综合单价											491.05000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.135		1.4021		11.41		
		技工人工费			元	27.727		1.3656		37.86		
		高级技工人工费			元	6.364		1.3889		8.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		锯条			根	0.34		0.68		0.23		
		其他材料费			元	0.178		0.885		0.16		
		螺纹闸板阀 DN50 Z15T-16			个	1.01		123.45		124.68		
	机械											
项目编码	031002011006	项目名称	水表					计量单位		组		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-213	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˉ 水表DN20	组	1	25.01	259.16	0	19.57	25.01	259.16	0	19.57
小计								25.01	259.16	0	19.57
清单项目综合单价											303.74000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.508		1.4021		4.92		
		技工人工费			元	11.906		1.3656		16.26		
		高级技工人工费			元	2.76		1.3889		3.83		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.05		6.63		0.33		
		锯条			根	0.13		0.68		0.09		
		其他材料费			元	0.06		0.885		0.05		
		聚四氟乙烯生料带			m	0.51		0.09		0.05		
		螺纹闸板阀 DN20 Z15T-16			个	1.01		45.79		46.25		
	机械											
项目编码	031002001064	项目名称	截止阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 铜截止阀 DN50	个	1	33.5	74.44	0	12.59	33.5	74.44	0	12.59
小计								33.5	74.44	0	12.59
清单项目综合单价											120.53000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.754		1.4021		6.67		
		技工人工费			元	15.979		1.3656		21.82		
		高级技工人工费			元	3.604		1.3889		5.01		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.01		6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768		0.09		0.34		
		锯条			根	0.32		0.68		0.22		
		其他材料费			元	0.44		0.885		0.39		
		黑玛钢活接头 DN50			个	1.01		8.97		9.06		
	机械											
项目编码	031002001065	项目名称	不锈钢闸阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-7	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 不锈钢闸阀 DN65	个	1	49.29	1518.87	0	88.98	49.29	1518.87	0	88.98
小计								49.29	1518.87	0	88.98
清单项目综合单价											1657.14000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.005		1.4021		9.82		
		技工人工费			元	23.505		1.3656		32.1		
		高级技工人工费			元	5.303		1.3889		7.37		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.016	6.63	0.11		
		聚四氟乙烯生料带	m	4.898	0.09	0.44		
		锯条	根	0.42	0.68	0.29		
		其他材料费	元	0.53	0.885	0.47		
		黑玛钢活接头 DN65	个	1.01	15.8	15.96		
	机械							

项目编码	031002001066	项目名称	铜闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ~ 铜闸阀DN50	个	1	33.5	112.87	0	14.51	33.5	112.87	0	14.51
小计								33.5	112.87	0	14.51

清单项目综合单价 160.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.4021	6.67		
		技工人工费	元	15.979	1.3656	21.82		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3889	5.01		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
	机械							

项目编码	031002001067	项目名称	铜闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ~ 铜闸阀DN20	个	1	11.76	27.44	0	4.48	11.76	27.44	0	4.48
小计								11.76	27.44	0	4.48

清单项目综合单价 43.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.4021	2.28		
		技工人工费	元	5.636	1.3656	7.7		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3889	1.78		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
	机械							

项目编码	031002001068	项目名称	自动排气阀阀组	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ~ 铜截止阀DN20	个	1	11.76	19.98	0	4.11	11.76	19.98	0	4.11
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ~ 真空破坏器DN20	个	1	11.76	87.82	0	7.5	11.76	87.82	0	7.5
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ~ 自动排气阀DN20	个	1	11.76	15.86	0	3.9	11.76	15.86	0	3.9
小计								35.28	123.66	0	15.51

清单项目综合单价 174.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	3.834	1.3889	5.33		
		普工人工费	元	4.872	1.4021	6.83		
		技工人工费	元	16.908	1.3656	23.09		
	材料	其他材料费	元	0.336	0.885	0.3		
		聚四氟乙烯生料带	m	4.521	0.09	0.41		
		锯条	根	0.168	0.68	0.11		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	3.03	1.97	5.97		
	机械							

项目编码	031002001069	项目名称	带真空破坏器龙头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ~ 真空破坏器DN50	个	1	33.5	127.17	0	15.23	33.5	127.17	0	15.23
小计								33.5	127.17	0	15.23

清单项目综合单价 175.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.4021	6.67		
		技工人工费	元	15.979	1.3656	21.82		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3889	5.01		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
	机械							

项目编码	031002001070	项目名称	减压阀组	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-155	螺纹减压阀单体安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80 ~ 先导可调式稳压减压阀DN80	个	1	96.36	802.88	0	65.65	96.36	802.88	0	65.65
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80 ~ 不锈钢闸阀DN80	个	1	76.94	1895.3	0	115.13	76.94	1895.3	0	115.13
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80 ~ 不锈钢Y型过滤器DN80	个	1	76.94	1086.41	0	74.68	76.94	1086.41	0	74.68
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80 ~ 不锈钢可曲挠橡胶接头DN80	个	1	76.94	272.15	0	33.97	76.94	272.15	0	33.97
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	57.42	98.23	0.7	20.16	57.42	98.23	0.7	20.16

工程量清单综合单价分析表

031010-54	压力表弯安装	10个	0.1	62.13	7.28	0	16.81	6.213	0.728	0	1.681	
小计								390.813	4155.698	0.7	311.271	
清单项目综合单价											4858.48200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	48.5838	1.4021		68.12		
		技工人工费				元	194.0109	1.3656		264.94		
		高级技工人工费				元	41.576	1.3889		57.74		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.088	6.63		0.58		
		聚四氟乙烯生料带				m	19.069	0.09		1.72		
		棉纱				kg	0.005	9.38		0.05		
		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				套	2	0.04		0.08		
		固定卡子 1.5×32				个	1	1.77		1.77		
		锯条				根	2	0.68		1.36		
		酚醛调和漆				kg	0.01	11.5		0.12		
		位号牌				个	1	0.48		0.48		
		其他材料费				元	6.17	0.885		5.46		
		校验材料费				元	0.26	0.885		0.23		
		清洗剂 500mL				瓶	0.005	7.08		0.04		
		仪表接头				套	1	4.42		4.42		
		取源部件				套	1	16.02		16.02		
		黑玛钢活接头 DN80				个	4.04	20.98		84.76		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.8	0.88		0.7		
项目编码	031301003024		项目名称			套管		计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.41	53.27	2.49	17.77	56.41	53.27	2.49	17.77	
小计								56.41	53.27	2.49	17.77	
清单项目综合单价											129.94000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.01	1.4021		11.23		
		技工人工费				元	27.262	1.3656		37.23		
		高级技工人工费				元	5.726	1.3889		7.95		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg	0.158	3.81		0.6		
		钢丝刷子				把	0.006	14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.029	5.6		0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.057	19.03		1.08		
		水泥 P.042.5				kg	0.44	0.36		0.16		
		砂子				kg	1.319	0.78		1.03		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.037	6.51		0.24		
		油麻				kg	2.194	11.5		25.23		
		汽油 70#~90#				kg	0.009	6.67		0.06		
		氧气				m3	0.09	6.19		0.56		
		乙炔气				kg	0.03	13.01		0.39		
		密封油膏				kg	0.258	6.86		1.77		
		其他材料费				元	1.23	0.885		1.09		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm				m	0.318	65.43		20.81		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.013	20.8		0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.013	171.14		2.22		
项目编码	031301003025		项目名称			套管		计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.53	46.37	2.11	13.46	41.53	46.37	2.11	13.46	
小计								41.53	46.37	2.11	13.46	
清单项目综合单价											103.47000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.885	1.4021		8.25		
		技工人工费				元	20.054	1.3656		27.39		
		高级技工人工费				元	4.244	1.3889		5.89		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg	0.158	3.81		0.6		
		钢丝刷子				把	0.006	14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.025	5.6		0.14		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.053	19.03		1.01		
		水泥 P.042.5				kg	0.381	0.36		0.14		
		砂子				kg	1.142	0.78		0.89		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.035	6.51		0.23		
		油麻				kg	2.115	11.5		24.32		
		汽油 70#~90#				kg	0.009	6.67		0.06		
		氧气				m3	0.06	6.19		0.37		
		乙炔气				kg	0.02	13.01		0.26		
		密封油膏				kg	0.254	6.86		1.74		
		其他材料费				元	1.06	0.885		0.94		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm				m	0.318	48.99		15.58		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.011	20.8		0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.011	171.14		1.88		
项目编码	031301003026		项目名称			套管		计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	31.31	28.4	1.74	9.83	31.31	28.4	1.74	9.83	
小计								31.31	28.4	1.74	9.83	
清单项目综合单价											71.28000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.377	1.4021		6.14		
		技工人工费				元	15.198	1.3656		20.75		
		高级技工人工费				元	3.182	1.3889		4.42		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg	0.158	3.81		0.6		
		钢丝刷子				把	0.006	14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.022	5.6		0.12		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.038	19.03		0.72		
		水泥 P.042.5				kg	0.332	0.36		0.12		
		砂子				kg	0.997	0.78		0.78		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.026	6.51		0.17		
		油麻				kg	0.957	11.5		11.01		
		汽油 70#~90#				kg	0.007	6.67		0.05		
		氧气				m3	0.036	6.19		0.22		
		乙炔气				kg	0.012	13.01		0.16		
		密封油膏				kg	0.202	6.86		1.39		
		其他材料费				元	0.55	0.885		0.49		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm				m	0.318	39.26		12.48		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.009	23		0.21		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.009	169.85		1.53		
项目编码	031301003027		项目名称			套管		计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤50	个	1	23.23	20.57	1.69	7.29	23.23	20.57	1.69	7.29
小计								23.23	20.57	1.69	7.29
清单项目综合单价											52.78000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.4021	4.57		
		技工人工费	元	11.283	1.3656	15.41		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3889	3.25		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.36	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	13.01	0.1		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.28	9.63		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.8	0.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	171.14	1.54		

项目编码	031301003028	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	14.27	7.29	1.45	4.25	14.27	7.29	1.45	4.25
小计								14.27	7.29	1.45	4.25
清单项目综合单价											27.26000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.4021	2.8		
		技工人工费	元	6.892	1.3656	9.41		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3889	2.06		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.016	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.012	19.03	0.23		
		水泥 P.042.5	kg	0.129	0.36	0.05		
		砂子	kg	0.386	0.78	0.3		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	6.51	0.09		
		油麻	kg	0.09	11.5	1.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.003	6.67	0.02		
		氧气	m3	0.018	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006	13.01	0.08		
		密封油膏	kg	0.107	6.86	0.73		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.318	11.88	3.78		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004	20.8	0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008	171.14	1.37		

项目编码	031001008015	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110＜dn≤160 实壁普通UPVC排水管 DN150	10m	0.1	442.95	557.87	0	145.11	44.295	55.787	0	14.511
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	922.95	522	735.53	322.9	5.90688	3.3408	4.707392	2.06656
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	497	138.33	289.59	159.13	3.1808	0.885312	1.853376	1.018432
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.74	1.42	12.89	16.01	0.363136	0.009088	0.082496	0.102464
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	28	13.77	6.44	8.55	0.1792	0.088128	0.041216	0.05472
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	27.03	11.65	6.44	8.2	0.172992	0.07456	0.041216	0.05248
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	28	6.44	6.44	8.19	0.1792	0.041216	0.041216	0.052416
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	27.03	5.48	6.44	7.89	0.172992	0.035072	0.041216	0.050496
小计								54.4502	60.261176	6.808128	17.908568
清单项目综合单价											139.42807200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.862297	1.4021	11.02		
		技工人工费	元	25.881388	1.3656	35.34		
		高级技工人工费	元	5.819123	1.3889	8.08		
	材料	型钢(综合)	kg	0.671991	4.13	2.78		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.027136	6.64	0.18		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.027155	6.28	0.17		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000589	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.042963	5.6	0.24		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.011059	19.03	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.008646	6.37	0.06		
		电	kW·h	0.021517	0.71	0.02		
		机油	kg	0.003859	10.62	0.04		
		氧气	m3	0.026726	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.008909	13.01	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00048	362.83	0.17		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.001574	5.31	0.01		
		锯条	根	0.242	0.68	0.16		
		粘合剂	kg	0.136	19.71	2.68		
		其他材料费	元	1.080831	0.885	0.96		
		承插塑料排水管件 dn160	个	0.595	21.64	12.88		
		伸缩节 dn160	个	0.35	39.75	13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	10.71	0.32		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006829	220.3	1.5		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007526	23	0.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.024806	169.85	4.21		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000192	1288.94	0.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00297	225.6	0.67		

项目编码	031001008016	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 - 实壁普通UPVC排水管 DN100	10m	0.1	316.72	319.82	0	99.8	31.672	31.982	0	9.98	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005401	922.95	522	735.53	322.9	4.98485295	2.819322	3.97259753	1.7439829	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005401	497	138.33	289.59	159.13	2.684297	0.74712033	1.56407559	0.85946113	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005401	56.74	1.42	12.89	16.01	0.30645274	0.00766942	0.06961889	0.08647001	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	28	13.77	6.44	8.55	0.151228	0.07437177	0.03478244	0.04617855	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	27.03	11.65	6.44	8.2	0.14598903	0.06292165	0.03478244	0.0442882	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	28	6.44	6.44	8.19	0.151228	0.03478244	0.03478244	0.04423419	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	27.03	5.48	6.44	7.89	0.14598903	0.02959748	0.03478244	0.04261389	
小计								40.24203675	35.75778509	5.74542177	12.84722887	
清单项目综合单价												94.59247248

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.830667	1.4021	8.18		
		技工人工费	元	19.121523	1.3656	26.11		
		高级技工人工费	元	4.286329	1.3889	5.95		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567022	4.13	2.34		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022897	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022913	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.036252	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009332	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007296	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		电	kW·h	0.018156	0.71	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001328	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003256	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.022551	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007517	13.01	0.1		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.95133	0.885	0.84		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000162	1288.94	0.21		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002506	225.6	0.57		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005762	220.3	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.006351	23	0.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.020931	169.85	3.56		

项目编码	031001008017	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - 实壁普通UPVC排水管 DN75	10m	0.1	281.72	149.79	0	82.03	28.172	14.979	0	8.203
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0043	922.95	522	735.53	322.9	3.968685	2.2446	3.162779	1.38847
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0043	497	138.33	289.59	159.13	2.1371	0.594819	1.245237	0.684259
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0043	56.74	1.42	12.89	16.01	0.243982	0.006106	0.055427	0.068843
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0043	28	13.77	6.44	8.55	0.1204	0.059211	0.027692	0.036765
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0043	27.03	11.65	6.44	8.2	0.116229	0.050095	0.027692	0.03526
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0043	28	6.44	6.44	8.19	0.1204	0.027692	0.027692	0.035217
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0043	27.03	5.48	6.44	7.89	0.116229	0.023564	0.027692	0.033927
小计								34.995025	17.985087	4.574211	10.485741
清单项目综合单价											68.04006400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.049776	1.4021	7.08		
		技工人工费	元	16.641102	1.3656	22.73		
		高级技工人工费	元	3.736085	1.3889	5.19		
	材料	型钢(综合)	kg	0.451434	4.13	1.86		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018229	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018242	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000396	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028862	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007429	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005808	6.37	0.04		
		电	kW·h	0.014454	0.71	0.01		
		机油	kg	0.002593	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017954	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005985	13.01	0.08		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000322	362.83	0.12		
		钢丝刷	把	0.000645	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004686	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009072	11.83	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007309	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001058	5.31	0.01		
		锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		其他材料费	元	0.695362	0.885	0.62		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004587	220.3	1.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005056	23	0.12		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.016664	169.85	2.83		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000129	1288.94	0.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001995	225.6	0.45		

项目编码	031001008018	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63 - UPVC排水管DN50	10m	0.1	257.41	110.92	0	73.66	25.741	11.092	0	7.366
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004102	922.95	522	735.53	322.9	3.7859409	2.141244	3.01714406	1.3245358
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004102	497	138.33	289.59	159.13	2.038694	0.56742966	1.18789818	0.65275126

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004102	56.74	1.42	12.89	16.01	0.23274748	0.00582484	0.05287478	0.06567302
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004102	28	13.77	6.44	8.55	0.114856	0.05648454	0.02641688	0.0350721
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004102	27.03	11.65	6.44	8.2	0.11087706	0.0477883	0.02641688	0.0336364
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004102	28	6.44	6.44	8.19	0.114856	0.02641688	0.02641688	0.03359538
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004102	27.03	5.48	6.44	7.89	0.11087706	0.02247896	0.02641688	0.03236478
小计								32.2498485	13.95966718	4.36358454	9.54362874
清单项目综合单价											60.11672896
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.66107	1.4021		6.54		
		技工人工费			元	15.318857	1.3656		20.92		
		高级技工人工费			元	3.4512	1.3889		4.79		
	材料	型钢(综合)			kg	0.430614	4.13		1.78		
		钢丝刷			把	0.000615	2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.017389	6.64		0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.017401	6.28		0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000377	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.027531	5.6		0.15		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.007087	19.03		0.13		
		合金钢钻头(综合)			个	0.005541	6.37		0.04		
		铁砂布 0#-2#			张	0.00447	0.66		0		
		锯条			根	0.068	0.68		0.05		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.008653	11.83		0.1		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.006972	6.51		0.05		
		电			kW·h	0.013788	0.71		0.01		
		溶剂汽油			kg	0.001009	5.31		0.01		
		机油			kg	0.002473	10.62		0.03		
		氧气			m3	0.017126	6.19		0.11		
		乙炔气			kg	0.005709	13.01		0.07		
		粘合剂			kg	0.033	19.71		0.65		
		其他材料费			元	1.707486	0.885		1.51		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000308	362.83		0.11		
		承插塑料排水管件 dn63			个	1.23	2.08		2.56		
		伸缩节 dn63			个	0.35	5.22		1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50			个	0.046	4.36		0.2		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000123	1288.94		0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.001903	225.6		0.43		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.004376	220.3		0.96		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.004823	23		0.11		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.015896	169.85		2.7		
项目编码	031001001001	项目名称		铸铁管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-227	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 75< DN≤100 ˇ 机制柔性铸铁管DN100,室内排水柔性铸铁管不锈钢卡箍件 DN100	10m	0.1	665.11	1260.6	0	239.03	66.511	126.06	0	23.903
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.053941	56.74	1.92	0	15.11	3.06061234	0.10356672	0	0.81504851
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005395	56.74	1.42	12.89	16.01	0.3061123	0.0076609	0.06954155	0.08637395
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005395	922.95	522	735.53	322.9	4.97931525	2.81619	3.96818435	1.7420455
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005395	497	138.33	289.59	159.13	2.681315	0.74629035	1.56233805	0.85850635
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.005395	28	13.77	6.44	8.55	0.15106	0.07428915	0.0347438	0.04612725
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.005395	27.03	11.65	6.44	8.2	0.14582685	0.06285175	0.0347438	0.044239
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005395	28	6.44	6.44	8.19	0.15106	0.0347438	0.0347438	0.04418505
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005395	27.03	5.48	6.44	7.89	0.14582685	0.0295646	0.0347438	0.04256655
小计								78.13212859	129.9351573	5.73903915	27.58209216
清单项目综合单价											241.38841717
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	8.366464	1.3889		11.62		
		普工人工费			元	11.668074	1.4021		16.36		
		技工人工费			元	36.724215	1.3656		50.15		
	材料	型钢(综合)			kg	0.566375	4.13		2.34		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.022871	6.64		0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.022887	6.28		0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000496	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.03621	5.6		0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.009321	19.03		0.18		
		合金钢钻头(综合)			个	0.007287	6.37		0.05		
		电			kW·h	0.018135	0.71		0.01		
		机油			kg	0.003253	10.62		0.03		
		氧气			m3	0.022526	6.19		0.14		
		乙炔气			kg	0.007509	13.01		0.1		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000405	362.83		0.15		
		其他材料费			元	0.379211	0.885		0.34		
		铁砂布 0#-2#			张	0.08679	0.66		0.06		
		室内排水柔性铸铁管不锈钢卡箍件 DN100			个	1.055	29.15		30.75		
		钢丝刷			把	0.011597	2.45		0.03		
		排水橡胶密封圈 DN100			个	2.534	3.82		9.68		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75			套	7.83	0.48		3.76		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.011381	11.83		0.13		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00917	6.51		0.06		
		溶剂汽油			kg	0.001327	5.31		0.01		
		法兰压盖 DN100(室内排水)			个	2.534	4.16		10.54		
		透气帽(铅丝球) DN100			个	0.02	7.35		0.15		
		水			m3	0.009	4.62		0.04		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.002503	225.6		0.56		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.005755	220.3		1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.006343	23		0.15		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.020907	169.85		3.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000162	1288.94		0.21		
项目编码	031001001002	项目名称		铸铁管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-228	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˇ 机制柔性铸铁管DN150	10m	0.1	699.42	1516.88	0	260.92	69.942	151.688	0	26.092
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.064011	56.74	1.92	0	15.11	3.63198414	0.12290112	0	0.96720621
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006402	56.74	1.42	12.89	16.01	0.36324948	0.00909084	0.08252178	0.10249602
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006402	922.95	522	735.53	322.9	5.9087259	3.341844	4.70886306	2.0672058
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006402	497	138.33	289.59	159.13	3.181794	0.88558866	1.85395518	1.01875026

工程量清单综合单价分析表

031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.006402	28	13.77	6.44	8.55	0.179256	0.08815554	0.04122888	0.0547371
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.006402	27.03	11.65	6.44	8.2	0.17304606	0.0745833	0.04122888	0.0524964
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.006402	28	6.44	6.44	8.19	0.179256	0.04122888	0.04122888	0.05243238
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.006402	27.03	5.48	6.44	7.89	0.17304606	0.03508296	0.04122888	0.05051178
小计								83.73235764	156.2864753	6.81025554	30.45783595
清单项目综合单价											277.28692443
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	12.589275		1.4021		17.65		
		技工人工费			元	39.305848		1.3656		53.68		
		高级技工人工费			元	8.930843		1.3889		12.4		
	材料	型钢(综合)			kg	0.672115		4.13		2.78		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.027141		6.64		0.18		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.02716		6.28		0.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000589		3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.042971		5.6		0.24		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.011061		19.03		0.21		
		合金钢钻头(综合)			个	0.008648		6.37		0.06		
		电			kW·h	0.02152		0.71		0.02		
		机油			kg	0.00386		10.62		0.04		
		氧气			m3	0.026731		6.19		0.17		
		乙炔气			kg	0.00891		13.01		0.12		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.00048		362.83		0.17		
		钢丝刷			把	0.013762		2.45		0.03		
		铁砂布 0#-2#			张	0.102994		0.66		0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.013506		11.83		0.16		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.010882		6.51		0.07		
		溶剂汽油			kg	0.001575		5.31		0.01		
		水			m3	0.028		4.62		0.13		
		其他材料费			元	0.439853		0.885		0.39		
		排水橡胶密封圈 DN150			个	1.769		6.23		11.02		
		六角带帽螺栓带垫 M14×14以上			套	5.466		0.82		4.48		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN150			个	0.507		57.06		28.93		
		法兰压盖 DN150(室内排水)			个	1.769		8.41		14.88		
		透气帽(铅丝球) DN150			个	0.02		10.71		0.21		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.00683		220.3		1.5		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.007528		23		0.17		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.024811		169.85		4.21		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000192		1288.94		0.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.00297		225.6		0.67		
项目编码	031003008003	项目名称		地漏				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-70	地漏安装 公称直径DN(mm) 100<DN≤150 地漏DN150	10个	0.1	922.6	1774.87	0	332.88	92.26	177.487	0	33.288	
小计								92.26	177.487	0	33.288	
清单项目综合单价											303.03500000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	12.9764		1.4021		18.19		
		技工人工费			元	43.9927		1.3656		60.08		
		高级技工人工费			元	10.073		1.3889		13.99		
	材料	普通水泥 32.5(R)			kg	0.75		0.5		0.38		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm			m	0.1		65.43		6.54		
		存水弯(铸铁)DN100			个	1		37.74		37.74		
		其他材料费			元	0.1		0.885		0.09		
	机械											
项目编码	031003008004	项目名称		地漏				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 地漏DN100	10个	0.1	584.33	814.2	0	195.34	58.433	81.42	0	19.534	
小计								58.433	81.42	0	19.534	
清单项目综合单价											159.38700000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	6.383		1.3889		8.87		
		普工人工费			元	8.2216		1.4021		11.53		
		技工人工费			元	27.8561		1.3656		38.04		
	材料											
	机械											
项目编码	031003008005	项目名称		地漏				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 地漏DN75,存水弯DN75	10个	0.1	498.91	833.86	0	173.72	49.891	83.386	0	17.372	
小计								49.891	83.386	0	17.372	
清单项目综合单价											150.64900000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.0206		1.4021		9.84		
		技工人工费			元	23.7821		1.3656		32.48		
		高级技工人工费			元	5.45		1.3889		7.57		
	材料	存水弯DN75			个	1		37.5		37.5		
		普通水泥 32.5(R)			kg	0.65		0.5		0.33		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm			m	0.1		30.28		3.03		
		其他材料费			元	0.06		0.885		0.05		
	机械											
项目编码	031003008006	项目名称		地漏				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 地漏DN50,存水弯 DN50	10个	0.1	252.43	684.08	0	101.01	25.243	68.408	0	10.101	
小计								25.243	68.408	0	10.101	
清单项目综合单价											103.75200000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.5537		1.4021		4.98		
		技工人工费			元	12.032		1.3656		16.43		
		高级技工人工费			元	2.7569		1.3889		3.83		
	材料	存水弯 DN50			个	1		29.38		29.38		
		普通水泥 32.5(R)			kg	0.6		0.5		0.3		
		其他材料费			元	0.04		0.885		0.04		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm			m	0.1		18.83		1.88		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	031301003029	项目名称	套管			计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	121.91	148.79	58.44	43.87	121.91	148.79	58.44	43.87
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	82.53	28.75	0	23.28	82.53	28.75	0	23.28
小计								204.44	177.54	58.44	67.15
清单项目综合单价											507.57000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.152	1.4021	40.87		
		技工人工费	元	98.853	1.3656	134.99		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3889	28.56		
	材料	刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		扁钢 <59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	8.606	3.382	29.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.36	0.73		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		电	kW·h	0.068	0.71	0.05		
		汽油 70#~90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	13.01	8.85		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	276.58	8.3		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	171.14	50.14		

项目编码	031301003030	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	94.47	97.99	48.66	33.37	94.47	97.99	48.66	33.37
030808-85换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	80.2	17.27	0	22.08	80.2	17.27	0	22.08
小计								174.67	115.26	48.66	55.45
清单项目综合单价											394.04000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	17.599	1.3889	24.44		
		普工人工费	元	24.909	1.4021	34.92		
		技工人工费	元	84.444	1.3656	115.32		
	材料	其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		扁钢 <59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	5.673	3.382	19.19		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.36	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.71	0.03		
		汽油 70#~90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	13.01	8.13		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	282.06	7.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	169.85	41.61		

项目编码	031301003031	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	96.01	95.08	3.25	30.39	96.01	95.08	3.25	30.39
小计								96.01	95.08	3.25	30.39
清单项目综合单价											224.73000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.4021	19.13		
		技工人工费	元	46.376	1.3656	63.33		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3889	13.55		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.36	0.29		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	13.01	1.41		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6	45.98		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	171.14	3.25		

项目编码	031301003032	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.41	53.27	2.49	17.77	56.41	53.27	2.49	17.77
小计								56.41	53.27	2.49	17.77
清单项目综合单价											129.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.4021	11.23		
		技工人工费	元	27.262	1.3656	37.23		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3889	7.95		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.36	0.16		

工程量清单综合单价分析表

	材料	砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	13.01	0.39		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	65.43	20.81		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.8	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	171.14	2.22		

项目编码	031003008007	项目名称	阻火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-94	阻火圈公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	个	1	51.37	9.74	0	14.08	51.37	9.74	0	14.08
小计								51.37	9.74	0	14.08

清单项目综合单价							75.19000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	5.088	1.3889	7.07		
		普工人工费	元	7.634	1.4021	10.7		
		技工人工费	元	24.602	1.3656	33.6		
	材料	阻火圈DN100	个	1	7.08	7.08		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031003008008	项目名称	阻火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-95	阻火圈公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˉ 阻火圈DN150	个	1	87.06	15.93	0	23.84	87.06	15.93	0	23.84
小计								87.06	15.93	0	23.84

清单项目综合单价							126.83000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.889	1.4021	18.07		
		技工人工费	元	41.678	1.3656	56.92		
		高级技工人工费	元	8.692	1.3889	12.07		
	材料	阻火圈DN150	个	1	13.27	13.27		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031001008019	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90＜dn≤110 ˉ 实壁普通UPVC排水管 DN100	10m	0.1	316.72	319.82	0	99.8	31.672	31.982	0	9.98
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005401	922.95	522	735.53	322.9	4.98485295	2.819322	3.97259753	1.7439829
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005401	497	138.33	289.59	159.13	2.684297	0.74712033	1.56407559	0.85946113
小计								39.34114995	35.54844233	5.53667312	12.58344403

清单项目综合单价							93.00970943
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	4.22789	1.3889	5.87		
		普工人工费	元	5.547877	1.4021	7.78		
		技工人工费	元	18.811438	1.3656	25.69		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567004	4.13	2.34		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022896	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022912	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03625	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009331	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007295	6.37	0.05		
		电	kW·h	0.018155	0.71	0.01		
		机油	kg	0.003256	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.022551	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007517	13.01	0.1		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
		其他材料费	元	0.949303	0.885	0.84		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002506	225.6	0.57		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005762	220.3	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00635	23	0.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.020931	169.85	3.56		

项目编码	031001002005	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 内外壁热浸镀锌钢管 DN150	10m	0.1	511.24	947.33	21.96	184.22	51.124	94.733	2.196	18.422
031101-1换	管道手工除锈 轻锈 ˉ (除微锈:人工*0.2材料*0.2)	10m2	0.047101	11.35	0.39	0	3.02	0.53459635	0.01836939	0	0.14224502
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.74	1.42	12.89	16.01	0.363136	0.009088	0.082496	0.102464
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	922.95	522	735.53	322.9	5.90688	3.3408	4.707392	2.06656
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	497	138.33	289.59	159.13	3.1808	0.885312	1.853376	1.018432
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	28	13.77	6.44	8.55	0.1792	0.088128	0.041216	0.05472
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	27.03	11.65	6.44	8.2	0.172992	0.07456	0.041216	0.05248
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	28	6.44	6.44	8.19	0.1792	0.041216	0.041216	0.052416
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	27.03	5.48	6.44	7.89	0.172992	0.035072	0.041216	0.050496
小计								61.81379635	99.22554539	9.004128	21.96181302

清单项目综合单价							192.00528276
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.990894	1.4021	12.61		
		技工人工费	元	29.314468	1.3656	40.03		
		高级技工人工费	元	6.606613	1.3889	9.18		
		型钢(综合)	kg	0.671999	4.13	2.78		

工程量清单综合单价分析表

	材料	膨胀螺栓(综合)	kg	0.027136	6.64	0.18		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.027155	6.28	0.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000589	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.042963	5.6	0.24		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011059	19.03	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.008646	6.37	0.06		
		电	kW·h	0.021517	0.71	0.02		
		机油	kg	0.003859	10.62	0.04		
		氧气	m3	0.026726	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.008909	13.01	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00048	362.83	0.17		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		钢丝刷	把	0.002844	2.45	0.01		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.021106	0.66	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.001574	5.31	0.01		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		其他材料费	元	4.785542	0.885	4.24		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006829	220.3	1.5		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007526	23	0.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.024806	169.85	4.21		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000192	1288.94	0.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00297	225.6	0.67		
		其他机械费	元	1.995	0.88	1.76		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	31.42	0.44		

项目编码	031003008009	项目名称	87型雨水斗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-96	虹吸雨水斗安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤100 87型钢制雨水斗DN100	个	1	61.18	122.2	0	22.3	61.18	122.2	0	22.3
小计								61.18	122.2	0	22.3
清单项目综合单价								205.68000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.006	1.4021	12.63		
		技工人工费	元	29.299	1.3656	40.01		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3889	8.54		
	材料	其他材料费	元	2.88	0.885	2.55		
		密封膏	kg	0.025	7.27	0.18		
	机械							

项目编码	031003008010	项目名称	侧入式雨水斗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-96	虹吸雨水斗安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤100 侧排雨水斗DN100	个	1	61.18	96.18	0	21	61.18	96.18	0	21
小计								61.18	96.18	0	21
清单项目综合单价								178.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.006	1.4021	12.63		
		技工人工费	元	29.299	1.3656	40.01		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3889	8.54		
	材料	其他材料费	元	2.88	0.885	2.55		
		密封膏	kg	0.025	7.27	0.18		
	机械							

项目编码	031301003033	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	96.01	95.08	3.25	30.39	96.01	95.08	3.25	30.39
小计								96.01	95.08	3.25	30.39
清单项目综合单价								224.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.4021	19.13		
		技工人工费	元	46.376	1.3656	63.33		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3889	13.55		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.36	0.29		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	13.01	1.41		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6	45.98		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	171.14	3.25		

项目编码	031301003034	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.41	53.27	2.49	17.77	56.41	53.27	2.49	17.77
小计								56.41	53.27	2.49	17.77
清单项目综合单价								129.94000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.4021	11.23		
		技工人工费	元	27.262	1.3656	37.23		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3889	7.95		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.36	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	13.01	0.39		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	65.43	20.81		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.8	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	171.14	2.22		

项目编码	031301003035	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	94.47	97.99	48.66	33.37	94.47	97.99	48.66	33.37
030808-85换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	80.2	17.27	0	22.08	80.2	17.27	0	22.08
小计								174.67	115.26	48.66	55.45
清单项目综合单价								394.04000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	17.599	1.3889	24.44		
		普工人工费	元	24.909	1.4021	34.92		
		技工人工费	元	84.444	1.3656	115.32		
	材料	其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		扁钢 ＜59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.382	19.19		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.36	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.71	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	13.01	8.13		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	282.06	7.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	169.85	41.61		

项目编码	031001008020	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63＜dn≤75 - UPVC排水管DN75	10m	0.1	281.72	149.79	0	82.03	28.172	14.979	0	8.203
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004301	922.95	522	735.53	322.9	3.96960795	2.245122	3.16351453	1.3887929
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004301	497	138.33	289.59	159.13	2.137597	0.59495733	1.24552659	0.68441813
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004301	56.74	1.42	12.89	16.01	0.24403874	0.00610742	0.05543989	0.06885901
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004301	28	13.77	6.44	8.55	0.120428	0.05922477	0.02769844	0.03677355
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004301	27.03	11.65	6.44	8.2	0.11625603	0.05010665	0.02769844	0.0352682
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004301	28	6.44	6.44	8.19	0.120428	0.02769844	0.02769844	0.03522519
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004301	27.03	5.48	6.44	7.89	0.11625603	0.02356948	0.02769844	0.03393489
小计								34.99661175	17.98578609	4.57527477	10.48627187
清单项目综合单价								68.04394448			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.049973	1.4021	7.08		
		技工人工费	元	16.641677	1.3656	22.73		
		高级技工人工费	元	3.736204	1.3889	5.19		
	材料	型钢(综合)	kg	0.451515	4.13	1.86		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018233	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018246	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000396	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028867	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007431	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005809	6.37	0.04		
		电	kW·h	0.014457	0.71	0.01		
		机油	kg	0.002593	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017957	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005986	13.01	0.08		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000323	362.83	0.12		
		钢丝刷	把	0.000645	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004687	0.66	0		
		锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009073	11.83	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00731	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001058	5.31	0.01		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		其他材料费	元	0.695374	0.885	0.62		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004588	220.3	1.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005057	23	0.12		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.016667	169.85	2.83		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000129	1288.94	0.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001995	225.6	0.45		

项目编码	031001008021	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90＜dn≤110 - UPVC排水管DN100	10m	0.1	316.72	319.82	0	99.8	31.672	31.982	0	9.98
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	922.95	522	735.53	322.9	4.98393	2.8188	3.971862	1.74366
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	497	138.33	289.59	159.13	2.6838	0.746982	1.563786	0.859302
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.74	1.42	12.89	16.01	0.306396	0.007668	0.069606	0.086454
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	28	13.77	6.44	8.55	0.1512	0.074358	0.034776	0.04617
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	27.03	11.65	6.44	8.2	0.145962	0.06291	0.034776	0.04428
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	28	6.44	6.44	8.19	0.1512	0.034776	0.034776	0.044226
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	27.03	5.48	6.44	7.89	0.145962	0.029592	0.034776	0.042606
小计								40.24045	35.757086	5.744358	12.846698
清单项目综合单价								94.58859200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	5.830612	1.4021	8.18		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	19.121364	1.3656	26.11		
		高级技工人工费	元	4.286296	1.3889	5.95		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567	4.13	2.34		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022896	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022912	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03625	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009331	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007295	6.37	0.05		
		电	kW·h	0.018155	0.71	0.01		
		机油	kg	0.003256	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.02255	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007517	13.01	0.1		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.001328	5.31	0.01		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		其他材料费	元	0.951327	0.885	0.84		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005762	220.3	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.00635	23	0.15		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.02093	169.85	3.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000162	1288.94	0.21		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002506	225.6	0.57		

项目编码	031301003036	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.41	53.27	2.49	17.77	56.41	53.27	2.49	17.77
小计								56.41	53.27	2.49	17.77
清单项目综合单价								129.94000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.4021	11.23		
		技工人工费	元	27.262	1.3656	37.23		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3889	7.95		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.36	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	13.01	0.39		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	65.43	20.81		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.013	20.8	0.27		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013	171.14	2.22		

项目编码	031003008011	项目名称	阻火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-94	阻火圈公称直径DN(mm) 50<DN≤100	个	1	51.37	9.74	0	14.08	51.37	9.74	0	14.08
小计								51.37	9.74	0	14.08
清单项目综合单价								75.19000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	5.088	1.3889	7.07		
		普工人工费	元	7.634	1.4021	10.7		
		技工人工费	元	24.602	1.3656	33.6		
	材料	阻火圈DN100	个	1	7.08	7.08		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031003008012	项目名称	阻火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-95	阻火圈公称直径DN(mm) 100<DN≤150 ˉ 阻火圈DN150	个	1	87.06	15.93	0	23.84	87.06	15.93	0	23.84
小计								87.06	15.93	0	23.84
清单项目综合单价								126.83000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.889	1.4021	18.07		
		技工人工费	元	41.678	1.3656	56.92		
		高级技工人工费	元	8.692	1.3889	12.07		
	材料	阻火圈DN150	个	1	13.27	13.27		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031001008022	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) dn≤20 ˉ UPVC给水管 dn20	10m	0.1	154.19	37.9	0.23	42.71	15.419	3.79	0.023	4.271
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004702	922.95	522	735.78	322.91	4.3397109	2.454444	3.45963756	1.51832282
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004702	497	138.33	291.79	159.28	2.336894	0.65042766	1.37199658	0.74893456
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004702	56.74	1.42	12.92	16.01	0.26679148	0.00667684	0.06074984	0.07527902
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004702	28	13.77	6.46	8.56	0.131656	0.06474654	0.03037492	0.04024912
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004702	27.03	11.65	6.46	8.2	0.12709506	0.0547783	0.03037492	0.0385564
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004702	28	6.44	6.46	8.2	0.131656	0.03028088	0.03037492	0.0385564
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004702	27.03	5.48	6.46	7.89	0.12709506	0.02576696	0.03037492	0.03709878
小计								22.8798985	7.07712118	5.03688366	6.7679971
清单项目综合单价								41.76190044			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.398389	1.3889	3.33		
		普工人工费	元	3.362768	1.4021	4.71		
		技工人工费	元	10.862026	1.3656	14.83		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007992	6.51	0.05		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.00992	11.83	0.12		
		溶剂汽油	kg	0.001157	5.31	0.01		
		钢丝刷	把	0.000705	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005124	0.66	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.019934	6.64	0.13		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019948	6.28	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006352	6.37	0.04		
		机油	kg	0.002835	10.62	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000353	362.83	0.13		
		型钢(综合)	kg	0.493644	4.13	2.04		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000433	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.03156	5.6	0.18		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.008124	19.03	0.15		
		电	kW·h	0.015806	0.71	0.01		
		氧气	m3	0.019633	6.19	0.12		
		乙炔气	kg	0.006544	13.01	0.09		
		UPVC给水管 dn20	m	1.02	2.57	2.62		
		其他材料费	元	0.953193	0.885	0.84		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.29	0.33		
		锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		水	m3	0.005	4.62	0.02		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000141	1291.88	0.18		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002181	225.64	0.49		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005016	220.32	1.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005529	20.8	0.12		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.018223	171.14	3.12		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		

项目编码	031001008023	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(dn(mm) 20<dn≤25 - UPVC给水管 dn25	10m	0.1	159.7	59.57	0.23	45.26	15.97	5.957	0.023	4.526
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005	922.95	522	735.78	322.91	4.61475	2.61	3.6789	1.61455
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005	497	138.33	291.79	159.28	2.485	0.69165	1.45895	0.7964
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005	56.74	1.42	12.92	16.01	0.2837	0.0071	0.0646	0.08005
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.005	28	13.77	6.46	8.56	0.14	0.06885	0.0323	0.0428
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.005	27.03	11.65	6.46	8.2	0.13515	0.05825	0.0323	0.041
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005	28	6.44	6.46	8.2	0.14	0.0322	0.0323	0.041
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005	27.03	5.48	6.46	7.89	0.13515	0.0274	0.0323	0.03945
小计								23.90375	9.45245	5.35465	7.18125
清单项目综合单价											45.89210000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.507	1.3889	3.48		
		普工人工费	元	3.52583	1.4021	4.94		
		技工人工费	元	11.33433	1.3656	15.48		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0085	6.51	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.01055	11.83	0.12		
		溶剂汽油	kg	0.00123	5.31	0.01		
		钢丝刷	把	0.00075	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00545	0.66	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0212	6.64	0.14		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.021215	6.28	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006755	6.37	0.04		
		机油	kg	0.003015	10.62	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000375	362.83	0.14		
		型钢(综合)	kg	0.525	4.13	2.17		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.00046	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.033565	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.00864	19.03	0.16		
		电	kW·h	0.01681	0.71	0.01		
		氧气	m3	0.02088	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.00696	13.01	0.09		
		其他材料费	元	1.023525	0.885	0.91		
		UPVC给水管 dn25	m	1.02	3.82	3.9		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	1.225	0.94	1.15		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		水	m3	0.006	4.62	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00015	1291.88	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00232	225.64	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005335	220.32	1.18		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00588	20.8	0.12		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01938	171.14	3.32		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		

项目编码	031001008024	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(dn(mm) 20<dn≤25 - UPVC给水管 dn32	10m	0.1	159.7	59.57	0.23	45.26	15.97	5.957	0.023	4.526
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0053	922.95	522	735.78	322.91	4.891635	2.7666	3.899634	1.711423
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0053	497	138.33	291.79	159.28	2.6341	0.733149	1.546487	0.844184
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0053	56.74	1.42	12.92	16.01	0.300722	0.007526	0.068476	0.084853
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0053	28	13.77	6.46	8.56	0.1484	0.072981	0.034238	0.045368
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0053	27.03	11.65	6.46	8.2	0.143259	0.061745	0.034238	0.04346
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0053	28	6.44	6.46	8.2	0.1484	0.034132	0.034238	0.04346
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0053	27.03	5.48	6.46	7.89	0.143259	0.029044	0.034238	0.041817
小计								24.379775	9.662177	5.674549	7.340565
清单项目综合单价											47.05706600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.553102	1.3889	3.55		
		普工人工费	元	3.602208	1.4021	5.05		
		技工人工费	元	11.557457	1.3656	15.78		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00901	6.51	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011183	11.83	0.13		
		溶剂汽油	kg	0.001304	5.31	0.01		
		钢丝刷	把	0.000795	2.45	0		

工程量清单综合单价分析表

		铁砂布 0#-2#	张	0.005777	0.66	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022471	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022487	6.28	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00716	6.37	0.05		
		机油	kg	0.003196	10.62	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000397	362.83	0.14		
		型钢(综合)	kg	0.556486	4.13	2.3		
	材料	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000488	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.035578	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009158	19.03	0.17		
		电	kW·h	0.017818	0.71	0.01		
		氧气	m3	0.022132	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007377	13.01	0.1		
		UPVC给水管 dn32	m	1.02	3.82	3.9		
		其他材料费	元	1.027875	0.885	0.91		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	1.225	0.94	1.15		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		水	m3	0.006	4.62	0.03		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000159	1291.88	0.21		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002459	225.64	0.55		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005655	220.32	1.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.006233	20.8	0.13		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.020542	171.14	3.52		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		

项目编码	040601028001	项目名称	尼龙网板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-295换	防虫网制作安装 防虫网	m2	1	169.71	116.49	1.75	50.85	169.71	116.49	1.75	50.85
小计								169.71	116.49	1.75	50.85
清单项目综合单价								338.80000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	17.601	1.3889	24.45		
		普工人工费	元	46.679	1.4021	65.45		
		技工人工费	元	58.44	1.3656	79.81		
	材料	防虫网	m2	1.06	7.39	7.83		
		其他材料费	元	0.774	0.885	0.68		
		扁钢 <60	kg	19.625	4.4	86.35		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	20	0.8	16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.414	11.83	4.9		
		汽油 60#~70#	kg	0.11	6.67	0.73		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.35	1.75		

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50 不燃铝箔橡塑(难燃B1级)20mm	m3	1	1123.36	679.54	0	331.24	1123.36	679.54	0	331.24
小计								1123.36	679.54	0	331.24
清单项目综合单价								2134.14000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	114.086	1.3889	158.45		
		普工人工费	元	228.744	1.4021	320.72		
		技工人工费	元	471.728	1.3656	644.19		
	材料	不燃铝箔橡塑(难燃B1级)20mm	m3	1.03	460.18	473.99		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28	158.99		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	10.62	45.14		
	机械							

项目编码	031401001004	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	1563.917	2.47	3.32	0	0.81	3862.87499	5192.20444	0	1266.77277
小计								3862.87499	5192.20444	0	1266.77277
清单项目综合单价								10321.85220000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	AB001003	项目名称	高层建筑增加费(层数以内) 15	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2818.2514	5.03	0	3.97	1.62	14175.80454	0	11188.45806	4565.567268
小计								14175.80454	0	11188.45806	4565.567268
清单项目综合单价								29929.82986800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		110858.63	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			110858.63	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房通风空调工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	423017.22	
2	措施项目	22469.51	
2.1	安全文明施工	9074.07	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	7370.02	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1704.05	
2.2	其他措施项目费	13395.44	
3	其他项目	44548.67	
3.1	暂列金额	44548.67	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	44103.19	
5	含税建安工程造价	534138.59	
合计		534138.59	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房通风空调工程　　第 1 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		设备					80588.43	0
1-1	030108001014	高效低噪音柜式离心风机	(1)名称:高效低噪音柜式离心风机 (2)编号:P-1#-1F-01 (3)规格:风量:29500m3/h,全压:540Pa,功率:11.0kW/380V,50Hz,转速:500rpm,重量:580kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:吊装 (6)含减振器安装 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	13905.37	13905.37	0
1-2	030108001015	高效低噪音离心式管道风机	(1)名称:高效低噪音离心式管道风机 (2)编号:P-1#-1F-02 (3)规格:风量:3600m3/h,全压:300Pa，功率:0.75kW/380V,50Hz，转速:550rpm,重量:72kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:吊装 (6)含减振器安装 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	3763.57	3763.57	0
1-3	030108001016	高效低噪音离心式管道风机	(1)名称:高效低噪音离心式管道风机 (2)编号:P-1#-1F-03 (3)规格:风量:850m3/h,全压:130Pa，功率:0.09kW/220V,50Hz，转速:690rpm,重量:21kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:吊装 (6)含减振器安装 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	1996.41	1996.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房通风空调工程　　第 2 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030108001017	高效低噪音离心式管道风机	(1)名称:高效低噪音离心式管道风机 (2)编号:P-1#-1F-04 (3)规格:风量:3000m3/h,全压:180Pa，功率:0.37kW/380V,50Hz，转速:550rpm,重量:55kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:吊装 (6)含减振器安装 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	3666.01	3666.01	0
1-5	030108001018	高效低噪音离心式管道风机	(1)名称:高效低噪音离心式管道风机 (2)编号:P-1#-1F-05 (3)规格:风量:800m3/h,全压:150Pa，功率:0.09kW/220V,50Hz，转速:690rpm,重量:21kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:吊装 (6)含减振器安装 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	1974.85	1974.85	0
1-6	030108001019	高效低噪音柜式离心风机	(1)名称:高效低噪音柜式离心风机 (2)编号:S-1#-1F-01 (3)规格:风量:24000m3/h,全压:440Pa，功率:7.5kW/380V,50Hz，转速:550rpm,重量:444kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:吊装 (6)含减振器安装 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	11653.16	11653.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房通风空调工程　　第 3 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030108001020	高效低噪音柜式离心风机	(1)名称:高效低噪音柜式离心风机 (2)编号:S-1#-1F-02 (3)规格:风量:2880m3/h,全压:220Pa，功率:0.37kW/380V,50Hz，转速:550rpm,重量:55kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:吊装 (6)含减振器安装 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	3498.75	3498.75	0
1-8	030405015003	壁式轴流风机	(1)名称:壁式轴流风机 (2)编号:PQ400B (3)风量:400m3/h,全压:50Pa,功率:0.025kW/220V (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	625.1	625.1	0
1-9	030405015004	壁式轴流风机	(1)名称:壁式轴流风机(自带防雨百叶) (2)编号:PQ1000B (3)风量:1000m3/h,全压:50Pa,功率:0.06kW/220V (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	36	995.02	35820.72	0
1-10	030405015005	壁式轴流风机	(1)名称:壁式轴流风机(自带防雨百叶) (2)编号:PQ2000B (3)风量:2000m3/h,全压:50Pa,功率:0.06kW/220V (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	1378.02	2756.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房通风空调工程　　第 4 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	031301003037	套管	(1)名称:风管穿墙、楼板防护套管制作安装 (2)规格、材质:1.6mm钢制防护套管 (3)套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	5	185.69	928.45	0
2		分体空调					192557.93	0
2-1	030701003001	空调器	(1)名称:分体空调(壁挂式) (2)编号:FT-3.5L (3)规格:制冷量:3.5kw，制冷功率:0.85kw，电压:220V,循环风量:750m3/h (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	12	2636.87	31642.44	0
2-2	030701003002	空调器	(1)名称:分体空调(壁挂式) (2)编号:FT-7.1L (3)规格:制冷量:7.1kw，制冷功率:2.2kw，电压:220V,循环风量:1200m3/h (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	29	5548.81	160915.49	0
3		冷媒管系统					61207.63	0
3-1	031001005001	铜管	(1)名称:去磷无缝紫铜管 (2)介质:冷媒 (3)规格、压力等级:Φ6.35,壁厚0.8mm (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气密性试验 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	278.53	59.65	16614.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房通风空调工程　　第 5 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	031001005002	铜管	(1)名称:去磷无缝紫铜管 (2)介质:冷媒 (3)规格、压力等级:φ9.5,壁厚0.8mm (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气密性试验 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	40.33	65.61	2646.05	0
3-3	031001005003	铜管	(1)名称:去磷无缝紫铜管 (2)介质:冷媒 (3)规格、压力等级:φ12.7,壁厚0.8mm (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气密性试验 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	92.04	75.23	6924.17	0
3-4	031001005004	铜管	(1)名称:去磷无缝紫铜管 (2)介质:冷媒 (3)规格、压力等级:φ15.9,壁厚1mm (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气密性试验 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	233.98	91.61	21434.91	0
3-5	031001005005	铜管	(1)名称:去磷无缝紫铜管 (2)介质:冷媒 (3)规格、压力等级:φ19.1,壁厚1mm (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气密性试验 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1.57	99.1	155.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房通风空调工程　　第 6 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	031001005006	铜管	(1)名称:去磷无缝紫铜管 (2)介质:冷媒 (3)规格、压力等级:Φ22.2,壁厚1.2mm (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气密性试验 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1.57	105.94	166.33	0
3-7	031001005007	铜管	(1)名称:去磷无缝紫铜管 (2)介质:冷媒 (3)规格、压力等级:Φ28.6,壁厚1.3mm (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气密性试验 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	10.3	135.24	1392.97	0
3-8	030902003001	铜管管件	(1)名称:分歧器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	7	107.05	749.35	0
3-9	031301005001	管道支架	(1)名称:管道支架 (2)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	kg	164.58	38.02	6257.33	0
3-10	031208002002	管道绝热	(1)绝热材料品种:不燃铝箔橡塑(难燃B1级) (2)绝热厚度:25mm (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	1.91	2451.16	4681.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房通风空调工程　　第 7 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-11	031208002003	管道绝热	(1)绝热材料品种:不燃铝箔橡塑(难燃B1级) (2)绝热厚度:28mm (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	0.07	2641.38	184.9	0
4		风管及保温					56629.20	0
4-1	030702001011	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:大边长≤450mm (5)板材厚度:0.5mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	96.55	166.51	16076.54	0
4-2	030702001012	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:450mm＜大边长≤630mm (5)板材厚度:0.6mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	43.7	177.44	7754.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房通风空调工程　　第 8 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	030702001013	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:630mm＜大边长≤1000mm (5)板材厚度:0.75mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	51.35	143.25	7355.89	0
4-4	030702001014	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:1000mm＜大边长≤2000mm (5)板材厚度:1.0mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	112.91	173.06	19540.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房通风空调工程　　第 9 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	030702001015	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:2000mm＜大边长≤4000mm (5)板材厚度:1.2mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	5.89	187.67	1105.38	0
4-6	030703019003	柔性接口	(1)名称:风管软接头 (2)材质:防火等级B1级阻燃布 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	6.8	705.45	4797.06	0
5		风阀及百叶					25065.14	0
5-1	030703001033	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:2500*800 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	1934.48	1934.48	0
5-2	030703001034	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:350*350 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	29	371.83	10783.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房通风空调工程　　第 10 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	030703001035	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*200 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	329.55	329.55	0
5-4	030703001036	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*400 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	391.43	782.86	0
5-5	030703001037	碳钢阀门	(1)名称:70℃电动防火阀 (2)规格:1250*1250 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	1579.13	1579.13	0
5-6	030703001038	碳钢阀门	(1)名称:70℃电动防火阀 (2)规格:1600*800 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	1430.62	1430.62	0
5-7	030703001039	碳钢阀门	(1)名称:70℃电动防火阀 (2)规格:320*200 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	394.78	394.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房通风空调工程　　第 11 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-8	030703001040	碳钢阀门	(1)名称:70℃电动防火阀 (2)规格:500*400 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	516.13	516.13	0
5-9	030703001041	碳钢阀门	(1)名称:70℃电动防火阀 (2)规格:500*500 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	542.42	542.42	0
5-10	030703001042	碳钢阀门	(1)名称:70℃电动防火阀 (2)规格:630*630 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	778.93	778.93	0
5-11	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1250*1250 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	3	752.92	2258.76	0
5-12	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:320*200 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	97.87	195.74	0
5-13	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*200 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	3	102.92	308.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房通风空调工程　　第 12 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-14	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*400 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	165.87	331.74	0
5-15	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*630 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	235.16	470.32	0
5-16	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*400 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	178.51	178.51	0
5-17	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*500 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	234.53	234.53	0
5-18	030703011022	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*630 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	280.94	280.94	0
5-19	030703011023	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*2500 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	947.13	947.13	0
5-20	030703011024	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*800 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	393.37	786.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房通风空调工程　　第 13 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6		通风工程检测、调试					6968.89	0
6-1	030704001003	通风工程检测、调试	(1)系统名称:通风空调工程检测、调试 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	1	6968.89	6968.89	0
合计							423017.22	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房通风空调工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					22469.51
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	9074.07
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	7370.02
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1704.05
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	2995.46
1-9-1	031401001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	2995.46	2995.46
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	10399.98
1-14-1	03B003	高层增加费		项	1	10399.98	10399.98
合计							22469.51

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	44548.67	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		44548.67	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房通风空调工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房通风空调工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房通风空调工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	44103.19
合计					44103.19

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房通风空调工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房通风空调工程　　标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	030108001014	项目名称	高效低噪音柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000 ˉ 高效低噪音柜式离心风机P-1#-1F-01 风量:29500m3/h	台	1	2028.59	10570.11	29.28	546.25	2028.59	10570.11	29.28	546.25
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88
小计								2265.202	10853.378	154.804	631.998
清单项目综合单价											13905.38200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	603.0716	1.4021	845.57		
		技工人工费	元	802.3804	1.3656	1095.73		
		高级技工人工费	元	233.2036	1.3889	323.9		
	材料	铸铁垫板	kg	21.6	5.45	117.72		
		黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91	4.96		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	357.73	10.73		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	13.01	0.77		
		减振器	个	4	44.25	177		
		煤油	kg	1.5	7.47	11.21		
		其他材料费	元	5.101	0.885	4.51		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	978.58	20.55		
		载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.009	605.08	5.45		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	252.51	3.28		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1291.88	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.64	49.05		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	253.42	6.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.8	2.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	171.14	62.23		

项目编码	030108001015	项目名称	高效低噪音离心式管道风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ˉ 高效低噪音离心式管道风机P-1#-1F-02 风量:3600m3/h	台	1	110.31	2755.17	0	166.95	110.31	2755.17	0	166.95
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88
小计								346.922	3038.438	125.524	252.698
清单项目综合单价											3763.58200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	75.3776	1.4021	105.69		
		技工人工费	元	141.5504	1.3656	193.3		
		高级技工人工费	元	34.5046	1.3889	47.92		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	357.73	3.58		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	13.01	0.77		
		减振器	个	4	44.25	177		
		其他材料费	元	2.576	0.885	2.28		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1291.88	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.64	49.05		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	253.42	6.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.8	2.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	171.14	62.23		

项目编码	030108001016	项目名称	高效低噪音离心式管道风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ˉ 高效低噪音离心式管道风机P-1#-1F-03 风量:850m3/h	台	1	110.31	1072.16	0	82.8	110.31	1072.16	0	82.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64

工程量清单综合单价分析表

031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508	
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88	
小计								346.922	1355.428	125.524	168.548	
清单项目综合单价											1996.42200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	75.3776	1.4021		105.69		
		技工人工费				元	141.5504	1.3656		193.3		
		高级技工人工费				元	34.5046	1.3889		47.92		
	材料	铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	357.73		3.58		
		钢丝刷				把	0.03	2.45		0.07		
		铁砂布 0#-2#				张	0.218	0.66		0.14		
		型钢(综合)				kg	21	4.13		86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.8448	6.28		5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.608	5.6		3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.1	19.03		1.9		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.34	6.51		2.21		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.16	9.65		1.54		
		溶剂汽油				kg	0.0372	5.31		0.2		
		机油				kg	0.0802	10.62		0.85		
		氧气				m3	0.1782	6.19		1.1		
		乙炔气				kg	0.0594	13.01		0.77		
		减振器				个	4	44.25		177		
		其他材料费				元	2.576	0.885		2.28		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.004	1291.88		5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.2174	225.64		49.05		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0276	253.42		6.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.1	20.8		2.08		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.3636	171.14		62.23		
项目编码	030108001017	项目名称			高效低噪音离心式管道风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 高效低噪音离心式管道风机LP-1#-1F-04 风量:3000m3/h	台	1	110.31	2662.25	0	162.31	110.31	2662.25	0	162.31	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508	
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88	
小计								346.922	2945.518	125.524	248.058	
清单项目综合单价											3666.02200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	75.3776	1.4021		105.69		
		技工人工费				元	141.5504	1.3656		193.3		
		高级技工人工费				元	34.5046	1.3889		47.92		
	材料	铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	357.73		3.58		
		钢丝刷				把	0.03	2.45		0.07		
		铁砂布 0#-2#				张	0.218	0.66		0.14		
		型钢(综合)				kg	21	4.13		86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.8448	6.28		5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.608	5.6		3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.1	19.03		1.9		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.34	6.51		2.21		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.16	9.65		1.54		
		溶剂汽油				kg	0.0372	5.31		0.2		
		机油				kg	0.0802	10.62		0.85		
		氧气				m3	0.1782	6.19		1.1		
		乙炔气				kg	0.0594	13.01		0.77		
		减振器				个	4	44.25		177		
		其他材料费				元	2.576	0.885		2.28		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.004	1291.88		5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.2174	225.64		49.05		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0276	253.42		6.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.1	20.8		2.08		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.3636	171.14		62.23		
项目编码	030108001018	项目名称			高效低噪音离心式管道风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 高效低噪音离心式管道风机LP-1#-1F-05 风量:800m3/h	台	1	110.31	1051.63	0	81.77	110.31	1051.63	0	81.77	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508	
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88	
小计								346.922	1334.898	125.524	167.518	
清单项目综合单价											1974.86200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	75.3776	1.4021		105.69		
		技工人工费				元	141.5504	1.3656		193.3		
		高级技工人工费				元	34.5046	1.3889		47.92		
	材料	铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	357.73		3.58		
		钢丝刷				把	0.03	2.45		0.07		
		铁砂布 0#-2#				张	0.218	0.66		0.14		
		型钢(综合)				kg	21	4.13		86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.8448	6.28		5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.608	5.6		3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.1	19.03		1.9		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.34	6.51		2.21		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.16	9.65		1.54		
		溶剂汽油				kg	0.0372	5.31		0.2		
		机油				kg	0.0802	10.62		0.85		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	13.01	0.77		
		减振器	个	4	44.25	177		
		其他材料费	元	2.576	0.885	2.28		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1291.88	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.64	49.05		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	253.42	6.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.8	2.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	171.14	62.23		

项目编码	030108001019	项目名称	高效低噪音柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000 ˉ 高效低噪音柜式离心风机S-1#-1F-01 风量:24000m3/h	台	1	2028.59	8317.9	29.28	546.25	2028.59	8317.9	29.28	546.25
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508
小计								2265.202	8601.168	154.804	631.998
清单项目综合单价								11653.17200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	603.0716	1.4021	845.57		
		技工人工费	元	802.3804	1.3656	1095.73		
		高级技工人工费	元	233.2036	1.3889	323.9		
	材料	铸铁垫板	kg	21.6	5.45	117.72		
		黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91	4.96		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	357.73	10.73		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	13.01	0.77		
		减振器	个	4	44.25	177		
		煤油	kg	1.5	7.47	11.21		
		其他材料费	元	5.101	0.885	4.51		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	978.58	20.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	605.08	5.45		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	252.51	3.28		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1291.88	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.64	49.05		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	253.42	6.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.8	2.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	171.14	62.23		

项目编码	030108001020	项目名称	高效低噪音柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ˉ 高效低噪音柜式离心风机S-1#-1F-02 风量:2880m3/h	台	1	110.31	2502.96	0	154.34	110.31	2502.96	0	154.34
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508
小计								346.922	2786.228	125.524	240.088
清单项目综合单价								3498.76200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	75.3776	1.4021	105.69		
		技工人工费	元	141.5504	1.3656	193.3		
		高级技工人工费	元	34.5046	1.3889	47.92		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	357.73	3.58		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	13.01	0.77		
		减振器	个	4	44.25	177		
		其他材料费	元	2.576	0.885	2.28		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1291.88	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.64	49.05		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	253.42	6.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.8	2.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	171.14	62.23		

项目编码	030405015003	项目名称	壁式轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ˉ 壁式轴流风机PQ400B	10套	0.1	822.93	5210	0	218.09	82.293	521	0	21.809
小计								82.293	521	0	21.809

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									625.10200000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	9.6101	1.4021	13.47		
		技工人工费		元	42.1129	1.3656	57.51		
		高级技工人工费		元	8.143	1.3889	11.31		
	材料	木螺钉 M4×65以下		10个	0.42	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)		个	0.03	6.37	0.19		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm		个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费		元	0.049	0.885	0.04		
	机械								
项目编码	030405015004	项目名称	壁式轴流风机			计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ˉ 壁式轴流风机PQ1000B	10套	0.1	822.93	8909.2	0	218.09	82.293	890.92	0	21.809
小计								82.293	890.92	0	21.809

清单项目综合单价									995.02200000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	9.6101	1.4021	13.47		
		技工人工费		元	42.1129	1.3656	57.51		
		高级技工人工费		元	8.143	1.3889	11.31		
	材料	木螺钉 M4×65以下		10个	0.42	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)		个	0.03	6.37	0.19		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm		个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费		元	0.049	0.885	0.04		
	机械								
项目编码	030405015005	项目名称	壁式轴流风机			计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ˉ 壁式轴流风机PQ2000B	10套	0.1	822.93	12739.2	0	218.09	82.293	1273.92	0	21.809
小计								82.293	1273.92	0	21.809

清单项目综合单价									1378.02200000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	9.6101	1.4021	13.47		
		技工人工费		元	42.1129	1.3656	57.51		
		高级技工人工费		元	8.143	1.3889	11.31		
	材料	木螺钉 M4×65以下		10个	0.42	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)		个	0.03	6.37	0.19		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm		个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费		元	0.049	0.885	0.04		
	机械								
项目编码	031301003037	项目名称	套管			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000＜L≤4000 ˉ 镀锌钢板δ=1.6mm	10m2	0.1	706.35	890.7	26.45	233.34	70.635	89.07	2.645	23.334
小计								70.635	89.07	2.645	23.334

清单项目综合单价									185.68400000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	19.4336	1.4021	27.25		
		技工人工费		元	24.331	1.3656	33.23		
		高级技工人工费		元	7.3161	1.3889	10.16		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm		kg	0.008	3.258	0.03		
		圆钢 Φ10mm～14mm		kg	0.185	3.81	0.7		
		扁钢 ＜60		kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#～16#		kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 ＞63		kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 ＜60		kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=1.6mm		m2	1.138	49.85	56.73		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm		kg	0.081	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12		套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4		kg	0.0231	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm		片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.0357	7.4	0.26		
		电		kW·h	0.0691	0.71	0.05		
		氧气(工业用)		m3	0.0176	6.19	0.11		
		乙炔气		kg	0.0063	13.01	0.08		
		其他材料费		元	0.6712	0.885	0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.006	220.32	1.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000		台班	0.002	285.5	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000		台班	0.002	56.36	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5		台班	0.002	234.09	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52		台班	0.002	7.07	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.001	157.41	0.16		
项目编码	030701003001	项目名称	空调器			计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-31	分体式空调器安装 制冷量Q(kw) Q≤6 ˉ 分体空调(壁挂式)FT-3.5L	台	1	364.33	2175.75	0	96.79	364.33	2175.75	0	96.79
小计								364.33	2175.75	0	96.79

清单项目综合单价									2636.87000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	100.236	1.4021	140.54		
		技工人工费		元	125.491	1.3656	171.37		
		高级技工人工费		元	37.744	1.3889	52.42		
	材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100		10套	0.92	8.27	7.61		
	机械								
项目编码	030701003002	项目名称	空调器			计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-32	分体式空调器安装 制冷量Q(kw) 6＜Q≤12 ˉ 分体空调(壁挂式)FT-7.1L	台	1	583.54	4810.16	0	155.11	583.54	4810.16	0	155.11
小计								583.54	4810.16	0	155.11

清单项目综合单价									5548.81000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	160.548	1.4021	225.1		
		技工人工费	元	201.007	1.3656	274.5		
		高级技工人工费	元	60.433	1.3889	83.94		
	材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100	10套	1.656	8.27	13.7		
	机械							

项目编码	031001005001	项目名称	铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-115换	室内铜给水管安装(螺纹连接) 公称外径D(mm) D≤18 ˊ 去磷无缝紫铜管φ6.35	10m	0.1	302.42	106.5	2.11	85.5	30.242	10.65	0.211	8.55
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	338.62	91.5	55.13	98.12	3.3862	0.915	0.5513	0.9812
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	203.76	102.34	47.27	62.41	2.0376	1.0234	0.4727	0.6241
小计								35.6658	12.5884	1.235	10.1553
清单项目综合单价											59.64450000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.56826	1.4021	7.81		
		技工人工费	元	16.46857	1.3656	22.49		
		高级技工人工费	元	3.86566	1.3889	5.37		
	材料	其他材料费	元	0.19784	0.885	0.18		
		去磷无缝紫铜管φ6.35	m	0.986	10.62	10.47		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	406.9	0.81		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.382	0.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.003	6.19	0.02		
		乙炔气	kg	0.001	13.01	0.01		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	171.68	0.34		
		针型阀	个	0.001	79.73	0.08		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		水	m3	0.005	4.62	0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0002	225.64	0.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.002	27.46	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	24.62	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	168.54	0.34		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	39.58	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	392.96	0.63		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.003	44.46	0.13		

项目编码	031001005002	项目名称	铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-115换	室内铜给水管安装(螺纹连接) 公称外径D(mm) D≤18 ˊ 去磷无缝紫铜管φ9.5	10m	0.1	302.42	163.2	2.11	88.34	30.242	16.32	0.211	8.834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	338.62	91.5	55.13	98.12	3.3862	0.915	0.5513	0.9812
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	203.76	102.34	47.27	62.41	2.0376	1.0234	0.4727	0.6241
小计								35.6658	18.2584	1.235	10.4393
清单项目综合单价											65.59850000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.56826	1.4021	7.81		
		技工人工费	元	16.46857	1.3656	22.49		
		高级技工人工费	元	3.86566	1.3889	5.37		
	材料	去磷无缝紫铜管φ9.5	m	0.986	16.37	16.14		
		其他材料费	元	0.19784	0.885	0.18		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	406.9	0.81		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.382	0.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.003	6.19	0.02		
		乙炔气	kg	0.001	13.01	0.01		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	171.68	0.34		
		针型阀	个	0.001	79.73	0.08		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		水	m3	0.005	4.62	0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0002	225.64	0.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.002	27.46	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	24.62	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	168.54	0.34		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	39.58	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	392.96	0.63		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.003	44.46	0.13		

项目编码	031001005003	项目名称	铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-115换	室内铜给水管安装(螺纹连接) 公称外径D(mm) D≤18 ˊ 去磷无缝紫铜管φ12.7	10m	0.1	302.42	254.8	2.11	92.92	30.242	25.48	0.211	9.292
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	338.62	91.5	55.13	98.12	3.3862	0.915	0.5513	0.9812
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	203.76	102.34	47.27	62.41	2.0376	1.0234	0.4727	0.6241
小计								35.6658	27.4184	1.235	10.8973
清单项目综合单价											75.21650000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.56826	1.4021	7.81		
		技工人工费	元	16.46857	1.3656	22.49		
		高级技工人工费	元	3.86566	1.3889	5.37		

工程量清单综合单价分析表

	其他材料费	元	0.19784	0.885	0.18		
	去磷无缝紫铜管φ12.7	m	0.986	25.66	25.3		
	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
	无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
	截止阀 DN32 PN10	个	0.002	406.9	0.81		
	法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
	热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0244	3.382	0.08		
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
	六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
材料	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
	肥皂	块	0.0015	1.24	0		
	氧气	m3	0.003	6.19	0.02		
	乙炔气	kg	0.001	13.01	0.01		
	无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
	截止阀 DN20 PN10	个	0.002	171.68	0.34		
	针型阀	个	0.001	79.73	0.08		
	压力表 0~16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
	温度计(0~120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	水	m3	0.005	4.62	0.02		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0002	225.64	0.05		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.002	27.46	0.05		
	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	24.62	0		
机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	168.54	0.34		
	焊条恒温箱	台班	0.0002	39.58	0.01		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	392.96	0.63		
	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.003	44.46	0.13		

项目编码	031001005004	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-115换	室内钢给水管安装(螺纹连接) 公称外径D(mm) D≤18 ' 去磷无缝紫铜管φ15.9	10m	0.1	302.42	410.78	2.11	100.72	30.242	41.078	0.211	10.072
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	338.62	91.5	55.13	98.12	3.3862	0.915	0.5513	0.9812
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	203.76	102.34	47.27	62.41	2.0376	1.0234	0.4727	0.6241
小计								35.6658	43.0164	1.235	11.6773
清单项目综合单价											91.59450000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普工人工费	元	5.56826	1.4021	7.81		
人工	技工人工费	元	16.46857	1.3656	22.49		
	高级技工人工费	元	3.86566	1.3889	5.37		
	去磷无缝紫铜管φ15.9	m	0.986	41.48	40.9		
	其他材料费	元	0.19784	0.885	0.18		
	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
	无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
	截止阀 DN32 PN10	个	0.002	406.9	0.81		
	法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
	热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0244	3.382	0.08		
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
	六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
材料	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
	肥皂	块	0.0015	1.24	0		
	氧气	m3	0.003	6.19	0.02		
	乙炔气	kg	0.001	13.01	0.01		
	无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
	截止阀 DN20 PN10	个	0.002	171.68	0.34		
	针型阀	个	0.001	79.73	0.08		
	压力表 0~16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
	温度计(0~120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	水	m3	0.005	4.62	0.02		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0002	225.64	0.05		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.002	27.46	0.05		
	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	24.62	0		
机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	168.54	0.34		
	焊条恒温箱	台班	0.0002	39.58	0.01		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	392.96	0.63		
	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.003	44.46	0.13		

项目编码	031001005005	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-115换	室内钢给水管安装(螺纹连接) 公称外径D(mm) D≤18 ' 去磷无缝紫铜管φ19.1	10m	0.1	302.42	482.17	2.11	104.29	30.242	48.217	0.211	10.429
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	338.62	91.5	55.13	98.12	3.3862	0.915	0.5513	0.9812
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	203.76	102.34	47.27	62.41	2.0376	1.0234	0.4727	0.6241
小计								35.6658	50.1554	1.235	12.0343
清单项目综合单价											99.09050000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普工人工费	元	5.56826	1.4021	7.81		
人工	技工人工费	元	16.46857	1.3656	22.49		
	高级技工人工费	元	3.86566	1.3889	5.37		
	去磷无缝紫铜管φ19.1	m	0.986	48.72	48.04		
	其他材料费	元	0.19784	0.885	0.18		
	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
	无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
	截止阀 DN32 PN10	个	0.002	406.9	0.81		
	法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
	热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0244	3.382	0.08		
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
	六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
材料	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
	肥皂	块	0.0015	1.24	0		
	氧气	m3	0.003	6.19	0.02		
	乙炔气	kg	0.001	13.01	0.01		
	无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
	截止阀 DN20 PN10	个	0.002	171.68	0.34		
	针型阀	个	0.001	79.73	0.08		
	压力表 0~16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
	温度计(0~120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	水	m3	0.005	4.62	0.02		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0002	225.64	0.05		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.002	27.46	0.05		
	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	24.62	0		
机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	168.54	0.34		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	39.58	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	392.96	0.63		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.003	44.46	0.13		

项目编码	031001005006	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-115换	室内钢给水管安装(螺纹连接) 公称外径D(mm) D≤18 「 去磷无缝紫铜管Φ22.2	10m	0.1	302.42	547.34	2.11	107.55	30.242	54.734	0.211	10.755
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	338.62	91.5	55.13	98.12	3.3862	0.915	0.5513	0.9812
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	203.76	102.34	47.27	62.41	2.0376	1.0234	0.4727	0.6241
小计								35.6658	56.6724	1.235	12.3603
清单项目综合单价											105.93350000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.56826	1.4021	7.81		
		技工人工费	元	16.46857	1.3656	22.49		
		高级技工人工费	元	3.86566	1.3889	5.37		
	材料	其他材料费	元	0.19784	0.885	0.18		
		去磷无缝紫铜管Φ22.2	m	0.986	55.33	54.56		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	406.9	0.81		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0244	3.382	0.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.003	6.19	0.02		
		乙炔气	kg	0.001	13.01	0.01		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	171.68	0.34		
		针型阀	个	0.001	79.73	0.08		
		压力表 0~16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		温度计(0~120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		水	m3	0.005	4.62	0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0002	225.64	0.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.002	27.46	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	24.62	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	168.54	0.34		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	39.58	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	392.96	0.63		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.003	44.46	0.13		

项目编码	031001005007	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-115换	室内钢给水管安装(螺纹连接) 公称外径D(mm) D≤18 「 去磷无缝紫铜管Φ28.6	10m	0.1	302.42	826.38	2.11	121.5	30.242	82.638	0.211	12.15
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	338.62	91.5	55.13	98.12	3.3862	0.915	0.5513	0.9812
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	203.76	102.34	47.27	62.41	2.0376	1.0234	0.4727	0.6241
小计								35.6658	84.5764	1.235	13.7553
清单项目综合单价											135.23250000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.56826	1.4021	7.81		
		技工人工费	元	16.46857	1.3656	22.49		
		高级技工人工费	元	3.86566	1.3889	5.37		
	材料	去磷无缝紫铜管Φ28.6	m	0.986	83.63	82.46		
		其他材料费	元	0.19784	0.885	0.18		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	406.9	0.81		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0244	3.382	0.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.003	6.19	0.02		
		乙炔气	kg	0.001	13.01	0.01		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	171.68	0.34		
		针型阀	个	0.001	79.73	0.08		
		压力表 0~16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		温度计(0~120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		水	m3	0.005	4.62	0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0002	225.64	0.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.002	27.46	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	24.62	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	168.54	0.34		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	39.58	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	392.96	0.63		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.003	44.46	0.13		

项目编码	030902003001	项目名称	铜管管件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030602-169	低压管件 合金钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 - 分歧器	10个	0.1	289.26	497.92	169.65	113.56	28.926	49.792	16.965	11.356
小计								28.926	49.792	16.965	11.356
清单项目综合单价											107.03900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.2543	1.4021	5.96		
		技工人工费	元	13.8811	1.3656	18.96		
		高级技工人工费	元	2.8835	1.3889	4		
	材料	其他材料费	元	0.3805	0.885	0.34		
		磨头	个	0.0434	17.7	0.77		
		合金钢焊条	kg	0.084	25.66	2.16		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0529	3.78	0.2		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0184	12.49	0.23		
		氧气	m3	0.0078	6.19	0.05		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	kg	0.0026	13.01	0.03		
	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0164	326.65	5.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0061	27.46	0.17		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0065	24.62	0.16		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0654	168.54	11.02		
		焊条恒温箱	台班	0.0065	39.58	0.26		

项目编码	031301005001	项目名称	管道支架	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	922.95	522	728.97	322.42	9.2295	5.22	7.2897	3.2242
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	497	138.33	287.36	158.97	4.97	1.3833	2.8736	1.5897
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.74	1.42	12.63	15.99	0.5674	0.0142	0.1263	0.1599
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	28	6.44	6.31	8.18	0.28	0.0644	0.0631	0.0818
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	27.03	5.48	6.31	7.87	0.2703	0.0548	0.0631	0.0787
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	27.03	7.86	0	7.54	0.2703	0.0786	0	0.0754
小计								15.5875	6.8153	10.4158	5.2097
清单项目综合单价											38.02830000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.45816	1.4021	3.45		
		技工人工费	元	7.34218	1.3656	10.03		
		高级技工人工费	元	1.52256	1.3889	2.11		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.66	0.01		
		电	kW·h	0.03362	0.71	0.02		
		其他材料费	元	0.14505	0.885	0.13		
		钢丝刷	把	0.0015	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008	9.65	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.00186	5.31	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.64	0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	6.28	0.27		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	6.37	0.09		
		机油	kg	0.00603	10.62	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	362.83	0.27		
		型钢(综合)	kg	1.05	4.13	4.34		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	5.6	0.38		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	19.03	0.33		
		氧气	m3	0.04176	6.19	0.26		
		乙炔气	kg	0.01392	13.01	0.18		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	225.64	1.05		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	219.35	2.34		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1262.95	0.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.01176	20.68	0.24		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.03876	168.54	6.53		

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50 ˜ 不燃铝箔橡塑(难燃B1级)25mm	m3	1	1123.36	981.47	0	346.33	1123.36	981.47	0	346.33
小计								1123.36	981.47	0	346.33
清单项目综合单价											2451.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	228.744	1.4021	320.72		
		技工人工费	元	471.728	1.3656	644.19		
		高级技工人工费	元	114.086	1.3889	158.45		
	材料	不燃铝箔橡塑(难燃B1级)25mm	m3	1.03	753.32	775.92		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28	158.99		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	10.62	45.14		
	机械							

项目编码	031208002003	项目名称	管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50 ˜ 不燃铝箔橡塑(难燃B1级)28mm	m3	1	1123.36	1162.63	0	355.39	1123.36	1162.63	0	355.39
小计								1123.36	1162.63	0	355.39
清单项目综合单价											2641.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	228.744	1.4021	320.72		
		技工人工费	元	471.728	1.3656	644.19		
		高级技工人工费	元	114.086	1.3889	158.45		
	材料	不燃铝箔橡塑(难燃B1级)28mm	m3	1.03	929.2	957.08		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28	158.99		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	10.62	45.14		
	机械							

项目编码	030702001011	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450 ˜ 镀锌钢板 δ=0.5mm	10m2	0.1	864.83	406.06	53.48	252.97	86.483	40.606	5.348	25.297
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.74	1.42	12.92	16.01	2.2083208	0.0552664	0.5028464	0.6231092
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	28	6.44	6.46	8.2	1.08976	0.2506448	0.2514232	0.319144
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	27.03	5.48	6.46	7.89	1.0520076	0.2132816	0.2514232	0.3070788
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	27.03	7.86	0	7.54	1.0520076	0.3059112	0	0.2934568
小计								91.885096	41.431104	6.3536928	26.8397888
清单项目综合单价											166.50968160

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.480241	1.4021	35.73		
		技工人工费	元	31.632294	1.3656	43.2		
		高级技工人工费	元	9.333138	1.3889	12.96		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	17.49	19.9		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		

工程量清单综合单价分析表

	材料	角钢 ＜60	kg	3.566	4.06	14.48		
		橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.15	1.24	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	6.19	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.031136	9.65	0.3		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066164	6.51	0.43		
		溶剂汽油	kg	0.007239	5.31	0.04		
		钢丝刷	把	0.005838	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.66	0.03		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.258	0.63		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电	kW·h	0.0673	0.71	0.05		
		乙炔气	kg	0.0048	13.01	0.06		
		其他材料费	元	0.336195	0.885	0.3		
	机械	剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	285.5	1.14		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7.07	0.21		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0075	157.41	1.18		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1291.88	1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0075	220.32	1.65		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	56.36	0.23		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	234.09	0.94		

项目编码	030702001012	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630 镀锌钢板 δ=0.6mm	10m2	0.1	921.08	438.18	57.55	269.76	92.108	43.818	5.755	26.976
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.74	1.42	12.92	16.01	2.2083208	0.0552664	0.5028464	0.6231092
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	28	6.44	6.46	8.2	1.08976	0.2506448	0.2514232	0.319144
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	27.03	5.48	6.46	7.89	1.0520076	0.2132816	0.2514232	0.3070788
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	27.03	7.86	0	7.54	1.0520076	0.3059112	0	0.2934568
	小计							97.510096	44.643104	6.7606928	28.5187888
	清单项目综合单价										177.43268160

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.032148	1.4021	37.9		
		技工人工费	元	33.575302	1.3656	45.85		
		高级技工人工费	元	9.90584	1.3889	13.76		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.258	0.63		
		扁钢 ＜60	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 ＜60	kg	3.566	4.06	14.48		
		镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	1.138	20.41	23.23		
		钢丝刷	把	0.005838	2.45	0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.66	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066164	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.031136	9.65	0.3		
		电	kW·h	0.0663	0.71	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.007239	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.0048	13.01	0.06		
		其他材料费	元	0.334995	0.885	0.3		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1291.88	1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012	220.32	2.64		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	285.5	1.14		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	56.36	0.23		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	234.09	0.94		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.003	7.07	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	157.41	0.79		

项目编码	030702001013	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000	10m2	0.1	649.81	463.66	35.99	197.71	64.981	46.366	3.599	19.771
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03781	56.74	1.42	12.92	16.01	2.1453394	0.0536902	0.4885052	0.6053381
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03781	28	6.44	6.46	8.2	1.05868	0.2434964	0.2442526	0.310042
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03781	27.03	5.48	6.46	7.89	1.0220043	0.2071988	0.2442526	0.2983209
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03781	27.03	7.86	0	7.54	1.0220043	0.2971866	0	0.2850874
	小计							70.229028	47.167572	4.5760104	21.2697884
	清单项目综合单价										143.24239880

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.525464	1.4021	27.38		
		技工人工费	元	24.185107	1.3656	33.03		
		高级技工人工费	元	7.074773	1.3889	9.83		
	材料	扁钢 ＜60	kg	0.112	4.4	0.49		
		角钢 ＞63	kg	0.016	4.06	0.06		
		角钢 ＜60	kg	3.504	4.06	14.23		
		橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.092	6.63	0.61		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	2.83	1.22		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.049	7.4	0.36		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	6.19	0.08		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	24.79	28.21		
		钢丝刷	把	0.005671	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041212	0.66	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064276	6.51	0.42		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.030247	9.65	0.29		
		溶剂汽油	kg	0.007033	5.31	0.04		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.149	3.258	0.49		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
		电	kW·h	0.0653	0.71	0.05		
		乙炔气	kg	0.0048	13.01	0.06		
		其他材料费	元	0.351578	0.885	0.31		
	机械	剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	285.5	0.86		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7.07	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	157.41	0.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000756	1291.88	0.98		

工程量清单综合单价分析表

	机械	折方机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003	56.36	0.17		
		台式钻床 孔径Dt（mm） Dt=16	台班	0.007	220.32	1.54		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	234.09	0.7		

项目编码	030702001014	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000 ˇ 镀锌钢板δ=1.0mm	10m2	0.1	672.81	662.48	26.45	213.05	67.281	66.248	2.645	21.305
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.069049	56.74	1.42	12.92	16.01	3.91784026	0.09804958	0.89211308	1.10547449
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.069049	28	6.44	6.46	8.2	1.933372	0.44467556	0.44605654	0.5662018
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.069049	27.03	5.48	6.46	7.89	1.86639447	0.37838852	0.44605654	0.54479661
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.069049	27.03	7.86	0	7.54	1.86639447	0.54272514	0	0.52062946
小计								76.8650012	67.7118388	4.42922616	24.04210236
清单项目综合单价											173.04816852

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.509551	1.4021	30.16		
		技工人工费	元	26.453059	1.3656	36.12		
		高级技工人工费	元	7.620632	1.3889	10.58		
	材料	镀锌钢板　δ=1.0mm	m2	1.138	31.02	35.3		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		角钢 >63	kg	0.026	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.51	4.06	18.31		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.0819	6.63	0.54		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	6.19	0.1		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		钢丝刷	把	0.010357	2.45	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.075263	0.66	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.117383	6.51	0.76		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.055239	9.65	0.53		
		溶剂汽油	kg	0.012843	5.31	0.07		
		槽钢 5#～16#	kg	2.0739	4.15	8.61		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008	3.258	0.03		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电	kW·h	0.0691	0.71	0.05		
		乙炔气	kg	0.006	13.01	0.08		
		其他材料费	元	0.687793	0.885	0.61		
	机械	剪板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	285.5	0.57		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7.07	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	157.41	0.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001381	1291.88	1.78		
		折方机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	56.36	0.11		
		台式钻床 孔径Dt（mm） Dt=16	台班	0.006	220.32	1.32		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	234.09	0.47		

项目编码	030702001015	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000	10m2	0.1	706.35	753.8	26.45	226.5	70.635	75.38	2.645	22.65
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.072394	56.74	1.42	12.92	16.01	4.10763556	0.10279948	0.93533048	1.15902794
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.072394	28	6.44	6.46	8.2	2.027032	0.46621736	0.46766524	0.5936308
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.072394	27.03	5.48	6.46	7.89	1.95680982	0.39671912	0.46766524	0.57118866
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.072394	27.03	7.86	0	7.54	1.95680982	0.56901684	0	0.54585076
小计								80.6832872	76.9147528	4.51566096	25.51969816
清单项目综合单价											187.63339912

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.580562	1.4021	31.66		
		技工人工费	元	27.771954	1.3656	37.93		
		高级技工人工费	元	7.991752	1.3889	11.1		
	材料	扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	6.19	0.11		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008	3.258	0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		槽钢 5#～16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		镀锌钢板　δ=1.2mm	m2	1.138	37.82	43.04		
		钢丝刷	把	0.010859	2.45	0.03		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.078909	0.66	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.12307	6.51	0.8		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.057915	9.65	0.56		
		电	kW·h	0.0691	0.71	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.013465	5.31	0.07		
		乙炔气	kg	0.0063	13.01	0.08		
		其他材料费	元	0.698348	0.885	0.62		
	机械	剪板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	285.5	0.57		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7.07	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	157.41	0.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001448	1291.88	1.87		
		台式钻床 孔径Dt（mm） Dt=16	台班	0.006	220.32	1.32		
		折方机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	56.36	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	234.09	0.47		

项目编码	030703019003	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145换	帆布接口 ˇ 防火等级B1级阻燃布	m2	1	326.94	244.04	33.37	101.1	326.94	244.04	33.37	101.1
小计								326.94	244.04	33.37	101.1
清单项目综合单价											705.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.85	1.4021	125.98		
		技工人工费	元	112.647	1.3656	153.83		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3889	47.13		

工程量清单综合单价分析表

	材料	防火等级B1级阻燃布	m2	1.15	66.37	76.33		
		扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 <63	kg	18.33	4.06	74.42		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	220.32	31.73		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018	91.1	1.64		

项目编码	030703001033	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000 ~ 70℃防火阀 -2500*800	个	1	478.52	1151.07	0	184.18	478.52	1151.07	0	184.18
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377
小计								525.373	1177.597	31.381	200.147
清单项目综合单价											1934.49800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
		普工人工费	元	161.62965	1.4021	226.62		
		技工人工费	元	214.20585	1.3656	292.52		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		70℃防火阀-2500*800	个	1	1119.54	1119.54		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.534	7.08	10.86		
		其他材料费	元	5.92725	0.885	5.25		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001034	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ~ 70℃防火阀 -350*350	个	1	78.57	190.52	0	30.32	78.57	190.52	0	30.32
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	530.8	466.3	465.72	197.05	15.924	13.989	13.9716	5.9115
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	267.46	43.04	136.06	82.65	8.0238	1.2912	4.0818	2.4795
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	56.74	1.42	12.92	16.01	1.7022	0.0426	0.3876	0.4803
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	28	6.44	6.46	8.2	0.84	0.1932	0.1938	0.246
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	27.03	5.48	6.46	7.89	0.8109	0.1644	0.1938	0.2367
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	27.03	7.86	0	7.54	0.8109	0.2358	0	0.2262
小计								106.6818	206.4362	18.8286	39.9002
清单项目综合单价											371.84680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.69109	1.3889	3.74		
		普工人工费	元	29.96539	1.4021	42.01		
		技工人工费	元	44.62071	1.3656	60.93		
	材料	型钢(综合)	kg	3.15	4.13	13.01		
		钢丝刷	把	0.0045	2.45	0.01		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.12672	6.28	0.8		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0912	5.6	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.015	19.03	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.024	9.65	0.23		
		溶剂汽油	kg	0.00558	5.31	0.03		
		机油	kg	0.01203	10.62	0.13		
		氧气	m3	0.02673	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.00891	13.01	0.12		
		70℃防火阀-350*350	个	1	184.71	184.71		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		其他材料费	元	2.23115	0.885	1.97		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1291.88	0.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03261	225.64	7.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.00414	253.42	1.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.8	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.05454	171.14	9.33		

项目编码	030703001035	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ~ 70℃防火阀-400*200	个	1	63.88	167.95	0	25.3	63.88	167.95	0	25.3
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	530.8	466.3	465.72	197.05	15.924	13.989	13.9716	5.9115
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	267.46	43.04	136.06	82.65	8.0238	1.2912	4.0818	2.4795
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	56.74	1.42	12.92	16.01	1.7022	0.0426	0.3876	0.4803
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	28	6.44	6.46	8.2	0.84	0.1932	0.1938	0.246

工程量清单综合单价分析表

031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	27.03	5.48	6.46	7.89	0.8109	0.1644	0.1938	0.2367	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	27.03	7.86	0	7.54	0.8109	0.2358	0	0.2262	
小计								91.9918	183.8662	18.8286	34.8802	
清单项目综合单价												329.56680000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	2.69109	1.3889		3.74		
		普工人工费				元	25.24439	1.4021		35.4		
		技工人工费				元	38.70971	1.3656		52.86		
	材料	型钢(综合)				kg	3.15	4.13		13.01		
		钢丝刷				把	0.0045	2.45		0.01		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.12672	6.28		0.8		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.0912	5.6		0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.015	19.03		0.29		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0327	0.66		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.051	6.51		0.33		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.024	9.65		0.23		
		溶剂汽油				kg	0.00558	5.31		0.03		
		机油				kg	0.01203	10.62		0.13		
		氧气				m3	0.02673	6.19		0.17		
		乙炔气				kg	0.00891	13.01		0.12		
		70℃防火阀-400*200				个	1	163.55		163.55		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.22	7.08		1.56		
		其他材料费				元	1.60215	0.885		1.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0006	1291.88		0.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.03261	225.64		7.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.00414	253.42		1.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.015	20.8		0.31		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.05454	171.14		9.33		
项目编码	030703001036	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600 ˜ 70℃防火阀-400*400	个	1	78.57	209.19	0	31.25	78.57	209.19	0	31.25	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	530.8	466.3	465.72	197.05	15.924	13.989	13.9716	5.9115	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	267.46	43.04	136.06	82.65	8.0238	1.2912	4.0818	2.4795	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	56.74	1.42	12.92	16.01	1.7022	0.0426	0.3876	0.4803	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	28	6.44	6.46	8.2	0.84	0.1932	0.1938	0.246	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	27.03	5.48	6.46	7.89	0.8109	0.1644	0.1938	0.2367	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	27.03	7.86	0	7.54	0.8109	0.2358	0	0.2262	
小计								106.6818	225.1062	18.8286	40.8302	
清单项目综合单价												391.44680000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	2.69109	1.3889		3.74		
		普工人工费				元	29.96539	1.4021		42.01		
		技工人工费				元	44.62071	1.3656		60.93		
	材料	型钢(综合)				kg	3.15	4.13		13.01		
		钢丝刷				把	0.0045	2.45		0.01		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.12672	6.28		0.8		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.0912	5.6		0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.015	19.03		0.29		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0327	0.66		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.051	6.51		0.33		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.024	9.65		0.23		
		溶剂汽油				kg	0.00558	5.31		0.03		
		机油				kg	0.01203	10.62		0.13		
		氧气				m3	0.02673	6.19		0.17		
		乙炔气				kg	0.00891	13.01		0.12		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		70℃防火阀-400*400				个	1	203.38		203.38		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.275	7.08		1.95		
		其他材料费				元	2.23115	0.885		1.97		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0006	1291.88		0.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.03261	225.64		7.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.00414	253.42		1.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.015	20.8		0.31		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.05454	171.14		9.33		
项目编码	030703001037	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600<C≤5400 ˜ 70℃电动防火阀-1250*1250	个	1	319.01	1004.75	0	134.66	319.01	1004.75	0	134.66	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377	
小计								365.863	1031.277	31.381	150.627	
清单项目综合单价												1579.14800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	4.48515	1.3889		6.23		
		普工人工费				元	110.37365	1.4021		154.75		
		技工人工费				元	150.03085	1.3656		204.88		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	4.13		21.68		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.04	9.65		0.39		
		溶剂汽油				kg	0.0093	5.31		0.05		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	13.01		0.19		
		70℃电动防火阀-1250*1250				个	1	975.93		975.93		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	1.203	7.08		8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	5.616	2.83		15.89		
		其他材料费				元	5.51125	0.885		4.88		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001038	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˆ 70℃电动防火阀-1600*800	个	1	319.01	863.31	0	127.59	319.01	863.31	0	127.59
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377
小计								365.863	889.837	31.381	143.557
清单项目综合单价											1430.63800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
		普工人工费	元	110.37365	1.4021	154.75		
		技工人工费	元	150.03085	1.3656	204.88		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		70℃电动防火阀-1600*800	个	1	834.49	834.49		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001039	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˆ 70℃电动防火阀-320*200	个	1	63.88	230.07	0	28.41	63.88	230.07	0	28.41
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	530.8	466.3	465.72	197.05	15.924	13.989	13.9716	5.9115
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	267.46	43.04	136.06	82.65	8.0238	1.2912	4.0818	2.4795
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	56.74	1.42	12.92	16.01	1.7022	0.0426	0.3876	0.4803
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	28	6.44	6.46	8.2	0.84	0.1932	0.1938	0.246
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	27.03	5.48	6.46	7.89	0.8109	0.1644	0.1938	0.2367
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	27.03	7.86	0	7.54	0.8109	0.2358	0	0.2262
小计								91.9918	245.9862	18.8286	37.9902
清单项目综合单价											394.79680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.69109	1.3889	3.74		
		普工人工费	元	25.24439	1.4021	35.4		
		技工人工费	元	38.70971	1.3656	52.86		
	材料	型钢(综合)	kg	3.15	4.13	13.01		
		钢丝刷	把	0.0045	2.45	0.01		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.12672	6.28	0.8		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0912	5.6	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.015	19.03	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.024	9.65	0.23		
		溶剂汽油	kg	0.00558	5.31	0.03		
		机油	kg	0.01203	10.62	0.13		
		氧气	m3	0.02673	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.00891	13.01	0.12		
		70℃电动防火阀-320*200	个	1	225.67	225.67		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		其他材料费	元	1.60215	0.885	1.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1291.88	0.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03261	225.64	7.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.00414	253.42	1.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.8	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.05454	171.14	9.33		

项目编码	030703001040	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ˆ 70℃电动防火阀-500*400	个	1	98.21	304.3	0	41.2	98.21	304.3	0	41.2
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	530.8	466.3	465.72	197.05	15.924	13.989	13.9716	5.9115
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	267.46	43.04	136.06	82.65	8.0238	1.2912	4.0818	2.4795
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	56.74	1.42	12.92	16.01	1.7022	0.0426	0.3876	0.4803
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	28	6.44	6.46	8.2	0.84	0.1932	0.1938	0.246
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	27.03	5.48	6.46	7.89	0.8109	0.1644	0.1938	0.2367
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	27.03	7.86	0	7.54	0.8109	0.2358	0	0.2262
小计								126.3218	320.2162	18.8286	50.7802
清单项目综合单价											516.14680000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.69109	1.3889	3.74		
		普工人工费	元	36.27839	1.4021	50.87		
		技工人工费	元	52.52371	1.3656	71.73		
	材料	型钢(综合)	kg	3.15	4.13	13.01		
		钢丝刷	把	0.0045	2.45	0.01		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.12672	6.28	0.8		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0912	5.6	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.015	19.03	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.024	9.65	0.23		
		溶剂汽油	kg	0.00558	5.31	0.03		
		机油	kg	0.01203	10.62	0.13		
		氧气	m3	0.02673	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.00891	13.01	0.12		
		70℃电动防火阀-500*400	个	1	293.76	293.76		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.51215	0.885	2.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1291.88	0.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03261	225.64	7.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.00414	253.42	1.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.8	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.05454	171.14	9.33		

项目编码	030703001041	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ° 70℃电动防火阀-500*500	个	1	98.21	329.34	0	42.45	98.21	329.34	0	42.45
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	530.8	466.3	465.72	197.05	15.924	13.989	13.9716	5.9115
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	267.46	43.04	136.06	82.65	8.0238	1.2912	4.0818	2.4795
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	56.74	1.42	12.92	16.01	1.7022	0.0426	0.3876	0.4803
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	28	6.44	6.46	8.2	0.84	0.1932	0.1938	0.246
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	27.03	5.48	6.46	7.89	0.8109	0.1644	0.1938	0.2367
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	27.03	7.86	0	7.54	0.8109	0.2358	0	0.2262
小计								126.3218	345.2562	18.8286	52.0302
清单项目综合单价											542.43680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.69109	1.3889	3.74		
		普工人工费	元	36.27839	1.4021	50.87		
		技工人工费	元	52.52371	1.3656	71.73		
	材料	型钢(综合)	kg	3.15	4.13	13.01		
		钢丝刷	把	0.0045	2.45	0.01		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.12672	6.28	0.8		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0912	5.6	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.015	19.03	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.024	9.65	0.23		
		溶剂汽油	kg	0.00558	5.31	0.03		
		机油	kg	0.01203	10.62	0.13		
		氧气	m3	0.02673	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.00891	13.01	0.12		
		70℃电动防火阀-500*500	个	1	318.8	318.8		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.51215	0.885	2.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1291.88	0.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03261	225.64	7.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.00414	253.42	1.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.8	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.05454	171.14	9.33		

项目编码	030703001042	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ° 70℃电动防火阀-630*630	个	1	220.01	407.89	0	78.61	220.01	407.89	0	78.61
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	530.8	466.3	465.72	197.05	15.924	13.989	13.9716	5.9115
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	267.46	43.04	136.06	82.65	8.0238	1.2912	4.0818	2.4795
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	56.74	1.42	12.92	16.01	1.7022	0.0426	0.3876	0.4803
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	28	6.44	6.46	8.2	0.84	0.1932	0.1938	0.246
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	27.03	5.48	6.46	7.89	0.8109	0.1644	0.1938	0.2367
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	27.03	7.86	0	7.54	0.8109	0.2358	0	0.2262
小计								248.1218	423.8062	18.8286	88.1902
清单项目综合单价											778.94680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.69109	1.3889	3.74		
		普工人工费	元	75.41539	1.4021	105.74		
		技工人工费	元	101.52571	1.3656	138.64		
	材料	型钢(综合)	kg	3.15	4.13	13.01		
		钢丝刷	把	0.0045	2.45	0.01		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.12672	6.28	0.8		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0912	5.6	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.015	19.03	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.024	9.65	0.23		
		溶剂汽油	kg	0.00558	5.31	0.03		
		机油	kg	0.01203	10.62	0.13		
		氧气	m3	0.02673	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.00891	13.01	0.12		
		70℃电动防火阀-630*630	个	1	392.35	392.35		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.32115	0.885	2.94		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1291.88	0.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03261	225.64	7.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.00414	253.42	1.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.8	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.05454	171.14	9.33		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703011015	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-97换	百叶风口安装 周长C(mm) 4800<C≤5200 单层百叶风口1250*1250	个	1	163.53	513.37	6.61	69.41	163.53	513.37	6.61	69.41	
小计								163.53	513.37	6.61	69.41	
清单项目综合单价												752.92000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.553	1.4021		73.68		
		技工人工费				元	65.796	1.3656		89.85		
	材料	单层百叶风口1250*1250				个	1	497.21		497.21		
		扁钢 <60				kg	3.22	4.4		14.17		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	2.36	0.8		1.89		
		其他材料费				元	0.108	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	220.32		6.61		
项目编码	030703011016	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 单层百叶风口320*200	个	1	29.98	50.36	6.61	10.92	29.98	50.36	6.61	10.92	
小计								29.98	50.36	6.61	10.92	
清单项目综合单价												97.87000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.634	1.4021		13.51		
		技工人工费				元	12.064	1.3656		16.47		
	材料	单层百叶风口320*200				个	1	46.34		46.34		
		扁钢 <60				kg	0.8	4.4		3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.6	0.8		0.48		
		其他材料费				元	0.027	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	220.32		6.61		
项目编码	030703011017	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 单层百叶风口400*200	个	1	29.98	55.17	6.61	11.16	29.98	55.17	6.61	11.16	
小计								29.98	55.17	6.61	11.16	
清单项目综合单价												102.92000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.634	1.4021		13.51		
		技工人工费				元	12.064	1.3656		16.47		
	材料	单层百叶风口400*200				个	1	51.15		51.15		
		扁钢 <60				kg	0.8	4.4		3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.6	0.8		0.48		
		其他材料费				元	0.027	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	220.32		6.61		
项目编码	030703011018	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 单层百叶风口400*400	个	1	58.42	80.86	6.61	19.98	58.42	80.86	6.61	19.98	
小计								58.42	80.86	6.61	19.98	
清单项目综合单价												165.87000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.774	1.4021		26.32		
		技工人工费				元	23.505	1.3656		32.1		
	材料	单层百叶风口400*400				个	1	75.22		75.22		
		扁钢 <60				kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.8	0.8		0.64		
		其他材料费				元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	220.32		6.61		
项目编码	030703011019	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 单层百叶风口400*630	个	1	88.4	110.75	6.61	29.4	88.4	110.75	6.61	29.4	
小计								88.4	110.75	6.61	29.4	
清单项目综合单价												235.16000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.4021		39.83		
		技工人工费				元	35.568	1.3656		48.57		
	材料	单层百叶风口400*630				个	1	102.9		102.9		
		扁钢 <60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	220.32		6.61		
项目编码	030703011020	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 单层百叶风口500*400	个	1	58.42	92.9	6.61	20.58	58.42	92.9	6.61	20.58	
小计								58.42	92.9	6.61	20.58	
清单项目综合单价												178.51000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.774	1.4021		26.32		
		技工人工费				元	23.505	1.3656		32.1		
	材料	单层百叶风口500*400				个	1	87.26		87.26		
		扁钢 <60				kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.8	0.8		0.64		
		其他材料费				元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	220.32		6.61		
项目编码	030703011021	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 - 单层百叶风口 500*500	个	1	88.4	110.15	6.61	29.37	88.4	110.15	6.61	29.37
小计								88.4	110.15	6.61	29.37
清单项目综合单价											234.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.4021	39.83		
		技工人工费	元	35.568	1.3656	48.57		
	材料	单层百叶风口500*500	个	1	102.3	102.3		
		扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.32	6.61		

项目编码	030703011022	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 - 单层百叶风口 630*630	个	1	88.4	154.35	6.61	31.58	88.4	154.35	6.61	31.58
小计								88.4	154.35	6.61	31.58
清单项目综合单价											280.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.4021	39.83		
		技工人工费	元	35.568	1.3656	48.57		
	材料	单层百叶风口630*630	个	1	146.5	146.5		
		扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.32	6.61		

项目编码	030703011023	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-100换	百叶风口安装 周长C(mm) 6400＜C≤7000 - 单层百叶风口 800*2500	个	1	200.16	651.97	8.81	86.19	200.16	651.97	8.81	86.19
小计								200.16	651.97	8.81	86.19
清单项目综合单价											947.13000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	64.322	1.4021	90.19		
		技工人工费	元	80.53	1.3656	109.97		
	材料	单层百叶风口800*2500	个	1	628.85	628.85		
		扁钢 ＜59	kg	4.07	4.4	17.91		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	2.09	2.42	5.06		
		其他材料费	元	0.167	0.885	0.15		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.04	220.32	8.81		

项目编码	030703011024	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300 - 单层百叶风口 800*800	个	1	114.49	230	6.61	42.27	114.49	230	6.61	42.27
小计								114.49	230	6.61	42.27
清单项目综合单价											393.37000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.4021	51.59		
		技工人工费	元	46.06	1.3656	62.9		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		单层百叶风口800*800	个	1	219.65	219.65		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.32	6.61		

项目编码	030704001003	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	945.5753	3.37	2.96	0	1.04	3186.588761	2798.902888	0	983.398312
小计								3186.588761	2798.902888	0	983.398312
清单项目综合单价											6968.88996100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001005	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	553.6301	1.48	1.99	0	0.49	819.372548	1101.723899	0	271.278749
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	20.2996	3.96	5.31	0	1.31	80.386416	107.790876	0	26.592476
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	22.2426	9.89	13.28	0	3.28	219.979314	295.381728	0	72.955728
小计								1119.738278	1504.896503	0	370.826953
清单项目综合单价											2995.46173400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	03B003	项目名称	高层增加费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	977.4412	5.03	0	3.99	1.62	4916.529236	0	3899.990388	1583.454744
小计								4916.529236	0	3899.990388	1583.454744
清单项目综合单价											10399.97436800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房通风空调工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房通风空调工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		44548.67	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			44548.67	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房通风空调工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	11398727.47	
2	措施项目	785102.75	
2.1	安全文明施工	262437.94	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	216256.83	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	46181.11	
2.2	其他措施项目费	522664.81	
3	其他项目	1218383.02	
3.1	暂列金额	1218383.02	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1206199.19	
5	含税建安工程造价	14608412.43	
合计		14608412.43	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 1 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		消防水系统					3837486.10	0
1-1		消火栓灭火系统					869029.25	0
1-1-1	030901002013	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN150 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	613.28	219.97	134903.2	0
1-1-2	030901002014	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN100 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	462.34	156.43	72323.85	0
1-1-3	030901002015	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN65 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	651.84	109.29	71239.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 2 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4	030901002016	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌无缝钢管DN150 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	260.23	257.16	66920.75	0
1-1-5	030901002017	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌无缝钢管DN100 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	513.98	172.39	88605.01	0
1-1-6	030901002018	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌无缝钢管DN65 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	620.62	112.27	69677.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 3 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-7	030901010003	室内消火栓	(1)稳压型甲型单栓带消防软管卷盘消火栓(含报警按钮) (2)规格:1000*700*240 (3)型号:详图集15S202-13 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	套	70	1383.46	96842.2	0
1-1-8	030901010004	室内消火栓	(1)普通型甲型单栓带消防软管卷盘消火栓(含报警按钮) (2)规格:1000*700*240 (3)型号:详图集15S202-13 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	套	35	1298.9	45461.5	0
1-1-9	030901010005	室内消火栓	(1)稳压乙型单栓带消防软管卷盘消火栓(含报警按钮) (2)规格:1800*700*240 (3)型号:详图集15S202-13 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	套	67	1494.03	100100.01	0
1-1-10	030901010006	室内消火栓	(1)试验消火栓(含报警按钮) (2)规格:800*650*240 (3)型号:详图集15S202-13 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	套	1	902.31	902.31	0
1-1-11	030910001005	灭火器	(1)ABC5干粉灭火器 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	具	412	71.8	29581.6	0
1-1-12	030910001006	灭火器	(1)MT5二氧化碳灭火器 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	具	2	239.05	478.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 4 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-13	031002001071	金属阀门	(1)名称:球墨铸铁蝶阀 (2)材质、型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	32	959.02	30688.64	0
1-1-14	031002001072	金属阀门	(1)名称:球墨铸铁蝶阀 (2)材质、型号:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	48	594.98	28559.04	0
1-1-15	031002001073	金属阀门	(1)名称:自动排气阀 (2)材质、型号:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	79.35	79.35	0
1-1-16	031002007001	补偿器	(1)名称:不锈钢伸缩器 (2)材质、型号:DN150 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	8	1092.67	8741.36	0
1-1-17	031301003038	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	507.99	2031.96	0
1-1-18	031301003039	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	6	225.37	1352.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 5 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-19	031301003040	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	156	129.93	20269.08	0
1-1-20	031301003041	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN65 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	272.47	272.47	0
1-2		喷淋灭火系统					2968456.85	0
1-2-1	030901001009	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN150 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1220.43	219.97	268457.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 6 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2	030901001010	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN100 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	146.18	156.33	22852.32	0
1-2-3	030901001011	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN80 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	174.13	122.87	21395.35	0
1-2-4	030901001012	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN65 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	124.91	109.31	13653.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 7 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5	030901002019	消防管道	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:热镀锌钢管DN50 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:丝扣 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2619.64	96.52	252847.65	0
1-2-6	030901001013	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:热镀锌钢管DN40 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:丝扣 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1831.44	72.04	131936.94	0
1-2-7	030901001014	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:热镀锌钢管DN32 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:丝扣 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	3583.55	65.47	234615.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 8 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-8	030901001015	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:热镀锌钢管DN25 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:丝扣 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	4301.65	57.6	247775.04	0
1-2-9	030901001016	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌无缝钢管DN150 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1197.26	257.24	307983.16	0
1-2-10	030901002020	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌无缝钢管DN100 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	147.45	172.47	25430.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 9 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-11	030901002021	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌无缝钢管DN80 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	174.81	153.39	26814.11	0
1-2-12	030901002022	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌无缝钢管DN65 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	116.22	112.21	13041.05	0
1-2-13	030901001017	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:热镀锌无缝钢管DN50 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:丝扣 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2545.18	106.32	270603.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 10 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-14	030901001018	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:热镀锌无缝钢管DN40 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:丝扣 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1832.25	88.31	161806	0
1-2-15	030901001019	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:热镀锌无缝钢管DN32 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:丝扣 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	3654.09	78.91	288344.24	0
1-2-16	030901001020	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:热镀锌无缝钢管DN25 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:丝扣 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	4352.53	69.66	303197.24	0
1-2-17	030901003003	水喷淋(雾)喷头	(1)闭式玻璃球喷头 ZSTZ15 (2)直立式，K =80，标准覆盖面积 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	7517	33.6	252571.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 11 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-18	031002001074	金属阀门	(1)球墨铸铁明杆闸阀 (2)材质、型号:DN100 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	939.19	939.19	0
1-2-19	031002001075	金属阀门	(1)信号闸阀 (2)材质、型号:DN150 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	32	1809.61	57907.52	0
1-2-20	031002001076	金属阀门	(1)湿式报警阀 (2)材质、型号:DN150 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	7	1699.04	11893.28	0
1-2-21	031002001077	金属阀门	(1)名称:自动排气阀 (2)材质、型号:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	14	79.35	1110.9	0
1-2-22	030901006002	水流指示器	(1)名称:不锈钢水流指示器 (2)材质、型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	14	705.21	9872.94	0
1-2-23	030901007002	减压孔板	(1)不锈钢减压孔板 (2)材质、型号:DN150 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	13	280.78	3650.14	0
1-2-24	030901008002	末端试水装置	(1)末端试水装置 (2)材质、型号:DN25 (3)含压力表，接头等一切配件 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	14	482.77	6758.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 12 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-25	031002001078	不锈钢截止阀	(1)不锈钢截止阀 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	14	195.6	2738.4	0
1-2-26	031002007002	补偿器	(1)名称:不锈钢伸缩器 (2)材质、型号:DN150 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	1092.67	2185.34	0
1-2-27	031301003042	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	18	507.99	9143.82	0
1-2-28	031301003043	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	84	225.37	18931.08	0
2		消防电系统					2149971.19	0
2-1		火灾自动报警系统					1819876.15	0
2-1-1	030904008004	消防模块箱	(1)名称:模块箱 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	21	332.92	6991.32	0
2-1-2	030904007004	消防模块	(1)名称:总线隔离模块SI (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	121	160.48	19418.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 13 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-3	030904007005	消防模块	(1)名称:单输出模块 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	380	169.31	64337.8	0
2-1-4	030904007006	消防模块	(1)名称:单输入单输出模块 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	330	176.43	58221.9	0
2-1-5	030904001004	点型探测器	(1)名称:智能型感烟探测器 (2)线制:总线制 (3)含底座及相关配件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1750	113.99	199482.5	0
2-1-6	030904001005	点型探测器	(1)名称:智能型感温探测器 (2)线制:总线制 (3)含底座及相关配件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	9	109.34	984.06	0
2-1-7	030904003006	按钮	(1)名称:地址式手动报警器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	153	89.58	13705.74	0
2-1-8	030904003007	按钮	(1)名称:消防电话插孔 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	153	37.21	5693.13	0
2-1-9	030904003008	按钮	(1)名称:带指示灯消火栓按钮 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	172	77.49	13328.28	0
2-1-10	030904004004	声光报警器	(1)名称:声光报警器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	153	115.55	17679.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 14 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-11	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	(1)名称:火警对讲电话 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	20	104.16	2083.2	0
2-1-12	030904010002	火灾显示器	(1)名称:火灾显示器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	14	439.38	6151.32	0
2-1-13	030412003047	线槽	(1)名称:封闭式防火金属线槽 (2)规格:FHMR-200*100 (3)配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1565.98	161.82	253406.88	0
2-1-14	030412003048	线槽	(1)名称:封闭式防火金属线槽 (2)规格:FHMR-300*150 (3)配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	66.35	242.37	16081.25	0
2-1-15	030412001069	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	24490.82	13.98	342381.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 15 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-16	030412001070	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG25 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1840.67	18.49	34033.99	0
2-1-17	030412001071	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG32 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1739.67	21.76	37855.22	0
2-1-18	030412001072	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20，刷防火涂料 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	879.5	32.57	28645.32	0
2-1-19	031301001016	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1972.75	6.97	13750.07	0
2-1-20	031301001017	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	100.55	9.27	932.1	0
2-1-21	030412006008	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:综合考虑 (3)安装形式:综合考虑 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2414	13.47	32516.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 16 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-22	030412004063	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYJS-2X1.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	24771.67	8.7	215513.53	0
2-1-23	030412004064	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYJS-2X2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	217	11.92	2586.64	0
2-1-24	030412004065	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYJS-2X1.0 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	48254.06	6.44	310756.15	0
2-1-25	030412004066	配线	(1)名称:消防电源干线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B1-4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	400.43	8.78	3515.78	0
2-1-26	030412004067	配线	(1)名称:消防电源干线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B2-4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	400.43	8.12	3251.49	0
2-1-27	030412004068	配线	(1)名称:消防电源支线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B1-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	5307.58	6.1	32376.24	0
2-1-28	030412004069	配线	(1)名称:消防电源支线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B2-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	5307.58	5.65	29987.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 17 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-29	030409002005	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDZCN-KYJ-4X1.5 (3)敷设方式及部位:综合考虑 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2702.34	20.06	54208.94	0
2-2		余压监控系统					32470.03	0
2-2-1	030405004001	控制器	(1)名称:余压控制器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	12	233.72	2804.64	0
2-2-2	030503005004	传感器	(1)名称:余压传感器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	支	63	289.61	18245.43	0
2-2-3	030405004002	控制器	(1)名称:泄压阀执行器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	12	152.69	1832.28	0
2-2-4	030412001073	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	267.69	13.98	3742.31	0
2-2-5	030412004070	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)规格:WDZCN-RYS-2x1.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	466	8.7	4054.2	0
2-2-6	030412006009	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:综合考虑 (3)安装形式:综合考虑 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	87	13.47	1171.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 18 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-7	031301001018	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	88.85	6.97	619.28	0
2-3		防火门监控系统					62641.54	0
2-3-1	030904008005	消防模块箱(端子箱、手报箱)	(1)名称:常闭双扇防火门监控模块(FHM2) (2)包含:内置监控模块，配套2个门磁，门磁自带接线 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	124	184.41	22866.84	0
2-3-2	030412001074	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1083.35	13.98	15145.23	0
2-3-3	030412004071	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYS-2x1.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2327.02	8.7	20245.07	0
2-3-4	030412006010	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:综合考虑 (3)安装形式:综合考虑 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	124	13.47	1670.28	0
2-3-5	031301001019	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	389.4	6.97	2714.12	0
2-4		消防广播系统					151818.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 19 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-1	030904006002	消防广播(扬声器)	(1)名称:消防广播扬声器 (2)功率:3W (3)安装方式:吸顶安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	330	52.92	17463.6	0
2-4-2	030412003049	线槽	(1)名称:封闭式防火金属线槽 (2)规格:FHMR-200*100 (3)配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	72.5	161.82	11731.95	0
2-4-3	030412001075	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	4540.92	13.98	63482.06	0
2-4-4	030412001076	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20，刷防火涂料 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	165	32.57	5374.05	0
2-4-5	030412004072	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYJS-2X1.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	4636.72	8.7	40339.46	0
2-4-6	030412006011	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:综合考虑 (3)安装形式:综合考虑 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	330	13.47	4445.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 20 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-7	030909004002	消防广播系统调试	(1)名称:消防通讯调试(广播喇叭及音箱、通信分机及插孔) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	330	27.22	8982.6	0
2-5		消防电源监控系统					21925.72	0
2-5-1	030904008006	消防模块箱(端子箱、手报箱)	(1)名称:消防电源监控模块 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	18	337.12	6068.16	0
2-5-2	030412001077	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	201.15	13.98	2812.08	0
2-5-3	030412004073	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYS-2x1.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	620.13	8.7	5395.13	0
2-5-4	030412004074	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B1-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	620.13	6.1	3782.79	0
2-5-5	030412004075	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B2-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	620.13	5.65	3503.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 21 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5-6	030301001020	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	52.2	6.97	363.83	0
2-6		消防应急照明集中控制系统					10846.03	0
2-6-1	030412001078	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	151.95	13.98	2124.26	0
2-6-2	030412004076	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYS-2x1.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	965.97	8.7	8403.94	0
2-6-3	030301001021	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	45.6	6.97	317.83	0
2-7		电气火灾监控系统					50392.90	0
2-7-1	030904008007	消防模块箱(端子箱、手报箱)	(1)名称:电气火灾监控模块 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	67	282.68	18939.56	0
2-7-2	030412001079	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	625.99	13.98	8751.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 22 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7-3	030412004077	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYS-2x1.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2411.14	8.7	20976.92	0
2-7-4	031301001022	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	247.5	6.97	1725.08	0
3		防排烟系统					5068289.83	0
3-1		设备					218956.29	0
3-1-1	030108001021	高效低噪音轴流风机	(1)名称:高效低噪音轴流风机 (2)编号:JS-1#-LT2-WF-01/02、JS-1#-LT3-WF-01/02、JS-1#-LT1-JF-02、JS-1#-LT4-JF-01 (3)规格:风量:36000m3/h,全压:670Pa,功率:11kW/380V,50Hz,转速:1460rpm,重量:269kg (4)安装方式:吊装 (5)含减振器安装 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	6	13671.18	82027.08	0
3-1-2	030108001022	高效低噪音轴流风机	(1)名称:高效低噪音轴流风机 (2)编号:JS-1#-LT1-JF-01 (3)规格:风量:36000m3/h,全压:670Pa,功率:11kW/380V,50Hz,转速:1460rpm,重量:269kg (4)安装方式:落地安装 (5)含混凝土基础制作、模板制作安装 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	13950.16	13950.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 23 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-3	030108001023	高效低噪音轴流风机	(1)名称:高效低噪音轴流风机 (2)编号:JS-1#-KT2-JF-01 (3)规格:风量:65000m3/h,全压:730Pa，功率:22kW/380V,50Hz，转速:970rpm,重量:587kg (4)安装方式:吊装 (5)含减振器安装 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	18168.95	18168.95	0
3-1-4	030108001024	高效低噪音轴流风机	(1)名称:高效低噪音轴流风机 (2)编号:JS-1#-LT3-WF-03、JS-1#-LT1-JF-03、JS-1#-LT4-JF-03 (3)规格:风量:10500m3/h,全压:600Pa，功率:4kW/380V,50Hz，转速:1440rpm,重量:105kg (4)安装方式:落地、混凝土支座安装 (5)含减振器安装 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	3	6642.09	19926.27	0
3-1-5	030108001025	高效低噪音轴流风机	(1)名称:高效低噪音轴流风机 (2)编号:JS-1#-LT4-JF-02 (3)规格:风量:47000m3/h,全压:720Pa,功率:15kW/380V,50Hz转速:1460rpm,重量:345kg (4)安装方式:吊装 (5)含减振器安装 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	15414.55	15414.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 24 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-6	030108001026	耐高温消防排烟轴流风机	(1)名称:耐高温消防排烟轴流风机 (2)编号:PY-1#-6F-01/02、PY-1#-JF-02 (3)规格:风量:36000m3/h,全压:870Pa，功率:15kW/380V,50Hz，转速:1460rpm,重量:292kg (4)安装方式:吊装 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	3	16833.35	50500.05	0
3-1-7	030108001027	耐高温消防排烟轴流风机	(1)名称:耐高温消防排烟轴流风机 (2)编号:PY-1#-JF-01 (3)规格:风量:36000m3/h,全压:870Pa，功率:15kW/380V,50Hz，转速:1460rpm,重量:292kg (4)安装方式:落地安装 (5)含混凝土基础制作、模板制作安装 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	17112.33	17112.33	0
3-1-8	031301003044	套管	1.名称:风管穿墙、楼板防护套管制作安装 2.规格、材质:1.6mm钢制防护套管 3.套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	10	185.69	1856.9	0
3-2		风管及保温					2480882.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 25 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-1	030702001016	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:大边长≤450mm (5)板材厚度:0.75mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	44.4	175.23	7780.21	0
3-2-2	030702001017	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:450mm＜大边长≤630mm (5)板材厚度:1.0mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	332.52	190.12	63218.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 26 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-3	030702001018	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:630mm＜大边长≤1000mm (5)板材厚度:1.0mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	2445.45	150.69	368504.86	0
3-2-4	030702001019	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:1000mm＜大边长≤1500mm (5)板材厚度:1.20mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	969.43	176.39	170997.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 27 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-5	030702001020	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:1500mm＜大边长≤2000mm (5)板材厚度:1.50mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	5932.49	188.9	1120647.36	0
3-2-6	030702001021	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:2000mm＜大边长≤4000mm (5)板材厚度:1.50mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	46.89	197.41	9256.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 28 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-7	030702001022	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:圆形 (4)规格:450mm＜D≤1000mm (5)板材厚度:1.0mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	90.49	179.91	16280.06	0
3-2-8	030702001023	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:圆形 (4)规格:1000mm＜D≤1500mm (5)板材厚度:1.2mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	20.45	179.86	3678.14	0
3-2-9	031208003007	通风管道绝热	(1)名称:通风管道绝热(耐火0.5h) (2)规格:50mm厚绝热玻璃棉(48kg/m3)+铝箔 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	32.34	1345.84	43524.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 29 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-10	031208003008	通风管道绝热	(1)名称:通风管道绝热(耐火1.0h) (2)规格:60mm绝热玻璃棉(64kg/m3)+铝箔 (3)含相关工序及其所需辅材的安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	422.29	1581.6	667893.86	0
3-2-11	031208003009	通风管道绝热	(1)名称:通风管道绝热(耐火1.5/2.0h) (2)规格:50mm厚岩棉(100kg/m3)+9mm厚无石棉硅酸钙板 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	4.85	1876.31	9100.1	0
3-3		风阀及百叶					361670.08	0
3-3-1	030703001043	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟阀(常闭) (2)规格:1000*400 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	87	856.3	74498.1	0
3-3-2	030703001044	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1000*400 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	13	856.3	11131.9	0
3-3-3	030703001045	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1250*400 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	13	918.14	11935.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 30 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-4	030703001046	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1600*400 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	16	1143.87	18301.92	0
3-3-5	030703001047	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*800 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	5	1004.73	5023.65	0
3-3-6	030703001048	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1000*1250 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	1385.15	1385.15	0
3-3-7	030703001049	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*200 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	3	308.65	925.95	0
3-3-8	030703001050	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:250*300 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	326.94	326.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 31 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-9	030703001051	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:250*800 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	490.44	490.44	0
3-3-10	030703001052	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*1250 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	871.92	1743.84	0
3-3-11	030703001053	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:D600 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	689.75	689.75	0
3-3-12	030703001054	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:D900 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	5	1253.02	6265.1	0
3-3-13	030703001055	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:D1100 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	1612.12	1612.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 32 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-14	030703001056	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:200*200，含执行机构 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	11	350.64	3857.04	0
3-3-15	030703001057	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:250*300 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	125.08	125.08	0
3-3-16	030703001058	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:250*800 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	241.01	241.01	0
3-3-17	030703001059	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:500*1250 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	512.69	1025.38	0
3-3-18	030703001060	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:D600 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	403.42	403.42	0
3-3-19	030703001061	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:D900 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	3	751.29	2253.87	0
3-3-20	030703011025	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*500 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	288	234.53	67544.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 33 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-21	030703011026	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*630 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	28	255.07	7141.96	0
3-3-22	030703011027	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:电动多叶送风口 (2)规格:400×1600(+250) (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	39	1860.5	72559.5	0
3-3-23	030703011028	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:电动多叶送风口 (2)规格:400×2000(+250) (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	14	2112.58	29576.12	0
3-3-24	030703011029	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:电动多叶送风口 (2)规格:630×1600(+250) (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	14	3043.67	42611.38	0
3-4		挡烟垂壁					1896749.87	0
3-4-1	011303003002	挡烟垂壁	(1)名称:固定挡烟垂壁 (2)规格:防火布 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	12618.92	150.31	1896749.87	0
3-5		通风工程检测、调试					110031.52	0
3-5-1	030704001004	通风工程检测、调试	(1)系统名称:通风工程检测、调试 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	1	110031.52	110031.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 34 页，共 36 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4		气体灭火工程					342980.35	0
4-1	030910001007	灭火器	(1)3公斤悬挂式超细干粉灭火装置 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	具	84	304.1	25544.4	0
4-2	030910001008	灭火器	(1)5公斤悬挂式超细干粉灭火装置 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	具	12	363.56	4362.72	0
4-3	030902010001	无管网气体灭火装置	(1)预制式七氟丙烷灭火装置(单瓶) (2)型号、规格:GQQ120/2.5-92Kg（含药剂） (3)安装部位:室分机房 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	套	4	11056.37	44225.48	0
4-4	030902010002	无管网气体灭火装置	(1)预制式七氟丙烷灭火装置(单瓶) (2)型号、规格:GQQ120/2.5-97Kg（含药剂） (3)安装部位:新国标机房 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	套	1	11299.74	11299.74	0
4-5	030902010003	无管网气体灭火装置	(1)预制式七氟丙烷灭火装置(瓶组) (2)型号、规格:16*QMP120/5.6-94Kg（含药剂） (3)安装部位:机房 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	套	1	172639.56	172639.56	0
4-6	030902011001	泄压装置	(1)名称:泄压装置0.12㎡ (2)型号:综合考虑 (3)规格:位于防护区净高的2/3以上 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	套	1	532.91	532.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 35 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-7	030902011002	泄压装置	(1)名称:泄压装置0.25㎡ (2)型号:综合考虑 (3)规格:位于防护区净高的2/3以上 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	套	1	659.27	659.27	0
4-8	030909002001	气体灭火系统装置调试	(1)名称:气体灭火系统装置调试 120L以内 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	点	21	2039.87	42837.27	0
4-9	030904009003	气体灭火控制器	(1)名称:气体灭火控制器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	4	2226.63	8906.52	0
4-10	030904001006	点型探测器	(1)名称:智能型感烟探测器 (2)线制:总线制 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	17	113.99	1937.83	0
4-11	030904001007	点型探测器	(1)名称:智能型感温探测器 (2)线制:总线制 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	26	109.34	2842.84	0
4-12	030904004005	声光报警器	(1)名称:声光报警器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	12	115.55	1386.6	0
4-13	030904003009	按钮	(1)名称:手/自动转换装置及紧急启停按钮 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	12	125.81	1509.72	0
4-14	080803018001	放气指示灯	(1)名称:喷气指示灯 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	6	128.91	773.46	0
4-15	030412001080	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	548.86	13.98	7673.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　第 36 页，共 36 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-16	030412001081	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG25 (3)敷设方式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	91.92	31.33	2879.85	0
4-17	030412004078	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYS-2X1.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	221.36	8.7	1925.83	0
4-18	030412004079	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B1-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	253.98	6.1	1549.28	0
4-19	030412004080	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B2-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	253.98	5.65	1434.99	0
4-20	030409002006	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDZCN-KYJY-4x2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	94.72	27.15	2571.65	0
4-21	030409002007	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDZCN-RYY-4x1.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	188.93	20.06	3789.94	0
4-22	031301001023	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	157.35	6.97	1096.73	0
4-23	031301001024	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	64.8	9.27	600.7	0
合计							11398727.47	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					785102.75
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	262437.94
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	216256.83
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	46181.11
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	146550.75
1-9-1	011601001008	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	146550.75	146550.75
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	376114.06
1-14-1	03B004	高层增加费		项	1	376114.06	376114.06
合计							785102.75

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	1218383.02	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		1218383.02	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1206199.19
合计					1206199.19

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	030901002013	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 内外壁热浸镀锌钢管DN150	10m	0.1	511.24	933.25	22.07	183.53	51.124	93.325	2.207	18.353
03018395	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.166319	0	46.51	0	2.33	0	7.73549669	0	0.38752327
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0471	56.74	1.92	0	15.11	2.672454	0.090432	0	0.711681
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0471	34.83	16.2	0	10.03	1.640493	0.76302	0	0.472413
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0471	33.83	14.88	0	9.69	1.593393	0.700848	0	0.456399
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.009651	922.95	522	735.78	322.91	8.90739045	5.037822	7.10101278	3.11640441
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.009651	497	138.33	291.79	159.28	4.796547	1.33502283	2.81606529	1.53721128
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.009651	56.74	1.42	12.92	16.01	0.54759774	0.01370442	0.12469092	0.15451251
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.009651	28	13.77	6.46	8.56	0.270228	0.13289427	0.06234546	0.08261256
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.009651	27.03	11.65	6.46	8.2	0.26086653	0.11243415	0.06234546	0.0791382
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.009651	27.03	12.14	12.92	8.68	0.26086653	0.11716314	0.12469092	0.08377068
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.009651	27.03	11.17	12.92	8.64	0.26086653	0.10780167	0.12469092	0.08338464
小计								72.33470278	109.4716392	12.62284175	25.51805055
清单项目综合单价											219.94723425

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.49051	1.4021	16.11		
		技工人工费	元	33.572904	1.3656	45.85		
		高级技工人工费	元	7.469736	1.3889	10.37		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.166319	46.51	7.74		
		电	kW·h	0.032444	0.71	0.02		
		樟丹防锈漆	kg	0.020362	11.83	0.24		
		溶剂汽油	kg	0.00084	5.31	0		
		醇酸磁漆	kg	0.126061	11.93	1.5		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.030429	6.07	0.18		
		钢丝刷	把	0.010867	2.45	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.081167	0.66	0.05		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.040916	6.64	0.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.040945	6.28	0.26		
		合金钢钻头(综合)	个	0.013037	6.37	0.08		
		机油	kg	0.005819	10.62	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000724	362.83	0.26		
		型钢(综合)	kg	1.013258	4.13	4.18		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000888	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.064781	5.6	0.36		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.016675	19.03	0.32		
		氧气	m3	0.040299	6.19	0.25		
		乙炔气	kg	0.013433	13.01	0.17		
		内外热浸镀锌钢管 DN150	m	1.02	86.66	88.39		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		其他材料费	元	4.851524	0.885	4.29		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000386	1291.88	0.5		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004478	225.64	1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010297	220.32	2.27		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.014	31.51	0.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.011348	20.8	0.24		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.037404	171.14	6.4		
		其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		

项目编码	030901002014	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-18换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 内外壁热浸镀锌钢管 DN100	10m	0.1	458.53	548.08	17.28	149.98	45.853	54.808	1.728	14.998
03018430	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.166545	0	34.62	0	1.73	0	5.7657879	0	0.28812285
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.031399	56.74	1.92	0	15.11	1.78157926	0.06028608	0	0.47443889
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.031399	34.83	16.2	0	10.03	1.09362717	0.5086638	0	0.31493197
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.031399	33.83	14.88	0	9.69	1.06222817	0.46721712	0	0.30425631
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00689	922.95	522	735.78	322.91	6.3591255	3.59658	5.0695242	2.2248499
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00689	497	138.33	291.79	159.28	3.42433	0.9530937	2.0104331	1.0974392
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00689	56.74	1.42	12.92	16.01	0.3909386	0.0097838	0.0890188	0.1103089
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00689	28	13.77	6.46	8.56	0.19292	0.0948753	0.0445094	0.0589784
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00689	27.03	11.65	6.46	8.2	0.1862367	0.0802685	0.0445094	0.056498
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00689	27.03	12.14	12.92	8.68	0.1862367	0.0836446	0.0890188	0.0598052
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00689	27.03	11.17	12.92	8.64	0.1862367	0.0769613	0.0890188	0.0595296
小计								60.7164588	66.5051621	9.1640325	20.04715922
清单项目综合单价											156.43281262

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.424205	1.4021	13.21		
		技工人工费	元	28.340628	1.3656	38.7		
		高级技工人工费	元	6.336312	1.3889	8.8		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.166544	34.62	5.77		
		电	kW·h	0.023164	0.71	0.02		
		樟丹防锈漆	kg	0.014538	11.83	0.17		
		内外热浸镀锌钢管 DN100	m	1.02	50.35	51.36		
		溶剂汽油	kg	0.000599	5.31	0		
		型钢(综合)	kg	0.723445	4.13	2.99		
		钢丝刷	把	0.007313	2.45	0.02		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.029213	6.64	0.19		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.029234	6.28	0.18		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000634	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.046252	5.6	0.26		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011906	19.03	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009308	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.054609	0.66	0.04		
		醇酸磁漆	kg	0.084834	11.93	1.01		
		机油	kg	0.004155	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.020477	6.07	0.12		
		氧气	m3	0.028772	6.19	0.18		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	kg	0.009591	13.01	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000517	362.83	0.19		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.013	4.87	0.06		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.031	16.19	0.5		
		其他材料费	元	3.272638	0.885	2.9		
		水	m3	0.02	4.62	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000276	1291.88	0.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003197	225.64	0.72		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007352	220.32	1.62		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.012	31.51	0.38		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.008103	20.8	0.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.026705	171.14	4.57		
		其他机械费	元	1.525	0.885	1.35		

项目编码	030901002015	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ` 内外壁热浸镀锌钢管DN65	10m	0.1	328.47	344.64	5.5	104.54	32.847	34.464	0.55	10.454
03018375	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	0.167219	0	24.21	0	1.21	0	4.04837199	0	0.20233499
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.02041	56.74	1.92	0	15.11	1.1580634	0.0391872	0	0.3083951
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.02041	34.83	16.2	0	10.03	0.7108803	0.330642	0	0.2047123
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.02041	33.83	14.88	0	9.69	0.6904703	0.3037008	0	0.1977729
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	922.95	522	735.78	322.91	5.371569	3.03804	4.2822396	1.8793362
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	497	138.33	291.79	159.28	2.89254	0.8050806	1.6982178	0.9270096
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00582	56.74	1.42	12.92	16.01	0.3302268	0.0082644	0.0751944	0.0931782
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	28	13.77	6.46	8.56	0.16296	0.0801414	0.0375972	0.0498192
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	27.03	11.65	6.46	8.2	0.1573146	0.067803	0.0375972	0.047724
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00582	27.03	12.14	12.92	8.68	0.1573146	0.0706548	0.0751944	0.0505176
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00582	27.03	11.17	12.92	8.64	0.1573146	0.0650094	0.0751944	0.0502848
小计								44.6356536	43.32089559	6.831235	14.46508489
清单项目综合单价											109.25286908

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.895487	1.4021	9.67		
		技工人工费	元	20.870094	1.3656	28.5		
		高级技工人工费	元	4.656088	1.3889	6.47		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	0.167219	24.21	4.05		
		电	kW·h	0.019567	0.71	0.01		
		樟丹防锈漆	kg	0.01228	11.83	0.15		
		溶剂汽油	kg	0.000506	5.31	0		
		型钢(综合)	kg	0.611099	4.13	2.52		
		钢丝刷	把	0.004955	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.024677	6.64	0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024694	6.28	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000535	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.03907	5.6	0.22		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.010057	19.03	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007863	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.036959	0.66	0.02		
		醇酸磁漆	kg	0.057478	11.93	0.69		
		机油	kg	0.003509	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.013874	6.07	0.08		
		氧气	m3	0.024304	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008101	13.01	0.11		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000436	362.83	0.16		
		内外热浸镀锌钢管 DN65	m	1.02	32.85	33.51		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		其他材料费	元	0.791624	0.885	0.7		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000233	1291.88	0.3		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0027	225.64	0.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00621	220.32	1.37		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	31.51	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.006844	20.8	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.022558	171.14	3.86		
		其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		

项目编码	030901002016	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	10m	0.1	511.24	1288.01	22.07	201.26	51.124	128.801	2.207	20.126
03018395	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.165239	0	46.51	0	2.33	0	7.68526589	0	0.38500687
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.047101	56.74	1.92	0	15.11	2.67251074	0.09043392	0	0.71169611
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.047101	34.83	16.2	0	10.03	1.64052783	0.7630362	0	0.47242303
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.047101	33.83	14.88	0	9.69	1.59342683	0.70086288	0	0.45640869
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00965	922.95	522	735.78	322.91	8.9064675	5.0373	7.100277	3.1160815
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00965	497	138.33	291.79	159.28	4.79605	1.3348845	2.8157735	1.537052
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00965	56.74	1.42	12.92	16.01	0.547541	0.013703	0.124678	0.1544965
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.00965	28	13.77	6.46	8.56	0.2702	0.1328805	0.062339	0.082604
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.00965	27.03	11.65	6.46	8.2	0.2608395	0.1124225	0.062339	0.07913
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00965	27.03	12.14	12.92	8.68	0.2608395	0.117151	0.124678	0.083762
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00965	27.03	11.17	12.92	8.64	0.2608395	0.1077905	0.124678	0.083376
小计								72.3332424	144.8967309	12.6217625	27.2880367
清单项目综合单价											257.13977249

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.490528	1.4021	16.11		
		技工人工费	元	33.572852	1.3656	45.85		
		高级技工人工费	元	7.469725	1.3889	10.37		
		卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.165238	46.51	7.69		
		电	kW·h	0.032443	0.71	0.02		
		樟丹防锈漆	kg	0.020361	11.83	0.24		
		热镀锌无缝钢管 DN150	m	1.02	121.44	123.87		
		溶剂汽油	kg	0.00084	5.31	0		
		型钢(综合)	kg	1.013242	4.13	4.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢丝刷	把	0.010868	2.45	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.040916	6.64	0.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.040945	6.28	0.26		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000888	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06478	5.6	0.36		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.016675	19.03	0.32		
		合金钢钻头(综合)	个	0.013037	6.37	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.081169	0.66	0.05		
		醇酸磁漆	kg	0.126064	11.93	1.5		
		机油	kg	0.005819	10.62	0.06		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.030429	6.07	0.18		
		氧气	m3	0.040298	6.19	0.25		
		乙炔气	kg	0.013433	13.01	0.17		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000724	362.83	0.26		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		其他材料费	元	4.851522	0.885	4.29		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000386	1291.88	0.5		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004478	225.64	1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010296	220.32	2.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	31.51	0.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011348	20.8	0.24		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.037403	171.14	6.4		
		其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		

项目编码	030901002017	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˊ 内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN100	10m	0.1	417.93	754.16	12.02	149.16	41.793	75.416	1.202	14.916
03018430	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.167322	0	34.62	0	1.73	0	5.79268764	0	0.28946706
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.031401	56.74	1.92	0	15.11	1.78169274	0.06028992	0	0.47446911
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.031401	34.83	16.2	0	10.03	1.09369683	0.5086962	0	0.31495203
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.031401	33.83	14.88	0	9.69	1.06229583	0.46724688	0	0.30427569
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00689	922.95	522	735.78	322.91	6.3591255	3.59658	5.0695242	2.2248499
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00689	497	138.33	291.79	159.28	3.42433	0.9530937	2.0104331	1.0974392
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00689	56.74	1.42	12.92	16.01	0.3909386	0.0097838	0.0890188	0.1103089
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.00689	28	13.77	6.46	8.56	0.19292	0.0948753	0.0445094	0.0589784
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.00689	27.03	11.65	6.46	8.2	0.1862367	0.0802685	0.0445094	0.056498
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00689	27.03	12.14	12.92	8.68	0.1862367	0.0836446	0.0890188	0.0598052
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00689	27.03	11.17	12.92	8.64	0.1862367	0.0769613	0.0890188	0.0595296
	小计							56.6567096	87.14012784	8.6380325	19.96657309
	清单项目综合单价										172.40144303

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.860949	1.4021	12.42		
		技工人工费	元	26.398579	1.3656	36.05		
		高级技工人工费	元	5.891423	1.3889	8.18		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.167322	34.62	5.79		
		电	kW·h	0.023164	0.71	0.02		
		樟丹防锈漆	kg	0.014538	11.83	0.17		
		热镀锌无缝钢管 DN100	m	1.02	72.26	73.71		
		溶剂汽油	kg	0.000599	5.31	0		
		型钢(综合)	kg	0.723445	4.13	2.99		
		钢丝刷	把	0.007314	2.45	0.02		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.029213	6.64	0.19		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.029234	6.28	0.18		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000634	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.046252	5.6	0.26		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011906	19.03	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009308	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05461	0.66	0.04		
		醇酸磁漆	kg	0.084837	11.93	1.01		
		机油	kg	0.004155	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.020478	6.07	0.12		
		氧气	m3	0.028772	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009591	13.01	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000517	362.83	0.19		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		砂轮片 φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		其他材料费	元	1.447639	0.885	1.28		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000276	1291.88	0.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003197	225.64	0.72		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007352	220.32	1.62		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.01	31.51	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.008103	20.8	0.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.026705	171.14	4.57		
		其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		

项目编码	030901002018	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˊ 内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN65	10m	0.1	328.47	373.3	5.5	105.98	32.847	37.33	0.55	10.598
03018375	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	0.165964	0	24.21	0	1.21	0	4.01798844	0	0.20081644
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.020411	56.74	1.92	0	15.11	1.15812014	0.03918912	0	0.30841021
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.020411	34.83	16.2	0	10.03	0.71091513	0.3306582	0	0.20472233
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.020411	33.83	14.88	0	9.69	0.69050413	0.30371568	0	0.19778259
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	922.95	522	735.78	322.91	5.371569	3.03804	4.2822396	1.8793362
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	497	138.33	291.79	159.28	2.89254	0.8050806	1.6982178	0.9270096
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00582	56.74	1.42	12.92	16.01	0.3302268	0.0082644	0.0751944	0.0931782
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	28	13.77	6.46	8.56	0.16296	0.0801414	0.0375972	0.0498192
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	27.03	11.65	6.46	8.2	0.1573146	0.067803	0.0375972	0.047724
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00582	27.03	12.14	12.92	8.68	0.1573146	0.0706548	0.0751944	0.0505176
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00582	27.03	11.17	12.92	8.64	0.1573146	0.0650094	0.0751944	0.0502848

工程量清单综合单价分析表

小计					44.635779	46.15654504	6.831235	14.60760117
清单项目综合单价								112.23116021
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.895499	1.4021	9.67		
		技工人工费	元	20.870108	1.3656	28.5		
		高级技工人工费	元	4.656091	1.3889	6.47		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	0.165963	24.21	4.02		
		电	kW·h	0.019567	0.71	0.01		
		樟丹防锈漆	kg	0.01228	11.83	0.15		
		热镀锌无缝钢管 DN65	m	1.02	35.66	36.37		
		型钢(综合)	kg	0.611099	4.13	2.52		
		钢丝刷	把	0.004955	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.024677	6.64	0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024694	6.28	0.16		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000535	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03907	5.6	0.22		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.010057	19.03	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007863	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.036959	0.66	0.02		
		醇酸磁漆	kg	0.057479	11.93	0.69		
		溶剂汽油	kg	0.000506	5.31	0		
		机油	kg	0.003509	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.013874	6.07	0.08		
		氧气	m3	0.024304	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008101	13.01	0.11		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000436	362.83	0.16		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		砂轮片 φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		其他材料费	元	0.791624	0.885	0.7		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000233	1291.88	0.3		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0027	225.64	0.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00621	220.32	1.37		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.009	31.51	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.006844	20.8	0.14		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.022558	171.14	3.86		
		其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		
项目编码	030901010003	项目名称	室内消火栓		计量单位		套	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71换	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ~ 稳压型单栓带消防软管卷盘消火栓	套	1	171.68	1109.96	0.83	100.99	171.68	1109.96	0.83	100.99
小计								171.68	1109.96	0.83	100.99
清单项目综合单价											1383.46000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	24.156	1.4021	33.87					
		技工人工费	元	81.934	1.3656	111.89					
		高级技工人工费	元	18.661	1.3889	25.92					
	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	1.43	0.36	0.51					
		稳压型单栓带消防软管卷盘消火栓	套	1	1098.23	1098.23					
		密封带	m	1.7	2.65	4.51					
		砂轮片 φ400mm	片	0.04	16.19	0.65					
		木材(一级红白松)	m3	0.003	1769.91	5.31					
		其他材料费	元	0.85	0.885	0.75					
	机械	管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.013	44.46	0.58					
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.009	27.46	0.25					
项目编码	030901010004	项目名称	室内消火栓		计量单位		套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71换	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ~ 普通型单栓带消防软管卷盘消火栓	套	1	171.68	1029.43	0.83	96.96	171.68	1029.43	0.83	96.96
小计								171.68	1029.43	0.83	96.96
清单项目综合单价											1298.90000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	24.156	1.4021	33.87					
		技工人工费	元	81.934	1.3656	111.89					
		高级技工人工费	元	18.661	1.3889	25.92					
	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	1.43	0.36	0.51					
		普通型单栓带消防软管卷盘消火栓	套	1	1017.7	1017.7					
		密封带	m	1.7	2.65	4.51					
		砂轮片 φ400mm	片	0.04	16.19	0.65					
		木材(一级红白松)	m3	0.003	1769.91	5.31					
		其他材料费	元	0.85	0.885	0.75					
	机械	管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.013	44.46	0.58					
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.009	27.46	0.25					
项目编码	030901010005	项目名称	室内消火栓		计量单位		套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71换	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ~ 稳压乙型消火栓 1800*700*240	套	1	171.68	1215.27	0.83	106.25	171.68	1215.27	0.83	106.25
小计								171.68	1215.27	0.83	106.25
清单项目综合单价											1494.03000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	24.156	1.4021	33.87					
		技工人工费	元	81.934	1.3656	111.89					
		高级技工人工费	元	18.661	1.3889	25.92					
	材料	稳压乙型消火栓1800*700*240	套	1	1203.54	1203.54					
		普通水泥 42.5(R)	kg	1.43	0.36	0.51					
		密封带	m	1.7	2.65	4.51					
		砂轮片 φ400mm	片	0.04	16.19	0.65					
		木材(一级红白松)	m3	0.003	1769.91	5.31					
		其他材料费	元	0.85	0.885	0.75					
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.009	27.46	0.25					
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.013	44.46	0.58					
项目编码	030901010006	项目名称	室内消火栓		计量单位		套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-73换	室内消火栓安装（试验消火栓)DN65 ~ 试验消火栓	套	1	38.48	812.15	0.83	50.85	38.48	812.15	0.83	50.85
小计								38.48	812.15	0.83	50.85
清单项目综合单价											902.31000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	5.382	1.4021	7.55		
		技工人工费	元	18.333	1.3656	25.04		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3889	5.89		
	材料	试验消火栓	套	1	807.08	807.08		
		密封带	m	1.68	2.65	4.45		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.038	16.19	0.62		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.013	44.46	0.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.009	27.46	0.25		

项目编码	030910001005	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ` ABC5干粉灭火器	具	1	2.55	65.31	0	3.94	2.55	65.31	0	3.94
小计								2.55	65.31	0	3.94

清单项目综合单价	71.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.4021	0.53		
		技工人工费	元	1.256	1.3656	1.72		
		高级技工人工费	元	0.216	1.3889	0.3		
	材料	ABC5干粉灭火器	具	1	61.95	61.95		
		其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
	机械							

项目编码	030910001006	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ` MT5二氧化碳灭火器	具	1	2.55	224.6	0	11.9	2.55	224.6	0	11.9
小计								2.55	224.6	0	11.9

清单项目综合单价	239.05000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.4021	0.53		
		技工人工费	元	1.256	1.3656	1.72		
		高级技工人工费	元	0.216	1.3889	0.3		
	材料	MT5二氧化碳灭火器	具	1	221.24	221.24		
		其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
	机械							

项目编码	031002001071	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ` 蝶阀 DN150	个	1	271.47	532.39	52.92	102.24	271.47	532.39	52.92	102.24
小计								271.47	532.39	52.92	102.24

清单项目综合单价	959.02000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.4021	53.51		
		技工人工费	元	129.407	1.3656	176.72		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3889	41.24		
	材料	蝶阀 DN150	个	1	341.24	341.24		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	6.19	0.68		
		乙炔气	kg	0.037	13.01	0.48		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	176.4	52.92		

项目编码	031002001072	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ` 蝶阀 DN100	个	1	179.35	302.04	47.63	65.96	179.35	302.04	47.63	65.96
小计								179.35	302.04	47.63	65.96

清单项目综合单价	594.98000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.4021	35.44		
		技工人工费	元	85.543	1.3656	116.82		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3889	27.09		
	材料	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		蝶阀 DN100	个	1	191.65	191.65		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	6.19	0.43		
		乙炔气	kg	0.024	13.01	0.31		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	176.4	47.63		

项目编码	031002001073	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ` 自动排气阀 DN25	个	1	34.62	33.87	0	10.86	34.62	33.87	0	10.86
小计								34.62	33.87	0	10.86

清单项目综合单价	79.35000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.879	1.4021	6.84		
		技工人工费	元	16.454	1.3656	22.47		
		高级技工人工费	元	3.82	1.3889	5.31		
	材料	自动排气阀 DN25	个	1	24.78	24.78		
		圆钢 Φ8mm~14mm	kg	0.21	3.81	0.8		
		角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.328	0.09	0.12		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.06	0.68	0.04		
		黑玛钢管箍 DN25	个	2.02	1.65	3.33		

工程量清单综合单价分析表

		黑玛钢弯头 DN25	个	1.01	0.69	0.7		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25	个	1.01	0.35	0.35		
		其他材料费	元	0.46	0.885	0.41		
	机械							

项目编码	031002007001	项目名称	补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-199换	法兰式套筒伸缩器安装(焊接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ` 不锈钢伸缩器DN150	个	1	219.96	721.72	52.92	98.07	219.96	721.72	52.92	98.07
小计								219.96	721.72	52.92	98.07
清单项目综合单价								1092.67000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.91	1.4021	43.34		
		技工人工费	元	104.964	1.3656	143.34		
		高级技工人工费	元	23.964	1.3889	33.28		
	材料	不锈钢伸缩器DN150	个	1	529.2	529.2		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		锯条	根	0.8	0.68	0.54		
		清油 C01-1	kg	0.08	16.99	1.36		
		氧气(工业用)	m3	0.12	6.19	0.74		
		乙炔气	kg	0.04	13.01	0.52		
		其他材料费	元	1.74	0.885	1.54		
	机械	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.3	176.4	52.92		

项目编码	031301003038	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	121.91	149.19	58.44	43.89	121.91	149.19	58.44	43.89
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	82.53	28.75	0	23.28	82.53	28.75	0	23.28
小计								204.44	177.94	58.44	67.17
清单项目综合单价								507.99000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.152	1.4021	40.87		
		技工人工费	元	98.853	1.3656	134.99		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3889	28.56		
	材料	电	kW·h	0.068	0.71	0.05		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	8.606	3.335	28.7		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.36	0.73		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	146.52	62.12		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		扁钢 <59	kg	1.6	4.4	7.04		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		汽油 70#~90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	13.01	8.85		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.03	276.58	8.3		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.293	171.14	50.14		

项目编码	031301003039	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	96.01	95.69	3.25	30.42	96.01	95.69	3.25	30.42
小计								96.01	95.69	3.25	30.42
清单项目综合单价								225.37000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.4021	19.13		
		技工人工费	元	46.376	1.3656	63.33		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3889	13.55		
	材料	无缝钢管 D219×6	m	0.318	146.52	46.59		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.36	0.29		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	13.01	1.41		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.019	171.14	3.25		

项目编码	031301003040	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	56.41	53.26	2.49	17.77	56.41	53.26	2.49	17.77
小计								56.41	53.26	2.49	17.77
清单项目综合单价								129.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.4021	11.23		
		技工人工费	元	27.262	1.3656	37.23		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3889	7.95		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.44	0.36	0.16		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	65.4	20.8		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		

工程量清单综合单价分析表

		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	13.01	0.39		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	171.14	2.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.8	0.27		

项目编码	031301003041	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.88	56.72	27.66	20.92	60.88	56.72	27.66	20.92
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.44	12.78	0	20.07	73.44	12.78	0	20.07
小计								134.32	69.5	27.66	40.99

清单项目综合单价 272.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.4021	26.67		
		技工人工费	元	65.025	1.3656	88.8		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3889	18.85		
	材料	电	kW·h	0.027	0.71	0.02		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.335	13.1		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.36	0.33		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	37.29	15.81		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		扁钢 ＜59	kg	0.9	4.4	3.96		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	13.01	4.61		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	276.58	3.87		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	171.14	23.79		

项目编码	030901001009	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˚ 内外热浸镀锌钢管 DN150	10m	0.1	511.24	933.25	22.07	183.53	51.124	93.325	2.207	18.353
03018395	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.166335	0	46.51	0	2.33	0	7.73624085	0	0.38756055
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0471	56.74	1.92	0	15.11	2.672454	0.090432	0	0.711681
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0471	34.83	16.2	0	10.03	1.640493	0.76302	0	0.472413
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0471	33.83	14.88	0	9.69	1.593393	0.700848	0	0.456399
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.009651	922.95	522	735.78	322.91	8.90739045	5.037822	7.10101278	3.11640441
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.009651	497	138.33	291.79	159.28	4.796547	1.33502283	2.81606529	1.53721128
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.009651	56.74	1.42	12.92	16.01	0.54759774	0.01370442	0.12469092	0.15451251
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˚ 樟丹防锈漆	100kg	0.009651	28	13.77	6.46	8.56	0.270228	0.13289427	0.06234546	0.08261256
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˚ 樟丹防锈漆	100kg	0.009651	27.03	11.65	6.46	8.2	0.26086653	0.11243415	0.06234546	0.0791382
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.009651	27.03	12.14	12.92	8.68	0.26086653	0.11716314	0.12469092	0.08377068
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.009651	27.03	11.17	12.92	8.64	0.26086653	0.10780167	0.12469092	0.08338464
小计								72.33470278	109.4723833	12.62284175	25.51808783

清单项目综合单价 219.94801569

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.490524	1.4021	16.11		
		技工人工费	元	33.572902	1.3656	45.85		
		高级技工人工费	元	7.469736	1.3889	10.37		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.166335	46.51	7.74		
		电	kW·h	0.032443	0.71	0.02		
		樟丹防锈漆	kg	0.020362	11.83	0.24		
		溶剂汽油	kg	0.00084	5.31	0		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		型钢(综合)	kg	1.013254	4.13	4.18		
		钢丝刷	把	0.010867	2.45	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.040916	6.64	0.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.040945	6.28	0.26		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000888	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.064781	5.6	0.36		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.016675	19.03	0.32		
		合金钢钻头(综合)	个	0.013037	6.37	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.081168	0.66	0.05		
		醇酸磁漆	kg	0.126063	11.93	1.5		
		机油	kg	0.005819	10.62	0.06		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.030429	6.07	0.18		
		氧气	m3	0.040299	6.19	0.25		
		乙炔气	kg	0.013433	13.01	0.17		
		内外热浸镀锌钢管 DN150	m	1.02	86.66	88.39		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		其他材料费	元	4.851524	0.885	4.29		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000724	362.83	0.26		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000386	1291.88	0.5		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004478	225.64	1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010297	220.32	2.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	31.51	0.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011348	20.8	0.24		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.037404	171.14	6.4		
		其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		

项目编码	030901001010	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-18换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˚ 内外热浸镀锌钢管 DN100	10m	0.1	458.53	548.08	17.28	149.98	45.853	54.808	1.728	14.998
03018430	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.164182	0	34.62	0	1.73	0	5.68398084	0	0.28403486
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0314	56.74	1.92	0	15.11	1.781636	0.060288	0	0.474454

工程量清单综合单价分析表

031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0314	34.83	16.2	0	10.03	1.093662	0.50868	0	0.314942	
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0314	33.83	14.88	0	9.69	1.062262	0.467232	0	0.304266	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006891	922.95	522	735.78	322.91	6.36004845	3.597102	5.07025998	2.22517281	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006891	497	138.33	291.79	159.28	3.424827	0.95323203	2.01072489	1.09759848	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006891	56.74	1.42	12.92	16.01	0.39099534	0.00978522	0.08903172	0.11032491	
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.006891	28	13.77	6.46	8.56	0.192948	0.09488907	0.04451586	0.05898696	
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.006891	27.03	11.65	6.46	8.2	0.18626373	0.08028015	0.04451586	0.0565062	
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.006891	27.03	12.14	12.92	8.68	0.18626373	0.08365674	0.08903172	0.05981388	
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.006891	27.03	11.17	12.92	8.64	0.18626373	0.07697247	0.08903172	0.05953824	
小计								60.71816998	66.42409852	9.16511175	20.04363834	
清单项目综合单价											156.35101859	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	9.424278	1.4021		13.21			
		技工人工费			元	28.340794	1.3656		38.7			
		高级技工人工费			元	6.336347	1.3889		8.8			
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN100			套	0.164181	34.62		5.68			
		电			kW·h	0.023165	0.71		0.02			
		樟丹防锈漆			kg	0.014538	11.83		0.17			
		内外热浸镀锌钢管 DN100			m	1.02	50.35		51.36			
		溶剂汽油			kg	0.000599	5.31		0			
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm			kg	0.013	4.87		0.06			
		型钢(综合)			kg	0.723464	4.13		2.99			
		钢丝刷			把	0.007313	2.45		0.02			
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.029214	6.64		0.19			
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.029235	6.28		0.18			
		砂轮片 Φ400mm			片	0.031	16.19		0.5			
		尼龙砂轮片 Φ100mm			片	0.000634	3.78		0			
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.046253	5.6		0.26			
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.011906	19.03		0.23			
		合金钢钻头(综合)			个	0.009309	6.37		0.06			
		铁砂布 0#-2#			张	0.05461	0.66		0.04			
		醇酸磁漆			kg	0.084836	11.93		1.01			
		机油			kg	0.004155	10.62		0.04			
		醇酸漆稀释剂(X6)			kg	0.020478	6.07		0.12			
		氧气			m3	0.028773	6.19		0.18			
		乙炔气			kg	0.009591	13.01		0.12			
		水			m3	0.02	4.62		0.09			
		其他材料费			元	3.272641	0.885		2.9			
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000517	362.83		0.19			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000276	1291.88		0.36			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.003197	225.64		0.72			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.007352	220.32		1.62			
		管子切断机 管径D(mm) D≤150			台班	0.012	31.51		0.38			
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.008103	20.8		0.17			
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.026706	171.14		4.57			
		其他机械费			元	1.525	0.885		1.35			

项目编码	030901001011	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-16换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ` 内外热浸镀锌钢管 DN80	10m	0.1	351.33	430.48	6.17	114.94	35.133	43.048	0.617	11.494
03018340	卡箍连接件(含胶圈) DN80	套	0.166543	0	28.35	0	1.42	0	4.72149405	0	0.23649106
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.02512	56.74	1.92	0	15.11	1.4253088	0.0482304	0	0.3795632
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.02512	34.83	16.2	0	10.03	0.8749296	0.406944	0	0.2519536
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.02512	33.83	14.88	0	9.69	0.8498096	0.3737856	0	0.2434128
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	922.95	522	735.78	322.91	5.371569	3.03804	4.2822396	1.8793362
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	497	138.33	291.79	159.28	2.89254	0.8050806	1.6982178	0.9270096
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00582	56.74	1.42	12.92	16.01	0.3302268	0.0082644	0.0751944	0.0931782
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	28	13.77	6.46	8.56	0.16296	0.0801414	0.0375972	0.0498192
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	27.03	11.65	6.46	8.2	0.1573146	0.067803	0.0375972	0.047724
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00582	27.03	12.14	12.92	8.68	0.1573146	0.0706548	0.0751944	0.0505176
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00582	27.03	11.17	12.92	8.64	0.1573146	0.0650094	0.0751944	0.0502848
小计								47.5122876	52.73344765	6.898235	15.70329026
清单项目综合单价											122.84726051
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	7.405093	1.4021		10.38			
		技工人工费			元	22.152516	1.3656		30.25			
		高级技工人工费			元	4.951295	1.3889		6.88			
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN80			套	0.166542	28.35		4.72			
		电			kW·h	0.019566	0.71		0.01			
		樟丹防锈漆			kg	0.01228	11.83		0.15			
		内外热浸镀锌钢管 DN80			m	1.02	41.43		42.26			
		溶剂汽油			kg	0.000506	5.31		0			
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm			kg	0.01	4.87		0.05			
		型钢(综合)			kg	0.611078	4.13		2.52			
		钢丝刷			把	0.005897	2.45		0.01			
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.024676	6.64		0.16			
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.024693	6.28		0.16			
		尼龙砂轮片 Φ100mm			片	0.000535	3.78		0			
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.039068	5.6		0.22			
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.010057	19.03		0.19			
		合金钢钻头(综合)			个	0.007863	6.37		0.05			
		铁砂布 0#-2#			张	0.044022	0.66		0.03			
		醇酸磁漆			kg	0.068403	11.93		0.82			
		机油			kg	0.003509	10.62		0.04			
		醇酸漆稀释剂(X6)			kg	0.016511	6.07		0.1			
		氧气			m3	0.024303	6.19		0.15			
		乙炔气			kg	0.008101	13.01		0.11			
		水			m3	0.01	4.62		0.05			
		其他材料费			元	0.880976	0.885		0.78			
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000436	362.83		0.16			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000233	1291.88		0.3			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.0027	225.64		0.61			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.00621	220.32		1.37			
		管子切断机 管径D(mm) D≤150			台班	0.009	31.51		0.28			
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.006844	20.8		0.14			
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.022558	171.14		3.86			
		其他机械费			元	0.376	0.885		0.33			

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030901001012	项目名称	水喷淋钢管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 - 内外热浸镀锌钢管 DN65	10m	0.1	328.47	344.64	5.5	104.54	32.847	34.464	0.55	10.454
03018375	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	0.168122	0	24.21	0	1.21	0	4.07023362	0	0.20342762
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.020407	56.74	1.92	0	15.11	1.15789318	0.03918144	0	0.30834977
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.020407	34.83	16.2	0	10.03	0.71077581	0.3305934	0	0.20468221
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.020407	33.83	14.88	0	9.69	0.69036881	0.30365616	0	0.19774383
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005821	922.95	522	735.78	322.91	5.37249195	3.038562	4.28297538	1.87965911
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005821	497	138.33	291.79	159.28	2.893037	0.80521893	1.69850959	0.92716888
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005821	56.74	1.42	12.92	16.01	0.33028354	0.00826582	0.07520732	0.09319421
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 - 樟丹防锈漆	100kg	0.005821	28	13.77	6.46	8.56	0.162988	0.08015517	0.03760366	0.04982776
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 - 樟丹防锈漆	100kg	0.005821	27.03	11.65	6.46	8.2	0.15734163	0.06781465	0.03760366	0.0477322
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.005821	27.03	12.14	12.92	8.68	0.15734163	0.07066694	0.07520732	0.05052628
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.005821	27.03	11.17	12.92	8.64	0.15734163	0.06502057	0.07520732	0.05029344
小计								44.63686318	43.3433687	6.83231425	14.46660531
清单项目综合单价											109.27915144
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.895413		1.4021	9.67		
		技工人工费			元	20.870108		1.3656	28.5		
		高级技工人工费			元	4.656091		1.3889	6.47		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN65			套	0.168121		24.21	4.07		
		电			kW·h	0.019567		0.71	0.01		
		樟丹防锈漆			kg	0.012281		11.83	0.15		
		溶剂汽油			kg	0.000506		5.31	0		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm			kg	0.008		4.87	0.04		
		型钢(综合)			kg	0.61112		4.13	2.52		
		钢丝刷			把	0.004954		2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.024678		6.64	0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.024695		6.28	0.16		
		砂轮片 Φ400mm			片	0.016		16.19	0.26		
		尼龙砂轮片 Φ100mm			片	0.000535		3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.039071		5.6	0.22		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.010057		19.03	0.19		
		合金钢钻头(综合)			个	0.007863		6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#			张	0.036954		0.66	0.02		
		醇酸磁漆			kg	0.057471		11.93	0.69		
		机油			kg	0.00351		10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)			kg	0.013872		6.07	0.08		
		氧气			m3	0.024305		6.19	0.15		
		乙炔气			kg	0.008102		13.01	0.11		
		内外热浸镀锌钢管 DN65			m	1.02		32.85	33.51		
		水			m3	0.009		4.62	0.04		
		其他材料费			元	0.791625		0.885	0.7		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000437		362.83	0.16		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000233		1291.88	0.3		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.002701		225.64	0.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.00621		220.32	1.37		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150			台班	0.009		31.51	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.006845		20.8	0.14		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.022559		171.14	3.86		
		其他机械费			元	0.301		0.885	0.27		

项目编码	030901002019	项目名称	消防管道			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-14	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤50	10m	0.1	294.54	267.26	3.03	91.53	29.454	26.726	0.303	9.153
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0157	56.74	1.92	0	15.11	0.890818	0.030144	0	0.237227
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0157	34.83	16.2	0	10.03	0.546831	0.25434	0	0.157471
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0157	33.83	14.88	0	9.69	0.531131	0.233616	0	0.152133
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00713	922.95	522	735.78	322.91	6.5806335	3.72186	5.2461114	2.3023483
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00713	497	138.33	291.79	159.28	3.54361	0.9862929	2.0804627	1.1356664
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00713	56.74	1.42	12.92	16.01	0.4045562	0.0101246	0.0921196	0.1141513
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 - 樟丹防锈漆	100kg	0.00713	28	13.77	6.46	8.56	0.19964	0.0981801	0.0460598	0.0610328
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 - 樟丹防锈漆	100kg	0.00713	27.03	11.65	6.46	8.2	0.1927239	0.0830645	0.0460598	0.058466
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00713	27.03	12.14	12.92	8.68	0.1927239	0.0865582	0.0921196	0.0618884
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00713	27.03	11.17	12.92	8.64	0.1927239	0.0796421	0.0921196	0.0616032
小计								42.7293914	32.3098224	7.9980525	13.4949874
清单项目综合单价											96.53225370
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.569169		1.4021	9.21		
		技工人工费			元	20.013131		1.3656	27.33		
		高级技工人工费			元	4.456143		1.3889	6.19		
	材料	镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm			m	1.02		25.55	26.06		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm			kg	0.008		4.87	0.04		
		型钢(综合)			kg	0.748649		4.13	3.09		
		钢丝刷			把	0.004209		2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.030231		6.64	0.2		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.030253		6.28	0.19		
		砂轮片 Φ400mm			片	0.013		16.19	0.21		
		尼龙砂轮片 Φ100mm			片	0.000656		3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.047864		5.6	0.27		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.012321		19.03	0.23		
		合金钢钻头(综合)			个	0.009633		6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#			张	0.031321		0.66	0.02		
		樟丹防锈漆			kg	0.015044		11.83	0.18		
		醇酸磁漆			kg	0.04883		11.93	0.58		
		电			kW·h	0.023971		0.71	0.02		
		溶剂汽油			kg	0.00062		5.31	0		
		机油			kg	0.004299		10.62	0.05		
		醇酸漆稀释剂(X6)			kg	0.011787		6.07	0.07		
		氧气			m3	0.029775		6.19	0.18		
		乙炔气			kg	0.009925		13.01	0.13		
		水			m3	0.004		4.62	0.02		
		其他材料费			元	0.56127		0.885	0.5		

工程量清单综合单价分析表

		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000535	362.83	0.19		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000285	1291.88	0.37		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003308	225.64	0.75		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007608	220.32	1.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.008385	20.8	0.17		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.027636	171.14	4.73		
		其他机械费	元	0.231	0.885	0.2		
		管子切断机 管径D(mm) D≤60	台班	0.007	14.08	0.1		

项目编码	030901001013	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	10m	0.1	330.39	272.07	15.7	102.15	33.039	27.207	1.57	10.215
小计								33.039	27.207	1.57	10.215
清单项目综合单价											72.03100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.6427	1.4021	6.51		
		技工人工费	元	15.7609	1.3656	21.52		
		高级技工人工费	元	3.6044	1.3889	5.01		
	材料	内外热浸镀锌钢管 DN40	m	1.02	19.54	19.93		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.0257	16.19	0.42		
		水	m3	0.013	4.62	0.06		
		镀锌钢管接头零件 DN40	个	1.223	3.72	4.55		
		密封带	m	0.7958	2.65	2.11		
		机油 5#～7#	kg	0.0105	9.91	0.1		
	机械	管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.03	44.46	1.33		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0086	27.46	0.24		

项目编码	030901001014	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ˉ 内外热浸镀锌钢管 DN32	10m	0.1	290.72	202.6	10.97	87.85	29.072	20.26	1.097	8.785
03018450	卡箍连接件(含胶圈) DN32	套	0.166595	0	7.31	0	0.37	0	1.21780945	0	0.06164015
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.010049	56.74	1.92	0	15.11	0.57018026	0.01929408	0	0.15184039
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.010049	34.83	16.2	0	10.03	0.35000667	0.1627938	0	0.10079147
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.010049	33.83	14.88	0	9.69	0.33995767	0.14952912	0	0.09737481
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.000781	922.95	522	735.78	322.91	0.72082395	0.407682	0.57464418	0.25219271
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.000781	497	138.33	291.79	159.28	0.388157	0.10803573	0.22788799	0.12439768
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.000781	56.74	1.42	12.92	16.01	0.04431394	0.00110902	0.01009052	0.01250381
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.000781	28	13.77	6.46	8.56	0.021868	0.01075437	0.00504526	0.00668536
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.000781	27.03	11.65	6.46	8.2	0.02111043	0.00909865	0.00504526	0.0064042
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.000781	27.03	12.14	12.92	8.68	0.02111043	0.00948134	0.01009052	0.00677908
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.000781	27.03	11.17	12.92	8.64	0.02111043	0.00872377	0.01009052	0.00674784
小计								31.57063878	22.36431133	1.93989425	9.6123575
清单项目综合单价											65.48720186

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.670499	1.4021	6.55		
		技工人工费	元	14.875859	1.3656	20.31		
		高级技工人工费	元	3.388367	1.3889	4.71		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN32	套	0.166595	7.31	1.22		
		电	kW·h	0.002622	0.71	0		
		樟丹防锈漆	kg	0.001646	11.83	0.02		
		内外热浸镀锌钢管 DN32	m	1.02	15.86	16.18		
		溶剂汽油	kg	0.000068	5.31	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.003307	6.64	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00331	6.28	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.001054	6.37	0.01		
		机油	kg	0.00047	10.62	0		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000059	362.83	0.02		
		型钢(综合)	kg	0.081901	4.13	0.34		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000072	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.005236	5.6	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001348	19.03	0.03		
		氧气	m3	0.003257	6.19	0.02		
		乙炔气	kg	0.001086	13.01	0.01		
		醇酸磁漆	kg	0.024669	11.93	0.29		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.005955	6.07	0.04		
		钢丝刷	把	0.002127	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.015922	0.66	0.01		
		其他材料费	元	0.016338	0.885	0.01		
		镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.807	2.95	2.38		
		密封带	m	0.5027	2.65	1.33		
		机油 5#～7#	kg	0.0057	9.91	0.06		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.0145	16.19	0.23		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000031	1291.88	0.04		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.000362	225.64	0.08		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000832	220.32	0.18		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.0217	44.46	0.96		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.000917	20.8	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0048	27.46	0.13		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.003023	171.14	0.52		

项目编码	030901001015	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤25 ˉ 内外热浸镀锌钢管 DN25	10m	0.1	279.79	153.82	6.46	82.19	27.979	15.382	0.646	8.219
03018370	卡箍连接件(含胶圈) DN25	套	0.166681	0	5.02	0	0.25	0	0.83673862	0	0.04167025
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.007851	56.74	1.92	0	15.11	0.44546574	0.01507392	0	0.11862861
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.007851	34.83	16.2	0	10.03	0.27345033	0.1271862	0	0.07874553
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.007851	33.83	14.88	0	9.69	0.26559933	0.11682288	0	0.07607619
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.000771	922.95	522	735.78	322.91	0.71159445	0.402462	0.56728638	0.24896361
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.000771	497	138.33	291.79	159.28	0.383187	0.10665243	0.22497009	0.12280488

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.000771	56.74	1.42	12.92	16.01	0.04374654	0.00109482	0.00996132	0.01234371
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ；樟丹防锈漆	100kg	0.000771	28	13.77	6.46	8.56	0.021588	0.01061667	0.00498066	0.00659976
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ；樟丹防锈漆	100kg	0.000771	27.03	11.65	6.46	8.2	0.02084013	0.00898215	0.00498066	0.0063222
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.000771	27.03	12.14	12.92	8.68	0.02084013	0.00935994	0.00996132	0.00669228
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.000771	27.03	11.17	12.92	8.64	0.02084013	0.00861207	0.00996132	0.00666144
小计								30.18615178	17.0256017	1.47810175	8.94450846
清单项目综合单价											57.63436369

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.432344	1.4021	6.21		
		技工人工费	元	14.257242	1.3656	19.47		
		高级技工人工费	元	3.240221	1.3889	4.5		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN25	套	0.16668	5.02	0.84		
		电	kW·h	0.002589	0.71	0		
		樟丹防锈漆	kg	0.001625	11.83	0.02		
		内外热浸镀锌钢管 DN25	m	1.02	12.19	12.43		
		溶剂汽油	kg	0.000067	5.31	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.003265	6.64	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.003267	6.28	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00104	6.37	0.01		
		机油	kg	0.000464	10.62	0		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000058	362.83	0.02		
		型钢(综合)	kg	0.080851	4.13	0.33		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000071	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.005169	5.6	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001331	19.03	0.03		
		氧气	m3	0.003216	6.19	0.02		
		乙炔气	kg	0.001072	13.01	0.01		
		醇酸磁漆	kg	0.019552	11.93	0.23		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.004719	6.07	0.03		
		钢丝刷	把	0.001686	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.012614	0.66	0.01		
		其他材料费	元	0.015094	0.885	0.01		
		镀锌钢管接头零件 DN25	个	0.723	2.36	1.71		
		密封带	m	0.3514	2.65	0.93		
		机油 5#～7#	kg	0.0049	9.91	0.05		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.0116	16.19	0.19		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		水	m3	0.008	4.62	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000031	1291.88	0.04		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.000357	225.64	0.08		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000822	220.32	0.18		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0118	44.46	0.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000906	20.8	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0044	27.46	0.12		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002985	171.14	0.51		

项目编码	030901001016	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	10m	0.1	511.24	1288.01	22.07	201.26	51.124	128.801	2.207	20.126
03018395	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.167049	0	46.51	0	2.33	0	7.76944899	0	0.38922417
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.047101	56.74	1.92	0	15.11	2.67251074	0.09043392	0	0.71169611
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.047101	34.83	16.2	0	10.03	1.64052783	0.7630362	0	0.47242303
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.047101	33.83	14.88	0	9.69	1.59342683	0.70086288	0	0.45640869
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.009651	922.95	522	735.78	322.91	8.90739045	5.037822	7.10101278	3.11640441
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.009651	497	138.33	291.79	159.28	4.796547	1.33502283	2.81606529	1.53721128
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.009651	56.74	1.42	12.92	16.01	0.54759774	0.01370442	0.12469092	0.15451251
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ；樟丹防锈漆	100kg	0.009651	28	13.77	6.46	8.56	0.270228	0.13289427	0.06234546	0.08261256
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ；樟丹防锈漆	100kg	0.009651	27.03	11.65	6.46	8.2	0.26086653	0.11243415	0.06234546	0.0791382
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.009651	27.03	12.14	12.92	8.68	0.26086653	0.11716314	0.12469092	0.08377068
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.009651	27.03	11.17	12.92	8.64	0.26086653	0.10780167	0.12469092	0.08338464
小计								72.33482818	144.9816245	12.62284175	27.29278628
清单项目综合单价											257.23208068

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.490532	1.4021	16.11		
		技工人工费	元	33.572907	1.3656	45.85		
		高级技工人工费	元	7.469737	1.3889	10.37		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.167048	46.51	7.77		
		电	kW·h	0.032443	0.71	0.02		
		樟丹防锈漆	kg	0.020362	11.83	0.24		
		热镀锌无缝钢管 DN150	m	1.02	121.44	123.87		
		溶剂汽油	kg	0.00084	5.31	0		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		型钢(综合)	kg	1.013254	4.13	4.18		
		钢丝刷	把	0.010868	2.45	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.040916	6.64	0.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.040945	6.28	0.26		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000888	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.064781	5.6	0.36		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.016675	19.03	0.32		
		合金钢钻头(综合)	个	0.013037	6.37	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.081169	0.66	0.05		
		醇酸磁漆	kg	0.126063	11.93	1.5		
		机油	kg	0.005819	10.62	0.06		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.030429	6.07	0.18		
		氧气	m3	0.040299	6.19	0.25		
		乙炔气	kg	0.013433	13.01	0.17		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		其他材料费	元	4.851524	0.885	4.29		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000724	362.83	0.26		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000386	1291.88	0.5		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004478	225.64	1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010297	220.32	2.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	31.51	0.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011348	20.8	0.24		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.037404	171.14	6.4		
		其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		

项目编码	030901002020	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN100	10m	0.1	417.93	754.16	12.02	149.16	41.793	75.416	1.202	14.916
03018430	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.169549	0	34.62	0	1.73	0	5.86978638	0	0.29331977
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.031401	56.74	1.92	0	15.11	1.78169274	0.06028992	0	0.47446911
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.031401	34.83	16.2	0	10.03	1.09369683	0.5086962	0	0.31495203
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.031401	33.83	14.88	0	9.69	1.06229583	0.46724688	0	0.30427569
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00689	922.95	522	735.78	322.91	6.3591255	3.59658	5.0695242	2.2248499
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00689	497	138.33	291.79	159.28	3.42433	0.9530937	2.0104331	1.0974392
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00689	56.74	1.42	12.92	16.01	0.3909386	0.0097838	0.0890188	0.1103089
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00689	28	13.77	6.46	8.56	0.19292	0.0948753	0.0445094	0.0589784
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00689	27.03	11.65	6.46	8.2	0.1862367	0.0802685	0.0445094	0.056498
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00689	27.03	12.14	12.92	8.68	0.1862367	0.0836446	0.0890188	0.0598052
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00689	27.03	11.17	12.92	8.64	0.1862367	0.0769613	0.0890188	0.0595296
小计								56.6567096	87.21722658	8.6380325	19.9704258
清单项目综合单价											172.48239448

	ˉ	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.860923	1.4021	12.42		
		技工人工费	元	26.398475	1.3656	36.05		
		高级技工人工费	元	5.891401	1.3889	8.18		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.169549	34.62	5.87		
		电	kW·h	0.023163	0.71	0.02		
		樟丹防锈漆	kg	0.014537	11.83	0.17		
		热镀锌无缝钢管 DN100	m	1.02	72.26	73.71		
		溶剂汽油	kg	0.000599	5.31	0		
		型钢(综合)	kg	0.723428	4.13	2.99		
		钢丝刷	把	0.007314	2.45	0.02		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.029213	6.64	0.19		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.029233	6.28	0.18		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000634	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.046251	5.6	0.26		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011906	19.03	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009308	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.054611	0.66	0.04		
		醇酸磁漆	kg	0.084837	11.93	1.01		
		机油	kg	0.004155	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.020478	6.07	0.12		
		氧气	m3	0.028772	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009591	13.01	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000517	362.83	0.19		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		砂轮片 φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		其他材料费	元	1.447637	0.885	1.28		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000276	1291.88	0.36		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007351	220.32	1.62		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.026705	171.14	4.57		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003197	225.64	0.72		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.01	31.51	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.008102	20.8	0.17		
		其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		

项目编码	030901002021	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-16换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN80	10m	0.1	351.33	684.86	6.17	127.66	35.133	68.486	0.617	12.766
03018340	卡箍连接件(含胶圈) DN80	套	0.165895	0	28.35	0	1.42	0	4.70312325	0	0.2355709
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.025119	56.74	1.92	0	15.11	1.42525206	0.04822848	0	0.37954809
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.025119	34.83	16.2	0	10.03	0.87489477	0.4069278	0	0.25194357
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.025119	33.83	14.88	0	9.69	0.84977577	0.37377072	0	0.24340311
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00689	922.95	522	735.78	322.91	6.3591255	3.59658	5.0695242	2.2248499
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00689	497	138.33	291.79	159.28	3.42433	0.9530937	2.0104331	1.0974392
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005821	56.74	1.42	12.92	16.01	0.33028354	0.00826582	0.07520732	0.09319421
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.005821	28	13.77	6.46	8.56	0.162988	0.08015517	0.03760366	0.04982776
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.005821	27.03	11.65	6.46	8.2	0.15734163	0.06781465	0.03760366	0.0477322
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.005821	27.03	12.14	12.92	8.68	0.15734163	0.07066694	0.07520732	0.05052628
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.005821	27.03	11.17	12.92	8.64	0.15734163	0.06502057	0.07520732	0.05029344
小计								49.03167453	78.8596471	7.99778658	17.49032866
清单项目综合单价											153.37943687

	ˉ	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.621593	1.4021	10.69		
		技工人工费	元	22.887248	1.3656	31.25		
		高级技工人工费	元	5.104218	1.3889	7.09		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN80	套	0.165894	28.35	4.7		
		电	kW·h	0.023163	0.71	0.02		
		樟丹防锈漆	kg	0.01228	11.83	0.15		
		热镀锌无缝钢管 DN80	m	1.02	66.37	67.7		
		溶剂汽油	kg	0.000506	5.31	0		
		型钢(综合)	kg	0.723425	4.13	2.99		
		钢丝刷	把	0.005897	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.029213	6.64	0.19		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.029233	6.28	0.18		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000634	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.046251	5.6	0.26		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011906	19.03	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009308	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.044022	0.66	0.03		
		醇酸磁漆	kg	0.068402	11.93	0.82		
		机油	kg	0.004155	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.016511	6.07	0.1		
		氧气	m3	0.028772	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009591	13.01	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000517	362.83	0.19		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
		水	m3	0.01	4.62	0.05		
		其他材料费	元	0.896094	0.885	0.79		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000233	1291.88	0.3		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003197	225.64	0.72		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007351	220.32	1.62		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.009	31.51	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.008102	20.8	0.17		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.026705	171.14	4.57		
		其他机械费	元	0.376	0.885	0.33		

项目编码	030901002022	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN65	10m	0.1	328.47	373.3	5.5	105.98	32.847	37.33	0.55	10.598
03018375	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	0.163484	0	24.21	0	1.21	0	3.95794764	0	0.19781564
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.02041	56.74	1.92	0	15.11	1.1580634	0.0391872	0	0.3083951
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.02041	34.83	16.2	0	10.03	0.7108803	0.330642	0	0.2047123
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.02041	33.83	14.88	0	9.69	0.6904703	0.3037008	0	0.1977729
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	922.95	522	735.78	322.91	5.371569	3.03804	4.2822396	1.8793362
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	497	138.33	291.79	159.28	2.89254	0.8050806	1.6982178	0.9270096
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	28	13.77	6.46	8.56	0.16296	0.0801414	0.0375972	0.0498192
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00582	56.74	1.42	12.92	16.01	0.3302268	0.0082644	0.0751944	0.0931782
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00582	27.03	12.14	12.92	8.68	0.1573146	0.0706548	0.0751944	0.0505176
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	27.03	11.65	6.46	8.2	0.1573146	0.067803	0.0375972	0.047724
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00582	27.03	11.17	12.92	8.64	0.1573146	0.0650094	0.0751944	0.0502848
小计								44.6356536	46.09647124	6.831235	14.60456554
清单项目综合单价											112.16792538

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.895476	1.4021	9.67		
		技工人工费	元	20.870087	1.3656	28.5		
		高级技工人工费	元	4.656087	1.3889	6.47		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	0.163483	24.21	3.96		
		电	kW·h	0.019567	0.71	0.01		
		樟丹防锈漆	kg	0.01228	11.83	0.15		
		热镀锌无缝钢管 DN65	m	1.02	35.66	36.37		
		溶剂汽油	kg	0.000506	5.31	0		
		型钢(综合)	kg	0.6111	4.13	2.52		
		钢丝刷	把	0.004955	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.024677	6.64	0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024694	6.28	0.16		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000535	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03907	5.6	0.22		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.010057	19.03	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007863	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.036958	0.66	0.02		
		醇酸磁漆	kg	0.057477	11.93	0.69		
		机油	kg	0.003509	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.013874	6.07	0.08		
		氧气	m3	0.024304	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008101	13.01	0.11		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000436	362.83	0.16		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		砂轮片 φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		其他材料费	元	0.791624	0.885	0.7		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000233	1291.88	0.3		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0027	225.64	0.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00621	220.32	1.37		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.009	31.51	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.006844	20.8	0.14		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.022558	171.14	3.86		
		其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		

项目编码	030901001017	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-14换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤50 热镀锌无缝钢管DN50	10m	0.1	294.54	332.64	3.03	94.79	29.454	33.264	0.303	9.479
03018425	卡箍连接件(含胶圈) DN50	套	0.16659	0	16.88	0	0.84	0	2.8120392	0	0.1399356
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0157	56.74	1.92	0	15.11	0.890818	0.030144	0	0.237227
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0157	34.83	16.2	0	10.03	0.546831	0.25434	0	0.157471
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0157	33.83	14.88	0	9.69	0.531131	0.233616	0	0.152133
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00713	922.95	522	735.78	322.91	6.5806335	3.72186	5.2461114	2.3023483
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00713	497	138.33	291.79	159.28	3.54361	0.9862929	2.0804627	1.1356664
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00713	56.74	1.42	12.92	16.01	0.4045562	0.0101246	0.0921196	0.1141513
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 樟丹防锈漆	100kg	0.00713	28	13.77	6.46	8.56	0.19964	0.0981801	0.0460598	0.0610328
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 樟丹防锈漆	100kg	0.00713	27.03	11.65	6.46	8.2	0.1927239	0.0830645	0.0460598	0.058466
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00713	27.03	12.14	12.92	8.68	0.1927239	0.0865582	0.0921196	0.0618884
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00713	27.03	11.17	12.92	8.64	0.1927239	0.0796421	0.0921196	0.0616032
小计								42.7293914	41.6598616	7.9980525	13.960923
清单项目综合单价											106.34822850

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.569169	1.4021	9.21		
		技工人工费	元	20.013131	1.3656	27.33		
		高级技工人工费	元	4.456143	1.3889	6.19		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN50	套	0.166589	16.88	2.81		
		电	kW·h	0.023971	0.71	0.02		
		樟丹防锈漆	kg	0.015044	11.83	0.18		
		热镀锌无缝钢管DN50	m	1.02	31.96	32.6		
		溶剂汽油	kg	0.00062	5.31	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.030231	6.64	0.2		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.030253	6.28	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009633	6.37	0.06		
		机油	kg	0.004299	10.62	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000535	362.83	0.19		
		型钢(综合)	kg	0.748649	4.13	3.09		

工程量清单综合单价分析表

	材料	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000656	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.047864	5.6	0.27		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012321	19.03	0.23		
		氧气	m3	0.029775	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009925	13.01	0.13		
		醇酸磁漆	kg	0.04883	11.93	0.58		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.011787	6.07	0.07		
		钢丝刷	把	0.004209	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.031321	0.66	0.02		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		其他材料费	元	0.56127	0.885	0.5		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000285	1291.88	0.37		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003308	225.64	0.75		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007608	220.32	1.68		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.007	14.08	0.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.008385	20.8	0.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.027636	171.14	4.73		
		其他机械费	元	0.231	0.885	0.2		

项目编码	030901001018	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 热镀锌无缝钢管DN40	10m	0.1	330.39	382.64	15.7	107.68	33.039	38.264	1.57	10.768
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.01256	56.74	1.92	0	15.11	0.7126544	0.0241152	0	0.1897816
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.01256	34.83	16.2	0	10.03	0.4374648	0.203472	0	0.1259768
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.01256	33.83	14.88	0	9.69	0.4249048	0.1868928	0	0.1217064
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00713	56.74	1.42	12.92	16.01	0.4045562	0.0101246	0.0921196	0.1141513
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 樟丹防锈漆	100kg	0.00713	28	13.77	6.46	8.56	0.19964	0.0981801	0.0460598	0.0610328
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 樟丹防锈漆	100kg	0.00713	27.03	11.65	6.46	8.2	0.1927239	0.0830645	0.0460598	0.058466
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00713	27.03	12.14	12.92	8.68	0.1927239	0.0865582	0.0921196	0.0618884
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00713	27.03	11.17	12.92	8.64	0.1927239	0.0796421	0.0921196	0.0616032
小计								35.7963919	39.0360495	1.9384784	11.5626065
清单项目综合单价											88.33352630

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.504224	1.4021	7.72		
		技工人工费	元	16.706032	1.3656	22.81		
		高级技工人工费	元	3.790709	1.3889	5.26		
	材料	热镀锌无缝钢管DN40	m	1.02	30.38	30.99		
		樟丹防锈漆	kg	0.015044	11.83	0.18		
		溶剂汽油	kg	0.00062	5.31	0		
		醇酸磁漆	kg	0.041545	11.93	0.5		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.010028	6.07	0.06		
		钢丝刷	把	0.003581	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.026612	0.66	0.02		
		其他材料费	元	0.008954	0.885	0.01		
		镀锌钢管接头零件 DN40	个	1.223	3.72	4.55		
		密封带	m	0.7958	2.65	2.11		
		机油 5#～7#	kg	0.0105	9.91	0.1		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0257	16.19	0.42		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		水	m3	0.013	4.62	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000285	1291.88	0.37		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0086	27.46	0.24		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.03	44.46	1.33		

项目编码	030901001019	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 热镀锌无缝钢管DN32	10m	0.1	290.72	330.61	10.97	94.25	29.072	33.061	1.097	9.425
03018450	卡箍连接件(含胶圈) DN32	套	0.166663	0	7.31	0	0.37	0	1.21830653	0	0.06166531
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.010048	56.74	1.92	0	15.11	0.57012352	0.01929216	0	0.15182528
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.010048	34.83	16.2	0	10.03	0.34997184	0.1627776	0	0.10078144
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.010048	33.83	14.88	0	9.69	0.33992384	0.14951424	0	0.09736512
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.000781	922.95	522	735.78	322.91	0.72082395	0.407682	0.57464418	0.25219271
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.000781	497	138.33	291.79	159.28	0.388157	0.10803573	0.22788799	0.12439768
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.000781	56.74	1.42	12.92	16.01	0.04431394	0.00110902	0.01009052	0.01250381
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 樟丹防锈漆	100kg	0.000781	28	13.77	6.46	8.56	0.021868	0.01075437	0.00504526	0.00668536
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 樟丹防锈漆	100kg	0.000781	27.03	11.65	6.46	8.2	0.02111043	0.00909865	0.00504526	0.0064042
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.000781	27.03	12.14	12.92	8.68	0.02111043	0.00948134	0.01009052	0.00677908
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.000781	27.03	11.17	12.92	8.64	0.02111043	0.00872377	0.01009052	0.00674784
小计								31.57051338	35.16577541	1.93989425	10.25234783
清单项目综合单价											78.92853087

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.670489	1.4021	6.55		
		技工人工费	元	14.875846	1.3656	20.31		
		高级技工人工费	元	3.388364	1.3889	4.71		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN32	套	0.166663	7.31	1.22		
		电	kW·h	0.002622	0.71	0		
		樟丹防锈漆	kg	0.001646	11.83	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.000068	5.31	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.003307	6.64	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00331	6.28	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.001054	6.37	0.01		
		机油	kg	0.00047	10.62	0		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000059	362.83	0.02		
		型钢(综合)	kg	0.0819	4.13	0.34		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000072	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.005236	5.6	0.03		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.001348	19.03	0.03		
		氧气	m3	0.003257	6.19	0.02		
		乙炔气	kg	0.001086	13.01	0.01		
		醇酸磁漆	kg	0.024668	11.93	0.29		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.005954	6.07	0.04		
		钢丝刷	把	0.002127	2.45	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		铁砂布 0#-2#	张	0.015922	0.66	0.01		
		其他材料费	元	0.016338	0.885	0.01		
		热镀锌无缝钢管DN32	m	1.02	28.41	28.98		
		镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.807	2.95	2.38		
		密封带	m	0.5027	2.65	1.33		
		机油 5#～7#	kg	0.0057	9.91	0.06		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0145	16.19	0.23		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000031	1291.88	0.04		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.000362	225.64	0.08		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000832	220.32	0.18		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0217	44.46	0.96		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000917	20.8	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0048	27.46	0.13		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.003023	171.14	0.52		

项目编码	030901001020	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤25 * 热镀锌无缝钢管DN25	10m	0.1	279.79	268.67	6.46	87.93	27.979	26.867	0.646	8.793
03018370	卡箍连接件(含胶圈) DN25	套	0.16657	0	5.02	0	0.25	0	0.8361814	0	0.0416425
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.00785	56.74	1.92	0	15.11	0.445409	0.015072	0	0.1186135
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.00785	34.83	16.2	0	10.03	0.2734155	0.12717	0	0.0787355
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.00785	33.83	14.88	0	9.69	0.2655655	0.116808	0	0.0760665
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00077	922.95	522	735.78	322.91	0.7106715	0.40194	0.5665506	0.2486407
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00077	497	138.33	291.79	159.28	0.38269	0.1065141	0.2246783	0.1226456
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00077	56.74	1.42	12.92	16.01	0.0436898	0.0010934	0.0099484	0.0123277
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 * 樟丹防锈漆	100kg	0.00077	28	13.77	6.46	8.56	0.02156	0.0106029	0.0049742	0.0065912
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 * 樟丹防锈漆	100kg	0.00077	27.03	11.65	6.46	8.2	0.0208131	0.0089705	0.0049742	0.006314
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00077	27.03	12.14	12.92	8.68	0.0208131	0.0093478	0.0099484	0.0066836
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00077	27.03	11.17	12.92	8.64	0.0208131	0.0086009	0.0099484	0.0066528
小计								30.1844406	28.509301	1.4770225	9.5179136
清单项目综合单价											69.68867770

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.432336	1.4021	6.21		
		技工人工费	元	14.257224	1.3656	19.47		
		高级技工人工费	元	3.240217	1.3889	4.5		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN25	套	0.16657	5.02	0.84		
		电	kW·h	0.002589	0.71	0		
		樟丹防锈漆	kg	0.001625	11.83	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.000067	5.31	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.003265	6.64	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.003267	6.28	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00104	6.37	0.01		
		机油	kg	0.000464	10.62	0		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000058	362.83	0.02		
		型钢(综合)	kg	0.080849	4.13	0.33		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000071	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.005169	5.6	0.03		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.001331	19.03	0.03		
		氧气	m3	0.003215	6.19	0.02		
		乙炔气	kg	0.001072	13.01	0.01		
		醇酸磁漆	kg	0.019552	11.93	0.23		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.004719	6.07	0.03		
		钢丝刷	把	0.001685	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.012614	0.66	0.01		
		其他材料费	元	0.015094	0.885	0.01		
		热镀锌无缝钢管DN25	m	1.02	23.45	23.92		
		镀锌钢管接头零件 DN25	个	0.723	2.36	1.71		
		密封带	m	0.3514	2.65	0.93		
		机油 5#～7#	kg	0.0049	9.91	0.05		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0116	16.19	0.19		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		水	m3	0.008	4.62	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000031	1291.88	0.04		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.000357	225.64	0.08		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000822	220.32	0.18		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0118	44.46	0.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000906	20.8	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0044	27.46	0.12		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002984	171.14	0.51		

项目编码	030901003003	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-29换	水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 * 闭式玻璃球直立式	10个	0.1	168.32	112.27	4.85	50.5	16.832	11.227	0.485	5.05
小计								16.832	11.227	0.485	5.05
清单项目综合单价											33.59400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.3653	1.4021	3.32		
		技工人工费	元	8.0214	1.3656	10.95		
		高级技工人工费	元	1.8445	1.3889	2.56		
	材料	镀锌丝堵 DN15	个	0.1	0.95	0.1		
		密封带	m	0.642	2.65	1.7		
		砂轮片 φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		机油 5#～7#	kg	0.003	9.91	0.03		
		工业酒精 99.5%	kg	0.005	3.54	0.02		
		镀锌管箍 DN25	个	1.01	2.14	2.16		
		闭式玻璃球直立式	个	1.01	6.99	7.06		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0072	44.46	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.006	27.46	0.16		

项目编码	031002001074	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 * 明杆闸阀 DN100	个	1	179.35	629.86	47.63	82.35	179.35	629.86	47.63	82.35
小计								179.35	629.86	47.63	82.35

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								939.19000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.4021	35.44		
		技工人工费	元	85.543	1.3656	116.82		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3889	27.09		
	材料	明杆闸阀 DN100	个	1	519.47	519.47		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	6.19	0.43		
		乙炔气	kg	0.024	13.01	0.31		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	176.4	47.63		

项目编码	031002001075	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 信号闸阀 DN150	个	1	271.47	1342.48	52.92	142.74	271.47	1342.48	52.92	142.74
小计								271.47	1342.48	52.92	142.74

清单项目综合单价								1809.61000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.4021	53.51		
		技工人工费	元	129.407	1.3656	176.72		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3889	41.24		
	材料	信号闸阀 DN150	个	1	1151.33	1151.33		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	6.19	0.68		
		乙炔气	kg	0.037	13.01	0.48		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	176.4	52.92		

项目编码	031002001076	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 湿式报警阀 DN150	个	1	271.47	1237.17	52.92	137.48	271.47	1237.17	52.92	137.48
小计								271.47	1237.17	52.92	137.48

清单项目综合单价								1699.04000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.4021	53.51		
		技工人工费	元	129.407	1.3656	176.72		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3889	41.24		
	材料	湿式报警阀 DN150	个	1	1046.02	1046.02		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	6.19	0.68		
		乙炔气	kg	0.037	13.01	0.48		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	176.4	52.92		

项目编码	031002001077	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˉ 自动排气阀 DN25	个	1	34.62	33.87	0	10.86	34.62	33.87	0	10.86
小计								34.62	33.87	0	10.86

清单项目综合单价								79.35000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.879	1.4021	6.84		
		技工人工费	元	16.454	1.3656	22.47		
		高级技工人工费	元	3.82	1.3889	5.31		
	材料	自动排气阀 DN25	个	1	24.78	24.78		
		圆钢 Φ8mm～14mm	kg	0.21	3.81	0.8		
		角钢 ＜60	kg	0.65	4.06	2.64		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.328	0.09	0.12		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.06	0.68	0.04		
		黑玛钢管箍 DN25	个	2.02	1.65	3.33		
		黑玛钢弯头 DN25	个	1.01	0.69	0.7		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25	个	1.01	0.35	0.35		
		其他材料费	元	0.46	0.885	0.41		
	机械							

项目编码	030901006002	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-48换	水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˉ 水流指示器 DN150	个	1	269.14	296.28	50.17	89.62	269.14	296.28	50.17	89.62
小计								269.14	296.28	50.17	89.62

清单项目综合单价								705.21000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.789	1.4021	52.98		
		技工人工费	元	128.31	1.3656	175.22		
		高级技工人工费	元	29.475	1.3889	40.94		
	材料	电	kW·h	0.215	0.71	0.15		
		铝牌	个	1	0.71	0.71		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	1.104	23.19	25.6		
		带帽螺栓	kg	5.582	4.87	27.18		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.188	5.81	1.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.071	16.19	1.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.687	7.4	5.08		

工程量清单综合单价分析表

		清油 C01-1	kg	0.12	16.99	2.04		
		铅油	kg	0.56	8.23	4.61		
		平焊法兰 DN150	片	2.2	32.74	72.03		
		水流指示器 DN150	个	1	156.64	156.64		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.032	326.65	10.45		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.02	27.46	0.55		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.022	24.62	0.54		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.219	176.4	38.63		

项目编码	030901007002	项目名称	减压孔板	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-65换	水灭火系统减压孔板安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 减压孔板 DN150	个	1	54.46	159.2	41.76	25.36	54.46	159.2	41.76	25.36
小计								54.46	159.2	41.76	25.36
清单项目综合单价								280.78000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.634	1.4021	10.7		
		技工人工费	元	26.006	1.3656	35.51		
		高级技工人工费	元	5.942	1.3889	8.25		
	材料	电	kW·h	0.215	0.71	0.15		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0.36	23.19	8.35		
		镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85～140	10套	0.824	31.55	26		
		砂轮片 φ100mm	片	0.188	5.81	1.09		
		砂轮片 φ400mm	片	0.071	16.19	1.15		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.474	7.4	3.51		
		清油 C01-1	kg	0.12	16.99	2.04		
		铅油	kg	0.56	8.23	4.61		
		汽油 60#～70#	kg	0.12	6.67	0.8		
		减压孔板 DN150	个	1	46.02	46.02		
		平焊法兰 DN150	片	2	32.74	65.48		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.032	326.65	10.45		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.02	27.46	0.55		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.017	24.62	0.42		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.172	176.4	30.34		

项目编码	030901008002	项目名称	末端试水装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-66换	水灭火系统末端试水装置安装 公称直径DN(mm) DN≤25 ˉ 末端试水装置 DN25,压力表0～1.6MPa	组	1	110.44	323.51	3.19	45.63	110.44	323.51	3.19	45.63
小计								110.44	323.51	3.19	45.63
清单项目综合单价								482.77000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.518	1.4021	21.76		
		技工人工费	元	52.645	1.3656	71.89		
		高级技工人工费	元	12.09	1.3889	16.79		
	材料	镀锌三通 DN25×15	个	1.01	2.43	2.45		
		密封带	m	2.108	2.65	5.59		
		砂轮片 φ400mm	片	0.064	16.19	1.04		
		机油 5#～7#	kg	0.024	9.91	0.24		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	0.3	6.43	1.93		
		镀锌六角外丝 DN15	个	1.01	0.6	0.61		
		末端试水装置 DN25	个	2.02	101.77	205.58		
		压力表 0～1.6MPa	块	1	72.57	72.57		
		压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6mm	个	1	30.97	30.97		
		其他材料费	元	2.86	0.885	2.53		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.057	44.46	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.024	27.46	0.66		

项目编码	031002001078	项目名称	不锈钢截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 不锈钢截止阀 DN50	个	1	33.5	145.94	0	16.16	33.5	145.94	0	16.16
小计								33.5	145.94	0	16.16
清单项目综合单价								195.60000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.4021	6.67		
		技工人工费	元	15.979	1.3656	21.82		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3889	5.01		
	材料	不锈钢截止阀 DN50	个	1.01	134.51	135.86		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002007002	项目名称	补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-199换	法兰式套筒伸缩器安装(焊接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 不锈钢伸缩器DN150	个	1	219.96	721.72	52.92	98.07	219.96	721.72	52.92	98.07
小计								219.96	721.72	52.92	98.07
清单项目综合单价								1092.67000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.91	1.4021	43.34		
		技工人工费	元	104.964	1.3656	143.34		
		高级技工人工费	元	23.964	1.3889	33.28		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		锯条	根	0.8	0.68	0.54		
		清油 C01-1	kg	0.08	16.99	1.36		
		氧气(工业用)	m3	0.12	6.19	0.74		
		乙炔气	kg	0.04	13.01	0.52		
		不锈钢伸缩器DN150	个	1	529.2	529.2		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.74	0.885	1.54		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	176.4	52.92		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031301003042	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	121.91	149.19	58.44	43.89	121.91	149.19	58.44	43.89
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	82.53	28.75	0	23.28	82.53	28.75	0	23.28
小计								204.44	177.94	58.44	67.17

清单项目综合单价	507.99000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.152	1.4021	40.87		
		技工人工费	元	98.853	1.3656	134.99		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3889	28.56		
	材料	电	kW·h	0.068	0.71	0.05		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.335	28.7		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.36	0.73		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	146.52	62.12		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		扁钢 ＜59	kg	1.6	4.4	7.04		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	13.01	8.85		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	276.58	8.3		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	171.14	50.14		

项目编码	031301003043	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	96.01	95.69	3.25	30.42	96.01	95.69	3.25	30.42
小计								96.01	95.69	3.25	30.42

清单项目综合单价	225.37000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.4021	19.13		
		技工人工费	元	46.376	1.3656	63.33		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3889	13.55		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.8	0.36	0.29		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	146.52	46.59		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	13.01	1.41		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	171.14	3.25		

项目编码	030904008004	项目名称	消防模块箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-88	端子箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 ˆ 模块箱	台	1	66.66	248.53	0	17.73	66.66	248.53	0	17.73
小计								66.66	248.53	0	17.73

清单项目综合单价	332.92000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.136	1.4021	14.21		
		技工人工费	元	29.141	1.3656	39.79		
		高级技工人工费	元	9.115	1.3889	12.66		
	材料	膨胀螺栓 M8×20	10套	0.41	3.54	1.45		
		其他材料费	元	0.2	0.885	0.18		
	机械							

项目编码	030904007004	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	106.79	22.31	1.87	29.51	106.79	22.31	1.87	29.51
小计								106.79	22.31	1.87	29.51

清单项目综合单价	160.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.4021	21.05		
		技工人工费	元	50.914	1.3656	69.53		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3889	16.21		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030904007005	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）ˆ单输出模块	个	1	106.79	30.72	1.87	29.93	106.79	30.72	1.87	29.93
小计								106.79	30.72	1.87	29.93

清单项目综合单价	169.31000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.4021	21.05		
		技工人工费	元	50.914	1.3656	69.53		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3889	16.21		

工程量清单综合单价分析表

	材料	白布		m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下		10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)		个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡		kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1		kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#		kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm		个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm		m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费		元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费		元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030904007006	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21换	控制模块(接口)安装（多输出）＂单输入单输出模块	个	1	106.79	36.45	2.9	30.29	106.79	36.45	2.9	30.29
小计								106.79	36.45	2.9	30.29

清单项目综合单价	176.43000000

	－	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.4021	21.05		
		技工人工费	元	50.914	1.3656	69.53		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3889	16.21		
	材料	白布	m2	0.11	4.82	0.53		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.12	66.9	8.03		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.15	6.67	1		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.3	1.59	0.48		
		其他材料费	元	0.32	0.885	0.28		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.273	0.885	2.9		

项目编码	030904001004	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1换	感烟安装＂智能型感烟探测器	只	1	42.73	56.33	0.75	14.18	42.73	56.33	0.75	14.18
小计								42.73	56.33	0.75	14.18

清单项目综合单价	113.99000000

	－	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.01	1.4021	8.43		
		技工人工费	元	20.37	1.3656	27.82		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3889	6.48		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.885	0.75		

项目编码	030904001005	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1换	感烟安装＂智能型感温探测器	只	1	42.73	51.9	0.75	13.96	42.73	51.9	0.75	13.96
小计								42.73	51.9	0.75	13.96

清单项目综合单价	109.34000000

	－	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.01	1.4021	8.43		
		技工人工费	元	20.37	1.3656	27.82		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3889	6.48		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.885	0.75		

项目编码	030904003006	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装＂地址式手动报警器	只	1	38.48	38.85	0.11	12.14	38.48	38.85	0.11	12.14
小计								38.48	38.85	0.11	12.14

清单项目综合单价	89.58000000

	－	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.4021	7.55		
		技工人工费	元	18.333	1.3656	25.04		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3889	5.89		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 Φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030904003007	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-16	消防通讯插孔安装 消防电话插孔	台	1	9.01	24.59	0	3.61	9.01	24.59	0	3.61
小计								9.01	24.59	0	3.61

清单项目综合单价 37.21000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.256	1.4021	1.76		
		技工人工费	元	4.232	1.3656	5.78		
		高级技工人工费	元	1.06	1.3889	1.47		
	材料	木螺钉 M6×30	个	2	0.35	0.7		
		白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		其他材料费	元	0.07	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030904003008	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 带指示灯 消火栓按钮	只	1	38.48	27.34	0.11	11.56	38.48	27.34	0.11	11.56
小计								38.48	27.34	0.11	11.56

清单项目综合单价 77.49000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.4021	7.55		
		技工人工费	元	18.333	1.3656	25.04		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3889	5.89		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030904004004	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.58	42.2	0.89	16.88	55.58	42.2	0.89	16.88
小计								55.58	42.2	0.89	16.88

清单项目综合单价 115.55000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.759	1.4021	10.88		
		技工人工费	元	26.481	1.3656	36.16		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3889	8.54		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		自攻螺钉 M4×30	个	4	0.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	6.37	0.64		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4	0.08	0.32		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.01	0.885	0.89		

项目编码	030904005002	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-15换	消防通讯分机安装 火警对讲电话	台	1	16	79.93	0	8.23	16	79.93	0	8.23
小计								16	79.93	0	8.23

清单项目综合单价 104.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.4021	3.16		
		技工人工费	元	7.673	1.3656	10.48		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3889	2.36		
	材料	木螺钉 M6×30	个	2	0.35	0.7		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2	0.08	0.16		
		铜接线端子 DT-10	个	2	1.68	3.36		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	030904010002	项目名称	火灾显示器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出） 火灾报警显示盘	个	1	106.79	287.93	1.87	42.79	106.79	287.93	1.87	42.79
小计								106.79	287.93	1.87	42.79

清单项目综合单价 439.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.4021	21.05		
		技工人工费	元	50.914	1.3656	69.53		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3889	16.21		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		

工程量清单综合单价分析表

	机械	仪器仪表使用费		元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030412003047	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤300 ˉ 封闭式防火金属线槽200*100	10m	0.1	225.17	657.55	2.86	92.66	22.517	65.755	0.286	9.266
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.009058	903.93	450.9	102.38	269.06	8.18779794	4.0842522	0.92735804	2.43714548
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1039	296.31	81.9	4.32	82.81	30.786609	8.50941	0.448848	8.603959
小计								61.49140694	78.3486622	1.66220604	20.30710448
清单项目综合单价											161.80937966

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.120354	1.4021	29.61		
		技工人工费	元	14.576115	1.3656	19.91		
		高级技工人工费	元	8.620561	1.3889	11.97		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.062895	6.12	6.5		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.072459	3.69	0.27		
		扁钢 40×4	kg	0.199261	4.4	0.88		
		角钢(综合)	kg	0.6793	3.371	2.29		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.027987	3.3	0.09		
		铁砂布 0#-2#	张	0.045287	0.66	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.016031	11.83	0.19		
		清油 C01-1	kg	0.005434	16.99	0.09		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003985	5.31	0.02		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.098705	15.75	1.55		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.04385	7.4	0.32		
		调和漆	kg	0.03346	9.61	0.32		
		电线 BV-4	m	0.042	3.98	0.17		
		其他材料费	元	0.131782	0.885	0.12		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002717	13.32	0.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01039	27.46	0.29		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0067	157.41	1.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0005	572.28	0.29		

项目编码	030412003048	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˉ 封闭式防火金属线槽300*150	10m	0.1	615.1	919.76	11.45	209.57	61.51	91.976	1.145	20.957
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.010673	903.93	450.9	102.38	269.06	9.64764489	4.8124557	1.09270174	2.87167738
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.103904	296.31	81.9	4.32	82.81	30.78779424	8.5097376	0.44886528	8.60429024
小计								101.9454391	105.2981933	2.68656702	32.43296762
清单项目综合单价											242.36316707

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.16746	1.4021	31.08		
		技工人工费	元	34.076555	1.3656	46.53		
		高级技工人工费	元	17.516193	1.3889	24.33		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.062933	6.12	6.51		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.085378	3.69	0.32		
		扁钢 40×4	kg	0.234788	4.4	1.03		
		角钢(综合)	kg	0.800414	3.371	2.7		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.098708	15.75	1.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.032977	3.3	0.11		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.046112	7.4	0.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.053361	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.035722	9.61	0.34		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.01889	11.83	0.22		
		清油 C01-1	kg	0.006403	16.99	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004696	5.31	0.02		
		汽油 60#~70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.5	0.11		
		其他材料费	元	0.392559	0.885	0.35		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	572.28	1.14		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01039	27.46	0.29		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003202	13.32	0.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007709	157.41	1.21		

项目编码	030412001069	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 ˉ JDG20	100m	0.01	683.65	506.9	0	206.25	6.8365	5.069	0	2.0625
小计								6.8365	5.069	0	2.0625
清单项目综合单价											13.96800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.4021	1.12		
		技工人工费	元	3.49845	1.3656	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3889	0.94		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001070	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25 ˉ JDG25	100m	0.01	921.5	650.45	0	276.37	9.215	6.5045	0	2.7637
小计								9.215	6.5045	0	2.7637
清单项目综合单价											18.48320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.07618	1.4021	1.51		
		技工人工费	元	4.71569	1.3656	6.44		
		高级技工人工费	元	0.91182	1.3889	1.27		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001071	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=32 ~ JDG32	100m	0.01	1022.24	840.28	0	312.52	10.2224	8.4028	0	3.1252
小计								10.2224	8.4028	0	3.1252
清单项目综合单价								21.75040000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.19377	1.4021	1.67		
		技工人工费				元	5.23117	1.3656	7.14		
		高级技工人工费				元	1.01152	1.3889	1.4		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)				个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm				个	0.1502	3.11	0.47		
		其他材料费				元	0.0488	0.885	0.04		
	机械										
项目编码	030412001072	项目名称		配管				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	150.45	70.27	0	43.32	15.045	7.027	0	4.332
030208-206	刷防火涂料	10kg	0.009421	499.15	21.32	0	133.16	4.70249215	0.20085572	0	1.25450036
小计								19.74749215	7.22785572	0	5.58650036
清单项目综合单价								32.56184823			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.611184	1.4021	3.66		
		技工人工费				元	9.598289	1.3656	13.11		
		高级技工人工费				元	2.143817	1.3889	2.98		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15~20)				个	2.912	0.27	0.79		
		防火涂料				kg	0.010174	16.57	0.17		
		汽油 60#~70#				kg	0.00471	6.67	0.03		
		金属软管 DN20				m	1.03	2.22	2.29		
		镀锌管接头(金属软管用) 20				个	1.472	0.75	1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15~20				个	1.472	0.06	0.09		
		管卡子(金属软管用DN15~20)				个	2.944	0.84	2.47		
		其他材料费				元	0.327848	0.885	0.29		
	机械										
项目编码	031301001016	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.413	0.094	0	1.438
清单项目综合单价								6.94500000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.9642	1.3656	5.41		
	材料	水				m3	0.0005	4.62	0		
		1:3水泥砂浆				m3	0.0002	413.51	0.08		
		其他材料费				元	0.01	0.885	0.01		
	机械										
项目编码	031301001017	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.62	0.13	0	15.52	5.862	0.013	0	1.552
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.48	1.28	0	3.64	1.348	0.128	0	0.364
小计								7.21	0.141	0	1.916
清单项目综合单价								9.26700000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	5.2793	1.3656	7.21		
	材料	水				m3	0.0008	4.62	0		
		1:3水泥砂浆				m3	0.0003	413.51	0.12		
		其他材料费				元	0.015	0.885	0.01		
	机械										
项目编码	030412006008	项目名称		接线盒				计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35换	接线盒（86型） 暗装 ~ 接线盒 86系列(深50mm)	10个	0.1	85.73	25.14	0	23.94	8.573	2.514	0	2.394
小计								8.573	2.514	0	2.394
清单项目综合单价								13.48100000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.1143	1.4021	8.57		
	材料	接线盒 86系列(深50mm)				个	1.02	2.03	2.07		
		其他材料费				元	0.5	0.885	0.44		
	机械										
项目编码	030412004063	项目名称		配线				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ~ 多芯软导线WDZCN-RYJS-2X1.5mm2	100m单线	0.01	128.57	674.17	0	67.73	1.2857	6.7417	0	0.6773
小计								1.2857	6.7417	0	0.6773
清单项目综合单价								8.70470000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.15016	1.4021	0.21		
		技工人工费				元	0.65796	1.3656	0.9		
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3889	0.18		
	材料	多芯软导线WDZCN-RYJS-2X1.5mm2				m	1.05	6.3	6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费				元	0.0045	0.885	0		
	机械										

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030412004064	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ˆ 多芯软导线WDZCN-RYJS-2X2.5mm2	100m单线	0.01	128.57	979.72	0	83.01	1.2857	9.7972	0	0.8301
小计								1.2857	9.7972	0	0.8301
清单项目综合单价											11.91300000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.15016		1.4021	0.21		
		技工人工费			元	0.65796		1.3656	0.9		
		高级技工人工费			元	0.12719		1.3889	0.18		
	材料	多芯软导线WDZCN-RYJS-2X2.5mm2			m	1.05		9.21	9.67		
		塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.01		0.62	0.01		
		焊锡			kg	0.0011		66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5	0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.0055		6.67	0.04		
		其他材料费			元	0.0045		0.885	0		
	机械										
项目编码	030412004065	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 ˆ 多芯软导线WDZCN-RYJS-2X1.0mm2	100m单线	0.01	126.65	459.85	0	56.51	1.2665	4.5985	0	0.5651
小计								1.2665	4.5985	0	0.5651
清单项目综合单价											6.43010000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.14764		1.4021	0.21		
		技工人工费			元	0.64857		1.3656	0.89		
		高级技工人工费			元	0.12512		1.3889	0.17		
	材料	多芯软导线WDZCN-RYJS-2X1.0mm2			m	1.05		4.26	4.47		
		塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.009		0.62	0.01		
		焊锡			kg	0.0011		66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5	0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.0055		6.67	0.04		
		其他材料费			元	0.0038		0.885	0		
	机械										
项目编码	030412004066	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 ˆ WDZCN-BYJ-B1-4	100m单线	0.01	115.73	696.2	0	65.44	1.1573	6.962	0	0.6544
小计								1.1573	6.962	0	0.6544
清单项目综合单价											8.77370000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.13517		1.4021	0.19		
		技工人工费			元	0.5922		1.3656	0.81		
		高级技工人工费			元	0.11452		1.3889	0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-B1-4			m	1.05		6.5	6.83		
		塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.008		0.56	0		
		焊锡			kg	0.0012		66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5	0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.006		6.67	0.04		
		其他材料费			元	0.0068		0.885	0.01		
	机械										
项目编码	030412004067	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 ˆ WDZCN-BYJ-B2-4	100m单线	0.01	115.73	633.2	0	62.29	1.1573	6.332	0	0.6229
小计								1.1573	6.332	0	0.6229
清单项目综合单价											8.11220000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.13517		1.4021	0.19		
		技工人工费			元	0.5922		1.3656	0.81		
		高级技工人工费			元	0.11452		1.3889	0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-B2-4			m	1.05		5.9	6.2		
		塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.008		0.56	0		
		焊锡			kg	0.0012		66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5	0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.006		6.67	0.04		
		其他材料费			元	0.0068		0.885	0.01		
	机械										
项目编码	030412004068	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 ˆ WDZCN-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	115.73	440.64	0	52.66	1.1573	4.4064	0	0.5266
小计								1.1573	4.4064	0	0.5266
清单项目综合单价											6.09030000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.13517		1.4021	0.19		
		技工人工费			元	0.5922		1.3656	0.81		
		高级技工人工费			元	0.11452		1.3889	0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-B1-2.5			m	1.05		4.08	4.28		
		塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.007		0.56	0		
		焊锡			kg	0.0011		66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5	0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.005		6.67	0.03		
		其他材料费			元	0.006		0.885	0.01		
	机械										
项目编码	030412004069	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2)S≤2.5 ┌ WDZCN-BYJ-B2-2.5	100m单线	0.01	115.73	397.59	0	50.51	1.1573	3.9759	0	0.5051
小计								1.1573	3.9759	0	0.5051
清单项目综合单价											5.63830000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.13517		1.4021		0.19		
		技工人工费			元	0.5922		1.3656		0.81		
		高级技工人工费			元	0.11452		1.3889		0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-B2-2.5			m	1.05		3.67		3.85		
		塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.007		0.56		0		
		焊锡			kg	0.0011		66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.005		6.67		0.03		
		其他材料费			元	0.006		0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030409002005	项目名称		控制电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ┌ 控制电缆WDZCN-KYJ-4X1.5mm2	100m	0.01	555.15	1241.64	0	208.98	5.5515	12.4164	0	2.0898
小计								5.5515	12.4164	0	2.0898
清单项目综合单价											20.05770000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.65944		1.4021		0.92		
		技工人工费			元	2.35943		1.3656		3.22		
		高级技工人工费			元	1.01152		1.3889		1.4		
	材料	控制电缆WDZCN-KYJ-4X1.5mm2			m	1.02		12.11		12.35		
		自粘性塑料袋 20mm×20m			卷	0.0001		7.96		0		
		钢锯条			根	0.01		0.58		0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.017		0.885		0.02		
	机械											
项目编码	030405004001	项目名称		控制器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-39	压差控制器 安装、调试 ┌ 余压控制器	台	1	88.19	117.7	3.98	23.85	88.19	117.7	3.98	23.85
小计								88.19	117.7	3.98	23.85
清单项目综合单价											233.72000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.161		1.4021		35.28		
		技工人工费			元	12.736		1.3656		17.39		
		高级技工人工费			元	25.575		1.3889		35.52		
	材料	其他材料费			元	5		0.885		4.43		
	机械	仪器仪表使用费			元	4.5		0.885		3.98		
项目编码	030503005004	项目名称		传感器				计量单位		支		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-42	压力控制器 安装、调试 ┌ 余压传感器	台	1	93.13	169.43	2.04	25.01	93.13	169.43	2.04	25.01
小计								93.13	169.43	2.04	25.01
清单项目综合单价											289.61000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	26.513		1.4021		37.17		
		技工人工费			元	13.567		1.3656		18.53		
		高级技工人工费			元	26.95		1.3889		37.43		
	材料	其他材料费			元	5		0.885		4.43		
	机械	仪器仪表使用费			元	2.3		0.885		2.04		
项目编码	030405004002	项目名称		控制器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装 ┌ 泄压阀执行器	套	1	38.93	98.53	0	15.23	38.93	98.53	0	15.23
小计								38.93	98.53	0	15.23
清单项目综合单价											152.69000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	12.513		1.4021		17.54		
		技工人工费			元	15.663		1.3656		21.39		
	材料	汽油			kg	0.2		9.61		1.92		
		镀锌六角螺栓 M12×20			套	4		1.07		4.28		
		电焊条 结422 φ2.5mm			kg	0.05		7.4		0.37		
		其他材料费			元	3.115		0.885		2.76		
	机械											
项目编码	030412001073	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 ┌ JDG20	100m	0.01	683.65	506.9	0	206.25	6.8365	5.069	0	2.0625
小计								6.8365	5.069	0	2.0625
清单项目综合单价											13.96800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.79839		1.4021		1.12		
		技工人工费			元	3.49845		1.3656		4.78		
		高级技工人工费			元	0.6765		1.3889		0.94		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)			个	0.2502		1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm			个	0.1502		1.59		0.24		
		其他材料费			元	0.0379		0.885		0.03		
	机械											
项目编码	030412004070	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ˉ多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.57	674.17	0	67.73	1.2857	6.7417	0	0.6773	
小计								1.2857	6.7417	0	0.6773	
清单项目综合单价												8.70470000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.15016	1.4021		0.21		
		技工人工费				元	0.65796	1.3656		0.9		
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3889		0.18		
	材料	多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2				m	1.05	6.3		6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0045	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412006009	项目名称			接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-35换	接线盒（86型） 暗装 ˉ 接线盒 86系列(深50mm)	10个	0.1	85.73	25.14	0	23.94	8.573	2.514	0	2.394	
小计								8.573	2.514	0	2.394	
清单项目综合单价												13.48100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.1143	1.4021		8.57		
	材料	接线盒 86系列(深50mm)				个	1.02	2.03		2.07		
		其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械											
项目编码	031301001018	项目名称			凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167	
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271	
小计								5.413	0.094	0	1.438	
清单项目综合单价												6.94500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.9642	1.3656		5.41		
	材料	水				m3	0.0005	4.62		0		
		1：3水泥砂浆				m3	0.0002	413.51		0.08		
		其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030904008005	项目名称			消防模块箱(端子箱、手报箱)			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出） ˉ 常闭双扇防火门监控模块(FBM2)	个	1	106.79	45.1	1.87	30.65	106.79	45.1	1.87	30.65	
小计								106.79	45.1	1.87	30.65	
清单项目综合单价												184.41000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.016	1.4021		21.05		
		技工人工费				元	50.914	1.3656		69.53		
		高级技工人工费				元	11.668	1.3889		16.21		
	材料	白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.4	0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	6.37		0.19		
		焊锡				kg	0.06	66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1				kg	0.03	16.57		0.5		
		汽油 60#～70#				kg	0.08	6.67		0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0.8	0.08		0.06		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.15	1.59		0.24		
		其他材料费				元	0.21	0.885		0.19		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.118	0.885		1.87		
项目编码	030412001074	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 ˉ JDG20	100m	0.01	683.65	506.9	0	206.25	6.8365	5.069	0	2.0625	
小计								6.8365	5.069	0	2.0625	
清单项目综合单价												13.96800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.79839	1.4021		1.12		
		技工人工费				元	3.49845	1.3656		4.78		
		高级技工人工费				元	0.6765	1.3889		0.94		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个	0.1502	1.59		0.24		
		其他材料费				元	0.0379	0.885		0.03		
	机械											
项目编码	030412004071	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ˉ多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.57	674.17	0	67.73	1.2857	6.7417	0	0.6773	
小计								1.2857	6.7417	0	0.6773	
清单项目综合单价												8.70470000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.15016	1.4021		0.21		
		技工人工费				元	0.65796	1.3656		0.9		
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3889		0.18		
	材料	多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2				m	1.05	6.3		6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412006010	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35换	接线盒（86型） 暗装 ˉ 接线盒 86系列(深50mm)	10个	0.1	85.73	25.14	0	23.94	8.573	2.514	0	2.394
小计								8.573	2.514	0	2.394
清单项目综合单价								13.48100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.1143	1.4021	8.57		
	材料	接线盒 86系列(深50mm)	个	1.02	2.03	2.07		
		其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械							

项目编码	031301001019	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.413	0.094	0	1.438
清单项目综合单价								6.94500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3656	5.41		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030904006002	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-17换	吸顶式扬声器安装 ˉ 吸顶式消防广播扬声器	只	1	26.22	18.16	0.65	7.89	26.22	18.16	0.65	7.89
小计								26.22	18.16	0.65	7.89
清单项目综合单价								52.92000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.758	1.4021	5.27		
		技工人工费	元	12.538	1.3656	17.12		
		高级技工人工费	元	2.76	1.3889	3.83		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M4×60	个	0.4	0.35	0.14		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		立时得胶	kg	0.05	12.83	0.64		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		其他材料费	元	0.14	0.885	0.12		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.736	0.885	0.65		

项目编码	030412003049	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤300 ˉ 封闭式防火金属线槽200*100	10m	0.1	225.17	657.55	2.86	92.66	22.517	65.755	0.286	9.266
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.009058	903.93	450.9	102.38	269.06	8.18779794	4.0842522	0.92735804	2.43714548
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.103904	296.31	81.9	4.32	82.81	30.78779424	8.5097376	0.44886528	8.60429024
小计								61.49259218	78.3489898	1.66222332	20.30743572
清单项目综合单价								161.81124102			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.120774	1.4021	29.61		
		技工人工费	元	14.576529	1.3656	19.91		
		高级技工人工费	元	8.620899	1.3889	11.97		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.072463	3.69	0.27		
		扁钢 40×4	kg	0.199274	4.4	0.88		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.062932	6.12	6.51		
		角钢(综合)	kg	0.679345	3.371	2.29		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.098708	15.75	1.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.027989	3.3	0.09		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.043852	7.4	0.32		
		铁砂布 0#-2#	张	0.04529	0.66	0.03		
		调和漆	kg	0.033462	9.61	0.32		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.016033	11.83	0.19		
		清油 C01-1	kg	0.005435	16.99	0.09		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003985	5.31	0.02		
		电线 BV-4	m	0.042	3.98	0.17		
		其他材料费	元	0.131783	0.885	0.12		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0005	572.28	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01039	27.46	0.29		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002717	13.32	0.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0067	157.41	1.05		

项目编码	030412001075	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 ˉ JDG20	100m	0.01	683.65	506.9	0	206.25	6.8365	5.069	0	2.0625
小计								6.8365	5.069	0	2.0625
清单项目综合单价								13.96800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.4021	1.12		
		技工人工费	元	3.49845	1.3656	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3889	0.94		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030412001076	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	150.45	70.27	0	43.32	15.045	7.027	0	4.332
030208-206	刷防火涂料	10kg	0.009419	499.15	21.32	0	133.16	4.70149385	0.20081308	0	1.25423404
小计								19.74649385	7.22781308	0	5.58623404
清单项目综合单价											32.56054097
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.611008	1.4021		3.66		
		技工人工费				元	9.597897	1.3656		13.11		
		高级技工人工费				元	2.143682	1.3889		2.98		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)				个	2.912	0.27		0.79		
		防火涂料				kg	0.010172	16.57		0.17		
		汽油 60#～70#				kg	0.004709	6.67		0.03		
		金属软管 DN20				m	1.03	2.22		2.29		
		镀锌管接头(金属软管用) 20				个	1.472	0.75		1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20				个	1.472	0.06		0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)				个	2.944	0.84		2.47		
		其他材料费				元	0.327848	0.885		0.29		
	机械											
项目编码	030412004072	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.57	674.17	0	67.73	1.2857	6.7417	0	0.6773
小计								1.2857	6.7417	0	0.6773
清单项目综合单价											8.70470000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.15016	1.4021		0.21		
		技工人工费				元	0.65796	1.3656		0.9		
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3889		0.18		
	材料	多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2				m	1.05	6.3		6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0045	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412006011	项目名称	接线盒			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35换	接线盒（86型） 暗装 接线盒 86系列(深50mm)	10个	0.1	85.73	25.14	0	23.94	8.573	2.514	0	2.394
小计								8.573	2.514	0	2.394
清单项目综合单价											13.48100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.1143	1.4021		8.57		
	材料	接线盒 86系列(深50mm)				个	1.02	2.03		2.07		
		其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械											
项目编码	030909004002	项目名称	消防广播系统调试			计量单位		系统			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	0.1	139.08	51.49	39.44	42.19	13.908	5.149	3.944	4.219
小计								13.908	5.149	3.944	4.219
清单项目综合单价											27.22000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.9518	1.4021		2.74		
		技工人工费				元	6.6271	1.3656		9.05		
		高级技工人工费				元	1.5272	1.3889		2.12		
	材料	电				kW·h	1.28	0.71		0.91		
		电池 5#				节	1.6	2.65		4.24		
	机械	仪器仪表使用费				元	4.457	0.885		3.94		
项目编码	030904008006	项目名称	消防模块箱(端子箱、手报箱)			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出） 消防电源监控模块	个	1	106.79	190.54	1.87	37.92	106.79	190.54	1.87	37.92
小计								106.79	190.54	1.87	37.92
清单项目综合单价											337.12000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.016	1.4021		21.05		
		技工人工费				元	50.914	1.3656		69.53		
		高级技工人工费				元	11.668	1.3889		16.21		
	材料	白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.4	0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	6.37		0.19		
		焊锡				kg	0.06	66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1				kg	0.03	16.57		0.5		
		汽油 60#～70#				kg	0.08	6.67		0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0.8	0.08		0.06		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.15	1.59		0.24		
		其他材料费				元	0.21	0.885		0.19		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.118	0.885		1.87		
项目编码	030412001077	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 JDG20	100m	0.01	683.65	506.9	0	206.25	6.8365	5.069	0	2.0625
小计								6.8365	5.069	0	2.0625
清单项目综合单价											13.96800000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.4021	1.12		
		技工人工费	元	3.49845	1.3656	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3889	0.94		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412004073	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ˉ 多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.57	674.17	0	67.73	1.2857	6.7417	0	0.6773
小计								1.2857	6.7417	0	0.6773
清单项目综合单价								8.70470000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3656	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3889	0.18		
	材料	多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	m	1.05	6.3	6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004074	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5 ˉ WDZCN-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	115.73	440.64	0	52.66	1.1573	4.4064	0	0.5266
小计								1.1573	4.4064	0	0.5266
清单项目综合单价								6.09030000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.4021	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3656	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3889	0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-B1-2.5	m	1.05	4.08	4.28		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004075	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5 ˉ WDZCN-BYJ-B2-2.5	100m单线	0.01	115.73	397.59	0	50.51	1.1573	3.9759	0	0.5051
小计								1.1573	3.9759	0	0.5051
清单项目综合单价								5.63830000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.4021	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3656	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3889	0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-B2-2.5	m	1.05	3.67	3.85		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001020	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.413	0.094	0	1.438
清单项目综合单价								6.94500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3656	5.41		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412001078	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 ˉ JDG20	100m	0.01	683.65	506.9	0	206.25	6.8365	5.069	0	2.0625
小计								6.8365	5.069	0	2.0625
清单项目综合单价								13.96800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.4021	1.12		
		技工人工费	元	3.49845	1.3656	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3889	0.94		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030412004076	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ˇ多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.57	674.17	0	67.73	1.2857	6.7417	0	0.6773
小计								1.2857	6.7417	0	0.6773
清单项目综合单价											8.70470000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.15016		1.4021		0.21		
		技工人工费			元	0.65796		1.3656		0.9		
		高级技工人工费			元	0.12719		1.3889		0.18		
	材料	多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2			m	1.05		6.3		6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.01		0.62		0.01		
		焊锡			kg	0.0011		66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.0055		6.67		0.04		
		其他材料费			元	0.0045		0.885		0		
	机械											
项目编码	031301001021	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.413	0.094	0	1.438
清单项目综合单价											6.94500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	3.9642		1.3656		5.41		
	材料	水			m3	0.0005		4.62		0		
		1∶3水泥砂浆			m3	0.0002		413.51		0.08		
		其他材料费			元	0.01		0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030904008007	项目名称	消防模块箱(端子箱、手报箱)			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出） ˇ电气火灾监控模块	个	1	106.79	138.69	1.87	35.33	106.79	138.69	1.87	35.33
小计								106.79	138.69	1.87	35.33
清单项目综合单价											282.68000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	15.016		1.4021		21.05		
		技工人工费			元	50.914		1.3656		69.53		
		高级技工人工费			元	11.668		1.3889		16.21		
	材料	白布			m2	0.05		4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.4		0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)			个	0.03		6.37		0.19		
		焊锡			kg	0.06		66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.02		61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1			kg	0.03		16.57		0.5		
		汽油 60#～70#			kg	0.08		6.67		0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	0.8		0.08		0.06		
		异形塑料管 φ5mm			m	0.15		1.59		0.24		
		其他材料费			元	0.21		0.885		0.19		
	机械	仪器仪表使用费			元	2.118		0.885		1.87		
项目编码	030412001079	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 ˇ JDG20	100m	0.01	683.65	506.9	0	206.25	6.8365	5.069	0	2.0625
小计								6.8365	5.069	0	2.0625
清单项目综合单价											13.96800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.79839		1.4021		1.12		
		技工人工费			元	3.49845		1.3656		4.78		
		高级技工人工费			元	0.6765		1.3889		0.94		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)			个	0.2502		1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm			个	0.1502		1.59		0.24		
		其他材料费			元	0.0379		0.885		0.03		
	机械											
项目编码	030412004077	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ˇ多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.57	674.17	0	67.73	1.2857	6.7417	0	0.6773
小计								1.2857	6.7417	0	0.6773
清单项目综合单价											8.70470000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.15016		1.4021		0.21		
		技工人工费			元	0.65796		1.3656		0.9		
		高级技工人工费			元	0.12719		1.3889		0.18		
	材料	多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2			m	1.05		6.3		6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.01		0.62		0.01		
		焊锡			kg	0.0011		66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.0055		6.67		0.04		
		其他材料费			元	0.0045		0.885		0		
	机械											
项目编码	031301001022	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167	
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271	
小计								5.413	0.094	0	1.438	
清单项目综合单价												6.94500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.9642	1.3656		5.41		
	材料	水				m3	0.0005	4.62		0		
		1：3水泥砂浆				m3	0.0002	413.51		0.08		
		其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030108001021	项目名称	高效低噪音轴流风机					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ˉ 高效低噪音轴流风机JS-1#-LT2-WF-01/02、JS-1#-LT3-WF-01/02、JS-1#-LT1-JF-01/02、JS-1#-LT4-JF-01 风量:36000m3/h	台	1	915.12	11745.33	29.28	244.79	915.12	11745.33	29.28	244.79	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508	
110304-26	减震器安装	个	4	13.06	44.69	0	5.69	52.24	178.76	0	22.76	
小计								1154.772	12030.198	154.804	331.418	
清单项目综合单价												13671.19200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.508	1.4021		20.34		
		技工人工费				元	18.172	1.3656		24.82		
		高级技工人工费				元	5.088	1.3889		7.07		
		普工人工费				元	283.2126	1.4021		397.09		
		技工人工费				元	401.9274	1.3656		548.87		
		高级技工人工费				元	112.7266	1.3889		156.57		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03	357.73		10.73		
		型钢(综合)				kg	21	4.13		86.73		
		钢丝刷				把	0.03	2.45		0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.8448	6.28		5.31		
		低碳钢焊条 结422 ф3.2mm				kg	0.608	5.6		3.4		
		尼龙砂轮片 ф400mm				片	0.1	19.03		1.9		
		铁砂布 0#-2#				张	0.218	0.66		0.14		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.34	6.51		2.21		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.16	9.65		1.54		
		溶剂汽油				kg	0.0372	5.31		0.2		
		机油				kg	0.0802	10.62		0.85		
		氧气				m3	0.1782	6.19		1.1		
		乙炔气				kg	0.0594	13.01		0.77		
		减振器				个	4	44.25		177		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.76	1		1.76		
		其他材料费				元	2.205	0.885		1.95		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	978.58		20.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	605.08		5.45		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013	252.51		3.28		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.004	1291.88		5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.2174	225.64		49.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.1	20.8		2.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0276	253.42		6.99		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.3636	171.14		62.23		
项目编码	030108001022	项目名称	高效低噪音轴流风机					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ˉ 高效低噪音轴流风机JS-1#-LT1-JF-01 风量:36000m3/h	台	1	915.12	11745.33	29.28	244.79	915.12	11745.33	29.28	244.79	
110304-26	减震器安装	个	4	13.06	44.69	0	5.69	52.24	178.76	0	22.76	
010002-33	非泵送现浇混凝土 设备基础	10m3	0.105	1047.22	4039.75	127.36	488.21	109.9581	424.17375	13.3728	51.26205	
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.0205	5189.73	1319.09	8.07	1439.84	106.389465	27.041345	0.165435	29.51672	
小计								1183.707565	12375.3051	42.818235	348.32877	
清单项目综合单价												13950.15966500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.508	1.4021		20.34		
		技工人工费				元	18.172	1.3656		24.82		
		高级技工人工费				元	5.088	1.3889		7.07		
		普工人工费				元	286.628172	1.4021		401.88		
		技工人工费				元	437.852718	1.3656		597.93		
		高级技工人工费				元	94.786	1.3889		131.65		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03	357.73		10.73		
		铁钉（综合）				kg	0.404465	5.64		2.28		
		零星卡具				kg	0.821845	5.75		4.73		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.002153	1685.84		3.63		
		脱模剂				kg	0.205	7.43		1.52		
		水				m3	0.33705	4.62		1.56		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.257091	43.36		11.15		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.725085	4.42		3.2		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.0605	381.76		404.86		
		细石混凝土 C20				m3	0.0315	364.79		11.49		
		减振器				个	4	44.25		177		
		其他材料费(按百分比计算)				元	8.55863	1		8.56		
		其他材料费				元	0.104	0.885		0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	978.58		20.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	605.08		5.45		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013	252.51		3.28		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.04095	306		12.53		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.08085	10.42		0.84		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00615	26.9		0.17		
项目编码	030108001023	项目名称	高效低噪音轴流风机					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030901-52	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 63000<L≤140000 ~ 高效低噪音轴流风机JS-1#-KT2-JF-01 风量:65000m3/h	台	1	1990.97	14866.85	43.26	531.21	1990.97	14866.85	43.26	531.21
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508
110304-26	减震器安装	个	4	13.06	44.69	0	5.69	52.24	178.76	0	22.76
小计								2230.622	15151.718	168.784	617.838
清单项目综合单价											18168.96200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.508	1.4021	20.34		
		技工人工费	元	18.172	1.3656	24.82		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3889	7.07		
		普工人工费	元	579.1656	1.4021	812.05		
		技工人工费	元	772.4494	1.3656	1054.86		
		高级技工人工费	元	224.2706	1.3889	311.49		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.07	357.73	25.04		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	13.01	0.77		
		减振器	个	4	44.25	177		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.76	1	1.76		
		其他材料费	元	2.345	0.885	2.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	978.58	30.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.013	605.08	7.87		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	252.51	5.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1291.88	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.64	49.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.8	2.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	253.42	6.99		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	171.14	62.23		

项目编码	030108001024	项目名称	高效低噪音轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ~ 高效低噪音轴流风机JS-1#-LT3-WF-03、JS-1#-LT1-JF-03、JS-1#-LT4-JF-03 风量:10500m3/h	台	1	282.3	5516.88	29.28	76.97	282.3	5516.88	29.28	76.97
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508
110304-26	减震器安装	个	4	13.06	44.69	0	5.69	52.24	178.76	0	22.76
小计								521.952	5801.748	154.804	163.598
清单项目综合单价											6642.10200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.508	1.4021	20.34		
		技工人工费	元	18.172	1.3656	24.82		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3889	7.07		
		普工人工费	元	109.0306	1.4021	152.87		
		技工人工费	元	184.0014	1.3656	251.27		
		高级技工人工费	元	47.2096	1.3889	65.57		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	357.73	3.58		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	13.01	0.77		
		减振器	个	4	44.25	177		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.76	1	1.76		
		其他材料费	元	2.136	0.885	1.89		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	978.58	20.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	605.08	5.45		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	252.51	3.28		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1291.88	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.64	49.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.8	2.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	253.42	6.99		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	171.14	62.23		

项目编码	030108001025	项目名称	高效低噪音轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ~ 高效低噪音轴流风机JS-1#-LT4-JF-02 风量:47000m3/h	台	1	915.12	13488.7	29.28	244.79	915.12	13488.7	29.28	244.79
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508	
110304-26	减震器安装	个	4	13.06	44.69	0	5.69	52.24	178.76	0	22.76	
小计								1154.772	13773.568	154.804	331.418	
清单项目综合单价											15414.56200000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	283.2126	1.4021	397.09		
		技工人工费	元	401.9274	1.3656	548.87		
		高级技工人工费	元	112.7266	1.3889	156.57		
		普工人工费	元	14.508	1.4021	20.34		
		技工人工费	元	18.172	1.3656	24.82		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3889	7.07		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	357.73	10.73		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	13.01	0.77		
		其他材料费	元	2.205	0.885	1.95		
		减振器	个	4	44.25	177		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.76	1	1.76		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	978.58	20.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	605.08	5.45		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	252.51	3.28		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1291.88	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.64	49.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.8	2.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	253.42	6.99		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	171.14	62.23		

项目编码	030108001026	项目名称	耐高温消防排烟轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ˇ 耐高温消防排烟轴流风机 PY-1#-6F-01/02、PY-1#-JF-02 风量 :36000m3/h	台	1	915.12	15161.26	29.28	244.79	915.12	15161.26	29.28	244.79
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508
小计								1102.532	15267.368	154.804	308.658
清单项目综合单价											16833.36200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	283.2126	1.4021	397.09		
		技工人工费	元	401.9274	1.3656	548.87		
		高级技工人工费	元	112.7266	1.3889	156.57		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	357.73	10.73		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	13.01	0.77		
		其他材料费	元	2.205	0.885	1.95		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	978.58	20.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	605.08	5.45		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	252.51	3.28		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1291.88	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.64	49.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.8	2.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	253.42	6.99		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	171.14	62.23		

项目编码	030108001027	项目名称	耐高温消防排烟轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ˇ 耐高温消防排烟轴流风机 PY-1#-JF-01 风量 :36000m3/h	台	1	915.12	15161.26	29.28	244.79	915.12	15161.26	29.28	244.79
010002-33	非泵送现浇混凝土 设备基础	10m3	0.105	1047.22	4039.75	127.36	488.21	109.9581	424.17375	13.3728	51.26205
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.0205	5189.73	1319.09	8.07	1439.84	106.389465	27.041345	0.165435	29.51672
小计								1131.467565	15612.4751	42.818235	325.56877
清单项目综合单价											17112.32966500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	286.628172	1.4021	401.88		
		技工人工费	元	437.852718	1.3656	597.93		
		高级技工人工费	元	94.786	1.3889	131.65		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	357.73	10.73		
		铁钉（综合）	kg	0.404465	5.64	2.28		
		零星卡具	kg	0.821845	5.75	4.73		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002153	1685.84	3.63		
		脱模剂	kg	0.205	7.43	1.52		
		水	m3	0.33705	4.62	1.56		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.257091	43.36	11.15		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.725085	4.42	3.2		

工程量清单综合单价分析表

		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.0605	381.76	404.86		
		细石混凝土 C20	m3	0.0315	364.79	11.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.79863	1	6.8		
		其他材料费	元	0.104	0.885	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	978.58	20.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	605.08	5.45		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	252.51	3.28		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.04095	306	12.53		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.08085	10.42	0.84		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00615	26.9	0.17		

项目编码	031301003044	项目名称	套管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000 ˇ 镀锌钢板δ=1.6mm	10m2	0.1	706.35	890.7	26.45	233.34	70.635	89.07	2.645	23.334
小计								70.635	89.07	2.645	23.334
清单项目综合单价								185.68400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.4336	1.4021	27.25		
		技工人工费	元	24.331	1.3656	33.23		
		高级技工人工费	元	7.3161	1.3889	10.16		
	材料	镀锌钢板 δ=1.6mm	m2	1.138	49.85	56.73		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008	3.258	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#~16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		电	kW·h	0.0691	0.71	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.0063	13.01	0.08		
		其他材料费	元	0.6712	0.885	0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	220.32	1.32		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	157.41	0.16		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	285.5	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	56.36	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	234.09	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7.07	0.01		

项目编码	030702001016	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450 ˇ 镀锌钢板 δ=0.75mm	10m2	0.1	864.83	489.13	53.48	257.13	86.483	48.913	5.348	25.713
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.038919	56.74	1.42	12.92	16.01	2.20826406	0.05526498	0.50283348	0.62309319
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.038919	28	6.44	6.46	8.2	1.089732	0.25063836	0.25141674	0.3191358
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.038919	27.03	5.48	6.46	7.89	1.05198057	0.21327612	0.25141674	0.30707091
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.038919	27.03	7.86	0	7.54	1.05198057	0.30590334	0	0.29344926
小计								91.8849572	49.7380828	6.35366696	27.25574916
清单项目综合单价								175.23245612			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.480205	1.4021	35.73		
		技工人工费	元	31.632255	1.3656	43.2		
		高级技工人工费	元	9.33313	1.3889	12.96		
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	24.79	28.21		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.258	0.63		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		钢丝刷	把	0.005838	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.15	1.24	0.19		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042422	0.66	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066162	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.031135	9.65	0.3		
		电	kW·h	0.0673	0.71	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.007239	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.0048	13.01	0.06		
		其他材料费	元	0.336195	0.885	0.3		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1291.88	1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0075	220.32	1.65		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	285.5	1.14		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	56.36	0.23		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	234.09	0.94		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7.07	0.21		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0075	157.41	1.18		

项目编码	030702001017	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630 ˇ 镀锌钢板 δ=1.0mm	10m2	0.1	921.08	558.92	57.55	275.8	92.108	55.892	5.755	27.58
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.038921	56.74	1.42	12.92	16.01	2.20837754	0.05526782	0.50285932	0.62312521
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.038921	28	6.44	6.46	8.2	1.089788	0.25065124	0.25142966	0.3191522
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.038921	27.03	5.48	6.46	7.89	1.05203463	0.21328708	0.25142966	0.30708669
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.038921	27.03	7.86	0	7.54	1.05203463	0.30591906	0	0.29346434
小计								97.5102348	56.7171252	6.76071864	29.12282844
清单项目综合单价								190.11090708			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	27.032155	1.4021	37.9		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	33.57531	1.3656	45.85		
		高级技工人工费	元	9.905841	1.3889	13.76		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.258	0.63		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	31.02	35.3		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		钢丝刷	把	0.005838	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.66	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066164	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.031136	9.65	0.3		
		电	kW·h	0.0663	0.71	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.007239	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.0048	13.01	0.06		
		其他材料费	元	0.334995	0.885	0.3		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1291.88	1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012	220.32	2.64		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	285.5	1.14		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	56.36	0.23		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	234.09	0.94		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.003	7.07	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	157.41	0.79		

项目编码	030702001018	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000 ` 镀锌钢板 δ=1.0mm	10m2	0.1	649.81	534.56	35.99	201.26	64.981	53.456	3.599	20.126
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.037811	56.74	1.42	12.92	16.01	2.14539614	0.05369162	0.48851812	0.60535411
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.037811	28	6.44	6.46	8.2	1.058708	0.24350284	0.24425906	0.3100502
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.037811	27.03	5.48	6.46	7.89	1.02203133	0.20720428	0.24425906	0.29832879
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.037811	27.03	7.86	0	7.54	1.02203133	0.29719446	0	0.28509494
小计								70.2291668	54.2575932	4.57603624	21.62482804
清单项目综合单价											150.68762428

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.525501	1.4021	27.38		
		技工人工费	元	24.185148	1.3656	33.03		
		高级技工人工费	元	7.074781	1.3889	9.83		
	材料	镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	31.02	35.3		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.149	3.258	0.49		
		角钢 >63	kg	0.016	4.06	0.06		
		扁钢 <60	kg	0.112	4.4	0.49		
		角钢 <60	kg	3.504	4.06	14.23		
		钢丝刷	把	0.005672	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.092	6.63	0.61		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	2.83	1.22		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.049	7.4	0.36		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041213	0.66	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064277	6.51	0.42		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.030248	9.65	0.29		
		电	kW·h	0.0653	0.71	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.007033	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.0048	13.01	0.06		
		其他材料费	元	0.351579	0.885	0.31		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000756	1291.88	0.98		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	220.32	1.54		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	285.5	0.86		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003	56.36	0.17		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	234.09	0.7		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7.07	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	157.41	0.31		

项目编码	030702001019	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500 ` 镀锌钢板 δ=1.2mm	10m2	0.1	729.74	690.48	28.77	229.69	72.974	69.048	2.877	22.969
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03781	56.74	1.42	12.92	16.01	2.1453394	0.0536902	0.4885052	0.6053381
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03781	28	6.44	6.46	8.2	1.05868	0.2434964	0.2442526	0.310042
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03781	27.03	5.48	6.46	7.89	1.0220043	0.2071988	0.2442526	0.2983209
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03781	27.03	7.86	0	7.54	1.0220043	0.2971866	0	0.2850874
小计								78.222028	69.849572	3.8540104	24.4677884
清单项目综合单价											176.39339880

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.714999	1.4021	30.45		
		技工人工费	元	26.927045	1.3656	36.77		
		高级技工人工费	元	7.92338	1.3889	11		
	材料	镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	37.82	43.04		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.1138	3.258	0.37		
		扁钢 <60	kg	0.1095	4.4	0.48		
		槽钢 5#~16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		角钢 >63	kg	0.0185	4.06	0.08		
		角钢 <60	kg	3.7565	4.06	15.25		
		钢丝刷	把	0.005671	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041213	0.66	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064277	6.51	0.42		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.030248	9.65	0.29		
		电	kW·h	0.0835	0.71	0.06		

工程量清单综合单价分析表

		溶剂汽油	kg	0.007033	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.0051	13.01	0.07		
		其他材料费	元	0.486679	0.885	0.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000756	1291.88	0.98		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	220.32	1.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	285.5	0.57		
	机械	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0028	56.36	0.16		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0028	234.09	0.66		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7.07	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	157.41	0.16		

项目编码	030702001020	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500< L≤2000 ˜ 镀锌钢板δ=1.5mm	10m2	0.1	672.81	840.01	26.45	221.93	67.281	84.001	2.645	22.193
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.056633	56.74	1.42	12.92	16.01	3.21335642	0.08041886	0.73169836	0.90669433
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.056633	28	6.44	6.46	8.2	1.585724	0.36471652	0.36584918	0.4643906
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.056633	27.03	5.48	6.46	7.89	1.53078999	0.31034884	0.36584918	0.44683437
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.056633	27.03	7.86	0	7.54	1.53078999	0.44513538	0	0.42701282
小计								75.1416604	85.2016196	4.10839672	24.43793212
清单项目综合单价											188.88960884

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	20.969836	1.4021	29.4		
	人工	技工人工费	元	25.862923	1.3656	35.32		
		高级技工人工费	元	7.504756	1.3889	10.42		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008	3.258	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#~16#	kg	2.0739	4.15	8.61		
		角钢 >63	kg	0.026	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.51	4.06	18.31		
		镀锌钢板 δ=1.5mm	m2	1.138	46.62	53.05		
		钢丝刷	把	0.008495	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0819	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
	材料	铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
		铁砂布 0#-2#	张	0.06173	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.096276	6.51	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.045306	9.65	0.44		
		电	kW·h	0.0691	0.71	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.010534	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	6.19	0.1		
		乙炔气	kg	0.006	13.01	0.08		
		其他材料费	元	0.683137	0.885	0.6		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001133	1291.88	1.46		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	220.32	1.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	285.5	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	56.36	0.11		
	机械	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	234.09	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7.07	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	157.41	0.16		

项目编码	030702001021	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000< L≤4000 ˜ 镀锌钢板δ=1.5mm	10m2	0.1	706.35	853.95	26.45	231.5	70.635	85.395	2.645	23.15
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.069049	56.74	1.42	12.92	16.01	3.91784026	0.09804958	0.89211308	1.10547449
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.069049	28	6.44	6.46	8.2	1.933372	0.44467556	0.44605654	0.5662018
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.069049	27.03	5.48	6.46	7.89	1.86639447	0.37838852	0.44605654	0.54479661
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.069049	27.03	7.86	0	7.54	1.86639447	0.54272514	0	0.52062946
小计								80.2190012	86.8588388	4.42922616	25.88710236
清单项目综合单价											197.39416852

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	22.435153	1.4021	31.46		
	人工	技工人工费	元	27.61296	1.3656	37.71		
		高级技工人工费	元	7.960533	1.3889	11.06		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008	3.258	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#~16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=1.5mm	m2	1.138	46.62	53.05		
		钢丝刷	把	0.010357	2.45	0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
	材料	铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		铁砂布 0#-2#	张	0.075263	0.66	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.117383	6.51	0.76		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.055239	9.65	0.53		
		电	kW·h	0.0691	0.71	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.012843	5.31	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.0063	13.01	0.08		
		其他材料费	元	0.697093	0.885	0.62		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001381	1291.88	1.78		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	220.32	1.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	285.5	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	56.36	0.11		
	机械	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	234.09	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7.07	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	157.41	0.16		

项目编码	030702001022	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-4换	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 直径D(mm) 450<D≤1000 ˜ 镀锌钢板 δ=1.0mm	10m2	0.1	874.48	539.97	35.34	260.93	87.448	53.997	3.534	26.093
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.039151	56.74	1.42	12.92	16.01	2.22142774	0.05559442	0.50583092	0.62680751
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.039151	28	6.44	6.46	8.2	1.096228	0.25213244	0.25291546	0.3210382
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.039151	27.03	5.48	6.46	7.89	1.05825153	0.21454748	0.25291546	0.30890139
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.039151	27.03	7.86	0	7.54	1.05825153	0.30772686	0	0.29519854
小计								92.8821588	54.8270012	4.54566184	27.64494564
清单项目综合单价											179.89976748
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.753058	1.4021		36.11		
		技工人工费				元	31.972447	1.3656		43.66		
		高级技工人工费				元	9.441389	1.3889		13.11		
	材料	镀锌钢板 δ=1.0mm				m2	1.138	31.02		35.3		
		圆钢 φ5.5mm~9mm				kg	0.075	3.258		0.24		
		圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.121	3.81		0.46		
		扁钢 <60				kg	0.215	4.4		0.95		
		角钢 >63				kg	0.233	4.06		0.95		
		角钢 <60				kg	3.271	4.06		13.28		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.097	6.63		0.64		
		膨胀螺栓 M12				套	0.15	0.51		0.08		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	0.515	2.83		1.46		
		铁铆钉 M4				kg	0.021	3.82		0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.0024	19.03		0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.003	7.4		0.02		
		电				kW·h	0.0667	0.71		0.05		
		氧气				m3	0.0135	6.19		0.08		
		乙炔气				kg	0.0048	13.01		0.06		
		钢丝刷				把	0.005873	2.45		0.01		
		铁砂布 0#-2#				张	0.042674	0.66		0.03		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.066555	6.51		0.43		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.03132	9.65		0.3		
		溶剂汽油				kg	0.007282	5.31		0.04		
		其他材料费				元	0.354281	0.885		0.31		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000783	1291.88		1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.009	220.32		1.98		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.001	157.41		0.16		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000				台班	0.001	285.5		0.29		
		卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600				台班	0.001	289.9		0.29		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5				台班	0.001	234.09		0.23		
		法兰卷圆机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=40				台班	0.017	33.53		0.57		
		电锤 功率P(kW) P=0.52				台班	0.002	7.07		0.01		
项目编码	030702001023	项目名称	碳钢通风管道					计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-5换	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 直径D(mm) 1000<D≤1500 ˜ 镀锌钢板 δ=1.2mm	10m2	0.1	756.17	631.24	78.69	237.28	75.617	63.124	7.869	23.728
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.042216	56.74	1.42	12.92	16.01	2.39533584	0.05994672	0.54543072	0.67587816
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.042216	28	6.44	6.46	8.2	1.182048	0.27187104	0.27271536	0.3461712
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.042216	27.03	5.48	6.46	7.89	1.14109848	0.23134368	0.27271536	0.33308424
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.042216	27.03	7.86	0	7.54	1.14109848	0.33181776	0	0.31830864
小计								81.4765808	64.0189792	8.95986144	25.40144224
清单项目综合单价											179.85686368
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	22.633093	1.4021		31.73		
		技工人工费				元	28.045129	1.3656		38.3		
		高级技工人工费				元	8.240494	1.3889		11.45		
	材料	镀锌钢板 δ=1.2mm				m2	1.138	37.82		43.04		
		钢丝刷				把	0.006332	2.45		0.02		
		铁砂布 0#-2#				张	0.046015	0.66		0.03		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.071766	6.51		0.47		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.033772	9.65		0.33		
		溶剂汽油				kg	0.007852	5.31		0.04		
		圆钢 φ5.5mm~9mm				kg	0.0593	3.258		0.19		
		圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.2133	3.81		0.81		
		扁钢 <60				kg	0.393	4.4		1.73		
		角钢 >63				kg	0.2545	4.06		1.03		
		角钢 <60				kg	3.3015	4.06		13.4		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.0958	6.63		0.64		
		膨胀螺栓 M12				套	0.1375	0.51		0.07		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	0.4838	2.83		1.37		
		铁铆钉 M4				kg	0.0193	3.82		0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.0032	19.03		0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.0135	7.4		0.1		
		电				kW·h	0.0888	0.71		0.06		
		氧气				m3	0.0146	6.19		0.09		
		乙炔气				kg	0.0052	13.01		0.07		
		其他材料费				元	0.448131	0.885		0.4		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000844	1291.88		1.09		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.007	220.32		1.54		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000				台班	0.01	285.5		2.86		
		卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600				台班	0.01	289.9		2.9		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5				台班	0.001	234.09		0.23		
		法兰卷圆机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=40				台班	0.005	33.53		0.17		
		电锤 功率P(kW) P=0.52				台班	0.002	7.07		0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.001	157.41		0.16		
项目编码	031208003007	项目名称	通风管道绝热					计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40<T≤50 ˜ 50mm厚绝热玻璃棉(48kg/m3)+铝箔	m3	1	332.76	850.05	30.3	132.73	332.76	850.05	30.3	132.73
小计								332.76	850.05	30.3	132.73
清单项目综合单价											1345.84000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	67.819	1.4021		95.09		
		技工人工费				元	139.75	1.3656		190.84		
		高级技工人工费				元	33.717	1.3889		46.83		
	材料	50mm厚绝热玻璃棉(48kg/m3)+铝箔				m3	1.03	708.5		729.76		
		铝箔胶带 (45mm卷)				卷	2.09	26.28		54.93		
		塑料保温钉				套	336	0.18		60.48		
		氯丁胶 XY401、88#胶				kg	0.32	9.73		3.11		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	252.51	30.3		

项目编码	031208003008	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40<T≤50 ˇ 60mm绝热玻璃棉(64kg/m3)+铝箔	m3	1	332.76	1074.59	30.3	143.95	332.76	1074.59	30.3	143.95
小计								332.76	1074.59	30.3	143.95
清单项目综合单价								1581.60000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.819	1.4021	95.09		
		技工人工费	元	139.75	1.3656	190.84		
		高级技工人工费	元	33.717	1.3889	46.83		
	材料	60mm绝热玻璃棉(64kg/m3)+铝箔	m3	1.03	926.5	954.3		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	2.09	26.28	54.93		
		塑料保温钉	套	336	0.18	60.48		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.32	9.73	3.11		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	252.51	30.3		

项目编码	031208003009	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40<T≤50 ˇ 50mm厚岩棉(100kg/m3)+9mm厚无石棉硅酸钙板	m3	1	332.76	1355.26	30.3	157.99	332.76	1355.26	30.3	157.99
小计								332.76	1355.26	30.3	157.99
清单项目综合单价								1876.31000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.819	1.4021	95.09		
		技工人工费	元	139.75	1.3656	190.84		
		高级技工人工费	元	33.717	1.3889	46.83		
	材料	50mm厚岩棉(100kg/m3)+9mm厚无石棉硅酸钙板	m3	1.03	1199	1234.97		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	2.09	26.28	54.93		
		塑料保温钉	套	336	0.18	60.48		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.32	9.73	3.11		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	252.51	30.3		

项目编码	030703001043	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600 ˇ 280℃排烟阀(常闭)-1000*400	个	1	220.01	435.58	0	80	220.01	435.58	0	80
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377
小计								266.863	462.107	31.381	95.967
清单项目综合单价								856.31800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
		普工人工费	元	78.55965	1.4021	110.15		
		技工人工费	元	110.19685	1.3656	150.48		
	材料	280℃排烟阀(常闭)-1000*400	个	1	420.04	420.04		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001044	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600 ˇ 280℃排烟防火阀-1000*400	个	1	220.01	435.58	0	80	220.01	435.58	0	80
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377
小计								266.863	462.107	31.381	95.967
清单项目综合单价								856.31800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.55965	1.4021	110.15		
		技工人工费	元	110.19685	1.3656	150.48		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		

工程量清单综合单价分析表

	材料	280℃排烟防火阀-1000*400	个	1	420.04	420.04		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001045	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ` 280℃排烟防火阀-1250*400	个	1	220.01	494.48	0	82.94	220.01	494.48	0	82.94
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377
小计								266.863	521.007	31.381	98.907
清单项目综合单价											918.15800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.55965	1.4021	110.15		
		技工人工费	元	110.19685	1.3656	150.48		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
	材料	280℃排烟防火阀-1250*400	个	1	478.94	478.94		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001046	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ` 280℃排烟防火阀-1600*400	个	1	319.01	590.22	0	113.93	319.01	590.22	0	113.93
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377
小计								365.863	616.747	31.381	129.897
清单项目综合单价											1143.88800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.37365	1.4021	154.75		
		技工人工费	元	150.03085	1.3656	204.88		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
	材料	280℃排烟防火阀-1600*400	个	1	561.4	561.4		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001047	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˜ 280℃排烟防火阀-800*800	个	1	220.01	576.94	0	87.07	220.01	576.94	0	87.07	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377	
小计								266.863	603.467	31.381	103.037	
清单项目综合单价											1004.74800000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.55965	1.4021	110.15		
		技工人工费	元	110.19685	1.3656	150.48		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
	材料	280℃排烟防火阀-800*800	个	1	561.4	561.4		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001048	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˜ 1000*1250	个	1	319.01	820.01	0	125.42	319.01	820.01	0	125.42
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377
小计								365.863	846.537	31.381	141.387
清单项目综合单价											1385.16800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.37365	1.4021	154.75		
		技工人工费	元	150.03085	1.3656	204.88		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
	材料	1000*1250	个	1	791.19	791.19		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001049	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˜ 70℃防火阀-200*200	个	1	63.88	148.04	0	24.31	63.88	148.04	0	24.31
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	530.8	466.3	465.72	197.05	15.924	13.989	13.9716	5.9115
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	267.46	43.04	136.06	82.65	8.0238	1.2912	4.0818	2.4795
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	56.74	1.42	12.92	16.01	1.7022	0.0426	0.3876	0.4803
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	28	6.44	6.46	8.2	0.84	0.1932	0.1938	0.246
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	27.03	5.48	6.46	7.89	0.8109	0.1644	0.1938	0.2367
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	27.03	7.86	0	7.54	0.8109	0.2358	0	0.2262
小计								91.9918	163.9562	18.8286	33.8902
清单项目综合单价											308.66680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.69109	1.3889	3.74		
		普工人工费	元	25.24439	1.4021	35.4		
		技工人工费	元	38.70971	1.3656	52.86		
		型钢(综合)	kg	3.15	4.13	13.01		
		钢丝刷	把	0.0045	2.45	0.01		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.12672	6.28	0.8		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0912	5.6	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.015	19.03	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.024	9.65	0.23		

工程量清单综合单价分析表

	材料	溶剂汽油	kg	0.00558	5.31	0.03		
		机油	kg	0.01203	10.62	0.13		
		氧气	m3	0.02673	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.00891	13.01	0.12		
		70℃防火阀-200*200	个	1	143.64	143.64		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		其他材料费	元	1.60215	0.885	1.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1291.88	0.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03261	225.64	7.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.00414	253.42	1.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.8	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.05454	171.14	9.33		

项目编码	030703001050	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ~ 70℃防火阀-250*300	个	1	63.88	165.46	0	25.18	63.88	165.46	0	25.18
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	530.8	466.3	465.72	197.05	15.924	13.989	13.9716	5.9115
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	267.46	43.04	136.06	82.65	8.0238	1.2912	4.0818	2.4795
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	56.74	1.42	12.92	16.01	1.7022	0.0426	0.3876	0.4803
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	28	6.44	6.46	8.2	0.84	0.1932	0.1938	0.246
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	27.03	5.48	6.46	7.89	0.8109	0.1644	0.1938	0.2367
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	27.03	7.86	0	7.54	0.8109	0.2358	0	0.2262
小计								91.9918	181.3762	18.8286	34.7602
清单项目综合单价											326.95680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.24439	1.4021	35.4		
		技工人工费	元	38.70971	1.3656	52.86		
		高级技工人工费	元	2.69109	1.3889	3.74		
	材料	70℃防火阀-250*300	个	1	161.06	161.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		型钢(综合)	kg	3.15	4.13	13.01		
		钢丝刷	把	0.0045	2.45	0.01		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.12672	6.28	0.8		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.0912	5.6	0.51		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.015	19.03	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.024	9.65	0.23		
		溶剂汽油	kg	0.00558	5.31	0.03		
		机油	kg	0.01203	10.62	0.13		
		氧气	m3	0.02673	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.00891	13.01	0.12		
		其他材料费	元	1.60215	0.885	1.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1291.88	0.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03261	225.64	7.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.8	0.31		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.00414	253.42	1.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.05454	171.14	9.33		

项目编码	030703001051	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ~ 70℃防火阀-250*800	个	1	98.21	233.84	0	37.68	98.21	233.84	0	37.68
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377
小计								145.063	260.367	31.381	53.647
清单项目综合单价											490.45800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	39.42265	1.4021	55.27		
		技工人工费	元	61.19485	1.3656	83.57		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
	材料	70℃防火阀-250*800	个	1	223.3	223.3		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		其他材料费	元	2.72225	0.885	2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001052	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ~ 70℃防火阀500*1250	个	1	220.01	450.46	0	80.74	220.01	450.46	0	80.74
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005

工程量清单综合单价分析表

031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377	
小计								266.863	476.987	31.381	96.707	
清单项目综合单价											871.93800000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	78.55965	1.4021		110.15		
		技工人工费				元	110.19685	1.3656		150.48		
		高级技工人工费				元	4.48515	1.3889		6.23		
	材料	70℃防火阀500*1250				个	1	434.92		434.92		
		型钢(综合)				kg	5.25	4.13		21.68		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.04	9.65		0.39		
		溶剂汽油				kg	0.0093	5.31		0.05		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	13.01		0.19		
		其他材料费				元	3.53125	0.885		3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1291.88		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.05435	225.64		12.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025	20.8		0.52		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0069	253.42		1.75		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.0909	171.14		15.56		
项目编码	030703001053	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ˜ 70℃防火阀 -D600	个	1	98.21	423.66	0	47.17	98.21	423.66	0	47.17	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377	
小计								145.063	450.187	31.381	63.137	
清单项目综合单价											689.76800000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	39.42265	1.4021		55.27		
		技工人工费				元	61.19485	1.3656		83.57		
		高级技工人工费				元	4.48515	1.3889		6.23		
	材料	70℃防火阀-D600				个	1	413.12		413.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		型钢(综合)				kg	5.25	4.13		21.68		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.04	9.65		0.39		
		溶剂汽油				kg	0.0093	5.31		0.05		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	13.01		0.19		
		其他材料费				元	2.72225	0.885		2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1291.88		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.05435	225.64		12.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025	20.8		0.52		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0069	253.42		1.75		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.0909	171.14		15.56		
项目编码	030703001054	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˜ 70℃防火阀 -D900	个	1	220.01	813.41	0	98.89	220.01	813.41	0	98.89	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377	
小计								266.863	839.937	31.381	114.857	
清单项目综合单价											1253.03800000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	78.55965	1.4021		110.15		
		技工人工费				元	110.19685	1.3656		150.48		
		高级技工人工费				元	4.48515	1.3889		6.23		
	材料	70℃防火阀-D900				个	1	797.87		797.87		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		型钢(综合)				kg	5.25	4.13		21.68		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.04	9.65		0.39		
		溶剂汽油				kg	0.0093	5.31		0.05		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	13.01		0.19		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001055	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200＜C≤3600 ˉ 70℃防火阀-D1100	个	1	220.01	1155.41	0	115.99	220.01	1155.41	0	115.99
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377
	小计							266.863	1181.937	31.381	131.957

清单项目综合单价							1612.13800000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.55965	1.4021	110.15		
		技工人工费	元	110.19685	1.3656	150.48		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
	材料	70℃防火阀-D1100	个	1	1139.87	1139.87		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001056	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˉ 电动对开多叶调节阀 200*200	个	1	52.56	270.64	0	27.44	52.56	270.64	0	27.44
	小计							52.56	270.64	0	27.44

清单项目综合单价							350.64000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.4021	23.68		
		技工人工费	元	21.151	1.3656	28.88		
	材料	电动对开多叶调节阀200*200	个	1	267.19	267.19		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001057	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-15换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800＜C≤1200 ˉ 止回阀-250*300	个	1	36.2	75.52	0	13.36	36.2	75.52	0	13.36
	小计							36.2	75.52	0	13.36

清单项目综合单价							125.08000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.633	1.4021	16.31		
		技工人工费	元	14.566	1.3656	19.89		
	材料	止回阀-250*300	个	1	71.04	71.04		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	6.63	1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	0.974	0.885	0.86		
	机械							

项目编码	030703001058	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000＜C≤3200 ˉ 止回阀-250*800	个	1	65.03	151.21	0	24.77	65.03	151.21	0	24.77
	小计							65.03	151.21	0	24.77

清单项目综合单价							241.01000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.899	1.4021	29.3		
		技工人工费	元	26.165	1.3656	35.73		
	材料	止回阀-250*800	个	1	138.79	138.79		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
		其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
	机械							

项目编码	030703001059	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-18换	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 3200＜C≤4000 ˉ 止回阀-500*1250	个	1	84.89	386.04	0	41.76	84.89	386.04	0	41.76	
小计								84.89	386.04	0	41.76	
清单项目综合单价												512.69000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	27.277		1.4021		38.25		
		技工人工费			元	34.154		1.3656		46.64		
	材料	止回阀-500*1250			个	1		369.19		369.19		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm			kg	0.54		6.63		3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		其他材料费			元	6.347		0.885		5.62		
	机械											
项目编码	030703001060	项目名称		碳钢阀门			计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-16换	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 1200＜C≤2000 ˉ 止回阀-D600	个	1	55.69	317.14	0	30.59	55.69	317.14	0	30.59	
小计								55.69	317.14	0	30.59	
清单项目综合单价												403.42000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	17.894		1.4021		25.09		
		技工人工费			元	22.407		1.3656		30.6		
	材料	止回阀-D600			个	1		308.35		308.35		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm			kg	0.274		6.63		1.82		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.872		2.83		5.3		
		其他材料费			元	1.883		0.885		1.67		
	机械											
项目编码	030703001061	项目名称		碳钢阀门			计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-17换	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 2000＜C≤3200 ˉ 止回阀-D900	个	1	65.03	637.19	0	49.07	65.03	637.19	0	49.07	
小计								65.03	637.19	0	49.07	
清单项目综合单价												751.29000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.899		1.4021		29.3		
		技工人工费			元	26.165		1.3656		35.73		
	材料	止回阀-D900			个	1		624.77		624.77		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm			kg	0.38		6.63		2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.184		2.83		6.18		
		其他材料费			元	4.198		0.885		3.72		
	机械											
项目编码	030703011025	项目名称		铝及铝合金风口、散流器			计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 ˉ 单层百叶风口 500*500	个	1	88.4	110.15	6.61	29.37	88.4	110.15	6.61	29.37	
小计								88.4	110.15	6.61	29.37	
清单项目综合单价												234.53000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	28.407		1.4021		39.83		
		技工人工费			元	35.568		1.3656		48.57		
	材料	单层百叶风口500*500			个	1		102.3		102.3		
		扁钢 ＜60			kg	1.57		4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.11		0.8		0.89		
		其他材料费			元	0.052		0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		220.32		6.61		
项目编码	030703011026	项目名称		铝及铝合金风口、散流器			计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 ˉ 单层百叶风口 500*630	个	1	88.4	129.71	6.61	30.35	88.4	129.71	6.61	30.35	
小计								88.4	129.71	6.61	30.35	
清单项目综合单价												255.07000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	28.407		1.4021		39.83		
		技工人工费			元	35.568		1.3656		48.57		
	材料	单层百叶风口500*630			个	1		121.86		121.86		
		扁钢 ＜60			kg	1.57		4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.11		0.8		0.89		
		其他材料费			元	0.052		0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		220.32		6.61		
项目编码	030703011027	项目名称		铝及铝合金风口、散流器			计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-183换	多叶排烟口(送风口) 周长C(mm) 4400＜C≤4800 ˉ 电动多叶送风口400×1600(+250)	个	1	51.41	1703.24	6.61	99.24	51.41	1703.24	6.61	99.24	
小计								51.41	1703.24	6.61	99.24	
清单项目综合单价												1860.50000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.522		1.4021		23.17		
		技工人工费			元	20.676		1.3656		28.24		
	材料	电动多叶送风口400×1600(+250)			个	1		1695.92		1695.92		
		扁钢 ＜59			kg	1.1		4.4		4.84		
		半圆头螺栓带螺母 M5×15			10套	0.832		2.92		2.43		
		其他材料费			元	0.057		0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		220.32		6.61		
项目编码	030703011028	项目名称		铝及铝合金风口、散流器			计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030903-184换	多叶排烟口(送风口) 周长C(mm) 4800< C≤5200 ˉ 电动多叶送风口400×2000(+250)	个	1	53.35	1940.98	6.61	111.64	53.35	1940.98	6.61	111.64	
小计								53.35	1940.98	6.61	111.64	
清单项目综合单价												2112.58000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.141	1.4021		24.03		
		技工人工费				元	21.467	1.3656		29.32		
	材料	电动多叶送风口400×2000(+250)				个	1	1933.26		1933.26		
		扁钢 <59				kg	1.19	4.4		5.24		
		半圆头螺栓带螺母 M5×15				10套	0.832	2.92		2.43		
		其他材料费				元	0.06	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	220.32		6.61		
项目编码	030703011029	项目名称			铝及铝合金风口、散流器			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-184换	多叶排烟口(送风口) 周长C(mm) 4800< C≤5200 ˉ 电动多叶送风口630×1600(+250)	个	1	53.35	2827.73	6.61	155.98	53.35	2827.73	6.61	155.98	
小计								53.35	2827.73	6.61	155.98	
清单项目综合单价												3043.67000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.141	1.4021		24.03		
		技工人工费				元	21.467	1.3656		29.32		
	材料	电动多叶送风口630×1600(+250)				个	1	2820.01		2820.01		
		扁钢 <59				kg	1.19	4.4		5.24		
		半圆头螺栓带螺母 M5×15				10套	0.832	2.92		2.43		
		其他材料费				元	0.06	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	220.32		6.61		
项目编码	011303003002	项目名称			挡烟垂壁			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-23换	成品镀锌钢板防火卷帘门安装 ˉ 挡烟垂壁防火布	100m2	0.01	7535.63	4790.63	439.2	2265	75.3563	47.9063	4.392	22.65	
小计								75.3563	47.9063	4.392	22.65	
清单项目综合单价												150.30460000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.57607	1.4021		16.23		
		技工人工费				元	32.2081	1.3656		43.98		
		高级技工人工费				元	10.90222	1.3889		15.14		
	材料	铁件(综合)				kg	0.28799	6.16		1.77		
		膨胀螺栓(综合)				套	5.3	1.11		5.88		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm				kg	0.051	7.63		0.39		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0402	1		0.04		
	机械	交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32				台班	0.0241	182.24		4.39		
项目编码	030704001004	项目名称			通风工程检测、调试			计量单位			系统	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-50	通风空调系统调整费	100元	14929.6502	3.37	2.96	0	1.04	50312.92117	44191.76459	0	15526.83621	
小计								50312.92117	44191.76459	0	15526.83621	
清单项目综合单价												110031.52197400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030910001007	项目名称			灭火器			计量单位			具	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-92换	手提式灭火器 ˉ 3公斤悬挂式超细干粉	具	1	2.55	286.55	0	15	2.55	286.55	0	15	
小计								2.55	286.55	0	15	
清单项目综合单价												304.10000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.377	1.4021		0.53		
		技工人工费				元	1.256	1.3656		1.72		
		高级技工人工费				元	0.216	1.3889		0.3		
	材料	3公斤悬挂式超细干粉				具	1	283.19		283.19		
		其他材料费				元	3.8	0.885		3.36		
	机械											
项目编码	030910001008	项目名称			灭火器			计量单位			具	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-92换	手提式灭火器 ˉ 5公斤悬挂式超细干粉	具	1	2.55	343.18	0	17.83	2.55	343.18	0	17.83	
小计								2.55	343.18	0	17.83	
清单项目综合单价												363.56000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.377	1.4021		0.53		
		技工人工费				元	1.256	1.3656		1.72		
		高级技工人工费				元	0.216	1.3889		0.3		
	材料	5公斤悬挂式超细干粉				具	1	339.82		339.82		
		其他材料费				元	3.8	0.885		3.36		
	机械											
项目编码	030902010001	项目名称			无管网气体灭火装置			计量单位			套	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030703-47	无管网气体灭火装置贮存容器容积V(L) 90 <V≤150 ˉ GQQ120/2.5-92Kg（含药剂）	套	1	1422.7	9250.5	5.5	377.67	1422.7	9250.5	5.5	377.67	
小计								1422.7	9250.5	5.5	377.67	
清单项目综合单价												11056.37000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	202.723	1.4021		284.24		
		技工人工费				元	688.091	1.3656		939.66		
		高级技工人工费				元	143.138	1.3889		198.8		
		铝牌				个	1	0.71		0.71		

工程量清单综合单价分析表

	材料	膨胀螺栓 M12	10套	0.412	5.13	2.11		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.206	7.83	1.61		
		厌氧胶 325# 200g	瓶	0.24	46.02	11.04		
		其他材料费	元	0.59	0.885	0.52		
	机械	液压泵车	台班	0.063	87.38	5.5		

项目编码	030902010002	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-47	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) 90＜V≤150 ˉ GQQ120/2.5-97Kg（含药剂）	套	1	1422.7	9493.87	5.5	377.67	1422.7	9493.87	5.5	377.67
小计								1422.7	9493.87	5.5	377.67
清单项目综合单价											11299.74000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	202.723	1.4021	284.24		
		技工人工费	元	688.091	1.3656	939.66		
		高级技工人工费	元	143.138	1.3889	198.8		
	材料	铝牌	个	1	0.71	0.71		
		膨胀螺栓 M12	10套	0.412	5.13	2.11		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.206	7.83	1.61		
		厌氧胶 325# 200g	瓶	0.24	46.02	11.04		
		其他材料费	元	0.59	0.885	0.52		
	机械	液压泵车	台班	0.063	87.38	5.5		

项目编码	030902010003	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-47	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) 90＜V≤150 ˉ 16*QMP120/5.6-94Kg	套	1	1422.7	170833.69	5.5	377.67	1422.7	170833.69	5.5	377.67
小计								1422.7	170833.69	5.5	377.67
清单项目综合单价											172639.56000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	202.723	1.4021	284.24		
		技工人工费	元	688.091	1.3656	939.66		
		高级技工人工费	元	143.138	1.3889	198.8		
	材料	铝牌	个	1	0.71	0.71		
		膨胀螺栓 M12	10套	0.412	5.13	2.11		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.206	7.83	1.61		
		厌氧胶 325# 200g	瓶	0.24	46.02	11.04		
		其他材料费	元	0.59	0.885	0.52		
	机械	液压泵车	台班	0.063	87.38	5.5		

项目编码	030902011001	项目名称	泄压装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800 ˉ 泄压装置0.12㎡	个	1	58.42	430.42	6.61	37.46	58.42	430.42	6.61	37.46
小计								58.42	430.42	6.61	37.46
清单项目综合单价											532.91000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.4021	26.32		
		技工人工费	元	23.505	1.3656	32.1		
	材料	泄压装置0.12㎡	个	1	424.78	424.78		
		扁钢 ＜60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.32	6.61		

项目编码	030902011002	项目名称	泄压装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800 ˉ 泄压装置0.25㎡	个	1	58.42	550.77	6.61	43.47	58.42	550.77	6.61	43.47
小计								58.42	550.77	6.61	43.47
清单项目综合单价											659.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.4021	26.32		
		技工人工费	元	23.505	1.3656	32.1		
	材料	泄压装置0.25㎡	个	1	545.13	545.13		
		扁钢 ＜60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.32	6.61		

项目编码	030909002001	项目名称	气体灭火系统装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-24	气体灭火系统装置调试 试验容器规格V(L) 90＜V≤155	点	1	961.09	785.19	0	293.59	961.09	785.19	0	293.59
小计								961.09	785.19	0	293.59
清单项目综合单价											2039.87000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	135.146	1.4021	189.49		
		技工人工费	元	458.26	1.3656	625.8		
		高级技工人工费	元	104.973	1.3889	145.8		
	材料	试验容器 155L	个	0.025	12031.86	300.8		
		金属密封垫	个	1	1.04	1.04		
		高纯氮气 40L	瓶	3	106.19	318.57		
		锥形堵块	只	1	71.86	71.86		
		大膜片	片	1	35.4	35.4		
		小膜片	片	1	57.52	57.52		
	机械							

项目编码	030904009003	项目名称	气体灭火控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-23	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) dr≤32 ˉ 气体灭火控制器	台	1	508.33	1424.11	82.57	211.62	508.33	1424.11	82.57	211.62
小计								508.33	1424.11	82.57	211.62

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								2226.63000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	71.452	1.4021	100.18		
		技工人工费	元	242.371	1.3656	330.98		
		高级技工人工费	元	55.561	1.3889	77.17		
	材料	白布	m2	0.4	4.82	1.93		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
		焊锡	kg	0.4	66.9	26.76		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15		
		汽油 60#～70#	kg	0.25	6.67	1.67		
		异形塑料管 Φ5mm	m	1	1.59	1.59		
		线卡子	个	8	1.77	14.16		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	2.1	0.885	1.86		
	机械	仪器仪表使用费	元	30.884	0.885	27.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=0.5	台班	0.05	420.1	21.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	171.14	34.23		

项目编码	030904001006	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1换	感烟安装 智能型感烟探测器	只	1	42.73	56.33	0.75	14.18	42.73	56.33	0.75	14.18
小计								42.73	56.33	0.75	14.18

清单项目综合单价								113.99000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.01	1.4021	8.43		
		技工人工费	元	20.37	1.3656	27.82		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3889	6.48		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.885	0.75		

项目编码	030904001007	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1换	感烟安装 智能型感温探测器	只	1	42.73	51.9	0.75	13.96	42.73	51.9	0.75	13.96
小计								42.73	51.9	0.75	13.96

清单项目综合单价								109.34000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.01	1.4021	8.43		
		技工人工费	元	20.37	1.3656	27.82		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3889	6.48		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.885	0.75		

项目编码	030904004005	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.58	42.2	0.89	16.88	55.58	42.2	0.89	16.88
小计								55.58	42.2	0.89	16.88

清单项目综合单价								115.55000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.759	1.4021	10.88		
		技工人工费	元	26.481	1.3656	36.16		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3889	8.54		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		自攻螺钉 M4×30	个	4	0.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	6.37	0.64		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4	0.08	0.32		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.01	0.885	0.89		

项目编码	030904003009	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 手/自动转换装置及紧急启停按钮	只	1	38.48	73.36	0.11	13.86	38.48	73.36	0.11	13.86
小计								38.48	73.36	0.11	13.86

清单项目综合单价								125.81000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.4021	7.55		
		技工人工费	元	18.333	1.3656	25.04		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3889	5.89		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 Φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		

工程量清单综合单价分析表

	材料	防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	080803018001	项目名称	放气指示灯	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-202	应急灯标志、诱导灯安装 ' 喷气指示灯	10套	0.1	390.04	757.99	0	141.11	39.004	75.799	0	14.111
小计								39.004	75.799	0	14.111
清单项目综合单价											128.91400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.5548	1.4021	6.39		
		技工人工费	元	19.9594	1.3656	27.26		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3889	5.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.204	0.44	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.5	0.08	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.204	0.44	0.09		
		其他材料费	元	0.56	0.885	0.5		
	机械							

项目编码	030412001080	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 ' JDG20	100m	0.01	683.65	506.9	0	206.25	6.8365	5.069	0	2.0625
小计								6.8365	5.069	0	2.0625
清单项目综合单价											13.96800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.4021	1.12		
		技工人工费	元	3.49845	1.3656	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3889	0.94		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001081	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=25 ' JDG25	100m	0.01	1613.73	1039.57	0	479.01	16.1373	10.3957	0	4.7901
小计								16.1373	10.3957	0	4.7901
清单项目综合单价											31.32310000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.88453	1.4021	2.64		
		技工人工费	元	8.25805	1.3656	11.28		
		高级技工人工费	元	1.59678	1.3889	2.22		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1	0.15		
		面漆	kg	0.0174	45.13	0.79		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.1541	0.44	0.07		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412004078	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ' 多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.57	674.17	0	67.73	1.2857	6.7417	0	0.6773
小计								1.2857	6.7417	0	0.6773
清单项目综合单价											8.70470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3656	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3889	0.18		
	材料	多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	m	1.05	6.3	6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004079	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 ' WDZCN-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	115.73	440.64	0	52.66	1.1573	4.4064	0	0.5266
小计								1.1573	4.4064	0	0.5266
清单项目综合单价											6.09030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.4021	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3656	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3889	0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-B1-2.5	m	1.05	4.08	4.28		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412004080	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2)S≤2.5 ` WDZCN-BYJ-B2-2.5	100m单线	0.01	115.73	397.59	0	50.51	1.1573	3.9759	0	0.5051
小计								1.1573	3.9759	0	0.5051

清单项目综合单价 5.63830000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.4021	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3656	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3889	0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-B2-2.5	m	1.05	3.67	3.85		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
	机械							

项目编码	030409002006	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ` 控制电缆WDZCN-KYJY-4x2.5mm2	100m	0.01	555.15	1917.9	0	242.8	5.5515	19.179	0	2.428
小计								5.5515	19.179	0	2.428

清单项目综合单价 27.15850000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65944	1.4021	0.92		
		技工人工费	元	2.35943	1.3656	3.22		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3889	1.4		
	材料	控制电缆WDZCN-KYJY-4x2.5mm2	m	1.02	18.74	19.11		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030409002007	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ` 控制电缆WDZCN-RYY-4x1.5mm2	100m	0.01	555.15	1241.64	0	208.98	5.5515	12.4164	0	2.0898
小计								5.5515	12.4164	0	2.0898

清单项目综合单价 20.05770000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65944	1.4021	0.92		
		技工人工费	元	2.35943	1.3656	3.22		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3889	1.4		
	材料	控制电缆WDZCN-RYY-4x1.5mm2	m	1.02	12.11	12.35		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	031301001023	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm)16<dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.413	0.094	0	1.438

清单项目综合单价 6.94500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3656	5.41		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001024	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm)20<dn≤25	10m	0.1	58.62	0.13	0	15.52	5.862	0.013	0	1.552
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.48	1.28	0	3.64	1.348	0.128	0	0.364
小计								7.21	0.141	0	1.916

清单项目综合单价 9.26700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.2793	1.3656	7.21		
	材料	水	m3	0.0008	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	011601001008	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	12113.0659	2.47	3.32	0	0.81	29919.27277	40215.37879	0	9811.583379
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	24.0758	2.47	3.32	0	0.81	59.467226	79.931656	0	19.501398
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	944.8014	1.48	1.99	0	0.49	1398.306072	1880.154786	0	462.952686
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	4791.4566	1.98	2.02	0	0.62	9487.084068	9678.742332	0	2970.703092
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	11.9611	3.96	5.31	0	1.31	47.365956	63.513441	0	15.669041
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	1528.9657	9.89	13.28	0	3.28	15121.47077	20304.6645	0	5015.007496
小计								56032.96687	72222.3855	0	18295.41709

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									146550.76945900
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	03B004	项目名称	高层增加费			计量单位	项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	35349.0665	5.03	0	3.99	1.62	177805.8045	0	141042.7753	57265.48773
小计								177805.8045	0	141042.7753	57265.48773
清单项目综合单价									376114.06756000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		1218383.02	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			1218383.02	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房消防工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	825103.6	
2	措施项目	67839.05	
2.1	安全文明施工	17892.83	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	14531.93	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3360.9	
2.2	其他措施项目费	49946.22	
3	其他项目	89294.27	
3.1	暂列金额	89294.27	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	88401.32	
5	含税建安工程造价	1070638.24	
合计		1070638.24	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房智能化工程　　第 1 页，共 16 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		智能化桥架					46904.59	0
1-1	030412003050	桥架	(1)名称:UPS桥架 (2)规格:100*100 (3)材质:镀锌桥架 (4)含盖板，三通、弯头等相关配件，含支吊架制安及除锈刷油，含防火封堵 (5)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	138	102.32	14120.16	0
1-2	030412003051	桥架	(1)名称:智能化桥架 (2)规格:100*100 (3)材质:镀锌桥架 (4)含盖板，三通、弯头等相关配件，含支吊架制安及除锈刷油，含防火封堵 (5)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	56.05	95.8	5369.59	0
1-3	030412003052	桥架	(1)名称:智能化桥架 (2)规格:200*100 (3)材质:镀锌桥架 (4)含盖板，三通、弯头等相关配件，含支吊架制安及除锈刷油，含防火封堵 (5)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	138	147.28	20324.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房智能化工程　　第 2 页，共 16 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030412003053	桥架	(1)名称:智能化桥架 (2)规格:300*100 (3)材质:镀锌桥架 (4)含盖板，三通、弯头等相关配件，含支吊架制安及除锈刷油，含防火封堵 (5)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	39.63	178.91	7090.2	0
2		管线工程及开槽					484121.50	0
2-1	030502003002	双绞线缆	(1)名称:网络双绞线缆(含水晶头) (2)规格:低烟无卤六类网线 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	3270.43	6.55	21421.32	0
2-2	030502005005	光缆	(1)名称:6芯(9/125μm)单模光纤 (2)满足万兆传输的需求,线缆类型满足CMR及以上防火等级。 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	377.58	5.17	1952.09	0
2-3	030502005006	光缆	(1)名称:12芯(9/125μm)单模光纤 (2)满足万兆传输的需求,线缆类型满足CMR及以上防火等级。 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	35.45	5.54	196.39	0
2-4	030502005007	光缆	(1)名称:G.652D 48芯单模光纤 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2893.82	10.7	30963.87	0
2-5	030502007003	跳线、跳纤	(1)名称:成品光纤跳线 (2)双芯单模(3m) (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	条	8	15.37	122.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房智能化工程　　第 3 页，共 16 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	030502007004	跳线、跳纤	(1)名称:成品六类网络跳线 (2)六类非屏蔽铜跳线RJ45-RJ45(2m) (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	条	116	18.17	2107.72	0
2-7	030502012002	光纤接续	(1)接续方式:光纤熔接 (2)规格:单模 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	芯	2784	65.39	182045.76	0
2-8	030502014002	尾纤	(1)名称:光纤尾纤 (2)单模光纤尾纤 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	条	2784	42.34	117874.56	0
2-9	030412004081	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)规格:RYYP-6*1.0mm2 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	638.8	10.58	6758.5	0
2-10	030412004082	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)规格:RYYP-4*1.0mm2 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	940.35	8.9	8369.12	0
2-11	030412004083	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)规格:RYYP-2*1.0mm2 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	704.24	6.84	4817	0
2-12	030412004084	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)规格:RYY-4*1.5mm2 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	280.91	9.85	2766.96	0
2-13	030412004085	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)规格:RYY-4*1.0mm2 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	289.23	7.44	2151.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房智能化工程　　第 4 页，共 16 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-14	030412004086	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)规格:RYY-2*1.0mm2 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	639	4.58	2926.62	0
2-15	030412001082	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:明敷 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	435.89	31.55	13752.33	0
2-16	030412001083	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:暗敷 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	56	18.71	1047.76	0
2-17	030412001084	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:明敷 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2200.26	26.8	58966.97	0
2-18	030412001085	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗敷 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	159	14.36	2283.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房智能化工程　　第 5 页，共 16 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-19	030412001086	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:暗敷 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1114.94	12.33	13747.21	0
2-20	030412001087	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)配置形式:暗敷 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	70.98	27.6	1959.05	0
2-21	030412001088	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	35.7	26.39	942.12	0
2-22	030412001089	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN25 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	25	30.69	767.25	0
2-23	030130001025	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、挂网抹灰恢复等一切工序 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	385.2	6.97	2684.84	0
2-24	030130001026	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)含开槽、挂网抹灰恢复等一切工序 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	56	9.27	519.12	0
2-25	030412006012	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:综合考虑 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	221	13.47	2976.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房智能化工程　　第 6 页，共 16 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3		智能化专网					55734.96	0
3-1	030502008004	配线架	(1)名称:理线器 (2)规格:理线器/平直型/1U/铝合金/24位 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	架	16	94.59	1513.44	0
3-2	030502008005	配线架	(1)名称:24口六类非屏蔽配线架 (2)规格:六类非屏蔽配线架/平直型/1U/24位 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	架	8	257.55	2060.4	0
3-3	030502008006	配线架	(1)名称:24口光纤配线架 (2)规格:含双芯单模光纤耦合器(LC/SC)、满配搭配 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	架	8	252.88	2023.04	0
3-4	030501015002	交换机	(1)名称:24口POE网络交换机 (2)规格:24个10/100/1000Base-T自适应以太网接口 (3)POE供电;SFP+单模模块 (4)含单模光模块 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	8	4874.42	38995.36	0
3-5	030501005002	机柜	(1)名称:智能化机柜 (2)规格:800*600*450mm，配置2个8位PDU (3)安装方式:壁挂 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	8	1338.39	10707.12	0
3-6	030502019002	光纤测试	(1)调试类别:光纤测试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含标识标签、扎带等辅材购买及安装 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	链路	60	7.26	435.6	0
4		出入口控制系统					26084.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房智能化工程　　第 7 页，共 16 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	030506008005	出入口执行机构设备	(1)名称:四门门禁控制器 (2)规格::支持Wiegand26/32/34;RS485等 (3)含220V转12V电源模块，含门禁控制器箱、与消防模块联动的中间继电器 (4)规格:工作电压:12-16VDC,通讯接口:1*TCP/IP,读卡器接口 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	1885.18	3770.36	0
4-2	030506008006	出入口执行机构设备	(1)名称:二门门禁控制器 (2)类别::Wiegand26/32/34;RS485等 (3)含220V转12V电源模块，含门禁控制器箱、与消防模块联动的中间继电器 (4)规格:工作电压:12-16VDC,通讯接口:1*TCP/IP,读卡器接口 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	3	1553.32	4659.96	0
4-3	030506008007	出入口执行机构设备	(1)名称:读卡器 (2)类别:支持Wiegand26/32/34;IC卡+密码 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	5	235.59	1177.95	0
4-4	030506008008	出入口执行机构设备	(1)名称:读卡器(带防水罩) (2)类别:支持Wiegand26/32/34;IC卡+密码，防水IP65 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	10	505.5	5055	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房智能化工程　　第 8 页，共 16 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	030506008009	出入口执行机构设备	(1)名称:双门磁力锁 (2)规格:铝外壳采用高强度合金材料,阳极硬化处理;最大静态直线拉力:230kg±P10%*2; (3)断电开锁,满足消防要求; (4)指示灯:红灯为开锁状态, 绿灯为上锁状态; (5)支持锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点;工作电压:12V/940mA或24V/470mA,可自行设定工作电压,出厂默认为DC12V (6)带支架, 带门磁 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	12	805.76	9669.12	0
4-6	030506008010	出入口执行机构设备	(1)名称:单门磁力锁 (2)规格:铝外壳采用高强度合金材料,阳极硬化处理;最大静态直线拉力:230kg±P10%*2; 断电开锁,满足消防要求; 指示灯:红灯为开锁状态,绿灯为上锁状态;支持锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点;工作电压:12V/940mA 或24V/470mA,可自行设定工作电压,出厂默认为DC12V (3)带支架, 带门磁 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	553.55	553.55	0
4-7	030904003010	按钮	(1)名称:出门按钮 (2)安装方式:挂墙安装 (3)性能:最大耐电流1.25A,电压250V;输出:常开;尺寸:86*86mm (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	11	75.63	831.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房智能化工程　　第 9 页，共 16 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-8	030904003011	按钮	(1)名称:破玻按钮 (2)安装方式:挂墙安装 (3)规格:86 型,阻燃ABS外壳,配套可更换易碎安全玻璃信号:COM/NO/NC干接点输出,击碎玻璃触发,触发后需更换玻璃复位 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	84	336	0
4-9	030502017003	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线测试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含标识标签、扎带等辅材购买及安装 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	点	5	6.22	31.1	0
5		视频监控系统					71719.16	0
5-1	030506010003	监控摄像设备	(1)名称:低照度枪式摄像机 (2)规格:图像传感器:≥1/1.8英寸 CMOS,有效像素≥400 万，最低照度:彩色≤0.005Lux,黑白≤0.001Lux;ICR 红外滤光片自动切换,昼夜成像。红外补光:内置红外灯,红外夜视距离≥30m (3)含所需支吊架 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	23	913.48	21010.04	0
5-2	030506010004	监控摄像设备	(1)名称:室内枪式摄像机 (2)规格:400万像素或以上视频压缩标准: 主码流:H.265/H.264网络: 1个RJ45 10M/100 M自适应以太网口，支持PoE防护等级IP66或以上，包含原厂配套支架 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	12	524.1	6289.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房智能化工程　　第 10 页，共 16 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	030506010005	监控摄像设备	(1)名称:室外枪式摄像机 (2)规格:400万像素或以上 (3)视频压缩标准: 主码流:H.265/H.264 (4)网络: 1个RJ45 10M/100 M自适应以太网口，支持PoE (5)防护等级IP66或以上，包含原厂配套支架 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	6	524.1	3144.6	0
5-4	030506010006	监控摄像设备	(1)名称:200万半球摄像机 (2)规格:200万像素或以上视频压缩标准: 主码流:H.265/H.264 网络: 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口支持PoE 防护等级IP66或以上，包含原厂配套支架 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	54	484.28	26151.12	0
5-5	030506010007	监控摄像设备	(1)名称:400万红外半球摄像机 (2)规格:400万像素或以上 视频压缩标准: 主码流:H.265/H.264 网络: 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，支持PoE 防护等级IP66或以上，包含原厂配套支架 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	4	537.38	2149.52	0
5-6	030506010008	监控摄像设备	(1)名称:电梯专用半球摄像机 (2)规格:200万像素或以上2.8mm镜头 (3)视频压缩标准: 主码流:H.265/H.264 (4)网络: 1个RJ45 10M/100 M自适应以太网口,含电源 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	10	546.22	5462.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房智能化工程　　第 11 页，共 16 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-7	030501018001	网桥	(1)名称:无线网桥（发射端+接收端） (2)规格:2.4G 300M 电梯监控专用网桥 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	10	496.79	4967.9	0
5-8	030402004001	避雷器	(1)名称:网络电源二合一防雷器 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	10	180.44	1804.4	0
5-9	030502017004	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线测试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含标识标签、扎带等辅材购买及安装 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	点	119	6.22	740.18	0
6		能源计量系统					12517.79	0
6-1	030604009001	数据采集及巡回检测报警装置	(1)名称:终端数据采集器 (2)规格:下行:M-BUS/RS485总线接口,支持CJ/T188、DL/T645规约,可同时接入水表、电表;上行TCP/IP 网口。 功能:定时自动抄表、断点补抄,采集异常故障上报;本地存储抄表记录,支持上传能耗管理平台。供电 AC220V,内置后备电池,断电可维持≥2h 工作。 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	4	2276.64	9106.56	0
6-2	030502017005	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线测试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含标识标签、扎带等辅材购买及安装 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	点	4	6.22	24.88	0
6-3	030503010001	水表接线	(1)名称:水表接线 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	31	54.1	1677.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房智能化工程　　第 12 页，共 16 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4	030503010002	水表接线	(1)名称:电表接线 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	43	39.75	1709.25	0
7		光纤入户系统					26846.40	0
7-1	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	(1)名称:汇聚分纤箱 (2)规格:箱体材质为冷轧钢板、箱体及门板厚度不低于 (3)2mm,适配器支架不低于1.5mm (4)包含箱体，光纤熔接、接头、电源等安装所需的配件 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	28	449.08	12574.24	0
7-2	030502008007	配线架	(1)名称:48 芯光纤直熔分纤箱 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	28	161.24	4514.72	0
7-3	030502019003	光纤测试	(1)调试类别:光纤测试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含标识标签、扎带等辅材购买及安装 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	链路	1344	7.26	9757.44	0
8		电梯五方对讲系统					10807.67	0
8-1	030412004087	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)规格:WDZC-RYYP-6X1.0mm2 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	830.72	13.01	10807.67	0
9		电子巡更系统					3235.27	0
9-1	030506009002	巡更设备	(1)名称:电子巡更按钮 (2)规格:圆形点卡，读卡距离4CM (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	103	25.55	2631.65	0
9-2	030506009003	巡更设备	(1)名称:巡更棒 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	2	301.81	603.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房智能化工程　　第 13 页，共 16 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10		新国标机房					87131.29	0
10-1	030501005003	机柜	(1)名称:ODF机柜 (2)规格:800*600*2200mm; 柜体喷涂ODF标号标识,端子表过塑粘贴,光缆挂牌，机柜摆放位置须与基础支架固定，包含光纤熔接、接头、电源等安装所需的配件 (3)安装方式:落地安装，机柜摆放位置与基础支架固定 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	5	2786.4	13932	0
10-2	030501005004	机柜	(1)名称:720芯配线柜 (2)规格:含单模光纤主配线架 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	5	6113.88	30569.4	0
10-3	030501005005	机柜	(1)名称:6U机柜 (2)安装方式:壁挂 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	498.39	498.39	0
10-4	080501027001	走线架	(1)名称:走线架 (2)规格:600*100mm (3)材质：金属铝合金 (4)含支架制安、防锈、刷油、附件安装、接地，防火封堵 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	12	253.61	3043.32	0
10-5	030412002001	线槽	(1)名称:尾纤槽 (2)材质:金属铝合金 (3)规格:360*100mm (4)含支架制安、防锈、刷油、附件安装、接地，防火封堵 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	12	227.56	2730.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房智能化工程　　第 14 页，共 16 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-6	030506008011	出入口执行机构设备	(1)名称:二门门禁控制器 (2)类别::Wiegand26/34/66自适应 (3)含220V转12V电源模块，含门禁控制器箱、与消防模块联动的中间继电器 (4)规格:工作电压:12-16VDC,通讯接口:1*TCP/IP,读卡器接口 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	1553.32	1553.32	0
10-7	030506008012	出入口执行机构设备	(1)名称:读卡器(带防水罩) (2)类别:支持Wiegand26/32/34;IC卡+密码，防水IP65 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	505.5	505.5	0
10-8	030506008013	出入口执行机构设备	(1)名称:一体式磁力锁 (2)规格:支持8小时以上应急供电，支持密码开门、APP开门、刷卡开门，具备防拆报警、状态检测功能，支持视频监控联动，支持280kg拉力最大静态直线拉力:280kg±5% (3)断电开锁,满足消防要求; (4)门锁类型:单双开磁力锁按键类型:触摸按键 (5)带支架，带门磁 (6)网络协议:TCP/IP，OSDP协议:支持蜂鸣器:支持 (7)外壳材料:PC、金属，读卡距离:0cm~6cm，存储记录数量:60000，RS-485接口:1个 (8)韦根接口:1个(韦根输入26/34/66自适应) (9)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	1062.4	1062.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房智能化工程　　第 15 页，共 16 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-9	030904003012	按钮	(1)名称:开门按钮 (2)安装方式:挂墙安装 (3)性能:最大耐电流1.25A,电压250V;输出:常开;尺寸:86*86mm (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	75.63	75.63	0
10-10	030506010009	监控摄像设备	(1)名称:高速球型AI网络摄像机 (2)规格:产品功能:不低于400万像素、、支持双向云台、支持云存储和内置SD卡(不小于64G)4、支持POE供电及供网、支持双向通话、语音提醒、支持烟火报警、人脸追踪、视频监控门禁系统联动支持远程控制、点播、告警信息查询等 (3)技术规格:传感器类型:1/1.8英寸CMOS (4)像素:400万 (5)最低照度:0.0005lux(彩色模式);0lux(补光灯开启) (6)最大补光距离:30m(暖光) (7)补光灯:2颗(暖光灯) (8)镜头焦距:2.8mm (9)周界防范:绊线入侵;区域入侵 (10)智能编码:H.264:支持;H.265:支持 (11)宽动态:120dB (12)走廊模式:90%%D/270%%D (13)自适应镜头矫正(图像校正):支持 (14)报警时间:网络断开;IP冲突;非法访问;动态监测;视频遮挡;绊线入侵 (15):区域入侵:音频异常	台	3	2287.94	6863.82	0
10-11	030506012001	分配器	(1)名称:防雷式PDU分配器 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	578.21	578.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房智能化工程　　第 16 页，共 16 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-12	030501015003	交换机	(1)名称:8口接入交换机POE (2)以太网交换机，8个电接口，接口支持POE供电，单口最大功率30W输出，整机不低于120W输出 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	2193.01	2193.01	0
10-13	030410002005	接地母线	(1)名称:接地干线 (2)规格:30*3铜排 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	21.8	82.07	1789.13	0
10-14	030502019004	光纤测试	(1)调试类别:光纤测试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含标识标签、扎带等辅材购买及安装 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	链路	2994	7.26	21736.44	0
合计							825103.60	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房智能化工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					67839.05
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	17892.83
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	14531.93
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3360.9
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	15121.33
1-9-1	031401001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	15121.33	15121.33
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	34824.89
1-14-1	031401017002	高层建筑增加费	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	项	1	34824.89	34824.89
合计							67839.05

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	89294.27	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		89294.27	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	88401.32
合计					88401.32

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房智能化工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	030412003050	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˆ UPS桥架100*100	10m	0.1	224.16	397.23	5.72	79.59	22.416	39.723	0.572	7.959
030209-10换	户内接地母线 明设	10m	0.1	0	62.61	0	3.13	0	6.261	0	0.313
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0095	903.93	450.9	102.38	269.06	8.587335	4.28355	0.97261	2.55607
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.0095	525.18	22.2	106.79	147.72	4.98921	0.2109	1.014505	1.40334
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ˆ (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.0095	11.35	0.28	2.58	3.2	0.107825	0.00266	0.02451	0.0304
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0095	28	6.44	6.46	8.2	0.266	0.06118	0.06137	0.0779
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0095	27.03	5.48	6.46	7.89	0.256785	0.05206	0.06137	0.074955
小计								36.623155	50.59435	2.706365	12.414665

清单项目综合单价								102.33853500
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	6.329876	1.4021	8.88		
		技工人工费		元	15.205115	1.3656	20.76		
		高级技工人工费		元	5.028403	1.3889	6.98		
	材料	钢丝刷		把	0.000285	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.01615	6.51	0.11		
		溶剂汽油		kg	0.001511	5.31	0.01		
		UPS桥架100*100		m	1.01	38.85	39.24		
		钢筋 Φ10mm以外		kg	0.076	3.69	0.28		
		扁钢 40×4		kg	0.209	4.4	0.92		
		角钢(综合)		kg	0.7125	3.371	2.4		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.034865	3.3	0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.0304	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#		张	0.049571	0.66	0.03		
		调和漆		kg	0.0152	9.61	0.15		
		醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.019665	11.83	0.23		
		清油 C01-1		kg	0.0057	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#		kg	0.00513	5.31	0.03		
		镀锌扁钢 40×4		m	1.023	6.12	6.26		
		电线 BV-6		m	0.05	5.95	0.3		
		其他材料费		元	0.231613	0.885	0.2		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.000114	1291.88	0.15		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250		台班	0.0038	13.32	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.012303	157.41	1.94		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.001	572.28	0.57		

项目编码	030412003051	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˆ 智能化桥架100*100	10m	0.1	224.16	397.23	5.72	79.59	22.416	39.723	0.572	7.959
030209-10换	户内接地母线 明设	10m	0.1	0	62.61	0	3.13	0	6.261	0	0.313
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.007001	903.93	450.9	102.38	269.06	6.32841393	3.1567509	0.71676238	1.88368906
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.007001	525.18	22.2	106.79	147.72	3.67678518	0.1554222	0.74763679	1.03418772
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ˆ (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.007001	11.35	0.28	2.58	3.2	0.07946135	0.00196028	0.01806258	0.0224032
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.007001	28	6.44	6.46	8.2	0.196028	0.04508644	0.04522646	0.0574082
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.007001	27.03	5.48	6.46	7.89	0.18923703	0.03836548	0.04522646	0.05523789
小计								32.88592549	49.3815853	2.14491467	11.32492607

清单项目综合单价								95.73735153
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.737857	1.4021	8.05		
		技工人工费		元	13.587425	1.3656	18.55		
		高级技工人工费		元	4.525687	1.3889	6.29		
	材料	钢丝刷		把	0.00021	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.011902	6.51	0.08		
		溶剂汽油		kg	0.001113	5.31	0.01		
		智能化桥架100*100		m	1.01	38.85	39.24		
		钢筋 Φ10mm以外		kg	0.056007	3.69	0.21		
		扁钢 40×4		kg	0.15402	4.4	0.68		
		角钢(综合)		kg	0.525067	3.371	1.77		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.025693	3.3	0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.022403	7.4	0.17		
		铁砂布 0#-2#		张	0.036531	0.66	0.02		
		调和漆		kg	0.011201	9.61	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.014492	11.83	0.17		
		清油 C01-1		kg	0.004201	16.99	0.07		
		溶剂汽油 200#		kg	0.00378	5.31	0.02		
		镀锌扁钢 40×4		m	1.023	6.12	6.26		
		电线 BV-6		m	0.05	5.95	0.3		
		其他材料费		元	0.225927	0.885	0.2		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.000084	1291.88	0.11		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250		台班	0.0028	13.32	0.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.009066	157.41	1.43		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.001	572.28	0.57		

项目编码	030412003052	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ 智能化桥架200*100	10m	0.1	384.71	616.81	5.72	133.05	38.471	61.681	0.572	13.305
030209-10换	户内接地母线 明设	10m	0.1	0	62.61	0	3.13	0	6.261	0	0.313
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0101	903.93	450.9	102.38	269.06	9.129693	4.55409	1.034038	2.717506
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.0101	525.18	22.2	106.79	147.72	5.304318	0.22422	1.078579	1.491972
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ˆ (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.0101	11.35	0.28	2.58	3.2	0.114635	0.002828	0.026058	0.03232
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0101	28	6.44	6.46	8.2	0.2828	0.065044	0.065246	0.08282
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0101	27.03	5.48	6.46	7.89	0.273003	0.055348	0.065246	0.079689
小计								53.575449	72.84353	2.841167	18.022307

清单项目综合单价								147.28245300
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	9.325311	1.4021	13.08		
		技工人工费		元	22.048399	1.3656	30.11		
		高级技工人工费		元	7.481698	1.3889	10.39		
	材料	钢丝刷		把	0.000303	2.45	0		

工程量清单综合单价分析表

		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01717	6.51	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.001606	5.31	0.01		
		智能化桥架200*100	m	1.01	60.5	61.11		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.0808	3.69	0.3		
		扁钢 40×4	kg	0.2222	4.4	0.98		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		角钢(综合)	kg	0.7575	3.371	2.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.037067	3.3	0.12		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03232	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.052702	0.66	0.03		
		调和漆	kg	0.01616	9.61	0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.020907	11.83	0.25		
		清油 C01-1	kg	0.00606	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005454	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.042	5.95	0.25		
		其他材料费	元	0.331978	0.885	0.29		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000121	1291.88	0.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	572.28	0.57		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00404	13.32	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01308	157.41	2.06		

项目编码	030412003053	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˊ 智能化桥架300*100	10m	0.1	384.71	792.05	5.72	141.81	38.471	79.205	0.572	14.181
030209-10换	户内接地母线 明设	10m	0.1	0	62.61	0	3.13	0	6.261	0	0.313
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0151	903.93	450.9	102.38	269.06	13.649343	6.80859	1.545938	4.062806
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.0151	525.18	22.2	106.79	147.72	7.930218	0.33522	1.612529	2.230572
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ˊ (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.0151	11.35	0.28	2.58	3.2	0.171385	0.004228	0.038958	0.04832
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0151	28	6.44	6.46	8.2	0.4228	0.097244	0.097546	0.12382
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0151	27.03	5.48	6.46	7.89	0.408153	0.082748	0.097546	0.119139
小计								61.052899	92.79403	3.964517	21.078657
清单项目综合单价											178.89010300

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	10.509695	1.4021	14.74		
	人工	技工人工费	元	25.28472	1.3656	34.53		
		高级技工人工费	元	8.487423	1.3889	11.79		
		钢丝刷	把	0.000453	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.025669	6.51	0.17		
		溶剂汽油	kg	0.002401	5.31	0.01		
		智能化桥架300*100	m	1.01	77.85	78.63		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.120797	3.69	0.45		
		扁钢 40×4	kg	0.332193	4.4	1.46		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		角钢(综合)	kg	1.132475	3.371	3.82		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.055416	3.3	0.18		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.048319	7.4	0.36		
		铁砂布 0#-2#	张	0.07879	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.024159	9.61	0.23		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.031256	11.83	0.37		
		清油 C01-1	kg	0.00906	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008154	5.31	0.04		
		电线 BV-6	m	0.042	5.95	0.25		
		其他材料费	元	0.343352	0.885	0.3		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000181	1291.88	0.23		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	572.28	0.57		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00604	13.32	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.019554	157.41	3.08		

项目编码	030502003002	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ˊ CAT6 UTP	100m	0.01	299.66	259.97	3.43	92.54	2.9966	2.5997	0.0343	0.9254
小计								2.9966	2.5997	0.0343	0.9254
清单项目综合单价											6.55600000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	1.28508	1.4021	1.8		
	人工	技工人工费	元	0.87491	1.3656	1.19		
		CAT6 UTP	m	1.02	2.54	2.59		
	材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0388	0.885	0.03		

项目编码	030502005005	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-63换	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) N≤12 ˊ 6芯(9/125μm)单模光纤	100m	0.01	258.74	177.21	3.11	77.55	2.5874	1.7721	0.0311	0.7755
小计								2.5874	1.7721	0.0311	0.7755
清单项目综合单价											5.16610000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	1.10922	1.4021	1.56		
	人工	技工人工费	元	0.75586	1.3656	1.03		
		6芯(9/125μm)单模光纤	m	1.02	1.72	1.75		
	材料	其他材料费	元	0.02	0.885	0.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0351	0.885	0.03		

项目编码	030502005006	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-63换	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) N≤12 ˊ 12芯(9/125μm)单模光纤	100m	0.01	258.74	212.91	3.11	79.34	2.5874	2.1291	0.0311	0.7934
小计								2.5874	2.1291	0.0311	0.7934
清单项目综合单价											5.54100000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	1.10922	1.4021	1.56		
	人工	技工人工费	元	0.75586	1.3656	1.03		
		12芯(9/125μm)单模光纤	m	1.02	2.07	2.11		
	材料	其他材料费	元	0.02	0.885	0.02		

工程量清单综合单价分析表

	机械	仪器仪表使用费		元	0.0351	0.885	0.03		
项目编码	030502005007	项目名称	光缆		计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-65换	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) 36< N≤72 ˉ G.652D 48芯 单模光纤	100m	0.01	513.7	393.05	6.66	156.07	5.137	3.9305	0.0666	1.5607
小计								5.137	3.9305	0.0666	1.5607
清单项目综合单价											10.69480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.20222	1.4021	3.09		
		技工人工费	元	1.50064	1.3656	2.05		
	材料	G.652D 48芯单模光纤	m	1.02	3.81	3.89		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0753	0.885	0.07		

项目编码	030502007003	项目名称	跳线、跳纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-128换	成品跳线敷设（插接） ˉ 成品光纤跳线	条	1	1.14	13.27	0	0.96	1.14	13.27	0	0.96
小计								1.14	13.27	0	0.96
清单项目综合单价											15.37000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.812	1.4021	1.14		
	材料	成品光纤跳线	条	1	13.27	13.27		
	机械							

项目编码	030502007004	项目名称	跳线、跳纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-128换	成品跳线敷设（插接） ˉ 成品网络跳线	条	1	1.14	15.93	0	1.1	1.14	15.93	0	1.1
小计								1.14	15.93	0	1.1
清单项目综合单价											18.17000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.812	1.4021	1.14		
	材料	成品网络跳线	条	1	15.93	15.93		
	机械							

项目编码	030502012002	项目名称	光纤接续	计量单位	芯

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-57	光纤连接 熔接法 单模	芯	1	43.06	5.9	4.43	12	43.06	5.9	4.43	12
小计								43.06	5.9	4.43	12
清单项目综合单价											65.39000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.222	1.4021	8.72		
		高级技工人工费	元	24.725	1.3889	34.34		
	材料	光纤连接器材	套	1.01	4.96	5.01		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	仪器仪表使用费	元	5	0.885	4.43		

项目编码	030502014002	项目名称	尾纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-60换	布放单头尾纤 ˉ 光纤尾纤	2	1	11.35	22.13	4.43	4.43	11.35	22.13	4.43	4.43
小计								11.35	22.13	4.43	4.43
清单项目综合单价											42.34000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.706	1.4021	3.79		
		技工人工费	元	5.537	1.3656	7.56		
	材料	光纤尾纤	根	1	21.24	21.24		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	仪器仪表使用费	元	5	0.885	4.43		

项目编码	030412004081	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-196换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积 S(mm2) 0.75<S≤1.0 ˉ RYYP-6*1.0mm2	100m单线	0.01	195.22	772.62	0	90.29	1.9522	7.7262	0	0.9029
小计								1.9522	7.7262	0	0.9029
清单项目综合单价											10.58130000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.22773	1.4021	0.32		
		技工人工费	元	0.9995	1.3656	1.36		
		高级技工人工费	元	0.19299	1.3889	0.27		
	材料	RYYP-6*1.0mm2	m	1.05	7.17	7.53		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.02	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0016	66.9	0.11		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0004	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.0073	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004082	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积 S(mm2) 0.75<S≤1.0 ˉ RYYP-4*1.0mm2	100m单线	0.01	150.82	665.63	0	73.19	1.5082	6.6563	0	0.7319
小计								1.5082	6.6563	0	0.7319
清单项目综合单价											8.89640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17643	1.4021	0.25		
		技工人工费	元	0.77237	1.3656	1.05		
		高级技工人工费	元	0.14841	1.3889	0.21		
		RYYP-4*1.0mm2	m	1.05	6.19	6.5		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0135	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004083	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - RYYP-2*1.0mm2	100m单线	0.01	126.65	497.65	0	58.4	1.2665	4.9765	0	0.584
小计								1.2665	4.9765	0	0.584
清单项目综合单价											6.82700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14764	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.64857	1.3656	0.89		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3889	0.17		
	材料	RYYP-2*1.0mm2	m	1.05	4.62	4.85		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004084	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - RYY-4*1.5mm2	100m单线	0.01	152.36	755.08	0	78.07	1.5236	7.5508	0	0.7807
小计								1.5236	7.5508	0	0.7807
清单项目综合单价											9.85510000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17769	1.4021	0.25		
		技工人工费	元	0.78018	1.3656	1.07		
		高级技工人工费	元	0.15056	1.3889	0.21		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.015	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
		RYY-4*1.5mm2	m	1.05	7.04	7.39		
		其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004085	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - RYY-4*1.0mm2	100m单线	0.01	150.82	527.03	0	66.26	1.5082	5.2703	0	0.6626
小计								1.5082	5.2703	0	0.6626
清单项目综合单价											7.44110000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17643	1.4021	0.25		
		技工人工费	元	0.77237	1.3656	1.05		
		高级技工人工费	元	0.14841	1.3889	0.21		
	材料	RYY-4*1.0mm2	m	1.05	4.87	5.11		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0135	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004086	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - RYY-2*1.0mm2	100m单线	0.01	126.65	283.45	0	47.69	1.2665	2.8345	0	0.4769
小计								1.2665	2.8345	0	0.4769
清单项目综合单价											4.57790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14764	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.64857	1.3656	0.89		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3889	0.17		
	材料	RYY-2*1.0mm2	m	1.05	2.58	2.71		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412001082	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	1613.73	1061.2	0	480.09	16.1373	10.612	0	4.8009
小计								16.1373	10.612	0	4.8009
清单项目综合单价											31.55020000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.88453	1.4021	2.64		
		技工人工费	元	8.25805	1.3656	11.28		
		高级技工人工费	元	1.59678	1.3889	2.22		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1	0.15		
		面漆	kg	0.0174	45.13	0.79		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.1541	0.44	0.07		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		

工程量清单综合单价分析表

		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001083	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	921.5	672.08	0	277.45	9.215	6.7208	0	2.7745
小计								9.215	6.7208	0	2.7745
清单项目综合单价								18.71030000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.07618	1.4021	1.51		
		技工人工费	元	4.71569	1.3656	6.44		
		高级技工人工费	元	0.91182	1.3889	1.27		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001084	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	1562.3	671.11	0	446.97	15.623	6.7111	0	4.4697
小计								15.623	6.7111	0	4.4697
清单项目综合单价								26.80380000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.82452	1.4021	2.56		
		技工人工费	元	7.99482	1.3656	10.92		
		高级技工人工费	元	1.54591	1.3889	2.15		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1	0.23		
		面漆	kg	0.0132	45.13	0.6		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.2288	0.44	0.1		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		管卡子(电线管用DN15~20)	个	1.442	0.24	0.35		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
	机械							

项目编码	030412001085	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	683.65	543.98	0	208.11	6.8365	5.4398	0	2.0811
小计								6.8365	5.4398	0	2.0811
清单项目综合单价								14.35740000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.4021	1.12		
		技工人工费	元	3.49845	1.3656	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3889	0.94		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
	机械							

项目编码	030412001086	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	848.66	152.15	0	232.18	8.4866	1.5215	0	2.3218
小计								8.4866	1.5215	0	2.3218
清单项目综合单价								12.32990000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.99106	1.4021	1.39		
		技工人工费	元	4.34291	1.3656	5.93		
		高级技工人工费	元	0.83973	1.3889	1.17		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.27	1.4		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07		
		其他材料费	元	0.0225	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030412001087	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-54	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1090.6	1286.74	27.58	354.9	10.906	12.8674	0.2758	3.549
小计								10.906	12.8674	0.2758	3.549
清单项目综合单价								27.59820000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.27387	1.4021	1.79		
		技工人工费	元	5.58051	1.3656	7.62		
		高级技工人工费	元	1.07939	1.3889	1.5		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×25~32	个	0.1545	0.29	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0128	11.83	0.15		
		沥青清漆	kg	0.0049	11.68	0.06		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0032	5.31	0.02		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1.03	11.72	12.07		
		镀锌管接头(60×25)	个	0.1648	2.72	0.45		
		塑料护口(钢管用)25~32	个	0.1545	0.29	0.04		
		其他材料费	元	0.0145	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	276.69	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412001088	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	150.45	69.96	0	43.31	15.045	6.996	0	4.331
小计								15.045	6.996	0	4.331
清单项目综合单价								26.37200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.7566	1.4021	2.46		
		技工人工费	元	7.6989	1.3656	10.51		
		高级技工人工费	元	1.4886	1.3889	2.07		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.27	0.79		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.19	2.26		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.75	1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.06	0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.84	2.47		
		其他材料费	元	0.327	0.885	0.29		
	机械							

项目编码	030412001089	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-159	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤25	10m	0.1	167.16	90.93	0	48.78	16.716	9.093	0	4.878
小计								16.716	9.093	0	4.878
清单项目综合单价								30.68700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.9518	1.4021	2.74		
		技工人工费	元	8.5543	1.3656	11.68		
		高级技工人工费	元	1.6539	1.3889	2.3		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M25～32)	个	2.912	0.44	1.28		
		金属软管 DN25	m	1.03	2.8	2.88		
		镀锌管接头(金属软管用) 25	个	1.472	0.97	1.43		
		金属软管尼龙接头 DN25	个	1.472	0.08	0.12		
		管卡子(金属软管用DN25～32)	个	2.944	1.02	3		
		其他材料费	元	0.428	0.885	0.38		
	机械							

项目编码	031301001025	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.413	0.094	0	1.438
清单项目综合单价								6.94500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3656	5.41		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
	机械							

项目编码	031301001026	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.62	0.13	0	15.52	5.862	0.013	0	1.552
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.48	1.28	0	3.64	1.348	0.128	0	0.364
小计								7.21	0.141	0	1.916
清单项目综合单价								9.26700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.2793	1.3656	7.21		
	材料	水	m3	0.0008	4.62	0		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
	机械							

项目编码	030412006012	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35换	接线盒（86型） 暗装 接线盒 86系列(深50mm)	10个	0.1	85.73	25.14	0	23.94	8.573	2.514	0	2.394
小计								8.573	2.514	0	2.394
清单项目综合单价								13.48100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.1143	1.4021	8.57		
	材料	接线盒 86系列(深50mm)	个	1.02	2.03	2.07		
		其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械							

项目编码	030502008004	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-31	理线器（线管理器）安装 高度H(U) H=1	台	1	21.62	37.09	0	7.58	21.62	37.09	0	7.58
030401-33	理线器（线管理器）接线 高度H(U) H=1	台	1	21.62	0	0.89	5.79	21.62	0	0.89	5.79
小计								43.24	37.09	0.89	13.37
清单项目综合单价								94.59000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.844	1.4021	43.25		
	材料	理线器	个	1.01	35.84	36.2		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	仪器仪表使用费	元	1	0.885	0.89		

项目编码	030502008005	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030401-20	综合布线RJ45配线架安装 端口数N(口) N≤24 ˉ 24口六类非屏蔽配线架	架	1	31.48	217.7	0	8.37	31.48	217.7	0	8.37	
小计								31.48	217.7	0	8.37	
清单项目综合单价												257.55000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	22.455	1.4021		31.48		
	材料	其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械											
项目编码	030502008006	项目名称			配线架			计量单位		架		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-55	光纤配线架 端口数N(口) 12<N≤24 ˉ 24口光纤配线架	架	1	52.97	185.85	0	14.06	52.97	185.85	0	14.06	
小计								52.97	185.85	0	14.06	
清单项目综合单价												252.88000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.575	1.4021		10.62		
		技工人工费				元	31.01	1.3656		42.35		
	材料	其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械											
项目编码	030501015002	项目名称			交换机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030403-43	POE交换机 安装、调试 ˉ 24口POE网络交换机	台（套）	1	190.98	4618.58	13.28	51.58	190.98	4618.58	13.28	51.58	
小计								190.98	4618.58	13.28	51.58	
清单项目综合单价												4874.42000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	137.501	1.3889		190.98		
	材料	其他材料费				元	2	0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费				元	15	0.885		13.28		
项目编码	030501005002	项目名称			机柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-2换	安装机柜、机架 墙挂式 ˉ 智能化机柜800*600*450	台	1	171.46	1068.15	0	98.78	171.46	1068.15	0	98.78	
小计								171.46	1068.15	0	98.78	
清单项目综合单价												1338.39000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	122.285	1.4021		171.46		
	材料	智能化机柜800*600*450				个	1	1065.49		1065.49		
		其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030502019002	项目名称			光纤测试			计量单位		链路		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-133	光缆链路测试	链路·芯	1	4.92	0.08	0.89	1.37	4.92	0.08	0.89	1.37	
小计								4.92	0.08	0.89	1.37	
清单项目综合单价												7.26000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.082	1.4021		1.52		
		技工人工费				元	2.492	1.3656		3.4		
	材料	其他材料费				元	0.09	0.885		0.08		
	机械	仪器仪表使用费				元	1	0.885		0.89		
项目编码	030506008005	项目名称			出入口执行机构设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030409-54	门禁控制器 ˉ 四门门禁控制器	台	1	53.72	1263.72	0	14.35	53.72	1263.72	0	14.35	
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出） ˉ 220V转12V模块	个	1	0	106.19	0	5.31	0	106.19	0	5.31	
030204-90	端子箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤2 ˉ 门禁控制器箱	台	1	135.57	270.21	0	36.11	135.57	270.21	0	36.11	
小计								189.29	1640.12	0	55.77	
清单项目综合单价												1885.18000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	18.661	1.3889		25.92		
		普工人工费				元	28.098	1.4021		39.4		
		技工人工费				元	90.783	1.3656		123.97		
	材料	膨胀螺栓 M10×20				10套	0.41	4.6		1.89		
		220V转12V模块				个	1	106.19		106.19		
		其他材料费				元	6.2	0.885		5.49		
	机械											
项目编码	030506008006	项目名称			出入口执行机构设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030409-54	门禁控制器 ˉ 二门门禁控制器	台	1	53.72	931.86	0	14.35	53.72	931.86	0	14.35	
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出） ˉ 220V转12V模块	个	1	0	106.19	0	5.31	0	106.19	0	5.31	
030204-90	端子箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤2 ˉ 门禁控制器箱	台	1	135.57	270.21	0	36.11	135.57	270.21	0	36.11	
小计								189.29	1308.26	0	55.77	
清单项目综合单价												1553.32000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	18.661	1.3889		25.92		
		普工人工费				元	28.098	1.4021		39.4		
		技工人工费				元	90.783	1.3656		123.97		
	材料	膨胀螺栓 M10×20				10套	0.41	4.6		1.89		
		220V转12V模块				个	1	106.19		106.19		
		其他材料费				元	6.2	0.885		5.49		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030506008007	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-55	门禁读卡器	1	1	80.59	133.63	0	21.37	80.59	133.63	0	21.37
小计								80.59	133.63	0	21.37
清单项目综合单价											235.59000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.633	1.4021	16.31		
		技工人工费	元	47.068	1.3656	64.28		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030506008008	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-55	门禁读卡器 ˆ 读卡器（带防水罩）	台	1	80.59	403.54	0	21.37	80.59	403.54	0	21.37
小计								80.59	403.54	0	21.37
清单项目综合单价											505.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.633	1.4021	16.31		
		技工人工费	元	47.068	1.3656	64.28		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030506008009	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-52	电磁吸力锁 ˆ 双门磁力锁	台	1	208.09	542.48	0	55.19	208.09	542.48	0	55.19
小计								208.09	542.48	0	55.19
清单项目综合单价											805.76000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.76	1.4021	41.73		
		技工人工费	元	121.823	1.3656	166.36		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030506008010	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-52	电磁吸力锁 ˆ 单门磁力锁	台	1	208.09	290.27	0	55.19	208.09	290.27	0	55.19
小计								208.09	290.27	0	55.19
清单项目综合单价											553.55000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.76	1.4021	41.73		
		技工人工费	元	121.823	1.3656	166.36		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030904003010	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 ˆ 出门按钮	只	1	38.48	25.57	0.11	11.47	38.48	25.57	0.11	11.47
小计								38.48	25.57	0.11	11.47
清单项目综合单价											75.63000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.4021	7.55		
		技工人工费	元	18.333	1.3656	25.04		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3889	5.89		
	材料	出门按钮	只	1	18.58	18.58		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030904003011	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 ˆ 破玻按钮	只	1	38.48	33.54	0.11	11.87	38.48	33.54	0.11	11.87
小计								38.48	33.54	0.11	11.87
清单项目综合单价											84.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.4021	7.55		
		技工人工费	元	18.333	1.3656	25.04		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3889	5.89		
	材料	破玻按钮	只	1	26.55	26.55		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030502017003	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.54	0	0.44	1.24	4.54	0	0.44	1.24
小计								4.54	0	0.44	1.24
清单项目综合单价											6.22000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.322	1.3656	4.54		
	材料							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.5	0.885	0.44		

项目编码	030506010003	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机 - 低照度枪式摄像机	台	1	189.17	670.8	3.1	50.41	189.17	670.8	3.1	50.41
小计								189.17	670.8	3.1	50.41
清单项目综合单价								913.48000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.4021	37.93		
		技工人工费	元	110.748	1.3656	151.24		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.885	3.1		

项目编码	030506010004	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机 - 室内枪式摄像机	台	1	189.17	281.42	3.1	50.41	189.17	281.42	3.1	50.41
小计								189.17	281.42	3.1	50.41
清单项目综合单价								524.10000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.4021	37.93		
		技工人工费	元	110.748	1.3656	151.24		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.885	3.1		

项目编码	030506010005	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机 - 室外枪式摄像机	台	1	189.17	281.42	3.1	50.41	189.17	281.42	3.1	50.41
小计								189.17	281.42	3.1	50.41
清单项目综合单价								524.10000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.4021	37.93		
		技工人工费	元	110.748	1.3656	151.24		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.885	3.1		

项目编码	030506010006	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机 - 200万半球摄像机	台	1	189.17	241.6	3.1	50.41	189.17	241.6	3.1	50.41
小计								189.17	241.6	3.1	50.41
清单项目综合单价								484.28000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.4021	37.93		
		技工人工费	元	110.748	1.3656	151.24		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.885	3.1		

项目编码	030506010007	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机 - 400万红外半球摄像机	台	1	189.17	294.7	3.1	50.41	189.17	294.7	3.1	50.41
小计								189.17	294.7	3.1	50.41
清单项目综合单价								537.38000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.4021	37.93		
		技工人工费	元	110.748	1.3656	151.24		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.885	3.1		

项目编码	030506010008	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-59	CCD摄像机 - 电梯专用半球摄像机	台	1	189.17	303.54	3.1	50.41	189.17	303.54	3.1	50.41
小计								189.17	303.54	3.1	50.41
清单项目综合单价								546.22000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.4021	37.93		
		技工人工费	元	110.748	1.3656	151.24		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.885	3.1		

项目编码	030501018001	项目名称	网桥	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031006-23	无线网桥 - 电梯专用无线网桥	台	1	87.81	385.31	0.27	23.4	87.81	385.31	0.27	23.4
小计								87.81	385.31	0.27	23.4
清单项目综合单价								496.79000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.538	1.3656	17.12		
		高级技工人工费	元	50.894	1.3889	70.69		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		校验材料费	元	0.39	0.885	0.35		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.3	0.885	0.27		

项目编码	030402004001	项目名称	避雷器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030407-21	接口双绞线 防雷器 ˇ 网络电源二合一防雷器	个	1	26.48	146.91	0	7.05	26.48	146.91	0	7.05	
小计								26.48	146.91	0	7.05	
清单项目综合单价												180.44000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.788		1.4021		5.31		
		技工人工费			元	15.504		1.3656		21.17		
	材料	其他材料费			元	1		0.885		0.89		
	机械											
项目编码	030502017004	项目名称	双绞线缆测试					计量单位	点			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.54	0	0.44	1.24	4.54	0	0.44	1.24	
小计								4.54	0	0.44	1.24	
清单项目综合单价												6.22000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	3.322		1.3656		4.54		
	材料											
	机械	仪器仪表使用费			元	0.5		0.885		0.44		
项目编码	030604009001	项目名称	数据采集及巡回检测报警装置					计量单位	套			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-7	集中式远程总线抄表采集器 安装、调试 ˇ 终端数据采集器	个	1	98.69	2147.79	2.66	27.5	98.69	2147.79	2.66	27.5	
小计								98.69	2147.79	2.66	27.5	
清单项目综合单价												2276.64000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	49.238		1.4021		69.04		
		技工人工费			元	10.799		1.3656		14.75		
		高级技工人工费			元	10.725		1.3889		14.9		
	材料	其他材料费			元	27		0.885		23.9		
	机械	仪器仪表使用费			元	3		0.885		2.66		
项目编码	030502017005	项目名称	双绞线缆测试					计量单位	点			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.54	0	0.44	1.24	4.54	0	0.44	1.24	
小计								4.54	0	0.44	1.24	
清单项目综合单价												6.22000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	3.322		1.3656		4.54		
	材料											
	机械	仪器仪表使用费			元	0.5		0.885		0.44		
项目编码	030503010001	项目名称	水表接线					计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-1	远传冷/热水表接线	个	1	37.81	5.98	0	10.31	37.81	5.98	0	10.31	
小计								37.81	5.98	0	10.31	
清单项目综合单价												54.10000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	27.687		1.3656		37.81		
	材料	多芯导线 RVV-3×0.5			m	1.01		1.53		1.55		
		其他材料费			元	5		0.885		4.43		
	机械											
项目编码	030503010002	项目名称	水表接线					计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-2	远传脉冲电表接线	个	1	26.47	5.98	0	7.3	26.47	5.98	0	7.3	
小计								26.47	5.98	0	7.3	
清单项目综合单价												39.75000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	19.381		1.3656		26.47		
	材料	多芯导线 RVV-3×0.5			m	1.01		1.53		1.55		
		其他材料费			元	5		0.885		4.43		
	机械											
项目编码	030502001001	项目名称	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱					计量单位	台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-89	端子箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ˇ 汇聚分纤箱	台	1	94.74	329.06	0	25.28	94.74	329.06	0	25.28	
小计								94.74	329.06	0	25.28	
清单项目综合单价												449.08000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.261		1.4021		20		
		技工人工费			元	41.362		1.3656		56.48		
		高级技工人工费			元	13.15		1.3889		18.26		
	材料	其他材料费			元	3.2		0.885		2.83		
		膨胀螺栓 M8×20			10套	0.41		3.54		1.45		
	机械											
项目编码	030502008007	项目名称	配线架					计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-88	端子箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 ˇ 48芯光纤直熔分纤箱	台	1	66.66	76.85	0	17.73	66.66	76.85	0	17.73	
小计								66.66	76.85	0	17.73	
清单项目综合单价												161.24000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	9.115		1.3889		12.66		
		普工人工费			元	10.136		1.4021		14.21		
		技工人工费			元	29.141		1.3656		39.79		
	材料	膨胀螺栓 M8×20			10套	0.41		3.54		1.45		
		其他材料费			元	0.2		0.885		0.18		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030502019003	项目名称	光纤测试				计量单位			链路	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-133	光缆链路测试	链路·芯	1	4.92	0.08	0.89	1.37	4.92	0.08	0.89	1.37
小计								4.92	0.08	0.89	1.37
清单项目综合单价											7.26000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.082	1.4021		1.52		
		技工人工费				元	2.492	1.3656		3.4		
	材料	其他材料费				元	0.09	0.885		0.08		
	机械	仪器仪表使用费				元	1	0.885		0.89		
项目编码	030412004087	项目名称	配线				计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-196换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0 ` WDZC-RYYP-6X1.0mm2	100m单线	0.01	195.22	1003.62	0	101.84	1.9522	10.0362	0	1.0184
小计								1.9522	10.0362	0	1.0184
清单项目综合单价											13.00680000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.22773	1.4021		0.32		
		技工人工费				元	0.9995	1.3656		1.36		
		高级技工人工费				元	0.19299	1.3889		0.27		
	材料	WDZC-RYYP-6X1.0mm2				m	1.05	9.37		9.84		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.02	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0016	66.9		0.11		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0004	61.5		0.02		
		汽油 60#～70#				kg	0.0073	6.67		0.05		
		其他材料费				元	0.0057	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030506009002	项目名称	巡更设备				计量单位			套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-126	巡更按钮	个	1	11.38	10.62	0	3.55	11.38	10.62	0	3.55
小计								11.38	10.62	0	3.55
清单项目综合单价											25.55000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.117	1.4021		11.38		
	材料	巡更按钮				个	1	8.85		8.85		
		其他材料费				元	2	0.885		1.77		
	机械											
项目编码	030506009003	项目名称	巡更设备				计量单位			套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-127	巡更棒（机）	台	1	27.98	266.38	0	7.45	27.98	266.38	0	7.45
小计								27.98	266.38	0	7.45
清单项目综合单价											301.81000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	20.488	1.3656		27.98		
	材料	其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械											
项目编码	030501005003	项目名称	机柜				计量单位			台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-1换	安装机柜、机架 落地式 ` ODF机柜	台	1	214.32	2395.58	0	176.5	214.32	2395.58	0	176.5
小计								214.32	2395.58	0	176.5
清单项目综合单价											2786.40000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	152.857	1.4021		214.32		
	材料	ODF机柜				个	1	2392.92		2392.92		
		其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030501005004	项目名称	机柜				计量单位			台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-1换	安装机柜、机架 落地式 ` 720芯配线柜	台	1	214.32	5564.61	0	334.95	214.32	5564.61	0	334.95
小计								214.32	5564.61	0	334.95
清单项目综合单价											6113.88000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	152.857	1.4021		214.32		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
		720芯配线柜				个	1	5561.95		5561.95		
	机械											
项目编码	030501005005	项目名称	机柜				计量单位			台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-2换	安装机柜、机架 墙挂式 ` 机柜(机架)6U	台	1	171.46	268.15	0	58.78	171.46	268.15	0	58.78
小计								171.46	268.15	0	58.78
清单项目综合单价											498.39000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	122.285	1.4021		171.46		
	材料	机柜(机架)6U				个	1	265.49		265.49		
		其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	080501027001	项目名称	走线架				计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
060708-36换	机房走线架 ` 走线架 宽600mm	10m	0.1	615.57	1658.36	15.19	246.89	61.557	165.836	1.519	24.689
小计								61.557	165.836	1.519	24.689
清单项目综合单价											253.60100000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.1006	1.4021	16.97		
		技工人工费	元	25.7081	1.3656	35.11		
		高级技工人工费	元	6.8285	1.3889	9.48		
	材料	走线架 宽600mm	m	1.01	159.29	160.88		
		镀锌普通螺栓带帽	kg	0.16	5.13	0.82		
		普通螺钉（栓）	kg	0.5	4.98	2.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.642	1	1.64		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7.07	0.01		
		电动切割机	台班	0.004	210.28	0.84		
		仪器仪表使用费	元	0.75	0.885	0.66		

项目编码	030412002001	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤300 ˇ 尾纤槽360*100mm	10m	0.1	225.17	1892.99	2.86	154.44	22.517	189.299	0.286	15.444
小计								22.517	189.299	0.286	15.444

清单项目综合单价 227.54600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.2613	1.4021	14.39		
		技工人工费	元	5.9537	1.3656	8.13		
	材料	尾纤槽360*100mm	m	1.01	187.17	189.04		
		电线 BV-4	m	0.042	3.99	0.17		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0005	572.28	0.29		

项目编码	030506008011	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-54	门禁控制器 ˇ 二门门禁控制器	台	1	53.72	931.86	0	14.35	53.72	931.86	0	14.35
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出） ˇ 220V转12V模块	个	1	0	106.19	0	5.31	0	106.19	0	5.31
030204-90	端子箱安装 明装 半周长L(m) 1.0＜L≤2 ˇ 门禁控制器箱	台	1	135.57	270.21	0	36.11	135.57	270.21	0	36.11
小计								189.29	1308.26	0	55.77

清单项目综合单价 1553.32000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	18.661	1.3889	25.92		
		普工人工费	元	28.098	1.4021	39.4		
		技工人工费	元	90.783	1.3656	123.97		
	材料	膨胀螺栓 M10×20	10套	0.41	4.6	1.89		
		220V转12V模块	个	1	106.19	106.19		
		其他材料费	元	6.2	0.885	5.49		
	机械							

项目编码	030506008012	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-55	门禁读卡器 ˇ 读卡器（带防水罩）	台	1	80.59	403.54	0	21.37	80.59	403.54	0	21.37
小计								80.59	403.54	0	21.37

清单项目综合单价 505.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.633	1.4021	16.31		
		技工人工费	元	47.068	1.3656	64.28		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030506008013	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-52	电磁吸力锁 ˇ 双门磁力锁	台	1	208.09	799.12	0	55.19	208.09	799.12	0	55.19
小计								208.09	799.12	0	55.19

清单项目综合单价 1062.40000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.76	1.4021	41.73		
		技工人工费	元	121.823	1.3656	166.36		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030904003012	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 ˇ 出门按钮	只	1	38.48	25.57	0.11	11.47	38.48	25.57	0.11	11.47
小计								38.48	25.57	0.11	11.47

清单项目综合单价 75.63000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.4021	7.55		
		技工人工费	元	18.333	1.3656	25.04		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3889	5.89		
	材料	出门按钮	只	1	18.58	18.58		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030506010009	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-61	球型一体机 ˇ 高速球型AI网络摄像机	台	1	264.84	1949.56	3.1	70.44	264.84	1949.56	3.1	70.44
小计								264.84	1949.56	3.1	70.44

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价						2287.94000000			
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费	元	37.876	1.4021	53.11				
	技工人工费	元	155.048	1.3656	211.73				
材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66				
机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.885	3.1				
项目编码	030506012001	项目名称	分配器	计量单位	台				
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-105	音频、视频分配器 路数Ls(路) Ls≤6 ˉ 防雷式PDU分配器	台	1	189.17	337.17	1.65	50.22	189.17	337.17	1.65	50.22
小计								189.17	337.17	1.65	50.22
清单项目综合单价						578.21000000			
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费	元	27.054	1.4021	37.93				
	技工人工费	元	110.748	1.3656	151.24				
材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89				
机械	仪器仪表使用费	元	1.86	0.885	1.65				
项目编码	030501015003	项目名称	交换机	计量单位	台				
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-43	POE交换机 安装、调试 ˉ 8口POE交换机	台（套）	1	190.98	1937.17	13.28	51.58	190.98	1937.17	13.28	51.58
小计								190.98	1937.17	13.28	51.58
清单项目综合单价						2193.01000000			
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	高级技工人工费	元	137.501	1.3889	190.98				
材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77				
机械	仪器仪表使用费	元	15	0.885	13.28				
项目编码	030410002005	项目名称	接地母线	计量单位	m				
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 铜排 30×3	10m	0.1	296.31	420.31	4.32	99.73	29.631	42.031	0.432	9.973
小计								29.631	42.031	0.432	9.973
清单项目综合单价						82.06700000			
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费	元	9.2603	1.4021	12.98				
	技工人工费	元	4.8571	1.3656	6.63				
	高级技工人工费	元	7.21	1.3889	10.01				
材料	铜排 30×3	m	1.023	39.2	40.1				
	其他材料费	元	0.021	0.885	0.02				
	膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5				
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22				
	调和漆	kg	0.02	9.61	0.19				
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27				
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	157.41	0.16				
项目编码	030502019004	项目名称	光纤测试	计量单位	链路				
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-133	光缆链路测试	链路·芯	1	4.92	0.08	0.89	1.37	4.92	0.08	0.89	1.37
小计								4.92	0.08	0.89	1.37
清单项目综合单价						7.26000000			
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费	元	1.082	1.4021	1.52				
	技工人工费	元	2.492	1.3656	3.4				
材料	其他材料费	元	0.09	0.885	0.08				
机械	仪器仪表使用费	元	1	0.885	0.89				
项目编码	031401001006	项目名称	脚手架	计量单位	项				
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-40	建筑智能系统设备安装工程脚手架搭拆费	100元	3273.0161	1.98	2.02	0	0.62	6480.571878	6611.492522	0	2029.269982
小计								6480.571878	6611.492522	0	2029.269982
清单项目综合单价						15121.33438200			
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工									
材料									
机械									
项目编码	031401017002	项目名称	高层建筑增加费	计量单位	项				
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	3273.0161	5.03	0	3.99	1.62	16463.27098	0	13059.33424	5302.286082
小计								16463.27098	0	13059.33424	5302.286082
清单项目综合单价						34824.89130400			
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工									
材料									
机械									

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		89294.27	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			89294.27	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-1栋厂房智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	67024075.96	
2	措施项目	16257676.43	
2.1	安全文明施工	2934117.43	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2623823.27	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	310294.16	
2.2	其他措施项目费	13323559	
3	其他项目	8328175.24	
3.1	暂列金额	8328175.24	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	8244893.49	
5	含税建安工程造价	99854821.12	
合计		99854821.12	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 1 页，共 39 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		地上结构工程					57547368.83	0
1-1		混凝土工程					13545378.38	0
1-1-1	010502006008	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1978.52	519.28	1027405.87	0
1-1-2	010502006009	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C40 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1344.16	548.46	737217.99	0
1-1-3	010502006010	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C50 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	2038.97	590.44	1203889.45	0
1-1-4	010502006011	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C60 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	3309.51	622.49	2060136.88	0
1-1-5	010502011004	钢筋混凝土梁、板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	14104	509.47	7185564.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 2 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6	010502020003	楼梯	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	210.54	537.31	113125.25	0
1-1-7	010502021005	构造柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	375.91	760.69	285950.98	0
1-1-8	010502021006	构造柱（电梯井）	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	36.13	775.27	28010.51	0
1-1-9	010502023005	圈梁、过梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	317.36	754.19	239349.74	0
1-1-10	010502023006	圈梁、过梁（电梯井）	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	5.4	768.77	4151.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 3 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-11	010502025006	女儿墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	165.73	504.91	83678.73	0
1-1-12	010502025007	栏板、反檐	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	75.38	733.13	55263.34	0
1-1-13	010502025008	挑檐	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	342.69	736.06	252240.4	0
1-1-14	010502025009	窗台板、压顶	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	32.04	703.15	22528.93	0
1-1-15	010502025010	悬挑板、阳台、雨篷	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	4.46	681.01	3037.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 4 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-16	010507007006	其他构件	(1)部位:除清单单列构件外，其他节点构件 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C25 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	7.61	522.94	3979.57	0
1-1-17	010507007007	门槛	(1)部位:所有设备管井设门槛 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C20混凝土 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	4.52	669.51	3026.19	0
1-1-18	010502032002	台阶	(1)部位:台阶 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C20混凝土 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	16.64	305.4	5081.86	0
1-1-19	010502033004	后浇带	(1)部位:墙、梁、板 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C35 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)包含后浇带快易收口网 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	254.79	877.01	223453.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 5 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-20	010501001004	补偿收缩混凝土增加费	(1)综合各种混凝土 (2)补偿收缩混凝土，膨胀剂品种及掺量宜通过实验确定，投标人综合考虑 (3)工程量按相应混凝土体积计算 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	254.79	32.52	8285.77	0
1-2		模板工程					23757321.61	0
1-2-1	010505004005	柱面模板	(1)柱面模板(矩形、圆形或异型综合考虑) (2)支模高度H(m) 3.6以内 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	263.45	99.78	26287.04	0
1-2-2	010505004006	柱面模板	(1)柱面模板(矩形、圆形或异型综合考虑) (2)支模高度H(m) 3.6＜H≤6 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	15071.63	117.47	1770464.38	0
1-2-3	010505005007	墙面模板	(1)墙面模板(直形或弧形综合考虑) (2)墙厚:50cm以内 (3)支模高度H(m) 3.6以内 (4)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1038.4	88	91379.2	0
1-2-4	010505005008	墙面模板	(1)墙面模板(直形或弧形综合考虑) (2)墙厚:50cm以内 (3)支模高度H(m) 3.6＜H≤6 (4)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	25739.78	103.04	2652226.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 6 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5	010505006003	梁模板	(1)梁截面积及支模高度:综合考虑 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)模板支撑架搭拆及使用费用综合考虑在单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	49920.03	105.08	5245596.75	0
1-2-6	010505007005	楼板、屋面板、坡道板模板	(1)板厚及支模高度H(m):3.6m以内 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)模板支撑架搭拆及使用费用综合考虑在单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	558.74	126.32	70580.04	0
1-2-7	010505007006	楼板、屋面板、坡道板模板	(1)板厚及支模高度H(m):3.6＜H≤5.0m内 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)模板支撑架搭拆及使用费用综合考虑在单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	38557.89	164.58	6345857.54	0
1-2-8	010505007007	楼板、屋面板、坡道板模板	(1)板厚及支模高度H(m):5＜H≤8.0m内 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)模板支撑架搭拆及使用费用综合考虑在单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	21834.58	218.02	4760375.13	0
1-2-9	010505010003	楼梯模板	(1)类型:直形楼梯 (2)支模高度:综合考虑 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)模板支撑架搭拆及使用费用综合考虑在单价中 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1728.97	203.14	351222.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 7 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-10	010505011005	构造柱模板	(1)构造柱 (2)支模高度H(m) 3.6以内 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	125.04	99.78	12476.49	0
1-2-11	010505011006	构造柱模板	(1)构造柱 (2)支模高度H(m) 3.6＜H≤6 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4328.83	117.47	508507.66	0
1-2-12	010505012003	圈梁模板	(1)圈梁 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1099.83	103.34	113656.43	0
1-2-13	010505013003	过梁模板	(1)过梁 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2610.76	119.43	311803.07	0
1-2-14	010505008006	雨篷、悬挑板、阳台板模板	(1)构件类型:雨篷、悬挑板、阳台板 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	44.64	151.13	6746.44	0
1-2-15	010505008007	栏板、反檐模板	(1)构件类型:栏板、反檐模板 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	741.4	102.25	75808.15	0
1-2-16	010505008008	挑檐模板	(1)构件类型:挑檐模板 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3396.87	137.33	466492.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 8 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-17	010505008009	扶手、压顶模板	(1)构件类型:扶手、压顶 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	305.56	130.82	39973.36	0
1-2-18	010505014006	门槛模板	(1)构件类型:所有设备管井设门槛 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	38.11	113.15	4312.15	0
1-2-19	010505014007	其他现浇构件模板	(1)构件类型:除清单单列构件外，其他节点构件模板 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	156.44	163.01	25501.28	0
1-2-20	010505B002003	水平安全兜网	(1)构件类型:水平安全兜网 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	76352.56	11.5	878054.44	0
1-3		钢筋工程					20244668.84	0
1-3-1	010506002059	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:一级钢(HPB300) Φ6mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	15.24	6721.18	102430.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 9 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-2	010506002060	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:一级钢(HPB300) Φ8mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	18.836	6637.49	125023.76	0
1-3-3	010506002061	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ6mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	49.928	6882.8	343644.44	0
1-3-4	010506002062	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ8mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	277.572	6617.29	1836774.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 10 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-5	010506002063	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ10mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	144.128	6617.29	953736.77	0
1-3-6	010506002064	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ12mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	260.934	5366.25	1400237.08	0
1-3-7	010506002065	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ14mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	74.467	5319.08	396095.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 11 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-8	010506002066	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ16mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	12.021	5288.9	63577.87	0
1-3-9	010506002067	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:一级钢(HPB300) Φ6mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	7.721	5815.5	44901.48	0
1-3-10	010506002068	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:一级钢(HPB300) Φ8mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.002	5733.05	11.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 12 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-11	010506002069	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ6mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	31.162	5712.38	178009.19	0
1-3-12	010506002070	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ8mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	599.83	5446.88	3267202.03	0
1-3-13	010506002071	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ10mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	285.159	5446.88	1553226.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 13 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-14	010506002072	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ12mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	173.072	5157.94	892694.99	0
1-3-15	010506002073	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ14mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	76.834	5110.98	392697.04	0
1-3-16	010506002074	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ16mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	28.111	6071.9	170687.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 14 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-17	010506002075	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ18mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	23.414	5949.2	139294.57	0
1-3-18	010506002076	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ20mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	99.263	5859.47	581628.57	0
1-3-19	010506002077	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ22mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	125.772	5564.58	699868.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 15 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-20	010506002078	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ25mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	50.076	5420.16	271419.93	0
1-3-21	010506002079	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ28mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.433	5282.12	2287.16	0
1-3-22	010506002080	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ32mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	2.034	5082.14	10337.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 16 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-23	010506002081	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ16mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	28.446	6369.67	181191.63	0
1-3-24	010506002082	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ18mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	24.859	6244.04	155220.59	0
1-3-25	010506002083	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ20mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	151.762	6154.5	934019.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 17 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-26	010506002084	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ22mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	291.957	5855.2	1709466.63	0
1-3-27	010506002085	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ25mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	609.266	5698.88	3472133.82	0
1-3-28	010506002086	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ28mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	65.476	5581.15	365431.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 18 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-29	010506002087	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:钢筋带E增加费 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	5.5	35	192.5	0
1-3-30	010506025002	预埋铁件	(1)铁件种类、规格:综合考虑 (2)综合考虑焊接等费用 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.102	12020.8	1226.12	0
2		地上粗装修					9476707.13	0
2-1		砌筑工程					3896034.32	0
2-1-1	010402001032	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙、卫生间隔墙 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:100mm (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	65.08	840.04	54669.8	0
2-1-2	010402001033	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙、卫生间隔墙 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:100mm (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	12.73	932.98	11876.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 19 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-3	010402001034	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙、卫生间隔墙 (3)砌筑高度:3.6m以内 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	372.87	679.16	253238.39	0
2-1-4	010402001035	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙、卫生间隔墙 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	42.3	758.27	32074.82	0
2-1-5	010402001036	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙、卫生间隔墙 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	990.78	837.38	829659.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 20 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-6	010402001037	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙、卫生间隔墙 (3)砌筑高度:3.6m以内 (4)墙体厚度:200mm以上 (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	103.47	630.67	65255.42	0
2-1-7	010402001038	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙、卫生间隔墙 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:200mm以上 (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	21.51	699.74	15051.41	0
2-1-8	010402001039	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙、卫生间隔墙 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:200mm以上 (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	78.57	768.82	60406.19	0
2-1-9	010402001040	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以内 (4)墙体厚度:100mm (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	4.33	738.76	3198.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 21 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-10	010402001041	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:100mm (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1.41	831.69	1172.68	0
2-1-11	010402001042	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:100mm (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1.38	924.63	1275.99	0
2-1-12	010402001043	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以内 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1899.77	670.81	1274384.71	0
2-1-13	010402001044	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	413.08	749.92	309776.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 22 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-14	010402001045	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	362.83	829.03	300796.95	0
2-1-15	010402001046	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以内 (4)墙体厚度:200mm以上 (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	371.65	622.13	231214.61	0
2-1-16	010402001047	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:200mm以上 (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	114.24	691.19	78961.55	0
2-1-17	010402001048	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:200mm以上 (5)砂浆强度等级:M5(专用砂浆) (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	12.78	760.27	9716.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 23 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-18	010402001049	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:耐火砖，规格综合考虑，综合考虑耐火极限 (2)墙体类型:发电机房烟道 (3)砌筑高度:3.6m以内 (4)墙体厚度:120mm (5)砂浆强度等级:耐火水泥砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	31.7	1852.45	58722.67	0
2-1-19	010402001050	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:耐火砖，规格综合考虑，综合考虑耐火极限 (2)墙体类型:发电机房烟道 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:120mm (5)砂浆强度等级:耐火水泥砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	9.99	1953.81	19518.56	0
2-1-20	010402001051	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:耐火砖，规格综合考虑，综合考虑耐火极限 (2)墙体类型:发电机房烟道 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:120mm (5)砂浆强度等级:耐火水泥砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	47.29	2055.17	97188.99	0
2-1-21	010401012002	砖砌台阶	(1)砌砖名称、部位:砖砌台阶 (2)砖品种、规格、强度等级:MU7.5灰砂砖 (3)砂浆强度等级、配合比:M5砂浆砌筑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	69.71	178.11	12416.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 24 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-22	010515001003	砌体加筋	(1)砌体墙加固钢筋制安 (2)砌筑高度:综合考虑 (3)钢筋种类、规格:非箍筋HPB300，一级钢筋Φ10以内，抗震带E钢筋综合考虑 (4)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等）包含在综合单价中 (5)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	26.005	6747.06	175457.3	0
2-2		找平及抹灰					2760881.14	0
2-2-1		楼地面工程					459764.76	0
2-2-1-1	011102003018	块料楼地面	(1)8~10mm厚防滑地砖,专用勾缝剂勾缝 (2)5~8mm厚M15聚合物水泥砂浆,满浆粘贴 (3)最薄处20mm厚M20水泥砂浆,找坡见设计 (4)现浇钢筋混凝土楼板清理干净 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (6)部位:（地上03）消防水箱间等	m2	159.72	194.22	31020.82	0
2-2-1-2	011101001011	水泥砂浆楼地面	(1)20mm厚M20预拌水泥砂浆(带防滑条),抹平压光 (2)素水泥浆一道(内掺建筑胶) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (4)部位:（地上04）楼梯间、前室、走道(非面客区)等	m2	278.39	30.14	8390.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 25 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1-3	011105001004	水泥砂浆踢脚线	(1)100mm高15mm厚M20水泥砂浆 (2)15mm厚M15普通水泥砂浆找平抹灰 (3)界面剂一道 (4)墙体基层处理 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (6)部位:（地上04）楼梯间、前室、走道(非面客区)等	m	308.96	13.31	4112.26	0
2-2-1-4	011101001012	水泥砂浆楼地面	(1)20mm厚M20预拌普通防水砂浆(≥P6,兼找坡),压平抹光 (2)钢筋混凝土楼板,随打随抹平 (3)部位:（地上09）水井、综合管井、冷媒井等	m2	209.4	30.14	6311.32	0
2-2-1-5	011101001013	水泥砂浆楼地面	(1)15mm厚(最薄处)M20水泥砂浆保护层兼找坡层抹面压光 (2)楼板随浇随抹平 (3)部位:（地上11）设备平台、阳台等	m2	1648.52	23.13	38130.27	0
2-2-1-6	011109001004	防静电地坪漆	(1)3mm防静电地坪漆(A级) (2)100mm厚C20混凝土,内配Φ6@200mm单层双向钢筋网,随打随抹平 (3)钢筋混凝土楼板,随打随抹平 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (5)部位:（地上15）开闭所、公共开关房、变配电房、高低变压器电房等	m2	412.27	91.69	37801.04	0
2-2-1-7	011105003003	块料踢脚线	(1)100mm高踢脚砖专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾缝 (2)15mm厚M15普通水泥砂浆找平抹灰 (3)界面剂一道 (4)墙体基层处理 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (6)部位:（地上15、地上20）	m	129.64	21.39	2773	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 26 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1-8	011109001005	防静电架空地板	(1)280mm高600X600mm镀锌全钢防静电架空活动地板,燃烧性能A级 (2)界面剂一道 (3)20mm厚M20水泥地面砂浆保护层,抹平压光 (4)钢筋混凝土楼板,随打随抹平 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (6)部位:（地上17）消防控制室等	m2	69.71	339.59	23672.82	0
2-2-1-9	011101007015	混凝土找平层	(1)最薄处70mm厚C25普通混凝土进行建筑找坡,坡度为0.5%，内配Φ6@150mm单层双向钢筋网片,每6米设15mm宽缩缝,内填20mm宽挤塑板,单组份聚氨酯建筑密封胶 (2)200g/m2无纺布隔离层 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (4)部位:（地上18）卸货停车区等	m2	344.86	62.82	21664.11	0
2-2-1-10	011101007016	混凝土找平层	(1)C30细石混凝土,内配Φ6@200mm双向钢筋网,随打随抹光100mm厚 (2)钢筋混凝土楼板,随打随抹平或按地外1外防水底板做法 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (4)部位:（地上19）加压机房、排烟机房、电梯机房、消防电梯机房、货梯电梯机房等	m2	213.28	62.66	13364.12	0
2-2-1-11	011109001006	防静电地坪漆	(1)防静电地坪漆(A级) (2)50mm厚C20细石混凝土 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (4)部位:（地上20）配电间、室分机房、新国标机房、气瓶间、设备间等	m2	16.13	82.53	1331.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 27 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1-12	011102003019	块料楼地面	(1)最薄处15mm厚M20水泥砂浆,找坡见设计 (2)现浇钢筋混凝土楼板清理干净 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (4)部位:（地上21）阳台毛坯交付位置	m2	13.25	17.55	232.54	0
2-2-1-13	010902004007	屋1（隔热上人铺装屋面）-找坡层	(1)最薄50mm厚C25细石混凝土找坡2%(厚度根据坡度计算确定),内配Φ4@100mm单层双向钢筋网,原浆收光,每4m设分隔缝(钢筋在缝内断开),缝宽10mm,缝内填单组份聚氨酯建筑密封胶 (2)防水钢筋混凝土屋面板,随打随抹光,清理冲洗干净。(结构闭水24小时,无渗漏) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (4)部位:（地上22）	m2	989.09	73.37	72569.53	0
2-2-1-14	010902003007	屋1（隔热上人铺装屋面）-隔离层	(1)无纺布(200g/m2)隔离层一道 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (3)部位:（地上22）	m2	989.09	5.54	5479.56	0
2-2-1-15	010902001007	屋1（隔热上人铺装屋面）-防水层1、防水层2	(1)1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材，四周泛高至完成面以上300mm,天沟、檐沟、天窗、雨水管和伸出屋面的管井管道部位泛水处设防水附加层 (2)清单工程量按水平投影面积计算，防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (4)部位:（地上22）	m2	1978.17	62.39	123418.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 28 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1-16	010902002005	屋1（隔热上人铺装屋面）-防水层3	(1)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型)，四周泛高至完成面以上300mm,天沟、檐沟、天窗、雨水管和伸出屋面的管井管道部位泛水处设防水附加层 (2)清单工程量按水平投影面积计算，防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (4)部位:（地上22）	m2	989.09	70.26	69493.46	0
2-2-2		墙柱面工程					2004539.24	0
2-2-2-1	011403001033	抹灰面油漆	(1)外墙防霉防潮无机涂料,一底两面(达到室内涂饰验收标准) (2)批两遍外墙防霉防潮腻子,并打磨平整 (3)15厚mmM15普通水泥砂浆找平抹灰 (4)界面剂一道 (5)墙体基层处理 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (7)部位:（地上01、地上04、地上15、地上17、地上19、地上20）内墙	m2	3839.68	102.39	393144.84	0
2-2-2-2	011403001034	抹灰面油漆	(1)两遍共3mm外墙防霉防潮腻子(打磨平整,误差≤4mm)+外墙防霉防潮无机涂料,一底两面(达到室内涂饰验收标准) (2)20厚mmM15预拌普通防水砂浆(不小于P6,兼找平),涂到板底 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (4)部位:（地上03）内墙	m2	157.66	107.26	16910.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 29 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-2-3	011203003002	块料墙、柱面	(1)5~10mm厚面砖,专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾缝 (除特殊注明外,墙裙高度1.2m) (2)3mm厚高分子益胶泥 (3)20mm厚M15预拌普通防水砂浆(不小于P6,兼找平) (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (5)部位:（地上03）消防水箱间等	m2	83.79	210.3	17621.04	0
2-2-2-4	011201001015	墙、柱面一般抹灰	(1)15mm厚M15普通水泥砂浆找平抹灰 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (3)部位:（地上06、地上07、地上08、地上10）外墙的内装饰	m2	11481.01	27.84	319631.32	0
2-2-2-5	011201001016	墙、柱面一般抹灰	(1)20mm厚M15预拌普通防水砂浆(≥P6,兼找平,遇墙上翻至完成面250高),涂到板底 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (3)部位:（地上09）内隔墙	m2	1624.57	35.62	57867.18	0
2-2-2-6	011201001017	墙、柱面一般抹灰	(1)20mm厚M15预拌水泥砂浆,随砌随抹,确保达到气密性要求 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (3)部位:（地上13）内隔墙	m2	10061.23	27.3	274671.58	0
2-2-2-7	011201B001002	墙、柱面基层处理	(1)界面剂一道 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (3)部位:（地上14）内墙	m2	28965.28	5.15	149171.19	0
2-2-2-8	011201B001003	墙、柱面基层处理	(1)界面剂一道 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (3)部位:（地上16）	m2	482.49	5.15	2484.82	0
2-2-2-9	011404001002	墙面喷刷涂料	(1)部位:(地上09、地上10、地上13)内墙 (2)涂耐污性深灰色涂料 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	15094.83	13.7	206799.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 30 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-2-10	011201B002006	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:砌筑外墙体找平层抹灰前,应满挂热镀锌钢丝网(规格综合考虑) (2)包含其他辅助措施,已在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	24711.2	13.54	334589.65	0
2-2-2-11	011201B002007	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)楼梯间和人流通道(主要指疏散通道,也包括公共走道、电梯厅、前室等)填充墙,双面应满铺热镀锌电焊钢丝网做面层加强（规格综合考虑） (2)包含其他辅助措施,已在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	13238.82	13.54	179253.62	0
2-2-2-12	011201B002008	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)不同材质墙体的内外交界处加铺不低于300mm宽耐碱玻纤网格布(石膏砂浆)/镀锌钢丝网(水泥砂浆)(规格综合考虑) (2)包含其他辅助措施,已在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4106.13	12.76	52394.22	0
2-2-3		天棚工程					296577.14	0
2-2-3-1	011403001035	抹灰面油漆	(1)两遍共3mm外墙防霉防潮腻子(打磨平整,误差≤4mm)+外墙防霉防潮无机涂料,一底两面 (2)界面剂一道 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (4)部位:（地上01、地上04、地上11、地上15、地上19、地上20、地上21、地上22）天花	m2	4142.23	65.69	272103.09	0
2-2-3-2	011403001036	抹灰面油漆	(1)两遍共3mm外墙防霉防潮腻子(打磨平整,误差≤4mm)+外墙防霉防潮无机涂料,一底两面 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (3)部位:（地上03）天花	m2	179.59	58.77	10554.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 31 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-3-3	011302001005	轻钢龙骨石膏板吊顶(无机涂料面层)	(1)无机涂料三遍一底二面 (2)无机涂料配套腻子满批2遍并打磨平堂 (3)白乳胶调纯石膏粉填补5mmm缝,刮平后再制贴纱网联结布 (4)孔眼防锈处理用腻子填平、脚、阳角分别贴成品铝合全护角条 (5)双层9.50mm厚石膏板,板材周自吹螺丝与龙骨固定，中距@200mm (6)螺钉离板边长边10mm,短边15mm,与墙体交接处成品全属快边条 (7)50系列主无骨(承载无骨),间距@1000mm,厚度1.2mm.CB5020次无骨,间距@300mm (8)M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距@1200mm (9)钢筋混凝土板底(梁底) (10)所有吊件表面和焊缝应作热镀锌 (11)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (12)部位:(地上17)天花	m2	69.65	199.85	13919.55	0
2-3		防水工程					1103676.96	0
2-3-1		屋面防水					896629.85	0
2-3-1-1	010902001008	屋1（隔热上人铺装屋面）-防水层1、防水层2	(1)1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材，四周泛高至完成面以上300mm,天沟、檐沟、天窗、雨水管和伸出屋面的管井管道部位泛水处设防水附加层 (2)清单工程量按水平投影面积计算，防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2990.42	89.47	267552.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 32 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-1-2	010902002006	屋1、屋2、屋5-防水层3	(1)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型)，四周泛高至完成面以上300mm,天沟、檐沟、天窗、雨水管和伸出屋面的管井管道部位泛水处设防水附加层 (2)清单工程量按水平投影面积计算，防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3907.24	82.43	322073.79	0
2-3-1-3	010902001009	屋2（隔热上人种植屋面）-防水层1	(1)2.0mm厚三元乙丙橡胶防水卷材(耐根穿刺型)，四周泛高至完成面以上300mm,天沟、檐沟、天窗、雨水管和伸出屋面的管井管道部位泛水处设防水附加层 (2)清单工程量按水平投影面积计算，防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2412.03	67.57	162980.87	0
2-3-1-4	010902001010	屋2（隔热上人种植屋面）-防水层2	(1)1.2mm厚三元乙丙橡胶防水卷材，四周泛高至完成面以上300mm,天沟、檐沟、天窗、雨水管和伸出屋面的管井管道部位泛水处设防水附加层 (2)清单工程量按水平投影面积计算，防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2412.03	59.71	144022.31	0
2-3-2		楼地面防水					162045.31	0
2-3-2-1	010904002014	楼(地)面涂膜防水（地上03、地上21）	(1)1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),遇墙上翻至完成面300mm高 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	172.98	50.87	8799.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 33 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-2-2	010904003005	楼(地)面砂浆防水(防潮)（地上03、地上21）	(1)5mm厚聚合物水泥防水砂浆,沿墙上翻至建筑完成面以上300mm,管道、管井、地漏、阴阳角等周边做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向各300mm (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	172.98	43.7	7559.23	0
2-3-2-3	010904002015	楼(地)面涂膜防水（地上08）卫生间	(1)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(型)遇墙上翻至完成面300mm高,1口涂出500mm宽 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	38.47	62.67	2410.91	0
2-3-2-4	010904002016	楼(地)面涂膜防水（地上08）卫生间	(1)1.5mm厚聚氨酯防水涂料(单组份Ⅰ型) (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	38.47	55.26	2125.85	0
2-3-2-5	010904002017	楼(地)面涂膜防水（地上11）	(1)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型) (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1648.52	62.75	103444.63	0
2-3-2-6	010904003006	楼(地)面砂浆防水(防潮)（地上17）	(1)5mm厚聚合物水泥防水砂浆 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	69.71	42.42	2957.1	0
2-3-2-7	010904001003	楼(地)面卷材防水（地上18）	(1)3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),遇墙或构件上返不少于完成面500mm高 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	344.86	60.52	20870.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 34 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-2-8	010904002018	楼(地)面涂膜防水（地上18）	(1)2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,遇墙或构件上返不少于完成面500mm高 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	344.86	40.24	13877.17	0
2-3-3		墙面防水					22957.94	0
2-3-3-1	010903003006	墙面砂浆防水（地上08）	(1)5mm厚聚合物水泥防水砂浆，涂到板底(兼找平) (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	229.98	46.42	10675.67	0
2-3-3-2	010903003007	墙身防潮层	(1)20mm厚聚合物水泥砂浆 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	77	159.51	12282.27	0
2-3-4		顶棚防水					22043.86	0
2-3-4-1	010904002019	顶棚防潮层（地上02、地上03、地上13）	(1)1.0mm厚聚合物水泥防水涂料 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)钢筋混凝土板底面清理修补打磨平整 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	597.08	34.14	20384.31	0
2-3-4-2	010904002020	顶棚防潮层（地上08）	(1)1.0mm厚聚合物水泥防水涂料（M型） (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)钢筋混凝土板底面清理修补打磨平整 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	48.61	34.14	1659.55	0
2-4		保温工程					94290.52	0
2-4-1		屋面保温					94290.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 35 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-1-1	011001001003	屋1、屋5-保温层	(1)XPS挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板,40mm厚(燃烧性能应为B1级,厚度不小于节能计算厚度的125%) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1495.22	26.62	39802.76	0
2-4-1-2	011001001004	屋2（隔热上人种植屋面）-保温层	(1)XPS挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板,25mm厚(燃烧性能应为B1级,厚度不小于节能计算厚度的125%) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2412.03	22.59	54487.76	0
2-5		楼梯间装饰工程					836059.14	0
2-5-1	011101001014	水泥砂浆楼地面	(1)20mm厚M20预拌水泥砂浆(带防滑条),抹平压光 (2)素水泥浆一道(内掺建筑胶) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (4)部位:（地上04）楼梯间、前室、走道(非面客区)	m2	1480.8	30.14	44631.31	0
2-5-2	011105001005	水泥砂浆踢脚线	(1)100mm高15mm厚M20水泥砂浆 (2)15mm厚M15普通水泥砂浆找平抹灰 (3)界面剂一道 (4)墙体基层处理 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (6)部位:（地上04）	m	1339.46	13.31	17828.21	0
2-5-3	011403001037	抹灰面油漆	(1)外墙防霉防潮无机涂料,一底两面(达到室内涂饰验收标准) (2)批两遍外墙防霉防潮腻子,并打磨平整 (3)15mm厚M15普通水泥砂浆找平抹灰 (4)界面剂一道 (5)墙体基层处理 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (7)部位:（地上04）内墙	m2	5986.74	102.39	612982.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 36 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5-4	011403001038	抹灰面油漆	(1)两遍共3mm外墙防霉防潮腻子(打磨平整,误差≤4mm)+外墙防霉防潮无机涂料,一底两面 (2)界面剂一道 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (4)部位:（地上01、地上04、地上11、地上15、地上19、地上20、地上21、地上22）天花	m2	2445.08	65.69	160617.31	0
2-6		屋面工程					562224.29	0
2-6-1		屋1（隔热上人铺装屋面）					251556.50	0
2-6-1-1	011102003020	屋1（隔热上人铺装屋面）-面层	(1)10mm厚600X600mm浅色防滑地砖,专业勾缝剂勾缝,缝宽10mm,缝内填单组份聚氨酯建筑密封胶; (2)8mm厚M15聚合物水泥砂浆满浆粘贴纵横设置分隔缝 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1010.47	170.04	171820.32	0
2-6-1-2	010902004008	屋1（隔热上人铺装屋面）-找坡层	(1)最薄50mm厚C25细石混凝土找坡2%(厚度根据坡度计算确定),内配Φ4@100mm单层双向钢筋网,原浆收光,每4m设分隔缝(钢筋在缝内断开),缝宽10mm,缝内填单组份聚氨酯建筑密封胶 (2)防水钢筋混凝土屋面板,随打随抹光,清理冲洗干净。(结构闭水24小时,无渗漏) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1010.47	73.37	74138.18	0
2-6-1-3	010902003008	屋1（隔热上人铺装屋面）-隔离层	(1)无纺布(200g/m2)隔离层一道 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1010.47	5.54	5598	0
2-6-2		屋2（隔热上人种植屋面）					257146.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 37 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6-2-1	010902003009	屋2（隔热上人种植屋面）-透水层	(1)300g/m2ˆ标称断裂强度≥6.5KN/M的非织造土工布过滤层,沿种植土周边向上铺设至种植土高度 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2412.03	6.18	14906.35	0
2-6-2-2	010902008002	屋2（隔热上人种植屋面）-疏水层	(1)HDPE高密度聚乙烯滤排水板,高度H=25~30mm,杯口直径大于≥70mm,抗压强度>300KN/平方米。排拼接部分热熔满焊;板材厚度>12mm,板材宽度>1000mm,周边用成品塑料盲沟管集 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2412.03	21.52	51906.89	0
2-6-2-3	010902004009	屋2（隔热上人种植屋面）-找坡层	(1)最薄50mm厚C25细石混凝土找坡2%(厚度根据坡度计算确定),内配Φ4@100mm单层双向钢筋网,原浆收光,每4m设分隔缝(钢筋在缝内断开),缝宽10mm,缝内填单组份聚氨酯建筑密封胶 (2)防水钢筋混凝土屋面板,随打随抹光,清理冲洗干净。(结构闭水24小时,无渗漏) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2412.03	73.37	176970.64	0
2-6-2-4	010902003010	屋2（隔热上人种植屋面）-隔离层	(1)无纺布(200g/m2)隔离层一道 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2412.03	5.54	13362.65	0
2-6-3		屋5（隔热不上人平屋面）					53521.26	0
2-6-3-1	010902003011	屋5（隔热不上人平屋面）-面层	(1)屋面保护质感涂料饰面层,颜色同外墙 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	484.75	31.49	15264.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 38 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6-3-2	010902004010	屋5（隔热不上人平屋面）-找坡层	(1)最薄50mm厚C25细石混凝土找坡2%(厚度根据坡度计算确定),内配Φ4@100mm单层双向钢筋网,原浆收光,每4m设分隔缝(钢筋在缝内断开),缝宽10mm,缝内填单组份聚氨酯建筑密封胶 (2)防水钢筋混凝土屋面板,随打随抹光,清理冲洗干净。(结构闭水24小时,无渗漏) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	484.75	73.38	35570.96	0
2-6-3-3	010902003012	屋5（隔热不上人平屋面）-隔离层	(1)无纺布(200g/m2)隔离层一道 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	484.75	5.54	2685.52	0
2-7		其他装饰工程					223540.76	0
2-7-1	010502024003	填充混凝土	(1)C20素混凝土回填 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	192.9	470.32	90724.73	0
2-7-2	010502024004	填充混凝土	(1)FC5泡沫混凝土回填 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	44.62	495.16	22094.04	0
2-7-3	010502024005	地上14（基层处理）	(1)结构楼板与细石混凝土垫层之间,涂刷界面剂一道 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	7244.79	5.15	37310.67	0
2-7-4	011201001018	反梁抹灰	(1)20mm厚聚合物水泥砂浆 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	15.91	149.44	2377.59	0
2-7-5	011201001019	纤维袋装级配卵石(300X500)	(1)纤维袋装级配卵石(300X500mm) (7)具体详大样图AT-G01⑥ (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	3.32	350	1162	0
2-7-6	080207B001003	水簸箕	(1)水簸箕，具体做法详见国标11J930（D/J27） (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	21	180	3780	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 39 页，共 39 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7-7	010605002003	挡鼠板	(1)4mm厚铝板喷塑挡鼠板，顶部双面贴反光条 (2)包含折边、卡槽、固定螺丝等相关措施 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	0.72	319.13	229.77	0
2-7-8	040201022002	排水沟、截水沟	(1)300mm宽成品复合型雨水箅子(深灰色,成品) (2)聚合物水泥砂浆抹灰 (3)304不锈钢角钢(通长) (4)钢筋固定 (5)C20抗渗混凝土 (6)C20素混凝土压顶 (7)具体详大样图AT-G03⑩ (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	141.95	463.98	65861.96	0
合计							67024075.96	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					16257676.43
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2934117.43
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2623823.27
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	310294.16
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	10549464.29
1-9-1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	10549464.29	10549464.29
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	2774094.71
1-14-1	011601011004	超高施工增加		项	1	2774094.71	2774094.71
合计							16257676.43

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	8328175.24	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		8328175.24	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	8244893.49
合计					8244893.49

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	010502006008	项目名称	钢筋混凝土墙、柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.34	3904.84	94.17	409.52	78.434	390.484	9.417	40.952
小计								78.434	390.484	9.417	40.952
清单项目综合单价								519.28700000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.4355	1.3656	78.43		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	378.8	382.59		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.771	1	5.77		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	872.54	7.94		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		
	混凝土布料机	台班	0.0091	59.23	0.54		

项目编码	010502006009	项目名称	钢筋混凝土墙、柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.34	4182.65	94.17	423.41	78.434	418.265	9.417	42.341
小计								78.434	418.265	9.417	42.341
清单项目综合单价								548.45700000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.4355	1.3656	78.43		
材料	(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	405.9	409.96		
	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.181	1	6.18		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	872.54	7.94		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		
	混凝土布料机	台班	0.0091	59.23	0.54		

项目编码	010502006010	项目名称	钢筋混凝土墙、柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.34	4582.46	94.17	443.4	78.434	458.246	9.417	44.34
小计								78.434	458.246	9.417	44.34
清单项目综合单价								590.43700000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.4355	1.3656	78.43		
材料	(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	444.9	449.35		
	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.772	1	6.77		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	872.54	7.94		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		
	混凝土布料机	台班	0.0091	59.23	0.54		

项目编码	010502006011	项目名称	钢筋混凝土墙、柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C60,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.34	4887.75	94.17	458.67	78.434	488.775	9.417	45.867
小计								78.434	488.775	9.417	45.867
清单项目综合单价								622.49300000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.4355	1.3656	78.43		
材料	(商品)泵送混凝土 C60,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	474.68	479.43		
	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	7.223	1	7.22		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	872.54	7.94		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		
	混凝土布料机	台班	0.0091	59.23	0.54		

项目编码	010502011004	项目名称	钢筋混凝土梁、板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 ˆ 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	713.05	3904.84	86.72	390.13	71.305	390.484	8.672	39.013
小计								71.305	390.484	8.672	39.013
清单项目综合单价								509.47400000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	52.2152	1.3656	71.31		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	378.8	382.59		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.771	1	5.77		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	872.54	7.24		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		
	混凝土布料机	台班	0.0083	59.23	0.49		

项目编码	010502020003	项目名称	楼梯	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-19	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵	10m3	0.1	904.74	3904.84	120.26	443.25	90.474	390.484	12.026	44.325
小计								90.474	390.484	12.026	44.325
清单项目综合单价								537.30900000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	66.252	1.3656	90.47		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	378.8	382.59		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.771	1	5.77		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0119	872.54	10.38		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		
	混凝土布料机	台班	0.0119	59.23	0.7		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010502021005	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-36换	非泵送现浇混凝土 异型、构造、墙心柱 ˉ（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2945.74	3683.68	12.92	964.61	294.574	368.368	1.292	96.461
小计								294.574	368.368	1.292	96.461
清单项目综合单价											760.69500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.05	1.4021	33.72		
		技工人工费	元	191.0173	1.3656	260.85		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	355.31	358.86		
		水	m3	0.879	4.62	4.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.444	1	5.44		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.124	10.42	1.29		

项目编码	010502021006	项目名称	构造柱（电梯井）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-36换	非泵送现浇混凝土 异型、构造、墙心柱 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2945.74	3822.49	12.92	971.55	294.574	382.249	1.292	97.155
小计								294.574	382.249	1.292	97.155
清单项目综合单价											775.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.05	1.4021	33.72		
		技工人工费	元	191.0173	1.3656	260.85		
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	368.85	372.54		
		水	m3	0.879	4.62	4.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.649	1	5.65		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.124	10.42	1.29		

项目编码	010502023005	项目名称	圈梁、过梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ˉ（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2910.08	3669.7	8.02	954.12	291.008	366.97	0.802	95.412
小计								291.008	366.97	0.802	95.412
清单项目综合单价											754.19200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.2123	1.4021	31.14		
		技工人工费	元	190.2928	1.3656	259.86		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	355.31	358.86		
		水	m3	0.581	4.62	2.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.423	1	5.42		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.42	0.8		

项目编码	010502023006	项目名称	圈梁、过梁（电梯井）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2910.08	3808.51	8.02	961.06	291.008	380.851	0.802	96.106
小计								291.008	380.851	0.802	96.106
清单项目综合单价											768.76700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.2123	1.4021	31.14		
		技工人工费	元	190.2928	1.3656	259.86		
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	368.85	372.54		
		水	m3	0.581	4.62	2.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.628	1	5.63		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.42	0.8		

项目编码	010502025006	项目名称	女儿墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˉ 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.34	3767.98	94.17	402.68	78.434	376.798	9.417	40.268
小计								78.434	376.798	9.417	40.268
清单项目综合单价											504.91700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3656	78.43		
	材料	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	365.45	369.1		
		水	m3	0.46	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.568	1	5.57		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	872.54	7.94		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		
		混凝土布料机	台班	0.0091	59.23	0.54		

项目编码	010502025007	项目名称	栏板、反檐	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2619.71	3816.07	10.73	884.8	261.971	381.607	1.073	88.48
小计								261.971	381.607	1.073	88.48
清单项目综合单价											733.13100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.0721	1.4021	18.33		
		技工人工费	元	178.4145	1.3656	243.64		
	材料	水	m3	0.742	4.62	3.43		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	368.85	372.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.64	1	5.64		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.103	10.42	1.07		

项目编码	010502025008	项目名称	挑檐	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-61换	非泵送现浇混凝土 天沟、挑檐 ` 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2620.32	3833.04	20.84	886.53	262.032	383.304	2.084	88.653	
小计								262.032	383.304	2.084	88.653	
清单项目综合单价												736.07300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.7292	1.4021		20.65		
		技工人工费				元	176.7573	1.3656		241.38		
	材料	水				m3	1.104	4.62		5.1		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	368.85		372.54		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.665	1		5.67		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.2	10.42		2.08		
项目编码	010502025009	项目名称			窗台板、压顶			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ` (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2454.31	3729.77	10.73	836.71	245.431	372.977	1.073	83.671	
小计								245.431	372.977	1.073	83.671	
清单项目综合单价												703.15200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.7966	1.4021		19.34		
		技工人工费				元	165.5586	1.3656		226.09		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	355.31		358.86		
		水				m3	1.862	4.62		8.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.512	1		5.51		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.103	10.42		1.07		
项目编码	010502025010	项目名称			悬挑板、阳台、雨篷			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-60换	非泵送现浇混凝土 悬挑板、阳台、雨篷 ` 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2177.25	3846.55	16.47	769.65	217.725	384.655	1.647	76.965	
小计								217.725	384.655	1.647	76.965	
清单项目综合单价												680.99200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.2395	1.4021		17.16		
		技工人工费				元	146.8688	1.3656		200.56		
	材料	水				m3	1.392	4.62		6.43		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	368.85		372.54		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.685	1		5.69		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.13	12.67		1.65		
项目编码	010507007006	项目名称			其他构件			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-19换	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵 ` 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	904.74	3767.98	120.26	436.41	90.474	376.798	12.026	43.641	
小计								90.474	376.798	12.026	43.641	
清单项目综合单价												522.93900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	66.252	1.3656		90.47		
	材料	水				m3	0.46	4.62		2.13		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	365.45		369.1		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.568	1		5.57		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0119	872.54		10.38		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	10.42		0.94		
		混凝土布料机				台班	0.0119	59.23		0.7		
项目编码	010507007007	项目名称			门槛			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎 ` 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2303.54	3588.98	12.71	789.92	230.354	358.898	1.271	78.992	
小计								230.354	358.898	1.271	78.992	
清单项目综合单价												669.51500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.7724	1.4021		51.56		
		技工人工费				元	130.9275	1.3656		178.79		
	材料	水				m3	0.464	4.62		2.14		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	347.97		351.45		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.304	1		5.3		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.122	10.42		1.27		
项目编码	010502032002	项目名称			台阶			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-66	非泵送现浇混凝土 台阶	10m3	0.049219	1885.58	3615.15	22.92	681.36	92.80636202	177.9340679	1.12809948	33.53585784	
小计								92.80636202	177.9340679	1.12809948	33.53585784	
清单项目综合单价												305.40438719
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.820905	1.4021		8.16		
		技工人工费				元	61.983239	1.3656		84.64		
	材料	水				m3	0.503016	4.62		2.32		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.497109	347.97		172.98		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.629758	1		2.63		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.108281	10.42		1.13		
项目编码	010502033004	项目名称			后浇带			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ` (商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	918.65	4115.21	153.81	459.85	91.865	411.521	15.381	45.985	
010006-44	后浇带快易收口网 梁、板、墙	100m2	0.020035	9709.91	3149.07	0	2726.89	194.5380469	63.09161745	0	54.63324115	
小计								286.4030469	474.6126175	15.381	100.6182412	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									877.01490545
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	20.572348	1.4021	28.84		
		技工人工费		元	188.604064	1.3656	257.56		
	材料	快易收口网		m2	2.123703	26.55	56.38		
		摊销材料费		元	6.180776	0.885	5.47		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	400.51	404.52		
		水		m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)		元	7.319157	1	7.32		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30		台班	0.0154	872.54	13.44		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.099	10.42	1.03		
		混凝土布料机		台班	0.0154	59.23	0.91		
项目编码	010501001004	项目名称	补偿收缩混凝土增加费			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
70050112	补偿收缩混凝土增加费	m3	1	0	30.97	0	1.55	0	30.97	0	1.55
小计								0	30.97	0	1.55

清单项目综合单价									32.52000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料	补偿收缩混凝土增加费		m3	1	30.97	30.97		
	机械								
项目编码	010505004005	项目名称	柱面模板			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6737.44	1381.86	7.29	1852.47	67.3744	13.8186	0.0729	18.5247
小计								67.3744	13.8186	0.0729	18.5247

清单项目综合单价									99.79060000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.78979	1.4021	8.12		
		技工人工费		元	43.39226	1.3656	59.26		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓		kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00177	1685.84	2.98		
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.271	1	0.27		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00271	26.9	0.07		
项目编码	010505004006	项目名称	柱面模板			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ` (现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2)	100m2	0.01	8084.92	1442.73	7.29	2212.09	80.8492	14.4273	0.0729	22.1209
小计								80.8492	14.4273	0.0729	22.1209

清单项目综合单价									117.47030000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	6.947748	1.4021	9.74		
		技工人工费		元	52.070712	1.3656	71.11		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓		kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.002124	1685.84	3.58		
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2829	1	0.28		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00271	26.9	0.07		
项目编码	010505005007	项目名称	墙面模板			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29	直形墙 墙厚T（cm） 0<T≤50 木模板	100m2	0.01	5440.7	1827.62	0.24	1531.11	54.407	18.2762	0.0024	15.3111
小计								54.407	18.2762	0.0024	15.3111

清单项目综合单价									87.99670000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.55078	1.4021	6.38		
		技工人工费		元	35.16873	1.3656	48.03		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.2469	5.64	1.39		
		对拉螺栓		kg	0.50184	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00353	1685.84	5.95		
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.2458	4.42	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3584	1	0.36		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00009	26.9	0		
项目编码	010505005008	项目名称	墙面模板			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0<T≤50 木模板 `(现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2)	100m2	0.01	6528.85	1949.02	0.24	1825.13	65.2885	19.4902	0.0024	18.2513
小计								65.2885	19.4902	0.0024	18.2513

清单项目综合单价									103.03240000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.460936	1.4021	7.66		
		技工人工费		元	42.202476	1.3656	57.63		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.2469	5.64	1.39		
		对拉螺栓		kg	0.50184	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.004236	1685.84	7.14		
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.2458	4.42	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3822	1	0.38		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00009	26.9	0		
项目编码	010505006003	项目名称	梁模板			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010006-21	矩形梁 木模板	100m2	0.01	5651.14	1340.08	9.98	1563.13	56.5114	13.4008	0.0998	15.6313
010006-58	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 0<H≤3.6	100m3	0.000103	1287.78	0	0	340.77	0.13264134	0	0	0.03509931
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 3.6<H≤5.0	100m3	0.00462	1416.56	0	0	374.85	6.5445072	0	0	1.731807
010006-60	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 5<H≤8.0	100m3	0.003723	1770.7	0	0	468.56	6.5923161	0	0	1.74444888
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.061178	0	41.4	0	2.07	0	2.5327692	0	0.12663846
小计								69.78086464	15.9335692	0.0998	19.26929365
清单项目综合单价											105.08352749
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.268341	1.4021		10.19		
		技工人工费				元	43.634884	1.3656		59.59		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	61.177928	0.04		2.45		
		铁钉（综合）				kg	0.2125	5.64		1.2		
		对拉螺栓				kg	0.045	6.59		0.3		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00324	1685.84		5.46		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.348449	1		0.35		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00371	26.9		0.1		
项目编码	010505007005	项目名称			楼板、屋面板、坡道板模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板	100m2	0.01	5201.05	1188.73	2.23	1435.9	52.0105	11.8873	0.0223	14.359
010006-58	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 0<H≤3.6	100m3	0.026801	1287.78	0	0	340.77	34.51379178	0	0	9.13297677
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.101119	0	41.4	0	2.07	0	4.1863266	0	0.20931633
小计								86.52429178	16.0736266	0.0223	23.7012931
清单项目综合单价											126.32151148
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.643042	1.4021		13.52		
		技工人工费				元	53.458561	1.3656		73		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	101.118588	0.04		4.04		
		铁钉（综合）				kg	0.1963	5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00259	1685.84		4.37		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.374666	1		0.37		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00083	26.9		0.02		
项目编码	010505007006	项目名称			楼板、屋面板、坡道板模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板	100m2	0.01	5201.05	1188.73	2.23	1435.9	52.0105	11.8873	0.0223	14.359
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 3.6<H≤5.0	100m3	0.04301	1416.56	0	0	374.85	60.9262456	0	0	16.1222985
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.212832	0	41.4	0	2.07	0	8.8112448	0	0.44056224
小计								112.9367456	20.6985448	0.0223	30.92186074
清单项目综合单价											164.57945114
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.471459	1.4021		18.89		
		技工人工费				元	68.86879	1.3656		94.05		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	212.831044	0.04		8.51		
		铁钉（综合）				kg	0.1963	5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00259	1685.84		4.37		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.531063	1		0.53		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00083	26.9		0.02		
项目编码	010505007007	项目名称			楼板、屋面板、坡道板模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板	100m2	0.01	5201.05	1188.73	2.23	1435.9	52.0105	11.8873	0.0223	14.359
010006-60	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 5<H≤8.0	100m3	0.054919	1770.7	0	0	468.56	97.2450733	0	0	25.73284664
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.385485	0	41.4	0	2.07	0	15.959079	0	0.79795395
小计								149.2555733	27.846379	0.0223	40.88980059
清单项目综合单价											218.01405289
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.736062	1.4021		26.27		
		技工人工费				元	90.058752	1.3656		122.98		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	385.484905	0.04		15.42		
		铁钉（综合）				kg	0.1963	5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00259	1685.84		4.37		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.772779	1		0.77		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00083	26.9		0.02		
项目编码	010505010003	项目名称			楼梯模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-45	整体楼梯 普通型 木模板	100m2	0.01	9774.11	3585.28	1.35	2765.79	97.7411	35.8528	0.0135	27.6579
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2503.99	0	0	662.61	25.0399	0	0	6.6261
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.234721	0	41.4	0	2.07	0	9.7174494	0	0.48587247
小计								122.781	45.5702494	0.0135	34.76987247
清单项目综合单价											203.13462187
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.18093	1.4021		18.48		
		技工人工费				元	76.3767	1.3656		104.3		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	234.720093	0.04		9.39		
		铁钉（综合）				kg	0.568	5.64		3.2		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00402	1685.84		6.78		
		脱模剂				kg	0.155	7.43		1.15		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.55391	43.36		24.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.031608	1		1.03		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.0005	26.9		0.01		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	010505011005	项目名称	构造柱模板				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6737.44	1381.86	7.29	1852.47	67.3744	13.8186	0.0729	18.5247
小计								67.3744	13.8186	0.0729	18.5247
清单项目综合单价											99.79060000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.78979	1.4021		8.12		
		技工人工费				元	43.39226	1.3656		59.26		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.1985	5.64		1.12		
		对拉螺栓				kg	0.19013	6.59		1.25		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00177	1685.84		2.98		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.45484	4.42		2.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.271	1		0.27		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00271	26.9		0.07		
项目编码	010505011006	项目名称	构造柱模板				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ˆ（现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时：人工*1.2）	100m2	0.01	8084.92	1442.73	7.29	2212.09	80.8492	14.4273	0.0729	22.1209
小计								80.8492	14.4273	0.0729	22.1209
清单项目综合单价											117.47030000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.947748	1.4021		9.74		
		技工人工费				元	52.070712	1.3656		71.11		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.1985	5.64		1.12		
		对拉螺栓				kg	0.19013	6.59		1.25		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.002124	1685.84		3.58		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.45484	4.42		2.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2829	1		0.28		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00271	26.9		0.07		
项目编码	010505012003	项目名称	圈梁模板				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26	圈梁 直形 木模板	100m2	0.01	7230.79	1119.62	12.78	1970.3	72.3079	11.1962	0.1278	19.703
小计								72.3079	11.1962	0.1278	19.703
清单项目综合单价											103.33490000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.16358	1.4021		5.84		
		技工人工费				元	48.67467	1.3656		66.47		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.2416	5.64		1.36		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00123	1685.84		2.07		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.15677	43.36		6.8		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2195	1		0.22		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00475	26.9		0.13		
项目编码	010505013003	项目名称	过梁模板				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-53	独立过梁 木模板	100m2	0.01	7871.48	1888.94	4.71	2177.74	78.7148	18.8894	0.0471	21.7774
小计								78.7148	18.8894	0.0471	21.7774
清单项目综合单价											119.42870000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.19946	1.4021		10.09		
		技工人工费				元	50.24925	1.3656		68.62		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.2416	5.64		1.36		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00436	1685.84		7.35		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36		9.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3704	1		0.37		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00175	26.9		0.05		
项目编码	010505008006	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板模板				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-47	阳台、雨篷 木模板	100m2	0.01	9967.2	2387.46	2.23	2757.05	99.672	23.8746	0.0223	27.5705
小计								99.672	23.8746	0.0223	27.5705
清单项目综合单价											151.13940000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.70018	1.4021		15		
		技工人工费				元	62.00156	1.3656		84.67		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.6015	5.64		3.39		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00402	1685.84		6.78		
		脱模剂				kg	0.16469	7.43		1.22		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36		9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.66746	4.42		2.95		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4681	1		0.47		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00083	26.9		0.02		
项目编码	010505008007	项目名称	栏板、反檐模板				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-50	栏板 木模板	100m2	0.01	7058.72	1231.8	4.2	1929.77	70.5872	12.318	0.042	19.2977
小计								70.5872	12.318	0.042	19.2977
清单项目综合单价											102.24490000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.38614	1.4021		7.55		
		技工人工费				元	46.15939	1.3656		63.04		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.01293	5.64		0.07		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00052	1685.84		0.88		
		脱模剂				kg	0.095	7.43		0.71		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36		9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.30725	4.42		1.36		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2415	1		0.24		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00156	26.9		0.04		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010505008008	项目名称	挑檐模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-49	挑檐、天沟 木模板	100m2	0.01	9779.39	1269.3	31.2	2653.52	97.7939	12.693	0.312	26.5352
小计								97.7939	12.693	0.312	26.5352

清单项目综合单价 137.33410000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.81257	1.4021	12.36		
		技工人工费	元	62.56426	1.3656	85.44		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0168	5.64	0.09		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00058	1685.84	0.98		
		脱模剂	kg	0.095	7.43	0.71		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.36256	4.42	1.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2489	1	0.25		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0116	26.9	0.31		

项目编码	010505008009	项目名称	扶手、压顶模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-52	压顶 木模板	100m2	0.01	8256.82	2514.27	0.24	2310.65	82.5682	25.1427	0.0024	23.1065
小计								82.5682	25.1427	0.0024	23.1065

清单项目综合单价 130.81980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.50371	1.4021	9.12		
		技工人工费	元	53.78539	1.3656	73.45		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.01939	5.64	0.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00874	1685.84	14.73		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.493	1	0.49		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.9	0		

项目编码	010505014006	项目名称	门槛模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8050.31	1080.76	0.24	2184.33	80.5031	10.8076	0.0024	21.8433
小计								80.5031	10.8076	0.0024	21.8433

清单项目综合单价 113.15640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.52897	1.4021	7.75		
		技工人工费	元	53.27398	1.3656	72.75		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00045	1685.84	0.76		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2119	1	0.21		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.9	0		

项目编码	010505014007	项目名称	其他现浇构件模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-57	小型构件 木模板	100m2	0.01	10197.79	3217.97	24.26	2861.17	101.9779	32.1797	0.2426	28.6117
小计								101.9779	32.1797	0.2426	28.6117

清单项目综合单价 163.01190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.43035	1.4021	13.22		
		技工人工费	元	64.99386	1.3656	88.76		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0475	5.64	0.27		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.01005	1685.84	16.94		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.31354	43.36	13.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.631	1	0.63		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00902	26.9	0.24		

项目编码	010505B002003	项目名称	水平安全兜网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-65	水平安全兜网	100m2	0.01	723.26	224.16	0	202.59	7.2326	2.2416	0	2.0259
小计								7.2326	2.2416	0	2.0259

清单项目综合单价 11.50010000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.1546	1.4021	1.62		
		技工人工费	元	4.11079	1.3656	5.61		
	材料	安全兜网	m2	0.3533	6.19	2.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0547	1	0.05		
	机械							

项目编码	010506002059	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 - 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	1	798.83	3488.06	45.12	389.01	798.83	3488.06	45.12	389.01
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1571.85	11.77	0	416.54	1571.85	11.77	0	416.54
小计								2370.68	3499.83	45.12	805.55

清单项目综合单价 6721.18000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.4021	385.29		
		技工人工费	元	1453.853	1.3656	1985.38		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	1.02	3334.51	3401.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.55	1	51.55		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	37.51	12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	39.12	7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.79	25.3		

项目编码	010506002060	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˉ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8盘卷	t	1	798.83	3408.35	45.12	385.03	798.83	3408.35	45.12	385.03	
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1571.85	11.77	0	416.54	1571.85	11.77	0	416.54	
小计								2370.68	3420.12	45.12	801.57	
清单项目综合单价											6637.49000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	274.793	1.4021		385.29		
		技工人工费				元	1453.853	1.3656		1985.38		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	8.8	5.35		47.08		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8盘卷				t	1.02	3257.52		3322.67		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.37	1		50.37		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.32	37.51		12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	39.12		7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	1.11	22.79		25.3		
项目编码	010506002061	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷	t	1	798.83	3641.98	45.12	396.71	798.83	3641.98	45.12	396.71	
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1571.85	11.77	0	416.54	1571.85	11.77	0	416.54	
小计								2370.68	3653.75	45.12	813.25	
清单项目综合单价											6882.80000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	274.793	1.4021		385.29		
		技工人工费				元	1453.853	1.3656		1985.38		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	8.8	5.35		47.08		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷				t	1.02	3483.19		3552.85		
		其他材料费(按百分比计算)				元	53.82	1		53.82		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.32	37.51		12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	39.12		7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	1.11	22.79		25.3		
项目编码	010506002062	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8盘卷	t	1	798.83	3389.12	45.12	384.06	798.83	3389.12	45.12	384.06	
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1571.85	11.77	0	416.54	1571.85	11.77	0	416.54	
小计								2370.68	3400.89	45.12	800.6	
清单项目综合单价											6617.29000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	274.793	1.4021		385.29		
		技工人工费				元	1453.853	1.3656		1985.38		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	8.8	5.35		47.08		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8盘卷				t	1.02	3238.94		3303.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.09	1		50.09		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.32	37.51		12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	39.12		7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	1.11	22.79		25.3		
项目编码	010506002063	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10盘卷	t	1	798.83	3389.12	45.12	384.06	798.83	3389.12	45.12	384.06	
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1571.85	11.77	0	416.54	1571.85	11.77	0	416.54	
小计								2370.68	3400.89	45.12	800.6	
清单项目综合单价											6617.29000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	274.793	1.4021		385.29		
		技工人工费				元	1453.853	1.3656		1985.38		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	8.8	5.35		47.08		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10盘卷				t	1.02	3238.94		3303.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.09	1		50.09		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.32	37.51		12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	39.12		7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	1.11	22.79		25.3		
项目编码	010506002064	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) Φ>10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	1	471.3	3306.59	18.33	291.36	471.3	3306.59	18.33	291.36	
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) Φ>10	t	1	1005.98	6.18	0	266.51	1005.98	6.18	0	266.51	
小计								1477.28	3312.77	18.33	557.87	
清单项目综合单价											5366.25000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	172.098	1.4021		241.3		
		技工人工费				元	905.085	1.3656		1235.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	4.62	5.35		24.72		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12				t	1.025	3160.18		3239.18		
		其他材料费(按百分比计算)				元	48.87	1		48.87		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.09	39.12		3.52		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.65	22.79		14.81		
项目编码	010506002065	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) Φ>10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14	t	1	471.3	3261.67	18.33	289.11	471.3	3261.67	18.33	289.11	

工程量清单综合单价分析表

010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1005.98	6.18	0	266.51	1005.98	6.18	0	266.51	
小计								1477.28	3267.85	18.33	555.62	
清单项目综合单价											5319.08000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	172.098		1.4021		241.3		
		技工人工费			元	905.085		1.3656		1235.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）			kg	4.62		5.35		24.72		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ14			kg	1025		3.117		3194.93		
		其他材料费(按百分比计算)			元	48.2		1		48.2		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.09		39.12		3.52		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.65		22.79		14.81		
项目编码	010506002066	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1	471.3	3232.93	18.33	287.67	471.3	3232.93	18.33	287.67	
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1005.98	6.18	0	266.51	1005.98	6.18	0	266.51	
小计								1477.28	3239.11	18.33	554.18	
清单项目综合单价											5288.90000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	172.098		1.4021		241.3		
		技工人工费			元	905.085		1.3656		1235.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）			kg	4.62		5.35		24.72		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16			t	1.025		3089.38		3166.61		
		其他材料费(按百分比计算)			元	47.78		1		47.78		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.09		39.12		3.52		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.65		22.79		14.81		
项目编码	010506002067	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0< φ≤10 ˉ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷	t	1	563.57	3401.2	22.61	320.81	563.57	3401.2	22.61	320.81	
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0< φ≤10	t	1	1151.53	48.63	0	307.15	1151.53	48.63	0	307.15	
小计								1715.1	3449.83	22.61	627.96	
清单项目综合单价											5815.50000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	199.273		1.4021		279.4		
		技工人工费			元	1051.331		1.3656		1435.7		
	材料	镀锌铁丝（综合）			kg	9.09		5.35		48.63		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷			t	1.02		3334.51		3401.2		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14			台班	0.3		37.51		11.25		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.11		39.12		4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.31		22.79		7.06		
项目编码	010506002068	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0< φ≤10 ˉ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ8盘卷	t	1	563.57	3322.67	22.61	316.89	563.57	3322.67	22.61	316.89	
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0< φ≤10	t	1	1151.53	48.63	0	307.15	1151.53	48.63	0	307.15	
小计								1715.1	3371.3	22.61	624.04	
清单项目综合单价											5733.05000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	199.273		1.4021		279.4		
		技工人工费			元	1051.331		1.3656		1435.7		
	材料	镀锌铁丝（综合）			kg	9.09		5.35		48.63		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8盘卷			t	1.02		3257.52		3322.67		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14			台班	0.3		37.51		11.25		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.11		39.12		4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.31		22.79		7.06		
项目编码	010506002069	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0< φ≤10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	1	474.15	3606.14	11.36	306.59	474.15	3606.14	11.36	306.59	
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0< φ≤10	t	1	1013.73	30.62	0	269.79	1013.73	30.62	0	269.79	
小计								1487.88	3636.76	11.36	576.38	
清单项目综合单价											5712.38000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	178.239		1.4021		249.91		
		技工人工费			元	906.546		1.3656		1237.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）			kg	5.64		5.35		30.17		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷			t	1.02		3483.19		3552.85		
		其他材料费(按百分比计算)			元	53.74		1		53.74		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.11		39.12		4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.31		22.79		7.06		
项目编码	010506002070	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0< φ≤10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷	t	1	474.15	3353.28	11.36	293.95	474.15	3353.28	11.36	293.95	
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0< φ≤10	t	1	1013.73	30.62	0	269.79	1013.73	30.62	0	269.79	
小计								1487.88	3383.9	11.36	563.74	
清单项目综合单价											5446.88000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	178.239		1.4021		249.91		
		技工人工费			元	906.546		1.3656		1237.98		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷	t	1.02	3238.94	3303.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.01	1	50.01		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	39.12	4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.79	7.06		

项目编码	010506002071	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1	474.15	3353.28	11.36	293.95	474.15	3353.28	11.36	293.95
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1013.73	30.62	0	269.79	1013.73	30.62	0	269.79
小计								1487.88	3383.9	11.36	563.74
清单项目综合单价											5446.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.239	1.4021	249.91		
		技工人工费	元	906.546	1.3656	1237.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1.02	3238.94	3303.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.01	1	50.01		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	39.12	4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.79	7.06		

项目编码	010506002072	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	379.2	3288.1	8.47	265.35	379.2	3288.1	8.47	265.35
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
小计								1195.66	3375.43	94.91	491.94
清单项目综合单价											5157.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.4021	157.68		
		技工人工费	元	760.093	1.3656	1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	kg	1025	3.16	3239		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.88	1	49.88		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506002073	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	379.2	3243.37	8.47	263.12	379.2	3243.37	8.47	263.12
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
小计								1195.66	3330.7	94.91	489.71
清单项目综合单价											5110.98000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.4021	157.68		
		技工人工费	元	760.093	1.3656	1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	kg	1025	3.117	3194.93		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.22	1	49.22		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506002074	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1	379.2	3214.24	8.47	261.66	379.2	3214.24	8.47	261.66
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0<φ≤25	10个接头	6.406745	90.87	25.22	12.47	26.2	582.1809182	161.5781089	79.89211015	167.856719
小计								1777.840918	3463.148109	174.8021102	656.106719
清单项目综合单价											6071.89785620

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	191.81294	1.4021	268.94		
		技工人工费	元	1104.903999	1.3656	1508.86		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	5.33117	5.35	28.52		
		直螺纹连接套筒 φ≤25	个	65.348796	2.19	143.11		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	kg	1025	3.089	3166.23		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.160496	1	51.16		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	1.601686	49.86	79.86		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506002075	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	t	1	379.2	3132.05	8.47	257.55	379.2	3132.05	8.47	257.55
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59

工程量清单综合单价分析表

010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0＜φ≤25	10个接头	6.171522	90.87	25.22	12.47	26.2	560.8062041	155.6457848	76.95887934	161.6938764	
小计								1756.466204	3375.025785	171.8688793	645.8338764	
清单项目综合单价											5949.19474472	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	188.899463		1.4021		264.86		
		技工人工费			元	1092.244277		1.3656		1491.57		
	材料	镀锌铁丝（综合）			kg	5.220615		5.35		27.93		
		直螺纹连接套筒 φ≤25			个	62.949517		2.19		137.86		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ18			kg	1025		3.01		3085.25		
		电焊条 E4303 φ3.2			kg	9.65		7.63		73.63		
		水			m3	0.11		4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)			元	49.863463		1		49.86		
	机械	锥型螺纹车丝机			台班	1.54288		49.86		76.93		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.1		39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.2		22.79		4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.49		176.4		86.44		
项目编码	010506002076	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	t	1	379.2	3215.28	8.47	261.71	379.2	3215.28	8.47	261.71	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59	
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0＜φ≤25	10个接头	5.02705	90.87	25.22	12.47	26.2	456.8080335	126.782201	62.6873135	131.70871	
小计								1652.468034	3429.392201	157.5973135	620.00871	
清单项目综合单价											5859.46625800	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	174.724033		1.4021		244.98		
		技工人工费			元	1030.648796		1.3656		1407.45		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ20			kg	1025		3.09		3167.25		
		镀锌铁丝（综合）			kg	4.682713		5.35		25.05		
		直螺纹连接套筒 φ≤25			个	51.275903		2.19		112.29		
		电焊条 E4303 φ3.2			kg	9.65		7.63		73.63		
		水			m3	0.11		4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)			元	50.670008		1		50.67		
	机械	锥型螺纹车丝机			台班	1.256762		49.86		62.66		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.1		39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.2		22.79		4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.49		176.4		86.44		
项目编码	010506002077	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	t	1	379.2	3214.24	8.47	261.66	379.2	3214.24	8.47	261.66	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59	
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0＜φ≤25	10个接头	3.128678	90.87	25.22	12.47	26.2	284.3029699	78.90525916	39.01461466	81.9713636	
小计								1479.96297	3380.475259	133.9246147	570.2213636	
清单项目综合单价											5564.58420728	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	151.210797		1.4021		212.01		
		技工人工费			元	928.478412		1.3656		1267.93		
	材料	镀锌铁丝（综合）			kg	3.790478		5.35		20.28		
		直螺纹连接套筒 φ≤25			个	31.912508		2.19		69.89		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ22			kg	1025		3.089		3166.23		
		电焊条 E4303 φ3.2			kg	9.65		7.63		73.63		
		水			m3	0.11		4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)			元	49.947611		1		49.95		
	机械	锥型螺纹车丝机			台班	0.782169		49.86		39		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.1		39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.2		22.79		4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.49		176.4		86.44		
项目编码	010506002078	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	t	1	379.2	3240.25	8.47	262.96	379.2	3240.25	8.47	262.96	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59	
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0＜φ≤25	10个接头	2.018932	90.87	25.22	12.47	26.2	183.4603508	50.917465004	25.17608204	52.8960184	
小计								1379.120351	3378.497465	120.086082	542.4460184	
清单项目综合单价											5420.14991632	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	137.465482		1.4021		192.74		
		技工人工费			元	868.751879		1.3656		1186.37		
	材料	镀锌铁丝（综合）			kg	3.268898		5.35		17.49		
		直螺纹连接套筒 φ≤25			个	20.593098		2.19		45.1		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ25			kg	1025		3.114		3191.85		
		电焊条 E4303 φ3.2			kg	9.65		7.63		73.63		
		水			m3	0.11		4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)			元	49.927005		1		49.93		
	机械	锥型螺纹车丝机			台班	0.504733		49.86		25.17		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.1		39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.2		22.79		4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.49		176.4		86.44		
项目编码	010506002079	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ＞25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ28	t	1	368.06	3322.39	6.48	263.97	368.06	3322.39	6.48	263.97	
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ＞25	t	1	678.02	96.21	89.96	190.66	678.02	96.21	89.96	190.66	
010002-141	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) φ＞25	10个接头	1.385682	101.99	39.39	20.44	30.41	141.3257072	54.582013938	28.32334008	42.13858962	
小计								1187.405707	3473.182014	124.7633401	496.7685896	
清单项目综合单价											5282.11965086	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	113.822797	1.4021	159.59		
		技工人工费	元	752.657095	1.3656	1027.83		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	1.964688	5.35	10.51		
		直螺纹连接套筒 φ≤32	个	14.133949	3.39	47.91		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ28	t	1.025	3192.92	3272.74		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	12	7.63	91.56		
		水	m3	0.12	4.62	0.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.903695	1	49.9		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	0.568129	49.86	28.33		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	39.12	3.52		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.13	22.79	2.96		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.51	176.4	89.96		

项目编码	010506002080	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ>25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ32	t	1	368.06	3331.6	6.48	264.44	368.06	3331.6	6.48	264.44
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ>25	t	1	678.02	96.21	89.96	190.66	678.02	96.21	89.96	190.66
010002-141	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) φ>25	10个接头	0.294986	101.99	39.39	20.44	30.41	30.08562214	11.619498554	6.02951384	8.97052426
小计								1076.165622	3439.429499	102.4695138	464.0705243
清单项目综合单价											5082.13515878

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	98.130953	1.4021	137.59		
		技工人工费	元	687.308041	1.3656	938.59		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	1.103038	5.35	5.9		
		直螺纹连接套筒 φ≤32	个	3.00885	3.39	10.2		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ32	t	1.025	3201.77	3281.81		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	12	7.63	91.56		
		水	m3	0.12	4.62	0.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.411091	1	49.41		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	0.120944	49.86	6.03		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	39.12	3.52		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.13	22.79	2.96		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.51	176.4	89.96		

项目编码	010506002081	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB500E φ16	t	1	379.2	3499.12	8.47	275.9	379.2	3499.12	8.47	275.9
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0<φ≤25	10个接头	6.398088	90.87	25.22	12.47	26.2	581.3942566	161.3597794	79.78415736	167.6299056
小计								1777.054257	3747.809779	174.6941574	670.1199056
清单项目综合单价											6369.67809888

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	191.705713	1.4021	268.79		
		技工人工费	元	1104.438075	1.3656	1508.22		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	5.327101	5.35	28.5		
		直螺纹连接套筒 φ≤25	个	65.260494	2.19	142.92		
		热轧带肋钢筋 HRB500E φ16	t	1.025	3362.83	3446.9		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	55.367292	1	55.37		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	1.599522	49.86	79.75		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506002082	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB500E φ18	t	1	379.2	3412.95	8.47	271.6	379.2	3412.95	8.47	271.6
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0<φ≤25	10个接头	6.170804	90.87	25.22	12.47	26.2	560.7409595	155.6276769	76.94992588	161.6750648
小计								1756.400959	3655.907677	171.8599259	659.8650648
清单项目综合单价											6244.03362704

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	188.89057	1.4021	264.84		
		技工人工费	元	1092.205635	1.3656	1491.52		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	5.220278	5.35	27.93		
		直螺纹连接套筒 φ≤25	个	62.942194	2.19	137.84		
		热轧带肋钢筋 HRB500E φ18	kg	1025	3.28	3362		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	54.013197	1	54.01		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	1.542701	49.86	76.92		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506002083	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB500E φ20	t	1	379.2	3496.18	8.47	275.76	379.2	3496.18	8.47	275.76
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0<φ≤25	10个接头	5.02761	90.87	25.22	12.47	26.2	456.8589207	126.7963242	62.6942967	131.723382
小计								1652.518921	3710.306324	157.6042967	634.073382
清单项目综合单价											6154.50292360

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	174.730965	1.4021	244.99		
		技工人工费	元	1030.678917	1.3656	1407.5		
		热轧带肋钢筋 HRB500E φ20	kg	1025	3.36	3444		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	4.682976	5.35	25.05		
		直螺纹连接套筒 φ≤25	个	51.281612	2.19	112.31		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	54.820215	1	54.82		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	1.256902	49.86	62.67		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506002084	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB500E φ22	t	1	379.2	3490.98	8.47	275.5	379.2	3490.98	8.47	275.5
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0<φ≤25	10个接头	3.128886	90.87	25.22	12.47	26.2	284.3218708	78.91050492	39.01720842	81.9768132
小计								1479.981871	3657.220505	133.9272084	584.0668132

清单项目综合单价 5855.19639736

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	151.213375	1.4021	212.02		
		技工人工费	元	928.489613	1.3656	1267.95		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB500E φ22	kg	1025	3.355	3438.88		
		镀锌铁丝（综合）	kg	3.790576	5.35	20.28		
		直螺纹连接套筒 φ≤25	个	31.914631	2.19	69.89		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	54.037688	1	54.04		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	0.782221	49.86	39		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506002085	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB500E φ25	t	1	379.2	3505.55	8.47	276.23	379.2	3505.55	8.47	276.23
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0<φ≤25	10个接头	2.019972	90.87	25.22	12.47	26.2	183.5548556	50.94369384	25.18905084	52.9232664
小计								1379.214856	3643.823694	120.0990508	555.7432664

清单项目综合单价 5698.88086672

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	137.478368	1.4021	192.76		
		技工人工费	元	868.80787	1.3656	1186.44		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	3.269387	5.35	17.49		
		直螺纹连接套筒 φ≤25	个	20.60371	2.19	45.12		
		热轧带肋钢筋 HRB500E φ25	kg	1025	3.369	3453.23		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.847389	1	53.85		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	0.504993	49.86	25.18		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506002086	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ>25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB500E φ28	t	1	368.06	3607.81	6.48	278.25	368.06	3607.81	6.48	278.25
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ>25	t	1	678.02	96.21	89.96	190.66	678.02	96.21	89.96	190.66
010002-141	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) φ>25	10个接头	1.382186	101.99	39.39	20.44	30.41	140.9691501	54.44430654	28.25188184	42.03227626
小计								1187.04915	3758.464307	124.6918818	510.9422763

清单项目综合单价 5581.14761478

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	113.772508	1.4021	159.52		
		技工人工费	元	752.447665	1.3656	1027.54		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	1.961927	5.35	10.5		
		直螺纹连接套筒 φ≤32	个	14.098296	3.39	47.79		
		热轧带肋钢筋 HRB500E φ28	t	1.025	3467.26	3553.94		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	12	7.63	91.56		
		水	m3	0.12	4.62	0.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	54.121668	1	54.12		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	0.566696	49.86	28.26		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	39.12	3.52		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.13	22.79	2.96		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.51	176.4	89.96		

项目编码	010506002087	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	钢筋带E增加费	t	1	0	35	0	0	0	35	0	0
小计								0	35	0	0

清单项目综合单价 35.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506025002	项目名称	预埋铁件	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-137	预埋铁件 制作、安装	t	1	3115.09	6906.34	774.4	1224.97	3115.09	6906.34	774.4	1224.97
小计								3115.09	6906.34	774.4	1224.97

清单项目综合单价 12020.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	96.761	1.4021	135.67		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	2181.769	1.3656	2979.42		
	材料	电焊条 E4303 φ3.2	kg	36	7.63	274.68		
		铁件（综合）	kg	1060	6.16	6529.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	102.06	1	102.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	4.39	176.4	774.4		

项目编码	010402001032	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 ~（超过3.6m时:人工*1.2）湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	4409.32	2689.79	0	1301.29	440.932	268.979	0	130.129
小计								440.932	268.979	0	130.129
清单项目综合单价								840.04000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	92.29284	1.4021	129.4		
		技工人工费	元	228.12504	1.3656	311.53		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	278.35	28.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.834	1	7.83		
	机械							

项目编码	010402001033	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 ~（超过4.8m时:人工*1.4）湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	5144.2	2689.79	0	1495.74	514.42	268.979	0	149.574
小计								514.42	268.979	0	149.574
清单项目综合单价								932.97300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	107.67498	1.4021	150.97		
		技工人工费	元	266.14588	1.3656	363.45		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	278.35	28.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.834	1	7.83		
	机械							

项目编码	010402001034	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 ~ 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3127.77	2701.12	0	962.73	312.777	270.112	0	96.273
小计								312.777	270.112	0	96.273
清单项目综合单价								679.16200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.7467	1.4021	76.76		
		技工人工费	元	172.8306	1.3656	236.02		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	278.35	28.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.867	1	7.87		
	机械							

项目编码	010402001035	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 ~（超过3.6m时:人工*1.2）湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3753.33	2701.12	0	1128.26	375.333	270.112	0	112.826
小计								375.333	270.112	0	112.826
清单项目综合单价								758.27100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	65.69604	1.4021	92.11		
		技工人工费	元	207.39672	1.3656	283.22		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	278.35	28.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.867	1	7.87		
	机械							

项目编码	010402001036	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 ~（超过4.8m时:人工*1.4）湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	4378.88	2701.12	0	1293.79	437.888	270.112	0	129.379
小计								437.888	270.112	0	129.379
清单项目综合单价								837.37900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.64538	1.4021	107.46		
		技工人工费	元	241.96284	1.3656	330.42		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水		m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5		m3	0.1008	278.35	28.06		
		其他材料费(按百分比计算)		元	7.867	1	7.87		
	机械								
项目编码	010402001037	项目名称	砌块墙			计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 - 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	2730.89	2717.32	0	858.51	273.089	271.732	0	85.851
小计								273.089	271.732	0	85.851
清单项目综合单价											630.67200000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	59.2463	1.4021	83.07		
	技工人工费	元	139.1475	1.3656	190.02		
材料	铁钉（综合）	kg	0.029	5.64	0.16		
	加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8931	240.71	214.98		
	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0315	681.42	21.46		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.0025	1685.84	4.21		
	水	m3	0.2117	4.62	0.98		
	湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.0791	278.35	22.02		
	其他材料费(按百分比计算)	元	7.915	1	7.92		
机械							

项目编码	010402001038	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 - (超过3.6m时:人工*1.2) 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3277.07	2717.32	0	1003.04	327.707	271.732	0	100.304
小计								327.707	271.732	0	100.304
清单项目综合单价											699.74300000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	71.09556	1.4021	99.68		
	技工人工费	元	166.977	1.3656	228.02		
材料	铁钉（综合）	kg	0.029	5.64	0.16		
	加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8931	240.71	214.98		
	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0315	681.42	21.46		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.0025	1685.84	4.21		
	水	m3	0.2117	4.62	0.98		
	湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.0791	278.35	22.02		
	其他材料费(按百分比计算)	元	7.915	1	7.92		
机械							

项目编码	010402001039	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 - (超过4.8m时:人工*1.4) 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3823.25	2717.32	0	1147.57	382.325	271.732	0	114.757
小计								382.325	271.732	0	114.757
清单项目综合单价											768.81400000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	82.94482	1.4021	116.3		
	技工人工费	元	194.8065	1.3656	266.03		
材料	铁钉（综合）	kg	0.029	5.64	0.16		
	加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8931	240.71	214.98		
	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0315	681.42	21.46		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.0025	1685.84	4.21		
	水	m3	0.2117	4.62	0.98		
	湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.0791	278.35	22.02		
	其他材料费(按百分比计算)	元	7.915	1	7.92		
机械							

项目编码	010402001040	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 - 加气混凝土砌块（3.5MPa），湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3674.42	2610.28	0	1102.84	367.442	261.028	0	110.284
小计								367.442	261.028	0	110.284
清单项目综合单价											738.75400000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	76.9107	1.4021	107.84		
	技工人工费	元	190.1042	1.3656	259.61		
材料	加气混凝土砌块（3.5MPa）	m3	0.8723	231.86	202.25		
	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
	水	m3	0.1115	4.62	0.52		
	湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	278.35	28.06		
	其他材料费(按百分比计算)	元	7.603	1	7.6		
机械							

项目编码	010402001041	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 - (超过3.6m时:人工*1.2) 加气混凝土砌块（3.5MPa），湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	4409.32	2610.28	0	1297.31	440.932	261.028	0	129.731
小计								440.932	261.028	0	129.731
清单项目综合单价											831.69100000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	92.29284	1.4021	129.4		
	技工人工费	元	228.12504	1.3656	311.53		
材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
	加气混凝土砌块（3.5MPa）	m3	0.8723	231.86	202.25		
	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
	水	m3	0.1115	4.62	0.52		

工程量清单综合单价分析表

		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	278.35	28.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.603	1	7.6		
	机械							

项目编码	010402001042	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 ¯（超过4.8m时:人工*1.4）加气混凝土砌块（3.5MPa），湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	5144.2	2610.28	0	1491.77	514.42	261.028	0	149.177
小计								514.42	261.028	0	149.177
清单项目综合单价											924.62500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	107.67498	1.4021	150.97		
		技工人工费	元	266.14588	1.3656	363.45		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（3.5MPa）	m3	0.8723	231.86	202.25		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	278.35	28.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.603	1	7.6		
	机械							

项目编码	010402001043	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 ¯ 加气混凝土砌块（3.5MPa），湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3127.77	2621.61	0	958.76	312.777	262.161	0	95.876
小计								312.777	262.161	0	95.876
清单项目综合单价											670.81400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.7467	1.4021	76.76		
		技工人工费	元	172.8306	1.3656	236.02		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	278.35	28.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.636	1	7.64		
		加气混凝土砌块（3.5MPa）	m3	0.8723	231.86	202.25		
	机械							

项目编码	010402001044	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 ¯（超过3.6m时:人工*1.2）加气混凝土砌块（3.5MPa），湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3753.33	2621.61	0	1124.29	375.333	262.161	0	112.429
小计								375.333	262.161	0	112.429
清单项目综合单价											749.92300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	65.69604	1.4021	92.11		
		技工人工费	元	207.39672	1.3656	283.22		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（3.5MPa）	m3	0.8723	231.86	202.25		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	278.35	28.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.636	1	7.64		
	机械							

项目编码	010402001045	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 ¯（超过4.8m时:人工*1.4）加气混凝土砌块（3.5MPa），湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	4378.88	2621.61	0	1289.82	437.888	262.161	0	128.982
小计								437.888	262.161	0	128.982
清单项目综合单价											829.03100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.64538	1.4021	107.46		
		技工人工费	元	241.96284	1.3656	330.42		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（3.5MPa）	m3	0.8723	231.86	202.25		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	278.35	28.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.636	1	7.64		
	机械							

项目编码	010402001046	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 ¯ 加气混凝土砌块（3.5MPa），湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	2730.89	2635.9	0	854.44	273.089	263.59	0	85.444
小计								273.089	263.59	0	85.444
清单项目综合单价											622.12300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	59.2463	1.4021	83.07		
		技工人工费	元	139.1475	1.3656	190.02		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.029	5.64	0.16		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0315	681.42	21.46		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0025	1685.84	4.21		
		水	m3	0.2117	4.62	0.98		
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料	湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.0791	278.35	22.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.677	1	7.68		
		加气混凝土砌块（3.5MPa）	m3	0.8931	231.86	207.07		
	机械							

项目编码	010402001047	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 ˉ(超过3.6m时:人工*1.2) 加气混凝土砌块（3.5MPa），湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3277.07	2635.9	0	998.97	327.707	263.59	0	99.897
小计								327.707	263.59	0	99.897
清单项目综合单价								691.19400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	71.09556	1.4021	99.68		
		技工人工费	元	166.977	1.3656	228.02		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.029	5.64	0.16		
		加气混凝土砌块（3.5MPa）	m3	0.8931	231.86	207.07		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0315	681.42	21.46		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0025	1685.84	4.21		
		水	m3	0.2117	4.62	0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.0791	278.35	22.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.677	1	7.68		
	机械							

项目编码	010402001048	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 ˉ(超过4.8m时:人工*1.4) 加气混凝土砌块（3.5MPa），湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3823.25	2635.9	0	1143.5	382.325	263.59	0	114.35
小计								382.325	263.59	0	114.35
清单项目综合单价								760.26500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.94482	1.4021	116.3		
		技工人工费	元	194.8065	1.3656	266.03		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.029	5.64	0.16		
		加气混凝土砌块（3.5MPa）	m3	0.8931	231.86	207.07		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0315	681.42	21.46		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0025	1685.84	4.21		
		水	m3	0.2117	4.62	0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.0791	278.35	22.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.677	1	7.68		
	机械							

项目编码	010402001049	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-4换	实心砖墙 1/2砖 湿拌砌筑砂浆 ˉ 耐火砖	10m3	0.1	4007.34	12816.01	0	1701.22	400.734	1281.601	0	170.122
小计								400.734	1281.601	0	170.122
清单项目综合单价								1852.45700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.7564	1.4021	103.41		
		技工人工费	元	217.7215	1.3656	297.32		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.023	5.64	0.13		
		耐火砖	千块	0.5577	2123.89	1184.49		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0011	1685.84	1.85		
		水	m3	0.113	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1943	294.77	57.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	37.328	1	37.33		
	机械							

项目编码	010402001050	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-4换	实心砖墙 1/2砖 湿拌砌筑砂浆 ˉ(超过3.6m时:人工*1.2) 耐火砖	10m3	0.1	4808.82	12816.01	0	1913.31	480.882	1281.601	0	191.331
小计								480.882	1281.601	0	191.331
清单项目综合单价								1953.81400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	88.50768	1.4021	124.1		
		技工人工费	元	261.2658	1.3656	356.78		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.023	5.64	0.13		
		耐火砖	千块	0.5577	2123.89	1184.49		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0011	1685.84	1.85		
		水	m3	0.113	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1943	294.77	57.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	37.328	1	37.33		
	机械							

项目编码	010402001051	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-4换	实心砖墙 1/2砖 湿拌砌筑砂浆 ˉ(超过4.8m时:人工*1.4) 耐火砖	10m3	0.1	5610.28	12816.01	0	2125.39	561.028	1281.601	0	212.539
小计								561.028	1281.601	0	212.539
清单项目综合单价								2055.16800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	103.25896	1.4021	144.78		
		技工人工费	元	304.8101	1.3656	416.25		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.023	5.64	0.13		
		耐火砖	千块	0.5577	2123.89	1184.49		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0011	1685.84	1.85		
		水	m3	0.113	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1943	294.77	57.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	37.328	1	37.33		
	机械							

项目编码	010401012002	项目名称	砖砌台阶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价		合价	

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-14	实心砖台阶 湿拌砌筑砂浆	100m2	0.01	5743.39	10045.55	0	2022.09	57.4339	100.4555	0	20.2209
小计								57.4339	100.4555	0	20.2209
清单项目综合单价											178.11030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.89583	1.4021	16.68		
		技工人工费	元	29.84388	1.3656	40.75		
	材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.1192	681.42	81.23		
		水	m3	0.0199	4.62	0.09		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.055	294.77	16.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.9259	1	2.93		
	机械							

项目编码	010515001003	项目名称	砌体加筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-52换	砌体内加固钢筋制作	t	1	877.45	3468.9	11.36	406.44	877.45	3468.9	11.36	406.44
010001-53	砌体内加固钢筋安装	t	1	1559.91	9.73	0	413.27	1559.91	9.73	0	413.27
小计								2437.36	3478.63	11.36	819.71
清单项目综合单价											6747.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.165	1.4021	42.29		
		技工人工费	元	1753.865	1.3656	2395.08		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	1.03	3334.51	3434.55		
		镀锌铁丝（综合）	kg	1.8	5.35	9.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	34.45	1	34.45		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	39.12	4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.79	7.06		

项目编码	011102003018	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 10厚600x600耐磨防滑地砖,水,聚合物防水砂浆	100m2	0.01	4664.33	10577.47	0	1763.15	46.6433	105.7747	0	17.6315
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1285.8	754.17	0	377.96	12.858	7.5417	0	3.7796
小计								59.5013	113.3164	0	21.4111
清单项目综合单价											194.22880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.47696	1.4021	9.08		
		技工人工费	元	11.796663	1.3656	16.11		
		高级技工人工费	元	24.70336	1.3889	34.31		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0204	325.76	6.65		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		10厚600x600耐磨防滑地砖	m2	1.03	61.95	63.81		
		聚合物防水砂浆	kg	15.8535	2.57	40.74		
		白水泥	t	0.00097	821.24	0.8		
		水	m3	0.056109	4.62	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2826	1	0.28		
	机械							

项目编码	011101001011	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-20换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1756.96	754.17	0	502.63	17.5696	7.5417	0	5.0263
小计								17.5696	7.5417	0	5.0263
清单项目综合单价											30.13760000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.96581	1.4021	2.76		
		技工人工费	元	3.223093	1.3656	4.4		
		高级技工人工费	元	7.49644	1.3889	10.41		
	材料	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0204	325.76	6.65		
		水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0188	1	0.02		
	机械							

项目编码	011105001004	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-116换	水泥砂浆踢脚线 厚度T(mm) T=20 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m	0.01	737.43	68.38	0	198.56	7.3743	0.6838	0	1.9856
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.001001	1733.73	563.08	0	486.93	1.73546373	0.56364308	0	0.48741693
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.001001	313.1	113.47	0	88.53	0.3134131	0.11358347	0	0.08861853
小计								9.42317683	1.36102655	0	2.56163546
清单项目综合单价											13.34583884

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.006792	1.4021	1.41		
		技工人工费	元	2.07321	1.3656	2.83		
		高级技工人工费	元	3.728573	1.3889	5.18		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00204	326.52	0.67		
		界面处理剂	kg	0.050006	2.21	0.11		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.00174	319.84	0.56		
		水	m3	0.004081	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.008401	1	0.01		
	机械							

项目编码	011101001012	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-20换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1756.96	754.17	0	502.63	17.5696	7.5417	0	5.0263
小计								17.5696	7.5417	0	5.0263
清单项目综合单价											30.13760000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	1.96581	1.4021	2.76		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	3.223093	1.3656	4.4		
		高级技工人工费	元	7.49644	1.3889	10.41		
	材料	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0204	325.76	6.65		
		水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0188	1	0.02		
	机械							

项目编码	011101001013	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-20+020002-21*(-5)换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ˉ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1344.09	583.59	0	384.85	13.4409	5.8359	0	3.8485
小计								13.4409	5.8359	0	3.8485

清单项目综合单价 23.12530000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.50266	1.4021	2.11		
		技工人工费	元	2.476181	1.3656	3.38		
		高级技工人工费	元	5.72574	1.3889	7.95		
	材料	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.015286	325.76	4.98		
		水	m3	0.023264	4.62	0.11		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0146	1	0.01		
	机械							

项目编码	011109001004	项目名称	防静电地坪漆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	3mm防静电地坪漆(A级)	m2	1	6.6	26.4	0	0	6.6	26.4	0	0
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.010001	641.38	3576.6	127.47	357.66	6.41444138	35.7695766	1.27482747	3.57695766
010002-127	钢筋网片制作	t	0.002002	880.01	3456.45	13.19	406.63	1.76178002	6.9198129	0.02640638	0.81407326
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002002	829.94	19.37	0	220.59	1.66153988	0.03877874	0	0.44162118
小计								16.43776128	69.12816824	1.30123385	4.8326521

清单项目综合单价 91.69981547

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.243411	1.4021	1.74		
		技工人工费	元	5.926145	1.3656	8.09		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.010566	5.35	0.06		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101007	347.97	35.15		
		水	m3	0.020001	4.62	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.631436	1	0.63		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	0.002061	3278.76	6.76		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.005003	7.63	0.04		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.0039	306	1.19		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.007801	10.42	0.08		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.00022	39.12	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.00078	22.79	0.02		

项目编码	011105003003	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-120	陶瓷地面砖踢脚线 胶粘剂粘贴	100m	0.01	783.75	782.02	0	246.5	7.8375	7.8202	0	2.465
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.001	1733.73	563.08	0	486.93	1.73373	0.56308	0	0.48693
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.001	313.1	113.47	0	88.53	0.3131	0.11347	0	0.08853
小计								9.88433	8.49675	0	3.04046

清单项目综合单价 21.42154000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.014164	1.4021	1.42		
		技工人工费	元	2.052877	1.3656	2.8		
		高级技工人工费	元	4.073938	1.3889	5.66		
	材料	陶瓷地砖踢脚线(成品)	m	1.02	7.08	7.22		
		界面处理剂	kg	0.049985	2.21	0.11		
		水	m3	0.000613	4.62	0		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.001739	319.84	0.56		
		专用胶粘剂	kg	0.3272	1.77	0.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.026198	1	0.03		
	机械							

项目编码	011109001005	项目名称	防静电架空地板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-78换	楼地面防静电地板安装 金属板 ˉ 300高600X600镀锌全钢防静电架空活动地板	100m2	0.01	7131.06	20959.87	0	2935.02	71.3106	209.5987	0	29.3502
020003-2	界面处理剂	100m2	0.01	313.1	113.47	0	88.53	3.131	1.1347	0	0.8853
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˉ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1285.8	754.17	0	377.96	12.858	7.5417	0	3.7796
小计								87.2996	218.2751	0	34.0151

清单项目综合单价 339.58980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.16101	1.4021	12.84		
		技工人工费	元	18.990283	1.3656	25.93		
		高级技工人工费	元	34.9354	1.3889	48.52		
	材料	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0204	325.76	6.65		
		300高600X600镀锌全钢防静电架空活动地板	m2	1.05	199.12	209.08		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.03498	4.62	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5527	1	0.55		
	机械							

项目编码	011101007015	项目名称	混凝土找平层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.007	641.38	3576.6	127.47	357.66	4.48966	25.0362	0.89229	2.50362
010002-127	钢筋网片制作	t	0.003002	880.01	3456.45	13.19	406.63	2.64179002	10.3762629	0.03959638	1.22070326

工程量清单综合单价分析表

010002-128	钢筋网片安装	t	0.003002	829.94	19.37	0	220.59	2.49147988	0.05814874	0	0.66221118	
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.0033	1096.5	659.51	0	323.13	3.61845	2.176383	0	1.066329	
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	237.99	241.39	0	75.05	2.3799	2.4139	0	0.7505	
小计								15.6212799	40.06089464	0.93188638	6.20336344	
清单项目综合单价											62.81742436	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.613775	1.4021		3.66		
		技工人工费				元	8.75444	1.3656		11.96		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.015846	5.35		0.08		
		无纺布 200g/m2				m2	1.1218	2.12		2.38		
		环氧树脂底漆				m3	0.000003	37778.77		0.11		
		双组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.103947	19.53		2.03		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷				t	0.003091	3278.76		10.13		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.007503	7.63		0.06		
		水				m3	0.014	4.62		0.06		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.070699	347.97		24.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.581438	1		0.58		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.00033	39.12		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.00117	22.79		0.03		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.00273	306		0.84		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.00546	10.42		0.06		
项目编码	011101007016	项目名称		混凝土找平层				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ` 细石混凝土增加费,普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.010001	641.38	3962.98	127.47	376.98	6.41444138	39.63376298	1.27482747	3.77017698	
010002-127	钢筋网片制作	t	0.001984	880.01	3456.45	13.19	406.63	1.74593984	6.8575968	0.02616896	0.80675392	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001984	829.94	19.37	0	220.59	1.64660096	0.03843008	0	0.43765056	
小计								9.80698218	46.52978986	1.30099643	5.01458146	
清单项目综合单价											62.65234993	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.241027	1.4021		1.74		
		技工人工费				元	5.906394	1.3656		8.07		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.010472	5.35		0.06		
		细石混凝土增加费				m3	0.101009	16.81		1.7		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.101009	368.85		37.26		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷				t	0.002043	3278.76		6.7		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.004958	7.63		0.04		
		水				m3	0.020002	4.62		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.687637	1		0.69		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.000218	39.12		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.000773	22.79		0.02		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.0039	306		1.19		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.007801	10.42		0.08		
项目编码	011109001006	项目名称		防静电地坪漆				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	防静电地坪漆(A级)	m2	1	6.6	26.4	0	0	6.6	26.4	0	0	
020002-16+020002-17*4	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50)	100m2	0.01	2378.51	1846.8	5.07	722.1	23.7851	18.468	0.0507	7.221	
小计								30.3851	44.868	0.0507	7.221	
清单项目综合单价											82.52480000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	9.35618	1.3889		12.99		
		普工人工费				元	2.45264	1.4021		3.44		
		技工人工费				元	5.38333	1.3656		7.35		
	材料	细石混凝土 C20				m3	0.0505	364.79		18.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0461	1		0.05		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.004	12.67		0.05		
项目编码	011102003019	项目名称		块料楼地面				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-9+020002-11*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) `水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1006.76	457.61	0	289.29	10.0676	4.5761	0	2.8929	
小计								10.0676	4.5761	0	2.8929	
清单项目综合单价											17.53660000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.19148	1.4021		1.67		
		技工人工费				元	1.531043	1.3656		2.09		
		高级技工人工费				元	4.54043	1.3889		6.31		
	材料	湿拌地面砂浆 M20				m3	0.01145	325.76		3.73		
		素水泥浆				m3	0.00102	719.89		0.73		
		水				m3	0.02173	4.62		0.1		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0114	1		0.01		
	机械											
项目编码	010902004007	项目名称		屋1（隔热上人铺装屋面）-找坡层				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 `（商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	100m2	0.01	2067.61	1594.39	6.46	627.31	20.6761	15.9439	0.0646	6.2731	
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5 ` 细石混凝土增加费	100m2	0.01	344.04	380.53	1.27	110.16	3.4404	3.8053	0.0127	1.1016	
010002-127	钢筋网片制作	t	0.002	880.01	3456.45	13.19	406.63	1.76002	6.9129	0.02638	0.81326	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002	829.94	19.37	0	220.59	1.65988	0.03874	0	0.44118	
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.005001	1096.5	659.51	0	323.13	5.4835965	3.29820951	0	1.61597313	
小计								33.0199965	29.99904951	0.10368	10.24511313	
清单项目综合单价											73.36783914	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.862662	1.4021		5.42		
		技工人工费				元	20.21286	1.3656		27.6		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.010559	5.35		0.06		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.0505	355.31		17.94		
		细石混凝土增加费				m3	0.0505	16.81		0.85		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.005	7.63		0.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	0.00206	3278.76	6.75		
		环氧树脂底漆	m3	0.000005	37778.77	0.19		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.157502	19.53	3.08		
		水	m3	0.0857	4.62	0.4		
		素水泥浆	m3	0.0004	719.89	0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.408681	1	0.41		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.00022	39.12	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.00078	22.79	0.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0061	12.67	0.08		

项目编码	010902003007	项目名称	屋1（隔热上人铺装屋面）-隔离层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	237.99	241.39	0	75.05	2.3799	2.4139	0	0.7505
小计								2.3799	2.4139	0	0.7505
清单项目综合单价											5.54430000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
	人工	普工人工费	元	0.14881	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	1.58999	1.3656	2.17		
	材料	无纺布 200g/m2	m2	1.1218	2.12	2.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0357	1	0.04		
	机械							

项目编码	010902001007	项目名称	屋1（隔热上人铺装屋面）-防水层1、防水层2	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-25换	三元乙丙橡胶防水卷材 胶粘法 满铺 ˉ1.5厚 三元乙丙橡胶防水卷材	100m2	0.011546	1588.84	3233.5	0	582.12	18.34474664	37.333991	0	6.72115752
小计								18.34474664	37.333991	0	6.72115752
清单项目综合单价											62.39989516

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
	人工	普工人工费	元	1.147272	1.4021	1.61		
		技工人工费	元	12.255011	1.3656	16.74		
	材料	1.5厚三元乙丙橡胶防水卷材	m2	1.327741	21.68	28.79		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.025978	29.65	0.77		
		氯丁橡胶粘剂	kg	0.466441	15.49	7.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.551763	1	0.55		
	机械							

项目编码	010902002005	项目名称	屋1（隔热上人铺装屋面）-防水层3	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.011546	1269.11	2995.59	0	485.62	14.65314406	34.587082144	0	5.60696852
010004-36	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.011546	331.61	872.39	0	131.37	3.82876906	10.072614944	0	1.51679802
小计								18.48191312	44.65969708	0	7.12376654
清单项目综合单价											70.26537674

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
	人工	普工人工费	元	2.980464	1.4021	4.18		
		技工人工费	元	10.47328	1.3656	14.3		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.818829	9.14	44.04		
		水	m3	0.00067	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.610876	1	0.61		
	机械							

项目编码	011403001033	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-119+020005-120*1换	室外墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) ˉ 外墙防霉防潮无机涂料	100m2	0.01	3043.81	666.21	0	838.76	30.4381	6.6621	0	8.3876
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍 ˉ 外墙防霉防潮腻子	100m2	0.01	1601.69	348.49	0	441.27	16.0169	3.4849	0	4.4127
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1733.73	563.08	0	486.93	17.3373	5.6308	0	4.8693
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.1	113.47	0	88.53	3.131	1.1347	0	0.8853
小计								66.9233	16.9125	0	18.5549
清单项目综合单价											102.39070000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
	人工	普工人工费	元	7.04267	1.4021	9.87		
		技工人工费	元	14.487353	1.3656	19.78		
		高级技工人工费	元	26.83037	1.3889	37.26		
	材料	外墙防霉防潮无机涂料	kg	0.44187	14.87	6.57		
		外墙防霉防潮腻子	kg	2.0412	1.68	3.43		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	319.84	5.57		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		水	m3	0.00714	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1675	1	0.17		
	机械							

项目编码	011403001034	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-119+020005-120*1换	室外墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) ˉ 外墙防霉防潮无机涂料	100m2	0.01	3043.81	666.21	0	838.76	30.4381	6.6621	0	8.3876
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍 ˉ 外墙防霉防潮腻子	100m2	0.01	1601.69	348.49	0	441.27	16.0169	3.4849	0	4.4127
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	2234.65	892.11	21.76	637.5	22.3465	8.9211	0.2176	6.375
小计								68.8015	19.0681	0.2176	19.1753
清单项目综合单价											107.26250000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
	人工	普工人工费	元	7.23268	1.4021	10.14		
		技工人工费	元	14.914953	1.3656	20.37		
		高级技工人工费	元	27.57049	1.3889	38.29		
	材料	外墙防霉防潮无机涂料	kg	0.44187	14.87	6.57		
		外墙防霉防潮腻子	kg	2.0412	1.68	3.43		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.02755	319.84	8.81		

工程量清单综合单价分析表

	材料	砂纸		张	0.1	0.42	0.04		
		水		m3	0.00559	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1888	1	0.19		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.00095	229.1	0.22		
项目编码	011203003002	项目名称	块料墙、柱面			计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-128	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.2＜S≤0.36 内墙	100m2	0.01	4962.92	6961.32	0	1661.35	49.6292	69.6132	0	16.6135
010004-43	涂膜防水 高分子益胶泥 厚度T(mm) T=3.0	100m2	0.01	1621.74	1531.77	0	505.73	16.2174	15.3177	0	5.0573
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	2234.65	892.11	21.76	637.5	22.3465	8.9211	0.2176	6.375
小计								88.1931	93.852	0.2176	28.0458
清单项目综合单价											210.30850000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.87551	1.4021	12.44		
		技工人工费	元	26.160143	1.3656	35.72		
		高级技工人工费	元	28.81733	1.3889	40.02		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.02755	319.84	8.81		
		高分子益胶泥 干混类-Ⅰ型	kg	4.437	3.4	15.09		
		专用胶粘剂	kg	4.635	1.77	8.2		
		白水泥	t	0.0015	821.24	1.23		
		墙面砖 600mm×600mm	m2	1.04	57.52	59.82		
		水	m3	0.00798	4.62	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.661	1	0.66		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00095	229.1	0.22		

项目编码	011201001015	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1733.73	563.08	0	486.93	17.3373	5.6308	0	4.8693
小计								17.3373	5.6308	0	4.8693
清单项目综合单价											27.83740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.92349	1.4021	2.7		
		技工人工费	元	3.277653	1.3656	4.48		
		高级技工人工费	元	7.31829	1.3889	10.16		
	材料	水	m3	0.00213	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	319.84	5.57		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0558	1	0.06		
	机械							

项目编码	011201001016	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	2192.58	750.77	0	617.74	21.9258	7.5077	0	6.1774
小计								21.9258	7.5077	0	6.1774
清单项目综合单价											35.61090000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.43634	1.4021	3.42		
		技工人工费	元	4.105287	1.3656	5.61		
		高级技工人工费	元	9.29054	1.3889	12.9		
	材料	水	m3	0.00284	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0232	319.84	7.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0743	1	0.07		
	机械							

项目编码	011201001017	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ~ (随砌随抹:人工*0.7) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1534.8	750.77	0	443.67	15.348	7.5077	0	4.4367
小计								15.348	7.5077	0	4.4367
清单项目综合单价											27.29240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.705438	1.4021	2.39		
		技工人工费	元	2.873701	1.3656	3.92		
		高级技工人工费	元	6.503378	1.3889	9.03		
	材料	水	m3	0.00284	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0232	319.84	7.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0743	1	0.07		
	机械							

项目编码	011201B001002	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.1	113.47	0	88.53	3.131	1.1347	0	0.8853
小计								3.131	1.1347	0	0.8853
清单项目综合单价											5.15100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.32284	1.4021	0.45		
		技工人工费	元	0.70815	1.3656	0.97		
		高级技工人工费	元	1.23213	1.3889	1.71		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
	机械							

项目编码	011201B001003	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.1	113.47	0	88.53	3.131	1.1347	0	0.8853
小计								3.131	1.1347	0	0.8853
清单项目综合单价											5.15100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	0.32284	1.4021	0.45		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	0.70815	1.3656	0.97		
		高级技工人工费	元	1.23213	1.3889	1.71		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
	机械							

项目编码	011404001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍 - 耐污性深灰色涂料	100m2	0.01	906.58	213.4	0	250.56	9.0658	2.134	0	2.5056
小计								9.0658	2.134	0	2.5056

清单项目综合单价 13.70540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.93351	1.4021	1.31		
		技工人工费	元	2.05242	1.3656	2.8		
		高级技工人工费	元	3.5669	1.3889	4.95		
	材料	耐污性深灰色涂料	kg	0.26118	7.96	2.08		
		砂纸	张	0.08	0.42	0.03		
		水	m3	0.00007	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0211	1	0.02		
	机械							

项目编码	011201B002006	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.01	525.95	0	194.07	6.3401	5.2595	0	1.9407
小计								6.3401	5.2595	0	1.9407

清单项目综合单价 13.54030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65315	1.4021	0.92		
		技工人工费	元	1.43354	1.3656	1.96		
		高级技工人工费	元	2.49598	1.3889	3.47		
	材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0521	1	0.05		
	机械							

项目编码	011201B002007	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网 - 钢丝网 0.9mm	100m2	0.01	634.01	525.95	0	194.07	6.3401	5.2595	0	1.9407
小计								6.3401	5.2595	0	1.9407

清单项目综合单价 13.54030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65315	1.4021	0.92		
		技工人工费	元	1.43354	1.3656	1.96		
		高级技工人工费	元	2.49598	1.3889	3.47		
	材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 0.9mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0521	1	0.05		
	机械							

项目编码	011201B002008	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 - (设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	640.66	443.35	0	191.7	6.4066	4.4335	0	1.917
小计								6.4066	4.4335	0	1.917

清单项目综合单价 12.75710000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.66048	1.4021	0.93		
		技工人工费	元	1.448563	1.3656	1.98		
		高级技工人工费	元	2.521663	1.3889	3.5		
	材料	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0439	1	0.04		
	机械							

项目编码	011403001035	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数(遍):3) - 外墙防霉防潮无机涂料	100m2	0.01	1720.99	634.86	0	487.15	17.2099	6.3486	0	4.8715
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍 - 外墙防霉防潮腻子	100m2	0.01	2081.48	383.17	0	569.96	20.8148	3.8317	0	5.6996
020004-1	天棚面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	452.72	113.47	0	125.48	4.5272	1.1347	0	1.2548
小计								42.5519	11.315	0	11.8259

清单项目综合单价 65.69280000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.38965	1.4021	6.15		
		技工人工费	元	9.62267	1.3656	13.14		
		高级技工人工费	元	16.74448	1.3889	23.26		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		外墙防霉防潮无机涂料	kg	0.41929	14.87	6.23		
		外墙防霉防潮腻子	kg	2.24532	1.68	3.77		
		砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
		水	m3	0.00515	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.112	1	0.11		
	机械							

项目编码	011403001036	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数(遍):3) - 外墙防霉防潮无机涂料	100m2	0.01	1720.99	634.86	0	487.15	17.2099	6.3486	0	4.8715
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍 - 外墙防霉防潮腻子	100m2	0.01	2081.48	383.17	0	569.96	20.8148	3.8317	0	5.6996
小计								38.0247	10.1803	0	10.5711

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									58.77610000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.92167	1.4021	5.5		
		技工人工费		元	8.59964	1.3656	11.74		
		高级技工人工费		元	14.96318	1.3889	20.78		
	材料	外墙防霉防潮无机涂料		kg	0.41929	14.87	6.23		
		外墙防霉防潮腻子		kg	2.24532	1.68	3.77		
		砂纸		张	0.16	0.42	0.07		
		水		m3	0.00115	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1008	1	0.1		
	机械								
项目编码	011302001005	项目名称	轻钢龙骨石膏板吊顶(无机涂料面层)			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ` 无机涂料	100m2	0.01	1720.99	342.23	0	472.52	17.2099	3.4223	0	4.7252
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2081.48	362.77	0	568.94	20.8148	3.6277	0	5.6894
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1882.91	1581.79	0	577.35	18.8291	15.8179	0	5.7735
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ` (设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1506.34	1581.79	0	477.7	15.0634	15.8179	0	4.777
020004-6	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1000	100m2	0.01	2893.25	2405.13	601.82	928.87	28.9325	24.0513	6.0182	9.2887
小计								100.8497	62.7371	6.0182	30.2538

清单项目综合单价									199.85880000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	10.40183	1.4021	14.58		
		技工人工费		元	22.807098	1.3656	31.15		
		高级技工人工费		元	39.686014	1.3889	55.12		
	材料	无机涂料		kg	0.41929	7.96	3.34		
		铁件(综合)		kg	0.4	6.16	2.46		
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.47352	8.85	4.19		
		六角螺栓（综合）		kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉		10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆		kg	0.22994	4.87	1.12		
		砂纸		张	0.16	0.42	0.07		
		纸面石膏板 δ=9.5mm		m2	2.1	12.92	27.13		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1000mm(平级)		m2	1.05	19.03	19.98		
		腻子粉(成品)		kg	2.24532	1.59	3.57		
		水		m3	0.00115	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.6211	1	0.62		
	机械	电动切割机		台班	0.02862	210.28	6.02		
项目编码	010902001008	项目名称	屋1（隔热上人铺装屋面）-防水层1、防水层2			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-25换	三元乙丙橡胶防水卷材 胶粘法 满铺 ` 1.5厚 三元乙丙橡胶防水卷材	100m2	0.016556	1588.84	3233.5	0	582.12	26.30483504	53.533826	0	9.63757872
小计								26.30483504	53.533826	0	9.63757872

清单项目综合单价									89.47623976
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.6451	1.4021	2.31		
		技工人工费		元	17.572751	1.3656	24		
	材料	1.5厚三元乙丙橡胶防水卷材		m2	1.903879	21.68	41.28		
		单组分聚氨酯建筑密封膏		kg	0.03725	29.65	1.1		
		氯丁橡胶粘剂		kg	0.668841	15.49	10.36		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.791186	1	0.79		
	机械								
项目编码	010902002006	项目名称	屋1、屋2、屋5-防水层3			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.013548	1269.11	2995.59	0	485.62	17.19390228	40.58425332	0	6.57917976
010004-36	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.013548	331.61	872.39	0	131.37	4.49265228	11.819139972	0	1.77980076
小计								21.68655456	52.40339304	0	8.35898052

清单项目综合单价									82.44892812
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.497297	1.4021	4.9		
		技工人工费		元	12.289421	1.3656	16.78		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型		kg	5.654448	9.14	51.68		
		水		m3	0.000786	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.716806	1	0.72		
	机械								
项目编码	010902001009	项目名称	屋2（隔热上人种植屋面）-防水层1			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-25换	三元乙丙橡胶防水卷材 胶粘法 满铺 ` 2.0厚 三元乙丙橡胶防水卷材 (耐根穿刺型)	100m2	0.011684	1588.84	3595.34	0	600.21	18.56400656	42.007952556	0	7.01285364
小计								18.56400656	42.00795256	0	7.01285364

清单项目综合单价									67.58481276
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.160938	1.4021	1.63		
		技工人工费		元	12.400997	1.3656	16.93		
	材料	2.0厚三元乙丙橡胶防水卷材(耐根穿刺型)		m2	1.343557	24.78	33.29		
		单组分聚氨酯建筑密封膏		kg	0.026287	29.65	0.78		
		氯丁橡胶粘剂		kg	0.471997	15.49	7.31		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.620723	1	0.62		
	机械								
项目编码	010902001010	项目名称	屋2（隔热上人种植屋面）-防水层2			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-25换	三元乙丙橡胶防水卷材 胶粘法 满铺 ` 1.2厚 三元乙丙橡胶防水卷材	100m2	0.011684	1588.84	2954.52	0	568.17	18.56400656	34.520611688	0	6.63849828
小计								18.56400656	34.52061168	0	6.63849828

清单项目综合单价									59.72311652
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	1.160938	1.4021	1.63		
		技工人工费	元	12.400997	1.3656	16.93		
	材料	1.2厚三元乙丙橡胶防水卷材	m2	1.343557	19.29	25.92		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.026287	29.65	0.78		
		氯丁橡胶粘剂	kg	0.471997	15.49	7.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.510084	1	0.51		
	机械							

项目编码	010904002014	项目名称	楼(地)面涂膜防水（地上03、地上21）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.010301	1269.11	3175.83	0	494.63	13.07310211	32.71422483	0	5.09518363
小计								13.07310211	32.71422483	0	5.09518363
清单项目综合单价											50.88251057

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.08001	1.4021	2.92		
		技工人工费	元	7.436697	1.3656	10.16		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	3.325624	9.69	32.23		
		水	m3	0.000546	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.483381	1	0.48		
	机械							

项目编码	010904003005	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)（地上03、地上21）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-47	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.010301	1210.72	2582.36	0	449.5	12.47162672	26.60089036	0	4.6302995
小计								12.47162672	26.60089036	0	4.6302995
清单项目综合单价											43.70281658

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.594477	1.4021	0.83		
		技工人工费	元	8.521538	1.3656	11.64		
	材料	水	m3	0.00206	4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	10.243384	2.57	26.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.263372	1	0.26		
	机械							

项目编码	010904002015	项目名称	楼(地)面涂膜防水（地上08）卫生间	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.010299	1269.11	2995.59	0	485.62	13.07056389	30.85158141	0	5.00140038
010004-36	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.010299	331.61	872.39	0	131.37	3.41525139	8.98474461	0	1.35297963
小计								16.48581528	39.83632602	0	6.35438001
清单项目综合单价											62.67652131

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.658649	1.4021	3.73		
		技工人工费	元	9.342431	1.3656	12.76		
	材料	聚合物水泥防水涂料 I型	kg	4.298518	9.14	39.29		
		水	m3	0.000597	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.544917	1	0.54		
	机械							

项目编码	010904002016	项目名称	楼(地)面涂膜防水（地上08）卫生间	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1668.68	4932.52	0	688.19	16.6868	49.3252	0	6.8819
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-379.21	-1223.43	0	-161.52	-3.7921	-12.2343	0	-1.6152
小计								12.8947	37.0909	0	5.2667
清单项目综合单价											55.25230000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.33984	1.4021	3.28		
		技工人工费	元	7.04022	1.3656	9.61		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-I型	kg	2.4582	14.07	34.59		
		二甲苯	kg	0.1143	16.59	1.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6078	1	0.61		
	机械							

项目编码	010904002017	项目名称	楼(地)面涂膜防水（地上11）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	1269.11	3175.83	0	494.63	12.6911	31.7583	0	4.9463
010004-36	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	331.61	872.39	0	131.37	3.3161	8.7239	0	1.3137
小计								16.0072	40.4822	0	6.26
清单项目综合单价											62.74940000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.58148	1.4021	3.62		
		技工人工费	元	9.07126	1.3656	12.39		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	3.22875	9.69	31.29		
		聚合物水泥防水涂料 I型	kg	0.945	9.14	8.64		
		水	m3	0.00058	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5557	1	0.56		
	机械							

项目编码	010904003006	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)（地上17）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-47	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1210.72	2582.36	0	449.5	12.1072	25.8236	0	4.495
小计								12.1072	25.8236	0	4.495
清单项目综合单价											42.42580000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	0.57716	1.4021	0.81		
		技工人工费	元	8.27331	1.3656	11.3		
	材料							
		水	m3	0.002	4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	9.945	2.57	25.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2557	1	0.26		
	机械							

项目编码	010904001003	项目名称	楼(地)面卷材防水（地上18）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法	100m2	0.0105	1557.87	3613.08	0	592.9	16.357635	37.93734	0	6.22545
小计								16.357635	37.93734	0	6.22545

清单项目综合单价 60.52042500

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
-	人工	普工人工费	元	1.03422	1.4021	1.45		
		技工人工费	元	10.916445	1.3656	14.91		
	材料							
		石油沥青冷底子油	t	0.000504	3929.2	1.98		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3	m2	1.190585	29.73	35.4		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.560695	1	0.56		
	机械							

项目编码	010904002018	项目名称	楼(地)面涂膜防水（地上18）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-45换	涂膜防水 非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) T=2.0 ＊ 非固化橡胶沥青防水涂料	100m2	0.0105	1593.54	1730.3	0	508.2	16.73217	18.16815	0	5.3361
小计								16.73217	18.16815	0	5.3361

清单项目综合单价 40.23642000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
-	人工	普工人工费	元	2.829181	1.4021	3.97		
		技工人工费	元	9.347737	1.3656	12.77		
	材料							
		非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.891676	6.19	17.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.268483	1	0.27		
	机械							

项目编码	010903003006	项目名称	墙面砂浆防水（地上08）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.87	2671.47	0	518.04	14.5287	26.7147	0	5.1804
小计								14.5287	26.7147	0	5.1804

清单项目综合单价 46.42380000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
-	人工	普工人工费	元	0.69259	1.4021	0.97		
		技工人工费	元	9.92797	1.3656	13.56		
	材料							
		水	m3	0.00205	4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	10.2375	2.57	26.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3948	1	0.39		
	机械							

项目编码	010903003007	项目名称	墙身防潮层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.87	2671.47	0	518.04	14.5287	26.7147	0	5.1804
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	2510.38	7747.07	0	1051.65	25.1038	77.4707	0	10.5165
小计								39.6325	104.1854	0	15.6969

清单项目综合单价 159.51480000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
-	人工	普工人工费	元	2.33824	1.4021	3.28		
		技工人工费	元	26.62132	1.3656	36.35		
	材料							
		水	m3	0.00805	4.62	0.04		
		聚合物防水砂浆	kg	40.0725	2.57	102.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1618	1	1.16		
	机械							

项目编码	010904002019	项目名称	顶棚防潮层（地上02、地上03、地上13）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1269.11	2995.59	0	485.62	12.6911	29.9559	0	4.8562
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-331.61	-872.39	0	-131.37	-3.3161	-8.7239	0	-1.3137
小计								9.375	21.232	0	3.5425

清单项目综合单价 34.14950000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
-	人工	普工人工费	元	1.45736	1.4021	2.04		
		技工人工费	元	5.36888	1.3656	7.33		
	材料							
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	2.28375	9.14	20.87		
		水	m3	0.00048	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3563	1	0.36		
	机械							

项目编码	010904002020	项目名称	顶棚防潮层（地上08）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1269.11	2995.59	0	485.62	12.6911	29.9559	0	4.8562
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-331.61	-872.39	0	-131.37	-3.3161	-8.7239	0	-1.3137
小计								9.375	21.232	0	3.5425

清单项目综合单价 34.14950000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
-	人工	普工人工费	元	1.45736	1.4021	2.04		
		技工人工费	元	5.36888	1.3656	7.33		
	材料							
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	2.28375	9.14	20.87		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水		m3	0.00048	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3563	1	0.36		
	机械								
项目编码	011001001003	项目名称	屋1、屋5-保温层			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-78换	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层	100m2	0.01	841.49	1522.33	0	298.79	8.4149	15.2233	0	2.9879
小计								8.4149	15.2233	0	2.9879
清单项目综合单价											26.62610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.52636	1.4021	0.74		
		技工人工费	元	5.62166	1.3656	7.68		
	材料	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） δ=40	m2	1.02	11.5	11.73		
		石油沥青 进口AH-70号	kg	0.67	4.34	2.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5855	1	0.59		
	机械							

项目编码	011001001004	项目名称	屋2（隔热上人种植屋面）-保温层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-78换	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） δ=25	100m2	0.01	841.49	1138.32	0	279.59	8.4149	11.3832	0	2.7959
小计								8.4149	11.3832	0	2.7959
清单项目综合单价											22.59400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.52636	1.4021	0.74		
		技工人工费	元	5.62166	1.3656	7.68		
	材料	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） δ=25	m2	1.02	7.88	8.04		
		石油沥青 进口AH-70号	kg	0.67	4.34	2.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4378	1	0.44		
	机械							

项目编码	011101001014	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-20换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1756.96	754.17	0	502.63	17.5696	7.5417	0	5.0263
小计								17.5696	7.5417	0	5.0263
清单项目综合单价											30.13760000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.96581	1.4021	2.76		
		技工人工费	元	3.223093	1.3656	4.4		
		高级技工人工费	元	7.49644	1.3889	10.41		
	材料	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0204	325.76	6.65		
		水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0188	1	0.02		
	机械							

项目编码	011105001005	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-116换	水泥砂浆踢脚线 厚度T(mm) T=20 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m	0.01	737.43	68.38	0	198.56	7.3743	0.6838	0	1.9856
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.001001	1733.73	563.08	0	486.93	1.73546373	0.56364308	0	0.48741693
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.001001	313.1	113.47	0	88.53	0.3134131	0.11358347	0	0.08861853
小计								9.42317683	1.36102655	0	2.56163546
清单项目综合单价											13.34583884

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.00677	1.4021	1.41		
		技工人工费	元	2.073171	1.3656	2.83		
		高级技工人工费	元	3.728488	1.3889	5.18		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00204	326.52	0.67		
		界面处理剂	kg	0.050001	2.21	0.11		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.00174	319.84	0.56		
		水	m3	0.004081	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0084	1	0.01		
	机械							

项目编码	011403001037	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-119+020005-120*1换	室外墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) 外墙防霉防潮无机涂料	100m2	0.01	3043.81	666.21	0	838.76	30.4381	6.6621	0	8.3876
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍 外墙防霉防潮腻子	100m2	0.01	1601.69	348.49	0	441.27	16.0169	3.4849	0	4.4127
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1733.73	563.08	0	486.93	17.3373	5.6308	0	4.8693
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.1	113.47	0	88.53	3.131	1.1347	0	0.8853
小计								66.9233	16.9125	0	18.5549
清单项目综合单价											102.39070000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.04267	1.4021	9.87		
		技工人工费	元	14.487353	1.3656	19.78		
		高级技工人工费	元	26.83037	1.3889	37.26		
	材料	外墙防霉防潮无机涂料	kg	0.44187	14.87	6.57		
		外墙防霉防潮腻子	kg	2.0412	1.68	3.43		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	319.84	5.57		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		水	m3	0.00714	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1675	1	0.17		
	机械							

项目编码	011403001038	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) 外墙防霉防潮无机涂料	100m2	0.01	1720.99	634.86	0	487.15	17.2099	6.3486	0	4.8715
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍 外墙防霉防潮腻子	100m2	0.01	2081.48	383.17	0	569.96	20.8148	3.8317	0	5.6996
020004-1	天棚面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	452.72	113.47	0	125.48	4.5272	1.1347	0	1.2548
小计								42.5519	11.315	0	11.8259
清单项目综合单价											65.69280000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.38965	1.4021	6.15		
		技工人工费	元	9.62267	1.3656	13.14		
		高级技工人工费	元	16.74448	1.3889	23.26		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		外墙防霉防潮无机涂料	kg	0.41929	14.87	6.23		
		外墙防霉防潮腻子	kg	2.24532	1.68	3.77		
		砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
		水	m3	0.00515	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.112	1	0.11		
	机械							

项目编码	011102003020	项目名称	屋1（隔热上人铺装屋面）-面层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10＜S≤0.36 10厚600X600浅色防滑地砖,水,聚合物防水砂浆	100m2	0.01	4664.33	10577.47	0	1763.15	46.6433	105.7747	0	17.6315
小计								46.6433	105.7747	0	17.6315
清单项目综合单价											170.04950000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.99788	1.4021	7.01		
		技工人工费	元	9.638921	1.3656	13.16		
		高级技工人工费	元	19.06033	1.3889	26.47		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		聚合物防水砂浆	kg	15.8535	2.57	40.74		
		白水泥	t	0.00097	821.24	0.8		
		10厚600X600浅色防滑地砖	m2	1.03	61.95	63.81		
		水	m3	0.025129	4.62	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2638	1	0.26		
	机械							

项目编码	010902004008	项目名称	屋1（隔热上人铺装屋面）-找坡层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 (商品)普通混凝土C25,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	100m2	0.01	2067.61	1594.39	6.46	627.31	20.6761	15.9439	0.0646	6.2731
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5 细石混凝土增加费	100m2	0.01	344.04	380.53	1.27	110.16	3.4404	3.8053	0.0127	1.1016
010002-127	钢筋网片制作	t	0.002001	880.01	3456.45	13.19	406.63	1.76090001	6.91635645	0.02639319	0.81366663
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002001	829.94	19.37	0	220.59	1.66070994	0.03875937	0	0.44140059
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.005001	1096.5	659.51	0	323.13	5.4835965	3.29820951	0	1.61597313
小计								33.02170645	30.00252533	0.10369319	10.24574035
清单项目综合单价											73.37366532

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.862694	1.4021	5.42		
		技工人工费	元	20.213129	1.3656	27.6		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.01056	5.35	0.06		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	355.31	17.94		
		细石混凝土增加费	m3	0.0505	16.81	0.85		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.005	7.63	0.04		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8~10盘卷	t	0.00206	3278.76	6.75		
		环氧树脂底漆	m3	0.000005	37778.77	0.19		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.157502	19.53	3.08		
		水	m3	0.0857	4.62	0.4		
		素水泥浆	m3	0.0004	719.89	0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.408693	1	0.41		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.00022	39.12	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.00078	22.79	0.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0061	12.67	0.08		

项目编码	010902003008	项目名称	屋1（隔热上人铺装屋面）-隔离层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	237.99	241.39	0	75.05	2.3799	2.4139	0	0.7505
小计								2.3799	2.4139	0	0.7505
清单项目综合单价											5.54430000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14881	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	1.58999	1.3656	2.17		
	材料	无纺布 200g/m2	m2	1.1218	2.12	2.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0357	1	0.04		
	机械							

项目编码	010902003009	项目名称	屋2（隔热上人种植屋面）-透水层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-80换	其他防水工程 隔离层 无纺布 300g/m2	100m2	0.01	237.99	301.74	0	78.07	2.3799	3.0174	0	0.7807
小计								2.3799	3.0174	0	0.7807
清单项目综合单价											6.17800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14881	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	1.58999	1.3656	2.17		
	材料	无纺布 300g/m2	m2	1.1218	2.65	2.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0446	1	0.04		
	机械							

项目编码	010902008002	项目名称	屋2（隔热上人种植屋面）-疏水层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-9换	铺塑料排水板 ＂ HDPE高密度聚乙烯滤排水板	100m2	0.01	801.04	1084.95	0	266.22	8.0104	10.8495	0	2.6622
小计								8.0104	10.8495	0	2.6622
清单项目综合单价											21.52210000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.05204	1.4021		4.28		
		技工人工费				元	2.7322	1.3656		3.73		
	材料	HDPE高密度聚乙烯滤排水板				m2	1.05	10.18		10.69		
		铁钉(综合)				kg	0.0109	4.87		0.05		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1074	1		0.11		
	机械											
项目编码	010902004009	项目名称		屋2（隔热上人种植屋面）-找坡层				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ＂ (商品)普通混凝土C25,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	100m2	0.01	2067.61	1594.39	6.46	627.31	20.6761	15.9439	0.0646	6.2731
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5 ＂ 细石混凝土增加费	100m2	0.01	344.04	380.53	1.27	110.16	3.4404	3.8053	0.0127	1.1016
010002-127	钢筋网片制作	t	0.002	880.01	3456.45	13.19	406.63	1.76002	6.9129	0.02638	0.81326
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002	829.94	19.37	0	220.59	1.65988	0.03874	0	0.44118
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.005001	1096.5	659.51	0	323.13	5.4835965	3.29820951	0	1.61597313
小计								33.0199965	29.99904951	0.10368	10.24511313
清单项目综合单价											73.36783914
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.86267	1.4021		5.42		
		技工人工费				元	20.213024	1.3656		27.6		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.01056	5.35		0.06		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.0505	355.31		17.94		
		细石混凝土增加费				m3	0.0505	16.81		0.85		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	0.005	7.63		0.04		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷				t	0.00206	3278.76		6.75		
		环氧树脂底漆				m3	0.000005	37778.77		0.19		
		双组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.157501	19.53		3.08		
		水				m3	0.0857	4.62		0.4		
		素水泥浆				m3	0.0004	719.89		0.29		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.408689	1		0.41		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.00022	39.12		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.00078	22.79		0.02		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.0061	12.67		0.08		
项目编码	010902003010	项目名称		屋2（隔热上人种植屋面）-隔离层				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	237.99	241.39	0	75.05	2.3799	2.4139	0	0.7505
小计								2.3799	2.4139	0	0.7505
清单项目综合单价											5.54430000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.14881	1.4021		0.21		
		技工人工费				元	1.58999	1.3656		2.17		
	材料	无纺布 200g/m2				m2	1.1218	2.12		2.38		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0357	1		0.04		
	机械											
项目编码	010902003011	项目名称		屋5（隔热不上人平屋面）-面层				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-119换	室外墙柱面 乳胶漆 二遍 ＂ 乳胶漆(外墙专用)	100m2	0.01	2107.22	461.16	0	580.68	21.0722	4.6116	0	5.8068
小计								21.0722	4.6116	0	5.8068
清单项目综合单价											31.49060000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.17605	1.4021		3.05		
		技工人工费				元	4.7612	1.3656		6.5		
		高级技工人工费				元	8.29383	1.3889		11.52		
	材料	砂纸				张	0.04	0.42		0.02		
		乳胶漆(外墙专用)				kg	0.30591	14.87		4.55		
		水				m3	0.00004	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0457	1		0.05		
	机械											
项目编码	010902004010	项目名称		屋5（隔热不上人平屋面）-找坡层				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ＂ (商品)普通混凝土C25,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	100m2	0.01	2067.61	1594.39	6.46	627.31	20.6761	15.9439	0.0646	6.2731
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5 ＂ 细石混凝土增加费	100m2	0.01	344.04	380.53	1.27	110.16	3.4404	3.8053	0.0127	1.1016
010002-127	钢筋网片制作	t	0.002002	880.01	3456.45	13.19	406.63	1.76178002	6.9198129	0.02640638	0.81407326
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002002	829.94	19.37	0	220.59	1.66153988	0.03877874	0	0.44162118
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.005001	1096.5	659.51	0	323.13	5.4835965	3.29820951	0	1.61597313
小计								33.0234164	30.00600115	0.10370638	10.24636757
清单项目综合单价											73.37949150
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.862847	1.4021		5.42		
		技工人工费				元	20.214231	1.3656		27.6		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.010565	5.35		0.06		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.0505	355.31		17.94		
		细石混凝土增加费				m3	0.0505	16.81		0.85		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	0.005003	7.63		0.04		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷				t	0.002061	3278.76		6.76		
		环氧树脂底漆				m3	0.000005	37778.77		0.19		
		双组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.157503	19.53		3.08		
		水				m3	0.0857	4.62		0.4		
		素水泥浆				m3	0.0004	719.89		0.29		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)	元	0.408744	1	0.41		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.00022	39.12	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.00078	22.79	0.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0061	12.67	0.08		

项目编码	010902003012	项目名称	屋5（隔热不上人平屋面）-隔离层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	237.99	241.39	0	75.05	2.3799	2.4139	0	0.7505
小计								2.3799	2.4139	0	0.7505
清单项目综合单价											5.54430000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14881	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	1.58999	1.3656	2.17		
	材料	无纺布 200g/m2	m2	1.1218	2.12	2.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0357	1	0.04		
	机械							

项目编码	010502024003	项目名称	填充混凝土	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	641.38	3576.6	127.47	357.66	64.138	357.66	12.747	35.766
小计								64.138	357.66	12.747	35.766
清单项目综合单价											470.31100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.7313	1.4021	13.64		
		技工人工费	元	36.976	1.3656	50.49		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	347.97	351.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.286	1	5.29		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	306	11.93		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	10.42	0.81		

项目编码	010502024004	项目名称	填充混凝土	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8换	轻质混凝土垫层 FC5泡沫混凝土	10m3	0.1	1119.43	3357.4	10.01	464.81	111.943	335.74	1.001	46.481
小计								111.943	335.74	1.001	46.481
清单项目综合单价											495.16500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.9712	1.4021	28		
		技工人工费	元	49.9934	1.3656	68.27		
		高级技工人工费	元	11.2823	1.3889	15.67		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		FC5泡沫混凝土	m3	1.02	327.43	333.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.837	1	0.84		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.079	12.67	1		

项目编码	010502024005	项目名称	地上14（基层处理）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.1	113.47	0	88.53	3.131	1.1347	0	0.8853
小计								3.131	1.1347	0	0.8853
清单项目综合单价											5.15100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.32284	1.4021	0.45		
		技工人工费	元	0.70815	1.3656	0.97		
		高级技工人工费	元	1.23213	1.3889	1.71		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
	机械							

项目编码	011201001018	项目名称	反梁抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-47+010004-48*15换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:20mm) 纤维聚合物防水砂浆	100m2	0.01	3302.72	10253.51	0	1386.65	33.0272	102.5351	0	13.8665
小计								33.0272	102.5351	0	13.8665
清单项目综合单价											149.42880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.94861	1.4021	2.73		
		技工人工费	元	22.18446	1.3656	30.3		
	材料	纤维聚合物防水砂浆	kg	39.4875	2.57	101.48		
		水	m3	0.008	4.62	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0152	1	1.02		
	机械							

项目编码	011201001019	项目名称	纤维袋装级配卵石(300X500)	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	纤维袋装级配卵石(300X500)	m3	1	35	315	0	0	35	315	0	0
小计								35	315	0	0
清单项目综合单价											350.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	080207B001003	项目名称	水簸箕	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	水簸箕	个	1	36	144	0	0	36	144	0	0
小计								36	144	0	0
清单项目综合单价											180.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	010605002003	项目名称	挡鼠板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-22换	墙面板安装 彩色压型钢板 挡鼠板	100m2	0.01	2750.21	27080.7	0	2081.79	27.5021	270.807	0	20.8179
小计								27.5021	270.807	0	20.8179
清单项目综合单价								319.12700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.70147	1.4021	2.39		
		技工人工费	元	12.80238	1.3656	17.48		
		高级技工人工费	元	5.49616	1.3889	7.63		
	材料	挡鼠板	m2	1.06	238.94	253.28		
		橡皮密封条 20×4	m	1.733	1.58	2.74		
		彩钢密封圈	个	6.5	0.56	3.64		
		铝拉铆钉	个	3.5	0.09	0.32		
		自攻螺钉（综合）	套	6.5	0.17	1.11		
		硅酮密封胶	L	0.096	73.45	7.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6813	1	2.68		
	机械							

项目编码	040201022002	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-65	非泵送现浇混凝土 地沟电缆沟	10m3	0.008003	1957.42	3597.32	20.84	699.33	15.66523226	28.78935196	0.16678252	5.59673799
010004-47	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.011001	1210.72	2582.36	0	449.5	13.31913072	28.408542346	0	4.9449495
010002-62	非泵送现浇混凝土 压顶	10m3	0.002001	2454.31	3654.53	10.73	832.95	4.91107431	7.31271453	0.02147073	1.66673295
010002-137	预埋铁件 制作、安装	t	0.001001	3115.09	6906.34	774.4	1224.97	3.11820509	6.91324634	0.7751744	1.22619497
独立费	300mm宽成品复合型雨水箅子	m	1	64	256	0	21.17	64	256	0	21.17
小计								101.0136424	327.4238552	0.96342765	34.60461541
清单项目综合单价								464.00554063			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	300mm宽成品复合型雨水箅子人工	m	1	80	80		
		普工人工费	元	2.386918	1.4021	3.35		
		技工人工费	元	24.650813	1.3656	33.66		
	材料	电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.036013	7.63	0.27		
		铁件（综合）	kg	1.060373	6.16	6.53		
		聚合物防水砂浆	kg	10.93985	2.57	28.12		
		水	m3	0.090831	4.62	0.42		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101036	347.97	35.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.916863	1	0.92		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.004392	176.4	0.77		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.018066	10.42	0.19		

项目编码	011601001009	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-3	扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) H>50	100m2	273.8367	4490.01	790.15	4.23	1227.95	1229529.521	216372.0685	1158.329241	336257.7758
010007-9	扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) H>50	100m2·10天(有效使用天数)	6747.33629	123.09	105.01	0	37.82	830529.6239	708537.7838	0	255184.2585
010007-71	脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网	100m2	287.9807	330.21	701.57	0	122.45	95094.10695	202038.6197	0	35263.23672
010007-13	扣件式钢管单排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤6	100m2	27.165	1958.17	26.65	0	519.5	53193.68805	723.94725	0	14112.2175
010007-48	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6	100m2	5.4428	1473.99	165.66	0	398.33	8022.632772	901.654248	0	2168.030524
010007-48换	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6 * (在有满堂脚手架搭设的部分:人工*0.5材料*0.5)	100m2	88.9822	737	82.83	0	199.16	65579.8814	7370.395626	0	17721.69495
010007-48换	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6 * (坯房交工部分建筑面积的工程量:人工*0.65材料*0.65,在有满堂脚手架搭设的部分:人工*0.5材料*0.5)	100m2	629.2888	479.05	53.83	0	129.46	301460.7996	33874.6161	0	81467.72805
010007-52	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	36937.721	88.64	39.53	0	25.43	3274159.589	1460148.111	0	939326.245
010007-54	电梯井架	100m3	80.5958	2875.31	1018.69	0	811.8	231737.9097	82102.1355	0	65427.67044
小计								6089307.753	2712069.332	1158.329241	1746928.857
清单项目综合单价								10549464.27182980			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	616231.9994	1.3889	855884.62		
		普工人工费	元	393234.0457	1.4021	551353.46		
		技工人工费	元	3428737.528	1.3656	4682283.97		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	7489.307416	5.35	40067.79		
		脚手架钢管	kg	18815.88472	3.63	68301.66		
		底座	个	31.351766	15.84	496.61		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	686.089177	6.53	4480.16		
		冲压钢脚手板	m2	447.540886	96.27	43084.76		
		承插型盘扣式钢管脚手架（成套）	kg	247150.2912	5.85	1445829.2		
		密目式阻燃安全网	m2	29374.0314	6.81	200037.15		
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	974139.9295	0.1	97413.99		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	2933350.473	0.05	146667.52		
		脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天）	kg	9635445.874	0.04	385417.83		
		底座（租赁 10天）	个	93720.50107	0.45	42174.23		
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	337.366815	18.76	6329		
		工字钢（综合）	t	30.66971	3284.96	100748.77		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	88.996928	7.63	679.05		
		防锈漆 红色	kg	4376.550484	14.51	63503.75		
		油漆溶剂油	kg	467.108069	10.03	4685.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	62204.78486	1	62204.78		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	6.572081	176.4	1159.32		

项目编码	011601011004	项目名称	超高施工增加	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2054905.37	0	29540.4	545880.07	2054905.37	0	29540.4	545880.07
020000-3换	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	96057.78	0	28.98	25420.88	96057.78	0	28.98	25420.88
020000-4换	幕墙、建筑外墙装饰工程超高增加费	项	1	17603.1	0	0	4658.13	17603.1	0	0	4658.13

工程量清单综合单价分析表

小计					2168566.25	0	29569.38	575959.08
清单项目综合单价								2774094.71000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2168566.25	1		2168566.25		
	材料								
	机械	降效增加机械费	元	29569.38	1		29569.38		

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		8328175.24	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			8328175.24	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房建筑工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房装饰工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	7427544.32	
2	措施项目	389187.42	
2.1	安全文明施工	232071.66	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	202361.48	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	29710.18	
2.2	其他措施项目费	157115.76	
3	其他项目	781673.17	
3.1	暂列金额	781673.17	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	773856.44	
5	含税建安工程造价	9372261.35	
合计		9372261.35	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房装饰工程　　第 1 页，共 6 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		门窗工程					1075653.06	0
1-1	010802003007	钢质防火门	(1)门代号及洞口尺寸:甲级防火门，尺寸按设计图纸要求 (2)耐火极限:综合考虑 (3)含闭门器等所需全套五金配件 (4)含防火玻璃、门侧塞缝、封边打胶、防水、密封条等所有相关工作内容 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	470.28	773.68	363846.23	0
1-2	010802003008	钢质防火门	(1)门代号及洞口尺寸:乙级防火门，尺寸按设计图纸要求 (2)耐火极限:综合考虑 (3)含闭门器等所需全套五金配件 (4)含防火玻璃、门侧塞缝、封边打胶、防水、密封条等所有相关工作内容 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	431.57	736.97	318054.14	0
1-3	010802003009	钢质防火门	(1)门代号及洞口尺寸:丙级防火门，尺寸按设计图纸要求 (2)耐火极限:综合考虑 (3)含闭门器等所需全套五金配件 (4)含防火玻璃、门侧塞缝、封边打胶、防水、密封条等所有相关工作内容 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	212.52	512.19	108850.62	0
1-4	010803002003	防火卷帘(闸)门	(1)电动防火卷帘门 (2)门代号及洞口尺寸:详设计图纸 (3)含启动装置及五金配件 (4)耐火极限:综合考虑 (5)工程量计算规则按设计洞口尺寸计算 (6)含行程开关、控制按钮、防火卷帘控制箱、模块及成套设备所需的管线等等 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	556.04	448.86	249584.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房装饰工程　　第 2 页，共 6 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	010801001001	木质门	(1)普通木门 (1)门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 (2)木夹板基层 (3)含门套、功能插芯锁、不锈钢把手、合页、门吸等全套五金配件 (4)含门侧塞缝、封边打胶、防水、密封条等所有相关工作内容 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	41.45	707.62	29330.85	0
1-6	010802004002	钢质门	(1)门代号及洞口尺寸:钢质门，尺寸按设计图纸要求 (2)耐火极限:综合考虑 (3)含闭门器等所需全套五金配件 (4)含普通玻璃、门侧塞缝、封边打胶、防水、密封条等所有相关工作内容 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	9.89	605.37	5987.11	0
2		栏杆工程					610108.67	0
2-1		护窗栏杆					37364.31	0
2-1-1	011503001009	楼梯护窗栏杆	(1)楼梯护窗栏杆 (2)高度:900mm (3)具体做法详见图集22J403-1 HC7/4-24 (4)栏杆材料要求:不锈钢栏杆 (5)预埋件、连接件等综合考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	94.92	393.64	37364.31	0
2-2		楼梯栏杆工程					354625.15	0
2-2-1	011503001010	楼梯栏杆	(1)楼梯栏杆 (2)高度:900mm (3)具体做法详见图集22J403-1 A4/2-7 (4)栏杆材料要求:不锈钢栏杆 (5)预埋件、连接件等综合考虑 (6)室内、外楼梯栏杆(含扶手)均防锈漆打底,面刷黑色哑光漆两度。 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	745.23	475.86	354625.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房装饰工程　　第 3 页，共 6 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3		其他栏杆					218119.21	0
2-3-1	011503001011	防护栏杆(临空)	(1)铁艺防护栏杆(临空)，做法参15J403-1 A1/B14 (2)高度:1200mm (3)预埋件、连接件等综合考虑 (4)室内、外楼梯栏杆(含扶手)均防锈漆打底,面刷黑色哑光漆两度。 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	267.78	449.32	120318.91	0
2-3-2	011503005004	无障碍坡道栏杆	(1)部位:无障碍坡道处 (2)不锈钢栏杆850mm高 (3)壁厚3.0哑光面拉丝Φ45不锈钢扶手、壁厚3.0哑光面拉丝Φ30不锈钢扶手、壁厚3.0哑光面拉丝Φ40不锈钢立杆@800、成品不锈钢套等等 (4)具体详大样图AT-G02②③ (5)预埋件、连接件等综合考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	53.52	475.86	25468.03	0
2-3-3	011503001012	防护栏杆	(1)防护栏杆（可拆卸） (2)高度:1500mm (3)60x40x4mm钢通,口20*20实心钢棒，120x80x4mm钢通,以上均氟碳喷涂 (4)包含滑轮、合页、插销、预埋件、连接件等综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	140.79	513.76	72332.27	0
3		外墙装饰工程					5741782.59	0
3-1		外2（普通涂料墙面/真石漆/金属漆墙面）					4534440.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房装饰工程　　第 4 页，共 6 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-1	011403001039	外2（金属漆墙面）-面层	(1)金属漆墙面(一底两面,最后一遍外墙面涂在淋水完成后施工) (2)抗裂耐水成品外墙腻子二道共3mm厚,修补平整并清理干净; (3)所有外墙分格缝费用包含在外墙装饰项目综合单价中，不单独列项 (4)所有滴水线/槽的费用包含在外墙装饰项目综合单价中，不单独列项 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	17522.63	129.12	2262521.99	0
3-1-2	011403001040	外2（真石漆墙面）-面层	(1)真石漆墙面(一底两面,最后一遍外墙面涂在淋水完成后施工) (2)抗裂耐水成品外墙腻子二道共3mm厚,修补平整并清理干净; (3)所有外墙分格缝费用包含在外墙装饰项目综合单价中，不单独列项 (4)所有滴水线/槽的费用包含在外墙装饰项目综合单价中，不单独列项 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	922.24	106.07	97822	0
3-1-3	011403001041	外2（普通涂料墙面）-防水	(1)5mm厚聚合物水泥防水砂浆,压入耐碱玻纤网格布(不小于150g/m2); (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	18444.87	58.12	1072015.84	0
3-1-4	011403001042	外2（普通涂料墙面）-抹灰	(1)20mm厚预拌普通防水砂浆(≥P6,兼抹灰) (2)基层为钢筋混凝土时,先刷一道YJ302界面处理剂。基层为加气混凝土砌块时,先喷湿墙面,以3厚外加剂专用砂浆底面刮糙。 按层间设分隔缝,内填单组分聚氨酯密封胶。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	18444.87	59.75	1102080.98	0
3-2		外5（凸窗顶部、雨棚）					45333.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房装饰工程　　第 5 页，共 6 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-1	011403001043	外5（凸窗顶部、雨棚）-面层	(1)防水型外墙普通涂料(做法详分色图)(一底两面,最后一遍外墙面涂在淋水完成后施工) (2)抗裂耐水成品外墙腻子二道共3mm厚,修补平整并清理干净; (3)所有外墙分格缝费用包含在外墙装饰项目综合单价中，不单独列项 (4)所有滴水线/槽的费用包含在外墙装饰项目综合单价中，不单独列项 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	389.3	74.03	28819.88	0
3-2-2	011403001044	外5（凸窗顶部、雨棚）-防水	(1)5mm厚聚合物水泥防水砂浆; (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	389.3	42.42	16514.11	0
3-3		外6（凸窗凹槽底部、设备平台）					12064.41	0
3-3-1	011201001020	外6（凸窗凹槽底部、设备平台）	(1)10mm厚M15预拌普通防水砂浆(≥P6)0.5%坡度向外找坡,抹平压光 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	389.3	30.99	12064.41	0
3-4		外节3（外墙挑板(空调板、雨棚、横向装饰飘板、窗边挑板等)）					50858.31	0
3-4-1	011201001021	外节3-找坡	(1)挑板顶部采用M15防水砂浆向外找坡2%,挑板根部设置圆弧倒角; (2)外墙挑板根部须做防水加强,平面300mm、立面300mm涂刷1.5mm厚聚合物水泥防水涂料型;（防水搭接及附加层用量在综合单价中考虑） (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1641.12	30.99	50858.31	0
3-5		地上11、地上21、地上22					1099085.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房装饰工程　　第 6 页，共 6 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5-1	011403001045	抹灰面油漆（地上11、地上21、地上22）外墙	(1)防水型外墙普通涂料(做法详分色图)(一底两面,最后一遍外墙面涂在淋水完成后施工) (2)抗裂耐水成品外墙腻子二道共3mm厚,修补平整并清理干净; (3)所有外墙分格缝费用包含在外墙装饰项目综合单价中，不单独列项 (4)所有滴水线/槽的费用包含在外墙装饰项目综合单价中，不单独列项 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5436.96	83.18	452246.33	0
3-5-2	011403001046	抹灰面油漆（地上11、地上21、地上22）防水	(1)5mm厚聚合物水泥防水砂浆,压入耐碱玻纤网格布(不小于150g/m2); (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5487.73	58.12	318946.87	0
3-5-3	011403001047	抹灰面油漆（地上11、地上21、地上22）抹灰	(1)20mm厚预拌普通防水砂浆(≥P6,兼抹灰) (2)基层为钢筋混凝土时,先刷一道YJ302界面处理剂。基层为加气混凝土砌块时,先喷湿墙面,以3厚外加剂专用砂浆底面刮糙。 按层间设分隔缝,内填单组分聚氨酯密封胶。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5487.73	59.75	327891.87	0
合计							7427544.32	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房装饰工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					389187.42
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	232071.66
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	202361.48
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	29710.18
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	157115.76
1-14-1	011601011005	超高施工增加		项	1	157115.76	157115.76
合计							389187.42

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	781673.17	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		781673.17	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房装饰工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房装饰工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房装饰工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	773856.44
合计					773856.44

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房装饰工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房装饰工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	010802003007	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 - 钢质防火门 甲级(成品)	100m2	0.01	7377.36	64798.75	0	5192.13	73.7736	647.9875	0	51.9213
小计								73.7736	647.9875	0	51.9213

清单项目综合单价　773.68240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.29688	1.4021	17.24		
		技工人工费	元	30.79644	1.3656	42.06		
		高级技工人工费	元	10.42297	1.3889	14.48		
	材料	钢质防火门 甲级(成品)	m2	0.9825	646.02	634.71		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	315.96	4.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.2238	1	3.22		
	机械							

项目编码	010802003008	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 - 钢质防火门 乙级(成品)	100m2	0.01	7377.36	61303.31	0	5017.36	73.7736	613.0331	0	50.1736
小计								73.7736	613.0331	0	50.1736

清单项目综合单价　736.98030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.29688	1.4021	17.24		
		技工人工费	元	30.79644	1.3656	42.06		
		高级技工人工费	元	10.42297	1.3889	14.48		
	材料	钢质防火门 乙级(成品)	m2	0.9825	610.62	599.93		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	315.96	4.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.0499	1	3.05		
	机械							

项目编码	010802003009	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 - 钢质防火门 丙级(成品)	100m2	0.01	7377.36	39895.21	0	3946.96	73.7736	398.9521	0	39.4696
小计								73.7736	398.9521	0	39.4696

清单项目综合单价　512.19530000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.29688	1.4021	17.24		
		技工人工费	元	30.79644	1.3656	42.06		
		高级技工人工费	元	10.42297	1.3889	14.48		
	材料	钢质防火门 丙级(成品)	m2	0.9825	393.81	386.92		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	315.96	4.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9848	1	1.98		
	机械							

项目编码	010803002003	项目名称	防火卷帘(闸)门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-22换	成品不锈钢卷帘门安装 - 防火卷帘(闸)门（含电动装置）	100m2	0.01	7175.83	33660.66	435.55	3613.02	71.7583	336.6066	4.3555	36.1302
小计								71.7583	336.6066	4.3555	36.1302

清单项目综合单价　448.85060000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.02426	1.4021	15.46		
		技工人工费	元	30.67274	1.3656	41.89		
		高级技工人工费	元	10.37837	1.3889	14.41		
	材料	铁件(综合)	kg	0.28799	6.16	1.77		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.3	1.11	5.88		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.095	7.63	0.72		
		防火卷帘(闸)门（含电动装置）	m2	1	326.55	326.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6747	1	1.67		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0239	182.24	4.36		

项目编码	010801001001	项目名称	木质门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇 - 普通木门(成品)	100m2	0.01	4861.3	61537.12	0	4363.25	48.613	615.3712	0	43.6325
小计								48.613	615.3712	0	43.6325

清单项目综合单价　707.61670000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.56481	1.4021	16.22		
		技工人工费	元	19.29855	1.3656	26.35		
		高级技工人工费	元	4.35159	1.3889	6.04		
	材料	不锈钢合页	个	1.5873	6.64	10.54		
		普通木门(成品)	m2	1	601.77	601.77		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.0615	1	3.06		
	机械							

项目编码	010802004002	项目名称	钢质门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-19换	成品钢质防盗门安装 - 钢质门(成品)	100m2	0.01	7036.96	49101.54	74.72	4322.54	70.3696	491.0154	0.7472	43.2254
小计								70.3696	491.0154	0.7472	43.2254

清单项目综合单价　605.35760000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.01252	1.4021	19.65		
		技工人工费	元	29.5964	1.3656	40.42		
		高级技工人工费	元	7.42013	1.3889	10.31		
	材料	钢质门(成品)	m2	0.9781	486.73	476.07		
		铁件(综合)	kg	0.95779	6.16	5.9		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.0026	315.96	0.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4429	1	2.44		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.0041	182.24	0.75		

项目编码	011503001009	项目名称	楼梯护窗栏杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-45换	成品不锈钢护窗栏杆 不锈钢扶手 ˇ 护窗不锈钢栏杆(成品)900mm	10m	0.1	647.26	2868.22	99.14	321.78	64.726	286.822	9.914	32.178
小计								64.726	286.822	9.914	32.178
清单项目综合单价											393.64000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.682	1.4021	9.37		
		技工人工费	元	14.6334	1.3656	19.98		
		高级技工人工费	元	25.4689	1.3889	35.37		
	材料	钨棒	g	3.777	0.36	1.36		
		不锈钢电焊条 E308-16 φ2.5mm	kg	0.0778	34.27	2.67		
		护窗不锈钢栏杆(成品)900mm	m	1	265.49	265.49		
		氩气	m3	0.2205	17.7	3.9		
		不锈钢法兰盘	个	0.206	13.27	2.73		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.624	1	5.62		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.055	180.26	9.91		

项目编码	011503001010	项目名称	楼梯栏杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 ˇ 不锈钢管栏杆带扶手(成品)900	10m	0.1	1082.68	3068.85	155.92	451.09	108.268	306.885	15.592	45.109
小计								108.268	306.885	15.592	45.109
清单项目综合单价											475.85400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.1869	1.4021	15.69		
		技工人工费	元	24.4876	1.3656	33.44		
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3889	59.14		
	材料	钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		不锈钢管栏杆带扶手(成品)900	m	1	265.49	265.49		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.017	1	6.02		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	180.26	15.59		

项目编码	011503001011	项目名称	防护栏杆(临空)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 ˇ 不锈钢管栏杆带扶手(成品)1200	10m	0.1	1082.68	2816.1	155.92	438.45	108.268	281.61	15.592	43.845
小计								108.268	281.61	15.592	43.845
清单项目综合单价											449.31500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.1869	1.4021	15.69		
		技工人工费	元	24.4876	1.3656	33.44		
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3889	59.14		
	材料	钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		不锈钢管栏杆带扶手(成品)1200	m	1	240.71	240.71		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.522	1	5.52		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	180.26	15.59		

项目编码	011503005004	项目名称	无障碍坡道栏杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 ˇ 不锈钢管栏杆带扶手(成品)850mm高	10m	0.1	1082.68	3068.85	155.92	451.09	108.268	306.885	15.592	45.109
小计								108.268	306.885	15.592	45.109
清单项目综合单价											475.85400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.1869	1.4021	15.69		
		技工人工费	元	24.4876	1.3656	33.44		
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3889	59.14		
	材料	钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		不锈钢管栏杆带扶手(成品)850mm高	m	1	265.49	265.49		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.017	1	6.02		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	180.26	15.59		

项目编码	011503001012	项目名称	防护栏杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 ˇ 防护栏杆1500	10m	0.1	1082.68	3429.83	155.92	469.14	108.268	342.983	15.592	46.914
小计								108.268	342.983	15.592	46.914
清单项目综合单价											513.75700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.1869	1.4021	15.69		
		技工人工费	元	24.4876	1.3656	33.44		
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3889	59.14		
	材料	防护栏杆1500	m	1	300.88	300.88		
		钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.725	1	6.73		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	180.26	15.59		

项目编码	011403001039	项目名称	外2（金属漆墙面）-面层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020005-158换	室外墙柱面 抗裂耐水成品外墙腻子,金属漆,金属漆	100m2	0.01	5782.01	5155.04	175.34	1800.32	57.8201	51.5504	1.7534	18.0032	
小计								57.8201	51.5504	1.7534	18.0032	
清单项目综合单价												129.12710000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.96517	1.4021		8.36		
		技工人工费				元	13.07093	1.3656		17.85		
		高级技工人工费				元	22.75656	1.3889		31.61		
	材料	醇酸清漆				kg	0.277	12.83		3.55		
		金属漆				kg	4.472	9.73		43.51		
		醇酸稀释剂				kg	0.031	11.5		0.36		
		抗裂耐水成品外墙腻子				kg	2.041	1.77		3.61		
		水				m3	0.00095	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5104	1		0.51		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1				台班	0.007	250.48		1.75		
项目编码	011403001040	项目名称			外2（真石漆墙面）-面层			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-158换	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5782.01	2959.91	175.34	1690.56	57.8201	29.5991	1.7534	16.9056	
小计								57.8201	29.5991	1.7534	16.9056	
清单项目综合单价												106.07820000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.96517	1.4021		8.36		
		技工人工费				元	13.07093	1.3656		17.85		
		高级技工人工费				元	22.75656	1.3889		31.61		
	材料	醇酸清漆				kg	0.277	12.83		3.55		
		真石漆				kg	4.16	4.87		20.26		
		真石面漆				kg	0.312	4.87		1.52		
		醇酸稀释剂				kg	0.031	11.5		0.36		
		抗裂耐水成品外墙腻子				kg	2.041	1.77		3.61		
		水				m3	0.00095	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2931	1		0.29		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1				台班	0.007	250.48		1.75		
项目编码	011403001041	项目名称			外2（普通涂料墙面）-防水			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.87	2671.47	0	518.04	14.5287	26.7147	0	5.1804	
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.09	443.35	0	169.59	5.5709	4.4335	0	1.6959	
小计								20.0996	31.1482	0	6.8763	
清单项目综合单价												58.12410000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	2.19275	1.3889		3.05		
		普工人工费				元	1.26692	1.4021		1.78		
		技工人工费				元	11.18759	1.3656		15.28		
	材料	玻璃纤维网格布				m2	1.05	2.65		2.78		
		YJ-III胶				kg	0.33	4.87		1.61		
		水				m3	0.00205	4.62		0.01		
		聚合物防水砂浆				kg	10.2375	2.57		26.31		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4387	1		0.44		
	机械											
项目编码	011403001042	项目名称			外2（普通涂料墙面）-抹灰			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	3693.58	750.77	0	1014.94	36.9358	7.5077	0	10.1494	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.1	113.47	0	88.53	3.131	1.1347	0	0.8853	
小计								40.0668	8.6424	0	11.0347	
清单项目综合单价												59.74390000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.30961	1.4021		6.04		
		技工人工费				元	8.208477	1.3656		11.21		
		高级技工人工费				元	16.42653	1.3889		22.81		
	材料	界面处理剂				kg	0.5	2.21		1.11		
		水				m3	0.00684	4.62		0.03		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.0232	319.84		7.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0855	1		0.09		
	机械											
项目编码	011403001043	项目名称			外5（凸窗顶部、雨棚）-面层			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-119+020005-120*1换	室外墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) ~ 防水型外墙普通涂料	100m2	0.01	3043.81	666.21	0	838.76	30.4381	6.6621	0	8.3876	
020005-105换	室外墙柱面 满刮腻子 二遍 ~ 抗裂耐水成品外墙腻子	100m2	0.01	1921.43	403.59	0	528.63	19.2143	4.0359	0	5.2863	
小计								49.6524	10.698	0	13.6739	
清单项目综合单价												74.02430000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.12542	1.4021		7.19		
		技工人工费				元	11.22388	1.3656		15.33		
		高级技工人工费				元	19.5396	1.3889		27.14		
	材料	抗裂耐水成品外墙腻子				kg	2.24532	1.77		3.97		
		防水型外墙普通涂料				kg	0.44187	14.87		6.57		
		砂纸				张	0.1	0.42		0.04		
		水				m3	0.00111	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.106	1		0.11		
	机械											
项目编码	011403001044	项目名称			外5（凸窗顶部、雨棚）-防水			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-47	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1210.72	2582.36	0	449.5	12.1072	25.8236	0	4.495	
小计								12.1072	25.8236	0	4.495	
清单项目综合单价												42.42580000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.57716	1.4021		0.81		
		技工人工费				元	8.27331	1.3656		11.3		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水	m3	0.002	4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	9.945	2.57	25.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2557	1	0.26		
	机械							

项目编码	011201001020	项目名称	外6（凸窗凹槽底部、设备平台）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8+020003-12*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	2138.5	375.39	0	584.66	21.385	3.7539	0	5.8466
小计								21.385	3.7539	0	5.8466
清单项目综合单价											30.98550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.29777	1.4021	3.22		
		技工人工费	元	4.403759	1.3656	6.01		
		高级技工人工费	元	8.7476	1.3889	12.15		
	材料	水	m3	0.00142	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	319.84	3.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0372	1	0.04		
	机械							

项目编码	011201001021	项目名称	外节3-找坡	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8+020003-12*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	2138.5	375.39	0	584.66	21.385	3.7539	0	5.8466
小计								21.385	3.7539	0	5.8466
清单项目综合单价											30.98550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.29777	1.4021	3.22		
		技工人工费	元	4.403759	1.3656	6.01		
		高级技工人工费	元	8.7476	1.3889	12.15		
	材料	水	m3	0.00142	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	319.84	3.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0372	1	0.04		
	机械							

项目编码	011403001045	项目名称	抹灰面油漆（地上11、地上21、地上22）外墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-119+020005-120*1换	室外墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) ~ 防水型外墙普通涂料	100m2	0.01	3043.81	666.21	0	838.76	30.4381	6.6621	0	8.3876
020005-105换	室外墙柱面 满刮腻子 二遍 ~ 抗裂耐水成品外墙腻子	100m2	0.01	1921.43	403.59	0	528.63	19.2143	4.0359	0	5.2863
020003-15	外墙面嵌（填）分格缝 增加费	100m	0.009707	637.54	129.36	0	175.17	6.18860078	1.25569752	0	1.70037519
小计								55.84100078	11.95369752	0	15.37427519
清单项目综合单价											83.16897349

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.764256	1.4021	8.08		
		技工人工费	元	12.622891	1.3656	17.24		
		高级技工人工费	元	21.974598	1.3889	30.52		
	材料	抗裂耐水成品外墙腻子	kg	2.24532	1.77	3.97		
		填缝剂	kg	0.255274	4.87	1.24		
		防水型外墙普通涂料	kg	0.44187	14.87	6.57		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		水	m3	0.00111	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.118424	1	0.12		
	机械							

项目编码	011403001046	项目名称	抹灰面油漆（地上11、地上21、地上22）防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.87	2671.47	0	518.04	14.5287	26.7147	0	5.1804
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.09	443.35	0	169.59	5.5709	4.4335	0	1.6959
小计								20.0996	31.1482	0	6.8763
清单项目综合单价											58.12410000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.19275	1.3889	3.05		
		普工人工费	元	1.26692	1.4021	1.78		
		技工人工费	元	11.18759	1.3656	15.28		
	材料	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		水	m3	0.00205	4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	10.2375	2.57	26.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4387	1	0.44		
	机械							

项目编码	011403001047	项目名称	抹灰面油漆（地上11、地上21、地上22）抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	3693.58	750.77	0	1014.94	36.9358	7.5077	0	10.1494
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.1	113.47	0	88.53	3.131	1.1347	0	0.8853
小计								40.0668	8.6424	0	11.0347
清单项目综合单价											59.74390000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.30961	1.4021	6.04		
		技工人工费	元	8.208477	1.3656	11.21		
		高级技工人工费	元	16.42653	1.3889	22.81		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.00684	4.62	0.03		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0232	319.84	7.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0855	1	0.09		
	机械							

项目编码	011601011005	项目名称	超高施工增加	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	23718.77	0	0	6276.46	23718.77	0	0	6276.46
020000-3换	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	26332.59	0	1243.66	7057	26332.59	0	1243.66	7057
020000-4换	幕墙、建筑外墙装饰工程超高增加费	项	1	73057.66	0	90.62	19339	73057.66	0	90.62	19339
小计								123109.02	0	1334.28	32672.46
清单项目综合单价											157115.76000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	123109.02	1	123109.02		
	材料							
	机械	降效增加机械费	元	1334.28	1	1334.28		

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房装饰工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房装饰工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		781673.17	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			781673.17	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房装饰工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房公共区精装修工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1128620.09	
2	措施项目	78921.32	
2.1	安全文明施工	34243.74	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	29729.26	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4514.48	
2.2	其他措施项目费	44677.58	
3	其他项目	120754.14	
3.1	暂列金额	120754.14	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	119546.6	
5	含税建安工程造价	1447842.15	
合计		1447842.15	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房公共区精装修工程（专项）

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		首层电梯厅					111130.86	0
1-1		楼地面工程					31905.77	0
1-1-1	011102003021	地1：地砖地面	(1)地砖,(砖色填缝剂填缝)CT-01\CT-02 (2)5-10mm厚专用粘接剂 (3)30mm厚M20干硬性水泥砂浆找平 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	57.77	211.8	12235.69	0
1-1-2	011102003022	门槛石	(1)深灰大理石20mm厚,(正、背面及四周边涂防污剂)同色胶(砖色填缝剂填缝)ST-01 (2)5-10mm厚专用粘接剂 (3)30mm厚M20干硬性水泥砂浆找平 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	6.21	532.79	3308.63	0
1-1-3	011102003023	金属盲道	(1)成品金属盲道 (2)包含连接件等一切辅助措施 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	0.12	292.2	35.06	0
1-1-4	011101002005	地2：环氧树脂地面	(1)2mm厚防滑环氧自流平 (2)50mm厚C30细石混凝土,随打随抹平,内配6@200mm单层双向钢筋,每6m*6m设缝隙宽20mm,内嵌建筑密封膏;强度达标后表面打磨。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	118.46	117.88	13964.06	0
1-1-5	011502001010	不锈钢条收口	(1)5mm本色不锈钢条收口 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	9.42	46.08	434.07	0
1-1-6	011105006006	踢脚1：金属踢脚	(1)高度:50mm高 (2)面层:1mm厚原色不锈钢饰面(MT-01),环氧树脂AB胶 (3)基层:9mm厚阻燃夹板(水泥钉) (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	87.41	22.06	1928.26	0
1-2		墙柱面工程					43873.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房公共区精装修工程（专项）

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1	011403001048	墙1：墙面无机涂料	(1)无机涂料(一底两面)(PT-01\02\03\04，颜色综合考虑) (2)满刮腻子(两遍),刮平打磨平整 (3)15mm厚石膏砂浆找平 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	494.28	87.05	43027.07	0
1-2-2	011502001011	护角条	(1)L型PVC专用护角条,固定方式综合考虑 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	38.72	21.87	846.81	0
1-3		天棚工程					25270.93	0
1-3-1	011302001006	棚1：轻钢龙骨石膏板吊顶(无机涂料面层)	(1)三遍无机涂料(一底,二面)(PT-02，颜色综合考虑) (2)满刮腻子(两遍),刮平打磨平整。 (3)双层9.5mm纸面石膏板用自攻螺钉与龙骨固定;自攻螺钉须防锈处理 (4)依次固定副龙骨(上人吊顶为60系列副龙骨);中距为400~600mm。吊筋和配件固定主龙骨(上人吊顶为60系主龙骨);中距900~1200mm (5)龙骨的接长应采用对接焊接,相邻龙骨街头要错开,避免主龙骨向边倾斜 (6)天花内部高度≤1500mm直接采用吊杆安装 (7)所有吊件表面和焊缝应作热镀锌 (8)天花内部高度1500~2500mm应用钢结构反支撑,高于2500mm应采用钢结构转换层; (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	55.68	260.8	14521.34	0
1-3-2	011403001049	棚2：原建筑楼板(无机涂料面层)	(1)无机涂料饰面(一底两面)(PT-02，颜色综合考虑) (2)满刮腻子(两遍),刮平打磨平整 (3)裸顶空间的管道及设备需喷涂无机涂料 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	131.04	55.48	7270.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房公共区精装修工程（专项）

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-3	011303001003	灯槽	(1)三遍无机涂料(一底,二面)(PT-02，颜色综合考虑) (2)满刮腻子(两遍),刮平打磨平整。 (3)双层9.5mm纸面石膏板用自攻螺钉与龙骨固定;自攻螺钉须防锈处理 (4)配套龙骨 (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	46.48	74.86	3479.49	0
1-4		其他					10080.28	0
1-4-1	010808002006	电梯门套	(1)1.2mm热镀锌铁皮封堵 (2)热镀锌方管骨架 (3)9mm厚水泥纤维板 (4)MT02原色不锈钢1.2mm厚，表面放指纹处理 (5)清单工程量按展开面积计算 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	24.79	353.33	8759.05	0
1-4-2	010808002007	电梯门套（门头）	(1)1.2mm热镀锌铁皮封堵 (2)9mm厚水泥纤维板 (3)MT02原色不锈钢1.2mm厚，表面放指纹处理 (4)清单工程量按展开面积计算 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4.35	303.73	1321.23	0
2		标准层电梯厅					666562.79	0
2-1		楼地面工程					192087.71	0
2-1-1	011102003024	门槛石	(1)深灰大理石20mm厚,(正、背面及四周边涂防污剂)同色胶(砖色填缝剂填缝)ST-01 (2)5-10mm厚专用粘接剂 (3)30mm厚M20干硬性水泥砂浆找平 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	24.16	532.79	12872.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房公共区精装修工程（专项）

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-2	011101002006	地3：金刚砂地坪漆地面	(1)3.5mm厚金刚砂地坪漆地面 (2)50mm厚C30细石混凝土,随打随抹平,内配6@200单层双向钢筋,每 6m*6m设缝隙宽20mm,内嵌建筑密封膏;强度达标后表面打磨。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1232.01	125.05	154062.85	0
2-1-3	011102003025	金属盲道	(1)成品金属盲道 (2)包含连接件等一切辅助措施 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2	292.2	584.4	0
2-1-4	011502001012	不锈钢条收口	(1)5mm本色不锈钢条收口 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	134.4	46.08	6193.15	0
2-1-5	011105006007	踢脚1：金属踢脚	(1)高度:50mm高 (2)面层:1mm厚原色不锈钢饰面(MT-01),环氧树脂AB胶 (3)基层:9mm厚阻燃夹板(水泥钉) (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	832.96	22.06	18375.1	0
2-2		墙柱面工程					349063.88	0
2-2-1	011403001050	墙1：墙面无机涂料	(1)无机涂料(一底两面)(PT-01\02\03\04，颜色综合考虑) (2)满刮腻子(两遍),刮平打磨平整 (3)15mm厚石膏砂浆找平 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3974.55	87.05	345984.58	0
2-2-2	011502001013	护角条	(1)L型PVC专用护角条,固定方式综合考虑 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	140.8	21.87	3079.3	0
2-3		天棚工程					71620.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房公共区精装修工程（专项）

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-1	011403001051	棚2：原建筑楼板(无机涂料面层)	(1)无机涂料饰面(一底两面)(PT-02，颜色综合考虑) (2)满刮腻子(两遍),刮平打磨平整 (3)裸顶空间的管道及设备需喷涂无机涂料 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1290.92	55.48	71620.24	0
2-4		其他					53790.96	0
2-4-1	010808002008	电梯门套	(1)1.2mm热镀锌铁皮封堵 (2)热镀锌方管骨架 (3)9mm厚水泥纤维板 (4)MT02原色不锈钢1.2mm厚，表面放指纹处理 (5)清单工程量按展开面积计算 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	152.24	353.33	53790.96	0
3		公区走道精装修					165797.21	0
3-1		楼地面工程					56752.66	0
3-1-1	011102003026	门槛石	(1)深灰大理石20mm厚,(正、背面及四周边涂防污剂)同色胶(砖色填缝剂填缝)ST-01 (2)5-10mm厚专用粘接剂 (3)30mm厚M20干硬性水泥砂浆找平 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	0.41	532.79	218.44	0
3-1-2	011101002007	地2：环氧树脂地面	(1)2mm厚防滑环氧自流平 (2)50mm厚C30细石混凝土,随打随抹平,内配6@200mm单层双向钢筋,每6m*6m设缝隙宽20mm,内嵌建筑密封膏;强度达标后表面打磨。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	439.66	117.87	51822.72	0
3-1-3	011502001014	不锈钢条收口	(1)5mm本色不锈钢条收口 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	14.59	46.08	672.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房公共区精装修工程（专项）

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-4	011105006008	踢脚1：金属踢脚	(1)高度:50mm高 (2)面层:1mm厚原色不锈钢饰面(MT-01),环氧树脂AB胶 (3)基层:9mm厚阻燃夹板(水泥钉) (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	183.1	22.06	4039.19	0
3-2		墙柱面工程					74706.31	0
3-2-1	011403001052	墙1：墙面无机涂料	(1)无机涂料(一底两面)(PT-01\02\03\04，颜色综合考虑) (2)满刮腻子(两遍),刮平打磨平整 (3)15mm厚石膏砂浆找平 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	858.2	87.05	74706.31	0
3-3		天棚工程					34338.24	0
3-3-1	011403001053	棚2：原建筑楼板(无机涂料面层)	(1)无机涂料饰面(一底两面)(PT-02，颜色综合考虑) (2)满刮腻子(两遍),刮平打磨平整 (3)裸顶空间的管道及设备需喷涂无机涂料 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	618.93	55.48	34338.24	0
4		其他装修工程					185129.23	0
4-1		楼地面工程					69140.96	0
4-1-1	011102003027	地1：地砖地面	(1)地砖,(砖色填缝剂填缝)CT-01\CT-02 (2)5-10mm厚专用粘接剂 (3)30mm厚M20干硬性水泥砂浆找平 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	251.08	211.8	53178.74	0
4-1-2	011102003028	门槛石	(1)深灰大理石20mm厚,(正、背面及四周边涂防污剂)同色胶(砖色填缝剂填缝)ST-01 (2)5-10mm厚专用粘接剂 (3)30mm厚M20干硬性水泥砂浆找平 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1.22	532.79	650	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房公共区精装修工程（专项）

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-3	011102003029	地4：地砖地面(带防水)	(1)地砖,(砖色填缝剂填缝)CT-03 (2)5-10mm厚专用粘接剂 (3)40mm厚M20水泥砂浆保护层兼找坡层,向地漏找1%坡 (4)2mm厚JS-Ⅱ防水涂料,四周返高至完成面以上300mm (5)40mm厚M20水泥砂浆找平层 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	38.47	311.92	11999.56	0
4-1-4	011502001015	不锈钢条收口	(1)5mm本色不锈钢条收口 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	12.6	46.08	580.61	0
4-1-5	011105006009	踢脚1：金属踢脚	(1)高度:50mm高 (2)面层:1mm厚原色不锈钢饰面(MT-01),环氧树脂AB胶 (3)基层:9mm厚阻燃夹板(水泥钉) (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	85.96	22.06	1896.28	0
4-1-6	011105003004	踢脚1：瓷砖踢脚	(1)防滑瓷砖饰面(CT-03)80mm高 (2)瓷砖专用粘接剂 (3)15mm厚M15普通水泥砂浆找平抹灰 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	41.07	20.35	835.77	0
4-2		墙柱面工程					76720.56	0
4-2-1	011403001054	墙1：墙面无机涂料	(1)无机涂料(一底两面)(PT-01\02\03\04，颜色综合考虑) (2)满刮腻子(两遍),刮平打磨平整 (3)15mm厚石膏砂浆找平 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	482.49	87.05	42000.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房公共区精装修工程（专项）

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2	011403001055	墙2：墙面无机涂料（带防水）	(1)防潮无机涂料(一底两面)(PT-05，颜色综合考虑)，表面防霉处理 (2)满刮腻子(两遍),刮平打磨平整 (3)5mm厚聚合物水泥防水砂浆,涂到板底(兼找平) (4)15厚M15普通水泥砂浆找平抹灰 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	229.97	132.8	30540.02	0
4-2-3	011502001016	护角条	(1)L型PVC专用护角条,固定方式综合考虑 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	191.12	21.87	4179.79	0
4-3		天棚工程					25009.96	0
4-3-1	011403001056	棚2：原建筑楼板(无机涂料面层)	(1)无机涂料饰面(一底两面)(PT-02，颜色综合考虑) (2)满刮腻子(两遍),刮平打磨平整 (3)裸顶空间的管道及设备需喷涂无机涂料 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	369.58	55.48	20504.3	0
4-3-2	011403001057	棚3：原建筑楼板(无机涂料面层)	(1)防潮无机涂料饰面(一底两面)(PT-05，颜色综合考虑)，表面防霉处理 (2)满刮腻子(两遍),刮平打磨平整 (3)1.0mm厚聚合物水泥防水涂料(M型) (4)部位：卫生间天花 (5)裸顶空间的管道及设备需喷涂无机涂料 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	48.61	92.69	4505.66	0
4-4		其他					14257.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房公共区精装修工程（专项）

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4-1	011207003001	成品隔断	(1)18mm厚抗倍特板卫生间隔断 (2)包含1mm原色不锈钢隔断脚套 (3)包含插销、拉手、角码等配件 (4)包含一切配件辅材购买及安装 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	30.87	410.69	12678	0
4-4-2	011207003002	成品隔断	(1)10mm厚白色磨砂亚克力小便斗隔断 (2)包含1mm黑色不锈钢包边 (3)包含一切配件辅材购买及安装 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1.85	376.49	696.51	0
4-4-3	011505003001	镜面玻璃	(1)6mm银镜 (2)1mm原色不锈钢包边 (3)包含一切配件辅材购买及安装 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1.85	151.47	280.22	0
4-4-4	011502001017	成品装饰线条	(1)1mm原色不锈钢 (2)包含一切配件辅材购买及安装 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	1	23.02	23.02	0
4-4-5	011505002001	不锈钢抓杆	(1)不锈钢抓杆 (2)材质：不锈钢 (3)尺寸：综合考虑 (4)包含一切配件辅材购买及安装 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	3	110	330	0
4-4-6	011505002002	单柄坐便器扶手	(1)单柄坐便器扶手 (2)材质：不锈钢 (3)尺寸：综合考虑 (4)包含一切配件辅材购买及安装 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	1	250	250	0
合计							1128620.09	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房公共区精装修工程（专项）
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					78921.32
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	34243.74
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	29729.26
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4514.48
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	44677.58
1-14-1	011601011006	超高施工增加		项	1	44677.58	44677.58
合计							78921.32

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房公共区精装修工程（专项）　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	120754.14	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		120754.14	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房公共区精装修工程（专项）　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房公共区精装修工程（专项）　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房公共区精装修工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	119546.6
合计					119546.6

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房公共区精装修工程（专项）　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房公共区精装修工程（专项） 标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	011102003021	项目名称	地1：地砖地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 ~ 陶瓷地砖 600*1200*10mm,专用胶粘剂	100m2	0.01	5006.14	10916.4	0	1870.55	50.0614	109.164	0	18.7055
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1769.69	1095.36	0	523.06	17.6969	10.9536	0	5.2306
小计								67.7583	120.1176	0	23.9361
清单项目综合单价											211.81200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.22105	1.4021	10.12		
		技工人工费	元	14.187087	1.3656	19.37		
		高级技工人工费	元	27.54684	1.3889	38.26		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	821.24	0.8		
		陶瓷地砖 600*1200*10mm	m2	1.03	75.22	77.48		
		专用胶粘剂	kg	17.2125	1.77	30.47		
		水	m3	0.069411	4.62	0.32		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.030629	325.76	9.98		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2995	1	0.3		
	机械							

项目编码	011102003022	项目名称	门槛石	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 ~ 深灰大理石 20mm厚,专用胶粘剂	100m2	0.01	9849.89	35652.1	0	4389.09	98.4989	356.521	0	43.8909
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1769.69	1095.36	0	523.06	17.6969	10.9536	0	5.2306
小计								116.1958	367.4746	0	49.1215
清单项目综合单价											532.79190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.21892	1.4021	17.13		
		技工人工费	元	25.139867	1.3656	34.33		
		高级技工人工费	元	46.60717	1.3889	64.73		
	材料	深灰大理石20mm厚	m2	1.04	309.73	322.12		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.030629	325.76	9.98		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		专用胶粘剂	kg	18.93375	1.77	33.51		
		水	m3	0.046411	4.62	0.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9164	1	0.92		
	机械							

项目编码	011102003023	项目名称	金属盲道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	成品金属盲道	m2	1	7.2	285	0	0	7.2	285	0	0
小计								7.2	285	0	0
清单项目综合单价											292.2000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011101002005	项目名称	地2：环氧树脂地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-28	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2	100m2	0.01	2543.99	1005.05	110.41	731.34	25.4399	10.0505	1.1041	7.3134
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ~ 细石混凝土增加费,普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土 C20 ~	100m2	0.01	2378.51	1910.19	5.07	725.27	23.7851	19.1019	0.0507	7.2527
020002-18	原浆抹光随捣随抹	100m2	0.01	416.26	0	0	110.15	4.1626	0	0	1.1015
010002-127	钢筋网片制作	t	0.002001	880.01	3456.45	13.19	406.63	1.76090001	6.91635645	0.02639319	0.81366663
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002001	829.94	19.37	0	220.59	1.66070994	0.03875937	0	0.44140059
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.0033	1096.5	659.51	0	323.13	3.61845	2.176383	0	1.066329
小计								60.42765995	38.28389882	1.18119319	17.98899622
清单项目综合单价											117.88174818

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.154559	1.4021	10.03		
		技工人工费	元	15.538255	1.3656	21.22		
		高级技工人工费	元	21.00699	1.3889	29.18		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.010564	5.35	0.06		
		细石混凝土增加费	m3	0.0303	16.81	0.51		
		石英砂	kg	0.612	0.73	0.45		
		环氧渗透底漆	kg	0.41	3.54	1.45		
		环氧中层漆	kg	0.615	3.54	2.18		
		环氧自流平面漆	kg	1.15	4.42	5.08		
		环氧渗透底漆界面剂	kg	0.205	3.54	0.73		
		水	m3	0.0306	4.62	0.14		
		环氧树脂底漆	m3	0.000003	37778.77	0.11		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.103945	19.53	2.03		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷	t	0.002061	3278.76	6.76		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.005002	7.63	0.04		
		细石混凝土 C20	m3	0.0202	364.79	7.37		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0303	368.85	11.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.197023	1	0.2		
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0283	27.6	0.78		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.008	40.38	0.32		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.00022	39.12	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.00078	22.79	0.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.67	0.05		

项目编码	011502001010	项目名称	不锈钢条收口	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-130换	块料地面铜分格条 ˆ 5mm本色不锈钢条	100m	0.01	305.58	4021.08	0	281.92	3.0558	40.2108	0	2.8192	
小计								3.0558	40.2108	0	2.8192	
清单项目综合单价											46.08580000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.31536	1.4021		0.44		
		技工人工费				元	0.69089	1.3656		0.94		
		高级技工人工费				元	1.20243	1.3889		1.67		
	材料	5mm本色不锈钢条				m	1.06	37.79		40.06		
		合金钢钻头 6mm				个	0.005	10.62		0.05		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1003	1		0.1		
	机械											
项目编码	011105006006	项目名称			踢脚1：金属踢脚			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-124换	金属踢脚线 ˆ 50mm高面1.0厚原色不锈钢板	100m	0.01	649.43	987.2	0	221.21	6.4943	9.872	0	2.2121	
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˆ（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）9mm厚阻燃夹板	100m2	0.0005	1428.01	4542.14	381.18	632.23	0.714005	2.27107	0.19059	0.316115	
小计								7.208305	12.14307	0.19059	2.528215	
清单项目综合单价											22.07018000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.744397	1.4021		1.04		
		技工人工费				元	1.629439	1.3656		2.23		
		高级技工人工费				元	2.836298	1.3889		3.94		
	材料	圆钉 L=60mm				kg	0.001535	4.87		0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.000367	13.27		0		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.008403	7.39		0.06		
		9mm厚阻燃夹板				m2	0.062993	34.51		2.17		
		50mm高面1.0厚原色不锈钢板				m	1.06	9.29		9.85		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.047082	1		0.05		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.000807	236.17		0.19		
项目编码	011403001048	项目名称			墙1：墙面无机涂料			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) ˆ 无机涂料	100m2	0.01	2536.24	325.52	0	687.42	25.3624	3.2552	0	6.8742	
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1601.69	329.94	0	440.34	16.0169	3.2994	0	4.4034	
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ˆ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1733.73	563.08	0	486.93	17.3373	5.6308	0	4.8693	
小计								58.7166	12.1854	0	16.1469	
清单项目综合单价											87.04890000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.19554	1.4021		8.69		
		技工人工费				元	12.632403	1.3656		17.25		
		高级技工人工费				元	23.60061	1.3889		32.78		
	材料	无机涂料				kg	0.4017	7.96		3.2		
		腻子粉(成品)				kg	2.0412	1.59		3.25		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.0174	319.84		5.57		
		砂纸				张	0.1	0.42		0.04		
		水				m3	0.00314	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1207	1		0.12		
	机械											
项目编码	011502001011	项目名称			护角条			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-35换	聚氯乙烯线条 角线 ˆ PVC专用护角条	100m	0.01	748.93	1181.42	0	257.25	7.4893	11.8142	0	2.5725	
小计								7.4893	11.8142	0	2.5725	
清单项目综合单价											21.87600000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.77209	1.4021		1.08		
		技工人工费				元	1.69357	1.3656		2.31		
		高级技工人工费				元	2.94774	1.3889		4.09		
	材料	PVC专用护角条				m	1.06	10.62		11.26		
		万能胶				kg	0.021	15.49		0.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2317	1		0.23		
	机械											
项目编码	011302001006	项目名称			棚1：轻钢龙骨石膏板吊顶(无机涂料面层)			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ˆ 无机涂料	100m2	0.01	1720.99	342.23	0	472.52	17.2099	3.4223	0	4.7252	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2081.48	362.77	0	568.94	20.8148	3.6277	0	5.6894	
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1882.91	1581.79	0	577.35	18.8291	15.8179	0	5.7735	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˆ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	1506.34	1581.79	0	477.7	15.0634	15.8179	0	4.777	
020004-6	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1000	100m2	0.01	2893.25	2405.13	601.82	928.87	28.9325	24.0513	6.0182	9.2887	
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑 ˆ 型钢(综合)	t	0.005496	4759.93	3979.79	832.84	1518.08	26.16057528	21.872925884	4.57728864	8.34336768	
小计								127.0102753	84.61002584	10.59548864	38.59716768	
清单项目综合单价											260.81295744	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.404242	1.4021		20.2		
		技工人工费				元	28.654199	1.3656		39.13		
		高级技工人工费				元	48.730957	1.3889		67.68		
	材料	型钢(综合)				t	0.00577	3384.07		19.53		
		不锈钢螺栓 M10×15mm				个	0.802371	0.49		0.39		
		合金钢钻头 20mm				个	0.013739	30.97		0.43		
		电焊条 E4303 φ4.0mm				kg	0.122274	7.97		0.97		
		氧气(工业用)				m3	0.029292	6.19		0.18		
		乙炔气				m3	0.011761	13.01		0.15		
		无机涂料				kg	0.41929	7.96		3.34		
		铁件(综合)				kg	0.4	6.16		2.46		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.47352	8.85		4.19		
		六角螺栓（综合）				kg	0.0183	6.19		0.11		

工程量清单综合单价分析表

		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.22994	4.87	1.12		
		砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12.92	27.13		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1000mm(平级)	m2	1.05	19.03	19.98		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.59	3.57		
		水	m3	0.00115	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.83763	1	0.84		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.025115	182.24	4.58		
		电动切割机	台班	0.02862	210.28	6.02		

项目编码	011403001049	项目名称	棚2：原建筑楼板(无机涂料面层)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数（遍）:3) ˆ 无机涂料	100m2	0.01	1720.99	342.23	0	472.52	17.2099	3.4223	0	4.7252
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2081.48	362.77	0	568.94	20.8148	3.6277	0	5.6894
小计								38.0247	7.05	0	10.4146
清单项目综合单价											55.48930000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.92167	1.4021	5.5		
		技工人工费	元	8.59964	1.3656	11.74		
		高级技工人工费	元	14.96318	1.3889	20.78		
	材料	无机涂料	kg	0.41929	7.96	3.34		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.59	3.57		
		砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
		水	m3	0.00115	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0698	1	0.07		
	机械							

项目编码	011303001003	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数（遍）:3) ˆ 无机涂料	100m2	0.003251	1720.99	342.23	0	472.52	5.59493849	1.11258973	0	1.53616252
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.003251	2081.48	362.77	0	568.94	6.76689148	1.17936527	0	1.84962394
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.003251	7069.5	2739.12	0	2007.69	22.9829445	8.90487912	0	6.52700019
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˆ （设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.003251	1506.34	1581.79	0	477.7	4.89711134	5.14239929	0	1.5530027
020004-6	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1000	100m2	0.001001	2893.25	2405.13	601.82	928.87	2.89614325	2.40753513	0.60242182	0.92979887
小计								43.13802906	18.74676854	0.60242182	12.39558822
清单项目综合单价											74.88280764

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.450129	1.4021	6.24		
		技工人工费	元	9.754103	1.3656	13.32		
		高级技工人工费	元	16.97378	1.3889	23.57		
	材料	无机涂料	kg	0.136305	7.96	1.08		
		铁件(综合)	kg	0.040017	6.16	0.25		
		六角螺栓（综合）	kg	0.001831	6.19	0.01		
		射钉	10个	0.015307	0.88	0.01		
		吊杆	kg	0.023004	4.87	0.11		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1000mm(平级)	m2	0.105045	19.03	2		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	0.910241	12.92	11.76		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.242631	8.85	2.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.185583	1	0.19		
		砂纸	张	0.052014	0.42	0.02		
		腻子粉(成品)	kg	0.729922	1.59	1.16		
		水	m3	0.000374	4.62	0		
	机械	电动切割机	台班	0.002863	210.28	0.6		

项目编码	010808002006	项目名称	电梯门套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板 ˆ 不锈钢装饰板 δ=1.2mm	10m2	0.1	308.69	1970.65	0	180.22	30.869	197.065	0	18.022
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上 ˆ 9厚水泥纤维板	10m2	0.1	119.44	406.39	0	51.92	11.944	40.639	0	5.192
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2015.92	2240.49	54.67	649.38	20.1592	22.4049	0.5467	6.4938
小计								62.9722	260.1089	0.5467	29.7078
清单项目综合单价											353.33560000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.72616	1.4021	13.64		
		技工人工费	元	23.70362	1.3656	32.37		
		高级技工人工费	元	12.21469	1.3889	16.96		
	材料	不锈钢装饰板 δ=1.2mm	m2	1.06	184.07	195.11		
		型钢(综合)	t	0.00428	4329.2	18.53		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		9厚水泥纤维板	m2	1.181	34.07	40.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.8995	1	2.9		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	182.24	0.55		

项目编码	010808002007	项目名称	电梯门套（门头）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板 ˆ 不锈钢装饰板 δ=1.2mm	10m2	0.1	308.69	1970.65	0	180.22	30.869	197.065	0	18.022
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上 ˆ 9厚水泥纤维板	10m2	0.1	119.44	406.39	0	51.92	11.944	40.639	0	5.192
小计								42.813	237.704	0	23.214
清单项目综合单价											303.73100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.6452	1.4021	10.72		
		技工人工费	元	19.1445	1.3656	26.14		
		高级技工人工费	元	4.2835	1.3889	5.95		
	材料	不锈钢装饰板 δ=1.2mm	m2	1.06	184.07	195.11		
		9厚水泥纤维板	m2	1.181	34.07	40.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.353	1	2.35		
	机械							

项目编码	011102003024	项目名称	门槛石	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 ˉ 深灰大理石20mm厚,专用胶粘剂	100m2	0.01	9849.89	35652.1	0	4389.09	98.4989	356.521	0	43.8909
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ˉ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1769.69	1095.36	0	523.06	17.6969	10.9536	0	5.2306
小计								116.1958	367.4746	0	49.1215
清单项目综合单价											532.79190000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	12.21892	1.4021	17.13		
	技工人工费	元	25.139867	1.3656	34.33		
	高级技工人工费	元	46.60717	1.3889	64.73		
材料	深灰大理石20mm厚	m2	1.04	309.73	322.12		
	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.030629	325.76	9.98		
	素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
	专用胶粘剂	kg	18.93375	1.77	33.51		
	水	m3	0.046411	4.62	0.21		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.9164	1	0.92		
机械							

项目编码	011101002006	项目名称	地3：金刚砂地坪漆地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-27	金刚砂耐磨楼地面	100m2	0.01	2517.16	1116.79	701.75	772.08	25.1716	11.1679	7.0175	7.7208
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ˉ 细石混凝土增加费,普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土 C20	100m2	0.01	2378.51	1910.19	5.07	725.27	23.7851	19.1019	0.0507	7.2527
020002-18	原浆抹光随捣随抹	100m2	0.01	416.26	0	0	110.15	4.1626	0	0	1.1015
010002-127	钢筋网片制作	t	0.002	880.01	3456.45	13.19	406.63	1.76002	6.9129	0.02638	0.81326
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002	829.94	19.37	0	220.59	1.65988	0.03874	0	0.44118
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.0033	1096.5	659.51	0	323.13	3.61845	2.176383	0	1.066329
小计								60.15765	39.397823	7.09458	18.395769
清单项目综合单价											125.04582200

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.128218	1.4021	9.99		
	技工人工费	元	15.477942	1.3656	21.14		
	高级技工人工费	元	20.89888	1.3889	29.03		
材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.01056	5.35	0.06		
	细石混凝土增加费	m3	0.0303	16.81	0.51		
	金刚砂	kg	5.5	1.06	5.83		
	固化剂	kg	0.6	8.85	5.31		
	环氧树脂底漆	m3	0.000003	37778.77	0.11		
	双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.103949	19.53	2.03		
	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	0.00206	3278.76	6.75		
	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.005	7.63	0.04		
	细石混凝土 C20	m3	0.0202	364.79	7.37		
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0303	368.85	11.18		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.199788	1	0.2		
机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0415	27.6	1.15		
	金刚石磨光机	台班	0.024	244.67	5.87		
	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.00022	39.12	0.01		
	钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.00078	22.79	0.02		
	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.67	0.05		

项目编码	011102003025	项目名称	金属盲道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	成品金属盲道	m2	1	7.2	285	0	0	7.2	285	0	0
小计								7.2	285	0	0
清单项目综合单价											292.2000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011502001012	项目名称	不锈钢条收口	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-130换	块料地面铜分格条 ˉ 5mm本色不锈钢条	100m	0.01	305.58	4021.08	0	281.92	3.0558	40.2108	0	2.8192
小计								3.0558	40.2108	0	2.8192
清单项目综合单价											46.08580000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.31536	1.4021	0.44		
	技工人工费	元	0.69089	1.3656	0.94		
	高级技工人工费	元	1.20243	1.3889	1.67		
材料	5mm本色不锈钢条	m	1.06	37.79	40.06		
	合金钢钻头 6mm	个	0.005	10.62	0.05		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.1003	1	0.1		
机械							

项目编码	011105006007	项目名称	踢脚1：金属踢脚	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 ˉ 50mm高面1.0厚原色不锈钢板	100m	0.01	649.43	987.2	0	221.21	6.4943	9.872	0	2.2121
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ (踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2) 9mm厚阻燃夹板	100m2	0.000501	1428.01	4542.14	381.18	632.23	0.71543301	2.27561214	0.19097118	0.31674723
小计								7.20973301	12.14761214	0.19097118	2.52884723
清单项目综合单价											22.07716356

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.744409	1.4021	1.04		
	技工人工费	元	1.629465	1.3656	2.23		
	高级技工人工费	元	2.836343	1.3889	3.94		
材料	圆钉 L=60mm	kg	0.001535	4.87	0.01		
	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000367	13.27	0		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.008405	7.39	0.06		
	9mm厚阻燃夹板	m2	0.063003	34.51	2.17		
	50mm高面1.0厚原色不锈钢板	m	1.06	9.29	9.85		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.047086	1	0.05		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.000807	236.17	0.19		
项目编码	011403001050	项目名称	墙1：墙面无机涂料		计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) ~ 无机涂料	100m2	0.01	2536.24	325.52	0	687.42	25.3624	3.2552	0	6.8742
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1601.69	329.94	0	440.34	16.0169	3.2994	0	4.4034
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1733.73	563.08	0	486.93	17.3373	5.6308	0	4.8693
小计								58.7166	12.1854	0	16.1469
清单项目综合单价											87.04890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.19554	1.4021	8.69		
		技工人工费	元	12.632403	1.3656	17.25		
		高级技工人工费	元	23.60061	1.3889	32.78		
	材料	无机涂料	kg	0.4017	7.96	3.2		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.59	3.25		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	319.84	5.57		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		水	m3	0.00314	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1207	1	0.12		
	机械							

项目编码	011502001013	项目名称	护角条	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-35换	聚氯乙烯线条 角线 ~ PVC专用护角条	100m	0.01	748.93	1181.42	0	257.25	7.4893	11.8142	0	2.5725
小计								7.4893	11.8142	0	2.5725
清单项目综合单价											21.87600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.77209	1.4021	1.08		
		技工人工费	元	1.69357	1.3656	2.31		
		高级技工人工费	元	2.94774	1.3889	4.09		
	材料	PVC专用护角条	m	1.06	10.62	11.26		
		万能胶	kg	0.021	15.49	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2317	1	0.23		
	机械							

项目编码	011403001051	项目名称	棚2：原建筑楼板(无机涂料面层)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ~ 无机涂料	100m2	0.01	1720.99	342.23	0	472.52	17.2099	3.4223	0	4.7252
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2081.48	362.77	0	568.94	20.8148	3.6277	0	5.6894
小计								38.0247	7.05	0	10.4146
清单项目综合单价											55.48930000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.92167	1.4021	5.5		
		技工人工费	元	8.59964	1.3656	11.74		
		高级技工人工费	元	14.96318	1.3889	20.78		
	材料	无机涂料	kg	0.41929	7.96	3.34		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.59	3.57		
		砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
		水	m3	0.00115	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0698	1	0.07		
	机械							

项目编码	010808002008	项目名称	电梯门套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板 ~ 不锈钢装饰板 δ=1.2mm	10m2	0.1	308.69	1970.65	0	180.22	30.869	197.065	0	18.022
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上 ~ 9厚水泥纤维板	10m2	0.1	119.44	406.39	0	51.92	11.944	40.639	0	5.192
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2015.92	2240.49	54.67	649.38	20.1592	22.4049	0.5467	6.4938
小计								62.9722	260.1089	0.5467	29.7078
清单项目综合单价											353.33560000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.72616	1.4021	13.64		
		技工人工费	元	23.70362	1.3656	32.37		
		高级技工人工费	元	12.21469	1.3889	16.96		
	材料	不锈钢装饰板 δ=1.2mm	m2	1.06	184.07	195.11		
		型钢(综合)	t	0.00428	4329.2	18.53		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		9厚水泥纤维板	m2	1.181	34.07	40.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.8995	1	2.9		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	182.24	0.55		

项目编码	011102003026	项目名称	门槛石	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 ~ 深灰大理石 20mm厚,专用胶粘剂	100m2	0.01	9849.89	35652.1	0	4389.09	98.4989	356.521	0	43.8909
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1769.69	1095.36	0	523.06	17.6969	10.9536	0	5.2306
小计								116.1958	367.4746	0	49.1215
清单项目综合单价											532.79190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.21892	1.4021	17.13		
		技工人工费	元	25.139867	1.3656	34.33		
		高级技工人工费	元	46.60717	1.3889	64.73		
	材料	深灰大理石20mm厚	m2	1.04	309.73	322.12		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.030629	325.76	9.98		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		专用胶粘剂	kg	18.93375	1.77	33.51		
		水	m3	0.046411	4.62	0.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9164	1	0.92		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	011101002007	项目名称	地2：环氧树脂地面				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-28	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2	100m2	0.01	2543.99	1005.05	110.41	731.34	25.4399	10.0505	1.1041	7.3134
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ，细石混凝土增加费,普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土 C20	100m2	0.01	2378.51	1910.19	5.07	725.27	23.7851	19.1019	0.0507	7.2527
020002-18	原浆抹光随捣随抹	100m2	0.01	416.26	0	0	110.15	4.1626	0	0	1.1015
010002-127	钢筋网片制作	t	0.002	880.01	3456.45	13.19	406.63	1.76002	6.9129	0.02638	0.81326
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002	829.94	19.37	0	220.59	1.65988	0.03874	0	0.44118
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003301	1096.5	659.51	0	323.13	3.6195465	2.17704251	0	1.06665213
小计								60.4270465	38.28108251	1.18118	17.98869213
清单项目综合单价											117.87800114
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.154454	1.4021		10.03		
		技工人工费				元	15.536768	1.3656		21.22		
		高级技工人工费				元	21.00699	1.3889		29.18		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.010556	5.35		0.06		
		细石混凝土增加费				m3	0.0303	16.81		0.51		
		石英砂				kg	0.612	0.73		0.45		
		环氧渗透底漆				kg	0.41	3.54		1.45		
		环氧中层漆				kg	0.615	3.54		2.18		
		环氧自流平面漆				kg	1.15	4.42		5.08		
		环氧渗透底漆界面剂				kg	0.205	3.54		0.73		
		水				m3	0.0306	4.62		0.14		
		环氧树脂底漆				m3	0.000003	37778.77		0.11		
		双组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.103952	19.53		2.03		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷				t	0.002059	3278.76		6.75		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.004998	7.63		0.04		
		细石混凝土 C20				m3	0.0202	364.79		7.37		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.0303	368.85		11.18		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.196952	1		0.2		
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班	0.0283	27.6		0.78		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5				台班	0.008	40.38		0.32		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.00022	39.12		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.00078	22.79		0.02		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.004	12.67		0.05		
项目编码	011502001014	项目名称	不锈钢条收口				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-130换	块料地面铜分格条 ，5mm本色不锈钢条	100m	0.01	305.58	4021.08	0	281.92	3.0558	40.2108	0	2.8192
小计								3.0558	40.2108	0	2.8192
清单项目综合单价											46.08580000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.31536	1.4021		0.44		
		技工人工费				元	0.69089	1.3656		0.94		
		高级技工人工费				元	1.20243	1.3889		1.67		
	材料	5mm本色不锈钢条				m	1.06	37.79		40.06		
		合金钢钻头 6mm				个	0.005	10.62		0.05		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1003	1		0.1		
	机械											
项目编码	011105006008	项目名称	踢脚1：金属踢脚				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 ，50mm高面1.0厚原色不锈钢板	100m	0.01	649.43	987.2	0	221.21	6.4943	9.872	0	2.2121
020003-36换	胶合板基层 墙面 （踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2） 9mm厚阻燃夹板	100m2	0.000501	1428.01	4542.14	381.18	632.23	0.71543301	2.27561214	0.19097118	0.31674723
小计								7.20973301	12.14761214	0.19097118	2.52884723
清单项目综合单价											22.07716356
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.744446	1.4021		1.04		
		技工人工费				元	1.629545	1.3656		2.23		
		高级技工人工费				元	2.836483	1.3889		3.94		
	材料	圆钉 L=60mm				kg	0.001536	4.87		0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.000367	13.27		0		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.008409	7.39		0.06		
		9mm厚阻燃夹板				m2	0.063034	34.51		2.18		
		50mm高面1.0厚原色不锈钢板				m	1.06	9.29		9.85		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.047097	1		0.05		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.000807	236.17		0.19		
项目编码	011403001052	项目名称	墙1：墙面无机涂料				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) ，无机涂料	100m2	0.01	2536.24	325.52	0	687.42	25.3624	3.2552	0	6.8742
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1601.69	329.94	0	440.34	16.0169	3.2994	0	4.4034
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ，水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1733.73	563.08	0	486.93	17.3373	5.6308	0	4.8693
小计								58.7166	12.1854	0	16.1469
清单项目综合单价											87.04890000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.19554	1.4021		8.69		
		技工人工费				元	12.632403	1.3656		17.25		
		高级技工人工费				元	23.60061	1.3889		32.78		
	材料	无机涂料				kg	0.4017	7.96		3.2		
		腻子粉(成品)				kg	2.0412	1.59		3.25		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.0174	319.84		5.57		
		砂纸				张	0.1	0.42		0.04		
		水				m3	0.00314	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1207	1		0.12		
	机械											
项目编码	011403001053	项目名称	棚2：原建筑楼板(无机涂料面层)				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ˆ 无机涂料	100m2	0.01	1720.99	342.23	0	472.52	17.2099	3.4223	0	4.7252
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2081.48	362.77	0	568.94	20.8148	3.6277	0	5.6894
小计								38.0247	7.05	0	10.4146
清单项目综合单价											55.48930000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.92167	1.4021	5.5		
		技工人工费	元	8.59964	1.3656	11.74		
		高级技工人工费	元	14.96318	1.3889	20.78		
	材料	无机涂料	kg	0.41929	7.96	3.34		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.59	3.57		
		砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
		水	m3	0.00115	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0698	1	0.07		
	机械							

项目编码	011102003027	项目名称	地1：地砖地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 ˆ 陶瓷地砖 600*1200*10mm,专用胶粘剂	100m2	0.01	5006.14	10916.4	0	1870.55	50.0614	109.164	0	18.7055
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ˆ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1769.69	1095.36	0	523.06	17.6969	10.9536	0	5.2306
小计								67.7583	120.1176	0	23.9361
清单项目综合单价											211.81200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.22105	1.4021	10.12		
		技工人工费	元	14.187087	1.3656	19.37		
		高级技工人工费	元	27.54684	1.3889	38.26		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.030629	325.76	9.98		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		陶瓷地砖 600*1200*10mm	m2	1.03	75.22	77.48		
		专用胶粘剂	kg	17.2125	1.77	30.47		
		白水泥	t	0.00097	821.24	0.8		
		水	m3	0.069411	4.62	0.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2995	1	0.3		
	机械							

项目编码	011102003028	项目名称	门槛石	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 ˆ 深灰大理石 20mm厚,专用胶粘剂	100m2	0.01	9849.89	35652.1	0	4389.09	98.4989	356.521	0	43.8909
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ˆ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1769.69	1095.36	0	523.06	17.6969	10.9536	0	5.2306
小计								116.1958	367.4746	0	49.1215
清单项目综合单价											532.79190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.21892	1.4021	17.13		
		技工人工费	元	25.139867	1.3656	34.33		
		高级技工人工费	元	46.60717	1.3889	64.73		
	材料	深灰大理石20mm厚	m2	1.04	309.73	322.12		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.030629	325.76	9.98		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		专用胶粘剂	kg	18.93375	1.77	33.51		
		水	m3	0.046411	4.62	0.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9164	1	0.92		
	机械							

项目编码	011102003029	项目名称	地4：地砖地面(带防水)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-49换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36<S≤0.64 ˆ 防滑地砖 600*600*10mm,专用胶粘剂	100m2	0.01	4887.52	9546.18	0	1770.65	48.8752	95.4618	0	17.7065
020002-9+020002-11*20换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:40) ˆ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	2253.58	1436.54	0	668.17	22.5358	14.3654	0	6.6817
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.010299	1269.11	2995.59	0	485.62	13.07056389	30.85158141	0	5.00140038
010004-36	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.010299	331.61	872.39	0	131.37	3.41525139	8.98474461	0	1.35297963
020002-9+020002-11*20换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:40) ˆ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	2253.58	1436.54	0	668.17	22.5358	14.3654	0	6.6817
小计								110.4326153	164.028926	0	37.42428001
清单项目综合单价											311.88582131

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.962979	1.4021	18.18		
		技工人工费	元	27.547871	1.3656	37.62		
		高级技工人工费	元	39.33891	1.3889	54.64		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		防滑地砖 600*600*10mm	m2	1.03	61.95	63.81		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.298518	9.14	39.29		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.081714	325.76	26.62		
		素水泥浆	m3	0.00204	719.89	1.47		
		专用胶粘剂	kg	17.2125	1.77	30.47		
		白水泥	t	0.00097	821.24	0.8		
		水	m3	0.147283	4.62	0.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.854617	1	0.85		
	机械							

项目编码	011502001015	项目名称	不锈钢条收口	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-130换	块料地面铜分格条 ˆ 5mm本色不锈钢条	100m	0.01	305.58	4021.08	0	281.92	3.0558	40.2108	0	2.8192
小计								3.0558	40.2108	0	2.8192

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								46.08580000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.31536	1.4021	0.44		
		技工人工费	元	0.69089	1.3656	0.94		
		高级技工人工费	元	1.20243	1.3889	1.67		
	材料	5mm本色不锈钢条	m	1.06	37.79	40.06		
		合金钢钻头 6mm	个	0.005	10.62	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1003	1	0.1		
	机械							

项目编码	011105006009	项目名称	踢脚1：金属踢脚	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 ˉ 50mm高面1.0厚原色不锈钢板	100m	0.01	649.43	987.2	0	221.21	6.4943	9.872	0	2.2121
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ（踢脚线如设计要求做胶合板基层：人工*1.2材料*1.2机械*1.2）9mm厚阻燃夹板	100m2	0.000501	1428.01	4542.14	381.18	632.23	0.71543301	2.27561214	0.19097118	0.31674723
小计								7.20973301	12.14761214	0.19097118	2.52884723

清单项目综合单价								22.07716356
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.74444	1.4021	1.04		
		技工人工费	元	1.629532	1.3656	2.23		
		高级技工人工费	元	2.836461	1.3889	3.94		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.001536	4.87	0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000367	13.27	0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.008408	7.39	0.06		
		9mm厚阻燃夹板	m2	0.063029	34.51	2.18		
		50mm高面1.0厚原色不锈钢板	m	1.06	9.29	9.85		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.047095	1	0.05		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000807	236.17	0.19		

项目编码	011105003004	项目名称	踢脚1：瓷砖踢脚	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-120换	陶瓷地面砖踢脚线 胶粘剂粘贴 ˉ 陶瓷地砖踢脚线(成品）	100m	0.01	783.75	782.02	0	246.5	7.8375	7.8202	0	2.465
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.000802	1733.73	563.08	0	486.93	1.39045146	0.45159016	0	0.39051786
小计								9.22795146	8.27179016	0	2.85551786

清单项目综合单价								20.35525948
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.943685	1.4021	1.32		
		技工人工费	元	1.916983	1.3656	2.62		
		高级技工人工费	元	3.805407	1.3889	5.29		
	材料	陶瓷地砖踢脚线(成品）	m	1.02	7.08	7.22		
		水	m3	0.000171	4.62	0		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.001394	319.84	0.45		
		专用胶粘剂	kg	0.3272	1.77	0.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.02397	1	0.02		
	机械							

项目编码	011403001054	项目名称	墙1：墙面无机涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) ˉ 无机涂料	100m2	0.01	2536.24	325.52	0	687.42	25.3624	3.2552	0	6.8742
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1601.69	329.94	0	440.34	16.0169	3.2994	0	4.4034
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1733.73	563.08	0	486.93	17.3373	5.6308	0	4.8693
小计								58.7166	12.1854	0	16.1469

清单项目综合单价								87.04890000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.19554	1.4021	8.69		
		技工人工费	元	12.632403	1.3656	17.25		
		高级技工人工费	元	23.60061	1.3889	32.78		
	材料	无机涂料	kg	0.4017	7.96	3.2		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.59	3.25		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	319.84	5.57		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		水	m3	0.00314	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1207	1	0.12		
	机械							

项目编码	011403001055	项目名称	墙2：墙面无机涂料（带防水）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) ˉ 防霉防潮无机涂料	100m2	0.01	2536.24	605.88	0	701.44	25.3624	6.0588	0	7.0144
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍 ˉ 防霉防潮腻子	100m2	0.01	1601.69	367.04	0	442.2	16.0169	3.6704	0	4.422
010004-47	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1210.72	2582.36	0	449.5	12.1072	25.8236	0	4.495
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1733.73	563.08	0	486.93	17.3373	5.6308	0	4.8693
小计								70.8238	41.1836	0	20.8007

清单项目综合单价								132.80810000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.7727	1.4021	9.5		
		技工人工费	元	20.905713	1.3656	28.55		
		高级技工人工费	元	23.60061	1.3889	32.78		
	材料	聚合物防水砂浆	kg	9.945	2.57	25.56		
		防霉防潮腻子	kg	2.0412	1.77	3.61		
		防霉防潮无机涂料	kg	0.4017	14.87	5.97		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	319.84	5.57		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		水	m3	0.00514	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4078	1	0.41		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011502001016	项目名称	护角条	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-35换	聚氯乙烯线条 角线 PVC专用护角条	100m	0.01	748.93	1181.42	0	257.25	7.4893	11.8142	0	2.5725
小计								7.4893	11.8142	0	2.5725

清单项目综合单价 21.87600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.77209	1.4021	1.08		
		技工人工费	元	1.69357	1.3656	2.31		
		高级技工人工费	元	2.94774	1.3889	4.09		
	材料	PVC专用护角条	m	1.06	10.62	11.26		
		万能胶	kg	0.021	15.49	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2317	1	0.23		
	机械							

项目编码	011403001056	项目名称	棚2：原建筑楼板(无机涂料面层)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) 无机涂料	100m2	0.01	1720.99	342.23	0	472.52	17.2099	3.4223	0	4.7252
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2081.48	362.77	0	568.94	20.8148	3.6277	0	5.6894
小计								38.0247	7.05	0	10.4146

清单项目综合单价 55.48930000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.92167	1.4021	5.5		
		技工人工费	元	8.59964	1.3656	11.74		
		高级技工人工费	元	14.96318	1.3889	20.78		
	材料	无机涂料	kg	0.41929	7.96	3.34		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.59	3.57		
		砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
		水	m3	0.00115	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0698	1	0.07		
	机械							

项目编码	011403001057	项目名称	棚3：原建筑楼板(无机涂料面层)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) 外墙防霉防潮无机涂料	100m2	0.01	1720.99	634.86	0	487.15	17.2099	6.3486	0	4.8715
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2081.48	362.77	0	568.94	20.8148	3.6277	0	5.6894
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1269.11	2995.59	0	485.62	12.6911	29.9559	0	4.8562
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-331.61	-872.39	0	-131.37	-3.3161	-8.7239	0	-1.3137
小计								47.3997	31.2083	0	14.1034

清单项目综合单价 92.71140000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.37903	1.4021	7.54		
		技工人工费	元	13.96852	1.3656	19.08		
		高级技工人工费	元	14.96318	1.3889	20.78		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	2.28375	9.14	20.87		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.59	3.57		
		外墙防霉防潮无机涂料	kg	0.41929	14.87	6.23		
		砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
		水	m3	0.00163	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4551	1	0.46		
	机械							

项目编码	011207003001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-266换	成品浴厕隔断 卫生间 18mm抗倍特板隔断(成品)	100m2	0.01	4482.15	33714.84	0	2871.81	44.8215	337.1484	0	28.7181
小计								44.8215	337.1484	0	28.7181

清单项目综合单价 410.68800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.62498	1.4021	6.48		
		技工人工费	元	10.1349	1.3656	13.84		
		高级技工人工费	元	17.63738	1.3889	24.5		
	材料	18mm抗倍特板隔断(成品)	m2	1	309.73	309.73		
		尼龙站脚	个	0.483	13.27	6.41		
		铝合金门档 40mm×40mm	m	0.572	13.27	7.59		
		铝合金压条 T型	m	0.896	7.96	7.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.2864	1	6.29		
	机械							

项目编码	011207003002	项目名称	成品隔断	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-267换	成品浴厕隔断 小便斗 10mm厚白色磨砂亚克力隔断(成品)	100m2	0.01	1345.11	34235.65	0	2067.73	13.4511	342.3565	0	20.6773
小计								13.4511	342.3565	0	20.6773

清单项目综合单价 376.48490000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.389	1.4021	1.95		
		技工人工费	元	3.04257	1.3656	4.15		
		高级技工人工费	元	5.291	1.3889	7.35		
	材料	10mm厚白色磨砂亚克力隔断(成品)	m2	1	265.49	265.49		
		圆形塑料角码 5mm×5mm	个	4	2.65	10.6		
		软塑料线条 宽200mm	m	5.88	6.64	39.04		
		尼龙站脚	个	2	13.27	26.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6833	1	0.68		
	机械							

项目编码	011505003001	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-247换	玻璃面层 墙面 镜面玻璃 δ=6(成品)	100m2	0.01	3594.84	10095.65	0	1456.05	35.9484	100.9565	0	14.5605
小计								35.9484	100.9565	0	14.5605

清单项目综合单价 151.46540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	3.70897	1.4021	5.2		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	8.12799	1.3656	11.1		
		高级技工人工费	元	14.14678	1.3889	19.65		
	材料	镜面玻璃 δ=6(成品)	m2	1.03	79.65	82.04		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.13	6.37		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	10.62	12.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5023	1	0.5		
	机械							

项目编码	011502001017	项目名称	成品装饰线条	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-9换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25 ~ 1mm原色不锈钢	100m	0.01	482.36	1610.62	0	208.17	4.8236	16.1062	0	2.0817
小计								4.8236	16.1062	0	2.0817
清单项目综合单价								23.01150000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.49808	1.4021	0.7		
		技工人工费	元	1.09042	1.3656	1.49		
		高级技工人工费	元	1.89801	1.3889	2.64		
	材料	1mm原色不锈钢	m	1.06	14.6	15.48		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.29	0.05		
		万能胶	kg	0.0168	15.49	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3158	1	0.32		
	机械							

项目编码	011505002001	项目名称	不锈钢抓杆	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	不锈钢抓杆	个	1	11	99	0	0	11	99	0	0
小计								11	99	0	0
清单项目综合单价								110.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011505002002	项目名称	单柄坐便器扶手	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	单柄坐便器扶手	个	1	25	225	0	0	25	225	0	0
小计								25	225	0	0
清单项目综合单价								250.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601011006	项目名称	超高施工增加	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	896.65	0	0	237.28	896.65	0	0	237.28
020000-3换	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	33943.48	0	576.82	9023.35	33943.48	0	576.82	9023.35
020000-4换	幕墙、建筑外墙装饰工程超高增加费	项	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								34840.13	0	576.82	9260.63
清单项目综合单价								44677.58000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	34840.13	1	34840.13		
	材料							
	机械	降效增加机械费	元	576.82	1	576.82		

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房公共区精装修工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房公共区精装修工程（专项）　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		120754.14	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			120754.14	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房公共区精装修工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房幕墙工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	8653742.93	
2	措施项目	345556.84	
2.1	安全文明施工	261087.8	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	226472.83	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	34614.97	
2.2	其他措施项目费	84469.04	
3	其他项目	899929.98	
3.1	暂列金额	899929.98	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	890930.68	
5	含税建安工程造价	10790160.43	
合计		10790160.43	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房幕墙工程（专项）　

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		2栋厂房幕墙门窗工程					8498938.48	0
1-1	011209001007	铝合金固定窗	(1)骨架、节点构造:详见施工图纸大样图 (2)面层材料品种、规格、颜色:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)综合考虑消防救援窗,窗口的净高度和净宽度均不小于1m采用安全玻璃 (6)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (7)工程量计算规则:按洞口尺寸以面积计算、各种类型门和窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分，门和窗之间门上部按门和窗间中心线拆分，门和窗之间竖向主龙骨算到门工程量 (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	6547.85	597.34	3911292.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房幕墙工程（专项）　

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2	011209001008	铝合金上悬窗	(1)骨架、节点构造:详见施工图纸大样图 (2)面层材料品种、规格、颜色:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)五金:不锈钢安全绳、防坠块、中间锁块、风撑、滑撑、锁块、传动杆、执手等一切所需五金配件及辅材 (6)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆等 (7)工程量计算规则:按洞口尺寸以面积计算、各种类型门和窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分，门和窗之间门上部按门和窗间中心线拆分，门和窗之间竖向主龙骨算到门工程量 (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1774.36	721.23	1279721.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房幕墙工程（专项）　

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	011209001009	铝合金玻璃门地弹门	(1)骨架、节点构造:详见施工图纸大样图 (2)面层材料品种、规格、颜色:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆等 (6)五金:执手、门锁、地弹簧、重型承重合页等一切所需五金配件及辅材 (7)双扇平开门，单开门综合考虑 (8)工程量计算规则:按洞口尺寸以面积计算、各种类型门和窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分，门和窗之间门上部按门和窗间中心线拆分，门和窗之间竖向主龙骨算到门工程量 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	83.21	845.77	70376.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房幕墙工程（专项）　　第 4 页，共 9 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	011209001010	铝合金玻璃门平开门	(1)骨架、节点构造:详见施工图纸大样图 (2)面层材料品种、规格、颜色:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆等 (6)五金:执手、门锁、重型承重合页等一切所需五金配件及辅材 (7)双扇平开门，单开门综合考虑 (8)工程量计算规则:按洞口尺寸以面积计算、各种类型门和窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分，门和窗之间门上部按门和窗间中心线拆分，门和窗之间竖向主龙骨算到门工程量 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	35.28	712.99	25154.29	0
1-5	011206B002002	2mm厚铝单板收口	1.门窗四周:2mm厚铝单板收口 2.Φ4射钉x30@300及其它一切所需之辅材及附件等 3.满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	643.51	309.49	199159.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房幕墙工程（专项）　

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	010807003003	铝合金空调百叶窗	(1)面层材料品种、规格:金属百叶窗(氟碳喷涂，颜色综合考虑) (2)骨架材料种类、规格:铝合金百叶 (3)骨架采用及表面处理:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓、不锈钢沉头钉及其它一切所需之辅材及附件等 (4)五金配件:全套五金配件 (5)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (6)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线、保温岩棉、镀锌封板等 (7)详图纸:JDJ-01/JDJ-03等 (8)工程量计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	112.43	372.92	41927.4	0
1-7	010903002005	墙面涂膜防水	(1)防水膜品种:洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2523.57	55.48	140007.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房幕墙工程（专项）　

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	010807003004	设备平台铝合金百叶	(1)面层材料品种、规格:设备平台铝合金百叶(氟碳喷涂，颜色综合考虑) (2)骨架材料种类、规格:铝合金百叶 (3)骨架采用及表面处理:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓、L60*6热镀锌角码(氟碳喷涂)、不锈钢沉头钉及其它一切所需之辅材及附件等 (4)五金配件:全套五金配件 (5)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (6)与主体结构的收口及封闭工作:投标人自行深化及综合考虑报价 (7)详图纸:JDH-01/JDH-05等 (8)工程量计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2574.83	773.45	1991502.26	0
1-9	011209001011	不锈钢防虫网	(1)面层材料品种、规格、颜色:不锈钢防虫网 (2)百叶窗位置 有效的阻止了室外鸟虫的进入，保证了设备的安全及室内环境的清洁 (3)不锈钢钢丝网,网孔不大于10x10,钢丝直径d=1.2mm (4)包含固定安装一切所需之辅材及附件等 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	112.43	75.56	8495.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房幕墙工程（专项）　

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	011209001012	铝板雨篷	(1)面层材料品种、规格、颜色:3mm厚铝单板(氟碳喷涂) (2)骨架材料种类、规格、中距:热浸镀锌钢型材，钢材材质为Q235B；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (3)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (4)外露钢材表面处理为喷砂除锈达到Sa2.5级,刷环氧富锌底漆40×2μm;环氧云铁中间漆30×2μm;面漆采用氟碳喷涂,氟碳喷涂涂膜平均厚度≥40μm,局部厚度≥35μm (5)含隔音棉、1.5mm厚钝化铝单板、耐候胶&泡沫棒等综合考虑 (6)详图纸:YP-01/YP-05等 (7)工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	185.95	1265.67	235351.34	0
1-11	011503001013	屋顶防护栏杆	(1)屋顶防护栏杆 (2)高度:1200mm (3)扶手及横管:80x40x3mm钢通,氟碳喷涂、30x30x3mm钢通,氟碳喷涂 (4)大立柱:80x50x4mm钢通,氟碳喷涂@1350C/C (5)小立柱:20x20x1.5mm钢通,氟碳喷涂 (6)详图纸:JDG-01等，含连接件其它一切所需之辅材及附件等 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	125.9	471.11	59312.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房幕墙工程（专项）　　第 8 页，共 9 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	011503004002	成品玻璃栏板	(1)栏杆高度:1200mm高 (2)材料规格成品8+1.52PVB+8mm钢化夹胶玻璃栏杆 (3)骨架:铝合金扶手、铝合金骨架、热镀锌钢板16*100,表面涂沥青(H=350) (4)详见图纸:BLHL-01，含连接件其它一切所需之辅材及附件等 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	119.6	925.5	110689.8	0
1-13	011503001014	铝合金护窗栏杆（设备平台处）	(1)高度:1340mm (2)铝合金护窗栏杆型材 (3)材料规格:铝合金护窗栏杆型材(深灰色氟碳喷涂)、铝合金护窗栏杆扣盖(深灰色氟碳喷涂) (4)详图纸:JDH-04、含连接件其它一切所需之辅材及附件等 (5)计算规则:按平面图以米计算计算一次，铝合金护窗栏杆型材由5根组合铝型材 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	564	377.02	212639.28	0
1-14	011503001015	护窗栏杆	(1)不锈钢护窗栏杆900mm (2)扶手：　Φ50×1.5mm不锈钢管 (3)立柱/栏杆:Φ20×1.5mm不锈钢管，间距110mm (4)详图纸:22J403-1 HC74-24，含连接件其它一切所需之辅材及附件等 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	93.8	393.64	36923.43	0
1-15	010807001004	手摇开窗器（一拖一）	(1)手摇开窗器的制作与安装(一拖一) (2)五金配件:手摇链式开窗器、机器定制固定支架、转向器定制固定支架、转向器、手摇杆等 (3)详图纸:功能节点图JDB-07 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	套	10	199.6	1996	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房幕墙工程（专项）　

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	010807001005	手摇开窗器（一拖二）	(1)手摇开窗器的制作与安装(一拖二) (2)五金配件:手摇链式开窗器、机器定制固定支架、转向器定制固定支架、转向器、手摇杆等 (3)详图纸:功能节点图JDB-07 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	套	741	231.35	171430.35	0
1-17	010807001006	手摇开窗器（一拖三）	(1)手摇开窗器的制作与安装(一拖三) (2)五金配件:手摇链式开窗器、机器定制固定支架、转向器定制固定支架、转向器、手摇杆等 (3)详图纸:功能节点图JDB-07 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	套	10	295.79	2957.9	0
2		埋件工程					154804.45	0
2-1	010516002002	板式预埋件	(1)板式预埋件制安 (2)钢板选用Q235B，锚板热浸镀锌，采用HRB400锚筋 (3)外露表面需除锈之后进行热浸镀锌处理，除锈级别应达到Sa2.5级,镀锌层厚度不小于85μm,并应满足《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T13912-2020 (4)外露面的边角应倒钝,去毛刺 (5)上述内容，需由投标人根据招标图纸自行深化，投标时在综合单价中一并考虑，结算不做调整 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	14.8	10459.76	154804.45	0
合计							8653742.93	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房幕墙工程（专项）
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					345556.84
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	261087.8
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	226472.83
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	34614.97
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	84469.04
1-14-1	AB001004	幕墙、建筑外墙装饰工程超高增加费		项	1	84469.04	84469.04
合计							345556.84

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房幕墙工程（专项）　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	899929.98	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		899929.98	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房幕墙工程（专项）　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房幕墙工程（专项）　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房幕墙工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	890930.68
合计					890930.68

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房幕墙工程（专项）　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房幕墙工程（专项） 标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	011209001007	项目名称	铝合金固定窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定	100m2	0.01	4389.06	51159.24	0	3719.39	43.8906	511.5924	0	37.1939
010004-49换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5 ~ 门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆	100m2	0.001006	1452.87	2671.47	0	518.04	1.46158722	2.68749882	0	0.52114824
小计								45.35218722	514.2798988	0	37.71504824
清单项目综合单价											597.34713428

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	4.4215	1.3889	6.14		
		普工人工费	元	7.898064	1.4021	11.07		
		技工人工费	元	20.60409	1.3656	28.14		
	材料	门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆	kg	1.02959	2.57	2.65		
		铝合金固定窗(成品)	m2	0.925	533.63	493.61		
		玻璃胶 300mL	支	0.73	10.62	7.75		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		水	m3	0.000206	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.584905	1	2.58		
	机械							

项目编码	011209001008	项目名称	铝合金上悬窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-43换	成品铝合金窗安装 上、下悬窗 ~ 铝合金上悬窗（成品）	100m2	0.01	6058.86	60947.28	0	4650.66	60.5886	609.4728	0	46.5066
010004-49换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5 ~ 门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆	100m2	0.001006	1452.87	2671.47	0	518.04	1.46158722	2.68749882	0	0.52114824
小计								62.05018722	612.1602988	0	47.02774824
清单项目综合单价											721.23823428

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.388145	1.4021	14.57		
		技工人工费	元	26.834811	1.3656	36.65		
		高级技工人工费	元	7.80397	1.3889	10.84		
	材料	门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆	kg	1.0296	2.57	2.65		
		铝合金上悬窗（成品）	m2	0.945	628.32	593.76		
		水	m3	0.000206	4.62	0		
		玻璃胶 300mL	支	0.47	10.62	4.99		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.071906	1	3.07		
	机械							

项目编码	011209001009	项目名称	铝合金玻璃门地弹门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开 ~ 铝合金玻璃门(成品)	100m2	0.01	5049.05	61377.62	0	4404.97	50.4905	613.7762	0	44.0497
020001-98	地弹簧安装	10个	0.062493	498.56	1422.98	0	203.08	31.15651008	88.92028514	0	12.69107844
010004-49换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5 ~ 门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆	100m2	0.001006	1452.87	2671.47	0	518.04	1.46158722	2.68749882	0	0.52114824
小计								83.1085973	705.389988	0	57.26192668
清单项目综合单价											845.76051194

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.227564	1.4021	19.95		
		技工人工费	元	36.443644	1.3656	49.77		
		高级技工人工费	元	9.642443	1.3889	13.39		
	材料	地弹簧	套	0.624925	141.59	88.48		
		门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆	kg	1.029779	2.57	2.65		
		铝合金玻璃门(成品)	m2	0.96	623.89	598.93		
		水	m3	0.000206	4.62	0		
		玻璃胶 300mL	支	0.46	10.62	4.89		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	10.62	6.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.535759	1	3.54		
	机械							

项目编码	011209001010	项目名称	铝合金玻璃门平开门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开 ~ 铝合金玻璃门(成品)	100m2	0.01	5049.05	61377.62	0	4404.97	50.4905	613.7762	0	44.0497
010004-49换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5 ~ 门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆	100m2	0.001007	1452.87	2671.47	0	518.04	1.46304009	2.69017029	0	0.52166628
小计								51.95354009	616.4663703	0	44.57136628
清单项目综合单价											712.99127666

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.667631	1.4021	12.15		
		技工人工费	元	22.531598	1.3656	30.77		
		高级技工人工费	元	6.50182	1.3889	9.03		
	材料	门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆	kg	1.030134	2.57	2.65		
		铝合金玻璃门(成品)	m2	0.96	623.89	598.93		
		水	m3	0.000206	4.62	0		
		玻璃胶 300mL	支	0.46	10.62	4.89		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	10.62	6.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.093326	1	3.09		
	机械							

项目编码	011206B002002	项目名称	2mm厚铝单板收口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-331换	幕墙装饰线条 展开宽度d(mm) d≤300 ~ 2mm厚铝单板收口	100m2	0.01	5034.87	23410.69	0	2502.86	50.3487	234.1069	0	25.0286
小计								50.3487	234.1069	0	25.0286
清单项目综合单价											309.48420000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.19553	1.4021	7.28		
		技工人工费	元	11.38363	1.3656	15.55		
		高级技工人工费	元	19.81313	1.3889	27.52		
	材料	2mm厚铝单板收口	m2	1.01	211.5	213.62		
		耐候胶 500mL	支	0.515	26.55	13.67		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	6.8186	1	6.82		
	机械								

项目编码	010807003003	项目名称	铝合金空调百叶窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45	成品铝合金窗安装 百叶窗	100m2	0.01	4693.01	27247.06	0	2604.22	46.9301	272.4706	0	26.0422
020003-322	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100	100m2	0.0005	1261.06	7977.08	0	732.56	0.63053	3.98854	0	0.36628
020003-327	幕墙背板（衬板） 金属背板 铝板	100m2	0.0005	5031.89	27893.23	0	2726.2	2.515945	13.946615	0	1.3631
010004-49换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5 门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆	100m2	0.001006	1452.87	2671.47	0	518.04	1.46158722	2.68749882	0	0.52114824
小计								51.53816222	293.0932538	0	28.29272824
清单项目综合单价											372.92414428

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.764498	1.4021	12.29		
		技工人工费	元	22.672301	1.3656	30.96		
		高级技工人工费	元	5.966833	1.3889	8.29		
	材料	门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆	kg	1.029851	2.57	2.65		
		保温岩棉板 δ=50.0mm	m2	0.052486	57.52	3.02		
		铝板 δ=2.0mm 单面氟碳喷涂	m2	0.052486	194.69	10.22		
		耐候胶 500mL	支	0.021369	26.55	0.57		
		防火岩棉 δ=100.0mm	m2	0.052486	75.22	3.95		
		水	m3	0.000206	4.62	0		
		铝合金百叶窗(成品)	m2	0.945	278.76	263.43		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.572843	1	1.57		
	机械							

项目编码	010903002005	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1709.25	3226.45	0	613.62	17.0925	32.2645	0	6.1362
小计								17.0925	32.2645	0	6.1362
清单项目综合单价											55.49320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.93564	1.4021	4.12		
		技工人工费	元	9.50232	1.3656	12.98		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	3.4776	9.14	31.79		
		水	m3	0.00053	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4768	1	0.48		
	机械							

项目编码	010807003004	项目名称	设备平台铝合金百叶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-294换	铝合金结构骨架 铝型材 氟碳喷涂	t	0.0158	5544.05	38550.26	787.46	3450.85	87.59599	609.094108	12.441868	54.52343
020003-295	型钢结构骨架	t	0.00075	4325.25	6427.95	787.46	1522.22	3.2439375	4.8209625	0.590595	1.141665
小计								90.8399275	613.9150705	13.032463	55.665095
清单项目综合单价											773.45255600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.53208	1.4021	13.36		
		技工人工费	元	23.870661	1.3656	32.6		
		高级技工人工费	元	32.31072	1.3889	44.88		
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	0.79495	4.96	3.94		
		铝型材 氟碳喷涂	kg	16.747871	34.07	570.6		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.704678	4.87	3.43		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.604228	3.98	6.38		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	7.579602	2.21	16.75		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.604228	0.05	0.08		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.347546	7.63	2.65		
		氧气(工业用)	m3	0.087714	6.19	0.54		
		乙炔气	m3	0.034755	13.01	0.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.072587	1	9.07		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.071512	182.24	13.03		

项目编码	011209001011	项目名称	不锈钢防虫网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 不锈钢防虫网	100m2	0.01	557.09	6525.32	0	473.68	5.5709	65.2532	0	4.7368
小计								5.5709	65.2532	0	4.7368
清单项目综合单价											75.56090000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.57433	1.4021	0.81		
		技工人工费	元	1.25962	1.3656	1.72		
		高级技工人工费	元	2.19275	1.3889	3.05		
	材料	不锈钢防虫网	m2	1.05	60	63		
		YJ-Ⅲ胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6461	1	0.65		
	机械							

项目编码	011209001012	项目名称	铝板雨篷	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-136换	采光天棚、雨棚面板 金属面板 3mm厚铝单板(氟碳喷涂)	100m2	0.020901	9238.34	33448.44	0	4117.08	193.0905443	699.1058444	0	86.05108908
020003-295	型钢结构骨架 （采光天棚、雨棚的骨架(含拉索或拉杆):人工*0.9）	t	0.019941	4325.25	6427.95	787.46	1522.22	86.24981025	128.179751	15.70273986	30.35458902
020003-322换	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100 防火岩棉 δ=20mm	100m2	0.01	1261.06	1050.96	0	386.25	12.6106	10.5096	0	3.8625
小计								291.9509546	837.7951954	15.70273986	120.2681781
清单项目综合单价											1265.71706794

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.347428	1.4021	59.38		
		技工人工费	元	78.91976	1.3656	107.77		
		高级技工人工费	元	89.851903	1.3889	124.8		
		防火岩棉 δ=20mm	m2	1.05	9.91	10.41		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	21.137295	4.96	104.84		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.450862	4.87	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.652394	8.85	14.62		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.026415	3.98	4.09		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	4.849494	2.21	10.72		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.026415	0.05	0.05		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.418758	7.63	3.2		
		3mm厚铝单板(氟碳喷涂)	m2	2.215426	292.04	646.99		
		氧气(工业用)	m3	0.105686	6.19	0.65		
		乙炔气	m3	0.041876	13.01	0.54		
		耐候胶 500mL	支	1.15037	26.55	30.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.919814	1	8.92		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.086164	182.24	15.7		

项目编码	011503001013	项目名称	屋顶防护栏杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 屋顶防护栏杆(成品)	10m	0.1	1082.68	3023.67	155.92	448.83	108.268	302.367	15.592	44.883
小计								108.268	302.367	15.592	44.883
清单项目综合单价								471.11000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.1869	1.4021	15.69		
		技工人工费	元	24.4876	1.3656	33.44		
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3889	59.14		
	材料	屋顶防护栏杆(成品)	m	1	261.06	261.06		
		钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.929	1	5.93		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	180.26	15.59		

项目编码	011503004002	项目名称	成品玻璃栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-46换	成品全玻璃栏板 全玻璃栏板(成品)	10m	0.1	914.02	7691.42	21.63	627.99	91.402	769.142	2.163	62.799
小计								91.402	769.142	2.163	62.799
清单项目综合单价								925.50600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.4354	1.4021	13.23		
		技工人工费	元	20.6649	1.3656	28.22		
		高级技工人工费	元	35.966	1.3889	49.95		
	材料	电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.6511	7.63	4.97		
		全玻璃栏板(成品)	m	1	743.36	743.36		
		玻璃胶 300mL	支	0.4778	10.62	5.07		
		钨棒	g	0.0695	0.36	0.03		
		氩气	m3	0.0358	17.7	0.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	15.081	1	15.08		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.012	180.26	2.16		

项目编码	011503001014	项目名称	铝合金护窗栏杆（设备平台处）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-40换	成品铝合金管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	984.32	2287.14	115.73	383.1	98.432	228.714	11.573	38.31
小计								98.432	228.714	11.573	38.31
清单项目综合单价								377.02900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.1612	1.4021	14.25		
		技工人工费	元	22.2625	1.3656	30.4		
		高级技工人工费	元	38.7234	1.3889	53.78		
	材料	铝合金护窗栏	m	1	190	190		
		钨棒	g	0.63	0.36	0.23		
		氩气	m3	0.315	17.7	5.58		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.135	33.63	4.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.485	1	4.49		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0642	180.26	11.57		

项目编码	011503001015	项目名称	护窗栏杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-45换	成品不锈钢护窗栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	647.26	2868.22	99.14	321.78	64.726	286.822	9.914	32.178
小计								64.726	286.822	9.914	32.178
清单项目综合单价								393.64000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.682	1.4021	9.37		
		技工人工费	元	14.6334	1.3656	19.98		
		高级技工人工费	元	25.4689	1.3889	35.37		
	材料	不锈钢电焊条 E308-16 Φ2.5mm	kg	0.0778	34.27	2.67		
		不锈钢护窗栏杆900mm	m	1	265.49	265.49		
		钨棒	g	3.777	0.36	1.36		
		氩气	m3	0.2205	17.7	3.9		
		不锈钢法兰盘	个	0.206	13.27	2.73		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.624	1	5.62		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.055	180.26	9.91		

项目编码	010807001004	项目名称	手摇开窗器（一拖一）	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-90换	锁安装 执手锁 手摇开窗器（一拖一）	10把	0.1	204.84	1654.23	0	136.92	20.484	165.423	0	13.692
小计								20.484	165.423	0	13.692
清单项目综合单价								199.59900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.4021	5.12		
		技工人工费	元	9.1341	1.3656	12.47		
		高级技工人工费	元	2.0782	1.3889	2.89		
	材料	手摇开窗器（一拖一）	把	1	164.6	164.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.823	1	0.82		
	机械							

项目编码	010807001005	项目名称	手摇开窗器（一拖二）	计量单位	套

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-90换	锁安装 执手锁 ˊ 手摇开窗器（一拖二）	10把	0.1	204.84	1956.63	0	152.04	20.484	195.663	0	15.204
小计								20.484	195.663	0	15.204
清单项目综合单价											231.35100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.6542	1.4021		5.12		
		技工人工费				元	9.1341	1.3656		12.47		
		高级技工人工费				元	2.0782	1.3889		2.89		
	材料	手摇开窗器（一拖二）				把	1	194.69		194.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.973	1		0.97		
	机械											
项目编码	010807001006	项目名称		手摇开窗器（一拖三）				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-90换	锁安装 执手锁 ˊ 手摇开窗器（一拖三）	10把	0.1	204.84	2570.29	0	182.72	20.484	257.029	0	18.272
小计								20.484	257.029	0	18.272
清单项目综合单价											295.78500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.6542	1.4021		5.12		
		技工人工费				元	9.1341	1.3656		12.47		
		高级技工人工费				元	2.0782	1.3889		2.89		
	材料	手摇开窗器（一拖三）				把	1	255.75		255.75		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.279	1		1.28		
	机械											
项目编码	010516002002	项目名称		板式预埋件				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-285	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 ˊ	t	1	3052.39	5469	800.03	1138.34	3052.39	5469	800.03	1138.34
小计								3052.39	5469	800.03	1138.34
清单项目综合单价											10459.76000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	157.673	1.4021		221.07		
		技工人工费				元	986.707	1.3656		1347.45		
		高级技工人工费				元	1068.38	1.3889		1483.87		
	材料	镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm				kg	1050	4.87		5113.5		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	36	7.63		274.68		
		其他材料费(按百分比计算)				元	80.82	1		80.82		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	4.39	182.24		800.03		
项目编码	AB001004	项目名称		幕墙、建筑外墙装饰工程超高增加费				计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020000-4	幕墙、建筑外墙装饰工程超高增加费	项	1	63451.75	0	3944.78	17072.51	63451.75	0	3944.78	17072.51
小计								63451.75	0	3944.78	17072.51
清单项目综合单价											84469.04000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	63451.75	1		63451.75		
	材料											
	机械	降效增加机械费				元	3944.78	1		3944.78		

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房幕墙工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房幕墙工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		899929.98	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			899929.98	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房幕墙工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	9613970.38	
2	措施项目	427341.09	
2.1	安全文明施工	205829.55	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	167176.11	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	38653.44	
2.2	其他措施项目费	221511.54	
3	其他项目	1004131.15	
3.1	暂列金额	1004131.15	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	994089.84	
5	含税建安工程造价	12039532.46	
合计		12039532.46	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 1 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		照明及应急照明系统					1031856.90	0
1-1	030413003015	荧光灯	(1)名称:双管LED支架灯(1.2m)(防爆) (2)规格:T8LED管,2x18W, 4000K,3780lm (3)安装方式:管吊 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	43	251.93	10832.99	0
1-2	030413003016	荧光灯	(1)名称:壁装单管LED支架灯(1.2m) (2)规格:T8LED管,1x18W, 4000K,1890lm (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	31	68.66	2128.46	0
1-3	030413003017	荧光灯	(1)名称:条形灯DL.02 (2)规格:光源功率36W/M,色温/出射角度:4000K 120° 制造标准/光通量:IP44 / 2700LM (3)安装方式:管吊 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	179	144.94	25944.26	0
1-4	030413003018	荧光灯	(1)名称:条形灯DL.03 (2)规格:光源功率72W/M,色温/出射角度:4000K 120° 制造标准/光通量:IP44 / 5600LM (3)安装方式:管吊 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	10	196.99	1969.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 2 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030413003019	荧光灯	(1)名称:条形灯DL.04 (2)规格:光源功率18W/M,色温/出射角度:4000K 120° 制造标准/光通量:IP44 / 1350LM (3)安装方式:管吊 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	5	127.3	636.5	0
1-6	030413003020	荧光灯	(1)名称:条形灯DL.05 (2)规格:光源功率36W/M,色温/出射角度:4000K 120° 制造标准/光通量:IP44 / 4600LM (3)安装方式:管吊 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	23	144.94	3333.62	0
1-7	030413001008	普通灯具	(1)名称:LED嵌入式射灯DL01 (2)规格:15W,IP20 / 1200LM,4000K 40°(1-10V调光)220V LED专用电器 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	12	87.52	1050.24	0
1-8	030413001009	普通灯具	(1)名称:LED平板灯 (2)规格:600x600，36W，4000K,3780lm (3)安装方式:吸顶 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	15	106.8	1602	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 3 页，共 47 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030413002020	装饰灯	(1)名称:LED软灯带 (2)规格:光源功率12W/M,色温/出射角度:3000K,120° 制造标准/光通量:IP44 / 1100LM,含灯带驱动 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	45.21	34.2	1546.18	0
1-10	030413001010	普通灯具	(1)名称:吸顶灯(红外感应一体灯) (2)规格:LED,1x12W,4000K,1140lm; (3)安装方式:吸顶 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	175	77.07	13487.25	0
1-11	030413005002	工厂灯	(1)名称:防潮防尘灯 (2)规格:LED,1x20W,1900lm;防护等级不低于IP54 (3)安装方式:吸顶 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	16	132.41	2118.56	0
1-12	030413001011	普通灯具	(1)名称:LED球泡灯 (2)规格:LED,1x10W,4000K,950lm; (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	108	64.94	7013.52	0
1-13	030413013008	照明开关、按钮	(1)名称:单联单控开关 (2)规格:10A 250V (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	119	24.59	2926.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 4 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	030413013009	照明开关、按钮	(1)名称:双联单控开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	55	28.76	1581.8	0
1-15	030413013010	照明开关、按钮	(1)名称:三联单控开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	6	34.14	204.84	0
1-16	030413013011	照明开关、按钮	(1)名称:双联双控开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	4	32.54	130.16	0
1-17	030413014005	插座	(1)名称:单相二、三极插座 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	139	30.32	4214.48	0
1-18	030413014006	插座	(1)名称:防水插座 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	3	30.32	90.96	0
1-19	030413014007	插座	(1)名称:空调插座 (2)规格:16A　250V (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	49	33.03	1618.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 5 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-20	030413002021	装饰灯	(1)名称:安全出口标志灯 (2)规格:36V,1W (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	23	101.9	2343.7	0
1-21	030413002022	装饰灯	(1)名称:疏散出口标志灯 (2)规格:36V,1W (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	112	101.9	11412.8	0
1-22	030413002023	装饰灯	(1)名称:疏散指示灯 (2)规格:36V,1W (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	934	101.9	95174.6	0
1-23	030413002024	装饰灯	(1)名称:双面疏散指示灯 (2)规格:36V,1W (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	3	101.9	305.7	0
1-24	030413002025	装饰灯	(1)名称:楼层指示灯 (2)规格:36V,1W (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	63	101.9	6419.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 6 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	030413002026	装饰灯	(1)名称:A型消防应急灯具 (2)规格:36V,6W (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	1005	101.9	102409.5	0
1-26	030413002027	装饰灯	(1)名称:A型消防应急灯具 (2)规格:36V,6W (3)安装方式:吸顶 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	68	102.07	6940.76	0
1-27	030413002028	装饰灯	(1)名称:双面多信息复合标志灯 (2)规格:36V,1W (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	59	101.9	6012.1	0
1-28	030412004088	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZC-BYJ-B1-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	3095.82	6.37	19720.37	0
1-29	030412004089	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZC-BYJ-B2-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	9370.46	5.93	55566.83	0
1-30	030412004090	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZC-BYJ-B1-4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	784.12	8.82	6915.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 7 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-31	030412004091	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZC-BYJ-B2-4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	3339.34	8.14	27182.23	0
1-32	030412004092	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B1-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	3301.42	7.35	24265.44	0
1-33	030412004093	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZCN-RYJS-2X2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	15179.87	10.73	162880.01	0
1-34	030412001090	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	137.49	18.71	2572.44	0
1-35	030412001091	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	16075.17	14.36	230839.44	0
1-36	030412001092	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1641.45	26.8	43990.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 8 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-37	030412001093	配管	(1)名称:刚性阻燃管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1924.07	12.09	23262.01	0
1-38	030412001094	配管	(1)名称:刚性阻燃管 (2)规格:PC25 (3)配置形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1273.33	15.43	19647.48	0
1-39	031301001027	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	7080.9	6.97	49353.87	0
1-40	030412001095	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	488	26.39	12878.32	0
1-41	030412006013	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质;综合考虑 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	2920	13.47	39332.4	0
2		动力系统					8391185.66	0
2-1		配电箱工程					793914.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 9 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-1	030402011111	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-1AP1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，三相电表、箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	4287.53	4287.53	0
2-1-2	030402011112	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-2~6AP1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，三相电表、箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	5	2976.6	14883	0
2-1-3	030402011113	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-2~6AP2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，三相电表、箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	5	2654.55	13272.75	0
2-1-4	030402011114	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-7~17AP1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，三相电表、箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	11	4630.4	50934.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 10 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-5	030402011115	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-1AP3 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，三相电表、箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	4287.53	4287.53	0
2-1-6	030402011116	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-2~4AP3 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，三相电表、箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	3	2976.6	8929.8	0
2-1-7	030402011117	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-2~4AP4 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，三相电表、箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	3	2654.55	7963.65	0
2-1-8	030402011118	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-5~6AP3 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，三相电表、箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	2976.6	5953.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 11 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-9	030402011119	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-5~6AP4 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，三相电表、箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	2654.55	5309.1	0
2-1-10	030402011120	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-7~17AP3 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，三相电表、箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	11	4630.4	50934.4	0
2-1-11	030402011121	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-WATX1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	14988.29	14988.29	0
2-1-12	030402011122	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-6ATX1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	4720.97	4720.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 12 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-13	030402011123	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-4ACJY2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	2738.24	2738.24	0
2-1-14	030402011124	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-WATX2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	13496.49	13496.49	0
2-1-15	030402011125	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-6ATX2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	4720.97	4720.97	0
2-1-16	030402011126	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-4ATX2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	4171.53	4171.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 13 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-17	030402011127	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-6ACPY1、2-6ACPY2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	2388.58	4777.16	0
2-1-18	030402011128	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-WACPY1-1、2-WACPY2-1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	8115.32	16230.64	0
2-1-19	030402011129	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-WACJY1-1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	9362.5	9362.5	0
2-1-20	030402011130	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-WACJY1-3、2-WACJY2-2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	8697.84	17395.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 14 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-21	030402011131	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-WACJY1-2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	8323.92	8323.92	0
2-1-22	030402011132	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-WACJY2-1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	8139.5	8139.5	0
2-1-23	030402011133	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-WATht1、2-WATht3 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	13460.09	26920.18	0
2-1-24	030402011134	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-WACwyb (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	9094.64	9094.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 15 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-25	030402011135	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-WATkt1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	10697.87	10697.87	0
2-1-26	030402011136	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-WATht2、2-WATht4 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	10697.87	21395.74	0
2-1-27	030402011137	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-WATxt1、2-WATxt2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	10708.62	21417.24	0
2-1-28	030402011138	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-WATkt2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	12017.05	12017.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 16 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-29	030402011139	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-1ALwy (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	3230.27	3230.27	0
2-1-30	030402011140	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-1ATBD1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	6352.46	6352.46	0
2-1-31	030402011141	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:3-1ATBD1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	4261.53	4261.53	0
2-1-32	030402011142	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2ACF1-1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	2497.9	2497.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 17 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-33	030402011143	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2ACF1-2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	1946.63	1946.63	0
2-1-34	030402011144	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1ATxk (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	10111.4	10111.4	0
2-1-35	030402011145	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1ATab (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	12550.76	12550.76	0
2-1-36	030402011146	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1UPSZ (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	8743.13	8743.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 18 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-37	030402011147	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2ACF1-3 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	1149.23	1149.23	0
2-1-38	030402011148	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-13UPS1\2-13UPS2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	6678.52	13357.04	0
2-1-39	030402011149	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-1UPS1\2-2UPS2\2-5UPS1\2-5UPS2\2-9UPS1\2-9UPS2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	6	6729.94	40379.64	0
2-1-40	030402011150	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2APCC1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	7706.84	7706.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 19 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-41	030402011151	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-1ATLZ1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	6618.44	6618.44	0
2-1-42	030402011152	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-1ATLZ2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	6618.44	6618.44	0
2-1-43	030402011153	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-1AL1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	2751.84	2751.84	0
2-1-44	030402011154	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-1AL2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	2751.84	2751.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 20 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-45	030402011155	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-3AL1、2-3AL2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台	2	2120.2	4240.4	0
2-1-46	030402011156	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-6AL1、2-6AL2、2-17AL1、2-17AL2、2-12AL1、2-12AL2 (3)安装方式:综合考虑 (4)(4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)(7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台	6	2028.18	12169.08	0
2-1-47	030402011157	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-9AL1、2-9AL2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台	2	2120.2	4240.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 21 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-48	030402011158	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-2AL1、2-4~5AL1、2-7~8AL1、2-10AL1、2-13~14AL1、2-2AL2、2-10~11AL2、2-4~5AL2、2-7~8AL2、2-13~14AL2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	18	2120.2	38163.6	0
2-1-49	030402011159	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-16AL1、2-16AL2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	2028.18	4056.36	0
2-1-50	030402011160	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-15AL1、2-15AL2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	2120.2	4240.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 22 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-51	030402011161	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-6ALE1、2-6ALE2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	4031.13	8062.26	0
2-1-52	030402011162	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-3ALE1、2-3ALE2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	4129.2	8258.4	0
2-1-53	030402011163	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-1ALE1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	4101.66	4101.66	0
2-1-54	030402011164	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:2-1ALE2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	4080.16	4080.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 23 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-55	030402011165	成套配电箱	(1)名称:应急照明集中电源配电箱 (2)编号:2-12ALE1、2-12ALE2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	4031.13	8062.26	0
2-1-56	030402011166	成套配电箱	(1)名称:应急照明集中电源配电箱 (2)编号:2-9ALE1、2-9ALE2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	4129.2	8258.4	0
2-1-57	030402011167	成套配电箱	(1)名称:应急照明集中电源配电箱 (2)编号:2-17ALE1、2-17ALE2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	4129.2	8258.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 24 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-58	030402011168	成套配电箱	(1)名称:应急照明集中电源配电箱 (2)编号:2-16ALE1、2-16ALE2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	4031.13	8062.26	0
2-1-59	030402011169	成套配电箱	(1)名称:应急照明集中电源配电箱 (2)编号:2-15ALE1、2-15ALE2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	4129.2	8258.4	0
2-1-60	030402011170	成套配电箱	(1)名称:应急照明集中电源配电箱 (2)编号:2-1YJDY1、2-1YJDY2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	2271.16	4542.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 25 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-61	030402011171	成套配电箱	(1)名称:应急照明集中电源配电箱 (2)编号:2-3YJDY1、2-3YJDY2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	2271.16	4542.32	0
2-1-62	030402011172	成套配电箱	(1)名称:应急照明集中电源配电箱 (2)编号:2-6YJDY1、2-6YJDY2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	2271.16	4542.32	0
2-1-63	030402011173	成套配电箱	(1)名称:应急照明集中电源配电箱 (2)编号:2-9YJDY1、2-9YJDY2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	2271.16	4542.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 26 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-64	030402011174	成套配电箱	(1)名称:应急照明集中电源配电箱 (2)编号:2-12YJDY1、2-12YJDY2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	2271.16	4542.32	0
2-1-65	030402011175	成套配电箱	(1)名称:应急照明集中电源配电箱 (2)编号:2-15YJDY1、2-15YJDY2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	2271.16	4542.32	0
2-1-66	030402011176	成套配电箱	(1)名称:应急照明集中电源配电箱 (2)编号:2-17YJDY1、2-17YJDY2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	2271.16	4542.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 27 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-67	030402011177	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:T接箱 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	74	770.2	56994.8	0
2-1-68	030501005006	UPS主机	(1)名称:UPS主机 (2)容量:70kVA (3)含控制柜、UPS电池柜及电池，蓄电池组的容量应保证安防监控系统在断电状态同时工作负荷条件下连续工作15min以上。 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	64220.15	64220.15	0
2-2		桥架、母线槽					3609840.67	0
2-2-1	030403006003	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)规格:2000A/5P (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (6)防水等级:不低于IP54	m	777.53	3854.88	2997284.85	0
2-2-2	030402011178	成套配电箱	(1)名称:母线插接箱 (2)安装方式:综合考虑 (3)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	44	3518.95	154833.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 28 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-3	030412003054	桥架	(1)名称:低压托盘桥架 (2)规格:600*200 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	34.84	430.12	14985.38	0
2-2-4	030412003055	桥架	(1)名称:低压托盘桥架 (2)规格:400*200 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	26.97	300.77	8111.77	0
2-2-5	030412003056	桥架	(1)名称:低压托盘桥架 (2)规格:400*150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	256.2	287.89	73757.42	0
2-2-6	030412003057	桥架	(1)名称:普通动力桥架 (2)规格:300*150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	362.29	266.6	96586.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 29 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-7	030412003058	桥架	(1)名称:普通动力桥架 (2)规格:200*100 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	545.73	178.25	97276.37	0
2-2-8	030412003059	桥架	(1)名称:铝合金桥架(防潮防腐带盖) (2)规格:200*150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	62.28	174.03	10838.59	0
2-2-9	030412003060	桥架	(1)名称:铝合金桥架(防潮防腐带盖) (2)规格:300*150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	12.55	252.22	3165.36	0
2-2-10	030412003061	桥架	(1)名称:防火封闭式金属 (2)规格:FHMR-100x100 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	165.71	141.64	23471.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 30 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-11	030412003062	桥架	(1)名称:铝合金防火封闭式金属(防潮防腐带盖) (2)规格:FHMR-100x100 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	145.84	133.04	19402.55	0
2-2-12	030412003063	桥架	(1)名称:铝合金防火封闭式金属(防潮防腐带盖) (2)规格:FHMR-200x150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	39.34	189.41	7451.39	0
2-2-13	030412003064	桥架	(1)名称:消防梯架 (2)规格:600*200 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	35.59	427.76	15223.98	0
2-2-14	030412003065	桥架	(1)名称:消防梯架 (2)规格:400*200 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	25.83	321.32	8299.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 31 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-15	030412003066	桥架	(1)名称:消防梯架 (2)规格:400*150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	78.88	308.44	24329.75	0
2-2-16	030412003067	桥架	(1)名称:消防梯架 (2)规格:300*150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	166.2	274.73	45660.13	0
2-2-17	030412003068	桥架	(1)名称:充电桩托盘桥架 (2)规格:600*200 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	15.68	430.13	6744.44	0
2-2-18	030412003069	桥架	(1)名称:充电桩托盘桥架 (2)规格:400*150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	8.4	287.8	2417.52	0
2-3		配管配线					3924884.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 32 页，共 47 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-1	030409001051	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-4x185+1x95 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	703.01	941.15	661637.86	0
2-3-2	030409001052	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B1-4*185+1x95 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	140.55	1070.32	150433.48	0
2-3-3	030409001053	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-4x150+1x70 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	27.82	758.04	21088.67	0
2-3-4	030409001054	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-4x120+1x70 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	372.28	633.55	235857.99	0
2-3-5	030409001055	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B1-4*95+1*50 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	138.05	566.58	78216.37	0
2-3-6	030409001056	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-4*95+1*50 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	138.05	499.86	69005.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 33 页，共 47 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-7	030409001057	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B1-4*70+35 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	323.78	416.49	134851.13	0
2-3-8	030409001058	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-4*70+35 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	323.78	367.58	119015.05	0
2-3-9	030409001059	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B1-4*50+1*25 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	361.86	296.36	107240.83	0
2-3-10	030409001060	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-4*50+1*25 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	361.86	261.5	94626.39	0
2-3-11	030409001061	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-4*35+1*16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	545.46	191.46	104433.77	0
2-3-12	030409001062	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B1-4*35+1*16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	500.19	216.02	108051.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 34 页，共 47 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-13	030409001063	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-4*25+1*16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	192.83	149.4	28808.8	0
2-3-14	030409001064	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B1-4*25+1*16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	133.51	168.29	22468.4	0
2-3-15	030409001065	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B1-5*16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	719.9	114.58	82486.14	0
2-3-16	030409001066	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-5*16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	719.9	101.69	73206.63	0
2-3-17	030409001067	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-5x10 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	11.95	66.1	789.9	0
2-3-18	030409001068	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-5x6 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	722	46.11	33291.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 35 页，共 47 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-19	030409001069	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-5x4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1374.88	32.13	44174.89	0
2-3-20	030409001070	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-5x2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	684.27	23.07	15786.11	0
2-3-21	030409001071	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZBN-YJY-B1-4x25+1*16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	20.59	192.2	3957.4	0
2-3-22	030409001072	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZBN-YJY-B1-5x16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	115.83	130.91	15163.31	0
2-3-23	030409001073	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZBN-YJY-B1-5x10 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	219.67	84.75	18617.03	0
2-3-24	030409001074	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZBN-YJY-B1-5x6 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	133.77	61.32	8202.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 36 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-25	030409001075	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZBN-YJY-B1-5x2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	93.76	30.33	2843.74	0
2-3-26	030409002008	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDZC-KYJY-2x1.0 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	104.44	10.14	1059.02	0
2-3-27	030409002009	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDZC-KYJY-4x1.0 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	142.92	13.21	1887.97	0
2-3-28	030409001076	电力电缆	(1)名称:矿物质电缆 (2)规格:RTTZ-4x185+1x95 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	353.27	1173.32	414498.76	0
2-3-29	030409001077	电力电缆	(1)名称:矿物质电缆 (2)规格:RTTZ-4x120+1x70 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	622.86	766.26	477272.7	0
2-3-30	030409001078	电力电缆	(1)名称:矿物质电缆 (2)规格:RTTZ-4*95+1*50 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	190.66	600.63	114516.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 37 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-31	030409001079	电力电缆	(1)名称:矿物质电缆 (2)规格:RTTZ-4*90+1*50 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	6	547.15	3282.9	0
2-3-32	030409001080	电力电缆	(1)名称:矿物质电缆 (2)规格:RTTZ-4x50+1x25 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	190.66	321.11	61222.83	0
2-3-33	030409001081	电力电缆	(1)名称:矿物质电缆 (2)规格:RTTZ-4x35+1x16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	319.94	239.54	76638.43	0
2-3-34	030409001082	电力电缆	(1)名称:矿物质电缆 (2)规格:RTTZ-4x25+1x16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	338.1	182.53	61713.39	0
2-3-35	030409001083	电力电缆	(1)名称:矿物质电缆 (2)规格:RTTZ-5x16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1420.67	130.35	185184.33	0
2-3-36	030409001084	电力电缆	(1)名称:矿物质电缆 (2)规格:RTTZ-5x4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	84	43.66	3667.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 38 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-37	030409003023	压铜端子	(1)名称:压铜端子 (2)规格:6mm2<S≤16mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	36	7.72	277.92	0
2-3-38	030409005003	控制电缆头	(1)名称:控制电缆头 (2)规格:6芯以内 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	12	89.61	1075.32	0
2-3-39	030409003024	电力电缆头	(1)名称:矿物电缆头 (2)规格:10mm2<S≤25mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	118	160.9	18986.2	0
2-3-40	030409003025	电力电缆头	(1)名称:矿物电缆头 (2)规格:25mm2<S≤35mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	4	188.64	754.56	0
2-3-41	030409003026	电力电缆头	(1)名称:矿物电缆头 (2)规格:35mm2<S≤50mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	4	208.26	833.04	0
2-3-42	030409003027	电力电缆头	(1)名称:矿物电缆头 (2)规格:70mm2<S≤95mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	12	324.68	3896.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 39 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-43	030409003028	电力电缆头	(1)名称:矿物电缆头 (2)规格:95mm2<S≤120mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	16	375.73	6011.68	0
2-3-44	030409003029	电力电缆头	(1)名称:矿物电缆头 (2)规格:150mm2<S≤240mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	12	553.69	6644.28	0
2-3-45	030409003030	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)规格:120mm2<S≤240mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	118	383.05	45199.9	0
2-3-46	030409003031	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)规格:70mm2<S≤120mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	68	250.04	17002.72	0
2-3-47	030409003032	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)规格:50mm2<S≤70mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	8	211.07	1688.56	0
2-3-48	030409003033	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)规格:35mm2<S≤50mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	16	178.05	2848.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 40 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-49	030409003034	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)规格:16mm2<S≤35mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	39	143.85	5610.15	0
2-3-50	030409003035	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)规格:10mm2<S≤16mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	25	94.51	2362.75	0
2-3-51	030409003036	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)规格:≤10mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	15	69.72	1045.8	0
2-3-52	030412004094	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZCN-RYS-2*1.0 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	103.62	5.5	569.91	0
2-3-53	030412004095	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZN-RYS-2*1.0 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	14	5.5	77	0
2-3-54	030412004096	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B1-10 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	74.8	18.28	1367.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 41 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-55	030412004097	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B1-6 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	48.34	12.54	606.18	0
2-3-56	030412004098	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B1-4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	186.88	8.78	1640.81	0
2-3-57	030412004099	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B1-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	2462.69	6.1	15022.41	0
2-3-58	030412004100	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZC-BYJ-B2-6 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	2320.89	9.46	21955.62	0
2-3-59	030412004101	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZC-BYJ-B2-4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	245.52	6.72	1649.89	0
2-3-60	030412004102	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZC-BYJ-B2-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	2767.85	4.8	13285.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 42 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-61	030412004103	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZC-BYJ-B1-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	54.42	5.22	284.07	0
2-3-62	030412001096	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC80 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	23.46	134.69	3159.83	0
2-3-63	030412001097	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC65 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	42.45	105.7	4486.97	0
2-3-64	030412001098	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC50 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	171.57	73.41	12594.95	0
2-3-65	030412001099	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC40 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	4.49	58.05	260.64	0
2-3-66	030412001100	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC20 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	25.06	31.65	793.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 43 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-67	030412001101	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC25 (3)配置形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	4.57	27.6	126.13	0
2-3-68	030412001102	配管	(1)名称:刚性阻燃管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	55.08	12.09	665.92	0
2-3-69	030412001103	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG40 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	67.78	36.53	2476	0
2-3-70	030412001104	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG32 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	188.59	35.23	6644.03	0
2-3-71	030412001105	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1447.99	31.55	45684.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 44 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-72	030412001106	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	319.02	18.71	5968.86	0
2-3-73	030412001107	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	896.42	26.8	24024.06	0
2-3-74	030412001108	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	842.95	14.36	12104.76	0
2-4		系统调试					62545.18	0
2-4-1	030416006004	输配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	系统	46	909.09	41818.14	0
2-4-2	030416012003	事故照明切换系统	(1)名称:事故照明自动切换系统调试(双电源切换装置调试) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台、座	12	116.72	1400.64	0
2-4-3	030416009003	自动投入装置	(1)名称:自动投入装置 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	系统、套	18	505.01	9090.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 45 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-4	030407004008	小型电动机	(1)名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 1.5-3 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	3	251.67	755.01	0
2-4-5	030407004009	小型电动机	(1)名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 3-13 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	11	470.81	5178.91	0
2-4-6	030407004010	小型电动机	(1)名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 13~30 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	6	717.05	4302.3	0
3		防雷接地系统					190927.82	0
3-1	030410005004	接闪带	(1)名称:明敷接闪带 (2)材质:Φ10热镀锌圆钢 (3)安装形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	780.14	25.15	19620.52	0
3-2	030410005005	接闪带	(1)名称:暗敷接闪带 (2)材质:利用屋面楼板内结构主筋作为暗敷接闪带 (3)安装形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1791.86	12.85	23025.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 46 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	030410004003	均压环	(1)名称:均压环 (2)利用圈梁钢筋 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1766.52	12.85	22699.78	0
3-4	030410011003	接地跨接	(1)名称:接地跨接 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	处	24	23.07	553.68	0
3-5	030410011004	接地跨接	(1)名称:钢铝门窗接地 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	处	234	40.6	9500.4	0
3-6	030410002006	接地母线	(1)名称:接地干线 (2)材质:25*4镀锌扁钢 (3)安装形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	226.35	45.19	10228.76	0
3-7	030410003002	引下线	(1)名称:引下线 (2)材质:利用柱内钢筋通长焊接作为引下线 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	4543.44	16.41	74557.85	0
3-8	030410007006	等电位端子箱、测试板	(1)名称:SEB箱 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	95	106.81	10146.95	0
3-9	030410005006	接闪带	(1)名称:引下线 (2)材质:φ10热镀锌圆钢 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	759.25	25.15	19095.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 47 页，共 47 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-10	030416027003	接地装置	(1)名称:接地网调试 (2)包含:第三方检测及行政部分验收费，由施工单位报验及施工 (3)要求:本项目防雷接地整体调试 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	系统、组	1	1499.34	1499.34	0
合计							9613970.38	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					427341.09
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	205829.55
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	167176.11
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	38653.44
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	49388.38
1-9-1	011601001010	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	49388.38	49388.38
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	172123.16
1-14-1	011601001011	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	172123.16	172123.16
合计							427341.09

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	1004131.15	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		1004131.15	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	994089.84
合计					994089.84

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	030413003015	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-16换	荧光灯具安装 吊链式 双管 双管LED支架灯(1.2m)（防爆）T8LED管,2x18W	10套	0.1	387.25	1932.84	0	199.11	38.725	193.284	0	19.911
小计								38.725	193.284	0	19.911

清单项目综合单价	251.92000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.9076	1.4021	9.69		
		技工人工费	元	17.2965	1.3656	23.62		
		高级技工人工费	元	3.9021	1.3889	5.42		
	材料	双管LED支架灯(1.2m)（防爆）T8LED管,2x18W	套	1	190.56	190.56		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030413003016	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装 壁装 单管LED支架灯(1.2m)T8LED管,1x18W	10套	0.1	383.04	192.55	0	110.98	38.304	19.255	0	11.098
小计								38.304	19.255	0	11.098

清单项目综合单价	68.65700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.8322	1.4021	9.58		
		技工人工费	元	17.1086	1.3656	23.36		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3889	5.36		
	材料	壁装单管LED支架灯(1.2m)T8LED管,1x18W	套	1.01	18	18.18		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							

项目编码	030413003017	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管 条形灯 DL.0236W/M,色温4000K,2700LM	10套	0.1	273.59	1050.94	0	124.94	27.359	105.094	0	12.494
小计								27.359	105.094	0	12.494

清单项目综合单价	144.94700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.8804	1.4021	6.84		
		技工人工费	元	12.2199	1.3656	16.69		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3889	3.83		
	材料	条形灯DL.0236W/M,色温4000K,2700LM	套	1	102.37	102.37		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030413003018	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-18换	荧光灯具安装 吊管式 单管	10套	0.1	322.01	1488.33	0	159.63	32.201	148.833	0	15.963
小计								32.201	148.833	0	15.963

清单项目综合单价	196.99700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.7443	1.4021	8.05		
		技工人工费	元	14.3824	1.3656	19.64		
		高级技工人工费	元	3.244	1.3889	4.51		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.624	0.19	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.021	6.37	0.13		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.624	0.44	0.27		
		条形灯DL.0372W/M,色温4000K,5600LM	套	1	147.79	147.79		
		其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械							

项目编码	030413003019	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-18换	荧光灯具安装 吊管式 单管	10套	0.1	322.01	824.63	0	126.44	32.201	82.463	0	12.644
小计								32.201	82.463	0	12.644

清单项目综合单价	127.30800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.7443	1.4021	8.05		
		技工人工费	元	14.3824	1.3656	19.64		
		高级技工人工费	元	3.244	1.3889	4.51		
	材料	条形灯DL.0418W/M,色温3000K,1350LM	套	1	81.42	81.42		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.624	0.19	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.021	6.37	0.13		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.624	0.44	0.27		
		其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械							

项目编码	030413003020	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管 条形灯 DL.0536W/M,色温3000K,4600LM	10套	0.1	273.59	1050.94	0	124.94	27.359	105.094	0	12.494
小计								27.359	105.094	0	12.494

清单项目综合单价	144.94700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.8804	1.4021	6.84		
		技工人工费	元	12.2199	1.3656	16.69		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3889	3.83		

工程量清单综合单价分析表

	材料	条形灯DL.0536W/M,色温3000K,4600LM		套	1	102.37	102.37		
		膨胀螺栓 M12×160		套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100		10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费		元	0.44	0.885	0.39		
	机械								

项目编码	030413001008	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-211换	装饰射灯安装 吸顶式 ˉ LED嵌入式射灯DL01 15W	10套	0.1	207.87	583.11	0	84.16	20.787	58.311	0	8.416
小计								20.787	58.311	0	8.416
清单项目综合单价								87.51400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.4272	1.4021	3.4		
		技工人工费	元	10.6377	1.3656	14.53		
		高级技工人工费	元	2.0567	1.3889	2.86		
	材料	LED嵌入式射灯DL01 15W	套	1	57.52	57.52		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.208	0.44	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.05	6.37	0.32		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.03	0.08	0.16		
		其他材料费	元	0.246	0.885	0.22		
	机械							

项目编码	030413001009	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-4换	方形吸顶灯安装 矩形罩 ˉ LED平板灯600x600，36W	10套	0.1	408.28	525.33	0	134.3	40.828	52.533	0	13.43
小计								40.828	52.533	0	13.43
清单项目综合单价								106.79100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.2824	1.4021	10.21		
		技工人工费	元	18.2359	1.3656	24.9		
		高级技工人工费	元	4.1141	1.3889	5.71		
	材料	LED平板灯600x600，36W	套	1.01	51.15	51.66		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.44	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014	6.37	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.47	0.885	0.42		
	机械							

项目编码	030413002020	项目名称	装饰灯	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装 ˉ LED灯带12W/M,色温3000K,1100LM	10m	0.1	152.15	142.42	0	47.38	15.215	14.242	0	4.738
小计								15.215	14.242	0	4.738
清单项目综合单价								34.19500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.7769	1.4021	2.49		
		技工人工费	元	7.786	1.3656	10.63		
		高级技工人工费	元	1.5056	1.3889	2.09		
	材料	LED灯带12W/M,色温3000K,1100LM	m	1.01	13.27	13.4		
		镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	4.87	0.49		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.16	0.17		
		其他材料费	元	0.202	0.885	0.18		
	机械							

项目编码	030413001010	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ˉ 吸顶灯(带声光感应开关)LED,1x12W	10套	0.1	290.44	384.23	0	96.07	29.044	38.423	0	9.607
小计								29.044	38.423	0	9.607
清单项目综合单价								77.07400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.1809	1.4021	7.26		
		技工人工费	元	12.9723	1.3656	17.71		
		高级技工人工费	元	2.9269	1.3889	4.07		
	材料	吸顶灯(带声光感应开关)LED,1x12W	套	1.01	37.17	37.54		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械							

项目编码	030413005002	项目名称	工厂灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-29换	防尘防水灯安装 吸顶式 ˉ 防潮防尘灯1x20W	10套	0.1	559.81	586.79	0	177.48	55.981	58.679	0	17.748
小计								55.981	58.679	0	17.748
清单项目综合单价								132.40800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.9859	1.4021	14		
		技工人工费	元	25.0043	1.3656	34.15		
		高级技工人工费	元	5.6405	1.3889	7.83		
	材料	防潮防尘灯LED,1x20W	套	1	57.52	57.52		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.896	0.885	0.79		
	机械							

项目编码	030413001011	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装 ˉ LED球泡灯LED,1x10W	10套	0.1	383.04	157.2	0	109.22	38.304	15.72	0	10.922
小计								38.304	15.72	0	10.922
清单项目综合单价								64.94600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.8322	1.4021	9.58		
		技工人工费	元	17.1086	1.3656	23.36		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	3.8599	1.3889	5.36		
		LED球泡灯LED,1x10W	套	1.01	14.5	14.65		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
	材料	合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							

项目编码	030413013008	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 ˉ 单联单控开关10A 250V	10套	0.1	124.3	84.54	0	37.12	12.43	8.454	0	3.712
小计								12.43	8.454	0	3.712
清单项目综合单价								24.59600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.4513	1.4021	2.03		
		技工人工费	元	6.3611	1.3656	8.69		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3889	1.71		
	材料	单联单控开关10A 250V	个	1	8.41	8.41		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013009	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 ˉ 双联单控开关10A 250V	10套	0.1	128.57	119.04	0	39.97	12.857	11.904	0	3.997
小计								12.857	11.904	0	3.997
清单项目综合单价								28.75800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5016	1.4021	2.11		
		技工人工费	元	6.5796	1.3656	8.99		
		高级技工人工费	元	1.2719	1.3889	1.77		
	材料	双联单控开关10A 250V	个	1	11.86	11.86		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013010	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明 ˉ 三联单控开关10A 250V	10套	0.1	132.87	165.04	0	43.41	13.287	16.504	0	4.341
小计								13.287	16.504	0	4.341
清单项目综合单价								34.13200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5518	1.4021	2.18		
		技工人工费	元	6.7991	1.3656	9.28		
		高级技工人工费	元	1.315	1.3889	1.83		
	材料	三联单控开关10A 250V	个	1	16.46	16.46		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013011	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 ˉ 双联双控开关10A 250V	10套	0.1	128.57	155.04	0	41.77	12.857	15.504	0	4.177
小计								12.857	15.504	0	4.177
清单项目综合单价								32.53800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5016	1.4021	2.11		
		技工人工费	元	6.5796	1.3656	8.99		
		高级技工人工费	元	1.2719	1.3889	1.77		
	材料	双联双控开关10A 250V	个	1	15.46	15.46		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413014005	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˉ 单相二、三极插座10A 250V	10套	0.1	144.53	114.79	0	43.98	14.453	11.479	0	4.398
小计								14.453	11.479	0	4.398
清单项目综合单价								30.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.4021	2.63		
		技工人工费	元	8.225	1.3656	11.23		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3889	0.59		
	材料	单相二、三极插座10A 250V	个	1	11.42	11.42		
		其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014006	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˉ 防水插座	10套	0.1	144.53	114.79	0	43.98	14.453	11.479	0	4.398
小计								14.453	11.479	0	4.398
清单项目综合单价								30.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.4021	2.63		
		技工人工费	元	8.225	1.3656	11.23		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3889	0.59		
	材料	防水插座	个	1	11.42	11.42		
		其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014007	项目名称	插座	计量单位	套

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~ 空调插座16A 250V	10套	0.1	144.53	140.59	0	45.27	14.453	14.059	0	4.527
小计								14.453	14.059	0	4.527
清单项目综合单价											33.03900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.8774	1.4021		2.63		
		技工人工费				元	8.225	1.3656		11.23		
		高级技工人工费				元	0.4244	1.3889		0.59		
	材料	空调插座16A 250V				个	1	14		14		
		其他材料费				元	0.067	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030413002021	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ~ 安全出口标志灯 36V,1W	10套	0.1	465.05	410.34	0	143.58	46.505	41.034	0	14.358
小计								46.505	41.034	0	14.358
清单项目综合单价											101.89700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.4311	1.4021		7.61		
		技工人工费				元	23.798	1.3656		32.5		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3889		6.39		
	材料	安全出口标志灯36V,1W				套	1.01	39.82		40.22		
		木螺钉 M2~4×6~65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002022	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ~ 疏散出口标志灯 36V,1W	10套	0.1	465.05	410.34	0	143.58	46.505	41.034	0	14.358
小计								46.505	41.034	0	14.358
清单项目综合单价											101.89700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.4311	1.4021		7.61		
		技工人工费				元	23.798	1.3656		32.5		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3889		6.39		
	材料	疏散出口标志灯36V,1W				套	1.01	39.82		40.22		
		木螺钉 M2~4×6~65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002023	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ~ 疏散指示灯 36V,1W	10套	0.1	465.05	410.34	0	143.58	46.505	41.034	0	14.358
小计								46.505	41.034	0	14.358
清单项目综合单价											101.89700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.4311	1.4021		7.61		
		技工人工费				元	23.798	1.3656		32.5		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3889		6.39		
	材料	疏散指示灯36V,1W				套	1.01	39.82		40.22		
		木螺钉 M2~4×6~65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002024	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ~ 双面疏散指示灯 36V,1W	10套	0.1	465.05	410.34	0	143.58	46.505	41.034	0	14.358
小计								46.505	41.034	0	14.358
清单项目综合单价											101.89700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.4311	1.4021		7.61		
		技工人工费				元	23.798	1.3656		32.5		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3889		6.39		
	材料	双面疏散指示灯36V,1W				套	1.01	39.82		40.22		
		木螺钉 M2~4×6~65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002025	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ~ 楼层指示灯 36V,1W	10套	0.1	465.05	410.34	0	143.58	46.505	41.034	0	14.358
小计								46.505	41.034	0	14.358
清单项目综合单价											101.89700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.4311	1.4021		7.61		
		技工人工费				元	23.798	1.3656		32.5		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3889		6.39		
	材料	楼层指示灯36V,1W				套	1.01	39.82		40.22		
		木螺钉 M2~4×6~65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002026	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ A型消防应急灯具36V,6W	10套	0.1	465.05	410.34	0	143.58	46.505	41.034	0	14.358
小计								46.505	41.034	0	14.358
清单项目综合单价								101.89700000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.4311	1.4021	7.61		
		技工人工费				元	23.798	1.3656	32.5		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3889	6.39		
	材料	A型消防应急灯具36V,6W				套	1.01	39.82	40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885	0.46		
	机械										
项目编码	030413002027	项目名称		装饰灯				计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198换	吸顶式标志、诱导灯安装 ˉ A型消防应急灯具36V,6W	10套	0.1	465.05	411.91	0	143.66	46.505	41.191	0	14.366
小计								46.505	41.191	0	14.366
清单项目综合单价								102.06200000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.4311	1.4021	7.61		
		技工人工费				元	23.798	1.3656	32.5		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3889	6.39		
	材料	A型消防应急灯具36V,6W				套	1.01	39.82	40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.204	0.44	0.09		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.204	0.44	0.09		
		其他材料费				元	0.896	0.885	0.79		
	机械										
项目编码	030413002028	项目名称		装饰灯				计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ 双面多信息复合标志灯36V,1W	10套	0.1	465.05	410.34	0	143.58	46.505	41.034	0	14.358
小计								46.505	41.034	0	14.358
清单项目综合单价								101.89700000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.4311	1.4021	7.61		
		技工人工费				元	23.798	1.3656	32.5		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3889	6.39		
	材料	双面多信息复合标志灯36V,1W				套	1.01	39.82	40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885	0.46		
	机械										
项目编码	030412004088	项目名称		配线				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˉ WDZC-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	173.59	398.47	0	65.86	1.7359	3.9847	0	0.6586
小计								1.7359	3.9847	0	0.6586
清单项目综合单价								6.37920000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.20271	1.4021	0.28		
		技工人工费				元	0.88835	1.3656	1.21		
		高级技工人工费				元	0.17178	1.3889	0.24		
	材料	WDZC-BYJ-B1-2.5				m	1.16	3.28	3.8		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡				kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费				元	0.0058	0.885	0.01		
	机械										
项目编码	030412004089	项目名称		配线				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˉ WDZC-BYJ-B2-2.5	100m单线	0.01	173.59	355.55	0	63.71	1.7359	3.5555	0	0.6371
小计								1.7359	3.5555	0	0.6371
清单项目综合单价								5.92850000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.20271	1.4021	0.28		
		技工人工费				元	0.88835	1.3656	1.21		
		高级技工人工费				元	0.17178	1.3889	0.24		
	材料	WDZC-BYJ-B2-2.5				m	1.16	2.91	3.38		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡				kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费				元	0.0058	0.885	0.01		
	机械										
项目编码	030412004090	项目名称		配线				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˉ WDZC-BYJ-B1-4	100m单线	0.01	208.09	589.39	0	84.53	2.0809	5.8939	0	0.8453
小计								2.0809	5.8939	0	0.8453
清单项目综合单价								8.82010000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.24272	1.4021	0.34		
		技工人工费				元	1.06536	1.3656	1.45		
		高级技工人工费				元	0.20567	1.3889	0.29		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.003	0.56	0		
		焊锡				kg	0.002	66.9	0.13		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		WDZC-BYJ-B1-4	m	1.0925	5.23	5.71		
		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004091	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 - WDZC-BYJ-B2-4	100m单线	0.01	208.09	523.84	0	81.25	2.0809	5.2384	0	0.8125
小计								2.0809	5.2384	0	0.8125
清单项目综合单价								8.13180000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.24272	1.4021	0.34		
		技工人工费	元	1.06536	1.3656	1.45		
		高级技工人工费	元	0.20567	1.3889	0.29		
	材料	WDZC-BYJ-B2-4	m	1.0925	4.63	5.06		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004092	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 - WDZCN-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	173.59	491.27	0	70.5	1.7359	4.9127	0	0.705
小计								1.7359	4.9127	0	0.705
清单项目综合单价								7.35360000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.20271	1.4021	0.28		
		技工人工费	元	0.88835	1.3656	1.21		
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3889	0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		WDZCN-BYJ-B1-2.5	m	1.16	4.08	4.73		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004093	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 - WDZCN-RYJS-2X2.5	100m单线	0.01	130.52	863.91	0	77.74	1.3052	8.6391	0	0.7774
小计								1.3052	8.6391	0	0.7774
清单项目综合单价								10.72170000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15266	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.66746	1.3656	0.91		
		高级技工人工费	元	0.12935	1.3889	0.18		
	材料	WDZCN-RYJS-2X2.5	m	1.05	8.1	8.51		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412001090	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	921.5	672.08	0	277.45	9.215	6.7208	0	2.7745
小计								9.215	6.7208	0	2.7745
清单项目综合单价								18.71030000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.07618	1.4021	1.51		
		技工人工费	元	4.71569	1.3656	6.44		
		高级技工人工费	元	0.91182	1.3889	1.27		
	材料	套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001091	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	683.65	543.98	0	208.11	6.8365	5.4398	0	2.0811
小计								6.8365	5.4398	0	2.0811
清单项目综合单价								14.35740000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.4021	1.12		
		技工人工费	元	3.49845	1.3656	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3889	0.94		
	材料	套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001092	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	1562.3	671.11	0	446.97	15.623	6.7111	0	4.4697
小计								15.623	6.7111	0	4.4697
清单项目综合单价											26.80380000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.82452	1.4021		2.56		
		技工人工费				元	7.99482	1.3656		10.92		
		高级技工人工费				元	1.54591	1.3889		2.15		
	材料	木螺钉 M6×65				10个	0.2288	1		0.23		
		面漆				kg	0.0132	45.13		0.6		
		塑料膨胀管 Φ8mm				10个	0.2288	0.44		0.1		
		管卡子(电线管用DN15～20)				个	1.442	0.24		0.35		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个	0.1502	1.59		0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm				m	1.03	4.59		4.73		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费				元	0.0379	0.885		0.03		
	机械											
项目编码	030412001093	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	848.66	129.05	0	231.03	8.4866	1.2905	0	2.3103
小计								8.4866	1.2905	0	2.3103
清单项目综合单价											12.08740000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.99106	1.4021		1.39		
		技工人工费				元	4.34291	1.3656		5.93		
		高级技工人工费				元	0.83973	1.3889		1.17		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		锯条				根	0.01	0.68		0.01		
		胶合剂				kg	0.0008	11.06		0.01		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm				m	1.1	1.06		1.17		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm				个	0.2575	0.27		0.07		
		其他材料费				元	0.0225	0.885		0.02		
	机械											
项目编码	030412001094	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1060.81	191.88	0	290.31	10.6081	1.9188	0	2.9031
小计								10.6081	1.9188	0	2.9031
清单项目综合单价											15.43000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.23879	1.4021		1.74		
		技工人工费				元	5.42853	1.3656		7.41		
		高级技工人工费				元	1.04973	1.3889		1.46		
	材料	刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm				m	1.1	1.52		1.67		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm				个	0.2575	0.66		0.17		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		锯条				根	0.01	0.68		0.01		
		胶合剂				kg	0.001	11.06		0.01		
		其他材料费				元	0.0445	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	031301001027	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.413	0.094	0	1.438
清单项目综合单价											6.94500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.9642	1.3656		5.41		
	材料	水				m3	0.0005	4.62		0		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0002	413.51		0.08		
		其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412001095	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	150.45	69.96	0	43.31	15.045	6.996	0	4.331
小计								15.045	6.996	0	4.331
清单项目综合单价											26.37200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.7566	1.4021		2.46		
		技工人工费				元	7.6989	1.3656		10.51		
		高级技工人工费				元	1.4886	1.3889		2.07		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)				个	2.912	0.27		0.79		
		金属软管 DN20				m	1.03	2.19		2.26		
		镀锌管接头(金属软管用) 20				个	1.472	0.75		1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20				个	1.472	0.06		0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)				个	2.944	0.84		2.47		
		其他材料费				元	0.327	0.885		0.29		
	机械											
项目编码	030412006013	项目名称		接线盒				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35换	接线盒（86型） 暗装 接线盒 86系列(深50mm)	10个	0.1	85.73	25.14	0	23.94	8.573	2.514	0	2.394
小计								8.573	2.514	0	2.394
清单项目综合单价											13.48100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.1143	1.4021		8.57		
		接线盒 86系列(深50mm)				个	1.02	2.03		2.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.5	0.885	0.44		
	机械								

项目编码	030402011111	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-1AP1	台	1	368.33	3820.04	0	99.16	368.33	3820.04	0	99.16
小计								368.33	3820.04	0	99.16

清单项目综合单价	4287.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011112	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-2~6AP1	台	1	368.33	2509.11	0	99.16	368.33	2509.11	0	99.16
小计								368.33	2509.11	0	99.16

清单项目综合单价	2976.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011113	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-2~6AP2	台	1	368.33	2187.06	0	99.16	368.33	2187.06	0	99.16
小计								368.33	2187.06	0	99.16

清单项目综合单价	2654.55000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011114	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-7~17AP1	台	1	368.33	4162.91	0	99.16	368.33	4162.91	0	99.16
小计								368.33	4162.91	0	99.16

清单项目综合单价	4630.40000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011115	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-1AP3	台	1	368.33	3820.04	0	99.16	368.33	3820.04	0	99.16
小计								368.33	3820.04	0	99.16

清单项目综合单价	4287.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011116	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-2~4AP3	台	1	368.33	2509.11	0	99.16	368.33	2509.11	0	99.16
小计								368.33	2509.11	0	99.16

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								2976.60000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68			
	技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69			
	高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96			
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29			
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66			
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59			
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41			
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81			
机械								

项目编码	030402011117	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-2~4AP4	台	1	368.33	2187.06	0	99.16	368.33	2187.06	0	99.16
小计								368.33	2187.06	0	99.16

清单项目综合单价								2654.55000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68			
	技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69			
	高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96			
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29			
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66			
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59			
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41			
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81			
机械								

项目编码	030402011118	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-5~6AP3	台	1	368.33	2509.11	0	99.16	368.33	2509.11	0	99.16
小计								368.33	2509.11	0	99.16

清单项目综合单价								2976.60000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68			
	技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69			
	高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96			
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29			
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66			
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59			
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41			
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81			
机械								

项目编码	030402011119	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-5~6AP4	台	1	368.33	2187.06	0	99.16	368.33	2187.06	0	99.16
小计								368.33	2187.06	0	99.16

清单项目综合单价								2654.55000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68			
	技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69			
	高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96			
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29			
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66			
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59			
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41			
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81			
机械								

项目编码	030402011120	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-7~17AP3	台	1	368.33	4162.91	0	99.16	368.33	4162.91	0	99.16
小计								368.33	4162.91	0	99.16

清单项目综合单价								4630.40000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68			
	技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69			
	高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96			
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29			
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66			
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59			
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41			
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81			
机械								

项目编码	030402011121	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-WATX1	台	1	368.33	14520.8	0	99.16	368.33	14520.8	0	99.16
小计								368.33	14520.8	0	99.16

清单项目综合单价								14988.29000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68			
	技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69			
	高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96			
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29			
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66			
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59			
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41			
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81			

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030402011122	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 2-6ATX1	台	1	368.33	4253.48	0	99.16	368.33	4253.48	0	99.16
小计								368.33	4253.48	0	99.16
清单项目综合单价								4720.97000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021	76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656	197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68	3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885	7.81		
	机械										
项目编码	030402011123	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 2-4ACJY2	台	1	368.33	2270.75	0	99.16	368.33	2270.75	0	99.16
小计								368.33	2270.75	0	99.16
清单项目综合单价								2738.24000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021	76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656	197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68	3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885	7.81		
	机械										
项目编码	030402011124	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 2-WATX2	台	1	368.33	13029	0	99.16	368.33	13029	0	99.16
小计								368.33	13029	0	99.16
清单项目综合单价								13496.49000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021	76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656	197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68	3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885	7.81		
	机械										
项目编码	030402011125	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 2-6ATX2	台	1	368.33	4253.48	0	99.16	368.33	4253.48	0	99.16
小计								368.33	4253.48	0	99.16
清单项目综合单价								4720.97000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021	76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656	197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68	3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885	7.81		
	机械										
项目编码	030402011126	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 2-4ATX2	台	1	368.33	3704.04	0	99.16	368.33	3704.04	0	99.16
小计								368.33	3704.04	0	99.16
清单项目综合单价								4171.53000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021	76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656	197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68	3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885	7.81		
	机械										
项目编码	030402011127	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 2-6ACPY1、2-6ACPY2	台	1	368.33	1921.09	0	99.16	368.33	1921.09	0	99.16
小计								368.33	1921.09	0	99.16
清单项目综合单价								2388.58000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	54.688		1.4021	76.68		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011128	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-WACPY1-1、2-WACPY2-1	台	1	368.33	7647.83	0	99.16	368.33	7647.83	0	99.16
小计								368.33	7647.83	0	99.16
清单项目综合单价								8115.32000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011129	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-WACJY1-1	台	1	368.33	8895.01	0	99.16	368.33	8895.01	0	99.16
小计								368.33	8895.01	0	99.16
清单项目综合单价								9362.50000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011130	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-WACJY1-3、2-WACJY2-2	台	1	368.33	8230.35	0	99.16	368.33	8230.35	0	99.16
小计								368.33	8230.35	0	99.16
清单项目综合单价								8697.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011131	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-WACJY1-2	台	1	368.33	7856.43	0	99.16	368.33	7856.43	0	99.16
小计								368.33	7856.43	0	99.16
清单项目综合单价								8323.92000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011132	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-WACJY2-1	台	1	368.33	7672.01	0	99.16	368.33	7672.01	0	99.16
小计								368.33	7672.01	0	99.16
清单项目综合单价								8139.50000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030402011133	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-WATht1、2-WATht3	台	1	368.33	12992.6	0	99.16	368.33	12992.6	0	99.16
小计								368.33	12992.6	0	99.16

清单项目综合单价								13460.09000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011134	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-WACwyb	台	1	368.33	8627.15	0	99.16	368.33	8627.15	0	99.16
小计								368.33	8627.15	0	99.16

清单项目综合单价								9094.64000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011135	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-WATkt1	台	1	368.33	10230.38	0	99.16	368.33	10230.38	0	99.16
小计								368.33	10230.38	0	99.16

清单项目综合单价								10697.87000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011136	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-WATht2、2-WATht4	台	1	368.33	10230.38	0	99.16	368.33	10230.38	0	99.16
小计								368.33	10230.38	0	99.16

清单项目综合单价								10697.87000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011137	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-WATxt1、2-WATxt2	台	1	368.33	10241.13	0	99.16	368.33	10241.13	0	99.16
小计								368.33	10241.13	0	99.16

清单项目综合单价								10708.62000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011138	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-WATkt2	台	1	368.33	11549.56	0	99.16	368.33	11549.56	0	99.16
小计								368.33	11549.56	0	99.16

清单项目综合单价								12017.05000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011139	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 2-1ALwy	台	1	368.33	2762.78	0	99.16	368.33	2762.78	0	99.16
小计								368.33	2762.78	0	99.16
清单项目综合单价								3230.27000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011140	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 2-1ATBD1	台	1	368.33	5884.97	0	99.16	368.33	5884.97	0	99.16
小计								368.33	5884.97	0	99.16
清单项目综合单价								6352.46000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011141	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 3-1ATBD1	台	1	368.33	3794.04	0	99.16	368.33	3794.04	0	99.16
小计								368.33	3794.04	0	99.16
清单项目综合单价								4261.53000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011142	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 2ACF1-1	台	1	368.33	2030.41	0	99.16	368.33	2030.41	0	99.16
小计								368.33	2030.41	0	99.16
清单项目综合单价								2497.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011143	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 2ACF1-2	台	1	368.33	1479.14	0	99.16	368.33	1479.14	0	99.16
小计								368.33	1479.14	0	99.16
清单项目综合单价								1946.63000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011144	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 1ATxk	台	1	368.33	9643.91	0	99.16	368.33	9643.91	0	99.16
小计								368.33	9643.91	0	99.16
清单项目综合单价								10111.40000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011145	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 1ATab	台	1	368.33	12083.27	0	99.16	368.33	12083.27	0	99.16
小计								368.33	12083.27	0	99.16
清单项目综合单价								12550.76000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011146	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 1UPSZ	台	1	368.33	8275.64	0	99.16	368.33	8275.64	0	99.16
小计								368.33	8275.64	0	99.16
清单项目综合单价								8743.13000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011147	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 2ACF1-3	台	1	368.33	681.74	0	99.16	368.33	681.74	0	99.16
小计								368.33	681.74	0	99.16
清单项目综合单价								1149.23000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011148	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 2-13UPS1\2-13UPS2	台	1	368.33	6211.03	0	99.16	368.33	6211.03	0	99.16
小计								368.33	6211.03	0	99.16
清单项目综合单价								6678.52000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011149	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 2-1UPS1\2-2UPS2\2-5UPS1\2-5UPS2\2-9UPS1\2-9UPS2	台	1	368.33	6262.45	0	99.16	368.33	6262.45	0	99.16
小计								368.33	6262.45	0	99.16
清单项目综合单价								6729.94000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		

工程量清单综合单价分析表

	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011150	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 2APCC1	台	1	368.33	7239.35	0	99.16	368.33	7239.35	0	99.16
小计								368.33	7239.35	0	99.16

清单项目综合单价	7706.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011151	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 2-1ATLZ1	台	1	368.33	6150.95	0	99.16	368.33	6150.95	0	99.16
小计								368.33	6150.95	0	99.16

清单项目综合单价	6618.44000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011152	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 2-1ATLZ2	台	1	368.33	6150.95	0	99.16	368.33	6150.95	0	99.16
小计								368.33	6150.95	0	99.16

清单项目综合单价	6618.44000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011153	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 2-1AL1	台	1	368.33	2284.35	0	99.16	368.33	2284.35	0	99.16
小计								368.33	2284.35	0	99.16

清单项目综合单价	2751.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011154	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 2-1AL2	台	1	368.33	2284.35	0	99.16	368.33	2284.35	0	99.16
小计								368.33	2284.35	0	99.16

清单项目综合单价	2751.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011155	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-3AL1、2-3AL22	台	1	368.33	1652.71	0	99.16	368.33	1652.71	0	99.16	
小计								368.33	1652.71	0	99.16	
清单项目综合单价												2120.20000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021		76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656		197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011156	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-6AL1、2-6AL2、2-17AL1、2-17AL2、2-12AL1、2-12AL2	台	1	368.33	1560.69	0	99.16	368.33	1560.69	0	99.16	
小计								368.33	1560.69	0	99.16	
清单项目综合单价												2028.18000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021		76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656		197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011157	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-9AL1、2-9AL2	台	1	368.33	1652.71	0	99.16	368.33	1652.71	0	99.16	
小计								368.33	1652.71	0	99.16	
清单项目综合单价												2120.20000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021		76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656		197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011158	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-2AL1、2-4~5AL1、2-7~8AL1、2-10AL1、2-13~14AL1、2-2AL2、2-10~11AL2、2-4~5AL2、2-7~8AL2、2-13~14AL2	台	1	368.33	1652.71	0	99.16	368.33	1652.71	0	99.16	
小计								368.33	1652.71	0	99.16	
清单项目综合单价												2120.20000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021		76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656		197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011159	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-16AL1、2-16AL2	台	1	368.33	1560.69	0	99.16	368.33	1560.69	0	99.16	
小计								368.33	1560.69	0	99.16	
清单项目综合单价												2028.18000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688		1.4021		76.68		
		技工人工费			元	144.763		1.3656		197.69		
		高级技工人工费			元	67.65		1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011160	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-15AL1、2-15AL2	台	1	368.33	1652.71	0	99.16	368.33	1652.71	0	99.16	
小计								368.33	1652.71	0	99.16	
清单项目综合单价												2120.20000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011161	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 2-6ALE1、2-6ALE2	台	1	368.33	3563.64	0	99.16	368.33	3563.64	0	99.16
小计								368.33	3563.64	0	99.16
清单项目综合单价								4031.13000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011162	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 2-3ALE1、2-3ALE2	台	1	368.33	3661.71	0	99.16	368.33	3661.71	0	99.16
小计								368.33	3661.71	0	99.16
清单项目综合单价								4129.20000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011163	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 2-1ALE1	台	1	368.33	3634.17	0	99.16	368.33	3634.17	0	99.16
小计								368.33	3634.17	0	99.16
清单项目综合单价								4101.66000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011164	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 2-1ALE2	台	1	368.33	3612.67	0	99.16	368.33	3612.67	0	99.16
小计								368.33	3612.67	0	99.16
清单项目综合单价								4080.16000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011165	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 2-12ALE1、2-12ALE2	台	1	368.33	3563.64	0	99.16	368.33	3563.64	0	99.16
小计								368.33	3563.64	0	99.16
清单项目综合单价								4031.13000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030402011166	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-9ALE1、2-9ALE2	台	1	368.33	3661.71	0	99.16	368.33	3661.71	0	99.16
小计								368.33	3661.71	0	99.16
清单项目综合单价								4129.20000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	54.688	1.4021		76.68			
		技工人工费		元	144.763	1.3656		197.69			
		高级技工人工费		元	67.65	1.3889		93.96			
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	10.62		4.29			
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.66		0.66			
		裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48		17.59			
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41			
		其他材料费		元	8.82	0.885		7.81			
	机械										
项目编码	030402011167	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-17ALE1、2-17ALE2	台	1	368.33	3661.71	0	99.16	368.33	3661.71	0	99.16
小计								368.33	3661.71	0	99.16
清单项目综合单价								4129.20000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	54.688	1.4021		76.68			
		技工人工费		元	144.763	1.3656		197.69			
		高级技工人工费		元	67.65	1.3889		93.96			
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	10.62		4.29			
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.66		0.66			
		裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48		17.59			
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41			
		其他材料费		元	8.82	0.885		7.81			
	机械										
项目编码	030402011168	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-16ALE1、2-16ALE2	台	1	368.33	3563.64	0	99.16	368.33	3563.64	0	99.16
小计								368.33	3563.64	0	99.16
清单项目综合单价								4031.13000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	54.688	1.4021		76.68			
		技工人工费		元	144.763	1.3656		197.69			
		高级技工人工费		元	67.65	1.3889		93.96			
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	10.62		4.29			
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.66		0.66			
		裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48		17.59			
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41			
		其他材料费		元	8.82	0.885		7.81			
	机械										
项目编码	030402011169	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-15ALE1、2-15ALE2	台	1	368.33	3661.71	0	99.16	368.33	3661.71	0	99.16
小计								368.33	3661.71	0	99.16
清单项目综合单价								4129.20000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	54.688	1.4021		76.68			
		技工人工费		元	144.763	1.3656		197.69			
		高级技工人工费		元	67.65	1.3889		93.96			
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	10.62		4.29			
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.66		0.66			
		裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48		17.59			
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41			
		其他材料费		元	8.82	0.885		7.81			
	机械										
项目编码	030402011170	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-1YJDY1、2-1YJDY2	台	1	368.33	1803.67	0	99.16	368.33	1803.67	0	99.16
小计								368.33	1803.67	0	99.16
清单项目综合单价								2271.16000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	54.688	1.4021		76.68			
		技工人工费		元	144.763	1.3656		197.69			
		高级技工人工费		元	67.65	1.3889		93.96			
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	10.62		4.29			
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.66		0.66			
		裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48		17.59			
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41			
		其他材料费		元	8.82	0.885		7.81			
	机械										
项目编码	030402011171	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-3YJDY1、2-3YJDY2	台	1	368.33	1803.67	0	99.16	368.33	1803.67	0	99.16
小计								368.33	1803.67	0	99.16
清单项目综合单价								2271.16000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011172	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-6Y_JDY1、2-6Y_JDY2	台	1	368.33	1803.67	0	99.16	368.33	1803.67	0	99.16
小计								368.33	1803.67	0	99.16
清单项目综合单价								2271.16000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011173	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-9Y_JDY1、2-9Y_JDY2	台	1	368.33	1803.67	0	99.16	368.33	1803.67	0	99.16
小计								368.33	1803.67	0	99.16
清单项目综合单价								2271.16000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011174	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-12Y_JDY1、2-12Y_JDY2	台	1	368.33	1803.67	0	99.16	368.33	1803.67	0	99.16
小计								368.33	1803.67	0	99.16
清单项目综合单价								2271.16000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011175	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-15Y_JDY1、2-15Y_JDY2	台	1	368.33	1803.67	0	99.16	368.33	1803.67	0	99.16
小计								368.33	1803.67	0	99.16
清单项目综合单价								2271.16000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011176	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 2-17Y_JDY1、2-17Y_JDY2	台	1	368.33	1803.67	0	99.16	368.33	1803.67	0	99.16
小计								368.33	1803.67	0	99.16
清单项目综合单价								2271.16000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030402011177	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	269.89	427.33	0	72.98	269.89	427.33	0	72.98
小计								269.89	427.33	0	72.98
清单项目综合单价											770.20000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	40.041	1.4021		56.14		
		技工人工费				元	106.061	1.3656		144.84		
		高级技工人工费				元	49.618	1.3889		68.91		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.66		0.53		
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	76.48		15.3		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.57	0.885		7.58		
	机械											
项目编码	030501005006	项目名称	UPS主机			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-74	消防报警备用电源安装 UPS主机,70kVA	台	1	73.66	61072.64	0.68	3073.17	73.66	61072.64	0.68	3073.17
小计								73.66	61072.64	0.68	3073.17
清单项目综合单价											64220.15000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.387	1.4021		14.56		
		技工人工费				元	35.093	1.3656		47.92		
		高级技工人工费				元	8.053	1.3889		11.18		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.02	13.67		0.27		
		白布				m2	0.02	4.82		0.1		
		半圆头螺钉 M6～12×12～50				套	4.1	1.77		7.26		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		焊锡				kg	0.02	66.9		1.34		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.01	61.5		0.62		
		汽油 60#～70#				kg	0.02	6.67		0.13		
		其他材料费				元	0.35	0.885		0.31		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.77	0.885		0.68		
项目编码	030403006003	项目名称	低压封闭式插接母线槽			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 1250<I≤2000 ~ 铜芯密集型母线2000A/5P	10m	0.1	975.9	35408.79	126.26	2037.7	97.59	3540.879	12.626	203.77
小计								97.59	3540.879	12.626	203.77
清单项目综合单价											3854.86500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.4779	1.4021		20.3		
		技工人工费				元	38.3525	1.3656		52.37		
		高级技工人工费				元	17.94	1.3889		24.92		
	材料	铜芯密集型母线2000A/5P				m	1	3529.2		3529.2		
		电线 BVR35mm2				m	0.244	35.2		8.59		
		铜接线端子 DT-35				个	0.812	2.74		2.22		
		其他材料费				元	0.9776	0.885		0.87		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.05	252.51		12.63		
项目编码	030402011178	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 母线插接箱	台	1	368.33	3051.46	0	99.16	368.33	3051.46	0	99.16
小计								368.33	3051.46	0	99.16
清单项目综合单价											3518.95000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.4021		76.68		
		技工人工费				元	144.763	1.3656		197.69		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3889		93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030412003054	项目名称	桥架			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800 ~ 低压托盘桥架600*200	10m	0.1	832.4	1998.18	17.17	321.4	83.24	199.818	1.717	32.14
030209-10换	户内接地母线 明设 ~ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.039401	903.93	450.9	102.38	269.06	35.61574593	17.7659109	4.03387438	10.60123306
小计								148.4867459	224.4949109	6.18287438	50.95823306
清单项目综合单价											430.12276427
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	29.64755	1.4021		41.57		
		技工人工费				元	53.971141	1.3656		73.7		
		高级技工人工费				元	23.913619	1.3889		33.21		
	材料	钢筋 Φ12				kg	0.315201	3.69		1.16		
		扁钢 40×4				kg	0.866803	4.4		3.81		
		角钢(综合)				kg	2.955009	3.371		9.96		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.121746	3.3		0.4		
		铁砂布 0#-2#				张	0.197001	0.66		0.13		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.069738	11.83		0.83		
		清油 C01-1				kg	0.02364	16.99		0.4		
		溶剂汽油 200#				kg	0.017336	5.31		0.09		
		镀锌扁钢 25×4				kg	1.023	4.87		4.98		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.08516	7.4		0.63		
		调和漆				kg	0.07516	9.61		0.72		
		汽油 60#～70#				kg	0.02	6.67		0.13		
		电线 BV-6				m	0.045	5.95		0.27		

工程量清单综合单价分析表

		低压托盘桥架600*200	m	1.01	197.12	199.09		
		其他材料费	元	0.43234	0.885	0.38		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.01182	13.32	0.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	572.28	1.72		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.025625	157.41	4.03		

项目编码	030412003055	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ~ 低压托盘桥架400*200	10m	0.1	615.1	1203.57	11.45	223.76	61.51	120.357	1.145	22.376
030209-10换	户内接地母线 明设 ~ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.029066	903.93	450.9	102.38	269.06	26.27362938	13.1058594	2.97577708	7.82049796
小计								117.4146294	140.3738594	4.55277708	38.41349796
清单项目综合单价											300.75476382

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.319315	1.4021	34.1		
		技工人工费	元	41.148814	1.3656	56.19		
		高级技工人工费	元	19.52828	1.3889	27.12		
	材料	钢筋 Φ12	kg	0.232525	3.69	0.86		
		扁钢 40×4	kg	0.639444	4.4	2.81		
		角钢(综合)	kg	2.179922	3.371	7.35		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.089813	3.3	0.3		
		铁砂布 0#-2#	张	0.145328	0.66	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.051446	11.83	0.61		
		清油 C01-1	kg	0.017439	16.99	0.3		
		溶剂汽油 200#	kg	0.012789	5.31	0.07		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.070692	7.4	0.52		
		调和漆	kg	0.060692	9.61	0.58		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.5	0.11		
		低压托盘桥架400*200	m	1.01	118.68	119.87		
		其他材料费	元	0.411972	0.885	0.36		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00872	13.32	0.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	572.28	1.14		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.019166	157.41	3.02		

项目编码	030412003056	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ~ 普通动力桥架400*150	10m	0.1	615.1	1080.15	11.45	217.59	61.51	108.015	1.145	21.759
030209-10换	户内接地母线 明设 ~ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.029118	903.93	450.9	102.38	269.06	26.32063374	13.1293062	2.98110084	7.83448908
小计								117.4616337	128.0553062	4.55810084	37.81048908
清单项目综合单价											287.88552986

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.326454	1.4021	34.11		
		技工人工费	元	41.169442	1.3656	56.22		
		高级技工人工费	元	19.534795	1.3889	27.13		
	材料	钢筋 Φ12	kg	0.232943	3.69	0.86		
		扁钢 40×4	kg	0.640593	4.4	2.82		
		角钢(综合)	kg	2.183841	3.371	7.36		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.089974	3.3	0.3		
		铁砂布 0#-2#	张	0.145589	0.66	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.051539	11.83	0.61		
		清油 C01-1	kg	0.017471	16.99	0.3		
		溶剂汽油 200#	kg	0.012812	5.31	0.07		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.070765	7.4	0.52		
		调和漆	kg	0.060765	9.61	0.58		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.5	0.11		
		普通动力桥架400*150	m	1.01	106.46	107.52		
		其他材料费	元	0.41203	0.885	0.36		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.008735	13.32	0.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	572.28	1.14		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.019199	157.41	3.02		

项目编码	030412003057	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ~ 普通动力桥架300*150	10m	0.1	615.1	878.25	11.45	207.5	61.51	87.825	1.145	20.75
030209-10换	户内接地母线 明设 ~ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.029064	903.93	450.9	102.38	269.06	26.27182152	13.1049576	2.97557232	7.81995984
小计								117.4128215	107.8409576	4.55257232	36.78695984
清单项目综合单价											266.59331128

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.319056	1.4021	34.1		
		技工人工费	元	41.148065	1.3656	56.19		
		高级技工人工费	元	19.528044	1.3889	27.12		
	材料	钢筋 Φ12	kg	0.23251	3.69	0.86		
		扁钢 40×4	kg	0.639402	4.4	2.81		
		角钢(综合)	kg	2.17978	3.371	7.35		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.089807	3.3	0.3		
		铁砂布 0#-2#	张	0.145319	0.66	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.051443	11.83	0.61		
		清油 C01-1	kg	0.017438	16.99	0.3		
		溶剂汽油 200#	kg	0.012788	5.31	0.07		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.070689	7.4	0.52		
		调和漆	kg	0.060689	9.61	0.58		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.5	0.11		
		普通动力桥架300*150	m	1.01	86.47	87.33		
		其他材料费	元	0.41197	0.885	0.36		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.008719	13.32	0.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	572.28	1.14		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.019165	157.41	3.02		

项目编码	030412003058	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˉ 普通动力桥架200*100	10m	0.1	384.71	616.81	5.72	133.05	38.471	61.681	0.572	13.305
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.011024	903.93	450.9	102.38	269.06	9.96492432	4.9707216	1.12863712	2.96611744
				小计				78.06692432	73.5627216	2.13263712	24.48811744
				清单项目综合单价							178.25040048

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.699346	1.4021	24.82		
		技工人工费	元	24.720032	1.3656	33.76		
		高级技工人工费	元	14.034609	1.3889	19.49		
	材料	钢筋 Φ12	kg	0.088192	3.69	0.33		
		扁钢 40×4	kg	0.242527	4.4	1.07		
		角钢(综合)	kg	0.826796	3.371	2.79		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.034064	3.3	0.11		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05512	0.66	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.019512	11.83	0.23		
		清油 C01-1	kg	0.006614	16.99	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004851	5.31	0.03		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.045434	7.4	0.34		
		调和漆	kg	0.035434	9.61	0.34		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.95	0.25		
		普通动力桥架200*100	m	1.01	60.5	61.11		
		其他材料费	元	0.342126	0.885	0.3		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003307	13.32	0.04		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	572.28	0.57		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00789	157.41	1.24		

项目编码	030412003059	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-31换	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˉ 铝合金桥架（防潮防腐带盖）200*150	10m	0.1	255.95	737.29	0.13	104.6	25.595	73.729	0.013	10.46
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.011025	903.93	450.9	102.38	269.06	9.96582825	4.9711725	1.1287395	2.9663865
				小计				65.19182825	85.6111725	1.5737395	21.6433865
				清单项目综合单价							174.02012675

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.422008	1.4021	21.62		
		技工人工费	元	19.549713	1.3656	26.7		
		高级技工人工费	元	12.146866	1.3889	16.87		
	材料	钢筋 Φ12	kg	0.088195	3.69	0.33		
		扁钢 40×4	kg	0.242537	4.4	1.07		
		角钢(综合)	kg	0.82683	3.371	2.79		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.034065	3.3	0.11		
		铁砂布 0#-2#	张	0.055122	0.66	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.019513	11.83	0.23		
		清油 C01-1	kg	0.006615	16.99	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004851	5.31	0.03		
		铝合金桥架（防潮防腐带盖）200*150	m	1.005	72.77	73.13		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.001	5.81	0.01		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.001	16.19	0.02		
		铝端子 DL-10	套	0.42	0.39	0.16		
		塑料绝缘导线 BLV-10	m	0.065	1.03	0.07		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.045434	7.4	0.34		
		调和漆	kg	0.035434	9.61	0.34		
		其他材料费	元	0.419127	0.885	0.37		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.004307	13.32	0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00789	157.41	1.24		

项目编码	030412003060	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-32换	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˉ 铝合金桥架（防潮防腐带盖）300*150	10m	0.1	396.08	1016.9	0.13	155.66	39.608	101.69	0.013	15.566
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.029052	903.93	450.9	102.38	269.06	26.26097436	13.0995468	2.97434376	7.81673112
				小计				95.49997436	121.7005468	3.41934376	31.59973112
				清单项目综合单价							252.21959604

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.926024	1.4021	29.34		
		技工人工费	元	30.959551	1.3656	42.28		
		高级技工人工费	元	17.193855	1.3889	23.88		
	材料	钢筋 Φ12	kg	0.232414	3.69	0.86		
		扁钢 40×4	kg	0.639139	4.4	2.81		
		角钢(综合)	kg	2.178884	3.371	7.35		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.08977	3.3	0.3		
		铁砂布 0#-2#	张	0.145259	0.66	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.051422	11.83	0.61		
		清油 C01-1	kg	0.017431	16.99	0.3		
		溶剂汽油 200#	kg	0.012783	5.31	0.07		
		铝合金桥架（防潮防腐带盖）300*150	m	1.005	100.65	101.15		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.001	5.81	0.01		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.001	16.19	0.02		
		铝端子 DL-10	套	0.42	0.39	0.16		
		塑料绝缘导线 BLV-10	m	0.065	1.03	0.07		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.070673	7.4	0.52		
		调和漆	kg	0.060673	9.61	0.58		
		其他材料费	元	0.373957	0.885	0.33		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.009716	13.32	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.019157	157.41	3.02		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412003061	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 - 防火封闭式金属FHMR-100x100	10m	0.1	224.16	461.46	5.72	82.8	22.416	46.146	0.572	8.28
030209-10换	户内接地母线 明设 - 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.011025	903.93	450.9	102.38	269.06	9.96582825	4.9711725	1.1287395	2.9663865
小计								62.01282825	58.0281725	2.1327395	19.4633865
清单项目综合单价											141.63712675

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	14.846063	1.4021	20.82		
	技工人工费	元	18.265183	1.3656	24.94		
	高级技工人工费	元	11.702025	1.3889	16.25		
材料	钢筋 Φ12	kg	0.088193	3.69	0.33		
	扁钢 40×4	kg	0.24253	4.4	1.07		
	角钢(综合)	kg	0.826806	3.371	2.79		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.034064	3.3	0.11		
	铁砂布 0#-2#	张	0.05512	0.66	0.04		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.019513	11.83	0.23		
	清油 C01-1	kg	0.006614	16.99	0.11		
	溶剂汽油 200#	kg	0.004851	5.31	0.03		
	镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
	膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.045434	7.4	0.34		
	调和漆	kg	0.035434	9.61	0.34		
	电线 BV-6	m	0.05	5.95	0.3		
	防火封闭式金属FHMR-100x100	m	1.01	45.21	45.66		
	其他材料费	元	0.243126	0.885	0.22		
机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003307	13.32	0.04		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	572.28	0.57		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00789	157.41	1.24		

项目编码	030412003062	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-30换	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 - 铝合金防火封闭式金属（防潮防腐带盖）100*100	10m	0.1	160.18	462.43	0.13	65.51	16.018	46.243	0.013	6.551
030209-10换	户内接地母线 明设 - 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.011024	903.93	450.9	102.38	269.06	9.96492432	4.9707216	1.12863712	2.96611744
小计								55.61392432	58.1247216	1.57363712	17.73411744
清单项目综合单价											133.04640048

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	13.682715	1.4021	19.18		
	技工人工费	元	15.680144	1.3656	21.41		
	高级技工人工费	元	10.811081	1.3889	15.02		
材料	钢筋 Φ12	kg	0.08819	3.69	0.33		
	扁钢 40×4	kg	0.242522	4.4	1.07		
	角钢(综合)	kg	0.826779	3.371	2.79		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.034063	3.3	0.11		
	铁砂布 0#-2#	张	0.055119	0.66	0.04		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.019512	11.83	0.23		
	清油 C01-1	kg	0.006614	16.99	0.11		
	溶剂汽油 200#	kg	0.00485	5.31	0.03		
	铝端子 DL-10	套	0.42	0.39	0.16		
	塑料绝缘导线 BLV-10	m	0.065	1.03	0.07		
	铝合金防火封闭式金属（防潮防腐带盖）100*100	m	1.005	45.21	45.44		
	镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
	膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.045433	7.4	0.34		
	调和漆	kg	0.035433	9.61	0.34		
	其他材料费	元	0.684126	0.885	0.61		
机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.004307	13.32	0.06		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00789	157.41	1.24		

项目编码	030412003063	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-31换	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 - 铝合金防火封闭式金属（防潮防腐带盖）200*150	10m	0.1	255.95	883.82	0.13	111.93	25.595	88.382	0.013	11.193
030209-10换	户内接地母线 明设 - 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.011025	903.93	450.9	102.38	269.06	9.96582825	4.9711725	1.1287395	2.9663865
小计								65.19182825	100.2641725	1.5737395	22.3763865
清单项目综合单价											189.40612675

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	15.422007	1.4021	21.62		
	技工人工费	元	19.549711	1.3656	26.7		
	高级技工人工费	元	12.146866	1.3889	16.87		
材料	钢筋 Φ12	kg	0.088195	3.69	0.33		
	扁钢 40×4	kg	0.242537	4.4	1.07		
	角钢(综合)	kg	0.82683	3.371	2.79		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.034065	3.3	0.11		
	铁砂布 0#-2#	张	0.055122	0.66	0.04		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.019513	11.83	0.23		
	清油 C01-1	kg	0.006615	16.99	0.11		
	溶剂汽油 200#	kg	0.004851	5.31	0.03		
	砂轮片 Φ100mm	片	0.001	5.81	0.01		
	砂轮片 Φ400mm	片	0.001	16.19	0.02		
	铝端子 DL-10	套	0.42	0.39	0.16		
	塑料绝缘导线 BLV-10	m	0.065	1.03	0.07		
	铝合金防火封闭式金属（防潮防腐带盖）200*150	m	1.005	87.35	87.79		
	镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
	膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.045434	7.4	0.34		
	调和漆	kg	0.035434	9.61	0.34		
	其他材料费	元	0.419127	0.885	0.37		
机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.004307	13.32	0.06		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00789	157.41	1.24		

项目编码	030412003064	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-26换	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500＜B+H≤800 ˉ 消防梯架600*200	10m	0.1	761.7	2009.33	17.17	303.25	76.17	200.933	1.717	30.325	
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.042538	903.93	450.9	102.38	269.06	38.45137434	19.1803842	4.35504044	11.44527428	
小计								144.2523743	227.0243842	6.50404044	49.98727428	
清单项目综合单价												427.76807326
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.925515	1.4021		40.56		
		技工人工费				元	52.421296	1.3656		71.59		
		高级技工人工费				元	23.117295	1.3889		32.11		
	材料	钢筋 Φ12				kg	0.340298	3.69		1.26		
		扁钢 40×4				kg	0.935819	4.4		4.12		
		角钢(综合)				kg	3.190292	3.371		10.75		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.13144	3.3		0.43		
		铁砂布 0#-2#				张	0.212686	0.66		0.14		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.075291	11.83		0.89		
		清油 C01-1				kg	0.025522	16.99		0.43		
		溶剂汽油 200#				kg	0.018716	5.31		0.1		
		镀锌扁钢 25×4				kg	1.023	4.87		4.98		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.089552	7.4		0.66		
		调和漆				kg	0.079552	9.61		0.76		
		汽油 60#～70#				kg	0.03	6.67		0.2		
		电线 BV-6				m	0.22	5.95		1.31		
		消防梯架600*200				m	1.01	197.12		199.09		
		其他材料费				元	0.443791	0.885		0.39		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.012761	13.32		0.17		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.003	572.28		1.72		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	27.46		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.027586	157.41		4.34		
项目编码	030412003065	项目名称			桥架			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26换	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500＜B+H≤800 ˉ 消防梯架400*200	10m	0.1	761.7	1217.09	17.17	263.64	76.17	121.709	1.717	26.364
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.029064	903.93	450.9	102.38	269.06	26.27182152	13.1049576	2.97557232	7.81995984
小计								132.0728215	141.7249576	5.12457232	42.40095984
清单项目综合单价											321.32331128
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.08437	1.4021		37.97		
		技工人工费				元	47.101617	1.3656		64.32		
		高级技工人工费				元	21.437166	1.3889		29.77		
	材料	钢筋 Φ12				kg	0.232505	3.69		0.86		
		扁钢 40×4				kg	0.639388	4.4		2.81		
		角钢(综合)				kg	2.179733	3.371		7.35		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.089805	3.3		0.3		
		铁砂布 0#-2#				张	0.145316	0.66		0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.051442	11.83		0.61		
		清油 C01-1				kg	0.017438	16.99		0.3		
		溶剂汽油 200#				kg	0.012788	5.31		0.07		
		镀锌扁钢 25×4				kg	1.023	4.87		4.98		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.070688	7.4		0.52		
		调和漆				kg	0.060688	9.61		0.58		
		汽油 60#～70#				kg	0.03	6.67		0.2		
		电线 BV-6				m	0.22	5.95		1.31		
		消防梯架400*200				m	1.01	118.68		119.87		
		其他材料费				元	0.428969	0.885		0.38		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.008719	13.32		0.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.003	572.28		1.72		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	27.46		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.019164	157.41		3.02		
项目编码	030412003066	项目名称			桥架			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26换	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500＜B+H≤800 ˉ 消防梯架400*150	10m	0.1	761.7	1093.67	17.17	257.47	76.17	109.367	1.717	25.747
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.029109	903.93	450.9	102.38	269.06	26.31249837	13.1252481	2.98017942	7.83206754
小计								132.1134984	129.4032481	5.12917942	41.79606754
清单项目综合单价											308.44199343
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.09061	1.4021		37.98		
		技工人工费				元	47.119647	1.3656		64.35		
		高级技工人工费				元	21.44286	1.3889		29.78		
	材料	钢筋 Φ12				kg	0.23287	3.69		0.86		
		扁钢 40×4				kg	0.640393	4.4		2.82		
		角钢(综合)				kg	2.183158	3.371		7.36		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.089946	3.3		0.3		
		铁砂布 0#-2#				张	0.145544	0.66		0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.051523	11.83		0.61		
		清油 C01-1				kg	0.017465	16.99		0.3		
		溶剂汽油 200#				kg	0.012808	5.31		0.07		
		消防梯架400*150				m	1.01	106.46		107.52		
		镀锌扁钢 25×4				kg	1.023	4.87		4.98		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.070752	7.4		0.52		
		调和漆				kg	0.060752	9.61		0.58		
		汽油 60#～70#				kg	0.03	6.67		0.2		
		电线 BV-6				m	0.22	5.95		1.31		
		其他材料费				元	0.42902	0.885		0.38		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.008733	13.32		0.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.003	572.28		1.72		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	27.46		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.019193	157.41		3.02		
项目编码	030412003067	项目名称			桥架			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-25换	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤500 ˉ 消防梯架300*150	10m	0.1	678.25	879.56	11.45	224.28	67.825	87.956	1.145	22.428
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217

工程量清单综合单价分析表

030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.029064	903.93	450.9	102.38	269.06	26.27182152	13.1049576	2.97557232	7.81995984	
小计								123.7278215	107.9719576	4.55257232	38.46495984	
清单项目综合单价											274.71731128	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.570362	1.4021		35.85		
		技工人工费				元	43.732983	1.3656		59.72		
		高级技工人工费				元	20.27065	1.3889		28.15		
	材料	钢筋 Φ12				kg	0.23251	3.69		0.86		
		扁钢 40×4				kg	0.639403	4.4		2.81		
		角钢(综合)				kg	2.179783	3.371		7.35		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.089807	3.3		0.3		
		铁砂布 0#-2#				张	0.145319	0.66		0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.051443	11.83		0.61		
		清油 C01-1				kg	0.017438	16.99		0.3		
		溶剂汽油 200#				kg	0.012788	5.31		0.07		
		镀锌扁钢 25×4				kg	1.023	4.87		4.98		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.070689	7.4		0.52		
		调和漆				kg	0.060689	9.61		0.58		
		汽油 60#～70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		电线 BV-6				m	0.04	5.95		0.24		
		消防梯架300*150				m	1.01	86.47		87.33		
		其他材料费				元	0.40997	0.885		0.36		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.008719	13.32		0.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002	572.28		1.14		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	27.46		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.019165	157.41		3.02		
项目编码	030412003068	项目名称			桥架			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-20换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800 ˊ 充电桩托盘桥架600*200 ˊ	10m	0.1	832.4	1998.18	17.17	321.4	83.24	199.818	1.717	32.14	
030209-10换	户内接地母线 明设 ˊ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.039401	903.93	450.9	102.38	269.06	35.61574593	17.7659109	4.03387438	10.60123306	
小计								148.4867459	224.4949109	6.18287438	50.95823306	
清单项目综合单价											430.12276427	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	29.647604	1.4021		41.57		
		技工人工费				元	53.971297	1.3656		73.7		
		高级技工人工费				元	23.913668	1.3889		33.21		
	材料	钢筋 Φ12				kg	0.315204	3.69		1.16		
		扁钢 40×4				kg	0.866811	4.4		3.81		
		角钢(综合)				kg	2.955038	3.371		9.96		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.121748	3.3		0.4		
		铁砂布 0#-2#				张	0.197003	0.66		0.13		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.069739	11.83		0.83		
		清油 C01-1				kg	0.02364	16.99		0.4		
		溶剂汽油 200#				kg	0.017336	5.31		0.09		
		充电桩托盘桥架600*200				m	1.01	197.12		199.09		
		镀锌扁钢 25×4				kg	1.023	4.87		4.98		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.085161	7.4		0.63		
		调和漆				kg	0.075161	9.61		0.72		
		汽油 60#～70#				kg	0.02	6.67		0.13		
		电线 BV-6				m	0.045	5.95		0.27		
		其他材料费				元	0.432341	0.885		0.38		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.01182	13.32		0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	27.46		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.025625	157.41		4.03		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.003	572.28		1.72		
项目编码	030412003069	项目名称			桥架			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˊ 充电桩托盘桥架400*150	10m	0.1	615.1	1080.15	11.45	217.59	61.51	108.015	1.145	21.759	
030209-10换	户内接地母线 明设 ˊ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.02906	903.93	450.9	102.38	269.06	26.2682058	13.103154	2.9751628	7.8188836	
小计								117.4092058	128.029154	4.5521628	37.7948836	
清单项目综合单价											287.78540620	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	24.318481	1.4021		34.1		
		技工人工费				元	41.146403	1.3656		56.19		
		高级技工人工费				元	19.527519	1.3889		27.12		
	材料	钢筋 Φ12				kg	0.232476	3.69		0.86		
		扁钢 40×4				kg	0.63931	4.4		2.81		
		角钢(综合)				kg	2.179464	3.371		7.35		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.089794	3.3		0.3		
		铁砂布 0#-2#				张	0.145298	0.66		0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.051435	11.83		0.61		
		清油 C01-1				kg	0.017436	16.99		0.3		
		溶剂汽油 200#				kg	0.012786	5.31		0.07		
		充电桩托盘桥架400*150				m	1.01	106.46		107.52		
		镀锌扁钢 25×4				kg	1.023	4.87		4.98		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.070683	7.4		0.52		
		调和漆				kg	0.060683	9.61		0.58		
		电线 BV-2.5				m	0.042	2.5		0.11		
		汽油 60#～70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		其他材料费				元	0.411965	0.885		0.36		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.008718	13.32		0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	27.46		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.019162	157.41		3.02		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002	572.28		1.14		
项目编码	030409001051	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120＜S≤240 ˊ WDZB-YJY-B2-4x185+1x95	100m	0.01	1986.91	86951.36	283.1	4893.57	19.8691	869.5136	2.831	48.9357	
小计								19.8691	869.5136	2.831	48.9357	
清单项目综合单价											941.14940000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.31718	1.4021		6.05		
		技工人工费				元	8.25805	1.3656		11.28		
		高级技工人工费				元	1.82789	1.3889		2.54		

工程量清单综合单价分析表

	材料	WDZB-YJY-B2-4x185+1x95	m	1.01	860.79	869.4		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	978.58	1.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	572.28	1.13		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	263.29	0.35		

项目编码	030409001052	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240 ＊ WDZB-YJY-B1-4*185+95	100m	0.01	1986.91	99253.16	283.1	5508.66	19.8691	992.5316	2.831	55.0866
小计								19.8691	992.5316	2.831	55.0866
清单项目综合单价											1070.31830000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.31718	1.4021	6.05		
		技工人工费	元	8.25805	1.3656	11.28		
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3889	2.54		
	材料	WDZB-YJY-B1-4*185+95	m	1.01	982.59	992.42		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	978.58	1.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	572.28	1.13		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	263.29	0.35		

项目编码	030409001053	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240 ＊ WDZB-YJY-B2-4x150+1x70	100m	0.01	1986.91	69511.69	283.1	4021.59	19.8691	695.1169	2.831	40.2159
小计								19.8691	695.1169	2.831	40.2159
清单项目综合单价											758.03290000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.31718	1.4021	6.05		
		技工人工费	元	8.25805	1.3656	11.28		
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3889	2.54		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x150+1x70	m	1.01	688.12	695		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	978.58	1.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	572.28	1.13		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	263.29	0.35		

项目编码	030409001054	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120 ＊ WDZB-YJY-B2-4x120+1x70	100m	0.01	1422.53	58496.74	124.56	3310.17	14.2253	584.9674	1.2456	33.1017
小计								14.2253	584.9674	1.2456	33.1017
清单项目综合单价											633.54000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.09086	1.4021	4.33		
		技工人工费	元	5.91266	1.3656	8.07		
		高级技工人工费	元	1.30842	1.3889	1.82		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x120+1x70	m	1.01	579.06	584.85		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	631.56	0.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	572.28	0.44		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	263.29	0.32		

项目编码	030409001055	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120	100m	0.01	1422.53	52118.59	124.56	2991.26	14.2253	521.1859	1.2456	29.9126
小计								14.2253	521.1859	1.2456	29.9126
清单项目综合单价											566.56940000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.09086	1.4021	4.33		
		技工人工费	元	5.91266	1.3656	8.07		
		高级技工人工费	元	1.30842	1.3889	1.82		
	材料	WDZB-YJY-4*95+1*50	m	1.01	515.91	521.07		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	263.29	0.32		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	631.56	0.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	572.28	0.44		

项目编码	030409001056	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120 ＊ WDZB-YJY-B1-4*95+1*50	100m	0.01	1422.53	45764.68	124.56	2673.56	14.2253	457.6468	1.2456	26.7356
小计								14.2253	457.6468	1.2456	26.7356
清单项目综合单价											499.85330000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.09086	1.4021	4.33		
		技工人工费	元	5.91266	1.3656	8.07		
		高级技工人工费	元	1.30842	1.3889	1.82		
	材料	WDZB-YJY-4*95+1*50	m	1.01	453	457.53		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	263.29	0.32		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	631.56	0.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	572.28	0.44		

项目编码	030409001057	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50＜S≤70 - WDZB-YJY-B1-4*70+35	100m	0.01	1196.74	38210.89	13.25	2228.17	11.9674	382.1089	0.1325	22.2817
小计								11.9674	382.1089	0.1325	22.2817
清单项目综合单价											416.49050000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.6003	1.4021	3.65		
		技工人工费	元	4.97427	1.3656	6.79		
		高级技工人工费	元	1.1006	1.3889	1.53		
	材料	WDZB-YJY-B1-4*70+35	m	1.01	378.23	382.01		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	631.56	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001058	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50＜S≤70 - WDZB-YJY-B2-4*70+35	100m	0.01	1196.74	33552.77	13.25	1995.26	11.9674	335.5277	0.1325	19.9526
小计								11.9674	335.5277	0.1325	19.9526
清单项目综合单价											367.58020000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.6003	1.4021	3.65		
		技工人工费	元	4.97427	1.3656	6.79		
		高级技工人工费	元	1.1006	1.3889	1.53		
	材料	WDZB-YJY-B2-4*70+35	m	1.01	332.11	335.43		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	631.56	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001059	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35＜S≤50 - WDZB-YJY-B1-4*50+1*25	100m	0.01	809.27	27237.24	13.25	1576.96	8.0927	272.3724	0.1325	15.7696
小计								8.0927	272.3724	0.1325	15.7696
清单项目综合单价											296.36720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.94211	1.4021	2.72		
		技工人工费	元	3.09739	1.3656	4.23		
		高级技工人工费	元	0.82069	1.3889	1.14		
	材料	WDZB-YJY-B1-4*50+1*25	m	1.01	269.58	272.28		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	631.56	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001060	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35＜S≤50 - WDZB-YJY-B2-4*50+1*25	100m	0.01	809.27	23917.37	13.25	1410.97	8.0927	239.1737	0.1325	14.1097
小计								8.0927	239.1737	0.1325	14.1097
清单项目综合单价											261.50860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.94211	1.4021	2.72		
		技工人工费	元	3.09739	1.3656	4.23		
		高级技工人工费	元	0.82069	1.3889	1.14		
	材料	WDZB-YJY-B2-4*50+1*25	m	1.01	236.71	239.08		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	631.56	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001061	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16＜S≤35 - WDZB-YJY-B2-4*35+1*16	100m	0.01	745.15	17323.08	13.25	1064.28	7.4515	173.2308	0.1325	10.6428
小计								7.4515	173.2308	0.1325	10.6428
清单项目综合单价											191.45760000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.61929	1.4021	2.27		
		技工人工费	元	3.09739	1.3656	4.23		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3889	0.95		
	材料	WDZB-YJY-B2-4*35+1*16	m	1.01	171.42	173.13		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	631.56	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001062	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16＜S≤35 - WDZB-YJY-B1-4*35+1*16	100m	0.01	745.15	19662.24	13.25	1181.24	7.4515	196.6224	0.1325	11.8124

工程量清单综合单价分析表

小计					7.4515	196.6224	0.1325	11.8124
清单项目综合单价								216.01880000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.61929	1.4021	2.27		
		技工人工费	元	3.09739	1.3656	4.23		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3889	0.95		
	材料	WDZB-YJY-B1-4*35+1*16	m	1.01	194.58	196.53		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	631.56	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		
项目编码	030409001063	项目名称	电力电缆		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 ~ WDZB-YJY-B2-4*25+1*16	100m	0.01	745.15	13318.43	13.25	864.05	7.4515	133.1843	0.1325	8.6405
小计								7.4515	133.1843	0.1325	8.6405
清单项目综合单价											149.40880000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	1.61929	1.4021	2.27					
		技工人工费	元	3.09739	1.3656	4.23					
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3889	0.95					
	材料	WDZB-YJY-B2-4*25+1*16	m	1.01	131.77	133.09					
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01					
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04					
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04					
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	631.56	0.07					
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06					
项目编码	030409001064	项目名称	电力电缆		计量单位		m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 ~ WDZB-YJY-B1-4*25+1*16	100m	0.01	745.15	15117.24	13.25	953.99	7.4515	151.1724	0.1325	9.5399
小计								7.4515	151.1724	0.1325	9.5399
清单项目综合单价											168.29630000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	1.61929	1.4021	2.27					
		技工人工费	元	3.09739	1.3656	4.23					
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3889	0.95					
	材料	WDZB-YJY-B1-4*25+1*16	m	1.01	149.58	151.08					
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01					
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04					
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04					
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	631.56	0.07					
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06					
项目编码	030409001065	项目名称	电力电缆		计量单位		m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ~ WDZB-YJY-B1-5*16	100m	0.01	487.89	10318.13	6.3	645.46	4.8789	103.1813	0.063	6.4546
小计								4.8789	103.1813	0.063	6.4546
清单项目综合单价											114.57780000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	1.05985	1.4021	1.49					
		技工人工费	元	2.02728	1.3656	2.77					
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3889	0.62					
	材料	WDZB-YJY-B1-5*16	m	1.01	102.08	103.1					
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01					
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04					
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03					
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06					
项目编码	030409001066	项目名称	电力电缆		计量单位		m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ~ WDZB-YJY-B2-5*16	100m	0.01	487.89	9090.98	6.3	584.1	4.8789	90.9098	0.063	5.841
小计								4.8789	90.9098	0.063	5.841
清单项目综合单价											101.69270000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	1.05985	1.4021	1.49					
		技工人工费	元	2.02728	1.3656	2.77					
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3889	0.62					
	材料	WDZB-YJY-B2-5*16	m	1.01	89.93	90.83					
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01					
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04					
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03					
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06					
项目编码	030409001067	项目名称	电力电缆		计量单位		m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~ WDZB-YJY-B2-5x10	100m	0.01	406.47	5800.4	6.3	398.03	4.0647	58.004	0.063	3.9803
小计								4.0647	58.004	0.063	3.9803
清单项目综合单价											66.11200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.4021	1.24					
		技工人工费	元	1.68891	1.3656	2.31					
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3889	0.52					
	材料	WDZB-YJY-B2-5x10	m	1.01	57.35	57.92					
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01					
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04					
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03					
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06					
项目编码	030409001068	项目名称	电力电缆		计量单位		m				

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ` WDZB-YJY-B2-5x6	100m	0.01	487.89	3796.56	6.3	319.38	4.8789	37.9656	0.063	3.1938
小计								4.8789	37.9656	0.063	3.1938
清单项目综合单价								46.10130000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05985	1.4021	1.49		
		技工人工费	元	2.02728	1.3656	2.77		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3889	0.62		
	材料	WDZB-YJY-B2-5x6	m	1.01	37.51	37.89		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001069	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ` WDZB-YJY-B2-5x4	100m	0.01	406.47	2565.37	6.3	236.28	4.0647	25.6537	0.063	2.3628
小计								4.0647	25.6537	0.063	2.3628
清单项目综合单价								32.14420000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.4021	1.24		
		技工人工费	元	1.68891	1.3656	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3889	0.52		
	材料	WDZB-YJY-B2-5x4	m	1.01	25.32	25.57		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001070	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ` WDZB-YJY-B2-5x2.5	100m	0.01	406.47	1701.82	6.3	193.1	4.0647	17.0182	0.063	1.931
小计								4.0647	17.0182	0.063	1.931
清单项目综合单价								23.07690000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.4021	1.24		
		技工人工费	元	1.68891	1.3656	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3889	0.52		
	材料	WDZB-YJY-B2-5x2.5	m	1.01	16.77	16.94		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001071	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 ` WDZBN-YJY-B1-4x25+1*16	100m	0.01	745.15	17393.78	13.25	1067.82	7.4515	173.9378	0.1325	10.6782
小计								7.4515	173.9378	0.1325	10.6782
清单项目综合单价								192.20000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.61929	1.4021	2.27		
		技工人工费	元	3.09739	1.3656	4.23		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3889	0.95		
	材料	WDZBN-YJY-B1-4x25+1*16	m	1.01	172.12	173.84		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	631.56	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001072	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ` WDZBN-YJY-B1-5x16	100m	0.01	487.89	11873.53	6.3	723.23	4.8789	118.7353	0.063	7.2323
小计								4.8789	118.7353	0.063	7.2323
清单项目综合单价								130.90950000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05985	1.4021	1.49		
		技工人工费	元	2.02728	1.3656	2.77		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3889	0.62		
	材料	WDZBN-YJY-B1-5x16	m	1.01	117.48	118.65		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001073	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ` WDZBN-YJY-B1-5x10	100m	0.01	406.47	7575.98	6.3	486.81	4.0647	75.7598	0.063	4.8681
小计								4.0647	75.7598	0.063	4.8681
清单项目综合单价								84.75560000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.4021	1.24		
		技工人工费	元	1.68891	1.3656	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3889	0.52		
	材料	WDZBN-YJY-B1-5x10	m	1.01	74.93	75.68		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	572.28	0.06		
项目编码	030409001074	项目名称		电力电缆		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~ WDZBN-YJY-B1-5x6	100m	0.01	406.47	5344.89	6.3	375.25	4.0647	53.4489	0.063	3.7525
小计								4.0647	53.4489	0.063	3.7525
清单项目综合单价											61.32910000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.4021	1.24		
		技工人工费	元	1.68891	1.3656	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3889	0.52		
	材料	WDZBN-YJY-B1-5x6	m	1.01	52.84	53.37		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001075	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~ WDZBN-YJY-B1-5x2.5	100m	0.01	406.47	2393.67	6.3	227.69	4.0647	23.9367	0.063	2.2769
小计								4.0647	23.9367	0.063	2.2769
清单项目综合单价											30.34130000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.4021	1.24		
		技工人工费	元	1.68891	1.3656	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3889	0.52		
	材料	WDZBN-YJY-B1-5x2.5	m	1.01	23.62	23.86		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409002008	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ~ WDZC-KYJY-2x1.0	100m	0.01	555.15	298.14	0	161.81	5.5515	2.9814	0	1.6181
小计								5.5515	2.9814	0	1.6181
清单项目综合单价											10.15100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65944	1.4021	0.92		
		技工人工费	元	2.35943	1.3656	3.22		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3889	1.4		
	材料	WDZC-KYJY-2x1.0	m	1.02	2.86	2.92		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030409002009	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ~ WDZC-KYJY-4x1.0	100m	0.01	555.15	589.86	0	176.39	5.5515	5.8986	0	1.7639
小计								5.5515	5.8986	0	1.7639
清单项目综合单价											13.21400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65944	1.4021	0.92		
		技工人工费	元	2.35943	1.3656	3.22		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3889	1.4		
	材料	WDZC-KYJY-4x1.0	m	1.02	5.72	5.83		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030409001076	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-95换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 150<S≤240 ~ RTTZ-4x185+1x95	100m	0.01	6953.58	103307.69	60.12	7009.74	69.5358	1033.0769	0.6012	70.0974
小计								69.5358	1033.0769	0.6012	70.0974
清单项目综合单价											1173.31130000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.68226	1.4021	30.4		
		技工人工费	元	27.26667	1.3656	37.24		
		高级技工人工费	元	1.36774	1.3889	1.9		
	材料	RTTZ-4x185+1x95	m	1.03	998.83	1028.79		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头 φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	978.58	0.54		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001077	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-93换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 95<S≤120 ~ RTTZ-4x120+1x70	100m	0.01	3785.99	68355.67	60.12	4423.93	37.8599	683.5567	0.6012	44.2393
小计								37.8599	683.5567	0.6012	44.2393
清单项目综合单价											766.25710000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.0897	1.4021	14.15		
		技工人工费	元	15.94109	1.3656	21.77		
		高级技工人工费	元	1.39957	1.3889	1.94		
	材料	RTTZ-4x120+1x70	m	1.03	659.49	679.27		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	978.58	0.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001078	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-92换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 70＜S≤95 ˆ RTTZ-4*95+1*50	100m	0.01	2967.94	53566.93	60.12	3468.02	29.6794	535.6693	0.6012	34.6802
小计								29.6794	535.6693	0.6012	34.6802
清单项目综合单价											600.63010000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.90588	1.4021	12.49		
		技工人工费	元	12.11525	1.3656	16.54		
		高级技工人工费	元	0.46652	1.3889	0.65		
	材料	RTTZ-4*95+1*50	m	1.03	515.91	531.39		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	978.58	0.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001079	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-92换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 70＜S≤95 ˆ RTTZ-4*90+1*50	100m	0.01	2967.94	48473.58	60.12	3213.36	29.6794	484.7358	0.6012	32.1336
小计								29.6794	484.7358	0.6012	32.1336
清单项目综合单价											547.15000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.90588	1.4021	12.49		
		技工人工费	元	12.11525	1.3656	16.54		
		高级技工人工费	元	0.46652	1.3889	0.65		
	材料	RTTZ-4*90+1*50	m	1.03	466.46	480.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	978.58	0.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001080	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-90换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 35＜S≤50 ˆ RTTZ-4x50+1x25	100m	0.01	1932.62	28193.36	60.12	1925.38	19.3262	281.9336	0.6012	19.2538
小计								19.3262	281.9336	0.6012	19.2538
清单项目综合单价											321.11480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.10678	1.4021	7.16		
		技工人工费	元	7.84126	1.3656	10.71		
		高级技工人工费	元	1.04973	1.3889	1.46		
	材料	RTTZ-4x50+1x25	m	1.03	269.58	277.67		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.158	0.23	0.04		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	978.58	0.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001081	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-89换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 25＜S≤35 ˆ RTTZ-4x35+1x16	100m	0.01	1630.5	20786.63	60.12	1475.09	16.305	207.8663	0.6012	14.7509
小计								16.305	207.8663	0.6012	14.7509
清单项目综合单价											239.52340000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.00558	1.4021	5.62		
		技工人工费	元	6.99681	1.3656	9.55		
		高级技工人工费	元	0.81647	1.3889	1.13		
	材料	RTTZ-4x35+1x16	m	1.03	197.67	203.6		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.158	0.23	0.04		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.00055	978.58	0.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001082	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤25 ˆ RTTZ-4x25+1x16	100m	0.01	1026.53	16085.57	60.12	1080.21	10.2653	160.8557	0.6012	10.8021
小计								10.2653	160.8557	0.6012	10.8021
清单项目综合单价											182.52430000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.5603	1.4021	3.59		
		技工人工费	元	4.53246	1.3656	6.19		
		高级技工人工费	元	0.34995	1.3889	0.49		
	材料	RTTZ-4x25+1x16	m	1.03	151.95	156.51		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	978.58	0.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001083	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤25 ˆ RTTZ-5x16	100m	0.01	1026.53	11115.82	60.12	831.73	10.2653	111.1582	0.6012	8.3173
小计								10.2653	111.1582	0.6012	8.3173
清单项目综合单价											130.34200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.5603	1.4021	3.59		
		技工人工费	元	4.53246	1.3656	6.19		
		高级技工人工费	元	0.34995	1.3889	0.49		
	材料	RTTZ-5x16	m	1.03	103.7	106.81		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	978.58	0.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001084	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ RTTZ-5x4	100m	0.01	656.98	3304.59	60.12	343.38	6.5698	33.0459	0.6012	3.4338
小计								6.5698	33.0459	0.6012	3.4338
清单项目综合单价											43.65070000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.72065	1.4021	2.41		
		技工人工费	元	2.68841	1.3656	3.67		
		高级技工人工费	元	0.34995	1.3889	0.49		
	材料	RTTZ-5x4	m	1.03	28.43	29.28		
		固定卡子 1.5×32	个	1.32	1.77	2.34		
		汽油 70#～90#	kg	0.002	6.67	0.01		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	978.58	0.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409003023	项目名称	压铜端子	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-103	压铜端子 导线截面S(mm2) 6<S≤16	10个	0.1	38.72	24.55	2.21	11.63	3.872	2.455	0.221	1.163
小计								3.872	2.455	0.221	1.163
清单项目综合单价											7.71100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.5885	1.4021	0.83		
		技工人工费	元	1.6919	1.3656	2.31		
		高级技工人工费	元	0.5303	1.3889	0.74		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.1	0.66	0.07		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		塑料软管 φ9mm	m	0.01	0.35	0		
		铜接线端子 DT-16	个	1.015	2.21	2.24		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械	其他机械费	元	0.25	0.885	0.22		

项目编码	030409005003	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-195	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	59.68	13.46	0	16.47	59.68	13.46	0	16.47
小计								59.68	13.46	0	16.47
清单项目综合单价											89.61000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.131	1.4021	10		
		技工人工费	元	25.383	1.3656	34.66		
		高级技工人工费	元	10.813	1.3889	15.02		
		塑料带 20mm×40mm	卷	0.02	0.71	0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.31	3.3	1.02		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		

工程量清单综合单价分析表

	材料	固定卡子 1.5×32	个	1.03	1.77	1.82		
		套管 KT2型	个	1.05	0.88	0.92		
		端子号牌	个	5	0.09	0.45		
		其他材料费	元	1.49	0.885	1.32		
	机械							

项目编码	030409003024	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-163	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 10＜S≤25	个	1	99.71	33.03	0.12	28.04	99.71	33.03	0.12	28.04
小计								99.71	33.03	0.12	28.04
清单项目综合单价								160.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.021	1.4021	25.27		
		技工人工费	元	44.804	1.3656	61.18		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3889	13.26		
	材料	铜接线端子 DT-25	个	3.03	2.48	7.51		
		固定卡子 Φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
		裸铜线 10mm2	m	0.01	13.48	0.13		
		矿物绝缘电力电缆终端头	个	1	22.12	22.12		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.01	11.59	0.12		

项目编码	030409003025	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-164	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 25＜S≤35	个	1	114.42	40.67	1.16	32.39	114.42	40.67	1.16	32.39
小计								114.42	40.67	1.16	32.39
清单项目综合单价								188.64000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.025	1.4021	29.48		
		技工人工费	元	52.487	1.3656	71.68		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3889	13.26		
	材料	铜接线端子 DT-35	个	3.03	2.74	8.3		
		固定卡子 Φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	3.03	0.23	0.7		
		裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
		矿物绝缘电力电缆终端头	个	1	22.12	22.12		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.1	11.59	1.16		

项目编码	030409003026	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-165	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 35＜S≤50	个	1	122.78	49.28	1.16	35.04	122.78	49.28	1.16	35.04
小计								122.78	49.28	1.16	35.04
清单项目综合单价								208.26000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.397	1.4021	34.21		
		技工人工费	元	55.147	1.3656	75.31		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3889	13.26		
	材料	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	3.03	0.23	0.7		
		固定卡子 Φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
		裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
		铜接线端子 DT-50	个	3.03	5.58	16.91		
		矿物绝缘电力电缆终端头	个	1	22.12	22.12		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.1	11.59	1.16		

项目编码	030409003027	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-167	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 70＜S≤95	个	1	212.24	52.88	0.7	58.86	212.24	52.88	0.7	58.86
小计								212.24	52.88	0.7	58.86
清单项目综合单价								324.68000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.805	1.4021	74.04		
		技工人工费	元	88.045	1.3656	120.23		
		高级技工人工费	元	12.935	1.3889	17.97		
	材料	固定卡子 Φ63mm	个	1.03	2.08	2.14		
		铜接线端子 DT-95	个	3.03	6.54	19.82		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
		裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
		矿物绝缘电力电缆终端头	个	1	22.12	22.12		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.06	11.59	0.7		

项目编码	030409003028	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-168	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 95＜S≤120	个	1	237.9	70.6	0.7	66.53	237.9	70.6	0.7	66.53
小计								237.9	70.6	0.7	66.53
清单项目综合单价								375.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	61.945	1.4021	86.85		
		技工人工费	元	97.449	1.3656	133.08		
		高级技工人工费	元	12.935	1.3889	17.97		
	材料	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
		固定卡子 Φ63mm	个	1.03	2.08	2.14		
		裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
		铜接线端子 DT-120	个	3.03	12.39	37.54		
		矿物绝缘电力电缆终端头	个	1	22.12	22.12		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		

工程量清单综合单价分析表

	机械	手动液压卡压钳		台班	0.06	11.59	0.7		

项目编码	030409003029	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-170	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 150＜S≤240	个	1	321.72	138.66	1.16	92.15	321.72	138.66	1.16	92.15
小计								321.72	138.66	1.16	92.15
清单项目综合单价											553.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	87.221	1.4021	122.29		
		技工人工费	元	128.784	1.3656	175.87		
		高级技工人工费	元	16.963	1.3889	23.56		
	材料	铜接线端子 DT-240	个	3.03	34.85	105.6		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
		固定卡子 φ63mm	个	1.03	2.08	2.14		
		裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
		矿物绝缘电力电缆终端头	个	1	22.12	22.12		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.1	11.59	1.16		

项目编码	030409003030	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-120	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 120＜S≤240	个	1	205.73	116.49	0.53	60.3	205.73	116.49	0.53	60.3
小计								205.73	116.49	0.53	60.3
清单项目综合单价											383.05000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.397	1.4021	34.21		
		技工人工费	元	87.422	1.3656	119.38		
		高级技工人工费	元	37.537	1.3889	52.14		
	材料	铜接线端子 DT-240	个	3.03	34.85	105.6		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003031	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-119	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 70＜S≤120	个	1	157.06	48.43	0.53	44.02	157.06	48.43	0.53	44.02
小计								157.06	48.43	0.53	44.02
清单项目综合单价											250.04000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.648	1.4021	26.15		
		技工人工费	元	66.746	1.3656	91.15		
		高级技工人工费	元	28.629	1.3889	39.76		
	材料	铜接线端子 DT-120	个	3.03	12.39	37.54		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003032	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-118	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 50＜S≤70	个	1	137.16	35.28	0.53	38.1	137.16	35.28	0.53	38.1
小计								137.16	35.28	0.53	38.1
清单项目综合单价											211.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.4021	22.81		
		技工人工费	元	58.281	1.3656	79.59		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3889	34.76		
	材料	铜接线端子 DT-70	个	3.03	8.05	24.39		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003033	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-117	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 35＜S≤50	个	1	117.26	27.8	0.53	32.46	117.26	27.8	0.53	32.46
小计								117.26	27.8	0.53	32.46
清单项目综合单价											178.05000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.894	1.4021	19.48		
		技工人工费	元	49.817	1.3656	68.03		
		高级技工人工费	元	21.421	1.3889	29.75		
	材料	铜接线端子 DT-50	个	3.03	5.58	16.91		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003034	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-116	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 16＜S≤35	个	1	97.37	19.19	0.53	26.76	97.37	19.19	0.53	26.76
小计								97.37	19.19	0.53	26.76
清单项目综合单价											143.85000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	11.508	1.4021	16.14		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	41.362	1.3656	56.48		
		高级技工人工费	元	17.817	1.3889	24.75		
	材料	焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		铜接线端子 DT-35	个	3.03	2.74	8.3		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003035	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-115	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 10<S≤16	个	1	59.68	17.59	0.53	16.71	59.68	17.59	0.53	16.71
小计								59.68	17.59	0.53	16.71
清单项目综合单价								94.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.131	1.4021	10		
		技工人工费	元	25.383	1.3656	34.66		
		高级技工人工费	元	10.813	1.3889	15.02		
	材料	铜接线端子 DT-16	个	3.03	2.21	6.7		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003036	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤10	个	1	41.41	15.98	0.53	11.8	41.41	15.98	0.53	11.8
小计								41.41	15.98	0.53	11.8
清单项目综合单价								69.72000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.879	1.4021	6.84		
		技工人工费	元	17.551	1.3656	23.97		
		高级技工人工费	元	7.631	1.3889	10.6		
	材料	焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		铜接线端子 DT-10	个	3.03	1.68	5.09		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030412004094	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 ' WDZCN-RYS-2*1.0	100m单线	0.01	126.65	370.6	0	52.05	1.2665	3.706	0	0.5205
小计								1.2665	3.706	0	0.5205
清单项目综合单价								5.49300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14764	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.64857	1.3656	0.89		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3889	0.17		
	材料	WDZCN-RYS-2*1.0	m	1.05	3.41	3.58		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004095	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 ' WDZN-RYS-2*1.0	100m单线	0.01	126.65	370.6	0	52.05	1.2665	3.706	0	0.5205
小计								1.2665	3.706	0	0.5205
清单项目综合单价								5.49300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14764	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.64857	1.3656	0.89		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3889	0.17		
	材料	WDZN-RYS-2*1.0	m	1.05	3.41	3.58		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004096	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-176换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 6<S≤10 ' WDZCN-BYJ-B1-10	100m单线	0.01	154.31	1555.2	0	118.59	1.5431	15.552	0	1.1859
小计								1.5431	15.552	0	1.1859
清单项目综合单价								18.28100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.18021	1.4021	0.25		
		技工人工费	元	0.78958	1.3656	1.08		
		高级技工人工费	元	0.15272	1.3889	0.21		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.01	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.007	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.0084	0.885	0.01		
		WDZCN-BYJ-B1-10	m	1.05	14.66	15.39		

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	030412004097	项目名称	配线		计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 4＜S≤6 ˉ WDZCN-BYJ-B1-6	100m单线	0.01	135.01	1031.23	0	87.29	1.3501	10.3123	0	0.8729
小计								1.3501	10.3123	0	0.8729
清单项目综合单价											12.53530000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15769	1.4021	0.22		
		技工人工费	元	0.69089	1.3656	0.94		
		高级技工人工费	元	0.13357	1.3889	0.19		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.009	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0071	0.885	0.01		
		WDZCN-BYJ-B1-6	m	1.05	9.69	10.17		
	机械							

项目编码	030412004098	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˉ WDZCN-BYJ-B1-4	100m单线	0.01	115.73	696.2	0	65.44	1.1573	6.962	0	0.6544
小计								1.1573	6.962	0	0.6544
清单项目综合单价											8.77370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.4021	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3656	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3889	0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-B1-4	m	1.05	6.5	6.83		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0068	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004099	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 ˉ WDZCN-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	115.73	440.64	0	52.66	1.1573	4.4064	0	0.5266
小计								1.1573	4.4064	0	0.5266
清单项目综合单价											6.09030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.4021	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3656	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3889	0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-B1-2.5	m	1.05	4.08	4.28		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004100	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 4＜S≤6 ˉ WDZC-BYJ-B2-6	100m单线	0.01	135.01	738.28	0	72.64	1.3501	7.3828	0	0.7264
小计								1.3501	7.3828	0	0.7264
清单项目综合单价											9.45930000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15769	1.4021	0.22		
		技工人工费	元	0.69089	1.3656	0.94		
		高级技工人工费	元	0.13357	1.3889	0.19		
	材料	WDZC-BYJ-B2-6	m	1.05	6.9	7.25		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.009	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0071	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004101	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˉ WDZC-BYJ-B2-4	100m单线	0.01	115.73	499.85	0	55.62	1.1573	4.9985	0	0.5562
小计								1.1573	4.9985	0	0.5562
清单项目综合单价											6.71200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.4021	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3656	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3889	0.16		
	材料	WDZC-BYJ-B2-4	m	1.05	4.63	4.86		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0068	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004102	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2)S≤2.5 ~ WDZC-BYJ-B2-2.5	100m单线	0.01	115.73	316.74	0	46.47	1.1573	3.1674	0	0.4647	
小计								1.1573	3.1674	0	0.4647	
清单项目综合单价												4.78940000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.13517	1.4021		0.19		
		技工人工费				元	0.5922	1.3656		0.81		
		高级技工人工费				元	0.11452	1.3889		0.16		
	材料	WDZC-BYJ-B2-2.5				m	1.05	2.9		3.05		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.007	0.56		0		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.006	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004103	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2)S≤2.5 ~ WDZC-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	115.73	356.64	0	48.46	1.1573	3.5664	0	0.4846	
小计								1.1573	3.5664	0	0.4846	
清单项目综合单价												5.20830000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.13517	1.4021		0.19		
		技工人工费				元	0.5922	1.3656		0.81		
		高级技工人工费				元	0.11452	1.3889		0.16		
	材料	WDZC-BYJ-B1-2.5				m	1.05	3.28		3.44		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.007	0.56		0		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.006	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412001096	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-48	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	100m	0.01	6536.34	4927.38	27.71	1977.99	65.3634	49.2738	0.2771	19.7799	
小计								65.3634	49.2738	0.2771	19.7799	
清单项目综合单价												134.69420000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.63326	1.4021		10.7		
		技工人工费				元	33.44879	1.3656		45.68		
		高级技工人工费				元	6.46776	1.3889		8.98		
	材料	锁紧螺母 M3×80				个	0.1545	1.06		0.16		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm				m	1.03	40.14		41.34		
		镀锌管接头(80×80)				个	0.1545	23.82		3.68		
		接地管卡 DN80				个	0.309	2.35		0.73		
		管卡子(钢管用DN80)				个	0.515	2.14		1.1		
		塑料护口(钢管用)80				个	0.1545	0.62		0.1		
		膨胀螺栓 M6				套	1.02	0.52		0.53		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0068	6.37		0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0844	11.83		1		
		沥青清漆				kg	0.01	11.68		0.12		
		清油 C01-1				kg	0.0109	16.99		0.19		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0216	5.31		0.11		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费				元	0.173	0.885		0.15		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108				台班	0.0015	111.55		0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.46		0.11		
项目编码	030412001097	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-47	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	100m	0.01	5059.77	3946.81	25.48	1538.08	50.5977	39.4681	0.2548	15.3808	
小计								50.5977	39.4681	0.2548	15.3808	
清单项目综合单价												105.70140000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.90894	1.4021		8.28		
		技工人工费				元	25.8927	1.3656		35.36		
		高级技工人工费				元	5.00662	1.3889		6.95		
	材料	锁紧螺母 M3×70				个	0.1545	0.82		0.13		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm				m	1.03	33.88		34.9		
		镀锌管接头(80×65)				个	0.1545	4.86		0.75		
		接地管卡 DN65				个	0.309	2.21		0.68		
		管卡子(钢管用DN65)				个	0.515	1.87		0.96		
		塑料护口(钢管用)65				个	0.1545	0.53		0.08		
		膨胀螺栓 M6				套	1.02	0.52		0.53		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0068	6.37		0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0738	11.83		0.87		
		沥青清漆				kg	0.0088	11.68		0.1		
		清油 C01-1				kg	0.0093	16.99		0.16		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0179	5.31		0.1		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费				元	0.1628	0.885		0.14		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108				台班	0.0013	111.55		0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.46		0.11		
项目编码	030412001098	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-46	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	100m	0.01	3244.6	3043.48	38.65	1013.53	32.446	30.4348	0.3865	10.1353	
小计								32.446	30.4348	0.3865	10.1353	
清单项目综合单价												73.40260000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.78915	1.4021		5.31		
		技工人工费				元	16.6038	1.3656		22.67		
		高级技工人工费				元	3.21056	1.3889		4.46		
		膨胀螺栓 M6				套	0.6732	0.52		0.35		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.06864	0.19		0.01		
		锁紧螺母 M3×40～50				个	0.1545	0.65		0.1		

工程量清单综合单价分析表

		合金钢钻头(综合)	个	0.0092	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0556	11.83	0.66		
		沥青清漆	kg	0.0063	11.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.0074	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0137	5.31	0.07		
	材料	镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.03	25.55	26.32		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	0.693	0.08	0.06		
		镀锌管接头(70×50)	个	0.1648	7.58	1.25		
		接地管卡 DN50	个	0.3296	1.11	0.37		
		管卡子(钢管用DN40~50)	个	0.6798	1.2	0.82		
		塑料护口(钢管用)40~50	个	0.1545	0.4	0.06		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.1118	0.885	0.1		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	276.69	0.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412001099	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-45	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	2657.39	2294.68	33.12	820.3	26.5739	22.9468	0.3312	8.203
小计								26.5739	22.9468	0.3312	8.203

清单项目综合单价								58.05490000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	3.10332	1.4021	4.35		
	人工	技工人工费	元	13.59888	1.3656	18.57		
		高级技工人工费	元	2.62951	1.3889	3.65		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.03	18.95	19.52		
		镀锌管接头(70×40)	个	0.1648	5.31	0.88		
		接地管卡 DN40	个	0.3296	0.71	0.23		
		膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.52	0.35		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.19	0.01		
		锁紧螺母 M3×40~50	个	0.1545	0.65	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0092	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0444	11.83	0.53		
	材料	沥青清漆	kg	0.0063	11.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0109	5.31	0.06		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	0.693	0.08	0.06		
		管卡子(钢管用DN40~50)	个	0.6798	1.2	0.82		
		塑料护口(钢管用)40~50	个	0.1545	0.4	0.06		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0971	0.885	0.09		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0008	276.69	0.22		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412001100	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-42	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	1635.15	1016.03	27.58	485.47	16.3515	10.1603	0.2758	4.8547
小计								16.3515	10.1603	0.2758	4.8547

清单项目综合单价								31.64230000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	1.90955	1.4021	2.68		
	人工	技工人工费	元	8.36771	1.3656	11.43		
		高级技工人工费	元	1.61799	1.3889	2.25		
		锁紧螺母 M3×20	个	0.1545	0.44	0.07		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	1.03	8.19	8.44		
		镀锌管接头(50×20)	个	0.1648	2.07	0.34		
		接地管卡 DN20	个	0.329	0.29	0.1		
		管卡子(钢管用DN15~20)	个	1.236	0.33	0.41		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.1545	0.16	0.02		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.2496	0.19	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0166	6.37	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0233	11.83	0.28		
		清油 C01-1	kg	0.0033	16.99	0.06		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0057	5.31	0.03		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	2.52	0.08	0.2		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.058	0.885	0.05		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	276.69	0.17		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412001101	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-54	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1090.6	1286.74	27.58	354.9	10.906	12.8674	0.2758	3.549
小计								10.906	12.8674	0.2758	3.549

清单项目综合单价								27.59820000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	1.27387	1.4021	1.79		
	人工	技工人工费	元	5.58051	1.3656	7.62		
		高级技工人工费	元	1.07939	1.3889	1.5		
		锁紧螺母 M3×25~32	个	0.1545	0.29	0.04		
		沥青清漆	kg	0.0049	11.68	0.06		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1.03	11.72	12.07		
		镀锌管接头(60×25)	个	0.1648	2.72	0.45		
	材料	塑料护口(钢管用)25~32	个	0.1545	0.29	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0128	11.83	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0032	5.31	0.02		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0145	0.885	0.01		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	276.69	0.17		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412001102	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	848.66	129.05	0	231.03	8.4866	1.2905	0	2.3103
小计								8.4866	1.2905	0	2.3103

清单项目综合单价								12.08740000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	0.99106	1.4021	1.39		
	人工	技工人工费	元	4.34291	1.3656	5.93		
		高级技工人工费	元	0.83973	1.3889	1.17		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		

工程量清单综合单价分析表

	材料	锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.06	1.17		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07		
		其他材料费	元	0.0225	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030412001103	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-27	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=40	100m	0.01	1770.17	1347.06	0	535.77	17.7017	13.4706	0	5.3577
小计								17.7017	13.4706	0	5.3577

清单项目综合单价	36.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.06724	1.4021	2.9		
		技工人工费	元	9.0586	1.3656	12.37		
		高级技工人工费	元	1.75157	1.3889	2.43		
	材料	套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.12	0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ40mm	个	0.1502	4.95	0.74		
		套接紧定式电线管 Φ40mm×1.6mm	m	1.03	9.85	10.15		
		管卡子(电线管用DN40～50)	个	1.442	0.78	1.12		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.115	1	0.12		
		面漆	kg	0.015	45.13	0.68		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.115	0.44	0.05		
		其他材料费	元	0.0726	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001104	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-26	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1684.45	1327.14	0	512.09	16.8445	13.2714	0	5.1209
小计								16.8445	13.2714	0	5.1209

清单项目综合单价	35.23680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.96713	1.4021	2.76		
		技工人工费	元	8.61995	1.3656	11.77		
		高级技工人工费	元	1.66681	1.3889	2.32		
	材料	管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1	0.15		
		面漆	kg	0.0208	45.13	0.94		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.1541	0.44	0.07		
		其他材料费	元	0.0488	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001105	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	1613.73	1061.2	0	480.09	16.1373	10.612	0	4.8009
小计								16.1373	10.612	0	4.8009

清单项目综合单价	31.55020000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.88453	1.4021	2.64		
		技工人工费	元	8.25805	1.3656	11.28		
		高级技工人工费	元	1.59678	1.3889	2.22		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1	0.15		
		面漆	kg	0.0174	45.13	0.79		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.1541	0.44	0.07		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001106	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	921.5	672.08	0	277.45	9.215	6.7208	0	2.7745
小计								9.215	6.7208	0	2.7745

清单项目综合单价	18.71030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.07618	1.4021	1.51		
		技工人工费	元	4.71569	1.3656	6.44		
		高级技工人工费	元	0.91182	1.3889	1.27		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001107	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	1562.3	671.11	0	446.97	15.623	6.7111	0	4.4697
小计								15.623	6.7111	0	4.4697

清单项目综合单价	26.80380000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.82452	1.4021	2.56		
		技工人工费	元	7.99482	1.3656	10.92		
		高级技工人工费	元	1.54591	1.3889	2.15		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1	0.23		
		面漆	kg	0.0132	45.13	0.6		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.2288	0.44	0.1		

工程量清单综合单价分析表

	材料	管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.24	0.35		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001108	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	683.65	543.98	0	208.11	6.8365	5.4398	0	2.0811
小计								6.8365	5.4398	0	2.0811
清单项目综合单价											14.35740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.4021	1.12		
		技工人工费	元	3.49845	1.3656	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3889	0.94		
	材料	套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030416006004	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	695.02	8.85	19.47	185.75	695.02	8.85	19.47	185.75
小计								695.02	8.85	19.47	185.75
清单项目综合单价											909.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.055	1.4021	77.19		
		技工人工费	元	247.542	1.3656	338.04		
		高级技工人工费	元	201.449	1.3889	279.79		
	材料	其他材料费	元	10	0.885	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	22	0.885	19.47		

项目编码	030416012003	项目名称	事故照明切换系统	计量单位	台、座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-34换	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室 (双电源箱切换装置调试:人工*0.2机械*0.2)	系统（套）	1	86.38	4.96	2.12	23.26	86.38	4.96	2.12	23.26
小计								86.38	4.96	2.12	23.26
清单项目综合单价											116.72000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.405	1.4021	7.58		
		技工人工费	元	28.2012	1.3656	38.51		
		高级技工人工费	元	29.0088	1.3889	40.29		
	材料	其他材料费	元	5.6	0.885	4.96		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.4	0.885	2.12		

项目编码	030416009003	项目名称	自动投入装置	计量单位	系统、套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-21	备用电源自投装置调试	系统（套）	1	383.91	5.75	12.57	102.78	383.91	5.75	12.57	102.78
小计								383.91	5.75	12.57	102.78
清单项目综合单价											505.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.03	1.4021	33.69		
		技工人工费	元	125.333	1.3656	171.15		
		高级技工人工费	元	128.927	1.3889	179.07		
	材料	其他材料费	元	6.502	0.885	5.75		
	机械	仪器仪表使用费	元	14.2	0.885	12.57		

项目编码	030407004008	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-15	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 1.5< P≤3	台	1	185.15	16.7	0	49.82	185.15	16.7	0	49.82
小计								185.15	16.7	0	49.82
清单项目综合单价											251.67000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.522	1.4021	23.17		
		技工人工费	元	76.772	1.3656	104.84		
		高级技工人工费	元	41.141	1.3889	57.14		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.12	6.67	0.8		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	4.87	7.31		
		金属软管 DN25	m	1.25	2.8	3.5		
		金属软管活接头 Φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		其他材料费	元	5.57	0.885	4.93		
	机械							

项目编码	030407004009	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-16	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 3< P≤13	台	1	353.69	22.41	0	94.71	353.69	22.41	0	94.71
小计								353.69	22.41	0	94.71
清单项目综合单价											470.81000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.663	1.4021	44.39		
		技工人工费	元	146.484	1.3656	200.04		
		高级技工人工费	元	78.67	1.3889	109.26		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.21	6.67	1.4		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	4.87	11.69		
		金属软管 DN25	m	1.25	2.8	3.5		
		金属软管活接头 Φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	6.39	0.885	5.66		
	机械							
项目编码	030407004010	项目名称	小型电动机		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-17	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 13< P≤30	台	1	544.5	27.1	0	145.45	544.5	27.1	0	145.45
小计								544.5	27.1	0	145.45

清单项目综合单价 717.05000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	48.678	1.4021	68.25		
		技工人工费	元	225.6	1.3656	308.08		
		高级技工人工费	元	121.079	1.3889	168.17		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.3	6.67	2		
		金属软管 DN40	m	1.25	5.89	7.36		
		金属软管活接头 Φ40mm	套	2.04	0.33	0.67		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	4.87	11.69		
		其他材料费	元	6.08	0.885	5.38		
	机械							

项目编码	030410005004	项目名称	接闪带	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-63	避雷网安装 沿女儿墙明设	10m	0.1	149.92	38.02	20.46	43.03	14.992	3.802	2.046	4.303
小计								14.992	3.802	2.046	4.303

清单项目综合单价 25.14300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.7643	1.4021	2.47		
		技工人工费	元	7.959	1.3656	10.87		
		高级技工人工费	元	1.1875	1.3889	1.65		
	材料	镀锌圆钢 Φ10mm	m	1.015	2.66	2.7		
		镀锌扁钢 40×4	m	0.102	6.12	0.62		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.025	7.4	0.19		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.078	0.5	0.04		
		砂	m3	0.0002	126.21	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.014	11.83	0.17		
		清油 C01-1	kg	0.003	16.99	0.05		
		其他材料费	元	0.014	0.885	0.01		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013	157.41	2.05		

项目编码	030410005005	项目名称	接闪带	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-65	避雷网安装均压环敷设利用圈梁钢筋	10m	0.1	76.59	4.42	25.19	22.29	7.659	0.442	2.519	2.229
小计								7.659	0.442	2.519	2.229

清单项目综合单价 12.84900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.9006	1.4021	1.26		
		技工人工费	元	4.0581	1.3656	5.54		
		高级技工人工费	元	0.6149	1.3889	0.85		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.04	3.279	0.13		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.016	157.41	2.52		

项目编码	030410004003	项目名称	均压环	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-65	避雷网安装均压环敷设利用圈梁钢筋	10m	0.1	76.59	4.42	25.19	22.29	7.659	0.442	2.519	2.229
小计								7.659	0.442	2.519	2.229

清单项目综合单价 12.84900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.9006	1.4021	1.26		
		技工人工费	元	4.0581	1.3656	5.54		
		高级技工人工费	元	0.6149	1.3889	0.85		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.04	3.279	0.13		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.016	157.41	2.52		

项目编码	030410011003	项目名称	接地跨接	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-13	接地跨接线	10处	0.1	141.56	33.08	15.74	40.24	14.156	3.308	1.574	4.024
小计								14.156	3.308	1.574	4.024

清单项目综合单价 23.06200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.4774	1.4021	3.47		
		技工人工费	元	5.6868	1.3656	7.77		
		高级技工人工费	元	2.0998	1.3889	2.92		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	0.459	4.87	2.24		
		镀锌精制带帽螺栓 M16×100以内2平1弹簧	10套	0.102	8.53	0.87		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.02	7.4	0.15		
		其他材料费	元	0.062	0.885	0.05		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01	157.41	1.57		

项目编码	030410011004	项目名称	接地跨接	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-14	钢铝窗接地安装	10处	0.1	295.74	19.29	11.02	80.01	29.574	1.929	1.102	8.001
小计								29.574	1.929	1.102	8.001

清单项目综合单价 40.60600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.2186	1.4021	7.32		
		技工人工费	元	11.9855	1.3656	16.37		
		高级技工人工费	元	4.2409	1.3889	5.89		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.488	3.279	1.6		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.013	4.87	0.06		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.015	7.4	0.11		
		调和漆	kg	0.005	9.61	0.05		
		清油 C01-1	kg	0.002	16.99	0.03		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	0.082	0.885	0.07		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.007	157.41	1.1		
项目编码	030410002006	项目名称	接地母线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10换	户内接地母线 明设 ` 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
小计								29.631	6.911	0.432	8.217
清单项目综合单价								45.19100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.2603	1.4021	12.98		
		技工人工费	元	4.8571	1.3656	6.63		
		高级技工人工费	元	7.21	1.3889	10.01		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		其他材料费	元	0.021	0.885	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	157.41	0.16		

项目编码	030410003002	项目名称	引下线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-61	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	106.35	2.35	25.19	30.06	10.635	0.235	2.519	3.006
小计								10.635	0.235	2.519	3.006
清单项目综合单价								16.39500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.4021	1.75		
		技工人工费	元	5.6403	1.3656	7.7		
		高级技工人工费	元	0.8486	1.3889	1.18		
	材料	电焊条 结422 φ4mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.016	157.41	2.52		

项目编码	030410007006	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79换	等电位端子盒安装 ` SEB箱	套	1	15.48	83.08	0	8.25	15.48	83.08	0	8.25
小计								15.48	83.08	0	8.25
清单项目综合单价								106.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.377	1.4021	3.33		
		技工人工费	元	6.734	1.3656	9.2		
		高级技工人工费	元	2.122	1.3889	2.95		
	材料	SEB箱	个	1.006	76.11	76.57		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		焊锡膏	kg	0.01	61.5	0.62		
		焊锡	kg	0.005	66.9	0.33		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-4	m	0.75	3.99	2.99		
		铜接线端子 DT-6	个	1.02	1.06	1.08		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030410005006	项目名称	接闪带	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-63	避雷网安装 沿女儿墙明设	10m	0.1	149.92	38.02	20.46	43.03	14.992	3.802	2.046	4.303
小计								14.992	3.802	2.046	4.303
清单项目综合单价								25.14300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.7643	1.4021	2.47		
		技工人工费	元	7.959	1.3656	10.87		
		高级技工人工费	元	1.1875	1.3889	1.65		
	材料	镀锌圆钢 φ10mm	m	1.015	2.66	2.7		
		镀锌扁钢 40×4	m	0.102	6.12	0.62		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.025	7.4	0.19		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.078	0.5	0.04		
		砂	m3	0.0002	126.21	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.014	11.83	0.17		
		清油 C01-1	kg	0.003	16.99	0.05		
		其他材料费	元	0.014	0.885	0.01		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013	157.41	2.05		

项目编码	030416027003	项目名称	接地装置	计量单位	系统、组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-123	接地网调试	系统	1	1177.06	10.29	0	311.99	1177.06	10.29	0	311.99
小计								1177.06	10.29	0	311.99
清单项目综合单价								1499.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	177.94	1.4021	249.49		
		技工人工费	元	514.029	1.3656	701.96		
		高级技工人工费	元	162.438	1.3889	225.61		
	材料	白布	m2	0.28	4.82	1.35		
		丙酮清洗剂	kg	0.65	7.79	5.06		
		电线 BV-4	m	0.75	3.99	2.99		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	011601001010	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	10690.1242	1.98	2.02	0	0.62	21166.44592	21594.050888	0	6627.877004
小计								21166.44592	21594.05088	0	6627.877004
清单项目综合单价								49388.37380400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	011601001011	项目名称	脚手架			计量单位	项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	12036.5847	7.51	0	4.48	2.31	90394.7511	0	53923.89946	27804.51066
小计								90394.7511	0	53923.89946	27804.51066
清单项目综合单价								172123.16121000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		1004131.15	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			1004131.15	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1252548.03	
2	措施项目	83321.41	
2.1	安全文明施工	26900.89	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	21849.08	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	5051.81	
2.2	其他措施项目费	56420.52	
3	其他项目	133586.94	
3.1	暂列金额	133586.94	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	132251.07	
5	含税建安工程造价	1601707.45	
合计		1601707.45	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房给排水工程　　第 1 页，共 15 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给水系统					522612.69	0
1-1	031001006018	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408不锈钢管DN100 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	156.1	239.59	37400	0
1-2	031001006019	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408不锈钢管DN80 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	248.9	197.98	49277.22	0
1-3	031001006020	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408不锈钢管DN65 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	169.1	165.97	28065.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房给排水工程　　第 2 页，共 15 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	031001006021	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408不锈钢管DN50 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	10.64	115.33	1227.11	0
1-5	031001006022	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408不锈钢管DN20 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	7.8	86.8	677.04	0
1-6	031001008025	塑料管	(1)材质:PPR管(S5) (2)规格:DN65 (3)连接形式:电熔管件连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (5)含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	206.35	92.41	19068.8	0
1-7	031001008026	塑料管	(1)材质:PPR管(S5) (2)规格:DN50 (3)连接形式:电熔管件连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (5)含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	154.58	77.28	11945.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房给排水工程　　第 3 页，共 15 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	031001008027	塑料管	(1)材质:PPR管(S5) (2)规格:DN20 (3)连接形式:电熔管件连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (5)含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	21.91	37.36	818.56	0
1-9	031002011007	水表	(1)名称:远传水表 (2)材质、型号:DN65 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	71	966.07	68590.97	0
1-10	031002011008	水表	(1)名称:远传水表 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	3	491.05	1473.15	0
1-11	031002011009	水表	(1)名称:远传水表 (2)材质、型号:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	2	278.53	557.06	0
1-12	031002001079	截止阀	(1)名称:铜截止阀 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	5	120.53	602.65	0
1-13	031002001080	不锈钢闸阀	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)材质、型号:DN65 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	71	1657.14	117656.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房给排水工程　　第 4 页，共 15 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	031002001081	铜闸阀	(1)名称:铜闸阀 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	69	160.88	11100.72	0
1-15	031002001082	铜闸阀	(1)名称:铜闸阀 (2)材质、型号:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	58.25	116.5	0
1-16	031002001083	自动排气阀阀组	(1)名称:自动排气阀阀组 (2)材质、型号:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:含铜截止阀、真空破坏器、排气阀等 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	3	174.46	523.38	0
1-17	031002001084	铜质真空破坏器	(1)名称:铜质真空破坏器 (2)材质、型号:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	107.08	214.16	0
1-18	031002001085	减压阀组	(1)名称:减压阀组 (2)规格:DN80 (3)材质:不锈钢 (4)压力等级:PN=1.6MPa (5)连接方式:螺纹连接 (6)说明:含先导可调式稳压减压阀、不锈钢闸阀、不锈钢Y型过滤器、不锈钢可曲挠橡胶接头、压力表(带阀及表弯)、阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (7)综合:综合考虑管井内外安装 (8)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (9)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	34	4858.47	165187.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房给排水工程　　第 5 页，共 15 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	031002001086	不锈钢水龙头	(1)名称:不锈钢水龙头(带压力型真空破坏器组合水嘴) (2)材质、型号:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	112.99	225.98	0
1-20	031301003045	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	32	129.94	4158.08	0
1-21	031301003046	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN80 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	36	103.47	3724.92	0
2		污废水系统					167387.53	0
2-1	031001008028	UPVC排水管	(1)名称:实壁普通UPVC排水管 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:粘接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	458.55	139.43	63935.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房给排水工程　　第 6 页，共 15 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	031001008029	UPVC排水管	(1)名称:实壁普通UPVC排水管 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:粘接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	247.5	94.55	23401.13	0
2-3	031001008030	UPVC排水管	(1)名称:实壁普通UPVC排水管 (2)材质、型号:DN75 (3)连接方式:粘接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	55.44	68.06	3773.25	0
2-4	031001001003	铸铁管	(1)名称:机制柔性接口排水铸铁管 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:不锈钢卡箍连接 (4)附件:含卡箍及管件、标识及管道、支架制作安装除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	8.09	241.38	1952.76	0
2-5	031001001004	铸铁管	(1)名称:机制柔性接口排水铸铁管 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:不锈钢卡箍连接 (4)附件:含卡箍及管件、标识及管道、支架制作安装除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	26.61	277.26	7377.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房给排水工程　　第 7 页，共 15 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	031003008013	地漏	(1)名称:地漏 (2)材质、型号:DN100 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	69	159.38	10997.22	0
2-7	031003008014	地漏	(1)名称:地漏 (2)材质、型号:DN75 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	34	150.65	5122.1	0
2-8	031301003047	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	507.57	1015.14	0
2-9	031301003048	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	115	224.73	25843.95	0
2-10	031301003049	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	89	129.94	11564.66	0
2-11	031003008015	阻火圈	(1)名称:阻火圈 (2)材质、型号:DN100 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	84	75.19	6315.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房给排水工程　　第 8 页，共 15 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	031003008016	阻火圈	(1)名称:阻火圈 (2)材质、型号:DN150 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	48	126.83	6087.84	0
3		雨水系统					503629.94	0
3-1	031001008031	UPVC排水管	(1)名称:实壁普通UPVC排水管 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:粘接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	591.26	92.99	54981.27	0
3-2	031001002006	镀锌钢管	(1)名称:内外壁热浸镀锌钢管 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:沟槽连接 (4)附件:含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1930.43	191.99	370623.26	0
3-3	031003008017	87型雨水斗	(1)名称:87型钢制雨水斗 (2)规格:DN100 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	23	205.68	4730.64	0
3-4	031003008018	侧入式雨水斗	(1)名称:侧排雨水斗 (2)规格:DN100 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	25	178.36	4459	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房给排水工程　　第 9 页，共 15 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	031301003050	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	259	224.73	58205.07	0
3-6	031301003051	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	74	129.94	9615.56	0
3-7	031301003052	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	507.57	1015.14	0
4		冷凝水系统					37583.63	0
4-1	031001008032	UPVC排水管	(1)名称:PVC-U排水管 (2)规格、型号:DN75 (3)连接形式:粘接 (4)附件:附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	24.45	68.05	1663.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房给排水工程　　第 10 页，共 15 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	031001008033	UPVC排水管	(1)名称:PVC-U排水管 (2)规格、型号:DN100 (3)连接形式:粘接 (4)附件:附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	162	94.55	15317.1	0
4-3	031301003053	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	34	129.94	4417.96	0
4-4	031003008019	阻火圈	(1)名称:阻火圈 (2)材质、型号:DN100 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	24	75.19	1804.56	0
4-5	031003008020	阻火圈	(1)名称:阻火圈 (2)材质、型号:DN150 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	24	126.83	3043.92	0
4-6	031001008034	塑料管	(1)名称:UPVC给水管 (2)安装部位:室内 (3)介质:冷凝水管 (4)材质、规格:dn20 (5)连接形式:承插粘接 (6)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压 (7)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (9)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	104.74	41.76	4373.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房给排水工程　　第 11 页，共 15 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-7	031001008035	塑料管	(1)名称:UPVC给水管 (2)安装部位:室内 (3)介质:冷凝水管 (4)材质、规格:dn25 (5)连接形式:承插粘接 (6)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压 (7)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (9)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	36	45.9	1652.4	0
4-8	031001008036	塑料管	1)名称:UPVC给水管 2)安装部位:室内 3)介质:冷凝水管 4)材质、规格:dn32 5)连接形式:承插粘接 6)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压 7)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油 8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 9)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	59.55	47.03	2800.64	0
4-9	040601028002	尼龙网板	(1)材料品种:防虫网罩 (2)材料规格:10*10mm不锈钢铁丝 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	3.06	338.8	1036.73	0
4-10	031208002004	管道绝热	(1)绝热材料品种:不燃铝箔橡塑(难燃B1级) (2)绝热厚度:20mm (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	0.69	2134.14	1472.56	0
5		卫生间给排水					21334.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房给排水工程　　第 12 页，共 15 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	031001008037	塑料管	(1)材质:PPR管(S5) (2)规格:DN15 (3)连接形式:电熔管件连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (5)含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	5.11	32.19	164.49	0
5-2	031001008038	塑料管	(1)材质:PPR管(S5) (2)规格:DN20 (3)连接形式:电熔管件连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (5)含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	9.02	37.36	336.99	0
5-3	031001008039	塑料管	(1)材质:PPR管(S5) (2)规格:DN25 (3)连接形式:电熔管件连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (5)含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	9.02	43.09	388.67	0
5-4	031001008040	塑料管	(1)材质:PPR管(S5) (2)规格:DN32 (3)连接形式:电熔管件连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (5)含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1.48	53.09	78.57	0
5-5	031001008041	塑料管	(1)材质:PPR管(S5) (2)规格:DN40 (3)连接形式:电熔管件连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (5)含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	28.54	62.77	1791.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房给排水工程　　第 13 页，共 15 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-6	031001008042	塑料管	(1)材质:PPR管(S5) (2)规格:DN50 (3)连接形式:电熔管件连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (5)含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	5.83	77.28	450.54	0
5-7	031001008043	塑料管	(1)材质:PPR管(S5) (2)规格:DN65 (3)连接形式:电熔管件连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (5)含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2.3	92.41	212.54	0
5-8	031001008044	UPVC排水管	(1)名称:实壁普通UPVC排水管 (2)材质、型号:DN110 (3)连接方式:粘接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	23.66	92.97	2199.67	0
5-9	031001008045	UPVC排水管	(1)名称:实壁普通UPVC排水管 (2)材质、型号:DN75 (3)连接方式:粘接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	3.23	66.76	215.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房给排水工程　　第 14 页，共 15 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-10	031001008046	UPVC排水管	(1)名称:实壁普通UPVC排水管 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:粘接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	21.72	58.97	1280.83	0
5-11	031002001087	铜截止阀	(1)类型:铜截止阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN20 (4)满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	35.85	35.85	0
5-12	031002001088	铜截止阀	(1)类型:铜截止阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN50 (4)满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	120.53	241.06	0
5-13	031003014004	给、排水附件	(1)类型:清扫口 (2)规格:DN100 (3)满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	172.78	691.12	0
5-14	031003006001	大便器	(1)类型:蹲便器 (2)材质:陶瓷 (3)含按键式冲水箱 (4)满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	7	715.31	5007.17	0
5-15	031003006002	大便器	(1)类型:坐便器 (2)材质:陶瓷 (3)满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	1	1345.28	1345.28	0
5-16	031003003001	洗脸盆	(1)类型:立柱一体盆 (2)材质:陶瓷 (3)含不锈钢单冷龙头 (4)满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	4	723.08	2892.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房给排水工程　　第 15 页，共 15 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-17	031003003002	洗脸盆	(1)类型:壁挂洗手盆 (2)材质:陶瓷 (3)含感应龙头 (4)满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	1	802.85	802.85	0
5-18	031003007001	小便器	(1)类型:感应壁挂式小便器 (2)材质:陶瓷 (3)规格:w:380xd:390xh:660(mm)，水效等级:1级，名义用水量:0.5L (4)含感应冲洗阀 (5)安装方式:壁挂式 (6)满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	3	1066.4	3199.2	0
合计							1252548.03	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房给排水工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					83321.41
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	26900.89
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	21849.08
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	5051.81
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	10404.86
1-9-1	031401001007	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	10404.86	10404.86
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	46015.66
1-14-1	AB001005	高层建筑增加费(18层数以内)		100元	1	46015.66	46015.66
合计							83321.41

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	133586.94	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		133586.94	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	132251.07
合计					132251.07

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房给排水工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	031001006018	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ˉ S30408不锈钢管DN100	10m	0.1	342.75	1646.19	6.13	173.44	34.275	164.619	0.613	17.344
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	112.15	37.49	0	31.55	1.1215	0.3749	0	0.3155
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.74	1.42	12.89	16.01	0.306396	0.007668	0.069606	0.086454
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	922.95	522	735.53	322.9	4.98393	2.8188	3.971862	1.74366
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	497	138.33	289.59	159.13	2.6838	0.746982	1.563786	0.859302
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	28	13.77	6.44	8.55	0.1512	0.074358	0.034776	0.04617
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	27.03	11.65	6.44	8.2	0.145962	0.06291	0.034776	0.04428
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	28	6.44	6.44	8.19	0.1512	0.034776	0.034776	0.044226
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	27.03	5.48	6.44	7.89	0.145962	0.029592	0.034776	0.042606
小计								43.96495	168.768986	6.357358	20.526198
清单项目综合单价											239.61749200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.350637	1.4021	8.9		
		技工人工费	元	20.908234	1.3656	28.55		
		高级技工人工费	元	4.685317	1.3889	6.51		
	材料	型钢(综合)	kg	0.566973	4.13	2.34		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022895	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022911	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.036248	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009331	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007295	6.37	0.05		
		电	kW·h	0.018154	0.71	0.01		
		机油	kg	0.003256	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.022549	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007516	13.01	0.1		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011393	11.83	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.001328	5.31	0.01		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		水	m3	0.111	4.62	0.51		
		其他材料费	元	0.433323	0.885	0.38		
		砂轮片 φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN100	个	0.415	139.53	57.9		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005762	220.3	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.00635	23	0.15		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.020929	169.85	3.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000162	1288.94	0.21		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002505	225.6	0.57		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.005	30.42	0.15		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	229.52	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		

项目编码	031001006019	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-87	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80 ˉ S30408不锈钢管DN80	10m	0.1	294.03	1341.62	6.13	145.33	29.403	134.162	0.613	14.533
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	112.15	37.49	0	31.55	1.1215	0.3749	0	0.3155
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004501	56.74	1.42	12.89	16.01	0.25538674	0.00639142	0.05801789	0.07206101
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004501	922.95	522	735.53	322.9	4.15419795	2.349522	3.31062053	1.4533729
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004501	497	138.33	289.59	159.13	2.236997	0.62262333	1.30344459	0.71624413
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	28	13.77	6.44	8.55	0.126028	0.06197877	0.02898644	0.03848355
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	27.03	11.65	6.44	8.2	0.12166203	0.05243665	0.02898644	0.0369082
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	28	6.44	6.44	8.19	0.126028	0.02898644	0.02898644	0.03686319
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	27.03	5.48	6.44	7.89	0.12166203	0.02466548	0.02898644	0.03551289
小计								37.66646175	137.6835041	5.40102877	17.23794587
清单项目综合单价											197.98894048

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.446118	1.4021	7.64		
		技工人工费	元	17.904296	1.3656	24.45		
		高级技工人工费	元	4.016621	1.3889	5.58		
	材料	型钢(综合)	kg	0.472521	4.13	1.95		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.019081	6.64	0.13		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019094	6.28	0.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000414	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03021	5.6	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007776	19.03	0.15		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00608	6.37	0.04		
		电	kW·h	0.01513	0.71	0.01		
		机油	kg	0.002714	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018793	6.19	0.12		
		乙炔气	kg	0.006264	13.01	0.08		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000338	362.83	0.12		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009495	11.83	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001107	5.31	0.01		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		水	m3	0.1	4.62	0.46		
		其他材料费	元	0.368275	0.885	0.33		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	个	0.463	88.79	41.11		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004802	220.3	1.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005292	23	0.12		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.017443	169.85	2.96		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000135	1288.94	0.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002088	225.6	0.47		

工程量清单综合单价分析表

		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	30.42	0.15		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.52	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		

项目编码	031001006020	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-86	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 50< DN≤65 ˇ S30408不锈钢管DN65	10m	0.1	285.33	1058.19	6.13	128.86	28.533	105.819	0.613	12.886
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	112.15	37.49	0	31.55	1.1215	0.3749	0	0.3155
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.74	1.42	12.89	16.01	0.238308	0.005964	0.054138	0.067242
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	922.95	522	735.53	322.9	3.87639	2.1924	3.089226	1.35618
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	497	138.33	289.59	159.13	2.0874	0.580986	1.216278	0.668346
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	28	13.77	6.44	8.55	0.1176	0.057834	0.027048	0.03591
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	27.03	11.65	6.44	8.2	0.113526	0.04893	0.027048	0.03444
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	28	6.44	6.44	8.19	0.1176	0.027048	0.027048	0.034398
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	27.03	5.48	6.44	7.89	0.113526	0.023016	0.027048	0.033138
小计								36.31885	109.130078	5.080834	15.431154
清单项目综合单价											165.96091600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.244025	1.4021	7.35		
		技工人工费	元	17.258633	1.3656	23.57		
		高级技工人工费	元	3.88605	1.3889	5.4		
	材料	型钢(综合)	kg	0.440988	4.13	1.82		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017807	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.01782	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000386	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028194	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007257	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005674	6.37	0.04		
		电	kW·h	0.01412	0.71	0.01		
		机油	kg	0.002533	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017539	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005846	13.01	0.08		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000315	362.83	0.11		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008862	11.83	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001033	5.31	0.01		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		水	m3	0.098	4.62	0.45		
		其他材料费	元	0.305919	0.885	0.27		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	个	0.526	71.39	37.55		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004481	220.3	0.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004939	23	0.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.016279	169.85	2.76		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000126	1288.94	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001949	225.6	0.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	30.42	0.15		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.52	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		

项目编码	031001006021	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-85	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˇ S30408不锈钢管DN50	10m	0.1	269.97	604.46	4.4	101.98	26.997	60.446	0.44	10.198
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004098	56.74	1.42	12.89	16.01	0.23252052	0.00581916	0.05282322	0.06560898
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004098	922.95	522	735.53	322.9	3.7822491	2.139156	3.01420194	1.3232442
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004098	497	138.33	289.59	159.13	2.036706	0.56687634	1.18673982	0.65211474
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004098	28	13.77	6.44	8.55	0.114744	0.05642946	0.02639112	0.0350379
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004098	27.03	11.65	6.44	8.2	0.11076894	0.0477417	0.02639112	0.0336036
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004098	28	6.44	6.44	8.19	0.114744	0.02639112	0.02639112	0.03356262
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004098	27.03	5.48	6.44	7.89	0.11076894	0.02245704	0.02639112	0.03233322
小计								34.3650015	63.54527082	4.79932946	12.61420526
清单项目综合单价											115.32380704

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.95648	1.4021	6.95		
		技工人工费	元	16.339524	1.3656	22.31		
		高级技工人工费	元	3.672947	1.3889	5.1		
	材料	型钢(综合)	kg	0.430263	4.13	1.78		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017374	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017387	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000377	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.027508	5.6	0.15		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007081	19.03	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005536	6.37	0.04		
		电	kW·h	0.013777	0.71	0.01		
		机油	kg	0.002471	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017112	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005704	13.01	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000307	362.83	0.11		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		砂轮片 φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004467	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008646	11.83	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.006966	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001008	5.31	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		水	m3	0.066	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.270438	0.885	0.24		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	43.65	27.63		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004372	220.3	0.96		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004819	23	0.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.015883	169.85	2.7		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000123	1288.94	0.16		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001901	225.6	0.43		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0035	30.42	0.11		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.52	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	11.53	0.29		

项目编码	031001006022	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-81	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 「S30408薄壁不锈钢管DN20	10m	0.1	204.18	413.4	2.66	74.89	20.418	41.34	0.266	7.489
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004103	56.74	1.42	12.89	16.01	0.23280422	0.00582626	0.05288767	0.06568903
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004103	922.95	522	735.53	322.9	3.78686385	2.141766	3.01787959	1.3248587
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004103	497	138.33	289.59	159.13	2.039191	0.56756799	1.18818777	0.65291039
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004103	28	13.77	6.44	8.55	0.114884	0.05649831	0.02642332	0.03508065
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004103	27.03	11.65	6.44	8.2	0.11090409	0.04779995	0.02642332	0.0336446
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004103	28	6.44	6.44	8.19	0.114884	0.02642332	0.02642332	0.03360357
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004103	27.03	5.48	6.44	7.89	0.11090409	0.02248444	0.02642332	0.03237267
小计								27.79393525	44.44276627	4.63064831	9.90785961
清单项目综合单价								86.77520944			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.032108	1.4021	5.65		
		技工人工费	元	13.209611	1.3656	18.04		
		高级技工人工费	元	2.952688	1.3889	4.1		
	材料	型钢(综合)	kg	0.430769	4.13	1.78		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017395	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017407	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000377	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.027541	5.6	0.15		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007089	19.03	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005543	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004472	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008656	11.83	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.006974	6.51	0.05		
		电	kW·h	0.013793	0.71	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001009	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002474	10.62	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.017132	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005711	13.01	0.07		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.362508	0.885	0.32		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000308	362.83	0.11		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	个	1.116	27.43	30.61		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000123	1288.94	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001904	225.6	0.43		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004377	220.3	0.96		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004825	23	0.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.015902	169.85	2.7		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.55	0.02		
		手动液压卡压钳	台班	0.021	11.59	0.24		

项目编码	031001008025	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-302换	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 63＜dn≤75	10m	0.1	315	450.41	32.52	108.2	31.5	45.041	3.252	10.82
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	112.15	37.49	0	31.55	1.1215	0.3749	0	0.3155
小计								32.6215	45.4159	3.252	11.1355
清单项目综合单价								92.42490000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	3.55846	1.3889	4.94		
		普工人工费	元	4.58779	1.4021	6.43		
		技工人工费	元	15.55846	1.3656	21.25		
	材料	(PP-R)给水管dn75	米	1.02	31.53	32.16		
		锯条	根	0.136	0.68	0.09		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.0002	13.01	0		
		水	m3	0.102	4.62	0.47		
		其他材料费	元	2.144	0.885	1.9		
		塑料给水管接头零件(电熔连接）dn75	个	0.603	17.88	10.78		
	机械	电熔焊接机	台班	0.0265	120.97	3.21		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.55	0.05		

项目编码	031001008026	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-301换	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 50＜dn≤63	10m	0.1	305.99	321.95	32.03	99.36	30.599	32.195	3.203	9.936
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407
小计								31.4645	32.4294	3.203	10.1767
清单项目综合单价								77.27360000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	3.42496	1.3889	4.76		
		普工人工费	元	4.42596	1.4021	6.21		
		技工人工费	元	15.01395	1.3656	20.5		
	材料	(PP-R)给水管dn63	米	1.02	21.72	22.15		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		锯条	根	0.123	0.68	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.0002	13.01	0		
		水	m3	0.066	4.62	0.3		
		其他材料费	元	1.963	0.885	1.74		
		塑料给水管接头零件(电熔连接）dn63	个	0.659	12.35	8.14		
	机械	电熔焊接机	台班	0.0261	120.97	3.16		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.55	0.05		

项目编码	031001008027	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-297换	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	198.7	80.57	22.61	58.23	19.87	8.057	2.261	5.823
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407
小计								20.7355	8.2914	2.261	6.0637
清单项目综合单价											37.35160000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	2.27976		1.3889		3.17		
		普工人工费			元	2.91186		1.4021		4.08		
		技工人工费			元	9.87505		1.3656		13.49		
	材料	(PP-R)给水管dn25			米	1.02		3.27		3.34		
		锯条			根	0.057		0.68		0.04		
		漂白粉			kg	0.0009		3.81		0		
		氧气(工业用)			m3	0.0003		6.19		0		
		乙炔气			kg	0.0001		13.01		0		
		水			m3	0.056		4.62		0.26		
		其他材料费			元	0.951		0.885		0.84		
		塑料给水管接头零件(电熔连接) dn25			个	1.225		3.11		3.81		
	机械	电熔焊接机			台班	0.0185		120.97		2.24		
		试压泵 压力P（MPa） P=6			台班	0.0001		229.55		0.02		
项目编码	031002011007	项目名称	水表					计量单位		组		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-218	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 ˉ 远传水表 DN65	组	1	131.37	761.85	0	72.85	131.37	761.85	0	72.85
小计								131.37	761.85	0	72.85
清单项目综合单价											966.07000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.523		1.4021		25.97		
		技工人工费			元	62.513		1.3656		85.37		
		高级技工人工费			元	14.418		1.3889		20.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.19		6.63		1.26		
		锯条			根	0.41		0.68		0.28		
		其他材料费			元	0.243		0.885		0.22		
		螺纹闸板阀 DN80 Z15T-16			个	1.01		279.42		282.21		
	机械											
项目编码	031002011008	项目名称	水表					计量单位		组		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-217	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 远传水表 DN50	组	1	58.11	397.68	0	35.26	58.11	397.68	0	35.26
小计								58.11	397.68	0	35.26
清单项目综合单价											491.05000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.135		1.4021		11.41		
		技工人工费			元	27.727		1.3656		37.86		
		高级技工人工费			元	6.364		1.3889		8.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		锯条			根	0.34		0.68		0.23		
		其他材料费			元	0.178		0.885		0.16		
		螺纹闸板阀 DN50 Z15T-16			个	1.01		123.45		124.68		
	机械											
项目编码	031002011009	项目名称	水表					计量单位		组		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-214	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˉ 远传水表 DN25	组	1	30.56	228.46	0	19.51	30.56	228.46	0	19.51
小计								30.56	228.46	0	19.51
清单项目综合单价											278.53000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.252		1.4021		5.96		
		技工人工费			元	14.566		1.3656		19.89		
		高级技工人工费			元	3.389		1.3889		4.71		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.08		6.63		0.53		
		聚四氟乙烯生料带			m	0.642		0.09		0.06		
		锯条			根	0.14		0.68		0.1		
		其他材料费			元	0.06		0.885		0.05		
		螺纹闸板阀 DN25 Z15T-16			个	1.01		60.74		61.35		
	机械											
项目编码	031002001079	项目名称	截止阀					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 铜截止阀 DN50	个	1	33.5	74.44	0	12.59	33.5	74.44	0	12.59
小计								33.5	74.44	0	12.59
清单项目综合单价											120.53000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.754		1.4021		6.67		
		技工人工费			元	15.979		1.3656		21.82		
		高级技工人工费			元	3.604		1.3889		5.01		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.01		6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768		0.09		0.34		
		锯条			根	0.32		0.68		0.22		
		其他材料费			元	0.44		0.885		0.39		
		黑玛钢活接头 DN50			个	1.01		8.97		9.06		
	机械											
项目编码	031002001080	项目名称	不锈钢闸阀					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-7	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 不锈钢闸阀 DN65	个	1	49.29	1518.87	0	88.98	49.29	1518.87	0	88.98
小计								49.29	1518.87	0	88.98
清单项目综合单价											1657.14000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.005		1.4021		9.82		
		技工人工费			元	23.505		1.3656		32.1		
		高级技工人工费			元	5.303		1.3889		7.37		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.016	6.63	0.11		
		聚四氟乙烯生料带	m	4.898	0.09	0.44		
		锯条	根	0.42	0.68	0.29		
		其他材料费	元	0.53	0.885	0.47		
		黑玛钢活接头 DN65	个	1.01	15.8	15.96		
	机械							

项目编码	031002001081	项目名称	铜闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 - 铜闸阀DN50	个	1	33.5	112.87	0	14.51	33.5	112.87	0	14.51
小计								33.5	112.87	0	14.51

清单项目综合单价 160.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.4021	6.67		
		技工人工费	元	15.979	1.3656	21.82		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3889	5.01		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
	机械							

项目编码	031002001082	项目名称	铜闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 - 铜闸阀DN25	个	1	14.06	38.55	0	5.64	14.06	38.55	0	5.64
小计								14.06	38.55	0	5.64

清单项目综合单价 58.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.4021	2.8		
		技工人工费	元	6.734	1.3656	9.2		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3889	2.06		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
	机械							

项目编码	031002001083	项目名称	自动排气阀阀组	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 - 铜截止阀 DN20	个	1	11.76	19.98	0	4.11	11.76	19.98	0	4.11
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 - 真空破坏器 DN20	个	1	11.76	87.82	0	7.5	11.76	87.82	0	7.5
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 - 自动排气阀 DN20	个	1	11.76	15.86	0	3.9	11.76	15.86	0	3.9
小计								35.28	123.66	0	15.51

清单项目综合单价 174.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	3.834	1.3889	5.33		
		普工人工费	元	4.872	1.4021	6.83		
		技工人工费	元	16.908	1.3656	23.09		
	材料	其他材料费	元	0.336	0.885	0.3		
		聚四氟乙烯生料带	m	4.521	0.09	0.41		
		锯条	根	0.168	0.68	0.11		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	3.03	1.97	5.97		
	机械							

项目编码	031002001084	项目名称	铜质真空破坏器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	11.76	87.82	0	7.5	11.76	87.82	0	7.5
小计								11.76	87.82	0	7.5

清单项目综合单价 107.08000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.4021	2.28		
		技工人工费	元	5.636	1.3656	7.7		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3889	1.78		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
	机械							

项目编码	031002001085	项目名称	减压阀组	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-155	螺纹减压阀单体安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80 - 先导可调式稳压减压阀DN80	个	1	96.36	802.88	0	65.65	96.36	802.88	0	65.65
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80 - 不锈钢闸阀 DN80	个	1	76.94	1895.3	0	115.13	76.94	1895.3	0	115.13
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80 - 不锈钢Y型过滤器DN80	个	1	76.94	1086.41	0	74.68	76.94	1086.41	0	74.68
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80 - 不锈钢可曲挠橡胶接头DN80	个	1	76.94	272.15	0	33.97	76.94	272.15	0	33.97
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	57.42	98.23	0.7	20.16	57.42	98.23	0.7	20.16
031010-54	压力表弯安装	10个	0.1	62.13	7.28	0	16.81	6.213	0.728	0	1.681

工程量清单综合单价分析表

小计					390.813	4155.698	0.7	311.271
清单项目综合单价								4858.48200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	48.5838	1.4021		68.12		
		技工人工费	元	194.0109	1.3656		264.94		
		高级技工人工费	元	41.576	1.3889		57.74		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.088	6.63		0.58		
		聚四氟乙烯生料带	m	19.069	0.09		1.72		
		棉纱	kg	0.005	9.38		0.05		
		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	2	0.04		0.08		
		固定卡子 1.5×32	个	1	1.77		1.77		
		锯条	根	2	0.68		1.36		
		酚醛调和漆	kg	0.01	11.5		0.12		
		位号牌	个	1	0.48		0.48		
		其他材料费	元	6.17	0.885		5.46		
		校验材料费	元	0.26	0.885		0.23		
		清洗剂 500mL	瓶	0.005	7.08		0.04		
		仪表接头	套	1	4.42		4.42		
		取源部件	套	1	16.02		16.02		
		黑玛钢活接头 DN80	个	4.04	20.98		84.76		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.8	0.88		0.7		

项目编码	031002001086	项目名称	不锈钢水龙头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	11.76	93.45	0	7.78	11.76	93.45	0	7.78
小计								11.76	93.45	0	7.78

清单项目综合单价								112.99000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	1.278	1.3889		1.78		
		普工人工费	元	1.624	1.4021		2.28		
		技工人工费	元	5.636	1.3656		7.7		
	材料	其他材料费	元	0.112	0.885		0.1		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09		0.14		
		锯条	根	0.056	0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97		1.99		
	机械								

项目编码	031301003045	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.41	53.27	2.49	17.77	56.41	53.27	2.49	17.77
小计								56.41	53.27	2.49	17.77

清单项目综合单价								129.94000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.4021		11.23		
		技工人工费	元	27.262	1.3656		37.23		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3889		7.95		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81		0.6		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.029	5.6		0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.057	19.03		1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.36		0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78		1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51		0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5		25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67		0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19		0.56		
		乙炔气	kg	0.03	13.01		0.39		
		密封油膏	kg	0.258	6.86		1.77		
		其他材料费	元	1.23	0.885		1.09		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	65.43		20.81		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.013	20.8		0.27		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013	171.14		2.22		

项目编码	031301003046	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.53	46.37	2.11	13.46	41.53	46.37	2.11	13.46
小计								41.53	46.37	2.11	13.46

清单项目综合单价								103.47000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.4021		8.25		
		技工人工费	元	20.054	1.3656		27.39		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3889		5.89		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81		0.6		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.025	5.6		0.14		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.053	19.03		1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.36		0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78		0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51		0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5		24.32		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67		0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19		0.37		
		乙炔气	kg	0.02	13.01		0.26		
		密封油膏	kg	0.254	6.86		1.74		
		其他材料费	元	1.06	0.885		0.94		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.99		15.58		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.011	20.8		0.23		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.011	171.14		1.88		

项目编码	031001008028	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110<dn≤160 实壁普通UPVC排水管 DN150	10m	0.1	442.95	557.87	0	145.11	44.295	55.787	0	14.511
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	922.95	522	735.53	322.9	5.90688	3.3408	4.707392	2.06656
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	497	138.33	289.59	159.13	3.1808	0.885312	1.853376	1.018432
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.74	1.42	12.89	16.01	0.363136	0.009088	0.082496	0.102464

工程量清单综合单价分析表

031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	28	13.77	6.44	8.55	0.1792	0.088128	0.041216	0.05472	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	27.03	11.65	6.44	8.2	0.172992	0.07456	0.041216	0.05248	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	28	6.44	6.44	8.19	0.1792	0.041216	0.041216	0.052416	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	27.03	5.48	6.44	7.89	0.172992	0.035072	0.041216	0.050496	
小计								54.4502	60.261176	6.808128	17.908568	
清单项目综合单价												139.42807200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.862307	1.4021	11.02		
		技工人工费	元	25.881418	1.3656	35.34		
		高级技工人工费	元	5.819129	1.3889	8.08		
	材料	型钢(综合)	kg	0.671995	4.13	2.78		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.027136	6.64	0.18		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.027155	6.28	0.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000589	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.042963	5.6	0.24		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011059	19.03	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.008646	6.37	0.06		
		电	kW·h	0.021517	0.71	0.02		
		机油	kg	0.003859	10.62	0.04		
		氧气	m3	0.026726	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.008909	13.01	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00048	362.83	0.17		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.001574	5.31	0.01		
		锯条	根	0.242	0.68	0.16		
		粘合剂	kg	0.136	19.71	2.68		
		其他材料费	元	1.080831	0.885	0.96		
		承插塑料排水管件 dn160	个	0.595	21.64	12.88		
		伸缩节 dn160	个	0.35	39.75	13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	10.71	0.32		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006829	220.3	1.5		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007526	23	0.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.024806	169.85	4.21		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000192	1288.94	0.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00297	225.6	0.67		

项目编码	031001008029	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 实壁普通UPVC排水管 DN100	10m	0.1	316.72	319.82	0	99.8	31.672	31.982	0	9.98
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	922.95	522	735.53	322.9	4.98393	2.8188	3.971862	1.74366
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	497	138.33	289.59	159.13	2.6838	0.746982	1.563786	0.859302
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.74	1.42	12.89	16.01	0.306396	0.007668	0.069606	0.086454
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	28	13.77	6.44	8.55	0.1512	0.074358	0.034776	0.04617
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	27.03	11.65	6.44	8.2	0.145962	0.06291	0.034776	0.04428
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	28	6.44	6.44	8.19	0.1512	0.034776	0.034776	0.044226
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	27.03	5.48	6.44	7.89	0.145962	0.029592	0.034776	0.042606
小计								40.24045	35.757086	5.744358	12.846698
清单项目综合单价											94.58859200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.830612	1.4021	8.18		
		技工人工费	元	19.121364	1.3656	26.11		
		高级技工人工费	元	4.286296	1.3889	5.95		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567	4.13	2.34		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022896	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022912	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03625	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009331	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007295	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		电	kW·h	0.018155	0.71	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001328	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003256	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.02255	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007517	13.01	0.1		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.951327	0.885	0.84		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000162	1288.94	0.21		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002506	225.6	0.57		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005762	220.3	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00635	23	0.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.02093	169.85	3.55		

项目编码	031001008030	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 实壁普通UPVC排水管 DN75	10m	0.1	281.72	149.79	0	82.03	28.172	14.979	0	8.203
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004301	922.95	522	735.53	322.9	3.96960795	2.245122	3.16351453	1.3887929
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004301	497	138.33	289.59	159.13	2.137597	0.59495733	1.24552659	0.68441813
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004301	56.74	1.42	12.89	16.01	0.24403874	0.00610742	0.05543989	0.06885901
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004301	28	13.77	6.44	8.55	0.120428	0.05922477	0.02769844	0.03677355
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004301	27.03	11.65	6.44	8.2	0.11625603	0.05010665	0.02769844	0.0352682
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004301	28	6.44	6.44	8.19	0.120428	0.02769844	0.02769844	0.03522519
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004301	27.03	5.48	6.44	7.89	0.11625603	0.02356948	0.02769844	0.03393489
小计								34.99661175	17.98578609	4.57527477	10.48627187

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					68.04394448			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.049973	1.4021	7.08		
		技工人工费	元	16.641677	1.3656	22.73		
		高级技工人工费	元	3.736204	1.3889	5.19		
	材料	型钢(综合)	kg	0.451515	4.13	1.86		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018233	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018246	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000396	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028867	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007431	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005809	6.37	0.04		
		电	kW·h	0.014457	0.71	0.01		
		机油	kg	0.002593	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017957	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005986	13.01	0.08		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000323	362.83	0.12		
		钢丝刷	把	0.000645	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004687	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009073	11.83	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00731	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001058	5.31	0.01		
		锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		其他材料费	元	0.695374	0.885	0.62		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004588	220.3	1.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005057	23	0.12		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.016667	169.85	2.83		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000129	1288.94	0.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001995	225.6	0.45		

项目编码	031001001003	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-227	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 75< DN≤100 ˇ 机制柔性铸铁管DN100,室内排水柔性铸铁管不锈钢卡箍件 DN100	10m	0.1	665.11	1260.6	0	239.03	66.511	126.06	0	23.903
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.054018	56.74	1.92	0	15.11	3.06498132	0.10371456	0	0.81621198
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005402	56.74	1.42	12.89	16.01	0.30650948	0.00767084	0.06963178	0.08648602
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005402	922.95	522	735.53	322.9	4.9857759	2.819844	3.97333306	1.7443058
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005402	497	138.33	289.59	159.13	2.684794	0.74725866	1.56436518	0.85962026
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.005402	28	13.77	6.44	8.55	0.151256	0.07438554	0.03478888	0.0461871
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.005402	27.03	11.65	6.44	8.2	0.14601606	0.0629333	0.03478888	0.0442964
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005402	28	6.44	6.44	8.19	0.151256	0.03478888	0.03478888	0.04424238
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005402	27.03	5.48	6.44	7.89	0.14601606	0.02960296	0.03478888	0.04262178
小计								78.14760482	129.9401987	5.74648554	27.58697172

清单项目综合单价					241.42126082			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	8.368021	1.3889	11.62		
		普工人工费	元	11.671381	1.4021	16.36		
		技工人工费	元	36.731359	1.3656	50.16		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567182	4.13	2.34		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022903	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.02292	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.036262	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009334	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007298	6.37	0.05		
		电	kW·h	0.018161	0.71	0.01		
		机油	kg	0.003257	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.022558	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007519	13.01	0.1		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
		其他材料费	元	0.379361	0.885	0.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.086914	0.66	0.06		
		室内排水柔性铸铁管不锈钢卡箍件 DN100	个	1.055	29.15	30.75		
		钢丝刷	把	0.011614	2.45	0.03		
		排水橡胶密封圈 DN100	个	2.534	3.82	9.68		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75	套	7.83	0.48	3.76		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011398	11.83	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.009183	6.51	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.001329	5.31	0.01		
		法兰压盖 DN100(室内排水)	个	2.534	4.16	10.54		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.02	7.35	0.15		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002506	225.6	0.57		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005764	220.3	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.006352	23	0.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.020937	169.85	3.56		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000162	1288.94	0.21		

项目编码	031001001004	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-228	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˇ 机制柔性铸铁管DN150	10m	0.1	699.42	1516.88	0	260.92	69.942	151.688	0	26.092
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.063999	56.74	1.92	0	15.11	3.63130326	0.12287808	0	0.96702489
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.74	1.42	12.89	16.01	0.363136	0.009088	0.082496	0.102464
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	922.95	522	735.53	322.9	5.90688	3.3408	4.707392	2.06656
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	497	138.33	289.59	159.13	3.1808	0.885312	1.853376	1.018432
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	28	13.77	6.44	8.55	0.1792	0.088128	0.041216	0.05472
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	27.03	11.65	6.44	8.2	0.172992	0.07456	0.041216	0.05248
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	28	6.44	6.44	8.19	0.1792	0.041216	0.041216	0.052416
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	27.03	5.48	6.44	7.89	0.172992	0.035072	0.041216	0.050496
小计								83.72850326	156.2850541	6.808128	30.45659289

清单项目综合单价					277.27827823			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	12.588738	1.4021	17.65		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	39.304687	1.3656	53.67		
		高级技工人工费	元	8.93059	1.3889	12.4		
	材料	型钢(综合)	kg	0.671984	4.13	2.78		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.027135	6.64	0.18		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.027155	6.28	0.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000589	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.042962	5.6	0.24		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011059	19.03	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.008646	6.37	0.06		
		电	kW·h	0.021516	0.71	0.02		
		机油	kg	0.003859	10.62	0.04		
		氧气	m3	0.026726	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.008909	13.01	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00048	362.83	0.17		
		钢丝刷	把	0.01376	2.45	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.102974	0.66	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.001574	5.31	0.01		
		水	m3	0.028	4.62	0.13		
		其他材料费	元	0.439829	0.885	0.39		
		排水橡胶密封圈 DN150	个	1.769	6.23	11.02		
		六角带帽螺栓带垫 M14×14以上	套	5.466	0.82	4.48		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN150	个	0.507	57.06	28.93		
		法兰压盖 DN150(室内排水)	个	1.769	8.41	14.88		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.02	10.71	0.21		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006829	220.3	1.5		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007526	23	0.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.024806	169.85	4.21		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000192	1288.94	0.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00297	225.6	0.67		

项目编码	031003008013	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 地漏DN100	10个	0.1	584.33	814.2	0	195.34	58.433	81.42	0	19.534
小计								58.433	81.42	0	19.534

清单项目综合单价	159.38700000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	高级技工人工费	元	6.383	1.3889	8.87		
	普工人工费	元	8.2216	1.4021	11.53		
	技工人工费	元	27.8561	1.3656	38.04		
材料							
机械							

项目编码	031003008014	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 地漏DN75,存水弯DN75	10个	0.1	498.91	833.86	0	173.72	49.891	83.386	0	17.372
小计								49.891	83.386	0	17.372

清单项目综合单价	150.64900000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.0206	1.4021	9.84		
	技工人工费	元	23.7821	1.3656	32.48		
	高级技工人工费	元	5.45	1.3889	7.57		
材料	存水弯DN75	个	1	37.5	37.5		
	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.5	0.33		
	焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	30.28	3.03		
	其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
机械							

项目编码	031301003047	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	121.91	148.79	58.44	43.87	121.91	148.79	58.44	43.87
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	82.53	28.75	0	23.28	82.53	28.75	0	23.28
小计								204.44	177.54	58.44	67.15

清单项目综合单价	507.57000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	29.152	1.4021	40.87		
	技工人工费	元	98.853	1.3656	134.99		
	高级技工人工费	元	20.566	1.3889	28.56		
材料	刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
	扁钢 <59	kg	1.6	4.4	7.04		
	热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	8.606	3.382	29.11		
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
	钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
	水泥 P.042.5	kg	2.025	0.36	0.73		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
	油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
	电	kW·h	0.068	0.71	0.05		
	汽油 70#~90#	kg	0.047	6.67	0.31		
	氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
	乙炔气	kg	0.68	13.01	8.85		
	密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
	石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
	其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	276.58	8.3		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	171.14	50.14		

项目编码	031301003048	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	96.01	95.08	3.25	30.39	96.01	95.08	3.25	30.39
小计								96.01	95.08	3.25	30.39

清单项目综合单价	224.73000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	13.644	1.4021	19.13		
	技工人工费	元	46.376	1.3656	63.33		
	高级技工人工费	元	9.753	1.3889	13.55		

工程量清单综合单价分析表

	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.36	0.29		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	13.01	1.41		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6	45.98		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	171.14	3.25		

项目编码	031301003049	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	56.41	53.27	2.49	17.77	56.41	53.27	2.49	17.77
小计								56.41	53.27	2.49	17.77
清单项目综合单价								129.94000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.4021	11.23		
		技工人工费	元	27.262	1.3656	37.23		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3889	7.95		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.36	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	13.01	0.39		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	65.43	20.81		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.8	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	171.14	2.22		

项目编码	031003008015	项目名称	阻火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-94	阻火圈公称直径DN(mm) 50<DN≤100	个	1	51.37	9.74	0	14.08	51.37	9.74	0	14.08
小计								51.37	9.74	0	14.08
清单项目综合单价								75.19000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	5.088	1.3889	7.07		
		普工人工费	元	7.634	1.4021	10.7		
		技工人工费	元	24.602	1.3656	33.6		
	材料	阻火圈DN100	个	1	7.08	7.08		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031003008016	项目名称	阻火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-95	阻火圈公称直径DN(mm) 100<DN≤150 ˉ 阻火圈DN150	个	1	87.06	15.93	0	23.84	87.06	15.93	0	23.84
小计								87.06	15.93	0	23.84
清单项目综合单价								126.83000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.889	1.4021	18.07		
		技工人工费	元	41.678	1.3656	56.92		
		高级技工人工费	元	8.692	1.3889	12.07		
	材料	阻火圈DN150	个	1	13.27	13.27		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031001008031	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 ˉ 实壁普通UPVC排水管 DN100	10m	0.1	316.72	319.82	0	99.8	31.672	31.982	0	9.98
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	922.95	522	735.53	322.9	4.98393	2.8188	3.971862	1.74366
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	497	138.33	289.59	159.13	2.6838	0.746982	1.563786	0.859302
小计								39.33973	35.547782	5.535648	12.582962
清单项目综合单价								93.00612200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	4.227883	1.3889	5.87		
		普工人工费	元	5.547867	1.4021	7.78		
		技工人工费	元	18.811405	1.3656	25.69		
	材料	型钢(综合)	kg	0.566999	4.13	2.34		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022896	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022912	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03625	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009331	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007295	6.37	0.05		
		电	kW·h	0.018155	0.71	0.01		
		机油	kg	0.003256	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.02255	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007517	13.01	0.1		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
		其他材料费	元	0.949302	0.885	0.84		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002506	225.6	0.57		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005762	220.3	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00635	23	0.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.02093	169.85	3.55		

项目编码	031001002006	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 内外壁热浸镀锌钢管 DN150	10m	0.1	511.24	947.33	21.96	184.22	51.124	94.733	2.196	18.422
031101-1换	管道手工除锈 轻锈 ˉ (除微锈:人工*0.2材料*0.2)	10m2	0.0471	11.35	0.39	0	3.02	0.534585	0.018369	0	0.142242
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006401	56.74	1.42	12.89	16.01	0.36319274	0.00908942	0.08250889	0.10248001
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006401	922.95	522	735.53	322.9	5.90780295	3.341322	4.70812753	2.0668829
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006401	497	138.33	289.59	159.13	3.181297	0.88545033	1.85366559	1.01859113
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.006401	28	13.77	6.44	8.55	0.179228	0.08814177	0.04122244	0.05472855
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.006401	27.03	11.65	6.44	8.2	0.17301903	0.07457165	0.04122244	0.0524882
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.006401	28	6.44	6.44	8.19	0.179228	0.04122244	0.04122244	0.05242419
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.006401	27.03	5.48	6.44	7.89	0.17301903	0.03507748	0.04122244	0.05050389
小计								61.81537175	99.22624409	9.00519177	21.96234087
清单项目综合单价											192.00914848

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.990902	1.4021	12.61		
		技工人工费	元	29.314494	1.3656	40.03		
		高级技工人工费	元	6.606619	1.3889	9.18		
	材料	型钢(综合)	kg	0.672003	4.13	2.78		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.027136	6.64	0.18		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.027155	6.28	0.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000589	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.042963	5.6	0.24		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011059	19.03	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.008646	6.37	0.06		
		电	kW·h	0.021517	0.71	0.02		
		机油	kg	0.003859	10.62	0.04		
		氧气	m3	0.026727	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.008909	13.01	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00048	362.83	0.17		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		钢丝刷	把	0.002844	2.45	0.01		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.021106	0.66	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.001574	5.31	0.01		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		其他材料费	元	4.785542	0.885	4.24		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006829	220.3	1.5		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007526	23	0.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.024806	169.85	4.21		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000192	1288.94	0.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00297	225.6	0.67		
		其他机械费	元	1.995	0.88	1.76		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	31.42	0.44		

项目编码	031003008017	项目名称	87型雨水斗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-96	虹吸雨水斗安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100 ˉ 87型钢制雨水斗DN100	个	1	61.18	122.2	0	22.3	61.18	122.2	0	22.3
小计								61.18	122.2	0	22.3
清单项目综合单价											205.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.006	1.4021	12.63		
		技工人工费	元	29.299	1.3656	40.01		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3889	8.54		
	材料	其他材料费	元	2.88	0.885	2.55		
		密封膏	kg	0.025	7.27	0.18		
	机械							

项目编码	031003008018	项目名称	侧入式雨水斗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-96	虹吸雨水斗安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100 ˉ 侧排雨水斗DN100	个	1	61.18	96.18	0	21	61.18	96.18	0	21
小计								61.18	96.18	0	21
清单项目综合单价											178.36000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.006	1.4021	12.63		
		技工人工费	元	29.299	1.3656	40.01		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3889	8.54		
	材料	其他材料费	元	2.88	0.885	2.55		
		密封膏	kg	0.025	7.27	0.18		
	机械							

项目编码	031301003050	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	96.01	95.08	3.25	30.39	96.01	95.08	3.25	30.39
小计								96.01	95.08	3.25	30.39
清单项目综合单价											224.73000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.4021	19.13		
		技工人工费	元	46.376	1.3656	63.33		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3889	13.55		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.36	0.29		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		

工程量清单综合单价分析表

	材料	汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	13.01	1.41		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6	45.98		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	171.14	3.25		

项目编码	031301003051	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	56.41	53.27	2.49	17.77	56.41	53.27	2.49	17.77
小计								56.41	53.27	2.49	17.77
清单项目综合单价											129.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.4021	11.23		
		技工人工费	元	27.262	1.3656	37.23		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3889	7.95		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.36	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	13.01	0.39		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	65.43	20.81		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.8	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	171.14	2.22		

项目编码	031301003052	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	121.91	148.79	58.44	43.87	121.91	148.79	58.44	43.87
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	82.53	28.75	0	23.28	82.53	28.75	0	23.28
小计								204.44	177.54	58.44	67.15
清单项目综合单价											507.57000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.152	1.4021	40.87		
		技工人工费	元	98.853	1.3656	134.99		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3889	28.56		
	材料	刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		扁钢 ＜59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.382	29.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.36	0.73		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		电	kW·h	0.068	0.71	0.05		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	13.01	8.85		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	276.58	8.3		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	171.14	50.14		

项目编码	031001008032	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63＜dn≤75 - UPVC排水管DN75	10m	0.1	281.72	149.79	0	82.03	28.172	14.979	0	8.203
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004299	922.95	522	735.53	322.9	3.96776205	2.244078	3.16204347	1.3881471
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004299	497	138.33	289.59	159.13	2.136603	0.59468067	1.24494741	0.68409987
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004299	56.74	1.42	12.89	16.01	0.24392526	0.00610458	0.05541411	0.06882699
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004299	28	13.77	6.44	8.55	0.120372	0.05919723	0.02768556	0.03675645
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004299	27.03	11.65	6.44	8.2	0.11620197	0.05008335	0.02768556	0.0352518
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004299	28	6.44	6.44	8.19	0.120372	0.02768556	0.02768556	0.03520881
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004299	27.03	5.48	6.44	7.89	0.11620197	0.02355852	0.02768556	0.03391911
小计								34.99343825	17.98438791	4.57314723	10.48521013
清单项目综合单价											68.03618352

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.049571	1.4021	7.08		
		技工人工费	元	16.640505	1.3656	22.72		
		高级技工人工费	元	3.735962	1.3889	5.19		
	材料	型钢(综合)	kg	0.45135	4.13	1.86		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018226	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018239	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000395	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028856	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007428	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005807	6.37	0.04		
		电	kW·h	0.014452	0.71	0.01		
		机油	kg	0.002592	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017951	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005984	13.01	0.08		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000322	362.83	0.12		
		钢丝刷	把	0.000645	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004685	0.66	0		
		锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.00907	11.83	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007308	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001057	5.31	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		其他材料费	元	0.695351	0.885	0.62		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004587	220.3	1.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005055	23	0.12		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.016661	169.85	2.83		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000129	1288.94	0.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001995	225.6	0.45		

项目编码	031001008033	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 - UPVC排水管DN100	10m	0.1	316.72	319.82	0	99.8	31.672	31.982	0	9.98
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	922.95	522	735.53	322.9	4.98393	2.8188	3.971862	1.74366
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	497	138.33	289.59	159.13	2.6838	0.746982	1.563786	0.859302
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.74	1.42	12.89	16.01	0.306396	0.007668	0.069606	0.086454
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	28	13.77	6.44	8.55	0.1512	0.074358	0.034776	0.04617
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	27.03	11.65	6.44	8.2	0.145962	0.06291	0.034776	0.04428
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	28	6.44	6.44	8.19	0.1512	0.034776	0.034776	0.044226
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	27.03	5.48	6.44	7.89	0.145962	0.029592	0.034776	0.042606
小计								40.24045	35.757086	5.744358	12.846698
清单项目综合单价											94.58859200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.830612	1.4021	8.18		
		技工人工费	元	19.121364	1.3656	26.11		
		高级技工人工费	元	4.286296	1.3889	5.95		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567	4.13	2.34		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022896	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022912	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03625	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009331	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007295	6.37	0.05		
		电	kW·h	0.018155	0.71	0.01		
		机油	kg	0.003256	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.02255	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007517	13.01	0.1		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.001328	5.31	0.01		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		其他材料费	元	0.951327	0.885	0.84		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005762	220.3	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00635	23	0.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.02093	169.85	3.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000162	1288.94	0.21		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002506	225.6	0.57		

项目编码	031301003053	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	56.41	53.27	2.49	17.77	56.41	53.27	2.49	17.77
小计								56.41	53.27	2.49	17.77
清单项目综合单价											129.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.4021	11.23		
		技工人工费	元	27.262	1.3656	37.23		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3889	7.95		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.36	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	13.01	0.39		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	65.43	20.81		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.8	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	171.14	2.22		

项目编码	031003008019	项目名称	阳火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-94	阳火圈公称直径DN(mm) 50<DN≤100	个	1	51.37	9.74	0	14.08	51.37	9.74	0	14.08
小计								51.37	9.74	0	14.08
清单项目综合单价											75.19000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	5.088	1.3889	7.07		
		普工人工费	元	7.634	1.4021	10.7		
		技工人工费	元	24.602	1.3656	33.6		
	材料	阳火圈DN100	个	1	7.08	7.08		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031003008020	项目名称	阳火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

031106-95	阻火圈公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ~ 阻火圈DN150	个	1	87.06	15.93	0	23.84	87.06	15.93	0	23.84	
小计								87.06	15.93	0	23.84	
清单项目综合单价												126.83000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	12.889		1.4021		18.07		
		技工人工费			元	41.678		1.3656		56.92		
		高级技工人工费			元	8.692		1.3889		12.07		
	材料	阻火圈DN150			个	1		13.27		13.27		
		其他材料费			元	3		0.885		2.66		
	机械											
项目编码	031001008034	项目名称		塑料管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) dn≤20 ~ UPVC给水管 dn20	10m	0.1	154.19	37.9	0.23	42.71	15.419	3.79	0.023	4.271	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004701	922.95	522	735.78	322.91	4.33878795	2.453922	3.45890178	1.51799991	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004701	497	138.33	291.79	159.28	2.336397	0.65028933	1.37170479	0.74877528	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004701	56.74	1.42	12.92	16.01	0.26673474	0.00667542	0.06073692	0.07526301	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004701	28	13.77	6.46	8.56	0.131628	0.06473277	0.03036846	0.04024056	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004701	27.03	11.65	6.46	8.2	0.12706803	0.05476665	0.03036846	0.0385482	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004701	28	6.44	6.46	8.2	0.131628	0.03027444	0.03036846	0.0385482	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004701	27.03	5.48	6.46	7.89	0.12706803	0.02576148	0.03036846	0.03709089	
小计								22.87831175	7.07642209	5.03581733	6.76746605	
清单项目综合单价												41.75801722
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	2.39821		1.3889		3.33		
		普工人工费			元	3.362472		1.4021		4.71		
		技工人工费			元	10.86116		1.3656		14.83		
	材料	酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00799		6.51		0.05		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.009917		11.83		0.12		
		溶剂汽油			kg	0.001156		5.31		0.01		
		钢丝刷			把	0.000705		2.45		0		
		铁砂布 0#-2#			张	0.005123		0.66		0		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.019929		6.64		0.13		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.019943		6.28		0.13		
		合金钢钻头(综合)			个	0.00635		6.37		0.04		
		机油			kg	0.002834		10.62		0.03		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000353		362.83		0.13		
		型钢(综合)			kg	0.493522		4.13		2.04		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000432		3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.031553		5.6		0.18		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.008122		19.03		0.15		
		电			kW·h	0.015802		0.71		0.01		
		氧气			m3	0.019628		6.19		0.12		
		乙炔气			kg	0.006543		13.01		0.09		
		UPVC给水管 dn20			m	1.02		2.57		2.62		
		其他材料费			元	0.953177		0.885		0.84		
		塑料给水管接头零件 dn20			个	1.152		0.29		0.33		
		锯条			根	0.042		0.68		0.03		
		水			m3	0.005		4.62		0.02		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000141		1291.88		0.18		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.002181		225.64		0.49		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.005015		220.32		1.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.005527		20.8		0.11		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.018218		171.14		3.12		
		试压泵 压力P(MPa) P=6			台班	0.0001		228.31		0.02		
项目编码	031001008035	项目名称		塑料管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 20＜dn≤25 ~ UPVC给水管 dn25	10m	0.1	159.7	59.57	0.23	45.26	15.97	5.957	0.023	4.526	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005	922.95	522	735.78	322.91	4.61475	2.61	3.6789	1.61455	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005	497	138.33	291.79	159.28	2.485	0.69165	1.45895	0.7964	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005	56.74	1.42	12.92	16.01	0.2837	0.0071	0.0646	0.08005	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.005	28	13.77	6.46	8.56	0.14	0.06885	0.0323	0.0428	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.005	27.03	11.65	6.46	8.2	0.13515	0.05825	0.0323	0.041	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005	28	6.44	6.46	8.2	0.14	0.0322	0.0323	0.041	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005	27.03	5.48	6.46	7.89	0.13515	0.0274	0.0323	0.03945	
小计								23.90375	9.45245	5.35465	7.18125	
清单项目综合单价												45.89210000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	2.507		1.3889		3.48		
		普工人工费			元	3.52583		1.4021		4.94		
		技工人工费			元	11.33433		1.3656		15.48		
	材料	酚醛防锈漆(各色)			kg	0.0085		6.51		0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.01055		11.83		0.12		
		溶剂汽油			kg	0.00123		5.31		0.01		
		钢丝刷			把	0.00075		2.45		0		
		铁砂布 0#-2#			张	0.00545		0.66		0		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.0212		6.64		0.14		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.021215		6.28		0.13		
		合金钢钻头(综合)			个	0.006755		6.37		0.04		
		机油			kg	0.003015		10.62		0.03		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000375		362.83		0.14		
		型钢(综合)			kg	0.525		4.13		2.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.00046		3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.033565		5.6		0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.00864		19.03		0.16		
		电			kW·h	0.01681		0.71		0.01		
		氧气			m3	0.02088		6.19		0.13		
		乙炔气			kg	0.00696		13.01		0.09		
		其他材料费			元	1.023525		0.885		0.91		
		UPVC给水管 dn25			m	1.02		3.82		3.9		
		塑料给水管接头零件 dn25			个	1.225		0.94		1.15		
		锯条			根	0.057		0.68		0.04		
		水			m3	0.006		4.62		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.00015		1291.88		0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.00232		225.64		0.52		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005335	220.32	1.18		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00588	20.8	0.12		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01938	171.14	3.32		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		

项目编码	031001008036	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 - UPVC给水管 dn32	10m	0.1	159.7	59.57	0.23	45.26	15.97	5.957	0.023	4.526
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0053	922.95	522	735.78	322.91	4.891635	2.7666	3.899634	1.711423
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0053	497	138.33	291.79	159.28	2.6341	0.733149	1.546487	0.844184
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0053	56.74	1.42	12.92	16.01	0.300722	0.007526	0.068476	0.084853
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0053	28	13.77	6.46	8.56	0.1484	0.072981	0.034238	0.045368
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0053	27.03	11.65	6.46	8.2	0.143259	0.061745	0.034238	0.04346
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0053	28	6.44	6.46	8.2	0.1484	0.034132	0.034238	0.04346
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0053	27.03	5.48	6.46	7.89	0.143259	0.029044	0.034238	0.041817
小计								24.379775	9.662177	5.674549	7.340565
清单项目综合单价											47.05706600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.553083	1.3889	3.55		
		普工人工费	元	3.602178	1.4021	5.05		
		技工人工费	元	11.557368	1.3656	15.78		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00901	6.51	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011182	11.83	0.13		
		溶剂汽油	kg	0.001304	5.31	0.01		
		钢丝刷	把	0.000795	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005777	0.66	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022471	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022487	6.28	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00716	6.37	0.05		
		机油	kg	0.003196	10.62	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000397	362.83	0.14		
		型钢(综合)	kg	0.556474	4.13	2.3		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000488	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.035577	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009158	19.03	0.17		
		电	kW·h	0.017818	0.71	0.01		
		氧气	m3	0.022132	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007377	13.01	0.1		
		UPVC给水管 dn32	m	1.02	3.82	3.9		
		其他材料费	元	1.027873	0.885	0.91		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	1.225	0.94	1.15		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		水	m3	0.006	4.62	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000159	1291.88	0.21		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002459	225.64	0.55		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005655	220.32	1.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.006233	20.8	0.13		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.020542	171.14	3.52		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		

项目编码	040601028002	项目名称	尼龙网板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-295换	防虫网制作安装 - 防虫网	m2	1	169.71	116.49	1.75	50.85	169.71	116.49	1.75	50.85
小计								169.71	116.49	1.75	50.85
清单项目综合单价											338.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	17.601	1.3889	24.45		
		普工人工费	元	46.679	1.4021	65.45		
		技工人工费	元	58.44	1.3656	79.81		
	材料	防虫网	m2	1.06	7.39	7.83		
		其他材料费	元	0.774	0.885	0.68		
		扁钢 <60	kg	19.625	4.4	86.35		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	20	0.8	16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.414	11.83	4.9		
		汽油 60#～70#	kg	0.11	6.67	0.73		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.35	1.75		

项目编码	031208002004	项目名称	管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50 - 不燃铝箔橡塑(难燃B1级)20mm	m3	1	1123.36	679.54	0	331.24	1123.36	679.54	0	331.24
小计								1123.36	679.54	0	331.24
清单项目综合单价											2134.14000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	114.086	1.3889	158.45		
		普工人工费	元	228.744	1.4021	320.72		
		技工人工费	元	471.728	1.3656	644.19		
	材料	不燃铝箔橡塑(难燃B1级)20mm	m3	1.03	460.18	473.99		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28	158.99		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	10.62	45.14		
	机械							

项目编码	031001008037	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-296换	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 - (PP-R)给水管dn20	10m	0.1	179.04	61.56	16.32	51.62	17.904	6.156	1.632	5.162
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407
小计								18.7695	6.3904	1.632	5.4027
清单项目综合单价											32.19460000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.63646	1.4021	3.7		
		技工人工费	元	8.93475	1.3656	12.2		
		高级技工人工费	元	2.06776	1.3889	2.87		
		锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	氧气(工业用)	m3	0.0003	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.0001	13.01	0		
		水	m3	0.055	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.885	0.885	0.78		
		塑料给水管接头零件(电熔连接) dn20	个	1.152	2.5	2.88		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.55	0.02		
		电熔焊接机	台班	0.0133	120.97	1.61		

项目编码	031001008038	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-297换	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	198.7	80.57	22.61	58.23	19.87	8.057	2.261	5.823
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407
小计								20.7355	8.2914	2.261	6.0637
清单项目综合单价											37.35160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.27976	1.3889	3.17		
		普工人工费	元	2.91186	1.4021	4.08		
		技工人工费	元	9.87505	1.3656	13.49		
	材料	(PP-R)给水管dn25	米	1.02	3.27	3.34		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.0001	13.01	0		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.951	0.885	0.84		
		塑料给水管接头零件(电熔连接) dn25	个	1.225	3.11	3.81		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.55	0.02		
		电熔焊接机	台班	0.0185	120.97	2.24		

项目编码	031001008039	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-298换	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 (PP-R)给水管dn32	10m	0.1	215.51	110.19	27.32	64.49	21.551	11.019	2.732	6.449
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407
小计								22.4165	11.2534	2.732	6.6897
清单项目综合单价											43.09160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.14956	1.4021	4.42		
		技工人工费	元	10.68985	1.3656	14.6		
		高级技工人工费	元	2.44976	1.3889	3.4		
	材料	(PP-R)给水管dn32	米	1.02	5.29	5.4		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.0001	13.01	0		
		塑料给水管接头零件(电熔连接) dn32	个	1.081	4.18	4.52		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	1.143	0.885	1.01		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.52	0.02		
		电熔焊接机	台班	0.0224	120.93	2.71		

项目编码	031001008040	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-299换	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	248.39	162.61	30.35	76.03	24.839	16.261	3.035	7.603
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407
小计								25.7045	16.4954	3.035	7.8437
清单项目综合单价											53.07860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.61226	1.4021	5.06		
		技工人工费	元	12.25615	1.3656	16.74		
		高级技工人工费	元	2.81016	1.3889	3.9		
	材料	塑料给水管接头零件(电熔连接) dn40	个	0.887	6.36	5.64		
		(PP-R)给水管dn40	米	1.02	9.07	9.25		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		锯条	根	0.093	0.68	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.0001	13.01	0		
		水	m3	0.06	4.62	0.28		
		其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.55	0.02		
		电熔焊接机	台班	0.0249	120.97	3.01		

项目编码	031001008041	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-300换	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.1	280.18	228.12	31.55	87.8	28.018	22.812	3.155	8.78
小计								28.018	22.812	3.155	8.78
清单项目综合单价											62.76500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	3.0536	1.3889	4.24		
		普工人工费	元	3.9422	1.4021	5.53		
		技工人工费	元	13.3639	1.3656	18.25		
	材料	(PP-R)给水管dn50	米	1.02	13.65	13.92		
		锯条	根	0.108	0.68	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.0002	13.01	0		
		水	m3	0.013	4.62	0.06		
		其他材料费	元	1.669	0.885	1.48		
		塑料给水管接头零件(电熔连接) dn50	个	0.742	9.8	7.27		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.55	0.05		
		电熔焊接机	台班	0.0257	120.97	3.11		

项目编码	031001008042	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-301换	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 50<dn≤63	10m	0.1	305.99	321.95	32.03	99.36	30.599	32.195	3.203	9.936

工程量清单综合单价分析表

030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407	
小计								31.4645	32.4294	3.203	10.1767	
清单项目综合单价											77.27360000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	3.42496	1.3889		4.76		
		普工人工费				元	4.42596	1.4021		6.21		
		技工人工费				元	15.01395	1.3656		20.5		
	材料	漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		(PP-R)给水管dn63				米	1.02	21.72		22.15		
		锯条				根	0.123	0.68		0.08		
		氧气(工业用)				m3	0.0006	6.19		0		
		乙炔气				kg	0.0002	13.01		0		
		水				m3	0.066	4.62		0.3		
		其他材料费				元	1.963	0.885		1.74		
		塑料给水管接头零件(电熔连接) dn63				个	0.659	12.35		8.14		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0002	229.55		0.05		
		电熔焊接机				台班	0.0261	120.97		3.16		
项目编码	031001008043	项目名称			塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-302换	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 63＜dn≤75	10m	0.1	315	450.41	32.52	108.2	31.5	45.041	3.252	10.82	
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	112.15	37.49	0	31.55	1.1215	0.3749	0	0.3155	
小计								32.6215	45.4159	3.252	11.1355	
清单项目综合单价											92.42490000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	3.55846	1.3889		4.94		
		普工人工费				元	4.58779	1.4021		6.43		
		技工人工费				元	15.55846	1.3656		21.25		
	材料	(PP-R)给水管dn75				米	1.02	31.53		32.16		
		锯条				根	0.136	0.68		0.09		
		漂白粉				kg	0.0014	3.81		0.01		
		氧气(工业用)				m3	0.0006	6.19		0		
		乙炔气				kg	0.0002	13.01		0		
		水				m3	0.102	4.62		0.47		
		其他材料费				元	2.144	0.885		1.9		
		塑料给水管接头零件(电熔连接) dn75				个	0.603	17.88		10.78		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0002	229.55		0.05		
		电熔焊接机				台班	0.0265	120.97		3.21		
项目编码	031001008044	项目名称			UPVC排水管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90＜dn≤110 实壁普通UPVC排水管 DN100	10m	0.1	316.72	319.54	0	99.79	31.672	31.954	0	9.979	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005402	922.95	522	735.53	322.9	4.9857759	2.819844	3.97333306	1.7443058	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005402	497	138.33	289.59	159.13	2.684794	0.74725866	1.56436518	0.85962026	
小计								39.3425699	35.52110266	5.53769824	12.58292606	
清单项目综合单价											92.98429686	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.548176	1.4021		7.78		
		技工人工费				元	18.812455	1.3656		25.69		
		高级技工人工费				元	4.228102	1.3889		5.87		
	材料	电				kW·h	0.01816	0.71		0.01		
		型钢(综合)				kg	0.56716	4.13		2.34		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.022902	6.64		0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.022919	6.28		0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000497	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.03626	5.6		0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.009334	19.03		0.18		
		合金钢钻头(综合)				个	0.007297	6.37		0.05		
		机油				kg	0.003257	10.62		0.03		
		氧气				m3	0.022557	6.19		0.14		
		乙炔气				kg	0.007519	13.01		0.1		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000405	362.83		0.15		
		其他材料费				元	0.949323	0.885		0.84		
		粘合剂				kg	0.124	19.71		2.44		
		承插塑料排水管件 dn110				个	1.156	8.62		9.96		
		伸缩节 dn110				个	0.35	17.65		6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100				个	0.05	7.35		0.37		
		锯条				根	0.194	0.68		0.13		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.002506	225.6		0.57		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.005763	220.3		1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.006352	23		0.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.020936	169.85		3.56		
项目编码	031001008045	项目名称			UPVC排水管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-312	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63＜dn≤75 实壁普通UPVC排水管 DN75	10m	0.1	281.72	149.28	0	82.01	28.172	14.928	0	8.201	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004304	922.95	522	735.53	322.9	3.9723768	2.246688	3.16572112	1.3897616	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004304	497	138.33	289.59	159.13	2.139088	0.59537232	1.24639536	0.68489552	
小计								34.2834648	17.77006032	4.41211648	10.27565712	
清单项目综合单价											66.74129872	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.825477	1.4021		6.77		
		技工人工费				元	16.397093	1.3656		22.39		
		高级技工人工费				元	3.690156	1.3889		5.13		
	材料	电				kW·h	0.014468	0.71		0.01		
		型钢(综合)				kg	0.451858	4.13		1.87		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.018246	6.64		0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.018259	6.28		0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000396	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.028889	5.6		0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.007436	19.03		0.14		
		合金钢钻头(综合)				个	0.005814	6.37		0.04		
		机油				kg	0.002595	10.62		0.03		
		氧气				m3	0.017971	6.19		0.11		
		乙炔气				kg	0.00599	13.01		0.08		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000323	362.83		0.12		

工程量清单综合单价分析表

		锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		其他材料费	元	0.693807	0.885	0.61		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001997	225.6	0.45		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004592	220.3	1.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005061	23	0.12		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01668	169.85	2.83		

项目编码	031001008046	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63 - UPVC排水管DN50	10m	0.1	257.41	111.32	0	73.68	25.741	11.132	0	7.368
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004103	922.95	522	735.53	322.9	3.78686385	2.141766	3.01787959	1.3248587
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004103	497	138.33	289.59	159.13	2.039191	0.56756799	1.18818777	0.65291039
小计								31.56705485	13.84133399	4.20606736	9.34576909
清单项目综合单价											58.96022529

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.446566	1.4021	6.23		
		技工人工费	元	15.084234	1.3656	20.6		
		高级技工人工费	元	3.407	1.3889	4.73		
	材料	电	kW·h	0.013792	0.71	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.430732	4.13	1.78		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017393	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017406	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000377	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.027538	5.6	0.15		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.007089	19.03	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005542	6.37	0.04		
		机油	kg	0.002474	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017131	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.00571	13.01	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000308	362.83	0.11		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		其他材料费	元	1.705964	0.885	1.51		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001903	225.6	0.43		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004377	220.3	0.96		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004824	23	0.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0159	169.85	2.7		

项目编码	031002001087	项目名称	铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 - 铜截止阀 DN20	个	1	11.76	19.98	0	4.11	11.76	19.98	0	4.11
小计								11.76	19.98	0	4.11
清单项目综合单价											35.85000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.4021	2.28		
		技工人工费	元	5.636	1.3656	7.7		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3889	1.78		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	031002001088	项目名称	铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 - 铜截止阀 DN50	个	1	33.5	74.44	0	12.59	33.5	74.44	0	12.59
小计								33.5	74.44	0	12.59
清单项目综合单价											120.53000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.4021	6.67		
		技工人工费	元	15.979	1.3656	21.82		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3889	5.01		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031003014004	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 - 清扫口DN100	10个	0.1	584.33	941.81	0	201.72	58.433	94.181	0	20.172
小计								58.433	94.181	0	20.172
清单项目综合单价											172.78600000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.2216	1.4021	11.53		
		技工人工费	元	27.8561	1.3656	38.04		
		高级技工人工费	元	6.383	1.3889	8.87		
	材料	清扫口DN100	个	1	52.1	52.1		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.7	0.5	0.35		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.1	39.2	3.92		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	031003006001	项目名称	大便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-26换	蹲式大便器 瓷高水箱	10套	0.1	1324.66	5216.99	0	611.38	132.466	521.699	0	61.138
小计								132.466	521.699	0	61.138
清单项目综合单价											715.30300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.6201	1.4021		26.11		
		技工人工费				元	63.1531	1.3656		86.24		
		高级技工人工费				元	14.4838	1.3889		20.12		
	材料	瓷蹲式大便器（带水箱）				个	1.01	371.68		375.4		
		钢丝 16#				kg	0.08	44.66		3.57		
		铅板 δ=2.6mm～3.0mm				kg	0.03	21.02		0.63		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.02	6.63		0.13		
		普通水泥 32.5(R)				kg	1	0.5		0.5		
		天然砂(细砂)				m3	0.002	126.21		0.25		
		红砖				块	16	0.31		4.96		
		木材(一级红松)				m3	0.0001	2123.89		0.21		
		连接软管 长300				根	1.01	9.35		9.44		
		大便器存水弯 PVC-U DN100				个	1.005	11.94		12		
		管卡子(单立管)DN32以内				个	1.05	1.45		1.52		
		角型阀(带铜活)DN15				个	1.01	30.97		31.28		
		大便器胶皮碗				个	1.1	3.54		3.89		
		瓷蹲式大便器高水箱配件				套	1.01	39.82		40.22		
		大便器排水接头PVC-U de130×110				个	1.1	12.74		14.01		
		高水箱冲洗管 DN32				根	1.01	22.12		22.34		
		其他材料费				元	1.4998	0.885		1.33		
	机械											
项目编码	031003006002		项目名称	大便器				计量单位		组		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱 - 连体坐便器	10套	0.1	966.13	11648.6	0	838.09	96.613	1164.86	0	83.809
小计								96.613	1164.86	0	83.809
清单项目综合单价											1345.28200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.7773	1.4021		19.32		
		技工人工费				元	46.703	1.3656		63.78		
		高级技工人工费				元	9.7331	1.3889		13.52		
	材料	连体坐便器				个	1.01	747.79		755.27		
		电				kW·h	0.032	0.71		0.02		
		聚四氟乙烯生料带 宽20				m	1.6	0.3		0.48		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120				套	2.06	0.06		0.12		
		合金钢钻头(综合)				个	0.024	6.37		0.15		
		锯条(各种规格)				根	0.2	0.68		0.14		
		防水密封胶				支	0.5	8.75		4.38		
		金属软管 DN15				根	1.01	1.58		1.6		
		角型阀(带铜活)DN15				个	1.01	30.97		31.28		
		大便器排水接头				个	1.01	4.6		4.65		
		座便器桶盖				套	1.01	362.83		366.46		
		水				m3	0.012	4.62		0.06		
		其他材料费				元	0.3	0.885		0.27		
	机械											
项目编码	031003003001		项目名称	洗脸盆				计量单位		组		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-6换	洗脸盆 普通冷水 - 立柱一体盆	10组	0.1	828.68	5888.38	0	513.7	82.868	588.838	0	51.37
小计								82.868	588.838	0	51.37
清单项目综合单价											723.07600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.6497	1.4021		16.33		
		技工人工费				元	39.5124	1.3656		53.96		
		高级技工人工费				元	9.0545	1.3889		12.58		
	材料	立柱一体盆				个	1.01	486.73		491.6		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.015	6.63		0.1		
		天然砂(细砂)				m3	0.002	126.21		0.25		
		存水弯(塑料)DN32				个	1.005	3.41		3.43		
		提拉排水装置 DN32				套	1.01	57.52		58.1		
		角型阀(带铜活)DN15				个	1.01	30.97		31.28		
		其他材料费				元	2.0496	0.885		1.81		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.3	0.5		0.15		
		木材(一级红松)				m3	0.001	2123.89		2.12		
	机械											
项目编码	031003003002		项目名称	洗脸盆				计量单位		组		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-6换	洗脸盆 普通冷水 - 壁挂洗手盆	10组	0.1	828.68	6648.11	0	551.69	82.868	664.811	0	55.169
小计								82.868	664.811	0	55.169
清单项目综合单价											802.84800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.6497	1.4021		16.33		
		技工人工费				元	39.5124	1.3656		53.96		
		高级技工人工费				元	9.0545	1.3889		12.58		
	材料	壁挂洗手盆				个	1.01	561.95		567.57		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.015	6.63		0.1		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.3	0.5		0.15		
		天然砂(细砂)				m3	0.002	126.21		0.25		
		木材(一级红松)				m3	0.001	2123.89		2.12		
		存水弯(塑料)DN32				个	1.005	3.41		3.43		
		提拉排水装置 DN32				套	1.01	57.52		58.1		
		角型阀(带铜活)DN15				个	1.01	30.97		31.28		
		其他材料费				元	2.0496	0.885		1.81		
	机械											
项目编码	031003007001		项目名称	小便器				计量单位		组		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-38换	落地式小便器 感应式冲洗阀 - 落地式小便器(带水封)	10套	0.1	604.62	9428.01	0	631.39	60.462	942.801	0	63.139
小计								60.462	942.801	0	63.139
清单项目综合单价											1066.40200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.497	1.4021		11.91		
		技工人工费				元	28.8429	1.3656		39.39		
		高级技工人工费				元	6.5951	1.3889		9.16		
		落地式小便器(带水封)				个	1.01	716.81		723.98		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铅板 δ=2.6mm~3.0mm	kg	0.04	21.02	0.84		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.06	6.63	0.4		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.005	11.95	12.01		
		花篮罩排水栓(铜镀铬)DN50	套	1.01	23.01	23.24		
		喷水鸭嘴 DN50	个	1.01	13.27	13.4		
		感应式冲洗阀 DN15	个	1.01	157.52	159.1		
		小便器存水弯(PVC-U)DN50	个	1.005	6.19	6.22		
		其他材料费	元	1.0608	0.885	0.94		
	机械							

项目编码	031401001007	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	1574.2026	2.47	3.32	0	0.81	3888.280422	5226.352632	0	1275.104106
小计								3888.280422	5226.352632	0	1275.104106
清单项目综合单价								10389.73716000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	AB001005	项目名称	高层建筑增加费(18层数以内)	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3225.7056	7.51	0	4.45	2.31	24225.04906	0	14354.38992	7451.379936
小计								24225.04906	0	14354.38992	7451.379936
清单项目综合单价								46030.81891200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		133586.94	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			133586.94	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房通风空调工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	644276.34	
2	措施项目	39302.77	
2.1	安全文明施工	13813.76	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	11219.63	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2594.13	
2.2	其他措施项目费	25489.01	
3	其他项目	68357.91	
3.1	暂列金额	68357.91	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	67674.33	
5	含税建安工程造价	819611.35	
合计		819611.35	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房通风空调工程　　第 1 页，共 12 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		通风系统设备					93399.49	0
1-1	030108001028	高效低噪音柜式离心风机	(1)名称:高效低噪音柜式离心风机 (2)编号:P-2#-1F-01 (3)规格:风量:29600m3/h,全压:410Pa，功率:7.5kW/380V,50Hz，转速:550rpm,重量:444kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:吊装 (6)含减振器安装 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	13905.37	13905.37	0
1-2	030108001029	高效低噪音离心式管道风机	(1)名称:高效低噪音离心式管道风机 (2)编号:P-2#-1F-02 (3)规格:风量:7800m3/h,全压:470Pa，功率:2.20kW/380V,50Hz，转速:900rpm,重量:186kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:吊装 (6)含减振器安装 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	5712.58	5712.58	0
1-3	030108001030	高效低噪音离心式管道风机	(1)名称:高效低噪音离心式管道风机 (2)编号:P-2#-1F-03 (3)规格:风量:1650m3/h,全压:160Pa，功率:0.18kW/220V,50Hz，转速:900rpm,重量:22kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:吊装 (6)含减振器安装 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	2132.82	2132.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房通风空调工程　　第 2 页，共 12 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030108001031	高效低噪音柜式离心风机	(1)名称:高效低噪音柜式离心风机 (2)编号:P-2#-1F-04/05 (3)规格:风量:800m3/h,全压:156Pa，功率:0.09kW/220V,50Hz，转速:690rpm,重量:21kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:吊装 (6)含减振器安装 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	1974.85	3949.7	0
1-5	030108001032	高效低噪音柜式离心风机	(1)名称:高效低噪音柜式离心风机 (2)编号:P-2#-1F-06 (3)规格:风量:6300m3/h,全压:370Pa，功率:1.50kW/380V,50Hz，转速:1100rpm,重量:132kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:吊装 (6)含减振器安装 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	5340.81	5340.81	0
1-6	030108001033	高效低噪音柜式离心风机	(1)名称:高效低噪音柜式离心风机 (2)编号:S-2#-1F-01 (3)规格:风量:23600m3/h,全压:480Pa，功率:7.5kW/380V,50Hz，转速:550rpm,重量:444kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:吊装 (6)含减振器安装 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	9538.95	9538.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房通风空调工程　　第 3 页，共 12 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030108001034	高效低噪音柜式离心风机	(1)名称:高效低噪音柜式离心风机 (2)编号:S-2#-1F-02 (3)规格:风量:6250m3/h,全压:470Pa，功率:2.2kW/380V,50Hz，转速:1250rpm,重量:140kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:吊装 (6)含减振器安装 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	5340.81	5340.81	0
1-8	030405015006	壁式轴流风机	(1)名称:壁式轴流风机 (2)编号:PQ400B (3)风量:400m3/h,全压:50Pa,功率:0.025kW/220V (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	625.1	625.1	0
1-9	030405015007	壁式轴流风机	(1)名称:壁式轴流风机(自带防雨百叶) (2)编号:PQ1000B (3)风量:1000m3/h,全压:50Pa,功率:0.06kW/220V (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	42	995.02	41790.84	0
1-10	030405015008	壁式轴流风机	(1)名称:壁式轴流风机(自带防雨百叶) (2)编号:PQ2000B (3)风量:2000m3/h,全压:50Pa,功率:0.06kW/220V (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	3	1378.02	4134.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房通风空调工程　　第 4 页，共 12 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	031301003054	套管	(1)名称:风管穿墙、楼板防护套管制作安装 (2)规格、材质:1.6mm钢制防护套管 (3)套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	5	185.69	928.45	0
2		分体空调					305184.55	0
2-1	030701003003	空调器	(1)名称:分体空调(壁挂式) (2)编号:FT-7.1L (3)规格:制冷量:7.1kw，制冷功率:2.2kw，电压:220V,循环风量:1200m3/h (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	55	5548.81	305184.55	0
3		冷媒管系统					107413.36	0
3-1	031001005008	铜管	(1)名称:去磷无缝紫铜管 (2)介质:冷媒 (3)规格、压力等级:Φ6.35,壁厚0.8mm (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气密性试验 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	497.33	59.64	29660.76	0
3-2	031001005009	铜管	(1)名称:去磷无缝紫铜管 (2)介质:冷媒 (3)规格、压力等级:Φ15.9,壁厚1mm (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气密性试验 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	552.37	91.6	50597.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房通风空调工程　　第 5 页，共 12 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	031001005010	铜管	(1)名称:去磷无缝紫铜管 (2)介质:冷媒 (3)规格、压力等级:φ28.6,壁厚1.3mm (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气密性试验 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	55.04	135.23	7443.06	0
3-4	030902003002	铜管管件	(1)名称:分歧器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	7	107.01	749.07	0
3-5	031301005002	管道支架	(1)名称:管道支架 (2)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	kg	276.19	38.02	10500.74	0
3-6	031208002005	管道绝热	(1)绝热材料品种:不燃铝箔橡塑(难燃B1级) (2)绝热厚度:25mm (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	3.14	2451.16	7696.64	0
3-7	031208002006	管道绝热	(1)绝热材料品种:不燃铝箔橡塑(难燃B1级) (2)绝热厚度:28mm (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	0.29	2641.38	766	0
4		风管及保温					65361.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房通风空调工程　　第 6 页，共 12 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	030702001024	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:大边长≤450mm (5)板材厚度:0.5mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	133.19	166.51	22177.47	0
4-2	030702001025	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:450mm＜大边长≤630mm (5)板材厚度:0.6mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	27.16	177.44	4819.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房通风空调工程　　第 7 页，共 12 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	030702001026	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:630mm＜大边长≤1000mm (5)板材厚度:0.75mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	83.36	143.25	11941.32	0
4-4	030702001027	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:1000mm＜大边长≤2000mm (5)板材厚度:1.0mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	119.26	173.06	20639.14	0
4-5	030703019004	柔性接口	(1)名称:风管软接头 (2)材质:防火等级B1级阻燃布 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	8.2	705.45	5784.69	0
5		风阀及百叶					62331.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房通风空调工程　　第 8 页，共 12 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	030703001062	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1000*400 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	754.27	754.27	0
5-2	030703001063	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*500 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	34	754.28	25645.52	0
5-3	030703001064	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:350*350 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	36	371.83	13385.88	0
5-4	030703001065	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*250 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	389.86	389.86	0
5-5	030703001066	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*630，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	419.48	419.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房通风空调工程　　第 9 页，共 12 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-6	030703001067	碳钢阀门	(1)名称:70℃电动防火阀 (2)规格:1000*400 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	828.84	828.84	0
5-7	030703001068	碳钢阀门	(1)名称:70℃电动防火阀 (2)规格:1250*800 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	1283.42	1283.42	0
5-8	030703001069	碳钢阀门	(1)名称:70℃电动防火阀 (2)规格:1600*800 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	1430.62	1430.62	0
5-9	030703001070	碳钢阀门	(1)名称:70℃电动防火阀 (2)规格:630*400 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	702.76	702.76	0
5-10	030703001071	碳钢阀门	(1)名称:70℃电动防火阀 (2)规格:800*400 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	786.79	786.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房通风空调工程　　第 10 页，共 12 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-11	030703001072	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:400*250 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	168.46	168.46	0
5-12	030703001073	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:630*400 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	270.61	270.61	0
5-13	030703001074	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:800*320 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	272.87	272.87	0
5-14	030703001075	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:800*400 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	309.31	309.31	0
5-15	030703011030	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*1000 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	530.75	1061.5	0
5-16	030703011031	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1250*1000 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	613	613	0
5-17	030703011032	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*200 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	7	81.05	567.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房通风空调工程　　第 11 页，共 12 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-18	030703011033	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:350*350 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	154.02	154.02	0
5-19	030703011034	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*500 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	178.51	178.51	0
5-20	030703011035	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*500 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	234.53	938.12	0
5-21	030703011036	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*800 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	317.54	317.54	0
5-22	030703011037	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*600 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	269.28	269.28	0
5-23	030703011038	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*800 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	393.37	786.74	0
5-24	030703011039	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*500 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	34	317.54	10796.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房通风空调工程　

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6		通风工程检测、调试					10585.94	0
6-1	030704001005	通风工程检测、调试	(1)系统名称:通风空调工程检测、调试 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	1	10585.94	10585.94	0
合计							644276.34	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房通风空调工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					39302.77
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	13813.76
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	11219.63
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2594.13
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	4256.92
1-9-1	031401001008	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	4256.92	4256.92
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	21232.09
1-14-1	03B005	高层增加费		项	1	21232.09	21232.09
合计							39302.77

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	68357.91	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		68357.91	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房通风空调工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房通风空调工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房通风空调工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	67674.33
合计					67674.33

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房通风空调工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房通风空调工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	030108001028	项目名称	高效低噪音柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000 ˜ 高效低噪音柜式离心风机P-2#-1F-01 风量:29600m3/h	台	1	2028.59	10570.11	29.28	546.25	2028.59	10570.11	29.28	546.25
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88
小计								2265.202	10853.378	154.804	631.998
清单项目综合单价											13905.38200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	603.0716	1.4021	845.57		
		技工人工费	元	802.3804	1.3656	1095.73		
		高级技工人工费	元	233.2036	1.3889	323.9		
	材料	铸铁垫板	kg	21.6	5.45	117.72		
		黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91	4.96		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	357.73	10.73		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	13.01	0.77		
		减振器	个	4	44.25	177		
		煤油	kg	1.5	7.47	11.21		
		其他材料费	元	5.101	0.885	4.51		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	978.58	20.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	605.08	5.45		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	252.51	3.28		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1291.88	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.64	49.05		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	253.42	6.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.8	2.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	171.14	62.23		

项目编码	030108001029	项目名称	高效低噪音离心式管道风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000＜L≤19300 ˜ 高效低噪音离心式管道风机P-2#-1F-02 风量:7800m3/h	台	1	961.83	3731.22	29.28	259.11	961.83	3731.22	29.28	259.11
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88
小计								1198.442	4014.488	154.804	344.858
清单项目综合单价											5712.59200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	309.5036	1.4021	433.95		
		技工人工费	元	434.9934	1.3656	594.03		
		高级技工人工费	元	122.7206	1.3889	170.45		
	材料	煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	357.73	10.73		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	13.01	0.77		
		减振器	个	4	44.25	177		
		其他材料费	元	3.622	0.885	3.21		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	978.58	20.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	605.08	5.45		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	252.51	3.28		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1291.88	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.64	49.05		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	253.42	6.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.8	2.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	171.14	62.23		

项目编码	030108001030	项目名称	高效低噪音离心式管道风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ˜ 高效低噪音离心式管道风机P-2#-1F-03 风量:1650m3/h	台	1	110.31	1202.07	0	89.3	110.31	1202.07	0	89.3
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41

工程量清单综合单价分析表

030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508	
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88	
小计								346.922	1485.338	125.524	175.048	
清单项目综合单价											2132.83200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	75.3776	1.4021		105.69		
		技工人工费				元	141.5504	1.3656		193.3		
		高级技工人工费				元	34.5046	1.3889		47.92		
	材料	铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	357.73		3.58		
		钢丝刷				把	0.03	2.45		0.07		
		铁砂布 0#-2#				张	0.218	0.66		0.14		
		型钢(综合)				kg	21	4.13		86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.8448	6.28		5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.608	5.6		3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.1	19.03		1.9		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.34	6.51		2.21		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.16	9.65		1.54		
		溶剂汽油				kg	0.0372	5.31		0.2		
		机油				kg	0.0802	10.62		0.85		
		氧气				m3	0.1782	6.19		1.1		
		乙炔气				kg	0.0594	13.01		0.77		
		减振器				个	4	44.25		177		
		其他材料费				元	2.576	0.885		2.28		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.004	1291.88		5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.2174	225.64		49.05		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0276	253.42		6.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.1	20.8		2.08		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.3636	171.14		62.23		
项目编码	030108001031	项目名称			高效低噪音柜式离心风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 高效低噪音柜式离心风机P-2#-1F-04/05 风量:800m3/h	台	1	110.31	1051.63	0	81.77	110.31	1051.63	0	81.77	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508	
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88	
小计								346.922	1334.898	125.524	167.518	
清单项目综合单价											1974.86200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	75.3776	1.4021		105.69		
		技工人工费				元	141.5504	1.3656		193.3		
		高级技工人工费				元	34.5046	1.3889		47.92		
	材料	铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	357.73		3.58		
		钢丝刷				把	0.03	2.45		0.07		
		铁砂布 0#-2#				张	0.218	0.66		0.14		
		型钢(综合)				kg	21	4.13		86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.8448	6.28		5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.608	5.6		3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.1	19.03		1.9		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.34	6.51		2.21		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.16	9.65		1.54		
		溶剂汽油				kg	0.0372	5.31		0.2		
		机油				kg	0.0802	10.62		0.85		
		氧气				m3	0.1782	6.19		1.1		
		乙炔气				kg	0.0594	13.01		0.77		
		减振器				个	4	44.25		177		
		其他材料费				元	2.576	0.885		2.28		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.004	1291.88		5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.2174	225.64		49.05		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0276	253.42		6.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.1	20.8		2.08		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.3636	171.14		62.23		
项目编码	030108001032	项目名称			高效低噪音柜式离心风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500< L≤7000 ~ 高效低噪音柜式离心风机P-2#-1F-06 风量:6300m3/h	台	1	440.78	3859.28	0	309.61	440.78	3859.28	0	309.61	
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508	
小计								677.392	4142.548	125.524	395.358	
清单项目综合单价											5340.82200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	166.1056	1.4021		232.9		
		技工人工费				元	255.4534	1.3656		348.85		
		高级技工人工费				元	68.8606	1.3889		95.64		
		铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		黄干油钙基酯				kg	0.4	9.91		3.96		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03	357.73		10.73		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.16	9.65		1.54		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.34	6.51		2.21		
		溶剂汽油				kg	0.0372	5.31		0.2		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	13.01	0.77		
		减振器	个	4	44.25	177		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		其他材料费	元	3.345	0.885	2.96		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1291.88	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.64	49.05		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	253.42	6.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.8	2.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	171.14	62.23		

项目编码	030108001033	项目名称	高效低噪音柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500＜L≤7000 ˇ 高效低噪音柜式离心风机S-2#-1F-01 风量:23600m3/h	台	1	440.78	7857.51	0	509.52	440.78	7857.51	0	509.52
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508
小计								677.392	8140.778	125.524	595.268
清单项目综合单价											9538.96200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	166.1056	1.4021	232.9		
		技工人工费	元	255.4534	1.3656	348.85		
		高级技工人工费	元	68.8606	1.3889	95.64		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	357.73	10.73		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	13.01	0.77		
		减振器	个	4	44.25	177		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		其他材料费	元	3.345	0.885	2.96		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1291.88	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.64	49.05		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	253.42	6.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.8	2.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	171.14	62.23		

项目编码	030108001034	项目名称	高效低噪音柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500＜L≤7000 ˇ 高效低噪音柜式离心风机S-2#-1F-02 风量:6250m3/h	台	1	440.78	3859.28	0	309.61	440.78	3859.28	0	309.61
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508
小计								677.392	4142.548	125.524	395.358
清单项目综合单价											5340.82200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	166.1056	1.4021	232.9		
		技工人工费	元	255.4534	1.3656	348.85		
		高级技工人工费	元	68.8606	1.3889	95.64		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	357.73	10.73		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	13.01	0.77		
		减振器	个	4	44.25	177		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		其他材料费	元	3.345	0.885	2.96		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1291.88	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.64	49.05		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	253.42	6.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.8	2.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	171.14	62.23		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030405015006	项目名称	壁式轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 壁式轴流风机PQ400B	10套	0.1	822.93	5210	0	218.09	82.293	521	0	21.809
小计								82.293	521	0	21.809
清单项目综合单价											625.10200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.6101	1.4021	13.47		
		技工人工费	元	42.1129	1.3656	57.51		
		高级技工人工费	元	8.143	1.3889	11.31		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030405015007	项目名称	壁式轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 壁式轴流风机PQ1000B	10套	0.1	822.93	8909.2	0	218.09	82.293	890.92	0	21.809
小计								82.293	890.92	0	21.809
清单项目综合单价											995.02200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.6101	1.4021	13.47		
		技工人工费	元	42.1129	1.3656	57.51		
		高级技工人工费	元	8.143	1.3889	11.31		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030405015008	项目名称	壁式轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 壁式轴流风机PQ2000B	10套	0.1	822.93	12739.2	0	218.09	82.293	1273.92	0	21.809
小计								82.293	1273.92	0	21.809
清单项目综合单价											1378.02200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.6101	1.4021	13.47		
		技工人工费	元	42.1129	1.3656	57.51		
		高级技工人工费	元	8.143	1.3889	11.31		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	031301003054	项目名称	套管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000< L≤4000 镀锌钢板 δ=1.6mm	10m2	0.1	706.35	890.7	26.45	233.34	70.635	89.07	2.645	23.334
小计								70.635	89.07	2.645	23.334
清单项目综合单价											185.68400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.4336	1.4021	27.25		
		技工人工费	元	24.331	1.3656	33.23		
		高级技工人工费	元	7.3161	1.3889	10.16		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008	3.258	0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#～16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=1.6mm	m2	1.138	49.85	56.73		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		电	kW·h	0.0691	0.71	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.0063	13.01	0.08		
		其他材料费	元	0.6712	0.885	0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	220.32	1.32		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	285.5	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.002	56.36	0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.002	234.09	0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7.07	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	157.41	0.16		

项目编码	030701003003	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-32	分体式空调器安装 制冷量Q(kw) 6<Q≤12 分体空调(壁挂式)FT-7.1L	台	1	583.54	4810.16	0	155.11	583.54	4810.16	0	155.11
小计								583.54	4810.16	0	155.11
清单项目综合单价											5548.81000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	160.548	1.4021	225.1		
		技工人工费	元	201.007	1.3656	274.5		
		高级技工人工费	元	60.433	1.3889	83.94		
	材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100	10套	1.656	8.27	13.7		
	机械							

项目编码	031001005008	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-115换	室内铜给水管安装(螺纹连接) 公称外径D(mm) D≤18 ˊ 去磷无缝紫铜管φ6.35	10m	0.1	302.42	106.5	2.09	85.5	30.242	10.65	0.209	8.55
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	338.62	91.5	54.45	98.08	3.3862	0.915	0.5445	0.9808
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	203.76	102.34	46.74	62.37	2.0376	1.0234	0.4674	0.6237
小计								35.6658	12.5884	1.2209	10.1545
清单项目综合单价											59.62960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	3.86566	1.3889	5.37		
		普工人工费	元	5.56826	1.4021	7.81		
		技工人工费	元	16.46857	1.3656	22.49		
	材料	去磷无缝紫铜管φ6.35	m	0.986	10.62	10.47		
		其他材料费	元	0.19784	0.885	0.18		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	406.9	0.81		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.382	0.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.003	6.19	0.02		
		乙炔气	kg	0.001	13.01	0.01		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	171.68	0.34		
		针型阀	个	0.001	79.73	0.08		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		水	m3	0.005	4.62	0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0002	225.64	0.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.002	27.31	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	24.2	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.002	168.54	0.34		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	39.16	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=6	台班	0.0016	385.66	0.62		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.003	43.75	0.13		

项目编码	031001005009	项目名称	铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-115换	室内铜给水管安装(螺纹连接) 公称外径D(mm) D≤18 ˊ 去磷无缝紫铜管φ15.9	10m	0.1	302.42	410.78	2.09	100.72	30.242	41.078	0.209	10.072
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	338.62	91.5	54.45	98.08	3.3862	0.915	0.5445	0.9808
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	203.76	102.34	46.74	62.37	2.0376	1.0234	0.4674	0.6237
小计								35.6658	43.0164	1.2209	11.6765
清单项目综合单价											91.57960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	3.86566	1.3889	5.37		
		普工人工费	元	5.56826	1.4021	7.81		
		技工人工费	元	16.46857	1.3656	22.49		
	材料	去磷无缝紫铜管φ15.9	m	0.986	41.48	40.9		
		其他材料费	元	0.19784	0.885	0.18		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	406.9	0.81		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.382	0.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.003	6.19	0.02		
		乙炔气	kg	0.001	13.01	0.01		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	171.68	0.34		
		针型阀	个	0.001	79.73	0.08		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		水	m3	0.005	4.62	0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0002	225.64	0.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.002	27.31	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	24.2	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.002	168.54	0.34		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	39.16	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=6	台班	0.0016	385.66	0.62		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.003	43.75	0.13		

项目编码	031001005010	项目名称	铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-115换	室内铜给水管安装(螺纹连接) 公称外径D(mm) D≤18 ˊ 去磷无缝紫铜管φ28.6	10m	0.1	302.42	826.38	2.09	121.5	30.242	82.638	0.209	12.15
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	338.62	91.5	54.45	98.08	3.3862	0.915	0.5445	0.9808
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	203.76	102.34	46.74	62.37	2.0376	1.0234	0.4674	0.6237
小计								35.6658	84.5764	1.2209	13.7545
清单项目综合单价											135.21760000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	3.86566	1.3889	5.37		
		普工人工费	元	5.56826	1.4021	7.81		
		技工人工费	元	16.46857	1.3656	22.49		
	材料	去磷无缝紫铜管φ28.6	m	0.986	83.63	82.46		
		其他材料费	元	0.19784	0.885	0.18		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	406.9	0.81		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.382	0.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	0.003	6.19	0.02		
		乙炔气	kg	0.001	13.01	0.01		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	171.68	0.34		
		针型阀	个	0.001	79.73	0.08		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		水	m3	0.005	4.62	0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0002	225.64	0.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.002	27.31	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	24.2	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	168.54	0.34		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	39.16	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	385.66	0.62		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.003	43.75	0.13		

项目编码	030902003002	项目名称	钢管管件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030602-169	低压管件 合金钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 - 分歧器	10个	0.1	289.26	497.92	169.3	113.54	28.926	49.792	16.93	11.354
小计								28.926	49.792	16.93	11.354

清单项目综合单价 107.00200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.8835	1.3889	4		
		普工人工费	元	4.2543	1.4021	5.96		
		技工人工费	元	13.8811	1.3656	18.96		
	材料	其他材料费	元	0.3805	0.885	0.34		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0529	3.78	0.2		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0184	12.49	0.23		
		氧气	m3	0.0078	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.0026	13.01	0.03		
		磨头	个	0.0434	17.7	0.77		
		合金钢焊条	kg	0.084	25.66	2.16		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0164	324.9	5.33		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0061	27.31	0.17		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0065	24.2	0.16		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0654	168.54	11.02		
		焊条恒温箱	台班	0.0065	39.16	0.25		

项目编码	031301005002	项目名称	管道支架	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	922.95	522	728.97	322.42	9.2295	5.22	7.2897	3.2242
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	497	138.33	287.36	158.97	4.97	1.3833	2.8736	1.5897
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.74	1.42	12.63	15.99	0.5674	0.0142	0.1263	0.1599
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	28	6.44	6.31	8.18	0.28	0.0644	0.0631	0.0818
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	27.03	5.48	6.31	7.87	0.2703	0.0548	0.0631	0.0787
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	27.03	7.86	0	7.54	0.2703	0.0786	0	0.0754
小计								15.5875	6.8153	10.4158	5.2097

清单项目综合单价 38.02830000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	1.52256	1.3889	2.11		
		普工人工费	元	2.45816	1.4021	3.45		
		技工人工费	元	7.34218	1.3656	10.03		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.66	0.01		
		其他材料费	元	0.14505	0.885	0.13		
		钢丝刷	把	0.0015	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008	9.65	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.00186	5.31	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.64	0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	6.28	0.27		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	6.37	0.09		
		机油	kg	0.00603	10.62	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	362.83	0.27		
		型钢(综合)	kg	1.05	4.13	4.34		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	5.6	0.38		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	19.03	0.33		
		电	kW·h	0.03362	0.71	0.02		
		氧气	m3	0.04176	6.19	0.26		
		乙炔气	kg	0.01392	13.01	0.18		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	225.64	1.05		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	219.35	2.34		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1262.95	0.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.01176	20.68	0.24		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.03876	168.54	6.53		

项目编码	031208002005	项目名称	管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50 - 不燃铝箔橡塑(难燃B1级)25mm	m3	1	1123.36	981.47	0	346.33	1123.36	981.47	0	346.33
小计								1123.36	981.47	0	346.33

清单项目综合单价 2451.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	114.086	1.3889	158.45		
		普工人工费	元	228.744	1.4021	320.72		
		技工人工费	元	471.728	1.3656	644.19		
	材料	不燃铝箔橡塑(难燃B1级)25mm	m3	1.03	753.32	775.92		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28	158.99		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	10.62	45.14		
	机械							

项目编码	031208002006	项目名称	管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50 - 不燃铝箔橡塑(难燃B1级)28mm	m3	1	1123.36	1162.63	0	355.39	1123.36	1162.63	0	355.39

工程量清单综合单价分析表

小计					1123.36	1162.63	0	355.39
清单项目综合单价								2641.38000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	114.086	1.3889		158.45		
		普工人工费	元	228.744	1.4021		320.72		
		技工人工费	元	471.728	1.3656		644.19		
	材料	不燃铝箔橡塑(难燃B1级)28mm	m3	1.03	929.2		957.08		
		其他材料费	元	1.6	0.885		1.42		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28		158.99		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	10.62		45.14		
	机械								

项目编码	030702001024	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450 镀锌钢板 δ=0.5mm	10m2	0.1	864.83	406.06	53.48	252.97	86.483	40.606	5.348	25.297
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.74	1.42	12.92	16.01	2.2083208	0.0552664	0.5028464	0.6231092
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	28	6.44	6.46	8.2	1.08976	0.2506448	0.2514232	0.319144
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	27.03	5.48	6.46	7.89	1.0520076	0.2132816	0.2514232	0.3070788
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	27.03	7.86	0	7.54	1.0520076	0.3059112	0	0.2934568
小计								91.885096	41.431104	6.3536928	26.8397888

清单项目综合单价								166.50968160
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.480235	1.4021	35.73		
		技工人工费	元	31.632287	1.3656	43.2		
		高级技工人工费	元	9.333137	1.3889	12.96		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.258	0.63		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	17.49	19.9		
		钢丝刷	把	0.005838	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.15	1.24	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042422	0.66	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066163	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.031136	9.65	0.3		
		电	kW·h	0.0673	0.71	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.007239	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.0048	13.01	0.06		
		其他材料费	元	0.336195	0.885	0.3		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1291.88	1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0075	220.32	1.65		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	285.5	1.14		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	56.36	0.23		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	234.09	0.94		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.03	7.07	0.21		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0075	157.41	1.18		

项目编码	030702001025	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630 镀锌钢板 δ=0.6mm	10m2	0.1	921.08	438.18	57.55	269.76	92.108	43.818	5.755	26.976
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.038922	56.74	1.42	12.92	16.01	2.20843428	0.05526924	0.50287224	0.62314122
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.038922	28	6.44	6.46	8.2	1.089816	0.25065768	0.25143612	0.3191604
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.038922	27.03	5.48	6.46	7.89	1.05206166	0.21329256	0.25143612	0.30709458
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.038922	27.03	7.86	0	7.54	1.05206166	0.30592692	0	0.29347188
小计								97.5103736	44.6431464	6.76074448	28.51886808

清单项目综合单价								177.43313256
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.032205	1.4021	37.9		
		技工人工费	元	33.575364	1.3656	45.85		
		高级技工人工费	元	9.905852	1.3889	13.76		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.258	0.63		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	1.138	20.41	23.23		
		钢丝刷	把	0.005838	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042424	0.66	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066166	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.031137	9.65	0.3		
		电	kW·h	0.0663	0.71	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.007239	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.0048	13.01	0.06		
		其他材料费	元	0.334995	0.885	0.3		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1291.88	1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012	220.32	2.64		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	285.5	1.14		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	56.36	0.23		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	234.09	0.94		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.003	7.07	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.005	157.41	0.79		

项目编码	030702001026	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000	10m2	0.1	649.81	463.66	35.99	197.71	64.981	46.366	3.599	19.771

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03781	56.74	1.42	12.92	16.01	2.1453394	0.0536902	0.4885052	0.6053381
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03781	28	6.44	6.46	8.2	1.05868	0.2434964	0.2442526	0.310042
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03781	27.03	5.48	6.46	7.89	1.0220043	0.2071988	0.2442526	0.2983209
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03781	27.03	7.86	0	7.54	1.0220043	0.2971866	0	0.2850874
小计								70.229028	47.167572	4.5760104	21.2697884
清单项目综合单价											143.24239880

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.525479	1.4021	27.38		
		技工人工费	元	24.185123	1.3656	33.03		
		高级技工人工费	元	7.074776	1.3889	9.83		
	材料	扁钢 <60	kg	0.112	4.4	0.49		
		角钢 >63	kg	0.016	4.06	0.06		
		角钢 <60	kg	3.504	4.06	14.23		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.092	6.63	0.61		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	2.83	1.22		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.049	7.4	0.36		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	6.19	0.08		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.149	3.258	0.49		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	24.79	28.21		
		钢丝刷	把	0.005671	2.45	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041212	0.66	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064276	6.51	0.42		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.030248	9.65	0.29		
		电	kW·h	0.0653	0.71	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.007033	5.31	0.04		
		乙炔气	kg	0.0048	13.01	0.06		
		其他材料费	元	0.351579	0.885	0.31		
	机械	剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003	285.5	0.86		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7.07	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002	157.41	0.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000756	1291.88	0.98		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	220.32	1.54		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.003	56.36	0.17		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.003	234.09	0.7		

项目编码	030702001027	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000 ˇ 镀锌钢板δ=1.0mm	10m2	0.1	672.81	662.48	26.45	213.05	67.281	66.248	2.645	21.305
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.06905	56.74	1.42	12.92	16.01	3.917897	0.098051	0.892126	1.1054905
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.06905	28	6.44	6.46	8.2	1.9334	0.444682	0.446063	0.56621
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.06905	27.03	5.48	6.46	7.89	1.8664215	0.378394	0.446063	0.5448045
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.06905	27.03	7.86	0	7.54	1.8664215	0.542733	0	0.520637
小计								76.86514	67.71186	4.429252	24.042142
清单项目综合单价											173.04839400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.509566	1.4021	30.16		
		技工人工费	元	26.453074	1.3656	36.12		
		高级技工人工费	元	7.620636	1.3889	10.58		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		槽钢 5#~16#	kg	2.0739	4.15	8.61		
		角钢 >63	kg	0.026	4.06	0.11		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	31.02	35.3		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		角钢 <60	kg	4.51	4.06	18.31		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0819	6.63	0.54		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	6.19	0.1		
		钢丝刷	把	0.010357	2.45	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.075264	0.66	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.117384	6.51	0.76		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.055239	9.65	0.53		
		溶剂汽油	kg	0.012843	5.31	0.07		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.008	3.258	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电	kW·h	0.0691	0.71	0.05		
		乙炔气	kg	0.006	13.01	0.08		
		其他材料费	元	0.687793	0.885	0.61		
	机械	剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	285.5	0.57		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7.07	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	157.41	0.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001381	1291.88	1.78		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.002	56.36	0.11		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	220.32	1.32		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.002	234.09	0.47		

项目编码	030703019004	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145换	帆布接口 ˇ 防火等级B1级阻燃布	m2	1	326.94	244.04	33.37	101.1	326.94	244.04	33.37	101.1
小计								326.94	244.04	33.37	101.1
清单项目综合单价											705.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.85	1.4021	125.98		
		技工人工费	元	112.647	1.3656	153.83		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3889	47.13		
	材料	防火等级B1级阻燃布	m2	1.15	66.37	76.33		
		扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 <63	kg	18.33	4.06	74.42		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	220.32	31.73		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.018	91.1	1.64		

项目编码	030703001062	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ~ 70℃防火阀 -1000*400	个	1	220.01	338.41	0	75.14	220.01	338.41	0	75.14
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377
小计								266.863	364.937	31.381	91.107
清单项目综合单价											754.28800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
		普工人工费	元	78.55965	1.4021	110.15		
		技工人工费	元	110.19685	1.3656	150.48		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		70℃防火阀-1000*400	个	1	322.87	322.87		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001063	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ~ 70℃防火阀 -800*500	个	1	220.01	338.42	0	75.14	220.01	338.42	0	75.14
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377
小计								266.863	364.947	31.381	91.107
清单项目综合单价											754.29800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
		普工人工费	元	78.55965	1.4021	110.15		
		技工人工费	元	110.19685	1.3656	150.48		
	材料	70℃防火阀-800*500	个	1	322.88	322.88		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001064	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ~ 70℃防火阀 350*350	个	1	78.57	190.52	0	30.32	78.57	190.52	0	30.32
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	530.8	466.3	465.72	197.05	15.924	13.989	13.9716	5.9115
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	267.46	43.04	136.06	82.65	8.0238	1.2912	4.0818	2.4795
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	56.74	1.42	12.92	16.01	1.7022	0.0426	0.3876	0.4803
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	28	6.44	6.46	8.2	0.84	0.1932	0.1938	0.246
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	27.03	5.48	6.46	7.89	0.8109	0.1644	0.1938	0.2367
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	27.03	7.86	0	7.54	0.8109	0.2358	0	0.2262
小计								106.6818	206.4362	18.8286	39.9002
清单项目综合单价											371.84680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.69109	1.3889	3.74		
		普工人工费	元	29.96539	1.4021	42.01		
		技工人工费	元	44.62071	1.3656	60.93		
	材料	型钢(综合)	kg	3.15	4.13	13.01		
		钢丝刷	把	0.0045	2.45	0.01		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.12672	6.28	0.8		

工程量清单综合单价分析表

	材料	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0912	5.6	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.015	19.03	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.024	9.65	0.23		
		溶剂汽油	kg	0.00558	5.31	0.03		
		机油	kg	0.01203	10.62	0.13		
		氧气	m3	0.02673	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.00891	13.01	0.12		
		70℃防火阀350*350	个	1	184.71	184.71		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		其他材料费	元	2.23115	0.885	1.97		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1291.88	0.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03261	225.64	7.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.00414	253.42	1.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.015	20.8	0.31		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.05454	171.14	9.33		

项目编码	030703001065	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ˆ 70℃防火阀-400*250	个	1	98.21	184.04	0	35.19	98.21	184.04	0	35.19
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	530.8	466.3	465.72	197.05	15.924	13.989	13.9716	5.9115
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	267.46	43.04	136.06	82.65	8.0238	1.2912	4.0818	2.4795
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	56.74	1.42	12.92	16.01	1.7022	0.0426	0.3876	0.4803
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	28	6.44	6.46	8.2	0.84	0.1932	0.1938	0.246
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	27.03	5.48	6.46	7.89	0.8109	0.1644	0.1938	0.2367
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	27.03	7.86	0	7.54	0.8109	0.2358	0	0.2262
小计								126.3218	199.9562	18.8286	44.7702
清单项目综合单价								389.87680000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.69109	1.3889	3.74		
		普工人工费	元	36.27839	1.4021	50.87		
		技工人工费	元	52.52371	1.3656	71.73		
	材料	型钢(综合)	kg	3.15	4.13	13.01		
		钢丝刷	把	0.0045	2.45	0.01		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.12672	6.28	0.8		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0912	5.6	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.015	19.03	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.024	9.65	0.23		
		溶剂汽油	kg	0.00558	5.31	0.03		
		机油	kg	0.01203	10.62	0.13		
		氧气	m3	0.02673	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.00891	13.01	0.12		
		70℃防火阀-400*250	个	1	173.5	173.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		其他材料费	元	2.51215	0.885	2.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1291.88	0.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03261	225.64	7.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.00414	253.42	1.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.015	20.8	0.31		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.05454	171.14	9.33		

项目编码	030703001066	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˆ 70℃防火阀-400*630	个	1	63.88	253.59	0	29.59	63.88	253.59	0	29.59
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	530.8	466.3	465.72	197.05	15.924	13.989	13.9716	5.9115
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	267.46	43.04	136.06	82.65	8.0238	1.2912	4.0818	2.4795
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	56.74	1.42	12.92	16.01	1.7022	0.0426	0.3876	0.4803
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	28	6.44	6.46	8.2	0.84	0.1932	0.1938	0.246
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	27.03	5.48	6.46	7.89	0.8109	0.1644	0.1938	0.2367
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	27.03	7.86	0	7.54	0.8109	0.2358	0	0.2262
小计								91.9918	269.5062	18.8286	39.1702
清单项目综合单价								419.49680000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.69109	1.3889	3.74		
		普工人工费	元	25.24439	1.4021	35.4		
		技工人工费	元	38.70971	1.3656	52.86		
	材料	型钢(综合)	kg	3.15	4.13	13.01		
		钢丝刷	把	0.0045	2.45	0.01		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.12672	6.28	0.8		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0912	5.6	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.015	19.03	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.024	9.65	0.23		
		溶剂汽油	kg	0.00558	5.31	0.03		
		机油	kg	0.01203	10.62	0.13		
		氧气	m3	0.02673	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.00891	13.01	0.12		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		70℃防火阀-400*630	个	1	249.19	249.19		
		其他材料费	元	1.60215	0.885	1.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1291.88	0.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03261	225.64	7.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.00414	253.42	1.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.015	20.8	0.31		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.05454	171.14	9.33		

项目编码	030703001067	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˆ 70℃电动防火阀-1000*400	个	1	220.01	409.43	0	78.69	220.01	409.43	0	78.69

工程量清单综合单价分析表

030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377	
小计								266.863	435.957	31.381	94.657	
清单项目综合单价											828.85800000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	4.48515		1.3889		6.23		
		普工人工费			元	78.55965		1.4021		110.15		
		技工人工费			元	110.19685		1.3656		150.48		
	材料	70℃电动防火阀-1000*400			个	1		393.89		393.89		
		型钢(综合)			kg	5.25		4.13		21.68		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.04		9.65		0.39		
		溶剂汽油			kg	0.0093		5.31		0.05		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		13.01		0.19		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739		7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		其他材料费			元	3.53125		0.885		3.13		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		253.42		1.75		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1291.88		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		225.64		12.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.025		20.8		0.52		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.0909		171.14		15.56		
项目编码	030703001068	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˜ 70℃电动防火阀-1250*800	个	1	319.01	723.12	0	120.58	319.01	723.12	0	120.58	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377	
小计								365.863	749.647	31.381	136.547	
清单项目综合单价											1283.43800000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	4.48515		1.3889		6.23		
		普工人工费			元	110.37365		1.4021		154.75		
		技工人工费			元	150.03085		1.3656		204.88		
	材料	70℃电动防火阀-1250*800			个	1		694.3		694.3		
		型钢(综合)			kg	5.25		4.13		21.68		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.04		9.65		0.39		
		溶剂汽油			kg	0.0093		5.31		0.05		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		13.01		0.19		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	1.203		7.08		8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	5.616		2.83		15.89		
		其他材料费			元	5.51125		0.885		4.88		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		253.42		1.75		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1291.88		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		225.64		12.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.025		20.8		0.52		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.0909		171.14		15.56		
项目编码	030703001069	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˜ 70℃电动防火阀-1600*800	个	1	319.01	863.31	0	127.59	319.01	863.31	0	127.59	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377	
小计								365.863	889.837	31.381	143.557	
清单项目综合单价											1430.63800000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	4.48515		1.3889		6.23		
		普工人工费			元	110.37365		1.4021		154.75		
		技工人工费			元	150.03085		1.3656		204.88		
	材料	70℃电动防火阀-1600*800			个	1		834.49		834.49		
		型钢(综合)			kg	5.25		4.13		21.68		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.04		9.65		0.39		

工程量清单综合单价分析表

		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001070	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600 ˚ 70℃电动防火阀-630*400	个	1	220.01	335.34	0	74.99	220.01	335.34	0	74.99
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	530.8	466.3	465.72	197.05	15.924	13.989	13.9716	5.9115
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	267.46	43.04	136.06	82.65	8.0238	1.2912	4.0818	2.4795
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	56.74	1.42	12.92	16.01	1.7022	0.0426	0.3876	0.4803
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	28	6.44	6.46	8.2	0.84	0.1932	0.1938	0.246
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	27.03	5.48	6.46	7.89	0.8109	0.1644	0.1938	0.2367
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	27.03	7.86	0	7.54	0.8109	0.2358	0	0.2262
小计								248.1218	351.2562	18.8286	84.5702
清单项目综合单价								702.77680000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.69109	1.3889	3.74		
		普工人工费	元	75.41539	1.4021	105.74		
		技工人工费	元	101.52571	1.3656	138.64		
	材料	型钢(综合)	kg	3.15	4.13	13.01		
		钢丝刷	把	0.0045	2.45	0.01		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.12672	6.28	0.8		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0912	5.6	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.015	19.03	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.024	9.65	0.23		
		溶剂汽油	kg	0.00558	5.31	0.03		
		机油	kg	0.01203	10.62	0.13		
		氧气	m3	0.02673	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.00891	13.01	0.12		
		70℃电动防火阀-630*400	个	1	319.8	319.8		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.32115	0.885	2.94		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1291.88	0.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03261	225.64	7.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.00414	253.42	1.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.015	20.8	0.31		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.05454	171.14	9.33		

项目编码	030703001071	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600 ˚ 70℃电动防火阀-800*400	个	1	220.01	369.38	0	76.69	220.01	369.38	0	76.69
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377
小计								266.863	395.907	31.381	92.657
清单项目综合单价								786.80800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
		普工人工费	元	78.55965	1.4021	110.15		
		技工人工费	元	110.19685	1.3656	150.48		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		70℃电动防火阀-800*400	个	1	353.84	353.84		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001072	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200<C≤2000 ˚ 止回阀-400*250	个	1	55.69	93.37	0	19.4	55.69	93.37	0	19.4
小计								55.69	93.37	0	19.4
清单项目综合单价								168.46000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.894	1.4021	25.09		
		技工人工费	元	22.407	1.3656	30.6		

工程量清单综合单价分析表

	材料	止回阀-400*250		个	1	84.58	84.58		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm		kg	0.274	6.63	1.82		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费		元	1.883	0.885	1.67		
	机械								

项目编码	030703001073	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17换	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 2000＜C≤3200 ˉ 止回阀-630*400	个	1	65.03	179.4	0	26.18	65.03	179.4	0	26.18
小计								65.03	179.4	0	26.18
清单项目综合单价								270.61000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.899	1.4021	29.3		
		技工人工费	元	26.165	1.3656	35.73		
	材料	止回阀-630*400	个	1	166.98	166.98		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
		其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
	机械							

项目编码	030703001074	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17换	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 2000＜C≤3200 ˉ 止回阀-800*320	个	1	65.03	181.56	0	26.28	65.03	181.56	0	26.28
小计								65.03	181.56	0	26.28
清单项目综合单价								272.87000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.899	1.4021	29.3		
		技工人工费	元	26.165	1.3656	35.73		
	材料	止回阀-800*320	个	1	169.14	169.14		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
		其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
	机械							

项目编码	030703001075	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17换	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 2000＜C≤3200 ˉ 止回阀-800*400	个	1	65.03	216.26	0	28.02	65.03	216.26	0	28.02
小计								65.03	216.26	0	28.02
清单项目综合单价								309.31000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.899	1.4021	29.3		
		技工人工费	元	26.165	1.3656	35.73		
	材料	止回阀-800*400	个	1	203.84	203.84		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
		其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
	机械							

项目编码	030703011030	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装 周长C(mm) 3300＜C≤4200 ˉ 单层百叶风口 1000*1000	个	1	130.85	341.14	6.61	52.15	130.85	341.14	6.61	52.15
小计								130.85	341.14	6.61	52.15
清单项目综合单价								530.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.4021	58.96		
		技工人工费	元	52.645	1.3656	71.89		
	材料	单层百叶风口1000*1000	个	1	327.96	327.96		
		扁钢 ＜60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.32	6.61		

项目编码	030703011031	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96换	百叶风口安装 周长C(mm) 4200＜C≤4800 ˉ 单层百叶风口 1250*1000	个	1	131.21	419.04	6.61	56.14	131.21	419.04	6.61	56.14
小计								131.21	419.04	6.61	56.14
清单项目综合单价								613.00000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.166	1.4021	59.12		
		技工人工费	元	52.793	1.3656	72.09		
	材料	单层百叶风口1250*1000	个	1	403.19	403.19		
		扁钢 ＜59	kg	2.79	4.4	12.28		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	1.432	2.42	3.47		
		其他材料费	元	0.114	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.32	6.61		

项目编码	030703011032	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900 ˉ 单层百叶风口200*200	个	1	23.37	42.3	6.61	8.77	23.37	42.3	6.61	8.77
小计								23.37	42.3	6.61	8.77
清单项目综合单价								81.05000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.507	1.4021	10.53		
		技工人工费	元	9.404	1.3656	12.84		

工程量清单综合单价分析表

	材料	单层百叶风口200*200	个	1	39.12	39.12		
		扁钢 <60	kg	0.61	4.4	2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.32	6.61		

项目编码	030703011033	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 - 单层百叶风口 350*350	个	1	58.42	69.58	6.61	19.41	58.42	69.58	6.61	19.41
小计								58.42	69.58	6.61	19.41
清单项目综合单价								154.02000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.4021	26.32		
		技工人工费	元	23.505	1.3656	32.1		
	材料	单层百叶风口350*350	个	1	63.94	63.94		
		扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.32	6.61		

项目编码	030703011034	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 - 单层百叶风口 400*500	个	1	58.42	92.9	6.61	20.58	58.42	92.9	6.61	20.58
小计								58.42	92.9	6.61	20.58
清单项目综合单价								178.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.4021	26.32		
		技工人工费	元	23.505	1.3656	32.1		
	材料	单层百叶风口400*500	个	1	87.26	87.26		
		扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.32	6.61		

项目编码	030703011035	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 - 单层百叶风口 500*500	个	1	88.4	110.15	6.61	29.37	88.4	110.15	6.61	29.37
小计								88.4	110.15	6.61	29.37
清单项目综合单价								234.53000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.4021	39.83		
		技工人工费	元	35.568	1.3656	48.57		
	材料	单层百叶风口500*500	个	1	102.3	102.3		
		扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.32	6.61		

项目编码	030703011036	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300 - 单层百叶风口 500*800	个	1	114.49	157.78	6.61	38.66	114.49	157.78	6.61	38.66
小计								114.49	157.78	6.61	38.66
清单项目综合单价								317.54000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.4021	51.59		
		技工人工费	元	46.06	1.3656	62.9		
	材料	单层百叶风口500*800	个	1	147.43	147.43		
		扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.32	6.61		

项目编码	030703011037	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 - 单层百叶风口 600*600	个	1	88.4	143.25	6.61	31.02	88.4	143.25	6.61	31.02
小计								88.4	143.25	6.61	31.02
清单项目综合单价								269.28000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.4021	39.83		
		技工人工费	元	35.568	1.3656	48.57		
	材料	单层百叶风口600*600	个	1	135.4	135.4		
		扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.32	6.61		

项目编码	030703011038	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300 - 单层百叶风口 800*800	个	1	114.49	230	6.61	42.27	114.49	230	6.61	42.27
小计								114.49	230	6.61	42.27
清单项目综合单价								393.37000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.4021	51.59		
		技工人工费	元	46.06	1.3656	62.9		

工程量清单综合单价分析表

	材料	单层百叶风口800*800	个	1	219.65	219.65		
		扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.32	6.61		

项目编码	030703011039	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300 ` 单层百叶风口800*500	个	1	114.49	157.78	6.61	38.66	114.49	157.78	6.61	38.66
小计								114.49	157.78	6.61	38.66
清单项目综合单价											317.54000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.4021	51.59		
		技工人工费	元	46.06	1.3656	62.9		
	材料	单层百叶风口800*500	个	1	147.43	147.43		
		扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.32	6.61		

项目编码	030704001005	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	1436.3561	3.37	2.96	0	1.04	4840.520057	4251.614056	0	1493.810344
小计								4840.520057	4251.614056	0	1493.810344
清单项目综合单价											10585.94445700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001008	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	16.6234	3.96	5.31	0	1.31	65.828664	88.270254	0	21.776654
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	773.2101	1.48	1.99	0	0.49	1144.350948	1538.688099	0	378.872949
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	38.5312	9.89	13.28	0	3.28	381.073568	511.694336	0	126.382336
小计								1591.25318	2138.652689	0	527.031939
清单项目综合单价											4256.93780800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	03B005	项目名称	高层增加费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1484.7613	7.51	0	4.48	2.31	11150.55736	0	6651.730624	3429.798603
小计								11150.55736	0	6651.730624	3429.798603
清单项目综合单价											21232.08659000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房通风空调工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房通风空调工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		68357.91	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			68357.91	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房通风空调工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	11263818.2	
2	措施项目	826239.12	
2.1	安全文明施工	255172.1	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	209666.43	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	45505.67	
2.2	其他措施项目费	571067.02	
3	其他项目	1209005.73	
3.1	暂列金额	1209005.73	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1196915.67	
5	含税建安工程造价	14495978.72	
合计		14495978.72	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 1 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		消防水系统					4601717.43	0
1-1		屋顶水箱					122260.08	0
1-1-1	031005016002	水箱	(1)类型:成品不锈钢水箱 (2)材质:S304不锈钢 (3)容量:有效容积36㎥ (4)规格:5.0m*4.0m*2.5m (5)压力试验及吹、洗设计要求:水箱消毒、冲洗 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	39279.87	39279.87	0
1-1-2	031005002002	消火栓稳压设备	(1)名称:消火栓稳压设备 (2)Q=1.0L/s,H=20m,N=0.55kw,一用一备 (3)气压罐:SQL800x0.6,V调节=150L (4)调节水容积150L Ps1=0.18MPa Ps2=0.25MPa (5)附件:含减震器、隔振垫、槽钢基础、防水电缆及施工所需一切辅材等 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	1	22294.91	22294.91	0
1-1-3	031005002003	自动喷淋稳压设备	(1)名称:自动喷淋稳压设备 (2)Q=1.0L/s,H=20m,N=0.55kw,一用一备 (3)气压罐:SQL800x0.6,V调节=150L (4)调节水容积150L Ps1=0.18MPa Ps2=0.25MPa (5)附件:含减震器、隔振垫、槽钢基础、防水电缆及施工所需一切辅材等 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	1	22294.91	22294.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 2 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4	030901002023	消防管道	(1)安装部位:屋顶水箱 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	9.7	157.87	1531.34	0
1-1-5	030901002024	消防管道	(1)安装部位:屋顶水箱 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 (3)连接形式:丝扣 (4)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	4.48	107.28	480.61	0
1-1-6	030901002025	消防管道	(1)安装部位:屋顶水箱 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 (3)连接形式:丝扣 (4)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	15.26	88.32	1347.76	0
1-1-7	031002001089	自动排气阀	(1)名称:自动排气阀 (2)材质、型号:DN15 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	55.13	110.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 3 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-8	031002001090	Y型过滤器	(1)名称:Y型过滤器 (2)材质、型号:DN40 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	439.69	1758.76	0
1-1-9	031002001091	可曲挠橡胶接头	(1)名称:可曲挠橡胶接头 (2)材质、型号:DN40 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	8	388.57	3108.56	0
1-1-10	030601004003	流量开关	(1)名称:流量开关 (2)材质、型号:DN100 2.0L/S (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	826.38	1652.76	0
1-1-11	031002001092	排污阀	(1)名称:排污阀 (2)材质、型号:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	161.81	323.62	0
1-1-12	030804003005	偏心异径管	(1)名称:偏心异径管 (2)材质、型号:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	79.26	317.04	0
1-1-13	030804003006	同心异径管	(1)名称:同心异径管 (2)材质、型号:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	71.37	285.48	0
1-1-14	031002001093	消声止回阀	(1)名称:消声止回阀 (2)材质、型号:DN40 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	628.31	2513.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 4 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-15	031002001094	旋流防止器	(1)名称:旋流防止器 (2)材质、型号:DN50 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	1305.5	2611	0
1-1-16	031002001095	旋流防止器	(1)名称:旋流防止器 (2)材质、型号:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	5629.82	11259.64	0
1-1-17	030601002012	压力仪表	(1)名称:压力表 (2)型号:含表弯管及阀门 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	4	178.29	713.16	0
1-1-18	031002001096	闸阀	(1)名称:球墨铸铁明杆闸阀 (2)材质、型号:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	939.19	3756.76	0
1-1-19	031002001097	闸阀	(1)名称:球墨铸铁明杆闸阀 (2)材质、型号:DN50 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	448.77	897.54	0
1-1-20	031002001098	闸阀	(1)名称:球墨铸铁明杆闸阀 (2)材质、型号:DN40 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	8	256.63	2053.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 5 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-21	031002001099	止回阀	(1)名称:止回阀 (2)材质、型号:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	1185.43	2370.86	0
1-1-22	031002001100	止回阀	(1)名称:止回阀 (2)材质、型号:DN50 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	649.48	1298.96	0
1-2		消火栓灭火系统					1022322.64	0
1-2-1	030901002026	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN150 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	677.79	219.98	149100.24	0
1-2-2	030901002027	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN100 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	888.83	156.42	139030.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 6 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-3	030901002028	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN65 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	534.53	109.27	58408.09	0
1-2-4	030901002029	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌无缝钢管DN150 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	248.09	257.16	63798.82	0
1-2-5	030901002030	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌无缝钢管DN100 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	626.57	172.27	107939.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 7 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-6	030901002031	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌无缝钢管DN65 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	446.29	112.26	50100.52	0
1-2-7	030901010007	室内消火栓	(1)稳压甲型单栓带消防软管卷盘消火栓(含报警按钮) (2)规格:1000*700*240 (3)型号:详图集15S202-13 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	套	99	1383.46	136962.54	0
1-2-8	030901010008	室内消火栓	(1)普通甲型单栓带消防软管卷盘消火栓(含报警按钮) (2)规格:1000*700*240 (3)型号:详图集15S202-13 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	套	69	1298.9	89624.1	0
1-2-9	030901010009	室内消火栓	(1)稳压乙型单栓带消防软管卷盘消火栓(含报警按钮) (2)规格:1800*700*240 (3)型号:详图集15S202-13 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	套	53	1494.03	79183.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 8 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-10	030901010010	室内消火栓	(1)试验消火栓(含报警按钮) (2)规格:800*650*240 (3)型号:详图集15S202-13 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	套	1	902.31	902.31	0
1-2-11	030910001009	灭火器	(1)ABC5干粉灭火器(含灭火器放置箱，含2只灭火器) (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	具	472	71.8	33889.6	0
1-2-12	031002001101	金属阀门	(1)名称:球墨铸铁蝶阀 (2)材质、型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	35	959.02	33565.7	0
1-2-13	031002001102	金属阀门	(1)名称:球墨铸铁蝶阀 (2)材质、型号:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	53	594.98	31533.94	0
1-2-14	031002001103	金属阀门	(1)名称:压力表 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	178.29	178.29	0
1-2-15	031002001104	金属阀门	(1)名称:自动排气阀 (2)材质、型号:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	79.35	79.35	0
1-2-16	031002007003	补偿器	(1)名称:不锈钢伸缩器 (2)材质、型号:DN150 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	8	1092.67	8741.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 9 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-17	031002007004	补偿器	(1)名称:不锈钢伸缩器 (2)材质、型号:DN100 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	13	661.7	8602.1	0
1-2-18	031301003055	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	507.99	2031.96	0
1-2-19	031301003056	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	6	225.37	1352.22	0
1-2-20	031301003057	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	208	129.93	27025.44	0
1-2-21	031301003058	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN65 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	272.47	272.47	0
1-3		喷淋灭火系统					3457134.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 10 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1	030901001021	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN150 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	837	219.95	184098.15	0
1-3-2	030901001022	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN100 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	107.47	156.46	16814.76	0
1-3-3	030901001023	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN80 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	255.28	122.93	31381.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 11 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-4	030901001024	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN65 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	102.93	109.24	11244.07	0
1-3-5	030901002032	消防管道	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN50 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:丝扣 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	696.56	96.52	67231.97	0
1-3-6	030901001025	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN40 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:丝扣 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	526.55	72.04	37932.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 12 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-7	030901001026	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:热镀锌钢管DN32 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:丝扣 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2165.88	64.19	139027.84	0
1-3-8	030901001027	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:热镀锌钢管DN25 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:丝扣 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2514.3	56.72	142611.1	0
1-3-9	030901001028	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌无缝钢管DN150 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1814.7	257.21	466758.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 13 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-10	030901002033	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌无缝钢管DN100 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	410.46	172.26	70705.84	0
1-3-11	030901002034	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌无缝钢管DN80 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	885.31	153.43	135833.11	0
1-3-12	030901002035	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌无缝钢管DN65 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含卡箍及管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	308	112.26	34576.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 14 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-13	030901001029	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:热镀锌无缝钢管DN50 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:丝扣 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2594.73	106.32	275871.69	0
1-3-14	030901001030	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:热镀锌无缝钢管DN40 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:丝扣 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2120.19	88.31	187233.98	0
1-3-15	030901001031	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:热镀锌无缝钢管DN32 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:丝扣 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	7646.72	77.63	593614.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 15 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-16	030901001032	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:热镀锌无缝钢管DN25 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:丝扣 (5)含管道强度试验、严密性试验、冲洗、含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	8876.93	68.78	610555.25	0
1-3-17	030901003004	水喷淋(雾)喷头	(1)闭式玻璃球喷头ZSTZ15(直立式) (2)K =80，标准覆盖面积 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	8629	33.6	289934.4	0
1-3-18	031002001105	金属阀门	(1)球墨铸铁明杆闸阀 (2)材质、型号:DN150 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	3	1667.44	5002.32	0
1-3-19	031002001106	金属阀门	(1)名称:球墨铸铁明杆闸阀 (2)材质、型号:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	939.19	939.19	0
1-3-20	031002001107	金属阀门	(1)信号闸阀 (2)材质、型号:DN150 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	41	1809.61	74194.01	0
1-3-21	031002001108	金属阀门	(1)湿式报警阀 (2)材质、型号:DN150 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	10	1699.04	16990.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 16 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-22	031002001109	金属阀门	(1)名称:自动排气阀 (2)材质、型号:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	17	79.35	1348.95	0
1-3-23	030901006003	水流指示器	(1)名称:不锈钢水流指示器 (2)材质、型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	17	705.21	11988.57	0
1-3-24	030901007003	减压孔板	(1)不锈钢减压孔板 (2)材质、型号:DN150 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	17	280.78	4773.26	0
1-3-25	030901008003	末端试水装置	(1)末端试水装置 (2)材质、型号:DN25 (3)含压力表，接头等一切配件 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	17	482.77	8207.09	0
1-3-26	031002001110	金属阀门	(1)截止阀 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	17	195.6	3325.2	0
1-3-27	031002007005	补偿器	(1)名称:不锈钢伸缩器 (2)材质、型号:DN150 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	1092.67	2185.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 17 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-28	031301003059	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	21	507.99	10667.79	0
1-3-29	031301003060	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	98	225.37	22086.26	0
2		消防电系统					2338536.54	0
2-1		火灾自动报警系统					1718284.81	0
2-1-1	030904008008	消防模块箱	(1)名称:模块箱 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	20	332.92	6658.4	0
2-1-2	030904007007	消防模块	(1)名称:总线隔离模块SI (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	121	160.48	19418.08	0
2-1-3	030904007008	消防模块	(1)名称:单输出模块 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	382	169.31	64676.42	0
2-1-4	030904007009	消防模块	(1)名称:单输入单输出模块 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	328	176.43	57869.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 18 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-5	030904001008	点型探测器	(1)名称:智能型感烟探测器 (2)线制:总线制 (3)含底座及相关配件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1724	113.99	196518.76	0
2-1-6	030904003013	按钮	(1)名称:地址式手动报警器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	113	89.58	10122.54	0
2-1-7	030904003014	按钮	(1)名称:消防电话插孔 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	113	37.21	4204.73	0
2-1-8	030904003015	按钮	(1)名称:带指示灯消火栓按钮 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	222	77.49	17202.78	0
2-1-9	030904004006	声光报警器	(1)名称:声光报警器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	113	115.55	13057.15	0
2-1-10	030904005003	消防报警电话插孔(电话)	(1)名称:火警对讲电话 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	18	104.16	1874.88	0
2-1-11	030904010003	火灾显示器	(1)名称:火灾显示器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	17	439.38	7469.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 19 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-12	030412003070	线槽	(1)名称:封闭式防火金属线槽 (2)规格:FHMR-200*100 (3)配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1597.91	161.82	258573.8	0
2-1-13	030412003071	线槽	(1)名称:封闭式防火金属线槽 (2)规格:FHMR-300*150 (3)配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	80.95	242.37	19619.85	0
2-1-14	030412003072	线槽	(1)名称:封闭式防火金属线槽 (2)规格:FHMR-400*150 (3)配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	14.93	266.24	3974.96	0
2-1-15	030412001109	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	24687.32	13.98	345128.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 20 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-16	030412001110	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG25 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	751.16	18.49	13888.95	0
2-1-17	030412001111	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG32 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1389.97	21.76	30245.75	0
2-1-18	030412001112	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20，刷防火涂料 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	874	32.57	28466.18	0
2-1-19	031301001028	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1845.73	6.97	12864.74	0
2-1-20	031301001029	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	63.25	9.27	586.33	0
2-1-21	030412006014	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:综合考虑 (3)安装形式:综合考虑 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2303	13.47	31021.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 21 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-22	030412004104	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYJS-2X1.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	26825.99	8.7	233386.11	0
2-1-23	030412004105	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZCN-RYJS-2X2.5 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	177.55	11.92	2116.4	0
2-1-24	030412004106	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYJS-2X1.0 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	37549.82	6.44	241820.84	0
2-1-25	030412004107	配线	(1)名称:消防电源干线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B1-4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	435.01	8.78	3819.39	0
2-1-26	030412004108	配线	(1)名称:消防电源干线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B2-4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	435.01	8.12	3532.28	0
2-1-27	030412004109	配线	(1)名称:消防电源支线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B1-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	4195.7	6.1	25593.77	0
2-1-28	030412004110	配线	(1)名称:消防电源支线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B2-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	4195.7	5.65	23705.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 22 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-29	030412004111	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYJS-4X1.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	13.36	15.1	201.74	0
2-1-30	030409002010	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDZCN-KYJ-4X1.5 (3)敷设方式及部位:综合考虑 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2027.2	20.06	40665.63	0
2-2		余压监控系统					31363.02	0
2-2-1	030405004003	控制器	(1)名称:余压控制器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	11	233.72	2570.92	0
2-2-2	030503005005	传感器	(1)名称:余压传感器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	支	60	289.61	17376.6	0
2-2-3	030405004004	控制器	(1)名称:泄压阀执行器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	11	152.69	1679.59	0
2-2-4	030412001113	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	337.49	13.98	4718.11	0
2-2-5	030412004112	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)规格:WDZCN-RYS-2x1.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	556.49	8.7	4841.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 23 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-6	031301001030	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	25.3	6.97	176.34	0
2-3		防火门监控系统					50833.07	0
2-3-1	030904008009	消防模块箱(端子箱、手报箱)	(1)名称:常闭双扇防火门监控模块(FHM2) (2)包含:内置监控模块，配套2个门磁，门磁自带接线 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	113	184.41	20838.33	0
2-3-2	030412001114	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	946.57	13.98	13233.05	0
2-3-3	030412004113	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYS-2x1.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1462.38	8.7	12722.71	0
2-3-4	030412006015	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:综合考虑 (3)安装形式:综合考虑 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	113	13.47	1522.11	0
2-3-5	031301001031	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	361.1	6.97	2516.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 24 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4		消防广播系统					140690.20	0
2-4-1	030904006003	消防广播(扬声器)	(1)名称:消防广播扬声器 (2)功率:3W (3)安装方式:吸顶安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	261	52.92	13812.12	0
2-4-2	030412003073	线槽	(1)名称:封闭式防火金属线槽 (2)规格:FHMR-200*100 (3)配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	80.5	161.82	13026.51	0
2-4-3	030412003074	线槽	(1)名称:封闭式防火金属线槽 (2)规格:FHMR-300*100 (3)配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	10.29	185.02	1903.86	0
2-4-4	030412001115	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	4067.93	13.98	56869.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 25 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-5	030412001116	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20，刷防火涂料 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	130.5	32.57	4250.39	0
2-4-6	030412004114	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYJS-2X1.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	4621.56	8.7	40207.57	0
2-4-7	030412006016	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:综合考虑 (3)安装形式:综合考虑 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	261	13.47	3515.67	0
2-4-8	030909004003	消防广播系统调试	(1)名称:消防通讯调试(广播喇叭及音箱、通信分机及插孔) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	261	27.22	7104.42	0
2-5		消防电源监控系统					25392.24	0
2-5-1	030904008010	消防模块箱(端子箱、手报箱)	(1)名称:消防电源监控模块 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	19	337.12	6405.28	0
2-5-2	030412001117	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	130.17	13.98	1819.78	0
2-5-3	030412004115	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYS-2x1.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	822.77	8.7	7158.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 26 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5-4	030412004116	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B1-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	822.77	6.1	5018.9	0
2-5-5	030412004117	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-BYJ-B2-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	822.77	5.65	4648.65	0
2-5-6	030131001032	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	49	6.97	341.53	0
2-6		消防应急照明集中控制系统					10395.43	0
2-6-1	030412001118	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	114.41	13.98	1599.45	0
2-6-2	030412004118	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYS-2x1.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	974.9	8.7	8481.63	0
2-6-3	030131001033	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	45.1	6.97	314.35	0
2-7		消防水箱液位监测系统					1987.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 27 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7-1	030412001119	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:SC25 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	28.2	23.29	656.78	0
2-7-2	030412004119	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYS-4X1.0 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	177	7.52	1331.04	0
2-8		电气火灾监控系统					55007.52	0
2-8-1	030904008011	消防模块箱(端子箱、手报箱)	(1)名称:电气火灾监控模块 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	68	282.68	19222.24	0
2-8-2	030412001120	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	657.04	13.98	9185.42	0
2-8-3	030412004120	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYS-2x1.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2823.84	8.7	24567.41	0
2-8-4	031301001034	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	291.6	6.97	2032.45	0
2-9		消防控制室					304582.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 28 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9-1	030904012001	火灾报警控制器	(1)名称:火灾报警控制器 (2)规格:3200点,32个回路 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	3	20267.7	60803.1	0
2-9-2	030904013001	联动控制主机	(1)名称:消防联动控制柜 (2)控制点数:1600点 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	7926.79	7926.79	0
2-9-3	030904015001	图形显示装置	(1)名称:图形显示装置 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	7076.36	7076.36	0
2-9-4	030904014001	消防广播及对讲电话主机	(1)名称:消防专用电话主机 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	3479.17	3479.17	0
2-9-5	030904014002	消防广播及对讲电话主机	(1)名称:消防广播主机 (2)含功放设备(500W*4+200W) (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	10717.47	10717.47	0
2-9-6	030904013002	联动控制主机	(1)名称:应急照明控制器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	8832.47	8832.47	0
2-9-7	030904013003	联动控制主机	(1)名称:电气火灾监控主机 (2)规格及型号:JBF-61S30 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	4893.75	4893.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 29 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9-8	030904013004	联动控制主机	(1)名称:余压监控主机 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	4257.16	4257.16	0
2-9-9	030904013005	液位显示控制器	(1)名称:液位显示控制器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	4052.23	4052.23	0
2-9-10	030904013006	联动控制主机	(1)名称:消防设备电源监控主机 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	6021.1	6021.1	0
2-9-11	030904013007	联动控制主机	(1)名称:防火门监控器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	5042.08	5042.08	0
2-9-12	030904013008	联动控制主机	(1)名称:手动控制盘 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	464.68	464.68	0
2-9-13	030501005007	UPS主机	(1)名称:UPS主机 (2)容量:15kVA (3)含控制柜、UPS电池柜，蓄电池组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3h以上。 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	11134.75	11134.75	0
2-9-14	030904007010	消防模块	(1)名称:预留各系统接口监控模块 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	9	578.33	5204.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 30 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9-15	030501019001	服务器	(1)名称:FAS工作站 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	4817.6	4817.6	0
2-9-16	030904014003	消防广播及对讲电话主机	(1)名称:外接119直拨电话 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	92.12	92.12	0
2-9-17	030909003001	自动报警系统调试	(1)名称:自动报警系统调试 (2)线制:总线制 (3)点数:2000点以内 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	3	34137.53	102412.59	0
2-9-18	030909010001	消防电源监控系统调试	(1)名称:电源监控系统调试 (2)线制:总线制 (3)点数:256点以下 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	1	12649.94	12649.94	0
2-9-19	030909009001	电气火灾监控系统调试	(1)名称:电气火灾监控系统调试 (2)线制:总线制 (3)点数:256点以下 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	1	12649.94	12649.94	0
2-9-20	030909003002	自动报警系统调试	(1)名称:余压监控系统调试 (2)线制:总线制 (3)点数:256点以下 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	1	12649.94	12649.94	0
2-9-21	030909008001	防火门监控系统调试	(1)名称:防火门监控系统调试 (2)线制:总线制 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	1	16631.77	16631.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 31 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9-22	030909005001	消防电话系统调试	(1)名称:消防电话系统调试 (2)线制:总线制 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	1	1197.68	1197.68	0
2-9-23	030909006001	防火控制装置调试	(1)名称:电动对开多叶调节阀、排烟阀、防火阀、排烟口、送风口等调试 (2)含检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验等 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	22	53.84	1184.48	0
2-9-24	030909006002	防火控制装置调试	(1)名称:切断非消防电源调试 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	390.29	390.29	0
3		防排烟系统					4111419.27	0
3-1		设备					190767.85	0
3-1-1	030108001035	高效低噪音轴流风机	(1)名称:高效低噪音轴流风机 (2)编号:JS-2#-LT1-JF-01、JS-2#-LT4-JF-01、JS-2#-LT2-WF-01/02 (3)规格:风量:36000m3/h,全压:670Pa，功率:11kW/380V,50Hz，转速:1460rpm,重量:269kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:吊装 (6)含减振器安装 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	4	13671.18	54684.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 32 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-2	030108001036	高效低噪音轴流风机	(1)名称:高效低噪音轴流风机 (2)编号:JS-2#-LT3-4F-01/02 (3)规格:风量:33000m3/h,全压:370Pa，功率:5.5kW/380V,50Hz，转速:965rpm,重量:217kg (4)安装方式:落地、混凝土支座安装 (5)含减振器安装 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	9388	18776	0
3-1-3	030108001037	高效低噪音轴流风机	(1)名称:高效低噪音轴流风机 (2)编号:JS-2#-LT1-JF-03、JS-2#-LT4-JF-03 (3)规格:风量:10500m3/h,全压:600Pa，功率:4kW/380V,50Hz，转速:1440rpm,重量:105kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:落地安装 (6)含混凝土基础制作、模板制作安装 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	6918.22	13836.44	0
3-1-4	030108001038	高效低噪音轴流风机	(1)名称:高效低噪音轴流风机 (2)编号:JS-2#-LT2-WF-03 (3)规格:风量:8400m3/h,全压:500Pa,功率:4.0kW/380V,50Hz,转速:1430rpm,重量:80kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:吊装 (6)含减振器安装 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	3016.03	3016.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 33 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-5	030108001039	高效低噪音轴流风机	(1)名称:高效低噪音轴流风机 (2)编号:JS-2#-LT1-JF-02 (3)规格:风量:63000m3/h,全压:700Pa,功率:18.5kW/380V,50Hz,转速:1460rpm,重量:560kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:吊装 (6)含减振器安装 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	16778.26	16778.26	0
3-1-6	030108001040	高效低噪音轴流风机	(1)名称:高效低噪音轴流风机 (2)编号:JS-2#-LT4-JF-02 (3)规格:风量:47000m3/h,全压:720Pa,功率:15kW/380V,50Hz,转速:1460rpm,重量:345kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:吊装 (6)含减振器安装 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	15414.55	15414.55	0
3-1-7	030108001041	耐高温消防排烟轴流风机	(1)名称:耐高温消防排烟轴流风机 (2)编号:PY-2#-6F-01/02、PY-2#-WF-01/02 (3)规格:风量:36000m3/h,全压:870Pa，功率:15kW/380V,50Hz，转速:1460rpm,重量:292kg (4)安装方式:吊装 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	4	16833.35	67333.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 34 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-8	031301003061	套管	(1)名称:风管穿墙、楼板防护套管制作安装 (2)规格、材质:1.6mm钢制防护套管 (3)套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	5	185.69	928.45	0
3-2		风管及保温					1991321.41	0
3-2-1	030702001028	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:大边长≤450mm (5)板材厚度:0.75mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	47.18	175.23	8267.35	0
3-2-2	030702001029	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:450mm＜大边长≤630mm (5)板材厚度:1.0mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	659.72	190.12	125425.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 35 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-3	030702001030	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:630mm＜大边长≤1000mm (5)板材厚度:1.0mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	2494.1	150.69	375835.93	0
3-2-4	030702001031	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:1000mm＜大边长≤1500mm (5)板材厚度:1.20mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	1.2	176.39	211.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 36 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-5	030702001032	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:1500mm＜大边长≤2000mm (5)板材厚度:1.50mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	4492.82	188.9	848693.7	0
3-2-6	030702001033	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:2000mm＜大边长≤4000mm (5)板材厚度:1.50mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	641.41	197.41	126620.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 37 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-7	030702001034	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:圆形 (4)规格:450mm＜D≤1000mm (5)板材厚度:1.0mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	86.58	179.91	15576.61	0
3-2-8	030702001035	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:圆形 (4)规格:1000mm＜D≤1500mm (5)板材厚度:1.2mm (6)连接方式:法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	12.52	179.86	2251.85	0
3-2-9	030702008002	柔性软风管	(1)名称:风管软接头 (2)材质:防火等级B1级阻燃布 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	0.8	705.45	564.36	0
3-2-10	031208003010	通风管道绝热	(1)名称:通风管道绝热(耐火0.5h) (2)规格:50mm厚绝热玻璃棉(48kg/m3)+铝箔 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	122.31	1345.84	164609.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 38 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-11	031208003011	通风管道绝热	(1)名称:通风管道绝热(耐火1.0h) (2)规格:60mm绝热玻璃棉(64kg/m3)+铝箔 (3)含相关工序及其所需辅材的安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	200.76	1581.6	317522.02	0
3-2-12	031208003012	通风管道绝热	(1)名称:通风管道绝热(耐火1.5/2.0h) (2)规格:50mm厚岩棉(100kg/m3)+9mm厚无石棉硅酸钙板 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	3.06	1876.31	5741.51	0
3-3		风阀及百叶					366661.53	0
3-3-1	030703001076	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟阀(常闭) (2)规格:1000*400 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	73	856.3	62509.9	0
3-3-2	030703001077	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1000*400 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	79	856.3	67647.7	0
3-3-3	030703001078	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1600*400 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	41	1143.87	46898.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 39 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-4	030703001079	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:D900 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	1119.17	4476.68	0
3-3-5	030703001080	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*200 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	5	308.65	1543.25	0
3-3-6	030703001081	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*630 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	467.77	935.54	0
3-3-7	030703001082	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*1000 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	874.53	1749.06	0
3-3-8	030703001083	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:D600 (3)含执行机构 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	689.75	1379.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 40 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-9	030703001084	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:D900 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	1253.02	5012.08	0
3-3-10	030703001085	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:D1100 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	1612.12	1612.12	0
3-3-11	030703001086	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:D1300 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	2182.19	2182.19	0
3-3-12	030703001087	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:200*200，含执行机构 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	8	350.64	2805.12	0
3-3-13	030703001088	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:400*630 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	270.61	541.22	0
3-3-14	030703001089	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:630*1000 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	485.75	971.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 41 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-15	030703001090	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:D600 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	403.42	806.84	0
3-3-16	030703001091	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:D900 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	751.29	1502.58	0
3-3-17	030703011040	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*500 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	228	234.53	53472.84	0
3-3-18	030703011041	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*630 (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	26	255.07	6631.82	0
3-3-19	030703011042	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:电动多叶送风口 (2)规格 :400×1600(+250) (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	36	1860.5	66978	0
3-3-20	030703011043	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:电动多叶送风口 (2)规格 :630×1250(+250) (3)材质:铝合金 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	17	2176.76	37004.92	0
3-4		挡烟垂壁					1474987.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 42 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4-1	011303003003	挡烟垂壁	(1)名称:固定挡烟垂壁 (2)规格:防火布 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	9812.97	150.31	1474987.52	0
3-5		通风工程检测、调试					87680.96	0
3-5-1	030704001006	通风工程检测、调试	(1)系统名称:通风空调工程检测、调试 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	1	87680.96	87680.96	0
4		气体灭火工程					212144.96	0
4-1	030910001010	灭火器	(1)3公斤悬挂式超细干粉灭火装置 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	具	77	304.1	23415.7	0
4-2	030910001011	灭火器	(1)5公斤悬挂式超细干粉灭火装置 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	具	5	363.56	1817.8	0
4-3	030902010004	无管网气体灭火装置	(1)预制式七氟丙烷灭火装置 (2)型号、规格:16*QMP120/4.2-96Kg（含药剂） (3)安装部位:机房 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	套	1	156696.2	156696.2	0
4-4	030902011003	泄压装置	(1)名称:泄压装置0.25㎡ (2)型号:综合考虑 (3)规格:位于防护区净高的2/3以上 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	套	4	659.27	2637.08	0
4-5	030904009004	气体灭火控制器	(1)名称:气体灭火控制器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	2226.63	4453.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 43 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	030904001009	点型探测器	(1)名称:智能型感烟探测器 (2)线制:总线制 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	11	113.99	1253.89	0
4-7	030904001010	点型探测器	(1)名称:智能型感温探测器 (2)线制:总线制 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	24	109.34	2624.16	0
4-8	030904004007	声光报警器	(1)名称:声光报警器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	10	115.55	1155.5	0
4-9	030904003016	按钮	(1)名称:手/自动转换装置及紧急启停按钮 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	10	125.81	1258.1	0
4-10	080803018002	放气指示灯	(1)名称:喷气指示灯 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	5	128.91	644.55	0
4-11	030412001121	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	371.38	13.98	5191.89	0
4-12	030412001122	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG25 (3)敷设方式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	108.48	29.94	3247.89	0
4-13	030412004121	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDZCN-RYS-2X1.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	133.42	8.7	1160.75	0
4-14	030409002011	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDZCN-KYJY-4x2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	111.48	27.15	3026.68	0
4-15	030409002012	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDZCN-RYY-4x1.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	121.44	20.06	2436.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　第 44 页，共 44 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-16	030801001035	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	95.3	6.97	664.24	0
4-17	030801001036	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	49.75	9.27	461.18	0
合计							11263818.20	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					826239.12
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	255172.1
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	209666.43
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	45505.67
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	112598.32
1-9-1	011601001012	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	112598.32	112598.32
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	458468.7
1-14-1	03B006	高层增加费		项	1	458468.7	458468.7
合计							826239.12

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	1209005.73	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		1209005.73	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1196915.67
合计					1196915.67

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	031005016002	项目名称	水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030301-82	水箱安装 容积V(m3) 30＜V≤40 ＂ 水箱（5*4*2.5）	台	1	3849.15	30520.89	1800.98	1188.35	3849.15	30520.89	1800.98	1188.35
030801-450	水箱、水池等消毒冲洗 V(容量m3) 20＜V≤50	m3	50	19.44	13.17	0	5.8	972	658.5	0	290
小计								4821.15	31179.39	1800.98	1478.35

清单项目综合单价　39279.87000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	811.429	1.4021	1137.7		
		技工人工费	元	2008.62	1.3656	2742.97		
		高级技工人工费	元	676.955	1.3889	940.22		
	材料	普通钢板 Q#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	12	3.156	37.87		
		漂白粉	kg	5	3.81	19.05		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	8	4.87	38.96		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	5	5.52	27.6		
		四氟带	kg	0.01	92.92	0.93		
		钢锯条	根	3	0.58	1.74		
		碳钢气焊条 ＜Φ2mm	kg	0.35	22.78	7.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	8	7.4	59.2		
		铁砂布 0#-2#	张	7	0.66	4.62		
		酚醛调和漆	kg	16	11.5	184		
		松香水	kg	1.28	5.69	7.28		
		氧气(工业用)	m3	15	6.19	92.85		
		乙炔气	kg	5.7	13.01	74.16		
		水	m3	193.5	4.62	893.97		
		其他材料费	元	33.85	0.885	29.96		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.648	1291.88	837.14		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=30	台班	0.19	1606.78	305.29		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=10	台班	0.286	1039.68	297.35		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	1.905	183.2	349		
		焊条恒温箱	台班	0.19	39.58	7.52		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.19	24.62	4.68		

项目编码	031005002002	项目名称	消火栓稳压设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-7	稳压给水设备 设备重量W(t) W≤0.4 ＂ 稳压给水设备（屋顶）	套	1	2464.35	18200.76	419.75	687.28	2464.35	18200.76	419.75	687.28
030903-414	减振器安装	个	8	12.3	44.29	0	5.47	98.4	354.32	0	43.76
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.028	247.5	550.79	44.5	96.21	6.93	15.42212	1.246	2.69388
小计								2569.68	18570.50212	420.996	733.73388

清单项目综合单价　22294.91200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	374.727536	1.4021	525.41		
		技工人工费	元	1211.899744	1.3656	1654.97		
		高级技工人工费	元	280.27892	1.3889	389.28		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.11508	3.279	0.38		
		热轧薄钢板 δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.24	3.322	0.8		
		普通钢板 Q#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.028	3.173	0.09		
		板枋材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		汽油(综合)	kg	0.3	9.61	2.88		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.06636	4.87	0.32		
		槽钢 12	m	0.2884	50.05	14.43		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01848	7.4	0.14		
		调和漆	kg	0.0028	9.61	0.03		
		减振器	个	8	44.25	354		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.672	4.87	3.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	1.623	15.93	25.85		
		聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	0.66	19.12	12.62		
		平垫铁(综合)	kg	3.45	4.87	16.8		
		斜垫铁(综合)	kg	3	4.42	13.26		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.3	5.6	1.68		
		铅油(厚漆)	kg	0.151	8.23	1.24		
		煤油	kg	1.05	7.47	7.84		
		机油	kg	0.63	10.62	6.69		
		黄油钙基脂	kg	0.252	9.91	2.5		
		氧气	m3	0.2	6.19	1.24		
		乙炔气	kg	0.067	13.01	0.87		
		其他材料费	元	3.2692	0.885	2.89		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.378	605.08	228.72		
		吊装机(综合)	台班	0.25	684.7	171.18		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00364	27.46	0.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00728	157.41	1.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.116	171.14	19.85		

项目编码	031005002003	项目名称	自动喷淋稳压设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-7	稳压给水设备 设备重量W(t) W≤0.4 ＂ 稳压给水设备（屋顶）	套	1	2464.35	18200.76	419.75	687.28	2464.35	18200.76	419.75	687.28
030903-414	减振器安装	个	8	12.3	44.29	0	5.47	98.4	354.32	0	43.76
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.028	247.5	550.79	44.5	96.21	6.93	15.42212	1.246	2.69388
小计								2569.68	18570.50212	420.996	733.73388

清单项目综合单价　22294.91200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	374.727536	1.4021	525.41		
		技工人工费	元	1211.899744	1.3656	1654.97		
		高级技工人工费	元	280.27892	1.3889	389.28		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.11508	3.279	0.38		
		热轧薄钢板 δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.24	3.322	0.8		
		普通钢板 Q#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.028	3.173	0.09		
		板枋材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		汽油(综合)	kg	0.3	9.61	2.88		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.06636	4.87	0.32		
		槽钢 12	m	0.2884	50.05	14.43		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01848	7.4	0.14		
		调和漆	kg	0.0028	9.61	0.03		
		减振器	个	8	44.25	354		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.672	4.87	3.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	1.623	15.93	25.85		
		聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	0.66	19.12	12.62		
		平垫铁(综合)	kg	3.45	4.87	16.8		
		斜垫铁(综合)	kg	3	4.42	13.26		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.3	5.6	1.68		
		铅油(厚漆)	kg	0.151	8.23	1.24		
		煤油	kg	1.05	7.47	7.84		
		机油	kg	0.63	10.62	6.69		

工程量清单综合单价分析表

		黄油钙基脂	kg	0.252	9.91	2.5		
		氧气	m3	0.2	6.19	1.24		
		乙炔气	kg	0.067	13.01	0.87		
		其他材料费	元	3.2692	0.885	2.89		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.378	605.08	228.72		
		吊装机(综合)	台班	0.25	684.7	171.18		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00364	27.46	0.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00728	157.41	1.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.116	171.14	19.85		

项目编码	030901002023	项目名称	消防管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-18换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 内外热浸镀锌钢管 DN100	10m	0.1	458.53	548.08	17.28	149.98	45.853	54.808	1.728	14.998
03018430	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.206186	0	34.62	0	1.73	0	7.13815932	0	0.35670178
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.031444	56.74	1.92	0	15.11	1.78413256	0.06037248	0	0.47511884
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.031444	34.83	16.2	0	10.03	1.09519452	0.5093928	0	0.31538332
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.031444	33.83	14.88	0	9.69	1.06375052	0.46788672	0	0.30469236
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006887	922.95	522	735.78	322.91	6.35635665	3.595014	5.06731686	2.22388117
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006887	497	138.33	291.79	159.28	3.422839	0.95267871	2.00955773	1.09696136
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006887	56.74	1.42	12.92	16.01	0.39076838	0.00977954	0.08898004	0.11026087
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.006887	28	13.77	6.46	8.56	0.192836	0.09483399	0.04449002	0.05895272
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.006887	27.03	11.65	6.46	8.2	0.18615561	0.08023355	0.04449002	0.0564734
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.006887	27.03	12.14	12.92	8.68	0.18615561	0.08360818	0.08898004	0.05977916
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.006887	27.03	11.17	12.92	8.64	0.18615561	0.07692779	0.08898004	0.05950368
小计								60.71734446	67.87688708	9.16079475	20.11570866
清单项目综合单价											157.87073495

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.425085	1.4021	13.21		
		技工人工费	元	28.340033	1.3656	38.7		
		高级技工人工费	元	6.336182	1.3889	8.8		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.206186	34.62	7.14		
		电	kW·h	0.023153	0.71	0.02		
		樟丹防锈漆	kg	0.014531	11.83	0.17		
		内外热浸镀锌钢管 DN100	m	1.02	50.35	51.36		
		型钢(综合)	kg	0.723093	4.13	2.99		
		钢丝刷	把	0.007322	2.45	0.02		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.029199	6.64	0.19		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.02922	6.28	0.18		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000634	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.04623	5.6	0.26		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0119	19.03	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009304	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.054671	0.66	0.04		
		醇酸磁漆	kg	0.084931	11.93	1.01		
		溶剂汽油	kg	0.000599	5.31	0		
		机油	kg	0.004153	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.020501	6.07	0.12		
		氧气	m3	0.028758	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009586	13.01	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000516	362.83	0.19		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.013	4.87	0.06		
		砂轮片 φ400mm	片	0.031	16.19	0.5		
		水	m3	0.02	4.62	0.09		
		其他材料费	元	3.272612	0.885	2.9		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000275	1291.88	0.36		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.026692	171.14	4.57		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003195	225.64	0.72		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007348	220.32	1.62		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.012	31.51	0.38		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.008099	20.8	0.17		
		其他机械费	元	1.525	0.885	1.35		

项目编码	030901002024	项目名称	消防管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-14换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˉ 热镀锌无缝钢管DN50	10m	0.1	294.54	332.64	3.03	94.79	29.454	33.264	0.303	9.479
03018425	卡箍连接件(含胶圈) DN50	套	0.223215	0	16.88	0	0.84	0	3.7678692	0	0.1875006
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.015625	56.74	1.92	0	15.11	0.8865625	0.03	0	0.23609375
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.015625	34.83	16.2	0	10.03	0.54421875	0.253125	0	0.15671875
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.015625	33.83	14.88	0	9.69	0.52859375	0.2325	0	0.15140625
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.007121	922.95	522	735.78	322.91	6.57232695	3.717162	5.23948938	2.29944211
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.007121	497	138.33	291.79	159.28	3.539137	0.98504793	2.07783659	1.13423288
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.007121	56.74	1.42	12.92	16.01	0.40404554	0.01011182	0.09200332	0.11400721
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.007121	28	13.77	6.46	8.56	0.199388	0.09805617	0.04600166	0.06095576
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.007121	27.03	11.65	6.46	8.2	0.19248063	0.08295965	0.04600166	0.0583922
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.007121	27.03	12.14	12.92	8.68	0.19248063	0.08644894	0.09200332	0.06181028
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.007121	27.03	11.17	12.92	8.64	0.19248063	0.07954157	0.09200332	0.06152544
小计								42.70571438	42.60682228	7.98833925	14.00108523
清单项目综合单价											107.30196114

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.563839	1.4021	9.2		
		技工人工费	元	20.002894	1.3656	27.32		
		高级技工人工费	元	4.454039	1.3889	6.19		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.747656	4.13	3.09		
		钢丝刷	把	0.004193	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.030191	6.64	0.2		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.030212	6.28	0.19		
		卡箍连接件(含胶圈) DN50	套	0.223214	16.88	3.77		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000655	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0478	5.6	0.27		

工程量清单综合单价分析表

	材料	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012304	19.03	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00962	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.031199	0.66	0.02		
		樟丹防锈漆	kg	0.015024	11.83	0.18		
		醇酸磁漆	kg	0.04864	11.93	0.58		
		电	kW·h	0.023939	0.71	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.000619	5.31	0		
		机油	kg	0.004294	10.62	0.05		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.011741	6.07	0.07		
		氧气	m3	0.029735	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009912	13.01	0.13		
		热镀锌无缝钢管DN50	m	1.02	31.96	32.6		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费	元	0.561096	0.885	0.5		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000534	362.83	0.19		
	机械	其他机械费	元	0.231	0.885	0.2		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000285	1291.88	0.37		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003304	225.64	0.75		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007598	220.32	1.67		
		管子切断机 管径D(mm) D≤60	台班	0.007	14.08	0.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.008374	20.8	0.17		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.027599	171.14	4.72		

项目编码	030901002025	项目名称	消防管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 - 热镀锌无缝钢管DN40	10m	0.1	330.39	382.64	15.7	107.68	33.039	38.264	1.57	10.768
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.012582	56.74	1.92	0	15.11	0.71390268	0.02415744	0	0.19011402
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.012582	34.83	16.2	0	10.03	0.43823106	0.2038284	0	0.12619746
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.012582	33.83	14.88	0	9.69	0.42564906	0.18722016	0	0.12191958
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00713	56.74	1.42	12.92	16.01	0.4045562	0.0101246	0.0921196	0.1141513
031102-49换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 - 樟丹防锈漆	100kg	0.00713	28	13.77	6.46	8.56	0.19964	0.0981801	0.0460598	0.0610328
031102-50换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 - 樟丹防锈漆	100kg	0.00713	27.03	11.65	6.46	8.2	0.1927239	0.0830645	0.0460598	0.058466
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00713	27.03	12.14	12.92	8.68	0.1927239	0.0865582	0.0921196	0.0618884
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00713	27.03	11.17	12.92	8.64	0.1927239	0.0796421	0.0921196	0.0616032
小计								35.7991507	39.0367755	1.9384784	11.56337276
清单项目综合单价											88.33777736

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.50507	1.4021	7.72		
		技工人工费	元	16.70696	1.3656	22.82		
		高级技工人工费	元	3.790897	1.3889	5.27		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN40	个	1.223	3.72	4.55		
		钢丝刷	把	0.003586	2.45	0.01		
		密封带	m	0.7958	2.65	2.11		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0257	16.19	0.42		
		铁砂布 0#-2#	张	0.026644	0.66	0.02		
		樟丹防锈漆	kg	0.015044	11.83	0.18		
		醇酸磁漆	kg	0.041596	11.93	0.5		
		机油 5#～7#	kg	0.0105	9.91	0.1		
		溶剂汽油	kg	0.00062	5.31	0		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.01004	6.07	0.06		
		热镀锌无缝钢管DN40	m	1.02	30.38	30.99		
		水	m3	0.013	4.62	0.06		
		其他材料费	元	0.008965	0.885	0.01		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000285	1291.88	0.37		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.03	44.46	1.33		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0086	27.46	0.24		

项目编码	031002001089	项目名称	自动排气阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-19换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) DN≤15 - 自动排气阀 DN15	个	1	20.98	27.23	0	6.92	20.98	27.23	0	6.92
小计								20.98	27.23	0	6.92
清单项目综合单价											55.13000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.88	1.4021	4.04		
		技工人工费	元	10.027	1.3656	13.69		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3889	3.25		
	材料	圆钢 φ8mm～14mm	kg	0.21	3.81	0.8		
		角钢 ＜60	kg	0.65	4.06	2.64		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.836	0.09	0.08		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.04	0.68	0.03		
		黑玛钢管箍 DN15	个	2.02	0.78	1.58		
		黑玛钢弯头 DN15	个	1.01	0.3	0.3		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN15	个	1.01	0.19	0.19		
		自动排气阀 DN15	个	1	20.71	20.71		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械							

项目编码	031002001090	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-30换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 - Y型过滤器 DN40	个	1	76.94	302.68	22.93	37.14	76.94	302.68	22.93	37.14
小计								76.94	302.68	22.93	37.14
清单项目综合单价											439.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.4021	15.09		
		技工人工费	元	36.655	1.3656	50.06		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3889	11.79		
	材料	Y型过滤器 DN40	个	1	267.26	267.26		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.11	5.52	0.61		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.17	7.4	1.26		
		锯条	根	0.13	0.68	0.09		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		平焊碳钢法兰 DN40 PN1.6	片	2	12.12	24.24		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	176.4	22.93		

项目编码	031002001091	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-30换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˉ 可曲挠橡胶接头DN40	个	1	76.94	254	22.93	34.7	76.94	254	22.93	34.7
小计								76.94	254	22.93	34.7
清单项目综合单价								388.57000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.4021	15.09		
		技工人工费	元	36.655	1.3656	50.06		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3889	11.79		
	材料	可曲挠橡胶接头DN40	个	1	218.58	218.58		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.11	5.52	0.61		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.17	7.4	1.26		
		锯条	根	0.13	0.68	0.09		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		平焊碳钢法兰 DN40 PN1.6	片	2	12.12	24.24		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	176.4	22.93		

项目编码	030601004003	项目名称	流量开关	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-98	流量开关 ˉ 流量开关 DN100	台	1	138.89	638.3	3.42	45.77	138.89	638.3	3.42	45.77
小计								138.89	638.3	3.42	45.77
清单项目综合单价								826.38000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.08	1.4021	109.48		
		技工人工费	元	5.795	1.3656	7.91		
		高级技工人工费	元	15.479	1.3889	21.5		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	1.7	0.09	0.15		
		六角螺栓 M16	套	16	8.85	141.6		
		法兰垫片	个	2	2.65	5.3		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1	18.41	18.41		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		其他材料费	元	5	0.885	4.43		
		校验材料费	元	0.77	0.885	0.68		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.86	0.885	3.42		

项目编码	031002001092	项目名称	排污阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-25换	法兰阀门安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˉ 排污阀 DN25	个	1	49.12	94.94	0	17.75	49.12	94.94	0	17.75
小计								49.12	94.94	0	17.75
清单项目综合单价								161.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.879	1.4021	9.65		
		技工人工费	元	23.505	1.3656	32.1		
		高级技工人工费	元	5.303	1.3889	7.37		
	材料	排污阀 DN25	个	1	76.99	76.99		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.07	5.52	0.39		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.428	0.09	0.04		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14～75	套	8.24	0.48	3.96		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		螺纹法兰 DN25 0.6MPa	片	2	6.33	12.66		
		其他材料费	元	0.74	0.885	0.65		
	机械							

项目编码	030804003005	项目名称	偏心异径管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030602-3换	低压管件 碳钢管件(螺纹连接）公称直径 DN(mm) 20＜DN≤25 ˉ 偏心异径管 DN40	10个	0.1	176.09	528.17	14.3	74.03	17.609	52.817	1.43	7.403
小计								17.609	52.817	1.43	7.403
清单项目综合单价								79.25900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.5905	1.4021	3.63		
		技工人工费	元	8.4446	1.3656	11.53		
		高级技工人工费	元	1.7601	1.3889	2.44		
	材料	偏心异径管 DN40	个	1.01	51.56	52.08		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.6406	0.09	0.06		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0146	12.49	0.18		
		机油	kg	0.0203	10.62	0.22		
		氧气	m3	0.0212	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.0083	13.01	0.11		
		其他材料费	元	0.0522	0.885	0.05		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0297	44.46	1.32		

项目编码	030804003006	项目名称	同心异径管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030602-3换	低压管件 碳钢管件(螺纹连接）公称直径 DN(mm) 20＜DN≤25 ˉ 同心异径管 DN40	10个	0.1	176.09	453.02	14.3	70.28	17.609	45.302	1.43	7.028
小计								17.609	45.302	1.43	7.028
清单项目综合单价								71.36900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.5905	1.4021	3.63		
		技工人工费	元	8.4446	1.3656	11.53		
		高级技工人工费	元	1.7601	1.3889	2.44		
	材料	同心异径管 DN40	个	1.01	44.12	44.56		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.6406	0.09	0.06		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0146	12.49	0.18		
		机油	kg	0.0203	10.62	0.22		

工程量清单综合单价分析表

	材料	氧气	m3	0.0212	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.0083	13.01	0.11		
		其他材料费	元	0.0522	0.885	0.05		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0297	44.46	1.32		

项目编码	031002001093	项目名称	消声止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-30换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˊ 消声止回阀 DN40	个	1	76.94	482.32	22.93	46.12	76.94	482.32	22.93	46.12
小计								76.94	482.32	22.93	46.12
清单项目综合单价								628.31000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.4021	15.09		
		技工人工费	元	36.655	1.3656	50.06		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3889	11.79		
	材料	消声止回阀 DN40	个	1	446.9	446.9		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.17	7.4	1.26		
		平焊碳钢法兰 DN40 PN1.6	片	2	12.12	24.24		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.11	5.52	0.61		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		锯条	根	0.13	0.68	0.09		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	176.4	22.93		

项目编码	031002001094	项目名称	旋流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˊ 旋流防止器 DN50	个	1	93.91	1106.83	22.93	81.83	93.91	1106.83	22.93	81.83
小计								93.91	1106.83	22.93	81.83
清单项目综合单价								1305.50000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.266	1.4021	18.6		
		技工人工费	元	44.804	1.3656	61.18		
		高级技工人工费	元	10.175	1.3889	14.13		
	材料	旋流防止器 DN50	个	1	1071.68	1071.68		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		其他材料费	元	0.75	0.885	0.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	176.4	22.93		

项目编码	031002001095	项目名称	旋流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˊ 旋流防止器 DN100	个	1	179.35	5097.12	47.63	305.72	179.35	5097.12	47.63	305.72
小计								179.35	5097.12	47.63	305.72
清单项目综合单价								5629.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.4021	35.44		
		技工人工费	元	85.543	1.3656	116.82		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3889	27.09		
	材料	旋流防止器 DN100	个	1	4986.73	4986.73		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	6.19	0.43		
		乙炔气	kg	0.024	13.01	0.31		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	176.4	47.63		

项目编码	030601002012	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-47	压力表 盘装	台(块)	1	63.63	95.9	0.71	18.05	63.63	95.9	0.71	18.05
小计								63.63	95.9	0.71	18.05
清单项目综合单价								178.29000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.749	1.4021	2.45		
		技工人工费	元	38.545	1.3656	52.64		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3889	8.54		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		校验材料费	元	0.26	0.885	0.23		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.8	0.885	0.71		

项目编码	031002001096	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˊ 球墨铸铁明杆闸阀 DN100	个	1	179.35	629.86	47.63	82.35	179.35	629.86	47.63	82.35
小计								179.35	629.86	47.63	82.35
清单项目综合单价								939.19000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.4021	35.44		
		技工人工费	元	85.543	1.3656	116.82		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3889	27.09		
	材料	球墨铸铁明杆闸阀 DN100	个	1	519.47	519.47		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		

工程量清单综合单价分析表

	材料	氧气(工业用)		m3	0.07	6.19	0.43		
		乙炔气		kg	0.024	13.01	0.31		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6		片	2	42.48	84.96		
		其他材料费		元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.27	176.4	47.63		

项目编码	031002001097	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 球墨铸铁明杆闸阀 DN50	个	1	93.91	290.9	22.93	41.03	93.91	290.9	22.93	41.03
小计								93.91	290.9	22.93	41.03
清单项目综合单价								448.77000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.266	1.4021	18.6		
		技工人工费	元	44.804	1.3656	61.18		
		高级技工人工费	元	10.175	1.3889	14.13		
	材料	球墨铸铁明杆闸阀 DN50	个	1	255.75	255.75		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		其他材料费	元	0.75	0.885	0.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	176.4	22.93		

项目编码	031002001098	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-30换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ 明杆闸阀 DN40	个	1	76.94	128.34	22.93	28.42	76.94	128.34	22.93	28.42
小计								76.94	128.34	22.93	28.42
清单项目综合单价								256.63000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.4021	15.09		
		技工人工费	元	36.655	1.3656	50.06		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3889	11.79		
	材料	明杆闸阀 DN40	个	1	92.92	92.92		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.11	5.52	0.61		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.17	7.4	1.26		
		锯条	根	0.13	0.68	0.09		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		平焊碳钢法兰 DN40 PN1.6	片	2	12.12	24.24		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	176.4	22.93		

项目编码	031002001099	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 止回阀 DN100	个	1	179.35	864.37	47.63	94.08	179.35	864.37	47.63	94.08
小计								179.35	864.37	47.63	94.08
清单项目综合单价								1185.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.4021	35.44		
		技工人工费	元	85.543	1.3656	116.82		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3889	27.09		
	材料	止回阀 DN100	个	1	753.98	753.98		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	6.19	0.43		
		乙炔气	kg	0.024	13.01	0.31		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	176.4	47.63		

项目编码	031002001100	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 止回阀 DN50	个	1	93.91	482.05	22.93	50.59	93.91	482.05	22.93	50.59
小计								93.91	482.05	22.93	50.59
清单项目综合单价								649.48000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.266	1.4021	18.6		
		技工人工费	元	44.804	1.3656	61.18		
		高级技工人工费	元	10.175	1.3889	14.13		
	材料	止回阀 DN50	个	1	446.9	446.9		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	0.75	0.885	0.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	176.4	22.93		

项目编码	030901002026	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 内外热浸镀锌钢管 DN150	10m	0.1	511.24	933.25	22.07	183.53	51.124	93.325	2.207	18.353
03018395	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.166719	0	46.51	0	2.33	0	7.75410069	0	0.38845527
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.047101	56.74	1.92	0	15.11	2.67251074	0.09043392	0	0.71169611
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.047101	34.83	16.2	0	10.03	1.64052783	0.7630362	0	0.47242303

工程量清单综合单价分析表

031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.047101	33.83	14.88	0	9.69	1.59342683	0.70086288	0	0.45640869	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.009651	922.95	522	735.78	322.91	8.90739045	5.037822	7.10101278	3.11640441	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.009651	497	138.33	291.79	159.28	4.796547	1.33502283	2.81606529	1.53721128	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.009651	56.74	1.42	12.92	16.01	0.54759774	0.01370442	0.12469092	0.15451251	
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.009651	28	13.77	6.46	8.56	0.270228	0.13289427	0.06234546	0.08261256	
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.009651	27.03	11.65	6.46	8.2	0.26086653	0.11243415	0.06234546	0.0791382	
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.009651	27.03	12.14	12.92	8.68	0.26086653	0.11716314	0.12469092	0.08377068	
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.009651	27.03	11.17	12.92	8.64	0.26086653	0.10780167	0.12469092	0.08338464	
小计								72.33482818	109.4902762	12.62284175	25.51901738	
清单项目综合单价											219.96696348	
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费			元	11.490537	1.4021	16.11				
		技工人工费			元	33.572915	1.3656	45.85				
		高级技工人工费			元	7.469738	1.3889	10.37				
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN150			套	0.166718	46.51	7.75				
		电			kW·h	0.032443	0.71	0.02				
		樟丹防锈漆			kg	0.020362	11.83	0.24				
		内外热浸镀锌钢管 DN150			m	1.02	86.66	88.39				
		溶剂汽油			kg	0.00084	5.31	0				
		醇酸磁漆			kg	0.126063	11.93	1.5				
		醇酸漆稀释剂(X6)			kg	0.030429	6.07	0.18				
		钢丝刷			把	0.010868	2.45	0.03				
		铁砂布 0#-2#			张	0.081169	0.66	0.05				
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.040916	6.64	0.27				
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.040945	6.28	0.26				
		合金钢钻头(综合)			个	0.013037	6.37	0.08				
		机油			kg	0.005819	10.62	0.06				
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000724	362.83	0.26				
		型钢(综合)			kg	1.013254	4.13	4.18				
		尼龙砂轮片 Φ100mm			片	0.000888	3.78	0				
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.064781	5.6	0.36				
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.016675	19.03	0.32				
		氧气			m3	0.040299	6.19	0.25				
		乙炔气			kg	0.013433	13.01	0.17				
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm			kg	0.014	4.87	0.07				
		砂轮片 Φ400mm			片	0.037	16.19	0.6				
		水			m3	0.025	4.62	0.12				
		其他材料费			元	4.851524	0.885	4.29				
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000386	1291.88	0.5				
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.004478	225.64	1.01				
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.010297	220.32	2.27				
		管子切断机 管径D(mm) D≤150			台班	0.014	31.51	0.44				
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.011348	20.8	0.24				
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.037404	171.14	6.4				
		其他机械费			元	1.995	0.885	1.77				
项目编码	030901002027	项目名称	消火栓钢管				计量单位	m				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-18换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ` 内外热浸镀锌钢管 DN100	10m	0.1	458.53	548.08	17.28	149.98	45.853	54.808	1.728	14.998	
03018430	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.166512	0	34.62	0	1.73	0	5.76464544	0	0.28806576	
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0314	56.74	1.92	0	15.11	1.781636	0.060288	0	0.474454	
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0314	34.83	16.2	0	10.03	1.093662	0.50868	0	0.314942	
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0314	33.83	14.88	0	9.69	1.062262	0.467232	0	0.304266	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00689	922.95	522	735.78	322.91	6.3591255	3.59658	5.0695242	2.2248499	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00689	497	138.33	291.79	159.28	3.42433	0.9530937	2.0104331	1.0974392	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00689	56.74	1.42	12.92	16.01	0.3909386	0.0097838	0.0890188	0.1103089	
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.00689	28	13.77	6.46	8.56	0.19292	0.0948753	0.0445094	0.0589784	
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.00689	27.03	11.65	6.46	8.2	0.1862367	0.0802685	0.0445094	0.056498	
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00689	27.03	12.14	12.92	8.68	0.1862367	0.0836446	0.0890188	0.0598052	
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00689	27.03	11.17	12.92	8.64	0.1862367	0.0769613	0.0890188	0.0595296	
小计								60.7165842	66.50405264	9.1640325	20.04713696	
清单项目综合单价											156.43180630	
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费			元	9.424235	1.4021	13.21				
		技工人工费			元	28.340663	1.3656	38.7				
		高级技工人工费			元	6.33632	1.3889	8.8				
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN100			套	0.166511	34.62	5.76				
		电			kW·h	0.023164	0.71	0.02				
		樟丹防锈漆			kg	0.014538	11.83	0.17				
		内外热浸镀锌钢管 DN100			m	1.02	50.35	51.36				
		溶剂汽油			kg	0.000599	5.31	0				
		型钢(综合)			kg	0.723445	4.13	2.99				
		钢丝刷			把	0.007313	2.45	0.02				
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.029213	6.64	0.19				
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.029234	6.28	0.18				
		尼龙砂轮片 Φ100mm			片	0.000634	3.78	0				
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.046252	5.6	0.26				
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.011906	19.03	0.23				
		合金钢钻头(综合)			个	0.009308	6.37	0.06				
		铁砂布 0#-2#			张	0.05461	0.66	0.04				
		醇酸磁漆			kg	0.084836	11.93	1.01				
		机油			kg	0.004155	10.62	0.04				
		醇酸漆稀释剂(X6)			kg	0.020478	6.07	0.12				
		氧气			m3	0.028772	6.19	0.18				
		乙炔气			kg	0.009591	13.01	0.12				
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000517	362.83	0.19				
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm			kg	0.013	4.87	0.06				
		砂轮片 Φ400mm			片	0.031	16.19	0.5				
		其他材料费			元	3.272639	0.885	2.9				
		水			m3	0.02	4.62	0.09				
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000276	1291.88	0.36				
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.003197	225.64	0.72				
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.007352	220.32	1.62				
		管子切断机 管径D(mm) D≤150			台班	0.012	31.51	0.38				
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.008103	20.8	0.17				
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.026705	171.14	4.57				
		其他机械费			元	1.525	0.885	1.35				

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030901002028	项目名称	消火栓钢管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 内外热浸镀锌钢管 DN65	10m	0.1	328.47	344.64	5.5	104.54	32.847	34.464	0.55	10.454
03018375	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	0.166502	0	24.21	0	1.21	0	4.03101342	0	0.20146742
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.020411	56.74	1.92	0	15.11	1.15812014	0.03918912	0	0.30841021
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.020411	34.83	16.2	0	10.03	0.71091513	0.3306582	0	0.20472233
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.020411	33.83	14.88	0	9.69	0.69050413	0.30371568	0	0.19778259
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005821	922.95	522	735.78	322.91	5.37249195	3.038562	4.28297538	1.87965911
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005821	497	138.33	291.79	159.28	2.893037	0.80521893	1.69850959	0.92716888
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005821	56.74	1.42	12.92	16.01	0.33028354	0.00826582	0.07520732	0.09319421
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.005821	28	13.77	6.46	8.56	0.162988	0.08015517	0.03760366	0.04982776
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.005821	27.03	11.65	6.46	8.2	0.15734163	0.06781465	0.03760366	0.0477322
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.005821	27.03	12.14	12.92	8.68	0.15734163	0.07066694	0.07520732	0.05052628
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.005821	27.03	11.17	12.92	8.64	0.15734163	0.06502057	0.07520732	0.05029344
小计								44.63736478	43.3042805	6.83231425	14.46478443
清单项目综合单价											109.23874396
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.895528		1.4021	9.67		
		技工人工费			元	20.870177		1.3656	28.5		
		高级技工人工费			元	4.656105		1.3889	6.47		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN65			套	0.166501		24.21	4.03		
		电			kW·h	0.019567		0.71	0.01		
		樟丹防锈漆			kg	0.01228		11.83	0.15		
		溶剂汽油			kg	0.000506		5.31	0		
		型钢(综合)			kg	0.611107		4.13	2.52		
		钢丝刷			把	0.004955		2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.024677		6.64	0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.024695		6.28	0.16		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000535		3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.03907		5.6	0.22		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.010057		19.03	0.19		
		合金钢钻头(综合)			个	0.007863		6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#			张	0.03696		0.66	0.02		
		醇酸磁漆			kg	0.057479		11.93	0.69		
		机油			kg	0.003509		10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)			kg	0.013874		6.07	0.08		
		氧气			m3	0.024305		6.19	0.15		
		乙炔气			kg	0.008102		13.01	0.11		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000437		362.83	0.16		
		内外热浸镀锌钢管 DN65			m	1.02		32.85	33.51		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm			kg	0.008		4.87	0.04		
		砂轮片 φ400mm			片	0.016		16.19	0.26		
		其他材料费			元	0.791625		0.885	0.7		
		水			m3	0.009		4.62	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000233		1291.88	0.3		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.002701		225.64	0.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.00621		220.32	1.37		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150			台班	0.009		31.51	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.006844		20.8	0.14		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.022559		171.14	3.86		
		其他机械费			元	0.301		0.885	0.27		

项目编码	030901002029	项目名称	消火栓钢管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 内外热浸镀锌无缝钢管 DN150	10m	0.1	511.24	1288.01	22.07	201.26	51.124	128.801	2.207	20.126
03018395	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.165263	0	46.51	0	2.33	0	7.68638213	0	0.38506279
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0471	56.74	1.92	0	15.11	2.672454	0.090432	0	0.711681
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0471	34.83	16.2	0	10.03	1.640493	0.76302	0	0.472413
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0471	33.83	14.88	0	9.69	1.593393	0.700848	0	0.456399
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.009651	922.95	522	735.78	322.91	8.90739045	5.037822	7.10101278	3.11640441
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.009651	497	138.33	291.79	159.28	4.796547	1.33502283	2.81606529	1.53721128
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.009651	56.74	1.42	12.92	16.01	0.54759774	0.01370442	0.12469092	0.15451251
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.009651	28	13.77	6.46	8.56	0.270228	0.13289427	0.06234546	0.08261256
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.009651	27.03	11.65	6.46	8.2	0.26086653	0.11243415	0.06234546	0.0791382
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.009651	27.03	12.14	12.92	8.68	0.26086653	0.11716314	0.12469092	0.08377068
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.009651	27.03	11.17	12.92	8.64	0.26086653	0.10780167	0.12469092	0.08338464
小计								72.33470278	144.8985246	12.62284175	27.28859007
清单项目综合单价											257.14465921
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.490548		1.4021	16.11		
		技工人工费			元	33.572968		1.3656	45.85		
		高级技工人工费			元	7.469749		1.3889	10.37		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN150			套	0.165263		46.51	7.69		
		电			kW·h	0.032444		0.71	0.02		
		樟丹防锈漆			kg	0.020362		11.83	0.24		
		内外热浸镀锌无缝钢管 DN150			m	1.02		121.44	123.87		
		溶剂汽油			kg	0.00084		5.31	0		
		型钢(综合)			kg	1.013263		4.13	4.18		
		钢丝刷			把	0.010867		2.45	0.03		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.040917		6.64	0.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.040945		6.28	0.26		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000888		3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.064781		5.6	0.36		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.016675		19.03	0.32		
		合金钢钻头(综合)			个	0.013037		6.37	0.08		
		铁砂布 0#-2#			张	0.081168		0.66	0.05		
		醇酸磁漆			kg	0.126063		11.93	1.5		
		机油			kg	0.005819		10.62	0.06		
		醇酸漆稀释剂(X6)			kg	0.030429		6.07	0.18		
		氧气			m3	0.040299		6.19	0.25		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	kg	0.013433	13.01	0.17		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000724	362.83	0.26		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		其他材料费	元	4.851525	0.885	4.29		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000386	1291.88	0.5		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004478	225.64	1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010297	220.32	2.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	31.51	0.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011349	20.8	0.24		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.037404	171.14	6.4		
		其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		

项目编码	030901002030	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˊ 内外热浸镀锌无缝钢管 DN100	10m	0.1	417.93	753.35	12.02	149.12	41.793	75.335	1.202	14.912
03018430	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.165984	0	34.62	0	1.73	0	5.74636608	0	0.28715232
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0314	56.74	1.92	0	15.11	1.781636	0.060288	0	0.474454
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0314	34.83	16.2	0	10.03	1.093662	0.50868	0	0.314942
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0314	33.83	14.88	0	9.69	1.062262	0.467232	0	0.304266
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006891	922.95	522	735.78	322.91	6.36004845	3.597102	5.07025998	2.22517281
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006891	497	138.33	291.79	159.28	3.424827	0.95323203	2.01072489	1.09759848
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006891	56.74	1.42	12.92	16.01	0.39099534	0.00978522	0.08903172	0.11032491
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.006891	28	13.77	6.46	8.56	0.192948	0.09488907	0.04451586	0.05898696
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.006891	27.03	11.65	6.46	8.2	0.18626373	0.08028015	0.04451586	0.0565062
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.006891	27.03	12.14	12.92	8.68	0.18626373	0.08365674	0.08903172	0.05981388
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.006891	27.03	11.17	12.92	8.64	0.18626373	0.07697247	0.08903172	0.05953824
小计								56.65816998	87.01348376	8.63911175	19.9607558
清单项目综合单价											172.27152129

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.860952	1.4021	12.42		
		技工人工费	元	26.398627	1.3656	36.05		
		高级技工人工费	元	5.891433	1.3889	8.18		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.165983	34.62	5.75		
		电	kW·h	0.023164	0.71	0.02		
		樟丹防锈漆	kg	0.014538	11.83	0.17		
		内外热浸镀锌无缝钢管 DN100	m	1.02	72.18	73.62		
		溶剂汽油	kg	0.000599	5.31	0		
		型钢(综合)	kg	0.723455	4.13	2.99		
		钢丝刷	把	0.007313	2.45	0.02		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.029214	6.64	0.19		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.029234	6.28	0.18		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000634	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.046253	5.6	0.26		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.011906	19.03	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009308	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.054609	0.66	0.04		
		醇酸磁漆	kg	0.084836	11.93	1.01		
		机油	kg	0.004155	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.020478	6.07	0.12		
		氧气	m3	0.028773	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009591	13.01	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000517	362.83	0.19		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		其他材料费	元	1.44764	0.885	1.28		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000276	1291.88	0.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003197	225.64	0.72		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007352	220.32	1.62		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.01	31.51	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.008103	20.8	0.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.026706	171.14	4.57		
		其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		

项目编码	030901002031	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˊ 内外热浸镀锌无缝钢管 DN65	10m	0.1	328.47	373.3	5.5	105.98	32.847	37.33	0.55	10.598
03018375	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	0.165812	0	24.21	0	1.21	0	4.01430852	0	0.20063252
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.020411	56.74	1.92	0	15.11	1.15812014	0.03918912	0	0.30841021
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.020411	34.83	16.2	0	10.03	0.71091513	0.3306582	0	0.20472233
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.020411	33.83	14.88	0	9.69	0.69050413	0.30371568	0	0.19778259
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	922.95	522	735.78	322.91	5.371569	3.03804	4.2822396	1.8793362
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	497	138.33	291.79	159.28	2.89254	0.8050806	1.6982178	0.9270096
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00582	56.74	1.42	12.92	16.01	0.3302268	0.0082644	0.0751944	0.0931782
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	28	13.77	6.46	8.56	0.16296	0.0801414	0.0375972	0.0498192
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	27.03	11.65	6.46	8.2	0.1573146	0.067803	0.0375972	0.047724
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00582	27.03	12.14	12.92	8.68	0.1573146	0.0706548	0.0751944	0.0505176
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00582	27.03	11.17	12.92	8.64	0.1573146	0.0650094	0.0751944	0.0502848
小计								44.635779	46.15286512	6.831235	14.60741725
清单项目综合单价											112.22729637

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.895508	1.4021	9.67		
		技工人工费	元	20.870116	1.3656	28.5		
		高级技工人工费	元	4.656093	1.3889	6.47		
		卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	0.165811	24.21	4.01		
		电	kW·h	0.019567	0.71	0.01		
		樟丹防锈漆	kg	0.01228	11.83	0.15		
		内外热浸镀锌无缝钢管 DN65	m	1.02	35.66	36.37		
		溶剂汽油	kg	0.000506	5.31	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	型钢(综合)	kg	0.611098	4.13	2.52		
		钢丝刷	把	0.004955	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.024677	6.64	0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024694	6.28	0.16		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000535	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03907	5.6	0.22		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.010057	19.03	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007863	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.03696	0.66	0.02		
		醇酸磁漆	kg	0.057479	11.93	0.69		
		机油	kg	0.003509	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.013874	6.07	0.08		
		氧气	m3	0.024304	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008101	13.01	0.11		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000436	362.83	0.16		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		砂轮片 φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		其他材料费	元	0.791624	0.885	0.7		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000233	1291.88	0.3		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0027	225.64	0.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00621	220.32	1.37		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	31.51	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.006844	20.8	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.022558	171.14	3.86		
		其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		

项目编码	030901010007	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71换	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ~ 稳压甲型单栓带消防软管卷盘消火栓	套	1	171.68	1109.96	0.83	100.99	171.68	1109.96	0.83	100.99
小计								171.68	1109.96	0.83	100.99
清单项目综合单价								1383.46000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.156	1.4021	33.87		
		技工人工费	元	81.934	1.3656	111.89		
		高级技工人工费	元	18.661	1.3889	25.92		
	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	1.43	0.36	0.51		
		稳压甲型单栓带消防软管卷盘消火栓	套	1	1098.23	1098.23		
		密封带	m	1.7	2.65	4.51		
		砂轮片 φ400mm	片	0.04	16.19	0.65		
		木材(一级红白松)	m3	0.003	1769.91	5.31		
		其他材料费	元	0.85	0.885	0.75		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.013	44.46	0.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.009	27.46	0.25		

项目编码	030901010008	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71换	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ~ 普通甲型单栓带消防软管卷盘消火栓	套	1	171.68	1029.43	0.83	96.96	171.68	1029.43	0.83	96.96
小计								171.68	1029.43	0.83	96.96
清单项目综合单价								1298.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.156	1.4021	33.87		
		技工人工费	元	81.934	1.3656	111.89		
		高级技工人工费	元	18.661	1.3889	25.92		
	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	1.43	0.36	0.51		
		普通甲型单栓带消防软管卷盘消火栓	套	1	1017.7	1017.7		
		密封带	m	1.7	2.65	4.51		
		砂轮片 φ400mm	片	0.04	16.19	0.65		
		木材(一级红白松)	m3	0.003	1769.91	5.31		
		其他材料费	元	0.85	0.885	0.75		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.013	44.46	0.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.009	27.46	0.25		

项目编码	030901010009	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71换	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ~ 稳压乙型消火栓 1800*700*240	套	1	171.68	1215.27	0.83	106.25	171.68	1215.27	0.83	106.25
小计								171.68	1215.27	0.83	106.25
清单项目综合单价								1494.03000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.156	1.4021	33.87		
		技工人工费	元	81.934	1.3656	111.89		
		高级技工人工费	元	18.661	1.3889	25.92		
	材料	稳压乙型消火栓1800*700*240	套	1	1203.54	1203.54		
		普通水泥 42.5(R)	kg	1.43	0.36	0.51		
		密封带	m	1.7	2.65	4.51		
		砂轮片 φ400mm	片	0.04	16.19	0.65		
		木材(一级红白松)	m3	0.003	1769.91	5.31		
		其他材料费	元	0.85	0.885	0.75		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.009	27.46	0.25		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.013	44.46	0.58		

项目编码	030901010010	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-73换	室内消火栓安装（试验消火栓)DN65 ~ 试验消火栓	套	1	38.48	812.15	0.83	50.85	38.48	812.15	0.83	50.85
小计								38.48	812.15	0.83	50.85
清单项目综合单价								902.31000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.4021	7.55		
		技工人工费	元	18.333	1.3656	25.04		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3889	5.89		
	材料	试验消火栓	套	1	807.08	807.08		
		密封带	m	1.68	2.65	4.45		
		砂轮片 φ400mm	片	0.038	16.19	0.62		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.013	44.46	0.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.009	27.46	0.25		

项目编码	030910001009	项目名称	灭火器	计量单位	具

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ˉ MF/ABC5	具	1	2.55	65.31	0	3.94	2.55	65.31	0	3.94
小计								2.55	65.31	0	3.94
清单项目综合单价								71.80000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.4021	0.53		
		技工人工费	元	1.256	1.3656	1.72		
		高级技工人工费	元	0.216	1.3889	0.3		
	材料	MF/ABC5	具	1	61.95	61.95		
		其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
	机械							

项目编码	031002001101	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 蝶阀 DN150	个	1	271.47	532.39	52.92	102.24	271.47	532.39	52.92	102.24
小计								271.47	532.39	52.92	102.24
清单项目综合单价								959.02000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.4021	53.51		
		技工人工费	元	129.407	1.3656	176.72		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3889	41.24		
	材料	蝶阀 DN150	个	1	341.24	341.24		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	6.19	0.68		
		乙炔气	kg	0.037	13.01	0.48		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	176.4	52.92		

项目编码	031002001102	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 蝶阀 DN100	个	1	179.35	302.04	47.63	65.96	179.35	302.04	47.63	65.96
小计								179.35	302.04	47.63	65.96
清单项目综合单价								594.98000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.4021	35.44		
		技工人工费	元	85.543	1.3656	116.82		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3889	27.09		
	材料	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		蝶阀 DN100	个	1	191.65	191.65		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	6.19	0.43		
		乙炔气	kg	0.024	13.01	0.31		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	176.4	47.63		

项目编码	031002001103	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-47	压力表 盘装	台(块)	1	63.63	95.9	0.71	18.05	63.63	95.9	0.71	18.05
小计								63.63	95.9	0.71	18.05
清单项目综合单价								178.29000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.749	1.4021	2.45		
		技工人工费	元	38.545	1.3656	52.64		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3889	8.54		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		校验材料费	元	0.26	0.885	0.23		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.8	0.885	0.71		

项目编码	031002001104	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˉ 自动排气阀 DN25	个	1	34.62	33.87	0	10.86	34.62	33.87	0	10.86
小计								34.62	33.87	0	10.86
清单项目综合单价								79.35000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.879	1.4021	6.84		
		技工人工费	元	16.454	1.3656	22.47		
		高级技工人工费	元	3.82	1.3889	5.31		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm	kg	0.21	3.81	0.8		
		角钢 ＜60	kg	0.65	4.06	2.64		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.328	0.09	0.12		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.06	0.68	0.04		
		黑玛钢管箍 DN25	个	2.02	1.65	3.33		
		黑玛钢弯头 DN25	个	1.01	0.69	0.7		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25	个	1.01	0.35	0.35		
		自动排气阀 DN25	个	1	24.78	24.78		
		其他材料费	元	0.46	0.885	0.41		
	机械							

项目编码	031002007003	项目名称	补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-199换	法兰式套筒伸缩器安装（焊接） 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 不锈钢伸缩器DN150	个	1	219.96	721.72	52.92	98.07	219.96	721.72	52.92	98.07	
小计								219.96	721.72	52.92	98.07	
清单项目综合单价											1092.67000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	30.91		1.4021		43.34		
		技工人工费			元	104.964		1.3656		143.34		
		高级技工人工费			元	23.964		1.3889		33.28		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.55		5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100			套	16.48		2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.88		7.4		6.51		
		锯条			根	0.8		0.68		0.54		
		清油 C01-1			kg	0.08		16.99		1.36		
		氧气(工业用)			m3	0.12		6.19		0.74		
		乙炔气			kg	0.04		13.01		0.52		
		不锈钢伸缩器DN150			个	1		529.2		529.2		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6			片	2		69.03		138.06		
		其他材料费			元	1.74		0.885		1.54		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.3		176.4		52.92		
项目编码	031002007004	项目名称		补偿器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-197换	法兰式套筒伸缩器安装（焊接） 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 不锈钢伸缩器DN100	个	1	122.78	433.71	47.63	57.58	122.78	433.71	47.63	57.58	
小计								122.78	433.71	47.63	57.58	
清单项目综合单价											661.70000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	17.266		1.4021		24.21		
		技工人工费			元	58.597		1.3656		80.02		
		高级技工人工费			元	13.357		1.3889		18.55		
	材料	不锈钢伸缩器DN100			个	1		312.39		312.39		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.35		5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×85～140			套	16.48		1.65		27.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.59		7.4		4.37		
		锯条			根	0.4		0.68		0.27		
		清油 C01-1			kg	0.06		16.99		1.02		
		氧气(工业用)			m3	0.07		6.19		0.43		
		乙炔气			kg	0.02		13.01		0.26		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6			片	2		42.48		84.96		
		其他材料费			元	1		0.885		0.89		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.27		176.4		47.63		
项目编码	031301003055	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	121.91	149.19	58.44	43.89	121.91	149.19	58.44	43.89	
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	82.53	28.75	0	23.28	82.53	28.75	0	23.28	
小计								204.44	177.94	58.44	67.17	
清单项目综合单价											507.99000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	29.152		1.4021		40.87		
		技工人工费			元	98.853		1.3656		134.99		
		高级技工人工费			元	20.566		1.3889		28.56		
	材料	电			kW·h	0.068		0.71		0.05		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm			kg	8.606		3.335		28.7		
		水泥 P.042.5			kg	2.025		0.36		0.73		
		无缝钢管 D219×6			m	0.424		146.52		62.12		
		石棉绒			kg	0.868		3.58		3.11		
		刚性防水套管 DN150			个	1		0		0		
		扁钢 ＜59			kg	1.6		4.4		7.04		
		尼龙砂轮片 Φ100mm			片	0.1		3.78		0.38		
		钢丝刷子			把	1.459		14.6		21.3		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.78		5.6		4.37		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		油麻			kg	1.816		11.5		20.88		
		汽油 70#～90#			kg	0.047		6.67		0.31		
		氧气			m3	2.04		6.19		12.63		
		乙炔气			kg	0.68		13.01		8.85		
		密封油膏			kg	0.505		6.86		3.46		
		其他材料费			元	3.91		0.885		3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000			台班	0.03		276.58		8.3		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.293		171.14		50.14		
项目编码	031301003056	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	96.01	95.69	3.25	30.42	96.01	95.69	3.25	30.42	
小计								96.01	95.69	3.25	30.42	
清单项目综合单价											225.37000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.644		1.4021		19.13		
		技工人工费			元	46.376		1.3656		63.33		
		高级技工人工费			元	9.753		1.3889		13.55		
	材料	无缝钢管 D219×6			m	0.318		146.52		46.59		
		水泥 P.042.5			kg	0.8		0.36		0.29		
		圆钢 Φ10mm～14mm			kg	0.158		3.81		0.6		
		钢丝刷子			把	0.008		14.6		0.12		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.034		5.6		0.19		
		砂子			kg	2.399		0.78		1.87		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.051		6.51		0.33		
		油麻			kg	3.152		11.5		36.25		
		汽油 70#～90#			kg	0.013		6.67		0.09		
		氧气			m3	0.324		6.19		2.01		
		乙炔气			kg	0.108		13.01		1.41		
		密封油膏			kg	0.612		6.86		4.2		
		其他材料费			元	1.97		0.885		1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.019		171.14		3.25		
项目编码	031301003057	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.41	53.26	2.49	17.77	56.41	53.26	2.49	17.77	
小计								56.41	53.26	2.49	17.77	
清单项目综合单价											129.93000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.01	1.4021		11.23		
		技工人工费				元	27.262	1.3656		37.23		
		高级技工人工费				元	5.726	1.3889		7.95		
	材料	焊接钢管 DN150 δ=4.5mm				m	0.318	65.4		20.8		
		水泥 P.042.5				kg	0.44	0.36		0.16		
		圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.158	3.81		0.6		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.057	19.03		1.08		
		砂子				kg	1.319	0.78		1.03		
		钢丝刷子				把	0.006	14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.029	5.6		0.16		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.037	6.51		0.24		
		油麻				kg	2.194	11.5		25.23		
		汽油 70#~90#				kg	0.009	6.67		0.06		
		氧气				m3	0.09	6.19		0.56		
		乙炔气				kg	0.03	13.01		0.39		
		密封油膏				kg	0.258	6.86		1.77		
		其他材料费				元	1.23	0.885		1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.013	20.8		0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.013	171.14		2.22		
项目编码	031301003058	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.88	56.72	27.66	20.92	60.88	56.72	27.66	20.92	
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.44	12.78	0	20.07	73.44	12.78	0	20.07	
小计								134.32	69.5	27.66	40.99	
清单项目综合单价											272.47000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.025	1.4021		26.67		
		技工人工费				元	65.025	1.3656		88.8		
		高级技工人工费				元	13.573	1.3889		18.85		
	材料	扁钢 <59				kg	0.9	4.4		3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm				kg	3.929	3.335		13.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.04	3.78		0.15		
		钢丝刷子				把	0.593	14.6		8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.386	5.6		2.16		
		水泥 P.042.5				kg	0.905	0.36		0.33		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.047	6.51		0.31		
		油麻				kg	0.811	11.5		9.33		
		电				kW·h	0.027	0.71		0.02		
		汽油 70#~90#				kg	0.02	6.67		0.13		
		氧气				m3	1.062	6.19		6.57		
		乙炔气				kg	0.354	13.01		4.61		
		密封油膏				kg	0.216	6.86		1.48		
		石棉绒				kg	0.388	3.58		1.39		
		无缝钢管 D89×4				m	0.424	37.29		15.81		
		刚性防水套管 DN50				个	1	0		0		
		其他材料费				元	1.68	0.885		1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.014	276.58		3.87		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.139	171.14		23.79		
项目编码	030901001021	项目名称			水喷淋钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 内外热浸镀锌钢管 DN150	10m	0.1	511.24	933.25	22.07	183.53	51.124	93.325	2.207	18.353	
03018395	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.16607	0	46.51	0	2.33	0	7.7239157	0	0.3869431	
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.047101	56.74	1.92	0	15.11	2.67251074	0.09043392	0	0.71169611	
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.047101	34.83	16.2	0	10.03	1.64052783	0.7630362	0	0.47242303	
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.047101	33.83	14.88	0	9.69	1.59342683	0.70086288	0	0.45640869	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.009651	922.95	522	735.78	322.91	8.90739045	5.037822	7.10101278	3.11640441	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.009651	497	138.33	291.79	159.28	4.796547	1.33502283	2.81606529	1.53721128	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.009651	56.74	1.42	12.92	16.01	0.54759774	0.01370442	0.12469092	0.15451251	
031102-49换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.009651	28	13.77	6.46	8.56	0.270228	0.13289427	0.06234546	0.08261256	
031102-50换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.009651	27.03	11.65	6.46	8.2	0.26086653	0.11243415	0.06234546	0.0791382	
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.009651	27.03	12.14	12.92	8.68	0.26086653	0.11716314	0.12469092	0.08377068	
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.009651	27.03	11.17	12.92	8.64	0.26086653	0.10780167	0.12469092	0.08338464	
小计								72.33482818	109.4600912	12.62284175	25.51750521	
清单项目综合单价											219.93526632	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.490551	1.4021		16.11		
		技工人工费				元	33.57294	1.3656		45.85		
		高级技工人工费				元	7.469744	1.3889		10.37		
	材料	内外热浸镀锌钢管 DN150				m	1.02	86.66		88.39		
		卡箍连接件(含胶圈) DN150				套	0.166069	46.51		7.72		
		电				kW·h	0.032444	0.71		0.02		
		樟丹防锈漆				kg	0.020362	11.83		0.24		
		溶剂汽油				kg	0.00084	5.31		0		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm				kg	0.014	4.87		0.07		
		型钢(综合)				kg	1.013256	4.13		4.18		
		钢丝刷				把	0.010868	2.45		0.03		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.040916	6.64		0.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.040945	6.28		0.26		
		砂轮片 φ400mm				片	0.037	16.19		0.6		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000888	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.064781	5.6		0.36		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.016675	19.03		0.32		
		合金钢钻头(综合)				个	0.013037	6.37		0.08		
		铁砂布 0#-2#				张	0.081169	0.66		0.05		
		醇酸磁漆				kg	0.126064	11.93		1.5		
		机油				kg	0.005819	10.62		0.06		
		醇酸漆稀释剂(X6)				kg	0.030429	6.07		0.18		
		氧气				m3	0.040299	6.19		0.25		
		乙炔气				kg	0.013433	13.01		0.17		
		水				m3	0.025	4.62		0.12		
		其他材料费				元	4.851524	0.885		4.29		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000724	362.83		0.26		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000386	1291.88	0.5		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.037404	171.14	6.4		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004478	225.64	1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010297	220.32	2.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	31.51	0.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011348	20.8	0.24		
		其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		

项目编码	030901001022	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-18换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 内外热浸镀锌钢管 DN100	10m	0.1	458.53	548.08	17.28	149.98	45.853	54.808	1.728	14.998
03018430	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.167489	0	34.62	0	1.73	0	5.79846918	0	0.28975597
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.031405	56.74	1.92	0	15.11	1.7819197	0.0602976	0	0.47452955
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.031405	34.83	16.2	0	10.03	1.09383615	0.508761	0	0.31499215
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.031405	33.83	14.88	0	9.69	1.06243115	0.4673064	0	0.30431445
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006891	922.95	522	735.78	322.91	6.36004845	3.597102	5.07025998	2.22517281
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006891	497	138.33	291.79	159.28	3.424827	0.95323203	2.01072489	1.09759848
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006891	56.74	1.42	12.92	16.01	0.39099534	0.00978522	0.08903172	0.11032491
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.006891	28	13.77	6.46	8.56	0.192948	0.09488907	0.04451586	0.05898696
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.006891	27.03	11.65	6.46	8.2	0.18626373	0.08028015	0.04451586	0.0565062
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.006891	27.03	12.14	12.92	8.68	0.18626373	0.08365674	0.08903172	0.05981388
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.006891	27.03	11.17	12.92	8.64	0.18626373	0.07697247	0.08903172	0.05953824
小计								60.71879698	66.53875186	9.16511175	20.0495336
清单项目综合单价											156.47219419

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.424493	1.4021	13.21		
		技工人工费	元	28.341104	1.3656	38.7		
		高级技工人工费	元	6.33641	1.3889	8.8		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.167489	34.62	5.8		
		电	kW·h	0.023165	0.71	0.02		
		樟丹防锈漆	kg	0.014539	11.83	0.17		
		内外热浸镀锌钢管 DN100	m	1.02	50.35	51.36		
		溶剂汽油	kg	0.000599	5.31	0		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.013	4.87	0.06		
		型钢(综合)	kg	0.723481	4.13	2.99		
		钢丝刷	把	0.007314	2.45	0.02		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.029215	6.64	0.19		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.029236	6.28	0.18		
		砂轮片 φ400mm	片	0.031	16.19	0.5		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000634	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.046255	5.6	0.26		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011906	19.03	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009309	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.054617	0.66	0.04		
		醇酸磁漆	kg	0.084847	11.93	1.01		
		机油	kg	0.004155	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.02048	6.07	0.12		
		氧气	m3	0.028774	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009591	13.01	0.12		
		水	m3	0.02	4.62	0.09		
		其他材料费	元	3.272646	0.885	2.9		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000517	362.83	0.19		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000276	1291.88	0.36		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.026707	171.14	4.57		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003197	225.64	0.72		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007352	220.32	1.62		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.012	31.51	0.38		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.008103	20.8	0.17		
		其他机械费	元	1.525	0.885	1.35		

项目编码	030901001023	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-16换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 内外热浸镀锌钢管 DN80	10m	0.1	351.33	430.48	6.17	114.94	35.133	43.048	0.617	11.494
03018340	卡箍连接件(含胶圈) DN80	套	0.168443	0	28.35	0	1.42	0	4.77535905	0	0.23918906
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.025122	56.74	1.92	0	15.11	1.42542228	0.04823424	0	0.37959342
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.025122	34.83	16.2	0	10.03	0.87499926	0.4069764	0	0.25197366
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.025122	33.83	14.88	0	9.69	0.84987726	0.37381536	0	0.24343218
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	922.95	522	735.78	322.91	5.371569	3.03804	4.2822396	1.8793362
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	497	138.33	291.79	159.28	2.89254	0.8050806	1.6982178	0.9270096
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00582	56.74	1.42	12.92	16.01	0.3302268	0.0082644	0.0751944	0.0931782
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	28	13.77	6.46	8.56	0.16296	0.0801414	0.0375972	0.0498192
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	27.03	11.65	6.46	8.2	0.1573146	0.067803	0.0375972	0.047724
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00582	27.03	12.14	12.92	8.68	0.1573146	0.0706548	0.0751944	0.0505176
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00582	27.03	11.17	12.92	8.64	0.1573146	0.0650094	0.0751944	0.0502848
小计								47.5125384	52.78737865	6.898235	15.70605792
清单项目综合单价											122.90420997

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.405206	1.4021	10.38		
		技工人工费	元	22.152683	1.3656	30.25		
		高级技工人工费	元	4.95133	1.3889	6.88		
	材料	内外热浸镀锌钢管 DN80	m	1.02	41.43	42.26		
		卡箍连接件(含胶圈) DN80	套	0.168442	28.35	4.78		
		电	kW·h	0.019566	0.71	0.01		
		樟丹防锈漆	kg	0.01228	11.83	0.15		
		溶剂汽油	kg	0.000506	5.31	0		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
		型钢(综合)	kg	0.611088	4.13	2.52		
		钢丝刷	把	0.005897	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.024676	6.64	0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024694	6.28	0.16		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000535	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.039069	5.6	0.22		

工程量清单综合单价分析表

	材料	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.010057	19.03	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007863	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.044026	0.66	0.03		
		醇酸磁漆	kg	0.068408	11.93	0.82		
		机油	kg	0.003509	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.016512	6.07	0.1		
		氧气	m3	0.024304	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008101	13.01	0.11		
		水	m3	0.01	4.62	0.05		
		其他材料费	元	0.880978	0.885	0.78		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000436	362.83	0.16		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000233	1291.88	0.3		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.022558	171.14	3.86		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0027	225.64	0.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00621	220.32	1.37		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	31.51	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.006844	20.8	0.14		
		其他机械费	元	0.376	0.885	0.33		

项目编码	030901001024	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˊ 内外热浸镀锌钢管 DN65	10m	0.1	328.47	344.64	5.5	104.54	32.847	34.464	0.55	10.454
03018375	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	0.165161	0	24.21	0	1.21	0	3.99854781	0	0.19984481
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.020412	56.74	1.92	0	15.11	1.15817688	0.03919104	0	0.30842532
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.020412	34.83	16.2	0	10.03	0.71094996	0.3306744	0	0.20473236
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.020412	33.83	14.88	0	9.69	0.69053796	0.30373056	0	0.19779228
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005821	922.95	522	735.78	322.91	5.37249195	3.038562	4.28297538	1.87965911
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005821	497	138.33	291.79	159.28	2.893037	0.80521893	1.69850959	0.92716888
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005821	56.74	1.42	12.92	16.01	0.33028354	0.00826582	0.07520732	0.09319421
031102-49换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.005821	28	13.77	6.46	8.56	0.162988	0.08015517	0.03760366	0.04982776
031102-50换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.005821	27.03	11.65	6.46	8.2	0.15734163	0.06781465	0.03760366	0.0477322
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.005821	27.03	12.14	12.92	8.68	0.15734163	0.07066694	0.07520732	0.05052628
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.005821	27.03	11.17	12.92	8.64	0.15734163	0.06502057	0.07520732	0.05029344
	小计							44.63749018	43.27184789	6.83231425	14.46319665
	清单项目综合单价										109.20484897

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.895686	1.4021	9.67		
		技工人工费	元	20.870533	1.3656	28.5		
		高级技工人工费	元	4.656179	1.3889	6.47		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	0.165161	24.21	4		
		电	kW·h	0.019568	0.71	0.01		
		樟丹防锈漆	kg	0.012281	11.83	0.15		
		溶剂汽油	kg	0.000506	5.31	0		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.611148	4.13	2.52		
		钢丝刷	把	0.004955	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.024679	6.64	0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024696	6.28	0.16		
		砂轮片 φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000535	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.039073	5.6	0.22		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.010058	19.03	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007863	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.036962	0.66	0.02		
		醇酸磁漆	kg	0.057483	11.93	0.69		
		机油	kg	0.00351	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.013875	6.07	0.08		
		氧气	m3	0.024306	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008102	13.01	0.11		
		内外热浸镀锌钢管 DN65	m	1.02	32.85	33.51		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.791632	0.885	0.7		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000437	362.83	0.16		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000233	1291.88	0.3		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.02256	171.14	3.86		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002701	225.64	0.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00621	220.32	1.37		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	31.51	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.006845	20.8	0.14		
		其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		

项目编码	030901002032	项目名称	消防管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-14	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤50	10m	0.1	294.54	267.26	3.03	91.53	29.454	26.726	0.303	9.153
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.015701	56.74	1.92	0	15.11	0.89087474	0.03014592	0	0.23724211
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.015701	34.83	16.2	0	10.03	0.54686583	0.2543562	0	0.15748103
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.015701	33.83	14.88	0	9.69	0.53116483	0.23363088	0	0.15214269
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.007131	922.95	522	735.78	322.91	6.58155645	3.722382	5.24684718	2.30267121
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.007131	497	138.33	291.79	159.28	3.544107	0.98643123	2.08075449	1.13582568
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.007131	56.74	1.42	12.92	16.01	0.40461294	0.01012602	0.09213252	0.11416731
031102-49换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.007131	28	13.77	6.46	8.56	0.199668	0.09819387	0.04606626	0.06104136
031102-50换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.007131	27.03	11.65	6.46	8.2	0.19275093	0.08307615	0.04606626	0.0584742
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.007131	27.03	12.14	12.92	8.68	0.19275093	0.08657034	0.09213252	0.06189708
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.007131	27.03	11.17	12.92	8.64	0.19275093	0.07965327	0.09213252	0.06161184
	小计							42.73110258	32.31056588	7.99913175	13.49555451
	清单项目综合单价										96.53635472

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.569188	1.4021	9.21		
		技工人工费	元	20.013176	1.3656	27.33		
		高级技工人工费	元	4.456152	1.3889	6.19		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	25.55	26.06		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.748654	4.13	3.09		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢丝刷	把	0.00421	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.030231	6.64	0.2		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.030253	6.28	0.19		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000656	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.047864	5.6	0.27		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012321	19.03	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009633	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.031322	0.66	0.02		
		樟丹防锈漆	kg	0.015044	11.83	0.18		
		醇酸磁漆	kg	0.04883	11.93	0.58		
		电	kW·h	0.023971	0.71	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.00062	5.31	0		
		机油	kg	0.004299	10.62	0.05		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.011787	6.07	0.07		
		氧气	m3	0.029775	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009925	13.01	0.13		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费	元	0.561271	0.885	0.5		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000535	362.83	0.19		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007608	220.32	1.68		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000285	1291.88	0.37		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003308	225.64	0.75		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.008385	20.8	0.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.027636	171.14	4.73		
		其他机械费	元	0.231	0.885	0.2		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.007	14.08	0.1		

项目编码	030901001025	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	10m	0.1	330.39	272.07	15.7	102.15	33.039	27.207	1.57	10.215
小计								33.039	27.207	1.57	10.215
清单项目综合单价								72.03100000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.6427	1.4021	6.51		
	技工人工费	元	15.7609	1.3656	21.52		
	高级技工人工费	元	3.6044	1.3889	5.01		
材料	内外热浸镀锌钢管 DN40	m	1.02	19.54	19.93		
	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
	砂轮片 φ400mm	片	0.0257	16.19	0.42		
	水	m3	0.013	4.62	0.06		
	镀锌钢管接头零件 DN40	个	1.223	3.72	4.55		
	密封带	m	0.7958	2.65	2.11		
	机油 5#～7#	kg	0.0105	9.91	0.1		
机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.03	44.46	1.33		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0086	27.46	0.24		

项目编码	030901001026	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ˉ 内外热浸镀锌钢管 DN32	10m	0.1	290.72	202.6	10.97	87.85	29.072	20.26	1.097	8.785
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.010049	56.74	1.92	0	15.11	0.57018026	0.01929408	0	0.15184039
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.010049	34.83	16.2	0	10.03	0.35000667	0.1627938	0	0.10079147
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.010049	33.83	14.88	0	9.69	0.33995767	0.14952912	0	0.09737481
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.000781	922.95	522	735.78	322.91	0.72082395	0.407682	0.57464418	0.25219271
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.000781	497	138.33	291.79	159.28	0.388157	0.10803573	0.22788799	0.12439768
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.000781	56.74	1.42	12.92	16.01	0.04431394	0.00110902	0.01009052	0.01250381
031102-49换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.000781	28	13.77	6.46	8.56	0.021868	0.01075437	0.00504526	0.00668536
031102-50换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.000781	27.03	11.65	6.46	8.2	0.02111043	0.00909865	0.00504526	0.0064042
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.000781	27.03	12.14	12.92	8.68	0.02111043	0.00948134	0.01009052	0.00677908
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.000781	27.03	11.17	12.92	8.64	0.02111043	0.00872377	0.01009052	0.00674784
小计								31.57063878	21.14650188	1.93989425	9.55071735
清单项目综合单价								64.20775226			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.670498	1.4021	6.55		
	技工人工费	元	14.875857	1.3656	20.31		
	高级技工人工费	元	3.388366	1.3889	4.71		
材料	电	kW·h	0.002622	0.71	0		
	樟丹防锈漆	kg	0.001646	11.83	0.02		
	内外热浸镀锌钢管 DN32	m	1.02	15.86	16.18		
	溶剂汽油	kg	0.000068	5.31	0		
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.003307	6.64	0.02		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00331	6.28	0.02		
	合金钢钻头(综合)	个	0.001054	6.37	0.01		
	机油	kg	0.00047	10.62	0		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.000059	362.83	0.02		
	型钢(综合)	kg	0.081901	4.13	0.34		
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000072	3.78	0		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.005236	5.6	0.03		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.001348	19.03	0.03		
	氧气	m3	0.003257	6.19	0.02		
	乙炔气	kg	0.001086	13.01	0.01		
	醇酸磁漆	kg	0.024669	11.93	0.29		
	醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.005955	6.07	0.04		
	钢丝刷	把	0.002127	2.45	0.01		
	铁砂布 0#-2#	张	0.015922	0.66	0.01		
	其他材料费	元	0.016338	0.885	0.01		
	镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.807	2.95	2.38		
	密封带	m	0.5027	2.65	1.33		
	机油 5#～7#	kg	0.0057	9.91	0.06		
	砂轮片 φ400mm	片	0.0145	16.19	0.23		
	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
	水	m3	0.009	4.62	0.04		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000031	1291.88	0.04		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.000362	225.64	0.08		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000832	220.32	0.18		
	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0217	44.46	0.96		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000917	20.8	0.02		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0048	27.46	0.13		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.003023	171.14	0.52		

项目编码	030901001027	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤25 ＂ 内外热浸镀锌钢管 DN25	10m	0.1	279.79	153.82	6.46	82.19	27.979	15.382	0.646	8.219
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.00785	56.74	1.92	0	15.11	0.445409	0.015072	0	0.1186135
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.00785	34.83	16.2	0	10.03	0.2734155	0.12717	0	0.0787355
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.00785	33.83	14.88	0	9.69	0.2655655	0.116808	0	0.0760665
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00077	922.95	522	735.78	322.91	0.7106715	0.40194	0.5665506	0.2486407
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00077	497	138.33	291.79	159.28	0.38269	0.1065141	0.2246783	0.1226456
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00077	56.74	1.42	12.92	16.01	0.0436898	0.0010934	0.0099484	0.0123277
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ＂ 樟丹防锈漆	100kg	0.00077	28	13.77	6.46	8.56	0.02156	0.0106029	0.0049742	0.0065912
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ＂ 樟丹防锈漆	100kg	0.00077	27.03	11.65	6.46	8.2	0.0208131	0.0089705	0.0049742	0.006314
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00077	27.03	12.14	12.92	8.68	0.0208131	0.0093478	0.0099484	0.0066836
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00077	27.03	11.17	12.92	8.64	0.0208131	0.0086009	0.0099484	0.0066528
小计								30.1844406	16.1881196	1.4770225	8.9022711
清单项目综合单价											56.75185380

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.432337	1.4021	6.21		
		技工人工费	元	14.257229	1.3656	19.47		
		高级技工人工费	元	3.240218	1.3889	4.5		
	材料	电	kW·h	0.002589	0.71	0		
		樟丹防锈漆	kg	0.001625	11.83	0.02		
		内外热浸镀锌钢管 DN25	m	1.02	12.19	12.43		
		溶剂汽油	kg	0.000067	5.31	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.003265	6.64	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.003267	6.28	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00104	6.37	0.01		
		机油	kg	0.000464	10.62	0		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000058	362.83	0.02		
		型钢(综合)	kg	0.08085	4.13	0.33		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000071	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.005169	5.6	0.03		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.001331	19.03	0.03		
		氧气	m3	0.003216	6.19	0.02		
		乙炔气	kg	0.001072	13.01	0.01		
		醇酸磁漆	kg	0.019552	11.93	0.23		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.004719	6.07	0.03		
		钢丝刷	把	0.001685	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.012614	0.66	0.01		
		其他材料费	元	0.015094	0.885	0.01		
		镀锌钢管接头零件 DN25	个	0.723	2.36	1.71		
		密封带	m	0.3514	2.65	0.93		
		机油 5#～7#	kg	0.0049	9.91	0.05		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0116	16.19	0.19		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		水	m3	0.008	4.62	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000031	1291.88	0.04		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.000357	225.64	0.08		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000822	220.32	0.18		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0118	44.46	0.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000906	20.8	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0044	27.46	0.12		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002985	171.14	0.51		

项目编码	030901001028	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	10m	0.1	511.24	1288.01	22.07	201.26	51.124	128.801	2.207	20.126
03018395	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.166419	0	46.51	0	2.33	0	7.74014769	0	0.38775627
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0471	56.74	1.92	0	15.11	2.672454	0.090432	0	0.711681
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0471	34.83	16.2	0	10.03	1.640493	0.76302	0	0.472413
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0471	33.83	14.88	0	9.69	1.593393	0.700848	0	0.456399
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.009651	922.95	522	735.78	322.91	8.90739045	5.037822	7.10101278	3.11640441
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.009651	497	138.33	291.79	159.28	4.796547	1.33502283	2.81606529	1.53721128
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.009651	56.74	1.42	12.92	16.01	0.54759774	0.01370442	0.12469092	0.15451251
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ＂ 樟丹防锈漆	100kg	0.009651	28	13.77	6.46	8.56	0.270228	0.13289427	0.06234546	0.08261256
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ＂ 樟丹防锈漆	100kg	0.009651	27.03	11.65	6.46	8.2	0.26086653	0.11243415	0.06234546	0.0791382
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.009651	27.03	12.14	12.92	8.68	0.26086653	0.11716314	0.12469092	0.08377068
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.009651	27.03	11.17	12.92	8.64	0.26086653	0.10780167	0.12469092	0.08338464
小计								72.33470278	144.9522902	12.62284175	27.29128355
清单项目综合单价											257.20111825

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.49052	1.4021	16.11		
		技工人工费	元	33.57289	1.3656	45.85		
		高级技工人工费	元	7.469733	1.3889	10.37		
	材料	热镀锌无缝钢管 DN150	m	1.02	121.44	123.87		
		卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.166419	46.51	7.74		
		电	kW·h	0.032443	0.71	0.02		
		樟丹防锈漆	kg	0.020362	11.83	0.24		
		溶剂汽油	kg	0.00084	5.31	0		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		型钢(综合)	kg	1.013253	4.13	4.18		
		钢丝刷	把	0.010867	2.45	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.040916	6.64	0.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.040945	6.28	0.26		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000888	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.064781	5.6	0.36		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.016675	19.03	0.32		
		合金钢钻头(综合)	个	0.013037	6.37	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.081168	0.66	0.05		
		醇酸磁漆	kg	0.126063	11.93	1.5		
		机油	kg	0.005819	10.62	0.06		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.030429	6.07	0.18		
		氧气	m3	0.040299	6.19	0.25		
		乙炔气	kg	0.013433	13.01	0.17		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	4.851524	0.885	4.29		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000724	362.83	0.26		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000386	1291.88	0.5		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.037403	171.14	6.4		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004478	225.64	1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010297	220.32	2.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	31.51	0.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011348	20.8	0.24		
		其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		

项目编码	030901002033	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 内外热浸镀锌无缝钢管 DN100	10m	0.1	417.93	753.35	12.02	149.12	41.793	75.335	1.202	14.912
03018430	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.165668	0	34.62	0	1.73	0	5.73542616	0	0.28660564
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.031399	56.74	1.92	0	15.11	1.78157926	0.06028608	0	0.47443889
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.031399	34.83	16.2	0	10.03	1.09362717	0.5086638	0	0.31493197
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.031399	33.83	14.88	0	9.69	1.06222817	0.46721712	0	0.30425631
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006891	922.95	522	735.78	322.91	6.36004845	3.597102	5.07025998	2.22517281
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006891	497	138.33	291.79	159.28	3.424827	0.95323203	2.01072489	1.09759848
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006891	56.74	1.42	12.92	16.01	0.39099534	0.00978522	0.08903172	0.11032491
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.006891	28	13.77	6.46	8.56	0.192948	0.09488907	0.04451586	0.05898696
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.006891	27.03	11.65	6.46	8.2	0.18626373	0.08028015	0.04451586	0.0565062
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.006891	27.03	12.14	12.92	8.68	0.18626373	0.08365674	0.08903172	0.05981388
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.006891	27.03	11.17	12.92	8.64	0.18626373	0.07697247	0.08903172	0.05953824
小计								56.65804458	87.00251084	8.63911175	19.96017429
清单项目综合单价											172.25984146

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.860934	1.4021	12.42		
		技工人工费	元	26.398617	1.3656	36.05		
		高级技工人工费	元	5.891431	1.3889	8.18		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.165668	34.62	5.74		
		电	kW·h	0.023164	0.71	0.02		
		樟丹防锈漆	kg	0.014538	11.83	0.17		
		内外热浸镀锌无缝钢管 DN100	m	1.02	72.18	73.62		
		溶剂汽油	kg	0.000599	5.31	0		
		型钢(综合)	kg	0.723458	4.13	2.99		
		钢丝刷	把	0.007313	2.45	0.02		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.029214	6.64	0.19		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.029235	6.28	0.18		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000634	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.046253	5.6	0.26		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.011906	19.03	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009308	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.054609	0.66	0.04		
		醇酸磁漆	kg	0.084834	11.93	1.01		
		机油	kg	0.004155	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.020477	6.07	0.12		
		氧气	m3	0.028773	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009591	13.01	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000517	362.83	0.19		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		其他材料费	元	1.44764	0.885	1.28		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000276	1291.88	0.36		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.026706	171.14	4.57		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003197	225.64	0.72		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007352	220.32	1.62		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.01	31.51	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.008103	20.8	0.17		
		其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		

项目编码	030901002034	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-16换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN80	10m	0.1	351.33	684.86	6.17	127.66	35.133	68.486	0.617	12.766
03018340	卡箍连接件(含胶圈) DN80	套	0.167174	0	28.35	0	1.42	0	4.7393829	0	0.23738708
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.025121	56.74	1.92	0	15.11	1.42536554	0.04823232	0	0.37957831
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.025121	34.83	16.2	0	10.03	0.87496443	0.4069602	0	0.25196363
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.025121	33.83	14.88	0	9.69	0.84984343	0.37380048	0	0.24342249
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006891	922.95	522	735.78	322.91	6.36004845	3.597102	5.07025998	2.22517281
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006891	497	138.33	291.79	159.28	3.424827	0.95323203	2.01072489	1.09759848
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00582	56.74	1.42	12.92	16.01	0.3302268	0.0082644	0.0751944	0.0931782
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	28	13.77	6.46	8.56	0.16296	0.0801414	0.0375972	0.0498192
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	27.03	11.65	6.46	8.2	0.1573146	0.067803	0.0375972	0.047724
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00582	27.03	12.14	12.92	8.68	0.1573146	0.0706548	0.0751944	0.0505176
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00582	27.03	11.17	12.92	8.64	0.1573146	0.0650094	0.0751944	0.0502848
小计								49.03317945	78.89658293	7.99876247	17.4926466
清单项目综合单价											153.42117145

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.621693	1.4021	10.69		
		技工人工费	元	22.887474	1.3656	31.26		
		高级技工人工费	元	5.104265	1.3889	7.09		
		热镀锌无缝钢管 DN80	m	1.02	66.37	67.7		
		卡箍连接件(含胶圈) DN80	套	0.167173	28.35	4.74		
		电	kW·h	0.023164	0.71	0.02		
		樟丹防锈漆	kg	0.01228	11.83	0.15		
		溶剂汽油	kg	0.000506	5.31	0		
		型钢(综合)	kg	0.723452	4.13	2.99		
		钢丝刷	把	0.005897	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.029214	6.64	0.19		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.029234	6.28	0.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000634	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.046253	5.6	0.26		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011906	19.03	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009308	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.044024	0.66	0.03		
		醇酸磁漆	kg	0.068405	11.93	0.82		
		机油	kg	0.004155	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.016512	6.07	0.1		
		氧气	m3	0.028773	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009591	13.01	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000517	362.83	0.19		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
		水	m3	0.01	4.62	0.05		
		其他材料费	元	0.896098	0.885	0.79		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000233	1291.88	0.3		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.026706	171.14	4.57		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003197	225.64	0.72		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007352	220.32	1.62		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	31.51	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.008103	20.8	0.17		
		其他机械费	元	0.376	0.885	0.33		

项目编码	030901002035	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˊ 内外热浸镀锌无缝钢管 DN65	10m	0.1	328.47	373.3	5.5	105.98	32.847	37.33	0.55	10.598
03018375	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	0.165585	0	24.21	0	1.21	0	4.00881285	0	0.20035785
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.02041	56.74	1.92	0	15.11	1.1580634	0.0391872	0	0.3083951
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.02041	34.83	16.2	0	10.03	0.7108803	0.330642	0	0.2047123
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.02041	33.83	14.88	0	9.69	0.6904703	0.3037008	0	0.1977729
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005821	922.95	522	735.78	322.91	5.37249195	3.038562	4.28297538	1.87965911
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005821	497	138.33	291.79	159.28	2.893037	0.80521893	1.69850959	0.92716888
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005821	56.74	1.42	12.92	16.01	0.33028354	0.00826582	0.07520732	0.09319421
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.005821	28	13.77	6.46	8.56	0.162988	0.08015517	0.03760366	0.04982776
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.005821	27.03	11.65	6.46	8.2	0.15734163	0.06781465	0.03760366	0.0477322
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.005821	27.03	12.14	12.92	8.68	0.15734163	0.07066694	0.07520732	0.05052628
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.005821	27.03	11.17	12.92	8.64	0.15734163	0.06502057	0.07520732	0.05029344
小计								44.63723938	46.14804693	6.83231425	14.60764003
清单项目综合单价											112.22524059

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.895491	1.4021	9.67		
		技工人工费	元	20.870165	1.3656	28.5		
		高级技工人工费	元	4.656103	1.3889	6.47		
	材料	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	0.165584	24.21	4.01		
		电	kW·h	0.019567	0.71	0.01		
		樟丹防锈漆	kg	0.01228	11.83	0.15		
		内外热浸镀锌无缝钢管 DN65	m	1.02	35.66	36.37		
		溶剂汽油	kg	0.000506	5.31	0		
		型钢(综合)	kg	0.611114	4.13	2.52		
		钢丝刷	把	0.004955	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.024677	6.64	0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024695	6.28	0.16		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000535	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.039071	5.6	0.22		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.010057	19.03	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007863	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.036958	0.66	0.02		
		醇酸磁漆	kg	0.057476	11.93	0.69		
		机油	kg	0.00351	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.013874	6.07	0.08		
		氧气	m3	0.024305	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008102	13.01	0.11		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000437	362.83	0.16		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		砂轮片 φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		其他材料费	元	0.791626	0.885	0.7		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000233	1291.88	0.3		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.022559	171.14	3.86		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002701	225.64	0.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00621	220.32	1.37		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	31.51	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.006844	20.8	0.14		
		其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		

项目编码	030901001029	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-14换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˊ 热镀锌无缝钢管DN50	10m	0.1	294.54	332.64	3.03	94.79	29.454	33.264	0.303	9.479
03018425	卡箍连接件(含胶圈) DN50	套	0.166492	0	16.88	0	0.84	0	2.81038496	0	0.13985328
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0157	56.74	1.92	0	15.11	0.890818	0.030144	0	0.237227
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0157	34.83	16.2	0	10.03	0.546831	0.25434	0	0.157471
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0157	33.83	14.88	0	9.69	0.531131	0.233616	0	0.152133
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00713	922.95	522	735.78	322.91	6.5806335	3.72186	5.2461114	2.3023483
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00713	497	138.33	291.79	159.28	3.54361	0.9862929	2.0804627	1.1356664
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00713	56.74	1.42	12.92	16.01	0.4045562	0.0101246	0.0921196	0.1141513
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.00713	28	13.77	6.46	8.56	0.19964	0.0981801	0.0460598	0.0610328
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.00713	27.03	11.65	6.46	8.2	0.1927239	0.0830645	0.0460598	0.058466
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00713	27.03	12.14	12.92	8.68	0.1927239	0.0865582	0.0921196	0.0618884
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00713	27.03	11.17	12.92	8.64	0.1927239	0.0796421	0.0921196	0.0616032
小计								42.7293914	41.65820736	7.9980525	13.96084068
清单项目综合单价											106.34649194

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	6.569171	1.4021	9.21		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	20.013135	1.3656	27.33		
		高级技工人工费	元	4.456144	1.3889	6.19		
	材料	热镀锌无缝钢管DN50	m	1.02	31.96	32.6		
		卡箍连接件(含胶圈) DN50	套	0.166491	16.88	2.81		
		电	kW·h	0.023971	0.71	0.02		
		樟丹防锈漆	kg	0.015044	11.83	0.18		
		溶剂汽油	kg	0.00062	5.31	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.030231	6.64	0.2		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.030253	6.28	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009633	6.37	0.06		
		机油	kg	0.004299	10.62	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000535	362.83	0.19		
		型钢(综合)	kg	0.748649	4.13	3.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000656	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.047864	5.6	0.27		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012321	19.03	0.23		
		氧气	m3	0.029775	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009925	13.01	0.13		
		醇酸磁漆	kg	0.04883	11.93	0.58		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.011787	6.07	0.07		
		钢丝刷	把	0.004209	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.031322	0.66	0.02		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		其他材料费	元	0.56127	0.885	0.5		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000285	1291.88	0.37		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.027636	171.14	4.73		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003308	225.64	0.75		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007608	220.32	1.68		
		管子切断机 管径D(mm) D≤60	台班	0.007	14.08	0.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.008385	20.8	0.17		
		其他机械费	元	0.231	0.885	0.2		

项目编码	030901001030	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ 热镀锌无缝钢管DN40	10m	0.1	330.39	382.64	15.7	107.68	33.039	38.264	1.57	10.768
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.012561	56.74	1.92	0	15.11	0.71271114	0.02411712	0	0.18979671
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.012561	34.83	16.2	0	10.03	0.43749963	0.2034882	0	0.12598683
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.012561	33.83	14.88	0	9.69	0.42493863	0.18690768	0	0.12171609
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.007131	56.74	1.42	12.92	16.01	0.40461294	0.01012602	0.09213252	0.11416731
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.007131	28	13.77	6.46	8.56	0.199668	0.09819387	0.04606626	0.06104136
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.007131	27.03	11.65	6.46	8.2	0.19275093	0.08307615	0.04606626	0.0584742
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.007131	27.03	12.14	12.92	8.68	0.19275093	0.08657034	0.09213252	0.06189708
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.007131	27.03	11.17	12.92	8.64	0.19275093	0.07965327	0.09213252	0.06161184
小计								35.79668313	39.03613265	1.93853008	11.56269142
清单项目综合单价											88.33403728

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.504235	1.4021	7.72		
		技工人工费	元	16.706045	1.3656	22.81		
		高级技工人工费	元	3.790711	1.3889	5.26		
	材料	热镀锌无缝钢管DN40	m	1.02	30.38	30.99		
		樟丹防锈漆	kg	0.015044	11.83	0.18		
		溶剂汽油	kg	0.00062	5.31	0		
		醇酸磁漆	kg	0.041546	11.93	0.5		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.010028	6.07	0.06		
		钢丝刷	把	0.003582	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.026612	0.66	0.02		
		其他材料费	元	0.008954	0.885	0.01		
		镀锌钢管接头零件 DN40	个	1.223	3.72	4.55		
		密封带	m	0.7958	2.65	2.11		
		机油 5#～7#	kg	0.0105	9.91	0.1		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0257	16.19	0.42		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		水	m3	0.013	4.62	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000285	1291.88	0.37		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0086	27.46	0.24		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.03	44.46	1.33		

项目编码	030901001031	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˉ 内外热浸镀锌无缝钢管 DN32	10m	0.1	290.72	330.61	10.97	94.25	29.072	33.061	1.097	9.425
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.010048	56.74	1.92	0	15.11	0.57012352	0.01929216	0	0.15182528
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.010048	34.83	16.2	0	10.03	0.3499718 4	0.1627776	0	0.10078144
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.010048	33.83	14.88	0	9.69	0.33992384	0.14951424	0	0.09736512
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00078	922.95	522	735.78	322.91	0.719901	0.40716	0.5739084	0.2518698
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00078	497	138.33	291.79	159.28	0.38766	0.1078974	0.2275962	0.1242384
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00078	56.74	1.42	12.92	16.01	0.0442572	0.0011076	0.0100776	0.0124878
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00078	28	13.77	6.46	8.56	0.02184	0.0107406	0.0050388	0.0066768
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00078	27.03	11.65	6.46	8.2	0.0210834	0.009087	0.0050388	0.006396
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00078	27.03	12.14	12.92	8.68	0.0210834	0.0094692	0.0100776	0.0067704
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00078	27.03	11.17	12.92	8.64	0.0210834	0.0087126	0.0100776	0.0067392
小计								31.5689276	33.9467584	1.938815	10.19015024
清单项目综合单价											77.64465124

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.670489	1.4021	6.55		
		技工人工费	元	14.875842	1.3656	20.31		
		高级技工人工费	元	3.388363	1.3889	4.71		
		电	kW·h	0.002622	0.71	0		
		樟丹防锈漆	kg	0.001646	11.83	0.02		
		内外热浸镀锌无缝钢管 DN32	m	1.02	28.41	28.98		
		溶剂汽油	kg	0.000068	5.31	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.003307	6.64	0.02		

工程量清单综合单价分析表

		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00331	6.28	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.001054	6.37	0.01		
		机油	kg	0.00047	10.62	0		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000058	362.83	0.02		
		型钢(综合)	kg	0.081899	4.13	0.34		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000072	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.005236	5.6	0.03		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.001348	19.03	0.03		
	材料	氧气	m3	0.003257	6.19	0.02		
		乙炔气	kg	0.001086	13.01	0.01		
		醇酸磁漆	kg	0.024668	11.93	0.29		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.005954	6.07	0.04		
		钢丝刷	把	0.002127	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.015922	0.66	0.01		
		其他材料费	元	0.016338	0.885	0.01		
		镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.807	2.95	2.38		
		密封带	m	0.5027	2.65	1.33		
		机油 5#～7#	kg	0.0057	9.91	0.06		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0145	16.19	0.23		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000031	1291.88	0.04		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.000362	225.64	0.08		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000832	220.32	0.18		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0217	44.46	0.96		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000917	20.8	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0048	27.46	0.13		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.003023	171.14	0.52		

项目编码	030901001032	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤25 内外热浸镀锌无缝钢管 DN25	10m	0.1	279.79	268.67	6.46	87.93	27.979	26.867	0.646	8.793
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.007851	56.74	1.92	0	15.11	0.44546574	0.01507392	0	0.11862861
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.007851	34.83	16.2	0	10.03	0.27345033	0.1271862	0	0.07874553
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.007851	33.83	14.88	0	9.69	0.26559933	0.11682288	0	0.07607619
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00077	922.95	522	735.78	322.91	0.7106715	0.40194	0.5665506	0.2486407
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00077	497	138.33	291.79	159.28	0.38269	0.1065141	0.2246783	0.1226456
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00077	56.74	1.42	12.92	16.01	0.0436898	0.0010934	0.0099484	0.0123277
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.00077	28	13.77	6.46	8.56	0.02156	0.0106029	0.0049742	0.0065912
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.00077	27.03	11.65	6.46	8.2	0.0208131	0.0089705	0.0049742	0.006314
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00077	27.03	12.14	12.92	8.68	0.0208131	0.0093478	0.0099484	0.0066836
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00077	27.03	11.17	12.92	8.64	0.0208131	0.0086009	0.0099484	0.0066528
小计								30.184566	27.6731526	1.4770225	9.47630593
清单项目综合单价											68.81104703

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	4.432341	1.4021	6.21		
	人工	技工人工费	元	14.257234	1.3656	19.47		
		高级技工人工费	元	3.240219	1.3889	4.5		
		电	kW·h	0.002589	0.71	0		
		樟丹防锈漆	kg	0.001625	11.83	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.000067	5.31	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.003265	6.64	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.003267	6.28	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00104	6.37	0.01		
		机油	kg	0.000464	10.62	0		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000058	362.83	0.02		
		型钢(综合)	kg	0.08085	4.13	0.33		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000071	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.005169	5.6	0.03		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.001331	19.03	0.03		
	材料	氧气	m3	0.003216	6.19	0.02		
		乙炔气	kg	0.001072	13.01	0.01		
		醇酸磁漆	kg	0.019552	11.93	0.23		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.004719	6.07	0.03		
		钢丝刷	把	0.001686	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.012614	0.66	0.01		
		其他材料费	元	0.015094	0.885	0.01		
		内外热浸镀锌无缝钢管 DN25	m	1.02	23.45	23.92		
		镀锌钢管接头零件 DN25	个	0.723	2.36	1.71		
		密封带	m	0.3514	2.65	0.93		
		机油 5#～7#	kg	0.0049	9.91	0.05		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0116	16.19	0.19		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		水	m3	0.008	4.62	0.04		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000031	1291.88	0.04		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.000357	225.64	0.08		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000822	220.32	0.18		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0118	44.46	0.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000906	20.8	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0044	27.46	0.12		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002985	171.14	0.51		

项目编码	030901003004	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-29换	水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 闭式玻璃球喷头(直立式)	10个	0.1	168.32	112.27	4.85	50.5	16.832	11.227	0.485	5.05
小计								16.832	11.227	0.485	5.05
清单项目综合单价											33.59400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	2.3653	1.4021	3.32		
	人工	技工人工费	元	8.0214	1.3656	10.95		
		高级技工人工费	元	1.8445	1.3889	2.56		
		闭式玻璃球喷头(直立式)	个	1.01	6.99	7.06		
		镀锌丝堵 DN15	个	0.1	0.95	0.1		
		密封带	m	0.642	2.65	1.7		
	材料	砂轮片 φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		机油 5#～7#	kg	0.003	9.91	0.03		
		工业酒精 99.5%	kg	0.005	3.54	0.02		
		镀锌管箍 DN25	个	1.01	2.14	2.16		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0072	44.46	0.32		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.006	27.46	0.16		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002001105	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˊ 明杆闸阀 DN150	个	1	271.47	1207.08	52.92	135.97	271.47	1207.08	52.92	135.97
小计								271.47	1207.08	52.92	135.97

清单项目综合单价 1667.44000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.4021	53.51		
		技工人工费	元	129.407	1.3656	176.72		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3889	41.24		
	材料	明杆闸阀 DN150	个	1	1015.93	1015.93		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	6.19	0.68		
		乙炔气	kg	0.037	13.01	0.48		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	176.4	52.92		

项目编码	031002001106	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˊ 明杆闸阀 DN100	个	1	179.35	629.86	47.63	82.35	179.35	629.86	47.63	82.35
小计								179.35	629.86	47.63	82.35

清单项目综合单价 939.19000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.4021	35.44		
		技工人工费	元	85.543	1.3656	116.82		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3889	27.09		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	6.19	0.43		
		乙炔气	kg	0.024	13.01	0.31		
		明杆闸阀 DN100	个	1	519.47	519.47		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	176.4	47.63		

项目编码	031002001107	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˊ 信号闸阀 DN150	个	1	271.47	1342.48	52.92	142.74	271.47	1342.48	52.92	142.74
小计								271.47	1342.48	52.92	142.74

清单项目综合单价 1809.61000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.4021	53.51		
		技工人工费	元	129.407	1.3656	176.72		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3889	41.24		
	材料	信号闸阀 DN150	个	1	1151.33	1151.33		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	6.19	0.68		
		乙炔气	kg	0.037	13.01	0.48		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	176.4	52.92		

项目编码	031002001108	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˊ 湿式报警阀 DN150	个	1	271.47	1237.17	52.92	137.48	271.47	1237.17	52.92	137.48
小计								271.47	1237.17	52.92	137.48

清单项目综合单价 1699.04000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.4021	53.51		
		技工人工费	元	129.407	1.3656	176.72		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3889	41.24		
	材料	湿式报警阀 DN150	个	1	1046.02	1046.02		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	6.19	0.68		
		乙炔气	kg	0.037	13.01	0.48		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	176.4	52.92		

项目编码	031002001109	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˊ 自动排气阀 DN25 1.0MPa	个	1	34.62	33.87	0	10.86	34.62	33.87	0	10.86
小计								34.62	33.87	0	10.86

清单项目综合单价 79.35000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.879	1.4021	6.84		
		技工人工费	元	16.454	1.3656	22.47		
		高级技工人工费	元	3.82	1.3889	5.31		
		圆钢 Φ8mm～14mm	kg	0.21	3.81	0.8		
		角钢 ＜60	kg	0.65	4.06	2.64		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.328	0.09	0.12		

工程量清单综合单价分析表

	材料	六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.06	0.68	0.04		
		黑玛钢管箍 DN25	个	2.02	1.65	3.33		
		黑玛钢弯头 DN25	个	1.01	0.69	0.7		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25	个	1.01	0.35	0.35		
		自动排气阀 DN25	个	1	24.78	24.78		
		其他材料费	元	0.46	0.885	0.41		
	机械							

项目编码	030901006003	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-48换	水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˉ 水流指示器 DN150	个	1	269.14	296.28	50.17	89.62	269.14	296.28	50.17	89.62
小计								269.14	296.28	50.17	89.62
清单项目综合单价								705.21000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.789	1.4021	52.98		
		技工人工费	元	128.31	1.3656	175.22		
		高级技工人工费	元	29.475	1.3889	40.94		
	材料	电	kW·h	0.215	0.71	0.15		
		铝牌	个	1	0.71	0.71		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	1.104	23.19	25.6		
		带帽螺栓	kg	5.582	4.87	27.18		
		砂轮片 φ100mm	片	0.188	5.81	1.09		
		砂轮片 φ400mm	片	0.071	16.19	1.15		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.687	7.4	5.08		
		清油 C01-1	kg	0.12	16.99	2.04		
		铅油	kg	0.56	8.23	4.61		
		平焊法兰 DN150	片	2.2	32.74	72.03		
		水流指示器 DN150	个	1	156.64	156.64		
	机械	普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000	台班	0.032	326.65	10.45		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.02	27.46	0.55		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.022	24.62	0.54		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.219	176.4	38.63		

项目编码	030901007003	项目名称	减压孔板	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-65换	水灭火系统减压孔板安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 减压孔板 DN150	个	1	54.46	159.2	41.76	25.36	54.46	159.2	41.76	25.36
小计								54.46	159.2	41.76	25.36
清单项目综合单价								280.78000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.634	1.4021	10.7		
		技工人工费	元	26.006	1.3656	35.51		
		高级技工人工费	元	5.942	1.3889	8.25		
	材料	电	kW·h	0.215	0.71	0.15		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0.36	23.19	8.35		
		镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85～140	10套	0.824	31.55	26		
		砂轮片 φ100mm	片	0.188	5.81	1.09		
		砂轮片 φ400mm	片	0.071	16.19	1.15		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.474	7.4	3.51		
		清油 C01-1	kg	0.12	16.99	2.04		
		铅油	kg	0.56	8.23	4.61		
		汽油 60#～70#	kg	0.12	6.67	0.8		
		减压孔板 DN150	个	1	46.02	46.02		
		平焊法兰 DN150	片	2	32.74	65.48		
	机械	普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000	台班	0.032	326.65	10.45		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.02	27.46	0.55		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.017	24.62	0.42		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.172	176.4	30.34		

项目编码	030901008003	项目名称	末端试水装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-66换	水灭火系统末端试水装置安装 公称直径 DN(mm) DN≤25 ˉ 末端试水装置 DN25,压力表 0～1.6MPa	组	1	110.44	323.51	3.19	45.63	110.44	323.51	3.19	45.63
小计								110.44	323.51	3.19	45.63
清单项目综合单价								482.77000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.518	1.4021	21.76		
		技工人工费	元	52.645	1.3656	71.89		
		高级技工人工费	元	12.09	1.3889	16.79		
	材料	镀锌三通 DN25×15	个	1.01	2.43	2.45		
		密封带	m	2.108	2.65	5.59		
		砂轮片 φ400mm	片	0.064	16.19	1.04		
		机油 5#～7#	kg	0.024	9.91	0.24		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	0.3	6.43	1.93		
		镀锌六角外丝 DN15	个	1.01	0.6	0.61		
		末端试水装置 DN25	个	2.02	101.77	205.58		
		压力表 0～1.6MPa	块	1	72.57	72.57		
		压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6mm	个	1	30.97	30.97		
		其他材料费	元	2.86	0.885	2.53		
	机械	管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.057	44.46	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.024	27.46	0.66		

项目编码	031002001110	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˉ 截止阀 DN50	个	1	33.5	145.94	0	16.16	33.5	145.94	0	16.16
小计								33.5	145.94	0	16.16
清单项目综合单价								195.60000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.4021	6.67		
		技工人工费	元	15.979	1.3656	21.82		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3889	5.01		
	材料	截止阀 DN50	个	1.01	134.51	135.86		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							
项目编码	031002007005	项目名称	补偿器		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-199换	法兰式套筒伸缩器安装(焊接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ` 不锈钢伸缩器DN150	个	1	219.96	721.72	52.92	98.07	219.96	721.72	52.92	98.07
小计								219.96	721.72	52.92	98.07
清单项目综合单价								1092.67000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	30.91	1.4021	43.34		
	技工人工费	元	104.964	1.3656	143.34		
	高级技工人工费	元	23.964	1.3889	33.28		
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
	六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
	锯条	根	0.8	0.68	0.54		
	清油 C01-1	kg	0.08	16.99	1.36		
	氧气(工业用)	m3	0.12	6.19	0.74		
	乙炔气	kg	0.04	13.01	0.52		
	不锈钢伸缩器DN150	个	1	529.2	529.2		
	平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	其他材料费	元	1.74	0.885	1.54		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	176.4	52.92		
项目编码	031301003059	项目名称	套管		计量单位	个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	121.91	149.19	58.44	43.89	121.91	149.19	58.44	43.89
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	82.53	28.75	0	23.28	82.53	28.75	0	23.28
小计								204.44	177.94	58.44	67.17
清单项目综合单价								507.99000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	29.152	1.4021	40.87		
	技工人工费	元	98.853	1.3656	134.99		
	高级技工人工费	元	20.566	1.3889	28.56		
材料	电	kW·h	0.068	0.71	0.05		
	热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	8.606	3.335	28.7		
	水泥 P.042.5	kg	2.025	0.36	0.73		
	无缝钢管 D219×6	m	0.424	146.52	62.12		
	刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
	油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
	密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
	石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
	扁钢 <59	kg	1.6	4.4	7.04		
	尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
	钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
	低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
	汽油 70#~90#	kg	0.047	6.67	0.31		
	氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
	乙炔气	kg	0.68	13.01	8.85		
	其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	276.58	8.3		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	171.14	50.14		
项目编码	031301003060	项目名称	套管		计量单位	个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	96.01	95.69	3.25	30.42	96.01	95.69	3.25	30.42
小计								96.01	95.69	3.25	30.42
清单项目综合单价								225.37000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	13.644	1.4021	19.13		
	技工人工费	元	46.376	1.3656	63.33		
	高级技工人工费	元	9.753	1.3889	13.55		
材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
	钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
	低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
	水泥 P.042.5	kg	0.8	0.36	0.29		
	砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
	油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
	汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
	氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
	乙炔气	kg	0.108	13.01	1.41		
	密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
	无缝钢管 D219×6	m	0.318	146.52	46.59		
	其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	171.14	3.25		
项目编码	030904008008	项目名称	消防模块箱		计量单位	台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-88	端子箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 ` 模块箱	台	1	66.66	248.53	0	17.73	66.66	248.53	0	17.73
小计								66.66	248.53	0	17.73
清单项目综合单价								332.92000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	10.136	1.4021	14.21		
	技工人工费	元	29.141	1.3656	39.79		
	高级技工人工费	元	9.115	1.3889	12.66		
材料	膨胀螺栓 M8×20	10套	0.41	3.54	1.45		
	其他材料费	元	0.2	0.885	0.18		
机械							
项目编码	030904007007	项目名称	消防模块		计量单位	个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）、总线隔离模块SI	个	1	106.79	22.31	1.87	29.51	106.79	22.31	1.87	29.51	
小计								106.79	22.31	1.87	29.51	
清单项目综合单价												160.48000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	15.016		1.4021		21.05		
		技工人工费			元	50.914		1.3656		69.53		
		高级技工人工费			元	11.668		1.3889		16.21		
	材料	白布			m2	0.05		4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.4		0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)			个	0.03		6.37		0.19		
		焊锡			kg	0.06		66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.02		61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1			kg	0.03		16.57		0.5		
		汽油 60#～70#			kg	0.08		6.67		0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm			个	0.8		0.08		0.06		
		异形塑料管 Φ5mm			m	0.15		1.59		0.24		
		其他材料费			元	0.21		0.885		0.19		
	机械	仪器仪表使用费			元	2.118		0.885		1.87		
项目编码	030904007008	项目名称		消防模块				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）、单输出模块	个	1	106.79	30.72	1.87	29.93	106.79	30.72	1.87	29.93	
小计								106.79	30.72	1.87	29.93	
清单项目综合单价												169.31000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	15.016		1.4021		21.05		
		技工人工费			元	50.914		1.3656		69.53		
		高级技工人工费			元	11.668		1.3889		16.21		
	材料	白布			m2	0.05		4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.4		0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)			个	0.03		6.37		0.19		
		焊锡			kg	0.06		66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.02		61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1			kg	0.03		16.57		0.5		
		汽油 60#～70#			kg	0.08		6.67		0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm			个	0.8		0.08		0.06		
		异形塑料管 Φ5mm			m	0.15		1.59		0.24		
		其他材料费			元	0.21		0.885		0.19		
	机械	仪器仪表使用费			元	2.118		0.885		1.87		
项目编码	030904007009	项目名称		消防模块				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）、单输入单输出模块	个	1	106.79	36.45	2.9	30.29	106.79	36.45	2.9	30.29	
小计								106.79	36.45	2.9	30.29	
清单项目综合单价												176.43000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	15.016		1.4021		21.05		
		技工人工费			元	50.914		1.3656		69.53		
		高级技工人工费			元	11.668		1.3889		16.21		
	材料	白布			m2	0.11		4.82		0.53		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.4		0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)			个	0.03		6.37		0.19		
		焊锡			kg	0.12		66.9		8.03		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.03		61.5		1.85		
		防火涂料 A60-1			kg	0.03		16.57		0.5		
		汽油 60#～70#			kg	0.15		6.67		1		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm			个	0.8		0.08		0.06		
		异形塑料管 Φ5mm			m	0.3		1.59		0.48		
		其他材料费			元	0.32		0.885		0.28		
	机械	仪器仪表使用费			元	3.273		0.885		2.9		
项目编码	030904001008	项目名称		点型探测器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-1	感烟安装 智能型感烟探测器	只	1	42.73	56.33	0.75	14.18	42.73	56.33	0.75	14.18	
小计								42.73	56.33	0.75	14.18	
清单项目综合单价												113.99000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.01		1.4021		8.43		
		技工人工费			元	20.37		1.3656		27.82		
		高级技工人工费			元	4.666		1.3889		6.48		
	材料	白布			m2	0.04		4.82		0.19		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.3		0.19		0.06		
		合金钢钻头(综合)			个	0.02		6.37		0.13		
		焊锡			kg	0.04		66.9		2.68		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.01		61.5		0.62		
		防火涂料 A60-1			kg	0.05		16.57		0.83		
		汽油 60#～70#			kg	0.03		6.67		0.2		
		粘接剂(801胶)			kg	0.01		13.72		0.14		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm			个	0.4		0.08		0.03		
		异形塑料管 Φ5mm			m	0.1		1.59		0.16		
		底座			个	1		15.84		15.84		
		其他材料费			元	0.06		0.885		0.05		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.853		0.885		0.75		
项目编码	030904003013	项目名称		按钮				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-7	按钮安装 地址式手动报警器	只	1	38.48	38.85	0.11	12.14	38.48	38.85	0.11	12.14	
小计								38.48	38.85	0.11	12.14	
清单项目综合单价												89.58000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.382		1.4021		7.55		
		技工人工费			元	18.333		1.3656		25.04		
		高级技工人工费			元	4.244		1.3889		5.89		
	材料	白布			m2	0.05		4.82		0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35			10个	0.32		0.27		0.09		
		钻头 Φ3mm			个	0.02		3.45		0.07		
		合金钢钻头(综合)			个	0.06		6.37		0.38		
		焊锡			kg	0.05		66.9		3.35		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.02		61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1			kg	0.05		16.57		0.83		
		汽油 60#～70#			kg	0.03		6.67		0.2		

工程量清单综合单价分析表

		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030904003014	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-16	消防通讯插孔安装 消防电话插孔	台	1	9.01	24.59	0	3.61	9.01	24.59	0	3.61
小计								9.01	24.59	0	3.61
清单项目综合单价								37.21000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.256	1.4021	1.76		
		技工人工费	元	4.232	1.3656	5.78		
		高级技工人工费	元	1.06	1.3889	1.47		
	材料	木螺钉 M6×30	个	2	0.35	0.7		
		白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		其他材料费	元	0.07	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030904003015	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装 带指示灯消火栓按钮	只	1	38.48	27.34	0.11	11.56	38.48	27.34	0.11	11.56
小计								38.48	27.34	0.11	11.56
清单项目综合单价								77.49000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.4021	7.55		
		技工人工费	元	18.333	1.3656	25.04		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3889	5.89		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030904004006	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.58	42.2	0.89	16.88	55.58	42.2	0.89	16.88
小计								55.58	42.2	0.89	16.88
清单项目综合单价								115.55000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.759	1.4021	10.88		
		技工人工费	元	26.481	1.3656	36.16		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3889	8.54		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		自攻螺钉 M4×30	个	4	0.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	6.37	0.64		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4	0.08	0.32		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.01	0.885	0.89		

项目编码	030904005003	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-15	消防通讯分机安装 火警对讲电话	台	1	16	79.93	0	8.23	16	79.93	0	8.23
小计								16	79.93	0	8.23
清单项目综合单价								104.16000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.4021	3.16		
		技工人工费	元	7.673	1.3656	10.48		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3889	2.36		
	材料	木螺钉 M6×30	个	2	0.35	0.7		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2	0.08	0.16		
		铜接线端子 DT-10	个	2	1.68	3.36		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	030904010003	项目名称	火灾显示器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出） 火灾报警显示盘	个	1	106.79	287.93	1.87	42.79	106.79	287.93	1.87	42.79
小计								106.79	287.93	1.87	42.79
清单项目综合单价								439.38000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.4021	21.05		
		技工人工费	元	50.914	1.3656	69.53		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3889	16.21		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		

工程量清单综合单价分析表

	材料	防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030412003070	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤300 ˉ 封闭式防火金属线槽200*100	10m	0.1	225.17	657.55	2.86	92.66	22.517	65.755	0.286	9.266
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.009058	903.93	450.9	102.38	269.06	8.18779794	4.0842522	0.92735804	2.43714548
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.103901	296.31	81.9	4.32	82.81	30.78690531	8.5094919	0.44885232	8.60404181
小计								61.49170325	78.3487441	1.66221036	20.30718729

清单项目综合单价 161.80984500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.120381	1.4021	29.61		
		技工人工费	元	14.576129	1.3656	19.91		
		高级技工人工费	元	8.620583	1.3889	11.97		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.072459	3.69	0.27		
		扁钢 40×4	kg	0.199261	4.4	0.88		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.062898	6.12	6.5		
		角钢(综合)	kg	0.6793	3.371	2.29		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.098705	15.75	1.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.027987	3.3	0.09		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.04385	7.4	0.32		
		铁砂布 0#-2#	张	0.045287	0.66	0.03		
		调和漆	kg	0.03346	9.61	0.32		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.016031	11.83	0.19		
		清油 C01-1	kg	0.005434	16.99	0.09		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003985	5.31	0.02		
		电线 BV-4	m	0.042	3.98	0.17		
		其他材料费	元	0.131782	0.885	0.12		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0005	572.28	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01039	27.46	0.29		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002717	13.32	0.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0067	157.41	1.05		

项目编码	030412003071	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˉ 封闭式防火金属线槽300*150	10m	0.1	615.1	919.76	11.45	209.57	61.51	91.976	1.145	20.957
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.010673	903.93	450.9	102.38	269.06	9.64764489	4.8124557	1.09270174	2.87167738
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.103904	296.31	81.9	4.32	82.81	30.78779424	8.5097376	0.44886528	8.60429024
小计								101.9454391	105.2981933	2.68656702	32.43296762

清单项目综合单价 242.36316707

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.167446	1.4021	31.08		
		技工人工费	元	34.076492	1.3656	46.53		
		高级技工人工费	元	17.516179	1.3889	24.33		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.062934	6.12	6.51		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.085376	3.69	0.32		
		扁钢 40×4	kg	0.234784	4.4	1.03		
		角钢(综合)	kg	0.800401	3.371	2.7		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.098708	15.75	1.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.032977	3.3	0.11		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.046112	7.4	0.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05336	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.035722	9.61	0.34		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.018889	11.83	0.22		
		清油 C01-1	kg	0.006403	16.99	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004696	5.31	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.5	0.11		
		其他材料费	元	0.392559	0.885	0.35		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	572.28	1.14		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01039	27.46	0.29		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003202	13.32	0.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007709	157.41	1.21		

项目编码	030412003072	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˉ 封闭式防火金属线槽400*150	10m	0.1	615.1	1120.55	11.45	219.61	61.51	112.055	1.145	21.961
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.012284	903.93	450.9	102.38	269.06	11.10387612	5.5388556	1.25763592	3.30513304
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.103885	296.31	81.9	4.32	82.81	30.78216435	8.5081815	0.4487832	8.60271685
小计								103.3960405	126.1020371	2.85141912	33.86884989

清单项目综合单价 266.21834658

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.385965	1.4021	31.39		
		技工人工费	元	34.711994	1.3656	47.4		
		高级技工人工费	元	17.715822	1.3889	24.61		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.062741	6.12	6.5		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.098272	3.69	0.36		
		扁钢 40×4	kg	0.270248	4.4	1.19		
		角钢(综合)	kg	0.921299	3.371	3.11		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.098691	15.75	1.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.037958	3.3	0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.048363	7.4	0.36		
		铁砂布 0#-2#	张	0.06142	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.037975	9.61	0.36		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021743	11.83	0.26		
		清油 C01-1	kg	0.00737	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005405	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.5	0.11		
		其他材料费	元	0.394328	0.885	0.35		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	572.28	1.14		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.010388	27.46	0.29		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003685	13.32	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008716	157.41	1.37		

项目编码	030412001109	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 ` JDG20	100m	0.01	683.65	506.9	0	206.25	6.8365	5.069	0	2.0625
小计								6.8365	5.069	0	2.0625
清单项目综合单价											13.96800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.79839	1.4021		1.12		
		技工人工费				元	3.49845	1.3656		4.78		
		高级技工人工费				元	0.6765	1.3889		0.94		
	材料	套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68		0.42		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个	0.1502	1.59		0.24		
		其他材料费				元	0.0379	0.885		0.03		
	机械											
项目编码	030412001110	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25 ` JDG25	100m	0.01	921.5	650.45	0	276.37	9.215	6.5045	0	2.7637
小计								9.215	6.5045	0	2.7637
清单项目综合单价											18.48320000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.07618	1.4021		1.51		
		技工人工费				元	4.71569	1.3656		6.44		
		高级技工人工费				元	0.91182	1.3889		1.27		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)				个	0.2502	1.77		0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm				个	0.1502	2.12		0.32		
		其他材料费				元	0.043	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030412001111	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=32 ` JDG32	100m	0.01	1022.24	840.28	0	312.52	10.2224	8.4028	0	3.1252
小计								10.2224	8.4028	0	3.1252
清单项目综合单价											21.75040000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.19377	1.4021		1.67		
		技工人工费				元	5.23117	1.3656		7.14		
		高级技工人工费				元	1.01152	1.3889		1.4		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)				个	0.2502	1.95		0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm				个	0.1502	3.11		0.47		
		其他材料费				元	0.0488	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030412001112	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	150.45	70.27	0	43.32	15.045	7.027	0	4.332
030208-206	刷防火涂料	10kg	0.009422	499.15	21.32	0	133.16	4.7029913	0.20087704	0	1.25463352
小计								19.7479913	7.22787704	0	5.58663352
清单项目综合单价											32.56250186
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.611268	1.4021		3.66		
		技工人工费				元	9.598476	1.3656		13.11		
		高级技工人工费				元	2.143881	1.3889		2.98		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15~20)				个	2.912	0.27		0.79		
		防火涂料				kg	0.010175	16.57		0.17		
		汽油 60#~70#				kg	0.004711	6.67		0.03		
		金属软管 DN20				m	1.03	2.22		2.29		
		镀锌管接头(金属软管用) 20				个	1.472	0.75		1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15~20				个	1.472	0.06		0.09		
		管卡子(金属软管用DN15~20)				个	2.944	0.84		2.47		
		其他材料费				元	0.327848	0.885		0.29		
	机械											
项目编码	031301001028	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.413	0.094	0	1.438
清单项目综合单价											6.94500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.9642	1.3656		5.41		
	材料	水				m3	0.0005	4.62		0		
		1:3水泥砂浆				m3	0.0002	413.51		0.08		
		其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	031301001029	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.62	0.13	0	15.52	5.862	0.013	0	1.552
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.48	1.28	0	3.64	1.348	0.128	0	0.364
小计								7.21	0.141	0	1.916
清单项目综合单价											9.26700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	5.2793	1.3656		7.21		
	材料	水				m3	0.0008	4.62		0		
		1:3水泥砂浆				m3	0.0003	413.51		0.12		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.015	0.885	0.01		
	机械								

项目编码	030412006014	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35换	接线盒（86型） 暗装 ˉ 接线盒 86系列(深50mm)	10个	0.1	85.73	25.14	0	23.94	8.573	2.514	0	2.394
小计								8.573	2.514	0	2.394

清单项目综合单价 13.48100000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.1143	1.4021	8.57		
	材料	接线盒 86系列(深50mm)	个	1.02	2.03	2.07		
		其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械							

项目编码	030412004104	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ˉ 多芯软导线WDZCN-RYJS-2X1.5mm2	100m单线	0.01	128.57	674.17	0	67.73	1.2857	6.7417	0	0.6773
小计								1.2857	6.7417	0	0.6773

清单项目综合单价 8.70470000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3656	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3889	0.18		
	材料	多芯软导线WDZCN-RYJS-2X1.5mm2	m	1.05	6.3	6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004105	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ˉ 多芯软导线WDZCN-RYJS-2X2.5mm2	100m单线	0.01	128.57	979.72	0	83.01	1.2857	9.7972	0	0.8301
小计								1.2857	9.7972	0	0.8301

清单项目综合单价 11.91300000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3656	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3889	0.18		
	材料	多芯软导线WDZCN-RYJS-2X2.5mm2	m	1.05	9.21	9.67		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004106	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 ˉ 多芯软导线WDZCN-RYJS-2X1.0mm2	100m单线	0.01	126.65	459.85	0	56.51	1.2665	4.5985	0	0.5651
小计								1.2665	4.5985	0	0.5651

清单项目综合单价 6.43010000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14764	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.64857	1.3656	0.89		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3889	0.17		
	材料	多芯软导线WDZCN-RYJS-2X1.0mm2	m	1.05	4.26	4.47		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004107	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 ˉ WDZCN-BYJ-B1-4	100m单线	0.01	115.73	696.2	0	65.44	1.1573	6.962	0	0.6544
小计								1.1573	6.962	0	0.6544

清单项目综合单价 8.77370000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.4021	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3656	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3889	0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-B1-4	m	1.05	6.5	6.83		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0068	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004108	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-174换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 ˉ WDZCN-BYJ-B2-4	100m单线	0.01	115.73	633.2	0	62.29	1.1573	6.332	0	0.6229	
小计								1.1573	6.332	0	0.6229	
清单项目综合单价												8.11220000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.13517		1.4021		0.19		
		技工人工费			元	0.5922		1.3656		0.81		
		高级技工人工费			元	0.11452		1.3889		0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-B2-4			m	1.05		5.9		6.2		
		塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.008		0.56		0		
		焊锡			kg	0.0012		66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.006		6.67		0.04		
		其他材料费			元	0.0068		0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004109	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-173换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5 ˉ WDZCN-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	115.73	440.64	0	52.66	1.1573	4.4064	0	0.5266	
小计								1.1573	4.4064	0	0.5266	
清单项目综合单价												6.09030000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.13517		1.4021		0.19		
		技工人工费			元	0.5922		1.3656		0.81		
		高级技工人工费			元	0.11452		1.3889		0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-B1-2.5			m	1.05		4.08		4.28		
		塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.007		0.56		0		
		焊锡			kg	0.0011		66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.005		6.67		0.03		
		其他材料费			元	0.006		0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004110	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-173换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5 ˉ WDZCN-BYJ-B2-2.5	100m单线	0.01	115.73	397.59	0	50.51	1.1573	3.9759	0	0.5051	
小计								1.1573	3.9759	0	0.5051	
清单项目综合单价												5.63830000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.13517		1.4021		0.19		
		技工人工费			元	0.5922		1.3656		0.81		
		高级技工人工费			元	0.11452		1.3889		0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-B2-2.5			m	1.05		3.67		3.85		
		塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.007		0.56		0		
		焊锡			kg	0.0011		66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.005		6.67		0.03		
		其他材料费			元	0.006		0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004111	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-192换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ˉ 多芯导线WDZCN-RYJS-4X1.5mm2	100m单线	0.01	152.36	1254.88	0	103.06	1.5236	12.5488	0	1.0306	
小计								1.5236	12.5488	0	1.0306	
清单项目综合单价												15.10300000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.17769		1.4021		0.25		
		技工人工费			元	0.78018		1.3656		1.07		
		高级技工人工费			元	0.15056		1.3889		0.21		
	材料	多芯导线WDZCN-RYJS-4X1.5mm2			m	1.05		11.8		12.39		
		塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.015		0.62		0.01		
		焊锡			kg	0.0013		66.9		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0002		61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.0066		6.67		0.04		
		其他材料费			元	0.007		0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030409002010	项目名称		控制电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˉ 控制电缆WDZCN-KYJ-4X1.5mm2	100m	0.01	555.15	1241.64	0	208.98	5.5515	12.4164	0	2.0898	
小计								5.5515	12.4164	0	2.0898	
清单项目综合单价												20.05770000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.65944		1.4021		0.92		
		技工人工费			元	2.35943		1.3656		3.22		
		高级技工人工费			元	1.01152		1.3889		1.4		
	材料	控制电缆WDZCN-KYJ-4X1.5mm2			m	1.02		12.11		12.35		
		自粘性塑料袋 20mm×20m			卷	0.0001		7.96		0		
		钢锯条			根	0.01		0.58		0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.017		0.885		0.02		
	机械											
项目编码	030405004003	项目名称		控制器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-39	压差控制器 安装、调试 ˉ 余压控制器	台	1	88.19	117.7	3.98	23.85	88.19	117.7	3.98	23.85	
小计								88.19	117.7	3.98	23.85	
清单项目综合单价												233.72000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	25.161		1.4021		35.28		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	12.736	1.3656	17.39		
		高级技工人工费	元	25.575	1.3889	35.52		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.5	0.885	3.98		

项目编码	030503005005	项目名称	传感器	计量单位	支

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-42	压力控制器 安装、调试 * 余压传感器	台	1	93.13	169.43	2.04	25.01	93.13	169.43	2.04	25.01
小计								93.13	169.43	2.04	25.01
清单项目综合单价								289.61000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.513	1.4021	37.17		
		技工人工费	元	13.567	1.3656	18.53		
		高级技工人工费	元	26.95	1.3889	37.43		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.3	0.885	2.04		

项目编码	030405004004	项目名称	控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-89	风管阀门电动执行机构安装 * 泄压阀执行器	套	1	38.93	98.53	0	15.23	38.93	98.53	0	15.23
小计								38.93	98.53	0	15.23
清单项目综合单价								152.69000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.513	1.4021	17.54		
		技工人工费	元	15.663	1.3656	21.39		
	材料	汽油	kg	0.2	9.61	1.92		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.07	4.28		
		电焊条 结422 Φ2.5mm	kg	0.05	7.4	0.37		
		其他材料费	元	3.115	0.885	2.76		
	机械							

项目编码	030412001113	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 * JDG20	100m	0.01	683.65	506.9	0	206.25	6.8365	5.069	0	2.0625
小计								6.8365	5.069	0	2.0625
清单项目综合单价								13.96800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.4021	1.12		
		技工人工费	元	3.49845	1.3656	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3889	0.94		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412004112	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 * 多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.57	674.17	0	67.73	1.2857	6.7417	0	0.6773
小计								1.2857	6.7417	0	0.6773
清单项目综合单价								8.70470000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3656	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3889	0.18		
	材料	多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	m	1.05	6.3	6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	031301001030	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.413	0.094	0	1.438
清单项目综合单价								6.94500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3656	5.41		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		1:3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030904008009	项目名称	消防模块箱(端子箱、手报箱)	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装(单输出) * 常闭双扇防火门监控模块(FHM2)	个	1	106.79	45.1	1.87	30.65	106.79	45.1	1.87	30.65
小计								106.79	45.1	1.87	30.65
清单项目综合单价								184.41000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.4021	21.05		
		技工人工费	元	50.914	1.3656	69.53		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3889	16.21		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		

工程量清单综合单价分析表

	材料	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030412001114	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 ` JDG20	100m	0.01	683.65	506.9	0	206.25	6.8365	5.069	0	2.0625
小计								6.8365	5.069	0	2.0625

清单项目综合单价 13.96800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.4021	1.12		
		技工人工费	元	3.49845	1.3656	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3889	0.94		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412004113	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ` 多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.57	674.17	0	67.73	1.2857	6.7417	0	0.6773
小计								1.2857	6.7417	0	0.6773

清单项目综合单价 8.70470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3656	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3889	0.18		
	材料	多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	m	1.05	6.3	6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412006015	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35换	接线盒（86型） 暗装 ` 接线盒 86系列(深50mm)	10个	0.1	85.73	25.14	0	23.94	8.573	2.514	0	2.394
小计								8.573	2.514	0	2.394

清单项目综合单价 13.48100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.1143	1.4021	8.57		
	材料	接线盒 86系列(深50mm)	个	1.02	2.03	2.07		
		其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械							

项目编码	031301001031	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.413	0.094	0	1.438

清单项目综合单价 6.94500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3656	5.41		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030904006003	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-17	吸顶式扬声器安装 ` 吸顶式消防广播扬声器	只	1	26.22	18.16	0.65	7.89	26.22	18.16	0.65	7.89
小计								26.22	18.16	0.65	7.89

清单项目综合单价 52.92000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.758	1.4021	5.27		
		技工人工费	元	12.538	1.3656	17.12		
		高级技工人工费	元	2.76	1.3889	3.83		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M4×60	个	0.4	0.35	0.14		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		立时得胶	kg	0.05	12.83	0.64		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		其他材料费	元	0.14	0.885	0.12		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.736	0.885	0.65		

项目编码	030412003073	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤300 ˉ 封闭式防火金属线槽200*100	10m	0.1	225.17	657.55	2.86	92.66	22.517	65.755	0.286	9.266	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.009058	903.93	450.9	102.38	269.06	8.18779794	4.0842522	0.92735804	2.43714548	
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.103901	296.31	81.9	4.32	82.81	30.78690531	8.5094919	0.44885232	8.60404181	
小计								61.49170325	78.3487441	1.66221036	20.30718729	
清单项目综合单价											161.80984500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.120404	1.4021		29.61		
		技工人工费				元	14.57608	1.3656		19.91		
		高级技工人工费				元	8.620597	1.3889		11.97		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.072457	3.69		0.27		
		扁钢 40×4				kg	0.199257	4.4		0.88		
		镀锌扁钢 40×4				m	1.062903	6.12		6.5		
		角钢(综合)				kg	0.679286	3.371		2.29		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.098706	15.75		1.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.027987	3.3		0.09		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.04385	7.4		0.32		
		铁砂布 0#-2#				张	0.045286	0.66		0.03		
		调和漆				kg	0.03346	9.61		0.32		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.016031	11.83		0.19		
		清油 C01-1				kg	0.005434	16.99		0.09		
		溶剂汽油 200#				kg	0.003985	5.31		0.02		
		电线 BV-4				m	0.042	3.98		0.17		
		其他材料费				元	0.131782	0.885		0.12		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.0005	572.28		0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01039	27.46		0.29		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.002717	13.32		0.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.0067	157.41		1.05		
项目编码	030412003074	项目名称			线槽			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤300	10m	0.1	225.17	830.56	2.86	101.31	22.517	83.056	0.286	10.131
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.103888	296.31	81.9	4.32	82.81	30.78305328	8.5084272	0.44879616	8.60296528
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.010671	903.93	450.9	102.38	269.06	9.64583703	4.8115539	1.09249698	2.87113926
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.010671	56.74	1.42	0	15.09	0.60547254	0.01515282	0	0.16102539
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.010671	28	6.44	6.46	8.2	0.298788	0.06872124	0.06893466	0.0875022
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.010671	27.03	5.48	6.46	7.89	0.28843713	0.05847708	0.06893466	0.08419419
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.010671	27.03	7.86	0	7.54	0.28843713	0.08387406	0	0.08045934
小计								64.42702511	96.6022063	1.96516246	22.01828566
清单项目综合单价											185.01267953
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.803478	1.4021		30.57		
		技工人工费				元	15.7196	1.3656		21.47		
		高级技工人工费				元	8.920404	1.3889		12.39		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.085364	3.69		0.31		
		扁钢 40×4				kg	0.234752	4.4		1.03		
		镀锌扁钢 40×4				m	1.062767	6.12		6.5		
		角钢(综合)				kg	0.800292	3.371		2.7		
		钢丝刷				把	0.001601	2.45		0		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.098693	15.75		1.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.032972	3.3		0.11		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.046105	7.4		0.34		
		铁砂布 0#-2#				张	0.064984	0.66		0.04		
		调和漆				kg	0.035716	9.61		0.34		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.018887	11.83		0.22		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.01814	6.51		0.12		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.008536	9.65		0.08		
		清油 C01-1				kg	0.006402	16.99		0.11		
		溶剂汽油 200#				kg	0.004695	5.31		0.02		
		溶剂汽油				kg	0.001985	5.31		0.01		
		电线 BV-4				m	0.042	3.98		0.17		
		其他材料费				元	0.137555	0.885		0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000107	1291.88		0.14		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.0005	572.28		0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.010389	27.46		0.29		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.003201	13.32		0.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.007708	157.41		1.21		
项目编码	030412001115	项目名称			配管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 ˉ JDG20	100m	0.01	683.65	506.9	0	206.25	6.8365	5.069	0	2.0625
小计								6.8365	5.069	0	2.0625
清单项目综合单价											13.96800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.79839	1.4021		1.12		
		技工人工费				元	3.49845	1.3656		4.78		
		高级技工人工费				元	0.6765	1.3889		0.94		
	材料	套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68		0.42		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个	0.1502	1.59		0.24		
		其他材料费				元	0.0379	0.885		0.03		
	机械											
项目编码	030412001116	项目名称			配管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5＜L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	150.45	70.27	0	43.32	15.045	7.027	0	4.332
030208-206	刷防火涂料	10kg	0.009418	499.15	21.32	0	133.16	4.7009947	0.20079176	0	1.25410088
小计								19.7459947	7.22779176	0	5.58610088
清单项目综合单价											32.55988734
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.610957	1.4021		3.66		
		技工人工费				元	9.597785	1.3656		13.11		
		高级技工人工费				元	2.143643	1.3889		2.98		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)				个	2.912	0.27		0.79		
		防火涂料				kg	0.010171	16.57		0.17		
		汽油 60#～70#				kg	0.004709	6.67		0.03		
		金属软管 DN20				m	1.03	2.22		2.29		
		镀锌管接头(金属软管用) 20				个	1.472	0.75		1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20				个	1.472	0.06		0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)				个	2.944	0.84		2.47		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.327848	0.885	0.29		
	机械							
项目编码	030412004114	项目名称	配线		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - 多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.57	674.17	0	67.73	1.2857	6.7417	0	0.6773
小计								1.2857	6.7417	0	0.6773

清单项目综合单价 8.70470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3656	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3889	0.18		
	材料	多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	m	1.05	6.3	6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412006016	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35换	接线盒（86型） 暗装 - 接线盒 86系列(深50mm)	10个	0.1	85.73	25.14	0	23.94	8.573	2.514	0	2.394
小计								8.573	2.514	0	2.394

清单项目综合单价 13.48100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.1143	1.4021	8.57		
	材料	接线盒 86系列(深50mm)	个	1.02	2.03	2.07		
		其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械							

项目编码	030909004003	项目名称	消防广播系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	0.1	139.08	51.49	39.44	42.19	13.908	5.149	3.944	4.219
小计								13.908	5.149	3.944	4.219

清单项目综合单价 27.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.9518	1.4021	2.74		
		技工人工费	元	6.6271	1.3656	9.05		
		高级技工人工费	元	1.5272	1.3889	2.12		
	材料	电	kW·h	1.28	0.71	0.91		
		电池 5#	节	1.6	2.65	4.24		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.457	0.885	3.94		

项目编码	030904008010	项目名称	消防模块箱(端子箱、手报箱)	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出） 消防电源监控模块	个	1	106.79	190.54	1.87	37.92	106.79	190.54	1.87	37.92
小计								106.79	190.54	1.87	37.92

清单项目综合单价 337.12000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.4021	21.05		
		技工人工费	元	50.914	1.3656	69.53		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3889	16.21		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030412001117	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 - JDG20	100m	0.01	683.65	506.9	0	206.25	6.8365	5.069	0	2.0625
小计								6.8365	5.069	0	2.0625

清单项目综合单价 13.96800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.4021	1.12		
		技工人工费	元	3.49845	1.3656	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3889	0.94		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412004115	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - 多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.57	674.17	0	67.73	1.2857	6.7417	0	0.6773
小计								1.2857	6.7417	0	0.6773

清单项目综合单价 8.70470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	0.15016	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3656	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3889	0.18		
	材料	多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	m	1.05	6.3	6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004116	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 ˆ WDZCN-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	115.73	440.64	0	52.66	1.1573	4.4064	0	0.5266
小计								1.1573	4.4064	0	0.5266
清单项目综合单价								6.09030000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.4021	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3656	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3889	0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-B1-2.5	m	1.05	4.08	4.28		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004117	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 ˆ WDZCN-BYJ-B2-2.5	100m单线	0.01	115.73	397.59	0	50.51	1.1573	3.9759	0	0.5051
小计								1.1573	3.9759	0	0.5051
清单项目综合单价								5.63830000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.4021	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3656	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3889	0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-B2-2.5	m	1.05	3.67	3.85		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001032	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.413	0.094	0	1.438
清单项目综合单价								6.94500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3656	5.41		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412001118	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 ˆ JDG20	100m	0.01	683.65	506.9	0	206.25	6.8365	5.069	0	2.0625
小计								6.8365	5.069	0	2.0625
清单项目综合单价								13.96800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.4021	1.12		
		技工人工费	元	3.49845	1.3656	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3889	0.94		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412004118	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ˆ 多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.57	674.17	0	67.73	1.2857	6.7417	0	0.6773
小计								1.2857	6.7417	0	0.6773
清单项目综合单价								8.70470000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3656	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3889	0.18		
	材料	多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	m	1.05	6.3	6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	031301001033	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.413	0.094	0	1.438
清单项目综合单价											6.94500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	3.9642		1.3656		5.41		
	材料	水			m3	0.0005		4.62		0		
		1∶3水泥砂浆			m3	0.0002		413.51		0.08		
		其他材料费			元	0.01		0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412001119	项目名称	配管		计量单位		m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-54换	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˊ SC25	100m	0.01	1090.6	875.77	27.58	334.35	10.906	8.7577	0.2758	3.3435
小计								10.906	8.7577	0.2758	3.3435
清单项目综合单价											23.28300000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.27387		1.4021		1.79		
		技工人工费			元	5.58051		1.3656		7.62		
		高级技工人工费			元	1.07939		1.3889		1.5		
	材料	SC25			m	1.03		7.73		7.96		
		锁紧螺母 M3×25～32			个	0.1545		0.29		0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.0128		11.83		0.15		
		沥青清漆			kg	0.0049		11.68		0.06		
		溶剂汽油 200#			kg	0.0032		5.31		0.02		
		镀锌管接头(60×25)			个	0.1648		2.72		0.45		
		塑料护口(钢管用)25～32			个	0.1545		0.29		0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		其他材料费			元	0.0145		0.885		0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60			台班	0.0006		276.69		0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.004		27.46		0.11		
项目编码	030412004119	项目名称	配线		计量单位		m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0 ˊ WDZCN-RYS-4X1.0mm2	100m单线	0.01	150.82	534.38	0	66.63	1.5082	5.3438	0	0.6663
小计								1.5082	5.3438	0	0.6663
清单项目综合单价											7.51830000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.17643		1.4021		0.25		
		技工人工费			元	0.77237		1.3656		1.05		
		高级技工人工费			元	0.14841		1.3889		0.21		
	材料	WDZCN-RYS-4X1.0mm2			m	1.05		4.94		5.19		
		塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.0135		0.62		0.01		
		焊锡			kg	0.0013		66.9		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0002		61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.0066		6.67		0.04		
		其他材料费			元	0.0058		0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030904008011	项目名称	消防模块箱(端子箱、手报箱)		计量单位		台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出） 电气火灾监控模块	个	1	106.79	138.69	1.87	35.33	106.79	138.69	1.87	35.33
小计								106.79	138.69	1.87	35.33
清单项目综合单价											282.68000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	15.016		1.4021		21.05		
		技工人工费			元	50.914		1.3656		69.53		
		高级技工人工费			元	11.668		1.3889		16.21		
	材料	白布			m2	0.05		4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.4		0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)			个	0.03		6.37		0.19		
		焊锡			kg	0.06		66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.02		61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1			kg	0.03		16.57		0.5		
		汽油 60#～70#			kg	0.08		6.67		0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm			个	0.8		0.08		0.06		
		异形塑料管 Φ5mm			m	0.15		1.59		0.24		
		其他材料费			元	0.21		0.885		0.19		
	机械	仪器仪表使用费			元	2.118		0.885		1.87		
项目编码	030412001120	项目名称	配管		计量单位		m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 ˊ JDG20	100m	0.01	683.65	506.9	0	206.25	6.8365	5.069	0	2.0625
小计								6.8365	5.069	0	2.0625
清单项目综合单价											13.96800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.79839		1.4021		1.12		
		技工人工费			元	3.49845		1.3656		4.78		
		高级技工人工费			元	0.6765		1.3889		0.94		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)			个	0.2502		1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm			个	0.1502		1.59		0.24		
		其他材料费			元	0.0379		0.885		0.03		
	机械											
项目编码	030412004120	项目名称	配线		计量单位		m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ˉ 多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.57	674.17	0	67.73	1.2857	6.7417	0	0.6773
小计								1.2857	6.7417	0	0.6773
清单项目综合单价											8.70470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3656	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3889	0.18		
	材料	多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	m	1.05	6.3	6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	031301001034	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.413	0.094	0	1.438
清单项目综合单价											6.94500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3656	5.41		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030904012001	项目名称	火灾报警控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-67	落地火灾报警系统控制主机安装 点数dr(点) 2000<dr≤5000 ˉ 火灾报警控制器	台	1	4504.63	14442.44	105.59	1215.04	4504.63	14442.44	105.59	1215.04
小计								4504.63	14442.44	105.59	1215.04
清单项目综合单价											20267.70000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	642.443	1.4021	900.77		
		技工人工费	元	2177.702	1.3656	2973.87		
		高级技工人工费	元	453.586	1.3889	629.99		
	材料	镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M10×100以内	10套	0.824	5.62	4.63		
		打印纸卷	盒	0.6	115.04	69.02		
		镀锌扁钢(综合)	kg	0.63	4.87	3.07		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.045	7.42	0.33		
		焊锡膏	kg	0.4	61.5	24.6		
		焊锡	kg	1.6	66.9	107.04		
		调和漆	kg	0.7	9.61	6.73		
		防锈漆	kg	0.6	14.65	8.79		
		汽油 70#～90#	kg	2.6	6.67	17.34		
		尼龙线卡	个	120	0.12	14.4		
		异形塑料管 φ5mm	m	4.2	1.59	6.68		
		接地编织铜线	m	1	13.27	13.27		
		铜端子 16mm2	个	4.06	6	24.36		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	9.86	0.885	8.73		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.15	171.14	25.67		
		仪器仪表使用费	元	84.09	0.885	74.42		
		液压泵车	台班	0.063	87.38	5.5		

项目编码	030904013001	项目名称	联动控制主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-72	落地联动控制主机安装 点数dr(点) dr>1000 ˉ 消防联动控制柜	台	1	2894.45	4175.43	77.14	779.77	2894.45	4175.43	77.14	779.77
小计								2894.45	4175.43	77.14	779.77
清单项目综合单价											7926.79000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	412.694	1.4021	578.64		
		技工人工费	元	1399.054	1.3656	1910.55		
		高级技工人工费	元	291.787	1.3889	405.26		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	0.63	4.87	3.07		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M8×100以内	10套	0.618	4.51	2.79		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.045	7.42	0.33		
		焊锡膏	kg	0.23	61.5	14.15		
		焊锡	kg	0.98	66.9	65.56		
		调和漆	kg	0.65	9.61	6.25		
		防锈漆	kg	0.5	14.65	7.33		
		汽油 70#～90#	kg	1.8	6.67	12.01		
		尼龙线卡	个	68	0.12	8.16		
		异形塑料管 φ5mm	m	2.415	1.59	3.84		
		接地编织铜线	m	1	13.27	13.27		
		铜端子 16mm2	个	4.06	6	24.36		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	5.37	0.885	4.75		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.15	171.14	25.67		
		仪器仪表使用费	元	51.94	0.885	45.97		
		液压泵车	台班	0.063	87.38	5.5		

项目编码	030904015001	项目名称	图形显示装置	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-73	火灾报警控制微机、图形显示及打印终端 ˉ 图形显示装置	台	1	1224.98	5500.98	19.7	330.7	1224.98	5500.98	19.7	330.7
小计								1224.98	5500.98	19.7	330.7
清单项目综合单价											7076.36000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	174.693	1.4021	244.94		
		技工人工费	元	592.364	1.3656	808.93		
		高级技工人工费	元	123.201	1.3889	171.11		
	材料	打印纸132-1	箱	0.6	166.19	99.71		
		其他材料费	元	3.44	0.885	3.04		

工程量清单综合单价分析表

	机械	仪器仪表使用费		元	22.26	0.885	19.7		

项目编码	030904014001	项目名称	消防广播及对讲电话主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-59	电话交换机安装 门数N(门) 40＜N≤60 ˉ 消防电话主机	台	1	2031.08	904.35	0	543.74	2031.08	904.35	0	543.74
小计								2031.08	904.35	0	543.74

清单项目综合单价 3479.17000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	285.558	1.4021	400.38		
	技工人工费	元	968.531	1.3656	1322.63		
	高级技工人工费	元	221.809	1.3889	308.07		
材料	镀锌滚花膨胀螺栓 M10	套	4	0.97	3.88		
	白布	m2	1.1	4.82	5.3		
	焊锡	kg	1.23	66.9	82.29		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.31	61.5	19.07		
	汽油 60#～70#	kg	0.98	6.67	6.54		
	异形塑料管 Φ5mm	m	3.05	1.59	4.85		
	其他材料费	元	4.13	0.885	3.66		
机械							

项目编码	030904014002	项目名称	消防广播及对讲电话主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-56	消防广播控制柜安装 ˉ 消防广播主机含功放设备(500W*4+200W)	台	1	961.59	9491.13	4.86	259.89	961.59	9491.13	4.86	259.89
小计								961.59	9491.13	4.86	259.89

清单项目综合单价 10717.47000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	135.146	1.4021	189.49		
	技工人工费	元	458.418	1.3656	626.02		
	高级技工人工费	元	105.179	1.3889	146.08		
材料	橡胶板 δ=5.0mm	m2	0.05	48.01	2.4		
	棉纱	kg	1.4	9.38	13.13		
	白布	m2	0.27	4.82	1.3		
	精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
	铁砂布 0#-2#	张	2	0.66	1.32		
	焊锡	kg	0.57	66.9	38.13		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.143	61.5	8.79		
	垫铁	kg	2	2.79	5.58		
	汽油 60#～70#	kg	1.64	6.67	10.94		
	塑料软管 Φ4mm	m	0.15	0.18	0.03		
	异形塑料管 Φ5mm	m	1.43	1.59	2.27		
	接地线 BV-4mm2	m	3	3.98	11.94		
	标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
	其他材料费	元	3.15	0.885	2.79		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.01	486.24	4.86		

项目编码	030904013002	项目名称	联动控制主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-42	落地式联动控制器安装 点数dr(点) dr＞500 ˉ 应急照明控制器	台	1	2529.76	5028.09	330.2	944.42	2529.76	5028.09	330.2	944.42
小计								2529.76	5028.09	330.2	944.42

清单项目综合单价 8832.47000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	355.764	1.4021	498.82		
	技工人工费	元	1206.195	1.3656	1647.18		
	高级技工人工费	元	276.308	1.3889	383.76		
材料	白布	m2	0.61	4.82	2.94		
	精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
	焊锡	kg	0.68	66.9	45.49		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.17	61.5	10.46		
	汽油 60#～70#	kg	1.5	6.67	10.01		
	异形塑料管 Φ5mm	m	1.7	1.59	2.7		
	线卡子	个	46	1.77	81.42		
	标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
	其他材料费	元	5.29	0.885	4.68		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.1	605.08	60.51		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.4	171.14	68.46		
	仪器仪表使用费	元	227.377	0.885	201.23		

项目编码	030904013003	项目名称	联动控制主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-26	壁挂式区域报警控制器安装 点数dr(点) 200＜dr≤500 ˉ 电气火灾监控主机	台	1	2101.79	1953.07	259.77	579.12	2101.79	1953.07	259.77	579.12
小计								2101.79	1953.07	259.77	579.12

清单项目综合单价 4893.75000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	295.568	1.4021	414.42		
	技工人工费	元	1002.053	1.3656	1368.4		
	高级技工人工费	元	229.656	1.3889	318.97		
材料	镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
	合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
	白布	m2	0.34	4.82	1.64		
	精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
	焊锡	kg	0.38	66.9	25.42		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15		
	汽油 60#～70#	kg	0.62	6.67	4.14		
	异形塑料管 Φ5mm	m	0.95	1.59	1.51		
	线卡子	个	22	1.77	38.94		
	标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
	其他材料费	元	2.96	0.885	2.62		
机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	171.14	34.23		
	载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.05	486.24	24.31		
	仪器仪表使用费	元	227.374	0.885	201.23		

项目编码	030904013004	项目名称	联动控制主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-23	壁挂式区域报警控制器安装 点数dr(点) dr≤32 ˉ 余压监控主机	台	1	508.33	3522.78	82.57	143.48	508.33	3522.78	82.57	143.48

工程量清单综合单价分析表

小计					508.33	3522.78	82.57	143.48
清单项目综合单价								4257.16000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	71.452	1.4021		100.18		
		技工人工费	元	242.371	1.3656		330.98		
		高级技工人工费	元	55.561	1.3889		77.17		
	材料	白布	m2	0.4	4.82		1.93		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8		3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59		2.42		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37		0.83		
		焊锡	kg	0.4	66.9		26.76		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5		6.15		
		汽油 60#～70#	kg	0.25	6.67		1.67		
		异形塑料管 Φ5mm	m	1	1.59		1.59		
		线卡子	个	8	1.77		14.16		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71		0.71		
		其他材料费	元	2.1	0.885		1.86		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=0.5	台班	0.05	420.1		21.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	171.14		34.23		
		仪器仪表使用费	元	30.884	0.885		27.33		

项目编码	030904013005	项目名称	液位显示控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-118	监视器 尺寸in(寸) in≤22 ˇ 液位显示控制器	台	1	75.66	3768.15	0	208.42	75.66	3768.15	0	208.42
小计								75.66	3768.15	0	208.42
清单项目综合单价											4052.23000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.822	1.4021		15.17		
		技工人工费	元	44.299	1.3656		60.49		
	材料	其他材料费	元	3	0.885		2.66		
	机械								

项目编码	030904013006	项目名称	联动控制主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-37	壁挂式联动控制器安装 点数dr(点) 200< dr≤500 ˇ 消防设备电源监控主机	台	1	1864.25	3278.87	206	671.98	1864.25	3278.87	206	671.98
小计								1864.25	3278.87	206	671.98
清单项目综合单价											6021.10000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	262.156	1.4021		367.57		
		技工人工费	元	888.941	1.3656		1213.94		
		高级技工人工费	元	203.571	1.3889		282.74		
	材料	镀锌滚花膨胀螺栓 M10	套	4	0.97		3.88		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M10×80～120	套	4.1	0.96		3.94		
		白布	m2	0.33	4.82		1.59		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37		0.83		
		焊锡	kg	0.36	66.9		24.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.09	61.5		5.54		
		汽油 60#～70#	kg	0.86	6.67		5.74		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.9	1.59		1.43		
		线卡子	个	24	1.77		42.48		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71		0.71		
		其他材料费	元	3.18	0.885		2.81		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	171.14		34.23		
		仪器仪表使用费	元	139.155	0.885		123.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.1	486.24		48.62		

项目编码	030904013007	项目名称	联动控制主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-41	落地式联动控制器安装 点数dr(点) 200< dr≤500 ˇ 防火门监控器	台	1	1864.25	2422.79	240.23	514.81	1864.25	2422.79	240.23	514.81
小计								1864.25	2422.79	240.23	514.81
清单项目综合单价											5042.08000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	262.156	1.4021		367.57		
		技工人工费	元	888.941	1.3656		1213.94		
		高级技工人工费	元	203.571	1.3889		282.74		
	材料	精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59		2.42		
		白布	m2	0.33	4.82		1.59		
		焊锡	kg	0.36	66.9		24.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.09	61.5		5.54		
		汽油 60#～70#	kg	0.86	6.67		5.74		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.9	1.59		1.43		
		线卡子	个	24	1.77		42.48		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71		0.71		
		其他材料费	元	2.85	0.885		2.52		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.4	171.14		68.46		
		仪器仪表使用费	元	139.157	0.885		123.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.1	486.24		48.62		

项目编码	030904013008	项目名称	联动控制主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-125	主控键盘 ˇ 手动控制盘	台	1	134.31	294.7	0	35.67	134.31	294.7	0	35.67
小计								134.31	294.7	0	35.67
清单项目综合单价											464.68000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.208	1.4021		26.93		
		技工人工费	元	78.631	1.3656		107.38		
	材料	其他材料费	元	3	0.885		2.66		
	机械								

项目编码	030501005007	项目名称	UPS主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-74	消防报警备用电源安装 ˇ UPS主机15kVA	台	1	73.66	10515.11	0.68	545.3	73.66	10515.11	0.68	545.3
小计								73.66	10515.11	0.68	545.3
清单项目综合单价											11134.75000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	10.387	1.4021	14.56		
		技工人工费	元	35.093	1.3656	47.92		
		高级技工人工费	元	8.053	1.3889	11.18		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.02	13.67	0.27		
		白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		半圆头螺钉 M6～12×12～50	套	4.1	1.77	7.26		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		其他材料费	元	0.35	0.885	0.31		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.77	0.885	0.68		

项目编码	030904007010	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-22换	报警接口安装 ` 预留各系统接口监控模块	个	1	106.79	419.91	2.22	49.41	106.79	419.91	2.22	49.41
小计								106.79	419.91	2.22	49.41

清单项目综合单价	578.33000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.4021	21.05		
		技工人工费	元	50.914	1.3656	69.53		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3889	16.21		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		其他材料费	元	1.21	0.885	1.07		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.503	0.885	2.22		

项目编码	030501019001	项目名称	服务器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试 ` FAS工作站	台（套）	1	133.68	4426.55	0.62	256.75	133.68	4426.55	0.62	256.75
小计								133.68	4426.55	0.62	256.75

清单项目综合单价	4817.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	96.25	1.3889	133.68		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.7	0.885	0.62		

项目编码	030904014003	项目名称	消防广播及对讲电话主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-15	消防通讯分机安装 ` 外接119直拨电话	台	1	16	68.46	0	7.66	16	68.46	0	7.66
小计								16	68.46	0	7.66

清单项目综合单价	92.12000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.4021	3.16		
		技工人工费	元	7.673	1.3656	10.48		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3889	2.36		
	材料	木螺钉 M6×30	个	2	0.35	0.7		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2	0.08	0.16		
		铜接线端子 DT-10	个	2	1.68	3.36		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	030909003001	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-7	自动报警系统装置调试点数dr(点) 1000< dr≤2000	系统	1	22920.83	1692.56	3149.15	6374.99	22920.83	1692.56	3149.15	6374.99
小计								22920.83	1692.56	3149.15	6374.99

清单项目综合单价	34137.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3223.121	1.4021	4519.14		
		技工人工费	元	10928.916	1.3656	14924.53		
		高级技工人工费	元	2503.532	1.3889	3477.16		
	材料	电	kW·h	740	0.71	525.4		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	16.82	0.62	10.43		
		光盘	片	1	1.77	1.77		
		酒精 95%	kg	0.7	3.54	2.48		
		电线 BV-1.0	m	15.32	0.62	9.5		
		打印纸	盒	0.5	20.35	10.18		
		电池	节	640	1.77	1132.8		
	机械	仪器仪表使用费	元	3558.36	0.885	3149.15		

项目编码	030909010001	项目名称	消防电源监控系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-4	自动报警系统装置调试点数dr(点) 128< dr≤256	系统	1	8855.13	225.92	1133.36	2435.53	8855.13	225.92	1133.36	2435.53
小计								8855.13	225.92	1133.36	2435.53

清单项目综合单价	12649.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1245.221	1.4021	1745.92		
		技工人工费	元	4222.231	1.3656	5765.88		
		高级技工人工费	元	967.193	1.3889	1343.33		
	材料	电	kW·h	86	0.71	61.06		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	8.84	0.62	5.48		
		光盘	片	1	1.77	1.77		
		酒精 95%	kg	0.46	3.54	1.63		
		电线 BV-1.0	m	15.32	0.62	9.5		
		打印纸	盒	0.24	20.35	4.88		
		电池	节	80	1.77	141.6		
	机械	仪器仪表使用费	元	1280.63	0.885	1133.36		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030909009001	项目名称	电气火灾监控系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-4	自动报警系统装置调试点数dr(点) 128< dr≤256	系统	1	8855.13	225.92	1133.36	2435.53	8855.13	225.92	1133.36	2435.53
小计								8855.13	225.92	1133.36	2435.53

清单项目综合单价	12649.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1245.221	1.4021	1745.92		
		技工人工费	元	4222.231	1.3656	5765.88		
		高级技工人工费	元	967.193	1.3889	1343.33		
	材料	电	kW·h	86	0.71	61.06		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	8.84	0.62	5.48		
		光盘	片	1	1.77	1.77		
		酒精 95%	kg	0.46	3.54	1.63		
		电线 BV-1.0	m	15.32	0.62	9.5		
		打印纸	盒	0.24	20.35	4.88		
		电池	节	80	1.77	141.6		
	机械	仪器仪表使用费	元	1280.63	0.885	1133.36		

项目编码	030909003002	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-4	自动报警系统装置调试点数dr(点) 128< dr≤256	系统	1	8855.13	225.92	1133.36	2435.53	8855.13	225.92	1133.36	2435.53
小计								8855.13	225.92	1133.36	2435.53

清单项目综合单价	12649.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1245.221	1.4021	1745.92		
		技工人工费	元	4222.231	1.3656	5765.88		
		高级技工人工费	元	967.193	1.3889	1343.33		
	材料	电	kW·h	86	0.71	61.06		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	8.84	0.62	5.48		
		光盘	片	1	1.77	1.77		
		酒精 95%	kg	0.46	3.54	1.63		
		电线 BV-1.0	m	15.32	0.62	9.5		
		打印纸	盒	0.24	20.35	4.88		
		电池	节	80	1.77	141.6		
	机械	仪器仪表使用费	元	1280.63	0.885	1133.36		

项目编码	030909008001	项目名称	防火门监控系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-15	电动防火门调试	10处	25.1	502.15	1.42	24.36	134.69	12603.965	35.642	611.436	3380.719
小计								12603.965	35.642	611.436	3380.719

清单项目综合单价	16631.76200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1771.3823	1.4021	2483.66		
		技工人工费	元	6008.7894	1.3656	8205.6		
		高级技工人工费	元	1378.5422	1.3889	1914.66		
	材料	电	kW·h	50.2	0.71	35.64		
	机械	仪器仪表使用费	元	691.003	0.885	611.54		

项目编码	030909005001	项目名称	消防电话系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	4.4	139.08	51.49	39.44	42.19	611.952	226.556	173.536	185.636
小计								611.952	226.556	173.536	185.636

清单项目综合单价	1197.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	85.8792	1.4021	120.41		
		技工人工费	元	291.5924	1.3656	398.2		
		高级技工人工费	元	67.1968	1.3889	93.33		
	材料	电	kW·h	56.32	0.71	39.99		
		电池 5#	节	70.4	2.65	186.56		
	机械	仪器仪表使用费	元	196.108	0.885	173.56		

项目编码	030909006001	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-17	正压送风阀、排烟阀、防火阀调试	10处	0.1	335.54	39.97	67.3	95.6	33.554	3.997	6.73	9.56
小计								33.554	3.997	6.73	9.56

清单项目综合单价	53.84100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.7181	1.4021	6.62		
		技工人工费	元	15.9962	1.3656	21.84		
		高级技工人工费	元	3.6683	1.3889	5.09		
	材料	电	kW·h	0.5	0.71	0.36		
		电线 ZRBV-1.5mm2	m	0.4	1.98	0.79		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
		蓄电池 24Ah	块	0.004	646.02	2.58		
	机械	仪器仪表使用费	元	7.605	0.885	6.73		

项目编码	030909006002	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-18	切断非消防电源调试	点	1	279.87	29.12	5.39	75.91	279.87	29.12	5.39	75.91
小计								279.87	29.12	5.39	75.91

清单项目综合单价	390.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.769	1.4021	19.31		
		技工人工费	元	60.319	1.3656	82.37		
		高级技工人工费	元	128.299	1.3889	178.19		
	材料	铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.407	1.52	0.62		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		蓄电池 24Ah	块	0.04	646.02	25.84		
	机械	仪器仪表使用费	元	6.09	0.885	5.39		

项目编码	030108001035	项目名称	高效低噪音轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ˚ 高效低噪音轴流风机JS-2#-LT1-JF-01、JS-2#-LT4-JF-01、JS-2#-LT2-WF-01/02 风量:36000m3/h	台	1	915.12	11745.33	29.28	244.79	915.12	11745.33	29.28	244.79	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508	
110304-26	减震器安装	个	4	13.06	44.69	0	5.69	52.24	178.76	0	22.76	
小计								1154.772	12030.198	154.804	331.418	
清单项目综合单价											13671.19200000	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	14.508	1.4021		20.34			
		技工人工费			元	18.172	1.3656		24.82			
		高级技工人工费			元	5.088	1.3889		7.07			
		普工人工费			元	283.2126	1.4021		397.09			
		技工人工费			元	401.9274	1.3656		548.87			
		高级技工人工费			元	112.7266	1.3889		156.57			
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.03	357.73		10.73			
		钢丝刷			把	0.03	2.45		0.07			
		铁砂布 0#-2#			张	0.218	0.66		0.14			
		型钢(综合)			kg	21	4.13		86.73			
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.8448	6.28		5.31			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.608	5.6		3.4			
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.1	19.03		1.9			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.34	6.51		2.21			
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.16	9.65		1.54			
		溶剂汽油			kg	0.0372	5.31		0.2			
		机油			kg	0.0802	10.62		0.85			
		氧气			m3	0.1782	6.19		1.1			
		乙炔气			kg	0.0594	13.01		0.77			
		减振器			个	4	44.25		177			
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.76	1		1.76			
		其他材料费			元	2.205	0.885		1.95			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.021	978.58		20.55			
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.009	605.08		5.45			
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.013	252.51		3.28			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.004	1291.88		5.17			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.2174	225.64		49.05			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.1	20.8		2.08			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0276	253.42		6.99			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.3636	171.14		62.23			

项目编码	030108001036	项目名称	高效低噪音轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ˚ 高效低噪音轴流风机JS-2#-LT3-4F-01/02 风量:33000m3/h	台	1	915.12	7462.15	29.28	244.79	915.12	7462.15	29.28	244.79
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508
110304-26	减震器安装	个	4	13.06	44.69	0	5.69	52.24	178.76	0	22.76
小计								1154.772	7747.018	154.804	331.418
清单项目综合单价											9388.01200000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.508	1.4021		20.34		
		技工人工费			元	18.172	1.3656		24.82		
		高级技工人工费			元	5.088	1.3889		7.07		
		普工人工费			元	283.2126	1.4021		397.09		
		技工人工费			元	401.9274	1.3656		548.87		
		高级技工人工费			元	112.7266	1.3889		156.57		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.03	357.73		10.73		
		型钢(综合)			kg	21	4.13		86.73		
		钢丝刷			把	0.03	2.45		0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.8448	6.28		5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.608	5.6		3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.1	19.03		1.9		
		铁砂布 0#-2#			张	0.218	0.66		0.14		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.34	6.51		2.21		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.16	9.65		1.54		
		溶剂汽油			kg	0.0372	5.31		0.2		
		机油			kg	0.0802	10.62		0.85		
		氧气			m3	0.1782	6.19		1.1		
		乙炔气			kg	0.0594	13.01		0.77		
		减振器			个	4	44.25		177		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.76	1		1.76		
		其他材料费			元	2.205	0.885		1.95		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.021	978.58		20.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.009	605.08		5.45		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.013	252.51		3.28		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.004	1291.88		5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.2174	225.64		49.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.1	20.8		2.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0276	253.42		6.99		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.3636	171.14		62.23		

项目编码	030108001037	项目名称	高效低噪音轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ˚ 高效低噪音轴流风机JS-2#-LT1-JF-03、JS-2#-LT4-JF-03 风量:10500m3/h	台	1	282.3	5516.88	29.28	76.97	282.3	5516.88	29.28	76.97
110304-26	减震器安装	个	4	13.06	44.69	0	5.69	52.24	178.76	0	22.76

工程量清单综合单价分析表

010002-33	非泵送现浇混凝土 设备基础	10m3	0.1045	1047.22	4039.75	127.36	488.21	109.43449	422.153875	13.30912	51.017945	
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.0205	5189.73	1319.09	8.07	1439.84	106.389465	27.041345	0.165435	29.51672	
小计								550.363955	6144.83522	42.754555	180.264665	
清单项目综合单价											6918.21839500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.331046	1.4021		157.5		
		技工人工费				元	219.661493	1.3656		299.97		
		高级技工人工费				元	29.269	1.3889		40.65		
		普工人工费				元	14.508	1.4021		20.34		
		技工人工费				元	18.172	1.3656		24.82		
		高级技工人工费				元	5.088	1.3889		7.07		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	357.73		3.58		
		铁钉（综合）				kg	0.404465	5.64		2.28		
		零星卡具				kg	0.821845	5.75		4.73		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.002153	1685.84		3.63		
		脱模剂				kg	0.205	7.43		1.52		
		水				m3	0.335445	4.62		1.55		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.257091	43.36		11.15		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.725085	4.42		3.2		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.05545	381.76		402.93		
		细石混凝土 C20				m3	0.03135	364.79		11.44		
		其他材料费				元	0.035	0.885		0.03		
		减振器				个	4	44.25		177		
		其他材料费(按百分比计算)				元	8.52878	1		8.53		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	978.58		20.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	605.08		5.45		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013	252.51		3.28		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.040755	306		12.47		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.080465	10.42		0.84		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00615	26.9		0.17		
项目编码	030108001038	项目名称			高效低噪音轴流风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-49	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) L≤8900 ~ 高效低噪音轴流风机JS-2#-LT2-WF-03风量:8400m3/h	台	1	193.3	2276.18	0	51.33	193.3	2276.18	0	51.33	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	530.8	466.3	465.72	197.05	53.08	46.63	46.572	19.705	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	267.46	43.04	136.06	82.65	26.746	4.304	13.606	8.265	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.74	1.42	12.92	16.01	5.674	0.142	1.292	1.601	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	28	6.44	6.46	8.2	2.8	0.644	0.646	0.82	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	27.03	5.48	6.46	7.89	2.703	0.548	0.646	0.789	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	27.03	7.86	0	7.54	2.703	0.786	0	0.754	
110304-26	减震器安装	个	4	13.06	44.69	0	5.69	52.24	178.76	0	22.76	
小计								339.246	2507.994	62.762	106.024	
清单项目综合单价											3016.02600000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	68.7763	1.4021		96.43		
		技工人工费				元	109.9427	1.3656		150.14		
		高级技工人工费				元	29.1133	1.3889		40.44		
		普工人工费				元	14.508	1.4021		20.34		
		技工人工费				元	18.172	1.3656		24.82		
		高级技工人工费				元	5.088	1.3889		7.07		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	357.73		3.58		
		型钢(综合)				kg	10.5	4.13		43.37		
		钢丝刷				把	0.015	2.45		0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.4224	6.28		2.65		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.304	5.6		1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.05	19.03		0.95		
		铁砂布 0#-2#				张	0.109	0.66		0.07		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.17	6.51		1.11		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.08	9.65		0.77		
		溶剂汽油				kg	0.0186	5.31		0.1		
		机油				kg	0.0401	10.62		0.43		
		氧气				m3	0.0891	6.19		0.55		
		乙炔气				kg	0.0297	13.01		0.39		
		其他材料费				元	1.0855	0.885		0.96		
		减振器				个	4	44.25		177		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.76	1		1.76		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.002	1291.88		2.58		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.1087	225.64		24.53		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0138	253.42		3.5		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.05	20.8		1.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.1818	171.14		31.11		
项目编码	030108001039	项目名称			高效低噪音轴流风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ~ 高效低噪音轴流风机JS-2#-LT1-JF-02 风量:63000m3/h	台	1	915.12	14852.41	29.28	244.79	915.12	14852.41	29.28	244.79	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508	
110304-26	减震器安装	个	4	13.06	44.69	0	5.69	52.24	178.76	0	22.76	
小计								1154.772	15137.278	154.804	331.418	
清单项目综合单价											16778.27200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	283.2126	1.4021		397.09		
		技工人工费				元	401.9274	1.3656		548.87		
		高级技工人工费				元	112.7266	1.3889		156.57		
		普工人工费				元	14.508	1.4021		20.34		
		技工人工费				元	18.172	1.3656		24.82		
		高级技工人工费				元	5.088	1.3889		7.07		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03	357.73		10.73		
		钢丝刷				把	0.03	2.45		0.07		
		铁砂布 0#-2#				张	0.218	0.66		0.14		
		型钢(综合)				kg	21	4.13		86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.8448	6.28		5.31		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.608	5.6		3.4		

工程量清单综合单价分析表

	材料	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	13.01	0.77		
		其他材料费	元	2.205	0.885	1.95		
		减振器	个	4	44.25	177		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.76	1	1.76		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	978.58	20.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	605.08	5.45		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	252.51	3.28		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1291.88	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.64	49.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.8	2.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	253.42	6.99		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	171.14	62.23		

项目编码	030108001040	项目名称	高效低噪音轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ˚高效低噪音轴流风机JS-2-LT4-WM-01、JS-2-LT1-JF-03 风量:47000m3/h	台	1	915.12	13488.7	29.28	244.79	915.12	13488.7	29.28	244.79
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508
110304-26	减震器安装	个	4	13.06	44.69	0	5.69	52.24	178.76	0	22.76
小计								1154.772	13773.568	154.804	331.418
清单项目综合单价											15414.56200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	283.2126	1.4021	397.09		
		技工人工费	元	401.9274	1.3656	548.87		
		高级技工人工费	元	112.7266	1.3889	156.57		
		普工人工费	元	14.508	1.4021	20.34		
		技工人工费	元	18.172	1.3656	24.82		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3889	7.07		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	357.73	10.73		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	13.01	0.77		
		其他材料费	元	2.205	0.885	1.95		
		减振器	个	4	44.25	177		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.76	1	1.76		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	978.58	20.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	605.08	5.45		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	252.51	3.28		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1291.88	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.64	49.05		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	253.42	6.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.8	2.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	171.14	62.23		

项目编码	030108001041	项目名称	耐高温消防排烟轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ˚耐高温消防排烟轴流风机PY-2-JF-01、PY-2-WM-01、PY-2-6F-01、PY-2-6F-02 风量:36000m3/h	台	1	915.12	15161.26	29.28	244.79	915.12	15161.26	29.28	244.79
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	530.8	466.3	465.72	197.05	106.16	93.26	93.144	39.41
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	267.46	43.04	136.06	82.65	53.492	8.608	27.212	16.53
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.74	1.42	12.92	16.01	11.348	0.284	2.584	3.202
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	28	6.44	6.46	8.2	5.6	1.288	1.292	1.64
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	27.03	5.48	6.46	7.89	5.406	1.096	1.292	1.578
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	27.03	7.86	0	7.54	5.406	1.572	0	1.508
小计								1102.532	15267.368	154.804	308.658
清单项目综合单价											16833.36200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	283.2126	1.4021	397.09		
		技工人工费	元	401.9274	1.3656	548.87		
		高级技工人工费	元	112.7266	1.3889	156.57		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	357.73	10.73		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	13.01	0.77		
		其他材料费	元	2.205	0.885	1.95		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	978.58	20.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	605.08	5.45		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	252.51	3.28		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1291.88	5.17		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.64	49.05		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	253.42	6.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.8	2.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	171.14	62.23		

项目编码	031301003061	项目名称	套管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000 ˇ 镀锌钢板 δ=1.6mm	10m2	0.1	706.35	890.7	26.45	233.34	70.635	89.07	2.645	23.334
小计								70.635	89.07	2.645	23.334
清单项目综合单价								185.68400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.4336	1.4021	27.25		
		技工人工费	元	24.331	1.3656	33.23		
		高级技工人工费	元	7.3161	1.3889	10.16		
	材料	镀锌钢板 δ=1.6mm	m2	1.138	49.85	56.73		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008	3.258	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#~16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		电	kW·h	0.0691	0.71	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.0063	13.01	0.08		
		其他材料费	元	0.6712	0.885	0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	220.32	1.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	285.5	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	56.36	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	234.09	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7.07	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	157.41	0.16		

项目编码	030702001028	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450 ˇ 镀锌钢板 δ=0.75mm	10m2	0.1	864.83	489.13	53.48	257.13	86.483	48.913	5.348	25.713
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.74	1.42	12.92	16.01	2.2083208	0.0552664	0.5028464	0.6231092
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	28	6.44	6.46	8.2	1.08976	0.2506448	0.2514232	0.319144
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	27.03	5.48	6.46	7.89	1.0520076	0.2132816	0.2514232	0.3070788
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	27.03	7.86	0	7.54	1.0520076	0.3059112	0	0.2934568
小计								91.885096	49.738104	6.3536928	27.2557888
清单项目综合单价								175.23268160			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.48021	1.4021	35.73		
		技工人工费	元	31.632261	1.3656	43.2		
		高级技工人工费	元	9.333131	1.3889	12.96		
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	24.79	28.21		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.258	0.63		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		钢丝刷	把	0.005838	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.15	1.24	0.19		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042422	0.66	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066162	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.031135	9.65	0.3		
		电	kW·h	0.0673	0.71	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.007239	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.0048	13.01	0.06		
		其他材料费	元	0.336195	0.885	0.3		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1291.88	1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0075	220.32	1.65		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	285.5	1.14		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	56.36	0.23		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	234.09	0.94		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7.07	0.21		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0075	157.41	1.18		

项目编码	030702001029	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630 ˇ 镀锌钢板 δ=1.0mm	10m2	0.1	921.08	558.92	57.55	275.8	92.108	55.892	5.755	27.58
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.74	1.42	12.92	16.01	2.2083208	0.0552664	0.5028464	0.6231092
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	28	6.44	6.46	8.2	1.08976	0.2506448	0.2514232	0.319144
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	27.03	5.48	6.46	7.89	1.0520076	0.2132816	0.2514232	0.3070788
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	27.03	7.86	0	7.54	1.0520076	0.3059112	0	0.2934568
小计								97.510096	56.717104	6.7606928	29.1227888
清单项目综合单价								190.11068160			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.032152	1.4021	37.9		
		技工人工费	元	33.575306	1.3656	45.85		
		高级技工人工费	元	9.90584	1.3889	13.76		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.258	0.63		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	31.02	35.3		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢丝刷	把	0.005838	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.66	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066164	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.031136	9.65	0.3		
		电	kW·h	0.0663	0.71	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.007239	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.0048	13.01	0.06		
		其他材料费	元	0.334995	0.885	0.3		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1291.88	1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012	220.32	2.64		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	285.5	1.14		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	56.36	0.23		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	234.09	0.94		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.003	7.07	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.005	157.41	0.79		

项目编码	030702001030	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm),δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000 ` 镀锌钢板 δ=1.0mm	10m2	0.1	649.81	534.56	35.99	201.26	64.981	53.456	3.599	20.126
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03781	56.74	1.42	12.92	16.01	2.1453394	0.0536902	0.4885052	0.6053381
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03781	28	6.44	6.46	8.2	1.05868	0.2434964	0.2442526	0.310042
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03781	27.03	5.48	6.46	7.89	1.0220043	0.2071988	0.2442526	0.2983209
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03781	27.03	7.86	0	7.54	1.0220043	0.2971866	0	0.2850874
小计								70.229028	54.257572	4.5760104	21.6247884
清单项目综合单价											150.68739880

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.5255	1.4021	27.38		
		技工人工费	元	24.185147	1.3656	33.03		
		高级技工人工费	元	7.074781	1.3889	9.83		
	材料	扁钢 <60	kg	0.112	4.4	0.49		
		角钢 >63	kg	0.016	4.06	0.06		
		角钢 <60	kg	3.504	4.06	14.23		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	31.02	35.3		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.092	6.63	0.61		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	2.83	1.22		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.049	7.4	0.36		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	6.19	0.08		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.149	3.258	0.49		
		钢丝刷	把	0.005671	2.45	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041213	0.66	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064277	6.51	0.42		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.030248	9.65	0.29		
		电	kW·h	0.0653	0.71	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.007033	5.31	0.04		
		乙炔气	kg	0.0048	13.01	0.06		
		其他材料费	元	0.351579	0.885	0.31		
	机械	剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003	285.5	0.86		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7.07	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002	157.41	0.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000756	1291.88	0.98		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	220.32	1.54		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.003	56.36	0.17		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.003	234.09	0.7		

项目编码	030702001031	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm),δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500 ` 镀锌钢板 δ=1.2mm	10m2	0.1	729.74	690.48	28.77	229.69	72.974	69.048	2.877	22.969
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.037834	56.74	1.42	12.92	16.01	2.14670116	0.05372428	0.48881528	0.60572234
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.037834	28	6.44	6.46	8.2	1.059352	0.24365096	0.24440764	0.3102388
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.037834	27.03	5.48	6.46	7.89	1.02265302	0.20733032	0.24440764	0.29851026
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.037834	27.03	7.86	0	7.54	1.02265302	0.29737524	0	0.28526836
小计								78.2253592	69.8500808	3.85463056	24.46873976
清单项目综合单价											176.39881032

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.716015	1.4021	30.45		
		技工人工费	元	26.928156	1.3656	36.77		
		高级技工人工费	元	7.923599	1.3889	11.01		
	材料	镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	37.82	43.04		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.1138	3.258	0.37		
		扁钢 <60	kg	0.1095	4.4	0.48		
		槽钢 5#~16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		角钢 >63	kg	0.0185	4.06	0.08		
		角钢 <60	kg	3.7565	4.06	15.25		
		钢丝刷	把	0.005675	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041238	0.66	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064317	6.51	0.42		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.030267	9.65	0.29		
		电	kW·h	0.0835	0.71	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.007037	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.0051	13.01	0.07		
		其他材料费	元	0.486688	0.885	0.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000757	1291.88	0.98		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	220.32	1.32		

工程量清单综合单价分析表

	机械	剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	285.5	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0028	56.36	0.16		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0028	234.09	0.66		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7.07	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	157.41	0.16		

项目编码	030702001032	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500< L≤2000 ˜ 镀锌钢板δ=1.5mm	10m2	0.1	672.81	840.01	26.45	221.93	67.281	84.001	2.645	22.193
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.056634	56.74	1.42	12.92	16.01	3.21341316	0.08042028	0.73171128	0.90671034
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.056634	28	6.44	6.46	8.2	1.585752	0.36472296	0.36585564	0.4643988
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.056634	27.03	5.48	6.46	7.89	1.53081702	0.31035432	0.36585564	0.44684226
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.056634	27.03	7.86	0	7.54	1.53081702	0.44514324	0	0.42702036
小计								75.1417992	85.2016408	4.10842256	24.43797176
清单项目综合单价											188.88983432

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.969837	1.4021	29.4		
		技工人工费	元	25.862923	1.3656	35.32		
		高级技工人工费	元	7.504756	1.3889	10.42		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008	3.258	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#~16#	kg	2.0739	4.15	8.61		
		角钢 >63	kg	0.026	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.51	4.06	18.31		
		镀锌钢板 δ=1.5mm	m2	1.138	46.62	53.05		
		钢丝刷	把	0.008495	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0819	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
		铁砂布 0#-2#	张	0.06173	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.096276	6.51	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.045306	9.65	0.44		
		电	kW·h	0.0691	0.71	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.010534	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	6.19	0.1		
		乙炔气	kg	0.006	13.01	0.08		
		其他材料费	元	0.683137	0.885	0.6		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001133	1291.88	1.46		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	220.32	1.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	285.5	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	56.36	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	234.09	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7.07	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	157.41	0.16		

项目编码	030702001033	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000< L≤4000 ˜ 镀锌钢板δ=1.5mm	10m2	0.1	706.35	853.95	26.45	231.5	70.635	85.395	2.645	23.15
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.06905	56.74	1.42	12.92	16.01	3.917897	0.098051	0.892126	1.1054905
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.06905	28	6.44	6.46	8.2	1.9334	0.444682	0.446063	0.56621
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.06905	27.03	5.48	6.46	7.89	1.8664215	0.378394	0.446063	0.5448045
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.06905	27.03	7.86	0	7.54	1.8664215	0.542733	0	0.520637
小计								80.21914	86.85886	4.429252	25.887142
清单项目综合单价											197.39439400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.435172	1.4021	31.46		
		技工人工费	元	27.612981	1.3656	37.71		
		高级技工人工费	元	7.960537	1.3889	11.06		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008	3.258	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#~16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=1.5mm	m2	1.138	46.62	53.05		
		钢丝刷	把	0.010357	2.45	0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		铁砂布 0#-2#	张	0.075264	0.66	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.117384	6.51	0.76		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.055239	9.65	0.53		
		电	kW·h	0.0691	0.71	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.012843	5.31	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.0063	13.01	0.08		
		其他材料费	元	0.697093	0.885	0.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001381	1291.88	1.78		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	220.32	1.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	285.5	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	56.36	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	234.09	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7.07	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	157.41	0.16		

项目编码	030702001034	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-4换	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 直径D(mm) 450<D≤1000 ˜ 镀锌钢板 δ=1.0mm	10m2	0.1	874.48	539.97	35.34	260.93	87.448	53.997	3.534	26.093

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03915	56.74	1.42	12.92	16.01	2.221371	0.055593	0.505818	0.6267915
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03915	28	6.44	6.46	8.2	1.0962	0.252126	0.252909	0.32103
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03915	27.03	5.48	6.46	7.89	1.0582245	0.214542	0.252909	0.3088935
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03915	27.03	7.86	0	7.54	1.0582245	0.307719	0	0.295191
小计								92.88202	54.82698	4.545636	27.644906
清单项目综合单价											179.89954200
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.753047		1.4021	36.11		
		技工人工费			元	31.972435		1.3656	43.66		
		高级技工人工费			元	9.441386		1.3889	13.11		
	材料	镀锌钢板 δ=1.0mm			m2	1.138		31.02	35.3		
		圆钢 φ5.5mm~9mm			kg	0.075		3.258	0.24		
		圆钢 φ10mm~14mm			kg	0.121		3.81	0.46		
		扁钢 <60			kg	0.215		4.4	0.95		
		角钢 >63			kg	0.233		4.06	0.95		
		角钢 <60			kg	3.271		4.06	13.28		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.097		6.63	0.64		
		膨胀螺栓 M12			套	0.15		0.51	0.08		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.515		2.83	1.46		
		铁铆钉 M4			kg	0.021		3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.0024		19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.003		7.4	0.02		
		电			kW·h	0.0667		0.71	0.05		
		氧气			m3	0.0135		6.19	0.08		
		乙炔气			kg	0.0048		13.01	0.06		
		钢丝刷			把	0.005872		2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#			张	0.042673		0.66	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.066555		6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.03132		9.65	0.3		
		溶剂汽油			kg	0.007282		5.31	0.04		
		其他材料费			元	0.354281		0.885	0.31		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000783		1291.88	1.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.001		157.41	0.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.009		220.32	1.98		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000			台班	0.001		285.5	0.29		
		卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600			台班	0.001		289.9	0.29		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5			台班	0.001		234.09	0.23		
		法兰卷圆机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=40			台班	0.017		33.53	0.57		
		电锤 功率P(kW) P=0.52			台班	0.002		7.07	0.01		
项目编码	030702001035	项目名称	碳钢通风管道				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-5换	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=1.0 直径D(mm) 1000<D≤1500 镀锌钢板 δ=1.2mm	10m2	0.1	756.17	631.24	78.69	237.28	75.617	63.124	7.869	23.728
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.042213	56.74	1.42	12.92	16.01	2.39516562	0.05994246	0.54539196	0.67583013
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.042213	28	6.44	6.46	8.2	1.181964	0.27185172	0.27269598	0.3461466
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.042213	27.03	5.48	6.46	7.89	1.14101739	0.23132724	0.27269598	0.33306057
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.042213	27.03	7.86	0	7.54	1.14101739	0.33179418	0	0.31828602
小计								81.4761644	64.0189156	8.95978392	25.40132332
清单项目综合单价											179.85618724
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	22.632976		1.4021	31.73		
		技工人工费			元	28.045		1.3656	38.3		
		高级技工人工费			元	8.240469		1.3889	11.45		
	材料	镀锌钢板 δ=1.2mm			m2	1.138		37.82	43.04		
		钢丝刷			把	0.006332		2.45	0.02		
		铁砂布 0#-2#			张	0.046012		0.66	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.071761		6.51	0.47		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.03377		9.65	0.33		
		溶剂汽油			kg	0.007852		5.31	0.04		
		圆钢 φ5.5mm~9mm			kg	0.0593		3.258	0.19		
		圆钢 φ10mm~14mm			kg	0.2133		3.81	0.81		
		扁钢 <60			kg	0.393		4.4	1.73		
		角钢 >63			kg	0.2545		4.06	1.03		
		角钢 <60			kg	3.3015		4.06	13.4		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.0958		6.63	0.64		
		膨胀螺栓 M12			套	0.1375		0.51	0.07		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.4838		2.83	1.37		
		铁铆钉 M4			kg	0.0193		3.82	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.0032		19.03	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.0135		7.4	0.1		
		电			kW·h	0.0888		0.71	0.06		
		氧气			m3	0.0146		6.19	0.09		
		乙炔气			kg	0.0052		13.01	0.07		
		其他材料费			元	0.44813		0.885	0.4		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.007		220.32	1.54		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000			台班	0.01		285.5	2.86		
		卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600			台班	0.01		289.9	2.9		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5			台班	0.001		234.09	0.23		
		法兰卷圆机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=40			台班	0.005		33.53	0.17		
		电锤 功率P(kW) P=0.52			台班	0.002		7.07	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.001		157.41	0.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000844		1291.88	1.09		
项目编码	030702008002	项目名称	柔性软风管				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145换	帆布接口 防火等级B1级阻燃布	m2	1	326.94	244.04	33.37	101.1	326.94	244.04	33.37	101.1
小计								326.94	244.04	33.37	101.1
清单项目综合单价											705.45000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	89.85		1.4021	125.98		
		技工人工费			元	112.647		1.3656	153.83		
		高级技工人工费			元	33.933		1.3889	47.13		
	材料	防火等级B1级阻燃布			m2	1.15		66.37	76.33		
		扁钢 <59			kg	8.32		4.4	36.61		
		角钢 <63			kg	18.33		4.06	74.42		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.97		6.63	6.43		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下			10套	2.6		18.54	48.2		
		铁铆钉			kg	0.07		3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm			kg	0.06		7.42	0.45		
		其他材料费			元	1.508		0.885	1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.144		220.32	31.73		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.018		91.1	1.64		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031208003010	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40＜T≤50 ˉ 50mm厚绝热玻璃棉(48kg/m3)+铝箔	m3	1	332.76	850.05	30.3	132.73	332.76	850.05	30.3	132.73
小计								332.76	850.05	30.3	132.73
清单项目综合单价											1345.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.819	1.4021	95.09		
		技工人工费	元	139.75	1.3656	190.84		
		高级技工人工费	元	33.717	1.3889	46.83		
	材料	50mm厚绝热玻璃棉(48kg/m3)+铝箔	m3	1.03	708.5	729.76		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	2.09	26.28	54.93		
		塑料保温钉	套	336	0.18	60.48		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.32	9.73	3.11		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	252.51	30.3		

项目编码	031208003011	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40＜T≤50 ˉ 60mm绝热玻璃棉(64kg/m3)+铝箔	m3	1	332.76	1074.59	30.3	143.95	332.76	1074.59	30.3	143.95
小计								332.76	1074.59	30.3	143.95
清单项目综合单价											1581.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.819	1.4021	95.09		
		技工人工费	元	139.75	1.3656	190.84		
		高级技工人工费	元	33.717	1.3889	46.83		
	材料	60mm绝热玻璃棉(64kg/m3)+铝箔	m3	1.03	926.5	954.3		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	2.09	26.28	54.93		
		塑料保温钉	套	336	0.18	60.48		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.32	9.73	3.11		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	252.51	30.3		

项目编码	031208003012	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40＜T≤50 ˉ 50mm厚岩棉(100kg/m3)+9mm厚无石棉硅酸钙板	m3	1	332.76	1355.26	30.3	157.99	332.76	1355.26	30.3	157.99
小计								332.76	1355.26	30.3	157.99
清单项目综合单价											1876.31000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.819	1.4021	95.09		
		技工人工费	元	139.75	1.3656	190.84		
		高级技工人工费	元	33.717	1.3889	46.83		
	材料	50mm厚岩棉(100kg/m3)+9mm厚无石棉硅酸钙板	m3	1.03	1199	1234.97		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	2.09	26.28	54.93		
		塑料保温钉	套	336	0.18	60.48		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.32	9.73	3.11		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	252.51	30.3		

项目编码	030703001076	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200＜C≤3600 ˉ 280℃排烟阀(常闭)-1000*400	个	1	220.01	435.58	0	80	220.01	435.58	0	80
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377
小计								266.863	462.107	31.381	95.967
清单项目综合单价											856.31800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
		普工人工费	元	78.55965	1.4021	110.15		
		技工人工费	元	110.19685	1.3656	150.48		
	材料	280℃排烟阀(常闭)-1000*400	个	1	420.04	420.04		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001077	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˚ 280℃排烟防火阀-1000*400	个	1	220.01	435.58	0	80	220.01	435.58	0	80
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377
小计								266.863	462.107	31.381	95.967
清单项目综合单价											856.31800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.55965	1.4021	110.15		
		技工人工费	元	110.19685	1.3656	150.48		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
	材料	280℃排烟防火阀-1000*400	个	1	420.04	420.04		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001078	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˚ 280℃排烟防火阀-1600*400	个	1	319.01	590.22	0	113.93	319.01	590.22	0	113.93
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377
小计								365.863	616.747	31.381	129.897
清单项目综合单价											1143.88800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.37365	1.4021	154.75		
		技工人工费	元	150.03085	1.3656	204.88		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
	材料	280℃排烟防火阀-1600*400	个	1	561.4	561.4		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001079	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˚ 280℃排烟防火阀-D900	个	1	220.01	685.93	0	92.52	220.01	685.93	0	92.52
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377
小计								266.863	712.457	31.381	108.487
清单项目综合单价											1119.18800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.55965	1.4021	110.15		
		技工人工费	元	110.19685	1.3656	150.48		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
	材料	280℃排烟防火阀-D900	个	1	670.39	670.39		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		

工程量清单综合单价分析表

	材料	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001080	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ~ 70℃防火阀-200*200	个	1	63.88	148.04	0	24.31	63.88	148.04	0	24.31
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	530.8	466.3	465.72	197.05	15.924	13.989	13.9716	5.9115
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	267.46	43.04	136.06	82.65	8.0238	1.2912	4.0818	2.4795
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	56.74	1.42	12.92	16.01	1.7022	0.0426	0.3876	0.4803
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	28	6.44	6.46	8.2	0.84	0.1932	0.1938	0.246
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	27.03	5.48	6.46	7.89	0.8109	0.1644	0.1938	0.2367
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	27.03	7.86	0	7.54	0.8109	0.2358	0	0.2262
小计								91.9918	163.9562	18.8286	33.8902

清单项目综合单价	308.66680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.69109	1.3889	3.74		
		普工人工费	元	25.24439	1.4021	35.4		
		技工人工费	元	38.70971	1.3656	52.86		
	材料	型钢(综合)	kg	3.15	4.13	13.01		
		钢丝刷	把	0.0045	2.45	0.01		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.12672	6.28	0.8		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0912	5.6	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.015	19.03	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.024	9.65	0.23		
		溶剂汽油	kg	0.00558	5.31	0.03		
		机油	kg	0.01203	10.62	0.13		
		氧气	m3	0.02673	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.00891	13.01	0.12		
		70℃防火阀-200*200	个	1	143.64	143.64		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		其他材料费	元	1.60215	0.885	1.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1291.88	0.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03261	225.64	7.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.00414	253.42	1.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.015	20.8	0.31		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.05454	171.14	9.33		

项目编码	030703001081	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ~ 70℃防火阀-400*630	个	1	63.88	253.59	0	29.59	63.88	253.59	0	29.59
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377
小计								110.733	280.117	31.381	45.557

清单项目综合单价	467.78800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.38865	1.4021	39.8		
		技工人工费	元	47.38085	1.3656	64.7		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		70℃防火阀-400*630	个	1	249.19	249.19		
		其他材料费	元	1.81225	0.885	1.6		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001082	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ~ 70℃防火阀 630*1000	个	1	220.01	452.94	0	80.87	220.01	452.94	0	80.87
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377	
小计								266.863	479.467	31.381	96.837	
清单项目综合单价												874.54800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.55965	1.4021	110.15		
		技工人工费	元	110.19685	1.3656	150.48		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
	材料	70℃防火阀630*1000	个	1	437.4	437.4		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001083	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ~ 70℃防火阀 -D600	个	1	98.21	423.66	0	47.17	98.21	423.66	0	47.17
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377
小计								145.063	450.187	31.381	63.137
清单项目综合单价											689.76800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
		普工人工费	元	39.42265	1.4021	55.27		
		技工人工费	元	61.19485	1.3656	83.57		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		70℃防火阀-D600	个	1	413.12	413.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		其他材料费	元	2.72225	0.885	2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001084	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ~ 70℃防火阀 -D900	个	1	220.01	813.41	0	98.89	220.01	813.41	0	98.89
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377
小计								266.863	839.937	31.381	114.857
清单项目综合单价											1253.03800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.55965	1.4021	110.15		
		技工人工费	元	110.19685	1.3656	150.48		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
	材料	70℃防火阀-D900	个	1	797.87	797.87		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001085	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˉ 70℃防火阀 -D1100	个	1	220.01	1155.41	0	115.99	220.01	1155.41	0	115.99
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377
小计								266.863	1181.937	31.381	131.957
清单项目综合单价											1612.13800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.55965	1.4021	110.15		
		技工人工费	元	110.19685	1.3656	150.48		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
	材料	70℃防火阀-D1100	个	1	1139.87	1139.87		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001086	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˉ 70℃防火阀 -D1300	个	1	319.01	1579.09	0	163.38	319.01	1579.09	0	163.38
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	530.8	466.3	465.72	197.05	26.54	23.315	23.286	9.8525
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	267.46	43.04	136.06	82.65	13.373	2.152	6.803	4.1325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.74	1.42	12.92	16.01	2.837	0.071	0.646	0.8005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	28	6.44	6.46	8.2	1.4	0.322	0.323	0.41
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	27.03	5.48	6.46	7.89	1.3515	0.274	0.323	0.3945
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	27.03	7.86	0	7.54	1.3515	0.393	0	0.377
小计								365.863	1605.617	31.381	179.347
清单项目综合单价											2182.20800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.37365	1.4021	154.75		
		技工人工费	元	150.03085	1.3656	204.88		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3889	6.23		
	材料	70℃防火阀-D1300	个	1	1550.27	1550.27		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	13.01	0.19		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.64	12.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.8	0.52		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	253.42	1.75		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	171.14	15.56		

项目编码	030703001087	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˉ 电动对开多叶调节阀 200*200	个	1	52.56	270.64	0	27.44	52.56	270.64	0	27.44
小计								52.56	270.64	0	27.44
清单项目综合单价											350.64000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.4021	23.68		
		技工人工费	元	21.151	1.3656	28.88		
	材料	电动对开多叶调节阀200*200	个	1	267.19	267.19		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	0.781	0.885	0.69		
	机械								
项目编码	030703001088	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17换	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 2000＜C≤3200 ˉ 止回阀-400*630	个	1	65.03	179.4	0	26.18	65.03	179.4	0	26.18
小计								65.03	179.4	0	26.18

清单项目综合单价						270.61000000	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	20.899	1.4021	29.3		
	技工人工费	元	26.165	1.3656	35.73		
材料	止回阀-400*630	个	1	166.98	166.98		
	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
	其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
机械							

项目编码	030703001089	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17换	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 2000＜C≤3200 ˉ 止回阀-630*1000	个	1	65.03	384.3	0	36.42	65.03	384.3	0	36.42
小计								65.03	384.3	0	36.42

清单项目综合单价						485.75000000	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	20.899	1.4021	29.3		
	技工人工费	元	26.165	1.3656	35.73		
材料	止回阀-630*1000	个	1	371.88	371.88		
	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
	其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
机械							

项目编码	030703001090	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 1200＜C≤2000 ˉ 止回阀-D600	个	1	55.69	317.14	0	30.59	55.69	317.14	0	30.59
小计								55.69	317.14	0	30.59

清单项目综合单价						403.42000000	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	17.894	1.4021	25.09		
	技工人工费	元	22.407	1.3656	30.6		
材料	止回阀-D600	个	1	308.35	308.35		
	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.274	6.63	1.82		
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
	其他材料费	元	1.883	0.885	1.67		
机械							

项目编码	030703001091	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17换	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 2000＜C≤3200 ˉ 止回阀-D900	个	1	65.03	637.19	0	49.07	65.03	637.19	0	49.07
小计								65.03	637.19	0	49.07

清单项目综合单价						751.29000000	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	20.899	1.4021	29.3		
	技工人工费	元	26.165	1.3656	35.73		
材料	止回阀-D900	个	1	624.77	624.77		
	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
	其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
机械							

项目编码	030703011040	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 ˉ 单层百叶风口500*500	个	1	88.4	110.15	6.61	29.37	88.4	110.15	6.61	29.37
小计								88.4	110.15	6.61	29.37

清单项目综合单价						234.53000000	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	28.407	1.4021	39.83		
	技工人工费	元	35.568	1.3656	48.57		
材料	单层百叶风口500*500	个	1	102.3	102.3		
	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
	其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.32	6.61		

项目编码	030703011041	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 ˉ 单层百叶风口500*630	个	1	88.4	129.71	6.61	30.35	88.4	129.71	6.61	30.35
小计								88.4	129.71	6.61	30.35

清单项目综合单价						255.07000000	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	28.407	1.4021	39.83		
	技工人工费	元	35.568	1.3656	48.57		
材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
	单层百叶风口500*630	个	1	121.86	121.86		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.32	6.61		

项目编码	030703011042	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-183换	多叶排烟口(送风口)周长C(mm) 4400<C≤4800 ˉ 电动多叶送风口400×1600(+250)	个	1	51.41	1703.24	6.61	99.24	51.41	1703.24	6.61	99.24
小计								51.41	1703.24	6.61	99.24

清单项目综合单价 1860.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.522	1.4021	23.17		
		技工人工费	元	20.676	1.3656	28.24		
	材料	电动多叶送风口400×1600(+250)	个	1	1695.92	1695.92		
		扁钢 <59	kg	1.1	4.4	4.84		
		半圆头螺栓带螺母 M5×15	10套	0.832	2.92	2.43		
		其他材料费	元	0.057	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.32	6.61		

项目编码	030703011043	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-182换	多叶排烟口(送风口)周长C(mm) 3800<C≤4400 ˉ 电动多叶送风口630×1250(+250)	个	1	49.45	2006.8	6.61	113.9	49.45	2006.8	6.61	113.9
小计								49.45	2006.8	6.61	113.9

清单项目综合单价 2176.76000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.894	1.4021	22.28		
		技工人工费	元	19.895	1.3656	27.17		
	材料	电动多叶送风口630×1250(+250)	个	1	2000.01	2000.01		
		扁钢 <59	kg	0.98	4.4	4.31		
		半圆头螺栓带螺母 M5×15	10套	0.832	2.92	2.43		
		其他材料费	元	0.054	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.32	6.61		

项目编码	011303003003	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-23换	成品镀锌钢板防火卷帘门安装 ˉ 挡烟垂壁防火布	100m2	0.01	7535.63	4790.63	439.2	2265	75.3563	47.9063	4.392	22.65
小计								75.3563	47.9063	4.392	22.65

清单项目综合单价 150.30460000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.57607	1.4021	16.23		
		技工人工费	元	32.2081	1.3656	43.98		
		高级技工人工费	元	10.90222	1.3889	15.14		
	材料	铁件(综合)	kg	0.28799	6.16	1.77		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.3	1.11	5.88		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.051	7.63	0.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0402	1	0.04		
	机械	交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32	台班	0.0241	182.24	4.39		

项目编码	030704001006	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	11897.0098	3.37	2.96	0	1.04	40092.92303	35215.14901	0	12372.89019
小计								40092.92303	35215.14901	0	12372.89019

清单项目综合单价 87680.96222600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030910001010	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ˉ 3公斤悬挂式超细干粉	具	1	2.55	286.55	0	15	2.55	286.55	0	15
小计								2.55	286.55	0	15

清单项目综合单价 304.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.4021	0.53		
		技工人工费	元	1.256	1.3656	1.72		
		高级技工人工费	元	0.216	1.3889	0.3		
	材料	3公斤悬挂式超细干粉	具	1	283.19	283.19		
		其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
	机械							

项目编码	030910001011	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ˉ 5公斤悬挂式超细干粉	具	1	2.55	343.18	0	17.83	2.55	343.18	0	17.83
小计								2.55	343.18	0	17.83

清单项目综合单价 363.56000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.4021	0.53		
		技工人工费	元	1.256	1.3656	1.72		
		高级技工人工费	元	0.216	1.3889	0.3		
	材料	5公斤悬挂式超细干粉	具	1	339.82	339.82		
		其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
	机械							

项目编码	030902010004	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-47	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) 90<V≤150 ˉ 16#QMP120/4.2-96Kg	套	1	1422.7	154890.33	5.5	377.67	1422.7	154890.33	5.5	377.67

工程量清单综合单价分析表

小计						1422.7	154890.33	5.5	377.67
清单项目综合单价									156696.20000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	202.723	1.4021		284.24		
		技工人工费		元	688.091	1.3656		939.66		
		高级技工人工费		元	143.138	1.3889		198.8		
	材料	铝牌		个	1	0.71		0.71		
		膨胀螺栓 M12		10套	0.412	5.13		2.11		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内		10套	0.206	7.83		1.61		
		厌氧胶 325# 200g		瓶	0.24	46.02		11.04		
		其他材料费		元	0.59	0.885		0.52		
	机械	液压泵车		台班	0.063	87.38		5.5		
项目编码	030902011003	项目名称	泄压装置			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800 ˉ 泄压装置0.25㎡	个	1	58.42	550.77	6.61	43.47	58.42	550.77	6.61	43.47
小计						58.42	550.77	6.61	43.47
清单项目综合单价									659.27000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	18.774	1.4021		26.32		
		技工人工费		元	23.505	1.3656		32.1		
	材料	泄压装置0.25m²		个	1	545.13		545.13		
		扁钢 ＜60		kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	0.8	0.8		0.64		
		其他材料费		元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	220.32		6.61		
项目编码	030904009004	项目名称	气体灭火控制器			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-23	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) dr≤32 ˉ 气体灭火控制器	台	1	508.33	1424.11	82.57	211.62	508.33	1424.11	82.57	211.62
小计						508.33	1424.11	82.57	211.62
清单项目综合单价									2226.63000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	71.452	1.4021		100.18		
		技工人工费		元	242.371	1.3656		330.98		
		高级技工人工费		元	55.561	1.3889		77.17		
	材料	白布		m2	0.4	4.82		1.93		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8		套	4	0.8		3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120		套	4.1	0.59		2.42		
		合金钢钻头(综合)		个	0.13	6.37		0.83		
		焊锡		kg	0.4	66.9		26.76		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.1	61.5		6.15		
		汽油 60#～70#		kg	0.25	6.67		1.67		
		异形塑料管 Φ5mm		m	1	1.59		1.59		
		线卡子		个	8	1.77		14.16		
		标志牌(塑料扁形)		个	1	0.71		0.71		
		其他材料费		元	2.1	0.885		1.86		
	机械	仪器仪表使用费		元	30.884	0.885		27.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=0.5		台班	0.05	420.1		21.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.2	171.14		34.23		
项目编码	030904001009	项目名称	点型探测器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1换	感烟安装 ˉ 智能型感烟探测器	只	1	42.73	56.33	0.75	14.18	42.73	56.33	0.75	14.18
小计						42.73	56.33	0.75	14.18
清单项目综合单价									113.99000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	6.01	1.4021		8.43		
		技工人工费		元	20.37	1.3656		27.82		
		高级技工人工费		元	4.666	1.3889		6.48		
	材料	白布		m2	0.04	4.82		0.19		
		木螺钉 M4×65以下		10个	0.3	0.19		0.06		
		合金钢钻头(综合)		个	0.02	6.37		0.13		
		焊锡		kg	0.04	66.9		2.68		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.01	61.5		0.62		
		防火涂料 A60-1		kg	0.05	16.57		0.83		
		汽油 60#～70#		kg	0.03	6.67		0.2		
		粘接剂(801胶)		kg	0.01	13.72		0.14		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm		个	0.4	0.08		0.03		
		异形塑料管 Φ5mm		m	0.1	1.59		0.16		
		底座		个	1	15.84		15.84		
		其他材料费		元	0.06	0.885		0.05		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.853	0.885		0.75		
项目编码	030904001010	项目名称	点型探测器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1换	感烟安装 ˉ 智能型感温探测器	只	1	42.73	51.9	0.75	13.96	42.73	51.9	0.75	13.96
小计						42.73	51.9	0.75	13.96
清单项目综合单价									109.34000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	6.01	1.4021		8.43		
		技工人工费		元	20.37	1.3656		27.82		
		高级技工人工费		元	4.666	1.3889		6.48		
	材料	白布		m2	0.04	4.82		0.19		
		木螺钉 M4×65以下		10个	0.3	0.19		0.06		
		合金钢钻头(综合)		个	0.02	6.37		0.13		
		焊锡		kg	0.04	66.9		2.68		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.01	61.5		0.62		
		防火涂料 A60-1		kg	0.05	16.57		0.83		
		汽油 60#～70#		kg	0.03	6.67		0.2		
		粘接剂(801胶)		kg	0.01	13.72		0.14		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm		个	0.4	0.08		0.03		
		异形塑料管 Φ5mm		m	0.1	1.59		0.16		
		底座		个	1	15.84		15.84		
		其他材料费		元	0.06	0.885		0.05		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.853	0.885		0.75		
项目编码	030904004007	项目名称	声光报警器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.58	42.2	0.89	16.88	55.58	42.2	0.89	16.88
小计								55.58	42.2	0.89	16.88
清单项目综合单价											115.55000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.759		1.4021		10.88		
		技工人工费			元	26.481		1.3656		36.16		
		高级技工人工费			元	6.149		1.3889		8.54		
	材料	白布			m2	0.02		4.82		0.1		
		自攻螺钉 M4×30			个	4		0.03		0.12		
		合金钢钻头(综合)			个	0.1		6.37		0.64		
		焊锡			kg	0.02		66.9		1.34		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.01		61.5		0.62		
		防火涂料 A60-1			kg	0.03		16.57		0.5		
		汽油 60#～70#			kg	0.01		6.67		0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	4		0.08		0.32		
		异形塑料管 φ5mm			m	0.05		1.59		0.08		
		标志牌(塑料扁形)			个	1		0.71		0.71		
		其他材料费			元	0.1		0.885		0.09		
	机械	仪器仪表使用费			元	1.01		0.885		0.89		
项目编码	030904003016	项目名称		按钮				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 手/自动转换装置及紧急启停按钮	只	1	38.48	73.36	0.11	13.86	38.48	73.36	0.11	13.86
小计								38.48	73.36	0.11	13.86
清单项目综合单价											125.81000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.382		1.4021		7.55		
		技工人工费			元	18.333		1.3656		25.04		
		高级技工人工费			元	4.244		1.3889		5.89		
	材料	白布			m2	0.05		4.82		0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35			10个	0.32		0.27		0.09		
		钻头 φ3mm			个	0.02		3.45		0.07		
		合金钢钻头(综合)			个	0.06		6.37		0.38		
		焊锡			kg	0.05		66.9		3.35		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.02		61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1			kg	0.05		16.57		0.83		
		汽油 60#～70#			kg	0.03		6.67		0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	1.7		0.08		0.14		
		异形塑料管 φ5mm			m	0.13		1.59		0.21		
		其他材料费			元	0.28		0.885		0.25		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.121		0.885		0.11		
项目编码	080803018002	项目名称		放气指示灯				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-202	应急灯标志、诱导灯安装 喷气指示灯	10套	0.1	390.04	757.99	0	141.11	39.004	75.799	0	14.111
小计								39.004	75.799	0	14.111
清单项目综合单价											128.91400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.5548		1.4021		6.39		
		技工人工费			元	19.9594		1.3656		27.26		
		高级技工人工费			元	3.8599		1.3889		5.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.204		0.44		0.09		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	0.5		0.08		0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm			10个	0.204		0.44		0.09		
		其他材料费			元	0.56		0.885		0.5		
	机械											
项目编码	030412001121	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 JDG20	100m	0.01	683.65	506.9	0	206.25	6.8365	5.069	0	2.0625
小计								6.8365	5.069	0	2.0625
清单项目综合单价											13.96800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.79839		1.4021		1.12		
		技工人工费			元	3.49845		1.3656		4.78		
		高级技工人工费			元	0.6765		1.3889		0.94		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)			个	0.2502		1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm			个	0.1502		1.59		0.24		
		其他材料费			元	0.0379		0.885		0.03		
	机械											
项目编码	030412001122	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=25 JDG20	100m	0.01	1613.73	906.7	0	472.36	16.1373	9.067	0	4.7236
小计								16.1373	9.067	0	4.7236
清单项目综合单价											29.92790000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.88453		1.4021		2.64		
		技工人工费			元	8.25805		1.3656		11.28		
		高级技工人工费			元	1.59678		1.3889		2.22		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		木螺钉 M6×65			10个	0.1541		1		0.15		
		面漆			kg	0.0174		45.13		0.79		
		塑料膨胀管 φ8mm			10个	0.1541		0.44		0.07		
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)			个	0.2502		1.77		0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm			个	0.1502		2.12		0.32		
		管卡子(电线管用DN25～32)			个	1.442		2		2.88		
		其他材料费			元	0.043		0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030412004121	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ^ 多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.57	674.17	0	67.73	1.2857	6.7417	0	0.6773
小计								1.2857	6.7417	0	0.6773
清单项目综合单价								8.70470000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3656	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3889	0.18		
	材料	多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	m	1.05	6.3	6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030409002011	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ^ 控制电缆WDZCN-KYJY-4x2.5mm2	100m	0.01	555.15	1917.9	0	242.8	5.5515	19.179	0	2.428
小计								5.5515	19.179	0	2.428
清单项目综合单价								27.15850000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65944	1.4021	0.92		
		技工人工费	元	2.35943	1.3656	3.22		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3889	1.4		
	材料	控制电缆WDZCN-KYJY-4x2.5mm2	m	1.02	18.74	19.11		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030409002012	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ^ 控制电缆WDZCN-RYY-4x1.5mm2	100m	0.01	555.15	1241.64	0	208.98	5.5515	12.4164	0	2.0898
小计								5.5515	12.4164	0	2.0898
清单项目综合单价								20.05770000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65944	1.4021	0.92		
		技工人工费	元	2.35943	1.3656	3.22		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3889	1.4		
	材料	控制电缆WDZCN-RYY-4x1.5mm2	m	1.02	12.11	12.35		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	031301001035	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.413	0.094	0	1.438
清单项目综合单价								6.94500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3656	5.41		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001036	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.1	58.62	0.13	0	15.52	5.862	0.013	0	1.552
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.48	1.28	0	3.64	1.348	0.128	0	0.364
小计								7.21	0.141	0	1.916
清单项目综合单价								9.26700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.2793	1.3656	7.21		
	材料	水	m3	0.0008	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	011601001012	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	11057.5836	2.47	3.32	0	0.81	27312.23149	36711.17755	0	8956.642716
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	26.3926	2.47	3.32	0	0.81	65.189722	87.623432	0	21.378006
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	35.2634	1.98	2.02	0	0.62	69.821532	71.232068	0	21.863308
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	2632.9257	1.48	1.99	0	0.49	3896.730036	5239.522143	0	1290.133593
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	14.2163	3.96	5.31	0	1.31	56.296548	75.488553	0	18.623353
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	1085.2303	9.89	13.28	0	3.28	10732.92767	14411.85838	0	3559.555384
小计								42133.197	56596.90213	0	13868.19636
清单项目综合单价								112598.29548900			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	03B006	项目名称	高层增加费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	32060.748	7.51	0	4.48	2.31	240776.2175	0	143632.151	74060.32788
小计								240776.2175	0	143632.151	74060.32788
清单项目综合单价								458468.69640000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		1209005.73	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			1209005.73	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房消防工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1441252.81	
2	措施项目	100609.22	
2.1	安全文明施工	31056.81	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	25223.86	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	5832.95	
2.2	其他措施项目费	69552.41	
3	其他项目	154186.2	
3.1	暂列金额	154186.2	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	152644.34	
5	含税建安工程造价	1848692.57	
合计		1848692.57	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程　　第 1 页，共 21 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		智能化桥架					56534.99	0
1-1	030412003075	桥架	(1)名称:UPS桥架 (2)规格:100*100 (3)材质:镀锌桥架 (4)含盖板，三通、弯头等相关配件，含支吊架制安及除锈刷油，含防火封堵 (5)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	165	102.32	16882.8	0
1-2	030412003076	桥架	(1)名称:智能化桥架 (2)规格:200*100 (3)材质:镀锌桥架 (4)含盖板，三通、弯头等相关配件，含支吊架制安及除锈刷油，含防火封堵 (5)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	269.23	147.28	39652.19	0
2		管线工程及开槽					531351.97	0
2-1	030502003003	双绞线缆	(1)名称:网络双绞线缆(含水晶头) (2)规格:低烟无卤六类网线 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2940.62	6.55	19261.06	0
2-2	030502005008	光缆	(1)名称:6芯(9/125μm)单模光纤 (2)满足万兆传输的需求,线缆类型满足CMR及以上防火等级。 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	334.76	5.17	1730.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程　　第 2 页，共 21 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030502005009	光缆	(1)名称:12芯(9/125μm)单模光纤 (2)满足万兆传输的需求,线缆类型满足CMR及以上防火等级。 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	37.52	5.54	207.86	0
2-4	030502005010	光缆	(1)名称:G.652D 48芯单模光纤 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1255.83	10.7	13437.38	0
2-5	030502007005	跳线、跳纤	(1)名称:成品光纤跳线 (2)双芯单模(3米) (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	条	8	15.37	122.96	0
2-6	030502007006	跳线、跳纤	(1)名称:成品六类网络跳线 (2)六类非屏蔽铜跳线RJ45-RJ45（2m） (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	条	179	18.17	3252.43	0
2-7	030502012003	光纤接续	(1)接续方式:光纤熔接 (2)规格:单模 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	芯	3512	65.39	229649.68	0
2-8	030502014003	尾纤	(1)名称:光纤尾纤 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	条	3512	42.34	148698.08	0
2-9	030412004122	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)规格:RYYP-6*1.0mm2 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	411.78	10.58	4356.63	0
2-10	030412004123	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)规格:RYYP-4*1.0mm2 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1125.14	8.9	10013.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程　　第 3 页，共 21 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	030412004124	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)规格:RYYP-2*1.0mm2 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	632.19	6.84	4324.18	0
2-12	030412004125	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)规格:RYY-4*1.5mm2 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	52.53	9.85	517.42	0
2-13	030412004126	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)规格:RYY-4*1.0mm2 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	262.54	7.44	1953.3	0
2-14	030412004127	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)规格:RYY-2*1.0mm2 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	425.72	4.58	1949.8	0
2-15	030412001123	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:明敷 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	290.51	31.55	9165.59	0
2-16	030412001124	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:暗敷 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	36	18.71	673.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程　　第 4 页，共 21 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-17	030412001125	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:明敷 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2004.64	26.8	53724.35	0
2-18	030412001126	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗敷 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	97.1	14.36	1394.36	0
2-19	030412001127	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:暗敷 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1427.33	12.33	17598.98	0
2-20	030412001128	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)配置形式:明敷 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	27.99	38.01	1063.9	0
2-21	030412001129	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)配置形式:暗敷 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	52	27.6	1435.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程　　第 5 页，共 21 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-22	030412001130	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	39.3	26.39	1037.13	0
2-23	030412001131	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN25 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	20	30.69	613.8	0
2-24	031301001037	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)含开槽、挂网抹灰恢复等一切工序 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	88	9.27	815.76	0
2-25	031301001038	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、挂网抹灰恢复等一切工序 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	97.1	6.97	676.79	0
2-26	030412006017	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:综合考虑 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	273	13.47	3677.31	0
3		智能化专网					57147.13	0
3-1	030502008008	配线架	(1)名称:理线器 (2)规格:理线器/平直型/1U/铝合金/24位 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	架	16	94.59	1513.44	0
3-2	030502008009	配线架	(1)名称:24口六类非屏蔽配线架 (2)规格:六类非屏蔽配线架/平直型/1U/24位 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	架	8	257.55	2060.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程　　第 6 页，共 21 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	030502008010	配线架	(1)名称:24口光纤配线架 (2)规格:含双芯单模光纤耦合器(LC/SC)、满配搭配 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	架	8	252.88	2023.04	0
3-4	030501015004	交换机	(1)名称:24口POE网络交换机 (2)规格:24个10/100/1000Base-T自适应以太网接口POE供电;SFP+单模模块 (3)含单模光模块 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	8	4874.42	38995.36	0
3-5	030904004008	声光报警器	(1)名称:声光报警器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	115.55	231.1	0
3-6	030904003017	按钮	(1)名称:紧急求助按钮 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	89.58	179.16	0
3-7	080803004002	模块(接口)	(1)名称:防区模块 (2)规格:TCP/IP 网络防区采集模块,安防专用,适配网络报警主机管理;不少于 4 路独立有线防区,每路支持 EOL线路检测,具备防剪、防短路故障识别;防区输入为无源干接点信号,10/100M 自适应RJ45网口,TCP 通信,支持心跳包,断网可上报故障至报警主机;支持外壳防拆报警输入;可配置 1 路可编程继电器输出(可选);供电DC12V;模块可配套本地后备电源,电源故障信号可上传报警主机;工作温度:-10℃~+55℃。 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	595.35	595.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程　　第 7 页，共 21 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	030501005008	机柜	(1)名称:智能化机柜 (2)规格:800*600*450mm，配置2个8位PDU (3)安装方式:壁挂 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	8	1338.39	10707.12	0
3-9	030502019005	光纤测试	(1)调试类别:光纤测试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含标识标签、扎带等辅材购买及安装 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	链路	116	7.26	842.16	0
4		出入口控制系统					28931.40	0
4-1	030506008014	出入口执行机构设备	(1)名称:四门门禁控制器 (2)规格:支持Wiegand26/32/34;RS485等 (3)含220V转12V电源模块，含门禁控制器箱、与消防模块联动的中间继电器 (4)规格:工作电压:12-16VDC,通讯接口:1*TCP/IP,读卡器接口 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	1885.18	1885.18	0
4-2	030506008015	出入口执行机构设备	(1)名称:二门门禁控制器 (2)规格:支持Wiegand26/32/34;RS485等 (3)含220V转12V电源模块，含门禁控制器箱、与消防模块联动的中间继电器 (4)规格:工作电压:12-16VDC,通讯接口:1*TCP/IP,读卡器接口 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	3	1553.32	4659.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程　　第 8 页，共 21 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	030506008016	出入口执行机构设备	(1)名称:读卡器 (2)规格:支持Wiegand26/32/34;IC卡+密码 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	8	235.59	1884.72	0
4-4	030506008017	出入口执行机构设备	(1)名称:读卡器(带防水罩) (2)规格:支持Wiegand26/32/34;IC卡+密码，防水IP65 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	11	505.5	5560.5	0
4-5	030506008018	出入口执行机构设备	(1)名称:双门磁力锁 (2)规格:铝外壳采用高强度合金材料,阳极硬化处理;最大静态直线拉力:230kg±P10%*2; (3)断电开锁,满足消防要求; (4)指示灯:红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态; (5)支持锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点;工作电压:12V/940mA或24V/470mA,可自行设定工作电压,出厂默认为DC12V (6)带支架，带门磁 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	16	805.76	12892.16	0
4-6	030506008019	出入口执行机构设备	(1)名称:单门磁力锁 (2)规格:铝外壳采用高强度合金材料,阳极硬化处理;最大静态直线拉力:230kg±P10%*2; 断电开锁,满足消防要求; 指示灯:红灯为开锁状态,绿灯为上锁状态;支持锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点;工作电压:12V/940mA 或24V/470mA,可自行设定工作电压,出厂默认为DC12V (3)带支架，带门磁 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	553.55	553.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程　　第 9 页，共 21 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-7	030904003018	按钮	(1)名称:出门按钮 (2)安装方式:挂墙安装 (3)性能:最大耐电流1.25A,电压250V;输出:常开;尺寸:86*86mm (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	15	75.63	1134.45	0
4-8	030904003019	按钮	(1)名称:破玻按钮 (2)安装方式:挂墙安装 (3)规格:86 型,阻燃ABS外壳,配套可更换易碎安全玻璃信号:COM/NO/NC干接点输出,击碎玻璃触发,触发后需更换玻璃复位 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	84	336	0
4-9	030502017006	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线测试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含标识标签、扎带等辅材购买及安装 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	点	4	6.22	24.88	0
5		视频监控系统					76934.54	0
5-1	030506010010	监控摄像设备	(1)名称:低照度枪式摄像机 (2)规格:图像传感器:≥1/1.8英寸 CMOS,有效像素≥400 万，最低照度:彩色≤0.005Lux,黑白≤0.001Lux;ICR 红外滤光片自动切换,昼夜成像。红外补光:内置红外灯,红外夜视距离≥30m (3)含所需支吊架 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	22	913.48	20096.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程　　第 10 页，共 21 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	030506010011	监控摄像设备	(1)名称:室内枪式摄像机 (2)规格:400万像素或以上视频压缩标准: 主码流:H.265/H.264网络: 1个RJ45 10M/100 M自适应以太网口，支持PoE防护等级IP66或以上，包含原厂配套支架 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	15	524.1	7861.5	0
5-3	030506010012	监控摄像设备	(1)名称:室外枪式摄像机 (2)规格:400万像素或以上,视频压缩标准: 主码流:H.265/H.264,网络: 1个RJ45 10M/100 M自适应以太网口，支持PoE,防护等级IP66或以上，包含原厂配套支架 (3)(3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	6	524.1	3144.6	0
5-4	030506010013	监控摄像设备	(1)名称:200万半球摄像机 (2)规格:200万像素或以上视频压缩标准: 主码流:H.265/H.264 网络: 1个RJ45 10M/100 M自适应以太网口支持PoE防护等级IP66或以上，包含原厂配套支架 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	64	484.28	30993.92	0
5-5	030506010014	监控摄像设备	(1)名称:400万红外半球摄像机 (2)规格:400万像素或以上 视频压缩标准: 主码流:H.265/H.264 网络: 1个RJ45 10M/100 M自适应以太网口，支持PoE 防护等级IP66或以上，包含原厂配套支架 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	4	537.38	2149.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程　　第 11 页，共 21 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-6	030506010015	监控摄像设备	(1)名称:电梯专用半球摄像机 (2)规格:200万像素或以上2.8mm镜头 (3)视频压缩标准: 主码流:H.265/H.264 (4)网络: 1个RJ45 10M/100 M自适应以太网口,含电源 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	10	546.22	5462.2	0
5-7	030501018002	网桥	(1)名称:无线网桥（发射端+接收端） (2)规格:2.4G 300M 电梯监控专用网桥 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	10	496.79	4967.9	0
5-8	030402004002	避雷器	(1)名称:网络电源二合一防雷器 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	8	180.44	1443.52	0
5-9	030502017007	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线测试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含标识标签、扎带等辅材购买及安装 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	点	131	6.22	814.82	0
6		能源计量系统					13217.79	0
6-1	030604009002	数据采集及巡回检测报警装置	(1)名称:终端数据采集器 (2)规格:下行:M-BUS/RS485总线接口,支持CJ/T188、DL/T645规约,可同时接入水表、电表;上行TCP/IP 网口。 功能:定时自动抄表、断点补抄,采集异常故障上报;本地存储抄表记录,支持上传能耗管理平台。供电 AC220V,内置后备电池,断电可维持≥2h 工作。 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	4	2276.64	9106.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程　　第 12 页，共 21 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2	030502017008	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线测试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含标识标签、扎带等辅材购买及安装 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	点	4	6.22	24.88	0
6-3	030503010003	水表接线	(1)名称:水表接线 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	41	54.1	2218.1	0
6-4	030503010004	水表接线	(1)名称:电表接线 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	47	39.75	1868.25	0
7		光纤入户系统					32729.88	0
7-1	030502001002	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	(1)名称:汇聚分纤箱 (2)规格:450*400*80mm (3)包含光纤熔接、接头、电源等安装所需的配件 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	34	449.08	15268.72	0
7-2	030502008011	配线架	(1)名称:48 芯光纤直熔分纤箱 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	34	161.24	5482.16	0
7-3	030502019006	光纤测试	(1)调试类别:光纤测试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含标识标签、扎带等辅材购买及安装 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	链路	1650	7.26	11979	0
8		电梯五方对讲系统					12299.78	0
8-1	030412004128	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)规格:WDZC-RYYP-6X1.0mm2 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	945.41	13.01	12299.78	0
9		电子巡更系统					3026.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程　　第 13 页，共 21 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-1	030506009004	巡更设备	(1)名称:电子巡更按钮 (2)规格:圆形点卡，读卡距离4CM (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	83	25.55	2120.65	0
9-2	030506009005	巡更设备	(1)名称:巡更棒 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	3	301.81	905.43	0
10		消防控制室					629079.25	0
10-1	030412003077	桥架	(1)名称:智能化桥架 (2)规格:300*100 (3)材质:镀锌桥架 (4)含盖板，三通、弯头等相关配件，含支吊架制安及除锈刷油，含防火封堵 (5)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	12.4	178.91	2218.48	0
10-2	030412003078	桥架	(1)名称:UPS桥架 (2)规格:200*100 (3)材质:镀锌桥架 (4)含盖板，三通、弯头等相关配件，含支吊架制安及除锈刷油，含防火封堵 (5)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	10.57	147.3	1556.96	0
10-3	030502008012	配线架	(1)名称:24口光纤配线架 (2)规格:含双芯单模光纤耦合器(LC/SC)、满配搭配 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	架	9	252.88	2275.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程　　第 14 页，共 21 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-4	030502008013	配线架	(1)名称:理线器 (2)规格:理线器/平直型/1U/铝合金/24位 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	架	1	94.59	94.59	0
10-5	030502007007	跳线、跳纤	(1)名称:成品光纤跳线 (2)双芯单模(3米) (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	条	9	15.37	138.33	0
10-6	030502007008	跳线、跳纤	(1)名称:成品六类网络跳线 (2)六类非屏蔽铜跳线RJ45-RJ45（2m） (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	条	2	18.17	36.34	0
10-7	030904012002	报警主机	(1)名称:报警主机 (2)规格:设备为 TCP/IP 网络型入侵报警主机,金属壳体,支持本地有线防区,可外接网络防区扩展模块;本地不少于 8 路有线防区,支持 EOL 单 /双电阻线路检测,具备**正常、报警、短路、断路**四态识别,实现防剪、防短接保护,满足 GB50348 要求;防区类型可编程:24 小时防区、延时布防防区、瞬时防区、防拆防区;自带 RJ4510/100M 网口,TCP 协议上传报警、故障、防拆、电源状态至安防管理平台,支持心跳检测、断 网故障告警;不少于 2 路可编程继电器干接点输出,可联动声光警号、视频联动信号输出;支持总线报警键盘接入,可本地布撤防、状态查询、事件查看;具备 DC12V 辅助电源输出,额定输出≥1A,带限流、短路保护,用于前端探测器供电;AC220V 供电,内置蓄电池充电管理,后备电池支持系统连续工作≥8h,符合 GB/T15408; (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	台	1	4160.3	4160.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程　　第 15 页，共 21 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-8	030501015005	交换机	(1)(1)名称:核心交换机 (2)(2)规格:模块化交换机,至少提供4个插槽，整机交换容量≥756Gbps/7.56Tbps，整机包转发能力≥252Mpps/432Mpps，48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,4个1/10GESFP+口;电源:支持并配置冗余交流电源,可热插拔48光口板卡:24端口千兆光口,4端口万兆以太网光口,配套所需光模块 (3)(4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	26937.26	26937.26	0
10-9	030501014001	防火墙	(1)名称:防火墙 (2)规格:多核架构,千兆电口≥10,千兆光口≥6,10G接口≥3;吞吐量≥10Gbps,最大并发连接数≥80万,支持AV病毒防护、IPS深度安全防护、URL过滤、反垃圾邮件及敏感信息防泄露、应用识别及带宽管理功能，单台实际配置:配置万兆多模模块≥2个,AV、URL、IPS特征库升级服务年数≥3年,SSLVPN用户数≥100 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	66287.6	66287.6	0
10-10	030501010001	路由器	(1)名称:路由器 (2)规格:转发性能≥40 Mpps整机交换容量300Gbps端口 ≥3 * GE(2 * Combo) /4 *GE Combo+ 2 * GE SFP /4 *GE Combo+ 2 * 10GE SFP+ (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	7109.04	7109.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程　　第 16 页，共 21 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-11	030501002001	输出设备	(1)名称:数字解码器 (2)规格:12路HDMI输入,2路HDMI输出,支持192路视频解码,支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	22225.5	22225.5	0
10-12	030502007009	跳线、跳纤	(1)名称:HDMI线(15m) (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	条	12	45.73	548.76	0
10-13	030501003001	控制设备	(1)名称:视频监控系统专用控制键盘 (2)7寸显示屏,支持摇杆操作,带网络接口 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	248.41	248.41	0
10-14	030501019002	服务器	(1)名称:平台管理软件（含视频管理服务器） (2)规格:含1台服务器,480路监控授权、100路门禁授权、1套访客授权、4路停车出入口授权 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	32285.49	32285.49	0
10-15	030504004001	电视墙	(1)名称:55寸3*4视频安防监控屏幕墙 (2)规格:LCD液晶显示单元;尺寸:55英寸;分辨率:1920x1080;对比度:4500:1;亮度:500cd;物理拼缝:3.5mm; (3)含液晶显示屏背部定制支撑电视墙、拼接辅材 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	1	68548.2	68548.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程　　第 17 页，共 21 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-16	030501004001	存储设备	(1)名称:48盘位磁盘阵列×2 (2)规格:48盘位CVR存储设备 (3)盘位配置:48盘位×2 (4)硬盘配置:共配置70块8TB企业级硬盘，硬盘的储存容量应满足30天、24小时/天的要求。1、系统支持H265格式存储,200W按照2Mb/s码率,400W按照4Mb/s码率,800W按照8Mb/s 码率 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	1	246640.27	246640.27	0
10-17	030501019003	服务器	(1)名称:视频安防监控系统管理电脑 (2)规格:处理器:不低于3.4 GHz　内存:不少于4G 硬盘:1T 显示器:21.5英寸，配备鼠标键盘等 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	5038.84	5038.84	0
10-18	030501002002	输出设备	(1)名称:门禁发卡器 (2)规格:支持Wiegand26/32/34 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	691.89	691.89	0
10-19	030501019004	服务器	(1)名称:门禁管理工作站(管理电脑) (2)规格:处理器:不低于3.4 GHz　内存:不少于4G 硬盘:1T 显示器:21.5英寸，配备鼠标键盘等 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	5038.84	5038.84	0
10-20	030501019005	服务器	(1)名称:门禁管理软件(含门禁管理服务器) (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	26919.34	26919.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程　　第 18 页，共 21 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-21	030501006001	操作台	(1)名称:操作台 (2)类别:四联操作台 (3)规格:Q235厚冷轧板，T=1.0-1.2-1.5，配置风扇，搁板，面板。门，电源等一切所需，表面:酸洗磷化，静电喷涂 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	1	10037.49	10037.49	0
10-22	030503002002	控制器	(1)名称:CO浓度监控器 (2)规格:传输距离为1千米 ,每条回路可带32个CO监控控制器 (3)功能:CO浓度监控器主机与各防火分区的CO浓度控制器及CO浓度探测器联网,接受CO浓度探测器的数据信息,可远程监控地下停车库CO浓度及排风运行情况,并进行声光报警、记录等功能; (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	2795.1	2795.1	0
10-23	030503012001	能耗监测系统中心管理设备	(1)名称:能耗管理服务器及软件 (2)规格:B/S架构,主要用于能耗查看及计费,计量点位1000个，要求本系统需具备与电力监控系统向下集成通讯接口,并可提供向上一级节能监测部门通讯接口，处理器:主频不低于2.0GHz、6核、CPU内存16GB及以上硬盘:1TB以上 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	34972.42	34972.42	0
10-24	030501019006	服务器	(1)名称:能耗管理工作站(管理电脑) (2)规格:处理器:不低于3.4 GHz　内存:不少于4G硬盘:1T 显示器:21.5英寸，配备鼠标键盘等 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	5038.84	5038.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程　　第 19 页，共 21 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-25	030501002003	输出设备	(1)名称:打印机 (2)类别:喷墨式打印机 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	2687.04	2687.04	0
10-26	030503010005	采集系统	(1)名称:巡更信息数据采集器 (2)规格:功耗 待机电流不大于0.06mA;电池寿命电池可连续使用一年以上;读卡距离 2~5cm;通讯格式: 无线通讯，工作温度-20℃~70℃;工作湿度0~95%; (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	3690.78	3690.78	0
10-27	030503002003	控制器	(1)名称:巡更信息数据变送器 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	1245.21	1245.21	0
10-28	030501023001	软件	(1)名称:巡更系统软件 (2)规格:满足功能使用需求 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	1	6344.05	6344.05	0
10-29	030501019007	服务器	(1)名称:停车场管理服务器 (2)规格:处理器:主频不低于2.0GHz、6核、单CPU (3)内存:16GB及以上 (4)硬盘:1TB以上SAS或SATA企业级硬盘，服务器存储时间为365天*24小时 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	6356.05	6356.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程　　第 20 页，共 21 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-30	030501019008	服务器	(1)名称:停车场管理工作站(管理电脑)含停车场管理软件 (2)规格:处理器:不低于3.4 GHz　内存:不少于4G 硬盘:1T 显示器:21.5英寸，配备鼠标键盘等 (3)管理软件满足功能使用需求 (4)配备无线话筒，停车场手动按钮 (5)出入口控制系统、停车库(场)管理系统应能接收消防联动控制信号,并应具有解除门禁控制的功能 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	9021.14	9021.14	0
10-31	030410002007	接地母线	(1)名称:接地干线 (2)规格:30*3铜排 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	237.3	82.07	19475.21	0
10-32	030410007007	等电位端子箱、测试板	(1)名称:LEB局部等电位连接板 (2)规格:采用综合接地，接地电阻不大于1欧姆 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	106.81	106.81	0
10-33	030506020001	安全防范分系统调试	(1)调试内容:出入口控制系统调试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	1	842.9	842.9	0
10-34	030506020002	安全防范分系统调试	(1)调试内容:视频监控系统调试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	1	1501.13	1501.13	0
10-35	030506020003	安全防范分系统调试	(1)调试内容:能源计量抄表系统调试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	1	1018.11	1018.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程　　第 21 页，共 21 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-36	030506020004	安全防范分系统调试	(1)调试内容:停车场管理系统调试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	1	2498.4	2498.4	0
10-37	030501022001	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)调试内容:计算机应用，系统软件联调 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	1	2448.21	2448.21	0
合计							1441252.81	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					100609.22
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	31056.81
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	25223.86
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	5832.95
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	16983.73
1-9-1	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	16983.73	16983.73
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	52568.68
1-14-1	031401017003	高增建筑增加费	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	项	1	52568.68	52568.68
合计							100609.22

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	154186.2	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		154186.20	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	152644.34
合计					152644.34

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	030412003075	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ^ UPS桥架100*100	10m	0.1	224.16	397.23	5.72	79.59	22.416	39.723	0.572	7.959
030209-10换	户内接地母线 明设	10m	0.1	0	62.61	0	3.13	0	6.261	0	0.313
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0095	903.93	450.9	102.38	269.06	8.587335	4.28355	0.97261	2.55607
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.0095	525.18	22.2	106.79	147.72	4.98921	0.2109	1.014505	1.40334
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ^ (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.0095	11.35	0.28	2.58	3.2	0.107825	0.00266	0.02451	0.0304
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0095	28	6.44	6.46	8.2	0.266	0.06118	0.06137	0.0779
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0095	27.03	5.48	6.46	7.89	0.256785	0.05206	0.06137	0.074955
小计								36.623155	50.59435	2.706365	12.414665
清单项目综合单价											102.33853500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.329876	1.4021	8.88		
		技工人工费	元	15.205115	1.3656	20.76		
		高级技工人工费	元	5.028403	1.3889	6.98		
	材料	钢丝刷	把	0.000285	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01615	6.51	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.001511	5.31	0.01		
		UPS桥架100*100	m	1.01	38.85	39.24		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.076	3.69	0.28		
		扁钢 40×4	kg	0.209	4.4	0.92		
		角钢(综合)	kg	0.7125	3.371	2.4		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.034865	3.3	0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0304	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.049571	0.66	0.03		
		调和漆	kg	0.0152	9.61	0.15		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.019665	11.83	0.23		
		清油 C01-1	kg	0.0057	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00513	5.31	0.03		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		电线 BV-6	m	0.05	5.95	0.3		
		其他材料费	元	0.231613	0.885	0.2		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000114	1291.88	0.15		
		台式砂轮机 砂轮直径D(mm) D=250	台班	0.0038	13.32	0.05		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.012303	157.41	1.94		
		载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.001	572.28	0.57		

项目编码	030412003076	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 ^ 智能化桥架200*100	10m	0.1	384.71	616.81	5.72	133.05	38.471	61.681	0.572	13.305
030209-10换	户内接地母线 明设	10m	0.1	0	62.61	0	3.13	0	6.261	0	0.313
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0101	903.93	450.9	102.38	269.06	9.129693	4.55409	1.034038	2.717506
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.0101	525.18	22.2	106.79	147.72	5.304318	0.22422	1.078579	1.491972
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ^ (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.0101	11.35	0.28	2.58	3.2	0.114635	0.002828	0.026058	0.03232
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0101	28	6.44	6.46	8.2	0.2828	0.065044	0.065246	0.08282
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0101	27.03	5.48	6.46	7.89	0.273003	0.055348	0.065246	0.079689
小计								53.575449	72.84353	2.841167	18.022307
清单项目综合单价											147.28245300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.325291	1.4021	13.07		
		技工人工费	元	22.048343	1.3656	30.11		
		高级技工人工费	元	7.481681	1.3889	10.39		
	材料	钢丝刷	把	0.000303	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01717	6.51	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.001606	5.31	0.01		
		智能化桥架200*100	m	1.01	60.5	61.11		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.080799	3.69	0.3		
		扁钢 40×4	kg	0.222198	4.4	0.98		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		角钢(综合)	kg	0.757494	3.371	2.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.037067	3.3	0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03232	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.052701	0.66	0.03		
		调和漆	kg	0.01616	9.61	0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.020907	11.83	0.25		
		清油 C01-1	kg	0.00606	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005454	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.042	5.95	0.25		
		其他材料费	元	0.331977	0.885	0.29		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000121	1291.88	0.16		
		载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.001	572.28	0.57		
		台式砂轮机 砂轮直径D(mm) D=250	台班	0.00404	13.32	0.05		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.013079	157.41	2.06		

项目编码	030502003003	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ^ CAT6 UTP	100m	0.01	299.66	259.97	3.43	92.54	2.9966	2.5997	0.0343	0.9254
小计								2.9966	2.5997	0.0343	0.9254
清单项目综合单价											6.55600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.28508	1.4021	1.8		
		技工人工费	元	0.87491	1.3656	1.19		
	材料	CAT6 UTP	m	1.02	2.54	2.59		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0388	0.885	0.03		

项目编码	030502005008	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-63换	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) N≤12 ^ 6芯(9/125μm)单模光纤	100m	0.01	258.74	177.21	3.11	77.55	2.5874	1.7721	0.0311	0.7755

工程量清单综合单价分析表

小计						2.5874	1.7721	0.0311	0.7755
清单项目综合单价									5.16610000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.10922	1.4021		1.56		
		技工人工费		元	0.75586	1.3656		1.03		
	材料	6芯(9/125μm)单模光纤		m	1.02	1.72		1.75		
		其他材料费		元	0.02	0.885		0.02		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.0351	0.885		0.03		
项目编码	030502005009	项目名称	光缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-63换	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) N≤12 - 12芯(9/125μm)单模光纤	100m	0.01	258.74	212.91	3.11	79.34	2.5874	2.1291	0.0311	0.7934
小计						2.5874	2.1291	0.0311	0.7934
清单项目综合单价									5.54100000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.10922	1.4021		1.56		
		技工人工费		元	0.75586	1.3656		1.03		
	材料	12芯(9/125μm)单模光纤		m	1.02	2.07		2.11		
		其他材料费		元	0.02	0.885		0.02		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.0351	0.885		0.03		
项目编码	030502005010	项目名称	光缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-65换	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) 36< N≤72 - G.652D 48芯单模光纤	100m	0.01	513.7	393.05	6.66	156.07	5.137	3.9305	0.0666	1.5607
小计						5.137	3.9305	0.0666	1.5607
清单项目综合单价									10.69480000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.20222	1.4021		3.09		
		技工人工费		元	1.50064	1.3656		2.05		
	材料	G.652D 48芯单模光纤		m	1.02	3.81		3.89		
		其他材料费		元	0.05	0.885		0.04		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.0753	0.885		0.07		
项目编码	030502007005	项目名称	跳线、跳纤			计量单位		条		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-128换	成品跳线敷设（插接） - 成品光纤跳线	条	1	1.14	13.27	0	0.96	1.14	13.27	0	0.96
小计						1.14	13.27	0	0.96
清单项目综合单价									15.37000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.812	1.4021		1.14		
	材料	成品光纤跳线		条	1	13.27		13.27		
	机械									
项目编码	030502007006	项目名称	跳线、跳纤			计量单位		条		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-128换	成品跳线敷设（插接） - 成品网络跳线	条	1	1.14	15.93	0	1.1	1.14	15.93	0	1.1
小计						1.14	15.93	0	1.1
清单项目综合单价									18.17000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.812	1.4021		1.14		
	材料	成品网络跳线		条	1	15.93		15.93		
	机械									
项目编码	030502012003	项目名称	光纤接续			计量单位		芯		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-57	光纤连接 熔接法 单模	芯	1	43.06	5.9	4.43	12	43.06	5.9	4.43	12
小计						43.06	5.9	4.43	12
清单项目综合单价									65.39000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	6.222	1.4021		8.72		
		高级技工人工费		元	24.725	1.3889		34.34		
	材料	光纤连接器材		套	1.01	4.96		5.01		
		其他材料费		元	1	0.885		0.89		
	机械	仪器仪表使用费		元	5	0.885		4.43		
项目编码	030502014003	项目名称	尾纤			计量单位		条		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-60换	布放单头尾纤 - 光纤尾纤	根	1	11.35	22.13	4.43	4.43	11.35	22.13	4.43	4.43
小计						11.35	22.13	4.43	4.43
清单项目综合单价									42.34000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.706	1.4021		3.79		
		技工人工费		元	5.537	1.3656		7.56		
	材料	光纤尾纤		根	1	21.24		21.24		
		其他材料费		元	1	0.885		0.89		
	机械	仪器仪表使用费		元	5	0.885		4.43		
项目编码	030412004122	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-196换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - RYYP-6*1.0mm2	100m单线	0.01	195.22	772.62	0	90.29	1.9522	7.7262	0	0.9029
小计						1.9522	7.7262	0	0.9029
清单项目综合单价									10.58130000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.22773	1.4021		0.32		
		技工人工费		元	0.9995	1.3656		1.36		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	0.19299	1.3889	0.27		
	材料	RYYP-6*1.0mm2	m	1.05	7.17	7.53		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.02	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0016	66.9	0.11		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0004	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.0073	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004123	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - RYYP-4*1.0mm2	100m单线	0.01	150.82	665.63	0	73.19	1.5082	6.6563	0	0.7319
小计								1.5082	6.6563	0	0.7319
清单项目综合单价											8.89640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17643	1.4021	0.25		
		技工人工费	元	0.77237	1.3656	1.05		
		高级技工人工费	元	0.14841	1.3889	0.21		
	材料	RYYP-4*1.0mm2	m	1.05	6.19	6.5		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0135	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004124	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - RYYP-2*1.0mm2	100m单线	0.01	126.65	497.65	0	58.4	1.2665	4.9765	0	0.584
小计								1.2665	4.9765	0	0.584
清单项目综合单价											6.82700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14764	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.64857	1.3656	0.89		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3889	0.17		
	材料	RYYP-2*1.0mm2	m	1.05	4.62	4.85		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004125	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - RYY-4*1.5mm2	100m单线	0.01	152.36	755.08	0	78.07	1.5236	7.5508	0	0.7807
小计								1.5236	7.5508	0	0.7807
清单项目综合单价											9.85510000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17769	1.4021	0.25		
		技工人工费	元	0.78018	1.3656	1.07		
		高级技工人工费	元	0.15056	1.3889	0.21		
	材料	RYY-4*1.5mm2	m	1.05	7.04	7.39		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.015	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004126	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - RYY-4*1.0mm2	100m单线	0.01	150.82	527.03	0	66.26	1.5082	5.2703	0	0.6626
小计								1.5082	5.2703	0	0.6626
清单项目综合单价											7.44110000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17643	1.4021	0.25		
		技工人工费	元	0.77237	1.3656	1.05		
		高级技工人工费	元	0.14841	1.3889	0.21		
	材料	RYY-4*1.0mm2	m	1.05	4.87	5.11		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0135	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004127	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - RYY-2*1.0mm2	100m单线	0.01	126.65	283.45	0	47.69	1.2665	2.8345	0	0.4769
小计								1.2665	2.8345	0	0.4769
清单项目综合单价											4.57790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14764	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.64857	1.3656	0.89		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3889	0.17		
	材料	RYY-2*1.0mm2	m	1.05	2.58	2.71		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412001123	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	1613.73	1061.2	0	480.09	16.1373	10.612	0	4.8009
小计								16.1373	10.612	0	4.8009

清单项目综合单价 31.55020000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.88453	1.4021	2.64		
		技工人工费	元	8.25805	1.3656	11.28		
		高级技工人工费	元	1.59678	1.3889	2.22		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1	0.15		
		面漆	kg	0.0174	45.13	0.79		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.1541	0.44	0.07		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001124	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	921.5	672.08	0	277.45	9.215	6.7208	0	2.7745
小计								9.215	6.7208	0	2.7745

清单项目综合单价 18.71030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.07618	1.4021	1.51		
		技工人工费	元	4.71569	1.3656	6.44		
		高级技工人工费	元	0.91182	1.3889	1.27		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001125	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	1562.3	671.11	0	446.97	15.623	6.7111	0	4.4697
小计								15.623	6.7111	0	4.4697

清单项目综合单价 26.80380000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.82452	1.4021	2.56		
		技工人工费	元	7.99482	1.3656	10.92		
		高级技工人工费	元	1.54591	1.3889	2.15		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1	0.23		
		面漆	kg	0.0132	45.13	0.6		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.2288	0.44	0.1		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.24	0.35		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
	机械							

项目编码	030412001126	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	683.65	543.98	0	208.11	6.8365	5.4398	0	2.0811
小计								6.8365	5.4398	0	2.0811

清单项目综合单价 14.35740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.4021	1.12		
		技工人工费	元	3.49845	1.3656	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3889	0.94		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001127	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	848.66	152.15	0	232.18	8.4866	1.5215	0	2.3218
小计								8.4866	1.5215	0	2.3218

清单项目综合单价 12.32990000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.99106	1.4021	1.39		
		技工人工费	元	4.34291	1.3656	5.93		
		高级技工人工费	元	0.83973	1.3889	1.17		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.27	1.4		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07		
		其他材料费	元	0.0225	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030412001128	项目名称	配管	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-43	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	100m	0.01	1817.31	1403.25	27.58	553.03	18.1731	14.0325	0.2758	5.5303
小计								18.1731	14.0325	0.2758	5.5303
清单项目综合单价											38.01170000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.12231	1.4021	2.98		
		技工人工费	元	9.29987	1.3656	12.7		
		高级技工人工费	元	1.79822	1.3889	2.5		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.17264	0.19	0.03		
		锁紧螺母 M3×25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0115	6.37	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0297	11.83	0.35		
		沥青清漆	kg	0.0053	11.68	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.0042	16.99	0.07		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0074	5.31	0.04		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1.03	11.72	12.07		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.743	0.08	0.14		
		镀锌管接头(60×25)	个	0.1648	2.72	0.45		
		接地管卡 DN25	个	0.329	0.39	0.13		
		管卡子(钢管用DN25～32)	个	0.8549	0.53	0.45		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		其他材料费	元	0.0594	0.885	0.05		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	276.69	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412001129	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-54	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	100m	0.01	1090.6	1286.74	27.58	354.9	10.906	12.8674	0.2758	3.549
小计								10.906	12.8674	0.2758	3.549
清单项目综合单价											27.59820000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.27387	1.4021	1.79		
		技工人工费	元	5.58051	1.3656	7.62		
		高级技工人工费	元	1.07939	1.3889	1.5		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0128	11.83	0.15		
		沥青清漆	kg	0.0049	11.68	0.06		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0032	5.31	0.02		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1.03	11.72	12.07		
		镀锌管接头(60×25)	个	0.1648	2.72	0.45		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		其他材料费	元	0.0145	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	276.69	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412001130	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5＜L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	150.45	69.96	0	43.31	15.045	6.996	0	4.331
小计								15.045	6.996	0	4.331
清单项目综合单价											26.37200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.7566	1.4021	2.46		
		技工人工费	元	7.6989	1.3656	10.51		
		高级技工人工费	元	1.4886	1.3889	2.07		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.27	0.79		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.19	2.26		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.75	1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.06	0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.84	2.47		
		其他材料费	元	0.327	0.885	0.29		
	机械							

项目编码	030412001131	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-159	金属软管敷设 管长L(m) 0.5＜L≤1.0 内径d(mm) d≤25	10m	0.1	167.16	90.93	0	48.78	16.716	9.093	0	4.878
小计								16.716	9.093	0	4.878
清单项目综合单价											30.68700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.9518	1.4021	2.74		
		技工人工费	元	8.5543	1.3656	11.68		
		高级技工人工费	元	1.6539	1.3889	2.3		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M25～32)	个	2.912	0.44	1.28		
		金属软管 DN25	m	1.03	2.8	2.88		
		镀锌管接头(金属软管用) 25	个	1.472	0.97	1.43		
		金属软管尼龙接头 DN25	个	1.472	0.08	0.12		
		管卡子(金属软管用DN25～32)	个	2.944	1.02	3		
		其他材料费	元	0.428	0.885	0.38		
	机械							

项目编码	031301001037	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.1	58.62	0.13	0	15.52	5.862	0.013	0	1.552
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.48	1.28	0	3.64	1.348	0.128	0	0.364
小计								7.21	0.141	0	1.916
清单项目综合单价											9.26700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.2793	1.3656	7.21		
	材料	水	m3	0.0008	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031301001038	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.413	0.094	0	1.438
清单项目综合单价								6.94500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3656	5.41		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412006017	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35换	接线盒（86型） 暗装 接线盒 86系列(深50mm)	10个	0.1	85.73	25.14	0	23.94	8.573	2.514	0	2.394
小计								8.573	2.514	0	2.394
清单项目综合单价								13.48100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.1143	1.4021	8.57		
	材料	接线盒 86系列(深50mm)	个	1.02	2.03	2.07		
		其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械							

项目编码	030502008008	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-31	理线器（线管理器）安装 高度H(U) H=1	台	1	21.62	37.09	0	7.58	21.62	37.09	0	7.58
030401-33	理线器（线管理器）接线 高度H(U) H=1	台	1	21.62	0	0.89	5.79	21.62	0	0.89	5.79
小计								43.24	37.09	0.89	13.37
清单项目综合单价								94.59000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.844	1.4021	43.25		
	材料	理线器	个	1.01	35.84	36.2		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	仪器仪表使用费	元	1	0.885	0.89		

项目编码	030502008009	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-20	综合布线RJ45配线架安装 端口数N(口) N≤24 ˆ 24口数据配线架	架	1	31.48	217.7	0	8.37	31.48	217.7	0	8.37
小计								31.48	217.7	0	8.37
清单项目综合单价								257.55000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.455	1.4021	31.48		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030502008010	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-55	光纤配线架 端口数N(口) 12＜N≤24 ˆ 24口光纤配线架	架	1	52.97	185.85	0	14.06	52.97	185.85	0	14.06
小计								52.97	185.85	0	14.06
清单项目综合单价								252.88000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.575	1.4021	10.62		
		技工人工费	元	31.01	1.3656	42.35		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030501015004	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-43	POE交换机 安装、调试 ˆ 24口POE网络交换机	台（套）	1	190.98	4618.58	13.28	51.58	190.98	4618.58	13.28	51.58
小计								190.98	4618.58	13.28	51.58
清单项目综合单价								4874.42000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	137.501	1.3889	190.98		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	15	0.885	13.28		

项目编码	030904004008	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.58	42.2	0.89	16.88	55.58	42.2	0.89	16.88
小计								55.58	42.2	0.89	16.88
清单项目综合单价								115.55000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.759	1.4021	10.88		
		技工人工费	元	26.481	1.3656	36.16		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3889	8.54		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		自攻螺钉 M4×30	个	4	0.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	6.37	0.64		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4	0.08	0.32		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	0.1	0.885	0.09		
	机械	仪器仪表使用费		元	1.01	0.885	0.89		
项目编码	030904003017	项目名称	按钮			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装 ^ 紧急求助按钮	只	1	38.48	38.85	0.11	12.14	38.48	38.85	0.11	12.14
小计								38.48	38.85	0.11	12.14
清单项目综合单价								89.58000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.4021	7.55		
		技工人工费	元	18.333	1.3656	25.04		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3889	5.89		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		
项目编码	080803004002	项目名称	模块(接口)			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出） ^ 防区模块	个	1	106.79	436.47	1.87	50.22	106.79	436.47	1.87	50.22
小计								106.79	436.47	1.87	50.22
清单项目综合单价								595.35000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.4021	21.05		
		技工人工费	元	50.914	1.3656	69.53		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3889	16.21		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
		防区模块	个	1	429.2	429.2		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		
项目编码	030501005008	项目名称	机柜			计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-2换	安装机柜、机架 墙挂式 ^ 智能化机柜 800*600*450	台	1	171.46	1068.15	0	98.78	171.46	1068.15	0	98.78
小计								171.46	1068.15	0	98.78
清单项目综合单价								1338.39000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	122.285	1.4021	171.46		
	材料	智能化机柜800*600*450	个	1	1065.49	1065.49		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							
项目编码	030502019005	项目名称	光纤测试			计量单位	链路		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-133	光缆链路测试	链路·芯	1	4.92	0.08	0.89	1.37	4.92	0.08	0.89	1.37
小计								4.92	0.08	0.89	1.37
清单项目综合单价								7.26000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.082	1.4021	1.52		
		技工人工费	元	2.492	1.3656	3.4		
	材料	其他材料费	元	0.09	0.885	0.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	1	0.885	0.89		
项目编码	030506008014	项目名称	出入口执行机构设备			计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-54	门禁控制器 ^ 四门门禁控制器	台	1	53.72	1263.72	0	14.35	53.72	1263.72	0	14.35
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出） ^ 220V转12V模块	个	1	0	106.19	0	5.31	0	106.19	0	5.31
030204-90	端子箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤2 ^ 门禁控制器箱	台	1	135.57	270.21	0	36.11	135.57	270.21	0	36.11
小计								189.29	1640.12	0	55.77
清单项目综合单价								1885.18000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	18.661	1.3889	25.92		
		普工人工费	元	28.098	1.4021	39.4		
		技工人工费	元	90.783	1.3656	123.97		
	材料	膨胀螺栓 M10×20	10套	0.41	4.6	1.89		
		220V转12V模块	个	1	106.19	106.19		
		其他材料费	元	6.2	0.885	5.49		
	机械							
项目编码	030506008015	项目名称	出入口执行机构设备			计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-54	门禁控制器 ^ 二门门禁控制器	台	1	53.72	931.86	0	14.35	53.72	931.86	0	14.35
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出） ^ 220V转12V模块	个	1	0	106.19	0	5.31	0	106.19	0	5.31

工程量清单综合单价分析表

030204-90	端子箱安装 明装 半周长L(m) l.0<L≤2 ˇ 门禁控制器箱	台	1	135.57	270.21	0	36.11	135.57	270.21	0	36.11	
小计								189.29	1308.26	0	55.77	
清单项目综合单价											1553.32000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	18.661	1.3889		25.92		
		普工人工费				元	28.098	1.4021		39.4		
		技工人工费				元	90.783	1.3656		123.97		
	材料	膨胀螺栓 M10×20				10套	0.41	4.6		1.89		
		220V转12V模块				个	1	106.19		106.19		
		其他材料费				元	6.2	0.885		5.49		
	机械											
项目编码	030506008016	项目名称			出入口执行机构设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030409-55	门禁读卡器	1	1	80.59	133.63	0	21.37	80.59	133.63	0	21.37	
小计								80.59	133.63	0	21.37	
清单项目综合单价											235.59000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.633	1.4021		16.31		
		技工人工费				元	47.068	1.3656		64.28		
	材料	其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械											
项目编码	030506008017	项目名称			出入口执行机构设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030409-55	门禁读卡器 ˇ 读卡器(带防水罩)	台	1	80.59	403.54	0	21.37	80.59	403.54	0	21.37	
小计								80.59	403.54	0	21.37	
清单项目综合单价											505.50000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.633	1.4021		16.31		
		技工人工费				元	47.068	1.3656		64.28		
	材料	其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械											
项目编码	030506008018	项目名称			出入口执行机构设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030409-52	电磁吸力锁 ˇ 双门磁力锁	台	1	208.09	542.48	0	55.19	208.09	542.48	0	55.19	
小计								208.09	542.48	0	55.19	
清单项目综合单价											805.76000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	29.76	1.4021		41.73		
		技工人工费				元	121.823	1.3656		166.36		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030506008019	项目名称			出入口执行机构设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030409-52	电磁吸力锁 ˇ 单门磁力锁	台	1	208.09	290.27	0	55.19	208.09	290.27	0	55.19	
小计								208.09	290.27	0	55.19	
清单项目综合单价											553.55000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	29.76	1.4021		41.73		
		技工人工费				元	121.823	1.3656		166.36		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030904003018	项目名称			按钮			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-7换	按钮安装 ˇ 出门按钮	只	1	38.48	25.57	0.11	11.47	38.48	25.57	0.11	11.47	
小计								38.48	25.57	0.11	11.47	
清单项目综合单价											75.63000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.382	1.4021		7.55		
		技工人工费				元	18.333	1.3656		25.04		
		高级技工人工费				元	4.244	1.3889		5.89		
	材料	出门按钮				只	1	18.58		18.58		
		白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35				10个	0.32	0.27		0.09		
		钻头 φ3mm				个	0.02	3.45		0.07		
		合金钢钻头(综合)				个	0.06	6.37		0.38		
		焊锡				kg	0.05	66.9		3.35		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1				kg	0.05	16.57		0.83		
		汽油 60#～70#				kg	0.03	6.67		0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	1.7	0.08		0.14		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.13	1.59		0.21		
		其他材料费				元	0.28	0.885		0.25		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.121	0.885		0.11		
项目编码	030904003019	项目名称			按钮			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-7换	按钮安装 ˇ 破玻按钮	只	1	38.48	33.54	0.11	11.87	38.48	33.54	0.11	11.87	
小计								38.48	33.54	0.11	11.87	
清单项目综合单价											84.00000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.382	1.4021		7.55		
		技工人工费				元	18.333	1.3656		25.04		
		高级技工人工费				元	4.244	1.3889		5.89		
		破玻按钮				只	1	26.55		26.55		
		白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35				10个	0.32	0.27		0.09		
		钻头 φ3mm				个	0.02	3.45		0.07		
		合金钢钻头(综合)				个	0.06	6.37		0.38		
		焊锡				kg	0.05	66.9		3.35		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡膏 瓶装50g		kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1		kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#		kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm		个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm		m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费		元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030502017006	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.54	0	0.44	1.24	4.54	0	0.44	1.24
小计								4.54	0	0.44	1.24
清单项目综合单价											6.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.322	1.3656	4.54		
	材料							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.5	0.885	0.44		

项目编码	030506010010	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机 - 低照度枪式摄像机	台	1	189.17	670.8	3.1	50.41	189.17	670.8	3.1	50.41
小计								189.17	670.8	3.1	50.41
清单项目综合单价											913.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.4021	37.93		
		技工人工费	元	110.748	1.3656	151.24		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.885	3.1		

项目编码	030506010011	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机 - 室内枪式摄像机	台	1	189.17	281.42	3.1	50.41	189.17	281.42	3.1	50.41
小计								189.17	281.42	3.1	50.41
清单项目综合单价											524.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.4021	37.93		
		技工人工费	元	110.748	1.3656	151.24		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.885	3.1		

项目编码	030506010012	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机 - 室外枪式摄像机	台	1	189.17	281.42	3.1	50.41	189.17	281.42	3.1	50.41
小计								189.17	281.42	3.1	50.41
清单项目综合单价											524.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.4021	37.93		
		技工人工费	元	110.748	1.3656	151.24		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.885	3.1		

项目编码	030506010013	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机 - 200万半球摄像机	台	1	189.17	241.6	3.1	50.41	189.17	241.6	3.1	50.41
小计								189.17	241.6	3.1	50.41
清单项目综合单价											484.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.4021	37.93		
		技工人工费	元	110.748	1.3656	151.24		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.885	3.1		

项目编码	030506010014	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机 - 400万红外半球摄像机	台	1	189.17	294.7	3.1	50.41	189.17	294.7	3.1	50.41
小计								189.17	294.7	3.1	50.41
清单项目综合单价											537.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.4021	37.93		
		技工人工费	元	110.748	1.3656	151.24		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.885	3.1		

项目编码	030506010015	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-59	CCD摄像机 - 电梯专用半球摄像机	台	1	189.17	303.54	3.1	50.41	189.17	303.54	3.1	50.41
小计								189.17	303.54	3.1	50.41
清单项目综合单价											546.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.4021	37.93		
		技工人工费	元	110.748	1.3656	151.24		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.885	3.1		

项目编码	030501018002	项目名称	网桥	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

031006-23	无线网桥 、电梯专用无线网桥	台	1	87.81	385.31	0.27	23.4	87.81	385.31	0.27	23.4	
小计								87.81	385.31	0.27	23.4	
清单项目综合单价												496.79000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	12.538		1.3656		17.12		
		高级技工人工费			元	50.894		1.3889		70.69		
	材料	其他材料费			元	3		0.885		2.66		
		校验材料费			元	0.39		0.885		0.35		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.3		0.885		0.27		
项目编码	030402004002	项目名称		避雷器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030407-21	接口双绞线 防雷器 、网络电源二合一防雷器	个	1	26.48	146.91	0	7.05	26.48	146.91	0	7.05	
小计								26.48	146.91	0	7.05	
清单项目综合单价												180.44000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.788		1.4021		5.31		
		技工人工费			元	15.504		1.3656		21.17		
	材料	其他材料费			元	1		0.885		0.89		
	机械											
项目编码	030502017007	项目名称		双绞线缆测试				计量单位		点		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.54	0	0.44	1.24	4.54	0	0.44	1.24	
小计								4.54	0	0.44	1.24	
清单项目综合单价												6.22000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	3.322		1.3656		4.54		
	材料											
	机械	仪器仪表使用费			元	0.5		0.885		0.44		
项目编码	030604009002	项目名称		数据采集及巡回检测报警装置				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-7	集中式远程总线抄表采集器 安装、调试 、终端数据采集器	个	1	98.69	2147.79	2.66	27.5	98.69	2147.79	2.66	27.5	
小计								98.69	2147.79	2.66	27.5	
清单项目综合单价												2276.64000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	49.238		1.4021		69.04		
		技工人工费			元	10.799		1.3656		14.75		
		高级技工人工费			元	10.725		1.3889		14.9		
	材料	其他材料费			元	27		0.885		23.9		
	机械	仪器仪表使用费			元	3		0.885		2.66		
项目编码	030502017008	项目名称		双绞线缆测试				计量单位		点		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.54	0	0.44	1.24	4.54	0	0.44	1.24	
小计								4.54	0	0.44	1.24	
清单项目综合单价												6.22000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	3.322		1.3656		4.54		
	材料											
	机械	仪器仪表使用费			元	0.5		0.885		0.44		
项目编码	030503010003	项目名称		水表接线				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-1	远传冷/热水表接线	个	1	37.81	5.98	0	10.31	37.81	5.98	0	10.31	
小计								37.81	5.98	0	10.31	
清单项目综合单价												54.10000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	27.687		1.3656		37.81		
	材料	多芯导线 RVV-3×0.5			m	1.01		1.53		1.55		
		其他材料费			元	5		0.885		4.43		
	机械											
项目编码	030503010004	项目名称		水表接线				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-2	远传脉冲电表接线	个	1	26.47	5.98	0	7.3	26.47	5.98	0	7.3	
小计								26.47	5.98	0	7.3	
清单项目综合单价												39.75000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	19.381		1.3656		26.47		
	材料	多芯导线 RVV-3×0.5			m	1.01		1.53		1.55		
		其他材料费			元	5		0.885		4.43		
	机械											
项目编码	030502001002	项目名称		光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-89	端子箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 、汇聚分纤箱	台	1	94.74	329.06	0	25.28	94.74	329.06	0	25.28	
小计								94.74	329.06	0	25.28	
清单项目综合单价												449.08000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.261		1.4021		20		
		技工人工费			元	41.362		1.3656		56.48		
		高级技工人工费			元	13.15		1.3889		18.26		
	材料	其他材料费			元	3.2		0.885		2.83		
		膨胀螺栓 M8×20			10套	0.41		3.54		1.45		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030502008011	项目名称	配线架	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-88	端子箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 ˊ 48芯光纤直熔分纤箱	台	1	66.66	76.85	0	17.73	66.66	76.85	0	17.73
小计								66.66	76.85	0	17.73
清单项目综合单价								161.24000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	9.115	1.3889	12.66		
		普工人工费	元	10.136	1.4021	14.21		
		技工人工费	元	29.141	1.3656	39.79		
	材料	膨胀螺栓 M8×20	10套	0.41	3.54	1.45		
		其他材料费	元	0.2	0.885	0.18		
	机械							

项目编码	030502019006	项目名称	光纤测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-133	光缆链路测试	链路·芯	1	4.92	0.08	0.89	1.37	4.92	0.08	0.89	1.37
小计								4.92	0.08	0.89	1.37
清单项目综合单价								7.26000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.082	1.4021	1.52		
		技工人工费	元	2.492	1.3656	3.4		
	材料	其他材料费	元	0.09	0.885	0.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	1	0.885	0.89		

项目编码	030412004128	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-196换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0 ˊ WDZC-RYYP-6X1.0mm2	100m单线	0.01	195.22	1003.62	0	101.84	1.9522	10.0362	0	1.0184
小计								1.9522	10.0362	0	1.0184
清单项目综合单价								13.00680000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.22773	1.4021	0.32		
		技工人工费	元	0.9995	1.3656	1.36		
		高级技工人工费	元	0.19299	1.3889	0.27		
	材料	WDZC-RYYP-6X1.0mm2	m	1.05	9.37	9.84		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.02	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0016	66.9	0.11		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0004	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.0073	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030506009004	项目名称	巡更设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-126	巡更按钮	个	1	11.38	10.62	0	3.55	11.38	10.62	0	3.55
小计								11.38	10.62	0	3.55
清单项目综合单价								25.55000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.117	1.4021	11.38		
	材料	巡更按钮	个	1	8.85	8.85		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械							

项目编码	030506009005	项目名称	巡更设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-127	巡更棒（机）	台	1	27.98	266.38	0	7.45	27.98	266.38	0	7.45
小计								27.98	266.38	0	7.45
清单项目综合单价								301.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.488	1.3656	27.98		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030412003077	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˊ 智能化桥架300*100	10m	0.1	384.71	792.05	5.72	141.81	38.471	79.205	0.572	14.181
030209-10换	户内接地母线 明设	10m	0.1	0	62.61	0	3.13	0	6.261	0	0.313
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.015097	903.93	450.9	102.38	269.06	13.64663121	6.8072373	1.54563086	4.06199882
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.015097	525.18	22.2	106.79	147.72	7.92864246	0.3351534	1.61220863	2.23012884
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ˊ （除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2）	100kg	0.015097	11.35	0.28	2.58	3.2	0.17135095	0.00422716	0.03895026	0.0483104
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.015097	28	6.44	6.46	8.2	0.422716	0.09722468	0.09752662	0.1237954
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.015097	27.03	5.48	6.46	7.89	0.40807191	0.08273156	0.09752662	0.11911533
小计								61.04841253	92.7925741	3.96384299	21.07734879
清单项目综合单价								178.88217841			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.509008	1.4021	14.73		
		技工人工费	元	25.282845	1.3656	34.53		
		高级技工人工费	元	8.48684	1.3889	11.79		
	材料	智能化桥架300*100	m	1.01	77.85	78.63		
		钢丝刷	把	0.000453	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.025665	6.51	0.17		
		溶剂汽油	kg	0.0024	5.31	0.01		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.120774	3.69	0.45		
		扁钢 40×4	kg	0.332129	4.4	1.46		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		角钢(综合)	kg	1.132258	3.371	3.82		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.055405	3.3	0.18		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.04831	7.4	0.36		
		铁砂布 0#-2#	张	0.078775	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.024155	9.61	0.23		

工程量清单综合单价分析表

		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.03125	11.83	0.37		
		清油 C01-1	kg	0.009058	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008152	5.31	0.04		
		电线 BV-6	m	0.042	5.95	0.25		
		其他材料费	元	0.343345	0.885	0.3		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000181	1291.88	0.23		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	572.28	0.57		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.006039	13.32	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01955	157.41	3.08		

项目编码	030412003078	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 ` UPS桥架200*100	10m	0.1	384.71	616.81	5.72	133.05	38.471	61.681	0.572	13.305
030209-10换	户内接地母线 明设	10m	0.1	0	62.61	0	3.13	0	6.261	0	0.313
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.010105	903.93	450.9	102.38	269.06	9.13421265	4.5563445	1.0345499	2.7188513
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.010105	525.18	22.2	106.79	147.72	5.3069439	0.224331	1.07911295	1.4927106
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ` （除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2）	100kg	0.010105	11.35	0.28	2.58	3.2	0.11469175	0.0028294	0.0260709	0.032336
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.010105	28	6.44	6.46	8.2	0.28294	0.0650762	0.0652783	0.082861
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.010105	27.03	5.48	6.46	7.89	0.27313815	0.0553754	0.0652783	0.07972845
小计								53.58292645	72.8459565	2.84229035	18.02448735
清单项目综合单价											147.29566065

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.326275	1.4021	13.08		
		技工人工费	元	22.051032	1.3656	30.11		
		高级技工人工费	元	7.482516	1.3889	10.39		
	材料	UPS桥架200*100	m	1.01	60.5	61.11		
		钢丝刷	把	0.000303	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017177	6.51	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.001607	5.31	0.01		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.080833	3.69	0.3		
		扁钢 40×4	kg	0.222289	4.4	0.98		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		角钢(综合)	kg	0.757805	3.371	2.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.037082	3.3	0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.032333	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.052723	0.66	0.03		
		调和漆	kg	0.016167	9.61	0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.020915	11.83	0.25		
		清油 C01-1	kg	0.006062	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005456	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.042	5.95	0.25		
		其他材料费	元	0.331987	0.885	0.29		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000121	1291.88	0.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	572.28	0.57		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.004042	13.32	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013085	157.41	2.06		

项目编码	030502008012	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-55	光纤配线架 端口数N(口) 12<N≤24 ` 24口光纤配线架	架	1	52.97	185.85	0	14.06	52.97	185.85	0	14.06
小计								52.97	185.85	0	14.06
清单项目综合单价											252.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.575	1.4021	10.62		
		技工人工费	元	31.01	1.3656	42.35		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030502008013	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-31	理线器（线管理器）安装 高度H(U) H=1	台	1	21.62	37.09	0	7.58	21.62	37.09	0	7.58
030401-33	理线器（线管理器）接线 高度H(U) H=1	台	1	21.62	0	0.89	5.79	21.62	0	0.89	5.79
小计								43.24	37.09	0.89	13.37
清单项目综合单价											94.59000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.844	1.4021	43.25		
	材料	理线器	个	1.01	35.84	36.2		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	仪器仪表使用费	元	1	0.885	0.89		

项目编码	030502007007	项目名称	跳线、跳纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-128换	成品跳线敷设（插接） ` 成品光纤跳线	条	1	1.14	13.27	0	0.96	1.14	13.27	0	0.96
小计								1.14	13.27	0	0.96
清单项目综合单价											15.37000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.812	1.4021	1.14		
	材料	成品光纤跳线	条	1	13.27	13.27		
	机械							

项目编码	030502007008	项目名称	跳线、跳纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-128换	成品跳线敷设（插接） ` 成品网络跳线	条	1	1.14	15.93	0	1.1	1.14	15.93	0	1.1
小计								1.14	15.93	0	1.1
清单项目综合单价											18.17000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.812	1.4021	1.14		
	材料	成品网络跳线	条	1	15.93	15.93		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030904012002	项目名称	报警主机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-60	壁挂火灾报警系统控制主机安装 点数dr(点) dr≤500 ˊ 报警主机	台	1	2141.69	1384.86	58.5	575.25	2141.69	1384.86	58.5	575.25
小计								2141.69	1384.86	58.5	575.25
清单项目综合单价											4160.30000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	305.327		1.4021		428.1		
		技工人工费			元	1035.267		1.3656		1413.76		
		高级技工人工费			元	215.877		1.3889		299.83		
	材料	镀锌扁钢(综合)			kg	0.63		4.87		3.07		
		膨胀螺栓 M10			10套	0.412		4.6		1.9		
		低碳钢焊条 结427 ф3.2mm			kg	0.045		7.42		0.33		
		焊锡膏			kg	0.07		61.5		4.31		
		焊锡			kg	0.25		66.9		16.73		
		调和漆			kg	0.05		9.61		0.48		
		防锈漆			kg	0.04		14.65		0.59		
		汽油 70#～90#			kg	0.52		6.67		3.47		
		尼龙线卡			个	15		0.12		1.8		
		异形塑料管 ф5mm			m	0.63		1.59		1		
		接地编织铜线			m	0.5		13.27		6.64		
		铜端子 6mm2			个	2.03		3		6.09		
		打印纸卷			盒	0.32		115.04		36.81		
		标志牌			个	1		0.71		0.71		
		其他材料费			元	3.05		0.885		2.7		
	机械	仪器仪表使用费			元	37.1		0.885		32.83		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.15		171.14		25.67		
项目编码	030501015005	项目名称	交换机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-42	核心层交换机 安装、调试 ˊ 核心交换机	台（套）	1	477.44	26314.16	17.7	127.96	477.44	26314.16	17.7	127.96
小计								477.44	26314.16	17.7	127.96
清单项目综合单价											26937.26000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	343.752		1.3889		477.44		
	材料	其他材料费			元	8		0.885		7.08		
	机械	仪器仪表使用费			元	20		0.885		17.7		
项目编码	030501014001	项目名称	防火墙				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-49	企业级防火墙 小型安装、调试 ˊ 防火墙	台（套）	1	229.17	65996.46	1.15	60.82	229.17	65996.46	1.15	60.82
小计								229.17	65996.46	1.15	60.82
清单项目综合单价											66287.60000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	165.001		1.3889		229.17		
	材料	其他材料费			元	2		0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费			元	1.3		0.885		1.15		
项目编码	030501010001	项目名称	路由器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-45	局域网路由器 安装、调试	台（套）	1	114.59	6959.29	4.43	30.73	114.59	6959.29	4.43	30.73
小计								114.59	6959.29	4.43	30.73
清单项目综合单价											7109.04000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	82.501		1.3889		114.59		
	材料	其他材料费			元	2		0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费			元	5		0.885		4.43		
项目编码	030501002001	项目名称	输出设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030411-33	编解码器 ˊ 数字解码器	台	1	305.56	21838.05	0.89	81	305.56	21838.05	0.89	81
小计								305.56	21838.05	0.89	81
清单项目综合单价											22225.50000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	220.002		1.3889		305.56		
	材料	其他材料费			元	2		0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费			元	1		0.885		0.89		
项目编码	030502007009	项目名称	跳线、跳纤				计量单位		条		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-132换	制作（打接）音频线 ˊ HDMI线	条	1	3.03	39.86	0.04	2.8	3.03	39.86	0.04	2.8
小计								3.03	39.86	0.04	2.8
清单项目综合单价											45.73000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.164		1.4021		3.03		
	材料	HDMI线			m	1.02		35.18		35.88		
		音频端子			个	2		1.77		3.54		
		其他材料费			元	0.5		0.885		0.44		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.05		0.885		0.04		
项目编码	030501003001	项目名称	控制设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-10	专用键盘	套	1	68.33	161.95	0	18.13	68.33	161.95	0	18.13
小计								68.33	161.95	0	18.13
清单项目综合单价											248.41000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.61		1.4021		20.48		
		技工人工费			元	19.934		1.3656		27.22		
		高级技工人工费			元	14.85		1.3889		20.63		
	材料	其他材料费			元	1		0.885		0.89		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030501019002	项目名称	服务器			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 高度H(U) H=1～平台管理软件（含视频管理服务器）	台（套）	1	267.37	30424.8	1.24	1592.08	267.37	30424.8	1.24	1592.08
小计								267.37	30424.8	1.24	1592.08
清单项目综合单价											32285.49000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	192.502		1.3889		267.37		
	材料	平台管理软件（含视频管理服务器）			台	1		30420.35		30420.35		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.02		1		0.02		
		其他材料费			元	5		0.885		4.43		
	机械	仪器仪表使用费			元	1.4		0.885		1.24		
项目编码	030504004001	项目名称	电视墙			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-123	液晶显示器 尺寸in(寸) in＞32～55寸3*4视频安防监控屏幕墙	台	12	338.62	5284.08	0	89.65	4063.44	63408.96	0	1075.8
小计								4063.44	63408.96	0	1075.8
清单项目综合单价											68548.20000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	581.136		1.4021		814.81		
		技工人工费			元	2378.868		1.3656		3248.58		
	材料	其他材料费			元	12		0.885		10.62		
	机械											
项目编码	030501004001	项目名称	存储设备			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031006-14	硬盘阵列柜安装 柜式 48盘位CVR存储设备+70块8TB企业级硬盘	台	1	297.72	246236.39	24.02	82.14	297.72	246236.39	24.02	82.14
小计								297.72	246236.39	24.02	82.14
清单项目综合单价											246640.27000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	42.46		1.3656		57.98		
		高级技工人工费			元	172.613		1.3889		239.74		
	材料	清洁剂			kg	0.2		3.98		0.8		
		接地线 5.5mm2～16mm2			m	1.5		18.41		27.62		
		其他材料费			元	5		0.885		4.43		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.04		572.28		22.89		
		仪器仪表使用费			元	1.28		0.885		1.13		
项目编码	030501019003	项目名称	服务器			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试 视频安防监控系统管理电脑	台（套）	1	133.68	4869.03	0.62	35.51	133.68	4869.03	0.62	35.51
小计								133.68	4869.03	0.62	35.51
清单项目综合单价											5038.84000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	96.25		1.3889		133.68		
	材料	其他材料费			元	2		0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.7		0.885		0.62		
项目编码	030501002002	项目名称	输出设备			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-57	门禁发卡器	套	1	6.81	683.19	0	1.89	6.81	683.19	0	1.89
小计								6.81	683.19	0	1.89
清单项目综合单价											691.89000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.082		1.4021		1.52		
		技工人工费			元	3.877		1.3656		5.29		
	材料	其他材料费			元	2		0.885		1.77		
	机械											
项目编码	030501019004	项目名称	服务器			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试 门禁管理工作站(管理电脑)	台（套）	1	133.68	4869.03	0.62	35.51	133.68	4869.03	0.62	35.51
小计								133.68	4869.03	0.62	35.51
清单项目综合单价											5038.84000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	96.25		1.3889		133.68		
	材料	其他材料费			元	2		0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.7		0.885		0.62		
项目编码	030501019005	项目名称	服务器			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 高度H(U) H=1～门禁管理软件（含门禁管理服务器）	台（套）	1	267.37	25314.18	1.24	1336.55	267.37	25314.18	1.24	1336.55
小计								267.37	25314.18	1.24	1336.55
清单项目综合单价											26919.34000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	192.502		1.3889		267.37		
	材料	门禁管理软件（含门禁管理服务器）			台	1		25309.73		25309.73		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.02		1		0.02		
		其他材料费			元	5		0.885		4.43		
	机械	仪器仪表使用费			元	1.4		0.885		1.24		
项目编码	030501006001	项目名称	操作台			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031009-7	操作台 ˉ 四联操作台	台	1	529.69	9323.34	39.88	144.58	529.69	9323.34	39.88	144.58
小计								529.69	9323.34	39.88	144.58
清单项目综合单价											10037.49000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	98.236	1.4021		137.74		
		技工人工费				元	287.016	1.3656		391.95		
	材料	膨胀螺栓 M12				套	2	0.51		1.02		
		六角螺栓 M12×20～100				套	6	0.73		4.38		
		六角螺栓 M6～8×20～70				套	4	0.31		1.24		
		垫铁				kg	1.2	2.79		3.35		
		接地线 5.5mm2～16mm2				m	0.8	18.41		14.73		
		标签纸(综合)				m	0.3	7.16		2.15		
		其他材料费				元	5	0.885		4.43		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3				台班	0.03	581.56		17.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.03	697.74		20.93		
		仪器仪表使用费				元	1.7	0.885		1.5		
项目编码	030503002002	项目名称		控制器				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
110305-290	总线制报警控制器 路数N(路) N≤8 ˉ CO浓度监控器	套	1	494.59	2163.72	5.31	131.48	494.59	2163.72	5.31	131.48
小计								494.59	2163.72	5.31	131.48
清单项目综合单价											2795.10000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	63.908	1.4021		89.61		
		技工人工费				元	296.56	1.3656		404.98		
	材料	其他材料费				元	5	0.885		4.43		
	机械	仪器仪表使用费				元	6	0.885		5.31		
项目编码	030503012001	项目名称		能耗监测系统中心管理设备				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 高度H(U) H=1 ˉ 能耗管理服务器及软件	台（套）	1	267.37	32983.78	1.24	1720.03	267.37	32983.78	1.24	1720.03
小计								267.37	32983.78	1.24	1720.03
清单项目综合单价											34972.42000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	192.502	1.3889		267.37		
	材料	能耗管理服务器及软件				台	1	32979.35		32979.35		
		其他材料费				元	5	0.885		4.43		
	机械	仪器仪表使用费				元	1.4	0.885		1.24		
项目编码	030501019006	项目名称		服务器				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试 ˉ 能耗管理工作站(管理电脑)	台（套）	1	133.68	4869.03	0.62	35.51	133.68	4869.03	0.62	35.51
小计								133.68	4869.03	0.62	35.51
清单项目综合单价											5038.84000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	96.25	1.3889		133.68		
	材料	其他材料费				元	2	0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.7	0.885		0.62		
项目编码	030501002003	项目名称		输出设备				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-8	喷墨打印机安装	台	1	81.24	2584.08	0	21.72	81.24	2584.08	0	21.72
小计								81.24	2584.08	0	21.72
清单项目综合单价											2687.04000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.633	1.4021		16.31		
		高级技工人工费				元	46.75	1.3889		64.93		
	材料	其他材料费				元	5	0.885		4.43		
	机械											
项目编码	030503010005	项目名称		采集系统				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-15	无线抄表采集器的安装、调试	个	1	150.64	3498.24	1.77	40.13	150.64	3498.24	1.77	40.13
小计								150.64	3498.24	1.77	40.13
清单项目综合单价											3690.78000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	32.194	1.4021		45.14		
		技工人工费				元	21.873	1.3656		29.87		
		高级技工人工费				元	54.45	1.3889		75.63		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械	仪器仪表使用费				元	2	0.885		1.77		
项目编码	030503002003	项目名称		控制器				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-139换	调制解调器 ˉ 巡更信息数据变送器	台	1	290.97	798.02	36.7	119.52	290.97	798.02	36.7	119.52
小计								290.97	798.02	36.7	119.52
清单项目综合单价											1245.21000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	33.915	1.4021		47.55		
		技工人工费				元	111.391	1.3656		152.12		
		高级技工人工费				元	65.735	1.3889		91.3		
	材料	巡更信息数据变送器				台	1	787.61		787.61		
		镀锌扁钢(综合)				kg	0.1	4.87		0.49		
		塑料带 20mm×40mm				kg	0.1	11.06		1.11		
		棉纱				kg	0.1	9.38		0.94		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.1	3.3		0.33		
		其他材料费				元	8.525	0.885		7.54		
	机械	仪器仪表使用费				元	35	0.885		30.98		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.01	572.28		5.72		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030501023001	项目名称	软件				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-136	服务器及系统软件 - 巡更系统软件	套（台）	1	808.72	5314.03	6.61	214.69	808.72	5314.03	6.61	214.69
小计								808.72	5314.03	6.61	214.69
清单项目综合单价											6344.05000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	94.352		1.4021		132.29		
		技工人工费			元	309.422		1.3656		422.55		
		高级技工人工费			元	182.789		1.3889		253.88		
	材料	镀锌扁钢(综合)			kg	0.02		4.87		0.1		
		塑料带 20mm×40mm			kg	0.1		11.06		1.11		
		棉纱			kg	0.1		9.38		0.94		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.1		3.3		0.33		
		其他材料费			元	2.061		0.885		1.82		
	机械	仪器仪表使用费			元	1		0.885		0.89		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.01		572.28		5.72		
项目编码	030501019007	项目名称	服务器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 高度H(U) H=1 - 停车场管理服务器	台（套）	1	267.37	5730.09	1.24	357.35	267.37	5730.09	1.24	357.35
小计								267.37	5730.09	1.24	357.35
清单项目综合单价											6356.05000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	192.502		1.3889		267.37		
	材料	停车场管理服务器			台	1		5725.66		5725.66		
		其他材料费			元	5		0.885		4.43		
	机械	仪器仪表使用费			元	1.4		0.885		1.24		
项目编码	030501019008	项目名称	服务器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试 - 停车场管理工作站(管理电脑)含停车场管理软件	台（套）	1	133.68	8851.33	0.62	35.51	133.68	8851.33	0.62	35.51
小计								133.68	8851.33	0.62	35.51
清单项目综合单价											9021.14000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	96.25		1.3889		133.68		
	材料	其他材料费			元	2		0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.7		0.885		0.62		
项目编码	030410002007	项目名称	接地母线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10换	户内接地母线 明设 - 铜排 30×3	10m	0.1	296.31	420.31	4.32	99.73	29.631	42.031	0.432	9.973
小计								29.631	42.031	0.432	9.973
清单项目综合单价											82.06700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	9.2603		1.4021		12.98		
		技工人工费			元	4.8571		1.3656		6.63		
		高级技工人工费			元	7.21		1.3889		10.01		
	材料	铜排 30×3			m	1.023		39.2		40.1		
		其他材料费			元	0.021		0.885		0.02		
		膨胀螺栓 M10×150			10套	0.095		15.75		1.5		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.03		7.4		0.22		
		调和漆			kg	0.02		9.61		0.19		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.01		27.46		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.001		157.41		0.16		
项目编码	030410007007	项目名称	等电位端子箱、测试板				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79	等电位端子盒安装	套	1	15.48	83.08	0	8.25	15.48	83.08	0	8.25
小计								15.48	83.08	0	8.25
清单项目综合单价											106.81000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.377		1.4021		3.33		
		技工人工费			元	6.734		1.3656		9.2		
		高级技工人工费			元	2.122		1.3889		2.95		
	材料	棉纱			kg	0.05		9.38		0.47		
		焊锡膏			kg	0.01		61.5		0.62		
		焊锡			kg	0.005		66.9		0.33		
		汽油 70#~90#			kg	0.02		6.67		0.13		
		电线 BV-4			m	0.75		3.99		2.99		
		铜接线端子 DT-6			个	1.02		1.06		1.08		
		其他材料费			元	1		0.885		0.89		
		等电位端子盒			个	1.006		76.11		76.57		
	机械											
项目编码	030506020001	项目名称	安全防范分系统调试				计量单位		系统		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030410-35	门禁系统联调 前端点数量dr(点) dr≤100	系统	1	649.32	2.66	17.7	173.22	649.32	2.66	17.7	173.22
小计								649.32	2.66	17.7	173.22
清单项目综合单价											842.90000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	467.504		1.3889		649.32		
	材料	其他材料费			元	3		0.885		2.66		
	机械	仪器仪表使用费			元	20		0.885		17.7		
项目编码	030506020002	项目名称	安全防范分系统调试				计量单位		系统		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030410-32	电视监控系统联调 前端点数量dr(点) dr≤500	系统	1	1145.85	4.43	44.25	306.6	1145.85	4.43	44.25	306.6
小计								1145.85	4.43	44.25	306.6

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									1501.13000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	高级技工人工费	元	825.007	1.3889	1145.85			
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43			
	机械	仪器仪表使用费	元	50	0.885	44.25			
项目编码	030506020003	项目名称	安全防范分系统调试		计量单位	系统			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030410-18	抄表数据管理系统联调 表数量dr(点) dr≤500	系统	1	763.9	4.43	44.25	205.53	763.9	4.43	44.25	205.53
小计								763.9	4.43	44.25	205.53

清单项目综合单价									1018.11000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	高级技工人工费	元	550.005	1.3889	763.9			
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43			
	机械	仪器仪表使用费	元	50	0.885	44.25			
项目编码	030506020004	项目名称	安全防范分系统调试		计量单位	系统			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030410-28	停车场管理系统联调 2进2出以上	系统	1	1909.75	7.08	70.8	510.77	1909.75	7.08	70.8	510.77
小计								1909.75	7.08	70.8	510.77

清单项目综合单价									2498.40000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	高级技工人工费	元	1375.011	1.3889	1909.75			
	材料	其他材料费	元	8	0.885	7.08			
	机械	仪器仪表使用费	元	80	0.885	70.8			
项目编码	030501022001	项目名称	计算机应用、网络系统联调及试运行		计量单位	系统			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030410-8	网络系统联调 信息点 数量dr(点) dr≤1000	系统	1	1909.75	4.43	26.55	507.48	1909.75	4.43	26.55	507.48
小计								1909.75	4.43	26.55	507.48

清单项目综合单价									2448.21000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	高级技工人工费	元	1375.011	1.3889	1909.75			
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43			
	机械	仪器仪表使用费	元	30	0.885	26.55			
项目编码	031401001009	项目名称	脚手架		计量单位	项			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-40	建筑智能系统设备安装工程脚手架搭拆费	100元	3676.1314	1.98	2.02	0	0.62	7278.740172	7425.785428	0	2279.201468
小计								7278.740172	7425.785428	0	2279.201468

清单项目综合单价									16983.72706800
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031401017003	项目名称	高增建筑增加费		计量单位	项			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3676.1314	7.51	0	4.48	2.31	27607.74681	0	16469.06867	8491.863534
小计								27607.74681	0	16469.06867	8491.863534

清单项目综合单价									52568.67902000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工								
	材料								
	机械								

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		154186.2	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			154186.20	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-2栋厂房智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	232279.1	
2	措施项目	4463.33	
2.1	安全文明施工	4463.33	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	3534.21	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	929.12	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	23674.24	
3.1	暂列金额	23674.24	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	23437.5	
5	含税建安工程造价	283854.17	
合计		283854.17	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外电气工程　　第 1 页，共 5 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		室外自行车充电桩工程					76052.52	0
1-1	030402011179	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1APCD1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	3799.75	3799.75	0
1-2	030402011180	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:1APCD2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	3799.75	3799.75	0
1-3	030412001132	配管	(1)名称:塑料埋地电缆保护管 (2)规格:PC32 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1742.49	7.57	13190.65	0
1-4	030409001085	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B1-3x4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	902.06	22.91	20666.19	0
1-5	030409001086	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-3x4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	902.06	20.74	18708.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外电气工程　　

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	010102007003	回填方	(1)名称:原土回填 (2)方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m3	416.12	26.92	11201.95	0
1-7	040101002001	挖一般土方	(1)名称:挖土方 (2)土壤类别:综合类别 (3)方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m3	416.12	11.26	4685.51	0
2		室外电气工程					156226.58	0
2-1	040205001001	人(手)孔井	(1)名称:电缆手孔井 (2)规格尺寸:600(L)x600(W)x1000(H) (3)盖板材质、规格:电缆井做法参见07SD101-8 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	座	12	2941.08	35292.96	0
2-2	040205001002	人(手)孔井	(1)名称:电缆手孔井 (2)规格尺寸:1500(L)x1000(W)x1000(H) (3)盖板材质、规格:电缆井做法参见07SD101-8 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	座	2	5098.16	10196.32	0
2-3	040205001003	人(手)孔井	(1)名称:电缆手孔井 (2)规格尺寸:2980(L)x2390(W)x2100(H) (3)盖板材质、规格:电缆井做法参见07SD101-8 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	座	1	18363.47	18363.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外电气工程　　第 3 页，共 5 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	040804001001	配管	(1)名称:配管 (2)规格尺寸:8SC150 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	49.38	860.53	42492.97	0
2-5	040804001002	配管	(1)名称:配管 (2)规格尺寸:SC100 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	38.46	111.18	4275.98	0
2-6	040804001003	配管	(1)名称:配管 (2)规格尺寸:SC50 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	26.36	75.85	1999.41	0
2-7	040804001004	配管	(1)名称:配管 (2)规格尺寸:SC32 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	120.97	111.18	13449.44	0
2-8	031301003062	套管	(1)名称:防水套管 (2)材质:SC150 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	12	507.57	6090.84	0
2-9	031301003063	套管	(1)名称:防水套管 (2)材质:SC100 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	2	394.24	788.48	0
2-10	030412001133	配管	(1)名称:塑料埋地电缆保护管 (2)规格:PC100 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	321.76	23.87	7680.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外电气工程　　第 4 页，共 5 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	031301003064	套管	(1)名称:防水套管 (2)材质:SC80 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	4	337.65	1350.6	0
2-12	030412001134	配管	(1)名称:塑料埋地电缆保护管 (2)规格:PC40 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	9.75	8.46	82.49	0
2-13	030412001135	配管	(1)名称:塑料埋地电缆保护管 (2)规格:PC50 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	43.07	9.94	428.12	0
2-14	010102007004	回填方	(1)名称:原土回填 (2)方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m3	88.19	26.92	2374.07	0
2-15	040101002002	挖一般土方	(1)名称:挖土方 (2)土壤类别:综合类别 (3)方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m3	88.19	11.26	993.02	0
2-16	030412004129	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZC-BYJ-B2-4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	400	6.72	2688	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外电气工程　　第 5 页，共 5 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-17	030412004130	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZC-BYJ-B2-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1600	4.8	7680	0
合计							232279.10	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外电气工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					4463.33
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	4463.33
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	3534.21
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	929.12
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							4463.33

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	23674.24	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		23674.24	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	23437.5
合计					23437.5

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外电气工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	030402011179	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 1APCD1	台	1	368.33	3332.26	0	99.16	368.33	3332.26	0	99.16
小计								368.33	3332.26	0	99.16

清单项目综合单价　3799.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011180	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 1APCD2	台	1	368.33	3332.26	0	99.16	368.33	3332.26	0	99.16
小计								368.33	3332.26	0	99.16

清单项目综合单价　3799.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030412001132	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-13换	塑料埋地电缆保护管 管外径dn(mm) dn≤50 ~ PC32	10m	0.1	36.47	27.87	0.24	11.06	3.647	2.787	0.024	1.106
小计								3.647	2.787	0.024	1.106

清单项目综合单价　7.56400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.9006	1.4021	1.26		
		技工人工费	元	1.5515	1.3656	2.12		
		高级技工人工费	元	0.1906	1.3889	0.26		
	材料	PC32	m	1.03	2.52	2.6		
		锯条	根	0.02	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.008	11.06	0.09		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=100	台班	0.002	11.96	0.02		

项目编码	030409001085	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) WDZB-YJY-B1-3x4	100m	0.01	304.85	1809.89	4.72	171.5	3.0485	18.0989	0.0472	1.715
小计								3.0485	18.0989	0.0472	1.715

清单项目综合单价　22.90960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.661628	1.4021	0.93		
		技工人工费	元	1.266683	1.3656	1.73		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3889	0.39		
	材料	WDZB-YJY-B1-3x4	m	1.01	17.84	18.02		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	572.28	0.05		

项目编码	030409001086	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) WDZB-YJY-B2-3x4	100m	0.01	304.85	1602.84	4.72	161.15	3.0485	16.0284	0.0472	1.6115
小计								3.0485	16.0284	0.0472	1.6115

清单项目综合单价　20.73560000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.661628	1.4021	0.93		
		技工人工费	元	1.266683	1.3656	1.73		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3889	0.39		
	材料	WDZB-YJY-B2-3x4	m	1.01	15.79	15.95		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	572.28	0.05		

项目编码	010102007003	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	548.46	478.62	16.5923	0.0716	5.4846	4.7862
小计								16.5923	0.0716	5.4846	4.7862

清单项目综合单价　26.93470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.4021	16.59		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90		台班	0.00308	1241.35	3.82		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.00308	539.35	1.66		
项目编码	040101002001	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.000601	2930.19	0	0	775.39	1.76104419	0	0	0.46600939
小计								3.80363419	0	6.01897	1.43663939
清单项目综合单价								11.25924358			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.71086	1.4021	3.8		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1020.68	5.8		

项目编码	040205001001	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.03275	1544.48	3660.44	143.55	601.99	50.58172	119.87941	4.7012625	19.7151725
040701-20	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌	10m3	0.080667	3348.86	4467.11	101.59	1116.79	270.1424896	360.3483624	8.19496053	90.08809893
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.023334	2350.07	4037.98	24.03	825.5	54.83653338	94.22222532	0.56071602	19.262217
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.023334	3268.38	634.72	0	896.62	76.26437892	14.81055648	0	20.92173108
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.0175	244.21	4011.24	0	265.19	4.273675	70.1967	0	4.640825
70015160	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	4.32	0	315.96	0	15.8	0	1364.9472	0	68.256
BCZC_1	复核支架	个	2	0	4.42	0	0.22	0	8.84	0	0.44
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	563.41	3377.78	22.61	319.59	11.2682	67.5556	0.4522	6.3918
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	1179.67	41.81	62.27	318.71	23.5934	0.8362	1.2454	6.3742
040205-3	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.015	391.24	4400.78	9.45	324.24	5.8686	66.0117	0.14175	4.8636
040205-4	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.015	908.51	54.94	141.65	253.27	13.62765	0.8241	2.12475	3.79905
小计								510.4566469	2168.472054	17.42103905	244.7526945
清单项目综合单价								2941.10243465			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	140.426815	1.4021	196.89		
		技工人工费	元	229.613533	1.3656	313.56		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.439553	681.42	299.52		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.412417	389.81	160.76		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.108	7.63	0.82		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ>10	t	0.015375	4250.44	65.35		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.1818	4.6	0.84		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.0204	3278.76	66.89		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	4.32	315.96	1364.95		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.047857	302.42	14.47		
		煤焦沥青漆	kg	0.252164	16.19	4.08		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.179161	294.77	52.81		
		水	m3	0.607931	4.62	2.81		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.330775	357.73	118.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.995563	1	8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.00675	176.4	1.19		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.001925	1132.11	2.18		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.006	37.51	0.23		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.00355	39.12	0.14		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.0101	22.79	0.23		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039554	306	12.1		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.106849	12.67	1.35		

项目编码	040205001002	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.0735	1544.48	3660.44	143.55	601.99	113.51928	269.04234	10.550925	44.246265
040701-20	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌	10m3	0.143	3348.86	4467.11	101.59	1116.79	478.88698	638.79673	14.52737	159.70097
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.0585	2350.07	4037.98	24.03	825.5	137.479095	236.22183	1.405755	48.29175
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.0585	3268.38	634.72	0	896.62	191.20023	37.13112	0	52.45227
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.032	244.21	4011.24	0	265.19	7.81472	128.35968	0	8.48608
70015160	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	6.92	0	315.96	0	15.8	0	2186.4432	0	109.336
BCZC_1	复核支架	个	2	0	4.42	0	0.22	0	8.84	0	0.44
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	563.41	3377.78	22.61	319.59	11.2682	67.5556	0.4522	6.3918
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	1179.67	41.81	62.27	318.71	23.5934	0.8362	1.2454	6.3742
040205-3	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.015	391.24	4400.78	9.45	324.24	5.8686	66.0117	0.14175	4.8636
040205-4	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.015	908.51	54.94	141.65	253.27	13.62765	0.8241	2.12475	3.79905
小计								983.258155	3640.0625	30.44815	444.381985
清单项目综合单价								5098.15079000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	279.531388	1.4021	391.93		
		技工人工费	元	433.017665	1.3656	591.33		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.779207	681.42	530.97		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.91405	389.81	356.31		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.108	7.63	0.82		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ>10	t	0.015375	4250.44	65.35		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.1818	4.6	0.84		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.0204	3278.76	66.89		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	6.92	315.96	2186.44		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.119984	302.42	36.29		
		煤焦沥青漆	kg	0.447018	16.19	7.24		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.317603	294.77	93.62		
		水	m3	1.354357	4.62	6.26		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.74235	357.73	265.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	14.649075	1	14.65		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.00675	176.4	1.19		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.001925	1132.11	2.18		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.006	37.51	0.23		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.00355	39.12	0.14		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.0101	22.79	0.23		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.076141	306	23.3		

工程量清单综合单价分析表

		混凝土振动器　平板式		台班	0.251433	12.67	3.19		

项目编码	040205001003	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.225	1544.48	3660.44	143.55	601.99	347.508	823.599	32.29875	135.44775
040701-20	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌	10m3	0.59	3348.86	4467.11	101.59	1116.79	1975.8274	2635.5949	59.9381	658.9061
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.199	2350.07	4037.98	24.03	825.5	467.66393	803.55802	4.78197	164.2745
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.199	3268.38	634.72	0	896.62	650.40762	126.30928	0	178.42738
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.056	244.21	4011.24	0	265.19	13.67576	224.62944	0	14.85064
70015160	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	26.59	0	315.96	0	15.8	0	8401.3764	0	420.122
BCZC_1	复核支架	个	2	0	4.42	0	0.22	0	8.84	0	0.44
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	563.41	3377.78	22.61	319.59	11.2682	67.5556	0.4522	6.3918
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	1179.67	41.81	62.27	318.71	23.5934	0.8362	1.2454	6.3742
040205-3	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.015	391.24	4400.78	9.45	324.24	5.8686	66.0117	0.14175	4.8636
040205-4	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.015	908.51	54.94	141.65	253.27	13.62765	0.8241	2.12475	3.79905
小计								3509.44056	13159.13464	100.98292	1593.89702
清单项目综合单价											18363.45514000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1024.190168	1.4021	1436.02		
		技工人工费	元	1518.328942	1.3656	2073.43		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	3.21491	681.42	2190.7		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.5755	389.81	1003.96		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.108	7.63	0.82		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10	t	0.015375	4250.44	65.35		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.1818	4.6	0.84		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.0204	3278.76	66.89		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	26.59	315.96	8401.38		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.408149	302.42	123.43		
		煤焦沥青漆	kg	1.84434	16.19	29.86		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	1.31039	294.77	386.26		
		水	m3	4.250332	4.62	19.64		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.2725	357.73	812.94		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.22994	1	48.23		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.00675	176.4	1.19		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.001925	1132.11	2.18		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.006	37.51	0.23		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.00355	39.12	0.14		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.0101	22.79	0.23		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.28363	306	86.79		
		混凝土振动器　平板式	台班	0.807478	12.67	10.23		

项目编码	040804001001	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-9	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150	100m	0.08	524.82	9484.15	125.56	622.06	41.9856	758.732	10.0448	49.7648
小计								41.9856	758.732	10.0448	49.7648
清单项目综合单价											860.52720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.5176	1.4021	23.16		
		技工人工费	元	13.78608	1.3656	18.83		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.0528	4.6	0.24		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	0.62688	3.279	2.06		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.1088	5.49	0.6		
		热镀锌钢管 DN150×4.5	m	8.24	88.04	725.45		
		镀锌管接头 150	个	1.3184	17.35	22.87		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.512	1	7.51		
	机械	中频煨弯机（圆管） 管径D（mm） D≤200	台班	0.008	138.03	1.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0568	157.41	8.94		

项目编码	040804001002	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-9	埋地电缆保护管敷设 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	10m	0.1	398.52	551.57	26.76	134.94	39.852	55.157	2.676	13.494
小计								39.852	55.157	2.676	13.494
清单项目综合单价											111.17900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.0567	1.3889	2.86		
		普工人工费	元	9.8603	1.4021	13.83		
		技工人工费	元	16.9672	1.3656	23.17		
	材料	镀锌铁丝	kg	0.0701	4.87	0.34		
		钢板	kg	0.03	3.11	0.09		
		低碳钢电焊条	kg	0.05	3.84	0.19		
		沥青清漆	kg	0.12	11.68	1.4		
		氧气(工业用)	m3	0.08	6.19	0.5		
		乙炔气	kg	0.023	13.01	0.3		
		镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm	m	1.003	52.02	52.18		
		其他材料费	元	0.18	0.885	0.16		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.017	157.41	2.68		

项目编码	040804001003	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-8	埋地电缆保护管敷设 公称直径DN(mm) DN≤50	10m	0.1	329.97	294.36	29.91	104.18	32.997	29.436	2.991	10.418
小计								32.997	29.436	2.991	10.418
清单项目综合单价											75.84200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	1.7601	1.3889	2.44		
		普工人工费	元	8.1337	1.4021	11.4		
		技工人工费	元	14.0215	1.3656	19.15		
	材料	镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.003	25.55	25.63		
		镀锌铁丝	kg	0.1	4.87	0.49		
		钢板	kg	0.05	3.11	0.16		
		低碳钢电焊条	kg	0.06	3.84	0.23		
		沥青清漆	kg	0.16	11.68	1.87		
		氧气(工业用)	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.027	13.01	0.35		
		其他材料费	元	0.18	0.885	0.16		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.019	157.41	2.99		
项目编码	040804001004	项目名称	配管		计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-9	埋地电缆保护管敷设 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	10m	0.1	398.52	551.57	26.76	134.94	39.852	55.157	2.676	13.494
小计								39.852	55.157	2.676	13.494
清单项目综合单价											111.17900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.0567	1.3889	2.86		
		普工人工费	元	9.8603	1.4021	13.83		
		技工人工费	元	16.9672	1.3656	23.17		
	材料	镀锌铁丝	kg	0.0701	4.87	0.34		
		钢板	kg	0.03	3.11	0.09		
		低碳钢电焊条	kg	0.05	3.84	0.19		
		沥青清漆	kg	0.12	11.68	1.4		
		氧气(工业用)	m3	0.08	6.19	0.5		
		乙炔气	kg	0.023	13.01	0.3		
		镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm	m	1.003	52.02	52.18		
		其他材料费	元	0.18	0.885	0.16		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.017	157.41	2.68		

项目编码	031301003062	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	121.91	148.79	58.44	43.87	121.91	148.79	58.44	43.87
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	82.53	28.75	0	23.28	82.53	28.75	0	23.28
小计								204.44	177.54	58.44	67.15
清单项目综合单价											507.57000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.152	1.4021	40.87		
		技工人工费	元	98.853	1.3656	134.99		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3889	28.56		
	材料	扁钢 <59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.382	29.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.36	0.73		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		电	kW·h	0.068	0.71	0.05		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	13.01	8.85		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	276.58	8.3		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	171.14	50.14		

项目编码	031301003063	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	94.47	97.99	48.84	33.39	94.47	97.99	48.84	33.39
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	80.2	17.27	0	22.08	80.2	17.27	0	22.08
小计								174.67	115.26	48.84	55.47
清单项目综合单价											394.24000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.909	1.4021	34.92		
		技工人工费	元	84.444	1.3656	115.32		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3889	24.44		
	材料	刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		扁钢 <59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.382	19.19		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.36	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.71	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	13.01	8.13		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	276.58	6.91		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	171.14	41.93		

项目编码	030412001133	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-14换	塑料埋地电缆保护管 管外径dn(mm) 50< dn≤100 ` PC100	10m	0.1	45.58	172.23	0.24	20.69	4.558	17.223	0.024	2.069
小计								4.558	17.223	0.024	2.069
清单项目综合单价											23.87400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.1267	1.4021	1.58		
		技工人工费	元	1.943	1.3656	2.65		
		高级技工人工费	元	0.2337	1.3889	0.32		
	材料	PC100	m	1.03	16.33	16.82		
		河砂	m3	0.002	105.83	0.21		
		锯条	根	0.02	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.008	11.06	0.09		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=100	台班	0.002	11.96	0.02		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031301003064	项目名称	套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	73.62	86.09	38.56	26.55	73.62	86.09	38.56	26.55
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	76.36	15.49	0	20.98	76.36	15.49	0	20.98
小计								149.98	101.58	38.56	47.53
清单项目综合单价								337.65000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	21.401		1.4021	30.01		
		技工人工费			元	72.541		1.3656	99.06		
		高级技工人工费			元	15.055		1.3889	20.91		
	材料	刚性防水套管 DN80			个	1		0	0		
		无缝钢管 D133×4			m	0.424		71.18	30.18		
		扁钢 <59			kg	1.05		4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm			kg	4.558		3.382	15.42		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.059		3.78	0.22		
		钢丝刷子			把	1.005		14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.499		5.6	2.79		
		水泥 P.042.5			kg	1.095		0.36	0.39		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.059		6.51	0.38		
		油麻			kg	0.982		11.5	11.29		
		电			kW·h	0.04		0.71	0.03		
		汽油 70#～90#			kg	0.027		6.67	0.18		
		氧气			m3	1.479		6.19	9.16		
		乙炔气			kg	0.493		13.01	6.41		
		密封油膏			kg	0.266		6.86	1.82		
		石棉绒			kg	0.469		3.58	1.68		
		其他材料费			元	2.64		0.885	2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000			台班	0.02		276.58	5.53		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.193		171.14	33.03		
项目编码	030412001134	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-13换	塑料埋地电缆保护管 管外径dn(mm) dn≤50 - PC40	10m	0.1	36.47	36.42	0.24	11.49	3.647	3.642	0.024	1.149
小计								3.647	3.642	0.024	1.149
清单项目综合单价								8.46200000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.9006		1.4021	1.26		
		技工人工费			元	1.5515		1.3656	2.12		
		高级技工人工费			元	0.1906		1.3889	0.26		
	材料	PC40			m	1.03		3.35	3.45		
		锯条			根	0.02		0.68	0.01		
		胶合剂			kg	0.008		11.06	0.09		
		其他材料费			元	0.1		0.885	0.09		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=100			台班	0.002		11.96	0.02		
项目编码	030412001135	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-13换	塑料埋地电缆保护管 管外径dn(mm) dn≤50 - PC50	10m	0.1	36.47	50.53	0.24	12.2	3.647	5.053	0.024	1.22
小计								3.647	5.053	0.024	1.22
清单项目综合单价								9.94400000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.9006		1.4021	1.26		
		技工人工费			元	1.5515		1.3656	2.12		
		高级技工人工费			元	0.1906		1.3889	0.26		
	材料	PC50			m	1.03		4.72	4.86		
		锯条			根	0.02		0.68	0.01		
		胶合剂			kg	0.008		11.06	0.09		
		其他材料费			元	0.1		0.885	0.09		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=100			台班	0.002		11.96	0.02		
项目编码	010102007004	项目名称	回填方			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	548.46	478.62	16.5923	0.0716	5.4846	4.7862
小计								16.5923	0.0716	5.4846	4.7862
清单项目综合单价								26.93470000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.83387		1.4021	16.59		
	材料	水			m3	0.0155		4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90			台班	0.00308		1241.35	3.82		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8			台班	0.00308		539.35	1.66		
项目编码	040101002002	项目名称	挖一般土方			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0006	2930.19	0	0	775.39	1.758114	0	0	0.465234
小计								3.800704	0	6.01897	1.435864
清单项目综合单价								11.25553800			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.710388		1.4021	3.8		
	材料										
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75			台班	0.0002		1107.53	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5			台班	0.00568		1020.68	5.8		
项目编码	030412004129	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 - WDZC-BYJ-B2-4	100m单线	0.01	115.73	499.85	0	55.62	1.1573	4.9985	0	0.5562
小计								1.1573	4.9985	0	0.5562
清单项目综合单价								6.71200000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	0.13517		1.4021	0.19		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	0.5922	1.3656	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3889	0.16		
	材料	WDZC-BYJ-B2-4	m	1.05	4.63	4.86		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0068	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004130	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2)S≤2.5 ` WDZC-BYJ-B2-2.5	100m单线	0.01	115.73	316.74	0	46.47	1.1573	3.1674	0	0.4647
小计								1.1573	3.1674	0	0.4647
清单项目综合单价								4.78940000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.4021	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3656	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3889	0.16		
	材料	WDZC-BYJ-B2-2.5	m	1.05	2.9	3.05		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		23674.24	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			23674.24	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外消防水
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	229747.57	
2	措施项目	5434.23	
2.1	安全文明施工	5434.23	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	4515.24	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	918.99	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	23518.18	
3.1	暂列金额	23518.18	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	23283	
5	含税建安工程造价	281982.98	
合计		281982.98	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外消防水　　第 1 页，共 3 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		消火栓系统					229747.57	0
1-1	031001007001	复合管	(1)名称:钢丝网骨架复合管 (2)规格:DN150 (3)连接形式:电热熔连接 (4)安装部位:室外 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (6)附件:含管件、标识及施工所需一切辅材 (7)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	690.18	106.96	73821.65	0
1-2	031001007002	复合管	(1)名称:钢丝网骨架复合管 (2)规格:DN100 (3)连接形式:电热熔连接 (4)安装部位:室外 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (6)附件:含管件、标识及施工所需一切辅材 (7)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	53.96	82.47	4450.08	0
1-3	031001007003	复合管	(1)名称:钢丝网骨架复合管 (2)规格:DN25 (3)连接形式:电热熔连接 (4)安装部位:室外 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (6)附件:含管件、标识及施工所需一切辅材 (7)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	43.88	57.05	2503.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外消防水　　第 2 页，共 3 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030901012001	消防水泵接合器	(1)名称:水泵接合器 (2)型号:SQD150-1.6(多用式) (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	15	1285.04	19275.6	0
1-5	030901011001	室外消火栓	(1)名称:地上式防撞室外消火栓 (2)型号、规格:SSF100/65-1.0 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	8	1133.37	9066.96	0
1-6	030910001012	灭火器	(1)名称:MS/T9水基型灭火器 (2)型号、规格:700*500*160 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	具	82	309.68	25393.76	0
1-7	030910002001	轻便消防水龙箱	(1)名称:轻便消防水龙箱 (2)型号、规格:700*500*160 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	9	533.24	4799.16	0
1-8	010401007001	阀门井	(1)名称、规格:圆形阀门井 (2)规格:D1200 (3)详见图集05S502-P68~P88 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	座	3	2986.31	8958.93	0
1-9	040101002003	挖沟槽土方	(1)名称:挖土方 (2)土壤类别:综合类别 (3)方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	390.07	12.3	4797.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外消防水　　第 3 页，共 3 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	010102007005	回填方	(1)名称:原土回填 (2)充分考虑因招标人提供的地质资料、基础支护施工图、参考工程量、施工图等相关资料可能与实际不符及其他风险而引起的费用增加； (3)其他:具体满足设计、招标文件及有关技术规范要求等所有工作内容。 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	195.04	26.93	5252.43	0
1-11	010102007006	回填方	(1)名称:中粗砂回填 (2)充分考虑因招标人提供的地质资料、基础支护施工图、参考工程量、施工图等相关资料可能与实际不符及其他风险而引起的费用增加； (3)其他:具体满足设计、招标文件及有关技术规范要求等所有工作内容。 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	195.03	255.31	49793.11	0
1-12	010103002002	余方弃置	(1)废弃料品种:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)投标人自行考虑场内倒运等 (3)运距:按招标文件和合同约定 (4)含装土，采用新型全密闭式智能泥头车 (5)工程量按土石方的天然密实度的体积以立方予以计算 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	195.03	110.93	21634.68	0
合计							229747.57	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外消防水
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					5434.23
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	5434.23
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	4515.24
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	918.99
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							5434.23

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外消防水
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	23518.18	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		23518.18	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外消防水
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外消防水
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外消防水
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	23283
合计					23283

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外消防水
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外消防水　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-356换	室外钢骨架塑料复合管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 125< dn≤160 ˇ 钢丝网骨架复合管DN150	10m	0.1	203.03	724.86	48.29	93.42	20.303	72.486	4.829	9.342
小计								20.303	72.486	4.829	9.342
清单项目综合单价								106.96000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.891	1.4021	4.05		
	技工人工费	元	9.8071	1.3656	13.39		
	高级技工人工费	元	2.0567	1.3889	2.86		
材料	钢丝网骨架复合管DN150	m	1.015	61.52	62.44		
	热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.011	3.516	0.04		
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0016	6.63	0.01		
	六角螺栓	kg	0.0012	5.64	0.01		
	铁砂布	张	0.0081	1.05	0.01		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0003	5.6	0		
	氧气	m3	0.0006	6.19	0		
	乙炔气	kg	0.0002	13.01	0		
	焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0023	5.96	0.01		
	橡胶软管 DN20	m	0.001	7.96	0.01		
	室外钢骨架塑料复合管电熔管件 dn160	个	0.174	50.81	8.84		
	螺纹阀门 DN20	个	0.0006	22.12	0.01		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0003	57.52	0.02		
	压力表弯管 DN15	个	0.0003	7.08	0		
	水	m3	0.0764	4.62	0.35		
	其他材料费	元	0.813	0.885	0.72		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0005	605.08	0.3		
	吊装机(综合)	台班	0.0051	684.7	3.49		
	管子切断机 管径D（mm） D≤250	台班	0.0011	47.23	0.05		
	电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0005	259.52	0.13		
	试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0003	228.24	0.07		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0002	171.14	0.03		
	电熔焊接机	台班	0.0062	120.97	0.75		

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-354换	室外钢骨架塑料复合管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 90< dn≤110 ˇ 钢丝网骨架复合管DN100	10m	0.1	175.11	567.37	6.95	75.2	17.511	56.737	0.695	7.52
小计								17.511	56.737	0.695	7.52
清单项目综合单价								82.46300000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.49	1.4021	3.49		
	技工人工费	元	8.4762	1.3656	11.58		
	高级技工人工费	元	1.7601	1.3889	2.44		
材料	钢丝网骨架复合管DN100	m	1.015	47.31	48.02		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0034	19.03	0.06		
	锯条(各种规格)	根	0.07	0.68	0.05		
	室外钢骨架塑料复合管电熔管件 dn110	个	0.273	28.73	7.84		
	热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.0049	3.516	0.02		
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0012	6.63	0.01		
	六角螺栓	kg	0.0006	5.64	0		
	铁砂布	张	0.0076	1.05	0.01		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0003	5.6	0		
	氧气	m3	0.0006	6.19	0		
	乙炔气	kg	0.0002	13.01	0		
	焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0021	5.96	0.01		
	橡胶软管 DN20	m	0.0009	7.96	0.01		
	螺纹阀门 DN20	个	0.0006	22.12	0.01		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0003	57.52	0.02		
	压力表弯管 DN15	个	0.0003	7.08	0		
	水	m3	0.0353	4.62	0.16		
	其他材料费	元	0.566	0.885	0.5		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0009	20.8	0.02		
	电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	259.52	0.05		
	试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0002	228.24	0.05		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0002	171.14	0.03		
	电熔焊接机	台班	0.0045	120.97	0.54		

项目编码	031001007003	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-369换	室内钢骨架塑料复合管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 20< dn≤25 ˇ 钢丝网骨架复合管DN25	10m	0.1	221.86	266.14	9.66	72.71	22.186	26.614	0.966	7.271
小计								22.186	26.614	0.966	7.271
清单项目综合单价								57.03700000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.1663	1.4021	4.44		
	技工人工费	元	10.7317	1.3656	14.66		
	高级技工人工费	元	2.2265	1.3889	3.09		
材料	钢丝网骨架复合管DN25	m	1.016	16.81	17.08		
	室内钢骨架塑料复合管电熔管件 dn25	个	1.225	7.58	9.29		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
	锯条(各种规格)	根	0.0173	0.68	0.01		
	热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.0032	3.516	0.01		
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0008	6.63	0.01		
	六角螺栓	kg	0.0004	5.64	0		
	铁砂布	张	0.0066	1.05	0.01		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0002	5.6	0		
	氧气	m3	0.0003	6.19	0		
	乙炔气	kg	0.0001	13.01	0		
	焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0014	5.96	0.01		
	橡胶软管 DN20	m	0.0006	7.96	0		
	螺纹阀门 DN20	个	0.0004	22.12	0.01		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0002	57.52	0.01		
	压力表弯管 DN15	个	0.0002	7.08	0		
	水	m3	0.0014	4.62	0.01		
	其他材料费	元	0.135	0.885	0.12		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0008	20.8	0.02		
	电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	259.52	0.03		
	试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0001	228.24	0.02		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0001	171.14	0.02		
	电熔焊接机	台班	0.0073	120.97	0.88		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030901012001	项目名称	消防水泵接合器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-91换	消防水泵接合器安装(墙壁式) DN150 ~ 水泵接合器SQD150-1.6	套	1	403.86	711.47	25.45	144.26	403.86	711.47	25.45	144.26
小计								403.86	711.47	25.45	144.26

清单项目综合单价 1285.04000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	56.813	1.4021	79.66		
		技工人工费	元	192.543	1.3656	262.94		
		高级技工人工费	元	44.108	1.3889	61.26		
	材料	水泵接合器SQD150-1.6	套	1	548.67	548.67		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	1.1	23.19	25.51		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	4.12	0.06	0.25		
		精制六角带帽螺栓 镀锌带2个垫圈M20×85～100	10套	2.472	21.19	52.38		
		砂轮片 φ100mm	片	0.097	5.81	0.56		
		砂轮片 φ400mm	片	0.071	16.19	1.15		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.29	7.4	2.15		
		清油 C01-1	kg	0.12	16.99	2.04		
		铅油	kg	0.56	8.23	4.61		
		电	kW·h	0.215	0.71	0.15		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	1	69.03	69.03		
		其他材料费	元	5.618	0.885	4.97		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.016	326.65	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.02	27.46	0.55		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.011	24.62	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.11	176.4	19.4		

项目编码	030901011001	项目名称	室外消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-82换	室外地上式消火栓安装(1.0MPa) 浅100型 ~ 室外消火栓 SSF100/65-1.0	套	1	122.78	931.52	0	79.07	122.78	931.52	0	79.07
小计								122.78	931.52	0	79.07

清单项目综合单价 1133.37000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.266	1.4021	24.21		
		技工人工费	元	58.597	1.3656	80.02		
		高级技工人工费	元	13.357	1.3889	18.55		
	材料	室外消火栓 SSF100/65-1.0	个	1	929.2	929.2		
		普通水泥 52.5(R)	kg	0.47	0.35	0.16		
		氧气(工业用)	m3	0.103	6.19	0.64		
		乙炔气	kg	0.034	13.01	0.44		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN15	个	1.01	0.19	0.19		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030910001012	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ~ 水基型灭火器700**500*160	具	1	2.55	291.86	0	15.27	2.55	291.86	0	15.27
小计								2.55	291.86	0	15.27

清单项目综合单价 309.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.4021	0.53		
		技工人工费	元	1.256	1.3656	1.72		
		高级技工人工费	元	0.216	1.3889	0.3		
	材料	水基型灭火器700**500*160	具	1	288.5	288.5		
		其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
	机械							

项目编码	030910002001	项目名称	轻便消防水龙箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71换	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ~ 轻便消防水龙箱 700*500*160	套	1	171.68	300.23	0.83	60.5	171.68	300.23	0.83	60.5
小计								171.68	300.23	0.83	60.5

清单项目综合单价 533.24000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.156	1.4021	33.87		
		技工人工费	元	81.934	1.3656	111.89		
		高级技工人工费	元	18.661	1.3889	25.92		
	材料	轻便消防水龙箱700*500*160	套	1	288.5	288.5		
		密封带	m	1.7	2.65	4.51		
		砂轮片 φ400mm	片	0.04	16.19	0.65		
		普通水泥 42.5(R)	kg	1.43	0.36	0.51		
		木材(一级红白松)	m3	0.003	1769.91	5.31		
		其他材料费	元	0.85	0.885	0.75		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.013	44.46	0.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.009	27.46	0.25		

项目编码	010401007001	项目名称	阀门井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-1	立式闸阀井 井内径φ(m)1.20 井室深h(m)1.20 井深H(m)1.45	座	1	888.11	1734.48	39.18	324.54	888.11	1734.48	39.18	324.54
小计								888.11	1734.48	39.18	324.54

清单项目综合单价 2986.31000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	264.158	1.4021	370.38		
		技工人工费	元	379.121	1.3656	517.73		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.675	681.42	459.96		
		煤焦沥青漆	kg	0.519	16.19	8.4		
		钢筋混凝土管 d300	m	0.513	116.81	59.92		
		塑钢踏步	kg	8.13	5.57	45.28		
		水	m3	0.416	4.62	1.92		
		铸铁井盖、井座 φ700mm重型	套	1	513.27	513.27		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.41	302.42	123.99		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.579	355.68	205.94		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.788	389.81	307.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.63	1	8.63		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	978.58	20.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.022	697.74	15.35		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.259	12.67	3.28		

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6107.71	976.98	2.04259	0	6.10771	0.97698
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.0006	4196.23	0	0	1110.41	2.517738	0	0	0.666246
小计								4.560328	0	6.10771	1.643226
清单项目综合单价								12.31126400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.252175	1.4021	4.56		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1099.09	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1036.6	5.89		

项目编码	010102007005	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
清单项目综合单价								26.94310000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.4021	16.59		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.07	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	540.2	1.66		

项目编码	010102007006	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-144	机械回填砂	100m3	0.01	1508.86	21948.14	538.55	1535.17	15.0886	219.4814	5.3855	15.3517
小计								15.0886	219.4814	5.3855	15.3517
清单项目综合单价								255.30720000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.76146	1.4021	15.09		
	材料	中砂	m3	1.27	172.82	219.48		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00302	1243.07	3.75		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00302	540.2	1.63		

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0007	0	55.99	99893.87	7141.41	0	0.039193	69.925709	4.998987
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000301	0	55.99	111808.99	7992.9	0	0.01685299	33.65450599	2.4058629
小计								0	0.05604599	103.580215	7.4048499
清单项目综合单价								111.04111088			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.050018	1392.1	69.63		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.021437	1558.85	33.42		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外消防水
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外消防水
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		23518.18	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			23518.18	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外消防水
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	486536.06	
2	措施项目	10630.29	
2.1	安全文明施工	10630.29	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	8684.15	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1946.14	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	49716.64	
3.1	暂列金额	49716.64	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	49219.47	
5	含税建安工程造价	596102.46	
合计		596102.46	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外智能化工程　　第 1 页，共 9 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		管线工程及沟槽开挖					263097.19	0
1-1	030502003004	双绞线缆	(1)名称:网络双绞线缆(含水晶头) (2)规格:低烟无卤六类网线 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2794.53	6.55	18304.17	0
1-2	030502005011	光缆	(1)名称:6芯(9/125μm)单模光纤 (2)满足万兆传输的需求,线缆类型满足CMR及以上防火等级。 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1473.71	5.17	7619.08	0
1-3	030502007010	跳线、跳纤	(1)名称:成品光纤跳线 (2)双芯单模(3米) (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	条	7	15.37	107.59	0
1-4	030502014004	尾纤	(1)名称:光纤尾纤 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	条	42	42.34	1778.28	0
1-5	030502012004	光纤接续	(1)接续方式:光纤熔接 (2)规格:单模 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	芯	42	65.39	2746.38	0
1-6	030412004131	配线	(1)名称:防水橡套软电缆 (2)配线形式:管内敷设 (3)规格:JHS-3*1.5mm2 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	74.98	14.93	1119.45	0
1-7	030412004132	配线	(1)名称:配线 (2)规格:RYY3*2.5mm2 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1537.5	11.63	17881.13	0
1-8	030412004133	配线	(1)名称:配线 (2)规格:RYY4*0.5mm2 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	58.02	6.25	362.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外智能化工程　　第 2 页，共 9 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030412004134	配线	(1)名称:配线 (2)规格:RYY6*1.0mm2 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	58.02	10.25	594.71	0
1-10	030412004135	配线	(1)名称:配线 (2)规格:RYY8*1.0mm2 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	58.02	12.69	736.27	0
1-11	030409001087	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-3×2.5 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	585.53	35.68	20891.71	0
1-12	030412001136	配管	(1)名称:PC管 (2)规格:DN20 (3)配置形式:综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	932.43	11.43	10657.67	0
1-13	030412001137	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC110 (3)配置形式:综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1102.58	48.47	53442.05	0
1-14	030412001138	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)配置形式:埋地 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	20.4	19.18	391.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外智能化工程　　第 3 页，共 9 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	030412001139	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC50 (3)配置形式:埋地 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	58.56	47.4	2775.74	0
1-16	030412001140	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC100 (3)配置形式:埋地 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	208.88	87.83	18345.93	0
1-17	030412001141	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	13.06	26.39	344.65	0
1-18	030412001142	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN25 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	13.06	30.69	400.81	0
1-19	030412006018	接线盒	(1)名称:86接线盒 (2)材质:综合考虑 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	64	13.47	862.08	0
1-20	030402004003	避雷器	(1)名称:网络电源二合一防雷器 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	49	180.44	8841.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外智能化工程　　第 4 页，共 9 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	080501007001	人(手)孔砌筑	(1)名称:小型手孔井 (2)规格:900*700*900(L*W*H) (3)参《地下通信线缆敷设》05X101-2 (P45) 小号手孔 (4)手孔盖板详见《地下通信线缆敷设》05X101-2(P46~52) (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	16	1718.69	27499.04	0
1-22	080501007002	人(手)孔砌筑	(1)名称:市政接入井 (2)规格:1120*700*1000(L*W*H) (3)参《地下通信线缆敷设》05X101-2 (P45) (4)手孔盖板详见《地下通信线缆敷设》05X101-2(P46~52) (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	2982.78	5965.56	0
1-23	040101002004	挖沟槽土方	(1)名称:挖土方 (2)土壤类别:综合类别 (3)方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	361.42	12.3	4445.47	0
1-24	010102007007	回填方	(1)回填砂 (2)详管道敷设大样图 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	139.26	255.31	35554.47	0
1-25	010102007008	回填方	(1)原土回填 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	222.16	26.93	5982.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外智能化工程　　第 5 页，共 9 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-26	010103002003	余方弃置	(1)废弃料品种:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)投标人自行考虑场内倒运等 (3)运距:按招标文件和合同约定 (4)含装土，采用新型全密闭式智能泥头车 (5)工程量按土石方的天然密实度的体积以立方予以计算 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	139.26	110.92	15446.72	0
2		室外设备					27547.24	0
2-1	030402011181	成套配电箱	(1)名称:室外防水弱电箱(IP65) (2)安装方式:综合考虑 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	6	441.89	2651.34	0
2-2	030502011001	光纤接续盒	(1)名称:8口光纤终端盒 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	6	168.7	1012.2	0
2-3	030501015006	交换机	(1)名称:24口POE交换机 (2)规格:24个10/100/1000Base-T自适应以太网接口POE供电;SFP+单模模块 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	4	4874.42	19497.68	0
2-4	030501015007	交换机	(1)名称:8口POE交换机 (2)8个10/100/1000Base-T自适应以太网接口POE供电;SFP+单模模块 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	2193.01	4386.02	0
3		视频监控系统					66815.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外智能化工程　　第 6 页，共 9 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	030506010016	监控摄像设备	(1)名称:室外枪式摄像机 (2)规格:400万像素或以上,视频压缩标准: 主码流:H.265/H.264,网络: 1个RJ45 10M/100 M自适应以太网口，支持PoE,防护等级IP66或以上，包含原厂配套支架 (3)(3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	31	524.1	16247.1	0
3-2	030506010017	监控摄像设备	(1)名称:200万半球摄像机(带拾音功能) (2)规格:200万像素或以上视频压缩标准: 主码流:H.265/H.264 网络: 1个RJ45 10M/100 M自适应以太网口支持PoE防护等级IP66或以上，包含原厂配套支架 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	510.83	510.83	0
3-3	030506010018	监控摄像设备	(1)名称:周界枪式摄像机 (2)规格:周界防范智能警戒专用,400万像素或以上，支持越界侦测,区域入侵侦测,进入区域侦测和离开区域侦测,支持联动声音报警;支持白光/红外双补光,红外最远可达50m,白光最远可达30m;支持PoE防护等级IP66或以上，包含原厂配套支架 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	21	794.01	16674.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外智能化工程　　第 7 页，共 9 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	030506010019	监控摄像设备	(1)名称:高清球型摄像机 (2)规格:400万像素或以上，含球机电源，支持变焦 视频压缩标准: 主码流:H.265/H.264网络: 1个RJ45 10M/100 M自适应以太网口 包含原厂配套支架 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	3	1077.2	3231.6	0
3-5	040805002001	监控立杆	(1)名称:监控立杆 (2)立杆杆材质、高度:3.5m杆体选用Q235厚度D:4优质钢板;吊臂采用优质钢管; (3)杆体加工焊接方式:杆内焊接;杆体内外和杆体主筋基础底法兰盘及吊臂热镀锌,锌层厚度≮85μm;杆体基础主筋兼接地通道,底法兰盘与紧固螺母间接触面不喷涂;杆体内管径要求不小于Φ40mm,便于穿线; (4)含立杆基础、地笼，防雷接地 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	14	1142.82	15999.48	0
3-6	040805002002	监控立杆	(1)名称:围墙立杆 (2)立杆杆材质、高度:1.5m (3含防雷接地 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	19	726.55	13804.45	0
3-7	030502017009	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线测试 (2)测试内容:含标识标签、扎带等辅材购买及安装 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	点	56	6.22	348.32	0
4		停车场管理系统					129075.64	0
4-1	030501015008	交换机	(1)名称:8口接入交换机 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	3	1340.8	4022.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外智能化工程　　第 8 页，共 9 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	030501005009	插箱、机柜、台架	(1)名称:6U防水机柜 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	3	962.99	2888.97	0
4-3	030502008014	配线架	(1)名称:12口光纤配线架 (2)规格:含双芯单模光纤耦合器(LC/SC)、满配搭配 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	架	3	208.53	625.59	0
4-4	030506019001	停车场管理设备	(1)名称:道闸 (2)规格:输入电压AC220V±10%，平均无故障运行 MBTF≥300万次，工作温度 -25℃~70℃，储运温度 -30℃~75℃，相对湿度 ≤95%,无凝露(常温下)，噪音要求 ≤70分贝，额定功率 180W，外壳防护等级 IP54 (3)配置地感线圈 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	6	8112.33	48673.98	0
4-5	030506019002	停车场管理设备	(1)名称:一体式控制机 (2)规格:用户存储容量:20 万，记录存储容量:5万条，通讯方式:TCP/IP、蓝牙语音提示:情景化的可自定义语音提示，LCD 显示屏:12.1 寸 16:10，支持用户自定义。还可用于无牌车扫码进出,临时车扫动态码缴费等功能 (3)系统组成联动具备防砸车、语音提示、自动取卡、呼叫对讲等功能 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	6	8289.32	49735.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外智能化工程　　第 9 页，共 9 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	030506019003	停车场管理设备	(1)名称:一体式辅机 (2)规格:镜头 500万定焦，分辨率 2592*1944，镜头规格 4.3mm/8mm定焦低照度 彩色:0.001 Lux，车牌识别 识别率≥99.8%(全天,不含摩托车) (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	6	3014.99	18089.94	0
4-7	030501019009	服务器	(1)名称:停车场管理工作站(分控设备) (2)规格:处理器:不低于3.4 GHz　内存:不少于4G 硬盘:1T 显示器:21.5英寸，配备鼠标键盘等 (3)管理软件满足功能使用需求 (4)出入口控制系统、停车库(场)管理系统应能接收消防联动控制信号,并应具有解除门禁控制的功能 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	5038.84	5038.84	0
合计							486536.06	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外智能化工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					10630.29
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	10630.29
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	8684.15
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1946.14
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							10630.29

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外智能化工程　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	49716.64	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		49716.64	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	49219.47
合计					49219.47

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外智能化工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	030502003004	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ~ CAT6 UTP	100m	0.01	299.66	259.97	3.43	92.54	2.9966	2.5997	0.0343	0.9254
小计								2.9966	2.5997	0.0343	0.9254

清单项目综合单价　6.55600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.28508	1.4021	1.8		
		技工人工费	元	0.87491	1.3656	1.19		
	材料	CAT6 UTP	m	1.02	2.54	2.59		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0388	0.885	0.03		

项目编码	030502005011	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-63换	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) N≤12 ~ 6芯(9/125μm)单模光纤	100m	0.01	258.74	177.21	3.11	77.55	2.5874	1.7721	0.0311	0.7755
小计								2.5874	1.7721	0.0311	0.7755

清单项目综合单价　5.16610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.10922	1.4021	1.56		
		技工人工费	元	0.75586	1.3656	1.03		
	材料	6芯(9/125μm)单模光纤	m	1.02	1.72	1.75		
		其他材料费	元	0.02	0.885	0.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0351	0.885	0.03		

项目编码	030502007010	项目名称	跳线、跳纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-128换	成品跳线敷设（插接） ~ 成品光纤跳线	条	1	1.14	13.27	0	0.96	1.14	13.27	0	0.96
小计								1.14	13.27	0	0.96

清单项目综合单价　15.37000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.812	1.4021	1.14		
	材料	成品光纤跳线	条	1	13.27	13.27		
	机械							

项目编码	030502014004	项目名称	尾纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-60	布放单头尾纤	根	1	11.35	22.13	4.43	4.43	11.35	22.13	4.43	4.43
小计								11.35	22.13	4.43	4.43

清单项目综合单价　42.34000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.706	1.4021	3.79		
		技工人工费	元	5.537	1.3656	7.56		
	材料	尾纤(10m单头)	根	1	21.24	21.24		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	仪器仪表使用费	元	5	0.885	4.43		

项目编码	030502012004	项目名称	光纤接续	计量单位	芯

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-57	光纤连接 熔接法 单模	芯	1	43.06	5.9	4.43	12	43.06	5.9	4.43	12
小计								43.06	5.9	4.43	12

清单项目综合单价　65.39000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.222	1.4021	8.72		
		高级技工人工费	元	24.725	1.3889	34.34		
	材料	光纤连接器材	套	1.01	4.96	5.01		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	仪器仪表使用费	元	5	0.885	4.43		

项目编码	030412004131	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ~ JHS-3*1.5mm2	100m	0.01	555.15	754.08	0	184.61	5.5515	7.5408	0	1.8461
小计								5.5515	7.5408	0	1.8461

清单项目综合单价　14.93840000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65944	1.4021	0.92		
		技工人工费	元	2.35943	1.3656	3.22		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3889	1.4		
	材料	JHS-3*1.5mm2	m	1.02	7.33	7.48		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械							

项目编码	030412004132	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-193换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 ~ RYYJ3*2.5	100m单线	0.01	156.23	920.35	0	87.36	1.5623	9.2035	0	0.8736
小计								1.5623	9.2035	0	0.8736

清单项目综合单价　11.63940000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.18271	1.4021	0.26		
		技工人工费	元	0.79896	1.3656	1.09		
		高级技工人工费	元	0.15479	1.3889	0.21		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0158	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0014	66.9	0.09		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0003	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
		RYY3*2.5	m	1.05	8.6	9.03		
		其他材料费	元	0.0085	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004133	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-190换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) S≤0.75 RYY4*0.5	100m单线	0.01	147.66	416.86	0	59.92	1.4766	4.1686	0	0.5992
小计								1.4766	4.1686	0	0.5992
清单项目综合单价											6.24440000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17266	1.4021	0.24		
		技工人工费	元	0.75516	1.3656	1.03		
		高级技工人工费	元	0.14634	1.3889	0.2		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0113	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0058	6.67	0.04		
		RYY4*0.5	m	1.05	3.84	4.03		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004134	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-196换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0 RYY6*1.0mm2	100m单线	0.01	195.22	741.12	0	88.71	1.9522	7.4112	0	0.8871
小计								1.9522	7.4112	0	0.8871
清单项目综合单价											10.25050000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.22773	1.4021	0.32		
		技工人工费	元	0.9995	1.3656	1.36		
		高级技工人工费	元	0.19299	1.3889	0.27		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.02	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0016	66.9	0.11		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0004	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.0073	6.67	0.05		
		RYY6*1.0mm2	m	1.05	6.87	7.21		
		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004135	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-196换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0 RYY8*1.0mm2	100m单线	0.01	195.22	974.22	0	100.37	1.9522	9.7422	0	1.0037
小计								1.9522	9.7422	0	1.0037
清单项目综合单价											12.69810000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.22773	1.4021	0.32		
		技工人工费	元	0.9995	1.3656	1.36		
		高级技工人工费	元	0.19299	1.3889	0.27		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.02	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0016	66.9	0.11		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0004	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.0073	6.67	0.05		
		RYY8*1.0mm2	m	1.05	9.09	9.54		
		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030409001087	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 （三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) WDZB-YJY-B2-3×2.5	100m	0.01	304.85	3025.93	4.72	232.31	3.0485	30.2593	0.0472	2.3231
小计								3.0485	30.2593	0.0472	2.3231
清单项目综合单价											35.67810000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.661628	1.4021	0.93		
		技工人工费	元	1.266683	1.3656	1.73		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3889	0.39		
	材料	WDZB-YJY-B2-3×2.5	m	1.01	29.88	30.18		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	572.28	0.05		

项目编码	030412001136	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-73	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称外径dn(mm) 20＜dn≤25	100m	0.01	644.94	312.24	0	186.28	6.4494	3.1224	0	1.8628
小计								6.4494	3.1224	0	1.8628
清单项目综合单价											11.43460000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.32389	1.4021	1.86		
		技工人工费	元	3.36349	1.3656	4.59		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.00257	4.6	0.01		
		钢锯条	根	0.006	0.58	0		
		刚性阻燃管 Φ25×1.9	m	1.06	2.8	2.97		
		难燃塑料管接头 25	个	0.2575	0.42	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0309	1	0.03		
	机械							

项目编码	030412001137	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价		合价	

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-80	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称外径dn(mm) 100<dn≤150	100m	0.01	1277.44	3077.53	0	491.91	12.7744	30.7753	0	4.9191
小计								12.7744	30.7753	0	4.9191
清单项目综合单价											48.46880000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.62154		1.4021		3.68		
		技工人工费			元	6.66278		1.3656		9.1		
	材料	镀锌钢丝(综合)			kg	0.0025		4.6		0.01		
		钢锯条			根	0.015		0.58		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.3047		1		0.3		
		刚性阻燃管 Φ150×3.5			m	1.06		27.33		28.97		
		难燃塑料管接头 150			个	0.2575		5.75		1.48		
	机械											
项目编码	030412001138	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-19	钢管敷设 镀锌钢管埋地敷设 公称直径DN(mm) DN≤20	100m	0.01	704.49	971.32	8.24	235.58	7.0449	9.7132	0.0824	2.3558
小计								7.0449	9.7132	0.0824	2.3558
清单项目综合单价											19.19630000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.44654		1.4021		2.03		
		技工人工费			元	3.67365		1.3656		5.02		
	材料	镀锌钢丝(综合)			kg	0.00679		4.6		0.03		
		镀锌锁紧螺母 20			个	0.16056		0.31		0.05		
		铅油			kg	0.00568		8.23		0.05		
		热镀锌钢管 DN20×2.8			m	1.04		8.19		8.52		
		镀锌管接头 3×20			个	0.1648		1.77		0.29		
		镀锌钢管塑料护口 20			个	0.1545		0.18		0.03		
		接地管卡 DN20			个	0.4841		0.29		0.14		
		电线 BVR-4			m	0.14523		4.12		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0097		1		0.01		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.003		27.46		0.08		
项目编码	030412001139	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-23	钢管敷设 镀锌钢管埋地敷设 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	100m	0.01	1329.37	2894.92	18.06	497.81	13.2937	28.9492	0.1806	4.9781
小计								13.2937	28.9492	0.1806	4.9781
清单项目综合单价											47.40160000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.7279		1.4021		3.82		
		技工人工费			元	6.93384		1.3656		9.47		
	材料	镀锌钢丝(综合)			kg	0.00679		4.6		0.03		
		铅油			kg	0.01448		8.23		0.12		
		电线 BVR-4			m	0.15656		4.12		0.65		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0289		1		0.03		
		镀锌锁紧螺母 50			个	0.16056		0.8		0.13		
		热镀锌钢管 DN50×3.8			m	1.04		25.55		26.57		
		镀锌管接头 50			个	0.1648		5.4		0.89		
		镀锌钢管塑料护口 50			个	0.1545		0.5		0.08		
		接地管卡 DN50			个	0.412		1.11		0.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.003		27.46		0.08		
		弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108			台班	0.00088		111.55		0.1		
项目编码	030412001140	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-26	钢管敷设 镀锌钢管埋地敷设 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	100m	0.01	2075.53	5831.03	33.26	843.16	20.7553	58.3103	0.3326	8.4316
小计								20.7553	58.3103	0.3326	8.4316
清单项目综合单价											87.82980000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.25951		1.4021		5.97		
		技工人工费			元	10.8253		1.3656		14.78		
	材料	镀锌钢丝(综合)			kg	0.00679		4.6		0.03		
		镀锌锁紧螺母 100			个	0.16056		2.17		0.35		
		铅油			kg	0.02448		8.23		0.2		
		热镀锌钢管 DN100×4.0			m	1.04		52.02		54.1		
		镀锌管接头 100			个	0.1545		9.34		1.44		
		镀锌钢管塑料护口 100			个	0.1545		1.02		0.16		
		接地管卡 DN100			个	0.412		3.05		1.26		
		电线 BVR-4			m	0.17304		4.12		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0583		1		0.06		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108			台班	0.00212		111.55		0.24		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.0035		27.46		0.1		
项目编码	030412001141	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	150.45	69.96	0	43.31	15.045	6.996	0	4.331
小计								15.045	6.996	0	4.331
清单项目综合单价											26.37200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.7566		1.4021		2.46		
		技工人工费			元	7.6989		1.3656		10.51		
		高级技工人工费			元	1.4886		1.3889		2.07		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15~20)			个	2.912		0.27		0.79		
		金属软管 DN20			m	1.03		2.19		2.26		
		镀锌管接头(金属软管用) 20			个	1.472		0.75		1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15~20			个	1.472		0.06		0.09		
		管卡子(金属软管用DN15~20)			个	2.944		0.84		2.47		
		其他材料费			元	0.327		0.885		0.29		
	机械											
项目编码	030412001142	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-159	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤25	10m	0.1	167.16	90.93	0	48.78	16.716	9.093	0	4.878

工程量清单综合单价分析表

小计					16.716	9.093	0	4.878
清单项目综合单价								30.68700000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.9518	1.4021	2.74		
		技工人工费	元	8.5543	1.3656	11.68		
		高级技工人工费	元	1.6539	1.3889	2.3		
	材料	其他材料费	元	0.428	0.885	0.38		
		锁紧螺母(金属软管用 M25～32)	个	2.912	0.44	1.28		
		金属软管 DN25	m	1.03	2.8	2.88		
		镀锌管接头(金属软管用) 25	个	1.472	0.97	1.43		
		金属软管尼龙接头 DN25	个	1.472	0.08	0.12		
		管卡子(金属软管用DN25～32)	个	2.944	1.02	3		
	机械							

项目编码	030412006018	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35换	接线盒（86型） 暗装 ` 接线盒 86系列(深50mm)	10个	0.1	85.73	25.14	0	23.94	8.573	2.514	0	2.394
小计								8.573	2.514	0	2.394
清单项目综合单价											13.48100000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	6.1143	1.4021		8.57			
	材料	接线盒 86系列(深50mm)		个	1.02	2.03		2.07			
		其他材料费		元	0.5	0.885		0.44			
	机械										

项目编码	030402004003	项目名称	避雷器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030407-21	接口双绞线 防雷器 ` 网络电源二合一防雷器	个	1	26.48	146.91	0	7.05	26.48	146.91	0	7.05
小计								26.48	146.91	0	7.05
清单项目综合单价											180.44000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.788	1.4021		5.31			
		技工人工费		元	15.504	1.3656		21.17			
	材料	其他材料费		元	1	0.885		0.89			
	机械										

项目编码	080501007001	项目名称	人(手)孔砌筑	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040202-2换	垫层 混凝土 ` 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.023	718.11	3659	5.11	373.35	16.51653	84.157	0.11753	8.58705
040208-1	垫层 模板	10m2	0.060813	230.82	100.33	10.09	66.82	14.03685666	6.10136829	0.61360317	4.06352466
040403-325	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m3	0.089875	3276.05	4444.99	101.59	1096.42	294.4349938	399.4934763	9.13040125	98.5407475
040403-330换	非定型井 砖墙 抹灰 井内侧 ` （井外壁抹灰:人工*0.8）水泥砂浆 1：2.5	100m2	0.046075	3277.85	800.54	96.08	914.28	151.0269388	36.8848805	4.426886	42.125451
040403-330换	非定型井 砖墙 抹灰 井内侧 ` 水泥砂浆 1：2.5	100m2	0.0288	4097.32	800.54	96.08	1131.13	118.002816	23.055552	2.767104	32.576544
040403-341换	钢筋混凝土 井盖 制作 ` 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.007563	1886.47	3972.66	24.21	699.56	14.26737261	30.045227578	0.18310023	5.29077228
040403-346	检查井 混凝土 井盖、座 安装	10套	0.1	715.27	1204.61	0	249.5	71.527	120.461	0	24.95
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.006875	563.41	3377.78	22.61	319.59	3.87344375	23.2222375	0.15544375	2.19718125
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.006875	1179.67	41.81	62.27	318.71	8.11023125	0.28744375	0.42810625	2.19113125
040205-3	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.01	391.24	4400.78	9.45	324.24	3.9124	44.0078	0.0945	3.2424
040205-4	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.01	908.51	54.94	141.65	253.27	9.0851	0.5494	1.4165	2.5327
小计								704.7936828	768.2653859	19.33317465	226.2975019
清单项目综合单价											1718.68974523
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	204.74083	1.4021		287.07			
		技工人工费		元	305.890921	1.3656		417.72			
	材料	混凝土井盖、座		套	1.01	110.62		111.73			
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)		千块	0.489729	681.42		333.71			
		镀锌钢丝(综合)		kg	0.062494	4.6		0.29			
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷		t	0.007013	3278.76		22.99			
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ>10		t	0.01025	4250.44		43.57			
		钢钉(综合)		kg	0.119801	4.87		0.58			
		电焊条 E4303 φ3.2mm		kg	0.072	7.63		0.55			
		松杂枋板材 周转材		m3	0.000973	1685.84		1.64			
		煤焦沥青漆		kg	0.280949	16.19		4.55			
		脱模剂		kg	0.060813	7.43		0.45			
		水		m3	0.235059	4.62		1.09			
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm		张	0.076259	43.36		3.31			
		湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3	0.227212	294.77		66.98			
		水泥砂浆 1：2.5		m3	0.153494	387.55		59.49			
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.2323	357.73		83.1			
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.076381	381.76		29.16			
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.091948	1		5.09			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12		台班	0.000928	1132.11		1.05			
		载货汽车 装载质量M（t） M=5		台班	0.000608	605.08		0.37			
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1		台班	0.053349	306		16.32			
		混凝土振动器 插入式		台班	0.01127	10.42		0.12			
		混凝土振动器 平板式		台班	0.014452	12.67		0.18			
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14		台班	0.002063	37.51		0.08			
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.001656	39.12		0.06			
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.004731	22.79		0.11			
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.009122	26.9		0.25			
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30		台班	0.0045	176.4		0.79			

项目编码	080501007002	项目名称	人(手)孔砌筑	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040202-2换	垫层 混凝土 ` 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.037	718.11	3659	5.11	373.35	26.57007	135.383	0.18907	13.81395
040208-1	垫层 模板	10m2	0.0545	230.82	100.33	10.09	66.82	12.57969	5.467985	0.549905	3.64169
040403-325	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m3	0.13	3276.05	4444.99	101.59	1096.42	425.8865	577.8487	13.2067	142.5346

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价-人工费	单价-材料费	单价-机械费	单价-企业管理费和利润	合价-人工费	合价-材料费	合价-机械费	合价-企业管理费和利润
040403-330换	非定型井 砖墙 抹灰 井内侧 ^ (井外壁抹灰:人工*0.8) 水泥砂浆 1：2.5	100m2	0.09505	3277.85	800.54	96.08	914.28	311.5596425	76.091327	9.132404	86.902314
040403-330换	非定型井 砖墙 抹灰 井内侧 ^ 水泥砂浆 1：2.5	100m2	0.072	4097.32	800.54	96.08	1131.13	295.00704	57.63888	6.91776	81.44136
040403-341换	钢筋混凝土 井盖 制作 ^ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.0345	1886.47	3972.66	24.21	699.56	65.083215	137.05677	0.835245	24.13482
040403-346	检查井 混凝土 井盖、座 安装	10套	0.1	715.27	1204.61	0	249.5	71.527	120.461	0	24.95
040205-1	光圆钢筋 制作 直径 φ(mm) φ≤10	t	0.005	563.41	3377.78	22.61	319.59	2.81705	16.8889	0.11305	1.59795
040205-2	光圆钢筋 安装 直径 φ(mm) φ≤10	t	0.005	1179.67	41.81	62.27	318.71	5.89835	0.20905	0.31135	1.59355
040205-3	光圆钢筋 制作 直径 φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.035	391.24	4400.78	9.45	324.24	13.6934	154.0273	0.33075	11.3484
040205-4	光圆钢筋 安装 直径 φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.035	908.51	54.94	141.65	253.27	31.79785	1.9229	4.95775	8.86445
小计								1262.419808	1282.995812	36.543984	400.823084
清单项目综合单价								2982.78268750			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	365.198203	1.4021	512.04		
	技工人工费	元	549.483209	1.3656	750.37		
材料	混凝土井盖、座	套	1.01	110.62	111.73		
	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.70837	681.42	482.7		
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.34845	381.76	133.02		
	电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.252	7.63	1.92		
	热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10	t	0.035875	4250.44	152.48		
	镀锌钢丝(综合)	kg	0.04545	4.6	0.21		
	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.0051	3278.76	16.72		
	水泥砂浆 1：2.5	m3	0.342453	387.55	132.72		
	煤焦沥青漆	kg	0.40638	16.19	6.58		
	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.31633	294.77	93.24		
	普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.3737	357.73	133.68		
	钢钉(综合)	kg	0.107365	4.87	0.52		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.000872	1685.84	1.47		
	脱模剂	kg	0.0545	7.43	0.4		
	涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.068343	43.36	2.96		
	水	m3	0.575401	4.62	2.66		
	其他材料费(按百分比计算)	元	9.965734	1	9.97		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.01575	176.4	2.78		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.0022	1132.11	2.49		
	钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.0015	37.51	0.06		
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.0037	39.12	0.14		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.01065	22.79	0.24		
	混凝土振动器 平板式	台班	0.06593	12.67	0.84		
	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.095614	306	29.26		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.000545	605.08	0.33		
	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.008175	26.9	0.22		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.01813	10.42	0.19		

项目编码	040101002004	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价-人工费	单价-材料费	单价-机械费	单价-企业管理费和利润	合价-人工费	合价-材料费	合价-机械费	合价-企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6107.71	976.98	2.04259	0	6.10771	0.97698
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.000601	4196.23	0	0	1110.41	2.52193423	0	0	0.66735641
小计								4.56452423	0	6.10771	1.64433641
清单项目综合单价								12.31657064			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.252895	1.4021	4.56		
材料							
机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1099.09	0.22		
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1036.6	5.89		

项目编码	010102007007	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价-人工费	单价-材料费	单价-机械费	单价-企业管理费和利润	合价-人工费	合价-材料费	合价-机械费	合价-企业管理费和利润
120001-144	机械回填砂	100m3	0.01	1508.86	21948.14	538.55	1535.17	15.0886	219.4814	5.3855	15.3517
小计								15.0886	219.4814	5.3855	15.3517
清单项目综合单价								255.30720000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	10.76146	1.4021	15.09		
材料	中砂	m3	1.27	172.82	219.48		
机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00302	1243.07	3.75		
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00302	540.2	1.63		

项目编码	010102007008	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价-人工费	单价-材料费	单价-机械费	单价-企业管理费和利润	合价-人工费	合价-材料费	合价-机械费	合价-企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
清单项目综合单价								26.94310000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	11.83387	1.4021	16.59		
材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.07	3.83		
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	540.2	1.66		

项目编码	010103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价-人工费	单价-材料费	单价-机械费	单价-企业管理费和利润	合价-人工费	合价-材料费	合价-机械费	合价-企业管理费和利润
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0007	0	55.99	99893.87	7141.41	0	0.039193	69.925709	4.998987
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000301	0	55.99	111808.99	7992.9	0	0.01685299	33.65450599	2.4058629
小计								0	0.05604599	103.580215	7.4048499
清单项目综合单价								111.04111088			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.050017	1392.1	69.63		
	新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.021438	1558.85	33.42		

工程量清单综合单价分析表

	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=4		台班	0.0006	702.26	0.42		
项目编码	030402011181	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-90	端子箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤2 ~ 室外防水弱电箱 600*800*400	台	1	135.57	270.21	0	36.11	135.57	270.21	0	36.11
小计								135.57	270.21	0	36.11
清单项目综合单价								441.89000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	20.523	1.4021		28.78			
		技工人工费		元	59.22	1.3656		80.87			
		高级技工人工费		元	18.661	1.3889		25.92			
	材料	膨胀螺栓 M10×20		10套	0.41	4.6		1.89			
		其他材料费		元	3.2	0.885		2.83			
	机械										
项目编码	030502011001	项目名称	光纤接续盒			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-54	光纤配线架 端口数N(口) N≤12 ~ 8口光纤终端盒	架	1	47.29	108.85	0	12.56	47.29	108.85	0	12.56
小计								47.29	108.85	0	12.56
清单项目综合单价								168.70000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	6.763	1.4021		9.48			
		技工人工费		元	27.687	1.3656		37.81			
	材料	其他材料费		元	1	0.885		0.89			
	机械										
项目编码	030501015006	项目名称	交换机			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-43	POE交换机 安装、调试 ~ 24口POE交换机	台（套）	1	190.98	4618.58	13.28	51.58	190.98	4618.58	13.28	51.58
小计								190.98	4618.58	13.28	51.58
清单项目综合单价								4874.42000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费		元	137.501	1.3889		190.98			
	材料	其他材料费		元	2	0.885		1.77			
	机械	仪器仪表使用费		元	15	0.885		13.28			
项目编码	030501015007	项目名称	交换机			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-43	POE交换机 安装、调试 ~ 8口POE交换机	台（套）	1	190.98	1937.17	13.28	51.58	190.98	1937.17	13.28	51.58
小计								190.98	1937.17	13.28	51.58
清单项目综合单价								2193.01000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费		元	137.501	1.3889		190.98			
	材料	其他材料费		元	2	0.885		1.77			
	机械	仪器仪表使用费		元	15	0.885		13.28			
项目编码	030506010016	项目名称	监控摄像设备			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机 ~ 室外枪式摄像机	台	1	189.17	281.42	3.1	50.41	189.17	281.42	3.1	50.41
小计								189.17	281.42	3.1	50.41
清单项目综合单价								524.10000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	27.054	1.4021		37.93			
		技工人工费		元	110.748	1.3656		151.24			
	材料	其他材料费		元	3	0.885		2.66			
	机械	仪器仪表使用费		元	3.5	0.885		3.1			
项目编码	030506010017	项目名称	监控摄像设备			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机 ~ 200万半球摄像机(带拾音功能)	台	1	189.17	268.15	3.1	50.41	189.17	268.15	3.1	50.41
小计								189.17	268.15	3.1	50.41
清单项目综合单价								510.83000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	27.054	1.4021		37.93			
		技工人工费		元	110.748	1.3656		151.24			
	材料	其他材料费		元	3	0.885		2.66			
	机械	仪器仪表使用费		元	3.5	0.885		3.1			
项目编码	030506010018	项目名称	监控摄像设备			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机 ~ 周界枪式摄像机	台	1	189.17	551.33	3.1	50.41	189.17	551.33	3.1	50.41
小计								189.17	551.33	3.1	50.41
清单项目综合单价								794.01000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	27.054	1.4021		37.93			
		技工人工费		元	110.748	1.3656		151.24			
	材料	其他材料费		元	3	0.885		2.66			
	机械	仪器仪表使用费		元	3.5	0.885		3.1			
项目编码	030506010019	项目名称	监控摄像设备			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机 ~ 高清球型摄像机	台	1	189.17	834.52	3.1	50.41	189.17	834.52	3.1	50.41
小计								189.17	834.52	3.1	50.41
清单项目综合单价								1077.20000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.4021	37.93		
		技工人工费	元	110.748	1.3656	151.24		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.885	3.1		

项目编码	040805002001	项目名称	监控立杆	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-88换	摄像机立杆 5m以下 ~ 3.5m监控立杆	根	1	454.01	541.59	0	147.22	454.01	541.59	0	147.22
小计								454.01	541.59	0	147.22
清单项目综合单价								1142.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	64.93	1.4021	91.04		
		技工人工费	元	265.795	1.3656	362.97		
	材料	3.5m监控立杆	根	1	530.97	530.97		
		其他材料费	元	12	0.885	10.62		
	机械							

项目编码	040805002002	项目名称	监控立杆	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-87换	摄像机立杆 3m以下 ~ 围墙立杆1.5m	根	1	378.34	236.28	0	111.93	378.34	236.28	0	111.93
小计								378.34	236.28	0	111.93
清单项目综合单价								726.55000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.109	1.4021	75.87		
		技工人工费	元	221.496	1.3656	302.47		
	材料	围墙立杆1.5m	根	1	225.66	225.66		
		其他材料费	元	12	0.885	10.62		
	机械							

项目编码	030502017009	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.54	0	0.44	1.24	4.54	0	0.44	1.24
小计								4.54	0	0.44	1.24
清单项目综合单价								6.22000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.322	1.3656	4.54		
	材料							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.5	0.885	0.44		

项目编码	030501015008	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-43	POE交换机 安装、调试 ~ 8口接入交换机	台（套）	1	190.98	1084.96	13.28	51.58	190.98	1084.96	13.28	51.58
小计								190.98	1084.96	13.28	51.58
清单项目综合单价								1340.80000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	137.501	1.3889	190.98		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	15	0.885	13.28		

项目编码	030501005009	项目名称	插箱、机柜、台架	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-2换	安装机柜、机架 墙挂式 ~ 6U防水机柜	台	1	171.46	710.62	0	80.91	171.46	710.62	0	80.91
小计								171.46	710.62	0	80.91
清单项目综合单价								962.99000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	122.285	1.4021	171.46		
	材料	6U防水机柜	个	1	707.96	707.96		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030502008014	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-54	光纤配线架 端口数N(口) N≤12	架	1	47.29	148.68	0	12.56	47.29	148.68	0	12.56
小计								47.29	148.68	0	12.56
清单项目综合单价								208.53000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.763	1.4021	9.48		
		技工人工费	元	27.687	1.3656	37.81		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030506019001	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-8	出入口控制机 ~ 道闸	套	1	409.99	7593.81	0	108.53	409.99	7593.81	0	108.53
小计								409.99	7593.81	0	108.53
清单项目综合单价								8112.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	87.655	1.4021	122.9		
		技工人工费	元	119.608	1.3656	163.34		
		高级技工人工费	元	89.101	1.3889	123.75		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030506019002	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-8	出入口控制机 ~ 一体式控制机	套	1	409.99	7770.8	0	108.53	409.99	7770.8	0	108.53

工程量清单综合单价分析表

小计					409.99	7770.8	0	108.53	
清单项目综合单价								8289.32000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	87.655	1.4021		122.9		
		技工人工费	元	119.608	1.3656		163.34		
		高级技工人工费	元	89.101	1.3889		123.75		
	材料	其他材料费	元	1	0.885		0.89		
	机械								
项目编码	030506019003	项目名称	停车场管理设备		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-8	出入口控制机 ˉ 一体式辅机	套	1	409.99	2496.47	0	108.53	409.99	2496.47	0	108.53
小计					409.99	2496.47	0	108.53	
清单项目综合单价								3014.99000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	87.655	1.4021		122.9		
		技工人工费	元	119.608	1.3656		163.34		
		高级技工人工费	元	89.101	1.3889		123.75		
	材料	其他材料费	元	1	0.885		0.89		
	机械								
项目编码	030501019009	项目名称	服务器		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试 ˉ 停车场管理工作站(管理电脑)含停车场管理软件	台（套）	1	133.68	4869.03	0.62	35.51	133.68	4869.03	0.62	35.51
小计					133.68	4869.03	0.62	35.51	
清单项目综合单价								5038.84000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	96.25	1.3889		133.68		
	材料	其他材料费	元	2	0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.7	0.885		0.62		

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		49716.64	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			49716.64	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外智能化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1238205.14	
2	措施项目	41586.24	
2.1	安全文明施工	31725.42	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	26733.16	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4992.26	
2.2	其他措施项目费	9860.82	
3	其他项目	127979.14	
3.1	暂列金额	127979.14	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	126699.35	
5	含税建安工程造价	1534469.87	
合计		1534469.87	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外给排水工程　　第 1 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		室外给水工程					20790.95	0
1-1	031001001005	铸铁管	（1）名称：球墨铸铁管 （2）规格:DN250 （3）连接方式：橡胶圈承插连接 （4）含管件（含弯头、三通、异径管、管箍、钢塑转换件、堵头安装等），管道消毒、冲洗费用等 （5）满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	21.092	237.81	5015.89	0
1-2	031001001006	铸铁管	（1）名称：球墨铸铁管 （2）规格:DN150 （3）连接方式：橡胶圈承插连接 （4）含管件（含弯头、三通、异径管、管箍、钢塑转换件、堵头安装等），管道消毒、冲洗费用等 （5）满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	1.855	142.79	264.88	0
1-3	031001001007	铸铁管	（1）名称：球墨铸铁管 （2）规格:DN50 （3）连接方式：橡胶圈承插连接 （4）含管件（含弯头、三通、异径管、管箍、钢塑转换件、堵头安装等），管道消毒、冲洗费用等 （5）满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	64.088	68.92	4416.94	0
1-4	031001001008	铸铁管	（1）名称：球墨铸铁管 （2）规格:DN25 （3）连接方式：橡胶圈承插连接 （4）含管件（含弯头、三通、异径管、管箍、钢塑转换件、堵头安装等），管道消毒、冲洗费用等 （5）满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	23.723	50.39	1195.4	0
1-5	040503002001	现浇混凝土支墩	（1）名称：钢筋混凝土支墩 （2）满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m3	1.6	689.42	1103.07	0
1-6	031002011010	水表	(1)名称:有线远传水表 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)包含水表接线，其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组(个)	1	491.05	491.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外给排水工程　　第 2 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	031002011011	水表	(1)名称:有线远传水表(含倒流防止阀) (2)材质、型号:DN250 (3)连接方式:法兰连接 (4)包含水表接线，其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组(个)	1	4775.32	4775.32	0
1-8	040101002005	挖沟槽土方	(1)名称:挖土方 (2)土壤类别:综合类别 (3)方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	29.8	12.32	367.14	0
1-9	010102007009	回填方	(1)名称:原土回填 (2)方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	21.95	26.95	591.55	0
1-10	010102007010	回填方	(1)名称:中粗砂回填 (2)方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	6.65	255.31	1697.81	0
1-11	010103002004	余方弃置	(1)废弃料品种:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)投标人自行考虑场内倒运等 (3)运距:按招标文件和合同约定 (4)含装土，采用新型全密闭式智能泥头车 (5)工程量按土石方的天然密实度的体积以立方予以计算 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	7.85	111.07	871.9	0
2		室外雨水工程					469050.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外给排水工程　　第 3 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	040501014001	新旧管连接	(1)名称:市政雨水管道接驳 （2）型号、规格：DN800 （3）含与市政管道接驳，试验费用、现场作业与维护防护费用、接驳口开挖回填、与水务/城市管理部门协调、相关手续办理费用等接驳口发生的一切费用 （4）含委托具有相应技术力量的第三方专业机构对建筑小区排水管网进行内窥检测 （5）满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	处	1	445.25	445.25	0
2-2	040501001001	混凝土管	（1）名称：钢筋混凝土管Ⅱ级 （2）规格：DN800 （3）连接方式：橡胶圈承插连接 （4）含管件、堵头安装等，管道含闭水试验，管道包封等 （5）管道基础:详管道施工手册 （6）满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	108.068	399.82	43207.75	0
2-3	040501001002	混凝土管	（1）名称：钢筋混凝土管Ⅱ级 （2）规格：DN600 （3）连接方式：橡胶圈承插连接 （4）含管件、堵头安装等，管道含闭水试验，管道包封等 （5）管道基础:详管道施工手册 （6）满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	231.404	258.1	59725.37	0
2-4	040501001003	混凝土管	（1）名称：钢筋混凝土管Ⅱ级 （2）规格：DN500 （3）连接方式：橡胶圈承插连接 （4）含管件、堵头安装等，管道含闭水试验等 （5）管道基础:详管道施工手册 （6）满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	133.652	207.34	27711.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外给排水工程　　第 4 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	040501001004	混凝土管	（1）名称：钢筋混凝土管Ⅱ级 （2）规格：DN400 （3）连接方式：橡胶圈承插连接 （4）含管件、堵头安装等，管道含闭水试验等 （5）管道基础:详管道施工手册 （6）满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	151.216	160.37	24250.51	0
2-6	040501001005	混凝土管	（1）名称：钢筋混凝土管Ⅱ级 （2）规格：DN300 （3）连接方式：橡胶圈承插连接 （4）含管件、堵头安装等，管道含闭水试验等 （5）管道基础:详管道施工手册 （6）满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	179.888	124.54	22403.25	0
2-7	010502028001	钢筋混凝土检查井	(1)名称:钢筋混凝土检查井 (2)直径:Φ1000 (3)深度:综合考虑 (4)说明:含重型铸铁井盖安装、防坠落装置等，详见图集20S515选型 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	48	3245	155760	0
2-8	040504010001	雨水口	(1)名称:砖砌雨水口 (2)型号、规格:详见国标16S518 (3)含内窥检测、土方开挖、回填、垫层、外运、土方弃置费用等 (4)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	座	28	1075.89	30124.92	0
2-9	040101002006	挖沟槽土方	(1)名称:挖土方 (2)土壤类别:综合类别 (3)方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1224.5	12.32	15085.84	0
2-10	010102007011	回填方	(1)名称:原土回填 (2)方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	917.4	26.95	24723.93	0
2-11	010102007012	回填方	(1)名称:中粗砂回填 (2)方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	123.57	255.31	31548.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外给排水工程　　第 5 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	010103002005	余方弃置	(1)废弃料品种:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)投标人自行考虑场内倒运等 (3)运距:按招标文件和合同约定 (4)含装土，采用新型全密闭式智能泥头车 (5)工程量按土石方的天然密实度的体积以立方予以计算 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	307.1	110.92	34063.53	0
3		室外污水工程					187652.43	0
3-1	040501001006	混凝土管	（1）名称：钢筋混凝土管Ⅱ级 （2）规格：DN300 （3）连接方式：橡胶圈承插连接 （4）含管件、堵头安装等，管道含闭水试验等 （5）管道基础:详管道施工手册 （6）满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	485.09	124.22	60257.88	0
3-2	040501005001	塑料管	（1）名称：PVC-UH （2）安装部位:室外排水 （3）规格:DN150 （4）连接方式：粘接连接 （5）含管件（含法兰、弯头、三通、异径管、管箍、钢塑转换件、堵头安装等），管道含闭水试验费用等 （6）管道基础:详管道施工手册 （7）满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	37.46	55.88	2093.26	0
3-3	040501005002	塑料管	（1）名称：PVC-UH （2）安装部位:室外排水 （3）规格:DN100 （4）连接方式：粘接连接 （5）含管件（含法兰、弯头、三通、异径管、管箍、钢塑转换件、堵头安装等），管道含闭水试验费用等 （6）管道基础:详管道施工手册 （7）满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	15.7	36.72	576.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外给排水工程　　第 6 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	010502028002	钢筋混凝土检查井	(1)名称:钢筋混凝土检查井 (2)直径:φ1000 (3)深度:综合考虑 (4)说明:含重型铸铁井盖安装、防坠落装置，井内做好防水措施以及排水装置等，详见图集20S515选型 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	26	3244.94	84368.44	0
3-5	040501014002	新旧管连接	（1)名称:市政污水管道接驳 （2）型号、规格：DN300 （3）含与市政管道接驳，试验费用、现场作业与维护防护费用、接驳口开挖回填、与水务/城市管理部门协调、相关手续办理费用等接驳口发生的一切费用 （4）含委托具有相应技术力量的第三方专业机构对建筑小区排水管网进行内窥检测 （5）满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	处	1	445.25	445.25	0
3-6	040101002007	挖沟槽土方	(1)名称:挖土方 (2)土壤类别:综合类别 (3)方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	534.17	12.32	6580.97	0
3-7	010102007013	回填方	(1)名称:原土回填 (2)方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	451.98	26.95	12180.86	0
3-8	010102007014	回填方	(1)名称:中粗砂回填 (2)方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	47.13	255.31	12032.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外给排水工程　　第 7 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	010103002006	余方弃置	(1)废弃料品种:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)投标人自行考虑场内倒运等 (3)运距:按招标文件和合同约定 (4)含装土，采用新型全密闭式智能泥头车 (5)工程量按土石方的天然密实度的体积以立方予以计算 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	82.19	110.92	9116.51	0
4		室外压力排水工程					33883.81	0
4-1	031001002007	内外壁热浸镀锌钢管	(1)名称:内外壁热浸镀锌钢管 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:沟槽式卡箍连接 (4)附件:含卡箍及管件、标识、管道含闭水试验等 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	119.57	213.15	25486.35	0
4-2	031001002008	内外壁热浸镀锌钢管	(1)名称:内外壁热浸镀锌钢管 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:沟槽式卡箍连接 (4)附件:含卡箍及管件、标识、管道含闭水试验等 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	18.74	181.52	3401.68	0
4-3	040101002008	挖沟槽土方	(1)名称:挖土方 (2)土壤类别:综合类别 (3)方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	42.91	12.3	527.79	0
4-4	010102007015	回填方	(1)名称:原土回填 (2)方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	31.46	26.95	847.85	0
4-5	010102007016	回填方	(1)名称:中粗砂回填 (2)方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	9.2	255.31	2348.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外给排水工程　　第 8 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	010103002007	余方弃置	(1)废弃料品种:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)投标人自行考虑场内倒运等 (3)运距:按招标文件和合同约定 (4)含装土，采用新型全密闭式智能泥头车 (5)工程量按土石方的天然密实度的体积以立方予以计算 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	11.45	111.03	1271.29	0
5		化粪池工程					232878.06	0
5-1	040504009001	整体化粪池	(1)名称:钢筋混凝土化粪池(G12-75SF) (2)基础垫层C10； (3)池底C30P6 (4)池壁C30P6 (5)池盖C30P6 (6)独立过梁C30P6 (7)预制其他构件盖板井圈C30 (8)聚合物水泥防水砂浆20厚 (9)现浇构件螺纹钢筋制作　Φ10-25以内 (10)现浇构件螺纹钢筋安装　Φ10-25以内 (11)Φ700井盖及井座 (12)规格:75m3钢筋混凝土化粪池 (13)说明:含支护措施等相关事项，详见图集22S702(232-259页) (14)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	2	94449.56	188899.12	0
5-2	040101002009	挖一般土方	(1)名称:挖土方 (2)土壤类别:综合类别 (3)方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	797.59	6.08	4849.35	0
5-3	010102007017	回填方	(1)名称:原土回填 (2)方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	587.58	26.95	15835.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外给排水工程　　第 9 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-4	010103002008	余方弃置	(1)废弃料品种:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)投标人自行考虑场内倒运等 (3)运距:按招标文件和合同约定 (4)含装土，采用新型全密闭式智能泥头车 (5)工程量按土石方的天然密实度的体积以立方予以计算 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	210.01	110.92	23294.31	0
6		雨水回收工程					293949.47	0
6-1	031005016003	水箱	(1)名称:PP模块组合水池 (2)型号:150m3 (3)附件:含PP雨水模块、土工布、土工膜、聚苯板、混凝土池壁、池底、钢筋、钢筋混凝土垫层、素混凝土垫层等 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	台	1	111016.19	111016.19	0
6-2	040504006001	预制混凝土井筒	(1)名称:雨水分流井 (2)型号:做法详见 《排水检查井》20S515 (3)含井盖、支座、垫层等配套工作 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	1	12107.06	12107.06	0
6-3	040504001001	砌筑井	(1)名称:反冲洗阀门井 (2)型号:Φ700 (3)含井盖、支座、垫层等配套工作 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	座	1	7082	7082	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外给排水工程　　第 10 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4	040504001002	砌筑井	(1)名称:成品出水井 (2)型号:φ700 (3)含井盖、支座、垫层等配套工作 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	座	1	6220.53	6220.53	0
6-5	031002006001	除污器(过滤器)	(1)名称:清洗过滤器 (2)规格:Q=15m3/h N=0.50kW (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	组	1	5236.59	5236.59	0
6-6	031002006002	紫外线消毒器	(1)名称:紫外线消毒器 (2)型号、规格:Q=15m3/h N=0.55kW (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	组	1	1875.67	1875.67	0
6-7	030109001007	离心式泵	(1)名称:回用泵 (2)型号:Q=15m3/h H=40m N=5.5kW (3)含减震器 (4)含水泵控制柜、防水电缆、配管相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	台	1	3224.4	3224.4	0
6-8	030109001008	离心式泵	(1)名称:排污泵 (2)型号:Q=10m3/h H=10m N=0.75kW (3)含减震器 (4)含水泵控制柜、防水电缆、配管相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	台	1	2059.71	2059.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外给排水工程　　第 11 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-9	030109001009	离心式泵	(1)名称:设备间排污泵 (2)型号:40WQ5-10-0.75/380 (3)含减震器 (4)含水泵控制柜、防水电缆、配管相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	台	1	10773.15	10773.15	0
6-10	030109001010	成品埋地设备间	(1)名称:成品埋地设备间 (2)规格:Φ1800×2500mm (3)说明:当埋设在过车路面下方时,罐体上方需采取相应的承重措施。 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	台	1	7829.44	7829.44	0
6-11	030601001001	温度仪表	(1)名称:压力表 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	支	1	181.92	181.92	0
6-12	030611001001	焊接法兰阀门	(1)名称:电动蝶阀 (2)材质、型号:DN65 (3)连接方式:综合考虑 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	1	1597.25	1597.25	0
6-13	030611001002	焊接法兰阀门	(1)名称:手动蝶阀 (2)材质、型号:DN65 (3)连接方式:综合考虑 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	1	978.55	978.55	0
6-14	030611001003	焊接法兰阀门	(1)名称:浮球开关 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	1	329.51	329.51	0
6-15	080802009002	液位计	(1)名称:液位计 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	1	733.17	733.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外给排水工程　　第 12 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-16	031001008047	塑料管	(1)安装部位:室外 (2)材质、规格:UPVC雨水管DN300 (3)连接方式:综合考虑 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 (5)附件:含管件、标识及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	3.96	280.97	1112.64	0
6-17	031001008048	塑料管	(1)安装部位:室外 (2)材质、规格:排泥管DE50 (3)连接方式:综合考虑 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 (5)附件:含管件、标识及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	10	22.17	221.7	0
6-18	031001008049	塑料管	(1)安装部位:室外 (2)材质、规格:冲洗主管DE75 (3)连接方式:综合考虑 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 (5)附件:含管件、标识及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	12	36.34	436.08	0
6-19	031001008050	塑料管	(1)安装部位:室外 (2)材质、规格:冲洗支管DE32 (3)连接方式:综合考虑 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 (5)附件:含管件、标识及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	9.84	17.23	169.54	0
6-20	040101002010	挖沟槽土方	(1)名称:挖土方 (2)土壤类别:综合类别 (3)方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	597.18	12.32	7357.26	0
6-21	010102007018	回填方	(1)名称:原土回填 (2)方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	29.45	26.95	793.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外给排水工程　　第 13 页，共 13 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-22	010102007019	回填方	(1)名称:回填石粉渣 (2)方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	323.47	153.46	49639.71	0
6-23	010103002009	余方弃置	(1)废弃料品种:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)投标人自行考虑场内倒运等 (3)运距:按招标文件和合同约定 (4)含装土，采用新型全密闭式智能泥头车 (5)工程量按土石方的天然密实度的体积以立方予以计算 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	567.74	110.92	62973.72	0
合计							1238205.14	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外给排水工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					41586.24
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	31725.42
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	26733.16
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4992.26
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	9860.82
1-9-1	031401001010	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	1262.06	1262.06
1-9-2	011601001013	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	120.53	54.57	6577.32
1-9-3	011601001014	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	131.69	15.35	2021.44
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							41586.24

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	127979.14	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		127979.14	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	126699.35
合计					126699.35

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外给排水工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	031001001005	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-173换	室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径DN(mm) 200< DN≤250 ˚ 球墨铸铁管 DN150	10m	0.099991	340.9	1753.93	60.31	182.21	34.0869319	175.3772146	6.03045721	18.21936011
030801-439	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 200< DN≤300	100m	0.01	160.22	196.82	0	52.24	1.6022	1.9682	0	0.5224
小计								35.6891319	177.3454146	6.03045721	18.74176011
清单项目综合单价											237.80676385

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	17.007767	1.3656	23.23		
	普工人工费	元	5.017254	1.4021	7.03		
	高级技工人工费	元	3.907839	1.3889	5.43		
材料	球墨铸铁管 DN150	m	0.999905	170.26	170.24		
	橡胶圈 DN250	个	0.274974	17.54	4.82		
	其他材料费	元	0.087992	0.885	0.08		
	漂白粉	kg	0.007299	3.81	0.03		
	水	m3	0.469955	4.62	2.17		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.006999	631.56	4.42		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	572.28	1.14		
	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	232.59	0.47		

项目编码	031001001006	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-171	室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˚ 球墨铸铁管 :DN150	10m	0.10027	267.43	1002.04	4.63	121.2	26.8152061	100.4745508	0.4642501	12.152724
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.010027	141.6	103.09	0	42.62	1.4198232	1.03368343	0	0.42735074
小计								28.2350293	101.5082342	0.4642501	12.58007474
清单项目综合单价											142.78758837

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	13.464264	1.3656	18.39		
	普工人工费	元	3.963404	1.4021	5.56		
	高级技工人工费	元	3.089996	1.3889	4.29		
材料	其他材料费	元	0.082221	0.885	0.07		
	漂白粉	kg	0.00381	3.81	0.01		
	水	m3	0.240647	4.62	1.11		
	橡胶圈 DN150	个	0.397067	11.26	4.47		
机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002005	231.38	0.46		

项目编码	031001001007	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-170换	室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径DN(mm) DN≤100 ˚ 球墨铸铁管 DN50	10m	0.100004	217.21	381.53	0.46	76.59	21.72186884	38.15452612	0.04600184	7.65930636
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.010001	86.55	23.44	0	24.07	0.86558655	0.23442344	0	0.24072407
小计								22.58745539	38.38894956	0.04600184	7.90003043
清单项目综合单价											68.92243722

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	10.768386	1.3656	14.71		
	普工人工费	元	3.174759	1.4021	4.45		
	高级技工人工费	元	2.470437	1.3889	3.43		
材料	橡胶圈 DN100	个	0.33501	8.19	2.74		
	其他材料费	元	0.082003	0.885	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	水	m3	0.060002	4.62	0.28		
机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		

项目编码	031001001008	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-170	室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径DN(mm) DN≤100 ˚ 球墨铸铁管 DN25	10m	0.099988	217.21	205.03	0.46	67.77	21.71839348	20.50053964	0.04599448	6.77618676
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.009999	86.55	23.44	0	24.07	0.86541345	0.23437656	0	0.24067593
小计								22.58380693	20.7349162	0.04599448	7.01686269
清单项目综合单价											50.38158030

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	10.766688	1.3656	14.7		
	普工人工费	元	3.174259	1.4021	4.45		
	高级技工人工费	元	2.470048	1.3889	3.43		
材料	橡胶圈 DN100	个	0.334958	8.19	2.74		
	其他材料费	元	0.08199	0.885	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	水	m3	0.059992	4.62	0.28		
机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		

项目编码	040503002001	项目名称	现浇混凝土支墩	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040501-55	现浇混凝土 支墩	10m3	0.1	1960.98	4182.32	21.26	729.55	196.098	418.232	2.126	72.955
小计								196.098	418.232	2.126	72.955
清单项目综合单价											689.41100000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	49.4402	1.4021	69.32		
	技工人工费	元	92.8371	1.3656	126.78		
材料	水	m3	1.981	4.62	9.15		
	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	400.93	404.94		
	其他材料费(按百分比计算)	元	4.141	1	4.14		
机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.204	10.42	2.13		

项目编码	031002011010	项目名称	水表	计量单位	组(个)

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-217	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 有线远传水表 DN50	组	1	58.11	397.68	0	35.26	58.11	397.68	0	35.26	
小计								58.11	397.68	0	35.26	
清单项目综合单价												491.05000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.135	1.4021		11.41		
		技工人工费				元	27.727	1.3656		37.86		
		高级技工人工费				元	6.364	1.3889		8.84		
	材料	其他材料费				元	0.178	0.885		0.16		
		螺纹闸板阀 DN50 Z15T-16				个	1.01	123.45		124.68		
		橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		锯条				根	0.34	0.68		0.23		
	机械											
项目编码	031002011011	项目名称			水表			计量单位		组(个)		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-227换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˉ 倒流防止阀 DN250,远传水表 DN250	个	1	448.5	3775.68	227.42	323.72	448.5	3775.68	227.42	323.72	
小计								448.5	3775.68	227.42	323.72	
清单项目综合单价												4775.32000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	63.066	1.4021		88.42		
		技工人工费				元	213.853	1.3656		292.04		
		高级技工人工费				元	48.989	1.3889		68.04		
	材料	远传水表 DN250				个	1	2300		2300		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.73	5.52		4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120				套	24.72	3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	4.88	7.4		36.11		
		清油 C01-1				kg	0.04	16.99		0.68		
		氧气(工业用)				m3	0.22	6.19		1.36		
		乙炔气				kg	0.074	13.01		0.96		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6				片	2	138.94		277.88		
		其他材料费				元	2.52	0.885		2.23		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	572.28		34.34		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.1	272.57		27.26		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.94	176.4		165.82		
项目编码	040101002005	项目名称			挖沟槽土方			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6107.71	976.98	2.04259	0	6.10771	0.97698	
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.000601	4196.23	0	0	1110.41	2.52193423	0	0	0.66735641	
小计								4.56452423	0	6.10771	1.64433641	
清单项目综合单价												12.31657064
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.254506	1.4021		4.56		
	材料											
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.0002	1099.09		0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.00568	1036.6		5.89		
项目编码	010102007009	项目名称			回填方			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	551.41	478.83	16.5923	0.0716	5.5141	4.7883	
小计								16.5923	0.0716	5.5141	4.7883	
清单项目综合单价												26.96630000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.83387	1.4021		16.59		
	材料	水				m3	0.0155	4.62		0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.00308	1243.43		3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.00308	546.86		1.68		
项目编码	010102007010	项目名称			回填方			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-144换	机械回填砂 ˉ 中砂	100m3	0.01	1508.86	21948.14	538.55	1535.17	15.0886	219.4814	5.3855	15.3517	
小计								15.0886	219.4814	5.3855	15.3517	
清单项目综合单价												255.30720000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.76146	1.4021		15.09		
	材料	中砂				m3	1.27	172.82		219.48		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.00302	1243.07		3.75		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.00302	540.2		1.63		
项目编码	010103002004	项目名称			余方弃置			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000701	0	55.99	99893.87	7141.41	0	0.03924899	70.02560287	5.00612841	
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000301	0	55.99	111808.99	7992.9	0	0.01685299	33.65450599	2.4058629	
小计								0	0.05610198	103.6801089	7.41199131	
清单项目综合单价												111.14820215
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	水				m3	0.012015	4.62		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.000551	1		0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.050064	1392.1		69.69		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动				台班	0.021482	1558.85		33.49		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.000601	702.26		0.42		
项目编码	040501014001	项目名称			新旧管连接			计量单位		处		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
090203-119	检查井内接管开洞口修补 洞口直径D（mm） D＞500	10个	0.1	3185.25	352.2	50.86	864.12	318.525	35.22	5.086	86.412	

工程量清单综合单价分析表

小计					318.525	35.22	5.086	86.412
清单项目综合单价								445.24300000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(市政维修)	元	91.2242	1.4021	127.91		
		技工人工费(市政维修)	元	139.5872	1.3656	190.62		
	材料	干混抹灰砂浆 M15	t	0.0374	393.81	14.73		
		干混抹灰砂浆 M20	t	0.0476	406.19	19.33		
		水	m3	0.0283	4.62	0.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.026	1	1.03		
	机械	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.002	274.79	0.55		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=3	台班	0.107	42.39	4.54		
项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-70	套接(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) 700<d≤800 Ⅱ级钢筋混凝土管 DN800	100m	0.010001	2558.44	23326.96	942.3	1910.71	25.58695844	233.292927	9.4239423	19.10901071
040401-640	橡胶圈接口(承插口、企口) 管内径d(mm) 700<d≤800	10个口	0.050894	687.57	990.78	0	231.48	34.99318758	50.42475732	0	11.78094312
040401-689	管道闭水试验 管内径d(mm) 700<d≤800	100m	0.010001	763.76	532.82	0	228.74	7.63836376	5.32873282	0	2.28762874
小计								68.21850978	289.0464171	9.4239423	33.17758257

清单项目综合单价								399.86645175
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.18898	1.4021	17.09		
		技工人工费	元	30.430233	1.3656	41.56		
		高级技工人工费	元	6.890368	1.3889	9.57		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.0029	681.42	1.98		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.0068	4.6	0.03		
		橡胶圈 DN800	个	0.524207	92.92	48.71		
		润滑油	kg	0.086978	2.83	0.25		
		焊接钢管 D40×3.5	m	0.0003	13.76	0		
		橡胶管	m	0.015	15.65	0.23		
		水	m3	0.55731	4.62	2.57		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.00121	294.77	0.36		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00022	326.52	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.547499	1	1.55		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.00827	1081.71	8.95		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3	台班	0.00083	575.01	0.48		
项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-68	套接(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) 500<d≤600 Ⅱ级钢筋混凝土管 DN600	100m	0.01	1991.83	13718.83	536.26	1251.34	19.9183	137.1883	5.3626	12.5134
040401-638	橡胶圈接口(承插口、企口) 管内径d(mm) 500<d≤600	10个口	0.050561	481.32	792.54	0	166.99	24.33602052	40.07161494	0	8.44318139
040401-687	管道闭水试验 管内径d(mm) 500<d≤600	100m	0.01	539.72	326.69	0	159.16	5.3972	3.2669	0	1.5916
小计								49.65152052	180.5268149	5.3626	22.54818139

清单项目综合单价								258.08911685
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.154678	1.3656	30.25		
		普工人工费	元	8.868642	1.4021	12.43		
		高级技工人工费	元	5.012564	1.3889	6.96		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.00165	681.42	1.12		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.0068	4.6	0.03		
		橡胶圈 DN600	个	0.520778	74.34	38.71		
		润滑油	kg	0.067145	2.83	0.19		
		焊接钢管 D40×3.5	m	0.0003	13.76	0		
		橡胶管	m	0.015	15.65	0.23		
		水	m3	0.341554	4.62	1.58		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.00068	294.77	0.2		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00014	326.52	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.215245	1	1.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00548	978.58	5.36		
项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-67	套接(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) 400<d≤500 Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500	100m	0.01	1572.87	10573.69	396.32	973.22	15.7287	105.7369	3.9632	9.7322
040401-637	橡胶圈接口(承插口、企口) 管内径d(mm) 400<d≤500	10个口	0.050879	401.95	716.84	0	142.21	20.45081405	36.47210236	0	7.23550259
040401-686	管道闭水试验 管内径d(mm) 400<d≤500	100m	0.01	434.09	241.89	0	126.97	4.3409	2.4189	0	1.2697
小计								40.52041405	144.6279024	3.9632	18.23740259

清单项目综合单价								207.34891900
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	18.084341	1.3656	24.7		
		普工人工费	元	7.236666	1.4021	10.15		
		高级技工人工费	元	4.087806	1.3889	5.68		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.00119	681.42	0.81		
		橡胶圈 DN500	个	0.524048	67.26	35.25		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.0068	4.6	0.03		
		润滑油	kg	0.057086	2.83	0.16		
		焊接钢管 D40×3.5	m	0.0003	13.76	0		
		橡胶管	m	0.015	15.65	0.23		
		水	m3	0.242226	4.62	1.12		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.00051	294.77	0.15		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0001	326.52	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.09804	1	1.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00405	978.58	3.96		
项目编码	040501001004	项目名称	混凝土管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-66	套接(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) 300<d≤400 Ⅱ级钢筋混凝土管 DN400	100m	0.010001	1250.49	7782.05	329.78	743.57	12.50615049	77.82828205	3.29812978	7.43644357

工程量清单综合单价分析表

040401-636	橡胶圈接口(承插口、企口) 管内径d(mm) 300＜d≤400	10个口	0.050921	321.6	612.99	0	115.76	16.3761936	31.21406379	0	5.89461496	
040401-685	管道闭水试验 管内径d(mm) 300＜d≤400	100m	0.010001	328.7	157.39	0	94.85	3.2873287	1.57405739	0	0.94859485	
小计								32.16967279	110.6164032	3.29812978	14.27965338	
清单项目综合单价											160.36385918	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	14.3605	1.3656		19.61		
		普工人工费				元	5.740162	1.4021		8.05		
		高级技工人工费				元	3.246494	1.3889		4.51		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	0.00073	681.42		0.5		
		橡胶圈 DN400				个	0.524482	57.52		30.17		
		镀锌钢丝(综合)				kg	0.0068	4.6		0.03		
		润滑油				kg	0.048222	2.83		0.14		
		焊接钢管 D40×3.5				m	0.0003	13.76		0		
		橡胶管				m	0.015	15.65		0.23		
		水				m3	0.142894	4.62		0.66		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.00035	294.77		0.1		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.00006	326.52		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.932232	1		0.93		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00337	978.58		3.3		
项目编码	040501001005		项目名称		混凝土管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040401-65	套接(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) d≤300 Ⅱ级钢筋混凝土管 DN300	100m	0.010001	914.77	6398.35	218.22	577.58	9.14861477	63.98989835	2.18241822	5.77637758	
040401-635	橡胶圈接口(承插口、企口) 管内径d(mm) d≤300	10个口	0.050588	193	518.51	0	77	9.763484	26.230383838	0	3.895276	
040401-684	管道闭水试验 管内径d(mm) d≤300	100m	0.010001	221.15	73.56	0	62.2	2.21172115	0.73567356	0	0.6220622	
小计								21.12381992	90.95595579	2.18241822	10.29371578	
清单项目综合单价											124.55590971	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	9.428327	1.3656		12.88		
		普工人工费				元	3.770442	1.4021		5.29		
		高级技工人工费				元	2.131823	1.3889		2.96		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	0.00027	681.42		0.18		
		橡胶圈 DN300				个	0.521046	48.67		25.36		
		镀锌钢丝(综合)				kg	0.0068	4.6		0.03		
		润滑油				kg	0.037789	2.83		0.11		
		焊接钢管 D40×3.5				m	0.0003	13.76		0		
		橡胶管				m	0.015	15.65		0.23		
		水				m3	0.045661	4.62		0.21		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.00018	294.77		0.05		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.00002	326.52		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.774764	1		0.77		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00223	978.58		2.18		
项目编码	010502028001		项目名称		钢筋混凝土检查井			计量单位		座		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040403-60换	圆形污水检查井 混凝土 井内径φ(mm)1000 适用管径D(mm)200≤D≤600 井深H(m)3.02 钢筋混凝土井铸铁井盖	座	1	674.76	1620.62	19.46	260.98	674.76	1620.62	19.46	260.98	
040202-3	基础 混凝土	10m3	0.024209	444.31	4014.98	13.58	319.29	10.75630079	97.19868682	0.32875822	7.72969161	
040208-2	基础 模板	10m2	0.209	391	172.21	0.56	112.12	81.719	35.99189	0.11704	23.43308	
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.070959	379.15	3198.79	8.46	260.87	26.90410485	226.9829396	0.60031314	18.51107433	
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.070959	844.63	84.3	148.56	238.34	59.93410017	5.9818437	10.54166904	16.91236806	
BC-1	钢筋混凝土井一防坠网	个	1	0	43.36	0	2.17	0	43.36	0	2.17	
小计								854.0735058	2030.135324	31.0477804	329.736214	
清单项目综合单价											3244.99282434	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	220.000753	1.4021		308.46		
		技工人工费				元	399.534565	1.3656		545.6		
	材料	电焊条 E4303 φ3.2mm				kg	0.684748	7.63		5.22		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	0.087	681.42		59.28		
		镀锌钢丝(综合)				kg	0.164623	4.6		0.76		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16				t	0.072732	3089.38		224.7		
		组合钢模板				kg	1.2331	5.31		6.55		
		钢钉(综合)				kg	0.05016	4.87		0.24		
		零星卡具				kg	2.51845	5.49		13.83		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00627	1685.84		10.57		
		模板嵌缝料				kg	0.1045	7.08		0.74		
		脱模剂				kg	0.209	7.43		1.55		
		钢支撑				kg	0.48488	3.72		1.8		
		泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.244504	392.83		96.05		
		煤焦沥青漆				kg	0.49	16.19		7.93		
		塑钢踏步				kg	7.272	5.57		40.51		
		水				m3	2.185894	4.62		10.1		
		湿拌砌筑砂浆 M10				m3	0.055	302.42		16.63		
		水泥防水砂浆 1∶2				m3	0.03	427.37		12.82		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.235	357.73		84.07		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	2.254	404.66		912.1		
		其他材料费(按百分比计算)				元	9.635952	1		9.64		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.009	976.94		8.79		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.003903	1129.77		4.41		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30				台班	0.03477	176.37		6.13		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.007096	39.06		0.28		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.014192	22.75		0.32		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.004389	26.78		0.12		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.028324	11.61		0.33		
		载货汽车 装载质量M(t) M=8				台班	0.009	696.74		6.27		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.318	13.83		4.4		
项目编码	040504010001		项目名称		雨水口			计量单位		座		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040403-441	砖砌体平算式单算雨水口 长度L(mm)×宽度B(mm)680×380 井深H(m) H=1.00	座	1	341.89	612.55	0.33	121.12	341.89	612.55	0.33	121.12	
小计								341.89	612.55	0.33	121.12	
清单项目综合单价											1075.89000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	100.11	1.4021		140.36		
		技工人工费				元	147.577	1.3656		201.53		
		水				m3	0.177	4.62		0.82		

工程量清单综合单价分析表

	材料	湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.153	302.42	46.27		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.369	681.42	251.44		
		煤焦沥青漆	kg	0.347	16.19	5.62		
		铸铁井圈 平算	套	1	241.88	241.88		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.007	315.96	2.21		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.137	381.76	52.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	12.01	1	12.01		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.026	12.67	0.33		

项目编码	040101002006	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6107.71	976.98	2.04259	0	6.10771	0.97698
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.0006	4196.23	0	0	1110.41	2.517738	0	0	0.666246
小计								4.560328	0	6.10771	1.643226
清单项目综合单价											12.31126400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.252497	1.4021	4.56		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1099.09	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1036.6	5.89		

项目编码	010102007011	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	551.41	478.83	16.5923	0.0716	5.5141	4.7883
小计								16.5923	0.0716	5.5141	4.7883
清单项目综合单价											26.96630000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.4021	16.59		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.43	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	546.86	1.68		

项目编码	010102007012	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-144换	机械回填砂 ~ 中砂	100m3	0.01	1508.86	21948.14	538.55	1535.17	15.0886	219.4814	5.3855	15.3517
小计								15.0886	219.4814	5.3855	15.3517
清单项目综合单价											255.30720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.76146	1.4021	15.09		
	材料	中砂	m3	1.27	172.82	219.48		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00302	1243.07	3.75		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00302	540.2	1.63		

项目编码	010103002005	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0007	0	55.99	99893.87	7141.41	0	0.039193	69.925709	4.998987
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0003	0	55.99	111808.99	7992.9	0	0.016797	33.542697	2.39787
小计								0	0.05599	103.468406	7.396857
清单项目综合单价											110.92125300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.050019	1392.1	69.63		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.021437	1558.85	33.42		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		

项目编码	040501001006	项目名称	混凝土管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-65	套接(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) d≤300 ~ Ⅱ级钢筋混凝土管 DN300	100m	0.01	914.77	6398.35	207.72	576.82	9.1477	63.9835	2.0772	5.7682
040401-635	橡胶圈接口(承插口、企口) 管内径d(mm) d≤300	10个口	0.0503	193	518.51	0	77	9.7079	26.081053	0	3.8731
040401-684	管道闭水试验 管内径d(mm) d≤300	100m	0.01	221.15	73.56	0	62.2	2.2115	0.7356	0	0.622
小计								21.0671	90.800153	2.0772	10.2633
清单项目综合单价											124.20775300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.760541	1.4021	5.27		
		技工人工费	元	9.403534	1.3656	12.84		
		高级技工人工费	元	2.12621	1.3889	2.95		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.00027	681.42	0.18		
		橡胶圈 DN300	个	0.518089	48.67	25.22		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.0068	4.6	0.03		
		润滑油	kg	0.037574	2.83	0.11		
		焊接钢管 D40×3.5	m	0.0003	13.76	0		
		橡胶管	m	0.015	15.65	0.23		
		水	m3	0.04566	4.62	0.21		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.00018	294.77	0.05		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00002	326.52	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.770429	1	0.77		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00223	931.48	2.08		

项目编码	040501005001	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-242换	室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 110<dn≤160 ~ PVC dn160 白色UPVC	10m	0.1	168.32	295.5	0	59.31	16.832	29.55	0	5.931
040401-684	管道闭水试验 管内径d(mm) d≤300	100m	0.01	221.15	73.56	0	62.2	2.2115	0.7356	0	0.622
小计								19.0435	30.2856	0	6.553

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								55.88210000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费		元	8.0214	1.3656	10.95		
	技工人工费		元	0.98224	1.3656	1.34		
	普工人工费		元	2.76326	1.4021	3.87		
	高级技工人工费		元	2.06928	1.3889	2.87		
材料	PVC dn160 白色UPVC		m	1.015	26.27	26.66		
	锯条		根	0.242	0.68	0.16		
	粘合剂		kg	0.13	19.71	2.56		
	其他材料费		元	0.18	0.885	0.16		
	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)		千块	0.00027	681.42	0.18		
	镀锌钢丝(综合)		kg	0.0068	4.6	0.03		
	焊接钢管 D40×3.5		m	0.0003	13.76	0		
	橡胶管		m	0.015	15.65	0.23		
	水		m3	0.04566	4.62	0.21		
	湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3	0.00018	294.77	0.05		
	湿拌抹灰砂浆 M20		m3	0.00002	326.52	0.01		
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.0109	1	0.01		
机械								

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-241换	室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径 dn(mm) 90<dn≤110 - PVC dn110 白色UPVC	10m	0.1	132.62	156	0	42.9	13.262	15.6	0	4.29
040401-684	管道闭水试验 管内径 d(mm) d≤300	100m	0.01	221.15	73.56	0	62.2	2.2115	0.7356	0	0.622
小计								15.4735	16.3356	0	4.912

清单项目综合单价								36.72110000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费		元	7.31174	1.3656	9.98		
	普工人工费		元	2.26276	1.4021	3.17		
	高级技工人工费		元	1.66658	1.3889	2.31		
材料	PVC dn110 白色UPVC		m	1.015	12.76	12.95		
	锯条		根	0.194	0.68	0.13		
	粘合剂		kg	0.12	19.71	2.37		
	其他材料费		元	0.172	0.885	0.15		
	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)		千块	0.00027	681.42	0.18		
	镀锌钢丝(综合)		kg	0.0068	4.6	0.03		
	焊接钢管 D40×3.5		m	0.0003	13.76	0		
	橡胶管		m	0.015	15.65	0.23		
	水		m3	0.04566	4.62	0.21		
	湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3	0.00018	294.77	0.05		
	湿拌抹灰砂浆 M20		m3	0.00002	326.52	0.01		
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.0109	1	0.01		
机械								

项目编码	010502028002	项目名称	钢筋混凝土检查井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-60换	圆形污水检查井 混凝土 井内径φ(mm)1000 适用管径 D(mm)200≤D≤600 井深H(m)3.02 - 钢筋混凝土井铸铁井盖	座	1	674.76	1620.62	19.46	260.98	674.76	1620.62	19.46	260.98
040202-3	基础 混凝土	10m3	0.024193	444.31	4014.98	13.58	319.29	10.74919183	97.134111	0.32854094	7.72458297
040208-2	基础 模板	10m2	0.209	391	172.21	0.56	112.12	81.719	35.99189	0.11704	23.43308
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.070962	379.15	3198.79	8.46	260.87	26.9052423	226.992536	0.60033852	18.51185694
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.070962	844.63	84.3	148.56	238.34	59.93663406	5.9820966	10.54211472	16.91308308
BC-1	钢筋混凝土井一防坠网	个	1	0	43.36	0	2.17	0	43.36	0	2.17
小计								854.0700682	2030.080934	31.04803418	329.732603

清单项目综合单价								3244.93163908
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费		元	219.996681	1.4021	308.46		
	技工人工费		元	399.536403	1.3656	545.61		
材料	电焊条 E4303 φ3.2mm		kg	0.684779	7.63	5.22		
	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)		千块	0.087	681.42	59.28		
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16		t	0.072736	3089.38	224.71		
	镀锌钢丝(综合)		kg	0.164631	4.6	0.76		
	组合钢模板		kg	1.2331	5.31	6.55		
	钢钉(综合)		kg	0.05016	4.87	0.24		
	零星卡具		kg	2.51845	5.49	13.83		
	松杂枋板材 周转材		m3	0.00627	1685.84	10.57		
	煤焦沥青漆		kg	0.49	16.19	7.93		
	模板嵌缝料		kg	0.1045	7.08	0.74		
	脱模剂		kg	0.209	7.43	1.55		
	钢支撑		kg	0.48488	3.72	1.8		
	塑钢踏步		kg	7.272	5.57	40.51		
	水		m3	2.185868	4.62	10.1		
	湿拌砌筑砂浆 M10		m3	0.055	302.42	16.63		
	水泥防水砂浆 1∶2		m3	0.03	427.37	12.82		
	普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.235	357.73	84.07		
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	2.254	404.66	912.1		
	泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.244342	392.83	95.98		
	其他材料费(按百分比计算)		元	9.635416	1	9.64		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.009	976.94	8.79		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12		台班	0.003903	1129.77	4.41		
	载货汽车 装载质量M（t） M=8		台班	0.009	696.74	6.27		
	混凝土振动器 插入式		台班	0.028305	11.61	0.33		
	混凝土振动器 平板式		台班	0.318	13.83	4.4		
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.007096	39.06	0.28		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.014192	22.75	0.32		
	木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.004389	26.78	0.12		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.034771	176.37	6.13		

项目编码	040501014002	项目名称	新旧管连接	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
090203-119	检查井内接管开洞口修补 洞口直径D（mm） D>500	10个	0.1	3185.25	352.2	50.86	864.12	318.525	35.22	5.086	86.412
小计								318.525	35.22	5.086	86.412

清单项目综合单价								445.24300000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费(市政维修)		元	91.2242	1.4021	127.91		
	技工人工费(市政维修)		元	139.5872	1.3656	190.62		
材料	干混抹灰砂浆 M15		t	0.0374	393.81	14.73		
	干混抹灰砂浆 M20		t	0.0476	406.19	19.33		
	水		m3	0.0283	4.62	0.13		
	其他材料费(按百分比计算)		元	1.026	1	1.03		

工程量清单综合单价分析表

	机械	干混砂浆罐式搅拌机		台班	0.002	274.79	0.55		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=3		台班	0.107	42.39	4.54		

项目编码	040101002007	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6107.71	976.98	2.04259	0	6.10771	0.97698
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.0006	4196.23	0	0	1110.41	2.517738	0	0	0.666246
小计								4.560328	0	6.10771	1.643226

清单项目综合单价 12.31126400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.252486	1.4021	4.56		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1099.09	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1036.6	5.89		

项目编码	010102007013	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	551.41	478.83	16.5923	0.0716	5.5141	4.7883
小计								16.5923	0.0716	5.5141	4.7883

清单项目综合单价 26.96630000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.4021	16.59		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.43	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	546.86	1.68		

项目编码	010102007014	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-144换	机械回填砂 ˉ 中砂	100m3	0.01	1508.86	21948.14	538.55	1535.17	15.0886	219.4814	5.3855	15.3517
小计								15.0886	219.4814	5.3855	15.3517

清单项目综合单价 255.30720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.76146	1.4021	15.09		
	材料	中砂	m3	1.27	172.82	219.48		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00302	1243.07	3.75		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00302	540.2	1.63		

项目编码	010103002006	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0007	0	55.99	99893.87	7141.41	0	0.039193	69.925709	4.998987
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000301	0	55.99	111808.99	7992.9	0	0.01685299	33.65450599	2.4058629
小计								0	0.05604599	103.580215	7.4048499

清单项目综合单价 111.04111088

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.050016	1392.1	69.63		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.021439	1558.85	33.42		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		

项目编码	031001002007	项目名称	内外壁热浸镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-54	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 δ=4.5mm	10m	0.1	551.04	1309.38	22.6	212.9	55.104	130.938	2.26	21.29
040401-684	管道闭水试验 管内径d(mm) d≤300	100m	0.01	221.15	73.56	0	62.2	2.2115	0.7356	0	0.622
小计								57.3155	131.6736	2.26	21.912

清单项目综合单价 213.16110000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.39796	1.4021	0.56		
		普工人工费	元	7.7462	1.4021	10.86		
		技工人工费	元	27.25524	1.3656	37.22		
		高级技工人工费	元	6.24738	1.3889	8.68		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.00027	681.42	0.18		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.0068	4.6	0.03		
		焊接钢管 D40×3.5	m	0.0003	13.76	0		
		橡胶管	m	0.015	15.65	0.23		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.00018	294.77	0.05		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00002	326.52	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0109	1	0.01		
		其他材料费	元	0.395	0.885	0.35		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.4904	46.51	22.81		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		沟槽管件 DN150	个	0.188	113.63	21.36		
		水	m3	0.07066	4.62	0.33		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	31.12	0.44		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	228.31	0.07		
		其他机械费	元	1.995	0.88	1.76		

项目编码	031001002008	项目名称	内外壁热浸镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-52	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm	10m	0.1	447	1143.76	12.39	176.36	44.7	114.376	1.239	17.636
040401-684	管道闭水试验 管内径d(mm) d≤300	100m	0.01	221.15	73.56	0	62.2	2.2115	0.7356	0	0.622
小计								46.9115	115.1116	1.239	18.258

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								181.52010000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.39796	1.4021	0.56		
		普工人工费	元	6.2814	1.4021	8.81		
		技工人工费	元	22.30524	1.3656	30.46		
		高级技工人工费	元	5.10218	1.3889	7.09		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.00027	681.42	0.18		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.0068	4.6	0.03		
		焊接钢管 D40×3.5	m	0.0003	13.76	0		
		橡胶管	m	0.015	15.65	0.23		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.00018	294.77	0.05		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00002	326.52	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0109	1	0.01		
		其他材料费	元	0.296	0.885	0.26		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.8656	34.62	29.97		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		沟槽管件 DN100	个	0.36	92.39	33.26		
		水	m3	0.06066	4.62	0.28		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.01	31.12	0.31		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		其他机械费	元	1.002	0.88	0.88		

项目编码	040101002008	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6107.71	976.98	2.04259	0	6.10771	0.97698
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.000599	4196.23	0	0	1110.41	2.51354177	0	0	0.66513559
小计								4.55613177	0	6.10771	1.64211559

清单项目综合单价								12.30595736
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.249289	1.4021	4.56		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1099.09	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1036.6	5.89		

项目编码	010102007015	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	551.41	478.83	16.5923	0.0716	5.5141	4.7883
小计								16.5923	0.0716	5.5141	4.7883

清单项目综合单价								26.96630000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.4021	16.59		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.43	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	546.86	1.68		

项目编码	010102007016	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-144换	机械回填砂 ˉ 中砂	100m3	0.01	1508.86	21948.14	538.55	1535.17	15.0886	219.4814	5.3855	15.3517
小计								15.0886	219.4814	5.3855	15.3517

清单项目综合单价								255.30720000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.76146	1.4021	15.09		
	材料	中砂	m3	1.27	172.82	219.48		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00302	1243.07	3.75		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00302	540.2	1.63		

项目编码	010103002007	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000701	0	55.99	99893.87	7141.41	0	0.03924899	70.02560287	5.00612841
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000301	0	55.99	111808.99	7992.9	0	0.01685299	33.65450599	2.4058629
小计								0	0.05610198	103.6801089	7.41199131

清单项目综合单价								111.14820215
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	水	m3	0.01201	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.05005	1392.1	69.67		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.021468	1558.85	33.47		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000601	702.26	0.42		

项目编码	040504009001	项目名称	整体化粪池	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.384	641.38	3655.63	127.47	361.61	246.28992	1403.76192	48.94848	138.85824
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.0304	3119.48	1338.61	40.35	895.29	94.832192	40.693744	1.22664	27.216816
010002-73换	非泵送现浇混凝土贮水(油)池 池底 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,P6抗渗剂	10m3	1.062	1251.19	4257.29	25.34	545.76	1328.76378	4521.24198	26.91108	579.59712
010002-74换	非泵送现浇混凝土贮水(油)池 池壁 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,P6抗渗剂	10m3	2.78	2575.3	4287.44	20.84	897.34	7159.334	11919.0832	57.9352	2494.6052
010006-77	矩形池壁模板	100m2	2.6306	4038.4	1210.86	0.75	1129.23	10623.41504	3183.28831 6	1.97295	2970.552438
010002-75换	非泵送现浇混凝土贮水(油)池 池盖 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,P6抗渗剂	10m3	0.282	2099.37	4246.4	25.34	769.67	592.02234	1197.4848	7.14588	217.04694
010006-81	无梁池盖模板	100m2	0.0965	5493.58	1592.85	6.19	1533.79	530.13047	153.710025	0.597335	148.010735
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.076	2910.08	3940.86	8.02	967.68	221.16608	299.50536	0.60952	73.54368
010006-21	矩形梁 木模板	100m2	0.022	5651.14	1340.08	9.98	1563.13	124.32508	29.48176	0.21956	34.38886

工程量清单综合单价分析表

010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	2.144	474.15	3353.28	11.36	293.95	1016.5776	7189.43232	24.35584	630.2288
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	2.144	1013.73	30.62	0	269.79	2173.43712	65.64928	0	578.42976
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	3.216	379.2	3790.06	8.47	290.45	1219.5072	12188.83296	27.23952	934.0872
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	3.216	816.46	87.33	86.44	226.59	2625.73536	280.85328	277.99104	728.71344
010004-47+010004-48*15	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:20mm)	100m2	0.3297	3302.72	10253.51	0	1386.65	1088.906784	3380.582247	0	457.178505
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.3404	1452.87	2671.47	0	518.04	494.556948	909.368388	0	176.340816
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.3404	2510.38	7747.07	0	1051.65	854.533352	2637.102628	0	357.98166
040401-567	矩形盖板预制	10m3	0.23	2348.46	4033.99	24.03	824.87	540.1458	927.8177	5.5269	189.7201
040403-345	检查井 铸铁 井盖、座安装	10套	0.3	793.29	5294.52	0	474.65	237.987	1588.356	0	142.395
小计								31171.66607	51918.24591	480.679945	10878.89531
清单项目综合单价											94449.48722900

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3403.623939	1.4021	4772.22		
	技工人工费	元	19331.76352	1.3656	26399.46		
材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.7676	381.76	293.04		
	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.323	389.81	905.53		
	煤焦沥青漆	kg	1.476	16.19	23.9		
	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.0828	294.77	24.41		
	聚合物防水砂浆	kg	2665.970775	2.57	6851.54		
	电焊条 E4303 φ3.2	kg	31.0344	7.63	236.79		
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ10～φ25	t	3.2964	3642.48	12007.07		
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～10盘卷	t	2.18688	3238.94	7083.17		
	对拉螺栓	kg	0.099	6.59	0.65		
	铁件（综合）	kg	51.482177	6.16	317.13		
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	41.6524	404.66	16855.06		
	P6抗渗剂	m3	41.6524	6.8	283.24		
	镀锌铁丝（综合）	kg	35.952799	5.35	192.35		
	铁钉（综合）	kg	41.477114	5.64	233.93		
	松杂枋板材 周转材	m3	1.039402	1685.84	1752.27		
	脱模剂	kg	27.795	7.43	206.52		
	涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	17.160782	43.36	744.09		
	水	m3	54.685782	4.62	252.65		
	普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	3.8784	355.68	1379.47		
	其他材料费(按百分比计算)	元	735.620615	1	735.62		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.57584	176.4	277.98		
	钢筋切断机 直径D（mm） D=40	台班	0.55744	39.12	21.81		
	钢筋弯曲机 直径D（mm） D=40	台班	1.30784	22.79	29.81		
	混凝土振动器 平板式	台班	3.12431	12.67	39.59		
	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.149614	26.9	4.02		
	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.14976	306	45.83		
	混凝土振动器 插入式	台班	5.91804	10.42	61.67		

项目编码	040101002009	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-11	履带式挖掘机挖土方 不装车	1000m3	0.001	789.53	0	2655.37	398.69	0.78953	0	2.65537	0.39869
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.000601	2930.19	0	0	775.39	1.76104419	0	0	0.46600939
小计								2.55057419	0	2.65537	0.86469939
清单项目综合单价											6.07064358

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.817138	1.4021	2.55		
材料							
机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.000174	1107.53	0.19		
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001541	1598.09	2.46		

项目编码	010102007017	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	551.41	478.83	16.5923	0.0716	5.5141	4.7883
小计								16.5923	0.0716	5.5141	4.7883
清单项目综合单价											26.96630000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	11.83387	1.4021	16.59		
材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.43	3.83		
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	546.86	1.68		

项目编码	010103002008	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000701	0	55.99	99893.87	7141.41	0	0.03924899	70.02560287	5.00612841
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0003	0	55.99	111808.99	7992.9	0	0.016797	33.542697	2.39787
小计								0	0.05604599	103.5682999	7.40399841
清单项目综合单价											111.02834427

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.05002	1392.1	69.63		
	新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.021435	1558.85	33.41		
	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		

项目编码	031005016003	项目名称	水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030804-13	组装水箱安装 水箱总容量V(m3) 80<V≤100	台	1	3982.63	852.27	2066.04	1244.14	3982.63	852.27	2066.04	1244.14
BCZC_1	PP模块组合水池 PP模块组合水池150m3	套	1	0	74779.03	0	0	0	74779.03	0	0
030801-450	水箱、水池等消毒冲洗V(容量m3) 20<V≤50	m3	150	19.44	13.17	0	5.8	2916	1975.5	0	870
040302-26	隧道防水 土工布防水	10m2	17.6	114.76	206.09	0	40.68	2019.776	3627.184	0	715.968

工程量清单综合单价分析表

010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ` 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.562	641.38	3676.64	127.47	362.66	360.45556	2066.27168	71.63814	203.81492	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ` （商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	1.081	641.38	3651.84	127.47	361.42	693.33178	3947.63904	137.79507	390.69502	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.6	379.2	3790.06	8.47	290.45	227.52	2274.036	5.082	174.27	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.6	816.46	87.33	86.44	226.59	489.876	52.398	51.864	135.954	
120001-144	机械回填砂	100m3	0.06	1508.86	21948.14	538.55	1535.17	90.5316	1316.8884	32.313	92.1102	
010005-78	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层	100m2	1.16	841.49	1575.29	0	301.44	976.1284	1827.3364	0	349.6704	
小计								11756.24934	92718.55352	2364.73221	4176.62254	
清单项目综合单价											111016.15761000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1854.244979	1.4021		2599.84		
		技工人工费				元	6172.88424	1.3656		8429.69		
		高级技工人工费				元	522.725	1.3889		726.01		
	材料	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） δ=40				m2	118.32	11.5		1360.68		
		（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	10.9181	355.31		3879.31		
		石油沥青 进口AH-70号				kg	77.72	5.1		396.37		
		中砂				m3	7.62	172.82		1316.89		
		镀锌铁丝（综合）				kg	1.392	5.35		7.45		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	5.79	7.63		44.18		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ10～φ25				t	0.615	3642.48		2240.13		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm				m3	5.6762	357.73		2030.55		
		土工织物布400g/m2				m2	219.12	7.08		1551.37		
		射钉				个	1056	0.09		95.04		
		垫片				个	880	2.21		1944.8		
		其他材料费(按百分比计算)				元	229.44343	1		229.44		
		漂白粉				kg	15	3.81		57.15		
		水				m3	403.852	4.62		1865.8		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm				kg	13.02	4.87		63.41		
		橡胶板 δ=12.0mm				kg	81.1	7.82		634.2		
		板枋材				m3	0.08	1685.84		134.87		
		机油				kg	0.03	10.62		0.32		
		其他材料费				元	98.5	0.885		87.17		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.01812	1243.07		22.52		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.01812	540.2		9.79		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.294	176.4		51.86		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.06	39.12		2.35		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.12	22.79		2.73		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.64077	306		196.08		
		混凝土振动器 插入式				台班	1.28154	10.42		13.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.28	605.08		169.42		
		吊装机(综合)				台班	2.77	684.7		1896.62		
项目编码	040504006001	项目名称	预制混凝土井筒					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040403-106	矩形直线雨水检查井 砖砌 井室净尺寸长L(m)×宽B(m)×高H(m) 2.60×1.10×2.75 适用管径D(mm)2000 井深H(m)3.71	座	1	4165.51	6429.42	82.48	1429.65	4165.51	6429.42	82.48	1429.65	
小计								4165.51	6429.42	82.48	1429.65	
清单项目综合单价											12107.06000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1241.075	1.4021		1740.11		
		技工人工费				元	1776.067	1.3656		2425.4		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	5.063	681.42		3450.03		
		煤焦沥青漆				kg	0.49	16.19		7.93		
		塑钢踏步				kg	6.06	5.57		33.75		
		水				m3	1.216	4.62		5.62		
		铸铁井盖、井座 φ700mm重型				套	1	513.27		513.27		
		湿拌砌筑砂浆 M10				m3	2.089	302.42		631.76		
		水泥防水砂浆 1∶2				m3	0.639	491.51		314.07		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.938	357.73		335.55		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	2.795	404.66		1131.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.42	1		6.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.045	978.58		44.04		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.046	697.74		32.1		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.5	12.67		6.34		
项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井					计量单位		座		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040403-7	立式闸阀井 井内径φ(m)2.00 井室深h(m)2.50 井深H(m)2.80	座	1	2482.56	3623.97	128.17	847.3	2482.56	3623.97	128.17	847.3	
小计								2482.56	3623.97	128.17	847.3	
清单项目综合单价											7082.00000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	742.043	1.4021		1040.42		
		技工人工费				元	1056.051	1.3656		1442.14		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	2.139	681.42		1457.56		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.891	355.68		316.91		
		煤焦沥青漆				kg	0.519	16.19		8.4		
		钢筋混凝土管 d300				m	0.513	116.81		59.92		
		塑钢踏步				kg	17.675	5.57		98.45		
		水				m3	1.034	4.62		4.78		
		铸铁井盖、井座 φ700mm重型				套	1	513.27		513.27		
		湿拌砌筑砂浆 M10				m3	1.3	302.42		393.15		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.933	389.81		753.5		
		其他材料费(按百分比计算)				元	18.03	1		18.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.072	978.58		70.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.073	697.74		50.94		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.534	12.67		6.77		
项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井					计量单位		座		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040403-6	立式闸阀井 井内径φ(m)2.00 井室深h(m)2.00 井深H(m)2.30	座	1	2124.5	3234.77	128.17	733.09	2124.5	3234.77	128.17	733.09	
小计								2124.5	3234.77	128.17	733.09	
清单项目综合单价											6220.53000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	633.302	1.4021		887.95		
		技工人工费				元	905.496	1.3656		1236.55		

工程量清单综合单价分析表

	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	1.715	681.42	1168.64		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.891	355.68	316.91		
		煤焦沥青漆	kg	0.519	16.19	8.4		
		钢筋混凝土管 d300	m	0.513	116.81	59.92		
		塑钢踏步	kg	14.141	5.57	78.77		
		水	m3	0.963	4.62	4.45		
		铸铁井盖、井座 Φ700mm重型	套	1	513.27	513.27		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	1.041	302.42	314.82		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.933	389.81	753.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	16.09	1	16.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.072	978.58	70.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.073	697.74	50.94		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.534	12.67	6.77		

项目编码	031002006001	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3 ˇ 清洗过滤器 Q=15m3/h N=0.50kW	台	1	689.33	4281.79	74.28	191.19	689.33	4281.79	74.28	191.19
小计								689.33	4281.79	74.28	191.19
清单项目综合单价											5236.59000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	77.588	1.4021	108.79		
		技工人工费	元	291.405	1.3656	397.94		
		高级技工人工费	元	131.471	1.3889	182.6		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	3.3	0.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.8	4.87	8.77		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.4	0.74		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.2	5.84	7.01		
		砂	m3	0.055	126.21	6.94		
		碎石	m3	0.062	157.28	9.75		
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.36	13.86		
		木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
		煤油	kg	0.56	7.47	4.18		
		机油 5#～7#	kg	0.41	9.91	4.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	6.67	1.07		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	9.91	1.49		
		氧气(工业用)	m3	0.133	6.19	0.82		
		乙炔气	m3	0.045	13.01	0.59		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.25	12.56	3.14		
		其他材料费	元	1.95	0.885	1.73		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	585.35	58.54		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	157.41	15.74		

项目编码	031002006002	项目名称	紫外线消毒器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-32	紫外线杀菌设备 进口管径DN(mm) 80< DN≤100 ˇ 紫外线消毒器Q=15m3/h N=0.55kW	台	1	381.49	1229.14	151.66	113.38	381.49	1229.14	151.66	113.38
小计								381.49	1229.14	151.66	113.38
清单项目综合单价											1875.67000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	53.558	1.4021	75.09		
		技工人工费	元	181.894	1.3656	248.39		
		高级技工人工费	元	41.77	1.3889	58.01		
	材料	热轧薄钢板 δ=3.5mm	kg	1.331	3.11	4.14		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	0.525	15.93	8.36		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.215	5.6	1.2		
		汽油(综合)	kg	0.044	9.61	0.42		
		机油	kg	0.192	10.62	2.04		
		氧气	m3	0.117	6.19	0.72		
		乙炔气	kg	0.039	13.01	0.51		
		水	m3	2.981	4.62	13.77		
		其他材料费	元	0.71	0.885	0.63		
	机械	吊装机(综合)	台班	0.2	684.7	136.94		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.086	171.14	14.72		

项目编码	030109001007	项目名称	离心式泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-2	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) 3<P≤5.5 ˇ 回用泵 Q=15m3/h H=40m N=5.5kW	台	1	862.78	2048.64	74.28	238.7	862.78	2048.64	74.28	238.7
小计								862.78	2048.64	74.28	238.7
清单项目综合单价											3224.40000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	97.106	1.4021	136.15		
		技工人工费	元	364.727	1.3656	498.07		
		高级技工人工费	元	164.559	1.3889	228.56		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.3	0.99		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	2.032	4.87	9.9		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.126	7.4	0.93		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	2.04	5.84	11.91		
		砂	m3	0.088	126.21	11.11		
		碎石	m3	0.096	157.28	15.1		
		普通水泥 42.5(R)	kg	50.75	0.36	18.27		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	0.788	7.47	5.89		
		机油 5#～7#	kg	0.606	9.91	6.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.204	6.67	1.36		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气(工业用)	m3	0.204	6.19	1.26		
		乙炔气	m3	0.068	13.01	0.88		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.35	12.56	4.4		
		其他材料费	元	2.88	0.885	2.55		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	585.35	58.54		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	157.41	15.74		

项目编码	030109001008	项目名称	离心式泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3 ˇ 排污泵 Q=10m3/h H=10m N=0.75kW	台	1	689.33	1042.85	74.28	191.19	689.33	1042.85	74.28	191.19
030903-414	减振器安装	个	1	12.3	44.29	0	5.47	12.3	44.29	0	5.47

工程量清单综合单价分析表

小计					701.63	1087.14	74.28	196.66
清单项目综合单价								2059.71000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	80.97	1.4021		113.53		
		技工人工费	元	295.637	1.3656		403.72		
		高级技工人工费	元	132.749	1.3889		184.38		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	3.3		0.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.8	4.87		8.77		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.4		0.74		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.2	5.84		7.01		
		砂	m3	0.055	126.21		6.94		
		碎石	m3	0.062	157.28		9.75		
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.36		13.86		
		木板	m3	0.003	1529.2		4.59		
		煤油	kg	0.56	7.47		4.18		
		机油 5#～7#	kg	0.41	9.91		4.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	6.67		1.07		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	9.91		1.49		
		氧气(工业用)	m3	0.133	6.19		0.82		
		乙炔气	m3	0.045	13.01		0.59		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.25	12.56		3.14		
		其他材料费	元	2	0.885		1.77		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	585.35		58.54		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	157.41		15.74		

项目编码	030109001009	项目名称	离心式泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3 ˊ 排污泵40WQ5-10-0.75/380	台	1	689.33	777.36	74.28	191.19	689.33	777.36	74.28	191.19
030204-23	成套配电箱安装 落地式 ˊ 水泵控制柜	台	1	453.83	8180.95	34.34	123.62	453.83	8180.95	34.34	123.62
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88

小计					1192.36	9135.47	108.62	336.69
清单项目综合单价								10773.14000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	158.443	1.4021		222.15		
		技工人工费	元	486.776	1.3656		664.74		
		高级技工人工费	元	219.919	1.3889		305.45		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.3	4.6		1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62		3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3		2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9		10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.15	7.4		1.11		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66		0.66		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	3.3		0.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.8	4.87		8.77		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.4		0.74		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.2	5.84		7.01		
		砂	m3	0.055	126.21		6.94		
		碎石	m3	0.062	157.28		9.75		
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.36		13.86		
		木板	m3	0.003	1529.2		4.59		
		煤油	kg	0.56	7.47		4.18		
		机油 5#～7#	kg	0.41	9.91		4.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	6.67		1.07		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	9.91		1.49		
		氧气(工业用)	m3	0.133	6.19		0.82		
		乙炔气	m3	0.045	13.01		0.59		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.25	12.56		3.14		
		其他材料费	元	5.85	0.885		5.18		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28		34.34		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	585.35		58.54		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	157.41		15.74		

项目编码	030109001010	项目名称	成品埋地设备间	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-437	玻璃钢化粪池 有效容积V（m3） 4<V≤12 ˊ 成品埋地设备间 Φ1800×2500mm	套	1	49.25	7570.94	180.86	28.39	49.25	7570.94	180.86	28.39

小计					49.25	7570.94	180.86	28.39
清单项目综合单价								7829.44000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.766	1.4021		19.3		
		技工人工费	元	21.933	1.3656		29.95		
	材料	扁钢(综合)	kg	11.76	4.07		47.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.96	1		0.96		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20	台班	0.125	1446.85		180.86		

项目编码	030601001001	项目名称	温度仪表	计量单位	支

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-47	压力表 盘装	台(块)	1	63.63	95.9	0.71	21.68	63.63	95.9	0.71	21.68

小计					63.63	95.9	0.71	21.68
清单项目综合单价								181.92000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.749	1.4021		2.45		
		技工人工费	元	38.545	1.3656		52.64		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3889		8.54		
	材料	其他材料费	元	3	0.885		2.66		
		校验材料费	元	0.26	0.885		0.23		
		仪表接头	套	1	4.42		4.42		
		取源部件	套	1	16.02		16.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.8	0.885		0.71		

项目编码	030611001001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-88	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˊ 电动蝶阀DN65	个	1	163.79	1270.65	52.2	110.61	163.79	1270.65	52.2	110.61

小计					163.79	1270.65	52.2	110.61
清单项目综合单价								1597.25000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.025	1.4021		32.28		
		技工人工费	元	78.176	1.3656		106.76		
		高级技工人工费	元	17.817	1.3889		24.75		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.2	5.52	1.1		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		氧气(工业用)	m3	0.05	6.19	0.31		
		乙炔气	kg	0.025	13.01	0.33		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	2.33	0.885	2.06		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	232.59	11.63		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	176.4	40.57		

项目编码	030611001002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 手动蝶阀DN65	个	1	126.2	738.56	40.57	73.22	126.2	738.56	40.57	73.22
小计								126.2	738.56	40.57	73.22
清单项目综合单价											978.55000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.4021	24.91		
		技工人工费	元	60.16	1.3656	82.15		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3889	19.14		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	6.19	0.25		
		乙炔气	kg	0.014	13.01	0.18		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	176.4	40.57		

项目编码	030611001003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-70	浮球开关安装 ˉ 浮球开关	套	1	176.51	101.23	0	51.77	176.51	101.23	0	51.77
小计								176.51	101.23	0	51.77
清单项目综合单价											329.51000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.658	1.4021	37.38		
		技工人工费	元	77.079	1.3656	105.26		
		高级技工人工费	元	24.387	1.3889	33.87		
	材料	焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		尼龙扎带 L=100-150	根	8.8	0.16	1.41		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	080802009002	项目名称	液位计	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-113	直读玻璃管(板)液位计管(板) 长度L(mm) L≤500 ˉ 液位计	台	1	165.46	492.75	6.11	68.85	165.46	492.75	6.11	68.85
小计								165.46	492.75	6.11	68.85
清单项目综合单价											733.17000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.4021	6.67		
		技工人工费	元	100.109	1.3656	136.71		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3889	22.08		
	材料	棉纱	kg	0.1	9.38	0.94		
		法兰垫片	个	1	2.65	2.65		
		酒精	kg	0.1	3.54	0.35		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
		清洗剂 500mL	瓶	0.1	7.08	0.71		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.44	0.885	0.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.01	572.28	5.72		

项目编码	031001008047	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-271	室外塑料给水管安装(热熔焊) 公称外径dn(mm) 250＜dn≤315 ˉ UPVC雨水管DN300	10m	0.1	299.44	2203.17	109.99	197.25	29.944	220.317	10.999	19.725
小计								29.944	220.317	10.999	19.725
清单项目综合单价											280.98500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.205	1.4021	5.9		
		技工人工费	元	14.2885	1.3656	19.51		
		高级技工人工费	元	3.2657	1.3889	4.54		
	材料	砂轮片 φ400mm	片	0.108	16.19	1.75		
		室外塑料给水管接头零件 dn315	个	0.06	465.8	27.95		
		水	m3	0.07	4.62	0.32		
		其他材料费	元	0.457	0.885	0.4		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	572.28	0.57		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	232.59	0.47		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630	台班	0.04	246.3	9.85		

项目编码	031001008048	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-262	室外塑料给水管安装(热熔焊) 公称外径dn(mm) 40＜dn≤50 ˉ UPVC给水管DN50	10m	0.1	112.15	70.54	5.43	33.59	11.215	7.054	0.543	3.359
小计								11.215	7.054	0.543	3.359
清单项目综合单价											22.17100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5769	1.4021	2.21		
		技工人工费	元	5.3426	1.3656	7.3		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3889	1.71		
	材料	砂轮片 φ100mm	片	0.008	5.81	0.05		
		砂轮片 φ400mm	片	0.003	16.19	0.05		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费	元	0.154	0.885	0.14		
		室外塑料给水管接头零件 dn50	个	0.101	5.17	0.52		

工程量清单综合单价分析表

	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.004	124.35	0.5		

项目编码	031001008049	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-264	室外塑料给水管安装（热熔焊）公称外径dn(mm) 63＜dn≤75 ˉ UPVC给水管DN75	10m	0.1	132	161.65	8.19	43.6	13.2	16.165	0.819	4.36
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	112.15	37.49	0	31.55	1.1215	0.3749	0	0.3155
小计								14.3215	16.5399	0.819	4.6755
清单项目综合单价											36.35590000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.00999	1.4021	2.82		
		技工人工费	元	6.83216	1.3656	9.33		
		高级技工人工费	元	1.56476	1.3889	2.17		
	材料	漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		砂轮片 φ100mm	片	0.013	5.81	0.08		
		砂轮片 φ400mm	片	0.007	16.19	0.11		
		室外塑料给水管接头零件 dn75	个	0.111	17.24	1.91		
		水	m3	0.089	4.62	0.41		
		其他材料费	元	0.225	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001	27.46	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.006	124.35	0.75		

项目编码	031001008050	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-260	室外塑料给水管安装（热熔焊）公称外径dn(mm) dn≤32 ˉ UPVC给水管DN32	10m	0.1	89.98	37.53	5.2	26.06	8.998	3.753	0.52	2.606
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407
小计								9.8635	3.9874	0.52	2.8467
清单项目综合单价											17.21760000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.47306	1.4021	2.07		
		技工人工费	元	4.64225	1.3656	6.34		
		高级技工人工费	元	1.05006	1.3889	1.46		
	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		砂轮片 φ100mm	片	0.006	5.81	0.03		
		砂轮片 φ400mm	片	0.001	16.19	0.02		
		室外塑料给水管接头零件 dn32	个	0.096	1.49	0.14		
		水	m3	0.054	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.151	0.885	0.13		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.004	124.35	0.5		

项目编码	040101002010	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6107.71	976.98	2.04259	0	6.10771	0.97698
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.0006	4196.23	0	0	1110.41	2.517738	0	0	0.666246
小计								4.560328	0	6.10771	1.643226
清单项目综合单价											12.31126400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.252457	1.4021	4.56		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1099.09	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1036.6	5.89		

项目编码	010102007018	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	551.41	478.83	16.5923	0.0716	5.5141	4.7883
小计								16.5923	0.0716	5.5141	4.7883
清单项目综合单价											26.96630000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.4021	16.59		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.43	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	546.86	1.68		

项目编码	010102007019	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.01	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	15.0886	120.697	7.1331	10.5373
小计								15.0886	120.697	7.1331	10.5373
清单项目综合单价											153.45600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.76146	1.4021	15.09		
	材料	石粉渣	m3	1.184	101.94	120.7		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.004	1243.07	4.97		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.004	540.2	2.16		

项目编码	010103002009	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000701	0	55.99	99893.87	7141.41	0	0.03924899	70.02560287	5.00612841
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0003	0	55.99	111808.99	7992.9	0	0.016797	33.542697	2.39787
小计								0	0.05604599	103.5682999	7.40399841
清单项目综合单价											111.02834427

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							

工程量清单综合单价分析表

	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.050019	1392.1	69.63		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.021436	1558.85	33.42		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		

项目编码	031401001010	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程 脚手架搭拆费	100元	190.9427	2.47	3.32	0	0.81	471.628469	633.929764	0	154.663587
小计								471.628469	633.929764	0	154.663587
清单项目综合单价								1260.22182000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601001013	项目名称	脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-1	扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2	0.01	3639.43	246.83	0.35	975.44	36.3943	2.4683	0.0035	9.7544
010007-7	扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2·10天(有效使用天数)	0.03	85.76	86.02	0	27	2.5728	2.5806	0	0.81
小计								38.9671	5.0489	0.0035	10.5644
清单项目综合单价								54.58390000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.75161	1.4021	3.86		
		技工人工费	元	25.70953	1.3656	35.11		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.05473	5.35	0.29		
		工字钢（综合）	t	0.00029	3284.96	0.95		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.00025	7.63	0		
		防锈漆 红色	kg	0.0717	14.51	1.04		
		油漆溶剂油	kg	0.00629	10.03	0.06		
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	3.64581	0.1	0.36		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	13.04226	0.05	0.65		
		脚手架钢管 Φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天）	kg	30.92829	0.04	1.24		
		底座（租赁 10天）	个	0.4167	0.45	0.19		
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	0.0015	18.76	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2285	1	0.23		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.00002	176.4	0		

项目编码	011601001014	项目名称	脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-52	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	0.1	88.64	39.53	0	25.43	8.864	3.953	0	2.543
小计								8.864	3.953	0	2.543
清单项目综合单价								15.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.4372	1.4021	0.61		
		技工人工费	元	4.3457	1.3656	5.93		
		高级技工人工费	元	1.6683	1.3889	2.32		
	材料	承插型盘扣式钢管脚手架（成套）	kg	0.6691	5.85	3.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.039	1	0.04		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		127979.14	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			127979.14	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-室外给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-充电桩工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	154018.32	
2	措施项目	7770.8	
2.1	安全文明施工	3301.38	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2681.4	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	619.98	
2.2	其他措施项目费	4469.42	
3	其他项目	16178.91	
3.1	暂列金额	16178.91	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	16017.12	
5	含税建安工程造价	193985.15	
合计		193985.15	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-充电桩工程　　第 1 页，共 1 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		室外电动自行车充电桩工程					30680	0
1-1	030402011182	充电桩	(1)名称:充电桩 (2)规格:3KW (3)安装方式:立杆地面安装 (4)含一切仪表、元器件、接地等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，配套屏，小程序及控制对接，达到合格标准并需通过电力部门验收；	台	26	1180	30680	0
2		地下室充电桩工程					123338.32	0
2-1	030402011183	充电桩	(1)名称:充电桩 (2)规格:7KW (3)安装方式:壁装 (4)含一切仪表、元器件、接地等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，配套屏，小程序及控制对接，达到合格标准并需通过电力部门验收；	台	60	1356.99	81419.4	0
2-2	030402011184	充电桩	(1)名称:充电桩 (2)规格:7KW (3)安装方式:立杆地面安装 (4)含一切仪表、元器件、接地等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，配套屏，小程序及控制对接，达到合格标准并需通过电力部门验收；	台	29	1445.48	41918.92	0
合计							154018.32	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-充电桩工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					7770.80
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	3301.38
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2681.4
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	619.98
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	975.78
1-9-1	031401001011	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	975.78	975.78
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	3493.64
1-14-1	031401001012	地下室增加费	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	3493.64	3493.64
合计							7770.80

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-充电桩工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	16178.91	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		16178.91	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-充电桩工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-充电桩工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-充电桩工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	16017.12
合计					16017.12

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-充电桩工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-充电桩工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	030402011182	项目名称	充电桩	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-28	成套配电箱安装 明装半周长L(m) L≤0.5	台	1	245.59	868.05	0	66.36	245.59	868.05	0	66.36
小计								245.59	868.05	0	66.36
清单项目综合单价								1180.00000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.417	1.4021	51.06		
		技工人工费	元	96.509	1.3656	131.79		
		高级技工人工费	元	45.169	1.3889	62.74		
	材料	裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		其他材料费	元	8.55	0.885	7.57		
	机械							

项目编码	030402011183	项目名称	充电桩	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-28	成套配电箱安装 明装半周长L(m) L≤0.5 充电桩7kw壁装	台	1	245.59	1045.04	0	66.36	245.59	1045.04	0	66.36
小计								245.59	1045.04	0	66.36
清单项目综合单价								1356.99000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.417	1.4021	51.06		
		技工人工费	元	96.509	1.3656	131.79		
		高级技工人工费	元	45.169	1.3889	62.74		
	材料	裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		其他材料费	元	8.55	0.885	7.57		
	机械							

项目编码	030402011184	项目名称	充电桩	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-28	成套配电箱安装 明装半周长L(m) L≤0.5 充电桩7kw立杆地面安装	台	1	245.59	1133.53	0	66.36	245.59	1133.53	0	66.36
小计								245.59	1133.53	0	66.36
清单项目综合单价								1445.48000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.417	1.4021	51.06		
		技工人工费	元	96.509	1.3656	131.79		
		高级技工人工费	元	45.169	1.3889	62.74		
	材料	裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		其他材料费	元	8.55	0.885	7.57		
	机械							

项目编码	031401001011	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	211.2074	1.98	2.02	0	0.62	418.190652	426.638948	0	130.948588
小计								418.190652	426.638948	0	130.948588
清单项目综合单价								975.77818800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001012	项目名称	地下室增加费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-1	地下室增加费	100元	282.4285	7.73	0	2.42	2.22	2183.172305	0	683.47697	626.99127
小计								2183.172305	0	683.47697	626.99127
清单项目综合单价								3493.64054500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-充电桩工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-充电桩工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		16178.91	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			16178.91	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-充电桩工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	10635441.88	
2	措施项目	292192.87	
2.1	安全文明施工	227983.23	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	185357.17	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	42626.06	
2.2	其他措施项目费	64209.64	
3	其他项目	1092763.48	
3.1	暂列金额	1092763.48	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1081835.84	
5	含税建安工程造价	13102234.07	
合计		13102234.07	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 1 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		2#3#电房高压柜					472526.93	0
1-1	030402009001	高压开关柜	(1)名称:高压进线柜(含母排) (2)编号:2AH1 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	38876.51	38876.51	0
1-2	030402009002	高压开关柜	(1)名称:高压计量柜(含母排) (2)编号:2AH2 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	18567.44	18567.44	0
1-3	030402009003	高压开关柜	(1)名称:高压出线柜(含母排) (2)编号:2AH3 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	38280.33	38280.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 2 页，共 51 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030402009004	高压开关柜	(1)名称:高压出线柜(含母排) (2)编号:2AH4 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	38280.33	38280.33	0
1-5	030402009005	高压开关柜	(1)名称:高压进线柜(含母排) (2)编号:2AH5 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	38876.51	38876.51	0
1-6	030402009006	高压开关柜	(1)名称:高压计量柜(含母排) (2)编号:2AH6 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	18567.44	18567.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 3 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030402009007	高压开关柜	(1)名称:高压出线柜(含母排) (2)编号:2AH7 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	38280.33	38280.33	0
1-8	030402009008	高压开关柜	(1)名称:高压出线柜(含母排) (2)编号:2AH8 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	38280.33	38280.33	0
1-9	030402009009	高压开关柜	(1)名称:高压进线柜(含母排) (2)编号:2AH9 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	38876.51	38876.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 4 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	030402009010	高压开关柜	(1)名称:高压计量柜(含母排) (2)编号:2AH10 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	18567.44	18567.44	0
1-11	030402009011	高压开关柜	(1)名称:高压出线柜(含母排) (2)编号:2AH11 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	38280.33	38280.33	0
1-12	030402009012	高压开关柜	(1)名称:高压进线柜(含母排) (2)编号:3AH1 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	34488.47	34488.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 5 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	030402009013	高压开关柜	(1)名称:高压计量柜(含母排) (2)编号:3AH2 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	18558.07	18558.07	0
1-14	030402009014	高压开关柜	(1)名称:高压出线柜(含母排) (2)编号:3AH3 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	38820.18	38820.18	0
1-15	030404011001	直流馈电屏	(1)名称:直流馈电屏 (2)规格:10AH,配直流电源装置 (3)基础型钢形式、规格:槽钢 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (6)保证通过供电局验收	台	1	3786.81	3786.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 6 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	030404011002	直流馈电屏	(1)名称:直流馈电屏 (2)规格:30AH,配直流电源装置 (3)基础型钢形式、规格:槽钢 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (6)保证通过供电局验收	台	1	13139.9	13139.9	0
2		1#电房高压柜					281149.12	0
2-1	030402009015	高压开关柜	(1)名称:高压进线柜(含母排) (2)编号:1AH1 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	38876.51	38876.51	0
2-2	030402009016	高压开关柜	(1)名称:高压计量柜(含母排) (2)编号:1AH2 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	18567.44	18567.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 7 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030402009017	高压开关柜	(1)名称:高压出线柜(含母排) (2)编号:1AH3 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	38280.33	38280.33	0
2-4	030402009018	高压开关柜	(1)名称:高压出线柜(含母排) (2)编号:1AH4 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	38280.33	38280.33	0
2-5	030402009019	高压开关柜	(1)名称:高压进线柜(含母排) (2)编号:1AH5 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	38876.51	38876.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 8 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	030402009020	高压开关柜	(1)名称:高压计量柜(含母排) (2)编号:1AH6 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	18567.44	18567.44	0
2-7	030402009021	高压开关柜	(1)名称:高压出线柜(含母排) (2)编号:1AH7 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	38280.33	38280.33	0
2-8	030402009022	高压开关柜	(1)名称:高压出线柜(含母排) (2)编号:1AH8 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	38280.33	38280.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 9 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	030404011003	直流馈电屏	(1)名称:直流馈电屏 (2)编号:30AH (3)基础型钢形式、规格:槽钢 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (6)保证通过供电局验收	台	1	13139.9	13139.9	0
3		变压器					2333102.39	0
3-1	030401002001	干式变压器	(1)名称:干式变压器 (2)编号:1-TM1~4 (3)规格型号:SCB14 NX2-2500/10，2500KVA，10+2x2.5%/0.4/0.23KV D,yn11，Ud=6% (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (7)保证通过供电局验收 (8)防水等级:IP30，满足二级能效	台	4	252554.6	1010218.4	0
3-2	030401002002	干式变压器	(1)名称:干式变压器 (2)编号:2-TM1~4 (3)规格型号:SCB14 NX2-2500/10，2500KVA，10±2x2.5%/0.4/0.23KV D,yn11，Ud=6% (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (7)保证通过供电局验收 (8)防水等级:IP30，满足二级能效	台	4	252554.6	1010218.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 10 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	030401002003	干式变压器	(1)名称:干式变压器 (2)型号:2-TM5 (3)规格型号:SCB14 NX2-2000/10，2000KVA，10±2x2.5%/0.4/0.23KV D,yn11，Ud=6% (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (7)保证通过供电局验收 (8)防水等级:IP30，满足二级能效	台	1	235389.56	235389.56	0
3-4	030401002004	干式变压器	(1)名称:干式变压器 (2)编号:3-TM1 (3)规格型号:SCB14 NX2-315/10，315KVA，10±2x2.5%/0.4/0.23KVD,yn11，Ud=4% (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (7)保证通过供电局验收 (8)防水等级:IP30，满足二级能效	台	1	77276.03	77276.03	0
4		3#电房低压柜					190867.04	0
4-1	030402010001	低压开关柜	(1)名称:负荷管理终端(带TESAM) (2)含避雷器调试 (3)基础型钢形式、规格:槽钢 (4)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (7)保证通过供电局验收	台	1	5127.76	5127.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 11 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	030402010002	低压开关柜	(1)名称:进线、计量柜 (2)编号:31AA1 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	129357.04	129357.04	0
4-3	030402010003	低压开关柜	(1)名称:电容补偿柜 (2)编号:31AA2 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	13444.26	13444.26	0
4-4	030402010004	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:31AA3 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	20898.43	20898.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 12 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	030402010005	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:31AA4 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	22039.55	22039.55	0
5		2#电房低压柜					2092759.90	0
5-1	030402010006	低压开关柜	(1)名称:负荷管理终端(带TESAM) (2)含避雷器调试 (3)基础型钢形式、规格:槽钢 (4)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (7)保证通过供电局验收	台	1	5127.76	5127.76	0
5-2	030402010007	低压开关柜	(1)名称:进线、计量柜 (2)编号:21AA1 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	129357.04	129357.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 13 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	030402010008	低压开关柜	(1)名称:电容补偿柜 (2)编号:21AA2 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	30341.36	30341.36	0
5-4	030402010009	低压开关柜	(1)名称:电容补偿柜 (2)编号:21AA3 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	30341.36	30341.36	0
5-5	030402010010	低压开关柜	(1)名称:电容补偿柜 (2)编号:21AA4 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	30341.36	30341.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 14 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-6	030402010011	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:21AA5 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	65316.09	65316.09	0
5-7	030402010012	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:21AA6 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	65316.09	65316.09	0
5-8	030402010013	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:21AA7 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	115110.18	115110.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 15 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-9	030402010014	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:22AA6 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	65316.09	65316.09	0
5-10	030402010015	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:22AA5 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	65316.09	65316.09	0
5-11	030402010016	低压开关柜	(1)名称:电容补偿柜 (2)编号:22AA4 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	29980.1	29980.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 16 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-12	030402010017	低压开关柜	(1)名称:电容补偿柜 (2)编号:22AA3 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	30341.36	30341.36	0
5-13	030402010018	低压开关柜	(1)名称:电容补偿柜 (2)编号:22AA2 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	30341.36	30341.36	0
5-14	030402010019	低压开关柜	(1)名称:进线、计量柜 (2)编号:22AA1 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	129357.04	129357.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 17 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-15	030402010020	低压开关柜	(1)名称:负荷管理终端(带TESAM) (2)含避雷器调试 (3)基础型钢形式、规格:槽钢 (4)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (7)保证通过供电局验收	台	1	5127.76	5127.76	0
5-16	030402010021	低压开关柜	(1)名称:进线、计量柜 (2)编号:23AA1 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	129357.04	129357.04	0
5-17	030402010022	低压开关柜	(1)名称:电容补偿柜 (2)编号:23AA2 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	30341.36	30341.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 18 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-18	030402010023	低压开关柜	(1)名称:电容补偿柜 (2)编号:23AA3 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	30341.36	30341.36	0
5-19	030402010024	低压开关柜	(1)名称:电容补偿柜 (2)编号:23AA4 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	30341.36	30341.36	0
5-20	030402010025	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:23AA5 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	65316.09	65316.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 19 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-21	030402010026	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:23AA6 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	34824.05	34824.05	0
5-22	030402010027	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:23AA7 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	35791.61	35791.61	0
5-23	030402010028	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:23AA8 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	33087.15	33087.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 20 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-24	030402010029	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:23AA9 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	32860.85	32860.85	0
5-25	030402010030	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:23AA10 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	88479.83	88479.83	0
5-26	030402010031	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:24AA6 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	65316.09	65316.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 21 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-27	030402010032	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:24AA5 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	65316.09	65316.09	0
5-28	030402010033	低压开关柜	(1)名称:电容补偿柜 (2)编号:24AA4 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	30341.36	30341.36	0
5-29	030402010034	低压开关柜	(1)名称:电容补偿柜 (2)编号:24AA3 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	30341.36	30341.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 22 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-30	030402010035	低压开关柜	(1)名称:电容补偿柜 (2)编号:24AA2 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	30341.36	30341.36	0
5-31	030402010036	低压开关柜	(1)名称:进线、计量柜 (2)编号:24AA1 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	129357.04	129357.04	0
5-32	030402010037	低压开关柜	(1)名称:负荷管理终端(带TESAM) (2)含避雷器调试 (3)基础型钢形式、规格:槽钢 (4)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (7)保证通过供电局验收	台	1	5127.76	5127.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 23 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-33	030402010038	低压开关柜	(1)名称:负荷管理终端(带TESAM) (2)含避雷器调试 (3)基础型钢形式、规格:槽钢 (4)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (7)保证通过供电局验收	台	1	5127.76	5127.76	0
5-34	030402010039	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:21AY1 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	42263.67	42263.67	0
5-35	030402010040	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:21AY2 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	25542.94	25542.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 24 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-36	030402010041	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:21AY3 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	25913.38	25913.38	0
5-37	030402010042	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:21AY4 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	24689.78	24689.78	0
5-38	030402010043	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:21AY5 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	22775.35	22775.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 25 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-39	030402010044	低压开关柜	(1)名称:负荷管理终端(带TESAM) (2)含避雷器调试 (3)基础型钢形式、规格:槽钢 (4)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (7)保证通过供电局验收	台	1	5127.76	5127.76	0
5-40	030402010045	低压开关柜	(1)名称:进线、计量柜 (2)编号:25AA1 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	87059.43	87059.43	0
5-41	030402010046	低压开关柜	(1)名称:电容补偿柜 (2)编号:25AA2 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	31201.05	31201.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 26 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-42	030402010047	低压开关柜	(1)名称:电容补偿柜 (2)编号:25AA3 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	31201.05	31201.05	0
5-43	030402010048	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:25AA4 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	65316.09	65316.09	0
5-44	030402010049	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:25AA5 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	32628.84	32628.84	0
6		1#电房低压柜					1875142.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 27 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1	030402010050	低压开关柜	(1)名称:负荷管理终端(带TESAM) (2)含避雷器调试 (3)基础型钢形式、规格:槽钢 (4)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (7)保证通过供电局验收	台	1	5127.76	5127.76	0
6-2	030402010051	低压开关柜	(1)名称:进线、计量柜 (2)编号:11AA1 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	129357.04	129357.04	0
6-3	030402010052	低压开关柜	(1)名称:电容补偿柜 (2)编号:11AA2 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	30341.36	30341.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 28 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4	030402010053	低压开关柜	(1)名称:电容补偿柜 (2)编号:11AA3 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	30341.36	30341.36	0
6-5	030402010054	低压开关柜	(1)名称:电容补偿柜 (2)编号:11AA4 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	30341.36	30341.36	0
6-6	030402010055	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:11AA5 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	65316.09	65316.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 29 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-7	030402010056	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:11AA6 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	65316.09	65316.09	0
6-8	030402010057	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:11AA7 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	115110.18	115110.18	0
6-9	030402010058	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:12AA6 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	65316.09	65316.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 30 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-10	030402010059	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:12AA5 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	65316.09	65316.09	0
6-11	030402010060	低压开关柜	(1)名称:电容补偿柜 (2)编号:12AA4 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	30341.36	30341.36	0
6-12	030402010061	低压开关柜	(1)名称:电容补偿柜 (2)编号:12AA3 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	30341.36	30341.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 31 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-13	030402010062	低压开关柜	(1)名称:电容补偿柜 (2)编号:12AA2 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	30341.36	30341.36	0
6-14	030402010063	低压开关柜	(1)名称:进线、计量柜 (2)编号:12AA1 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	129357.04	129357.04	0
6-15	030402010064	低压开关柜	(1)名称:负荷管理终端(带TESAM) (2)含避雷器调试 (3)基础型钢形式、规格:槽钢 (4)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (7)保证通过供电局验收	台	1	5127.76	5127.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 32 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-16	030402010065	低压开关柜	(1)名称:进线、计量柜 (2)编号:13AA1 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	129357.04	129357.04	0
6-17	030402010066	低压开关柜	(1)名称:电容补偿柜 (2)编号:13AA2 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	30341.36	30341.36	0
6-18	030402010067	低压开关柜	(1)名称:电容补偿柜 (2)编号:13AA3 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	30341.36	30341.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 33 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-19	030402010068	低压开关柜	(1)名称:电容补偿柜 (2)编号:13AA4 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	30341.36	30341.36	0
6-20	030402010069	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:13AA5 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	65316.09	65316.09	0
6-21	030402010070	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:13AA6 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	65316.09	65316.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 34 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-22	030402010071	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:13AA7 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	35312.36	35312.36	0
6-23	030402010072	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:13AA8 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	35332.85	35332.85	0
6-24	030402010073	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:13AA9 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	35851.63	35851.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 35 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-25	030402010074	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:13AA10 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	88479.83	88479.83	0
6-26	030402010075	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:14AA7 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	34963.86	34963.86	0
6-27	030402010076	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:14AA6 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	65316.09	65316.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 36 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-28	030402010077	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:14AA5 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	65316.09	65316.09	0
6-29	030402010078	低压开关柜	(1)名称:电容补偿柜 (2)编号:14AA4 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	30341.36	30341.36	0
6-30	030402010079	低压开关柜	(1)名称:电容补偿柜 (2)编号:14AA3 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	30341.36	30341.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 37 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-31	030402010080	低压开关柜	(1)名称:电容补偿柜 (2)编号:14AA2 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	30341.36	30341.36	0
6-32	030402010081	低压开关柜	(1)名称:进线、计量柜 (2)编号:14AA1 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	129357.04	129357.04	0
6-33	030402010082	低压开关柜	(1)名称:负荷管理终端(带TESAM) (2)含避雷器调试 (3)基础型钢形式、规格:槽钢 (4)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (7)保证通过供电局验收	台	1	5127.76	5127.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 38 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-34	030402010083	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:11AY1 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	36170.43	36170.43	0
6-35	030402010084	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:11AY2 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	24497.7	24497.7	0
6-36	030402010085	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:11AY3 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	24764.86	24764.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-37	030402010086	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:11AY4 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	25221.91	25221.91	0
7		发电机房低压柜					78524.83	0
7-1	030402010087	低压开关柜	(1)名称:进线、计量柜 (2)编号:1FP1 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	38038.18	38038.18	0
7-2	030402010088	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:1FP2 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	20942.55	20942.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 40 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-3	030402010089	低压开关柜	(1)名称:低压开关柜 (2)编号:1FP3 (3)含避雷器调试 (4)基础型钢形式、规格:槽钢 (5)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (8)保证通过供电局验收	台	1	19544.1	19544.1	0
8		调试费					162248.20	0
8-1	030416005001	电力变压器系统	(1)名称:干式变压器调试 (2)容量(kV•A):2500KVA (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)保证通过供电局验收	系统	8	3821.1	30568.8	0
8-2	030416005002	电力变压器系统	(1)名称:干式变压器调试 (2)容量(kV•A):2000KVA (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)保证通过供电局验收	系统	1	3044.29	3044.29	0
8-3	030416005003	电力变压器系统	(1)名称:干式变压器调试 (2)容量(kV•A):315KVA (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)保证通过供电局验收	系统	1	1334.87	1334.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 41 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-4	030416006005	输配电装置系统	(1)名称:送配电装置系统 (2)电压等级(kV):10kV以下 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)保证通过供电局验收	系统	6	2999.43	17996.58	0
8-5	030416006006	输配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (4)保证通过供电局验收	系统	90	909.09	81818.1	0
8-6	030416005004	直流屏调试	(1)名称:直流屏调试 (2)电压等级(V):500V以下 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)保证通过供电局验收	系统	1	843.64	843.64	0
8-7	030416007001	母线系统	(1)名称:母线系统调试 (2)电压等级(kV):1kV以下 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)保证通过供电局验收	段	8	426.48	3411.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 42 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-8	030416007002	变配电房安健环	(1)名称:变配电房安健环 (2)内容:挡鼠板、各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线空洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、放电棒、手电、警戒线、灭火器、花纹钢板、窗户内部防小动物网隔、配电工具箱、标签纸、温湿度计、防毒面具箱及防毒面具、防火涂料等 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)保证通过供电局验收	套	1	23230.08	23230.08	0
9		电缆沟					40213.33	0
9-1	010502027005	电缆沟、地沟	(1)名称:电缆沟600*800 (2)盖板类型:5厚防滑加肋花纹钢盖板 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)保证通过供电局验收	m	28.14	573.53	16139.13	0
9-2	010502027006	电缆沟、地沟	(1)名称:电缆沟800*800 (2)盖板类型:5厚防滑加肋花纹钢盖板 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)保证通过供电局验收	m	34.35	700.85	24074.2	0
10		母线槽、电缆、桥架					2186859.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 43 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-1	030403006004	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)规格:630A/5P (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (6)保证通过供电局验收 (7)防水等级：不低于IP54	m	6.6	1137.19	7505.45	0
10-2	030403006005	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)规格:5000A/5P (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (6)保证通过供电局验收 (7)防水等级：不低于IP54	m	62.4	8644.6	539423.04	0
10-3	030403006006	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)规格:4000A/5P (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (6)保证通过供电局验收 (7)防水等级：不低于IP54	m	38.2	6914.99	264152.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 44 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-4	030403006007	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)规格:1000A/5P (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (6)保证通过供电局验收 (7)防水等级：不低于IP54	m	130.33	1776.47	231527.34	0
10-5	030403006008	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)规格:1600A/5P (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (6)保证通过供电局验收 (7)防水等级：不低于IP54	m	53.89	2568.86	138435.87	0
10-6	030403006009	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)规格:2500A/5P (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (6)保证通过供电局验收 (7)防水等级：不低于IP54	m	10	4381.04	43810.4	0
10-7	030403007001	始端箱、分线箱	(1)名称:始端箱、分线箱 (2)规格:630A (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)保证通过供电局验收	台	2	1070.93	2141.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 45 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-8	030403007002	始端箱、分线箱	(1)名称:始端箱、分线箱 (2)规格:1000A (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)保证通过供电局验收	台	4	1070.93	4283.72	0
10-9	030403007003	始端箱、分线箱	(1)名称:始端箱、分线箱 (2)规格:1600A (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)保证通过供电局验收	台	4	1317.68	5270.72	0
10-10	030403007004	始端箱、分线箱	(1)名称:始端箱、分线箱 (2)规格:2500A (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)保证通过供电局验收	台	2	1467.45	2934.9	0
10-11	030403007005	始端箱、分线箱	(1)名称:始端箱、分线箱 (2)规格:4000A (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)保证通过供电局验收	台	10	1467.45	14674.5	0
10-12	030403007006	始端箱、分线箱	(1)名称:始端箱、分线箱 (2)规格:5000A (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)保证通过供电局验收	台	16	1633.8	26140.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 46 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-13	031301005003	支/吊架、基础型钢	(1)名称:母线槽支架制作安装 (2)支吊架类型综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)保证通过供电局验收	kg	1359.81	29.73	40427.15	0
10-14	030409001088	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZAN-YJY-8.7/15kV-3X300 (3)材质:铜芯 (4)电压(kV):8.7/15kV (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (7)保证通过供电局验收	m	318.96	1242.34	396256.77	0
10-15	030409001089	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZAN-YJY-8.7/15kV-3X120 (3)材质:铜芯 (4)电压(kV):8.7/15kV (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (7)保证通过供电局验收	m	519.92	540.55	281042.76	0
10-16	030409001090	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZAN-YJY-8.7/15kV-3X70 (3)材质:铜芯 (4)电压(kV):8.7/15kV (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (7)保证通过供电局验收	m	16.84	337.16	5677.77	0
10-17	030409002013	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDZBN-KYJY-4x2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)保证通过供电局验收	m	1600	10.14	16224	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 47 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-18	030412004136	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZC-RYYP-4X1.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)保证通过供电局验收	m	300	16.75	5025	0
10-19	030412004137	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZC-RYYP-6X2.5mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)保证通过供电局验收	m	300	40.13	12039	0
10-20	030409005004	控制电缆头	(1)名称:控制电缆头 (2)规格:6芯以内 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)保证通过供电局验收	个	32	89.61	2867.52	0
10-21	030412001143	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (6)保证通过供电局验收	m	1600	31.55	50480	0
10-22	030409003037	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)规格:截面S(mm2) 240＜S≤400 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)保证通过供电局验收	个	8	482.75	3862	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 48 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-23	030409003038	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)规格:截面S(mm2) 70＜S≤120 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)保证通过供电局验收	个	22	250.04	5500.88	0
10-24	030409003039	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)规格:截面S(mm2) 50＜S≤70 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)保证通过供电局验收	个	2	211.07	422.14	0
10-25	030412003079	桥架	(1)名称:电缆桥架(高压) (2)规格:400*200 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (7)保证通过供电局验收	m	93.69	304.94	28569.83	0
10-26	030412003080	桥架	(1)名称:电缆桥架(高压) (2)规格:600*200 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (7)保证通过供电局验收	m	138.27	420.65	58163.28	0
11		柴油发电机					772106.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 49 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-1	030113005001	柴油发电机组	(1)名称:柴油发电机组 (2)规格:900kW(常用功率) (3)包含但不限于柴油发动机、交流发动机、控制系统、水箱、开关、油箱、柴油、蓄电池、波纹管、消音器、各类信号线、排烟排油风管及防火包裹材料、风管保温隔热材料等采购、安装及培训、技术服务 (4)包含排风减震降噪系统、进风降噪系统、排烟净化系统、隔声处理及吸音装饰、发电机油路系统、机房接地照明、安装、管理、运输、环保监测、油箱液位显示等 (5)自带启动柜、含发电机至自启动柜及控制柜电缆、蓄电池 (6)发电机调试、发电机转子接地装置调试，满足设计图纸和施工规范要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (8)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (9)保证通过供电局验收	台	1	772106.16	772106.16	0
12		防雷接地系统					30522.50	0
12-1	030410007008	等电位端子箱、测试板	(1)名称:接地连接板 (2)材质:热镀锌钢板 100*100*10　3.安装形式:明敷 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (4)保证通过供电局验收	台	10	59.13	591.3	0
12-2	030410002008	接地母线	(1)名称:接地干线 (2)材质:热镀锌扁钢 40*4 (3)安装形式:明敷 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)保证通过供电局验收	m	506.59	46.54	23576.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 50 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
12-3	030410007009	等电位端子箱、测试板	(1)名称:总电位连接箱MEB (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (4)保证通过供电局验收	台	8	232.06	1856.48	0
12-4	030416027004	接地装置	(1)名称:接地网调试 (2)包含:第三方检测及行政部分验收费，由施工单位报验及施工 (3)要求:本项目防雷接地整体调试 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (6)保证通过供电局验收	系统、组	3	1499.34	4498.02	0
13		电力监控系统					119420.07	0
13-1	030501003002	控制设备	(1)名称:电力监控主机 (2)内容:含计算机主机、显示器、操作系统、键盘、鼠标及其他配套软硬件、电力监控系统软件、内配485/JDGI转换卡、音响、系统调试等 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)保证通过供电局验收	台	1	13249.96	13249.96	0
13-2	030501019010	服务器	(1)名称:通讯管理机 (2)规格:PMC-1380(1) (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)保证通过供电局验收	台	3	4135.26	12405.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 51 页，共 51 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
13-3	030501002004	输出设备	(1)名称:打印机 (2)具体详见招标文件及图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)保证通过供电局验收	台	1	2319.78	2319.78	0
13-4	030501015009	交换机	(1)名称:工业网络交换机(PMC-108M) (2)具体详见招标文件及图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)保证通过供电局验收	台	1	2249.22	2249.22	0
13-5	030412001144	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (6)保证通过供电局验收	m	2672.4	26.8	71620.32	0
13-6	030412004138	配线	(1)名称:配线 (2)规格:RS-485 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)保证通过供电局验收	m	2672.4	5.87	15686.99	0
13-7	030412004139	配线	(1)名称:配线 (2)规格:CAT6 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)保证通过供电局验收	m	306	6.17	1888.02	0
合计							10635441.88	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					292192.87
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	227983.23
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	185357.17
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	42626.06
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	21074.04
1-9-1	011601001015	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	21074.04	21074.04
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	43135.6
1-14-1	011601001016	高层增加费	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	30142.65	30142.65
1-14-2	011601001017	高层增加费	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	12992.95	12992.95
合计							292192.87

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	1092763.48	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		1092763.48	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1081835.84
合计					1081835.84

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	030402009001	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装 2AH1	台	1	1483.18	36712.74	127.3	403.06	1483.18	36712.74	127.3	403.06
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								1522.78	36800.86	134.42	418.4536
清单项目综合单价											38876.51360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	227.22192	1.4021	318.59		
		技工人工费	元	664.02468	1.3656	906.79		
		高级技工人工费	元	214.1314	1.3889	297.41		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.25	66.9	16.73		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.05	61.5	3.08		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	4.424	0.885	3.92		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.12	631.56	75.79		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.09	572.28	51.51		

项目编码	030402009002	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-51	单母线互感器柜安装	台	1	894.21	17180.74	97.5	244.76	894.21	17180.74	97.5	244.76
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								933.81	17268.86	104.62	260.1536
清单项目综合单价											18567.44360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	139.38292	1.4021	195.43		
		技工人工费	元	407.24768	1.3656	556.14		
		高级技工人工费	元	131.2064	1.3889	182.23		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.424	0.885	3.03		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

项目编码	030402009003	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装 2AH3	台	1	1483.18	36116.56	127.3	403.06	1483.18	36116.56	127.3	403.06
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								1522.78	36204.68	134.42	418.4536
清单项目综合单价											38280.33360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	227.22192	1.4021	318.59		
		技工人工费	元	664.02468	1.3656	906.79		
		高级技工人工费	元	214.1314	1.3889	297.41		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.25	66.9	16.73		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.05	61.5	3.08		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	4.424	0.885	3.92		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.12	631.56	75.79		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.09	572.28	51.51		

项目编码	030402009004	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装 2AH4	台	1	1483.18	36116.56	127.3	403.06	1483.18	36116.56	127.3	403.06
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								1522.78	36204.68	134.42	418.4536
清单项目综合单价											38280.33360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	227.22192	1.4021	318.59		
		技工人工费	元	664.02468	1.3656	906.79		
		高级技工人工费	元	214.1314	1.3889	297.41		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		

工程量清单综合单价分析表

	材料	普通钢板 Q#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.25	66.9	16.73		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.05	61.5	3.08		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	4.424	0.885	3.92		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.12	631.56	75.79		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.09	572.28	51.51		

项目编码	030402009005	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装 2AH5	台	1	1483.18	36712.74	127.3	403.06	1483.18	36712.74	127.3	403.06
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								1522.78	36800.86	134.42	418.4536
清单项目综合单价											38876.51360000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	227.22192	1.4021	318.59		
		技工人工费	元	664.02468	1.3656	906.79		
		高级技工人工费	元	214.1314	1.3889	297.41		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 Q#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.25	66.9	16.73		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.05	61.5	3.08		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	4.424	0.885	3.92		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.12	631.56	75.79		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.09	572.28	51.51		

项目编码	030402009006	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-51	单母线互感器柜安装 2AH6	台	1	894.21	17180.74	97.5	244.76	894.21	17180.74	97.5	244.76
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								933.81	17268.86	104.62	260.1536
清单项目综合单价											18567.44360000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	139.38292	1.4021	195.43		
		技工人工费	元	407.24768	1.3656	556.14		
		高级技工人工费	元	131.2064	1.3889	182.23		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 Q#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.424	0.885	3.03		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

项目编码	030402009007	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装 2AH7	台	1	1483.18	36116.56	127.3	403.06	1483.18	36116.56	127.3	403.06
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								1522.78	36204.68	134.42	418.4536
清单项目综合单价											38280.33360000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	227.22192	1.4021	318.59		
		技工人工费	元	664.02468	1.3656	906.79		
		高级技工人工费	元	214.1314	1.3889	297.41		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 Q#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.25	66.9	16.73		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.05	61.5	3.08		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	4.424	0.885	3.92		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.12	631.56	75.79		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.09	572.28	51.51		

项目编码	030402009008	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装 2AH8	台	1	1483.18	36116.56	127.3	403.06	1483.18	36116.56	127.3	403.06
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								1522.78	36204.68	134.42	418.4536
清单项目综合单价											38280.33360000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	227.22192	1.4021	318.59		
		技工人工费				元	664.02468	1.3656	906.79		
		高级技工人工费				元	214.1314	1.3889	297.41		
	材料	钢筋 Φ10mm				kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4				kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12				m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm				kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆				kg	0.016	9.61	0.15		
		白布				m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧				10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条				根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝				kg	0.25	66.9	16.73		
		铁砂布 0#-2#				张	0.5	0.66	0.33		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.05	61.5	3.08		
		汽油 60#~70#				kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费				元	4.424	0.885	3.92		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.12	631.56	75.79		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.09	572.28	51.51		
项目编码	030402009009	项目名称		高压开关柜				计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装 2AH9	台	1	1483.18	36712.74	127.3	403.06	1483.18	36712.74	127.3	403.06
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								1522.78	36800.86	134.42	418.4536
清单项目综合单价											38876.51360000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	227.22192	1.4021	318.59		
		技工人工费				元	664.02468	1.3656	906.79		
		高级技工人工费				元	214.1314	1.3889	297.41		
	材料	钢筋 Φ10mm				kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4				kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12				m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm				kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆				kg	0.016	9.61	0.15		
		白布				m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧				10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条				根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝				kg	0.25	66.9	16.73		
		铁砂布 0#-2#				张	0.5	0.66	0.33		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.05	61.5	3.08		
		汽油 60#~70#				kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费				元	4.424	0.885	3.92		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.12	631.56	75.79		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.09	572.28	51.51		
项目编码	030402009010	项目名称		高压开关柜				计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-51	单母线互感器柜安装 2AH10	台	1	894.21	17180.74	97.5	244.76	894.21	17180.74	97.5	244.76
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								933.81	17268.86	104.62	260.1536
清单项目综合单价											18567.44360000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	139.38292	1.4021	195.43		
		技工人工费				元	407.24768	1.3656	556.14		
		高级技工人工费				元	131.2064	1.3889	182.23		
	材料	钢筋 Φ10mm				kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4				kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12				m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm				kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆				kg	0.016	9.61	0.15		
		钢垫板夹板				kg	0.5	4.6	2.3		
		白布				m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧				10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条				根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝				kg	0.15	66.9	10.04		
		铁砂布 0#-2#				张	0.5	0.66	0.33		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.03	61.5	1.85		
		汽油 60#~70#				kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费				元	3.424	0.885	3.03		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	572.28	34.34		
项目编码	030402009011	项目名称		高压开关柜				计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装 2AH11	台	1	1483.18	36116.56	127.3	403.06	1483.18	36116.56	127.3	403.06
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								1522.78	36204.68	134.42	418.4536
清单项目综合单价											38280.33360000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	227.22192	1.4021	318.59		
		技工人工费				元	664.02468	1.3656	906.79		
		高级技工人工费				元	214.1314	1.3889	297.41		
	材料	钢筋 Φ10mm				kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4				kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12				m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm				kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆				kg	0.016	9.61	0.15		

工程量清单综合单价分析表

	材料	白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.25	66.9	16.73		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.05	61.5	3.08		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	4.424	0.885	3.92		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.12	631.56	75.79		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.09	572.28	51.51		

项目编码	030402009012	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装 ˆ 3AH1	台	1	1483.18	32381.03	127.3	403.06	1483.18	32381.03	127.3	403.06
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.1	247.5	550.75	44.5	96.21	24.75	55.075	4.45	9.621
小计								1507.93	32436.105	131.75	412.681

清单项目综合单价							34488.46600000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	224.9772	1.4021	315.44		
	技工人工费	元	657.5388	1.3656	897.93		
	高级技工人工费	元	212.083	1.3889	294.56		
材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.411	3.279	1.35		
	镀锌扁钢 40×4	kg	0.237	4.87	1.15		
	槽钢 12	m	1.03	50.05	51.55		
	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.1	3.129	0.31		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.066	7.4	0.49		
	调和漆	kg	0.01	9.61	0.1		
	白布	m2	0.3	4.82	1.45		
	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
	钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
	焊锡丝	kg	0.25	66.9	16.73		
	铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.05	61.5	3.08		
	汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
	其他材料费	元	4.34	0.885	3.84		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.013	27.46	0.36		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.026	157.41	4.09		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.12	631.56	75.79		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.09	572.28	51.51		

项目编码	030402009013	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-51	单母线互感器柜安装 ˆ 3AH2	台	1	894.21	17180.74	97.5	244.76	894.21	17180.74	97.5	244.76
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.15	247.5	550.75	44.5	96.21	37.125	82.6125	6.675	14.4315
小计								931.335	17263.3525	104.175	259.1915

清单项目综合单价							18558.05400000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	139.0088	1.4021	194.9		
	技工人工费	元	406.1667	1.3656	554.66		
	高级技工人工费	元	130.865	1.3889	181.76		
材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6165	3.279	2.02		
	镀锌扁钢 40×4	kg	0.3555	4.87	1.73		
	槽钢 12	m	1.545	50.05	77.33		
	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.15	3.129	0.47		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.099	7.4	0.73		
	调和漆	kg	0.015	9.61	0.14		
	钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
	白布	m2	0.3	4.82	1.45		
	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
	钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
	焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
	铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
	汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
	其他材料费	元	3.41	0.885	3.02		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0195	27.46	0.54		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.039	157.41	6.14		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

项目编码	030402009014	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装 ˆ 3AH3	台	1	1483.18	36712.74	127.3	403.06	1483.18	36712.74	127.3	403.06
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.1	247.5	550.75	44.5	96.21	24.75	55.075	4.45	9.621
小计								1507.93	36767.815	131.75	412.681

清单项目综合单价							38820.17600000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	224.9772	1.4021	315.44		
	技工人工费	元	657.5388	1.3656	897.93		
	高级技工人工费	元	212.083	1.3889	294.56		
材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.411	3.279	1.35		
	镀锌扁钢 40×4	kg	0.237	4.87	1.15		
	槽钢 12	m	1.03	50.05	51.55		
	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.1	3.129	0.31		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.066	7.4	0.49		
	调和漆	kg	0.01	9.61	0.1		
	白布	m2	0.3	4.82	1.45		
	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
	钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
	焊锡丝	kg	0.25	66.9	16.73		
	铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.05	61.5	3.08		
	汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
	其他材料费	元	4.34	0.885	3.84		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.013	27.46	0.36		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.026	157.41	4.09		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.12	631.56	75.79		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.09	572.28	51.51		

项目编码	030404011001	项目名称	直流馈电屏	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-18	直流馈电柜安装 直流馈电屏10AH	台	1	495.46	3108.11	48.15	135.09	495.46	3108.11	48.15	135.09	
小计								495.46	3108.11	48.15	135.09	
清单项目综合单价												3786.81000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	73.578		1.4021		103.16		
		技工人工费			元	194.739		1.3656		265.94		
		高级技工人工费			元	90.977		1.3889		126.36		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.2		4.6		0.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	1.22		3.3		4.03		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		汽油 60#～70#			kg	0.05		6.67		0.33		
		其他材料费			元	5.45		0.885		4.82		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.04		631.56		25.26		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.04		572.28		22.89		
项目编码	030404011002	项目名称		直流馈电屏				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-18	直流馈电柜安装 直流馈电屏30AH	台	1	495.46	12461.2	48.15	135.09	495.46	12461.2	48.15	135.09	
小计								495.46	12461.2	48.15	135.09	
清单项目综合单价												13139.90000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	73.578		1.4021		103.16		
		技工人工费			元	194.739		1.3656		265.94		
		高级技工人工费			元	90.977		1.3889		126.36		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.2		4.6		0.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	1.22		3.3		4.03		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		汽油 60#～70#			kg	0.05		6.67		0.33		
		其他材料费			元	5.45		0.885		4.82		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.04		631.56		25.26		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.04		572.28		22.89		
项目编码	030402009015	项目名称		高压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-50	单母线断路器柜安装 1AH1	台	1	1483.18	36712.74	127.3	403.06	1483.18	36712.74	127.3	403.06	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936	
小计								1522.78	36800.86	134.42	418.4536	
清单项目综合单价												38876.51360000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	227.22192		1.4021		318.59		
		技工人工费			元	664.02468		1.3656		906.79		
		高级技工人工费			元	214.1314		1.3889		297.41		
	材料	钢筋 Φ10mm			kg	0.6576		3.279		2.16		
		镀锌扁钢 40×4			kg	0.3792		4.87		1.85		
		槽钢 12			m	1.648		50.05		82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm			kg	0.16		3.129		0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.1056		7.4		0.78		
		调和漆			kg	0.016		9.61		0.15		
		白布			m2	0.3		4.82		1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧			10套	0.61		4.63		2.82		
		钢锯条			根	0.5		0.58		0.29		
		焊锡丝			kg	0.25		66.9		16.73		
		铁砂布 0#-2#			张	0.5		0.66		0.33		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.05		61.5		3.08		
		汽油 60#～70#			kg	0.2		6.67		1.33		
		其他材料费			元	4.424		0.885		3.92		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.0208		27.46		0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.0416		157.41		6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.12		631.56		75.79		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.09		572.28		51.51		
项目编码	030402009016	项目名称		高压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-51	单母线互感器柜安装 1AH2	台	1	894.21	17180.74	97.5	244.76	894.21	17180.74	97.5	244.76	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936	
小计								933.81	17268.86	104.62	260.1536	
清单项目综合单价												18567.44360000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	139.38292		1.4021		195.43		
		技工人工费			元	407.24768		1.3656		556.14		
		高级技工人工费			元	131.2064		1.3889		182.23		
	材料	钢筋 Φ10mm			kg	0.6576		3.279		2.16		
		镀锌扁钢 40×4			kg	0.3792		4.87		1.85		
		槽钢 12			m	1.648		50.05		82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm			kg	0.16		3.129		0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.1056		7.4		0.78		
		调和漆			kg	0.016		9.61		0.15		
		钢垫板夹板			kg	0.5		4.6		2.3		
		白布			m2	0.3		4.82		1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧			10套	0.61		4.63		2.82		
		钢锯条			根	0.5		0.58		0.29		
		焊锡丝			kg	0.15		66.9		10.04		
		铁砂布 0#-2#			张	0.5		0.66		0.33		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.03		61.5		1.85		
		汽油 60#～70#			kg	0.2		6.67		1.33		
		其他材料费			元	3.424		0.885		3.03		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.0208		27.46		0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.0416		157.41		6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.1		631.56		63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.06		572.28		34.34		
项目编码	030402009017	项目名称		高压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-50	单母线断路器柜安装 1AH3	台	1	1483.18	36116.56	127.3	403.06	1483.18	36116.56	127.3	403.06	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936	
小计								1522.78	36204.68	134.42	418.4536	
清单项目综合单价												38280.33360000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	227.22192		1.4021		318.59		
		技工人工费			元	664.02468		1.3656		906.79		
		高级技工人工费			元	214.1314		1.3889		297.41		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.25	66.9	16.73		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.05	61.5	3.08		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	4.424	0.885	3.92		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.12	631.56	75.79		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.09	572.28	51.51		

项目编码	030402009018	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装 1AH4	台	1	1483.18	36116.56	127.3	403.06	1483.18	36116.56	127.3	403.06
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								1522.78	36204.68	134.42	418.4536
清单项目综合单价											38280.33360000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	227.22192	1.4021	318.59		
		技工人工费	元	664.02468	1.3656	906.79		
		高级技工人工费	元	214.1314	1.3889	297.41		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.25	66.9	16.73		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.05	61.5	3.08		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	4.424	0.885	3.92		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.12	631.56	75.79		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.09	572.28	51.51		

项目编码	030402009019	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装 1AH5	台	1	1483.18	36712.74	127.3	403.06	1483.18	36712.74	127.3	403.06
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								1522.78	36800.86	134.42	418.4536
清单项目综合单价											38876.51360000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	227.22192	1.4021	318.59		
		技工人工费	元	664.02468	1.3656	906.79		
		高级技工人工费	元	214.1314	1.3889	297.41		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.25	66.9	16.73		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.05	61.5	3.08		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	4.424	0.885	3.92		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.12	631.56	75.79		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.09	572.28	51.51		

项目编码	030402009020	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-51	单母线互感器柜安装 1AH6	台	1	894.21	17180.74	97.5	244.76	894.21	17180.74	97.5	244.76
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								933.81	17268.86	104.62	260.1536
清单项目综合单价											18567.44360000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	139.38292	1.4021	195.43		
		技工人工费	元	407.24768	1.3656	556.14		
		高级技工人工费	元	131.2064	1.3889	182.23		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.424	0.885	3.03		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		

工程量清单综合单价分析表

		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
项目编码	030402009021	项目名称	高压开关柜		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装 ^ 1AH7	台	1	1483.18	36116.56	127.3	403.06	1483.18	36116.56	127.3	403.06
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								1522.78	36204.68	134.42	418.4536
清单项目综合单价											38280.33360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	227.22192	1.4021	318.59		
		技工人工费	元	664.02468	1.3656	906.79		
		高级技工人工费	元	214.1314	1.3889	297.41		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.25	66.9	16.73		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.05	61.5	3.08		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	4.424	0.885	3.92		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.12	631.56	75.79		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.09	572.28	51.51		

项目编码	030402009022	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装 ^ 1AH8	台	1	1483.18	36116.56	127.3	403.06	1483.18	36116.56	127.3	403.06
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								1522.78	36204.68	134.42	418.4536
清单项目综合单价											38280.33360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	227.22192	1.4021	318.59		
		技工人工费	元	664.02468	1.3656	906.79		
		高级技工人工费	元	214.1314	1.3889	297.41		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.25	66.9	16.73		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.05	61.5	3.08		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	4.424	0.885	3.92		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.12	631.56	75.79		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.09	572.28	51.51		

项目编码	030404011003	项目名称	直流馈电屏	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-18	直流馈电柜安装 ^ 直流馈电屏30AH	台	1	495.46	12461.2	48.15	135.09	495.46	12461.2	48.15	135.09
小计								495.46	12461.2	48.15	135.09
清单项目综合单价											13139.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.578	1.4021	103.16		
		技工人工费	元	194.739	1.3656	265.94		
		高级技工人工费	元	90.977	1.3889	126.36		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	1.22	3.3	4.03		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		汽油 60#～70#	kg	0.05	6.67	0.33		
		其他材料费	元	5.45	0.885	4.82		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.04	631.56	25.26		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.04	572.28	22.89		

项目编码	030401002001	项目名称	干式变压器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030201-14	干式电力变压器 变压器容量C(kV·A) 2000＜C≤2500	台	1	4186.13	246112.51	716.69	1163.69	4186.13	246112.51	716.69	1163.69
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	247.5	550.75	44.5	96.21	99	220.3	17.8	38.484
小计								4285.13	246332.81	734.49	1202.174
清单项目综合单价											252554.60400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	743.3818	1.4021	1042.3		
		技工人工费	元	1658.9652	1.3656	2265.48		
		高级技工人工费	元	703.685	1.3889	977.35		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	1.644	3.279	5.39		
		槽钢 12	m	4.12	50.05	206.21		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	3.129	1.25		
		调和漆	kg	0.04	9.61	0.38		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	2.8	4.87	13.64		
		镀锌扁钢 40×4	kg	5.448	4.87	26.53		
		钢垫板夹板	kg	7	4.6	32.2		
		塑料布 聚乙烯 0.05	m2	3	0.58	1.74		
		镀锌精制带帽螺栓 M20×100以内2平1弹簧	10套	0.41	17.25	7.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.564	7.4	4.17		
		铁砂布 0#-2#	张	2	0.66	1.32		
		汽油 60#～70#	kg	1.5	6.67	10.01		
		其他材料费	元	5.86	0.885	5.19		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.052	27.46	1.43		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.467	978.58	457		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.3	697.74	209.32		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.424	157.41	66.74		

项目编码	030401002002	项目名称	干式变压器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030201-14	干式电力变压器 变压器容量C(kV·A) 2000＜C≤2500	台	1	4186.13	246112.51	716.69	1163.69	4186.13	246112.51	716.69	1163.69
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	247.5	550.75	44.5	96.21	99	220.3	17.8	38.484
小计								4285.13	246332.81	734.49	1202.174
清单项目综合单价											252554.60400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	743.3818	1.4021	1042.3		
		技工人工费	元	1658.9652	1.3656	2265.48		
		高级技工人工费	元	703.685	1.3889	977.35		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	1.644	3.279	5.39		
		槽钢 12	m	4.12	50.05	206.21		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	3.129	1.25		
		调和漆	kg	0.04	9.61	0.38		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	2.8	4.87	13.64		
		镀锌扁钢 40×4	kg	5.448	4.87	26.53		
		钢垫板夹板	kg	7	4.6	32.2		
		塑料布 聚乙烯 0.05	m2	3	0.58	1.74		
		镀锌精制带帽螺栓 M20×100以内2平1弹簧	10套	0.41	17.25	7.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.564	7.4	4.17		
		铁砂布 0#-2#	张	2	0.66	1.32		
		汽油 60#～70#	kg	1.5	6.67	10.01		
		其他材料费	元	5.86	0.885	5.19		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.052	27.46	1.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.467	978.58	457		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.3	697.74	209.32		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.424	157.41	66.74		

项目编码	030401002003	项目名称	干式变压器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030201-13	干式电力变压器 变压器容量C(kV·A) 1000＜C≤2000	台	1	3815.12	229472.02	665.17	1061.67	3815.12	229472.02	665.17	1061.67
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	247.5	550.75	44.5	96.21	99	220.3	17.8	38.484
小计								3914.12	229692.32	682.97	1100.154
清单项目综合单价											235389.56400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	656.5368	1.4021	920.53		
		技工人工费	元	1585.8022	1.3656	2165.57		
		高级技工人工费	元	596.169	1.3889	828.02		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	1.644	3.279	5.39		
		槽钢 12	m	4.12	50.05	206.21		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	3.129	1.25		
		调和漆	kg	0.04	9.61	0.38		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	2.65	4.87	12.91		
		镀锌扁钢 40×4	kg	5.448	4.87	26.53		
		钢垫板夹板	kg	6.5	4.6	29.9		
		塑料布 聚乙烯 0.05	m2	2.5	0.58	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M20×100以内2平1弹簧	10套	0.41	17.25	7.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.564	7.4	4.17		
		铁砂布 0#-2#	张	2	0.66	1.32		
		汽油 60#～70#	kg	1.5	6.67	10.01		
		其他材料费	元	5.86	0.885	5.19		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.052	27.46	1.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.45	978.58	440.36		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.25	697.74	174.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.424	157.41	66.74		

项目编码	030401002004	项目名称	干式变压器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030201-10	干式电力变压器 变压器容量C(kV·A) 250＜C≤500 ^ 干式电力变压器315kV·A	台	1	1821.26	74401.27	179.88	498.04	1821.26	74401.27	179.88	498.04
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	247.5	550.75	44.5	96.21	99	220.3	17.8	38.484
小计								1920.26	74621.57	197.68	536.524
清单项目综合单价											77276.03400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	360.7178	1.4021	505.76		
		技工人工费	元	802.1402	1.3656	1095.4		
		高级技工人工费	元	229.739	1.3889	319.08		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	1.644	3.279	5.39		
		槽钢 12	m	4.12	50.05	206.21		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	3.129	1.25		
		调和漆	kg	0.04	9.61	0.38		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	1	4.87	4.87		
		镀锌扁钢 40×4	kg	5.448	4.87	26.53		
		钢垫板夹板	kg	4	4.6	18.4		
		塑料布 聚乙烯 0.05	m2	2	0.58	1.16		
		镀锌精制带帽螺栓 M20×100以内2平1弹簧	10套	0.41	17.25	7.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.564	7.4	4.17		
		铁砂布 0#-2#	张	2	0.66	1.32		
		汽油 60#～70#	kg	0.5	6.67	3.34		
		其他材料费	元	5.86	0.885	5.19		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.12	631.56	75.79		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.12	605.08	72.61		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.052	27.46	1.43		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.304	157.41	47.85		

项目编码	030402010001	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ^ 负荷管理终端(带TESAM)	台	1	473.52	4255.23	113.24	135.54	473.52	4255.23	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								513.12	4343.35	120.36	150.9336
清单项目综合单价											5127.76360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.30692	1.4021	106.99		
		技工人工费	元	203.42168	1.3656	277.79		
		高级技工人工费	元	92.4024	1.3889	128.34		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢筋 φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.8792	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.2556	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		

项目编码	030402010002	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ^ 31AA1	台	1	473.52	128446.95	113.24	135.54	473.52	128446.95	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	247.5	550.75	44.5	96.21	49.5	110.15	8.9	19.242
小计								523.02	128557.1	122.14	154.782
清单项目综合单价								129357.04200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	77.8034	1.4021	109.09		
		技工人工费	元	207.7456	1.3656	283.7		
		高级技工人工费	元	93.768	1.3889	130.23		
	材料	钢筋 φ10mm	kg	0.822	3.279	2.7		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.2	3.129	0.63		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.974	4.87	9.61		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.07	9.61	0.67		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.73	0.885	3.3		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.46	0.71		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.152	157.41	23.93		

项目编码	030402010003	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ^ 31AA2	台	1	473.52	12571.73	113.24	135.54	473.52	12571.73	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								513.12	12659.85	120.36	150.9336
清单项目综合单价								13444.26360000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.30692	1.4021	106.99		
		技工人工费	元	203.42168	1.3656	277.79		
		高级技工人工费	元	92.4024	1.3889	128.34		
	材料	钢筋 φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.8792	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.2556	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		

项目编码	030402010004	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ^ 31AA3	台	1	473.52	20063.45	113.24	135.54	473.52	20063.45	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.12	247.5	550.75	44.5	96.21	29.7	66.09	5.34	11.5452
小计								503.22	20129.54	118.58	147.0852
清单项目综合单价								20898.42520000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.81044	1.4021	104.89		
		技工人工费	元	199.09776	1.3656	271.89		
		高级技工人工费	元	91.0368	1.3889	126.44		
	材料	钢筋 φ10mm	kg	0.4932	3.279	1.62		
		槽钢 12	m	1.236	50.05	61.86		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.12	3.129	0.38		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.7844	4.87	8.69		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.2292	7.4	1.7		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.062	9.61	0.6		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.618	0.885	3.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0156	27.46	0.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1312	157.41	20.65		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030402010005	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ^ 31AA4	台	1	473.52	21204.57	113.24	135.54	473.52	21204.57	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.12	247.5	550.75	44.5	96.21	29.7	66.09	5.34	11.5452
小计								503.22	21270.66	118.58	147.0852

清单项目综合单价 22039.54520000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.81044	1.4021	104.89		
		技工人工费	元	199.09776	1.3656	271.89		
		高级技工人工费	元	91.0368	1.3889	126.44		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.4932	3.279	1.62		
		槽钢 12	m	1.236	50.05	61.86		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.12	3.129	0.38		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.7844	4.87	8.69		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2292	7.4	1.7		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.062	9.61	0.6		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.618	0.885	3.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0156	27.46	0.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1312	157.41	20.65		

项目编码	030402010006	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ^ 负荷管理终端(带TESAM)	台	1	473.52	4255.23	113.24	135.54	473.52	4255.23	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								513.12	4343.35	120.36	150.9336

清单项目综合单价 5127.76360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.30692	1.4021	106.99		
		技工人工费	元	203.42168	1.3656	277.79		
		高级技工人工费	元	92.4024	1.3889	128.34		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.8792	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2556	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		

项目编码	030402010007	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ^ 21AA1	台	1	473.52	128446.95	113.24	135.54	473.52	128446.95	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	247.5	550.75	44.5	96.21	49.5	110.15	8.9	19.242
小计								523.02	128557.1	122.14	154.782

清单项目综合单价 129357.04200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	77.8034	1.4021	109.09		
		技工人工费	元	207.7456	1.3656	283.7		
		高级技工人工费	元	93.768	1.3889	130.23		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.822	3.279	2.7		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.2	3.129	0.63		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.974	4.87	9.61		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.07	9.61	0.67		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.73	0.885	3.3		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.46	0.71		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.152	157.41	23.93		

项目编码	030402010008	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装 ^ 21AA2	台	1	788.96	29087.77	97.5	216.9	788.96	29087.77	97.5	216.9
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								828.56	29175.89	104.62	232.2936

清单项目综合单价 30341.36360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	123.73992	1.4021	173.5		
		技工人工费	元	361.33668	1.3656	493.44		
		高级技工人工费	元	116.3674	1.3889	161.62		
		钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		其他材料费	元	3.424	0.885	3.03		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

项目编码	030402010009	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装 ˉ 21AA3	台	1	788.96	29087.77	97.5	216.9	788.96	29087.77	97.5	216.9
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								828.56	29175.89	104.62	232.2936
清单项目综合单价											30341.36360000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	123.73992	1.4021	173.5		
		技工人工费	元	361.33668	1.3656	493.44		
		高级技工人工费	元	116.3674	1.3889	161.62		
	材料	钢筋 φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		其他材料费	元	3.424	0.885	3.03		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

项目编码	030402010010	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装 ˉ 21AA4	台	1	788.96	29087.77	97.5	216.9	788.96	29087.77	97.5	216.9
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								828.56	29175.89	104.62	232.2936
清单项目综合单价											30341.36360000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	123.73992	1.4021	173.5		
		技工人工费	元	361.33668	1.3656	493.44		
		高级技工人工费	元	116.3674	1.3889	161.62		
	材料	钢筋 φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		其他材料费	元	3.424	0.885	3.03		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

项目编码	030402010011	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ˉ 21AA5	台	1	473.52	64443.56	113.24	135.54	473.52	64443.56	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								513.12	64531.68	120.36	150.9336
清单项目综合单价											65316.09360000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.30692	1.4021	106.99		
		技工人工费	元	203.42168	1.3656	277.79		
		高级技工人工费	元	92.4024	1.3889	128.34		
	材料	钢筋 φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.8792	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.2556	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		

项目编码	030402010012	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 21AA6	台	1	473.52	64443.56	113.24	135.54	473.52	64443.56	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								513.12	64531.68	120.36	150.9336
清单项目综合单价											65316.09360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.30692	1.4021	106.99		
		技工人工费	元	203.42168	1.3656	277.79		
		高级技工人工费	元	92.4024	1.3889	128.34		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.8792	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2556	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		

项目编码	030402010013	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 21AA7	台	1	473.52	114237.65	113.24	135.54	473.52	114237.65	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								513.12	114325.77	120.36	150.9336
清单项目综合单价											115110.18360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.30692	1.4021	106.99		
		技工人工费	元	203.42168	1.3656	277.79		
		高级技工人工费	元	92.4024	1.3889	128.34		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.8792	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2556	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		

项目编码	030402010014	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 22AA6	台	1	473.52	64443.56	113.24	135.54	473.52	64443.56	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								513.12	64531.68	120.36	150.9336
清单项目综合单价											65316.09360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.30692	1.4021	106.99		
		技工人工费	元	203.42168	1.3656	277.79		
		高级技工人工费	元	92.4024	1.3889	128.34		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.8792	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2556	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		

项目编码	030402010015	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 22AA5	台	1	473.52	64443.56	113.24	135.54	473.52	64443.56	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								513.12	64531.68	120.36	150.9336
清单项目综合单价											65316.09360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.30692	1.4021	106.99		
		技工人工费	元	203.42168	1.3656	277.79		
		高级技工人工费	元	92.4024	1.3889	128.34		
		钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.8792	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.2556	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		

项目编码	030402010016	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 22AA4	台	1	473.52	29107.57	113.24	135.54	473.52	29107.57	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								513.12	29195.69	120.36	150.9336
清单项目综合单价											29980.10360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.30692	1.4021	106.99		
		技工人工费	元	203.42168	1.3656	277.79		
		高级技工人工费	元	92.4024	1.3889	128.34		
	材料	钢筋 φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.8792	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.2556	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		

项目编码	030402010017	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装 22AA3	台	1	788.96	29087.77	97.5	216.9	788.96	29087.77	97.5	216.9
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								828.56	29175.89	104.62	232.2936
清单项目综合单价											30341.36360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	123.73992	1.4021	173.5		
		技工人工费	元	361.33668	1.3656	493.44		
		高级技工人工费	元	116.3674	1.3889	161.62		
	材料	钢筋 φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		其他材料费	元	3.424	0.885	3.03		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

项目编码	030402010018	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装 22AA2	台	1	788.96	29087.77	97.5	216.9	788.96	29087.77	97.5	216.9
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								828.56	29175.89	104.62	232.2936
清单项目综合单价											30341.36360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	123.73992	1.4021	173.5		
		技工人工费	元	361.33668	1.3656	493.44		
		高级技工人工费	元	116.3674	1.3889	161.62		
	材料	钢筋 φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		其他材料费	元	3.424	0.885	3.03		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

项目编码	030402010019	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030202-57	低压成套配电柜安装 ~ 22AA1	台	1	473.52	128446.95	113.24	135.54	473.52	128446.95	113.24	135.54	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	247.5	550.75	44.5	96.21	49.5	110.15	8.9	19.242	
小计								523.02	128557.1	122.14	154.782	
清单项目综合单价											129357.04200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	77.8034	1.4021		109.09		
		技工人工费				元	207.7456	1.3656		283.7		
		高级技工人工费				元	93.768	1.3889		130.23		
	材料	钢筋 Φ10mm				kg	0.822	3.279		2.7		
		槽钢 12				m	2.06	50.05		103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm				kg	0.2	3.129		0.63		
		镀锌扁钢 40×4				kg	1.974	4.87		9.61		
		钢垫板夹板				kg	0.2	4.6		0.92		
		塑料带 20mm×40mm				kg	0.3	11.06		3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61	3.3		2.01		
		焊锡丝				kg	0.2	66.9		13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.282	7.4		2.09		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.04	61.5		2.46		
		调和漆				kg	0.07	9.61		0.67		
		塑料软管				m	0.5	15.44		7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm				m	6	0.18		1.08		
		其他材料费				元	3.73	0.885		3.3		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.026	27.46		0.71		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.1	631.56		63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	572.28		34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.152	157.41		23.93		
项目编码	030402010020	项目名称			低压开关柜			计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ~ 负荷管理终端(带TESAM)	台	1	473.52	4255.23	113.24	135.54	473.52	4255.23	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								513.12	4343.35	120.36	150.9336
清单项目综合单价											5127.76360000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	76.30692	1.4021		106.99		
		技工人工费				元	203.42168	1.3656		277.79		
		高级技工人工费				元	92.4024	1.3889		128.34		
	材料	钢筋 Φ10mm				kg	0.6576	3.279		2.16		
		槽钢 12				m	1.648	50.05		82.48		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm				kg	0.16	3.129		0.5		
		镀锌扁钢 40×4				kg	1.8792	4.87		9.15		
		钢垫板夹板				kg	0.2	4.6		0.92		
		塑料带 20mm×40mm				kg	0.3	11.06		3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61	3.3		2.01		
		焊锡丝				kg	0.2	66.9		13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.2556	7.4		1.89		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.04	61.5		2.46		
		调和漆				kg	0.066	9.61		0.63		
		塑料软管				m	0.5	15.44		7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm				m	6	0.18		1.08		
		其他材料费				元	3.674	0.885		3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.0208	27.46		0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.1	631.56		63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	572.28		34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.1416	157.41		22.29		
项目编码	030402010021	项目名称			低压开关柜			计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ~ 23AA1	台	1	473.52	128446.95	113.24	135.54	473.52	128446.95	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	247.5	550.75	44.5	96.21	49.5	110.15	8.9	19.242
小计								523.02	128557.1	122.14	154.782
清单项目综合单价											129357.04200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	77.8034	1.4021		109.09		
		技工人工费				元	207.7456	1.3656		283.7		
		高级技工人工费				元	93.768	1.3889		130.23		
	材料	钢筋 Φ10mm				kg	0.822	3.279		2.7		
		槽钢 12				m	2.06	50.05		103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm				kg	0.2	3.129		0.63		
		镀锌扁钢 40×4				kg	1.974	4.87		9.61		
		钢垫板夹板				kg	0.2	4.6		0.92		
		塑料带 20mm×40mm				kg	0.3	11.06		3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61	3.3		2.01		
		焊锡丝				kg	0.2	66.9		13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.282	7.4		2.09		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.04	61.5		2.46		
		调和漆				kg	0.07	9.61		0.67		
		塑料软管				m	0.5	15.44		7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm				m	6	0.18		1.08		
		其他材料费				元	3.73	0.885		3.3		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.026	27.46		0.71		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.1	631.56		63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	572.28		34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.152	157.41		23.93		
项目编码	030402010022	项目名称			低压开关柜			计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装 ~ 23AA2	台	1	788.96	29087.77	97.5	216.9	788.96	29087.77	97.5	216.9
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								828.56	29175.89	104.62	232.2936
清单项目综合单价											30341.36360000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	123.73992	1.4021		173.5		
		技工人工费				元	361.33668	1.3656		493.44		
		高级技工人工费				元	116.3674	1.3889		161.62		
	材料	钢筋 Φ10mm				kg	0.6576	3.279		2.16		
		镀锌扁钢 40×4				kg	0.3792	4.87		1.85		
		槽钢 12				m	1.648	50.05		82.48		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm				kg	0.16	3.129		0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.1056	7.4		0.78		
		调和漆				kg	0.016	9.61		0.15		
		白布				m2	0.3	4.82		1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧				10套	0.61	4.63		2.82		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		其他材料费	元	3.424	0.885	3.03		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

项目编码	030402010023	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装 ` 23AA3	台	1	788.96	29087.77	97.5	216.9	788.96	29087.77	97.5	216.9
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								828.56	29175.89	104.62	232.2936
清单项目综合单价											30341.36360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	123.73992	1.4021	173.5		
		技工人工费	元	361.33668	1.3656	493.44		
		高级技工人工费	元	116.3674	1.3889	161.62		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		其他材料费	元	3.424	0.885	3.03		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

项目编码	030402010024	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装 ` 23AA4	台	1	788.96	29087.77	97.5	216.9	788.96	29087.77	97.5	216.9
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								828.56	29175.89	104.62	232.2936
清单项目综合单价											30341.36360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	123.73992	1.4021	173.5		
		技工人工费	元	361.33668	1.3656	493.44		
		高级技工人工费	元	116.3674	1.3889	161.62		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		其他材料费	元	3.424	0.885	3.03		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

项目编码	030402010025	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ` 23AA5	台	1	473.52	64443.56	113.24	135.54	473.52	64443.56	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								513.12	64531.68	120.36	150.9336
清单项目综合单价											65316.09360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.30692	1.4021	106.99		
		技工人工费	元	203.42168	1.3656	277.79		
		高级技工人工费	元	92.4024	1.3889	128.34		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.8792	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2556	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		

项目编码	030402010026	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030202-57	低压成套配电柜安装 23AA6	台	1	473.52	33989.07	113.24	135.54	473.52	33989.07	113.24	135.54	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.12	247.5	550.75	44.5	96.21	29.7	66.09	5.34	11.5452	
小计								503.22	34055.16	118.58	147.0852	
清单项目综合单价											34824.04520000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	74.81044	1.4021		104.89		
		技工人工费				元	199.09776	1.3656		271.89		
		高级技工人工费				元	91.0368	1.3889		126.44		
	材料	钢筋 Φ10mm				kg	0.4932	3.279		1.62		
		槽钢 12				m	1.236	50.05		61.86		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.12	3.129		0.38		
		镀锌扁钢 40×4				kg	1.7844	4.87		8.69		
		钢垫板夹板				kg	0.2	4.6		0.92		
		塑料带 20mm×40mm				kg	0.3	11.06		3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61	3.3		2.01		
		焊锡丝				kg	0.2	66.9		13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.2292	7.4		1.7		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.04	61.5		2.46		
		调和漆				kg	0.062	9.61		0.6		
		塑料软管				m	0.5	15.44		7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm				m	6	0.18		1.08		
		其他材料费				元	3.618	0.885		3.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.0156	27.46		0.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.1	631.56		63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	572.28		34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.1312	157.41		20.65		
项目编码	030402010027	项目名称			低压开关柜			计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 23AA7	台	1	473.52	34956.63	113.24	135.54	473.52	34956.63	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.12	247.5	550.75	44.5	96.21	29.7	66.09	5.34	11.5452
小计								503.22	35022.72	118.58	147.0852
清单项目综合单价											35791.60520000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	74.81044	1.4021		104.89		
		技工人工费				元	199.09776	1.3656		271.89		
		高级技工人工费				元	91.0368	1.3889		126.44		
	材料	钢筋 Φ10mm				kg	0.4932	3.279		1.62		
		槽钢 12				m	1.236	50.05		61.86		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.12	3.129		0.38		
		镀锌扁钢 40×4				kg	1.7844	4.87		8.69		
		钢垫板夹板				kg	0.2	4.6		0.92		
		塑料带 20mm×40mm				kg	0.3	11.06		3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61	3.3		2.01		
		焊锡丝				kg	0.2	66.9		13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.2292	7.4		1.7		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.04	61.5		2.46		
		调和漆				kg	0.062	9.61		0.6		
		塑料软管				m	0.5	15.44		7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm				m	6	0.18		1.08		
		其他材料费				元	3.618	0.885		3.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.0156	27.46		0.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.1	631.56		63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	572.28		34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.1312	157.41		20.65		
项目编码	030402010028	项目名称			低压开关柜			计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 23AA8	台	1	473.52	32252.17	113.24	135.54	473.52	32252.17	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.12	247.5	550.75	44.5	96.21	29.7	66.09	5.34	11.5452
小计								503.22	32318.26	118.58	147.0852
清单项目综合单价											33087.14520000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	74.81044	1.4021		104.89		
		技工人工费				元	199.09776	1.3656		271.89		
		高级技工人工费				元	91.0368	1.3889		126.44		
	材料	钢筋 Φ10mm				kg	0.4932	3.279		1.62		
		槽钢 12				m	1.236	50.05		61.86		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.12	3.129		0.38		
		镀锌扁钢 40×4				kg	1.7844	4.87		8.69		
		钢垫板夹板				kg	0.2	4.6		0.92		
		塑料带 20mm×40mm				kg	0.3	11.06		3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61	3.3		2.01		
		焊锡丝				kg	0.2	66.9		13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.2292	7.4		1.7		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.04	61.5		2.46		
		调和漆				kg	0.062	9.61		0.6		
		塑料软管				m	0.5	15.44		7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm				m	6	0.18		1.08		
		其他材料费				元	3.618	0.885		3.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.0156	27.46		0.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.1	631.56		63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	572.28		34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.1312	157.41		20.65		
项目编码	030402010029	项目名称			低压开关柜			计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 23AA9	台	1	473.52	31838.08	113.24	135.54	473.52	31838.08	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	247.5	550.75	44.5	96.21	79.2	176.24	14.24	30.7872
小计								552.72	32014.32	127.48	166.3272
清单项目综合单价											32860.84720000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	82.29284	1.4021		115.38		
		技工人工费				元	220.71736	1.3656		301.41		
		高级技工人工费				元	97.8648	1.3889		135.92		
	材料	钢筋 Φ10mm				kg	1.3152	3.279		4.31		
		槽钢 12				m	3.296	50.05		164.96		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.32	3.129		1		
		镀锌扁钢 40×4				kg	2.2584	4.87		11		
		钢垫板夹板				kg	0.2	4.6		0.92		
		塑料带 20mm×40mm				kg	0.3	11.06		3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61	3.3		2.01		
		焊锡丝				kg	0.2	66.9		13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.3612	7.4		2.67		

工程量清单综合单价分析表

		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.082	9.61	0.79		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.898	0.885	3.45		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0416	27.46	1.14		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1832	157.41	28.84		

项目编码	030402010030	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ^ 23AA10	台	1	473.52	87607.3	113.24	135.54	473.52	87607.3	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								513.12	87695.42	120.36	150.9336
清单项目综合单价											88479.83360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.30692	1.4021	106.99		
		技工人工费	元	203.42168	1.3656	277.79		
		高级技工人工费	元	92.4024	1.3889	128.34		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.8792	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2556	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		

项目编码	030402010031	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ^ 24AA6	台	1	473.52	64443.56	113.24	135.54	473.52	64443.56	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								513.12	64531.68	120.36	150.9336
清单项目综合单价											65316.09360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.30692	1.4021	106.99		
		技工人工费	元	203.42168	1.3656	277.79		
		高级技工人工费	元	92.4024	1.3889	128.34		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.8792	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2556	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		

项目编码	030402010032	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ^ 24AA5	台	1	473.52	64443.56	113.24	135.54	473.52	64443.56	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								513.12	64531.68	120.36	150.9336
清单项目综合单价											65316.09360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.30692	1.4021	106.99		
		技工人工费	元	203.42168	1.3656	277.79		
		高级技工人工费	元	92.4024	1.3889	128.34		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.8792	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2556	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		

项目编码	030402010033	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装 ^ 24AA4	台	1	788.96	29087.77	97.5	216.9	788.96	29087.77	97.5	216.9
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								828.56	29175.89	104.62	232.2936

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								30341.36360000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	123.73992	1.4021	173.5		
		技工人工费	元	361.33668	1.3656	493.44		
		高级技工人工费	元	116.3674	1.3889	161.62		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		其他材料费	元	3.424	0.885	3.03		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

项目编码	030402010034	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装 ˉ 24AA3	台	1	788.96	29087.77	97.5	216.9	788.96	29087.77	97.5	216.9
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								828.56	29175.89	104.62	232.2936

清单项目综合单价								30341.36360000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	123.73992	1.4021	173.5		
		技工人工费	元	361.33668	1.3656	493.44		
		高级技工人工费	元	116.3674	1.3889	161.62		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		其他材料费	元	3.424	0.885	3.03		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

项目编码	030402010035	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装 ˉ 24AA2	台	1	788.96	29087.77	97.5	216.9	788.96	29087.77	97.5	216.9
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								828.56	29175.89	104.62	232.2936

清单项目综合单价								30341.36360000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	123.73992	1.4021	173.5		
		技工人工费	元	361.33668	1.3656	493.44		
		高级技工人工费	元	116.3674	1.3889	161.62		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		其他材料费	元	3.424	0.885	3.03		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

项目编码	030402010036	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ˉ 24AA1	台	1	473.52	128446.95	113.24	135.54	473.52	128446.95	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	247.5	550.75	44.5	96.21	49.5	110.15	8.9	19.242
小计								523.02	128557.1	122.14	154.782

清单项目综合单价								129357.04200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	77.8034	1.4021	109.09		
		技工人工费	元	207.7456	1.3656	283.7		
		高级技工人工费	元	93.768	1.3889	130.23		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.822	3.279	2.7		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.129	0.63		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.974	4.87	9.61		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.07	9.61	0.67		

工程量清单综合单价分析表

		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.73	0.885	3.3		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.46	0.71		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.152	157.41	23.93		

项目编码	030402010037	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 负荷管理终端(带TESAM)	台	1	473.52	4255.23	113.24	135.54	473.52	4255.23	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								513.12	4343.35	120.36	150.9336
清单项目综合单价											5127.76360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	76.30692	1.4021	106.99		
	人工	技工人工费	元	203.42168	1.3656	277.79		
		高级技工人工费	元	92.4024	1.3889	128.34		
		钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.8792	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2556	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		

项目编码	030402010038	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 负荷管理终端(带TESAM)	台	1	473.52	4255.23	113.24	135.54	473.52	4255.23	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								513.12	4343.35	120.36	150.9336
清单项目综合单价											5127.76360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	76.30692	1.4021	106.99		
	人工	技工人工费	元	203.42168	1.3656	277.79		
		高级技工人工费	元	92.4024	1.3889	128.34		
		钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.8792	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2556	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		

项目编码	030402010039	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 21AY1	台	1	473.52	41240.9	113.24	135.54	473.52	41240.9	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	247.5	550.75	44.5	96.21	79.2	176.24	14.24	30.7872
小计								552.72	41417.14	127.48	166.3272
清单项目综合单价											42263.66720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	82.29284	1.4021	115.38		
	人工	技工人工费	元	220.71736	1.3656	301.41		
		高级技工人工费	元	97.8648	1.3889	135.92		
		钢筋 Φ10mm	kg	1.3152	3.279	4.31		
		槽钢 12	m	3.296	50.05	164.96		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.32	3.129	1		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.2584	4.87	11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
	材料	焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3612	7.4	2.67		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.082	9.61	0.79		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.898	0.885	3.45		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0416	27.46	1.14		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1832	157.41	28.84		

项目编码	030402010040	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 21AY2	台	1	473.52	24707.96	113.24	135.54	473.52	24707.96	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.12	247.5	550.75	44.5	96.21	29.7	66.09	5.34	11.5452
小计								503.22	24774.05	118.58	147.0852

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								25542.93520000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.81044	1.4021	104.89		
		技工人工费	元	199.09776	1.3656	271.89		
		高级技工人工费	元	91.0368	1.3889	126.44		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.4932	3.279	1.62		
		槽钢 12	m	1.236	50.05	61.86		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.12	3.129	0.38		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.7844	4.87	8.69		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2292	7.4	1.7		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.062	9.61	0.6		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.618	0.885	3.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0156	27.46	0.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1312	157.41	20.65		

项目编码	030402010041	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 21AY3	台	1	473.52	25078.4	113.24	135.54	473.52	25078.4	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.12	247.5	550.75	44.5	96.21	29.7	66.09	5.34	11.5452
小计								503.22	25144.49	118.58	147.0852

清单项目综合单价								25913.37520000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.81044	1.4021	104.89		
		技工人工费	元	199.09776	1.3656	271.89		
		高级技工人工费	元	91.0368	1.3889	126.44		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.4932	3.279	1.62		
		槽钢 12	m	1.236	50.05	61.86		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.12	3.129	0.38		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.7844	4.87	8.69		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2292	7.4	1.7		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.062	9.61	0.6		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.618	0.885	3.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0156	27.46	0.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1312	157.41	20.65		

项目编码	030402010042	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 21AY4	台	1	473.52	23854.8	113.24	135.54	473.52	23854.8	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.12	247.5	550.75	44.5	96.21	29.7	66.09	5.34	11.5452
小计								503.22	23920.89	118.58	147.0852

清单项目综合单价								24689.77520000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.81044	1.4021	104.89		
		技工人工费	元	199.09776	1.3656	271.89		
		高级技工人工费	元	91.0368	1.3889	126.44		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.4932	3.279	1.62		
		槽钢 12	m	1.236	50.05	61.86		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.12	3.129	0.38		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.7844	4.87	8.69		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2292	7.4	1.7		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.062	9.61	0.6		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.618	0.885	3.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0156	27.46	0.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1312	157.41	20.65		

项目编码	030402010043	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 21AY5	台	1	473.52	21940.37	113.24	135.54	473.52	21940.37	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.12	247.5	550.75	44.5	96.21	29.7	66.09	5.34	11.5452
小计								503.22	22006.46	118.58	147.0852

清单项目综合单价								22775.34520000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.81044	1.4021	104.89		
		技工人工费	元	199.09776	1.3656	271.89		
		高级技工人工费	元	91.0368	1.3889	126.44		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.4932	3.279	1.62		
		槽钢 12	m	1.236	50.05	61.86		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.12	3.129	0.38		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.7844	4.87	8.69		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2292	7.4	1.7		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.062	9.61	0.6		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.618	0.885	3.2		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0156	27.46	0.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1312	157.41	20.65		

项目编码	030402010044	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ˊ负荷管理终端(带TESAM)	台	1	473.52	4255.23	113.24	135.54	473.52	4255.23	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								513.12	4343.35	120.36	150.9336
清单项目综合单价											5127.76360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.30692	1.4021	106.99		
		技工人工费	元	203.42168	1.3656	277.79		
		高级技工人工费	元	92.4024	1.3889	128.34		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.8792	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2556	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		

项目编码	030402010045	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ˊ25AA1	台	1	473.52	86149.34	113.24	135.54	473.52	86149.34	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	247.5	550.75	44.5	96.21	49.5	110.15	8.9	19.242
小计								523.02	86259.49	122.14	154.782
清单项目综合单价											87059.43200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	77.8034	1.4021	109.09		
		技工人工费	元	207.7456	1.3656	283.7		
		高级技工人工费	元	93.768	1.3889	130.23		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.822	3.279	2.7		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.2	3.129	0.63		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.974	4.87	9.61		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.07	9.61	0.67		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.73	0.885	3.3		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.46	0.71		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.152	157.41	23.93		

项目编码	030402010046	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装 ˊ25AA2	台	1	788.96	29947.46	97.5	216.9	788.96	29947.46	97.5	216.9
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								828.56	30035.58	104.62	232.2936
清单项目综合单价											31201.05360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	123.73992	1.4021	173.5		
		技工人工费	元	361.33668	1.3656	493.44		
		高级技工人工费	元	116.3674	1.3889	161.62		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		其他材料费	元	3.424	0.885	3.03		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

项目编码	030402010047	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装 ˊ25AA3	台	1	788.96	29947.46	97.5	216.9	788.96	29947.46	97.5	216.9
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								828.56	30035.58	104.62	232.2936
清单项目综合单价											31201.05360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	123.73992	1.4021	173.5		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	361.33668	1.3656	493.44		
		高级技工人工费	元	116.3674	1.3889	161.62		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		其他材料费	元	3.424	0.885	3.03		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

项目编码	030402010048	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 25AA4	台	1	473.52	64443.56	113.24	135.54	473.52	64443.56	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								513.12	64531.68	120.36	150.9336

清单项目综合单价 65316.09360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.30692	1.4021	106.99		
		技工人工费	元	203.42168	1.3656	277.79		
		高级技工人工费	元	92.4024	1.3889	128.34		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.8792	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2556	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		

项目编码	030402010049	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 25AA5	台	1	473.52	31793.86	113.24	135.54	473.52	31793.86	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.12	247.5	550.75	44.5	96.21	29.7	66.09	5.34	11.5452
小计								503.22	31859.95	118.58	147.0852

清单项目综合单价 32628.83520000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.81044	1.4021	104.89		
		技工人工费	元	199.09776	1.3656	271.89		
		高级技工人工费	元	91.0368	1.3889	126.44		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.4932	3.279	1.62		
		槽钢 12	m	1.236	50.05	61.86		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.12	3.129	0.38		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.7844	4.87	8.69		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2292	7.4	1.7		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.062	9.61	0.6		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.618	0.885	3.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0156	27.46	0.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1312	157.41	20.65		

项目编码	030402010050	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 负荷管理终端(带TESAM)	台	1	473.52	4255.23	113.24	135.54	473.52	4255.23	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								513.12	4343.35	120.36	150.9336

清单项目综合单价 5127.76360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.30692	1.4021	106.99		
		技工人工费	元	203.42168	1.3656	277.79		
		高级技工人工费	元	92.4024	1.3889	128.34		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.8792	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2556	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		

项目编码	030402010051	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 11AA1	台	1	473.52	128446.95	113.24	135.54	473.52	128446.95	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	247.5	550.75	44.5	96.21	49.5	110.15	8.9	19.242
小计								523.02	128557.1	122.14	154.782
清单项目综合单价								129357.04200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	77.8034	1.4021	109.09		
		技工人工费	元	207.7456	1.3656	283.7		
		高级技工人工费	元	93.768	1.3889	130.23		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.822	3.279	2.7		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.2	3.129	0.63		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.974	4.87	9.61		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.07	9.61	0.67		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.73	0.885	3.3		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.46	0.71		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.152	157.41	23.93		

项目编码	030402010052	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装 11AA2	台	1	788.96	29087.77	97.5	216.9	788.96	29087.77	97.5	216.9
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								828.56	29175.89	104.62	232.2936
清单项目综合单价								30341.36360000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	123.73992	1.4021	173.5		
		技工人工费	元	361.33668	1.3656	493.44		
		高级技工人工费	元	116.3674	1.3889	161.62		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		其他材料费	元	3.424	0.885	3.03		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

项目编码	030402010053	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装 11AA3	台	1	788.96	29087.77	97.5	216.9	788.96	29087.77	97.5	216.9
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								828.56	29175.89	104.62	232.2936
清单项目综合单价								30341.36360000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	123.73992	1.4021	173.5		
		技工人工费	元	361.33668	1.3656	493.44		
		高级技工人工费	元	116.3674	1.3889	161.62		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		其他材料费	元	3.424	0.885	3.03		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

项目编码	030402010054	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装 11AA4	台	1	788.96	29087.77	97.5	216.9	788.96	29087.77	97.5	216.9
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								828.56	29175.89	104.62	232.2936
清单项目综合单价								30341.36360000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	123.73992	1.4021	173.5		
		技工人工费	元	361.33668	1.3656	493.44		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	116.3674	1.3889	161.62		
		钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		其他材料费	元	3.424	0.885	3.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

项目编码	030402010055	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 11AA5	台	1	473.52	64443.56	113.24	135.54	473.52	64443.56	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								513.12	64531.68	120.36	150.9336
清单项目综合单价											65316.09360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	76.30692	1.4021	106.99		
	人工	技工人工费	元	203.42168	1.3656	277.79		
		高级技工人工费	元	92.4024	1.3889	128.34		
		钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.8792	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2556	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		

项目编码	030402010056	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 11AA6	台	1	473.52	64443.56	113.24	135.54	473.52	64443.56	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								513.12	64531.68	120.36	150.9336
清单项目综合单价											65316.09360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	76.30692	1.4021	106.99		
	人工	技工人工费	元	203.42168	1.3656	277.79		
		高级技工人工费	元	92.4024	1.3889	128.34		
		钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.8792	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2556	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		

项目编码	030402010057	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 11AA7	台	1	473.52	114237.65	113.24	135.54	473.52	114237.65	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								513.12	114325.77	120.36	150.9336
清单项目综合单价											115110.18360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	76.30692	1.4021	106.99		
	人工	技工人工费	元	203.42168	1.3656	277.79		
		高级技工人工费	元	92.4024	1.3889	128.34		
		钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.8792	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2556	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		

项目编码	030402010058	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ~ 12AA6	台	1	473.52	64443.56	113.24	135.54	473.52	64443.56	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								513.12	64531.68	120.36	150.9336
清单项目综合单价											65316.09360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.30692	1.4021	106.99		
		技工人工费	元	203.42168	1.3656	277.79		
		高级技工人工费	元	92.4024	1.3889	128.34		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.8792	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2556	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		

项目编码	030402010059	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ~ 12AA5	台	1	473.52	64443.56	113.24	135.54	473.52	64443.56	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								513.12	64531.68	120.36	150.9336
清单项目综合单价											65316.09360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.30692	1.4021	106.99		
		技工人工费	元	203.42168	1.3656	277.79		
		高级技工人工费	元	92.4024	1.3889	128.34		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.8792	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2556	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		

项目编码	030402010060	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装 ~ 12AA4	台	1	788.96	29087.77	97.5	216.9	788.96	29087.77	97.5	216.9
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								828.56	29175.89	104.62	232.2936
清单项目综合单价											30341.36360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	123.73992	1.4021	173.5		
		技工人工费	元	361.33668	1.3656	493.44		
		高级技工人工费	元	116.3674	1.3889	161.62		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		汽油 60#~70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		其他材料费	元	3.424	0.885	3.03		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

项目编码	030402010061	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装 ~ 12AA3	台	1	788.96	29087.77	97.5	216.9	788.96	29087.77	97.5	216.9
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								828.56	29175.89	104.62	232.2936
清单项目综合单价											30341.36360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	123.73992	1.4021	173.5		
		技工人工费	元	361.33668	1.3656	493.44		
		高级技工人工费	元	116.3674	1.3889	161.62		
		钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		

工程量清单综合单价分析表

		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		其他材料费	元	3.424	0.885	3.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

项目编码	030402010062	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装 ~ 12AA2	台	1	788.96	29087.77	97.5	216.9	788.96	29087.77	97.5	216.9
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								828.56	29175.89	104.62	232.2936
清单项目综合单价											30341.36360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	123.73992	1.4021	173.5		
	人工	技工人工费	元	361.33668	1.3656	493.44		
		高级技工人工费	元	116.3674	1.3889	161.62		
		钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		其他材料费	元	3.424	0.885	3.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

项目编码	030402010063	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ~ 12AA1	台	1	473.52	128446.95	113.24	135.54	473.52	128446.95	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	247.5	550.75	44.5	96.21	49.5	110.15	8.9	19.242
小计								523.02	128557.1	122.14	154.782
清单项目综合单价											129357.04200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	77.8034	1.4021	109.09		
	人工	技工人工费	元	207.7456	1.3656	283.7		
		高级技工人工费	元	93.768	1.3889	130.23		
		钢筋 Φ10mm	kg	0.822	3.279	2.7		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.2	3.129	0.63		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.974	4.87	9.61		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.07	9.61	0.67		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.73	0.885	3.3		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.46	0.71		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.152	157.41	23.93		

项目编码	030402010064	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ~ 负荷管理终端(带TESAM)	台	1	473.52	4255.23	113.24	135.54	473.52	4255.23	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								513.12	4343.35	120.36	150.9336
清单项目综合单价											5127.76360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	76.30692	1.4021	106.99		
	人工	技工人工费	元	203.42168	1.3656	277.79		
		高级技工人工费	元	92.4024	1.3889	128.34		
		钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.8792	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2556	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

工程量清单综合单价分析表

		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		
项目编码	030402010065	项目名称	低压开关柜		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ˆ 13AA1	台	1	473.52	128446.95	113.24	135.54	473.52	128446.95	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	247.5	550.75	44.5	96.21	49.5	110.15	8.9	19.242
小计								523.02	128557.1	122.14	154.782
清单项目综合单价											129357.04200000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	77.8034	1.4021		109.09			
		技工人工费		元	207.7456	1.3656		283.7			
		高级技工人工费		元	93.768	1.3889		130.23			
	材料	钢筋 Φ10mm		kg	0.822	3.279		2.7			
		槽钢 12		m	2.06	50.05		103.1			
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm		kg	0.2	3.129		0.63			
		镀锌扁钢 40×4		kg	1.974	4.87		9.61			
		钢垫板夹板		kg	0.2	4.6		0.92			
		塑料带 20mm×40mm		kg	0.3	11.06		3.32			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.61	3.3		2.01			
		焊锡丝		kg	0.2	66.9		13.38			
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.282	7.4		2.09			
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.04	61.5		2.46			
		调和漆		kg	0.07	9.61		0.67			
		塑料软管		m	0.5	15.44		7.72			
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm		m	6	0.18		1.08			
		其他材料费		元	3.73	0.885		3.3			
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.026	27.46		0.71			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.1	631.56		63.16			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.06	572.28		34.34			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.152	157.41		23.93			
项目编码	030402010066	项目名称	低压开关柜		计量单位	台					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装 ˆ 13AA2	台	1	788.96	29087.77	97.5	216.9	788.96	29087.77	97.5	216.9
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								828.56	29175.89	104.62	232.2936
清单项目综合单价											30341.36360000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	123.73992	1.4021		173.5			
		技工人工费		元	361.33668	1.3656		493.44			
		高级技工人工费		元	116.3674	1.3889		161.62			
	材料	钢筋 Φ10mm		kg	0.6576	3.279		2.16			
		镀锌扁钢 40×4		kg	0.3792	4.87		1.85			
		槽钢 12		m	1.648	50.05		82.48			
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm		kg	0.16	3.129		0.5			
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.1056	7.4		0.78			
		调和漆		kg	0.016	9.61		0.15			
		白布		m2	0.3	4.82		1.45			
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧		10套	0.61	4.63		2.82			
		钢锯条		根	0.5	0.58		0.29			
		铁砂布 0#-2#		张	0.2	0.66		0.13			
		汽油 60#～70#		kg	0.2	6.67		1.33			
		钢垫板夹板		kg	0.5	4.6		2.3			
		焊锡丝		kg	0.15	66.9		10.04			
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.03	61.5		1.85			
		其他材料费		元	3.424	0.885		3.03			
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.0208	27.46		0.57			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.0416	157.41		6.55			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.1	631.56		63.16			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.06	572.28		34.34			
项目编码	030402010067	项目名称	低压开关柜		计量单位	台					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装 ˆ 13AA3	台	1	788.96	29087.77	97.5	216.9	788.96	29087.77	97.5	216.9
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								828.56	29175.89	104.62	232.2936
清单项目综合单价											30341.36360000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	123.73992	1.4021		173.5			
		技工人工费		元	361.33668	1.3656		493.44			
		高级技工人工费		元	116.3674	1.3889		161.62			
	材料	钢筋 Φ10mm		kg	0.6576	3.279		2.16			
		镀锌扁钢 40×4		kg	0.3792	4.87		1.85			
		槽钢 12		m	1.648	50.05		82.48			
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm		kg	0.16	3.129		0.5			
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.1056	7.4		0.78			
		调和漆		kg	0.016	9.61		0.15			
		白布		m2	0.3	4.82		1.45			
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧		10套	0.61	4.63		2.82			
		钢锯条		根	0.5	0.58		0.29			
		铁砂布 0#-2#		张	0.2	0.66		0.13			
		汽油 60#～70#		kg	0.2	6.67		1.33			
		钢垫板夹板		kg	0.5	4.6		2.3			
		焊锡丝		kg	0.15	66.9		10.04			
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.03	61.5		1.85			
		其他材料费		元	3.424	0.885		3.03			
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.0208	27.46		0.57			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.0416	157.41		6.55			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.1	631.56		63.16			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.06	572.28		34.34			
项目编码	030402010068	项目名称	低压开关柜		计量单位	台					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装 ˆ 13AA4	台	1	788.96	29087.77	97.5	216.9	788.96	29087.77	97.5	216.9
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								828.56	29175.89	104.62	232.2936
清单项目综合单价											30341.36360000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	123.73992	1.4021		173.5			
		技工人工费		元	361.33668	1.3656		493.44			
		高级技工人工费		元	116.3674	1.3889		161.62			
	材料	钢筋 Φ10mm		kg	0.6576	3.279		2.16			

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		其他材料费	元	3.424	0.885	3.03		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

项目编码	030402010069	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 13AA5	台	1	473.52	64443.56	113.24	135.54	473.52	64443.56	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								513.12	64531.68	120.36	150.9336
清单项目综合单价								65316.09360000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.30692	1.4021	106.99		
		技工人工费	元	203.42168	1.3656	277.79		
		高级技工人工费	元	92.4024	1.3889	128.34		
	材料	钢筋 φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.8792	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.2556	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		

项目编码	030402010070	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 13AA6	台	1	473.52	64443.56	113.24	135.54	473.52	64443.56	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								513.12	64531.68	120.36	150.9336
清单项目综合单价								65316.09360000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.30692	1.4021	106.99		
		技工人工费	元	203.42168	1.3656	277.79		
		高级技工人工费	元	92.4024	1.3889	128.34		
	材料	钢筋 φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.8792	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.2556	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		

项目编码	030402010071	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 13AA7	台	1	473.52	34477.38	113.24	135.54	473.52	34477.38	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.12	247.5	550.75	44.5	96.21	29.7	66.09	5.34	11.5452
小计								503.22	34543.47	118.58	147.0852
清单项目综合单价								35312.35520000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.81044	1.4021	104.89		
		技工人工费	元	199.09776	1.3656	271.89		
		高级技工人工费	元	91.0368	1.3889	126.44		
	材料	钢筋 φ10mm	kg	0.4932	3.279	1.62		
		槽钢 12	m	1.236	50.05	61.86		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.12	3.129	0.38		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.7844	4.87	8.69		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.2292	7.4	1.7		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.062	9.61	0.6		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.618	0.885	3.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0156	27.46	0.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1312	157.41	20.65		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030402010072	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 13AA8	台	1	473.52	34497.87	113.24	135.54	473.52	34497.87	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.12	247.5	550.75	44.5	96.21	29.7	66.09	5.34	11.5452
小计								503.22	34563.96	118.58	147.0852
清单项目综合单价											35332.84520000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.81044	1.4021	104.89		
		技工人工费	元	199.09776	1.3656	271.89		
		高级技工人工费	元	91.0368	1.3889	126.44		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.4932	3.279	1.62		
		槽钢 12	m	1.236	50.05	61.86		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.12	3.129	0.38		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.7844	4.87	8.69		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2292	7.4	1.7		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.062	9.61	0.6		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.618	0.885	3.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0156	27.46	0.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1312	157.41	20.65		

项目编码	030402010073	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 13AA9	台	1	473.52	35016.65	113.24	135.54	473.52	35016.65	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.12	247.5	550.75	44.5	96.21	29.7	66.09	5.34	11.5452
小计								503.22	35082.74	118.58	147.0852
清单项目综合单价											35851.62520000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.81044	1.4021	104.89		
		技工人工费	元	199.09776	1.3656	271.89		
		高级技工人工费	元	91.0368	1.3889	126.44		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.4932	3.279	1.62		
		槽钢 12	m	1.236	50.05	61.86		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.12	3.129	0.38		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.7844	4.87	8.69		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2292	7.4	1.7		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.062	9.61	0.6		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.618	0.885	3.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0156	27.46	0.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1312	157.41	20.65		

项目编码	030402010074	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 13AA10	台	1	473.52	87607.3	113.24	135.54	473.52	87607.3	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								513.12	87695.42	120.36	150.9336
清单项目综合单价											88479.83360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.30692	1.4021	106.99		
		技工人工费	元	203.42168	1.3656	277.79		
		高级技工人工费	元	92.4024	1.3889	128.34		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.8792	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2556	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		

项目编码	030402010075	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 14AA7	台	1	473.52	34128.88	113.24	135.54	473.52	34128.88	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.12	247.5	550.75	44.5	96.21	29.7	66.09	5.34	11.5452
小计								503.22	34194.97	118.58	147.0852
清单项目综合单价											34963.85520000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.81044	1.4021	104.89		
		技工人工费	元	199.09776	1.3656	271.89		
		高级技工人工费	元	91.0368	1.3889	126.44		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.4932	3.279	1.62		
		槽钢 12	m	1.236	50.05	61.86		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.12	3.129	0.38		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.7844	4.87	8.69		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2292	7.4	1.7		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.062	9.61	0.6		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.618	0.885	3.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0156	27.46	0.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1312	157.41	20.65		

项目编码	030402010076	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ˆ14AA6	台	1	473.52	64443.56	113.24	135.54	473.52	64443.56	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								513.12	64531.68	120.36	150.9336

清单项目综合单价 65316.09360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.30692	1.4021	106.99		
		技工人工费	元	203.42168	1.3656	277.79		
		高级技工人工费	元	92.4024	1.3889	128.34		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.8792	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2556	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		

项目编码	030402010077	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ˆ14AA5	台	1	473.52	64443.56	113.24	135.54	473.52	64443.56	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								513.12	64531.68	120.36	150.9336

清单项目综合单价 65316.09360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.30692	1.4021	106.99		
		技工人工费	元	203.42168	1.3656	277.79		
		高级技工人工费	元	92.4024	1.3889	128.34		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.8792	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2556	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		

项目编码	030402010078	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装 ˆ14AA4	台	1	788.96	29087.77	97.5	216.9	788.96	29087.77	97.5	216.9
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936
小计								828.56	29175.89	104.62	232.2936

清单项目综合单价 30341.36360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	123.73992	1.4021	173.5		
		技工人工费	元	361.33668	1.3656	493.44		
		高级技工人工费	元	116.3674	1.3889	161.62		
	材料	钢筋 Φ10mm	kg	0.6576	3.279	2.16		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.3792	4.87	1.85		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.129	0.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1056	7.4	0.78		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		其他材料费	元	3.424	0.885	3.03		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0416	157.41	6.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

项目编码	030402010079	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装 ~ 14AA3	台	1	788.96	29087.77	97.5	216.9	788.96	29087.77	97.5	216.9	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936	
小计								828.56	29175.89	104.62	232.2936	
清单项目综合单价											30341.36360000	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	123.73992	1.4021		173.5			
		技工人工费			元	361.33668	1.3656		493.44			
		高级技工人工费			元	116.3674	1.3889		161.62			
	材料	钢筋 Φ10mm			kg	0.6576	3.279		2.16			
		镀锌扁钢 40×4			kg	0.3792	4.87		1.85			
		槽钢 12			m	1.648	50.05		82.48			
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm			kg	0.16	3.129		0.5			
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.1056	7.4		0.78			
		调和漆			kg	0.016	9.61		0.15			
		白布			m2	0.3	4.82		1.45			
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧			10套	0.61	4.63		2.82			
		钢锯条			根	0.5	0.58		0.29			
		铁砂布 0#-2#			张	0.2	0.66		0.13			
		汽油 60#～70#			kg	0.2	6.67		1.33			
		钢垫板夹板			kg	0.5	4.6		2.3			
		焊锡丝			kg	0.15	66.9		10.04			
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.03	61.5		1.85			
		其他材料费			元	3.424	0.885		3.03			
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.0208	27.46		0.57			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.0416	157.41		6.55			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.1	631.56		63.16			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.06	572.28		34.34			
项目编码	030402010080	项目名称		低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装 ~ 14AA2	台	1	788.96	29087.77	97.5	216.9	788.96	29087.77	97.5	216.9	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936	
小计								828.56	29175.89	104.62	232.2936	
清单项目综合单价											30341.36360000	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	123.73992	1.4021		173.5			
		技工人工费			元	361.33668	1.3656		493.44			
		高级技工人工费			元	116.3674	1.3889		161.62			
	材料	钢筋 Φ10mm			kg	0.6576	3.279		2.16			
		镀锌扁钢 40×4			kg	0.3792	4.87		1.85			
		槽钢 12			m	1.648	50.05		82.48			
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm			kg	0.16	3.129		0.5			
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.1056	7.4		0.78			
		调和漆			kg	0.016	9.61		0.15			
		白布			m2	0.3	4.82		1.45			
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧			10套	0.61	4.63		2.82			
		钢锯条			根	0.5	0.58		0.29			
		铁砂布 0#-2#			张	0.2	0.66		0.13			
		汽油 60#～70#			kg	0.2	6.67		1.33			
		钢垫板夹板			kg	0.5	4.6		2.3			
		焊锡丝			kg	0.15	66.9		10.04			
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.03	61.5		1.85			
		其他材料费			元	3.424	0.885		3.03			
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.0208	27.46		0.57			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.0416	157.41		6.55			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.1	631.56		63.16			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.06	572.28		34.34			
项目编码	030402010081	项目名称		低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-57	低压成套配电柜安装 ~ 14AA1	台	1	473.52	128446.95	113.24	135.54	473.52	128446.95	113.24	135.54	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	247.5	550.75	44.5	96.21	49.5	110.15	8.9	19.242	
小计								523.02	128557.1	122.14	154.782	
清单项目综合单价											129357.04200000	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	77.8034	1.4021		109.09			
		技工人工费			元	207.7456	1.3656		283.7			
		高级技工人工费			元	93.768	1.3889		130.23			
	材料	钢筋 Φ10mm			kg	0.822	3.279		2.7			
		槽钢 12			m	2.06	50.05		103.1			
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm			kg	0.2	3.129		0.63			
		镀锌扁钢 40×4			kg	1.974	4.87		9.61			
		钢垫板夹板			kg	0.2	4.6		0.92			
		塑料带 20mm×40mm			kg	0.3	11.06		3.32			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.61	3.3		2.01			
		焊锡丝			kg	0.2	66.9		13.38			
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.282	7.4		2.09			
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.04	61.5		2.46			
		调和漆			kg	0.07	9.61		0.67			
		塑料软管			m	0.5	15.44		7.72			
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm			m	6	0.18		1.08			
		其他材料费			元	3.73	0.885		3.3			
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.026	27.46		0.71			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.1	631.56		63.16			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.06	572.28		34.34			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.152	157.41		23.93			
项目编码	030402010082	项目名称		低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-57	低压成套配电柜安装 ~ 负荷管理终端(带TESAM)	台	1	473.52	4255.23	113.24	135.54	473.52	4255.23	113.24	135.54	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936	
小计								513.12	4343.35	120.36	150.9336	
清单项目综合单价											5127.76360000	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	76.30692	1.4021		106.99			
		技工人工费			元	203.42168	1.3656		277.79			
		高级技工人工费			元	92.4024	1.3889		128.34			
	材料	钢筋 Φ10mm			kg	0.6576	3.279		2.16			
		槽钢 12			m	1.648	50.05		82.48			
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm			kg	0.16	3.129		0.5			
		镀锌扁钢 40×4			kg	1.8792	4.87		9.15			
		钢垫板夹板			kg	0.2	4.6		0.92			
		塑料带 20mm×40mm			kg	0.3	11.06		3.32			

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.2556	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		

项目编码	030402010083	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ~11AY1	台	1	473.52	35147.66	113.24	135.54	473.52	35147.66	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	247.5	550.75	44.5	96.21	79.2	176.24	14.24	30.7872
小计								552.72	35323.9	127.48	166.3272
清单项目综合单价											36170.42720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.29284	1.4021	115.38		
		技工人工费	元	220.71736	1.3656	301.41		
		高级技工人工费	元	97.8648	1.3889	135.92		
	材料	钢筋 φ10mm	kg	1.3152	3.279	4.31		
		槽钢 12	m	3.296	50.05	164.96		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.32	3.129	1		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.2584	4.87	11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.3612	7.4	2.67		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.082	9.61	0.79		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.898	0.885	3.45		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0416	27.46	1.14		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1832	157.41	28.84		

项目编码	030402010084	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ~11AY2	台	1	473.52	23662.72	113.24	135.54	473.52	23662.72	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.12	247.5	550.75	44.5	96.21	29.7	66.09	5.34	11.5452
小计								503.22	23728.81	118.58	147.0852
清单项目综合单价											24497.69520000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.81044	1.4021	104.89		
		技工人工费	元	199.09776	1.3656	271.89		
		高级技工人工费	元	91.0368	1.3889	126.44		
	材料	钢筋 φ10mm	kg	0.4932	3.279	1.62		
		槽钢 12	m	1.236	50.05	61.86		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.12	3.129	0.38		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.7844	4.87	8.69		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.2292	7.4	1.7		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.062	9.61	0.6		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.618	0.885	3.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0156	27.46	0.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1312	157.41	20.65		

项目编码	030402010085	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ~11AY3	台	1	473.52	23929.88	113.24	135.54	473.52	23929.88	113.24	135.54
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.12	247.5	550.75	44.5	96.21	29.7	66.09	5.34	11.5452
小计								503.22	23995.97	118.58	147.0852
清单项目综合单价											24764.85520000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.81044	1.4021	104.89		
		技工人工费	元	199.09776	1.3656	271.89		
		高级技工人工费	元	91.0368	1.3889	126.44		
	材料	钢筋 φ10mm	kg	0.4932	3.279	1.62		
		槽钢 12	m	1.236	50.05	61.86		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.12	3.129	0.38		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.7844	4.87	8.69		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.2292	7.4	1.7		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.062	9.61	0.6		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.618	0.885	3.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0156	27.46	0.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1312	157.41	20.65		

项目编码	030402010086	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ~11AY4	台	1	473.52	24386.93	113.24	135.54	473.52	24386.93	113.24	135.54

工程量清单综合单价分析表

030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.12	247.5	550.75	44.5	96.21	29.7	66.09	5.34	11.5452	
小计								503.22	24453.02	118.58	147.0852	
清单项目综合单价											25221.90520000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	74.81044	1.4021		104.89		
		技工人工费				元	199.09776	1.3656		271.89		
		高级技工人工费				元	91.0368	1.3889		126.44		
	材料	钢筋 Φ10mm				kg	0.4932	3.279		1.62		
		槽钢 12				m	1.236	50.05		61.86		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm				kg	0.12	3.129		0.38		
		镀锌扁钢 40×4				kg	1.7844	4.87		8.69		
		钢垫板夹板				kg	0.2	4.6		0.92		
		塑料带 20mm×40mm				kg	0.3	11.06		3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61	3.3		2.01		
		焊锡丝				kg	0.2	66.9		13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.2292	7.4		1.7		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.04	61.5		2.46		
		调和漆				kg	0.062	9.61		0.6		
		塑料软管				m	0.5	15.44		7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm				m	6	0.18		1.08		
		其他材料费				元	3.618	0.885		3.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.0156	27.46		0.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.1	631.56		63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	572.28		34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.1312	157.41		20.65		
项目编码	030402010087	项目名称			低压开关柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-57	低压成套配电柜安装 1FP1	台	1	473.52	37165.65	113.24	135.54	473.52	37165.65	113.24	135.54	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936	
小计								513.12	37253.77	120.36	150.9336	
清单项目综合单价											38038.18360000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	76.30692	1.4021		106.99		
		技工人工费				元	203.42168	1.3656		277.79		
		高级技工人工费				元	92.4024	1.3889		128.34		
	材料	钢筋 Φ10mm				kg	0.6576	3.279		2.16		
		槽钢 12				m	1.648	50.05		82.48		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm				kg	0.16	3.129		0.5		
		镀锌扁钢 40×4				kg	1.8792	4.87		9.15		
		钢垫板夹板				kg	0.2	4.6		0.92		
		塑料带 20mm×40mm				kg	0.3	11.06		3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61	3.3		2.01		
		焊锡丝				kg	0.2	66.9		13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.2556	7.4		1.89		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.04	61.5		2.46		
		调和漆				kg	0.066	9.61		0.63		
		塑料软管				m	0.5	15.44		7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm				m	6	0.18		1.08		
		其他材料费				元	3.674	0.885		3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.0208	27.46		0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.1	631.56		63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	572.28		34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.1416	157.41		22.29		
项目编码	030402010088	项目名称			低压开关柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-57	低压成套配电柜安装 1FP2	台	1	473.52	20070.02	113.24	135.54	473.52	20070.02	113.24	135.54	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936	
小计								513.12	20158.14	120.36	150.9336	
清单项目综合单价											20942.55360000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	76.30692	1.4021		106.99		
		技工人工费				元	203.42168	1.3656		277.79		
		高级技工人工费				元	92.4024	1.3889		128.34		
	材料	钢筋 Φ10mm				kg	0.6576	3.279		2.16		
		槽钢 12				m	1.648	50.05		82.48		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm				kg	0.16	3.129		0.5		
		镀锌扁钢 40×4				kg	1.8792	4.87		9.15		
		钢垫板夹板				kg	0.2	4.6		0.92		
		塑料带 20mm×40mm				kg	0.3	11.06		3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61	3.3		2.01		
		焊锡丝				kg	0.2	66.9		13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.2556	7.4		1.89		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.04	61.5		2.46		
		调和漆				kg	0.066	9.61		0.63		
		塑料软管				m	0.5	15.44		7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm				m	6	0.18		1.08		
		其他材料费				元	3.674	0.885		3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.0208	27.46		0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.1	631.56		63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	572.28		34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.1416	157.41		22.29		
项目编码	030402010089	项目名称			低压开关柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-57	低压成套配电柜安装 1FP3	台	1	473.52	18671.57	113.24	135.54	473.52	18671.57	113.24	135.54	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	247.5	550.75	44.5	96.21	39.6	88.12	7.12	15.3936	
小计								513.12	18759.69	120.36	150.9336	
清单项目综合单价											19544.10360000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	76.30692	1.4021		106.99		
		技工人工费				元	203.42168	1.3656		277.79		
		高级技工人工费				元	92.4024	1.3889		128.34		
	材料	钢筋 Φ10mm				kg	0.6576	3.279		2.16		
		槽钢 12				m	1.648	50.05		82.48		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm				kg	0.16	3.129		0.5		
		镀锌扁钢 40×4				kg	1.8792	4.87		9.15		
		钢垫板夹板				kg	0.2	4.6		0.92		
		塑料带 20mm×40mm				kg	0.3	11.06		3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61	3.3		2.01		
		焊锡丝				kg	0.2	66.9		13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.2556	7.4		1.89		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.04	61.5		2.46		
		调和漆				kg	0.066	9.61		0.63		

工程量清单综合单价分析表

		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0208	27.46	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	631.56	63.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1416	157.41	22.29		

项目编码	030416005001	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-12换	10kV以下电力变压器系统调试 变压器容量C(kV·A) 2000<C≤4000 ^（干式变压器调试:人工*0.8机械*0.8)	系统	1	2917.76	70.8	53.1	779.44	2917.76	70.8	53.1	779.44
小计								2917.76	70.8	53.1	779.44
清单项目综合单价											3821.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	182.6008	1.4021	256.02		
		技工人工费	元	952.544	1.3656	1300.79		
		高级技工人工费	元	979.8728	1.3889	1360.95		
	材料	其他材料费	元	80	0.885	70.8		
	机械	仪器仪表使用费	元	60	0.885	53.1		

项目编码	030416005002	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-11换	10kV以下电力变压器系统调试 变压器容量C(kV·A) 1250<C≤2000 ^（干式变压器调试:人工*0.8机械*0.8)	系统	1	2303.5	70.8	53.1	616.89	2303.5	70.8	53.1	616.89
小计								2303.5	70.8	53.1	616.89
清单项目综合单价											3044.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	144.1528	1.4021	202.12		
		技工人工费	元	752.0104	1.3656	1026.95		
		高级技工人工费	元	773.5808	1.3889	1074.43		
	材料	其他材料费	元	80	0.885	70.8		
	机械	仪器仪表使用费	元	60	0.885	53.1		

项目编码	030416005003	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-8换	10kV以下电力变压器系统调试 变压器容量C(kV·A) C≤500 ^（干式变压器调试:人工*0.8机械*0.8)	系统	1	998.18	22.13	46.02	268.54	998.18	22.13	46.02	268.54
小计								998.18	22.13	46.02	268.54
清单项目综合单价											1334.87000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	62.464	1.4021	87.58		
		技工人工费	元	325.8688	1.3656	445.01		
		高级技工人工费	元	335.2208	1.3889	465.59		
	材料	其他材料费	元	25	0.885	22.13		
	机械	仪器仪表使用费	元	52	0.885	46.02		

项目编码	030416006005	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-31	10kV以下交流供电系统调试 断路器	系统	1	2312.27	26.55	44.25	616.36	2312.27	26.55	44.25	616.36
小计								2312.27	26.55	44.25	616.36
清单项目综合单价											2999.43000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	135.146	1.4021	189.49		
		技工人工费	元	767.681	1.3656	1048.35		
		高级技工人工费	元	773.581	1.3889	1074.43		
	材料	其他材料费	元	30	0.885	26.55		
	机械	仪器仪表使用费	元	50	0.885	44.25		

项目编码	030416006006	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	695.02	8.85	19.47	185.75	695.02	8.85	19.47	185.75
小计								695.02	8.85	19.47	185.75
清单项目综合单价											909.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.055	1.4021	77.19		
		技工人工费	元	247.542	1.3656	338.04		
		高级技工人工费	元	201.449	1.3889	279.79		
	材料	其他材料费	元	10	0.885	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	22	0.885	19.47		

项目编码	030416005004	项目名称	直流屏调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-32	直流供电系统调试 电压U(V) U≤500	系统	1	607.58	26.55	44.25	165.26	607.58	26.55	44.25	165.26
小计								607.58	26.55	44.25	165.26
清单项目综合单价											843.64000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	57.316	1.4021	80.36		
		技工人工费	元	222.158	1.3656	303.38		
		高级技工人工费	元	161.161	1.3889	223.84		
	材料	其他材料费	元	30	0.885	26.55		
	机械	仪器仪表使用费	元	50	0.885	44.25		

项目编码	030416007001	项目名称	母线系统	计量单位	段

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030210-15	母线系统调试 电压U(kV) U≤1	段	1	311.94	2.47	27.44	84.63	311.94	2.47	27.44	84.63	
小计								311.94	2.47	27.44	84.63	
清单项目综合单价												426.48000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	19.518		1.4021		27.37		
		技工人工费			元	101.838		1.3656		139.07		
		高级技工人工费			元	104.756		1.3889		145.5		
	材料	其他材料费			元	2.786		0.885		2.47		
	机械	仪器仪表使用费			元	31		0.885		27.44		
项目编码	030416007002	项目名称		变配电房安健环				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BCZC_1	变配电房安健环项	项	1	0	22123.89	0	1106.19	0	22123.89	0	1106.19	
小计								0	22123.89	0	1106.19	
清单项目综合单价												23230.08000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502027005	项目名称		电缆沟、地沟				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BCZC_22	5厚防滑加肋花纹钢盖板	米	1	0	88.5	0	4.43	0	88.5	0	4.43	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.027246	903.93	450.9	102.38	269.06	24.62847678	12.2852214	2.78944548	7.33080876	
010002-62	非泵送现浇混凝土 压顶	10m3	0.004016	2454.31	4000.93	10.73	850.27	9.85650896	16.06773488	0.04309168	3.41468432	
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.027246	525.18	22.2	106.79	147.72	14.30905428	0.6048612	2.90960034	4.02477912	
010001-20	实心砖明沟、暗沟 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.035999	4705.16	4448	0	1467.47	169.3810548	160.123552	0	52.82745253	
小计								218.1750949	277.5813695	5.7421375	72.02772473	
清单项目综合单价												573.52632657
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	41.782439	1.4021		58.58		
		技工人工费				元	111.398716	1.3656		152.13		
		高级技工人工费				元	5.373276	1.3889		7.46		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.040558	381.76		15.48		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.192232	681.42		130.99		
		水				m3	0.11329	4.62		0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.082401	294.77		24.29		
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.90106	1		4.9		
		钢筋 Φ12				kg	0.217967	3.69		0.8		
		扁钢 40×4				kg	0.59941	4.4		2.64		
		角钢(综合)				kg	2.043443	3.371		6.89		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.099993	3.3		0.33		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.087187	7.4		0.65		
		铁砂布 0#-2#				张	0.13623	0.66		0.09		
		调和漆				kg	0.043593	9.61		0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.056399	11.83		0.67		
		清油 C01-1				kg	0.016348	16.99		0.28		
		溶剂汽油 200#				kg	0.014713	5.31		0.08		
		其他材料费				元	0.059941	0.885		0.05		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.004136	10.42		0.04		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.010898	13.32		0.15		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.035283	157.41		5.55		
项目编码	010502027006	项目名称		电缆沟、地沟				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-62	非泵送现浇混凝土 压顶	10m3	0.003989	2454.31	4000.93	10.73	850.27	9.79024259	15.959709777	0.04280197	3.39172703	
010001-20	实心砖明沟、暗沟 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.048006	4705.16	4448	0	1467.47	225.875911	213.530688	0	70.44736482	
BCZC_22	5厚防滑加肋花纹钢盖板	米	1	0	88.5	0	4.43	0	88.5	0	4.43	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.027249	903.93	450.9	102.38	269.06	24.63118857	12.2865741	2.78975262	7.33161594	
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.027249	525.18	22.2	106.79	147.72	14.31062982	0.6049278	2.90992071	4.02522228	
小计								274.6079719	330.8818997	5.7424753	89.62593007	
清单项目综合单价												700.85827698
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	5.373866	1.3889		7.46		
		普工人工费				元	53.56819	1.4021		75.11		
		技工人工费				元	140.62232	1.3656		192.03		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.040282	381.76		15.38		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.256351	681.42		174.68		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.109885	294.77		32.39		
		钢筋 Φ12				kg	0.217991	3.69		0.8		
		扁钢 40×4				kg	0.599476	4.4		2.64		
		角钢(综合)				kg	2.043668	3.371		6.89		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.100003	3.3		0.33		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.087197	7.4		0.65		
		铁砂布 0#-2#				张	0.136245	0.66		0.09		
		调和漆				kg	0.043598	9.61		0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.056405	11.83		0.67		
		清油 C01-1				kg	0.016349	16.99		0.28		
		溶剂汽油 200#				kg	0.014714	5.31		0.08		
		其他材料费				元	0.059948	0.885		0.05		
		水				m3	0.125629	4.62		0.58		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.454986	1		6.45		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.0109	13.32		0.15		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.035287	157.41		5.55		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.004108	10.42		0.04		
项目编码	030403006004	项目名称		低压封闭式插接母线槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030203-62换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 400＜I≤800 ˝ 铜芯密集型母线630A/5P	10m	0.1	526.19	10106.41	88.38	650.88	52.619	1010.641	8.838	65.088	
小计								52.619	1010.641	8.838	65.088	
清单项目综合单价												1137.18600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.808	1.4021		10.95		
		技工人工费				元	20.6802	1.3656		28.24		
		高级技工人工费				元	9.6692	1.3889		13.43		
	材料	铜芯密集型母线630A/5P				m	1	999.12		999.12		
		电线 BVR35mm2				m	0.244	35.2		8.59		
		铜接线端子 DT-35				个	0.812	2.74		2.22		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.7984	0.885	0.71		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.035	252.51	8.84		

项目编码	030403006005	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-66换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 4000<I≤5000 ˉ 铜芯密集型母线5000A/5P	10m	0.1	1631.26	80197.28	164.13	4453.25	163.126	8019.728	16.413	445.325
小计								163.126	8019.728	16.413	445.325
清单项目综合单价								8644.59200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.2011	1.4021	33.93		
		技工人工费	元	64.1093	1.3656	87.55		
		高级技工人工费	元	29.9851	1.3889	41.65		
	材料	铜芯密集型母线5000A/5P	m	1	8007.96	8007.96		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.2	8.59		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	1.0776	0.885	0.95		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	252.51	16.41		

项目编码	030403006006	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 2000<I≤4000 ˉ 铜芯密集型母线4000A/5P	10m	0.1	1341.82	64073.48	164.13	3570.47	134.182	6407.348	16.413	357.047
小计								134.182	6407.348	16.413	357.047
清单项目综合单价								6914.99000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.909	1.4021	27.91		
		技工人工费	元	52.7349	1.3656	72.01		
		高级技工人工费	元	24.6619	1.3889	34.25		
	材料	铜芯密集型母线4000A/5P	m	1	6395.58	6395.58		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.2	8.59		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	1.0776	0.885	0.95		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	252.51	16.41		

项目编码	030403006007	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-63换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 800<I≤1250 ˉ 铜芯密集型母线1000A/5P	10m	0.1	657.75	16010.59	113.63	982.71	65.775	1601.059	11.363	98.271
小计								65.775	1601.059	11.363	98.271
清单项目综合单价								1776.46800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.7607	1.4021	13.69		
		技工人工费	元	25.8507	1.3656	35.3		
		高级技工人工费	元	12.0873	1.3889	16.79		
	材料	铜芯密集型母线1000A/5P	m	1	1589.38	1589.38		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.2	8.59		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	0.9776	0.885	0.87		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.045	252.51	11.36		

项目编码	030403006008	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 1250<I≤2000 ˉ 铜芯密集型母线1600A/5P	10m	0.1	975.9	23160.99	126.26	1425.31	97.59	2316.099	12.626	142.531
小计								97.59	2316.099	12.626	142.531
清单项目综合单价								2568.84600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.4779	1.4021	20.3		
		技工人工费	元	38.3525	1.3656	52.37		
		高级技工人工费	元	17.94	1.3889	24.92		
	材料	铜芯密集型母线1600A/5P	m	1	2304.42	2304.42		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.2	8.59		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	0.9776	0.885	0.87		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.05	252.51	12.63		

项目编码	030403006009	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 2000<I≤4000 ˉ 铜芯密集型母线2500A/5P	10m	0.1	1341.82	39940.68	164.13	2363.83	134.182	3994.068	16.413	236.383
小计								134.182	3994.068	16.413	236.383
清单项目综合单价								4381.04600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.909	1.4021	27.91		
		技工人工费	元	52.7349	1.3656	72.01		
		高级技工人工费	元	24.6619	1.3889	34.25		
	材料	铜芯密集型母线2500A/5P	m	1	3982.3	3982.3		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.2	8.59		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	1.0776	0.885	0.95		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	252.51	16.41		

项目编码	030403007001	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-70换	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A) 600<I≤1000 ˉ 母线槽进出分线箱630A	台	1	234.57	737.41	0	98.95	234.57	737.41	0	98.95
小计								234.57	737.41	0	98.95
清单项目综合单价								1070.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	34.784	1.4021	48.77		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	92.277	1.3656	126.01		
		高级技工人工费	元	43.048	1.3889	59.79		
	材料	母线槽进出分线箱630A	台	1	707.96	707.96		
		电线 BVR35mm2	m	0.62	35.2	21.82		
		铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59		
		其他材料费	元	2.31	0.885	2.04		
	机械							

项目编码	030403007002	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-70换	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 600＜I≤1000 ˜ 母线槽进出分线箱1000A	台	1	234.57	737.41	0	98.95	234.57	737.41	0	98.95
小计								234.57	737.41	0	98.95
清单项目综合单价											1070.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.784	1.4021	48.77		
		技工人工费	元	92.277	1.3656	126.01		
		高级技工人工费	元	43.048	1.3889	59.79		
	材料	母线槽进出分线箱1000A	台	1	707.96	707.96		
		电线 BVR35mm2	m	0.62	35.2	21.82		
		铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59		
		其他材料费	元	2.31	0.885	2.04		
	机械							

项目编码	030403007003	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-71换	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 1000＜I≤2000 ˜ 母线槽进出分线箱1600A	台	1	429.69	737.41	0	150.58	429.69	737.41	0	150.58
小计								429.69	737.41	0	150.58
清单项目综合单价											1317.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.819	1.4021	89.48		
		技工人工费	元	168.891	1.3656	230.64		
		高级技工人工费	元	78.887	1.3889	109.57		
	材料	母线槽进出分线箱1600A	台	1	707.96	707.96		
		电线 BVR35mm2	m	0.62	35.2	21.82		
		铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59		
		其他材料费	元	2.31	0.885	2.04		
	机械							

项目编码	030403007004	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-72换	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 2000＜I≤4000 ˜ 母线槽进出分线箱4000A	台	1	548.12	737.41	0	181.92	548.12	737.41	0	181.92
小计								548.12	737.41	0	181.92
清单项目综合单价											1467.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	81.337	1.4021	114.04		
		技工人工费	元	215.425	1.3656	294.18		
		高级技工人工费	元	100.73	1.3889	139.9		
	材料	母线槽进出分线箱4000A	台	1	707.96	707.96		
		电线 BVR35mm2	m	0.62	35.2	21.82		
		铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59		
		其他材料费	元	2.31	0.885	2.04		
	机械							

项目编码	030403007005	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-72换	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 2000＜I≤4000 ˜ 母线槽进出分线箱4000A	台	1	548.12	737.41	0	181.92	548.12	737.41	0	181.92
小计								548.12	737.41	0	181.92
清单项目综合单价											1467.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	81.337	1.4021	114.04		
		技工人工费	元	215.425	1.3656	294.18		
		高级技工人工费	元	100.73	1.3889	139.9		
	材料	母线槽进出分线箱4000A	台	1	707.96	707.96		
		电线 BVR35mm2	m	0.62	35.2	21.82		
		铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59		
		其他材料费	元	2.31	0.885	2.04		
	机械							

项目编码	030403007006	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-73换	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 4000＜I≤5000 ˜ 母线槽进出分线箱5000A	台	1	679.67	737.41	0	216.72	679.67	737.41	0	216.72
小计								679.67	737.41	0	216.72
清单项目综合单价											1633.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	100.864	1.4021	141.42		
		技工人工费	元	267.121	1.3656	364.78		
		高级技工人工费	元	124.9	1.3889	173.47		
	材料	母线槽进出分线箱5000A	台	1	707.96	707.96		
		电线 BVR35mm2	m	0.62	35.2	21.82		
		铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59		
		其他材料费	元	2.31	0.885	2.04		
	机械							

项目编码	031301005003	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.01	1005.12	485.24	120.48	298.85	10.0512	4.8524	1.2048	2.9885
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.01	731.75	22.2	106.79	202.37	7.3175	0.222	1.0679	2.0237

工程量清单综合单价分析表

小计					17.3687	5.0744	2.2727	5.0122
清单项目综合单价								29.72800000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.62543	1.4021	3.68		
		技工人工费	元	7.58594	1.3656	10.36		
		高级技工人工费	元	2.39626	1.3889	3.33		
	材料	钢筋 Φ12	kg	0.08	3.69	0.3		
		扁钢 40×4	kg	0.22	4.4	0.97		
		角钢(综合)	kg	0.75	3.371	2.53		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0688	3.3	0.23		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.032	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.66	0.03		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0207	11.83	0.24		
		清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0054	5.31	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.0226	6.19	0.14		
		乙炔气	m3	0.0075	13.01	0.1		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.004	13.32	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0141	157.41	2.22		

项目编码	030409001088	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-57换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 240<S≤400 (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) WDZAN-YJY-8.7/15kV-3X300	100m	0.01	2252.38	115334.85	265.34	6381.73	22.5238	1153.3485	2.6534	63.8173
小计								22.5238	1153.3485	2.6534	63.8173

清单项目综合单价								1242.34300000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.893465	1.4021	6.86		
		技工人工费	元	9.360158	1.3656	12.78		
		高级技工人工费	元	2.07393	1.3889	2.88		
	材料	WDZAN-YJY-8.7/15kV-3X300	m	1.01	1141.79	1153.21		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.084	0.71	0.06		
		其他材料费	元	0.0761	0.885	0.07		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001733	572.28	0.99		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.001155	263.29	0.3		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.001388	978.58	1.36		

项目编码	030409001089	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70<S≤120 (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) WDZAN-YJY-8.7/15kV-3X120	100m	0.01	1066.89	50100.61	93.41	2794.02	10.6689	501.0061	0.9341	27.9402
小计								10.6689	501.0061	0.9341	27.9402

清单项目综合单价								540.54930000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.318145	1.4021	3.25		
		技工人工费	元	4.434495	1.3656	6.06		
		高级技工人工费	元	0.981315	1.3889	1.36		
	材料	WDZAN-YJY-8.7/15kV-3X120	m	1.01	495.93	500.89		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000578	631.56	0.37		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000578	572.28	0.33		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.000908	263.29	0.24		

项目编码	030409001090	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50<S≤70 (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) WDZAN-YJY-8.7/15kV-3X70	100m	0.01	897.55	31018.68	9.93	1789.15	8.9755	310.1868	0.0993	17.8915
小计								8.9755	310.1868	0.0993	17.8915

清单项目综合单价								337.15310000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.950225	1.4021	2.73		
		技工人工费	元	3.730703	1.3656	5.09		
		高级技工人工费	元	0.82545	1.3889	1.15		
	材料	WDZAN-YJY-8.7/15kV-3X70	m	1.01	307.02	310.09		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000083	631.56	0.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	572.28	0.05		

项目编码	030409002013	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 WDZC-KYJY-2x1.0	100m	0.01	555.15	298.14	0	161.81	5.5515	2.9814	0	1.6181
小计								5.5515	2.9814	0	1.6181

清单项目综合单价								10.15100000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65944	1.4021	0.92		
		技工人工费	元	2.35943	1.3656	3.22		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3889	1.4		
	材料	WDZC-KYJY-2x1.0	m	1.02	2.86	2.92		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030412004136	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价		合价	

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZC-RYYP-4X1.5	100m单线	0.01	152.36	1412.38	0	110.93	1.5236	14.1238	0	1.1093
小计								1.5236	14.1238	0	1.1093
清单项目综合单价											16.75670000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17769	1.4021	0.25		
		技工人工费	元	0.78018	1.3656	1.07		
		高级技工人工费	元	0.15056	1.3889	0.21		
	材料	WDZC-RYYP-4X1.5	m	1.05	13.3	13.97		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.015	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004137	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-198换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZC-RYYP-6X2.5mm2	100m单线	0.01	202.27	3578.85	0	232.46	2.0227	35.7885	0	2.3246
小计								2.0227	35.7885	0	2.3246
清单项目综合单价											40.13580000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.23653	1.4021	0.33		
		技工人工费	元	1.0356	1.3656	1.41		
		高级技工人工费	元	0.19938	1.3889	0.28		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0237	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0017	66.9	0.11		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0005	61.5	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.0073	6.67	0.05		
		WDZC-RYYP-6X2.5mm2	m	1.05	33.88	35.57		
		其他材料费	元	0.0075	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030409005004	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-195	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	59.68	13.46	0	16.47	59.68	13.46	0	16.47
小计								59.68	13.46	0	16.47
清单项目综合单价											89.61000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.131	1.4021	10		
		技工人工费	元	25.383	1.3656	34.66		
		高级技工人工费	元	10.813	1.3889	15.02		
	材料	塑料带 20mm×40mm	卷	0.02	0.71	0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.31	3.3	1.02		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		固定卡子 1.5×32	个	1.03	1.77	1.82		
		套管 KT2型	个	1.05	0.88	0.92		
		端子号牌	个	5	0.09	0.45		
		其他材料费	元	1.49	0.885	1.32		
	机械							

项目编码	030412001143	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	1613.73	1061.2	0	480.09	16.1373	10.612	0	4.8009
小计								16.1373	10.612	0	4.8009
清单项目综合单价											31.55020000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.88453	1.4021	2.64		
		技工人工费	元	8.25805	1.3656	11.28		
		高级技工人工费	元	1.59678	1.3889	2.22		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1	0.15		
		面漆	kg	0.0174	45.13	0.79		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.1541	0.44	0.07		
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030409003037	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-121	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 240<S≤400	个	1	227.84	184.81	0.53	69.57	227.84	184.81	0.53	69.57
小计								227.84	184.81	0.53	69.57
清单项目综合单价											482.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.025	1.4021	37.89		
		技工人工费	元	96.825	1.3656	132.22		
		高级技工人工费	元	41.564	1.3889	57.73		
	材料	焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		铜接线端子 DT300～500	个	3.03	57.4	173.92		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003038	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-119	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 70<S≤120	个	1	157.06	48.43	0.53	44.02	157.06	48.43	0.53	44.02
小计								157.06	48.43	0.53	44.02

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									250.04000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	18.648	1.4021	26.15		
		技工人工费		元	66.746	1.3656	91.15		
		高级技工人工费		元	28.629	1.3889	39.76		
	材料	铜接线端子 DT-120		个	3.03	12.39	37.54		
		焊锡丝		kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#		kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费		元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费		元	0.6	0.885	0.53		
项目编码	030409003039	项目名称	电力电缆头			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-118	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 50＜S≤70	个	1	137.16	35.28	0.53	38.1	137.16	35.28	0.53	38.1
小计								137.16	35.28	0.53	38.1

清单项目综合单价									211.07000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	16.271	1.4021	22.81		
		技工人工费		元	58.281	1.3656	79.59		
		高级技工人工费		元	25.025	1.3889	34.76		
	材料	铜接线端子 DT-70		个	3.03	8.05	24.39		
		焊锡丝		kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#		kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费		元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费		元	0.6	0.885	0.53		
项目编码	030412003079	项目名称	桥架			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˉ 电缆桥架(高压)400*200	10m	0.1	615.1	1203.57	11.45	223.76	61.51	120.357	1.145	22.376
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.031486	903.93	450.9	102.38	269.06	28.46113998	14.1970374	3.22353668	8.47162316
小计								119.60214	141.4650374	4.80053668	39.06462316

清单项目综合单价									304.93233722
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	24.650007	1.4021	34.56		
		技工人工费		元	42.104295	1.3656	57.5		
		高级技工人工费		元	19.830053	1.3889	27.54		
	材料	钢筋 Φ12		kg	0.251886	3.69	0.93		
		扁钢 40×4		kg	0.692687	4.4	3.05		
		角钢(综合)		kg	2.361431	3.371	7.96		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.097291	3.3	0.32		
		铁砂布 0#-2#		张	0.157429	0.66	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.05573	11.83	0.66		
		清油 C01-1		kg	0.018891	16.99	0.32		
		溶剂汽油 200#		kg	0.013854	5.31	0.07		
		电缆桥架(高压)400*200		m	1.01	118.68	119.87		
		镀锌扁钢 25×4		kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150		10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.07408	7.4	0.55		
		调和漆		kg	0.06408	9.61	0.62		
		汽油 60#～70#		kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5		m	0.042	2.5	0.11		
		其他材料费		元	0.414634	0.885	0.37		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250		台班	0.009446	13.32	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.020679	157.41	3.26		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.002	572.28	1.14		
项目编码	030412003080	项目名称	桥架			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800 ˉ 电缆桥架(高压)600*200	10m	0.1	832.4	1998.18	17.17	321.4	83.24	199.818	1.717	32.14
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	296.31	69.11	4.32	82.17	29.631	6.911	0.432	8.217
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.033909	903.93	450.9	102.38	269.06	30.65136237	15.2895681	3.47160342	9.12355554
小计								143.5223624	222.0185681	5.62060342	49.48055554

清单项目综合单价									420.64208943
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	28.897131	1.4021	40.52		
		技工人工费		元	51.802932	1.3656	70.74		
		高级技工人工费		元	23.228827	1.3889	32.26		
	材料	钢筋 Φ12		kg	0.271266	3.69	1		
		扁钢 40×4		kg	0.745982	4.4	3.28		
		角钢(综合)		kg	2.543122	3.371	8.57		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.104777	3.3	0.35		
		铁砂布 0#-2#		张	0.169541	0.66	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.060018	11.83	0.71		
		清油 C01-1		kg	0.020345	16.99	0.35		
		溶剂汽油 200#		kg	0.01492	5.31	0.08		
		电缆桥架(高压)600*200		m	1.01	197.12	199.09		
		电线 BV-6		m	0.045	5.95	0.27		
		镀锌扁钢 25×4		kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150		10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.077472	7.4	0.57		
		调和漆		kg	0.067472	9.61	0.65		
		汽油 60#～70#		kg	0.02	6.67	0.13		
		其他材料费		元	0.426299	0.885	0.38		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250		台班	0.010172	13.32	0.14		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.022193	157.41	3.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.003	572.28	1.72		
项目编码	030113005001	项目名称	柴油发电机组			计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030108-22	柴油发电机组 设备重量W(t) 2＜W≤2.5	台	1	1965.06	714026.49	484.92	592.26	1965.06	714026.49	484.92	592.26
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	247.5	550.75	44.5	96.21	99	220.3	17.8	38.484
030210-3	柴油发电机调试 功率P(kW) P>600	台	1	2589.01	60.42	203.55	702.67	2589.01	60.42	203.55	702.67

工程量清单综合单价分析表

BCZC_3	发电机房环保工程	项	1	0	48672.57	0	2433.63	0	48672.57	0	2433.63	
小计								4653.07	762979.78	706.27	3767.044	
清单项目综合单价											772106.16400000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	408.2668		1.4021		572.43		
		技工人工费			元	1930.6242		1.3656		2636.46		
		高级技工人工费			元	1039.797		1.3889		1444.17		
	材料	钢筋 Φ10mm			kg	1.644		3.279		5.39		
		镀锌扁钢 40×4			kg	0.948		4.87		4.62		
		槽钢 12			m	4.12		50.05		206.21		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm			kg	0.4		3.129		1.25		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.264		7.4		1.95		
		调和漆			kg	0.04		9.61		0.38		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#			kg	4.176		5.84		24.39		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm			kg	3		4.87		14.61		
		草袋			个	2		1.33		2.66		
		白布			m2	0.31		4.82		1.49		
		平垫铁 0#～3#钢 1#			kg	4.064		4.87		19.79		
		铁钉 5#			kg	0.04		2.65		0.11		
		电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.242		7.4		1.79		
		砂			m3	0.352		126.21		44.43		
		碎石			m3	0.383		157.28		60.24		
		普通水泥 42.5(R)			kg	207		0.36		74.52		
		木板			m3	0.02		1529.2		30.58		
		道木			m3	0.04		840.71		33.63		
		白漆			kg	0.08		11.15		0.89		
		铅油			kg	0.05		8.23		0.41		
		煤油			kg	3.45		7.47		25.77		
		机油 5#～7#			kg	0.606		9.91		6.01		
		柴油			kg	43.62		8.12		354.19		
		黄油 钙基酯			kg	0.202		9.91		2		
		聚脂乙烯泡沫塑料			kg	0.143		34.35		4.91		
		水			m3	3.67		4.62		16.96		
		其他材料费			元	105.857		0.885		93.68		
	机械	仪器仪表使用费			元	230		0.885		203.55		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.052		27.46		1.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.3		978.58		293.57		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.3		585.35		175.61		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.204		157.41		32.11		
项目编码	030410007008	项目名称		等电位端子箱、测试板				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030209-80	测试板安装	套	1	15.48	37.67	0	5.98	15.48	37.67	0	5.98	
小计								15.48	37.67	0	5.98	
清单项目综合单价											59.13000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.377		1.4021		3.33		
		技工人工费			元	6.734		1.3656		9.2		
		高级技工人工费			元	2.122		1.3889		2.95		
	材料	棉纱			kg	0.05		9.38		0.47		
		焊锡膏			kg	0.01		61.5		0.62		
		焊锡			kg	0.005		66.9		0.33		
		测试板			块	1.006		30.97		31.16		
		汽油 70#～90#			kg	0.02		6.67		0.13		
		电线 BV-4			m	0.75		3.99		2.99		
		铜接线端子 DT-6			个	1.02		1.06		1.08		
		其他材料费			元	1		0.885		0.89		
	机械											
项目编码	030410002008	项目名称		接地母线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	296.31	81.9	4.32	82.81	29.631	8.19	0.432	8.281	
小计								29.631	8.19	0.432	8.281	
清单项目综合单价											46.53400000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	9.2603		1.4021		12.98		
		技工人工费			元	4.8571		1.3656		6.63		
		高级技工人工费			元	7.21		1.3889		10.01		
	材料	膨胀螺栓 M10×150			10套	0.095		15.75		1.5		
		调和漆			kg	0.02		9.61		0.19		
		镀锌扁钢 40×4			m	1.023		6.12		6.26		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.03		7.4		0.22		
		其他材料费			元	0.021		0.885		0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.01		27.46		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.001		157.41		0.16		
项目编码	030410007009	项目名称		等电位端子箱、测试板				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030209-79换	等电位端子盒安装 `总电位连接箱MEB	套	1	15.48	202.37	0	14.21	15.48	202.37	0	14.21	
小计								15.48	202.37	0	14.21	
清单项目综合单价											232.06000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.377		1.4021		3.33		
		技工人工费			元	6.734		1.3656		9.2		
		高级技工人工费			元	2.122		1.3889		2.95		
	材料	总电位连接箱MEB			个	1.006		194.69		195.86		
		棉纱			kg	0.05		9.38		0.47		
		焊锡膏			kg	0.01		61.5		0.62		
		焊锡			kg	0.005		66.9		0.33		
		汽油 70#～90#			kg	0.02		6.67		0.13		
		电线 BV-4			m	0.75		3.99		2.99		
		铜接线端子 DT-6			个	1.02		1.06		1.08		
		其他材料费			元	1		0.885		0.89		
	机械											
项目编码	030416027004	项目名称		接地装置				计量单位		系统、组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030210-123	接地网调试	系统	1	1177.06	10.29	0	311.99	1177.06	10.29	0	311.99	
小计								1177.06	10.29	0	311.99	
清单项目综合单价											1499.34000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	177.94		1.4021		249.49		
		技工人工费			元	514.029		1.3656		701.96		
		高级技工人工费			元	162.438		1.3889		225.61		
		白布			m2	0.28		4.82		1.35		

工程量清单综合单价分析表

	材料	丙酮清洗剂	kg	0.65	7.79	5.06		
		电线 BV-4	m	0.75	3.99	2.99		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							
项目编码	030501003002	项目名称	控制设备		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-137	工作站及系统软件 ˆ 电力监控主机	套（台）	1	727.41	12322.74	6.61	193.2	727.41	12322.74	6.61	193.2
小计								727.41	12322.74	6.61	193.2
清单项目综合单价											13249.96000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	84.845	1.4021	118.96		
		技工人工费	元	278.402	1.3656	380.19		
		高级技工人工费	元	164.343	1.3889	228.26		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	0.1	4.87	0.49		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.1	11.06	1.11		
		棉纱	kg	0.1	9.38	0.94		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.3	0.33		
		其他材料费	元	2.061	0.885	1.82		
	机械	仪器仪表使用费	元	1	0.885	0.89		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.01	572.28	5.72		

项目编码	030501019010	项目名称	服务器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 高度H(U) H=1 ˆ 通讯管理机	台（套）	1	267.37	3615.05	1.24	251.6	267.37	3615.05	1.24	251.6
小计								267.37	3615.05	1.24	251.6
清单项目综合单价											4135.26000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	192.502	1.3889	267.37		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
		通讯管理机	台	1	3610.62	3610.62		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.4	0.885	1.24		

项目编码	030501002004	项目名称	输出设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-8	喷墨打印机安装 ˆ 打印机	台	1	81.24	2216.82	0	21.72	81.24	2216.82	0	21.72
小计								81.24	2216.82	0	21.72
清单项目综合单价											2319.78000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.633	1.4021	16.31		
		高级技工人工费	元	46.75	1.3889	64.93		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械							

项目编码	030501015009	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-40	接入层交换机 安装、调试 ˆ 工业网络交换机(PMC-108M)	台（套）	1	163.86	2037.17	4.43	43.76	163.86	2037.17	4.43	43.76
小计								163.86	2037.17	4.43	43.76
清单项目综合单价											2249.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	117.975	1.3889	163.86		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	5	0.885	4.43		

项目编码	030412001144	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	1562.3	671.11	0	446.97	15.623	6.7111	0	4.4697
小计								15.623	6.7111	0	4.4697
清单项目综合单价											26.80380000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.82452	1.4021	2.56		
		技工人工费	元	7.99482	1.3656	10.92		
		高级技工人工费	元	1.54591	1.3889	2.15		
	材料	木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1	0.23		
		面漆	kg	0.0132	45.13	0.6		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.2288	0.44	0.1		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.24	0.35		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412004138	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ˆ RS-485	100m单线	0.01	128.57	404.32	0	54.24	1.2857	4.0432	0	0.5424
小计								1.2857	4.0432	0	0.5424
清单项目综合单价											5.87130000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3656	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3889	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
		RS-485	m	1.05	3.73	3.92		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030412004139	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-5换	明敷式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ˆ CAT6	100m	0.01	269.73	259.97	3.43	84.62	2.6973	2.5997	0.0343	0.8462
小计								2.6973	2.5997	0.0343	0.8462
清单项目综合单价								6.17750000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.15522	1.4021		1.62		
		技工人工费				元	0.78908	1.3656		1.08		
	材料	CAT6				m	1.02	2.54		2.59		
		其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.0388	0.885		0.03		
项目编码	011601001015	项目名称	脚手架			计量单位		项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	4561.4799	1.98	2.02	0	0.62	9031.730202	9214.189398	0	2828.117538
小计								9031.730202	9214.189398	0	2828.117538
清单项目综合单价								21074.03713800			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011601001016	项目名称	高层增加费			计量单位		项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2832.9554	5.03	0	3.99	1.62	14249.76566	0	11303.49205	4589.387748
小计								14249.76566	0	11303.49205	4589.387748
清单项目综合单价								30142.64545600			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011601001017	项目名称	高层增加费			计量单位		项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	908.5977	7.51	0	4.48	2.31	6823.568727	0	4070.517696	2098.860687
小计								6823.568727	0	4070.517696	2098.860687
清单项目综合单价								12992.94711000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		1092763.48	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			1092763.48	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-高低压工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-光伏发电工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	26632.75	
2	措施项目	843.3	
2.1	安全文明施工	573.03	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	465.42	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	107.61	
2.2	其他措施项目费	270.27	
3	其他项目	2747.61	
3.1	暂列金额	2747.61	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	2720.13	
5	含税建安工程造价	32943.79	
合计		32943.79	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-光伏发电工程　　第 1 页，共 2 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					26632.75	0
1-1	030402011185	成套配电箱	(1)名称:并网箱 (2)安装方式:综合考虑 (3)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	2013.13	4026.26	0
1-2	030402011186	成套配电箱	(1)名称:汇流箱 (2)安装方式:综合考虑 (3)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	2013.13	4026.26	0
1-3	030406007001	光伏逆变器	(1)名称:光伏逆变器5KW (2)安装方式:明装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	3354.13	6708.26	0
1-4	030406006001	光伏组件	(1)名称:光伏组件 (2)安装方式:明装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (5)含基础及钢支架	m2	10.47	416.15	4357.09	0
1-5	030409001091	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B1-5×6 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	51	50.25	2562.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-光伏发电工程　　第 2 页，共 2 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	030409001092	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B2-5×6 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	51	45.07	2298.57	0
1-7	030409001093	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:PV1-F1*4.0光伏电缆 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	102	8.19	835.38	0
1-8	030416006007	输配电装置系统	(1)名称:光伏发电并网调试 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	系统	2	909.09	1818.18	0
合计							26632.75	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-光伏发电工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					843.30
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	573.03
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	465.42
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	107.61
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	270.27
1-9-1	031401001013	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	270.27	270.27
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							843.30

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-光伏发电工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2747.61	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		2747.61	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-光伏发电工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-光伏发电工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-光伏发电工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	2720.13
合计					2720.13

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-光伏发电工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-光伏发电工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	030402011185	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 并网箱	台	1	368.33	1545.64	0	99.16	368.33	1545.64	0	99.16
小计								368.33	1545.64	0	99.16

清单项目综合单价	2013.13000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
	技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
	高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
机械							

项目编码	030402011186	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 汇流箱	台	1	368.33	1545.64	0	99.16	368.33	1545.64	0	99.16
小计								368.33	1545.64	0	99.16

清单项目综合单价	2013.13000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
	技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
	高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
机械							

项目编码	030406007001	项目名称	光伏逆变器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030205-63	光伏逆变器安装 功率P(kW) P≤10 ~ 光伏逆变器	组	1	483.86	2589.98	134.8	145.49	483.86	2589.98	134.8	145.49
小计								483.86	2589.98	134.8	145.49

清单项目综合单价	3354.13000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.438	1.4021	76.33		
	技工人工费	元	204.607	1.3656	279.41		
	高级技工人工费	元	92.244	1.3889	128.12		
材料	镀锌扁钢 40×4	kg	3.04	4.87	14.8		
	型钢	kg	24.7	4.13	102.01		
	钢板 δ=1.5mm	kg	0.95	3.3	3.14		
	棉纱	kg	0.095	9.38	0.89		
	钢锯条	根	1	0.58	0.58		
	电焊条	kg	0.285	7.4	2.11		
	焊锡丝	kg	0.095	66.9	6.36		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.019	61.5	1.17		
	酚醛调和漆	kg	0.19	11.5	2.19		
	铁红防锈漆	kg	0.19	15.11	2.87		
	汽油 60#~70#	kg	0.19	6.67	1.27		
	机油 20#	kg	0.095	9.29	0.88		
	钙基脂	kg	0.048	9.91	0.48		
	焊接钢管(综合)	kg	4.56	3.51165	16.01		
	其他材料费	元	1.8	0.885	1.59		
机械	仪器仪表使用费	元	56	0.885	49.56		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.05	631.56	31.58		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.05	605.08	30.25		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.257	91.1	23.41		

项目编码	030406006001	项目名称	光伏组件	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030205-56	钢架安装 在墙面、屋面上	m2	1	133.41	182.06	60.53	40.15	133.41	182.06	60.53	40.15
小计								133.41	182.06	60.53	40.15

清单项目综合单价	416.15000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	15.016	1.4021	21.05		
	技工人工费	元	56.403	1.3656	77.02		
	高级技工人工费	元	25.448	1.3889	35.34		
材料	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.32	7.4	2.37		
	普通水泥 42.5(R)(散装)	t	0.001	315.04	0.32		
	河砂	m3	0.001	105.83	0.11		
	普通混凝土空心砖 240mm×115mm×180mm	1000块	0.002	1061.95	2.12		
	色调和漆	kg	0.06	9.61	0.58		
	酚醛防锈漆	kg	0.09	6.51	0.59		
	油漆溶剂油	kg	0.03	9.73	0.29		
	水	m3	0.001	4.62	0		
	白布	m2	0.5	4.82	2.41		
	其他材料费	元	1.8	0.885	1.59		
机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.2	263.29	52.66		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.05	157.41	7.87		

项目编码	030409001091	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~ WDZB-YJY-B1-5×6	100m	0.01	406.47	4291.46	6.3	322.58	4.0647	42.9146	0.063	3.2258
小计								4.0647	42.9146	0.063	3.2258

清单项目综合单价	50.26810000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.88217	1.4021	1.24		
	技工人工费	元	1.68891	1.3656	2.31		
	高级技工人工费	元	0.37537	1.3889	0.52		
材料	WDZB-YJY-B1-5×6	m	1.01	42.41	42.83		
	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001092	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚ WDZB-YJY-B2-5×6	100m	0.01	406.47	3796.56	6.3	297.84	4.0647	37.9656	0.063	2.9784
小计								4.0647	37.9656	0.063	2.9784

清单项目综合单价	45.07170000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.4021	1.24		
		技工人工费	元	1.68891	1.3656	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3889	0.52		
	材料	WDZB-YJY-B2-5×6	m	1.01	37.51	37.89		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001093	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚ PV1-F1*4.0光伏电缆	100m	0.01	406.47	284.79	6.3	122.25	4.0647	2.8479	0.063	1.2225
小计								4.0647	2.8479	0.063	1.2225

清单项目综合单价	8.19810000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.4021	1.24		
		技工人工费	元	1.68891	1.3656	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3889	0.52		
	材料	PV1-F1*4.0光伏电缆	m	1.01	2.74	2.77		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030416006007	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	695.02	8.85	19.47	185.75	695.02	8.85	19.47	185.75
小计								695.02	8.85	19.47	185.75

清单项目综合单价	909.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.055	1.4021	77.19		
		技工人工费	元	247.542	1.3656	338.04		
		高级技工人工费	元	201.449	1.3889	279.79		
	材料	其他材料费	元	10	0.885	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	22	0.885	19.47		

项目编码	031401001013	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	58.4978	1.98	2.02	0	0.62	115.825644	118.165556	0	36.268636
小计								115.825644	118.165556	0	36.268636

清单项目综合单价	270.25983600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-光伏发电工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-光伏发电工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		2747.61	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			2747.61	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-光伏发电工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-泛光照明工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	915462.11	
2	措施项目	53170.38	
2.1	安全文明施工	19499.34	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	15837.49	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3661.85	
2.2	其他措施项目费	33671.04	
3	其他项目	96863.25	
3.1	暂列金额	96863.25	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	95894.62	
5	含税建安工程造价	1161390.36	
合计		1161390.36	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-泛光照明工程（专项）　

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					915462.11	0
1-1	030402011187	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:FG-AL1 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	7123.83	7123.83	0
1-2	030402011188	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)编号:FG-AL2 (3)安装方式:综合考虑 (4)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	7123.83	7123.83	0
1-3	030505004001	功率放大器	(1)规格:LED信号放大器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	476	210.62	100255.12	0
1-4	030405004005	控制器	(1)名称:LED主控器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	3156.49	6312.98	0
1-5	030405004006	控制器	(1)名称:8口LED分控器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	9	1191.89	10727.01	0
1-6	030409001094	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-3*4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	2609.72	20.74	54125.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-泛光照明工程（专项）　

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030409001095	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B2-3*4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	2609.72	20.74	54125.59	0
1-8	030412004140	配线	(1)名称:配线 (2)型号:ZC-RVV-2x4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	4614.6	13.27	61235.74	0
1-9	030412001145	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	2744.8	18.71	51355.21	0
1-10	030413015001	照明系统调试	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	系统	1	909.09	909.09	0
1-11	030501022002	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)名称:泛光照明系统调试 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	系统	1	16937.08	16937.08	0
1-12	030502017010	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	链路	71	6.22	441.62	0
1-13	030412001146	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)配置形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	280	24.56	6876.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-泛光照明工程（专项）　

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	030412001147	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	8749.94	14.36	125649.14	0
1-15	030412001148	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:dn20 (3)配置形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	500	13	6500	0
1-16	030412003081	线槽	(1)名称:铝合金线槽 (2)规格:50*50 (3)类型:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1.7	42.22	71.77	0
1-17	030412003082	线槽	(1)名称:铝合金线槽 (2)规格:100*100 (3)类型:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	14.28	58.92	841.38	0
1-18	030413002029	装饰灯	(1)名称:#1-1 LED线光灯(带防眩光罩) (2)规格:18W/m,DC24V,120°,4000K,IP65,ON/OFF,带防坠连 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	134	160.19	21465.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-泛光照明工程（专项）　

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	030413002030	装饰灯	(1)名称:#1-2LED线光灯(带防眩光罩) (2)规格:7W/0.4m,DC24V,120°,4000K,IP65,ON/OFF,带防坠连 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	1	133.71	133.71	0
1-20	030413002031	装饰灯	(1)名称:#2LED防眩投光灯 (2)规格:200W,AC220V,30°,4000K,IP65,ON/OFF,带防坠连 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	13	612.26	7959.38	0
1-21	030413002032	装饰灯	(1)名称:#3-1LED线光灯 (2)规格:12W/m,DC24V,120°,4000K,IP65,ON/OFF,带防坠连 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	1852	142.54	263984.08	0
1-22	030413002033	装饰灯	(1)名称:#3-2LED线光灯 (2)规格:6W/0.5m,DC24V,120°,4000K,IP65,DMX512,带防坠连 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	28	105	2940	0
1-23	030413002034	装饰灯	(1)名称:#3-3LED线光灯 (2)规格:4W/0.3m,DC24V,120°,4000K,IP65,DMX512,带防坠连 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	22	92.14	2027.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-泛光照明工程（专项）　

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-24	030413002035	装饰灯	(1)名称:#4LED筒灯(带防眩光罩) (2)规格:24W,AC220V,30°,4000K,IP65,ON/OFF,带防坠连 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	14	149.06	2086.84	0
1-25	030404006001	高频开关电源	(1)名称:开关电源 (2)规格:350W,AC220/DC24V,IP65,功率因素≥0.9 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	座	130	413.57	53764.1	0
1-26	030405014001	防水箱	(1)名称:防水箱 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; (4)名称:防水箱 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	130	174.52	22687.6	0
1-27	030412006019	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质;综合考虑 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	2064	13.47	27802.08	0
合计							915462.11	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-泛光照明工程（专项）
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					53170.38
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	19499.34
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	15837.49
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3661.85
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	33671.04
1-14-1	031401001014	高层建筑增加费	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	33671.04	33671.04
合计							53170.38

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-泛光照明工程（专项）　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	96863.25	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		96863.25	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-泛光照明工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-泛光照明工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-泛光照明工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	95894.62
合计					95894.62

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-泛光照明工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-泛光照明工程（专项） 标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	030402011187	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ˆ FG-AL1	台	1	368.33	6656.34	0	99.16	368.33	6656.34	0	99.16
小计								368.33	6656.34	0	99.16
清单项目综合单价								7123.83000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011188	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ˆ FG-AL1	台	1	368.33	6656.34	0	99.16	368.33	6656.34	0	99.16
小计								368.33	6656.34	0	99.16
清单项目综合单价								7123.83000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.4021	76.68		
		技工人工费	元	144.763	1.3656	197.69		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3889	93.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030505004001	项目名称	功率放大器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030405-12	放大器 明装 ˆ 室内线路放大器	10个	0.1	64.28	2019.53	4.89	17.58	6.428	201.953	0.489	1.758
小计								6.428	201.953	0.489	1.758
清单项目综合单价								210.62800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.7068	1.3656	6.43		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.5525	0.885	0.49		

项目编码	030405004005	项目名称	控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-54	控制器 主令 ˆ 主令控制器	台	1	254.26	2834.8	0	67.43	254.26	2834.8	0	67.43
小计								254.26	2834.8	0	67.43
清单项目综合单价								3156.49000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.789	1.4021	52.98		
		技工人工费	元	99.95	1.3656	136.49		
		高级技工人工费	元	46.652	1.3889	64.79		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	4.63	1.9		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.3	0.33		
		其他材料费	元	0.8	0.885	0.71		
	机械							

项目编码	030405004006	项目名称	控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-54	控制器 主令 ˆ 分控器	台	1	254.26	870.2	0	67.43	254.26	870.2	0	67.43
小计								254.26	870.2	0	67.43
清单项目综合单价								1191.89000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.789	1.4021	52.98		
		技工人工费	元	99.95	1.3656	136.49		
		高级技工人工费	元	46.652	1.3889	64.79		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	4.63	1.9		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.3	0.33		
		其他材料费	元	0.8	0.885	0.71		
	机械							

项目编码	030409001094	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ （三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75） WDZB-YJY-B1-3*4	100m	0.01	304.85	1602.84	4.72	161.15	3.0485	16.0284	0.0472	1.6115
小计								3.0485	16.0284	0.0472	1.6115
清单项目综合单价								20.73560000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.661628	1.4021	0.93		
		技工人工费	元	1.266683	1.3656	1.73		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3889	0.39		
	材料	WDZB-YJY-B1-3*4	m	1.01	15.79	15.95		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	572.28	0.05		

项目编码	030409001095	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˊ（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75） WDZB-YJY-B2-3*4	100m	0.01	304.85	1602.84	4.72	161.15	3.0485	16.0284	0.0472	1.6115	
小计								3.0485	16.0284	0.0472	1.6115	
清单项目综合单价												20.73560000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.661628	1.4021		0.93		
		技工人工费				元	1.266683	1.3656		1.73		
		高级技工人工费				元	0.281528	1.3889		0.39		
	材料	WDZB-YJY-B2-3*4				m	1.01	15.79		15.95		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000083	572.28		0.05		
项目编码	030412004140	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-189换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 2.5≤S≤4 ˊ ZC-RVV-2x4	100m单线	0.01	172.21	1056.51	0	98.4	1.7221	10.5651	0	0.984	
小计								1.7221	10.5651	0	0.984	
清单项目综合单价												13.27120000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.3003	1.4021		0.42		
		技工人工费				元	0.81469	1.3656		1.11		
		高级技工人工费				元	0.13573	1.3889		0.19		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0105	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		ZC-RVV-2x4				m	1.05	9.93		10.43		
		其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412001145	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	921.5	672.08	0	277.45	9.215	6.7208	0	2.7745	
小计								9.215	6.7208	0	2.7745	
清单项目综合单价												18.71030000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.07618	1.4021		1.51		
		技工人工费				元	4.71569	1.3656		6.44		
		高级技工人工费				元	0.91182	1.3889		1.27		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)				个	0.2502	1.77		0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm				个	0.1502	2.12		0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm				m	1.03	5.73		5.9		
		其他材料费				元	0.043	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030413015001	项目名称			照明系统调试			计量单位		系统		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	695.02	8.85	19.47	185.75	695.02	8.85	19.47	185.75	
小计								695.02	8.85	19.47	185.75	
清单项目综合单价												909.09000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	55.055	1.4021		77.19		
		技工人工费				元	247.542	1.3656		338.04		
		高级技工人工费				元	201.449	1.3889		279.79		
	材料	其他材料费				元	10	0.885		8.85		
	机械	仪器仪表使用费				元	22	0.885		19.47		
项目编码	030501022002	项目名称			计算机应用、网络系统联调及试运行			计量单位		系统		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-21	楼宇自控系统调试 500点以内	系统	1	13368.27	4.43	24.87	3539.51	13368.27	4.43	24.87	3539.51	
小计								13368.27	4.43	24.87	3539.51	
清单项目综合单价												16937.08000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	9625.075	1.3889		13368.27		
	材料	其他材料费				元	5	0.885		4.43		
	机械	仪器仪表使用费				元	28.1	0.885		24.87		
项目编码	030502017010	项目名称			双绞线缆测试			计量单位		链路		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.54	0	0.44	1.24	4.54	0	0.44	1.24	
小计								4.54	0	0.44	1.24	
清单项目综合单价												6.22000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.322	1.3656		4.54		
	材料											
	机械	仪器仪表使用费				元	0.5	0.885		0.44		
项目编码	030412001146	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-9	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	100m	0.01	1268.58	781.71	27.58	376.75	12.6858	7.8171	0.2758	3.7675	
小计								12.6858	7.8171	0.2758	3.7675	
清单项目综合单价												24.54620000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.07336	1.4021		4.31		
		技工人工费				元	4.80973	1.3656		6.57		
		高级技工人工费				元	1.30204	1.3889		1.81		

工程量清单综合单价分析表

	材料	锁紧螺母 M1.5×25	个	0.1545	0.26	0.04		
		镀锌电线管 DN25 δ=1.8mm	m	1.03	6.83	7.03		
		镀锌管接头(15×25)	个	0.2575	1.88	0.48		
		接地管卡 DN25	个	0.515	0.39	0.2		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.011	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	276.69	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412001147	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	683.65	543.98	0	208.11	6.8365	5.4398	0	2.0811
小计								6.8365	5.4398	0	2.0811

清单项目综合单价	14.35740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.4021	1.12		
		技工人工费	元	3.49845	1.3656	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3889	0.94		
	材料	套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001148	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-157	金属软管敷设 管长L(m) L>1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	67.52	42.53	0	19.99	6.752	4.253	0	1.999
小计								6.752	4.253	0	1.999

清单项目综合单价	13.00400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.7888	1.4021	1.11		
		技工人工费	元	3.4547	1.3656	4.72		
		高级技工人工费	元	0.6682	1.3889	0.93		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	1.236	0.27	0.33		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.19	2.26		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	0.618	0.75	0.46		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	0.618	0.06	0.04		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	1.236	0.84	1.04		
		其他材料费	元	0.14	0.885	0.12		
	机械							

项目编码	030412003081	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-30换	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˆ 铝合金线槽50*50	10m	0.1	160.18	209.07	0.13	52.85	16.018	20.907	0.013	5.285
小计								16.018	20.907	0.013	5.285

清单项目综合单价	42.22300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.9161	1.4021	4.09		
		技工人工费	元	6.4708	1.3656	8.84		
		高级技工人工费	元	2.2265	1.3889	3.09		
	材料	铝合金线槽50*50	m	1.005	20	20.1		
		铝端子 DL-10	套	0.42	0.39	0.16		
		塑料绝缘导线 BLV-10	m	0.065	1.03	0.07		
		其他材料费	元	0.651	0.885	0.58		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001	13.32	0.01		

项目编码	030412003082	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-30换	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˆ 铝合金线槽100*100	10m	0.1	160.18	368.06	0.13	60.8	16.018	36.806	0.013	6.08
小计								16.018	36.806	0.013	6.08

清单项目综合单价	58.91700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.9161	1.4021	4.09		
		技工人工费	元	6.4708	1.3656	8.84		
		高级技工人工费	元	2.2265	1.3889	3.09		
	材料	铝合金线槽100*100	m	1.005	35.82	36		
		铝端子 DL-10	套	0.42	0.39	0.16		
		塑料绝缘导线 BLV-10	m	0.065	1.03	0.07		
		其他材料费	元	0.651	0.885	0.58		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001	13.32	0.01		

项目编码	030413002029	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管 ˆ #1LED线光灯18W/m,DC24V,120°,4000K,IP65,ON/OFF,带防坠连	10套	0.1	292.54	1173.25	0	136.08	29.254	117.325	0	13.608
小计								29.254	117.325	0	13.608

清单项目综合单价	160.18700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.2186	1.4021	7.32		
		技工人工费	元	13.0663	1.3656	17.84		
		高级技工人工费	元	2.9475	1.3889	4.09		
	材料	#1LED线光灯18W/m,DC24V,120°,4000K,IP65,ON/OFF,带防坠连	套	1	116.81	116.81		
		其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械							

项目编码	030413002030	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管 ~ #1-2LED线光灯7W/0.4m,DC24V,120°,4000K,IP65,ON/OFF,带防坠连	10套	0.1	292.54	921.05	0	123.47	29.254	92.105	0	12.347	
小计								29.254	92.105	0	12.347	
清单项目综合单价												133.70600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.2186	1.4021		7.32		
		技工人工费				元	13.0663	1.3656		17.84		
		高级技工人工费				元	2.9475	1.3889		4.09		
	材料	#1-2LED线光灯7W/0.4m,DC24V,120°,4000K,IP65,ON/OFF,带防坠连				套	1	91.59		91.59		
		其他材料费				元	0.582	0.885		0.52		
	机械											
项目编码	030413002031	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-34换	投光灯(100W以上)安装 ~ #2LED防眩投光灯200W,AC220V,30°,4000K,IP65,ON/OFF,带防坠连	10套	0.1	587.17	5123.77	0	411.57	58.717	512.377	0	41.157	
小计								58.717	512.377	0	41.157	
清单项目综合单价												612.25100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.4739	1.4021		14.69		
		技工人工费				元	26.2266	1.3656		35.82		
		高级技工人工费				元	5.9165	1.3889		8.22		
	材料	#2LED防眩投光灯200W,AC220V,30°,4000K,IP65,ON/OFF,带防坠连				套	1	499.12		499.12		
		普通钢板 0#~3# δ=2.6mm~3.2mm				kg	0.99	3.129		3.1		
		精制六角带帽螺栓 M10×14以上				10套	0.408	2.21		0.9		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.1	7.4		0.74		
		电线 BV-4				m	2.04	3.99		8.14		
		其他材料费				元	0.426	0.885		0.38		
	机械											
项目编码	030413002032	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管 ~ #3LED线光灯12W/m,DC24V,120°,4000K,IP65,ON/OFF,带防坠连	10套	0.1	292.54	1005.15	0	127.67	29.254	100.515	0	12.767	
小计								29.254	100.515	0	12.767	
清单项目综合单价												142.53600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.2186	1.4021		7.32		
		技工人工费				元	13.0663	1.3656		17.84		
		高级技工人工费				元	2.9475	1.3889		4.09		
	材料	#3LED线光灯12W/m,DC24V,120°,4000K,IP65,ON/OFF,带防坠连				套	1	100		100		
		其他材料费				元	0.582	0.885		0.52		
	机械											
项目编码	030413002033	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管 ~ #3-2LED线光灯6W/0.5m,DC24V,120°,4000K,IP65,DMX512,带防坠连	10套	0.1	292.54	647.65	0	109.8	29.254	64.765	0	10.98	
小计								29.254	64.765	0	10.98	
清单项目综合单价												104.99900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.2186	1.4021		7.32		
		技工人工费				元	13.0663	1.3656		17.84		
		高级技工人工费				元	2.9475	1.3889		4.09		
	材料	#3-2LED线光灯6W/0.5m,DC24V,120°,4000K,IP65,DMX512,带防坠连				套	1	64.25		64.25		
		其他材料费				元	0.582	0.885		0.52		
	机械											
项目编码	030413002034	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管 ~ #3-3LED线光灯4W/0.3m,DC24V,120°,4000K,IP65,DMX512,带防坠连	10套	0.1	292.54	525.15	0	103.67	29.254	52.515	0	10.367	
小计								29.254	52.515	0	10.367	
清单项目综合单价												92.13600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.2186	1.4021		7.32		
		技工人工费				元	13.0663	1.3656		17.84		
		高级技工人工费				元	2.9475	1.3889		4.09		
	材料	#3-3LED线光灯4W/0.3m,DC24V,120°,4000K,IP65,DMX512,带防坠连				套	1	52		52		
		其他材料费				元	0.582	0.885		0.52		
	机械											
项目编码	030413002035	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-273换	立面点光源灯 灯具直径D(mm) D≤150 ~ #4LED筒灯24W,AC220V,30°,4000K,IP65,ON/OFF,带防坠连	套	1	28.61	107.5	0	12.95	28.61	107.5	0	12.95	
小计								28.61	107.5	0	12.95	
清单项目综合单价												149.06000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.13	1.4021		7.19		
		技工人工费				元	11.589	1.3656		15.83		
		高级技工人工费				元	4.027	1.3889		5.59		
	材料	#4LED筒灯24W,AC220V,30°,4000K,IP65,ON/OFF,带防坠连				套	1.01	102.65		103.68		
		电线 BV-2.5				m	0.458	2.5		1.15		
		铜接线端子 DT-6				个	1.015	1.06		1.08		
		其他材料费				元	1.8	0.885		1.59		

工程量清单综合单价分析表

	机械								

项目编码	030404006001	项目名称	高频开关电源	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030407-1	开关电源安装调试 功率P(W) P≤500 ˉ 开关电源	台	1	283.57	54.87	0	75.13	283.57	54.87	0	75.13
小计								283.57	54.87	0	75.13
清单项目综合单价								413.57000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	207.652	1.3656	283.57		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械							

项目编码	030405014001	项目名称	防水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-88	端子箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 ˉ 端子箱 明装 半周长0.5m	台	1	66.66	90.13	0	17.73	66.66	90.13	0	17.73
小计								66.66	90.13	0	17.73
清单项目综合单价								174.52000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.136	1.4021	14.21		
		技工人工费	元	29.141	1.3656	39.79		
		高级技工人工费	元	9.115	1.3889	12.66		
	材料	膨胀螺栓 M8×20	10套	0.41	3.54	1.45		
		其他材料费	元	0.2	0.885	0.18		
	机械							

项目编码	030412006019	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35换	接线盒（86型） 暗装 ˉ 接线盒 86系列(深50mm)	10个	0.1	85.73	25.14	0	23.94	8.573	2.514	0	2.394
小计								8.573	2.514	0	2.394
清单项目综合单价								13.48100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.1143	1.4021	8.57		
	材料	接线盒 86系列(深50mm)	个	1.02	2.03	2.07		
		其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械							

项目编码	031401001014	项目名称	高层建筑增加费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2354.6185	7.51	0	4.48	2.31	17683.18494	0	10548.69088	5439.168735
小计								17683.18494	0	10548.69088	5439.168735
清单项目综合单价								33671.04455000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-泛光照明工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-泛光照明工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		96863.25	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			96863.25	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-泛光照明工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-移动信号覆盖（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2523522.88	
2	措施项目	298517.29	
2.1	安全文明施工	55017.52	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	44685.59	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	10331.93	
2.2	其他措施项目费	243499.77	
3	其他项目	282204.02	
3.1	暂列金额	282204.02	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	279381.98	
5	含税建安工程造价	3383626.17	
合计		3383626.17	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-移动信号覆盖（专项）　　第 1 页，共 1 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		国际医疗器械城1地块（18-18宗地）-移动信号覆盖					2523522.88	0
1-1		国际医疗器械城1地块（18-18宗地）-移动信号覆盖					2523522.88	0
1-1-1	030504017001	移动信号覆盖	本项目移动信号覆盖工程（含室内分布系统及多运营商接入），已在工程量清单中按建筑面积单方包干的形式列项计取，结算时，工程量按《建筑工程规划许可证》中确定的总建筑面积计算。其工作内容为保证本项目地下室（含车库、设备机房、人行/车行通道）、地上公共区域、电梯轿厢及电梯井、强弱电井、室外等全部需信号覆盖区域（具体覆盖边界以设计图纸及铁塔公司/运营商接入要求为准），按深圳地区主管部门及运营商要求完成系统接入、开通、验收及交付，确保全楼（含地下室）移动通信信号（2G/4G/5G）连续覆盖、通话与数据业务正常，并通过最终竣工验收。 　　该工程所涉及的内容，包括但不限于：室内分布系统及其器件(含合路器、POI、功分器、耦合器等)的三阶互调抑制检测，删除噪声电平检测、馈线、主干光纤、GPS天线、泄漏电缆、无源器件、室内外天线、设备机柜/箱、接地与防雷、桥架/套管/管线预埋、管线接	m2	157720.18	16	2523522.88	0
合计							2523522.88	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-移动信号覆盖（专项）
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					298517.29
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	55017.52
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	44685.59
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	10331.93
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	59459.24
1-9-1	031401001015	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	59459.24	59459.24
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	184040.53
1-14-1	03B007	增加费		项	1	184040.53	184040.53
合计							298517.29

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-移动信号覆盖（专项）　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	282204.02	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		282204.02	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-移动信号覆盖（专项）　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-移动信号覆盖（专项）　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-移动信号覆盖（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	279381.98
合计					279381.98

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-移动信号覆盖（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-移动信号覆盖（专项） 标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	030504017001	项目名称	移动信号覆盖	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	移动信号覆盖	m2	1	8.16	5.28	2.56	0	8.16	5.28	2.56	0
小计								8.16	5.28	2.56	0

清单项目综合单价	16.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001015	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-40	建筑智能系统设备安装工程脚手架搭拆费	100元	12869.9667	1.98	2.02	0	0.62	25482.53407	25997.33273	0	7979.379354
小计								25482.53407	25997.33273	0	7979.379354

清单项目综合单价	59459.24615400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	03B007	项目名称	增加费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	12869.9667	7.51	0	4.48	2.31	96653.44992	0	57657.45082	29729.62308
小计								96653.44992	0	57657.45082	29729.62308

清单项目综合单价	184040.52381000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-移动信号覆盖（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-移动信号覆盖（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		282204.02	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			282204.02	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-移动信号覆盖（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-抗震支架工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1419481.62	
2	措施项目	114329.02	
2.1	安全文明施工	30853.57	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	25059.47	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	5794.1	
2.2	其他措施项目费	83475.45	
3	其他项目	153381.06	
3.1	暂列金额	153381.06	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	151847.25	
5	含税建安工程造价	1839038.95	
合计		1839038.95	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-抗震支架工程（专项）　

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		抗震支架（按面积）					1419481.62	0
1-1	031301004001	成品支架	(1)名称:抗震支吊架 (2)其他:全专业所有涉及到抗震支架的制作安装，包含现场实测、综合排布、深化优化、点位复核、图纸细化、材料供货、运输、现场安装、固定调试、验收送检、成品保护、配合消防及竣工验收等全部工作内容。所有相关人工、材料、机械、深化设计、措施、验收配套费用均包含在本次综合单价内，不另行计取任何费用。 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m2	157720.18	9	1419481.62	0
合计							1419481.62	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-抗震支架工程（专项）
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					114329.02
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	30853.57
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	25059.47
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	5794.1
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	29042.59
1-9-1	031401001016	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	29042.59	29042.59
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	54432.86
1-14-1	031401001017	地下室增加费、高层增加费	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	54432.86	54432.86
合计							114329.02

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-抗震支架工程（专项）　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	153381.06	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		153381.06	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-抗震支架工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-抗震支架工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-抗震支架工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	151847.25
合计					151847.25

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-抗震支架工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-抗震支架工程（专项） 标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	031301004001	项目名称	成品支架	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	成品支架	㎡	1	2.79	4.59	1.62	0	2.79	4.59	1.62	0
小计								2.79	4.59	1.62	0
清单项目综合单价								9.00000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001016	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	4400.393	2.47	3.32	0	0.81	10868.97071	14609.30476	0	3564.31833
小计								10868.97071	14609.30476	0	3564.31833
清单项目综合单价								29042.59380000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001017	项目名称	地下室增加费、高层增加费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-1	地下室增加费	100元	4400.393	7.73	0	2.42	2.22	34015.03789	0	10648.95106	9768.87246
小计								34015.03789	0	10648.95106	9768.87246
清单项目综合单价								54432.86141000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-抗震支架工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-抗震支架工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		153381.06	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			153381.06	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-抗震支架工程（专项）
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-土石方工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	849090.51	
2	措施项目	23859.44	
2.1	安全文明施工	23859.44	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	20463.08	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3396.36	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	87295	
3.1	暂列金额	87295	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	86422.05	
5	含税建安工程造价	1046667	
合计		1046667.00	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-土石方工程　　第 1 页，共 1 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					849090.51	0
1-1	010103001001	回填方	(1)密实度要求:满足规范和设计要求 (2)填方材料品种:必须符合设计规范 (3)填方粒径要求:满足规范和设计要求 (4)填方来源、运距:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	23664.73	35.88	849090.51	0
合计							849090.51	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-土石方工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 机械施工土石方工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					23859.44
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	23859.44
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	20463.08
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3396.36
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							23859.44

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-土石方工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	87295	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		87295.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-土石方工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-土石方工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-土石方工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	86422.05
合计					86422.05

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-土石方工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-土石方工程　　标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
120001-186+120001-187*9	装载机装运土方 运距L（m） L≤20(实际运距:100m)(实际运距:200m)	1000m3	0.001	991.47	0	7178.52	775.36	0.99147	0	7.17852	0.77536
小计								17.58377	0.0716	12.67102	5.56206
清单项目综合单价											35.88845000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.540999	1.4021	17.58		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.07	3.83		
		轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=1.5	台班	0.00826	869.07	7.18		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	540.2	1.66		

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-土石方工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-土石方工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		87295	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			87295.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-土石方工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	5253794.24	
2	措施项目	177135.15	
2.1	安全文明施工	151605.69	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	130577.3	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	21028.39	
2.2	其他措施项目费	25529.46	
3	其他项目	543092.94	
3.1	暂列金额	543092.94	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	537662.01	
5	含税建安工程造价	6511684.34	
合计		6511684.34	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　第 1 页，共 29 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		首层景观部分					4957080.64	0
1-1		沥青路面（人行、车行）					1989970.05	0
1-1-1	040203006001	沥青混凝土	(1)沥青混凝土种类:40mm厚细粒式沥青混凝土(AC-10) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5649.28	64.72	365621.4	0
1-1-2	040203006002	沥青混凝土	(1)沥青混凝土种类:60mm厚中粒式沥青混凝土(AC-16) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5649.28	90.33	510299.46	0
1-1-3	040203003001	透层、粘层	(1)材料品种:PC-3 乳化沥青粘油层(0.6L/m2) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5649.28	2.24	12654.39	0
1-1-4	040203003002	透层、粘层	(1)材料品种:PC-3 乳化沥青粘油层(1.2L/m2) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5649.28	4.84	27342.52	0
1-1-5	040203007001	水泥混凝土	(1)混凝土种类:200厚C30混凝土垫层，配筋Φ10@200mm单层双向 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5649.28	146.71	828805.87	0
1-1-6	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	(1)200mm厚6%再生骨料石水泥粉渣垫层 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5649.28	35.26	199193.61	0
1-1-7	050201001001	园路碾压	(1)园路碾压，整形 (2)素土压实,压实系数≥93% (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5649.28	4.61	26043.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　第 2 页，共 29 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-8	050201012001	顶板边缘处加固	(1)部位:顶板边缘处加固 (2)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ10mm以内，非箍筋 (3)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (4)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (5)详见图纸节点2/LT-2.2 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	578.48	34.59	20009.62	0
1-2		景观铺装道基层硬化部分					97202.63	0
1-2-1	040203007002	水泥混凝土	(1)混凝土种类:100mm厚C20混凝土垫层 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1232.91	61.5	75823.97	0
1-2-2	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	(1)100mm厚6%再生骨料石水泥粉渣垫层 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1232.91	12.73	15694.94	0
1-2-3	050201001002	园路碾压	(1)园路碾压，整形 (2)素土压实,压实系数≥93% (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1232.91	4.61	5683.72	0
1-3		园路铺装部分					399107.82	0
1-3-1	050201001003	园路	(1)600x150x18mm厚仿烧面芝麻灰石英砖、600x300x18mm厚仿烧面芝麻灰石英砖、600x300x18mm厚仿烧面福鼎黑石英砖 (2)30mm厚DSM15干硬性预拌砂浆 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	754.97	143.62	108428.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　第 3 页，共 29 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-2	050201001004	园路	(1)600x200x18mm厚仿烧面福鼎黑石英砖、600x200x18mm厚仿烧面芝麻灰石英砖 (2)30mm厚DSM15干硬性预拌砂浆 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	438.01	138	60445.38	0
1-3-3	050201001005	园路	(1)600x300x20mm厚烧面芝麻黑花岗岩 (2)30mm厚DSM15干硬性预拌砂浆 (3)石材六面防碱处理 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	19.4	200.2	3883.88	0
1-3-4	050201001006	园路	(1)600x600x20mm厚烧面芝麻灰花岗岩 (2)30mm厚DSM15干硬性预拌砂浆 (3)石材六面防碱处理 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	8.54	196.73	1680.07	0
1-3-5	050201001007	建筑出入口铺装	(1)600x600x20mm厚烧面芝麻灰花岗岩 (2)30mm厚DSM15干硬性预拌砂浆 (3)石材六面防碱处理 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	150.5	200.2	30130.1	0
1-3-6	050201005001	嵌草砖(格)铺装	(1)400*200*80mm厚8字形灰色预制混凝土植草砖 (2)30mm厚中砂砂垫层 (3)100mm厚砂土养植层(细石:粗砂:种植土=3:2:5) (4)200mm厚级配碎石层 (5)素土压实,压实系数≥93% (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1393.65	139.59	194539.6	0
1-4		台阶部分					56182.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　第 4 页，共 29 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-1	011107002001	石材台阶（含建筑出入口台阶）	(1)部位:首层台阶踏步(含坡道) (2)350(其余级)/300(第一级)*50mm厚烧面芝麻黑花岗岩踏面,150*20mm厚烧面芝麻黑花岗岩踢面 (3)20mm厚DSM15预拌砂浆结合层 (4)石材六面防碱处理 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	106.15	419.86	44568.14	0
1-4-2	010501001005	基础垫层	(1)部位:首层台阶踏步 (2)120mm厚C20混凝土垫层(最薄处120) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	52.46	70.56	3701.58	0
1-4-3	010505018001	台阶模板	(1)部位:首层台阶踏步 (2)木模板 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	52.46	134.31	7045.9	0
1-4-4	011107002002	台阶垫层	(1)部位:台阶踏步 (2)100mm厚6%再生骨料水稳石粉渣垫层 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	52.46	11.92	625.32	0
1-4-5	050201001008	园路碾压	(1)园路碾压，整形 (2)素土压实,压实系数≥93% (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	52.46	4.61	241.84	0
1-5		道牙部分					153335.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　第 5 页，共 29 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-1	050201011001	路牙铺设	(1)部位:立道牙接绿化、立道牙接铺装 (2)立道牙做法1、2/LT-2.1 (3)600*100*250mm烧面芝麻灰花岗岩立道牙 (4)30mm厚DSM15预拌砂浆 (5)100mm厚C20混凝土 (6)100mm厚6%再生骨料水稳石粉渣垫层 (7)石材六面防碱处理 (8)含混凝土模板 (9)素土压实,压实系数≥93% (10)需综合考虑弧形段、道路交接处，参图纸做法6~9/LT-2.1 (11)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	101.21	158.41	16032.68	0
1-5-2	050201011002	路牙铺设	(1)部位:平道牙接铺装 (2)平道牙做法3/LT-2.1 (3)600*100*100mm烧面芝麻灰花岗岩平道牙(部分区域切角) (4)30mm厚DSM15预拌砂浆 (5)100mm厚C20混凝土 (6)100mm厚6%再生骨料水稳石粉渣垫层 (7)石材六面防碱处理 (8)含混凝土模板 (9)素土压实,压实系数≥93% (10)需综合考虑弧形段、道路交接处，参图纸做法6~9/LT-2.1 (11)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	886.63	119.63	106067.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　第 6 页，共 29 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-3	050201011003	路牙铺设	(1)部位:平道牙接绿化 (2)平道牙做法4、5/LT-2.1 (3)600*100*100mm烧面芝麻灰花岗岩平道牙 (4)30mm厚DSM15预拌砂浆 (5)100mm厚C20混凝土 (6)100mm厚6%再生骨料水稳石粉渣垫层 (7)石材六面防碱处理 (8)含混凝土模板 (9)素土压实,压实系数≥93% (10)需综合考虑弧形段、道路交接处，参图纸做法6~9/LT-2.1 (11)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	157.91	118.89	18773.92	0
1-5-4	050201011004	路牙铺设	(1)过水立道牙做法LT-4.4 (2)开孔侧分带立缘石(15*45*49.5cm) (3)30mm厚DSM15预拌砂浆 (4)100mm厚C20混凝土 (5)100mm厚6%再生骨料水稳石粉渣垫层 (6)石材六面防碱处理 (7)含混凝土模板 (8)素土压实,压实系数≥93% (9)需综合考虑弧形段、道路交接处，参图纸做法6~9/LT-2.1 (10)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	51.48	210.28	10825.21	0
1-5-5	050201011005	路牙铺设	(1)垃圾收集点 (2)600*200*100mm烧面芝麻黑花岗岩立道牙 (3)20mm厚DSM15预拌砂浆 (4)100mm厚C20混凝土 (5)100mm厚6%再生骨料水稳石粉渣垫层 (6)石材六面防碱处理 (7)含混凝土模板 (8)素土压实,压实系数≥93% (9)需综合考虑弧形段、道路交接处，参图纸做法6~9/LT-2.1 (10)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	13.1	124.89	1636.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　第 7 页，共 29 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6		充电车位隔火墙					137885.42	0
1-6-1	011207002001	钢结构隔火墙	(1)钢结构隔火墙，50x50x3mm厚热镀锌钢方通外喷深灰色氟碳漆，1.5mm厚热镀锌钢板包面，60um厚氟碳漆平均分两道涂刷，柱脚预埋固定 (2)防火要求:双面超薄防火涂料(≥1.0h) (3)充电位隔火墙做法详见图纸5~7/LT-2.2 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	102.3	693.81	70976.76	0
1-6-2	010502001001	独立基础	(1)C30混凝土基础 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	47.62	541.88	25804.33	0
1-6-3	010505002002	基础模板	(1)基础模板 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	238.08	69.11	16453.71	0
1-6-4	010515001004	现浇构件钢筋	(1)防火墙基础钢筋 (2)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ10mm以内，非箍筋 (3)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (4)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	4.504	5473.05	24650.62	0
1-7		LD-1坡道					263668.37	0
1-7-1	010502031001	坡道	(1)600x600x20mm厚烧面芝麻灰花岗岩 (2)30mm厚DSM15干硬性预拌砂浆 (3)100mm厚C20素混凝土找坡层,随捣随抹平 (4)100mm厚再生骨料石水泥粉渣垫层 (5)素土压实≥93% (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	137.33	240.24	32992.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　第 8 页，共 29 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7-2	011503001016	金属扶手、栏杆、栏板	(1)无障碍坡道 (2)高度:1100mm Φ50x3 304拉丝面不锈钢圆管扶手 (3)Φ50x3mm304拉丝面不锈钢圆管立柱 (4)Φ20x2mm304拉丝面不锈钢圆管立柱 (5)600x300x20mm厚烧面芝麻黑花岗岩倒圆角10 (6)150*150*8mm厚304不锈钢板预埋件 (7)C20混凝土基座 (8)含混凝土模板 (9)具体做法详见无障碍坡道扶手图LT-9 (10)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	205.8	723.85	148968.33	0
1-7-3	010401001001	砖基础	(1)DMM10预拌砂浆砌MU15再生骨料砖 (2)防潮层:20mm厚DPM20预拌砂浆内掺5%防水剂 (3)100mm厚C20混凝土 (4)素土压实≥93% (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	205.8	214.52	44148.22	0
1-7-4	011201001022	墙、柱面一般抹灰	(1)20mm厚DPM20预拌砂浆 (2)1mm厚聚氨酯防水涂料 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	84.38	97.37	8216.08	0
1-7-5	011203001001	石材墙面	(1)600x300x20mm厚烧面芝麻黑花岗岩 (2)20mm厚DPM20预拌砂浆内掺5%防水剂 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	144.06	203.69	29343.58	0
1-8		LD-2垃圾收集点					5214.22	0
1-8-1	011102003030	块料楼地面	(1)600x200x18mm厚仿烧面芝麻黑陶瓷砖 (2)20mm厚DSM15干硬性预拌砂浆 (3)100mm厚C20素混凝土找坡层,随捣随抹平 (4)100mm厚6%再生骨料石水泥粉渣垫层 (5)素土压实≥93% (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	16.8	212.21	3565.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　第 9 页，共 29 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8-2	050201012002	排水沟	(1)3mm厚成品304哑光面不锈钢盖板 (2)L30x50x5mm厚不锈钢角钢(通长)Φ8钢筋固定@600 (3)100mm厚C20混凝土基座 (4)DMM10预拌砂浆砌MU10再生砌块 (5)水沟内20mm厚DPM20预拌砂浆内掺5%防水剂 (6)100mm厚C20混凝土垫层 (7)素土压实≥93% (8)含混凝土模板 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	4.2	392.64	1649.09	0
1-9		LD-3.1~5.2廊架01~04					540038.47	0
1-9-1	010502003003	垫层	(1)部位:基层 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C20 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	6.61	464.52	3070.48	0
1-9-2	010502006012	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	8.99	519.28	4668.33	0
1-9-3	010502001002	独立基础	(1)部位:基础底板、基础梁 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C30 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	20.78	494.86	10283.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　第 10 页，共 29 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9-4	010505002003	基础模板	(1)基础木模板 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	53.17	69.11	3674.58	0
1-9-5	010505001002	垫层模板	(1)基础垫层 木模板 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	14.97	53.93	807.33	0
1-9-6	010505004007	柱面模板	(1)柱面模板(矩形、圆形或异型综合考虑) (2)支模高度H(m) 3.6＜H≤6 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	49.72	117.47	5840.61	0
1-9-7	010506002088	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ8mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.612	5446.9	3333.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　第 11 页，共 29 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9-8	010506002089	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ14mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	1.05	5110.97	5366.52	0
1-9-9	010506002090	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ20mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.98	5081.47	4979.84	0
1-9-10	010603002001	空腹钢柱	(1)柱类型:框架柱Q355B (2)钢材品种、规格:圆管180*10/箱200*200*10*10mm (3)构件涂(镀)层要求:综合考虑 (4)探伤要求:综合考虑 (5)构件运输距离:综合考虑 (6)构件出厂前表面涂装环氧富锌底涂料≥80μm (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	9.439	11090.21	104680.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　第 12 页，共 29 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9-11	010604001001	钢梁	(1)梁类型:框架梁Q355B (2)钢材品种、规格:箱200*200*10*10mm (3)构件涂(镀)层要求:综合考虑 (4)探伤要求:综合考虑 (5)构件运输距离:综合考虑 (6)构件出厂前表面涂装环氧富锌底涂料≥80μm (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	6.114	10979.82	67130.62	0
1-9-12	011402003001	金属面油漆（钢梁）	(1)构件名称:金属油漆 (2)喷砂除锈，除锈等级为SA2.0~2.5级 (3)环氧云铁中间涂料≥120um (4)聚氨酯面漆≥60um (5)本工程防火等级为一级,钢柱耐火极限3小时,钢梁耐火极限2小时,楼、屋面板耐火极限1.5小时,选用薄型防火涂料。本项目钢结构的防火保护采用喷涂(抹涂)防火涂料措施,防火保护层做法采用外边缘型保护等,效热阻要求不小于0.4m •° C/w	m2	102.41	210.09	21515.32	0
1-9-13	011402003002	金属面油漆（钢柱）	(1)构件名称:金属油漆 (2)喷砂除锈，除锈等级为SA2.0~2.5级 (3)环氧云铁中间涂料≥120um (4)聚氨酯面漆≥60um (5)本工程防火等级为一级,钢柱耐火极限3小时,钢梁耐火极限2小时,楼、屋面板耐火极限1.5小时,选用薄型防火涂料。本项目钢结构的防火保护采用喷涂(抹涂)防火涂料措施,防火保护层做法采用外边缘型保护等,效热阻要求不小于0.4m •° C/w	m2	96.81	223.36	21623.48	0
1-9-14	010901005001	顶棚-铝板	(1)面层材料品种、规格、表面处理:3厚铝板，白色氟碳漆饰面 (2)骨架材料种类及型号:40x40x3mm厚热镀锌方通,次龙骨专业厂家二次深化 (3)满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m2	284.62	812.54	231265.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　第 13 页，共 29 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9-15	010901005002	顶棚-钢格栅	(1)面层材料品种、规格、表面处理:20*20/15*15/*1.5mm厚装饰钢格栅，白色氟碳漆饰面 (2)满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m2	33.5	700.98	23482.83	0
1-9-16	011205001004	立面钢格栅	(1)面层材料品种、规格、表面处理:20*20/15*15/*1.5mm厚装饰钢格栅，白色氟碳漆饰面 (2)满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m2	15.48	701.46	10858.6	0
1-9-17	011205001005	立面钢格栅	(1)面层材料品种、规格、表面处理:50*50*3mm厚方通,@150mm，白色氟碳漆饰面 (2)满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m2	26.56	657.29	17457.62	0
1-10		LD-6.1悬挑景观竹木平台					48964.19	0
1-10-1	011104002001	竹、木(复合)地板	(1)Lx95x18mm厚原木色高耐竹木，缝宽3mm(含成品卡扣件) (2)□60x4mm厚镀锌方通龙骨，@600mm (3)20mm厚1:3水泥砂浆 (4)150mm厚C30钢砼板,C10@150mm双层双向钢筋 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50.38	538.07	27107.97	0
1-10-2	011104002002	竹、木(复合)地板-侧面	(1)Lx95x18mm厚原木色高耐竹木，缝宽3mm(含成品卡扣件) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4.86	228.81	1112.02	0
1-10-3	010501001006	基础垫层	(1)厚度:100mm厚C20混凝土 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	5.88	490.68	2885.2	0
1-10-4	010501001007	基础垫层	(1)厚度:100mm厚级配碎石垫层 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	25.41	25.75	654.31	0
1-10-5	050201001009	园路碾压	(1)园路碾压，整形 (2)素土压实,压实系数≥93% (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	25.41	4.61	117.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　第 14 页，共 29 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10-6	010502005001	地梁	(1)混凝土种类:地梁C30 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1.45	484.15	702.02	0
1-10-7	010502026001	挡土墙	(1)M10浆砌毛石挡墙 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	9.14	615.16	5622.56	0
1-10-8	011404001003	墙面喷刷涂料	(1)面喷白色真石漆两道 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	9.46	105.68	999.73	0
1-10-9	011201001023	墙、柱面一般抹灰	(1)20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	9.46	54.76	518.03	0
1-10-10	011503001017	提示护栏	(1)提示护栏H=300mm (2)颜色:原色不锈钢、哑光 (3)立杆:2mm厚Φ20mm不锈钢圆管@1000mm (4)横杆:通长2mm厚Φ30mm不锈钢圆管 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	16.62	267.34	4443.19	0
1-10-11	010505001003	垫层模板	(1)垫层模板 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	58.8	53.93	3171.08	0
1-10-12	010505006004	梁模板	(1)地梁模板 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	19.34	84.33	1630.94	0
1-11		LD-7.1-4西北侧主入口					50554.94	0
1-11-1	050201001010	人行道铺砌	(1)600x200x18mm厚仿烧面芝麻灰石英砖 (2)30mm厚DSM15干硬性预拌砂浆 (3)100mm厚C20素混凝土找坡层,随捣随抹平 (4)100mm厚6%再生骨料石水泥粉渣垫层 (5)素土压实≥93% (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	13.04	211.02	2751.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　第 15 页，共 29 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11-2	060104014001	人行道铺砌	(1)600x300x20mm厚烧面芝麻黑花岗岩 (2)30mm厚DSM15干硬性预拌砂浆 (3)100mm厚C20素混凝土找坡层,随捣随抹平 (4)100mm厚6%再生骨料石水泥粉渣垫层 (5)石材六面防碱处理 (6)素土压实≥93% (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	10.65	267.6	2849.94	0
1-11-3	011107002003	石材台阶	(1)350（其余级）/300（第一级）*50mm厚烧面芝麻黑花岗岩踏面 ,150*20mm厚烧面芝麻黑花岗岩踢面 (2)20mm厚DSM15预拌砂浆结合层 (3)石材六面防碱处理 (4)120mm厚C20混凝土垫层,随捣随抹平 (5)100mm厚6%再生骨料水稳石粉渣垫层 (6)素土压实≥93% (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	24.2	524.4	12690.48	0
1-11-4	010505018002	台阶模板	(1)部位:首层台阶踏步 (2)木模板 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4.6	134.31	617.83	0
1-11-5	010401001002	砖基础挡墙	(1)DMM10预拌砂浆砌MU15再生骨料砖 (2)防潮层:20mm厚DPM20预拌砂浆内掺5%防水剂 (3)100mm厚C20混凝土 (4)素土压实≥93% (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	46.63	330.05	15390.23	0
1-11-6	010505001004	垫层模板	(1)垫层模板 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	63.42	53.93	3420.24	0
1-11-7	011201001024	墙、柱面一般抹灰	(1)20mm厚DPM20预拌砂浆 (2)1mm厚聚氨酯防水涂料 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	37.3	97.37	3631.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　第 16 页，共 29 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11-8	011407001001	墙面喷刷涂料	(1)墙体结构 (2)20mm厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水剂 (3)刮涂柔性腻子两道 (4)涂刷一遍封闭底漆 (5)喷涂浅灰色真石漆,同建筑 (6)喷涂罩光清漆 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	55.96	164.45	9202.62	0
1-12		LD-8.1-2东北侧主入口					103712.04	0
1-12-1	011104002003	竹、木(复合)地板	(1)Lx137x30mm户外高耐竹材，留缝5mm(含成品卡扣件) (2)骨架-50x50x100x3mm热镀锌角钢@500mm，膨胀螺栓固定，40x40x3mm热镀锌钢方通 (3)20mm厚1:3水泥砂浆 (4)100mm厚C25砼基础或架层楼板	m2	116.56	557.64	64998.52	0
1-12-2	011203001002	石材墙面	(1)坐阶侧壁 (2)600x380/480x20mm厚哑光面芝麻灰花岗岩 (3)20mm厚DPM20预拌砂浆 (4)石材六面防碱处理 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	35.06	225.12	7892.71	0
1-12-3	011204001001	石材压顶	(1)石材压顶 (2)600x300x20mm厚哑光面芝麻灰花岗岩 (3)20mm厚DPM20预拌砂浆 (4)石材六面防碱处理 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	40.79	225.74	9207.93	0
1-12-4	010401001003	砖基础挡墙	(1)DMM10预拌砂浆砌MU15再生骨料砖 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	16.66	917.51	15285.72	0
1-12-5	010501001008	基础垫层	(1)厚度:100mm厚C20混凝土 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	5.88	490.68	2885.2	0
1-12-6	010505001005	垫层模板	(1)垫层模板 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	58.8	53.93	3171.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　第 17 页，共 29 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12-7	050201001011	园路碾压	(1)园路碾压，整形 (2)素土压实,压实系数≥93% (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	58.76	4.61	270.88	0
1-13		LD-9.1-2东侧入口					144389.80	0
1-13-1	050201001012	人行道铺砌	(1)600x200x18mm厚仿烧面芝麻灰石英砖 (2)30mm厚DSM15干硬性预拌砂浆 (3)100mm厚C20素混凝土找坡层,随捣随抹平 (4)100mm厚6%再生骨料石水泥粉渣垫层 (5)素土压实≥93% (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	209.61	211.18	44265.44	0
1-13-2	050201001013	草阶铺装	(1)600x300x18mm厚仿烧面芝麻灰石英砖 (2)20mm厚DSM15干硬性预拌砂浆 (3)100mm厚C20混凝土 (4)100mm厚级配碎石 (5)素土压实≥93% (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	117.01	217.43	25441.48	0
1-13-3	011104002004	竹、木(复合)地板	(1)Lx137x30mm户外高耐竹材，留缝5mm(含成品卡扣件) (2)骨架-50x50x100x3mm热镀锌角钢@500mm，膨胀螺栓固定，40x40x3mm热镀锌钢方通 (3)20mm厚1:3水泥砂浆 (4)100mm厚C25砼基础或架层楼板 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	88.76	557.67	49498.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　第 18 页，共 29 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13-4	011107002004	石材台阶	(1)350（其余级）/300（第一级）*50mm厚烧面芝麻黑花岗岩踏面 ,150*20mm厚烧面芝麻黑花岗岩踢面 (2)20mm厚DSM15预拌砂浆结合层 (3)石材六面防碱处理 (4)120mm厚C20混凝土垫层,随捣随抹平 (5)100mm厚6%再生骨料水稳石粉渣垫层 (6)素土压实≥93% (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	45.81	524.39	24022.31	0
1-13-5	010505018003	台阶模板	(1)部位:首层台阶踏步 (2)木模板 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	8.65	134.31	1161.78	0
1-14		LD-10.1-2南侧入口					63453.46	0
1-14-1	050201001014	人行道铺砌	(1)600x200x18mm厚仿烧面芝麻灰石英砖 (2)30mm厚DSM15干硬性预拌砂浆 (3)100mm厚C20素混凝土找坡层,随捣随抹平 (4)100mm厚6%再生骨料石水泥粉渣垫层 (5)素土压实≥93% (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	97.13	211.16	20509.97	0
1-14-2	050201001015	草阶铺装	(1)600x300x18mm厚仿烧面芝麻灰石英砖 (2)20mm厚DSM15干硬性预拌砂浆 (3)100mm厚C20混凝土 (4)100mm厚级配碎石 (5)素土压实≥93% (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	118.92	217.43	25856.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　第 19 页，共 29 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14-3	011107002005	石材台阶	(1)350（其余级）/300（第一级）*50mm厚烧面芝麻黑花岗岩踏面,150*20mm厚烧面芝麻黑花岗岩踢面 (2)20mm厚DSM15预拌砂浆结合层 (3)石材六面防碱处理 (4)120mm厚C20混凝土垫层,随捣随抹平 (5)100mm厚6%再生骨料水稳石粉渣垫层 (6)素土压实≥93% (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2.97	525.11	1559.58	0
1-14-4	010505018004	台阶模板	(1)部位:首层台阶踏步 (2)木模板 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	0.65	134.31	87.3	0
1-14-5	011203001003	石材墙面	(1)坐阶侧壁 (2)600x250x50mm厚烧面芝麻灰花岗岩 (3)20mm厚DPM20预拌砂浆 (4)石材六面防碱处理 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	18.28	311.69	5697.69	0
1-14-6	011204001002	石材压顶	(1)石材压顶 (2)600x250x50mm厚烧面芝麻灰花岗岩 (3)20mm厚DPM20预拌砂浆 (4)石材六面防碱处理 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	9.54	311.89	2975.43	0
1-14-7	010401001004	砖基础挡墙	(1)DMM10预拌砂浆砌MU15再生骨料砖 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	4.83	917.51	4431.57	0
1-14-8	010501001009	基础垫层	(1)厚度:100mm厚C20混凝土 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	2.17	490.68	1064.78	0
1-14-9	010505001006	垫层模板	(1)垫层模板 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	21.7	53.93	1170.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　第 20 页，共 29 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14-10	050201001016	园路碾压	(1)园路碾压，整形 (2)素土压实,压实系数≥93% (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	21.71	4.61	100.08	0
1-15		LT-6.1座凳					31000.51	0
1-15-1	011203001004	石材墙面	(1)座凳侧壁 (2)600/300x380/480/80x20mm厚哑光面芝麻灰花岗岩 (3)20mm厚DPM20预拌砂浆 (4)石材六面防碱处理 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	38.1	226.85	8642.99	0
1-15-2	011204001003	石材压顶	(1)石材压顶 (2)600x600x20mm厚哑光面芝麻灰花岗岩 (3)20mm厚DPM20预拌砂浆 (4)石材六面防碱处理 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	23.81	228.44	5439.16	0
1-15-3	010401001005	砖基础挡墙	(1)DMM10预拌砂浆砌MU15再生骨料砖 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	15.05	917.51	13808.53	0
1-15-4	010501001010	基础垫层	(1)厚度:100mm厚C20混凝土 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	2.89	490.68	1418.07	0
1-15-5	010505001007	垫层模板	(1)垫层模板 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	28.9	53.93	1558.58	0
1-15-6	050201001017	园路碾压	(1)园路碾压，整形 (2)素土压实,压实系数≥93% (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	28.89	4.61	133.18	0
1-16		LT-11.1特色座凳					8478.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　第 21 页，共 29 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16-1	011203001005	石材墙面	(1)座凳侧壁 (2)800/700x380x20mm厚光面山东白麻 (3)20mm厚1:2.5水泥砂浆 (4)石材六面防碱处理 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	8.27	338.24	2797.24	0
1-16-2	011204001004	石材压顶	(1)石材压顶 (2)800x400x100mm厚光面山东白麻 (3)20mm厚1:2.5水泥砂浆 (4)石材六面防碱处理 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2.78	629.27	1749.37	0
1-16-3	011104002005	竹、木(复合)地板	(1)1390X100X95/90mm防腐红柳桉木，刷清漆 (2)3mm厚50mm宽扁钢@500mm，反向与木方用M4沉头螺钉钉牢 (3)30X30X3mm热镀锌方通龙骨@500mm (4)100mm厚C20混凝土	m2	1.12	357.97	400.93	0
1-16-4	010401001006	砖基础挡墙	(1)MU7.5砖用M5砂浆砌筑 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	3.32	768.53	2551.52	0
1-16-5	010501001011	基础垫层	(1)厚度:100mm厚C20混凝土 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	0.91	490.68	446.52	0
1-16-6	010505001008	垫层模板	(1)垫层模板 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	9.1	53.93	490.76	0
1-16-7	050201001018	园路碾压	(1)园路碾压，整形 (2)素土压实,压实系数≥93% (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	9.12	4.61	42.04	0
1-17		LT-8.1挡土墙					362959.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　第 22 页，共 29 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17-1	010502026002	挡土墙	(1)首层室外挡土墙 (2)C30钢筋混凝土 (3)DN50mmPVC排水管@3000mm+碎石外包无纺布 (4)设置沉降伸缩缝 (5)具体做法详见图纸2/LT-8.1、LT-8.2 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	172.92	526.39	91023.36	0
1-17-2	010501001012	垫层	(1)100mm厚C20素砼垫层 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	27.87	470.32	13107.82	0
1-17-3	050201001019	园路碾压	(1)园路碾压，整形 (2)素土压实,压实系数≥93% (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	279.11	4.61	1286.7	0
1-17-4	010515001005	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ10mm以内，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	3.757	5473.05	20562.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　第 23 页，共 29 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17-5	010515001006	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ12mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	10.756	5157.94	55478.8	0
1-17-6	011404001004	墙面喷刷涂料	(1)20mm厚DPM20预拌砂浆 (2)仿芝麻灰真石漆饰面 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	215.51	166.19	35815.61	0
1-17-7	011404001005	墙面喷刷涂料（建筑挡墙装饰面）	(1)20mm厚DPM20预拌砂浆 (2)仿芝麻灰真石漆饰面 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	369.18	166.19	61354.02	0
1-17-8	010505001009	垫层模板	(1)垫层模板 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	37.35	53.93	2014.29	0
1-17-9	010505005009	墙面模板	(1)挡墙模板 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	694.35	88	61102.8	0
1-17-10	010102001002	挖土方	(1)挖一般土方 (2)开挖方式综合考虑 (3)土层类别综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	304.05	3.85	1170.59	0
1-17-11	010102007020	回填方	(1)回填方 (2)密实度符合要求 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	176.49	30.68	5414.71	0
1-17-12	010103002010	余方弃置	(1)废土、建筑垃圾外运 (2)运距综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	127.55	114.69	14628.71	0
1-18		景观布品					22235.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　第 24 页，共 29 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18-1	050307017001	岗亭	(1)成品岗亭(门、窗位置需带雨棚) (2)材质:镀锌钢烤深浅色漆+玻璃 (3)规格:1500(长)x1200(宽)x3000(高)mm，岗亭本体采用1.2mm镀锌板;立柱采用80x80x2mm；玻璃窗尺寸规格为700x1000mm(3幅);采用6mm备注钢化玻璃,外框采用铝合金框;雨棚尺寸规格为800x300mm,框架采用40x20x1.5mm镀锌钢管;上面铺设6mm厚钢化玻璃 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	套	1	6504.42	6504.42	0
1-18-2	050307017002	成品洗手池	(1)成品洗手池 (2)规格:400x400x800mm高(盆+7字手动龙头) (3)材质:2.5mm厚304枪灰色不锈钢 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	套	1	1207.96	1207.96	0
1-18-3	050307017003	拖把池(盆+高弯龙头)	(1)拖把池(盆+高弯龙头) (2)名称:拖把池(盆+高弯龙头) (3)材质:白色陶瓷 (4)规格:550(长)x390(宽)x420(高)mm (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	套	1	250.89	250.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　第 25 页，共 29 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18-4	050307017004	成品垃圾分类设施	(1)成品垃圾分类设施 (2)垃圾分类外罩+垃圾分类内桶 (3)分类桶材质:HDPE (4)分类桶规格:240升2个:720(长)x600(宽)x950(高)；660升2个:1370(长)x780(宽)x1250(高)mm (5)分类罩规格:单桶:740x950x1730mm(3个)mm；双桶:1600x950x1730mm(2组)mm (6)分类罩材质:201不锈钢 (7)包送货安装 (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	套	1	13900.89	13900.89	0
1-18-5	050307017005	烟灰柱	(1)名称:烟灰柱 (2)材质:304不锈钢围边焊接成型,烤灰色漆 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	1	371.68	371.68	0
1-19		施工缝及排水沟					235707.10	0
1-19-1	040402018001	施工缝	(1)部位:纵向长约20米左右(具体位置以实际来定)或与不同构筑物衔接处 (2)10mm宽填缝胶、聚氯乙烯胶泥嵌缝膏 (3)20~30mm宽改性沥青麻丝填缝 (4)详见图纸胀缝做法地4/LT-1.1 (5)满足施工图纸、招标文件、设计规范、施工及验收要求	m	325.31	10.5	3415.76	0
1-19-2	040402018002	施工缝	(1)部位:当路宽≤5米时,沿路纵向每隔4米分块做缩缝，路宽>5米时,沿路中心线做纵缝,沿路纵轴方向，每隔4米分块做缩缝广场按4米X4米分块做缝 (2)5mm宽填缝胶 (3)详见图纸缩缝做法地5/LT-1.1 (4)满足施工图纸、招标文件、设计规范、施工及验收要求	m	3257.67	11.38	37072.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　第 26 页，共 29 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19-3	040402018003	施工缝	(1)改性沥青麻丝填缝，填缝厚度综合考虑 (2)图纸节点1、2、3、4、5、10/LT-2.1 (3)满足施工图纸、招标文件、设计规范、施工及验收要求	m	1158.85	23.66	27418.39	0
1-19-4	040402018004	施工缝	(1)填缝胶、聚苯板填缝，填缝厚度综合考虑 (2)图纸节点13、14/LT-2.1，铺装与建筑接口伸缩缝/LT-1.1 (3)满足施工图纸、招标文件、设计规范、施工及验收要求	m	228.47	28.09	6417.72	0
1-19-5	040201022003	排水沟、截水沟	(1)500*300*50mm厚成品重型铸铁篦子 (2)150*3mm厚热镀锌角钢 (3)C30钢筋砼 (4)内配C8@120mm双层双向钢筋 (5)20mm厚DPM20预拌砂浆内掺5%防水剂 (6)100mm厚C20混凝土垫层 (7)详见图纸LP-1.3，沥青路面截水沟 (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	173.78	917.9	159512.66	0
1-19-6	010505001010	垫层模板	(1)垫层模板 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	34.68	53.93	1870.29	0
1-20		装饰井盖					23305.12	0
1-20-1	050201004001	圆形绿化装饰井盖	(1)900x900mm成品圆形绿化装饰井盖 (2)100mm厚C20混凝土基础,含模板 (3)素土压实,密实度≥93% (4)详见图纸详LT-5.2/1 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	套	28	229.41	6423.48	0
1-20-2	010609004001	成品硬质铺装装饰井盖	(1)900x900mm成品硬质铺装装饰井盖(人行) (2)成品防坠网 (3)详见图纸详LT-5.1/1 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	套	6	1500.46	9002.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　第 27 页，共 29 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-20-3	010609004002	成品硬质铺装装饰井盖	(1)900x900mm成品硬质铺装装饰井盖(车行) (2)成品防坠网 (3)详见图纸详LT-5.1/1 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	套	4	1969.72	7878.88	0
1-21		护栏					175049.46	0
1-21-1	050307006001	铁艺栏杆	(1)高度:1200mm (2)规格:扶手60x30x3mm厚热镀锌扁通，外喷深灰色氟碳漆，立杆-60x10mm厚热镀锌钢板柱@1200mm，外喷深灰色氟碳漆，-40x5mm厚热镀锌钢板@100mm,外喷深灰色氟碳漆，底部60x15x3mm厚热镀锌底部扁通,外喷深灰色氟碳漆； (3)氟碳漆参数:①锌磷酸底漆2*40/um-底,②环氧中间漆2*40/um-中,③氟碳面漆2*40/um-面 (4)铁艺栏杆做法详见图纸1/LT-7.1 (5)150*150*10mm厚镀锌钢板预埋件 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	160.72	523.77	84180.31	0
1-21-2	050307006002	铁艺栏杆	(1)高度:1500mm (2)规格:扶手60x30x3mm厚热镀锌扁通，外喷深灰色氟碳漆，立杆60x30x3厚热镀锌钢扁通@1200mm，外喷深灰色氟碳漆，-40x5mm厚热镀锌钢板@100mm,外喷深灰色氟碳漆，底部60x20x3mm厚热镀锌底部扁通,外喷深灰色氟碳漆； (3)氟碳漆参数:①锌磷酸底漆2*40/um-底,②环氧中间漆2*40/um-中,③氟碳面漆2*40/um-面 (4)铁艺栏杆做法详见图纸2/LT-7.1 (5)150*150*10mm厚镀锌钢板预埋件 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	146.2	621.54	90869.15	0
1-22		土方工程					44664.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　第 28 页，共 29 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-22-1	010102002002	挖沟槽土方	(1)土石类别:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)开挖深度:综合考虑 (3)开挖方式:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	306.21	15.06	4611.52	0
1-22-2	010102001003	挖基坑土方	(1)土石类别:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)开挖深度:综合考虑 (3)开挖方式:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	306.21	14.73	4510.47	0
1-22-3	010102007021	回填方	(1)密实度要求:满足规范和设计要求 (2)填方材料品种:必须符合设计规范 (3)填方粒径要求:满足规范和设计要求 (4)填方来源、运距:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	406.8	30.68	12480.62	0
1-22-4	010103002011	余方弃置	(1)废弃料品种:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)投标人自行考虑场内倒运等 (3)运距:按招标文件和合同约定 (4)含装土，采用新型全密闭式智能泥头车 (5)工程量按土石方的天然密实度的体积以立方予以计算 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	207.9	110.93	23062.35	0
2		屋面景观部分					296713.60	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　第 29 页，共 29 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	010902008003	屋面排水	(1)非织造土工布(标称断裂强度不小于6.5kN/m且不小于300g/m2) (2)100mm厚碎石疏水层(级配粒径20~30) (3)建筑结构顶板防水及保护层 (4)建筑结构顶板 (5)详见图纸节点R1/R2/LT-1.1 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5443.49	45.79	249257.41	0
2-2	040202010001	卵石排水沟	(1)100mm厚粒径20~30灰色卵石散置 (2)20mm厚DSM15预拌砂浆(纵向找坡) (3)100mm厚C20混凝土 (4)运距:投标人自行综合考虑 (5)详见图纸节点8/LT-2.2 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	877.61	42.21	37043.92	0
2-3	010505001011	垫层模板	(1)垫层模板 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	193.07	53.93	10412.27	0
合计							5253794.24	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 园林建筑(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					177135.15
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	151605.69
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	130577.3
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	21028.39
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	3302.81
1-9-1	011601001018	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	3302.81	3302.81
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3	100	0
1-13-1	13.1	支撑		项		100	0
1-13-2	13.2	环绕		项		100	0
1-13-3	13.3	假植		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	22226.65
1-14-1	AB001006	建筑物超高增加费		项	1	22226.65	22226.65
合计							177135.15

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	543092.94	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		543092.94	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	537662.01
合计					537662.01

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-37+040103-38*1换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm)	100m2	0.01	240.05	5456.06	411.37	365.72	2.4005	54.5606	4.1137	3.6572
小计								2.4005	54.5606	4.1137	3.6572

清单项目综合单价　64.73200000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.5382	1.4021	0.75		
	技工人工费	元	1.205269	1.3656	1.65		
材料	柴油	kg	0.04	8.12	0.32		
	沥青混凝土 细粒式AC-10	m3	0.0404	1329.1	53.7		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.5402	1	0.54		
机械	沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t）M=8	台班	0.000587	1328.41	0.78		
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.000587	693.55	0.41		
	振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.001415	1012.28	1.43		
	振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001185	1262.94	1.5		

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-33+040103-34*2换	中粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=40(实际厚度:60mm)	100m2	0.01	255.26	7911.61	375.6	489.97	2.5526	79.1161	3.756	4.8997
小计								2.5526	79.1161	3.756	4.8997

清单项目综合单价　90.32440000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.572838	1.4021	0.8		
	技工人工费	元	1.281066	1.3656	1.75		
材料	柴油	kg	0.06	8.12	0.49		
	沥青混凝土 中粒式AC-16	m3	0.0606	1284.58	77.85		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.7833	1	0.78		
机械	沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t）M=8	台班	0.000552	1328.41	0.73		
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.000552	693.55	0.38		
	振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.001231	1012.28	1.25		
	振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001104	1262.94	1.39		

项目编码	040203003001	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-15换	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m2 ~ 乳化沥青	100m2	0.01	3.92	203.73	4.34	11.53	0.0392	2.0373	0.0434	0.1153
小计								0.0392	2.0373	0.0434	0.1153

清单项目综合单价　2.23520000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.008694	1.4021	0.01		
	技工人工费	元	0.019803	1.3656	0.03		
材料	乳化沥青	kg	0.63036	3.2	2.02		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0202	1	0.02		
机械	汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L）C=4000	台班	0.000058	754.21	0.04		

项目编码	040203003002	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-13换	半刚性基层 乳化沥青透层 0.7kg/m2 ~ 乳化沥青	100m2	0.01	6.2	436.74	15.64	24.6	0.062	4.3674	0.1564	0.246
小计								0.062	4.3674	0.1564	0.246

清单项目综合单价　4.83180000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.014375	1.4021	0.02		
	技工人工费	元	0.030625	1.3656	0.04		
材料	石屑 0~5mm	m3	0.00255	114.56	0.29		
	乳化沥青	kg	1.26	3.2	4.03		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0432	1	0.04		
机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.000161	540.2	0.09		
	汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L）C=4000	台班	0.000092	754.21	0.07		

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-27换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200 ~ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2362.62	7701.4	29.14	1012.35	23.6262	77.014	0.2914	10.1235
040103-45换	路面钢筋制作、安装 钢筋网	t	0.00617	1720.03	3396.96	33.71	627.41	10.6125851	20.9592432	0.2079907	3.8711197
小计								34.2387851	97.9732432	0.4993907	13.9946197

清单项目综合单价　146.70603870

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.708859	1.4021	10.81		
	技工人工费	元	17.157421	1.3656	23.43		
材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.02468	4.6	0.11		
	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.006324	3278.76	20.73		
	铁件(综合)	kg	0.05909	6.16	0.36		
	低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.001049	5.49	0.01		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
	脱模剂	kg	0.01	7.43	0.07		
	水	m3	0.2678	4.62	1.24		
	钢模板	kg	0.0716	5.31	0.38		
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.202	368.85	74.51		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.487473	1	0.49		
机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.023	12.67	0.29		
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.000873	39.12	0.03		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.000873	22.79	0.02		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.000873	176.4	0.15		

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎(砾)石	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-1+040102-2*5换	机械摊铺石粉渣垫层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm) ~ 6%再生骨料石水泥粉渣垫层	100m2	0.01	585.54	2321.22	325.22	294.25	5.8554	23.2122	3.2522	2.9425
小计								5.8554	23.2122	3.2522	2.9425

清单项目综合单价　35.26230000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.71967	1.4021	3.81		
		技工人工费	元	1.495449	1.3656	2.04		
	材料	6%再生骨料石水泥粉渣垫层	m3	0.268	84.95	22.77		
		水	m3	0.0467	4.62	0.22		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2298	1	0.23		
	机械	平地机 功率P（kW） P=90	台班	0.00138	984.37	1.36		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.000437	540.2	0.24		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001656	805.93	1.33		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00046	702.26	0.32		

项目编码	050201001001	项目名称	园路碾压	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.01	347.32	0	20.81	93.4	3.4732	0	0.2081	0.934
小计								3.4732	0	0.2081	0.934

清单项目综合单价	4.61530000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.65865	1.3758	2.28		
		技工人工费	元	0.8893	1.3395	1.19		
	材料							
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.0003	693.55	0.21		

项目编码	050201012001	项目名称	顶板边缘处加固	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-44换	路面钢筋制作、安装 构造筋	t	0.00617	1563.73	3410.72	43.3	587.42	9.6482141	21.0441424	0.267161	3.6243814
小计								9.6482141	21.0441424	0.267161	3.6243814

清单项目综合单价	34.58389890

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.107708	1.4021	2.96		
		技工人工费	元	4.900707	1.3656	6.69		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.018509	4.6	0.09		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.006355	3278.76	20.84		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.003177	5.49	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.104698	1	0.1		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.001121	39.12	0.04		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.001121	22.79	0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.001121	176.4	0.2		

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-27+040102-28*(-10)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	1796.73	3676.69	14.57	660.33	17.9673	36.7669	0.1457	6.6033
小计								17.9673	36.7669	0.1457	6.6033

清单项目综合单价	61.48320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.109514	1.4021	5.76		
		技工人工费	元	8.937708	1.3656	12.21		
	材料	铁件(综合)	kg	0.05909	6.16	0.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.005	7.43	0.04		
		水	m3	0.1689	4.62	0.78		
		钢模板	kg	0.0358	5.31	0.19		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	347.97	35.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1829	1	0.18		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0115	12.67	0.15		

项目编码	040202015002	项目名称	水泥稳定碎(砾)石	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-13+040102-14*(-5)换	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm) ` 6%再生骨料石水泥粉渣垫层	100m2	0.01	90.42	877.65	220.63	83.57	0.9042	8.7765	2.2063	0.8357
小计								0.9042	8.7765	2.2063	0.8357

清单项目综合单价	12.72270000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.29064	1.4021	0.41		
		技工人工费	元	0.363699	1.3656	0.5		
	材料	6%再生骨料石水泥粉渣垫层	m3	0.102	84.95	8.66		
		水	m3	0.0147	4.62	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0437	1	0.04		
	机械	振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000598	1262.94	0.76		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8	台班	0.000598	1328.41	0.79		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000414	805.93	0.33		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00046	702.26	0.32		

项目编码	050201001002	项目名称	园路碾压	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.01	347.32	0	20.81	93.4	3.4732	0	0.2081	0.934
小计								3.4732	0	0.2081	0.934

清单项目综合单价	4.61530000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.65865	1.3758	2.28		
		技工人工费	元	0.8893	1.3395	1.19		
	材料							
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.0003	693.55	0.21		

项目编码	050201001003	项目名称	园路	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-44换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 600x150x18厚仿烧面芝麻灰石英砖,干混地面砂浆 M15	100m2	0.01	5288.47	7212.77	94.39	1766.82	52.8847	72.1277	0.9439	17.6682
小计								52.8847	72.1277	0.9439	17.6682

清单项目综合单价	143.62450000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	20.80983	1.3889	28.9		
		普工人工费	元	5.45706	1.4021	7.65		
		技工人工费	元	11.95854	1.3656	16.33		
	材料	干混地面砂浆 M15	t	0.05303	220.8	11.71		
		600x150x18厚仿烧面芝麻灰石英砖	m2	1.03	57.52	59.25		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	821.24	0.8		
		水	m3	0.03254	4.62	0.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1799	1	0.18		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00412	229.1	0.94		

项目编码	050201001004	项目名称	园路	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ~ 600x200x18厚仿烧面福鼎黑石英砖,干混地面砂浆 M15	100m2	0.01	4843.54	7212.77	94.39	1649.08	48.4354	72.1277	0.9439	16.4908
小计								48.4354	72.1277	0.9439	16.4908
清单项目综合单价								137.99780000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.99788	1.4021	7.01		
		技工人工费	元	10.95122	1.3656	14.95		
		高级技工人工费	元	19.06033	1.3889	26.47		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	821.24	0.8		
		水	m3	0.03254	4.62	0.15		
		600x200x18厚仿烧面福鼎黑石英砖	m2	1.03	57.52	59.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1799	1	0.18		
		干混地面砂浆 M15	t	0.05303	220.8	11.71		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00412	229.1	0.94		

项目编码	050201001005	项目名称	园路	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-148换	室外石材铺贴 厚度T（mm） T≤30 面积S(m2) 0.04<S≤0.36 ~ 600x300x20厚烧面芝麻黑花岗岩	100m2	0.01	5739.07	9915.12	134.92	2024.07	57.3907	99.1512	1.3492	20.2407
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.86	598.74	0	138.4	4.0986	5.9874	0	1.384
020002-144	楼地面石材底面刷保护液 光面	100m2	0.01	409.86	514.92	0	134.21	4.0986	5.1492	0	1.3421
小计								65.5879	110.2878	1.3492	22.9668
清单项目综合单价								200.19170000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.91374	1.3889	4.05		
		普工人工费	元	14.8021	1.4021	20.75		
		技工人工费	元	29.86751	1.3656	40.79		
	材料	石材保护液	kg	0.465	23.89	11.11		
		干混地面砂浆 M15	t	0.05303	220.8	11.71		
		600x300x20厚烧面芝麻黑花岗岩	m2	1.02	84.66	86.35		
		素水泥浆	m3	0.00101	719.89	0.73		
		石料切割锯片	片	0.0035	16.11	0.06		
		棉纱	kg	0.01	9.38	0.09		
		水	m3	0.03509	4.62	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0773	1	0.08		
	机械	手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150	台班	0.0168	9.4	0.16		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0052	229.1	1.19		

项目编码	050201001006	项目名称	园路	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-148换	室外石材铺贴 厚度T（mm） T≤30 面积S(m2) 0.04<S≤0.36 ~ 600x600x20厚烧面芝麻灰花岗岩	100m2	0.01	5739.07	9584.47	134.92	2007.53	57.3907	95.8447	1.3492	20.0753
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.86	598.74	0	138.4	4.0986	5.9874	0	1.384
020002-144	楼地面石材底面刷保护液 光面	100m2	0.01	409.86	514.92	0	134.21	4.0986	5.1492	0	1.3421
小计								65.5879	106.9813	1.3492	22.8014
清单项目综合单价								196.71980000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.91374	1.3889	4.05		
		普工人工费	元	14.8021	1.4021	20.75		
		技工人工费	元	29.86751	1.3656	40.79		
	材料	石材保护液	kg	0.465	23.89	11.11		
		600x600x20厚烧面芝麻灰花岗岩	m2	1.02	81.42	83.05		
		干混地面砂浆 M15	t	0.05303	220.8	11.71		
		棉纱	kg	0.01	9.38	0.09		
		素水泥浆	m3	0.00101	719.89	0.73		
		石料切割锯片	片	0.0035	16.11	0.06		
		水	m3	0.03509	4.62	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0756	1	0.08		
	机械	手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150	台班	0.0168	9.4	0.16		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0052	229.1	1.19		

项目编码	050201001007	项目名称	建筑出入口铺装	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-148换	室外石材铺贴 厚度T（mm） T≤30 面积S(m2) 0.04<S≤0.36 ~ 600x300x20厚烧面芝麻黑花岗岩	100m2	0.01	5739.07	9915.12	134.92	2024.07	57.3907	99.1512	1.3492	20.2407
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.86	598.74	0	138.4	4.0986	5.9874	0	1.384
020002-144	楼地面石材底面刷保护液 光面	100m2	0.01	409.86	514.92	0	134.21	4.0986	5.1492	0	1.3421
小计								65.5879	110.2878	1.3492	22.9668
清单项目综合单价								200.19170000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.91374	1.3889	4.05		
		普工人工费	元	14.8021	1.4021	20.75		
		技工人工费	元	29.86751	1.3656	40.79		
		石材保护液	kg	0.465	23.89	11.11		
		干混地面砂浆 M15	t	0.05303	220.8	11.71		
		600x300x20厚烧面芝麻黑花岗岩	m2	1.02	84.66	86.35		
		素水泥浆	m3	0.00101	719.89	0.73		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石料切割锯片	片	0.0035	16.11	0.06		
		棉纱	kg	0.01	9.38	0.09		
		水	m3	0.03509	4.62	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0773	1	0.08		
	机械	手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150	台班	0.0168	9.4	0.16		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0052	229.1	1.19		

项目编码	050201005001	项目名称	嵌草砖(格)铺装	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-21换	植草格铺设 400*200*80厚8字形灰色预制混凝土植草砖	10m2	0.1	181.36	454.13	0	70.7	18.136	45.413	0	7.07
020002-1换	砂垫层 粗砂,细沙,种植土	10m3	0.010001	455.49	1044.51	3.51	173	4.55535549	10.44614451	0.03510351	1.730173
040102-3+040102-4*5	机械摊铺级配碎石垫层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm)	100m2	0.01	554.09	3515.81	341.41	346.81	5.5409	35.1581	3.4141	3.4681
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.01	347.32	0	20.81	93.4	3.4732	0	0.2081	0.934
小计								31.70545549	91.01724451	3.65730351	13.202273

清单项目综合单价 139.58227651

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.65865	1.3758	2.28		
		技工人工费	元	0.8893	1.3395	1.19		
		高级技工人工费	元	0.460167	1.3889	0.64		
		技工人工费	元	12.002813	1.3656	16.39		
		普工人工费	元	7.989299	1.4021	11.2		
	材料	碎石 5mm～25mm	m3	0.0928	133.01	12.34		
		碎石 20mm～40mm	m3	0.062	157.28	9.75		
		石屑 0～5mm	m3	0.1104	114.56	12.65		
		粗砂	m3	0.020302	174.76	3.55		
		细沙	m3	0.030598	172.82	5.29		
		种植土	m3	0.052503	27.52	1.44		
		水	m3	0.044701	4.62	0.21		
		400*200*80厚8字形灰色预制混凝土植草砖	m2	1.05	38.05	39.95		
		中砂	m3	0.0312	172.82	5.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.442101	1	0.44		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.0003	693.55	0.21		
		平地机 功率P（kW） P=90	台班	0.00152	984.37	1.5		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00033	540.2	0.18		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00181	805.93	1.46		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0004	702.26	0.28		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.0016	21.93	0.04		

项目编码	011107002001	项目名称	石材台阶（含建筑出入口台阶）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-108换	台阶石材面层 水泥砂浆粘贴 150*20厚烧面芝麻黑花岗岩踢面,350*50厚烧面芝麻黑花岗岩踏面,300*50厚烧面芝麻黑花岗岩踏面	100m2	0.01	12464.41	24776.25	195.23	4551.1	124.6441	247.7625	1.9523	45.511
小计								124.6441	247.7625	1.9523	45.511

清单项目综合单价 419.86990000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.863521	1.4021	18.04		
		技工人工费	元	28.182188	1.3656	38.49		
		高级技工人工费	元	49.047822	1.3889	68.12		
	材料	150*20厚烧面芝麻黑花岗岩踢面	m2	0.3565	81.42	29.03		
		石料切割锯片	片	0.0224	16.11	0.36		
		白水泥	t	0.00151	821.24	1.24		
		350*50厚烧面芝麻黑花岗岩踏面	m2	0.9983	163.72	163.44		
		300*50厚烧面芝麻黑花岗岩踏面	m2	0.2139	163.72	35.02		
		水	m3	0.03854	4.62	0.18		
		干混地面砂浆 M20	t	0.0777	230.09	17.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6179	1	0.62		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.008522	229.1	1.95		

项目编码	010501001005	项目名称	基础垫层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015002	641.39	3576.59	127.47	357.67	9.62213278	53.656003118	1.91230494	5.36576534
小计								9.62213278	53.65600318	1.91230494	5.36576534

清单项目综合单价 70.55620624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.45988	1.4021	2.05		
		技工人工费	元	5.547105	1.3656	7.58		
	材料	水	m3	0.030004	4.62	0.14		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.151519	347.97	52.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.793001	1	0.79		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.005851	306	1.79		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.011701	10.42	0.12		

项目编码	010505018001	项目名称	台阶模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-48	台阶 木模板	100m2	0.01	9119.72	1801.88	5.38	2503.74	91.1972	18.0188	0.0538	25.0374
小计								91.1972	18.0188	0.0538	25.0374

清单项目综合单价 134.30720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.0467	1.4021	8.48		
		技工人工费	元	60.57349	1.3656	82.72		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.5476	5.64	3.09		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00283	1685.84	4.77		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3533	1	0.35		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.002	26.9	0.05		

项目编码	011107002002	项目名称	台阶垫层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-13+040102-14*(-5)换	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm) 6%再生骨料水稳石粉渣垫层	100m2	0.01	90.42	800.56	220.63	79.72	0.9042	8.0056	2.2063	0.7972

工程量清单综合单价分析表

小计					0.9042	8.0056	2.2063	0.7972
清单项目综合单价								11.91330000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.29064	1.4021	0.41		
		技工人工费	元	0.363699	1.3656	0.5		
	材料	6%再生骨料水稳石粉渣垫层	m3	0.102	77.43	7.9		
		水	m3	0.0147	4.62	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1	0.04		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000414	805.93	0.33		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000598	1262.94	0.76		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t）M=8	台班	0.000598	1328.41	0.79		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00046	702.26	0.32		

项目编码	050201001008	项目名称	园路碾压	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.01	347.32	0	20.81	93.4	3.4732	0	0.2081	0.934
小计								3.4732	0	0.2081	0.934

清单项目综合单价								4.61530000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.65865	1.3758	2.28		
		技工人工费	元	0.8893	1.3395	1.19		
	材料							
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.0003	693.55	0.21		

项目编码	050201011001	项目名称	路牙铺设	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-39换	路缘石安砌 石质立缘石 单件体积V（m3）V≤0.018 ˉ 湿拌砌筑砂浆 M10,干混地面砂浆 M15,600*100*250烧面芝麻灰花岗岩立道牙	100m	0.01	2964.64	4219.22	6.44	995.92	29.6464	42.1922	0.0644	9.9592
040104-34换	路缘石垫层 人工铺装混凝土垫层（基座）	m3	0.040016	178.74	386.66	0	66.63	7.15245984	15.47258656	0	2.66626608
040503-49换	小型构件 木模板	100m2	0.003	7589.89	3180.77	0	2167.47	22.76967	9.54231	0	6.50241
040104-33换	路缘石垫层 人工铺装石粉渣垫层 ˉ 6%再生骨料水稳石粉渣垫层	m3	0.033001	178.09	100.94	0	52.17	5.87714809	3.33112094	0	1.72166217
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.003301	347.32	0	20.81	93.4	1.14650332	0	0.06869381	0.3083134
小计								66.59218125	70.5382175	0.13309381	21.15785165

清单项目综合单价								158.42134421
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.261825	1.4021	20		
		技工人工费	元	33.279513	1.3656	45.45		
		普工人工费	元	0.547366	1.3758	0.75		
		技工人工费	元	0.293475	1.3395	0.39		
	材料	钢钉(综合)	kg	0.228247	4.87	1.11		
		石料切割锯片	片	0.0042	57.52	0.24		
		6%再生骨料水稳石粉渣垫层	m3	0.042241	77.43	3.27		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00214	1685.84	3.61		
		嵌缝料	kg	0.029997	1.46	0.04		
		脱模剂	kg	0.029997	7.43	0.22		
		水	m3	0.013943	4.62	0.06		
		覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.094053	58.41	5.49		
		干混地面砂浆 M15	t	0.015	220.8	3.31		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.040816	347.97	14.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.345077	1	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.002346	27.46	0.06		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.000099	693.55	0.07		

项目编码	050201011002	项目名称	路牙铺设	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-43换	路缘石安砌 石质平缘石 ˉ 600*100*100烧面芝麻灰花岗岩平道牙(部分区域切角),湿拌砌筑砂浆 M10,干混地面砂浆 M15	100m	0.01	1533.17	4690.41	6.44	640.69	15.3317	46.9041	0.0644	6.4069
040104-34换	路缘石垫层 人工铺装混凝土垫层（基座）	m3	0.031998	178.74	386.66	0	66.63	5.71932252	12.372346668	0	2.13202674
040503-49换	小型构件 木模板	100m2	0.0015	7589.89	3180.77	0	2167.47	11.384835	4.771155	0	3.251205
040104-33换	路缘石垫层 人工铺装石粉渣垫层 ˉ 6%再生骨料水稳石粉渣垫层	m3	0.030002	178.09	100.94	0	52.17	5.34305618	3.02840188	0	1.56520434
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.003001	347.32	0	20.81	93.4	1.04230732	0	0.06245081	0.2802934
小计								38.82122102	67.07600356	0.12685081	13.63562948

清单项目综合单价								119.65970487
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.34918	1.4021	13.11		
		技工人工费	元	18.064996	1.3656	24.67		
		普工人工费	元	0.497597	1.3758	0.68		
		技工人工费	元	0.266791	1.3395	0.36		
	材料	钢钉(综合)	kg	0.114131	4.87	0.56		
		石料切割锯片	片	0.0042	57.52	0.24		
		6%再生骨料水稳石粉渣垫层	m3	0.038402	77.43	2.97		
		600*100*100烧面芝麻灰花岗岩平道牙（部分区域切角）	m	1.015	42.48	43.12		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.001262	1685.84	2.13		
		嵌缝料	kg	0.014999	1.46	0.02		
		脱模剂	kg	0.014999	7.43	0.11		
		水	m3	0.0118	4.62	0.05		
		覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.047029	58.41	2.75		
		干混地面砂浆 M15	t	0.015	220.8	3.31		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.032638	347.97	11.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.456465	1	0.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.002346	27.46	0.06		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00009	693.55	0.06		

项目编码	050201011003	项目名称	路牙铺设	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-43换	路缘石安砌 石质平缘石 ˉ 600*100*100烧面芝麻灰花岗岩平道牙,湿拌砌筑砂浆 M10,干混地面砂浆 M15	100m	0.01	1533.17	4690.41	6.44	640.69	15.3317	46.9041	0.0644	6.4069
040104-34换	路缘石垫层 人工铺装混凝土垫层（基座）	m3	0.029004	178.74	386.66	0	66.63	5.18417496	11.214686664	0	1.93253652
040503-49换	小型构件 木模板	100m2	0.001501	7589.89	3180.77	0	2167.47	11.39242489	4.77433577	0	3.25337247

工程量清单综合单价分析表

040104-33换	路缘石垫层 人工铺装石粉渣垫层 ＃6%再生骨料水稳石粉渣垫层	m3	0.032994	178.09	100.94	0	52.17	5.87590146	3.33041436	0	1.72129698
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.0033	347.32	0	20.81	93.4	1.146156	0	0.068673	0.30822
小计								38.93035731	66.22353677	0.133073	13.62232597
清单项目综合单价											118.90929305

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.379787	1.4021	13.15		
		技工人工费	元	18.033469	1.3656	24.63		
		普工人工费	元	0.547351	1.3758	0.75		
		技工人工费	元	0.293467	1.3395	0.39		
	材料	钢钉(综合)	kg	0.114152	4.87	0.56		
		石料切割锯片	片	0.0042	57.52	0.24		
		6%再生骨料水稳石粉渣垫层	m3	0.042232	77.43	3.27		
		600*100*100烧面芝麻灰花岗岩平道牙	m	1.015	42.48	43.12		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.001214	1685.84	2.05		
		嵌缝料	kg	0.015002	1.46	0.02		
		脱模剂	kg	0.015002	7.43	0.11		
		水	m3	0.01174	4.62	0.05		
		覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.047038	58.41	2.75		
		干混地面砂浆 M15	t	0.015	220.8	3.31		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.029584	347.97	10.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.448004	1	0.45		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.002346	27.46	0.06		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.000099	693.55	0.07		

项目编码	050201011004	项目名称	路牙铺设	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-35换	路缘石安砌 预制混凝土立缘石 单件体积V（m3） V≤0.018 ＃湿拌砌筑砂浆 M10,干混地面砂浆 M15,开孔侧分带立缘石(15*45*49.5cm)	100m	0.01	2187.37	12523.96	5.37	1205.41	21.8737	125.2396	0.0537	12.0541
040104-34换	路缘石垫层 人工铺装混凝土垫层（基座）	m3	0.035937	178.74	386.66	0	66.63	6.42337938	13.89540042	0	2.39448231
040104-33换	路缘石垫层 人工铺装石粉渣垫层 ＃6%再生骨料水稳石粉渣垫层	m3	0.022922	178.09	100.94	0	52.17	4.08217898	2.31374668	0	1.19584074
040503-49换	小型构件 木模板	100m2	0.0015	7589.89	3180.77	0	2167.47	11.384835	4.771155	0	3.251205
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.003	347.32	0	20.81	93.4	1.04196	0	0.06243	0.2802
小计								44.80605336	146.2199021	0.11613	19.17582805
清单项目综合单价											210.31791351

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.359248	1.4021	13.12		
		技工人工费	元	22.435644	1.3656	30.64		
		普工人工费	元	0.497466	1.3758	0.68		
		技工人工费	元	0.266721	1.3395	0.36		
	材料	钢钉(综合)	kg	0.114105	4.87	0.56		
		石料切割锯片	片	0.0035	57.52	0.2		
		6%再生骨料水稳石粉渣垫层	m3	0.02934	77.43	2.27		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.001325	1685.84	2.23		
		嵌缝料	kg	0.014996	1.46	0.02		
		脱模剂	kg	0.014996	7.43	0.11		
		水	m3	0.011313	4.62	0.05		
		覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.047019	58.41	2.75		
		干混地面砂浆 M15	t	0.015	220.8	3.31		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.036655	347.97	12.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.248654	1	0.25		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00009	693.55	0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001955	27.46	0.05		

项目编码	050201011005	项目名称	路牙铺设	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-39换	路缘石安砌 石质立缘石 单件体积V（m3） V≤0.018 ＃湿拌砌筑砂浆 M10,干混地面砂浆 M15,600*200*100烧面芝麻黑花岗岩立道牙	100m	0.01	2964.64	2872.31	6.44	928.57	29.6464	28.7231	0.0644	9.2857
040104-34换	路缘石垫层 人工铺装混凝土垫层（基座）	m3	0.035878	178.74	386.66	0	66.63	6.41283372	13.87258748	0	2.39055114
040104-33换	路缘石垫层 人工铺装石粉渣垫层 ＃6%再生骨料水稳石粉渣垫层	m3	0.022901	178.09	100.94	0	52.17	4.07843909	2.31162694	0	1.19474517
040503-49换	小型构件 木模板	100m2	0.002	7589.89	3180.77	0	2167.47	15.17978	6.36154	0	4.33494
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.002298	347.32	0	20.81	93.4	0.79814136	0	0.04782138	0.2146332
小计								56.11559417	51.26885442	0.11222138	17.42056951
清单项目综合单价											124.91723948

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.751346	1.4021	16.48		
		技工人工费	元	28.442117	1.3656	38.84		
		普工人工费	元	0.38111	1.3758	0.52		
		技工人工费	元	0.204335	1.3395	0.27		
	材料	钢钉(综合)	kg	0.15218	4.87	0.74		
		石料切割锯片	片	0.0042	57.52	0.24		
		6%再生骨料水稳石粉渣垫层	m3	0.029313	77.43	2.27		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.001574	1685.84	2.65		
		嵌缝料	kg	0.02	1.46	0.03		
		脱模剂	kg	0.02	7.43	0.15		
		水	m3	0.011298	4.62	0.05		
		覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.062708	58.41	3.66		
		干混地面砂浆 M15	t	0.015	220.8	3.31		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.036595	347.97	12.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.272133	1	0.27		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.002346	27.46	0.06		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.000069	693.55	0.05		

项目编码	011207002001	项目名称	钢结构隔火墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨 ＃型钢(综合)	100m2	0.01	2015.93	7121.92	54.67	893.45	20.1593	71.2192	0.5467	8.9345
020003-227换	金属装饰板 墙面 ＃(圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断:人工*1.15材料*1.05) 1.5厚热镀锌钢板包面	100m2	0.02	5892.45	6182.61	0	1868.39	117.849	123.6522	0	37.3678
050006-122+050006-123*(-2)	氟碳面漆 80um厚(实际值:60um)	100m2	0.02	3860.94	1070.02	271.7	1094.6	77.2188	21.4004	5.434	21.892
100002-50	超薄型(膨胀型)防火涂料 耐火时间H(h) H=1	100m2	0.02	2203.33	2484.23	754.73	761.19	44.0666	49.6846	15.0946	15.2238

工程量清单综合单价分析表

050003-105	预埋件 铁件	t	0.005279	4152.92	5768.57	774.4	1442.72	21.92326468	30.4322810 2	4.0880576	7.61611888	
小计								281.2169647	296.408681	25.1633576	91.03421888	
清单项目综合单价											693.82322219	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.576586	1.3758		37.94		
		技工人工费				元	45.689101	1.3395		61.2		
		普工人工费				元	23.442579	1.4021		32.87		
		技工人工费				元	45.980793	1.3656		62.79		
		高级技工人工费				元	62.218071	1.3889		86.41		
	材料	钢结构超薄型防火涂料				kg	3.2	14.16		45.31		
		氟碳金属面漆				kg	0.6048	33.63		20.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.190029	6.37		1.21		
		铁件				kg	5.331378	5.4		28.79		
		1.5厚热镀锌钢板包面				t	0.024724	3883.19		96.01		
		稀释剂				kg	0.3804	10.62		4.04		
		型钢(综合)				t	0.015281	4329.2		66.15		
		橡胶密封条				m	5.2479	1.77		9.29		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.1428	8.85		1.26		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.72	1.11		3.02		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	7.14	2.21		15.78		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.04065	7.63		0.31		
		玻璃胶 300ml				支	0.065499	10.62		0.7		
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.1961	1		4.2		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.023173	176.4		4.09		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3				台班	0.068	301.89		20.53		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.003	182.24		0.55		
项目编码	010502001001	项目名称			独立基础			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-28换	非泵送现浇混凝土 独立基础 混凝土 ` 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1024.64	3796.79	127.36	470.08	102.464	379.679	12.736	47.008	
小计								102.464	379.679	12.736	47.008	
清单项目综合单价											541.88700000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	22.5285	1.4021		31.59		
		技工人工费				元	51.9018	1.3656		70.88		
	材料	水				m3	0.331	4.62		1.53		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	368.85		372.54		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.611	1		5.61		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.039	306		11.93		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.077	10.42		0.8		
项目编码	010505002002	项目名称			基础模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	4360.74	1320.4	8.61	1220.57	43.6074	13.204	0.0861	12.2057	
小计								43.6074	13.204	0.0861	12.2057	
清单项目综合单价											69.10320000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.32067	1.4021		6.06		
		技工人工费				元	27.49662	1.3656		37.55		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.1973	5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00208	1685.84		3.51		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.4853	4.42		2.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2589	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.0032	26.9		0.09		
项目编码	010515001004	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0< φ≤10 ` 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10	t	1	474.16	3378.18	11.37	295.19	474.16	3378.18	11.37	295.19	
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0< φ≤10	t	1	1013.73	30.63	0	269.79	1013.73	30.63	0	269.79	
小计								1487.89	3408.81	11.37	564.98	
清单项目综合单价											5473.05000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	178.239	1.4021		249.91		
		技工人工费				元	906.546	1.3656		1237.98		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ10				kg	1020	3.263		3328.26		
		镀锌铁丝（综合）				kg	5.64	5.35		30.17		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.37	1		50.37		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.11	39.12		4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.31	22.79		7.06		
项目编码	010502031001	项目名称			坡道			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-148换	室外石材铺贴 厚度T（mm） T≤30 面积S(m2) 0.04<S≤0.36	100m2	0.01	5739.07	9584.47	134.92	2007.53	57.3907	95.8447	1.3492	20.0753	
050003-36换	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层 ` 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.009998	787.66	3594.25	127.47	397.25	7.87502468	35.9353115	1.27444506	3.9717055	
040102-13+040102-14*(-5)换	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm) ` 6%再生骨料水稳石粉渣垫层	100m2	0.01	90.42	800.56	220.63	79.72	0.9042	8.0056	2.2063	0.7972	
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.01	347.32	0	20.81	93.4	3.4732	0	0.2081	0.934	
小计								69.64312468	139.7856115	5.03804506	25.7782055	
清单项目综合单价											240.24498674	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.22926	1.4021		19.95		
		技工人工费				元	28.078529	1.3656		38.34		
		普工人工费				元	2.979371	1.3758		4.1		
		技工人工费				元	5.411722	1.3395		7.25		
	材料	干混地面砂浆 M15				t	0.05303	220.8		11.71		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.101478	347.97		35.31		
		棉纱				kg	0.01	9.38		0.09		
		石料切割锯片				片	0.0035	16.11		0.06		
		6%再生骨料水稳石粉渣垫层				m3	0.102	77.43		7.9		
		600x600x20厚烧面芝麻灰花岗岩				m2	1.02	81.42		83.05		

工程量清单综合单价分析表

		水	m3	0.04979	4.62	0.23		
		水	m3	0.019996	4.62	0.09		
		素水泥浆	m3	0.00101	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.618784	1	0.62		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.0003	693.55	0.21		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000414	805.93	0.33		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000598	1262.94	0.76		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t）M=8	台班	0.000598	1328.41	0.79		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00046	702.26	0.32		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.003899	306	1.19		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0052	229.1	1.19		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.007798	10.42	0.08		
		手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150	台班	0.0168	9.4	0.16		

项目编码	011503001016	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 ~ 不锈钢管栏杆带扶手(成品)-1100mm(坡道)	10m	0.1	1082.69	3836.09	155.92	489.45	108.269	383.609	15.592	48.945
010002-64	非泵送现浇混凝土 小型零星构件	10m3	0.004801	3140.71	3667.8	20.84	1015.98	15.07854871	17.6091078	0.10005284	4.87771998
010006-57	小型构件 木模板	100m2	0.004	10197.79	3217.97	24.26	2861.17	40.79116	12.87188	0.09704	11.44468
020002-148换	室外石材铺贴 厚度T（mm） T≤30 面积S(m2) 0.04＜S≤0.36 ~ 600x300x20厚烧面芝麻灰花岗岩	100m2	0.003	5739.07	9584.47	134.92	2007.53	17.21721	28.75341	0.40476	6.02259
050003-105	预埋件 铁件	t	0.001001	4152.92	5768.57	774.4	1442.72	4.15707292	5.77433857	0.7751744	1.44416272
小计								185.5129916	448.6177364	16.96902724	72.7341527
清单项目综合单价											723.83390794

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.131596	1.3758	0.18		
		技工人工费	元	2.968203	1.3395	3.98		
		普工人工费	元	20.335347	1.4021	28.51		
		技工人工费	元	68.614144	1.3656	93.7		
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3889	59.14		
	材料	干混地面砂浆 M15	t	0.015909	220.8	3.51		
		不锈钢管栏杆带扶手(成品)-1100mm(坡道)	m	1	340.71	340.71		
		600x200x20厚烧面芝麻黑花岗岩	m2	0.306	81.42	24.91		
		棉纱	kg	0.003	9.38	0.03		
		石料切割锯片	片	0.00105	16.11	0.02		
		素水泥浆	m3	0.000303	719.89	0.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.036035	6.37	0.23		
		铁件	kg	1.010982	5.4	5.46		
		铁钉（综合）	kg	0.019	5.64	0.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00402	1685.84	6.78		
		脱模剂	kg	0.04	7.43	0.3		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.125416	43.36	5.44		
		水	m3	0.113504	4.62	0.52		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.048488	347.97	16.87		
		钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.134305	1	8.13		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00156	229.1	0.36		
		手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150	台班	0.00504	9.4	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.004394	176.4	0.78		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.003608	26.9	0.1		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.009602	10.42	0.1		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	180.26	15.59		

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-1	实心砖基础 干混砌筑砂浆	10m3	0.019403	2684.49	5401.2	101.72	987.7	52.08715947	104.7994836	1.97367316	19.1643431
050003-36换	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层 ~ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.006798	787.66	3594.25	127.47	397.25	5.35451268	24.4337115	0.86654106	2.7005055
050009-2	回路路床整理 机械碾压	100m2	0.0068	347.32	0	20.81	93.4	2.361776	0	0.141508	0.63512
小计								59.80344815	129.2331951	2.98172222	22.4999686
清单项目综合单价											214.51833407

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.025854	1.3758	2.79		
		技工人工费	元	3.679658	1.3395	4.93		
		普工人工费	元	9.297035	1.4021	13.04		
		技工人工费	元	28.595487	1.3656	39.05		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.068998	347.97	24.01		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.102561	681.42	69.89		
		水	m3	0.037655	4.62	0.17		
		干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.080403	401	32.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.917166	1	2.92		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.000204	693.55	0.14		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.002651	306	0.81		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.008615	229.1	1.97		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.005302	10.42	0.06		

项目编码	011201001022	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ~ 干混抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	3861.89	855.48	88.66	1071.04	38.6189	8.5548	0.8866	10.7104
010004-33	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1938.66	5053.3	0	765.67	19.3866	50.533	0	7.6567
010004-34换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-873.97	-2657.8	0	-364.16	-8.7397	-26.578	0	-3.6416
小计								49.2658	32.5098	0.8866	14.7255
清单项目综合单价											97.38770000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.49944	1.4021	9.11		
		技工人工费	元	13.9495	1.3656	19.05		
		高级技工人工费	元	15.1944	1.3889	21.1		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	1.5745	14.07	22.15		
		二甲苯	kg	0.07945	16.59	1.32		
		水	m3	0.0098	4.62	0.05		
		干混抹灰砂浆 M20	t	0.034	247.79	8.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5684	1	0.57		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00387	229.1	0.89		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011203001001	项目名称	石材墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-66换	水泥砂浆粘贴石材 外墙 ˉ 600x300x20厚烧面芝麻黑花岗岩,干混抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	8128.38	9610.28	0	2631.45	81.2838	96.1028	0	26.3145
小计								81.2838	96.1028	0	26.3145

清单项目综合单价 203.70110000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.38647	1.4021	11.76		
		技工人工费	元	18.38043	1.3656	25.1		
		高级技工人工费	元	31.98558	1.3889	44.42		
	材料	600x300x20厚烧面芝麻黑花岗岩	m2	1.03	84.66	87.2		
		干混抹灰砂浆 M20	t	0.034	247.79	8.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4781	1	0.48		
	机械							

项目编码	011102003030	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10＜S≤0.36 ˉ 600x300x18厚仿烧面芝麻黑陶瓷砖	100m2	0.01	4843.54	7036.1	94.39	1640.25	48.4354	70.361	0.9439	16.4025
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.01	641.39	3576.59	127.47	357.67	6.4139	35.7659	1.2747	3.5767
040102-13+040102-14*5换	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm) ˉ 6%再生骨料石水泥粉渣垫层	100m2	0.01	144.21	1748.47	397.44	153.99	1.4421	17.4847	3.9744	1.5399
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.01	347.32	0	20.81	93.4	3.4732	0	0.2081	0.934
小计								59.7646	123.6116	6.4011	22.4531

清单项目综合单价 212.23040000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.43438	1.4021	9.02		
		技工人工费	元	15.229064	1.3656	20.8		
		高级技工人工费	元	19.06033	1.3889	26.47		
		普工人工费	元	1.65865	1.3758	2.28		
		技工人工费	元	0.8893	1.3395	1.19		
	材料	6%再生骨料石水泥粉渣垫层	m3	0.204	84.95	17.33		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	821.24	0.8		
		水	m3	0.06724	4.62	0.31		
		600x300x18厚仿烧面芝麻黑陶瓷砖	m2	1.03	57.52	59.25		
		干混地面砂浆 M20	t	0.04323	230.09	9.95		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	347.97	35.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7911	1	0.79		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000759	805.93	0.61		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001173	1262.94	1.48		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.001173	1328.41	1.56		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00046	702.26	0.32		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.0039	306	1.19		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00412	229.1	0.94		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0078	10.42	0.08		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.0003	693.55	0.21		

项目编码	050201012002	项目名称	排水沟	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-67	不锈钢线性盖板安装	10m	0.1	151.65	1549.83	0	117.62	15.165	154.983	0	11.762
050003-105	预埋件 铁件	t	0.000239	4152.92	5768.57	774.4	1442.72	0.99254788	1.37868823	0.1850816	0.34481008
010002-64	非泵送现浇混凝土 小型零星构件	10m3	0.002381	3140.71	3667.8	20.84	1015.98	7.47803051	8.7330318	0.04962004	2.41904838
010006-57	小型构件 木模板	100m2	0.004	10197.79	3217.97	24.26	2861.17	40.79116	12.87188	0.09704	11.44468
010001-1	实心砖基础 干混砌筑砂浆	10m3	0.004762	2684.49	5401.2	101.72	987.7	12.78354138	25.7205144	0.48439064	4.7034274
120007-21换	砌筑排水沟 内抹灰 ˉ 干混抹灰砂浆 M20	100m2	0.008	2755.89	803.16	0	769.42	22.04712	6.42528	0	6.15536
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.006429	641.39	3576.59	127.47	357.67	4.12349631	22.9938971 1	0.81950463	2.29946043
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.002	3119.48	1338.6	40.35	895.29	6.23896	2.6772	0.0807	1.79058
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.01	347.32	0	20.81	93.4	3.4732	0	0.2081	0.934
小计								113.0930561	235.7834915	1.92443691	41.85336629

清单项目综合单价 392.65435082

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.687834	1.4021	26.2		
		技工人工费	元	60.357955	1.3656	82.42		
		普工人工费	元	1.689952	1.3758	2.33		
		技工人工费	元	1.595329	1.3395	2.14		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.01312	5.35	0.07		
		不锈钢线性盖板 板宽(cm) B=30	m	1.02	150.44	153.45		
		铁钉（综合）	kg	0.05846	5.64	0.33		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.008571	6.37	0.05		
		铁件	kg	0.240476	5.4	1.3		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.025171	681.42	17.15		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00467	1685.84	7.87		
		脱模剂	kg	0.06	7.43	0.45		
		水	m3	0.069833	4.62	0.32		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150498	43.36	6.53		
		干混抹灰砂浆 M20	t	0.02592	247.79	6.42		
		干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.019733	401	7.91		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.088976	347.97	30.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.957953	1	2.96		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.0003	693.55	0.21		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.002507	306	0.77		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.002114	229.1	0.48		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.009776	10.42	0.1		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.006608	26.9	0.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.001045	176.4	0.18		

项目编码	010502003003	项目名称	垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ˉ (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	556.55	3680.13	72.11	336.43	55.655	368.013	7.211	33.643
小计								55.655	368.013	7.211	33.643

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									464.52200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	40.7549	1.3656	55.65			
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92			
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.439	1	5.44			
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	358.07	361.65			
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0069	872.54	6.02			
		混凝土振动器 插入式	台班	0.075	10.42	0.78			
		混凝土布料机	台班	0.0069	59.23	0.41			

项目编码	010502006012	项目名称	钢筋混凝土墙、柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	784.34	3904.84	94.17	409.52	78.434	390.484	9.417	40.952
小计								78.434	390.484	9.417	40.952

清单项目综合单价									519.28700000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3656	78.43			
	材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	378.8	382.59			
		水	m3	0.46	4.62	2.13			
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.771	1	5.77			
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	872.54	7.94			
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94			
		混凝土布料机	台班	0.0091	59.23	0.54			

项目编码	010502001002	项目名称	独立基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	607.01	3904.84	75.53	361.27	60.701	390.484	7.553	36.127
小计								60.701	390.484	7.553	36.127

清单项目综合单价									494.86500000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	44.4498	1.3656	60.7			
	材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	378.8	382.59			
		水	m3	0.46	4.62	2.13			
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.771	1	5.77			
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0071	872.54	6.2			
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94			
		混凝土布料机	台班	0.0071	59.23	0.42			

项目编码	010505002003	项目名称	基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	4360.74	1320.4	8.61	1220.57	43.6074	13.204	0.0861	12.2057
小计								43.6074	13.204	0.0861	12.2057

清单项目综合单价									69.10320000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	4.32067	1.4021	6.06			
		技工人工费	元	27.49662	1.3656	37.55			
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11			
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00208	1685.84	3.51			
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74			
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44			
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.4853	4.42	2.15			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2589	1	0.26			
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0032	26.9	0.09			

项目编码	010505001002	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3119.48	1338.6	40.35	895.29	31.1948	13.386	0.4035	8.9529
小计								31.1948	13.386	0.4035	8.9529

清单项目综合单价									53.93720000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	3.65838	1.4021	5.13			
		技工人工费	元	19.08713	1.3656	26.07			
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.0656	5.35	0.35			
		铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11			
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00325	1685.84	5.48			
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74			
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2625	1	0.26			
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.015	26.9	0.4			

项目编码	010505004007	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 （现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时：人工*1.2)	100m2	0.01	8084.92	1442.73	7.29	2212.09	80.8492	14.4273	0.0729	22.1209
小计								80.8492	14.4273	0.0729	22.1209

清单项目综合单价									117.47030000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	6.947748	1.4021	9.74			
		技工人工费	元	52.070712	1.3656	71.11			
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12			
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25			
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002124	1685.84	3.58			
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74			
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44			
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2829	1	0.28			
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	26.9	0.07			

项目编码	010506002088	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8盘卷	t	1	474.16	3353.27	11.37	293.95	474.16	3353.27	11.37	293.95

工程量清单综合单价分析表

010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1013.73	30.63	0	269.79	1013.73	30.63	0	269.79	
小计								1487.89	3383.9	11.37	563.74	
清单项目综合单价											5446.90000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	178.239	1.4021		249.91		
		技工人工费				元	906.546	1.3656		1237.98		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷				t	1.02	3238.94		3303.72		
		镀锌铁丝（综合）				kg	5.64	5.35		30.17		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.01	1		50.01		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.11	39.12		4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.31	22.79		7.06		
项目编码	010506002089	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位		t				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 * 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	379.2	3243.36	8.47	263.12	379.2	3243.36	8.47	263.12	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59	
小计								1195.66	3330.69	94.91	489.71	
清单项目综合单价											5110.97000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.4021		157.68		
		技工人工费				元	760.093	1.3656		1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ14				kg	1025	3.117		3194.93		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.22	1		49.22		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.79		4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	176.4		86.44		
项目编码	010506002090	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位		t				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 * 热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	t	1	379.2	3215.27	8.47	261.71	379.2	3215.27	8.47	261.71	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59	
小计								1195.66	3302.6	94.91	488.3	
清单项目综合单价											5081.47000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.4021		157.68		
		技工人工费				元	760.093	1.3656		1037.98		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ20				kg	1025	3.09		3167.25		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	48.81	1		48.81		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.79		4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	176.4		86.44		
项目编码	010603002001	项目名称	空腹钢柱			计量单位		t				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
100002-2换	钢柱安装 * 钢柱（成品）	t	1	1240.11	9003	64.2	782.9	1240.11	9003	64.2	782.9	
小计								1240.11	9003	64.2	782.9	
清单项目综合单价											11090.21000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	74.849	1.4021		104.95		
		技工人工费				元	547.824	1.3656		748.11		
		高级技工人工费				元	278.675	1.3889		387.05		
	材料	钢柱（成品）				t	1	8672.57		8672.57		
		镀锌低碳钢丝（综合）				kg	0.225	5.86		1.32		
		六角螺栓（综合）				kg	3.399	6.19		21.04		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71				kg	11.817	11.33		133.89		
		低氢低合金焊条 J426（综合）				kg	1.295	10.12		13.11		
		调平垫铁				kg	19.45	4.59		89.28		
		二氧化碳气体				m3	5.912	4.57		27.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	44.79	1		44.79		
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450				台班	0.25	179.65		44.91		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1				台班	0.077	250.48		19.29		
项目编码	010604001001	项目名称	钢梁			计量单位		t				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
100002-4换	钢梁安装 * 钢梁（成品）	t	1	1102.06	8952.63	173.47	751.66	1102.06	8952.63	173.47	751.66	
小计								1102.06	8952.63	173.47	751.66	
清单项目综合单价											10979.82000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	68.5	1.4021		96.04		
		技工人工费				元	495.294	1.3656		676.37		
		高级技工人工费				元	237.343	1.3889		329.65		
	材料	钢梁（成品）				t	1	8761.06		8761.06		
		镀锌低碳钢丝（综合）				kg	0.22	5.86		1.29		
		六角螺栓（综合）				kg	1.694	6.19		10.49		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71				kg	8.882	11.33		100.63		
		低氢低合金焊条 J426（综合）				kg	0.994	10.12		10.06		
		调平垫铁				kg	0.92	4.59		4.22		
		二氧化碳气体				m3	4.451	4.57		20.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元	44.54	1		44.54		
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450				台班	0.67	179.65		120.37		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1				台班	0.212	250.48		53.1		
项目编码	011402003001	项目名称	金属面油漆（钢梁）			计量单位		m2				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
100002-48	薄型(膨胀型)防火涂料 耐火时间H(h) H=2	100m2	0.01	3831.29	3943.7	528.31	1248.77	38.3129	39.437	5.2831	12.4877	

工程量清单综合单价分析表

050006-110	除锈级别Sa2.5 喷砂除锈	100m2	0.01	1376.03	954.75	1728.54	535.39	13.7603	9.5475	17.2854	5.3539
050006-118	环氧云铁漆 一遍	100m2	0.01	412.42	1501.89	181.13	197.17	4.1242	15.0189	1.8113	1.9717
050006-124	聚氨酯面漆 一遍	100m2	0.01	707.13	1115.75	362.27	268.79	7.0713	11.1575	3.6227	2.6879
050006-119	环氧云铁漆 每增一遍	100m2	0.01	395.93	1368.37	166.04	185.05	3.9593	13.6837	1.6604	1.8505
小计								67.228	88.8446	29.6629	24.3517
清单项目综合单价											210.08720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.92489	1.3758	10.9		
		技工人工费	元	13.44695	1.3395	18.01		
		普工人工费	元	5.51198	1.4021	7.73		
		技工人工费	元	16.23463	1.3656	22.17		
		高级技工人工费	元	6.05842	1.3889	8.41		
	材料	聚氨酯面漆	kg	0.2345	45.13	10.58		
		环氧云铁漆	kg	1.2077	22.12	26.71		
		稀释剂	kg	0.14427	10.62	1.53		
		石英砂	m3	0.0186	424.78	7.9		
		喷砂用胶管 中压 φ40mm	m	0.03	30.09	0.9		
		喷砂嘴	个	0.014	33.27	0.47		
		钢结构薄型防火涂料	kg	4.85	7.96	38.61		
		水	m3	0.0125	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.0821	1	2.08		
	机械	桥式起重机 起重量Gn(t) Gn=10	台班	0.002	350.2	0.7		
		除锈喷砂机 输送量Q（m3/min） Q=3	台班	0.0313	66.62	2.09		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10	台班	0.0242	545.74	13.21		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=3	台班	0.0305	42.39	1.29		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.041	301.89	12.38		

项目编码	011402003002	项目名称	金属面油漆（钢柱）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-49	薄型(膨胀型)防火涂料 耐火时间H(h) H=2.5	100m2	0.01	4410.83	4432.03	603.78	1431.94	44.1083	44.3203	6.0378	14.3194
050006-110	除锈级别Sa2.5 喷砂除锈	100m2	0.01	1376.03	954.75	1728.54	535.39	13.7603	9.5475	17.2854	5.3539
050006-118	环氧云铁漆 一遍	100m2	0.01	412.42	1501.89	181.13	197.17	4.1242	15.0189	1.8113	1.9717
050006-119	环氧云铁漆 每增一遍	100m2	0.01	395.93	1368.37	166.04	185.05	3.9593	13.6837	1.6604	1.8505
050006-124	聚氨酯面漆 一遍	100m2	0.01	707.13	1115.75	362.27	268.79	7.0713	11.1575	3.6227	2.6879
小计								73.0234	93.7279	30.4176	26.1834
清单项目综合单价											223.35230000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.12027	1.4021	8.58		
		技工人工费	元	18.20014	1.3656	24.85		
		高级技工人工费	元	7.68448	1.3889	10.67		
		普工人工费	元	7.92489	1.3758	10.9		
		技工人工费	元	13.44695	1.3395	18.01		
	材料	石英砂	m3	0.0186	424.78	7.9		
		环氧云铁漆	kg	1.2077	22.12	26.71		
		钢结构薄型防火涂料	kg	5.45	7.96	43.38		
		聚氨酯面漆	kg	0.2345	45.13	10.58		
		稀释剂	kg	0.14427	10.62	1.53		
		喷砂用胶管 中压 φ40mm	m	0.03	30.09	0.9		
		喷砂嘴	个	0.014	33.27	0.47		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.1778	1	2.18		
	机械	桥式起重机 起重量Gn(t) Gn=10	台班	0.002	350.2	0.7		
		除锈喷砂机 输送量Q（m3/min） Q=3	台班	0.0313	66.62	2.09		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.0435	301.89	13.13		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10	台班	0.0242	545.74	13.21		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=3	台班	0.0305	42.39	1.29		

项目编码	010901005001	项目名称	顶棚-铝板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-319换	铝板幕墙面板 3厚铝板，白色氟碳漆饰面	100m2	0.01	11957.92	33180.38	0	4823.33	119.5792	331.8038	0	48.2333
020003-295换	型钢结构骨架 （采光天棚、雨棚的骨架(含拉索或拉杆)：人工*0.9)	t	0.025002	3892.73	6427.96	787.46	1407.77	97.32603546	160.7118559	19.68807492	35.19706554
小计								216.9052355	492.5156559	19.68807492	83.43036554
清单项目综合单价											812.53933184

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.030663	1.4021	42.11		
		技工人工费	元	58.647124	1.3656	80.09		
		高级技工人工费	元	68.190522	1.3889	94.71		
	材料	3厚铝板，白色氟碳漆饰面	m2	1.05	292.04	306.64		
		镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	26.501862	4.96	131.45		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.56529	4.87	2.75		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.286915	3.98	5.12		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.080277	2.21	13.44		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.286915	0.05	0.06		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.525037	7.63	4.01		
		氧气(工业用)	m3	0.132509	6.19	0.82		
		乙炔气	m3	0.052504	13.01	0.68		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	21.7	0.09	1.95		
		密封胶条	kg	0.317	17.7	5.61		
		耐候胶 500mL	支	0.47813	26.55	12.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.278417	1	7.28		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.108033	182.24	19.69		

项目编码	010901005002	项目名称	顶棚-钢格栅	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-117换	金属格栅天棚 井格规格100mm×100mm 20*20/15*15/*1.5厚装饰钢格栅，白色氟碳漆饰面	100m2	0.01	5807.67	59041.5	707.8	4539.49	58.0767	590.415	7.078	45.3949
小计								58.0767	590.415	7.078	45.3949
清单项目综合单价											700.96460000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.72329	1.4021	10.83		
		技工人工费	元	12.49121	1.3656	17.06		
		高级技工人工费	元	21.73653	1.3889	30.19		
	材料	20*20/15*15/*1.5厚装饰钢格栅，白色氟碳漆饰面	m2	1.05	553.1	580.76		
		铁件(综合)	kg	0.3993	6.16	2.46		
		射钉	10个	0.10375	0.88	0.09		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.10189	2.21	0.23		
		吊杆	kg	0.21318	4.87	1.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.8457	1	5.85		
	机械	电动切割机	台班	0.03366	210.28	7.08		

项目编码	011205001004	项目名称	立面钢格栅	计量单位	m2

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-277换	成品铝合金格栅隔断 ˊ 20*20/15*15/*1.5厚装饰钢格栅，白色氟碳漆饰面	100m2	0.01	5181.32	60566.27	0	4399.39	51.8132	605.6627	0	43.9939
小计								51.8132	605.6627	0	43.9939
清单项目综合单价											701.46980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.34948	1.4021	7.5		
		技工人工费	元	11.71577	1.3656	16		
		高级技工人工费	元	20.38569	1.3889	28.31		
	材料	20*20/15*15/*1.5厚装饰钢格栅，白色氟碳漆饰面	m2	1.03	553.1	569.69		
		角钢(综合)	t	0.00443	3370.8	14.93		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.0056	1.11	3.34		
		玻璃胶 300mL	支	0.24863	10.62	2.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	15.0604	1	15.06		
	机械							

项目编码	011205001005	项目名称	立面钢格栅	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-277换	成品铝合金格栅隔断 ˊ 50*50*3厚方通,@150，白色氟碳漆饰面	100m2	0.01	5181.32	56359.16	0	4189.04	51.8132	563.5916	0	41.8904
小计								51.8132	563.5916	0	41.8904
清单项目综合单价											657.29520000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.34948	1.4021	7.5		
		技工人工费	元	11.71577	1.3656	16		
		高级技工人工费	元	20.38569	1.3889	28.31		
	材料	50*50*3厚方通,@150，白色氟碳漆饰面	m2	1.03	513.27	528.67		
		角钢(综合)	t	0.00443	3370.8	14.93		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.0056	1.11	3.34		
		玻璃胶 300mL	支	0.24863	10.62	2.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	14.0142	1	14.01		
	机械							

项目编码	011104002001	项目名称	竹、木(复合)地板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-72换	木（竹）地板 实木地板楼地面 铺在木龙骨上 Lx95x18厚原木色高耐竹木，缝宽3mm(成品卡扣件,由专业厂家提供)	100m2	0.01	3291.16	17818.59	7.8	1762.39	32.9116	178.1859	0.078	17.6239
050004-33	木栈道 钢龙骨	t	0.013002	3454.16	3752	105.84	1109.2	44.91098832	48.783504	1.37613168	14.4218184
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˊ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1028.64	680.56	0	306.22	10.2864	6.8056	0	3.0622
040102-27+040102-28*(-5)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:150mm) ˊ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2079.67	5795.02	21.86	841.63	20.7967	57.9502	0.2186	8.4163
040103-44换	路面钢筋制作、安装 构造筋	t	0.016455	1563.73	3410.72	43.3	587.42	25.73117715	56.1233976	0.7125015	9.6659961
小计								134.6368655	347.8486016	2.38523318	53.1902145
清单项目综合单价											538.06091475

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.885179	1.4021	26.48		
		技工人工费	元	61.436593	1.3656	83.9		
		高级技工人工费	元	17.465174	1.3889	24.26		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.049365	4.6	0.23		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.016949	3278.76	55.57		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.008474	5.49	0.05		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	368.85	55.88		
		铁件(综合)	kg	0.05909	6.16	0.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.0075	7.43	0.06		
		钢模板	kg	0.0537	5.31	0.29		
		Lx95x18厚原木色高耐竹木，缝宽3mm(成品卡扣件,由专业厂家提供)	m2	1.05	163.72	171.91		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.3013	5.35	1.61		
		镀锌预埋连接件	kg	0.50011	6.9	3.45		
		圆钉 L=60mm	kg	0.1587	4.87	0.77		
		型钢(综合)	t	0.013261	3628.32	48.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.004784	6.37	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.014353	6.19	0.09		
		乙炔气	m3	0.004784	13.01	0.06		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0204	325.76	6.65		
		水	m3	0.24933	4.62	1.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.511935	1	1.51		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.00299	39.12	0.12		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.00299	22.79	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.00299	176.4	0.53		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.01725	12.67	0.22		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0029	26.9	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.007801	176.4	1.38		

项目编码	011104002002	项目名称	竹、木(复合)地板-侧面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-72换	木（竹）地板 实木地板楼地面 铺在木龙骨上 Lx95x18厚原木色高耐竹木，缝宽3mm(成品卡扣件,由专业厂家提供)	100m2	0.01	3291.16	17818.59	7.8	1762.39	32.9116	178.1859	0.078	17.6239
小计								32.9116	178.1859	0.078	17.6239
清单项目综合单价											228.79940000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.39616	1.4021	4.76		
		技工人工费	元	7.44183	1.3656	10.16		
		高级技工人工费	元	12.95075	1.3889	17.99		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.3013	5.35	1.61		
		镀锌预埋连接件	kg	0.50011	6.9	3.45		
		Lx95x18厚原木色高耐竹木，缝宽3mm(成品卡扣件,由专业厂家提供)	m2	1.05	163.72	171.91		
		圆钉 L=60mm	kg	0.1587	4.87	0.77		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4444	1	0.44		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0029	26.9	0.08		

项目编码	010501001006	项目名称	基础垫层	计量单位	m3

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050003-36换	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层 ` 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	787.66	3594.25	127.47	397.25	78.766	359.425	12.747	39.725
小计								78.766	359.425	12.747	39.725
清单项目综合单价											490.66300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.2101	1.3758	18.17		
		技工人工费	元	45.2341	1.3395	60.59		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.015	347.97	353.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.312	1	5.31		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	306	11.93		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	10.42	0.81		

项目编码	010501001007	项目名称	基础垫层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-3+040102-4*(-5)	机械摊铺级配碎石垫层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	284.88	1761.34	341.41	187.85	2.8488	17.6134	3.4141	1.8785
小计								2.8488	17.6134	3.4141	1.8785
清单项目综合单价											25.75480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.30995	1.4021	1.84		
		技工人工费	元	0.74113	1.3656	1.01		
	材料	碎石 5mm～25mm	m3	0.0464	133.01	6.17		
		碎石 20mm～40mm	m3	0.031	157.28	4.88		
		石屑 0～5mm	m3	0.0552	114.56	6.32		
		水	m3	0.0147	4.62	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1744	1	0.17		
	机械	平地机 功率P（kW） P=90	台班	0.00152	984.37	1.5		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00033	540.2	0.18		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00181	805.93	1.46		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0004	702.26	0.28		

项目编码	050201001009	项目名称	园路碾压	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.01	347.32	0	20.81	93.4	3.4732	0	0.2081	0.934
小计								3.4732	0	0.2081	0.934
清单项目综合单价											4.61530000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.65865	1.3758	2.28		
		技工人工费	元	0.8893	1.3395	1.19		
	材料							
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.0003	693.55	0.21		

项目编码	010502005001	项目名称	地梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵 ` 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	607.01	3802.84	75.53	356.17	60.701	380.284	7.553	35.617
小计								60.701	380.284	7.553	35.617
清单项目综合单价											484.15500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.4498	1.3656	60.7		
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	368.85	372.54		
		水	m3	0.46	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.62	1	5.62		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0071	872.54	6.2		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		
		混凝土布料机	台班	0.0071	59.23	0.42		

项目编码	010502026001	项目名称	挡土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-47换	毛石挡土墙 湿拌砌筑砂浆 ` 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.1	2064.68	3371.99	0	714.95	206.468	337.199	0	71.495
小计								206.468	337.199	0	71.495
清单项目综合单价											615.16200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.7731	1.4021	59.97		
		技工人工费	元	107.2755	1.3656	146.5		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.4	302.42	120.97		
		铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		毛石	m3	1.122	182.52	204.79		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0007	1685.84	1.18		
		水	m3	0.081	4.62	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.821	1	9.82		
	机械							

项目编码	011404001003	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5782	2922.8	175.34	1688.7	57.82	29.228	1.7534	16.887
小计								57.82	29.228	1.7534	16.887
清单项目综合单价											105.68840000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.96517	1.4021	8.36		
		技工人工费	元	13.07093	1.3656	17.85		
		高级技工人工费	元	22.75656	1.3889	31.61		
	材料	醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55		
		真石漆	kg	4.16	4.87	20.26		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
		真石面漆	kg	0.312	4.87	1.52		
		醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36		
		水	m3	0.00095	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2894	1	0.29		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.007	250.48	1.75		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	011201001023	项目名称	墙、柱面一般抹灰				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20～水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	3693.58	766.43	0	1015.72	36.9358	7.6643	0	10.1572
小计								36.9358	7.6643	0	10.1572
清单项目综合单价											54.75730000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.98677	1.4021		5.59		
		技工人工费				元	7.500327	1.3656		10.24		
		高级技工人工费				元	15.1944	1.3889		21.1		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.0232	326.52		7.58		
		水				m3	0.00284	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0759	1		0.08		
	机械											
项目编码	011503001017	项目名称	提示护栏				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形～提示护栏 H=300mm	10m	0.1	1082.69	1083.01	155.92	351.8	108.269	108.301	15.592	35.18
小计								108.269	108.301	15.592	35.18
清单项目综合单价											267.34200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.1869	1.4021		15.69		
		技工人工费				元	24.4876	1.3656		33.44		
		高级技工人工费				元	42.5828	1.3889		59.14		
	材料	提示护栏H=300mm				m	1	70.8		70.8		
		钨棒				g	0.7	0.36		0.25		
		氩气				m3	0.35	17.7		6.2		
		不锈钢法兰盘				个	1.8	13.27		23.89		
		环氧树脂胶				kg	0.15	33.63		5.04		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.124	1		2.12		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500				台班	0.0865	180.26		15.59		
项目编码	010505001003	项目名称	垫层模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3119.48	1338.6	40.35	895.29	31.1948	13.386	0.4035	8.9529
小计								31.1948	13.386	0.4035	8.9529
清单项目综合单价											53.93720000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.65838	1.4021		5.13		
		技工人工费				元	19.08713	1.3656		26.07		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.0656	5.35		0.35		
		铁钉（综合）				kg	0.1973	5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00325	1685.84		5.48		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2625	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.015	26.9		0.4		
项目编码	010505006004	项目名称	梁模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-5	基础梁 直形 木模板	100m2	0.01	5533.1	1357.21	9.71	1532.72	55.331	13.5721	0.0971	15.3272
小计								55.331	13.5721	0.0971	15.3272
清单项目综合单价											84.32740000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.21847	1.4021		7.32		
		技工人工费				元	35.15976	1.3656		48.01		
	材料	对拉螺栓				kg	0.06477	6.59		0.43		
		铁钉（综合）				kg	0.2192	5.64		1.24		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00324	1685.84		5.46		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2661	1		0.27		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00361	26.9		0.1		
项目编码	050201001010	项目名称	人行道铺砌				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36～600x200x18厚仿烧面福鼎黑石英砖,干混地面砂浆 M15	100m2	0.01	4843.54	7212.77	94.39	1649.08	48.4354	72.1277	0.9439	16.4908
050003-36换	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层～普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.00997	787.66	3594.25	127.47	397.25	7.8529702	35.8346725	1.2708759	3.9605825
040102-1+040102-2*(-5)换	机械摊铺石粉渣垫层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm)～6%再生骨料石水泥粉渣垫层	100m2	0.01	299.5	1164.04	325.22	160.7	2.995	11.6404	3.2522	1.607
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.01	347.32	0	20.81	93.4	3.4732	0	0.2081	0.934
小计								62.7565702	119.6027725	5.6750759	22.9923825
清单项目综合单价											211.02680110
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.975608	1.3758		4.09		
		技工人工费				元	5.398835	1.3395		7.23		
		普工人工费				元	6.379525	1.4021		8.94		
		技工人工费				元	11.725849	1.3656		16.01		
		高级技工人工费				元	19.06033	1.3889		26.47		
	材料	6%再生骨料石水泥粉渣垫层				m3	0.134	84.95		11.38		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.101189	347.97		35.21		
		石料切割锯片				片	0.00287	16.11		0.05		
		白水泥				t	0.00097	821.24		0.8		
		水				m3	0.083179	4.62		0.38		
		600x200x18厚仿烧面福鼎黑石英砖				m2	1.03	57.52		59.25		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.824771	1		0.82		
		干混地面砂浆 M15				t	0.05303	220.8		11.71		
		平地机 功率P（kW） P=90				台班	0.00138	984.37		1.36		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.000437	540.2		0.24		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12				台班	0.0003	693.55		0.21		

工程量清单综合单价分析表

	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001656	805.93	1.33		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00046	702.26	0.32		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.003888	306	1.19		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.007776	10.42	0.08		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00412	229.1	0.94		

项目编码	060104014001	项目名称	人行道铺砌	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-33换	石材楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.36 ` 600x300x20厚烧面芝麻黑花岗岩	100m2	0.01	6932.17	10025.32	119.13	2344.17	69.3217	100.2532	1.1913	23.4417
050003-36换	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层 ` 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.010047	787.66	3594.25	127.47	397.25	7.91362002	36.11142975	1.28069109	3.99117075
040102-1+040102-2*(-5)换	机械摊铺石粉渣垫层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm) ` 6%再生骨料石水泥粉渣垫层	100m2	0.01	299.5	1164.04	325.22	160.7	2.995	11.6404	3.2522	1.607
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.01	347.32	0	20.81	93.4	3.4732	0	0.2081	0.934
小计								83.70352002	148.0050298	5.93229109	29.97387075
清单项目综合单价											267.61471161

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.536835	1.4021	11.97		
		技工人工费	元	16.447819	1.3656	22.46		
		高级技工人工费	元	27.27776	1.3889	37.89		
		普工人工费	元	2.985862	1.3758	4.11		
		技工人工费	元	5.433947	1.3395	7.28		
	材料	600x300x20厚烧面芝麻黑花岗岩	m2	1.02	84.66	86.35		
		6%再生骨料石水泥粉渣垫层	m3	0.134	84.95	11.38		
		石料切割锯片	片	0.00615	16.11	0.1		
		白水泥	t	0.00102	821.24	0.84		
		水	m3	0.083334	4.62	0.39		
		干混地面砂浆 M20	t	0.0546	230.09	12.56		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101977	347.97	35.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.898994	1	0.9		
	机械	平地机 功率P（kW） P=90	台班	0.00138	984.37	1.36		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.000437	540.2	0.24		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001656	805.93	1.33		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00046	702.26	0.32		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.003918	306	1.2		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0052	229.1	1.19		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.007837	10.42	0.08		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.0003	693.55	0.21		

项目编码	011107002003	项目名称	石材台阶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-108换	台阶石材面层 水泥砂浆粘贴 ` 150*20厚烧面芝麻黑花岗岩踢面,350*50厚烧面芝麻黑花岗岩踏面,300*50厚烧面芝麻黑花岗岩踏面	100m2	0.01	12464.41	24776.25	195.23	4551.1	124.6441	247.7625	1.9523	45.511
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ` 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015	641.39	3576.59	127.47	357.67	9.62085	53.64885	1.91205	5.36505
040102-13+040102-14*(-5)换	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm) ` 6%再生骨料水稳石粉渣垫层	100m2	0.01	90.42	800.56	220.63	79.72	0.9042	8.0056	2.2063	0.7972
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.86	598.74	0	138.4	4.0986	5.9874	0	1.384
020002-144	楼地面石材底面刷保护液 光面	100m2	0.01	409.86	514.92	0	134.21	4.0986	5.1492	0	1.3421
小计								143.36635	320.55355	6.07065	54.39935
清单项目综合单价											524.38990000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.477335	1.4021	21.7		
		技工人工费	元	36.244967	1.3656	49.5		
		高级技工人工费	元	51.961562	1.3889	72.17		
	材料	石材保护液	kg	0.465	23.89	11.11		
		6%再生骨料水稳石粉渣垫层	m3	0.102	77.43	7.9		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	347.97	52.72		
		150*20厚烧面芝麻黑花岗岩踢面	m2	0.3565	81.42	29.03		
		石料切割锯片	片	0.0224	16.11	0.36		
		白水泥	t	0.00151	821.24	1.24		
		350*50厚烧面芝麻黑花岗岩踏面	m2	0.9983	163.72	163.44		
		300*50厚烧面芝麻黑花岗岩踏面	m2	0.2139	163.72	35.02		
		水	m3	0.08324	4.62	0.38		
		干混地面砂浆 M20	t	0.0777	230.09	17.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4783	1	1.48		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000414	805.93	0.33		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000598	1262.94	0.76		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.000598	1328.41	0.79		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00046	702.26	0.32		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.00585	306	1.79		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0117	10.42	0.12		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.008522	229.1	1.95		

项目编码	010505018002	项目名称	台阶模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-48	台阶 木模板	100m2	0.01	9119.72	1801.88	5.38	2503.74	91.1972	18.0188	0.0538	25.0374
小计								91.1972	18.0188	0.0538	25.0374
清单项目综合单价											134.30720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.0467	1.4021	8.48		
		技工人工费	元	60.57349	1.3656	82.72		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.5476	5.64	3.09		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00283	1685.84	4.77		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3533	1	0.35		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.002	26.9	0.05		

项目编码	010401001002	项目名称	砖基础挡墙	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-1	实心砖基础 干混砌筑砂浆	10m3	0.031997	2684.49	5401.2	101.72	987.7	85.89562653	172.8221964	3.25473484	31.6034369

工程量清单综合单价分析表

050003-36换	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层 ~ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.006799	787.66	3594.25	127.47	397.25	5.35530034	24.437305775	0.86666853	2.70090275
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.006801	347.32	0	20.81	93.4	2.36212332	0	0.14152881	0.6352134
小计								93.61305019	197.2595022	4.26293218	34.93955305
清单项目综合单价											330.07503757
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.025988	1.3758		2.79		
		技工人工费				元	3.679858	1.3395		4.93		
		普工人工费				元	15.331828	1.4021		21.5		
		技工人工费				元	47.157087	1.3656		64.4		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.069002	347.97		24.01		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.169134	681.42		115.25		
		水				m3	0.053272	4.62		0.25		
		干混砌筑砂浆 M7.5				t	0.132594	401		53.17		
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.576348	1		4.58		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12				台班	0.000204	693.55		0.14		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.002651	306		0.81		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.014206	229.1		3.25		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.005303	10.42		0.06		
项目编码	010505001004	项目名称			垫层模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3119.48	1338.6	40.35	895.29	31.1948	13.386	0.4035	8.9529
小计								31.1948	13.386	0.4035	8.9529
清单项目综合单价											53.93720000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.65838	1.4021		5.13		
		技工人工费				元	19.08713	1.3656		26.07		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.0656	5.35		0.35		
		铁钉（综合）				kg	0.1973	5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00325	1685.84		5.48		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2625	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.015	26.9		0.4		
项目编码	011201001024	项目名称			墙、柱面一般抹灰			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ~ 干混抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	3861.89	855.48	88.66	1071.04	38.6189	8.5548	0.8866	10.7104
010004-33	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1938.66	5053.3	0	765.67	19.3866	50.533	0	7.6567
010004-34换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-873.97	-2657.8	0	-364.16	-8.7397	-26.578	0	-3.6416
小计								49.2658	32.5098	0.8866	14.7255
清单项目综合单价											97.38770000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.49944	1.4021		9.11		
		技工人工费				元	13.9495	1.3656		19.05		
		高级技工人工费				元	15.1944	1.3889		21.1		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型				kg	1.5745	14.07		22.15		
		二甲苯				kg	0.07945	16.59		1.32		
		水				m3	0.0098	4.62		0.05		
		干混抹灰砂浆 M20				t	0.034	247.79		8.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5684	1		0.57		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00387	229.1		0.89		
项目编码	011407001001	项目名称			墙面喷刷涂料			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ~ 干混抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	3861.89	855.48	88.66	1071.04	38.6189	8.5548	0.8866	10.7104
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5782	2922.8	175.34	1688.7	57.82	29.228	1.7534	16.887
小计								96.4389	37.7828	2.64	27.5974
清单项目综合单价											164.45910000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.95194	1.4021		13.95		
		技工人工费				元	21.80372	1.3656		29.78		
		高级技工人工费				元	37.95096	1.3889		52.71		
	材料	醇酸清漆				kg	0.277	12.83		3.55		
		真石漆				kg	4.16	4.87		20.26		
		腻子粉(成品)				kg	2.041	1.59		3.25		
		真石面漆				kg	0.312	4.87		1.52		
		醇酸稀释剂				kg	0.031	11.5		0.36		
		水				m3	0.01075	4.62		0.05		
		干混抹灰砂浆 M20				t	0.034	247.79		8.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3741	1		0.37		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00387	229.1		0.89		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1				台班	0.007	250.48		1.75		
项目编码	011104002003	项目名称			竹、木(复合)地板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-72换	木（竹）地板 实木地板楼地面 铺在木龙骨上 ~ Lx137x30户外高耐竹材，留缝5mm(成品卡扣件,由专业厂家提供)	100m2	0.01	3291.16	30859.56	7.8	2414.44	32.9116	308.5956	0.078	24.1444
050004-33	木栈道 钢龙骨	t	0.012998	3454.16	3752	105.84	1109.2	44.89717168	48.768496	1.37570832	14.4173816
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1028.64	680.56	0	306.22	10.2864	6.8056	0	3.0622
040102-27+040102-28*(-10)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm) ~ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	1796.73	3751.19	14.57	664.05	17.9673	37.5119	0.1457	6.6405
小计								106.0624717	401.681596	1.59940832	48.2644816
清单项目综合单价											557.60795760
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.933151	1.4021		5.51		
		技工人工费				元	28.837978	1.3656		39.38		
		普工人工费				元	8.688938	1.4021		12.18		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	18.105732	1.3656	24.73		
		高级技工人工费	元	17.465174	1.3889	24.26		
	材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	355.31	35.89		
		铁件(综合)	kg	0.05909	6.16	0.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.005	7.43	0.04		
		钢模板	kg	0.0358	5.31	0.19		
		Lx137x30户外高耐竹材，留缝5mm(成品卡扣件,由专业厂家提供)	m2	1.05	287.61	301.99		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.3013	5.35	1.61		
		镀锌预埋连接件	kg	0.50011	6.9	3.45		
		圆钉 L=60mm	kg	0.1587	4.87	0.77		
		型钢(综合)	t	0.013258	3628.32	48.1		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.004783	6.37	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.014349	6.19	0.09		
		乙炔气	m3	0.004783	13.01	0.06		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0204	325.76	6.65		
		水	m3	0.19988	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.456061	1	1.46		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0115	12.67	0.15		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0029	26.9	0.08		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.007799	176.4	1.38		

项目编码	011203001002	项目名称	石材墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-66换	水泥砂浆粘贴石材 外墙 ˉ 600x380/480x20厚哑光面芝麻灰花岗岩,干混抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	8128.38	9549.2	0	2628.39	81.2838	95.492	0	26.2839
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.86	598.74	0	138.4	4.0986	5.9874	0	1.384
020002-144	楼地面石材底面刷保护液 光面	100m2	0.01	409.86	514.92	0	134.21	4.0986	5.1492	0	1.3421
小计								89.481	106.6286	0	29.01
清单项目综合单价											225.11960000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.24995	1.4021	12.97		
		技工人工费	元	20.53311	1.3656	28.04		
		高级技工人工费	元	34.89932	1.3889	48.47		
	材料	石材保护液	kg	0.465	23.89	11.11		
		600x380/480x20厚哑光面芝麻灰花岗岩	m2	1.03	84.07	86.59		
		干混抹灰砂浆 M20	t	0.034	247.79	8.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5028	1	0.5		
	机械							

项目编码	011204001001	项目名称	石材压顶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-22换	石材(花岗岩、大理石)压顶 厚度T（cm）T≤5 ˉ 600x300x20厚哑光面芝麻灰花岗岩,干混抹灰砂浆 M20	10m2	0.1	803.81	967.25	4.23	261.37	80.381	96.725	0.423	26.137
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.86	598.74	0	138.4	4.0986	5.9874	0	1.384
020002-144	楼地面石材底面刷保护液 光面	100m2	0.01	409.86	514.92	0	134.21	4.0986	5.1492	0	1.3421
小计								88.5782	107.8616	0.423	28.8631
清单项目综合单价											225.72590000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.91374	1.3889	4.05		
		普工人工费	元	8.25168	1.4021	11.57		
		技工人工费	元	53.42828	1.3656	72.96		
	材料	石材保护液	kg	0.465	23.89	11.11		
		白水泥	t	0.0002	821.24	0.16		
		石料切割锯片	片	0.03	57.52	1.73		
		600x300x20厚哑光面芝麻灰花岗岩	m2	1.02	84.07	85.75		
		水	m3	0.0259	4.62	0.12		
		干混抹灰砂浆 M20	t	0.0303	247.79	7.51		
		素水泥浆	m3	0.001	498.2	0.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9857	1	0.99		
	机械	手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150	台班	0.045	9.4	0.42		

项目编码	010401001003	项目名称	砖基础挡墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-1	实心砖基础 干混砌筑砂浆	10m3	0.1	2684.49	5401.2	101.72	987.7	268.449	540.12	10.172	98.77
小计								268.449	540.12	10.172	98.77
清单项目综合单价											917.51100000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	47.9171	1.4021	67.18		
		技工人工费	元	147.3817	1.3656	201.26		
	材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.5286	681.42	360.2		
		水	m3	0.124	4.62	0.57		
		干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.4144	401	166.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.174	1	13.17		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0444	229.1	10.17		

项目编码	010501001008	项目名称	基础垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050003-36换	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	787.66	3594.25	127.47	397.25	78.766	359.425	12.747	39.725
小计								78.766	359.425	12.747	39.725
清单项目综合单价											490.66300000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.2101	1.3758	18.17		
		技工人工费	元	45.2341	1.3395	60.59		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.015	347.97	353.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.312	1	5.31		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	306	11.93		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	10.42	0.81		

项目编码	010505001005	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3119.48	1338.6	40.35	895.29	31.1948	13.386	0.4035	8.9529

工程量清单综合单价分析表

小计						31.1948	13.386	0.4035	8.9529
清单项目综合单价									53.93720000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.65838	1.4021		5.13		
		技工人工费		元	19.08713	1.3656		26.07		
	材料	镀锌铁丝（综合）		kg	0.0656	5.35		0.35		
		铁钉（综合）		kg	0.1973	5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00325	1685.84		5.48		
		脱模剂		kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.12541	43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2625	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.015	26.9		0.4		
项目编码	050201001011	项目名称	园路碾压			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.01	347.32	0	20.81	93.4	3.4732	0	0.2081	0.934
小计								3.4732	0	0.2081	0.934
清单项目综合单价									4.61530000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.65865	1.3758		2.28		
		技工人工费		元	0.8893	1.3395		1.19		
	材料									
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12		台班	0.0003	693.55		0.21		
项目编码	050201001012	项目名称	人行道铺砌			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ` 600x200x18厚仿烧面芝麻灰石英砖,干混地面砂浆 M15	100m2	0.01	4843.54	7212.77	94.39	1649.08	48.4354	72.1277	0.9439	16.4908
050003-36换	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层 ` 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.01	787.66	3594.25	127.47	397.25	7.8766	35.9425	1.2747	3.9725
040102-1+040102-2*(-5)换	机械摊铺石粉渣垫层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm) ` 6%再生骨料石水泥粉渣垫层	100m2	0.01	299.5	1164.04	325.22	160.7	2.995	11.6404	3.2522	1.607
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.01	347.32	0	20.81	93.4	3.4732	0	0.2081	0.934
小计								62.7802	119.7106	5.6789	23.0043
清单项目综合单价									211.17400000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.979597	1.3758		4.1		
		技工人工费		元	5.412494	1.3395		7.25		
		普工人工费		元	6.379525	1.4021		8.94		
		技工人工费		元	11.725849	1.3656		16.01		
		高级技工人工费		元	19.06033	1.3889		26.47		
	材料	600x200x18厚仿烧面芝麻灰石英砖		m2	1.03	57.52		59.25		
		6%再生骨料石水泥粉渣垫层		m3	0.134	84.95		11.38		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.101495	347.97		35.32		
		石料切割锯片		片	0.00287	16.11		0.05		
		白水泥		t	0.00097	821.24		0.8		
		水		m3	0.083239	4.62		0.38		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.826375	1		0.83		
		干混地面砂浆 M15		t	0.05303	220.8		11.71		
	机械	平地机 功率P（kW） P=90		台班	0.00138	984.37		1.36		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.000437	540.2		0.24		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12		台班	0.0003	693.55		0.21		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.001656	805.93		1.33		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4		台班	0.00046	702.26		0.32		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1		台班	0.0039	306		1.19		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.0078	10.42		0.08		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.00412	229.1		0.94		
项目编码	050201001013	项目名称	草阶铺装			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ` 600x300x18厚仿烧面芝麻灰石英砖,干混地面砂浆 M15	100m2	0.01	4843.54	7212.77	94.39	1649.08	48.4354	72.1277	0.9439	16.4908
050003-36换	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层 ` 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.01	787.66	3594.25	127.47	397.25	7.8766	35.9425	1.2747	3.9725
040102-3+040102-4*(-5)	机械摊铺级配碎石垫层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	284.88	1761.34	341.41	187.85	2.8488	17.6134	3.4141	1.8785
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.01	347.32	0	20.81	93.4	3.4732	0	0.2081	0.934
小计								62.634	125.6836	5.8408	23.2758
清单项目综合单价									217.43420000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.979547	1.3758		4.1		
		技工人工费		元	5.412323	1.3395		7.25		
		普工人工费		元	6.30783	1.4021		8.84		
		技工人工费		元	11.69235	1.3656		15.97		
		高级技工人工费		元	19.06033	1.3889		26.47		
	材料	碎石 5mm～25mm		m3	0.0464	133.01		6.17		
		碎石 20mm～40mm		m3	0.031	157.28		4.88		
		石屑 0～5mm		m3	0.0552	114.56		6.32		
		600x300x18厚仿烧面芝麻灰石英砖		m2	1.03	57.52		59.25		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.101491	347.97		35.32		
		石料切割锯片		片	0.00287	16.11		0.05		
		白水泥		t	0.00097	821.24		0.8		
		水		m3	0.067238	4.62		0.31		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.885455	1		0.89		
		干混地面砂浆 M15		t	0.05303	220.8		11.71		
	机械	平地机 功率P（kW） P=90		台班	0.00152	984.37		1.5		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.00033	540.2		0.18		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12		台班	0.0003	693.55		0.21		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.00181	805.93		1.46		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4		台班	0.0004	702.26		0.28		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1		台班	0.0039	306		1.19		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.007799	10.42		0.08		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.00412	229.1		0.94		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011104002004	项目名称	竹、木(复合)地板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-72换	木（竹）地板 实木地板楼地面 铺在木龙骨上 ˉ Lx137x30户外高耐竹材，留缝5mm(成品卡扣件,由专业厂家提供)	100m2	0.01	3291.16	30859.56	7.8	2414.44	32.9116	308.5956	0.078	24.1444
050004-33	木栈道 钢龙骨	t	0.013002	3454.16	3752	105.84	1109.2	44.91098832	48.783504	1.37613168	14.4218184
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˉ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1028.64	680.56	0	306.22	10.2864	6.8056	0	3.0622
040102-27+040102-28*(-10)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm) ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	1796.73	3751.19	14.57	664.05	17.9673	37.5119	0.1457	6.6405
小计								106.0762883	401.696604	1.59983168	48.2689184
清单项目综合单价											557.64164240

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.623225	1.4021	17.7		
		技工人工费	元	46.95204	1.3656	64.12		
		高级技工人工费	元	17.465174	1.3889	24.26		
	材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	355.31	35.89		
		铁件(综合)	kg	0.05909	6.16	0.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.005	7.43	0.04		
		钢模板	kg	0.0358	5.31	0.19		
		Lx137x30户外高耐竹材，留缝5mm(成品卡扣件,由专业厂家提供)	m2	1.05	287.61	301.99		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.3013	5.35	1.61		
		镀锌预埋连接件	kg	0.50011	6.9	3.45		
		圆钉 L=60mm	kg	0.1587	4.87	0.77		
		型钢(综合)	t	0.013261	3628.32	48.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.004784	6.37	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.014353	6.19	0.09		
		乙炔气	m3	0.004784	13.01	0.06		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0204	325.76	6.65		
		水	m3	0.19988	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4562	1	1.46		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0115	12.67	0.15		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0029	26.9	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.007801	176.4	1.38		

项目编码	011107002004	项目名称	石材台阶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-108换	台阶石材面层 水泥砂浆粘贴 ˉ 150*20厚烧面芝麻黑花岗岩踢面,350*50厚烧面芝麻黑花岗岩踏面,300*50厚烧面芝麻黑花岗岩踏面	100m2	0.01	12464.41	24776.25	195.23	4551.1	124.6441	247.7625	1.9523	45.511
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.014997	641.39	3576.59	127.47	357.67	9.61892583	53.63812023	1.91166759	5.36397699
040102-13+040102-14*(-5)换	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm) ˉ 6%再生骨料水稳石粉渣垫层	100m2	0.01	90.42	800.56	220.63	79.72	0.9042	8.0056	2.2063	0.7972
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.86	598.74	0	138.4	4.0986	5.9874	0	1.384
020002-144	楼地面石材底面刷保护液 光面	100m2	0.01	409.86	514.92	0	134.21	4.0986	5.1492	0	1.3421
小计								143.3644258	320.5428202	6.07026759	54.39827699
清单项目综合单价											524.37579064

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.477016	1.4021	21.7		
		技工人工费	元	36.243756	1.3656	49.49		
		高级技工人工费	元	51.961562	1.3889	72.17		
	材料	石材保护液	kg	0.465	23.89	11.11		
		6%再生骨料水稳石粉渣垫层	m3	0.102	77.43	7.9		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.151467	347.97	52.71		
		150*20厚烧面芝麻黑花岗岩踢面	m2	0.3565	81.42	29.03		
		石料切割锯片	片	0.0224	16.11	0.36		
		白水泥	t	0.00151	821.24	1.24		
		350*50厚烧面芝麻黑花岗岩踏面	m2	0.9983	163.72	163.44		
		300*50厚烧面芝麻黑花岗岩踏面	m2	0.2139	163.72	35.02		
		水	m3	0.083233	4.62	0.38		
		干混地面砂浆 M20	t	0.0777	230.09	17.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.478127	1	1.48		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000414	805.93	0.33		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000598	1262.94	0.76		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.000598	1328.41	0.79		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00046	702.26	0.32		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.005849	306	1.79		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.011697	10.42	0.12		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.008522	229.1	1.95		

项目编码	010505018003	项目名称	台阶模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-48	台阶 木模板	100m2	0.01	9119.72	1801.88	5.38	2503.74	91.1972	18.0188	0.0538	25.0374
小计								91.1972	18.0188	0.0538	25.0374
清单项目综合单价											134.30720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.0467	1.4021	8.48		
		技工人工费	元	60.57349	1.3656	82.72		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.5476	5.64	3.09		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00283	1685.84	4.77		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3533	1	0.35		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.002	26.9	0.05		

项目编码	050201001014	项目名称	人行道铺砌	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ˉ 600x200x18厚仿烧面芝麻灰石英砖,干混地面砂浆 M15	100m2	0.01	4843.54	7212.77	94.39	1649.08	48.4354	72.1277	0.9439	16.4908

工程量清单综合单价分析表

050003-36换	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.009997	787.66	3594.25	127.47	397.25	7.87423702	35.931717 25	1.27431759	3.97130825
040102-1+040102-2*(-5)换	机械摊铺石粉渣垫层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm) ˉ 6%再生骨料石水泥粉渣垫层	100m2	0.01	299.5	1164.04	325.22	160.7	2.995	11.6404	3.2522	1.607
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.01	347.32	0	20.81	93.4	3.4732	0	0.2081	0.934
小计								62.77783702	119.6998173	5.67851759	23.00310825
清单项目综合单价											211.15928011
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.979252	1.3758		4.1		
		技工人工费				元	5.411313	1.3395		7.25		
		普工人工费				元	6.379525	1.4021		8.94		
		技工人工费				元	11.725849	1.3656		16.01		
		高级技工人工费				元	19.06033	1.3889		26.47		
	材料	600x200x18厚仿烧面芝麻灰石英砖				m2	1.03	57.52		59.25		
		6%再生骨料石水泥粉渣垫层				m3	0.134	84.95		11.38		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.101469	347.97		35.31		
		石料切割锯片				片	0.00287	16.11		0.05		
		白水泥				t	0.00097	821.24		0.8		
		水				m3	0.083234	4.62		0.38		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.826236	1		0.83		
		干混地面砂浆 M15				t	0.05303	220.8		11.71		
	机械	平地机 功率P（kW） P=90				台班	0.00138	984.37		1.36		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.000437	540.2		0.24		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12				台班	0.0003	693.55		0.21		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15				台班	0.001656	805.93		1.33		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.00046	702.26		0.32		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.003899	306		1.19		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.007798	10.42		0.08		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00412	229.1		0.94		
项目编码	050201001015	项目名称			草阶铺装			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ˉ 600x300x18厚仿烧面芝麻灰石英砖,干混地面砂浆 M15	100m2	0.01	4843.54	7212.77	94.39	1649.08	48.4354	72.1277	0.9439	16.4908	
050003-36换	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.009999	787.66	3594.25	127.47	397.25	7.87581234	35.938905 75	1.27457253	3.97210275	
040102-3+040102-4*(-5)	机械摊铺级配碎石垫层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	284.88	1761.34	341.41	187.85	2.8488	17.6134	3.4141	1.8785	
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.01	347.32	0	20.81	93.4	3.4732	0	0.2081	0.934	
小计								62.63321234	125.6800058	5.84067253	23.27540275	
清单项目综合单价											217.42929337	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.979438	1.3758		4.1		
		技工人工费				元	5.411949	1.3395		7.25		
		普工人工费				元	6.30783	1.4021		8.84		
		技工人工费				元	11.69235	1.3656		15.97		
		高级技工人工费				元	19.06033	1.3889		26.47		
	材料	碎石 5mm～25mm				m3	0.0464	133.01		6.17		
		碎石 20mm～40mm				m3	0.031	157.28		4.88		
		石屑 0～5mm				m3	0.0552	114.56		6.32		
		600x300x18厚仿烧面芝麻灰石英砖				m2	1.03	57.52		59.25		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.101483	347.97		35.31		
		石料切割锯片				片	0.00287	16.11		0.05		
		白水泥				t	0.00097	821.24		0.8		
		水				m3	0.067237	4.62		0.31		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.885411	1		0.89		
		干混地面砂浆 M15				t	0.05303	220.8		11.71		
	机械	平地机 功率P（kW） P=90				台班	0.00152	984.37		1.5		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.00033	540.2		0.18		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12				台班	0.0003	693.55		0.21		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15				台班	0.00181	805.93		1.46		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.0004	702.26		0.28		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.003899	306		1.19		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.007799	10.42		0.08		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00412	229.1		0.94		
项目编码	011107002005	项目名称			石材台阶			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-108换	台阶石材面层 水泥砂浆粘贴 ˉ 150*20厚烧面芝麻黑花岗岩踢面,350*50厚烧面芝麻黑花岗岩踏面,300*50厚烧面芝麻黑花岗岩踏面	100m2	0.01	12464.41	24776.25	195.23	4551.1	124.6441	247.7625	1.9523	45.511	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015152	641.39	3576.59	127.47	357.67	9.71834128	54.192491 68	1.93142544	5.41941584	
040102-13+040102-14*(-5)换	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm) ˉ 6%再生骨料水稳石粉渣垫层	100m2	0.01	90.42	800.56	220.63	79.72	0.9042	8.0056	2.2063	0.7972	
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.86	598.74	0	138.4	4.0986	5.9874	0	1.384	
020002-144	楼地面石材底面刷保护液 光面	100m2	0.01	409.86	514.92	0	134.21	4.0986	5.1492	0	1.3421	
小计								143.4638413	321.0971917	6.09002544	54.45371584	
清单项目综合单价											525.10477424	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.492079	1.4021		21.72		
		技工人工费				元	36.300991	1.3656		49.57		
		高级技工人工费				元	51.961562	1.3889		72.17		
	材料	石材保护液				kg	0.465	23.89		11.11		
		6%再生骨料水稳石粉渣垫层				m3	0.102	77.43		7.9		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.15303	347.97		53.25		
		150*20厚烧面芝麻黑花岗岩踢面				m2	0.3565	81.42		29.03		
		石料切割锯片				片	0.0224	16.11		0.36		
		白水泥				t	0.00151	821.24		1.24		
		350*50厚烧面芝麻黑花岗岩踏面				m2	0.9983	163.72		163.44		
		300*50厚烧面芝麻黑花岗岩踏面				m2	0.2139	163.72		35.02		
		水				m3	0.083543	4.62		0.39		
		干混地面砂浆 M20				t	0.0777	230.09		17.88		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.486309	1		1.49		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15				台班	0.000414	805.93		0.33		

工程量清单综合单价分析表

	机械	振动压路机　工作质量M(t) M=15	台班	0.000598	1262.94	0.76		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t）M=8	台班	0.000598	1328.41	0.79		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00046	702.26	0.32		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.005909	306	1.81		
		混凝土振动器　插入式	台班	0.011818	10.42	0.12		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.008522	229.1	1.95		

项目编码	010505018004	项目名称	台阶模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-48	台阶 木模板	100m2	0.01	9119.72	1801.88	5.38	2503.74	91.1972	18.0188	0.0538	25.0374
小计								91.1972	18.0188	0.0538	25.0374
清单项目综合单价											134.30720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.0467	1.4021	8.48		
		技工人工费	元	60.57349	1.3656	82.72		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.5476	5.64	3.09		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00283	1685.84	4.77		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3533	1	0.35		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.002	26.9	0.05		

项目编码	011203001003	项目名称	石材墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-66换	水泥砂浆粘贴石材 外墙 ` 600x250x50厚烧面芝麻灰花岗岩,干混抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	8128.38	17794.17	0	3040.64	81.2838	177.9417	0	30.4064
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.86	598.74	0	138.4	4.0986	5.9874	0	1.384
020002-144	楼地面石材底面刷保护液 光面	100m2	0.01	409.86	514.92	0	134.21	4.0986	5.1492	0	1.3421
小计								89.481	189.0783	0	33.1325
清单项目综合单价											311.69180000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.24995	1.4021	12.97		
		技工人工费	元	20.53311	1.3656	28.04		
		高级技工人工费	元	34.89932	1.3889	48.47		
	材料	石材保护液	kg	0.465	23.89	11.11		
		600x250x50厚烧面芝麻灰花岗岩	m2	1.03	163.72	168.63		
		干混抹灰砂浆 M20	t	0.034	247.79	8.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.913	1	0.91		
	机械							

项目编码	011204001002	项目名称	石材压顶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-22换	石材(花岗岩、大理石)压顶 厚度T（cm） T≤5 ` 600x250x50厚烧面芝麻灰花岗岩,干混抹灰砂浆 M20	10m2	0.1	803.81	1787.8	4.23	302.4	80.381	178.78	0.423	30.24
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.86	598.74	0	138.4	4.0986	5.9874	0	1.384
020002-144	楼地面石材底面刷保护液 光面	100m2	0.01	409.86	514.92	0	134.21	4.0986	5.1492	0	1.3421
小计								88.5782	189.9166	0.423	32.9661
清单项目综合单价											311.88390000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.91374	1.3889	4.05		
		普工人工费	元	8.25168	1.4021	11.57		
		技工人工费	元	53.42828	1.3656	72.96		
	材料	石材保护液	kg	0.465	23.89	11.11		
		600x250x50厚烧面芝麻灰花岗岩	m2	1.02	163.72	166.99		
		白水泥	t	0.0002	821.24	0.16		
		石料切割锯片	片	0.03	57.52	1.73		
		水	m3	0.0259	4.62	0.12		
		干混抹灰砂浆 M20	t	0.0303	247.79	7.51		
		素水泥浆	m3	0.001	498.2	0.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7977	1	1.8		
	机械	手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150	台班	0.045	9.4	0.42		

项目编码	010401001004	项目名称	砖基础挡墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-1	实心砖基础 干混砌筑砂浆	10m3	0.1	2684.49	5401.2	101.72	987.7	268.449	540.12	10.172	98.77
小计								268.449	540.12	10.172	98.77
清单项目综合单价											917.51100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	47.9171	1.4021	67.18		
		技工人工费	元	147.3817	1.3656	201.26		
	材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.5286	681.42	360.2		
		水	m3	0.124	4.62	0.57		
		干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.4144	401	166.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.174	1	13.17		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0444	229.1	10.17		

项目编码	010501001009	项目名称	基础垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050003-36换	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层 ` 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	787.66	3594.25	127.47	397.25	78.766	359.425	12.747	39.725
小计								78.766	359.425	12.747	39.725
清单项目综合单价											490.66300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.2101	1.3758	18.17		
		技工人工费	元	45.2341	1.3395	60.59		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.015	347.97	353.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.312	1	5.31		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	306	11.93		
		混凝土振动器　插入式	台班	0.078	10.42	0.81		

项目编码	010505001006	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3119.48	1338.6	40.35	895.29	31.1948	13.386	0.4035	8.9529
小计								31.1948	13.386	0.4035	8.9529
清单项目综合单价											53.93720000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.65838	1.4021		5.13		
		技工人工费				元	19.08713	1.3656		26.07		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.0656	5.35		0.35		
		铁钉（综合）				kg	0.1973	5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00325	1685.84		5.48		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2625	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.015	26.9		0.4		
项目编码	050201001016	项目名称		园路碾压				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.01	347.32	0	20.81	93.4	3.4732	0	0.2081	0.934
小计								3.4732	0	0.2081	0.934
清单项目综合单价											4.61530000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.65865	1.3758		2.28		
		技工人工费				元	0.8893	1.3395		1.19		
	材料											
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12				台班	0.0003	693.55		0.21		
项目编码	011203001004	项目名称		石材墙面				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-66换	水泥砂浆粘贴石材 外墙 ` 600/300x380/480/80x20厚哑光面芝麻灰花岗岩,干混抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	8128.38	9713.56	0	2636.61	81.2838	97.1356	0	26.3661
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.86	598.74	0	138.4	4.0986	5.9874	0	1.384
020002-144	楼地面石材底面刷保护液 光面	100m2	0.01	409.86	514.92	0	134.21	4.0986	5.1492	0	1.3421
小计								89.481	108.2722	0	29.0922
清单项目综合单价											226.84540000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.24995	1.4021		12.97		
		技工人工费				元	20.53311	1.3656		28.04		
		高级技工人工费				元	34.89932	1.3889		48.47		
	材料	石材保护液				kg	0.465	23.89		11.11		
		600/300x380/480/80x20厚哑光面芝麻灰花岗岩				m2	1.03	84.07		86.59		
		干混抹灰砂浆 M20				t	0.0406	247.79		10.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.511	1		0.51		
	机械											
项目编码	011204001003	项目名称		石材压顶				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-22换	石材(花岗岩、大理石)压顶 厚度T（cm） T≤5 ` 600x600x20厚哑光面芝麻灰花岗岩,干混抹灰砂浆 M20	10m2	0.1	803.81	993.03	4.23	262.66	80.381	99.303	0.423	26.266
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.86	598.74	0	138.4	4.0986	5.9874	0	1.384
020002-144	楼地面石材底面刷保护液 光面	100m2	0.01	409.86	514.92	0	134.21	4.0986	5.1492	0	1.3421
小计								88.5782	110.4396	0.423	28.9921
清单项目综合单价											228.43290000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	2.91374	1.3889		4.05		
		普工人工费				元	8.25168	1.4021		11.57		
		技工人工费				元	53.42828	1.3656		72.96		
	材料	石材保护液				kg	0.465	23.89		11.11		
		白水泥				t	0.0002	821.24		0.16		
		干混抹灰砂浆 M20				t	0.0406	247.79		10.06		
		石料切割锯片				片	0.03	57.52		1.73		
		600x600x20厚哑光面芝麻灰花岗岩				m2	1.02	84.07		85.75		
		水				m3	0.0259	4.62		0.12		
		素水泥浆				m3	0.001	498.2		0.5		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.0107	1		1.01		
	机械	手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150				台班	0.045	9.4		0.42		
项目编码	010401001005	项目名称		砖基础挡墙				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-1	实心砖基础 干混砌筑砂浆	10m3	0.1	2684.49	5401.2	101.72	987.7	268.449	540.12	10.172	98.77
小计								268.449	540.12	10.172	98.77
清单项目综合单价											917.51100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	47.9171	1.4021		67.18		
		技工人工费				元	147.3817	1.3656		201.26		
	材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.5286	681.42		360.2		
		水				m3	0.124	4.62		0.57		
		干混砌筑砂浆 M7.5				t	0.4144	401		166.17		
		其他材料费(按百分比计算)				元	13.174	1		13.17		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.0444	229.1		10.17		
项目编码	010501001010	项目名称		基础垫层				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050003-36换	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层 ` 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	787.66	3594.25	127.47	397.25	78.766	359.425	12.747	39.725
小计								78.766	359.425	12.747	39.725
清单项目综合单价											490.66300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.2101	1.3758		18.17		
		技工人工费				元	45.2341	1.3395		60.59		
	材料	水				m3	0.2	4.62		0.92		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.015	347.97		353.19		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	5.312	1	5.31		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1		台班	0.039	306	11.93		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.078	10.42	0.81		

项目编码	010505001007	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3119.48	1338.6	40.35	895.29	31.1948	13.386	0.4035	8.9529
小计								31.1948	13.386	0.4035	8.9529
清单项目综合单价											53.93720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.65838	1.4021	5.13		
		技工人工费	元	19.08713	1.3656	26.07		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.0656	5.35	0.35		
		铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00325	1685.84	5.48		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2625	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.015	26.9	0.4		

项目编码	050201001017	项目名称	园路碾压	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.01	347.32	0	20.81	93.4	3.4732	0	0.2081	0.934
小计								3.4732	0	0.2081	0.934
清单项目综合单价											4.61530000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.65865	1.3758	2.28		
		技工人工费	元	0.8893	1.3395	1.19		
	材料							
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.0003	693.55	0.21		

项目编码	011203001005	项目名称	石材墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-66换	水泥砂浆粘贴石材 外墙 ` 800/700x380x20厚光面山东白麻	100m2	0.01	8128.38	20322.33	0	3167.05	81.2838	203.2233	0	31.6705
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.86	598.74	0	138.4	4.0986	5.9874	0	1.384
020002-144	楼地面石材底面刷保护液 光面	100m2	0.01	409.86	514.92	0	134.21	4.0986	5.1492	0	1.3421
小计								89.481	214.3599	0	34.3966
清单项目综合单价											338.23750000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.24995	1.4021	12.97		
		技工人工费	元	20.53311	1.3656	28.04		
		高级技工人工费	元	34.89932	1.3889	48.47		
	材料	石材保护液	kg	0.465	23.89	11.11		
		800/700x380x20厚光面山东白麻	m2	1.03	194.69	200.53		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00515	326.52	1.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0388	1	1.04		
	机械							

项目编码	011204001004	项目名称	石材压顶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-23换	石材(花岗岩、大理石)压顶 厚度T（cm） T>5 ` 800x400x100厚厚光面山东白麻	10m2	0.1	1061.42	4500.21	4.23	506.19	106.142	450.021	0.423	50.619
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.86	598.74	0	138.4	4.0986	5.9874	0	1.384
020002-144	楼地面石材底面刷保护液 光面	100m2	0.01	409.86	514.92	0	134.21	4.0986	5.1492	0	1.3421
小计								114.3392	461.1576	0.423	53.3451
清单项目综合单价											629.26490000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.86348	1.4021	1.21		
		技工人工费	元	2.15268	1.3656	2.94		
		高级技工人工费	元	2.91374	1.3889	4.05		
		普工人工费	元	9.7603	1.4021	13.68		
		技工人工费	元	67.7045	1.3656	92.46		
	材料	石材保护液	kg	0.465	23.89	11.11		
		800x400x100厚厚光面山东白麻	m2	1.02	424.78	433.28		
		石料切割锯片	片	0.03	57.52	1.73		
		白水泥	t	0.0002	821.24	0.16		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0303	322.84	9.78		
		水	m3	0.0259	4.62	0.12		
		素水泥浆	m3	0.001	498.2	0.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.4837	1	4.48		
	机械	手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150	台班	0.045	9.4	0.42		

项目编码	011104002005	项目名称	竹、木(复合)地板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-72换	木（竹）地板 实木地板楼地面 铺在木龙骨上 ` Lx95x18厚原木色高耐竹木，缝宽3mm(成品卡扣件,由专业厂家提供)	100m2	0.01	3291.16	17818.59	7.8	1762.39	32.9116	178.1859	0.078	17.6239
050004-33	木栈道 钢龙骨	t	0.005358	3454.16	3752	105.84	1109.2	18.50738928	20.103216	0.56709072	5.9430936
040102-27+040102-28*(-5)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:150mm)	100m2	0.01	2079.67	5477.1	21.86	825.74	20.7967	54.771	0.2186	8.2574
小计								72.21568928	253.060116	0.86369072	31.8243936
清单项目综合单价											357.96388960

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.767327	1.4021	13.69		
		技工人工费	元	29.679787	1.3656	40.53		
		高级技工人工费	元	12.95075	1.3889	17.99		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	347.97	52.72		
		铁件(综合)	kg	0.05909	6.16	0.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.0075	7.43	0.06		
		钢模板	kg	0.0537	5.31	0.29		
		Lx95x18厚原木色高耐竹木，缝宽3mm(成品卡扣件,由专业厂家提供)	m2	1.05	163.72	171.91		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.3013	5.35	1.61		

工程量清单综合单价分析表

材料	镀锌预埋连接件	kg	0.50011	6.9	3.45		
	圆钉 L=60mm	kg	0.1587	4.87	0.77		
	型钢(综合)	t	0.005464	3628.32	19.83		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.001971	6.37	0.01		
	氧气(工业用)	m3	0.005914	6.19	0.04		
	乙炔气	m3	0.001971	13.01	0.03		
	水	m3	0.21835	4.62	1.01		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.915918	1	0.92		
机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.01725	12.67	0.22		
	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0029	26.9	0.08		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.003214	176.4	0.57		

项目编码	010401001006	项目名称	砖基础挡墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-2	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2397.68	4431.52	0	856.05	239.768	443.152	0	85.605
小计								239.768	443.152	0	85.605
清单项目综合单价											768.52500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	46.3312	1.4021	64.96		
		技工人工费	元	128.0077	1.3656	174.81		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.2368	294.77	69.8		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.5286	681.42	360.2		
		水	m3	0.053	4.62	0.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	12.907	1	12.91		
	机械							

项目编码	010501001011	项目名称	基础垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050003-36换	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	787.66	3594.25	127.47	397.25	78.766	359.425	12.747	39.725
小计								78.766	359.425	12.747	39.725
清单项目综合单价											490.66300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.2101	1.3758	18.17		
		技工人工费	元	45.2341	1.3395	60.59		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.015	347.97	353.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.312	1	5.31		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	306	11.93		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	10.42	0.81		

项目编码	010505001008	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3119.48	1338.6	40.35	895.29	31.1948	13.386	0.4035	8.9529
小计								31.1948	13.386	0.4035	8.9529
清单项目综合单价											53.93720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.65838	1.4021	5.13		
		技工人工费	元	19.08713	1.3656	26.07		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.0656	5.35	0.35		
		铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00325	1685.84	5.48		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2625	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.015	26.9	0.4		

项目编码	050201001018	项目名称	园路碾压	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.01	347.32	0	20.81	93.4	3.4732	0	0.2081	0.934
小计								3.4732	0	0.2081	0.934
清单项目综合单价											4.61530000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.65865	1.3758	2.28		
		技工人工费	元	0.8893	1.3395	1.19		
	材料							
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.0003	693.55	0.21		

项目编码	010502026002	项目名称	挡土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	784.34	3904.84	94.17	409.52	78.434	390.484	9.417	40.952
050013-93	UPVC排水管安装(粘接) 管外径(mm以内) 50	10m	0.011624	57.56	52.9	0	17.88	0.66907744	0.6149096	0	0.20783712
050012-6	屋顶花园滤水层 土工布	100m2	0.000031	350.34	236.7	0	104.54	0.01086054	0.0073377	0	0.00324074
040501-85	滤料铺设 碎石	10m3	0.000029	1055.05	1646.94	270.31	380.85	0.03059645	0.04776126	0.00783899	0.01104465
040207-36	安装沉降缝 沥青木丝板	10m2	0.00347	84.62	1407.97	0	92.79	0.2936314	4.8856559	0	0.3219813
小计								79.43816583	396.0396645	9.42483899	41.49610381
清单项目综合单价											526.39877309

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.061978	1.4021	0.09		
		普工人工费	元	0.173934	1.3758	0.24		
		技工人工费	元	0.328891	1.3395	0.44		
		技工人工费	元	57.609209	1.3656	78.67		
	材料	木丝板	m2	0.035392	84.96	3.01		
		石油沥青 进口AH-70号	kg	0.333102	5.1	1.7		
		液化石油气	kg	0.019941	7.79	0.16		
		无纺布 200g/m2	m2	0.003372	2.12	0.01		
		碎石 20mm～40mm	m3	0.000295	157.28	0.05		
		锯条	根	0.02255	0.55	0.01		
		粘合剂	kg	0.002906	19.71	0.06		
		硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 管径dn50×2.0	m	0.117982	4.3	0.51		
		水	m3	0.00186	4.62	0.01		
		水	m3	0.460115	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	378.8	382.59		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.825392	1	5.83		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000012	631.56	0.01		
		混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	872.54	7.94		

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土振动器　插入式	台班	0.09	10.42	0.94		
		混凝土布料机	台班	0.0091	59.23	0.54		
项目编码	010501001012	项目名称	垫层		计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 - 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	641.39	3576.59	127.47	357.67	64.139	357.659	12.747	35.767
小计								64.139	357.659	12.747	35.767
清单项目综合单价											470.31200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.7313	1.4021	13.64		
		技工人工费	元	36.976	1.3656	50.49		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	347.97	351.45		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.286	1	5.29		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	306	11.93		
		混凝土振动器　插入式	台班	0.078	10.42	0.81		
项目编码	050201001019	项目名称	园路碾压		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.01	347.32	0	20.81	93.4	3.4732	0	0.2081	0.934
小计								3.4732	0	0.2081	0.934
清单项目综合单价											4.61530000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.65865	1.3758	2.28		
		技工人工费	元	0.8893	1.3395	1.19		
	材料							
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.0003	693.55	0.21		
项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0< φ≤10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10	t	1	474.16	3378.18	11.37	295.19	474.16	3378.18	11.37	295.19
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0< φ≤10	t	1	1013.73	30.63	0	269.79	1013.73	30.63	0	269.79
小计								1487.89	3408.81	11.37	564.98
清单项目综合单价											5473.05000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.239	1.4021	249.91		
		技工人工费	元	906.546	1.3656	1237.98		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ10	kg	1020	3.263	3328.26		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.37	1	50.37		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	39.12	4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.79	7.06		
项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10< φ≤25 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	379.2	3288.1	8.47	265.35	379.2	3288.1	8.47	265.35
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10< φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
小计								1195.66	3375.43	94.91	491.94
清单项目综合单价											5157.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.4021	157.68		
		技工人工费	元	760.093	1.3656	1037.98		
	材料	电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	kg	1025	3.16	3239		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.88	1	49.88		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		
项目编码	011404001004	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 - 干混抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	3861.89	1020.66	88.66	1079.3	38.6189	10.2066	0.8866	10.793
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5782	2922.8	175.34	1688.7	57.82	29.228	1.7534	16.887
小计								96.4389	39.4346	2.64	27.68
清单项目综合单价											166.19350000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.95194	1.4021	13.95		
		技工人工费	元	21.80372	1.3656	29.78		
		高级技工人工费	元	37.95096	1.3889	52.71		
	材料	醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55		
		真石漆	kg	4.16	4.87	20.26		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
		真石面漆	kg	0.312	4.87	1.52		
		醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36		
		水	m3	0.01075	4.62	0.05		
		干混抹灰砂浆 M20	t	0.0406	247.79	10.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3905	1	0.39		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00387	229.1	0.89		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.007	250.48	1.75		
项目编码	011404001005	项目名称	墙面喷刷涂料（建筑挡墙装饰面）		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 - 干混抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	3861.89	1020.66	88.66	1079.3	38.6189	10.2066	0.8866	10.793
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5782	2922.8	175.34	1688.7	57.82	29.228	1.7534	16.887

工程量清单综合单价分析表

小计						96.4389	39.4346	2.64	27.68
清单项目综合单价									166.19350000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	9.95194	1.4021		13.95		
		技工人工费		元	21.80372	1.3656		29.78		
		高级技工人工费		元	37.95096	1.3889		52.71		
	材料	醇酸清漆		kg	0.277	12.83		3.55		
		真石漆		kg	4.16	4.87		20.26		
		腻子粉(成品)		kg	2.041	1.59		3.25		
		真石面漆		kg	0.312	4.87		1.52		
		醇酸稀释剂		kg	0.031	11.5		0.36		
		水		m3	0.01075	4.62		0.05		
		干混抹灰砂浆 M20		t	0.0406	247.79		10.06		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3905	1		0.39		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.00387	229.1		0.89		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1		台班	0.007	250.48		1.75		
项目编码	010505001009	项目名称	垫层模板			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3119.48	1338.6	40.35	895.29	31.1948	13.386	0.4035	8.9529
小计								31.1948	13.386	0.4035	8.9529
清单项目综合单价									53.93720000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.65838	1.4021		5.13		
		技工人工费		元	19.08713	1.3656		26.07		
	材料	镀锌铁丝（综合）		kg	0.0656	5.35		0.35		
		铁钉（综合）		kg	0.1973	5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00325	1685.84		5.48		
		脱模剂		kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.12541	43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2625	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.015	26.9		0.4		
项目编码	010505005009	项目名称	墙面模板			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29	直形墙 墙厚T（cm） 0<T≤50 木模板	100m2	0.01	5440.71	1827.62	0.24	1531.12	54.4071	18.2762	0.0024	15.3112
小计								54.4071	18.2762	0.0024	15.3112
清单项目综合单价									87.99690000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.55078	1.4021		6.38		
		技工人工费		元	35.16873	1.3656		48.03		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.2469	5.64		1.39		
		对拉螺栓		kg	0.50184	6.59		3.31		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00353	1685.84		5.95		
		脱模剂		kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.12541	43.36		5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.2458	4.42		1.09		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3584	1		0.36		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00009	26.9		0		
项目编码	010102001002	项目名称	挖土方			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-11	履带式挖掘机挖土方 不装车	1000m3	0.001	789.53	0	2655.37	398.69	0.78953	0	2.65537	0.39869
小计								0.78953	0	2.65537	0.39869
清单项目综合单价									3.84359000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.563104	1.4021		0.79		
	材料									
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75		台班	0.000174	1107.53		0.19		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0		台班	0.001541	1598.09		2.46		
项目编码	010102007020	项目名称	回填方			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-186	装载机装运土方 运距L（m） L≤20	1000m3	0.001	991.47	0	2329.11	428.8	0.99147	0	2.32911	0.4288
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
小计								17.58377	0.0716	7.82161	5.2155
清单项目综合单价									30.69248000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	12.540999	1.4021		17.58		
	材料	水		m3	0.0155	4.62		0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90		台班	0.00308	1243.07		3.83		
		轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=1.5		台班	0.00268	869.07		2.33		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.00308	540.2		1.66		
项目编码	010103002010	项目名称	余方弃置			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000301	0	55.99	111808.98	7992.9	0	0.01685299	33.65450298	2.4058629
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000701	0	55.99	99893.86	7141.41	0	0.03924899	70.02559586	5.0061284 1
120001-186	装载机装运土方 运距L（m） L≤20	1000m3	0.001	991.47	0	2329.11	428.8	0.99147	0	2.32911	0.4288
小计								0.99147	0.05610198	106.0092088	7.84079131
清单项目综合单价									114.89757213
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.707129	1.4021		0.99		
	材料	水		m3	0.012001	4.62		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.00055	1		0		
	机械	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=1.5		台班	0.00268	869.07		2.33		
		新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF		台班	0.050021	1392.1		69.63		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动		台班	0.021439	1558.85		33.42		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4		台班	0.0006	702.26		0.42		
项目编码	050307017001	项目名称	岗亭			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-59换	岗亭	套	1	0	6194.69	0	309.73	0	6194.69	0	309.73
小计								0	6194.69	0	309.73
清单项目综合单价											6504.42000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	岗亭				个	1	6194.69		6194.69		
	机械											
项目编码	050307017002	项目名称		成品洗手池				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-59换	成品洗手池	套	1	0	1150.44	0	57.52	0	1150.44	0	57.52
小计								0	1150.44	0	57.52
清单项目综合单价											1207.96000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	成品洗手池				个	1	1150.44		1150.44		
	机械											
项目编码	050307017003	项目名称		拖把池(盆+高弯龙头)				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-59换	拖把池(盆+高弯龙头)	套	1	0	238.94	0	11.95	0	238.94	0	11.95
小计								0	238.94	0	11.95
清单项目综合单价											250.89000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	拖把池(盆+高弯龙头)				个	1	238.94		238.94		
	机械											
项目编码	050307017004	项目名称		成品垃圾分类设施				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-59换	垃圾分类外罩+垃圾分类内桶	套	1	0	13238.94	0	661.95	0	13238.94	0	661.95
小计								0	13238.94	0	661.95
清单项目综合单价											13900.89000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	垃圾分类外罩+垃圾分类内桶 ` 成品垃圾分类设施				个	1	13238.94		13238.94		
	机械											
项目编码	050307017005	项目名称		烟灰柱				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-59换	烟灰柱	套	1	0	353.98	0	17.7	0	353.98	0	17.7
小计								0	353.98	0	17.7
清单项目综合单价											371.68000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	烟灰柱				个	1	353.98		353.98		
	机械											
项目编码	040402018001	项目名称		施工缝				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-56	PG道路嵌缝胶灌缝	100m	0.01	221.08	219.84	0	69.5	2.2108	2.1984	0	0.695
040103-50	伸缩 沥青玛蹄脂	10m2	0.003001	569.42	1026.89	0	202.03	1.70882942	3.08169689	0	0.60629203
小计								3.91962942	5.28009689	0	1.30129203
清单项目综合单价											10.50101834
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.882847	1.4021		1.24		
		技工人工费				元	1.963497	1.3656		2.68		
	材料	石粉				kg	0.382227	0.15		0.06		
		石油沥青 进口AH-70#				t	0.000381	5097.35		1.94		
		石棉				kg	0.378027	2.74		1.04		
		PG道路嵌缝胶				kg	0.1953	11.09		2.17		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.078043	1		0.08		
	机械											
项目编码	040402018002	项目名称		施工缝				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-52	缩缝 切缝机切缝 缝宽6mm 缝深H(mm) H=50	100m	0.01	260.1	266.61	17.11	83.38	2.601	2.6661	0.1711	0.8338
040103-56	PG道路嵌缝胶灌缝	100m	0.01	221.08	219.84	0	69.5	2.2108	2.1984	0	0.695
小计								4.8118	4.8645	0.1711	1.5288
清单项目综合单价											11.37620000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.08364	1.4021		1.52		
		技工人工费				元	2.41102	1.3656		3.29		
	材料	PG道路嵌缝胶				kg	0.1953	11.09		2.17		
		切缝机刀片				片	0.0044	486.73		2.14		
		水				m3	0.105	4.62		0.49		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0719	1		0.07		
	机械	混凝土路面切缝机				台班	0.00625	27.38		0.17		
项目编码	040402018003	项目名称		施工缝				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-57换	嵌缝 泡沫塑料填塞 ` 改性沥青麻丝	100m	0.01	581.39	1553.49	0	231.53	5.8139	15.5349	0	2.3153
小计								5.8139	15.5349	0	2.3153
清单项目综合单价											23.66410000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.36365	1.4021		0.51		
		技工人工费				元	3.88399	1.3656		5.3		
	材料	石油沥青 进口AH-70号				kg	0.19	5.1		0.97		
		改性沥青麻丝				m3	0.006	2389.38		14.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2296	1		0.23		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	040402018004	项目名称	施工缝			计量单位			m	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-57	嵌缝 泡沫塑料填塞	100m	0.01	581.39	407.17	0	174.21	5.8139	4.0717	0	1.7421
010004-55	嵌缝 建筑油膏	100m	0.01	1033.57	324.35	0	289.72	10.3357	3.2435	0	2.8972
小计								16.1496	7.3152	0	4.6393
清单项目综合单价											28.10410000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.01013		1.4021		1.42		
		技工人工费			元	10.78887		1.3656		14.73		
	材料	石油沥青冷底子油			t	0.00031		3929.2		1.22		
		改性沥青嵌缝油膏			kg	0.8777		2.2		1.93		
		石油沥青 进口AH-70号			kg	0.19		5.1		0.97		
		聚苯乙烯泡沫塑料板（EPS）			m3	0.006		507.08		3.04		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.1547		1		0.15		
	机械											
项目编码	040201022003	项目名称	排水沟、截水沟			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120007-20换	排水沟铸铁盖板安装 ˆ 500*300*50厚成品重型铸铁篦子	10m	0.1	1170.01	2054.67	100.55	419.53	117.001	205.467	10.055	41.953
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ˆ 干混抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	3861.89	1020.66	88.66	1079.3	38.6189	10.2066	0.8866	10.793
040305-53换	井底流槽 混凝土 ˆ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015002	1528.18	3781.86	152.13	604.35	22.92575636	56.73546372	2.28225426	9.0664587
010002-24	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.075999	641.39	3332.91	127.47	345.48	48.74499861	253.2978271	9.68759253	26.25613452
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3119.48	1338.6	40.35	895.29	31.1948	13.386	0.4035	8.9529
小计								258.485455	539.0928908	23.31494679	97.02149322
清单项目综合单价											917.91478579
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	40.99122		1.4021		57.47		
		技工人工费			元	131.74224		1.3656		179.91		
		高级技工人工费			元	15.1944		1.3889		21.1		
	材料	500*300*50厚成品重型铸铁篦子			块	2.06		95.58		196.89		
		镀锌铁丝（综合）			kg	0.0656		5.35		0.35		
		铁钉（综合）			kg	0.1973		5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.00325		1685.84		5.48		
		脱模剂			kg	0.1		7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15			张	0.12541		43.36		5.44		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.151517		368.85		55.89		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.767584		324.2		248.85		
		低合金钢焊条 E43系列			kg	0.148		7.08		1.05		
		防锈漆 红色			kg	0.337		14.51		4.89		
		松节油			kg	0.089		6.74		0.6		
		水			m3	0.223604		4.62		1.03		
		干混抹灰砂浆 M20			t	0.0406		247.79		10.06		
		其他材料费(按百分比计算)			元	6.702185		1		6.7		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500			台班	0.015		26.9		0.4		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1			台班	0.029639		306		9.07		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200			台班	0.00387		229.1		0.89		
		混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班	0.002415		872.54		2.11		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.076048		10.42		0.79		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.057		176.4		10.05		
项目编码	010505001010	项目名称	垫层模板			计量单位			m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3119.48	1338.6	40.35	895.29	31.1948	13.386	0.4035	8.9529
小计								31.1948	13.386	0.4035	8.9529
清单项目综合单价											53.93720000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.65838		1.4021		5.13		
		技工人工费			元	19.08713		1.3656		26.07		
	材料	镀锌铁丝（综合）			kg	0.0656		5.35		0.35		
		铁钉（综合）			kg	0.1973		5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.00325		1685.84		5.48		
		脱模剂			kg	0.1		7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15			张	0.12541		43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.2625		1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500			台班	0.015		26.9		0.4		
项目编码	050201004001	项目名称	圆形绿化装饰井盖			计量单位			套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-66换	植草井盖安装 ˆ 植草井盖 700mm×700mm	套	1	53.86	62.57	0	17.38	53.86	62.57	0	17.38
010002-64	非泵送现浇混凝土 小型零星构件	10m3	0.003965	3140.71	3667.8	20.84	1015.98	12.45291515	14.542827	0.0826306	4.0283607
010006-57	小型构件 木模板	100m2	0.003958	10197.79	3217.97	24.26	2861.17	40.36285282	12.73972426	0.09602108	11.32451086
小计								106.675768	89.84955226	0.17865168	32.73287156
清单项目综合单价											229.43684347
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	33.823454		1.3656		46.19		
		普工人工费			元	43.131276		1.4021		60.47		
	材料	植草井盖 700mm×700mm			套	1		61.95		61.95		
		水			m3	0.085034		4.62		0.39		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.040039		347.97		13.93		
		铁钉（综合）			kg	0.018796		5.64		0.11		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.003977		1685.84		6.7		
		脱模剂			kg	0.039571		7.43		0.29		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15			张	0.124072		43.36		5.38		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.08456		1		1.08		
	机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.007929		10.42		0.08		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500			台班	0.003569		26.9		0.1		
项目编码	010609004001	项目名称	成品硬质铺装装饰井盖			计量单位			套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-65换	不锈钢双层井盖安装 ˆ 900x900成品硬质铺装装饰井盖	套	1	73.32	1340.7	0	86.44	73.32	1340.7	0	86.44
小计								73.32	1340.7	0	86.44
清单项目综合单价											1500.46000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	12.62	1.4021	17.69		
		技工人工费	元	40.73	1.3656	55.62		
	材料	900x900成品硬质铺装装饰井盖	套	1	1327.43	1327.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.27	1	13.27		
	机械							

项目编码	010609004002	项目名称	成品硬质铺装装饰井盖	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-65换	不锈钢双层井盖安装	套	1	73.32	1787.61	0	108.79	73.32	1787.61	0	108.79
小计								73.32	1787.61	0	108.79
清单项目综合单价											1969.72000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.62	1.4021	17.69		
		技工人工费	元	40.73	1.3656	55.62		
	材料	900x900成品硬质铺装装饰井盖	套	1	1769.91	1769.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	17.7	1	17.7		
	机械							

项目编码	050307006001	项目名称	铁艺栏杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-42换	成品铁栏杆 铁扶手 铁栏杆带铁扶手(成品)-1200mm	10m	0.1	772.68	3813.29	51.03	398.78	77.268	381.329	5.103	39.878
010002-137	预埋铁件 制作、安装	t	0.00168	3115.09	6906.34	774.4	1224.97	5.2333512	11.6026512	1.300992	2.0579496
小计								82.5013512	392.9316512	6.403992	41.9359496
清单项目综合单价											523.77294400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.133353	1.4021	11.4		
		技工人工费	元	21.134042	1.3656	28.86		
		高级技工人工费	元	30.4104	1.3889	42.24		
	材料	铁栏杆带铁扶手(成品)-1200mm	m	1	373.27	373.27		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.060478	7.63	0.46		
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.073	7.97	0.58		
		铁件（综合）	kg	1.780737	6.16	10.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.648455	1	7.65		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.028	182.24	5.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.007375	176.4	1.3		

项目编码	050307006002	项目名称	铁艺栏杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-42换	成品铁栏杆 铁扶手 铁栏杆带铁扶手(成品)-1500mm	10m	0.1	772.68	4744.85	51.03	445.36	77.268	474.485	5.103	44.536
010002-137	预埋铁件 制作、安装	t	0.001676	3115.09	6906.34	774.4	1224.97	5.22089084	11.57502384	1.2978944	2.05304972
小计								82.48889084	486.0600258	6.4008944	46.58904972
清单项目综合单价											621.53886080

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.132951	1.4021	11.4		
		技工人工费	元	21.124979	1.3656	28.85		
		高级技工人工费	元	30.4104	1.3889	42.24		
	材料	电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.060328	7.63	0.46		
		铁件（综合）	kg	1.776334	6.16	10.94		
		铁栏杆带铁扶手(成品)-1500mm	m	1	464.6	464.6		
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.073	7.97	0.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.475031	1	9.48		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.007357	176.4	1.3		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.028	182.24	5.1		

项目编码	010102002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.0006	4196.23	0	0	1110.41	2.517738	0	0	0.666246
小计								5.223528	0	7.89832	1.946676
清单项目综合单价											15.06852400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.725247	1.4021	5.22		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1598.09	1.88		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1020.68	5.8		

项目编码	010102001003	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.001	2042.59	0	5496.38	933.29	2.04259	0	5.49638	0.93329
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
120001-6	人工挖基坑土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.0006	4506.25	0	0	1192.45	2.70375	0	0	0.71547
小计								5.40954	0	7.37573	1.95856
清单项目综合单价											14.74383000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.857893	1.4021	5.41		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1598.09	1.88		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.005168	1020.68	5.27		

项目编码	010102007021	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-186	装载机装运土方 运距L（m） L≤20	1000m3	0.001	991.47	0	2329.11	428.8	0.99147	0	2.32911	0.4288
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
小计								17.58377	0.0716	7.82161	5.2155
清单项目综合单价											30.69248000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.540999	1.4021	17.58		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90		台班	0.00308	1243.07	3.83		
		轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=1.5		台班	0.00268	869.07	2.33		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.00308	540.2	1.66		

项目编码	010103002011	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0007	0	55.99	99893.86	7141.41	0	0.039193	69.925702	4.998987
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0003	0	55.99	111808.98	7992.9	0	0.016797	33.542694	2.39787
小计								0	0.05599	103.468396	7.396857
清单项目综合单价											110.92124300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.050019	1392.1	69.63		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.021437	1558.85	33.42		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		

项目编码	010902008003	项目名称	屋面排水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050002-4	屋顶花园滤水层 土工布	100m2	0.01	413.26	236.7	0	121.19	4.1326	2.367	0	1.2119
120003-13	碎石垫层 干铺	10m3	0.010001	1290.51	2067.35	5.04	445.22	12.90639051	20.67358675	0.05040504	4.45264522
小计								17.03899051	23.04256735	0.05040504	5.66454522
清单项目综合单价											45.79650812

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.351366	1.4021	6.1		
		技工人工费	元	8.008711	1.3656	10.94		
	材料	中砂	m3	0.0198	172.82	3.42		
		无纺布 200g/m2	m2	1.1	2.12	2.33		
		碎石 20～40mm	m3	0.1091	157.28	17.16		
		水	m3	0.02	4.62	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.035	1	0.04		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.0023	21.93	0.05		

项目编码	040202010001	项目名称	卵石排水沟	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-10换	散铺卵石面层 ~ 20~30 灰色卵石	10m3	0.003001	651.75	7265.95	0	535.77	1.95590175	21.80511595	0	1.60784577
020002-10换	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20 ~ 干混地面砂浆 M15	100m2	0.00025	1713.63	1005.08	97.37	510.68	0.4284075	0.25127	0.0243425	0.12767
010002-24	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.0036	641.39	3332.91	127.47	345.48	2.309004	11.998476	0.458892	1.243728
小计								4.69331325	34.05486195	0.4832345	2.97924377
清单项目综合单价											42.21065347

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.789099	1.4021	2.51		
		技工人工费	元	1.427828	1.3656	1.95		
		高级技工人工费	元	0.16859	1.3889	0.23		
	材料	20~30灰色卵石	m3	0.031502	690.27	21.74		
		干混地面砂浆 M15	t	0.001116	220.8	0.25		
		水	m3	0.008127	4.62	0.04		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.036355	324.2	11.79		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.232269	1	0.23		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.001404	306	0.43		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.000106	229.1	0.02		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.002808	10.42	0.03		

项目编码	010505001011	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3119.48	1338.6	40.35	895.29	31.1948	13.386	0.4035	8.9529
小计								31.1948	13.386	0.4035	8.9529
清单项目综合单价											53.93720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.65838	1.4021	5.13		
		技工人工费	元	19.08713	1.3656	26.07		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.0656	5.35	0.35		
		铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00325	1685.84	5.48		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2625	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.015	26.9	0.4		

项目编码	011601001018	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050014-21换	其他建筑物里脚手架(按建筑物垂直投影面积) ~ (单独搭设的装饰用脚手架;人工*0.65材料*0.65机械*0.65)	100m2	5.1693	485.53	19.93	3.72	129.75	2509.850229	103.024149	19.229796	670.716675
小计								2509.850229	103.024149	19.229796	670.716675
清单项目综合单价											3302.82084900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	136.787432	1.3758	188.19		
		技工人工费	元	1733.222092	1.3395	2321.65		
	材料	防锈漆 红色	kg	0.336005	14.51	4.88		
		油漆溶剂油	kg	0.0336	9.73	0.33		
		脚手架钢管 Φ48×3.2	kg	3.998454	3.63	14.51		
		脚手管扣件(综合)（含对接扣、直角扣、活动扣等）	个	0.840011	6.53	5.49		
		松杂木脚手板	m3	0.03696	1973.45	72.94		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.910835	1	4.91		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0336	572.28	19.23		

项目编码	AB001006	项目名称	建筑物超高增加费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	6468.32	0	89.56	1718.05	6468.32	0	89.56	1718.05
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	10757.32	0	323.67	2869.73	10757.32	0	323.67	2869.73
小计								17225.64	0	413.23	4587.78
清单项目综合单价											22226.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	17225.64	1	17225.64		
	材料							
	机械	降效增加机械费	元	413.23	1	413.23		

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		543092.94	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			543092.94	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-园建工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-绿化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	515113.92	
2	措施项目	23544.82	
2.1	安全文明施工	12718.23	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	10657.77	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2060.46	
2.2	其他措施项目费	10826.59	
3	其他项目	53865.87	
3.1	暂列金额	53865.87	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	53327.21	
5	含税建安工程造价	645851.82	
合计		645851.82	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-绿化工程　　第 1 页，共 4 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		首层绿化工程					256985.93	0
1-1		乔木					45226.17	0
1-1-1	050103001001	栽植乔木	(1)种类:凤凰木 (2)米径:18cm (3)高度:550-600cm (4)冠幅:200-250cm (5)地苗，≥3分枝，树型好，枝叶完整、冠幅匀称 (6)养护期:十二个月 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	株	3	1625.58	4876.74	0
1-1-2	050103001002	栽植乔木	(1)种类:小叶榄仁 (2)米径:15cm (3)高度:600-700cm (4)冠幅:300-350cm (5)地苗，6层分枝，树型好，枝叶完整、冠幅匀称 (6)养护期:十二个月 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	株	16	2115.79	33852.64	0
1-1-3	050103001003	栽植乔木	(1)种类:宫粉紫荆 (2)米径:10cm (3)高度:400-450cm (4)冠幅:150-200cm (5)地苗，≥3分枝，树型好，枝叶完整、冠幅匀称 (6)养护期:十二个月 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	株	3	599.85	1799.55	0
1-1-4	050103001004	栽植乔木	(1)种类:柚子树 (2)地径:13cm (3)高度:250-350cm (4)冠幅:150-200cm (5)地苗，≥3分枝，树型好，枝叶完整、冠幅匀称 (6)养护期:十二个月 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	株	2	1049.97	2099.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-绿化工程　　第 2 页，共 4 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	050103001005	栽植乔木	(1)种类:黄皮 (2)米径:10cm (3)高度:300-350cm (4)冠幅:200-250cm (5)地苗，≥3分枝，树型好，枝叶完整、冠幅匀称 (6)养护期:十二个月 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	株	5	519.46	2597.3	0
1-2		灌木及地被					61175.56	0
1-2-1	050103009001	栽植花卉	1.种类:龙船花 2.高度:30-40cm 3.冠幅:25-35cm 4.密度:49株/㎡ 5.容器苗，有脚叶，多侧枝，不露土 6.养护期:十二个月 7.满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	36.5	225.5	8230.75	0
1-2-2	050103009002	栽植花卉	1.种类:米兰 2.高度:20-30cm 3.冠幅:15-20cm 4.密度:64株/㎡ 5.容器苗，有脚叶，3-4分枝，不露土 6.养护期:十二个月 7.满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50.2	237.86	11940.57	0
1-2-3	050103009003	栽植花卉	1.种类:黄金叶 2.高度:20-30cm 3.冠幅:10-20cm 4.密度:64株/㎡ 5.容器苗，有脚叶，3-4分枝，不露土 6.养护期:十二个月 7.满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	132.8	160.09	21259.95	0
1-2-4	050103009004	栽植花卉	1.种类:翠芦莉 2.高度:30-40cm 3.冠幅:25-35cm 4.密度:49株/㎡ 5.容器苗，有脚叶，3-4分枝，不露土 6.养护期:十二个月 7.满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	69.1	176.24	12178.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-绿化工程　　第 3 页，共 4 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5	050103009005	栽植花卉	1.种类:天门冬 2.高度:25-30cm 3.冠幅:20-25cm 4.密度:49株/㎡ 5.容器苗，有脚叶，3-4分枝，不露土 6.养护期:十二个月 7.满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	13.5	141.05	1904.18	0
1-2-6	050103009006	栽植花卉	1.种类:金叶假连翘 2.高度:20-30cm 3.冠幅:15-25cm 4.密度:49株/㎡ 5.容器苗，有脚叶，3-4分枝，不露土 6.养护期:十二个月 7.满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	18.9	141.05	2665.85	0
1-2-7	050103009007	栽植花卉	1.种类:栀子花 2.高度:20-30cm 3.冠幅:15-25cm 4.密度:49株/㎡ 5.容器苗，有脚叶，3-4分枝，不露土 6.养护期:十二个月 7.满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	17	176.24	2996.08	0
1-3		地被					145702.72	0
1-3-1	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:大叶油草 2.铺种方式:草块满铺，30*30件，杂草率小于3%，盖度0.9 3.养护期:十二个月 4.满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	486	52.31	25422.66	0
1-3-2	050103015002	铺种草皮	1.草皮种类:马尼拉草 2.铺种方式:草块满铺，30*30件，杂草率小于3%，盖度0.9 3.养护期:十二个月 4.满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2277.6	52.81	120280.06	0
1-4		其他					4881.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-绿化工程　　第 4 页，共 4 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-1	050403001001	树木支撑架	(1)镀锌钢管树木支撑架 (2)每套4根DN50mm,壁厚5mm热镀锌钢管,长度3m,表面喷灰色氟碳漆 (3)7cm宽,5mm厚铁皮圈固定(内置塑胶索橡皮胶垫)，含其他混凝土小支座等所有附属配件 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	套	22	209.75	4614.5	0
1-4-2	050403001002	树木支撑架	(1)圆木树木支撑架 (2)3根L=3m,Φ50mm圆木 (3)可调式弹性支护胶带固定，含其他小支座等所有附属配件 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	套	7	38.14	266.98	0
2		屋面绿化工程					258127.99	0
2-1	050103015003	铺种草皮	(1)草皮种类:马尼拉草 (2)铺种方式:草块满铺,30*30件，杂草率小于3%，盖度0.9 (3)养护期:十二个月 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5443.3	33.46	182132.82	0
2-2	050101003001	种植土回(换)填	(1)回填土质要求:满足设计要求 (2)取土运距:投标人自行综合考虑 (3)回填厚度:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1632.9	46.54	75995.17	0
合计							515113.92	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-绿化工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					23544.82
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	12718.23
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	10657.77
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2060.46
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	10826.59
1-14-1	031401020001	超高增加费	因施工现场等条件限制不能在白天施工，需在夜间施工时所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设施摊销及照明用电等费用。合理工期内因施工工序需要连续作业夜班施工的和建设单位为缩短合理工期而要求施工企业在夜间施工的情形除外。	项	1	10826.59	10826.59
合计							23544.82

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-绿化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	53865.87	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		53865.87	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-绿化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-绿化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-绿化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	53327.21
合计					53327.21

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-绿化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-绿化工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	050103001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-127换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 15＜φ≤20 ˚ 凤凰木 18cm 高550-600cm 冠幅200-250cm	株	1	219.78	1059.72	59.91	115.43	219.78	1059.72	59.91	115.43
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30	100株·月	0.03	1100.44	166.75	427.4	330.08	33.0132	5.0025	12.822	9.9024
050003-2换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30 ˚（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	660.27	100.05	263.5	198.56	59.4243	9.0045	23.715	17.8704
小计								312.2175	1073.727	96.447	143.2028
清单项目综合单价								1625.59430000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	186.055736	1.4021	260.87		
	技工人工费	元	37.6	1.3656	51.35		
材料	凤凰木 18cm 高550-600cm 冠幅200-250cm	株	1.04	1009.17	1049.54		
	有机肥	kg	12	0.33	3.96		
	肥料	kg	2.09706	1.77	3.71		
	杀虫药剂(综合)	kg	0.182028	22.12	4.03		
	水	m3	1.900428	4.62	8.78		
	其他材料费(按百分比计算)	元	3.7088	1	3.71		
机械	手动油锯机	台班	0.1026	33.49	3.44		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.02754	605.07	16.66		
	高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0054	669.56	3.62		
	手动油锯机	台班	0.057	32.45	1.85		
	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.019	718.61	13.65		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.048	963.75	46.26		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0153	589.21	9.01		
	高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.003	652.38	1.96		

项目编码	050103001002	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-126换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 12＜φ≤15 ˚ 小叶榄仁 15cm 高度600-700cm 冠幅300-350cm	株	1	140.96	1632.09	49.55	122.45	140.96	1632.09	49.55	122.45
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30	100株·月	0.03	1100.44	166.75	427.4	330.08	33.0132	5.0025	12.822	9.9024
050003-2换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30 ˚（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	660.27	100.05	263.5	198.56	59.4243	9.0045	23.715	17.8704
小计								233.3975	1646.097	86.087	150.2228
清单项目综合单价								2115.80430000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	42.382116	1.4021	59.42		
	普工人工费	元	101.12862	1.4021	141.79		
	技工人工费	元	23.565	1.3656	32.18		
材料	小叶榄仁 15cm 高度600-700cm 冠幅300-350cm	株	1.04	1559.63	1622.02		
	有机肥	kg	10	0.33	3.3		
	肥料	kg	2.09706	1.77	3.71		
	杀虫药剂(综合)	kg	0.182028	22.12	4.03		
	水	m3	1.650428	4.62	7.62		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.4188	1	5.42		
机械	手动油锯机	台班	0.1026	33.49	3.44		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.02754	605.07	16.66		
	高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0054	669.56	3.62		
	手动油锯机	台班	0.057	32.45	1.85		
	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.018	718.61	12.93		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.038	963.75	36.62		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0153	589.21	9.01		
	高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.003	652.38	1.96		

项目编码	050103001003	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-124换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 8＜φ≤10 ˚ 宫粉紫荆 10cm 高度400-450cm 冠幅150-200cm	株	1	73.26	385.65	24.55	40.43	73.26	385.65	24.55	40.43
050003-1	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） φ≤10	100株·月	0.03	299.64	131.97	354.64	111.24	8.9892	3.9591	10.6392	3.3372
050003-1换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） φ≤10 ˚（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	179.78	79.18	218.69	67.16	16.1802	7.1262	19.6821	6.0444
小计								98.4294	396.7353	54.8713	49.8116
清单项目综合单价								599.84760000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	57.991388	1.4021	81.31		
	技工人工费	元	12.536	1.3656	17.12		
材料	宫粉紫荆 10cm 高度400-450cm 冠幅150-200cm	株	1.04	366.97	381.65		
	有机肥	kg	7	0.33	2.31		
	肥料	kg	1.827504	1.77	3.23		
	杀虫药剂(综合)	kg	0.167916	22.12	3.71		
	水	m3	0.918956	4.62	4.25		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.5769	1	1.58		
机械	手动油锯机	台班	0.0999	33.49	3.35		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.027	605.07	16.34		
	手动油锯机	台班	0.0555	32.45	1.8		
	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.006	718.61	4.31		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	963.75	20.24		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.015	589.21	8.84		

项目编码	050103001004	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

050001-126换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 12＜φ≤15 ˊ 柚子树 13cm 高度250-350cm 冠幅150-200cm	株	1	140.96	675.1	49.55	74.6	140.96	675.1	49.55	74.6	
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30	100株·月	0.03	1100.44	166.75	427.4	330.08	33.0132	5.0025	12.822	9.9024	
050003-1换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） φ≤10 ˊ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	179.78	79.18	218.69	67.16	16.1802	7.1262	19.6821	6.0444	
小计								190.1534	687.2287	82.0541	90.5468	
清单项目综合单价											1049.98300000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.540178	1.4021	16.18		
		普工人工费	元	101.12862	1.4021	141.79		
		技工人工费	元	23.565	1.3656	32.18		
	材料	柚子树 13cm 高度250-350cm 冠幅150-200cm	株	1.04	642.2	667.89		
		有机肥	kg	10	0.33	3.3		
		肥料	kg	1.923774	1.77	3.41		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.172956	22.12	3.83		
		水	m3	1.369196	4.62	6.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4868	1	2.49		
	机械	手动油锯机	台班	0.0999	33.49	3.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.027	605.07	16.34		
		手动油锯机	台班	0.057	32.45	1.85		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.018	718.61	12.93		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.038	963.75	36.62		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0153	589.21	9.01		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.003	652.38	1.96		

项目编码	050103001005	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-124换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 8＜φ≤10 ˊ黄皮 10cm 高度400-450cm 冠幅150-200cm	株	1	73.26	309.09	24.55	36.6	73.26	309.09	24.55	36.6
050003-1	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） φ≤10	100株·月	0.03	299.64	131.97	354.64	111.24	8.9892	3.9591	10.6392	3.3372
050003-1换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） φ≤10 ˊ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	179.78	79.18	218.69	67.16	16.1802	7.1262	19.6821	6.0444
小计								98.4294	320.1753	54.8713	45.9816	
清单项目综合单价											519.45760000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.540178	1.4021	16.18		
		普工人工费	元	46.45121	1.4021	65.13		
		技工人工费	元	12.536	1.3656	17.12		
	材料	黄皮 10cm 高度400-450cm 冠幅150-200cm	株	1.04	293.58	305.32		
		有机肥	kg	7	0.33	2.31		
		肥料	kg	1.827504	1.77	3.23		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.167916	22.12	3.71		
		水	m3	0.918956	4.62	4.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3469	1	1.35		
	机械	手动油锯机	台班	0.0999	33.49	3.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.027	605.07	16.34		
		手动油锯机	台班	0.0555	32.45	1.8		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.006	718.61	4.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	963.75	20.24		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.015	589.21	8.84		

项目编码	050103009001	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-178换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 36＜D≤49 ˊ龙船花，高度:30-40cm，冠幅:25-35cm	10m2	0.1	333.18	1191.66	16.9	148.96	33.318	119.166	1.69	14.896
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	414.36	91.63	47.14	117.6	12.4308	2.7489	1.4142	3.528
050003-29换	花坛养护 普通花坛 ˊ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	248.62	54.98	29.04	70.61	22.3758	4.9482	2.6136	6.3549
小计								68.1246	126.8631	5.7178	24.7789	
清单项目综合单价											225.48440000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.86587	1.4021	12.43		
		普工人工费	元	34.227966	1.4021	47.99		
		技工人工费	元	5.6397	1.3656	7.7		
	材料	龙船花，高度:30-40cm，冠幅:25-35cm	株	51.45	2.29	117.82		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		有机肥	kg	2.5	0.33	0.83		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.950056	4.62	4.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5335	1	0.53		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0023	734.85	1.69		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00432	605.07	2.61		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0024	589.21	1.41		

项目编码	050103009002	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-179换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 49＜D≤64 ˊ米兰，高度:20-30cm，冠幅:15-20cm	10m2	0.1	384.6	1245.29	19.11	165.4	38.46	124.529	1.911	16.54
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	414.36	91.63	47.14	117.6	12.4308	2.7489	1.4142	3.528
050003-29换	花坛养护 普通花坛 ˊ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	248.62	54.98	29.04	70.61	22.3758	4.9482	2.6136	6.3549
小计								73.2666	132.2261	5.9388	26.4229	
清单项目综合单价											237.85440000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.958566	1.4021	22.38		
		普工人工费	元	29.88807	1.4021	41.91		
		技工人工费	元	6.5795	1.3656	8.98		
	材料	米兰，高度:20-30cm，冠幅:15-20cm	株	67.2	1.83	122.98		
		有机肥	kg	3	0.33	0.99		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		

工程量清单综合单价分析表

		水	m3	0.957056	4.62	4.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5445	1	0.54		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.00432	605.07	2.61		
		洒水车　罐容量V（m3） V=8	台班	0.0026	734.85	1.91		
		载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.0024	589.21	1.41		

项目编码	050103009003	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-179换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 49<D≤64 - 黄金叶，高度:20-30cm，冠幅:10-20cm	10m2	0.1	384.6	504.61	19.11	128.37	38.46	50.461	1.911	12.837
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	414.36	91.63	47.14	117.6	12.4308	2.7489	1.4142	3.528
050003-29换	花坛养护 普通花坛 - (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6 材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.09	248.62	54.98	29.04	70.61	22.3758	4.9482	2.6136	6.3549
小计								73.2666	58.1581	5.9388	22.7199
清单项目综合单价											160.08340000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.980766	1.4021	51.85		
		普工人工费	元	8.86587	1.4021	12.43		
		技工人工费	元	6.5795	1.3656	8.98		
	材料	黄金叶，高度:20-30cm，冠幅:10-20cm	株	67.2	0.73	49.06		
		有机肥	kg	3	0.33	0.99		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.957056	4.62	4.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3965	1	0.4		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.00432	605.07	2.61		
		洒水车　罐容量V（m3） V=8	台班	0.0026	734.85	1.91		
		载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.0024	589.21	1.41		

项目编码	050103009004	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-178换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 36<D≤49 - 翠芦莉，高度:30-40cm，冠幅:25-35cm	10m2	0.1	333.18	722.52	16.9	125.5	33.318	72.252	1.69	12.55
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	414.36	91.63	47.14	117.6	12.4308	2.7489	1.4142	3.528
050003-29换	花坛养护 普通花坛 - (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6 材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.09	248.62	54.98	29.04	70.61	22.3758	4.9482	2.6136	6.3549
小计								68.1246	79.9491	5.7178	22.4329
清单项目综合单价											176.22440000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.227966	1.4021	47.99		
		普工人工费	元	8.86587	1.4021	12.43		
		技工人工费	元	5.6397	1.3656	7.7		
	材料	翠芦莉，高度:30-40cm，冠幅:25-35cm	株	51.45	1.38	71		
		有机肥	kg	2.5	0.33	0.83		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.950056	4.62	4.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4395	1	0.44		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.00432	605.07	2.61		
		洒水车　罐容量V（m3） V=8	台班	0.0023	734.85	1.69		
		载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.0024	589.21	1.41		

项目编码	050103009005	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-178换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 36<D≤49 - 大门冬，高度:25-30cm，冠幅:20-25cm	10m2	0.1	333.18	387.43	16.9	108.75	33.318	38.743	1.69	10.875
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	414.36	91.63	47.14	117.6	12.4308	2.7489	1.4142	3.528
050003-29换	花坛养护 普通花坛 - (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6 材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.09	248.62	54.98	29.04	70.61	22.3758	4.9482	2.6136	6.3549
小计								68.1246	46.4401	5.7178	20.7579
清单项目综合单价											141.04040000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.227966	1.4021	47.99		
		普工人工费	元	8.86587	1.4021	12.43		
		技工人工费	元	5.6397	1.3656	7.7		
	材料	天门冬，高度:25-30cm，冠幅:20-25cm	株	51.45	0.73	37.56		
		有机肥	kg	2.5	0.33	0.83		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.950056	4.62	4.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3725	1	0.37		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.00432	605.07	2.61		
		洒水车　罐容量V（m3） V=8	台班	0.0023	734.85	1.69		
		载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.0024	589.21	1.41		

项目编码	050103009006	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-178换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 36<D≤49 - 金叶假连翘，高度:20-30cm，冠幅:15-25cm	10m2	0.1	333.18	387.43	16.9	108.75	33.318	38.743	1.69	10.875
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	414.36	91.63	47.14	117.6	12.4308	2.7489	1.4142	3.528
050003-29换	花坛养护 普通花坛 - (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6 材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.09	248.62	54.98	29.04	70.61	22.3758	4.9482	2.6136	6.3549
小计								68.1246	46.4401	5.7178	20.7579
清单项目综合单价											141.04040000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.227966	1.4021	47.99		
		普工人工费	元	8.86587	1.4021	12.43		
		技工人工费	元	5.6397	1.3656	7.7		
	材料	金叶假连翘，高度:20-30cm，冠幅:15-25cm	株	51.45	0.73	37.56		
		有机肥	kg	2.5	0.33	0.83		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.950056	4.62	4.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3725	1	0.37		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.00432	605.07	2.61		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0023	734.85	1.69		
		载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.0024	589.21	1.41		

项目编码	050103009007	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-178换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 36<D≤49 ˆ 栀子花，高度:20-30cm，冠幅:15-25cm	10m2	0.1	333.18	722.52	16.9	125.5	33.318	72.252	1.69	12.55
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	414.36	91.63	47.14	117.6	12.4308	2.7489	1.4142	3.528
050003-29换	花坛养护 普通花坛 ˆ （设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	248.62	54.98	29.04	70.61	22.3758	4.9482	2.6136	6.3549
小计								68.1246	79.9491	5.7178	22.4329
清单项目综合单价											176.22440000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.227966	1.4021	47.99		
		普工人工费	元	8.86587	1.4021	12.43		
		技工人工费	元	5.6397	1.3656	7.7		
	材料	栀子花，高度:20-30cm，冠幅:15-25cm	株	51.45	1.38	71		
		有机肥	kg	2.5	0.33	0.83		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.950056	4.62	4.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4395	1	0.44		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.00432	605.07	2.61		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0023	734.85	1.69		
		载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.0024	589.21	1.41		

项目编码	050103015001	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-200换	铺种草皮 满铺 ˆ 大叶油草 草块满铺，30*30件，杂草率小于3%，盖度0.9	10m2	0.1	89.56	74.11	29.46	29.51	8.956	7.411	2.946	2.951
050003-31	普通草坪类养护	100m2·月	0.03	215.57	37.47	41.49	61.88	6.4671	1.1241	1.2447	1.8564
050003-31换	普通草坪类养护 ˆ （设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	129.34	22.49	25.99	37.21	11.6406	2.0241	2.3391	3.3489
小计								27.0637	10.5592	6.5298	8.1563
清单项目综合单价											52.30900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.302348	1.4021	27.06		
	材料	大叶油草 草块满铺，30*30件，杂草率小于3%，盖度0.9	m2	1.05	6.19	6.5		
		有机肥	kg	1	0.33	0.33		
		肥料	kg	0.285096	1.77	0.5		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.009912	22.12	0.22		
		水	m3	0.618032	4.62	2.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1498	1	0.15		
	机械	剪草机 推式	台班	0.0108	117.14	1.27		
		梳草机	台班	0.0054	90.66	0.49		
		草坪打孔机	台班	0.0054	108.11	0.58		
		剪草机 推式	台班	0.006	111.94	0.67		
		梳草机	台班	0.003	87.02	0.26		
		草坪打孔机	台班	0.003	103.95	0.31		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0041	718.61	2.95		

项目编码	050103015002	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-200换	铺种草皮 满铺 ˆ 马尼拉草 草块满铺，30*30件，杂草率小于3%，盖度0.9	10m2	0.1	89.56	78.88	29.46	29.75	8.956	7.888	2.946	2.975
050003-31	普通草坪类养护	100m2·月	0.03	215.57	37.47	41.49	61.88	6.4671	1.1241	1.2447	1.8564
050003-31换	普通草坪类养护 ˆ （设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	129.34	22.49	25.99	37.21	11.6406	2.0241	2.3391	3.3489
小计								27.0637	11.0362	6.5298	8.1803
清单项目综合单价											52.81000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.302348	1.4021	27.06		
	材料	马尼拉草 草块满铺，30*30件，杂草率小于3%，盖度0.9	m2	1.05	6.64	6.97		
		有机肥	kg	1	0.33	0.33		
		肥料	kg	0.285096	1.77	0.5		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.009912	22.12	0.22		
		水	m3	0.618032	4.62	2.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1548	1	0.15		
	机械	剪草机 推式	台班	0.0108	117.14	1.27		
		梳草机	台班	0.0054	90.66	0.49		
		草坪打孔机	台班	0.0054	108.11	0.58		
		剪草机 推式	台班	0.006	111.94	0.67		
		梳草机	台班	0.003	87.02	0.26		
		草坪打孔机	台班	0.003	103.95	0.31		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0041	718.61	2.95		

项目编码	050403001001	项目名称	树木支撑架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050009-19	镀锌钢管护树桩制作、安装 四桩	套	1	45.95	144.42	0	19.38	45.95	144.42	0	19.38
小计								45.95	144.42	0	19.38
清单项目综合单价											209.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.647	1.3656	45.95		
	材料	镀锌钢管护树桩(四桩)	套	1	141.59	141.59		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.83	1	2.83		
	机械							

项目编码	050403001002	项目名称	树木支撑架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050009-21	树棍桩 三脚桩	株	1	7.01	27.88	0	3.25	7.01	27.88	0	3.25
小计								7.01	27.88	0	3.25
清单项目综合单价											38.14000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.003	1.4021	7.01		

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料	树桩桩（三桩）桩长L(m) L=2		套	1	26.55	26.55		
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.33	1	1.33		
	机械								

项目编码	050103015003	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-200换	铺种草皮 满铺 ˉ 马尼拉草 草块满铺，30*30件，杂草率小于3%，盖度0.9	10m2	0.1	89.56	78.88	29.46	29.75	8.956	7.888	2.946	2.975
050003-31	普通草坪类养护	100m2·月	0.03	215.57	37.47	41.49	61.88	6.4671	1.1241	1.2447	1.8564
小计								15.4231	9.0121	4.1907	4.8314
清单项目综合单价								33.45730000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.00001	1.4021	15.42		
	材料	马尼拉草 草块满铺，30*30件，杂草率小于3%，盖度0.9	m2	1.05	6.64	6.97		
		有机肥	kg	1	0.33	0.33		
		肥料	kg	0.10182	1.77	0.18		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.00354	22.12	0.08		
		水	m3	0.29144	4.62	1.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1053	1	0.11		
	机械	剪草机 推式	台班	0.006	111.94	0.67		
		梳草机	台班	0.003	87.02	0.26		
		草坪打孔机	台班	0.003	103.95	0.31		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0041	718.61	2.95		

项目编码	050101003001	项目名称	种植土回(换)填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-134换	人工松填土 ˉ 种植土	100m3	0.01	1279.56	2889.6	0	483.08	12.7956	28.896	0	4.8308
小计								12.7956	28.896	0	4.8308
清单项目综合单价								46.52240000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.12601	1.4021	12.8		
	材料	种植土	m3	1.05	27.52	28.9		
	机械							

项目编码	031401020001	项目名称	超高增加费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	7228.64	0	1572.72	2025.23	7228.64	0	1572.72	2025.23
小计								7228.64	0	1572.72	2025.23
清单项目综合单价								10826.59000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7228.64	1	7228.64		
	材料							
	机械	降效增加机械费	元	1572.72	1	1572.72		

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-绿化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-绿化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		53865.87	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			53865.87	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-绿化工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-海绵设施工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	278575.15	
2	措施项目	8509.18	
2.1	安全文明施工	8509.18	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	7394.88	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1114.3	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	28708.43	
3.1	暂列金额	28708.43	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	28421.35	
5	含税建安工程造价	344214.11	
合计		344214.11	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-海绵设施工程　　第 1 页，共 2 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		海绵设施					278575.15	0
1-1	040504010002	溢流雨水口	(1)Φ300x120mm成品球墨铸铁溢流井盖 (2)(L≤600)x120x15mm深灰麻仿石砖，由厂家按弧形订制 (3)250mm厚C20素砼基座 (4)M6膨胀螺栓固定 (5)雨水口设置丝径0.6mm、孔径4.5mm不锈钢滤网 (6)20mm厚1:3水泥砂浆抹面 (7)MU10再生砌块DMM10预拌砂浆砌筑 (8)C20细石混凝土（木模） (9)100mm厚C15混凝土垫层（木模） (10)素土夯实 (11)详见图纸3/LT-4.3 (12)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	座	13	712.65	9264.45	0
1-2	040504009002	雨水口	1.绿化区域500*300*30mm绿色复合材料雨水篦子 2.成品加厚PP防蚊闸 3.M6膨胀螺栓固定 4.15mm厚DPM20预拌砂浆内掺5%防水剂 5.100mm厚C20混凝土井圈 6.MU10再生砌块DMM10预拌砂浆砌筑 7.100mm厚C20混凝土垫层（木模） 8.详见图纸1~3/LT-4.1 9.满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	座	39	581.79	22689.81	0
1-3	040504009003	雨水口	1.沥青路面600x400x50mm重型黑色铸铁雨水篦子 2.成品加厚PP防蚊闸 3.排水管,详水施 4.15mm厚DPM20预拌砂浆内掺水泥重量5%的防水剂 5.100mm厚C20混凝土垫层（木模） 6.素土夯实≥93% 7.详见图纸4~6/LT-4.1 8.满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	座	26	779.57	20268.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-海绵设施工程　　第 2 页，共 2 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	050101013001	下凹绿地	(1)50mm厚覆盖物 (2)300mm/400mm介质土 (3)透水土工布 (4)50mm碎石(粒径3-8mm) (5)透水土工布 (6)50mm碎石(粒径15-30mm) (7)透水土工布 (8)200mm碎石(粒径30-50mm) (9)详图纸HM-06 (10)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	652.31	282.3	184147.11	0
1-5	010905001003	防渗土工布	(1)部位:雨水花园全包 (2)防渗土工布土工复合材料(两布一膜) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	848	49.77	42204.96	0
合计							278575.15	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-海绵设施工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 园林建筑(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					8509.18
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	8509.18
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	7394.88
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1114.3
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3	100	0
1-13-1	13.1	支撑		项		100	0
1-13-2	13.2	环绕		项		100	0
1-13-3	13.3	假植		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							8509.18

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-海绵设施工程　　第 1 页，共 1 页
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	28708.43	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		28708.43	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-海绵设施工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-海绵设施工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-海绵设施工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	28421.35
合计					28421.35

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-海绵设施工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-海绵设施工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	040504010002	项目名称	溢流雨水口	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-66换	植草井盖安装 ˉ Φ300x120成品球墨铸铁溢流井盖	套	1	53.86	118.52	0	20.18	53.86	118.52	0	20.18
020006-20换	瓷砖装饰线 砂浆粘贴 宽度d(mm) d≤50 ˉ 120x15厚深灰麻仿石砖,水,湿拌砌筑砂浆 M20	100m	0.024493	855.95	6897.9	0	571.4	20.96478335	168.9502647	0	13.9953002
010001-1	实心砖基础 干混砌筑砂浆	10m3	0.021693	2684.49	5401.2	101.72	987.7	58.23464157	117.1682316	2.20661196	21.4261761
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ˉ 干混抹灰砂浆 M20	100m2	0.009424	3861.89	855.49	88.66	1071.04	36.39445136	8.06213776	0.83553184	10.09348096
010004-51	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40	100m2	0.000531	2067.61	1564.34	6.46	625.81	1.09790091	0.83066454	0.00343026	0.33230511
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5	100m2	0.000531	3784.4	4103.61	13.94	1207.61	2.0095164	2.17901691	0.00740214	0.64124091
010002-24	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.006077	641.38	3332.91	127.47	345.47	3.89766626	20.25409407	0.77463519	2.09942119
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.002762	3119.48	1338.61	40.35	895.29	8.61600376	3.69724082	0.1114467	2.47279098
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.027631	347.32	0	20.81	93.4	9.59679892	0	0.57500111	2.5807354
小计								194.6717625	439.6616504	4.5140592	73.82145085
清单项目综合单价											712.66892298

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.582978	1.3758	6.31		
		技工人工费	元	2.457204	1.3395	3.29		
		普工人工费	元	56.524156	1.4021	79.25		
		技工人工费	元	54.512293	1.3656	74.44		
		高级技工人工费	元	22.586599	1.3889	31.37		
	材料	120x15厚深灰麻仿石砖	m	2.596185	63.72	165.43		
		湿拌砌筑砂浆 M20	m3	0.00063	317.43	0.2		
		素水泥浆	m3	0.000021	719.89	0.02		
		细石混凝土 C20	m3	0.008041	364.79	2.93		
		Φ300x120成品球墨铸铁溢流井盖	m2	1	117.35	117.35		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.018116	5.35	0.1		
		铁钉（综合）	kg	0.054485	5.64	0.31		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.114666	681.42	78.14		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.000898	1685.84	1.51		
		脱模剂	kg	0.027615	7.43	0.21		
		水	m3	0.054786	4.62	0.25		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.034632	43.36	1.5		
		干混抹灰砂浆 M20	t	0.032038	247.79	7.94		
		干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.089893	401	36.05		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.061377	324.2	19.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.825758	1	7.83		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.000829	693.55	0.57		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.000855	12.67	0.01		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.00237	306	0.73		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.013278	229.1	3.04		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.00474	10.42	0.05		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.004142	26.9	0.11		

项目编码	040504009002	项目名称	雨水口	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-66换	植草井盖安装 ˉ 500*300*30绿色复合材料雨水篦子,成品加厚PP防蚊闸	套	1	53.86	40.5	0	16.28	53.86	40.5	0	16.28
010001-1	实心砖基础 干混砌筑砂浆	10m3	0.011052	2684.49	5401.2	101.72	987.7	29.66898348	59.6940624	1.12420944	10.9160604
010002-64	非泵送现浇混凝土 小型零星构件	10m3	0.028795	3140.72	3667.8	20.84	1015.98	90.4370324	105.614301	0.6000878	29.2551441
010006-57	小型构件 木模板	100m2	0.0016	10197.79	3217.97	24.26	2861.17	16.316464	5.148752	0.038816	4.577872
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ˉ 干混抹灰砂浆 M20	100m2	0.008	3861.89	855.49	88.66	1071.04	30.89512	6.84392	0.70928	8.56832
010002-24	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.007898	641.38	3332.91	127.47	345.47	5.06561924	26.32332318	1.00675806	2.72852206
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.003559	3119.48	1338.61	40.35	895.29	11.10222932	4.76411299	0.14360565	3.18633711
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.0356	347.32	0	20.81	93.4	12.364592	0	0.740836	3.32504
小计								249.7100404	248.8884716	4.36359295	78.83729567
清单项目综合单价											581.79940063

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.904794	1.3758	8.12		
		技工人工费	元	3.165908	1.3395	4.24		
		普工人工费	元	38.413	1.4021	53.86		
		普工人工费	元	19.230149	1.4021	26.96		
		技工人工费	元	102.253319	1.3656	139.64		
		高级技工人工费	元	12.15552	1.3889	16.88		
	材料	成品加厚PP防蚊闸	m2	1	17.7	17.7		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.023347	5.35	0.12		
		500*300*30绿色复合材料雨水篦子	m2	1	22.4	22.4		
		铁钉（综合）	kg	0.077819	5.64	0.44		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.058417	681.42	39.81		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002765	1685.84	4.66		
		脱模剂	kg	0.05159	7.43	0.38		
		水	m3	0.654988	4.62	3.03		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.094799	43.36	4.11		
		干混抹灰砂浆 M20	t	0.0272	247.79	6.74		
		干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.045797	401	18.36		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.079764	324.2	25.86		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.290828	347.97	101.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.06767	1	4.07		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.001068	693.55	0.74		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.00308	306	0.94		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.008003	229.1	1.83		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.06375	10.42	0.66		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.006782	26.9	0.18		

项目编码	040504009003	项目名称	雨水口	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-66换	植草井盖安装 ˉ 600x400x50重型黑色铸铁雨水篦子,成品加厚PP防蚊闸	套	1	53.86	202.9	0	24.4	53.86	202.9	0	24.4
010001-1	实心砖基础 干混砌筑砂浆	10m3	0.011385	2684.49	5401.2	101.72	987.7	30.56291865	61.492662	1.1580822	11.2449645
010002-64	非泵送现浇混凝土 小型零星构件	10m3	0.028	3140.72	3667.8	20.84	1015.98	87.94016	102.6984	0.58352	28.44744
010006-57	小型构件 木模板	100m2	0.002	10197.79	3217.97	24.26	2861.17	20.39558	6.43594	0.04852	5.72234
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ˉ 干混抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	3861.89	855.49	88.66	1071.04	38.6189	8.5549	0.8866	10.7104

工程量清单综合单价分析表

010002-24	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.009731	641.38	3332.91	127.47	345.47	6.24126878	32.43254721	1.24041057	3.36176857
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.003962	3119.48	1338.61	40.35	895.29	12.35937976	5.30357282	0.1598667	3.54713898
050009-2	回路路床整理 机械碾压	100m2	0.0396	347.32	0	20.81	93.4	13.753872	0	0.824076	3.69864
小计								263.7320792	419.818022	4.90107547	91.13269205
清单项目综合单价											779.58386874
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.568254	1.3758		9.04		
		技工人工费				元	3.521628	1.3395		4.72		
		普工人工费				元	59.105309	1.4021		82.87		
		技工人工费				元	106.912167	1.3656		146		
		高级技工人工费				元	15.1944	1.3889		21.1		
	材料	600x400x50重型黑色铸铁雨水篦子				m2	1	183.19		183.19		
		成品加厚PP防蚊闸				m2	1	17.7		17.7		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.025988	5.35		0.14		
		铁钉（综合）				kg	0.087661	5.64		0.49		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.060179	681.42		41.01		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.003298	1685.84		5.56		
		脱模剂				kg	0.059615	7.43		0.44		
		水				m3	0.643978	4.62		2.98		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.11239	43.36		4.87		
		干混抹灰砂浆 M20				t	0.034	247.79		8.42		
		干混砌筑砂浆 M7.5				t	0.047178	401		18.92		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.098281	324.2		31.86		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.2828	347.97		98.41		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.82154	1		5.82		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12				台班	0.001188	693.55		0.82		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.003795	306		1.16		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.008925	229.1		2.04		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.06359	10.42		0.66		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.007746	26.9		0.21		
项目编码	050101013001	项目名称			下凹绿地			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-134换	人工松填土	100m3	0.004	1279.56	27454.35	0	1711.31	5.11824	109.8174	0	6.84524
120002-116换	铺土工布 软土 ~ 透水土工布	100m2	0.03	635.51	758.89	0	206.12	19.0653	22.7667	0	6.1836
120003-13换	碎石垫层 干铺 ~ 碎石 3~30,碎石 30~50	10m3	0.03	1290.52	2010.87	5.04	442.41	38.7156	60.3261	0.1512	13.2723
小计								62.89914	192.9102	0.1512	26.30114
清单项目综合单价											282.26168000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.911028	1.4021		29.32		
		技工人工费				元	24.589039	1.3656		33.58		
	材料	碎石 30~50				m3	0.218197	157.28		34.32		
		生物介质土				m3	0.419994	261.47		109.82		
		碎石 3~30				m3	0.109098	141.75		15.46		
		透水土工布				m2	3.3456	6.69		22.38		
		中砂				m3	0.059399	172.82		10.27		
		水				m3	0.059999	4.62		0.28		
		铁钉(综合)				kg	0.0327	4.87		0.16		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2253	1		0.23		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62				台班	0.0069	21.93		0.15		
项目编码	010905001003	项目名称			防渗土工布			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-29换	高分子自粘胶膜防水卷材 预铺反粘法 ~ 防渗土工布土工复合材料(两布一膜)	100m2	0.01	1946.84	2395.23	0	634.93	19.4684	23.9523	0	6.3493
小计								19.4684	23.9523	0	6.3493
清单项目综合单价											49.77000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.12618	1.4021		1.58		
		技工人工费				元	13.10005	1.3656		17.89		
	材料	防渗土工布土工复合材料(两布一膜)				m2	1.1124	20.71		23.04		
		单组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.015	29.65		0.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4697	1		0.47		
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-海绵设施工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-海绵设施工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		28708.43	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			28708.43	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-海绵设施工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-建筑挡土墙
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	987192.8	
2	措施项目	61360.84	
2.1	安全文明施工	29822.83	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	25747.91	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4074.92	
2.2	其他措施项目费	31538.01	
3	其他项目	104855.36	
3.1	暂列金额	104855.36	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	103806.81	
5	含税建安工程造价	1257215.81	
合计		1257215.81	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-建筑挡土墙　　第 1 页，共 4 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		挡土墙					987192.80	0
1-1	010502026003	挡土墙	(1)部位:挡土墙 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C30混凝土 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	441.35	801.06	353547.83	0
1-2	010501001013	基础垫层	(1)部位:挡土墙垫层 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C20混凝土 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	44.61	470.32	20980.98	0
1-3	010201001001	换填垫层	(1)材料种类及配比:碎石垫层 (2)厚度:1m (3)填料来源及运距:投标人自行考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (5)满足设计图纸、招标文件及相关规范要求	m3	545.2	380.8	207612.16	0
1-4	010201001002	反滤层	(1)材料种类及配比:袋装20~50mm碎石 (2)厚度:0.5m (3)填料来源及运距:投标人自行考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (5)满足设计图纸、招标文件及相关规范要求	m3	213.26	247.1	52696.55	0
1-5	010505015001	挡土墙模板	(1)挡土墙墙面模板(直形或弧形综合考虑) (2)墙厚：综合考虑 (3)支模高度H(m) 综合考虑 (4)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1286.71	81.66	105072.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-建筑挡土墙　　第 2 页，共 4 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	010505001012	垫层模板	(1)基础垫层 木模板 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	28.38	53.93	1530.53	0
1-7	031001008051	塑料管	(1)PVC泄水管 (2)满足设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	86.84	11.16	969.13	0
1-8	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ10mm以内，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.799	5244.18	4190.1	0
1-9	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ12mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	5.356	5158.14	27627	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-建筑挡土墙　　第 3 页，共 4 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ18mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	3.704	4990.9	18486.29	0
1-11	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ20mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	10.319	5082.73	52448.69	0
1-12	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ25mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒接头等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	18.02	5199.71	93698.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-建筑挡土墙　　第 4 页，共 4 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	010904004001	楼(地)面变形缝	1.挡土墙每间隔10~20m设一道变形缝,分级开挖处设变形缝,变形缝宽度20~30mm,缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板,塞入深度不宜小于200mm 2.满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	65.13	4.52	294.39	0
1-14	040201022004	排水沟、截水沟	(1)700*300*100mm厚钢筋混凝土盖板 (2)C25钢筋砼沟体 (3)内配C8@200钢筋网片 (4)100mm厚C15混凝土垫层 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	127.04	378.13	48037.64	0
合计							987192.80	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-建筑挡土墙
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					61360.84
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	29822.83
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	25747.91
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4074.92
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	31538.01
1-9-1	011601001019	外脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	31538.01	31538.01
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							61360.84

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-建筑挡土墙
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	104855.36	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		104855.36	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-建筑挡土墙
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-建筑挡土墙
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-建筑挡土墙
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	103806.81
合计					103806.81

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-建筑挡土墙
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-建筑挡土墙　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	010502026003	项目名称	挡土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050003-48换	非泵送混凝土浇捣、养护 直形墙 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3150.39	3821.75	12.71	1025.65	315.039	382.175	1.271	102.565
小计								315.039	382.175	1.271	102.565
清单项目综合单价								801.05000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	53.3796	1.3758	73.44		
	技工人工费	元	180.3649	1.3395	241.6		
材料	水	m3	0.464	4.62	2.14		
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.015	368.85	374.38		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.648	1	5.65		
机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.122	10.42	1.27		

项目编码	010501001013	项目名称	基础垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	641.38	3576.6	127.47	357.66	64.138	357.66	12.747	35.766
小计								64.138	357.66	12.747	35.766
清单项目综合单价								470.31100000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.7313	1.4021	13.64		
	技工人工费	元	36.976	1.3656	50.49		
材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	347.97	351.45		
	水	m3	0.2	4.62	0.92		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.286	1	5.29		
机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	306	11.93		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.078	10.42	0.81		

项目编码	010201001001	项目名称	换填垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-13	碎石垫层 干铺	10m3	0.1	1290.52	2067.34	5.04	445.23	129.052	206.734	0.504	44.523
小计								129.052	206.734	0.504	44.523
清单项目综合单价								380.81300000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	61.0974	1.3656	83.43		
	普工人工费	元	32.5345	1.4021	45.62		
材料	中砂	m3	0.198	172.82	34.22		
	水	m3	0.2	4.62	0.92		
	碎石 20～40mm	m3	1.091	157.28	171.59		
机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.023	21.93	0.5		

项目编码	010201001002	项目名称	反滤层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-139	人工回填夯实 回填碎石	100m3	0.01	6063.54	16121.2	106.36	2418.19	60.6354	161.212	1.0636	24.1819
小计								60.6354	161.212	1.0636	24.1819
清单项目综合单价								247.09290000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	43.24613	1.4021	60.64		
材料	碎石 20～40mm	m3	1.025	157.28	161.21		
机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.0485	21.93	1.06		

项目编码	010505015001	项目名称	挡土墙模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-11	混凝土挡土墙 模板	100m2	0.01	3896.19	1007.73	2035.31	1226.84	38.9619	10.0773	20.3531	12.2684
小计								38.9619	10.0773	20.3531	12.2684
清单项目综合单价								81.66070000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.86941	1.4021	9.63		
	技工人工费	元	21.47798	1.3656	29.33		
材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.023	5.35	0.12		
	对拉螺栓	kg	0.212	6.59	1.4		
	钢模板连接件	kg	0.235	3.89	0.91		
	松杂枋板材	m3	0.001	1685.84	1.69		
	模板嵌缝料	kg	0.05	7.08	0.35		
	脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
	钢模板	kg	0.59	5.31	3.13		
	支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.3682	4.42	1.63		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0998	1	0.1		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.019	978.58	18.59		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0029	605.08	1.75		
	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0002	26.9	0.01		

项目编码	010505001012	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3119.48	1338.61	40.35	895.29	31.1948	13.3861	0.4035	8.9529
小计								31.1948	13.3861	0.4035	8.9529
清单项目综合单价								53.93730000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.65838	1.4021	5.13		
	技工人工费	元	19.08713	1.3656	26.07		
材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.0656	5.35	0.35		
	铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.00325	1685.84	5.48		
	脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
	涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.2625	1	0.26		
机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.015	26.9	0.4		

项目编码	031001008051	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

120003-53换	承插塑料泄水管 承插塑料管 φ90mm	10m	0.1	87.73	0.72	0	23.25	8.773	0.072	0	2.325	
小计								8.773	0.072	0	2.325	
清单项目综合单价											11.17000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.2572	1.4021		8.77		
	材料	承插塑料管 φ90mm				m	1.015	0		0		
		锯条				根	0.105	0.68		0.07		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001	1		0		
	机械											
项目编码	010506004001	项目名称	现浇混凝土墙钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8 盘卷	t	1	379.2	3370.23	8.47	269.46	379.2	3370.23	8.47	269.46	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59	
小计								1195.66	3457.56	94.91	496.05	
清单项目综合单价											5244.18000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.4021		157.68		
		技工人工费				元	760.093	1.3656		1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E				t	1.025	3238.94		3319.91		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	51.1	1		51.1		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	176.4		86.44		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.79		4.56		
项目编码	010506004002	项目名称	现浇混凝土墙钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	379.2	3288.29	8.47	265.36	379.2	3288.29	8.47	265.36	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59	
小计								1195.66	3375.62	94.91	491.95	
清单项目综合单价											5158.14000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.4021		157.68		
		技工人工费				元	760.093	1.3656		1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E				t	1.025	3160.18		3239.18		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.89	1		49.89		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	176.4		86.44		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.79		4.56		
项目编码	010506004003	项目名称	现浇混凝土墙钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	t	1	379.2	3129.01	8.47	257.4	379.2	3129.01	8.47	257.4	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59	
小计								1195.66	3216.34	94.91	483.99	
清单项目综合单价											4990.90000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.4021		157.68		
		技工人工费				元	760.093	1.3656		1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E				t	1.025	3007.08		3082.26		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	47.53	1		47.53		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	176.4		86.44		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.79		4.56		
项目编码	010506004004	项目名称	现浇混凝土墙钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	t	1	379.2	3216.47	8.47	261.77	379.2	3216.47	8.47	261.77	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59	
小计								1195.66	3303.8	94.91	488.36	
清单项目综合单价											5082.73000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.4021		157.68		
		技工人工费				元	760.093	1.3656		1037.98		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E				t	1.025	3091.15		3168.43		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	48.82	1		48.82		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	176.4		86.44		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.79		4.56		
项目编码	010506004005	项目名称	现浇混凝土墙钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	t	1	379.2	3327.88	8.47	267.34	379.2	3327.88	8.47	267.34	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59	
小计								1195.66	3415.21	94.91	493.93	
清单项目综合单价												5199.71000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.4021		157.68		
		技工人工费				元	760.093	1.3656		1037.98		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E				t	1.025	3198.23		3278.19		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.47	1		50.47		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	176.4		86.44		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.79		4.56		
项目编码	010904004001	项目名称			楼(地)面变形缝			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040207-36	安装沉降缝 沥青木丝板	10m2	0.002995	84.62	1334.64	0	89.13	0.2534369	3.9972468	0	0.26694435	
小计								0.2534369	3.9972468	0	0.26694435	
清单项目综合单价												4.51762805
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.046841	1.4021		0.07		
		技工人工费				元	0.137428	1.3656		0.19		
	材料	木丝板				m2	0.030539	84.96		2.59		
		石油沥青 进口AH-70号				kg	0.287425	4.34		1.25		
		液化石油气				kg	0.017207	7.79		0.13		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.01988	1		0.02		
	机械											
项目编码	040201022004	项目名称			排水沟、截水沟			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120007-19	排水沟预制混凝C土盖板安装	10m3	0.001284	89.85	12083.24	0	627.94	0.1153674	15.514880116	0	0.80627496	
120007-15换	现浇混凝土排水沟 混凝土 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.022497	1957.42	3690.36	8.02	703.06	44.03607774	83.0220289 2	0.18042594	15.81674082	
010002-24	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.008998	641.38	3332.91	127.47	345.47	5.77113724	29.989524 18	1.14697506	3.10853906	
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.002001	3119.48	1338.61	40.35	895.29	6.24207948	2.67855861	0.08074035	1.79147529	
120008-18	现浇混凝土排水沟 模板	100m2	0.019001	5185.59	1073.34	453.64	1458.3	98.53139559	20.394533 34	8.61961364	27.7091583	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8 盘卷	t	0.002401	379.2	3370.23	8.47	269.46	0.9104592	8.09192223	0.02033647	0.64697346	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.002401	816.46	87.33	86.44	226.59	1.96032046	0.20967933	0.20754244	0.54404259	
小计								157.5668371	159.9011268	10.2556339	50.42320448	
清单项目综合单价												378.14680226
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.172342	1.4021		18.47		
		技工人工费				元	101.853095	1.3656		139.09		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E				t	0.002461	3238.94		7.97		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	0.023168	7.63		0.18		
		垫木				m3	0.000013	1240.71		0.02		
		镀锌铁丝(综合)				kg	0.465318	4.65		2.16		
		铁钉(综合)				kg	0.341246	4.87		1.66		
		零星卡具				kg	0.02869	5.49		0.16		
		松杂枋板材				m3	0.00171	1685.84		2.88		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.372216	4.25		1.58		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.229468	355.31		81.53		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.018691	5.35		0.1		
		铁钉（综合）				kg	0.039463	5.64		0.22		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00065	1685.84		1.1		
		脱模剂				kg	0.210005	7.43		1.56		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.263367	43.36		11.42		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.090871	324.2		29.46		
		水				m3	0.162688	4.62		0.75		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.642459	1		1.64		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.00024	39.12		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.00048	22.79		0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.001176	176.4		0.21		
		载货汽车 装载质量M（t） M=6				台班	0.01064	637.62		6.78		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.068211	26.9		1.83		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.003	26.9		0.08		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.003509	306		1.07		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.02434	10.42		0.25		
项目编码	011601001019	项目名称			外脚手架			计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010007-19	承插型盘扣式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2	6.3923	3348.27	131.57	0.35	892.62	21403.14632	841.034911	2.237305	5705.894826	
010007-25	承插型盘扣式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2·10天(有效使用天数)	19.1769	85.76	74.79	0	26.43	1644.610944	1434.240351	0	506.845467	
小计								23047.75727	2275.275262	2.237305	6212.740293	
清单项目综合单价												31538.01012500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1632.459182	1.4021		2288.87		
		技工人工费				元	15201.25376	1.3656		20758.83		
	材料	承插型盘扣式钢管脚手架（成套）（租赁 10天）				kg	27713.1135	0.05		1385.66		
		镀锌铁丝（综合）				kg	34.985058	5.35		187.17		
		工字钢（综合）				t	0.185377	3304.42		612.56		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	0.159808	7.63		1.22		
		其他材料费(按百分比计算)				元	88.597278	1		88.6		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.012785	176.4		2.26		

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-建筑挡土墙
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-建筑挡土墙
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		104855.36	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			104855.36	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-建筑挡土墙
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	318992.23	
2	措施项目	8263.49	
2.1	安全文明施工	7695.68	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	6417.44	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1278.24	
2.2	其他措施项目费	567.81	
3	其他项目	32725.57	
3.1	暂列金额	32725.57	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	32398.32	
5	含税建安工程造价	392379.61	
合计		392379.61	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观电气工程　　第 1 页，共 3 页

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		景观电气					318992.23	0
1-1	040205001004	人(手)孔井	(1)名称:电缆井 (2)规格尺寸:0.8*0.6*0.6 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	座	19	1050.63	19961.97	0
1-2	030402011189	成套配电箱	(1)名称:配电箱1ALJG (2)安装方式:落地安装 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	9650.15	9650.15	0
1-3	030402011190	成套配电箱	(1)名称:配电箱1ALgt (2)安装方式:落地安装 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	5225.37	5225.37	0
1-4	030413012001	景观灯	(1)名称:庭院灯 (2)规格:50W (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	52	856.56	44541.12	0
1-5	030413012002	景观灯	(1)名称:筒灯 (2)规格:12W (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	17	91.21	1550.57	0
1-6	030412001149	配管	(1)名称:电缆保护管 (2)规格:HDPE40 (3)敷设形式:埋地敷设 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2269.94	14.28	32414.74	0
1-7	030412001150	配管	(1)名称:电缆保护管 (2)规格:HDPE25 (3)敷设形式:埋地敷设 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	633.14	8.82	5584.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观电气工程　　第 2 页，共 3 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	030412001151	配管	(1)名称:刚性阻燃管 (2)规格:PC25 (3)敷设形式:暗敷 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	20	15.46	309.2	0
1-9	030412001152	配管	(1)名称:刚性阻燃管 (2)规格:PC20 (3)敷设形式:暗敷 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	10	12.11	121.1	0
1-10	030409001096	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:YJV-3x6 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	193.64	24.92	4825.51	0
1-11	030409001097	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:YJV-2x6 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2153.03	17.93	38603.83	0
1-12	030409001098	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:YJV-2x4 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	656.66	13.62	8943.71	0
1-13	030409003040	电力电缆头	(1)名称:电缆终端头 (2)规格:截面S(mm2) S≤10 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	150	69.72	10458	0
1-14	030412004141	配线	(1)名称:配线 (2)规格:ZR-BYJ-4 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	69	7.57	522.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观电气工程　　第 3 页，共 3 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	030412004142	配线	(1)名称:配线 (2)规格:ZR-BYJ-2.5 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	34.5	5.55	191.48	0
1-16	030412006020	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:综合考虑 (3)安装形式:暗装 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	70	13.47	942.9	0
1-17	040101002011	挖一般土方	(1)名称:挖土方 (2)土壤类别:综合类别 (3)方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	999.28	11.26	11251.89	0
1-18	010102007022	回填方	(1)名称:中粗砂回填 (2)方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	285.51	255.31	72893.56	0
1-19	010102007023	回填方	(1)名称:原土回填 (2)方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	713.77	27.08	19328.89	0
1-20	010103002012	余方弃置	(1)废弃料品种:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)投标人自行考虑场内倒运等 (3)运距:按招标文件和合同约定 (4)含装土，采用新型全密闭式智能泥头车 (5)工程量按土石方的天然密实度的体积以立方予以计算 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	285.51	110.93	31671.62	0
合计							318992.23	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观电气工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					8263.49
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	7695.68
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	6417.44
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1278.24
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	567.81
1-9-1	011601001020	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	567.81	567.81
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							8263.49

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	32725.57	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		32725.57	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	32398.32
合计					32398.32

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观电气工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	040205001004	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040802-2	接线手井制作 800mm×600mm	座	1	418.25	496.86	0	135.52	418.25	496.86	0	135.52
小计								418.25	496.86	0	135.52

清单项目综合单价	1050.63000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	102.106	1.4021	143.16		
	技工人工费	元	157.441	1.3656	215		
	高级技工人工费	元	43.263	1.3889	60.09		
材料	粗砂	m3	0.053	174.76	9.26		
	蒸压灰砂砖 240mm×115mm×115mm	千块	0.168	309.73	52.03		
	钢筋混凝土井盖井座 800mm×600mm	套	1	309.73	309.73		
	水	m3	5.988	4.62	27.66		
	湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.039	302.42	11.79		
	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.209	389.81	81.47		
	其他材料费(按百分比计算)	元	4.92	1	4.92		
机械							

项目编码	030402011189	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 配电箱1AL_JG	台	1	453.83	8871.22	34.34	123.62	453.83	8871.22	34.34	123.62
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.178	247.5	550.75	44.5	96.21	44.055	98.0335	7.921	17.12538
小计								497.885	8969.2535	42.261	140.74538

清单项目综合单价	9650.14488000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	73.986336	1.4021	103.74		
	技工人工费	元	197.684444	1.3656	269.96		
	高级技工人工费	元	89.41292	1.3889	124.19		
材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.73158	3.279	2.4		
	镀锌扁钢 40×4	kg	0.42186	4.87	2.05		
	槽钢 12	m	1.8334	50.05	91.76		
	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.178	3.129	0.56		
	调和漆	kg	0.0178	9.61	0.17		
	钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
	焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.26748	7.4	1.98		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	其他材料费	元	3.9492	0.885	3.5		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.02314	27.46	0.64		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.04628	157.41	7.28		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

项目编码	030402011190	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 配电箱1AL_gt	台	1	453.83	4446.44	34.34	123.62	453.83	4446.44	34.34	123.62
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.178	247.5	550.75	44.5	96.21	44.055	98.0335	7.921	17.12538
小计								497.885	4544.4735	42.261	140.74538

清单项目综合单价	5225.36488000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	73.986336	1.4021	103.74		
	技工人工费	元	197.684444	1.3656	269.96		
	高级技工人工费	元	89.41292	1.3889	124.19		
材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.73158	3.279	2.4		
	镀锌扁钢 40×4	kg	0.42186	4.87	2.05		
	槽钢 12	m	1.8334	50.05	91.76		
	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.178	3.129	0.56		
	调和漆	kg	0.0178	9.61	0.17		
	钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
	焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.26748	7.4	1.98		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	其他材料费	元	3.9492	0.885	3.5		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.02314	27.46	0.64		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.04628	157.41	7.28		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

项目编码	030413012001	项目名称	景观灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-214	立柱式草坪灯安装	10套	0.1	741.49	7264.61	0	559.44	74.149	726.461	0	55.944
小计								74.149	726.461	0	55.944

清单项目综合单价	856.55400000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	8.6593	1.4021	12.14		
	技工人工费	元	37.9451	1.3656	51.82		
	高级技工人工费	元	7.3367	1.3889	10.19		
材料	膨胀螺栓 M10	套	4.08	0.46	1.88		
	合金钢钻头(综合)	个	0.052	6.37	0.33		
	立柱式草坪灯	套	1	723.89	723.89		
	其他材料费	元	0.41	0.885	0.36		
机械							

项目编码	030413012002	项目名称	景观灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-207换	吸顶式筒灯安装 筒灯 6寸	10套	0.1	347.18	450.47	0	114.39	34.718	45.047	0	11.439
小计								34.718	45.047	0	11.439

清单项目综合单价	91.20400000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.0543	1.4021	5.68		
	技工人工费	元	17.7661	1.3656	24.26		
	高级技工人工费	元	3.4355	1.3889	4.77		
材料	筒灯 6寸	套	1	44.25	44.25		
	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.208	0.44	0.09		
	合金钢钻头(综合)	个	0.051	6.37	0.32		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料膨胀管 φ6mm~8mm		个	2.03	0.08	0.16		
		其他材料费		元	0.246	0.885	0.22		
	机械								
项目编码	030412001149	项目名称	配管			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-109换	塑料管道保护管制作安装 公称外径dn(mm) dn≤63 ˊ 电缆保护管 HDPE40	10m	0.1	37.5	90.77	0	14.47	3.75	9.077	0	1.447
小计								3.75	9.077	0	1.447
清单项目综合单价								14.27400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.5257	1.4021	0.74		
		技工人工费	元	1.8175	1.3656	2.48		
		高级技工人工费	元	0.382	1.3889	0.53		
	材料	电缆保护管HDPE40	m	1.03	8.63	8.89		
		锯条(各种规格)	根	0.0131	0.68	0.01		
		粘接剂	kg	0.0001	1.07	0		
		其他材料费	元	0.2018	0.885	0.18		
	机械							

项目编码	030412001150	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-109换	塑料管道保护管制作安装 公称外径dn(mm) dn≤63 ˊ 电缆保护管 HDPE25	10m	0.1	37.5	38.75	0	11.87	3.75	3.875	0	1.187
小计								3.75	3.875	0	1.187
清单项目综合单价								8.81200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.5257	1.4021	0.74		
		技工人工费	元	1.8175	1.3656	2.48		
		高级技工人工费	元	0.382	1.3889	0.53		
	材料	电缆保护管HDPE25	m	1.03	3.58	3.69		
		锯条(各种规格)	根	0.0131	0.68	0.01		
		粘接剂	kg	0.0001	1.07	0		
		其他材料费	元	0.2018	0.885	0.18		
	机械							

项目编码	030412001151	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147换	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径 dn(mm) dn≤25 ˊ 刚性阻燃管 PC25	100m	0.01	1060.81	194.08	0	290.42	10.6081	1.9408	0	2.9042
小计								10.6081	1.9408	0	2.9042
清单项目综合单价								15.45310000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.23879	1.4021	1.74		
		技工人工费	元	5.42853	1.3656	7.41		
		高级技工人工费	元	1.04973	1.3889	1.46		
	材料	刚性阻燃管 PC25	m	1.1	1.54	1.69		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
		塑料管接头 φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17		
		其他材料费	元	0.0445	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001152	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146换	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径 dn(mm) dn≤20 ˊ 刚性阻燃管 PC20	100m	0.01	848.66	131.25	0	231.14	8.4866	1.3125	0	2.3114
小计								8.4866	1.3125	0	2.3114
清单项目综合单价								12.11050000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.99106	1.4021	1.39		
		技工人工费	元	4.34291	1.3656	5.93		
		高级技工人工费	元	0.83973	1.3889	1.17		
	材料	刚性阻燃管 PC20	m	1.1	1.08	1.19		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07		
		其他材料费	元	0.0225	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030409001096	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˊ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) 铜芯电力电缆 YJV-3x6	100m	0.01	304.85	2000.78	4.72	181.05	3.0485	20.0078	0.0472	1.8105
小计								3.0485	20.0078	0.0472	1.8105
清单项目综合单价								24.91400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.661628	1.4021	0.93		
		技工人工费	元	1.266683	1.3656	1.73		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3889	0.39		
	材料	铜芯电力电缆 YJV-3x6	m	1.01	19.73	19.93		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	572.28	0.05		

项目编码	030409001097	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˊ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) 铜芯电力电缆 YJV-2x6	100m	0.01	304.85	1336.2	4.72	147.82	3.0485	13.362	0.0472	1.4782	
小计								3.0485	13.362	0.0472	1.4782	
清单项目综合单价												17.93590000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.661628	1.4021		0.93		
		技工人工费				元	1.266683	1.3656		1.73		
		高级技工人工费				元	0.281528	1.3889		0.39		
	材料	铜芯电力电缆 YJV-2x6				m	1.01	13.15		13.28		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000083	572.28		0.05		
项目编码	030409001098	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˊ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) 铜芯电力电缆 YJV-2x4	100m	0.01	304.85	925.13	4.72	127.27	3.0485	9.2513	0.0472	1.2727	
小计								3.0485	9.2513	0.0472	1.2727	
清单项目综合单价												13.61970000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.661628	1.4021		0.93		
		技工人工费				元	1.266683	1.3656		1.73		
		高级技工人工费				元	0.281528	1.3889		0.39		
	材料	铜芯电力电缆 YJV-2x4				m	1.01	9.08		9.17		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000083	572.28		0.05		
项目编码	030409003040	项目名称			电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤10	个	1	41.41	15.98	0.53	11.8	41.41	15.98	0.53	11.8	
小计								41.41	15.98	0.53	11.8	
清单项目综合单价												69.72000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.879	1.4021		6.84		
		技工人工费				元	17.551	1.3656		23.97		
		高级技工人工费				元	7.631	1.3889		10.6		
	材料	焊锡丝				kg	0.1	66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.001	61.5		0.06		
		汽油 60#～70#				kg	0.2	6.67		1.33		
		铜接线端子 DT-10				个	3.03	1.68		5.09		
		其他材料费				元	3.18	0.885		2.81		
	机械	其他机械费				元	0.6	0.885		0.53		
项目编码	030412004141	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-172换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˊ 电线 ZR-BYJ-4	100m单线	0.01	208.09	470.31	0	78.58	2.0809	4.7031	0	0.7858	
小计								2.0809	4.7031	0	0.7858	
清单项目综合单价												7.56980000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.24272	1.4021		0.34		
		技工人工费				元	1.06536	1.3656		1.45		
		高级技工人工费				元	0.20567	1.3889		0.29		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.003	0.56		0		
		焊锡				kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		电线 ZR-BYJ-4				m	1.0925	4.14		4.52		
		其他材料费				元	0.0057	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004142	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˊ 电线 ZR-BYJ-2.5	100m单线	0.01	173.59	319.59	0	61.91	1.7359	3.1959	0	0.6191	
小计								1.7359	3.1959	0	0.6191	
清单项目综合单价												5.55090000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.20271	1.4021		0.28		
		技工人工费				元	0.88835	1.3656		1.21		
		高级技工人工费				元	0.17178	1.3889		0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.0025	0.56		0		
		焊锡				kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		电线 ZR-BYJ-2.5				m	1.16	2.6		3.02		
		其他材料费				元	0.0058	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412006020	项目名称			接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-35换	接线盒（86型） 暗装 ˊ 接线盒 86系列(深50mm)	10个	0.1	85.73	25.14	0	23.94	8.573	2.514	0	2.394	
小计								8.573	2.514	0	2.394	
清单项目综合单价												13.48100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.1143	1.4021		8.57		
	材料	接线盒 86系列(深50mm)				个	1.02	2.03		2.07		
		其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	040101002011	项目名称	挖一般土方				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.000601	2930.19	0	0	775.39	1.76104419	0	0	0.46600939
小计								3.80363419	0	6.01897	1.43663939
清单项目综合单价								11.25924358			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.710787	1.4021		3.8		
	材料											
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.0002	1107.53		0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.00568	1020.68		5.8		
项目编码	010102007022	项目名称	回填方				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-144换	机械回填砂 ˉ 中砂	100m3	0.01	1508.86	21948.14	538.55	1535.17	15.0886	219.4814	5.3855	15.3517
小计								15.0886	219.4814	5.3855	15.3517
清单项目综合单价								255.30720000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.76146	1.4021		15.09		
	材料	中砂				m3	1.27	172.82		219.48		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.00302	1243.07		3.75		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.00302	540.2		1.63		
项目编码	010102007023	项目名称	回填方				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	561.94	479.58	16.5923	0.0716	5.6194	4.7958
小计								16.5923	0.0716	5.6194	4.7958
清单项目综合单价								27.07910000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.83387	1.4021		16.59		
	材料	水				m3	0.0155	4.62		0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.00308	1274.3		3.92		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.00308	550.18		1.69		
项目编码	010103002012	项目名称	余方弃置				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000701	0	55.99	99893.87	7141.41	0	0.03924899	70.02560287	5.00612841
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0003	0	55.99	111808.99	7992.9	0	0.016797	33.542697	2.39787
小计								0	0.05604599	103.5682999	7.40399841
清单项目综合单价								111.02834427			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	水				m3	0.012	4.62		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00055	1		0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.050019	1392.1		69.63		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动				台班	0.021436	1558.85		33.42		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.0006	702.26		0.42		
项目编码	011601001020	项目名称	脚手架				计量单位			项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	122.9022	1.98	2.02	0	0.62	243.346356	248.262444	0	76.199364
小计								243.346356	248.262444	0	76.199364
清单项目综合单价								567.80816400			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		32725.57	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			32725.57	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观电气工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	533242.11	
2	措施项目	11925.59	
2.1	安全文明施工	11925.59	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	9792.62	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2132.97	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	54516.77	
3.1	暂列金额	54516.77	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	53971.6	
5	含税建安工程造价	653656.07	
合计		653656.07	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观给排水工程　　第 1 页，共 5 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		景观给水工程					173104.55	0
1-1	031001008052	塑料管	(1)材质:PE管(PE100级) (2)规格:DN25 (3)连接形式:热熔 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (5)含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1033.12	35.04	36200.52	0
1-2	031001008053	塑料管	(1)材质:PE管(PE100级) (2)规格:DN50 (3)连接形式:热熔 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (5)含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	841.22	57.99	48782.35	0
1-3	031001008054	塑料管	(1)材质:PE管(PE100级) (2)规格:DN80 (3)连接形式:热熔 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (5)含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	188.94	77.86	14710.87	0
1-4	031001006023	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:覆塑不锈钢管DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	191.96	85.86	16481.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观给排水工程　　第 2 页，共 5 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	031002001111	喷嘴	(1)名称:喷嘴 (2)规格:M1\M2\M3\N3 (3)连接方式:螺纹连接 (4)说明:含配套 (5)综合:综合考虑管井内外安装 (6)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	110	41.14	4525.4	0
1-6	031002011012	水表	(1)名称:有线远传水表 (2)材质、型号:DN80 (3)连接方式:螺纹连接 (4)包含水表接线，其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	1	1282	1282	0
1-7	031002011013	水表	(1)名称:有线远传水表 (2)材质、型号:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)包含水表接线，其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组(个)	1	335.94	335.94	0
1-8	031002001112	闸阀组	(1)名称:闸阀组(电磁阀) (2)规格:DN50 (3)材质:铜 (4)压力等级:PN=1.0MPa (5)连接方式:螺纹连接 (6)其他:含一站干电池无线控制器,配闸阀,直流电磁头,配1320阀箱，需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	14	1367.67	19147.38	0
1-9	031002001113	塑料取水阀	(1)名称:塑料取水阀 (2)规格:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)说明:含配套 (5)综合:综合考虑管井内外安装 (6)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	35	42.64	1492.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观给排水工程　　第 3 页，共 5 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	031002001114	弹性座软密封闸阀	(1)名称:铜闸阀 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	160.88	321.76	0
1-11	031002001115	弹性座软密封闸阀	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)材质、型号:DN80 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	1262.68	1262.68	0
1-12	040101002012	挖沟槽土方	(1)名称:挖土方 (2)土壤类别:综合类别 (3)方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	720.47	12.32	8876.19	0
1-13	010102007024	回填方	(1)名称:原土回填 (2)方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	717.27	26.95	19330.43	0
1-14	010103002013	余方弃置	(1)废弃料品种:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)投标人自行考虑场内倒运等 (3)运距:按招标文件和合同约定 (4)含装土，采用新型全密闭式智能泥头车 (5)工程量按土石方的天然密实度的体积以立方予以计算 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	3.2	110.92	354.94	0
2		景观排水工程					360137.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观给排水工程　　第 4 页，共 5 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	031001008055	UPVC排水管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:粘接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	53.13	86.94	4619.12	0
2-2	031001001009	铸铁管	(1)名称:球墨铸铁管 (2)材质、型号:DN200 (3)连接方式:柔性连接 (4)附件:含管件、标识及管道、支架制作安装除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	147.31	331.19	48787.6	0
2-3	031001001010	铸铁管	(1)名称:球墨铸铁管 (2)材质、型号:DN300 (3)连接方式:柔性连接 (4)附件:含管件、标识及管道、支架制作安装除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	513.9	388.43	199614.18	0
2-4	031001001011	铸铁管	(1)名称:球墨铸铁管 (2)材质、型号:DN400 (3)连接方式:柔性连接 (4)附件:含管件、标识及管道、支架制作安装除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	98.9	497.51	49203.74	0
2-5	031003008021	地漏	(1)名称:地漏 (2)材质、型号:DN100 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	13	159.38	2071.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观给排水工程　　第 5 页，共 5 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	040504009004	沉沙池	(1)球墨铸铁井盖，尺寸综合考虑 (2)排水管,详水施 (3)15厚DPM20预拌砂浆内掺水泥重量5%的防水剂 (4)100厚C20混凝土垫层 (5)素土夯实≥93% (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	座	27	1245.83	33637.41	0
2-7	040101002013	挖沟槽土方	(1)名称:挖土方 (2)土壤类别:综合类别 (3)方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	460.34	12.32	5671.39	0
2-8	010102007025	回填方	(1)名称:原土回填 (2)方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	411.19	26.95	11081.57	0
2-9	010103002014	余方弃置	(1)废弃料品种:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)投标人自行考虑场内倒运等 (3)运距:按招标文件和合同约定 (4)含装土，采用新型全密闭式智能泥头车 (5)工程量按土石方的天然密实度的体积以立方予以计算 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	49.14	110.92	5450.61	0
合计							533242.11	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观给排水工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					11925.59
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	11925.59
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	9792.62
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2132.97
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							11925.59

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	54516.77	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		54516.77	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	53971.6
合计					53971.6

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观给排水工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	031001008052	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 - PE管(PE100级) DN25	10m	0.1	200.93	50.28	28.08	57.69	20.093	5.028	2.808	5.769
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407
小计								20.9585	5.2624	2.808	6.0097

清单项目综合单价　35.03860000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.76206	1.4021	3.87		
	技工人工费	元	9.37375	1.3656	12.8		
	高级技工人工费	元	3.08516	1.3889	4.28		
材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	锯条	根	0.076	0.68	0.05		
	氧气(工业用)	m3	0.0003	6.19	0		
	乙炔气	kg	0.0001	13.01	0		
	水	m3	0.058	4.62	0.27		
	其他材料费	元	1.143	0.885	1.01		
	电	kW·h	0.1405	0.71	0.1		
	塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	1.81	1.96		
机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		
	热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0224	124.35	2.79		

项目编码	031001008053	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-290	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 50<dn≤63 - PE管(PE100级) DN50	10m	0.1	291.11	155.22	32.92	87.15	29.111	15.522	3.292	8.715
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407
小计								29.9765	15.7564	3.292	8.9557

清单项目综合单价　57.98060000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.21326	1.4021	5.91		
	技工人工费	元	14.29315	1.3656	19.52		
	高级技工人工费	元	3.27656	1.3889	4.55		
材料	锯条	根	0.123	0.68	0.08		
	氧气(工业用)	m3	0.0006	6.19	0		
	乙炔气	kg	0.0002	13.01	0		
	水	m3	0.066	4.62	0.3		
	其他材料费	元	1.963	0.885	1.74		
	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	电	kW·h	0.1843	0.71	0.13		
	塑料给水管接头零件(热熔连接) dn63	个	0.659	10.64	7.01		
机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
	热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0261	124.35	3.25		

项目编码	031001008054	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-292	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 75<dn≤90 - PE管(PE100级) DN80	10m	0.1	330.91	285.36	39.64	104.67	33.091	28.536	3.964	10.467
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.01	112.15	37.49	0	31.55	1.1215	0.3749	0	0.3155
小计								34.2125	28.9109	3.964	10.7825

清单项目综合单价　77.86990000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.80039	1.4021	6.73		
	技工人工费	元	16.31086	1.3656	22.27		
	高级技工人工费	元	3.74916	1.3889	5.21		
材料	锯条	根	0.149	0.68	0.1		
	漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
	氧气(工业用)	m3	0.0006	6.19	0		
	乙炔气	kg	0.0002	13.01	0		
	水	m3	0.105	4.62	0.49		
	其他材料费	元	2.525	0.885	2.23		
	电	kW·h	0.2231	0.71	0.16		
	塑料给水管接头零件(热熔连接) dn90	个	0.395	24.51	9.68		
机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
	热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160	台班	0.0271	144.57	3.92		

项目编码	031001006023	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-381	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	350.68	299.4	11.88	108.61	35.068	29.94	1.188	10.861
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002701	56.74	1.42	12.89	16.01	0.15325474	0.00383542	0.03481589	0.04324301
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.002701	1244.94	558.15	285.28	377.73	3.36258294	1.50756315	0.77054128	1.02024873
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.002701	28	13.77	6.44	8.55	0.075628	0.03719277	0.01739444	0.02309355
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.002701	27.03	11.65	6.44	8.2	0.07300803	0.03146665	0.01739444	0.0221482
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.002701	28	6.44	6.44	8.19	0.075628	0.01739444	0.01739444	0.02212119
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.002701	27.03	5.48	6.44	7.89	0.07300803	0.01480148	0.01739444	0.02131089
小计								39.74660974	31.78665391	2.06293493	12.25386557

清单项目综合单价　85.85006415

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.855294	1.4021	8.21		
	技工人工费	元	19.115628	1.3656	26.1		
	高级技工人工费	元	3.910083	1.3889	5.43		
	型钢	kg	0.286204	4.13	1.18		
	钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
	螺母	kg	0.005589	6.68	0.04		
	螺栓(综合)	kg	0.012442	3.96	0.05		
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00216	12.49	0.03		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.010233	7.4	0.08		
	铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
	普通水泥 42.5(R)	kg	0.032679	0.36	0.01		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005697	11.83	0.07		

工程量清单综合单价分析表

		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000664	5.31	0		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.006053	6.19	0.04		
		乙炔气	m3	0.002117	13.01	0.03		
		水	m3	0.0523	4.62	0.24		
		其他材料费	元	0.280542	0.885	0.25		
	材料	热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.0034	3.516	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0008	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.55	0.3	0.47		
		六角螺栓	kg	0.0004	5.64	0		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0002	5.6	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0086	19.03	0.16		
		锯条(各种规格)	根	0.0815	0.68	0.06		
		机油	kg	0.0203	10.62	0.22		
		氧气	m3	0.0003	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.0001	13.01	0		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0015	5.96	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0007	7.96	0.01		
		钢塑复合管 DN25	m	0.991	21.61	21.42		
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN25	个	1.14	6.46	7.36		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0004	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0002	57.52	0.01		
		压力表弯管 DN15	个	0.0002	7.08	0		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000081	1288.94	0.1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00027	326.18	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00152	225.6	0.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.000675	30.42	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002873	91.08	0.26		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000286	24.56	0.01		
	机械	鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00027	185.31	0.05		
		吊装机(综合)	台班	0.0003	684.7	0.21		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0196	44.46	0.87		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0022	20.8	0.05		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	259.52	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0001	228.24	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0001	171.14	0.02		

项目编码	031002001111	项目名称	喷嘴	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˉ 喷嘴（M1\M2\M3\N3）	个	1	14.06	22.25	0	4.83	14.06	22.25	0	4.83
小计								14.06	22.25	0	4.83

清单项目综合单价							41.14000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普工人工费	元	2	1.4021	2.8		
	技工人工费	元	6.734	1.3656	9.2		
人工	高级技工人工费	元	1.484	1.3889	2.06		
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
	聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
	锯条	根	0.12	0.68	0.08		
材料	其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
机械							

项目编码	031002011012	项目名称	水表	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-218	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 ˉ 有线远传水表DN80	组	1	131.37	1062.73	0	87.9	131.37	1062.73	0	87.9
小计								131.37	1062.73	0	87.9

清单项目综合单价							1282.00000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高级技工人工费	元	14.418	1.3889	20.03		
	普工人工费	元	18.523	1.4021	25.97		
人工	技工人工费	元	62.513	1.3656	85.37		
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.19	6.63	1.26		
	锯条	根	0.41	0.68	0.28		
材料	其他材料费	元	0.243	0.885	0.22		
	螺纹闸板阀 DN80 Z15T-16	个	1.01	279.42	282.21		
机械							

项目编码	031002011013	项目名称	水表	计量单位	组(个)

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-214	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˉ 有线远传水表 DN25	组	1	30.56	283.13	0	22.25	30.56	283.13	0	22.25
小计								30.56	283.13	0	22.25

清单项目综合单价							335.94000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普工人工费	元	4.252	1.4021	5.96		
	技工人工费	元	14.566	1.3656	19.89		
人工	高级技工人工费	元	3.389	1.3889	4.71		
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.08	6.63	0.53		
	聚四氟乙烯生料带	m	0.642	0.09	0.06		
	锯条	根	0.14	0.68	0.1		
材料	其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	螺纹水表 DN25 LXS-C	个	1	114.36	114.36		
机械							

项目编码	031002001112	项目名称	闸阀组	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 电磁阀 DN50,一站干电池无线控制器,1320阀箱	个	1	33.5	1262.19	0	71.98	33.5	1262.19	0	71.98
小计								33.5	1262.19	0	71.98

清单项目综合单价							1367.67000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普工人工费	元	4.754	1.4021	6.67		
	技工人工费	元	15.979	1.3656	21.82		
人工	高级技工人工费	元	3.604	1.3889	5.01		
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
	聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
材料	锯条	根	0.32	0.68	0.22		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							
项目编码	031002001113	项目名称	塑料取水阀		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˊ 塑料取水阀 DN25	个	1	14.06	23.68	0	4.9	14.06	23.68	0	4.9
小计								14.06	23.68	0	4.9

清单项目综合单价	42.64000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.4021	2.8		
		技工人工费	元	6.734	1.3656	9.2		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3889	2.06		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
	机械							

项目编码	031002001114	项目名称	弹性座软密封闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˊ 铜闸阀DN50	个	1	33.5	112.87	0	14.51	33.5	112.87	0	14.51
小计								33.5	112.87	0	14.51

清单项目综合单价	160.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	3.604	1.3889	5.01		
		普工人工费	元	4.754	1.4021	6.67		
		技工人工费	元	15.979	1.3656	21.82		
	材料	黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002001115	项目名称	弹性座软密封闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˊ 不锈钢闸阀 DN50	个	1	33.5	1162.2	0	66.98	33.5	1162.2	0	66.98
小计								33.5	1162.2	0	66.98

清单项目综合单价	1262.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	3.604	1.3889	5.01		
		普工人工费	元	4.754	1.4021	6.67		
		技工人工费	元	15.979	1.3656	21.82		
	材料	黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	040101002012	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6107.71	976.98	2.04259	0	6.10771	0.97698
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H(m) H≤2	100m3	0.000601	4196.23	0	0	1110.41	2.52193423	0	0	0.66735641
小计								4.56452423	0	6.10771	1.64433641

清单项目综合单价	12.31657064

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.252572	1.4021	4.56		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P(kW) P=75	台班	0.0002	1099.09	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1036.6	5.89		

项目编码	010102007024	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	551.41	478.83	16.5923	0.0716	5.5141	4.7883
小计								16.5923	0.0716	5.5141	4.7883

清单项目综合单价	26.96630000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.4021	16.59		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P(kW) P=90	台班	0.00308	1243.43	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	546.86	1.68		

项目编码	010103002013	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0007	0	55.99	99893.87	7141.41	0	0.039193	69.925709	4.998987
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0003	0	55.99	111808.99	7992.9	0	0.016797	33.542697	2.39787
小计								0	0.05599	103.468406	7.396857

清单项目综合单价	110.92125300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		

工程量清单综合单价分析表

	机械	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF	台班	0.050019	1392.1	69.63		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.021437	1558.85	33.42		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		

项目编码	031001008055	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90＜dn≤110 ˚ 实壁普通UPVC排水管 DN100	10m	0.1	316.72	319.82	0	99.8	31.672	31.982	0	9.98
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0054	1244.94	558.15	285.28	377.73	6.722676	3.01401	1.540512	2.039742
小计								38.394676	34.99601	1.540512	12.019742
清单项目综合单价											86.95094000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	3.943922	1.3889	5.48		
		普工人工费	元	5.655293	1.4021	7.93		
		技工人工费	元	18.297826	1.3656	24.99		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.020466	7.4	0.15		
		型钢	kg	0.572396	4.13	2.36		
		螺母	kg	0.011178	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.024883	3.96	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00432	12.49	0.05		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.065356	0.36	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.012107	6.19	0.07		
		乙炔气	m3	0.004234	13.01	0.06		
		其他材料费	元	1.006055	0.885	0.89		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00054	326.18	0.18		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00304	225.6	0.69		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00135	30.42	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005746	91.08	0.52		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000572	24.56	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00054	185.31	0.1		

项目编码	031001001009	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-229	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˚ 球墨铸铁管 DN200	10m	0.1	766.92	1787.61	0	292.32	76.692	178.761	0	29.232
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.132999	56.74	1.92	0	15.11	7.54636326	0.25535808	0	2.00961489
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0133	56.74	1.42	12.89	16.01	0.754642	0.018886	0.171437	0.212933
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0133	1244.94	558.15	285.28	377.73	16.557702	7.423395	3.794224	5.023809
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0133	28	13.77	6.44	8.55	0.3724	0.183141	0.085652	0.113715
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0133	27.03	11.65	6.44	8.2	0.359499	0.154945	0.085652	0.10906
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0133	28	6.44	6.44	8.19	0.3724	0.085652	0.085652	0.108927
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0133	27.03	5.48	6.44	7.89	0.359499	0.072884	0.085652	0.104937
小计								103.0145053	186.9552611	4.308269	36.91499589
清单项目综合单价											331.19303123

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.773971	1.4021	23.52		
		技工人工费	元	47.666377	1.3656	65.09		
		高级技工人工费	元	10.370311	1.3889	14.4		
	材料	型钢	kg	1.409783	4.13	5.82		
		钢丝刷	把	0.028595	2.45	0.07		
		螺母	kg	0.027531	6.68	0.18		
		螺栓(综合)	kg	0.061286	3.96	0.24		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.01064	12.49	0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.050406	7.4	0.37		
		铁砂布 0#-2#	张	0.213994	0.66	0.14		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.160968	0.36	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.028063	11.83	0.33		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02261	6.51	0.15		
		溶剂汽油	kg	0.003272	5.31	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.029818	6.19	0.18		
		乙炔气	m3	0.010427	13.01	0.14		
		水	m3	0.051	4.62	0.24		
		其他材料费	元	0.766195	0.885	0.68		
		排水橡胶密封圈 DN200	个	1.479	9.31	13.77		
		六角带帽螺栓带垫 M14×14以上	套	4.57	0.82	3.75		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN200	个	0.375	96.35	36.13		
		法兰压盖 DN200(室内排水)	个	1.479	13.01	19.24		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000399	1288.94	0.51		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00133	326.18	0.43		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.007488	225.6	1.69		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.003325	30.42	0.1		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014151	91.08	1.29		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00141	24.56	0.03		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00133	185.31	0.25		

项目编码	031001001010	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-229	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˚ 球墨铸铁管 DN300	10m	0.1	766.92	2282.7	0	317.08	76.692	228.27	0	31.708
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.148	56.74	1.92	0	15.11	8.39752	0.28416	0	2.23628
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0148	56.74	1.42	12.89	16.01	0.839752	0.021016	0.190772	0.236948
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0148	1244.94	558.15	285.28	377.73	18.425112	8.26062	4.222144	5.590404
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0148	28	13.77	6.44	8.55	0.4144	0.203796	0.095312	0.12654
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0148	27.03	11.65	6.44	8.2	0.400044	0.17242	0.095312	0.12136
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0148	28	6.44	6.44	8.19	0.4144	0.095312	0.095312	0.121212
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0148	27.03	5.48	6.44	7.89	0.400044	0.081104	0.095312	0.116772
小计								105.983272	237.388428	4.794164	40.257516
清单项目综合单价											388.42338000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	17.449265	1.4021	24.47		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	48.918333	1.3656	66.8		
		高级技工人工费	元	10.595276	1.3889	14.72		
	材料	型钢	kg	1.568796	4.13	6.48		
		钢丝刷	把	0.03182	2.45	0.08		
		螺母	kg	0.030636	6.68	0.2		
		螺栓(综合)	kg	0.068198	3.96	0.27		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.01184	12.49	0.15		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.056092	7.4	0.42		
		铁砂布 0#-2#	张	0.238131	0.66	0.16		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.179124	0.36	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.031228	11.83	0.37		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02516	6.51	0.16		
		溶剂汽油	kg	0.003641	5.31	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.033182	6.19	0.21		
		乙炔气	m3	0.011603	13.01	0.15		
		水	m3	0.051	4.62	0.24		
		其他材料费	元	0.811221	0.885	0.72		
		排水橡胶密封圈 DN200	个	1.479	9.31	13.77		
		六角带帽螺栓带垫 M14×14以上	套	4.57	0.82	3.75		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN200	个	0.375	96.35	36.13		
		法兰压盖 DN200(室内排水)	个	1.479	13.01	19.24		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000444	1288.94	0.57		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00148	326.18	0.48		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.008332	225.6	1.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0037	30.42	0.11		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015747	91.08	1.43		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.001569	24.56	0.04		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00148	185.31	0.27		

项目编码	031001001011	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-229	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 球墨铸铁管 DN400	10m	0.1	766.92	3028.88	0	354.39	76.692	302.888	0	35.439
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.235996	56.74	1.92	0	15.11	13.39041304	0.45311232	0	3.56589956
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0236	56.74	1.42	12.89	16.01	1.339064	0.033512	0.304204	0.377836
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0236	1244.94	558.15	285.28	377.73	29.380584	13.17234	6.732608	8.914428
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0236	28	13.77	6.44	8.55	0.6608	0.324972	0.151984	0.20178
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0236	27.03	11.65	6.44	8.2	0.637908	0.27494	0.151984	0.19352
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0236	28	6.44	6.44	8.19	0.6608	0.151984	0.151984	0.193284
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0236	27.03	5.48	6.44	7.89	0.637908	0.129328	0.151984	0.186204
小计								123.399477	317.4281883	7.644748	49.07195156
清单项目综合单价											497.54436492

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.410518	1.4021	30.02		
		技工人工费	元	56.262262	1.3656	76.83		
		高级技工人工费	元	11.914913	1.3889	16.55		
	材料	型钢	kg	2.501557	4.13	10.33		
		钢丝刷	把	0.050739	2.45	0.12		
		螺母	kg	0.048851	6.68	0.33		
		螺栓(综合)	kg	0.108747	3.96	0.43		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.01888	12.49	0.24		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.089442	7.4	0.66		
		铁砂布 0#-2#	张	0.379717	0.66	0.25		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.285626	0.36	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.049795	11.83	0.59		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.040119	6.51	0.26		
		溶剂汽油	kg	0.005806	5.31	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.05291	6.19	0.33		
		乙炔气	m3	0.018502	13.01	0.24		
		水	m3	0.051	4.62	0.24		
		其他材料费	元	1.075342	0.885	0.95		
		排水橡胶密封圈 DN200	个	1.479	9.31	13.77		
		六角带帽螺栓带垫 M14×14以上	套	4.57	0.82	3.75		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN200	个	0.375	96.35	36.13		
		法兰压盖 DN200(室内排水)	个	1.479	13.01	19.24		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000708	1288.94	0.91		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00236	326.18	0.77		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.013287	225.6	3		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0059	30.42	0.18		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.02511	91.08	2.29		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.002502	24.56	0.06		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00236	185.31	0.44		

项目编码	031003008021	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 地漏DN100	10个	0.1	584.33	814.2	0	195.34	58.433	81.42	0	19.534
小计								58.433	81.42	0	19.534
清单项目综合单价											159.38700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	6.383	1.3889	8.87		
		普工人工费	元	8.2216	1.4021	11.53		
		技工人工费	元	27.8561	1.3656	38.04		
	材料							
	机械							

项目编码	040504009004	项目名称	沉沙池	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-345	检查井 铸铁 井盖、座 安装	10套	0.1	793.29	5320.18	0	475.93	79.329	532.018	0	47.593
010001-1	实心砖基础 干混砌筑砂浆	10m3	0.014593	2684.49	5401.2	101.72	987.7	39.17476257	78.8197116	1.48439996	14.4135061
010002-64	非泵送现浇混凝土 小型零星构件	10m3	0.035852	3140.72	4014.2	20.84	1033.3	112.6010934	143.9170984	0.74715568	37.0458716
010006-57	小型构件 木模板	100m2	0.00256	10197.79	3217.97	24.26	2861.17	26.1063424	8.2380032	0.0621056	7.3245952
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ˉ 干混抹灰砂浆 M20	100m2	0.0124	3861.89	1524.05	88.66	1104.47	47.887436	18.89822	1.099384	13.695428
010002-24	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.004112	641.38	3655.63	127.47	361.61	2.63735456	15.031950556	0.52415664	1.48694032
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.00256	3119.48	1338.61	40.35	895.29	7.9858688	3.4268416	0.103296	2.2919424
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.004097	347.32	0	20.81	93.4	1.42297004	0	0.08525857	0.3826598
小计								317.1448278	800.3498254	4.10575645	124.2339434

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					1245.83435304			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.679432	1.3758	0.93		
		技工人工费	元	0.364284	1.3395	0.49		
		普工人工费	元	47.419944	1.4021	66.49		
		技工人工费	元	163.337243	1.3656	223.05		
		高级技工人工费	元	18.841056	1.3889	26.17		
	材料	普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.041522	355.68	14.77		
		铸铁井盖、井座 Φ700mm重型	套	1	513.27	513.27		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.016789	5.35	0.09		
		铁钉（综合）	kg	0.062651	5.64	0.35		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.077136	681.42	52.56		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.0276	294.77	8.14		
		干混抹灰砂浆 M20	t	0.04216	442.48	18.65		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.362104	381.76	138.24		
		煤焦沥青漆	kg	0.492	16.19	7.97		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.003404	1685.84	5.74		
		脱模剂	kg	0.051185	7.43	0.38		
		水	m3	0.807491	4.62	3.73		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.112339	43.36	4.87		
		干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.060472	401	24.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.334028	1	7.33		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.07491	10.42	0.78		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.006147	26.9	0.17		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.000123	693.55	0.09		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.001603	306	0.49		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.011278	229.1	2.58		

项目编码	040101002013	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6107.71	976.98	2.04259	0	6.10771	0.97698
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.0006	4196.23	0	0	1110.41	2.517738	0	0	0.666246
小计								4.560328	0	6.10771	1.643226

清单项目综合单价					12.31126400			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.252471	1.4021	4.56		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1099.09	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1036.6	5.89		

项目编码	010102007025	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	551.41	478.83	16.5923	0.0716	5.5141	4.7883
小计								16.5923	0.0716	5.5141	4.7883

清单项目综合单价					26.96630000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.4021	16.59		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.43	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	546.86	1.68		

项目编码	010103002014	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000701	0	55.99	99893.87	7141.41	0	0.03924899	70.02560287	5.00612841
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0003	0	55.99	111808.99	7992.9	0	0.016797	33.542697	2.39787
小计								0	0.05604599	103.5682999	7.40399841

清单项目综合单价					111.02834427			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.050021	1392.1	69.63		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.021434	1558.85	33.41		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		54516.77	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			54516.77	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-景观给排水工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-标识标牌工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	169926.33	
2	措施项目	6407.86	
2.1	安全文明施工	6407.86	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	5728.15	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	679.71	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	17633.42	
3.1	暂列金额	17633.42	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	17457.08	
5	含税建安工程造价	211424.69	
合计		211424.69	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-标识标牌工程　　第 1 页，共 6 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		户外及停车场					72059.36	0
1-1	040205003001	户外落地入口名称	(1)名称:户外落地入口名称 (2)规格:6600*700*60mm (3)1.2MM201#不锈钢切割焊接成型围边立体字烤漆对色样，内置LED模组,色温6500色温; (4)正面3MM透光亚克力板; (5)文字内置20*20mm方通骨架，10mm镀锌钢板 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	2	10520.39	21040.78	0
1-2	040205003002	户外楼顶广告字	(1)名称:户外楼顶广告字 (2)文字采用质感涂料喷涂对色样(k:80)，涂刷不得少于两遍 (3)尺寸按图示要求，工程量计算按图示涂刷尺寸以面积计算 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	7.87	2543.67	20018.68	0
1-3	040205003003	单元入口标识	(1)名称:单元入口标识#1栋 (2)规格 660mm*610mmm*60mm (3)1.2MM201#不锈钢切割焊接成型围边立体字烤漆对色样; (4)底下10mm镀锌钢板及10mm加强筋 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	4	581.77	2327.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-标识标牌工程　　第 2 页，共 6 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	040205003004	停车场指示	(1)名称:停车场指示 (2)规格:3500mm*700mm*160mm (3)1.2mm304#不锈钢围边立体字表面3mm亚克力内衬LED光源 (4)1.2mm304#不锈钢围边立体字表面3mm亚克力内衬LED光源 (5)1.2mm304#不锈钢切割焊接成型烤漆对色样文字信息丝印 (6)内部40*40*2mm镀锌方管 (7)内含变压器，电力电缆ZC-YJV3*4mm2，线管PVC32*32*2.2mm，埋设深度:20~30cm (8)C30混凝土基础，14mm螺纹钢，10mm钢筋，10mm钢板，10mm加强筋 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	4	4867.89	19471.56	0
1-5	040205003005	人行指示标识	(1)名称:人行指示标识 (2)规格:2300mm*500mm*80mm (3)1.2MM201#不锈钢切割焊接成型围边立体字烤漆对色样； (4)文字信息贴膜 (5)图形画面采用VU打印 (6)1.2MM201#不锈钢切割焊接成型围边立体字烤漆对色样； (7)内部30*30*2mm镀锌方管 (8)C30混凝土基础，14mm螺纹钢，10mm钢筋，10mm钢板，10mm加强筋 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	4	2286.29	9145.16	0
1-6	040205003006	非机动车停放处	(1)名称：非机动车停放处 (2)规格：尺寸按图示要求，工程量计算按图示涂刷尺寸以面积计算 (3)高清透明UV玻璃贴 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1	56.1	56.1	0
2		厂房					33252.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-标识标牌工程　　第 3 页，共 6 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	040205003007	电梯楼层号	(1)名称:电梯楼层号 (2)现场丝印，丝印颜色对色样 (3)安装位置离地2200MM (4)尺寸按图示要求，工程量计算按图示涂刷尺寸以面积计算 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	5.41	2164.57	11710.32	0
2-2	040205003008	消防楼梯楼层号	(1)名称:消防楼梯楼层号 (2)现场丝印，丝印颜色对色样 (3)安装位置离地2200MM (4)尺寸按图示要求，工程量计算按图示涂刷尺寸以面积计算 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.67	1775.59	4740.83	0
2-3	040205003009	房间指引标识	(1)名称:房间指引标识 (2)现场丝印，丝印颜色对色样 (3)安装位置离地1650MM (4)尺寸按图示要求，工程量计算按图示涂刷尺寸以面积计算 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	3.43	143.83	493.34	0
2-4	040205003010	房间门牌编号	(1)名称:房间指引标识 (2)现场丝印，丝印颜色对色样 (3)安装位置离地1850MM (4)尺寸按图示要求，工程量计算按图示涂刷尺寸以面积计算 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	0.09	1605.33	144.48	0
2-5	040205003011	功能门牌	(1)名称：功能门牌 (2)规格： 220mm*60mm*3mm厚 (3)3mm亚克力切割打磨喷漆颜色对色样文字信息丝网印刷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	235	10.36	2434.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-标识标牌工程　　第 4 页，共 6 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	040205003012	消防疏散图	(1)名称：消防疏散图 (2)规格：420*330mm*5mm厚 (3)5mm亚克力激光切割氟碳烤漆-对色样 (4)内容信息UV打印 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	71	49.63	3523.73	0
2-7	040205003013	请勿吸烟标识	(1)名称：请勿吸烟标识 (2)规格：300*150mm*3mm厚 (3)3mm亚克力激光切割氟碳烤漆-对色样 (4)文字信息丝网印刷 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	62	20.25	1255.5	0
2-8	040205003014	消火栓标识	(1)名称：消火栓标识 (2)规格：300*100mm*3mm厚 (3)3mm亚克力激光切割氟碳烤漆-对色样 (4)文字信息丝网印刷 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	115	11.57	1330.55	0
2-9	040205003015	安全信息标识	(1)名称:安全信息标识 (2)规格:400*150mm*3mm厚 (3)3mm亚克力激光切割氟碳烤漆-对色样 (3)文字信息丝网印刷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	52	15.97	830.44	0
2-10	040205003016	无障碍通道标识	(1)名称：无障碍通道标识 (2)规格： 300*160mm*1.2mm厚 (3)1.2mm201#不锈钢切割打磨成型烤漆对色样 (4)文字信息丝网印刷 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	19.93	39.86	0
2-11	040205003017	吊装口标识	(1)名称:吊装口标识 (2)图形订制模板，材料为立邦漆墙面质感涂料 (3)尺寸按图示要求，工程量计算按图示涂刷尺寸以面积计算 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	124	40.63	5038.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-标识标牌工程　　第 5 页，共 6 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	040205003018	卸货区标识	(1)名称:卸货区标识 (3)图形订制模板，材料为立邦漆墙面质感涂料 (4)尺寸按图示要求，工程量计算按图示涂刷尺寸以面积计算 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	30.72	45.3	1391.62	0
2-13	040205003019	卸货区护墙角标识	(1)材料品种:橡胶直角护角板 (2)规格、型号:1200*100*10mm，橡胶成品，贴工程级反光膜 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	8	39.86	318.88	0
3		停车场区域					64614.70	0
3-1	040205003020	车库出入口龙门牌	(1)名称:车库出入口龙门牌 (2)规格:5200*600*2mm (3)2MM铝板切割焊接成型表面贴3M工程机反光膜、图形内容信息贴反光膜、文字信息贴反光膜 (4)1.5mm不锈钢条切割焊接，中间打孔，背后墙体柳丁固定 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	2	1754.6	3509.2	0
3-2	040205003021	地下停车场吊牌	(1)名称：地下停车场吊牌 (2)规格：2200*280*80mm (3)1.2mm304#不锈钢切烤漆对色样 (4)1.2mm304#不锈钢切割焊接成型 (5)文字信息贴白色发光膜 (6)30*30镀锌方管，8mm丝杠、30圆管、3mm角码 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	18	904.25	16276.5	0
3-3	040205003022	车库出入口坡道墙身涂装	(1)名称:车库出入口坡道墙身涂装 (2)规格:尺寸按图示要求，工程量计算按图示涂刷尺寸以面积计算 (3)墙面喷涂漆 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	140.63	63.75	8965.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-标识标牌工程　　第 6 页，共 6 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	040205003023	车库电梯厅墙身涂装	(1)名称:车库电梯厅墙身涂装 (2)规格:尺寸按图示要求，工程量计算按图示涂刷尺寸以面积计算 (3)墙面喷涂漆 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	131.36	63.75	8374.2	0
3-5	040205003024	普通墙身涂装	(1)名称:普通墙身涂装 (2)规格:尺寸按图示要求，工程量计算按图示涂刷尺寸以面积计算 (3)墙面喷涂漆 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	79.71	63.75	5081.51	0
3-6	040205003025	柱身涂装	(1)名称:柱身涂装 (2)规格:尺寸按图示要求，工程量计算按图示涂刷尺寸以面积计算 (3)柱面喷涂漆 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	351.5	63.75	22408.13	0
合计							169926.33	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-标识标牌工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					6407.86
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	6407.86
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	5728.15
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	679.71
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							6407.86

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-标识标牌工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	17633.42	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		17633.42	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-标识标牌工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-标识标牌工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-标识标牌工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	17457.08
合计					17457.08

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-标识标牌工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-标识标牌工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	040205003001	项目名称	户外落地入口名称	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	户外落地入口名称	组	1	2000	7610.62	0	909.77	2000	7610.62	0	909.77
小计								2000	7610.62	0	909.77
清单项目综合单价											10520.39000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	户外落地入口名称 人工费	组	1	2000	2000		
	材料	户外落地入口名称 材料费	组	1	7610.62	7610.62		
	机械							

项目编码	040205003002	项目名称	户外楼顶广告字	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	户外楼顶广告字	组	0.127065	4000	14247.79	0	1770.87	508.26	1810.395436	0	225.0155966
小计								508.26	1810.395436	0	225.0155966
清单项目综合单价											2543.67103290

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	户外楼顶广告字 人工费	组	0.127065	4000	508.26		
	材料	户外楼顶广告字 材料费	组	0.127065	14247.79	1810.4		
	机械							

项目编码	040205003003	项目名称	单元入口标识	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-3	单元入口标识 * 单元入口标识 材料费	组	1	100	433.63	0	48.14	100	433.63	0	48.14
小计								100	433.63	0	48.14
清单项目综合单价											581.77000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	单元入口标识 人工费	组	1	100	100		
	材料	单元入口标识 材料费	组	1	433.63	433.63		
	机械							

项目编码	040205003004	项目名称	停车场指示	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-4	停车场指示	个	1	800	3672.57	0	395.32	800	3672.57	0	395.32
小计								800	3672.57	0	395.32
清单项目综合单价											4867.89000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	停车场指示 人工费	个	1	800	800		
	材料	停车场指示 材料费	个	1	3672.57	3672.57		
	机械							

项目编码	040205003005	项目名称	人行指示标识	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-5	人行指示标识	个	1	500	1575.22	0	211.07	500	1575.22	0	211.07
小计								500	1575.22	0	211.07
清单项目综合单价											2286.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人行指示标识 人工费	个	1	500	500		
	材料	人行指示标识 材料费	个	1	1575.22	1575.22		
	机械							

项目编码	040205003006	项目名称	非机动车停放处	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-6	非机动车停放处 * 非机动车停放处 400*400mm 主材费	个	5	3	7.08	0	1.14	15	35.4	0	5.7
小计								15	35.4	0	5.7
清单项目综合单价											56.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	非机动车停放处400*400mm 人工费	个	5	3	15		
	材料							
	机械							

项目编码	040205003007	项目名称	电梯楼层号	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-7	电梯楼层号	个	53.419594	10	26.55	0	3.97	534.19594	1418.290221	0	212.0757882
小计								534.19594	1418.290221	0	212.0757882
清单项目综合单价											2164.56194888

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	电梯楼层号 人工费	个	53.419593	10	534.2		
	材料	电梯楼层号 材料费	个	53.419593	26.55	1418.29		
	机械							

项目编码	040205003008	项目名称	消防楼梯楼层号	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-7	电梯楼层号 * 消防楼梯楼层号 材料费	个	43.820225	10	26.55	0	3.97	438.20225	1163.426974	0	173.9662933
小计								438.20225	1163.426974	0	173.9662933
清单项目综合单价											1775.59551700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	消防楼梯楼层号 人工费	个	43.820225	10	438.2		
	材料	消防楼梯楼层号 材料费	个	43.820225	26.55	1163.43		
	机械							

项目编码	040205003009	项目名称	房间指引标识	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

BC-8	房间指引标识 ˉ 房间指引标识680mm*90mm 材料费	个	16.326531	5	2.37	0	1.44	81.632655	38.69387847	0	23.51020464	
小计								81.632655	38.69387847	0	23.51020464	
清单项目综合单价											143.83673811	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	房间指引标识680mm*90mm 人工费				个	16.326531	5		81.63		
	材料	房间指引标识680mm*90mm 材料费				个	16.326531	2.37		38.69		
	机械											
项目编码	040205003010	项目名称	房间门牌编号					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-9	房间门牌编号 ˉ 房间门牌编号 材料费	个	177.777778	5	2.58	0	1.45	888.88889	458.6666672	0	257.7777781	
小计								888.88889	458.6666672	0	257.7777781	
清单项目综合单价											1605.33333534	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	房间门牌编号 人工费				个	177.777778	5		888.89		
	材料	房间门牌编号 材料费				个	177.777778	2.58		458.67		
	机械											
项目编码	040205003011	项目名称	功能门牌					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-22	功能门牌	个	1	5	3.85	0	1.51	5	3.85	0	1.51	
小计								5	3.85	0	1.51	
清单项目综合单价											10.36000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	功能门牌-220mm*60mm*3mm 人工费				个	1	5		5		
	材料	功能门牌-220mm*60mm*3mm 材料费				个	1	3.85		3.85		
	机械											
项目编码	040205003012	项目名称	消防疏散图					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-27	消防疏散图 ˉ 消防疏散图 420*330mm*5mm 材料费	个	1	15	29.2	0	5.43	15	29.2	0	5.43	
小计								15	29.2	0	5.43	
清单项目综合单价											49.63000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	消防疏散图420*330mm*5mm人工费				个	1	15		15		
	材料	消防疏散图420*330mm*5mm 材料费				个	1	29.2		29.2		
	机械											
项目编码	040205003013	项目名称	请勿吸烟标识					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-28	请勿吸烟标识 ˉ 请勿吸烟标识 300*150mm*3mm材料费	个	1	5	13.27	0	1.98	5	13.27	0	1.98	
小计								5	13.27	0	1.98	
清单项目综合单价											20.25000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	请勿吸烟标识300*150mm*3mm人工费					1	5		5		
	材料	请勿吸烟标识300*150mm*3mm材料费					1	13.27		13.27		
	机械											
项目编码	040205003014	项目名称	消火栓标识					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-29	消火栓 ˉ 消火栓 300*100mm*3mm材料费	个	1	5	5	0	1.57	5	5	0	1.57	
小计								5	5	0	1.57	
清单项目综合单价											11.57000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	消火栓 300*100mm*3mm人工费				个	1	5		5		
	材料	消火栓 300*100mm*3mm材料费				个	1	5		5		
	机械											
项目编码	040205003015	项目名称	安全信息标识					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-30	安全信息标识 ˉ 安全信息标识 400*150mm*3mm材料费	个	1	5	9.19	0	1.78	5	9.19	0	1.78	
小计								5	9.19	0	1.78	
清单项目综合单价											15.97000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	安全信息标识400*150mm*3mm 人工费				个	1	5		5		
	材料	安全信息标识400*150mm*3mm材料费				个	1	9.19		9.19		
	机械											
项目编码	040205003016	项目名称	无障碍通道标识					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-31	无障碍通道标识 ˉ 无障碍通道标识 300*160mm*1.2mm 材料费	个	1	5	12.96	0	1.97	5	12.96	0	1.97	
小计								5	12.96	0	1.97	
清单项目综合单价											19.93000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	无障碍通道标识300*160mm*1.2mm 人工费				个	1	5		5		
	材料	无障碍通道标识300*160mm*1.2mm 材料费				个	1	12.96		12.96		
	机械											
项目编码	040205003017	项目名称	吊装口标识					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

BC-32	吊装口标识 ˉ 吊装口标识2500mm*800mm材料费	个	0.5	15	59.29	0	6.94	7.5	29.645	0	3.47	
小计								7.5	29.645	0	3.47	
清单项目综合单价												40.61500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	吊装口标识2500mm*800mm 人工费					0.5	15		7.5		
	材料	吊装口标识2500mm*800mm材料费					0.5	59.29		29.65		
	机械											
项目编码	040205003018	项目名称	卸货区标识					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-33	卸货区标识 ˉ 卸货区标识	个	0.390625	5	104.42	0	6.54	1.953125	40.7890625	0	2.5546875	
小计								1.953125	40.7890625	0	2.5546875	
清单项目综合单价												45.29687500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	卸货区标识3200*800mm人工费				个	0.390625	5		1.95		
	材料	卸货区标识3200*800mm材料费				个	0.390625	104.42		40.79		
	机械											
项目编码	040205003019	项目名称	卸货区护墙角标识					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-34	卸货区护墙角标识 ˉ 卸货区护墙角标识1200*100*10mm 材料费	个	1	8	28.32	0	3.54	8	28.32	0	3.54	
小计								8	28.32	0	3.54	
清单项目综合单价												39.86000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	卸货区护墙角标识1200*100*10mm 人工费				个	1	8		8		
	材料	卸货区护墙角标识1200*100*10mm 材料费				个	1	28.32		28.32		
	机械											
项目编码	040205003020	项目名称	车库出入口龙门牌					计量单位		组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-35	车库出入口龙门牌 ˉ 车库出入口龙门牌	组	1	300	1309.73	0	144.87	300	1309.73	0	144.87	
小计								300	1309.73	0	144.87	
清单项目综合单价												1754.60000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	车库出入口龙门牌5200*600*2mm 人工费				块	1	300		300		
	材料	车库出入口龙门牌5200*600*2mm 材料费					1	1309.73		1309.73		
	机械											
项目编码	040205003021	项目名称	地下停车场吊牌					计量单位		组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-36	地下停车场吊牌 ˉ 地下停车场吊牌2200*280*80mm 材料费	块	1	150	680.53	0	73.72	150	680.53	0	73.72	
小计								150	680.53	0	73.72	
清单项目综合单价												904.25000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	地下停车场吊牌2200*280*80mm 人工费				块	1	150		150		
	材料	地下停车场吊牌2200*280*80mm 材料费				块	1	680.53		680.53		
	机械											
项目编码	040205003022	项目名称	车库出入口坡道墙身涂装					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-37	坡道墙身涂装 ˉ 坡道墙身涂装3650mm*800mm、3290mm*800mm 材料费	m2	1	10	48.67	0	5.08	10	48.67	0	5.08	
小计								10	48.67	0	5.08	
清单项目综合单价												63.75000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	坡道墙身涂装3650mm*800mm、3290mm*800mm 人工费					1	10		10		
	材料	坡道墙身涂装3650mm*800mm、3290mm*800mm 材料费					1	48.67		48.67		
	机械											
项目编码	040205003023	项目名称	车库电梯厅墙身涂装					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-38	车库电梯厅墙身涂装 ˉ 车库电梯厅墙身涂装箭头文字指引：1020mm*800mm，字母指引：1550*1510mm 材料费	m2	1	10	48.67	0	5.08	10	48.67	0	5.08	
小计								10	48.67	0	5.08	
清单项目综合单价												63.75000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	车库电梯厅墙身涂装箭头文字指引：1020mm*800mm，字母指引：1550*1510mm 人工费				m2	1	10		10		
	材料	车库电梯厅墙身涂装箭头文字指引：1020mm*800mm，字母指引：1550*1510mm 材料费				m2	1	48.67		48.67		
	机械											
项目编码	040205003024	项目名称	普通墙身涂装					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-39	普通墙身涂装 ˉ 普通墙身涂装5100mm*1400mm，箭头指引：800*960mm材料费	m2	1	10	48.67	0	5.08	10	48.67	0	5.08	
小计								10	48.67	0	5.08	
清单项目综合单价												63.75000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普通墙身涂装5100mm*1400mm，箭头指引：800*960mm 人工费				m2	1	10		10		
	材料	普通墙身涂装 5100mm*1400mm，箭头指引：800*960mm材料费				m2	1	48.67		48.67		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	040205003025	项目名称	柱身涂装				计量单位			m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-40	柱身涂装 - 柱身涂装材料费	m2	1	10	48.67	0	5.08	10	48.67	0	5.08	
小计								10	48.67	0	5.08	
清单项目综合单价								63.75000000				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	柱身涂装 人工费				m2	1	10		10		
	材料	柱身涂装 材料费				m2	1	48.67		48.67		
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-标识标牌工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-标识标牌工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		17633.42	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			17633.42	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-标识标牌工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-停车划线工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	110872.81	
2	措施项目	1922.12	
2.1	安全文明施工	1922.12	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1478.63	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	443.49	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	11279.49	
3.1	暂列金额	11279.49	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	11166.7	
5	含税建安工程造价	135241.12	
合计		135241.12	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-停车划线工程　　第 1 页，共 5 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		停车划线					45716.30	0
1-1	040205007001	地下停车场地面箭头指示划线	(1)材料品种:环氧划线漆，白色 (2)规格:标线厚度0.15~0.2mm (3)线型:箭头(直行、左右、三向、左转、右转、掉头等) (4)“尺寸按图示要求，工程量计算按图示涂刷尺寸以面积计算” (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	42.81	19.08	816.81	0
1-2	040205007002	户外地面箭头指示	(1)材料品种:箭头划线采用白色热熔划线，面撒反光玻璃珠 (2)线型:箭头(直行、左右、三向、左转、右转、掉头等) (3)“尺寸按图示要求，工程量计算按图示涂刷尺寸以面积计算” (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	29.73	59.78	1777.26	0
1-3	040205007003	车位标线	(1)材料品种:白色冷涂材料 (2)线型:车位标线，150mm宽 (3)“尺寸按图示要求，工程量计算按图示涂刷尺寸以面积计算” (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	285.63	14.02	4004.53	0
1-4	040205007004	斑马线	(1)材料品种:白色冷涂材料 (2)“尺寸按图示要求，工程量计算按图示涂刷尺寸以面积计算” (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	78.3	19.08	1493.96	0
1-5	040205007005	车位标线	(1)材料品种:环氧划线漆，通道边界线白色，道路中心界限黄色 (2)线型:车位标线，150mm宽 (3)“尺寸按图示要求，工程量计算按图示涂刷尺寸以面积计算” (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	239.64	14.02	3359.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-停车划线工程　　第 2 页，共 5 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	040205007006	户外车位标线	(1)工艺:划线采用热熔划线，边线白色，中间线黄色 (2)线型:宽度150mm，实线 (3)“尺寸按图示要求，工程量计算按图示涂刷尺寸以面积计算” (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	227.9	50.26	11454.25	0
1-7	040205007007	消防通道线、禁停线	(1)工艺:热熔涂料标线，黄色，面撒反光玻璃珠 (2)线型:宽度150mm，实线 (3)“尺寸按图示要求，工程量计算按图示涂刷尺寸以面积计算” (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	166.63	50.26	8374.82	0
1-8	040205007008	消防标识	(1)类型:消防车道禁止占用标识 (2)颜色:黄色 (3)工艺:热熔涂料 (4)“尺寸按图示要求，工程量计算按图示涂刷尺寸以面积计算” (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	19.6	59.78	1171.69	0
1-9	040205007009	消防标识	(1)类型:消防登高操作面标识 (2)颜色:黄色 (3)工艺:热熔涂料 (4)“尺寸按图示要求，工程量计算按图示涂刷尺寸以面积计算” (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	16.8	59.78	1004.3	0
1-10	040205007010	非机动车车位	(1)名称:非机动车车位 (2)工艺:热熔涂料标线，黄色，面撒反光玻璃珠 (3)线型:宽度100mm，实线 (4)“尺寸按图示要求，工程量计算按图示涂刷尺寸以面积计算” (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	213.06	50.26	10708.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-停车划线工程　　第 3 页，共 5 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	040205007011	标线	(1)名称装卸货泊位 (2)工艺:丝印工艺 (3)“尺寸按图示要求，工程量计算按图示涂刷尺寸以面积计算” (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4.9	19.08	93.49	0
1-12	040205007012	户外车位划线	(1)名称:户外车位划线 (2)材料品种:热熔涂料，黄色 (3)工艺:面撒反光玻璃珠 (4)线宽150mm (5)“尺寸按图示要求，工程量计算按图示涂刷尺寸以面积计算” (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	28.99	50.26	1457.04	0
2		交通安全设施					65156.51	0
2-1	040205018001	橡胶减速带	(1)材料品种:橡胶减速带 (2)规格、型号:500*300*30mm，优质软橡胶制品，一次成型，抗老化防护设施贴黄色反光膜 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	70	100.97	7067.9	0
2-2	040205018002	橡胶定位器	(1)材料品种:橡胶定位器 (2)规格、型号:560*160*110mm，优质橡胶制作，采用10*120膨胀螺丝安装 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	584	32.39	18915.76	0
2-3	040205016001	广角镜	(1)名称:反光广角镜 (2)规格、型号:直径800mm，采用膨胀螺丝固定 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	10	496	4960	0
2-4	040205016002	护角板	(1)名称:橡胶直角护角板 (2)规格、型号:800*100*10mm，橡胶成品，贴工程级反光膜 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	8	24.65	197.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-停车划线工程　　第 4 页，共 5 页

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	040205003026	圆形标志牌	(1)名称:地下导向标牌 (2)规格:圆牌直径600mm，采用1.2mm厚铝板制作，1.5mm铝板工程级反光膜 （3）采用T型架安装，材质为30mm*20mm扁通连接件 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	块	4	141.18	564.72	0
2-6	040205003027	地下停车场交通蓝牌	(1)名称：坡道导向标识牌 (2)规格尺寸：1200*300*1.2mm标牌专用铝板 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	块	15	142.21	2133.15	0
2-7	040205003028	地下指引标识牌	(1)名称:地下导向标牌 (2)规格:3200×550*2mm,底采用2mm厚铝板,面贴3M工程级反光膜 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	块	34	544.56	18515.04	0
2-8	040205003029	地下指引标识牌	(1)名称:地下导向标牌 (2)规格1600×550mm ,底采用2mm厚铝板,面贴3M工程级反光膜 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	块	10	298.12	2981.2	0
2-9	040205003030	卸货平台防撞块	(1)材料品种:卸货平台防撞块 (2)规格、型号:1000*200*50mm，重量7.5KG，进口PVC反光材料，8孔预留螺丝眼安装 ，采用工程橡胶 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	块	8	111.34	890.72	0
2-10	040205008001	地下停车场反光道钉	(1)材料品种：地下停车场反光道钉 (2)规格、型号:100mm*100mm，间距3000mm，使用道钉专用胶固定 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	153	10.2	1560.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-停车划线工程　　

标段：　　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	040205008002	标记	(1)名称:包直角警示标（圆角） (2)规格、型号:800mm*200mm*10mm，安装在200mm地脚线高度之上，采用优质黑色橡胶制造，贴黄色晶格反光膜 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	429	17.18	7370.22	0
合计							110872.81	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-停车划线工程
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					1922.12
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1922.12
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1478.63
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	443.49
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							1922.12

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-停车划线工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	11279.49	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		11279.49	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-停车划线工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-停车划线工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-停车划线工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	11166.7
合计					11166.7

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-停车划线工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-停车划线工程　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	040205007001	项目名称	地下停车场地面箭头指示划线	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-35	零星标线 常温漆标线	100m2	0.01	781.89	404.66	460.83	260.07	7.8189	4.0466	4.6083	2.6007
小计								7.8189	4.0466	4.6083	2.6007

清单项目综合单价　19.07450000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.51266	1.4021	3.52		
		技工人工费	元	3.14577	1.3656	4.3		
	材料	常温标线涂料	kg	0.4437	8.5	3.77		
		稀释剂	kg	0.0148	10.62	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1179	1	0.12		
	机械	路面标线涂料喷涂机	台班	0.0056	250.63	1.4		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.0056	572.28	3.2		

项目编码	040205007002	项目名称	户外地面箭头指示	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-37	零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2	100m2	0.01	887.41	2506.44	2075.75	508.48	8.8741	25.0644	20.7575	5.0848
小计								8.8741	25.0644	20.7575	5.0848

清单项目综合单价　59.78080000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.8518	1.4021	4		
		技工人工费	元	3.57027	1.3656	4.88		
	材料	热塑标线底漆	kg	0.184	10.62	1.95		
		热塑型标线涂料(深标II型)	kg	4.386	4.58	20.09		
		液化石油气	m3	0.1694	9.36	1.59		
		反光玻璃珠	kg	0.42	2.83	1.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2482	1	0.25		
	机械	热熔釜溶解车	台班	0.0135	425.59	5.75		
		路面标线热熔涂料涂敷机	台班	0.0135	539.72	7.29		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.0135	572.28	7.73		

项目编码	040205007003	项目名称	车位标线	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-30	纵向标线 常温漆标线	100m2	0.01	520.99	404.66	296.25	179.27	5.2099	4.0466	2.9625	1.7927
小计								5.2099	4.0466	2.9625	1.7927

清单项目综合单价　14.01170000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.67429	1.4021	2.35		
		技工人工费	元	2.09611	1.3656	2.86		
	材料	常温标线涂料	kg	0.4437	8.5	3.77		
		稀释剂	kg	0.0148	10.62	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1179	1	0.12		
	机械	路面标线涂料喷涂机	台班	0.0036	250.63	0.9		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.0036	572.28	2.06		

项目编码	040205007004	项目名称	斑马线	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-35	零星标线 常温漆标线	100m2	0.01	781.89	404.66	460.83	260.07	7.8189	4.0466	4.6083	2.6007
小计								7.8189	4.0466	4.6083	2.6007

清单项目综合单价　19.07450000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.51266	1.4021	3.52		
		技工人工费	元	3.14577	1.3656	4.3		
	材料	常温标线涂料	kg	0.4437	8.5	3.77		
		稀释剂	kg	0.0148	10.62	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1179	1	0.12		
	机械	路面标线涂料喷涂机	台班	0.0056	250.63	1.4		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.0056	572.28	3.2		

项目编码	040205007005	项目名称	车位标线	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-30	纵向标线 常温漆标线	100m2	0.01	520.99	404.66	296.25	179.27	5.2099	4.0466	2.9625	1.7927
小计								5.2099	4.0466	2.9625	1.7927

清单项目综合单价　14.01170000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.67429	1.4021	2.35		
		技工人工费	元	2.09611	1.3656	2.86		
	材料	常温标线涂料	kg	0.4437	8.5	3.77		
		稀释剂	kg	0.0148	10.62	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1179	1	0.12		
	机械	路面标线涂料喷涂机	台班	0.0036	250.63	0.9		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.0036	572.28	2.06		

项目编码	040205007006	项目名称	户外车位标线	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-31	纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2	100m2	0.01	591.47	2506.44	1537.59	391.71	5.9147	25.0644	15.3759	3.9171
小计								5.9147	25.0644	15.3759	3.9171

清单项目综合单价　50.27210000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.90079	1.4021	2.67		
		技工人工费	元	2.37964	1.3656	3.25		
	材料	热塑标线底漆	kg	0.184	10.62	1.95		
		热塑型标线涂料(深标II型)	kg	4.386	4.58	20.09		
		液化石油气	m3	0.1694	9.36	1.59		
		反光玻璃珠	kg	0.42	2.83	1.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2482	1	0.25		
	机械	热熔釜溶解车	台班	0.01	425.59	4.26		
		路面标线热熔涂料涂敷机	台班	0.01	539.72	5.4		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.01	572.28	5.72		

项目编码	040205007007	项目名称	消防通道线、禁停线	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

040801-31	纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2	100m2	0.01	591.47	2506.44	1537.59	391.71	5.9147	25.0644	15.3759	3.9171
小计								5.9147	25.0644	15.3759	3.9171
清单项目综合单价											50.27210000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.90079	1.4021		2.67		
		技工人工费				元	2.37964	1.3656		3.25		
	材料	热塑标线底漆				kg	0.184	10.62		1.95		
		热塑型标线涂料(深标II型)				kg	4.386	4.58		20.09		
		液化石油气				m3	0.1694	9.36		1.59		
		反光玻璃珠				kg	0.42	2.83		1.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2482	1		0.25		
	机械	热熔釜溶解车				台班	0.01	425.59		4.26		
		路面标线热熔涂料涂敷机				台班	0.01	539.72		5.4		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.01	572.28		5.72		
项目编码	040205007008	项目名称			消防标识			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-37	零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2	100m2	0.01	887.41	2506.44	2075.75	508.48	8.8741	25.0644	20.7575	5.0848
小计								8.8741	25.0644	20.7575	5.0848
清单项目综合单价											59.78080000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.8518	1.4021		4		
		技工人工费				元	3.57027	1.3656		4.88		
	材料	热塑标线底漆				kg	0.184	10.62		1.95		
		热塑型标线涂料(深标II型)				kg	4.386	4.58		20.09		
		液化石油气				m3	0.1694	9.36		1.59		
		反光玻璃珠				kg	0.42	2.83		1.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2482	1		0.25		
	机械	热熔釜溶解车				台班	0.0135	425.59		5.75		
		路面标线热熔涂料涂敷机				台班	0.0135	539.72		7.29		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.0135	572.28		7.73		
项目编码	040205007009	项目名称			消防标识			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-37	零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2	100m2	0.01	887.41	2506.44	2075.75	508.48	8.8741	25.0644	20.7575	5.0848
小计								8.8741	25.0644	20.7575	5.0848
清单项目综合单价											59.78080000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.8518	1.4021		4		
		技工人工费				元	3.57027	1.3656		4.88		
	材料	热塑标线底漆				kg	0.184	10.62		1.95		
		热塑型标线涂料(深标II型)				kg	4.386	4.58		20.09		
		液化石油气				m3	0.1694	9.36		1.59		
		反光玻璃珠				kg	0.42	2.83		1.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2482	1		0.25		
	机械	热熔釜溶解车				台班	0.0135	425.59		5.75		
		路面标线热熔涂料涂敷机				台班	0.0135	539.72		7.29		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.0135	572.28		7.73		
项目编码	040205007010	项目名称			非机动车车位			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-31	纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2	100m2	0.01	591.47	2506.44	1537.59	391.71	5.9147	25.0644	15.3759	3.9171
小计								5.9147	25.0644	15.3759	3.9171
清单项目综合单价											50.27210000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.90079	1.4021		2.67		
		技工人工费				元	2.37964	1.3656		3.25		
	材料	热塑标线底漆				kg	0.184	10.62		1.95		
		热塑型标线涂料(深标II型)				kg	4.386	4.58		20.09		
		液化石油气				m3	0.1694	9.36		1.59		
		反光玻璃珠				kg	0.42	2.83		1.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2482	1		0.25		
	机械	热熔釜溶解车				台班	0.01	425.59		4.26		
		路面标线热熔涂料涂敷机				台班	0.01	539.72		5.4		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.01	572.28		5.72		
项目编码	040205007011	项目名称			标线			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-35	零星标线 常温漆标线	100m2	0.01	781.89	404.66	460.83	260.07	7.8189	4.0466	4.6083	2.6007
小计								7.8189	4.0466	4.6083	2.6007
清单项目综合单价											19.07450000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.51266	1.4021		3.52		
		技工人工费				元	3.14577	1.3656		4.3		
	材料	常温标线涂料				kg	0.4437	8.5		3.77		
		稀释剂				kg	0.0148	10.62		0.16		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1179	1		0.12		
	机械	路面标线涂料喷涂机				台班	0.0056	250.63		1.4		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.0056	572.28		3.2		
项目编码	040205007012	项目名称			户外车位划线			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-31	纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2	100m2	0.01	591.47	2506.44	1537.59	391.71	5.9147	25.0644	15.3759	3.9171
小计								5.9147	25.0644	15.3759	3.9171
清单项目综合单价											50.27210000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.90079	1.4021		2.67		
		技工人工费				元	2.37964	1.3656		3.25		
	材料	热塑标线底漆				kg	0.184	10.62		1.95		
		热塑型标线涂料(深标II型)				kg	4.386	4.58		20.09		
		液化石油气				m3	0.1694	9.36		1.59		
		反光玻璃珠				kg	0.42	2.83		1.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2482	1		0.25		

工程量清单综合单价分析表

	机械	热熔釜溶解车		台班	0.01	425.59	4.26		
		路面标线热熔涂料涂敷机		台班	0.01	539.72	5.4		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4		台班	0.01	572.28	5.72		

项目编码	040205018001	项目名称	橡胶减速带	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-77换	橡胶减速带安装 橡胶减速带	m	1	33.09	56.31	0	11.57	33.09	56.31	0	11.57
小计								33.09	56.31	0	11.57
清单项目综合单价								100.97000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.636	1.4021	14.91		
		技工人工费	元	13.316	1.3656	18.18		
	材料	橡胶减速带	m	1.01	55.75	56.31		
	机械							

项目编码	040205018002	项目名称	橡胶定位器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-73换	路面凸起路标安装 橡胶定位器 560*160*110mm	100个	0.01	330.97	2686	0	221.88	3.3097	26.86	0	2.2188
小计								3.3097	26.86	0	2.2188
清单项目综合单价								32.38850000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.0636	1.4021	1.49		
		技工人工费	元	1.33159	1.3656	1.82		
	材料	粘结剂CX-404	kg	0.002	22.25	0.04		
		橡胶定位器 560*160*110mm	个	1.01	26.55	26.82		
	机械							

项目编码	040205016001	项目名称	广角镜	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-81换	凸面镜安装 直径Φ(mm) Φ=1000	套	1	233.64	161.79	28.61	71.96	233.64	161.79	28.61	71.96
小计								233.64	161.79	28.61	71.96
清单项目综合单价								496.00000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	75.079	1.4021	105.27		
		技工人工费	元	94	1.3656	128.37		
	材料	广角镜 Φ800	块	1	157.52	157.52		
		螺母 M20mm	个	8.08	0.2	1.62		
		垫圈 M16mm～30mm	个	8.08	0.13	1.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6	1	1.6		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.05	572.28	28.61		

项目编码	040205016002	项目名称	护角板	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-71换	附着式反光轮廓标安装 橡胶直角护角板 800*100*10mm	100个	0.01	168.99	2144.06	0	151.92	1.6899	21.4406	0	1.5192
小计								1.6899	21.4406	0	1.5192
清单项目综合单价								24.64970000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.54308	1.4021	0.76		
		技工人工费	元	0.67987	1.3656	0.93		
	材料	螺栓 M6mm×25mm	套	2.02	0.13	0.26		
		橡胶直角护角板800*100*10mm	个	1.01	20.35	20.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6245	1	0.62		
	机械							

项目编码	040205003026	项目名称	圆形标志牌	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-22换	小型标志牌 圆形或八角形标志牌 圆形标志牌	块	1	21.41	108.67	0	11.1	21.41	108.67	0	11.1
小计								21.41	108.67	0	11.1
清单项目综合单价								141.18000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.878	1.4021	9.64		
		技工人工费	元	8.617	1.3656	11.77		
	材料	圆形标志牌	块	1	38.05	38.05		
		螺栓 M10mm×20mm	套	6.06	0.19	1.15		
		镀锌角钢抱箍 63mm×6mm	副	3.03	22.57	68.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.08	1	1.08		
	机械							

项目编码	040205003027	项目名称	地下停车场交通蓝牌	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	地下停车场交通蓝牌 地下停车场交通蓝牌 1200*300*1.2mm 材料费	块	1	50	75.22	0	16.99	50	75.22	0	16.99
小计								50	75.22	0	16.99
清单项目综合单价								142.21000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	地下停车场交通蓝牌 人工费	块	1	50	50		
	材料	地下停车场交通蓝牌1200*300*1.2mm 材料费	块	1	75.22	75.22		
	机械							

项目编码	040205003028	项目名称	地下指引标识牌	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	地下指引标识牌 3200*550mm 地下指引标识牌 3200*550mm*2mm 材料费	块	1	50	458.41	0	36.15	50	458.41	0	36.15
小计								50	458.41	0	36.15
清单项目综合单价								544.56000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	地下指引标识牌 3200*550mm*2mm 人工费		1	50	50		

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料	地下指引标识牌 3200*550mm*2mm 材料费			1	458.41	458.41		
	机械								

项目编码	040205003029	项目名称	地下指引标识牌	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-3	地下指引标识牌 1600*550mm	块	1	30	247.79	0	20.33	30	247.79	0	20.33
小计								30	247.79	0	20.33
清单项目综合单价								298.12000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	地下指引标识牌 1600*550mm 人工费	块	1	30	30		
	材料	地下指引标识牌 1600*550mm 材料费	块	1	247.79	247.79		
	机械							

项目编码	040205003030	项目名称	卸货平台防撞块	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-5	卸货平台防撞块 - 卸货平台防撞块 1000*200*50mm 材料费	块	1	30	69.91	0	11.43	30	69.91	0	11.43
小计								30	69.91	0	11.43
清单项目综合单价								111.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	卸货平台防撞块1000*200*50mm 人工费	块	1	30	30		
	材料	卸货平台防撞块1000*200*50mm 材料费	块	1	69.91	69.91		
	机械							

项目编码	040205008001	项目名称	地下停车场反光道钉	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-4	地下停车场反光道钉 - 地下停车场反光道钉 100mm*100mm 材料费	个	1	3	6.1	0	1.1	3	6.1	0	1.1
小计								3	6.1	0	1.1
清单项目综合单价								10.20000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	地下停车场反光道钉100mm*100mm 人工费	个	1	3	3		
	材料	地下停车场反光道钉100mm*100mm 材料费	个	1	6.1	6.1		
	机械							

项目编码	040205008002	项目名称	标记	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-6	包直角警示柱（圆角） - 包直角警示柱（圆角）800mm*200mm*10mm 材料费	个	1	5	10.34	0	1.84	5	10.34	0	1.84
小计								5	10.34	0	1.84
清单项目综合单价								17.18000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	包直角警示柱（圆角）800mm*200mm*10mm 人工费	个	1	5	5		
	材料	包直角警示柱（圆角）800mm*200mm*10mm 材料费	个	1	10.34	10.34		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-停车划线工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-停车划线工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		11279.49	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			11279.49	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-停车划线工程
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-公共措施部分
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	0	
2	措施项目	5077766.79	
2.1	安全文明施工	196905.09	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	132542.92	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	48860.07	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	15502.1	
2.2	其他措施项目费	4880861.7	
3	其他项目	645276.68	
3.1	暂列金额	507776.68	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	137500	
4	增值税	515073.91	
5	含税建安工程造价	6238117.38	
合计		6238117.38	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-公共措施部分　　

标段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							0	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-公共措施部分
标　　段：　国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					5077766.79
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	196905.09
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	132542.92
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	48860.07
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	48860.07
1-1-2-1-1	01A001001	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 4.补刷油漆	m	609	80.23	48860.07
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	15502.1
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	3456499.2
1-10-1	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	项	1	3456499.2	3456499.2
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	419024.66
1-11-1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1	419024.66	419024.66
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	322923.12
1-12-1	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	项	1	322923.12	322923.12
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	682414.72
1-14-1	010506002091	钢筋混凝土辅材费	1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	项	1	483489.6	483489.6
1-14-2	011601003002	塔吊、施工电梯基础	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1	198925.12	198925.12
合计							5077766.79

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-公共措施部分
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	507776.68	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	137500	
4.1	总包管理服务费	137500	电梯
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		645276.68	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-公共措施部分
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-公共措施部分
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-公共措施部分
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	515073.91
合计					515073.91

总承包服务费计价表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-公共措施部分
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	137500	
1.1	总包管理服务费	5500000	2.5	137500	电梯
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	137500.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-公共措施部分　　标段： 国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

项目编码	01A001001	项目名称	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）	m	1	64.18	16.05	0	0	64.18	16.05	0	0
小计								64.18	16.05	0	0

清单项目综合单价　80.23000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601002001	项目名称	垂直运输	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010008-3	塔式起重机	台·天	1920	722.41	209.88	0	201.66	1387027.2	402969.6	0	387187.2
010008-5	施工电梯	台·天	1920	427.88	119.24	0	119.19	821529.6	228940.8	0	228844.8
小计								2208556.8	631910.4	0	616032

清单项目综合单价　3456499.20000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	407155.2	1.3889	565497.86		
		技工人工费	元	1203183.36	1.3656	1643067.2		
	材料							
		电	kW·h	889996.8	0.71	631897.73		
	机械							
		起重机租赁费	台·天	1920	0	0		
		施工电梯租赁费	台·天	1920	0	0		

项目编码	011601003001	项目名称	其他大型机械进出场及安拆	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
C16001700	履带式挖掘机 斗容量C(m3) C>1	台·次	2	213.94	144.52	2592.45	249.1	427.88	289.04	5184.9	498.2
C16001800	履带式推土机 功率P（kW） P≤90	台·次	2	213.94	157.25	2042.42	210.43	427.88	314.5	4084.84	420.86
C16001200	单笼施工电梯 提升高度H(m) H≤100	台·次	4	1283.62	114.43	11969.18	1200.73	5134.48	457.72	47876.72	4802.92
C15000700	单笼施工电梯 安装高度H（m） H≤100	台·次	4	2139.36	179.78	9336.84	1242.34	8557.44	719.12	37347.36	4969.36
C15000300	塔式、自升式塔式起重机 起重力矩M(kN·m) M≤3150	台·次	4	11552.55	377.88	20140.18	4515.19	46210.2	1511.52	80560.72	18060.76
C16000700	塔式、自升式塔式起重机 起重力矩M(kN·m) M≤3150	台·次	4	1711.49	141.34	33112.95	2826.28	6845.96	565.36	132451.8	11305.12
小计								67603.84	3857.26	307506.34	40057.22

清单项目综合单价　419024.66000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	49504.84	1.3656	67603.81		
	材料							
		螺栓	个	464	0.62	287.68		
		枕木	m3	1.96	840.71	1647.79		
		其他材料费(按百分比计算)	元	112.38	1	112.38		
		镀锌铁丝（综合）	kg	278	5.31	1476.18		
		橡胶板	m2	1.56	58.41	91.12		
		草袋	个	182	1.33	242.06		
	机械							
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	48	1517.78	72853.44		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=50	台班	36	3256.94	117249.84		
		自升式塔式起重机 起重力矩M(kN·m) M=1500	台班	2	1197.08	2394.16		
		单笼施工电梯 提升质量M(t)/提升高度H(m) M=1/H=100	台班	2	460.32	920.64		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.5	1107.53	553.77		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.5	台班	0.5	1862.39	931.2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	40	697.74	27909.6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=20	台班	44	1361.23	59894.12		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=40	台班	2	1765.54	3531.08		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=60	台班	10	2126.85	21268.5		

项目编码	011601005001	项目名称	施工降水	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
C09002300	潜水泵 出口直径D（mm） D=50	台班	4472	0	0	67.39	4.82	0	0	301368.08	21555.04
小计								0	0	301368.08	21555.04

清单项目综合单价　322923.12000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械	潜水泵 出口直径D（mm） D=50	台班	4472	67.39	301368.08		

项目编码	010506002091	项目名称	钢筋混凝土辅材费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ` 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10盘卷	t	46.112	563.57	3344.34	21.85	317.91	25987.33984	154214.2061	1007.5472	14659.46592
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	46.112	1151.53	48.63	0	307.15	53099.35136	2242.42656	0	14163.3008
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ` 热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	t	17.968	379.2	3240.25	8.07	262.93	6813.4656	58220.812	145.00176	4724.32624
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	17.968	816.46	87.33	86.44	226.59	14670.15328	1569.14544	1553.15392	4071.36912
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ` 热轧带肋钢筋 HRB500E φ25	t	19.809	379.2	3505.55	8.07	276.19	7511.5728	69441.43995	159.85863	5471.04771
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	19.809	816.46	87.33	86.44	226.59	16173.25614	1729.91997	1712.28996	4488.52131
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ>25 ` 热轧带肋钢筋 HRB500E φ28	t	3.699	368.06	3607.81	6.17	278.23	1361.45394	13345.28919	22.82283	1029.17277
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ>25	t	3.699	678.02	96.21	89.96	190.66	2507.99598	355.88079	332.76204	705.25134
小计								128124.5889	301119.12	4933.43634	49312.45521

清单项目综合单价　483489.60047000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13784.52823	1.4021	19327.29		
		技工人工费	元	79669.9845	1.3656	108797.33		

工程量清单综合单价分析表

	材料	热轧带肋钢筋 HRB500E φ25	kg	20304.225	3.369	68404.93		
		热轧带肋钢筋 HRB500E φ28	t	3.791475	3467.26	13146.03		
		镀锌铁丝（综合）	kg	510.01885	5.35	2728.6		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	kg	18417.2	3.114	57351.16		
		水	m3	4.59935	4.62	21.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2132.75482	1	2132.75		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ10盘卷	t	47.03424	3278.76	154213.98		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	408.93605	7.63	3120.18		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	20.39722	176.4	3598.07		
		钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	13.8336	36.68	507.42		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	9.18293	36.87	338.57		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	22.33099	21.89	488.83		

项目编码	011601003002	项目名称	塔吊、施工电梯基础	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	16.632	379.2	3790.06	8.07	290.42	6306.8544	63036.27792	134.22024	4830.26544
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	16.632	816.46	87.33	86.44	226.59	13579.36272	1452.47256	1437.67008	3768.64488
010002-3	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵	10m3	18.48	607.01	3767.98	75.54	354.43	11217.5448	69632.2704	1395.9792	6549.8664
010006-5	基础梁 直形 木模板	100m2	1.848	5533.1	1357.21	9.71	1532.72	10225.1688	2508.12408	17.94408	2832.46656
小计								41328.93072	136629.145	2985.8136	17981.24328
清单项目综合单价											198925.13256000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2834.791344	1.4021	3974.66		
		技工人工费	元	27353.71346	1.3656	37354.23		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	38.58624	5.35	206.44		
		铁钉（综合）	kg	40.50816	5.64	228.47		
		对拉螺栓	kg	11.969496	6.59	78.88		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.598752	1685.84	1009.4		
		脱模剂	kg	18.48	7.43	137.31		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	23.175768	43.36	1004.9		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	186.648	365.45	68210.51		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	160.4988	7.63	1224.61		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ10～φ25	t	17.0478	3642.48	62096.27		
		水	m3	86.83752	4.62	401.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2031.15528	1	2031.16		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	1.31208	872.54	1144.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	16.632	10.42	173.31		
		混凝土布料机	台班	1.31208	59.23	77.71		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.667128	26.9	17.95		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	8.14968	176.4	1437.6		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	1.6632	36.87	61.32		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	3.3264	21.89	72.81		

发包人提供材料一览表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-公共措施部分
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-公共措施部分
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		507776.68	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			507776.68	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包-公共措施部分
标段：国际医疗器械城工1地块项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	