

国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段 工 程

最高投标限价

发包人： 深圳市建筑工务署工程管理中心

年 月 日

工 程 名 称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

标 段 名 称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

最高投标限价

最高投标限价(小写)：102001578.16

(大写)：壹亿零贰佰万零壹仟伍佰柒拾捌元壹角陆分

编 制 人：	郭向欣
复 核 人：	郑建威
编 制 单 位：	深圳市诚信行工程咨询有限公司
法 定 代 表 人	
或 其 授 权 人：	赵娟
发 包 人：	深圳市建筑工务署工程管理中心
法 定 代 表 人	
或 其 授 权 人：	陈武谨
编 制 时 间：	2026-03-03

总说明

工程名称： 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

--

填表须知

工程名称： 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页 共 1 页

--

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中		
			安全文明施工费 (元)	暂估价 (元)	暂列金额 (元)
1	国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段	95774707.65	2460608.60	0	0
1.1	国际演艺中心建设工程装修装饰土建工程 I 标段	83600596.37	2226428.61	0	0
1.1.1	国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层（含其他措施费）	10988768.61	271852.57	0	0
1.1.2	国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层	9683976.7	267489.75	0	0
1.1.3	国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-一层、二层	26897944.18	742091.27	0	0
1.1.4	国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层	10339583.44	281375.59	0	0
1.1.5	国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦剧场前厅	11840212.06	324157.04	0	0
1.1.6	国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦空间前厅	5062857.4	135722.7	0	0
1.1.7	国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-轿厢工程（含安装工程）	265626.27	6312.41	0	0
1.1.8	国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程	1574261.57	53098.47	0	0
1.1.9	国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-绿化工程	204184.88	4313.57	0	0
1.1.10	国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程	6743181.26	140015.24	0	0
1.2	国际演艺中心建设工程装修装饰安装工程 I 标段	12174111.28	234179.99	0	0
1.2.1	国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程	5598536.62	107085.07	0	0
1.2.2	国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室精装电气工程	3344085.98	63984.86	0	0
1.2.3	国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上给排水工程	1061218.31	20309.27	0	0

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 2 页，共 2 页

			其中		
1.2.4	国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室给排水工程	828258.79	15849.58	0	0
1.2.5	国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上通风、空调工程	274015.22	5980.32	0	0
1.2.6	国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室通风、空调工程	85162.02	1629.46	0	0
1.2.7	国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观电气工程	700993.29	13452.94	0	0
1.2.8	国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观给排水工程	281841.05	5888.49	0	0
2	工程建设其他费合计	6226870.51			
3	设备及工器具购置费合计	0			
合计		102001578.16	2460608.60	0	0

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层（含其他措施费）
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	8776830.58	
2	措施项目	1304608.51	
2.1	安全文明施工	271852.57	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	236435.27	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	35417.3	
2.2	其他措施项目费	1032755.94	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	907329.52	
5	含税建安工程造价	10988768.61	
合计		21977537.22	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层（含其他措施费）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		-3F、-2F					8776830.58	0
1-1		地面工程					2094763.16	0
1-1-1	011102003001	楼D22 瓷砖楼地面（CT-02）	1. 10mm厚灰色防滑地砖，专用勾缝剂勾缝（勾缝剂同砖色） 2. 5mm厚DTA砂浆粘贴层 3. 20厚DSM20砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 65厚LC7.5轻集料混凝土垫层 5. 素水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） 6. 钢筋混凝土楼板 7. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	1488.68	215.63	321004.07	0
1-1-2	011102003002	楼D24 瓷砖楼地面（有防水）（CT-02）	1. 10mm厚灰色防滑地砖，专用勾缝剂勾缝（勾缝剂同砖色） 2. 5mm厚DTA砂浆粘贴层 3. 20厚DSM20砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 平铺聚氨酯无纺布隔离层（200g/m²） 5. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	367.28	194.73	71520.43	0
1-1-3	011101B01001	现浇水磨石楼地面（ST-01/ST-02/ST-03）	1. 10mm水磨石面层（研磨、抛光、保护剂施工），颜色综合考虑，含10*10*铜条分缝条（订制专用引导分缝金属件），罩面保护及面层结晶处理 2. 抗裂抑制膜 3. 专项加强抗裂界面层 4. 90mm厚抗收缩混凝土浇筑（内置配筋Φ8@200间层双向） 5. PE隔离膜 6. 详见图纸I40-01-03-10/20a及相关节点 7. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	1196.87	1170.24	1400625.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层（含其他措施费）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 2 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4	011101008001	楼B3 环氧自流平地面（OT-04）	1. 3.0mm厚 环氧自流平 2. 环氧底料一道 3. 85mm厚C20细石混凝土随打随抹压实赶光,地漏周边3米向地漏找1%%坡 4. 10mm聚合物水泥砂浆保护 5. 平铺聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 6. 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料I型,周边上翻250mm,门口处水平及两边延伸500mm 7. 3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆,周边上翻250mm,门口处水平及两边延伸500mm 8. 素水泥一道(内掺建筑胶) 9. 配重层基层 10. 30厚塑料夹层排水板,凸点向下 11. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	765.4	293.73	224820.94	0
1-1-5	011108001001	地砖与石材过门石（ST-11）	1. 20mm厚预制水磨石过门石,DTG砂浆擦缝,结晶处理,石材表面六面防护涂刷处理 2. 10mm厚DTA砂浆粘贴层 3. 20mm厚DSM15砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 50mm厚LC7.5轻集料混凝土垫层 5. 素水泥结合层一道(内掺建筑胶) 6. 详见图纸I40-00-00-02/02 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	81.17	733.13	59508.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层（含其他措施费）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 3 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6	011108001002	其他过门石（ST-11）	1. 20mm厚预制水磨石, DTG砂浆擦缝, 结晶处理, 石材表面六面防护涂刷处理 2. 10mm厚DTA砂浆粘贴层 3. 20mm厚DSM15砂浆找平层 4. 50mm厚LC7.5轻集料混凝土垫层 5. 素水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） 6. 详见图纸I40-00-00-02/02及相关节点 7. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	10.15	736.16	7472.02	0
1-1-7	011108001003	淋浴间过门石（ST-11）	1. 20mm厚预制水磨石, 石材表面六面防护涂刷处理 2. 5mm厚DTA砂浆粘贴层 3. 20mm厚DSM20砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 1.5mm厚JS II防水层 5. 20mm厚DS干拌砂浆保护层 6. C20细石混凝土止水坎 7. 详见图纸I40-00-00-02/08及相关节点 8. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	10.15	746.91	7581.14	0
1-1-8	010901007001	地面排水沟	1. 成品金属排水沟 2. 详见图纸I40-01-04-01/04及相关节点 3. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	8.5	262.5	2231.25	0
1-2		天花工程					1918471.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层（含其他措施费）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 4 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1	011302001001	平级吊顶天棚AP-02 微粒吸声系统板	1. 透声涂料5遍（一底两面） 2. 满刮透声涂料底层找平，板接缝处贴嵌缝带(网格布) 3. 15mm微粒砂吸音板自攻螺丝与龙骨固定, 螺钉(防锈)距板边长边≥10, 短边≥15(龙骨层填充50MM厚48KG/M³ 玻璃棉外包无纺布) 4. CS50型轻钢次龙骨, 中距1200mm, 用挂插件与次龙骨连接 5. CS50型轻钢次龙骨, 中距400mm, 用挂件与主龙骨连接 6. CS60型上人轻钢主龙骨, 中距≤1200mm, 用吊件与全牙吊杆连接后找平 7、M8全牙吊杆双向中距≤1200mm, 与反向支撑角钢固定 8. 使用膨胀螺栓将长度100mm40×40×4角码与楼板固定, 连接40×40×4角钢反向支撑间隔梅花状布置, 40×40×4角钢斜撑(完成面上返≤0.9M), 所有焊接钢龙骨防锈漆2遍处理 9. 综合考虑天棚反向支撑、检修口、挡烟垂壁大样硅钙板跟型钢龙骨等 10. 其它:综合考虑超高层	m2	630.52	1195.24	753622.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层（含其他措施费）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 5 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2	011302001002	跌级吊顶天棚AP-02 微粒吸声系统板	1. 透声涂料5遍（一底两面） 2. 满刮透声涂料底层找平，板接缝处贴嵌缝带(网格布) 3. 15mm微粒砂吸音板自攻螺丝与龙骨固定, 螺钉(防锈)距板边长边≥10, 短边≥15(龙骨层填充50MM厚48KG/M³ 玻璃棉外包无纺布) 4. CS50型轻钢次龙骨, 中距1200mm, 用挂插件与次龙骨连接 5. CS50型轻钢次龙骨, 中距400mm, 用挂件与主龙骨连接 6. CS60型上人轻钢主龙骨, 中距≤1200mm, 用吊件与全牙吊杆连接后找平 7、M8全牙吊杆双向中距≤1200mm, 与反向支撑角钢固定 8. 使用膨胀螺栓将长度100mm40×40×4角码与楼板固定, 连接40×40×4角钢反向支撑间隔梅花状布置, 40×40×4角钢斜撑(完成面上返≤0.9M), 所有焊接钢龙骨防锈漆2遍处理 9. 综合考虑天棚反向支撑、检修口、挡烟垂壁大样硅钙板跟型钢龙骨等 10. 其它: 综合考虑超高层	m2	236.12	1209.36	285554.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层（含其他措施费）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 6 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-3	011302001003	平级吊顶天棚（棚42）PT-01	1. 棚封底底漆一遍，防水无机涂料两遍，含金属收边条、MT-12不锈钢装压条等 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子2遍找平，石膏板接缝处贴嵌缝带(网格布)，刮腻子抹平 3. 刷防潮涂料2道，横纵向各刷1道 4. 双层8mm硅钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定，中距200mm，螺钉(防锈)距板边长边≥10，短边≥15 5. CS50型轻钢次龙骨，中距≤1200mm，用挂插件与次龙骨连接 6. CS50型轻钢次龙骨，中距400mm，用挂件与主龙骨连接 7. CS60型上人轻钢主龙骨，中距≤1200mm，用吊件与全牙吊杆连接后找平 8. C8全牙吊杆双向中距≤1200mm，与反向支撑角钢固定 9. 使用膨胀螺栓将长度100mm40×40×4角码与楼板固定，连接40×40×4角钢反向支撑间隔梅花状布置，40×40×4角钢斜撑(完成面上返≤0.9M)，所有相接钢龙骨防锈漆2遍处	m2	1172.39	337.87	396115.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层（含其他措施费）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 7 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	011302002001	跌级吊顶天棚（棚42）PT-01	1. 棚封底漆一遍，防水无机涂料两遍，含金属收边条、MT-12不锈钢装压条等 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子2遍找平，石膏板接缝处贴嵌缝带(网格布)，刮腻子抹平 3. 刷防潮涂料2道，横纵向各刷1道 4. 双层8mm硅钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定，中距200mm，螺钉(防锈)距板边长边≥10，短边≥15 5. CS50型轻钢次龙骨，中距≤1200mm，用挂插件与次龙骨连接 6. CS50型轻钢次龙骨，中距400mm，用挂件与主龙骨连接 7. CS60型上人轻钢主龙骨，中距≤1200mm，用吊件与全牙吊杆连接后找平 8. C8全牙吊杆双向中距≤1200mm，与反向支撑角钢固定 9. 使用膨胀螺栓将长度100mm40×40×4角码与楼板固定，连接40×40×4角钢反向支撑间隔梅花状布置，40×40×4角钢斜撑(完成面上返≤0.9M)，所有相接钢龙骨防锈漆2遍外	m2	263.99	356.84	94202.19	0
1-2-5	011302004001	格栅吊顶（MT-24木纹转印铝方通）	1. 1.0mm厚50*100mm间隔150mmMT-24木纹转印铝方通 2. U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1.5mm)间距≤1200mm、上滑块、吊件 3. 综合考虑天棚反向支撑、检修口 4. 详见图纸I40-00-00-04/02及相关节点 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	765.4	321.31	245930.67	0

分部分项工程项目清单计价表

第 8 页, 共 22 页

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层 (含其他措施费)

标段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-2-6	011302002002	棚1裸顶喷黑	1. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 2. 2~3厚面层耐水腻子刮平 3. 喷黑色涂料 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	608.12	41.49	25230.9	0
1-2-7	011304001001	天花灯槽01(L型)	1. 规格:150mm高*120mm宽 2. 刷封闭底漆一遍,防水无机涂料两遍 3. 满刮2mm厚面层耐水腻子2遍找平,石膏板接缝处贴嵌缝带(网格布),刮腻子抹平 4. 刷防潮涂料2道,横纵向各刷1道 5. 双层8mm硅钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉(防锈)距板边长边 ≥ 10 ,短边 ≥ 15 6. 见图纸140-00-00-03/01、140-00-00-03/02及相关节点 10. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	984.56	69.23	68161.09	0
1-2-8	011302001004	天棚型钢转换层	1. 天棚型钢转换层 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	t	2.352	11019.02	25916.74	0
1-2-9	011302001005	吊顶风口	1. 吊顶风口 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	78.75	301.43	23737.61	0
1-3		墙面工程					1716335.89	0
1-3-1	011203001001	岩板墙面(内8C)CT-01	1. 10mm厚岩板,专用勾缝剂勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘结层 3. 详见图纸140-00-00-06/01、140-00-00-07/01及相关节点 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	651.12	389.88	253858.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层（含其他措施费）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 9 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-2	011403001001	PT-01防水无机涂料（内4D改）	1. 无机涂料 2. 3厚耐水腻子分遍找平 3. 8厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平 4. 界面剂1道 5. 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	2499.12	70.5	176187.96	0
1-3-3	011205001001	电梯门套（MT-02）	1. 1.2mm仿铜拉丝不锈钢 2. 12mm厚高性能石膏基纤维板 3. 40x40x4mm热镀锌钢管管@1200 4. 见图纸I40-B01-02-01/01-04及相关节点 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	24.13	364.1	8785.73	0
1-3-4	011205001002	墙面装饰（MT-10）	1. 1.0mm厚定制不锈钢 2. 40x40x4mm热镀锌钢管管、L50x50x5mm热镀锌角钢横向拉接@1200 3. 见图纸I40-B01-02-01/04及相关节点 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	0.91	315.29	286.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层（含其他措施费）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 10 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-5	011205001003	木纹透声造型板(MT-15)	1. MT-15 木纹透声造型板： 天然直纹橡木木皮(0.6mm厚)+3.0mm 厚铝管(木纹同 WD-01直径：25mm/40mm/50mm； 底板：微孔背板基层（无机基层板） 2. 镀锌钢龙骨，L型铝角码 3. 直径15mm穿墙螺纹钢 4. 面板内部构建全部喷黑处理 5. 1.2mm仿铜拉丝不锈钢收边，圆弧饰面板综合考虑 5. 见图纸I40-01-03-06/10A、10B及相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	735.98	1095.39	806185.13	0
1-3-6	011205001004	木纹铝板(MT-15)	1. MT-15 木纹铝板（不含圆管） 2. 镀锌钢龙骨，L型铝角码 3. 直径15mm穿墙螺纹钢 4. 面板内部构建全部喷黑处理，圆弧饰面板综合考虑 5. 见图纸I40-01-03-06/10A、10B及相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	16.5	583.09	9620.99	0
1-3-7	011403001002	PT-03浅色偏白色无机涂料（内4C）	1. 无机涂料 2. 3厚耐水腻子分遍找平 3. 8厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平 4. 界面剂1道 5. 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	509.76	74.12	37783.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层（含其他措施费）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 11 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-8	011205001005	墙面装饰板(WD-04)	1. 15mm厚A级木纹装饰板 2. 定制金属挂条 3. 12mm厚高性能石膏基纤维板基层 4. 50型竖向轻钢龙骨, U型固定夹@300mm(含配套卡件), 圆弧饰面板综合考虑 5. 详见图纸I40-00-00-05/02及相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	62.52	349.36	21841.99	0
1-3-9	011205001006	墙面装饰板(WD-04)	1. 15mm厚A级木纹装饰板 2. 定制金属挂条 3. 12mm厚高性能石膏基纤维板基层 4. 50系列覆面龙骨, 38卡式龙骨 5. 详见图纸I40-B02-02-01/03及相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	146.39	340.13	49791.63	0
1-3-10	011205001007	墙面瓷化墙膜PT-02	1. 瓷化墙膜 2. 双层12mm厚硅钙板 3. 定制U型龙骨卡、50系列覆面龙骨, 圆弧饰面板综合考虑 4. 详见图纸I40-B02-02-01/03及相关节点 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	38.5	271.38	10448.13	0
1-3-11	011205001008	独立柱墙面瓷化墙膜PT-02	1. 瓷化墙膜 2. 20mmGRG 3. 镀锌钢龙骨, 镀锌干挂件, 网格纤维布, M8x110化学锚栓等 4. 详见图纸I40-B01-02-02/11及相关节点 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	78.5	2050.98	161001.93	0

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页, 共 22 页

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层 (含其他措施费)

标段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-3-12	011205001009	墙面装饰板 (WD-01)	1. 13mm厚A级木饰面板 2. 镀锌钢龙骨, 通长镀锌挂件@600 3. 直径15mm穿墙螺纹钢筋, 150x200x8mm热镀锌钢板后置件 4. 1.2mm仿铜拉丝不锈钢收边, 圆弧饰面板综合考虑 5. 见图纸I40-B01-02-01/06及相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	560.99	321.83	180543.41	0
1-4		踢脚线工程					36507.63	0
1-4-1	011105006001	金属踢脚线 (MT-12、MT-02)	1. 高度:40mm 2. 面层:1.2mm厚深灰不锈钢 3. 基层:双层12mm厚硅酸钙板 4. 详见图纸I40-00-00-05/01-02及相关节点 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	1469.12	24.85	36507.63	0
1-5		门窗工程					1189065.00	0
1-5-1	010801002001	木饰面双开门 (M-04.2)	1. 饰面:13mm厚A级木饰面、1.2mm厚不锈钢 2. 门框、门套:10mm宽金属套口, 综合考虑门框, 门套及后面的基层, 找平等 3. 含美标轴承合页、欧标通道功能锁、美标明装闭门器、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 4. 设计选样、厂家配合设计及安装。 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	3.45	1476.15	5092.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层（含其他措施费）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 13 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-2	010801002002	木饰面双开门（M-05）	1. 饰面：13mm厚A级木饰面、1.2mm厚不锈钢 2. 门框、门套：10mm宽金属套口，综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等 3. 含美标轴承合页、欧标通道功能锁、美标明装闭门器、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 4. 设计选样、厂家配合设计及安装。隔声要求35dBA 5. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	13.5	2023.08	27311.58	0
1-5-3	010801002003	木饰面双开门（M-06）	1. 饰面：13mm厚A级木饰面、1.2mm厚不锈钢 2. 门框、门套：10mm宽金属套口，综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等 3. 含美标轴承合页、欧标通道功能锁、美标明装闭门器、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 4. 设计选样、厂家配合设计及安装。隔声要求30dBA，消防联动 5. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	4.6	1990	9154	0
1-5-4	010802004001	浅色偏白单开钢质门（M-11、M-13、M-11.2、M-11.3、M-11.4）	1. 1.5mm厚浅色偏白钢质门 2. 30mm宽金属套口，综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等 3. 美标轴承合页、欧标房间功能锁+假把手、顶部插销自动插销、底部手动插销（木门）、防尘筒 4. 设计选样、厂家配合设计及安装，隔声要求25dBA 5. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	88.3	1992.28	175918.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层（含其他措施费）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 14 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-5	010802004002	浅色偏白单开钢质门（M-12.2、M-19、M-19.1）	1. 1.5mm厚浅色偏白钢质门 2. 30mm宽金属套口，综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 3. 美标轴承合页、欧标房间功能锁+假把手、顶部插销自动插销、底部手动插销(木门)、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 4. 设计选样、厂家配合设计及安装, 隔声要求25dBA 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	4	1982.66	7930.64	0
1-5-6	010802004003	浅色偏白单开钢质门（M-12.2、M-19、M-19.1）	1. 1.5mm厚浅色偏白钢质门 2. 30mm宽金属套口，综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 3. 美标轴承合页、欧标房间功能锁+假把手、顶部插销自动插销、底部手动插销(木门)、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 4. 设计选样、厂家配合设计及安装 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	8.25	1219.95	10064.59	0
1-5-7	010802004004	浅色偏白单开钢质门（M-14、M-14.1、M-14.2、M-14.3、M-14.4、M-10）	1. 1.5mm厚浅色偏白钢质门 2. 30mm宽金属套口，综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 3. 含美标轴承合页、美标明装闭门器、欧标教室功能锁、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	83.95	1372.18	115194.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层（含其他措施费）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 15 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-8	010802004005	浅色偏白单开钢质门（M-15、M-15.2）	1. 1.5mm厚浅色偏白钢质门 2. 30mm宽金属套口，综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等 3. 美标轴承合页、欧标房间功能锁、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 4. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	8.28	1209.51	10014.74	0
1-5-9	010802004006	浅色偏白单开钢质门（M-16、M16.3）	1. 1.5mm厚浅色偏白钢质门 2. 30mm宽金属套口，综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等 3. 美标轴承合页、欧标房间功能锁+假把手、顶部插销自动插销、底部手动插销（木门）、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 4. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	32.6	1363.87	44462.16	0
1-5-10	010805001001	浅色偏白钢质电动移门（M-17、M-17.1、M-17.2）	1. 名称：浅色偏白钢质电动移门（1200*3000mm） 2. 3mm厚浅色偏白钢质门 3. 30mm宽金属套口 4. 自动平移门开门机组单开、自动平移门木门配件（含地导）、无障碍卫生间/母婴室操作面板、移门扣手。注：五金颜色同饰面不锈钢色 5. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等 6. 设计选样、厂家配合设计及安装 7. 详见门表：M-17、M-17.1、M-17.2 8. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	樘	1	18058.68	18058.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层（含其他措施费）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 16 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-11	010801002004	木饰面双开门（FM-05、FM-05.1、FM-08、FM-08.1、FM-08.2）	1. 饰面:1.5mm厚不锈钢、12mm厚木饰面 2. 门框、门套:1.5mm厚不锈钢、1.0mm厚镀锌板、10mm厚铝蜂窝后背、1.0mm厚镀锌板、20*20*2.0mm厚镀锌管@600，门框内灌水泥砂浆（非防火门、非隔音可不灌浆），综合考虑门框、门套及后面的基层，找平等 3. 含美标轴承合页、有框门地锁、美标明装闭门器、定制拉手、暗装长条顺位器、顶部插销自动插销、底部手动插销（木门）、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯及其它五金配件 4. 详见图纸I10_01_01/01及相关节点 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	23	1335.56	30717.88	0
1-5-12	010801002005	木饰面双开门（FM-06、FM-06.1、FM-09）	1. 饰面:1.5mm厚不锈钢、12mm厚木饰面 2. 门框、门套:1.5mm厚不锈钢、1.0mm厚镀锌板、10mm厚铝蜂窝后背、1.0mm厚镀锌板、20*20*2.0mm厚镀锌管@600，门框内灌水泥砂浆（非防火门、非隔音可不灌浆），综合考虑门框、门套及后面的基层，找平等 3. 含美标轴承合页、欧标房间功能锁+假把手、美标明装闭门器、暗装长条顺位器、顶部插销自动插销、底部手动插销（金属门）、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯及其它五金配件，隔声要求35dBA 4. 详见图纸I10_01_01/01及相关节点 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	9.66	2168.61	20948.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层（含其他措施费）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 17 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-13	010801002006	木饰面双开门（FM-06、FM-06.1、FM-09）	1. 饰面:1.5mm厚不锈钢、12mm厚木饰面 2. 门框、门套:1.5mm厚不锈钢、1.0mm厚镀锌板、10mm厚铝蜂窝后背、1.0mm厚镀锌板、20*20*2.0mm厚镀锌管@600，门框内灌水泥砂浆（非防火门、非隔音可不灌浆），综合考虑门框、门套及后面的基层，找平等 3. 含美标轴承合页、欧标房间功能锁+假把手、美标明装闭门器、暗装长条顺位器、顶部插销自动插销、底部手动插销（金属门）、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯及其它五金配件 4. 详见图纸I10_01_01/01及相关节点 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	31.2	1423.61	44416.63	0
1-5-14	010802004007	白色双开钢质门（FM-16、FM-16.1、FM-16.2、FM-16.3、FM-16.4、FM-16.5）	1. 饰面:1.5mm厚白色金属板、防火玻璃35mm厚（甲级）/25mm厚（乙级） 2. 门框、门套:1.5mm厚白色金属板、1.0mm厚镀锌板、10mm厚铝蜂窝后背、20*20*2.0mm厚镀锌管@600，门框内灌水泥砂浆（非防火门、非隔音可不灌浆），综合考虑门框、门套及后面的基层，找平等 3. 含美标轴承合页、欧标通道功能锁+假把手、美标明装闭门器、暗装长条顺位器、顶部自动插销、底部手动插销（金属门）、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯及其它五金配件 6. 详见图纸I10_01_08/15、I10_01_08/16及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	134.72	1505.96	202882.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层（含其他措施费）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 18 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-15	010802004008	白色单开钢质门（FM-18、FM-18.1、FM-18.2、FM-18.3、FM-18.4、FM-17、FM-17.2、FM-17.3、FM-17.5）	1. 饰面:1.5mm厚不锈钢追色、5mm厚中纤维密度板 2. 骨架+防火隔音门芯板 3. 门框、门套:.5mm厚不锈钢追色、1.0mm厚镀锌板、10mm厚铝蜂窝后背、20*20*2.0mm厚镀锌管@600，门框内灌水泥砂浆（非防火门、非隔音可不灌浆），综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等 4. 含美标轴承合页、欧标房间功能锁、美标明装闭门器、地装式门碰、总钥匙系统锁芯及其它五金配件 5. 详见图纸I10_01_07/14及相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	107.87	1454.52	156899.07	0
1-5-16	010802004009	白色双开钢质门（FM-20、FM-20.1、FM-20.2、FM-20.3、FM-20.4）	1. 饰面:1.5mm厚白色金属板、防火玻璃35mm厚(甲级)/25mm厚(乙级) 2. 门框、门套:1.5mm厚白色金属板、1.0mm厚镀锌板、10mm厚铝蜂窝后背、20*20*2.0mm厚镀锌管@600，门框内灌水泥砂浆（非防火门、非隔音可不灌浆），综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等 3. 含美标轴承合页、欧标通道功能锁+假把手、美标明装闭门器、暗装长条顺位器、顶部自动插销、底部手动插销(金属门)、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯及其它五金配件，隔声要求25dBA 6. 详见图纸I10_01_08/15、I10_01_08/16及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	48.01	2064.25	99104.64	0

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页, 共 22 页

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层 (含其他措施费)

标段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-5-17	010802004010	有视窗白色双开钢质门 (FM-19、FM-19.1)	1. 饰面:1.5mm厚白色金属板、防火玻璃35mm厚(甲级)/25mm厚(乙级) 2. 门框、门套:1.5mm厚白色金属板、1.0mm厚镀锌板、10mm厚铝蜂窝后背、20*20*2.0mm厚镀锌管@600, 门框内灌水泥砂浆(非防火门、非隔音可不灌浆), 综合考虑门框, 门套及后面的基层, 找平等 3. 含美标轴承合页、欧标通道功能锁+假把手、美标明装闭门器、暗装长条顺位器、顶部自动插销、底部手动插销(金属门)、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯及其它五金配件 6. 详见图纸I10_01_08/15、I10_01_08/16及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	38.64	1373.56	53074.36	0
1-5-18	010805004001	防火玻璃门	1. 门框:1.2mm厚不锈钢(MT-02) 2. 玻璃:A类3小时防火玻璃 3. 50mm宽金属套口, 综合考虑门框, 门套及后面的基层, 找平等 4. 含无油轴承合页、有框门地锁、闭门器、定制拉手、暗装长条顺位器、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯及其它五金配件 5. 设计选样、厂家配合设计及安装。 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	31.5	5010.12	157818.78	0
1-6		其他工程					1821687.49	0
1-6-1	011207003001	卫生间隔断 (OT-02)	1. 32mm厚钢制隔断, 颜色综合考虑 2. 含预留金属构件 3. 配件品种、规格:满足图纸及规范要求	m2	129.57	462.06	59869.11	0

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页, 共 22 页

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层 (含其他措施费)

标段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-6-2	011207003002	小便斗隔断 (OT-02)	1. 32mm厚钢制隔断, 颜色综合考虑 2. 含预留金属构件 3. 配件品种、规格: 满足图纸及规范要求	m2	1.42	473.85	672.87	0
1-6-3	011207003003	玻璃隔断墙	1. 62mm厚成品GL-06 3小时A类防火玻璃 2. 含预留金属构件 3. 配件品种、规格: 满足图纸及规范要求	m2	232.96	3928.01	915069.21	0
1-6-4	011505002001	卫生纸盒	1. 不锈钢卫生纸盒 2. 其它: 综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	30	96.88	2906.4	0
1-6-5	011505002002	挂衣钩	1. 挂衣钩 2. 其它: 综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	30	35.52	1065.6	0
1-6-6	011505002003	卫生间垃圾桶	1. 不锈钢垃圾桶 2. 其它: 综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	30	29.27	878.1	0
1-6-7	011505002004	卫生间三合一垃圾桶	1. 三合一垃圾桶 2. 其它: 综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	9	628.14	5653.26	0
1-6-8	011505002005	上翻安全扶手	1. 上翻安全扶手 2. 其它: 综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	1	92.74	92.74	0
1-6-9	011505002006	L型辅助扶手	1. L型辅助扶手 2. 其它: 综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	1	127.32	127.32	0
1-6-10	011505002007	小便斗扶手	1. 小便斗扶手 2. 其它: 综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	6	116.99	701.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层 (含其他措施费)
标段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-6-11	011503001001	临边栏板	1. 临边栏板 2. AP-06 GRC护栏 3. MT-02 40mm高仿铜拉丝不锈钢踢脚 4. 50X50X5MM国标镀锌角钢+GRC预埋件 5. 计算规则:按对应节点展开面计算 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	344.07	1767.16	608026.74	0
1-6-12	011503001002	临边栏板	1. 临边栏板 2. 3mm厚MT-27浅香槟铝板 3. 50X50X5MM国标镀锌角钢+GRC预埋件 4. 计算规则:按对应节点展开面计算 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	252.3	549.48	138633.8	0
1-6-13	011503003001	不锈钢扶手	1. MT-02 1.2mm仿铜拉丝不锈钢(扶手) 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	67.34	361.5	24343.41	0
1-6-14	011505002008	电梯厅呼叫盒	1. 电梯厅呼叫盒 2. MT-02 1.2mm仿铜拉丝不锈钢, 直径100mm, 高1101mm; 3. 详I40-B01-02-01/03图纸及相关说明 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	5	441	2205	0
1-6-15	011505001001	洗漱台	1. 规格:宽600mm高400mm 2. 台面及侧面:20mm厚人造石 3. 基层板:12mm硅酸钙板 4. 支架:40×40×4mm热镀锌方钢、相关角钢及五金配件 5. 含:活动检修饰面板、暗藏灯带等 6. 详见图纸I40-00-00-07/01及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	25.95	1089.04	28260.59	0

分部分项工程项目清单计价表

第 22 页, 共 22 页

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层(含其他措施费)

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6-16	011505001002	取餐台	1. 规格:宽750mm高900mm 2. 台面及柜体:20mm厚石英石、18mm(面层1mm+基层实木多层板17mm)厚防火板 3. 基层板:12mm硅酸钙板、12mm厚高性能石膏基纤维板 4. 支架:40×40×4mm热镀锌方钢、相关角钢及五金配件 5. 含:1.2mm不锈钢踢脚线等 6. 详见图纸I40-B02-02-01/02及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	10.4	1333.88	13872.35	0
1-6-17	011505004001	镜箱	1. 规格:180mm厚(工程量按垂直投影面积计取) 2. 箱体材质:12+9mm石膏基高性能纤维板 3. 玻璃品种、规格:8mm厚银镜 4. 骨架:40×40×4mm热镀锌方钢 5. 含:发光标识字、1.2mm厚不锈钢收边、抽纸盒、发光标识字、暗藏灯带、合页及其他五金配件等 6. 详见图纸I40-00-00-07/01及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m²	31.92	604.92	19309.05	0
合计							8776830.58	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层 (含其他措施费)
标 段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价 (元)
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准 2025) (安全文明施工费按各专业取费)					1304608.51
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	271852.57
1-1-1	(1)	安全文明施工费 (按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	236435.27
1-1-2	(2)	安全文明施工费 (按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡 (施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡 (施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马 (施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马 (施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井 (沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	35417.3
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬季季施工费		项		100	0
1-6	6	已完工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	77493.95
1-9-1	011601001001	墙面铝合金平台式活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺 (翻) 脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理, 外运、归库等	项	1	37482.69	37482.69
1-9-2	011601001002	天棚铝合金平台式活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺 (翻) 脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理, 外运、归库等	项	1	40011.26	40011.26
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	955261.99
1-14-1	011601B001001	异地租赁费	包括临时设施、安全施工、文明施工、环境保护, 应满足《建设工程安全文明施工标准》(SJG46-2023) 及我市有关规定, 具体内容详见《深圳市建设工程计价费率标准》	项	1	773500	773500
1-14-2	011601B001002	BIM技术应用费	包括临时设施、安全施工、文明施工、环境保护, 应满足《建设工程安全文明施工标准》(SJG46-2023) 及我市有关规定, 具体内容详见《深圳市建设工程计价费率标准》	项	1	181761.99	181761.99
1-14-3	011601B001003	智慧工地增加费	包括临时设施、安全施工、文明施工、环境保护, 应满足《建设工程安全文明施工标准》(SJG46-2023) 及我市有关规定, 具体内容详见《深圳市建设工程计价费率标准》	项	1	0	0
合计							1304608.51

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层（含其他措施费）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层（含其他措施费）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层（含其他措施费）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层（含其他措施费）
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	907329.52
合计					907329.52

总承包服务费计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层（含其他措施费）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层 (含其他措施费)				楼022 瓷砖楼地面 (CT-02)				标段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段			
项目编码		011102003001		项目名称				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-50换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积 S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5097.71	9209.89	93.59	1816.13	50.9771	92.0989	0.9359	18.1613
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T (mm) T=20	100m2	0.01	1422.35	534.19	77.23	408.61	14.2235	5.3419	0.7723	4.0861
020002-8换	1:2 水泥砂浆找平层	10m3	0.0065	1112.14	2905.02	9.66	440.24	7.22891	18.88263	0.06279	2.86156
小计								72.42951	116.32343	1.77099	25.10896
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费			元	8.08	1.3891		11.22			
	技工人工费			元	18.113	1.3592		24.62			
	高级技工人工费			元	26.595	1.3757		36.59			
				元							
材料	白水泥			t	0.001	864.6		0.86			
	水			m3	0.083	4.62		0.38			
	DSM20砂浆			t	0.02	216.81		4.34			
	LC7.5轻骨料混凝土			m3	0.066	283.19		18.69			
	DTA砂浆			m3	0.005	994.1		4.97			
	10mm厚灰色防滑地砖 (CT-02)			m2	1.03	83.42		85.92			
	石料切割银片			片	0.003	16.11		0.05			
	素水泥浆			m3	0.001	719.89		0.72			
	其他材料费 (按百分比计算)			元	0.29	1		0.29			
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200			台班	0.008	227.15		1.82			
	混凝土振动器 平板式			台班	0.005	12.23		0.06			
项目编码		011102003002		项目名称		楼024 瓷砖楼地面 (有防水) (CT-02)		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-50换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积 S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4817.43	10118.32	0	1780.7	48.1743	101.1832	0	17.807
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T (mm) T=20	100m2	0.01	1275.05	814.07	0	378.11	12.7505	8.1407	0	3.7811
020002-71换	现浇细石混凝土防水层 厚度T (mm) T=20	100m2	0.01	166.03	76.87	0	47.78	1.6603	0.7687	0	0.4778
小计								62.5851	110.0926	0	22.0659
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费			元	6.955	1.3891		9.66			
	技工人工费			元	12.095	1.3592		16.44			
	高级技工人工费			元	26.521	1.3757		36.48			
				元							
材料	白水泥			t	0.001	864.6		0.86			
	水			m3	0.052	4.62		0.24			
	湿拌地面砂浆 M20			m3	0.02	355.05		7.1			
	聚氨酯无纺布隔离层 (200g/m²)			m2	1.08	0.71		0.77			
	DTA砂浆			m3	0.014	994.1		13.92			
	10mm厚灰色防滑地砖 (CT-02)			m2	1.03	83.42		85.92			
	石料切割银片			片	0.003	16.11		0.05			
	素水泥浆			m3	0.001	719.89		0.72			
	其他材料费 (按百分比计算)			元	0.275	1		0.28			
机械											
项目编码		0111018001001		项目名称		现浇水磨石楼地面 (ST-01/ST-02/ST-03)		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	按设计艺术图案放样	m2	1	548.67	0	0	145.19	548.67	0	0	145.19
020002-25+020002-262# (-5)	水磨石楼地面 带嵌条分色 厚度T (mm) T=15 (实际厚度 (mm) :10) (实际厚度 (mm) :10)	100m2	0.01	7183.03	1670.52	382.01	2011.6	71.8303	16.7052	3.8201	20.116
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3338.94	231.79	141.77	905.27	33.3894	2.3179	1.4177	9.0527
080007-101	楼地面石材表面刷保护层	100m2	0.01	467.69	598.74	0	153.7	4.6769	5.9874	0	1.537
020002-131换	订制专用引导分缝金属件	100m	0.001637	1004.64	6952.33	0	613.47	1.64459568	11.38096421	0	1.00425039
020002-16+020002-174换	抗收缩混凝土找平层 厚度T (mm) T=30 (实际厚度 (mm) :50) (实际厚度 (mm) :50)	100m2	0.01	2359.53	2241.13	4.89	736.79	23.5953	22.4113	0.0489	7.3679
020002-8换	抗收缩混凝土基层	10m3	0.004003	1112.14	4535.89	9.66	521.78	4.45189642	18.13110109	0.03866898	2.08868534
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ (mm) 0<Φ≤10	t	0.003952	560.58	3400.3	21.4	319.89	2.21541216	13.4379856	0.0845728	1.26420528
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ (mm) 0<Φ≤10	t	0.003952	1145.19	48.63	0	305.48	4.52579088	0.19218576	0	1.20725696
020002-71换	抗收缩混凝土找平层 厚度T (mm) T=30 (实际厚度 (mm) :50) (实际厚度 (mm) :50)	100m2	0.01	166.03	2874.57	0	187.67	1.6603	28.7457	0	1.8767
020002-71换	抗收缩混凝土找平层 厚度T (mm) T=30 (实际厚度 (mm) :50) (实际厚度 (mm) :50)	100m2	0.01	166.03	12935.02	0	690.69	1.6603	129.3502	0	6.9069
020003-2	界面处理剂	100m2	0.01	310.6	113.47	0	87.87	3.106	1.1347	0	0.8787
020003-56	拉条、甩毛增加费	100m2	0.01	459.63	12.53	0	122.26	4.5963	0.1253	0	1.2226
010004-79	基层处理	100m2	0.01	307.39	501.19	0	106.4	3.0739	5.0119	0	1.064
小计								709.0963951	254.9579032	5.40994178	200.776898
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	按设计艺术图案放样 人工费			m2	1	548.67		548.67			
	普工人工费			元	18.019	1.3891		25.03			
	技工人工费			元	41.923	1.3592		56.98			
	高级技工人工费			元	56.997	1.3757		78.41			
材料	铜条T型 10mm×10mm (MT-04)			m	0.173	64.35		11.13			
	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷			t	0.004	3333.63		13.33			
	镀锌铁丝 (综合)			kg	0.036	5.35		0.19			
	PE隔离膜			m2	1.08	26.55		28.67			
	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装			t	0.009	346.9		3.12			
	水			m3	0.134	4.62		0.62			
	湿拌抹灰砂浆 M20			m3	0.0004	356.2		0.14			
	普通预拌混凝土 C30, 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.091	413.55		37.63			
	抗裂抑制膜			m2	1.08	119.47		129.03			
	石膏			kg	0.027	5.13		0.14			
	金剛石 (综合)			块	0.33	7.96		2.63			
	浮法白色玻璃 (国产) δ=5.0mm			m2	0.053	19.71		1.04			
	松节油			kg	0.15	7.08		1.06			
	草酸99.2%			kg	0.079	4.96		0.39			
	界面处理剂			kg	0.5	2.21		1.11			
	石材保护液			kg	0.25	23.89		5.97			
	基层处理剂 (防水专用)			kg	0.51	9.73		4.96			
	结构胶 500ml			支	0.006	28.76		0.17			
	晶面剂			kg	0.039	49.56		1.93			
	素水泥浆			m3	0.001	719.89		0.72			
	抗收缩混凝土添加剂			m3	0.091	29.13		2.65			
	1:2白水泥彩色石子浆			m3	0.012	637.17		7.65			
	其他材料费 (按百分比计算)			元	0.648	1		0.65			
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200			台班	0.004	227.15		0.91			
	混凝土振动器 平板式			台班	0.007	12.23		0.09			
	钢筋调直机 直径D (mm) D=14			台班	0.001	36.2		0.04			

工程量清单综合单价分析表

		机械	钢筋切断机 直径D (mm) D=40				台班	0.0004	35.59	0.01								
			钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40				台班	0.001	21.38	0.02								
			平面水磨石机 功率P (kW) P=3				台班	0.162	26.06	4.22								
项目编码	011101008001		项目名称		楼B3 环氧自流平地面 (0T-04)				计量单位		m2							
清单综合单价组成明细																		
编号	名称	单位	数量	单价				合价										
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润							
020002-28+020002-29+(-2)+020002-30*4	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际面涂层厚度 (mm) :3)	100m2	0.01	3875.29	2629.05	102.51	1164.25	38.7529	26.2905	1.0251	11.6425							
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度 (mm) :50) 细石混凝土 C20	100m2	0.01	2359.53	2481.09	4.89	748.79	23.5953	24.8109	0.0489	7.4879							
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 细石混凝土 C20	10m3	0.003501	553.94	4196.09	69.92	361.38	1.93934394	14.69051109	0.24478992	1.26519138							
010004-47+010004-48*5	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度 :10mm)	100m2	0.01	1898.46	1061.36	0	555.44	18.9846	10.6136	0	5.5544							
020002-71换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	166.03	76.87	0	47.78	1.6603	0.7687	0	0.4778							
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0105	1261.87	3192.22	0	493.53	13.249635	33.51831	0	5.182065							
010004-36	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.0105	329.69	929.65	0	133.73	3.461745	9.761325	0	1.404165							
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度 :3mm)	100m2	0.0105	927.17	322.06	0	261.45	9.735285	3.38163	0	2.745225							
120002-9换	铺塑料排水板 30厚塑料夹层排水板	100m2	0.01	795.32	1084.95	0	264.7	7.9532	10.8495	0	2.647							
小计								119.3323089	134.6849761	1.31878992	38.40624638							
清单项目综合单价								293.74232133										
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	人工	普工人工费		元	13.865	1.3891		19.26										
		技工人工费		元	47.927	1.3592		65.14										
		高级技工人工费		元	25.388	1.3757		34.93										
	材料	细石混凝土 C20		m3	0.096	408.4		39.21										
		30厚塑料夹层排水板		m2	1.05	10.18		10.69										
		铁钉(综合)		kg	0.011	4.87		0.05										
		聚合物水泥防水涂料 I型		kg	4.382	9.74		42.68										
		聚氨酯无纺布隔离层(200g/m²)		m2	1.08	0.71		0.77										
		聚合物防水砂浆		kg	26.098	0.53		13.83										
		环氧自流平面漆		kg	3.45	6.64		22.91										
		水		m3	0.043	4.62		0.2										
		环氧渗透底漆		kg	0.41	4.87		2										
		环氧渗透底漆界面剂		kg	0.205	5.75		1.18										
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.184	1		1.18										
		混凝土输送泵 输送量Q (m³/h) Q=30		台班	0.0002	848.73		0.17										
		机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.003	9.98		0.03									
	混凝土布料机		台班	0.0002	56.15		0.01											
	混凝土振动器 平板式		台班	0.004	12.23		0.05											
	平面水磨石机 功率P (kW) P=3		台班	0.028	26.06		0.73											
	轴流通风机 功率P (kW) P=7.5		台班	0.008	35.95		0.29											
项目编码	011108001001		项目名称				地砖与石材过门石 (ST-11)				计量单位		m2					
清单综合单价组成明细																		
编号	名称	单位	数量	单价				合价										
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润							
020002-139换	门槛石材铺贴 水泥砂浆粘贴	100m2	0.01	9836.92	47712.55	0	4988.68	98.3692	477.1255	0	49.8868							
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3338.94	231.79	141.77	905.27	33.3894	2.3179	1.4177	9.0527							
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	406.69	598.74	0	137.56	4.0669	5.9874	0	1.3756							
020002-145	楼地面石材底面刷保护液 麻面	100m2	0.01	467.7	718.49	0	159.69	4.677	7.1849	0	1.5969							
020002-8换	找平层 细石混凝土 厚度T(mm) T=30(实际厚度 :30mm)	10m3	0.005027	1112.14	2331.54	9.66	411.56	5.59072778	11.12060359	0.04856082	2.06891212							
020002-9换	素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶)	100m2	0.01	1275.05	105.56	0	342.68	12.7505	1.0556	0	3.4268							
小计								158.8437278	505.3919516	1.46626082	67.40771212							
清单项目综合单价								733.10965230										
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	人工	普工人工费		元	17.422	1.3891		24.2										
		技工人工费		元	37.048	1.3592		50.36										
		高级技工人工费		元	61.269	1.3757		84.29										
	材料	DTA砂浆擦缝		t	0.001	888.5		0.89										
		水		m3	0.109	4.62		0.5										
		湿拌地面砂浆 M15		m3	0.022	351.75		7.74										
		20mm厚预制水磨石 (ST-11)		m2	1.04	438.79		456.34										
		石材保护液		kg	0.55	23.89		13.14										
		建筑胶		kg	0.025	7.08		0.18										
		晶面剂		kg	0.039	49.56		1.93										
		DTA砂浆		m3	0.011	994.1		10.94										
		素水泥浆		m3	0.001	719.89		0.72										
		LG7.5轻骨料混凝土		m3	0.041	283.19		11.61										
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.26	1		1.26										
		混凝土振动器 平板式		台班	0.004	12.23		0.05										
	机械	平面水磨石机 功率P (kW) P=3		台班	0.054	26.06		1.41										
项目编码	011108001002		项目名称		其他过门石 (ST-11)				计量单位		m2							
清单综合单价组成明细																		
编号	名称	单位	数量	单价				合价										
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润							
020002-139换	门槛石材铺贴 水泥砂浆粘贴	100m2	0.01	9836.92	47712.55	0	4988.68	98.3692	477.1255	0	49.8868							
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3338.94	231.79	141.77	905.27	33.3894	2.3179	1.4177	9.0527							
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	406.69	598.74	0	137.56	4.0669	5.9874	0	1.3756							
020002-145	楼地面石材底面刷保护液 麻面	100m2	0.01	467.7	718.49	0	159.69	4.677	7.1849	0	1.5969							
020002-8换	找平层 细石混凝土 厚度T(mm) T=30(实际厚度 :30mm)	10m3	0.005025	1112.14	2905.02	9.66	440.24	5.5885035	14.5977255	0.0485415	2.212206							
020002-9换	素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶)	100m2	0.01	1275.05	105.56	0	342.68	12.7505	1.0556	0	3.4268							
小计								158.8415035	508.2690255	1.4662415	67.551006							
清单项目综合单价								736.1277650										
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	人工	普工人工费		元	17.421	1.3891		24.2										
		技工人工费		元	37.047	1.3592		50.35										
		高级技工人工费		元	61.269	1.3757		84.29										
	材料	DTA砂浆擦缝		t	0.001	888.5		0.89										
		水		m3	0.109	4.62		0.5										
		湿拌地面砂浆 M15		m3	0.022	351.75		7.74										
		20mm厚预制水磨石 (ST-11)		m2	1.04	438.79		456.34										
		石材保护液		kg	0.55	23.89		13.14										
		建筑胶		kg	0.025	7.08		0.18										
		晶面剂		kg	0.039	49.56		1.93										
		DTA砂浆		m3	0.011	994.1		10.94										
		素水泥浆		m3	0.001	719.89		0.72										
		LG7.5轻骨料混凝土		m3	0.041	283.19		11.61										
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.26	1		1.26										
		混凝土振动器 平板式		台班	0.004	12.23		0.05										
	机械	平面水磨石机 功率P (kW) P=3		台班	0.054	26.06		1.41										
项目编码	011108001002		项目名称		其他过门石 (ST-11)				计量单位		m2							
清单综合单价组成明细																		
编号	名称	单位	数量	单价				合价										
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润							
020002-139换	门槛石材铺贴 水泥砂浆粘贴	100m2	0.01	9836.92	47712.55	0	4988.68	98.3692	477.1255	0	49.8868							
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3338.94	231.79	141.77	905.27	33.3894	2.3179	1.4177	9.0527							
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	406.69	598.74	0	137.56	4.0669	5.9874	0	1.3756							
020002-145	楼地面石材底面刷保护液 麻面	100m2	0.01	467.7	718.49	0	159.69	4.677	7.1849	0	1.5969							
020002-8换	找平层 细石混凝土 厚度T(mm) T=30(实际厚度 :30mm)	10m3	0.005025	1112.14	2905.02	9.66	440.24	5.5885035	14.5977255	0.0485415	2.212206							
020002-9换	素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶)	100m2	0.01	1275.05	105.56	0	342.68	12.7505	1.0556	0	3.4268							
小计								158.8415035	508.2690255	1.4662415	67.551006							
清单项目综合单价								736.1277650										
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	人工	普工人工费		元	17.421	1.3891		24.2										
		技工人工费		元	37.047	1.3592		50.35										
		高级技工人工费		元	61.269	1.3757		84.29										
	材料	DTA砂浆擦缝		t	0.001	888.5		0.89										
		水		m3	0.109	4.62		0.5										
		湿拌地面砂浆 M15		m3	0.022	351.75		7.74										
		20mm厚预制水磨石 (ST-11)		m2	1.04	438.79		456.34										
		石材保护液		kg	0.55	23.89		13.14										
		建筑胶		kg	0.025	7.08		0.18										
		晶面剂		kg	0.039	49.56		1.93										
		DTA砂浆		m3	0.011	994.1		10.94										
		素水泥浆		m3	0.001	719.89		0.72										
		LG7.5轻骨料混凝土		m3	0.041	283.19		11.61										
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.26	1		1.26										
		混凝土振动器 平板式		台班	0.004	12.23		0.05										
	机械	平面水磨石机 功率P (kW) P=3		台班	0.054	26.06		1.41										
项目编码	011108001002		项目名称		其他过门石 (ST-11)				计量单位		m2							
清单综合单价组成明细																		
编号	名称	单位	数量	单价				合价										
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润							
020002-139换	门槛石材铺贴 水泥砂浆粘贴	100m2	0.01	9836.92	47712.55	0	4988.68	98.3692	477.1255	0	49.8868							
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3338.94	231.79	141.77	905.27	33.3894	2.3179	1.4177	9.0527							
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	406.69	598.74	0	137.56	4.0669	5.98									

工程量清单综合单价分析表

	机械	素水泥浆		m3	0.001	719.89	0.72						
		LC7.5轻骨料混凝土		m3	0.051	283.19	14.44						
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.267	1	1.27						
		混凝土振动器 平板式		台班	0.004	12.23	0.05						
		平面水磨石机 功率P (kW) P=3		台班	0.054	26.06	1.41						
项目编码	011108001003			项目名称	淋浴间过门石 (ST-11)			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020002-139换	门槛石材铺贴 水泥砂浆粘贴	100m2	0.01	9836.92	47172.68		4961.68	98.3692	471.7268	0	49.6168		
020002-143	楼地面石材表面刷保护层	100m2	0.01	406.69	598.74	0	137.56	4.0669	5.9874	0	1.3756		
020002-145	楼地面石材底面刷保护层 麻面	100m2	0.01	467.7	718.49	0	159.69	4.677	7.1849	0	1.5969		
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1261.87	3126.68	0	490.25	12.6187	31.2668	0	4.9025		
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.007291	2290.38	4218.42	12.18	817.87	16.69916058	30.75650022	0.08880438	5.96309017		
小计								136.4309606	546.9224002	0.08880438	63.45489017		
清单项目综合单价										746.89705535			
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工		普工人工费	元	16.108	1.3891		22.38					
			技工人工费	元	40.3	1.3592		54.78					
			高级技工人工费	元	43.09	1.3757		59.28					
	材料		白水泥	t	0.001	864.6		0.86					
			水	m3	0.025	4.62		0.12					
			湿拌地面砂浆 M20	m3	0.022	355.05		7.81					
			普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.074	389.95		28.86					
			细石砼增加费	m3	0.074	19.42		1.44					
			20mm厚预制水磨石 (ST-11)	m2	1.04	438.79		456.34					
			聚合物水泥防水涂料 II型	kg	3.229	9.54		30.8					
			石材保护液	kg	0.55	23.89		13.14					
			DTA砂浆	m3	0.005	994.1		4.97					
			其他材料费(按百分比计算)	元	2.126	1		2.13					
	机械		混凝土振动器 插入式	台班	0.009	9.98		0.09					
项目编码	010901007001			项目名称	地面排水沟			计量单位	m				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
独立费	地面排水沟	m	1	0	250	0	0	0	250	0	0		
小计								0	250	0	0		
清单项目综合单价										250.000000			
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011302001001			项目名称	平级吊顶天棚AP-02 微粒吸声系统板				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020004-48换	吸音板 矿棉吸音板 安装在基层板上	100m2	0.01	2789.89	103581.73	0	5917.34	27.8989	1035.8173	0	59.1734		
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d (mm) d≥1200	100m2	0.01	2662.93	2071.32	549.74	847.52	26.6293	20.7132	5.4974	8.4752		
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.001001	4721.93	4009.2	782.02	1505.87	4.72665193	4.0132092	0.78280202	1.50737587		
小计								59.25485193	1060.543709	6.28020202	69.15597587		
清单项目综合单价										1195.23473902			
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工		普工人工费	元	6.402	1.3891		8.89					
			技工人工费	元	13.493	1.3592		18.34					
			高级技工人工费	元	23.275	1.3757		32.02					
	材料												
		机械											
项目编码	011302001002			项目名称	跌级吊顶天棚AP-02 微粒吸声系统板				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020004-48换	吸音板 矿棉吸音板 安装在基层板上	100m2	0.01	2789.89	103581.73	0	5917.34	27.8989	1035.8173	0	59.1734		
020004-20	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d (mm) d≥1200	100m2	0.01	3151.08	2725.76	650.54	1016.62	31.5108	27.2576	6.5054	10.1662		
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.001	4721.93	4009.2	782.02	1505.87	4.72193	4.0092	0.78202	1.50587		
小计								64.13163	1067.0841	7.28742	70.84547		
清单项目综合单价										1209.34862000			
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工		普工人工费	元	6.908	1.3891		9.6					
			技工人工费	元	14.606	1.3592		19.85					
			高级技工人工费	元	25.209	1.3757		34.68					
	材料		型钢(综合)	t	0.001	3269.03		3.27					
			膨胀螺栓(综合)	套	0.146	1.11		0.16					
			AP-02 微粒吸声系统板	m2	1.05	973.45		1022.12					
			铁件(综合)	kg	0.427	6.16		2.63					
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.354	8.85		3.13					
			六角螺栓(综合)	kg	0.018	6.19		0.11					
			射钉	10个	0.155	0.88		0.14					
			吊杆	kg	0.329	4.87		1.6					
			合金钢钻头 20mm	个	0.002	30.97		0.06					
			电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.022	7.97		0.18					
		杉木板材(综合)	m3	0.001	1946.9		1.95						
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(跌级)	m2	1.05	19.91		20.91						
		氧气(工业用)	m3	0.005	17.33		0.09						

工程量清单综合单价分析表

					乙炔气		m3	0.002	13.01	0.03				
					万能胶		kg	0.02	15.49	0.31				
					方钢管 25mm×25mm×2.5mm		m	0.061	3.86	0.24				
					其他材料费(按百分比计算)		元	10.565	1	10.57				
					电动切割机		台班	0.031	206.98	6.42				
机械					交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.005	171.12	0.86				
项目编码	011302001003			项目名称	平级吊顶天棚(棚42) PT-01					计量单位	m2			
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1169.71	484.22	0	333.74	11.6971	4.8422	0		3.3374		
020006-9	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25 (如天棚面安装直线型线条:人工*1.3)	100m	0.001001	478.51	1610.62	0	207.16	0.47898851	1.61223062	0		0.20736716		
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.01	573.03	1264.21	0	214.85	5.7303	12.6421	0		2.1485		
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2064.87	362.77	0	564.55	20.6487	3.6277	0		5.6455		
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0732	528.98	352.59	0	157.6	38.721336	25.809588	0		11.53632		
020005-170换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数(遍):2) 防潮涂料	100m2	0.01	2301.42	1003.3	0	659.17	23.0142	10.033	0		6.5917		
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	2012.02	1495.91	0	607.22	20.1202	14.9591	0		6.0722		
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1609.61	1495.91	0	500.73	16.0961	14.9591	0		5.0073		
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2662.93	2071.32	549.74	847.52	26.6293	20.7132	5.4974		8.4752		
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.001	4721.93	4009.2	782.02	1505.87	4.72193	4.0092	0.78202		1.50587		
小计								167.8581545	113.2074186	6.27942		50.52735716		
清单项目综合单价								337.87235029						
材料	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费		元	17.698	1.3891	24.58							
		技工人工费		元	38.253	1.3592	51.99							
		高级技工人工费		元	66.351	1.3757	91.28							
		8mm厚硅钙板		m2	2.1	11.14	23.39							
		型钢(综合)		t	0.001	3269.03	3.27							
		白水泥		t	0.003	864.6	2.59							
		水		m3	0.001	4.62	0							
		抗碱封底涂料		kg	0.132	16.57	2.19							
		膨胀螺栓(综合)		套	0.146	1.11	0.16							
		防水腻子		kg	2.245	1.59	3.57							
		防潮涂料		kg	0.6	16.57	9.94							
		防水无机涂料 (PT-01)		kg	0.287	16.57	4.76							
		铁件(综合)		kg	0.4	6.16	2.46							
		贴缝网带		m	8.455	2.92	24.69							
		嵌缝膏		kg	0.49	1.77	0.87							
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.704	8.85	6.23							
		六角螺栓(综合)		kg	0.018	6.19	0.11							
		射钉		10个	0.153	0.88	0.13							
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.004	1.29	0.01							
		吊杆		kg	0.22	4.87	1.07							
		砂纸		张	0.12	0.42	0.05							
		合金钢钻头 20mm		个	0.002	30.97	0.06							
		电焊条 E4303 φ4.0mm		kg	0.022	7.97	0.18							
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)		m2	1.05	15.93	16.73							
		铝合金角线 20mm×20mm×1.0mm		m	0.106	14.6	1.55							
		氧气(工业用)		m3	0.005	17.33	0.09							
		乙炔气		m3	0.002	13.01	0.03							
		建筑胶		kg	1.056	7.08	7.48							
		万能胶		kg	0.002	15.49	0.03							
其他材料费(按百分比计算)		元	1.136	1	1.14									
电动切割机		台班	0.027	206.98	5.59									
交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.005	171.12	0.86									
		项目编码	011302002001			项目名称	跌级吊顶天棚(棚42) PT-01					计量单位	m2	
		清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1169.71	484.22	0	333.74	11.6971	4.8422	0		3.3374		
020006-9	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25 (如天棚面安装直线型线条:人工*1.3)	100m	0.001001	478.51	1610.62	0	207.16	0.47898851	1.61223062	0		0.20736716		
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.01	573.03	1264.21	0	214.85	5.7303	12.6421	0		2.1485		
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2064.87	362.77	0	564.55	20.6487	3.6277	0		5.6455		
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.073201	528.98	352.59	0	157.6	38.72186498	25.80959106	0		11.5364776		
020005-170换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数(遍):2) 防潮涂料	100m2	0.01	2301.42	1463.54	0	682.18	23.0142	14.6354	0		6.8218		
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	2012.02	1495.91	0	607.22	20.1202	14.9591	0		6.0722		
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1609.61	1495.91	0	500.73	16.0961	14.9591	0		5.0073		
020004-20	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	3151.08	2725.76	650.54	1016.62	31.5108	27.2576	6.5054		10.1662		
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.001001	4721.93	4009.2	782.02	1505.87	4.72665193	4.0132092	0.78280202		1.50737587		
小计								172.7449054	124.3585804	7.28820202		52.45012063		
清单项目综合单价								356.84180848						
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费		元	18.205	1.3891	25.29							
		技工人工费		元	39.368	1.3592	53.51							
		高级技工人工费		元	68.288	1.3757	93.94							
材料		8mm厚硅钙板		m2	2.1	11.14	23.39							
		型钢(综合)		t	0.001	3269.03	3.27							
		白水泥		t	0.003	864.6	2.59							
		水		m3	0.001	4.62	0							
		膨胀螺栓(综合)		套	0.146	1.11	0.16							
		防潮涂料		kg	0.875	16.57	14.5							
		防水腻子		kg	2.245	1.59	3.57							
		抗碱封底涂料		kg	0.132	16.57	2.19							
		防水无机涂料 (PT-01)		kg	0.287	16.57	4.76							
		铁件(综合)		kg	0.427	6.16	2.63							
		贴缝网带		m	8.455	2.92	24.69							
		嵌缝膏		kg	0.49	1.77	0.87							
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.704	8.85	6.23							
		六角螺栓(综合)		kg	0.018	6.19	0.11							
		射钉		10个	0.155	0.88	0.14							
镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.004	1.29	0.01									

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	728.282	1.3891	1011.66			
			技工人工费	元	1063.943	1.3592	1446.11				
			高级技工人工费	元	1645.825	1.3757	2264.16				
	材料			型钢(综合)	t	1.05	3269.03	3432.48			
			膨胀螺栓(综合)	套	146	1.11	162.06				
			合金钢钻头 20mm	个	2.5	30.97	77.43				
			电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	22.249	7.97	177.32				
			氧气(工业用)	m3	5.33	17.33	92.37				
			乙炔气	m3	2.14	13.01	27.84				
			其他材料费(按百分比计算)	元	39.7	1	39.7				
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	4.57	171.12	782.02			
项目编码	011302001005			项目名称	吊顶风口			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-36换	成品装饰风口ABS	100m2	0.01	1180.51	26965.53	312.71	1683.01	11.8051	269.6553	3.1271	16.8301
小计								11.8051	269.6553	3.1271	16.8301
清单项目综合单价								301.41760000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	1.228	1.3891	1.71			
			技工人工费	元	2.692	1.3592	3.66				
			高级技工人工费	元	4.682	1.3757	6.44				
	材料			成品装饰风口ABS	m2	1.05	253.09	265.74			
			圆钉 L=60mm	kg	0.026	4.87	0.13				
			不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.006	13.27	0.08				
			聚酯酸乙稀乳液	kg	0.14	7.39	1.03				
			其他材料费(按百分比计算)	元	2.67	1	2.67				
	机械			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.013	232.5	3.02			
项目编码	011203001001			项目名称	岩板墙面(内8C) CT-01			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-108换	水泥砂浆粘贴陶瓷面砖 疏缝 单块面积S(m2) 0.2<S≤0.36 缝宽d(mm), d≤5 内墙	100m2	0.01	5464.09	29167.95	0	2904.31	54.6409	291.6795	0	29.0431
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.025	385.21	88.96	0	106.39	9.63025	2.224	0	2.65975
小计								64.27115	293.9035	0	31.70285
清单项目综合单价								389.87750000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	6.683	1.3891	9.28			
			技工人工费	元	14.649	1.3592	19.91				
			高级技工人工费	元	25.497	1.3757	35.08				
	材料			水	m3	0.002	4.62	0.01			
			DTA砂浆	m3	0.005	994.1	4.97				
			(CT-01):10mm厚岩板	m2	1.014	280.95	284.88				
			勾缝剂	kg	0.417	5.31	2.21				
			其他材料费(按百分比计算)	元	1.462	1	1.46				
	机械										
项目编码	011403001001			项目名称	PT-01防水无机涂料(内40改)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	899.33	440.53	0	260	8.9933	4.4053	0	2.6
020005-101+020005-102*1换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数(遍):3)(实际遍数(遍):3)	100m2	0.01	2239.43	465.37	0	615.87	22.3943	4.6537	0	6.1587
020003-7+020003-11*(-12)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度(mm):8)(实际厚度(mm):8)	100m2	0.01	1048.9	0	0	277.57	10.489	0	0	2.7757
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	310.6	113.47	0	87.87	3.106	1.1347	0	0.8787
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.0025	552.65	443.35	0	168.41	1.381625	1.108375	0	0.421025
小计								46.364225	11.302075	0	12.834125
清单项目综合单价								70.50042500			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	4.935	1.3891	6.86			
			技工人工费	元	10.054	1.3592	13.67				
			高级技工人工费	元	18.786	1.3757	25.84				
	材料			水	m3	0.005	4.62	0.02			
			防水腻子	kg	2.878	1.59	4.58				
			防水无机涂料(PT-01)	kg	0.261	16.57	4.32				
			砂纸	张	0.14	0.42	0.06				
			玻璃纤维网格布	m2	0.263	2.65	0.7				
			界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11				
			YJ-III胶	kg	0.083	4.87	0.4				
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.112	1	0.11				
	机械										
项目编码	011205001001			项目名称	电梯门套(MT-02)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	306.68	2225.35	0	192.43	30.668	222.535	0	19.243
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	118.66	262.42	0	44.52	11.866	26.242	0	4.452
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2214.08	51.34	643.57	19.9984	22.1408	0.5134	6.4357
小计								62.5324	270.9178	0.5134	30.1307
清单项目综合单价								364.09430000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	9.726	1.3891	13.51			
			技工人工费	元	23.704	1.3592	32.22				
			高级技工人工费	元	12.215	1.3757	16.8				
	材料			12mm厚高性能石膏纤维板	m2	1.181	22	25.98			
			镀锌钢(综合)	t	0.004	4269.03	17.08				
			仿铜拉丝不锈钢(青村绿瓷)(MT-02)	m2	1.06	207.86	220.33				
			膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02				
			电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31				
			其他材料费(按百分比计算)	元	3.003	1	3				
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	171.12	0.51			
项目编码	011205001002			项目名称	墙面装饰(MT-10)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

第 7 页, 共 15 页

020003-227换	金属装饰板 墙面 基层抹灰面层抹灰板	100m2	0.01	5082.97	19231.42	0	2306.63	50.8297	192.3142	0	23.0663
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2214.08	51.34	643.57	19.9984	22.1408	0.5134	6.4357
小计								70.8281	214.455	0.5134	29.502
清单项目综合单价								315.29850000			
-		人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			普工人工费		元	7.368	1.3891	10.23			
			技工人工费		元	16.145	1.3592	21.94			
			高级技工人工费		元	28.094	1.3757	38.65			
		材料	镀锌钢(综合)		t	0.004	4269.03	17.08			
			1mm定制不锈钢金属板(MT-10)		m2	1.01	176.72	178.49			
			橡胶密封条		m	2.499	1.77	4.42			
			自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.068	8.85	0.6			
			膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.11	3.02			
			不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.4	2.21	7.51			
			电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.041	7.63	0.31			
			玻璃胶 300ml		支	0.031	10.62	0.33			
			其他材料费(按百分比计算)		元	1.497	1	1.5			
		机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.003	171.12	0.51			
项目编码	011205001003	项目名称		木纹透声造型板(MT-15)				计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-199换	木质饰面板(挂板) 墙面	100m2	0.01	4991.5	88568.19	0	5749.26	49.915	885.6819	0	57.4926
020006-12换	金属装饰线 槽线 宽度 d(mm) 25<d≤50	100m	0.003334	572.9	1500.38	0	226.62	1.9100486	5.00226692	0	0.75555108
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	5397.89	55.02	803.02	19.9984	53.9789	0.5502	8.0302
020005-107换	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍(混凝土面直接刷油漆时:人工*1.1材料*1.1)	100m2	0.01	751.89	243.94	0	211.17	7.5189	2.4394	0	2.1117
小计								79.3423486	947.1024669	0.5502	68.39005108
清单项目综合单价								1095.38506600			
-		人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			普工人工费		元	8.194	11.38				
			技工人工费		元	18.106	1.3592	24.61			
			高级技工人工费		元	31.512	1.3757	43.35			
		材料	(MT-15) 木纹透声造型板		m2	1.01	861.95	870.57			
			镀锌钢(综合)		t	0.012	4269.03	51.23			
			水		m3	0.00001	4.62	0			
			黑色涂料		kg	0.145	16.57	2.4			
			1.2mm仿铜拉丝不锈钢收边		m	0.353	13.27	4.68			
			膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.11	3.02			
			镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.021	1.29	0.03			
			砂纸		kg	0.022	0.42	0.01			
			电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.041	7.63	0.31			
			不锈钢挂件 1.2mm		个	4.04	2.65	10.71			
			万能胶		kg	0.012	15.49	0.19			
			其他材料费(按百分比计算)		元	5.845	1	5.85			
		机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.003	183.41	0.55			
项目编码	011205001004	项目名称		木纹铝板(MT-15)				计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-199换	木质饰面板(挂板) 墙面	100m2	0.01	4991.5	40510.65	0	3346.38	49.915	405.1065	0	33.4638
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	5397.89	51.34	802.76	19.9984	53.9789	0.5134	8.0276
020005-107换	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍(混凝土面直接刷油漆时:人工*1.1材料*1.1)	100m2	0.01	751.89	243.94	0	211.17	7.5189	2.4394	0	2.1117
小计								77.4323	461.5248	0.5134	43.6031
清单项目综合单价								583.07360000			
-		人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			普工人工费		元	8.056	1.3891	11.19			
			技工人工费		元	17.648	1.3592	23.99			
			高级技工人工费		元	30.715	1.3757	42.25			
		材料	MT-15 10mm微孔背板基层(无机基层板)(不含圆管)		m2	1.01	388.5	392.39			
			镀锌钢(综合)		t	0.012	4269.03	51.23			
			水		m3	0.00001	4.62	0			
			黑色涂料		kg	0.145	16.57	2.4			
			膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.11	3.02			
			砂纸		kg	0.022	0.42	0.01			
			电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.041	7.63	0.31			
			不锈钢挂件 1.2mm		个	4.04	2.65	10.71			
			其他材料费(按百分比计算)		元	3.356	1	3.36			
		机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.003	171.12	0.51			
项目编码	011403001002	项目名称		PT-03浅色偏白色无机涂料(内4C)				计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	899.33	440.53	0	260	8.9933	4.4053	0	2.6
020005-101+020005-102*1换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数(遍):3)(实际遍数(遍):3)	100m2	0.01	2239.43	465.37	0	615.87	22.3943	4.6537	0	6.1587
020003-7+020003-11*(-12)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度(mm):8)	100m2	0.01	1082.4	305.75	0	301.71	10.824	3.0575	0	3.0171
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	310.6	113.47	0	87.87	3.106	1.1347	0	0.8787
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.0025	552.65	443.35	0	168.41	1.381625	1.108375	0	0.421025
小计								46.699225	14.359575	0	13.075525
清单项目综合单价								74.13432500			
-		人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			普工人工费		元	4.935	1.3891	6.86			
			技工人工费		元	10.3	1.3592	14			
			高级技工人工费		元	18.786	1.3757	25.84			
		材料	水		m3	0.007	4.62	0.03			
			湿拌抹灰砂浆 M5		m3	0.009	325.64	2.93			
			防水腻子		kg	2.878	1.59	4.58			
			PT-03浅色偏白色无机涂料		kg	0.261	16.57	4.32			
			砂纸		kg	0.14	0.42	0.06			
			玻璃纤维网格布		m2	0.263	2.65	0.7			
			界面处理剂		kg	0.5	2.21	1.11			
			YJ-III胶		kg	0.083	4.87	0.4			
			其他材料费(按百分比计算)		元	0.142	1	0.14			
		机械									
项目编码	011205001005	项目名称		墙面装饰板(WD-04)				计量单位	m2		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
020003-195换	木质饰面板（钉板） 墙面	100m2	0.01	2733.88	19548.45	426.87	1731.37	27.3388	195.4845	4.2687	17.3137					
020003-32换	石膏板基层 墙面 12mm厚高性能石膏纤维板	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218					
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3511.63	0	762.9	22.1947	35.1163	0	7.629					
小计								60.3771	255.6482	4.2687	29.0645					
清单项目综合单价												349.35850000				
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
					普工人工费	元	6.283	1.3891	8.73							
					技工人工费	元	13.759	1.3592	18.7							
					高级技工人工费	元	23.95	1.3757	32.95							
	材料				12mm厚高性能石膏纤维板	m2	1.06	22	23.32							
					A级木纹装饰板(厚:15mm) (WD-04)	m2	1.01	192.33	194.25							
					自攻螺钉 M5×30mm	100个	0.167	8.85	1.48							
					膨胀螺栓(综合)	套	2.116	1.11	2.35							
					抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.094	0.88	0.08							
					圆钉 L=60mm	kg	0.025	4.87	0.12							
					不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01	13.27	0.13							
					轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85							
					轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.988	11.06	21.99							
					其他材料费(按百分比计算)	元	2.077	1	2.08							
					电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.018	232.5	4.19							
项目编码	011205001006		项目名称	墙面装饰板(WD-04)				计量单位		m2						
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
020003-195换	木质饰面板（钉板） 墙面	100m2	0.01	2733.88	19548.45	426.87	1731.37	27.3388	195.4845	4.2687	17.3137					
020003-32换	石膏板基层 墙面 12mm厚高性能石膏纤维板	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218					
020003-21	墙柱面饰面 铝合金龙骨	100m2	0.01	2310.59	2523.22	0	737.58	23.1059	25.2322	0	7.3758					
小计								61.2883	245.7641	4.2687	28.8113					
清单项目综合单价												340.13240000				
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
					普工人工费	元	6.378	1.3891	8.86							
					技工人工费	元	13.967	1.3592	18.98							
					高级技工人工费	元	24.311	1.3757	33.44							
	材料				铝合金T型龙骨	m	2.473	7.52	18.6							
					12mm厚高性能石膏纤维板	m2	1.06	22	23.32							
					A级木纹装饰板(厚:15mm) (WD-04)	m2	1.01	192.33	194.25							
					自攻螺钉 M5×30mm	100个	0.167	8.85	1.48							
					膨胀螺栓(综合)	套	5.421	1.11	6.02							
					圆钉 L=60mm	kg	0.025	4.87	0.12							
					不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01	13.27	0.13							
					其他材料费(按百分比计算)	元	1.836	1	1.84							
					电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.018	232.5	4.19							
					项目编码	011205001007		项目名称	墙面瓷化墙膜PT-02				计量单位		m2	
					清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
020005-141+020005-142*(-1)换	室内墙柱面 仿瓷涂料三遍(实际遍数 (遍):2)(实际遍数 (遍):2)	100m2	0.01	1044.13	5776.13	0	565.1	10.4413	57.7613	0	5.651					
020003-32换	石膏板基层 墙面 12mm厚高性能石膏纤维板	100m2	0.01	1084.36	5139.49	0	543.91	10.8436	51.3949	0	5.4391					
020003-32换	石膏板基层 墙面 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	867.49	5139.49	0	486.52	8.6749	51.3949	0	4.8652					
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3511.63	0	762.9	22.1947	35.1163	0	7.629					
小计								52.1545	195.6674	0	23.5843					
清单项目综合单价												271.40620000				
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
					普工人工费	元	5.426	1.3891	7.54							
					技工人工费	元	11.886	1.3592	16.16							
					高级技工人工费	元	20.689	1.3757	28.46							
	材料				OT-03 12.5mm厚穿孔硅酸钙板	m2	2.12	46.61	98.81							
					瓷化墙膜 (PT-02)	kg	0.89	64.22	57.16							
					自攻螺钉 M5×30mm	100个	0.334	8.85	2.96							
					膨胀螺栓(综合)	套	2.116	1.11	2.35							
					抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.094	0.88	0.08							
					砂纸	张	0.08	0.42	0.03							
					轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85							
					轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.988	11.06	21.99							
					其他材料费(按百分比计算)	元	2.446	1	2.45							
					项目编码	011205001008		项目名称	独立柱墙面瓷化墙膜PT-02				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
020005-141+020005-142*(-1)换	室内墙柱面 仿瓷涂料三遍(实际遍数 (遍):2)(实际遍数 (遍):2)	100m2	0.01	1044.13	5776.13	0	565.1	10.4413	57.7613	0	5.651					
020003-189换	GRC、GRC挂板 圆形柱、弧形梁面	100m2	0.01	10651.41	168120.32	55.44	11228.55	106.5141	1681.2032	0.5544	112.2855					
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3511.63	0	762.9	22.1947	35.1163	0	7.629					
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网网格布	100m2	0.01	552.65	443.35	0	168.41	5.5265	4.4335	0	1.6841					
小计								144.6766	1778.5143	0.5544	127.2496					
清单项目综合单价												2050.99490000				
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
					普工人工费	元	30.463	1.3891	42.32							
					技工人工费	元	54.309	1.3592	73.82							
					高级技工人工费	元	20.748	1.3757	28.54							
	材料				瓷化墙膜 (PT-02)	kg	0.89	64.22	57.16							
					20mmGRC	m2	1.08	1533	1655.64							
					膨胀螺栓(综合)	套	2.116	1.11	2.35							
					抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.094	0.88	0.08							
					连接件	套	4.758	3.54	16.84							
					砂纸	张	0.08	0.42	0.03							
					玻璃纤维网网格布	m2	1.05	2.65	2.78							
					轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85							
					轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.988	11.06	21.99							
					云石胶	kg	0.02	17.7	0.35							
					YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61							
					其他材料费(按百分比计算)	元	9.837	1	9.84							
					交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班		171.12	0.51							
					项目编码	011205001009		项目名称	墙面装饰板(WD-01)				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					

工程量清单综合单价分析表

020003-199换	木质饰面板（挂板） 墙面。	100m2	0.01		4991.59	19261.59	0		2283.93	49.915	192.6159	0		22.8393	
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨。	100m2	0.01		1999.84	2214.08	51.34		643.57	19.9984	22.1408	0.5134		6.4357	
020006-11换	金属装饰线 槽线 宽度 d(mm) d≤25	100m	0.003334		530.17	1464.17	0		213.51	1.76758678	4.88154278	0		0.71184234	
小计												71.68098678	219.6382428	0.5134	29.98684234
清单项目综合单价												321.81947190			
	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元		7.402		1.3891		10.28			
			技工人工费		元		16.358		1.3592		22.23				
			高级技工人工费		元		28.469		1.3757		39.16				
	材料			WD-01 13mm厚A级天然木皮+无机复合板基层	m2		1.01		179.16		180.95				
			镀锌钢(综合)	t		0.004	4269.03		17.08						
			1.2mm仿铜拉丝不锈钢收边	m		0.353	13.27		4.68						
			膨胀螺栓(综合)	套		2.72	1.11		3.02						
			镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个		0.014	1.29		0.02						
			电焊条 E4303 φ2.5mm	kg		0.041	7.63		0.31						
			不锈钢挂件 1.2mm	个		4.04	2.65		10.71						
			万能胶	kg		0.005	15.49		0.08						
			其他材料费(按百分比计算)	元		1.594	1		1.59						
	机械			交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32		台班		0.003		171.12		0.51			
项目编码	011105006001			项目名称			金属踢脚线(MT-12、MT-02)			计量单位			m		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
020002-124换	石膏板基层 墙面 厚度9.5mm	100m	0.01	644.25	1148.72	0	227.91	6.4425	11.4872	0	2.2791				
020003-32换	石膏板基层 墙面 厚度9.5mm	100m2	0.000351	1084.36	5139.49	0	543.91	0.38061036	1.80396099	0	0.19091241				
020003-32换	石膏板基层 墙面 （设计要求多层基层板时，非首层基层板：人工*0.8）	100m2	0.000351	867.49	5139.49	0	486.52	0.30448899	1.80396099	0	0.17076852				
小计										7.12759935	15.09512198	0	2.64078093		
清单项目综合单价												24.86350226			
	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元		0.742		1.3891		1.03			
			技工人工费		元		1.624		1.3592		2.21				
			高级技工人工费		元		2.826		1.3757		3.89				
	材料			OT-03 12.5mm厚穿孔硅酸钙板	m2		0.074		46.61		3.45				
			1.2mm厚不锈钢,展开52mm宽(MT-12、MT-02)	m		1.06	10.81		11.46						
			自攻螺钉 M6×30mm	100个		0.012	8.85		0.11						
			其他材料费(按百分比计算)	元		0.064	1		0.06						
	机械														
项目编码	010801002001			项目名称			木饰面双开门(M-O4.2)			计量单位			m2		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
020001-13换	成品塑钢门安装 平开	100m2	0.01	5442.9	134030.18	0	8141.81	54.429	1340.3018	0	81.4181				
小计										54.429	1340.3018	0	81.4181		
清单项目综合单价												1476.14890000			
	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			技工人工费		元		24.469		1.3592		33.26			
			普工人工费		元		9.774		1.3891		13.58				
			高级技工人工费		元		5.52		1.3757		7.59				
	材料			(五金A4)	套		0.29		1838.65		533.21				
			木饰面双开门(M-O4.2)	m2		0.96	82		788.16						
			玻璃胶 300mL	支		0.53	10.62		5.63						
			聚氨酯发泡密封胶 750mL	支		0.65	10.62		6.9						
			其他材料费(按百分比计算)	元		6.668	1		6.67						
	机械														
项目编码	010801002002			项目名称			木饰面双开门(M-O5)			计量单位			m2		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
020001-13换	成品塑钢门安装 平开	100m2	0.01	5442.9	186118.15	0	10746.21	54.429	1861.1815	0	107.4621				
小计										54.429	1861.1815	0	107.4621		
清单项目综合单价												2023.07260000			
	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元		9.774		1.3891		13.58			
			技工人工费		元		24.469		1.3592		33.26				
			高级技工人工费		元		5.52		1.3757		7.59				
	材料			(五金A4)	套		0.222		1939.73		430.62				
			木饰面双开门(M-O5)(35dBA)	m2		0.96	1467.02		1408.34						
			玻璃胶 300mL	支		0.53	10.62		5.63						
			聚氨酯发泡密封胶 750mL	支		0.65	10.62		6.9						
			其他材料费(按百分比计算)	元		9.26	1		9.26						
	机械														
项目编码	010801002003			项目名称			木饰面双开门(M-O6)			计量单位			m2		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
020001-13换	成品塑钢门安装 平开	100m2	0.01	5442.9	182968.02	0	10588.7	54.429	1829.6802	0	105.887				
小计										54.429	1829.6802	0	105.887		
清单项目综合单价												1989.99620000			
	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元		9.774		1.3891		13.58			
			技工人工费		元		24.469		1.3592		33.26				
			高级技工人工费		元		5.52		1.3757		7.59				
	材料			(五金A4)	套		0.217		1838.65		398.99				
			木饰面双开门(M-O6)(30dBA,消防联动)	m2		0.96	1467.02		1408.34						
			玻璃胶 300mL	支		0.53	10.62		5.63						
			聚氨酯发泡密封胶 750mL	支		0.65	10.62		6.9						
			其他材料费(按百分比计算)	元		9.103	1		9.1						
	机械														
项目编码	010802004001			项目名称			浅色偏白单开钢质门(M-11、M-13、M-11.2、M-11.3、M-11.4)			计量单位			m2		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
020001-13换	成品塑钢门安装 平开	100m2	0.01	5442.9	183184.68	0	10599.54	54.429	1831.8468	0	105.9954				
小计										54.429	1831.8468	0	105.9954		
清单项目综合单价												1992.27120000			
	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元		9.774		1.3891		13.58			
			技工人工费		元		24.469		1.3592		33.26				
			高级技工人工费		元		5.52		1.3757		7.59				

工程量清单综合单价分析表

材料	五金 (A10-1)		套	0.204	1286.93	262.53		
	(五金A10)		套	0.045	1237.07	55.67		
	浅色偏白单开钢质门 (M-11、M-13、M-11.2、M-11.3、M-11.4) (25dBA)		m2	0.96	1553.98	1491.82		
	玻璃胶 300mL		支	0.53	10.62	5.63		
	聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.65	10.62	6.9		
	其他材料费(按百分比计算)		元	9.114	1	9.11		
机械								
项目编码	010802004002		项目名称	浅色偏白单开钢质门 (M-12.2、M-19、M-19.1)		计量单位	m2	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价		合价		
020001-13换	成品塑钢门安装 平开	100m2	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费
				5442.9	182268.8	0	10553.74	54.429
小计						54.429	1822.688	0
清单项目综合单价								105.5374
1982.65440000								
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	人工		普工人工费	元	9.774	1.3891	13.58	
			技工人工费	元	24.469	1.3592	33.26	
			高级技工人工费	元	5.52	1.3757	7.59	
	材料		(五金A10)	套	0.25	1237.07	309.27	
			浅色偏白单开钢质门 (M-12.2、M-19、M-19.1) (25dBA)	m2	0.96	1553.98	1491.82	
			玻璃胶 300mL	支	0.53	10.62	5.63	
			聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	10.62	6.9	
			其他材料费(按百分比计算)	元	9.068	1	9.07	
机械								
项目编码	010802004003		项目名称	浅色偏白单开钢质门 (M-12.2、M-19、M-19.1)		计量单位	m2	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价		合价		
020001-13换	成品塑钢门安装 平开	100m2	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费
				5442.9	109629.89	0	6921.8	54.429
小计						54.429	1096.2989	0
清单项目综合单价								69.218
1219.94590000								
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	人工		普工人工费	元	9.774	1.3891	13.58	
			技工人工费	元	24.469	1.3592	33.26	
			高级技工人工费	元	5.52	1.3757	7.59	
	材料		五金组A13	套	0.242	852.52	206.31	
			浅色偏白单开钢质门 (M-12.2、M-19、M-19.1)	m2	0.96	907.96	871.64	
			玻璃胶 300mL	支	0.53	10.62	5.63	
			聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	10.62	6.9	
			其他材料费(按百分比计算)	元	5.454	1	5.45	
机械								
项目编码	010802004004		项目名称	浅色偏白单开钢质门 (M-14、M-14.1、M-14.2、M-14.3、M-14.4、M-10)		计量单位	m2	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价		合价		
020001-13换	成品塑钢门安装 平开	100m2	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费
				41028.67	81268.7	0	14920.44	410.2867
小计						410.2867	812.687	0
清单项目综合单价								149.2044
1372.17810000								
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	人工		(五金A12)	套	0.417	853.55	355.93	
			普工人工费	元	9.774	1.3891	13.58	
			技工人工费	元	24.469	1.3592	33.26	
	材料		五金组A9	套	0.012	667.59	8.01	
			浅色偏白单开钢质门 (M-14、M-14.1、M-14.2、M-14.3、M-14.4、M-10)	m2	0.96	821	788.16	
			玻璃胶 300mL	支	0.53	10.62	5.63	
			聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	10.62	6.9	
			其他材料费(按百分比计算)	元	4.043	1	4.04	
机械								
项目编码	010802004005		项目名称	浅色偏白单开钢质门 (M-15、M-15.2)		计量单位	m2	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价		合价		
020001-13换	成品塑钢门安装 平开	100m2	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费
				5442.9	108634.99	0	6872.05	54.429
小计						54.429	1086.3499	0
清单项目综合单价								68.7205
1209.49940000								
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	人工		普工人工费	元	9.774	1.3891	13.58	
			技工人工费	元	24.469	1.3592	33.26	
			高级技工人工费	元	5.52	1.3757	7.59	
	材料		(五金A11)	套	0.362	773.5	280.01	
			浅色偏白单开钢质门 (M-15、M-15.2)	m2	0.96	821	788.16	
			玻璃胶 300mL	支	0.53	10.62	5.63	
			聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	10.62	6.9	
			其他材料费(按百分比计算)	元	5.405	1	5.41	
机械								
项目编码	010802004006		项目名称	浅色偏白单开钢质门 (M-16、M16.3)		计量单位	m2	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价		合价		
020001-13换	成品塑钢门安装 平开	100m2	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费
				5442.9	123336.12	0	7607.11	54.429
小计						54.429	1233.3612	0
清单项目综合单价								76.0711
1363.86130000								
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	人工		普工人工费	元	9.774	1.3891	13.58	
			技工人工费	元	24.469	1.3592	33.26	
			高级技工人工费	元	5.52	1.3757	7.59	
	材料		(五金A10-1)	套	0.031	1286.93	39.89	
			(五金A10)	套	0.245	1237.07	303.08	
			浅色偏白单开钢质门 (M-16、M16.3)	m2	0.96	907.96	871.64	
			玻璃胶 300mL	支	0.53	10.62	5.63	
			聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	10.62	6.9	
			其他材料费(按百分比计算)	元	6.136	1	6.14	
机械								
项目编码	010805001001		项目名称	浅色偏白钢质电动移门(M-17、M-17.1、M-17.2)		计量单位	樘	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价		合价		
020001-38换	成品电子感应自动门安装	樘	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费
				1565.25	15313.55	0	1179.88	1565.25
小计						1565.25	15313.55	0
清单项目综合单价								1179.88

工程量清单综合单价分析表

编号		名称		单位	数量	单价				合价				
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-13		成品塑钢门安装 平开		100m2	0.01	5442.9	190039.01	0	10942.25	54.429	1900.3901	0	109.4225	
小计										54.429	1900.3901	0	109.4225	
清单项目综合单价														
		-				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		人工				普工人工费		元	9.774	1.3891	13.58			
						技工人工费		元	24.469	1.3592	33.26			
						高级技工人工费		元	5.52	1.3757	7.59			
		材料				五金(D11)		套	0.021	1592.35	33.44			
						五金(D8)		套	0.229	1542.5	353.23			
						白色双开钢质门(FM-20、FM-20.1、FM-20.2、FM-20.3、FM-20.4)(25dBA)		m2	0.96	1553.98	1491.82			
						玻璃胶 300mL		支	0.53	10.62	5.63			
						聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.65	10.62	6.9			
						其他材料费(按百分比计算)		元	9.455	1	9.46			
		机械												
项目编码		010802004010			项目名称		有视窗白色双开钢质门(FM-19、FM-19.1)			计量单位		m2		
编号		名称		单位	数量	单价				合价				
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-13		成品塑钢门安装 平开		100m2	0.01	5442.9	124259.07	0	7653.26	54.429	1242.5907	0	76.5326	
小计										54.429	1242.5907	0	76.5326	
清单项目综合单价														
		-				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		人工				普工人工费		元	9.774	1.3891	13.58			
						技工人工费		元	24.469	1.3592	33.26			
						高级技工人工费		元	5.52	1.3757	7.59			
		材料				(五金D3-1)		套	0.362	972.17	351.93			
						有视窗白色双开钢质门(FM-19、FM-19.1)		m2	0.96	907.96	871.64			
						玻璃胶 300mL		支	0.53	10.62	5.63			
						聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.65	10.62	6.9			
						其他材料费(按百分比计算)		元	6.182	1	6.18			
		机械												
项目编码		010805004001			项目名称		防火玻璃门			计量单位		m2		
编号		名称		单位	数量	单价				合价				
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-33		成品全玻璃门扇安装 有框门扇		100m2	0.01	8129.17	467362.56	0	25519.27	81.2917	4673.6256	0	255.1927	
小计										81.2917	4673.6256	0	255.1927	
清单项目综合单价														
		-				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		人工				普工人工费		元	15.569	1.3891	21.63			
						技工人工费		元	35.736	1.3592	48.57			
						高级技工人工费		元	8.063	1.3757	11.09			
		材料				(五金A1)		套	0.254	3789.73	962.59			
						A类3小时防火玻璃门		1	3686.73	3686.73				
						湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.003	344.88	1.03			
						其他材料费(按百分比计算)		元	23.252	1	23.25			
		机械												
项目编码		011207003001			项目名称		卫生间隔断(OT-02)			计量单位		m2		
编号		名称		单位	数量	单价				合价				
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-266		成品浴厕隔断 卫生间		100m2	0.01	4446.37	38650.87	0	3109.14	44.4637	386.5087	0	31.0914	
小计										44.4637	386.5087	0	31.0914	
清单项目综合单价														
		-				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		人工				普工人工费		元	4.625	1.3891	6.42			
						技工人工费		元	10.135	1.3592	13.78			
						高级技工人工费		元	17.637	1.3757	24.26			
		材料				(OT-02) 32mm厚钢制隔断		m2	1	358.17	358.17			
						尼龙站脚		个	0.483	13.27	6.41			
						铝合金门档 40mm×40mm		m	0.572	13.27	7.59			
						铝合金压条 T型		m	0.896	7.96	7.13			
						其他材料费(按百分比计算)		元	7.207	1	7.21			
		机械												
项目编码		011207003002			项目名称		小便斗隔断(OT-02)			计量单位		m2		
编号		名称		单位	数量	单价				合价				
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-267		成品浴厕隔断 小便斗		100m2	0.01	1334.38	43522.19	0	2529.22	13.3438	435.2219	0	25.2922	
小计										13.3438	435.2219	0	25.2922	
清单项目综合单价														
		-				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		人工				普工人工费		元	1.389	1.3891	1.93			
						技工人工费		元	3.043	1.3592	4.14			
						高级技工人工费		元	5.291	1.3757	7.28			
		材料				(OT-02) 32mm厚钢制隔断		m2	1	358.17	358.17			
						尼龙站脚		个	2	13.27	26.54			
						圆形塑料角码 5mm×5mm		个	4	2.65	10.6			
						软塑料线条 宽200mm		m	5.88	6.64	39.04			
						其他材料费(按百分比计算)		元	0.869	1	0.87			
		机械												
项目编码		011207003003			项目名称		玻璃隔断墙			计量单位		m2		
编号		名称		单位	数量	单价				合价				
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-275		成品全玻璃隔断 玻璃隔断墙(OT-06) 玻璃隔断墙		100m2	0.01	5865.75	367031.25	0	19903.76	58.6575	3670.3125	0	199.0376	
小计										58.6575	3670.3125	0	199.0376	
清单项目综合单价														
		-				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		人工				普工人工费		元	6.104	1.3891	8.48			
						技工人工费		元	13.372	1.3592	18.18			
						高级技工人工费		元	23.263	1.3757	32			
		材料				62mm厚成品GL-06 3小时A类防火玻璃		m2	1.03	3503.72	3608.83			
						角钢(综合)		t	0.004	3400	13.6			
						橡胶条伸嘴缝		m	1.574	2.33	3.67			
						膨胀螺栓(综合)		套	3.536	1.11	3.92			
						玻璃胶 300mL		支	0.257	10.62	2.73			
						其他材料费(按百分比计算)		元	36.34	1	36.34			
		机械												
项目编码		020003-275			项目名称		玻璃隔断墙			计量单位		m2		
编号		名称		单位	数量	单价				合价				
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-275		成品全玻璃隔断 玻璃隔断墙(OT-06) 玻璃隔断墙		100m2	0.01	5865.75	367031.25	0	19903.76	58.6575	3670.3125	0	199.0376	
小计										58.6575	3670.3125	0	199.0376	
清单项目综合单价														
		-				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		人工				普工人工费		元	6.104	1.3891	8.48			
						技工人工费		元	13.372	1.3592	18.18			
						高级技工人工费		元	23.263	1.3757	32			
		材料				62mm厚成品GL-06 3小时A类防火玻璃		m2	1.03	3503.72	3608.83			
						角钢(综合)		t	0.004	3400	13.6			
						橡胶条伸嘴缝		m	1.574	2.33	3.67			
						膨胀螺栓(综合)		套	3.536	1.11	3.92			
						玻璃胶 300mL		支	0.257	10.62	2.73			
						其他材料费(按百分比计算)		元	36.34	1	36.34			
		机械												
项目编码		020003-275			项目名称		玻璃隔断墙			计量单位		m2		

工程量清单综合单价分析表

第 13 页, 共 15 页

项目编码		011505002001		项目名称		卫生纸盒				计量单位		个							
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
020006-66换		塑料卫生纸盒		10件		0.1		208.75		671.2		0		88.8					
小计												20.875		67.12		0		8.88	
清单项目综合单价																96.87500000			
		- 内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费				元		2.203		1.3891		3.06							
		技工人工费				元		5.53		1.3592		7.52							
		高级技工人工费				元		7.486		1.3757		10.3							
		材料						套		1		66.37		66.37					
		玻璃胶 300mL						支		0.008		10.62		0.08					
		其他材料费(按百分比计算)						元		0.665		1		0.67					
		机械																	
项目编码		011505002002		项目名称		挂衣钩				计量单位		个							
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
020006-63换		塑料挂衣钩		10套		0.1		126.21		186.3		0		42.72					
小计												12.621		18.63		0		4.272	
清单项目综合单价																35.52300000			
		- 内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费				元		2.328		1.3891		3.23							
		技工人工费				元		2.915		1.3592		3.96							
		高级技工人工费				元		3.945		1.3757		5.43							
		材料						套		1		18.34		18.34					
		玻璃胶 300mL						支		0.01		10.62		0.11					
		其他材料费(按百分比计算)						元		0.185		1		0.19					
		机械																	
项目编码		011505002003		项目名称		卫生间垃圾桶				计量单位		个							
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
BC-2		卫生间垃圾桶		个		1		0		27.88		0		1.39					
小计												0		27.88		0		1.39	
清单项目综合单价																29.27000000			
		- 内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		人工																	
		材料						个		1		27.88		27.88					
		机械																	
项目编码		011505002004		项目名称		卫生间三合一垃圾桶				计量单位		个							
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
BC-3		卫生间三合一垃圾桶		个		1		0		598.23		0		29.91					
小计												0		598.23		0		29.91	
清单项目综合单价																628.14000000			
		- 内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		人工																	
		材料						个		1		598.23		598.23					
		机械																	
项目编码		011505002005		项目名称		上翻安全扶手				计量单位		个							
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
020006-65换		塑料安全扶手		10套		0.1		262.58		566.85		0		97.83					
小计												26.258		56.685		0		9.783	
清单项目综合单价																92.72600000			
		- 内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费				元		4.843		1.3891		6.73							
		技工人工费				元		6.063		1.3592		8.24							
		高级技工人工费				元		8.207		1.3757		11.29							
		材料						套		1		55.88		55.88					
		玻璃胶 300mL						支		0.023		10.62		0.24					
		其他材料费(按百分比计算)						元		0.561		1		0.56					
		机械																	
项目编码		011505002006		项目名称		L型辅助扶手				计量单位		个							
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
020006-65换		L型辅助扶手		10套		0.1		262.58		896.31		0		114.3					
小计												26.258		89.631		0		11.43	
清单项目综合单价																127.31900000			
		- 内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费				元		4.843		1.3891		6.73							
		技工人工费				元		6.063		1.3592		8.24							
		高级技工人工费				元		8.207		1.3757		11.29							
		材料						套		1		88.5		88.5					
		玻璃胶 300mL						支		0.023		10.62		0.24					
		其他材料费(按百分比计算)						元		0.887		1		0.89					
		机械																	
项目编码		011505002007		项目名称		小便斗扶手				计量单位		个							
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
020006-65换		塑料小便斗扶手		10套		0.1		262.58		797.94		0		109.38					
小计												26.258		79.794		0		10.938	
清单项目综合单价																116.99000000			
		- 内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费				元		4.843		1.3891		6.73							
		技工人工费				元		6.063		1.3592		8.24							
		高级技工人工费				元		8.207		1.3757		11.29							
		材料						套		1		78.76		78.76					
		玻璃胶 300mL						支		0.023		10.62		0.24					
		其他材料费(按百分比计算)						元		0.79		1		0.79					
		机械																	
项目编码		011503001001		项目名称		临边栏杆				计量单位		m2							
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					

工程量清单综合单价分析表

020004-134换	成品GRC饰面板 吊顶 镀锌钢(综合) AP-06 (100m2	0.01	13085.68	145379.56	748.31	10785.19	130.8568	1453.7956	7.4831	107.8519			
020002-124换	镀锌钢(综合) AP-06 (100m	0.001958	644.25	804.43	0	210.7	1.2614415	1.57507394	0	0.4125506			
020003-295换	镀锌钢(综合) AP-06 (t	0.005418	4291.78	5315.15	739.41	1454.28	23.25286404	28.7974827	4.00612338	7.87928904			
小计								155.3711055	1484.168157	11.48922338	116.1437396			
清单项目综合单价												1767.17222520		
-		内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工		普工人工费				元	16.204	1.3891		22.51				
		技工人工费				元	36.266	1.3592		49.29				
		高级技工人工费				元	60.745	1.3757		83.57				
材料		镀锌钢(综合)				t	0.015	4269.03		64.04				
		镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm				kg	5.743	3.87		22.23				
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μm				kg	0.122	4.87		0.59				
		AP-06 (20mm厚) GRC板				m2	1.03	1314.85		1354.3				
		1.2mm厚不锈钢, 展开57mm宽				m	0.207	7.57		1.57				
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm				套	0.279	3.98		1.11				
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	1.318	2.21		2.91				
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm				套	0.279	0.05		0.01				
		吊杆				kg	1.612	4.87		7.85				
		连接件				套	4	3.54		14.16				
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.114	7.63		0.87				
		氧气(工业用)				m3	0.029	17.33		0.5				
		乙炔气				m3	0.011	13.01		0.14				
其他材料费(按百分比计算)				元	14.823	1		14.82						
机械		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32				台班	0.067	171.12		11.47				
项目编码	011503001002			项目名称			临边栏杆			计量单位 m2				
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
020004-113换	铝单板大棚 安装在龙骨及型钢骨架上 3mm厚MT-27浅香槟铝板	100m2	0.01	5472.95	39654.32	0	3430.97	54.7295	396.5432	0	34.3097			
020003-295换	镀锌钢(综合) AP-06 (t	0.005415	4291.78	5315.15	739.41	1454.28	23.2399887	28.7974827	4.00390515	7.8749262			
小计								77.9694887	425.3247373	4.00390515	42.1846262			
清单项目综合单价														549.48275730
-		内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工		普工人工费				元	8.152	1.3891		11.32				
		技工人工费				元	18.626	1.3592		25.32				
		高级技工人工费				元	30.04	1.3757		41.33				
材料		3mm厚MT-27浅香槟铝板				m2	1.1	355.31		390.84				
		膨胀螺栓(综合)				套	1.6	1.11		1.78				
		镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm				kg	5.739	3.87		22.21				
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μm				kg	0.122	4.87		0.59				
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm				套	0.279	3.98		1.11				
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	1.317	2.21		2.91				
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm				套	0.279	0.05		0.01				
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.114	7.63		0.87				
		氧气(工业用)				m3	0.029	17.33		0.5				
		乙炔气				m3	0.011	13.01		0.14				
其他材料费(按百分比计算)				元	4.351	1		4.35						
机械		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32				台班	0.023	171.12		3.94				
项目编码	011503003001			项目名称			不锈钢扶手			计量单位 m				
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
020006-50换	不锈钢扶手 安装在临边栏杆上	10m	0.1	419.11	2887.58	49.52	258.82	41.911	288.758	4.952	25.882			
小计								41.911	288.758	4.952	25.882			
清单项目综合单价														361.50300000
-		内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工		普工人工费				元	4.354	1.3891		6.05				
		技工人工费				元	9.557	1.3592		12.99				
		高级技工人工费				元	16.626	1.3757		22.87				
材料		Φ40mm仿拉丝不锈钢(扶手) (MT-02)				m	1.06	238.35		252.65				
		销棒				g	0.137	0.36		0.05				
		电焊条 E4303 Φ3.2mm				kg	0.025	7.63		0.19				
		氩气				m3	0.07	17.7		1.24				
		不锈钢管 Φ32mm×1.5mm				m	0.371	25.37		9.41				
		不锈钢法兰盘				个	1.442	13.27		19.14				
		环氧树脂胶				kg	0.013	33.63		0.44				
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.662	1		5.66				
		机械		管子切断机 管径D (mm) D≤150				台班	0.016	30.09		0.48		
氩弧焊机 电流I (A) I=500				台班	0.026	171.98		4.47						
项目编码	011505002008			项目名称			电梯厅呼叫盒			计量单位 个				
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
独立费	电梯厅呼叫盒	个	1	0	420	0	0	0	420	0	0			
小计								0	420	0	0			
清单项目综合单价														420.000000
-		内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工														
材料														
机械														
项目编码	011505001001			项目名称			洗漱台			计量单位 m				
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
BC-1	洗漱台 宽600mm高400mm (人造石)	m	1	0	1037.18	0	51.86	0	1037.18	0	51.86			
小计								0	1037.18	0	51.86			
清单项目综合单价														1089.04000000
-		内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工														
材料		洗漱台 宽600mm高400mm (人造石) 材料费					1	1037.18		1037.18				
机械														
项目编码	011505001002			项目名称			取餐台			计量单位 m				
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
BC-4	取餐台 宽750mm高900mm	m	1	0	1270.36	0	63.52	0	1270.36	0	63.52			
小计								0	1270.36	0	63.52			
清单项目综合单价														1333.88000000
-		内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工														
材料		取餐台 宽750mm高900mm 材料费					1	1270.36		1270.36				
机械														

工程量清单综合单价分析表

第 15 页, 共 15 页

项目编码		011505004001		项目名称		镜箱		清单综合单价组成明细		计量单位		m³	
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
BC-5	镜箱 180mm厚 材料费	m2	1	0	576.11	0	28.81	0	576.11	0	28.81		
小计								0	576.11	0	28.81		
清单项目综合单价								604.92000000					
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			镜箱 180mm厚 材料费		m2	1	576.11		576.11			
	材料												
	机械												
项目编码	011601001001		项目名称		墙面铝合金平台式活动脚手架				计量单位		项		
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020007-3	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 内墙面装饰	100m2	53.2441	465.7	107.25	2.27	128.76	24795.77737	5710.429725	120.864107	6855.710316		
小计								24795.77737	5710.429725	120.864107	6855.710316		
清单项目综合单价								37482.78151800					
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	8488.334	1.3891		11791.14			
				技工人工费		元	9568.071	1.3592		13004.92			
	材料			铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m		套	0.799	7079.65		5656.64			
				其他材料费(按百分比计算)		元	56.439	1		56.44			
	机械			载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.213	566.43		120.65			
项目编码	011601001002		项目名称		天棚铝合金平台式活动脚手架				计量单位		项		
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020007-5	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 天棚面装饰	100m2	36.7653	698.83	193.06	1.7	194.7	25692.6946	7097.908818	62.50101	7158.20391		
小计								25692.6946	7097.908818	62.50101	7158.20391		
清单项目综合单价								40011.30837700					
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	8796.245	1.3891		12218.86			
				技工人工费		元	9912.881	1.3592		13473.59			
	材料			铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m		套	0.993	7079.65		7030.09			
				其他材料费(按百分比计算)		元	70.222	1		70.22			
	机械			载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.11	566.43		62.31			
项目编码	011601B001001		项目名称		异地租赁费				计量单位		项		
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
独立费	异地租赁费	项	595	0	1300	0	0	0	773500	0	0		
小计								0	773500	0	0		
清单项目综合单价								773500.000000					
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011601B001002		项目名称		BIM技术应用费				计量单位		项		
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
独立费	BIM技术应用费	项	15805.39	0	11.5	0	0	0	181761.985	0	0		
小计								0	181761.985	0	0		
清单项目综合单价								181761.98500000					
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011601B001003		项目名称		智慧工地增加费				计量单位		项		
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				小计				0	0	0	0		
清单项目综合单价								0					
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	机械												

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层（含其他措施费）
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层（含其他措施费）

第 1 页，共 1 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负三、负二层（含其他措施费）
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	8598528.03	
2	措施项目	285854.26	
2.1	安全文明施工	267489.75	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	233022.18	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	34467.57	
2.2	其他措施项目费	18364.51	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	799594.41	
5	含税建安工程造价	9683976.7	
合计		19367953.40	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		楼地面工程					2480771.69	0
1-1	011101B001002	现浇水磨石楼地面（ST-01/ST-02/ST-03）	1. 10mm水磨石面层(研磨、抛光、保护剂施工)，颜色综合考虑，含10*10*铜条分缝条(订制专用引导分缝金属件),罩面保护及面层结晶处理 2. 抗裂抑制膜 3. 专项加强抗裂界面层 4. 90mm厚抗收缩混凝土浇筑(内置配筋Φ8@200间层双向) 5. PE隔离膜 6. 详见图纸I40-01-03-10/20a及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	1878.47	1170.24	2198260.73	0
1-2	011101B001003	现浇水磨石楼地面（ST-01/ST-02/ST-03）-楼梯	1. 10mm水磨石面层(研磨、抛光、保护剂施工)，颜色综合考虑，含10*10*1铝合金本色分缝条(订制专用引导分缝金属件),罩面保护及面层结晶处理 2. 抗裂抑制膜 3. 专项加强抗裂界面层 4. 90mm厚抗收缩混凝土浇筑(内置配筋Φ8@200间层双向) 5. PE隔离膜 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	35.98	1210.07	43538.32	0
1-3	011102003003	瓷砖楼地面（楼D22）CT-02	1. 600*600*10mm厚仿水磨石瓷砖,专用勾缝剂勾缝(勾缝剂同砖色) 2. 5mm厚DTA砂浆粘贴层 3. 20厚DSM20砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 65厚LC7.5轻集料混凝土垫层 5. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	297.61	230.09	68477.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 2 页，共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	011102003004	瓷砖楼地面（卫生间、开水间、清洁间、淋浴间，楼D24）CT-02	1、600*600*10mm厚灰色防滑地砖,专用勾缝剂勾缝(勾缝剂同砖色) 2、5mm厚DTA砂浆粘贴层 3、20厚DSM20砂浆结合层,表面撒水泥粉 4、平铺聚氨酯无纺布隔离层(200g/m²) 5、其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	88.23	194.73	17181.03	0
1-5	011102003005	瓷砖楼地面（卫生间、开水间、清洁间、淋浴间，楼D24）CT-02	1、600*1200*10mm厚灰色防滑地砖,专用勾缝剂勾缝(勾缝剂同砖色) 2、5mm厚DTA砂浆粘贴层 3、20厚DSM20砂浆结合层,表面撒水泥粉 4、平铺聚氨酯无纺布隔离层(200g/m²) 5、其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	142.43	194.73	27735.39	0
1-6	011102003006	瓷砖楼地面（贵宾休息室 ST-15）	1. 20mm厚瓷砖(ST-15), DTG砂浆擦缝 2. 10mm厚DTA砂浆粘贴层 3. 20mm厚DSM20砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 50mm厚LC7.5轻集料混凝土垫层 5. 素水泥结合层一道(内掺建筑胶) 6. 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	93.85	334.91	31431.3	0
1-7	011108001004	石材楼地面（ST-06）	1. 20mm厚大理石, DTG砂浆擦缝, 结晶处理, 石材表面六面防护涂刷处理 2. 10mm厚DTA砂浆粘贴层 3. 20mm厚DSM15砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 50mm厚LC7.5轻集料混凝土垫层 5. 素水泥结合层一道(内掺建筑胶) 6. 详见图纸I40-00-00-02/02 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	88.46	762.76	67473.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 3 页，共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	011108001005	地砖与石材过门石（ST-11）	1. 20mm厚预制水磨石过门石,DTG砂浆擦缝,结晶处理,石材表面六面防护涂刷处理 2. 10mm厚DTA砂浆粘贴层 3. 20mm厚DSM15砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 50mm厚LC7.5轻集料混凝土垫层 5. 素水泥结合层一道(内掺建筑胶) 6. 详见图纸I40-00-00-02/02 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	2.16	735.35	1588.36	0
1-9	011108001006	卫生间过门石（ST-11）	1. 20mm厚预制水磨石,DTG砂浆擦缝,结晶处理,石材表面六面防护涂刷处理 2. 10mm厚DTA砂浆粘贴层 3. 1.5mm厚JSⅡ型防水材料,沿墙上翻至找坡层; 4. 20mm厚DSM20砂浆找平层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层; 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 详见图纸I40-00-00-02/07及相关节点 8. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	5.52	839.46	4633.82	0
1-10	011108001007	其他过门石（ST-11）	1. 20mm厚预制水磨石,DTG砂浆擦缝,结晶处理,石材表面六面防护涂刷处理 2. 10mm厚DTA砂浆粘贴层 3. 20mm厚DSM15砂浆找平层 4. 50mm厚LC7.5轻集料混凝土垫层 5. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 6. 详见图纸I40-00-00-02/02及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	27.78	736.21	20451.91	0
2		踢脚线					18788.40	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 4 页，共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	011105006002	金属踢脚线01 (MT-01)	1. 高度:40mm 2. 面层:1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢 3. 基层:双层12mm厚硅酸钙板 5. 详见图纸I40-00-00-06/02及相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	48.08	20.28	975.06	0
2-2	011105006003	金属踢脚线01 (MT-02)	1. 高度:40mm 2. 面层:1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢 3. 基层:1.5mm热镀锌钢板折弯 5. 详见图纸I40-01-03-06/10B及相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	240.1	39.13	9395.11	0
2-3	011105006004	金属踢脚线06 (MT-12)	1. 高度:40mm 2. 面层:1.2mm厚深灰不锈钢 3. 基层:双层12mm厚硅酸钙板 5. 详见图纸I40-00-00-06/02及相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	149.65	25.24	3777.17	0
2-4	011105006005	金属踢脚线04 (MT-26)	1. 高度:40mm 2. 面层:1.2mm厚香槟色不锈钢 3. 基层:12mm厚硅酸钙板+12mm厚高性能石膏基纤维板 4. 详见图纸I40-00-00-05/04及相关节点 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	172.21	26.95	4641.06	0
3		墙面工程					1328575.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 5 页，共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	011205001010	墙面装饰板 (WD-01)	1. 13mm厚A级天然木皮+无机复合板基层 2. 定制U型龙骨卡 3. 热镀锌钢龙骨, L50x50x5mm热镀锌角钢 横向拉接@1200 4. 详见图纸I40-B01-02-01/06及相关节点 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	863.64	309.86	267607.49	0
3-2	011205001011	墙面装饰板 (WD-04)	1. 15mm厚A级木纹装饰板 (不燃树脂板) 2. 定制U型龙骨卡 3. 12mm厚高性能石膏基纤维板基层 4. 50型竖向轻钢龙骨, U型固定夹@300mm(含配套卡件) 5. 详见图纸I40-03-04-02/05及相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	281.25	384.35	108098.44	0
3-3	011205001012	墙面装饰板 (WD-05)	1. 15mm厚A级浅色装饰板 (不燃树脂板) 2. 定制U型龙骨卡 3. 12mm厚高性能石膏基纤维板基层 4. 50型竖向轻钢龙骨, U型固定夹@300mm(含配套卡件) 5. 详见图纸I40-03-04-02/05及相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	70.61	933.91	65943.39	0
3-4	011203001002	岩板墙面 (内8C) CT-01	1. 10mm厚岩板, 专用勾缝剂勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘结层 3. 详见图纸I40-00-00-06/01、I40-00-00-07/01及相关节点 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	153.59	389.88	59881.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 6 页，共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	011205001013	卫生间玻璃墙面（GL-07）	1. 6+1.14pvb+6mm艺术夹胶银镜 2. 12mm厚高性能石膏基纤维板 3. 50系列覆面龙骨，定制U型龙骨卡 4. 12mm厚硅酸钙板基层 5. 10厚M20DP砂浆 6. 详见图纸I40-00-00-05/05及相关节点 7. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	554.52	417.07	231273.66	0
3-6	011205001014	蜂窝不锈钢板（MT-08）	1. MT-08 12mm蜂窝不锈钢板（面板 1.2mm+9.8mm 铝蜂窝+镀锌钢板背板 1.0mm）； 2. 双层12mm厚高性能石膏基纤维板 3. 100系列隔墙龙骨@400、38#通贯龙骨（隔墙高度3m以下设置一根）（超过3m时每隔1.2m设置一根） 4. 80mm厚玻璃丝绵（容重32kg/m³），外包黑色透声玻璃丝布 5. 左侧钢丝网遮挡，孔径为35-45mm，钢丝直径≤1mm 6. 见图纸I40-B01-05-02/03、及相关节点 7. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	54.95	643.08	35337.25	0
3-7	011205001015	木纹透声造型板（MT-15）	1. MT-15 木纹透声造型板：天然直纹橡木木皮（0.6mm厚）+3.0mm 厚铝管（木纹同 WD-01直径：25mm/40mm/50mm；底板：微孔背板基层（无机基层板） 2. 镀锌钢龙骨，L型铝角码 3. 内填50厚48KG/M³ 玻璃丝绵，外包14*16密实玻璃丝布 4. 见图纸I30-B01-02-02/03、I40-01-03-06/10B及相关节点 5. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	113.36	1059.54	120109.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 7 页，共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	011205001016	不锈钢板 (MT-26)	1. MT-26 1.2mm香槟色不锈钢; 2. 20*40*3热镀锌方管竖向龙骨, 中距≤@1200mm 3. 10厚DP砂浆 4. 见图纸I30-B01-08-07/07、I40-00-00-05/06及相关节点 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	230.68	368.72	85056.33	0
3-9	011205001017	墙面装饰板 (OT-03)	1. OT-03 12.5mm厚穿孔硅酸钙板+饰面PT-01 白色防水无机涂料 2. 12mm厚高性能石膏基纤维板(200mm宽) 横向间距600mm 3. 50mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³), 外包黑色透声玻璃丝布 4. 50型竖向轻钢龙骨, U型固定夹@300mm(含配套卡件) 5. 详见图纸I40-03-04-02/05及相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	122.76	249.96	30685.09	0
3-10	011205001018	墙面涂料 (内4F) PT-01	1. PT-01 白色防水无机涂料 2. 双层8mm厚硅钙板 3. 定制U型龙骨卡、50系列覆面龙骨, 圆弧饰面板综合考虑 4. 详见图纸I40-B02-02-01/03及相关节点 5. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	68.33	133.79	9141.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 8 页，共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-11	011205004001	硬包墙面（SF-01）（贵宾休息室）	1. SF-01 A级硬包，专用挂件+MT-01 仿铜拉丝不锈钢分缝+MT-13 蚀刻仿铜不锈钢构件 2. 50mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³), 外包黑色透声玻璃丝布 3. 50×50×5mm热镀锌方管@800mm、5#热镀锌角钢 4. 左侧钢丝网遮挡, 孔径为35-45mm, 钢丝直径≤1mm 5. 详见图纸I40-B01-05-02/01及相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	101.27	881.65	89284.7	0
3-12	011205001019	不锈钢板（MT-01）（贵宾休息室）	1. MT-01 仿铜拉丝不锈钢+蜂窝铝板 2. 双层12mm厚高性能石膏基纤维板 3. 50mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³), 外包黑色透声玻璃丝布 4. 50×50×5mm热镀锌方管@800mm、5#热镀锌角钢 5. 左侧钢丝网遮挡, 孔径为35-45mm, 钢丝直径≤1mm 6. 详见图纸I40-B01-05-02/01及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	11.54	482.3	5565.74	0
3-13	011205001020	墙面全身镜（内20C改）MR-01	1. 8mm厚银镜玻璃粘贴在基层板上 2. 12mm厚高性能石膏基纤维板 3. 50系列覆面龙骨，定制U型龙骨卡 4. 12mm厚硅酸钙板基层 5. 详见图纸I40-00-00-06/03及相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	2.45	367.84	901.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 9 页，共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-14	011205001021	独立柱 (PT-02)	1. 瓷化墙膜 2. GRG 3. 50系列覆面龙骨, 定制U型龙骨卡 4. 见图纸I40-B01-02-02/11及相关节点 5. 其它: 综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	117.87	1863.83	219689.64	0
4		天棚工程					2582386.40	0
4-1	011302001006	吊顶天棚AP-02 微粒吸声系统板	1. 透声涂料5遍(一底两面) 2. 满刮透声涂料底层找平, 板接缝处贴嵌缝带(网格布) 3. 15mm微粒砂吸音板自攻螺丝与龙骨固定, 螺钉(防锈)距板边长边≥10, 短边≥15(龙骨层填充50MM厚48KG/M³ 玻璃棉外包无纺布) 4. CS50型轻钢次龙骨, 中距1200mm, 用挂插件与次龙骨连接 5. CS50型轻钢次龙骨, 中距400mm, 用挂件与主龙骨连接 6. CS60型上人轻钢主龙骨, 中距≤1200mm, 用吊件与全牙吊杆连接后找平 7. M8全牙吊杆双向中距≤1200mm, 与反向支撑角钢固定 8. 使用膨胀螺栓将长度100mm40×40×4角码与楼板固定, 连接40×40×4角钢反向支撑间隔梅花状布置, 40×40×4角钢斜撑(完成面上返≤0.9M), 所有焊接钢龙骨防锈漆2遍处理 9. 综合考虑天棚反向支撑、检修口、挡烟垂壁大样硅钙板跟型钢龙骨等 10. 其它: 满足招标文件	m2	1657.19	1266.28	2098466.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 10 页，共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	011302001007	吊顶天棚MT-27 香槟色铝板	1. 2mm浅香槟铝板板缝对齐GRC板缝 2. CS50型轻钢次龙骨, 中距1200mm, 用挂插件与次龙骨连接 3. CS50型轻钢次龙骨, 中距400mm, 用挂件与主龙骨连接 4. CS60型上人轻钢主龙骨, 中距≤1200mm, 用吊件与全牙吊杆连接后找平 5. M8全牙吊杆双向中距≤1200mm, 与反向支撑角钢固定 6. 使用膨胀螺栓将长度100mm40×40×4角码与楼板固定, 连接40×40×4角钢反向支撑间隔梅花状布置, 40×40×4角钢斜撑(完成面上返≤0.9M), 所有焊接钢龙骨防锈漆2遍处理 7. 含天花侧板、检修口等 8. 综合考虑天棚反向支撑、检修口、挡烟垂壁大样硅钙板跟型钢龙骨等 9. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	63.45	446.01	28299.33	0
4-3	011302004002	格栅吊顶MT-04	1. MT-04 1mm木纹转印铝方通50*100mm 间隔150mm 2. U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1.5mm) 间距≤1200mm 3. M8全牙吊杆双向中距≤1200mm, 与反向支撑角钢固定 4. 含天花侧板、检修口等 5. 综合考虑天棚反向支撑、检修口、挡烟垂壁大样硅钙板跟型钢龙骨等 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	203.03	213.63	43373.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 11 页，共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4	011302001008	吊顶天棚（棚42）PT-01	1. 刷封闭底漆一遍，防水无机涂料两遍，含金属收边条、MT-12不锈钢装压条等 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子2遍找平，石膏板接缝处贴嵌缝带(网格布)，刮腻子抹平 3. 刷防潮涂料2道，横纵向各刷1道 4. 双层8mm硅钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定，中距200mm，螺钉(防锈)距板边长边≥10，短边≥15 5. U型轻钢承载龙骨CB50X20，同距<1200mm 6. U型轻钢次龙骨C50X20，间距<400mm 7. M8全牙吊杆<1m，成向中距<1200mm 8. 含天花侧板、检修口等 9. 综合考虑天棚反向支撑、检修口、挡烟垂壁大样硅钙板跟型钢龙骨等 10. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	519.32	349.42	181460.79	0
4-5	011302001009	造型GRG吊顶（AP-05）	1. AP-05（20mm厚）GRG板+（0.35mm厚）天然直纹橡木木皮，含灯槽 2. 网格纤维布，GRG石膏嵌缝 3. L50x50x5mm热镀锌角钢，40*40*3镀锌角码吊件，M8全牙吊杆，GRG专用吊件、对穿螺栓 4. 含天花侧板、检修口等 5. 详见图纸I40-04-01-01/01及相关节点 6. 综合考虑天棚反向支撑、检修口、挡烟垂壁大样硅钙板跟型钢龙骨等 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	40.97	1785.98	73171.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 12 页，共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	011303001001	天花灯槽01 (L型)	1. 规格:150mm高*120mm宽 2. 刷封闭底漆一遍,防水无机涂料两遍 3. 满刮2mm厚面层耐水腻子2遍找平,石膏板接缝处贴嵌缝带(网格布),刮腻子抹平 4. 刷防潮涂料2道,横纵向各刷1道 5. 双层8mm硅酸钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 6. 见图纸I40-00-00-03/01、I40-00-00-03/02及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	787.61	91.58	72129.32	0
4-7	011303001002	天花灯槽02 (贵宾休息室)	1. 规格:140mm高*100mm宽 2. 刷封闭底漆一遍,防水无机涂料两遍 3. 满刮2mm厚面层耐水腻子2遍找平,石膏板接缝处贴嵌缝带(网格布),刮腻子抹平 4. 刷防潮涂料2道,横纵向各刷1道 5. 双层8mm硅酸钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 6. 见图纸I40-00-00-03/01、I40-00-00-03/02及相关节点 10. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	30.46	89.58	2728.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 13 页，共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-8	011303001003	天花灯槽03（贵宾休息室）	1. 规格:200mm高*200mm宽 2. 刷封闭底漆一遍,防水无机涂料两遍 3. 满刮2mm厚面层耐水腻子2遍找平,石膏板接缝处贴嵌缝带(网格布),刮腻子抹平 4. 定制GRG线条 5. 直径50mm MT-20 1.2mm 浅灰色不锈钢 6. 双层8mm硅酸钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 7. 见图纸I40-B01-05-01/01、 8. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	33.21	437.91	14542.99	0
4-9	011303001004	天花灯槽04（贵宾休息室）	1. 规格:200mm高*100mm宽 2. 刷封闭底漆一遍,防水无机涂料两遍 3. 满刮2mm厚面层耐水腻子2遍找平,石膏板接缝处贴嵌缝带(网格布),刮腻子抹平 4. 刷防潮涂料2道,横纵向各刷1道 5. 双层8mm硅酸钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 6. 见图纸I40-00-00-03/01、I40-00-00-03/02及相关节点 10. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	30.46	144.22	4392.94	0
4-10	011302001010	天花金属设备带（宽：130mm）	1. 1.2mm厚不锈钢 2. U型轻钢承载龙骨CB50X20, 间距<1200mm 3. U型轻钢次龙骨C50X20, 间距<400mm 4. M8全牙吊杆<1m, 成向中距<1200mm 5. 详见图纸I40-00-00-03/09及相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	17.45	113.37	1978.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 14 页，共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-11	011302001011	天花金属设备带（宽：190mm）	1. 1.2mm厚不锈钢 2. U型轻钢承载龙骨CB50X20, 间距<1200mm 3. U型轻钢次龙骨C50X20, 间距<400mm 4. M8全牙吊杆<1m, 成向中距<1200mm 5. 详见图纸I40-00-00-03/09及相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	72.08	48.37	3486.51	0
4-12	011302001012	天花金属设备带（宽：200mm）	1. 1.2mm厚不锈钢 2. U型轻钢承载龙骨CB50X20, 间距<1200mm 3. U型轻钢次龙骨C50X20, 间距<400mm 4. M8全牙吊杆<1m, 成向中距<1200mm 5. 详见图纸I40-00-00-03/09及相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	128.88	50.59	6520.04	0
4-13	011302001013	天棚型钢转换层	1. 天棚型钢转换层 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	t	2.55	11019.02	28098.5	0
4-14	011302001014	吊顶风口	1. 吊顶风口 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	78.75	301.43	23737.61	0
5		门窗工程					545959.83	0
5-1	011207003004	防火玻璃门（FMG）（五金A12）	1. A类3小时防火玻璃62mm厚防火玻璃（GL-06）、 1.2mm厚不锈钢 2. 五金用料:无油轴承合页、有框门地锁、闭门器、定制拉手、暗装长条顺位器、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 3. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等，弧形费用已在清单中综合考虑 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	72.85	4755.29	346422.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 15 页，共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	010802004011	木饰面门（五金D2-1）	1. 门饰面:木饰面(WD-01)、1.2mm不锈钢(MT-02) 2. 五金用料:美标轴承合页、有框门地锁、美标明装闭门器、定制拉手、暗装长条顺位器、顶部插销自动插销、底部手动插销(金属门)、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯。 3. 门套线尺寸:10mm宽金属套口 4. 设计选样、厂家配合设计及安装。隔声要求35dBA 5. 详见门表:FM-04.2、FM-04.6 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	11.27	2716.18	30611.35	0
5-3	010802004012	木饰面门（五金D4）	1. 门饰面:木饰面(WD-01)、1.2mm不锈钢(MT-02) 2. 五金用料:美标轴承合页、欧标房间功能锁+假把手、美标明装闭门器、暗装长条顺位器、顶部插销自动插销、底部手动插销(金属门)、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯。 3. 门套线尺寸:10mm宽金属套口 4. 设计选样、厂家配合设计及安装。隔声要求35dBA 5. 详见门表:FM-06.1 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	3.22	1555.61	5009.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 16 页，共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-4	010802004013	木饰面门（五金D4）	1. 门饰面:木饰面(WD-01)、1.2mm不锈钢(MT-02) 2. 五金用料:美标轴承合页、欧标房间功能锁+假把手、美标明装闭门器、暗装长条顺位器、顶部插销自动插销、底部手动插销(金属门)、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯。 3. 门套线尺寸:10mm宽金属套口 4. 设计选样、厂家配合设计及安装。 5. 详见门表:FM-07 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	7.36	1480.52	10896.63	0
5-5	010802004014	木饰面门（五金A7）	1. 门饰面:木饰面(WD-01)、1.2mm不锈钢(MT-02) 2. 五金用料:美标轴承合页、欧标通道功能锁、美标明装闭门器、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 3. 门套线尺寸:10mm宽金属套口 4. 设计选样、厂家配合设计及安装。 5. 详见门表:FM-11 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	3.6	1224.85	4409.46	0
5-6	010802004015	木饰面门（五金A2）	1. 门饰面:木饰面(WD-01)、1.2mm不锈钢(MT-02) 2. 五金用料:美标轴承合页、欧标通道功能锁、美标明装闭门器、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 3. 门套线尺寸:10mm宽金属套口 4. 设计选样、厂家配合设计及安装。 5. 详见门表:FM-11.1 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	6.9	4108.93	28351.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 17 页，共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-7	010802004016	钢质门（五金D7-1）	1. 门饰面:钢质门(颜色同WD-01) 2. 五金用料:美标轴承合页、有框门地锁、定制拉手、隐藏式闭门器顺位器一体机、顶部自动插销、底部手动插销(金属门)、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯。 3. 门套线尺寸:30mm宽金属套口 4. 设计选样、厂家配合设计及安装,隔声要求25dBA 5. 详见门表:FM-14.2 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	5.4	3758.59	20296.39	0
5-8	010802004017	钢质门（五金D8）	1. 门饰面:钢质门(颜色同MT-08) 2. 五金用料:美标轴承合页、有框门地锁、定制拉手、隐藏式闭门器顺位器一体机、顶部自动插销、底部手动插销(金属门)、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯。 3. 门套线尺寸:30mm宽金属套口 4. 设计选样、厂家配合设计及安装,隔声要求25dBA 5. 详见门表:FM-15 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	5.4	1811.96	9784.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 18 页，共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-9	010802004018	钢质门（五金D4）	1. 门饰面:防火玻璃视窗35mm厚(甲级)/25mm厚(乙级)、钢质门(MT-17) 2. 五金用料:美标轴承合页、欧标通道功能锁+假把手、美标明装闭门器、暗装长条顺位器、顶部自动插销、底部手动插销(金属门)、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯。 3. 门套线尺寸:30mm宽金属套口 4. 设计选样、厂家配合设计及安装。 5. 详见门表:FM-16.1、FM-16.2 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	3.68	1570.67	5780.07	0
5-10	010802004019	浅色偏白钢质门（五金A1）	1、浅色偏白钢质门 2、五金用料：无油轴承合页、房间功能锁+假把手、顶部插销自动插销、底部手动插销(木门)、防尘筒、地装式门碰 3、综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 4、设计选样、厂家配合设计及安装,隔声要求35dBA 5、详见门表：M-1 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	4.6	1824.26	8391.6	0
5-11	010802004020	浅色偏白钢质门（五金A7）	1、浅色偏白钢质门 2、五金用料：美标轴承合页、欧标通道功能锁、美标明装闭门器、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 3、综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 4、设计选样、厂家配合设计及安装,隔声要求35dBA 5、详见门表：M-8 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	3.6	1224.85	4409.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 19 页，共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-12	010802004021	钢质门（五金A8）	1、钢质门(颜色同MT-08) 2、五金用料：美标轴承合页、有框门地锁、定制拉手、隐藏式闭门器顺位器一体机、顶部插销自动插销、底部手动插销(木门)、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯。 3、综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 4、设计选择、厂家配合设计及安装,隔声要求25dBA 5、详见门表：M-9 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	5.4	3759.68	20302.27	0
5-13	010802004022	浅色偏白钢质门（五金A10）	1、浅色偏白钢质门 2、五金用料：无油轴承合页、房间功能锁+假把手、顶部插销自动插销、底部手动插销(木门)、防尘筒、地装式门碰 3、综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 4、设计选择、厂家配合设计及安装,隔声要求35dBA(合唱和戏剧是40dBA,培训教室是25dBA) 5、详见门表：M-12（双扇）、M-12.1（双扇） 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	5.52	1281.54	7074.1	0
5-14	010802004023	浅色偏白钢质门（五金A12）	1. 浅色偏白钢质门 2. 五金用料:无油轴承合页、闭门器、教室功能锁、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 3. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 4. 设计选择、厂家配合设计及安装 5. 详见门表:M-14(单扇)、M-14.1(单扇)、M-14.2(单扇)、M-14.3(单扇)、M-14.4(单扇) 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	15.87	1431	22709.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层

第 20 页，共 24 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-15	010802004024	浅色偏白钢质门（五金A11）	1、浅色偏白钢质门 2、五金用料：无油轴承合页、房间功能锁、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 3、综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 4、设计选样、厂家配合设计及安装 5、详见门表：M-15（单扇）、M-15.1（单扇） 6. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	2.76	1250.62	3451.71	0
5-16	010802004025	电动内推门（五金B1）	1、浅色偏白钢质门（1800*2300mm） 2、五金用料：导轨、支架、连接板、门挡板、缓冲块、触发器、缓冲装置、门滚轮、上部轨道、底部轨道 3、综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 4、设计选样、厂家配合设计及安装 5、详见门表：M-24 6. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	樘	1	18058.68	18058.68	0
6		其他工程					1642045.78	0
6-1	011503003002	不锈钢扶手	1. MT-02 1.2mm仿铜拉丝不锈钢(扶手) 2. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	179.76	361.5	64983.24	0
6-2	011503002001	临边栏板	1. 临边栏板 2. AP-06 GRC护栏 3. MT-02 40mm高仿铜拉丝不锈钢踢脚 4. 50X50X5MM国标镀锌角钢+GRC预埋件 5. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	829.77	1766.46	1465755.51	0
6-3	011505002009	电梯厅呼叫盒	1. 电梯厅呼叫盒 2. MT-02 1.2mm仿铜拉丝不锈钢，直径100mm，高1101mm； 3. 详I40-B01-02-01/03图纸及相关说明 4. 其它：满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	1	441	441	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层

第 21 页，共 24 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4	011302001015	吊顶风口	1. 吊顶风口 2. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	36.41	301.43	10975.07	0
6-5	011303002001	球形风口	1. 球形风口 2. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	55	487.83	26830.65	0
6-6	011207003005	小便斗隔断 (OT-02)	1. 32mm厚钢制隔断, 颜色综合考虑 2. 含预留金属构件 3. 配件品种、规格:满足图纸及规范要求 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	1	473.85	473.85	0
6-7	011207003006	卫生间隔断 (OT-02、OT-02a)	1. 32mm厚钢制隔断, 颜色综合考虑 2. 含预留金属构件 3. 配件品种、规格:满足图纸及规范要求 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	1	462.06	462.06	0
6-8	011505001003	洗漱台	1. 规格:400mm高*590mm宽 2. 台面及侧面:20mm厚石英石 3. 基层板:12mm硅酸钙板 4. 支架:40×40×4mm热镀锌方钢、相关角钢及五金配件 5. 含:活动检修饰面板、1.2mm厚不锈钢挡水条收边、30mm高20mm厚石英石挡水条 6. 详见图纸I40-00-00-08/01及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	22.1	991.47	21911.49	0
6-9	011505002010	婴儿护理台	1. 婴儿护理台 2. 详见图纸I40-00-00-08/01及相关节点 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	1	1951.33	1951.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层

第 22 页，共 24 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-10	011505002011	卫生纸盒	1. 不锈钢卫生纸盒 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	54	96.88	5231.52	0
6-11	011505002012	皂液器	1. 皂液器 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	21	96.88	2034.48	0
6-12	011505002013	垃圾桶	1. 不锈钢垃圾桶 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	32	29.27	936.64	0
6-13	011505002014	卫生间扶手	1. 不锈钢扶手 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	15	92.93	1393.95	0
6-14	011505002015	无障碍扶手	1. 无障碍扶手 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	3	92.93	278.79	0
6-15	010802001001	木纹透声造型板(MT-15)【管井暗门、消防栓暗门】	1. MT-15 木纹透声造型板： 天然直纹橡木木皮(0.6mm厚)+3.0mm 厚铝管(木纹同 WD-01直径：25mm/40mm/50mm； 底板：微孔背板基层（无机基层板） 2. 1.2mm厚灰色镀锌钢板 3. 门后相邻外露墙面均涂哑光黑漆 4. 含镀锌钢龙骨（延伸至楼板底），L型铝角码、铝合金加强筋、天地轴（带轴承） 5. 详见节点大样I40-B01-02-02/8、9、10 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	6	1225.43	7352.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 23 页，共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-16	010802001002	13mm厚A级天然木皮+无机复合板基层(WD-01)【管井暗门、消防栓暗门】	1. WD-01 13mm厚A级天然木皮+无机复合板基层： 2. 1.2mm厚灰色镀锌钢板 3. 门后相邻外露墙面均涂哑光黑漆 4. 含镀锌钢龙骨（延伸至楼板底），L型铝角码、铝合金加强筋、天地轴（带轴承） 5. 详见节点大样I40-B01-02-02/8、9、10 6. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	30	462.79	13883.7	0
6-17	010802001003	15mm厚A级木纹装饰板（不燃树脂板）(WD-04)【管井暗门、消防栓暗门】	1. WD-04 15mm厚A级木纹装饰板（不燃树脂板） 2. 1.2mm厚灰色镀锌钢板 3. 门后相邻外露墙面均涂哑光黑漆 4. 含镀锌钢龙骨（延伸至楼板底），L型铝角码、铝合金加强筋、天地轴（带轴承） 5. 详见节点大样I40-B01-02-02/8、9、10 6. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	6	477.79	2866.74	0
6-18	010802001004	防水无机涂料面(PT-01)【管井暗门、消防栓暗门】	1. PT-01 防水无机涂料 2. 1.2mm厚灰色镀锌钢板 3. 门后相邻外露墙面均涂哑光黑漆 4. 含镀锌钢龙骨（延伸至楼板底），L型铝角码、铝合金加强筋、天地轴（带轴承） 5. 详见节点大样I40-B01-02-02/8、9、10 6. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	3	575.55	1726.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层

第 24 页, 共 24 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-19	011505004002	镜箱	1. 规格:1230mm高 2. 箱体材质:12+9mm石膏基高性能纤维板 3. 玻璃品种、规格:8mm厚银镜 4. 骨架:40×40×4mm热镀锌方钢 5. 含:发光标识字、1.2mm厚不锈钢收边、抽纸盒、发光标识字、暗藏灯带、合页及其他五金配件等 6. 详见图纸I40-00-00-08/01及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	19	660.87	12556.53	0
合计							8598528.03	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层
标 段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					285854.26
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	267489.75
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	233022.18
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	34467.57
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	18364.51
1-9-1	011601001003	天棚铝合金平台式活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	258.98	258.98
1-9-2	011601001004	墙面铝合金平台式活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	17223.92	17223.92
1-9-3	011601001005	独立柱铝合金平台式活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	881.61	881.61
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							285854.26

注:措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目,其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	799594. 41
合计					799594. 41

总承包服务费计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段-负一层		标段: 国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段	
项目编码	011101B001002	项目名称	现浇水磨石楼地面 (ST-01/ST-02/ST-03)
		计量单位	m2
清单综合单价组成明细			
		单价	合价
编号	名称	单位	数量
BC-2	按设计艺术图案放样	m2	1
020002-25+020002-26Z*(5)	水磨石楼地面 带嵌条分色 厚度T(mm) T=15(实际厚度 (mm) :10)(实际厚度 (mm) :10)	100m2	0.01
020002-142	核地面石材晶面处理	100m2	0.01
080007-101	核地面石材表面刷保护层	100m2	0.01
020002-131换	订制专用引导分缝金属件	100m	0.001637
020002-16+020002-17*4换	抗收缩混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度 (mm) :50)(实际厚度 (mm) :50)	100m2	0.01
020002-8换	抗收缩混凝土垫层	10m3	0.004003
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ (mm) 0<Φ ≤10	t	0.003951
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ (mm) 0<Φ ≤10	t	0.003951
020002-71换	抗裂隔离膜	100m2	0.01
020002-71换	抗裂隔离膜	100m2	0.01
020003-2	界面处理剂	100m2	0.01
020003-56	拉条、甩毛增加费	100m2	0.01
010004-79	基层处理	100m2	0.01
小计			
清单项目综合单价			1170.23533666
内容		单位	数量
人工	按设计艺术图案放样 人工费	m2	1
	普工人工费	元	18.019
	技工人工费	元	41.923
	高级技工人工费	元	56.997
材料	铜条T型 10mm×10mm(MT-04)	m	0.173
	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	0.004
	镀锌铁丝 (综合)	kg	0.036
	PE隔离膜	m2	1.08
	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装	t	0.009
	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0004
	抗裂控制膜	m2	1.08
	石蜡	kg	0.027
	金刚石(综合)	块	0.33
	浮法白色玻璃(国产) δ=5.0mm	m2	0.053
	松节油	kg	0.15
	草酸99.2%	kg	0.079
	界面处理剂	kg	0.5
	石材保护液	kg	0.25
	基层处理剂 (防水专用)	kg	0.51
	结构胶 500ml	支	0.006
	晶面剂	kg	0.039
	水	m3	0.134
	素水泥浆	m3	0.001
	抗收缩混凝土添加剂	m3	0.091
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.091
	1:2白水泥彩色石子浆	m3	0.012
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.648
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.004
	混凝土振动器 平板式	台班	0.007
	钢筋调直机 直径D (mm) D=14	台班	0.001
	钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.0004
	钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.001
	平面水磨石机 功率P (kW) P=3	台班	0.162
项目编码	011101B001003	项目名称	现浇水磨石楼地面 (ST-01/ST-02/ST-03)-楼梯
		计量单位	m2
清单综合单价组成明细			
		单价	合价
编号	名称	单位	数量
BC-2	按设计艺术图案放样	m2	1
020002-86+020002-87*(5)	楼梯水磨石面层 厚度T(mm) T=15(实际厚度 (mm) :10)	100m2	0.01
020002-142	核地面石材晶面处理	100m2	0.01
080007-101	核地面石材表面刷保护层	100m2	0.01
020002-131换	订制专用引导分缝金属件	100m	0.001638
020002-16+020002-17*4换	抗收缩混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度 (mm) :50)(实际厚度 (mm) :50)	100m2	0.01
020002-8换	抗收缩混凝土垫层	10m3	0.004003
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ (mm) 0<Φ ≤10	t	0.003947
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ (mm) 0<Φ ≤10	t	0.003947
020002-71换	抗裂隔离膜	100m2	0.01
020002-71换	抗裂隔离膜	100m2	0.01
020003-2	界面处理剂	100m2	0.01
020003-56	拉条、甩毛增加费	100m2	0.01
010004-79	基层处理	100m2	0.01
小计			
清单项目综合单价			1210.09380122
内容		单位	数量
人工	按设计艺术图案放样 人工费	m2	1
	普工人工费	元	21.466
	技工人工费	元	49.381
	高级技工人工费	元	69.9
材料	水	m3	0.082
	1:2白水泥白石子浆	m3	0.016
	铜条T型 10mm×10mm(MT-04)	m	0.174
	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	0.004
	镀锌铁丝 (综合)	kg	0.036
	PE隔离膜	m2	1.08
	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装	t	0.001
	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0004
	抗裂控制膜	m2	1.08
	石蜡	kg	0.06
	金刚石(综合)	块	0.19
	松节油	kg	0.179
	草酸99.2%	kg	0.071
	界面处理剂	kg	0.5
	石材保护液	kg	0.25
	基层处理剂 (防水专用)	kg	0.51
	结构胶 500ml	支	0.006
	晶面剂	kg	0.039
	水	m3	0.09

工程量清单综合单价分析表

机械	素水泥浆			m3	0.001	719.89	0.72						
	抗收缩混凝土添加剂			m3	0.091	29.13	2.65						
	普通预拌混凝土 C30, 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.091	413.55	37.63						
	其他材料费 (按百分比计算)			元	0.635	1	0.64						
	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200			台班	0.002	227.15	0.45						
	混凝土振动器 平板式			台班	0.007	12.23	0.09						
	钢筋调直机 直径D (mm) D=14			台班	0.001	36.2	0.04						
	钢筋切断机 直径D (mm) D=40			台班	0.0004	35.59	0.01						
	钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40			台班	0.001	21.38	0.02						
平面水磨石机 功率P (kW) P=3			台班	0.319	26.06	8.31							
项目编码	011102003003			项目名称			瓷砖楼地面 (楼D22) CT-02			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积 S (m2) 0.10<S≤0.36 白水泥、(CT-02) 600*600*10mm厚仿水磨石瓷砖、水、湿拌地面砂浆 M20、DTA砂浆	100m2	0.01	4626.51	9825.66	0	1715.55	46.2651	98.2566	0	17.1555		
020002-146换	楼地面水磨石面层 面层厚度T (mm) T=20 白水泥、(CT-02) 600*600*10mm厚仿水磨石瓷砖、水、湿拌地面砂浆 M20、DTA砂浆	100m	0.033334	519.64	11.05	0	138.06	17.32167976	0.3683407	0	4.60209204		
020002-8换	楼地面水磨石面层 面层厚度T (mm) T=20 白水泥、(CT-02) 600*600*10mm厚仿水磨石瓷砖、水、湿拌地面砂浆 M20、DTA砂浆	10m3	0.006499	1112.14	2905.02	9.66	440.24	7.22779786	0.06278034	0	2.86111976		
020002-9换	素水泥砂浆结合层一道 (内掺建筑胶)	100m2	0.01	1275.05	91.22	0	341.96	12.7505	0.9122	0	3.4196		
小计								83.56507762	118.4168657	0.06278034	28.0383118		
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	9.577	1.3891	13.3					
				技工人工费	元	18.994	1.3592	25.82					
				高级技工人工费	元	32.307	1.3757	44.44					
	材料			(CT-02) 600*600*10mm厚仿水磨石瓷砖	m2	1.03	83.42	85.92					
				水	m3	0.038	4.62	0.18					
				湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02	355.05	7.1					
				DTA砂浆	m3	0.005	994.1	4.97					
				石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05					
				美缝剂 400ml	支	0.173	2.12	0.37					
				建筑胶	kg	0.025	7.08	0.18					
				素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72					
				LC7.5轻骨料混凝土	m3	0.066	283.19	18.69					
				其他材料费 (按百分比计算)	元	0.295	1	0.3					
				混凝土振动器 平板式	台班	0.005	12.23	0.06					
项目编码		011102003004			项目名称			瓷砖楼地面 (卫生间、开水间、清洁间、淋浴间, 楼D24) CT-02			计量单位		m2
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020002-50换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积 S (m2) S>0.64	100m2	0.01	4817.43	10118.32	0	1780.7	48.1743	101.1832	0	17.807		
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T (mm) T=20	100m2	0.01	1275.05	814.07	0	378.11	12.7505	8.1407	0	3.7811		
020002-71换	楼地面水磨石面层 面层厚度T (mm) T=20 白水泥、(CT-02) 600*600*10mm厚仿水磨石瓷砖、水、湿拌地面砂浆 M20、DTA砂浆	100m2	0.01	166.03	76.87	0	47.78	1.6603	0.7687	0	0.4778		
小计								62.5851	110.0926	0	22.0659		
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	6.955	1.3891	9.66					
				技工人工费	元	12.095	1.3592	16.44					
				高级技工人工费	元	26.521	1.3757	36.48					
	材料			聚氨酯无纺布隔离层 (200g/m²)	m2	1.08	0.71	0.77					
				白水泥	t	0.001	864.6	0.86					
				10mm厚灰色防滑地砖 (CT-02)	m2	1.03	83.42	85.92					
				水	m3	0.052	4.62	0.24					
				石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05					
				湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02	355.05	7.1					
				DTA砂浆	m3	0.014	994.1	13.92					
				素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72					
				其他材料费 (按百分比计算)	元	0.275	1	0.28					
	机械												
项目编码	011102003005			项目名称			瓷砖楼地面 (卫生间、开水间、清洁间、淋浴间, 楼D24) CT-02			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020002-50换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积 S (m2) S>0.64 10mm厚灰色防滑地砖 (CT-02)、水、DTA砂浆	100m2	0.01	4817.43	10118.32	0	1780.7	48.1743	101.1832	0	17.807		
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T (mm) T=20	100m2	0.01	1275.05	814.07	0	378.11	12.7505	8.1407	0	3.7811		
020002-71换	楼地面水磨石面层 面层厚度T (mm) T=20 白水泥、(CT-02) 600*600*10mm厚仿水磨石瓷砖、水、湿拌地面砂浆 M20、DTA砂浆	100m2	0.01	166.03	76.87	0	47.78	1.6603	0.7687	0	0.4778		
小计								62.5851	110.0926	0	22.0659		
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	6.955	1.3891	9.66					
				技工人工费	元	12.095	1.3592	16.44					
				高级技工人工费	元	26.521	1.3757	36.48					
	材料			聚氨酯无纺布隔离层 (200g/m²)	m2	1.08	0.71	0.77					
				白水泥	t	0.001	864.6	0.86					
				水	m3	0.052	4.62	0.24					
				DTA砂浆	m3	0.014	994.1	13.92					
				素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72					
				湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02	355.05	7.1					
				CT-02 600*1200*10mm厚仿水磨石瓷砖	m2	1.03	83.42	85.92					
				石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05					
				其他材料费 (按百分比计算)	元	0.275	1	0.28					
	机械												
项目编码	011102003006			项目名称			瓷砖楼地面 (贵宾休息室 ST-15)			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020002-37换	石材楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S (m2) S>0.64	100m2	0.01	6593.85	21826.56	0	2836.19	65.9385	218.2656	0	28.3619		
020002-8换	楼地面水磨石面层 面层厚度T (mm) T=20 白水泥、(CT-02) 600*600*10mm厚仿水磨石瓷砖、水、湿拌地面砂浆 M20、DTA砂浆	10m3	0.004998	1112.14	2905.02	9.66	440.24	5.55847572	14.9697572	0.04828068	2.20031952		
小计								71.49697572	232.78489	0.04828068	30.56221952		
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	8.092	1.3891	11.24					
				技工人工费	元	16.384	1.3592	22.27					
				高级技工人工费	元	27.613	1.3757	37.99					
	材料			白水泥	t	0.001	864.6	0.86					
				水	m3	0.033	4.62	0.15					
				DTA砂浆	m3	0.01	994.1	9.94					
				LC7.5轻骨料混凝土	m3	0.051	283.19	14.44					

工程量清单综合单价分析表

材料	湿拌地面砂浆 M20			m3	0.023	355.05	8.17					
	ST-15 深灰色石材饰面板 600mm×1200mm			m2	1.02	194.69	198.58					
	石材切割锯片			片	0.006	16.11	0.1					
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.58	1	0.58					
机械	混凝土振动器 平板式			台班	0.004	12.23	0.05					
项目编码	011108001004			项目名称			石材楼面(ST-06)			计量单位	m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-37换	石材楼面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	6593.85	50706.93	0	4280.21	65.9385	507.0693	0	42.8021	
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3338.94	231.79	141.77	905.27	33.3894	2.3179	1.4177	9.0527	
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	406.69	598.74	0	137.56	4.0669	5.9874	0	1.3756	
020002-145	楼地面石材底面刷保护液 麻面	100m2	0.01	467.7	718.49	0	159.69	4.677	7.1849	0	1.5969	
020002-10换	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1515.81	912.85	0	446.75	15.1581	9.1285	0	4.4675	
020002-8换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度(mm):50)(实际厚度(mm):50)	10m3	0.004997	1112.14	2905.02	9.66	440.24	5.55736358	14.01039394	0.04827102	2.19987928	
020002-9换	素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶)	100m2	0.01	1275.05	824.93	0	378.65	12.7505	8.2493	0	3.7865	
小计								141.5377636	554.4536849	1.46597102	65.28117928	
清单项目综合单价												762.73859882
—	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	15.799	1.3891		21.95			
		技工人工费			元	32.217	1.3592		43.79			
		高级技工人工费			元	55.1	1.3757		75.8			
	材料	20mm厚米灰色(优质石材维纳斯灰)大理石(ST-06)			m2	1.02	485.19		494.89			
		白水泥			t	0.001	864.6		0.86			
		水			m3	0.172	4.62		0.79			
		湿拌地面砂浆 M15			m3	0.046	351.75		16.18			
		DTA砂浆			m3	0.01	994.1		9.94			
		建筑胶			kg	0.025	7.08		0.18			
		LC7.5轻骨料混凝土			m3	0.051	283.19		14.44			
		石材切割锯片			片	0.006	16.11		0.1			
		石材保护液			kg	0.55	23.89		13.14			
		晶面剂			kg	0.039	49.56		1.93			
素水泥浆			m3	0.001	719.89		0.72					
其他材料费(按百分比计算)			元	1.383	1		1.38					
机械	混凝土振动器 平板式			台班	0.004	12.23		0.05				
	平面水磨石机 功率P (kW) P=3			台班	0.054	26.06		1.41				
项目编码	011108001005			项目名称			地砖与石材过门石(ST-11)			计量单位	m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-139换	门槛石材铺贴 水泥砂浆粘贴	100m2	0.01	9836.92	47609.03	0	4983.5	98.3692	476.0903	0	49.835	
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3338.94	231.79	141.77	905.27	33.3894	2.3179	1.4177	9.0527	
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	406.69	598.74	0	137.56	4.0669	5.9874	0	1.3756	
020002-145	楼地面石材底面刷保护液 麻面	100m2	0.01	467.7	718.49	0	159.69	4.677	7.1849	0	1.5969	
020002-8换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度(mm):50)(实际厚度(mm):50)	10m3	0.005093	1112.14	2905.02	9.66	440.24	5.66412902	14.79920086	0.04919838	2.24214232	
020002-9换	素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶)	100m2	0.01	1275.05	105.56	0	342.68	12.7505	1.0556	0	3.4268	
小计								158.917129	507.4313669	1.46689838	67.52914232	
清单项目综合单价												735.34453658
—	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	17.435	1.3891		24.22			
		技工人工费			元	37.081	1.3592		50.4			
		高级技工人工费			元	61.276	1.3757		84.3			
	材料	水			m3	0.109	4.62		0.5			
		湿拌地面砂浆 M15			m3	0.022	351.75		7.74			
		DTA砂浆			m3	0.01	994.1		9.94			
		建筑胶			kg	0.025	7.08		0.18			
		LC7.5轻骨料混凝土			m3	0.052	283.19		14.73			
		DTA砂浆推缝			t	0.001	888.5		0.89			
		20mm厚预制水磨石(ST-11)			m2	1.04	438.79		456.34			
		石材保护液			kg	0.55	23.89		13.14			
		晶面剂			kg	0.039	49.56		1.93			
		素水泥浆			m3	0.001	719.89		0.72			
其他材料费(按百分比计算)			元	1.265	1		1.27					
机械	混凝土振动器 平板式			台班	0.004	12.23		0.05				
	平面水磨石机 功率P (kW) P=3			台班	0.054	26.06		1.41				
项目编码	011108001006			项目名称			卫生间过门石(ST-11)			计量单位	m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-139换	门槛石材铺贴 水泥砂浆粘贴	100m2	0.01	9836.92	46838.76	0	4944.99	98.3692	468.3876	0	49.4499	
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3338.94	231.79	141.77	905.27	33.3894	2.3179	1.4177	9.0527	
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	406.69	598.74	0	137.56	4.0669	5.9874	0	1.3756	
020002-145	楼地面石材底面刷保护液 麻面	100m2	0.01	467.7	718.49	0	159.69	4.677	7.1849	0	1.5969	
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1261.87	3126.68	0	490.25	12.6187	31.2668	0	4.9025	
020002-10换	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1515.81	921.29	0	447.18	15.1581	9.2129	0	4.4718	
020002-16+020002-17+4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度(mm):50)(实际厚度(mm):50)	100m2	0.01	2359.53	2072.49	4.89	728.36	23.5953	20.7249	0.0489	7.2836	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.001087	637.76	4206.04	123.08	387.86	0.69324512	4.57196548	0.13378796	0.42160382	
020002-9换	素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶)	100m2	0.01	1275.05	91.22	0	341.96	12.7505	0.9122	0	3.4196	
小计								205.3183451	550.5665655	1.60038796	81.97420382	
清单项目综合单价												839.45950238
—	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	22.764	1.3891		31.62			
		技工人工费			元	50.06	1.3592		68.04			
		高级技工人工费			元	76.802	1.3757		105.66			
	材料	水			m3	0.1	4.62		0.46			
		DTA砂浆			m3	0.01	994.1		9.94			
		普通预制混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.011	389.95		4.29			
		建筑胶			kg	0.025	7.08		0.18			
		细石砂增加费			m3	0.061	19.42		1.18			
		普通预制混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.051	389.95		19.89			
		湿拌地面砂浆 M20			m3	0.026	355.05		9.23			
		聚合物水泥防水涂料 II型			kg	3.229	9.54		30.8			
		DTA砂浆推缝			t	0.001	888.5		0.89			
		20mm厚预制水磨石(ST-11)			m2	1.04	438.79		456.34			
石材保护液			kg	0.55	23.89		13.14					
晶面剂			kg	0.039	49.56		1.93					

工程量清单综合单价分析表

第 4 页, 共 19 页

	机械	素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72					
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.813	1	1.81					
		机动翻斗车 装载质量M(t) M=1	台班	0.0004	295.65	0.12					
		混凝土振动器 插入式	台班	0.001	9.98	0.01					
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.23	0.05					
		平面水磨石机 功率P(kW) P=3	台班	0.054	26.06	1.41					
项目编码	011108001007		项目名称		其他过门石(ST-11)		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-139换	门楣石材铺贴 水泥砂浆粘贴	100m2	0.01	9836.92	47712.55	0	4988.68	98.3692	477.1255	0	49.8868
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3338.94	231.79	141.77	905.27	33.3894	2.3179	1.4177	9.0527
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	406.69	598.74	0	137.56	4.0669	5.9874	0	1.3756
020002-145	楼地面石材底面刷保护层 麻面	100m2	0.01	467.7	718.49	0	159.69	4.677	7.1849	0	1.5969
020002-8换	花岗岩铺贴 30mm厚 1:3水泥砂浆	10m3	0.00504	1112.14	2905.02	9.66	440.24	5.6051856	14.6413008	0.0486864	2.2188096
020002-9换	素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶)	100m2	0.01	1275.05	105.56	0	342.68	12.7505	1.0556	0	3.4268
小计								158.8581856	508.3126008	1.4663864	67.5576096
清单项目综合单价											736.19478240
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	-	-	普工人工费	元	17.424	1.3891	24.2				
			技工人工费	元	37.054	1.3592	50.36				
			高级技工人工费	元	61.27	1.3757	84.29				
材料	-	-	DTA砂浆推缝	t	0.001	888.5	0.89				
			20mm厚预制水磨石(ST-11)	m2	1.04	438.79	456.34				
			石材保护液	kg	0.55	23.89	13.14				
			建筑胶	kg	0.025	7.08	0.18				
			晶面剂	kg	0.039	49.56	1.93				
			水	m3	0.109	4.62	0.5				
			湿拌地面砂浆 M15	m3	0.022	351.75	7.74				
			DTA砂浆	m3	0.011	994.1	10.94				
			素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72				
			LC7.5轻骨料混凝土	m3	0.051	283.19	14.44				
			其他材料费(按百分比计算)	元	1.267	1	1.27				
			机械	-	-	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.23	0.05	
平面水磨石机 功率P(kW) P=3	台班	0.054				26.06	1.41				
项目编码	011105006002		项目名称		金属踢脚线01(MT-01)		计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	石膏板基层 零星项目	100m	0.01	644.25	804.43	0	210.7	6.4425	8.0443	0	2.107
020003-35换	石膏板基层 零星项目 12mm厚穿孔硅酸钙板	100m2	0.0004	1733.03	2792.9	0	598.24	0.693212	1.11716	0	0.239296
020003-35换	石膏板基层 零星项目(设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8) 12mm厚穿孔硅酸钙板	100m2	0.00035	1386.43	2792.9	0	506.53	0.4852505	0.977515	0	0.172855
小计								7.6209625	10.138975	0	2.5235815
清单项目综合单价											20.28351900
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	-	-	普工人工费	元	0.793	1.3891	1.1				
			技工人工费	元	1.736	1.3592	2.36				
			高级技工人工费	元	3.022	1.3757	4.16				
材料	-	-	12mm硅酸钙板	m2	0.081	24.07	1.95				
			MT-01 1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢,展开73mm宽	m	1.06	7.57	8.02				
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.014	8.85	0.12				
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.041	1	0.04				
机械	-	-									
项目编码	011105006003		项目名称		金属踢脚线01(MT-02)		计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	石膏板基层 零星项目	100m	0.01	644.25	2805.4	0	310.75	6.4425	28.054	0	3.1075
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.0004	1999.84	1200	51.34	592.87	0.799936	0.48	0.020536	0.237148
小计								7.242436	28.534	0.020536	3.344648
清单项目综合单价											39.14162000
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	-	-	普工人工费	元	0.754	1.3891	1.05				
			技工人工费	元	1.65	1.3592	2.24				
			高级技工人工费	元	2.873	1.3757	3.95				
材料	-	-	1.5mm热镀锌钢板	t	0.0001	3974.34	0.4				
			MT-02 1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢,展开127mm宽	m	1.06	26.4	27.98				
			膨胀螺栓(综合)	套	0.109	1.11	0.12				
			电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.002	7.63	0.02				
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.082	1	0.08				
机械	-	-	交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32	台班	0.0001	171.12	0.02				
项目编码	011105006004		项目名称		金属踢脚线06(MT-12)		计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	石膏板基层 零星项目	100m	0.01	644.25	1254.99	0	233.23	6.4425	12.5499	0	2.3323
020003-35换	石膏板基层 零星项目 12mm厚穿孔硅酸钙板	100m2	0.000401	1733.03	2792.9	0	598.24	0.69494503	1.1199529	0	0.23989424
020003-35换	石膏板基层 零星项目(设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8) 12mm厚穿孔硅酸钙板	100m2	0.000401	1386.43	2792.9	0	506.53	0.55595843	1.1199529	0	0.20311853
小计								7.69340346	14.7898058	0	2.77531277
清单项目综合单价											25.25852203
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	-	-	普工人工费	元	0.801	1.3891	1.11				
			技工人工费	元	1.752	1.3592	2.38				
			高级技工人工费	元	3.051	1.3757	4.2				
材料	-	-	12mm硅酸钙板	m2	0.086	24.07	2.07				
			MT-12 1.2mm厚不锈钢,展开89mm宽	m	1.06	11.81	12.52				
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.015	8.85	0.13				
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.053	1	0.05				
机械	-	-									
项目编码	011105006005		项目名称		金属踢脚线04(MT-26)		计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124	金属踢脚线	100m	0.01	644.25	1410.14	0	240.98	6.4425	14.1014	0	2.4098
020003-35换	石膏板基层 零星项目 12mm厚穿孔硅酸钙板	100m2	0.000401	1733.03	2792.9	0	598.24	0.69494503	1.1199529	0	0.23989424

工程量清单综合单价分析表

020003-35换	石膏板基层 零星项目 12mm厚高性能石膏基纤维板	100m2	0.000401	1733.03	2567.11	0	586.95	0.69494503	1.02941111	0	0.23536695
小计								7.83239006	16.25076401	0	2.88506119
清单项目综合单价								26.96821526			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	0.815	1.3891	1.13			
				技工人工费	元	1.784	1.3592	2.42			
				高级技工人工费	元	3.106	1.3757	4.27			
	材料			12mm厚高性能石膏基纤维板	m2	0.043	22	0.95			
				12mm硅酸钙板	m2	0.043	24.07	1.04			
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.015	8.85	0.13			
				金属踢脚线(成品)	m	1.06	13.27	14.07			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.056	1	0.06			
	机械										
项目编码	011205001010	项目名称	墙面装饰板(WD-01)					计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-199换	木质饰面板(挂板)墙面	100m2	0.01	4991.5	19261.59	0	2283.93	49.915	192.6159	0	22.8393
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	1775.38	51.34	621.64	19.9984	17.7538	0.5134	6.2164
小计								69.9134	210.3697	0.5134	29.0557
清单项目综合单价								309.85220000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	7.274	1.3891	10.1			
				技工人工费	元	15.935	1.3592	21.66			
				高级技工人工费	元	27.732	1.3757	38.15			
	材料			WD-01 13mm厚A级天然木皮+无机复合板基层	m2	1.01	179.16	180.95			
				型钢(综合)	t	0.004	3269.03	13.08			
				膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02			
				电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31			
				不锈钢挂件 1.2mm	个	4.04	2.65	10.71			
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.391	1	1.39			
	机械			交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32	台班	0.003	171.12	0.51			
项目编码	011205001011	项目名称	墙面装饰板(WD-04)					计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-199换	木质饰面板(挂板)墙面	100m2	0.01	4991.5	20598.41	0	2350.77	49.915	205.9841	0	23.5077
020003-32换	石膏板基层 墙面 12mm厚高性能石膏基纤维板	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3511.63	0	762.9	22.1947	35.1163	0	7.629
小计								82.9533	266.1478	0	35.2585
清单项目综合单价								384.35960000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	8.63	1.3891	11.99			
				技工人工费	元	18.905	1.3592	25.7			
				高级技工人工费	元	32.906	1.3757	45.27			
	材料			12mm厚高性能石膏基纤维板	m2	1.06	22	23.32			
				A级木纹装饰板(厚:15mm)(WD-04)	m2	1.01	192.33	194.25			
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.167	8.85	1.48			
				膨胀螺栓(综合)	套	2.116	1.11	2.35			
				抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.094	0.88	0.08			
				不锈钢挂件 1.2mm	个	4.04	2.65	10.71			
				轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85			
				轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.988	11.06	21.99			
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.129	1	2.13			
	机械										
项目编码	011205001012	项目名称	墙面装饰板(WD-05)					计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-199换	木质饰面板(挂板)墙面	100m2	0.01	4991.5	72937.43	0	4967.72	49.915	729.3743	0	49.6772
020003-32换	石膏板基层 墙面 12mm厚高性能石膏基纤维板	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3511.63	0	762.9	22.1947	35.1163	0	7.629
小计								82.9533	789.538	0	61.428
清单项目综合单价								933.91930000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	8.63	1.3891	11.99			
				技工人工费	元	18.905	1.3592	25.7			
				高级技工人工费	元	32.906	1.3757	45.27			
	材料			12mm厚高性能石膏基纤维板	m2	1.06	22	23.32			
				WD-05 15mm厚A级木纹装饰板(不燃树脂板)	m2	1.01	707.96	715.04			
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.167	8.85	1.48			
				膨胀螺栓(综合)	套	2.116	1.11	2.35			
				抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.094	0.88	0.08			
				不锈钢挂件 1.2mm	个	4.04	2.65	10.71			
				轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85			
				轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.988	11.06	21.99			
				其他材料费(按百分比计算)	元	4.733	1	4.73			
	机械										
项目编码	011203001002	项目名称	岩板墙面(内8C)CT-01					计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-108换	水泥砂浆粘贴陶瓷面砖疏缝 单块面积S(m2) 0.2<S≤0.36 缝宽d(mm), d≤5 内墙	100m2	0.01	5464.09	29167.95	0	2904.31	54.6409	291.6795	0	29.0431
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.025001	385.21	88.96	0	106.39	9.63063521	2.22408896	0	2.65985639
小计								64.27153521	293.903589	0	31.70295639
清单项目综合单价								389.87808056			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	6.683	1.3891	9.28			
				技工人工费	元	14.649	1.3592	19.91			
				高级技工人工费	元	25.498	1.3757	35.08			
	材料			水	m3	0.002	4.62	0.01			
				DTA砂浆	m3	0.005	994.1	4.97			
				(CT-01) 10mm厚岩板	m2	1.014	280.95	284.88			
				勾缝剂	kg	0.417	5.31	2.21			
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.462	1	1.46			
	机械										
项目编码	011205001013	项目名称	卫生间玻璃墙面(GL-07)					计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020003-247换	玻璃棉毡隔声层 墙面 1.2mm厚灰色不锈钢板	100m2	0.01	3566.14	19255.69	0	1906.46	35.6614	192.5569	0	19.0646	
020003-32换	石膏板基层 墙面 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218	
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	1775.38	51.34	621.64	19.9984	17.7538	0.5134	6.2164	
020003-32换	石膏板基层 墙面 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	867.49	5139.49	0	486.52	8.6749	51.3949	0	4.8652	
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度 (mm) :10)(实际厚度 (mm) :10)	100m2	0.01	1264.41	417.99	0	355.49	12.6441	4.1799	0	3.5549	
小计								87.8224	290.9329	0.5134	37.8229	
清单项目综合单价												417.09160000
-												
	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费				元	9.23	1.3891	12.82			
		技工人工费				元	19.584	1.3592	26.62			
		高级技工人工费				元	35.169	1.3757	48.38			
	材料	12mm厚高性能石膏基纤维板				m2	1.06	22	23.32			
		OT-03 12.5mm厚穿孔硫酸钙板				m2	1.06	46.61	49.41			
		6+1.14pvb+6mm艺术夹胶银镜 (GL-07)				m2	1.03	168.14	173.18			
		水				m3	0.001	4.62	0			
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.012	356.2	4.27			
		型钢(综合)				t	0.004	3269.03	13.08			
		自攻螺钉 M5×30mm				100个	0.334	8.85	2.96			
		膨胀螺栓(综合)				套	2.72	1.11	3.02			
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.041	7.63	0.31			
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm				m	1.242	5.13	6.37			
		玻璃胶 300ml				支	1.134	10.62	12.04			
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.189	1	2.19			
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32				台班	0.003	171.12	0.51			
项目编码	011205001014	项目名称	蜂窝不锈钢板(MT-08)					计量单位	m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-58换	成品铝合金防盗网(格栅) 安装	100m2	0.01	3538.16	36091.86	0	2740.86	35.3816	360.9186	0	27.4086	
020003-32换	石膏板基层 墙面 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218	
020003-32换	石膏板基层 墙面 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	867.49	2504.74	0	354.79	8.6749	25.0474	0	3.5479	
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2214.08	51.34	643.57	19.9984	22.1408	0.5134	6.4357	
020003-24换	玻璃棉毡隔声层 墙面	100m2	0.01	675.96	6760.1	0	516.88	6.7596	67.601	0	5.1688	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273	
小计								87.9476	506.0147	0.5134	48.6101	
清单项目综合单价												643.08580000
-												
	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费				元	10.752	1.3891	14.94			
		技工人工费				元	29.709	1.3592	40.38			
		高级技工人工费				元	23.72	1.3757	32.63			
	材料	12mm厚高性能石膏基纤维板				m2	2.12	22	46.64			
		80mm厚32kg/m³离心玻璃棉(外包透声玻璃丝布)				m2	1.05	63.72	66.91			
		镀锌钢(综合)				t	0.004	4269.03	17.08			
		MT-08 12mm蜂窝不锈钢板 (面板 1.2mm*9.8mm 铝蜂窝+镀锌钢板背板 1.0mm)				m2	1	355.46	355.46			
		自攻螺钉 M5×30mm				100个	0.334	8.85	2.96			
		膨胀螺栓(综合)				套	6.02	1.11	6.68			
		U型钉				kg	0.04	14.16	0.57			
		圆钉 L=60mm				kg	0.005	4.87	0.02			
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.041	7.63	0.31			
		钢丝网 1mm				m2	1.05	4.42	4.64			
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.553	1	3.55			
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32				台班	0.003	171.12	0.51			
项目编码	011205001015	项目名称	木纹透声造型板(MT-15)					计量单位	m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-58换	成品铝合金防盗网(格栅) 安装	100m2	0.01	3538.16	86994.11	0	5285.97	35.3816	869.9411	0	52.8597	
020006-12换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.002809	572.9	1500.38	0	226.62	1.6092761	4.21456742	0	0.63657558	
020003-24换	玻璃棉毡隔声层 墙面	100m2	0.01	675.96	3549.97	0	356.38	6.7596	35.4997	0	3.5638	
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2214.08	51.34	643.57	19.9984	22.1408	0.5134	6.4357	
小计								63.7488761	931.7961674	0.5134	63.49577558	
清单项目综合单价												1059.55421910
-												
	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费				元	8.186	1.3891	11.37			
		技工人工费				元	24.214	1.3592	32.91			
		高级技工人工费				元	14.15	1.3757	19.47			
	材料	50mm厚48kg/m³离心玻璃棉(外包透声玻璃丝布)				m2	1.05	33.45	35.12			
		镀锌钢(综合)				t	0.004	4269.03	17.08			
		1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢收边(MT-15) 木纹透声造型板				m	0.298	13.27	3.95			
		膨胀螺栓(综合)				套	6.02	1.11	6.68			
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个	0.018	1.29	0.02			
		圆钉 L=60mm				kg	0.005	4.87	0.02			
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.041	7.63	0.31			
		万能胶				kg	0.01	15.49	0.15			
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.302	1	5.3			
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32				台班	0.003	171.12	0.51			
项目编码	011205001016	项目名称	不锈钢板(MT-26)					计量单位	m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-227换	玻璃棉毡隔声层 墙面 1.2mm厚香槟色不锈钢板	100m2	0.01	5082.97	22392.28	0	2464.67	50.8297	223.9228	0	24.6467	
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2214.08	51.34	643.57	19.9984	22.1408	0.5134	6.4357	
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度 (mm) :10)(实际厚度 (mm) :10)	100m2	0.01	1264.41	404.73	0	354.83	12.6441	4.0473	0	3.5483	
小计								83.4722	250.1109	0.5134	34.6307	
清单项目综合单价												368.72720000
-												
	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费				元	8.779	1.3891	12.19			
		技工人工费				元	18.595	1.3592	25.27			
		高级技工人工费				元	33.44	1.3757	46			
	材料	1.2mm厚香槟色不锈钢板(MT-26)				m2	1.01	207.86	209.94			
		水				m3	0.001	4.62	0			
		湿拌抹灰砂浆 M10				m3	0.012	344.88	4.14			
		镀锌钢(综合)				t	0.004	4269.03	17.08			
		橡胶密封条				m	2.499	1.77	4.42			

工程量清单综合单价分析表

材料	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.068	8.85	0.6					
	膨胀螺栓 (综合)		套	2.72	1.11	3.02					
	不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.4	2.21	7.51					
	电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.041	7.63	0.31					
	玻璃胶 300mL		支	0.031	10.62	0.33					
	其他材料费 (按百分比计算)		元	1.694	1	1.69					
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.003	171.12	0.51				
项目编码	011205001017		项目名称		墙面装饰板 (OT-03)		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料二遍	100m2	0.01	899.33	440.53	0	260	8.9933	4.4053	0	2.6
020003-199换	木质饰面板 (挂板) 墙面	100m2	0.01	4991.5	5807.1	0	1611.2	49.915	58.071	0	16.112
020003-32换	石膏板基层 墙面 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.000501	867.49	2504.74	0	354.79	0.43461249	1.25487474	0	0.17774979
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	675.96	3286.96	0	343.22	6.7596	32.8696	0	3.4322
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3511.63	0	762.9	22.1947	35.1163	0	7.629
小计								88.29721249	131.7170747	0	29.95094979
清单项目综合单价										249.96523702	
人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普工人工费		元	9.186	1.3891		12.76				
	技工人工费		元	20.126	1.3592		27.36				
	高级技工人工费		元	35.023	1.3757		48.18				
	12mm厚高性能石膏基纤维板		m2	0.053	22		1.17				
	OT-03 12.5mm厚穿孔硅酸钙板		m2	1.01	46.61		47.08				
	水		m3	0.0001	4.62		0				
	50mm厚32kg/m³离心玻璃棉 (外包透声玻璃丝布)		m2	1.05	30.97		32.52				
	防水无机涂料 (PT-01)		kg	0.261	16.57		4.32				
	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.008	8.85		0.07				
	膨胀螺栓 (综合)		套	2.116	1.11		2.35				
	抽芯铆钉 Φ4mm×13mm		100个	0.094	0.88		0.08				
	圆钉 L=60mm		kg	0.005	4.87		0.02				
	砂纸		张	0.08	0.42		0.03				
	不锈钢挂件 1.2mm		个	4.04	2.65		10.71				
	材料	轻钢龙骨 75mm×40mm		m	1.06	9.29		9.85			
轻钢龙骨 75mm×45mm		m	1.988	11.06		21.99					
其他材料费 (按百分比计算)		元	1.527	1		1.53					
机械											
项目编码	011205001018		项目名称		墙面涂料 (内4F) PT-01		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料二遍	100m2	0.01	899.33	440.53	0	260	8.9933	4.4053	0	2.6
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	1084.36	1342.07	0	354.04	10.8436	13.4207	0	3.5404
020003-32换	石膏板基层 墙面 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	867.49	1342.07	0	296.65	8.6749	13.4207	0	2.9665
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3511.63	0	762.9	22.1947	35.1163	0	7.629
小计								50.7065	66.363	0	16.7359
清单项目综合单价										133.80540000	
人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普工人工费		元	5.273	1.3891		7.32				
	技工人工费		元	11.558	1.3592		15.71				
	高级技工人工费		元	20.115	1.3757		27.67				
	8mm厚硅钙板		m2	2.12	11.14		23.62				
	水		m3	0.0001	4.62		0				
	抽芯铆钉 Φ4mm×13mm		100个	0.094	0.88		0.08				
	轻钢龙骨 75mm×40mm		m	1.06	9.29		9.85				
	轻钢龙骨 75mm×45mm		m	1.988	11.06		21.99				
	防水无机涂料 (PT-01)		kg	0.261	16.57		4.32				
	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.334	8.85		2.96				
	膨胀螺栓 (综合)		套	2.116	1.11		2.35				
	砂纸		张	0.08	0.42		0.03				
	其他材料费 (按百分比计算)		元	1.166	1		1.17				
	材料										
机械											
项目编码	011205004001		项目名称		硬包墙面 (SF-01) (贵宾休息室)		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-4	MT-13 蚀刻仿铜不锈钢构件	m2	0.053027	0	4271.39	0	213.57	0	226.4989975	0	11.32497639
020003-251换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	3205.16	46781.28	0	3187.21	32.0516	467.8128	0	31.8721
020006-12换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.00281	572.9	1500.38	0	226.62	1.609849	4.2160678	0	0.6368022
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	675.96	3286.96	0	343.22	6.7596	32.8696	0	3.4322
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2214.08	51.34	643.57	19.9984	22.1408	0.5134	6.4357
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273
小计								66.708949	758.7977653	0.5134	55.62907859
清单项目综合单价										881.64919292	
人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普工人工费		元	6.89	1.3891		9.57				
	技工人工费		元	15.224	1.3592		20.69				
	高级技工人工费		元	26.492	1.3757		36.45				
	镀锌钢 (综合)		t	0.004	4269.03		17.08				
	50mm厚32kg/m³离心玻璃棉 (外包透声玻璃丝布)		m2	1.05	30.97		32.52				
	1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢收边		m	0.298	13.27		3.95				
	SF-01 40mm厚A级硬包		m2	1	458.7		458.7				
	MT-13 蚀刻仿铜不锈钢构件 材料费		m2	0.053	4271.39		226.38				
	膨胀螺栓 (综合)		套	2.72	1.11		3.02				
	U型钉		kg	0.04	14.16		0.57				
	射钉		10个	2.43	0.88		2.14				
	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.018	1.29		0.02				
	圆钉 L=60mm		kg	0.005	4.87		0.02				
	电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.041	7.63		0.31				
	材料	钢丝网 1mm		m2	1.05	4.42		4.64			
万能胶		kg	0.31	15.49		4.8					
其他材料费 (按百分比计算)		元	3.328	1		3.33					
机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.003	171.12		0.51				
项目编码	011205001019		项目名称		不锈钢板 (MT-01) (贵宾休息室)		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	不锈钢饰面板 墙面	100m2	0.01	5082.97	22392.28	0	2464.67	50.8297	223.9228	0	24.6467
020003-32换	石膏板基层 墙面 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218

工程量清单综合单价分析表

020003-32换	石膏板基层 墙面“(设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)”	100m2	0.01	867.49	2504.74	0	354.79	8.6749	25.0474	0	3.5479	
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	675.96	3286.96	0	343.22	6.7596	32.8696	0	3.4322	
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2214.08	51.34	643.57	19.9984	22.1408	0.5134	6.4357	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273	
小计								103.3957	334.2875	0.5134	44.1116	
清单项目综合单价												482.30820000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	10.755	1.3891	14.94			
				技工人工费		元	23.566	1.3592	32.03			
				高级技工人工费		元	41.016	1.3757	56.43			
	材料			12mm高性能石膏基纤维板		m2	2.12	22	46.64			
				镀锌钢(综合)		t	0.004	4269.03	17.08			
				50mm厚32kg/m²离心玻璃棉(外包透声玻璃丝布)		m2	1.05	30.97	32.52			
				MT-01 仿钢化丝不锈钢+蜂窝铝板		m2	1.01	207.86	209.94			
				橡胶密封条		m	2.499	1.77	4.42			
				自攻螺钉 M5×30mm		100个	0.402	8.85	3.56			
				膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.11	3.02			
				U型钉		kg	0.04	14.16	0.57			
				不锈钢六角螺栓带螺母 M5×130mm		套	3.4	2.21	7.51			
				圆钉 L=60mm		kg	0.005	4.87	0.02			
				电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.041	7.63	0.31			
				钢丝网 1mm		m2	1.05	4.42	4.64			
				玻璃胶 300ml		支	0.031	10.62	0.33			
			其他材料费(按百分比计算)		元	2.528	1	2.53				
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.003	171.12	0.51			
项目编码	011205001020			项目名称		墙面全身镜(内20C改) MR-01			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-247换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	3566.14	16507.37	0	1769.04	35.6614	165.0737	0	17.6904	
020003-32换	石膏板基层 墙面“(设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)”	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218	
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	1775.38	51.34	621.64	19.9984	17.7538	0.5134	6.2164	
020003-32换	石膏板基层 墙面“(设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)”	100m2	0.01	867.49	5139.49	0	486.52	8.6749	51.3949	0	4.8652	
小计								75.1783	259.2698	0.5134	32.8938	
清单项目综合单价												367.85530000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	7.819	1.3891	10.86			
				技工人工费		元	17.134	1.3592	23.29			
				高级技工人工费		元	29.823	1.3757	41.03			
	材料			12mm高性能石膏基纤维板		m2	1.06	22	23.32			
				OT-03 12.5mm厚穿孔硅酸钙板		m2	1.06	46.61	49.41			
				型钢(综合)		t	0.004	3269.03	13.08			
				(MR-01) 8mm厚银镜		m2	1.03	141.59	145.84			
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.334	8.85	2.96			
				膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.11	3.02			
				电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.041	7.63	0.31			
				不锈钢压条 65mm×15mm×2mm		m	1.242	5.13	6.37			
				玻璃胶 300ml		支	1.134	10.62	12.04			
				其他材料费(按百分比计算)		元	2.011	1	2.01			
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.003	171.12	0.51			
项目编码	011205001021			项目名称		独立柱(PT-02)			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-141换	室内墙柱面 仿瓷涂料三遍“(混凝土面直接喷射油漆时:人工*1.1 材料*1.1) 瓷化墙膜(PT-02)”	100m2	0.01	1639.12	2146.05	0	541.05	16.3912	21.4605	0	5.4105	
020003-189换	GRC、GRC挂板 圆形柱、弧形梁面	100m2	0.01	10651.41	155829.25	55.44	10614	106.5141	1558.2925	0.5544	106.14	
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2214.08	51.34	643.57	19.9984	22.1408	0.5134	6.4357	
小计								142.9037	1601.8938	1.0678	117.9862	
清单项目综合单价												1863.85150000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	30.278	1.3891	42.06			
				技工人工费		元	53.906	1.3592	73.27			
				高级技工人工费		元	20.044	1.3757	27.57			
	材料			镀锌钢(综合)		t	0.004	4269.03	17.08			
				AP-03 (20mm厚)GRC板+(1mm厚)金属漆饰面		m2	1.08	1419.76	1533.34			
				瓷化墙膜(PT-02)		kg	0.33	64.22	21.19			
				膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.11	3.02			
				连接件		套	4.758	3.54	16.84			
				砂纸		张	0.132	0.42	0.06			
				电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.041	7.63	0.31			
				云石胶		kg	0.02	17.7	0.35			
				其他材料费(按百分比计算)		元	8.505	1	8.51			
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.006	171.12	1.03			
项目编码	011302001006			项目名称		吊顶天棚AP-02 微粒吸声系统板			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-48换	吸音板 矿棉吸音板 安装在基层板上	100m2	0.01	2789.89	103581.73	0	5917.34	27.8989	1035.8173	0	59.1734	
020004-154换	天棚面铺放吸音材料 超细玻璃棉 100mm	100m2	0.01	1385.91	3628.02	0	548.14	13.8591	36.2802	0	5.4814	
020004-13	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2704.09	3490.76	549.74	929.38	27.0409	34.9076	5.4974	9.2938	
020004-157换	天棚型转换层、反向支撑	t	0.001	4721.93	4009.2	782.02	1505.87	4.72193	4.0092	0.78202	1.50587	
小计								73.52083	1111.0143	6.27942	75.45447	
清单项目综合单价												1266.26902000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	0.728	1.3891	1.01			
				技工人工费		元	1.064	1.3592	1.45			
				高级技工人工费		元	1.646	1.3757	2.26			
				普工人工费		元	8.972	1.3891	12.46			
				技工人工费		元	16.599	1.3592	22.56			
				高级技工人工费		元	24.551	1.3757	33.77			
	材料			型钢(综合)		t	0.001	3269.03	3.27			
				膨胀螺栓(综合)		套	0.146	1.11	0.16			
				合金钢钻头 20mm		个	0.002	30.97	0.06			
				电焊条 E4303 Φ4.0mm		kg	0.022	7.97	0.18			
				氧气(工业用)		m3	0.005	17.33	0.09			

工程量清单综合单价分析表

材料	乙炔气		m3	0.002	13.01	0.03			
	50MM厚48KG/M²玻璃棉外包无纺布		m2	1.02	33.45	34.12			
	AP-02 微粒吸声系统板 (漂珠板基层 (15mm)+微粒吸声涂层 (3mm))		m2	1.05	973.45	1022.12			
	镀锌铁丝 (综合)		kg	0.16	5.35	0.86			
	铁件 (综合)		kg	1.7	6.16	10.47			
	塑料薄膜		m2	2.2	0.43	0.95			
	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.354	8.85	3.13			
	六角螺栓 (综合)		kg	0.02	6.19	0.12			
	吊杆		kg	0.779	4.87	3.79			
	杉木板材 (综合)		m3	0.0001	1946.9	0.19			
	轻钢龙骨上人型 主龙骨中距≥1200mm (平级)		m2	1.05	19.03	19.98			
	万能胶		kg	0.02	15.49	0.31			
	其他材料费 (按百分比计算)		元	11	1	11			
机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.005	171.12	0.86			
	电动切割机		台班	0.027	206.98	5.59			
项目编码	011302001007	项目名称	吊项天棚MT-27 香槟色铝板			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
020004-48换	吸音板 矿棉吸音板 安装在基层板上 ˘ MT-27 2mm香槟色铝板	100m2	0.01	2789.89	25468.48	0	2011.68	27.8989	254.6848
020004-154换	天棚面铺放吸音材料 超细玻璃棉 100mm	100m2	0.01	1385.91	3628.02	0	548.14	13.8591	36.2802
020004-13	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 上人型 主龙骨中距d (mm) d≥1200	100m2	0.01	2704.09	3490.76	549.74	929.38	27.0409	34.9076
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.000993	4721.93	4009.2	782.02	1505.87	4.68887649	3.9811356
小计				73.48777649				329.8537356	
清单项目综合单价								446.00278686	
人工	内容	单位	数量	单价 (元)		合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	普工人工费	元	0.723	1.3891		1			
	技工人工费	元	1.056	1.3592		1.44			
	高级技工人工费	元	1.634	1.3757		2.25			
	普工人工费	元	8.972	1.3891		12.46			
	技工人工费	元	16.599	1.3592		22.56			
	高级技工人工费	元	24.551	1.3757		33.77			
材料	型钢 (综合)	t	0.001	3269.03		3.27			
	膨胀螺栓 (综合)	套	0.145	1.11		0.16			
	合金钢钻头 20mm	个	0.002	30.97		0.06			
	电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.022	7.97		0.18			
	氧气 (工业用)	m3	0.005	17.33		0.09			
	乙炔气	m3	0.002	13.01		0.03			
	MT-27 2mm香槟色铝板	m2	1.05	236.88		248.72			
	50MM厚48KG/M²玻璃棉外包无纺布	m2	1.02	33.45		34.12			
	镀锌铁丝 (综合)	kg	0.16	5.35		0.86			
	铁件 (综合)	kg	1.7	6.16		10.47			
	塑料薄膜	m2	2.2	0.43		0.95			
	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.354	8.85		3.13			
	六角螺栓 (综合)	kg	0.02	6.19		0.12			
机械	吊杆	kg	0.779	4.87		3.79			
	杉木板材 (综合)	m3	0.0001	1946.9		0.19			
	轻钢龙骨上人型 主龙骨中距≥1200mm (平级)	m2	1.05	19.03		19.98			
	万能胶	kg	0.02	15.49		0.31			
	其他材料费 (按百分比计算)	元	3.266	1		3.27			
	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.005	171.12		0.86			
	电动切割机	台班	0.027	206.98		5.59			
项目编码	011302004002	项目名称	格栅吊项 MT-04			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
020004-117换	金属格栅天棚 并规格100mm×100mm	100m2	0.01	5760.94	11646.7	696.69	2156.59	57.6094	116.467
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.001	4721.93	4009.2	782.02	1505.87	4.72193	4.0092
小计				62.33133				120.4762	
清单项目综合单价								213.62822000	
人工	内容	单位	数量	单价 (元)		合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	普工人工费	元	0.728	1.3891		1.01			
	技工人工费	元	1.064	1.3592		1.45			
	高级技工人工费	元	1.646	1.3757		2.26			
	普工人工费	元	7.723	1.3891		10.73			
	技工人工费	元	12.491	1.3592		16.98			
	高级技工人工费	元	21.737	1.3757		29.9			
材料	型钢 (综合)	t	0.001	3269.03		3.27			
	膨胀螺栓 (综合)	套	0.146	1.11		0.16			
	合金钢钻头 20mm	个	0.002	30.97		0.06			
	电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.022	7.97		0.18			
	氧气 (工业用)	m3	0.005	17.33		0.09			
	乙炔气	m3	0.002	13.01		0.03			
	铁件 (综合)	kg	0.399	6.16		2.46			
	射钉	10个	0.104	0.88		0.09			
	半圆头螺钉 (综合)	10个	0.102	2.21		0.23			
	吊杆	kg	0.213	4.87		1.04			
	MT-04 铝格栅 并规格50mm×120mm	m2	1.05	106.19		111.5			
	其他材料费 (按百分比计算)	元	1.193	1		1.19			
机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.005	171.12		0.86			
	电动切割机	台班	0.034	206.98		7.04			
项目编码	011302001008	项目名称	吊项天棚 (棚42) PT-01			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1169.71	484.22	0	333.74	11.6971	4.8422
020006-9换	金属装饰线 角线 宽度d (mm) d≤25 ˘ (如天棚面安装直线型线条:人工×1.3)	100m	0.001	622.05	1610.62	0	245.14	0.62205	1.61062
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.02	573.03	1264.21	0	214.85	11.4606	25.2842
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2064.87	362.77	0	564.55	20.6487	3.6277
020005-173	天棚面 板缝贴贴网带	100m	0.0732	528.98	352.59	0	157.6	38.721336	25.809588
020005-170+020005-171*(1-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍 (实际遍数 (遍) :2) (实际遍数 (遍) :2) ˘	100m2	0.01	1577.88	1003.3	0	467.71	15.7788	10.033
020004-35	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	2012.02	1495.91	0	607.22	20.1202	14.9591
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上 ˘ (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工×0.8)	100m2	0.01	1609.61	1495.91	0	500.73	16.0961	14.9591
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d (mm) d≥1200	100m2	0.01	2662.93	2071.32	549.74	847.52	26.6293	20.7132
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.001	4721.93	4009.2	782.02	1505.87	4.72193	4.0092

工程量清单综合单价分析表

小计					166.496116	125.847908	6.27942	50.79903	
清单项目综合单价					349.42247400				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	0.728	1.3891	1.01			
		技工人工费	元	1.063	1.3592	1.44			
		高级技工人工费	元	1.645	1.3757	2.26			
		普工人工费	元	16.831	1.3891	23.38			
		技工人工费	元	36.878	1.3592	50.12			
		高级技工人工费	元	64.164	1.3757	88.27			
	材料	8mm厚硅钙板	m2	2.1	11.14	23.39			
		白水泥	t	0.007	864.6	6.05			
		腻子粉(成品)	kg	2.245	1.59	3.57			
		水	m3	0.001	4.62	0			
		型钢(综合)	t	0.001	3269.03	3.27			
		膨胀螺栓(综合)	套	0.146	1.11	0.16			
		合金钢钻头 20mm	个	0.002	30.97	0.06			
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.022	7.97	0.18			
		氧气(工业用)	m3	0.005	17.33	0.09			
		乙炔气	m3	0.002	13.01	0.03			
		防潮涂料	kg	0.6	16.57	9.94			
		抗碱封底涂料	kg	0.264	16.57	4.37			
		防水无机涂料 (PT-01)	kg	0.287	16.57	4.76			
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46			
		贴缝网带	m	8.455	2.92	24.69			
		嵌缝膏	kg	0.49	1.77	0.87			
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.704	8.85	6.23			
		六角螺栓(综合)	kg	0.018	6.19	0.11			
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13			
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.004	1.29	0.01			
		吊杆	kg	0.22	4.87	1.07			
		砂纸	张	0.12	0.42	0.05			
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	15.93	16.73			
		铝合金角线 20mm×20mm×1.0mm	m	0.106	14.6	1.55			
		建筑胶	kg	2.112	7.08	14.95			
		万能胶	kg	0.002	15.49	0.03			
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.262	1	1.26			
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.005	171.12	0.86			
		电动切割机	台班	0.027	206.98	5.59			
项目编码	011302001009		项目名称		造型GRG吊顶 (AP-05)		计量单位	m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
020004-134换	成品GRG饰面板 吊顶 镀锌钢(综合),AP-05 (平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	13085.68	146678.9	748.31	10850.16	130.8568	1466.789
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2662.93	2071.32	549.74	847.52	26.6293	20.7132
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.001001	4721.93	4009.2	782.02	1505.87	4.72665193	4.0132092
小计					162.2127519				
清单项目综合单价					1785.97563902				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	0.729	1.3891	1.01			
		技工人工费	元	1.065	1.3592	1.45			
		高级技工人工费	元	1.647	1.3757	2.27			
		普工人工费	元	16.383	1.3891	22.76			
		技工人工费	元	35.891	1.3592	48.78			
		高级技工人工费	元	62.474	1.3757	85.95			
	材料	型钢(综合)	t	0.001	3269.03	3.27			
		膨胀螺栓(综合)	套	0.146	1.11	0.16			
		合金钢钻头 20mm	个	0.003	30.97	0.09			
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.022	7.97	0.18			
		氧气(工业用)	m3	0.005	17.33	0.09			
		乙炔气	m3	0.002	13.01	0.03			
		镀锌钢(综合)	t	0.015	4269.03	64.04			
		AP-05 (20mm厚) GRG板+ (0.35mm厚) 天然直纹橡木木皮	m2	1.03	1327.34	1367.16			
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46			
		六角螺栓(综合)	kg	0.018	6.19	0.11			
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13			
		吊杆	kg	1.832	4.87	8.92			
		连接件	套	4	3.54	14.16			
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	15.93	16.73			
		其他材料费(按百分比计算)	元	14.768	1	14.77			
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.005	171.12	0.86			
		电动切割机	台班	0.027	206.98	5.59			
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.044	171.12	7.53			
项目编码	011303001001		项目名称		天花灯槽01 (L型)		计量单位	m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 8mm硅钙板	100m2	0.003201	7013.06	4393.5	0	2075.47	22.44880506	14.0635935
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.0033	1169.71	484.22	0	333.74	3.860043	1.597926
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.0066	573.03	1264.21	0	214.85	3.781998	8.343786
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0033	2064.87	362.77	0	564.55	6.814071	1.197141
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.001	528.98	352.59	0	157.6	0.52898	0.35259
020005-170+020005-171*(C-1)换	天棚面 防潮涂料 三遍(实际遍数(遍):2)(实际遍数(遍):2)	100m2	0.0033	1577.88	1003.3	0	467.71	5.207004	3.31089
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.0012	2662.93	2071.32	549.74	847.52	3.195516	2.485584
小计					45.83641706				
清单项目综合单价					91.59162903				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	4.768	1.3891	6.62			
		技工人工费	元	10.446	1.3592	14.2			
		高级技工人工费	元	18.179	1.3757	25.01			
	材料	8mm厚硅钙板	m2	1.12	11.14	12.48			
		白水泥	t	0.002	864.6	1.73			
		腻子粉(成品)	kg	0.741	1.59	1.18			
		水	m3	0.0004	4.62	0			
		防潮涂料	kg	0.198	16.57	3.28			
		抗碱封底涂料	kg	0.087	16.57	1.44			
		防水无机涂料 (PT-01)	kg	0.095	16.57	1.57			
		铁件(综合)	kg	0.048	6.16	0.3			
		贴缝网带	m	0.115	2.92	0.34			
		嵌缝膏	kg	0.007	1.77	0.01			
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.163	8.85	1.44			
		六角螺栓(综合)	kg	0.002	6.19	0.01			
		射钉	10个	0.018	0.88	0.02			
		吊杆	kg	0.026	4.87	0.13			
		砂纸	张	0.04	0.42	0.02			
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	0.126	15.93	2.01			
		建筑胶	kg	0.697	7.08	4.93			

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)				元	0.31	1	0.31				
机械		电动切割机				台班	0.003	206.98	0.62				
项目编码	011303001002			项目名称			天花灯槽02（贵宾休息室）			计量单位		m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 9.5mm防水纸面石膏板	100m2	0.003402	7013.06	4393.5	0	2075.47	23.85843012	14.946687	0	7.06074894		
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.003402	1169.71	484.22	0	333.74	3.97935342	1.64731644	0	1.13538348		
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.003402	573.03	1264.21	0	214.85	1.94944806	4.30084242	0	0.7309197		
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.003402	2064.87	362.77	0	564.55	7.02468774	1.23414354	0	1.9205991		
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.002	528.98	352.59	0	157.6	1.05796	0.70518	0	0.3152		
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防毒涂料 三遍 (实际遍数(遍):2)(实际遍数(遍):2)	100m2	0.003402	1577.88	1003.3	0	467.71	5.36794776	3.4132266	0	1.59114942		
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.001202	2662.93	2071.32	549.74	847.52	3.20084186	2.48972664	0.66078748	1.01871904		
小计								46.43866896	28.73712264	0.66078748	13.7271968		
清单项目综合单价													89.60929876
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	4.83	1.3891	6.71				
				技工人工费		元	10.583	1.3592	14.38				
				高级技工人工费		元	18.415	1.3757	25.33				
	材料			8mm厚硅钙板		m2	1.19	11.14	13.26				
				白水泥		t	0.001	864.6	0.86				
				腻子粉(成品)		kg	0.764	1.59	1.21				
				水		m3	0.0004	4.62	0				
				防潮涂料		kg	0.204	16.57	3.38				
				抗碱封底涂料		kg	0.045	16.57	0.75				
				防水无机涂料（PT-01）		kg	0.098	16.57	1.62				
				铁件(综合)		kg	0.048	6.16	0.3				
				贴缝网带		m	0.231	2.92	0.67				
				嵌缝膏		kg	0.013	1.77	0.02				
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.173	8.85	1.53				
				六角螺栓（综合）		kg	0.002	6.19	0.01				
				射钉		10个	0.018	0.88	0.02				
				吊杆		kg	0.026	4.87	0.13				
				砂纸		张	0.041	0.42	0.02				
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)		m2	0.126	15.93	2.01				
				建筑胶		kg	0.359	7.08	2.54				
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.284	1	0.28				
			机械			电动切割机		台班	0.003	206.98	0.62		
项目编码	011303001003			项目名称			天花灯槽03（贵宾休息室）			计量单位		m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020004-145换	悬挑式灯槽 弧形 胶合板面 硅酸钙板 δ=8.0mm	100m2	0.005442	10376.49	2591.09	0	2875.38	56.46885858	14.10071178	0	15.64781796		
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.005442	1169.71	484.22	0	333.74	6.36556182	2.63512524	0	1.81621308		
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.005442	573.03	1264.21	0	214.85	3.11842926	6.87983082	0	1.1692137		
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.005442	2064.87	362.77	0	564.55	11.23702254	1.97419434	0	3.0722811		
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.003	528.98	352.59	0	157.6	1.58694	1.05777	0	0.4728		
BC-5	直径50mm MT-20 浅灰色不锈钢	m	1	0	23.73	0	1.19	0	23.73	0	1.19		
独立费	定制GRC线条	m	1	0	132.1	0	0	0	132.1	0	0		
BC-6	定制GRC线条 材料费	m	1	0	116.9	0	5.85	0	116.9	0	5.85		
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防毒涂料 三遍 (实际遍数(遍):2)(实际遍数(遍):2)	100m2	0.005442	1577.88	1003.3	0	467.71	8.58682296	5.4599586	0	2.54527782		
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.001202	2662.93	2071.32	549.74	847.52	3.20084186	2.48972664	0.66078748	1.01871904		
小计								90.56447702	307.3273174	0.66078748	32.7823227		
清单项目综合单价													431.33490462
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	9.42	1.3891	13.09				
				技工人工费		元	20.64	1.3592	28.05				
				高级技工人工费		元	35.916	1.3757	49.41				
	材料			8mm厚硅钙板		m2	0.997	11.14	11.11				
				白水泥		t	0.002	864.6	1.73				
				腻子粉(成品)		kg	1.222	1.59	1.94				
				水		m3	0.001	4.62	0				
				防潮涂料		kg	0.326	16.57	5.4				
				定制GRC线条 材料费		m	1	116.9					
				直径50mm MT-20 浅灰色不锈钢 材料费		m	1	23.73	23.73				
				抗碱封底涂料		kg	0.072	16.57	1.19				
				防水无机涂料（PT-01）		kg	0.156	16.57	2.58				
				铁件(综合)		kg	0.048	6.16	0.3				
				贴缝网带		m	0.346	2.92	1.01				
				嵌缝膏		kg	0.02	1.77	0.04				
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.322	8.85	2.85				
				六角螺栓（综合）		kg	0.002	6.19	0.01				
				射钉		10个	0.018	0.88	0.02				
				吊杆		kg	0.026	4.87	0.13				
				砂纸		张	0.065	0.42	0.03				
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)		m2	0.126	15.93	2.01				
				建筑胶		kg	0.575	7.08	4.07				
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.342	1	0.34				
	机械			电动切割机		台班	0.003	206.98	0.62				
项目编码	011303001004			项目名称			天花灯槽04（贵宾休息室）			计量单位		m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0068	7013.06	4393.5	0	2075.47	47.688808	29.8758	0	14.113196		
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.0044	1169.71	484.22	0	333.74	5.146724	2.130568	0	1.468456		
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.0044	573.03	1264.21	0	214.85	2.521332	5.562524	0	0.94534		
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0044	2064.87	362.77	0	564.55	9.085428	1.596188	0	2.48402		
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.002	528.98	352.59	0	157.6	1.05796	0.70518	0	0.3152		
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防毒涂料 三遍 (实际遍数(遍):2)(实际遍数(遍):2)	100m2	0.0044	1577.88	1003.3	0	467.71	6.942672	4.41452	0	2.057924		
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.001002	2662.93	2071.32	549.74	847.52	2.66825586	2.07546264	0.55083948	0.84921504		
小计								75.11117986	46.36024264	0.55083948	22.2335104		
清单项目综合单价													144.25561302
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

工程量清单综合单价分析表

	人工			普工人工费	元	7.812	1.3891	10.85			
				技工人工费	元	17.118	1.3592	23.27			
				高级技工人工费	元	29.788	1.3757	40.98			
	材料			8mm厚硅钙板	m2	2.38	11.14	26.51			
				白水泥	t	0.001	864.6	0.86			
				腻子粉(成品)	kg	0.988	1.59	1.57			
				水	m3	0.0005	4.62	0			
				防潮涂料	kg	0.264	16.57	4.37			
				抗碱封底涂料	kg	0.058	16.57	0.96			
				防水无机涂料 (PT-01)	kg	0.126	16.57	2.09			
				铁件(综合)	kg	0.04	6.16	0.25			
				贴缝网带	m	0.231	2.92	0.67			
				嵌缝膏	kg	0.013	1.77	0.02			
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.346	8.85	3.06			
				六角螺栓 (综合)	kg	0.002	6.19	0.01			
				射钉	10个	0.015	0.88	0.01			
				吊杆	kg	0.022	4.87	0.11			
				砂纸	张	0.053	0.42	0.02			
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	0.105	15.93	1.67			
				建筑胶	kg	0.465	7.08	3.29			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.459	1	0.46					
	机械			电动切割机	台班	0.003	206.98	0.62			
项目编码	011302001010			项目名称	天花金属设备带 (宽: 130mm)				计量单位	m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上	100m2	0.006602	3544.63	10937.26	0	1484.84	23.40164726	72.20779052	0	9.80291368
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.001301	2662.93	2071.32	549.74	847.52	3.46447193	2.69478732	0.71521174	1.10262352
小计								26.86611919	74.90257784	0.71521174	10.9055372
清单项目综合单价											
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工		普工人工费	元	2.795	1.3891		3.88			
		技工人工费	元	6.123	1.3592		8.32				
		高级技工人工费	元	10.656	1.3757		14.66				
	材料		1.2mm厚不锈钢	m2	0.693	92.92		64.39			
			铁件(综合)	kg	0.052	6.16		0.32			
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.424	8.85		3.75			
			六角螺栓 (综合)	kg	0.002	6.19		0.01			
			射钉	10个	0.02	0.88		0.02			
			吊杆	kg	0.029	4.87		0.14			
			轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	0.137	15.93		2.18			
			万能胶	kg	0.215	15.49		3.33			
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.742	1		0.74			
	机械		电动切割机	台班	0.003	206.98		0.62			
项目编码	011302001011			项目名称	天花金属设备带 (宽: 190mm)				计量单位	m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上	100m2	0.002301	3544.63	10937.26	0	1484.84	8.15619363	25.16663526	0	3.41661684
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.001901	2662.93	2071.32	549.74	847.52	5.06222993	3.93757932	1.04505574	1.61113552
小计								13.21842356	29.10421458	1.04505574	5.02775236
清单项目综合单价											
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工		普工人工费	元	1.375	1.3891		1.91			
		技工人工费	元	3.012	1.3592		4.09				
		高级技工人工费	元	5.242	1.3757		7.21				
	材料		1.2mm厚不锈钢	m2	0.242	92.92		22.49			
			铁件(综合)	kg	0.076	6.16		0.47			
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.148	8.85		1.31			
			六角螺栓 (综合)	kg	0.003	6.19		0.02			
			射钉	10个	0.029	0.88		0.03			
			吊杆	kg	0.042	4.87		0.2			
			轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	0.2	15.93		3.19			
			万能胶	kg	0.075	15.49		1.16			
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.288	1		0.29			
	机械		电动切割机	台班	0.005	206.98		1.03			
项目编码	011302001012			项目名称	天花金属设备带 (宽: 200mm)				计量单位	m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上	100m2	0.0024	3544.63	10937.26	0	1484.84	8.507112	26.249424	0	3.563616
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.002001	2662.93	2071.32	549.74	847.52	5.32852293	4.14471132	1.10002974	1.69588752
小计								13.83563493	30.39413532	1.10002974	5.25950352
清单项目综合单价											
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工		普工人工费	元	1.439	1.3891		2			
		技工人工费	元	3.153	1.3592		4.29				
		高级技工人工费	元	5.487	1.3757		7.55				
	材料		1.2mm厚不锈钢	m2	0.252	92.92		23.42			
			铁件(综合)	kg	0.08	6.16		0.49			
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.154	8.85		1.36			
			六角螺栓 (综合)	kg	0.004	6.19		0.02			
			射钉	10个	0.031	0.88		0.03			
			吊杆	kg	0.044	4.87		0.21			
			轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	0.21	15.93		3.35			
			万能胶	kg	0.078	15.49		1.21			
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.301	1		0.3			
	机械		电动切割机	台班	0.005	206.98		1.03			
项目编码	011302001013			项目名称	天棚型钢转换层				计量单位	t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-157换	天棚型钢转换层、反网支撑	t	1	4721.93	4009.2	782.02	1505.87	4721.93	4009.2	782.02	1505.87
小计								4721.93	4009.2	782.02	1505.87
清单项目综合单价											
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工		普工人工费	元	728.282	1.3891		1011.66			
		技工人工费	元	1063.943	1.3592		1446.11				
		高级技工人工费	元	1645.825	1.3757		2264.16				
			型钢(综合)	t	1.05	3269.03		3432.48			

工程量清单综合单价分析表

材料	膨胀螺栓 (综合)			套	146	1.11	162.06		
	合金钢钻头 20mm			个	2.5	30.97	77.43		
	电焊条 E4303 Φ4.0mm			kg	22.249	7.97	177.32		
	氧气 (工业用)			m3	5.33	17.33	92.37		
	乙炔气			m3	2.14	13.01	27.84		
	其他材料费 (按百分比计算)			元	39.7	1	39.7		
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32			台班	4.57	171.12	782.02	
项目编码	011302001014		项目名称		吊顶风口		计量单位		m2
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
020003-36换	镀锌钢板风帽 (一面) 钢板厚10mm	100m2	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
				1180.51	26965.53	312.71	1683.01	11.8051	269.6553
小计								11.8051	269.6553
清单项目综合单价									301.41760000
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		普工人工费	元	1.228	1.3891	1.71		
		技工人工费	元	2.692	1.3592	3.66			
		高级技工人工费	元	4.682	1.3757	6.44			
	材料		成品装饰风口ABS	m2	1.05	253.09	265.74		
		圆钉 L=60mm	kg	0.026	4.87	0.13			
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.006	13.27	0.08			
		聚酯酸乙烯乳液	kg	0.14	7.39	1.03			
		其他材料费 (按百分比计算)	元	2.67	1	2.67			
	机械		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.013	232.5	3.02		
项目编码	011207003004		项目名称		防火玻璃门 (FMG) (五金A12)		计量单位		m2
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
020001-33换	成品全玻璃门扇安装 有框门扇 62mm厚防火玻璃 (GL-06) 全玻璃有框门扇 (成品)	100m2	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
				10472.48	440272.67	0	24784.86	104.7248	4402.7267
小计								104.7248	4402.7267
清单项目综合单价									247.8486
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		(五金A12)	套	0.027	853.55	23.05		
		普工人工费	元	15.569	1.3891	21.63			
		技工人工费	元	35.736	1.3592	48.57			
		高级技工人工费	元	8.063	1.3757	11.09			
	材料		62mm厚防火玻璃 (GL-06) 全玻璃有框门扇 (成品)	m2	1	4379.65	4379.65		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.003	344.88	1.03			
		其他材料费 (按百分比计算)	元	21.904	1	21.9			
	机械								
项目编码	010802004011		项目名称		木饰面门 (五金D2-1)		计量单位		m2
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
020001-18换	成品木饰面门门套安装 (五金D2-1) 木饰面	100m2	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
				7327.9	249858.05	0	14432.01	73.279	2498.5805
小计								73.279	2498.5805
清单项目综合单价									2716.17960000
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08		
		技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86			
		高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34			
	材料		五金 (D2-1)	套	0.177	3731.95	660.56		
		木饰面金属门-FM-04系列	m2	0.983	1845.73	1814.35			
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78			
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88	4.83			
		其他材料费 (按百分比计算)	元	12.431	1	12.43			
	机械								
项目编码	010802004012		项目名称		木饰面门 (五金D4)		计量单位		m2
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
020001-18换	成品木饰面门门套安装 (五金D4) 木饰面	100m2	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
				7327.9	139327.41	0	8905.48	73.279	1393.2741
小计								73.279	1393.2741
清单项目综合单价									1555.60790000
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08		
		技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86			
		高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34			
	材料		(五金D4)	套	0.311	1833.05	570.08		
		木饰面金属门-FM-06系列	m2	0.983	821	807.04			
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78			
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88	4.83			
		其他材料费 (按百分比计算)	元	6.932	1	6.93			
	机械								
项目编码	010802004013		项目名称		木饰面门 (五金D4)		计量单位		m2
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
020001-18换	成品木饰面门门套安装 (五金D4) 木饰面	100m2	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
				7327.9	132175.95	0	8547.9	73.279	1321.7595
小计								73.279	1321.7595
清单项目综合单价									1480.51750000
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08		
		技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86			
		高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34			
	材料		(五金D4)	套	0.272	1833.05	498.59		
		木饰面金属门-FM-07系列	m2	0.983	821	807.04			
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78			
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88	4.83			
		其他材料费 (按百分比计算)	元	6.576	1	6.58			
	机械								
项目编码	010802004014		项目名称		木饰面门 (五金A7)		计量单位		m2
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
020001-18换	成品木饰面门门套安装 (五金A7) 木饰面	100m2	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
				7327.9	107825.89	0	7330.4	73.279	1078.2589
小计								73.279	1078.2589
清单项目综合单价									1224.84190000
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08		
		技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86			
		高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34			
	材料		(五金A7)	套	0.278	920.96	256.03		

工程量清单综合单价分析表

材料		木饰面金属门-FM-11系列		m2	0.983	821	807.04		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.544	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.014	344.88	4.83		
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.365	1	5.37		
机械									
项目编码	010802004015		项目名称		木饰面门（五金A2）		计量单位		m2
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
020001-18换	成品木饰面门安装 (五金A2),木饰面门	100m2	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
				7327.9	382501.08	0	21064.16	73.279	3825.0108
小计								73.279	3825.0108
清单项目综合单价									4108.93140000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.297	1.3891		17.08		
		技工人工费	元	30.796	1.3592		41.86		
		高级技工人工费	元	10.423	1.3757		14.34		
	材料	(五金A2)	套	0.435	6874.49		2990.4		
		木饰面金属门-FM-11.1系列	m2	0.983	821		807.04		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62		5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88		4.83		
		其他材料费(按百分比计算)	元	19.03	1		19.03		
	机械								
项目编码	010802004016		项目名称		钢质门（五金D7-1）		计量单位		m2
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
020001-18换	成品钢质防火门安装 (五金D7-1),钢质门	100m2	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
				7327.9	349135.26	0	19395.87	73.279	3491.3526
小计								73.279	3491.3526
清单项目综合单价									3758.59030000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.297	1.3891		17.08		
		技工人工费	元	30.796	1.3592		41.86		
		高级技工人工费	元	10.423	1.3757		14.34		
	材料	(五金D7-1)	套	0.185	11503.94		2128.23		
		钢质门-FM-14.2系列	m2	0.983	1356.93		1333.86		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62		5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88		4.83		
		其他材料费(按百分比计算)	元	17.37	1		17.37		
	机械								
项目编码	010802004017		项目名称		钢质门（五金D8）		计量单位		m2
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
020001-18换	成品钢质防火门安装 (五金D8),钢质门	100m2	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
				7327.9	163741.79	0	10126.2	73.279	1637.4179
小计								73.279	1637.4179
清单项目综合单价									1811.95890000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.297	1.3891		17.08		
		技工人工费	元	30.796	1.3592		41.86		
		高级技工人工费	元	10.423	1.3757		14.34		
	材料	(五金D8)	套	0.185	1542.5		285.36		
		钢质门-FM-15系列	m2	0.983	1356.93		1333.86		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62		5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88		4.83		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.146	1		8.15		
	机械								
项目编码	010802004018		项目名称		钢质门（五金D4）		计量单位		m2
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
020001-18换	成品钢质防火门安装 (五金D4),钢质门	100m2	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
				7327.9	140762.49	0	8977.23	73.279	1407.6249
小计								73.279	1407.6249
清单项目综合单价									1570.67620000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.297	1.3891		17.08		
		技工人工费	元	30.796	1.3592		41.86		
		高级技工人工费	元	10.423	1.3757		14.34		
	材料	(五金D4)	套	0.272	1833.05		498.59		
		钢质门(带视窗)-FM-16系列	m2	0.983	907.96		892.52		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62		5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88		4.83		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.003	1		7		
	机械								
项目编码	010802004019		项目名称		浅色偏白钢质门（五金A1）		计量单位		m2
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
020001-18换	成品钢质防火门安装 (五金A1),浅色偏白 钢质门-M1系列	100m2	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
				7327.9	164913.11	0	10184.76	73.279	1649.1311
小计								73.279	1649.1311
清单项目综合单价									1824.25770000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.297	1.3891		17.08		
		技工人工费	元	30.796	1.3592		41.86		
		高级技工人工费	元	10.423	1.3757		14.34		
	材料	(五金A1)	套	0.217	3789.73		822.37		
		浅色偏白钢质门-M-01系列	m2	0.983	821		807.04		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62		5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88		4.83		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.205	1		8.21		
	机械								
项目编码	010802004020		项目名称		浅色偏白钢质门（五金A7）		计量单位		m2
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
020001-18换	成品钢质防火门安装 (五金A7),浅色偏白	100m2	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
				7327.9	107825.89	0	7330.4	73.279	1078.2589
小计								73.279	1078.2589
清单项目综合单价									1224.84190000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.297	1.3891		17.08		
		技工人工费	元	30.796	1.3592		41.86		
		高级技工人工费	元	10.423	1.3757		14.34		
	材料	(五金A7)	套	0.278	920.96		256.03		
		浅色偏白钢质门-M-08系列	m2	0.983	821		807.04		

工程量清单综合单价分析表

材料		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.544	10.62	5.78			
		湿拌抹灰砂浆 M10				m3	0.014	344.88	4.83			
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.365	1	5.37			
机械												
项目编码	010802004021			项目名称			钢质门(五金A8)			计量单位		m2
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-18换	成品钢质防火门安装(五金A8),钢质门-M9	100m2	0.01	7327.9	349239.48	0	19401.08	73.279	3492.3948	0	194.0108	
小计								73.279	3492.3948	0	194.0108	
清单项目综合单价												
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费			元	12.297	1.3891	17.08		
				技工人工费			元	30.796	1.3592	41.86		
				高级技工人工费			元	10.423	1.3757	14.34		
	材料			(五金A8)			套	0.185	11509.54	2129.26		
				钢质门-M-09系列			m2	0.983	1356.93	1333.86		
				聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	0.544	10.62	5.78		
				湿拌抹灰砂浆 M10			m3	0.014	344.88	4.83		
				其他材料费(按百分比计算)			元	17.375	1	17.38		
	机械											
项目编码	010802004022			项目名称			浅色偏白钢质门(五金A10)			计量单位		m2
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-18换	成品钢质防火门安装(五金A10),浅色偏白	100m2	0.01	7327.9	113225.04	0	7600.36	73.279	1132.2504	0	76.0036	
小计								73.279	1132.2504	0	76.0036	
清单项目综合单价												
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费			元	12.297	1.3891	17.08		
				技工人工费			元	30.796	1.3592	41.86		
				高级技工人工费			元	10.423	1.3757	14.34		
	材料			浅色偏白钢质门-M-12系列(五金A10)			m2	0.983	907.96	892.52		
				(五金A10)			套	0.181	1237.07	223.91		
				聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	0.544	10.62	5.78		
				湿拌抹灰砂浆 M10			m3	0.014	344.88	4.83		
				其他材料费(按百分比计算)			元	5.633	1	5.63		
	机械											
项目编码	010802004023			项目名称			浅色偏白钢质门(五金A12)			计量单位		m2
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-18换	成品钢质防火门安装(五金A12),浅色偏白钢质门-M14系列	100m2	0.01	44976.61	82115.76	0	16007.5	449.7661	821.1576	0	160.075	
小计								449.7661	821.1576	0	160.075	
清单项目综合单价												
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			(五金A12)			套	0.441	853.55	376.42		
				普工人工费			元	12.297	1.3891	17.08		
				技工人工费			元	30.796	1.3592	41.86		
	材料			高级技工人工费			元	10.423	1.3757	14.34		
				浅色偏白钢质门-M-14系列(五金A11)			m2	0.983	821	807.04		
				聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	0.544	10.62	5.78		
				湿拌抹灰砂浆 M10			m3	0.014	344.88	4.83		
				其他材料费(按百分比计算)			元	4.085	1	4.09		
	机械											
项目编码	010802004024			项目名称			浅色偏白钢质门(五金A11)			计量单位		m2
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-18换	成品钢质防火门安装(五金A11),浅色偏白	100m2	0.01	7327.9	110281.24	0	7453.17	73.279	1102.8124	0	74.5317	
小计								73.279	1102.8124	0	74.5317	
清单项目综合单价												
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费			元	12.297	1.3891	17.08		
				技工人工费			元	30.796	1.3592	41.86		
				高级技工人工费			元	10.423	1.3757	14.34		
	材料			浅色偏白钢质门-M-15系列(五金A11)			m2	0.983	821	807.04		
				(五金A11)			套	0.362	773.5	280.01		
				聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	0.544	10.62	5.78		
				湿拌抹灰砂浆 M10			m3	0.014	344.88	4.83		
				其他材料费(按百分比计算)			元	5.487	1	5.49		
	机械											
项目编码	010802004025			项目名称			电动内推门(五金B1)			计量单位		樘
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-38换	成品电子感应自动门安装	樘	1	1565.25	15313.55	0	1179.88	1565.25	15313.55	0	1179.88	
小计								1565.25	15313.55	0	1179.88	
清单项目综合单价												
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费			元	281.047	1.3891	390.4		
				技工人工费			元	703.603	1.3592	956.34		
				高级技工人工费			元	158.838	1.3757	218.51		
	材料			钢质门-M-24系列			m2	1	8785.41	8785.41		
				角钢(综合)			kg	4	3.4	13.6		
				(五金B1)			套	1	6438.35	6438.35		
				其他材料费(按百分比计算)			元	76.19	1	76.19		
	机械											
项目编码	011503003002			项目名称			不锈钢扶手			计量单位		m
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-50换	成品钢质防火门安装(五金A11),浅色偏白	10m	0.1	419.11	2887.58	49.52	258.82	41.911	288.758	4.952	25.882	
小计								41.911	288.758	4.952	25.882	
清单项目综合单价												
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费			元	4.354	1.3891	6.05		
				技工人工费			元	9.557	1.3592	12.99		
				高级技工人工费			元	16.626	1.3757	22.87		
	材料			Φ40mm仿钢拉丝不锈钢(扶手)(MT-02)			m	1.06	238.35	252.65		
				镀锌			g	0.137	0.36	0.05		

工程量清单综合单价分析表

材料	电焊条 E4303 Φ3.2mm			kg	0.025	7.63	0.19					
	氩气			m3	0.07	17.7	1.24					
	不锈钢管 Φ32mm×1.5mm			m	0.371	25.37	9.41					
	不锈钢法兰盘			个	1.442	13.27	19.14					
	环氧树脂胶			kg	0.013	33.63	0.44					
	其他材料费(按百分比计算)			元	5.662	1	5.66					
	机械	管子切断机 管径D (mm) D≤150			台班	0.016	30.09	0.48				
氩弧焊机 电流I (A) I=500			台班	0.026	171.98	4.47						
项目编码	011503002001			项目名称		临边栏板		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-134换	成品GRC饰面板 吊顶	100m2	0.01	13085.68	145379.56	748.31	10785.19	130.8568	1453.7956	7.4831	107.8519	
020002-124换	镀锌钢(综合),AP-06 (100m	0.001541	644.25	804.43	0	210.7	0.99278925	1.23962663	0	0.3246887	
020003-295换	1.2mm厚不锈钢板 展开	t	0.005416	4291.78	5315.15	739.41	1454.28	23.24428048	28.7868524	4.00464456	7.87638048	
小计								155.0938697	1483.822079	11.48774456	116.0529692	
清单项目综合单价												1766.45666250
人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普工人工费			元	16.175	1.3891	22.47					
	技工人工费			元	36.203	1.3592	49.21					
	高级技工人工费			元	60.636	1.3757	83.42					
材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μ m			kg	5.741	3.87	22.22					
	镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μ m			kg	0.122	4.87	0.59					
	镀锌钢(综合)			t	0.015	4269.03	64.04					
	不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm			套	0.279	3.98	1.11					
	不锈钢六角螺栓带螺母 M5×130mm			套	1.317	2.21	2.91					
	不锈钢机制螺钉 M5×30mm			套	0.279	0.05	0.01					
	吊杆			kg	1.612	4.87	7.85					
	连接件			套	4	3.54	14.16					
	电焊条 E4303 Φ2.5mm			kg	0.114	7.63	0.87					
	AP-06 (20mm厚) GRC板			m2	1.03	1314.85	1354.3					
	1.2mm厚不锈钢, 展开57mm宽			m	0.163	7.57	1.23					
	氧气(工业用)			m3	0.029	17.33	0.5					
	乙炔气			m3	0.011	13.01	0.14					
其他材料费(按百分比计算)			元	14.823	1	14.82						
机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32			台班	0.067	171.12	11.47					
项目编码	011505002009			项目名称		电梯厅呼叫盒		计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	电梯厅呼叫盒	个	1	0	420	0	0	0	420	0	0	
小计								0	420	0	0	
清单项目综合单价											420.000000	
内容												
人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普工人工费			元	1.228	1.3891	1.71					
	技工人工费			元	2.692	1.3592	3.66					
	高级技工人工费			元	4.682	1.3757	6.44					
材料	成品装饰风口ABS			m2	1.05	253.09	265.74					
	圆钉 L=60mm			kg	0.026	4.87	0.13					
	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个			盒	0.006	13.27	0.08					
	聚酯酸乙稀乳液			kg	0.14	7.39	1.03					
	其他材料费(按百分比计算)			元	2.67	1	2.67					
机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6			台班	0.013	232.5	3.02					
项目编码	011302001015			项目名称		吊顶风口		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-36换	成品装饰风口ABS	100m2	0.01	1180.51	26965.53	312.71	1683.01	11.8051	269.6553	3.1271	16.8301	
小计								11.8051	269.6553	3.1271	16.8301	
清单项目综合单价											301.41760000	
内容												
人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普工人工费			元	1.228	1.3891	1.71					
	技工人工费			元	2.692	1.3592	3.66					
	高级技工人工费			元	4.682	1.3757	6.44					
材料	成品装饰风口ABS			m2	1.05	253.09	265.74					
	圆钉 L=60mm			kg	0.026	4.87	0.13					
	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个			盒	0.006	13.27	0.08					
	聚酯酸乙稀乳液			kg	0.14	7.39	1.03					
	其他材料费(按百分比计算)			元	2.67	1	2.67					
机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6			台班	0.013	232.5	3.02					
项目编码	011303002001			项目名称		球形风口		计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-7	球形风口 材料费	个	1	0	464.6	0	23.23	0	464.6	0	23.23	
小计								0	464.6	0	23.23	
清单项目综合单价											487.83000000	
内容												
人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普工人工费			元	1.389	1.3891	1.93					
	技工人工费			元	3.043	1.3592	4.14					
	高级技工人工费			元	5.291	1.3757	7.28					
材料	球形风口 材料费			个	1	464.6	464.6					
机械												
项目编码	011207003005			项目名称		小便斗隔断 (OT-02)		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-267换	成品浴厕隔断 小便斗	100m2	0.01	1334.38	43522.19	0	2529.22	13.3438	435.2219	0	25.2922	
小计								13.3438	435.2219	0	25.2922	
清单项目综合单价											473.85790000	
内容												
人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普工人工费			元	1.389	1.3891	1.93					
	技工人工费			元	3.043	1.3592	4.14					
	高级技工人工费			元	5.291	1.3757	7.28					
材料	(OT-02) 32mm厚钢制隔断			m2	1	358.17	358.17					
	尼龙站脚			个	2	13.27	26.54					
	圆形塑料角码 5mm×5mm			个	4	2.65	10.6					
	软塑料线条 宽200mm			m	5.88	6.64	39.04					
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.869	1	0.87					
机械												
项目编码	011207003006			项目名称		卫生间隔断 (OT-02、OT-02a)		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-266换	成品浴厕隔断 卫生间	100m2	0.01	4446.37	38650.87	0	3109.14	44.4637	386.5087	0	31.0914	
小计								44.4637	386.5087	0	31.0914	
清单项目综合单价											462.06380000	
内容												
人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普工人工费			元	4.625	1.3891	6.42					
	技工人工费			元	10.135	1.3592	13.78					
	高级技工人工费			元	17.637	1.3757	24.26					

工程量清单综合单价分析表

	材料	(OT-02) 32mm厚钢制隔断				m2	1	358.17	358.17						
		尼龙站脚				个	0.483	13.27	6.41						
		铝合金门档 40mm×40mm				m	0.572	13.27	7.59						
		铝合金压条 T型				m	0.896	7.96	7.13						
		其他材料费(按百分比计算)				元	7.207	1	7.21						
	机械														
项目编码	011505001003			项目名称			洗漱台			计量单位		m			
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
BC-9	洗漱台 高400, 宽590	m	1	0	944.26	0	47.21	0	944.26	0	47.21				
小计								0				944.26	0	47.21	
清单项目综合单价													991.47000000		
	-		内容	单位			数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工														
		洗漱台 高400, 宽590 材料费			m			1			944.26		944.26		
	材料														
	机械														
项目编码	011505002010			项目名称			婴儿护理台			计量单位		个			
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
BC-3	婴儿护理台	个	1	0	1858.41	0	92.92	0	1858.41	0	92.92				
小计								0				1858.41	0	92.92	
清单项目综合单价													1951.33000000		
	-		内容	单位			数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工														
		婴儿护理台 材料费			个			1			1858.41		1858.41		
	材料														
	机械														
项目编码	011505002011			项目名称			卫生纸盒			计量单位		个			
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
020006-66换	不锈钢卫生纸盒	10件	0.1	208.75	671.2	0	88.8	20.875	67.12	0	8.88				
小计								20.875				67.12	0	8.88	
清单项目综合单价													96.87500000		
	-		内容	单位			数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工														
		普工人工费			元			2.203			1.3891		3.06		
		技工人工费			元			5.53			1.3592		7.52		
	材料														
		高级技工人工费			元			7.486			1.3757		10.3		
	机械														
	材料														
		不锈钢卫生纸盒			套			1			66.37		66.37		
		玻璃胶 300mL			支			0.008			10.62		0.08		
	机械														
		其他材料费(按百分比计算)			元			0.665			1		0.67		
项目编码	011505002012			项目名称			皂液器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
020006-66换	不锈钢皂液器	10件	0.1	208.75	671.2	0	88.8	20.875	67.12	0	8.88				
小计								20.875				67.12	0	8.88	
清单项目综合单价													96.87500000		
	-		内容	单位			数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工														
		普工人工费			元			2.203			1.3891		3.06		
		技工人工费			元			5.53			1.3592		7.52		
	材料														
		高级技工人工费			元			7.486			1.3757		10.3		
	机械														
	材料														
		皂液器			套			1			66.37		66.37		
		玻璃胶 300mL			支			0.008			10.62		0.08		
	机械														
		其他材料费(按百分比计算)			元			0.665			1		0.67		
项目编码	011505002013			项目名称			垃圾桶			计量单位		个			
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
BC-1	卫生间垃圾桶	个	1	0	27.88	0	1.39	0	27.88	0	1.39				
小计								0				27.88	0	1.39	
清单项目综合单价													29.27000000		
	-		内容	单位			数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工														
		卫生间垃圾桶 材料费			个			1			27.88		27.88		
	材料														
	机械														
项目编码	011505002014			项目名称			卫生间扶手			计量单位		个			
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
BC-10	卫生间扶手	个	1	0	88.5	0	4.43	0	88.5	0	4.43				
小计								0				88.5	0	4.43	
清单项目综合单价													92.93000000		
	-		内容	单位			数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工														
		卫生间扶手 材料费			个			1			88.5		88.5		
	材料														
	机械														
项目编码	011505002015			项目名称			无障碍扶手			计量单位		个			
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
BC-11	无障碍扶手	个	1	0	88.5	0	4.43	0	88.5	0	4.43				
小计								0				88.5	0	4.43	
清单项目综合单价													92.93000000		
	-		内容	单位			数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工														
		无障碍扶手 材料费			个			1			88.5		88.5		
	材料														
	机械														
项目编码	010802001001			项目名称			木纹造型板(OT-15)【管井暗门、消防栓暗门】			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
020001-60换	钢架制作、安装	t	0.01567	2702.52	4473.65	198.5	953.01	42.34038084	70.080713	3.1098995	14.93080767				
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.01	2555.86	4561.55	0	904.41	25.5586	45.6155	0	9.0441				

工程量清单综合单价分析表

020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.01	2555.86	92464.78	0	5299.57	25.5586	924.6478	0	52.9957	
020005-159	大棚面 乳胶漆喷面、 喷灰 每遍	100m2	0.01	514.65	328.42	147.02	163.11	5.1465	3.2842	1.4702	1.6311	
小计								98.60408084	1043.636175	4.5800995	78.60170767	
清单项目综合单价												1225.42206256
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	17.312	1.3891	24.05			
			技工人工费		元	43.191	1.3592	58.71				
			高级技工人工费		元	11.521	1.3757	15.85				
	材料			镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm		kg	16.45	3.87	63.66			
			水		m3	0.00002	4.62	0				
			镀锌铁丝 (综合)		kg	0.0002	5.35	0				
			电焊条 E4303 φ4.0mm		kg	0.431	7.97	3.44				
			杉木板材 (综合)		m3	0.0002	1946.9	0.39				
			1.2mm厚灰色镀锌钢板		m2	1.06	36.8	39.01				
			乳胶漆		kg	0.216	15.04	3.25				
			红丹环氧防锈漆		kg	0.106	14.65	1.55				
			油漆溶剂油		kg	0.011	9.73	0.11				
			氧气(工业用)		m3	0.024	17.33	0.42				
			乙炔气		m3	0.014	13.01	0.18				
			万能胶		kg	0.824	15.49	12.76				
			(MT-15) 木纹遮声造型板		m2	1.06	861.95	913.67				
			其他材料费 (按百分比计算)		元	5.208	1	5.21				
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.018	171.12	3.08			
			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1		台班	0.006	245.04	1.47				
项目编码	010802001002			项目名称	13mm厚A级天然木皮+无机复合板基层(WD-01)【管井暗门、消防栓暗门】			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价		合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.01	2555.86	19727.17	0	1662.69	25.5586	197.2717	0	16.6269	
020001-60换	钢架制作、安装	t	0.0158	2702.52	4473.65	198.5	953.01	42.699816	70.68367	3.1363	15.057558	
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.01	2555.86	4561.55	0	904.41	25.5586	45.6155	0	9.0441	
020005-159	大棚面 乳胶漆喷面、 喷灰 每遍	100m2	0.01	514.65	328.42	147.02	163.11	5.1465	3.2842	1.4702	1.6311	
小计								98.963516	316.85507	4.6065	42.359658	
清单项目综合单价												462.78474400
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	17.377	1.3891	24.14			
			技工人工费		元	43.353	1.3592	58.93				
			高级技工人工费		元	11.557	1.3757	15.9				
	材料			WD-01 13mm厚A级天然木皮+无机复合板基层		m2	1.06	179.16	189.91			
			镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm		kg	16.59	3.87	64.2				
			水		m3	0.00002	4.62	0				
			1.2mm厚灰色镀锌钢板		m2	1.06	36.8	39.01				
			镀锌铁丝 (综合)		kg	0.0002	5.35	0				
			电焊条 E4303 φ4.0mm		kg	0.434	7.97	3.46				
			杉木板材 (综合)		m3	0.0002	1946.9	0.39				
			乳胶漆		kg	0.216	15.04	3.25				
			红丹环氧防锈漆		kg	0.107	14.65	1.57				
			油漆溶剂油		kg	0.011	9.73	0.11				
			氧气(工业用)		m3	0.024	17.33	0.42				
			乙炔气		m3	0.014	13.01	0.18				
			万能胶		kg	0.824	15.49	12.76				
			其他材料费 (按百分比计算)		元	1.593	1	1.59				
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.018	171.12	3.08			
			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1		台班	0.006	245.04	1.47				
项目编码	010802001003			项目名称	15mm厚A级木纹装饰板 (不燃树面板) (WD-04)【管井暗门、消防栓暗门】			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价		合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.01	2555.86	21130.17	0	1732.84	25.5586	211.3017	0	17.3284	
020001-60换	钢架制作、安装	t	0.015834	2702.52	4473.65	198.5	953.01	42.79170168	70.8357741	3.143049	15.08996034	
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.01	2555.86	4561.55	0	904.41	25.5586	45.6155	0	9.0441	
020005-159	大棚面 乳胶漆喷面、 喷灰 每遍	100m2	0.01	514.65	328.42	147.02	163.11	5.1465	3.2842	1.4702	1.6311	
小计								99.05540168	331.0371741	4.613249	43.09356034	
清单项目综合单价												477.79938512
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	17.393	1.3891	24.16			
			技工人工费		元	43.394	1.3592	58.98				
			高级技工人工费		元	11.566	1.3757	15.91				
	材料			A级木纹装饰板(厚:15mm) (WD-04)		m2	1.06	192.33	203.87			
			镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm		kg	16.625	3.87	64.34				
			水		m3	0.00002	4.62	0				
			1.2mm厚灰色镀锌钢板		m2	1.06	36.8	39.01				
			镀锌铁丝 (综合)		kg	0.0002	5.35	0				
			电焊条 E4303 φ4.0mm		kg	0.435	7.97	3.47				
			杉木板材 (综合)		m3	0.0002	1946.9	0.39				
			乳胶漆		kg	0.216	15.04	3.25				
			红丹环氧防锈漆		kg	0.107	14.65	1.57				
			油漆溶剂油		kg	0.011	9.73	0.11				
			氧气(工业用)		m3	0.024	17.33	0.42				
			乙炔气		m3	0.014	13.01	0.18				
			万能胶		kg	0.824	15.49	12.76				
			其他材料费 (按百分比计算)		元	1.663	1	1.66				
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.018	171.12	3.08			
			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1		台班	0.006	245.04	1.47				
项目编码	010802001004			项目名称	防水无机涂料面(PT-01)【管井暗门、消防栓暗门】			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价		合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.01	2555.86	30570.85	0	2204.88	25.5586	305.7085	0	22.0488	
020001-60换	钢架制作、安装	t	0.015667	2702.52	4473.65	198.5	953.01	42.34038084	70.68367	3.109895	14.93080767	
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.01	2555.86	4561.55	0	904.41	25.5586	45.6155	0	9.0441	
020005-159	大棚面 乳胶漆喷面、 喷灰 每遍	100m2	0.01	514.65	328.42	147.02	163.11	5.1465	3.2842	1.4702	1.6311	
小计								98.60408084	424.6968746	4.5800995	47.65480767	
清单项目综合单价												575.53586256
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	17.312	1.3891	24.05			
			技工人工费		元	43.191	1.3592	58.71				
			高级技工人工费		元	11.521	1.3757	15.85				
	材料			镀锌铁丝 (综合)		kg	0.0002	5.35	0			
			镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm		kg	16.45	3.87	63.66				
			电焊条 E4303 φ4.0mm		kg	0.431	7.97	3.44				
			(CT-01) 10mm厚岩板		m2	1.06	280.95	297.81				
			杉木板材 (综合)		m3	0.0002	1946.9	0.39				
			1.2mm厚灰色镀锌钢板		m2	1.06	36.8	39.01				
			乳胶漆		kg	0.216	15.04	3.25				
			红丹环氧防锈漆		kg	0.106	14.65	1.55				
			油漆溶剂油		kg	0.011	9.73	0.11				
			氧气(工业用)		m3	0.024	17.33	0.42				
			乙炔气		m3	0.014	13.01	0.18				
			万能胶		kg	0.824	15.49	12.76				
			其他材料费 (按百分比计算)		元	5.208	1	5.21				
		机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.018	171.12	3.08		
			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1		台班	0.006	245.04	1.47				

工程量清单综合单价分析表

第 19 页, 共 19 页

	材料	红丹环氧防锈漆				kg	0.106	14.65	1.55					
		油漆溶剂油				kg	0.011	9.73	0.11					
		氧气(工业用)				m3	0.024	17.33	0.42					
		乙炔气				m3	0.014	13.01	0.18					
		万能胶				kg	0.824	15.49	12.76					
		水				m3	0.00002	4.62	0					
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.129	1	2.13					
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32				台班	0.018	171.12	3.08					
		电动空气压缩机 排气量Q(m³/min) Q=1				台班	0.006	245.04	1.47					
项目编码	011505004002			项目名称			锁箱			计量单位			m	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
BC-2	锁箱安装 材料费	m	1	44.25	576.11	0	40.51	44.25	576.11	0	40.51			
小计								44.25	576.11	0	40.51			
清单项目综合单价								660.87000000						
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			锁箱安装 人工费			m	1	44.25	44.25				
				锁箱安装 材料费			m	1	576.11	576.11				
	材料													
	机械													
项目编码	011601001003			项目名称			天棚铝合金平台式活动脚手架			计量单位			项	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
020007-5	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 天棚面装饰	100m2	0.238	698.83	193.06	1.58	194.69	166.32154	45.94828	0.37604	46.33622			
小计								166.32154	45.94828	0.37604	46.33622			
清单项目综合单价								258.98208000						
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费			元	56.942	1.3891	79.1				
				技工人工费			元	64.171	1.3592	87.22				
	材料			铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m			套	0.006	7079.65	42.48				
				其他材料费(按百分比计算)			元	0.455	1	0.46				
	机械			载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班	0.001	527.45	0.53				
项目编码	011601001004			项目名称			墙面铝合金平台式活动脚手架			计量单位			项	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
020007-3	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 内墙面装饰	100m2	24.4725	465.7	107.25	2.11	128.74	11396.84325	2624.675625	51.636975	3150.58965			
小计								11396.84325	2624.675625	51.636975	3150.58965			
清单项目综合单价								17223.74550000						
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费			元	3901.479	1.3891	5419.54				
				技工人工费			元	4397.757	1.3592	5977.43				
	材料			铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m			套	0.367	7079.65	2598.23				
				其他材料费(按百分比计算)			元	25.941	1	25.94				
	机械			载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班	0.098	527.45	51.69				
项目编码	011601001005			项目名称			独立柱铝合金平台式活动脚手架			计量单位			项	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
020007-4	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 独立柱装饰	100m2	1.1787	489.18	121.55	1.58	135.64	576.596466	143.270985	1.862346	159.878868			
小计								576.596466	143.270985	1.862346	159.878868			
清单项目综合单价								881.60866500						
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费			元	197.349	1.3891	274.14				
				技工人工费			元	222.52	1.3592	302.45				
	材料			铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m			套	0.02	7079.65	141.59				
				其他材料费(按百分比计算)			元	1.414	1	1.41				
	机械			载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班	0.004	527.45	2.11				

发包人提供材料一览表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-负一层
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	23775649.91	
2	措施项目	901363.1	
2.1	安全文明施工	742091.27	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	646351.58	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	95739.69	
2.2	其他措施项目费	159271.83	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	2220931.17	
5	含税建安工程造价	26897944.18	
合计		53795888.36	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		地面工程					5927301.61	0
1-1	011101B001004	现浇水磨石楼地面（ST-01/ST-02/ST-03）	1. 10mm水磨石面层(研磨、抛光、保护剂施工)，颜色综合考虑，含10×10mm黄铜分缝条(订制专用引导分缝金属件)，罩面保护及面层结晶处理 2. 抗裂抑制膜 3. 专项加强抗裂界面层 4. 90mm厚抗收缩混凝土浇筑(内置配筋Φ8@200间层双向) 5. PE隔离膜 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	4132.26	1170.4	4836397.1	0
1-2	011101B001005	现浇水磨石楼地面（ST-01/ST-02/ST-03）坡道	1. 10mm水磨石面层(研磨、抛光、保护剂施工)，颜色综合考虑，含10×10mm黄铜分缝条(订制专用引导分缝金属件)，罩面保护及面层结晶处理 2. 抗裂抑制膜 3. 专项加强抗裂界面层 4. 90mm厚抗收缩混凝土浇筑(内置配筋Φ8@200间层双向) 5. PE隔离膜 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	135.62	1179.53	159967.86	0
1-3	011106002001	预制水磨石楼地面（ST-011）台阶、楼梯	1. 20mm预制浅色水磨石(ST-11)，含金属防滑条， 2. 10mm厚DTA砂浆粘贴层 3. 20mm厚DSM15砂浆结合层，表面撒水泥粉内置配筋Φ8@200间层双向 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	235.12	842.22	198022.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段—一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 2 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	011102003007	瓷砖楼地面（CT-02）	1. 10mm厚灰色防滑地砖（CT-02），专用勾缝剂勾缝（勾缝剂同砖色） 2. 5mm厚DTA砂浆粘贴层 3. 20mm厚DSM20砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 65mm厚LC7.5轻集料混凝土垫层 5. 素水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	92.71	215.81	20007.75	0
1-5	011102003008	瓷砖楼地面（有防水）（CT-02）	1. 10mm厚灰色防滑地砖（CT-02），专用勾缝剂勾缝（勾缝剂同砖色） 2. 5mm厚DTA砂浆粘贴层 3. 20mm厚DSM20砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 平铺聚氨酯无纺布隔离层(200g/m2) 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	212.34	191.97	40762.91	0
1-6	011102001001	石材楼地面（ST-06）	1. 20mm厚米灰色（优质石材维纳斯灰）大理石（ST-06），DTG擦缝,结晶处理 2. 10mm厚DTA砂浆粘贴层 3. 20mm厚DSM15砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 50mm厚LC7.5轻集料混凝土垫层 5. 素水泥结合层一道（内掺建筑胶） 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	107.15	680.9	72958.44	0
1-7	011102001002	石材楼地面（ST-15）	1. 20mm厚米灰色（优质石材巴西乌金石）（ST-15），DTG砂浆擦缝 2. 10mm厚DTA砂浆粘贴层 3. 20mm厚DSM20砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 50mm厚LC7.5轻集料混凝土垫层 5. 素水泥结合层一道（内掺建筑胶） 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	107.94	555.18	59926.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 3 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	011108001008	卫生间过门石（ST-11）	1. 20mm厚预制水磨石（ST-11），DTG砂浆擦缝，结晶处理，石材表面六面防护涂刷处理 2. 10mm厚DTA砂浆粘贴层 3. 20mm厚DSM20砂浆找平层 4. 60厚C20细石混凝土浇筑层； 5. 素水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） 6. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	32.12	766.51	24620.3	0
1-9	011108001009	地砖与石材过门石（ST-11）	1. 20mm厚预制水磨石过门石（ST-11），DTG砂浆擦缝，结晶处理，石材表面六面防护涂刷处理 2. 10mm厚DTA砂浆粘贴层 3. 20mm厚DSM15砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 50mm厚LC7.5轻集料混凝土垫层 5. 素水泥结合层一道（内掺建筑胶） 6. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	28.14	736.56	20726.8	0
1-10	011101B001006	订制水磨石送风口（可开启）	1. 订制水磨石送风口（可开启） 2. 防坠网（不可影响送风量）（哑光黑色） 3. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	142	435.23	61802.66	0
1-11	011502001001	铝合金本色封边条	1. 10×10×1mm厚铝合金本色封边条（齐平幕墙竖肋） 2. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	570	22.97	13092.9	0
1-12	011104003001	架空区域基层	1. 8mm厚花纹钢板 2. L50×80×5mm国标镀锌方钢 3. 与钢板焊接生根锚件@1500 4. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	490.72	853.88	419015.99	0
2		墙面工程					969783.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段—一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 4 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	011403001003	防水无机涂料墙面 (PT-01)	1. 无机涂料 2. 3厚耐水腻子分遍找平 3. 8厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平 4. 界面剂1道 5. 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6. 计算规格：按立面展开面积计算，综合考虑各种弧形墙面 7. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	233.65	71.46	16696.63	0
2-2	011205001022	墙面瓷化墙膜 (PT-02)	1. 瓷化墙膜 (PT-02) 2. 3mm耐水腻子分遍找平 3. 3mm底基防裂腻子分遍找平 4. 防潮涂料两道 5. 板缝处贴50mm宽涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 6. 双层8mm硅钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定 7. 50型竖向轻钢龙骨, U型固定夹@300mm(含配套卡件) 8. 计算规格：按立面展开面积计算，综合考虑各种弧形墙面 9. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	65	213.95	13906.75	0
2-3	011203001003	岩板墙面 (CT-01)	1. 10mm厚岩板 (CT-01)，专用勾缝剂勾缝 2. 5mm厚DTA砂浆粘结层 3. 计算规格：按立面展开面积计算，综合考虑各种弧形墙面 4. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	536.56	389.88	209194.01	0
2-4	011205001023	艺术玻璃墙面 (GL-01)	1. 5+1.14pvb+5mm艺术玻璃 (GL-01) 2. 计算规格：按立面展开面积计算，综合考虑各种弧形墙面 3. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	13.78	235.42	3244.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段—一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 5 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	011205001024	艺术夹胶银镜墙面（GL-07）	1. 6+1.14pvb+6mm艺术夹胶银镜（GL-07） 2. 12mm厚高性能石膏基纤维板 3. 50系列覆面龙骨，定制U型龙骨卡 4. 12mm厚硅酸钙板基层 5. 10mm厚M20DP砂浆 6. 计算规格：按立面展开面积计算，综合考虑各种弧形墙面 7. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	338.06	397.12	134250.39	0
2-6	011205001025	仿古铜拉丝不锈钢墙面（MT-01）	1. 1.2mm厚仿古铜拉丝不锈钢(可发声金属琴弦) (MT-01) 2. 计算规格：按立面展开面积计算，综合考虑各种弧形墙面 3. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	2.45	299.4	733.53	0
2-7	011502001002	仿古铜拉丝不锈钢墙面（MT-01）	1. 1.2mm厚仿古铜拉丝不锈钢（MT-01），直径Φ30 2. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	38	210.36	7993.68	0
2-8	011502001003	仿古铜拉丝不锈钢墙面（MT-01）	1. 1.2mm厚仿古铜拉丝不锈钢（MT-01），直径Φ50 2. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	15.2	345.64	5253.73	0
2-9	011205001026	仿铜拉丝不锈钢墙面（MT-01）	1. 1.2mm厚仿古铜拉丝不锈钢（MT-01） 2. 12mm厚高性能石膏基纤维板基层 3. 75系列轻钢龙骨，U型固定夹@400mm(含配套卡件) 4. 计算规格：按立面展开面积计算，综合考虑各种弧形墙面 5. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	2.28	441.61	1006.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 6 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	011205001027	仿铜拉丝不锈钢墙面(MT-01)	1. 1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢(MT-01) 2. 12mm厚高性能石膏基纤维板基层 3. L50×50×5mm热镀锌方钢 4. 计算规格：按立面展开面积计算，综合考虑各种弧形墙面 5. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	4.87	423.95	2064.64	0
2-11	011205001028	金属格栅墙面(MT-06)	1. 金属格栅(与护栏同色)(MT-06) 2. 12mm厚高性能石膏基纤维板 3. 计算规格：按立面展开面积计算，综合考虑各种弧形墙面 4. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	56.47	231.05	13047.39	0
2-12	011205001029	雕刻铜板构件(MT-13)	1. 5.0mm厚雕刻铜板构件(MT-13) 2. 12mm厚高性能石膏基纤维板基层 3. 75系列轻钢龙骨,U型固定夹@400mm(含配套卡件) 4. 计算规格：按立面展开面积计算，综合考虑各种弧形墙面 5. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	1.71	4670.34	7986.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段——一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 7 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-13	011205001030	木纹透声造型板（MT-15）	1. 木纹透声造型板:天然直纹橡木木皮(0.6mm 厚)+3.0mm 厚铝管(木纹同WD-01直径:25mm/40mm/50mm; 底板:10mm微孔背板基层(无机基层板)（MT-15） 2. 1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢收边(MT-02) 3. 内填50厚48KG/M³ 玻璃丝棉, 外包14*16密实玻璃丝布 4. 面板内部构建全部喷黑处理 5. 含镀锌钢龙骨(延伸至楼板底), L型铝角码、铝合金加强筋、膨胀螺栓(综合考虑) 6. 镀锌自攻自钻燕尾螺丝M5.5X38, 捆绑钢丝绑线固定镀锌钢丝网 7. 计算规格: 按立面展开面积计算, 综合考虑各种弧形墙面 8. 其它: 综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	220.83	1202.17	265475.2	0
2-14	011205001031	木纹覆膜铝型材(MT-25)	1. 木纹覆膜铝型材(MT-25) 2. 12mm厚高性能石膏基纤维板 3. 75系列轻钢龙骨,U型固定夹@400mm(含配套卡件) 4. 计算规格: 按立面展开面积计算, 综合考虑各种弧形墙面 5. 其它: 综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	11.17	270.04	3016.35	0
2-15	011205001032	香槟色不锈钢墙面（MT-26）	1. 1.2mm厚香槟色不锈钢（MT-26） 2. 10mm厚DP砂浆 3. L20×40×3mm热镀锌方管竖向龙骨, 中距≤@1200mm 4. 专用挂件 5. 计算规格: 按立面展开面积计算, 综合考虑各种弧形墙面 6. 其它: 综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	63.32	368.74	23348.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段—一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 8 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-16	011205004002	A级硬包墙面 (SF-02)	1. PVC编织复合铝板 (PVC 编织饰面厚约为 1mm+基层穿孔铝板:3.0mm) (SF-02) 2. 定制金属挂条 3. 50型竖向轻钢龙骨, U型固定夹@300mm(含配套卡件) 4. 计算规格: 按立面展开面积计算, 综合考虑各种弧形墙面 5. 其它: 综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	47.14	677.62	31943.01	0
2-17	011205004003	A级硬包墙面 (SF-06)	1. 12mm (PVC 编织饰面厚约为 1mm+无机玻纤基层) (SF-06) 2. 定制金属挂条 3. 75系列轻钢龙骨, U型固定夹@400mm(含配套卡件) 4. 50mm厚玻璃丝绵(容重 32kg/m³), 外包黑色透声玻璃丝布 5. 钢丝网遮挡, 孔径为35-45mm, 钢丝直径≤1mm 6. 计算规格: 按立面展开面积计算, 综合考虑各种弧形墙面 7. 其它: 综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	49.63	458.16	22738.48	0
2-18	011203001004	石材雕刻墙面 (ST-04)	1. 30mm厚石材雕刻 (ST-04) 2. 石材背栓挂件 3. L40×60×5mm热镀锌方钢 4. L50×50×5mm热镀锌角钢 5. 计算规格: 按立面展开面积计算, 综合考虑各种弧形墙面 6. 其它: 综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	1.62	1123.67	1820.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 9 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-19	011205001033	干挂墙面 (ST-05)	1. 25mm厚白色（优质石材爵士白）(ST-05), (正、背面及四周边满涂防污剂) 2. T型不锈钢挂件 3. L50×50×5mm热镀锌角钢横撑骨架与竖向龙骨焊接, 间距依据立面排板焊口处做防锈处理2遍 4. L50×50×5mm 国标镀锌纵向主龙骨(间距依据立面排板)与转接托板固定 焊口处做防锈处理2遍, 龙骨随墙面造型角度焊接 5. 150×200×10mm 镀锌转接钢托采用膨胀螺栓与结构梁\板铆固 6. 计算规格：按立面展开面积计算，综合考虑各种弧形墙面 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	23.96	938.2	22479.27	0
2-20	011205001034	木纹装饰板墙面（WD-04）	1. 15mm厚A级木纹装饰板 (WD-04) 2. 金属挂条 3. 12mm厚高性能石膏基纤维板基层 4. 50型竖向轻钢龙骨, U型固定夹@300mm(含配套卡件) 5. 计算规格：按立面展开面积计算，综合考虑各种弧形墙面 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	295.07	363.92	107381.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段—一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 10 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-21	011205001035	木纹装饰板墙面（WD-04）	1. 15mm厚A级木纹装饰板（WD-04） 2. 金属挂条 3. 12mm厚高性能石膏基纤维板基层 4. 100系列隔墙龙骨,U型固定夹@400mm(含配套卡件) 5. 38#通贯龙骨(隔墙高度3m以下设置一根，超过3m时每隔1.2m设置一根) 6. 计算规格：按立面展开面积计算，综合考虑各种弧形墙面 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	6.07	363.92	2208.99	0
2-22	011205001036	蜂窝铝板墙面（MT-18）	1. 20mm厚白色蜂窝铝板（MT-18） 2. 铝合金卡条 3. L40×40×4mm国标镀锌钢架@1500MM 4. 泡沫条&密封胶 5. 38#通贯龙骨(隔墙高度3m以下设置一根，超过3m时每隔1.2m设置一根) 6. 计算规格：按立面展开面积计算，综合考虑各种弧形墙面 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	87	495.23	43085.01	0
2-23	011205001037	独立柱墙面瓷化墙膜（PT-02）	1. 瓷化墙膜（PT-02） 2. GRG厚度20mm 3. 热镀锌钢钢管，热镀锌角钢，镀锌干挂件，网格纤维布，GRG石膏嵌缝，化学锚栓等 4. 计算规格：按立面展开面积计算，综合考虑各种弧形墙面 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	15.07	2051.01	30908.72	0
3		天棚工程					9397353.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 11 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	011302001016	防水无机涂料吊顶（PT-01）	1. 防水无机涂料（PT-01） 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子2遍找平，硅钙板接缝处贴嵌缝带(网格布)，刮腻子抹平 3. 刷防潮涂料2道，横纵向各刷1道 5. 双层8mm硅钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定，中距200mm，螺钉(防锈)距板边长边≥10，短边≥15 6. CS50型轻钢次龙骨，中距≤1200mm，用挂插件与次龙骨连接 7. CS50型轻钢次龙骨，中距400mm，用挂件与主龙骨连接 8. CS60型上人轻钢主龙骨，中距≤1200mm，用吊件与全牙吊杆连接后找平 9. φC8全牙吊杆双向中距≤1200mm，M8金属胀栓与结构楼板连接 10. 综合考虑检修口、含灯膜（OT-01）、金属护角收边等 11. 计算规则：按平面投影面积计算 12. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	504.78	198.49	100193.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 12 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	011302001017	瓷化墙膜（PT-02）	1. 瓷化墙膜（PT-02） 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子2遍找平，硅钙板接缝处贴嵌缝带(网格布)，刮腻子抹平 3. 刷防潮涂料2道，横纵向各刷1道 5. 双层8mm硅钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定，中距200mm，螺钉(防锈)距板边长边≥10，短边≥15 6. CS50型轻钢次龙骨，中距≤1200mm，用挂插件与次龙骨连接 7. CS50型轻钢次龙骨，中距400mm，用挂件与主龙骨连接 8. CS60型上人轻钢主龙骨，中距≤1200mm，用吊件与全牙吊杆连接后找平 9. φC8全牙吊杆双向中距≤1200mm，M8金属胀栓与结构楼板连接 10. 综合考虑检修口、含灯膜（OT-01）、金属护角收边等 11. 计算规则:按平面投影面积计算 12. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	105.14	213.01	22395.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 13 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	011302001018	微粒吸声系统板吊顶 (AP-01/AP-02)	适用范围：首层艺术大厅 1. AP-01/AP-02微粒吸声系统板（漂珠板基层（15mm）+微粒吸声涂层（3mm） 2. 透声涂料3遍（一底两面） 3. 满刮透声涂料底层找平，板接缝处贴嵌缝带(网格布) 4. 15mm微粒砂吸音板自攻螺丝与龙骨固定, 螺钉(防锈)距板边长边≥10, 短边≥15(龙骨层填充50mm厚48KG/m2玻璃棉外包无纺布) 5. CS50型轻钢次龙骨, 中距1200mm, 用挂插件与次龙骨连接 6. CS50型轻钢次龙骨, 中距400mm, 用挂件与主龙骨连接 7. CS60型上人轻钢主龙骨, 中距≤1200mm, 用吊件与全牙吊杆连接后找平 8. M8全牙吊杆双向中距≤1200mm, 与反向支撑角钢固定 9. 使用膨胀螺栓将长度100mm40×40×4角码与楼板固定, 连接40×40×4角钢反向支撑间隔梅花状布置, 40×40×4角钢斜撑(完成面上返≤0.9M), 所有相接钢龙骨防锈漆2遍外	m2	5752.01	1365.83	7856267.82	0
3-4	011302008001	金属网格吊顶	1. Φ4加固金属网格(间距50×50mm) 2. 计算规格：按平面投影面积计算 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	724.99	360.27	261192.15	0
3-5	010605001001	检修马道	1. 检修马道 2. 钢板网(网孔15×30mm, 3mm厚) 3. L50×5国标镀锌角钢@500、L50×3国标镀锌角钢斜撑、L30×3国标镀锌角钢 4. 计算规格：按平面投影面积计算 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	246.39	693.69	170918.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段—一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 14 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	010608001001	天棚型钢转换层	1.天棚型钢转换层，具体材质综合考虑 2.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	t	85	11019.02	936616.7	0
3-7	011303001005	天花灯槽	1.C型灯槽 250*200mm 2.双层8mm硅钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 3.防水无机涂料(PT01),刷封闭底漆一遍,防水无机涂料两遍 4.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	23.78	134.73	3203.88	0
3-8	011303001006	天花灯槽	1.C型灯槽 300*100mm 2.双层8mm硅钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 3.瓷化墙膜(PT02) 4.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	31.23	126.72	3957.47	0
3-9	011303001007	天花灯槽	1.C型灯槽 300*250mm 2.双层8mm硅钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 3.瓷化墙膜(PT02) 4.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	47.74	170.38	8133.94	0
3-10	011303001008	天花灯槽	1.L型灯槽 150*120mm 2.双层8mm硅钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 3.防水无机涂料(PT01),刷封闭底漆一遍,防水无机涂料两遍 4.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	274.03	85.03	23300.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 15 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-11	011303001009	天花灯槽	1. L型灯槽 200*100mm 2. 双层8mm硅钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 3. 防水无机涂料(PT01),刷封闭底漆一遍,防水无机涂料两遍 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	31.47	93.28	2935.52	0
3-12	011303001010	天花灯槽	1. L型灯槽 250*100mm 2. 双层8mm硅钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 3. 防水无机涂料(PT01),刷封闭底漆一遍,防水无机涂料两遍 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	19.64	107.04	2102.27	0
3-13	011303001011	天花灯槽	1. L型灯槽 300*100mm 2. 双层8mm硅钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 3. 瓷化墙膜(PT02) 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	29.72	126.75	3767.01	0
3-14	011303001012	天花灯槽	1. L型灯槽 300*120mm 2. 20mm厚GRG线条 3. 防水无机涂料(PT01),刷封闭底漆一遍,防水无机涂料两遍 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	11.82	200.34	2368.02	0
4		踢脚线工程					10624.09	0
4-1	011105006006	金属踢脚线(MT-01)	1. 12mm厚高性能石膏基纤维板 2. 1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢踢脚(40mm)(MT-01) 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	8.38	21.19	177.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 16 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	011105006007	金属踢脚线(MT-01)	1. 12mm厚硅酸钙板 2. 1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢踢脚(40mm) (MT-01) 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	112.97	21.34	2410.78	0
4-3	011105006008	金属踢脚线(MT-02)	1. 12mm厚硅酸钙板 2. 1.2mm厚深灰不锈钢踢脚(40mm) (MT-02) 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	32.8	21.34	699.95	0
4-4	011105006009	金属踢脚线(MT-12)	1. 12mm厚硅酸钙板 2. 1.2mm厚深灰不锈钢踢脚(40mm) (MT-12) 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	100.88	25.25	2547.22	0
4-5	011105006010	金属踢脚线(MT-12)	1. 12mm厚硅酸钙板 2. 1.2mm厚深灰不锈钢踢脚(150mm) (MT-12) 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	139.69	34.28	4788.57	0
5		门窗工程					712920.80	0
5-1	010802004026	浅色偏白双开钢质门(M-16、M-16.1、M-16.2)	1. 名称：浅色偏白钢质门 2. 3mm厚浅色偏白钢质门 3. 30mm宽金属套口 4. 美标轴承合页、欧标通道功能锁+假把手、美标明装闭门器、暗装长条顺位器、顶部自动插销、底部手动插销(金属门)、防尘筒、地装式门碰总钥匙系统锁芯。注:五金颜色同饰面不锈钢色 5. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 6. 设计选样、厂家配合设计及安装 7. 详见门表：M-16、M-16.1、M-16.2 8. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	30.13	1348.33	40625.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段——一层、二层

第 17 页，共 49 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	010802004027	浅色偏白双开钢质门（M-11、M-11.1）	1. 名称：浅色偏白钢质门 2. 3mm厚浅色偏白钢质门 3. 30mm宽金属套口 4. 美标轴承合页、房间功能锁+假把手、顶部插销自动插销、底部手动插销（木门）、防尘筒、地装式门碰 5. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等 6. 设计选样、厂家配合设计及安装 7. 详见门表：M-11、M-11.1 8. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	30	1271.38	38141.4	0
5-3	010802004028	浅色偏白单开钢质门（M-15、M-15.1）	1. 名称：浅色偏白单开钢质 2. 3mm厚浅色偏白钢质门 3. 30mm宽金属套口 4. 美标轴承合页、房间功能锁+假把手、顶部插销自动插销、底部手动插销（木门）、防尘筒、地装式门碰 5. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等 6. 设计选样、厂家配合设计及安装 7. 详见门表：M-15、M-15.1 8. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	12.88	1271.75	16380.14	0
5-4	010802004029	浅色偏白单开钢质门（M-13、M-14、M-14.1、M-14.3、M-23）	1. 名称：浅色偏白单开钢质 2. 3mm厚浅色偏白钢质门 3. 30mm宽金属套口 4. 美标轴承合页、房间功能锁+假把手、顶部插销自动插销、底部手动插销（木门）、防尘筒、地装式门碰 5. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等 6. 设计选样、厂家配合设计及安装 7. 详见门表：M-13、M-14、M-14.1、M-14.3、M-23 8. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	127.9	1385.31	177181.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 18 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	010801002007	木饰面双开门（M-04.2、M-04.3、M-06.1）	1. 名称：木饰面双开门 1. 饰面：12mm厚A级木饰面、1.2mm厚不锈钢 2. 门框、门套：10mm宽金属套口 3. 美标轴承合页、欧标通道功能锁+假把手、美标明装闭门器、暗装长条顺位器、顶部插销自动插销、底部手动插销（木门）、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯。注：五金颜色同饰面不锈钢色 4. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 5. 设计选样、厂家配合设计及安装 6. 详见门表：M-04.2、M-04.3、M-06.1 7. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	19.32	1457.02	28149.63	0
5-6	010801002008	木饰面双开门（FM-05）	1. 名称：木饰面双开门 1. 饰面：12mm厚A级木饰面、1.2mm厚不锈钢 2. 门框、门套：10mm宽金属套口 3. 美标轴承合页、欧标通道功能锁+假把手、美标明装闭门器、暗装长条顺位器、顶部插销自动插销、底部手动插销（木门）、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯。注：五金颜色同饰面不锈钢色 4. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 5. 设计选样、厂家配合设计及安装 6. 详见门表：FM-05 7. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	4.6	1376.68	6332.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段—一层、二层
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 19 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-7	010801002009	木饰面双开门 (FM-05.1)	1. 名称：木饰面双开门 1. 饰面：12mm厚A级木饰面、1.2mm厚不锈钢 2. 门框、门套：10mm宽金属套口 3. 美标轴承合页、欧标通道功能锁+假把手、美标明装闭门器、暗装长条顺位器、顶部插销自动插销、底部手动插销(木门)、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯。注：五金颜色同饰面不锈钢色 4. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 5. 设计选样、厂家配合设计及安装 6. 详见门表：FM-05.1 7. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	7.2	1133.1	8158.32	0
5-8	010801002010	木饰面钢质门 (M-10)	1. 名称：木饰面钢质门 2. 饰面：木饰面钢质门(颜色同WD-01) 3. 门框、门套：60mm宽金属套口 4. 美标轴承合页、有框门地锁、定制拉手、隐藏式闭门器顺位器一体机、顶部自动插销 底部手动插销(金属门)、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯。注：五金颜色同饰面不锈钢色 5. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 6. 设计选样、厂家配合设计及安装 7. 详见门表：M-10 8. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	8.28	1295.22	10724.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 20 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-9	010801002011	木饰面钢质门 (M-10)	1. 名称：木饰面钢质门 2. 饰面：木饰面钢质门(颜色同WD-01) 3. 门框、门套：40mm宽金属套口 4. 美标轴承合页、有框门地锁、定制拉手、隐藏式闭门器顺位器一体机、顶部自动插销 底部手动插销(金属门)、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯。注：五金颜色同饰面不锈钢色 5. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 6. 设计选样、厂家配合设计及安装 7. 详见门表：M-10 8. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	6.21	1295.22	8043.32	0
5-10	010805001002	浅色偏白钢质电动移门 (M-17.1、M-17.2)	1. 名称：浅色偏白钢质电动移门 2. 尺寸：1100*3000mm 3. 3mm厚浅色偏白钢质门 4. 30mm宽金属套口 5. 自动平移门开门机组单开、自动平移门木门配件(含地导)、无障碍卫生间/母婴室操作面板、移门扣手。注：五金颜色同饰面不锈钢色 6. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 7. 设计选样、厂家配合设计及安装 8. 详见门表：M-17.1、M-17.2 9. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	樘	2	18058.68	36117.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 21 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-11	010805001003	木饰面电动移门(M-21、M-21.1)	1. 名称：木饰面电动移门(1100*2300mm) 2. 饰面:12mm厚A级木饰面、1.2mm厚不锈钢 3. 30mm宽金属套口 4. 自动平移门开门机组单开、自动平移门木门配件(含地导)、无障碍卫生间/母婴室操作面板、移门扣手。注:五金颜色同饰面不锈钢色 5. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等 6. 设计选样、厂家配合设计及安装 7. 详见门表：M-21、M-21.1 8. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	樘	3	18058.68	54176.04	0
5-12	010805004002	磨砂玻璃 (M-18)	1. 名称：磨砂玻璃门 2. 饰面:6+1.14pvb+6mm磨砂玻璃门 3. 门框、门套:20mm宽金属套口 4. 地弹簧、欧标窄体锁、总钥匙系统锁芯。注:五金颜色同饰面不锈钢色 5. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等 6. 设计选样、厂家配合设计及安装 7. 详见门表：M-18 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	16.2	781.35	12657.87	0
5-13	010805004003	磨砂玻璃 (M-18)	1. 名称：磨砂玻璃门 2. 饰面:6+1.14pvb+6mm磨砂玻璃门 3. 门框、门套:50mm宽金属套口 4. 地弹簧、欧标窄体锁、总钥匙系统锁芯。注:五金颜色同饰面不锈钢色 5. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等 6. 设计选样、厂家配合设计及安装 7. 详见门表：M-18 8. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	12.96	781.35	10126.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 22 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-14	010802004030	浅色偏白单开钢质门（FM-17、FM-17.2）	1. 名称：浅色偏白钢质门 2. 3mm厚浅色偏白钢质门 3. 30mm宽金属套口 4. 美标轴承合页、欧标通道功能锁+假把手、美标明装闭门器、暗装长条顺位器、顶部自动插销、底部手动插销(金属门)、防尘筒、地装式门碰总钥匙系统锁芯。注:五金颜色同饰面不锈钢色 5. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 6. 设计选样、厂家配合设计及安装 7. 详见门表：FM-17、FM-17.2 8. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	11.73	1553.58	18223.49	0
5-15	010802004031	浅色偏白单开钢质门（FM-18、FM-18.1、FM-18.3）	1. 名称：浅色偏白钢质门 2. 3mm厚浅色偏白钢质门 3. 30mm宽金属套口 4. 美标轴承合页、欧标通道功能锁+假把手、美标明装闭门器、暗装长条顺位器、顶部自动插销、底部手动插销(金属门)、防尘筒、地装式门碰总钥匙系统锁芯。注:五金颜色同饰面不锈钢色 5. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 6. 设计选样、厂家配合设计及安装 7. 详见门表：FM-18、FM-18.1、FM-18.3 8. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	9.2	1479.65	13612.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 23 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-16	010801002012	木饰面单开门 (FM-06.2)	1. 名称：木饰面单开门 2. 饰面：12mm厚A级木饰面、1.2mm厚不锈钢 3. 门框、门套：10mm宽金属套口 4. 美标轴承合页、有框门地锁、美标明装闭门器、定制拉手、暗装长条顺位器、顶部插销自动插销底部手动插销(木门)、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯。注：五金颜色同饰面不锈钢色 5. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 6. 设计选样、厂家配合设计及安装 7. 详见门表：FM-06.2 8. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	3.22	1265.31	4074.3	0
5-17	010801002013	木饰面双开门 (FM-12)	1. 名称：木饰面双开门 1. 饰面：12mm厚A级木饰面、1.2mm厚不锈钢 2. 门框、门套：10mm宽金属套口 3. 美标轴承合页、欧标通道功能锁+假把手、美标明装闭门器、暗装长条顺位器、顶部插销自动插销、底部手动插销(木门)、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯。注：五金颜色同饰面不锈钢色 4. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 5. 设计选样、厂家配合设计及安装 6. 详见门表：FM-12 7. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	5.52	1317.06	7270.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段—一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 24 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-18	010802004032	浅色偏白单开钢质门（FM-19、FM-19.1）	1. 名称：浅色偏白钢质门 2. 3mm厚浅色偏白钢质门 3. 30mm宽金属套口 4. 美标轴承合页、欧标通道功能锁+假把手、美标明装闭门器、暗装长条顺位器、顶部自动插销、底部手动插销(金属门)、防尘筒、地装式门碰总钥匙系统锁芯。注：五金颜色同饰面不锈钢色 5. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 6. 设计选样、厂家配合设计及安装 7. 详见门表：FM-19、FM-19.1 8. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	11.96	1388.15	16602.27	0
5-19	010801002014	木饰面双开门（FM-06）	1. 名称：木饰面双开门 1. 饰面：12mm厚A级木饰面、1.2mm厚不锈钢 2. 门框、门套：10mm宽金属套口 3. 美标轴承合页、欧标通道功能锁+假把手、美标明装闭门器、暗装长条顺位器、顶部插销自动插销、底部手动插销(木门)、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯。注：五金颜色同饰面不锈钢色 4. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 5. 设计选样、厂家配合设计及安装 6. 详见门表：FM-06 7. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	34.4	1517.2	52191.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 25 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-20	010802004033	浅色偏白双开钢质门（FM-16、FM-16.2）	1. 名称：浅色偏白钢质门 2. 3mm厚浅色偏白钢质门 3. 30mm宽金属套口 4. 美标轴承合页、欧标通道功能锁+假把手、美标明装闭门器、暗装长条顺位器、顶部自动插销、底部手动插销(金属门)、防尘筒、地装式门碰总钥匙系统锁芯。注：五金颜色同饰面不锈钢色 5. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 6. 设计选样、厂家配合设计及安装 7. 详见门表：FM-16、FM-16.2 8. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	43.7	1531.95	66946.22	0
5-21	010802004034	蚀刻不锈钢门（FM-13）	1. 名称：蚀刻不锈钢门 2. 2.5mm厚蚀刻不锈钢（蚀刻深度0.3mm） 3. 30mm宽金属套口 4. 美标轴承合页、有框门地锁、定制拉手、隐藏式闭门器顺位器一体机、顶部自动插销 底部手动插销(金属门)、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯。注：五金颜色同饰面不锈钢色 5. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 6. 设计选样、厂家配合设计及安装 7. 详见门表：FM-13 8. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	6.9	5013.98	34596.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 26 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-22	010802004035	浅色偏白双开钢质门（FM-14、FM-14.1）	1. 名称：浅色偏白钢质门 2. 3mm厚浅色偏白钢质门 3. 30mm宽金属套口 4. 美标轴承合页、欧标通道功能锁+假把手、美标明装闭门器、暗装长条顺位器、顶部自动插销、底部手动插销(金属门)、防尘筒、地装式门碰总钥匙系统锁芯。注:五金颜色同饰面不锈钢色 5. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等 6. 设计选样、厂家配合设计及安装 7. 详见门表：FM-14、FM-14.1 8. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	10.81	4864.9	52589.57	0
6		其他工程					6191543.51	0
6-1	011205001038	电梯门套（MT-12）	1. 1.2mm厚深灰不锈钢（MT-12） 2. 12mm厚高性能石膏基纤维板 3. L40×40×4mm热镀锌钢管@1200 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	25.53	364.12	9295.98	0
6-2	011503002002	临边栏板（AP-06）	1. 临边栏板 2. GRC护栏（AP-06） 3. 40mm高仿铜拉丝不锈钢踢脚（MT-02） 4. L50×50×5mm国标镀锌角钢+GRC预埋件 5. 计算规则：按对应节点展开面计算 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	3159.66	1767.99	5586247.28	0
6-3	011503003003	不锈钢扶手（MT-02）	1. 1.2mm仿铜拉丝不锈钢(扶手)（MT-02） 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	856	361.66	309580.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 27 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4	011505002016	电梯厅呼叫盒	1. 电梯厅呼叫盒 2. 1.2mm仿铜拉丝不锈钢（MT-02），直径100mm，高1100mm 3. 其它：满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	2	441	882	0
6-5	011302001019	吊顶风口	1. 吊顶风口 2. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	85.32	301.43	25718.01	0
6-6	011303002002	球形风口	1. 球形风口 2. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	42	487.83	20488.86	0
6-7	011207003007	小便斗隔断（OT-02）	1. 32mm厚钢制隔断（OT-02），颜色综合考虑 2. 含预留金属构件 3. 配件品种、规格：满足图纸及规范要求 4. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	3.31	473.85	1568.44	0
6-8	011207003008	卫生间隔断（OT-02）	1. 32mm厚钢制隔断（OT-02），颜色综合考虑 2. 含预留金属构件 3. 配件品种、规格：满足图纸及规范要求 4. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	215.5	462.06	99573.93	0
6-9	011505004003	卫生间镜柜	1. 名称：卫生间镜柜（MR-01） 2. 箱体材质：12+9mm石膏基高性能纤维板 3. 玻璃品种、规格：8mm厚银镜（MR-01） 4. 骨架：L40×40×4mm热镀锌方钢 5. 含：发光标识字、1.2mm厚不锈钢收边、抽纸盒、发光标识字、暗藏灯带、合页及其他五金配件等 6. 计算规则：按立面投影面积计取 7. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m²	26.28	604.92	15897.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段—一层、二层

第 28 页，共 49 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-10	011501001001	服务间柜子	1. 名称:服务间柜子 (WD-07) 2. 计算规则:按立面投影面积计取 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	5.65	892.5	5042.63	0
6-11	011505004004	无障碍挂式镜	1. 名称:无障碍挂式镜 2. 品种、规格:镜片5mm环保银镜+防爆贴膜,边框304不锈钢0.8厚 3. 计算规则:按立面投影面积计取 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	1.62	774.14	1254.11	0
6-12	011505001004	洗漱台	1. 规格:400mm高*600mm宽 2. 台面及侧面:20mm厚石英石 3. 基层板:12mm硅酸钙板 4. 支架:L40×40×4mm热镀锌方钢、相关角钢及五金配件 5. 含:活动检修饰面板、1.2mm厚不锈钢挡水条收边、30mm高20mm厚石英石挡水条 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	25.95	991.47	25728.65	0
6-13	011505002017	镜后皂液纸巾二合一	1. 镜后皂液纸巾二合一 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	21	96.88	2034.48	0
6-14	011505002018	三合一垃圾桶	1. 三合一垃圾桶 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	8	628.14	5025.12	0
6-15	011505002019	卫生纸盒	1. 不锈钢卫生纸盒 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	40	96.88	3875.2	0
6-16	011505002020	手纸架	1. 手纸架 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	40	115.32	4612.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段——层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 29 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-17	011505002021	挂钩	1. 挂钩 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	40	19.26	770.4	0
6-18	011505002022	垃圾桶	1. 不锈钢垃圾桶 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	40	29.27	1170.8	0
6-19	011505002023	壁挂式婴儿护理台	1. 壁挂式婴儿护理台 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	3	1951.33	5853.99	0
6-20	011505002024	婴儿安全座椅	1. 1. 婴儿护理台 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	3	829.31	2487.93	0
6-21	011505002025	上翻安全扶手	1. 上翻安全扶手 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	3	92.74	278.22	0
6-22	011505002026	L型辅助扶手	1. L型辅助扶手 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	3	127.32	381.96	0
6-23	011505002027	小便斗扶手	1. 小便斗扶手 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	3	116.99	350.97	0
6-24	011505002028	多功能安全扶手(台盆)	1. 多功能安全扶手(台盆) 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	3	119.9	359.7	0
6-25	010802001005	管井暗门、消防栓暗门(WD-04)	1. 15mm厚A级木纹装饰板（不燃树脂板）（WD-04） 2. 1.2mm厚灰色镀锌钢板 3. 门后相邻外露墙面均涂哑光黑漆 4. 含镀锌钢龙骨（延伸至楼板底），L型铝角码、铝合金加强筋、天地轴（带轴承） 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	36.4	495.15	18023.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段——一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 30 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-26	010802001006	管井暗门、消防栓暗门(PT-01)	1. 10mm厚岩板（CT-01） 2. 1.2mm厚灰色镀锌钢板 3. 门后相邻外露墙面均涂哑光黑漆 4. 含镀锌钢龙骨（延伸至楼板底），L型铝角码、铝合金加强筋、天地轴（带轴承） 5. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	25	872.41	21810.25	0
6-27	011501003001	成品咨询台	1. 咨询台 长9400*宽900*高1100 2. 面层：12mm厚亚克力人造石（ST-09A）（台面效果追GRC） 3. 台面：20mm厚GRC玻璃纤维增强混凝土（AP-06） 4. 收边条：仿铜不锈钢（MT-02）（内含M12丝杆） 5. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	1	23230.08	23230.08	0
7		原位标准示范段					566122.56	0
7-1		艺术大厅					429758.35	0
7-1-1	011101B001007	现浇水磨石楼地面（ST-01/ST-02/ST-03）	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 10mm水磨石面层(研磨、抛光、保护剂施工)，颜色综合考虑，含10×10mm黄铜分缝条(订制专用引导分缝金属件)，罩面保护及面层结晶处理 3. 抗裂抑制膜 4. 专项加强抗裂界面层 5. 90mm厚抗收缩混凝土浇筑(内置配筋Φ8@200间层双向) 6. PE隔离膜 7. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	150	1170.44	175566	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 31 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1-2	011104003002	架空区域基层	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 8mm厚花纹钢板 3. L50×80×5mm国标镀锌方钢 4. 与钢板焊接生根锚件@1500 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	9	853.89	7685.01	0
7-1-3	011302001020	微粒吸声系统板吊顶 (AP-01/AP-02)	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 适用部位：首层艺术大厅 2. AP-01/AP-02微粒吸声系统板（漂珠板基层（15mm）+微粒吸声涂层（3mm） 3. 透声涂料3遍（一底两面） 4. 满刮透声涂料底层找平，板接缝处贴嵌缝带(网格布) 5. 15mm微粒砂吸音板自攻螺丝与龙骨固定, 螺钉(防锈)距板边长边≥10, 短边≥15(龙骨层填充50mm厚48KG/m2玻璃棉外包无纺布) 6. CS50型轻钢次龙骨, 中距1200mm, 用挂插件与次龙骨连接 7. CS50型轻钢次龙骨, 中距400mm, 用挂件与主龙骨连接 8. CS60型上人轻钢主龙骨，中距≤1200mm, 用吊件与全牙吊杆连接后找平 9. M8全牙吊杆双向中距≤1200mm, 与反向支撑角钢固定 10. 使用膨胀螺栓将长度100mm40×40×4角码与楼板固定, 连接40×40×4角钢后向支撑间隔梅花状布	m2	150	1365.83	204874.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 32 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1-4	011503002003	临边栏板（AP-06）	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 临边栏板 3. GRC护栏（AP-06） 4. 40mm高仿铜拉丝不锈钢踢脚（MT-02） 5. L50×50×5mm国标镀锌角钢+GRC预埋件 6. 计算规则：按对应节点展开面计算 7. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	22.32	1768.05	39462.88	0
7-1-5	011503003004	不锈钢扶手（MT-02）	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 1. 2mm仿铜拉丝不锈钢（扶手）（MT-02） 3. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	6	361.66	2169.96	0
7-2		男卫生间					49024.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段——一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 33 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-2-1	011302001021	防水无机涂料吊顶（PT-01）	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 防水无机涂料(PT-01) 3. 满刮2mm厚面层耐水腻子2遍找平, 硅钙板接缝处贴嵌缝带(网格布), 刮腻子抹平 4. 刷防潮涂料2道, 横纵向各刷1道 5. 双层8mm硅钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定, 中距200mm, 螺钉(防锈)距板边长边≥10, 短边≥15 6. CS50型轻钢次龙骨, 中距≤1200mm, 用挂插件与次龙骨连接 7. CS50型轻钢次龙骨, 中距400mm, 用挂件与主龙骨连接 8. CS60型上人轻钢主龙骨, 中距≤1200mm, 用吊件与全牙吊杆连接后找平 9. φC8全牙吊杆双向中距≤1200mm, M8金属胀栓与结构楼板连接 10. 综合考虑检修口、灯槽、含灯膜(OT-01)、金属护角收边等 11. 计算规则: 按平面投影面积计算 12. 其它: 综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	16.02	198.49	3179.81	0
7-2-2	011303001013	天花灯槽	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. L型灯槽 150*120mm 3. 双层8mm硅钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定, 中距200mm, 螺钉(防锈)距板边长边≥10, 短边≥15 4. 防水无机涂料(PT01), 刷封闭底漆一遍, 防水无机涂料两遍 5. 其它: 综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	8.13	84.5	686.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 34 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-2-3	011302001022	吊顶风口	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 吊顶风口 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	1.21	301.46	364.77	0
7-2-4	011102001003	石材楼地面 (ST-15)	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 20mm厚米灰色(优质石材巴西乌金石) (ST-15), DTG砂浆擦缝 3. 10mm厚DTA砂浆粘贴层 4. 20mm厚DSM20砂浆结合层, 表面撒水泥粉 5. 50mm厚LC7.5轻集料混凝土垫层 6. 素水泥结合层一道(内掺建筑胶) 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	16.12	555.29	8951.27	0
7-2-5	011205001039	艺术夹胶银镜墙面 (GL-07)	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 6+1.14pvb+6mm艺术夹胶银镜 (GL-07) 3. 12mm厚高性能石膏基纤维板 4. 50系列覆面龙骨, 定制U型龙骨卡 5. 12mm厚硅酸钙板基层 6. 10mm厚M20DP砂浆 7. 计算规格:按立面展开面积计算, 综合考虑各种弧形墙面 8. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	55.64	397.12	22095.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 35 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-2-6	011205001040	香槟色不锈钢墙面（MT-26）	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 1.2mm厚香槟色不锈钢（MT-26） 3. 10mm厚DP砂浆 4. L20×40×3mm热镀锌方管竖向龙骨，中距≤@1200mm 5. 专用挂件 6. 计算规格：按立面展开面积计算，综合考虑各种弧形墙面 7. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	4.25	368.74	1567.15	0
7-2-7	011207003009	小便斗隔断（OT-02）	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 32mm厚钢制隔断（OT-02），颜色综合考虑 3. 含预留金属构件 4. 配件品种、规格：满足图纸及规范要求 5. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	0.95	473.85	450.16	0
7-2-8	011207003010	卫生间隔断（OT-02）	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 32mm厚钢制隔断（OT-02），颜色综合考虑 3. 含预留金属构件 4. 配件品种、规格：满足图纸及规范要求 5. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	17.52	462.06	8095.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 36 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-2-9	011505004005	卫生间镜柜	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 名称:卫生间镜柜(MR-01)(工程量按垂直投影面积计取) 3. 箱体材质:12+9mm石膏基高性能纤维板 4. 玻璃品种、规格:8mm厚银镜(MR-01) 5. 骨架:L40×40×4mm热镀锌方钢 6. 含:发光标识字、1.2mm厚不锈钢收边、抽纸盒、发光标识字、暗藏灯带、合页及其他五金配件等 7. 计算规则:按立面投影面积计取 8. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m²	1.58	604.92	955.77	0
7-2-10	011505001005	洗漱台	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 规格:400mm高*600mm宽 3. 台面及侧面:20mm厚石英石 4. 基层板:12mm硅酸钙板 5. 支架:L40×40×4mm热镀锌方钢、相关角钢及五金配件 6. 含:活动检修饰面板、1.2mm厚不锈钢挡水条收边、30mm高20mm厚石英石挡水条 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	1.49	991.47	1477.29	0
7-2-11	011505002029	三合一垃圾桶	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 三合一垃圾桶 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	1	628.14	628.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 37 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-2-12	011505002030	镜后皂液纸巾二合一	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 镜后皂液纸巾二合一 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	2	96.88	193.76	0
7-2-13	011505002031	卫生纸盒	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 不锈钢卫生纸盒 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	3	96.88	290.64	0
7-2-14	011505002032	垃圾桶	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 不锈钢垃圾桶 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	3	29.27	87.81	0
7-3		无障碍卫生间					17600.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段——一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 38 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-3-1	011302001023	防水无机涂料吊顶（PT-01）	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 防水无机涂料(PT-01) 3. 满刮2mm厚面层耐水腻子2遍找平, 硅钙板接缝处贴嵌缝带(网格布), 刮腻子抹平 4. 刷防潮涂料2道, 横纵向各刷1道 5. 双层8mm硅钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定, 中距200mm, 螺钉(防锈)距板边长边≥10, 短边≥15 6. CS50型轻钢次龙骨, 中距≤1200mm, 用挂插件与次龙骨连接 7. CS50型轻钢次龙骨, 中距400mm, 用挂件与主龙骨连接 8. CS60型上人轻钢主龙骨, 中距≤1200mm, 用吊件与全牙吊杆连接后找平 9. φC8全牙吊杆双向中距≤1200mm, M8金属胀栓与结构楼板连接 10. 综合考虑检修口、灯槽、含灯膜(OT-01)、金属护角收边等 11. 计算规则: 按平面投影面积计算 12. 其它: 综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	6.69	198.49	1327.9	0
7-3-2	011303001014	天花灯槽	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. L型灯槽 150*120mm 3. 双层8mm硅钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定, 中距200mm, 螺钉(防锈)距板边长边≥10, 短边≥15 4. 防水无机涂料(PT01), 刷封闭底漆一遍, 防水无机涂料两遍 5. 其它: 综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	5.4	84.58	456.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

第 39 页，共 49 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-3-3	011302001024	吊顶风口	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 吊顶风口 3. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	0.81	301.46	244.18	0
7-3-4	011102003009	瓷砖楼地面 (有防水) (CT-02)	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 10mm厚灰色防滑地砖 (CT-02), 专用勾缝剂勾缝 (勾缝剂同砖色) 3. 5mm厚DTA砂浆粘贴层 4. 20mm厚DSM20砂浆结合层, 表面撒水泥粉 5. 平铺聚氨酯无纺布隔离层 (200g/m2) 6. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	6.69	191.97	1284.28	0
7-3-5	011203001005	岩板墙面 (CT-01)	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 10mm厚岩板 (CT-01), 专用勾缝剂勾缝 3. 5mm厚DTA砂浆粘结层 4. 计算规格:按立面展开面积计算, 综合考虑各种弧形墙面 5. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	28.58	389.88	11142.77	0
7-3-6	011505002033	多功能安全扶手(台盆)	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 多功能安全扶手(台盆) 3. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	1	119.9	119.9	0
7-3-7	011505002034	L型辅助扶手	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. L型辅助扶手 3. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	1	1273.19	1273.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 40 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-3-8	011505002035	上翻安全扶手	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 上翻安全扶手 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	1	927.26	927.26	0
7-3-9	011505002036	小便斗扶手	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 小便斗扶手 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	2	116.99	233.98	0
7-3-10	011505002037	卫生纸盒	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 不锈钢卫生纸盒 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	1	96.88	96.88	0
7-3-11	011505002038	垃圾桶	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 不锈钢垃圾桶 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	1	29.27	29.27	0
7-3-12	011505004006	无障碍挂式镜	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 名称:无障碍挂式镜 3. 品种、规格:镜片5mm环保银镜+防爆贴膜,边框304不锈钢0.8厚 4. 计算规则:按立面投影面积计取 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	0.6	774.14	464.48	0
7-4		贵宾休息室					44912.30	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段——一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 41 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-4-1	011302001025	防水无机涂料吊顶（PT-01）	1. 防水无机涂料（PT-01） 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子2遍找平，硅钙板接缝处贴嵌缝带(网格布)，刮腻子抹平 3. 刷防潮涂料2道，横纵向各刷1道 5. 双层8mm硅钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定，中距200mm，螺钉(防锈)距板边长边≥10，短边≥15 6. CS50型轻钢次龙骨，中距≤1200mm，用挂插件与次龙骨连接 7. CS50型轻钢次龙骨，中距400mm，用挂件与主龙骨连接 8. CS60型上人轻钢主龙骨，中距≤1200mm，用吊件与全牙吊杆连接后找平 9. φC8全牙吊杆双向中距≤1200mm，M8金属胀栓与结构楼板连接 10. 综合考虑检修口、灯槽、含灯膜（OT-01）、金属护角收边等 11. 计算规则：按平面投影面积计算 12. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	18.02	198.49	3576.79	0
7-4-2	011303001015	天花灯槽	1. L型灯槽 300*120mm 2. 20mm厚GRG线条 3. 防水无机涂料（PT01），刷封闭底漆一遍，防水无机涂料两遍 4. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	11.82	200.34	2368.02	0
7-4-3	011302001026	吊顶风口	1. 吊顶风口 2. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	0.63	301.43	189.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

第 42 页，共 49 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-4-4	011102001004	石材楼地面 (ST-15)	1. 20mm厚米灰色（优质石材巴西乌金石）(ST-15), DTG砂浆擦缝 2. 10mm厚DTA砂浆粘贴层 3. 20mm厚DSM20砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 50mm厚LC7.5轻集料混凝土垫层 5. 素水泥结合层一道(内掺建筑胶) 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	18.89	555.07	10485.27	0
7-4-5	011205001041	木纹装饰板墙面 (WD-04)	1. 15mm厚A级木纹装饰板 (WD-04) 2. 金属挂条 3. 12mm厚高性能石膏基纤维板基层 4. 50型竖向轻钢龙骨, U型固定夹@300mm(含配套卡件) 5. 计算规格: 按立面展开面积计算, 综合考虑各种弧形墙面 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	7.6	363.92	2765.79	0
7-4-6	011205001042	木纹装饰板墙面 (WD-04)	1. 15mm厚A级木纹装饰板 (WD-04) 2. 金属挂条 3. 12mm厚高性能石膏基纤维板基层 4. 100系列隔墙龙骨, U型固定夹@400mm(含配套卡件) 5. 38#通贯龙骨(隔墙高度3m以下设置一根, 超过3m时每隔1.2m设置一根) 6. 计算规格: 按立面展开面积计算, 综合考虑各种弧形墙面 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	6.07	363.92	2208.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 43 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-4-7	011205004004	A级硬包墙面（SF-02）	1. PVC编织复合铝板（PVC编织饰面厚约为 1mm+基层穿孔铝板:3.0mm）（SF-02） 2. 定制金属挂条 3. 50型竖向轻钢龙骨, U型固定夹@300mm(含配套卡件) 4. 计算规格：按立面展开面积计算，综合考虑各种弧形墙面 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	29.08	677.62	19705.19	0
7-4-8	011205001043	仿古铜拉丝不锈钢墙面（MT-01）	1. 1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢(可发声金属琴弦)（MT-01） 2. 计算规格：按立面展开面积计算，综合考虑各种弧形墙面 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	1.23	299.4	368.26	0
7-4-9	011205001044	艺术玻璃墙面（GL-01）	1. 5+1.14pvb+5mm艺术玻璃（GL-01） 2. 计算规格：按立面展开面积计算，综合考虑各种弧形墙面 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	13.78	235.42	3244.09	0
7-5		贵宾休息室服务间					12415.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 44 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-5-1	011302001027	防水无机涂料吊顶（PT-01）	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 防水无机涂料(PT-01) 3. 满刮2mm厚面层耐水腻子2遍找平, 硅钙板接缝处贴嵌缝带(网格布), 刮腻子抹平 4. 刷防潮涂料2道, 横纵向各刷1道 5. 双层8mm硅钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定, 中距200mm, 螺钉(防锈)距板边长边≥10, 短边≥15 6. CS50型轻钢次龙骨, 中距≤1200mm, 用挂插件与次龙骨连接 7. CS50型轻钢次龙骨, 中距400mm, 用挂件与主龙骨连接 8. CS60型上人轻钢主龙骨, 中距≤1200mm, 用吊件与全牙吊杆连接后找平 9. φC8全牙吊杆双向中距≤1200mm, M8金属胀栓与结构楼板连接 10. 综合考虑检修口、灯槽、含灯膜(OT-01)、金属护角收边等 11. 计算规则: 按平面投影面积计算 12. 其它: 综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	2.84	198.49	563.71	0
7-5-2	011303001016	天花灯槽	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. L型灯槽 150*120mm 3. 双层8mm硅钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定, 中距200mm, 螺钉(防锈)距板边长边≥10, 短边≥15 4. 防水无机涂料(PT01), 刷封闭底漆一遍, 防水无机涂料两遍 5. 其它: 综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	3.2	84.67	270.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 45 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-5-3	011302001028	吊顶风口	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 吊顶风口 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	0.48	301.46	144.7	0
7-5-4	011102003010	瓷砖楼地面(有防水)(CT-02)	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 10mm厚灰色防滑地砖(CT-02), 专用勾缝剂勾缝(勾缝剂同砖色) 3. 5mm厚DTA砂浆粘贴层 4. 20mm厚DSM20砂浆结合层, 表面撒水泥粉 5. 平铺聚氨酯无纺布隔离层(200g/m2) 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	2.84	191.97	545.19	0
7-5-5	011203001006	岩板墙面(CT-01)	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 10mm厚岩板(CT-01), 专用勾缝剂勾缝 3. 5mm厚DTA砂浆粘结层 4. 计算规格:按立面展开面积计算, 综合考虑各种弧形墙面 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	17.96	389.88	7002.24	0
7-5-6	011501001002	服务间柜子	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 名称:服务间柜子(WD-07) 3. 计算规则:按立面投影面积计取 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	2.58	892.5	2302.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段—一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 46 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-5-7	011505001006	洗漱台	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 规格:400mm高*600mm宽 3. 台面及侧面:20mm厚石英石 4. 基层板:12mm硅酸钙板 5. 支架:L40×40×4mm热镀锌方钢、相关角钢及五金配件 6. 含:活动检修饰面板、1.2mm厚不锈钢挡水条收边、30mm高20mm厚石英石挡水条 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	1.6	991.47	1586.35	0
7-6		贵宾休息室卫生间					12410.70	0
7-6-1	011302001029	防水无机涂料吊顶（PT-01）	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 防水无机涂料(PT-01) 3. 满刮2mm厚面层耐水腻子2遍找平,硅钙板接缝处贴嵌缝带(网格布),刮腻子抹平 4. 刷防潮涂料2道,横纵向各刷1道 5. 双层8mm硅钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 6. CS50型轻钢次龙骨,中距≤1200mm,用挂插件与次龙骨连接 7. CS50型轻钢次龙骨,中距400mm,用挂件与主龙骨连接 8. CS60型上人轻钢主龙骨,中距≤1200mm,用吊件与全牙吊杆连接后找平 9. ΦC8全牙吊杆双向中距≤1200mm,M8金属胀栓与结构楼板连接 10. 综合考虑检修口、灯槽、含灯膜(OT-01)、金属护角收边等 11. 计算规则:按平面投影面积计算 12. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	3.54	198.49	702.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段——一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 47 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-6-2	011303001017	天花灯槽	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. L型灯槽 150*120mm 3. 双层8mm硅钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 4. 防水无机涂料(PT01),刷封闭底漆一遍,防水无机涂料两遍 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	1.6	84.67	135.47	0
7-6-3	011302001030	吊顶风口	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 吊顶风口 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	0.31	301.46	93.45	0
7-6-4	011102003011	瓷砖楼地面(有防水)(CT-02)	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 10mm厚灰色防滑地砖(CT-02),专用勾缝剂勾缝(勾缝剂同砖色) 3. 5mm厚DTA砂浆粘贴层 4. 20mm厚DSM20砂浆结合层,表面撒水泥粉 5. 平铺聚氨酯无纺布隔离层(200g/m2) 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	3.54	191.97	679.57	0
7-6-5	011203001007	岩板墙面(CT-01)	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 10mm厚岩板(CT-01),专用勾缝剂勾缝 3. 5mm厚DTA砂浆粘结层 4. 计算规格:按立面展开面积计算,综合考虑各种弧形墙面 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	21.21	389.88	8269.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 48 页，共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-6-6	011505004007	卫生间镜柜	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 名称:卫生间镜柜(MR-01)(工程量按垂直投影面积计取) 3. 箱体材质:12+9mm石膏基高性能纤维板 4. 玻璃品种、规格:8mm厚银镜(MR-01) 5. 骨架:L40×40×4mm热镀锌方钢 6. 含:发光标识字、1.2mm厚不锈钢收边、抽纸盒、发光标识字、暗藏灯带、合页及其他五金配件等 7. 计算规则:按立面投影面积计取 8. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m²	1.24	604.92	750.1	0
7-6-7	011505001007	洗漱台	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 规格:400mm高*600mm宽 3. 台面及侧面:20mm厚石英石 4. 基层板:12mm硅酸钙板 5. 支架:L40×40×4mm热镀锌方钢、相关角钢及五金配件 6. 含:活动检修饰面板、1.2mm厚不锈钢挡水条收边、30mm高20mm厚石英石挡水条 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	1.6	991.47	1586.35	0
7-6-8	011505002039	卫生纸盒	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 不锈钢卫生纸盒 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	1	96.88	96.88	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层
标 段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					901363.10
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	742091.27
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	646351.58
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	95739.69
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	159271.83
1-9-1	011601001006	天棚铝合金平台式活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	56860.72	56860.72
1-9-2	011601001007	墙面铝合金平台式活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	13773.29	13773.29
1-9-3	011601001008	独立柱铝合金平台式活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	1010.63	1010.63
1-9-4	011601001009	满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	87627.19	87627.19
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							901363.10

注:措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目,其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段——一层、二层
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段——一层、二层
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段——一层、二层
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段一层、二层
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	2220931.17
合计					2220931.17

总承包服务费计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段——层、二层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段	
-------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--

工程量清单综合单价分析表

机械	品面剂			kg	0.039		49.56	1.93							
	素水泥浆			m3	0.001		719.89	0.72							
	抗收缩混凝土添加剂			m3	0.091		29.13	2.65							
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.091		413.55	37.63							
	1:2白水泥彩色石子浆			m3	0.012		637.17	7.65							
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.648		1	0.65							
	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200			台班	0.004		227.75	0.91							
	混凝土振动器 平板式			台班	0.007		12.51	0.09							
	钢筋调直机 直径D (mm) D=14			台班	0.001		37.03	0.04							
钢筋切断机 直径D (mm) D=40			台班	0.0004		37.84	0.02								
钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40			台班	0.001		22.28	0.02								
平面水磨石机 功率P (kW) P=3			台班	0.162		27.04	4.38								
项目编码	011106002001			项目名称			预制水磨石楼地面 (ST-01) 台阶、楼梯			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
020002-92换	楼梯预制水磨石块 水泥砂浆粘贴 (螺旋形、弧形楼梯的块料面层 :人工*1.2材料*1.1)	100m2	0.009036	10186.34	72375.73	132.32	6323.75	92.04376824	653.9870963	1.19564352		57.141405			
020002-84换	楼梯水泥砂浆面层 厚度T(mm) T=20 (螺旋形、弧形楼梯整体面层 :人工*1.1材料*1.05)	100m2	0.009036	2451.03	1043.12	0	700.75	22.14750708	9.42563232	0		6.331977			
小计								114.1912753	663.4127286	1.19564352		63.473382			
清单项目综合单价														842.27302944	
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			技工人工费		元	25.021	1.3592		34.01					
			普工人工费		元	12.085	1.3891		16.79						
			高级技工人工费		元	46.077	1.3757		63.39						
	材料			20mm厚预制水磨石 (ST-11)		m2	1.438	438.79		630.98					
			白水泥		t	0.0001	864.6		0.09						
			水		m3	0.08	4.62		0.37						
			湿拌地面砂浆 M15		m3	0.026	351.75		9.15						
			DTA砂浆		m3	0.02	994.1		19.88						
			石蜡		kg	0.036	5.13		0.18						
			草酸99.2%		kg	0.013	4.96		0.06						
			素水泥浆		m3	0.001	719.89		0.72						
			其他材料费(按百分比计算)		元	1.654	1		1.65						
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.005	227.75		1.14					
项目编码	011102003007			项目名称			瓷砖楼地面 (CT-02)			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S (m2) 0.10<S≤0.36	100m2	0.01	4804.88	9579.17	93.83	1757.14	48.0488	95.7917	0.9383		17.5714			
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1422.35	534.19	77.44	408.62	14.2235	5.3419	0.7744		4.0862			
020002-8换	1:2水泥砂浆找平层	10m3	0.006505	1112.14	2905.02	9.88	440.25	7.2344707	18.8971551	0.0642694		2.86382625			
小计								69.5067707	120.0307551	1.7769694		24.52142625			
清单项目综合单价														215.83592145	
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费		元	7.776	1.3891		10.8					
			技工人工费		元	17.444	1.3592		23.71						
			高级技工人工费		元	25.437	1.3757		34.99						
	材料			白水泥		t	0.001	864.6		0.86					
			水		m3	0.083	4.62		0.38						
			LC7.5轻骨料混凝土		m3	0.066	283.19		18.69						
			DSM20砂浆		t	0.02	216.81		4.34						
			DTA砂浆		m3	0.009	994.1		8.95						
			10mm厚灰色防滑地砖 (CT-02)		m2	1.03	83.42		85.92						
			石料切割锯片		片	0.003	16.11		0.05						
			素水泥浆		m3	0.001	719.89		0.72						
			其他材料费(按百分比计算)		元	0.299	1		0.3						
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.008	227.75		1.82					
			混凝土振动器 平板式		台班	0.005	12.51		0.06						
项目编码	011102003008			项目名称			瓷砖楼地面(有防水) (CT-02)			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S (m2) 0.10<S≤0.36	100m2	0.01	4804.88	9579.17	93.83	1757.14	48.0488	95.7917	0.9383		17.5714			
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1422.35	534.19	77.44	408.62	14.2235	5.3419	0.7744		4.0862			
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	236.78	209.51	0	73.13	2.3678	2.0951	0		0.7313			
小计								64.6401	103.2287	1.7127		22.3889			
清单项目综合单价														191.97040000	
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费		元	6.626	1.3891		9.2					
			技工人工费		元	15.783	1.3592		21.45						
			高级技工人工费		元	24.703	1.3757		33.98						
	材料			白水泥		t	0.001	864.6		0.86					
			水		m3	0.07	4.62		0.32						
			无纺布 200g/m2		m2	1.122	1.84		2.06						
			DSM20砂浆		t	0.02	216.81		4.34						
			DTA砂浆		m3	0.009	994.1		8.95						
			10mm厚灰色防滑地砖 (CT-02)		m2	1.03	83.42		85.92						
			石料切割锯片		片	0.003	16.11		0.05						
			素水泥浆		m3	0.001	719.89		0.72						
			其他材料费(按百分比计算)		元	0.283	1		0.28						
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.008	227.75		1.82					
项目编码	011102001001			项目名称			石材楼地面 (ST-06)			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
020002-37换	石材楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	6819.13	50762.96	118.43	4351.09	68.1913	507.6296	1.1843		43.5109			
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1422.35	1832.77	77.44	473.55	14.2235	18.3277	0.7744		4.7355			
020002-8换	1:2水泥砂浆找平层	10m3	0.005003	1112.14	2905.02	9.88	440.25	5.56403642	14.00001300	0.04942964		2.20257075			
小计								87.97883642	540.4911151	2.00812964		50.44897075			
清单项目综合单价														680.92705187	
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费		元	9.572	1.3891		13.3					
			技工人工费		元	21.285	1.3592		28.93						
			高级技工人工费		元	33.256	1.3757		45.75						
	材料			白水泥		t	0.001	864.6		0.86					
			水		m3	0.08	4.62		0.37						
			LC7.5轻骨料混凝土		m3	0.051	283.19		14.44						

工程量清单综合单价分析表

材料	DSM15砂浆	t	0.036	486.73	17.52							
	DTA砂浆	m3	0.01	994.1	9.94							
	20mm厚米灰色（优质石材维纳斯灰）大理石（ST-06）	m2	1.02	485.19	494.89							
	石料切割锯片	片	0.006	16.11	0.1							
	素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72							
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.348	1	1.35							
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.009	227.75	2.05							
	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.51	0.05							
项目编码	011102001002			项目名称		石材楼地面（ST-15）		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-37换	石材楼地面 水泥砂浆 粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	6819.13	39608.99	118.43	3793.39	68.1913	396.0899	1.1843	37.9339	
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1422.35	1012.99	77.44	432.56	14.2235	10.1299	0.7744	4.3256	
020002-8换	找平层 厚度T(mm) T=20	10m3	0.005003	1112.14	2905.02	9.88	440.25	5.56403642	14.53381396	0.04942964	2.20257075	
小计								87.97883642	420.7536151	2.00812964	44.46207075	
清单项目综合单价												555.20265187
人工	内容	单位	数量					单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普工人工费	元	9.572					1.3891	13.3			
	技工人工费	元	21.286					1.3592	28.93			
	高级技工人工费	元	33.256					1.3757	45.75			
材料	白水泥	t	0.001					864.6	0.86			
	水	m3	0.08					4.62	0.37			
	LC7.5轻骨料混凝土	m3	0.051					283.19	14.44			
	DSM15砂浆	t	0.019					486.73	9.25			
	DTA砂浆	m3	0.01					994.1	9.94			
	20mm厚米灰色（优质石材巴西乌金石）（ST-15）	m2	1.02					376.11	383.63			
	石料切割锯片	片	0.006					16.11	0.1			
	素水泥浆	m3	0.001					719.89	0.72			
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.049					1	1.05			
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.009					227.75	2.05			
	混凝土振动器 平板式	台班	0.004					12.51	0.05			
项目编码	011108001008			项目名称		卫生间过门石（ST-11）		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-139换	门槛石铺贴 水泥砂浆 粘贴	100m2	0.01	9836.92	46942.41	0	4950.17	98.3692	469.4241	0	49.5017	
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3338.94	231.79	147.1	905.66	33.3894	2.3179	1.471	9.0566	
020002-143	楼地面石材表面刷保护层	100m2	0.01	406.69	598.74	0	137.56	4.0669	5.9874	0	1.3756	
020002-145	楼地面石材底面刷保护层 麻面	100m2	0.01	467.7	718.49	0	159.69	4.677	7.1849	0	1.5969	
020002-10换	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1515.81	921.29	0	447.18	15.1581	9.2129	0	4.4718	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.006009	637.76	4206.04	123.3	387.88	3.83229984	25.27409436	0.7409097	2.33077092	
020002-9换	素水泥砂浆结合层一道 (内掺建筑胶)	100m2	0.01	1275.05	91.22	0	341.96	12.7505	0.9122	0	3.4196	
小计								172.2433998	520.3134944	2.2119097	71.75297092	
清单项目综合单价												766.52177482
人工	内容	单位	数量					单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普工人工费	元	18.771					1.3891	26.07			
	技工人工费	元	39.276					1.3592	53.38			
	高级技工人工费	元	67.445					1.3757	92.78			
材料	DTA砂浆擦缝	t	0.001					888.5	0.89			
	水	m3	0.11					4.62	0.51			
	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.026					355.05	9.23			
	普通 预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.061					389.95	23.79			
	细石砼增加费	m3	0.061					19.42	1.18			
	建筑胶	kg	0.025					7.08	0.18			
	DTA砂浆	m3	0.011					994.1	10.94			
	20mm厚预制水磨石（ST-11）	m2	1.04					438.79	456.34			
	石材保护层	kg	0.55					23.89	13.14			
	晶面剂	kg	0.039					49.56	1.93			
	素水泥浆	m3	0.001					719.89	0.72			
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.608					1	1.61			
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.002					295.65	0.59		
混凝土振动器 插入式		台班	0.005					10.26	0.05			
平面水磨石机 功率P（kW） P=3		台班	0.054					27.04	1.46			
项目编码	011108001009			项目名称		地砖与石材过门石（ST-11）		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-139换	门槛石铺贴 水泥砂浆 粘贴	100m2	0.01	9836.92	47712.55	0	4988.68	98.3692	477.1255	0	49.8868	
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3338.94	231.79	141.77	905.27	33.3894	2.3179	1.4177	9.0527	
020002-143	楼地面石材表面刷保护层	100m2	0.01	406.69	598.74	0	137.56	4.0669	5.9874	0	1.3756	
020002-145	楼地面石材底面刷保护层 麻面	100m2	0.01	467.7	718.49	0	159.69	4.677	7.1849	0	1.5969	
020002-8换	找平层 厚度T(mm) T=20	10m3	0.005153	1112.14	2905.02	9.66	440.24	5.73085742	14.53381396	0.04977798	2.26855672	
020002-9换	素水泥砂浆结合层一道 (内掺建筑胶)	100m2	0.01	1275.05	91.22	0	341.96	12.7505	0.9122	0	3.4196	
小计								158.9838574	508.4974681	1.46747798	67.60015672	
清单项目综合单价												736.54896018
人工	内容	单位	数量					单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普工人工费	元	17.447					1.3891	24.24			
	技工人工费	元	37.111					1.3592	50.44			
	高级技工人工费	元	61.283					1.3757	84.31			
材料	DTA砂浆擦缝	t	0.001					888.5	0.89			
	20mm厚预制水磨石（ST-11）	m2	1.04					438.79	456.34			
	石材保护层	kg	0.55					23.89	13.14			
	建筑胶	kg	0.025					7.08	0.18			
	晶面剂	kg	0.039					49.56	1.93			
	水	m3	0.078					4.62	0.36			
	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.022					351.75	7.74			
	DTA砂浆	m3	0.011					994.1	10.94			
	素水泥浆	m3	0.001					719.89	0.72			
	LC7.5轻骨料混凝土	m3	0.053					283.19	15.01			
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.268					1	1.27			
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004					12.23	0.05		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.054					26.06	1.41		
项目编码	0111018001006			项目名称		订制水磨石透风口(可开启)		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-56换	预制水磨石楼地面 水泥砂浆粘贴	100m2	0.01	6096.6	33017.2	0	3264.15	60.966	330.172	0	32.6415	
010006-65换	水(人工挖土方)	100m2	0.01	719.13	224.16	0	201.5	7.1913	2.2416	0	2.015	
小计								68.1573	332.4136	0	34.6565	
清单项目综合单价												435.22740000

工程量清单综合单价分析表

第 4 页, 共 35 页

	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		普工人工费	元	7.693	1.3891	10.69		
		技工人工费	元	17.052	1.3592	23.18			
		高级技工人工费	元	24.928	1.3757	34.29			
	材料		白水泥	t	0.001	864.6	0.86		
		水	m3	0.025	4.62	0.12			
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.026	351.75	9.15			
		防垫网(曙光黑色)	m2	0.353	6.19	2.19			
		订制水磨石送风口(可开启)	m2	1.03	309.73	319.02			
		石蜡	kg	0.027	5.13	0.14			
		草酸99.2%	kg	0.01	4.96	0.05			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.878	1	0.88			
	机械								
项目编码	011502001001			项目名称	铝合金本色封边条		计量单位	m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
020006-9换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	478.51	1610.62	0	207.16	4.7851	16.1062
			小计					4.7851	16.1062
			清单项目综合单价						22.96290000
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		普工人工费	元	0.498	1.3891	0.69		
		技工人工费	元	1.09	1.3592	1.48			
		高级技工人工费	元	1.898	1.3757	2.61			
	材料		10*10*1mm厚铝合金本色封边条	m	1.06	14.6	15.48		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.29	0.05			
		万能胶	kg	0.017	15.49	0.26			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.316	1	0.32			
	机械								
项目编码	011104003001			项目名称	架空区域基层		计量单位	m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
020006-71换	镀锌钢板基层板 8mm厚 2000*1000	10m2	0.1	1250.63	4372.02	0.36	549.57	125.063	437.202
020003-295换	镀锌钢板基层板 8mm厚 2000*1000	t	0.02	4291.78	5315.15	768.62	1456.38	85.8356	106.303
			小计					210.8986	543.505
			清单项目综合单价						853.89660000
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		普工人工费	元	22.309	1.3891	30.99		
		技工人工费	元	55.849	1.3592	75.91			
		高级技工人工费	元	75.595	1.3757	104			
	材料		镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	kg	21.199	3.87	82.04		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μm	kg	0.452	4.87	2.2			
		8mm厚花纹钢板	m2	1.05	390.56	410.09			
		膨胀螺栓(综合)	套	0.327	1.11	0.36			
		镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	2.346	1.15	2.7			
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.029	3.98	4.1			
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	4.864	2.21	10.75			
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.029	0.05	0.05			
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.42	7.63	3.2			
		松杂枋板材	m3	0.012	1685.84	20.23			
		氧气(工业用)	m3	0.106	17.33	1.84			
		乙炔气	m3	0.042	13.01	0.55			
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.9	1	5.9				
	机械		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.001	25.94	0.03		
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.086	177.88	15.3			
项目编码	011403001003			项目名称	防水无机涂料墙面(PT-01)		计量单位	m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	899.33	440.53	0	260	8.9933	4.4053
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1588.91	162.94	0	428.6	15.8891	1.6294
020003-7+020003-11*(12)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度 (mm) :8)	100m2	0.01	1082.4	305.75	0	301.71	10.824	3.0575
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	310.6	113.47	0	87.87	3.106	1.1347
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	552.65	443.35	0	168.41	5.5265	4.4335
			小计					44.3389	14.6604
			清单项目综合单价						71.46520000
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		技工人工费	元	9.763	1.3592	13.27		
		普工人工费	元	4.689	1.3891	6.51			
		高级技工人工费	元	17.849	1.3757	24.55			
	材料		水	m3	0.006	4.62	0.03		
		湿拌抹灰砂浆 M5	m3	0.009	325.64	2.93			
		耐水腻子	kg	2.041	0.78	1.59			
		防水无机涂料(PT-01)	kg	0.261	16.57	4.32			
		砂纸	张	0.12	0.42	0.05			
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78			
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11			
		VJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61			
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.145	1	0.15				
	机械								
项目编码	011205001022			项目名称	墙面瓷化镀膜(PT-02)		计量单位	m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
020005-141换	室内墙柱面 仿瓷涂料 三道	100m2	0.01	1490.1	8242.59	0	806.44	14.901	82.4259
020005-125	室内墙柱面 底油 每遍	100m2	0.01	815.2	84.85	0	219.96	8.152	0.8485
020003-32换	石膏板基层 墙面 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1084.36	1342.07	0	354.04	10.8436	13.4207
020003-32换	石膏板基层 墙面 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	867.49	1342.07	0	296.65	8.6749	13.4207
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	1775.38	53.36	621.78	19.9984	17.7538
			小计					62.5699	127.8696
			清单项目综合单价						213.96180000
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		普工人工费	元	6.511	1.3891	9.04		
		技工人工费	元	14.261	1.3592	19.38			
		高级技工人工费	元	24.818	1.3757	34.14			
	材料		8mm厚硅钙板	m2	2.12	11.14	23.62		
		瓷化镀膜(PT-02)	kg	1.27	64.22	81.56			
		型钢(综合)	t	0.004	3269.03	13.08			
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.334	8.85	2.96			
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02			

工程量清单综合单价分析表

	材料	砂纸		张	0.14	0.42	0.06						
		电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.041	7.63	0.31						
		熟桐油		kg	0.016	11.95	0.19						
		清油		kg	0.015	16.99	0.25						
		油漆溶剂油		kg	0.039	9.73	0.38						
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.523	1	1.52						
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.003	177.88	0.53						
项目编码	011203001003		项目名称		岩板墙面 (CT-01)		计量单位		m2				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020003-108换	水泥砂浆粘贴陶瓷面砖疏缝 单块面积S(m2) 0.2<S≤0.36 缝宽d(mm) L、d≤5 内墙	100m2	0.01	5464.09	29167.95	0	2904.31	54.6409	291.6795	0	29.0431		
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.025	385.21	88.96	0	106.39	9.63025	2.224	0	2.65975		
小计								64.27115	293.9035	0	31.70285		
清单项目综合单价											389.8775000		
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	6.683	1.3891	9.28					
				技工人工费	元	14.649	1.3592	19.91					
				高级技工人工费	元	25.497	1.3757	35.08					
	材料			水	m3	0.002	4.62	0.01					
				DTA砂浆	m3	0.005	994.1	4.97					
				10mm厚岩板 (CT-01)	m2	1.014	280.95	284.88					
				勾缝剂	kg	0.417	5.31	2.21					
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.462	1	1.46					
	机械												
项目编码	011205001023		项目名称		艺术玻璃墙面 (GL-01)		计量单位		m2				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020003-247换	玻璃面压条 增面 材料费按实增加 12mm厚钢化玻璃压条	100m2	0.01	3566.14	18126.34	0	1849.99	35.6614	181.2634	0	18.4999		
小计								35.6614	181.2634	0	18.4999		
清单项目综合单价											235.4247000		
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	3.709	1.3891	5.15					
				技工人工费	元	8.128	1.3592	11.05					
				高级技工人工费	元	14.147	1.3757	19.46					
	材料			5+1.14pvb+5mm艺术玻璃 (GL-01)	m2	1.03	157.23	161.95					
				不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.242	5.13	6.37					
				玻璃胶 300mL	支	1.134	10.62	12.04					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.902	1	0.9					
	机械												
项目编码	011205001024		项目名称		艺术夹胶银镜墙面 (GL-07)		计量单位		m2				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020003-247换	玻璃面压条 增面 材料费按实增加 12mm厚钢化玻璃压条	100m2	0.01	3566.14	19255.69	0	1906.46	35.6614	192.5569	0	19.0646		
020003-32换	12mm厚钢化玻璃压条	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218		
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	1775.38	53.36	621.78	19.9984	17.7538	0.5336	6.2178		
020003-32换	石膏板基层 墙面 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	867.49	2726.35	0	365.87	8.6749	27.2635	0	3.6587		
020003-7+020003-11*(-10)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度 (mm) :10) (实际厚度 (mm) :10)	100m2	0.01	1348.16	782.49	44.87	399.08	13.4816	7.8249	0.4487	3.9908		
小计								88.6599	270.4465	0.9823	37.0537		
清单项目综合单价											397.1424000		
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	9.23	1.3891	12.82					
				技工人工费	元	20.201	1.3592	27.46					
				高级技工人工费	元	35.169	1.3757	48.38					
	材料			12mm高性能石膏基纤维板	m2	1.06	22	23.32					
				12mm硅酸钙板	m2	1.06	24.07	25.51					
				型钢(综合)	t	0.004	3269.03	13.08					
				水	m3	0.005	4.62	0.02					
				6+1.14pvb+6mm艺术夹胶银镜 (GL-07)	m2	1.03	168.14	173.18					
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.334	8.85	2.96					
				膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02					
				电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31					
				不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.242	5.13	6.37					
				玻璃胶 300mL	支	1.134	10.62	12.04					
				干混抹灰砂浆 M10	t	0.02	380.53	7.61					
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.986	1	1.99					
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.002	227.75	0.46					
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	177.88	0.53					
项目编码	011205001025		项目名称		仿古铜拉丝不锈钢墙面 (MT-01)		计量单位		m2				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020003-227换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m2	0.01	5082.97	22392.28	0	2464.67	50.8297	223.9228	0	24.6467		
小计								50.8297	223.9228	0	24.6467		
清单项目综合单价											299.3992000		
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	5.287	1.3891	7.34					
				技工人工费	元	11.586	1.3592	15.75					
				高级技工人工费	元	20.163	1.3757	27.74					
	材料			1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢(可发声金属琴弦) (MT-01)	m2	1.01	207.86	209.94					
				橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42					
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6					
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51					
				玻璃胶 300mL	支	0.031	10.62	0.33					
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.114	1	1.11					
	机械												
项目编码	011502001002		项目名称		仿古铜拉丝不锈钢墙面 (MT-01)		计量单位		m				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020006-10换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	525.93	19399.53	0	1109.15	5.2593	193.9953	0	11.0915		
小计								5.2593	193.9953	0	11.0915		
清单项目综合单价											210.3461000		
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	0.547	1.3891	0.76					
				技工人工费	元	1.199	1.3592	1.63					
				高级技工人工费	元	2.087	1.3757	2.87					

工程量清单综合单价分析表

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

工程量清单综合单价分析表

八.1	材料	高级技工人工费			元	24.466	1.3757	33.66			
		12mm高性能石膏基纤维板			m2	1.06	22	23.32			
		5.0mm厚雕刻钢板构件 (MT-13)			m2	1.01	4271.39	4314.1			
		橡胶密封条			m	2.499	1.77	4.42			
		自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.235	8.85	2.08			
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm			套	3.4	2.21	7.51			
		玻璃胶 300mL			支	0.031	10.62	0.33			
		其他材料费(按百分比计算)			元	21.883	1	21.88			
项目编码	011205001030			项目名称		木纹透声造型板 (MT-15)		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-58换	成品铝合金防盗网(格栅)安装(各类弧形、圆形、半圆形窗的安装,人工*1.2)	100m2	0.007	4245.8	86994.11	0	5473.23	29.7206	608.95877	0	38.31261
020001-58换	成品铝合金防盗网(格栅)安装	100m2	0.003001	3538.16	86994.11	0	5285.97	10.61801816	261.0693241	0	15.86319597
020006-12换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.00315	572.9	1500.38	0	226.62	1.804635	4.726197	0	0.713853
020005-159	大棚面 乳胶漆喷黑、喷灰 每遍	100m2	0.01	514.65	328.42	148.72	163.23	5.1465	3.2842	1.4872	1.6323
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	11631.47	53.36	1114.59	19.9984	116.3147	0.5336	11.1459
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	675.96	3549.97	0	356.38	6.7596	35.4997	0	3.5638
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	552.65	443.35	0	168.41	5.5265	4.4335	0	1.6841
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273
小计								85.86375316	1039.545891	2.0208	74.84305897
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	10.702	1.3891	14.87		
				技工人工费		元	30.609	1.3592	41.6		
				高级技工人工费		元	21.364	1.3757	29.39		
	材料			镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm		kg	28.462	3.87	110.15		
				50mm厚,容重48kg/m³玻璃丝棉		m2	1.05	33.45	35.12		
				1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢收边		m	0.334	13.27	4.43		
				(MT-15) 木纹透声造型板		m2	1	861.95	861.95		
				水		m3	0.00002	4.62	0		
				玻璃丝布		m2	1.05	2.65	2.78		
				膨胀螺栓(综合)		套	6.02	1.11	6.68		
				U型钉		kg	0.04	14.16	0.57		
				镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.02	1.29	0.03		
				圆钉 L=60mm		kg	0.005	4.87	0.02		
				电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.041	7.63	0.31		
				钢丝网 1mm		m2	1.05	4.42	4.64		
				乳胶漆		kg	0.216	15.04	3.25		
				万能胶		kg	0.011	15.49	0.17		
				VJ-III胶		kg	0.33	4.87	1.61		
				其他材料费(按百分比计算)		元	7.738	1	7.74		
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.003	177.88	0.53		
				电动空气压缩机 排气量Q (m³/min) Q=1		台班	0.006	247.86	1.49		
项目编码	011205001031			项目名称		木纹覆膜铝型材(MT-25)		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰线 墙面 1.2mm厚香槟色不锈钢	100m2	0.01	5082.97	15785.32	0	2134.32	50.8297	157.8532	0	21.3432
020003-32换	金属装饰线 墙面 1.2mm厚香槟色不锈钢	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218
小计								61.6733	182.9006	0	25.465
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	6.414	1.3891	8.91		
				技工人工费		元	14.056	1.3592	19.1		
				高级技工人工费		元	24.466	1.3757	33.66		
	材料			12mm高性能石膏基纤维板		m2	1.06	22	23.32		
				木纹覆膜铝型材(MT-25)		m2	1.01	142.77	144.2		
				橡胶密封条		m	2.499	1.77	4.42		
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.235	8.85	2.08		
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.4	2.21	7.51		
				玻璃胶 300mL		支	0.031	10.62	0.33		
				其他材料费(按百分比计算)		元	1.033	1	1.03		
	机械										
项目编码	011205001032			项目名称		香槟色不锈钢墙面 (MT-26)		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰线 墙面 1.2mm厚香槟色不锈钢	100m2	0.01	5082.97	22392.28	0	2464.67	50.8297	223.9228	0	24.6467
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2214.08	53.36	643.72	19.9984	22.1408	0.5336	6.4372
020003-7+020003-11*(~10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度 (mm) :10)(实际厚度 (mm) :10)	100m2	0.01	1264.41	404.73	0	354.83	12.6441	4.0473	0	3.5483
小计								83.4722	250.1109	0.5336	34.6322
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	8.779	1.3891	12.19		
				技工人工费		元	18.595	1.3592	25.27		
				高级技工人工费		元	33.44	1.3757	46		
	材料			镀锌钢(综合)		t	0.004	4269.03	17.08		
				水		m3	0.001	4.62	0		
				湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.012	344.88	4.14		
				1.2mm厚香槟色不锈钢 (MT-26)		m2	1.01	207.86	209.94		
				橡胶密封条		m	2.499	1.77	4.42		
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.068	8.85	0.6		
				膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.11	3.02		
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.4	2.21	7.51		
				电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.041	7.63	0.31		
				玻璃胶 300mL		支	0.031	10.62	0.33		
			其他材料费(按百分比计算)		元	1.694	1	1.69			
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.003	177.88	0.53		
项目编码	011205004002			项目名称		A级硬包墙面 (SF-02)		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-251换	金属装饰线 墙面 1.2mm厚香槟色不锈钢	100m2	0.01	3205.16	54489.63	0	3572.63	32.0516	544.8963	0	35.7263
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3511.63	0	762.9	22.1947	35.1163	0	7.629
小计								54.2463	580.0126	0	43.3553
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	5.645	1.3891	7.84		

工程量清单综合单价分析表

人工					技工人工费		元	12.364	1.3592	16.81				
					高级技工人工费		元	21.516	1.3757	29.6				
	材料	PVC编织复合铝板 (PVC 编织饰面厚约为 1mm+基层穿孔铝板:3.0mm) (SF-02)	m2	1	535.4	535.4								
		膨胀螺栓 (综合)	套	2.116	1.11	2.35								
		射钉	10个	2.43	0.88	2.14								
		抽芯铆钉 ϕ 4mm \times 13mm	100个	0.094	0.88	0.08								
		轻钢龙骨 75mm \times 40mm	m	1.06	9.29	9.85								
		轻钢龙骨 75mm \times 45mm	m	1.988	11.06	21.99								
		万能胶	kg	0.3	15.49	4.65								
		其他材料费 (按百分比计算)	元	3.567	1	3.57								
机械														
项目编码	011205004003			项目名称		A级硬包墙面 (SF-06)				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
020003-251换	成面软包墙面 墙面 12mm厚高密度纤维板基层	100m2	0.01	3205.16	33588.65	0	2527.58	32.0516	335.8865	0	25.2758			
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3511.63	0	762.9	22.1947	35.1163	0	7.629			
小计										54.2463	371.0028	0	32.9048	
清单项目综合单价														458.15390000
	-	内容	单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	人工	普工人工费	元	5.645	1.3891		7.84							
技工人工费		元	12.364	1.3592		16.81								
高级技工人工费		元	21.516	1.3757		29.6								
	材料	12mm (PVC 编织饰面厚约为 1mm+无机玻纤基层) (SF-06)	m2	1	327.43		327.43							
膨胀螺栓 (综合)		套	2.116	1.11		2.35								
射钉		10个	2.43	0.88		2.14								
抽芯铆钉 ϕ 4mm \times 13mm		100个	0.094	0.88		0.08								
轻钢龙骨 75mm \times 40mm		m	1.06	9.29		9.85								
轻钢龙骨 75mm \times 45mm		m	1.988	11.06		21.99								
万能胶		kg	0.3	15.49		4.65								
其他材料费 (按百分比计算)		元	2.528	1		2.53								
	机械													
项目编码	011203001004			项目名称		石材雕刻墙面 (ST-04)				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
020003-73换	挂钩式干挂石材 密缝	100m2	0.01	12280.68	87548.29	0	7627.13	122.8068	875.4829	0	76.2713			
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2214.08	53.36	643.72	19.9984	22.1408	0.5336	6.4372			
小计										142.8052	897.6237	0.5336	82.7085	
清单项目综合单价														1123.67100000
	-	内容	单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	人工	普工人工费	元	14.857	1.3891		20.64							
技工人工费		元	32.55	1.3592		44.24								
高级技工人工费		元	56.644	1.3757		77.93								
	材料	镀锌钢 (综合)	t	0.004	4269.03		17.08							
30mm厚石材雕刻 (ST-04)		m2	1.03	816.66		841.16								
不锈钢石材挂件 国产304		套	3.188	5.75		18.33								
膨胀螺栓 (综合)		套	9.095	1.11		10.1								
电焊条 E4303 ϕ 2.5mm		kg	0.041	7.63		0.31								
云石胶		kg	0.196	17.7		3.47								
密封胶		kg	0.103	10.62		1.09								
其他材料费 (按百分比计算)		元	4.896	1		4.9								
		机械	交流弧焊机 容量E (kV \cdot A) E=32	台班	0.003	177.88		0.53						
项目编码	011205001033			项目名称		干挂墙面 (ST-05)				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
020003-73换	挂钩式干挂石材 密缝	100m2	0.01	12280.68	69884.49	0	6743.94	122.8068	698.8449	0	67.4394			
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2214.08	53.36	643.72	19.9984	22.1408	0.5336	6.4372			
小计										142.8052	720.9857	0.5336	73.8766	
清单项目综合单价														938.20110000
	-	内容	单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	人工	普工人工费	元	14.857	1.3891		20.64							
技工人工费		元	32.55	1.3592		44.24								
高级技工人工费		元	56.644	1.3757		77.93								
	材料	镀锌钢 (综合)	t	0.004	4269.03		17.08							
25mm厚白色 (优质石材耐土白) (ST-05)		m2	1.03	646.02		665.4								
不锈钢石材挂件 国产304		套	3.188	5.75		18.33								
膨胀螺栓 (综合)		套	9.095	1.11		10.1								
电焊条 E4303 ϕ 2.5mm		kg	0.041	7.63		0.31								
云石胶		kg	0.196	17.7		3.47								
密封胶		kg	0.103	10.62		1.09								
其他材料费 (按百分比计算)		元	4.017	1		4.02								
		机械	交流弧焊机 容量E (kV \cdot A) E=32	台班	0.003	177.88		0.53						
项目编码	011205001034			项目名称		木纹装饰板墙面 (WD-04)				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
020003-199换	木质饰面板 (挂板) 墙面	100m2	0.01	4991.5	20598.41	0	2350.77	49.915	205.9841	0	23.5077			
020003-32换	木质饰面板 (挂板) 12mm厚高密度纤维板基层	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218			
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	1775.38	53.36	621.78	19.9984	17.7538	0.5336	6.2178			
小计										80.757	248.7853	0.5336	33.8473	
清单项目综合单价														363.92320000
	-	内容	单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	人工	普工人工费	元	8.402	1.3891		11.67							
技工人工费		元	18.405	1.3592		25.02								
高级技工人工费		元	32.034	1.3757		44.07								
	材料	12mm厚高性能石膏基纤维板	m2	1.06	22		23.32							
A级木纹装饰板 (厚:15mm) (WD-04)		m2	1.01	192.33		194.25								
型钢 (综合)		t	0.004	3269.03		13.08								
自攻螺钉 M6 \times 30mm		100个	0.167	8.85		1.48								
膨胀螺栓 (综合)		套	2.72	1.11		3.02								
电焊条 E4303 ϕ 2.5mm		kg	0.041	7.63		0.31								
不锈钢挂件 1.2mm		个	4.04	2.65		10.71								
其他材料费 (按百分比计算)		元	1.706	1		1.71								
		机械	交流弧焊机 容量E (kV \cdot A) E=32	台班	0.003	177.88		0.53						
项目编码	011205001035			项目名称		木纹装饰板墙面 (WD-04)				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
020003-199换	木质饰面板 (挂板) 墙面	100m2	0.01	4991.5	20598.41	0	2350.77	49.915	205.9841	0	23.5077			
020003-32换	木质饰面板 (挂板) 12mm厚高密度纤维板基层	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218			
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	1775.38	53.36	621.78	19.9984	17.7538	0.5336	6.2178			

工程量清单综合单价分析表

小计					80.757	248.7853	0.5336	33.8473	
清单项目综合单价					363.92320000				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	8.402	1.3891	11.67			
		技工人工费	元	18.405	1.3592	25.02			
		高级技工人工费	元	32.034	1.3757	44.07			
	材料	12mm厚高性能石膏纤维板	m2	1.06	22	23.32			
		A级木纹装饰板(厚:15mm) (WD-04)	m2	1.01	192.33	194.25			
		型钢(综合)	t	0.004	3269.03	13.08			
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.167	8.85	1.48			
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02			
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31			
		不锈钢挂件 1.2mm	个	4.04	2.65	10.71			
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.706	1	1.71			
		机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	177.88	0.53		
项目编码	011205001036		项目名称		蜂窝铝板墙面 (MT-18)		计量单位	m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
020003-227换	20mm厚白色蜂窝铝板(MT-18)	100m2	0.01	5082.97	36804.98	0	3185.31	50.8297	368.0498
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	1775.38	53.36	621.78	19.9984	17.7538
小计					70.8281	385.8036	0.5336	38.0709	
清单项目综合单价					495.23620000				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	7.368	1.3891	10.23			
		技工人工费	元	16.145	1.3592	21.94			
		高级技工人工费	元	28.094	1.3757	38.65			
	材料	型钢(综合)	t	0.004	3269.03	13.08			
		20mm厚白色蜂窝铝板(MT-18)	m2	1.01	349.85	353.35			
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02			
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31			
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42			
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6			
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51			
		玻璃胶 300mL	支	0.031	10.62	0.33			
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.264	1	2.26			
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	177.88	0.53			
项目编码	011205001037		项目名称		独立柱墙面钢化镀膜 (PT-02)		计量单位	m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
020005-141+020005-142*(-1)换	室内墙柱面 仿瓷涂料三遍(实际遍数(遍):2)(实际遍数(遍):2)	100m2	0.01	1044.13	5776.13	0	565.1	10.4413	57.7613
020003-189换	GRC、GRC挂板 圆形柱、弧形梁面 GRC厚度20mm	100m2	0.01	10651.41	168120.32	57.63	11228.71	106.5141	1681.2032
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3511.63	0	762.9	22.1947	35.1163
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	552.65	443.35	0	168.41	5.5265	4.4335
小计					144.6766	1778.5143	0.5763	127.2512	
清单项目综合单价					2051.01840000				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	30.463	1.3891	42.32			
		技工人工费	元	54.309	1.3592	73.82			
		高级技工人工费	元	20.748	1.3757	28.54			
	材料	GRC厚度20mm	m2	1.08	1533	1655.64			
		钢化镀膜 (PT-02)	kg	0.89	64.22	57.16			
		膨胀螺栓(综合)	套	2.116	1.11	2.35			
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.094	0.88	0.08			
		连接件	套	4.758	3.54	16.84			
		砂纸	张	0.08	0.42	0.03			
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78			
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85			
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.988	11.06	21.99			
		云石胶	kg	0.02	17.7	0.35			
		VJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61			
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.837	1	9.84			
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	177.88	0.53			
项目编码	011302001016		项目名称		防水无机涂料吊顶 (PT-01)		计量单位	m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2064.87	362.77	0	564.55	20.6487	3.6277
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1169.71	484.22	0	333.74	11.6971	4.8422
020005-108	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	888.06	142.43	0	242.12	8.8806	1.4243
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1867.89	1393.02	0	563.94	18.6789	13.9302
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上”(设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工×0.8)	100m2	0.01	1494.31	1393.02	0	465.08	14.9431	13.9302
020004-7	平缝天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2717.54	2261.56	566.61	872.69	27.1754	22.6156
小计					102.0238	60.3702	5.6661	30.4212	
清单项目综合单价					198.48130000				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	10.61	1.3891	14.74			
		技工人工费	元	23.257	1.3592	31.61			
		高级技工人工费	元	40.471	1.3757	55.68			
	材料	8mm厚硅钙板	m2	2.1	11.14	23.39			
		腻子粉(成品)	kg	2.245	1.59	3.57			
		水	m3	0.001	4.62	0			
		防水无机涂料 (PT-01)	kg	0.287	16.57	4.76			
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46			
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.474	8.85	4.19			
		六角螺栓(综合)	kg	0.018	6.19	0.11			
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13			
		吊杆	kg	0.225	4.87	1.1			
		砂纸	张	0.14	0.42	0.06			
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	17.7	18.59			
		水性封闭底漆	kg	0.132	10.62	1.4			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.598	1	0.6			
	机械	电动切割机	台班	0.027	209.08	5.65			
项目编码	011302001017		项目名称		钢化镀膜 (PT-02)		计量单位	m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2064.87	362.77	0	564.55	20.6487	3.6277

工程量清单综合单价分析表

020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1169.71	1866.85	0	402.87	11.6971	18.6685	0	4.0287	
020005-108	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	888.06	142.43	0	242.12	8.8806	1.4243	0	2.4212	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1867.89	1393.02	0	563.94	18.6789	13.9302	0	5.6394	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (设计要求多层基层板时,非首层基层板;人工*0.8)	100m2	0.01	1494.31	1393.02	0	465.08	14.9431	13.9302	0	4.6508	
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2717.54	2261.56	566.61	872.69	27.1754	22.6156	5.6661	8.7269	
小计								102.0238	74.1965	5.6661	31.1125	
清单项目综合单价												212.99890000
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	10.61	1.3891	14.74				
				技工人工费	元	23.257	1.3592	31.61				
				高级技工人工费	元	40.471	1.3757	55.68				
	材料			8mm厚硅钙板	m2	2.1	11.14	23.39				
				腻子粉(成品)	kg	2.245	1.59	3.57				
				水	m3	0.001	4.62	0				
				瓷化墙膜 (PT-02)	kg	0.287	64.22	18.43				
				铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46				
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.474	8.85	4.19				
				六角螺栓 (综合)	kg	0.018	6.19	0.11				
				射钉	10个	0.153	0.88	0.13				
				吊杆	kg	0.225	4.87	1.1				
				砂纸	张	0.14	0.42	0.06				
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	17.7	18.59				
				水性封闭底漆	kg	0.132	10.62	1.4				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.735	1	0.74				
	机械			电动切割机	台班	0.027	209.08	5.65				
项目编码	011302001018			项目名称	微粒吸声系统板吊顶(AP-01/AP-02)			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-48换	吸音板 矿棉吸音板 安装在基层板上	100m2	0.01	2789.89	103581.73	0	5917.34	27.8989	1035.8173	0	59.1734	
020004-154换	天棚面铺贴吸音材料 超细玻璃棉 100mm	100m2	0.01	1385.91	3628.02	0	548.14	13.8591	36.2802	0	5.4814	
020004-13	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2704.09	3490.76	555.32	929.78	27.0409	34.9076	5.5532	9.2978	
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.01	4721.93	4009.2	812.91	1508.07	47.2193	40.092	8.1291	15.0807	
小计								116.0182	1147.0971	13.6823	89.0333	
清单项目综合单价												1365.83090000
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	16.255	1.3891	22.58				
				技工人工费	元	27.239	1.3592	37.02				
				高级技工人工费	元	41.009	1.3757	56.42				
	材料			镀锌铁丝 (综合)	kg	0.16	5.35	0.86				
				型钢(综合)	t	0.01	3269.03	32.69				
				50MM厚48KG/M²玻璃棉	m2	1.02	33.45	34.12				
				膨胀螺栓(综合)	套	1.46	1.11	1.62				
				微粒吸声系统板(漂珠板基层(15mm)+微粒吸声涂层(3mm)(AP-01/AP-02)	m2	1.05	973.45	1022.12				
				铁件(综合)	kg	1.7	6.16	10.47				
				塑料薄膜	m2	2.2	0.43	0.95				
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.354	8.85	3.13				
				六角螺栓 (综合)	kg	0.02	6.19	0.12				
				吊杆	kg	0.779	4.87	3.79				
				合金钢钻头 20mm	个	0.025	30.97	0.77				
				电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.222	7.97	1.77				
				杉木板材 (综合)	m3	0.0001	1946.9	0.19				
				轻钢龙骨上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	19.03	19.98				
				氧气(工业用)	m3	0.053	17.33	0.92				
				乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27				
				万能胶	kg	0.02	15.49	0.31				
				其他材料费(按百分比计算)	元	11.357	1	11.36				
	机械			电动切割机	台班	0.027	209.08	5.65				
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.046	177.88	8.18				
项目编码	011302008001			项目名称	金属网格吊顶			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-113换	铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上 (拱(圆)形天棚的基层或面层;人工*1.3)	100m2	0.01	7114.83	25742.38	0	3169.84	71.1483	257.4238	0	31.6984	
小计								71.1483	257.4238	0	31.6984	
清单项目综合单价												360.27050000
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	7.402	1.3891	10.28				
				技工人工费	元	16.214	1.3592	22.04				
				高级技工人工费	元	28.224	1.3757	38.83				
	材料			φ4加固金属网格(间距50×50mm)	m2	1.1	230.09	253.1				
				膨胀螺栓(综合)	套	1.6	1.11	1.78				
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.549	1	2.55				
	机械											
项目编码	010605001001			项目名称	检修马道			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-60	钢架制作、安装	t	0.05083	2702.52	3977.68	206.34	928.77	137.3690916	202.183414	10.4882622	47.2093791	
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.01	2555.86	25152.74	0	1933.97	25.5586	251.5274	0	19.3397	
小计								162.9276916	453.7128744	10.4882622	66.5490791	
清单项目综合单价												693.67790730
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	29.248	1.3891	40.63				
				技工人工费	元	73.249	1.3592	99.56				
				高级技工人工费	元	16.529	1.3757	22.74				
	材料			镀锌铁丝(综合)	kg	0.001	5.35	0.01				
				角钢(综合)	t	0.053	3400	180.2				
				电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	1.397	7.97	11.13				
				杉木板材 (综合)	m3	0.001	1946.9	1.95				
				红丹环氧防锈漆	kg	0.345	14.65	5.05				
				油漆溶剂油	kg	0.036	9.73	0.35				
				氧气(工业用)	m3	0.076	17.33	1.32				
				乙炔气	m3	0.044	13.01	0.57				
				钢板网(网孔15×30mm,3mm厚)	m2	1.06	230.09	243.9				
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.257	1	2.26				
				万能胶	kg	0.412	15.49	6.38				

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.005501	1169.71	1866.85	0	0	402.87	6.43457471	10.26954185	0	0	2.21618787	
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.005501	573.03	1264.21	0	0	214.85	3.15223803	6.95441921	0	0	1.18189885	
020005-103	天棚面 清刮腻子 二遍	100m2	0.005501	2064.87	362.77	0	0	564.55	11.35884987	1.99559777	0	0	3.10558955	
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.01	528.98	352.59	0	0	157.6	5.2898	3.5259	0	0	1.576	
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍 (实际遍数(遍):2)(实际遍数(遍):2)	100m2	0.005501	1577.88	1003.3	0	0	467.71	8.67991788	5.5191533	0	0	2.57287271	
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) $d\geq 1200$	100m2	0.005501	2662.93	2071.32	555.32	847.91	14.64877793	11.39433132	3.05481532	0	0	4.66435291	
小计									88.14300148	52.99617296	3.05481532	0	26.19247991	
清单项目综合单价														170.38646967
	-		内容		单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费		元		9.169		1.3891	12.74				
		技工人工费		元		20.091		1.3592	27.31					
		高级技工人工费		元		34.96		1.3757	48.09					
	材料		8mm厚硅钙板		m2		0.963		11.14	10.73				
		变化墙膜 (PT-02)		kg		0.158		64.22	10.15					
		白水泥		t		0.002		864.6	1.73					
		腻子粉(成品)		kg		1.235		1.59	1.96					
		水		m3		0.001		4.62	0					
		防潮涂料		kg		0.33		16.57	5.47					
		抗碱封底涂料		kg		0.073		16.57	1.21					
		铁件(综合)		kg		0.22		6.16	1.36					
		贴缝网带		m		1.155		2.92	3.37					
		嵌缝膏		kg		0.067		1.77	0.12					
		自攻螺钉 M5×30mm		100个		0.28		8.85	2.48					
		六角螺栓 (综合)		kg		0.01		6.19	0.06					
		射钉		10个		0.084		0.88	0.07					
		吊杆		kg		0.121		4.87	0.59					
		砂纸		张		0.066		0.42	0.03					
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距 ≥ 1200 mm(平级)		m2		0.578		15.93	9.21					
		建筑胶		kg		0.581		7.08	4.11					
	其他材料费(按百分比计算)		m		0.525		1	0.53						
	机械		电动切割机		台班		0.015		209.08	3.14				
项目编码		011303001008	项目名称	天花灯槽				计量单位	■					
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.002701	7013.06	2424.51	0	1977.02	18.94227506	6.54860151	0	5.33993102			
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.002701	1169.71	484.22	0	333.74	3.15938671	1.30787822	0	0.90143174			
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.002701	573.03	1264.21	0	214.85	1.54775403	3.41463121	0	0.58030985			
020005-103	天棚面 清刮腻子 二遍	100m2	0.002701	2064.87	362.77	0	564.55	5.57721387	0.97984177	0	1.52484955			
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.01	528.98	352.59	0	157.6	5.2898	3.5259	0	1.576			
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍 (实际遍数(遍):2)(实际遍数(遍):2)	100m2	0.002701	1577.88	1003.3	0	467.71	4.26185388	2.7099133	0	1.26328471			
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) $d\geq 1200$	100m2	0.002701	2662.93	2071.32	555.32	847.91	7.19257393	5.59463532	1.49991932	2.29020491			
小计									45.97085748	24.08140133	1.49991932	0	13.47601178	
清单项目综合单价														85.02818991
	-		内容		单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费		元		4.781		1.3891	6.64				
		技工人工费		元		10.476		1.3592	14.24					
		高级技工人工费		元		18.228		1.3757	25.08					
	材料		8mm厚硅钙板		m2		0.473		11.14	5.27				
		白水泥		t		0.001		864.6	0.86					
		腻子粉(成品)		kg		0.606		1.59	0.96					
		水		m3		0.0003		4.62	0					
		防潮涂料		kg		0.162		16.57	2.68					
		抗碱封底涂料		kg		0.036		16.57	0.6					
		防水无机涂料 (PT-01)		kg		0.078		16.57	1.29					
		铁件(综合)		kg		0.108		6.16	0.67					
		贴缝网带		m		1.155		2.92	3.37					
		嵌缝膏		kg		0.067		1.77	0.12					
		自攻螺钉 M5×30mm		100个		0.138		8.85	1.22					
		六角螺栓 (综合)		kg		0.005		6.19	0.03					
		射钉		10个		0.041		0.88	0.04					
		吊杆		kg		0.059		4.87	0.29					
		砂纸		张		0.032		0.42	0.01					
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距 ≥ 1200 mm(平级)		m2		0.284		15.93	4.52					
		建筑胶		kg		0.285		7.08	2.02					
	其他材料费(按百分比计算)		元		0.238		1	0.24						
	机械		电动切割机		台班		0.007		209.08	1.46				
项目编码		011303001009	项目名称	天花灯槽				计量单位	■					
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.003	7013.06	2424.51	0	1977.02	21.03918	7.27353	0	5.93106			
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.003	1169.71	484.22	0	333.74	3.50913	1.45266	0	1.00122			
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.003	573.03	1264.21	0	214.85	1.71909	3.79263	0	0.64455			
020005-103	天棚面 清刮腻子 二遍	100m2	0.003	2064.87	362.77	0	564.55	6.19461	1.08831	0	1.69365			
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.01	528.98	352.59	0	157.6	5.2898	3.5259	0	1.576			
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍 (实际遍数(遍):2)(实际遍数(遍):2)	100m2	0.003	1577.88	1003.3	0	467.71	4.73364	3.0099	0	1.40313			
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) $d\geq 1200$	100m2	0.003	2662.93	2071.32	555.32	847.91	7.98879	6.21396	1.66596	2.54373			
小计									50.47424	26.35689	1.66596	0	14.79334	
清单项目综合单价														93.29043000
	-		内容		单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费		元		5.25		1.3891	7.29				
		技工人工费		元		11.505		1.3592	15.64					
		高级技工人工费		元		20.018		1.3757	27.54					
	材料		8mm厚硅钙板		m2		0.525		11.14	5.85				
		白水泥		t		0.001		864.6	0.86					
		腻子粉(成品)		kg		0.674		1.59	1.07					
		水		m3		0.0003		4.62	0					
		防潮涂料		kg		0.18		16.57	2.98					
		抗碱封底涂料		kg		0.04		16.57	0.66					
		防水无机涂料 (PT-01)		kg		0.086		16.57	1.43					
		铁件(综合)		kg		0.12		6.16	0.74					
		贴缝网带		m		1.155		2.92	3.37					
		嵌缝膏		kg		0.067		1.77	0.12					
		自攻螺钉 M5×30mm		100个		0.153		8.85	1.35					
		六角螺栓 (综合)		kg		0.005		6.19	0.03					
		射钉		10个		0.046		0.88	0.04					
		吊杆		kg		0.066		4.87	0.32					
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距 ≥ 1200 mm(平级)		m2		0.066		15.93	1.05					
		建筑胶		kg		0.066		7.08	0.46					
		其他材料费(按百分比计算)		元		0.238		1	0.24					
	机械		电动切割机		台班		0.007		209.08	1.46				
项目编码		011303001009	项目名称	天花灯槽				计量单位	■					
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.003	7013.06	2424.51	0	1977.02	21.03918	7.27353	0	5.93106			
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.003	1169.71	484.22	0	333.74	3.50913	1.45266	0	1.00122			
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.003	573.03	1264.21	0	214.85	1.71909	3.79263	0	0.64455			
020005-103	天棚面 清刮腻子 二遍	100m2	0.003	2064.87	362.77	0	564.55	6.19461	1.08831	0	1.69365			
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.01	528.98	352.59	0	157.6	5.2898	3.5259	0	1.576			
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍 (实际遍数(遍):2)(实际遍数(遍):2)	100m2	0.003	1577.88	1003.3	0	467.71	4.73364	3.0099	0	1.40313			
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) $d\geq 1200$	100m2	0.003	2662.93	2071.32	555.32	847.91	7.98879	6.21396	1.66596	2.54373			
小计									50.47424	26.35689	1.66596	0	14.79334	
清单项目综合单价														93.29043000
	-		内容		单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费		元		5.25		1.3891	7.29				
		技工人工费		元		11.505		1.3592	15.64					
		高级技工人工费		元		20.018		1.3757	27.54					
	材料		8mm厚硅钙板		m2		0.525		11.14	5.85				
		白水泥		t		0.001		864.6	0.86					
		腻子粉(成品)		kg		0.674		1.59	1.07					
		水		m3		0.0003		4.62	0					
		防潮涂料		kg		0.18		16.57	2.98					
		抗碱封底涂料		kg		0.04		16.57	0.66					
		防水无机涂料 (PT-01)		kg		0.086		16.57	1.43					
		铁件(综合)		kg		0.12		6.16	0.74					
		贴缝网带		m		1.155		2.92	3.37					
		嵌缝膏		kg		0.067		1.77	0.12					
		自攻螺钉 M5×30mm		100个		0.153		8.85	1.35					
		六角螺栓 (综合)		kg		0.005		6.19	0.03					
		射钉		10个		0.046		0.88	0.04					
		吊杆		kg		0.066		4.87	0.32					
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距 ≥ 1200 mm(平级)		m2		0.066		15.93	1.05					
		建筑胶		kg		0.066		7.08	0.46			</		

工程量清单综合单价分析表

					砂纸		张	0.036	0.42	0.02				
					轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)		m2	0.315	15.93	5.02				
					建筑胶		kg	0.317	7.08	2.24				
					其他材料费(按百分比计算)		元	0.261	1	0.26				
机械				电动切割机		台班	0.008	209.08	1.67					
项目编码	011303001010			项目名称	天花灯槽				计量单位		m			
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.003498	7013.06	2424.51	0	1977.02	24.53168388	8.48093598	0	6.91561596			
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.003498	1169.71	484.22	0	333.74	4.09164558	1.69380156	0	1.16742252			
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.003498	573.03	1264.21	0	214.85	2.00445894	4.42220658	0	0.7515453			
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.003498	2064.87	362.77	0	564.55	7.22291526	1.26896946	0	1.9747959			
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.01	528.98	352.59	0	157.6	5.2898	3.5259	0	1.576			
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数(遍):2)(实际遍数(遍):2) 平缝天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.003498	1577.88	1003.3	0	467.71	5.51942424	3.5095434	0	1.63604958			
020004-8		100m2	0.003498	2662.93	2071.32	555.32	847.91	9.31492914	7.24547736	1.94250936	2.96598918			
小计								57.97485704	30.14683434	1.94250936	16.98741844			
清单项目综合单价										107.05161918				
	人工			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费		元	6.031	1.3891	8.38					
				技工人工费		元	13.215	1.3592	17.96					
				高级技工人工费		元	22.995	1.3757	31.63					
	材料			8mm厚硅钙板		m2	0.612	11.14	6.82					
				白水泥		t	0.001	864.6	0.86					
				腻子粉(成品)		kg	0.785	1.59	1.25					
				水		m3	0.0004	4.62	0					
				防潮涂料		kg	0.21	16.57	3.48					
				抗碱封底涂料		kg	0.046	16.57	0.76					
				防水无机涂料(PT-01)		kg	0.1	16.57	1.66					
				铁件(综合)		kg	0.14	6.16	0.86					
				贴缝网带		m	1.155	2.92	3.37					
				嵌缝膏		kg	0.067	1.77	0.12					
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.178	8.85	1.58					
				六角螺栓(综合)		kg	0.006	6.19	0.04					
				射钉		10个	0.054	0.88	0.05					
				吊杆		kg	0.077	4.87	0.37					
				砂纸		张	0.042	0.42	0.02					
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)		m2	0.367	15.93	5.85					
				建筑胶		kg	0.369	7.08	2.61					
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.298	1	0.3					
					机械			电动切割机		台班	0.009	209.08	1.88	
项目编码	011303001011			项目名称	天花灯槽				计量单位		m			
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.004001	7013.06	2424.51	0	1977.02	28.05925306	9.70046451	0	7.91005702			
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.004001	1169.71	1866.85	0	402.87	4.68000971	7.46926685	0	1.61188287			
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.004001	573.03	1264.21	0	214.85	2.29269303	5.05810421	0	0.85961485			
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.004001	2064.87	362.77	0	564.55	8.26154487	1.45144277	0	2.25876455			
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.01	528.98	352.59	0	157.6	5.2898	3.5259	0	1.576			
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数(遍):2)(实际遍数(遍):2) 平缝天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.004001	1577.88	1003.3	0	467.71	6.31309788	4.0142033	0	1.87130771			
020004-8		100m2	0.004001	2662.93	2071.32	555.32	847.91	10.65438293	8.28735132	2.22183532	3.39248791			
小计								65.55078148	39.50673296	2.22183532	19.48011491			
清单项目综合单价										126.75946467				
	人工			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费		元	6.819	1.3891	9.47					
				技工人工费		元	14.941	1.3592	20.31					
				高级技工人工费		元	25.998	1.3757	35.77					
	材料			8mm厚硅钙板		m2	0.7	11.14	7.8					
				固化墙膜(PT-02)		kg	0.115	64.22	7.39					
				白水泥		t	0.001	864.6	0.86					
				腻子粉(成品)		kg	0.898	1.59	1.43					
				水		m3	0.0004	4.62	0					
				防潮涂料		kg	0.24	16.57	3.98					
				抗碱封底涂料		kg	0.053	16.57	0.88					
				铁件(综合)		kg	0.16	6.16	0.99					
				贴缝网带		m	1.155	2.92	3.37					
				嵌缝膏		kg	0.067	1.77	0.12					
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.204	8.85	1.81					
				六角螺栓(综合)		kg	0.007	6.19	0.04					
				射钉		10个	0.061	0.88	0.05					
				吊杆		kg	0.088	4.87	0.43					
				砂纸		张	0.048	0.42	0.02					
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)		m2	0.42	15.93	6.69					
				建筑胶		kg	0.422	7.08	2.99					
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.391	1	0.39					
					机械			电动切割机		台班	0.011	209.08	2.3	
项目编码	011303001012			项目名称	天花灯槽				计量单位		m			
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.004197	7013.06	19224.59	0	2817.03	29.43381282	80.68560423	0	11.82307491			
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.004197	1169.71	484.22	0	333.74	4.90927287	2.03227134	0	1.40070678			
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.004197	573.03	1264.21	0	214.85	2.40500691	5.30588937	0	0.90172545			
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.004197	2064.87	362.77	0	564.55	8.66625939	1.52254569	0	2.36941635			
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.01	528.98	352.59	0	157.6	5.2898	3.5259	0	1.576			
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数(遍):2)(实际遍数(遍):2) 平缝天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.004197	1577.88	1003.3	0	467.71	6.62236236	4.2108501	0	1.96297887			
020004-8		100m2	0.004197	2662.93	2071.32	555.32	847.91	11.17631721	8.69333004	2.33067804	3.55867827			
小计								68.50283156	105.9763908	2.33067804	23.59258063			
清单项目综合单价										200.40248100				
	人工			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费		元	7.125	1.3891	9.9					
				技工人工费		元	15.613	1.3592	21.22					
				高级技工人工费		元	27.167	1.3757	37.37					
				白水泥		t	0.001	864.6	0.86					
项目编码	011303001010			项目名称	天花灯槽				计量单位		m			
清单综合单价组成明细														

工程量清单综合单价分析表

材料	腻子粉(成品)		kg	0.942	1.59	1.5							
	水		m3	0.0005	4.62	0							
	防潮涂料		kg	0.252	16.57	4.18							
	抗碱封底涂料		kg	0.055	16.57	0.91							
	防水无机涂料 (PT-01)		kg	0.121	16.57	2							
	20mm厚GRC线条		m2	0.734	106.19	77.94							
	铁件(综合)		kg	0.168	6.16	1.03							
	贴缝网带		m	1.155	2.92	3.37							
	嵌缝膏		kg	0.067	1.77	0.12							
	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.214	8.85	1.89							
	六角螺栓 (综合)		kg	0.008	6.19	0.05							
	射钉		10个	0.064	0.88	0.06							
	吊杆		kg	0.092	4.87	0.45							
	砂纸		张	0.05	0.42	0.02							
	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)		m2	0.441	15.93	7.03							
	建筑胶		kg	0.443	7.08	3.14							
	其他材料费(按百分比计算)		元	1.049	1	1.05							
	机械	电动切割机		台班	0.011	209.08	2.3						
项目编码	011105006006		项目名称		金属踢脚线 (MT-01)		计量单位		m				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020002-124换	石青板基层 零星项目	100m	0.01	644.25	883.06	0	214.63	6.4425	8.8306	0	2.1463		
020003-35换	石青板基层 零星项目	100m2	0.000406	1733.03	2567.11	0	586.95	0.70361018	1.04224666	0	0.2383017		
020003-35换	石青板基层 零星项目 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.000406	1386.43	2567.11	0	495.24	0.56289058	1.04224666	0	0.20106744		
小计								7.70900076	10.91509332	0	2.58566914		
清单项目综合单价												21.20976322	
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	0.802	1.3891		1.11					
		技工人工费	元	1.756	1.3592		2.39						
		高级技工人工费	元	3.058	1.3757		4.21						
	材料		12mm厚高性能石膏基纤维板	m2	0.088	22		1.94					
		1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢踢脚(40mm) (MT-01)	m	1.06	8.31		8.81						
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.015	8.85		0.13						
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.043	1		0.04						
	机械												
项目编码	011105006007		项目名称		金属踢脚线 (MT-01)		计量单位		m				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020002-124换	石青板基层 零星项目	100m	0.01	644.25	883.06	0	214.63	6.4425	8.8306	0	2.1463		
020003-35换	石青板基层 零星项目	100m2	0.000401	1733.03	2792.9	0	598.24	0.69494503	1.1199529	0	0.23989424		
020003-35换	石青板基层 零星项目 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.000401	1386.43	2792.9	0	506.53	0.55595843	1.1199529	0	0.20311853		
小计								7.69340346	11.0705058	0	2.58931277		
清单项目综合单价												21.35322203	
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	0.801	1.3891		1.11					
		技工人工费	元	1.752	1.3592		2.38						
		高级技工人工费	元	3.051	1.3757		4.2						
	材料		12mm硅酸钙板	m2	0.086	24.07		2.07					
		1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢踢脚(40mm) (MT-01)	m	1.06	8.31		8.81						
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.015	8.85		0.13						
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.044	1		0.04						
	机械												
项目编码	011105006008		项目名称		金属踢脚线 (MT-02)		计量单位		m				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020002-124换	石青板基层 零星项目	100m	0.01	644.25	883.06	0	214.63	6.4425	8.8306	0	2.1463		
020003-35换	石青板基层 零星项目	100m2	0.0004	1733.03	2792.9	0	598.24	0.693212	1.11716	0	0.239296		
020003-35换	石青板基层 零星项目 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.0004	1386.43	2792.9	0	506.53	0.554572	1.11716	0	0.202612		
小计								7.690284	11.06492	0	2.588208		
清单项目综合单价												21.34341200	
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	0.8	1.3891		1.11					
		技工人工费	元	1.752	1.3592		2.38						
		高级技工人工费	元	3.05	1.3757		4.2						
	材料		12mm硅酸钙板	m2	0.086	24.07		2.07					
		1.2mm厚深灰不锈钢踢脚(40mm) (MT-02)	m	1.06	8.31		8.81						
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.015	8.85		0.13						
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.044	1		0.04						
	机械												
项目编码	011105006009		项目名称		金属踢脚线 (MT-12)		计量单位		m				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020002-124换	石青板基层 零星项目	100m	0.01	644.25	1254.99	0	233.23	6.4425	12.5499	0	2.3323		
020003-35换	石青板基层 零星项目	100m2	0.000401	1733.03	2792.9	0	598.24	0.69494503	1.1199529	0	0.23989424		
020003-35换	石青板基层 零星项目 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.000401	1386.43	2792.9	0	506.53	0.55595843	1.1199529	0	0.20311853		
小计								7.69340346	14.7898058	0	2.77531277		
清单项目综合单价												25.25852203	
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	0.801	1.3891		1.11					
		技工人工费	元	1.753	1.3592		2.38						
		高级技工人工费	元	3.051	1.3757		4.2						
	材料		12mm硅酸钙板	m2	0.087	24.07		2.09					
		1.2mm厚深灰不锈钢踢脚(40mm) (MT-12)	m	1.06	11.81		12.52						
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.015	8.85		0.13						
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.053	1		0.05						
	机械												
项目编码	011105006010		项目名称		金属踢脚线 (MT-12)		计量单位		m				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020002-124换	石青板基层 零星项目	100m	0.01	644.25	2115.74	0	276.26	6.4425	21.1574	0	2.7626		

工程量清单综合单价分析表

第 15 页, 共 35 页

020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.000401	1733.03	2792.9	0	598.24	0.69494503	1.1199529	0	0.23989424
020003-35换	石膏板基层 零星项目 (设计要求多层基层板时,非首层基层板: 人工×0.8)	100m2	0.000401	1386.43	2792.9	0	506.53	0.55595843	1.1199529	0	0.20311853
小计								7.69340346	23.3973058	0	3.20561277
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	0.801	1.3891	1.11			
				技工人工费	元	1.752	1.3592	2.38			
				高级技工人工费	元	3.051	1.3757	4.2			
	材料			12mm硅酸钙板	m2	0.086	24.07	2.07			
				1.2mm厚深灰不锈钢踢脚(150mm)(M-12)	m	1.06	19.91	21.1			
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.015	8.85	0.13			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.075	1	0.08			
	机械										
项目编码	010802004026			项目名称	浅色偏白双开钢质门 (M-16、M-16.1、M-16.2)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品木饰面门安装 (五金A10),浅色偏白 双开钢质门 (M-16、M- 16.1、M-16.2)	100m2	0.01	7327.9	119586.42	0	7918.43	73.279	1195.8642	0	79.1843
小计								73.279	1195.8642	0	79.1843
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08			
				技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86			
				高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34			
	材料			(五金A10)	套	0.232	1237.07	287			
				浅色偏白双开钢质门 (M-16、M-16.1、M-16.2)	m2	0.983	907.96	892.52			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78			
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88	4.83			
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.95	1	5.95			
	机械										
项目编码	010802004027			项目名称	浅色偏白双开钢质门 (M-11、M-11.1)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品木饰面门安装 (五金A10-1),浅色偏白	100m2	0.01	7327.9	112258.37	0	7552.02	73.279	1122.5837	0	75.5202
小计								73.279	1122.5837	0	75.5202
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08			
				技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86			
				高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34			
	材料			(五金A10-1)	套	0.167	1286.93	214.92			
				浅色偏白双开钢质门 (M-11、M-11.1)	m2	0.983	907.96	892.52			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78			
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88	4.83			
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.585	1	5.59			
	机械										
项目编码	010802004028			项目名称	浅色偏白单开钢质门 (M-15、M-15.1)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品木饰面门安装 (五金A11-1),浅色偏白	100m2	0.01	7327.9	112293.06	0	7553.76	73.279	1122.9306	0	75.5376
小计								73.279	1122.9306	0	75.5376
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08			
				技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86			
				高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34			
	材料			(五金A11)	套	0.388	773.5	300.12			
				浅色偏白单开钢质门 (M-15、M-15.1)	m2	0.983	821	807.04			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78			
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88	4.83			
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.587	1	5.59			
	机械										
项目编码	010802004029			项目名称	浅色偏白单开钢质门 (M-13、M-14、M-14.1、M-14.3、M-23)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品木饰面门安装 (五金A12),浅色偏白	100m2	0.01	41363.12	82115.76	0	15051.3	413.6312	821.1576	0	150.513
小计								413.6312	821.1576	0	150.513
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			(五金A12)	套	0.399	853.55	340.57			
				普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08			
				技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86			
				高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34			
	材料			浅色偏白单开钢质门 (M-13、M-14、M-14.1、M-14.3、M-23)	m2	0.983	821	807.04			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78			
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88	4.83			
				其他材料费(按百分比计算)	元	4.085	1	4.09			
	机械										
项目编码	010801002007			项目名称	木饰面双开门 (M-04.2、M-04.3、M-06.1)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品木饰面门安装 (五金A13),木饰面门	100m2	0.01	7327.9	129937.79	0	8436	73.279	1299.3779	0	84.36
小计								73.279	1299.3779	0	84.36
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08			
				技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86			
				高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34			
	材料			(五金A4)	套	0.259	1838.65	476.21			
				木饰面双开门 (M-04.2、M-04.3、M-06.1)	m2	0.983	821	807.04			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78			
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88	4.83			
				其他材料费(按百分比计算)	元	6.465	1	6.47			
	机械										
项目编码	010801002008			项目名称	木饰面双开门 (FM-05)			计量单位	m2		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-18换	玻璃木饰面门(双开五金A4-1) 木饰面	100m2	0.01	7327.9	122286.26	0	8053.42	73.279	1222.8626	0	80.5342	
小计								73.279	1222.8626	0	80.5342	
清单项目综合单价										1376.67580000		
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	12.297		1.3891	17.08			
				技工人工费	元	30.796		1.3592	41.86			
				高级技工人工费	元	10.423		1.3757	14.34			
	材料			(五金A4)	套	0.217		1838.65	398.99			
				木饰面双开门(FM-05)	m2	0.983		821	807.04			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544		10.62	5.78			
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014		344.88	4.83			
				其他材料费(按百分比计算)	元	6.084		1	6.08			
	机械											
项目编码	010801002009		项目名称		木饰面双开门(FM-05.1)			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-18换	玻璃木饰面门(双开五金A4-1) 木饰面	100m2	0.01	7327.9	99088.39	0	6893.53	73.279	990.8839	0	68.9353	
小计								73.279	990.8839	0	68.9353	
清单项目综合单价										1133.09820000		
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	12.297		1.3891	17.08			
				技工人工费	元	30.796		1.3592	41.86			
				高级技工人工费	元	10.423		1.3757	14.34			
	材料			木饰面双开门(FM-05.1)	m2	0.983		821	807.04			
				五金(A4-1)	套	0.139		1215.95	169.02			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544		10.62	5.78			
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014		344.88	4.83			
				其他材料费(按百分比计算)	元	4.93		1	4.93			
	机械											
项目编码	010801002010		项目名称		木饰面钢质门(M-10)			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-18换	玻璃木饰面门(双开五金组A9) 木饰面	100m2	0.01	7327.9	114527.73	0	7665.49	73.279	1145.2773	0	76.6549	
小计								73.279	1145.2773	0	76.6549	
清单项目综合单价										1295.21120000		
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	12.297		1.3891	17.08			
				技工人工费	元	30.796		1.3592	41.86			
				高级技工人工费	元	10.423		1.3757	14.34			
	材料			木饰面钢质门(M-10)	m2	0.983		821	807.04			
				五金组A9	套	0.483		667.59	322.45			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544		10.62	5.78			
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014		344.88	4.83			
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.698		1	5.7			
	机械											
项目编码	010801002011		项目名称		木饰面钢质门(M-10)			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-18换	玻璃木饰面门(双开五金组A9) 木饰面	100m2	0.01	7327.9	114527.73	0	7665.49	73.279	1145.2773	0	76.6549	
小计								73.279	1145.2773	0	76.6549	
清单项目综合单价										1295.21120000		
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	12.297		1.3891	17.08			
				技工人工费	元	30.796		1.3592	41.86			
				高级技工人工费	元	10.423		1.3757	14.34			
	材料			木饰面钢质门(M-10)	m2	0.983		821	807.04			
				五金组A9	套	0.483		667.59	322.45			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544		10.62	5.78			
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014		344.88	4.83			
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.698		1	5.7			
	机械											
项目编码	010805001002		项目名称		浅色偏白钢质电动移门(M-17.1、M-17.2)			计量单位		樘		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-38换	成品电子感应自动门安装	樘	1	1565.25	15313.55	0	1179.88	1565.25	15313.55	0	1179.88	
小计								1565.25	15313.55	0	1179.88	
清单项目综合单价										18058.68000000		
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	281.047		1.3891	390.4			
				技工人工费	元	703.603		1.3592	956.34			
				高级技工人工费	元	158.838		1.3757	218.51			
	材料			(五金B1)	套	1		6438.35	6438.35			
				浅色偏白钢质电动移门(M-17.1、M-17.2)	樘	1		8785.41	8785.41			
				角钢(综合)	kg	4		3.4	13.6			
				其他材料费(按百分比计算)	元	76.19		1	76.19			
	机械											
项目编码	010805001003		项目名称		木饰面电动移门(M-21、M-21.1)			计量单位		樘		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-38换	成品电子感应自动门安装	樘	1	1565.25	15313.55	0	1179.88	1565.25	15313.55	0	1179.88	
小计								1565.25	15313.55	0	1179.88	
清单项目综合单价										18058.68000000		
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	281.047		1.3891	390.4			
				技工人工费	元	703.603		1.3592	956.34			
				高级技工人工费	元	158.838		1.3757	218.51			
	材料			(五金B1)	套	1		6438.35	6438.35			
				木饰面电动移门(M-21、M-21.1)	樘	1		8785.41	8785.41			
				角钢(综合)	kg	4		3.4	13.6			
				其他材料费(按百分比计算)	元	76.19		1	76.19			
	机械											
项目编码	010805004002		项目名称		磨砂玻璃(M-18)			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

第 17 页, 共 35 页

020001-33换	成品全玻璃门扇安装在框门扇	100m2	0.01	8129.17	64622.89	0	5382.28	81.2917	646.2289	0	53.8228
小计								81.2917	646.2289	0	53.8228
清单项目综合单价								781.34340000			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	15.569		1.3891	21.63		
				技工人工费	元	35.736		1.3592	48.57		
				高级技工人工费	元	8.063		1.3757	11.09		
	材料			五金C1	套	0.309		848.56	262.21		
				6+1.14pvb+6mm成品磨砂玻璃门 (M-18)	m2	1		379.94	379.94		
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.003		344.88	1.03		
				其他材料费(按百分比计算)	元	3.215		1	3.22		
	机械										
项目编码	010805004003			项目名称	磨砂玻璃 (M-18)			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-33换	成品全玻璃门扇安装在框门扇	100m2	0.01	8129.17	64622.89	0	5382.28	81.2917	646.2289	0	53.8228
小计								81.2917	646.2289	0	53.8228
清单项目综合单价								781.34340000			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	15.569		1.3891	21.63		
				技工人工费	元	35.736		1.3592	48.57		
				高级技工人工费	元	8.063		1.3757	11.09		
	材料			五金C1	套	0.309		848.56	262.21		
				6+1.14pvb+6mm成品磨砂玻璃门 (M-18)	m2	1		379.94	379.94		
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.003		344.88	1.03		
				其他材料费(按百分比计算)	元	3.215		1	3.22		
	机械										
项目编码	010802004030			项目名称	浅色偏白单开钢质门 (FM-17、FM-17.2)			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品全玻璃门扇安装在框门扇	100m2	0.01	7327.9	139134.3	0	8895.82	73.279	1391.343	0	88.9582
小计								73.279	1391.343	0	88.9582
清单项目综合单价								1553.58020000			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	12.297		1.3891	17.08		
				技工人工费	元	30.796		1.3592	41.86		
				高级技工人工费	元	10.423		1.3757	14.34		
	材料			浅色偏白单开钢质门 (FM-17、FM-17.2)	m2	0.983		907.96	892.52		
				五金 (D10)	套	0.256		1884.27	482.37		
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544		10.62	5.78		
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014		344.88	4.83		
				其他材料费(按百分比计算)	元	6.922		1	6.92		
	机械										
项目编码	010802004031			项目名称	浅色偏白单开钢质门 (FM-18、FM-18.1、FM-18.3)			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品全玻璃门扇安装在框门扇	100m2	0.01	7327.9	132092.57	0	8543.73	73.279	1320.9257	0	85.4373
小计								73.279	1320.9257	0	85.4373
清单项目综合单价								1479.64200000			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	12.297		1.3891	17.08		
				技工人工费	元	30.796		1.3592	41.86		
				高级技工人工费	元	10.423		1.3757	14.34		
	材料			浅色偏白单开钢质门 (FM-18、FM-18.1、FM-18.3)	m2	0.983		907.96	892.52		
				(五金D3)	套	0.435		947.24	412.05		
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544		10.62	5.78		
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014		344.88	4.83		
				其他材料费(按百分比计算)	元	6.572		1	6.57		
	机械										
项目编码	010801002012			项目名称	木饰面单开门 (FM-06.2)			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品全玻璃门扇安装在框门扇	100m2	0.01	7327.9	111680.23	0	7523.12	73.279	1116.8023	0	75.2312
小计								73.279	1116.8023	0	75.2312
清单项目综合单价								1265.31250000			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	12.297		1.3891	17.08		
				技工人工费	元	30.796		1.3592	41.86		
				高级技工人工费	元	10.423		1.3757	14.34		
	材料			(五金D3)	套	0.311		947.24	294.59		
				木饰面单开门 (FM-06.2)	m2	0.983		821	807.04		
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544		10.62	5.78		
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014		344.88	4.83		
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.556		1	5.56		
	机械										
项目编码	010801002013			项目名称	木饰面双开门 (FM-12)			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品全玻璃门扇安装在框门扇	100m2	0.01	7327.9	116607.65	0	7769.49	73.279	1166.0765	0	77.6949
小计								73.279	1166.0765	0	77.6949
清单项目综合单价								1317.05040000			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	12.297		1.3891	17.08		
				技工人工费	元	30.796		1.3592	41.86		
				高级技工人工费	元	10.423		1.3757	14.34		
	材料			(五金D3)	套	0.362		947.24	342.9		
				木饰面双开门 (FM-12)	m2	0.983		821	807.04		
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544		10.62	5.78		
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014		344.88	4.83		
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.801		1	5.8		
	机械										
项目编码	010802004032			项目名称	浅色偏白单开钢质门 (FM-19、FM-19.1)			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品全玻璃门扇安装在框门扇	100m2	0.01	7327.9	123378.92	0	8108.05	73.279	1233.7892	0	81.0805
小计								73.279	1233.7892	0	81.0805
清单项目综合单价								1388.14870000			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

第 18 页, 共 35 页

	人工	普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08					
		技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86					
		高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34					
		(五金D3-1)	套	0.334	972.17	324.7					
		浅色偏白单开钢质门(FM-19、FM-19.1)	m2	0.983	907.96	892.52					
	材料	聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78					
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88	4.83					
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.138	1	6.14					
机械											
项目编码	010801002014		项目名称	木饰面双开门(FM-06)			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成面不饰面门(双开五金(D4)、木饰面)	100m2	0.01	7327.9	135668.53	0	8722.53	73.279	1356.6853	0	87.2253
小计								73.279	1356.6853	0	87.2253
清单项目综合单价											1517.18960000
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08			
			技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86				
			高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34				
	材料			(五金D4)	套	0.291	1833.05	533.42			
				木饰面双开门(FM-06)	m2	0.983	821	807.04			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78			
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88	4.83			
				其他材料费(按百分比计算)	元	6.75	1	6.75			
	机械										
项目编码	010802004033		项目名称	浅色偏白双开钢质门(FM-16、FM-16.2)			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成面不饰面门(双开五金(D4)、浅色偏白)	100m2	0.01	7327.9	137073.85	0	8792.8	73.279	1370.7385	0	87.928
小计								73.279	1370.7385	0	87.928
清单项目综合单价											1531.94550000
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08			
				技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86			
				高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34			
	材料			(五金D4)	套	0.252	1833.05	461.93			
				浅色偏白双开钢质门(FM-16、FM-16.2)	m2	0.983	907.96	892.52			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78			
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88	4.83			
				其他材料费(按百分比计算)	元	6.82	1	6.82			
	机械										
项目编码	010802004034		项目名称	蚀刻不锈钢门(FM-13)			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成面不饰面门(双开五金(D4)、蚀刻不锈钢)	100m2	0.01	7327.9	468696.48	0	25373.93	73.279	4686.9648	0	253.7393
小计								73.279	4686.9648	0	253.7393
清单项目综合单价											5013.98310000
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08			
				技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86			
				高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34			
	材料			(五金D7)	套	0.29	11454.08	3321.68			
				蚀刻不锈钢门(FM-13)	m2	0.983	1356.93	1333.86			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78			
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88	4.83			
				其他材料费(按百分比计算)	元	23.318	1	23.32			
	机械										
项目编码	010802004035		项目名称	浅色偏白双开钢质门(FM-14、FM-14.1)			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成面不饰面门(双开五金(D4)、浅色偏白)	100m2	0.01	7327.9	454498.08	0	24664.01	73.279	4544.9808	0	246.6401
小计								73.279	4544.9808	0	246.6401
清单项目综合单价											4864.89990000
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08			
				技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86			
				高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34			
	材料			(五金D7)	套	0.278	11454.08	3184.23			
				浅色偏白双开钢质门(FM-14、FM-14.1)	m2	0.983	1356.93	1333.86			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78			
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88	4.83			
				其他材料费(按百分比计算)	元	22.612	1	22.61			
	机械										
项目编码	011205001038		项目名称	电梯门套(MT-12)			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	306.68	2225.35	0	192.43	30.668	222.535	0	19.243
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	118.66	262.42	0	44.52	11.866	26.242	0	4.452
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2214.08	53.36	643.72	19.9984	22.1408	0.5336	6.4372
小计								62.5324	270.9178	0.5336	30.1322
清单项目综合单价											364.11600000
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	9.726	1.3891	13.51			
				技工人工费	元	23.704	1.3592	32.22			
				高级技工人工费	元	12.215	1.3757	16.8			
	材料			12mm厚高性能石膏纤维板	m2	1.181	22	25.98			
				镀锌钢(综合)	t	0.004	4269.03	17.08			
				1.2mm厚深灰不锈钢(MT-12)	m2	1.06	207.86	220.33			
				膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02			
				电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31			
				其他材料费(按百分比计算)	元	3.003	1	3			
	机械			交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32	台班	0.003	177.88	0.53			
项目编码	011503002002		项目名称	临边栏板(AP-06)			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-134换	成品GRC饰面板 吊顶 镀锌钢(综合),AP-06(100m2	0.01	13085.68	145379.56	777.87	10787.3	130.8568	1453.7956	7.7787	107.873

工程量清单综合单价分析表

第 19 页, 共 35 页

020002-124换	北旗路跨线桥 不锈钢扶手架 100m	0.002167	644.25	804.43	0	210.7	1.39608975	1.74319981	0	0.4565869	
020003-295换	北旗路跨线桥 不锈钢扶手架 100m	0.005417	4291.78	5315.15	768.62	1456.38	23.24857226	28.79216713	4.16361454	7.88921046	
小计							155.501462	1484.330967	11.94231454	116.218794	
清单项目综合单价											1767.99354127
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	16.217	1.3891	22.53				
			技工人工费	元	36.295	1.3592	49.33				
			高级技工人工费	元	60.796	1.3757	83.64				
	材料		镀锌钢(综合)	t	0.015	4269.03	64.04				
			镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.122	4.87	0.59				
			镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	5.741	3.87	22.22				
			1.2mm厚不锈钢,展开57mm宽	m	0.23	7.57	1.74				
			20mm厚GRC板(AP-06)	m2	1.03	1314.85	1354.3				
			不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.279	3.98	1.11				
			不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	1.317	2.21	2.91				
			不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.279	0.05	0.01				
			吊杆	kg	1.612	4.87	7.85				
			连接件	套	4	3.54	14.16				
			电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.114	7.63	0.87				
			氧气(工业用)	m3	0.029	17.33	0.5				
			乙炔气	m3	0.011	13.01	0.14				
		其他材料费(按百分比计算)	元	14.824	1	14.82					
	机械		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.067	177.88	11.92				
项目编码	011503003003	项目名称	不锈钢扶手(MT-02)				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	合价	
020006-50换	北旗路跨线桥 不锈钢扶手架 10m	0.1	419.11	2887.58	50.96	258.93	41.911	288.758	5.096	25.893	
小计										25.893	
清单项目综合单价										361.65800000	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	4.354	1.3891	6.05				
			技工人工费	元	9.557	1.3592	12.99				
			高级技工人工费	元	16.626	1.3757	22.87				
	材料		Φ40mm仿铜拉丝不锈钢(扶手)(MT-02)	m	1.06	238.35	252.65				
			铜棒	g	0.137	0.36	0.05				
			电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.025	7.63	0.19				
			氧气	m3	0.07	17.7	1.24				
			不锈钢管 Φ32mm×1.5mm	m	0.371	25.37	9.41				
			不锈钢法兰盘	个	1.442	13.27	19.14				
			环氧树脂胶	kg	0.013	33.63	0.44				
			其他材料费(按百分比计算)	元	5.662	1	5.66				
	机械		管子切断机 管径D (mm) D≤150	台班	0.016	30.99	0.5				
			氩弧焊机 电流I (A) I=500	台班	0.026	176.93	4.6				
项目编码	011505002016	项目名称	电梯厅呼叫盒				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	合价	
独立费	电梯厅呼叫盒	个	1	0	420	0	0	0	420	0	
小计										0	
清单项目综合单价										420.000000	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011302001019	项目名称	吊顶风口				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	合价	
020003-36换	北旗路跨线桥 球形风口 100m2	0.01	1180.51	26965.53	312.71	1683.01	11.8051	269.6553	3.1271	16.8301	
小计										16.8301	
清单项目综合单价										301.41760000	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	1.228	1.3891	1.71				
			技工人工费	元	2.692	1.3592	3.66				
			高级技工人工费	元	4.682	1.3757	6.44				
	材料		成品装饰风口ABS	m2	1.05	253.09	265.74				
			圆钉 L=60mm	kg	0.026	4.87	0.13				
			不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.006	13.27	0.08				
			聚酯酸乙稀乳液	kg	0.14	7.39	1.03				
			其他材料费(按百分比计算)	元	2.67	1	2.67				
	机械		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.013	232.5	3.02				
项目编码	011303002002	项目名称	球形风口				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	合价	
BC-2	球形风口 球形风口 材料费	个	1	0	464.6	0	23.23	0	464.6	0	
小计										23.23	
清单项目综合单价										487.83000000	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工										
	材料		球形风口 材料费	个	1	464.6	464.6				
	机械										
项目编码	011207003007	项目名称	小便斗隔断(OT-02)				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	合价	
020003-267换	成品浴厕隔断 小便斗	100m2	0.01	1334.38	43522.19	0	2529.22	13.3438	435.2219	0	
小计										25.2922	
清单项目综合单价										473.85790000	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	1.389	1.3891	1.93				
			技工人工费	元	3.043	1.3592	4.14				
			高级技工人工费	元	5.291	1.3757	7.28				
	材料		(OT-02) 32mm厚钢制隔断	m2	1	358.17	358.17				
			尼龙站脚	个	2	13.27	26.54				
			圆形塑料角码 5mm×5mm	个	4	2.65	10.6				
			软塑料线条 宽200mm	m	5.88	6.64	39.04				
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.869	1	0.87				
	机械										
项目编码	011207003008	项目名称	卫生间隔断(OT-02)				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	合价	

工程量清单综合单价分析表

020003-266换	成品浴隔隔断	卫生间	100m2	0.01	4446.37	38650.87	0	3109.14	44.4637	386.5087	0	31.0914	
小计									44.4637	386.5087	0	31.0914	
清单项目综合单价									462.06380000				
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工					元	4.625	1.3891	6.42				
					元	10.135	1.3592	13.78					
					元	17.637	1.3757	24.26					
	材料												
					m2	1	358.17	358.17					
					个	0.483	13.27	6.41					
					m	0.572	13.27	7.59					
					m	0.896	7.96	7.13					
					元	7.207	1	7.21					
	机械												
项目编码	011505004003			项目名称			卫生间镜柜			计量单位			m²
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-5	镜柜 1800mm厚 材料费	m2	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				0	576.11	0	28.81	0	576.11	0	28.81		
小计									0	576.11	0	28.81	
清单项目综合单价									604.92000000				
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工												
	材料					m2	1	576.11	576.11				
	机械												
项目编码	011501001001			项目名称			服务间柜子			计量单位			m2
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-5	服务间柜门 材料费	m2	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				0	850	0	42.5	0	850	0	42.5		
小计									0	850	0	42.5	
清单项目综合单价									892.50000000				
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工												
	材料					m2	1	850	850				
	机械												
项目编码	011505004004			项目名称			无障碍挂式镜			计量单位			m2
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-4	无障碍挂式镜 材料费	m2	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				0	737.28	0	36.86	0	737.28	0	36.86		
小计									0	737.28	0	36.86	
清单项目综合单价									774.14000000				
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工												
	材料					m2	1	737.28	737.28				
	机械												
项目编码	011505001004			项目名称			洗漱台			计量单位			m
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-5	洗漱台 高400, 宽590	m	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				0	944.26	0	47.21	0	944.26	0	47.21		
小计									0	944.26	0	47.21	
清单项目综合单价									991.47000000				
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工												
	材料					m	1	944.26	944.26				
	机械												
项目编码	011505002017			项目名称			镜后皂液纸巾二合一			计量单位			个
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
020006-66换	镜中架安装 铝滑道	10件	0.1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				208.75	671.2	0	88.8	20.875	67.12	0	8.88		
小计									20.875	67.12	0	8.88	
清单项目综合单价									96.87500000				
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工					元	2.203	1.3891	3.06				
					元	5.53	1.3592	7.52					
					元	7.486	1.3757	10.3					
	材料					套	1	66.37	66.37				
					支	0.008	10.62	0.08					
					元	0.665	1	0.67					
	机械												
项目编码	011505002018			项目名称			三合一垃圾桶			计量单位			个
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-11	卫生间三合一垃圾桶	个	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
	卫生间三合一垃圾桶			0	598.23	0	29.91	0	598.23	0	29.91		
小计									0	598.23	0	29.91	
清单项目综合单价									628.14000000				
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工												
	材料					个	1	598.23	598.23				
	机械												
项目编码	011505002019			项目名称			卫生纸盒			计量单位			个
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
020006-66换	纸巾架安装 不锈钢卫生纸盒	10件	0.1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				208.75	671.2	0	88.8	20.875	67.12	0	8.88		
小计									20.875	67.12	0	8.88	
清单项目综合单价									96.87500000				
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工					元	2.203	1.3891	3.06				
					元	5.53	1.3592	7.52					
					元	7.486	1.3757	10.3					
	材料					套	1	66.37	66.37				
					支	0.008	10.62	0.08					
					元	0.665	1	0.67					
	机械												

工程量清单综合单价分析表

项目编码		011505002020		项目名称		手纸架		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
020006-66换	纸巾架安装 详见清单	10件	0.1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				208.75	846.83	0	97.58	20.875	84.683	0	9.758
小计								20.875	84.683	0	9.758
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工资		元	2.203	1.3891		3.06			
		技工人工费		元	5.53	1.3592		7.52			
		高级技工人工费		元	7.486	1.3757		10.3			
	材料	手纸架		套	1	83.76		83.76			
		玻璃胶 300mL		支	0.008	10.62		0.08			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.839	1		0.84			
	机械										
项目编码	011505002021		项目名称		挂钩		计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
BC-7	挂钩 材料费	个	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				0	18.34	0	0.92	0	18.34	0	0.92
小计								0	18.34	0	0.92
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料	挂钩 材料费		个	1	18.34		18.34			
	机械										
项目编码	011505002022		项目名称		垃圾桶		计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
BC-1	卫生间垃圾桶 材料费	个	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				0	27.88	0	1.39	0	27.88	0	1.39
小计								0	27.88	0	1.39
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料	卫生间垃圾桶 材料费		个	1	27.88		27.88			
	机械										
项目编码	011505002023		项目名称		壁挂式婴儿护理台		计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
BC-4	壁挂式婴儿护理台 材料费	个	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				0	1858.41	0	92.92	0	1858.41	0	92.92
小计								0	1858.41	0	92.92
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料	壁挂式婴儿护理台 材料费		个	1	1858.41		1858.41			
	机械										
项目编码	011505002024		项目名称		婴儿安全座椅		计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
BC-6	婴儿安全座椅 材料费	个	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				0	789.82	0	39.49	0	789.82	0	39.49
小计								0	789.82	0	39.49
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料	婴儿安全座椅 材料费		个	1	789.82		789.82			
	机械										
项目编码	011505002025		项目名称		上翻安全扶手		计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
020006-65换	上翻安全扶手 材料费	10套	0.1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				262.58	566.85	0	97.83	26.258	56.685	0	9.783
小计								26.258	56.685	0	9.783
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工资		元	4.843	1.3891		6.73			
		技工人工费		元	6.063	1.3592		8.24			
		高级技工人工费		元	8.207	1.3757		11.29			
	材料	上翻安全扶手		套	1	55.88		55.88			
		玻璃胶 300mL		支	0.023	10.62		0.24			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.561	1		0.56			
	机械										
项目编码	011505002026		项目名称		L型辅助扶手		计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
020006-65换	L型辅助扶手 材料费	10套	0.1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				262.58	896.31	0	114.3	26.258	89.631	0	11.43
小计								26.258	89.631	0	11.43
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工资		元	4.843	1.3891		6.73			
		技工人工费		元	6.063	1.3592		8.24			
		高级技工人工费		元	8.207	1.3757		11.29			
	材料	L型辅助扶手		套	1	88.5		88.5			
		玻璃胶 300mL		支	0.023	10.62		0.24			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.887	1		0.89			
	机械										
项目编码	011505002027		项目名称		小便斗扶手		计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
020006-65换	小便斗扶手 材料费	10套	0.1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				262.58	797.94	0	109.38	26.258	79.794	0	10.938
小计								26.258	79.794	0	10.938
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工资		元	4.843	1.3891		6.73			
		技工人工费		元	6.063	1.3592		8.24			
		高级技工人工费		元	8.207	1.3757		11.29			

工程量清单综合单价分析表

	材料			小便斗扶手	套	1	78.76	78.76			
				玻璃胶 300mL	支	0.023	10.62	0.24			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.79	1	0.79			
	机械										
项目编码	011505002028			项目名称	多功能安全扶手(台盆)			计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-65换	七厘钢子安装 多功安全扶手(台盆)	10套	0.1	262.58	825.61	0	110.76	26.258	82.561	0	11.076
小计								26.258	82.561	0	11.076
清单项目综合单价											119.89500000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	4.843	1.3891	6.73		
				技工人工费		元	6.063	1.3592	8.24		
				高级技工人工费		元	8.207	1.3757	11.29		
	材料			多功能安全扶手(台盆)		套	1	81.5	81.5		
				玻璃胶 300mL		支	0.023	10.62	0.24		
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.817	1	0.82		
	机械										
项目编码	010802001005			项目名称	管井暗门、消防栓暗门(WD-04)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面 板	100m2	0.01	2555.86	21130.17	0	1732.84	25.5586	211.3017	0	17.3284
020001-60换	门钢架 面层 金属饰面 板	t	0.015797	2702.52	5528.9	206.34	1006.33	42.69170844	87.3400333	3.25955298	15.89699501
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面 板	100m2	0.01	2555.86	4561.55	0	904.41	25.5586	45.6155	0	9.0441
020005-159	天棚面 乳胶漆喷黑、 喷灰 每遍	100m2	0.01	514.65	328.42	148.72	163.23	5.1465	3.2842	1.4872	1.6323
小计								98.95540844	347.5414333	4.74675298	43.90179501
清单项目综合单价											495.14538973
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	17.375	1.3891	24.14		
				技工人工费		元	43.349	1.3592	58.92		
				高级技工人工费		元	11.556	1.3757	15.9		
	材料			A级木纹装饰板(厚:15mm) (WD-04)		m2	1.06	192.33	203.87		
				镀锌铁丝(综合)		kg	0.0002	5.35	0		
				镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm		kg	16.587	4.87	80.78		
				水		m3	0.00002	4.62	0		
				1.2mm厚灰色镀锌钢板		m2	1.06	36.8	39.01		
				电焊条 E4303 Φ4.0mm		kg	0.434	7.97	3.46		
				杉木板材(综合)		m3	0.0002	1946.9	0.39		
				乳胶漆		kg	0.216	15.04	3.25		
				红丹环氧防锈漆		kg	0.107	14.65	1.57		
				油漆溶剂油		kg	0.011	9.73	0.11		
				氧气(工业用)		m3	0.024	17.33	0.42		
				乙炔气		m3	0.014	13.01	0.18		
				万能胶		kg	0.824	15.49	12.76		
				其他材料费(按百分比计算)		元	1.745	1	1.75		
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.018	177.88	3.2		
				电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1		台班	0.006	247.86	1.49		
项目编码	010802001006			项目名称	管井暗门、消防栓暗门(PT-01)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-163换	背栓式干挂陶瓷面砖 (CT-01) 10mm厚岩板	100m2	0.01	9572.77	41407.62	0	4603.52	95.7277	414.0762	0	46.0352
020001-60换	门钢架 面层 金属饰面 板	t	0.0158	2702.52	5528.9	206.34	1006.33	42.699816	87.35662	3.260172	15.900014
020003-1	基层面上封一层底油	100m2	0.01	369.58	170.56	0	106.32	3.6958	1.7056	0	1.0632
020001-63换	门钢架 面层 木质饰面 板	100m2	0.02	2282.25	3838.2	512.88	832.5	45.645	76.764	10.2576	16.65
020005-159	天棚面 乳胶漆喷黑、 喷灰 每遍	100m2	0.01	514.65	328.42	148.72	163.23	5.1465	3.2842	1.4872	1.6323
小计								192.914816	583.18662	15.004972	81.280714
清单项目综合单价											872.38712200
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	26.747	1.3891	37.15		
				技工人工费		元	63.503	1.3592	86.31		
				高级技工人工费		元	50.482	1.3757	69.45		
	材料			镀锌铁丝(综合)		kg	0.0002	5.35	0		
				镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm		kg	16.59	4.87	80.79		
				水		m3	0.00002	4.62	0		
				湿拌抹灰砂浆 M20		m3	0.004	356.2	1.42		
				电焊条 E4303 Φ4.0mm		kg	0.434	7.97	3.46		
				杉木板材(综合)		m3	0.0002	1946.9	0.39		
				红丹环氧防锈漆		kg	0.107	14.65	1.57		
				油漆溶剂油		kg	0.011	9.73	0.11		
				10mm厚岩板 (CT-01)		m2	1.04	280.95	292.19		
				氧气(工业用)		m3	0.024	17.33	0.42		
				乙炔气		m3	0.014	13.01	0.18		
				1.2mm厚灰色镀锌钢板		m2	2	36.8	73.6		
				不锈钢石材挂件 国产304		套	8.497	5.75	48.86		
				不锈钢型材料转接件		kg	2.29	20.8	47.63		
				不锈钢石材背栓		个	8.497	2.21	18.78		
				云石胶		kg	0.196	17.7	3.47		
	机械			密封胶		kg	0.103	10.62	1.09		
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.055	13.27	0.73		
				界面处理剂		kg	0.216	15.04	3.25		
				玻璃胶 300mL		支	0.2	2.21	0.44		
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.193	10.62	2.05		
						元	2.926	1	2.93		
					交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.018	177.88	3.2	
				电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班	0.044	234.19	10.3		
				电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1		台班	0.006	247.86	1.49		
项目编码	011501003001			项目名称	成品咨询台			计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-9	咨询台 材料费	个	1	0	22123.89	0	1106.19	0	22123.89	0	1106.19
小计								0	22123.89	0	1106.19
清单项目综合单价											23230.08000000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料			咨询台 材料费		个	1	22123.89	22123.89		
	机械										
项目编码	011101B001007			项目名称	现浇水磨石楼地面 (ST-01/ST-02/ST-03)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	按设计艺术图案放样	m2	1	548.67	0	0	145.19	548.67	0	0	145.19

工程量清单综合单价分析表

020002-25+020002-262* (-5)	水磨石楼地面 带嵌条分色 厚度T(mm) T=15(实际厚度 (mm):10)(实际厚度 (mm):10)	100m2	0.01	7183.03	1670.52	392.84	2012.37	71.8303	16.7052	3.9284	20.1237	
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3338.94	231.79	147.1	905.66	33.3894	2.3179	1.471	9.0566	
080007-101	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	467.69	598.74	0	153.7	4.6769	5.9874	0	1.537	
020002-131换	订制专用引导分缝金属卡	100m	0.001637	1004.64	6952.33	0	613.47	1.64459568	11.38096421	0	1.00425039	
020002-16+020002-17*4换	抗收缩混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度 (mm):50)(实际厚度 (mm):50)	100m2	0.01	2359.53	2241.13	5	736.79	23.5953	22.4113	0.05	7.3679	
020002-8换	抗收缩混凝土垫层	10m3	0.004	1112.14	4535.89	9.88	521.79	4.44856	18.14356	0.03952	2.08716	
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ (mm) 0<Φ≤10	t	0.003954	560.58	3400.3	22.18	319.95	2.21653332	13.4447862	0.08769972	1.2650823	
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ (mm) 0<Φ≤10	t	0.003954	1145.19	48.63	0	305.48	4.52808126	0.19228302	0	1.20786792	
020002-71换	砂浆踢脚线 高度h(mm) h=100mm	100m2	0.01	166.03	2874.57	0	187.67	1.6603	28.7457	0	1.8767	
020002-71换	砂浆踢脚线 高度h(mm) h=100mm	100m2	0.01	166.03	12935.02	0	690.69	1.6603	129.3502	0	6.9069	
020003-2	界面处理剂	100m2	0.01	310.6	113.47	0	87.87	3.106	1.1347	0	0.8787	
020003-56	拉条、甩毛增加费	100m2	0.01	459.63	12.53	0	122.26	4.5963	0.1253	0	1.2226	
010004-79	基层处理	100m2	0.01	307.39	501.19	0	106.4	3.0739	5.0119	0	1.064	
小计									709.0964703	254.9511934	5.57661972	200.7884606
清单项目综合单价												1170.41274402
清单综合单价组成明细												
-				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				按设计艺术图案放样 人工费	m2	1	548.67	548.67				
				普工人工费	元	18.019	1.3891	25.03				
				技工人工费	元	41.924	1.3592	56.98				
				高级技工人工费	元	56.997	1.3757	78.41				
材料				铜条T型 10mm×10mm(MT-04)	m	0.173	64.35	11.13				
				热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	0.004	3333.63	13.33				
				镀锌铁丝 (综合)	kg	0.036	5.35	0.19				
				普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装	t	0.009	346.9	3.12				
				水	m3	0.134	4.62	0.62				
				湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0004	356.2	0.14				
				PE隔离膜	m2	1.08	26.55	28.67				
				抗裂抑制膜	m2	1.08	119.47	129.03				
				石蜡	kg	0.027	5.13	0.14				
				金耀石(综合)	块	0.33	7.96	2.63				
				浮法白色玻璃(国产) δ=5.0mm	m2	0.053	19.71	1.04				
				松节油	kg	0.15	7.08	1.06				
				草酸99.2%	kg	0.079	4.96	0.39				
				界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11				
				石材保护液	kg	0.25	23.89	5.97				
				基层处理剂 (防水专用)	kg	0.51	9.73	4.96				
				结构胶 500mL	支	0.006	28.76	0.17				
				晶面剂	kg	0.039	49.56	1.93				
				素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72				
				抗收缩混凝土添加剂	m3	0.091	29.13	2.65				
				普通预拌混凝土 C30, 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.091	413.55	37.63				
				1:2白水泥彩色石子浆	m3	0.012	637.17	7.65				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.648	1	0.65				
机械				灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.004	227.75	0.91				
				混凝土振动器 平板式	台班	0.007	12.51	0.09				
				钢筋调直机 直径D (mm) D=14	台班	0.001	37.03	0.04				
				钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.0004	37.84	0.02				
				钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.001	22.28	0.02				
				平面水磨石机 功率P (kW) P=3	台班	0.162	27.04	4.38				
项目编码	011104003002	项目名称	架空区域基层	计量单位	m2							
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-71换	镀锌钢板基层板 厚度δ(mm) δ=2mm	10m2	0.1	1250.63	4372.02	0.36	549.57	125.063	437.202	0.036	54.957	
020003-295换	镀锌钢板基层板 厚度δ(mm) δ=2mm	t	0.02	4291.78	5315.15	768.62	1456.38	85.8356	106.303	15.3724	29.1276	
小计									210.8986	543.505	15.4084	84.0846
清单项目综合单价									853.89660000			
清单综合单价组成明细												
-				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				普工人工费	元	22.309	1.3891	30.99				
				技工人工费	元	55.85	1.3592	75.91				
				高级技工人工费	元	75.596	1.3757	104				
材料				镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μ m	kg	21.2	3.87	82.04				
				镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μ m	kg	0.452	4.87	2.2				
				8mm厚花纹钢板	m2	1.05	390.56	410.09				
				膨胀螺栓(综合)	套	0.327	1.11	0.36				
				镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	2.346	1.15	2.7				
				不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.029	3.98	4.1				
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	4.864	2.21	10.75				
				不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.029	0.05	0.05				
				电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.42	7.63	3.2				
				松杂枋板材	m3	0.012	1685.84	20.23				
				氧气(工业用)	m3	0.106	17.33	1.84				
				乙炔气	m3	0.042	13.01	0.55				
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.9	1	5.9				
机械				木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.001	25.94	0.03				
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.086	177.88	15.3				
项目编码	011302001020	项目名称	微粒吸声系统板吊顶(AP-01/AP-02)	计量单位	m2							
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-48换	吸音板 矿棉吸音板 安装在基层板上	100m2	0.01	2789.89	103581.73	0	5917.34	27.8989	1035.8173	0	59.1734	
020004-154换	大棚面铺放吸音材料 超细玻璃棉 100mm	100m2	0.01	1385.91	3628.02	0	548.14	13.8591	36.2802	0	5.4814	
020004-13	平级大棚龙骨 装配式U型轻钢大棚龙骨 上人型 主龙骨中距d (mm) d≥1200	100m2	0.01	2704.09	3490.76	555.32	929.78	27.0409	34.9076	5.5532	9.2978	
020004-157换	大棚型钢转换层、反向支撑	t	0.01	4721.93	4009.2	812.91	1508.07	47.2193	40.092	8.1291	15.0807	
小计									116.0182	1147.0971	13.6823	89.0333
清单项目综合单价									1365.83090000			
清单综合单价组成明细												
-				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				普工人工费	元	16.255	1.3891	22.58				
				技工人工费	元	27.239	1.3592	37.02				
				高级技工人工费	元	41.009	1.3757	56.42				
材料				镀锌铁丝 (综合)	kg	0.16	5.35	0.86				
				型钢(综合)	t	0.011	3269.03	35.96				
				50MM厚48KG/M ² 玻璃棉	m2	1.02	33.45	34.12				
				膨胀螺栓(综合)	套	1.46	1.11	1.62				
				微粒吸声系统板 (漂珠板基层 (15mm)+微粒吸声涂层 (3mm) (AP-01/AP-02)	m2	1.05	973.45	1022.12				
				铁件(综合)	kg	1.7	6.16	10.47				
				塑料薄膜	m2	2.2	0.43	0.95				
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.354	8.85	3.13				
				六角螺栓 (综合)	kg	0.02	6.19	0.12				
				吊杆	kg	0.779	4.87	3.79				
				合金钢钻头 20mm	个	0.025	30.97	0.77				

工程量清单综合单价分析表

		电焊条 E4303 Φ4.0mm		kg	0.222	7.97	1.77										
		杉木板材（综合）		m3	0.0001	1946.9	0.19										
		轻钢龙骨上人型 主龙骨中距≥1200mm（平级）		m2	1.05	19.03	19.98										
		氧气（工业用）		m3	0.053	17.33	0.92										
		乙炔气		m3	0.021	13.01	0.27										
		万能胶		kg	0.02	15.49	0.31										
		其他材料费（按百分比计算）		元	11.357	1	11.36										
		机械		电动切割机	台班	0.027	209.08	5.65									
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.046	177.88	8.18											
项目编码	011503002003			项目名称			临边栏杆（AP-06）			计量单位			m2				
清单综合单价组成明细																	
单价																	
编号	名称	单位	数量	人工费				材料费				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
020004-134换	成品GRC饰面板 吊顶	100m2	0.01	13085.68	145379.56	777.87	10787.3	130.8568	1453.7956	7.7787		107.873					
020002-124换	镀锌钢（综合）,AP-06（	100m	0.002169	644.25	804.43	0	210.7	1.39737825	1.74480867	0		0.4570083					
020003-295换	镀锌钢（综合）,AP-06（	t	0.005422	4291.78	5315.15	768.62	1456.38	23.27003116	28.8187433	4.16745764		7.89649236					
小计												155.5242094	1484.359152	11.94615764	116.2265007		
清单项目综合单价															1768.05601968		
内容																	
	人工	普工人工费		元	16.219	1.3891	22.53										
		技工人工费		元	36.301	1.3592	49.34										
		高级技工人工费		元	60.805	1.3757	83.65										
	材料	镀锌钢（综合）		t	0.015	4269.03	64.04										
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μ m		kg	0.123	4.87	0.6										
		镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μ m		kg	5.746	3.87	22.24										
		1.2mm厚不锈钢，展开57mm宽		m	0.23	7.57	1.74										
		20mm厚GRC板（AP-06）		m2	1.03	1314.85	1354.3										
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	0.279	3.98	1.11										
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	1.318	2.21	2.91										
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	0.279	0.05	0.01										
		吊杆		kg	1.612	4.87	7.85										
		连接件		套	4	3.54	14.16										
		电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.114	7.63	0.87										
		氧气（工业用）		m3	0.029	17.33	0.5										
		乙炔气		m3	0.011	13.01	0.14										
		其他材料费（按百分比计算）		元	14.824	1	14.82										
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.067	177.88	11.92										
项目编码	011503003004			项目名称			不锈钢扶手（MT-02）			计量单位			m				
清单综合单价组成明细																	
单价																	
编号	名称	单位	数量	人工费				材料费				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
020006-50换	304mm厚不锈钢板	10m	0.1	419.11	2887.58	50.96	258.93	41.911	288.758	5.096		25.893					
小计												41.911	288.758	5.096	25.893		
清单项目综合单价															361.65800000		
内容																	
	人工	普工人工费		元	4.354	1.3891	6.05										
		技工人工费		元	9.557	1.3592	12.99										
		高级技工人工费		元	16.626	1.3757	22.87										
	材料	Φ40mm仿钢拉丝不锈钢（扶手）（MT-02）		m	1.06	238.35	252.65										
		钩钉		g	0.137	0.36	0.05										
		电焊条 E4303 Φ3.2mm		kg	0.025	7.63	0.19										
		氧气		m3	0.07	17.7	1.24										
		不锈钢管 Φ32mm×1.5mm		m	0.371	25.37	9.41										
		不锈钢法兰盘		个	1.442	13.27	19.14										
		环氧树脂胶		kg	0.013	33.63	0.44										
		其他材料费（按百分比计算）		元	5.662	1	5.66										
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150		台班	0.016	30.99	0.5										
		氩弧焊机 电流I（A） I=500		台班	0.026	176.93	4.6										
项目编码	011302001021			项目名称			防水无机涂料吊顶（PT-01）			计量单位			m2				
清单综合单价组成明细																	
单价																	
编号	名称	单位	数量	人工费				材料费				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2064.87	362.77	0	564.55	20.6487	3.6277	0		5.6455					
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1169.71	484.22	0	333.74	11.6971	4.8422	0		3.3374					
020005-108	天棚面 水性封闭底漆 一遍	100m2	0.01	888.06	142.43	0	242.12	8.8806	1.4243	0		2.4212					
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1867.89	1393.02	0	563.94	18.6789	13.9302	0		5.6394					
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上（设计要求多层基层板时，非首层基层板）（人工×0.8）	100m2	0.01	1494.31	1393.02	0	465.08	14.9431	13.9302	0		4.6508					
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d（mm） d=1100	100m2	0.01	2717.54	2261.56	566.61	872.69	27.1754	22.6156	5.6661		8.7269					
小计												102.0238	60.3702	5.6661	30.4212		
清单项目综合单价															198.48130000		
内容																	
	人工	普工人工费		元	10.61	1.3891	14.74										
		技工人工费		元	23.257	1.3592	31.61										
		高级技工人工费		元	40.471	1.3757	55.68										
	材料	8mm厚硅钙板		m2	2.1	11.14	23.39										
		腻子粉（成品）		kg	2.245	1.59	3.57										
		水		m3	0.001	4.62	0										
		防水无机涂料（PT-01）		kg	0.287	16.57	4.76										
		铁件（综合）		kg	0.4	6.16	2.46										
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.474	8.85	4.19										
		六角螺栓（综合）		kg	0.018	6.19	0.11										
		射钉		10个	0.153	0.88	0.13										
		吊杆		kg	0.225	4.87	1.1										
		砂纸		张	0.14	0.42	0.06										
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm（平级）		m2	1.05	17.7	18.59										
		水性封闭底漆		kg	0.132	10.62	1.4										
		其他材料费（按百分比计算）		元	0.598	1	0.6										
	机械	电动切割机		台班	0.027	209.08	5.65										
项目编码	011303001013			项目名称			天花灯槽			计量单位			m				
清单综合单价组成明细																	
单价																	
编号	名称	单位	数量	人工费				材料费				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 嵌木板面	100m2	0.002682	7013.06	2424.51	0	1977.02	18.80902692	6.50253582	0		5.30236764					
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.002682	1169.71	484.22	0	333.74	3.13716222	1.29867804	0		0.89509068					
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 一遍	100m2	0.002682	573.03	1264.21	0	214.85	1.53686646	3.39061122	0		0.5762277					
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.002682	2064.87	362.77	0	564.55	5.53798134	0.97294914	0		1.5141231					
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.01	528.98	352.59	0	157.6	5.2898	3.5259	0		1.576					
020005-170+020005-171*（-1）换	天棚面 防霉涂料 三遍（实际遍数（遍）：2）（实际遍数（遍）：2）	100m2	0.002682	1577.88	1003.3	0	467.71	4.23187416	2.6908506	0		1.25439822					

工程量清单综合单价分析表

020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.002682	2662.93	2071.32	555.32	847.91	7.14197826	5.55528024	1.48936824	2.27409462	
小计								45.68468936	23.93680506	1.48936824	13.39230196	
清单项目综合单价												
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工		普工人工费		元		4.752		1.3891		6.6		
		技工人工费		元		10.412		1.3592		14.15		
		高级技工人工费		元		18.117		1.3757		24.92		
材料		铁件(综合)		kg		0.107		6.16		0.66		
		贴缝网带		m		1.155		2.92		3.37		
		嵌缝膏		kg		0.067		1.77		0.12		
		自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.137		8.85		1.21		
		六角螺栓(综合)		kg		0.005		6.19		0.03		
		射钉		10个		0.041		0.88		0.04		
		吊杆		kg		0.059		4.87		0.29		
		砂纸		张		0.032		0.42		0.01		
		白水泥		t		0.001		864.6		0.86		
		8mm厚硅钙板		m2		0.469		11.14		5.22		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)		m2		0.282		15.93		4.49		
		防水无机涂料 (PT-01)		kg		0.077		16.57		1.28		
		抗碱封底涂料		kg		0.035		16.57		0.58		
		防潮涂料		kg		0.161		16.57		2.67		
		腻子粉(成品)		kg		0.602		1.59		0.96		
		建筑胶		kg		0.283		7.08		2		
		水		m3		0.0003		4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)		元		0.237		1		0.24		
		机械		电动切割机		台班		0.007		209.08		1.46
项目编码	011302001022	项目名称			吊顶风口			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-36换	板口板固定(钢面) 板口板固定(钢面)	100m2	0.01	1180.51	26965.53	314.99	1683.17	11.8051	269.6553	3.1499	16.8317	
小计								11.8051	269.6553	3.1499	16.8317	
清单项目综合单价										301.44200000		
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工		普工人工费		元		1.228		1.3891		1.71		
		技工人工费		元		2.692		1.3592		3.66		
		高级技工人工费		元		4.682		1.3757		6.44		
材料		成品装饰风口ABS		m2		1.05		253.09		265.74		
		圆钉 L=60mm		kg		0.026		4.87		0.13		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒		0.006		13.27		0.08		
		聚酯酸乙稀乳液		kg		0.14		7.39		1.03		
		其他材料费(按百分比计算)		元		2.67		1		2.67		
机械		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班		0.013		234.19		3.04		
项目编码	011102001003	项目名称			石材楼面(ST-15)			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-37换	石材楼面 水泥砂浆 粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	6819.13	39608.99	118.43	3793.39	68.1913	396.0899	1.1843	37.9339	
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1422.35	1012.99	77.44	432.56	14.2235	10.1299	0.7744	4.3256	
020002-8换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	10m3	0.005025	1112.14	2905.02	9.88	440.25	5.5885035	14.5977255	0.049647	2.21225625	
小计								88.0033035	420.8175255	2.008347	44.47175625	
清单项目综合单价										555.30093225		
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工		普工人工费		元		9.576		1.3891		13.3		
		技工人工费		元		21.297		1.3592		28.95		
		高级技工人工费		元		33.259		1.3757		45.75		
材料		白水泥		t		0.001		864.6		0.86		
		水		m3		0.08		4.62		0.37		
		石料切割锯片		片		0.006		16.11		0.1		
		20mm厚灰色(优质石材巴西马金石)(ST-15)		m2		1.02		376.11		383.63		
		DTA砂浆		m3		0.01		994.1		9.94		
		DSM15砂浆		t		0.019		486.73		9.25		
		素水泥浆		m3		0.001		719.89		0.72		
		LC7.5轻骨料混凝土		m3		0.051		283.19		14.44		
		其他材料费(按百分比计算)		元		1.049		1		1.05		
机械		灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班		0.009		227.75		2.05		
		混凝土振动器 平板式		台班		0.004		12.51		0.05		
项目编码	011205001039	项目名称			艺术夹胶银镜墙面(GL-07)			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-247换	板口板固定(钢面) 板口板固定(钢面)	100m2	0.01	3566.14	19255.69	0	1906.46	35.6614	192.5569	0	19.0646	
020003-32换	板口板固定(钢面) 板口板固定(钢面)	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218	
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	1775.38	53.36	621.78	19.9984	17.7538	0.5336	6.2178	
020003-32换	石膏板基层 墙面(设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	867.49	2726.35	0	365.87	8.6749	27.2635	0	3.6587	
020003-7+020003-11*(-10)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度 (mm) :10)(实际厚度 (mm) :10)	100m2	0.01	1348.16	782.49	44.87	399.08	13.4816	7.8249	0.4487	3.9908	
小计								88.6599	270.4465	0.9823	37.0537	
清单项目综合单价										397.14240000		
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工		普工人工费		元		9.23		1.3891		12.82		
		技工人工费		元		20.201		1.3592		27.46		
		高级技工人工费		元		35.169		1.3757		48.38		
材料		12mm厚高性能石膏基纤维板		m2		1.06		22		23.32		
		12mm厚硅钙板		m2		1.06		24.07		25.51		
		型钢(综合)		t		0.004		3269.03		13.08		
		水		m3		0.005		4.62		0.02		
		6+1.14pvB+6mm艺术夹胶银镜(GL-07)		m2		1.03		168.14		173.18		
		自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.334		8.85		2.96		
		膨胀螺栓(综合)		套		2.72		1.11		3.02		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg		0.041		7.63		0.31		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm		m		1.242		5.13		6.37		
		玻璃胶 300ml		支		1.134		10.62		12.04		
		干混抹灰砂浆 M10		t		0.02		380.53		7.61		
		其他材料费(按百分比计算)		元		1.986		1		1.99		
		机械		灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班		0.002		227.75		0.46
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班		0.003		177.88		0.53		
项目编码	011205001040	项目名称			香槟色不锈钢墙面(MT-26)			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-227换	板口板固定(钢面) 板口板固定(钢面)	100m2	0.01	5082.97	22392.28	0	2464.67	50.8297	223.9228	0	24.6467	

第 26 页, 共 35 页

020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01		1999.84	2214.08	53.36		643.72	19.9884	22.1408	0.5336		6.4372
020003-7+020003-11*(~10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm): T=20(实际厚度 (mm): 10)(实际厚度 (mm): 10)	100m2	0.01		1264.41	404.73	0		354.83	12.6441	4.0473	0		3.5483
小计										83.4722	250.1109	0.5336		34.6322
清单项目综合单价										368.74890000				
	-			内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元		8.779	1.3891	12.19			
				技工人工费			元		18.596	1.3592	25.27			
				高级技工人工费			元		33.44	1.3757	46			
	材料			镀锌钢(综合)		t	0.004		4269.03		17.08			
				水		m3	0.001		4.62		0			
				湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.012		344.88		4.14			
				1.2mm厚青灰色不锈钢 (MT-26)		m2	1.01		207.86		209.94			
				橡胶密封条		m	2.499		1.77		4.42			
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.068		8.85		0.6			
				膨胀螺栓(综合)		套	2.72		1.11		3.02			
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.4		2.21		7.51			
				电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.041		7.63		0.31			
				玻璃胶 300ml		支	0.031		10.62		0.33			
			其他材料费(按百分比计算)		元	1.694		1		1.69				
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.003		177.88		0.53			
项目编码	011207003009			项目名称			小便斗隔断 (OT-02)			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价		机械费	企业管理费和利润		合价					
				人工费	材料费				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020003-267换	成品浴厕隔断 小便斗	100m2	0.01	1334.38	43522.19	0	2529.22		13.3438	435.2219	0	25.2922		
小计										13.3438	435.2219	0	25.2922	
清单项目综合单价										473.85790000				
	-			内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元		1.389	1.3891	1.93			
				技工人工费			元		3.043	1.3592	4.14			
				高级技工人工费			元		5.291	1.3757	7.28			
	材料			(OT-02) 32mm厚钢制隔断		m2	1		358.17		358.17			
				尼龙站脚		个	2		13.27		26.54			
				圆形塑料角码 5mm×5mm		个	4		2.65		10.6			
				软塑料线条 宽200mm		m	5.88		6.64		39.04			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.869		1		0.87			
	机械													
项目编码	011207003010			项目名称			卫生间隔断 (OT-02)			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价		机械费	企业管理费和利润		合价					
				人工费	材料费				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020003-266换	成品浴厕隔断 卫生间	100m2	0.01	4446.37	38650.87	0	3109.14		44.4637	386.5087	0	31.0914		
小计										44.4637	386.5087	0	31.0914	
清单项目综合单价										462.06380000				
	-			内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元		4.625	1.3891	6.42			
				技工人工费			元		10.135	1.3592	13.78			
				高级技工人工费			元		17.637	1.3757	24.26			
	材料			(OT-02) 32mm厚钢制隔断		m2	1		358.17		358.17			
				尼龙站脚		个	0.483		13.27		6.41			
				铝合金门档 40mm×40mm		m	0.572		13.27		7.59			
				铝合金压条 T型		m	0.896		7.96		7.13			
				其他材料费(按百分比计算)		元	7.207		1		7.21			
	机械													
项目编码	011505004005			项目名称			卫生间镜柜			计量单位			m²	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价		机械费	企业管理费和利润		合价					
				人工费	材料费				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
BC-5	镜柜 180mm厚 材料费	m2	1	0	576.11	0	28.81		0	576.11	0	28.81		
小计										0	576.11	0	28.81	
清单项目综合单价										604.92000000				
	-			内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料			镜柜 180mm厚 材料费		m2	1		576.11		576.11			
	机械													
项目编码	011505001005			项目名称			洗漱台			计量单位			m	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价		机械费	企业管理费和利润		合价					
				人工费	材料费				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
BC-5	洗漱台 高400, 宽590	m	1	0	944.26	0	47.21		0	944.26	0	47.21		
小计										0	944.26	0	47.21	
清单项目综合单价										991.47000000				
	-			内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料			洗漱台 高400, 宽590 材料费		m	1		944.26		944.26			
	机械													
项目编码	011505002029			项目名称			三合一垃圾桶			计量单位			个	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价		机械费	企业管理费和利润		合价					
				人工费	材料费				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
BC-11	卫生间三合一垃圾桶 卫生间三合一垃圾桶	个	1	0	598.23	0	29.91		0	598.23	0	29.91		
小计										0	598.23	0	29.91	
清单项目综合单价										628.14000000				
	-			内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料			卫生间三合一垃圾桶 材料费		个	1		598.23		598.23			
	机械													
项目编码	011505002030			项目名称			镜后皂液纸巾二合一			计量单位			个	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价		机械费	企业管理费和利润		合价					
				人工费	材料费				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020006-66换	镜中架安装 后油漆	10件	0.1	208.75	671.2	0	88.8		20.875	67.12	0	8.88		
小计										20.875	67.12	0	8.88	
清单项目综合单价										96.87500000				
	-			内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元		2.203	1.3891	3.06			
				技工人工费			元		5.53	1.3592	7.52			
				高级技工人工费			元		7.486	1.3757	10.3			

工程量清单综合单价分析表

	材料	皂液器		套	1	66.37	66.37						
		玻璃胶 300ml		支	0.008	10.62	0.08						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.665	1	0.67						
	机械												
项目编码	011505002031		项目名称		卫生纸盒		计量单位		个				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020006-66换	城市中央广场 不锈钢卫生纸盒	10件	0.1	208.75	671.2	0	88.8	20.875	67.12	0	8.88		
小计							20.875			67.12	0	8.88	
清单项目综合单价										96.87500000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	2.203	1.3891		3.06					
		技工人工费		元	5.53	1.3592		7.52					
		高级技工人工费		元	7.486	1.3757		10.3					
	材料	不锈钢卫生纸盒		套	1	66.37		66.37					
		玻璃胶 300ml		支	0.008	10.62		0.08					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.665	1		0.67					
	机械												
项目编码	011505002032			项目名称		垃圾桶		计量单位		个			
清单综合单价组成明细													
编号	名称			单位	数量	单价			合价				
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	卫生间垃圾筒 材料费	个	1	0	27.88	0	1.39	0	27.88	0	1.39		
小计							0			27.88	0	1.39	
清单项目综合单价										29.27000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元									
		技工人工费		元									
		高级技工人工费		元									
	材料	卫生间垃圾筒 材料费		个	1	27.88		27.88					
	机械												
项目编码	011302001023			项目名称		防水无机涂料吊顶 (PT-01)		计量单位		m2			
清单综合单价组成明细													
编号	名称			单位	数量	单价			合价				
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2064.87	362.77	0	564.55	20.6487	3.6277	0	5.6455		
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1169.71	484.22	0	333.74	11.6971	4.8422	0	3.3374		
020005-108	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	888.06	142.43	0	242.12	8.8806	1.4243	0	2.4212		
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1867.89	1393.02	0	563.94	18.6789	13.9302	0	5.6394		
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1494.31	1393.02	0	465.08	14.9431	13.9302	0	4.6508		
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2717.54	2261.56	566.61	872.69	27.1754	22.6156	5.6661	8.7269		
小计							102.0238			60.3702	5.6661	30.4212	
清单项目综合单价										198.48130000			
	材料	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	10.61	1.3891		14.74					
		技工人工费		元	23.257	1.3592		31.61					
		高级技工人工费		元	40.471	1.3757		55.68					
		8mm厚硅钙板		m2	2.1	11.14		23.39					
		腻子粉(成品)		kg	2.245	1.59		3.57					
		水		m3	0.001	4.62		0					
		防水无机涂料 (PT-01)		kg	0.287	16.57		4.76					
		铁件(综合)		kg	0.4	6.16		2.46					
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.474	8.85		4.19					
		六角螺栓 (综合)		kg	0.018	6.19		0.11					
		射钉		10个	0.153	0.88		0.13					
		吊杆		kg	0.225	4.87		1.1					
		砂纸		张	0.14	0.42		0.06					
			材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)		m2	1.05	17.7		18.59			
水性封闭底漆				kg	0.132	10.62		1.4					
其他材料费(按百分比计算)				元	0.598	1		0.6					
	机械			电动切割机		台班	0.027	209.08		5.65			
项目编码	011303001014			项目名称		天花灯槽		计量单位		m			
清单综合单价组成明细													
编号	名称			单位	数量	单价			合价				
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.002686	7013.06	2424.51	0	1977.02	18.83707916	6.51223386	0	5.31027572		
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.002686	1169.71	484.22	0	333.74	3.14184106	1.30061492	0	0.89642564		
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.002686	573.03	1264.21	0	214.85	1.53915858	3.39566806	0	0.5770871		
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.002686	2064.87	362.77	0	564.55	5.54624082	0.97440022	0	1.5163813		
020005-173	天棚面 板缝贴贴网带	100m	0.01	528.98	352.59	0	157.6	5.2898	3.5259	0	1.576		
170+020005-171*(-1)换	天棚面 防毒涂料 三遍(实际遍数(遍):2)(实际遍数(遍):2)	100m2	0.002686	1577.88	1003.3	0	467.71	4.23818568	2.6948638	0	1.25626906		
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.002686	2662.93	2071.32	555.32	847.91	7.15262998	5.56356552	1.49158952	2.27748626		
小计							45.74493528			23.96724638	1.49158952	13.40992508	
清单项目综合单价										84.61369626			
	材料	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	4.758	1.3891		6.61					
		技工人工费		元	10.425	1.3592		14.17					
		高级技工人工费		元	18.139	1.3757		24.95					
		铁件(综合)		kg	0.107	6.16		0.66					
		贴缝网带		m	1.155	2.92		3.37					
		嵌缝膏		kg	0.067	1.77		0.12					
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.137	8.85		1.21					
		六角螺栓 (综合)		kg	0.005	6.19		0.03					
		射钉		10个	0.041	0.88		0.04					
		吊杆		kg	0.059	4.87		0.29					
		砂纸		张	0.032	0.42		0.01					
		白水泥		t	0.001	864.6		0.86					
			材料	8mm厚硅钙板		m2	0.47	11.14		5.24			
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)		m2	0.282	15.93		4.49			
防水无机涂料 (PT-01)				kg	0.077	16.57		1.28					
抗碱封底涂料				kg	0.035	16.57		0.58					
防潮涂料				kg	0.161	16.57		2.67					
腻子粉(成品)				kg	0.603	1.59		0.96					
建筑胶				kg	0.284	7.08		2.01					
水				m3	0.0003	4.62		0.001					
其他材料费(按百分比计算)				元	0.237	1		0.24					
	机械			电动切割机		台班	0.007	209.08		1.46			

工程量清单综合单价分析表

项目编码		011302001024		项目名称		吊顶风口		计量单位		m2							
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价		合价							
020003-36换		吸声板 规格: 600mm×600mm 厚度: 20mm		100m2		0.01		1180.51 26965.53 314.99 1683.17		11.8051 269.6553 3.1499 16.8317							
小计																	
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工				元		1.228		1.3891		1.71					
				元		2.692		1.3592		3.66							
				元		4.682		1.3757		6.44							
		材料				m2		1.05		253.09		265.74					
				kg		0.026		4.87		0.13							
				盒		0.006		13.27		0.08							
				kg		0.14		7.39		1.03							
				元		2.67		1		2.67							
		机械		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班		0.013		234.19		3.04					
项目编码		011102003009		项目名称		瓷碗楼地面(有防水) (CT-02)		计量单位		m2							
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价		合价							
020002-46换		陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积 S(m2) 0.10<S≤0.36		100m2		0.01		4804.88 9579.17 93.83 1757.14		48.0488 95.7917 0.9383 17.5714							
020002-9换		水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20		100m2		0.01		1422.35 534.19 77.44 408.62		14.2235 5.3419 0.7744 4.0862							
010004-80		其他防水工程 隔离层		100m2		0.01		236.78 209.51 0 73.13		2.3678 2.0951 0 0.7313							
小计																	
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工				元		6.626		1.3891		9.2					
				元		15.783		1.3592		21.45							
				元		24.703		1.3757		33.98							
		材料				t		0.001		864.6		0.86					
				m3		0.07		4.62		0.32							
				m2		1.122		1.84		2.06							
				t		0.02		216.81		4.34							
				m3		0.009		994.1		8.95							
				m2		1.03		83.42		85.92							
				片		0.003		16.11		0.05							
				m3		0.001		719.89		0.72							
				元		0.283		1		0.28							
		机械		灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班		0.008		227.75		1.82					
项目编码		011203001005		项目名称		岩板墙面 (CT-01)		计量单位		m2							
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价		合价							
020003-108换		水泥砂浆粘贴陶瓷面砖 疏缝 单块面积S(m2) 0.2<S≤0.36 缝宽 d(mm), d≤5 内墙		100m2		0.01		5464.09 29167.95 0 2904.31		54.6409 291.6795 0 29.0431							
020003-164		勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5		100m		0.025		385.21 88.96 0 106.39		9.63025 2.224 0 2.65975							
小计																	
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工				元		6.683		1.3891		9.28					
				元		14.649		1.3592		19.91							
				元		25.497		1.3757		35.08							
		材料				m3		0.002		4.62		0.01					
				m3		0.005		994.1		4.97							
				m2		1.014		280.95		284.88							
				kg		0.417		5.31		2.21							
				元		1.462		1		1.46							
		机械															
项目编码		011505002033		项目名称		多功能安全扶手(台盆)		计量单位		个							
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价		合价							
020006-65换		不锈钢扶手 规格: 304 壁厚: 1.5mm		10套		0.1		262.58 825.61 0 110.76		26.258 82.561 0 11.076							
小计																	
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工				元		4.843		1.3891		6.73					
				元		6.063		1.3592		8.24							
				元		8.207		1.3757		11.29							
		材料				套		1		81.5		81.5					
				支		0.023		10.62		0.24							
				元		0.817		1		0.82							
		机械															
项目编码		011505002034		项目名称		L型辅助扶手		计量单位		个							
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价		合价							
020006-65换		不锈钢扶手 规格: 304 壁厚: 1.5mm		10套		1		262.58 896.31 0 97.83		262.58 896.31 0 97.83							
小计																	
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工				元		48.427		1.3891		67.27					
				元		60.634		1.3592		82.41							
				元		82.069		1.3757		112.9							
		材料				套		10		88.5		885					
				支		0.23		10.62		2.44							
				元		8.87		1		8.87							
		机械															
项目编码		011505002035		项目名称		上翻安全扶手		计量单位		个							
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价		合价							
020006-65换		不锈钢扶手 规格: 304 壁厚: 1.5mm		10套		1		262.58 566.85 0 97.83		262.58 566.85 0 97.83							
小计																	
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工				元		48.427		1.3891		67.27					
				元		60.634		1.3592		82.41							
				元		82.069		1.3757		112.9							
		材料				套		10		55.88		558.8					
		机械															
项目编码		011505002035		项目名称		上翻安全扶手		计量单位		个							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011505002036	项目名称	小便斗扶手	计量单位	个	清单综合单价组成明细					
						单价				合价	
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
020006-65换	玻璃钢 300mL	10套	0.1	262.58	797.94	0	109.38	26.258	79.794	0	10.938
小计						26.258	79.794	0	10.938		
清单项目综合单价						116.99000000					
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	4.843	1.3891	6.73					
		技工人工费	元	6.063	1.3592	8.24					
		高级技工人工费	元	8.207	1.3757	11.29					
	材料	小便斗扶手	套	1	78.76	78.76					
		玻璃钢 300mL	支	0.023	10.62	0.24					
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.79	1	0.79					
	机械										
项目编码	011505002037	项目名称	卫生纸盒	计量单位	个	清单综合单价组成明细					
单价						合价					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-66换	玻璃钢卫生纸盒	10件	0.1	208.75	671.2	0	88.8	20.875	67.12	0	8.88
小计						20.875	67.12	0	8.88		
清单项目综合单价						96.87500000					
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	2.203	1.3891	3.06					
		技工人工费	元	5.53	1.3592	7.52					
		高级技工人工费	元	7.486	1.3757	10.3					
	材料	不锈钢卫生纸盒	套	1	66.37	66.37					
		玻璃钢 300mL	支	0.008	10.62	0.08					
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.665	1	0.67					
	机械										
项目编码	011505002038	项目名称	垃圾桶	计量单位	个	清单综合单价组成明细					
单价						合价					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	卫生间垃圾筒 材料费	个	1	0	27.88	0	1.39	0	27.88	0	1.39
小计						0	27.88	0	1.39		
清单项目综合单价						29.27000000					
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工										
	材料	卫生间垃圾筒 材料费	个	1	27.88	27.88					
	机械										
项目编码	011505004006	项目名称	无障碍挂式镜	计量单位	m2	清单综合单价组成明细					
单价						合价					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-4	无障碍挂式镜 材料费	m2	1	0	737.28	0	36.86	0	737.28	0	36.86
小计						0	737.28	0	36.86		
清单项目综合单价						774.14000000					
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工										
	材料	无障碍挂式镜 材料费	m2	1	737.28	737.28					
	机械										
项目编码	011302001025	项目名称	防水无机涂料吊顶 (PT-01)	计量单位	m2	清单综合单价组成明细					
单价						合价					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2064.87	362.77	0	564.55	20.6487	3.6277	0	5.6455
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1169.71	484.22	0	333.74	11.6971	4.8422	0	3.3374
020005-108	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	888.06	142.43	0	242.12	8.8806	1.4243	0	2.4212
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1867.89	1393.02	0	563.94	18.6789	13.9302	0	5.6394
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1494.31	1393.02	0	465.08	14.9431	13.9302	0	4.6508
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2717.54	2261.56	566.61	872.69	27.1754	22.6156	5.6661	8.7269
小计						102.0238	60.3702	5.6661	30.4212		
清单项目综合单价						198.48130000					
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	10.61	1.3891	14.74					
		技工人工费	元	23.257	1.3592	31.61					
		高级技工人工费	元	40.471	1.3757	55.68					
		8mm厚硅钙板	m2	2.1	11.14	23.39					
		腻子粉(成品)	kg	2.245	1.59	3.57					
		水	m3	0.001	4.62	0					
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46					
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.474	8.85	4.19					
		六角螺栓(综合)	kg	0.018	6.19	0.11					
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13					
		吊杆	kg	0.225	4.87	1.1					
		砂纸	张	0.14	0.42	0.06					
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	17.7	18.59					
		防水无机涂料 (PT-01)	kg	0.287	16.57	4.76					
	水性封闭底漆	kg	0.132	10.62	1.4						
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.598	1	0.6						
	机械	电动切割机	台班	0.027	209.08	5.65					
项目编码	011303001015	项目名称	天花灯槽	计量单位	m	清单综合单价组成明细					
单价						合价					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.004197	7013.06	19224.59	0	2817.03	29.43381282	80.68560423	0	11.82307491
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.004197	1169.71	484.22	0	333.74	4.90927287	2.03227134	0	1.40070678
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.004197	573.03	1264.21	0	214.85	2.40500691	5.30588937	0	0.90172545
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.004197	2064.87	362.77	0	564.55	8.66625939	1.52254569	0	2.36941635
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.01	528.98	352.59	0	157.6	5.2898	3.5259	0	1.576
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数(遍):2)(实际遍数(遍):2)	100m2	0.004197	1577.88	1003.3	0	467.71	6.62236236	4.2108501	0	1.96297887

工程量清单综合单价分析表

020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.004197	2662.93	2071.32	555.32	847.91	11.17631721	8.69333004	2.33067804	3.55867827
小计								68.50283156	105.9763908	2.33067804	23.59258063
清单项目综合单价								200.40248100			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	7.125	1.3891	9.9			
			技工人工费	元	15.613	1.3592	21.22				
			高级技工人工费	元	27.167	1.3757	37.37				
	材料			白水泥	t	0.001	864.6	0.86			
			腻子粉(成品)	kg	0.942	1.59	1.5				
			水	m3	0.0005	4.62	0				
			防潮涂料	kg	0.252	16.57	4.18				
			抗碱封底涂料	kg	0.055	16.57	0.91				
			防水无机涂料 (PT-01)	kg	0.121	16.57	2				
			20mm厚GRC线条	m2	0.734	106.19	77.94				
			铁件(综合)	kg	0.168	6.16	1.03				
			贴缝网带	m	1.155	2.92	3.37				
			嵌缝膏	kg	0.067	1.77	0.12				
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.214	8.85	1.89				
			六角螺栓 (综合)	kg	0.008	6.19	0.05				
			射钉	10个	0.064	0.88	0.06				
			吊杆	kg	0.092	4.87	0.45				
			砂纸	张	0.05	0.42	0.02				
			轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	0.441	15.93	7.03				
			建筑胶	kg	0.443	7.08	3.14				
			其他材料费(按百分比计算)	元	1.049	1	1.05				
	机械			电动切割机	台班	0.011	209.08	2.3			
项目编码	011302001026			项目名称	吊顶风口			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-36换	板百叶风口 墙面 100mm厚 铝合金 100mm厚 铝合金	100m2	0.01	1180.51	26965.53	312.71	1683.01	11.8051	269.6553	3.1271	16.8301
小计								11.8051	269.6553	3.1271	16.8301
清单项目综合单价								301.41760000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	1.228	1.3891	1.71			
			技工人工费	元	2.692	1.3592	3.66				
			高级技工人工费	元	4.682	1.3757	6.44				
	材料			成品装饰风口ABS	m2	1.05	253.09	265.74			
			圆钉 L=60mm	kg	0.026	4.87	0.13				
			不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.006	13.27	0.08				
			聚酯酸乙烯乳液	kg	0.14	7.39	1.03				
			其他材料费(按百分比计算)	元	2.67	1	2.67				
	机械			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.013	232.5	3.02			
项目编码	011102001004			项目名称	石材楼面 (ST-15)			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-37换	石材楼面 水泥砂浆粘层 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	6819.13	39608.99	118.43	3793.39	68.1913	396.0899	1.1843	37.9339
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1422.35	1012.99	77.44	432.56	14.2235	10.1299	0.7744	4.3256
020002-8换	找平层 厚度T(mm) T=20 1:2.5水泥砂浆找平	10m3	0.004977	1112.14	2905.02	9.88	440.25	5.53512078	14.43026933	0.04917276	2.19112425
小计								87.94992078	420.6780845	2.00787276	44.45062425
清单项目综合单价								555.08650233			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	9.567	1.3891	13.29			
			技工人工费	元	21.272	1.3592	28.91				
			高级技工人工费	元	33.253	1.3757	45.75				
	材料			白水泥	t	0.001	864.6	0.86			
			水	m3	0.08	4.62	0.37				
			石料切割锯片	片	0.006	16.11	0.1				
			20mm厚米灰色 (优质石材巴西乌金石) (ST-15)	m2	1.02	376.11	383.63				
			DTA砂浆	m3	0.01	994.1	9.94				
			DSM15砂浆	t	0.019	486.73	9.25				
			素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72				
			LC7.5轻骨料混凝土	m3	0.051	283.19	14.44				
			其他材料费(按百分比计算)	元	1.049	1	1.05				
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.009	227.75	2.05			
				混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.51	0.05			
项目编码	011205001041			项目名称	木质装饰板墙面 (WD-04)			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-199换	木质饰面板 (挂板) 墙面	100m2	0.01	4991.5	20598.41	0	2350.77	49.915	205.9841	0	23.5077
020003-32换	竹青板饰面 墙面 100mm厚 铝合金龙骨 100mm厚 铝合金龙骨	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	1775.38	53.36	621.78	19.9984	17.7538	0.5336	6.2178
小计								80.757	248.7853	0.5336	33.8473
清单项目综合单价								363.92320000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	8.402	1.3891	11.67			
			技工人工费	元	18.405	1.3592	25.02				
			高级技工人工费	元	32.034	1.3757	44.07				
	材料			12mm厚高性能石膏基纤维板	m2	1.06	22	23.32			
			A级木质装饰板(厚:15mm) (WD-04)	m2	1.01	192.33	194.25				
			型钢(综合)	t	0.004	3269.03	13.08				
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.167	8.85	1.48				
			膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02				
			电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31				
			不锈钢挂件 1.2mm	个	4.04	2.65	10.71				
			其他材料费(按百分比计算)	元	1.706	1	1.71				
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	177.88	0.53			
项目编码	011205001042			项目名称	木质装饰板墙面 (WD-04)			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-199换	木质饰面板 (挂板) 墙面	100m2	0.01	4991.5	20598.41	0	2350.77	49.915	205.9841	0	23.5077
020003-32换	竹青板饰面 墙面 100mm厚 铝合金龙骨 100mm厚 铝合金龙骨	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	1775.38	53.36	621.78	19.9984	17.7538	0.5336	6.2178
小计								80.757	248.7853	0.5336	33.8473
清单项目综合单价								363.92320000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	8.402	1.3891	11.67			
			技工人工费	元	18.405	1.3592	25.02				
			高级技工人工费	元	32.034	1.3757	44.07				
				12mm厚高性能石膏基纤维板	m2	1.06	22	23.32			
			A级木质装饰板(厚:15mm) (WD-04)	m2	1.01	192.33	194.25				

工程量清单综合单价分析表

材料	型钢(综合)		t	0.004	3269.03	13.08							
	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.167	8.85	1.48							
	膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.11	3.02							
	电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.041	7.63	0.31							
	不锈钢挂件 1.2mm		个	4.04	2.65	10.71							
	其他材料费(按百分比计算)		元	1.706	1	1.71							
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.003	177.88	0.53						
项目编码	011205004004		项目名称		A级硬包墙面 (SF-02)		计量单位		m2				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020003-251换	天棚面 刮腻子 二遍	100m2	0.01	3205.16	54489.63	0	3572.63	32.0516	544.8963	0	35.7263		
020003-20	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	2219.47	3511.63	0	762.9	22.1947	35.1163	0	7.629		
小计								54.2463	580.0126	0	43.3553		
清单项目综合单价										677.61420000			
	- 人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	5.645	1.3891		7.84					
		技工人工费		元	12.364	1.3592		16.81					
		高级技工人工费		元	21.516	1.3757		29.6					
材料	PVC编织复合铝板 (PVC 编织饰面厚约为 1mm+基层穿孔铝板:3.0mm) (SF-02)		m2	1	535.4		535.4						
	膨胀螺栓(综合)		套	2.116	1.11		2.35						
	射钉		10个	2.43	0.88		2.14						
	抽芯铆钉 φ4mm×13mm		100个	0.094	0.88		0.08						
	轻钢龙骨 75mm×40mm		m	1.06	9.29		9.85						
	轻钢龙骨 75mm×45mm		m	1.988	11.06		21.99						
	万能胶		kg	0.3	15.49		4.65						
	其他材料费(按百分比计算)		元	3.567	1		3.57						
机械													
项目编码	011205001043		项目名称		仿古铜拉丝不锈钢墙面(MT-01)		计量单位		m2				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020003-227换	天棚面 刮腻子 二遍	100m2	0.01	5082.97	22392.28	0	2464.67	50.8297	223.9228	0	24.6467		
小计								50.8297	223.9228	0	24.6467		
清单项目综合单价												299.39920000	
	- 人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	5.287	1.3891		7.34					
		技工人工费		元	11.586	1.3592		15.75					
		高级技工人工费		元	20.163	1.3757		27.74					
材料	1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢(可发声金属琴弦)(MT-01)		m2	1.01	207.86		209.94						
	橡胶密封胶		m	2.499	1.77		4.42						
	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.068	8.85		0.6						
	不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.4	2.21		7.51						
	玻璃胶 300mL		支	0.031	10.62		0.33						
	其他材料费(按百分比计算)		元	1.114	1		1.11						
机械													
项目编码	011205001044		项目名称		艺术玻璃墙面(GL-01)		计量单位		m2				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020003-247换	天棚面 刮腻子 二遍	100m2	0.01	3566.14	18126.34	0	1849.99	35.6614	181.2634	0	18.4999		
小计								35.6614	181.2634	0	18.4999		
清单项目综合单价												235.42470000	
	- 人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	3.709	1.3891		5.15					
		技工人工费		元	8.128	1.3592		11.05					
		高级技工人工费		元	14.147	1.3757		19.46					
材料	5*1.14pvb+5mm艺术玻璃(GL-01)		m2	1.03	157.23		161.95						
	不锈钢压条 65mm×15mm×2mm		m	1.242	5.13		6.37						
	玻璃胶 300mL		支	1.134	10.62		12.04						
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.902	1		0.9						
机械													
项目编码	011302001027		项目名称		防水无机涂料吊顶 (PT-01)		计量单位		m2				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020005-103	天棚面 刮腻子 二遍	100m2	0.01	2064.87	362.77	0	564.55	20.6487	3.6277	0	5.6455		
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1169.71	484.22	0	333.74	11.6971	4.8422	0	3.3374		
020005-108	天棚面 水性封闭底漆 一遍	100m2	0.01	888.06	142.43	0	242.12	8.8806	1.4243	0	2.4212		
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1867.89	1393.02	0	563.94	18.6789	13.9302	0	5.6394		
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (设计要求多层基层板时,非首层基层板)(人工×0.8)	100m2	0.01	1494.31	1393.02	0	465.08	14.9431	13.9302	0	4.6508		
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2717.54	2261.56	566.61	872.69	27.1754	22.6156	5.6661	8.7269		
小计								102.0238	60.3702	5.6661	30.4212		
清单项目综合单价												198.48130000	
	- 人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	10.61	1.3891		14.74					
		技工人工费		元	23.257	1.3592		31.61					
		高级技工人工费		元	40.471	1.3757		55.68					
材料	8mm厚硅钙板		m2	2.1	11.14		23.39						
	腻子粉(成品)		kg	2.245	1.59		3.57						
	水		m3	0.001	4.62		0						
	铁件(综合)		kg	0.4	6.16		2.46						
	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.474	8.85		4.19						
	六角螺栓(综合)		kg	0.018	6.19		0.11						
	射钉		10个	0.153	0.88		0.13						
	吊杆		kg	0.225	4.87		1.1						
	砂纸		张	0.14	0.42		0.06						
	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)		m2	1.05	17.7		18.59						
	防水无机涂料 (PT-01)		kg	0.287	16.57		4.76						
	水性封闭底漆		kg	0.132	10.62		1.4						
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.598	1		0.6						
	机械	电动切割机		台班	0.027	209.08		5.65					
项目编码	011303001016		项目名称		天花灯槽		计量单位		m				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.002688	7013.06	2424.51	0	1977.02	18.85110528	6.51708288	0	5.31422976		
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.002688	1169.71	484.22	0	333.74	3.14418048	1.30158336	0	0.89709312		
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 一遍	100m2	0.002688	573.03	1264.21	0	214.85	1.54030464	3.39819648	0	0.5775108		

工程量清单综合单价分析表

020005-103	大棚面 清刮腻子 二遍	100m ²	0.002688	2064.87	362.77	0	564.55	5.55037056	0.97512576	0	1.5175104	
020005-173	大棚面 板缝贴网带	100m	0.01	528.98	352.59	0	157.6	5.2898	3.5259	0	1.576	
020005-170+020005-171*(-1)换	大棚面 防霉涂料 三遍 (实际遍数 (遍):2) (实际遍数 (遍):2)	100m ²	0.002688	1577.88	1003.3	0	467.71	4.24134144	2.6968704	0	1.25720448	
020004-8	平级大棚龙骨 装配式U型轻钢大棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m ²	0.002688	2662.93	2071.32	555.32	847.91	7.15795584	5.56770816	1.49270016	2.27918208	
小计								45.77505824	23.98246704	1.49270016	13.41873664	
清单项目综合单价												84.66896208
	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费		元	4.761	1.3891	6.61				
		技工人工费		元	10.433	1.3592	14.18					
		高级技工人工费		元	18.153	1.3757	24.97					
	材料		8mm厚硅钙板		m ²	0.47	11.14	5.24				
			白水泥		t	0.001	864.6	0.86				
			腻子粉(成品)		kg	0.603	1.59	0.96				
			水		m ³	0.0003	4.62	0				
			铁件(综合)		kg	0.108	6.16	0.67				
			贴缝网带		m	1.155	2.92	3.37				
			嵌缝膏		kg	0.067	1.77	0.12				
			白胶螺钉 M6×30mm		100个	0.137	8.85	1.21				
			六角螺栓 (综合)		kg	0.005	6.19	0.03				
			射钉		10个	0.041	0.88	0.04				
			吊杆		kg	0.059	4.87	0.29				
			砂纸		张	0.032	0.42	0.01				
			轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)		m ²	0.282	15.93	4.49				
			防水无机涂料 (PT-01)		kg	0.077	16.57	1.28				
			抗碱封底涂料		kg	0.035	16.57	0.58				
		防潮涂料		kg	0.161	16.57	2.67					
		建筑胶		kg	0.284	7.08	2.01					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.237	1	0.24					
	机械		电动切割机		台班	0.007	209.08	1.46				
项目编码	011302001028			项目名称	吊顶风口			计量单位	m ²			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-36换	取定额中无 墙面 ABS装饰风口	100m ²	0.01	1180.51	26965.53	314.99	1683.17	11.8051	269.6553	3.1499	16.8317	
小计								11.8051	269.6553	3.1499	16.8317	
清单项目综合单价								301.44200000				
	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费		元	1.228	1.3891	1.71				
		技工人工费		元	2.692	1.3592	3.66					
		高级技工人工费		元	4.682	1.3757	6.44					
	材料		成品装饰风口ABS		m ²	1.05	253.09	265.74				
			圆钉 L=90mm		kg	0.026	4.87	0.13				
			不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		套	0.006	13.27	0.08				
			聚酯醋酸乙稀乳液		kg	0.14	7.39	1.03				
			其他材料费(按百分比计算)		元	2.67	1	2.67				
	机械		电动空气压缩机 排气量Q (m ³ /min) Q=0.6		台班	0.013	234.19	3.04				
项目编码	011102003010			项目名称	瓷砖楼地面(有防水) (CT-02)			计量单位	m ²			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积 S(m ²) 0.10<S≤0.36	100m ²	0.01	4804.88	9579.17	93.83	1757.14	48.0488	95.7917	0.9383	17.5714	
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m ²	0.01	1422.35	534.19	77.44	408.62	14.2235	5.3419	0.7744	4.0862	
010004-80	其他防水工程 隔 layers	100m ²	0.01	236.78	209.51	0	73.13	2.3678	2.0951	0	0.7313	
小计								64.6401	103.2287	1.7127	22.3889	
清单项目综合单价								191.97040000				
	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费		元	6.626	1.3891	9.2				
		技工人工费		元	15.783	1.3592	21.45					
		高级技工人工费		元	24.703	1.3757	33.98					
	材料		白水泥		t	0.001	864.6	0.86				
			水		m ³	0.07	4.62	0.32				
			无纺布 200g/m ²		m ²	1.122	1.84	2.06				
			石料切割锯片		片	0.003	16.11	0.05				
			10mm厚灰色防滑地砖 (CT-02)		m ²	1.03	83.42	85.92				
			DTA砂浆		m ³	0.009	994.1	8.95				
			DSM20砂浆		t	0.02	216.81	4.34				
			素水泥浆		m ³	0.001	719.89	0.72				
			其他材料费(按百分比计算)		元	0.283	1	0.28				
		机械		灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.008	227.75	1.82			
项目编码	011203001006			项目名称	岩板墙面 (CT-01)			计量单位	m ²			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-108换	水泥砂浆粘贴陶瓷面砖 成缝 单块面积S(m ²) 0.2<S≤0.36 缝宽 d(mm) d≤5 内墙	100m ²	0.01	5464.09	29167.95	0	2904.31	54.6409	291.6795	0	29.0431	
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.025	385.21	88.96	0	106.39	9.63025	2.224	0	2.65975	
小计								64.27115	293.9035	0	31.70285	
清单项目综合单价								389.87750000				
	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费		元	6.683	1.3891	9.28				
		技工人工费		元	14.649	1.3592	19.91					
		高级技工人工费		元	25.497	1.3757	35.08					
	材料		水		m ³	0.002	4.62	0.01				
			DTA砂浆		m ³	0.005	994.1	4.97				
			10mm厚岩板 (CT-01)		m ²	1.014	280.95	284.88				
			勾缝剂		kg	0.417	5.31	2.21				
			其他材料费(按百分比计算)		元	1.462	1	1.46				
		机械										
项目编码	011501001002			项目名称	服务间柜子			计量单位	m ²			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-5	服务间柜子	m ²	1	0	850	0	42.5	0	850	0	42.5	
小计								0	850	0	42.5	
清单项目综合单价								892.5000000				
	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工											
	材料		服务间柜子		m ²	1	850	850				

工程量清单综合单价分析表

材料		洗漆台				计量单位		m			
项目编码	011505001006		项目名称		清单综合单价组成明细		计量单位		m		
洗漆台											
清单综合单价组成明细											
单价											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-5	洗漆台 高400, 宽590	m	1	0	944.26	0	47.21	0	944.26	0	47.21
小计								0	944.26	0	47.21
清单项目综合单价								991.47000000			
内容											
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料			洗漆台 高400, 宽590 材料费		m	1	944.26	944.26		
	机械										
防水无机涂料吊项 (PT-01)											
项目编码	011302001029		项目名称		清单综合单价组成明细		计量单位		m2		
防水无机涂料吊项 (PT-01)											
清单综合单价组成明细											
单价											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-103	天棚面 清刮腻子 二遍	100m2	0.01	2064.87	362.77	0	564.55	20.6487	3.6277	0	5.6455
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1169.71	484.22	0	333.74	11.6971	4.8422	0	3.3374
020005-108	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	888.06	142.43	0	242.12	8.8806	1.4243	0	2.4212
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1867.89	1393.02	0	563.94	18.6789	13.9302	0	5.6394
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (设计要求多层基层板时, 非首层基层板) (人工×0.8)	100m2	0.01	1494.31	1393.02	0	465.08	14.9431	13.9302	0	4.6508
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d (mm) d=1100	100m2	0.01	2717.54	2261.56	566.61	872.69	27.1754	22.6156	5.6661	8.7269
小计								102.0238	60.3702	5.6661	30.4212
清单项目综合单价								198.48130000			
内容											
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	10.61	1.3891	14.74		
				技工人工费		元	23.257	1.3592	31.61		
				高级技工人工费		元	40.471	1.3757	55.68		
	材料			8mm厚硅钙板		m2	2.1	11.14	23.39		
				腻子粉(成品)		kg	2.245	1.59	3.57		
				水		m3	0.001	4.62	0		
				铁件(综合)		kg	0.4	6.16	2.46		
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.474	8.85	4.19		
				六角螺栓 (综合)		kg	0.018	6.19	0.11		
				射钉		10个	0.153	0.88	0.13		
				吊杆		kg	0.225	4.87	1.1		
				砂纸		张	0.14	0.42	0.06		
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)		m2	1.05	17.7	18.59		
				防水无机涂料 (PT-01)		kg	0.287	16.57	4.76		
				水性封闭底漆		kg	0.132	10.62	1.4		
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.598	1	0.6		
	机械			电动切割机		台班	0.027	209.08	5.65		
项目编码	011303001017		项目名称		天花灯槽		计量单位		m		
天花灯槽											
清单综合单价组成明细											
单价											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.002688	7013.06	2424.51	0	1977.02	18.85110528	6.51708288	0	5.31422976
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.002688	1169.71	484.22	0	333.74	3.14418048	1.30158336	0	0.89709312
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.002688	573.03	1264.21	0	214.85	1.54030464	3.39819648	0	0.5775168
020005-103	天棚面 清刮腻子 二遍	100m2	0.002688	2064.87	362.77	0	564.55	5.55037056	0.97512576	0	1.5175104
020005-173	天棚面 板缝贴贴网带	100m	0.01	528.98	352.59	0	157.6	5.2898	3.5259	0	1.576
020005-170+020005-171*(-)换	天棚面 防毒涂料 三遍(实际遍数(遍):2)(实际遍数(遍):2)	100m2	0.002688	1577.88	1003.3	0	467.71	4.24134144	2.6968704	0	1.25720448
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d (mm) d≥1200	100m2	0.002688	2662.93	2071.32	555.32	847.91	7.15795584	5.56770816	1.49270016	2.27918208
小计								45.77505824	23.98246704	1.49270016	13.41873664
清单项目综合单价								84.66896208			
内容											
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	4.761	1.3891	6.61		
				技工人工费		元	10.433	1.3592	14.18		
				高级技工人工费		元	18.153	1.3757	24.97		
	材料			8mm厚硅钙板		m2	0.47	11.14	5.24		
				白水泥		t	0.001	864.6	0.86		
				腻子粉(成品)		kg	0.603	1.59	0.96		
				水		m3	0.0003	4.62	0		
				铁件(综合)		kg	0.108	6.16	0.67		
				贴缝网带		m	1.155	2.92	3.37		
				嵌缝膏		kg	0.067	1.77	0.12		
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.137	8.85	1.21		
				六角螺栓 (综合)		kg	0.005	6.19	0.03		
				射钉		10个	0.041	0.88	0.04		
				吊杆		kg	0.059	4.87	0.29		
				砂纸		张	0.032	0.42	0.01		
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)		m2	0.282	15.93	4.49		
				防水无机涂料 (PT-01)		kg	0.077	16.57	1.28		
				抗碱封底涂料		kg	0.035	16.57	0.58		
				防潮涂料		kg	0.161	16.57	2.67		
				建筑胶		kg	0.284	7.08	2.01		
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.237	1	0.24		
	机械			电动切割机		台班	0.007	209.08	1.46		
项目编码	011302001030		项目名称		吊顶风口		计量单位		m2		
吊顶风口											
清单综合单价组成明细											
单价											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-36换	成品装饰风口ABS 圆钉 L=60mm	100m2	0.01	1180.51	26965.53	314.99	1683.17	11.8051	269.6553	3.1499	16.8317
小计								11.8051	269.6553	3.1499	16.8317
清单项目综合单价								301.44200000			
内容											
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	1.228	1.3891	1.71		
				技工人工费		元	2.692	1.3592	3.66		
				高级技工人工费		元	4.682	1.3757	6.44		
	材料			成品装饰风口ABS		m2	1.05	253.09	265.74		
				圆钉 L=60mm		kg	0.026	4.87	0.13		
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.006	13.27	0.08		
				聚醋酸乙烯乳液		kg	0.14	7.39	1.03		
				其他材料费(按百分比计算)		元	2.67	1	2.67		
	机械			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班	0.013	234.19	3.04		
项目编码	011102003011		项目名称		瓷磚地面(有防水) (CT-02)		计量单位		m2		
瓷磚地面(有防水) (CT-02)											
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

第 34 页, 共 35 页

编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m ²) 0.10<S≤0.36	100m ²	0.01	4804.88	9579.17	93.83	1757.14	48.0488	95.7917	0.9383	17.5714	
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m ²	0.01	1422.35	534.19	77.44	408.62	14.2235	5.3419	0.7744	4.0862	
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m ²	0.01	236.78	209.51	0	73.13	2.3678	2.0951	0	0.7313	
小计								64.6401	103.2287	1.7127	22.3889	
清单项目综合单价								191.97040000				
	人工			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				普工人工费		元	6.626	1.3891	9.2			
				技工人工费		元	15.783	1.3592	21.45			
				高级技工人工费		元	24.703	1.3757	33.98			
	材料			白水泥		t	0.001	864.6	0.86			
				水		m ³	0.07	4.62	0.32			
				无纺布 200g/m ²		m ²	1.122	1.84	2.06			
				石料切割锯片		片	0.003	16.11	0.05			
				10mm厚灰色防滑地砖 (CT-02)		m ²	1.03	83.42	85.92			
				DTA砂浆		m ³	0.009	994.1	8.95			
				DSM20砂浆		t	0.02	216.81	4.34			
				素水泥浆		m ³	0.001	719.89	0.72			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.283	1	0.28			
机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.008	227.75	1.82				
项目编码	011203001007			项目名称 岩板墙面 (CT-01)				计量单位 m ²				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-108换	水泥砂浆粘贴陶瓷面砖 疏缝 单块面积S(m ²) 0.2<S≤0.36 缝宽d(mm), d≤5 内墙	100m ²	0.01	5464.09	29167.95	0	2904.31	54.6409	291.6795	0	29.0431	
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.025003	385.21	88.96	0	106.39	9.63140563	2.22426688	0	2.66006917	
小计								64.27230563	293.9037669	0	31.70316917	
清单项目综合单价								389.87924168				
	人工			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				普工人工费		元	6.684	1.3891	9.28			
				技工人工费		元	14.649	1.3592	19.91			
				高级技工人工费		元	25.498	1.3757	35.08			
	材料			水		m ³	0.002	4.62	0.01			
				10mm厚岩板 (CT-01)		m ²	1.014	280.95	284.88			
				勾缝剂		kg	0.417	5.31	2.21			
				DTA砂浆		m ³	0.005	994.1	4.97			
				其他材料费(按百分比计算)		元	1.462	1	1.46			
机械												
项目编码	011505004007			项目名称 卫生间镜柜				计量单位 m ²				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-5	镜柜 180mm厚 材料费	m ²	1	0	576.11	0	28.81	0	576.11	0	28.81	
小计								0	576.11	0	28.81	
清单项目综合单价								604.92000000				
	人工			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	材料			镜柜 180mm厚 材料费		m ²	1	576.11	576.11			
	机械											
项目编码	011505001007			项目名称 洗漱台				计量单位 m				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-5	洗漱台 高400, 宽590	m	1	0	944.26	0	47.21	0	944.26	0	47.21	
小计								0	944.26	0	47.21	
清单项目综合单价								991.47000000				
	人工			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	材料			洗漱台 高400, 宽590 材料费		m	1	944.26	944.26			
	机械											
项目编码	011505002039			项目名称 卫生纸盒				计量单位 个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-66换	纸巾架安装 不锈钢卫生纸盒	10件	0.1	208.75	671.2	0	88.8	20.875	67.12	0	8.88	
小计								20.875	67.12	0	8.88	
清单项目综合单价								96.87500000				
	人工			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				普工人工费		元	2.203	1.3891	3.06			
				技工人工费		元	5.53	1.3592	7.52			
				高级技工人工费		元	7.486	1.3757	10.3			
	材料			不锈钢卫生纸盒		套	1	66.37	66.37			
				玻璃胶 300mL		支	0.008	10.62	0.08			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.665	1	0.67			
	机械											
项目编码	011505002040			项目名称 镜后皂液纸巾二合一				计量单位 个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-66换	纸巾架安装 不锈钢卫生纸盒	10件	0.1	208.75	671.2	0	88.8	20.875	67.12	0	8.88	
小计								20.875	67.12	0	8.88	
清单项目综合单价								96.87500000				
	人工			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				普工人工费		元	2.203	1.3891	3.06			
				技工人工费		元	5.53	1.3592	7.52			
				高级技工人工费		元	7.486	1.3757	10.3			
	材料			皂液器		套	1	66.37	66.37			
				玻璃胶 300mL		支	0.008	10.62	0.08			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.665	1	0.67			
	机械											
项目编码	011601001006			项目名称 天棚铝合金平台式活动脚手架				计量单位 项				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020007-5	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 天棚面装饰	100m ²	52.254	698.83	193.06	1.58	194.69	36516.66282	10088.15724	82.56132	10173.33126	

工程量清单综合单价分析表

小计							36516.66282	10088.15724	82.56132	10173.33126	
清单项目综合单价							56860.71264000				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	12501.979	1.3891	17366.5					
		技工人工费	元	14089.037	1.3592	19149.82					
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m	套	1.411	7079.65	9989.39					
		其他材料费(按百分比计算)	元	99.805	1	99.81					
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.157	527.45	82.81					
项目编码	011601001007			项目名称	墙面铝合金平台式活动脚手架			计量单位	项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-3	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 内墙面装饰	100m2	19.5697	465.7	107.25	2.11	128.74	9113.60929	2098.850325	41.292067	2519.403178
小计								9113.60929	2098.850325	41.292067	2519.403178
清单项目综合单价								13773.15486000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	3119.86	1.3891	4333.8					
		技工人工费	元	3516.714	1.3592	4779.92					
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m	套	0.294	7079.65	2081.42					
		其他材料费(按百分比计算)	元	20.744	1	20.74					
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.078	527.45	41.14					
项目编码	011601001008			项目名称	独立柱铝合金平台式活动脚手架			计量单位	项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-4	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 独立柱装饰	100m2	1.3512	489.18	121.55	1.58	135.64	660.980016	164.23836	2.134896	183.276768
小计								660.980016	164.23836	2.134896	183.276768
清单项目综合单价								1010.63004000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	226.23	1.3891	314.26					
		技工人工费	元	255.085	1.3592	346.71					
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m	套	0.023	7079.65	162.83					
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.621	1	1.62					
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.004	527.45	2.11					
项目编码	011601001009			项目名称	满堂脚手架			计量单位	项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-53	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) H>6	10m3	400.286	129.34	52.71	0	36.86	51772.99124	21099.07506	0	14754.54196
小计								51772.99124	21099.07506	0	14754.54196
清单项目综合单价								87626.60826000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	技工人工费	元	26643.436	1.3592	36213.76					
		普工人工费	元	2360.487	1.3891	3278.95					
		高级技工人工费	元	8926.778	1.3757	12280.57					
	材料	承插型盘扣式钢管脚手架(成套)	kg	3571.352	5.85	20892.41					
		其他材料费(按百分比计算)	元	208.149	1	208.15					
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段一层、二层
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段一层、二层
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段--一层、二层
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	9145364.64	
2	措施项目	340491.73	
2.1	安全文明施工	281375.59	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	244557.67	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	36817.92	
2.2	其他措施项目费	59116.14	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	853727.07	
5	含税建安工程造价	10339583.44	
合计		20679166.88	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		地面工程					2275806.47	0
1-1	011102003012	瓷砖楼地面（楼D22）CT-02	1. 600*600*10mm厚仿水磨石瓷砖, 专用勾缝剂勾缝(勾缝剂同砖色) 2. 5mm厚DTA砂浆粘贴层 3. 20厚DSM20砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 65厚LC7.5轻集料混凝土垫层 5. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	510.21	230.09	117394.22	0
1-2	011104001001	地毯楼地面（琴房, 楼C4）CP-04	1. 12mm厚地毯面层, 地毯拼缝粘结(拼缝处用烫带或狭条麻袋布条粘结), 门口处用金属收边条收口 2. 5mm厚橡胶海绵衬垫 3. 5mm厚水泥基自流平面层, 封闭剂 4. 自流平界面剂2道 5. 50mm厚C25细石混凝土, 强度达标后表面打磨或喷砂处理 6. 界面剂1道 7. 30厚LC7.5轻骨料混凝土填充层 8. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 9. 详见图纸I40-03-04-01/05及相关节点 10. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	49.63	406.28	20163.68	0
1-3	011102003013	瓷砖楼地面（卫生间、开水间、清洁间、淋浴间, 楼D24）CT-02	1. 300*600*10mm厚防滑仿水磨石瓷砖, 专用勾缝剂勾缝(勾缝剂同砖色) 2. 5mm厚DTA砂浆粘贴层 3. 20厚DSM20砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	297.29	195.12	58007.22	0
1-4	010501001001	垫层（卫生间、开水间、清洁间、淋浴间、功放室）	1. LC7.5轻集料混凝土垫层 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m3	89.19	446.7	39841.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 2 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	011101003001	自流坪楼地面（功放室，演员休息室）	1. 5mm厚环氧水泥基自流平面层, 封闭剂 2. 自流平界面剂2道 3. 50mm厚C25细石混凝土, 强度达标后表面打磨或喷砂处理 4. 界面剂1道 5. 490mm厚LC7.5轻集料混凝土垫层 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	26.76	392.61	10506.24	0
1-6	011104002001	木地板地面 (FL-01)	1. 13.5mm厚一级木地板(背面刷氯化钠防腐剂), 含5mm厚金属收边条 2. 15厚松木毛地板(背面刷氯化钠防腐剂)45度斜铺, 上铺非纸胎油毡一层 3. 50×47木龙骨中间400(架空用50×50×18橡胶皮垫, 垫块垫平中距400)用双股15号镀锌低碳钢丝与铁鼻子, 绑牢40×50横撑中距800(均涂满防腐剂)中填40厚干焦渣隔音层 4. 沿外墙内侧铺设25厚橡胶减震垫, 位置从8条高度直至8条 5. 板内预埋通长Φ6铁鼻子, 杭椒400环距800 6. 70厚C15现浇混凝土(配筋6@200(HRB400), 单层双向) 7. 双层1.2mm厚三元乙丙防水卷材(墙柱根处至少高出地面完成面150mm高) 8. 30厚橡胶减震垫 9. 详见图纸I40-03-04-02/02及相关节点 10. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	770.84	1405.34	1083292.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 3 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	011101B001008	现浇水磨石楼地面（ST-01/ST-02/ST-03）	1. 10mm水磨石面层(研磨、抛光、保护剂施工)，颜色综合考虑，含10*10*铜条分缝条(订制专用引导分缝金属件),罩面保护及面层结晶处理 2. 抗裂抑制膜 3. 专项加强抗裂界面层 4. 90mm厚抗收缩混凝土浇筑(内置配筋Φ8@200间层双向) 5. PE隔离膜 6. 详见图纸I40-01-03-10/20a及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	187.55	1170.24	219478.51	0
1-8	011101B001009	现浇水磨石楼地面（ST-12\ST-13\ST-14）	1. 10mm水磨石面层(研磨、抛光、保护剂施工)，颜色综合考虑，含10*10*铜条分缝条(订制专用引导分缝金属件),罩面保护及面层结晶处理 2. 抗裂抑制膜 3. 专项加强抗裂界面层 4. 90mm厚抗收缩混凝土浇筑(内置配筋Φ8@200间层双向) 5. PE隔离膜 6. 详见图纸I40-01-03-10/20a及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	621.34	1170.25	727123.14	0
2		墙面工程					3590523.00	0
2-1	011403001004	防水无机涂料墙面(PT-01)（内4D改及I40-00-00-05/01节点）	1. 无机涂料 2. 3厚耐水腻子分遍找平 3. 8厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平 4. 界面剂1道 5. 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6. 玻纤网格布 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	1524.78	71.46	108960.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 4 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	011203001008	岩板墙面（内8C）CT-01	1. 10mm厚岩板, 专用勾缝剂勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘结层 3. 详见图纸I40-00-00-06/01、I40-00-00-07/01及相关节点 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	835.23	389.88	325639.47	0
2-3	011205004005	硬包墙面（SF-03）（戏剧排练厅）	1. 40mm厚A级硬包，专用挂件 2. 75系列轻钢龙骨@400，38穿心龙骨 3. 详见图纸I40-03-04-03/01及相关节点 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	51.35	320.95	16480.78	0
2-4	011205004006	硬包墙面（SF-04）（戏剧排练厅）	1. 25mm厚A级吸音硬包，专用挂件 2. 75系列轻钢龙骨@400，38穿心龙骨 3. 详见图纸I40-03-04-03/01及相关节点 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	51.35	713.18	36621.79	0
2-5	011205001045	吸声板墙面（WD-03）（舞蹈排练厅兼发布厅、合唱排练厅）竖向	1. 15mm厚木质扩散吸音板（A级防火），专用挂件 2. 镀锌方钢龙骨 3. 75mm厚玻璃丝绵（容重32kg/m³），外包黑色透声玻璃丝布 4. 左侧钢丝网遮挡，孔径为35-45mm，钢丝直径≤1mm 5. 详见图纸I40-03-04-04/01及I40-03-04-03/03等相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	128.31	358.55	46005.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 5 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	011205004007	硬包墙面（SF-03）（合唱排练厅）	1. 40mm厚A级硬包，专用挂件 2. 镀锌方钢龙骨 3. 75mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³), 外包黑色透声玻璃丝布 4. 左侧钢丝网遮挡, 孔径为35-45mm, 钢丝直径≤1mm 5. 详见图纸I40-03-04-03/03及相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	90.29	355.61	32108.03	0
2-7	011205001046	吸声板墙面（WD-03）（培训教室）竖向	1. 15mm厚木质扩散吸音板(A 级防火), 专用挂件 2. 100系列轻钢龙骨@400 3. 75mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³), 外包黑色透声玻璃丝布 4. 左侧钢丝网遮挡, 孔径为35-45mm, 钢丝直径≤1mm 5. 详见图纸I40-03-04-04/03及相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	15.03	382.44	5748.07	0
2-8	011205004008	硬包墙面（SF-03）（培训教室）	1. 40mm厚A级硬包，专用挂件 2. 100系列轻钢龙骨@400 3. 75mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³), 外包黑色透声玻璃丝布 4. 左侧钢丝网遮挡, 孔径为35-45mm, 钢丝直径≤1mm 5. 详见图纸I40-03-04-04/03及相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	25.77	376.37	9699.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 6 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	011205004009	硬包墙面（SF-03）（琴房）	1. 40mm厚A级硬包，专用挂件 2. 50系列轻钢龙骨 3. 50mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³), 外包黑色透声玻璃丝布 4. 左侧钢丝网遮挡, 孔径为35-45mm, 钢丝直径≤1mm 5. 详见图纸I40-03-04-02/05及相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	70.15	415.37	29138.21	0
2-10	011205004010	曲面硬包墙面（SF-03）（培训教室）	1. 40mm厚A级硬包，专用挂件 2. 100系列轻钢龙骨@400 3. 75mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³), 外包黑色透声玻璃丝布 4. 左侧钢丝网遮挡, 孔径为35-45mm, 钢丝直径≤1mm 5. 详见图纸I40-03-04-04/03及相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	27.19	394.26	10719.93	0
2-11	011205001047	吸声板墙面（WD-03）（舞蹈排练厅兼发布厅、合唱排练厅）横向	1. 15mm厚木质扩散吸音板(A 级防火) 2. 12mm厚高性能石膏基纤维板 3. 镀锌方钢龙骨 4. 75mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³), 外包黑色透声玻璃丝布 5. 左侧钢丝网遮挡, 孔径为35-45mm, 钢丝直径≤1mm 6. 详见图纸I40-03-04-04/01、I40-03-04-04/03、I40-03-04-03/03、I40-03-04-04/02及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	10.5	395.41	4151.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 7 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	011205004011	锯齿状硬包墙面（SF-03）（培训教室）	1. 40mm厚A级硬包，专用挂件 2. 12mm厚高性能石膏基纤维板 3. 75系列轻钢龙骨 4. 详见图纸I40-03-04-02/07及相关节点 5. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	90.89	399.32	36294.19	0
2-13	011205001048	墙面全身镜（内20C改）MR-01	1. 8mm厚银镜玻璃粘贴在基层板上 2. 12mm厚高性能石膏基纤维板 3. 50系列覆面龙骨，定制U型龙骨卡 4. 12mm厚硅酸钙板基层 5. 详见图纸I40-00-00-06/03及相关节点 6. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	4.73	367.84	1739.88	0
2-14	011205001049	墙面装饰板（MT-05）	1. ϕ 30mm金属格栅 2. 圆管配套安装龙骨（喷黑处理） 3. 深色钢丝网 4. 50mm厚48kg/m ³ 离心玻璃棉（外包透声玻璃丝布） 5. 需喷黑处理 6. 深色钢丝网 7. 见图纸I40-04-01-01/01及相关节点 8. 计算规则：综合考虑圆形、锯齿形等不规则造型 9. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	215.07	311.54	67002.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 8 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-15	011205001050	吸声板墙面（WD-03）（培训教室）横向	1. 15mm厚木质扩散吸音板（A 级防火） 2. 12mm厚高性能石膏基纤维板 3. 100系列轻钢龙骨@400 4. 75mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³), 外包黑色透声玻璃丝布 5. 左侧钢丝网遮挡, 孔径为35-45mm, 钢丝直径≤1mm 6. 详见图纸I40-03-04-04/03及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	1.58	419.32	662.53	0
2-16	011205004012	硬包墙面（SF-04）（合唱排练厅）	1. 25mm厚A级吸音硬包, 专用挂件 2. 镀锌方钢龙骨 3. 75mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³), 外包黑色透声玻璃丝布 4. 左侧钢丝网遮挡, 孔径为35-45mm, 钢丝直径≤1mm 5. 详见图纸I40-03-04-03/03及相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	90.29	744.69	67238.06	0
2-17	011205001051	吸声板墙面（WD-04）（舞蹈排练厅兼发布厅、合唱排练厅）竖向	1. 15mm厚A级木纹装饰板(不燃树脂板), 专用挂件 2. 镀锌方钢龙骨 3. 75mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³), 外包黑色透声玻璃丝布 4. 左侧钢丝网遮挡, 孔径为35-45mm, 钢丝直径≤1mm 5. 详见图纸I40-03-04-04/01及I40-03-04-03/03、I40-03-04-04/02等相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	128.31	355.39	45600.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

第 9 页，共 41 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-18	011205001052	墙面装饰板 (WD-04)	1. 15mm厚A级木纹装饰板 (不燃树脂板) 2. 定制金属挂条 3. 12mm厚高性能石膏基纤维板基层 4. 50型竖向轻钢龙骨, U型固定夹@300mm (含配套卡件) 5. 详见图纸I40-00-00-05/02及相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	134.14	349.36	46863.15	0
2-19	011205001053	墙面装饰板 (WD-04) (戏剧排练厅) 竖向	1. 15mm厚A级木纹装饰板 (不燃树脂板), 专用挂件 2. 镀锌方钢龙骨 3. 详见图纸I40-03-04-03/01、I40-03-04-03/02及相关节点 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	57.77	323.88	18710.55	0
2-20	011205004013	硬包墙面 (SF-04) (舞蹈排练厅兼发布厅)	1. 25mm厚A级吸音硬包, 专用挂件 2. 100系列轻钢龙骨 3. 75mm厚玻璃丝绵 (容重32kg/m³), 外包黑色透声玻璃丝布 4. 左侧钢丝网遮挡, 孔径为35-45mm, 钢丝直径≤1mm 5. 详见图纸I40-03-04-04/01、I40-03-04-04/03及相关节点及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	218.99	768.6	168315.71	0
2-21	011205001054	吸声板墙面 (WD-04) (培训教室) 竖向	1. 15mm厚A级木纹装饰板 (不燃树脂板), 专用挂件 2. 100系列轻钢龙骨@400 3. 75mm厚玻璃丝绵 (容重32kg/m³), 外包黑色透声玻璃丝布 4. 左侧钢丝网遮挡, 孔径为35-45mm, 钢丝直径≤1mm 5. 详见图纸I40-03-04-04/03及相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	38.64	382.44	14777.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 10 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-22	011205004014	硬包墙面（SF-04）（舞蹈排练厅兼发布厅）	1. 25mm厚A级吸音硬包，专用挂件 2. 100系列轻钢龙骨 3. 75mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³)，外包黑色透声玻璃丝布 4. 左侧钢丝网遮挡，孔径为35-45mm，钢丝直径≤1mm 5. 详见图纸I40-03-04-04/01、I40-03-04-04/03及相关节点及相关节点 7. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	218.99	768.6	168315.71	0
2-23	011205004015	硬包墙面（SF-04）（琴房）	1. 25mm厚A级吸声硬包，专用挂件 2. 50系列轻钢龙骨 3. 50mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³)，外包黑色透声玻璃丝布 4. 左侧钢丝网遮挡，孔径为35-45mm，钢丝直径≤1mm 5. 详见图纸I40-03-04-02/05及相关节点 6. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	41.18	807.6	33256.97	0
2-24	011205001055	卫生间玻璃墙面（GL-07）	1. 6+1.14pvb+6mm艺术夹胶银镜 2. 12mm厚高性能石膏基纤维板 3. 50系列覆面龙骨，定制U型龙骨卡 4. 12mm厚硅酸钙板基层 5. 10厚M20DP砂浆 6. 详见图纸I40-00-00-05/05及相关节点 7. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	126.43	417.07	52730.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 11 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-25	011205001056	墙面装饰板（WD-04）	1. 15mm厚A级木纹装饰板（不燃树脂板） 2. 定制U型龙骨卡 3. 12mm厚高性能石膏基纤维板基层 4. 50型竖向轻钢龙骨, U型固定夹@300mm(含配套卡件) 5. 详见图纸I40-03-04-02/05及相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	61.17	384.35	23510.69	0
2-26	011205001057	墙面装饰板（WD-04）（戏剧排练厅）横向	1. 15mm厚A级木纹装饰板（不燃树脂板） 2. 18mm厚高性能石膏基纤维板 3. 镀锌方钢龙骨 4. 详见图纸I40-03-04-03/01、I40-03-04-03/02、I40-03-04-04/02及相关节点 5. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	9.75	341.25	3327.19	0
2-27	011205001058	穿孔铝板墙面（MT-16）	1. 2.5mm厚冲孔铝板 2. 铝板干挂件 3. 80×40×5mm镀锌方钢 4. 穿孔铝板后面的钢架基层和原建筑墙面做喷黑处理 5. 详见图纸I40-03-04-02/02a及相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	11.29	428.86	4841.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 12 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-28	011205001059	吸声板墙面（WD-04）（舞蹈排练厅兼发布厅、合唱排练厅）横向	1. 15mm厚A级木纹装饰板（不燃树脂板） 2. 12mm厚高性能石膏基纤维板 3. 镀锌方钢龙骨 4. 75mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³), 外包黑色透声玻璃丝布 5. 左侧钢丝网遮挡, 孔径为35-45mm, 钢丝直径≤1mm 6. 详见图纸I40-03-04-04/01、I40-03-04-04/03、I40-03-04-03/03及相关节点及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	9.95	395.41	3934.33	0
2-29	011205001060	墙面装饰板（WD-01）	1. 13mm厚A级木饰面 2. 定制金属挂条 3. 12mm厚高性能石膏基纤维板基层 4. 50型竖向轻钢龙骨, U型固定夹@300mm(含配套卡件) 5. 详见图纸I40-00-00-05/02及相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	51.61	370.32	19112.22	0
2-30	011205001061	墙面装饰板（AP-03）	1. AP-03 (20mm厚) GRG板+(1mm厚) 金属漆饰面 2. 镀锌GRG产品预埋件, 纵横间距不大于600mm 3. 50×50×4mm热镀锌角钢横龙骨, 间距根据GRG分块且不大于600mm, 4. 40×80×4mm热镀锌方钢主龙骨间距1200mm, 与壳体钢网架用50×50×5mm热镀锌方钢抱箍连接 5. 计算规则:清单工程量展开面积计算, 综合考虑圆弧形、锯齿形等不规则造型 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	253.38	1725.48	437202.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 13 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-31	011203003001	卫生间不锈钢板墙面（CT-01、MT-26）	1. 2mm厚香槟色不锈钢 2. 10mm厚岩板, 专用挂件 3. 20*40*3热镀锌方管竖向龙骨, 中距≤@1200mm 4. 10mm厚M20DP砂浆防水保护层 5. M20DP砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛 6. 详见图纸I40-00-00-08/03、I40-00-00-05/06及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	87.1	945.2	82326.92	0
2-32	011205001062	墙面装饰板（AP-05）	1. AP-05 (20mm厚) GRG板 + (0.35mm厚) 天然直纹橡木木皮, 含灯槽 2. 50x50x5mm热镀锌角钢@600, 40x80x4mm热镀锌方管@1000, L50x50x5mm热镀锌角钢横向拉接 3. 直径15mm穿墙螺纹钢 4. 见图纸I40-04-01-02/03及相关节点 5. 计算规则:清单工程量展开面积计算, 综合考虑圆弧形、锯齿形等不规则造型 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	877.35	1628.73	1428966.27	0
2-33	011203003002	卫生间矮墙处墙面（CT-01、MT-26）	1. 2mm厚香槟色不锈钢 2. 10mm厚岩板, 专用挂件 3. 40×40×4mm热镀锌方钢龙骨焊接, 40×40×4mm角钢角码, M8膨胀螺栓固定 4. 10mm厚M20DP砂浆防水保护层 5. M20DP砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛 6. C20细石混凝土灌导 7. 详见图纸I40-00-00-07/04及相关节点 8. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	3.56	960	3417.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 14 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-34	011203003003	卫生间（弧形）不锈钢板墙面（CT-01、MT-26）	1. 1.2mm厚香槟色不锈钢 2. 10mm厚岩板, 专用挂件 3. 20*40*3热镀锌方管竖向龙骨, 中距≤@1200mm 4. 10mm厚M20DP砂浆防水保护层 5. M20DP砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛 6. 详见图纸I40-00-00-08/03、I40-00-00-05/06及相关节点 7. 计算规则:清单工程量展开面积计算 8. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	12.03	1006.49	12108.07	0
2-35	011205001063	舞蹈排练厅兼发布厅全身镜（MR-02）	1. 6+1.14pvb+6mm夹胶银镜 2. 12mm厚高性能石膏基纤维板 3. 100系列轻钢龙骨 4. 75mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³), 外包黑色透声玻璃丝布 5. 左侧钢丝网遮挡, 孔径为35-45mm, 钢丝直径≤1mm 6. 详见图纸I40-03-04-04/02及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	148.18	458.06	67875.33	0
2-36	011205001064	木纹透声造型板(MT-15)	1. MT-15 木纹透声造型板：天然直纹橡木木皮(0.6mm厚)+3.0mm 厚铝管(木纹同 WD-01直径：25mm/40mm/50mm；底板：微孔背板基层（无机基层板） 2. 镀锌钢龙骨，L型铝角码 3. 直径15mm穿墙螺纹钢 4. 见图纸I40-04-01-01/01、I30-04-01-01/02及相关节点 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	94.98	1013.72	96283.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 15 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-37	011205001065	戏剧排练厅全身镜（MR-02）	1. 6+1. 14pvb+6mm夹胶银镜 2. 18mm厚高性能石膏基纤维板 3. 75系列轻钢龙骨@400 4. 75mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³), 外包黑色透声玻璃丝布 5. 左侧钢丝网遮挡, 孔径为35-45mm, 钢丝直径≤1mm 6. 详见图纸I40-03-04-03/02及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	24.63	466.97	11501.47	0
2-38	011303001018	墙面灯槽01（L型），WD-03	1. 规格:200mm高*100mm宽 2. 15mm厚木质扩散吸音板(A 级防火) 3. 见图纸详见图纸I40-03-04-03/03、I40-03-04-04/01、I40-03-04-04/03及相关节点 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	56.06	157.64	8837.3	0
2-39	011303001019	墙面灯槽02（L型），WD-03	1. 规格:300mm高*100mm宽 2. 15mm厚木质扩散吸音板(A 级防火) 3. 见图纸I40-03-04-04/02、I40-03-04-03/02、I40-03-04-03/01及相关节点 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	5	202.68	1013.4	0
2-40	011303001020	墙面灯槽01（L型），WD-04	1. 规格:200mm高*100mm宽 2. 15mm厚A级木纹装饰板(不燃树脂板) 3. 见图纸详见图纸I40-03-04-03/03I40-03-04-04/01、I40-03-04-04/03及相关节点 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	41.66	157.64	6567.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 16 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-41	011303001021	墙面灯槽02（L型），WD-04	1. 规格:300mm高*100mm宽 2. 15mm厚A级木纹装饰板（不燃树脂板） 3. 见图纸I40-03-04-04/02、I40-03-04-03/02、I40-03-04-03/01及相关节点 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	21.8	202.68	4418.42	0
2-42	011105006011	金属踢脚线（MT-26）	1. 高度:40mm 2. 面层:1.2mm厚香槟色不锈钢 3. 基层:12mm厚硅酸钙板 4. 详见图纸I40-00-00-05/06及相关节点 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	117.61	24.44	2874.39	0
2-43	011105006012	金属踢脚线05（MT-12）	1. 高度:40mm 2. 面层:1.2mm厚深灰不锈钢 3. 基层:12mm厚高性能石膏基纤维板 4. 详见图纸I40-03-04-03/03及相关节点 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	41.56	18.52	769.69	0
2-44	011105006013	金属踢脚线01（MT-12）	1. 高度:40mm 2. 面层:1.2mm厚深灰不锈钢 3. 基层:双层12mm厚硅酸钙板 4. 详见图纸I40-00-00-05/01及相关节点 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	17.17	22.53	386.84	0
2-45	011105006014	金属踢脚线03（MT-12）	1. 高度:40mm 2. 面层:1.2mm厚深灰不锈钢 3. 基层:12mm厚硅酸钙板+12mm厚高性能石膏基纤维板 4. 详见图纸I40-00-00-05/03及相关节点 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	134.34	20.99	2819.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 17 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-46	011105006015	金属踢脚线02 (MT-12)	1. 高度:40mm 2. 面层:1.2mm厚深灰不锈钢 3. 基层:12mm厚硅酸钙板+12mm厚硅酸钙板+12mm厚高性能石膏基纤维板 4. 详见图纸I40-00-00-05/02及相关节点 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	237.73	24.98	5938.5	0
2-47	011105006016	金属踢脚线02 (MT-02)	1. 高度:40mm 2. 面层:1.2mm厚乱纹不锈钢 3. 基层:1.5mm热镀锌钢板折弯 4. 见图纸I40-04-01-02/03、I40-04-01-03/06及相关节点 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	36.43	30.57	1113.67	0
2-48	011105006017	金属踢脚线06 (MT-12)	1. 高度:150mm 2. 面层:1.2mm厚深灰不锈钢 3. 基层:12mm厚硅酸钙板+12mm厚高性能石膏基纤维板 5. 详见图纸I40-00-00-06/02及相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	335.61	43.49	14595.68	0
3		天棚工程					2019654.36	0
3-1	011302001031	吊顶天棚 (MT-14)	1. 2.0mm厚铝板, 含L型边龙骨、双面胶条 2. Z型龙骨, 5#热镀锌角钢 3. 综合考虑天棚反向支撑, 检修口 4. 详见图纸I40-00-00-03/06、I40-00-00-03/07及相关节点 5. 计算规则:清单工程量按照水平投影面积计算 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	52.25	423.97	22152.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 18 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	011302004003	格栅吊顶（MT-05）	1. ϕ 30mm金属格栅，天然直纹橡木木皮(≥ 0.35 mm厚)+1.0mm 厚铝管(木纹同 WD-01) 2. 圆管配套安装龙骨(喷黑处理) 3. 深色钢丝网 4. 50mm厚48kg/m ³ 离心玻璃棉(外包透声玻璃丝布) 5. 需喷黑处理 6. 深色钢丝网 7. 综合考虑天棚反向支撑，检修口 8. 详见图纸I40-04-01-03/06a及相关节点 9. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	147.11	340.88	50146.86	0
3-3	011302001032	吊顶天棚（棚42）PT-01	1. 刷封闭底漆一遍，防水无机涂料两遍，含金属收边条、MT-12不锈钢装压条等 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子2遍找平，石膏板接缝处贴嵌缝带(网格布)，刮腻子抹平 3. 刷防潮涂料2道，横纵向各刷1道 4. 双层8mm厚硅钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定，中距200mm，螺钉(防锈)距板边长边 ≥ 10 ，短边 ≥ 15 5. CS50型轻钢次龙骨，中距 ≤ 1200 mm，用挂插件与次龙骨连接 6. CS50型轻钢次龙骨，中距400mm，用挂件与主龙骨连接 7. CS60型上人轻钢主龙骨，中距 ≤ 1200 mm，用吊件与全牙吊杆连接后找平 8. $\varnothing 8$ 全牙吊杆双向中距 ≤ 1200 mm，与反向支撑角钢固定 9. 使用膨胀螺栓将长度100mm40 \times 40 \times 4角码与楼板固定，连接40 \times 40 \times 4角钢反向支撑间隔梅花状布置，40 \times 40 \times 4角钢斜撑(完成面上返 ≤ 0.9 M)，所有焊接钢龙骨防锈漆2遍处	m2	968.07	343.37	332406.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 19 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	011302001033	吊顶天棚（棚82）PT-01（舞蹈排练厅兼发布厅）	1. 刷封闭底漆一遍，防水无机涂料两遍 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子2遍找平，石膏板接缝处贴嵌缝带(网格布)，刮腻子抹平 3. 刷防潮涂料2道，横纵向各刷1道 4. 双层8mm厚硅钙板(错缝粘贴第二层板材) 5. M8全牙吊杆≤1m，双向中距≤1200mm 6. U型轻钢承载龙骨CB50X20，间距≤1200mm 7. U型轻钢次龙骨C50X20，间距≤400mm 8. Ø8全牙吊杆双向中距≤1200mm，与反向支撑角钢固定 9. 含天花侧板、灯槽制作及安装 10. 综合考虑天棚反向支撑，检修口 11. 详见图纸I40-03-04-01/04及相关节点 12. 计算规则:清单工程量按照水平投影面积计算 13. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	322.18	288.7	93013.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 20 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	011302001034	吊顶天棚（棚82）PT-01（戏剧排练厅）	1. 刷封闭底漆一遍，防水无机涂料两遍，含金属收边条、成品金属护角等 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子2遍找平，石膏板接缝处贴嵌缝带（网格布），刮腻子抹平 3. 刷防潮涂料2道，横纵向各刷1道 4. 双层8mm厚硅钙板（错缝粘贴第二层板材） 5. M8全牙吊杆≤1m，双向中距≤1200mm 6. U型轻钢承载龙骨CB50X20，间距≤1200mm 7. U型轻钢次龙骨C50X20，间距≤400mm 8. Ø8全牙吊杆双向中距≤1200mm，与反向支撑角钢固定 9. 含天花侧板、灯槽制作及安装 10. 综合考虑检修口，戏剧排练厅钢架转换层及隔声层详见其他清单 11. 详见图纸I40-03-04-01/01及相关节点 12. 计算规则：清单工程量按照水平投影面积计算 13. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	88.94	336.91	29964.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 21 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	011302001035	戏剧排练厅钢架转换层及隔声层	1. 双层8mm厚硅钙板, 中间夹一层2mm橡胶隔声毡(错缝粘贴第二层板材) 2. U型轻钢覆面龙骨C50X20, 间距≤400mm 3. U型轻钢承载龙骨(CS50×20×0.9mm), 间距≤1200mm 4. 50mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³), 外包黑色透声玻璃丝布 5. 硅钙板与角钢连接处采用阻尼隔声胶密封 6. L50×50×5mm热镀锌角钢@1200, L40×40×3mm国际镀锌角钢, M10膨胀螺栓 7. 25mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³), 外包黑色透声玻璃丝布, 与楼板固定 8. 详见图纸I40-03-04-02/06及相关节点 9. 计算规则:清单工程量按照水平投影面积计算 10. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	88.94	749.24	66637.41	0
3-7	011302002003	吊顶天棚(棚82) PT-01(合唱排练厅)	4. 双层8mm厚硅钙板(错缝粘贴第二层板材) 5. 50mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³), 外包黑色透声玻璃丝布 U型轻钢承载龙骨(CS50×20×0.9mm), 间距≤1200mm U型轻钢覆面龙骨C50X20, 间距≤400mm 8. Ø8全牙吊杆双向中距≤1200mm, 与反向支撑角钢固定 9. 含天花侧板、灯槽制作及安装 10. 综合考虑天棚反向支撑, 检修口 11. 详见图纸I40-03-04-01/02及相关节点 12. 计算规则:清单工程量按照水平投影面积计算 13. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	126.2	387.19	48863.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 22 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	011302001036	吊顶天棚（棚82）PT-01（大培训教室）	1. 刷封闭底漆一遍，防水无机涂料两遍，含金属收边条、成品金属护角等 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子2遍找平，石膏板接缝处贴嵌缝带(网格布)，刮腻子抹平 3. 刷防潮涂料2道，横纵向各刷1道 4. 双层12mm厚高性能石膏基纤维板(错缝粘贴第二层板材) 5. M8全牙吊杆≤1m，双向中距≤1200mm 6. U型轻钢承载龙骨CB50X20，间距≤1200mm 7. U型轻钢次龙骨C50X20，间距≤400mm 8. Ø8全牙吊杆双向中距≤1200mm，与反向支撑角钢固定 9. 含天花侧板、灯槽制作及安装 10. 综合考虑天棚反向支撑，检修口 11. 详见图纸I40-03-04-01/03及相关节点 12. 计算规则:清单工程量按照水平投影面积计算 13. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	160.9	430.55	69275.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 23 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	011302001037	吊顶天棚（棚82）PT-01（小培训教室）	1. 刷封闭底漆一遍，防水无机涂料两遍，含金属收边条、成品金属护角等 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子2遍找平，石膏板接缝处贴嵌缝带（网格布），刮腻子抹平 3. 刷防潮涂料2道，横纵向各刷1道 4. 双层12mm厚高性能石膏基纤维板（错缝粘贴第二层板材） 5. M8全牙吊杆≤1m，双向中距≤1200mm 6. U型轻钢承载龙骨CB50X20，间距≤1200mm 7. U型轻钢次龙骨C50X20，间距≤400mm 8. Ø8全牙吊杆双向中距≤1200mm，与反向支撑角钢固定 9. 含天花侧板、灯槽制作及安装 10. 综合考虑天棚反向支撑，检修口 11. 详见图纸I40-03-04-02/01及相关节点 12. 计算规则：清单工程量按照水平投影面积计算 13. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	60.7	442.92	26885.24	0
3-10	011302001038	造型GRG吊顶（AP-05）	1. AP-05（20mm厚）GRG板+（0.35mm厚）天然直纹橡木木皮，含灯槽 2. 网格纤维布，GRG石膏嵌缝 3. L50x50x5mm热镀锌角钢，40*40*3镀锌角码吊件，M8全牙吊杆，GRG专用吊件、对穿螺栓 4. 详见图纸I40-04-01-01/01、I40-04-01-03/06a及相关节点 5. 综合考虑天棚反向支撑，检修口 6. 计算规则：清单工程量展开面积计算 7. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	692.08	1725.64	1194280.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 24 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-11	011302001039	天花穿孔穿孔硅酸钙板(OT-03)	1. 刷封闭底漆一遍, 防水无机涂料两遍 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子2遍找平 3. 刷防潮涂料2道, 横纵向各刷1道 4. 12.5mm厚穿孔硅酸钙板 5. 50mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³), 外包黑色透声玻璃丝布下侧钢丝网遮挡, 孔径为35-45mm, 钢丝直径≤1mm 6. U型轻钢承载龙骨CB50×20, 间距≤1200mm 7. U型轻钢次龙骨CB50×20, 间距≤400mm 8. M8全牙吊杆≤1m, 双向中距≤1200mm 9. 综合考虑天棚反向支撑, 检修口 10. 详见图纸I40-00-00-04/03及相关节点 11. 计算规则: 清单工程量展开面积计算 12. 其它: 综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	68.84	344.19	23694.04	0
3-12	011303001022	天花灯槽03(L型)	1. 规格: 150mm高*120mm宽 2. 刷封闭底漆一遍, 防水无机涂料两遍 3. 满刮2mm厚面层耐水腻子2遍找平, 石膏板接缝处贴嵌缝带(网格布), 刮腻子抹平 4. 刷防潮涂料2道, 横纵向各刷1道 5. 双层8mm厚硅钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定, 中距200mm, 螺钉(防锈)距板边长边≥10, 短边≥15 6. 见图纸I40-00-00-03/01、I40-00-00-03/02及相关节点 7. 其它: 综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	81	77.6	6285.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 25 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	011303001023	天花灯槽01(L型)	1. 规格:150mm高*120mm宽 2. 刷封闭底漆一遍,防水无机涂料两遍 3. 满刮2mm厚面层耐水腻子2遍找平,石膏板接缝处贴嵌缝带(网格布),刮腻子抹平 4. 刷防潮涂料2道,横纵向各刷1道 5. 双层8mm厚硅钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 6. 见图纸I40-00-00-03/01、I40-00-00-03/02及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	599.58	84.97	50946.31	0
3-14	011303001024	天花灯槽02(L型)	1. 规格:150mm高*120mm宽 2. 刷封闭底漆一遍,防水无机涂料两遍 3. 满刮2mm厚面层耐水腻子2遍找平 4. 刷防潮涂料2道,横纵向各刷1道 5. 双层12.5mm厚穿孔硅酸钙板 6. 见图纸I40-00-00-04/03及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	25.4	97.65	2480.31	0
3-15	011303001025	天花灯槽03(L型)	1. 规格:150mm高*100mm宽 2. 2.0mm厚铝板 3. 详见图纸I40-00-00-03/07及相关节点 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	20.77	126.24	2622	0
4		门槛石					21046.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 26 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	011108001010	地砖与石材过门石（ST-11）	1. 20mm厚预制水磨石过门石,DTG砂浆擦缝,结晶处理,石材表面六面防护涂刷处理 2. 10mm厚DTA砂浆粘贴层 3. 20mm厚DSM15砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 50mm厚LC7.5轻集料混凝土垫层 5. 素水泥结合层一道(内掺建筑胶) 6. 详见图纸I40-00-00-02/02 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	10.93	733.15	8013.33	0
4-2	011108001011	卫生间过门石（ST-11）	1. 20mm厚预制水磨石,DTG砂浆擦缝,结晶处理,石材表面六面防护涂刷处理 2. 10mm厚DTA砂浆粘贴层 3. 1.5mm厚JSⅡ型防水材料,沿墙上翻至找坡层; 4. 20mm厚DSM20砂浆找平层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层; 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 详见图纸I40-00-00-02/07及相关节点 8. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	5.45	839.55	4575.55	0
4-3	011108001012	其他过门石（ST-11）	1. 20mm厚预制水磨石,DTG砂浆擦缝,结晶处理,石材表面六面防护涂刷处理 2. 10mm厚DTA砂浆粘贴层 3. 20mm厚DSM15砂浆找平层 4. 50mm厚LC7.5轻集料混凝土垫层 5. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 6. 详见图纸I40-00-00-02/02及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	10.93	736.19	8046.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 27 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4	011108001013	淋浴间过门石（ST-11）	1. 20mm厚预制水磨石，石材表面六面防护涂刷处理 2. 5mm厚DTA砂浆粘贴层 3. 20mm厚DSM20砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 1. 5mm厚JSⅡ防水层 5. 20mm厚DS干拌砂浆保护层 6. C20细石混凝土止水坎 7. 详见图纸I40-00-00-02/08及相关节点 8. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	0.55	746.78	410.73	0
5		其他工程					725027.46	0
5-1	011205001066	电梯门套（MT-02）	1. 1. 2mm仿铜拉丝不锈钢 2. 12mm厚高性能石膏基纤维板 3. 40x40x4mm热镀锌钢管管@1200 4. 见图纸I40-B01-02-01/01-04及相关节点 5. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	33.66	364.1	12255.61	0
5-2	010802001007	木纹透声造型板(MT-15)【管井暗门、消防栓暗门】	1. MT-15 木纹透声造型板：天然直纹橡木木皮(0.6mm厚)+3.0mm 厚铝管(木纹同 WD-01直径：25mm/40mm/50mm；底板：微孔背板基层（无机基层板） 2. 1. 2mm厚灰色镀锌钢板 3. 门后相邻外露墙面均涂哑光黑漆 4. 含镀锌钢龙骨（延伸至楼板底），L型铝角码、铝合金加强筋、天地轴（带轴承） 5. 详见节点大样I40-B01-02-02/8、9、10 6. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	3	1225.43	3676.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 28 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	010802001008	防水无机涂料面(PT-01)【管井暗门、消防栓暗门】	1. PT-01 防水无机涂料 2. 1.2mm厚灰色镀锌钢板 3. 门后相邻外露墙面均涂哑光黑漆 4. 含镀锌钢龙骨（延伸至楼板底），L型铝角码、铝合金加强筋、天地轴（带轴承） 5. 详见节点大样I40-B01-02-02/8、9、10 6. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	33	576.56	19026.48	0
5-4	010802001009	(MT-05)【管井暗门、消防栓暗门】	1. Φ30mm金属格栅 2. 1.2mm厚灰色镀锌钢板 3. 门后相邻外露墙面均涂哑光黑漆 4. 含镀锌钢龙骨（延伸至楼板底），L型铝角码、铝合金加强筋、天地轴（带轴承） 5. 详见节点大样I40-B01-02-02/8、9、10 6. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	9	402.76	3624.84	0
5-5	011505002041	电梯厅呼叫盒	1. 电梯厅呼叫盒 2. MT-02 1.2mm仿铜拉丝不锈钢，直径100mm，高1101mm； 3. 详I40-B01-02-01/03图纸及相关说明 4. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	5	441	2205	0
5-6	011302001040	天花金属设备带（宽：130mm）	1. 1.2mm厚不锈钢 2. U型轻钢承载龙骨CB50X20，间距<1200mm 3. U型轻钢次龙骨C50X20，间距<400mm 4. M8全牙吊杆<1m，成向中距<1200mm 5. 详见图纸I40-00-00-03/09及相关节点 6. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	123.52	113.33	13998.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 29 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-7	011302001041	天花金属设备带（宽：150mm）	1. 1.2mm厚不锈钢 2. 9mm厚石膏基无机纤维板 3. CS50型轻钢次龙骨, 中距≤1200mm, 用挂插件与次龙骨连接 4. CS50型轻钢次龙骨, 中距400mm, 用挂件与主龙骨连接 5. CS60型上人轻钢主龙骨, 中距≤1200mm, 用吊件与全牙吊杆连接后找平 6. Ø8全牙吊杆双向中距≤1200mm, 与反向支撑角钢固定 7. 详见图纸I40-00-00-03/08及相关节点 8. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	117	42. 11	4926. 87	0
5-8	011302001042	天棚型钢转换层	1. 天棚型钢转换层，具体材质综合考虑 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	t	15. 11	11019. 02	166497. 39	0
5-9	011302001043	吊顶风口	1. 吊顶风口、包含各种形式的风口、侧边风口、烟口等 2、综合考虑ABS材质及图纸所需连接件, 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	48. 76	301. 43	14697. 73	0
5-10	011205001067	前场卫生间墙与吊顶交接处（弧形）	1. 刷封闭底漆一遍, 防水无机涂料两遍 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子2遍找平, 石膏板接缝处贴嵌缝带(网格布), 刮腻子抹平 3. 刷防潮涂料2道, 横纵向各刷1道 4. 双层8mm厚硅钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定, 中距200mm, 螺钉(防锈)距板边长边≥10, 短边≥15 5. 详见图纸I40-00-00-08/01及相关节点 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	8. 29	222. 95	1848. 26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 30 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-11	011205001068	弧形星空酒吧窗套（MT-02）	1. 1.2mm厚乱纹不锈钢 2. 12mm厚蜂窝板基层 3. L50x50x5mm热镀锌角钢 4. 详见图纸I40-04-01-04/09及相关节点 5. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	20.3	372.66	7565	0
5-12	011505001008	酒柜	1. 高度：2560mm 2. 饰面：1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢、6+1.14pvb+6mm厚艺术玻璃（GL-05）、13mm厚A级木饰面 3. 基层板：15MM石膏基高性能纤维板 4. 骨架：热镀锌钢 5. 台面：1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢 6. 含：红酒杯架、LED灯带及五金配件 7. 详见图纸I40-04-01-04/07、I40-04-01-04/08及相关节点 8. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	3.86	2064.7	7969.74	0
5-13	011505001009	星空酒吧吧台	1. 高度：1100mm 2. 台面：1.2mm厚不锈钢 3. 饰面：3.0mm厚马赛克、1.2mm厚不锈钢、13mm厚A级木饰面 4. 基层板：12mm厚高强石膏板 5. 骨架：热镀锌钢 6. 含：灯具、1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢踢脚线及五金配件 7. 详见图纸I40-04-01-05及相关节点 8. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	1	95353.93	95353.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

第 31 页，共 41 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-14	011207003011	防火玻璃隔断与墙面链接节点	1. 3小时防火轻钢龙骨隔墙 2. 抱箍200X10MM国标镀锌钢板抱箍@≤2000MM 3. 热镀锌钢横龙骨 4. 详见图纸I40-04-01-02/05及相关节点 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	62	286	17732	0
5-15	011505001010	休息室洗手池台	1. 规格:850mm高*600mm宽 2. 台面及侧面:20mm厚石英石 3. 基层板:12mm硅酸钙板、1mm防火板+12mm基层板 4. 支架:40×40×4mm热镀锌方钢、相关角钢及五金配件 5. 含:活动检修饰面板、1.2mm厚不锈钢挡水条收边、30mm高20mm厚石英石挡水条 6. 详见图纸II40-B2J-04-01/03及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	8.2	1089.04	8930.13	0
5-16	011501001003	舞蹈排练厅演员休息室衣柜	1. 名称:舞蹈排练厅演员休息室衣柜(WD-07)防火板 6. 详见图纸I40-03-04-05/01、02/03及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	1	3721.46	3721.46	0
5-17	011503001003	成品压腿杆(OT-11)	1. 成品压腿杆,高1100mm 2. 预埋100×100热镀锌钢板, M8膨胀螺栓 3. 见图纸I40-03-04-02/08及相关节点 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	72.23	482.5	34850.98	0
5-18	010810001001	声学布帘(UP-01)	1. 声学布帘,综合考虑窗帘轨道等 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	107.3	95.07	10201.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 32 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-19	011205001069	封闭空腔处封堵	1. 12mm厚高性能石膏基纤维板封堵 2. 详见图纸I40-03-04-02/02a及相关节点 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	5.41	40.02	216.51	0
5-20	011207003012	小便斗隔断(OT-02)	1. 32mm厚钢制隔断, 颜色综合考虑 2. 含预留金属构件 3. 配件品种、规格:满足图纸及规范要求 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	3.76	473.85	1781.68	0
5-21	011207003013	卫生间隔断(OT-02)	1. 32mm厚钢制隔断, 颜色综合考虑 2. 含预留金属构件 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	205.44	462.06	94925.61	0
5-22	011207003014	卫生间隔断(OT-02a)	1. 32mm厚钢制隔断, 颜色综合考虑 2. 含预留金属构件 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	55.93	931.01	52071.39	0
5-23	011207003015	淋浴间隔断(GL-02)	1. 6+1. 14pvb+6mm磨砂玻璃 2. 综合考虑五金配件 3. 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	14.3	258.74	3699.98	0
5-24	011204001001	卫生间矮墙处台面(ST-07)	1. 20mm厚石英石, 石材表面六面防护涂刷处理 2. 12mm硅酸钙板, 镀锌钢网0.6mm、孔径10*10mm+DP砂浆打底抹平, 石材专用粘结剂 3. 详见图纸I40-00-00-07/04及相关节点 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	0.57	560.91	319.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

第 33 页，共 41 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-25	011505004008	镜箱	1. 规格:1230mm高 2. 箱体材质:12+9mm石膏基高性能纤维板 3. 玻璃品种、规格:8mm厚银镜 4. 骨架:40×40×4mm热镀锌方钢 5. 含:发光标识字、1.2mm厚不锈钢收边、抽纸盒、发光标识字、暗藏灯带、合页及其他五金配件等 6. 详见图纸I40-00-00-08/01及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	21	660.87	13878.27	0
5-26	011505001011	洗漱台	1. 规格:400mm高*590mm宽 2. 台面及侧面:20mm厚石英石 3. 基层板:12mm硅酸钙板 4. 支架:40×40×4mm热镀锌方钢、相关角钢及五金配件 5. 含:活动检修饰面板、1.2mm厚不锈钢挡水条收边、30mm高20mm厚石英石挡水条 6. 详见图纸I40-00-00-08/01及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	27.3	991.47	27067.13	0
5-27	011503003005	走廊靠墙栏杆	1. 不锈钢防撞杆 2. 综合考虑所有连接件,固定件 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	108.35	321.72	34858.36	0
5-28	011503003006	楼梯间靠墙栏杆	1. $\Phi 60 \times 1.5$ mm 304不锈钢扶手 2. 综合考虑 $\Phi 30 \times 1.5$ 304不锈钢管、沉头螺丝 M3×30、法兰用粘结剂粘牢,预埋件等构件 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	30.4	294.87	8964.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

第 34 页，共 41 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-29	011503003007	楼梯间靠墙栏杆	1. $\phi 60 \times 1.5\text{mm}$ 304不锈钢扶手 2. 综合考虑 $\phi 38$ 304不锈钢管、 $\phi 25 \times 1.5$ 304不锈钢立杆、法兰盘、预埋件等构件 3. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	40	294.87	11794.8	0
5-30	011505001012	化妆台	1. 高度：400mm 2. 台面及侧面：20mm厚石英石 3. 基层板：12mm硅酸钙板 4. 支架：40×40×4mm热镀锌方钢、相关角钢及五金配件 5. 含：活动检修饰面板、1.2mm厚不锈钢挡水条收边、30mm高20mm厚石英石挡水条 6. 详见图纸I40-00-00-08/01及相关节点 7. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	2.65	991.47	2627.4	0
5-31	011505002042	卫生纸盒	1. 不锈钢卫生纸盒 2. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	42	96.88	4068.96	0
5-32	011505004009	无障碍挂式镜	1. 规格：900x600mm 2. 品种、规格：镜片 5mm 环保银镜+防爆贴膜，边框 304 不锈钢 0.8 厚 3. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m ²	1.8	774.14	1393.45	0
5-33	011505002043	挂衣钩	1. 挂衣钩 2. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	42	35.52	1491.84	0
5-34	011505002044	卫生间垃圾桶	1. 不锈钢垃圾桶 2. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	42	29.27	1229.34	0
5-35	011505002045	卫生间三合一垃圾桶	1. 三合一垃圾桶 2. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	6	628.14	3768.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 35 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-36	011505002046	卫生间小便斗扶手	1. 小便斗扶手 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	6	82.7	496.2	0
5-37	011505002047	卫生间L 型辅助扶手	1. L 型辅助扶手 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	3	55.43	166.29	0
5-38	011505002048	卫生间上翻安全扶手	1. 上翻安全扶手 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	3	58.67	176.01	0
5-39	011207003016	OT-13全自动活动隔断	1. 全自动活动隔断 2. 综合考虑50×50×5mm热镀锌方管，50mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³), 外包黑色透声玻璃丝布，80×80×4mm热镀锌方管，M10螺栓、250×250×12mm热镀锌钢板 3. 详见图纸I40-B2J-03-01/01及相关节点 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	43.28	715.12	30950.39	0
6		门窗工程					513307.18	0
6-1	011207003017	防火玻璃门（FMG-02）（五金A12）	1. A类3小时防火玻璃62mm厚防火玻璃(GL-06)、1. 2mm厚不锈钢 2. 五金用料:无油轴承合页、有框门地锁、闭门器、定制拉手、暗装长条顺位器、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 3. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等，弧形费用已在清单中综合考虑 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	30.22	4785.28	144611.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 36 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2	010802004036	浅色偏白钢质门（五金A12）	1. 浅色偏白钢质门 2. 五金用料:无油轴承合页、闭门器、教室功能锁、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 3. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等 4. 设计选样、厂家配合设计及安装 5. 详见门表:M-14(单扇)、M-14.1(单扇)、M-14.2(单扇)、M-14.3(单扇)、M-14.4(单扇) 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	50.37	1330.4	67012.25	0
6-3	010802004037	木饰面双开门（五金A4）	1. 门饰面:13mmA级木饰面(WD-01)、1.2mm乱纹不锈钢(MT-02) 2. 五金用料:无油轴承合页、通道功能锁+假把手、闭门器、暗装顺位器、顶部插销自动插销底部手动插销(木门)、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 3. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等 4. 设计选样、厂家配合设计及安装 5. 详见门表:、M-04.1(双扇)、M-04.2(双扇)、M-04.3(双扇) 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	14.26	1771.26	25258.17	0
6-4	010802004038	木饰面单开门（五金A2）	1. 门饰面:13mmA级木饰面(WD-01)、1.2mm乱纹不锈钢(MT-02) 2. 五金用料:无油轴承合页、通道功能锁、闭门器、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 3. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等 4. 设计选样、厂家配合设计及安装 5. 详见门表:M-07(单扇)、M-07.1(单扇) 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	2.76	3583.26	9889.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 37 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-5	010802004039	浅色偏白钢质门（五金A10）	1. 浅色偏白钢质门 2. 五金用料:无油轴承合页、房间功能锁+假把手、顶部插销自动插销、底部手动插销(木门)、防尘筒、地装式门碰 3. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等 4. 设计选样、厂家配合设计及安装,隔声要求25dBA 5. 详见门表:、M-11.2(双扇)、M-11.3(双扇) 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	9.2	1998.61	18387.21	0
6-6	010802004040	浅色偏白钢质门（五金A10）	1. 浅色偏白钢质门 2. 五金用料:无油轴承合页、房间功能锁+假把手、顶部插销自动插销、底部手动插销(木门)、防尘筒、地装式门碰 3. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等 4. 设计选样、厂家配合设计及安装,隔声要求35dBA 5. 详见门表:M-12(双扇)、M-12.1(双扇) 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	12.42	2030.14	25214.34	0
6-7	010802004041	浅色偏白钢质门（五金A10）	1. 浅色偏白钢质门 2. 五金用料:无油轴承合页、房间功能锁+假把手、顶部插销自动插销、底部手动插销(木门)、防尘筒、地装式门碰 3. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等 4. 设计选样、厂家配合设计及安装,合唱和戏剧是40dBA 5. 详见门表:M-12(双扇)、M-12.1(双扇) 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	12.42	2030.14	25214.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 38 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-8	010802004042	浅色偏白钢质门（五金A10）	1. 浅色偏白钢质门 2. 五金用料:无油轴承合页、房间功能锁+假把手、顶部插销自动插销、底部手动插销(木门)、防尘筒、地装式门碰 3. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 4. 设计选样、厂家配合设计及安装, 培训教室是25dBA 5. 详见门表:M-12(双扇)、M-12.1(双扇) 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	12.42	1828.19	22706.12	0
6-9	010802004043	浅色偏白钢质门（五金A11-1）	1. 浅色偏白钢质门 2. 五金用料:无油轴承合页、房间功能锁、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 3. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 4. 设计选样、厂家配合设计及安装, 隔声要求25dBA 5. 详见门表:M-13(单扇)、M-13.1(单扇)、M-13.2(单扇) 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	9.2	1899.41	17474.57	0
6-10	010802004044	浅色偏白钢质门（五金A11）	1. 浅色偏白钢质门 2. 五金用料:无油轴承合页、房间功能锁、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 3. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 4. 设计选样、厂家配合设计及安装 5. 详见门表:M-15(单扇)、M-15.1(单扇) 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	4.6	1309.77	6024.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 39 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-11	010802004045	浅色偏白钢质门（五金A10）	1. 浅色偏白钢质门 2. 五金用料:无油轴承合页、房间功能锁+假把手、顶部插销自动插销、底部手动插销(木门)、防尘筒地装式门碰、总钥匙系统锁芯 3. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等 4. 设计选样、厂家配合设计及安装。M-16.3为通芯轴合页 5. 详见门表:M-16.1(双扇)、M-16.2(双扇) 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	17.48	1343.77	23489.1	0
6-12	010805004004	玻璃门（五金C1）	1. 磨砂玻璃门(6+1.14pvb+6mm) 2. 五金用料:地弹簧、欧标窄体锁、总钥匙系统锁芯 3. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等 4. 设计选样、厂家配合设计及安装 5. 详见门表:M-18(单扇) 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	4.6	894.3	4113.78	0
6-13	010805001004	木饰面电动移门(M-21、M-21.1)（五金B1）	1. 木饰面电动移门(1100*2300mm) 2. 饰面:12mm厚A级木饰面、1.2mm厚不锈钢 3. 30mm宽金属套口 4. 自动平移门开门机组单开、自动平移木门配件(含地导)、无障碍卫生间/母婴室操作面板、移门扣手。注:五金颜色同饰面不锈钢色 5. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等 6. 设计选样、厂家配合设计及安装 7. 详见门表: M-21(单扇)、M-21.1(单扇) 8. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	樘	1	18058.68	18058.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 40 页，共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-14	010802004046	浅色偏白钢质门（五金A11）	1. 浅色偏白钢质门 2. 五金用料:油轴承合页、房间功能锁、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 3. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等 4. 设计选样、厂家配合设计及安装,隔声要求35dBA 5. 详见门表:M-22(单扇) 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	12.65	1277.51	16160.5	0
6-15	010802004047	木饰面双开门（五金D4）	1. 木饰面双开门 2. 门饰面:13mmA级木饰面(WD-01)、1.2mm乱纹不锈钢(MT-02) 3. 五金用料:无油轴承合页、通道功能锁+假把手、闭门器、暗装长条顺位器、顶部插销自动插销底部手动插销(金属门)、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 4. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等 5. 设计选样、厂家配合设计及安装。FM-06隔声要求30dBA 6. 详见门表:FM-06(双扇) 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	18.4	2150.31	39565.7	0
6-16	010802004048	木饰面单开门（五金D4）	1. 木饰面单开门 2. 门饰面:13mmA级木饰面(WD-01)、1.2mm乱纹不锈钢(MT-02) 3. 五金用料:无油轴承合页、房间功能锁、闭门器、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 4. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等 5. 设计选样、厂家配合设计及安装。隔声要求35dBA 6. 详见门表:FM-12(单扇)、FM-12.1(单扇)、FM-12.2(单扇) 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	9.2	2255.43	20749.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层

第 41 页, 共 41 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-17	010802004049	浅色偏白钢质门（五金D4）	1. 浅色偏白钢质门 2. 五金用料:无油轴承合页、通道功能锁+假把手、闭门器、暗装长条顺位器、顶部自动插销、底部手动插销(金属门)、防尘筒、地装式门碰总钥匙系统锁芯 3. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等 4. 设计选样、厂家配合设计及安装 5. 详见门表:FM-16(双扇)、FM-16.1(双扇)、FM-16.2(双扇)、FM-16.4(双扇) 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	3.45	1605.72	5539.73	0
6-18	010802004050	浅色偏白钢质门（五金D3）	1. 浅色偏白钢质门 2. 五金用料:无油轴承合页、房间功能锁、闭门器、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 3. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等 4. 设计选样、厂家配合设计及安装 5. 详见门表:FM-18(单扇)、FM-18.1(单扇)、FM-18.2(单扇)、FM-18.3(单扇)、FM-18.4(单扇) 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	10.58	1422.96	15054.92	0
6-19	010802004051	浅色偏白钢质门（五金D3-1）	1. 浅色偏白钢质门 2. 五金用料:无油轴承合页、房间功能锁、闭门器、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 3. 综合考虑门框，门套及后面的基层，找平等 4. 设计选样、厂家配合设计及安装 5. 详见门表:FM-19(单扇)、FM-19.1(单扇) 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	6.44	1363.65	8781.91	0
合计							9145364.64	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层
标 段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					340491.73
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	281375.59
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	244557.67
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	36817.92
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	59116.14
1-9-1	011601001010	墙面铝合金平台式活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	39357.79	39357.79
1-9-2	011601001011	墙面铝合金平台式活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	5254.92	5254.92
1-9-3	011601001012	天棚铝合金平台式活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	10466.37	10466.37
1-9-4	011601001013	天棚铝合金平台式活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	4037.06	4037.06
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							340491.73

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目,其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	853727.07
合计					853727.07

总承包服务费计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段-三至四层				标段: 国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段							
项目编码	011102003012		项目名称		瓷砖楼地面 (楼D22) CT-02		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积 S(m2) 0.10<S≤0.36 白水泥, (CT-02) 600*600*10mm厚仿水磨石瓷砖, 水, 湿拌地面砂浆 M20, DTA砂浆	100m2	0.01	4626.51	9825.66	0	1715.55	46.2651	98.2566	0	17.1555
020002-146换	按地面大规格材料厚度 找平层 40mm厚	100m	0.033334	519.64	11.05	0	138.06	17.32167976	0.3683407	0	4.60209204
020002-8换	素水泥砂浆结合层一道 (内掺建筑胶)	10m3	0.0065	1112.14	2905.02	9.66	440.24	7.22891	18.88263	0.06279	2.86156
020002-9换		100m2	0.01	1275.05	91.22	0	341.96	12.7505	0.9122	0	3.4196
小计								83.56618976	118.4197707	0.06279	28.03875204
清单项目综合单价										230.08750250	
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工			普工人工费	元	9.577	1.3891		13.3			
			技工人工费	元	18.994	1.3592		25.82			
			高级技工人工费	元	32.307	1.3757		44.44			
材料			水	m3	0.038	4.62		0.18			
			湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02	355.05		7.1			
			DTA砂浆	m3	0.005	994.1		4.97			
			建筑胶	kg	0.025	7.08		0.18			
			LC7.5轻骨料混凝土	m3	0.066	283.19		18.69			
			美缝剂 400ml	支	0.173	2.12		0.37			
			(CT-02) 600*600*10mm厚仿水磨石瓷砖	m2	1.03	83.42		85.92			
			石料切割锯片	片	0.003	16.11		0.05			
			素水泥浆	m3	0.001	719.89		0.72			
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.295	1		0.3			
机械			混凝土振动器 平板式	台班	0.005	12.23		0.06			
项目编码	011104001001		项目名称		地毯楼地面 (琴房, 楼C4) CP-04		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-67换	模塑面化纤地毯 固定带胶垫	100m2	0.01	3848.55	16895.26	0	1863.16	38.4855	168.9526	0	18.6316
020002-28+020002-29+6换	环氧自流平地面 厚度 T(mm) T=2(实际厚度(mm):4)(实际中涂层厚度(mm):4)	100m2	0.01	5521.55	2478.19	102.51	1592.35	55.2155	24.7819	1.0251	15.9235
020002-16+020002-17+4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度(mm):50)	100m2	0.01	2359.53	2016.55	4.89	725.56	23.5953	20.1655	0.0489	7.2556
020002-8换	按地面大规格材料厚度 找平层 40mm厚	10m3	0.003003	1112.14	2905.02	9.66	440.24	3.33975642	8.72377506	0.02900898	1.32204072
020002-9换	素水泥砂浆结合层一道 (内掺建筑胶)	100m2	0.01	1422.35	74.34	0	380.1	14.2235	0.7434	0	3.801
小计								134.8595564	223.3671751	1.10300898	46.93374072
清单项目综合单价										406.26348118	
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工			普工人工费	元	14.275	1.3891		19.83			
			技工人工费	元	31.492	1.3592		42.8			
			高级技工人工费	元	52.5	1.3757		72.22			
材料			水	m3	0.037	4.62		0.17			
			(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.051	398.32		20.31			
			建筑胶	kg	0.001	7.08		0.01			
			LC7.5轻骨料混凝土	m3	0.031	283.19		8.78			
			环氧自流平面漆	kg	1.15	6.64		7.64			
			(CP-04) 12mm厚地毯	m2	1.05	145.42		152.69			
			5mm厚橡胶海绵衬垫	m2	1.05	8.41		8.83			
			不锈钢钉 304	kg	0.011	10.62		0.12			
			木螺钉 M5×30mm	10个	0.02	2.65		0.05			
			石英砂	kg	2.448	0.73		1.79			
			地毯波带	m	0.656	1.06		0.7			
			地毯木条	m	1.094	4.42		4.84			
			铝合金压条(综合)	m	0.098	3.54		0.35			
			环氧渗透底漆	kg	0.41	4.87		2			
			环氧中层漆	kg	2.46	4.87		11.98			
			环氧渗透底漆界面剂	kg	0.205	5.75		1.18			
			氯丁橡胶粘剂	kg	0.073	13.27		0.97			
			素水泥浆	m3	0.001	719.89		0.72			
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.557	1		0.56			
机械			混凝土振动器 平板式	台班	0.006	12.23		0.07			
			平面水磨石机 功率P (kW) P=3	台班	0.028	26.06		0.73			
			轴流通风机 功率P (kW) P=7.5	台班	0.008	35.95		0.29			
项目编码	011102003013		项目名称		瓷砖楼地面 (卫生间、开水间、清洁间、淋浴间, 楼D24) CT-02		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积 S(m2) 0.10<S≤0.36	100m2	0.01	4626.51	9825.66	0	1715.55	46.2651	98.2566	0	17.1555
020002-146换	按地面大规格材料厚度 找平层 40mm厚	100m	0.05	519.64	11.05	0	138.06	25.982	0.5525	0	6.903
小计								72.2471	98.8091	0	24.0585
清单项目综合单价										195.11470000	
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工			普工人工费	元	7.701	1.3891		10.7			
			技工人工费	元	15.561	1.3592		21.15			
			高级技工人工费	元	29.367	1.3757		40.4			
材料			水	m3	0.025	4.62		0.12			
			湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02	355.05		7.1			
			DTA砂浆	m3	0.005	994.1		4.97			
			美缝剂 400ml	支	0.26	2.12		0.55			
			(CT-02) 300*600*10mm厚防滑仿水磨石瓷砖	m2	1.03	83.42		85.92			
			石料切割锯片	片	0.003	16.11		0.05			
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.247	1		0.25			
机械											
项目编码	010501001001		项目名称		垫层 (卫生间、开水间、清洁间、淋浴间、功放室)		计量单位	m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8换	按地面大规格材料厚度 找平层 40mm厚	10m3	0.1	1112.14	2905.02	9.66	440.24	111.214	290.502	0.966	44.024
小计								111.214	290.502	0.966	44.024
清单项目综合单价										446.70600000	
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工			普工人工费	元	19.971	1.3891		27.74			
			技工人工费	元	49.993	1.3592		67.95			
			高级技工人工费	元	11.282	1.3757		15.52			
材料			水	m3	0.2	4.62		0.92			
			LC7.5轻骨料混凝土	m3	1.02	283.19		288.85			
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.724	1		0.72			

工程量清单综合单价分析表

		机械	混凝土振动器 平板式			台班	0.079	12.23	0.97			
项目编码	011101003001		项目名称			自流坪楼地面（功放室，演员休息室）			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-28+020002-29+6换	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际厚度(mm):4)(实际中涂层厚度(mm):4)	100m2	0.01	5521.55	2478.19	102.51	1592.35	55.2155	24.7819	1.0251	15.9235	
020002-16+020002-17+4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度(mm):50)(实际厚度(mm):50)	100m2	0.01	2359.53	2114.86	4.89	730.47	23.5953	21.1486	0.0489	7.3047	
020003-2	地面刷界面处理剂	100m2	0.01	310.6	113.47	0	87.87	3.106	1.1347	0	0.8787	
020002-8换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度(mm):50)(实际厚度(mm):50)	10m3	0.048992	1112.14	2905.02	9.66	440.24	54.48596288	0.47326272		21.56823808	
020002-9换	素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶)	100m2	0.01	1422.35	74.34	77.23	385.62	14.2235	0.7434	0.7723	3.8562	
小计								150.6262629	190.1313398	2.31956272	49.53133808	
清单项目综合单价												392.60850352
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	19.78	1.3891	27.48			
				技工人工费		元	46.42	1.3592	63.09			
				高级技工人工费		元	43.655	1.3757	60.06			
	材料			水		m3	0.133	4.62	0.61			
				(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.051	398.32	20.31			
				细石砂增加费		m3	0.051	19.42	0.99			
				建筑胶		kg	0.001	7.08	0.01			
				LC7.5轻骨料混凝土		m3	0.5	283.19	141.6			
				环氧自流平面漆		kg	1.15	6.64	7.64			
				石英砂		kg	2.448	0.73	1.79			
				环氧渗透底漆		kg	0.41	4.87	2			
				环氧中层漆		kg	2.46	4.87	11.98			
				界面处理剂		kg	0.5	2.21	1.11			
				环氧渗透底漆界面剂		kg	0.205	5.75	1.18			
				素水泥浆		m3	0.001	719.89	0.72			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.482	1	0.48			
		机械			灰浆搅拌机 排筒容量V(L) V=200		台班	0.003	227.15	0.68		
					混凝土振动器 平板式		台班	0.043	12.23	0.53		
				平面水磨石机 功率P(kW) P=3		台班	0.028	26.06	0.73			
				轴流通风机 功率P(kW) P=7.5		台班	0.008	35.95	0.29			
项目编码	011104002001		项目名称			木地板地面(F1-01)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-74换	木(竹)地板 实木地板楼地面 铺在本基层上	100m2	0.01	2593.42	16518.84	7.04	1512.72	25.9342	165.1884	0.0704	15.1272	
020002-130换	木(竹)地板 实木地板楼地面 铺在本基层上	100m	0.000328	303.14	3296.35	0	245.03	0.09942992	1.0812028	0	0.08036984	
020002-69换	木(竹)地板 木基层	100m2	0.01	1069.13	37505.06	11.94	2159.02	10.6913	375.0506	0.1194	21.5902	
020002-68	木(竹)地板 木龙骨	100m2	0.01	1749.24	3652.08	16.74	646.69	17.4924	36.5208	0.1674	6.4669	
020002-70换	木(竹)地板 木基层	100m2	0.01	237.24	80.13	0	66.78	2.3724	0.8013	0	0.6678	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.007001	637.76	3755.58	123.08	365.33	4.46495776	26.29281558	0.86168308	2.55767533	
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	0.00222	560.58	3400.3	21.4	319.89	1.2444876	7.548666	0.047508	0.7101558	
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	0.00222	1145.19	48.63	0	305.48	2.5423218	0.1079586	0	0.6781656	
020002-71换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	100m2	0.001	166.03	86.62	0	48.27	0.16603	0.08662	0	0.04827	
010004-25	三元乙丙橡胶防水卷材 胶粘贴 满铺	100m2	0.01	1580.75	4421.76	0	639.39	15.8075	44.2176	0	6.3939	
010004-28	三元乙丙橡胶防水卷材 胶粘贴 每增一层	100m2	0.000101	1343.64	4239.75	0	567.54	0.13570764	0.42821475	0	0.05732154	
010004-25换	三元乙丙橡胶防水卷材 胶粘贴 满铺 (直形立面防水卷材:人工:1.15)	100m2	0.046701	1817.87	4421.76	0	702.13	84.89634687	206.5006138	0	32.79017313	
010004-28	三元乙丙橡胶防水卷材 胶粘贴 每增一层	100m2	0.046701	1343.64	4239.75	0	567.54	62.74933164	198.0005648	0	26.50468554	
小计								228.5964132	1061.825356	1.26639108	113.6728168	
清单项目综合单价												1405.36097733
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	17.311	1.3891	24.05			
				技工人工费		元	127.702	1.3592	173.57			
				高级技工人工费		元	22.514	1.3757	30.97			
	材料			热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷		t	0.002	3333.63	6.67			
				镀锌铁丝(综合)		kg	0.301	5.35	1.61			
				水		m3	0.014	4.62	0.06			
				30厚橡胶减震垫		m2	0.108	0.8	0.09			
				普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.071	365.43	25.95			
				15厚松木毛地板		m2	1.05	353.98	371.68			
				5mm厚金属收边条		m	0.035	30.97	1.08			
				(F1-01)木地板厚度13.5mm		m2	1.05	149.85	157.34			
				镀锌铁丝(综合)		kg	0.02	5.35	0.11			
				铁件(综合)		kg	0.5	6.16	3.08			
				合金钢钻头 6mm		个	0.0002	10.62	0			
				生石灰		kg	0.039	0.53	0.02			
				杉木枋板材		m3	0.015	1946.9	29.2			
				防潮漆		kg	0.284	15.04	4.27			
				三元乙丙橡胶防水卷材 6=1.5		m2	11.823	31.86	376.68			
				单组分聚氨酯建筑密封胶		kg	0.233	29.65	6.91			
				煤油		kg	0.056	6.02	0.34			
				氯化钠		kg	0.245	2.65	0.65			
				CX404胶		kg	0.7	10.62	7.43			
				氯丁橡胶粘剂		kg	3.803	15.49	58.91			
				其他材料费(按百分比计算)		元	8.47	1	8.47			
		机械			机动翻斗车 装载质量M(t) M=1		台班	0.003	295.65	0.89		
					混凝土振动器 插入式		台班	0.005	9.98	0.05		
				钢筋调直机 直径D(mm) D=14		台班	0.001	36.2	0.04			
				钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.0002	35.59	0.01			
				钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.001	21.38	0.02			
				木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.01	24.26	0.24			
				木工压刨床 刨削宽度B(mm)/面数 B=600/单面		台班	0.003	36.16	0.11			
项目编码	011101B001008		项目名称			现浇水磨石楼地面 (ST-01/ST-02/ST-03)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-2	按设计艺术图案放样	m2	1	548.67	0	0	145.19	548.67	0	0	145.19	
020002-25+020002-262*~(-5)	水磨石楼地面 带嵌条分色 厚度T(mm) T=15(实际厚度(mm):10)(实际厚度(mm):10)	100m2	0.01	7183.03	1670.52	382.01	2011.6	71.8303	16.7052	3.8201	20.116	
020002-142	楼地面石材表面处理	100m2	0.01	3338.94	231.79	141.77	905.27	33.3894	2.3179	1.4177	9.0527	
080007-101	楼地面石材表面刷保护层	100m2	0.01	467.69	598.74	0	153.7	4.6769	5.9874	0	1.537	
020002-131换	订制专用引导分缝金属片	100m	0.001637	1004.64	6952.33	0	613.47	1.64459568	11.38096421	0	1.00425039	

工程量清单综合单价分析表

020002-16+020002-17*4换	抗收缩混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际 厚度 (mm) :50)(实际 厚度 (mm) :50)	100m2	0.01	2359.53	2241.13	4.89	736.79	23.5953	22.4113	0.0489	7.3679	
020002-8换	抗收缩混凝土垫层	10m3	0.004005	1112.14	4535.89	9.66	521.78	4.4541207	18.1002394	0.0386883	2.0897289	
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ (mm) 0< φ ≤10	t	0.003951	560.58	3400.3	21.4	319.89	2.21485158	13.4345853	0.0845514	1.26388539	
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ (mm) 0< φ ≤10	t	0.003951	1145.19	48.63	0	305.48	4.52464569	0.19213713	0	1.20695148	
020002-71换	抗裂隔离膜	100m2	0.01	166.03	2874.57	0	187.67	1.6603	28.7457	0	1.8767	
020002-71换	抗裂隔离膜	100m2	0.01	166.03	12935.02	0	690.69	1.6603	129.3502	0	6.9069	
020003-2	界面处理剂	100m2	0.01	310.6	113.47	0	87.87	3.106	1.1347	0	0.8787	
020003-56	拉条、甩毛增加费	100m2	0.01	459.63	12.53	0	122.26	4.5963	0.1253	0	1.2226	
010004-79	基层处理	100m2	0.01	307.39	501.19	0	106.4	3.0739	5.0119	0	1.064	
小计								709.0969137	254.9635261	5.4099397	200.7773162	
清单项目综合单价												1170.24769560
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			按设计艺术图案放样 人工费		m2	1	548.67	548.67			
				普工人工费		元	18.02	1.3891	25.03			
				技工人工费		元	41.924	1.3592	56.98			
				高级技工人工费		元	56.997	1.3757	78.41			
	材料			铜条T型 10mm×10mm(MT-04)		m	0.173	64.35	11.13			
				热轧光圆钢筋 HPB300 φ8~10盘卷		t	0.004	3333.63	13.33			
				普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装		t	0.009	346.9	3.12			
				水		m3	0.134	4.62	0.62			
				湿拌抹灰砂浆 M20		m3	0.0004	356.2	0.14			
				普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.091	413.55	37.63			
				镀锌铁丝 (综合)		kg	0.036	5.35	0.19			
				PE隔离膜		m2	1.08	26.55	28.67			
				抗裂抑制膜		m2	1.08	119.47	129.03			
				石蜡		kg	0.027	5.13	0.14			
				金剛石(综合)		块	0.33	7.96	2.63			
				浮法白色玻璃(国产) δ=5.0mm		m2	0.053	19.71	1.04			
				松节油		kg	0.15	7.08	1.06			
				草酸99.2%		kg	0.079	4.96	0.39			
				界面处理剂		kg	0.5	2.21	1.11			
				石材保护液		kg	0.25	23.89	5.97			
				基层处理剂 (防水专用)		kg	0.51	9.73	4.96			
				结构胶 500ml		支	0.006	28.76	0.17			
				晶面剂		kg	0.039	49.56	1.93			
				素水泥浆		m3	0.001	719.89	0.72			
				抗收缩混凝土添加剂		m3	0.091	29.13	2.65			
				1:2白水泥彩色石子浆		m3	0.012	637.17	7.65			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.648	1	0.65			
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.004	227.15	0.91			
				混凝土振动器 平板式		台班	0.007	12.23	0.09			
				钢筋调直机 直径D (mm) D=14		台班	0.001	36.2	0.04			
				钢筋切断机 直径D (mm) D=40		台班	0.0004	35.59	0.01			
				钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40		台班	0.001	21.38	0.02			
				平面水磨石机 功率P (kW) P=3		台班	0.162	26.06	4.22			
项目编码	011101B001009			项目名称	现浇水磨石楼地面 (ST-12\ST-13\ST-14)			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-2	按设计艺术图案放样	m2	1	548.67	0	0	145.19	548.67	0	0	145.19	
020002-25+020002-262*(-5)	水磨石楼地面 带嵌条分色 厚度T(mm) T=15(实际厚度 (mm) :10)(实际厚度 (mm) :10)	100m2	0.01	7183.03	1670.52	382.01	2011.6	71.8303	16.7052	3.8201	20.116	
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3338.94	231.79	141.77	905.27	33.3894	2.3179	1.4177	9.0527	
080007-101	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	467.69	598.74	0	153.7	4.6769	5.9874	0	1.537	
020002-131换	订制专用引导分缝金属片	100m	0.001637	1004.64	6952.33	0	613.47	1.64459568	11.3809642	0	1.00425039	
020002-16+020002-17*4换	抗收缩混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际 厚度 (mm) :50)(实际 厚度 (mm) :50)	100m2	0.01	2359.53	2241.13	4.89	736.79	23.5953	22.4113	0.0489	7.3679	
020002-8换	抗收缩混凝土垫层	10m3	0.004003	1112.14	4535.89	9.66	521.78	4.45189642	18.1002394	0.03868898	2.08868534	
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ (mm) 0< φ ≤10	t	0.003952	560.58	3400.3	21.4	319.89	2.21541216	13.4379856	0.0845728	1.26420528	
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ (mm) 0< φ ≤10	t	0.003952	1145.19	48.63	0	305.48	4.52579088	0.19218576	0	1.20725696	
020002-71换	抗裂隔离膜	100m2	0.01	166.03	2874.57	0	187.67	1.6603	28.7457	0	1.8767	
020002-71换	抗裂隔离膜	100m2	0.01	166.03	12935.02	0	690.69	1.6603	129.3502	0	6.9069	
020003-2	界面处理剂	100m2	0.01	310.6	113.47	0	87.87	3.106	1.1347	0	0.8787	
020003-56	拉条、甩毛增加费	100m2	0.01	459.63	12.53	0	122.26	4.5963	0.1253	0	1.2226	
010004-79	基层处理	100m2	0.01	307.39	501.19	0	106.4	3.0739	5.0119	0	1.064	
小计								709.0963951	254.9579032	5.40994178	200.776888	
清单项目综合单价												1170.24113813
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			按设计艺术图案放样 人工费		m2	1	548.67	548.67			
				普工人工费		元	18.019	1.3891	25.03			
				技工人工费		元	41.923	1.3592	56.98			
				高级技工人工费		元	56.997	1.3757	78.41			
	材料			铜条T型 10mm×10mm(MT-04)		m	0.173	64.35	11.13			
				热轧光圆钢筋 HPB300 φ8~10盘卷		t	0.004	3333.63	13.33			
				普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装		t	0.009	346.9	3.12			
				水		m3	0.134	4.62	0.62			
				湿拌抹灰砂浆 M20		m3	0.0004	356.2	0.14			
				普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.091	413.55	37.63			
				镀锌铁丝 (综合)		kg	0.036	5.35	0.19			
				PE隔离膜		m2	1.08	26.55	28.67			
				抗裂抑制膜		m2	1.08	119.47	129.03			
				石蜡		kg	0.027	5.13	0.14			
				金剛石(综合)		块	0.33	7.96	2.63			
				浮法白色玻璃(国产) δ=5.0mm		m2	0.053	19.71	1.04			
				松节油		kg	0.15	7.08	1.06			
				草酸99.2%		kg	0.079	4.96	0.39			
				界面处理剂		kg	0.5	2.21	1.11			
				石材保护液		kg	0.25	23.89	5.97			
				基层处理剂 (防水专用)		kg	0.51	9.73	4.96			
				结构胶 500ml		支	0.006	28.76	0.17			
				晶面剂		kg	0.039	49.56	1.93			
				素水泥浆		m3	0.001	719.89	0.72			
				抗收缩混凝土添加剂		m3	0.091	29.13	2.65			
				1:2白水泥彩色石子浆		m3	0.012	637.17	7.65			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.648	1	0.65			
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.004	227.15	0.91			
				混凝土振动器 平板式		台班	0.007	12.23	0.09			
				钢筋调直机 直径D (mm) D=14		台班	0.001	36.2	0.04			
				钢筋切断机 直径D (mm) D=40		台班	0.0004	35.59	0.01			
				钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40		台班	0.001	21.38	0.02			
				平面水磨石机 功率P (kW) P=3		台班	0.162	26.06	4.22			
项目编码	011403001004			项目名称	防水无机涂料墙面 (PT-01) (内4D改及140-00-00-05/01节点)			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料二遍	100m2	0.01	899.33	440.53	0	260	8.9933	4.4053	0	2.6
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1588.91	162.94	0	428.6	15.8891	1.6294	0	4.286
020003-7+020003-11*(-12)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度 (mm) :8)	100m2	0.01	1082.4	305.75	0	301.71	10.824	3.0575	0	3.0171
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	310.6	113.47	0	87.87	3.106	1.1347	0	0.8787
020003-5	墙、柱面挂网 贴碳纤维网格布	100m2	0.01	552.65	443.35	0	168.41	5.5265	4.4335	0	1.6841
小计								44.3389	14.6604	0	12.4659
清单项目综合单价								71.46520000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	4.689	1.3891	6.51		
				技工人工费		元	9.763	1.3592	13.27		
				高级技工人工费		元	17.849	1.3757	24.55		
	材料			水		m3	0.006	4.62	0.03		
				湿拌抹灰砂浆 M5		m3	0.009	325.64	2.93		
				耐水腻子		kg	2.041	0.78	1.59		
				防水无机涂料 (PT-01)		kg	0.261	16.57	4.32		
				砂纸		张	0.12	0.42	0.05		
				玻璃纤维网格布		m2	1.05	2.65	2.78		
				界面处理剂		kg	0.5	2.21	1.11		
				YJ-III胶		kg	0.33	4.87	1.61		
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.145	1	0.15		
	机械										
项目编码	011203001008			项目名称 岩板墙面 (内8C) CT-01				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-108换	水泥砂浆粘贴陶瓷面砖疏缝 单块面积S (m2) 0.2<S≤0.36 缝宽d (mm), d≤5 内墙	100m2	0.01	5464.09	29167.95	0	2904.31	54.6409	291.6795	0	29.0431
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d (mm) d≤5	100m	0.025001	385.21	88.96	0	106.39	9.63063521	2.22408896	0	2.65985639
小计								64.27153521	293.903589	0	31.70295639
清单项目综合单价								389.87808056			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	6.683	1.3891	9.28		
				技工人工费		元	14.649	1.3592	19.91		
				高级技工人工费		元	25.497	1.3757	35.08		
	材料			水		m3	0.002	4.62	0.01		
				DTA砂浆		m3	0.005	994.1	4.97		
				(CT-01) 10mm厚岩板		m2	1.014	280.95	284.88		
				勾缝剂		kg	0.417	5.31	2.21		
				其他材料费(按百分比计算)		元	1.462	1	1.46		
	机械										
项目编码	011205004005			项目名称 硬包墙面 (SF-03) (戏剧排练厅)				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-251换	聚酯软包墙面 (SF-03) 40mm厚A级硬包	100m2	0.01	3205.16	22471.34	0	1971.71	32.0516	224.7134	0	19.7171
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	1775.38	51.34	621.64	19.9984	17.7538	0.5134	6.2164
小计								52.05	242.4672	0.5134	25.9335
清单项目综合单价								320.96410000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	5.416	1.3891	7.52		
				技工人工费		元	11.865	1.3592	16.13		
				高级技工人工费		元	20.644	1.3757	28.4		
	材料			型钢(综合)		t	0.004	3269.03	13.08		
				(SF-03) 40mm厚A级硬包		m2	1	216.81	216.81		
				膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.11	3.02		
				射钉		10个	2.43	0.88	2.14		
				电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.041	7.63	0.31		
				万能胶		kg	0.3	15.49	4.65		
				其他材料费(按百分比计算)		元	1.551	1	1.55		
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.003	171.12	0.51		
项目编码	011205004006			项目名称 硬包墙面 (SF-04) (戏剧排练厅)				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-251换	聚酯软包墙面 (SF-04) 25mm厚A级吸音硬包 (玻纤布+钢板)	100m2	0.01	3205.16	59826.18	0	3839.45	32.0516	598.2618	0	38.3945
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	1775.38	51.34	621.64	19.9984	17.7538	0.5134	6.2164
小计								52.05	616.0156	0.5134	44.6109
清单项目综合单价								713.18990000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	5.416	1.3891	7.52		
				技工人工费		元	11.865	1.3592	16.13		
				高级技工人工费		元	20.644	1.3757	28.4		
	材料			型钢(综合)		t	0.004	3269.03	13.08		
				(SF-04) 25mm厚A级吸音硬包 (玻纤布+钢板), 基层板后背衬玻纤丝透声防火透声布		m2	1	588.5	588.5		
				膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.11	3.02		
				射钉		10个	2.43	0.88	2.14		
				电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.041	7.63	0.31		
				万能胶		kg	0.3	15.49	4.65		
				其他材料费(按百分比计算)		元	3.409	1	3.41		
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.003	171.12	0.51		
项目编码	011205001045			项目名称 吸声板墙面 (WD-03) (舞蹈排练厅兼发布厅、合唱排练厅) 竖向				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-199换	木质饰面板 (挂板) 墙面	100m2	0.01	4991.5	20598.41	0	2350.77	49.915	205.9841	0	23.5077
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	1775.38	51.34	621.64	19.9984	17.7538	0.5134	6.2164
020003-24换	玻璃棉毡隔声层 墙面	100m2	0.011	675.96	902.96	0	224.02	7.43556	9.93256	0	2.46422
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.011	628.95	525.95	0	192.73	6.91845	5.78545	0	2.12003
小计								84.26741	239.45591	0.5134	34.30835
清单项目综合单价								358.54507000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	8.767	1.3891	12.18		
				技工人工费		元	19.206	1.3592	26.1		
				高级技工人工费		元	33.426	1.3757	45.98		
	材料			型钢(综合)		t	0.004	3269.03	13.08		
				(WD-03) 15mm厚木质扩散吸音板 (A级防火) 基层板后背衬玻纤丝透声防火透声布		m2	1.01	192.33	194.25		
				玻璃棉毡 δ=75.0mm		m2	1.155	8.49	9.81		
				膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.11	3.02		

工程量清单综合单价分析表

	材料	U型钉			kg	0.044	14.16	0.62			
		圆钉 L=60mm			kg	0.006	4.87	0.03			
		电焊条 E4303 Φ2.5mm			kg	0.041	7.63	0.31			
		钢丝网 1mm			m2	1.155	4.42	5.11			
		不锈钢挂件 1.2mm			个	4.04	2.65	10.71			
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.613	1	1.61			
		机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32			台班	0.003	171.12	0.51		
项目编码	011205004007		项目名称	硬包墙面 (SF-03) (合唱排练厅)			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-251换	玻璃棉毡基层+墙面 (SF-03) 40mm厚A级硬包	100m2	0.01	3205.16	22471.34	0	1971.71	32.0516	224.7134	0	19.7171
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	1775.38	51.34	621.64	19.9984	17.7538	0.5134	6.2164
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.011001	675.96	902.96	0	224.02	7.43623596	9.93346296	0	2.46444402
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.011001	628.95	525.95	0	192.73	6.91907895	5.78597595	0	2.12022273
小计								66.40531491	258.1866389	0.5134	30.51816675
清单项目综合单价											355.62352057
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	6.909	1.3891	9.6			
		技工人工费			元	15.136	1.3592	20.57			
		高级技工人工费			元	26.339	1.3757	36.23			
	材料	型钢(综合)			t	0.004	3269.03	13.08			
		玻璃棉毡 δ=75.0mm			m2	1.155	8.49	9.81			
		(SF-03) 40mm厚A级硬包			m2	1	216.81	216.81			
		膨胀螺栓(综合)			套	2.72	1.11	3.02			
		U型钉			kg	0.044	14.16	0.62			
		射钉			10个	2.43	0.88	2.14			
		圆钉 L=60mm			kg	0.006	4.87	0.03			
		电焊条 E4303 Φ2.5mm			kg	0.041	7.63	0.31			
		钢丝网 1mm			m2	1.155	4.42	5.11			
		万能胶			kg	0.3	15.49	4.65			
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.707	1	1.71			
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32			台班	0.003	171.12	0.51			
项目编码	011205001046		项目名称	吸声板墙面 (WD-03) (培训教室) 竖向			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-199换	木质饰面板(挂板) 墙面	100m2	0.01	4991.5	20598.41	0	2350.77	49.915	205.9841	0	23.5077
020003-20换	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3841.38	0	779.39	22.1947	38.4138	0	7.7939
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.010999	675.96	902.96	0	224.02	7.43488404	9.93165704	0	2.46399598
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.010999	628.95	525.95	0	192.73	6.91782105	5.78492405	0	2.11983727
小计								86.46240509	260.1144811	0	35.88543325
清单项目综合单价											382.46231943
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	8.996	1.3891	12.5			
		技工人工费			元	19.705	1.3592	26.78			
		高级技工人工费			元	34.296	1.3757	47.18			
	材料	(WD-03) 15mm厚木质扩散吸音板(A级防火)基层板后背衬碳纤维透声防火透声布			m2	1.01	192.33	194.25			
		玻璃棉毡 δ=75.0mm			m2	1.155	8.49	9.81			
		100系列轻钢龙骨			m	3.048	11.5	35.05			
		膨胀螺栓(综合)			套	2.116	1.11	2.35			
		U型钉			kg	0.044	14.16	0.62			
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm			100个	0.094	0.88	0.08			
		圆钉 L=60mm			kg	0.006	4.87	0.03			
		钢丝网 1mm			m2	1.155	4.42	5.11			
		不锈钢挂件 1.2mm			个	4.04	2.65	10.71			
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.117	1	2.12			
		机械									
项目编码	011205004008		项目名称	硬包墙面 (SF-03) (培训教室)			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-251换	玻璃棉毡基层+墙面 (SF-03) 40mm厚A级硬包	100m2	0.01	3205.16	22471.34	0	1971.71	32.0516	224.7134	0	19.7171
020003-20换	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3841.38	0	779.39	22.1947	38.4138	0	7.7939
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	675.96	902.96	0	224.02	6.7596	9.0296	0	2.2402
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273
小计								67.2954	277.4163	0	31.6785
清单项目综合单价											376.39020000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	7.002	1.3891	9.73			
		技工人工费			元	15.338	1.3592	20.85			
		高级技工人工费			元	26.693	1.3757	36.72			
	材料	玻璃棉毡 δ=75.0mm			m2	1.05	8.49	8.91			
		100系列轻钢龙骨			m	3.048	11.5	35.05			
		(SF-03) 40mm厚A级硬包			m2	1	216.81	216.81			
		膨胀螺栓(综合)			套	2.116	1.11	2.35			
		U型钉			kg	0.04	14.16	0.57			
		射钉			10个	2.43	0.88	2.14			
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm			100个	0.094	0.88	0.08			
		圆钉 L=60mm			kg	0.005	4.87	0.02			
		钢丝网 1mm			m2	1.05	4.42	4.64			
		万能胶			kg	0.3	15.49	4.65			
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.196	1	2.2			
	机械										
项目编码	011205004009		项目名称	硬包墙面 (SF-03) (琴房)			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-251换	玻璃棉毡基层+墙面 (SF-03) 40mm厚A级硬包	100m2	0.01	3205.16	22471.34	0	1971.71	32.0516	224.7134	0	19.7171
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3511.63	0	762.9	22.1947	35.1163	0	7.629
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	675.96	4945.59	0	426.16	6.7596	49.4559	0	4.2616
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273
小计								67.2954	314.5451	0	33.535
清单项目综合单价											415.37550000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	7.002	1.3891	9.73			
		技工人工费			元	15.338	1.3592	20.85			
		高级技工人工费			元	26.693	1.3757	36.72			
	材料	50mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³)			m2	1.05	46.61	48.94			
		(SF-03) 40mm厚A级硬包			m2	1	216.81	216.81			
		膨胀螺栓(综合)			套	2.116	1.11	2.35			

工程量清单综合单价分析表

材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57						
	射钉	10个	2.43	0.88	2.14						
	抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.094	0.88	0.08						
	圆钉 L=60mm	kg	0.005	4.87	0.02						
	钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64						
	轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85						
	轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.988	11.06	21.99						
	万能胶	kg	0.3	15.49	4.65						
	其他材料费(按百分比计算)	元	2.516	1	2.52						
	机械										
项目编码	011205004010		项目名称	曲面硬包墙面 (SF-03) (培训教室)			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-251换	成品软包安装 墙面 (圆弧形、锯齿形等不规则铺贴块料面层、饰面板、隔断;人工*1.15 材料*1.05)	100m2	0.01	3685.94	23594.91	0	2155.12	36.8594	235.9491	0	21.5512
020003-20换	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3841.38	0	779.39	22.1947	38.4138	0	7.7939
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	675.96	902.96	0	224.02	6.7596	9.0296	0	2.2402
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273
小计								72.1032	288.652	0	33.5126
清单项目综合单价											394.26780000
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	7.503	1.3891	10.42			
		技工人工费	元	16.434	1.3592	22.34					
		高级技工人工费	元	28.599	1.3757	39.34					
	材料			玻璃棉毡 δ=75.0mm	m2	1.05	8.49	8.91			
		100系列轻钢龙骨	m	3.048	11.5	35.05					
		(SF-03) 40mm厚A级硬包	m2	1.05	216.81	227.65					
		膨胀螺栓(综合)	套	2.116	1.11	2.35					
		U型钉	kg	0.04	14.16	0.57					
		射钉	10个	2.552	0.88	2.25					
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.094	0.88	0.08					
		圆钉 L=60mm	kg	0.005	4.87	0.02					
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64					
		万能胶	kg	0.315	15.49	4.88					
	其他材料费(按百分比计算)	元	2.252	1	2.25						
	机械										
项目编码	011205001047		项目名称	吸声板墙面 (WD-03) (舞蹈排练厅兼发布厅、合唱排练厅) 横向			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-199换	木质饰面板 (挂板) 墙面	100m2	0.01	4991.5	20598.41	0	2350.77	49.915	205.9841	0	23.5077
020003-32换	石膏板基层 墙面 (20mm厚纸面石膏板基层)	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	1775.38	51.34	621.64	19.9984	17.7538	0.5134	6.2164
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	675.96	902.96	0	224.02	6.7596	9.0296	0	2.2402
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273
小计								93.8061	263.0744	0.5134	38.0134
清单项目综合单价											395.40730000
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	9.759	1.3891	13.56			
		技工人工费	元	21.379	1.3592	29.06					
		高级技工人工费	元	37.211	1.3757	51.19					
	材料			12mm厚高性能石膏基纤维板	m2	1.06	22	23.32			
		(WD-03) 15mm厚木质扩散吸音板 (A级防火) 基层板后背衬玻纤丝透声防火透声布	m2	1.01	192.33	194.25					
		型钢(综合)	t	0.004	3269.03	13.08					
		玻璃棉毡 δ=75.0mm	m2	1.05	8.49	8.91					
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.167	8.85	1.48					
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02					
		U型钉	kg	0.04	14.16	0.57					
		圆钉 L=60mm	kg	0.005	4.87	0.02					
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31					
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64					
	不锈钢挂件 1.2mm	个	4.04	2.65	10.71						
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.847	1	1.85						
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	171.12	0.51			
项目编码	011205004011		项目名称	锯齿状硬包墙面 (SF-03) (培训教室)			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-251换	成品软包安装 墙面 (圆弧形、锯齿形等不规则铺贴块料面层、饰面板、隔断;人工*1.15 材料*1.05)	100m2	0.01	3685.94	23594.91	0	2155.12	36.8594	235.9491	0	21.5512
020003-32换	石膏板基层 墙面 (20mm厚纸面石膏板基层)	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3511.63	0	762.9	22.1947	35.1163	0	7.629
小计								69.8977	296.1128	0	33.302
清单项目综合单价											399.31250000
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	7.273	1.3891	10.1			
		技工人工费	元	15.931	1.3592	21.65					
		高级技工人工费	元	27.726	1.3757	38.14					
	材料			12mm厚高性能石膏基纤维板	m2	1.06	22	23.32			
		(SF-03) 40mm厚A级硬包	m2	1.05	216.81	227.65					
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.167	8.85	1.48					
		膨胀螺栓(综合)	套	2.116	1.11	2.35					
		射钉	10个	2.552	0.88	2.25					
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.094	0.88	0.08					
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85					
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.988	11.06	21.99					
		万能胶	kg	0.315	15.49	4.88					
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.278	1	2.28					
	机械										
项目编码	011205001048		项目名称	墙面全身镜 (内20C改) MR-01			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-247换	玻璃面镜 墙面	100m2	0.01	3566.14	16507.37	0	1769.04	35.6614	165.0737	0	17.6904
020003-32换	石膏板基层 墙面 (20mm厚纸面石膏板基层)	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	1775.38	51.34	621.64	19.9984	17.7538	0.5134	6.2164
020003-32换	石膏板基层 墙面 (设计要求多层基层板时,非首层基层板;人工*0.8)	100m2	0.01	867.49	5139.49	0	486.52	8.6749	51.3949	0	4.8652

工程量清单综合单价分析表

小计					75.1783	259.2698	0.5134	32.8938					
清单项目综合单价					367.85530000								
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费	元	7.819	1.3891	10.86							
		技工人工费	元	17.134	1.3592	23.29							
		高级技工人工费	元	29.823	1.3757	41.03							
	材料	12mm厚高性能石膏基纤维板	m2	1.06	22	23.32							
		型钢(综合)	t	0.004	3269.03	13.08							
		(MR-01) 8mm厚银镜	m2	1.03	141.59	145.84							
		OT-03 12.5mm厚穿孔硅酸钙板	m2	1.06	46.61	49.41							
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.334	8.85	2.96							
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02							
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31							
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.242	5.13	6.37							
		玻璃胶 300mL	支	1.134	10.62	12.04							
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.011	1	2.01							
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	171.12	0.51							
项目编码	011205001049		项目名称	墙面装饰板 (MT-05)		计量单位	m2						
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020001-58换	成品铝合金防盗网(格栅)安装	100m2	0.008201	3538.16	12996.96	0	1586.12	29.01645016	106.588069	0	13.00777012		
020001-58换	成品铝合金防盗网(格栅)安装(各类弧形、圆形、半圆形窗的安装;人工*1.2)	100m2	0.0018	4245.8	12996.96	0	1773.37	7.64244	23.394528	0	3.192066		
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	1775.38	51.34	621.64	19.9984	17.7538	0.5134	6.2164		
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273		
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	675.96	3549.97	0	356.38	6.7596	35.4997	0	3.5638		
020005-85	金属面喷漆处理	100m2	0.01	517.28	307.13	159.28	163.62	5.1728	3.0713	1.5928	1.6362		
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273		
小计					81.16869016					196.826397		2.1062	31.47083612
清单项目综合单价					311.57212324								
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费	元	10.105	1.3891	14.04							
		技工人工费	元	28.511	1.3592	38.75							
		高级技工人工费	元	20.627	1.3757	28.38							
	材料	(MT-05) Φ30mm金属格栅,天然直纹橡木皮(≥0.35mm 厚)+1.0mm 厚铝塑(木纹同 WD-01)	m2	1	125.66	125.66							
		型钢(综合)	t	0.004	3269.03	13.08							
		50mm厚48kg/m²离心玻璃棉(外包透声玻璃丝布)	m2	1.05	33.45	35.12							
		膨胀螺栓(综合)	套	6.02	1.11	6.68							
		U型钉	kg	0.08	14.16	1.13							
		圆钉 L=60mm	kg	0.005	4.87	0.02							
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31							
		钢丝网 1mm	m2	2.1	4.42	9.28							
		醇酸磁漆	kg	0.234	11.95	2.8							
		醇酸磁漆稀释剂	kg	0.023	10.62	0.24							
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.566	1	1.57							
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	171.12	0.51							
		电动空气压缩机 排气量Q (m³/min) Q=1	台班	0.007	245.04	1.72							
	机械												
项目编码	011205001050		项目名称	吸声板墙面 (WD-03) (培训教室) 南向		计量单位	m2						
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020003-199换	木质饰面板(挂板)墙面	100m2	0.01	4991.5	20598.41	0	2350.77	49.915	205.9841	0	23.5077		
020003-32换	石膏板嵌缝 墙面	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218		
020003-20换	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3841.38	0	779.39	22.1947	38.4138	0	7.7939		
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	675.96	902.96	0	224.02	6.7596	9.0296	0	2.2402		
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273		
小计					96.0024					283.7344		0	39.5909
清单项目综合单价					419.32770000								
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费	元	9.988	1.3891	13.87							
		技工人工费	元	21.879	1.3592	29.74							
		高级技工人工费	元	38.082	1.3757	52.39							
	材料	12mm厚高性能石膏基纤维板	m2	1.06	22	23.32							
		(WD-03) 15mm厚木质扩散吸音板(A级防火)基层板后背衬玻纤丝透声防火透声布	m2	1.01	192.33	194.25							
		玻璃棉毡 δ=75.0mm	m2	1.05	8.49	8.91							
		100系列轻钢龙骨	m	3.048	11.5	35.05							
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.167	8.85	1.48							
		膨胀螺栓(综合)	套	2.116	1.11	2.35							
		U型钉	kg	0.04	14.16	0.57							
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.094	0.88	0.08							
		圆钉 L=60mm	kg	0.005	4.87	0.02							
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64							
		不锈钢挂件 1.2mm	个	4.04	2.65	10.71							
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.351	1	2.35							
	机械												
项目编码	011205004012		项目名称	硬包墙面 (SF-04) (合唱排练厅)		计量单位	m2						
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020003-251换	木质饰面板(挂板)墙面	100m2	0.01	3205.16	59826.18	0	3839.45	32.0516	598.2618	0	38.3945		
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	1775.38	51.34	621.64	19.9984	17.7538	0.5134	6.2164		
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	675.96	902.96	0	224.02	6.7596	9.0296	0	2.2402		
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273		
小计					65.0991					630.3047		0.5134	48.7784
清单项目综合单价					744.69560000								
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费	元	6.774	1.3891	9.41							
		技工人工费	元	14.838	1.3592	20.17							
		高级技工人工费	元	25.821	1.3757	35.52							
	材料	(SF-04) 25mm厚A级吸音硬包(玻纤布+钢板),基层板后背衬玻纤丝透声防火透声布	m2	1	588.5	588.5							
		型钢(综合)	t	0.004	3269.03	13.08							
		玻璃棉毡 δ=75.0mm	m2	1.05	8.49	8.91							
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02							
		U型钉	kg	0.04	14.16	0.57							
		射钉	10个	2.43	0.88	2.14							
		圆钉 L=60mm	kg	0.005	4.87	0.02							
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31							
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64							
		万能胶	kg	0.3	15.49	4.65							

工程量清单综合单价分析表

					其他材料费(按百分比计算)	元	3.551	1	3.55		
	机械				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	171.12	0.51		
项目编码	011205001051			项目名称	吸声板墙面 (WD-04) (舞蹈排练厅兼发布厅、合唱排练厅) 竖向			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-199换	木质饰面板 (挂板) 墙面	100m2	0.01	4991.5	20598.41	0	2350.77	49.915	205.9841	0	23.5077
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	1775.38	51.34	621.64	19.9984	17.7538	0.5134	6.2164
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	675.96	902.96	0	224.02	6.7596	9.0296	0	2.2402
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273
小计								82.9625	238.027	0.5134	33.8916
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	355.39450000
	人工			普工人工费	元	8.632	1.3891	11.99			
				技工人工费	元	18.908	1.3592	25.7			
				高级技工人工费	元	32.908	1.3757	45.27			
	材料			A级木纹装饰板(厚:15mm) (WD-04)	m2	1.01	192.33	194.25			
				型钢(综合)	t	0.004	3269.03	13.08			
				玻璃棉毡 δ=75.0mm	m2	1.05	8.49	8.91			
				膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02			
				U型钉	kg	0.04	14.16	0.57			
				圆钉 L=60mm	kg	0.005	4.87	0.02			
				电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31			
				钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64			
				不锈钢挂件 1.2mm	个	4.04	2.65	10.71			
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.599	1	1.6			
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	171.12	0.51			
项目编码	011205001052			项目名称	墙面装饰板 (WD-04)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-195换	木质饰面板 (钉板) 墙面	100m2	0.01	2733.88	19548.45	426.87	1731.37	27.3388	195.4845	4.2687	17.3137
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3511.63	0	762.9	22.1947	35.1163	0	7.629
小计								60.3771	255.6482	4.2687	29.0645
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	349.35850000
	人工			普工人工费	元	6.283	1.3891	8.73			
				技工人工费	元	13.759	1.3592	18.7			
				高级技工人工费	元	23.95	1.3757	32.95			
	材料			12mm厚高性能石膏基纤维板	m2	1.06	22	23.32			
				A级木纹装饰板(厚:15mm) (WD-04)	m2	1.01	192.33	194.25			
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.167	8.85	1.48			
				膨胀螺栓(综合)	套	2.116	1.11	2.35			
				抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.094	0.88	0.08			
				圆钉 L=60mm	kg	0.025	4.87	0.12			
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01	13.27	0.13			
				轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85			
				轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.988	11.06	21.99			
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.077	1	2.08			
	机械			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.018	232.5	4.19			
项目编码	011205001053			项目名称	墙面装饰板 (WD-04) (戏剧排练厅) 竖向			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-199换	木质饰面板 (挂板) 墙面	100m2	0.01	4991.5	20598.41	0	2350.77	49.915	205.9841	0	23.5077
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	1775.38	51.34	621.64	19.9984	17.7538	0.5134	6.2164
小计								69.9134	223.7379	0.5134	29.7241
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	323.88880000
	人工			普工人工费	元	7.274	1.3891	10.1			
				技工人工费	元	15.935	1.3592	21.66			
				高级技工人工费	元	27.732	1.3757	38.15			
	材料			A级木纹装饰板(厚:15mm) (WD-04)	m2	1.01	192.33	194.25			
				型钢(综合)	t	0.004	3269.03	13.08			
				膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02			
				电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31			
				不锈钢挂件 1.2mm	个	4.04	2.65	10.71			
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.458	1	1.46			
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	171.12	0.51			
项目编码	011205004013			项目名称	硬包墙面 (SF-04) (舞蹈排练厅兼发布厅)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-251换	木质饰面板基层 墙面	100m2	0.01	3205.16	59826.18	0	3839.45	32.0516	598.2618	0	38.3945
020003-20换	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3841.38	0	779.39	22.1947	38.4138	0	7.7939
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	675.96	902.96	0	224.02	6.7596	9.0296	0	2.2402
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273
小计								67.2954	650.9647	0	50.3559
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	768.61600000
	人工			普工人工费	元	7.002	1.3891	9.73			
				技工人工费	元	15.338	1.3592	20.85			
				高级技工人工费	元	26.693	1.3757	36.72			
	材料			(SF-04) 25mm厚A级吸音硬包(玻纤布+钢板), 基层板后背衬玻纤丝	m2	1	588.5	588.5			
				透声防火透声布							
				玻璃棉毡 δ=75.0mm	m2	1.05	8.49	8.91			
				100系列轻钢龙骨	m	3.048	11.5	35.05			
				膨胀螺栓(综合)	套	2.116	1.11	2.35			
				U型钉	kg	0.04	14.16	0.57			
				射钉	10个	2.43	0.88	2.14			
				抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.094	0.88	0.08			
				圆钉 L=60mm	kg	0.005	4.87	0.02			
				钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64			
				万能胶	kg	0.3	15.49	4.65			
				其他材料费(按百分比计算)	元	4.055	1	4.06			
项目编码	011205001054			项目名称	吸声板墙面 (WD-04) (培训教室) 竖向			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020003-199换	木质饰面板（挂板） 墙面	100m2	0.01	4991.5	20598.41	0	0	2350.77	49.915	205.9841	0	23.5077	
020003-20换	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3841.38	0	0	779.39	22.1947	38.4138	0	7.7939	
020003-24换	玻璃棉毡隔两层 墙面	100m2	0.010999	675.96	902.96	0	0	224.02	7.43488404	9.93165704	0	2.46399598	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.010999	628.95	525.95	0	0	192.73	6.91782105	5.78492405	0	2.11983727	
小计									86.46240509	260.1144811	0	35.88543325	
清单项目综合单价													382.46231943
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	8.996		1.3891	12.5			
			技工人工费		元	19.705		1.3592	26.78				
			高级技工人工费		元	34.297		1.3757	47.18				
	材料			A级木质装饰板(厚:15mm) (WD-04)		m2	1.01		192.33	194.25			
			玻璃棉毡 δ=75.0mm		m2	1.155		8.49	9.81				
			100系列轻钢龙骨		m	3.048		11.5	35.05				
			膨胀螺栓(综合)		套	2.116		1.11	2.35				
			U型钉		kg	0.044		14.16	0.62				
			抽芯铆钉 φ4mm×13mm		100个	0.094		0.88	0.08				
			圆钉 L=60mm		kg	0.006		4.87	0.03				
			钢丝网 1mm		m2	1.155		4.42	5.11				
			不锈钢挂件 1.2mm		个	4.04		2.65	10.71				
			其他材料费(按百分比计算)		元	2.117		1	2.12				
	机械												
项目编码	011205004014			项目名称			硬包墙面（SF-04）（舞蹈排练厅兼发布厅）			计量单位			m2
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020003-251换	墙面铁艺安装 墙面	100m2	0.01	3205.16	59826.18	0	3839.45	32.0516	598.2618	0	38.3945		
020003-20换	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3841.38	0	779.39	22.1947	38.4138	0	7.7939		
020003-24换	玻璃棉毡隔两层 墙面	100m2	0.01	675.96	902.96	0	224.02	6.7596	9.0296	0	2.2402		
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273		
小计									67.2954	650.9647	0	50.3559	
清单项目综合单价													768.61600000
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	7.002		1.3891	9.73			
			技工人工费		元	15.338		1.3592	20.85				
			高级技工人工费		元	26.693		1.3757	36.72				
	材料			(SF-04) 25mm厚A级吸音硬包（玻纤布+钢板），基层板后背衬玻纤丝透声防火透声布		m2	1		588.5	588.5			
			玻璃棉毡 δ=75.0mm		m2	1.05		8.49	8.91				
			100系列轻钢龙骨		m	3.048		11.5	35.05				
			膨胀螺栓(综合)		套	2.116		1.11	2.35				
			U型钉		kg	0.04		14.16	0.57				
			射钉		10个	2.43		0.88	2.14				
			抽芯铆钉 φ4mm×13mm		100个	0.094		0.88	0.08				
			圆钉 L=60mm		kg	0.005		4.87	0.02				
			钢丝网 1mm		m2	1.05		4.42	4.64				
			万能胶		kg	0.3		15.49	4.65				
		其他材料费(按百分比计算)		元	4.055		1	4.06					
	机械												
项目编码	011205004015			项目名称			硬包墙面（SF-04）（琴房）			计量单位			m2
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020003-251换	墙面铁艺安装 墙面	100m2	0.01	3205.16	59826.18	0	3839.45	32.0516	598.2618	0	38.3945		
020003-20换	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3511.63	0	762.9	22.1947	35.1163	0	7.629		
020003-24换	玻璃棉毡隔两层 墙面	100m2	0.01	675.96	4945.59	0	426.16	6.7596	49.4559	0	4.2616		
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273		
小计									67.2954	688.0935	0	52.2124	
清单项目综合单价													807.60130000
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	7.002		1.3891	9.73			
			技工人工费		元	15.338		1.3592	20.85				
			高级技工人工费		元	26.693		1.3757	36.72				
	材料			(SF-04) 25mm厚A级吸音硬包（玻纤布+钢板），基层板后背衬玻纤丝透声防火透声布		m2	1		588.5	588.5			
			50mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³)		m2	1.05		46.61	48.94				
			膨胀螺栓(综合)		套	2.116		1.11	2.35				
			U型钉		kg	0.04		14.16	0.57				
			射钉		10个	2.43		0.88	2.14				
			抽芯铆钉 φ4mm×13mm		100个	0.094		0.88	0.08				
			圆钉 L=60mm		kg	0.005		4.87	0.02				
			钢丝网 1mm		m2	1.05		4.42	4.64				
			轻钢龙骨 75mm×40mm		m	1.06		9.29	9.85				
			轻钢龙骨 75mm×45mm		m	1.988		11.06	21.99				
		万能胶		kg	0.3		15.49	4.65					
		其他材料费(按百分比计算)		元	4.375		1	4.38					
	机械												
项目编码	011205001055			项目名称			卫生间玻璃墙面（GL-07）			计量单位			m2
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020003-247换	玻璃饰面 墙面	100m2	0.01	3566.14	19255.69	0	1906.46	35.6614	192.5569	0	19.0646		
020003-32换	轻钢龙骨石膏板隔墙 墙面	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218		
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	1775.38	51.34	621.64	19.9984	17.7538	0.5134	6.2164		
020003-32换	石膏板基层 墙面 “（设计要求多层基层板时，非首层基层板：人工*0.8）”	100m2	0.01	867.49	5139.49	0	486.52	8.6749	51.3949	0	4.8652		
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) (实际厚度（mm）:10) ”	100m2	0.01	1264.41	417.99	0	355.49	12.6441	4.1799	0	3.5549		
小计									87.8224	290.9329	0.5134	37.8229	
清单项目综合单价													417.09160000
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	9.23		1.3891	12.82			
			技工人工费		元	19.584		1.3592	26.62				
			高级技工人工费		元	35.169		1.3757	48.38				
	材料			12mm高性能石膏基纤维板		m2	1.06		22	23.32			
			型钢(综合)		t	0.004		3269.03	13.08				
			6+1.14pvb+6mm艺术夹胶银镜（GL-07）		1.03		168.14	173.18					
			水		m3	0.001		4.62	0				
			湿拌抹灰砂浆 M20		m3	0.012		356.2	4.27				
			OT-03 12.5mm穿孔孔硅酸钙板		m2	1.06		46.61	49.41				
			自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.334		8.85	2.96				
			膨胀螺栓(综合)		套	2.72		1.11	3.02				
			电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.041		7.63	0.31				
			不锈钢压条 65mm×15mm×2mm		m	1.242		5.13	6.37				

第 10 页, 共 33 页

		机械		玻璃胶 300ml		支		1.134		10.62		12.04			
				其他材料费(按百分比计算)		元		2.189		1		2.19			
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班		0.003		171.12		0.51			
项目编码	011205001056			项目名称		墙面装饰板(WD-04)				计量单位		m2			
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
020003-199换	木质饰面板(挂板) 墙面	100m2	0.01	4991.5	20598.41	0	2350.77	49.915	205.9841	0	23.5077				
020003-32换	木质饰面板(挂板) 墙面	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218				
020003-20换	墙面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3511.63	0	762.9	22.1947	35.1163	0	7.629				
小计								82.9533	266.1478	0	35.2585				
清单项目综合单价														384.35960000	
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	人工		普工人工费	元	8.63	1.3891		11.99							
			技工人工费	元	18.905	1.3592		25.7							
			高级技工人工费	元	32.906	1.3757		45.27							
	材料		12mm厚高性能石膏基纤维板	m2	1.06	22		23.32							
			A级木纹装饰板(厚:15mm)(WD-04)	m2	1.01	192.33		194.25							
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.167	8.85		1.48							
			膨胀螺栓(综合)	套	2.116	1.11		2.35							
			抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.094	0.88		0.08							
			不锈钢挂件 1.2mm	个	4.04	2.65		10.71							
			轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29		9.85							
			轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.988	11.06		21.99							
			其他材料费(按百分比计算)	元	2.129	1		2.13							
	机械														
项目编码	011205001057			项目名称		墙面装饰板(WD-04)(戏剧排练厅)横向				计量单位		m2			
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
020003-195换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2733.88	19548.45	426.87	1731.37	27.3388	195.4845	4.2687	17.3137				
020003-32换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	1084.36	3682.4	0	471.06	10.8436	36.824	0	4.7106				
020003-22换	墙面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	1775.38	51.34	621.64	19.9984	17.7538	0.5134	6.2164				
小计								58.1808	250.0623	4.7821	28.2407				
清单项目综合单价														341.26590000	
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	人工		普工人工费	元	6.054	1.3891		8.41							
			技工人工费	元	13.259	1.3592		18.02							
			高级技工人工费	元	23.079	1.3757		31.75							
	材料		A级木纹装饰板(厚:15mm)(WD-04)	m2	1.01	192.33		194.25							
			型钢(综合)	t	0.004	3269.03		13.08							
			18mm厚高性能石膏基纤维板	m2	1.06	33		34.98							
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.167	8.85		1.48							
			膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11		3.02							
			圆钉 L=60mm	kg	0.025	4.87		0.12							
			不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01	13.27		0.13							
			电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.041	7.63		0.31							
			其他材料费(按百分比计算)	元	1.77	1		1.77							
	机械		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	171.12		0.51							
			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.018	232.5		4.19							
项目编码	011205001058			项目名称		穿孔铝板墙面(MT-16)				计量单位		m2			
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
020003-239换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	6206.36	28042.19	0	3044.44	62.0636	280.4219	0	30.4444				
020003-22换	墙面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	1775.38	51.34	621.64	19.9984	17.7538	0.5134	6.2164				
020005-85	金属面喷漆处理	100m2	0.01	517.28	307.13	159.28	163.62	5.1728	3.0713	1.5928	1.6362				
小计								87.2348	301.247	2.1062	38.297				
清单项目综合单价														428.88500000	
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	人工		普工人工费	元	9.076	1.3891		12.61							
			技工人工费	元	19.883	1.3592		27.02							
			高级技工人工费	元	34.602	1.3757		47.6							
	材料		型钢(综合)	t	0.004	3269.03		13.08							
			(MT-16) 2.5mm厚冲孔铝板, 基层板后背衬玻纤丝透声防火透声布	m2	1.06	251.62		266.72							
			电化角铝 25.4mm×2mm	m	1.702	5.75		9.79							
			膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11		3.02							
			铝拉铆钉	个	19.904	0.11		2.19							
			电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.041	7.63		0.31							
			醇酸磁漆	kg	0.234	11.95		2.8							
			醇酸磁漆稀释剂	kg	0.023	10.62		0.24							
			玻璃胶 300ml	支	0.031	10.62		0.33							
			其他材料费(按百分比计算)	元	1.859	1		1.86							
	机械		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	171.12		0.51							
			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1	台班	0.007	245.04		1.72							
项目编码	011205001059			项目名称		吸声板墙面(WD-04)(舞蹈排练厅兼发布厅、合唱排练厅)横向				计量单位		m2			
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
020003-199换	木质饰面板(挂板) 墙面	100m2	0.01	4991.5	20598.41	0	2350.77	49.915	205.9841	0	23.5077				
020003-32换	木质饰面板(挂板) 墙面	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218				
020003-22换	墙面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	1775.38	51.34	621.64	19.9984	17.7538	0.5134	6.2164				
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	675.96	902.96	0	224.02	6.7596	9.0296	0	2.2402				
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273				
小计								93.8061	263.0744	0.5134	38.0134				
清单项目综合单价														395.40730000	
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	人工		普工人工费	元	9.759	1.3891		13.56							
			技工人工费	元	21.379	1.3592		29.06							
			高级技工人工费	元	37.211	1.3757		51.19							
	材料		12mm厚高性能石膏基纤维板	m2	1.06	22		23.32							
			A级木纹装饰板(厚:15mm)(WD-04)	m2	1.01	192.33		194.25							
			型钢(综合)	t	0.004	3269.03		13.08							
			玻璃棉毡 δ=75.0mm	m2	1.05	8.49		8.91							
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.167	8.85		1.48							
			膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11		3.02							
			U型钉	kg	0.04	14.16		0.57							
			圆钉 L=60mm	kg	0.005	4.87		0.02							
			电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.041	7.63		0.31							
			钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42		4.64							
	机械		不锈钢挂件 1.2mm	个	4.04	2.65		10.71							
			其他材料费(按百分比计算)	元	1.847	1		1.85							
	机械		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	171.12		0.51							

工程量清单综合单价分析表

第 11 页, 共 33 页

项目编码		011205001060		项目名称		墙面装饰板 (WD-01)				计量单位		m2			
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
020003-199换	木质饰面板 (挂板) 墙面	100m2	0.01	4991.5	19261.59	0	2283.93	49.915	192.6159	0	22.8393				
020003-32换	12mm厚天然大理石板 墙面	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218				
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3511.63	0	762.9	22.1947	35.1163	0	7.629				
小计								82.9533	252.7796	0	34.5901	370.32300000			
清单项目综合单价															
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费			元	8.63	1.3891	11.99					
				技工人工费			元	18.905	1.3592	25.7					
				高级技工人工费			元	32.906	1.3757	45.27					
材料				12mm厚高性能石膏基纤维板			m2	1.06	22	23.32					
				WD-01 13mm厚A级天然木皮+无机复合板基层			m2	1.01	179.16	180.95					
				自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.167	8.85	1.48					
				膨胀螺栓 (综合)			套	2.116	1.11	2.35					
				抽芯铆钉 Φ4mm×13mm			100个	0.094	0.88	0.08					
				不锈钢挂件 1.2mm			个	4.04	2.65	10.71					
				轻钢龙骨 75mm×40mm			m	1.06	9.29	9.85					
				轻钢龙骨 75mm×45mm			m	1.988	11.06	21.99					
				其他材料费 (按百分比计算)			元	2.063	1	2.06					
				机械											
项目编码	011205001061		项目名称		墙面装饰板 (AP-03)				计量单位		m2				
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
020003-187换	GRC、GRC挂板 墙面 (圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断;人工*1.15材料*1.05机械*1.05)	100m2	0.0082	8193.46	148569.55	51.34	9600.3	67.186372	1218.27031	0.420988	78.72246				
020003-187换	墙柱面饰面 型钢板龙骨	100m2	0.001801	9422.48	155998.03	53.9	10297.13	16.96988648	280.952452	0.0970739	18.54513113				
020003-22换	墙柱面饰面 型钢板龙骨	100m2	0.01	1999.84	1775.38	51.34	621.64	19.9984	17.7538	0.5134	6.2164	103.4839911			
小计								104.1546585	1516.976562	1.0314619	1725.64667354				
清单项目综合单价															
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费			元	23.01	1.3891	31.96					
				技工人工费			元	40.593	1.3592	55.17					
				高级技工人工费			元	12.363	1.3757	17.01					
材料				型钢 (综合)			t	0.004	3269.03	13.08					
				AP-03 (20mm厚)GRC板+(1mm厚)金属漆饰面			m2	1.039	1419.76	1475.13					
				膨胀螺栓 (综合)			套	2.72	1.11	3.02					
				连接件			套	4.446	3.54	15.74					
				电焊条 E4303 Φ2.5mm			kg	0.041	7.63	0.31					
				云石胶			kg	0.02	17.7	0.35					
				其他材料费 (按百分比计算)			元	7.891	1	7.89					
				机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32			台班	0.006	171.12	1.03				
项目编码	011203003001		项目名称		卫生间不锈钢板墙面 (CT-01、MT-26)				计量单位		m2				
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
020003-227换	不锈钢板 墙面 (圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断;人工*1.15材料*1.05机械*1.05)	100m2	0.01	5082.97	22392.28	0	2464.67	50.8297	223.9228	0	24.6467				
020003-163换	背栓式干挂陶瓷面砖 (CT-01) 10mm厚岩板	100m2	0.01	9572.77	41407.62	0	4603.52	95.7277	414.0762	0	46.0352				
020003-22换	墙柱面饰面 型钢板龙骨	100m2	0.01	1999.84	2214.08	51.34	643.57	19.9984	22.1408	0.5134	6.4357				
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	2174.52	835.97	0	617.22	21.7452	8.3597	0	6.1722				
020003-4	墙、柱面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	303.14	71.95	0	83.81	3.0314	0.7195	0	0.8381				
小计								191.3324	669.219	0.5134	84.1279	945.19270000			
清单项目综合单价															
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费			元	20.079	1.3891	27.89					
				技工人工费			元	42.759	1.3592	58.12					
				高级技工人工费			元	76.559	1.3757	105.32					
材料				镀锌钢 (综合)			t	0.004	4269.03	17.08					
				1.2mm厚香槟色不锈钢 (MT-26)			m2	1.01	207.86	209.94					
				水			m3	0.003	4.62	0.01					
				湿拌抹灰砂浆 M20			m3	0.025	356.2	8.91					
				(CT-01) 10mm厚岩板			m2	1.04	280.95	292.19					
				不锈钢石材挂件 国产304			套	8.497	5.75	48.86					
				不锈钢型材转接件			kg	2.29	20.8	47.63					
				不锈钢石材背栓			个	8.497	2.21	18.78					
				橡胶密封胶			m	2.499	1.77	4.42					
				自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.068	8.85	0.6					
				膨胀螺栓 (综合)			套	2.72	1.11	3.02					
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm			套	3.4	2.21	7.51					
				电焊条 E4303 Φ2.5mm			kg	0.041	7.63	0.31					
				云石胶			kg	0.196	17.7	3.47					
				玻璃胶 300ml			支	0.031	10.62	0.33					
				密封胶			kg	0.103	10.62	1.09					
				其他材料费 (按百分比计算)			元	3.804	1	3.8					
机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32			台班	0.003	171.12	0.51								
项目编码	011205001062		项目名称		墙面装饰板 (AP-05)				计量单位		m2				
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
020003-187换	GRC、GRC挂板 墙面 (圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断;人工*1.15材料*1.05机械*1.05)	100m2	0.008201	8193.46	139002.7	51.34	9121.95	67.19456546	1195.901115	0.42103934	74.80911195				
020003-187换	墙柱面饰面 型钢板龙骨	100m2	0.0018	9422.48	145952.83	53.9	9794.87	16.960464	262.715094	0.09702	17.630766				
020003-22换	墙柱面饰面 型钢板龙骨	100m2	0.01	1999.84	2214.08	51.34	643.57	19.9984	22.1408	0.5134	6.4357				
小计								104.1534295	1424.817037	1.03145934	98.87557795	1628.87750345			
清单项目综合单价															
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费			元	23.01	1.3891	31.96					
				技工人工费			元	40.593	1.3592	55.17					
				高级技工人工费			元	12.363	1.3757	17.01					
材料				镀锌钢 (综合)			t	0.004	4269.03	17.08					
				AP-05 (20mm厚) GRC板+(0.35mm厚) 天然直纹柚木木皮			m2	1.039	1327.34	1379.11					
				膨胀螺栓 (综合)			套	2.72	1.11	3.02					
				连接件			套	4.446	3.54	15.74					
				电焊条 E4303 Φ2.5mm			kg	0.041	7.63	0.31					
				云石胶			kg	0.02	17.7	0.35					
				其他材料费 (按百分比计算)			元	7.518	1	7.52					
				机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32			台班	0.006	171.12	1.03				
				项目编码	011203003002		项目名称		卫生间矮墙处墙面 (CT-01、MT-26)				计量单位		m2

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 (圆弧形、锯齿形等不规则铺贴块面层、饰面板、隔断;人工*1.15材料*1.05)	100m2	0.01	5082.97	22392.28	0	2464.67	50.8297	223.9228	0	24.6467
020003-163换	背栓式干挂陶瓷面砖 (CT-01) 10mm厚岩板	100m2	0.01	9572.77	41407.62	0	4603.52	95.7277	414.0762	0	46.0352
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2214.08	51.34	643.57	19.9984	22.1408	0.5134	6.4357
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	2174.52	835.97	0	617.22	21.7452	8.3597	0	6.1722
020003-4	墙、柱面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	303.14	71.95	0	83.81	3.0314	0.7195	0	0.8381
010002-43换	非泵送现浇混凝土 直形墙	10m3	0.001967	2444.06	4218.42	12.18	858.53	4.80746602	8.29763214	0.02395806	1.68872851
小计								196.139866	677.5166321	0.53735806	85.81662851
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	960.01048473
	人工			普工人工费	元	20.883	1.3891	29.01			
				技工人工费	元	45.473	1.3592	61.81			
				高级技工人工费	元	76.559	1.3757	105.32			
	材料			镀锌钢(综合)	t	0.004	4269.03	17.08			
				1.2mm厚香槟色不锈钢 (MT-26)	m2	1.01	207.86	209.94			
				水	m3	0.012	4.62	0.06			
				湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.025	356.2	8.91			
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.02	389.95	7.8			
				细石砼增加费	m3	0.02	19.42	0.39			
				(CT-01) 10mm厚岩板	m2	1.04	280.95	292.19			
				不锈钢石材挂件 国产304	套	8.497	5.75	48.86			
				不锈钢型材转接件	kg	2.29	20.8	47.63			
				不锈钢石材背栓	个	8.497	2.21	18.78			
				橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42			
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6			
				膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02			
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51			
				电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31			
				云石胶	kg	0.196	17.7	3.47			
				玻璃胶 300ml	支	0.031	10.62	0.33			
				密封胶	kg	0.103	10.62	1.09			
			其他材料费(按百分比计算)	元	3.927	1	3.93				
	机械			混凝土振动器 插入式	台班	0.002	9.98	0.02			
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	171.12	0.51			
项目编码	011203003003			项目名称	卫生间(弧形) 不锈钢板墙面 (CT-01、MT-26)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 (圆弧形、锯齿形等不规则铺贴块面层、饰面板、隔断;人工*1.15材料*1.05)	100m2	0.01	5845.42	23511.9	0	2722.41	58.4542	235.119	0	27.2241
020003-163换	背栓式干挂陶瓷面砖 (圆弧形、锯齿形等不规则铺贴块面层、饰面板、隔断;人工*1.15材料*1.05)	100m2	0.01	11008.68	43478	0	5087.01	110.0868	434.78	0	50.8701
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2214.08	51.34	643.57	19.9984	22.1408	0.5134	6.4357
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	2174.52	835.97	0	617.22	21.7452	8.3597	0	6.1722
020003-4	墙、柱面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	303.14	71.95	0	83.81	3.0314	0.7195	0	0.8381
小计								213.316	701.119	0.5134	91.5402
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	1006.48860000
	人工			普工人工费	元	22.366	1.3891	31.07			
				技工人工费	元	47.769	1.3592	64.93			
				高级技工人工费	元	85.28	1.3757	117.32			
	材料			镀锌钢(综合)	t	0.004	4269.03	17.08			
				1.2mm厚香槟色不锈钢 (MT-26)	m2	1.061	207.86	220.54			
				水	m3	0.003	4.62	0.01			
				湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.025	356.2	8.91			
				(CT-01) 10mm厚岩板	m2	1.092	280.95	306.8			
				不锈钢石材挂件 国产304	套	8.921	5.75	51.3			
				不锈钢型材转接件	kg	2.405	20.8	50.02			
				不锈钢石材背栓	个	8.921	2.21	19.72			
				橡胶密封条	m	2.624	1.77	4.64			
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.071	8.85	0.63			
				膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02			
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.57	2.21	7.89			
				电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31			
				云石胶	kg	0.206	17.7	3.65			
				玻璃胶 300ml	支	0.033	10.62	0.35			
				密封胶	kg	0.108	10.62	1.15			
				其他材料费(按百分比计算)	元	3.963	1	3.96			
		机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	171.12	0.51		
项目编码	011205001063			项目名称	舞蹈排练厅兼发布厅全身镜 (MR-02)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-247换	玻璃面砖 墙面 (圆弧形、锯齿形等不规则铺贴块面层、饰面板、隔断;人工*1.15材料*1.05)	100m2	0.01	3566.14	26004.87	0	2243.92	35.6614	260.0487	0	22.4392
020003-32换	石膏板隔墙 墙面 12mm厚石膏板内嵌岩棉条	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218
020003-20换	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3841.38	0	779.39	22.1947	38.4138	0	7.7939
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	675.96	902.96	0	224.02	6.7596	9.0296	0	2.2402
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273
小计								81.7488	337.799	0	38.5224
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	458.07020000
	人工			普工人工费	元	8.504	1.3891	11.81			
				技工人工费	元	18.631	1.3592	25.32			
				高级技工人工费	元	32.429	1.3757	44.61			
	材料			12mm高性能石膏基纤维板	m2	1.06	22	23.32			
				玻璃棉毡 δ=75.0mm	m2	1.05	8.49	8.91			
				100系列轻钢龙骨	m	3.048	11.5	35.05			
				(MR-02) 6+1.14pvb+6mm夹胶银镜	m2	1.03	233.34	240.34			
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.167	8.85	1.48			
				膨胀螺栓(综合)	套	2.116	1.11	2.35			
				U型钉	kg	0.04	14.16	0.57			
				抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.094	0.88	0.08			
				圆钉 L=60mm	kg	0.005	4.87	0.02			
				钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64			
				不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.242	5.13	6.37			
				玻璃胶 300ml	支	1.134	10.62	12.04			
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.62	1	2.62			
		机械									
项目编码	011205001064			项目名称	木纹造声造型板(MT-15)			计量单位	m2		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-58换	成品铝合金防盗网(格棚) 安装	100m2	0.01	3538.16	86994.11	0	5285.97	35.3816	869.9411	0	52.8597
020006-12换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.00281	572.9	1500.38	0	226.62	1.609849	4.2160678	0	0.6368022
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2214.08	51.34	643.57	19.9984	22.1408	0.5134	6.4357
小计								56.989849	896.2979678	0.5134	59.9322022
清单项目综合单价								1013.73341900			
-	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元	7.481	1.3891	10.39				
			技工人工费	元	22.674	1.3592	30.82				
			高级技工人工费	元	11.47	1.3757	15.78				
材料			镀锌钢(综合)	t	0.004	4269.03	17.08				
			1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢收边	m	0.298	13.27	3.95				
			(MT-15) 木纹透声造型板	m2	1	861.95	861.95				
			膨胀螺栓(综合)	套	6.02	1.11	6.68				
			镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.018	1.29	0.02				
			电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31				
			万能胶	kg	0.01	15.49	0.15				
			其他材料费(按百分比计算)	元	4.951	1	4.95				
			机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	171.12	0.51	
项目编码	011205001065			项目名称	戏剧排练厅全身镜 (MR-02)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-247换	玻璃棉毡 墙面	100m2	0.01	3566.14	26004.87	0	2243.92	35.6614	260.0487	0	22.4392
020003-32换	石膏板饰面 墙面	100m2	0.01	1084.36	3682.4	0	471.06	10.8436	36.824	0	4.7106
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3511.63	0	762.9	22.1947	35.1163	0	7.629
020003-24换	玻璃棉毡隔两层 墙面	100m2	0.01	675.96	902.96	0	224.02	6.7596	9.0296	0	2.2402
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273
小计								81.7488	346.2781	0	38.9463
清单项目综合单价								466.97320000			
-	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元	8.504	1.3891	11.81				
			技工人工费	元	18.631	1.3592	25.32				
			高级技工人工费	元	32.429	1.3757	44.61				
材料			玻璃棉毡 δ=75.0mm	m2	1.05	8.49	8.91				
			18mm厚高性能石膏基纤维板	m2	1.06	33	34.98				
			(MR-02) 6+1.14pvb+6mm夹胶银镜	m2	1.03	233.34	240.34				
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.167	8.85	1.48				
			膨胀螺栓(综合)	套	2.116	1.11	2.35				
			U型钉	kg	0.04	14.16	0.57				
			抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.094	0.88	0.08				
			圆钉 L=60mm	kg	0.005	4.87	0.02				
			钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64				
			轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85				
			轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.988	11.06	21.99				
			不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.242	5.13	6.37				
			玻璃胶 300mL	支	1.134	10.62	12.04				
			其他材料费(按百分比计算)	元	2.656	1	2.66				
			机械								
项目编码	011303001018			项目名称	墙面灯槽01 (L型), WD-03			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0035	7013.06	34449.84	0	3578.29	24.54571	120.57444	0	12.524015
小计								24.54571	120.57444	0	12.524015
清单项目综合单价								157.64416500			
-	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元	2.553	1.3891	3.55				
			技工人工费	元	5.594	1.3592	7.6				
			高级技工人工费	元	9.736	1.3757	13.39				
材料			(WD-03) 15mm厚木质扩散吸音板(A级防火)基层板后背衬玻纤透声防火透声布	m2	0.612	192.33	117.71				
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.178	8.85	1.58				
			其他材料费(按百分比计算)	元	1.194	1	1.19				
			机械								
项目编码	011303001019			项目名称	墙面灯槽02 (L型), WD-03			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0045	7013.06	34449.84	0	3578.29	31.55877	155.02428	0	16.102305
小计								31.55877	155.02428	0	16.102305
清单项目综合单价								202.68535500			
-	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元	3.283	1.3891	4.56				
			技工人工费	元	7.193	1.3592	9.78				
			高级技工人工费	元	12.518	1.3757	17.22				
材料			(WD-03) 15mm厚木质扩散吸音板(A级防火)基层板后背衬玻纤透声防火透声布	m2	0.788	192.33	151.56				
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.229	8.85	2.03				
			其他材料费(按百分比计算)	元	1.535	1	1.54				
			机械								
项目编码	011303001020			项目名称	墙面灯槽01 (L型), WD-04			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0035	7013.06	34449.84	0	3578.29	24.54571	120.57444	0	12.524015
小计								24.54571	120.57444	0	12.524015
清单项目综合单价								157.64416500			
-	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元	2.553	1.3891	3.55				
			技工人工费	元	5.594	1.3592	7.6				
			高级技工人工费	元	9.736	1.3757	13.39				
材料			A级木纹装饰板(厚:15mm) (WD-04)	m2	0.612	192.33	117.71				
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.178	8.85	1.58				
			其他材料费(按百分比计算)	元	1.194	1	1.19				
			机械								
项目编码	011303001021			项目名称	墙面灯槽02 (L型), WD-04			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

第 14 页, 共 33 页

020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0045	7013.06	34449.84	0	3578.29	31.55877	155.02428	0	16.102305
小计								31.55877	155.02428	0	16.102305
清单项目综合单价								202.68535500			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	3.283	1.3891	4.56		
				技工人工费		元	7.193	1.3592	9.78		
				高级技工人工费		元	12.518	1.3757	17.22		
	材料			A级木纹装饰板(厚:15mm) (WD-04)		m2	0.788	192.33	151.56		
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.229	8.85	2.03		
				其他材料费(按百分比计算)		元	1.535	1	1.54		
	机械										
项目编码	011105006011			项目名称			金属踢脚线 (MT-26)			计量单位 m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 (MT-26) 零星项目	100m	0.01	644.25	1259.24	0	233.44	6.4425	12.5924	0	2.3344
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.0004	1733.03	5251.57	0	721.17	0.693212	2.100628	0	0.288468
小计								7.135712	14.693028	0	2.622868
清单项目综合单价								24.45160800			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	0.743	1.3891	1.03		
				技工人工费		元	1.626	1.3592	2.21		
				高级技工人工费		元	2.83	1.3757	3.89		
	材料			OT-03 12.5mm厚穿孔硅酸钙板		m2	0.043	46.61	2		
				(MT-26) 1.2mm厚不锈钢, 展开57mm宽		m	1.06	11.85	12.56		
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.007	8.85	0.06		
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.052	1	0.05		
	机械										
项目编码	011105006012			项目名称			金属踢脚线05 (MT-12)			计量单位 m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 (MT-12) 零星项目	100m	0.01	644.25	733.23	0	207.14	6.4425	7.3323	0	2.0714
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.00052	1733.03	2567.11	0	586.95	0.95663256	1.41704472	0	0.3239964
小计								7.39913256	8.74934472	0	2.3953964
清单项目综合单价								18.54387368			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	0.77	1.3891	1.07		
				技工人工费		元	1.686	1.3592	2.29		
				高级技工人工费		元	2.934	1.3757	4.04		
	材料			12mm高性能石膏基纤维板		m2	0.06	22	1.32		
				(MT-12) 1.2mm厚不锈钢, 展开52mm宽		m	1.06	6.9	7.31		
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.01	8.85	0.09		
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.032	1	0.03		
	机械										
项目编码	011105006013			项目名称			金属踢脚线01 (MT-12)			计量单位 m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 (MT-12) 零星项目	100m	0.01	644.25	733.23	0	207.14	6.4425	7.3323	0	2.0714
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.00035	1733.03	5251.57	0	721.17	0.6065605	1.8380495	0	0.2524095
020003-35换	石膏板基层 零星项目 (设计要求多层基层板时, 非首层基层板: 人工*0.8)	100m2	0.000548	1386.43	5251.57	0	629.46	0.75976364	2.87786036	0	0.34494408
小计								7.80882414	12.04820986	0	2.66875358
清单项目综合单价								22.52578758			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	0.813	1.3891	1.13		
				技工人工费		元	1.779	1.3592	2.42		
				高级技工人工费		元	3.097	1.3757	4.26		
	材料			OT-03 12.5mm厚穿孔硅酸钙板		m2	0.097	46.61	4.52		
				(MT-12) 1.2mm厚不锈钢, 展开52mm宽		m	1.06	6.9	7.31		
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.017	8.85	0.15		
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.065	1	0.07		
	机械										
项目编码	011105006014			项目名称			金属踢脚线03 (MT-12)			计量单位 m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 (MT-12) 零星项目	100m	0.01	644.25	733.23	0	207.14	6.4425	7.3323	0	2.0714
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.00035	1733.03	5251.57	0	721.17	0.6065605	1.8380495	0	0.2524095
020003-35换	石膏板基层 零星项目 (设计要求多层基层板时, 非首层基层板: 人工*0.8)	100m2	0.000551	1386.43	2567.11	0	495.24	0.76392293	1.41447761	0	0.27287724
小计								7.81298343	10.58482711	0	2.59668674
清单项目综合单价								20.99449728			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	0.813	1.3891	1.13		
				技工人工费		元	1.78	1.3592	2.42		
				高级技工人工费		元	3.099	1.3757	4.26		
	材料			12mm高性能石膏基纤维板		m2	0.059	22	1.3		
				OT-03 12.5mm厚穿孔硅酸钙板		m2	0.038	46.61	1.77		
				(MT-12) 1.2mm厚不锈钢, 展开52mm宽		m	1.06	6.9	7.31		
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.017	8.85	0.15		
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.05	1	0.05		
	机械										
项目编码	011105006015			项目名称			金属踢脚线02 (MT-12)			计量单位 m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 (MT-12) 零星项目	100m	0.01	644.25	733.23	0	207.14	6.4425	7.3323	0	2.0714
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.00035	1733.03	5251.57	0	721.17	0.6065605	1.8380495	0	0.2524095
020003-35换	石膏板基层 零星项目 (设计要求多层基层板时, 非首层基层板: 人工*0.8)	100m2	0.000551	1386.43	5251.57	0	629.46	0.76392293	2.89361507	0	0.34683246
020003-35换	石膏板基层 零星项目 (设计要求多层基层板时, 非首层基层板: 人工*0.8)	100m2	0.000551	1386.43	2567.11	0	495.24	0.76392293	1.41447761	0	0.27287724
小计								8.57690636	13.47844218	0	2.9435192
清单项目综合单价								24.99886774			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				普工人工费		元	0.892	1.3891	1.24		

工程量清单综合单价分析表

人工	材料	机械	技工人工费			元	1.954	1.3592	2.66		
			高级技工人工费			元	3.402	1.3757	4.68		
			12mm厚高性能石膏基纤维板			m2	0.059	22	1.3		
			OT-03 12.5mm厚穿孔硅酸钙板			m2	0.097	46.61	4.52		
			(MT-12) 1.2mm厚不锈钢, 展开52mm宽			m	1.06	6.9	7.31		
			自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.027	8.85	0.24		
			其他材料费(按百分比计算)			元	0.079	1	0.08		
项目编码		011105006016		项目名称		金属踢脚线02 (MT-02)		计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位		数量		单价		合价	
020002-124换		金属踢脚线02 (MT-02) 1.2mm厚不锈钢, 展开52mm宽		100m		0.01		644.25		2.6877	
020003-22换		墙柱面饰面 型钢龙骨		100m2		0.000401		1999.84		0.24927764	
小计								7.24443584		20.37092738	
清单项目综合单价								0.02058734		2.93697764	
30.57292820											
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
		普工人工费		元		0.754		1.3891		1.05	
		技工人工费		元		1.651		1.3592		2.24	
		高级技工人工费		元		2.873		1.3757		3.95	
人工											
		型钢(综合)		t		0.0002		3269.03		0.65	
		(MT-02) 1.2mm厚不锈钢, 展开89mm宽		m		1.06		18.5		19.61	
		膨胀螺栓(综合)		套		0.109		1.11		0.12	
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg		0.002		7.63		0.02	
		其他材料费(按百分比计算)		元		0.066		1		0.07	
材料											
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班		0.0001		171.12		0.02	
机械											
项目编码		011105006017		项目名称		金属踢脚线06 (MT-12)		计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位		数量		单价		合价	
020002-124换		金属踢脚线06 (MT-12) 1.2mm厚不锈钢, 展开52mm宽		100m		0.01		644.25		2.6877	
020003-35换		石膏板基层 零星项目		100m2		0.0015		1733.03		0.2626	
020003-35换		石膏板基层 零星项目 (设计要求多层基层板时, 非首层基层板: 人工×0.8)		100m2		0.000351		1386.43		0.48663693	
小计								9.52868193		29.93581061	
清单项目综合单价								0		4.01818424	
43.48267678											
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
		普工人工费		元		0.991		1.3891		1.38	
		技工人工费		元		2.171		1.3592		2.95	
		高级技工人工费		元		3.78		1.3757		5.2	
人工											
		12mm厚高性能石膏基纤维板		m2		0.038		22		0.84	
		OT-03 12.5mm厚穿孔硅酸钙板		m2		0.162		46.61		7.55	
		(MT-12) 1.2mm厚不锈钢, 150高		m		1.06		19.91		21.1	
		自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.035		8.85		0.31	
		其他材料费(按百分比计算)		元		0.14		1		0.14	
材料											
机械											
项目编码		011302001031		项目名称		吊顶天棚 (MT-14)		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位		数量		单价		合价	
020004-113换		铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上		100m2		0.01		5472.95		21190.61	
020004-106换		石膏板基层 零星项目		100m2		0.01		5038.88		4989.44	
020004-157换		天棚型钢转换层、反向支撑		t		0.000996		4721.93		4009.2	
小计								109.8213423		265.7936632	
清单项目综合单价								5.60569192		42.75114652	
423.97184392											
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
		普工人工费		元		12.982		1.3891		18.03	
		技工人工费		元		26.311		1.3592		35.76	
		高级技工人工费		元		40.723		1.3757		56.02	
人工											
		型钢(综合)		t		0.001		3269.03		3.27	
		合金钢钻头 20mm		个		0.002		30.97		0.06	
		电焊条 E4303 φ4.0mm		kg		0.022		7.97		0.18	
		氧气(工业用)		m3		0.005		17.33		0.09	
		乙炔气		m3		0.002		13.01		0.03	
		型钢(综合)		t		0.009		3269.03		29.42	
		(MT-14) 2.0mm厚铝板		m2		1.1		189.12		208.03	
		膨胀螺栓(综合)		套		1.745		1.11		1.94	
		六角螺栓(综合)		kg		0.016		6.19		0.1	
		射钉		10个		0.156		0.88		0.14	
		半圆头螺钉(综合)		10个		0.538		2.21		1.19	
		吊杆		kg		1.612		4.87		7.85	
		铝单板配套龙骨		m2		1.05		11.5		12.08	
		其他材料费(按百分比计算)		元		2.632		1		2.63	
材料											
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班		0.005		171.12		0.86	
		电动切割机		台班		0.023		206.98		4.76	
机械											
项目编码		011302004003		项目名称		格栅吊顶 (MT-05)		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位		数量		单价		合价	
020004-117换		金属格栅天棚 井格规格100mm×100mm		100m2		0.01		5760.94		13711.5	
020005-159		天棚面 乳胶漆喷黑、喷灰 每遍		100m2		0.01		514.65		328.42	
020003-6		天棚面挂钢丝网		100m2		0.01		628.95		525.95	
020004-154换		天棚面铺设吸音材料 超细玻璃棉 100mm		100m2		0.01		1385.91		3628.02	
020005-159		天棚面 乳胶漆喷黑、喷灰 每遍		100m2		0.01		514.65		328.42	
020003-6		天棚面挂钢丝网		100m2		0.01		628.95		525.95	
020004-157换		天棚型钢转换层、反向支撑		t		0.000993		4721.93		4009.2	
小计								99.02937649		194.4637356	
清单项目综合单价								10.68384586		36.69182891	
340.86876686											
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
		普工人工费		元		14.077		1.3891		19.55	
		技工人工费		元		22.838		1.3592		31.04	
		高级技工人工费		元		35.205		1.3757		48.43	
人工											
		型钢(综合)		t		0.001		3269.03		3.27	
		膨胀螺栓(综合)		套		0.145		1.11		0.16	
		合金钢钻头 20mm		个		0.002		30.97		0.06	
		电焊条 E4303 φ4.0mm		kg		0.022		7.97		0.18	
		氧气(工业用)		m3		0.005		17.33		0.09	
		乙炔气		m3		0.002		13.01		0.03	
		镀锌铁丝(综合)		kg		0.16		5.35		0.86	
		水		m3		0.00004		4.62		0	
		(MT-05) φ30mm金属格栅, 天然直纹橡木木皮(≥0.35mm 厚)+1.0mm厚铝管(木纹同 WD-01)		m2		1.05		125.66		131.94	

工程量清单综合单价分析表

	材料	50mm厚48kg/m²离心玻璃棉(外包透声玻璃丝布)			m2	1.02	33.45	34.12			
		圆管配套安装龙骨			kg	0.213	4.87	1.04			
		铁件(综合)			kg	0.399	6.16	2.46			
		塑料薄膜			m2	2.2	0.43	0.95			
		U型钉			kg	0.08	14.16	1.13			
		射钉			10个	0.104	0.88	0.09			
		半圆头螺钉(综合)			10个	0.102	2.21	0.23			
		钢丝网 1mm			m2	2.1	4.42	9.28			
		乳胶漆			kg	0.432	15.04	6.5			
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.925	1	1.93			
	机械	交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32			台班	0.005	171.12	0.86			
		电动切割机			台班	0.034	206.98	7.04			
		电动空气压缩机 排气量Q(m³/min) Q=1			台班	0.012	245.04	2.94			
	项目编码	011302001032			项目名称	吊顶天棚(棚42) PT-01			计量单位	m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1169.71	484.22	0	333.74	11.6971	4.8422	0	3.3374
020006-9换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25 (如天棚面安装直线型线条:人工*1.3)	100m	0.001001	622.05	1610.62	0	245.14	0.62267205	1.61223062	0	0.24538514
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.02	573.03	1264.21	0	214.85	11.4606	25.2842	0	4.297
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2064.87	362.77	0	564.55	20.6487	3.6277	0	5.6455
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0732	528.98	352.59	0	157.6	38.721336	25.809588	0	11.53632
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数(遍):2)(实际遍数(遍):2)	100m2	0.01	1577.88	1003.3	0	467.71	15.7788	10.033	0	4.6771
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1494.31	1393.02	0	465.08	14.9431	13.9302	0	4.6508
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1867.89	1393.02	0	563.94	18.6789	13.9302	0	5.6394
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2662.93	2071.32	549.74	847.52	26.6293	20.7132	5.4974	8.4752
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.000946	4721.93	4009.2	782.02	1505.87	4.46694578	3.7927032	0.73979092	1.42455302
小计				163.6474538 123.5752218 6.23719092 49.92865816							
清单项目综合单价				343.38852473							
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	17.249	1.3891	23.96				
		技工人工费	元	37.294	1.3592	50.69					
		高级技工人工费	元	64.689	1.3757	88.99					
	材料		8mm厚硅钙板	m2	2.1	11.14	23.39				
		型钢(综合)	t	0.001	3269.03	3.27					
		白水泥	t	0.007	864.6	6.05					
		腻子粉(成品)	kg	2.245	1.59	3.57					
		水	m3	0.001	4.62	0					
		膨胀螺栓(综合)	套	0.138	1.11	0.15					
		防潮涂料	kg	0.6	16.57	9.94					
		抗碱封底涂料	kg	0.264	16.57	4.37					
		防水无机涂料(P T-01)	kg	0.287	16.57	4.76					
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46					
		贴缝网带	m	8.455	2.92	24.69					
		嵌缝膏	kg	0.49	1.77	0.87					
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.474	8.85	4.19					
		六角螺栓(综合)	kg	0.018	6.19	0.11					
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13					
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.004	1.29	0.01					
		吊杆	kg	0.22	4.87	1.07					
		砂纸	张	0.12	0.42	0.05					
		合金钢钻头 20mm	个	0.002	30.97	0.06					
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.021	7.97	0.17					
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	15.93	16.73					
		铝合金角线 20mm×20mm×1.0mm	m	0.106	14.6	1.55					
		氧气(工业用)	m3	0.005	17.33	0.09					
	乙炔气	m3	0.002	13.01	0.03						
	建筑胶	kg	2.112	7.08	14.95						
	万能胶	kg	0.002	15.49	0.03						
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.239	1	1.24						
	机械	电动切割机	台班	0.027	206.98	5.59					
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32	台班	0.004	171.12	0.68					
项目编码	011302001033			项目名称	吊顶天棚(棚82) PT-01(舞蹈排练厅兼发布厅)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01176	1169.71	484.22	0	333.74	13.7557896	5.6944272	0	3.9247824
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.00352	573.03	1264.21	0	214.85	2.0170656	4.4500192	0	0.756272
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01176	2064.87	362.77	0	564.55	24.2828712	4.2661752	0	6.639108
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.011733	528.98	352.59	0	157.6	6.20652234	4.13693847	0	1.8491208
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数(遍):2)(实际遍数(遍):2)	100m2	0.01176	1577.88	1003.3	0	467.71	18.5558688	11.798808	0	5.5002696
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8,拱(弧)形天棚的基层或面层:人工*1.3)	100m2	0.01176	1942.6	1393.02	0	583.7	22.844976	16.3819152	0	6.864312
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (拱(弧)形天棚的基层或面层:人工*1.3)	100m2	0.01176	2428.26	1393.02	0	712.22	28.5563376	16.3819152	0	8.3757072
020004-20	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	3151.08	2725.76	650.54	1016.62	31.5108	27.2576	6.5054	10.1662
小计				147.7302311 90.36779847 6.5054 44.075722							
清单项目综合单价				288.67920161							
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	15.364	1.3891	21.34				
		技工人工费	元	33.679	1.3592	45.78					
		高级技工人工费	元	58.597	1.3757	80.61					
	材料		8mm厚硅钙板	m2	2.47	11.14	27.52				
		白水泥	t	0.001	864.6	0.86					
		腻子粉(成品)	kg	2.64	1.59	4.2					
		水	m3	0.001	4.62	0					
		防潮涂料	kg	0.705	16.57	11.68					
		抗碱封底涂料	kg	0.046	16.57	0.76					
		防水无机涂料(P T-01)	kg	0.338	16.57	5.6					
		铁件(综合)	kg	0.427	6.16	2.63					
		贴缝网带	m	1.355	2.92	3.96					
		嵌缝膏	kg	0.078	1.77	0.14					
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.557	8.85	4.93					
	六角螺栓(综合)	kg	0.018	6.19	0.11						

工程量清单综合单价分析表

机械	射钉	10个	0.155	0.88	0.14								
	吊杆	kg	0.329	4.87	1.6								
	砂纸	张	0.141	0.42	0.06								
	杉木板材（综合）	m3	0.001	1946.9	1.95								
	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm（跌级）	m2	1.05	19.91	20.91								
	建筑胶	kg	0.372	7.08	2.63								
	方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.061	3.86	0.24								
	其他材料费（按百分比计算）	元	0.895	1	0.9								
	电动切割机	台班	0.031	206.98	6.42								
	项目编码	011302001034	项目名称	吊顶天棚（棚82）PT-01（戏剧排练厅）			计量单位	m2					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.011408	1169.71	484.22	0	333.74	13.34405168	5.52398176	0	3.80730592		
020006-11换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤25（如天棚面安装自直线线条：人工*1.3）	100m	0.008054	689.23	5291.62	0	446.97	5.55105842	42.61870748	0	3.59989638		
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.002417	573.03	1264.21	0	214.85	1.38501351	3.05559557	0	0.51929245		
020005-103	天棚面 清刮腻子 二遍	100m2	0.011408	2064.87	362.77	0	564.55	23.55603696	4.13848016	0	6.4403864		
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.016108	528.98	352.59	0	157.6	8.52080984	5.67951972	0	2.5386208		
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍（实际遍数（遍）：2）（实际遍数（遍）：2）	100m2	0.011408	1577.88	1003.3	0	467.71	18.00045504	11.4456464	0	5.33563568		
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上（设计要求多层基层板时，非首层基层板：人工*0.8，拱（弧）形天棚的基层或面层：人工*1.3）	100m2	0.011408	1942.6	1393.02	0	583.7	22.1611808	15.89157216	0	6.6588496		
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上（拱（弧）形天棚的基层或面层：人工*1.3）	100m2	0.011408	2428.26	1393.02	0	712.22	27.70159008	15.89157216	0	8.12500576		
020004-20	跌级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d (mm) d≥1200	100m2	0.01	3151.08	2725.76	650.54	1016.62	31.5108	27.2576	6.5054	10.1662		
小计								151.7309963	131.5026754	6.5054	47.19119299		
清单项目综合单价								336.93026473					
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
					人工	材料	机械	企业管理费和利润	人工	材料	机械	企业管理费和利润	
		普工人工费	元	15.603	1.3891	21.67							
		技工人工费	元	34.655	1.3592	47.1							
		高级技工人工费	元	60.296	1.3757	82.95							
	材料	8mm厚硅钙板	m2	2.396	11.14	26.69							
		白水泥	t	0.001	864.6	0.86							
		腻子粉(成品)	kg	2.561	1.59	4.07							
		水	m3	0.001	4.62	0							
		防潮涂料	kg	0.684	16.57	11.33							
		抗碱封底涂料	kg	0.032	16.57	0.53							
		防水无机涂料（PT-01）	kg	0.328	16.57	5.43							
		铁件(综合)	kg	0.427	6.16	2.63							
		粘贴网带	m	1.86	2.92	5.43							
		嵌缝膏	kg	0.108	1.77	0.19							
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.54	8.85	4.78							
		六角螺栓（综合）	kg	0.018	6.19	0.11							
		射钉	10个	0.155	0.88	0.14							
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.034	1.29	0.04							
		吊杆	kg	0.329	4.87	1.6							
		砂纸	张	0.137	0.42	0.06							
		杉木板材（综合）	m3	0.001	1946.9	1.95							
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm（跌级）	m2	1.05	19.91	20.91							
		铝合金槽线 20mm×12mm×1.0mm	m	0.854	48.67	41.56							
		建筑胶	kg	0.255	7.08	1.81							
万能胶	kg	0.012	15.49	0.19									
方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.061	3.86	0.24									
其他材料费（按百分比计算）	元	1.716	1	1.72									
机械	电动切割机	台班	0.031	206.98	6.42								
项目编码	011302001035	项目名称	戏剧排练厅侧架转换层及隔声层			计量单位	m2						
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上（设计要求多层基层板时，非首层基层板：人工*0.8）	100m2	0.01	1494.31	1393.02	0	465.08	14.9431	13.9302	0	4.6508		
020004-90换	玻璃纤维吸声板 安装在龙骨上	100m2	0.01	2423.34	3941.88	0	838.36	24.2334	39.4188	0	8.3836		
020004-86换	矿棉板 安装在龙骨上	100m2	0.01	2280.52	4942.99	0	850.62	22.8052	49.4299	0	8.5062		
020004-86换	矿棉板 安装在龙骨上	100m2	0.01	2280.52	2440.21	0	725.48	22.8052	24.4021	0	7.2548		
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上（设计要求多层基层板时，非首层基层板：人工*0.8）	100m2	0.01	1494.31	1393.02	0	465.08	14.9431	13.9302	0	4.6508		
020004-12	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 上人型 主龙骨中距d (mm) d=1100	100m2	0.01	2759.17	3687.45	560.92	954.59	27.5917	36.8745	5.6092	9.5459		
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.035879	4721.93	4009.2	782.02	1505.87	169.4181265	143.8460868	28.05809558	54.02910973		
小计								296.7398265	321.8317868	33.66729558	97.02120973		
清单项目综合单价								749.26011858					
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
					人工	材料	机械	企业管理费和利润	人工	材料	机械	企业管理费和利润	
		普工人工费	元	39.474	1.3891	54.83							
		技工人工费	元	66.716	1.3592	90.68							
		高级技工人工费	元	109.924	1.3757	151.22							
	材料	8mm厚硅钙板	m2	2.1	11.14	23.39							
		型钢(综合)	t	0.038	3269.03	124.22							
		膨胀螺栓(综合)	套	1.11	5.238	5.81							
		合金钢挂文 20mm	个	0.69	30.97	2.79							
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.798	7.97	6.36							
		氧气(工业用)	m3	0.191	17.33	3.31							
		乙炔气	m3	0.077	13.01	1							
		25mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³)，外包黑色透声玻璃丝布	m2	1.05	23.01	24.16							
		50mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³)，外包黑色透声玻璃丝布	m2	1.05	46.61	48.94							
		2mm橡胶隔声毡	m2	1.05	37.17	39.03							
		铁件(综合)	kg	1.7	6.16	10.47							
		六角螺栓（综合）	kg	0.02	6.19	0.12							
		吊杆	kg	0.797	4.87	3.8958							
		杉木板材（综合）	m3	0.0001	1946.9	0.19							
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20.8	21.84							
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.474	8.85	4.19							
		其他材料费（按百分比计算）	元	3.187	1	3.19							
		机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.164	171.12	28.06						
		电动切割机	台班	0.027	206.98	5.59							
		项目编码	011302002003	项目名称	吊顶天棚（棚82）PT-01（合唱排练厅）			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.013137	1169.71	484.22	0	333.74	15.36648027	6.36119814	0	4.38434238	
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.006371	573.03	1264.21	0	214.85	3.65077413	8.05428191	0	1.36880935	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.013186	2064.87	362.77	0	564.55	27.22737582	4.78348522	0	7.4441563	
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.031363	528.98	352.59	0	157.6	16.59039974	11.05826017	0	4.9428088	
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍 (实际遍数(遍):2) (实际遍数(遍):2)	100m2	0.013186	1577.88	1003.3	0	467.71	20.80592568	13.2295138	0	6.16722406	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (设计要求多层基层板时,非自层基层板:人工*0.8,跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.013186	1643.74	1393.02	0	504.62	21.67435564	18.36836172	0	6.65391932	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.013186	2054.68	1393.02	0	613.36	27.09301048	18.36836172	0	8.08776496	
020004-20	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	3151.08	2725.76	650.54	1016.62	31.5108	27.2576	6.5054	10.1662	
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.0055	4721.93	3917.77	782.02	1501.29	25.970615	21.547735	4.30111	8.257095	
小计								189.8897368	129.0288177	10.80651	57.47232017	
清单项目综合单价												387.19738461
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	21.053	1.3891	29.24				
				技工人工费	元	43.22	1.3592	58.74				
				高级技工人工费	元	74.065	1.3757	101.89				
	材料			8mm厚硅钙板	m2	2.769	11.14	30.85				
				型钢(综合)	t	0.006	3269.03	19.61				
				白水泥	t	0.002	864.6	1.73				
				腻子粉(成品)	kg	2.961	1.59	4.71				
				水	m3	0.001	4.62	0				
				铁件(综合)	kg	0.427	6.16	2.63				
				贴缝网带	m	3.622	2.92	10.58				
				嵌缝膏	kg	0.21	1.77	0.37				
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.624	8.85	5.52				
				六角螺栓(综合)	kg	0.018	6.19	0.11				
				不锈钢螺栓 M10×15mm	个	0.803	0.49	0.39				
				射钉	10个	0.155	0.88	0.14				
				吊杆	kg	0.329	4.87	1.6				
				砂纸	张	0.158	0.42	0.07				
				合金钢钻头 20mm	个	0.014	30.97	0.43				
				电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.122	7.97	0.97				
				杉木板材(综合)	m3	0.001	1946.9	1.95				
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(跌级)	m2	1.05	19.91	20.91				
				防水无机涂料 (PT-01)	kg	0.377	16.57	6.25				
				抗碱封底涂料	kg	0.084	16.57	1.39				
				防潮涂料	kg	0.79	16.57	13.09				
				氯气(工业用)	m3	0.029	17.33	0.5				
				乙炔气	m3	0.012	13.01	0.16				
				建筑胶	kg	0.673	7.08	4.76				
				方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.061	3.86	0.24				
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.277	1	1.28				
	机械			电动切割机	台班	0.031	206.98	6.42				
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E≤32	台班	0.025	171.12	4.28				
项目编码	011302001036	项目名称	吊顶天棚 (棚82) PT-01 (大培训教室)					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.011061	1169.71	484.22	0	333.74	12.93816231	5.35595742	0	3.69149814	
020006-11换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤25 (如天棚面安装直线型线条:人工*1.3)	100m	0.010606	689.23	5291.62	0	446.97	7.30997338	56.12292172	0	4.74056382	
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.002122	573.03	1264.21	0	214.85	1.21596966	2.68265362	0	0.4559117	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.011061	2064.87	362.77	0	564.55	22.83952707	4.01259897	0	6.24448755	
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.021211	528.98	352.59	0	157.6	11.22019478	7.47878649	0	3.3428536	
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍 (实际遍数(遍):2) (实际遍数(遍):2)	100m2	0.011061	1577.88	1003.3	0	467.71	17.45293068	11.0975013	0	5.17334031	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (设计要求多层基层板时,非自层基层板:人工*0.8,拱(弧)形天棚的基层或面层:人工*1.3)	100m2	0.011061	1942.6	2544.73	0	641.29	21.4870986	28.14725853	0	7.09330869	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (拱(弧)形天棚的基层或面层:人工*1.3)	100m2	0.011061	2428.26	2544.73	0	769.81	26.85898386	28.14725853	0	8.51486841	
020004-20	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	3151.08	2725.76	650.54	1016.62	31.5108	27.2576	6.5054	10.1662	
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.004712	4721.93	3917.77	782.02	1501.29	22.24973416	18.46053224	3.68487824	7.07407848	
小计								175.0833745	188.7630688	10.19027824	56.4971107	
清单项目综合单价												430.53383226
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	19.093	1.3891	26.52				
				技工人工费	元	39.939	1.3592	54.29				
				高级技工人工费	元	68.521	1.3757	94.26				
	材料			12mm厚高性能石膏基纤维板	m2	2.323	22	51.11				
				型钢(综合)	t	0.005	3269.03	16.35				
				白水泥	t	0.001	864.6	0.86				
				腻子粉(成品)	kg	2.483	1.59	3.95				
				水	m3	0.001	4.62	0				
				防潮涂料	kg	0.663	16.57	10.99				
				抗碱封底涂料	kg	0.028	16.57	0.46				
				防水无机涂料 (PT-01)	kg	0.318	16.57	5.27				
				铁件(综合)	kg	0.427	6.16	2.63				
				贴缝网带	m	2.45	2.92	7.15				
				嵌缝膏	kg	0.142	1.77	0.25				
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.524	8.85	4.64				
				六角螺栓(综合)	kg	0.018	6.19	0.11				
				不锈钢螺栓 M10×15mm	个	0.688	0.49	0.34				
				射钉	10个	0.155	0.88	0.14				
				镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.045	1.29	0.06				
				吊杆	kg	0.329	4.87	1.6				
				砂纸	张	0.133	0.42	0.06				
				合金钢钻头 20mm	个	0.012	30.97	0.37				
				电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.105	7.97	0.84				
				杉木板材(综合)	m3	0.001	1946.9	1.95				
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(跌级)	m2	1.05	19.91	20.91				
				铝合金槽线 20mm×12mm×1.0mm	m	1.124	48.67	54.71				
				氯气(工业用)	m3	0.025	17.33	0.43				
				乙炔气	m3	0.01	13.01	0.13				

工程量清单综合单价分析表

						建筑胶	kg	0.224		7.08		1.59			
						万能胶	kg	0.016		15.49		0.25			
						方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.061		3.86		0.24			
						其他材料费(按百分比计算)	元	2.414		1		2.41			
						电动切割机	台班	0.031		206.98		6.42			
						交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32	台班	0.022		171.12		3.76			
项目编码	011302001037				项目名称	吊顶天棚(棚82) PT-01(小培训教室)				计量单位	m2				
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.012061	1169.71	484.22	0	333.74	14.10787231	5.84017742	0	4.02523814				
020006-11换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤25 (如天棚面安装直线型线条:人工×1.3)	100m	0.009058	689.23	5291.62	0	446.97	6.24304534	47.93149396	0	4.04865426				
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料每遍	100m2	0.004122	573.03	1264.21	0	214.85	2.36202966	5.21107362	0	0.8856117				
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.012061	2064.87	362.77	0	564.55	24.90439707	4.37536897	0	6.80903755				
020005-173	天棚面 板缝贴网带	100m	0.004122	528.98	352.59	0	157.6	2.18045556	1.45337598	0	0.6496272				
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数(遍):2)-防霉涂料	100m2	0.012061	1577.88	1003.3	0	467.71	19.03081068	12.1008013	0	5.64105031				
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上:(设计要求多层基层板时,非首层基层板;人工×0.8,拱(弧)形天棚的基层或面层:人工×1.3)	100m2	0.012061	1942.6	2544.73	0	641.29	23.4296986	30.69198853	0	7.73459869				
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上:(拱(弧)形天棚的基层或面层:人工×1.3)	100m2	0.012061	2428.26	2544.73	0	769.81	29.28724386	30.69198853	0	9.28467841				
020004-20	跌级天棚龙骨 装配式I形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	3151.08	2725.76	650.54	1016.62	31.5108	27.2576	6.5054	10.1662				
020004-157换	大型型钢转换层、反向支撑	t	0.006277	4721.93	3917.77	782.02	1501.29	29.63955461	24.59184229	4.90873954	9.42359733				
小计								182.6959077	190.1457106	11.41413954	58.66829359	442.92405142			
清单项目综合单价															
-	内容	单位	数量					单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普工人工费	元	20.29					1.3891	28.18						
	技工人工费	元	41.644					1.3592	56.6						
	高级技工人工费	元	71.169					1.3757	97.91						
	12mm厚高性能石膏基纤维板	m2	2.533					22	55.73						
	型钢(综合)	t	0.007					3269.03	22.88						
	白水泥	t	0.001					864.6	0.86						
	腻子粉(成品)	kg	2.708					1.59	4.31						
	水	m3	0.001					4.62	0						
	防潮涂料	kg	0.723					16.57	11.98						
	抗碱封底涂料	kg	0.054					16.57	0.89						
	防水无机涂料(PF-01)	kg	0.346					16.57	5.73						
	铁件(综合)	kg	0.427					6.16	2.63						
	贴缝网带	m	0.476					2.92	1.39						
	嵌缝膏	kg	0.028					1.77	0.05						
	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.571					8.85	5.05						
	六角螺栓(综合)	kg	0.018					6.19	0.11						
	不锈钢螺栓 M10×15mm	个	0.916					0.49	0.45						
	射钉	10个	0.155					0.88	0.14						
	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.038					1.29	0.05						
	吊杆	kg	0.329					4.87	1.6						
	砂纸	张	0.145					0.42	0.06						
	合金钢钻头 20mm	个	0.016					30.97	0.5						
	电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.14					7.97	1.12						
	杉木板材(综合)	m3	0.001					1946.9	1.95						
	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(跌级)	m2	1.05					19.91	20.91						
	铝合金槽线 20mm×12mm×1.0mm	m	0.96					48.67	46.72						
	氧气(工业用)	m3	0.033					17.33	0.57						
	乙炔气	m3	0.013					13.01	0.17						
	建筑胶	kg	0.435					7.08	3.08						
	万能胶	kg	0.014					15.49	0.22						
	方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.061					3.86	0.24						
	其他材料费(按百分比计算)	元	2.348					1	2.35						
	电动切割机	台班	0.031					206.98	6.42						
	交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32	台班	0.029					171.12	4.96						
项目编码	011302001038				项目名称	造型GRC吊顶(AP-05)				计量单位	m2				
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
020004-134换	成品GRC饰面板 吊顶+镀锌铁钉(综合) AP-05(100m2	0.01	13085.68	146678.9	748.31	10850.16	130.8568	1466.789	7.4831	108.5016				
020005-173	天棚面 板缝贴网带	100m	0.001001	528.98	352.59	0	157.6	0.52950898	0.35294259	0	0.1577576				
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.000996	4721.93	4009.2	782.02	1505.87	4.70304228	3.9931632	0.77889192	1.49984652				
小计								136.0893513	1471.135106	8.26199192	110.1592041	1725.64565309			
清单项目综合单价															
-	内容	单位	数量					单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普工人工费	元	14.392					1.3891	19.99						
	技工人工费	元	31.002					1.3592	42.14						
	高级技工人工费	元	53.759					1.3757	73.96						
	型钢(综合)	t	0.001					3269.03	3.27						
	膨胀螺栓(综合)	套	0.145					1.11	0.16						
	合金钢钻头 20mm	个	0.002					30.97	0.06						
	电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.022					7.97	0.18						
	氧气(工业用)	m3	0.005					17.33	0.09						
	乙炔气	m3	0.002					13.01	0.03						
	镀锌铁钉(综合)	t	0.015					4269.03	64.04						
	AP-05(20mm厚)GRC板+(0.35mm厚)天然直纹橡木皮	m2	1.03					1327.34	1367.16						
	贴缝网带	m	0.116					2.92	0.34						
	嵌缝膏	kg	0.007					1.77	0.01						
	吊杆	kg	1.612					4.87	7.85						
	连接件	套	4					3.54	14.16						
	其他材料费(按百分比计算)	元	14.566					1	14.57						
	交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32	台班	0.048					171.12	8.21						
项目编码	011302001039				项目名称	天花穿孔孔硅酸钙板(OT-03)				计量单位	m2				
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1169.71	484.22	0	333.74	11.6971	4.8422	0	3.3374				
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料每遍	100m2	0.02	573.03	1264.21	0	214.85	11.4606	25.2842	0	4.297				
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2064.87	362.77	0	564.55	20.6487	3.6277	0	5.6455				
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数(遍):2)-防霉涂料	100m2	0.01	1577.88	1003.3	0	467.71	15.7788	10.033	0	4.6771				
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	2012.02	5257.5	0	795.3	20.1202	52.575	0	7.953				

工程量清单综合单价分析表

020004-154换	天棚面铺嵌吸音材料 超细玻璃棉 100mm [±]	100m2	0.01	1385.91	4983.76	0	615.93	13.8591	49.8376	0	6.1593	
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2662.93	2071.32	549.74	847.52	26.6293	20.7132	5.4974	8.4752	
020004-157换	大棚型钢转换层、反向支撑	t	0.001003	4721.93	4009.2	782.02	1505.87	4.73609579	4.0212276	0.78436606	1.51038761	
小计								124.9298958	170.9341276	6.28176606	42.05488761	
清单项目综合单价								344.20067706				
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	15.048	1.3891	20.9			
		技工人工费				元	29.38	1.3592	39.93			
		高级技工人工费				元	46.588	1.3757	64.09			
	材料	型钢(综合)				t	0.001	3269.03	3.27			
		膨胀螺栓(综合)				套	0.146	1.11	0.16			
		合金钢钻头 20mm				个	0.003	30.97	0.09			
		电焊条 E4303 φ4.0mm				kg	0.022	7.97	0.18			
		氧气(工业用)				m3	0.005	17.33	0.09			
		乙炔气				m3	0.002	13.01	0.03			
		镀锌铁丝(综合)				kg	0.16	5.35	0.86			
		白水泥				t	0.007	864.6	6.05			
		0T-03 12.5mm厚穿孔硅酸钙板				m2	1.05	46.61	48.94			
		腻子粉(成品)				kg	2.245	1.59	3.57			
		水				m3	0.001	4.62	0			
		50mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³)				m2	1.02	46.61	47.54			
		防潮涂料				kg	0.6	16.57	9.94			
		抗碱封底涂料				kg	0.264	16.57	4.37			
		防水无机涂料(PF-01)				kg	0.287	16.57	4.76			
		铁件(综合)				kg	0.4	6.16	2.46			
		塑料薄膜				m2	2.2	0.43	0.95			
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.352	8.85	3.12			
		六角螺栓(综合)				kg	0.018	6.19	0.11			
		射钉				10个	0.153	0.88	0.13			
		吊杆				kg	0.22	4.87	1.07			
		砂纸				张	0.12	0.42	0.05			
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)				m2	1.05	15.93	16.73			
	建筑胶				kg	2.112	7.08	14.95				
	其他材料费(按百分比计算)				元	1.692	1	1.69				
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32				台班	0.005	171.12	0.86			
		电动切割机				台班	0.027	206.98	5.59			
项目编码	011303001022			项目名称			天花灯槽03 (L型)			计量单位		m
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0032	7013.06	2424.51	0	1977.02	22.441792	7.758432	0	6.326464	
020005-139换	大棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.0033	1169.71	484.22	0	333.74	3.860043	1.597926	0	1.101342	
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.0066	573.03	1264.21	0	214.85	3.781998	8.343786	0	1.41801	
020005-103	天棚面 刮腻子 二遍	100m2	0.0033	2064.87	362.77	0	564.55	6.814071	1.197141	0	1.863015	
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.001	528.98	352.59	0	157.6	0.52898	0.35259	0	0.1576	
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数(遍):2)(实际遍数(遍):2)	100m2	0.0033	1577.88	1003.3	0	467.71	5.207004	3.31089	0	1.543443	
小计								42.633888	22.560765	0	12.409874	
清单项目综合单价												
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	4.435	1.3891	6.16			
		技工人工费				元	9.718	1.3592	13.21			
		高级技工人工费				元	16.911	1.3757	23.26			
	材料	白水泥				t	0.002	864.6	1.73			
		腻子粉(成品)				kg	0.741	1.59	1.18			
		水				m3	0.0004	4.62	0			
		8mm厚硅钙板				m2	0.56	11.14	6.24			
		防潮涂料				kg	0.198	16.57	3.28			
		抗碱封底涂料				kg	0.087	16.57	1.44			
		防水无机涂料(PF-01)				kg	0.095	16.57	1.57			
		粘贴网带				m	0.116	2.92	0.34			
		嵌缝膏				kg	0.007	1.77	0.01			
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.007	8.85	1.44			
		砂纸				张	0.04	0.42	0.02			
		建筑胶				kg	0.697	7.08	4.93			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.223	1	0.22			
		机械										
项目编码	011303001023			项目名称			天花灯槽01 (L型)			计量单位		m
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.003201	7013.06	2424.51	0	1977.02	22.44880506	7.76085651	0	6.32844102	
020005-139换	大棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.0033	1169.71	484.22	0	333.74	3.860043	1.597926	0	1.101342	
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.0066	573.03	1264.21	0	214.85	3.781998	8.343786	0	1.41801	
020005-103	天棚面 刮腻子 二遍	100m2	0.0033	2064.87	362.77	0	564.55	6.814071	1.197141	0	1.863015	
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.001001	528.98	352.59	0	157.6	0.52950898	0.35294239	0	0.1577576	
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数(遍):2)(实际遍数(遍):2)	100m2	0.0033	1577.88	1003.3	0	467.71	5.207004	3.31089	0	1.543443	
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.001201	2662.93	2071.32	549.74	847.52	3.19817893	2.48765532	0.66023774	1.01787152	
小计								45.83960897	25.05119742	0.66023774	13.42988014	
清单项目综合单价												
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	4.768	1.3891	6.62			
		技工人工费				元	10.446	1.3592	14.2			
		高级技工人工费				元	18.179	1.3757	25.01			
	材料	8mm厚硅钙板				m2	0.56	11.14	6.24			
		白水泥				t	0.002	864.6	1.73			
		腻子粉(成品)				kg	0.741	1.59	1.18			
		水				m3	0.0004	4.62	0			
		防潮涂料				kg	0.198	16.57	3.28			
		抗碱封底涂料				kg	0.087	16.57	1.44			
		防水无机涂料(PF-01)				kg	0.095	16.57	1.57			
		铁件(综合)				kg	0.048	6.16	0.3			
		粘贴网带				m	0.116	2.92	0.34			
		嵌缝膏				kg	0.007	1.77	0.01			
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.007	8.85	1.44			
		六角螺栓(综合)				kg	0.002	6.19	0.01			
		射钉				10个	0.018	0.88	0.02			
		吊杆				kg	0.026	4.87	0.13			
		砂纸				张	0.04	0.42	0.02			
	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)				m2	0.126	15.93	2.01				
	建筑胶				kg	0.697	7.08	4.93				
	其他材料费(按百分比计算)				元	0.248	1	0.25				

工程量清单综合单价分析表

	机械	电动切割机				台班	0.003	206.98	0.62			
项目编码	011303001024		项目名称		天花灯槽02 (L型)			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.003201	7013.06	8693.83	0	2290.49	22.44880506	27.82894983	0	7.33185849	
020005-139换	大棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.0033	1169.71	484.22	0	333.74	3.860043	1.597926	0	1.101342	
020005-167换	大棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.006599	573.03	1264.21	0	214.85	3.78142497	8.34252179	0	1.41779515	
020005-103	大棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0033	2064.87	362.77	0	564.55	6.814071	1.197141	0	1.863015	
020005-170+020005-171*(-1)换	大棚面 防霉涂料 三遍 (实际遍数(遍):2) (实际遍数(遍):2)	100m2	0.0033	1577.88	1003.3	0	467.71	5.207004	3.31089	0	1.543443	
小计								42.11134803	42.27742862	0	13.25745364	
清单项目综合单价												97.64623029
	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	4.38	1.3891	6.08				
		技工人工费			元	9.597	1.3592	13.04				
		高级技工人工费			元	16.702	1.3757	22.98				
	材料	白水泥			t	0.002	864.6	1.73				
		OT-03 12.5mm厚穿孔硅酸钙板			m2	0.56	46.61	26.1				
		腻子粉(成品)			kg	0.741	1.59	1.18				
		水			m3	0.0004	4.62	0				
		防潮涂料			kg	0.198	16.57	3.28				
		抗碱封底涂料			kg	0.087	16.57	1.44				
		防水无机涂料 (PT-01)			kg	0.095	16.57	1.57				
		自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.163	8.85	1.44				
		砂纸			张	0.04	0.42	0.02				
		建筑胶			kg	0.697	7.08	4.93				
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.419	1	0.42				
	机械											
项目编码	011303001025		项目名称		天花灯槽03 (L型)			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.003202	7013.06	29107.19	0	3311.16	22.45581812	93.20122238	0	10.60233432	
小计								22.45581812	93.20122238	0	10.60233432	
清单项目综合单价												126.25937482
	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	2.336	1.3891	3.24				
		技工人工费			元	5.118	1.3592	6.96				
		高级技工人工费			元	8.907	1.3757	12.25				
	材料	(MT-14) 2.0mm厚铝板			m2	0.48	189.12	90.78				
		自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.163	8.85	1.44				
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.923	1	0.92				
	机械											
项目编码	011108001010		项目名称		地砖与石材过门石 (ST-11)			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-139换	门槛石材铺贴 水泥砂浆粘贴	100m2	0.01	9836.92	47712.55	0	4988.68	98.3692	477.1255	0	49.8868	
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3338.94	231.79	141.77	905.27	33.3894	2.3179	1.4177	9.0527	
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	406.69	598.74	0	137.56	4.0669	5.9874	0	1.3756	
020002-145	楼地面石材底面刷保护液 麻面	100m2	0.01	467.7	718.49	0	159.69	4.677	7.1849	0	1.5969	
020002-8换	花岗岩门槛石 厚度T(mm) T=1.5	10m3	0.005033	1112.14	2331.54	9.66	411.56	5.59740062	0.04861878	0	2.07138148	
020002-9换	素水泥砂浆结合层一道 (内掺建筑胶)	100m2	0.01	1275.05	105.56	0	342.68	12.7505	1.0556	0	3.4268	
小计								158.8504006	505.4059408	1.46631878	67.41018148	
清单项目综合单价												733.13284170
	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	17.423	1.3891	24.2				
		技工人工费			元	37.05	1.3592	50.36				
		高级技工人工费			元	61.269	1.3757	84.29				
	材料	DTA砂浆推缝			t	0.001	888.5	0.89				
		水			m3	0.109	4.62	0.5				
		湿拌地面砂浆 M15			m3	0.022	351.75	7.74				
		DTA砂浆			m3	0.011	994.1	10.94				
		建筑胶			kg	0.025	7.08	0.18				
		LC7.5轻骨料混凝土			m3	0.041	283.19	11.61				
		20mm厚预制水磨石 (ST-11)			m2	1.04	438.79	456.34				
		石材保护液			kg	0.55	23.89	13.14				
		晶面剂			kg	0.039	49.56	1.93				
		素水泥浆			m3	0.001	719.89	0.72				
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.26	1	1.26				
	机械	混凝土振动器 平板式			台班	0.004	12.23	0.05				
		平面水磨石机 功率P (kW) P=3			台班	0.054	26.06	1.41				
项目编码	011108001011		项目名称		卫生间过门石 (ST-11)			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-139换	门槛石材铺贴 水泥砂浆粘贴	100m2	0.01	9836.92	46838.76	0	4944.99	98.3692	468.3876	0	49.4499	
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3338.94	231.79	141.77	905.27	33.3894	2.3179	1.4177	9.0527	
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	406.69	598.74	0	137.56	4.0669	5.9874	0	1.3756	
020002-145	楼地面石材底面刷保护液 麻面	100m2	0.01	467.7	718.49	0	159.69	4.677	7.1849	0	1.5969	
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1261.87	3126.68	0	490.25	12.6187	31.2668	0	4.9025	
020002-10换	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1515.81	921.29	0	447.18	15.1581	9.2129	0	4.4718	
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度(mm):50) (实际厚度(mm):50)	100m2	0.01	2359.53	2072.49	4.89	728.36	23.5953	20.7249	0.0489	7.2836	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.001101	637.76	4206.04	123.08	387.86	0.70217376	4.63085004	0.13551108	0.42703386	
020002-9换	素水泥砂浆结合层一道 (内掺建筑胶)	100m2	0.01	1275.05	91.22	0	341.96	12.7505	0.9122	0	3.4196	
小计								205.3272738	550.62545	1.60211108	81.97963386	
清单项目综合单价												839.53446874
	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	22.765	1.3891	31.62				
		技工人工费			元	50.065	1.3592	68.05				
		高级技工人工费			元	76.802	1.3757	105.66				
	材料	DTA砂浆推缝			t	0.001	888.5	0.89				
		20mm厚预制水磨石 (ST-11)			m2	1.04	438.79	456.34				
		聚合物水泥防水涂料 II型			kg	3.229	9.54	30.8				
		石材保护液			kg	0.55	23.89	13.14				

工程量清单综合单价分析表

材料	建筑胶			kg	0.025	7.08	0.18				
	晶面剂			kg	0.039	49.56	1.93				
	水			m3	0.1	4.62	0.46				
	湿拌地面砂浆 M20			m3	0.026	355.05	9.23				
	DTA砂浆			m3	0.01	994.1	9.94				
	素水泥浆			m3	0.001	719.89	0.72				
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.062	389.95	24.18				
	细石砂增加费			m3	0.062	19.42	1.2				
	其他材料费(按百分比计算)			元	1.814	1	1.81				
	机械	机动翻斗车 装载质量M(t) M=1			台班	0.0004	295.65	0.12			
	混凝土振动器 插入式			台班	0.001	9.98	0.01				
	混凝土振动器 平板式			台班	0.004	12.23	0.05				
	平面水磨石机 功率P(kW) P=3			台班	0.054	26.06	1.41				
项目编码	011108001012			项目名称		其他过门石(ST-11)		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-139换	门槛石材铺贴 水泥砂浆粘贴	100m2	0.01	9836.92	47712.55	0	4988.68	98.3692	477.1255	0	49.8868
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3338.94	231.79	141.77	905.27	33.3894	2.3179	1.4177	9.0527
020002-143	楼地面石材表面刷保护层	100m2	0.01	406.69	598.74	0	137.56	4.0669	5.9874	0	1.3756
020002-145	楼地面石材底面刷保护层 麻面	100m2	0.01	467.7	718.49	0	159.69	4.677	7.1849	0	1.5969
020002-8换	轻钢龙骨石膏板 不上人 龙骨间距900mm	10m3	0.005033	1112.14	2905.02	9.66	440.24	5.59740062	0.04861878		2.21572792
020002-9换	素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶)	100m2	0.01	1275.05	105.56	0	342.68	12.7505	1.0556	0	3.4268
小计								158.8504006	508.2922657	1.46631878	67.55452792
清单项目综合单价											736.16351298
-	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	17.423	1.3891	24.2				
		技工人工费		元	37.05	1.3592	50.36				
		高级技工人工费		元	61.269	1.3757	84.29				
材料	材料	DTA砂浆接缝		t	0.001	888.5	0.89				
		水		m3	0.109	4.62	0.5				
		湿拌地面砂浆 M15		m3	0.022	351.75	7.74				
		DTA砂浆		m3	0.011	994.1	10.94				
		建筑胶		kg	0.025	7.08	0.18				
		LC7.5轻骨料混凝土		m3	0.051	283.19	14.44				
		20mm预制水磨石(ST-11)		m2	1.04	438.79	456.34				
		石材保护液		kg	0.55	23.89	13.14				
		晶面剂		kg	0.039	49.56	1.93				
		素水泥浆		m3	0.001	719.89	0.72				
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.267	1	1.27				
		机械	混凝土振动器 平板式		台班	0.004	12.23	0.05			
	平面水磨石机 功率P(kW) P=3		台班	0.054	26.06	1.41					
项目编码	011108001013			项目名称		淋浴间过门石(ST-11)		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-139换	门槛石材铺贴 水泥砂浆粘贴	100m2	0.01	9836.92	47172.68	0	4961.68	98.3692	471.7268	0	49.6168
020002-143	楼地面石材表面刷保护层	100m2	0.01	406.69	598.74	0	137.56	4.0669	5.9874	0	1.3756
020002-145	楼地面石材底面刷保护层 麻面	100m2	0.01	467.7	718.49	0	159.69	4.677	7.1849	0	1.5969
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1261.87	3126.68	0	490.25	12.6187	31.2668	0	4.9025
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.007273	2290.38	4218.42	12.18	817.87	16.65793374	30.68056966	0.08858514	5.94836851
小计								136.3897337	546.8464687	0.08858514	63.44016851
清单项目综合单价											746.76495605
-	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	16.101	1.3891	22.37				
		技工人工费		元	40.277	1.3592	54.74				
		高级技工人工费		元	43.09	1.3757	59.28				
材料	材料	白水泥		t	0.001	864.6	0.86				
		水		m3	0.024	4.62	0.11				
		湿拌地面砂浆 M20		m3	0.022	355.05	7.81				
		DTA砂浆		m3	0.005	994.1	4.97				
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.073	389.95	28.47				
		细石砂增加费		m3	0.073	19.42	1.42				
		聚合物水泥防水涂料 II型		kg	3.229	9.54	30.8				
		20mm厚预制水磨石(ST-11)		m2	1.04	438.79	456.34				
		石材保护液		kg	0.55	23.89	13.14				
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.125	1	2.13				
		机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.009	9.98	0.09			
项目编码	011205001066			项目名称		电梯门套(MT-02)		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	306.68	2225.35	0	192.43	30.668	222.535	0	19.243
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	118.66	262.42	0	44.52	11.866	26.242	0	4.452
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2214.08	51.34	643.57	19.9984	22.1408	0.5134	6.4357
小计								62.5324	270.9178	0.5134	30.1307
清单项目综合单价											364.09430000
-	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	9.726	1.3891	13.51				
		技工人工费		元	23.704	1.3592	32.22				
		高级技工人工费		元	12.215	1.3757	16.8				
材料	材料	12mm厚高性能石膏基纤维板		m2	1.181	22	25.98				
		镀锌钢(综合)		t	0.004	4269.03	17.08				
		仿铜拉丝不锈钢(青村峰瓷)(MT-02)		m2	1.06	207.86	220.33				
		膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.11	3.02				
		电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.041	7.63	0.31				
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.003	1	3				
		机械	交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32		台班	0.003	171.12	0.51			
项目编码	010802001007			项目名称		木纹透声造型板(MT-15)【管井暗门、消防栓暗门】		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-60换	钢架制作、安装	t	0.015667	2702.52	4473.65	198.5	953.01	42.34038084	10.08007150	3.1098995	14.93080767
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.01	2555.86	4561.55	0	904.41	25.5586	45.6155	0	9.0441
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.01	2555.86	92464.78	0	5299.57	25.5586	924.6478	0	52.9957
020005-159	天棚面 乳胶漆喷黑、喷灰 每遍	100m2	0.01	514.65	328.42	147.02	163.11	5.1465	3.2842	1.4702	1.6311
小计								98.60408084	1043.636175	4.5800995	78.60170767
清单项目综合单价											1225.42206256
-	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	17.312	1.3891	24.05				

工程量清单综合单价分析表

人工	材料	机械	技工人工费			元	43.191	1.3592	58.71		
			高级技工人工费			元	11.521	1.3757	15.85		
			镀锌铁丝 (综合)			kg	0.0002	5.35	0		
			镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm			kg	16.45	3.87	63.66		
			水			m3	0.00002	4.62	0		
			(MT-15) 木纹透声造型板			m2	1.06	861.95	913.67		
			1.2mm厚灰色镀锌钢板			m2	1.06	36.8	39.01		
			电焊条 E4303 φ4.0mm			kg	0.431	7.97	3.44		
			杉木板材 (综合)			m3	0.0002	1946.9	0.39		
			乳胶漆			kg	0.216	15.04	3.25		
			红丹环氧防锈漆			kg	0.106	14.65	1.55		
			油漆溶剂油			kg	0.011	9.73	0.11		
			氧气(工业用)			m3	0.024	17.33	0.42		
			乙炔气			m3	0.014	13.01	0.18		
			万能胶			kg	0.824	15.49	12.76		
			其他材料费(按百分比计算)			元	5.208	1	5.21		
			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32			台班	0.018	171.12	3.08		
			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1			台班	0.006	245.04	1.47		
项目编码		010802001008		项目名称		防水无机涂料面(PT-01)【管井暗门、消防栓暗门】		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.01	2555.86	30570.85	0	2204.88	25.586	305.7085	0	22.0488
020001-60换	门钢架 面层 金属饰面板	t	0.015788	2702.52	4473.65	198.5	953.01	42.66738576	70.6299862	3.133918	15.04612188
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.01	2555.86	4561.55	0	904.41	25.586	45.6155	0	9.0441
020005-159	天棚面 乳胶漆喷黑、喷灰 每遍	100m2	0.01	514.65	328.42	147.02	163.11	5.1465	3.2842	1.4702	1.6311
小计								98.93108576	425.2381862	4.604118	47.7702188
清单项目综合单价								576.54351184			
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	17.371	1.3891	24.13				
			技工人工费	元	43.339	1.3592	58.91				
			高级技工人工费	元	11.554	1.3757	15.89				
	材料		镀锌铁丝 (综合)	kg	0.0002	5.35	0				
			镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	kg	16.577	3.87	64.15				
			水	m3	0.00002	4.62	0				
			1.2mm厚灰色镀锌钢板	m2	1.06	36.8	39.01				
			(CT-01) 10mm厚岩板	m2	1.06	280.95	297.81				
			电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.434	7.97	3.46				
			杉木板材 (综合)	m3	0.0002	1946.9	0.39				
			乳胶漆	kg	0.216	15.04	3.25				
			红丹环氧防锈漆	kg	0.107	14.65	1.57				
			油漆溶剂油	kg	0.011	9.73	0.11				
			氧气(工业用)	m3	0.024	17.33	0.42				
			乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18				
			万能胶	kg	0.824	15.49	12.76				
			其他材料费(按百分比计算)	元	2.132	1	2.13				
		机械		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.018	171.12	3.08			
			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1	台班	0.006	245.04	1.47				
项目编码		010802001009		项目名称		(MT-05)【管井暗门、消防栓暗门】		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-60换	门钢架 面层 金属饰面板	t	0.015778	2702.52	4473.65	198.5	953.01	42.64036056	70.5852497	3.131933	15.03659178
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.01	2555.86	4561.55	0	904.41	25.586	45.6155	0	9.0441
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.01	2555.86	14027.81	0	1377.72	25.586	140.2781	0	13.7772
020005-159	天棚面 乳胶漆喷黑、喷灰 每遍	100m2	0.01	514.65	328.42	147.02	163.11	5.1465	3.2842	1.4702	1.6311
小计								98.90406056	259.7630497	4.602133	39.48899178
清单项目综合单价								402.75823504			
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	17.366	1.3891	24.12				
			技工人工费	元	43.326	1.3592	58.89				
			高级技工人工费	元	11.551	1.3757	15.89				
	材料		(MT-05) φ30mm金属格柵,天然直纹橡木皮(≥0.35mm 厚)+1.0mm厚铝管(木纹) MD-01	m2	1.06	125.66	133.2				
			镀锌铁丝 (综合)	kg	0.0002	5.35	0				
			镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	kg	16.567	3.87	64.11				
			水	m3	0.00002	4.62	0				
			1.2mm厚灰色镀锌钢板	m2	1.06	36.8	39.01				
			电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.434	7.97	3.46				
			杉木板材 (综合)	m3	0.0002	1946.9	0.39				
			乳胶漆	kg	0.216	15.04	3.25				
			红丹环氧防锈漆	kg	0.107	14.65	1.57				
			油漆溶剂油	kg	0.011	9.73	0.11				
			氧气(工业用)	m3	0.024	17.33	0.42				
			乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18				
			万能胶	kg	0.824	15.49	12.76				
			其他材料费(按百分比计算)	元	1.309	1	1.31				
		机械		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.018	171.12	3.08			
			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1	台班	0.006	245.04	1.47				
项目编码		011505002041		项目名称		电梯厅呼叫盒		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	电梯厅呼叫盒	个	1	0	420	0	0	0	420	0	0
小计								0	420	0	0
清单项目综合单价								420.000000			
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码		011302001040		项目名称		天花金属设备带(宽:130mm)		计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上	100m2	0.0066	3544.63	10937.26	0	1484.84	23.394558	72.185916	0	9.799944
020004-8	平轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d (mm) d≥1200	100m2	0.001301	2662.93	2071.32	549.74	847.52	3.46447193	2.69478732	0.71521174	1.10262352
小计								26.85902993	74.88070332	0.71521174	10.90256752
清单项目综合单价								113.35751251			
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	2.794	1.3891	3.88				
			技工人工费	元	6.121	1.3592	8.32				
			高级技工人工费	元	10.653	1.3757	14.66				
	材料		1.2mm厚不锈钢	m2	0.693	92.92	64.39				

工程量清单综合单价分析表

第 24 页, 共 33 页

材料	铁件(综合)		kg	0.052	6.16	0.32		
	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.424	8.85	3.75		
	六角螺栓(综合)		kg	0.002	6.19	0.01		
	射钉		10个	0.02	0.88	0.02		
	吊杆		kg	0.029	4.87	0.14		
	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)		m2	0.137	15.93	2.18		
	万能胶		kg	0.215	15.49	3.33		
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.741	1	0.74		
	机械	电动切割机		台班	0.003	206.98	0.62	
项目编码	011302001041		项目名称	天花金属设备带(宽:150mm)		计量单位	m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上	100m2	0.0015	3544.63	10937.26			2.22726
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0015	1867.89	1961.45	0	592.36	0.88854
020004-13	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.0015	2704.09	3490.76	549.74	929.38	1.39407
小计						12.174915	24.584205	4.50987
清单项目综合单价							42.09360000	
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	人工			普工人工费	元	1.266	1.3891	1.76
				技工人工费	元	2.775	1.3592	3.77
				高级技工人工费	元	4.829	1.3757	6.64
	材料			9mm厚石膏基无机纤维板	m2	0.158	16.5	2.61
				1.2mm厚不锈钢	m2	0.158	92.92	14.68
				铁件(综合)	kg	0.255	6.16	1.57
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.132	8.85	1.17
				六角螺栓(综合)	kg	0.003	6.19	0.02
				吊杆	kg	0.117	4.87	0.57
				杉木板材(综合)	m3	0.00002	1946.9	0.04
				轻钢龙骨上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	0.158	19.03	3.01
				万能胶	kg	0.049	15.49	0.76
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.243	1	0.24
机械	电动切割机		台班	0.004	206.98	0.83		
项目编码	011302001042		项目名称	天棚型钢转换层		计量单位	t	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4721.93	4009.2	782.02	1505.87	1505.87
小计						4721.93	4009.2	1505.87
清单项目综合单价							11019.02000000	
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	人工			普工人工费	元	728.282	1.3891	1011.66
				技工人工费	元	1063.943	1.3592	1446.11
				高级技工人工费	元	1645.825	1.3757	2264.16
	材料			型钢(综合)	t	1.05	3269.03	3432.48
				膨胀螺栓(综合)	套	146	1.11	162.06
				合金钢钻头 20mm	个	2.5	30.97	77.43
				电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	22.249	7.97	177.32
				氧气(工业用)	m3	5.33	17.33	92.37
				乙炔气	m3	2.14	13.01	27.84
				其他材料费(按百分比计算)	元	39.7	1	39.7
机械	交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32		台班	4.57	171.12	782.02		
项目编码	011302001043		项目名称	吊顶风口		计量单位	m2	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-36换	成品装饰风口(带网) 不上人型风口	100m2	0.01	1180.51	26965.53	312.71	1683.01	16.8301
小计						11.8051	269.6553	16.8301
清单项目综合单价							301.41760000	
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	人工			普工人工费	元	1.228	1.3891	1.71
				技工人工费	元	2.692	1.3592	3.66
				高级技工人工费	元	4.682	1.3757	6.44
	材料			成品装饰风口ABS	m2	1.05	253.09	265.74
				圆钉 L=60mm	kg	0.026	4.87	0.13
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.006	13.27	0.08
				聚酯酸乙稀乳液	kg	0.14	7.39	1.03
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.67	1	2.67
机械	电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=0.6		台班	0.013	232.5	3.02		
项目编码	011205001067		项目名称	前场卫生间墙与吊顶交接处(弧形)		计量单位	m2	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料二遍	100m2	0.01	899.33	440.53	0	260	2.6
020005-166换	室内墙柱面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.02	440.97	1149.28	0	174.15	3.483
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1588.91	329.94	0	436.95	4.3695
020005-172	室内墙柱面 板缝粘贴网带	100m	0.072461	407.03	320.54	0	123.74	8.96632414
020005-168+020005-169*(-1)换	室内墙柱面 防霉涂料三遍(实际遍数(遍):2)(实际遍数(遍):2)	100m2	0.01	1213.85	912.1	0	366.81	3.6681
020003-34换	石膏板基层 圆形柱、弧形梁面(设计要求多层基层板时,非首层基层板+人工×0.8)	100m2	0.01	1127.85	1399.02	0	368.4	3.684
020003-34换	石膏板基层 圆形柱、弧形梁面	100m2	0.01	1409.81	1399.02	0	443.02	4.4302
小计						100.7107008	91.01834894	31.20112414
清单项目综合单价							222.93017391	
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	人工			普工人工费	元	10.471	1.3891	14.55
				技工人工费	元	22.97	1.3592	31.22
				高级技工人工费	元	39.94	1.3757	54.95
	材料			白水泥	t	0.006	864.6	5.19
				腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25
				水	m3	0.001	4.62	0
				8mm厚硅钙板	m2	2.2	11.14	24.51
				耐水防霉涂料	kg	0.545	16.57	9.03
				抗碱封底涂料	kg	0.24	16.57	3.98
				防水无机涂料(PT-01)	kg	0.261	16.57	4.32
				贴缝网带	m	7.608	2.92	22.22
				嵌缝膏	kg	0.441	1.77	0.78
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.361	8.85	3.19
				砂纸	张	0.12	0.42	0.05
				建筑胶	kg	1.92	7.08	13.59

工程量清单综合单价分析表

					其他材料费(按百分比计算)	元	0.901	1	0.9		
	机械										
项目编码	011205001068			项目名称	弧形星空水吧窗套 (MT-02)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面“(圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断;人工*1.15材料*1.05)	100m2	0.01	5845.42	23511.9	0	2722.41	58.4542	235.119	0	27.2241
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2477.73	51.34	656.76	19.9984	24.7773	0.5134	6.5676
小计								78.4526	259.8963	0.5134	33.7917
清单项目综合单价								372.65400000			
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	8.161	1.3891	11.34				
			技工人工费	元	17.883	1.3592	24.31				
			高级技工人工费	元	31.119	1.3757	42.81				
	材料		L50x50x5mm热镀锌角钢	kg	4.28	4.87	20.84				
			仿铜拉丝不锈钢(背衬蜂窝) (MT-02)	m2	1.061	207.86	220.54				
			橡胶密封条	m	2.624	1.77	4.64				
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.071	8.85	0.63				
			膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02				
			不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.57	2.21	7.89				
			电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31				
			玻璃胶 300ml	支	0.033	10.62	0.35				
			其他材料费(按百分比计算)	元	1.774	1	1.77				
	机械		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	171.12	0.51				
项目编码	011505001008			项目名称	酒柜			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-6	木工水吧酒柜 固定式水吧酒柜 材料费	m	1	0	1966.38	0	98.32	0	1966.38	0	98.32
小计								0	1966.38	0	98.32
清单项目综合单价								2064.70000000			
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工										
	材料		星空水吧酒柜 材料费	m	1	1966.38	1966.38				
	机械										
项目编码	011505001009			项目名称	星空水吧吧台			计量单位	套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-7	木工水吧吧台 固定式水吧吧台 材料费	套	1	0	90813.27	0	4540.66	0	90813.27	0	4540.66
小计								0	90813.27	0	4540.66
清单项目综合单价								95353.93000000			
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工										
	材料		星空水吧吧台 材料费	套	1	90813.27	90813.27				
	机械										
项目编码	011207003011			项目名称	防火玻璃隔断与墙面链接节点			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-271换	玻璃隔断不嵌面隔断 材料费 安装费 玻璃 材料费(综合)	100m2	0.01	5038.39	15473.95	2678.4	2298.36	50.3839	154.7395	26.784	22.9836
100002-29换	玻璃隔断(综合)	t	0.003775	1196.35	6362.9	46.57	638.06	4.51622125	24.0199475	0.17580175	2.4086765
小计								54.90012125	178.7594475	26.95980175	25.3922765
清单项目综合单价								286.01164700			
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	5.523	1.3891	7.67				
			技工人工费	元	13.521	1.3592	18.38				
			高级技工人工费	元	20.971	1.3757	28.85				
	材料		镀锌钢(综合)	kg	3.774	6.16	23.25				
			3小时防火轻钢龙骨隔墙	m2	1	132.74	132.74				
			钢檩条	t	0.004	0	0				
			铁件(综合)	kg	1.749	6.16	10.77				
			六角螺栓(综合)	kg	0.075	6.19	0.46				
			调平垫铁	kg	0.014	4.59	0.06				
			聚醋酸乙烯乳液	kg	0.321	7.39	2.37				
			环氧树脂胶	kg	0.191	33.63	6.42				
			其他材料费(按百分比计算)	元	2.675	1	2.68				
	机械		交流电焊机 容量E (kVA) E=30	台班	0.001	166.31	0.17				
			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.115	232.5	26.74				
项目编码	011505001010			项目名称	休息室洗手池台			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-9	休息室洗手池台 高850 宽600	m	1	0	1037.18	0	51.86	0	1037.18	0	51.86
小计								0	1037.18	0	51.86
清单项目综合单价								1089.04000000			
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工										
	材料		休息室洗手池台 高850 宽600 材料费	m	1	1037.18	1037.18				
	机械										
项目编码	011501001003			项目名称	舞蹈排练厅演员休息室衣柜			计量单位	套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-14	舞蹈排练厅演员休息室衣柜 舞蹈排练厅演员休息室衣柜 材料费	套	1	0	3544.25	0	177.21	0	3544.25	0	177.21
小计								0	3544.25	0	177.21
清单项目综合单价								3721.46000000			
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工										
	材料		舞蹈排练厅演员休息室衣柜 材料费	套	1	3544.25	3544.25				
	机械										
项目编码	011503001003			项目名称	成品压腿杆 (OT-11)			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	1074.05	2979.5	148.76	443.82	107.405	297.95	14.876	44.382

工程量清单综合单价分析表

第 26 页, 共 33 页

010002-137换	预埋铁件 明式 (预埋铁件 200mm×200mm)	t	0.001496	3099.87	6906.34	730.1	1217.78	4.63740552	10.33188949	1.0922296	1.82179888
小计								112.0424055	308.2818846	15.9682296	46.20379888
清单项目综合单价								482.49631864			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	11.332	1.3891	15.74			
				技工人工费	元	27.75	1.3592	37.72			
				高级技工人工费	元	42.583	1.3757	58.58			
	材料			电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.054	7.63	0.41			
				镀锌钢 (综合)	kg	1.585	6.16	9.76			
				(OT-11) 成品压腿杆	m	1	256.73	256.73			
				钙棒	g	0.7	0.36	0.25			
				氩气	m3	0.35	17.7	6.2			
				不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89			
				环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04			
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.995	1	6			
	机械			氩弧焊机 电流I(A) I=500	台班	0.087	171.98	14.96			
				交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.007	166.31	1.16			
项目编码	010810001001			项目名称	声学布帘 (UP-01)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-79换	成品窗帘安装 平拉布帘	100m2	0.01	723.24	8182.71	0	600.52	7.2324	81.8271	0	6.0052
小计								7.2324	81.8271	0	6.0052
清单项目综合单价								95.06470000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	1.299	1.3891	1.8			
				技工人工费	元	3.251	1.3592	4.42			
				高级技工人工费	元	0.734	1.3757	1.01			
	材料			(UP-01) 布帘(成品)	m2	1	81.42	81.42			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.407	1	0.41			
	机械										
项目编码	011205001069			项目名称	封闭空腔处封堵			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-32换	岩棉板安装 墙面 120mm厚岩棉板 岩棉板	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218
小计								10.8436	25.0474	0	4.1218
清单项目综合单价								40.01280000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	1.127	1.3891	1.57			
				技工人工费	元	2.471	1.3592	3.36			
				高级技工人工费	元	4.303	1.3757	5.92			
	材料			12mm高性能石膏基纤维板	m2	1.06	22	23.32			
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.167	8.85	1.48			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.248	1	0.25			
	机械										
项目编码	011207003012			项目名称	小便斗隔断 (OT-02)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-267换	成品浴厕隔断 小便斗	100m2	0.01	1334.38	43522.19	0	2529.22	13.3438	435.2219	0	25.2922
小计								13.3438	435.2219	0	25.2922
清单项目综合单价								473.85790000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	1.389	1.3891	1.93			
				技工人工费	元	3.043	1.3592	4.14			
				高级技工人工费	元	5.291	1.3757	7.28			
	材料			(OT-02) 32mm厚钢制隔断	m2	1	358.17	358.17			
				尼龙站脚	个	2	13.27	26.54			
				圆形塑料角码 5mm×5mm	个	4	2.65	10.6			
				软塑料线条 宽200mm	m	5.88	6.64	39.04			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.869	1	0.87			
	机械										
项目编码	011207003013			项目名称	卫生间隔断 (OT-02)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-266换	成品浴厕隔断 卫生间	100m2	0.01	4446.37	38650.87	0	3109.14	44.4637	386.5087	0	31.0914
小计								44.4637	386.5087	0	31.0914
清单项目综合单价								462.06380000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	4.625	1.3891	6.42			
				技工人工费	元	10.135	1.3592	13.78			
				高级技工人工费	元	17.637	1.3757	24.26			
	材料			(OT-02) 32mm厚钢制隔断	m2	1	358.17	358.17			
				尼龙站脚	个	0.483	13.27	6.41			
				铝合金门档 40mm×40mm	m	0.572	13.27	7.59			
				铝合金压条 T型	m	0.896	7.96	7.13			
				其他材料费(按百分比计算)	元	7.207	1	7.21			
	机械										
项目编码	011207003014			项目名称	卫生间隔断 (OT-02a)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-266换	成品浴厕隔断 卫生间	100m2	0.01	4446.37	83312.62	0	5342.23	44.4637	833.1262	0	53.4223
小计								44.4637	833.1262	0	53.4223
清单项目综合单价								931.01220000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	4.625	1.3891	6.42			
				技工人工费	元	10.135	1.3592	13.78			
				高级技工人工费	元	17.637	1.3757	24.26			
	材料			(OT-02a) 32mm厚钢制隔断	m2	1	796.46	796.46			
				尼龙站脚	个	0.483	13.27	6.41			
				铝合金门档 40mm×40mm	m	0.572	13.27	7.59			
				铝合金压条 T型	m	0.896	7.96	7.13			
				其他材料费(按百分比计算)	元	15.534	1	15.53			
	机械										
项目编码	011207003015			项目名称	淋浴间隔断 (GL-02)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

第 27 页, 共 33 页

020003-266换	成品浴隔隔断 卫生间	100m2	0.01	4446.37	19286.82	0	2140.94	44.4637	192.8682	0	21.4094
小计								44.4637	192.8682	0	21.4094
清单项目综合单价								258.74130000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	4.625	1.3891	6.42			
			技工人工费	元	10.135	1.3592	13.78				
			高级技工人工费	元	17.637	1.3757	24.26				
	材料			1.6*1.14pvb+6mm夹胶磨砂玻璃 (GL-02)	m2	1	168.14	168.14			
			尼龙站脚	个	0.483	13.27	6.41				
			铝合金门框 40mm×40mm	m	0.572	13.27	7.59				
			铝合金压条 T型	m	0.896	7.96	7.13				
			其他材料费(按百分比计算)	元	3.596	1	3.6				
	机械										
项目编码	011204001001			项目名称	卫生间矮墙处台面 (ST-07)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-78换	窗台板面层 石材饰面板 胶粘贴	10m2	0.1	474.5	3485.9	0	299.86	47.45	348.59	0	29.986
020002-143	楼地面石材表面刷保护层	100m2	0.01	406.69	598.74	0	137.56	4.0669	5.9874	0	1.3756
020002-145	楼地面石材表面刷保护层 麻面	100m2	0.01	467.7	718.49	0	159.69	4.677	7.1849	0	1.5969
020002-10换	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1515.81	921.29	0	447.18	15.1581	9.2129	0	4.4718
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273
020003-32换	石膏板面层 墙面 厚度T(mm) T=12	100m2	0.01	1084.36	5139.49	0	543.91	10.8436	51.3949	0	5.4391
小计								88.4851	427.6296	0	44.7967
清单项目综合单价								560.91140000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	12.986	1.3891	18.04			
			技工人工费	元	30.059	1.3592	40.86				
			高级技工人工费	元	21.509	1.3757	29.59				
	材料			OT-03 12.5mm厚穿孔硅酸钙板	m2	1.06	46.61	49.41			
			水	m3	0.042	4.62	0.19				
			湿拌地面砂浆 M20	m3	0.026	355.05	9.23				
			镀锌钢板0.6mm	m2	1.05	4.42	4.64				
			(ST-07) 20mm厚石英石	m2	1.06	319.35	338.51				
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.167	8.85	1.48				
			U型钉	kg	0.04	14.16	0.57				
			石材保护液	kg	0.55	23.89	13.14				
			专用胶粘剂	kg	4.682	1.77	8.29				
			其他材料费(按百分比计算)	元	2.351	1	2.35				
	机械										
项目编码	011505004008			项目名称	镜箱			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	镜箱安装 材料费	m	1	44.25	576.11	0	40.51	44.25	576.11	0	40.51
小计								44.25	576.11	0	40.51
清单项目综合单价								660.87000000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			镜箱安装 人工费	m	1	44.25	44.25			
	材料			镜箱安装 材料费	m	1	576.11	576.11			
	机械										
项目编码	011505001011			项目名称	洗漱台			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-10	洗漱台 高400,宽590	m	1	0	944.26	0	47.21	0	944.26	0	47.21
小计								0	944.26	0	47.21
清单项目综合单价								991.47000000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料			洗漱台 高400,宽590 材料费	m	1	944.26	944.26			
	机械										
项目编码	011503003005			项目名称	走廊靠墙栏杆			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	1074.05	1618.52	148.76	375.78	107.405	161.852	14.876	37.578
小计								107.405	161.852	14.876	37.578
清单项目综合单价								321.71100000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	11.187	1.3891	15.54			
			技工人工费	元	24.488	1.3592	33.28				
			高级技工人工费	元	42.583	1.3757	58.58				
	材料			不锈钢防撞杆	m	1	123.3	123.3			
			钢丝绳	g	0.7	0.36	0.25				
			氯气	m3	0.35	17.7	6.2				
			不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89				
			环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04				
			其他材料费(按百分比计算)	元	3.174	1	3.17				
	机械			氩弧焊机 电流I (A) I=500	台班	0.087	171.98	14.96			
项目编码	011503003006			项目名称	楼梯间靠墙栏杆			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	1074.05	1362.8	148.76	362.99	107.405	136.28	14.876	36.299
小计								107.405	136.28	14.876	36.299
清单项目综合单价								294.86000000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	11.187	1.3891	15.54			
			技工人工费	元	24.488	1.3592	33.28				
			高级技工人工费	元	42.583	1.3757	58.58				
	材料			φ60×1.5mm 304不锈钢扶手	m	1	98.23	98.23			
			钢丝绳	g	0.7	0.36	0.25				
			氯气	m3	0.35	17.7	6.2				
			不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89				
			环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04				
			其他材料费(按百分比计算)	元	2.672	1	2.67				
	机械			氩弧焊机 电流I (A) I=500	台班	0.087	171.98	14.96			

工程量清单综合单价分析表

项目编码		011503003007		项目名称		楼梯间靠墙栏杆		清单综合单价组成明细		计量单位		m	
编号		名称		单位		数量		单价		合价			
								人工费		材料费		机械费	
								企业管理费和利润		企业管理费和利润			
020006-39换		成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形		10m		0.1		1074.05		1362.8		148.76	
								362.99		107.405		136.28	
										14.876		36.299	

工程量清单综合单价分析表

		人工										
		材料	小便斗扶手 材料费				个	1	78.76	78.76		
		机械										
项目编码	011505002047		项目名称		卫生间L 型辅助扶手				计量单位		个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
BC-12	L 型辅助扶手 材料费	个	1	0	52.79	0	2.64	0	52.79	0	2.64	
小计								0	52.79	0	2.64	
清单项目综合单价								55.43000000				
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料			L 型辅助扶手 材料费		个	1	52.79		52.79		
	机械											
项目编码	011505002048		项目名称		卫生间上翻安全扶手				计量单位		个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
BC-13	上翻安全扶手 材料费	个	1	0	55.88	0	2.79	0	55.88	0	2.79	
小计								0	55.88	0	2.79	
清单项目综合单价								58.67000000				
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料			上翻安全扶手 材料费		个	1	55.88		55.88		
	机械											
项目编码	011207003016		项目名称		OT-13全自动活动隔断				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
020003-274换	成品塑钢隔断 全塑钢板	100m2	0.01	5823.81	61093.15	0	4595.76	58.2381	610.9315	0	45.9576	
小计								58.2381	610.9315	0	45.9576	
清单项目综合单价								715.12720000				
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	6.059	1.3891		8.42		
			技工人工费		元	13.275	1.3592		18.04			
			高级技工人工费		元	23.1	1.3757		31.78			
	材料			OT-13全自动活动隔断		m2	1	589.97		589.97		
			橡胶条 φ20mm		个	6.253	2.33		14.57			
			自攻螺钉 M6×20mm		100个	0.138	6.95		0.96			
			膨胀螺栓(综合)		套	2.182	1.11		2.42			
			玻璃胶 300mL		支	0.14	10.62		1.49			
			其他材料费(按百分比计算)		元	1.524	1		1.52			
	机械											
项目编码	011207003017		项目名称		防火玻璃门(FWG-02)(五金A12)				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
020001-33换	成品全玻璃门扇安装 有框门扇	100m2	0.01	8129.17	445949.83	0	24448.63	81.2917	4459.4983	0	244.4863	
小计								81.2917	4459.4983	0	244.4863	
清单项目综合单价								4785.27630000				
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			高级技工人工费		元	8.063	1.3757		11.09		
			(五金A12)		套	0.066	853.55		56.33			
			普工人工费		元	15.569	1.3891		21.63			
			技工人工费		元	35.736	1.3592		48.57			
	材料			62mm厚防火玻璃(GL-06)全玻璃有框门扇(成品)		m2	1	4379.65		4379.65		
			湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.003	344.88		1.03			
			其他材料费(按百分比计算)		元	22.187	1		22.19			
	机械											
项目编码	010802004036		项目名称		浅色偏白钢质门(五金A12)				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
020001-18换	成品钢质防火门安装 (五金A12),浅色偏白	100m2	0.01	7327.9	117879.45	0	7833.08	73.279	1178.7945	0	78.3308	
小计								73.279	1178.7945	0	78.3308	
清单项目综合单价								1330.40430000				
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			(五金A12)		套	0.417	853.55		355.93		
			普工人工费		元	12.297	1.3891		17.08			
			技工人工费		元	30.796	1.3592		41.86			
			高级技工人工费		元	10.423	1.3757		14.34			
	材料			浅色偏白钢质门-M-14系列		m2	0.983	821		807.04		
			聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.544	10.62		5.78			
			湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.014	344.88		4.83			
			其他材料费(按百分比计算)		元	5.865	1		5.87			
	机械											
项目编码	010802004037		项目名称		木饰面双开门(五金A4)				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
020001-18换	成品钢质防火门安装 (五金A4),门-M-04系	100m2	0.01	7327.9	159865.12	0	9932.36	73.279	1598.6512	0	99.3236	
小计								73.279	1598.6512	0	99.3236	
清单项目综合单价								1771.25380000				
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	12.297	1.3891		17.08		
			技工人工费		元	30.796	1.3592		41.86			
			高级技工人工费		元	10.423	1.3757		14.34			
	材料			(五金A4)		套	0.421	1838.65		774.07		
			门-M-04系列		m2	0.983	821		807.04			
			聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.544	10.62		5.78			
			湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.014	344.88		4.83			
			其他材料费(按百分比计算)		元	7.954	1		7.95			
	机械											
项目编码	010802004038		项目名称		木饰面单开门(五金A2)				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
020001-18换	成品钢质防火门安装 (五金A2),门-M-07系	100m2	0.01	7327.9	332436.85	0	18560.95	73.279	3324.3685	0	185.6095	

工程量清单综合单价分析表

小计					73.279	3324.3685	0	185.6095	
清单项目综合单价					3583.25700000				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08			
		技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86			
		高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34			
	材料	(五金A2)	套	0.362	6874.49	2488.57			
		门-M-07系列	m2	0.983	821	807.04			
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78			
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88	4.83			
		其他材料费(按百分比计算)	元	16.539	1	16.54			
	机械								
项目编码	010802004039		项目名称		浅色偏白钢质门(五金A10)		计量单位 m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
				机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装(五金A10), 浅色偏白	100m2	0.01	7327.9	181518.42	0	11015.03	73.279	1815.1842
				0				0	110.1503
小计					73.279	1815.1842	0	110.1503	
清单项目综合单价					1998.61350000				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08			
		技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86			
		高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34			
	材料	(五金A10)	套	0.217	1237.07	268.44			
		浅色偏白钢质门-M-11系列-25dBA	m2	0.983	1553.98	1527.56			
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78			
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88	4.83			
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.031	1	9.03			
	机械								
项目编码	010802004040		项目名称		浅色偏白钢质门(五金A10)		计量单位 m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
				机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装(五金A10), 浅色偏白	100m2	0.01	7327.9	184521.45	0	11165.18	73.279	1845.2145
				0				0	111.6518
小计					73.279	1845.2145	0	111.6518	
清单项目综合单价					2030.14530000				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08			
		技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86			
		高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34			
	材料	(五金A10)	套	0.242	1237.07	299.37			
		浅色偏白钢质门-M-12系列-35dBA	m2	0.983	1553.98	1527.56			
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78			
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88	4.83			
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.18	1	9.18			
	机械								
项目编码	010802004041		项目名称		浅色偏白钢质门(五金A10)		计量单位 m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
				机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装(五金A10), 浅色偏白	100m2	0.01	7327.9	184521.45	0	11165.18	73.279	1845.2145
				0				0	111.6518
小计					73.279	1845.2145	0	111.6518	
清单项目综合单价					2030.14530000				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08			
		技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86			
		高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34			
	材料	(五金A10)	套	0.242	1237.07	299.37			
		浅色偏白钢质门-M-12系列-40dBA	m2	0.983	1553.98	1527.56			
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78			
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88	4.83			
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.18	1	9.18			
	机械								
项目编码	010802004042		项目名称		浅色偏白钢质门(五金A10)		计量单位 m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
				机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装(五金A11-1), 浅色偏白	100m2	0.01	7327.9	165286.52	0	110203.43	73.279	1652.8652
				0				0	102.0343
小计					73.279	1652.8652	0	102.0343	
清单项目综合单价					1828.17850000				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08			
		技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86			
		高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34			
	材料	(五金A11-1)	套	0.242	798.42	193.22			
		浅色偏白钢质门-M-13系列-25dBA	m2	0.983	1467.02	1442.08			
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78			
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88	4.83			
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.223	1	8.22			
	机械								
项目编码	010802004043		项目名称		浅色偏白钢质门(五金A11-1)		计量单位 m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
				机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装(五金A11-1), 浅色偏白	100m2	0.01	7327.9	172070.19	0	10542.62	73.279	1720.7019
				0				0	105.4262
小计					73.279	1720.7019	0	105.4262	
清单项目综合单价					1899.40710000				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08			
		技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86			
		高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34			
	材料	(五金A11-1)	套	0.326	798.42	260.28			
		浅色偏白钢质门-M-13系列-25dBA	m2	0.983	1467.02	1442.08			
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78			
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88	4.83			
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.561	1	8.56			
	机械								
项目编码	010802004044		项目名称		浅色偏白钢质门(五金A11)		计量单位 m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
				机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

第 31 页, 共 33 页

020001-18换	成品钢质防火门安装 (五金A11), 浅色偏白	100m2	0.01	7327.9	115914.34	0	7734.82	73.279	1159.1434	0	77.3482
小计								73.279	1159.1434	0	77.3482
清单项目综合单价								1309.77060000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08			
				技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86			
				高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34			
	材料			(五金A11)	套	0.435	773.5	336.47			
				浅色偏白钢质门-M-15系列	m2	0.983	821	807.04			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78			
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88	4.83			
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.767	1	5.77			
	机械										
项目编码	010802004045			项目名称	浅色偏白钢质门(五金A10)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 (五金A10), 浅色偏白	100m2	0.01	7327.9	119152.08	0	7896.71	73.279	1191.5208	0	78.9671
小计								73.279	1191.5208	0	78.9671
清单项目综合单价								1343.76690000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08			
				技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86			
				高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34			
	材料			(五金A10)	套	0.229	1237.07	283.29			
				浅色偏白钢质门-M-16系列	m2	0.983	907.96	892.52			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78			
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88	4.83			
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.928	1	5.93			
	机械										
项目编码	010805004004			项目名称	玻璃门(五金C1)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-33换	成品全玻璃门扇安装 有框门扇	100m2	0.01	8129.17	75380.2	0	5920.15	81.2917	753.802	0	59.2015
小计								81.2917	753.802	0	59.2015
清单项目综合单价								894.29520000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	15.569	1.3891	21.63			
				技工人工费	元	35.736	1.3592	48.57			
				高级技工人工费	元	8.063	1.3757	11.09			
	材料			五金C1	套	0.435	848.56	369.12			
				玻璃门-M-18	m2	1	379.94	379.94			
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.003	344.88	1.03			
				其他材料费(按百分比计算)	元	3.75	1	3.75			
	机械										
项目编码	010805001004			项目名称	木饰面电动移门(M-21、M-21.1)(五金B1)			计量单位	樘		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装 有框门扇	樘	1	1565.25	15313.55	0	1179.88	1565.25	15313.55	0	1179.88
小计								1565.25	15313.55	0	1179.88
清单项目综合单价								18058.68000000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	281.047	1.3891	390.4			
				技工人工费	元	703.603	1.3592	956.34			
				高级技工人工费	元	158.838	1.3757	218.51			
	材料			(五金B1)	套	1	6438.35	6438.35			
				成品木饰面电动移门-M-21.1	樘	1	8785.41	8785.41			
				角钢(综合)	kg	4	3.4	13.6			
				其他材料费(按百分比计算)	元	76.19	1	76.19			
	机械										
项目编码	010802004046			项目名称	浅色偏白钢质门(五金A11)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 (五金A11), 浅色偏白	100m2	0.01	7327.9	112841.74	0	7581.19	73.279	1128.4174	0	75.8119
小计								73.279	1128.4174	0	75.8119
清单项目综合单价								1277.50830000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08			
				技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86			
				高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34			
	材料			(五金A11)	套	0.395	773.5	305.53			
				浅色偏白钢质门-M-22	m2	0.983	821	807.04			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78			
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88	4.83			
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.614	1	5.61			
	机械										
项目编码	010802004047			项目名称	木饰面双开门(五金D4)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 (五金D4), 门-FM-06	100m2	0.01	7327.9	195964.78	0	11737.35	73.279	1959.6478	0	117.3735
小计								73.279	1959.6478	0	117.3735
清单项目综合单价								2150.30030000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08			
				技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86			
				高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34			
	材料			(五金D4)	套	0.272	1833.05	498.59			
				门-FM-06系列-30dBA	m2	0.983	1467.02	1442.08			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78			
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88	4.83			
				其他材料费(按百分比计算)	元	9.75	1	9.75			
	机械										
项目编码	010802004048			项目名称	木饰面单开门(五金D4)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020001-18换	成品钢质防火门安装 (五金D4),门-FM-12	100m2	0.01	7327.9	205976.82	0	12237.95	73.279	2059.7682	0	122.3795
小计								73.279	2059.7682	0	122.3795
清单项目综合单价								2255.42670000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08			
				技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86			
				高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34			
	材料			(五金D4)	套	0.326	1833.05	597.57			
				门-FM-12系列-35dB	m2	0.983	1467.02	1442.08			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78			
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88	4.83			
				其他材料费(按百分比计算)	元	10.248	1	10.25			
	机械										
项目编码	010802004049			项目名称	浅色偏白钢质门(五金D4)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 (五金D4),浅色偏白	100m2	0.01	7327.9	144099.83	0	9144.1	73.279	1440.9983	0	91.441
小计								73.279	1440.9983	0	91.441
清单项目综合单价								1605.71830000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08			
				技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86			
				高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34			
	材料			(五金D4)	套	0.29	1833.05	531.58			
				浅色偏白钢质门-FM-16系列	m2	0.983	907.96	892.52			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78			
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88	4.83			
				其他材料费(按百分比计算)	元	7.169	1	7.17			
	机械										
项目编码	010802004050			项目名称	浅色偏白钢质门(五金D3)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 (五金D3),浅色偏白	100m2	0.01	7327.9	126693.84	0	8273.8	73.279	1266.9384	0	82.738
小计								73.279	1266.9384	0	82.738
清单项目综合单价								1422.95540000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08			
				技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86			
				高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34			
	材料			(五金D3)	套	0.378	947.24	358.06			
				浅色偏白钢质门-FM-18系列	m2	0.983	907.96	892.52			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78			
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88	4.83			
				其他材料费(按百分比计算)	元	6.303	1	6.3			
	机械										
项目编码	010802004051			项目名称	浅色偏白钢质门(五金D3-1)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 (五金D3-1),浅色偏白	100m2	0.01	7327.9	121044.86	0	7991.35	73.279	1210.4486	0	79.9135
小计								73.279	1210.4486	0	79.9135
清单项目综合单价								1363.64110000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08			
				技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86			
				高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34			
	材料			(五金D3-1)	套	0.311	972.17	302.34			
				浅色偏白钢质门-FM-19系列	m2	0.983	907.96	892.52			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78			
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	344.88	4.83			
				其他材料费(按百分比计算)	元	6.022	1	6.02			
	机械										
项目编码	011601001010			项目名称	墙面铝合金平台式活动脚手架			计量单位	项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-3	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 内墙面装饰	100m2	55.9213	465.7	107.25	2.11	128.74	26042.54941	5997.559425	117.993943	7199.308162
小计								26042.54941	5997.559425	117.993943	7199.308162
清单项目综合单价								39357.41094000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	8915.141	1.3891	12384.02			
				技工人工费	元	10049.169	1.3592	13658.83			
				高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34			
	材料			铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m	套	0.839	7079.65	5939.83			
				其他材料费(按百分比计算)	元	59.277	1	59.28			
	机械			载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.224	527.45	118.15			
项目编码	011601001011			项目名称	墙面铝合金平台式活动脚手架			计量单位	项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-6	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) 6<H≤8 内墙面装饰	100m2	6.522	512.44	147.48	2.64	143.17	3342.13368	961.86456	17.21808	933.75474
小计								3342.13368	961.86456	17.21808	933.75474
清单项目综合单价								5254.97106000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	1144.181	1.3891	1589.38			
				技工人工费	元	1289.543	1.3592	1752.75			
				高级技工人工费	元						
	材料			铝合金活动平台 1.2m×1.8m×8m	套	0.098	9734.51	953.98			
				其他材料费(按百分比计算)	元	9.522	1	9.52			
	机械			载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.033	527.45	17.41			
项目编码	011601001012			项目名称	天棚铝合金平台式活动脚手架			计量单位	项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-5	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 天棚面装饰	100m2	9.6184	698.83	193.06	1.58	194.69	6721.626472	1856.928304	15.197072	1872.606296
小计								6721.626472	1856.928304	15.197072	1872.606296
清单项目综合单价								10466.35814400			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元	2301.241	1.3891	3196.65				
		技工人工费		元	2593.371	1.3592	3524.91				
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m		套	0.26	7079.65	1840.71				
		其他材料费(按百分比计算)		元	18.371	1	18.37				
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.029	527.45	15.3				
	项目编码	011601001013		项目名称	天棚铝合金平台式活动脚手架		计量单位	项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-8	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) 6< H≤8 天棚面装饰	100m2	3.2218	768.65	265.46	2.11	216.83	2476.43657	855.259028	6.797998	698.582894
小计								2476.43657	855.259028	6.797998	698.582894
清单项目综合单价								4037.07649000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元	847.833	1.3891	1177.72				
		技工人工费		元	955.496	1.3592	1298.71				
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×8m		套	0.087	9734.51	846.9				
		其他材料费(按百分比计算)		元	8.473	1	8.47				
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.013	527.45	6.86				

发包人提供材料一览表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-三至四层
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦剧场前厅
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	10482720.88	
2	措施项目	379858.99	
2.1	安全文明施工	324157.04	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	282003.35	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	42153.69	
2.2	其他措施项目费	55701.95	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	977632.19	
5	含税建安工程造价	11840212.06	
合计		23680424.12	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦剧场前厅

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		梦剧场前厅					10343152.30	0
1-1		地面工程					1780801.49	0
1-1-1	011101B01010	现浇水磨石楼地面（ST-01/ST-02/ST-03）	1. 10mm水磨石面层(研磨、抛光、保护剂施工)，颜色综合考虑，含10*10*铜条分缝条(订制专用引导分缝金属件)，罩面保护及面层结晶处理 2. 抗裂抑制膜 3. 专项加强抗裂界面层 4. 90mm厚抗收缩C30混凝土浇筑(内置配筋Φ8@200间层双向) 5. PE隔离膜 6. 详见I40-01-03-10/20a 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	1315.93	1170.23	1539940.76	0
1-1-2	011106002002	预制水磨石楼地面（ST-11）-旋转楼梯	1. 20mm预制浅色水磨石(ST-11) 2. 10MM厚DTA砂浆粘贴层 3. 20MM厚DSM15砂浆结合层,表面撒水泥粉内置配筋% C8@200间层双向 4. 8MM厚花纹钢板 5. 旋转楼梯钢结构(以结构专业图纸为准) 6. I40-01-04-04/07 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	101.76	1223.42	124495.22	0
1-1-3	011502001004	石材装饰线	1. ST-01/ST-02/ST-03 水磨石 2. 部位;内壳体与地面节点 3. 详见大样节点I40-01-03-03/05 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	169.1	148.19	25058.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦剧场前厅

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 2 页，共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4	011105006018	金属踢脚线	1. 40mm高，1.2mm仿铜拉丝不锈钢踢脚线(MT-02)展开63+5+20+35 2. 1.5mm热镀锌钢板折弯 3. 详见大样节点I40-01-03-06/10B 4. 综合考虑弧形 5. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	914.17	98.02	89606.94	0
1-1-5	011502001005	止水带	1. 现浇水磨石止水带(1.5MM镀锌铁皮) 2. 详见大样节点I40-01-04-04/04 3. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	111.16	15.29	1699.64	0
1-2		天棚工程					2697732.80	0
1-2-1	011302001044	AP-01/AP-02 微粒吸声系统板天棚吊顶	1. 透声涂料5遍(一底两面) 2. AP-01/AP-02 微粒吸声系统板(漂珠板基层(15mm)+微粒吸声涂层(3mm)) 3. 龙骨层填充50MM厚48KG/M³ 玻璃棉外包无纺布 4. 1MM厚镀锌钢丝网固定 5. 主龙骨(承载龙骨)(CB60)≤1200mm、次龙骨CB60≤400mm 6. M8全牙吊杆双向中距≤1200mm,与反向支撑角钢/角钢转换层固定 7. 使用膨胀螺栓将长度100mm40×40×4角码与楼板固定,连接40×40×4角钢反向支撑间隔梅花状布置,40×40×4角钢斜撑(完成面上返≤0.9M),所有焊接钢龙骨防锈漆2遍处理 8. 含反支撑(天棚吊顶反支撑由中标人根据设计及规范要求自行深化,费用综合考虑在天棚清单项目综合单价中,结算时不另行计取或调整); 9. 综合考虑检修口、金属护角收边等 10. 详见大样节点I40-B01-02-01/05 11. 计算规则:按水平投影	m2	1785.22	1306.48	2332354.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦剧场前厅

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 3 页，共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2	011302001045	吊顶天棚 (AP-07)	1. 20mmGRG+金属漆饰面 (AP-07) 2. 镀锌钢骨架、吊杆、GRG专用挂件、螺栓等连接构件 3. 详见大样节点I40-01-04-04/05 4. 综合考虑天棚反向支撑，检修口 5. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	19.82	1818.51	36042.87	0
1-2-3	011302001046	AP-01天棚吊顶侧封板	1. 透声涂料3遍(一底两面) 2. AP-01/AP-02 微粒吸声系统板(漂珠板基层(15mm)+微粒吸声涂层(3mm)) 3. 详见大样节点I40-01-03-08/13E 4. 计算规则：按展开面积计算 5. 含反支撑或镀锌钢骨架(天棚吊顶反支撑由中标人根据设计及规范要求自行深化，费用综合考虑在天棚清单项目综合单价中，结算时不另行计取或调整)； 6. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	129.98	1134.48	147459.71	0
1-2-4	011303001026	灯槽	1. 灯槽(规格综合考虑) 2. 透声涂料3遍(一底两面) 3. AP-01/AP-02 微粒吸声系统板(漂珠板基层(15mm)+微粒吸声涂层(3mm)) 4. 龙骨层填充50MM厚48KG/M³ 玻璃棉外包无纺布 5. 1MM厚镀锌钢丝网固定 6. 详见大样节点I40-B01-02-01/05 7. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	515.71	292.98	151092.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦剧场前厅

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 4 页，共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5	011302001047	吊顶风口	1. 吊顶风口、包含各种形式的风口、侧边风口、烟口等 2. 综合考虑ABS材质及图纸所需连接件, 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	76.05	301.43	22923.75	0
1-2-6	010608001002	转换层	1、镀锌型钢材 2、当吊顶完成面距上层楼板底≥2500mm时,吊杆与吊顶钢结构转换层连接 3、其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	t	0.678	11592.21	7859.52	0
1-3		墙面工程					5768379.69	0
1-3-1	011205001070	木纹透声造型板(MT-15)	1. MT-15 木纹透声造型板:天然直纹橡木木皮(0.6mm 厚)+3.0mm 厚铝管(木纹同 WD-01直径:25mm/40mm/50mm; 底板:10mm微孔背板基层(无机基层板) 2. 1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢收边(MT-02) 3. 内填50厚48KG/M³ 玻璃丝棉, 外包14*16密实玻璃丝布 4. 面板内部构建全部喷黑处理 5. 含镀锌钢龙骨(延伸至楼板底), L型铝角码、铝合金加强筋、膨胀螺栓(综合考虑) 6. 镀锌自攻自钻燕尾螺丝 M5. 5X38, 捆绑钢丝绑线固定镀锌钢丝网 7. 综合考虑各种弧形墙面 8. 详见节点大样I40-01-03-06/10A、10B 9. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	1441.36	1201.52	1731822.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦剧场前厅

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 5 页，共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-2	011205001071	木纹透声造型板-圆管(MT-15)-【墙面回风】	1. MT-15木纹透声造型圆管:天然直纹橡木木皮(≥0.6mm 厚)+3.0mm 厚铝管(木纹同 WD-01直径:25mm/40mm/50mm) 2. 1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢收边(MT-02) 3. 风口内部空间喷黑处理 4. 含镀锌钢龙骨(延伸至楼板底), L型铝角码、铝合金加强筋、膨胀螺栓(综合考虑) 5. 详见节点大样I40-B01-02-02/13 6. 综合考虑各种弧形墙面 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	52.92	781.83	41374.44	0
1-3-3	011205001072	墙面装饰板(MT-15)-仅背板	1. MT-15 木纹铝板底板:10mm微孔背板基层(无机基层板) 2. 1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢收边(MT-02) 3. 内填50厚48KG/M³ 玻璃丝棉, 外包14*16密实玻璃丝布 4. 面板内部构建全部喷黑处理 5. 含镀锌钢龙骨(延伸至楼板底), L型铝角码、铝合金加强筋、膨胀螺栓(综合考虑) 6. 镀锌自攻自钻燕尾螺丝M5.5X38, 捆绑钢丝绑线固定镀锌钢丝网 7. 综合考虑各种弧形墙面 8. 详见节点大样I40-01-03-06/10A、10B 9. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	259.01	814.41	210940.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦剧场前厅

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 6 页，共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-4	011205001073	内23D改GRG+金属漆(AP-03)	1. AP-03 (20mm厚)GRG板+(1mm厚)金属漆饰面 2. 镀锌GRG产品预埋件, 纵横间距不大于600mm 3. 50×50×4mm热镀锌角钢横龙骨, 间距根据GRG分块且不大于600mm, 4. 40×80×4mm热镀锌方钢主龙骨间距1200mm, 与壳体钢网架用 50×50×5mm热镀锌方钢抱箍连接、膨胀螺栓(综合考虑) 5. 综合考虑各种弧形墙面 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	1032.85	1898.61	1960979.34	0
1-3-5	010808002001	墙面装饰板【弧形】	1. 1.2mm仿铜拉丝不锈钢(MT-02) 2. 15mm蜂窝板基层 3. 热镀锌角钢骨架、专用金属干挂件 4. 详见大样节点I40-01-03-14/32 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	192.12	505.68	97151.24	0
1-3-6	010808002002	电梯门套	1. 1.2mm仿铜不锈钢装饰板(MT-02) 2. 12mm石膏基高性能纤维板 3. 镀锌钢骨架 4. 详见大样节点I40-B01-02-01/01 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	34.5	419.73	14480.69	0
1-3-7	011205001074	墙面装饰板【电梯门头】	1. 1mm定制激光彩绘不锈钢金属板(MT-10) 2. 镀锌钢骨架、镀锌干挂件 3. 详见大样节点I40-B01-02-01/04 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	11.75	313.46	3683.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦剧场前厅

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 7 页，共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-8	011205001075	墙面装饰板【门头饰面】	1. 13mmA 级木饰面(WD-01) 2. 12mm阻燃板基层 3. 15mm水泥砂浆找平 4. 部位:门头饰面 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	28	303.75	8505	0
1-3-9	011205001076	墙面装饰板【门头饰面】	1. 1. 2mm仿铜不锈钢装饰板(MT-02) 2. 12mm阻燃板基层 3. 15mm水泥砂浆找平 4. 部位:门头饰面 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	9.5	372.77	3541.32	0
1-3-10	010808002003	金属门窗套	1. 10mm仿铜不锈钢装饰板(MT-02) 2. 12mm阻燃板基层 3. 热镀锌方管、角钢等钢骨架综合考虑 4. 部位:门窗套 5. 详见节点大样140-01-01-12/03 6. 含建筑物超高增加费 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	20.62	1752.25	36131.4	0
1-3-11	011205001077	墙、柱面装饰板	1. 1. 2mm仿铜拉丝不锈钢装饰板(MT-02) 2. 镀锌钢骨架 3. 内填50厚48KG/M³ 玻璃丝棉, 外包14*16密实玻璃丝布 4. 镀锌自攻自钻燕尾螺丝M5. 5X38捆绑钢丝绑线固定镀锌钢丝网 5. 部位:成品LED屏、信息发布屏、指示牌 6. 详见大样:I40-01-03-03/05A(末端点位节点)、I40-B01-02-01/02(发布屏节点图) 7. 计算规则:按框外围投影面积计算 8. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	12.16	680.05	8269.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦剧场前厅

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 8 页，共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-12	010802001010	木纹透声造型板(MT-15)【管井暗门、消防栓暗门】	1. MT-15 木纹透声造型板： 天然直纹橡木木皮(0.6mm厚)+3.0mm 厚铝管(木纹同 WD-01直径：25mm/40mm/50mm；底板：10mm微孔背板基层(无机基层板) 2. 1.2mm厚灰色镀锌钢板 3. 门后相邻外露墙面均涂哑光黑漆 4. 含镀锌钢龙骨(延伸至楼板底)，L型铝角码、铝合金加强筋、天地轴(带轴承) 5. 详见节点大样I40-B01-02-02/8、9、10 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	92.78	1226.55	113799.31	0
1-3-13	011205001078	金属板栏板【(圆弧形)】	1. 10mm厚艺术不锈钢实心板(MT-03) 2. 含镀锌钢骨架 3. 详见大样节点I40-01-04-04/04 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	230.75	1313.31	303046.28	0
1-3-14	010608002001	高强螺栓	1. 直径15mm穿墙螺纹钢筋(不锈钢材质) 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	16568	59.99	993914.32	0
1-3-15	010608002002	高强螺栓	1. M15不锈钢化学锚栓 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	2272	56.44	128231.68	0
1-3-16	010607010001	预埋件	1. 镀锌钢板预埋件 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	t	10.84	10379.05	112508.9	0
1-4		其它工程					96238.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦剧场前厅

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 9 页，共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-1	011503001004	玻璃栏板【弧形】	1. 高度:1100mm 2. 玻璃规格:8+8钢化夹胶玻璃栏板【弧形】 3. Φ 40mm仿铜拉丝不锈钢(扶手)(MT-02)、顶部仿铜拉丝不锈钢(扶手)收边 4. 扶手立柱、泡沫密封条、耐候密封胶等满足安装要求 5. 详见大样节点I40-01-03-02/02 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	26.4	1367.26	36095.66	0
1-4-2	011503003008	不锈钢扶手【弧形】	1、 Φ 40mm仿铜拉丝不锈钢(扶手)(MT-02) 2、扶手支架厚度5mm 3、详见大样节点I40-01-04-04/06 4、其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	122.62	490.48	60142.66	0
2		原位标准示范段					139568.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦剧场前厅

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 10 页，共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	011302001048	AP-01/AP-02 微粒吸声系统板天棚吊顶	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 透声涂料3遍(一底两面) 3. AP-01/AP-02 微粒吸声系统板(漂珠板基层(15mm)+微粒吸声涂层(3mm)) 4. 龙骨层填充50MM厚48KG/M³ 玻璃棉外包无纺布 5. 1MM厚镀锌钢丝网固定 6. 主龙骨(承载龙骨)(CB60)≤1200mm、次龙骨CB60≤400mm 7. M8全牙吊杆双向中距≤1200mm, 与反向支撑角钢/角钢转换层固定 8. 使用膨胀螺栓将长度100mm40×40×4角码与楼板固定, 连接40×40×4角钢反向支撑间隔梅花状布置, 40×40×4角钢斜撑(完成面上返≤0.9M), 所有焊接钢龙骨防锈漆2遍处理 9. 含反支撑(天棚吊顶反支撑由中标人根据设计及规范要求自行深化, 费用综合考虑在天棚清单项目综合单价中, 结算时不另行计取或调整); 10. 综合考虑检修口、金属压条收边等	m2	33.62	1306.52	43925.2	0
2-2	011303001027	灯槽	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 灯槽(规格综合考虑) 3. 透声涂料3遍(一底两面) 4. AP-01/AP-02 微粒吸声系统板(漂珠板基层(15mm)+微粒吸声涂层(3mm)) 5. 龙骨层填充50MM厚48KG/M³ 玻璃棉外包无纺布 6. 1MM厚镀锌钢丝网固定 7. 详见大样节点I40-B01-02-01/05 8. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	4.74	292.55	1386.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦剧场前厅

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 11 页，共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	011302001049	AP-01天棚吊顶侧封板	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 透声涂料3遍(一底两面) 3. AP-01/AP-02 微粒吸声系统板(漂珠板基层(15mm)+微粒吸声涂层(3mm)) 4. 详见大样节点I40-01-03-08/13E 5. 计算规则:按展开面积计算 6. 含反支撑或镀锌钢骨架(天棚吊顶反支推由中标人根据设计及规范要求自行深化, 费用综合考虑在天棚清单项目综合单价中, 结算时不另行计取或调整); 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	2.65	1136.03	3010.48	0
2-4	011302001050	吊顶风口	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 吊顶风口、包含各种形式的风口、侧边风口、烟口等 3. 综合考虑ABS材质及图纸所需连接件, 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	1	301.43	301.43	0
2-5	011101B001011	现浇水磨石楼地面 (ST-01/ST-02/ST-03)	1. 10mm水磨石面层(研磨、抛光、保护剂施工), 颜色综合考虑, 含10*10*铜条分缝条(订制专用引导分缝金属件), 罩面保护及面层结晶处理 2. 抗裂抑制膜 3. 专项加强抗裂界面层 4. 90mm厚抗收缩C30混凝土浇筑(内置配筋Φ8@200间层双向) 5. PE隔离膜 6. 详见I40-01-03-10/20a 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	27.37	1170.32	32031.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦剧场前厅

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 12 页，共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	011205001079	内23D改GRG+金属漆（AP-03）	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. AP-03（20mm厚）GRG板+（1mm厚）金属漆饰面 3. 镀锌GRG产品预埋件，纵横间距不大于600mm 4. 50×50×4mm热镀锌角钢横龙骨，间距根据GRG分块且不大于600mm， 5. 40×80×4mm热镀锌方钢主龙骨间距1200mm，与壳体钢网架用50×50×5mm热镀锌方钢抱箍连接、膨胀螺栓（综合考虑） 6. 综合考虑各种弧形墙面 7. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	18	1898.61	34174.98	0
2-7	011502001006	石材装饰线	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. ST-01/ST-02/ST-03 水磨石 3. 部位：内壳体与地面节点 4. 详见大样节点I40-01-03-03/05 5. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	5	148.19	740.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦剧场前厅

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 13 页，共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	011205001080	木纹透声造型板 (MT-15)	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. MT-15 木纹透声造型板:天然直纹橡木木皮(0.6mm 厚)+3.0mm 厚铝管(木纹同 WD-01直径:25mm/40mm/50mm; 底板:10mm微孔背板基层(无机基层板) 3. 1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢收边 (MT-02) 4. 内填50厚48KG/M³ 玻璃丝棉, 外包14*16密实玻璃丝布 5. 面板内部构建全部喷黑处理 6. 含镀锌钢龙骨(延伸至楼板底), L型铝角码、铝合金加强筋、膨胀螺栓(综合考虑) 7. 镀锌自攻自钻燕尾螺丝 M5. 5X38, 捆绑钢丝绑线固定镀锌钢丝网 8. 综合考虑各种弧形墙面 9. 详见节点大样I40-01-03-06/10A、10B 10. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	10.06	1201.53	12087.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦剧场前厅

第 14 页，共 15 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	011205001081	墙面装饰板(MT-15)-仅背板	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. MT-15 木纹铝板底板：10mm微孔背板基层(无机基层板) 3. 1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢收边(MT-02) 4. 内填50厚48KG/M³ 玻璃丝棉, 外包14*16密实玻璃丝布 5. 面板内部构建全部喷黑处理 6. 含镀锌钢龙骨(延伸至楼板底), L型铝角码、铝合金加强筋、膨胀螺栓(综合考虑) 7. 镀锌自攻自钻燕尾螺丝 M5.5X38, 捆绑钢丝绑线固定镀锌钢丝网 8. 综合考虑各种弧形墙面 9. 详见节点大样I40-01-03-06/10A、10B 10. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	11.34	814.41	9235.41	0
2-10	011105006019	金属踢脚线	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 40mm高, 1.2mm仿铜拉丝不锈钢踢脚线(MT-02) 展开63+5+20+35 3. 1.5mm热镀锌钢板折弯 4. 详见大样节点I40-01-03-06/10B 5. 综合考虑弧形 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	11.15	98.47	1097.94	0
2-11	010608002003	高强螺栓	1. 直径15mm穿墙螺纹钢筋(不锈钢材质) 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	15	59.99	899.85	0
2-12	010608002004	高强螺栓	1. M15不锈钢化学锚栓 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	5	56.44	282.2	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦剧场前厅
标 段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					379858.99
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	324157.04
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	282003.35
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	42153.69
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	55701.95
1-9-1	011601001014	天棚铝合金平台式活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	19426.06	19426.06
1-9-2	011601001015	墙面铝合金平台式活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	36275.89	36275.89
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							379858.99

注:措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目,其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦剧场前厅
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦剧场前厅
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计						0.00						

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦剧场前厅
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦剧场前厅
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	977632.19
合计					977632.19

总承包服务费计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦剧场前厅
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段-梦剧场前厅			标段:		国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段			m2	
项目编码	011101B001010		项目名称		现浇水磨石楼地面 (ST-01/ST-02/ST-03)			计量单位			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
BC-2	按设计艺术图案放样	m2	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				548.67	0	0	145.19	548.67	0	0	145.19
020002-25+020002-26Z#(-5)	水磨石楼地面 带嵌条分色 厚度T(mm) T=15(实际厚度 (mm) :10)(实际厚度 (mm) :10)	100m2	0.01	7183.03	1670.52	382.01	2011.6	71.8303	16.7052	3.8201	20.116
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3338.94	231.79	141.77	905.27	33.3894	2.3179	1.4177	9.0527
080007-101	楼地面石材表面刷保护层	100m2	0.01	467.69	598.74	0	153.7	4.6769	5.9874	0	1.537
020002-131换	订制专用引导分缝金属件	100m	0.001637	1004.64	6952.33	0	613.47	1.64459568	11.38096421	0	1.00425039
020002-16+020002-17#4换	抗收缩混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度 (mm) :50)(实际厚度 (mm) :50)	100m2	0.01	2359.53	2241.13	4.89	736.79	23.5953	22.4113	0.0489	7.3679
020002-8换	抗收缩混凝土垫层	10m3	0.004003	1112.14	4535.89	9.66	521.78	4.45189642	45.3589003	0.0386898	2.08868534
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ (mm) 0<φ ≤10	t	0.003951	560.58	3400.3	21.4	319.89	2.21485158	13.4345853	0.0845514	1.26388539
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ (mm) 0<φ ≤10	t	0.003951	1145.19	48.63	0	305.48	4.52464569	0.19213713	0	1.20695148
020002-71换	拆除外墙	100m2	0.01	166.03	2874.57	0	187.67	1.6603	28.7457	0	1.8767
020002-71换	拆除外墙	100m2	0.01	166.03	12935.02	0	690.69	1.6603	129.3502	0	6.9069
020003-2	界面处理剂	100m2	0.01	310.6	113.47	0	87.87	3.106	1.1347	0	0.8787
020003-56	拉条、甩毛增加费	100m2	0.01	459.63	12.53	0	122.26	4.5963	0.1253	0	1.2226
010004-79	基层处理	100m2	0.01	307.39	501.19	0	106.4	3.0739	5.0119	0	1.064
小计								709.0946894	254.9544543	5.40992038	200.7762726
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	按设计艺术图案放样 人工费		m2	1	548.67	548.67				
		普工人工费		元	18.019	1.3891	25.03				
		技工人工费		元	41.923	1.3592	56.98				
		高级技工人工费		元	56.997	1.3757	78.41				
	材料	铜条T型 10mm×10mm(MT-04)		m	0.173	64.35	11.13				
		镀锌铁丝 (综合)		kg	0.036	5.35	0.19				
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.091	413.55	37.63				
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷		t	0.004	3333.63	13.33				
		PE隔离膜		m2	1.08	26.55	28.67				
		抗裂抑浆膜		m2	1.08	119.47	129.03				
		普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装		t	0.009	346.9	3.12				
		石蜡		kg	0.027	5.13	0.14				
		金卵石(综合)		块	0.33	7.96	2.63				
		浮法白色玻璃(国产) δ=5.0mm		m2	0.053	19.71	1.04				
		松节油		kg	0.15	7.08	1.06				
		草酸99.2%		kg	0.079	4.96	0.39				
		界面处理剂		kg	0.5	2.21	1.11				
		石材保护液		kg	0.25	23.89	5.97				
		基层处理剂 (防水专用)		kg	0.51	9.73	4.96				
		结构胶 500ml		支	0.006	28.76	0.17				
		晶面剂		kg	0.039	49.56	1.93				
		水		m3	0.134	4.62	0.62				
		素水泥浆		m3	0.001	719.89	0.72				
		湿拌抹灰砂浆 M20		m3	0.0004	356.2	0.14				
		抗收缩混凝土添加剂		m3	0.091	29.13	2.65				
		1:2白水泥彩色石子浆		m3	0.012	637.17	7.65				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.648	1	0.65				
			机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.004	227.15	0.91		
混凝土振动器 平板式				台班	0.007	12.23	0.09				
钢筋调直机 直径D (mm) D=14				台班	0.001	36.2	0.04				
钢筋切断机 直径D (mm) D=40				台班	0.0004	35.59	0.01				
钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40				台班	0.001	21.38	0.02				
平面水磨石机 功率P (kW) P=3				台班	0.162	26.06	4.22				
项目编码	011106002002		项目名称	预制水磨石楼地面 (ST-11)-旋转楼梯			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
020002-92换	楼梯预制水磨石块 水泥砂浆粘贴 (螺旋形、弧形楼梯的块料面层:人工*1.2材料*1.1)	100m2	0.007772	10186.34	72375.73	131.97	6323.73	79.16823448	562.5041736	1.02567084	49.14802956
020002-84换	楼梯水泥砂浆面层 厚度T(mm) T=20 (螺旋形、弧形楼梯整体面层:人工*1.1材料*1.05)	100m2	0.007772	2451.03	1043.12	0	700.75	19.04940516	8.10712864	0	5.446229
020002-77换	楼地面金属复合地板 (阶梯教室、体育看台梯级面层:人工*1.1)	100m2	0.01	3190.42	43683.74	0	3028.43	31.9042	436.8374	0	30.2843
小计								130.1218396	1007.448702	1.02567084	84.87858556
清单项目综合单价								1223.47477124			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	13.712	1.3891	19.05				
		技工人工费		元	28.793	1.3592	39.14				
		高级技工人工费		元	52.285	1.3757	71.93				
		20mm厚预制水磨石 (ST-11)		m2	1.237	438.79	542.78				
	材料	白水泥		t	0.0001	864.6	0.09				
		水		m3	0.069	4.62	0.32				
		湿拌地面砂浆 M15		m3	0.023	351.75	8.09				
		8MM厚花纹钢板		m2	1.05	390.56	410.09				
		铝合金压条(综合)		m	1.5	3.54	5.31				
		胶粘剂		kg	1	20.35	20.35				
		DTA砂浆		m3	0.017	994.1	16.9				
		石蜡		kg	0.031	5.13	0.16				
		草酸99.2%		kg	0.012	4.96	0.06				
		素水泥浆		m3	0.001	719.89	0.72				
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.512	1	2.51				
			机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.005	227.15	1.14		
项目编码	011502001004		项目名称	石材装饰线			计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
020006-14换	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度d (mm) 100<d ≤200	100m	0.01	1689.54	12073.03	3.86	1051.01	16.8954	120.7303	0.0386	10.5101
小计								16.8954	120.7303	0.0386	10.5101
清单项目综合单价								148.17440000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	1.758	1.3891	2.44				
		技工人工费		元	3.851	1.3592	5.23				
		高级技工人工费		元	6.701	1.3757	9.22				
		水		m3	0.001	4.62	0				
	材料	DTA砂浆擦缝		t	0.001	888.5	0.89				
		ST-01/ST-02/ST-03 水磨石 宽250mm		m	1.06	110.62	117.26				
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.367	1	2.37				

工程量清单综合单价分析表

	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200				台班	0.0002	227.15	0.05		
项目编码	011105006018		项目名称		金属踢脚线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 (弧形踢脚线;人工*1.15)	100m	0.007069	740.88	2821.34	0	337.12	5.23728072	19.94405246	0	2.38310128
020002-124换	金属踢脚线 (40mm高, 1.2mm仿铜拉丝不锈钢踢脚线 (MT-02) 展开63*5*20*35)	100m	0.002932	644.25	2821.34	0	311.54	1.888941	8.27216888	0	0.91343528
020006-71换	镀锌钢板基层板 (设计为曲面基层时;人工*1.35)	10m2	0.018	1688.35	1107.61	0.34	502.18	30.3903	19.93698	0.00612	9.03924
小计								37.51652172	48.15320134	0.00612	12.33577656
清单项目综合单价											98.01161962
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	3.956	1.3891	5.5				
			技工人工费	元	9.672	1.3592	13.15				
			高级技工人工费	元	13.72	1.3757	18.87				
	材料		镀锌钢板 δ=1.5mm 镀锌厚度≥85 μm	m2	0.208	75.22	15.65				
			40mm高, 1.2mm仿铜拉丝不锈钢踢脚线 (MT-02) 展开63*5*20*35	m	1.06	26.55	28.14				
			膨胀螺栓 (综合)	套	0.059	1.11	0.07				
			镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	0.422	1.15	0.49				
			松杂枋板材	m3	0.002	1685.84	3.37				
			其他材料费 (按百分比计算)	元	0.268	1	0.27				
	机械		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0003	24.26	0.01				
项目编码	011502001005		项目名称		止水带			计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-130换	塑料地面防水卷材 (三毡三油做法;宽度1.0m)	100m	0.01	303.14	1091.35	0	134.78	3.0314	10.9135	0	1.3478
小计								3.0314	10.9135	0	1.3478
清单项目综合单价											15.29270000
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	0.315	1.3891	0.44				
			技工人工费	元	0.691	1.3592	0.94				
			高级技工人工费	元	1.202	1.3757	1.65				
	材料		1.5mm镀锌铁皮 宽215mm	m	1.06	10.22	10.83				
			合金钢钻头 6mm	个	0.005	10.62	0.05				
			其他材料费 (按百分比计算)	元	0.027	1	0.03				
	机械										
项目编码	011302001044		项目名称		AP-01/AP-02 微粒吸声系统板天棚吊顶			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-48换	吸音板 矿棉吸音板 安装在基层板上	100m2	0.01	2789.89	103581.73	0	5917.34	27.8989	1035.8173	0	59.1734
020004-154换	天棚面铺设吸音材料 超细玻璃棉 100mm	100m2	0.01	1385.91	3941.32	0	563.81	13.8591	39.4132	0	5.6381
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273
020004-13	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 上人型 主龙骨中距d (mm) d≥1200	100m2	0.01	2704.09	3490.76	549.74	929.38	27.0409	34.9076	5.4974	9.2938
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.002973	4721.93	4555.1	782.02	1533.16	14.03829789	13.5423123	2.32494546	4.55808468
小计								89.12669789	1128.939912	7.82234546	80.59068468
清单项目综合单价											1306.47964033
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	11.79	1.3891	16.38				
			技工人工费	元	21.196	1.3592	28.81				
			高级技工人工费	元	31.939	1.3757	43.94				
	材料		镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	kg	3.121	3.87	12.08				
			无纺布	m2	2.2	1.84	4.05				
			50mm厚,容重48kg/m³ 玻璃丝棉	m2	1.02	33.45	34.12				
			AP-01/AP-02 微粒吸声系统板 (泡沫板基层 (15mm) +微粒吸声涂层 (3mm))	m2	1.05	973.45	1022.12				
			镀锌铁丝 (综合)	kg	0.16	5.35	0.86				
			铁件 (综合)	kg	1.7	6.16	10.47				
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.354	8.85	3.13				
			六角螺栓 (综合)	kg	0.02	6.19	0.12				
			不锈钢螺栓 M10×15mm	个	0.434	0.49	0.21				
			U型钉	kg	0.04	14.16	0.57				
			吊杆	kg	0.779	4.87	3.79				
			合金钢钻头 20mm	个	0.007	30.97	0.22				
			电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.066	7.97	0.53				
			钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64				
			杉木板材 (综合)	m3	0.0001	1946.9	0.19				
			轻钢龙骨上人型 主龙骨中距≥1200mm (平级)	m2	1.05	19.03	19.98				
			氧气 (工业用)	m3	0.016	17.33	0.28				
			乙炔气	m3	0.006	13.01	0.08				
			万能胶	kg	0.02	15.49	0.31				
			其他材料费 (按百分比计算)	元	11.178	1	11.18				
	机械		电动切割机	台班	0.027	206.98	5.59				
			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.014	171.12	2.4				
项目编码	011302001045		项目名称		吊顶天棚 (AP-07)			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-134换	成品GRC饰面板 吊顶 镀锌钢型材 镀锌厚度	100m2	0.01	13085.68	156666.98	748.31	11349.56	130.8568	1566.6698	7.4831	113.4956
小计								130.8568	1566.6698	7.4831	113.4956
清单项目综合单价											1818.50530000
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	13.612	1.3891	18.91				
			技工人工费	元	29.822	1.3592	40.53				
			高级技工人工费	元	51.911	1.3757	71.41				
	材料		镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	kg	17.26	3.87	66.8				
			20mmGRC+金属饰面 (AP-07)	m2	1.03	1419.76	1462.35				
			吊杆	kg	1.612	4.87	7.85				
			连接件	套	4	3.54	14.16				
			其他材料费 (按百分比计算)	元	15.512	1	15.51				
	机械		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.044	171.12	7.53				
项目编码	011302001046		项目名称		AP-01天棚吊顶侧封板			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-48换	吸音板 矿棉吸音板 安装在基层板上	100m2	0.01	2789.89	103581.73	0	5917.34	27.8989	1035.8173	0	59.1734
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.001001	4721.93	4555.1	782.02	1533.16	4.72665193	4.5596551	0.78280202	1.53469316
小计								32.62555193	1040.376955	0.78280202	60.70809316

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价											1134.49340221	
		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费		元	3.632	1.3891	5.05					
		技工人工费		元	7.423	1.3592	10.09					
		高级技工人工费		元	12.712	1.3757	17.49					
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm		kg	1.05	3.87	4.06					
		AP-01/AP-02 微粒吸声系统板(漂珠板基层(15mm)+微粒吸声涂层(3mm))		m2	1.05	973.45	1022.12					
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.354	8.85	3.13					
		不锈钢螺栓 M10×15mm		个	0.146	0.49	0.07					
		合金钢钻头 20mm		个	0.003	30.97	0.09					
		电焊条 E4303 φ4.0mm		kg	0.022	7.97	0.18					
		氧气(工业用)		m3	0.005	17.33	0.09					
		乙炔气		m3	0.002	13.01	0.03					
		万能胶		kg	0.02	15.49	0.31					
		其他材料费(按百分比计算)		元	10.301	1	10.3					
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.005	171.12	0.86					
项目编码	011303001026		项目名称		灯槽		计量单位		m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.001501	7013.06	172512.8	0	10481.44	10.52660306	258.9417128	0	15.73264144	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.001101	628.95	525.95	0	192.73	0.69247395	0.57907095	0	0.21219573	
020004-154换	天棚面铺放吸音材料 超细玻璃棉 100mm	100m2	0.001101	1385.91	3941.32	0	563.81	1.52588691	4.33939332	0	0.62075481	
小计								12.74496392	263.8601771	0	16.56559198	
293.17073297												
清单项目综合单价												
		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费		元	1.524	1.3891	2.12					
		技工人工费		元	3.004	1.3592	4.08					
		高级技工人工费		元	4.751	1.3757	6.54					
	材料	镀锌铁丝(综合)		kg	0.018	5.35	0.1					
		无纺布		m2	0.242	1.84	0.45					
		50mm厚,容重48kg/m³玻璃丝棉		m2	0.112	33.45	3.75					
		U型钉		kg	0.004	14.16	0.06					
		钢丝网 1mm		m2	0.116	4.42	0.51					
		AP-01/AP-02 微粒吸声系统板(漂珠板基层(15mm)+微粒吸声涂层(3mm))		m2	0.263	973.45	256.02					
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.076	8.85	0.67					
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.611	1	2.61					
	机械											
项目编码	011302001047		项目名称		吊顶风口		计量单位		m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-36换	嵌面板型风口 暗面 铝合金压口	100m2	0.01	1180.51	26965.53	312.71	1683.01	11.8051	269.6553	3.1271	16.8301	
小计								11.8051	269.6553	3.1271	16.8301	
301.41760000												
清单项目综合单价												
		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费		元	1.228	1.3891	1.71					
		技工人工费		元	2.692	1.3592	3.66					
		高级技工人工费		元	4.682	1.3757	6.44					
	材料	成品装饰风口ABS		m2	1.05	253.09	265.74					
		圆钉 L=60mm		kg	0.026	4.87	0.13					
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.006	13.27	0.08					
		聚醋酸乙烯乳液		kg	0.14	7.39	1.03					
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.67	1	2.67					
	机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班	0.013	232.5	3.02					
项目编码	010608001002		项目名称		转换层		计量单位		t			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4721.93	4555.1	782.02	1533.16	4721.93	4555.1	782.02	1533.16	
小计								4721.93	4555.1	782.02	1533.16	
11592.21000000												
清单项目综合单价												
		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费		元	728.282	1.3891	1011.66					
		技工人工费		元	1063.943	1.3592	1446.11					
		高级技工人工费		元	1645.825	1.3757	2264.16					
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm		kg	1050	3.87	4063.5					
		不锈钢螺栓 M10×15mm		个	146	0.49	71.54					
		合金钢钻头 20mm		个	2.5	30.97	77.43					
		电焊条 E4303 φ4.0mm		kg	22.249	7.97	177.32					
		氧气(工业用)		m3	5.33	17.33	92.37					
		乙炔气		m3	2.14	13.01	27.84					
		其他材料费(按百分比计算)		元	45.1	1	45.1					
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	4.57	171.12	782.02					
项目编码	011205001070		项目名称		木纹透声造型板(MT-15)		计量单位		m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-58换	成品铝合金防盗网(格栅) 安装”(各类弧形、圆形、半圆形窗的安装;人工*1.2)	100m2	0.006001	4245.8	86994.11	0	5473.23	25.4790458	522.0516541	0	32.84485323	
020001-58换	成品铝合金防盗网(格栅) 安装	100m2	0.004	3538.16	86994.11	0	5285.97	14.15264	347.97644	0	21.14388	
020006-12换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.003681	572.9	1500.38	0	226.62	2.1088449	5.52289878	0	0.83418822	
020006-159	天棚面 乳胶漆喷黑、喷灰 每遍	100m2	0.01	514.65	328.42	147.02	163.11	5.1465	3.2842	1.4702	1.6311	
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨 镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	100m2	0.01	1999.84	11542.36	51.34	1109.99	19.9984	115.4236	0.5134	11.0999	
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	675.96	3549.97	0	356.38	6.7596	35.4997	0	3.5638	
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	552.65	443.35	0	168.41	5.5265	4.4335	0	1.6841	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273	
小计								85.4610307	1039.451493	1.9836	74.72912145	
1201.62524504												
清单项目综合单价												
		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费		元	10.618	1.3891	14.75					
		技工人工费		元	30.328	1.3592	41.22					
		高级技工人工费		元	21.433	1.3757	29.49					
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm		kg	28.237	3.87	109.28					
		(MT-15) 木纹透声造型板		m2	1	861.95	861.95					
		水		m3	0.00002	4.62	0					
		1.2mm厚仿钢拉丝不锈钢收边		m	0.39	13.27	5.18					
		玻璃丝布		m2	1.05	2.65	2.78					

工程量清单综合单价分析表

材料	50mm厚,容重48kg/m³玻璃丝棉	m2	1.05	33.45	35.12						
		膨胀螺栓(综合)	套	6.02	1.11	6.68					
		U型钉	kg	0.04	14.16	0.57					
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.023	1.29	0.03					
		圆钉 L=60mm	kg	0.005	4.87	0.02					
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31					
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64					
		乳胶漆	kg	0.216	15.04	3.25					
		万能胶	kg	0.013	15.49	0.2					
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61					
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.732	1	7.73					
		机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	171.12	0.51				
	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1		台班	0.006	245.04	1.47					
项目编码	011205001071	项目名称	木纹透声造型板-圆管(MT-15)-【墙面回风】		计量单位	m2					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-56换	成品型钢防盗网(格栅) 安装 (各类弧形、圆形、半圆形窗的安装;人工*1.2)	100m2	0.006291	4228.92	47949.86	0	3516.55	26.60413572	301.6525693	0	22.12261605
020001-56换	成品型钢防盗网(格栅) 安装	100m2	0.003712	3524.09	47949.86	0	3330.03	13.08142208	177.9898803	0	12.36107136
020006-12换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.002892	572.9	1500.38	0	226.62	1.6568268	4.33909896	0	0.65538504
020005-159	大檐面 乳胶漆喷黑、喷灰 每遍	100m2	0.019813	514.65	328.42	147.02	163.11	10.19676045	6.50698546	2.21290726	3.23169843
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨+镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	100m2	0.01	1999.84	16451.88	51.34	1355.46	19.9984	164.5188	0.5134	13.5546
小计								71.53754505	655.007334	3.42630726	51.92537088
清单项目综合单价								781.89655719			
人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				人工费		12.76					
				技工人工费		36.92					
				高级技工人工费		21.85					
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	kg	40.614	3.87		157.18				
					0.00004		0				
					0.306		13.27	4.06			
					1		473.45	473.45			
					6.021		1.11	6.68			
					0.018		0.02				
					0.041		7.63	0.31			
					0.428		15.04	6.44			
					0.01		15.49	0.15			
6.548					1	6.55					
台班					0.003	171.12	0.51				
台班					0.012	245.04	2.94				
项目编码	011205001072	项目名称	墙面装饰板(MT-15)-仅背板		计量单位	m2					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-231换	金属蜂窝板 墙面 (圆形、锯齿形等不规则铺贴块料面层、饰面板、隔断;人工*1.15材料*1.05)	100m2	0.002222	5344	47464.56	0	3787.35	11.874368	105.4662523	0	8.4154917
020003-231换	金属蜂窝板 墙面 (圆形、锯齿形等不规则铺贴块料面层、饰面板、隔断;人工*1.15材料*1.05)	100m2	0.007779	4646.96	45204.33	0	3489.9	36.14870184	281.6444834	0	27.1479321
020006-12换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.003681	572.9	1500.38	0	226.62	2.1088449	5.52289878	0	0.83418822
020005-159	大檐面 乳胶漆喷黑、喷灰 每遍	100m2	0.01	514.65	328.42	147.02	163.11	5.1465	3.2842	1.4702	1.6311
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨+镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	100m2	0.01	1999.84	14949.74	51.34	1280.36	19.9984	149.4974	0.5134	12.8036
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	675.96	3549.97	0	356.38	6.7596	35.4997	0	3.5638
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	552.65	443.35	0	168.41	5.5265	4.4335	0	1.6841
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273
小计								93.85241474	660.6079342	1.9836	58.00751202
清单项目综合单价								814.45146093			
人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				人工费		13.47					
				技工人工费		29.11					
				高级技工人工费		51.27					
	材料	50mm厚,容重48kg/m³玻璃丝棉	m2	1.05	33.45		35.12				
					kg		0.04	0.57			
					kg		0.005	0.02			
					m2		1.05	4.42			
					m2		1.05	2.65			
					kg		0.33	4.87			
					100个		0.023	1.29			
					m		0.39	13.27			
					kg		0.216	15.04			
kg					0.013	15.49					
m3					0.00002	4.62					
kg					36.827	3.87					
m2					1.021	388.5					
个					1.322	1.77					
m					2.527	1.77					
套					2.72	1.11					
100个					0.069	157.52					
个					1.719	2.65					
个					1.719	1.77					
个					0.396	1.77					
kg					0.041	7.63					
个					1.719	4.42					
个					3.438	7.08					
支					0.016	10.62					
元					6.509	1					
台班					0.006	245.04					
台班					0.003	171.12					
项目编码					011205001073	项目名称	内23D改 GRG+金属漆 (AP-03)		计量单位	m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-187换	GRG+挂板 墙面 (圆形、锯齿形等不规则铺贴块料面层、饰面板、隔断;人工*1.15材料*1.05机械*1.05)	100m2	0.01	9422.48	155998.03	53.9	10297.13	94.2248	1559.9803	0.539	102.9713
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨+镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	100m2	0.01	1999.84	10957.92	51.34	1080.77	19.9984	109.5792	0.5134	10.8077
小计								114.2232	1669.5595	1.0524	113.779
清单项目综合单价								1898.61410000			
-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				人工费							
				材料费							
				机械费							

工程量清单综合单价分析表

	人工				普工人工费	元	25.517	1.3891	35.45			
					技工人工费	元	44.908	1.3592	61.04			
					高级技工人工费	元	12.894	1.3757	17.74			
	材料				镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	kg	26.764	3.87	103.58			
					AP-03 (20mm厚)GRC板+(1mm厚)金属漆饰面	m2	1.082	1419.76	1536.18			
					膨胀螺栓 (综合)	套	2.72	1.11	3.02			
					连接件	套	4.626	3.54	16.38			
					电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31			
					云石胶	kg	0.021	17.7	0.37			
					其他材料费 (按百分比计算)	元	10.434	1	10.43			
	机械				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.006	171.12	1.03			
	项目编码	010808002001			项目名称	墙面装饰板【弧形】			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-231换	金属蜂窝板 墙面 (圆弧形、锯齿形等不规则贴块料面层、饰面板、隔断;人工*1.15材料*1.05)	100m2	0.01	5344	28211.9	0	2824.72	53.44	282.119	0	28.2472	
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	11051.49	51.34	1085.44	19.9984	110.5149	0.5134	10.8544	
小计								73.4384	392.6339	0.5134	39.1016	
清单项目综合单价											505.68730000	
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	7.64	1.3891	10.61				
				技工人工费	元	16.74	1.3592	22.75				
				高级技工人工费	元	29.129	1.3757	40.07				
				镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	kg	27	3.87	104.49				
				仿铜拉丝不锈钢(青村蜂窝) (MT-02)	m2	1.061	207.86	220.54				
				橡胶密封条	m	2.624	1.77	4.64				
				膨胀螺栓 (综合)	套	2.72	1.11	3.02				
				盘头螺栓	100个	0.071	157.52	11.18				
				弹簧卡扣	个	1.785	2.65	4.73				
				弹簧	个	1.785	1.77	3.16				
				挂钩	个	1.785	1.77	3.16				
	材料			电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31				
				悬挂梁	个	1.785	4.42	7.89				
				安装底座	个	3.57	7.08	25.28				
				玻璃胶 300ml	支	0.016	10.62	0.17				
				其他材料费 (按百分比计算)	元	4.099	1	4.1				
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	171.12	0.51				
		机械										
项目编码	010808002002			项目名称	电梯门套			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-227换	金属蜂窝板 墙面 (圆弧形、锯齿形等不规则贴块料面层、饰面板、隔断;人工*1.15材料*1.05)	100m2	0.01	5082.97	22392.28	0	2464.67	50.8297	223.9228	0	24.6467	
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	194.46	461.78	0	74.55	19.446	46.178	0	7.455	
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2039.03	51.34	634.82	19.9984	20.3903	0.5134	6.3482	
小计								90.2741	290.4911	0.5134	38.4499	
清单项目综合单价											419.72850000	
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	10.859	1.3891	15.08				
				技工人工费	元	24.887	1.3592	33.83				
				高级技工人工费	元	30.066	1.3757	41.36				
				镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	kg	4.28	3.87	16.56				
				1.2mm仿铜不锈钢装饰板 (MT-02)	m2	1.01	207.86	209.94				
				12mm厚高性能石膏基纤维板	m2	1.312	22	28.86				
				橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42				
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6				
				膨胀螺栓 (综合)	套	2.72	1.11	3.02				
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51				
				电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31				
	材料			杉木板材 (综合)	m3	0.0002	1946.9	0.39				
				防腐油	kg	0.599	27.88	16.7				
				玻璃胶 300ml	支	0.031	10.62	0.33				
				其他材料费 (按百分比计算)	元	1.841	1	1.84				
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	171.12	0.51				
		机械										
项目编码	011205001074			项目名称	墙面装饰板【电梯门头】			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-227换	金属蜂窝板 墙面 (圆弧形、锯齿形等不规则贴块料面层、饰面板、隔断;人工*1.15材料*1.05)	100m2	0.01	5082.97	19231.42	0	2306.63	50.8297	192.3142	0	23.0663	
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2039.03	51.34	634.82	19.9984	20.3903	0.5134	6.3482	
小计								70.8281	212.7045	0.5134	29.4145	
清单项目综合单价											313.46050000	
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	7.368	1.3891	10.23				
				技工人工费	元	16.145	1.3592	21.94				
				高级技工人工费	元	28.094	1.3757	38.65				
				镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	kg	4.28	3.87	16.56				
				1mm定制激光彩绘不锈钢金属板 (MT-10)	m2	1.01	176.72	178.49				
				橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42				
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6				
				膨胀螺栓 (综合)	套	2.72	1.11	3.02				
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51				
				电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31				
				玻璃胶 300ml	支	0.031	10.62	0.33				
	材料			其他材料费 (按百分比计算)	元	1.454	1	1.45				
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	171.12	0.51				
		机械										
项目编码		011205001075			项目名称	墙面装饰板【门头饰面】			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细												
编号		名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-195换	木质饰面板 (钉板) 墙面	100m2	0.01	2733.88	18211.63	426.87	1664.53	27.3388	182.1163	4.2687	16.6453	
020003-36换	板口板基层 墙面 12mm厚石膏板	100m2	0.01	1180.51	2568.72	312.71	463.17	11.8051	25.6872	3.1271	4.6317	
020003-7+020003-11* (-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T (mm) T=20 (实际厚度 (mm) :15) (实际厚度 (mm) :15)	100m2	0.01	1719.47	607.08	0	485.36	17.1947	6.0708	0	4.8536	
020000-3	装饰工程 (不含幕墙、建筑外墙装饰工程) 超高增加费	项	0.035715	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								56.3386	213.8743	7.3958	26.1306	
清单项目综合单价											303.73930000	
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	5.997	1.3891	8.33				
				技工人工费	元	12.198	1.3592	16.58				
				高级技工人工费	元	22.846	1.3757	31.43				
				WD-01 13mm厚A级天然木皮+无机复合板基层	m2	1.01	179.16	180.95				

工程量清单综合单价分析表

材料	12mm厚阻燃板		m2	1.05	23.04	24.19				
	水		m3	0.002	4.62	0.01				
	湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.017	344.88	5.86				
	圆钉 L=60mm		kg	0.051	4.87	0.25				
	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.016	13.27	0.21				
	聚酯酸乙烯乳液		kg	0.14	7.39	1.03				
	其他材料费(按百分比计算)		元	1.221	1	1.22				
机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班	0.032	232.5	7.44				
项目编码	011205001076		项目名称		墙面装饰板【门头饰面】		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	
020003-227换	水	100m2	0.01	5082.97	22392.28	0	2464.67	50.8297	223.9228	
020003-36换	圆钉 L=60mm	100m2	0.01	1180.51	2568.72	312.71	463.17	11.8051	25.6872	
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度(mm) T=20(实际厚度 (mm) :15)	100m2	0.01	1719.47	607.08	0	485.36	17.1947	6.0708	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.105264	0	0	0	0	0	0	
小计								79.8295	255.6808	
清单项目综合单价								3.1271	34.132	
372.76940000										
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	
人工	内容			元	元	元	元	元	元	
	普工人工费			元	8.438			1.3891	11.72	
	技工人工费			元	17.555			1.3592	23.86	
	高级技工人工费			元	32.164			1.3757	44.25	
材料	12mm厚阻燃板	m2	1.05	23.04	24.19					
	水	m3	0.002	4.62	0.01					
	1.2mm仿铜不锈钢装饰板(MT-02)	m2	1.01	207.86	209.94					
	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.017	344.88	5.86					
	橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42					
	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6					
	不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51					
	圆钉 L=60mm	kg	0.026	4.87	0.13					
	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.006	13.27	0.08					
	玻璃胶 300ml	支	0.031	10.62	0.33					
	聚酯酸乙烯乳液	kg	0.14	7.39	1.03					
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.428	1	1.43					
	机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.013	232.5	3.02				
	项目编码	010808002003		项目名称		金属门窗套		计量单位		m2
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板 仿铜拉丝不锈钢(背衬蜂窝)(MT-02)	10m2	0.1	306.68	15158.95	0	839.11	30.668	1515.895	
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	194.46	475.49	0	75.24	19.446	47.549	
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2039.03	51.34	634.82	19.9984	20.3903	
小计								70.1124	1583.8343	
清单项目综合单价								0.5134	97.7832	
1752.24330000										
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	
人工	内容			元	元	元	元	元	元	
	普工人工费			元	11.078			1.3891	15.39	
	技工人工费			元	27.104			1.3592	36.84	
	高级技工人工费			元	13			1.3757	17.88	
材料	10mm仿铜不锈钢装饰板(MT-02)	m2	1.06	1415.93	1500.89					
	12mm阻燃板	m2	1.312	23.04	30.23					
	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μ m	kg	4.28	3.87	16.56					
	膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02					
	电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31					
	杉木板材(综合)	m3	0.0002	1946.9	0.39					
	防腐油	kg	0.599	27.88	16.7					
	其他材料费(按百分比计算)	元	15.743	1	15.74					
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	171.12	0.51				
项目编码	011205001077		项目名称		墙、柱面装饰板		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	
020003-227换	水	100m2	0.018767	5082.97	22392.28	0	2464.67	95.39209799	420.233918	
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2039.03	51.34	634.82	19.9984	20.3903	
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	675.96	3549.97	0	356.38	6.7596	35.4997	
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	552.65	443.35	0	168.41	5.5265	4.4335	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	
小计								133.966098	485.8189188	
清单项目综合单价								0.5134	59.77786189	
680.07627864										
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	
人工	内容			元	元	元	元	元	元	
	普工人工费			元	13.935			1.3891	19.36	
	技工人工费			元	30.535			1.3592	41.5	
	高级技工人工费			元	53.139			1.3757	73.1	
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μ m	kg	4.28	3.87	16.56				
		50mm厚, 容重 48kg/m³ 玻璃丝棉	m2	1.05	33.45	35.12				
		U型钉	kg	0.04	14.16	0.57				
		圆钉 L=60mm	kg	0.005	4.87	0.02				
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64				
		玻璃丝布	m2	1.05	2.65	2.78				
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61				
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02				
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31				
		1.2mm仿铜不锈钢装饰板(MT-02)	m2	1.895	207.86	393.89				
		橡胶密封条	m	4.69	1.77	8.3				
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.128	8.85	1.13				
不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	6.381	2.21	14.1					
玻璃胶 300ml		支	0.059	10.62	0.63					
其他材料费(按百分比计算)	元	3.035	1	3.04						
机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	171.12	0.51					
项目编码	010802001010		项目名称		木纹透声造型板(MT-15)【管井暗门、消防栓暗门】		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	
020001-60换	钢板制作、安装	t	0.015801	2702.52	4473.65	198.5	953.01	42.70251852	70.08819430	
020001-64换	门钢板 面层 金属饰面板	100m2	0.01	2555.86	4561.55	0	904.41	25.5586	45.6155	
020001-64换	门钢板 面层 金属饰面板	100m2	0.01	2555.86	92464.78	0	5299.57	25.5586	924.6478	
020005-159	大棚面 乳胶漆喷黑、喷灰 每遍	100m2	0.01	514.65	328.42	147.02	163.11	5.1465	3.2842	
小计								98.96621852	1044.235644	
清单项目综合单价								4.6066985	78.72941101	
1226.53797168										
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	
人工	内容			元	元	元	元	元	元	
	普工人工费			元	17.377			1.3891	24.14	
	技工人工费									
	高级技工人工费									

工程量清单综合单价分析表

人工	技工人工费			元	43.354	1.3592	58.93												
	高级技工人工费			元	11.558	1.3757	15.9												
	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm			kg	16.591	3.87	64.21												
	(MT-15) 木纹透声造型板			m2	1.06	861.95	913.67												
	水			m3	0.00002	4.62	0												
	1.2mm厚灰色镀锌钢板			m2	1.06	36.8	39.01												
	镀锌铁丝(综合)			kg	0.0002	5.35	0												
	电焊条 E4303 φ4.0mm			kg	0.434	7.97	3.46												
	杉木板材(综合)			m3	0.0002	1946.9	0.39												
	乳胶漆			kg	0.216	15.04	3.25												
	红丹环氧防锈漆			kg	0.107	14.65	1.57												
	油漆溶剂油			kg	0.011	9.73	0.11												
	氧气(工业用)			m3	0.024	17.33	0.42												
	乙炔气			m3	0.014	13.01	0.18												
	万能胶			kg	0.824	15.49	12.76												
	其他材料费(按百分比计算)			元	5.211	1	5.21												
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32			台班	0.018	171.12	3.08											
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1			台班	0.006	245.04	1.47											
项目编码	011205001078			项目名称			金属板栏板【(圆弧形)】			计量单位		m2							
清单综合单价组成明细																			
单价														合价					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润								
020003-227换	金属装饰板 墙面“(圆弧形、锯齿形等不规则)铺贴块料面层、饰面板、隔断;人工*1.15材料*1.05)	100m2	0.01	5845.42	113537.05	0	7223.66	58.4542	1135.3705	0	72.2366								
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2039.03	51.34	634.82	19.9984	20.3903	0.5134	6.3482								
小计								78.4526	1155.7608	0.5134	78.5848								
清单项目综合单价														1313.31160000					
内容														单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
普工人工费														元	8.161	1.3891	11.34		
技工人工费														元	17.883	1.3592	24.31		
高级技工人工费														元	31.119	1.3757	42.81		
镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm														kg	4.28	3.87	16.56		
10mm厚艺术不锈钢实心板(MT-03)														m2	1.061	1052.53	1116.73		
橡胶密封条														m	2.624	1.77	4.64		
自攻螺钉 M6×30mm														100个	0.071	8.85	0.63		
膨胀螺栓(综合)														套	2.72	1.11	3.02		
不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm														套	3.57	2.21	7.89		
电焊条 E4303 φ2.5mm														kg	0.041	7.63	0.31		
玻璃胶 300mL														支	0.033	10.62	0.35		
其他材料费(按百分比计算)														元	6.146	1	6.15		
交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32														台班	0.003	171.12	0.51		
项目编码	010608002001			项目名称			高强螺栓			计量单位			套						
清单综合单价组成明细																			
单价														合价					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润								
020003-286换	结构预埋件制作、安装预埋对穿螺栓 不锈钢对穿螺栓 M15×400mm 国产304(含螺母)	100根	0.01	2046.35	3217.54	30.29	704.54	20.4635	32.1754	0.3029	7.0454								
小计								20.4635	32.1754	0.3029	7.0454								
清单项目综合单价														59.98720000					
内容														单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
普工人工费														元	1.065	1.3891	1.48		
技工人工费														元	6.663	1.3592	9.06		
高级技工人工费														元	7.217	1.3757	9.93		
不锈钢对穿螺栓 M15×400mm 国产304(含螺母)														套	1.02	30.97	31.59		
电焊条 E4303 φ2.5mm														kg	0.014	7.63	0.11		
其他材料费(按百分比计算)														元	0.476	1	0.48		
交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32														台班	0.002	171.12	0.34		
项目编码	010608002002			项目名称			高强螺栓			计量单位			套						
清单综合单价组成明细																			
单价														合价					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润								
020003-289换	后置埋件制作、安装化学螺栓 M12以上 不锈钢化学螺栓 M15×120mm 国产304	100根	0.01	1055.4	4104.48	0	484.5	10.554	41.0448	0	4.845								
小计								10.554	41.0448	0	4.845								
清单项目综合单价														56.44380000					
内容														单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
普工人工费														元	1.116	1.3891	1.55		
技工人工费														元	2.795	1.3592	3.8		
高级技工人工费														元	3.783	1.3757	5.2		
不锈钢化学螺栓 M15×120mm 国产304														套	1.02	37.17	37.91		
合金钢钻头 20mm														个	0.038	30.97	1.18		
其他材料费(按百分比计算)														元	1.955	1	1.96		
交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32														台班					
项目编码	010607010001			项目名称			预埋件			计量单位			t						
清单综合单价组成明细																			
单价														合价					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润								
020003-285换	结构预埋件制作、安装平板式预埋件	t	1	3029.92	5469	751.22	1128.91	3029.92	5469	751.22	1128.91								
小计								3029.92	5469	751.22	1128.91								
清单项目综合单价														10379.05000000					
内容														单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
普工人工费														元	157.673	1.3891	219.02		
技工人工费														元	986.707	1.3592	1341.13		
高级技工人工费														元	1068.38	1.3757	1469.77		
镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μm														kg	1050	4.87	5113.5		
电焊条 E4303 φ2.5mm														kg	36	7.63	274.68		
其他材料费(按百分比计算)														元	80.82	1	80.82		
交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32														台班	4.39	171.12	751.22		
项目编码	011503001004			项目名称			玻璃栏板【(弧形)】			计量单位			m						
清单综合单价组成明细																			
单价														合价					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润								
020006-46换	成品全玻璃栏板“(弧形栏杆、栏板、扶手;人工*1.3机械*1.3)	10m	0.1	1178.75	6903.17	26.83	658.99	117.875	690.317	2.683	65.899								
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形“(弧形栏杆、栏板、扶手;人工*1.3机械*1.3)	10m	0.1	1396.26	2792.03	193.48	522.91	139.626	279.203	19.348	52.291								
小计								257.501	969.52	22.031	118.19								
清单项目综合单价														1367.24200000					
内容														单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.001133	4721.93	4555.1	782.02	1533.16	5.34994669	5.1609283	0.88602866	1.73707028
小计								33.24884669	1040.978228	0.88602866	60.91047028
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	1136.02357393
	人工			普工人工费	元	3.728	1.3891	5.18			
				技工人工费	元	7.564	1.3592	10.28			
				高级技工人工费	元	12.929	1.3757	17.79			
	材料			镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	1.189	3.87	4.6			
				AP-01/AP-02 微粒吸声系统板(穿孔板基层(15mm)+微粒吸声涂层(3mm))	m2	1.05	973.45	1022.12			
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.354	8.85	3.13			
				不锈钢螺栓 M10×15mm	个	0.165	0.49	0.08			
				合金钢钻头 20mm	个	0.003	30.97	0.09			
				电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.025	7.97	0.2			
				氧气(工业用)	m3	0.006	17.33	0.1			
				乙炔气	m3	0.002	13.01	0.03			
				万能胶	kg	0.02	15.49	0.31			
				其他材料费(按百分比计算)	元	10.307	1	10.31			
		机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.005	171.12	0.86		
项目编码	011302001050	项目名称	吊顶风口					计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-36换	嵌装玻璃板(净面积)玻璃板(口)	100m2	0.01	1180.51	26965.53	312.71	1683.01	11.8051	269.6553	3.1271	16.8301
小计								11.8051	269.6553	3.1271	16.8301
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	301.41760000
	人工			普工人工费	元	1.228	1.3891	1.71			
				技工人工费	元	2.692	1.3592	3.66			
				高级技工人工费	元	4.682	1.3757	6.44			
	材料			成品装饰风口ABS	m2	1.05	253.09	265.74			
				圆钉 L=60mm	kg	0.026	4.87	0.13			
				不锈钢气钉钉 L=20mm 2000个	盒	0.006	13.27	0.08			
				聚醋酸乙稀乳液	kg	0.14	7.39	1.03			
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.67	1	2.67			
	机械			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.013	232.5	3.02			
项目编码	011101B001011	项目名称	现浇水磨石楼地面 (ST-01/ST-02/ST-03)					计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	按设计艺术图案放样	m2	1	548.67	0	0	145.19	548.67	0	0	145.19
020002-25+020002-262*(~5)	水磨石楼地面 带嵌条分色 厚度T(mm) T=15(实际厚度 (mm) :10) (实际厚度 (mm) :10)	100m2	0.01	7183.03	1670.52	382.01	2011.6	71.8303	16.7052	3.8201	20.116
020002-142	楼地面石材表面处理	100m2	0.01	3338.94	231.79	141.77	905.27	33.3894	2.3179	1.4177	9.0527
080007-101	楼地面石材表面刷保护层	100m2	0.01	467.69	598.74	0	153.7	4.6769	5.9874	0	1.537
020002-131换	订制专用引导分缝金属件	100m	0.001637	1004.64	6952.33	0	613.47	1.64459568	11.38096421	0	1.00425039
020002-16+020002-17+4换	抗收缩混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度 (mm) :50) (实际厚度 (mm) :50)	100m2	0.01	2359.53	2241.13	4.89	736.79	23.5953	22.4113	0.0489	7.3679
020002-8换	抗收缩混凝土垫层	10m3	0.004019	1112.14	4535.89	9.66	521.78	4.46969066	18.22974191	0.03882354	2.09703382
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ (mm) 0<φ≤10	t	0.003946	560.58	3400.3	21.4	319.89	2.21204868	13.4175838	0.0844444	1.26228594
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ (mm) 0<φ≤10	t	0.003946	1145.19	48.63	0	305.48	4.51891974	0.19189398	0	1.20542408
020002-71换	嵌条内嵌	100m2	0.01	166.03	2874.57	0	187.67	1.6603	28.7457	0	1.8767
020002-71换	嵌条内嵌	100m2	0.01	166.03	12935.02	0	690.69	1.6603	129.3502	0	6.9069
020003-2	界面处理剂	100m2	0.01	310.6	113.47	0	87.87	3.106	1.1347	0	0.8787
020003-56	拉条、甩毛增加费	100m2	0.01	459.63	12.53	0	122.26	4.5963	0.1253	0	1.2226
010004-79	基层处理	100m2	0.01	307.39	501.19	0	106.4	3.0739	5.0119	0	1.064
小计								709.1039548	255.0097839	5.40996794	200.7814942
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	1170.30520083
	人工			按设计艺术图案放样 人工费	m2	1	548.67	548.67			
				普工人工费	元	18.022	1.3891	25.03			
				技工人工费	元	41.926	1.3592	56.99			
				高级技工人工费	元	56.999	1.3757	78.41			
	材料			铜条T型 10mm×10mm(MT-04)	m	0.174	64.35	11.2			
				镀锌铁丝 (综合)	kg	0.036	5.35	0.19			
				普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.091	413.55	37.63			
				热轧光圆钢筋 HPB300 φ8~10盘卷	t	0.004	3333.63	13.33			
				PE隔离膜	m2	1.08	26.55	28.67			
				抗裂抑制膜	m2	1.08	119.47	129.03			
				普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装	t	0.009	346.9	3.12			
				石蜡	kg	0.027	5.13	0.14			
				金剛石(综合)	块	0.33	7.96	2.63			
				浮法白色玻璃(国产) 6=5.0mm	m2	0.053	19.71	1.04			
				松节油	kg	0.15	7.08	1.06			
				草酸99.2%	kg	0.079	4.96	0.39			
				界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11			
				石材保护液	kg	0.25	23.89	5.97			
				基层处理剂 (防水专用)	kg	0.51	9.73	4.96			
				结构胶 500mL	支	0.006	28.76	0.17			
				晶面剂	kg	0.039	49.56	1.93			
				水	m3	0.134	4.62	0.62			
				素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72			
				湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0004	356.2	0.14			
				抗收缩混凝土添加剂	m3	0.091	29.13	2.65			
				1:2白水泥彩色石子浆	m3	0.012	637.17	7.65			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.648	1	0.65			
		机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.004	227.15	0.91		
				混凝土振荡器 平板式	台班	0.007	12.23	0.09			
				钢筋调直机 直径D (mm) D=14	台班	0.001	36.2	0.04			
				钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.0004	35.59	0.01			
				钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.001	21.38	0.02			
				平面水磨石机 功率P (kW) P=3	台班	0.162	26.06	4.22			
项目编码	011205001079	项目名称	内23D改 GRG+金属漆 (AP-03)					计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-187换	GRG、GRG挂板 墙面 (圆弧形、锯齿形等不规则镶嵌块状面层、饰面板、隔断;人工±1.15材料±1.05机械±1.05)	100m2	0.01	9422.48	155998.03	53.9	10297.13	94.2248	1559.9803	0.539	102.9713
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨+镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	100m2	0.01	1999.84	10957.92	51.34	1080.77	19.9984	109.5792	0.5134	10.8077
小计								114.2232	1669.5595	1.0524	113.779
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	1898.61410000

工程量清单综合单价分析表

	人工				普工人工费	元	25.517	1.3891	35.45		
					技工人工费	元	44.908	1.3592	61.04		
					高级技工人工费	元	12.894	1.3757	17.74		
	材料				镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	kg	26.764	3.87	103.58		
					AP-03 (20mm厚) GRG板+(1mm厚) 金属漆饰面	m2	1.082	1419.76	1536.18		
					膨胀螺栓 (综合)	套	2.72	1.11	3.02		
					连接件	套	4.626	3.54	16.38		
					电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31		
					云石胶	kg	0.021	17.7	0.37		
					其他材料费 (按百分比计算)	元	10.434	1	10.43		
	机械				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.006	171.12	1.03		
	项目编码	011502001006			项目名称	石材装饰线			计量单位	m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-14换	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度d(mm) 100<d≤200	100m	0.01	1689.54	12073.03	3.86	1051.01	16.8954	120.7303	0.0386	10.5101
小计								16.8954	120.7303	0.0386	10.5101
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	1.758	1.3891	2.44			
			技工人工费	元	3.851	1.3592	5.23				
			高级技工人工费	元	6.701	1.3757	9.22				
	材料			水	m3	0.001	4.62	0			
				DTA砂浆接缝	t	0.001	888.5	0.89			
				ST-01/ST-02/ST-03 水磨石 宽250mm	m	1.06	110.62	117.26			
				其他材料费 (按百分比计算)	元	2.367	1	2.37			
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.0002	227.15	0.05			
项目编码	011205001080			项目名称	木纹透声造型板 (MT-15)			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-58换	成品铝合金防盗网 (格栅) 安装 (各类弧形、圆形、半圆形窗的安装;人工*1.2)	100m2	0.006004	4245.8	86994.11	0	5473.23	25.4917832	522.3126364	0	32.86127292
020001-58换	成品铝合金防盗网 (格栅) 安装	100m2	0.003997	3538.16	86994.11	0	5285.97	14.14202552	347.7154577	0	21.12802209
020006-12换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.003678	572.9	1500.38	0	226.62	2.1071262	5.51839764	0	0.83350836
020005-159	天棚面 乳胶漆喷黑、喷灰 每遍	100m2	0.01	514.65	328.42	147.02	163.11	5.1465	3.2842	1.4702	1.6311
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨 镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	100m2	0.01	1999.84	11542.36	51.34	1109.99	19.9984	115.4236	0.5134	11.0999
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	675.96	3549.97	0	356.38	6.7596	35.4997	0	3.5638
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	552.65	443.35	0	168.41	5.5265	4.4335	0	1.6841
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273
小计								85.46143492	1039.446992	1.9836	74.72900337
清单项目综合单价										1201.62103004	
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	10.618	1.3891	14.75			
			技工人工费	元	30.329	1.3592	41.22				
			高级技工人工费	元	21.433	1.3757	29.49				
	材料			镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	kg	28.237	3.87	109.28			
				(MT-15) 木纹透声造型板	m2	1	861.95	861.95			
				水	m3	0.00002	4.62	0			
				1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢收边	m	0.39	13.27	5.18			
				玻璃丝布	m2	1.05	2.65	2.78			
				50mm厚、容重48kg/m³玻璃丝棉	m2	1.05	33.45	35.12			
				膨胀螺栓 (综合)	套	6.02	1.11	6.68			
				U型钉	kg	0.04	14.16	0.57			
				镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.023	1.29	0.03			
				圆钉 L=60mm	kg	0.005	4.87	0.02			
				电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31			
				钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64			
				乳胶漆	kg	0.216	15.04	3.25			
				万能胶	kg	0.013	15.49	0.2			
				YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61			
	机械			其他材料费 (按百分比计算)	元	7.732	1	7.73			
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	171.12	0.51			
				电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1	台班	0.006	245.04	1.47			
项目编码	011205001081			项目名称	墙面装饰板 (MT-15)-仅背板			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-231换	金属蜂窝板 墙面 (圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断;人工*1.15材料*1.05)	100m2	0.002223	5344	47464.56	0	3787.35	11.879712	105.5137169	0	8.41927905
020003-231换	金属蜂窝板 墙面 (圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断)	100m2	0.007778	4646.96	45204.33	0	3489.9	36.14405488	351.3932187	0	27.1444422
020006-12换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.003678	572.9	1500.38	0	226.62	2.1071262	5.51839764	0	0.83350836
020005-159	天棚面 乳胶漆喷黑、喷灰 每遍	100m2	0.01	514.65	328.42	147.02	163.11	5.1465	3.2842	1.4702	1.6311
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨 镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	100m2	0.01	1999.84	14949.74	51.34	1280.36	19.9984	149.4974	0.5134	12.8036
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	675.96	3549.97	0	356.38	6.7596	35.4997	0	3.5638
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	552.65	443.35	0	168.41	5.5265	4.4335	0	1.6841
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273
小计								93.85139308	660.6056933	1.9836	58.00712961
清单项目综合单价										814.44781595	
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	9.694	1.3891	13.47			
				技工人工费	元	21.416	1.3592	29.11			
				高级技工人工费	元	37.268	1.3757	51.27			
	材料			50mm厚、容重48kg/m³玻璃丝棉	m2	1.05	33.45	35.12			
				U型钉	kg	0.04	14.16	0.57			
				圆钉 L=60mm	kg	0.005	4.87	0.02			
				钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64			
				玻璃丝布	m2	1.05	2.65	2.78			
				YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61			
				镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.023	1.29	0.03			
				1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢收边	m	0.39	13.27	5.18			
				乳胶漆	kg	0.216	15.04	3.25			
				万能胶	kg	0.013	15.49	0.2			
				水	m3	0.00002	4.62	0			
				镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	kg	36.827	3.87	142.52			
				MT-15 10mm微孔背板基层 (无机基层板) (不含圆管)	m2	1.021	388.5	396.66			

工程量清单综合单价分析表

						橡胶密封条	m	2.527	1.77	4.47						
						膨胀螺栓 (综合)	套	2.72	1.11	3.02						
						盘头螺栓	100个	0.069	157.52	10.87						
						弹簧卡扣	个	1.719	2.65	4.56						
						弹簧	个	1.719	1.77	3.04						
						挂钩	个	1.719	1.77	3.04						
						电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31						
						悬挂梁	个	1.719	4.42	7.6						
						安装底盘	个	3.438	7.08	24.34						
						玻璃胶 300ml	支	0.016	10.62	0.17						
						其他材料费 (按百分比计算)	元	6.508	1	6.51						
						电动空气压缩机 排气量Q (m³/min) Q=1	台班	0.006	245.04	1.47						
						交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	171.12	0.51						
项目编码	011105006019			项目名称			金属踢脚线			计量单位		m				
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
020002-124换	金属踢脚线 (弧形踢脚线;人工*1.15)	100m	0.01	740.88	2821.34			7.4088	28.2134	0		3.3712				
020006-71换	镀锌钢板基层板 (设计为曲面基层时;人工*1.35)	10m2	0.018027	1688.35	1107.61	0.34	502.18	30.43588545	19.96688547	0.00612918		9.05279886				
小计								37.84468545	48.18028547	0.00612918		12.42399886				
清单项目综合单价								98.45509896								
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
					元		3.99		5.54							
					元		9.748		13.25							
					元		13.849		19.05							
	材料	镀锌钢板 δ=1.5mm 镀锌厚度≥85 μm	m2	0.208	75.22		15.65									
					m		26.55		28.14							
					套		0.059		1.11		0.07					
					10个		0.423		1.15		0.49					
					m3		0.002		1685.84		3.37					
					元		0.268		1		0.27					
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0003	24.26		0.01									
	项目编码	010608002003			项目名称			高强螺栓			计量单位			套		
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
020003-286换	结构预埋件制作、安装预埋对穿螺栓 不锈钢对穿螺栓 M15×400mm 国产304(含螺母)	100根	0.01	2046.35	3217.54	30.29	704.54	20.4635	32.1754	0.3029		7.0454				
小计								20.4635	32.1754	0.3029		7.0454				
清单项目综合单价								59.98720000								
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
					元		1.065		1.48							
					元		6.663		9.06							
					元		7.217		9.93							
	材料	不锈钢对穿螺栓 M15×400mm 国产304(含螺母)	套	1.02	30.97		31.59									
					kg		0.014		7.63		0.11					
					元		0.476		1		0.48					
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.002	171.12		0.34									
	项目编码	010608002004			项目名称			高强螺栓			计量单位			套		
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
020003-289换	后置预埋件制作、安装化学螺栓 M12以上 不锈钢化学螺栓 M15×120mm 国产304	100根	0.01	1055.4	4104.48	0	484.5	10.554	41.0448	0		4.845				
小计								10.554	41.0448	0		4.845				
清单项目综合单价								56.44380000								
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
					元		1.116		1.55							
					元		2.795		3.8							
					元		3.783		5.2							
	材料	不锈钢化学螺栓 M15×120mm 国产304	套	1.02	37.17		37.91									
					个		0.038		1.18							
					元		1.955		1.96							
	机械															
	项目编码	010607010002			项目名称			预埋件			计量单位			t		
	清单综合单价组成明细															
	编号	名称	单位	数量	单价				合价							
人工费					材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
020003-285换	结构预埋件制作、安装平板式预埋件	t	1	3029.92	5469	751.22	1128.91	3029.92	5469	751.22		1128.91				
小计								3029.92	5469	751.22		1128.91				
清单项目综合单价								10379.05000000								
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
					元		157.673		219.02							
					元		986.707		1341.13							
					元		1068.38		1469.77							
	材料	镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μm	kg	1050	4.87		5113.5									
					kg		36		274.68							
					元		80.82		1		80.82					
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	4.39	171.12		751.22									
	项目编码	011601001014			项目名称			天棚铝合金平台式活动脚手架			计量单位			项		
	清单综合单价组成明细															
	编号	名称	单位	数量	单价				合价							
人工费					材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
020007-5	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 天棚面装饰	100m2	17.8522	698.83	193.06	1.58	194.69	12475.65293	3446.545732	28.206476		3475.644818				
小计								12475.65293	3446.545732	28.206476		3475.644818				
清单项目综合单价								19426.04995200								
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
					元		4271.21		5933.14							
					元		4813.417		6542.4							
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m	套	0.482	7079.65		3412.39									
					元		34.098		34.1							
	机械	载货汽车 载重质量M (t) M=4	台班	0.054	527.45		28.48									
	项目编码	011601001015			项目名称			墙面铝合金平台式活动脚手架			计量单位			项		
	清单综合单价组成明细															
	编号	名称	单位	数量	单价				合价							
					人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				

工程量清单综合单价分析表

第 12 页, 共 12 页

020007-3	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 内墙面装饰	100m ²	51.5424	465.7	107.25	2.11	128.74	24003.29568	5527.9224	108.754464	6635.568576
小计								24003.29568	5527.9224	108.754464	6635.568576
清单项目综合单价								36275.54112000			
	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普工人工费					元	8217.044	1.3891	11414.3		
	技工人工费					元	9262.272	1.3592	12589.28		
	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m					套	0.773	7079.65	5472.57		
	其他材料费(按百分比计算)					元	54.635	1	54.64		
	机械										
	载货汽车 载货质量M(t) M=4					台班	0.206	527.45	108.65		

发包人提供材料一览表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦剧场前厅
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦剧场前厅
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦剧场前厅
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦空间前厅
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3868789.87	
2	措施项目	776033.43	
2.1	安全文明施工	135722.7	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	117686.3	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	18036.4	
2.2	其他措施项目费	640310.73	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	418034.1	
5	含税建安工程造价	5062857.4	
合计		10125714.80	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦空间前厅

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		梦空间前厅					3806595.38	0
1-1		地面工程					372051.46	0
1-1-1	011101B001012	现浇水磨石楼地面（ST-01/ST-02/ST-03）	1. 10mm水磨石面层(研磨、抛光、保护剂施工)，颜色综合考虑，含10*10铜条（MT-04），罩面保护及面层结晶处理 2. 抗裂抑制膜 3. 专项加强抗裂界面层 4. 90mm厚抗收缩C30混凝土浇筑(内置配筋Φ8@200间层双向) 5. PE隔离膜 6. 详见图纸I40-01-03-10/20a及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	194.38	1170.23	227469.31	0
1-1-2	011106002003	预制水磨石楼地面（ST-11）-旋转楼梯	1. 20mm预制浅色水磨石（ST-11） 2. 10MM厚DTA砂浆粘贴层 3. 20MM厚DSM15砂浆结合层,表面撒水泥粉内置配筋%8@200间层双向 4. 8MM厚花纹钢板 5. 旋转楼梯钢结构(以结构专业图纸为准) 6. 详见图纸I40-01-04-04/07 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	105.43	1220.29	128655.17	0
1-1-3	011102003014	瓷砖楼地面（CT-02）	1. 10mm厚灰色防滑地砖（CT-02），专用勾缝剂勾缝(勾缝剂同砖色) 2. 5mm厚DTA砂浆粘贴层 3. 20厚DSM20砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 65厚LC7.5轻集料混凝土垫层 5. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	24.7	219.3	5416.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦空间前厅

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 2 页，共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4	011108001014	地砖与石材过门石（ST-11）	1. 20mm厚预制水磨石过门石（ST-11），DTG砂浆擦缝，结晶处理，石材表面六面防护涂刷处理 2. 10mm厚DTA砂浆粘贴层 3. 20mm厚DSM15砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 50mm厚LC7.5轻集料混凝土垫层 5. 素水泥结合层一道(内掺建筑胶) 6. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	3.7	736.48	2724.98	0
1-1-5	011502001007	止水带	1. 现浇水磨石止水带（1.5MM镀锌铁皮） 2. 详见大样节点I40-01-04-04/04 3. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	118.88	15.29	1817.68	0
1-1-6	011502001008	石材装饰线	1. ST-01/ST-02/ST-03 水磨石 2. 部位：内壳体与地面节点 3. 详见大样节点I40-01-03-03/05 4. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	40.27	148.19	5967.61	0
1-2		踢脚线工程					8085.53	0
1-2-1	011105006020	金属踢脚线	1. 40mm高，1.2mm仿铜拉丝不锈钢踢脚线（MT-02）展开63+5+20+35 2. 1.5mm热镀锌钢钢板折弯 3. 详见大样节点I40-01-03-06/10B 4. 综合考虑弧形 5. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	94.38	85.67	8085.53	0
1-3		天棚工程					1323952.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦空间前厅

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 3 页，共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1	011302001051	棚42改（AP-02）	1.透声涂料5遍（一底两面） 2.满刮透声涂料底层找平，板接缝处贴嵌缝带(网格布) 3.AP-01/AP-02 微粒吸声系统板(漂珠板基层(15mm)+微粒吸声涂层(3mm)(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定，中距200mm，螺钉(防锈)距板边长边≥10，短边≥15(龙骨层填充50MM厚48KG/M³ 玻璃棉外包无纺布) 4.CS50型轻钢次龙骨，中距1200mm，用挂插件与次龙骨连接 5.CS50型轻钢次龙骨，中距400mm，用挂件与主龙骨连接 6.CS60型上人轻钢主龙骨，中距≤1200mm，用吊件与全牙吊杆连接后找平 7.M8全牙吊杆双向中距≤1200mm，与反向支撑角钢固定 8.使用膨胀螺栓将长度100mm40×40×4角码与楼板固定，连接40×40×4角钢反向支撑间隔梅花状 9.布置，40×40×4角钢斜撑(完成面上返≤0.9M)，所有焊接钢龙骨防锈漆2遍处理	m2	674.8	1596.77	1077500.4	0
1-3-2	011302001052	吊顶天棚（AP-07）	1.20mmGRG+金属漆饰面（AP-07） 2.镀锌钢骨架、吊杆、GRG专用挂件、螺栓等连接构件 3.详见大样节点I40-01-04-04/04 4.含反支撑(天棚吊顶反支推由中标人根据设计及规范要求自行深化，费用综合考虑在天棚清单项目综合单价中，结算时不另行计取或调整) 5.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	81.58	1809.68	147633.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦空间前厅

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 4 页，共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-3	011303001028	灯槽	1. 灯槽(规格综合考虑) 2. 透声涂料3遍(一底两面) 3. 满刮透声涂料底层找平 4. AP-01/AP-02 微粒吸声系统板(漂珠板基层(15mm)+微粒吸声涂层(3mm)) 5. 填充50MM厚48KG/M³ 玻璃棉外包无纺布 6. 详见大样节点140-01-04-01/01 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	140.53	392.04	55093.38	0
1-3-4	010608001003	转换层	1. 镀锌型钢材 2. 当吊顶完成面距上层楼板底≥2500mm时,吊杆与吊顶钢结构转换层连接 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	t	3.359	11592.21	38938.23	0
1-3-5	011302001053	吊顶风口	1. 吊顶风口、包含各种形式的风口、侧边风口、烟口等 2. 综合考虑ABS材质及图纸所需连接件, 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	15.88	301.46	4787.18	0
1-4		墙面工程					1922175.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦空间前厅

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 5 页，共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-1	011205001082	木纹透声造型板 (MT-15)	1.MT-15 木纹透声造型板： 天然直纹橡木木皮 (0.6mm 厚)+3.0mm 厚铝管 (木纹同 WD-01直径：25mm/40mm/50mm；底板：微孔背板基层（无机基层板） 2. 1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢收边 3. 内填50厚48KG/M³ 玻璃丝棉, 外包14*16密实玻璃丝布 4. 面板内部构建全部喷黑处理 5. 含镀锌钢龙骨 (延伸至楼板底)，L型铝角码、铝合金加强筋、膨胀螺栓 (综合考虑) 6. 镀锌自攻自钻燕尾螺丝 M5.5X38, 捆绑钢丝绑线固定镀锌钢丝网 7. 综合考虑各种弧形墙面 8. 详见节点大样I40-01-03-06/10A、10B 9. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	318.41	1094.27	348426.51	0
1-4-2	010802001011	木纹透声造型板 (MT-15) 【管井暗门、消防栓暗门】	1.MT-15 木纹透声造型板： 2. 天然直纹橡木木皮 (0.6mm 厚)+3.0mm 厚铝管 (木纹同 WD-01直径：25mm/40mm/50mm；底板：微孔背板基层（无机基层板） 3. 1.2mm厚灰色镀锌钢板 4. 门后相邻外露墙面均涂哑光黑漆 5. 含镀锌钢龙骨 (延伸至楼板底)，L型铝角码、铝合金加强筋、天地轴 (带轴承) 6. 详见节点大样I40-B01-02-02/8、9、10 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	3.61	1226.45	4427.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦空间前厅

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 6 页，共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-3	011205001083	木纹透声造型板(MT-15)	1. MT-15 木纹铝板底板：微孔背板基层（无基层板） 2. 镀锌钢龙骨 3. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	66.16	704.06	46580.61	0
1-4-4	010802001012	木纹透声造型板(MT-15)【管井暗门、消防栓暗门】	1. MT-15 木纹铝板底板：微孔背板基层（无基层板） 2. 1.2mm厚灰色镀锌钢板 3. 门后相邻外露墙面均涂哑光黑漆 4. 含镀锌钢龙骨(延伸至楼板底)，L型铝角码、铝合金加强筋、天地轴(带轴承) 5. 详见节点大样I40-B01-02-02/8、9、10 6. 含建筑物超高增加费 7. 其它：满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	7.59	714.56	5423.51	0
1-4-5	011205001084	墙面装饰板	1. 1.2mm仿铜拉丝不锈钢(背衬蜂窝)(MT-02) 2. 50*50*5mm热镀锌钢钢管@2000、通长镀锌挂件@600 3. L50x50x5mm热镀锌角钢横向拉接@1200、40X80X4MM热镀锌钢钢管@1200 4. 150x200x8mm热镀锌钢板后置件 5. 直径15mm穿墙螺纹钢筋 6. 详见大样节点I40-01-03-14/31a 7. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	29.36	381.92	11213.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦空间前厅

第 7 页，共 11 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-6	011205001085	AP-03 (20mm厚)GRG板+(1mm厚)金属漆饰面内23D改	1. AP-03 (20mm厚)GRG板+(1mm厚)金属漆饰面 2. 镀锌GRG产品预埋件, 纵横间距不大于600mm 3. 50×50×4mm热镀锌角钢横龙骨, 间距根据GRG分块且不大于600mm, 4. 40×80×4mm热镀锌方钢主龙骨间距1200mm, 与壳体钢网架用 50×50×5mm热镀锌方钢抱箍连接 5. 综合考虑各种弧形墙面 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	516.7	1898.61	981011.79	0
1-4-7	010808002004	墙面装饰板【弧形】	1. 1.2mm仿铜拉丝不锈钢(MT-02) 2. 15mm厚蜂窝板基层 3. 热镀锌角钢骨架、专用金属干挂件 4. 详见大样节点I40-01-03-14/32 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	73.51	505.68	37172.54	0
1-4-8	010808002005	金属门窗套垭口	1. 10mm仿铜拉丝不锈钢(MT-02) 2. 双层12mm玻镁板基层 3. 部位:门套 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	5.4	1736.88	9379.15	0
1-4-9	011205001086	金属板栏板【(圆弧形、锯齿形)】	1. 10mm厚艺术不锈钢实心板(MT-03) 2. 含镀锌钢骨架 3. 详见大样节点I40-01-04-04/04 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	272.77	1313.31	358231.57	0
1-4-10	011205001087	墙面装饰板	1. 1.2mm仿铜拉丝不锈钢(MT-02) 2. 20*40*2.5热镀锌角钢 3. 部位:窗边装饰板 4. 详见节点I40-01-03-03/05B 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	8.16	420.29	3429.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦空间前厅

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 8 页，共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-11	011205001088	墙、柱面装饰板	1. 2mm仿铜拉丝不锈钢装饰板(MT-02) 2. 镀锌钢骨架 3. 内填50厚48KG/M³ 玻璃丝棉, 外包14*16密实玻璃丝布 4. 镀锌自攻自钻燕尾螺丝M5. 5X38捆绑钢丝绑线固定镀锌钢丝网 5. 部位:成品LED屏、信息发布屏、指示牌 6. 计算规则:按框外围投影面积计算 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	8.98	417.6	3750.05	0
1-4-12	010608002005	高强螺栓	1. 直径15mm穿墙螺纹钢筋(不锈钢材质) 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	根	2520	27.27	68720.4	0
1-4-13	010608002006	高强螺栓	1. M15不锈钢化学锚栓 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	568	56.44	32057.92	0
1-4-14	010607010003	预埋件	1. 镀锌钢板预埋件 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	t	1.19	10379.05	12351.07	0
1-5		其他工程					180330.17	0
1-5-1	011205001089	金属板包梁	1. 10mm厚波浪金属板(MT-03) 2. 50*50*5mm国际镀锌角钢@1000、焊接抱箍, 40*40*4mm国际镀锌角码@400mm、螺栓固定 3. 按展开面积计算 4. 详见大样节点140-01-04-01/03 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	10.7	1276.22	13655.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦空间前厅

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 9 页，共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-2	010807005001	金属格栅	1. 金属格栅(与护栏同色)(MT-06)、球形风口(颜色同护栏)不允许遮挡(同色沉头螺丝固定) 2. 10mm厚石膏基高性能纤维板 3. 详见大样节点I40-01-03-03/04 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	14.7	285.12	4191.26	0
1-5-3	011503003009	不锈钢扶手	1. Φ 40mm仿铜拉丝不锈钢(扶手)(MT-02) 2. 扶手支架厚度5mm 3. 详见大样节点I40-01-04-04/06 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	58.5	444.94	26028.99	0
1-5-4	011503003010	不锈钢扶手【弧形】	1. Φ 40mm仿铜拉丝不锈钢(扶手)(MT-02) 2. 扶手支架厚度5mm 3. 详见大样节点I40-01-04-04/06 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	86.89	490.48	42617.81	0
1-5-5	011501001004	服务台	1. 服务台(弧形) 2. 不锈钢(MT-02)、石材台面效果追GRC(ST-09A)、GRG+A级实木皮(AP-05)等 3. 详见大样节点I40-01-00-09 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	8	10980.46	87843.68	0
1-5-6	010807003001	成品风口	1. 成品装饰风口 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	18.76	319.45	5992.88	0
2		原位标准示范段-螺旋楼梯					62194.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦空间前厅

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 10 页，共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	011106002004	预制水磨石楼地面（ST-11）-旋转楼梯	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 20mm预制浅色水磨石（ST-11） 3. 10MM厚DTA砂浆粘贴层 4. 20MM厚DSM15砂浆结合层, 表面撒水泥粉内置配筋%C8@200间层双向 5. 8MM厚花纹钢板 6. 旋转楼梯钢结构(以结构专业图纸为准) 7. 详见图纸I40-01-04-04/07 8. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	10.41	1220.73	12707.8	0
2-2	011302001054	吊顶天棚（AP-07）	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 20mmGRG+金属漆饰面（AP-07） 3. 镀锌钢骨架、吊杆、GRG专用挂件、螺栓等连接构件 4. 详见大样节点I40-01-04-04/04 5. 含反支撑(天棚吊顶反支撑由中标人根据设计及规范要求自行深化，费用综合考虑在天棚清单项目综合单价中，结算时不另行计取或调整) 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	13.54	1816.41	24594.19	0
2-3	011205001090	金属板栏板【(圆弧形、锯齿形)】	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 10mm厚波浪金属板（MT-03） 3. 含镀锌钢骨架 4. 详见大样节点I40-01-04-04/04 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	15.97	1313.31	20973.56	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦空间前厅
标 段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					776033.43
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	135722.7
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	117686.3
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	18036.4
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	640310.73
1-9-1	011601001016	天棚铝合金平台式活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	3732.82	3732.82
1-9-2	011601001017	墙面铝合金平台式活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	2003.25	2003.25
1-9-3	011601001018	满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	634574.66	634574.66
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							776033.43

注:措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目,其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦空间前厅
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦空间前厅
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦空间前厅

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦空间前厅
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	418034.1
合计					418034.1

总承包服务费计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦空间前厅
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 国际演艺中心建设工程工装修装饰工程 I 标段-梦空间前厅												标段: 国际演艺中心建设工程工装修装饰工程 I 标段											
项目编码		011101B001012		项目名称		现浇水磨石楼地面 (ST-01/ST-02/ST-03)						计量单位		m2									
清单综合单价组成明细																							
编号	名称	单位	数量	单价				合价															
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润												
BC-2	按设计艺术图案放样	m2	1	548.67	0	0	145.19	548.67	0	0	145.19												
020002-25+020002-26Z#(-5)	水磨石楼地面 带嵌条分色 厚度T(mm) T=15(实际厚度 (mm) :10)(实际厚度 (mm) :10)	100m2	0.01	7183.03	1670.52	382.01	2011.6	71.8303	16.7052	3.8201	20.116												
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3338.94	231.79	141.77	905.27	33.3894	2.3179	1.4177	9.0527												
080007-101	楼地面石材表面刷保护层	100m2	0.01	467.69	598.74	0	153.7	4.6769	5.9874	0	1.537												
020002-131换	订制专用引导分缝金属件	100m	0.001637	1004.64	6952.33	0	613.47	1.64459568	11.38096421	0	1.00425039												
020002-16+020002-17#4换	抗收缩混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度 (mm) :50)(实际厚度 (mm) :50)	100m2	0.01	2359.53	2241.13	4.89	736.79	23.5953	22.4113	0.0489	7.3679												
020002-8换	抗收缩混凝土垫层	10m3	0.004003	1112.14	4535.89	9.66	521.78	4.45189642	18.1310107	0.03866898	2.08868534												
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ (mm) 0<φ ≤10	t	0.003952	560.58	3400.3	21.4	319.89	2.21541216	13.4379856	0.0845728	1.26420528												
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ (mm) 0<φ ≤10	t	0.003952	1145.19	48.63	0	305.48	4.52579088	0.19218576	0	1.20725696												
020002-71换	拆踢脚线	100m2	0.01	166.03	2874.57	0	187.67	1.6603	28.7457	0	1.8767												
020002-71换	抹踢脚线	100m2	0.01	166.03	12935.02	0	690.69	1.6603	129.3502	0	6.9069												
020003-2	界面处理剂	100m2	0.01	310.6	113.47	0	87.87	3.106	1.1347	0	0.8787												
020003-56	拉条、甩毛增加费	100m2	0.01	459.63	12.53	0	122.26	4.5963	0.1253	0	1.2226												
010004-79	基层处理	100m2	0.01	307.39	501.19	0	106.4	3.0739	5.0119	0	1.064												
小计								709.0963951	254.9579032	5.40994178	200.776898												
清单项目综合单价												1170.24113813											
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)														
	人工		按设计艺术图案放样 人工费	m2	1	548.67	548.67																
			普工人工费	元	18.019	1.3891	25.03																
			技工人工费	元	41.923	1.3592	56.98																
			高级技工人工费	元	56.997	1.3757	78.41																
	材料		铜条T型 10mm×10mm(MT-04)	m	0.173	64.35	11.13																
			热轧光圆钢筋 HPB300 φ8~10盘卷	t	0.004	3333.63	13.33																
			镀锌铁丝 (综合)	kg	0.036	5.35	0.19																
			普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装	t	0.009	346.9	3.12																
			水	m3	0.134	4.62	0.62																
			湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0004	356.2	0.14																
			普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.091	413.55	37.63																
			浮法白色玻璃(国产) δ=5.0mm	m2	0.053	19.71	1.04																
			PE隔离膜	m2	1.08	26.55	28.67																
			抗裂抑裂膜	m2	1.08	119.47	129.03																
			石蜡	kg	0.027	5.13	0.14																
			金刚石(综合)	块	0.33	7.96	2.63																
			松节油	kg	0.15	7.08	1.06																
			草酸99.2%	kg	0.079	4.96	0.39																
			界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11																
			石材保护液	kg	0.25	23.89	5.97																
			基层处理剂 (防水专用)	kg	0.51	9.73	4.96																
			结构胶 500ml	支	0.006	28.76	0.17																
			晶面剂	kg	0.039	49.56	1.93																
			素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72																
			抗收缩混凝土添加剂	m3	0.091	29.13	2.65																
			1:2白水泥彩色石子浆	m3	0.012	637.17	7.65																
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.648	1	0.65																
	机械		灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.004	227.15	0.91																
			混凝土振动器 平板式	台班	0.007	12.23	0.09																
			钢筋调直机 直径D (mm) D=14	台班	0.001	36.2	0.04																
			钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.0004	35.59	0.01																
			钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.001	21.38	0.02																
			平面水磨石机 功率P (kW) P=3	台班	0.162	26.06	4.22																
项目编码	011106002003		项目名称		预制水磨石楼地面 (ST-11)-旋转楼梯				计量单位		m2												
清单综合单价组成明细																							
编号	名称	单位	数量	单价				合价															
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润												
020002-92换	楼梯预制水磨石块 水泥砂浆粘贴 (螺旋形、弧形楼梯的块料面层:人工*1.2材料*1.1)	100m2	0.007738	10186.34	72375.73	131.97	6323.73	78.82189892	560.0433987	1.02118386	48.93302274												
020002-84换	楼梯水泥砂浆面层 厚度T(mm) T=20 (螺旋形、弧形楼梯整体面层:人工*1.1材料*1.05)	100m2	0.007738	2451.03	1043.12	0	700.75	18.96607014	8.07166256	0	5.4224035												
020002-77换	楼地面金属复合地板 (阶梯教室、体育看台梯级面层:人工*1.1)	100m2	0.01	3190.42	43683.74	0	3028.43	31.9042	436.8374	0	30.2843												
小计								129.6921691	1004.952461	1.02118386	84.63972624												
清单项目综合单价												1220.30554046											
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)														
	人工		普工人工费	元	13.668	1.3891	18.99																
			技工人工费	元	28.701	1.3592	39.01																
			高级技工人工费	元	52.115	1.3757	71.69																
	材料		20mm厚预制水磨石 (ST-11)	m2	1.232	438.79	540.59																
			白水泥	t	0.0001	864.6	0.09																
			8MM厚花纹钢板	m2	1.05	390.56	410.09																
			水	m3	0.069	4.62	0.32																
			DTA砂浆	m3	0.017	994.1	16.9																
			湿拌地面砂浆 M15	m3	0.022	351.75	7.74																
			铝合金压条(综合)	m	1.5	3.54	5.31																
			胶粘剂	kg	1	20.35	20.35																
			石蜡	kg	0.031	5.13	0.16																
			草酸99.2%	kg	0.011	4.96	0.05																
			素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72																
			其他材料费(按百分比计算)	元	2.506	1	2.51																
			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.004	227.15	0.91																
项目编码	011102003014		项目名称		瓷砖楼地面 (CT-02)				计量单位		m2												
清单综合单价组成明细																							
编号	名称	单位	数量	单价				合价															
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润												
020002-46换	陶质地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36	100m2	0.01	4804.88	9611.22	93.59	1758.72	48.0488	96.1122	0.9359	17.5872												
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1275.05	1083.37	0	391.57	12.7505	10.8337	0	3.9157												
020002-8换	找平层材料消耗量	10m3	0.006519	1112.14	2905.02	9.66	440.24	7.25004066	18.53782535	0.06297354	2.86992456												
小计								68.04934066	125.8837254	0.99887354	24.37282456												
清单项目综合单价												219.30476414											
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)														
	人工		普工人工费	元	7.779	1.3891	10.81																
			技工人工费	元	16.368	1.3592	22.25																
			高级技工人工费	元	25.439	1.3757	35																
			白水泥	t	0.001	864.6	0.86																

工程量清单综合单价分析表

材料	水		m3	0.146	4.62	0.67						
	LC7.5轻骨料混凝土		m3	0.066	283.19	18.69						
	DSM20砂浆		m3	0.02	486.73	9.73						
	DTA砂浆		m3	0.009	994.1	8.95						
	10mm厚灰色防滑地砖 (CT-02)		m2	1.03	83.42	85.92						
	石料切割锯片		片	0.003	16.11	0.05						
	素水泥浆		m3	0.001	719.89	0.72						
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.314	1	0.31						
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.004	227.15	0.91						
	混凝土振动器 平板式		台班	0.005	12.23	0.06						
项目编码	011108001014			项目名称		地砖与石材过门石 (ST-11)		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-139换	门框石材铺贴 水泥砂浆粘贴	100m2	0.01	9836.92	47712.55	0	4988.68	98.3692	477.1255	0	49.8868	
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3338.94	231.79	141.77	905.27	33.3894	2.3179	1.4177	9.0527	
020002-143	楼地面石材表面刷保护层	100m2	0.01	406.69	598.74	0	137.56	4.0669	5.9874	0	1.3756	
020002-145	楼地面石材底面刷保护层 麻面	100m2	0.01	467.7	718.49	0	159.69	4.677	7.1849	0	1.5969	
020002-8换	拉浆水泥砂浆抹面 1:2.5水泥砂浆抹面	10m3	0.005136	1112.14	2905.02	9.66	440.24	5.71195104	14.500827	0.04961376	2.26107264	
020002-9换	素水泥砂浆结合层一道 (内掺建筑胶)	100m2	0.01	1275.05	91.22	0	341.96	12.7505	0.9122	0	3.4196	
小计								158.964951	508.4480827	1.46731376	67.59267264	
清单项目综合单价												736.47302016
-		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普通人工费		元	17.443	1.3891		24.23					
	技工人工费		元	37.102	1.3592		50.43					
	高级技工人工费		元	61.281	1.3757		84.3					
材料	20mm厚预制水磨石 (ST-11)		m2	1.04	438.79		456.34					
	湿拌地面砂浆 M15		m3	0.022	351.75		7.74					
	DTA砂浆接缝		t	0.001	888.5		0.89					
	石材保护液		kg	0.55	23.89		13.14					
	建筑胶		kg	0.025	7.08		0.18					
	晶面剂		kg	0.039	49.56		1.93					
	水		m3	0.078	4.62		0.36					
	DTA砂浆		m3	0.011	994.1		10.94					
	素水泥浆		m3	0.001	719.89		0.72					
	LC7.5轻骨料混凝土		m3	0.052	283.19		14.73					
其他材料费(按百分比计算)		元	1.268	1		1.27						
机械	混凝土振动器 平板式		台班	0.004	12.23		0.05					
	平面水磨石机 功率P (kW) P=3		台班	0.054	26.06		1.41					
项目编码	011502001007			项目名称		止水带		计量单位	m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-130换	止水带 橡胶止水带 宽10mm 厚度2mm	100m	0.01	303.14	1091.35	0	134.78	3.0314	10.9135	0	1.3478	
小计								3.0314	10.9135	0	1.3478	
清单项目综合单价												15.29270000
-		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普通人工费		元	0.315	1.3891		0.44					
	技工人工费		元	0.691	1.3592		0.94					
	高级技工人工费		元	1.202	1.3757		1.65					
材料	1.5mm镀锌铁皮 宽215mm		m	1.06	10.22		10.83					
	合金钢钻头 6mm		个	0.005	10.62		0.05					
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.027	1		0.03					
机械												
项目编码	011502001008			项目名称		石材装饰线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-14换	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度d (mm) 100< d≤200	100m	0.01	1689.54	12073.03	3.86	1051.01	16.8954	120.7303	0.0386	10.5101	
小计								16.8954	120.7303	0.0386	10.5101	
清单项目综合单价												148.17440000
-		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普通人工费		元	1.758	1.3891		2.44					
	技工人工费		元	3.851	1.3592		5.23					
	高级技工人工费		元	6.701	1.3757		9.22					
材料	水		m3	0.001	4.62		0					
	DTA砂浆接缝		t	0.001	888.5		0.89					
	ST-01/ST-02/ST-03 水磨石 宽250mm		m	1.06	110.62		117.26					
	其他材料费(按百分比计算)		元	2.367	1		2.37					
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.0002	227.15		0.05					
项目编码	011105006020			项目名称		金属踢脚线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-124换	金属踢脚线 槽线 宽度d (mm) 25<d≤50 (如天棚面安装直线型线条:人工*1.3)	100m	0.01	644.25	2821.34	0	311.54	6.4425	28.2134	0	3.1154	
020006-71换	镀锌钢板基层板	10m2	0.018002	1250.63	1027.84	0.34	382.36	22.51384126	18.50517506	0.00612068	6.88324472	
小计								28.95634126	46.71657568	0.00612068	9.99864472	
清单项目综合单价												85.67768234
-		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普通人工费		元	3.052	1.3891		4.24					
	技工人工费		元	7.43	1.3592		10.1					
	高级技工人工费		元	10.626	1.3757		14.62					
材料	镀锌钢板 δ=1.5mm 镀锌厚度≥85 μ m		m2	0.189	75.22		14.22					
	40mm高, 1.2mm仿铜拉丝不锈钢踢脚线 (MT-02) 展开63*5*20*35		m	1.06	26.55		28.14					
	膨胀螺栓 (综合)		套	0.059	1.11		0.07					
	镀锌木螺钉 D6×100mm		10个	0.422	1.15		0.49					
	松木枋板材		m3	0.002	1685.84		3.37					
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.254	1		0.25					
机械	木工圆锯机 直径D (mm) D=500		台班	0.0003	24.26		0.01					
项目编码	011302001051			项目名称		棚2改 (AP-02)		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.012296	528.98	352.59	0	157.6	6.50433808	4.33544664	0	1.9378496	
020006-12换	金属装饰线 槽线 宽度d (mm) 25<d≤50 (如天棚面安装直线型线条:人工*1.3)	100m	0.001052	744.76	1500.38	0	272.1	0.78348752	1.57839976	0	0.2862492	
020004-48换	吸音板 矿棉吸音板 安装在基层板上	100m2	0.012	2789.89	103581.73	0	5917.34	33.47868	1242.98076	0	71.00808	
020004-154换	天棚面铺放吸音材料 超细玻璃棉 100mm	100m2	0.012	1385.91	4036.87	0	568.58	16.63092	48.44244	0	6.82296	
020004-13	型钢天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 上人型 主龙骨中距d (mm) d≥200	100m2	0.01	2704.09	3490.76	549.74	929.38	27.0409	34.9076	5.4974	9.2938	

工程量清单综合单价分析表

020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.007804	4721.93	3917.77	782.02	1501.29	36.84892673	30.57427708	6.10288408	11.71606716
小计								121.2882673	1362.818923	11.60028408	101.065006
清单项目综合单价								1596.77248084			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	16.621	1.3891	23.09			
			技工人工费	元	28.66	1.3592	38.95				
			高级技工人工费	元	43.065	1.3757	59.24				
	材料			型钢(综合)	t	0.008	3269.03	26.15			
			无纺布	m²	2.64	1.84	4.86				
			50MM厚48KG/M²玻璃棉	m2	1.224	33.45	40.94				
			AP-01/AP-02 微粒吸声系统板(漂珠板基层(15mm)+微粒吸声涂层(3mm))	m2	1.26	973.45	1226.55				
			1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢收边	m	0.111	13.27	1.47				
			镀锌铁丝(综合)	kg	0.192	5.35	1.03				
			铁件(综合)	kg	1.7	6.16	10.47				
			塑料薄膜	m2	2.64	0.43	1.14				
			贴缝网带	m	1.42	2.92	4.15				
			嵌缝膏	kg	0.082	1.77	0.15				
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.424	8.85	3.75				
			六角螺栓(综合)	kg	0.02	6.19	0.12				
			不锈钢螺栓 M10×15mm	个	1.139	0.49	0.56				
			镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.007	1.29	0.01				
			吊杆	kg	0.779	4.87	3.79				
			合金钢钻头 20mm	个	0.02	30.97	0.62				
			电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.174	7.97	1.39				
			杉木板材(综合)	m3	0.0001	1946.9	0.19				
			轻钢龙骨上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	19.03	19.98				
			氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73				
		乙炔气	m3	0.017	13.01	0.22					
		万能胶	kg	0.028	15.49	0.43					
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.509	1	13.51					
	机械			电动切割机	台班	0.027	205.98	5.59			
			交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32	台班	0.036	171.12	6.16				
项目编码	011302001052		项目名称	吊顶天棚(AP-07)				计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-134换	成品GRG饰面板 吊顶 镀锌钢型材 镀锌厚度	100m2	0.01	13085.68	155697.68	748.31	11301.09	130.8568	1556.9768	7.4831	113.0109
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.000123	4721.93	3917.77	782.02	1501.29	0.58079739	0.48188571	0.09618846	0.18465867
小计								131.4375974	1557.458686	7.57928846	113.195587
清单项目综合单价								1809.67113023			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	13.701	1.3891	19.03			
			技工人工费	元	29.952	1.3592	40.71				
			高级技工人工费	元	52.113	1.3757	71.69				
	材料			型钢(综合)	t	0.0001	3269.03	0.33			
			镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	kg	14.78	3.87	57.2				
			20mmGRG+金属漆饰面(AP-07)	m2	1.03	1419.76	1462.35				
			不锈钢螺栓 M10×15mm	个	0.018	0.49	0.01				
			吊杆	kg	1.612	4.87	7.85				
			连接件	套	4	3.54	14.16				
			合金钢钻头 20mm	个	0.0003	30.97	0.01				
			电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.003	7.97	0.02				
			氧气(工业用)	m3	0.001	17.33	0.02				
			乙炔气	m3	0.0003	13.01	0				
		其他材料费(按百分比计算)	元	15.42	1	15.42					
	机械			交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32	台班	0.044	171.12	7.53			
项目编码	011303001028		项目名称	灯槽				计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.002001	7013.06	172512.8	0	10481.44	14.03313306	345.1981128	0	20.97336144
020004-154换	天棚面铺放吸音材料 超细玻璃棉 100mm	100m2	0.002001	1385.91	4036.87	0	568.58	2.77320591	8.07777687	0	1.13772858
小计								16.80633897	353.2758897	0	22.11109002
清单项目综合单价								392.19331866			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	2.111	1.3891	2.93			
			技工人工费	元	4.013	1.3592	5.45				
			高级技工人工费	元	6.116	1.3757	8.41				
	材料			无纺布	m²	0.44	1.84	0.81			
			50MM厚48KG/M²玻璃棉	m2	0.204	33.45	6.82				
			镀锌铁丝(综合)	kg	0.032	5.35	0.17				
			塑料薄膜	m2	0.44	0.43	0.19				
			AP-01/AP-02 微粒吸声系统板(漂珠板基层(15mm)+微粒吸声涂层(3mm))	m2	0.35	973.45	340.71				
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.102	8.85	0.9				
			其他材料费(按百分比计算)	元	3.497	1	3.5				
	机械										
项目编码	010608001003		项目名称	转换层				计量单位	t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4721.93	4555.1	782.02	1533.16	4721.93	4555.1	782.02	1533.16
小计								4721.93	4555.1	782.02	1533.16
清单项目综合单价								11592.21000000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	728.282	1.3891	1011.66			
			技工人工费	元	1063.943	1.3592	1446.11				
			高级技工人工费	元	1645.825	1.3757	2264.16				
	材料			镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	kg	1050	3.87	4063.5			
			不锈钢螺栓 M10×15mm	个	146	0.49	71.54				
			合金钢钻头 20mm	个	2.5	30.97	77.43				
			电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	22.249	7.97	177.32				
			氧气(工业用)	m3	5.33	17.33	92.37				
			乙炔气	m3	2.14	13.01	27.84				
			其他材料费(按百分比计算)	元	45.1	1	45.1				
	机械			交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32	台班	4.57	171.12	782.02			
项目编码	011302001053		项目名称	吊顶风口				计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-36换	天棚面铺放吸音材料 超细玻璃棉 100mm	100m2	0.01	1180.51	26965.53	314.99	1683.17	11.8051	269.6553	3.1499	16.8317
小计								11.8051	269.6553	3.1499	16.8317
清单项目综合单价								301.44200000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	1.228	1.3891	1.71			
			技工人工费	元	2.692	1.3592	3.66				

工程量清单综合单价分析表

材料	高级技工人工费			元	4.682	1.3757	6.44					
	成品装饰风口ABS	m2		1.05	253.09	265.74						
	圆钉 L=60mm	kg		0.026	4.87	0.13						
	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒		0.006	13.27	0.08						
	聚醋酸乙烯乳液	kg		0.14	7.39	1.03						
	其他材料费(按百分比计算)	元		2.67	1	2.67						
	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班		0.013	234.19	3.04						
项目编码	011205001082		项目名称		木纹透声造型板(MT-15)		计量单位		m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-58换	成品铝合金防盗网(格栅)安装(各类弧形、圆形、半圆形窗的安装;人工*1.2)	100m2	0.001	4245.8	86994.11	0	5473.23	4.2458	86.99411	0	5.47323	
020001-58换	成品铝合金防盗网(格栅)安装	100m2	0.009001	3538.16	86994.11	0	5285.97	31.84697816	783.0339841	0	47.57901597	
020006-12换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.002379	572.9	1500.38	0	226.62	1.3629291	3.56940402	0	0.53912898	
020005-159	天棚面 乳胶漆喷黑、喷灰 每遍	100m2	0.01	514.65	328.42	147.02	163.11	5.1465	3.2842	1.4702	1.6311	
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2039.03	51.34	634.82	19.9984	20.3903	0.5134	6.3482	
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	675.96	3549.97	0	356.38	6.7596	35.4997	0	3.5638	
020003-5换	墙、柱面挂网 贴镀锌网格布	100m2	0.01	552.65	443.35	0	168.41	5.5265	4.4335	0	1.6841	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273	
小计								81.17620726	942.4646981	1.9836	68.74587495	
清单项目综合单价												1094.37038034
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	材料	普工人工费	元	10.036	1.3891	13.94						
		技工人工费	元	28.376	1.3592	38.57						
		高级技工人工费	元	20.835	1.3757	28.66						
		镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	kg	4.28	3.87	16.56						
		(MT-15) 木纹透声造型板	m2	1	861.95	861.95						
		水	m3	0.00002	4.62	0						
		玻璃丝布	m2	1.05	2.65	2.78						
		50mm厚,容重48kg/m³玻璃丝棉	m2	1.05	33.45	35.12						
		1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢收边	m	0.252	13.27	3.34						
		膨胀螺栓(综合)	套	6.02	1.11	6.68						
		U型钉	kg	0.04	14.16	0.57						
		镀锌白或螺钉 ST3×10mm	100个	0.015	1.29	0.02						
		圆钉 L=60mm	kg	0.005	4.87	0.02						
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31						
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64						
		机械	乳胶漆	kg	0.216	15.04	3.25					
	万能胶		kg	0.009	15.49	0.14						
	YJ-III胶		kg	0.33	4.87	1.61						
	其他材料费(按百分比计算)		元	5.375	1	5.38						
	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.003	171.12	0.51						
	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1		台班	0.006	245.04	1.47						
项目编码	010802001011		项目名称		木纹透声造型板(MT-15)【管井暗门、消防栓暗门】		计量单位		m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称		单位	数量	单价				合价			
					人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-60换	钢架制作、安装	t	0.01579	2702.52	4473.65	198.5	953.01	42.6727908	70.6389335	3.134315	15.0480279	
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.01	2555.86	4561.55	0	904.41	25.5586	45.6155	0	9.0441	
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.01	2555.86	92464.78	0	5299.57	25.5586	924.6478	0	52.9957	
020005-159	天棚面 乳胶漆喷黑、喷灰 每遍	100m2	0.01	514.65	328.42	147.02	163.11	5.1465	3.2842	1.4702	1.6311	
小计								98.9364908	1044.186434	4.604515	78.7189279	
清单项目综合单价												1226.44636720
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	17.372	1.3891	24.13						
		技工人工费	元	43.341	1.3592	58.91						
		高级技工人工费	元	11.554	1.3757	15.89						
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	kg	16.579	3.87	64.16						
		(MT-15) 木纹透声造型板	m2	1.06	861.95	913.67						
		水	m3	0.00002	4.62	0						
		1.2mm厚灰色镀锌钢板	m2	1.06	36.8	39.01						
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.0002	5.35	0						
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.434	7.97	3.46						
		杉木板材(综合)	m3	0.0002	1946.9	0.39						
		乳胶漆	kg	0.216	15.04	3.25						
		红丹环氧防锈漆	kg	0.107	14.65	1.57						
		油漆稀释油	kg	0.011	9.73	0.11						
		氧气(工业用)	m3	0.024	17.33	0.42						
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18						
		万能胶	kg	0.824	15.49	12.76						
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.211	1	5.21						
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.018	171.12	3.08						
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1	台班	0.006	245.04	1.47						
项目编码	011205001083		项目名称		木纹透声造型板(MT-15)		计量单位		m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-231换	玻璃棉毡隔声层 墙面	100m2	0.01	4646.96	45204.33	0	3489.9	46.4696	452.0433	0	34.899	
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	13791.17	51.34	1222.43	19.9984	137.9117	0.5134	12.2243	
小计								66.468	589.955	0.5134	47.1233	
清单项目综合单价												704.05970000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	6.915	1.3891	9.61						
		技工人工费	元	15.151	1.3592	20.59						
		高级技工人工费	元	26.364	1.3757	36.27						
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	kg	33.907	3.87	131.22						
		MT-15 10mm微孔铝板基层(无机基层板)(不含圆管)	m2	1.01	388.5	392.39						
		挂钩	个	1.7	1.77	3.01						
		橡胶密封胶	m	2.499	1.77	4.42						
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02						
		盘头螺栓	100个	0.068	157.52	10.71						
		弹簧卡扣	个	1.7	2.65	4.51						
		弹簧	个	1.7	1.77	3.01						
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31						
		悬挂梁	个	1.7	4.42	7.51						
		安装底座	个	3.4	7.08	24.07						
		玻璃胶 300mL	支	0.016	10.62	0.17						
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.613	1	5.61						
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	171.12	0.51						
项目编码	010802001012		项目名称		木纹透声造型板(MT-15)【管井暗门、消防栓暗门】		计量单位		m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

020001-60换	钢架制作、安装		t	0.015811	2702.52	5528.9	198.5	1005.77	42.72954372	87.4174379	3.1384835	15.90222947	
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.01	2555.86	4561.55		0	904.41	25.5586	45.6155	0	9.0441	
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.01	2555.86	42028.16		0	2777.74	25.5586	420.2816	0	27.7774	
020005-159	大棚面 孔胶漆喷面、 喷灰 每遍	100m2	0.01	514.65	328.42		147.02	163.11	5.1465	3.2842	1.4702	1.6311	
小计									98.99324372	556.5987379	4.6086835	54.35482947	
清单项目综合单价													714.55549459
	-		内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费		元	17.3891		1.3891	24.15				
		技工人工费		元	43.366		1.3592	58.94					
		高级技工人工费		元	11.56		1.3757	15.9					
	材料		水		m3	0.00002		4.62	0				
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm		kg	16.601		4.87	80.85					
		MT-15 10mm微孔钢板基层(无机基层板)(不含圆管)		m2	1.06		388.5	411.81					
		1.2mm厚灰色镀锌钢板		m2	1.06		36.8	39.01					
		镀锌铁丝(综合)		kg	0.0002		5.35	0					
		电焊条 E4303 φ4.0mm		kg	0.435		7.97	3.47					
		杉木板材(综合)		m3	0.0002		1946.9	0.39					
		乳胶漆		kg	0.216		15.04	3.25					
		红丹环氧防锈漆		kg	0.107		14.65	1.57					
		油漆溶剂油		kg	0.011		9.73	0.11					
		氧气(工业用)		m3	0.024		17.33	0.42					
		乙炔气		m3	0.014		13.01	0.18					
		万能胶		kg	0.824		15.49	12.76					
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.785		1	2.79					
		机械		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32		台班	0.018		171.12	3.08			
	电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=1			台班	0.006		245.04	1.47					
项目编码	011205001084			项目名称	墙面装饰板			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020003-227换	金属装饰板 墙面 1.2mm仿铜拉丝不锈钢(背衬蜂窝)	100m2	0.01	5082.97	22392.28	0	2464.67	50.8297	223.9228	0	24.6467		
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	5397.89	51.34	802.76	19.9984	53.9789	0.5134	8.0276		
小计									70.8281	277.9017	0.5134	32.6743	
清单项目综合单价									381.91750000				
	-		内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费		元	7.368		1.3891	10.23				
		技工人工费		元	16.145		1.3592	21.94					
		高级技工人工费		元	28.094		1.3757	38.65					
	材料		1.2mm仿铜拉丝不锈钢(背衬蜂窝)(MT-02)		m2	1.01		207.86	209.94				
		镀锌钢(综合)		t	0.012		4269.03	51.23					
		橡胶密封条		m	2.499		1.77	4.42					
		自攻螺钉 M5×30mm		100个	0.068		8.85	0.6					
		膨胀螺栓(综合)		套	2.72		1.11	3.02					
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.4		2.21	7.51					
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.041		7.63	0.31					
		玻璃胶 300ml		支	0.031		10.62	0.33					
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.431		1	2.43					
		机械		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32		台班	0.003		171.12	0.51			
项目编码	011205001085			项目名称	AP-03 (20mm厚)GRC板+(1mm厚)金属漆饰面 内230改			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020003-187换	GRC挂板 墙面 (圆弧形、锯齿形等不规则镶嵌块料面层、饰面板、隔断;人工*1.15材料*1.05机械*1.05)	100m2	0.01	9422.48	155998.03	53.9	10297.13	94.2248	1559.9803	0.539	102.9713		
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨 镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	100m2	0.01	1999.84	10957.92	51.34	1080.77	19.9984	109.5792	0.5134	10.8077		
小计									114.2232	1669.5595	1.0524	113.779	
清单项目综合单价									1898.61410000				
	-		内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费		元	25.517		1.3891	35.45				
		技工人工费		元	44.908		1.3592	61.04					
		高级技工人工费		元	12.894		1.3757	17.74					
	材料		镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm		kg	26.764		3.87	103.58				
		AP-03 (20mm厚)GRC板+(1mm厚)金属漆饰面		m2	1.082		1419.76	1536.18					
		膨胀螺栓(综合)		套	2.72		1.11	3.02					
		连接件		套	4.626		3.54	16.38					
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.041		7.63	0.31					
		云石胶		kg	0.021		17.7	0.37					
		其他材料费(按百分比计算)		元	10.434		1	10.43					
		机械		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32		台班	0.006		171.12	1.03			
项目编码	010808002004			项目名称	墙面装饰板【弧形】			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020003-231换	金属蜂窝板 墙面 (圆弧形、锯齿形等不规则镶嵌块料面层、饰面板、隔断;人工*1.15材料*1.05)	100m2	0.01	5344	28211.9	0	2824.72	53.44	282.119	0	28.2472		
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨 镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	100m2	0.01	1999.84	11051.49	51.34	1085.44	19.9984	110.5149	0.5134	10.8544		
小计									73.4384	392.6339	0.5134	39.1016	
清单项目综合单价									505.68730000				
	-		内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费		元	7.64		1.3891	10.61				
		技工人工费		元	16.74		1.3592	22.75					
		高级技工人工费		元	29.129		1.3757	40.07					
	材料		镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm		kg	27		3.87	104.49				
		仿铜拉丝不锈钢(背衬蜂窝)(MT-02)		m2	1.061		207.86	220.54					
		橡胶密封条		m	2.624		1.77	4.64					
		膨胀螺栓(综合)		套	2.72		1.11	3.02					
		鱼头螺栓		100个	0.071		157.52	11.18					
		弹簧卡扣		个	1.785		2.65	4.73					
		弹面		个	1.785		1.77	3.16					
		挂钩		个	1.785		1.77	3.16					
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.041		7.63	0.31					
		悬挂梁		个	1.785		4.42	7.89					
		安装底座		个	3.57		10.68	25.28					
		玻璃胶 300ml		支	0.016		7.02	0.17					
		其他材料费(按百分比计算)		元	4.099		1	4.1					
		机械		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32		台班	0.003		171.12	0.51			
项目编码	010808002005			项目名称	金属门窗套接口			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板 10mm铜色不锈钢(MT-02)	10m2	0.1	306.68	15158.95	0	839.11	30.668	1515.895	0	83.911	
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	194.46	420.64	0	72.49	19.446	42.064	0	7.249	
020003-36换	胶合板基层 墙面 (设计要求多层基层板时, 非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	944.42	2127.55	312.71	378.64	9.4442	21.2755	3.1271	3.7864	
小计								59.5582	1579.2345	3.1271	94.9464	
清单项目综合单价												1736.86620000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	9.979	1.3891	13.86			
				技工人工费		元	24.698	1.3592	33.57			
				高级技工人工费		元	8.814	1.3757	12.13			
	材料			10mm铜色不锈钢 (MT-02)		m2	1.06	1415.93	1500.89			
				12mm厚玻铁板		m2	2.362	18.88	44.59			
				圆钉 L=60mm		kg	0.026	4.87	0.13			
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.006	13.27	0.08			
				杉木板材 (综合)		m3	0.0002	1946.9	0.39			
				防腐油		kg	0.599	27.88	16.7			
				聚醋酸乙烯乳液		kg	0.14	7.39	1.03			
				其他材料费(按百分比计算)		元	15.429	1	15.43			
	机械			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班	0.013	232.5	3.02			
项目编码	011205001086		项目名称		金属板栏板【(圆弧形、锯齿形)】			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-227换	金属装饰板 墙面 (圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断; 人工*1.15 材料*1.05) 10mm厚艺术不锈钢实心板(MT-03)	100m2	0.01	5845.42	113537.05	0	7223.66	58.4542	1135.3705	0	72.2366	
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2039.03	51.34	634.82	19.9984	20.3903	0.5134	6.3482	
小计								78.4526	1155.7608	0.5134	78.5848	
清单项目综合单价												1313.31160000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	8.161	1.3891	11.34			
				技工人工费		元	17.883	1.3592	24.31			
				高级技工人工费		元	31.119	1.3757	42.81			
	材料			10mm厚艺术不锈钢实心板(MT-03)		m2	1.061	1052.53	1116.73			
				镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μ m		kg	4.28	3.87	16.56			
				橡胶密封条		m	2.624	1.77	4.64			
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.071	8.85	0.63			
				膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.11	3.02			
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.57	2.21	7.89			
				电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.041	7.63	0.31			
				玻璃胶 300mL		支	0.033	10.62	0.35			
				其他材料费(按百分比计算)		元	6.146	1	6.15			
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.003	171.12	0.51			
项目编码	011205001087		项目名称		墙面装饰板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-227换	金属装饰板 墙面 (圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断; 人工*1.15 材料*1.05) 10mm厚艺术不锈钢实心板(MT-03)	100m2	0.01	5082.97	22392.28	0	2464.67	50.8297	223.9228	0	24.6467	
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	9053.23	51.34	985.53	19.9984	90.5323	0.5134	9.8553	
小计								70.8281	314.4551	0.5134	34.502	
清单项目综合单价												420.29860000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	7.368	1.3891	10.23			
				技工人工费		元	16.145	1.3592	21.94			
				高级技工人工费		元	28.094	1.3757	38.65			
	材料			型钢(综合)		t	0.026	3269.03	84.99			
				1.2mm铜色不锈钢 (G-MT-02)		m2	1.01	207.86	209.94			
				橡胶密封条		m	2.499	1.77	4.42			
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.068	8.85	0.6			
				膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.11	3.02			
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.4	2.21	7.51			
				电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.041	7.63	0.31			
				玻璃胶 300mL		支	0.031	10.62	0.33			
				其他材料费(按百分比计算)		元	3.322	1	3.32			
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.003	171.12	0.51			
项目编码	011205001088		项目名称		墙、柱面装饰板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-227换	金属装饰板 墙面 (圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断; 人工*1.15 材料*1.05) 10mm厚艺术不锈钢实心板(MT-03)	100m2	0.01	5082.97	22392.28	0	2464.67	50.8297	223.9228	0	24.6467	
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	9053.23	51.34	634.82	19.9984	20.3903	0.5134	6.3482	
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	675.96	3549.97	0	356.38	6.7596	35.4997	0	3.5638	
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	552.65	443.35	0	168.41	5.5265	4.4335	0	1.6841	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273	
小计								89.4037	289.5058	0.5134	38.1701	
清单项目综合单价												417.59300000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	9.3	1.3891	12.92			
				技工人工费		元	20.378	1.3592	27.7			
				高级技工人工费		元	35.463	1.3757	48.79			
	材料			镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μ m		kg	4.28	3.87	16.56			
				1.2mm仿铜不锈钢装饰板 (MT-02)		m2	1.01	207.86	209.94			
				50mm厚、容重48kg/m³ 玻璃丝棉		m2	1.05	33.45	35.12			
				U型钉		kg	0.04	14.16	0.57			
				圆钉 L=60mm		kg	0.005	4.87	0.02			
				钢丝网 1mm		m2	1.05	4.42	4.64			
				玻璃丝布		m2	1.05	2.65	2.78			
				YJ-III胶		kg	0.33	4.87	1.61			
				膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.11	3.02			
				电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.041	7.63	0.31			
				橡胶密封条		m	2.499	1.77	4.42			
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.068	8.85	0.6			
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.4	2.21	7.51			
				玻璃胶 300mL		支	0.031	10.62	0.33			
				其他材料费(按百分比计算)		元	2.059	1	2.06			
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.003	171.12	0.51			
项目编码	010608002005		项目名称		高强螺栓			计量单位		根		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

020003-286换	结构预埋件制作、安装 预埋对穿螺栓 不锈钢 对穿螺栓 M15×400mm 国产304(含螺母)	100根	0.01	2046.35	102.32	30.29	548.78	20.4635	1.0232	0.3029	5.4878	
小计								20.4635	1.0232	0.3029	5.4878	
清单项目综合单价								27.27740000				
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	1.065		1.3891	1.48			
				技工人工费	元	6.663		1.3592	9.06			
				高级技工人工费	元	7.217		1.3757	9.93			
	材料			不锈钢对穿螺栓 M15×400mm 国产304(含螺母)	套	1.02		0.88	0.9			
				电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.014		7.63	0.11			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.015		1	0.02			
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.002		171.12	0.34			
项目编码	010608002006			项目名称			高强度螺栓			计量单位		套
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-289换	后置埋件制作、安装 化学锚栓 M12以上 不锈钢化学锚栓 M15×120mm 国产304	100根	0.01	1055.4	4104.48	0	484.5	10.554	41.0448	0	4.845	
小计								10.554	41.0448	0	4.845	
清单项目综合单价								56.44380000				
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	1.116		1.3891	1.55			
				技工人工费	元	2.795		1.3592	3.8			
				高级技工人工费	元	3.783		1.3757	5.2			
	材料			不锈钢化学锚栓 M15×120mm 国产304	套	1.02		37.17	37.91			
				合金钢钻头 20mm	个	0.038		30.97	1.18			
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.955		1	1.96			
	机械											
项目编码	010607010003			项目名称			预埋件			计量单位		t
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-285	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	1	3029.92	5469	751.22	1128.91	3029.92	5469	751.22	1128.91	
小计								3029.92	5469	751.22	1128.91	
清单项目综合单价								10379.05000000				
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	157.673		1.3891	219.02			
				技工人工费	元	986.707		1.3592	1341.13			
				高级技工人工费	元	1068.38		1.3757	1469.77			
	材料			镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μ m	kg	1050		4.87	5113.5			
				电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	36		7.63	274.68			
				其他材料费(按百分比计算)	元	80.82		1	80.82			
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	4.39		171.12	751.22			
项目编码	011205001089			项目名称			金属板包梁			计量单位		m2
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-227换	金属板包梁-墙面 10mm厚波浪金属板 MT-03	100m2	0.01	5082.97	108130.51	0	6751.58	50.8297	1081.3051	0	67.5158	
020004-157	大棚型钢转换层、反向支撑	t	0.00701	4721.93	3917.77	782.02	1501.29	33.1007293	27.4635677	5.4819602	10.5240429	
小计								83.9304293	1108.768668	5.4819602	78.0398429	
清单项目综合单价								1276.22090010				
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	10.392		1.3891	14.44			
				技工人工费	元	19.043		1.3592	25.88			
				高级技工人工费	元	31.699		1.3757	43.61			
	材料			型钢(综合)	t	0.007		3269.03	22.88			
				不锈钢螺栓 M10×15mm	个	1.023		0.49	0.5			
				合金钢钻头 20mm	个	0.018		30.97	0.56			
				电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.156		7.97	1.24			
				氯气(工业用)	m3	0.037		17.33	0.64			
				乙炔气	m3	0.015		13.01	0.2			
				10mm厚波浪金属板 (MT-03)	m2	1.01		1052.53	1063.06			
				橡胶密封条	m	2.499		1.77	4.42			
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068		8.85	0.6			
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4		2.21	7.51			
				玻璃胶 300ml	支	0.031		10.62	0.33			
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.651		1	5.65			
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.032		171.12	5.48			
项目编码	010807005001			项目名称			金属格栅			计量单位		m2
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-57换	成品不锈钢防盗网(格栅) 安装	100m2	0.01	3640.53	17266.2	0	1826.66	36.4053	172.662	0	18.2666	
020003-207换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2582.83	1956.15	426.87	811.79	25.8283	19.5615	4.2687	8.1179	
小计								62.2336	192.2235	4.2687	26.3845	
清单项目综合单价								285.11030000				
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	8.124		1.3891	11.29			
				技工人工费	元	24.132		1.3592	32.8			
				高级技工人工费	元	13.193		1.3757	18.15			
	材料			10mm厚石膏基高性能纤维板	m2	1.05		18.33	19.25			
				金属格栅 (MT-06)(成品)	m2	1		168.14	168.14			
				膨胀螺栓(综合)	套	3.3		1.11	3.66			
				圆钉 L=60mm	kg	0.017		4.87	0.08			
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01		13.27	0.13			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.956		1	0.96			
	机械			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.018		232.5	4.19			
项目编码	011503003009			项目名称			不锈钢扶手			计量单位		m
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	1074.05	2792.03	148.76	434.45	107.405	279.203	14.876	43.445	
小计								107.405	279.203	14.876	43.445	
清单项目综合单价								444.92900000				
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	11.187		1.3891	15.54			
				技工人工费	元	24.488		1.3592	33.28			
				高级技工人工费	元	42.583		1.3757	58.58			
				φ40mm仿铜拉丝不锈钢(扶手) (MT-02)	m	1		238.35	238.35			

工程量清单综合单价分析表

材料	钩棒			g	0.7	0.36	0.25				
	氩气			m3	0.35	17.7	6.2				
	不锈钢法兰盘			个	1.8	13.27	23.89				
	环氧树脂胶			kg	0.15	33.63	5.04				
	其他材料费(按百分比计算)			元	5.475	1	5.48				
	机械	氩弧焊机 电流I (A) I=500			台班	0.087	171.98	14.96			
项目编码	011503003010			项目名称		不锈钢扶手【弧形】		计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 (弧形栏杆、栏板、扶手;人工*1.3机械*1.3)	10m	0.1	1396.26	2792.03	193.48	522.91	139.626	279.203	19.348	52.291
小计								139.626	279.203	19.348	52.291
清单项目综合单价											490.46800000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元		14.543	1.3891	20.2		
				技工人工费	元		31.834	1.3592	43.27		
				高级技工人工费	元		55.358	1.3757	76.16		
	材料			Φ40mm仿铜拉丝不锈钢(扶手) (MT-02)	m		1	238.35	238.35		
				钩棒	g		0.7	0.36	0.25		
				氩气	m3		0.35	17.7	6.2		
				不锈钢法兰盘	个		1.8	13.27	23.89		
				环氧树脂胶	kg		0.15	33.63	5.04		
				其他材料费(按百分比计算)	元		5.475	1	5.48		
	机械			氩弧焊机 电流I (A) I=500	台班		0.113	171.98	19.43		
项目编码	011501001004			项目名称		服务台		计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-56换	石材洗漱台制作、安装 石材面板安装	10m2	0.085	775.58	122096.32	0	6310.05	65.9243	10378.1872	0	536.35425
小计								65.9243	10378.1872	0	536.35425
清单项目综合单价											10980.46575000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元		3.425	1.3891	4.76		
				技工人工费	元		21.467	1.3592	29.18		
				高级技工人工费	元		23.253	1.3757	31.99		
	材料			服务台 (弧形) (成品)	m2		1.036	9908.26	10264.96		
				云石胶	kg		0.372	17.7	6.58		
				玻璃胶 300ml	支		0.227	10.62	2.41		
				其他材料费(按百分比计算)	元		102.755	1	102.76		
	机械										
项目编码	010807003001			项目名称		成品风口		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗	100m2	0.01	4662.47	24809.12	0	2474.24	46.6247	248.0912	0	24.7424
小计								46.6247	248.0912	0	24.7424
清单项目综合单价											319.45830000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元		8.37	1.3891	11.63		
				技工人工费	元		20.962	1.3592	28.49		
				高级技工人工费	元		4.729	1.3757	6.51		
	材料			成品装饰风口ABS	m2		0.945	253.09	239.17		
				聚氨酯发泡密封胶 750ml	支		0.724	10.62	7.69		
				其他材料费(按百分比计算)	元		1.234	1	1.23		
	机械										
项目编码	011106002004			项目名称		预制水磨石楼地面 (ST-11) -旋转楼梯		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-92换	楼梯预制水磨石块 水泥砂浆粘贴 (螺旋形、弧形楼梯的块料面层;人工*1.2材料*1.1)	100m2	0.007743	10186.34	72375.73	131.97	6323.73	78.87283062	560.4052774	1.02184371	48.96464139
020002-84换	楼梯水泥砂浆面层 厚度I(mm) T=20 (螺旋形、弧形楼梯整体面层;人工*1.1材料*1.05)	100m2	0.007743	2451.03	1043.12	0	700.75	18.97832529	8.07687816	0	5.42590725
020002-77换	楼地面金属复合地板 (阶梯教室、体育看台梯面层;人工*1.1)	100m2	0.01	3190.42	43683.74	0	3028.43	31.9042	436.8374	0	30.2843
小计								129.7553559	1005.319556	1.02184371	84.67484864
清单项目综合单价											1220.77160381
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元		13.674	1.3891	18.99		
				技工人工费	元		28.714	1.3592	39.03		
				高级技工人工费	元		52.139	1.3757	71.73		
	材料			白水泥	t		0.0001	864.6	0.09		
				石蜡	kg		0.031	5.13	0.16		
				8MM厚花纹钢板	m2		1.05	390.56	410.09		
				20mm厚预制水磨石 (ST-11)	m2		1.232	438.79	540.59		
				铝合金压条(综合)	m		1.5	3.54	5.31		
				草酸9% 2%	kg		0.011	4.96	0.05		
				胶粘剂	kg		1	20.35	20.35		
				水	m3		0.069	4.62	0.32		
				湿拌地面砂浆 M15	m3		0.022	351.75	7.74		
				DTA砂浆	m3		0.017	994.1	16.9		
				素水泥浆	m3		0.001	719.89	0.72		
				其他材料费(按百分比计算)	元		2.507	1	2.51		
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班		0.004	227.15	0.91		
项目编码	011302001054			项目名称		吊顶天棚(AP-07)		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-134换	成品GRC饰面板 吊顶 镀锌钢型材 镀锌厚度	100m2	0.01	13085.68	155697.68	748.31	11301.09	130.8568	1556.9768	7.4831	113.0109
020004-157换	天棚型钢转换层、反网支撑	t	0.000739	4721.93	3917.77	782.02	1501.29	3.48950627	2.89523203	0.57791278	1.10945331
小计								134.3463063	1559.872032	8.06101278	114.1203533
清单项目综合单价											1816.39970439
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元		14.15	1.3891	19.66		
				技工人工费	元		30.608	1.3592	41.6		
				高级技工人工费	元		53.127	1.3757	73.09		
	材料			型钢(综合)	t		0.001	3269.03	3.27		
				镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	kg		14.78	3.87	57.2		
				20mmGRC+金属漆饰面 (AP-07)	m2		1.03	1419.76	1462.35		

工程量清单综合单价分析表

材料	不锈钢螺栓 M10×15mm			个	0.108		0.49		0.05		
	吊杆			kg	1.612		4.87		7.85		
	连接件			套	4		3.54		14.16		
	合金钢钻头 20mm			个	0.002		30.97		0.06		
	电焊条 E4303 φ4.0mm			kg	0.016		7.97		0.13		
	氧气(工业用)			m3	0.004		17.33		0.07		
	乙炔气			m3	0.002		13.01		0.03		
	其他材料费(按百分比计算)			元	15.444		1		15.44		
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32			台班	0.047		171.12		8.04	
项目编码	011205001090			项目名称	金属栏杆板【(圆弧形、锯齿形)】			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面“(圆弧形、锯齿形等不规则)镶贴块料面层、饰面板、隔断;人工:¥1.15材料¥1.05)	100m2	0.01	5845.42	113537.05	0	7223.66	58.4542	1135.3705	0	72.2366
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2039.03	51.34	634.82	19.9984	20.3903	0.5134	6.3482
小计								78.4526	1155.7608	0.5134	78.5848
清单项目综合单价								1313.31160000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	8.161	1.3891	11.34		
			技工人工费		元	17.883	1.3592	24.31			
			高级技工人工费		元	31.119	1.3757	42.81			
	材料			镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm		kg	4.28	3.87	16.56		
				10mm波浪浪金属板 (MT-03)		m2	1.061	1052.53	1116.73		
				橡胶密封胶		m	2.624	1.77	4.64		
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.071	8.85	0.63		
				膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.11	3.02		
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.57	2.21	7.89		
				电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.041	7.63	0.31		
				玻璃胶 300ml		支	0.033	10.62	0.35		
				其他材料费(按百分比计算)		元	6.146	1	6.15		
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班		0.003		171.12	0.51		
项目编码	011503003011			项目名称	不锈钢扶手【弧形】			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形“(弧形栏杆、栏板、扶手;人工:¥1.3机械¥1.3)	10m	0.1	1396.26	2792.03	193.48	522.91	139.626	279.203	19.348	52.291
小计								139.626	279.203	19.348	52.291
清单项目综合单价								490.46800000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	14.543	1.3891	20.2		
			技工人工费		元	31.834	1.3592	43.27			
			高级技工人工费		元	55.358	1.3757	76.16			
	材料			φ40mm仿铜拉丝不锈钢(扶手) (MT-02)		m	1	238.35	238.35		
				钢棒		g	0.7	0.36	0.25		
				氯气		m3	0.35	17.7	6.2		
				不锈钢法兰盘		个	1.8	13.27	23.89		
				环氧树脂胶		kg	0.15	33.63	5.04		
				其他材料费(按百分比计算)		元	5.475	1	5.48		
	机械	氩弧焊机 电流I (A) I=500		台班		0.113		171.98	19.43		
项目编码	011601001016			项目名称	天棚铝合金平台式活动脚手架			计量单位	项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-5	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 天棚面装饰	100m2	3.4304	698.83	193.06	1.58	194.69	2397.266432	662.273024	5.420032	667.864576
小计								2397.266432	662.273024	5.420032	667.864576
清单项目综合单价								3732.82406400			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	820.737	1.3891	1140.09		
			技工人工费		元	924.925	1.3592	1257.16			
	材料			铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m		套	0.093	7079.65	658.41		
				其他材料费(按百分比计算)		元	6.552	1	6.55		
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班		0.01		527.45	5.27		
项目编码	011601001017			项目名称	墙面铝合金平台式活动脚手架			计量单位	项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-3	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 内墙面装饰	100m2	2.8463	465.7	107.25	2.11	128.74	1325.52191	305.265675	6.005693	366.432662
小计								1325.52191	305.265675	6.005693	366.432662
清单项目综合单价								2003.22594000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	453.766	1.3891	630.33		
			技工人工费		元	511.486	1.3592	695.21			
	材料			铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m		套	0.043	7079.65	304.42		
				其他材料费(按百分比计算)		元	3.017	1	3.02		
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班		0.011		527.45	5.8		
项目编码	011601001018			项目名称	满堂脚手架			计量单位	项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-53	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) H>6	10m3	307.94	129.34	52.71	0	36.86	39828.9596	16231.5174	0	11350.6684
020007-2	天棚装饰满堂脚手架使用增加费 层高H(m) H>6	10m3•10天	11670.926	29.12	11.21	0	8.26	339857.3651	130831.0805	0	96401.84876
小计								379686.3247	147062.5979	0	107752.5172
清单项目综合单价								634501.43974000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	17256.557	1.3891	23971.08		
			技工人工费		元	195245.569	1.3592	265377.78			
			高级技工人工费		元	65653.824	1.3757	90319.97			
	材料			承插型盘扣式钢管脚手架(成套)		kg	34545.941	3.75	129547.28		
				承插型盘扣式钢管脚手架(成套)		kg	2747.441	5.85	16072.53		
				其他材料费(按百分比计算)		元	1443.931	1	1443.93		
	机械										

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦空间前厅
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦空间前厅
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-梦空间前厅
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-轿厢工程（含安装工程）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	237381.42	
2	措施项目	6312.41	
2.1	安全文明施工	6312.41	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	5362.88	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	949.53	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	21932.44	
5	含税建安工程造价	265626.27	
合计		531252.54	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-轿厢工程（含安装工程）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		电梯轿厢					237381.42	0
1-1		电梯轿厢（贵宾区）					59363.64	0
1-1-1	011102001005	电梯轿厢地面（ST-16）	1. 20mm厚蜂窝复合石材 2. 10mm厚DTA砂浆粘贴层 3. 20mm厚抗裂水泥砂浆找平层 4. 涂刷界面剂一道 5. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	11.98	726.9	8708.26	0
1-1-2	011205001091	电梯轿厢墙面装饰（MT-02）	1. 1.2mm厚定制不锈钢 2. 12mm厚高性能石膏基纤维板 3. 20×40×3mm热镀锌方钢 4. 见图纸I40-00-00-11/02及相关节点 5. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	43.32	388.49	16829.39	0
1-1-3	011205001092	电梯轿厢墙面装饰（MT-02）按钮处	1. 1.2mm厚定制不锈钢 2. 12mm厚高性能石膏基纤维板 3. 20×40×3mm热镀锌方钢 4. 见图纸I40-00-00-11/04及相关节点 5. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	0.65	434.6	282.49	0
1-1-4	011205004016	电梯轿厢墙面装饰（GL-08）	1. 10mm厚艺术夹绢玻璃，含MT-02金属装饰线条 2. 定制金属挂条 3. 12mm厚高性能石膏基纤维板 4. 50型竖向轻钢龙骨，U型固定夹@300mm(含配套卡件) 5. 轻钢龙骨隔墙 6. 见图纸I40-00-00-11/02及相关节点 7. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	33.52	446.23	14957.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-轿厢工程（含安装工程）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 2 页，共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	011205001093	电梯轿厢墙面装饰（MR-01）	1. 银镜(厚:8mm)面层，含MT-02金属装饰线条 2. 定制金属挂条 3. 12mm厚高性能石膏基纤维板 4. 50型竖向轻钢龙骨,U型固定夹@300mm(含配套卡件) 5. 轻钢龙骨隔墙 6. 见图纸I40-00-00-11/02及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	13.44	345.23	4639.89	0
1-1-6	011105006021	金属踢脚线04（MT-02）	1. 高度:40mm 2. 面层:1.2mm厚定制不锈钢 3. 基层:12mm厚高性能石膏基纤维板、12mm厚硅酸钙板、12mm厚高性能石膏基纤维板 4. 见图纸I40-00-00-11/04及相关节点 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	24.24	25.99	630	0
1-1-7	011302001055	电梯轿厢天棚（MT-02）	1. 1.2mm厚定制不锈钢 2. 12mm厚高性能石膏基纤维板 3. 50系列覆面龙骨，定制U型龙骨卡 4. 见图纸I40-00-00-11/02及相关节点 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	16.95	399.33	6768.64	0
1-1-8	011303001029	墙面灯槽电梯轿厢	1. 规格:60mm宽 2. 1.2mm厚定制不锈钢 3. 12mm厚高性能石膏基纤维板，5mm厚亚克力板 4. 见图纸I40-00-00-11/02及相关节点 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	24	27.13	651.12	0
1-1-9	011503003012	电梯轿厢扶手（WD-09）	1. 实木扶手，1.2mm不锈钢包边 2. 见图纸I40-00-00-11/04及相关节点 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	15.11	390.22	5896.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-轿厢工程（含安装工程）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 3 页，共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2		电梯轿厢（观众区）					57310.38	0
1-2-1	011102001006	电梯轿厢地面（ST-17）	1. 20mm厚蜂窝复合石材 2. 10mm厚DTA砂浆粘贴层 3. 20mm厚抗裂水泥砂浆找平层 4. 涂刷界面剂一道 5. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	13.4	758.57	10164.84	0
1-2-2	011205001094	电梯轿厢墙面装饰（MT-02）	1. 1.2mm厚定制不锈钢 2. 12mm厚高性能石膏基纤维板 3. 20×40×3mm热镀锌方钢 4. 见图纸I40-00-00-11/02及相关节点 5. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	56.13	388.49	21805.94	0
1-2-3	011205001095	电梯轿厢墙面装饰（MT-02）按钮处	1. 1.2mm厚定制不锈钢 2. 12mm厚高性能石膏基纤维板 3. 20×40×3mm热镀锌方钢 4. 见图纸I40-00-00-11/04及相关节点 5. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	0.65	434.6	282.49	0
1-2-4	011205004017	电梯轿厢墙面装饰（MT-28）	1. 1mm厚定制木纹覆膜钢板面层，含MT-02金属装饰线条 2. 定制金属挂条 3. 12mm厚高性能石膏基纤维板 4. 50型竖向轻钢龙骨，U型固定夹@300mm(含配套卡件) 5. 轻钢龙骨隔墙 6. 见图纸I40-00-00-11/02及相关节点 7. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	24.9	303.37	7553.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-轿厢工程（含安装工程）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 4 页，共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5	011205001096	电梯轿厢墙面装饰（MR-01）	1. 银镜(厚:8mm)面层，含MT-02金属装饰线条 2. 定制金属挂条 3. 12mm厚高性能石膏基纤维板 4. 50型竖向轻钢龙骨,U型固定夹@300mm(含配套卡件) 5. 轻钢龙骨隔墙 6. 见图纸I40-00-00-11/02及相关节点 7. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	14.21	345.23	4905.72	0
1-2-6	011105006022	金属踢脚线04（MT-02）	1. 高度:40mm 2. 面层:1.2mm厚定制不锈钢 3. 基层:12mm厚高性能石膏基纤维板、12mm厚硅酸钙板、12mm厚高性能石膏基纤维板 4. 见图纸I40-00-00-11/04及相关节点 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	25.83	25.96	670.55	0
1-2-7	011302001056	电梯轿厢天棚（MT-02）	1. 1.2mm厚定制不锈钢 2. 12mm厚高性能石膏基纤维板 3. 50系列覆面龙骨，定制U型龙骨卡 4. 见图纸I40-00-00-11/02及相关节点 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	13.39	399.33	5347.03	0
1-2-8	011303001030	墙面灯槽电梯轿厢	1. 规格:60mm宽 2. 1.2mm厚定制不锈钢 3. 12mm厚高性能石膏基纤维板，5mm厚亚克力板 4. 见图纸I40-00-00-11/02及相关节点 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	25.2	27.13	683.68	0
1-2-9	011503003013	电梯轿厢扶手（WD-09）	1. 实木扶手，1.2mm不锈钢包边 2. 见图纸I40-00-00-11/04及相关节点 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	15.11	390.22	5896.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-轿厢工程（含安装工程）

第 5 页，共 7 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3		电梯轿厢（演员区）					27714.42	0
1-3-1	011102001007	电梯轿厢地面（ST-06）	1. 20mm厚大理石，1.2mm厚不锈钢收口 2. 10mm厚DTA砂浆粘贴层 3. 20mm厚抗裂水泥砂浆找平层 4. 涂刷界面剂一道 5. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	5.99	707.3	4236.73	0
1-3-2	011205001097	电梯轿厢墙面装饰（MT-02）	1. 1.2mm厚定制不锈钢 2. 12mm厚高性能石膏基纤维板 3. 20×40×3mm热镀锌方钢 4. 见图纸I40-00-00-11/02及相关节点 5. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	35.75	388.49	13888.52	0
1-3-3	011205001098	电梯轿厢墙面装饰（MT-02）按钮处	1. 1.2mm厚定制不锈钢 2. 12mm厚高性能石膏基纤维板 3. 20×40×3mm热镀锌方钢 4. 见图纸I40-00-00-11/04及相关节点 5. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	0.32	434.6	139.07	0
1-3-4	011205001099	电梯轿厢墙面装饰（MR-01）	1. 银镜（厚：8mm）面层，含MT-02金属装饰线条 2. 定制金属挂条 3. 12mm厚高性能石膏基纤维板 4. 50型竖向轻钢龙骨，U型固定夹@300mm（含配套卡件） 5. 轻钢龙骨隔墙 6. 见图纸I40-00-00-11/02及相关节点 7. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	6.72	345.23	2319.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-轿厢工程（含安装工程）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 6 页，共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-5	011105006023	金属踢脚线04（MT-12）	1. 高度:40mm 2. 面层:1.2mm厚定制不锈钢 3. 基层:12mm厚高性能石膏基纤维板、12mm厚硅酸钙板、12mm厚高性能石膏基纤维板 4. 见图纸I40-00-00-11/04及相关节点 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	12.12	25.98	314.88	0
1-3-6	011302001057	电梯轿厢天棚（MT-12）	1. 1.2mm厚定制不锈钢 2. 12mm厚高性能石膏基纤维板 3. 50系列覆面龙骨，定制U型龙骨卡 4. 见图纸I40-00-00-11/02及相关节点 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	8.48	399.33	3386.32	0
1-3-7	011303001031	墙面灯槽电梯轿厢	1. 规格:60mm宽 2. 1.2mm厚定制不锈钢 3. 12mm厚高性能石膏基纤维板，5mm厚亚克力板 4. 见图纸I40-00-00-11/02及相关节点 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	12	27.13	325.56	0
1-3-8	011303001032	天花灯槽（L型）电梯轿厢	1. 规格:70mm高*120mm宽 2. 1.2mm厚定制不锈钢 3. 12mm厚高性能石膏基纤维板 4. 见图纸I40-00-00-11/04及相关节点 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	9.2	27.27	250.88	0
1-3-9	011503003014	电梯轿厢扶手（WD-09）	1. 实木扶手，1.2mm不锈钢包边 2. 见图纸I40-00-00-11/04及相关节点 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	7.31	390.22	2852.51	0
1-4		电梯轿厢安装部分					92992.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-轿厢工程 (含安装工程)

第 7 页, 共 7 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-1	030413002001	装饰灯	1. 名称:NR10嵌入式不可转向筒灯 2. 光源:COB LED, 功率(W):10, 电压(V):220, 配光角度(°):70, 色温(K):3500 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	50	208.95	10447.5	0
1-4-2	030413002002	装饰灯	1. 名称:到站灯(含到站钟) 2. 规格:材质:亚克力、厚度:20*40mm、颜色:白色、透光率:75% 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	36	2292.93	82545.48	0
合计							237381.42	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-轿厢工程 (含安装工程)
标 段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价 (元)
1		一般计税 建筑工程 (计价费率标准 2025) (安全文明施工费按各专业取费)					6312.41
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	6312.41
1-1-1	(1)	安全文明施工费 (按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	5362.88
1-1-2	(2)	安全文明施工费 (按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡 (施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡 (施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马 (施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马 (施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井 (沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	949.53
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							6312.41

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-轿厢工程（含安装工程）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-轿厢工程（含安装工程）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-轿厢工程（含安装工程）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-轿厢工程（含安装工程）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	21932.44
合计					21932.44

总承包服务费计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-轿厢工程（含安装工程）

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

第 1 页，共 7 页

工程名称: 国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段-轿厢工程 (含安装工程)				标段: 国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段							
项目编码	01102001005		项目名称		电梯轿厢地面 (ST-16)		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-37换	石材楼面 水泥砂浆粘贴 单块面积S (m2) S>0.64	100m2	0.01	6819.13	55474.87	118.12	4586.66	68.1913	554.7487	1.1812	45.8666
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T (mm) T=20 (设计要求不需做水泥砂浆工序时:人工×0.8)	100m2	0.01	1137.88	3484.2	77.23	480.83	11.3788	34.842	0.7723	4.8083
020003-2	地面刷界面处理剂	100m2	0.01	310.6	113.47	0	87.87	3.106	1.1347	0	0.8787
小计								82.6761	590.7254	1.9535	51.5536
清单项目综合单价										726.90860000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
					普工人工费	元	8.6	1.3891			11.95
					技工人工费	元	18.844	1.3592			25.61
					高级技工人工费	元	32.795	1.3757			45.12
	材料		20mm厚ST-16-蜂窝复合石材	m2	1.02	531.27	541.9				
			白水泥	t	0.001	864.6	0.86				
			水	m3	0.074	4.62	0.34				
			抗裂水泥砂浆	t	0.036	968.73	34.87				
			DTA砂浆	m3	0.01	994.1	9.94				
			石料切割锯片	片	0.006	16.11	0.1				
			界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11				
			其他材料费(按百分比计算)	元	1.482	1	1.48				
			机械		灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.009	227.15	2.04		
	项目编码	011205001091		项目名称		电梯轿厢墙面装饰 (MT-02)		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	石膏板基层 墙面 仿铜拉丝不锈钢(背衬蜂窝)	100m2	0.01	5082.97	22392.28	0	2464.67	50.8297	223.9228	0	24.6467
020003-32换	石膏板基层 墙面 10mm厚石膏板(背衬蜂窝)	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2214.08	51.34	643.57	19.9984	22.1408	0.5134	6.4357
小计								81.6717	271.111	0.5134	35.2042
清单项目综合单价										388.50030000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
					普工人工费	元	8.495	1.3891			11.8
					技工人工费	元	18.615	1.3592			25.3
					高级技工人工费	元	32.397	1.3757			44.57
	材料		12mm厚高性能石膏基纤维板	m2	1.06	22	23.32				
			镀锌钢(综合)	t	0.004	4269.03	17.08				
			仿铜拉丝不锈钢(背衬蜂窝) (MT-02)	m2	1.01	207.86	209.94				
			橡胶密封胶	m	2.499	1.77	4.42				
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.235	8.85	2.08				
			膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02				
			不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51				
			电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31				
			玻璃胶 300ml	支	0.031	10.62	0.33				
			其他材料费(按百分比计算)	元	1.902	1	1.9				
	机械		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	171.12	0.51				
项目编码	011205001092		项目名称		电梯轿厢墙面装饰 (MT-02) 按钮处		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-230换	金属装饰板 零星项目	100m2	0.01	7131.16	23471.94	0	3060.65	71.3116	234.7194	0	30.6065
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1733.03	2567.11	0	586.95	17.3303	25.6711	0	5.8695
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2214.08	51.34	643.57	19.9984	22.1408	0.5134	6.4357
小计								108.6403	282.5313	0.5134	42.9117
清单项目综合单价										434.59670000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
					普工人工费	元	11.302	1.3891			15.7
					技工人工费	元	24.76	1.3592			33.65
					高级技工人工费	元	43.096	1.3757			59.29
	材料		12mm厚高性能石膏基纤维板	m2	1.08	22	23.76				
			镀锌钢(综合)	t	0.004	4269.03	17.08				
			仿铜拉丝不锈钢(背衬蜂窝) (MT-02)	m2	1.01	207.86	209.94				
			橡胶密封胶	m	3.927	1.77	6.95				
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.323	8.85	2.86				
			膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02				
			不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.8	2.21	15.03				
			电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31				
			玻璃胶 300ml	支	0.041	10.62	0.44				
			其他材料费(按百分比计算)	元	1.962	1	1.96				
	机械		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	171.12	0.51				
项目编码	011205004016		项目名称		电梯轿厢墙面装饰 (GL-08)		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-247换	玻璃面饰 墙面 安全玻璃(厚度>5mm)	100m2	0.01	3566.14	26125.98	0	2249.97	35.6614	261.2598	0	22.4997
020006-12换	金属装饰线 槽线 宽度d (mm) 25<d≤50	100m	0.01	572.9	1392.26	0	221.21	5.729	13.9226	0	2.2121
020003-32换	石膏板基层 墙面 10mm厚石膏板(背衬蜂窝)	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218
020003-20换	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3511.63	0	762.9	22.1947	35.1163	0	7.629
小计								74.4287	335.3461	0	36.4626
清单项目综合单价										446.23740000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
					普工人工费	元	7.559	1.3891			10.5
					技工人工费	元	17.031	1.3592			23.15
					高级技工人工费	元	29.642	1.3757			40.78
	材料		艺术夹胶玻璃 (GL-08)	m2	1.03	234.51	241.55				
			不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.242	5.13	6.37				
			玻璃胶 300ml	支	1.134	10.62	12.04				
			12mm厚高性能石膏基纤维板	m2	1.06	22	23.32				
			MT-02金属装饰线条	m	1.06	12.27	13.01				
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.167	8.85	1.48				
			膨胀螺栓(综合)	套	2.116	1.11	2.35				
			镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.29	0.08				
			抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.094	0.88	0.08				
			轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85				
	轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.988	11.06	21.99						
万能胶	kg	0.036	15.49	0.56							
其他材料费(按百分比计算)	元	2.677	1	2.68							
机械											
项目编码	011205001093		项目名称		电梯轿厢墙面装饰 (MR-01)		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
单价											
合价											

第2页, 共7页

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-247换	玻璃面门-墙面	100m2	0.01	3566.14	16507.37	0	1769.04	35.6614	165.0737	0	17.6904	
020006-12换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	572.9	1392.26	0	221.21	5.729	13.9226	0	2.2121	
020003-32换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218	
020003-20	12mm厚高性能石膏基纤维板	100m2	0.01	2219.47	3511.63	0	762.9	22.1947	35.1163	0	7.629	
小计								74.4287	239.16	0	31.6533	
清单项目综合单价												345.24200000
	-	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费	元	7.559	1.3891	10.5					
			技工人工费	元	17.031	1.3592	23.15					
			高级技工人工费	元	29.642	1.3757	40.78					
	材料	12mm厚高性能石膏基纤维板	m2	1.06	22	23.32						
		(MR-01) 8mm厚银镜	m2	1.03	141.59	145.84						
		MT-02金属装饰线条	m	1.06	12.27	13.01						
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.167	8.85	1.48						
		膨胀螺栓(综合)	套	2.116	1.11	2.35						
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.29	0.08						
		抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.094	0.88	0.08						
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85						
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.988	11.06	21.99						
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.242	5.13	6.37						
		玻璃胶 300mL	支	1.134	10.62	12.04						
		万能胶	kg	0.036	15.49	0.56						
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.199	1	2.2						
		机械										
项目编码	01105006021			项目名称	金属踢脚线04 (MT-02)			计量单位	m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-124换	玻璃面门-墙面	100m	0.01	644.25	1104.09	0	225.68	6.4425	11.0409	0	2.2568	
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.000351	1733.03	2567.11	0	586.95	0.60829353	0.90105561	0	0.20601945	
020003-35换	石膏板基层 零星项目 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.000401	1386.43	2792.9	0	506.53	0.55595843	1.1199529	0	0.20311853	
020003-35换	石膏板基层 零星项目 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.000599	1386.43	2567.11	0	495.24	0.83047157	1.53769889	0	0.29664876	
小计								8.43722353	14.5996074	0	2.96258674	
清单项目综合单价												25.99941767
	-	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费	元	0.878	1.3891	1.22					
			技工人工费	元	1.922	1.3592	2.61					
			高级技工人工费	元	3.346	1.3757	4.6					
	材料	12mm厚高性能石膏基纤维板	m2	0.102	22	2.24						
		12mm硅酸钙板	m2	0.043	24.07	1.04						
		1.2mm厚定制不锈钢,展开50mm宽 (MT-02)	m	1.06	10.39	11.01						
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.025	8.85	0.22						
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.063	1	0.06						
机械												
项目编码	011302001055			项目名称	电梯轿厢天棚 (MT-02)			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上	100m2	0.01	3544.63	23126.65	0	2094.31	35.4463	231.2665	0	20.9431	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1867.89	2544.73	0	621.52	18.6789	25.4473	0	6.2152	
020004-8	平级天棚龙骨 装配式I型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2662.93	2071.32	549.74	847.52	26.6293	20.7132	5.4974	8.4752	
小计								80.7545	277.427	5.4974	35.6335	
清单项目综合单价												399.31240000
	-	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费	元	8.4	1.3891	11.67					
			技工人工费	元	18.407	1.3592	25.02					
			高级技工人工费	元	32.032	1.3757	44.07					
	材料	12mm厚高性能石膏基纤维板	m2	1.05	22	23.1						
		仿铜拉丝不锈钢(背衬蜂窝)	m2	1.05	207.86	218.25						
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46						
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.879	8.85	7.78						
		六角螺栓(综合)	kg	0.018	6.19	0.11						
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13						
		吊杆	kg	0.22	4.87	1.07						
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	15.93	16.73						
		万能胶	kg	0.326	15.49	5.05						
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.747	1	2.75						
		机械										
项目编码	011303001029			项目名称	墙面灯槽电梯轿厢			计量单位	m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0029	7013.06	462.25	0	1878.91	20.337874	1.340525	0	5.448839	
小计								20.337874	1.340525	0	5.448839	
清单项目综合单价												27.12723800
	-	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费	元	2.116	1.3891	2.94					
			技工人工费	元	4.636	1.3592	6.3					
			高级技工人工费	元	8.067	1.3757	11.1					
	材料	12mm厚高性能石膏基纤维板	m2	0.001	22	0.02						
		5mm厚亚克力板	m2	0.0001	4.42	0						
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.148	8.85	1.31						
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.013	1	0.01						
机械												
项目编码	011503003012			项目名称	电梯轿厢扶手 (WD-09)			计量单位	m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-48换	半圆扶手,不锈钢扁钢圆扶手(成品)	10m	0.1	601.96	2989.88	1.37	308.88	60.196	298.988	0.137	30.888	
小计								60.196	298.988	0.137	30.888	
清单项目综合单价												390.20900000
	-	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费	元	6.257	1.3891	8.69					
			技工人工费	元	13.724	1.3592	18.65					
			高级技工人工费	元	23.879	1.3757	32.85					
	材料	电梯轿厢扶手(成品) (WD-09)	m	1.02	262.54	267.79						
		扁钢(综合)	kg	1.3	4.012	5.22						
		木螺钉	个	3.6	0.03	0.11						

工程量清单综合单价分析表

材料	电焊条 E4303 Φ3.2mm		kg	0.021	7.63	0.16					
	乙炔气		m3	0.022	13.01	0.29					
	不锈钢法兰盘		个	1.442	13.27	19.14					
	环氧树脂胶		kg	0.013	33.63	0.44					
	其他材料费(按百分比计算)		元	5.863	1	5.86					
机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.001	171.12	0.17					
项目编码	011102001006		项目名称	电梯轿厢地面 (ST-17)		计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-37换	石材楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	6819.13	58491.39	118.12	4737.48	68.1913	584.9139	1.1812	47.3748
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)	100m2	0.01	1137.88	3484.2	77.23	480.83	11.3788	34.842	0.7723	4.8083
020003-2	地面刷界面处理剂	100m2	0.01	310.6	113.47	0	87.87	3.106	1.1347	0	0.8787
小计								82.6761	620.8906	1.9535	53.0618
清单项目综合单价									758.58200000		
人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普工人工费		元	8.6	1.3891	11.95					
	技工人工费		元	18.844	1.3592	25.61					
	高级技工人工费		元	32.795	1.3757	45.12					
材料	20mm厚ST-17-蜂窝复合石材		m2	1.02	560.77	571.99					
	白水泥		t	0.001	864.6	0.86					
	水		m3	0.074	4.62	0.34					
	抗裂水泥砂浆		t	0.036	968.73	34.87					
	DTA砂浆		m3	0.01	994.1	9.94					
	石料切割锯片		片	0.006	16.11	0.1					
	界面处理剂		kg	0.5	2.21	1.11					
	其他材料费(按百分比计算)		元	1.557	1	1.56					
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.009	227.15	2.04				
项目编码	011205001094		项目名称	电梯轿厢墙面装饰 (MT-02)		计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	300mm厚水泥砂浆抹面 仿铜拉丝不锈钢(背衬蜂窝)	100m2	0.01	5082.97	22392.28	0	2464.67	50.8297	223.9228	0	24.6467
020003-32换	10mm厚水泥砂浆抹面 仿铜拉丝不锈钢(背衬蜂窝)	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2214.08	51.34	643.57	19.9984	22.1408	0.5134	6.4357
小计								81.6717	271.111	0.5134	35.2042
清单项目综合单价									388.50030000		
人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普工人工费		元	8.495	1.3891	11.8					
	技工人工费		元	18.615	1.3592	25.3					
	高级技工人工费		元	32.397	1.3757	44.57					
材料	12mm厚高性能石膏基纤维板		m2	1.06	22	23.32					
	镀锌钢(综合)		t	0.004	4269.03	17.08					
	仿铜拉丝不锈钢(背衬蜂窝) (MT-02)		m2	1.01	207.86	209.94					
	橡胶密封条		m	2.499	1.77	4.42					
	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.235	8.85	2.08					
	膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.11	3.02					
	不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.4	2.21	7.51					
	电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.041	7.63	0.31					
	玻璃胶 300mL		支	0.031	10.62	0.33					
	其他材料费(按百分比计算)		元	1.902	1	1.9					
机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.003	171.12	0.51					
项目编码	011205001095		项目名称	电梯轿厢墙面装饰 (MT-02) 按钮处		计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-230换	金属装饰板 零星项目	100m2	0.01	7131.16	23471.94	0	3060.65	71.3116	234.7194	0	30.6065
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1733.03	2567.11	0	586.95	17.3303	25.6711	0	5.8695
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2214.08	51.34	643.57	19.9984	22.1408	0.5134	6.4357
小计								108.6403	282.5313	0.5134	42.917
清单项目综合单价									434.59670000		
人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普工人工费		元	11.302	1.3891	15.7					
	技工人工费		元	24.76	1.3592	33.65					
	高级技工人工费		元	43.096	1.3757	59.29					
材料	12mm厚高性能石膏基纤维板		m2	1.08	22	23.76					
	镀锌钢(综合)		t	0.004	4269.03	17.08					
	仿铜拉丝不锈钢(背衬蜂窝) (MT-02)		m2	1.01	207.86	209.94					
	橡胶密封条		m	3.927	1.77	6.95					
	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.323	8.85	2.86					
	膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.11	3.02					
	不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	6.8	2.21	15.03					
	电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.041	7.63	0.31					
	玻璃胶 300mL		支	0.041	10.62	0.44					
	其他材料费(按百分比计算)		元	1.962	1	1.96					
机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.003	171.12	0.51					
项目编码	011205004017		项目名称	电梯轿厢墙面装饰 (MT-28)		计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-251换	300mm厚水泥砂浆抹面 仿铜拉丝不锈钢(背衬蜂窝)	100m2	0.01	3205.16	12954.99	0	1495.89	32.0516	129.5499	0	14.9589
020006-12换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	572.9	1392.26	0	221.21	5.729	13.9226	0	2.2121
020003-32换	10mm厚水泥砂浆抹面 仿铜拉丝不锈钢(背衬蜂窝)	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218
020003-20换	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3511.63	0	762.9	22.1947	35.1163	0	7.629
小计								70.8189	203.6362	0	28.9218
清单项目综合单价									303.37690000		
人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普工人工费		元	7.185	1.3891	9.98					
	技工人工费		元	16.209	1.3592	22.03					
	高级技工人工费		元	28.209	1.3757	38.81					
材料	1mm厚木纹覆膜钢板 MT-28		m2	1	122.12	122.12					
	12mm厚高性能石膏基纤维板		m2	1.06	22	23.32					
	MT-02金属装饰线条		m	1.06	12.27	13.01					
	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.167	8.85	1.48					
	膨胀螺栓(综合)		套	2.116	1.11	2.35					
	射钉		10个	2.43	0.88	2.14					
	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.063	1.29	0.08					
	抽芯铆钉 Φ4mm×13mm		100个	0.094	0.88	0.08					
	轻钢龙骨 75mm×40mm		m	1.06	9.29	9.85					
	轻钢龙骨 75mm×45mm		m	1.988	11.06	21.99					
	万能胶		kg	0.336	15.49	5.2					
	其他材料费(按百分比计算)		元	2.022	1	2.02					

工程量清单综合单价分析表

		机械																	
项目编码		011205001096			项目名称			电梯轿厢墙面装饰 (MR-01)				计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位	数量	单价				合价									
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
020003-247换		玻璃面层+墙面金属装饰线		100m2	0.01	3566.14	16507.37	0	1769.04	35.6614	165.0737	0	17.6904						
020006-12换		金属装饰线 槽线 宽度d(mm): 25<d≤50		100m	0.01	572.9	1392.26	0	221.21	5.729	13.9226	0	2.2121						
020003-32换		金属装饰线 槽线 宽度d(mm): 50<d≤75		100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218						
020003-20		墙柱面饰面 轻钢龙骨		100m2	0.01	2219.47	3511.63	0	762.9	22.1947	35.1163	0	7.629						
小计										74.4287	239.16	0	31.6533						
清单项目综合单价																		345.24200000	
		-		内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		人工		普工人工费				元	7.559	1.3891	10.5								
技工人工费				元	17.031	1.3592	23.15												
高级技工人工费				元	29.642	1.3757	40.78												
		材料		12mm厚高性能石膏基纤维板				m2	1.06	22	23.32								
MR-01 8mm厚银镜				m2	1.03	141.59	145.84												
MT-02金属装饰线条				m	1.06	12.27	13.01												
自攻螺钉 M5×30mm				100个	0.167	8.85	1.48												
膨胀螺栓 (综合)				套	2.116	1.11	2.35												
镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个	0.063	1.29	0.08												
抽芯铆钉 Φ4mm×13mm				100个	0.094	0.88	0.08												
轻钢龙骨 75mm×40mm				m	1.06	9.29	9.85												
轻钢龙骨 75mm×45mm				m	1.988	11.06	21.99												
不锈钢压条 65mm×15mm×2mm				m	1.242	5.13	6.37												
玻璃胶 300ml				支	1.134	10.62	12.04												
万能胶				kg	0.036	15.49	0.56												
其他材料费(按百分比计算)				元	2.199	1	2.2												
		机械																	
项目编码		011105006022			项目名称			金属踢脚线04 (MT-02)				计量单位				m			
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位	数量	单价				合价									
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
020002-124换		木质踢脚线 高度100mm		100m	0.01	644.25	1104.09	0	225.68	6.4425	11.0409	0	2.2568						
020003-35换		石膏板基层 零星项目		100m2	0.000349	1733.03	2567.11	0	586.95	0.60482747	0.89592139	0	0.20484555						
020003-35换		石膏板基层 零星项目 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)		100m2	0.000399	1386.43	2792.9	0	506.53	0.55318557	1.1143671	0	0.20210547						
020003-35换		石膏板基层 零星项目 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)		100m2	0.000601	1386.43	2567.11	0	495.24	0.83324443	1.54283311	0	0.29763924						
小计										8.43375747	14.5940216	0	2.96139026						
清单项目综合单价																		25.98916933	
		-		内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		人工		普工人工费				元	0.878	1.3891	1.22								
技工人工费				元	1.921	1.3592	2.61												
高级技工人工费				元	3.345	1.3757	4.6												
		材料		12mm厚高性能石膏基纤维板				m2	0.102	22	2.24								
12mm硅酸钙板				m2	0.043	24.07	1.04												
1.2mm厚定制不锈钢,展开50mm宽 (MT-02)				m	1.06	10.39	11.01												
自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.025	8.85	0.22												
其他材料费(按百分比计算)				元	0.063	1	0.06												
		机械																	
项目编码		011302001056			项目名称			电梯轿厢天棚 (MT-02)				计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位	数量	单价				合价									
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
020004-41换		不锈钢板 安装在基层板上		100m2	0.01	3544.63	23126.65	0	2094.31	35.4463	231.2665	0	20.9431						
020004-34换		石膏板天棚基层 安装在龙骨上		100m2	0.01	1867.89	2544.73	0	621.52	18.6789	25.4473	0	6.2152						
020004-8		平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200		100m2	0.01	2662.93	2071.32	549.74	847.52	26.6293	20.7132	5.4974	8.4752						
小计										80.7545	277.427	5.4974	35.6335						
清单项目综合单价																		399.31240000	
		-		内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		人工		普工人工费				元	8.4	1.3891	11.67								
技工人工费				元	18.407	1.3592	25.02												
高级技工人工费				元	32.032	1.3757	44.07												
		材料		12mm厚高性能石膏基纤维板				m2	1.05	22	23.1								
仿铜拉丝不锈钢(背衬蜂窝) (MT-02)				m2	1.05	207.86	218.25												
铁件(综合)				kg	0.4	6.16	2.46												
自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.879	8.85	7.78												
六角螺栓 (综合)				kg	0.018	6.19	0.11												
射钉				10个	0.153	0.88	0.13												
吊杆				kg	0.22	4.87	1.07												
轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)				m2	1.05	15.93	16.73												
万能胶				kg	0.326	15.49	5.05												
其他材料费(按百分比计算)				元	2.747	1	2.75												
		机械		电动切割机				台班	0.027	206.98	5.59								
项目编码		011303001030			项目名称			墙面灯槽电梯轿厢				计量单位				m			
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位	数量	单价				合价									
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
020004-143换		悬挑式灯槽 直线形 胶合板面		100m2	0.002901	7013.06	462.25	0	1878.91	20.34488706	1.34098725	0	5.45071791						
小计										20.34488706	1.34098725	0	5.45071791						
清单项目综合单价																		27.13659222	
		-		内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		人工		普工人工费				元	2.116	1.3891	2.94								
技工人工费				元	4.637	1.3592	6.3												
高级技工人工费				元	8.07	1.3757	11.1												
		材料		12mm厚高性能石膏基纤维板				m2	0.001	22	0.02								
5mm厚亚克力板				m2	0.0001	4.42	0												
自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.148	8.85	1.31												
其他材料费(按百分比计算)				元	0.013	1	0.01												
		机械																	
项目编码		011503003013			项目名称			电梯轿厢扶手 (WD-09)				计量单位				m			
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位	数量	单价				合价									
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
020006-48换		塑料扶手 不上人型 塑料扶手 扶手(扶手) (塑料扶手)		10m	0.1	601.96	2989.88	1.37	308.88	60.196	298.988	0.137	30.888						
小计										60.196	298.988	0.137	30.888						
清单项目综合单价																		390.20900000	
		-		内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		人工		普工人工费				元	6.257	1.3891	8.69								
技工人工费				元	13.724	1.3592	18.65												

工程量清单综合单价分析表

八.1	材料	高级技工人工费		元	23.879	1.3757	32.85								
		电梯轿厢扶手(成品) (WD-09)		m	1.02	262.54	267.79								
		扁钢(综合)		kg	1.3	4.012	5.22								
		木螺钉		个	3.6	0.03	0.11								
		电焊条 E4303 Φ3.2mm		kg	0.021	7.63	0.16								
		乙炔气		m3	0.022	13.01	0.29								
		不锈钢法兰盘		个	1.442	13.27	19.14								
		环氧树脂胶		kg	0.013	33.63	0.44								
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.863	1	5.86								
		机械		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.001	171.12	0.17						
项目编码	011102001007			项目名称		电梯轿厢地面 (ST-06)		计量单位		m2					
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
020002-37换	石材楼地面 水泥砂浆 粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	6819.13	50762.96	118.12	4351.06	68.1913	507.6296	1.1812	43.5106				
020002-130换	石材楼地面 水泥砂浆 粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m	0.022688	303.14	888.39	0	124.63	6.87764032	20.1507953	0	2.82760544				
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)	100m2	0.01	1137.88	3484.2	77.23	480.83	11.3788	34.842	0.7723	4.8083				
020003-2	地面刷界面处理剂	100m2	0.01	310.6	113.47	0	87.87	3.106	1.1347	0	0.8787				
小计								89.55374032	563.7620923	1.9535	52.0250544				
清单项目综合单价											707.29453808				
	人工	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费		元		9.315		1.3891		12.94					
		技工人工费		元		20.412		1.3592		27.74					
		高级技工人工费		元		35.523		1.3757		48.87					
	材料	20mm厚米灰色(优质石材维纳斯灰)大理石 (ST-06)		m2		1.02		485.19		494.89					
		白水泥		t		0.001		864.6		0.86					
		水		m3		0.074		4.62		0.34					
		抗裂水泥砂浆		t		0.036		968.73		34.87					
		1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢踢脚(40mm) (MT-01)		m		2.405		8.31		19.99					
		DTA砂浆		m3		0.01		994.1		9.94					
石料切割锯片		片		0.006		16.11		0.1							
合金钢钻头 Φ6mm		个		0.011		10.62		0.12							
机械	界面处理剂		kg		0.5		2.21		1.11						
	其他材料费(按百分比计算)		元		1.414		1		1.41						
	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班		0.009		227.15		2.04						
项目编码	011205001097			项目名称		电梯轿厢墙面装饰 (MT-02)		计量单位		m2					
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
020003-227换	玻璃板夹板 玻璃板 12mm厚 玻璃板 12mm厚	100m2	0.01	5082.97	22392.28	0	2464.67	50.8297	223.9228	0	24.6467				
020003-32换	玻璃板夹板 玻璃板 12mm厚 玻璃板 12mm厚	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218				
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2214.08	51.34	643.57	19.9984	22.1408	0.5134	6.4357				
小计								81.6717	271.111	0.5134	35.2042				
清单项目综合单价											388.50030000				
	人工	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费		元		8.495		1.3891		11.8					
		技工人工费		元		18.615		1.3592		25.3					
		高级技工人工费		元		32.397		1.3757		44.57					
	材料	12mm厚高性能石膏基纤维板		m2		1.06		22		23.32					
		镀锌钢(综合)		t		0.004		4269.03		17.08					
		仿铜拉丝不锈钢(背衬蜂窝) (MT-02)		m2		1.01		207.86		209.94					
		橡胶密封条		m		2.499		1.77		4.42					
		自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.235		8.85		2.08					
		膨胀螺栓(综合)		套		2.72		1.11		3.02					
不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套		3.4		2.21		7.51							
电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg		0.041		7.63		0.31							
机械	玻璃胶 300ml		支		0.031		10.62		0.33						
	其他材料费(按百分比计算)		元		1.902		1		1.9						
	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班		0.003		171.12		0.51						
项目编码	011205001098			项目名称		电梯轿厢墙面装饰 (MT-02) 按钮处		计量单位		m2					
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
020003-230换	金属装饰板 零星项目	100m2	0.01	7131.16	23471.94	0	3060.65	71.3116	234.7194	0	30.6065				
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1733.03	2567.11	0	586.95	17.3303	25.6711	0	5.8695				
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1999.84	2214.08	51.34	643.57	19.9984	22.1408	0.5134	6.4357				
小计								108.6403	282.5313	0.5134	42.9117				
清单项目综合单价											434.59670000				
	人工	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费		元		11.302		1.3891		15.7					
		技工人工费		元		24.76		1.3592		33.65					
		高级技工人工费		元		43.096		1.3757		59.29					
	材料	12mm厚高性能石膏基纤维板		m2		1.08		22		23.76					
		镀锌钢(综合)		t		0.004		4269.03		17.08					
		仿铜拉丝不锈钢(背衬蜂窝) (MT-02)		m2		1.01		207.86		209.94					
		橡胶密封条		m		3.927		1.77		6.95					
		自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.323		8.85		2.86					
		膨胀螺栓(综合)		套		2.72		1.11		3.02					
不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套		6.8		2.21		15.03							
电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg		0.041		7.63		0.31							
机械	玻璃胶 300ml		支		0.041		10.62		0.44						
	其他材料费(按百分比计算)		元		1.962		1		1.96						
	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班		0.003		171.12		0.51						
项目编码	011205001099			项目名称		电梯轿厢墙面装饰 (MR-01)		计量单位		m2					
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
020003-247换	玻璃板夹板 玻璃板 12mm厚 玻璃板 12mm厚	100m2	0.01	3566.14	16507.37	0	1769.04	35.6614	165.0737	0	17.6904				
020006-12换	金属装饰线 槽线 宽度 4(mm) 25<d≤50	100m	0.01	572.9	1392.26	0	221.21	5.729	13.9226	0	2.2121				
020003-32换	玻璃板夹板 玻璃板 12mm厚 玻璃板 12mm厚	100m2	0.01	1084.36	2504.74	0	412.18	10.8436	25.0474	0	4.1218				
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3511.63	0	762.9	22.1947	35.1163	0	7.629				
小计								74.4287	239.16	0	31.6533				
清单项目综合单价											345.24200000				
	人工	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费		元		7.559		1.3891		10.5					
		技工人工费		元		17.031		1.3592		23.15					
		高级技工人工费		元		29.642		1.3757		40.78					
	材料	12mm厚高性能石膏基纤维板		m2		1.06		22		23.32					
		MR-01 8mm厚银镜		m2		1.03		141.59		145.84					
		MT-02金属装饰线条		m		1.06		12.27		13.01					
		自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.167		8.85		1.48					
		膨胀螺栓(综合)		套		2.116		1.11		2.35					

工程量清单综合单价分析表

材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.29	0.08					
	抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.094	0.88	0.08					
	轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85					
	轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.988	11.06	21.99					
	不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.242	5.13	6.37					
	玻璃胶 300ml	支	1.134	10.62	12.04					
	万能胶	kg	0.036	15.49	0.56					
	其他材料费(按百分比计算)	元	2.199	1	2.2					
	机械									
项目编码	011105006023		项目名称	金属踢脚线04 (MT-12)		计量单位	m			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价		合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
020002-124换	金属踢脚线04 (MT-12)	100m	0.01	644.25	1104.09	0	225.68			
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.000347	1733.03	2567.11	0	586.95			
020003-35换	石膏板基层 零星项目 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.000397	1386.43	2792.9	0	506.53			
020003-35换	石膏板基层 零星项目 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.000603	1386.43	2567.11	0	495.24			
小计				8.43029141	14.5884358	0	2.96019378			
清单项目综合单价								25.97892099		
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	0.877	1.3891	1.22		
				技工人工费	元	1.92	1.3592	2.61		
				高级技工人工费	元	3.343	1.3757	4.6		
	材料			12mm厚高性能石膏基纤维板	m2	0.102	22	2.24		
				12mm硅酸钙板	m2	0.043	24.07	1.04		
				1.2mm厚定制不锈钢,展开50mm宽 (MT-12)	m	1.06	10.39	11.01		
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.025	8.85	0.22		
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.063	1	0.06		
	机械									
项目编码	011302001057		项目名称	电梯轿厢天棚 (MT-12)		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价		合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上	100m2	0.01	3544.63	23126.65	0	2094.31			
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1867.89	2544.73	0	621.52			
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2662.93	2071.32	549.74	847.52			
小计				80.7545	277.427	5.4974	35.6335			
清单项目综合单价								399.31240000		
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	8.4	1.3891	11.67		
				技工人工费	元	18.407	1.3592	25.02		
				高级技工人工费	元	32.032	1.3757	44.07		
	材料			12mm厚高性能石膏基纤维板	m2	1.05	22	23.1		
				1.2mm厚定制不锈钢 (MT-12)	m2	1.05	207.86	218.25		
				铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.879	8.85	7.78		
				六角螺栓(综合)	kg	0.018	6.19	0.11		
				射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
				吊杆	kg	0.22	4.87	1.07		
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	15.93	16.73		
				万能胶	kg	0.326	15.49	5.05		
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.747	1	2.75		
	机械			电动切割机	台班	0.027	206.98	5.59		
项目编码	011303001031		项目名称	墙面灯槽电梯轿厢		计量单位	m			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价		合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0029	7013.06	462.25	0	1878.91			
小计				20.337874	1.340525	0	5.448839			
清单项目综合单价								27.12723800		
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	2.116	1.3891	2.94		
				技工人工费	元	4.636	1.3592	6.3		
				高级技工人工费	元	8.067	1.3757	11.1		
	材料			12mm厚高性能石膏基纤维板	m2	0.001	22	0.02		
				5mm厚亚克力板	m2	0.0001	4.42	0		
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.148	8.85	1.31		
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.013	1	0.01		
	机械									
项目编码	011303001032		项目名称	天花灯槽 (L型) 电梯轿厢		计量单位	m			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价		合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.002903	7013.06	501.86	0	1880.89			
小计				20.35891318	1.45689958	0	5.46022367			
清单项目综合单价								27.27603643		
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	2.117	1.3891	2.94		
				技工人工费	元	4.639	1.3592	6.31		
				高级技工人工费	元	8.073	1.3757	11.11		
	材料			12mm厚高性能石膏基纤维板	m2	0.001	22	0.02		
				仿铜拉丝不锈钢(背衬蜂窝) (MT-02)	m2	0.001	207.86	0.21		
				5mm厚亚克力板	m2	0.0001	4.42	0		
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.148	8.85	1.31		
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.014	1	0.01		
	机械									
项目编码	011503003014		项目名称	电梯轿厢扶手 (WD-09)		计量单位	m			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价		合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
020006-48换	不锈钢扶手 不上人型 单根规格:Φ30×(壁厚3.0) (WD-09)	10m	0.1	601.96	2989.88	1.37	308.88			
小计				60.196	298.988	0.137	30.888			
清单项目综合单价								390.20900000		
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	6.257	1.3891	8.69		
				技工人工费	元	13.724	1.3592	18.65		
				高级技工人工费	元	23.879	1.3757	32.85		

工程量清单综合单价分析表

材料	电梯轿厢扶手(成品) (WD-09)		m	1.02	262.54	267.79					
	扁钢(综合)		kg	1.3	4.012	5.22					
	木螺钉		个	3.6	0.03	0.11					
	电焊条 E4303 φ3.2mm		kg	0.021	7.63	0.16					
	乙炔气		m3	0.022	13.01	0.29					
	不锈钢法兰盘		个	1.442	13.27	19.14					
	环氧树脂胶		kg	0.013	33.63	0.44					
	其他材料费(按百分比计算)		元	5.863	1	5.86					
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.001	171.12	0.17				
项目编码	030413002001		项目名称		装饰灯		计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径 D(mm) D≤150	10套	0.1	310.77	1615.71	0	163.02	31.077	161.571	0	16.302
小计								31.077	161.571	0	16.302
清单项目综合单价											208.95000000
	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	3.654	1.3891		5.08				
		技工人工费	元	15.996	1.3592		21.74				
		高级技工人工费	元	3.096	1.3757		4.26				
	材料	NR10嵌入式不可转向筒灯 10W	套	1	160.35		160.35				
		其他材料费	元	1.38	0.885		1.22				
	机械										
项目编码	030413002002		项目名称		装饰灯		计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	462.2	21280.68	0	1186.34	46.22	2128.068	0	118.634
小计								46.22	2128.068	0	118.634
清单项目综合单价											2292.92200000
	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	5.431	1.3891		7.54				
		技工人工费	元	23.798	1.3592		32.35				
		高级技工人工费	元	4.601	1.3757		6.33				
	材料	到站灯(含到站钟)	套	1.01	2106.19		2127.25				
		木螺钉 M2~4×6~65	10个	0.408	0.44		0.18				
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44		0.18				
		其他材料费	元	0.515	0.885		0.46				
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-轿厢工程（含安装工程）
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-轿厢工程（含安装工程）
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-轿厢工程（含安装工程）
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1391178.2	
2	措施项目	53098.47	
2.1	安全文明施工	53098.47	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	47533.76	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	5564.71	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	129984.9	
5	含税建安工程造价	1574261.57	
合计		3148523.14	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		户外					241736.23	0
1-1	050307008001	建筑入口标识（公众）	1. 规格尺寸:2531*315mm，T1.0mm316#不锈钢，切割/围边焊接-正面无边发光字，沿长边拉丝、半哑光-400目，表面防指纹处理，发光面板:8mm透明磨砂亚克力整体磨砂(沉5露3)，边缘45° -0.65mm斜边倒角，内藏LED光源-色温5500K 2. 规格尺寸:1950*315mm、1982*210mm，10*30*T1.2mm316#不锈钢方通龙骨，烤半哑光金属漆[参幕墙铝板色]，T5.0mm316#不锈钢基础法兰板，烤半哑光金属漆[参幕墙铝板色] 3. 3块/每套 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	2	20235.26	40470.52	0
1-2	050307008002	建筑入口标识（公众）	1. 规格尺寸:2531*315mm，T1.0mm316#不锈钢，切割/围边焊接-正面无边发光字，沿长边拉丝、半哑光-400目，表面防指纹处理，发光面板:8mm透明磨砂亚克力整体磨砂(沉5露3)，边缘45° -0.65mm斜边倒角，内藏LED光源-色温5500K 2. 规格尺寸:1950*315mm、1917*212mm，10*30*T1.2mm316#不锈钢方通龙骨，烤半哑光金属漆[参幕墙铝板色]，T5.0mm316#不锈钢基础法兰板，烤半哑光金属漆[参幕墙铝板色] 3. 3块/每套 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	1	20235.26	20235.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 2 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	050307008003	建筑入口标识（办公）	1. 规格尺寸:959*263mm 2. T1.0mm316#不锈钢，切割/围边焊接-正面无边发光字，沿长边拉丝、半哑光-400目，表面防指纹处理，发光面板:8mm透明磨砂亚克力整体磨砂(沉5露3)，边缘45° -0.65mm斜边倒角，内藏LED光源-色温5500K 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	1	2446.59	2446.59	0
1-4	050307008004	建筑入口标识（演员）	1. 规格尺寸:2180*180mm 2. T1.0mm316#不锈钢，切割/围边焊接-正面无边发光字，沿长边拉丝、半哑光-400目，表面防指纹处理，发光面板:8mm透明磨砂亚克力整体磨砂(沉5露3)，边缘45° -0.65mm斜边倒角，内藏LED光源-色温5500K 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	1	3316.33	3316.33	0
1-5	050307008005	户外人行指引	1. 规格尺寸:2050*直径120~127mm, 4个/每套 2. ϕ 120mm铂晶亚克力，顶边缘倒角1.5*45°；中英文/箭头CNC凹刻，深度0.2mm，填漆-半哑光黑；盲文区： ϕ 2mm316#不锈钢盲文珠+不锈钢箭头镶嵌， ϕ 120mm透明磨砂PC板，顶边缘倒角1.5*45°；底部内藏LED防水射灯光源，向上照射-色温5500K；边缘倒角1.5*45°； T3.0mm316#不锈钢圆管 ϕ 127，竖纹拉丝400目，半哑光，表面防指纹处理 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	6	12073.14	72438.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 3 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	050307008006	非机动车停放处	1. 规格尺寸:2050*直径120~127mm 2. ϕ 120mm透明磨砂PC板，顶边缘倒角1.5*45°；中英文/图标CNC凹刻，深度0.2mm，填漆-半哑光黑；底部内藏LED防水射灯光源，向上照射-色温5500K；边缘倒角1.5*45°；T3.0mm316#不锈钢圆管 ϕ 127，竖纹拉丝400目，半哑光，表面防指纹处理 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	1	4169.34	4169.34	0
1-7	050307008007	卸货区	1. 规格尺寸:807*372mm 2. T10.0mm铝板切割立体字，字边缘倒角0.65*45°，表面阳极氧化黑色 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	1	3045.92	3045.92	0
1-8	050307008008	吸烟区	1. 规格尺寸:2050*直径120~127mm 2. ϕ 120mm透明磨砂卡乐板，顶边缘倒角1.5*45°；中英文/图标CNC凹刻，深度0.2mm，填漆-半哑光黑；底部内藏LED防水射灯光源，向上照射-色温5500K；边缘倒角1.5*45°；T3.0mm316#不锈钢圆管 ϕ 127，竖纹拉丝400目，半哑光，表面防指纹处理 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	2	4323.59	8647.18	0
1-9	050307008009	请勿吸烟	1. 规格尺寸:125*212mm 2. 丝网印刷:哑光白/红 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	10	58.54	585.4	0
1-10	050307008010	吸烟区指引	1. 规格尺寸:255*85mm 2. 丝网印刷:半哑光白 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	2	62.25	124.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 4 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	050307008011	花草提示	1. 规格尺寸:600*165mm 2. Φ 22. 0mm透明PC板，通体磨砂，边缘倒角 0. 65*45° ；图文信息:丝网印刷-半哑光黑；logo丝网印刷；T1. 2mm316#不锈钢，切割、刨槽折弯焊接成型，竖纹拉丝400目，半哑光，表防指纹处理 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	10	555. 66	5556. 6	0
1-12	050307008012	A字牌	1. 规格尺寸:230*600mm 2. 提手部分镂空；图文信息:蚀刻填色-半哑光黑/红；T3. 0mm316#不锈钢，切割、折弯、焊接，半哑光，表面防指纹处理 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	36	621. 64	22379. 04	0
1-13	050307008013	玻璃防撞条	1. 规格尺寸:6*80@38mm 2. 3M白色贴膜，刻字/竖条粘贴 [注:无黑色边线] 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	500	21. 37	10685	0
1-14	050307008014	树铭牌	1. 规格尺寸：134*150mm（异型） 2. 1. 5K透明水晶线； Φ 5. 0mm透明PC板，通体磨砂，边缘倒角 0. 65*45° ；图文信息丝网印刷，半哑光-黑 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	33	16. 73	552. 09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 5 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	050307008015	户外垃圾桶/吸烟杆	1. 规格尺寸:844*350*950mm(异型) 2. 图标蚀刻内陷0.2mm，镀色与箱体一致；中英文蚀刻内陷0.2mm，镀色与箱体一致；切割阵列圆孔(灭烟功能)；图标蚀刻填色-半哑光黑； T2.0mm316#不锈钢，切割、压弯、滚圆焊接，竖纹拉丝-400目，半哑光，表面防指纹处理； T1.0mm304#不锈钢，焊接垃圾桶内胆， Φ320*600mm；通用三角锁；防割手胶条；隐藏式转轴等 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	11	4264.11	46905.21	0
1-16	050307008016	户外无障碍坡道	1. 规格尺寸:178*200mm(异型) 2. T2.0mm316#不锈钢,切割造型，横纹拉丝-400目，半哑光，表面防指纹处理；图文信息:蚀刻填色-半哑光黑，深度0.2mm 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	3	59.47	178.41	0
2		室内					1009451.29	0
2-1	050307008017	(公区)电梯厅定位标识	1. 规格尺寸:290mm宽 2. 边框:T1.0mm304#不锈钢切割、折弯焊接成型，细乱纹，半哑光，表面防指纹处理，电镀黄铜色； 4mm透明亚克力居中设置双面覆透明导电膜；发光面板:8mm透明磨砂亚克力整体磨砂(沉5露3)；边缘45°-0.65mm斜边倒角，内藏LED光源-色温5500K；白色区域均需发光，双面 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	16	510.13	8162.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 6 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	050307008018	(公区)电梯名称编号	1. 规格尺寸:167*50mm 2. T3.0mm铝板切割立体字，字边缘倒角0.6*45°，表面阳极氧化黑色 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	63	108.72	6849.36	0
2-3	050307008019	(公区)楼层索引	1. 规格尺寸:200*1350mm 2. T5.0mm304#不锈钢，切割成型，边缘45° - 0.65mm斜边倒角，细乱纹，半哑光，表面防指纹处理，电镀黄铜色；信息丝网印刷:半哑光黑/白；盲文区:Φ1mm316#不锈钢盲文珠，镶嵌；logo丝网印刷；Φ5mm不锈钢圆棒，细乱纹，半哑光，表面防指纹处理，电镀黄铜色 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	46	2570.18	118228.28	0
2-4	050307008020	(公区)电梯厅层号	1. 规格尺寸:372*250mm 2. T1.2mm304#不锈钢，围边焊接正发光字，细乱纹，半哑光，表面防指纹处理，电镀黄铜色；发光面板:T8.0mm透明亚克力整体喷砂(沉5露3)，字边缘45°*0.65倒角；内Led防水光源-色温5500K；Φ6mm不锈钢圆管杆件，细乱纹，半哑光，表面防指纹处理，电镀黄铜色，离墙安装 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	49	759.16	37198.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 7 页，共 21 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	050307008021	(公区)消防疏散图	1. 规格尺寸:200*350mm 2. T5.0mm304#不锈钢,切割成型,边缘45° - 0.65mm斜边倒角,细乱纹,半哑光,表面防指纹处理,电镀黄铜色;图文信息丝网印刷:半哑光黑/红/绿;φ5mm不锈钢圆棒,细乱纹,半哑光,表面防指纹处理,电镀黄铜色 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	38	445.08	16913.04	0
2-6	050307008022	(公区)如遇火警	1. 规格尺寸:60*21mm 2. 丝网印刷:半哑光白(不透底) 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	49	49.25	2413.25	0
2-7	050307008023	(公区)楼梯间定位	1. 规格尺寸:150*200mm 2. 丝网印刷:半哑光黑(不透底) 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	51	62.25	3174.75	0
2-8	050307008024	(公区)防火门常闭	1. 规格尺寸:150*86mm 2. 丝网印刷:半哑光黑(不透底) 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	55	55.76	3066.8	0
2-9	050307008025	(公区)消防栓	1. 规格尺寸:38.5*199mm 2. 丝网印刷:半哑光白(不透底) 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	112	52.96	5931.52	0
2-10	050307008026	(公区)设备间门牌	1. 规格尺寸:35*319mm 2. 丝网印刷:半哑光白(不透底) 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	108	46.46	5017.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 8 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	050307008027	(公区)地面人行指引	1. 规格尺寸:6034*7157mm 2. T10.0mm实心黄铜切割造型，表面细乱纹处理，防氧化处理，与地面镶嵌平齐 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	1	27302.78	27302.78	0
2-12	050307008028	(公区)地面人行指引	1. 规格尺寸:7156*4757mm 2. T10.0mm实心黄铜切割造型，表面细乱纹处理，防氧化处理，与地面镶嵌平齐 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	1	26299.25	26299.25	0
2-13	050307008029	(公区)地面人行指引	1. 规格尺寸:6373*7195mm 2. T10.0mm实心黄铜切割造型，表面细乱纹处理，防氧化处理，与地面镶嵌平齐 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	1	26131.99	26131.99	0
2-14	050307008030	(公区)地面人行指引	1. 规格尺寸:8227*10405mm 2. T10.0mm实心黄铜切割造型，表面细乱纹处理，防氧化处理，与地面镶嵌平齐 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	1	26327.12	26327.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 9 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-15	050307008031	(公区)室内人行指引-立牌	1. 规格尺寸:650*2350mm、550*1497mm，一大一小两块/套 2. T8.0mm乳白PC板，面覆杜邦纸，与金属边框镶嵌平齐，箱体内部Led防水光源-色温5500K；背板：T1.5mm304#不锈钢切割，刨槽、折弯焊接成型，细乱纹，电镀黄铜色，半哑光，表面防指纹处理；侧边框：T3.0mm304#不锈钢切割，刨槽、折弯焊接成型，细乱纹，电镀黄铜色，半哑光，表面防指纹处理；侧边中英文：蚀刻不填色-深度0.15mm；图文信息：丝网印刷-哑光黑(不透底)；18.5寸LCD屏(含智能控制系统)带Wifi功能；底部上射光源补光加亮 3. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	7	11937.48	83562.36	0
2-16	050307008032	(公区)室内总平	1. 规格尺寸:650*2350mm 2. T8.0mm乳白PC板，面覆杜邦纸，与金属边框镶嵌平齐，箱体内部Led防水光源-色温5500K；背板：T1.5mm304#不锈钢切割，刨槽、折弯焊接成型，细乱纹，电镀黄铜色，半哑光，表面防指纹处理；侧边框：T3.0mm304#不锈钢切割，刨槽、折弯焊接成型，细乱纹，电镀黄铜色，半哑光，表面防指纹处理；图文信息：丝网印刷-哑光黑(不透光)；底部上射光源补光加亮 3. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	4	7757.93	31031.72	0
2-17	050307008033	(公区)室内人行指引-墙面	1. 规格尺寸:633*8500mm 2. T5.0mm不锈钢切割立体字边缘45° -0.65mm斜边倒角，烤漆-哑光白；Φ3mm不锈钢圆棒杆件，烤半哑光漆(追墙面木纹色)离墙安装 3. 其它：综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	5	815.84	4079.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 10 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-18	050307008034	(公区)洗手间定位	1. 规格尺寸:139*560mm 2. 发光面板:8mm透明磨砂亚克力整体磨砂(沉5露3)，边缘45° -0.65mm斜边倒角，内藏LED光源-色温5500K，双面发光；边框:T1.0mm304#不锈钢切割/围边/焊接，沿长边拉丝-400目，电镀黄古铜色，半哑光，表面防指纹处理；Φ6mm不锈钢圆管杆件，电镀-黄古铜色，离墙安装 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	16	1627.04	26032.64	0
2-19	050307008035	(公区)洗手间门牌	1. 规格尺寸:660~720*450mm 2. 发光面板:8mm透明磨砂亚克力整体磨砂(沉5露3)，边缘45° -0.65mm斜边倒角，内藏LED光源-色温5500K；边框:T1.0mm304#不锈钢切割/围边/焊接，细乱纹，电镀黄铜色，半哑光，表面防指纹处理；Φ6mm不锈钢圆管杆件，细乱纹，电镀黄铜色，半哑光，表面防指纹处理，离墙安装 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	28	1795.22	50266.16	0
2-20	050307008036	梦剧场形象标识	1. 规格尺寸:4860*480mm 2. 发光面板:8mm透明磨砂亚克力整体磨砂(沉5露3)，边缘45° -0.65mm斜边倒角，内藏LED光源-色温5500K；T1.0mm304#不锈钢切割/围边焊接-正面无边发光字字壳，细乱纹，电镀黄铜色，半哑光，表面防指纹处理 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	2	9356.15	18712.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 11 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-21	050307008037	梦空间形象标识	1. 规格尺寸:2453*300mm 2. 发光面板:8mm透明磨砂亚克力整体磨砂(沉5露3)，边缘45° -0.65mm斜边倒角，内藏LED光源-色温5500K；T1.0mm304#不锈钢切割/围边焊接-正面无边发光字字壳，细乱纹，电镀黄铜色，半哑光，表面防指纹处理 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	2	6088.14	12176.28	0
2-22	050307008038	服务台标识	1. 规格尺寸:600*600mm 2. φ18mm不锈钢圆管杆件，细乱纹，电镀黄铜色，半哑光，表面防指纹处理，离墙安装；T1.5mm304#不锈钢，围边焊接正发光字，细乱纹，电镀黄铜色，半哑光，表面防指纹处理；發光面板(双面):T8.0mm透明亚克力整体喷砂(沉5露3)，字边缘45° *0.65倒角，内Led防水光源-色温5500K 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	1	1028.63	1028.63	0
2-23	050307008039	入场编号	1. 规格尺寸:496*600mm 2. φ6mm不锈钢圆管杆件，细乱纹，电镀黄铜色，半哑光，表面防指纹处理，离墙安装；T1.5mm304#不锈钢，围边焊接正发光字，细乱纹，电镀黄铜色，半哑光，表面防指纹处理；發光面板(双面):T8.0mm透明亚克力整体喷砂(沉5露3)，字边缘45° *0.65倒角，内Led防水光源-色温5500K 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	20	947.78	18955.6	0
2-24	050307008040	商铺号	1. 规格尺寸:232*85mm 2. 丝网印刷:哑光白 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	8	80.84	646.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 12 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-25	050307008041	场内温馨提示	1. 规格尺寸:310*36mm 2. T3.0mm黄铜板地面镶嵌齐平 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	57	402.35	22933.95	0
2-26	050307008042	推拉	1. 规格尺寸:63*65mm，每套配2推、2拉 2. 大门位置:蚀刻，深度0.15mm，填漆-半哑光黑 3. 大门以外位置:丝网印刷-(据实际位置适配)玻璃面:半哑光白，铜色及木色背景:半哑光黑 4. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	65	80.84	5254.6	0
2-27	050307008043	扶梯提示标识	1. 规格尺寸:515*80mm 2. 图文丝网印刷-半哑光黑/红(不透底) 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	16	59.47	951.52	0
2-28	050307008044	扶梯警示	1. 规格尺寸:300*300mm 2. 5mm透明亚克力，切割造型，边缘抛光处理，图文信息印刷；金属环+不锈钢锁链吊挂 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	5	71.55	357.75	0
2-29	050307008045	无障碍坡道	1. 规格尺寸:178*200mm，适用于非金属墙面，T2.0mm304#不锈钢，切割造型，细乱纹，电镀黄铜色，半哑光，表面防指纹处理，图文信息:蚀刻填色-半哑光黑，深度0.2mm 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	4	51.1	204.4	0
2-30	050307008046	无障碍电梯	1. 规格尺寸:35*370mm 2. 0.5mm304#不锈钢板冲压盲文，电镀黄铜色，半哑光，表面防指纹处理，与圆管贴合；丝网印刷:半哑光黑(不透底) 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	24	67.83	1627.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 13 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-31	050307008047	室内垃圾桶	1. 规格尺寸:328*300*950mm 2. 中英文蚀刻内陷，0.2mm镀色与箱体一致；T2.0mm304#不锈钢切割、压弯、滚圆焊接，细乱纹，电镀黄铜色，半哑光，表面防指纹处理；内部造型定位板；配防割手胶条；T1.0mm201#不锈钢垃圾桶内胆298*270*600mm 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	71	2820.13	200229.23	0
2-32	050307008048	消防栓（后场）	1. 规格尺寸:120*120mm 2. T5.0mm亚克力切割整体烤漆-半哑光白；图文信息丝网印刷-红 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	208	12.08	2512.64	0
2-33	050307008049	防火门常闭2	1. 规格尺寸:120*120mm 2. T5.0mm亚克力切割整体烤漆-半哑光白；图文信息丝网印刷-黑/红 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	96	12.08	1159.68	0
2-34	050307008050	步梯层号	1. 规格尺寸:1428*900mm 2. 墙面丝网印刷-半哑光灰 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	92	188.63	17353.96	0
2-35	050307008051	洗手间内温馨提示	1. 规格尺寸:100~150*30mm，贴墙位置，T1.0mm304#不锈钢切割，细乱纹，电镀黄铜色，半哑光，表面防指纹处理；图文信息蚀刻填色：半哑光黑/红，深度0.2mm 2. 规格尺寸80~120*25mm，厕间内，丝网印刷-半哑光白，不透底 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	906	32.52	29463.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 14 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-36	050307008052	隔间标识	1. 规格尺寸:38~53*60mm 2. 丝网印刷-半哑光白(不透底) 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	211	35. 31	7450. 41	0
2-37	050307008053	洗手液/擦手纸/烘干器	1. 规格尺寸:18. 8~30. 5*30. 3~35mm 2. 丝网印刷-半哑光白(不透底) 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	455	26. 02	11839. 1	0
2-38	050307008054	存包处	1. 规格尺寸:496*753mm 2. T8. 0mm铝板切割立体字，烤漆-半哑光白 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	1	1724. 6	1724. 6	0
2-39	050307008055	(后场)功能间门牌	1. 规格尺寸:200*200mm 2. 面层:T5. 0mm透明亚克力，正面烤漆-半哑光白，侧边烤漆-半哑光灰，图文信息丝网印刷-半哑光黑，背藏磁铁-可更换式；背板:T5. 0mm透明亚克力，切割成型，整体烤漆-半哑光灰 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	70	32. 52	2276. 4	0
2-40	050307008056	(后勤)功能间门牌	1. 规格尺寸:200*200mm 2. 面层:T5. 0mm透明亚克力，正面烤漆-半哑光白，侧边烤漆-半哑光灰，图文信息丝网印刷-半哑光黑，背藏磁铁-可更换式；背板:T5. 0mm透明亚克力，切割成型，整体烤漆-半哑光灰 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	25	32. 52	813	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 15 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-41	050307008057	(后场)洗手间定位	1. 规格尺寸:198*300mm 2. 边框:T3.0mm304#不锈钢折弯焊接成型,沿长边拉丝-400目,电镀-深灰,半哑光,表面防指纹处理;信息丝网印刷半哑光黑(不透光);发光面板:5mm透明磨砂亚克力(通体高磨砂),与侧边金属板平齐,内藏LED光源-色温5500K 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	49	568.67	27864.83	0
2-42	050307008058	(后场)洗手间门牌	1. 规格尺寸:100~205*293~350mm 2. 边框:T1.0mm304#不锈钢折弯焊接成型,沿长边拉丝-400目,电镀-深灰,半哑光,表面防指纹处理;发光面板:8mm透明磨砂亚克力整体磨砂(沉5露3),边缘45°-0.65mm斜边倒角,内藏LED光源-色温5500K 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	13	926.42	12043.46	0
2-43	050307008059	(后场)人行指引	1. 规格尺寸:300*720mm 2. 面层:T5.0mm亚克力切割成型,边缘45°*0.65mm斜边倒角,整体烤漆-半哑光白;底板:T10.0mm硬质PVC切割成型,整体烤漆-半哑光白;信息丝网印刷:半哑光黑/白/绿 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	24	166.33	3991.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 16 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-44	050307008060	(后场)电梯厅编号定位	1. 规格尺寸:195*300mm 2. 边框:T3.0mm304#不锈钢折弯焊接成型,沿长边拉丝-400目,电镀-深灰,半哑光,表面防指纹处理;信息丝网印刷半哑光黑(不透光);发光面板:5mm透明磨砂亚克力(通体高磨砂),与侧边金属板平齐,内藏LED光源-色温5500K 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	54	535.22	28901.88	0
2-45	050307008061	(后场)电梯名称编号	1. 规格尺寸:167*50mm 2. T3.0mm铝板切割立体字。字边缘倒角0.6*45°,表面烤漆-半哑光白 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	71	109.64	7784.44	0
2-46	050307008062	(后场)楼层索引	1. 规格尺寸:200*840mm 2. 面层:T5.0mm亚克力切割成型,边缘45°*0.65mm斜边倒角,整体烤漆-半哑光白;底板:T10.0mm硬质PVC切割成型,整体烤漆-半哑光白;信息丝网印刷:半哑光黑/绿;盲文区:Φ1mm316#不锈钢盲文珠镶嵌 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	56	123.59	6921.04	0
2-47	050307008063	(后场)电梯厅层号	1. 规格尺寸:374*250mm 2. 边框:T1.2mm304#不锈钢切割,折弯焊接成型,沿长边拉丝-400目,电镀-深灰,半哑光,表面防指纹处理;发光面板:T8.0mm透明亚克力整体喷砂(沉5露3),字边缘45°*0.65倒角,内Led防水光源-色温5500K 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	60	687.61	41256.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 17 页，共 21 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-48	050307008064	(后场)消防疏散图	1. 规格尺寸:200*350mm 2. 面层:T5.0mm亚克力切割成型，边缘45°*0.65mm斜边倒角，整体烤漆-半哑光白；图文信息丝网印刷:半哑光黑/红/绿 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	40	52.04	2081.6	0
2-49	050307008065	(后场)如遇火警	1. 规格尺寸:60*21mm 2. 丝网印刷:半哑光白(不透底) 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	60	46.46	2787.6	0
2-50	050307008066	(后场)楼梯间定位	1. 规格尺寸:120*120mm 2. T5.0mm亚克力切割，整体烤漆-半哑光白；图文信息丝网印刷-半哑光黑 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	74	11.15	825.1	0
2-51	050307008067	(后场)设备房门牌	1. 规格尺寸:120*120mm 2. T5.0mm亚克力切割，整体烤漆-半哑光白；图文信息丝网印刷-半哑光黑 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	330	11.15	3679.5	0
2-52	050307008068	(后场)无障碍电梯标识	1. 规格尺寸:120*120mm 2. T5.0mm亚克力切割，整体烤漆-半哑光白；图文信息丝网印刷-半哑光黑；Φ1mm不锈钢盲文珠 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	38	26.02	988.76	0
2-53	050307008069	套间内洗手间标识	1. 规格尺寸:80*100mm 2. T3.0mm304#不锈钢切割造型，细乱纹，电镀黄铜色，半哑光，表面防指纹处理 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	3	91.07	273.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 18 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-54	050307008070	套件内服务间	1. 规格尺寸:172*60mm 2. T3.0mm304#不锈钢切割造型，细乱纹，电镀黄铜色，半哑光，表面防指纹处理 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	套	3	165.4	496.2	0
2-55	050307008071	室内请勿吸烟a	1. 规格尺寸:35*261mm 2. 丝网印刷:半哑光黑(不透底) 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	67	30.66	2054.22	0
2-56	050307008072	室内请勿吸烟b	1. 规格尺寸:120*120mm 2. T5.0mm亚克力切割，整体烤漆-半哑光白；图文信息丝网印刷-半哑光黑 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	110	16.73	1840.3	0
3		车库					135043.64	0
3-1	050307008073	户外车行指引	1. 规格尺寸:750*2050mm 2. T1.5mm316#拉丝不锈钢切割、刨槽、折弯焊接成型，竖纹拉丝-400目，半哑光，表面防指纹处理；箭头/中英文信息/横线镂空，内镶嵌T5.0mm亚克力黑白板，与金属面板镶嵌平齐，内藏led光源-色温5500K；logo丝网印刷 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	1	6488.63	6488.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 19 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	050307008074	车库龙门牌标识	1. 规格尺寸:8150*500mm 2. T1.5mm316#拉丝不锈钢切割、刨槽、折弯焊接成型，竖纹拉丝-400目，半哑光，表面防指纹处理；中英文及竖条:镂空,内垫T5.0mm亚克力黑白板，与金属面板镶嵌平齐，内光源:Led防水模组-色温5500K；图标:镂空,内垫T5.0mm哑面乳白亚克力，面裱3M红色透光膜/黑色阻光膜 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	1	11790.66	11790.66	0
3-3	050307008075	停车场收费及使用准则	1. 规格尺寸:750*2050mm 2. T1.5mm316#拉丝不锈钢切割、刨槽、折弯焊接成型，竖纹拉丝-400目，半哑光，表面防指纹处理；图文信息丝网印刷-半哑光黑；logo丝网印刷 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	1	5765.71	5765.71	0
3-4	050307008076	车行指引吊牌	1. 规格尺寸:3200*260mm 2. $\phi 20$ *T1.0mm热浸镀锌圆管烤漆-半哑光黑；发光面板:T5.0mm哑面乳白亚克力；指引信息:3M黑色阻光膜-刻字粘贴；内光源:LED防水模组-色温5500K；边框:T1.5mm304#不锈钢切割、刨槽、折弯焊接成型，细乱纹，电镀黄铜色，半哑光，表面防指纹处理 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	件	22	2754.16	60591.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 20 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	050307008077	车库墙面涂装(功能区)	1. 规格尺寸:1800*740mm 2. 图标: T1. 2mm304#不锈钢切割造型, 围边焊接烤半哑光漆-黑, 背垫15mm透明磨砂亚克力(沉5露10), 内藏LED光源-色温4500k 3. 上下箭头: 镂空, 内垫哑面乳白亚克力-正发光色温4500k 4. 中英文/线条: 丝网印刷-哑光白 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	处	3	1839.82	5519.46	0
3-6	050307008078	车库墙面涂装(功能区)	1. 规格尺寸:483*900mm 2. 图标: T1. 2mm304#不锈钢切割造型, 围边焊接烤半哑光漆-黑, 背垫15mm透明磨砂亚克力(沉5露10), 内藏LED光源-色温4500k 3. 白色图形: 镂空, 内垫哑光乳白色亚克力-正发光色温4500k 4. 中英文/线条: 丝网印刷-哑光白 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	处	8	1003.54	8028.32	0
3-7	050307008079	车库墙面涂装(功能区)	1. 规格尺寸:1800*740mm 2. 图标: T1. 2mm304#不锈钢切割造型, 围边焊接烤半哑光漆-黑, 背垫15mm透明磨砂亚克力(沉5露10), 内藏LED光源-色温4500k 3. 上下箭头: 镂空, 内垫哑面乳白亚克力-正发光色温4500k 4. 中英文/线条: 丝网印刷-哑光白 5. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	处	1	1839.82	1839.82	0
3-8	050307008080	车库墙、柱面、坡道等涂装及标识	1. 图文信息:丝网印刷-哑光 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	819.17	42.75	35019.52	0
4		基础					4947.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 21 页, 共 21 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	010502001001	户外人行指引、吸烟区、非机动车停放处基础 hw-05.1	1. C25混凝土 600*600*500mm/个 2. 挖土、填土、弃土、弃土运距:综合考虑 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	9	327.26	2945.34	0
4-2	010502001002	花草提示基础 hw-10.1	1. C25混凝土 250*250*100mm/个 2. 挖土、填土、弃土、弃土运距:综合考虑 3. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	10	5.74	57.4	0
4-3	010502001003	户外车行指引、停车场收费及使用准则基础 CK-01.2、CK-03.2	1. C25混凝土基础 300*300*400mm/个 2. 300*300*150mmC15混凝土保护层 3. 300*300*150mmC15混凝土垫层 4. $\phi 6@50$ 三级钢 5. 挖土、填土、弃土、弃土运距:综合考虑 6. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	4	67.88	271.52	0
4-4	010505002001	基础	1. 基础 木模板 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	11.8	68.81	811.96	0
4-5	010505002002	砖胎膜	1. 砖胎膜砌筑材质规格综合考虑 2. 其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	1.12	768.59	860.82	0
合计							1391178.20	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程
标 段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					53098.47
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	53098.47
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	47533.76
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	5564.71
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							53098.47

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	129984.9
合计					129984.9

总承包服务费计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

第 1 页, 共 11 页

工程名称: 国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段-标识工程				标段: 国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段							
项目编码	050307008001		项目名称		建筑入口标识 (公众)		计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	建筑入口标识 (公众)	套	1	0	19271.68	0	963.58	0	19271.68	0	963.58
				小计				0	19271.68	0	963.58
清单项目综合单价										20235.26000000	
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料	建筑入口标识 (公众) 材料费			套	1	19271.68	19271.68			
	机械										
项目编码	050307008002		项目名称		建筑入口标识 (公众)		计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	建筑入口标识 (公众)	套	1	0	19271.68	0	963.58	0	19271.68	0	963.58
				小计				0	19271.68	0	963.58
清单项目综合单价										20235.26000000	
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料	建筑入口标识 (公众) 材料费			套	1	19271.68	19271.68			
	机械										
项目编码	050307008003		项目名称		建筑入口标识 (办公)		计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-3	建筑入口标识 (办公)	套	1	0	2330.09	0	116.5	0	2330.09	0	116.5
				小计				0	2330.09	0	116.5
清单项目综合单价										2446.59000000	
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料	建筑入口标识 (办公) 材料费			套	1	2330.09	2330.09			
	机械										
项目编码	050307008004		项目名称		建筑入口标识 (演员)		计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-4	建筑入口标识 (演员)	套	1	0	3158.41	0	157.92	0	3158.41	0	157.92
				小计				0	3158.41	0	157.92
清单项目综合单价										3316.33000000	
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料	建筑入口标识 (演员) 材料费			套	1	3158.41	3158.41			
	机械										
项目编码	050307008005		项目名称		户外人行指引		计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-5	户外人行指引 材料费	套	1	0	11498.23	0	574.91	0	11498.23	0	574.91
				小计				0	11498.23	0	574.91
清单项目综合单价										12073.14000000	
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料	户外人行指引 材料费			套	1	11498.23	11498.23			
	机械										
项目编码	050307008006		项目名称		非机动车停放处		计量单位	件			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-6	非机动车停放处 材料费	件	1	0	3970.8	0	198.54	0	3970.8	0	198.54
				小计				0	3970.8	0	198.54
清单项目综合单价										4169.34000000	
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料	非机动车停放处 材料费			件	1	3970.8	3970.8			
	机械										
项目编码	050307008007		项目名称		卸货区		计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-7	卸货区 材料费	套	1	0	2900.88	0	145.04	0	2900.88	0	145.04
				小计				0	2900.88	0	145.04
清单项目综合单价										3045.92000000	
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料	卸货区 材料费			套	1	2900.88	2900.88			
	机械										
项目编码	050307008008		项目名称		吸烟区		计量单位	件			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-8	吸烟区 材料费	件	1	0	4117.7	0	205.89	0	4117.7	0	205.89
				小计				0	4117.7	0	205.89
清单项目综合单价										4323.59000000	
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料	吸烟区 材料费			件	1	4117.7	4117.7			
	机械										
项目编码	050307008009		项目名称		请勿吸烟		计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-9	请勿吸烟 材料费	套	1	0	55.75	0	2.79	0	55.75	0	2.79
				小计				0	55.75	0	2.79

工程量清单综合单价分析表

		请单项目综合单价					58.54000000					
	-	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	请勿吸烟 材料费					套	1	55.75	55.75		
	机械											
项目编码	050307008010		项目名称		吸烟区指引				计量单位		套	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
BC-10	吸烟区指引 玻璃区指引 材料费	套	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
				0	59.29	0	2.96	0	59.29	0	2.96	
小计								0	59.29	0	2.96	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工											
	材料	吸烟区指引 材料费				套	1	59.29	59.29			
	机械											
项目编码	050307008011		项目名称		花草提示				计量单位		件	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
BC-11	花草提示 花草提示 材料费	件	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
				0	529.2	0	26.46	0	529.2	0	26.46	
小计								0	529.2	0	26.46	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工											
	材料	花草提示 材料费				件	1	529.2	529.2			
	机械											
项目编码	050307008012		项目名称		A字牌				计量单位		件	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
BC-12	A字牌 A字牌 材料费	件	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
				0	592.04	0	29.6	0	592.04	0	29.6	
小计								0	592.04	0	29.6	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工											
	材料	A字牌 材料费				件	1	592.04	592.04			
	机械											
项目编码	050307008013		项目名称		玻璃防撞条				计量单位		m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
BC-13	玻璃防撞条 玻璃防撞条 材料费	m	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
				0	20.35	0	1.02	0	20.35	0	1.02	
小计								0	20.35	0	1.02	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工											
	材料	玻璃防撞条 材料费				m	1	20.35	20.35			
	机械											
项目编码	050307008014		项目名称		树铭牌				计量单位		件	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
BC-14	树铭牌 树铭牌 材料费	件	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
				0	15.93	0	0.8	0	15.93	0	0.8	
小计								0	15.93	0	0.8	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工											
	材料	树铭牌 材料费				件	1	15.93	15.93			
	机械											
项目编码	050307008015		项目名称		户外垃圾桶/吸烟杆				计量单位		套	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
BC-15	户外垃圾桶/吸烟杆 户外垃圾桶/吸烟杆 材料费	套	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
				0	4061.06	0	203.05	0	4061.06	0	203.05	
小计								0	4061.06	0	203.05	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工											
	材料	户外垃圾桶/吸烟杆 材料费				套	1	4061.06	4061.06			
	机械											
项目编码	050307008016		项目名称		户外无障碍坡道				计量单位		件	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
BC-16	户外无障碍坡道 户外无障碍坡道 材料费	件	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
				0	56.64	0	2.83	0	56.64	0	2.83	
小计								0	56.64	0	2.83	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工											
	材料	户外无障碍坡道 材料费				件	1	56.64	56.64			
	机械											
项目编码	050307008017		项目名称		(公区)电梯厅定位标识				计量单位		件	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
BC-17	(公区)电梯厅定位标识	件	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
				0	485.84	0	24.29	0	485.84	0	24.29	
小计								0	485.84	0	24.29	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工											
	材料	(公区)电梯厅定位标识 材料费				件	1	485.84	485.84			
	机械											
项目编码	050307008018		项目名称		(公区)电梯名称编号				计量单位		套	
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

第 3 页, 共 11 页

编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-18	(公区) 电梯名称编号	套	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				0	103.54	0	5.18	0	103.54	0	5.18		
小计								0	103.54	0	5.18		
清单项目综合单价												108.72000000	
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料			(公区) 电梯名称编号 材料费				套	1	103.54	103.54		
	机械												
项目编码	050307008019		项目名称		(公区) 楼层索引				计量单位		件		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-19	(公区) 楼层索引	件	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				0	2447.79	0	122.39	0	2447.79	0	122.39		
小计								0	2447.79	0	122.39		
清单项目综合单价												2570.18000000	
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料			(公区) 楼层索引 材料费				件	1	2447.79	2447.79		
	机械												
项目编码	050307008020		项目名称		(公区) 电梯厅层号				计量单位		套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-20	(公区) 电梯厅层号	套	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				0	723.01	0	36.15	0	723.01	0	36.15		
小计								0	723.01	0	36.15		
清单项目综合单价												759.16000000	
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料			(公区) 电梯厅层号 材料费				套	1	723.01	723.01		
	机械												
项目编码	050307008021		项目名称		(公区) 消防疏散图				计量单位		件		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-21	(公区) 消防疏散图	件	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				0	423.89	0	21.19	0	423.89	0	21.19		
小计								0	423.89	0	21.19		
清单项目综合单价												445.08000000	
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料			(公区) 消防疏散图 材料费				件	1	423.89	423.89		
	机械												
项目编码	050307008022		项目名称		(公区) 如遇火警				计量单位		套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-22	(公区) 如遇火警	套	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				0	46.9	0	2.35	0	46.9	0	2.35		
小计								0	46.9	0	2.35		
清单项目综合单价												49.25000000	
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料			(公区) 如遇火警 材料费				套	1	46.9	46.9		
	机械												
项目编码	050307008023		项目名称		(公区) 楼梯间定位				计量单位		套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-23	(公区) 楼梯间定位	套	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				0	59.29	0	2.96	0	59.29	0	2.96		
小计								0	59.29	0	2.96		
清单项目综合单价												62.25000000	
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料			(公区) 楼梯间定位 材料费				套	1	59.29	59.29		
	机械												
项目编码	050307008024		项目名称		(公区) 防火门常闭				计量单位		套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-24	(公区) 防火门常闭	套	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				0	53.1	0	2.66	0	53.1	0	2.66		
小计								0	53.1	0	2.66		
清单项目综合单价												55.76000000	
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料			(公区) 防火门常闭 材料费				套	1	53.1	53.1		
	机械												
项目编码	050307008025		项目名称		(公区) 消火栓				计量单位		套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-25	(公区) 消火栓	套	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				0	50.44	0	2.52	0	50.44	0	2.52		
小计								0	50.44	0	2.52		
清单项目综合单价												52.96000000	
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料			(公区) 消火栓 材料费				套	1	50.44	50.44		
	机械												
项目编码	050307008026		项目名称		(公区) 设备间门牌				计量单位		套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-26	(公区) 设备间门牌	套	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				0	44.25	0	2.21	0	44.25	0	2.21		
小计								0	44.25	0	2.21		
清单项目综合单价												46.46000000	
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

第 4 页, 共 11 页

	人工										
	材料	(公区)设备间门牌 材料费					套	1	44.25	44.25	
	机械										
项目编码	050307008027		项目名称		(公区)地面人行指引				计量单位		套
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-27	(公区)地面人行指引	套	1	0	26002.65	0	1300.13	0	26002.65	0	1300.13
小计								0	26002.65	0	1300.13
清单项目综合单价											
内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料	(公区)地面人行指引 材料费		套		1	26002.65		26002.65		
	机械										
项目编码	050307008028		项目名称		(公区)地面人行指引				计量单位		套
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-28	(公区)地面人行指引	套	1	0	25046.9	0	1252.35	0	25046.9	0	1252.35
小计								0	25046.9	0	1252.35
清单项目综合单价											
内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料	(公区)地面人行指引 材料费		套		1	25046.9		25046.9		
	机械										
项目编码	050307008029		项目名称		(公区)地面人行指引				计量单位		套
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-29	(公区)地面人行指引	套	1	0	24887.61	0	1244.38	0	24887.61	0	1244.38
小计								0	24887.61	0	1244.38
清单项目综合单价											
内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料	(公区)地面人行指引 材料费		套		1	24887.61		24887.61		
	机械										
项目编码	050307008030		项目名称		(公区)地面人行指引				计量单位		套
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-30	(公区)地面人行指引	套	1	0	25073.45	0	1253.67	0	25073.45	0	1253.67
小计								0	25073.45	0	1253.67
清单项目综合单价											
内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料	(公区)地面人行指引 材料费		套		1	25073.45		25073.45		
	机械										
项目编码	050307008031		项目名称		(公区)室内人行指引-立牌				计量单位		套
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-31	(公区)室内人行指引-立牌	套	1	0	11369.03	0	568.45	0	11369.03	0	568.45
小计								0	11369.03	0	568.45
清单项目综合单价											
内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料	(公区)室内人行指引-立牌 材料费		套		1	11369.03		11369.03		
	机械										
项目编码	050307008032		项目名称		(公区)室内总平				计量单位		件
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-32	(公区)室内总平	件	1	0	7388.5	0	369.43	0	7388.5	0	369.43
小计								0	7388.5	0	369.43
清单项目综合单价											
内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料	(公区)室内总平 材料费		件		1	7388.5		7388.5		
	机械										
项目编码	050307008033		项目名称		(公区)室内人行指引-墙面				计量单位		套
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-33	(公区)室内人行指引-墙面	套	1	0	776.99	0	38.85	0	776.99	0	38.85
小计								0	776.99	0	38.85
清单项目综合单价											
内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料	(公区)室内人行指引-墙面 材料费		套		1	776.99		776.99		
	机械										
项目编码	050307008034		项目名称		(公区)洗手间定位				计量单位		套
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-34	(公区)洗手间定位	套	1	0	1549.56	0	77.48	0	1549.56	0	77.48
小计								0	1549.56	0	77.48
清单项目综合单价											
内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料	(公区)洗手间定位 材料费		套		1	1549.56		1549.56		
	机械										

工程量清单综合单价分析表

项目编码		050307008035		项目名称		(公共区)洗手间门牌				计量单位		套			
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
BC-35		(公共区)洗手间门牌		套		1		0		1709.73		0		85.49	
								小计		0		1709.73		85.49	
								清单项综合单价		1795.22000000					
		-						内容		单位		数量		单价(元)	
		人工												合价(元)	
														暂估单价(元)	
														暂估合价(元)	
		材料						(公共区)洗手间门牌 材料费		套		1		1709.73	
														1709.73	
		机械													
项目编码		050307008036		项目名称		梦剧场形象标识				计量单位		套			
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
BC-36		梦剧场形象标识 材料费		套		1		0		8910.62		0		445.53	
								小计		0		8910.62		445.53	
								清单项综合单价		9356.15000000					
		-						内容		单位		数量		单价(元)	
		人工												合价(元)	
														暂估单价(元)	
														暂估合价(元)	
		材料						梦剧场形象标识 材料费		套		1		8910.62	
														8910.62	
		机械													
项目编码		050307008037		项目名称		梦空间形象标识				计量单位		套			
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
BC-37		梦空间形象标识		套		1		0		5798.23		0		289.91	
								小计		0		5798.23		289.91	
								清单项综合单价		6088.14000000					
		-						内容		单位		数量		单价(元)	
		人工												合价(元)	
														暂估单价(元)	
														暂估合价(元)	
		材料						梦空间形象标识 材料费		套		1		5798.23	
														5798.23	
		机械													
项目编码		050307008038		项目名称		梦空间形象标识				计量单位		件			
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
BC-38		梦空间形象标识		件		1		0		5798.23		0		289.91	
								小计		0		5798.23		289.91	
								清单项综合单价		6088.14000000					
		-						内容		单位		数量		单价(元)	
		人工												合价(元)	
														暂估单价(元)	
														暂估合价(元)	
		材料						梦空间形象标识 材料费		套		1		5798.23	
														5798.23	
		机械													
项目编码		050307008039		项目名称		梦空间形象标识				计量单位		件			
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
BC-39		梦空间形象标识		件		1		0		5798.23		0		289.91	
								小计		0		5798.23		289.91	
								清单项综合单价		6088.14000000					
		-						内容		单位		数量		单价(元)	
		人工												合价(元)	
														暂估单价(元)	
														暂估合价(元)	
		材料						梦空间形象标识 材料费		套		1		5798.23	
														5798.23	
		机械													
项目编码		050307008040		项目名称		梦空间形象标识				计量单位		件			
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
BC-40		梦空间形象标识		件		1		0		5798.23		0		289.91	
								小计		0		5798.23		289.91	
								清单项综合单价		6088.14000000					
		-						内容		单位		数量		单价(元)	
		人工												合价(元)	
														暂估单价(元)	
														暂估合价(元)	
		材料						梦空间形象标识 材料费		套		1		5798.23	
														5798.23	
		机械													
项目编码		050307008041		项目名称		梦空间形象标识				计量单位		件			
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
BC-41		梦空间形象标识		件		1		0		5798.23		0		289.91	
								小计		0		5798.23		289.91	
								清单项综合单价		6088.14000000					
		-						内容		单位		数量		单价(元)	
		人工												合价(元)	
														暂估单价(元)	
														暂估合价(元)	
		材料						梦空间形象标识 材料费		套		1		5798.23	
														5798.23	
		机械													
项目编码		050307008042		项目名称		梦空间形象标识				计量单位		件			
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
BC-42		梦空间形象标识		件		1		0		5798.23		0		289.91	
								小计		0		5798.23		289.91	
								清单项综合单价		6088.14000000					
		-						内容		单位		数量		单价(元)	
		人工												合价(元)	
														暂估单价(元)	
														暂估合价(元)	
		材料						梦空间形象标识 材料费		套		1		5798.23	
														5798.23	
		机械													
项目编码		050307008043		项目名称		梦空间形象标识				计量单位		件			
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
BC-43		梦空间形象标识		件		1		0		5798.23		0		289.91	
								小计		0		5798.23		289.91	
								清单项综合单价		6088.14000000					
		-						内容		单位		数量		单价(元)	
		人工												合价(元)	
														暂估单价(元)	
														暂估合价(元)	
		材料						梦空间形象标识 材料费		套		1		5798.23	
														5798.23	
		机械													
项目编码		050307008044		项目名称		梦空间形象标识				计量单位		件			
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
BC-44		梦空间形象标识		件		1		0		5798.23		0		289.91	
								小计		0		5798.23		289.91	
								清单项综合单价		6088.14000000					
		-						内容		单位		数量		单价(元)	
		人工												合价(元)	
														暂估单价(元)	
														暂估合价(元)	
		材料						梦空间形象标识 材料费		套		1		5798.23	
														5798.23	
		机械													
项目编码		050307008045		项目名称		梦空间形象标识				计量单位		件			
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
BC-45		梦空间形象标识		件		1		0		5798.23		0		289.91	
								小计		0		5798.23		289.91	
								清单项综合单价		6088.14000000					
		-						内容		单位		数量		单价(元)	
		人工												合价(元)	
														暂估单价(元)	
														暂估合价(元)	
		材料						梦空间形象标识 材料费		套		1		5798.23	
														5798.23	
		机械													
项目编码		050307008046		项目名称		梦空间形象标识				计量单位		件			
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
BC-46		梦空间形象标识		件		1		0		5798.23		0		289.91	
								小计		0		5798.23		289.91	
								清单项综合单价		6088.14000000					
		-						内容		单位		数量		单价(元)	
		人工												合价(元)	
														暂估单价(元)	
														暂估合价(元)	
		材料						梦空间形象标识 材料费		套		1		5798.23	
														5798.23	
		机械													
项目编码		050307008047		项目名称		梦空间形象标识				计量单位		件			
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价				合价</			

工程量清单综合单价分析表

第 6 页, 共 11 页

	材料		扶梯提示标识 材料费					套	1	56.64	56.64		
	机械												
项目编码	050307008044		项目名称		扶梯警示				计量单位		件		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-44	扶梯警示	件	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				0	68.14	0	3.41	0	68.14	0	3.41		
小计								0	68.14	0	3.41		
清单项目综合单价													
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料			扶梯警示 材料费		件		1		68.14	68.14		
	机械												
项目编码	050307008045		项目名称		无障碍坡道				计量单位		件		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-45	无障碍坡道	件	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				0	48.67	0	2.43	0	48.67	0	2.43		
小计								0	48.67	0	2.43		
清单项目综合单价													
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料			无障碍坡道 材料费		件		1		48.67	48.67		
	机械												
项目编码	050307008046		项目名称		无障碍电梯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-46	无障碍电梯	套	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				0	64.6	0	3.23	0	64.6	0	3.23		
小计								0	64.6	0	3.23		
清单项目综合单价													
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料			无障碍电梯 材料费		套		1		64.6	64.6		
	机械												
项目编码	050307008047		项目名称		室内垃圾桶				计量单位		件		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-47	室内垃圾桶	件	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				0	2685.84	0	134.29	0	2685.84	0	134.29		
小计								0	2685.84	0	134.29		
清单项目综合单价													
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料			室内垃圾桶 材料费		件		1		2685.84	2685.84		
	机械												
项目编码	050307008048		项目名称		消火栓（后场）				计量单位		件		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-48	消火栓（后场）材料费	件	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				0	11.5	0	0.58	0	11.5	0	0.58		
小计								0	11.5	0	0.58		
清单项目综合单价													
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料			消火栓（后场）材料费		件		1		11.5	11.5		
	机械												
项目编码	050307008049		项目名称		防火门常闭2				计量单位		件		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-49	防火门常闭2 防火门常闭2 材料费	件	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				0	11.5	0	0.58	0	11.5	0	0.58		
小计								0	11.5	0	0.58		
清单项目综合单价													
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料			防火门常闭2 材料费		件		1		11.5	11.5		
	机械												
项目编码	050307008050		项目名称		步梯层号				计量单位		套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-50	步梯层号	套	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				0	179.65	0	8.98	0	179.65	0	8.98		
小计								0	179.65	0	8.98		
清单项目综合单价													
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料			步梯层号 材料费		套		1		179.65	179.65		
	机械												
项目编码	050307008051		项目名称		洗手间内温馨提示				计量单位		套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-51	洗手间内温馨提示 洗手间内温馨提示 材料费	套	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				0	30.97	0	1.55	0	30.97	0	1.55		
小计								0	30.97	0	1.55		
清单项目综合单价													
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料			洗手间内温馨提示 材料费		套		1		30.97	30.97		
	机械												
项目编码	050307008052		项目名称		隔间标识				计量单位		套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-52	隔间标识	套	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				0	33.63	0	1.68	0	33.63	0	1.68		
小计								0	33.63	0	1.68		

工程量清单综合单价分析表

第 7 页, 共 11 页

清单项目综合单价												35.31000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料	隔间标识 材料费				套	1	33.63		33.63			
	机械												
项目编码	050307008053		项目名称		洗手液/擦手纸/烘干机				计量单位		套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-53	洗手液/擦手纸/烘干机	套	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				0	24.78	0	1.24	0	24.78	0	1.24		
小计								0	24.78	0	1.24		
清单项目综合单价													
26.02000000													
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料	洗手液/擦手纸/烘干机 材料费				套	1	24.78		24.78			
	机械												
项目编码	050307008054		项目名称		存包处				计量单位		套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-54	存包处 材料费	套	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				0	1642.48	0	82.12	0	1642.48	0	82.12		
小计								0	1642.48	0	82.12		
清单项目综合单价													
1724.60000000													
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料	存包处 材料费				套	1	1642.48		1642.48			
	机械												
项目编码	050307008055		项目名称		(后场)功能间门牌				计量单位		件		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-55	(后场)功能间门牌 (后场)功能间门牌	件	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				0	30.97	0	1.55	0	30.97	0	1.55		
小计								0	30.97	0	1.55		
清单项目综合单价													
32.52000000													
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料	(后场)功能间门牌 材料费				件	1	30.97		30.97			
	机械												
项目编码	050307008056		项目名称		(后场)功能间门牌				计量单位		件		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-56	(后场)功能间门牌	件	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				0	30.97	0	1.55	0	30.97	0	1.55		
小计								0	30.97	0	1.55		
清单项目综合单价													
32.52000000													
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料	(后场)功能间门牌 材料费				件	1	30.97		30.97			
	机械												
项目编码	050307008057		项目名称		(后场)洗手间定位				计量单位		件		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-57	(后场)洗手间定位	件	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				0	541.59	0	27.08	0	541.59	0	27.08		
小计								0	541.59	0	27.08		
清单项目综合单价													
568.67000000													
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料	(后场)洗手间定位 材料费				件	1	541.59		541.59			
	机械												
项目编码	050307008058		项目名称		(后场)洗手间门牌				计量单位		套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-58	(后场)洗手间门牌	套	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				0	882.3	0	44.12	0	882.3	0	44.12		
小计								0	882.3	0	44.12		
清单项目综合单价													
926.42000000													
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料	(后场)洗手间门牌 材料费				套	1	882.3		882.3			
	机械												
项目编码	050307008059		项目名称		(后场)人行指引				计量单位		套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-59	(后场)人行指引 (后场)人行指引 材料费	套	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				0	158.41	0	7.92	0	158.41	0	7.92		
小计								0	158.41	0	7.92		
清单项目综合单价													
166.33000000													
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料	(后场)人行指引 材料费				套	1	158.41		158.41			
	机械												
项目编码	050307008060		项目名称		(后场)电梯厅编号定位				计量单位		套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
BC-60	(后场)电梯厅编号定位	套	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				0	509.73	0	25.49	0	509.73	0	25.49		
小计								0	509.73	0	25.49		
清单项目综合单价													
535.22000000													
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												

工程量清单综合单价分析表

第 8 页, 共 11 页

	材料			(后场) 电梯厅编号定位 材料费			套	1	509.73	509.73		
	机械											
项目编码	050307008061			项目名称			(后场) 电梯名称编号			计量单位	套	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-61	(后场) 电梯名称编号	套	1	0	104.42	0	5.22	0	104.42	0	5.22	
小计								0	104.42	0	5.22	
清单项目综合单价												
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料			(后场) 电梯名称编号 材料费			套	1	104.42	104.42		
	机械											
项目编码	050307008062			项目名称			(后场) 楼层索引			计量单位	件	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-62	(后场) 楼层索引 (后场) 楼层索引 材料费	件	1	0	117.7	0	5.89	0	117.7	0	5.89	
小计								0	117.7	0	5.89	
清单项目综合单价												
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料			(后场) 楼层索引 材料费			件	1	117.7	117.7		
	机械											
项目编码	050307008063			项目名称			(后场) 电梯厅层号			计量单位	件	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-63	(后场) 电梯厅层号	件	1	0	654.87	0	32.74	0	654.87	0	32.74	
小计								0	654.87	0	32.74	
清单项目综合单价												
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料			(后场) 电梯厅层号 材料费			件	1	654.87	654.87		
	机械											
项目编码	050307008064			项目名称			(后场) 消防疏散图			计量单位	件	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-64	(后场) 消防疏散图	件	1	0	49.56	0	2.48	0	49.56	0	2.48	
小计								0	49.56	0	2.48	
清单项目综合单价												
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料			(后场) 消防疏散图 材料费			件	1	49.56	49.56		
	机械											
项目编码	050307008065			项目名称			(后场) 如遇火警			计量单位	套	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-65	(后场) 如遇火警 (后场) 如遇火警 材料费	套	1	0	44.25	0	2.21	0	44.25	0	2.21	
小计								0	44.25	0	2.21	
清单项目综合单价												
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料			(后场) 如遇火警 材料费			套	1	44.25	44.25		
	机械											
项目编码	050307008066			项目名称			(后场) 楼梯间定位			计量单位	件	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-66	(后场) 楼梯间定位	件	1	0	10.62	0	0.53	0	10.62	0	0.53	
小计								0	10.62	0	0.53	
清单项目综合单价												
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料			(后场) 楼梯间定位 材料费			件	1	10.62	10.62		
	机械											
项目编码	050307008067			项目名称			(后场) 设备房门牌			计量单位	件	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-67	(后场) 设备房门牌 (后场) 设备房门牌	件	1	0	10.62	0	0.53	0	10.62	0	0.53	
小计								0	10.62	0	0.53	
清单项目综合单价												
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料			(后场) 设备房门牌 材料费			件	1	10.62	10.62		
	机械											
项目编码	050307008068			项目名称			(后场) 无障碍电梯标识			计量单位	件	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-68	(后场) 无障碍电梯标识	件	1	0	24.78	0	1.24	0	24.78	0	1.24	
小计								0	24.78	0	1.24	
清单项目综合单价												
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料			(后场) 无障碍电梯标识 材料费			件	1	24.78	24.78		
	机械											
项目编码	050307008069			项目名称			套间内洗手间标识			计量单位	套	

工程量清单综合单价分析表

第 9 页, 共 11 页

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-69	套间内洗手间标识	套	1	0	86.73	0	4.34	0	86.73	0	4.34	
小计								0	86.73	0	4.34	
清单项目综合单价				91.07000000								
	-			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工											
	材料			套间内洗手间标识 材料费		1	86.73		86.73			
	机械											
项目编码	050307008070		项目名称		套件内服务间			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-70	套件内服务间	套	1	0	157.52	0	7.88	0	157.52	0	7.88	
小计								0	157.52	0	7.88	
清单项目综合单价				165.40000000								
	-			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工											
	材料			套件内服务间 材料费		1	157.52		157.52			
	机械											
项目编码	050307008071		项目名称		套件内请勿吸烟a			计量单位		件		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-71	室内请勿吸烟a	件	1	0	29.2	0	1.46	0	29.2	0	1.46	
小计								0	29.2	0	1.46	
清单项目综合单价				30.66000000								
	-			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工											
	材料			室内请勿吸烟a 材料费		1	29.2		29.2			
	机械											
项目编码	050307008072		项目名称		室内请勿吸烟b			计量单位		件		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-72	室内请勿吸烟b	件	1	0	15.93	0	0.8	0	15.93	0	0.8	
小计								0	15.93	0	0.8	
清单项目综合单价				16.73000000								
	-			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工											
	材料			室内请勿吸烟b 材料费		1	15.93		15.93			
	机械											
项目编码	050307008073		项目名称		户外车行指引			计量单位		件		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-73	户外车行指引	件	1	0	6179.65	0	308.98	0	6179.65	0	308.98	
小计								0	6179.65	0	308.98	
清单项目综合单价				6488.63000000								
	-			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工											
	材料			户外车行指引 材料费		1	6179.65		6179.65			
	机械											
项目编码	050307008074		项目名称		车库龙门牌标识			计量单位		件		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-74	车库龙门牌标识	件	1	0	11229.2	0	561.46	0	11229.2	0	561.46	
小计								0	11229.2	0	561.46	
清单项目综合单价				11790.66000000								
	-			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工											
	材料			车库龙门牌标识 材料费		1	11229.2		11229.2			
	机械											
项目编码	050307008075		项目名称		停车场收费及使用准则			计量单位		件		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-75	停车场收费及使用准则	件	1	0	5491.15	0	274.56	0	5491.15	0	274.56	
小计								0	5491.15	0	274.56	
清单项目综合单价				5765.71000000								
	-			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工											
	材料			停车场收费及使用准则 材料费		1	5491.15		5491.15			
	机械											
项目编码	050307008076		项目名称		车行指引吊牌			计量单位		件		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-76	车行指引吊牌	件	1	0	2623.01	0	131.15	0	2623.01	0	131.15	
小计								0	2623.01	0	131.15	
清单项目综合单价				2754.16000000								
	-			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工											
	材料			车行指引吊牌 材料费		1	2623.01		2623.01			
	机械											
项目编码	050307008077		项目名称		车库墙面涂装(功能区)			计量单位		处		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-77	车库墙面涂装(功能区)	处	1	0	1752.21	0	87.61	0	1752.21	0	87.61	
小计								0	1752.21	0	87.61	
清单项目综合单价				1839.82000000								
	-			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工											
	材料			车库墙面涂装(功能区) 材料费		1	1752.21		1752.21			

工程量清单综合单价分析表

		材料													
		机械													
项目编码		050307008078		项目名称		车库墙面涂装(功能区)		清单综合单价组成明细		计量单位		处			
编号		名称		单位		数量		单价		合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
BC-78		车库墙面涂装(功能区)		处		1		0		955.75		0		47.79	
								小计		0		955.75		0	
								清单项目综合单价						1003.54000000	
		-						内容		单位		数量		单价(元)	
														合价(元)	
		人工												暂估单价(元)	
														暂估合价(元)	
		材料						车库墙面涂装(功能区) 材料费		处		1		955.75	
		机械													
项目编码		050307008079		项目名称		车库墙面涂装(功能区)		清单综合单价组成明细		计量单位		处			
编号		名称		单位		数量		单价		合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
BC-79		车库墙面涂装(功能区)		处		1		0		1752.21		0		87.61	
								小计		0		1752.21		87.61	
								清单项目综合单价						1839.82000000	
		-						内容		单位		数量		单价(元)	
														合价(元)	
		人工												暂估单价(元)	
														暂估合价(元)	
		材料						车库墙面涂装(功能区) 材料费		处		1		1752.21	
		机械													
项目编码		050307008080		项目名称		车库墙、柱面、坡道等涂装及标识		清单综合单价组成明细		计量单位		m2			
编号		名称		单位		数量		单价		合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
BC-85		车库坡道墙涂装(功能区) 材料费		m2		1		0		40.71		0		2.04	
								小计		0		40.71		2.04	
								清单项目综合单价						42.75000000	
		-						内容		单位		数量		单价(元)	
														合价(元)	
		人工												暂估单价(元)	
														暂估合价(元)	
		材料						车库坡道墙涂装 材料费		m2		1		40.71	
		机械													
项目编码		010502001001		项目名称		户外人行指引、吸烟区、非机动车停放处基础 hw=0.5, 1		清单综合单价组成明细		计量单位		个			
编号		名称		单位		数量		单价		合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
050003-40换		非泵送混凝土浇筑、养护 独立基础		10m3		0.018		1305.13		4119.11		122.98		560.11	
														23.49234	
050003-105		预埋件 铁件		t		0.01		4132.57		5768.57		730.1		1434.16	
														41.3257	
050003-104换		人工挖(沟)槽土方 深度H(m) H≤2		t		0.005		4569.65		5891.59		730.1		1555.98	
														22.84825	
120001-2		人工挖(沟)槽土方 深度H(m) H≤2		100m3		0.0027		4157.32		0		0		1100.11	
														11.224764	
120001-135		人工回填夯实 回填土		100m3		0.0009		3644.37		7.16		113.2		972.82	
														3.279933	
120001-210+120001-211*30		新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:35km)(实际运距:35km)		1000m3		0.00018		0		55.99		75048.64		5365.92	
														0	
														0.0100782	
														13.5087552	
														0.9658656	
														102.170987	
														161.3041522	
														26.7757752	
														37.0151806	
														327.26609500	
		-						内容		单位		数量		单价(元)	
														合价(元)	
		人工												暂估单价(元)	
														暂估合价(元)	

工程量清单综合单价分析表

120001-2	人工挖（沟）槽土方 深度H（m）H≤2	100m3	0.00175	4157.32	0	0	1100.11	7.27531	0	0	1.9251925
120001-210+120001-211*30	新型全密闭式智能泥头车 国V 柴油发动机配 装DPF 运输土方 运距L （km）L≤5（实际运距 :35km）	1000m3	0.000175	0	55.99	75048.64	5365.92	0	0.00979825	13.133512	0.939036
050003-90换	现浇构件螺纹钢钢筋 制 作 Φ10以内	t	0.0015	565.84	3679.06	10.54	334.44	0.84876	5.51859	0.01581	0.50166
050003-91换	现浇构件螺纹钢钢筋 安 装 Φ10以内	t	0.0015	1209.82	30.62	0	321.68	1.81473	0.04593	0	0.48252
小计								16.6603625	30.37006075	13.918222	6.9218285
清单项目综合单价								67.87047375			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	5.237	1.3891	7.27		
			普工人工费		元	1.72	1.3631	2.34			
			技工人工费		元	5.281	1.3332	7.04			
	材料			镀锌铁丝（综合）		kg	0.008	5.35	0.04		
				热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6		t	0.002	3536.28	7.07		
				普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.028	365.43	10.23		
				普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.036	398.32	14.34		
				水		m3	0.017	4.62	0.08		
				水		m3	0.002	4.62	0.01		
				其他材料费（按百分比计算）		元	0.449	1	0.45		
	机械			新型全密闭式智能泥头车 国V 柴油发动机配装DPF		台班	0.01	1290.67	12.91		
				洒水车 容量V（m3）V=4		台班	0.0001	649.71	0.06		
				机动翻斗车 装载质量M（t）M=1		台班	0.002	295.65	0.59		
				混凝土振动器 插入式		台班	0.005	9.98	0.05		
				钢筋切断机 直径D（mm）D=40		台班	0.0002	35.59	0.01		
				钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	0.0005	21.38	0.01		
项目编码	010505002001			项目名称		基础		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	4337.52	1320.4	7.76	1214.37	43.3752	13.204	0.0776	12.1437
小计								43.3752	13.204	0.0776	12.1437
清单项目综合单价								68.80050000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	4.321	1.3891	6		
				技工人工费		元	27.497	1.3592	37.37		
	材料			铁钉（综合）		kg	0.197	5.64	1.11		
				松杂板枋材 周转材		m3	0.002	1685.84	3.37		
				脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74		
				涂胶建筑模板（红板）1830×915×15		kg	0.125	43.36	5.42		
				支撑钢管及扣件（模板支撑专用）		张	0.485	4.42	2.14		
				其他材料费（按百分比计算）		元	0.259	1	0.26		
	机械			木工圆锯机 直径D（mm）D=500		台班	0.003	24.26	0.07		
项目编码	010505002002			项目名称		砖胎膜		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-2	实心砖基础 湿拌砌筑 砂浆	10m3	0.1	2383.47	4449.15	0	853.17	238.347	444.915	0	85.317
小计								238.347	444.915	0	85.317
清单项目综合单价								768.57900000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	46.331	1.3891	64.36		
				技工人工费		元	128.008	1.3592	173.99		
	材料			湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3	0.237	321.75	76.25		
				普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）		千块	0.529	672.57	355.79		
				水		m3	0.053	4.62	0.24		
				其他材料费（按百分比计算）		元	12.959	1	12.96		
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-标识工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-绿化工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	178904.9	
2	措施项目	8420.68	
2.1	安全文明施工	4313.57	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	3597.95	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	715.62	
2.2	其他措施项目费	4107.11	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	16859.3	
5	含税建安工程造价	204184.88	
合计		408369.76	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-绿化工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		首层					130506.72	0
1-1		乔灌木					3590.88	0
1-1-1	050103002001	银毛野牡丹	1. 种类:银毛野牡丹 2. 高度:60cm 3. 冠幅:60cm 4. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 5. 假植苗,全冠移植,自然形,冠幅饱满,长势良好 6. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	株	48	74.81	3590.88	0
1-2		地被					123225.93	0
1-2-1	050103009001	千头木麻黄	1. 苗木、花卉种类:千头木麻黄 2. 株高或蓬径:45-50cm 3. 冠幅:40-45cm 4. 单位面积株数:9 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗,健康饱满,不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	0.4	456.14	182.46	0
1-2-2	050103009002	双色野鸢尾	1. 苗木、花卉种类:双色野鸢尾 2. 株高或蓬径:45-50cm 3. 冠幅:30-35cm 4. 单位面积株数:16 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗,健康饱满,不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	83.9	145.05	12169.7	0
1-2-3	050103009003	蓝蝴蝶	1. 苗木、花卉种类:蓝蝴蝶 2. 株高或蓬径:45-50cm 3. 冠幅:35-40cm 4. 单位面积株数:16 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗,健康饱满,不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	3.9	188.88	736.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-绿化工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 2 页，共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	050103009004	红花玉芙蓉	1. 苗木、花卉种类:红花玉芙蓉 2. 株高或蓬径:40-45cm 3. 冠幅:35-40cm 4. 单位面积株数:16 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 自然型,精品园艺苗盆苗,健康饱满,不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	5.7	171.2	975.84	0
1-2-5	050103009005	细叶芒	1. 苗木、花卉种类:细叶芒 2. 株高或蓬径:40-45cm 3. 冠幅:35-40cm 4. 单位面积株数:16 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗,健康饱满,不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	30.5	140.28	4278.54	0
1-2-6	050103009006	金红羽狼尾草	1. 苗木、花卉种类:金红羽狼尾草 2. 株高或蓬径:40-45cm 3. 冠幅:35-40cm 4. 单位面积株数:16 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗,健康饱满,不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	89.5	119.4	10686.3	0
1-2-7	050103009007	路易斯安娜鸢尾	1. 苗木、花卉种类:路易斯安娜鸢尾 2. 株高或蓬径:35-40cm 3. 冠幅:30-35cm 4. 单位面积株数:25 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗,健康饱满,不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	58.2	98.09	5708.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-绿化工程

第 3 页，共 10 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-8	050103009008	假马鞭	1. 苗木、花卉种类:假马鞭 2. 株高或蓬径:35-40cm 3. 冠幅:30-35cm 4. 单位面积株数:25 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗, 健康饱满, 不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	2.7	225.69	609.36	0
1-2-9	050103009009	佩兰	1. 苗木、花卉种类:佩兰 2. 株高或蓬径:35-40cm 3. 冠幅:30-35cm 4. 单位面积株数:25 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗, 健康饱满, 不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	5.3	224.86	1191.76	0
1-2-10	050103009010	米兰	1. 苗木、花卉种类:米兰 2. 株高或蓬径:35-40cm 3. 冠幅:30-35cm 4. 单位面积株数:25 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗, 健康饱满, 不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	7.5	141.18	1058.85	0
1-2-11	050103009011	狐尾天门冬B	1. 苗木、花卉种类:狐尾天门冬B 2. 株高或蓬径:30-35cm 3. 冠幅:30-35cm 4. 单位面积株数:25 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗, 健康饱满, 不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	68.2	291.42	19874.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-绿化工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 4 页，共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-12	050103009012	白金露	1. 苗木、花卉种类:白金露 2. 株高或蓬径:30-35cm 3. 冠幅:35-40cm 4. 单位面积株数:16 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗, 健康饱满, 不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	77.6	159.19	12353.14	0
1-2-13	050103009013	罗曼草	1. 苗木、花卉种类:罗曼草 2. 株高或蓬径:30-35cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 单位面积株数:36 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗, 健康饱满, 不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	2.1	123.38	259.1	0
1-2-14	050103009014	九里香	1. 苗木、花卉种类:九里香 2. 株高或蓬径:40-45cm 3. 冠幅:35-40cm 4. 单位面积株数:16 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗, 健康饱满, 不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	35.2	199.31	7015.71	0
1-2-15	050103009015	白花翠芦莉	1. 苗木、花卉种类:九里香白花翠芦莉 2. 株高或蓬径:30-35cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 单位面积株数:36 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗, 健康饱满, 不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	5.5	97.92	538.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-绿化工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 5 页，共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-16	050103009016	金心无刺露兜	1. 苗木、花卉种类:金心无刺露兜 2. 株高或蓬径:25-30cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 单位面积株数:36 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗, 健康饱满, 不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	1.7	396.59	674.2	0
1-2-17	050103009017	锡兰叶下珠	1. 苗木、花卉种类:锡兰叶下珠 2. 株高或蓬径:25-30cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 单位面积株数:36 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗, 健康饱满, 不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	8.4	122.58	1029.67	0
1-2-18	050103009018	珍珠狗牙花	1. 苗木、花卉种类:珍珠狗牙花 2. 株高或蓬径:25-30cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 单位面积株数:36 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗, 健康饱满, 不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	38	262.16	9962.08	0
1-2-19	050103009019	金叶石菖蒲	1. 苗木、花卉种类:金叶石菖蒲 2. 株高或蓬径:20-25cm 3. 冠幅:15-20cm 4. 单位面积株数:64 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗, 健康饱满, 不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	63.5	291.81	18529.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-绿化工程

第 6 页，共 10 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-20	050103009020	肾蕨:射干混种(3:2)	1. 苗木、花卉种类:肾蕨:射干混种(3:2) 2. 株高或蓬径:30-35cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 单位面积株数:36 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗, 健康饱满, 不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	71.9	211.26	15189.59	0
1-2-21	050103009021	蓝金花	1. 苗木、花卉种类:蓝金花 2. 株高或蓬径:30-35cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 单位面积株数:36 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗, 健康饱满, 不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	0.8	251.03	200.82	0
1-3		其他					3689.91	0
1-3-1	050101004001	种植土回(换)填	1. 换填40cm种植土 2. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m3	262.72	1.87	491.29	0
1-3-2	050101005001	清除地被植物	1. 清除一层原有绿地的中下层灌木及地被, 平整场地 2. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	656.8	4.87	3198.62	0
2		四层					48398.18	0
2-1		乔灌木					18870.44	0
2-1-1	050103002002	粘叶豆A	1. 种类:粘叶豆A 2. 胸(地)径:8-9cm 3. 高度:350-400cm 4. 冠幅:200-220cm 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 假植苗, 全冠移植, 树形优美, 长势良好 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	株	12	914.2	10970.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-绿化工程

第 7 页，共 10 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-2	050103002003	粘叶豆B	1. 种类:粘叶豆B 2. 胸(地)径:6-7cm 3. 高度:250-300cm 4. 冠幅:160-180cm 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 假植苗,全冠移植,树形优美,长势良好 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	株	11	638.65	7025.15	0
2-1-3	050103002004	旅人蕉A	1. 种类:旅人蕉A 2. 高度:300-350cm 3. 冠幅:150-200cm 4. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 5. 假植苗,全冠移植,自然形,至少8片完整叶,冠幅饱满,长势良好 6. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	株	1	545.11	545.11	0
2-1-4	050103002005	旅人蕉B	1. 种类:旅人蕉B 2. 高度:200-250cm 3. 冠幅:100-150cm 4. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 5. 假植苗,全冠移植,自然形,至少8片完整叶,冠幅饱满,长势良好 6. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	株	1	329.78	329.78	0
2-2		地被					26585.54	0
2-2-1	050103009022	小叶鹤望兰	1. 苗木、花卉种类:小叶鹤望兰 2. 株高或蓬径:80-90cm 3. 冠幅:50-60cm 4. 单位面积株数:4 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗,健康饱满,不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	5.4	309.48	1671.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-绿化工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 8 页，共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-2	050103009023	雪茄竹芋	1. 苗木、花卉种类:雪茄竹芋 2. 株高或蓬径:80-90cm 3. 冠幅:50-60cm 4. 单位面积株数:4 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗, 健康饱满, 不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	23.1	400.68	9255.71	0
2-2-3	050103009024	富贵鸟蕉	1. 苗木、花卉种类:富贵鸟蕉 2. 株高或蓬径:70-80cm 3. 冠幅:40-45cm 4. 单位面积株数:9 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗, 健康饱满, 不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	7.2	120.51	867.67	0
2-2-4	050103009025	白纸扇	1. 苗木、花卉种类:白纸扇 2. 株高或蓬径:50-60cm 3. 冠幅:40-50cm 4. 单位面积株数:9 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗, 健康饱满, 不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	16.4	194.88	3196.03	0
2-2-5	050103009026	双色野鸢尾	1. 苗木、花卉种类:双色野鸢尾 2. 株高或蓬径:45-50cm 3. 冠幅:30-35cm 4. 单位面积株数:16 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗, 健康饱满, 不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	28.8	152.12	4381.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-绿化工程

第 9 页，共 10 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-6	050103009027	狐尾天门冬A	1. 苗木、花卉种类:狐尾天门冬A 2. 株高或蓬径:45-50cm 3. 冠幅:35-40cm 4. 单位面积株数:16 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗, 健康饱满, 不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	13.2	464.63	6133.12	0
2-2-7	050103009028	白金露	1. 苗木、花卉种类:白金露 2. 株高或蓬径:30-35cm 3. 冠幅:35-40cm 4. 单位面积株数:16 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗, 健康饱满, 不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	6.5	166.27	1080.76	0
2-3		混种地被					2942.20	0
2-3-1	050103009029	柳叶星河	1. 苗木、花卉种类:柳叶星河 2. 株高或蓬径:40-50cm 3. 冠幅:30-35cm 4. 单位面积株数:16 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗, 健康饱满, 不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	1	191.72	191.72	0
2-3-2	050103009030	龙舌兰	1. 苗木、花卉种类:龙舌兰 2. 株高或蓬径:50-60cm 3. 冠幅:50-60cm 4. 单位面积株数:4 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗, 健康饱满, 不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	1	187.83	187.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-绿化工程

第 10 页, 共 10 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-3	050103009031	芙蓉菊	1. 苗木、花卉种类:芙蓉菊 2. 株高或蓬径:20-25cm 3. 冠幅:30-35cm 4. 单位面积株数:16 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗, 健康饱满, 不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	2.2	190.66	419.45	0
2-3-4	050103009032	狐尾天门冬A	1. 苗木、花卉种类:狐尾天门冬A 2. 株高或蓬径:40-45cm 3. 冠幅:35-40cm 4. 单位面积株数:16 5. 养护期:成活养护期6个月及日常养护期3个月 6. 精品园艺苗盆苗, 健康饱满, 不秃脚 7. 其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	6.3	340.19	2143.2	0
合计							178904.90	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-绿化工程
标 段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					8420.68
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	4313.57
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	3597.95
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	715.62
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬季季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	4107.11
1-14-1	050403001001	树木支撑架(4层)	1.制作 2.运输 3.安装 4.维护	项	23	178.57	4107.11
合计							8420.68

注:措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目,其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-绿化工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-绿化工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-绿化工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-绿化工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	16859.3
合计					16859.3

总承包服务费计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-绿化工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-绿化工程				标段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段									
项目编码	050103002001	项目名称		银毛野牡丹				计量单位	株				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050010-150换	种植灌木(带土球) 土球直径30cm以内	100株(丛)	0.01	1129.7	3014.71	129.71	458.94	11.297	30.1471	1.2971	4.5894		
050011-14换	灌木类养护(高度100cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6))	100株·月	0.03	127.87	84.48	108.11	45.79	3.8361	2.5344	3.2433	1.3737		
050011-14换	灌木类养护(高度100cm以内)(成活期养护超过3个月部分:人工*0.6材料*0.6机械*0.6,采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6)	100株·月	0.03	76.72	50.69	64.86	27.47	2.3016	1.5207	1.9458	0.8241		
050011-54	造型植物类日常养护(冠幅) 100cm以内	100株·月	0.03	177.16	101.03	0	51.93	5.3148	3.0309	0	1.5579		
小计								22.7495	37.2331	6.4862	8.3451		
清单项目综合单价													
74.81390000													
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
					元		1.3631						
	人工	普工人工费	元	14.518	1.3631		19.79						
					技工人工费		2.96						
	材料					株	1.05		27.52				
							kg		0.33				
							kg		1.277				
							kg		0.097				
							m3		0.566				
							元		0.33				
							绿篱机		0.06				
							洒水车 罐容量V (m3) V=8		0.002				
							载货汽车 装载质量M (t) M=4		0.007				
机械					台班	0.06		23.19					
						1.39							
		1.37		3.69									
项目编码	050103009001	项目名称		千头木麻黄				计量单位	m2				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050010-178换	普通花坛 16株以内 /	10m2	0.1	218	3787.93	11.61	247.92	21.8	378.793	1.161	24.792		
050011-28换	花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6)	100m2·月	0.03	259.28	91.63	42.2	76.21	7.7784	2.7489	1.266	2.2863		
050011-28换	花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分:人工*0.6材料*0.6机械*0.6,采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6)	100m2·月	0.03	155.57	54.98	25.32	45.73	4.6671	1.6494	0.7596	1.3719		
050011-51	社区、单位类绿地 一级养护	1000m2·月	0.003	1544.51	298.14	84.85	429.68	4.63353	0.89442	0.25455	1.28904		
小计								38.87903	384.08572	3.44115	29.73924		
清单项目综合单价													
456.14514000													
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
					元		1.3631						
	人工	普工人工费	元	24.487	1.3631		33.38						
					技工人工费		5.5						
	材料					株	9.45		377.34				
							kg		0.33				
							kg		0.069				
							kg		0.822				
							kg		0.069				
							kg		0.038				
							kg		0.024				
							m3		0.64				
							元		0.947				
							机械						
0.0003													
0.001													
0.0002													
0.0003													
0.002													
0.0003													
0.002													
0.002													
0.004													
机械					台班	0.000003		1127.96					
						0							
项目编码	050103009002	项目名称		双色野鸢尾				计量单位	m2				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050010-178换	普通花坛 16株以内 /	10m2	0.1	218	825.11	11.61	99.78	21.8	82.511	1.161	9.978		
050011-28换	花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6)	100m2·月	0.03	259.28	91.63	42.2	76.21	7.7784	2.7489	1.266	2.2863		
050011-28换	花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分:人工*0.6材料*0.6机械*0.6,采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6)	100m2·月	0.03	155.57	54.98	25.32	45.73	4.6671	1.6494	0.7596	1.3719		
050011-51	社区、单位类绿地 一级养护	1000m2·月	0.003	1544.51	298.14	84.85	429.68	4.63353	0.89442	0.25455	1.28904		
小计								38.87903	87.80372	3.44115	14.92524		
清单项目综合单价													
145.04914000													
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
					元		1.3631						
	人工	普工人工费	元	24.487	1.3631		33.38						
					技工人工费		5.5						
	材料					株	16.8		81.65				
							kg		0.33				
							kg		0.069				
							kg		0.822				
							kg		0.069				
							kg		0.038				
							kg		0.024				
							m3		0.64				
							元		0.356				
							机械						
0.0003													
0.001													
0.0002													
0.0003													
0.002													
0.0003													
0.002													
0.002													
0.004													
机械					台班	0.000003		1127.96					
						0							
项目编码	050103009003	项目名称		蓝蝴蝶				计量单位	m2				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050010-178换	普通花坛 16株以内 /	10m2	0.1	218	1242.58	11.61	120.65	21.8	124.258	1.161	12.065	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或 汽车运水;人工*0.6)	100m2·月	0.03	259.28	91.63	42.2	76.21	7.7784	2.7489	1.266	2.2863	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月 部分;人工*0.6材料 *0.6机械*0.6,采用自 动喷淋系统或汽车运水 ;人工*0.6)	100m2·月	0.03	155.57	54.98	25.32	45.73	4.6671	1.6494	0.7596	1.3719	
050011-51	社区、单位类绿地 一 级养护	1000m2·月	0.003	1544.51	298.14	84.85	429.68	4.63353	0.89442	0.25455	1.28904	
小计								38.87903	129.55072	3.44115	17.01224	
清单项目综合单价												188.88314000
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工		普工人工费	元	24.487	1.3631	33.38					
		技工人工费	元	4.126	1.3332	5.5						
	材料		蓝蝴蝶 株高或蓬径:45-50cm冠幅:35-40cm	株	16.8	7.34	123.31					
		有机肥	kg	1.5	0.33	0.5						
		复合肥	kg	0.069	2.12	0.15						
		肥料	kg	0.822	1.77	1.45						
		蘑菇肥	kg	0.069	1.47	0.1						
		花生麸	kg	0.038	3.36	0.13						
		杀虫药剂(综合)	kg	0.024	22.12	0.53						
		水	m3	0.64	4.62	2.96						
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.439	1	0.44						
	机械		剪草机 推式	台班	0.0002	99.94	0.02					
		梳草机	台班	0.0003	78.62	0.02						
		手动油锯机	台班	0.001	30.05	0.03						
		草坪打孔机	台班	0.0002	94.35	0.02						
		割灌机	台班	0.0003	23.79	0.01						
		绿篱剪	台班	0.002	9.37	0.02						
		洒水车 罐容量V (m3) V=8	台班	0.002	682.7	1.37						
		载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.004	527.45	2.11						
		高空作业车 提升高度H (m) H≤18	台班	0.000003	1127.96	0						
项目编码	050103009004	项目名称	红花玉芙蓉					计量单位	m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050010-178换	普通花坛 16株以内 /	10m2	0.1	218	1074.24	11.61	112.23	21.8	107.424	1.161	11.223	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或 汽车运水;人工*0.6)	100m2·月	0.03	259.28	91.63	42.2	76.21	7.7784	2.7489	1.266	2.2863	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月 部分;人工*0.6材料 *0.6机械*0.6,采用自 动喷淋系统或汽车运水 ;人工*0.6)	100m2·月	0.03	155.57	54.98	25.32	45.73	4.6671	1.6494	0.7596	1.3719	
050011-51	社区、单位类绿地 一 级养护	1000m2·月	0.003	1544.51	298.14	84.85	429.68	4.63353	0.89442	0.25455	1.28904	
小计								38.87903	112.71672	3.44115	16.17024	
清单项目综合单价												171.20714000
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工		普工人工费	元	24.487	1.3631	33.38					
		技工人工费	元	4.126	1.3332	5.5						
	材料		红花玉芙蓉 株高或蓬径:40-45cm冠幅:35-40cm	株	16.8	6.34	106.51					
		有机肥	kg	1.5	0.33	0.5						
		复合肥	kg	0.069	2.12	0.15						
		肥料	kg	0.822	1.77	1.45						
		蘑菇肥	kg	0.069	1.47	0.1						
		花生麸	kg	0.038	3.36	0.13						
		杀虫药剂(综合)	kg	0.024	22.12	0.53						
		水	m3	0.64	4.62	2.96						
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.405	1	0.41						
	机械		剪草机 推式	台班	0.0002	99.94	0.02					
		梳草机	台班	0.0003	78.62	0.02						
		手动油锯机	台班	0.001	30.05	0.03						
		草坪打孔机	台班	0.0002	94.35	0.02						
		割灌机	台班	0.0003	23.79	0.01						
		绿篱剪	台班	0.002	9.37	0.02						
		洒水车 罐容量V (m3) V=8	台班	0.002	682.7	1.37						
		载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.004	527.45	2.11						
		高空作业车 提升高度H (m) H≤18	台班	0.000003	1127.96	0						
项目编码	050103009005	项目名称	细叶芒					计量单位	m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050010-178换	普通花坛 16株以内 /	10m2	0.1	218	779.66	11.61	97.5	21.8	77.966	1.161	9.75	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或 汽车运水;人工*0.6)	100m2·月	0.03	259.28	91.63	42.2	76.21	7.7784	2.7489	1.266	2.2863	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月 部分;人工*0.6材料 *0.6机械*0.6,采用自 动喷淋系统或汽车运水 ;人工*0.6)	100m2·月	0.03	155.57	54.98	25.32	45.73	4.6671	1.6494	0.7596	1.3719	
050011-51	社区、单位类绿地 一 级养护	1000m2·月	0.003	1544.51	298.14	84.85	429.68	4.63353	0.89442	0.25455	1.28904	
小计								38.87903	83.25872	3.44115	14.69724	
清单项目综合单价												140.27614000
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工		普工人工费	元	24.487	1.3631	33.38					
		技工人工费	元	4.126	1.3332	5.5						
	材料		细叶芒 株高或蓬径:40-45cm冠幅:35-40cm	株	16.8	4.59	77.11					
		有机肥	kg	1.5	0.33	0.5						
		复合肥	kg	0.069	2.12	0.15						
		肥料	kg	0.822	1.77	1.45						
		蘑菇肥	kg	0.069	1.47	0.1						
		花生麸	kg	0.038	3.36	0.13						
		杀虫药剂(综合)	kg	0.024	22.12	0.53						
		水	m3	0.64	4.62	2.96						
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.347	1	0.35						
	机械		剪草机 推式	台班	0.0002	99.94	0.02					
		梳草机	台班	0.0003	78.62	0.02						
		手动油锯机	台班	0.001	30.05	0.03						
		草坪打孔机	台班	0.0002	94.35	0.02						
		割灌机	台班	0.0003	23.79	0.01						
		绿篱剪	台班	0.002	9.37	0.02						
		洒水车 罐容量V (m3) V=8	台班	0.002	682.7	1.37						
		载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.004	527.45	2.11						
		高空作业车 提升高度H (m) H≤18	台班	0.000003	1127.96	0						
项目编码	050103009006	项目名称	金红羽狼尾草					计量单位	m2			

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
050010-178换	普通花坛 16株以内 /	10m2	0.1	218	527.15	11.61	84.88	21.8	52.715	1.161	8.488				
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或 汽车运水;人工*0.6)	100m2·月	0.03	259.28	91.63	42.2	76.21	7.7784	2.7489	1.266	2.2863				
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或 汽车运水;人工*0.6)	100m2·月	0.03	259.28	91.63	42.2	76.21	7.7784	2.7489	1.266	2.2863				
050011-51	社区、单位类绿地 一 级养护	1000m2·月	0.003	1544.51	298.14	84.85	429.68	4.63353	0.89442	0.25455	1.28904				
小计								41.99033	59.10722	3.94755	14.34964				
清单项目综合单价															
				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	-	人工		普工人工费	元	26.769	1.3631	36.49							
				技工人工费	元	4.126	1.3332	5.5							
	材料		金红羽狼尾草 株高或蓬径:40~45cm冠幅:35~40cm	株	16.8	3.09	51.91								
			有机肥	kg	1.5	0.33	0.5								
			复合肥	kg	0.069	2.12	0.15								
			肥料	kg	1.027	1.77	1.82								
			蘑菇肥	kg	0.069	1.47	0.1								
			花生麸	kg	0.038	3.36	0.13								
			杀虫药剂(综合)	kg	0.029	22.12	0.64								
			水	m3	0.767	4.62	3.54								
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.338	1	0.34								
			洒水车 罐容量V (m3) V=8	台班	0.002	682.7	1.37								
			剪草机 推式	台班	0.0002	99.94	0.02								
			梳草机	台班	0.0003	78.62	0.02								
	机械		手动油锯机	台班	0.001	30.05	0.03								
			草坪打孔机	台班	0.0002	94.35	0.02								
			割灌机	台班	0.0003	23.79	0.01								
			绿篱剪	台班	0.002	9.37	0.02								
			载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.005	527.45	2.64								
			高空作业车 提升高度H (m) H≤18	台班	0.000003	1127.96	0								
			项目编码						050103009007	项目名称		路易斯安娜弯尾	计量单位	m2	
			清单综合单价组成明细												
			编号	名称	单位	数量	单价				合价				
							人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
			050010-179换	普通花坛 25株以内 /	10m2	0.1	264.12	321.03	12.97	86.87	26.412	32.103	1.297	8.687	
			050011-28换	花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或 汽车运水;人工*0.6)	100m2·月	0.03	259.28	91.63	42.2	76.21	7.7784	2.7489	1.266	2.2863	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月 部分;人工*0.6材料 *0.6机械*0.6,采用自 动喷淋系统或汽车运水 ;人工*0.6)	100m2·月	0.03	155.57	54.98	25.32	45.73	4.6671	1.6494	0.7596	1.3719				
050011-51	社区、单位类绿地 一 级养护	1000m2·月	0.003	1544.51	298.14	84.85	429.68	4.63353	0.89442	0.25455	1.28904				
小计								43.49103	37.39572	3.57715	13.63424				
清单项目综合单价															
				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	-	人工		普工人工费	元	27.309	1.3631	37.22							
				技工人工费	元	4.7	1.3332	6.27							
	材料		路易斯安娜弯尾 株高或蓬径:35~40cm冠幅:30~35cm	株	26.25	1.19	31.24								
			有机肥	kg	1.7	0.33	0.56								
			复合肥	kg	0.069	2.12	0.15								
			肥料	kg	0.822	1.77	1.45								
			蘑菇肥	kg	0.069	1.47	0.1								
			花生麸	kg	0.038	3.36	0.13								
			杀虫药剂(综合)	kg	0.024	22.12	0.53								
			水	m3	0.648	4.62	2.99								
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.255	1	0.26								
			剪草机 推式	台班	0.0002	99.94	0.02								
			梳草机	台班	0.0003	78.62	0.02								
			手动油锯机	台班	0.001	30.05	0.03								
	机械		草坪打孔机	台班	0.0002	94.35	0.02								
			割灌机	台班	0.0003	23.79	0.01								
			绿篱剪	台班	0.002	9.37	0.02								
			洒水车 罐容量V (m3) V=8	台班	0.002	682.7	1.37								
			载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.004	527.45	2.11								
			高空作业车 提升高度H (m) H≤18	台班	0.000003	1127.96	0								
			项目编码						050103009008	项目名称		假马鞭	计量单位	m2	
			清单综合单价组成明细												
			编号	名称	单位	数量	单价				合价				
							人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
			050010-179换	普通花坛 25株以内 /	10m2	0.1	264.12	1536.21	12.97	147.63	26.412	153.621	1.297	14.763	
			050011-28换	花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或 汽车运水;人工*0.6)	100m2·月	0.03	259.28	91.63	42.2	76.21	7.7784	2.7489	1.266	2.2863	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月 部分;人工*0.6材料 *0.6机械*0.6,采用自 动喷淋系统或汽车运水 ;人工*0.6)	100m2·月	0.03	155.57	54.98	25.32	45.73	4.6671	1.6494	0.7596	1.3719				
050011-51	社区、单位类绿地 一 级养护	1000m2·月	0.003	1544.51	298.14	84.85	429.68	4.63353	0.89442	0.25455	1.28904				
小计								43.49103	158.91372	3.57715	19.71024				
清单项目综合单价															
				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	-	人工		普工人工费	元	27.309	1.3631	37.22							
				技工人工费	元	4.7	1.3332	6.27							
	材料		假马鞭 株高或蓬径:35~40cm冠幅:30~35cm	株	26.25	5.81	152.51								
			有机肥	kg	1.7	0.33	0.56								
			复合肥	kg	0.069	2.12	0.15								
			肥料	kg	0.822	1.77	1.45								
			蘑菇肥	kg	0.069	1.47	0.1								
			花生麸	kg	0.038	3.36	0.13								
			杀虫药剂(综合)	kg	0.024	22.12	0.53								
			水	m3	0.648	4.62	2.99								
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.498	1	0.5								
			剪草机 推式	台班	0.0002	99.94	0.02								
			梳草机	台班	0.0003	78.62	0.02								
			手动油锯机	台班	0.001	30.05	0.03								
	机械		草坪打孔机	台班	0.0002	94.35	0.02								
			割灌机	台班	0.0003	23.79	0.01								
			绿篱剪	台班	0.002	9.37	0.02								
			洒水车 罐容量V (m3) V=8	台班	0.002	682.7	1.37								
			载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.004	527.45	2.11								
			高空作业车 提升高度H (m) H≤18	台班	0.000003	1127.96	0								
			项目编码						050103009009	项目名称		佩兰	计量单位	m2	
			清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050010-179换	普通花坛 25株以内 /	10m2	0.1	264.12	1528.31	12.97	147.23	26.412	152.831	1.297	14.723	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或 汽车运水;人工*0.6)	100m2·月	0.03	259.28	91.63	42.2	76.21	7.7784	2.7489	1.266	2.2863	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月 部分;人工*0.6材料 *0.6机械*0.6,采用自 动喷淋系统或汽车运水 ;人工*0.6)	100m2·月	0.03	155.57	54.98	25.32	45.73	4.6671	1.6494	0.7596	1.3719	
050011-51	社区、单位类绿地 一 级养护	1000m2·月	0.003	1544.51	298.14	84.85	429.68	4.63353	0.89442	0.25455	1.28904	
小计								43.49103	158.12372	3.57715	19.67024	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	224.86214000		
	人工	普工人工费		元	27.309	1.3631	37.22					
		技工人工费		元	4.7	1.3332	6.27					
	材料	米兰 株高或蓬径:35~40cm冠幅:30~35cm			株	26.25	5.78	151.73				
		有机肥			kg	1.7	0.33	0.56				
		复合肥			kg	0.069	2.12	0.15				
		肥料			kg	0.822	1.77	1.45				
		蘑菇肥			kg	0.069	1.47	0.1				
		花生麸			kg	0.038	3.36	0.13				
		杀虫药剂(综合)			kg	0.024	22.12	0.53				
		水			m3	0.648	4.62	2.99				
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.496	1	0.5				
	机械	剪草机 推式			台班	0.0002	99.94	0.02				
		梳草机			台班	0.0003	78.62	0.02				
		手动油锯机			台班	0.001	30.05	0.03				
		草坪打孔机			台班	0.0002	94.35	0.02				
		割灌机			台班	0.0003	23.79	0.01				
		绿篱剪			台班	0.002	9.37	0.02				
		洒水车 罐容量V (m3) V=8			台班	0.002	682.7	1.37				
		载货汽车 装载质量M (t) M=4			台班	0.004	527.45	2.11				
		高空作业车 提升高度H (m) H≤18			台班	0.000003	1127.96	0				
项目编码	050103009010	项目名称	米兰				计量单位	m2				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050010-179换	普通花坛 25株以内 /	10m2	0.1	264.12	731.35	12.97	107.38	26.412	73.135	1.297	10.738	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或 汽车运水;人工*0.6)	100m2·月	0.03	259.28	91.63	42.2	76.21	7.7784	2.7489	1.266	2.2863	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月 部分;人工*0.6材料 *0.6机械*0.6,采用自 动喷淋系统或汽车运水 ;人工*0.6)	100m2·月	0.03	155.57	54.98	25.32	45.73	4.6671	1.6494	0.7596	1.3719	
050011-51	社区、单位类绿地 一 级养护	1000m2·月	0.003	1544.51	298.14	84.85	429.68	4.63353	0.89442	0.25455	1.28904	
小计								43.49103	78.42772	3.57715	15.68524	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	141.18114000		
	人工	普工人工费		元	27.309	1.3631	37.22					
		技工人工费		元	4.7	1.3332	6.27					
	材料	米兰 株高或蓬径:35~40cm冠幅:30~35cm			株	26.25	2.75	72.19				
		有机肥			kg	1.7	0.33	0.56				
		复合肥			kg	0.069	2.12	0.15				
		肥料			kg	0.822	1.77	1.45				
		蘑菇肥			kg	0.069	1.47	0.1				
		花生麸			kg	0.038	3.36	0.13				
		杀虫药剂(综合)			kg	0.024	22.12	0.53				
		水			m3	0.648	4.62	2.99				
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.337	1	0.34				
	机械	剪草机 推式			台班	0.0002	99.94	0.02				
		梳草机			台班	0.0003	78.62	0.02				
		手动油锯机			台班	0.001	30.05	0.03				
		草坪打孔机			台班	0.0002	94.35	0.02				
		割灌机			台班	0.0003	23.79	0.01				
		绿篱剪			台班	0.002	9.37	0.02				
		洒水车 罐容量V (m3) V=8			台班	0.002	682.7	1.37				
		载货汽车 装载质量M (t) M=4			台班	0.004	527.45	2.11				
		高空作业车 提升高度H (m) H≤18			台班	0.000003	1127.96	0				
项目编码	050103009011	项目名称	狐尾天门冬B				计量单位	m2				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050010-179换	普通花坛 25株以内 /	10m2	0.1	264.12	2162.21	12.97	178.93	26.412	216.221	1.297	17.893	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或 汽车运水;人工*0.6)	100m2·月	0.03	259.28	91.63	42.2	76.21	7.7784	2.7489	1.266	2.2863	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月 部分;人工*0.6材料 *0.6机械*0.6,采用自 动喷淋系统或汽车运水 ;人工*0.6)	100m2·月	0.03	155.57	54.98	25.32	45.73	4.6671	1.6494	0.7596	1.3719	
050011-51	社区、单位类绿地 一 级养护	1000m2·月	0.003	1544.51	298.14	84.85	429.68	4.63353	0.89442	0.25455	1.28904	
小计								43.49103	221.51372	3.57715	22.84024	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	291.42214000		
	人工	普工人工费		元	27.309	1.3631	37.22					
		技工人工费		元	4.7	1.3332	6.27					
	材料	狐尾天门冬B 株高或蓬径:30~35cm冠幅:30~35cm			株	26.25	8.19	214.99				
		有机肥			kg	1.7	0.33	0.56				
		复合肥			kg	0.069	2.12	0.15				
		肥料			kg	0.822	1.77	1.45				
		蘑菇肥			kg	0.069	1.47	0.1				
		花生麸			kg	0.038	3.36	0.13				
		杀虫药剂(综合)			kg	0.024	22.12	0.53				
		水			m3	0.648	4.62	2.99				
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.623	1	0.62				
	机械	剪草机 推式			台班	0.0002	99.94	0.02				
		梳草机			台班	0.0003	78.62	0.02				
		手动油锯机			台班	0.001	30.05	0.03				
		草坪打孔机			台班	0.0002	94.35	0.02				
		割灌机			台班	0.0003	23.79	0.01				
		绿篱剪			台班	0.002	9.37	0.02				
		洒水车 罐容量V (m3) V=8			台班	0.002	682.7	1.37				
		载货汽车 装载质量M (t) M=4			台班	0.004	527.45	2.11				
		高空作业车 提升高度H (m) H≤18			台班	0.000003	1127.96	0				

工程量清单综合单价分析表

项目编码	050103009012		项目名称		白公路				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050010-178换	普通花坛 16株以内 /	10m2	0.1	218	959.78	11.61	106.51	21.8	95.978	1.161	10.651	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或汽车运水;人工*0.6)	100m2·月	0.03	259.28	91.63	42.2	76.21	7.7784	2.7489	1.266	2.2863	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月部分;人工*0.6材料*0.6机械*0.6,采用自动喷淋系统或汽车运水;人工*0.6)	100m2·月	0.03	155.57	54.98	25.32	45.73	4.6671	1.6494	0.7596	1.3719	
050011-51	社区、单位类绿地 一级养护	1000m2·月	0.003	1544.51	298.14	84.85	429.68	4.63353	0.89442	0.25455	1.28904	
小计								38.87903	101.27072	3.44115	15.59824	
清单项目综合单价												
159.18914000												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	24.487	1.3631	33.38			
				技工人工费		元	4.126	1.3332	5.5			
	材料			白公路 株高或直径:30-35cm冠幅:35-40cm		株	16.8	5.66	95.09			
				有机肥		kg	1.5	0.33	0.5			
				复合肥		kg	0.069	2.12	0.15			
				肥料		kg	0.822	1.77	1.45			
				蘑菇肥		kg	0.069	1.47	0.1			
				花生麸		kg	0.038	3.36	0.13			
				杀虫药剂(综合)		kg	0.024	22.12	0.53			
				水		m3	0.64	4.62	2.96			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.383	1	0.38			
			机械			剪草机 推式		台班	0.0002	99.94	0.02	
				梳草机		台班	0.0003	78.62	0.02			
				手动油锯机		台班	0.001	30.05	0.03			
				草坪打孔机		台班	0.0002	94.35	0.02			
				割灌机		台班	0.0003	23.79	0.01			
				绿篱剪		台班	0.002	9.37	0.02			
				洒水车 罐容量V (m3) V=8		台班	0.002	682.7	1.37			
				载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班	0.004	527.45	2.11			
				高空作业车 提升高度H (m) H≤18		台班	0.000003	1127.96	0			
项目编码	050103009013			项目名称		罗蔓草				计量单位		m2
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050010-180换	普通花坛 36株以内 /	10m2	0.1	281.54	539.47	14.34	102.5	28.154	53.947	1.434	10.25	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或汽车运水;人工*0.6)	100m2·月	0.03	259.28	91.63	42.2	76.21	7.7784	2.7489	1.266	2.2863	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月部分;人工*0.6材料*0.6机械*0.6,采用自动喷淋系统或汽车运水;人工*0.6)	100m2·月	0.03	155.57	54.98	25.32	45.73	4.6671	1.6494	0.7596	1.3719	
050011-51	社区、单位类绿地 一级养护	1000m2·月	0.003	1544.51	298.14	84.85	429.68	4.63353	0.89442	0.25455	1.28904	
小计								45.23303	59.23972	3.71415	15.19724	
清单项目综合单价												
123.38414000												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	28.056	1.3631	38.24			
				技工人工费		元	5.243	1.3332	6.99			
	材料			罗蔓草 株高或直径:30-35cm冠幅:25-30cm		株	37.8	1.4	52.92			
				有机肥		kg	2	0.33	0.66			
				复合肥		kg	0.069	2.12	0.15			
				肥料		kg	0.822	1.77	1.45			
				蘑菇肥		kg	0.069	1.47	0.1			
				花生麸		kg	0.038	3.36	0.13			
				杀虫药剂(综合)		kg	0.024	22.12	0.53			
				水		m3	0.652	4.62	3.01			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.299	1	0.3			
			机械			剪草机 推式		台班	0.0002	99.94	0.02	
				梳草机		台班	0.0003	78.62	0.02			
				手动油锯机		台班	0.001	30.05	0.03			
				草坪打孔机		台班	0.0002	94.35	0.02			
				割灌机		台班	0.0003	23.79	0.01			
				绿篱剪		台班	0.002	9.37	0.02			
				洒水车 罐容量V (m3) V=8		台班	0.002	682.7	1.37			
				载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班	0.004	527.45	2.11			
				高空作业车 提升高度H (m) H≤18		台班	0.000003	1127.96	0			
项目编码	050103009014			项目名称		九里香				计量单位		m2
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050010-178换	普通花坛 16株以内 /	10m2	0.1	218	1341.9	11.61	125.62	21.8	134.19	1.161	12.562	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或汽车运水;人工*0.6)	100m2·月	0.03	259.28	91.63	42.2	76.21	7.7784	2.7489	1.266	2.2863	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月部分;人工*0.6材料*0.6机械*0.6,采用自动喷淋系统或汽车运水;人工*0.6)	100m2·月	0.03	155.57	54.98	25.32	45.73	4.6671	1.6494	0.7596	1.3719	
050011-51	社区、单位类绿地 一级养护	1000m2·月	0.003	1544.51	298.14	84.85	429.68	4.63353	0.89442	0.25455	1.28904	
小计								38.87903	139.48272	3.44115	17.50924	
清单项目综合单价												
199.31214000												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	24.487	1.3631	33.38			
				技工人工费		元	4.126	1.3332	5.5			
	材料			九里香 株高或直径:40-45cm冠幅:35-40cm		株	16.8	7.93	133.22			
				有机肥		kg	1.5	0.33	0.5			
				复合肥		kg	0.069	2.12	0.15			
				肥料		kg	0.822	1.77	1.45			
				蘑菇肥		kg	0.069	1.47	0.1			
				花生麸		kg	0.038	3.36	0.13			
				杀虫药剂(综合)		kg	0.024	22.12	0.53			
				水		m3	0.64	4.62	2.96			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.459	1	0.46			
			机械			剪草机 推式		台班	0.0002	99.94	0.02	
				梳草机		台班	0.0003	78.62	0.02			
				手动油锯机		台班	0.001	30.05	0.03			
				草坪打孔机		台班	0.0002	94.35	0.02			
				割灌机		台班	0.0003	23.79	0.01			
				绿篱剪		台班	0.002	9.37	0.02			
				洒水车 罐容量V (m3) V=8		台班	0.002	682.7	1.37			
				载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班	0.004	527.45	2.11			
				高空作业车 提升高度H (m) H≤18		台班	0.000003	1127.96	0			

工程量清单综合单价分析表

				高空作业车 提升高度H (m) H≤18		台班		0.000003		1127.96		0			
项目编码		050103009015		项目名称		白花翠芦莉				计量单位				m2	
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
050010-180换		普通花坛 36株以内 /		10m2		0.1		281.54		297.06		14.34		90.38	
050011-28换		花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或汽车运水;人工*0.6)		100m2·月		0.03		259.28		91.63		42.2		76.21	
050011-28换		花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月部分;人工*0.6材料*0.6机械*0.6,采用自动喷淋系统或汽车运水;人工*0.6)		100m2·月		0.03		155.57		54.98		25.32		45.73	
050011-51		社区、单位类绿地 一级养护		1000m2·月		0.003		1544.51		298.14		84.85		429.68	
小计										45.23303		34.99872		3.71415	
清单项目综合单价															
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
		人工		普工人工费		元		28.056		1.3631		38.24		暂估合价(元)	
				技工人工费		元		5.243		1.3332		6.99			
		材料		白花翠芦莉 株高或蓬径:25-30cm冠幅:25-30cm		株		37.8		0.76		28.73			
				有机肥		kg		2		0.33		0.66			
				复合肥		kg		0.069		2.12		0.15			
				肥料		kg		0.822		1.77		1.45			
				蘑菇肥		kg		0.069		1.47		0.1			
				花生麸		kg		0.038		3.36		0.13			
				杀虫药剂(综合)		kg		0.024		22.12		0.53			
				水		m3		0.652		4.62		3.01			
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.25		1		0.25			
		机械		剪草机 推式		台班		0.0002		99.94		0.02			
				梳草机		台班		0.0003		78.62		0.02			
				手动油锯机		台班		0.001		30.05		0.03			
				草坪打孔机		台班		0.0002		94.35		0.02			
				割灌机		台班		0.0003		23.79		0.01			
				绿篱剪		台班		0.002		9.37		0.02			
				洒水车 罐容量V (m3) V=8		台班		0.002		682.7		1.37			
				载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班		0.004		527.45		2.11			
				高空作业车 提升高度H (m) H≤18		台班		0.000003		1127.96		0			
项目编码		050103009016		项目名称		金心无刺露兜				计量单位				m2	
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
050010-180换		普通花坛 36株以内 /		10m2		0.1		281.54		3141.52		14.34		232.6	
050011-28换		花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或汽车运水;人工*0.6)		100m2·月		0.03		259.28		91.63		42.2		76.21	
050011-28换		花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月部分;人工*0.6材料*0.6机械*0.6,采用自动喷淋系统或汽车运水;人工*0.6)		100m2·月		0.03		155.57		54.98		25.32		45.73	
050011-51		社区、单位类绿地 一级养护		1000m2·月		0.003		1544.51		298.14		84.85		429.68	
小计										45.23303		319.44472		3.71415	
清单项目综合单价															
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
		人工		普工人工费		元		28.056		1.3631		38.24		暂估合价(元)	
				技工人工费		元		5.243		1.3332		6.99			
		材料		金心无刺露兜 株高或蓬径:25-30cm冠幅:25-30cm		株		37.8		8.27		312.61			
				有机肥		kg		2		0.33		0.66			
				复合肥		kg		0.069		2.12		0.15			
				肥料		kg		0.822		1.77		1.45			
				蘑菇肥		kg		0.069		1.47		0.1			
				花生麸		kg		0.038		3.36		0.13			
				杀虫药剂(综合)		kg		0.024		22.12		0.53			
				水		m3		0.652		4.62		3.01			
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.818		1		0.82			
		机械		剪草机 推式		台班		0.0002		99.94		0.02			
				梳草机		台班		0.0003		78.62		0.02			
				手动油锯机		台班		0.001		30.05		0.03			
				草坪打孔机		台班		0.0002		94.35		0.02			
				割灌机		台班		0.0003		23.79		0.01			
				绿篱剪		台班		0.002		9.37		0.02			
				洒水车 罐容量V (m3) V=8		台班		0.002		682.7		1.37			
				载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班		0.004		527.45		2.11			
				高空作业车 提升高度H (m) H≤18		台班		0.000003		1127.96		0			
项目编码		050103009017		项目名称		锡兰叶下珠				计量单位				m2	
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
050010-180换		普通花坛 36株以内 /		10m2		0.1		281.54		531.89		14.34		102.12	
050011-28换		花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或汽车运水;人工*0.6)		100m2·月		0.03		259.28		91.63		42.2		76.21	
050011-28换		花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月部分;人工*0.6材料*0.6机械*0.6,采用自动喷淋系统或汽车运水;人工*0.6)		100m2·月		0.03		155.57		54.98		25.32		45.73	
050011-51		社区、单位类绿地 一级养护		1000m2·月		0.003		1544.51		298.14		84.85		429.68	
小计										45.23303		58.48172		3.71415	
清单项目综合单价															
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
		人工		普工人工费		元		28.056		1.3631		38.24		暂估合价(元)	
				技工人工费		元		5.243		1.3332		6.99			
		材料		锡兰叶下珠 株高或蓬径:25-30cm冠幅:25-30cm		株		37.8		1.38		52.16			
				有机肥		kg		2		0.33		0.66			
				复合肥		kg		0.069		2.12		0.15			
				肥料		kg		0.822		1.77		1.45			
				蘑菇肥		kg		0.069		1.47		0.1			
				花生麸		kg		0.038		3.36		0.13			
				杀虫药剂(综合)		kg		0.024		22.12		0.53			
				水		m3		0.652		4.62		3.01			
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.297		1		0.3			
		机械		剪草机 推式		台班		0.0002		99.94		0.02			
				梳草机		台班		0.0003		78.62		0.02			
				手动油锯机		台班		0.001		30.05		0.03			
				草坪打孔机		台班		0.0002		94.35		0.02			
				割灌机		台班		0.0003		23.79		0.01			
				绿篱剪		台班		0.002		9.37		0.02			

工程量清单综合单价分析表

					洒水车 罐容量V (m3) V=8	台班	0.002	682.7	1.37		
					载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.004	527.45	2.11		
					高空作业车 提升高度H (m) H≤18	台班	0.000003	1127.96	0		
项目编码	050103009018	项目名称	珍珠狗牙花	计量单位	m2						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-180换	普通花坛 36株以内 /	10m2	0.1	281.54	1861.33	14.34	168.59	28.154	186.133	1.434	16.859
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或汽车运水;人工*0.6)	100m2·月	0.03	259.28	91.63	42.2	76.21	7.7784	2.7489	1.266	2.2863
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月部分;人工*0.6材料*0.6机械*0.6,采用自动喷淋系统或汽车运水;人工*0.6)	100m2·月	0.03	155.57	54.98	25.32	45.73	4.6671	1.6494	0.7596	1.3719
050011-51	社区、单位类绿地 一级养护	1000m2·月	0.003	1544.51	298.14	84.85	429.68	4.63353	0.89442	0.25455	1.28904
小计								45.23303	191.42572	3.71415	21.80624
清单项目综合单价											
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	252.17914000	
人工		普工人工费	元	28.056	1.3631		38.24				
		技工人工费	元	5.243	1.3332		6.99				
材料		珍珠狗牙花 株高或蓬径:25-30cm冠幅:25-30cm	株	37.8	4.89		184.84				
		有机肥	kg	2	0.33		0.66				
		复合肥	kg	0.069	2.12		0.15				
		肥料	kg	0.822	1.77		1.45				
		蘑菇肥	kg	0.069	1.47		0.1				
		花生麸	kg	0.038	3.36		0.13				
		杀虫药剂(综合)	kg	0.024	22.12		0.53				
		水	m3	0.652	4.62		3.01				
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.563	1		0.56				
机械		剪草机 推式	台班	0.0002	99.94		0.02				
		拔草机	台班	0.0003	78.62		0.02				
		手动油锯机	台班	0.001	30.05		0.03				
		草坪打孔机	台班	0.0002	94.35		0.02				
		割灌机	台班	0.0003	23.79		0.01				
		绿篱剪	台班	0.002	9.37		0.02				
		洒水车 罐容量V (m3) V=8	台班	0.002	682.7		1.37				
		载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.004	527.45		2.11				
		高空作业车 提升高度H (m) H≤18	台班	0.000003	1127.96		0				
项目编码	050103009019	项目名称	金叶石菖蒲	计量单位	m2						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-182换	普通花坛 64株以内 /	10m2	0.1	381.45	2019.63	17.75	203.19	38.145	201.963	1.775	20.319
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或汽车运水;人工*0.6)	100m2·月	0.03	259.28	91.63	42.2	76.21	7.7784	2.7489	1.266	2.2863
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月部分;人工*0.6材料*0.6机械*0.6,采用自动喷淋系统或汽车运水;人工*0.6)	100m2·月	0.03	155.57	54.98	25.32	45.73	4.6671	1.6494	0.7596	1.3719
050011-51	社区、单位类绿地 一级养护	1000m2·月	0.003	1544.51	298.14	84.85	429.68	4.63353	0.89442	0.25455	1.28904
小计								55.22403	207.25572	4.05515	25.26624
清单项目综合单价											
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	291.80114000	
人工		普工人工费	元	33.667	1.3631		45.89				
		技工人工费	元	7	1.3332		9.33				
材料		金叶石菖蒲 株高或蓬径:20-25cm冠幅:15-20cm	株	67.2	2.98		200.26				
		有机肥	kg	3	0.33		0.99				
		复合肥	kg	0.069	2.12		0.15				
		肥料	kg	0.822	1.77		1.45				
		蘑菇肥	kg	0.069	1.47		0.1				
		花生麸	kg	0.038	3.36		0.13				
		杀虫药剂(综合)	kg	0.024	22.12		0.53				
		水	m3	0.664	4.62		3.07				
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.594	1		0.59				
机械		剪草机 推式	台班	0.0002	99.94		0.02				
		拔草机	台班	0.0003	78.62		0.02				
		手动油锯机	台班	0.001	30.05		0.03				
		草坪打孔机	台班	0.0002	94.35		0.02				
		割灌机	台班	0.0003	23.79		0.01				
		绿篱剪	台班	0.002	9.37		0.02				
		洒水车 罐容量V (m3) V=8	台班	0.003	682.7		2.05				
		载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.004	527.45		2.11				
		高空作业车 提升高度H (m) H≤18	台班	0.000003	1127.96		0				
项目编码	050103009020	项目名称	肾蕨:射干混种(3:2)	计量单位	m2						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-180换	普通花坛 36株以内 /	10m2	0.1	281.54	1376.52	14.34	144.35	28.154	137.652	1.434	14.435
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或汽车运水;人工*0.6)	100m2·月	0.03	259.28	91.63	42.2	76.21	7.7784	2.7489	1.266	2.2863
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月部分;人工*0.6材料*0.6机械*0.6,采用自动喷淋系统或汽车运水;人工*0.6)	100m2·月	0.03	155.57	54.98	25.32	45.73	4.6671	1.6494	0.7596	1.3719
050011-51	社区、单位类绿地 一级养护	1000m2·月	0.003	1544.51	298.14	84.85	429.68	4.63353	0.89442	0.25455	1.28904
小计								45.23303	142.94472	3.71415	19.38224
清单项目综合单价											
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	211.27414000	
人工		普工人工费	元	28.056	1.3631		38.24				
		技工人工费	元	5.243	1.3332		6.99				
材料		肾蕨:射干混种(3:2) 株高或蓬径:30-35cm冠幅:25-30cm	株	37.8	3.61		136.46				
		有机肥	kg	2	0.33		0.66				
		复合肥	kg	0.069	2.12		0.15				
		肥料	kg	0.822	1.77		1.45				
		蘑菇肥	kg	0.069	1.47		0.1				
		花生麸	kg	0.038	3.36		0.13				
		杀虫药剂(综合)	kg	0.024	22.12		0.53				
		水	m3	0.652	4.62		3.01				
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.466	1		0.47				
机械		剪草机 推式	台班	0.0002	99.94		0.02				
		拔草机	台班	0.0003	78.62		0.02				
		手动油锯机	台班	0.001	30.05		0.03				
		草坪打孔机	台班	0.0002	94.35		0.02				

工程量清单综合单价分析表

	机械	割灌机		台班	0.0003	23.79	0.01				
		绿篱剪		台班	0.002	9.37	0.02				
		洒水车 罐容量V (m3) V=8		台班	0.002	682.7	1.37				
		载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班	0.004	527.45	2.11				
		高空作业车 提升高度H (m) H≤18		台班	0.000003	1127.96	0				
项目编码	050103009021			项目名称	蓝金花		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-180换	普通花坛 36株以内 /	10m2	0.1	281.54	1755.27	14.34	163.29	28.154	175.527	1.434	16.329
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或汽车运水;人工*0.6)	100m2·月	0.03	259.28	91.63	42.2	76.21	7.7784	2.7489	1.266	2.2863
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月部分;人工*0.6,材料*0.6,机械*0.6,采用自动喷淋系统或汽车运水;人工*0.6)	100m2·月	0.03	155.57	54.98	25.32	45.73	4.6671	1.6494	0.7596	1.3719
050011-51	社区、单位类绿地 一级养护	1000m2·月	0.003	1544.51	298.14	84.85	429.68	4.63353	0.89442	0.25455	1.28904
小计							45.23303	180.81972	3.71415	21.27624	
清单项目综合单价										251.04314000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	28.056	1.3631	38.24				
	材料	技工人工费		元	5.243	1.3332	6.99				
		蓝金花 株高或蓬径:30-35cm冠幅:25-30cm		株	37.8	4.61	174.26				
		有机肥		kg	2	0.33	0.66				
		复合肥		kg	0.069	2.12	0.15				
		肥料		kg	0.822	1.77	1.45				
		蘑菇肥		kg	0.069	1.47	0.1				
		花生麸		kg	0.038	3.36	0.13				
		杀虫药剂(综合)		kg	0.024	22.12	0.53				
		水		m3	0.652	4.62	3.01				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.541	1	0.54				
		剪草机 推式		台班	0.0002	99.94	0.02				
		梳草机		台班	0.0003	78.62	0.02				
		手动油锯机		台班	0.001	30.05	0.03				
	机械	草坪打孔机		台班	0.0002	94.35	0.02				
		割灌机		台班	0.0003	23.79	0.01				
		绿篱剪		台班	0.002	9.37	0.02				
		洒水车 罐容量V (m3) V=8		台班	0.002	682.7	1.37				
		载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班	0.004	527.45	2.11				
		高空作业车 提升高度H (m) H≤18		台班	0.000003	1127.96	0				
项目编码	050101004001			项目名称	种植土回(换)填		计量单位	m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-142	机械回填土 松填	100m3	0.004001	88.65	0	331.62	47.16	0.35468865	0	1.32681162	0.18868716
小计							0.35468865	0	1.32681162	0.18868716	
清单项目综合单价										1.87018743	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	0.255	1.3891	0.35				
	材料										
	机械	履带式推土机 功率P (kW) P=90		台班	0.001	1149.61	1.15				
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.001	508.52	0.51				
项目编码	050101005001			项目名称	清除地被植物		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-2	绿化地铲除杂草 覆盖密度40%~80%	100m2	0.01	283.34	0	121.31	83.64	2.8334	0	1.2131	0.8364
小计							2.8334	0	1.2131	0.8364	
清单项目综合单价										4.88290000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	2.079	1.3631	2.83				
	材料										
	机械	载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班	0.002	527.45	1.05				
项目编码	050103002002			项目名称	粘叶豆A		计量单位	株			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-127换	种植乔木(米径) 10cm以内 (屋顶绿化;人工*1.2)	株	1	87.2	660.79	23.68	57.81	87.2	660.79	23.68	57.81
050011-1换	单排、独立乔木类养护 (米径) 10cm以内 (采用自动喷淋系统或汽车运水;人工*0.6,屋顶绿化;人工*1.1)	100株·月	0.03	206.28	131.97	319.32	84	6.1884	3.9591	9.5796	2.52
050011-1换	单排、独立乔木类养护 (米径) 10cm以内 (成活期养护超过3个月部分;人工*0.6,材料*0.6,机械*0.6,采用自动喷淋系统或汽车运水;人工*0.6,屋顶绿化;人工*1.1)	100株·月	0.03	123.77	79.18	191.6	50.4	3.7131	2.3754	5.748	1.512
050011-56	造型植物类日常养护(冠幅) 300cm以内	100株·月	0.03	1168	152.62	0	316.71	35.04	4.5786	0	9.5013
小计							132.1415	671.7031	39.0076	71.3433	
清单项目综合单价										914.19550000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	75.92	1.3631	103.49				
	材料	技工人工费		元	21.494	1.3332	28.66				
		粘叶豆A 胸径D≤PE:10-30cm 30-40cm(2.2m-4.0m)		株	1.1	596.33	655.96				
		有机肥		kg	7	0.33	2.31				
		肥料		kg	1.769	1.77	3.13				
		杀虫药剂(综合)		kg	0.15	22.12	3.32				
		水		m3	0.981	4.62	4.53				
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.442	1	2.44				
		手动油锯机		台班	0.089	30.05	2.67				
		洒水车 罐容量V (m3) V=8		台班	0.006	682.7	4.1				
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.021	932.52	19.58				
		载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班	0.024	527.45	12.66				
项目编码	050103002003			项目名称	粘叶豆B		计量单位	株			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-126换	种植乔木(米径) 8cm以内 (屋顶绿化;人工*1.2)	株	1	54.04	482.8	2.05	38.59	54.04	482.8	2.05	38.59

工程量清单综合单价分析表

050011-1换	单排、独立乔木类养护(米径) 10cm以内 (采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6, 屋顶绿化:人工*1.1)	100株·月	0.03	206.28	131.97	319.32	84	6.1884	3.9591	9.5796	2.52
050011-1换	单排、独立乔木类养护(米径) 10cm以内 (成活期养护超过3个月部分:人工*0.6,材料*0.6,机械*0.6,采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6, 屋顶绿化:人工*1.1)	100株·月	0.03	123.77	79.18	191.6	50.4	3.7131	2.3754	5.748	1.512
050011-55	造型植物类日常养护(冠幅) 200cm以内	100株·月	0.03	567.49	128.59	0	156.59	17.0247	3.8577	0	4.6977
小计								80.9662	492.9922	17.3776	47.3197
清单项目综合单价								638.65570000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	49.673	1.3631	67.71		
				技工人工费		元	9.944	1.3332	13.26		
	材料			松栎类苗木(米径10cm以内)		株	1.1	435.78	479.36		
				有机肥		kg	5	0.33	1.65		
				肥料		kg	1.696	1.77	3		
				杀虫药剂(综合)		kg	0.139	22.12	3.07		
				水		m3	0.874	4.62	4.04		
				其他材料费(按百分比计算)		元	1.868	1	1.87		
	机械			手动油锯机		台班	0.089	30.05	2.67		
				洒水车 罐容量V (m3) V=8		台班	0.003	682.7	2.05		
				载货汽车 载质量M (t) M=4		台班	0.024	527.45	12.66		
项目编码	050103002004	项目名称	旅人蕉A					计量单位	株		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-155换	种植灌木(带土球) 土球直径80cm以内 (屋顶绿化:人工*1.2)	100株(丛)	0.01	14301.39	25803.18	2495.85	5252.95	143.0139	258.0318	24.9585	52.5295
050011-16换	灌木类养护(高度) 200cm以上 (采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6, 屋顶绿化:人工*1.1)	100株·月	0.03	402.8	152.18	172.56	126.53	12.084	4.5654	5.1768	3.7959
050011-16换	灌木类养护(高度) 200cm以上 (成活期养护超过3个月部分:人工*0.6,材料*0.6,机械*0.6,采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6, 屋顶绿化:人工*1.1)	100株·月	0.03	241.68	91.3	103.54	75.92	7.2504	2.739	3.1062	2.2776
050011-55	造型植物类日常养护(冠幅) 200cm以内	100株·月	0.03	567.49	128.59	0	156.59	17.0247	3.8577	0	4.6977
小计								179.373	269.1939	33.2415	63.3007
清单项目综合单价								545.10910000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	104.777	1.3631	142.82		
				技工人工费		元	27.416	1.3332	36.55		
	材料			旅人蕉A 树径:200-250cm 冠幅:150-200cm		株	1.1	230.89	253.98		
				有机肥		kg	8	0.33	2.64		
				肥料		kg	1.725	1.77	3.05		
				杀虫药剂(综合)		kg	0.134	22.12	2.96		
				水		m3	1.265	4.62	5.84		
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.722	1	0.72		
	机械			绿篱机		台班	0.062	23.19	1.44		
				洒水车 罐容量V (m3) V=8		台班	0.009	682.7	6.14		
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.031	590.48	18.3		
				载货汽车 载质量M (t) M=4		台班	0.013	527.45	6.86		
项目编码	050103002005	项目名称	旅人蕉B					计量单位	株		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-153换	种植灌木(带土球) 土球直径60cm以内 (屋顶绿化:人工*1.2)	100株(丛)	0.01	6997.05	15408.24	1206.59	2708.2	69.9705	154.0824	12.0659	27.082
050011-16换	灌木类养护(高度) 200cm以上 (采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6, 屋顶绿化:人工*1.1)	100株·月	0.03	402.8	152.18	172.56	126.53	12.084	4.5654	5.1768	3.7959
050011-16换	灌木类养护(高度) 200cm以上 (成活期养护超过3个月部分:人工*0.6,材料*0.6,机械*0.6,采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6, 屋顶绿化:人工*1.1)	100株·月	0.03	241.68	91.3	103.54	75.92	7.2504	2.739	3.1062	2.2776
050011-55	造型植物类日常养护(冠幅) 200cm以内	100株·月	0.03	567.49	128.59	0	156.59	17.0247	3.8577	0	4.6977
小计								106.3296	165.2445	20.3489	37.8532
清单项目综合单价								329.77620000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	63.75	1.3631	86.9		
				技工人工费		元	14.575	1.3332	19.43		
	材料			旅人蕉B 树径:200-250cm 冠幅:150-200cm		株	1.1	137.61	151.37		
				有机肥		kg	6	0.33	1.98		
				肥料		kg	1.725	1.77	3.05		
				杀虫药剂(综合)		kg	0.134	22.12	2.96		
				水		m3	1.14	4.62	5.27		
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.618	1	0.62		
	机械			绿篱机		台班	0.062	23.19	1.44		
				洒水车 罐容量V (m3) V=8		台班	0.005	682.7	3.41		
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.015	590.48	8.86		
				载货汽车 载质量M (t) M=4		台班	0.013	527.45	6.86		
项目编码	050103009022	项目名称	小叶黄蜡兰					计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-178换	普通花坛 16株以内 (屋顶绿化:人工*1.2)	10m2	0.1	261.6	2323.72	11.61	186.24	26.16	232.372	1.161	18.624
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6, 屋顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.03	285.21	91.63	42.2	83.07	8.5563	2.7489	1.266	2.4921
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月部分:人工*0.6,材料*0.6,机械*0.6,采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6, 屋顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.03	171.12	54.98	25.32	49.84	5.1336	1.6494	0.7596	1.4952

工程量清单综合单价分析表

050011-51	社区、单位类绿地 一级养护	1000m2·月	0.003	1544.51	298.14	84.85	429.68	4.63353	0.89442	0.25455	1.28904										
小计								44.48343	237.66472	3.44115	23.90034										
清单项目综合单价											309.48964000										
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
	人工			普工人工费	元	27.848		1.3631	37.96												
				技工人工费	元	4.893		1.3332	6.52												
	材料			小叶鹤望兰 株高或蓬径:80-90cm冠幅:50-60cm	株	4.2		55.05	231.21												
				有机肥	kg	1.5		0.33	0.5												
				复合肥	kg	0.069		2.12	0.15												
				肥料	kg	0.822		1.77	1.45												
				蘑菇肥	kg	0.069		1.47	0.1												
				花生麸	kg	0.038		3.36	0.13												
				杀虫药剂(综合)	kg	0.024		22.12	0.53												
				水	m3	0.64		4.62	2.96												
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.655		1	0.66												
					机械			剪草机 推式	台班	0.0002		99.94	0.02								
梳草机	台班	0.0003						78.62	0.02												
手动油锯机	台班	0.001						30.05	0.03												
草坪打孔机	台班	0.0002						94.35	0.02												
割灌机	台班	0.0003						23.79	0.01												
绿篱剪	台班	0.002						9.37	0.02												
洒水车 罐容量V (m3) V=8	台班	0.002						682.7	1.37												
载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.004						527.45	2.11												
高空作业车 提升高度H (m) H≤18	台班	0.000003						1127.96	0												
项目编码											050103009023	项目名称	雪茄竹芋			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细																					
编号	名称	单位	数量					单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润										
050010-178换	普通花坛 16株以内 / (屋顶绿化:人工*1.2)	10m2	0.1	261.6	3192.33	11.61	229.67	26.16	319.233	1.161	22.967										
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6,屋顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.03	285.21	91.63	42.2	83.07	8.5563	2.7489	1.266	2.4921										
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月部分:人工*0.6材料*0.6机械*0.6,采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6,屋顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.03	171.12	54.98	25.32	49.84	5.1336	1.6494	0.7596	1.4952										
050011-51	社区、单位类绿地 一级养护	1000m2·月	0.003	1544.51	298.14	84.85	429.68	4.63353	0.89442	0.25455	1.28904										
小计								44.48343	324.52572	3.44115	28.24334										
清单项目综合单价											400.69364000										
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
	人工			普工人工费	元	27.848		1.3631	37.96												
				技工人工费	元	4.893		1.3332	6.52												
	材料			雪茄竹芋 株高或蓬径:80-90cm冠幅:50-60cm	株	4.2		75.69	317.9												
				有机肥	kg	1.5		0.33	0.5												
				复合肥	kg	0.069		2.12	0.15												
				肥料	kg	0.822		1.77	1.45												
				蘑菇肥	kg	0.069		1.47	0.1												
				花生麸	kg	0.038		3.36	0.13												
				杀虫药剂(综合)	kg	0.024		22.12	0.53												
				水	m3	0.64		4.62	2.96												
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.828		1	0.83												
					机械			洒水车 罐容量V (m3) V=8	台班	0.002		682.7	1.37								
剪草机 推式	台班	0.0002						99.94	0.02												
梳草机	台班	0.0003						78.62	0.02												
手动油锯机	台班	0.001						30.05	0.03												
草坪打孔机	台班	0.0002						94.35	0.02												
割灌机	台班	0.0003						23.79	0.01												
绿篱剪	台班	0.002						9.37	0.02												
载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.004						527.45	2.11												
高空作业车 提升高度H (m) H≤18	台班	0.000003						1127.96	0												
项目编码											050103009024	项目名称	富贵鸟蕉			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细																					
编号	名称	单位	数量					单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润										
050010-178换	普通花坛 16株以内 / (屋顶绿化:人工*1.2)	10m2	0.1	261.6	524	11.61	96.26	26.16	52.4	1.161	9.626										
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6,屋顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.03	285.21	91.63	42.2	83.07	8.5563	2.7489	1.266	2.4921										
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月部分:人工*0.6材料*0.6机械*0.6,采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6,屋顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.03	171.12	54.98	25.32	49.84	5.1336	1.6494	0.7596	1.4952										
050011-51	社区、单位类绿地 一级养护	1000m2·月	0.003	1544.51	298.14	84.85	429.68	4.63353	0.89442	0.25455	1.28904										
小计								44.48343	57.69272	3.44115	14.90234										
清单项目综合单价											120.51964000										
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
	人工			普工人工费	元	27.848		1.3631	37.96												
				技工人工费	元	4.893		1.3332	6.52												
	材料			富贵鸟蕉 株高或蓬径:70-80cm冠幅:40-45cm	株	9.45		5.46	51.6												
				有机肥	kg	1.5		0.33	0.5												
				复合肥	kg	0.069		2.12	0.15												
				肥料	kg	0.822		1.77	1.45												
				蘑菇肥	kg	0.069		1.47	0.1												
				花生麸	kg	0.038		3.36	0.13												
				杀虫药剂(综合)	kg	0.024		22.12	0.53												
				水	m3	0.64		4.62	2.96												
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.296		1	0.3												
					机械			剪草机 推式	台班	0.0002		99.94	0.02								
梳草机	台班	0.0003						78.62	0.02												
手动油锯机	台班	0.001						30.05	0.03												
草坪打孔机	台班	0.0002						94.35	0.02												
割灌机	台班	0.0003						23.79	0.01												
绿篱剪	台班	0.002						9.37	0.02												
洒水车 罐容量V (m3) V=8	台班	0.002						682.7	1.37												
载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.004						527.45	2.11												
高空作业车 提升高度H (m) H≤18	台班	0.000003						1127.96	0												
项目编码											050103009025	项目名称	白纸扇			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细																					
编号	名称	单位	数量					单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润										
050010-178换	普通花坛 16株以内 / (屋顶绿化:人工*1.2)	10m2	0.1	261.6	1232.27	11.61	131.67	26.16	123.227	1.161	13.167										

工程量清单综合单价分析表

050011-28换	花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或 汽车运水:人工*0.6,屋 顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.03	285.21	91.63	42.2	83.07	8.5563	2.7489	1.266	2.4921	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月 部分:人工*0.6材料 *0.6机械*0.6,采用自 动喷淋系统或汽车运水 :人工*0.6,屋顶绿化: 人工*1.1)	100m2·月	0.03	171.12	54.98	25.32	49.84	5.1336	1.6494	0.7596	1.4952	
050011-51	社区、单位类绿地 一 级养护	1000m2·月	0.003	1544.51	298.14	84.85	429.68	4.63353	0.89442	0.25455	1.28904	
小计								44.48343	128.51972	3.44115	18.44334	
清单项目综合单价								194.88764000				
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费			元	27.848	1.3631	37.96				
		技工人工费			元	4.893	1.3332	6.52				
	材料	白纸扇 株高或蓬径:50-60cm冠幅:40-50cm			株	9.45	12.94	122.28				
		有机肥			kg	1.5	0.33	0.5				
		复合肥			kg	0.069	2.12	0.15				
		肥料			kg	0.822	1.77	1.45				
		蘑菇肥			kg	0.069	1.47	0.1				
		花生麸			kg	0.038	3.36	0.13				
		杀虫药剂(综合)			kg	0.024	22.12	0.53				
		水			m3	0.64	4.62	2.96				
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.437	1	0.44				
		机械	剪草机 推式			台班	0.0002	99.94	0.02			
	梳草机			台班	0.0003	78.62	0.02					
	手动油锯机			台班	0.001	30.05	0.03					
	草坪打孔机			台班	0.0002	94.35	0.02					
	割灌机			台班	0.0003	23.79	0.01					
	绿篱剪			台班	0.002	9.37	0.02					
	洒水车 罐容量V (m3) V=8			台班	0.002	682.7	1.37					
	载货汽车 装载质量M (t) M=4			台班	0.004	527.45	2.11					
	高空作业车 提升高度H (m) H≤18			台班	0.000003	1127.96	0					
项目编码	050103009026		项目名称	双色野鸢尾					计量单位	m2		
清单综合单价组成明细								152.13564000				
编号	名称		单位	数量	单价				合价			
					人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-178换	普通花坛 16株以内/ (屋顶绿化:人工 *1.2)	10m2	0.1	261.6	825.11	11.61	111.31	26.16	82.511	1.161	11.131	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或 汽车运水:人工*0.6,屋 顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.03	285.21	91.63	42.2	83.07	8.5563	2.7489	1.266	2.4921	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月 部分:人工*0.6材料 *0.6机械*0.6,采用自 动喷淋系统或汽车运水 :人工*0.6,屋顶绿化: 人工*1.1)	100m2·月	0.03	171.12	54.98	25.32	49.84	5.1336	1.6494	0.7596	1.4952	
050011-51	社区、单位类绿地 一 级养护	1000m2·月	0.003	1544.51	298.14	84.85	429.68	4.63353	0.89442	0.25455	1.28904	
小计								44.48343	87.80372	3.44115	16.40734	
清单项目综合单价								152.13564000				
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费			元	27.848	1.3631	37.96				
		技工人工费			元	4.893	1.3332	6.52				
	材料	双色野鸢尾 株高或蓬径:45-50cm冠幅:30-35cm			株	16.8	4.86	81.65				
		有机肥			kg	1.5	0.33	0.5				
		复合肥			kg	0.069	2.12	0.15				
		肥料			kg	0.822	1.77	1.45				
		蘑菇肥			kg	0.069	1.47	0.1				
		花生麸			kg	0.038	3.36	0.13				
		杀虫药剂(综合)			kg	0.024	22.12	0.53				
		水			m3	0.64	4.62	2.96				
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.356	1	0.36				
		机械	剪草机 推式			台班	0.0002	99.94	0.02			
	梳草机			台班	0.0003	78.62	0.02					
	手动油锯机			台班	0.001	30.05	0.03					
	草坪打孔机			台班	0.0002	94.35	0.02					
	割灌机			台班	0.0003	23.79	0.01					
	绿篱剪			台班	0.002	9.37	0.02					
	洒水车 罐容量V (m3) V=8			台班	0.002	682.7	1.37					
	载货汽车 装载质量M (t) M=4			台班	0.004	527.45	2.11					
	高空作业车 提升高度H (m) H≤18			台班	0.000003	1127.96	0					
项目编码	050103009027		项目名称	狐尾天门冬A					计量单位	m2		
清单综合单价组成明细								31.28834				
编号	名称		单位	数量	单价				合价			
					人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-178换	普通花坛 16株以内/ (屋顶绿化:人工 *1.2)	10m2	0.1	261.6	3801.29	11.61	260.12	26.16	380.129	1.161	26.012	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或 汽车运水:人工*0.6,屋 顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.03	285.21	91.63	42.2	83.07	8.5563	2.7489	1.266	2.4921	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月 部分:人工*0.6材料 *0.6机械*0.6,采用自 动喷淋系统或汽车运水 :人工*0.6,屋顶绿化: 人工*1.1)	100m2·月	0.03	171.12	54.98	25.32	49.84	5.1336	1.6494	0.7596	1.4952	
050011-51	社区、单位类绿地 一 级养护	1000m2·月	0.003	1544.51	298.14	84.85	429.68	4.63353	0.89442	0.25455	1.28904	
小计								44.48343	385.42172	3.44115	31.28834	
清单项目综合单价								464.63464000				
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费			元	27.848	1.3631	37.96				
		技工人工费			元	4.893	1.3332	6.52				
	材料	狐尾天门冬A 株高或蓬径:45-50cm冠幅:35-40cm			株	16.8	22.54	378.67				
		有机肥			kg	1.5	0.33	0.5				
		复合肥			kg	0.069	2.12	0.15				
		肥料			kg	0.822	1.77	1.45				
		蘑菇肥			kg	0.069	1.47	0.1				
		花生麸			kg	0.038	3.36	0.13				
		杀虫药剂(综合)			kg	0.024	22.12	0.53				
		水			m3	0.64	4.62	2.96				
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.95	1	0.95				
		机械	剪草机 推式			台班	0.0002	99.94	0.02			
	梳草机			台班	0.0003	78.62	0.02					
	手动油锯机			台班	0.001	30.05	0.03					
	草坪打孔机			台班	0.0002	94.35	0.02					
	割灌机			台班	0.0003	23.79	0.01					
	绿篱剪			台班	0.002	9.37	0.02					
	洒水车 罐容量V (m3) V=8			台班	0.002	682.7	1.37					
项目编码	050103009027		项目名称	狐尾天门冬A					计量单位	m2		

工程量清单综合单价分析表

					载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.004	527.45	2.11		
					高空作业车 提升高度H (m) H≤18	台班	0.000003	1127.96	0		
项目编码	050103009028	项目名称	白金露	计量单位	m2						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-178换	普通花坛 16株以内 / (屋顶绿化:人工*1.2)	10m2	0.1	261.6	959.78	11.61	118.05	26.16	95.978	1.161	11.805
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6,屋顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.03	285.21	91.63	42.2	83.07	8.5563	2.7489	1.266	2.4921
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月部分:人工*0.6材料*0.6机械*0.6,采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6,屋顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.03	171.12	54.98	25.32	49.84	5.1336	1.6494	0.7596	1.4952
050011-51	社区、单位类绿地 一级养护	1000m2·月	0.003	1544.51	298.14	84.85	429.68	4.63353	0.89442	0.25455	1.28904
小计								44.48343	101.27072	3.44115	17.08134
清单项目综合单价								166.27664000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	27.848	1.3631	37.96			
				技工人工费	元	4.893	1.3332	6.52			
	材料			白金露 株高或蓬径:30-35cm冠幅:35-40cm	株	16.8	5.66	95.09			
				有机肥	kg	1.5	0.33	0.5			
				复合肥	kg	0.069	2.12	0.15			
				肥料	kg	0.822	1.77	1.45			
				蘑菇肥	kg	0.069	1.47	0.1			
				花生麸	kg	0.038	3.36	0.13			
				杀虫药剂(综合)	kg	0.024	22.12	0.53			
				水	m3	0.64	4.62	2.96			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.383	1	0.38			
	机械			剪草机 推式	台班	0.0002	99.94	0.02			
				梳草机	台班	0.0003	78.62	0.02			
				手动油锯机	台班	0.001	30.05	0.03			
				草坪打孔机	台班	0.0002	94.35	0.02			
				割灌机	台班	0.0003	23.79	0.01			
				绿篱剪	台班	0.002	9.37	0.02			
				洒水车 罐容量V (m3) V=8	台班	0.002	682.7	1.37			
				载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.004	527.45	2.11			
				高空作业车 提升高度H (m) H≤18	台班	0.000003	1127.96	0			
项目编码	050103009029	项目名称	柳叶星河	计量单位	m2						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-178换	普通花坛 16株以内 / (屋顶绿化:人工*1.2)	10m2	0.1	261.6	1202.18	11.61	130.17	26.16	120.218	1.161	13.017
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6,屋顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.03	285.21	91.63	42.2	83.07	8.5563	2.7489	1.266	2.4921
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月部分:人工*0.6材料*0.6机械*0.6,采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6,屋顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.03	171.12	54.98	25.32	49.84	5.1336	1.6494	0.7596	1.4952
050011-51	社区、单位类绿地 一级养护	1000m2·月	0.003	1544.51	298.14	84.85	429.68	4.63353	0.89442	0.25455	1.28904
小计								44.48343	125.51072	3.44115	18.29334
清单项目综合单价								191.72864000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	27.848	1.3631	37.96			
				技工人工费	元	4.893	1.3332	6.52			
	材料			柳叶星河 株高或蓬径:40-50cm冠幅:30-35cm	株	16.8	7.1	119.28			
				有机肥	kg	1.5	0.33	0.5			
				复合肥	kg	0.069	2.12	0.15			
				肥料	kg	0.822	1.77	1.45			
				蘑菇肥	kg	0.069	1.47	0.1			
				花生麸	kg	0.038	3.36	0.13			
				杀虫药剂(综合)	kg	0.024	22.12	0.53			
				水	m3	0.64	4.62	2.96			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.431	1	0.43			
	机械			剪草机 推式	台班	0.0002	99.94	0.02			
				梳草机	台班	0.0003	78.62	0.02			
				手动油锯机	台班	0.001	30.05	0.03			
				草坪打孔机	台班	0.0002	94.35	0.02			
				割灌机	台班	0.0003	23.79	0.01			
				绿篱剪	台班	0.002	9.37	0.02			
				洒水车 罐容量V (m3) V=8	台班	0.002	682.7	1.37			
				载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.004	527.45	2.11			
				高空作业车 提升高度H (m) H≤18	台班	0.000003	1127.96	0			
项目编码	050103009030	项目名称	龙舌兰	计量单位	m2						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-178换	普通花坛 16株以内 / (屋顶绿化:人工*1.2)	10m2	0.1	261.6	1165.15	11.61	128.31	26.16	116.515	1.161	12.831
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6,屋顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.03	285.21	91.63	42.2	83.07	8.5563	2.7489	1.266	2.4921
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月部分:人工*0.6材料*0.6机械*0.6,采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6,屋顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.03	171.12	54.98	25.32	49.84	5.1336	1.6494	0.7596	1.4952
050011-51	社区、单位类绿地 一级养护	1000m2·月	0.003	1544.51	298.14	84.85	429.68	4.63353	0.89442	0.25455	1.28904
小计								44.48343	121.80772	3.44115	18.10734
清单项目综合单价								187.83964000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	27.848	1.3631	37.96			
				技工人工费	元	4.893	1.3332	6.52			
	材料			龙舌兰 株高或蓬径:50-60cm冠幅:50-60cm	株	4.2	27.52	115.58			
				有机肥	kg	1.5	0.33	0.5			
				复合肥	kg	0.069	2.12	0.15			
				肥料	kg	0.822	1.77	1.45			
				蘑菇肥	kg	0.069	1.47	0.1			
				花生麸	kg	0.038	3.36	0.13			
				杀虫药剂(综合)	kg	0.024	22.12	0.53			

工程量清单综合单价分析表

	机械	水		m3	0.64	4.62	2.96						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.424	1	0.42						
		剪草机 推式		台班	0.0002	99.94	0.02						
		梳草机		台班	0.0003	78.62	0.02						
		手动油锯机		台班	0.001	30.05	0.03						
		草坪打孔机		台班	0.0002	94.35	0.02						
		割灌机		台班	0.0003	23.79	0.01						
		绿篱剪		台班	0.002	9.37	0.02						
		洒水车 罐容量V (m3) V=8		台班	0.002	682.7	1.37						
		载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班	0.004	527.45	2.11						
		高空作业车 提升高度H (m) H≤18		台班	0.000003	1127.96	0						
项目编码	050103009031			项目名称			芙蓉菊		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050010-178换	普通花坛 16株以内 / (屋顶绿化:人工*1.2)	10m2	0.1	261.6	1192.08	11.61	129.66	26.16	119.208	1.161		12.966	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6,屋顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.03	285.21	91.63	42.2	83.07	8.5563	2.7489	1.266		2.4921	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月部分:人工*0.6,材料*0.6,机械*0.6,采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6,屋顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.03	171.12	54.98	25.32	49.84	5.1336	1.6494	0.7596		1.4952	
050011-51	社区、单位类绿地 一级养护	1000m2·月	0.003	1544.51	298.14	84.85	429.68	4.63353	0.89442	0.25455		1.28904	
小计								44.48343	124.50072	3.44115		18.24234	
清单项目综合单价								190.66764000					
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	27.848	1.3631		37.96					
	人工	技工人工费		元	4.893	1.3332		6.52					
		芙蓉菊 株高或蓬径:20-25cm冠幅:30-35cm		株	16.8	7.04		118.27					
	材料	有机肥		kg	1.5	0.33		0.5					
		复合肥		kg	0.069	2.12		0.15					
		肥料		kg	0.822	1.77		1.45					
		蘑菇肥		kg	0.069	1.47		0.1					
		花生麸		kg	0.038	3.36		0.13					
		杀虫药剂(综合)		kg	0.024	22.12		0.53					
		水		m3	0.64	4.62		2.96					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.429	1		0.43					
		剪草机 推式		台班	0.0002	99.94		0.02					
		梳草机		台班	0.0003	78.62		0.02					
	机械	手动油锯机		台班	0.001	30.05		0.03					
		草坪打孔机		台班	0.0002	94.35		0.02					
		割灌机		台班	0.0003	23.79		0.01					
		绿篱剪		台班	0.002	9.37		0.02					
		洒水车 罐容量V (m3) V=8		台班	0.002	682.7		1.37					
		载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班	0.004	527.45		2.11					
		高空作业车 提升高度H (m) H≤18		台班	0.000003	1127.96		0					
项目编码		050103009032			项目名称			狐尾天门冬A		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050010-178换	普通花坛 16株以内 / (屋顶绿化:人工*1.2)	10m2	0.1	261.6	2616.2	11.61	200.87	26.16	261.62	1.161		20.087	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6,屋顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.03	285.21	91.63	42.2	83.07	8.5563	2.7489	1.266		2.4921	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月部分:人工*0.6,材料*0.6,机械*0.6,采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6,屋顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.03	171.12	54.98	25.32	49.84	5.1336	1.6494	0.7596		1.4952	
050011-51	社区、单位类绿地 一级养护	1000m2·月	0.003	1544.51	298.14	84.85	429.68	4.63353	0.89442	0.25455		1.28904	
小计								44.48343	266.91272	3.44115		25.36234	
清单项目综合单价								340.20064000					
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	27.848	1.3631		37.96					
	人工	技工人工费		元	4.893	1.3332		6.52					
		狐尾天门冬A 株高或蓬径:40-45cm冠幅:35-40cm		株	16.8	15.5		260.4					
	材料	有机肥		kg	1.5	0.33		0.5					
		复合肥		kg	0.069	2.12		0.15					
		肥料		kg	0.822	1.77		1.45					
		蘑菇肥		kg	0.069	1.47		0.1					
		花生麸		kg	0.038	3.36		0.13					
		杀虫药剂(综合)		kg	0.024	22.12		0.53					
		水		m3	0.64	4.62		2.96					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.713	1		0.71					
		剪草机 推式		台班	0.0002	99.94		0.02					
		梳草机		台班	0.0003	78.62		0.02					
	机械	手动油锯机		台班	0.001	30.05		0.03					
		草坪打孔机		台班	0.0002	94.35		0.02					
		割灌机		台班	0.0003	23.79		0.01					
		绿篱剪		台班	0.002	9.37		0.02					
		洒水车 罐容量V (m3) V=8		台班	0.002	682.7		1.37					
		载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班	0.004	527.45		2.11					
		高空作业车 提升高度H (m) H≤18		台班	0.000003	1127.96		0					
项目编码		050403001001			项目名称			树木支撑架 (4层)		计量单位		项	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050010-278换	镀锌钢管护树桩制作、安装 三桩 (屋顶绿化:人工*1.2)	套	1	58.76	99.3	0	20.51	58.76	99.3	0		20.51	
小计								58.76	99.3	0		20.51	
清单项目综合单价								178.57000000					
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		技工人工费		元	44.077	1.3332		58.76					
	材料	镀锌钢管护树桩(三桩)		套	1	97.35		97.35					
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.95	1		1.95					
	机械												

发包人提供材料一览表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-绿化工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-绿化工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-绿化工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	6046389.59	
2	措施项目	140015.24	
2.1	安全文明施工	140015.24	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	115829.68	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	24185.56	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	556776.43	
5	含税建安工程造价	6743181.26	
合计		13486362.52	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		一层					3350224.60	0
1-1		顶板边缘处					269879.82	0
1-1-1	010506008001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋制安 Φ10~12mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2. 包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	t	4.987	5691.35	28382.76	0
1-1-2	050201003001	透水砖做法	1. 300x150x55厚浅灰色烧结陶瓷透水砖工字铺,防滑值≥70,工字铺/按弧铺 2. 30厚中砂卧底 3. 综合考虑伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	196.25	283.62	55660.43	0
1-1-3	050201003002	仿石砖铺装做法	1. 300x600x20厚芝麻黑石英砖,分割条,工字铺/按弧铺 2. 8厚益胶泥 3. 综合考虑伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理、异形及铺装工艺等 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	5.18	127.5	660.45	0
1-1-4	050201003003	仿石砖铺装做法	1. 300x600x25厚芝麻黑石英砖,分割条,工字铺/按弧铺 2. 8厚益胶泥 3. 综合考虑伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理、异形及铺装工艺等 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	3.52	126.59	445.6	0
1-1-5	050201003004	仿石砖铺装做法	1. 900x600x20厚芝麻黑石英砖,分割条,工字铺/按弧铺 2. 8厚益胶泥 3. 综合考虑伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理、异形及铺装工艺等 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	1.99	138.31	275.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 2 页，共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6	050201003005	仿石砖铺装做法	1. 600x900x20厚星河浅灰仿石砖，工字铺/按弧铺 2. 8厚益胶泥 3. 综合考虑伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理、异形及铺装工艺等 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	31.73	147.84	4690.96	0
1-1-7	010501001002	垫层（车行）	1. 200厚C25混凝土 2. 综合考虑伸缩缝、胀缝处理 3. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m3	27.01	566.14	15291.44	0
1-1-8	040202014001	顶板边缘处（车行）	1. 200厚6%水泥石粉渣垫层 2. 素土夯实，回填方式、夯实系数综合考虑 3. 综合考虑伸缩缝、胀缝处理 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	135.04	101.58	13717.36	0
1-1-9	010501001003	垫层（人行）	1. 100厚C20混凝土 2. 综合考虑伸缩缝、胀缝处理 3. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m3	10.36	628.47	6510.95	0
1-1-10	040202014002	顶板边缘处（人行）	1. 150厚6%水泥石粉渣垫层 2. 素土夯实，回填方式、夯实系数综合考虑 3. 综合考虑伸缩缝、胀缝处理 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	103.64	76.46	7924.31	0
1-1-11	010401001001	砖基础	1. M7.5水泥砂浆砌Mu10砖 2. 120x120过水孔(每1000设一个) 3. 土工布包裹碎石封口 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m3	105.54	1002.42	105795.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 3 页，共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-12	040203006001	沥青路面（顶板位置）	1. 40厚黑色沥青混凝土路面4%SBS细粒式改性沥青混凝土 (AC-10C) 2. 机械喷洒道路用乳化沥青粘油层 (PC-3) 0. 4L/m2 3. 60厚中粒式沥青混凝土 (AC-16C) 4. 综合考虑伸缩缝、胀缝处理 5. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	8. 095	153. 49	1242. 5	0
1-1-13	010103001001	回填方	1. 满载区域回填混合土（普通土壤与陶粒）混合比为陶粒：土壤≥4：6 2. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m3	119. 01	246. 05	29282. 41	0
1-2		人行					764752. 39	0
1-2-1	050201003006	仿石砖铺装做法	1. 300x600x20厚星河深灰仿石砖，工字铺/按弧铺 2. 8厚益胶泥 3. 综合考虑伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理、异形及铺装工艺等 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	8. 03	145. 51	1168. 45	0
1-2-2	050201003007	仿石砖铺装做法	1. 300x600x20厚芝麻黑石英砖，分割条，工字铺/按弧铺 2. 8厚益胶泥 3. 综合考虑伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理、异形及铺装工艺等 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	7. 75	127. 5	988. 13	0
1-2-3	050201003008	仿石砖铺装做法	1. 300x600x25厚芝麻黑石英砖，分割条，工字铺/按弧铺 2. 8厚益胶泥 3. 综合考虑伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理、异形及铺装工艺等 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	1. 1	126. 59	139. 25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 4 页，共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	050201003009	仿石砖铺装做法	1. 600x900x20厚星河浅灰仿石砖，工字铺/按弧铺 2. 8厚益胶泥 3. 综合考虑伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理、异形及铺装工艺等 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	135.16	147.84	19982.05	0
1-2-5	050201003010	仿石砖铺装做法	1. 900x600x20厚芝麻黑石英砖，分割条，工字铺/按弧铺 2. 8厚益胶泥 3. 综合考虑伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理、异形及铺装工艺等 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	54.51	138.31	7539.28	0
1-2-6	050201003011	盲道-仿石砖铺装做法	1. 600x900x20厚星河浅灰仿石盲道砖，工字铺/按弧铺 2. 8厚益胶泥 3. 综合考虑伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理、异形及铺装工艺等 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	1.1	189.41	208.35	0
1-2-7	050201003012	盲道-仿石砖铺装做法	1. 900x600x20厚芝麻黑石英盲道砖，分割条，工字铺/按弧铺 2. 8厚益胶泥 3. 综合考虑伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理、异形及铺装工艺等 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	0.21	177.18	37.21	0
1-2-8	050201003013	透水砖铺装做法	1. 300x150x55厚浅灰色烧结陶瓷透水砖，工字铺/按弧铺 2. 30厚中砂卧底 3. 综合考虑伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理、异形及铺装工艺等 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	191.01	123.29	23549.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 5 页，共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-9	050201003014	盲道-透水砖铺装做法	1. 300x150x55厚浅灰色烧结陶瓷透水砖，工字铺/按弧铺 2. 30厚中砂卧底 3. 综合考虑防滑、伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理、异形及铺装工艺等 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	0.52	128.95	67.05	0
1-2-10	010501001004	垫层（透水砖）	1. 100厚C20无砂大孔混凝土垫层 2. 综合考虑伸缩缝、胀缝处理 3. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m3	2.29	608.62	1393.74	0
1-2-11	080103020001	褥垫层（透水砖）	1. 150厚级配碎石垫层 2. 素土夯实，回填方式、夯实系数综合考虑 3. 综合考虑伸缩缝、胀缝处理 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	22.92	38.43	880.82	0
1-2-12	011101006001	找平层	1. C20细石混凝土找平，最薄处30厚 2. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	362.78	32.61	11830.26	0
1-2-13	010501001005	垫层	1. 100厚C20混凝土垫层 2. 综合考虑伸缩缝、胀缝处理 3. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m3	36.28	628.47	22800.89	0
1-2-14	010501001006	垫层	1. C20细石混凝土 2. 综合考虑伸缩缝、胀缝处理 3. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m3	52.77	628.47	33164.36	0
1-2-15	080103020002	褥垫层	1. 150厚5%水泥稳定级配碎石垫层 2. 素土夯实，回填方式、夯实系数综合考虑 3. 综合考虑伸缩缝、胀缝处理 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	362.78	116.36	42213.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 6 页，共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-16	050201003015	花岗岩铺装做法	1. 1400/1450x650/630/200x50厚铂金灰荔枝面花岗岩，工字铺/按弧铺 2. 10厚益胶泥 3. C20细石混凝土，最薄处不少于30mm 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 150厚5%水泥稳定级配碎石垫层 6. 素土夯实(密实度≥93%) 7. 综合考虑伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理、异形及铺装工艺等 8. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	226.03	1465.05	331145.25	0
1-2-17	050201003016	花岗岩铺装做法	1. 1200x300x50厚铂金灰荔枝面花岗岩，工字铺/按弧铺 2. 10厚益胶泥 3. 20厚细石混凝土找平 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 150厚6%水泥石粉垫层 6. 素土夯实(密实度≥93%) 7. 综合考虑伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理、异形及铺装工艺等 8. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	155.22	1423	220878.06	0
1-2-18	050201003017	花岗岩铺装做法	1. 1450x1300x50厚铂金灰荔枝面花岗岩，工字铺/按弧铺 2. 10厚益胶泥 3. 20厚细石混凝土找平 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 150厚6%水泥石粉垫层 6. 素土夯实(密实度≥93%) 7. 综合考虑伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理、异形及铺装工艺等 8. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	13.14	1465.04	19250.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 7 页，共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-19	050201003018	透水混凝土做法	1. 无色透明密封(双丙聚氨酯密封处理固体份≥40%，水性进口固化剂0.2~0.25KG/m2) 2. 50厚5mm粒径C25天然骨料彩色强固透水砼面层，喷漆两遍彩色真石漆、喷砂 3. 100厚φ10-20 C25透水砼素色层(抗压强度30MP) 4. 30厚中砂结合层 5. 150厚级配碎石垫层 6. 素土夯实，夯实密度≥95% 7. 综合考虑伸缩缝、胀缝处理 8. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	93	295.87	27515.91	0
1-3		车行					139610.07	0
1-3-1	050201003019	透水砖做法	1. 300x150x55厚浅灰色烧结陶瓷透水砖工字铺，防滑值≥70，工字铺/按弧铺 2. 30厚中砂卧底 3. 200厚C20无砂大孔混凝土垫层 4. 250厚级配碎石垫层 5. 素土夯实，夯实系数≥95% 6. 综合考虑伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理 7. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	116.84	283.63	33139.33	0
1-3-2	050201003020	仿石砖铺装做法	1. 300x600x20厚芝麻黑石英砖，分割条，工字铺/按弧铺 2. 8厚益胶泥 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚水泥稳定级配碎石垫层 5. 素土夯实(密实度≥95%) 6. 综合考虑伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理、异形及铺装工艺等 7. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	4.37	339.63	1484.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 8 页，共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-3	050201003021	仿石砖铺装做法	1. 300x600x25厚芝麻黑石英砖,分割条,工字铺/按弧铺 2. 8厚益胶泥 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚水泥稳定级配碎石垫层 5. 素土夯实(密实度≥95%) 6. 综合考虑伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理、异形及铺装工艺等 7. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	2.55	338.1	862.16	0
1-3-4	050201003022	透水混凝土做法	1. 无色透明密封(双丙聚氨酯密封处理固体份≥40%，水性进口固化剂0.2~0.25KG/m2 2. 50厚5mm粒径C25天然骨料彩色强固透水砼面层，喷漆两遍彩色真石漆、喷砂 3. 200厚φ10-20 C25透水砼素色层(抗压强度30MP) 4. 30厚中砂结合层 5. 250厚级配碎石垫层 6. 素土夯实，夯实密度≥95% 7. 综合考虑伸缩缝、胀缝处理 8. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	217.13	381.76	82891.55	0
1-3-5	040203006002	沥青路面	1. 40厚黑色沥青混凝土路面4%SBS细粒式改性沥青混凝土(AC-10C) 2. 机械喷洒道路用乳化沥青粘油层(PC-3)0.4L/m2 3. 60厚中粒式沥青混凝土(AC-16C) 4. 机械喷洒道路用乳化沥青粘油层(PC-3)1.1L/m2 加铺自粘性玻纤土工格栅一层 5. 200厚C35混凝土,抗弯拉强度≥4.5MPa 6. 200厚5%水泥稳定级配碎石 7. 土基压实≥92% 8. 综合考虑伸缩缝、胀缝处理 9. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	62.97	337.19	21232.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

第 9 页，共 45 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4		道牙及收边					66977.87	0
1-4-1	040901009001	钢板收边/红线交界处做法	1. 60/80x8厚#304不锈钢钢板, 通长 2. 30x30x3厚不锈钢角钢@400, L=80 3. M6膨胀螺栓固定, @400 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	t	4.61	12065.4	55621.49	0
1-4-2	050201011001	立道牙	1. 600/1200×300×150宽PC仿石混凝土道牙 2. 30厚M15预拌砂浆 3. 120厚C20混凝土垫层 4. C20细石砼卧牢 5. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	36.1	109.71	3960.53	0
1-4-3	050201011002	平道牙	1. 600/1200×150×50宽PC仿石混凝土道牙 2. 30厚M15预拌砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	158.2	46.75	7395.85	0
1-5		景观与建筑交接做法					260650.08	0
1-5-1	011502001009	景观与建筑交接构造做法一/二/三/四	1. 50厚铂金灰荔枝面花岗岩收边 2. 10厚益胶泥 3. C20细石混凝土找平, 最薄处30厚 4. 防水砂浆灌注 5. 综合考虑伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理、异形及铺装工艺等 6. 待收边石材铺完后, 使用石材专用胶 7. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	458.77	398.66	182893.25	0
1-5-2	010502002001	带形基础	1. C20混凝土 2. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m3	34.87	577.14	20124.87	0
1-5-3	080103020003	褥垫层	1. 150厚级配碎石垫层 2. 素土夯实, 回填方式、夯实系数综合考虑 3. 综合考虑伸缩缝、胀缝处理 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	116.22	38.43	4466.33	0
1-5-4	010901008001	铺装与墙体交接/出入口交接关系做法	1. 沥青橡胶嵌缝条 2. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	354.8	5.09	1805.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

第 10 页，共 45 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-5	040201022001	石材盖板排水沟	1. 600x430x30厚铂金灰石材雨水盖板 2. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	24.02	301.83	7249.96	0
1-5-6	040901009002	景观与风井交接构造做法	1. 50*5厚304#不锈钢通长，110*40*5厚肋板@300 2. M8膨胀螺丝@500 3. L50x50x5厚#304不锈钢角钢 4. M8不锈钢背栓@500 5. 125x5厚304不锈钢肋板，@900 6. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	t	3.49	12065.4	42108.25	0
1-5-7	011108005001	标线	1. 50宽白色划线漆 2. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	5.77	13.71	79.11	0
1-5-8	010201B002001	疏水层	1. 100厚碎石疏水层 2. 200g/m²无纺布 3. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	46.2	41.61	1922.38	0
1-6		排水沟					211722.54	0
1-6-1	040201022002	线性排水沟做法一（注：此做法适用于铺装与铺装交界处排水沟做法）	1. 镂空不锈钢条篦子30mm宽*3mm厚 2. 预埋件:L50X45X5厚不锈钢外框支架，预埋L=100, Φ6钢筋@300 3. 20厚聚合物水泥砂浆结合层 4. 100厚C20混凝土 5. 素土夯实，压实度≥93% 6. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	285.76	516.98	147732.2	0
1-6-2	040504001001	线性排水沟检修井做法一（注：此做法适用于铺装处排水沟检修井做法）	1. 3厚成品304不锈钢缝隙式检查井盖板，Φ6钢筋预埋与角钢焊接,L=120 2. 热镀锌钢丝网一道(焊接固定),网目:20x20x0.6 3. 50高X6厚不锈钢板框 4. 20厚聚合物水泥砂浆结合层 5. 100厚C20混凝土 6. 素土夯实，压实度≥93% 7. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	座	14	842.09	11789.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

第 11 页，共 45 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6-3	040201022003	线性排水沟做法二（注：此做法适用于绿地与铺装交界处排水沟做法）	1. 镂空不锈钢条篦子(30mm宽X3mm厚) 2. L50X45X5厚不锈钢外框支架 3. 与预埋钢筋焊接。预埋L=100， ϕ 6钢筋@300 4. 20厚聚合物水泥砂浆结合层 5. 100厚C20混凝土 6. 素土夯实，压实度 $\geq 93\%$ 7. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	24.03	731.48	17577.46	0
1-6-4	040504001002	线性排水沟检修井做法二（注：此做法适用于绿化处排水沟检修井做法）	1. 3厚成品304不锈钢缝隙式检查井盖板 2. 热镀锌钢丝网一道(焊接固定)，网目：20x20x0.6 3. 50高X6厚不锈钢板框 4. 两侧63X400X5厚边框哑光不锈钢板边框，与预埋钢筋焊接牢固 5. 100厚C25混凝土压顶 6. MU10砖M7.5水泥砂浆砌筑 7. 沟内20厚聚合物水泥砂浆结合层，纵坡 $\geq 0.5\%$ 8. 100厚C20混凝土 9. 150厚水泥稳定碎石垫层 10. 素土夯实，压实度 $\geq 93\%$ 11. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	座	6	934.02	5604.12	0
1-6-5	040201022004	排水沟（地库出入库位置）	1. 40厚成品深灰色#304不锈钢格栅篦子规格：390x600 2. L50X50X5不锈钢角钢 3. 100厚C20混凝土 4. ϕ 6钢筋预埋与角钢焊接@500，L=120 5. 100厚C20砼垫层 6. 20厚防水砂浆两层，最低处300，纵坡 $i=0.5\%$ 7. 素土夯实，压实系数 $\geq 93\%$ 8. 详见节点YS-02.2 9. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	34.4	843.59	29019.5	0
1-7		PC混凝土预制挡墙/花岗岩整石挡墙/路肩					1257830.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

第 12 页，共 45 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7-1	040303015001	灰色(铂金灰)超高性能PC混凝土预制挡墙	1. 灰色(铂金灰)超高性能PC混凝土预制挡墙 2. 颜色、尺寸、异形安装、开模费用等综合考虑 3. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m3	36.08	5826.1	210205.69	0
1-7-2	040303015002	灰色(铂金灰)超高性能PC钢筋混凝土预制挡墙	1. 灰色(铂金灰)PC混凝土预制挡墙, $\phi 8@200$ 钢筋双层双向 2. 颜色、尺寸、异形安装、开模费用等综合考虑 3. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m3	6.28	7684.51	48258.72	0
1-7-3	040303015003	铂金灰荔枝面花岗岩整石挡墙	1. 铂金灰荔枝面花岗岩整石, 异形定制 2. 颜色、尺寸、异形安装、开模费用等综合考虑 3. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m3	31.88	8362.83	266607.02	0
1-7-4	010506025001	预埋铁件	1. M8不锈钢背栓, $\phi 900$, 每块石材至少2个安装点 2. 5厚304不锈钢肋板, $\phi 900$ 3. 5厚304不锈钢结构板, 转弧处异形加工, 与预埋件满焊 4. 100x8厚#304不锈钢板, 通长 5. 2 $\phi 8$ 锚筋 $\phi 500$, L=80 6. 其余尺寸综合考虑 7. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	t	1.689	12065.4	20378.46	0
1-7-5	011101006002	平面砂浆找平层	1. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m2	713.2	23.35	16653.22	0
1-7-6	011101006003	平面砂浆找平层	1. 10厚M15聚合物水泥砂浆找平层 2. 5.0厚聚合物水泥防水砂浆 3. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 4. 15厚聚合物水泥砂浆 5. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m2	713.2	120.33	85819.36	0
1-7-7	010501001007	垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m3	39.25	535.03	20999.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

第 13 页，共 45 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7-8	010502002002	带形基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m3	270.03	602.68	162741.68	0
1-7-9	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件箍筋制安 Φ6, HPB300钢筋 2. 包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	t	3.67	6467.33	23735.1	0
1-7-10	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件钢筋制安 Φ10~12mm , HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2. 包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	t	25.4	5728.92	145514.57	0
1-7-11	080101010001	原土碾压、夯实	1. 素土夯实, 压实度 ≥93% 2. 其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m2	784.56	0.33	258.9	0
1-7-12	010101B01001	挖一般土方	1. 土石方类别:综合考虑(一~四类土、各类岩石(不含爆破费用)、淤泥等) 2. 综合考虑挖土深度、开挖坡度、开挖方式及装车 3. 综合考虑场内场内垂直及水平运输、平基处理、坡面修整 4. 综合考虑施工过程中可能发生的场内二次及以上倒运工作 5. 满足招标文件、设计图纸及规范要求	m3	1104.81	3.65	4032.56	0
1-7-13	010102007001	回填方	1. 余方回填 2. 回填材料:综合考虑 3. 其他:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	m3	889.95	26.33	23432.38	0
1-7-14	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑(一~四类土、杂物、淤泥等) 2. 外运方式、运距:投标人综合考虑 3. 满足招标文件、设计图纸及规范要求	m3	214.86	83.19	17874.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

第 14 页，共 45 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7-15	010502026001	挡土墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m3	37.84	551.49	20868.38	0
1-7-16	010506012001	现浇混凝土挡土墙钢筋	1. 现浇构件箍筋制安 Φ6,HPB300钢筋 2. 包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	t	6.85	6467.33	44301.21	0
1-7-17	010506012002	现浇混凝土挡土墙钢筋	1. 现浇构件钢筋制安 Φ8~10mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2. 包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	t	4.31	6233.73	26867.38	0
1-7-18	010201001001	换填垫层	1. 4%石粉渣须分层压实,层厚200 2. 压实系数≥0.94 3. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m3	72.06	493.27	35545.04	0
1-7-19	080101010002	原土碾压、夯实	1. 素土夯实,压实度≥93% 2. 其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m2	338.51	0.33	111.71	0
1-7-20	010502002003	带形基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m3	106.77	602.68	64348.14	0
1-7-21	010501001008	垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m3	36.03	535.03	19277.13	0
1-8		井盖					376124.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 15 页，共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8-1	010401007001	900*900硬质井盖-人行区域	1. 铺装同周边铺装材料，对缝处理(面层另计) 2. 20厚益胶泥粘接层(面层中已计算10厚) 3. 细石混凝土填充抹平 4. ϕ 10钢筋双向@150布置 5. 5厚热镀锌钢板底框 6. 喷砂面不锈钢起吊口，与底框钢板焊接 7. L70X50X5厚热镀锌角钢，150长 ϕ 10钢筋@300 8. 建筑已完成综合管网井盖 9. 装饰井盖均采用316不锈钢按形定制井盖布置需满足地面铺装对缝关系 10. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	座	48	1412.83	67815.84	0
1-8-2	010401007002	1200*1200硬质井盖-人行区域	1. 铺装同周边铺装材料，对缝处理(面层另计) 2. 20厚益胶泥粘接层(面层中已计算10厚) 3. 细石混凝土填充抹平 4. ϕ 10钢筋双向@150布置 5. 5厚热镀锌钢板底框 6. 喷砂面不锈钢起吊口，与底框钢板焊接 7. L70X50X5厚热镀锌角钢，150长 ϕ 10钢筋@300 8. 建筑已完成综合管网井盖 9. 装饰井盖均采用316不锈钢按形定制井盖布置需满足地面铺装对缝关系 10. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	座	23	1412.72	32492.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

第 16 页，共 45 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8-3	010401007003	900*900硬质井盖-车行区域	1. 铺装同周边铺装材料，对缝处理(面层另计) 2. 20厚益胶泥粘接层((面层中已计算10厚)) 3. 细石混凝土填充抹平 4. $\phi 10$ 钢筋双向@150布置 5. 7厚热镀锌钢板底框 6. 热镀锌50x30x4加强框架双向@216布置与钢板焊接 7. 喷砂面不锈钢起吊口，与底框钢板焊接 8. L70X50X5厚热镀锌角钢，150长 $\phi 10$ 钢筋@300 9. 建筑已完成综合管网井盖 10. 装饰井盖均采用316不锈钢按形定制井盖布置需满足地面铺装对缝关系 11. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	座	18	3870.21	69663.78	0
1-8-4	010401007004	1200*1200硬质井盖-车行区域	1. 铺装同周边铺装材料，对缝处理(面层另计) 2. 20厚益胶泥粘接层((面层中已计算10厚)) 3. 细石混凝土填充抹平 4. $\phi 10$ 钢筋双向@150布置 5. 7厚热镀锌钢板底框 6. 热镀锌50x30x4加强框架双向@216布置与钢板焊接 7. 喷砂面不锈钢起吊口，与底框钢板焊接 8. L70X50X5厚热镀锌角钢，150长 $\phi 10$ 钢筋@300 9. 建筑已完成综合管网井盖 10. 装饰井盖均采用316不锈钢按形定制井盖布置需满足地面铺装对缝关系 11. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	座	17	3869.95	65789.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

第 17 页，共 45 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8-5	010401007005	Φ800圆形绿地种植井盖	1. 成品配套基座及固定件 2. 土工布一层 3. 50厚Φ10~20碎石滤水层 4. 5厚#316不锈钢异形井盖，订制 5. Φ5钢筋双向@150布置 6. 底部开孔5*Φ5 7. 建筑已完成综合管网井盖 8. 装饰井盖均采用316不锈钢按形定制井盖布置需满足地面铺装对缝关系 9. 其他：满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	座	57	2462.52	140363.64	0
1-9		小品					2676.08	0
1-9-1	050307018001	垃圾箱	1. 材质：电镀或烤漆 304#不锈钢 2. 规格：120L(30L+30L+30L)三类 高750mm 3. 注：意向图仅供参考，样式尺寸由甲方认样。 4. 其他：满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	个	8	334.51	2676.08	0
2		A区					190760.66	0
2-1		疏散楼梯入口					116470.02	0
2-1-1	011107002001	石材台阶面（投影面积）	1. 20厚铂金灰石英砖踏面 2. 20厚铂金灰石英砖踢面 3. 20厚益胶泥 4. 综合考虑伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理、异形及铺装工艺等 5. 其他：满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m ²	21.95	436.26	9575.91	0
2-1-2	011102001008	石材楼地面	1. 900x300x50厚铂金灰荔枝面花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 综合考虑伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理、异形及铺装工艺等 4. 其他：满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m ²	6.44	1245.48	8020.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 18 页，共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-3	011203001009	石材墙面	1. 20厚铂金灰荔枝面花岗岩竖贴 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 20厚益胶泥结合层 4. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m2	24	853	20472	0
2-1-4	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1. 现浇构件钢筋制安 Φ8mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2. 包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	t	0.695	5887.12	4091.55	0
2-1-5	010506008003	现浇混凝土其他板钢筋	1. 现浇构件箍筋制安 Φ6,HPB300钢筋 2. 包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	t	0.248	6467.33	1603.9	0
2-1-6	050307006001	栏板	1. C30微膨胀细石混凝土,内加水泥用量10%的UEA微膨胀剂 2. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m3	6.47	943.36	6103.54	0
2-1-7	010506020001	钢筋网片	1. 新旧混凝土结合处侧面宜附加一层钢丝网,水泥砂浆抹平 2. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	t	1.059	5874.17	6220.75	0
2-1-8	011101006004	平面砂浆找平层	1. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m2	57.42	23.35	1340.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 19 页，共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-9	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷涂罩面光漆1遍 2. 真石漆喷涂2遍 3. 抗碱封闭底漆1遍 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 5. 3.0厚聚合物水泥防水砂浆 6. 不同材料交接处挂设300宽热镀锌钢丝网(丝径≥0.9mm, 7. 10厚M15聚合物水泥砂浆分层施工(内掺抗裂纤维1.0kg/)m³ 8. 孔径12.7×12.7mm), 搭接≥100mm, 防止开裂 9. 钢筋混凝土墙(柱)或砌块墙体需彻底清除浮灰、油污, 修补孔洞及凹凸处, 混凝土面需凿毛处理, 砌体墙需湿润后扫浆增强粘结力 10. 其他: 满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m2	87.65	218.97	19192.72	0
2-1-10	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 喷涂罩面光漆1遍 2. 真石漆喷涂2遍 3. 抗碱封闭底漆1遍 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 5. 3.0厚聚合物水泥防水砂浆 6. 不同材料交接处挂设300宽热镀锌钢丝网(丝径≥0.9mm, 7. 10厚M15聚合物水泥砂浆分层施工(内掺抗裂纤维1.0kg/)m³ 8. 孔径12.7×12.7mm), 搭接≥100mm, 防止开裂 9. 钢筋混凝土墙(柱)或砌块墙体需彻底清除浮灰、油污, 修补孔洞及凹凸处, 混凝土面需凿毛处理, 砌体墙需湿润后扫浆增强粘结力 10. 其他: 满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m2	87.65	201.89	17695.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

第 20 页, 共 45 页

标段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
2-1-11	011107002002	石材台阶 (投影面积)	1. 750x300/420x150厚灰色(铂金灰)PC混凝土预制台阶 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 120厚C20混凝土 4. 150厚水泥稳定碎石垫层 5. 素土夯实(密实度≥93%) 6. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m2	6.89	925.52	6376.83	0
2-1-12	010502002004	条形基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m3	7.69	602.68	4634.61	0
2-1-13	011503001005	无障碍栏杆	1. 顶部: φ40x3厚喷砂不锈钢扶手 2. 中间:40x10厚喷砂不锈钢立柱, 防拆螺丝固定三块钢板(非人视面), 970x50x10厚喷砂不锈钢板, 前后各一块 3. 底部:60x30x10mm高304法兰装饰盖, 3mm厚 4. 预埋件:100x50x10厚钢板, 4φ8锚筋L=80 5. 其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m	22.6	492.96	11140.9	0
2-2		整石坐凳					74290.64	0
2-2-1	020510004001	整石坐凳	1. 1500/1200x600x500厚浅灰色PC仿石预制板, 颜色肌理由设计认样, 颜色、异形及安装综合考虑 2. 10宽x5深凹缝 3. 1:3干硬性水泥砂浆 4. C20混凝土 5. 素土夯实≥93% 6. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m	13.8	5383.38	74290.64	0
3		B区					16607.41	0
3-1		无障碍坡道					7849.72	0
3-1-1	011107002003	石材台阶面	1. 900x300/370x150灰色(铂金灰)PC混凝土预制台阶 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m2	4.66	1241.88	5787.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

第 21 页，共 45 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-2	011503001006	无障碍扶手栏杆	顶部：Φ40x3厚喷砂不锈钢扶手 中间：40x10厚喷砂不锈钢，防拆螺丝固定三块钢板(非人视面)，970x50x10厚喷砂不锈钢板，前后各一块 侧边：Φ40x3厚喷砂不锈钢扶手，30x5厚喷砂不锈钢 底部：60x30x10mm高304法兰装饰盖，3mm厚 预埋：100x50x10厚钢板，Φ8锚筋L=80 其它：详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m	6	343.76	2062.56	0
3-2		阶级种植池					8757.69	0
3-2-1	011107002004	石材台阶（投影面积）	1. 900*390/300*150厚灰色(铂金灰)PC混凝土预制台阶 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 120厚C20混凝土 4. 150厚水泥稳定碎石垫层 5. 素土夯实(密实度≥93%) 6. 20宽沉降缝，沥青麻丝填缝，沥青胶封缝 7. 其他：满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m ²	9.46	925.76	8757.69	0
4		C区					622919.02	0
4-1		C区节点					35030.11	0
4-1-1	011107002005	石材台阶（投影面积）	1. 750*400/300*150厚灰色(铂金灰)PC混凝土预制台阶 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 120厚C20混凝土 4. 150厚水泥稳定碎石垫层 5. 素土夯实(密实度≥93%) 6. 20宽沉降缝，沥青麻丝填缝，沥青胶封缝 7. 其他：满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m ²	6.46	925.98	5981.83	0
4-1-2	010502002005	条形基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他：满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m ³	7.69	577.14	4438.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

第 22 页，共 45 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-3	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件箍筋制安 Φ6, HPB300钢筋 2. 包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	t	0.106	6467.33	685.54	0
4-1-4	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件钢筋制安 Φ8mm , HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2. 包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	t	0.902	5887.12	5310.18	0
4-1-5	010201B02002	疏水层	1. 100厚碎石疏水层 2. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	65.44	216.64	14176.92	0
4-1-6	060302004001	无纺布	1. 无纺布200g/m2 2. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	65.44	6.55	428.63	0
4-1-7	010506020002	钢筋网片	1. 新旧混凝土结合处侧面宜附加一层钢丝网, 水泥砂浆抹平 2. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	t	0.13	5874.17	763.64	0
4-1-8	050307006002	栏板	1. C30微膨胀细石混凝土, 内加水泥用量10%的UEA微膨胀剂 2. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m3	3.44	943.36	3245.16	0
4-2		疏散楼梯入口					9766.91	0
4-2-1	011107002006	石材台阶	1. 踢面: 20厚铂金灰荔枝面花岗岩 2. 踏面: 20厚铂金灰荔枝面花岗岩 3. 20厚益胶泥 4. 其它: 详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m2	3.94	1143.05	4503.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

第 23 页，共 45 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2	011503001007	无障碍栏杆	1. 顶部: $\phi 40 \times 3$ 厚喷砂不锈钢扶手 2. 中间: 40×10 厚喷砂不锈钢立柱, 防拆螺丝固定三块钢板(非人视面), $970 \times 50 \times 10$ 厚喷砂不锈钢板, 前后各一块 3. 底部: $60 \times 30 \times 10$ mm 高 304 法兰装饰盖, 3mm 厚 4. 预埋件: $100 \times 50 \times 10$ 厚钢板, $4 \phi 8$ 锚筋 $L=80$ 5. 其它: 详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m	6	492.96	2957.76	0
4-2-3	050201003023	仿石砖铺装做法	1. 20 厚石英仿石砖 2. 8 厚益胶泥 3. 70 厚 C20 混凝土 4. 综合考虑伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理、异形及铺装工艺等 5. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m ²	8.03	181.5	1457.45	0
4-2-4	050201003024	仿石砖铺装做法	1. $600 \times 900 \times 50$ 厚铂金灰荔枝面花岗岩工字缝 2. 8 厚益胶泥 3. 70 厚 C20 混凝土 4. 综合考虑伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理、异形及铺装工艺等 5. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m ²	2.9	292.44	848.08	0
4-3		入口台阶坐凳					53843.66	0
4-3-1	020510004002	坐凳	1. 面层: $1200 \times 600 \times 50$ 厚铂金灰荔枝面花岗岩花岗岩 2. 10 厚益胶泥 3. 20 厚细石混凝土找平 4. 100 厚 C20 混凝土 5. 150 厚 6% 水泥石粉垫层 6. 素土夯实(密实度 $\geq 93\%$) 7. 综合考虑石材六面防护处理、异形及施工工艺等 8. 其它: 详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m ²	6.87	1538.21	10567.5	0
4-3-2	011203003004	侧面收口	1. $L \times 150/80 \times 20$ 厚铂金灰荔枝面花岗岩花岗岩 2. 综合考虑石材六面防护处理、异形及施工工艺等 3. 其它: 详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m ²	3	591.97	1775.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 24 页，共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-3	011203003005	侧面收口	1. 30厚铂金灰荔枝面花岗岩，弧形加工 2. 10厚益胶泥 3. 综合考虑石材六面防护处理、异形及施工工艺等 4. 其它：详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m2	3	639.12	1917.36	0
4-3-4	020510004003	坐凳	1. 面层:Lx100x30厚竹木，留缝3mm；侧面:Lx100x18厚浅棕色竹木 2. 竹木:50x3厚热镀锌方钢管龙骨 3. C20混凝土垫层 4. 150厚C20混凝土垫层 5. 素土夯实(密实度≥93%) 6. 综合考虑石材六面防护处理、异形及施工工艺等 7. 其它：详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m2	10.66	1096.31	11686.66	0
4-3-5	020510004004	石材坐凳	1. 1200x1800x550高铂金灰荔枝面花岗岩压顶，异形定制 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 150厚6%水泥石粉垫层 4. 素土夯实(密实度≥93%) 5. 综合考虑石材六面防护处理、异形及施工工艺等 6. 其它：详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m2	0.45	7317.08	3292.69	0
4-3-6	020510004005	石材坐凳	1. 1200x120厚铂金灰荔枝面花岗岩压顶，异形定制 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 150厚6%水泥石粉垫层 4. 素土夯实(密实度≥93%) 5. 综合考虑石材六面防护处理、异形及施工工艺等 6. 其它：详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m2	0.52	3705.74	1926.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

第 25 页，共 45 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-7	020510004006	石材坐凳	1. 1200x1800x400高铂金灰荔枝面花岗岩压顶，异形定制 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 150厚6%水泥石粉垫层 4. 素土夯实(密实度≥93%) 5. 综合考虑石材六面防护处理、异形及施工工艺等 6. 其它：详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m2	0.42	5401.42	2268.6	0
4-3-8	020510004007	石材坐凳	1. 1200x1800x300高铂金灰荔枝面花岗岩压顶，异形定制 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 150厚6%水泥石粉垫层 4. 素土夯实(密实度≥93%) 5. 综合考虑石材六面防护处理、异形及施工工艺等 6. 其它：详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m2	1.26	4138	5213.88	0
4-3-9	020510004008	石材坐凳	1. 1200x600x50厚铂金灰荔枝面花岗岩花岗岩 2. 10厚益胶泥 3. 综合考虑石材六面防护处理、异形及施工工艺等 4. 其它：详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m2	4	1899.26	7597.04	0
4-3-10	020510004009	石材坐凳	1. 1200x600x50厚铂金灰荔枝面花岗岩花岗岩 2. 10厚益胶泥 3. 综合考虑石材六面防护处理、异形及施工工艺等 4. 其它：详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m2	4	1899.26	7597.04	0
4-4		公众主入口弧形台阶					524278.34	0
4-4-1	011107002007	石材台阶	1. 590/500x150厚铂金灰荔枝面花岗岩整石台阶，异形定制 2. 20厚益胶泥 3. 20厚C20细石混凝土找平 4. 150厚C25混凝土 5. 150厚水泥石粉垫层 6. 素土夯实≥93% 7. 其它：详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m2	40.63	3232.64	131342.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

第 26 页，共 45 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4-2	011107002008	弧形石材台阶	1. 590/500x150厚铂金灰荔枝面花岗岩整石台阶，异形定制 2. 20厚益胶泥 3. 20厚C20细石混凝土找平 4. 150厚C25混凝土 5. 150厚水泥石粉垫层 6. 素土夯实 $\geq 93\%$ 7. 其它：详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m2	20.85	4425.2	92265.42	0
4-4-3	011107002009	石材台阶面	1. 清单按水平投影面积计算 2. Lx300/200x50厚铂金灰荔枝面花岗岩，工字铺 3. 10厚益胶泥 4. 20厚细石混凝土找平 5. 120厚C20混凝土 6. 150厚6%水泥石粉垫层 7. 素土夯实(密实度 $\geq 93\%$) 8. 其它：详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m2	140.25	2143.82	300670.76	0
5		D区					459170.08	0
5-1		入口台阶坐凳					69666.69	0
5-1-1	020510004010	坐凳	1. 面层：1200x1800x120厚铂金灰荔枝面花岗岩压顶，异形定制；侧面：30厚铂金灰荔枝面花岗岩贴面，弧形加工，下部凹槽15x20 2. 10厚益胶泥 3. 20厚细石混凝土找平 4. C20混凝土 5. C20混凝土垫层 6. 150厚6%水泥石粉垫层 7. 素土夯实(密实度 $\geq 93\%$) 8. 尺寸、异形综合考虑 9. 其它：详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m2	6.87	4016.17	27591.09	0
5-1-2	011203003006	侧面收口	1. Lx150/80x20厚铂金灰荔枝面花岗岩花岗岩 2. 其它：详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m2	3	591.97	1775.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

第 27 页，共 45 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-3	020510004011	坐凳	1. 面层:Lx100x30厚竹木，留缝3mm；侧面:Lx100x18厚浅棕色竹木 2. 竹木:50x3厚热镀锌方钢管龙骨 3. C20混凝土垫层 4. 150厚钢筋混凝土 5. 150厚C20混凝土垫层 6. 素土夯实(密实度≥93%) 7. 尺寸、异形综合考虑 8. 其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m2	15.66	1131.24	17715.22	0
5-1-4	010502032001	台阶	1. 300x150厚铂金灰荔枝面花岗岩台阶 2. 10厚益胶泥 3. C20细石混凝土，最薄处不少于30mm 4. 150厚钢筋混凝土 5. 100厚C20混凝土 6. 素土夯实(密实度≥93%) 7. 尺寸、异形综合考虑 8. 详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m2	6.35	3556.61	22584.47	0
5-2		弧形台阶					389503.39	0
5-2-1	011107002010	石材台阶	1. 清单按水平投影面积计算 2. 150厚铂金灰荔枝面花岗岩整石台阶，异形定制 3. 20厚益胶泥 4. 20厚C20细石混凝土找平 5. 150厚C25混凝土 6. 150厚水泥石粉垫层 7. 素土夯实≥93% 8. 尺寸、异形综合考虑 9. 其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m2	45.98	3202.01	147228.42	0
5-2-2	011107002011	弧形石材台阶	1. 清单按水平投影面积计算 2. 150厚铂金灰荔枝面花岗岩整石台阶，异形定制 3. 20厚益胶泥 4. 20厚C20细石混凝土找平 5. 150厚C25混凝土 6. 150厚水泥石粉垫层 7. 素土夯实≥93% 8. 尺寸、异形综合考虑 9. 其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m2	27.65	4425.19	122356.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

第 28 页，共 45 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-3	011107002012	石材台阶面	1. 清单按水平投影面积计算 2. 1400x300/200x50厚铂金灰荔枝面花岗岩，工字铺 3. 10厚益胶泥 4. 20厚细石混凝土找平 5. 120厚C20混凝土 6. 150厚6%水泥石粉垫层 7. 素土夯实(密实度≥93%) 8. 尺寸、异形综合考虑 9. 其它：详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m2	85.77	1398.14	119918.47	0
6		屋顶花园					1220513.01	0
6-1		铺装					335737.04	0
6-1-1	050201003025	铺装做法	1. 600x600x20厚芝麻黑石英砖 2. 8厚益胶泥 3. 综合考虑铺贴方式、伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	3.44	127.5	438.6	0
6-1-2	050201003026	铺装做法	1. 1200x600x20厚星空浅灰石英砖 2. 8厚益胶泥 3. 综合考虑伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	422.01	138.18	58313.34	0
6-1-3	050201003027	铺装做法	1. 300x300x20厚星空浅灰石英砖 2. 8厚益胶泥 3. 综合考虑铺贴方式、伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	243.14	158.88	38630.08	0
6-1-4	050201003028	铺装做法	1. 100*300*20厚芝麻白石石英砖 2. 8厚益胶泥 3. 综合考虑铺贴方式、伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	6.72	162.91	1094.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

第 29 页，共 45 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-5	050201003029	铺装做法	1. 100*300*20厚星空深灰石英砖 2. 8厚益胶泥 3. 综合考虑铺贴方式、伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	64.64	165.27	10683.05	0
6-1-6	050201003030	铺装做法	1. 900x300x20厚星空浅灰石英砖 2. 8厚益胶泥 3. 综合考虑铺贴方式、伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	353.34	147.8	52223.65	0
6-1-7	011101006005	平面砂浆找平层	1. 50厚C20细石混凝土找平(内配双向螺纹钢Φ6@200钢筋网) 2. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	1093.29	46.27	50586.53	0
6-1-8	040103002001	一般回填方	1. XPS挤塑板回填 2. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m3	546.65	226.41	123767.03	0
6-2		排水沟					219716.14	0
6-2-1	040201022005	5厚不锈钢线性沟	1. 5厚不锈钢线性沟，排水盖板 2. 30x30x3厚不锈钢方通横撑@300 3. 其他：满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m	266.41	245.22	65329.06	0
6-2-2	011108004001	水泥砂浆结合层	1. 20厚聚合物水泥砂浆结合层，纵坡≥0.5% 2. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	187.96	34.66	6514.69	0
6-2-3	040305004001	砖砌体	1. MU15, M7.5砂浆砌体 2. 其他：满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m3	23.58	1276.53	30100.58	0
6-2-4	010501001009	垫层	1. 100厚C20混凝土 2. 其他：满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m3	15.64	672.01	10510.24	0
6-2-5	010501001010	垫层	1. 预制100厚C25混凝土，Φ10@150双层双向 2. 其他：满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m3	3.86	682.61	2634.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

第 30 页，共 45 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2-6	010506025002	预埋铁件	1. 30x30x3厚不锈钢方通横撑@300等 2. 50x40x5不锈钢角钢 3. L50X40X5厚不锈钢外框支架，与预埋钢筋焊接 4. 预埋L=100，Φ6钢筋@300 5. 其余尺寸综合考虑 6. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	t	2.089	12065.4	25204.62	0
6-2-7	040201022006	吧台处内侧截水沟盖板	1. 盖板(5mm厚#304弧形不锈钢，20x20x5mm厚#304不锈钢@300，2mm厚不锈钢丝网，孔目10，3mm厚#304不锈钢通长 2. 5厚#304不锈钢收水槽，通长 3. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	25.76	824.61	21241.95	0
6-2-8	040201022007	幕墙边截水沟	1. 5厚不锈钢篦子 2. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	9.45	245.22	2317.33	0
6-2-9	010506025003	预埋铁件	1. 3厚不锈钢通长 2. 10厚不锈钢排水槽 3. 5厚50x50不锈钢方通横向支撑@600 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	t	4.63	12065.4	55862.8	0
6-3		吧台					278232.66	0
6-3-1	010401001002	砖基础	1. mu15灰砂砖，m7.5砂浆砌体 2. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m3	29.48	895.49	26399.05	0
6-3-2	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件箍筋制安Φ6, HPB300钢筋 2. 包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	t	6.759	6467.33	43712.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

第 31 页，共 45 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-3-3	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件钢筋制安 $\Phi 8 \sim 12\text{mm}$ ，HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2. 包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3. 其他：满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	t	23.047	5779.6	133202.44	0
6-3-4	040202009001	卵石	1. 50厚 $\Phi 20 \sim 30$ 黑色鹅卵石 2. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m ²	3.86	47.37	182.85	0
6-3-5	010506025004	预埋铁件	1. 150x150x8厚钢板 2. 4 $\Phi 12$ 锚筋 3. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	t	3.866	12065.4	46644.84	0
6-3-6	011101B001013	吧台	1. 台面：40厚暖灰色无机水磨石，弧形定制 2. 横撑：100x100x5厚镀锌方通，通长，竖撑：100x100x5厚镀锌方通@700； 3. 30x30x3厚L型镀锌角钢 4. 3厚304#造型板，原色喷砂饰面，按型弯制 5. 辅材、样式综合考虑 6. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m ²	17.37	1378.43	23943.33	0
6-3-7	010502001004	独立基础	1. 过水孔100x100@5000 2. 100厚C25钢筋混凝土， $\Phi 10 @ 150$ 双层双向 3. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m ³	6.79	610.82	4147.47	0
6-4		花岗岩整石挡墙					256726.69	0
6-4-1	040303015004	PC混凝土预制挡墙	1. 灰色(铂金灰)超高性能PC混凝土预制挡墙 2. 颜色、尺寸、异形安装、开模费用等综合考虑 3. 其他：满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m ³	15.02	5826.1	87508.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

第 32 页，共 45 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4-2	011101006006	平面砂浆找平层	1. 10厚M15聚合物水泥砂浆找平层 2. 5.0厚聚合物水泥防水砂浆 3. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 4. 15厚聚合物水泥砂浆 5. 其他：满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m2	77.42	120.33	9315.95	0
6-4-3	010501001011	垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他：满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m3	8.22	535.03	4397.95	0
6-4-4	010502002006	带形基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 其他：满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m3	58.07	602.68	34997.63	0
6-4-5	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件钢筋制安 Φ10~12mm , HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2. 包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3. 其他：满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	t	12.541	5766.36	72315.92	0
6-4-6	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件箍筋制安 Φ6, HPB300钢筋 2. 包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3. 其他：满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	t	3.086	6467.33	19958.18	0
6-4-7	010506025005	预埋铁件	1. M8不锈钢背栓, @900, 每块石材至少2个安装点 2. 5厚304不锈钢肋板, @900 3. 5厚304不锈钢结构板, 转弧处异形加工, 与预埋件满焊 4. 100x8厚#304不锈钢板, 通长 5. 2Φ8锚筋@500, L=80 6. 其余尺寸综合考虑 7. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	t	2.34	12065.4	28233.04	0
6-5		花池					55653.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

第 33 页，共 45 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-5-1	060302004002	无纺布	1. 无纺布200g/m ² 2. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m ²	165.44	6.55	1083.63	0
6-5-2	040103001001	回填方	1. XPS挤塑板回填 2. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m ³	82.72	226.41	18728.64	0
6-5-3	010201B02003	疏水层	1. 100厚碎石疏水层 2. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m ²	165.44	216.64	35840.92	0
6-6		台阶					72354.90	0
6-6-1	010506015001	现浇混凝土台阶钢筋	1. 现浇构件钢筋制安 Φ8-10mm, HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2. 包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	t	1.813	5891.01	10680.4	0
6-6-2	010506015002	现浇混凝土台阶钢筋	1. 现浇构件箍筋制安 Φ6, HPB300钢筋 2. 包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	t	0.126	6467.33	814.88	0
6-6-3	011107002013	台阶	1. 1200x400/490x150厚中灰色pc混凝土预制台阶, 异形定制 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 颜色、尺寸、异形材料开模、加工费用、安装等综合考虑 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m ²	35.37	894.08	31623.61	0
6-6-4	010502002007	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m ³	48.51	602.68	29236.01	0
6-7		其他					2092.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 34 页，共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-7-1	011503002004	1. 5m高护栏	1. -60x10厚镀锌钢板，L=1550，深灰色烤漆饰面 2. -60x10厚镀锌钢板立柱，L=980，深灰色烤漆饰面 3. -60x10厚镀锌钢板立柱，L=1100，深灰色烤漆饰面 4. 不锈钢六角头螺栓，M8x60 5. 120x120x10厚镀锌钢板，深灰色烤漆饰面 6. 4M10化学螺栓 7. 包含成品不锈钢挂锁等配件 8. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	5.63	371.65	2092.39	0
7		原位标准示范段					57991.52	0
7-1		4F原位标准示范段					23607.01	0
7-1-1	050201003031	4-1地面弧形铺装	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 100*300*20厚芝麻白石英砖、100*300*20厚星空深灰石英，工字铺、300x300x20厚星空浅灰石英，工字铺 3. 8厚益胶泥 4. 50厚C20细石混凝土找平(内配双向螺纹钢Φ6@200钢筋网) 5. XPS挤塑板回填 6. 综合考虑伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理、异形及铺装工艺等 7. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	6.25	407.7	2548.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

第 35 页，共 45 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1-2	011101B001014	4-2吧台立面	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 台面:40厚暖灰色无机水磨石，弧形定制 3. 横撑:100x100x5厚镀锌方通，通长，竖撑:100x100x5厚镀锌方通@700; 4. 30x30x3厚L型镀锌角钢 5. 3厚304#造型板，原色喷砂饰面，按型弯制 6. 辅材、样式综合考虑 7. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	2.64	1377.21	3635.83	0
7-1-3	010506025006	4-2吧台立面（预埋铁件）	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 150x150x8厚钢板 3. 4Φ12锚筋 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	t	0.001	12065.4	12.07	0
7-1-4	040303015005	4-3花池挡墙	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 新西兰灰喷砂面花岗岩挡墙，异形定制 3. 颜色、尺寸、异形安装综合考虑 4. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m3	0.35	8362.83	2926.99	0
7-1-5	011101006007	平面砂浆找平层	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 10厚M15聚合物水泥砂浆找平层 3. 5.0厚聚合物水泥防水砂浆 4. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 5. 15厚聚合物水泥砂浆 6. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m2	3.66	125.63	459.81	0
7-1-6	010501001012	4-3花池挡墙	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m3	0.4	506.16	202.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 36 页，共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1-7	010501001013	4-3花池挡墙	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m3	1.7	577.14	981.14	0
7-1-8	010506001009	4-3花池挡墙	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 现浇构件钢筋制安 Φ10~12mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 3. 包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 4. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	t	0.1	5647.24	564.72	0
7-1-9	010506001010	4-3花池挡墙	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 现浇构件箍筋制安 Φ6, HPB300钢筋 3. 包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 4. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	t	0.29	6467.33	1875.53	0
7-1-10	010506015003	4-3台阶	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 现浇构件钢筋制安 Φ8~10mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 3. 包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 4. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	t	0.002	5891.95	11.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

第 37 页，共 45 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1-11	010506001011	4-3台阶	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 现浇构件箍筋制安 Φ6, HPB300钢筋 3. 包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 4. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	t	0.001	6467.33	6.47	0
7-1-12	011107002014	4-3台阶	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 1200x400/490x150厚新西兰灰喷砂面花岗岩台阶，异形定制 3. 20厚1:2.5水泥砂浆 4. 综合考虑铺贴方式、石材六面防护处理 5. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	2.5	3394.05	8485.13	0
7-1-13	010502032002	4-3台阶	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m2	2.5	758.78	1896.95	0
7-2		1F原位标准示范段-1					22853.50	0
7-2-1	050201003032	1-1弧形台阶处花岗岩铺装做法	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 1450x550/530/200x50厚铂金灰荔枝面花岗岩，混合工字铺 3. 10厚益胶泥 4. C20细石混凝土，最薄处不少于30mm 5. 100厚C20混凝土垫层 6. 150厚水泥稳定级配碎石垫层 7. 素土夯实(密实度≥93%) 8. 综合考虑伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理、异形及铺装工艺等 9. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	4.59	1481.98	6802.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 38 页，共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-2-2	020510004012	1-3坐凳台阶	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 面层:Lx100x30厚竹木，留缝3mm；侧面:Lx100x18厚浅棕色竹木 3. 竹木:50x3厚热镀锌方钢管龙骨 4. C20混凝土垫层 5. 150厚C20混凝土垫层 6. 素土夯实(密实度≥93%) 7. 尺寸、异形综合考虑 8. 其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m2	1.09	3705.53	4039.03	0
7-2-3	011107002015	1-3坐凳台阶	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. Lx150/80x20厚铂金灰荔枝面花岗岩花岗岩 3. 其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m2	1.66	591.97	982.67	0
7-2-4	020510004013	1-3坐凳台阶	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 面层:Lx100x30厚竹木，留缝3mm；侧面:Lx100x18厚浅棕色竹木 3. 竹木:50x3厚热镀锌方钢管龙骨 4. C20混凝土垫层 5. 150厚C20混凝土垫层 6. 素土夯实(密实度≥93%) 7. 尺寸、异形综合考虑 8. 其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m2	2	1079.8	2159.6	0
7-2-5	050201006001	1-4地面弧形铺装	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 900x600x20厚芝麻黑石英砖,分割条 3. 8厚益胶泥 4. 综合考虑伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理、异形及铺装工艺等 5. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	3.9	132.18	515.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

第 39 页，共 45 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-2-6	011101006008	1-4地面弧形铺装	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. C20细石混凝土找平，最薄处30厚 3. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	7.8	32.61	254.36	0
7-2-7	010501002001	1-4地面弧形铺装	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 综合考虑伸缩缝、胀缝处理 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m3	0.78	628.47	490.21	0
7-2-8	010201010001	1-4地面弧形铺装	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 150厚5%水泥稳定级配碎石垫层 3. 素土夯实，回填方式、夯实系数综合考虑 4. 综合考虑伸缩缝、胀缝处理 5. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m3	1.17	766.87	897.24	0
7-2-9	011101006009	1-5花池挡墙	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他：满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m2	4.08	23.45	95.68	0
7-2-10	011101006010	1-5花池挡墙	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 10厚M15聚合物水泥砂浆找平层 3. 5.0厚聚合物水泥防水砂浆 4. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 5. 15厚聚合物水泥砂浆 6. 其他：满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m2	4.08	115.07	469.49	0
7-2-11	010501001014	1-5花池挡墙	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他：满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m3	0.3	535.03	160.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 40 页，共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-2-12	040303015006	1-5花池挡墙	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 铂金灰荔枝面花岗岩整石，异形定制 3. 颜色、尺寸、异形安装综合考虑 4. 其他：满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m3	0.39	8362.83	3261.5	0
7-2-13	010502002008	1-5花池挡墙	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他：满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m3	4.49	602.68	2706.03	0
7-2-14	010506001012	1-5花池挡墙	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 现浇构件钢筋制安 Φ10~12mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 3. 包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 4. 其他：满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	t	0.002	5718.54	11.44	0
7-2-15	010506001013	1-5花池挡墙	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 现浇构件箍筋制安 Φ6,HPB300钢筋 3. 包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 4. 其他：满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	t	0.001	6467.33	6.47	0
7-2-16	080101010003	1-5花池挡墙	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 素土夯实，压实度≥93% 3. 其它：详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m2	4.49	0.33	1.48	0
7-3		1F原位标准示范段-2					8847.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

第 41 页，共 45 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-3-1	050201003033	2-1地面铺装	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 无色透明密封(双丙聚氨酯密封处理固体份≥40%，水性进口固化剂0.2~0.25KG/m2 3. 50厚5mm粒径C25天然骨料彩色强固透水砼面层，喷漆两遍彩色真石漆、喷砂 4. 200厚Φ10-20 C25透水砼素色层(抗压强度30MP) 5. 30厚中砂结合层 6. 250厚级配碎石垫层 7. 素土夯实，夯实密度≥95% 8. 综合考虑伸缩缝、胀缝处理 9. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	6.25	368.99	2306.19	0
7-3-2	040901009003	2-1地面铺装	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 60/80x8厚#304不锈钢钢板，通长 3. 30x30x3厚不锈钢角钢@400，L=80 4. M6膨胀螺栓固定，@400 5. 详见节点YS-02.1/7 6. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	t	0.168	12065.4	2026.99	0
7-3-3	040303015007	2-2花池挡墙	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 灰色(铂金灰)PC混凝土预制挡墙 3. 颜色、尺寸、异形安装综合考虑 4. 其他：满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m3	0.35	5826.1	2039.14	0
7-3-4	011101006011	平面砂浆找平层	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他：满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m2	3.66	23.35	85.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 42 页，共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-3-5	011101006012	平面砂浆找平层	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 10厚M15聚合物水泥砂浆找平层 3. 5.0厚聚合物水泥防水砂浆 4. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 5. 15厚聚合物水泥砂浆 6. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m2	3.66	125.63	459.81	0
7-3-6	010501001015	垫层	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m3	0.4	535.03	214.01	0
7-3-7	010502002009	带形基础	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m3	1.7	602.68	1024.56	0
7-3-8	010506001014	2-2花池挡墙	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 现浇构件钢筋制安 Φ10~12mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 3. 包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 4. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	t	0.002	5718.54	11.44	0
7-3-9	010515001001	2-2花池挡墙	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 现浇构件箍筋制安 Φ6,HPB300钢筋 3. 包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 4. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	t	0.001	6467.33	6.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 43 页，共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-3-10	080101010004	2-2花池挡墙	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 素土夯实，压实度≥93% 3. 其它：详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m2	4.02	0.33	1.33	0
7-3-11	040201022008	2-3线性截水沟	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 镂空不锈钢条篦子30mm宽*3mm厚 3. 预埋件:L50X45X5厚不锈钢外框支架，预埋L=100, φ6钢筋@300 4. 20厚聚合物水泥砂浆结合层 5. 100厚C20混凝土 6. 素土夯实，压实度≥93% 7. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	1.3	517.06	672.18	0
7-4		1F原位标准示范段-3					2683.43	0
7-4-1	011503001008	3-1高扶手栏杆	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 顶部: φ40x3厚喷砂不锈钢扶手 3. 中间:40x10厚喷砂不锈钢立柱，防拆螺丝固定三块钢板(非人视面)，970x50x10厚喷砂不锈钢板，前后各一块 4. 底部:60x30x10mm高304法兰装饰盖，3mm厚 5. 预埋件:100x50x10厚钢板，4φ8锚筋L=80 6. 其它：详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m	2.5	360.27	900.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 44 页，共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-4-2	011503001009	3-2矮栏杆扶手	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 顶部: ϕ 40x3厚喷砂不锈钢扶手 3. 中间: 40x10厚喷砂不锈钢立柱, 防拆螺丝固定三块钢板(非人视面), 970x50x10厚喷砂不锈钢板, 前后各一块 4. 底部: 60x30x10mm高304法兰装饰盖, 3mm厚 5. 预埋件: 100x50x10厚钢板, 4 ϕ 8锚筋L=80 6. 其它: 详见招标图、招标文件及有关技术规范要求	m	2.8	492.96	1380.29	0
7-4-3	050201006002	3-2不锈钢盲道	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 600x900x20厚星河浅灰仿石盲道砖, 工字按弧铺 3. 8厚益胶泥 4. 综合考虑伸缩缝、胀缝、石材六面防护处理、异形及铺装工艺等 5. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	1.35	183.29	247.44	0
7-4-4	011101006013	3-2不锈钢盲道	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. C20细石混凝土找平, 最薄处30厚 3. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	1.35	32.61	44.02	0
7-4-5	010501001016	3-2不锈钢盲道	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 综合考虑伸缩缝、胀缝处理 4. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m3	0.14	628.47	87.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程

第 45 页, 共 45 页

标段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-4-6	080103020004	3-2不锈钢盲道	1. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2. 150厚5%水泥稳定级配碎石垫层 3. 素土夯实，回填方式、夯实系数综合考虑 4. 综合考虑伸缩缝、胀缝处理 5. 其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m2	0.2	115.05	23.01	0
8		模板					128203.29	0
8-1	010505018001	台阶模板	1. 模板材质:木模板 2. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m2	138.77	133.72	18556.32	0
8-2	010505002003	基础模板	1. 模板材质:木模板 2. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m2	641.55	53.69	34444.82	0
8-3	010505008001	栏板	1. 模板材质:木模板 2. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m2	15.48	101.78	1575.55	0
8-4	010505001001	现浇混凝土垫层	1. 模板材质:木模板 2. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m2	68.79	53.69	3693.34	0
8-5	010505015001	挡土墙模板	1. 模板材质:木模板 2. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m2	168.44	87.63	14760.4	0
8-6	010505017001	电缆沟、地沟模板	1. 模板材质:木模板 2. 其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求	m2	482.66	114.31	55172.86	0
合计							6046389.59	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程
标 段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					140015.24
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	140015.24
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	115829.68
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	24185.56
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							140015.24

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	556776.43
合计					556776.43

总承包服务费计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段-园建工程		标段: 国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段									
项目编码	010506008001	项目名称	现浇构件钢筋								
		计量单位	t								
清单综合单价组成明细											
		单价	合价								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050003-90换	现浇构件螺纹钢 制作 Φ10以内	t	0.423702	565.84	3436	10.54	322.28	239.7475397	1455.840072	4.46581908	136.5506806
050003-91	现浇构件螺纹钢 安装 Φ10以内	t	0.423702	1209.82	30.62	0	321.68	512.6031536	12.97375524	0	136.2964594
050003-92换	现浇构件螺纹钢 制作 Φ25以内	t	0.576299	452.59	3373.77	7.84	289.01	260.8271644	1944.300277	4.51818416	166.556174
050003-93	现浇构件螺纹钢 安装 Φ25以内	t	0.576299	974.54	74.99	98.84	268.7	561.6264275	43.21666201	56.96139316	154.8515413
小计								1574.804285	3456.330766	65.9453964	594.2548552
清单项目综合单价				5691.33530328							
-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工		普工人工费	元	171.613	1.3631	233.93					
		技工人工费	元	1005.759	1.3332	1340.88					
材料		镀锌铁丝 (综合)	kg	3.727	5.35	19.94					
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	5.561	6.37	35.42					
		螺纹钢Ⅲ级 (HRB400) Φ10mm	t	0.434	3302.65	1433.35					
		螺纹钢Ⅲ级 (HRB400) Φ12mm	t	0.599	3195.58	1914.15					
		水	m3	0.063	4.62	0.29					
		其他材料费 (按百分比计算)	元	51.08	1	51.08					
机械		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.104	35.59	3.7					
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.247	21.38	5.28					
		对焊机 容量E (kV·A) E=75	台班	0.052	192.77	10.02					
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.282	166.31	46.9					
项目编码	050201003001	项目名称	透水砖做法	计量单位		m2					
清单综合单价组成明细				单价		合价					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-11换	人行道面砖铺砌 单块面积S (m2) 0.16<S≤0.36	100m2	0.01	2544.21	6494.97	12.3	998.88	25.4421	64.9497	0.123	9.9888
040202-2换	面层 面层 机械摊铺配碎石垫层 压实厚度T (mm) T=150 (实际厚度:250mm) (实际厚度:250mm)	10m3	0.02	711.85	4934.02	4.89	435.42	14.237	98.6804	0.0978	8.7084
040102-3+040102-4*10	面层 面层 机械摊铺配碎石垫层 压实厚度T (mm) T=150 (实际厚度:250mm) (实际厚度:250mm)	100m2	0.01	683.41	4670.14	317.38	437.04	6.8341	46.7014	3.1738	4.3704
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505
小计								46.6783	210.3315	3.4906	23.1181
清单项目综合单价				283.61850000							
-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工		普工人工费	元	18.8	1.3891	26.12					
		技工人工费	元	15.129	1.3592	20.56					
材料		水	m3	0.068	4.62	0.31					
		素水泥浆	m3	0.001	498.2	0.5					
		碎石 5mm~25mm	m3	0.116	145.63	16.89					
		碎石 20mm~40mm	m3	0.078	173.79	13.56					
		C20无砂大孔混凝土	m3	0.202	482.72	97.51					
		300x150x55厚浅灰色烧结陶瓷透水砖	m2	1.02	62.98	64.24					
		石屑 0~5mm	m3	0.138	114.56	15.81					
		其他材料费 (按百分比计算)	元	1.601	1	1.6					
机械		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.005	26.91	0.13					
		平地机 功率P (kW) P=90	台班	0.002	927.44	1.85					
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.0003	508.52	0.15					
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.002	738.35	1.48					
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0001	738.35	0.07					
		洒水车 罐容量V (m3) V=4	台班	0.0004	649.71	0.26					
		混凝土振动器 插入式	台班	0.01	9.98	0.1					
项目编码	050201003002	项目名称	仿石砖铺装做法	计量单位		m2					
清单综合单价组成明细				单价		合价					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S (m2) 0.10<S≤0.36 (楼地面块料采用斜铺、工字铺、人字铺等方式铺贴时:人工*1.1)	100m2	0.01	5148.93	5942.47	0	1659.63	51.4893	59.4247	0	16.5963
小计								51.4893	59.4247	0	16.5963
清单项目综合单价				127.51030000							
-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工		普工人工费	元	5.357	1.3891	7.44					
		技工人工费	元	11.736	1.3592	15.95					
		高级技工人工费	元	20.423	1.3757	28.1					
材料		水	m3	0.023	4.62	0.11					
		白水泥	t	0.001	864.6	0.86					
		300x600x20厚芝麻黑石英砖	m2	1.03	48.7	50.16					
		石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05					
		专用胶粘剂	kg	4.59	1.77	8.12					
		其他材料费 (按百分比计算)	元	0.148	1	0.15					
机械											
项目编码	050201003003	项目名称	仿石砖铺装做法	计量单位		m2					
清单综合单价组成明细				单价		合价					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S (m2) 0.10<S≤0.36 (楼地面块料采用斜铺、工字铺、人字铺等方式铺贴时:人工*1.1)	100m2	0.01	5148.93	5854.7	0	1655.24	51.4893	58.547	0	16.5524
小计								51.4893	58.547	0	16.5524
清单项目综合单价				126.58870000							
-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工		普工人工费	元	5.357	1.3891	7.44					
		技工人工费	元	11.736	1.3592	15.95					
		高级技工人工费	元	20.423	1.3757	28.1					
材料		水	m3	0.023	4.62	0.11					
		白水泥	t	0.001	864.6	0.86					
		300x600x25厚芝麻黑石英砖	m2	1.03	47.85	49.29					
		石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05					
		专用胶粘剂	kg	4.59	1.77	8.12					
		其他材料费 (按百分比计算)	元	0.146	1	0.15					
机械											
项目编码	050201003004	项目名称	仿石砖铺装做法	计量单位		m2					
清单综合单价组成明细				单价		合价					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-49换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.36<S≤0.64 - (楼地面块料采用斜铺、工字铺、人字铺等方式铺贴时:人工*1.1)	100m2	0.01	5333.36	6748.91	0	1748.76	53.3336	67.4891	0	17.4876
小计								53.3336	67.4891	0	17.4876
清单项目综合单价								138.3103000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	5.55	1.3891	7.71		
				技工人工费		元	12.155	1.3592	16.52		
				高级技工人工费		元	21.155	1.3757	29.1		
	材料			水		m3	0.023	4.62	0.11		
				白水泥		t	0.001	864.6	0.86		
				900x600x20厚芝麻黑石英砖		m2	1.03	56.51	58.21		
				石料切割锯片		片	0.003	16.11	0.05		
				专用胶粘剂		kg	4.59	1.77	8.12		
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.168	1	0.17		
	机械										
项目编码	050201003005			项目名称		仿石砖铺装做法		计量单位		m2	
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-49换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.36<S≤0.64 - (楼地面块料采用斜铺、工字铺、人字铺等方式铺贴时:人工*1.1)	100m2	0.01	5333.36	7656.54	0	1794.14	53.3336	76.5654	0	17.9414
小计								53.3336	76.5654	0	17.9414
清单项目综合单价								147.8404000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	5.55	1.3891	7.71		
				技工人工费		元	12.155	1.3592	16.52		
				高级技工人工费		元	21.155	1.3757	29.1		
	材料			水		m3	0.023	4.62	0.11		
				白水泥		t	0.001	864.6	0.86		
				600x900x20厚星河浅灰仿石砖		m2	1.03	66.3	67.26		
				石料切割锯片		片	0.003	16.11	0.05		
				专用胶粘剂		kg	4.59	1.77	8.12		
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.191	1	0.19		
	机械										
项目编码	010501001002			项目名称		垫层(车行)		计量单位		m3	
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-27换	水泥石灰土基层 浇筑厚度T(mm) T=200	100m2	0.05	2041.81	8299.66	24.46	957.04	102.0905	414.983	1.223	47.852
小计								102.0905	414.983	1.223	47.852
清单项目综合单价								566.1485000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	23.437	1.3891	32.56		
				技工人工费		元	51.158	1.3592	69.53		
	材料			普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	398.32	402.3		
				铁件(综合)		kg	0.295	6.16	1.82		
				松杂枋板材 周转材		m3	0.0002	1685.84	0.34		
				脱模剂		kg	0.05	7.43	0.37		
				水		m3	1.339	4.62	6.19		
				钢模板		kg	0.358	5.31	1.9		
				其他材料费(按百分比计算)		元	2.065	1	2.07		
	机械			混凝土振动器 平板式		台班	0.1	12.23	1.22		
项目编码	040202014001			项目名称		渠板边缘处(车行)		计量单位		m2	
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-13*040102-14*5	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm)(实际厚度:200mm)	100m2	0.01	124.55	5087.02	318.76	310.09	1.2455	50.8702	3.1876	3.1009
040102-24	基层混合料集中拌和 水泥石粉渣 水泥石含量6%	10m3	0.020002	49.93	1666.66	107.31	104.22	0.99869986	33.33653332	2.14641462	2.08460844
040102-25*040102-26*4	基层混合料运输 运距1(km) 1≤1(实际运距:5km)	10m3	0.020002	0	0	198.82	14.2	0	0	3.97679764	0.2840284
120001-133	压路机碾压土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505
小计								2.40929986	84.20673332	9.40681226	5.52003684
清单项目综合单价								101.54288228			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	0.87	1.3891	1.21		
				技工人工费		元	0.884	1.3592	1.2		
	材料			普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)		t	0.026	346.9	9.02		
				石粉渣		m3	0.23	104.85	24.12		
				6%水泥稳定石粉渣		m3	0.204	247.79	50.55		
				水		m3	0.04	4.62	0.18		
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.253	1	0.25		
	机械			轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0		台班	0.001	864.49	0.86		
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.001	738.35	0.74		
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.0001	738.35	0.07		
				振动压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.001	1128.16	1.13		
				稳定土厂拌设备 生产能力Q(t/h) Q=250		台班	0.001	2136.49	2.14		
				沥青混凝土摊铺机 装载质量M(t) M=8		台班	0.001	1264.37	1.26		
				洒水车 罐容量V(m3) V=4		台班	0.0004	649.71	0.26		
			载货汽车 装载质量M(t) M=12		台班	0.004	1030.14	4.12			
项目编码	010501001003			项目名称		垫层(人行)		计量单位		m3	
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-27*040102-28*(1-10)换	水泥石灰土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm)	100m2	0.1	1552.75	4102.81	12.23	616.9	155.275	410.281	1.223	61.69
小计								155.275	410.281	1.223	61.69
清单项目综合单价								628.4690000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	35.735	1.3891	49.64		
				技工人工费		元	77.719	1.3592	105.64		
	材料			普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	389.95	393.85		
				水		m3	1.689	4.62	7.8		
				铁件(综合)		kg	0.591	6.16	3.64		
				松杂枋板材 周转材		m3	0.0004	1685.84	0.67		
				脱模剂		kg	0.05	7.43	0.37		
				钢模板		kg	0.358	5.31	1.9		
				其他材料费(按百分比计算)		元	2.041	1	2.04		

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

第 4 页, 共 49 页

020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.10<S≤0.36 (楼地面块料采用斜 铺、工字铺、人字铺等 方式铺贴时:人工*1.1)	100m2	0.01	5148.93	7656.54	0	1745.34	51.4893	76.5654	0	17.4534	
小计								51.4893	76.5654	0	17.4534	
清单项目综合单价								145.50810000				
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	5.357	1.3891	7.44				
				技工人工费	元	11.736	1.3592	15.95				
				高级技工人工费	元	20.423	1.3757	28.1				
	材料			白水泥	t	0.001	864.6	0.86				
				300x600x20厚星河深灰仿石砖	m2	1.03	65.3	67.26				
				石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05				
				专用胶粘剂	kg	4.59	1.77	8.12				
				水	m3	0.023	4.62	0.11				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.191	1	0.19				
	机械											
项目编码	050201003007			项目名称			仿石砖铺装做法			计量单位		m2
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.10<S≤0.36 (楼地面块料采用斜 铺、工字铺、人字铺等 方式铺贴时:人工*1.1)	100m2	0.01	5148.93	5942.47	0	1659.63	51.4893	59.4247	0	16.5963	
小计								51.4893	59.4247	0	16.5963	
清单项目综合单价								127.51030000				
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	5.357	1.3891	7.44				
				技工人工费	元	11.736	1.3592	15.95				
				高级技工人工费	元	20.423	1.3757	28.1				
	材料			白水泥	t	0.001	864.6	0.86				
				300x600x20厚芝麻黑石英砖	m2	1.03	48.7	50.16				
				石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05				
				专用胶粘剂	kg	4.59	1.77	8.12				
				水	m3	0.023	4.62	0.11				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.148	1	0.15				
	机械											
项目编码	050201003008			项目名称			仿石砖铺装做法			计量单位		m2
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.10<S≤0.36 (楼地面块料采用斜 铺、工字铺、人字铺等 方式铺贴时:人工*1.1)	100m2	0.01	5148.93	5854.7	0	1655.24	51.4893	58.547	0	16.5524	
小计								51.4893	58.547	0	16.5524	
清单项目综合单价								126.58870000				
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	5.357	1.3891	7.44				
				技工人工费	元	11.736	1.3592	15.95				
				高级技工人工费	元	20.423	1.3757	28.1				
	材料			白水泥	t	0.001	864.6	0.86				
				300x600x25厚芝麻黑石英砖	m2	1.03	47.85	49.29				
				石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05				
				专用胶粘剂	kg	4.59	1.77	8.12				
				水	m3	0.023	4.62	0.11				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.146	1	0.15				
	机械											
项目编码	050201003009			项目名称			仿石砖铺装做法			计量单位		m2
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-49换	陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.36<S≤0.64 (楼地面块料采用斜 铺、工字铺、人字铺等 方式铺贴时:人工*1.1)	100m2	0.01	5333.36	7656.54	0	1794.14	53.3336	76.5654	0	17.9414	
小计								53.3336	76.5654	0	17.9414	
清单项目综合单价								147.84040000				
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	5.55	1.3891	7.71				
				技工人工费	元	12.155	1.3592	16.52				
				高级技工人工费	元	21.155	1.3757	29.1				
	材料			白水泥	t	0.001	864.6	0.86				
				600x900x20厚星河浅灰仿石砖	m2	1.03	65.3	67.26				
				石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05				
				专用胶粘剂	kg	4.59	1.77	8.12				
				水	m3	0.023	4.62	0.11				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.191	1	0.19				
	机械											
项目编码	050201003010			项目名称			仿石砖铺装做法			计量单位		m2
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-49换	陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.36<S≤0.64 (楼地面块料采用斜 铺、工字铺、人字铺等 方式铺贴时:人工*1.1)	100m2	0.01	5333.36	6748.91	0	1748.76	53.3336	67.4891	0	17.4876	
小计								53.3336	67.4891	0	17.4876	
清单项目综合单价								138.31030000				
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	5.55	1.3891	7.71				
				技工人工费	元	12.155	1.3592	16.52				
				高级技工人工费	元	21.155	1.3757	29.1				
	材料			白水泥	t	0.001	864.6	0.86				
				900x600x20厚芝麻黑石英砖	m2	1.03	56.51	58.21				
				石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05				
				专用胶粘剂	kg	4.59	1.77	8.12				
				水	m3	0.023	4.62	0.11				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.168	1	0.17				
	机械											
项目编码	050201003011			项目名称			盲道-仿石砖铺装做法			计量单位		m2

工程量清单综合单价分析表

第 5 页, 共 49 页

清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
020002-49换	陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.36<S≤0.64 (楼地面块料采用斜 铺、工字铺、人字铺等 方式铺贴时:人工*1.1)	100m2	0.01	5333.36	11616.47	0	1992.14	53.3336	116.1647	0	19.9214			
小计								53.3336	116.1647	0	19.9214			
清单项目综合单价											189.41970000			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	5.55		1.3891	7.71					
				技工人工费	元	12.155		1.3592	16.52					
				高级技工人工费	元	21.155		1.3757	29.1					
	材料			白水泥	t	0.001		864.6	0.86					
				600x900x20厚星河浅灰仿石盲道砖	m2	1.03		103.65	106.76					
				石料切割锯片	片	0.003		16.11	0.05					
				专用胶粘剂	kg	4.59		1.77	8.12					
				水	m3	0.023		4.62	0.11					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.29		1	0.29					
	机械													
项目编码	050201003012			项目名称				百遍一仿石砖铺嵌做法				计量单位	m2	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
020002-49换	陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.36<S≤0.64 (楼地面块料采用斜 铺、工字铺、人字铺等 方式铺贴时:人工*1.1)	100m2	0.01	5333.36	10450.69	0	1933.85	53.3336	104.5069	0	19.3385			
小计								53.3336	104.5069	0	19.3385			
清单项目综合单价											177.17900000			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	5.55		1.3891	7.71					
				技工人工费	元	12.155		1.3592	16.52					
				高级技工人工费	元	21.155		1.3757	29.1					
	材料			白水泥	t	0.001		864.6	0.86					
				900x600x20厚芝麻黑石英盲道砖	m2	1.03		92.36	95.13					
				石料切割锯片	片	0.003		16.11	0.05					
				专用胶粘剂	kg	4.59		1.77	8.12					
				水	m3	0.023		4.62	0.11					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.261		1	0.26					
	机械													
项目编码	050201003013			项目名称				透水砖铺嵌做法				计量单位	m2	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
050009-23换	透水砖 规格:300x150x55厚浅灰色烧	10m2	0.1	385.55	709.82	0	137.52	38.555	70.982	0	13.752			
小计								38.555	70.982	0	13.752			
清单项目综合单价											123.28900000			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	3.548		1.3631	4.84					
				技工人工费	元	25.292		1.3332	33.72					
	材料			300x150x55厚浅灰色烧结陶瓷透水砖	m2	1.01		62.98	63.61					
				中砂	m3	0.031		181.55	5.63					
				水	m3	0.301		4.62	1.39					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.353		1	0.35					
	机械													
项目编码	050201003014			项目名称				盲道一透水砖铺嵌做法				计量单位	m2	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
050009-23换	透水砖 规格:300x150x55厚浅灰色烧	10m2	0.1	385.55	763.72	0	140.21	38.555	76.372	0	14.021			
小计								38.555	76.372	0	14.021			
清单项目综合单价											128.94800000			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	3.548		1.3631	4.84					
				技工人工费	元	25.292		1.3332	33.72					
	材料			300x150x55厚浅灰色烧结陶瓷透水盲道砖	m2	1.01		68.29	68.97					
				中砂	m3	0.031		181.55	5.63					
				水	m3	0.301		4.62	1.39					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.38		1	0.38					
	机械													
项目编码	010501001004			项目名称				垫层(透水砖)				计量单位	m3	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
040202-2换	垫层 现浇C20无砂大孔混凝土	10m3	0.1	711.85	4934.02	4.89	435.42	71.185	493.402	0.489	43.542			
小计								71.185	493.402	0.489	43.542			
清单项目综合单价											608.61800000			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	45.098		1.3891	62.65					
				技工人工费	元	6.282		1.3592	8.54					
	材料			C20无砂大孔混凝土	m3	1.01		482.72	487.55					
				水	m3	0.21		4.62	0.97					
				其他材料费(按百分比计算)	元	4.885		1	4.89					
	机械			混凝土振动器 插入式	台班	0.049		9.98	0.49					
项目编码	080103020001			项目名称				褥垫层(透水砖)				计量单位	m2	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
040102-3	机械摊铺级配碎石垫层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	416.27	2804.82	317.38	273.07	4.1627	28.0482	3.1738	2.7307			
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505			
小计								4.3278	28.0482	3.2698	2.7812			
清单项目综合单价											38.42700000			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	2.061		1.3891	2.86					
				技工人工费	元	1.078		1.3592	1.47					
	材料			碎石 5mm~25mm	m3	0.07		145.63	10.19					
				碎石 20mm~40mm	m3	0.047		173.79	8.17					
				石屑 0~5mm	m3	0.083		114.56	9.51					
				水	m3	0.015		4.62	0.07					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.278		1	0.28					
	机械			平地机 功率P(kW) P=90	台班	0.002		927.44	1.85					
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.0003		508.52	0.15					
项目编码														

工程量清单综合单价分析表

	机械				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.002	738.35	1.48		
					内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0001	738.35	0.07		
					洒水车 罐容量V (m³) V=4	台班	0.0004	649.71	0.26		
项目编码	011101006001			项目名称	找平层			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-20换	细石混凝土找平层 厚30mm	100m2	0.01	1495.21	1302.16	2.94	460.98	14.9521	13.0216	0.0294	4.6098
小计								14.9521	13.0216	0.0294	4.6098
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	1.859		1.3631	2.53		
				技工人工费	元	9.314		1.3332	12.42		
	材料			细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm	m3	0.031		412.75	12.8		
				水	m3	0.006		4.62	0.03		
				素水泥浆	m3	0.001		498.2	0.5		
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.065		1	0.07		
	机械			混凝土振动器 平板式	台班	0.002		12.23	0.02		
项目编码	010501001005			项目名称	垫层			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-27+040102-28*(-10)	水泥混凝土基层 浇筑厚度T (mm) T=200(实际厚度:100mm)(实际厚度:100mm)	100m2	0.1	1552.75	4102.81	12.23	616.9	155.275	410.281	1.223	61.69
小计								155.275	410.281	1.223	61.69
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	35.735		1.3891	49.64		
				技工人工费	元	77.719		1.3592	105.64		
	材料			铁件(综合)	kg	0.591		6.16	3.64		
				松杂枋板材 周转材	m3	0.0004		1685.84	0.67		
				脱模剂	kg	0.05		7.43	0.37		
				水	m3	1.689		4.62	7.8		
				钢板板	kg	0.358		5.31	1.9		
				普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01		389.95	393.85		
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.041		1	2.04		
	机械			混凝土振动器 平板式	台班	0.1		12.23	1.22		
项目编码	010501001006			项目名称	垫层			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-27+040102-28*(-10)	水泥混凝土基层 浇筑厚度T (mm) T=200(实际厚度:100mm)(实际厚度:100mm)	100m2	0.1	1552.75	4102.81	12.23	616.9	155.275	410.281	1.223	61.69
小计								155.275	410.281	1.223	61.69
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	35.735		1.3891	49.64		
				技工人工费	元	77.719		1.3592	105.64		
	材料			铁件(综合)	kg	0.591		6.16	3.64		
				松杂枋板材 周转材	m3	0.0004		1685.84	0.67		
				脱模剂	kg	0.05		7.43	0.37		
				水	m3	1.689		4.62	7.8		
				钢板板	kg	0.358		5.31	1.9		
				普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01		389.95	393.85		
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.041		1	2.04		
	机械			混凝土振动器 平板式	台班	0.1		12.23	1.22		
项目编码	080103020002			项目名称	褥垫层			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-11	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T (mm) T=150	100m2	0.01	117.19	6217.08	247.88	359.58	1.1719	62.1708	2.4788	3.5958
040102-22	基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量5%	10m3	0.015001	49.93	2587.89	107.31	150.28	0.74899993	38.82093789	1.60975731	2.25435028
040102-25+040102-26*4	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)(实际运距:5km)	10m3	0.015001	0	0	198.82	14.2	0	0	2.98249882	0.2130142
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505
小计								2.08599993	100.9917379	7.16705613	6.11366448
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	0.759		1.3891	1.05		
				技工人工费	元	0.759		1.3592	1.03		
	材料			碎石 20mm~40mm	m3	0.191		173.79	33.19		
				普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.016		346.9	5.55		
				5%水泥稳定碎石	m3	0.153		403.88	61.79		
				水	m3	0.033		4.62	0.15		
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.309		1	0.31		
	机械			轮胎式装载机 斗容量C(m³) C=2.0	台班	0.001		864.49	0.86		
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001		738.35	0.74		
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0001		738.35	0.07		
				振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001		1128.16	1.13		
				稳定土厂拌设备 生产能力Q (t/h) Q=250	台班	0.0005		2136.49	1.07		
				沥青混凝土摊铺机 装载质量M (t) M=8	台班	0.001		1264.37	1.26		
				洒水车 罐容量V (m³) V=4	台班	0.0004		649.71	0.26		
				载货汽车 装载质量M (t) M=12	台班	0.003		1030.14	3.09		
项目编码	050201003015			项目名称	花岗岩铺装做法			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-38换	石材楼地面 胶黏剂粘贴 单块面积S(m²) S>0.64 (设计石材厚度大于30mm且小于或等于50mm时:人工*1.2,楼地面块料采用斜铺、工字铺、人字铺等方式铺贴时:人工*1.1)	100m2	0.01	8767.52	106868.08	0	7663.46	87.6752	1068.6808	0	76.6346
020002-143换	楼地面石材表面刷保护层 (楼梯、台阶石材酸洗打蜡、晶面处理、刷保护层:人工*1.25材料*1.25)	100m2	0.01	508.37	415.73	0	155.31	5.0837	4.1573	0	1.5531
020002-144换	楼地面石材底面刷保护层 光面 (楼梯、台阶石材酸洗打蜡、晶面处理、刷保护层:人工*1.25材料*1.25)	100m2	0.01	508.37	357.52	0	152.4	5.0837	3.5752	0	1.524

工程量清单综合单价分析表

050005-20换	细石混凝土找平层 厚30mm	100m2	0.01	1495.21	1232.04	2.94	457.47	14.9521	12.3204	0.0294	4.5747
040102-27+040102-28*(-10)	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm)(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	1552.75	4102.81	12.23	616.9	15.5275	41.0281	0.1223	6.169
040102-11	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	117.19	6217.08	247.88	359.58	1.1719	62.1708	2.4788	3.5958
040102-22	基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量5%	10m3	0.014999	49.93	2587.89	107.31	150.28	0.74890007	38.81576211	1.60954269	2.25404972
040102-25+040102-26*4	基层混合料运输 运距1(km) L≤1(实际运距:5km)(实际运距:5km)	10m3	0.014999	0	0	198.82	14.2	0	0	2.98210118	0.2129858
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505
小计								130.4081001	1230.748362	7.31814387	96.56873552
清单项目综合单价								1465.04334157			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				普工人工费	元	14.533	1.3891	20.19			
				技工人工费	元	31.205	1.3592	42.41			
				高级技工人工费	元	38.42	1.3757	52.85			
				普工人工费	元	1.859	1.3631	2.53			
				技工人工费	元	9.314	1.3332	12.42			
材料				石材保护液	kg	0.581	13.27	7.71			
				白水泥	t	0.001	864.6	0.86			
				碎石 20mm~40mm	m3	0.191	173.79	33.19			
				1450x550/530/200x50厚铂金灰荔枝面花岗岩	m2	1.02	1032.1	1052.74			
				铁件(综合)	kg	0.059	6.16	0.36			
				石料切割锯片	片	0.006	16.11	0.1			
				普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.016	346.9	5.55			
				5%水泥稳定碎石	m3	0.153	403.88	61.79			
				松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07			
				脱模剂	kg	0.005	7.43	0.04			
				专用胶粘剂	kg	6.885	1.77	12.19			
				水	m3	0.006	4.62	0.03			
				水	m3	0.225	4.62	1.04			
				钢板板	kg	0.036	5.31	0.19			
				素水泥浆	m3	0.001	498.2	0.5			
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.132	389.95	51.47			
				其他材料费(按百分比计算)	元	3.259	1	3.26			
机械				轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.001	864.49	0.86			
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	738.35	0.74			
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0001	738.35	0.07			
				振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	1128.16	1.13			
				稳定土厂拌设备 生产能力Q(t/h) Q=250	台班	0.0004	2136.49	0.85			
				沥青混凝土摊铺机 装载质量M(t) M=8	台班	0.001	1264.37	1.26			
				洒水车 罐容量V(m3) V=4	台班	0.0004	649.71	0.26			
				载货汽车 装载质量M(t) M=12	台班	0.003	1030.14	3.09			
				混凝土振动器 平板式	台班	0.012	12.23	0.15			
项目编码	050201003016	项目名称	花岗岩铺装做法	计量单位	m2						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-36换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36<S≤0.64 (设计石材厚度大于30mm且小于或等于50mm时:人工*1.2,楼地面块料采用斜铺、工字铺、人字铺等方式铺贴时:人工*1.1)	100m2	0.01	8597.6	106868.08	0	7618.5	85.976	1068.6808	0	76.185
020002-143换	楼地面石材表面刷保护液 (楼梯、台阶石材酸洗打蜡、晶面处理、刷保护液:人工*1.25材料*1.25)	100m2	0.01	508.37	415.73	0	155.31	5.0837	4.1573	0	1.5531
020002-144换	楼地面石材底面刷保护液 光面 (楼梯、台阶石材酸洗打蜡、晶面处理、刷保护液:人工*1.25材料*1.25)	100m2	0.01	508.37	357.52	0	152.4	5.0837	3.5752	0	1.524
050005-20	细石混凝土找平层 厚30mm	100m2	0.01	1495.21	1232.04	2.94	457.47	14.9521	12.3204	0.0294	4.5747
040102-27+040102-28*(-10)	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm)(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	1552.75	4102.81	12.23	616.9	15.5275	41.0281	0.1223	6.169
040102-13	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	101.32	3816.97	247.88	235.38	1.0132	38.1697	2.4788	2.3538
040102-24	基层混合料集中拌和 水泥石粉渣 水泥含量6%	10m3	0.014999	49.93	1666.66	107.31	104.22	0.74890007	24.99823334	1.60954269	1.56319578
040102-25+040102-26*4	基层混合料运输 运距1(km) L≤1(实际运距:5km)(实际运距:5km)	10m3	0.014999	0	0	198.82	14.2	0	0	2.98210118	0.2129858
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505
小计								128.5502001	1192.929733	7.31814387	94.18628158
清单项目综合单价								1422.98435886			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				普工人工费	元	1.859	1.3631	2.53			
				技工人工费	元	9.314	1.3332	12.42			
				普工人工费	元	14.305	1.3891	19.87			
				技工人工费	元	30.754	1.3592	41.8			
				高级技工人工费	元	37.745	1.3757	51.93			
材料				石材保护液	kg	0.581	13.27	7.71			
				水	m3	0.006	4.62	0.03			
				素水泥浆	m3	0.001	498.2	0.5			
				白水泥	t	0.001	864.6	0.86			
				石粉渣	m3	0.173	104.85	18.14			
				6%水泥稳定石粉渣	m3	0.153	247.79	37.91			
				1200x300x50厚铂金灰荔枝面花岗岩	m2	1.02	1032.1	1052.74			
				铁件(综合)	kg	0.059	6.16	0.36			
				石料切割锯片	片	0.006	16.11	0.1			
				普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.02	346.9	6.94			
				松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07			
				脱模剂	kg	0.005	7.43	0.04			
				专用胶粘剂	kg	6.885	1.77	12.19			
				水	m3	0.226	4.62	1.04			
				钢板板	kg	0.036	5.31	0.19			
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.132	389.95	51.47			
				其他材料费(按百分比计算)	元	3.14	1	3.14			
机械				轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.001	864.49	0.86			
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	738.35	0.74			
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0001	738.35	0.07			
				振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	1128.16	1.13			
				稳定土厂拌设备 生产能力Q(t/h) Q=250	台班	0.0004	2136.49	0.85			
				沥青混凝土摊铺机 装载质量M(t) M=8	台班	0.001	1264.37	1.26			
				洒水车 罐容量V(m3) V=4	台班	0.0004	649.71	0.26			
				载货汽车 装载质量M(t) M=12	台班	0.003	1030.14	3.09			
				混凝土振动器 平板式	台班	0.012	12.23	0.15			
项目编码	050201003017	项目名称	花岗岩铺装做法	计量单位	m2						

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
020002-38换	石材楼面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 (设计石材厚度大于30mm且小于或等于50mm时:人工*1.2,楼地面块料采用斜铺、工字铺、人字铺等方式铺贴时:人工*1.1)	100m2	0.01	8767.52	106868.08	0	7663.46	87.6752	1068.6808	0	76.6346			
020002-143换	楼地面石材表面刷保护层 (楼梯、台阶石材酸洗打蜡、晶面处理、刷保护层:人工*1.25材料*1.25)	100m2	0.01	508.37	415.73	0	155.31	5.0837	4.1573	0	1.5531			
020002-144换	楼地面石材底面刷保护层 光面 (楼梯、台阶石材酸洗打蜡、晶面处理、刷保护层:人工*1.25材料*1.25)	100m2	0.01	508.37	357.52	0	152.4	5.0837	3.5752	0	1.524			
050005-20	细石混凝土找平层 厚30mm	100m2	0.01	1495.21	1232.04	2.94	457.47	14.9521	12.3204	0.0294	4.5747			
040102-27+040102-28*(-10)	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm)(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	1552.75	4102.81	12.23	616.9	15.5275	41.0281	0.1223	6.169			
040102-11	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	117.19	6217.08	247.88	359.58	1.1719	62.1708	2.4788	3.5958			
040102-22	基层混合料集中拌和 水运碎石 水含量5%	10m3	0.014993	49.93	2587.89	107.31	150.28	0.74860049	38.80023477	1.60889883	2.25314804			
040102-25+040102-26*4	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)(实际运距:5km)	10m3	0.014993	0	0	198.82	14.2	0	0	2.98090826	0.2129006			
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505			
小计								130.4078005	1230.732835	7.31630709	96.56774864			
清单项目综合单价 1465.02469099														
	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
			普工人工费	元	1.859	1.3631	2.53							
			技工人工费	元	9.314	1.3332	12.42							
			普工人工费	元	14.533	1.3891	20.19							
			技工人工费	元	31.205	1.3592	42.41							
			高级技工人工费	元	38.42	1.3757	52.85							
	材料		石材保护层	kg	0.581	13.27	7.71							
			水	m3	0.006	4.62	0.03							
			素水泥浆	m3	0.001	498.2	0.5							
			白水泥	t	0.001	864.6	0.86							
			碎石 20mm~40mm	m3	0.19	173.79	33.02							
			1450x1300x50厚铝金灰荔枝面花岗岩	m2	1.02	1032.1	1052.74							
			铁件(综合)	kg	0.059	6.16	0.36							
			石材切割锯片	片	0.006	16.11	0.1							
			普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.016	346.9	5.55							
			5%水泥稳定碎石	m3	0.153	403.88	61.79							
			松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07							
			脱模剂	kg	0.005	7.43	0.04							
			专用胶粘剂	kg	6.885	1.77	12.19							
			水	m3	0.225	4.62	1.04							
			钢模板	kg	0.036	5.31	0.19							
			普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.132	389.95	51.47							
			其他材料费(按百分比计算)	元	3.259	1	3.26							
					轮胎式装载机 斗容量C(m3) C≥2.0	台班	0.001	864.49	0.86					
					内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	738.35	0.74					
					内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0001	738.35	0.07					
					振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	1128.16	1.13					
			稳定土厂拌设备 生产能力Q(t/h) Q≥250	台班	0.0004	2136.49	0.85							
			沥青混凝土摊铺机 装载质量M(t) M=8	台班	0.001	1264.37	1.26							
			洒水车 罐容量V(m3) V=4	台班	0.0004	649.71	0.26							
			载货汽车 装载质量M(t) M=12	台班	0.003	1030.14	3.09							
			混凝土振动器 平板式	台班	0.012	12.23	0.15							
项目编码	050201003018			项目名称				透水混凝土做法				计量单位	m2	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
040104-31	混凝土表面增强密封(固化)处理	100m2	0.01	451.79	649.3	11.82	152.87	4.5179	6.493	0.1182	1.5287			
040104-29+040104-30*2换	透水水泥混凝土路面 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	559.67	2803.18	16.83	289.46	5.5967	28.0318	0.1683	2.8946			
050006-131	墙面 真石漆	100m2	0.01	8269.92	2507.37	267.85	2332.9	82.6992	25.0737	2.6785	23.329			
040102-29+040102-30*(-5)换	透水混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	1044.78	4786.3	6.64	516.26	10.4478	47.863	0.0664	5.1626			
040104-1+040104-2*(-2)	找平层 砂 厚度T(mm) T=50(实际厚度:30mm)(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	254.52	717.37	1.47	103.32	2.5452	7.1737	0.0147	1.0332			
040102-3	机械摊铺级配碎石垫层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	416.27	2804.82	317.38	273.07	4.1627	28.0482	3.1738	2.7307			
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505			
小计								110.1346	142.6834	6.3159	36.7293			
清单项目综合单价 295.86320000														
	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
			普工人工费	元	7.497	1.3891	10.41							
			技工人工费	元	12.523	1.3592	17.02							
			普工人工费	元	6.962	1.3631	9.49							
			技工人工费	元	54.912	1.3332	73.21							
	材料		中砂	m3	0.039	181.55	7.08							
			C25透水混凝土	m3	0.101	466.02	47.07							
			C25天然骨料彩色高强透水砼	m3	0.051	466.02	23.77							
			真石面漆	kg	0.312	9.73	3.04							
			铁件(综合)	kg	0.053	6.16	0.33							
			砂纸	张	0.081	0.22	0.02							
			切缝机刀片	片	0.001	486.73	0.49							
			碎石 5mm~25mm	m3	0.07	145.63	10.19							
			碎石 20mm~40mm	m3	0.047	173.79	8.17							
			石屑 0~5mm	m3	0.083	114.56	9.51							
			松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07							
			醇酸清漆	kg	0.277	11.56	3.2							
			真石漆	kg	4.16	3.11	12.94							
			成品腻子粉	kg	2.041	2.48	5.06							
			脱模剂	kg	0.009	7.43	0.07							
			醇酸稀料	kg	0.031	10.42	0.32							
			缓凝剂	kg	0.3	8.85	2.66							
			混凝土表面增强剂LDA	kg	0.291	22.12	6.44							
			PG道路嵌缝胶	kg	0.098	11.09	1.09							
			泡沫条 φ8	m	0.306	0.13	0.04							
			水	m3	0.022	4.62	0.1							
			钢模板	kg	0.054	5.31	0.29							
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.42	1	1.42						
			平地机 功率P(kW) P=90	台班	0.002	927.44	1.85							
			内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.0003	508.52	0.15							
			内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.002	738.35	1.48							
			内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0001	738.35	0.07							

工程量清单综合单价分析表

机械	电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62			台班	0.001	20.47	0.02					
	混凝土路面切缝机			台班	0.005	25.17	0.13					
	洒水车 罐容量V (m³) V=4			台班	0.0004	649.71	0.26					
	混凝土振动器 平板式			台班	0.008	12.23	0.1					
	电动空气压缩机 排气量Q (m³/min) Q=6			台班	0.007	368.3	2.58					
	内燃空气压缩机 排气量Q (m³/min) Q=3.0			台班	0.0003	394.06	0.12					
	喷枪			台班	0.007	14.34	0.1					
项目编码	050201003019		项目名称	透水砖做法			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040104-11换	人行道面砖铺砌 单块面积S (m²) 0.16<S≤0.36	100m2	0.01	2544.21	6494.97	12.3	998.88	25.4421	64.9497	0.123	9.9888	
040202-2换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T (mm) T=150 (实际厚度:250mm) (实际厚度:250mm)	10m3	0.020002	711.85	4934.02	4.89	435.42	14.2384237	98.69780978		8.70927084	
040102-3+040102-4*10	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T (mm) T=150 (实际厚度:250mm) (实际厚度:250mm)	100m2	0.01	683.41	4670.14	317.38	437.04	6.8341	46.7014	3.1738	4.3704	
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505	
小计								46.6797237	210.341368	3.49060978	23.11897084	
清单项目综合单价											283.63067236	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费		元	18.801	1.3891	26.12					
		技工人工费		元	15.129	1.3592	20.56					
	材料	素水泥浆		m3	0.001	498.2	0.5					
		碎石 5mm~25mm		m3	0.116	145.63	16.89					
		碎石 20mm~40mm		m3	0.078	173.79	13.56					
		C20无砂大孔混凝土		m3	0.202	482.72	97.51					
		300x150x55厚浅灰色烧结陶瓷透水砖		m2	1.02	62.98	64.24					
		石屑 0~5mm		m3	0.138	114.56	15.81					
		水		m3	0.068	4.62	0.31					
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.601	1	1.6					
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.005	26.91	0.13					
	机械	平地机 功率P (kW) P=90		台班	0.002	927.44	1.85					
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.0003	508.52	0.15					
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.002	738.35	1.48					
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.0001	738.35	0.07					
		洒水车 罐容量V (m³) V=4		台班	0.0004	649.71	0.26					
		混凝土振动器 插入式		台班	0.01	9.98	0.1					
项目编码	050201003020		项目名称	仿石砖铺装做法			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S (m2) 0.10<S≤0.36 (楼地面块料采用斜铺、工字铺、人字铺等方式铺贴时:人工*1.1)	100m2	0.01	5148.93	5942.47	0	1659.63	51.4893	59.4247	0	16.5963	
050005-20换	细石混凝土找平层 厚30mm	100m2	0.01	1495.21	1302.16	2.94	460.98	14.9521	13.0216	0.0294	4.6098	
040102-27+040102-28*(~10)	水泥混凝土基层 浇筑厚度T (mm) T=200 (实际厚度:100mm) (实际厚度:100mm)	100m2	0.01	1552.75	4102.81	12.23	616.9	15.5275	41.0281	0.1223	6.169	
040102-11	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T (mm) T=150	100m2	0.01	117.19	6217.08	247.88	359.58	1.1719	62.1708	2.4788	3.5958	
040102-22	基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量5%	10m3	0.015103	49.93	2587.89	107.31	150.28	0.75409279	39.08490267	1.62070293	2.26967884	
040102-25+040102-26*4	基层混合料运输 运距L (km) L≤1 (实际运距:5km) (实际运距:5km)	10m3	0.015103	0	0	198.82	14.2	0	0	3.00277846	0.2144626	
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505	
小计								84.05999279	214.7301027	7.3498139	33.50554144	
清单项目综合单价											339.64561829	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费		元	1.859	1.3631	2.53					
		技工人工费		元	9.314	1.3332	12.42					
		普工人工费		元	9.691	1.3891	13.46					
		技工人工费		元	20.269	1.3592	27.55					
		高级技工人工费		元	20.423	1.3757	28.1					
	材料	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R) (散装)		t	0.016	346.9	5.55					
		碎石 20mm~40mm		m3	0.192	173.79	33.37					
		5%水泥稳定碎石		m3	0.153	403.88	61.79					
		铁件(综合)		kg	0.059	6.16	0.36					
		松杂板枋材 周转材		m3	0.00004	1685.84	0.07					
		脱模剂		kg	0.005	7.43	0.04					
		钢模板		kg	0.036	5.31	0.19					
		素水泥浆		m3	0.001	498.2	0.5					
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.101	389.95	39.38					
		细石混凝土 C20,骨料最大粒径10mm		m3	0.031	412.75	12.8					
		石料切割锯片		片	0.003	16.11	0.05					
		白水泥		t	0.001	864.6	0.86					
		300x600x20厚芝麻黑石英砖		m2	1.03	48.7	50.16					
		专用胶粘剂		kg	4.59	1.77	8.12					
		水		m3	0.231	4.62	1.07					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.726	1	0.73					
		轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0		台班	0.001	864.49	0.86					
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.001	738.35	0.74					
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.0001	738.35	0.07					
		振动压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.001	1128.16	1.13					
	稳定土厂拌设备 生产能力Q (t/h) Q=250		台班	0.0005	2136.49	1.07						
	沥青混凝土摊铺机 装载质量M (t) M=8		台班	0.001	1264.37	1.26						
	洒水车 罐容量V (m³) V=4		台班	0.0004	649.71	0.26						
	载货汽车 装载质量M (t) M=12		台班	0.003	1030.14	3.09						
	混凝土振动器 平板式		台班	0.012	12.23	0.15						
项目编码	050201003021		项目名称	仿石砖铺装做法			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S (m2) 0.10<S≤0.36 (楼地面块料采用斜铺、工字铺、人字铺等方式铺贴时:人工*1.1)	100m2	0.01	5148.93	5854.7	0	1655.24	51.4893	58.547	0	16.5524	
050005-20换	细石混凝土找平层 厚30mm	100m2	0.01	1495.21	1302.16	2.94	460.98	14.9521	13.0216	0.0294	4.6098	
040102-27+040102-28*(~10)	水泥混凝土基层 浇筑厚度T (mm) T=200 (实际厚度:100mm) (实际厚度:100mm)	100m2	0.01	1552.75	4102.81	12.23	616.9	15.5275	41.0281	0.1223	6.169	
040102-11	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T (mm) T=150	100m2	0.01	117.19	6217.08	247.88	359.58	1.1719	62.1708	2.4788	3.5958	
040102-22	基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量5%	10m3	0.014902	49.93	2587.89	107.31	150.28	0.74405686	38.56473678	1.59913362	2.23947256	
040102-25+040102-26*4	基层混合料运输 运距L (km) L≤1 (实际运距:5km) (实际运距:5km)	10m3	0.014902	0	0	198.82	14.2	0	0	2.96281564	0.2116084	

工程量清单综合单价分析表

220001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505
小计								84.04995686	213.3322368	7.28844926	33.42858096
清单项目综合单价								338.09922386			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	1.859	1.3631	2.53			
				技工人工费	元	9.314	1.3332	12.42			
				普工人工费	元	9.688	1.3891	13.46			
				技工人工费	元	20.265	1.3592	27.54			
				高级技工人工费	元	20.423	1.3757	28.1			
	材料			300x600x25厚芝麻黑石英砖	m2	1.03	47.85	49.29			
				普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.016	346.9	5.55			
				碎石 20mm~40mm	m3	0.189	173.79	32.85			
				5%水泥稳定碎石	m3	0.153	403.88	61.79			
				铁件(综合)	kg	0.059	6.16	0.36			
				松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07			
				脱模剂	kg	0.005	7.43	0.04			
				钢板板	kg	0.036	5.31	0.19			
				素水泥浆	m3	0.001	498.2	0.5			
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	389.95	39.38			
				细石混凝土 C20,骨料最大粒径10mm	m3	0.031	412.75	12.8			
				石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05			
				白水泥	t	0.001	864.6	0.86			
				专用胶粘剂	kg	4.59	1.77	8.12			
				水	m3	0.231	4.62	1.07			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.724	1	0.72			
		机械			轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.001	864.49	0.86		
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	738.35	0.74			
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0001	738.35	0.07			
				振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	1128.16	1.13			
				稳定土厂拌设备 生产能力Q(t/h) Q=250	台班	0.0004	2136.49	0.85			
				沥青混凝土摊铺机 装载质量M(t) M=8	台班	0.001	1264.37	1.26			
				洒水车 罐容量V(m3) V=4	台班	0.0004	649.71	0.26			
				载货汽车 装载质量M(t) M=12	台班	0.003	1030.14	3.09			
				混凝土振动器 平板式	台班	0.012	12.23	0.15			
项目编码	050201003022	项目名称	透水混凝土做法					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-31	混凝土表面增强密封(固化)处理	100m2	0.01	451.79	649.3	11.82	152.87	4.5179	6.493	0.1182	1.5287
040104-29+040104-30*2换	透水水泥混凝土路面厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	559.67	2803.18	16.83	289.46	5.5967	28.0318	0.1683	2.8946
050006-131	墙面 真石漆	100m2	0.01	8269.92	2507.37	267.85	2332.9	82.6992	25.0737	2.6785	23.329
040102-29+040102-30*5换	透水混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm)(实际厚度:200mm)	100m2	0.01	2068.7	9540.07	13.25	1025.37	20.687	95.4007	0.1325	10.2537
040104-1+040104-2*2)	找平层 砂 厚度T(mm) T=50(实际厚度:30mm)(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	254.52	717.37	1.47	103.32	2.5452	7.1737	0.0147	1.0332
040102-3+040102-4*10	机械摊铺级配碎石垫层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:250mm)(实际厚度:250mm)	100m2	0.01	683.41	4670.14	317.38	437.04	6.8341	46.7014	3.1738	4.3704
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505
小计								123.0452	208.8743	6.382	43.4601
清单项目综合单价								381.76160000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	11.089	1.3891	15.4			
				技工人工费	元	18.351	1.3592	24.94			
				普工人工费	元	6.962	1.3631	9.49			
				技工人工费	元	54.912	1.3332	73.21			
	材料			C25透水混凝土	m3	0.202	466.02	94.14			
				C25天然骨料彩色强固透水砼	m3	0.051	466.02	23.77			
				真石面漆	kg	0.312	9.73	3.04			
				铁件(综合)	kg	0.053	6.16	0.33			
				砂纸	张	0.081	0.22	0.02			
				切缝机刀片	片	0.001	486.73	0.49			
				中砂	m3	0.039	181.55	7.08			
				碎石 5mm~25mm	m3	0.116	145.63	16.89			
				碎石 20mm~40mm	m3	0.078	173.79	13.56			
				石屑 0~5mm	m3	0.138	114.56	15.81			
				松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07			
				醇酸清漆	kg	0.277	11.56	3.2			
				真石漆	kg	4.16	3.11	12.94			
				成品腻子粉	kg	2.041	2.48	5.06			
				脱模剂	kg	0.014	7.43	0.1			
				醇酸稀释剂	kg	0.031	10.42	0.32			
				缓凝剂	kg	0.3	8.85	2.66			
				混凝土表面增强剂LDA	kg	0.291	22.12	6.44			
				PG道路嵌缝胶	kg	0.098	11.09	1.09			
				泡沫条 Φ8	m	0.306	0.13	0.04			
				水	m3	0.001	4.62	0			
				水	m3	0.023	4.62	0.11			
				钢板板	kg	0.09	5.31	0.48			
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.841	1	1.84			
		机械			平地机 功率P(kW) P=90	台班	0.002	927.44	1.85		
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.0003	508.52	0.15			
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.002	738.35	1.48			
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0001	738.35	0.07			
				电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62	台班	0.001	20.47	0.02			
				混凝土路面切缝机	台班	0.005	25.17	0.13			
				洒水车 罐容量V(m3) V=4	台班	0.0004	649.71	0.26			
				混凝土振动器 平板式	台班	0.014	12.23	0.17			
				电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=6	台班	0.007	368.3	2.58			
				内燃空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=3.0	台班	0.0003	394.06	0.12			
				喷枪	台班	0.007	14.34	0.1			
项目编码	040203006002	项目名称	沥青路面					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-37+040103-38*1	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm)(实际厚度:40mm)	100m2	0.01	207.46	5449.8	326.6	350.73	2.0746	54.498	3.266	3.5073
040103-15	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m2	100m2	0.01	3.39	95.5	3.5	5.92	0.0339	0.955	0.035	0.0592
040103-33+040103-34*2	中粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=40(实际厚度:60mm)(实际厚度:60mm)	100m2	0.01	220.6	7902.21	298.26	474.8	2.206	79.0221	2.9826	4.748
040103-15	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m2	100m2	0.01	3.39	95.5	3.5	5.92	0.0339	0.955	0.035	0.0592
040103-26	铺设玻璃纤维格栅	100m2	0.01	210.76	691.11	0	90.33	2.1076	6.9111	0	0.9033
040102-27换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200	100m2	0.01	2041.81	9033.75	24.46	993.74	20.4181	90.3375	0.2446	9.9374

工程量清单综合单价分析表

040102-3+040102-4*5	机械摊铺级配碎石垫层 压实厚度T(200mm) T=150(实际厚度:200mm)(实际 厚度:200mm)	100m2	0.01	549.84	3737.48	317.38	355.05	5.4984	37.3748	3.1738	3.5505	
040101-1	车行道路床碾压检验	100m2	0.01	46.02	0	156.05	23.33	0.4602	0	1.5605	0.2333	
小计											22.9982	
清单项目综合单价											337.18190000	
	-	人工		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				普工人工费	元	8.87	1.3891	12.32				
				技工人工费		元	15.091	1.3592	20.51			
	材料			(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.202	434.48	87.76			
				铁件(综合)		kg	0.059	6.16	0.36			
				碎石 5mm~25mm		m3	0.093	145.63	13.54			
				碎石 20mm~40mm		m3	0.062	173.79	10.77			
				石屑 0~5mm		m3	0.11	114.56	12.6			
				松杂枋板材 周转材		m3	0.00004	1685.84	0.07			
				玻璃纤维格栅		m2	1.1	6.19	6.81			
				乳化沥青		kg	0.612	3.09	1.89			
				柴油		kg	0.1	6.57	0.66			
				脱模剂		kg	0.01	7.43	0.07			
				水		m3	0.283	4.62	1.31			
				钢模板		kg	0.072	5.31	0.38			
				沥青混凝土 细粒式AC-10C		m3	0.04	1329.1	53.16			
				沥青混凝土 中粒式AC-16C		m3	0.061	1284.58	78.36			
				其他材料费(按百分比计算)		元	2.263	1	2.26			
	机械			履带式推土机 功率P(kW) P=75		台班	0.001	1021.84	1.02			
				平地机 功率P(kW) P=90		台班	0.002	927.44	1.85			
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.0003	508.52	0.15			
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12		台班	0.002	642.8	1.29			
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.002	738.35	1.48			
				振动压路机 工作质量M(t) M=12		台班	0.002	919.82	1.84			
				振动压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.002	1128.16	2.26			
				汽车式沥青喷洒机 箱容量C(L) C=4000		台班	0.0001	699.48	0.07			
				沥青混凝土摊铺机 装载质量M(t) M=8		台班	0.001	1264.37	1.26			
				洒水车 罐容量V(m3) V=4		台班	0.0004	649.71	0.26			
				混凝土振动器 平板式		台班	0.02	12.23	0.24			
项目编码	040901009001			项目名称			钢板收边/红线交界处做法			计量单位		t
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050003-105	预埋件 铁件	t	1	4132.57	5768.57	730.1	1434.16	4132.57	5768.57	730.1	1434.16	
小计											12065.40000000	
清单项目综合单价											12065.40000000	
	-	人工		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				普工人工费	元	131.468	1.3631	179.2				
				技工人工费		元	2965.321	1.3332	3953.37			
	材料			电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	36	6.37	229.32			
				铁件		kg	1010	5.4	5454			
				其他材料费(按百分比计算)		元	85.25	1	85.25			
				交流电焊机 容量E(kV·A) E=30		台班	4.39	166.31	730.1			
项目编码	050201011001			项目名称			立道牙			计量单位		m
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040104-38换	路缘石安砌 预制混凝土立缘石 单件体积V(m3) 0.07<V≤0.20 石料切割锯片	100m	0.01	3627.04	1795.89	1355.95	1146.48	36.2704	17.9589	13.5595	11.4648	
040104-34	路缘石垫层 人工铺筑混凝土垫层(基层)	m3	0.047092	154.5	429.9	0	62.38	7.275714	20.2448508	0	2.93759896	
小计											14.40239896	
清单项目综合单价											109.71176376	
	-	人工		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				普工人工费	元	8.377	1.3891	11.64				
				技工人工费		元	23.476	1.3592	31.91			
	材料			石料切割锯片		片	0.006	16.11	0.1			
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.048	389.95	18.72			
				600/1200×300×150宽PC仿石混凝土道牙		m	1.015	13.27	13.47			
				松杂枋板材 周转材		m3	0.001	1685.84	1.69			
				水		m3	0.009	4.62	0.04			
				湿拌抹灰砂浆 M15		m3	0.012	347.32	4.17			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.29	1	0.29			
				叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3		台班	0.025	535.04	13.38			
	机械			砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500		台班	0.01	26.91	0.27			
项目编码	050201011002			项目名称			平道牙			计量单位		m
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040104-42换	路缘石安砌 预制混凝土平缘石	100m	0.01	953.79	3114.42	4.57	408.44	9.5379	31.1442	0.0457	4.0844	
040104-34	路缘石垫层 人工铺筑混凝土垫层(基层)	m3	0.002971	154.5	429.9	0	62.38	0.4590195	1.2772329	0	0.18533098	
小计											4.26973098	
清单项目综合单价											46.73378338	
	-	人工		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				普工人工费	元	2.643	1.3891	3.67				
				技工人工费		元	4.654	1.3592	6.33			
	材料			石料切割锯片		片	0.004	16.11	0.06			
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.003	389.95	1.17			
				600/1200×150×50宽PC仿石混凝土道牙		m	1.015	28.32	28.74			
				松杂枋板材 周转材		m3	0.00005	1685.84	0.08			
				水		m3	0.001	4.62	0			
				湿拌抹灰砂浆 M15		m3	0.006	347.32	2.08			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.168	1	0.17			
				砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500		台班	0.002	26.91	0.05			
项目编码	011502001009			项目名称			景观与建筑交接构造做法一/二/三/四			计量单位		m
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-126换	波打线 石材 胶粘剂粘贴	100m2	0.003	7662.38	111062.98	0	7580.77	22.98714	333.18894	0	22.74231	
050005-114	石材正面刷保护液 光面石材	100m2	0.003	1272.19	33.36	0	338.32	3.81657	0.10008	0	1.01496	
050005-112换	石材底面刷养护液 光面石材	100m2	0.003	1272.19	56.57	0	339.48	3.81657	0.16971	0	1.01844	
050005-20换	细石混凝土找平层 厚30mm	100m2	0.003	1495.21	1302.16	2.94	460.98	4.48563	3.90648	0.00882	1.38294	
小计											26.15865	
清单项目综合单价											398.63859000	
	-	人工		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				普工人工费	元	2.391	1.3891	3.32				
				技工人工费		元	5.239	1.3592	7.12			
				高级技工人工费		元	9.118	1.3757	12.54			
				普工人工费		元	1.263	1.3631	1.72			

工程量清单综合单价分析表

材料	技工人工费		元	7.798	1.3332	10.4						
	50厚铂金灰荔枝面花岗岩		m2	0.318	1032.1	328.21						
	石料切割锯片		片	0.001	16.11	0.02						
	白水泥		t	0.0003	864.6	0.26						
	石材保护液		kg	0.02	13.27	0.27						
	专用胶粘剂		kg	2.169	1.77	3.84						
	水		m3	0.002	4.62	0.01						
	水		m3	0.006	4.62	0.03						
	素水泥浆		m3	0.0002	498.2	0.1						
	细石混凝土 C20,骨料最大粒径10mm		m3	0.009	412.75	3.71						
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.852	1	0.85						
	混凝土振动器 平板式		台班	0.001	12.23	0.01						
	项目编码	010502002001		项目名称		带形基础		计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
050003-38换	非泵送混凝土浇筑、养护 带形基础	10m3	0.1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
				1111.6	4032.32	122.98	504.55	111.16	403.232	12.298	50.455	
小计								111.16	403.232	12.298	50.455	
清单项目综合单价												577.14500000
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费		元	25.062	1.3631		34.16					
	技工人工费		元	57.754	1.3332		77					
材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.015	389.95		395.8					
	水		m3	0.319	4.62		1.47					
	其他材料费(按百分比计算)		元	5.959	1		5.96					
机械	机动翻斗车 载质量M(t) M=1		台班	0.039	295.65		11.53					
	混凝土振动器 插入式		台班	0.077	9.98		0.77					
项目编码	080103020003		项目名称		褥垫层		计量单位		m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
040102-3	机械摊铺铺设碎石垫层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
				416.27	2804.82	317.38	273.07	4.1627	28.0482	3.1738	2.7307	
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505	
小计								4.3278	28.0482	3.2698	2.7812	
清单项目综合单价												38.42700000
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费		元	2.061	1.3891		2.86					
	技工人工费		元	1.078	1.3592		1.47					
材料	水		m3	0.015	4.62		0.07					
	碎石 5mm~25mm		m3	0.07	145.63		10.19					
	碎石 20mm~40mm		m3	0.047	173.79		8.17					
	石屑 0~5mm		m3	0.083	114.56		9.51					
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.278	1		0.28					
机械	平地机 功率P(kW) P=90		台班	0.002	927.44		1.85					
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.0003	508.52		0.15					
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.002	738.35		1.48					
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.0001	738.35		0.07					
	洒水车 罐容量V(m3) V=4		台班	0.0004	649.71		0.26					
项目编码	010901008001		项目名称		铺装与墙体交接/出入口交接关系做法		计量单位		m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
040103-56	PG道路板缝胶灌缝	100m	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
				219.72	219.84	0	69.13	2.1972	2.1984	0	0.6913	
小计								2.1972	2.1984	0	0.6913	
清单项目综合单价												5.08690000
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费		元	0.498	1.3891		0.69					
	技工人工费		元	1.108	1.3592		1.51					
材料	PG道路板缝胶		kg	0.195	11.09		2.16					
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.033	1		0.03					
机械												
项目编码	040201022001		项目名称		石材盖板排水沟		计量单位		m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
050002-21换	明沟铸铁盖板安装 宽40cm以内	10m	0.1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
				1141.19	1403.44	94.8	378.93	114.119	140.344	9.48	37.893	
小计								114.119	140.344	9.48	37.893	
清单项目综合单价												301.83600000
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费		元	20.175	1.3631		27.5					
	技工人工费		元	64.97	1.3332		86.62					
材料	电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.148	6.37		0.94					
	600x430x30厚铂金灰石材雨水盖板		块	2.06	63.72		131.26					
	防锈漆 红色		kg	0.337	14.65		4.94					
	松节油		kg	0.089	20.35		1.81					
	其他材料费(按百分比计算)		元	1.39	1		1.39					
机械	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30		台班	0.057	166.31		9.48					
项目编码	040901009002		项目名称		景观与风井交接构造做法		计量单位		t			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
050003-105	预埋件 铁件	t	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
				4132.57	5768.57	730.1	1434.16	4132.57	5768.57	730.1	1434.16	
小计								4132.57	5768.57	730.1	1434.16	
清单项目综合单价												12065.40000000
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费		元	131.468	1.3631		179.2					
	技工人工费		元	2965.321	1.3332		3953.37					
材料	电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	36	6.37		229.32					
	铁件		kg	1010	5.4		5454					
	其他材料费(按百分比计算)		元	85.25	1		85.25					
机械	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30		台班	4.39	166.31		730.1					
项目编码	011108005001		项目名称		标线		计量单位		m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
040801-30	纵向标线 常温漆标线	100m2	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
				517.48	404.66	272.99	176.67	5.1748	4.0466	2.7299	1.7667	
小计								5.1748	4.0466	2.7299	1.7667	
清单项目综合单价												13.71800000
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费		元	1.674	1.3891		2.33					
	技工人工费		元	2.096	1.3592		2.85					
	常温标线涂料		kg	0.444	8.5		3.77					

工程量清单综合单价分析表

	材料	稀释剂		kg	0.015	10.62	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.118	1	0.12		
	机械	路面标线涂料喷涂机		台班	0.004	230.85	0.92		
		载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.004	527.45	2.11		
项目编码	0102018002001		项目名称		疏水层		计量单位	m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
040501-85	滤料铺设 碎石	10m3	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
				1048.39	1817.87	252.73	386.38	10.4839	18.1787
050012-6	屋顶花园滤水层 土工布	100m2	0.01	348.27	205.44	0	102.44	3.4827	2,0544
小计								13.9666	20.2331
清单项目综合单价								2.5273	4.8882
41.61520000									
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	人工			普工人工费	元	2.66	1.3891	3.7	
			技工人工费	元	4.994	1.3592	6.79		
			普工人工费	元	0.662	1.3631	0.9		
			技工人工费	元	1.936	1.3332	2.58		
	材料			碎石 20mm~40mm	m3	0.102	173.79	17.73	
				水	m3	0.04	4.62	0.18	
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.299	1	0.3	
				无纺布 200g/m2	m2	1.1	1.84	2.02	
	机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.004	590.48	2.36	
项目编码	040201022002		项目名称		线性排水沟做法一(注:此做法适用于铺装与铺装交界处排水沟做法)		计量单位	m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
050002-21换	明沟铸铁盖板安装 宽40cm以内	10m	0.1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
				1141.19	864.15	94.8	351.97	114.119	86.415
050003-105换	预埋件 铁件	t	0.012962	4132.57	5768.57	730.1	1434.16	53.5663234	9.4635562
120007-21换	砌筑排水沟 内抹灰 砖砌排水沟	100m2	0.009	2740.31	1.27	0	725.21	24.66279	0.01143
120007-15	现浇混凝土排水沟 混凝土	10m3	0.0125	1947.14	4047.22	7.68	718.16	24.33925	50.59025
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.0054	16.51	0	9.6	5.05	0.089154	0.05184
小计								216.7765663	211.7888843
清单项目综合单价								19.0913962	69.31774192
516.97458880									
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	人工			普工人工费	元	5.951	1.3891	8.27	
				技工人工费	元	30.036	1.3592	40.82	
				普工人工费	元	21.879	1.3631	29.82	
				技工人工费	元	103.407	1.3332	137.86	
	材料			聚合物防水砂浆	kg	0.022	0.53	0.01	
				电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.615	6.37	3.92	
				镂空不锈钢条篦子	块	2.06	37.8	77.87	
				铁件	kg	13.092	5.4	70.7	
				防锈漆 红色	kg	0.337	14.65	4.94	
				松节油	kg	0.089	20.35	1.81	
				水	m3	0.08	4.62	0.37	
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.128	389.95	49.91	
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.462	1	2.46	
	机械			内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0001	738.35	0.07	
				混凝土振动器 插入式	台班	0.01	9.98	0.1	
				交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.114	166.31	18.96	
项目编码	040504001001		项目名称		线性排水沟检修做法一(注:此做法适用于铺装处排水沟检修做法)		计量单位	座	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
050002-23换	不锈钢双层井盖安装 3厚成品304不锈钢缝隙	套	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
				93.08	484.45	0	48.86	93.08	484.45
050003-105	预埋件 铁件	t	0.007215	4132.57	5768.57	730.1	1434.16	29.81649255	5.2676715
120007-21换	砌筑排水沟 内抹灰 砖砌排水沟	100m2	0.009	2740.31	1.27	0	725.21	24.66279	0.01143
120007-15	现浇混凝土排水沟 混凝土	10m3	0.0145	1947.14	4047.22	7.68	718.16	28.23353	58.68469
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.0015	16.51	0	9.6	5.05	0.024765	0.0144
小计								175.8175776	584.7663526
清单项目综合单价								5.3934315	76.1552494
842.13261100									
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	人工			普工人工费	元	6.249	1.3891	8.68	
				技工人工费	元	32.549	1.3592	44.24	
				普工人工费	元	17.405	1.3631	23.72	
				技工人工费	元	74.385	1.3332	99.17	
	材料			3厚成品304不锈钢缝隙式检查井盖	套	1	479.65	479.65	
				电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.26	6.37	1.66	
				聚合物防水砂浆	kg	0.022	0.53	0.01	
				铁件	kg	7.286	5.4	39.34	
				水	m3	0.093	4.62	0.43	
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.148	389.95	57.71	
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.996	1	6	
	机械			内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00002	738.35	0.01	
				混凝土振动器 插入式	台班	0.011	9.98	0.11	
				交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.032	166.31	5.32	
项目编码	040201022003		项目名称		线性排水沟做法二(注:此做法适用于绿地与铺装交界处排水沟做法)		计量单位	m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
050002-21换	明沟铸铁盖板安装 宽40cm以内	10m	0.1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
				1141.19	864.15	94.8	351.97	114.119	86.415
050003-105	预埋件 铁件	t	0.030795	4132.57	5768.57	730.1	1434.16	127.2624932	22.4834295
120007-21换	砌筑排水沟 内抹灰 砖砌排水沟	100m2	0.009002	2740.31	1.27	0	725.21	24.66827062	0.01143254
120007-15	现浇混凝土排水沟 混凝土	10m3	0.012402	1947.14	4047.22	7.68	718.16	24.14843028	50.19362244
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.005402	16.51	0	9.6	5.05	0.08918702	0.0518592
小计								290.2873811	314.2631681
清单项目综合单价								32.11053606	94.82419804
731.48528330									
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	人工			普工人工费	元	5.934	1.3891	8.24	
				技工人工费	元	29.914	1.3592	40.66	
				普工人工费	元	24.223	1.3631	33.02	
				技工人工费	元	156.287	1.3332	208.36	
	材料			电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	1.257	6.37	8.01	
				聚合物防水砂浆	kg	0.022	0.53	0.01	
				镂空不锈钢条篦子	块	2.06	37.8	77.87	
				铁件	kg	31.103	5.4	167.96	
				防锈漆 红色	kg	0.337	14.65	4.94	
				松节油	kg	0.089	20.35	1.81	
				水	m3	0.08	4.62	0.37	
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.126	389.95	49.13	
				其他材料费(按百分比计算)	元	3.978	1	3.98	
	机械			内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0001	738.35	0.07	
				混凝土振动器 插入式	台班	0.01	9.98	0.1	
				交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.192	166.31	31.93	

工程量清单综合单价分析表

项目编码		040504001002		项目名称		线性排水沟检修井做法二（注：此做法适用于绿化处排水沟检修井做法）				计量单位		座	
						清单综合单价组成明细							
编号		名称		单位		数量		单价		合价			
050002-23换		不锈钢双层井盖安装 3厚成品304不锈钢缝圈		套		1		93.08		484.45		0	
050003-105换		预埋件 铁件		t		0.014834		4132.57		5768.57		730.1	
120007-21换		现浇混凝土排水沟 混凝土		100m2		0.009		2740.31		1.27		0	
120007-15		现浇混凝土排水沟 混凝土		10m3		0.0145		1947.14		4047.22		7.68	
120001-133		压路机原土碾压		100m2		0.0015		16.51		0		9.6	
小计								0.024765		0		0.0144	
清单项目综合单价								207.3036284		628.7170874		10.9560634	
内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)	
人工						元		6.249		1.3891		8.68	
材料						元		32.549		1.3592		44.24	
机械						元		18.407		1.3631		25.09	
其他材料费(按百分比计算)						元		96.978		1.3332		129.29	
电焊条 结422 Φ3.2mm						kg		0.534		6.37		3.4	
聚合物防水砂浆						kg		0.022		0.53		0.01	
3厚成品304不锈钢缝圈式检查井盖板						套		1		479.65		479.65	
铁件						kg		14.982		5.4		80.9	
水						m3		0.093		4.62		0.43	
普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm						m3		0.148		389.95		57.71	
其他材料费(按百分比计算)						元		6.646		1		6.65	
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15						台班		0.00002		738.35		0.01	
混凝土振动器 插入式						台班		0.011		9.98		0.11	
交流电焊机 容量E (kV·A) E=30						台班		0.065		166.31		10.81	
项目编码		040201022004		项目名称		排水沟（地库出入口位置）				计量单位		■	
						清单综合单价组成明细							
编号		名称		单位		数量		单价		合价			
050002-21换		明沟铸铁盖板安装 宽40cm以内		10m		0.1		1141.19		1219.3		94.8	
050003-105		预埋件 铁件		t		0.004012		4132.57		5768.57		730.1	
120007-21换		现浇混凝土排水沟 混凝土		100m2		0.009		2740.31		1.27		0	
120007-15		现浇混凝土排水沟 混凝土		10m3		0.010989		1947.14		4047.22		7.68	
040202-2		现浇混凝土排水沟 混凝土		10m3		0.08		711.85		3987.68		4.89	
120001-133		压路机原土碾压		100m2		0.008		16.51		0		9.6	
小计								233.8388623		508.5742334		12.96155672	
清单项目综合单价								843.05889360					
内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)	
人工						元		41.8		1.3891		58.06	
材料						元		33.163		1.3592		45.08	
机械						元		20.702		1.3631		28.22	
其他材料费(按百分比计算)						元		76.866		1.3332		102.48	
普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm						m3		0.92		389.95		358.75	
电焊条 结422 Φ3.2mm						kg		0.292		6.37		1.86	
聚合物防水砂浆						kg		0.022		0.53		0.01	
390*600*40厚成品深灰色304不锈钢格栅鼻子						块		2.06		54.87		113.03	
铁件						kg		4.052		5.4		21.88	
防锈漆 红色						kg		0.337		14.65		4.94	
松节油						kg		0.089		20.35		1.81	
水						m3		0.239		4.62		1.1	
其他材料费(按百分比计算)						元		5.148		1		5.15	
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15						台班		0.0001		738.35		0.07	
混凝土振动器 插入式						台班		0.039		9.98		0.39	
混凝土振动器 插入式						台班		0.008		9.98		0.08	
交流电焊机 容量E (kV·A) E=30						台班		0.075		166.31		12.47	
项目编码		040303015001		项目名称		灰色(铂金灰)超高性能PC混凝土预制挡墙				计量单位		m3	
						清单综合单价组成明细							
编号		名称		单位		数量		单价		合价			
BC-1		灰色(铂金灰)超高性能PC混凝土预制挡墙		m3		1		0		5548.67		0	
小计								0		5548.67		0	
清单项目综合单价								826.10000000					
内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)	
人工													
材料						m3		1		5548.67		5548.67	
机械													
项目编码		040303015002		项目名称		灰色(铂金灰)超高性能PC钢筋混凝土预制挡墙				计量单位		m3	
						清单综合单价组成明细							
编号		名称		单位		数量		单价		合价			
BC-2		灰色(铂金灰)超高性能PC钢筋混凝土预制挡墙		m3		1		0		7318.58		0	
小计								0		7318.58		0	
清单项目综合单价								7684.51000000					
内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)	
人工													
材料						m3		1		7318.58		7318.58	
机械													
项目编码		040303015003		项目名称		铂金灰荔枝面花岗岩整石挡墙				计量单位		m3	
						清单综合单价组成明细							
编号		名称		单位		数量		单价		合价			
BC-3		铂金灰荔枝面花岗岩整石挡墙		m3		1		0		7964.6		0	
小计								0		7964.6		0	
清单项目综合单价								8362.83000000					
内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)	
人工													
材料						m3		1		7964.6		7964.6	
机械													
项目编码		010506025001		项目名称		预埋铁件				计量单位		t	
						清单综合单价组成明细							
编号		名称		单位		数量		单价		合价			
050003-105		预埋件 铁件		t		1		4132.57		5768.57		730.1	
小计								4132.57		5768.57		730.1	
清单项目综合单价								12065.40000000					
内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)	
人工						元		131.468		1.3631		179.2	
材料						元		2965.321		1.3332		3953.37	
电焊条 结422 Φ3.2mm						kg		36		6.37		229.32	
铁件						kg		1010		5.4		5454	

工程量清单综合单价分析表

第 15 页, 共 49 页

		材料		其他材料费(按百分比计算)		元	85.25	1	85.25		
		机械		交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	4.39	166.31	730.1		
项目编码	011101006002			项目名称		平面砂浆找平层			计量单位		m2
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-13换	砂浆找平层(厚20mm)在混凝土上	100m2	0.01	1217.34	757.95	0	360.03	12.1734	7.5795	0	3.6003
小计								12.1734	7.5795	0	3.6003
清单项目综合单价											
23.35320000											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	1.723	1.3631	2.35		
				技工人工费		元	7.369	1.3332	9.82		
	材料			湿拌抹灰砂浆 M15		m3	0.02	347.32	6.95		
				水		m3	0.006	4.62	0.03		
				素水泥浆		m3	0.001	498.2	0.5		
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.038	1	0.04		
	机械										
项目编码	011101006003			项目名称		平面砂浆找平层			计量单位		m2
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-13+050005-15*(-2)换	砂浆找平层(厚20mm)在混凝土上(实际值:10mm)(实际值:10mm)	100m2	0.01	838.1	759.38	0	259.75	8.381	7.5938	0	2.5975
050007-47换	聚合物水泥防水砂浆立面 5mm厚	100m2	0.01	1380.97	581.44	0	394.5	13.8097	5.8144	0	3.945
050007-74换	聚合物水泥防水涂料立面 1.5mm厚	100m2	0.01	1573.69	3376.65	0	585.26	15.7369	33.7665	0	5.8526
050005-13+050005-15*(-1)换	砂浆找平层(厚20mm)在混凝土上(实际值:15mm)(实际值:15mm)	100m2	0.01	1027.71	936.78	0	318.79	10.2771	9.3678	0	3.1879
小计								48.2047	56.5425	0	15.583
清单项目综合单价											
120.33020000											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	6.077	1.3631	8.28		
				技工人工费		元	29.944	1.3332	39.92		
	材料			聚合物水泥防水涂料		kg	3.394	9.8	33.26		
				聚合物乳液		kg	0.444	8.85	3.93		
				水		m3	0.017	4.62	0.08		
				湿拌抹灰砂浆 M15		m3	0.051	347.32	17.71		
				素水泥浆		m3	0.002	498.2	1		
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.669	1	0.67		
	机械										
项目编码	010501001007			项目名称		垫层			计量单位		m3
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050003-36换	非泵送混凝土浇筑、养护 基础垫层	10m3	0.1	783.13	4026.74	123.08	417.37	78.313	402.674	12.308	41.737
小计								78.313	402.674	12.308	41.737
清单项目综合单价											
535.03200000											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	13.21	1.3631	18.01		
				技工人工费		元	45.234	1.3332	60.31		
	材料			普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.015	389.95	395.8		
				水		m3	0.2	4.62	0.92		
				其他材料费(按百分比计算)		元	5.951	1	5.95		
	机械			机动翻斗车 装载质量M(t) M=1		台班	0.039	295.65	11.53		
				混凝土振动器 插入式		台班	0.078	9.98	0.78		
项目编码	010502002002			项目名称		带形基础			计量单位		m3
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050003-38换	非泵送混凝土浇筑、养护 带形基础	10m3	0.1	1111.6	4275.45	122.98	516.71	111.16	427.545	12.298	51.671
小计								111.16	427.545	12.298	51.671
清单项目综合单价											
602.67400000											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	25.062	1.3631	34.16		
				技工人工费		元	57.754	1.3332	77		
	材料			普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.015	413.55	419.75		
				水		m3	0.319	4.62	1.47		
				其他材料费(按百分比计算)		元	6.318	1	6.32		
	机械			机动翻斗车 装载质量M(t) M=1		台班	0.039	295.65	11.53		
				混凝土振动器 插入式		台班	0.077	9.98	0.77		
项目编码	010506001001			项目名称		现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位		t
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050003-84换	现浇构件圆钢筋 制作 Φ10以内	t	1	672.67	3552	10.54	356.36	672.67	3552	10.54	356.36
050003-85	现浇构件圆钢筋 安装 Φ10以内	t	1	1374.19	49.36	80.36	371.85	1374.19	49.36	80.36	371.85
小计								2046.86	3601.36	90.9	728.21
清单项目综合单价											
6467.33000000											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	243.697	1.3631	332.18		
				技工人工费		元	1286.137	1.3332	1714.68		
	材料			镀锌铁丝(综合)		kg	9.09	5.35	48.63		
				圆钢(盘圆)(HPB300) Φ6mm		t	1.025	3414.16	3499.51		
				其他材料费(按百分比计算)		元	53.22	1	53.22		
	机械			电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50		台班	0.3	267.86	80.36		
				钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.11	35.59	3.91		
				钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.31	21.38	6.63		
项目编码	010506001002			项目名称		现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位		t
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050003-90换	现浇构件螺纹钢钢筋 制作 Φ10以内	t	0.529134	565.84	3436	10.54	322.28	299.4051826	1818.104424	5.57707236	170.5293055
050003-91	现浇构件螺纹钢钢筋 安装 Φ10以内	t	0.529134	1209.82	30.62	0	321.68	640.1568955	16.20208308	0	170.2118251
050003-92换	现浇构件螺纹钢钢筋 制作 Φ25以内	t	0.470867	452.59	3373.77	7.84	289.01	213.1096955	1588.596959	3.69159728	136.0852717
050003-93	现浇构件螺纹钢钢筋 安装 Φ25以内	t	0.470867	974.54	74.99	98.84	268.7	458.8787262	35.31031633	46.54049428	126.5219629
小计								1611.5505	3458.213782	55.80916392	603.3483652

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价												5728.92181128		
	-	内容	单位	数量					单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
					普工人工资				180.094	1.3631	245.49			
					技工人工费				1024.649	1.3332	1366.06			
	材料	内容	单位	数量	螺纹钢Ⅲ级 (HRB400) Φ10mm				0.542	3302.65	1790.04			
					螺纹钢Ⅲ级 (HRB400) Φ12mm				0.49	3195.58	1565.83			
					镀锌铁丝 (综合)				4.077	5.35	21.81			
					电焊条 结422 Φ3.2mm				4.544	6.37	28.95			
					水				0.052	4.62	0.24			
					其他材料费(按百分比计算)				51.108	1	51.11			
	机械	内容	单位	数量	钢筋切断机 直径D(mm) D=40				0.105	35.59	3.74			
					钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				0.258	21.38	5.52			
					对焊机 容量E (kV·A) F=75				0.042	192.77	8.1			
					交流电焊机 容量E (kW·A) E=30				0.231	166.31	38.42			
项目编码	080101010001			项目名称			原土碾压、夯实			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合价		
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505	0.0505		
小计								0.1651	0	0.096	0.0505			
清单项目综合单价														
0.31160000														
	-	内容	单位	数量					单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
					普工人工资				0.119	1.3891	0.17			
材料	内容	单位	数量	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15				0.0001	738.35	0.07				
项目编码	0101018001001			项目名称			挖一般土方			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合价		
120001-11	履带式挖掘机挖土方不装车	1000m3	0.001	782.21	0	2486.9	384.71	0.78221	0	2.4869	0.38471	0.38471		
小计								0.78221	0	2.4869	0.38471	0.38471		
清单项目综合单价														
3.65382000														
	-	内容	单位	数量					单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
					普工人工资				0.563	1.3891	0.78			
材料	内容	单位	数量	履带式推土机 功率P (kW) P=75				0.0002	1021.84	0.2				
				履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				0.002	1498.44	3				
项目编码	010102007001			项目名称			回填方			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合价		
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.84	7.16	510.7	471.85	16.4384	0.0716	5.107	4.7185	4.7185		
小计								16.4384	0.0716	5.107	4.7185	4.7185		
清单项目综合单价														
26.33550000														
	-	内容	单位	数量					单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
					普工人工资				11.834	1.3891	16.44			
材料	内容	单位	数量	水				m3	0.016	4.62	0.07			
机械	内容	单位	数量	履带式推土机 功率P (kW) P=90				0.003	1149.61	3.45				
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				0.003	508.52	1.53				
项目编码	010103002001			项目名称			全方弃置			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合价		
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	657.05	0	1762.17	299.8	0.65705	0	1.76217	0.2998	0.2998		
120001-210+120001-211*30	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L (km) L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.001	0	55.99	75048.64	5365.92	0	0.05599	75.04864	5.36592	5.36592		
小计								0.65705	0.05599	76.81081	5.66572	5.66572		
清单项目综合单价														
3.18957000														
	-	内容	单位	数量					单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
					普工人工资				0.473	1.3891	0.66			
材料	内容	单位	数量	水				m3	0.012	4.62	0.06			
				其他材料费(按百分比计算)				0.001	1	0				
机械	内容	单位	数量	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				0.001	1498.44	1.5				
				新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF				0.058	1290.67	74.86				
				洒水车 罐容量V (m3) V=4				0.001	649.71	0.65				
项目编码	010502026001			项目名称			挡土墙			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合价		
040202-23	挡墙 混凝土	10m3	0.1	754.48	4324.88	18.26	417.2	75.448	432.488	1.826	41.72	41.72		
小计								75.448	432.488	1.826	41.72	41.72		
清单项目综合单价														
551.48200000														
	-	内容	单位	数量					单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
					普工人工资				35.613	1.3891	49.47			
					技工人工费				19.113	1.3592	25.98			
材料	内容	单位	数量	水				m3	0.126	4.62	0.58			
				泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	423.39	427.62			
				其他材料费(按百分比计算)				4.282	1	4.28				
机械	内容	单位	数量	混凝土振动器 插入式				0.183	9.98	1.83				
项目编码	010506012001			项目名称			现浇混凝土挡土墙钢筋			计量单位			t	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合价		
050003-84换	现浇构件圆钢筋 制作Φ10以内	t	1	672.67	3552	10.54	356.36	672.67	3552	10.54	356.36	356.36		
050003-85	现浇构件圆钢筋 安装Φ10以内	t	1	1374.19	49.36	80.36	371.85	1374.19	49.36	80.36	371.85	371.85		
小计								2046.86	3601.36	90.9	728.21	728.21		
清单项目综合单价														
6467.33000000														
	-	内容	单位	数量					单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
					普工人工资				243.697	1.3631	332.18			
					技工人工费				1286.137	1.3332	1714.68			
材料	内容	单位	数量	镀锌铁丝(综合)				9.09	5.35	48.63				
				圆钢(盘圆) (HPB300) Φ6mm				1.025	3414.16	3499.51				
				其他材料费(按百分比计算)				53.22	1	53.22				
机械	内容	单位	数量	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				0.3	267.86	80.36				
				钢筋切断机 直径D(mm) D=40				0.11	35.59	3.91				
				钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				0.31	21.38	6.63				
项目编码	010506012002			项目名称			现浇混凝土挡土墙钢筋			计量单位			t	
清单综合单价组成明细														

工程量清单综合单价分析表

第 17 页, 共 49 页

编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050003-90换	现浇构件螺纹钢 制作 Φ10以内	t	0.529003	565.84	3426.8	10.54	321.82	299.3310575	1812.78748	5.57569162	170.2437455	
050003-91	现浇构件螺纹钢 安装 Φ10以内	t	0.529003	1209.82	30.62	0	321.68	639.9984095	16.19807186	0	170.169685	
050003-90换	现浇构件螺纹钢 制作 Φ10以内	t	0.529003	565.84	3436	10.54	322.28	299.3310575	1817.654308	5.57569162	170.4870868	
050003-91	现浇构件螺纹钢 安装 Φ10以内	t	0.529003	1209.82	30.62	0	321.68	639.9984095	16.19807186	0	170.169685	
小计								1878.658934	3662.837932	11.15138324	681.0702024	
清单项目综合单价								6233.71845170				
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费			元		230.615		1.3631		314.35		
	技工人工费			元		1173.343		1.3332		1564.3		
材料	螺纹钢Ⅲ级 (HRB400) Φ10mm			t		0.542		3302.65		1790.04		
	螺纹钢Ⅲ级 (HRB400) Φ8mm			t		0.542		3293.81		1785.25		
	镀锌铁丝(综合)			kg		5.967		5.35		31.92		
	其他材料费(按百分比计算)			元		54.128		1		54.13		
机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40			台班		0.116		35.59		4.13		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40			台班		0.328		21.38		7.01		
项目编码	010201001001		项目名称		换填垫层			计量单位		m3		

编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
040102-13+040102-14*5	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm)	100m2	0.05	124.55	5087.02	318.76	310.09	6.2275	254.351	15.938	15.5045			
040102-23	基层混合料集中拌和 水泥石粉渣 水泥含量4%	10m3	0.1	49.93	1544.24	107.31	98.09	4.993	154.424	10.731	9.809			
040102-25+040102-26*4	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)	10m3	0.1	0	0	198.82	14.2	0	0	19.882	1.42			
小计								11.2205	408.775	46.551	26.7335			
清单项目综合单价								493.28000000						
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费			元		3.754		1.3891		5.21				
	技工人工费			元		4.419		1.3592		6.01				
材料	6%水泥稳定石粉渣			m3		1.02		247.79		252.75				
	其他材料费(按百分比计算)			元		1.266		1		1.27				
	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)			t		0.089		346.9		30.87				
	石粉渣			m3		1.172		104.85		122.88				
	水			m3		0.201		4.62		0.93				
机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15			台班		0.003		738.35		2.22				
	振动压路机 工作质量M(t) M=15			台班		0.005		1128.16		5.64				
	沥青混凝土摊铺机 装载质量M(t) M=8			台班		0.005		1264.37		6.32				
	洒水车 罐容量V(m3) V=4			台班		0.002		649.71		1.3				
	载货汽车 装载质量M(t) M=12			台班		0.019		1030.14		19.57				
	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0			台班		0.005		864.49		4.32				
	稳定土厂拌设备 生产能力Q(t/h) Q=250			台班		0.003		2136.49		6.41				
项目编码	080101010002		项目名称		原土碾压、夯实			计量单位		m2				

编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505			
小计								0.1651	0	0.096	0.0505			
清单项目综合单价								0.31160000						
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费			元		0.119		1.3891		0.17				
	技工人工费													
材料														
机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15			台班		0.0001		738.35		0.07				
项目编码	010502002003		项目名称		带形基础			计量单位		m3				

编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050003-38换	非泵送混凝土浇筑、养护 带形基础	10m3	0.1	1111.6	4275.45	122.98	516.71	111.16	427.545	12.298	51.671	
小计								111.16	427.545	12.298	51.671	
清单项目综合单价								602.67400000				
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费			元		25.062		1.3631		34.16		
	技工人工费			元		57.754		1.3332		77		
材料	水			m3		0.319		4.62		1.47		
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm			m3		1.015		413.55		419.75		
	其他材料费(按百分比计算)			元		6.318		1		6.32		
机械	机动翻斗车 装载质量M(t) M=1			台班		0.039		295.65		11.53		
	混凝土振动器 插入式			台班		0.077		9.98		0.77		
项目编码	010501001008		项目名称		垫层			计量单位		m3		

编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050003-36换	非泵送混凝土浇筑、养护 基础垫层	10m3	0.1	783.13	4026.74	123.08	417.37	78.313	402.674	12.308	41.737	
小计								78.313	402.674	12.308	41.737	
清单项目综合单价								535.03200000				
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费			元		13.21		1.3631		18.01		
	技工人工费			元		45.234		1.3332		60.31		
材料	水			m3		0.2		4.62		0.92		
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3		1.015		389.95		395.8		
	其他材料费(按百分比计算)			元		5.951		1		5.95		
机械	机动翻斗车 装载质量M(t) M=1			台班		0.039		295.65		11.53		
	混凝土振动器 插入式			台班		0.078		9.98		0.78		
项目编码	010401007001		项目名称		900*900硬质井盖-人行区域			计量单位		座		

编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050007-80+050007-81*14	高分子益胶泥 3mm(实际厚度:10mm)(实际厚度:10mm)	100m2	0.0144	4360.4	4629.36	0	1385.32	62.78976	66.662784	0	19.48608	
040205-7	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.000105	471.73	3382.34	10.54	294.7	0.04953165	0.3551457	0.0011067	0.0309435	
040205-8换	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.000105	1036.25	30.17	59.55	279.98	0.10880625	0.00316785	0.00625275	0.0293979	
050003-105	预埋件 铁件	t	0.104	4132.57	5768.57	730.1	1434.16	429.78728	599.93128	75.9304	149.15264	
050005-21换	细石混凝土找平层 厚50mm内每增减5mm	100m2	0.0144	265.32	211.55	0.49	80.82	3.820608	3.04632	0.007056	1.163808	
小计								496.5559859	669.9986976	75.94481545	170.3253974	
清单项目综合单价								1412.82489630				
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工				普工人工费	元	0.02	1.3891	0.03			
					技工人工费	元	0.095	1.3592	0.13			
					普工人工费	元	19.741	1.3631	26.91			
					技工人工费	元	352.151	1.3332	469.49			
	材料											
					镀锌铁丝 (综合)	kg	0.001	5.35	0.01			
					电焊条 结422 φ3.2mm	kg	3.744	6.37	23.85			
					热轧带肋钢筋 HRB400E φ8~φ10盘卷	t	0.0001	3283.19	0.33			
					细石混凝土 C20,骨料最大粒径10mm	m3	0.007	412.75	2.89			
					铁件	kg	105.04	5.4	567.22			
					水	m3	0.006	4.62	0.03			
					高分子益胶泥	kg	19.656	3.34	65.65			
				其他材料费(按百分比计算)	元	9.87	1	9.87				
	机械				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.00001	1082.75	0.01			
					混凝土振动器 平板式	台班	0.001	12.23	0.01			
					钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.00001	35.59	0			
				钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.00003	21.38	0				
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.457	166.31	76				
项目编码	010401007002			项目名称	1200*1200硬质井盖-人行区域			计量单位	座			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050007-80+050007-81*14	高分子益胶泥 3mm厚(实际厚度:10mm)(实际厚度:10mm)	100m2	0.0144	4360.4	4629.36	0	1385.32	62.78976	66.662784	0	19.948608	
040205-7	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.000087	471.73	3382.34	10.54	294.7	0.04104051	0.29426358	0.00091698	0.0256389	
040205-8换	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.000087	1036.25	30.17	59.55	279.98	0.09015375	0.00262479	0.00518085	0.02435826	
050003-105	预埋件 铁件	t	0.104	4132.57	5768.57	730.1	1434.16	429.78728	599.93128	75.9304	149.15264	
050005-21换	细石混凝土找平层 厚50mm内每增减5mm	100m2	0.0144	265.32	211.55	0.49	80.82	3.820608	3.04632	0.007056	1.163808	
小计								496.5288423	669.9372724	75.94355383	170.3150532	
清单项目综合单价												
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	1412.72472162	
人工				普工人工费	元	0.017	1.3891	0.02				
				技工人工费	元	0.08	1.3592	0.11				
				普工人工费	元	19.741	1.3631	26.91				
				技工人工费	元	352.151	1.3332	469.49				
材料				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	3.744	6.37	23.85				
				镀锌铁丝 (综合)	kg	0.0005	5.35	0				
				细石混凝土 C20,骨料最大粒径10mm	m3	0.007	412.75	2.89				
				热轧带肋钢筋 HRB400E φ8~φ10盘卷	t	0.0001	3283.19	0.33				
				铁件	kg	105.04	5.4	567.22				
				水	m3	0.006	4.62	0.03				
				高分子益胶泥	kg	19.656	3.34	65.65				
				其他材料费(按百分比计算)	元	9.869	1	9.87				
机械				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.000005	1082.75	0.01				
				混凝土振动器 平板式	台班	0.001	12.23	0.01				
				钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.00001	35.59	0				
				钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.00003	21.38	0				
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.457	166.31	76				
项目编码	010401007003			项目名称	900*900硬质井盖-车行区域			计量单位	座			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050003-105	预埋件 铁件	t	0.216	4132.57	5768.57	730.1	1434.16	892.63512	1246.01112	157.7016	309.77856	
040205-7	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.000223	471.73	3382.34	10.54	294.7	0.10519579	0.75426182	0.00235042	0.0657181	
040205-8换	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.000223	1036.25	30.17	59.55	279.98	0.23108375	0.00672791	0.01327965	0.06243554	
050003-105	预埋件 铁件	t	0.104	4132.57	5768.57	730.1	1434.16	429.78728	599.93128	75.9304	149.15264	
050005-21换	细石混凝土找平层 厚50mm内每增减5mm	100m2	0.0144	265.32	211.55	0.49	80.82	3.820608	3.04632	0.007056	1.163808	
小计								1326.579288	1849.74971	233.6546861	460.2231616	
清单项目综合单价												
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	3870.20684498	
人工				普工人工费	元	0.042	1.3891	0.06				
				技工人工费	元	0.203	1.3592	0.28				
				普工人工费	元	42.61	1.3631	58.08				
				技工人工费	元	951.216	1.3332	1268.16				
材料				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	11.52	6.37	73.38				
				镀锌铁丝 (综合)	kg	0.001	5.35	0.01				
				热轧带肋钢筋 HRB400E φ8~φ10盘卷	t	0.0002	3283.19	0.66				
				细石混凝土 C20,骨料最大粒径10mm	m3	0.007	412.75	2.89				
				铁件	kg	323.2	5.4	1745.28				
				其他材料费(按百分比计算)	元	27.303	1	27.3				
机械				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.00001	1082.75	0.01				
				混凝土振动器 平板式	台班	0.001	12.23	0.01				
				钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.00002	35.59	0				
				钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.0001	21.38	0				
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	1.405	166.31	233.67				
项目编码	010401007004			项目名称	1200*1200硬质井盖-车行区域			计量单位	座			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050003-105	预埋件 铁件	t	0.216	4132.57	5768.57	730.1	1434.16	892.63512	1246.01112	157.7016	309.77856	
040205-7	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.000177	471.73	3382.34	10.54	294.7	0.08349621	0.59867418	0.00186558	0.0521619	
040205-8换	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.000177	1036.25	30.17	59.55	279.98	0.18341625	0.00534009	0.01054035	0.04955646	
050003-105	预埋件 铁件	t	0.104	4132.57	5768.57	730.1	1434.16	429.78728	599.93128	75.9304	149.15264	
050005-21换	细石混凝土找平层 厚50mm内每增减5mm	100m2	0.0144	265.32	211.55	0.49	80.82	3.820608	3.04632	0.007056	1.163808	
小计								1326.50992	1849.592734	233.6514619	460.1967264	
清单项目综合单价												
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	3869.20684302	
人工				普工人工费	元	0.034	1.3891	0.05				
				技工人工费	元	0.161	1.3592	0.22				
				普工人工费	元	42.61	1.3631	58.08				
				技工人工费	元	951.216	1.3332	1268.16				
材料				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	11.52	6.37	73.38				
				镀锌铁丝 (综合)	kg	0.001	5.35	0.01				
				细石混凝土 C20,骨料最大粒径10mm	m3	0.007	412.75	2.89				
				热轧带肋钢筋 HRB400E φ8~φ10盘卷	t	0.0002	3283.19	0.66				
				铁件	kg	323.2	5.4	1745.28				
				其他材料费(按百分比计算)	元	27.301	1	27.3				
机械				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.00001	1082.75	0.01				
				混凝土振动器 平板式	台班	0.001	12.23	0.01				
				钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.00002	35.59	0				
				钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.0001	21.38	0				
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	1.405	166.31	233.67				
项目编码	010401007005			项目名称	φ800圆形绿地种植井盖			计量单位	座			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-4	5厚#316不锈钢异形井盖	座	1	0	475.22	0	23.76	0	475.22	0	23.76	
050012-6换	屋顶花园滤水层 土工布	100m2	0.040192	348.27	205.44	0	102.44	13.99766784	8.25704448	0	4.11726848	
050012-7换	屋顶花园滤水层 填充卵石	m3	4.019123	92.36	253.45	0	37.11	371.2062003	1018.646724	0	149.1496545	
050003-105	预埋件 铁件	t	0.033	4132.57	5768.57	730.1	1434.16	136.37481	190.36281	24.0933	47.32728	
小计								521.5786781	1692.486579	24.0933	224.354203	
清单项目综合单价												2462.51275996
	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元		156.892	1.3631	213.86				
			技工人工费	元		230.799	1.3332	307.7				
	材料		电焊条 结422 φ3.2mm	kg		1.188	6.37	7.57				
			碎石 10~30mm	m3		6.752	150.49	1016.11				
			无纺布 200g/m2	m2		4.421	1.84	8.13				
			5厚#316不锈钢异形井盖 材料费	座		1	475.22	475.22				
			铁件	kg		33.33	5.4	179.98				
			其他材料费(按百分比计算)	元		5.467	1	5.47				
机械		交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	0.145	166.31	24.11					
项目编码	050307018001			项目名称			垃圾箱			计量单位	个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-7	垃圾筒 材料费	个	1	0	318.58	0	15.93	0	318.58	0	15.93	
小计								0	318.58	0	15.93	
清单项目综合单价												334.51000000
	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元								
			技工人工费	元								
	材料		垃圾桶 材料费	个		1	318.58	318.58				
机械												
项目编码	011107002001			项目名称			石材台阶面(投影面积)			计量单位	m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050005-54换	石材台阶面 材料费	100m2	0.01	12318.38	26531.72	178.15	4599.01	123.1838	265.3172	1.7815	45.9901	
小计								123.1838	265.3172	1.7815	45.9901	
清单项目综合单价												436.27260000
	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元		11.38	1.3631	15.51				
			技工人工费	元		80.762	1.3332	107.67				
	材料		石料切割锯片	片		0.014	16.11	0.23				
			高分子益胶泥	kg		52.33	3.34	174.78				
			20厚铂金灰石英砖	m2		1.569	56.51	88.66				
			棉纱	kg		0.015	9.38	0.14				
			白水泥	t		0.0002	864.6	0.17				
			水	m3		0.048	4.62	0.22				
			素水泥浆	m3		0.002	498.2	1				
			其他材料费(按百分比计算)	元		0.397	1	0.4				
		机械		灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班		0.005	227.15	1.14			
			手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150	台班		0.067	8.92	0.6				
	项目编码	011102001008			项目名称			石材楼地面			计量单位	m2
	清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050009-28换	石材(花岗岩、大理石) 压顶 厚5cm以内	10m2	0.1	788.8	10751.06	4.01	746.57	78.88	1075.106	0.401	74.657	
050005-114	石材正面刷保护层 光面石材	100m2	0.01	1272.19	33.36	0	338.32	12.7219	0.3336	0	3.3832	
小计								91.6019	1075.4396	0.401	78.0402	
清单项目综合单价												1245.48270000
	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元		8.7	1.3631	11.86				
			技工人工费	元		59.813	1.3332	79.74				
	材料		石材保护层	kg		0.025	13.27	0.33				
			石料切割锯片	片		0.03	16.11	0.48				
			湿拌砌筑砂浆 M20	m3		0.03	344.71	10.34				
			900x300x50厚铂金灰荔枝面花岗岩	m2		1.02	1032.1	1052.74				
			白水泥	t		0.0002	864.6	0.17				
			水	m3		0.026	4.62	0.12				
			素水泥浆	m3		0.001	498.2	0.5				
			其他材料费(按百分比计算)	元		10.647	1	10.65				
		机械		手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150	台班		0.045	8.92	0.4			
	项目编码	011203001009			项目名称			石材墙面			计量单位	m2
	清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-66换	水泥砂浆粘贴石材 外墙	100m2	0.01	8063.49	50377.75	0	4652.65	80.6349	503.7775	0	46.5265	
050005-114	石材正面刷保护层 光面石材	100m2	0.01	1272.19	33.36	0	338.32	12.7219	0.3336	0	3.3832	
050007-80+050007-81*34	高分子益胶泥 3mm厚(实际厚度:20mm)	100m2	0.01	8573.01	9258.73	0	2731.52	85.7301	92.5873	0	27.3152	
小计								179.0869	596.6984	0	77.2249	
清单项目综合单价												853.01020000
	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元		8.386	1.3891	11.65				
			技工人工费	元		18.38	1.3592	24.98				
			高级技工人工费	元		31.986	1.3757	44				
			普工人工费	元		8.822	1.3631	12.03				
			技工人工费	元		64.827	1.3332	86.43				
	材料		石材保护层	kg		0.025	13.27	0.33				
			20厚铂金灰荔枝面花岗岩	m2		1.03	484.89	499.44				
			水	m3		0.008	4.62	0.04				
			湿拌抹灰砂浆 M20	m3		0.005	356.2	1.78				
			高分子益胶泥	kg		27.3	3.34	91.18				
机械		其他材料费(按百分比计算)	元		3.877	1	3.88					
项目编码	010506008002			项目名称			现浇混凝土其他板钢筋			计量单位	t	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050003-90换	现浇构件螺纹钢制作 φ10以内	t	1	565.84	3426.8	10.54	321.82	565.84	3426.8	10.54	321.82	
050003-91	现浇构件螺纹钢安装 φ10以内	t	1	1209.82	30.62	0	321.68	1209.82	30.62	0	321.68	
小计								1775.66	3457.42	10.54	643.5	
清单项目综合单价												5887.12000000
	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元		217.972	1.3631	297.12				

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010506008003	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋	清单项综合单价组成明细		清单综合单价组成明细		合价		暂估	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				672.67	3552	10.54	356.36	672.67	3552	10.54	356.36
				1374.19	49.36	80.36	371.85	1374.19	49.36	80.36	371.85
				2046.86	3601.36	90.9	728.21				
				6467.33000000							
项目编码	050307006001	项目名称	栏板	清单项综合单价组成明细		清单综合单价组成明细		合价		暂估	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				3340.46	4950.6	10.28	1132.22	334.046	495.06	1.028	113.222
				334.046	495.06	1.028	113.222				
				943.35600000							
				项目编码	010506020001	项目名称	钢筋网片	清单项综合单价组成明细		清单综合单价组成明细	
人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
875.35	3513.82	12.25	408.2					875.35	3513.82	12.25	408.2
825.71	19.37	0	219.47					825.71	19.37	0	219.47
1701.06	3533.19	12.25	627.67								
5874.17000000											
项目编码	011101006004	项目名称	平面砂浆找平层	清单项综合单价组成明细		清单综合单价组成明细		合价		暂估	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				1217.34	757.95	0	360.03	12.1734	7.5795	0	3.6003
				12.1734	7.5795	0	3.6003				
				23.35320000							
				项目编码	011404001001	项目名称	墙面喷刷涂料	清单项综合单价组成明细		清单综合单价组成明细	
人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
5735.84	2297.56	171.53	1644.95					57.3584	22.9756	1.7153	16.4495
1699.35	3367.64	0	618.07					16.9935	33.6764	0	6.1807
1445.62	551.69	0	410.12					14.4562	5.5169	0	4.1012
166.5	106.66	0	49.39					0.0168165	0.01077266	0	0.00498839
项目编码	020003-6换	项目名称	墙、柱面挂网 挂钢丝网	清单项综合单价组成明细		清单综合单价组成明细		合价		暂估	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				723.29	525.95	0	217.69	0.48749746	0.3544903	0	0.14672306
				2121.15	407.59	0	581.68	21.2115	4.0759	0	5.8168
				341.02	37.6	250.49	110.02	3.4102	0.376	2.5049	1.1002
				113.934114	66.98606296	4.2202	33.80011145				
项目编码	021894048837	项目名称	墙面喷刷涂料	清单项综合单价组成明细		清单综合单价组成明细		合价		暂估	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				14.398	37.027	31.697	1.3757	14.398	37.027	31.697	1.3757
				0.277	4.16	0.312	0.031	11.56	3.11	9.73	0.32
				0.012	0.006	0.5	0.66	347.32	4.94	0.03	0.33
				0.277	4.16	0.312	0.031	11.56	3.11	9.73	0.32

工程量清单综合单价分析表

材料	U型钉			kg	0.003	14.16	0.04					
		合金钢钻头(一字型)		个	0.002	4.32	0.01					
		钢丝网 1mm		m2	0.071	4.42	0.31					
		腻子粉(成品)		kg	2.041	1.59	3.25					
		聚合物水泥防水涂料 II型		kg	3.478	9.54	33.18					
		高压风管 Φ25-6P-20m		m	0.001	7.89	0.01					
		水		m3	0.005	4.62	0.02					
		聚合物防水砂浆		kg	10.257	0.53	5.44					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.854	1	0.85					
机械	风动凿岩机 手持式			台班	0.012	11.81	0.14					
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1		台班	0.007	245.04	1.72					
		内燃空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=3.0		台班	0.006	394.06	2.36					
项目编码	011404002001			项目名称	天棚喷射涂料			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-158换	抹灰面 1mm厚 水泥砂浆 抹灰	100m2	0.01	5735.84	2297.56	171.53	1644.95	57.3584	22.9756	1.7153	16.4495	
010004-35换	抹灰面 1mm厚 水泥砂浆 抹灰	100m2	0.01	1261.87	3126.68	0	490.25	12.6187	31.2668	0	4.9025	
010004-47*010004-48*(-2)	抹灰面 1mm厚 水泥砂浆 抹灰	100m2	0.01	927.17	322.06	0	261.45	9.2717	3.2206	0	2.6145	
020003-6换	抹灰面 1mm厚 水泥砂浆 抹灰	100m2	0.000674	723.29	525.95	0	217.69	0.48749746	0.3544903	0	0.14672306	
020003-8*020003-12*(-10)换	抹灰面 1mm厚 水泥砂浆 抹灰	100m2	0.01	2121.15	407.59	0	581.68	21.2115	4.0759	0	5.8168	
080001-12	抹灰面 1mm厚 水泥砂浆 抹灰	100m2	0.01	341.02	37.6	250.49	110.02	3.4102	0.376	2.5049	1.1002	
小计				104.3579975				62.2693903	4.2202	31.0322306		
清单项目综合单价				201.87781082				31.0322306				
-	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费			
人工	普通人工费	元	13.182	1.3891				18.31				
				1.3592				42.44				
				1.3757				43.61				
材料	空心六角钢	kg	0.006	4.94				0.03				
				0.66				0.33				
				14.16				0.04				
材料	U型钉	kg	0.003	4.32				0.01				
				4.42				0.31				
				11.56				3.2				
材料	腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59				3.25				
				9.73				3.04				
				3.229				30.8				
材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	3.478	10.42				36.2				
				7.89				0.01				
				4.62				0.02				
材料	高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.001	347.32				4.17				
				6.006				3.18				
				1				0.77				
机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.012	11.81				0.14				
				245.04				1.72				
				394.06				2.36				
项目编码	011107002002			项目名称	石材台阶(投影面积)			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050005-59换	预拌水磨石块 楼地面	100m2	0.01	5187.4	68296.72	0	4787.52	51.874	682.9672	0	47.8752	
050003-67换	非泵送混凝土浇筑、养护 台阶	10m3	0.012047	2404.17	4065.29	21.96	841.02	28.96303599	48.97454863	0.26455212	10.13176794	
050005-9换	非泵送混凝土浇筑、养护 台阶	10m3	0.01495	970.29	2276.08	5.32	370.95	14.5058355	34.027396	0.079534	5.5457025	
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505	
小计				95.50797149				765.9691446	0.44008612	63.60317044		
清单项目综合单价				925.52037268				63.60317044				
-	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费			
人工	普通人工费	元	0.119	1.3891				0.17				
				1.3631				12.7				
				1.3332				82.64				
材料	中砂	m3	0.03	181.55				5.45				
				389.95				47.57				
				173.79				28.33				
材料	碎石 20mm~40mm	m3	0.163	347.32				6.95				
				663.72				673.68				
				9.38				0.14				
材料	硬白蜡	kg	0.027	3.22				0.09				
				4.96				0.05				
				4.62				0.84				
材料	水	m3	0.182	498.2				0.5				
				1				2.26				
				2.256				0.5				
机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0001	738.35				0.07				
				20.47				0.08				
				0.027				0.27				
项目编码	010502002004			项目名称	条形基础			计量单位	m3			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050003-38换	非泵送混凝土浇筑、养护 条形基础	10m3	0.1	1111.6	4275.45	122.98	516.71	111.16	427.545	12.298	51.671	
小计				111.16				427.545	12.298	51.671		
清单项目综合单价				602.67400000				51.671				
-	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费			
人工	普通人工费	元	25.062	1.3631				34.16				
				57.754				77				
				1.3332				0.17				
材料	普通预拌混凝土 C30, 骨料最大粒径31.5mm	m3	1.015	413.55				419.75				
				4.62				1.47				
				6.318				6.32				
机械	机动翻斗车 载质量M(t) M=1	台班	0.039	295.65				11.53				
				9.98				0.77				
				0.077				0.77				
项目编码	011503001005			项目名称	无障碍栏杆			计量单位	m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	1074.05	3249.39	148.76	457.32	107.405	324.939	14.876	45.732	
小计				107.405				324.939	14.876	45.732		
清单项目综合单价				492.95200000				45.732				
-	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费			
人工	普通人工费	元	11.187	1.3891				15.54				
				1.3891				15.54				
				1.3891				15.54				

工程量清单综合单价分析表

	人工			技工人工费	元	24.488	1.3592	33.28			
				高级技工人工费	元	42.583	1.3757	58.58			
		材料			不锈钢栏杆杆带扶手(成品)	m	1	283.19	283.19		
					钢筋	g	0.7	0.36	0.25		
					氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
					不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
					环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
					其他材料费(按百分比计算)	元	6.371	1	6.37		
		机械			氩弧焊机 电流I (A) I=500	台班	0.087	171.98	14.96		
项目编码	020510004001			项目名称			整石坐凳			计量单位	m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-5	砂袋找平层(厚20mm)	m	1	0	5088.5	0	254.43	0	5088.5	0	254.43
050005-13换	砂袋找平层(厚20mm)在混凝土上	100m2	0.005153	1217.34	750.49	0	359.65	6.27295302	3.86727497	0	1.85327645
050003-36换	非泵送混凝土浇筑、养护 基础垫层	10m3	0.005145	783.13	4026.74	123.08	417.37	4.02920385	20.7175773	0.6332466	2.14736865
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.005153	136.63	0	10.24	36.89	0.70405439	0	0.05276672	0.19009417
小计								11.00621126	5113.084852	0.68601332	258.6207393
清单项目综合单价								5383.39781612			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	0.507	1.3891	0.7			
				普工人工费	元	1.567	1.3631	2.14			
				技工人工费	元	6.124	1.3332	8.16			
		材料			普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.052	389.95	20.28		
			湿拌砌筑砂浆 M15	m3	0.01	343.65	3.44				
			整石坐凳 材料费	m	1	5088.5	5088.5				
			水	m3	0.013	4.62	0.06				
			素水泥浆	m3	0.001	498.2	0.5				
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.325	1	0.33				
机械				电动夯实机 夯击能量E (Nm) 20≤E≤62	台班	0.003	20.47	0.06			
			机动翻斗车 装载质量M(t) M=1	台班	0.002	295.65	0.59				
			混凝土振动器 插入式	台班	0.004	9.98	0.04				
项目编码	011107002003			项目名称			石材台阶面			计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-61换	150厚PC混凝土预制台阶	100m2	0.01	10617.26	105486.54	0	8083.87	106.1726	1054.8654	0	80.8387
小计								106.1726	1054.8654	0	80.8387
清单项目综合单价								1241.87670000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	10.037	1.3631	13.68			
				技工人工费	元	69.375	1.3332	92.49			
	材料			湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.03	347.32	10.42			
				150厚PC混凝土预制台阶	m2	1.569	663.72	1041.38			
				棉纱	kg	0.025	9.38	0.23			
				硬白蜡	kg	0.039	3.22	0.13			
				草酸99.2%	kg	0.015	4.96	0.07			
				水	m3	0.042	4.62	0.19			
				素水泥浆	m3	0.001	498.2	0.5			
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.106	1	2.11			
机械											
项目编码	011503001006			项目名称			无障碍扶手栏杆			计量单位	m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-118换	成品不锈钢栏杆杆带扶手 直型	10m	0.1	539.22	2349.21	269.84	279.43	53.922	234.921	26.984	27.943
小计								53.922	234.921	26.984	27.943
清单项目综合单价								343.77000000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	4.712	1.3631	6.42			
				技工人工费	元	35.628	1.3332	47.5			
	材料			氩气	m3	0.35	17.7	6.2			
				不锈钢栏杆杆带扶手(成品) 直形 高900	m	1	159.29	159.29			
				钢筋	kg	0.001	22.12	0.02			
				不锈钢电焊条 奥102φ<2.5mm	kg	0.125	34.96	4.37			
				环氧树脂	kg	0.15	24.69	3.7			
				不锈钢法兰盘 φ59mm	个	5.771	10.62	61.29			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.059	1	0.06			
		机械			氩弧焊机 电流I (A) I=500	台班	0.111	171.98	19.09		
			打磨机	台班	0.015	526.29	7.89				
项目编码	011107002004			项目名称			石材台阶(投影面积)			计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-59换	预制水磨石块 楼地面	100m2	0.01	5187.4	68296.72	0	4787.52	51.874	682.9672	0	47.8752
050003-67换	非泵送混凝土浇筑、养护 台阶	10m3	0.012051	2404.17	4065.29	21.96	841.02	28.97265267	48.9908097	0.26463996	10.13513202
050005-9换	非泵送混凝土浇筑、养护 台阶 20mm~40mm	10m3	0.015011	970.29	2276.08	5.32	370.95	14.56502319	24.1955308	0.07985852	5.56833045
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505
小计								95.57677586	766.1242467	0.44049848	63.62916247
清单项目综合单价								925.77068348			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	0.119	1.3891	0.17			
				普工人工费	元	9.326	1.3631	12.71			
				技工人工费	元	62.03	1.3332	82.7			
		材料			中砂	m3	0.03	181.55	5.45		
			普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.122	389.95	47.57				
			碎石 20mm~40mm	m3	0.164	173.79	28.5				
			湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.02	347.32	6.95				
			50厚灰色(铂金灰)PC混凝土预制台阶	m2	1.015	663.72	673.68				
			棉纱	kg	0.015	9.38	0.14				
			硬白蜡	kg	0.027	3.22	0.09				
			草酸99.2%	kg	0.01	4.96	0.05				
	机械			水	m3	0.182	4.62	0.84			
				素水泥浆	m3	0.001	498.2	0.5			
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.257	1	2.26			
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0001	738.35	0.07			
		电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62	台班	0.004	20.47	0.08					
		混凝土振动器 插入式	台班	0.027	9.98	0.27					
项目编码	011107002005			项目名称			石材台阶(投影面积)			计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-59换	预制水磨石块 楼地面	100m2	0.01	5187.4	68296.72	0	4787.52	51.874	682.9672	0	47.8752

工程量清单综合单价分析表

第 23 页, 共 49 页

050003-67换	非泵送混凝土浇筑、养护 台阶	10m3	0.012075	2404.17	4065.29	21.96	841.02	29.03035275	49.08837675	0.265167	10.1553165			
050005-9换	非泵送混凝土浇筑、养护 台阶	10m3	0.015016	970.29	2276.08	5.32	370.95	14.56987464	24.17701128	0.07988512	5.5701852			
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505			
小计								95.63932739	766.233194	0.44105212	63.6512017			
清单项目综合单价												925.96477524		
	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元		0.119	1.3891	0.17				
				普工人工费		元		9.331	1.3631	12.72				
				技工人工费		元		62.071	1.3332	82.75				
	材料			中砂		m3		0.03	181.55	5.45				
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3		0.123	389.95	47.96				
				碎石 20mm~40mm		m3		0.164	173.79	28.5				
				湿拌抹灰砂浆 M15		m3		0.02	347.32	6.95				
				50厚灰色(铝金灰)PC混凝土预制台阶		m2		1.015	663.72	673.68				
				棉纱		kg		0.015	9.38	0.14				
				硬白蜡		kg		0.027	3.22	0.09				
				草酸99.2%		kg		0.01	4.96	0.05				
				水		m3		0.182	4.62	0.84				
				素水泥浆		m3		0.001	498.2	0.5				
				其他材料费(按百分比计算)		元		2.259	1	2.26				
	机械			内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班		0.0001	738.35	0.07				
				电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62		台班		0.004	20.47	0.08				
				混凝土振动器 插入式		台班		0.027	9.98	0.27				
项目编码	010502002005			项目名称		条形基础				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
050003-38换	非泵送混凝土浇筑、养护 条形基础	10m3	0.1	1111.6	4032.32	122.98	504.55	111.16	403.232	12.298		50.455		
小计								111.16	403.232	12.298		50.455		
清单项目综合单价														577.14500000
	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元		25.062	1.3631	34.16				
				技工人工费		元		57.754	1.3332	77				
				技工人工费		元								
	材料			普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3		1.015	389.95	395.8				
				水		m3		0.319	4.62	1.47				
				其他材料费(按百分比计算)		元		5.959	1	5.96				
				其他材料费(按百分比计算)		元								
	机械			机动翻斗车 装载质量M(t) M=1		台班		0.039	295.65	11.53				
				混凝土振动器 插入式		台班		0.077	9.98	0.77				
项目编码	010506001003			项目名称		现浇混凝土基础及联系梁钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
050003-84换	现浇构件圆钢筋 制作 Φ10以内	t	1	672.67	3552	10.54	356.36	672.67	3552	10.54		356.36		
050003-85	现浇构件圆钢筋 安装 Φ10以内	t	1	1374.19	49.36	80.36	371.85	1374.19	49.36	80.36		371.85		
小计								2046.86	3601.36	90.9		728.21		
清单项目综合单价														6467.33000000
	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元		243.697	1.3631	332.18				
				技工人工费		元		1286.137	1.3332	1714.68				
				技工人工费		元								
	材料			镀锌铁丝(综合)		kg		9.09	5.35	48.63				
				圆钢(盘圆) (HPB300) Φ6mm		t		1.025	3414.16	3499.51				
				其他材料费(按百分比计算)		元		53.22	1	53.22				
				其他材料费(按百分比计算)		元								
	机械			电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50		台班		0.3	267.86	80.36				
				钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班		0.11	35.59	3.91				
				钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班		0.31	21.38	6.63				
项目编码	010506001004			项目名称		现浇混凝土基础及联系梁钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
050003-90换	现浇构件螺纹钢 制作 Φ10以内	t	1	565.84	3426.8	10.54	321.82	565.84	3426.8	10.54		321.82		
050003-91	现浇构件螺纹钢 安装 Φ10以内	t	1	1209.82	30.62	0	321.68	1209.82	30.62	0		321.68		
小计								1775.66	3457.42	10.54		643.5		
清单项目综合单价														5887.12000000
	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元		217.972	1.3631	297.12				
				技工人工费		元		1109.015	1.3332	1478.54				
				技工人工费		元								
	材料			螺纹钢Ⅲ级 (HRB400) Φ8mm		t		1.025	3293.81	3376.16				
				镀锌铁丝(综合)		kg		5.64	5.35	30.17				
				其他材料费(按百分比计算)		元		51.09	1	51.09				
				其他材料费(按百分比计算)		元								
	机械			钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班		0.11	35.59	3.91				
				钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班		0.31	21.38	6.63				
项目编码	010201B002002			项目名称		疏水层				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
050012-8换	屋顶花园滤水层 填充碎石	m3	1	39.78	158.41	0	18.45	39.78	158.41	0		18.45		
小计								39.78	158.41	0		18.45		
清单项目综合单价														216.64000000
	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元		16.066	1.3631	21.9				
				技工人工费		元		13.409	1.3332	17.88				
				技工人工费		元								
	材料			碎石 10~30mm		m3		1.05	150.49	158.01				
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.4	1	0.4				
				其他材料费(按百分比计算)		元								
	机械													
项目编码	060302004001			项目名称		无纺布				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
050012-6换	屋顶花园滤水层 土工布	100m2	0.01	348.27	205.44	0	102.44	3.4827	2.0544	0		1.0244		
小计								3.4827	2.0544	0		1.0244		
清单项目综合单价														6.56150000
	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元		0.662	1.3631	0.9				
				技工人工费		元		1.936	1.3332	2.58				
				技工人工费		元								
	材料			无纺布 200g/m2		m2		1.1	1.84	2.02				
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.03	1	0.03				
				其他材料费(按百分比计算)		元								
	机械													
项目编码	010506020002			项目名称		钢筋网片				计量单位		t		
清单综合单价组成明细														

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-127换	钢筋网片制作 规格: 3mm×3mm	t	1	875.35	3513.82	12.25	408.2	875.35	3513.82	12.25	408.2
010002-128	钢筋网片安装	t	1	825.71	19.37	0	219.47	825.71	19.37	0	219.47
小计								1701.06	3533.19	12.25	627.67
清单项目综合单价								5874.17000000			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	135.03		1.3891	187.57		
			技工人工费	元	1113.517		1.3592	1513.49			
	材料			镀锌铁丝(综合)	kg	5.28		5.35	28.25		
			热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	1.03		3333.63	3433.64			
			电焊条 E4303 Φ3.2	kg	2.5		7.63	19.08			
			其他材料费(按百分比计算)	元	52.22		1	52.22			
	机械			钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.11		35.59	3.91		
			钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.39		21.38	8.34			
项目编码	050307006002		项目名称	栏板				计量单位	m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050003-64换	非泵送混凝土浇筑、养护 栏板、板边反檐	10m3	0.1	3340.46	4950.6	10.28	1132.22	334.046	495.06	1.028	113.222
小计								334.046	495.06	1.028	113.222
清单项目综合单价								943.35600000			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	17.073		1.3631	23.27		
			技工人工费	元	233.104		1.3332	310.77			
	材料			C30微膨胀细石混凝土	m3	1.03		470.21	484.32		
			水	m3	0.742		4.62	3.43			
			其他材料费(按百分比计算)	元	7.316		1	7.32			
	机械			混凝土振动器 插入式	台班	0.103		9.98	1.03		
项目编码	011107002006		项目名称	石材台阶				计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-54换	石材台阶 石材规格: 400×400×40	100m2	0.01	12318.38	93845.36	178.15	7964.69	123.1838	938.4536	1.7815	79.6469
小计								123.1838	938.4536	1.7815	79.6469
清单项目综合单价								1143.06580000			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	11.38		1.3631	15.51		
			技工人工费	元	80.762		1.3332	107.67			
	材料			石料切割锯片	片	0.014		16.11	0.23		
			高分子益胶泥	kg	52.33		3.34	174.78			
			20厚铂金灰荔枝面花岗岩	m2	1.569		484.89	760.79			
			棉纱	kg	0.015		9.38	0.14			
			白水泥	t	0.0002		864.6	0.17			
			水	m3	0.048		4.62	0.22			
			素水泥浆	m3	0.002		498.2	1			
			其他材料费(按百分比计算)	元	1.406		1	1.41			
					灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.005	227.15	1.14		
	机械			手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150	台班	0.067	8.92	0.6			
项目编码	011503001007		项目名称	无障碍栏杆				计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	1074.05	3249.39	148.76	457.32	107.405	324.939	14.876	45.732
小计								107.405	324.939	14.876	45.732
清单项目综合单价								492.95200000			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	11.187		1.3891	15.54		
			技工人工费	元	24.488		1.3592	33.28			
			高级技工人工费	元	42.583		1.3757	58.58			
	材料			不锈钢栏杆带扶手(成品)	m	1		283.19	283.19		
			钢筋	g	0.7		0.36	0.25			
			氯气	m3	0.35		17.7	6.2			
			不锈钢法兰盘	个	1.8		13.27	23.89			
			环氧树脂胶	kg	0.15		33.63	5.04			
			其他材料费(按百分比计算)	元	6.371		1	6.37			
	机械			氩弧焊机 电流I (A) I=500	台班	0.087		171.98	14.96		
项目编码	050201003023		项目名称	仿石砖铺装做法				计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 (楼地面块料采用斜铺、工字铺、人字铺等方式铺贴时:人工×1.1)	100m2	0.01	5148.93	5942.47	0	1659.63	51.4893	59.4247	0	16.5963
050005-112换	石材地面刷养护液 光面石材	100m2	0.01	1272.19	56.57	0	339.48	12.7219	0.5657	0	3.3948
050003-36换	非泵送混凝土浇筑、养护 基础垫层	10m3	0.006974	783.13	4026.74	123.08	417.37	5.46154862	28.08248476	0.85835992	2.91073838
小计								69.67274862	88.07288476	0.85835992	22.90183838
清单项目综合单价								181.50583168			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	5.357		1.3891	7.44		
			技工人工费	元	11.736		1.3592	15.95			
			高级技工人工费	元	20.423		1.3757	28.1			
			普工人工费	元	2.097		1.3631	2.86			
			技工人工费	元	11.495		1.3332	15.33			
	材料			白水泥	t	0.001		864.6	0.86		
			石材保护层	kg	0.042		13.27	0.56			
			普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.071		389.95	27.69			
			20厚石英仿石砖	m2	1.03		48.7	50.16			
			石料切割锯片	片	0.003		16.11	0.05			
			专用胶粘剂	kg	4.59		1.77	8.12			
			水	m3	0.014		4.62	0.06			
			水	m3	0.023		4.62	0.11			
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.566		1	0.57			
	机械			机动翻斗车 装载质量M (t) M=1	台班	0.003		295.65	0.89		
			混凝土振动器 插入式	台班	0.005		9.98	0.05			
项目编码	050201003024		项目名称	仿石砖铺装做法				计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-36换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36<S≤0.64	100m2	0.01	6513.33	14904.03	0	2468.75	65.1333	149.0403	0	24.6875

工程量清单综合单价分析表

050005-112换	石材底面刷养护液 光面石材	100m2	0.01	1272.19	56.57	0	339.48	12.7219	0.5657	0	3.3948
050003-36换	非泵送混凝土浇筑、养护 基础垫层	10m3	0.006897	783.13	4026.74	123.08	417.37	5.40124761	27.77242578	0.84888276	2.87860089
小计								83.25644761	177.3784258	0.84888276	30.96090089
清单项目综合单价								292.44465704			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	6.776	1.3891	9.41			
				技工人工费	元	14.846	1.3592	20.18			
				高级技工人工费	元	25.836	1.3757	35.54			
				普工人工费	元	2.087	1.3631	2.84			
				技工人工费	元	11.46	1.3332	15.28			
	材料			专用胶粘剂	kg	6.885	1.77	12.19			
				石料切割锯片	片	0.006	16.11	0.1			
				白水泥	t	0.001	864.6	0.86			
				水	m3	0.023	4.62	0.11			
				600x900x50厚铂金灰荔枝面花岗岩	m2	1.02	132.74	135.39			
				石材保护液	kg	0.042	13.27	0.56			
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.07	389.95	27.3			
				水	m3	0.014	4.62	0.06			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.785	1	0.79			
	机械			机动翻斗车 装载质量M(t) M=1	台班	0.003	295.65	0.89			
				混凝土振动器 插入式	台班	0.005	9.98	0.05			
项目编码	020510004002			项目名称	坐凳			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-149换	室外石材铺贴 厚度T(mm) T≤30 面积S(m2) 0.36<S≤0.81	100m2	0.01	6415.6	123129.3	133.11	7863.67	64.156	1231.293	1.3311	78.6367
050005-20换	细石混凝土找平层 厚30mm(实际值:20mm)	100m2	0.01	1495.21	1302.16	2.94	460.98	14.9521	13.0216	0.0294	4.6098
050003-36换	非泵送混凝土浇筑、养护 基础垫层	10m3	0.010044	783.13	4026.74	123.08	417.37	7.86575772	40.44457656	1.23621552	4.19206428
040102-13	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	101.32	3816.97	247.88	235.38	1.0132	38.1697	2.4788	2.3538
040102-24	基层混合料集中拌和 水泥石粉渣 水泥含量6%	10m3	0.014993	49.93	1666.66	107.31	104.22	0.74860049	24.98823338	1.60889883	1.56257046
040102-25+040102-26*4	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)(实际运距:5km)	10m3	0.014993	0	0	198.82	14.2	0	0	2.98090826	0.2129006
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505
小计								88.90075821	1347.91711	9.76132261	91.61833534
清单项目综合单价								1538.19752610			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	16.387	1.3891	22.76			
				技工人工费	元	31.872	1.3592	43.32			
				普工人工费	元	3.186	1.3631	4.34			
				技工人工费	元	13.857	1.3332	18.47			
	材料			细石混凝土 C20,骨料最大粒径10mm	m3	0.031	412.75	12.8			
				棉纱	kg	0.01	9.38	0.09			
				1200x600x50厚铂金灰荔枝面花岗岩花岗岩	m2	1.02	1032.1	1052.74			
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.102	389.95	39.77			
				石料切割锯片	片	0.004	16.11	0.06			
				普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.02	346.9	6.94			
				石粉渣	m3	0.172	104.85	18.03			
				6%水泥稳定石粉渣	m3	0.153	247.79	37.91			
				水	m3	0.026	4.62	0.12			
				水	m3	0.069	4.62	0.32			
				素水泥浆	m3	0.002	498.2	1			
				高分子益胶泥	kg	53.03	3.34	177.12			
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.468	1	1.47			
		机械			轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.001	864.49	0.86		
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	738.35	0.74			
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0001	738.35	0.07			
				振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	1128.16	1.13			
				稳定土厂拌设备 生产能力Q(t/h) Q=250	台班	0.0004	2136.49	0.85			
				沥青混凝土摊铺机 装载质量M(t) M=8	台班	0.001	1264.37	1.26			
				洒水车 罐容量V(m3) V=4	台班	0.0004	649.71	0.26			
				载货汽车 装载质量M(t) M=12	台班	0.003	1030.14	3.09			
				机动翻斗车 装载质量M(t) M=1	台班	0.004	295.65	1.18			
				灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200	台班	0.005	227.15	1.14			
			混凝土振动器 插入式	台班	0.008	9.98	0.08				
			混凝土振动器 平板式	台班	0.002	12.23	0.02				
			手提砂轮机 砂轮直径D(mm) D=150	台班	0.017	8.92	0.15				
项目编码	011203003004			项目名称	侧面收口			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-156换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖疏缝 单块面积S(m2) 0.2<S≤0.36 缝宽d(mm) 5<d≤10 外墙	100m2	0.01	5926.64	49240.48	0	4030.34	59.2664	492.4048	0	40.3034
小计								59.2664	492.4048	0	40.3034
清单项目综合单价								591.97460000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	6.165	1.3891	8.56			
				技工人工费	元	13.508	1.3592	18.36			
				高级技工人工费	元	23.509	1.3757	32.34			
	材料			20厚铂金灰荔枝面花岗岩花岗岩	m2	0.99	486.66	481.79			
				专用胶粘剂	kg	4.635	1.77	8.2			
				水	m3	0.002	4.62	0.01			
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.45	1	2.45			
	机械										
项目编码	011203003005			项目名称	侧面收口			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-156换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖疏缝 单块面积S(m2) 0.2<S≤0.36 缝宽d(mm) 5<d≤10 外墙	100m2	0.01	5926.64	53731.18	0	4254.87	59.2664	537.3118	0	42.5487
小计								59.2664	537.3118	0	42.5487
清单项目综合单价								639.12690000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	6.165	1.3891	8.56			
				技工人工费	元	13.508	1.3592	18.36			
				高级技工人工费	元	23.509	1.3757	32.34			
	材料			30厚铂金灰荔枝面花岗岩	m2	0.99	531.8	526.48			
				专用胶粘剂	kg	4.635	1.77	8.2			
				水	m3	0.002	4.62	0.01			
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.673	1	2.67			
	机械										
项目编码	011203003005			项目名称	侧面收口			计量单位	m2		

工程量清单综合单价分析表

项目编码		020510004003		项目名称		坐凳		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050008-13换	木板面 板厚10mm	10m2	0.1	575.61	217.26	0	163.18	57.561	21.726	0	16.318
050008-13换	木板面 板厚10mm	10m2	0.033303	575.61	180.44	0	161.34	19.16953983	6.00919332	0	5.37310602
050008-16	木板面 板厚10mm	t	0.065104	4042.59	3428.45	99.79	1248.31	263.1887794	263.1887794	6.49672816	81.26997424
050003-38换	非泵送混凝土洗捣、养护 带形基础	10m3	0.022233	1111.6	4032.32	122.98	504.55	24.7142028	89.65057056	2.73421434	11.21766015
050003-36换	非泵送混凝土洗捣、养护 基础垫层	10m3	0.05	783.13	4026.74	123.08	417.37	39.1565	201.337	6.154	20.8685
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.005	16.51	0	9.6	5.05	0.08255	0	0.048	0.02525
小计								403.872572	541.9285727	15.4329425	135.0724904
清单项目综合单价								1096.30657758			
	-	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元	0.059	1.3891	0.08				
			普工人工费	元	40.478	1.3631	55.18				
			技工人工费	元	281.484	1.3332	348.61				
	材料	型钢(综合)	t	0.067	3269.03	219.03					
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.024	6.37	0.15					
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.733	389.95	285.83					
		18厚浅棕色竹木	m3	0.015	168.14	2.52					
		30厚竹木	m3	0.046	247.79	11.4					
		不锈钢钉 M4×16	kg	0.44	30.97	13.63					
		氧气(工业用)	m3	0.072	17.3	1.25					
		乙炔气	m3	0.024	16.11	0.39					
		水	m3	0.171	4.62	0.79					
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.649	1	6.65					
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0001	738.35	0.07					
机动翻斗车 装载质量M(t) M=1	台班	0.028	295.65	8.28							
混凝土振动器 插入式	台班	0.056	9.98	0.56							
交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.039	166.31	6.49							
项目编码											
020510004004				项目名称		石材坐凳		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-54换	石材台阶 (石材厚度>30mm且≤50mm;人工*1.2)	100m2	0.01	14484.07	666162.1	60.03	37145.17	144.8407	6661.621	0.6003	371.4517
050009-3换	普通混凝土	10m3	0.011112	870.51	4046.53	124.96	441.61	9.67310712	1.38855552		4.90717032
040102-13	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	101.32	3816.97	247.88	235.38	1.0132	38.1697	2.4788	2.3538
040102-24	基层混合料集中拌和 水泥石粉渣 水泥含量6%	10m3	0.015556	49.93	1666.66	107.31	104.22	0.77671108	25.92656296	1.66931436	1.62124632
040102-25+040102-26*4	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)(实际运距:5km)	10m3	0.015556	0	0	198.82	14.2	0	0	3.09284392	0.2208952
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505
小计								156.4688182	6770.682304	9.3258138	380.6053118
清单项目综合单价								7317.08224816			
	-	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元	0.717	1.3891	1				
			技工人工费	元	0.705	1.3592	0.96				
			普工人工费	元	15.16	1.3631	20.66				
	材料	技工人工费	元	100.396	1.3332	133.85					
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.03	351.75	10.55					
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.113	389.95	44.06					
		石料切割锯片	片	0.014	16.11	0.23					
		1200x1800x550高铅金灰荔枝面花岗岩	m2	1.569	4231.8	6639.69					
		细砂	kg	0.015	9.38	0.14					
		白水泥	t	0.0002	864.6	0.17					
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.02	346.9	6.94					
		石粉渣	m3	0.179	104.85	18.77					
		6%水泥稳定石粉渣	m3	0.153	247.79	37.91					
		水	m3	0.061	4.62	0.28					
水	m3	0.035	4.62	0.16							
素水泥浆	m3	0.002	498.2	1							
其他材料费(按百分比计算)	元	10.832	1	10.83							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.009	12.23	0.11					
		轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.001	864.49	0.86					
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	738.35	0.74					
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0001	738.35	0.07					
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	1128.16	1.13					
		稳定土厂拌设备 生产能力Q(t/h) Q=250	台班	0.0005	2136.49	1.07					
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M(t) M=8	台班	0.001	1264.37	1.26					
		洒水车 罐容量V(m3) V=4	台班	0.0004	649.71	0.26					
		载货汽车 装载质量M(t) M=12	台班	0.003	1030.14	3.09					
		机动翻斗车 装载质量M(t) M=1	台班	0.004	295.65	1.18					
		手提砂轮机 砂轮直径D(mm) D=150	台班	0.067	8.92	0.6					
项目编码											
020510004005				项目名称		石材坐凳		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-54换	石材台阶 (石材厚度>30mm且≤50mm;人工*1.2)	100m2	0.01	14484.07	323041.35	60.03	19989.13	144.8407	3230.4135	0.6003	199.8913
050009-3换	普通混凝土	10m3	0.009616	870.51	4046.53	124.96	441.61	8.37082416	1.20161536	4.24652176	
040102-13	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	101.32	3816.97	247.88	235.38	1.0132	38.1697	2.4788	2.3538
040102-24	基层混合料集中拌和 水泥石粉渣 水泥含量6%	10m3	0.015385	49.93	1666.66	107.31	104.22	0.76817305	25.6415641	1.65096435	1.6034247
040102-25+040102-26*4	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)(实际运距:5km)	10m3	0.015385	0	0	198.82	14.2	0	0	3.0588457	0.218467
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505
小计								155.1579972	3333.136197	9.08652541	208.3640135
清单项目综合单价								3708.74473286			
	-	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元	0.714	1.3891	0.99				
			技工人工费	元	0.702	1.3592	0.95				
			普工人工费	元	14.568	1.3631	20.39				
	材料	技工人工费	元	99.627	1.3332	132.82					
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.03	351.75	10.55					
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.098	389.95	38.22					
		石料切割锯片	片	0.014	16.11	0.23					
		1200x120厚铅金灰荔枝面花岗岩,异形定制	m2	1.569	2048.2	3213.63					
		细砂	kg	0.015	9.38	0.14					
		白水泥	t	0.0002	864.6	0.17					
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.02	346.9	6.94					
		石粉渣	m3	0.177	104.85	18.56					
		6%水泥稳定石粉渣	m3	0.153	247.79	37.91					
		水	m3	0.058	4.62	0.27					
水	m3	0.034	4.62	0.16							
素水泥浆	m3	0.002	498.2	1							
其他材料费(按百分比计算)	元	5.603	1	5.6							

工程量清单综合单价分析表

机械	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.001	864.49	0.86						
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	738.35	0.74						
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0001	738.35	0.07						
	振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	1128.16	1.13						
	稳定土厂拌设备 生产能力Q (t/h) Q=250	台班	0.0005	2136.49	1.07						
	沥青混凝土摊铺机 装载质量M (t) M=8	台班	0.001	1264.37	1.26						
	洒水车 罐容量V (m3) V=4	台班	0.0004	649.71	0.26						
	载货汽车 装载质量M (t) M=12	台班	0.003	1030.14	3.09						
	机动翻斗车 装载质量M (t) M=1	台班	0.004	295.65	1.18						
	混凝土振动器 平板式	台班	0.008	12.23	0.1						
手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150	台班	0.067	8.92	0.6							
项目编码	020510004006	项目名称	石材坐凳			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-54换	石材台阶 (石材厚度>30mm且≤50mm;人工*1.2)	100m2	0.01	14484.07	484807.47	60.03	28077.44	144.8407	4848.0747	0.6003	280.7744
050009-3换	普通混凝土	10m3	0.009524	870.51	4046.53	124.96	441.61	8.29073724	38.1697	1.19011904	4.20589364
040102-13	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T (mm) T=150	100m2	0.01	101.32	3816.97	247.88	235.38	1.0132	38.1697	2.4788	2.3538
040102-24	基层混合料集中拌和水泥石粉渣 水泥含量6%	10m3	0.014286	49.93	1666.66	107.31	104.22	0.71329998	23.80909476	1.53303066	1.48886692
040102-25+040102-26*4	基层混合料运输 运距1(km) 1≤1 (实际运距:5km) (实际运距:5km)	10m3	0.014286	0	0	198.82	14.2	0	0	2.84034252	0.2028612
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505
小计								155.0230372	4948.593456	8.73859222	289.0763418
清单项目综合单价								5401.43142768			
人工	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
	普工人工费	元	0.695	1.3891				0.97			
	技工人工费	元	0.681	1.3592				0.93			
	普工人工费	元	14.945	1.3631				20.37			
	技工人工费	元	99.579	1.3332				132.76			
	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.03	351.75				10.55			
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.097	389.95				37.83			
	石料切割锯片	片	0.014	16.11				0.23			
	1200x1800x400高铝灰基荔枝面花岗岩	m2	1.569	3077.67				4828.86			
	棉纱	kg	0.015	9.38				0.14			
材料	白水泥	t	0.0002	864.6				0.17			
	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R) (散装)	t	0.019	346.9				6.59			
	石粉渣	m3	0.164	104.85				17.2			
	6%水泥稳定石粉渣	m3	0.153	247.79				37.91			
	水	m3	0.058	4.62				0.27			
	水	m3	0.033	4.62				0.15			
	素水泥浆	m3	0.002	498.2				1			
	其他材料费(按百分比计算)	元	8.021	1				8.02			
	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.001	864.49				0.86			
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	738.35				0.74			
机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0001	738.35				0.07			
	振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	1128.16				1.13			
	稳定土厂拌设备 生产能力Q (t/h) Q=250	台班	0.0004	2136.49				0.85			
	沥青混凝土摊铺机 装载质量M (t) M=8	台班	0.001	1264.37				1.26			
	洒水车 罐容量V (m3) V=4	台班	0.0004	649.71				0.26			
	载货汽车 装载质量M (t) M=12	台班	0.003	1030.14				3.09			
	机动翻斗车 装载质量M (t) M=1	台班	0.004	295.65				1.18			
	混凝土振动器 平板式	台班	0.008	12.23				0.1			
	手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150	台班	0.067	8.92				0.6			
	项目编码	020510004007	项目名称	石材坐凳			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-54换	石材台阶 (石材厚度>30mm且≤50mm;人工*1.2)	100m2	0.01	14484.07	363904.4	60.03	22032.28	144.8407	3639.044	0.6003	220.3228
050009-3换	普通混凝土	10m3	0.010318	870.51	4046.53	124.96	441.61	8.98192218	38.1697	1.28933728	4.55653198
040102-13	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T (mm) T=150	100m2	0.01	101.32	3816.97	247.88	235.38	1.0132	38.1697	2.4788	2.3538
040102-24	基层混合料集中拌和水泥石粉渣 水泥含量6%	10m3	0.01508	49.93	1666.66	107.31	104.22	0.7529444	25.1332328	1.6182348	1.5716376
040102-25+040102-26*4	基层混合料运输 运距1(km) 1≤1 (实际运距:5km) (实际运距:5km)	10m3	0.01508	0	0	198.82	14.2	0	0	2.9982056	0.214136
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505
小计								155.7538666	3744.099029	9.08087788	229.0694056
清单项目综合单价								4138.00317918			
人工	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
	普工人工费	元	0.709	1.3891				0.98			
	技工人工费	元	0.696	1.3592				0.95			
	普工人工费	元	15.053	1.3631				20.52			
	技工人工费	元	99.988	1.3332				133.3			
	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.03	351.75				10.55			
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.105	389.95				40.94			
	石料切割锯片	片	0.014	16.11				0.23			
	1200x1800x300高铝灰基荔枝面花岗岩	m2	1.569	2308.25				3621.64			
	棉纱	kg	0.015	9.38				0.14			
材料	白水泥	t	0.0002	864.6				0.17			
	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R) (散装)	t	0.02	346.9				6.94			
	石粉渣	m3	0.173	104.85				18.14			
	6%水泥稳定石粉渣	m3	0.153	247.79				37.91			
	水	m3	0.06	4.62				0.28			
	水	m3	0.034	4.62				0.16			
	素水泥浆	m3	0.002	498.2				1			
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.257	1				6.26			
	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.001	864.49				0.86			
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	738.35				0.74			
机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0001	738.35				0.07			
	振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	1128.16				1.13			
	稳定土厂拌设备 生产能力Q (t/h) Q=250	台班	0.0005	2136.49				1.07			
	沥青混凝土摊铺机 装载质量M (t) M=8	台班	0.001	1264.37				1.26			
	洒水车 罐容量V (m3) V=4	台班	0.0004	649.71				0.26			
	载货汽车 装载质量M (t) M=12	台班	0.003	1030.14				3.09			
	机动翻斗车 装载质量M (t) M=1	台班	0.004	295.65				1.18			
	混凝土振动器 平板式	台班	0.008	12.23				0.1			
	手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150	台班	0.067	8.92				0.6			
	项目编码	020510004008	项目名称	石材坐凳			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-54换	石材台阶 (石材厚度>30mm且≤50mm;人工*1.2)	100m2	0.01	14484.07	163376.12	60.03	12005.87	144.8407	1633.7612	0.6003	120.0587
小计								144.8407	1633.7612	0.6003	120.0587
清单项目综合单价								1899.26090000			
人工	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
	普工人工费	元	0.696	1.3891				0.97			
	技工人工费	元	0.681	1.3592				0.93			
	普工人工费	元	14.945	1.3631				20.37			
	技工人工费	元	99.579	1.3332				132.76			
	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.03	351.75				10.55			
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.105	389.95				40.94			
	石料切割锯片	片	0.014	16.11				0.23			
	1200x1800x300高铝灰基荔枝面花岗岩	m2	1.569	2308.25				3621.64			
	棉纱	kg	0.015	9.38				0.14			

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	13.656	1.3631	18.61		
		技工人工费	元	94.679	1.3332	126.23		
		1200x600x50厚铂金灰荔枝面花岗岩	m2	1.569	1032.1	1619.36		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.03	351.75	10.55		
		石料切割锯片	片	0.014	16.11	0.23		
		棉纱	kg	0.015	9.38	0.14		
		白水泥	t	0.0002	864.6	0.17		
		水	m3	0.039	4.62	0.18		
		素水泥浆	m3	0.002	498.2	1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.447	1	2.45		
	机械	手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150	台班	0.067	8.92	0.6		
项目编码	020510004009	项目名称	石材坐凳	计量单位	m2			
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050005-54换	石材台阶 (石材厚度>30mm且≤50mm;人工*1.2)	100m2	0.01	14484.07	163376.12	60.03	12005.87	144.8407 1633.7612 0.6003 120.0587
小计								144.8407 1633.7612 0.6003 120.0587
清单项目综合单价								1899.26090000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.656	1.3631	18.61		
		技工人工费	元	94.679	1.3332	126.23		
		1200x600x50厚铂金灰荔枝面花岗岩	m2	1.569	1032.1	1619.36		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.03	351.75	10.55		
		石料切割锯片	片	0.014	16.11	0.23		
		棉纱	kg	0.015	9.38	0.14		
		白水泥	t	0.0002	864.6	0.17		
		水	m3	0.039	4.62	0.18		
		素水泥浆	m3	0.002	498.2	1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.447	1	2.45		
	机械	手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150	台班	0.067	8.92	0.6		
项目编码	011107002007	项目名称	石材台阶	计量单位	m2			
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050005-54换	石材台阶 (石材厚度>30mm且≤50mm;人工*1.2)	100m2	0.01	14782.05	280610.15	178.15	17954.86	147.8205 2806.1015 1.7815 179.5486
050005-20+050005-21*(-2)换	细石混凝土找平层 厚30mm(实际值:20mm)(实际值:20mm)	100m2	0.01	964.57	832.3	1.96	297	9.6457 8.323 0.0196 2.97
040102-13	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	101.32	3816.97	247.88	235.38	1.0132 38.1697 2.4788 2.3538
040102-24	基层混合料集中拌和 水泥石粉渣 水泥含量6%	10m3	0.014989	49.93	1666.66	107.31	104.22	0.74840077 24.98156674 1.60846959 1.56215358
040102-25+040102-26*4	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)(实际运距:5km)	10m3	0.014989	0	0	198.82	14.2	0 0 2.98011298 0.2128438
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651 0 0.096 0.0505
小计								159.3292008 2877.575767 8.96448257 186.6978974
清单项目综合单价								3232.63104746
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.707	1.3891	0.98		
		技工人工费	元	0.695	1.3592	0.94		
		普工人工费	元	14.765	1.3631	20.13		
		技工人工费	元	103.015	1.3332	137.34		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.02	389.95	7.8		
		石料切割锯片	片	0.014	16.11	0.23		
		高分子益胶泥	kg	52.33	3.34	174.78		
		150厚整石铂金灰荔枝面花岗岩	m2	1.569	1673.45	2625.64		
		棉纱	kg	0.015	9.38	0.14		
		白水泥	t	0.0002	864.6	0.17		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.02	346.9	6.94		
		石粉渣	m3	0.172	104.85	18.03		
		6%水泥稳定石粉渣	m3	0.153	247.79	37.91		
		水	m3	0.054	4.62	0.25		
		水	m3	0.034	4.62	0.16		
		素水泥浆	m3	0.002	498.2	1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.434	1	4.43		
	机械	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.001	864.49	0.86		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	738.35	0.74		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0001	738.35	0.07		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	1128.16	1.13		
		稳定土厂拌设备 生产能力Q(t/h) Q=250	台班	0.0004	2136.49	0.85		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M(t) M=8	台班	0.001	1264.37	1.26		
		洒水车 罐容量V(m3) V=4	台班	0.0004	649.71	0.26		
		载货汽车 装载质量M(t) M=12	台班	0.003	1030.14	3.09		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200	台班	0.005	227.15	1.14		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.002	12.23	0.02		
		手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150	台班	0.067	8.92	0.6		
项目编码	011107002008	项目名称	弧形石材台阶	计量单位	m2			
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050005-56换	石材台阶 (石材厚度>30mm且≤50mm;人工*1.2)	100m2	0.01	15805.99	392876.82	249.85	23844.28	158.0599 3928.7682 2.4985 238.4428
050005-20+050005-21*(-2)换	细石混凝土找平层 厚30mm(实际值:20mm)(实际值:20mm)	100m2	0.01	964.57	832.3	1.96	297	9.6457 8.323 0.0196 2.97
040102-13	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	101.32	3816.97	247.88	235.38	1.0132 38.1697 2.4788 2.3538
040102-24	基层混合料集中拌和 水泥石粉渣 水泥含量6%	10m3	0.015012	49.93	1666.66	107.31	104.22	0.74954916 25.01989992 1.61093772 1.56455064
040102-25+040102-26*4	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)(实际运距:5km)	10m3	0.015012	0	0	198.82	14.2	0 0 2.98468584 0.2131704
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651 0 0.096 0.0505
小计								169.6334492 4000.2808 9.68852356 245.594821
清单项目综合单价								4425.19759368
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.708	1.3891	0.98		
		技工人工费	元	0.695	1.3592	0.94		
		普工人工费	元	15.71	1.3631	21.41		
		技工人工费	元	109.729	1.3332	146.29		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.02	389.95	7.8		
		石料切割锯片	片	0.02	16.11	0.32		
		高分子益胶泥	kg	73.33	3.34	244.92		
		150厚整石铂金灰荔枝面花岗岩	m2	2.197	1673.45	3676.57		
		棉纱	kg	0.021	9.38	0.2		
		白水泥	t	0.0002	864.6	0.17		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.02	346.9	6.94		
		石粉渣	m3	0.173	104.85	18.14		
		6%水泥稳定石粉渣	m3	0.153	247.79	37.91		

工程量清单综合单价分析表

	机械	水	m3	0.074	4.62	0.34						
		水	m3	0.034	4.62	0.16						
		素水泥浆	m3	0.003	498.2	1.49						
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.116	1	6.12						
		轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.001	864.49	0.86						
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	738.35	0.74						
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0001	738.35	0.07						
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	1128.16	1.13						
		稳定土厂拌设备 生产能力Q(t/h) Q=250	台班	0.0005	2136.49	1.07						
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M(t) M=8	台班	0.001	1264.37	1.26						
		洒水车 罐容量V(m3) V=4	台班	0.0004	649.71	0.26						
		载货汽车 装载质量M(t) M=12	台班	0.003	1030.14	3.09						
		灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200	台班	0.007	227.15	1.59						
		混凝土振动器 平板式	台班	0.002	12.23	0.02						
		手提砂轮机 砂轮直径D(mm) D=150	台班	0.094	8.92	0.84						
项目编码	011107002009		项目名称		石材台阶面		计量单位	m2				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050005-54换	材料名称: 细石混凝土找平层 厚30mm(实际值:20mm)	100m2	0.01	12318.38	179831.39	178.15	12263.99	123.1838	1798.3139	1.7815	122.6399	
050005-20+050005-21*(-)换	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	964.57	879.04	1.96	299.34	9.6457	8.7904	0.0196	2.9934	
040102-13	基层混合料集中拌和 水泥石粉渣 水泥含量6%	100m2	0.01	101.32	3816.97	247.88	235.38	1.0132	38.1697	2.4788	2.3538	
040102-24	基层混合料集中拌和 水泥石粉渣 水泥含量6%	10m3	0.015002	49.93	1666.66	107.31	104.22	0.74904986	25.00323332	1.60986462	1.56350844	
040102-25+040102-26*4	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)	10m3	0.015002	0	0	198.82	14.2	0	0	2.98269764	0.2130284	
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505	
小计								134.7568499	1870.277233	8.96846226	129.8141368	
清单项目综合单价										2143.81668228		
	人工	内容	单位	数量	单价(元)			合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费	元	0.708	1.3891			0.98				
		技工人工费	元	0.695	1.3592			0.94				
		普工人工费	元	12.489	1.3631			17.02				
		技工人工费	元	86.862	1.3332			115.8				
	材料	石料切割锯片	片	0.014	16.11			0.23				
		细石混凝土 C20,骨料最大粒径10mm	m3	0.02	412.75			8.26				
		50厚铂金灰荔枝面花岗岩	m2	1.569	1032.1			1619.36				
		高分子益胶泥	kg	52.33	3.34			174.78				
		棉纱	kg	0.015	9.38			0.14				
		白水泥	t	0.0002	864.6			0.17				
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.02	346.9			6.94				
		石粉渣	m3	0.173	104.85			18.14				
		6%水泥稳定石粉渣	m3	0.153	247.79			37.91				
		水	m3	0.054	4.62			0.25				
		水	m3	0.034	4.62			0.16				
		素水泥浆	m3	0.002	498.2			1				
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.927	1			2.93				
			机械	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.001	864.49			0.86		
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	738.35			0.74		
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班			0.0001	738.35			0.07				
振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班			0.001	1128.16			1.13				
稳定土厂拌设备 生产能力Q(t/h) Q=250	台班			0.0005	2136.49			1.07				
沥青混凝土摊铺机 装载质量M(t) M=8	台班			0.001	1264.37			1.26				
洒水车 罐容量V(m3) V=4	台班			0.0004	649.71			0.26				
载货汽车 装载质量M(t) M=12	台班			0.003	1030.14			3.09				
灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200	台班			0.005	227.15			1.14				
混凝土振动器 平板式	台班	0.002	12.23			0.02						
手提砂轮机 砂轮直径D(mm) D=150	台班	0.067	8.92			0.6						
项目编码	020510004010		项目名称		坐凳		计量单位	m2				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020002-149换	室外石材铺贴 厚度T(mm) T≤30 面积S(m2) 0.36<S≤0.81	100m2	0.01	6415.6	96418.14	133.11	6528.12	64.156	964.1814	1.3311	65.2812	
020002-149换	室外石材铺贴 厚度T(mm) T≤30 面积S(m2) 0.36<S≤0.81	100m2	0.026667	6415.6	56465.18	133.11	4530.47	171.0848052	1505.756955	3.54964437	120.8140435	
050007-80+050007-81*14	高分子益胶泥 3mm厚(实际厚度:10mm)	100m2	0.036667	4360.4	4629.36	0	1385.32	159.8827868	169.7447431	0	50.79552844	
050005-20+050005-21*(-)换	细石混凝土找平层 厚30mm(实际值:20mm)	100m2	0.01	964.57	879.04	1.96	299.34	9.6457	8.7904	0.0196	2.9934	
050003-36换	非泵送混凝土浇筑、养护 基础垫层	10m3	0.119942	783.13	4026.74	123.08	417.37	93.93017846	482.9752491	14.76246136	50.06019254	
040102-13	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	101.32	3816.97	247.88	235.38	1.0132	38.1697	2.4788	2.3538	
040102-24	基层混合料集中拌和 水泥石粉渣 水泥含量6%	10m3	0.014993	49.93	1666.66	107.31	104.22	0.74860049	24.98823338	1.60898883	1.56257046	
040102-25+040102-26*4	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)	10m3	0.014993	0	0	198.82	14.2	0	0	2.98090826	0.2129006	
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505	
小计								500.626371	3194.606681	26.82741282	294.1241355	
清单项目综合单价										4016.18459994		
	人工	内容	单位	数量	单价(元)			合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费	元	58.198	1.3891			80.84				
		技工人工费	元	115.011	1.3592			156.32				
		普工人工费	元	31.032	1.3631			42.3				
		技工人工费	元	165.885	1.3332			221.16				
	材料	棉纱	kg	0.037	9.38			0.35				
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.217	389.95			474.57				
		细石混凝土 C20,骨料最大粒径10mm	m3	0.02	412.75			8.26				
		30厚铂金灰荔枝面花岗岩	m2	2.72	531.8			1446.5				
		1200x1800x120厚铂金灰荔枝面花岗岩	m2	1.02	923.3			941.77				
		石料切割锯片	片	0.013	16.11			0.21				
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.02	346.9			6.94				
		石粉渣	m3	0.172	104.85			18.03				
		6%水泥稳定石粉渣	m3	0.153	247.79			37.91				
		水	m3	0.261	4.62			1.21				
		水	m3	0.162	4.62			0.75				
		干湿地面砂浆 M15	t	0.194	398.23			77.26				
		素水泥浆	m3	0.004	498.2			1.99				
		高分子益胶泥	kg	50.05	3.34			167.17				
		其他材料费(按百分比计算)	元	11.114	1			11.11				
	机械	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.001	864.49			0.86				
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	738.35			0.74				
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0001	738.35			0.07				
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	1128.16			1.13				
		稳定土厂拌设备 生产能力Q(t/h) Q=250	台班	0.0004	2136.49			0.85				
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M(t) M=8	台班	0.001	1264.37			1.26				

工程量清单综合单价分析表

	机械			洒水车 罐容量V (m ³) V=4	台班	0.0004	649.71	0.26			
				载货汽车 装载质量M (t) M=12	台班	0.003	1030.14	3.09			
				机动翻斗车 装载质量M (t) M=1	台班	0.047	295.65	13.9			
				灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.019	227.15	4.32			
				混凝土振动器 插入式	台班	0.094	9.98	0.94			
				混凝土振动器 平板式	台班	0.002	12.23	0.02			
				手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150	台班	0.062	8.92	0.55			
项目编码	011203003006			项目名称	侧面收口			计量单位	m ²		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-156换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖疏缝 单块面积S (m ²) 0.2<S≤0.36 缝宽d (mm) , 5<d≤10 外墙	100m ²	0.01	5926.64	49240.48	0	4030.34	59.2664	492.4048	0	40.3034
小计								59.2664	492.4048	0	40.3034
清单项目综合单价											
591.97460000											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	6.165	1.3891	8.56			
				技工人工费	元	13.508	1.3592	18.36			
				高级技工人工费	元	23.509	1.3757	32.34			
	材料			20厚铝金灰荔枝面花岗岩花岗岩	m ²	0.99	486.66	481.79			
				专用脱粘剂	kg	4.635	1.77	8.2			
				水	m ³	0.002	4.62	0.01			
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.45	1	2.45			
	机械										
项目编码	020510004011			项目名称	坐凳			计量单位	m ²		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050008-13换	木枕垫 规格:100mm×100mm	10m ²	0.1	575.61	217.26	0	163.18	57.561	21.726	0	16.318
050008-13换	木枕垫 规格:100mm×100mm	10m ²	0.033334	575.61	180.44	0	161.34	19.18738374	6.01478696	0	5.37810756
050008-16换	木枕垫 规格:100mm×100mm	t	0.065135	4042.59	3428.45	99.79	1248.31	263.3140997	6.49982165	81.30867185	
050003-67换	非泵送混凝土浇捣、养护 台阶	10m ³	0.022223	2404.17	4065.29	21.96	841.02	53.42786991	90.34293967	0.48801708	18.68998746
050003-36换	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m ³	0.05	783.13	4026.74	123.08	417.37	39.1565	201.337	6.154	20.8685
120001-133	压路机原土碾压	100m ²	0.005	16.51	0	9.6	5.05	0.08255	0	0.048	0.02525
小计								432.7294033	542.7328174	13.18983873	142.5885169
清单项目综合单价											
1131.24057628											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	0.059	1.3891	0.08			
				普工人工费	元	38.351	1.3631	52.28			
				技工人工费	元	285.302	1.3332	380.36			
	材料			电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.024	6.37	0.15			
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m ³	0.733	389.95	285.83			
				型钢(综合)	t	0.067	3269.03	219.03			
				18厚浅棕色竹木	m ³	0.015	168.14	2.52			
				30厚竹木	m ³	0.046	247.79	11.4			
				不锈钢钉 M4×16	kg	0.44	30.97	13.63			
				氧气(工业用)	m ³	0.072	17.33	1.25			
				乙炔气	m ³	0.024	16.11	0.39			
				水	m ³	0.327	4.62	1.51			
				其他材料费(按百分比计算)	元	6.66	1	6.66			
	机械			内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0001	738.35	0.07			
				机动翻斗车 装载质量M (t) M=1	台班	0.02	295.65	5.91			
				混凝土振动器 插入式	台班	0.088	9.98	0.88			
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.039	166.31	6.49			
项目编码	010502032001			项目名称	台阶			计量单位	m ²		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-54换	石料切割锯片 规格:150mm×150mm	100m ²	0.01	12318.38	280610.15	178.15	17302.93	123.1838	2806.1015	1.7815	173.0293
050005-20+050005-21*(-2)换	细石混凝土找平层 厚30mm(实际值:20mm)(实际值:20mm)	100m ²	0.01	964.57	879.04	1.96	299.34	9.6457	8.7904	0.0196	2.9934
050003-67换	非泵送混凝土浇捣、养护 台阶	10m ³	0.022205	2404.17	4065.29	21.96	841.02	53.38459485	90.26976445	0.4876218	18.6748491
050003-36换	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m ³	0.050079	783.13	4026.74	123.08	417.37	39.21836727	201.6551125	6.16372332	20.90147223
120001-133	压路机原土碾压	100m ²	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505
小计								225.5975621	3106.816777	8.54844512	215.6495213
清单项目综合单价											
3556.61230548											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	0.119	1.3891	0.17			
				普工人工费	元	22.535	1.3631	30.72			
				技工人工费	元	146.05	1.3332	194.71			
	材料			石料切割锯片	片	0.014	16.11	0.23			
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m ³	0.734	389.95	286.22			
				细石混凝土 C20,骨料最大粒径10mm	m ³	0.02	412.75	8.26			
				高分子益胶泥	kg	52.33	3.34	174.78			
				150厚整石铂金灰荔枝面花岗岩	m ²	1.569	1673.45	2625.64			
				棉纱	kg	0.015	9.38	0.14			
				白水泥	t	0.0002	864.6	0.17			
				水	m ³	0.381	4.62	1.76			
				素水泥浆	m ³	0.002	498.2	1			
				其他材料费(按百分比计算)	元	8.561	1	8.56			
	机械			内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0001	738.35	0.07			
				机动翻斗车 装载质量M (t) M=1	台班	0.02	295.65	5.91			
				灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.005	227.15	1.14			
				混凝土振动器 插入式	台班	0.088	9.98	0.88			
				混凝土振动器 平板式	台班	0.002	12.23	0.02			
				手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150	台班	0.067	8.92	0.6			
项目编码	011107002010			项目名称	石材台阶			计量单位	m ²		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-54换	石料切割锯片 规格:150mm×150mm	100m ²	0.01	12318.38	280610.15	178.15	17302.93	123.1838	2806.1015	1.7815	173.0293
050005-20+050005-21*(-2)换	细石混凝土找平层 厚30mm(实际值:20mm)(实际值:20mm)	100m ²	0.01	964.57	879.04	1.96	299.34	9.6457	8.7904	0.0196	2.9934
040102-13	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T (mm) T=150	100m ²	0.01	101.32	3816.97	247.88	235.38	1.0132	38.1697	2.4788	2.3538
040102-24	基层混合料集中拌和 水泥石粉渣 水泥含量6%	10m ³	0.015007	49.93	1666.66	107.31	104.22	0.74929951	25.01156662	1.61040117	1.56402954
040102-25+040102-26*4	基层混合料运输 运距1 (km) 1≤1(实际运距:5km)(实际运距:5km)	10m ³	0.015007	0	0	198.82	14.2	0	0	2.98369174	0.2130994
120001-133	压路机原土碾压	100m ²	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505
小计								134.7570995	2878.073167	8.96992991	180.2041289
清单项目综合单价											
3202.00438798											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	0.708	1.3891	0.98			
				技工人工费	元	0.695	1.3592	0.94			

工程量清单综合单价分析表

人工	普工人工费	元	12.489	1.3631	17.02						
	技工人工费	元	86.862	1.3332	115.8						
	石料切割锯片	片	0.014	16.11	0.23						
	棉纱	kg	0.015	9.38	0.14						
	白水泥	t	0.0002	864.6	0.17						
	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.02	346.9	6.94						
	石粉渣	m3	0.173	104.85	18.14						
	6%水泥稳定石粉渣	m3	0.153	247.79	37.91						
	390/300x150厚整石铂金灰荔枝面花岗岩	m2	1.569	1673.45	2625.64						
	水	m3	0.054	4.62	0.25						
	水	m3	0.034	4.62	0.16						
	素水泥浆	m3	0.002	498.2	1						
	细石混凝土 C20,骨料最大粒径10mm	m3	0.02	412.75	8.26						
	高分子益胶泥	kg	52.33	3.34	174.78						
	其他材料费(按百分比计算)	元	4.437	1	4.44						
	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.001	864.49	0.86						
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	738.35	0.74						
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0001	738.35	0.07						
	振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	1128.16	1.13						
	材料	稳定土厂拌设备 生产能力Q (t/h) Q=250	台班	0.0005	2136.49	1.07					
沥青混凝土摊铺机 装载质量M (t) M=8		台班	0.001	1264.37	1.26						
洒水车 罐容量V (m3) V=4		台班	0.0004	649.71	0.26						
载货汽车 装载质量M (t) M=12		台班	0.003	1030.14	3.09						
灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.005	227.15	1.14						
混凝土振动器 平板式		台班	0.002	12.23	0.02						
手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150		台班	0.067	8.92	0.6						
项目编码		011107002011	项目名称	弧形石材台阶			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号		名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
050005-56换	材料 弧形台阶 石材台阶面 材料消耗量:1.52m2/m2	100m2	0.01	15805.99	392876.82	249.85	23844.28	158.0599	3928.7682	2.4985	238.4428
050005-20+050005-21*(-)换	细石混凝土找平层 厚30mm(实际值:20mm)(实际值:20mm)	100m2	0.01	964.57	832.3	1.96	297	9.6457	8.323	0.0196	2.97
040102-13	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	101.32	3816.97	247.88	235.38	1.0132	38.1697	2.4788	2.3538
040102-24	基层混合料集中拌和 水泥石粉渣 水泥含量6%	10m3	0.01501	49.93	1666.66	107.31	104.22	0.7494493	25.0165666	1.6107231	1.5643422
040102-25+040102-26*4	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)(实际运距:5km)	10m3	0.01501	0	0	198.82	14.2	0	0	2.9842882	0.213142
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505
小计							169.6333493	4000.277467	9.6879113	245.5945842	
清单项目综合单价							4425.19331140				
人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普工人工费	元	0.708	1.3891	0.98						
	技工人工费	元	0.695	1.3592	0.94						
	普工人工费	元	15.71	1.3631	21.41						
	技工人工费	元	109.729	1.3332	146.29						
材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.02	389.95	7.8						
	石料切割锯片	片	0.02	16.11	0.32						
	高分子益胶泥	kg	73.33	3.34	244.92						
	150厚整石铂金灰荔枝面花岗岩	m2	2.197	1673.45	3676.57						
	棉纱	kg	0.021	9.38	0.2						
	白水泥	t	0.0002	864.6	0.17						
	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.02	346.9	6.94						
	石粉渣	m3	0.173	104.85	18.14						
	6%水泥稳定石粉渣	m3	0.153	247.79	37.91						
	水	m3	0.074	4.62	0.34						
	水	m3	0.034	4.62	0.16						
	素水泥浆	m3	0.003	498.2	1.49						
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.116	1	6.12						
	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.001	864.49	0.86						
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	738.35	0.74						
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0001	738.35	0.07							
振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	1128.16	1.13							
稳定土厂拌设备 生产能力Q (t/h) Q=250	台班	0.0005	2136.49	1.07							
沥青混凝土摊铺机 装载质量M (t) M=8	台班	0.001	1264.37	1.26							
洒水车 罐容量V (m3) V=4	台班	0.0004	649.71	0.26							
载货汽车 装载质量M (t) M=12	台班	0.003	1030.14	3.09							
灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.007	227.15	1.59							
混凝土振动器 平板式	台班	0.002	12.23	0.02							
手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150	台班	0.094	8.92	0.84							
项目编码	011107002012	项目名称	石材台阶面			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-149换	室外石材铺贴 厚度T (mm) T≤30 面积S(m2) 0.36<S≤0.81	100m2	0.01	6196.8	106470.56	14.99	6964.39	61.968	1064.7056	0.1499	69.6439
050007-80+050007-81*4	高分子益胶泥 3mm厚(实际厚度:10mm)(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	4360.4	4629.36	0	1385.32	43.604	46.2936	0	13.8532
050005-20+050005-21*(-)换	细石混凝土找平层 厚30mm(实际值:20mm)(实际值:20mm)	100m2	0.01	964.57	879.04	1.96	299.34	9.6457	8.7904	0.0196	2.9934
040102-13	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	101.32	3816.97	247.88	235.38	1.0132	38.1697	2.4788	2.3538
040102-24	基层混合料集中拌和 水泥石粉渣 水泥含量6%	10m3	0.015006	49.93	1666.66	107.31	104.22	0.74924958	25.00989996	1.61029386	1.56392532
040102-25+040102-26*4	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)(实际运距:5km)	10m3	0.015006	0	0	198.82	14.2	0	0	2.98349292	0.2130852
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505
小计							117.1452496	1182.9692	7.33808678	90.67181052	
清单项目综合单价							1398.12434684				
人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普工人工费	元	16.387	1.3891	22.76						
	技工人工费	元	30.262	1.3592	41.13						
	普工人工费	元	4.949	1.3631	6.75						
	技工人工费	元	34.881	1.3332	46.5						
材料	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.03	351.75	10.55						
	棉纱	kg	0.01	9.38	0.09						
	细石混凝土 C20,骨料最大粒径10mm	m3	0.02	412.75	8.26						
	1400x300/200x50厚铂金灰荔枝面花岗岩	m2	1.02	1032.1	1052.74						
	石料切割锯片	片	0.004	16.11	0.06						
	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.02	346.9	6.94						
	石粉渣	m3	0.173	104.85	18.14						
	6%水泥稳定石粉渣	m3	0.153	247.79	37.91						
	水	m3	0.01	4.62	0.05						
	水	m3	0.06	4.62	0.28						
	素水泥浆	m3	0.002	498.2	1						
	高分子益胶泥	kg	13.65	3.34	45.59						
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.45	1	1.45						
	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.001	864.49	0.86						

工程量清单综合单价分析表

机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15			台班	0.001	738.35	0.74								
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15			台班	0.0001	738.35	0.07								
	振动压路机 工作质量M(t) M=15			台班	0.001	1128.16	1.13								
	稳定土厂拌设备 生产能力Q (t/h) Q=250			台班	0.0005	2136.49	1.07								
	沥青混凝土摊铺机 装载质量M (t) M=8			台班	0.001	1264.37	1.26								
	洒水车 罐容量V (m3) V=4			台班	0.0004	649.71	0.26								
	载货汽车 装载质量M (t) M=12			台班	0.003	1030.14	3.09								
	混凝土振动器 平板式			台班	0.002	12.23	0.02								
	手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150			台班	0.017	8.92	0.15								
	项目编码	050201003025			项目名称			铺装做法			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.10<S≤0.36 (楼地面块料采用斜 铺、工字铺、人字铺等 方式铺贴时:人工*1.1)	100m2	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
				5148.93	5942.47	0	1659.63	51.4893	59.4247	0	16.5963				
				小计				51.4893	59.4247	0	16.5963				
				清单项目综合单价				127.51030000							
				—	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
							普工人工费	元	5.357	1.3891	7.44				
							技工人工费	元	11.736	1.3592	15.95				
							高级技工人工费	元	20.423	1.3757	28.1				
					材料	白水 泥	t	0.001	864.6	0.86					
							600x600x20厚芝麻黑石英 砖	m2	1.03	48.7	50.16				
石料切割锯片	片	0.003	16.11				0.05								
专用胶粘剂	kg	4.59	1.77				8.12								
水	m3	0.023	4.62				0.11								
其他材料费(按百分比计 算)	元	0.148	1				0.15								
机械															
项目编码	050201003026			项目名称			铺装做法			计量单位			m2		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) S>0.64 (楼 地面块料采用斜铺、工 字铺、人字铺等方式铺 贴时:人工*1.1)	100m2	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
				5462.79	6579.57	0	1774.54	54.6279	65.7957	0	17.7454				
				小计				54.6279	65.7957	0	17.7454				
				清单项目综合单价				138.16900000							
				—	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
							普工人工费	元	5.683	1.3891	7.89				
							技工人工费	元	12.451	1.3592	16.92				
							高级技工人工费	元	21.668	1.3757	29.81				
					材料	白水 泥	t	0.001	864.6	0.86					
							1200x600x20厚呈空浅灰石 英砖	m2	1.03	54.87	56.52				
石料切割锯片	片	0.003	16.11				0.05								
专用胶粘剂	kg	4.59	1.77				8.12								
水	m3	0.023	4.62				0.11								
其他材料费(按百分比计 算)	元	0.164	1				0.16								
机械															
项目编码	050201003027			项目名称			铺装做法			计量单位			m2		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
020002-45换	陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) S≤0.10 (楼 地面块料采用斜铺、工 字铺、人字铺等方式铺 贴时:人工*1.1)	100m2	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
				5646.23	8330.82	0	1910.65	56.4623	83.3082	0	19.1065				
				小计				56.4623	83.3082	0	19.1065				
				清单项目综合单价				158.87700000							
				—	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
							普工人工费	元	5.873	1.3891	8.16				
							技工人工费	元	12.87	1.3592	17.49				
							高级技工人工费	元	22.396	1.3757	30.81				
					材料	白水 泥	t	0.001	864.6	0.86					
							300x300x20厚呈空浅灰石 英砖	m2	1.03	71.83	73.98				
石料切割锯片	片	0.003	16.11				0.05								
专用胶粘剂	kg	4.59	1.77				8.12								
水	m3	0.023	4.62				0.11								
其他材料费(按百分比计 算)	元	0.208	1				0.21								
机械															
项目编码	050201003028			项目名称			铺装做法			计量单位			m2		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
020002-45换	陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) S≤0.10 (楼 地面块料采用斜铺、工 字铺、人字铺等方式铺 贴时:人工*1.1)	100m2	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
				5646.23	8714.93	0	1929.85	56.4623	87.1493	0	19.2985				
				小计				56.4623	87.1493	0	19.2985				
				清单项目综合单价				162.91010000							
				—	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
							普工人工费	元	5.873	1.3891	8.16				
							技工人工费	元	12.87	1.3592	17.49				
							高级技工人工费	元	22.396	1.3757	30.81				
					材料	白水 泥	t	0.001	864.6	0.86					
							100*300*20厚芝麻白石英 砖	m2	1.03	75.55	77.82				
石料切割锯片	片	0.003	16.11				0.05								
专用胶粘剂	kg	4.59	1.77				8.12								
水	m3	0.023	4.62				0.11								
其他材料费(按百分比计 算)	元	0.217	1				0.22								
机械															
项目编码	050201003029			项目名称			铺装做法			计量单位			m2		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
020002-45换	陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) S≤0.10 (楼 地面块料采用斜铺、工 字铺、人字铺等方式铺 贴时:人工*1.1)	100m2	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
				5646.23	8940.03	0	1941.11	56.4623	89.4003	0	19.4111				
				小计				56.4623	89.4003	0	19.4111				
				清单项目综合单价				165.27370000							
				—	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费			元	5.873	1.3891	8.16			
		技工人工费			元	12.87	1.3592	17.49			
		高级技工人工费			元	22.396	1.3757	30.81			
	材料	白水泥			t	0.001	864.6	0.86			
		100*300*20厚星空深灰石英砖			m ²	1.03	77.73	80.06			
		石料切割锯片			片	0.003	16.11	0.05			
		专用胶黏剂			kg	4.59	1.77	8.12			
		水			m ³	0.023	4.62	0.11			
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.223	1	0.22			
	机械										
	项目编码	050201003030		项目名称	铺贴做法			计量单位	m ²		
	清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶黏剂粘贴 单块面积 S(m ²) 0.10<S≤0.36 (楼地面块料采用斜铺、工字铺、人字铺等方式铺贴时:人工*1.1)	100m ²	0.01	5148.93	7875.45	0	1756.28	51.4893	78.7545	0	17.5628
小计								51.4893	78.7545	0	17.5628
清单项目综合单价								147.80660000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工				普工人工费		元	5.357	1.3891	7.44		
				技工人工费		元	11.736	1.3592	15.95		
				高级技工人工费		元	20.423	1.3757	28.1		
材料				白水泥		t	0.001	864.6	0.86		
				900*300*20厚星空浅灰石英砖		m ²	1.03	67.42	69.44		
				石料切割锯片		片	0.003	16.11	0.05		
				专用胶黏剂		kg	4.59	1.77	8.12		
				水		m ³	0.023	4.62	0.11		
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.196	1	0.2		
机械											
项目编码	01101000005		项目名称	平面砂浆找平层			计量单位	m ²			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-20换	细石混凝土找平层 厚30mm	100m ²	0.01	1495.21	1302.16	2.94	460.98	14.9521	13.0216	0.0294	4.6098
050003-90换	现浇构件螺纹钢 制作 Φ10以内	t	0.00222	565.84	3679.06	10.54	334.44	1.2561648	8.1675132	0.0233988	0.7424568
050003-91	现浇构件螺纹钢 安装 Φ10以内	t	0.00222	1209.82	30.62	0	321.68	2.6858004	0.0679764	0	0.7141296
小计								18.8940652	21.2570896	0.0527988	6.0663864
清单项目综合单价								46.27034000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工				普工人工费		元	2.343	1.3631	3.19		
				技工人工费		元	11.776	1.3332	15.7		
材料				镀锌铁丝(综合)		kg	0.013	5.35	0.07		
				螺纹钢Ⅲ级 HRB400) Φ6mm		t	0.002	3536.28	7.07		
				细石混凝土 C20,骨料最大粒径10mm		m ³	0.031	412.75	12.8		
				水		m ³	0.006	4.62	0.03		
				素水泥浆		m ³	0.001	498.2	0.5		
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.186	1	0.19		
机械				混凝土振动器 平板式		台班	0.002	12.23	0.02		
				钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.0002	35.59	0.01		
				钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.001	21.38	0.02		
项目编码	040103002001		项目名称	一般回填方			计量单位	m ³			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-6	人工挖土方 材料费	m ³	1	0	215.63		10.78	0	215.63	0	10.78
小计								0	215.63	0	10.78
清单项目综合单价								226.41000000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工											
材料				XPS挤塑板 材料费		m ³	1	215.63	215.63		
机械											
项目编码	040201022005		项目名称	5厚不锈钢线性沟			计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050002-21换	明沟铸铁盖板安装 宽40cm以内	10m	0.1	1141.19	864.15	94.8	351.97	114.119	86.415	9.48	35.197
小计								114.119	86.415	9.48	35.197
清单项目综合单价								245.21100000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工				普工人工费		元	20.175	1.3631	27.5		
				技工人工费		元	64.97	1.3332	86.62		
材料				电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.148	6.37	0.94		
				5厚不锈钢线性沟		块	2.06	37.8	77.87		
				防锈漆 红色		kg	0.337	14.65	4.94		
				松节油		kg	0.089	20.35	1.81		
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.856	1	0.86		
机械				交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	0.057	166.31	9.48		
项目编码	011108004001		项目名称	水泥砂浆结合层			计量单位	m ²			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120007-21换	细石混凝土找平层 厚30mm 材料费	100m ²	0.01	2740.31	1.27	0	725.21	27.4031	0.0127	0	7.2521
小计								27.4031	0.0127	0	7.2521
清单项目综合单价								34.66790000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工				普工人工费		元	4.147	1.3891	5.76		
				技工人工费		元	15.923	1.3592	21.64		
材料				聚合物防水砂浆		kg	0.024	0.53	0.01		
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.00001	1	0		
机械											
项目编码	040305004001		项目名称	砖砌体			计量单位	m ³			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050002-20换	砖砌明沟、暗沟、地沟	10m ³	0.1	6366.64	4489.48	0	1909.21	636.664	448.948	0	190.921
小计								636.664	448.948	0	190.921
清单项目综合单价								1276.53300000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

人工	普工人工费			元		142.72	1.3631	194.54								
	技工人工费			元		331.625	1.3332	442.12								
	材料	m ² 15灰砂砖			千块	0.534	672.57		359.15							
		湿拌砌筑砂浆 M15			m ³	0.228	343.65		78.35							
		水			m ³	0.107	4.62		0.49							
		其他材料费(按百分比计算)			元	10.95	1		10.95							
	机械															
项目编码	010501001009			项目名称			垫层		计量单位		m ³					
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
120007-15	现浇混凝土排水沟 混凝土	10m ³	0.1	1947.14	4047.22	7.68	718.16	194.714	404.722	0.768	71.816					
小计								194.714	404.722	0.768	71.816					
清单项目综合单价								672.02000000								
-	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费	元	17.234	1.3891	23.94								
				技工人工费	元	125.643	1.3592	170.77								
				材料												
材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m ³	1.02	389.95				397.75								
				水	m ³	0.642	4.62	2.97								
				其他材料费(按百分比计算)	元	4.007	1	4.01								
				机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	9.98	0.77							
项目编码	010501001010			项目名称			垫层		计量单位		m ³					
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
120007-15换	现浇混凝土排水沟 混凝土	10m ³	0.1	1947.14	4133.45	7.68	722.47	194.714	413.345	0.768	72.247					
050003-90换	现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ10以内	t	0.00026	565.84	3436	10.54	322.28	0.1471184	0.89336	0.0027404	0.0837928					
050003-91	现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ10以内	t	0.00026	1209.82	30.62	0	321.68	0.3145532	0.0079612	0	0.0836368					
小计								195.1756716	414.2463212	0.7707404	72.4144296					
清单项目综合单价								682.60716280								
-	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费	元	17.234	1.3891	23.94								
				技工人工费	元	125.643	1.3592	170.77								
				材料												
材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m ³	1.02	398.32				406.29								
				螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ10mm	t	0.0003	3302.65	0.99								
				水	m ³	0.642	4.62	2.97								
				其他材料费(按百分比计算)	元	4.106	1	4.11								
机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	9.98				0.77								
				钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.00003	35.59	0								
				钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.0001	21.38	0								
				项目编码	010506025002			项目名称			预埋铁件		计量单位		t	
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
050003-105	预埋件 铁件	t	1	4132.57	5768.57	730.1	1434.16	4132.57	5768.57	730.1	1434.16					
小计								4132.57	5768.57	730.1	1434.16					
清单项目综合单价								12065.40000000								
-	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费	元	131.468	1.3631	179.2								
				技工人工费	元	2965.321	1.3332	3953.37								
				材料												
材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	36	6.37				229.32								
				铁件	kg	1010	5.4	5454								
				其他材料费(按百分比计算)	元	85.25	1	85.25								
				机械	交流电焊机 容量E (kW·A) E=30	台班	4.39	166.31	730.1							
项目编码	040201022006			项目名称			吧台处内侧截水沟盖板		计量单位		m					
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
050002-21换	明沟铸铁盖板安装 宽40cm以内	10m	0.1	1141.19	864.15	94.8	351.97	114.119	86.415	9.48	35.197					
050003-105	预埋件 铁件	t	0.048021	4132.57	5768.57	730.1	1434.16	198.450144	277.0125	35.0601321	68.86979736					
小计								312.569144	363.4275	44.5401321	104.0667974					
清单项目综合单价								824.60357340								
-	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费	元	26.488	1.3631	36.11								
				技工人工费	元	207.366	1.3332	276.46								
				材料												
材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	1.877	6.37				11.96								
				吧台处内侧截水沟盖板	块	2.06	37.8	77.87								
				铁件	kg	48.5	5.4	261.9								
				防锈漆 红色	kg	0.337	14.65	4.94								
材料	松节油	kg	0.089	20.35				1.81								
				其他材料费(按百分比计算)	元	4.95	1	4.95								
				机械	交流电焊机 容量E (kW·A) E=30	台班	0.268	166.31	44.57							
				项目编码	040201022007			项目名称			幕墙边截水沟		计量单位		m	
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
050002-21换	明沟铸铁盖板安装 宽40cm以内	10m	0.1	1141.19	864.15	94.8	351.97	114.119	86.415	9.48	35.197					
小计								114.119	86.415	9.48	35.197					
清单项目综合单价								245.21100000								
-	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费	元	20.175	1.3631	27.5								
				技工人工费	元	64.97	1.3332	86.62								
				材料												
材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.148	6.37				0.94								
				5厚不锈钢垫片	块	2.06	37.8	77.87								
				防锈漆 红色	kg	0.337	14.65	4.94								
				松节油	kg	0.089	20.35	1.81								
材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.856	1				0.86								
				机械	交流电焊机 容量E (kW·A) E=30	台班	0.057	166.31	9.48							
				项目编码	010506025003			项目名称			预埋铁件		计量单位		t	
				清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
050003-105	预埋件 铁件	t	1	4132.57	5768.57	730.1	1434.16	4132.57	5768.57	730.1	1434.16					
小计								4132.57	5768.57	730.1	1434.16					
清单项目综合单价								12065.40000000								
-	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费	元	131.468	1.3631	179.2								
				技工人工费	元	2965.321	1.3332	3953.37								
				材料												
材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.148	6.37				0.94								
				5厚不锈钢垫片	块	2.06	37.8	77.87								
				防锈漆 红色	kg	0.337	14.65	4.94								
				松节油	kg	0.089	20.35	1.81								
材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.856	1				0.86								
				机械	交流电焊机 容量E (kW·A) E=30	台班	0.057	166.31	9.48							
				项目编码	010506025003			项目名称			预埋铁件		计量单位		t	
				清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
050003-105	预埋件 铁件	t	1	4132.57	5768.57	730.1	1434.16	4132.57	5768.57	730.1	1434.16					
小计								4132.57	5768.57	730.1	1434.16					
清单项目综合单价								12065.40000000								
-	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费	元	131.468	1.3631	179.2								
				技工人工费	元	2965.321	1.3332	3953.37								
				材料												
材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.148	6.37				0.94								
				5厚不锈钢垫片	块	2.06	37.8	77.87								
				防锈漆 红色	kg	0.337	14.65	4.94								
				松节油	kg	0.089	20.35	1.81								
材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.856	1				0.86								
				机械	交流电焊机 容量E (kW·A) E=30	台班	0.057	166.31	9.48							
				项目编码	010506025003			项目名称			预埋铁件		计量单位		t	
				清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
050003-105	预埋件 铁件	t	1	4132.57	5768.57	730.1	1434.16	4132.57	5768.57	730.1	1434.16					
小计								4132.57	5768.57	730.1	1434.16					
清单项目综合单价								12065.40000000								
-	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费	元	131.468	1.3631	179.2								
				技工人工费	元	2965.321	1.3332	3953.37								
				材料												
材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.148	6.37				0.94								
				5厚不锈钢垫片	块	2.06	37.8	77.87								
				防锈漆 红色	kg	0.337	14.65	4.94								
				松节油	kg	0.089	20.35	1.81								
材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.856	1				0.86								
				机械	交流电焊机 容量E (kW·A) E=30	台班	0.057	166.31	9.48							
				项目编码	010506025003			项目名称			预埋铁件		计量单位		t	
				清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
050003-105	预埋件 铁件	t	1	4132.57	5768.57	730.1	1434.16	4132.57	5768.57	730.1	1434.16					
小计								4132.57	5768.57	730.1	1434.16					
清单项目综合单价								12065.40000000								
-	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费	元	131.468	1.3631	179.2								
				技工人工费	元	2965.321	1.3332	3953.37								
				材料												
材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.148	6.37				0.94								
				5厚不锈钢垫片	块	2.06	37.8	77.87								
				防锈漆 红色	kg	0.337	14.65	4.94								
				松节油	kg	0.089	20.35	1.81								
材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.856	1				0.86								
				机械	交流电焊机 容量E (kW·A) E=30	台班	0.057	166.31	9.48							
				项目编码	010506025003			项目名称			预埋铁件		计量单位		t	
				清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
050003-105	预埋件 铁件	t	1	4132.57	5768.57	730.1	1434.16	4132.57	5768.57	730.1	1434.16					
小计								4132.57	5768.57	730.1	1434.16					
清单项目综合单价								12065.40000000								
-	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费	元	131.468	1.3631	179.2								
				技工人工费	元	2965.321	1.3332	3953.37								
				材料												
材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.148	6.37				0.94								
				5厚不锈钢垫片	块	2.06	37.8	77.87								
				防锈漆 红色	kg	0.337	14.65	4.94								
				松节油	kg	0.089	20.35	1.81								
材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.856	1				0.86								
				机械	交流电焊机 容量E (kW·A) E=30	台班	0.057	166.31	9.48							
				项目编码	010506025003			项目名称			预埋铁件		计量单位		t	
				清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
050003-105	预埋件 铁件	t	1	4132.57	5768.57	730.1	1434.16	4132.57	5768.57	730.1	1434.16					
小计								4132.57	5768.57	730.1	1434.16					
清单项目综合单价								12065.40000000								
-	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费	元	131.468	1.3631	179.2								
				技工人工费	元	2965.321	1.3332	3953.37								
				材料												
材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.148	6.37				0.94								
				5厚不锈钢垫片	块	2.06	37.8	77.87								
				防锈漆 红色	kg	0.337	14.65	4.94								
				松节油	kg	0.089	20.35	1.81								
材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.													

工程量清单综合单价分析表

	材料			电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	36	6.37	229.32		
				铁件		kg	1010	5.4	5454		
				其他材料费(按百分比计算)		元	85.25	1	85.25		
	机械			交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	4.39	166.31	730.1		
项目编码	010401001002			项目名称	砖基础			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050002-1换	实心砖墙砌体 1:3水泥砂浆 1:3水泥砂浆	10m3	0.1	3404.86	4427.55	0	1122.37	340.486	442.755	0	112.237
小计								340.486	442.755	0	112.237
清单项目综合单价								895.47800000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	75.072	1.3631	102.33		
				技工人工费		元	178.634	1.3332	238.15		
	材料			m15灰砂砖		千块	0.529	672.57	355.79		
				湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3	0.237	321.75	76.25		
				水		m3	0.053	4.62	0.24		
				其他材料费(按百分比计算)		元	10.799	1	10.8		
	机械										
项目编码	010506001005			项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050003-84换	现浇构件圆钢筋 制作 Φ10以内	t	1	672.67	3552	10.54	356.36	672.67	3552	10.54	356.36
050003-85	现浇构件圆钢筋 安装 Φ10以内	t	1	1374.19	49.36	80.36	371.85	1374.19	49.36	80.36	371.85
小计								2046.86	3601.36	90.9	728.21
清单项目综合单价								6467.33000000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	243.697	1.3631	332.18		
				技工人工费		元	1286.137	1.3332	1714.68		
	材料			镀锌铁丝(综合)		kg	9.09	5.35	48.63		
				圆钢(盘圆) (HPB300) Φ6mm		t	1.025	3414.16	3499.51		
				其他材料费(按百分比计算)		元	53.22	1	53.22		
	机械			电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50		台班	0.3	267.86	80.36		
				钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.11	35.59	3.91		
				钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.31	21.38	6.63		
项目编码	010506001006			项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050003-90换	现浇构件螺纹钢 制作 Φ10以内	t	0.268192	565.84	3426.8	10.54	321.82	151.7537163	919.0403456	2.82674368	86.30954944
050003-91	现浇构件螺纹钢 安装 Φ10以内	t	0.268192	1209.82	30.62	0	321.68	324.4640454	8.21203904	0	86.27200256
050003-90换	现浇构件螺纹钢 制作 Φ10以内	t	0.410379	565.84	3436	10.54	322.28	232.2088534	1410.06224	4.32539466	132.2569441
050003-91	现浇构件螺纹钢 安装 Φ10以内	t	0.410379	1209.82	30.62	0	321.68	496.4847218	12.56580498	0	132.0107167
050003-92换	现浇构件螺纹钢 制作 Φ25以内	t	0.321431	452.59	3373.77	7.84	289.01	145.4764563	1084.434265	2.52001904	92.89677331
050003-93	现浇构件螺纹钢 安装 Φ25以内	t	0.321431	974.54	74.99	98.84	268.7	313.2473667	24.10411069	31.77024004	86.3685097
小计								1663.635205	3458.418809	41.44239742	616.1144959
清单项目综合单价								5779.61090734			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	192.115	1.3631	261.87		
				技工人工费		元	1051.424	1.3332	1401.76		
	材料			镀锌铁丝(综合)		kg	4.573	5.35	24.47		
				电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	3.102	6.37	19.76		
				螺纹钢Ⅲ级 (HRB400) Φ10mm		t	0.421	3302.65	1390.42		
				螺纹钢Ⅲ级 (HRB400) Φ8mm		t	0.275	3293.81	905.8		
				螺纹钢Ⅲ级 (HRB400) Φ12mm		t	0.334	3195.58	1067.32		
				水		m3	0.035	4.62	0.16		
				其他材料费(按百分比计算)		元	51.109	1	51.11		
	机械			钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.107	35.59	3.81		
				钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.275	21.38	5.88		
				对焊机 容量E (kV·A) E=75		台班	0.029	192.77	5.59		
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	0.158	166.31	26.28		
项目编码	040202009001			项目名称	卵石			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050009-16	散铺卵石面层 5cm厚	10m2	0.1	39.99	402.94	0	30.73	3.999	40.294	0	3.073
小计								3.999	40.294	0	3.073
清单项目综合单价								47.36600000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	2.934	1.3631	4		
	材料			本色卵石 30~50mm		t	0.092	438.89	40.19		
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.101	1	0.1		
	机械										
项目编码	010506025004			项目名称	预埋铁件			计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050003-105	预埋件 铁件	t	1	4132.57	5768.57	730.1	1434.16	4132.57	5768.57	730.1	1434.16
小计								4132.57	5768.57	730.1	1434.16
清单项目综合单价								12065.40000000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	131.468	1.3631	179.2		
				技工人工费		元	2965.321	1.3332	3953.37		
	材料			电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	36	6.37	229.32		
				铁件		kg	1010	5.4	5454		
				其他材料费(按百分比计算)		元	85.25	1	85.25		
	机械			交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	4.39	166.31	730.1		
项目编码	011101B001013			项目名称	吧台			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-57换	预制水磨石楼地面 胶粘剂粘贴	10m2	0.01	6120.4	47535.28	0	3996.34	61.204	475.3528	0	39.9634
050012-10换	墙面龙骨基层 轻钢龙骨	10m2	0.1	958.35	498.99	140.58	288.59	95.835	49.899	14.058	28.859
050003-105	预埋件 铁件	t	0.001612	4132.57	5768.57	730.1	1434.16	6.66170284	9.29893484	1.1769212	2.31186592
050004-51换	门窗套(筒子板)面层 不锈钢板	10m2	0.316696	294.84	1430.62	0	149.56	93.37464864	453.0716315	0	47.3605376
小计								257.0753515	987.6223664	15.2349212	118.4993197

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										1378.43195872			
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工		普工人工费	元	6.369	1.3891	8.85						
		技工人工费	元	13.948	1.3592	18.96							
		高级技工人工费	元	24.277	1.3757	33.4							
		普工人工费	元	32.118	1.3631	43.78							
		技工人工费	元	114.079	1.3332	152.09							
	材料		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.418	6.37	2.66						
		白水泥	t	0.001	864.6	0.86							
		3厚304#造型板	m2	3.484	113.27	394.63							
		角钢(综合)	t	0.002	3400	6.8							
		40厚暖灰色无机水磨石	m2	1.03	451.33	464.87							
		膨胀螺栓 M12	套	4.08	0.51	2.08							
		合金钻头(综合)	个	0.062	17.35	1.08							
		铁件	kg	1.628	5.4	8.79							
		石蜡	kg	0.027	5.13	0.14							
		镀锌扁钢次龙骨 30×3	m	4.2	5.75	24.15							
		镀锌方通主龙骨 60×40×4	m	1.26	9.73	12.26							
		草酸99.2%	kg	0.01	4.96	0.05							
		专用胶粘剂	kg	4.59	1.77	8.12							
		玻璃胶 300mL	支	0.342	11.95	4.09							
		万能胶900mL	kg	1.33	30.97	41.19							
		水	m3	0.023	4.62	0.11							
		其他材料费(按百分比计算)	元	16.439	1	16.44							
	机械		电锤 功率P (kW) P=0.52	台班	0.031	6.92	0.21						
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.02	26.91	0.54							
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.087	166.31	14.47							
项目编码	010502001004		项目名称		独立基础		计量单位		m3				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050003-40换	非泵送混凝土浇筑、养护 独立基础	10m3	0.1	1305.13	4119.11	122.98	560.11	130.513	411.911	12.298	56.011		
050003-90换	现浇构件螺纹钢钢筋 制作 Φ10以内	t	0.000015	565.84	3436	10.54	322.28	0.0084876	0.05154	0.0001581	0.0048342		
050003-91	现浇构件螺纹钢钢筋 安装 Φ10以内	t	0.000015	1209.82	30.62	0	321.68	0.0181473	0.0004593	0	0.0048252		
小计								130.5396349	411.9629993	12.2981581	56.0206594		
清单项目综合单价										610.82145170			
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工		普工人工费	元	29.427	1.3631	40.11						
		技工人工费	元	67.827	1.3332	90.43							
	材料		镀锌铁丝(综合)	kg	0.0001	5.35	0						
		螺纹钢III级(HRB400) Φ10mm	t	0.00002	3302.65	0.07							
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.015	398.32	404.29							
		水	m3	0.331	4.62	1.53							
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.088	1	6.09							
	机械		机动翻斗车 载载质量M (t) M=1	台班	0.039	295.65	11.53						
		混凝土振动器 插入式	台班	0.077	9.98	0.77							
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.000002	35.59	0							
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.000005	21.38	0							
项目编码	040303015004		项目名称		PC混凝土预制挡墙		计量单位		m3				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
BC-1	灰色(铂金灰)超高性能PC混凝土预制挡墙	m3	1	0	5548.67	0	277.43	0	5548.67	0	277.43		
小计								0	5548.67	0	277.43		
清单项目综合单价										5826.10000000			
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工												
	材料		灰色(铂金灰)PC混凝土预制挡墙 材料费	m3	1	5548.67	5548.67						
	机械												
项目编码	011101006006		项目名称		平面砂浆找平层		计量单位		m2				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050005-13-050005-15*(-2)换	砂浆找平层(厚20mm)在混凝土上(实际值:10mm)(实际值:10mm)	100m2	0.01	838.1	759.38	0	259.75	8.381	7.5938	0	2.5975		
050007-47换	聚合物水泥防水砂浆立面 5mm厚	100m2	0.01	1380.97	581.44	0	394.5	13.8097	5.8144	0	3.945		
050007-74换	聚合物水泥防水涂料立面 1.5mm厚	100m2	0.01	1573.69	3376.65	0	585.26	15.7369	33.7665	0	5.8526		
050005-13-050005-15*(-1)换	砂浆找平层(厚20mm)在混凝土上(实际值:15mm)(实际值:15mm)	100m2	0.01	1027.71	936.78	0	318.79	10.2771	9.3678	0	3.1879		
小计								48.2047	56.5425	0	15.583		
清单项目综合单价										120.33020000			
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工		普工人工费	元	6.077	1.3631	8.28						
		技工人工费	元	29.944	1.3332	39.92							
	材料		聚合物水泥防水涂料	kg	3.394	9.8	33.26						
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.051	347.32	17.71							
		聚合物乳液	kg	0.444	8.85	3.93							
		水	m3	0.017	4.62	0.08							
		素水泥浆	m3	0.002	498.2	1							
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.669	1	0.67							
	机械												
项目编码	010501001011		项目名称		垫层		计量单位		m3				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050003-36换	非泵送混凝土浇筑、养护 基础垫层	10m3	0.1	783.13	4026.74	123.08	417.37	78.313	402.674	12.308	41.737		
小计								78.313	402.674	12.308	41.737		
清单项目综合单价										535.03200000			
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工		普工人工费	元	13.21	1.3631	18.01						
		技工人工费	元	45.234	1.3332	60.31							
	材料		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.015	389.95	395.8						
		水	m3	0.2	4.62	0.92							
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.951	1	5.95							
	机械		机动翻斗车 载载质量M (t) M=1	台班	0.039	295.65	11.53						
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	9.98	0.78							
项目编码	010502002006		项目名称		带形基础		计量单位		m3				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		

工程量清单综合单价分析表

050003-38换	非泵送混凝土浇筑、养护 带形基础	10m3	0.1	1111.6	4275.45	122.98	516.71	111.16	427.545	12.298	51.671
小计								111.16	427.545	12.298	51.671
清单项目综合单价								602.67400000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元	25.062	1.3631	34.16				
		技工人工费		元	57.754	1.3332	77				
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.015	413.55	419.75				
		水		m3	0.319	4.62	1.47				
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.318	1	6.32				
	机械	机动翻斗车 装载质量M(t) M=1		台班	0.039	295.65	11.53				
		混凝土振动器 插入式		台班	0.077	9.98	0.77				
项目编码	010506001007			项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050003-90换	现浇构件螺纹钢 制作 Φ10以内	t	0.63416	565.84	3436	10.54	322.28	358.8330944	2178.97376	6.6840464	204.3770848
050003-91	现浇构件螺纹钢 安装 Φ10以内	t	0.63416	1209.82	30.62	0	321.68	767.2194512	19.4179792	0	203.9965888
050003-92换	现浇构件螺纹钢 制作 Φ25以内	t	0.365841	452.59	3373.77	7.84	289.01	165.5759782	1234.263391	2.86819344	106.7317074
050003-93	现浇构件螺纹钢 安装 Φ25以内	t	0.365841	974.54	74.99	98.84	268.7	356.5266881	27.43441659	36.15972444	98.3014767
小计								1648.155212	3460.089546	45.71196428	612.4068577
清单项目综合单价								5766.36358028			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元	188.543	1.3631	257				
		技工人工费		元	1043.467	1.3332	1391.15				
	材料	螺纹钢Ⅲ级(HPB400) Φ10mm		t	0.65	3302.65	2146.72				
		螺纹钢Ⅲ级(HPB400) Φ12mm		t	0.38	3195.58	1214.32				
		镀锌铁丝(综合)		kg	4.425	5.35	23.67				
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	3.53	6.37	22.49				
		水		m3	0.04	4.62	0.18				
		其他材料费(按百分比计算)		元	51.135	1	51.14				
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.106	35.59	3.77				
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.27	21.38	5.77				
		对焊机 容量E (kV·A) E=75		台班	0.033	192.77	6.36				
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	0.179	166.31	29.77				
项目编码	010506001008			项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050003-84换	现浇构件圆钢筋 制作 Φ10以内	t	1	672.67	3552	10.54	356.36	672.67	3552	10.54	356.36
050003-85	现浇构件圆钢筋 安装 Φ10以内	t	1	1374.19	49.36	80.36	371.85	1374.19	49.36	80.36	371.85
小计								2046.86	3601.36	90.9	728.21
清单项目综合单价								5467.33000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元	243.697	1.3631	332.18				
		技工人工费		元	1286.137	1.3332	1714.68				
	材料	镀锌铁丝(综合)		kg	9.09	5.35	48.63				
		圆钢(盘圆) (HPB300) Φ6mm		t	1.025	3414.16	3499.51				
		其他材料费(按百分比计算)		元	53.22	1	53.22				
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50		台班	0.3	267.86	80.36				
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.11	35.59	3.91				
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.31	21.38	6.63				
项目编码	010506025005			项目名称	预埋铁件			计量单位	t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050003-105	预埋件 铁件	t	1	4132.57	5768.57	730.1	1434.16	4132.57	5768.57	730.1	1434.16
小计								4132.57	5768.57	730.1	1434.16
清单项目综合单价								12065.40000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元	131.468	1.3631	179.2				
		技工人工费		元	2965.321	1.3332	3953.37				
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	36	6.37	229.32				
		铁件		kg	1010	5.4	5454				
		其他材料费(按百分比计算)		元	85.25	1	85.25				
	机械	交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	4.39	166.31	730.1				
项目编码	060302004002			项目名称	无纺布			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050012-6换	屋顶花园滤水层 土工布	100m2	0.01	348.27	205.44	0	102.44	3.4827	2.0544	0	1.0244
小计								3.4827	2.0544	0	1.0244
清单项目综合单价								6.56150000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元	0.662	1.3631	0.9				
		技工人工费		元	1.936	1.3332	2.58				
	材料	无纺布 200g/m2		m2	1.1	1.84	2.02				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.03	1	0.03				
	机械										
项目编码	040103001001			项目名称	回填方			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-8	XPS挤塑板	m3	1	0	215.63	0	10.78	0	215.63	0	10.78
小计								0	215.63	0	10.78
清单项目综合单价								226.41000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工										
	材料	XPS挤塑板 材料费		m3	1	215.63	215.63				
	机械										
项目编码	0102018002003			项目名称	疏水层			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050012-8换	屋顶花园滤水层 填充卵石	m3	1	39.78	158.41	0	18.45	39.78	158.41	0	18.45
小计								39.78	158.41	0	18.45
清单项目综合单价								216.64000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元	16.066	1.3631	21.9				

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010506015001	项目名称	现浇混凝土台阶钢筋	计量单位	t	清单综合单价组成明细																	
						单价						合价											
						编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
						050003-90换	现浇构件螺纹钢 制作 Φ10以内	t	0.597353	565.84	3426.8	10.54	321.82	338.0662215	2047.00926	6.29610062	192.2401425						
050003-91	现浇构件螺纹钢 安装 Φ10以内	t	0.597353	1209.82	30.62	0	321.68	722.6896065	18.29094886	0	192.156513												
050003-90换	现浇构件螺纹钢 制作 Φ10以内	t	0.402648	565.84	3436	10.54	322.28	227.8343443	1383.498528	4.24309992	129.7653974												
050003-91	现浇构件螺纹钢 安装 Φ10以内	t	0.402648	1209.82	30.62	0	321.68	487.1316034	12.32908176	0	129.5238086												
小计				1775.661776	3461.127819	10.54001054	643.6858616	5891.01546680															
清单项目综合单价												5891.01546680											
项目编码	010506015002	项目名称	现浇混凝土台阶钢筋	计量单位	t	清单综合单价组成明细																	
						单价						合价											
						编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
						050003-84换	现浇构件圆钢筋 制作 Φ10以内	t	1	672.67	3552	10.54	356.36	672.67	3552	10.54	356.36						
						050003-85	现浇构件圆钢筋 安装 Φ10以内	t	1	1374.19	49.36	80.36	371.85	1374.19	49.36	80.36	371.85						
						小计				2046.86	3601.36	90.9	728.21	6467.33000000									
						清单项目综合单价											6467.33000000						
						项目编码	011107002013	项目名称	台阶	计量单位	m2	清单综合单价组成明细											
												单价						合价					
												编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-7换	找平层 水泥砂浆 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	934.18	724.37							0	283.43	9.3418	7.2437	0	2.8343						
BC-1	灰色(铂金灰)PC混凝土预制挡墙	m3	0.150128	0	5548.67	0	277.43	0	833.0107298	0	41.65001104												
小计				9.3418	840.2544298	0	44.48431104	894.08054080															
清单项目综合单价											894.08054080												
项目编码	010502002007	项目名称	带形基础	计量单位	m3	清单综合单价组成明细																	
						单价						合价											
						编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
						050003-38换	非泵送混凝土浇筑、养护 带形基础	10m3	0.1	1111.6	4275.45	122.98	516.71	111.16	427.545	12.298	51.671						
						小计				111.16	427.545	12.298	51.671	602.67400000									
						清单项目综合单价											602.67400000						
						项目编码	011503002004	项目名称	1.5m高护栏	计量单位	m	清单综合单价组成明细											
												单价						合价					
												编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
												050005-118换	成品不锈钢管栏杆带扶手 直型	10m	0.1	539.22	2614.77	269.84	292.71	53.922	261.477	26.984	29.271
小计				53.922	261.477							26.984	29.271	371.65400000									
清单项目综合单价												371.65400000											
项目编码	050201003031	项目名称	4-1地面弧形铺装	计量单位	m2							清单综合单价组成明细											
												单价						合价					
						编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
						020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36	100m2	0.01	4680.83	7279.65	0	1602.62	46.8083	72.7965	0	16.0262						

工程量清单综合单价分析表

050005-20换	细石混凝土找平层 厚30mm	100m2	0.01	1495.21	1232.04	2.94	457.47	14.9521	12.3204	0.0294	4.5747		
050003-90换	现浇构件螺纹钢钢筋 制作 Φ10以内	t	0.00224	565.84	3679.06	10.54	334.44	1.2674816	8.2410944	0.0236096	0.7491456		
050003-91	现浇构件螺纹钢钢筋 安装 Φ10以内	t	0.00224	1209.82	30.62	0	321.68	2.7099968	0.0685888	0	0.7205632		
BC-9	xps挤塑板	m3	1	0	215.63	0	10.78	0	215.63	0	10.78		
小计								65.7378784	309.0565832	0.0530096	32.8506088		
清单项目综合单价												407.6980800	
	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	4.87	1.3891	6.76				
		技工人工费				元	10.669	1.3592	14.5				
		高级技工人工费				元	18.566	1.3757	25.54				
		普工人工费				元	2.347	1.3631	3.2				
	材料	技工人工费				元	11.799	1.3332	15.73				
		镀锌铁丝(综合)				kg	0.013	5.35	0.07				
		白水泥				t	0.001	864.6	0.86				
		普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.031	389.95	12.09				
		XPS挤塑板 材料费				m3	1	215.63	215.63				
20厚芝麻黑石英砖				m2	1.03	61.65	63.5						
螺纹钢III级(HRB400) Φ6mm				t	0.002	3536.28	7.07						
石料切割锯片				片	0.003	16.11	0.05						
专用胶粘剂				kg	4.59	1.77	8.12						
水				m3	0.006	4.62	0.03						
机械	水				m3	0.023	4.62	0.11					
	素水泥浆				m3	0.001	498.2	0.5					
	其他材料费(按百分比计算)				元	0.366	1	0.37					
	混凝土振动器 平板式				台班	0.002	12.23	0.02					
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.0002	35.59	0.01					
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.001	21.38	0.02					
	项目编码											011101B001014	
	项目名称											4-2吧台立面	
	清单综合单价组成明细											m2	
	编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020002-57换	预制水磨石楼地面 胶粘剂粘贴	100m2	0.01	6120.4	47535.28	0	3996.34	61.204	475.3528	0	39.9634		
050012-10	墙面龙骨基层 轻钢龙骨	10m2	0.1	958.35	498.99	140.58	288.59	95.835	49.899	14.058	28.859		
050003-105	预埋件 铁件	t	0.001516	4132.57	5768.57	730.1	1434.16	6.26497612	8.74515212	1.1068316	2.17418656		
050004-51	门窗套(筒子板)面层 不锈钢板	10m2	0.316667	294.84	1430.62	0	149.56	93.36609828	453.0301435	0	47.36071652		
小计								256.6700744	987.0270957	15.1648316	118.3573031		
清单项目综合单价												1377.21930474	
	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	6.369	1.3891	8.85				
		技工人工费				元	13.948	1.3592	18.96				
		高级技工人工费				元	24.277	1.3757	33.4				
		普工人工费				元	32.104	1.3631	43.76				
	材料	技工人工费				元	113.787	1.3332	151.7				
		角钢(综合)				t	0.002	3400	6.8				
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.415	6.37	2.64				
		白水泥				t	0.001	864.6	0.86				
		40厚暖灰色无机水磨石				m2	1.03	451.33	464.87				
膨胀螺栓 M12				套	4.08	0.51	2.08						
合金钻头(综合)				个	0.062	17.35	1.08						
铁件				kg	1.53	5.4	8.26						
石蜡				kg	0.027	5.13	0.14						
镜面不锈钢板				m2	3.483	113.27	394.52						
机械	镀锌扁钢次龙骨 30×3				m	4.2	5.75	24.15					
	镀锌方通主龙骨 60×40×4				m	1.26	9.73	12.26					
	草酸99.2%				kg	0.01	4.96	0.05					
	专用胶粘剂				kg	4.59	1.77	8.12					
	玻璃胶 300mL				支	0.342	11.95	4.09					
	万能胶900mL				kg	1.33	30.97	41.19					
	水				m3	0.023	4.62	0.11					
	其他材料费(按百分比计算)				元	16.429	1	16.43					
	电锤 功率P(kW) P=0.52				台班	0.031	6.92	0.21					
	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500				台班	0.02	26.91	0.54					
交流电焊机 容量E(kV·A) E=30				台班	0.087	166.31	14.47						
项目编码											010506025006		
项目名称											4-2吧台立面(预埋铁件)		
清单综合单价组成明细											t		
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050003-105	预埋件 铁件	t	1	4132.57	5768.57	730.1	1434.16	4132.57	5768.57	730.1	1434.16		
小计								4132.57	5768.57	730.1	1434.16		
清单项目综合单价												12065.40000000	
	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	131.468	1.3631	179.2				
		技工人工费				元	2965.321	1.3332	3953.37				
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	36	6.37	229.32				
		铁件				kg	1010	5.4	5454				
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元	85.25	1	85.25				
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30				台班	4.39	166.31	730.1				
		项目编码											040303015005
		项目名称											4-3花池挡墙
		清单综合单价组成明细											m3
编号		名称	单位	数量	单价				合价				
					人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-3		铂金灰荔枝面花岗岩整石挡墙	m3	1	0	7964.6	0	398.23	0	7964.6	0	398.23	
小计								0	7964.6	0	398.23		
清单项目综合单价												8362.83000000	
	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	131.468	1.3631	179.2				
		技工人工费				元	2965.321	1.3332	3953.37				
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	36	6.37	229.32				
		铁件				kg	1010	5.4	5454				
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元	85.25	1	85.25				
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30				台班	4.39	166.31	730.1				
		项目编码											011101006007
		项目名称											平面砂浆找平层
		清单综合单价组成明细											m2
编号		名称	单位	数量	单价				合价				
					人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050005-13换		砂浆找平层(厚20mm)在混凝土上(实际值:10mm)	100m2	0.01	1217.34	757.95	0	360.03	12.1734	7.5795	0	3.6003	
050007-47换		聚合物水泥防水砂浆立面 5mm厚	100m2	0.01	1380.97	581.44	0	394.5	13.8097	5.8144	0	3.945	
050007-74换		聚合物水泥防水涂料立面 1.5mm厚	100m2	0.01	1573.69	3376.65	0	585.26	15.7369	33.7665	0	5.8526	
050005-13换	砂浆找平层(厚20mm)在混凝土上(实际值:15mm)	100m2	0.01	1217.34	757.95	0	360.03	12.1734	7.5795	0	3.6003		
小计								53.8934	54.7399	0	16.9982		
清单项目综合单价												125.63150000	
	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	6.941	1.3631	9.46				
		技工人工费				元	33.327	1.3332	44.43				
	材料												
项目编码											011101006007		
项目名称											平面砂浆找平层		
清单综合单价组成明细											m2		
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050005-13换	砂浆找平层(厚20mm)在混凝土上(实际值:10mm)	100m2	0.01	1217.34	757.95	0	360.03	12.1734	7.5795	0	3.6003		
050007-47换	聚合物水泥防水砂浆立面 5mm厚	100m2	0.01	1380.97	581.44	0	394.5	13.8097	5.8144	0	3.945		
050007-74换	聚合物水泥防水涂料立面 1.5mm厚	100m2	0.01	1573.69	3376.65	0	585.26	15.7369	33.7665	0	5.8526		
050005-13换	砂浆找平层(厚20mm)在混凝土上(实际值:15mm)	100m2	0.01	1217.34	757.95	0	360.03	12.1734	7.5795	0	3.6003		
小计								53.8934	54.7399	0	16.9982		
清单项目综合单价												125.63150000	
	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	6.941	1.3631	9.46				
		技工人工费				元	33.327	1.3332	44.43				
	材料												
项目编码											011101006007		
项目名称											平面砂浆找平层		
清单综合单价组成明细											m2		
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050005-13换	砂浆找平层(厚20mm)在混凝土上(实际值:10mm)	100m2	0.01	1217.34	757.95	0	360.03	12.1734	7.5795	0	3.6003		
050007-47换	聚合物水泥防水砂浆立面 5mm厚	100m2	0.01	1380.97	581.44	0	394.5	13.8097	5.8144	0	3.945		
050007-74换	聚合物水泥防水涂料立面 1.5mm厚	100m2	0.01	1573.69	3376.65	0	585.26	15.7369	33.7665	0	5.8526		
050005-13换	砂浆找平层(厚20mm)在混凝土上(实际值:15mm)	100m2	0.01	1217.34	757.95	0	360.03	12.1734	7.5795	0	3.6003		
小计								53.8934	54.7399	0	16.9982		
清单项目综合单价												125.63150000	
	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	6.941	1.3631	9.46				
		技工人工费				元	33.327	1.3332	44.43				
	材料												
项目编码											011101006007		
项目名称											平面砂浆找平层		
清单综合单价组成明细											m2		
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050005-13换	砂浆找平层(厚20mm)在混凝土上(实际值:10mm)	100m2	0.01	1217.34	757.95	0	360.03	12.1734	7.5795	0	3.6003		
050007-47换	聚合物水泥防水砂浆立面 5mm厚	100m2	0.01	1380.97	581.44	0	394.5	13.8097	5.8144	0	3.945		
050007-74换	聚合物水泥防水涂料立面 1.5mm厚	100m2	0.01	1573.69	3376.65	0	585.26	15.7369	33.7665	0	5.8526		
050005-13换	砂浆找平层(厚20mm)在混凝土上(实际值:15mm)	100m2	0.01	1217.34	757.95	0	360.03	12.1734	7.5795	0	3.6003		
小计								53.8934	54.7399	0	16.9982		
清单项目综合单价												125.63150000	
	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	6.941	1.3631	9.46				
		技工人工费				元	33.327	1.3332	44.43				
	材料												
项目编码											011101006007		
项目名称											平面砂浆找平层		
清单综合单价组成明细</													

工程量清单综合单价分析表

材料	聚合物水泥防水涂料	kg	3.394	9.8	33.26							
	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.046	347.32	15.98							
	聚合物乳液	kg	0.444	8.85	3.93							
	水	m3	0.013	4.62	0.06							
	素水泥浆	m3	0.002	498.2	1							
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.66	1	0.66							
	机械											
项目编码	010501001012		项目名称		4-3花池挡墙		计量单位		m3			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050003-36	非泵送混凝土浇筑、养护 基础垫层	10m3	0.1	783.13	3751.77	123.08	403.62	78.313	375.177	12.308	40.362	
小计								78.313	375.177	12.308	40.362	
清单项目综合单价												506.16000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
					13.21	1.3631	18.01					
	人工				普工人工费		1.3631					
					技工人工费		1.3332					
	材料				水		0.2	4.62	0.92			
					普通预拌混凝土 C10, 骨料最大粒径31.5mm		1.015	363.26	368.71			
					其他材料费(按百分比计算)		元	5.545	1	5.55		
	机械				机动翻斗车 装载质量M(t) M=1		0.039	295.65	11.53			
					混凝土振动器 插入式		0.078	9.98	0.78			
项目编码	010501001013		项目名称		4-3花池挡墙		计量单位		m3			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050003-38换	非泵送混凝土浇筑、养护 带形基础	10m3	0.1	1111.6	4032.32	122.98	504.55	111.16	403.232	12.298	50.455	
小计								111.16	403.232	12.298	50.455	
清单项目综合单价												577.14500000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
					25.062	1.3631	34.16					
	人工				普工人工费		1.3631					
					技工人工费		元	57.754	1.3332	77		
	材料				普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm		m3	1.015	389.95	395.8		
					水		m3	0.319	4.62	1.47		
					其他材料费(按百分比计算)		元	5.959	1	5.96		
	机械				机动翻斗车 装载质量M(t) M=1		台班	0.039	295.65	11.53		
					混凝土振动器 插入式		台班	0.077	9.98	0.77		
项目编码	010506001009		项目名称		4-3花池挡墙		计量单位		t			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050003-92换	现浇构件螺纹钢 制作 Φ25以内	t	0.7	452.59	3373.77	7.84	289.01	316.813	2361.639	5.488	202.307	
050003-93	现浇构件螺纹钢 安装 Φ25以内	t	0.7	974.54	74.99	98.84	268.7	682.178	52.493	69.188	188.09	
050003-90换	现浇构件螺纹钢 制作 Φ10以内	t	0.3	565.84	3436	10.54	322.28	169.752	1030.8	3.162	96.684	
050003-91	现浇构件螺纹钢 安装 Φ10以内	t	0.3	1209.82	30.62	0	321.68	362.946	9.186	0	96.504	
小计								1531.689	3454.118	77.838	583.585	
清单项目综合单价												5647.23000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
					161.662	1.3631	220.36					
	人工				普工人工费		元	161.662	1.3631	34.16		
					技工人工费		元	983.595	1.3332	1311.33		
	材料				镀锌铁丝(综合)		kg	3.316	5.35	17.74		
					电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	6.755	6.37	43.03		
					螺纹钢III级 (HRB400) Φ12mm		t	0.728	3195.58	2326.38		
					螺纹钢III级 (HRB400) Φ10mm		t	0.308	3302.65	1017.22		
					水		m3	0.077	4.62	0.36		
					其他材料费(按百分比计算)		元	51.048	1	51.05		
	机械				钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.103	35.59	3.67		
					钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.233	21.38	4.98		
					对焊机 容量E(kV·A) E=75		台班	0.063	192.77	12.14		
					交流电焊机 容量E(kV·A) E=30		台班	0.343	166.31	57.04		
项目编码	010506001010		项目名称		4-3花池挡墙		计量单位		t			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050003-84换	现浇构件圆钢筋 制作 Φ10以内	t	1	672.67	3552	10.54	356.36	672.67	3552	10.54	356.36	
050003-85	现浇构件圆钢筋 安装 Φ10以内	t	1	1374.19	49.36	80.36	371.85	1374.19	49.36	80.36	371.85	
小计								2046.86	3601.36	90.9	728.21	
清单项目综合单价												6467.33000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
					243.697	1.3631	332.18					
	人工				普工人工费		元	243.697	1.3631	332.18		
					技工人工费		元	1286.137	1.3332	1714.68		
	材料				镀锌铁丝(综合)		kg	9.09	5.35	48.63		
					圆钢(盘圆) (HPB300) Φ6mm		t	1.025	3414.16	3499.51		
					其他材料费(按百分比计算)		元	53.22	1	53.22		
	机械				电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50		台班	0.3	267.86	80.36		
					钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.11	35.59	3.91		
					钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.31	21.38	6.63		
项目编码	010506015003		项目名称		4-3台阶		计量单位		t			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050003-90换	现浇构件螺纹钢 制作 Φ10以内	t	0.5	565.84	3426.8	10.54	321.82	282.92	1713.4	5.27	160.91	
050003-91	现浇构件螺纹钢 安装 Φ10以内	t	0.5	1209.82	30.62	0	321.68	604.91	15.31	0	160.84	
050003-90换	现浇构件螺纹钢 制作 Φ10以内	t	0.5	565.84	3436	10.54	322.28	282.92	1718	5.27	161.14	
050003-91	现浇构件螺纹钢 安装 Φ10以内	t	0.5	1209.82	30.62	0	321.68	604.91	15.31	0	160.84	
小计								1775.66	3462.02	10.54	643.73	
清单项目综合单价												5891.95000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
					217.972	1.3631	297.12					
	人工				普工人工费		元	217.972	1.3631	297.12		
					技工人工费		元	1109.015	1.3332	1478.54		
	材料				镀锌铁丝(综合)		kg	5.64	5.35	30.17		
					螺纹钢III级 (HRB400) Φ10mm		t	0.513	3302.65	1694.26		
					螺纹钢III级 (HRB400) Φ8mm		t	0.513	3293.81	1689.72		
					其他材料费(按百分比计算)		元	51.16	1	51.16		
	机械				钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.11	35.59	3.91		
					钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.31	21.38	6.63		

工程量清单综合单价分析表

项目编码		010506001011		项目名称		4-3台阶				计量单位		t			
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
050003-84换	现浇构件圆钢筋 制作 Φ10以内	t	1	672.67	3552	10.54	356.36	672.67	3552	10.54	356.36				
050003-85	现浇构件圆钢筋 安装 Φ10以内	t	1	1374.19	49.36	80.36	371.85	1374.19	49.36	80.36	371.85				
小计								2046.86	3601.36	90.9	728.21				
清单项目综合单价															
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元		243.697		1.3631		332.18					
		技工人工费		元		1286.137		1.3332		1714.68					
	材料	镀锌铁丝 (综合)		kg		9.09		5.35		48.63					
		圆钢(盘圆) HPB300) Φ6mm		t		1.025		3414.16		3499.51					
		其他材料费(按百分比计算)		元		53.22		1		53.22					
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50		台班		0.3		267.86		80.36					
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班		0.11		35.59		3.91					
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班		0.31		21.38		6.63					
项目编码	011107002014		项目名称		4-3台阶				计量单位		m2				
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
050005-54换	材料名称 材料规格	100m2	0.01	12070.06	308645.06	60.03	18630.53	120.7006	3086.4506	0.6003	186.3053				
小计								120.7006	3086.4506	0.6003	186.3053				
清单项目综合单价															
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元		11.38		1.3631		15.51					
		技工人工费		元		78.899		1.3332		105.19					
	材料	石料切割锯片		片		0.014		16.11		0.23					
		湿拌地面砂浆 M20		m3		0.03		355.05		10.65					
		1200x400/490x150厚新西兰灰喷砂面花岗岩		m2		1.569		1956.52		3069.78					
		棉纱		kg		0.015		9.38		0.14					
		白水泥		t		0.0002		864.6		0.17					
		水		m3		0.039		4.62		0.18					
		素水泥浆		m3		0.002		498.2		1					
		其他材料费(按百分比计算)		元		4.623		1		4.62					
	机械	手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150		台班		0.067		8.92		0.6					
项目编码	010502032002		项目名称		4-3台阶				计量单位		m2				
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
050003-67换	非泵送混凝土浇筑、养护 台阶	10m3	0.1	2404.17	4308.42	21.96	853.18	240.417	430.842	2.196	85.318				
小计								240.417	430.842	2.196	85.318				
清单项目综合单价															
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元		15.447		1.3631		21.06					
		技工人工费		元		164.537		1.3332		219.36					
	材料	普通预拌混凝土 C30, 骨料最大粒径31.5mm		m3		1.015		413.55		419.75					
		水		m3		1.022		4.62		4.72					
		其他材料费(按百分比计算)		元		6.367		1		6.37					
	机械	混凝土振动器 插入式		台班		0.22		9.98		2.2					
项目编码	050201003032		项目名称		1-1弧形台阶处花岗岩铺装做法				计量单位		m2				
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
020002-38换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S (m2) S>0.64	100m2	0.01	6642.06	106868.08	0	7101.03	66.4206	1068.6808	0	71.0103				
050005-112换	石材底面刷养护液 光面石材	100m2	0.01	1272.19	56.57	0	339.48	12.7219	0.5657	0	3.3948				
050005-20换	细石混凝土找平层 厚30mm (实际值:20mm)	100m2	0.01	1495.21	1302.16	2.94	460.98	14.9521	13.0216	0.0294	4.6098				
040102-27	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T (mm) T=200 (实际厚度:100mm)	100m2	0.01	2041.81	8129.75	24.46	948.54	20.4181	81.2975	0.2446	9.4854				
040102-11	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T (mm) T=150	100m2	0.01	117.19	6217.08	247.88	359.58	1.1719	62.1708	2.4788	3.5958				
040102-22	基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量5% 基层混合料运输 运距1. (km) L≤1 (实际运距:5km)	10m3	0.015033	49.93	2587.89	107.31	150.28	0.75059769	38.90375037	1.61319123	2.25915924				
040102-25	基层混合料运输 运距1. (km) L≤1 (实际运距:5km)	10m3	0.015033	0	0	116.41	8.32	0	0	1.74999153	0.12507456				
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505				
小计								116.6002977	1264.64015	6.21198276	94.5308338				
清单项目综合单价															
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元		12.357		1.3891		17.17					
		技工人工费		元		26.13		1.3592		35.52					
		高级技工人工费		元		26.347		1.3757		36.25					
		普工人工费		元		3.035		1.3631		4.14					
		技工人工费		元		17.655		1.3332		23.54					
	材料	白水泥		t		0.001		864.6		0.86					
		石材保护液		kg		0.042		13.27		0.56					
		细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm		m3		0.031		412.75		12.8					
		1450x550/530/200x50厚铂金灰基层花岗岩, 混合工字铺		m2		1.02		1032.1		1052.74					
		铁件(综合)		kg		0.059		6.16		0.36					
		石料切割锯片		片		0.006		16.11		0.1					
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R) (散装)		t		0.016		346.9		5.55					
		碎石 20mm~40mm		m3		0.191		173.79		33.19					
		5%水泥稳定碎石		m3		0.153		403.88		61.79					
		松杂枋板材 周转材		m3		0.00004		1685.84		0.07					
		脱模剂		kg		0.01		7.43		0.07					
		专用胶粘剂		kg		6.885		1.77		12.19					
		水		m3		0.006		4.62		0.03					
		水		m3		0.324		4.62		1.5					
		钢模板		kg		0.072		5.31		0.38					
		素水泥浆		m3		0.001		498.2		0.5					
		普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm		m3		0.202		389.95		78.77					
		其他材料费(按百分比计算)		元		3.447		1		3.45					
			机械	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C≤2.0		台班		0.001		864.49		0.86			
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班		0.001		738.35		0.74			
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班		0.0001		738.35		0.07			
				振动压路机 工作质量M(t) M=15		台班		0.001		1128.16		1.13			
				稳定土厂拌设备 生产能力Q (t/h) Q≥250		台班		0.0005		2136.49		1.07			
沥青混凝土摊铺机 装载质量M (t) M=8				台班		0.001		1264.37		1.26					
洒水车 罐容量V (m3) V=4				台班		0.0004		649.71		0.26					
载货汽车 装载质量M (t) M=12				台班		0.002		1030.14		2.06					
混凝土振动器 平板式				台班		0.022		12.23		0.27					
项目编码	020510004012		项目名称		1-3坐凳台阶				计量单位		m2				
清单综合单价组成明细															
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		

工程量清单综合单价分析表

名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-149换	室外石材铺贴 厚度T (mm) T≤30 面积S (m ²) 0.36<S≤0.81	100m ²	0.01	6415.6	96418.14	133.11	6528.12	64.156	964.1814	1.3311	65.2812
020002-149换	室外石材铺贴 厚度T (mm) T≤30 面积S (m ²) 0.36<S≤0.81	100m ²	0.026698	6415.6	56465.18	133.11	4530.47	171.2836888	1507.507376	3.55377078	120.9544881
050007-80	高分子益胶泥 3mm厚(实际厚度:10mm)	100m ²	0.178074	1411.57	1388.8	0	442.96	251.3639162	247.3091712	0	78.87965904
050005-20换	细石混凝土找平层 厚30mm(实际值:20mm)	100m ²	0.01	1495.21	1302.16	2.94	460.98	14.9521	13.0216	0.0294	4.6098
050003-36换	非泵送混凝土浇筑、养护 基础垫层	10m ³	0.022936	783.13	4026.74	123.08	417.37	17.96186968	92.35730864	2.82296288	9.57279832
040102-13	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T (mm) T=150	100m ²	0.01	101.32	3816.97	247.88	235.38	1.0132	38.1697	2.4788	2.3538
040102-24	基层混合料集中拌和 水泥石粉渣 水泥含量6%	10m ³	0.014679	49.93	1666.66	107.31	104.22	0.73292247	24.46490214	1.57520349	1.52984538
040102-25	基层混合料运输 运距1(km) L≤1(实际运距:5km)	10m ³	0.014679	0	0	116.41	8.32	0	0	1.70878239	0.12212928
120001-133	压路机原土碾压	100m ²	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505
小计							521.6287971	2887.011458	13.59601954	283.3542201	3705.59049437
清单项目综合单价											
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	58.24	1.3891	80.9				
			技工人工费	元	115.1	1.3592	156.44				
			普工人工费	元	25.81	1.3631	35.18				
			技工人工费	元	186.84	1.3332	249.1				
	材料		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m ³	0.233	389.95	90.86				
			棉砂	kg	0.037	9.38	0.35				
			细石混凝土 C20,骨料最大粒径10mm	m ³	0.031	412.75	12.8				
			30厚铂金灰荔枝面花岗岩	m ²	2.723	531.8	1448.09				
			1200x1800x120厚铂金灰荔枝面花岗岩	m ²	1.02	923.3	941.77				
			石料切割锯片	片	0.013	16.11	0.21				
			普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R) (散装)	t	0.019	346.9	6.59				
			石粉渣	m ³	0.169	104.85	17.72				
			6%水泥稳定石粉渣	m ³	0.153	247.79	37.91				
			水	m ³	0.073	4.62	0.34				
			水	m ³	0.162	4.62	0.75				
			干混地面砂浆 M15	t	0.195	398.23	77.65				
			素水泥浆	m ³	0.004	498.2	1.99				
			高分子益胶泥	kg	72.921	3.34	243.56				
			其他材料费(按百分比计算)	元	6.509	1	6.51				
	机械		轮胎式装载机 斗容量C(m ³) C=2.0	台班	0.001	864.49	0.86				
			内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	738.35	0.74				
			内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0001	738.35	0.07				
			振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	1128.16	1.13				
			稳定土厂拌设备 生产能力Q (t/h) Q=250	台班	0.0004	2136.49	0.85				
			沥青混凝土摊铺机 装载质量M (t) M=8	台班	0.001	1264.37	1.26				
			洒水车 罐容量V (m ³) V=4	台班	0.0004	649.71	0.26				
			载货汽车 装载质量M (t) M=12	台班	0.002	1030.14	2.06				
			机动翻斗车 装载质量M (t) M=1	台班	0.009	295.65	2.66				
			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.019	227.15	4.32				
			混凝土振动器 插入式	台班	0.018	9.98	0.18				
			混凝土振动器 平板式	台班	0.002	12.23	0.02				
			手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150	台班	0.062	8.92	0.55				
项目编码	011107002015	项目名称	1-3坐凳台阶					计量单位	m ²		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-156换	胶粘剂贴陶瓷面砖疏缝 单块面积S (m ²) 0.2<S≤0.36 缝宽d (mm) 5<d≤10 外墙	100m ²	0.01	5926.64	49240.48	0	4030.34	59.2664	492.4048	0	40.3034
小计								59.2664	492.4048	0	40.3034
清单项目综合单价								591.97460000			
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	6.165	1.3891	8.56				
			技工人工费	元	13.508	1.3592	18.36				
			高级技工人工费	元	23.509	1.3757	32.34				
	材料		20厚铂金灰荔枝面花岗岩花岗岩	m ²	0.99	486.66	481.79				
			专用胶粘剂	kg	4.635	1.77	8.2				
			水	m ³	0.002	4.62	0.01				
			其他材料费(按百分比计算)	元	2.45	1	2.45				
	机械										
项目编码	020510004013	项目名称	1-3坐凳台阶					计量单位	m ²		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050008-13换	非泵送 预拌混凝土 18厚浅棕色实木	10m ²	0.1	575.61	217.26	0	163.18	57.561	21.726	0	16.318
050008-13换	木找道 钢龙骨	10m ²	0.0335	575.61	180.44	0	161.34	19.282935	6.04474	0	5.40489
050008-16	木找道 钢龙骨	t	0.065	4042.59	3428.45	99.79	1248.31	262.76835	222.84925	6.48635	81.14015
050003-38换	非泵送混凝土浇筑、养护 带形基础	10m ³	0.022	1111.6	4032.32	122.98	504.55	24.4552	88.71104	2.70556	11.1001
050003-36	非泵送混凝土浇筑、养护 基础垫层	10m ³	0.05	783.13	3751.77	123.08	403.62	39.1565	187.5885	6.154	20.181
120001-133	压路机原土碾压	100m ²	0.005	16.51	0	9.6	5.05	0.08255	0	0.048	0.02525
小计								403.306535	526.91953	15.39391	134.16939
清单项目综合单价								1079.78936500			
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	0.059	1.3891	0.08				
			普工人工费	元	40.389	1.3631	55.05				
			技工人工费	元	261.154	1.3332	348.17				
	材料		型钢(综合)	t	0.067	3269.03	219.03				
			电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.024	6.37	0.15				
			普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m ³	0.223	389.95	86.96				
			18厚浅棕色竹木	m ³	0.015	168.14	2.52				
			30厚竹木	m ³	0.046	247.79	11.4				
			不锈钢钉 M4×16	kg	0.441	30.97	13.66				
			氧气(工业用)	m ³	0.072	17.33	1.25				
			乙炔气	m ³	0.024	16.11	0.39				
			水	m ³	0.17	4.62	0.79				
			普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m ³	0.508	363.26	184.54				
			其他材料费(按百分比计算)	元	6.428	1	6.43				
	机械		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0001	738.35	0.07				
			机动翻斗车 装载质量M (t) M=1	台班	0.028	295.65	8.28				
			混凝土振动器 插入式	台班	0.056	9.98	0.56				
			交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.039	166.31	6.49				
项目编码	050201006001	项目名称	1-4地面弧形铺装					计量单位	m ²		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-49换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S (m ²) 0.36<S≤0.64	100m ²	0.01	4848.5	6748.91	0	1620.45	48.485	67.4891	0	16.2045

小计					48.485	67.4891	0	16.2045				
清单项目综合单价					132.17860000							
	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费	元	5.045	1.3891	7.01						
		技工人工费	元	11.05	1.3592	15.02						
		高级技工人工费	元	19.232	1.3757	26.46						
	材料	白水泥	t	0.001	864.6	0.86						
900x600x20厚芝麻黑石英砖		m2	1.03	56.51	58.21							
石料切割锯片		片	0.003	16.11	0.05							
专用胶粘剂		kg	4.59	1.77	8.12							
水		m3	0.023	4.62	0.11							
其他材料费(按百分比计算)		元	0.168	1	0.17							
机械												
项目编码	011101006008		项目名称		1-4地面弧形铺装		计量单位	m2				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050005-20换	细石混凝土找平层 厚30mm	100m2	0.01	1495.21	1302.16	2.94	460.98	14.9521	13.0216	0.0294	4.6098	
小计									14.9521	13.0216	0.0294	4.6098
清单项目综合单价									32.61290000			
	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费	元	1.859	1.3631	2.53						
		技工人工费	元	9.314	1.3332	12.42						
	材料	细石混凝土 C20,骨料最大粒径10mm	m3	0.031	412.75	12.8						
水		m3	0.006	4.62	0.03							
素水泥浆		m3	0.001	498.2	0.5							
其他材料费(按百分比计算)		元	0.065	1	0.07							
机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.002	12.23	0.02							
项目编码	010501002001		项目名称		1-4地面弧形铺装		计量单位	m3				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040102-27*040102-28*(-10)	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm)(实际厚度:100mm)	100m2	0.1	1552.75	4102.81	12.23	616.9	155.275	410.281	1.223	61.69	
小计									155.275	410.281	1.223	61.69
清单项目综合单价									628.46900000			
	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费	元	35.735	1.3891	49.64						
		技工人工费	元	77.719	1.3592	105.64						
	材料	铁件(综合)	kg	0.591	6.16	3.64						
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0004	1685.84	0.67						
		脱模剂	kg	0.05	7.43	0.37						
		水	m3	1.689	4.62	7.8						
		钢板板	kg	0.358	5.31	1.9						
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	389.95	393.85						
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.041	1	2.04						
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.1	12.23	1.22						
项目编码	010201010001		项目名称		1-4地面弧形铺装		计量单位	m3				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040102-11	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.066667	117.19	6217.08	247.88	359.58	7.81270573	414.4740724	16.52541596	23.97211986	
040102-22	基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量5%	10m3	0.1	49.93	2587.89	107.31	150.28	4.993	258.789	10.731	15.028	
040102-25	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)	10m3	0.1	0	0	116.41	8.32	0	0	11.641	0.832	
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.066667	16.51	0	9.6	5.05	1.10067217	0	0.6400032	0.3366835	
小计									13.9063779	673.2630724	39.53741916	40.16878821
清单项目综合单价									766.87565763			
	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费	元	5.059	1.3891	7.03						
		技工人工费	元	5.06	1.3592	6.88						
	材料	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R) (散装)	t	0.108	346.9	37.47						
碎石 20mm~40mm		m3	1.27	173.79	220.71							
5%水泥稳定碎石		m3	1.02	403.88	411.96							
水		m3	0.223	4.62	1.03							
其他材料费(按百分比计算)		元	2.062	1	2.06							
机械	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.005	864.49	4.32							
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.003	738.35	2.22							
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	738.35	0.74							
	振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.005	1128.16	5.64							
	稳定土厂拌设备 生产能力Q(t/h) Q=250	台班	0.003	2136.49	6.32							
	沥青混凝土摊铺机 装载质量M(t) M=8	台班	0.005	1264.37	6.32							
	洒水车 罐容量V(m3) V=4	台班	0.003	649.71	1.95							
	载货汽车 装载质量M(t) M=12	台班	0.011	1030.14	11.33							
项目编码	011101006009		项目名称		1-5花池挡墙		计量单位	m2				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050005-13换	砂浆找平层(厚20mm) 在混凝土上	100m2	0.01	1217.34	766.95	0	360.48	12.1734	7.6695	0	3.6048	
小计									12.1734	7.6695	0	3.6048
清单项目综合单价									23.44770000			
	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费	元	1.723	1.3631	2.35						
		技工人工费	元	7.369	1.3332	9.82						
	材料	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02	351.75	7.04						
水		m3	0.006	4.62	0.03							
素水泥浆		m3	0.001	498.2	0.5							
其他材料费(按百分比计算)		元	0.038	1	0.04							
机械												
项目编码	011101006010		项目名称		1-5花池挡墙		计量单位	m2				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050005-13*050005-15*(-2)换	砂浆找平层(厚20mm) 在混凝土上(实际值:10mm)(实际值:10mm)	100m2	0.01	838.1	402.98	0	241.93	8.381	4.0298	0	2.4193	
050007-47换	聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚	100m2	0.01	1423.92	718.95	19.53	414.14	14.2392	7.1895	0.1953	4.1414	
050007-74	聚合物水泥防水涂料 立面 1.5mm厚	100m2	0.01	1573.69	3376.65	0	585.26	15.7369	33.7665	0	5.8526	

工程量清单综合单价分析表

第 44 页, 共 49 页

050005-13+050005-15*(-1)换	砂浆找平层(厚20mm)在混凝土上(实际值:15mm)(实际值:15mm)	100m2	0.01	1027.71	580.64	0	300.98	10.2771	5.8064	0	3.0098	
小计								48.6342	50.7922	0.1953	15.4231	
清单项目综合单价												
115.04480000												
	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	6.077	1.3631		8.28		
		技工人工费				元	30.266	1.3332		40.35		
	材料	聚合物水泥防水涂料				kg	3.394	9.8		33.26		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.034	347.32		11.81		
		聚合物乳液				kg	0.444	8.85		3.93		
		水				m3	0.019	4.62		0.09		
		素水泥浆				m3	0.002	498.2		1		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.654	1		0.65		
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200				台班	0.001	227.15		0.23			
项目编码	010501001014			项目名称			1-5花池挡墙			计量单位 m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
050003-36换	非泵送混凝土浇筑、养护基础垫层	10m3	0.1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
				783.13	4026.74	123.08	417.37	78.313	402.674	12.308	41.737	
小计								78.313	402.674	12.308	41.737	
清单项目综合单价												
535.03200000												
	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	13.21	1.3631		18.01		
		技工人工费				元	45.234	1.3332		60.31		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.015	389.95		395.8		
		水				m3	0.2	4.62		0.92		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.951	1		5.95		
	机械	机动翻斗车 载质量M(t) M=1				台班	0.039	295.65		11.53		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.078	9.98		0.78		
项目编码	040303015006			项目名称			1-5花池挡墙			计量单位 m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
BC-3	铂金灰荔枝面花岗岩整石挡墙	m3	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
				0	7964.6	0	398.23	0	7964.6	0	398.23	
小计								0	7964.6	0	398.23	
清单项目综合单价												
8362.83000000												
	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料	铂金灰荔枝面花岗岩整石挡墙 材料费				m3	1	7964.6		7964.6		
	机械											
项目编码	010502002008			项目名称			1-5花池挡墙			计量单位 m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
050003-38换	非泵送混凝土浇筑、养护带形基础	10m3	0.1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
				1111.6	4275.45	122.98	516.71	111.16	427.545	12.298	51.671	
小计								111.16	427.545	12.298	51.671	
清单项目综合单价												
602.67400000												
	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	25.062	1.3631		34.16		
		技工人工费				元	57.754	1.3332		77		
	材料	水				m3	0.319	4.62		1.47		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.015	413.55		419.75		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.318	1		6.32		
	机械	机动翻斗车 载质量M(t) M=1				台班	0.039	295.65		11.53		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.077	9.98		0.77		
项目编码	010506001012			项目名称			1-5花池挡墙			计量单位 t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
050003-90换	现浇构件螺纹钢 制作Φ10以内	t	0.5	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
				565.84	3436	10.54	322.28	282.92	1718	5.27	161.14	
050003-91	现浇构件螺纹钢 安装Φ10以内	t	0.5	1209.82	30.62	0	321.68	604.91	15.31	0	160.84	
050003-92换	现浇构件螺纹钢 制作Φ25以内	t	0.5	452.59	3373.77	7.84	289.01	226.295	1686.885	3.92	144.505	
050003-93	现浇构件螺纹钢 安装Φ25以内	t	0.5	974.54	74.99	98.84	268.7	487.27	37.495	49.42	134.35	
小计								1601.395	3457.69	58.61	600.835	
清单项目综合单价												
5718.53000000												
	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	177.751	1.3631		242.29		
		技工人工费				元	1019.43	1.3332		1359.1		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	3.98	5.35		21.29		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	4.825	6.37		30.74		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ10mm				t	0.513	3302.65		1694.26		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ12mm				t	0.52	3195.58		1661.7		
		水				m3	0.055	4.62		0.25		
		其他材料费(按百分比计算)				元	51.1	1		51.1		
		机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.105	35.59		3.74	
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.255	21.38		5.45			
	对焊机 容量E(kV·A) E=75				台班	0.045	192.77		8.67			
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30				台班	0.245	166.31		40.75			
	项目编码	010506001013			项目名称			1-5花池挡墙			计量单位 t	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
050003-84换	现浇构件圆钢筋 制作Φ10以内	t	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
				672.67	3552	10.54	356.36	672.67	3552	10.54	356.36	
050003-85	现浇构件圆钢筋 安装Φ10以内	t	1	1374.19	49.36	80.36	371.85	1374.19	49.36	80.36	371.85	
小计								2046.86	3601.36	90.9	728.21	
清单项目综合单价												
6467.33000000												
	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	243.697	1.3631		332.18		
		技工人工费				元	1286.137	1.3332		1714.68		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	9.09	5.35		48.63		
		圆钢(盘圆) (HPB300) Φ6mm				t	1.025	3414.16		3499.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	53.22	1		53.22		
		机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.3	267.86		80.36	
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.11	35.59		3.91			
钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.31	21.38		6.63				
项目编码	080101010003			项目名称			1-5花池挡墙			计量单位 m2		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505
小计								0.1651	0	0.096	0.0505
清单项目综合单价								0.31160000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	0.119	1.3891	0.17		
	材料										
	机械			内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.0001	738.35	0.07		
项目编码	050201003033		项目名称		2-1地面铺装			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-31	混凝土表面增强密封(固化)处理	100m2	0.01	451.79	649.3	11.82	152.87	4.5179	6.493	0.1182	1.5287
040104-29换	透水泥混凝土路面厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	344.17	1847.7	15.51	184.57	3.4417	18.477	0.1551	1.8457
050006-131	地面 真石漆	100m2	0.01	8269.92	2507.37	267.85	2332.9	82.6992	25.0737	2.6785	23.329
040102-29+040102-30+5换	透水混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm)(实际厚度:200mm)	100m2	0.01	2068.7	9540.07	13.25	1025.37	20.687	95.4007	0.1325	10.2537
040104-1+040104-2*(2)	找平层 砂 厚度T(mm) T=50(实际厚度:30mm)(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	254.52	717.37	1.47	103.32	2.5452	7.1737	0.0147	1.0332
040102-3+040102-4*10	机械摊铺级配碎石垫层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:250mm)(实际厚度:250mm)	100m2	0.01	683.41	4670.14	317.38	437.04	6.8341	46.7014	3.1738	4.3704
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505
小计								120.8902	199.3195	6.3688	42.4112
清单项目综合单价								368.98970000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	10.598	1.3891	14.72		
				技工人工费		元	17.267	1.3592	23.47		
				普工人工费		元	6.962	1.3631	9.49		
				技工人工费		元	54.912	1.3332	73.21		
	材料			铁件(综合)		kg	0.053	6.16	0.33		
				砂纸		张	0.081	0.22	0.02		
				切割机刀片		片	0.001	486.73	0.49		
				中砂		m3	0.039	181.55	7.08		
				碎石 5mm~25mm		m3	0.116	145.63	16.89		
				碎石 20mm~40mm		m3	0.078	173.79	13.56		
				石屑 0~5mm		m3	0.138	114.56	15.81		
				松杂枋板材 周转材		m3	0.00004	1685.84	0.07		
				醇酸清漆		kg	0.277	11.56	3.2		
				真石漆		kg	4.16	3.11	12.94		
				成品腻子粉		kg	2.041	2.48	5.06		
				真石面漆		kg	0.312	9.73	3.04		
				脱模剂		kg	0.013	7.43	0.1		
				醇酸稀释剂		kg	0.031	10.42	0.32		
				缓凝剂		kg	0.3	8.85	2.66		
				混凝土表面增强剂LDA		kg	0.291	22.12	6.44		
				PG道路嵌缝胶		kg	0.098	11.09	1.09		
				泡沫条 Φ8		m	0.306	0.13	0.04		
				水		m3	0.001	4.62	0		
				水		m3	0.022	4.62	0.1		
				钢模板		kg	0.082	5.31	0.44		
				5mm粒径C25天然骨料彩色强固透水砼		m3	0.03	466.02	13.98		
				Φ10-20 C25透水砼素色层		m3	0.202	466.02	94.14		
				其他材料费(按百分比计算)		元	1.747	1	1.75		
	机械			平地机 功率P(kW) P=90		台班	0.002	927.44	1.85		
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.0003	508.52	0.15		
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.002	738.35	1.48		
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.0001	738.35	0.07		
				电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62		台班	0.001	20.47	0.02		
				混凝土路面切缝机		台班	0.005	25.17	0.13		
				洒水车 罐容量V(m3) V=4		台班	0.0004	649.71	0.26		
				混凝土振动器 平板式		台班	0.012	12.23	0.15		
				电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=6		台班	0.007	368.3	2.58		
				内燃空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=3.0		台班	0.0003	394.06	0.12		
				喷枪		台班	0.007	14.34	0.1		
项目编码	040901009003		项目名称		2-1地面铺装			计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050003-105	预埋件 铁件	t	1	4132.57	5768.57	730.1	1434.16	4132.57	5768.57	730.1	1434.16
小计								4132.57	5768.57	730.1	1434.16
清单项目综合单价								12065.40000000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	131.468	1.3631	179.2		
				技工人工费		元	2965.321	1.3332	3953.37		
	材料			电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	36	6.37	229.32		
				铁件		kg	1010	5.4	5454		
				其他材料费(按百分比计算)		元	85.25	1	85.25		
	机械			交流电焊机 容量E(kV·A) E=30		台班	4.39	166.31	730.1		
项目编码	040303015007		项目名称		2-2花池挡墙			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	灰色(铅金灰)C60PC混凝土预制挡墙	m3	1	0	5548.67	0	277.43	0	5548.67	0	277.43
小计								0	5548.67	0	277.43
清单项目综合单价								5826.10000000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元					
				技工人工费		元					
	材料			灰色(铅金灰)PC混凝土预制挡墙 材料费		m3	1	5548.67	5548.67		
	机械										
项目编码	011101006011		项目名称		平面砂浆找平层			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-13换	砂浆找平层(厚20mm)在混凝土上	100m2	0.01	1217.34	757.95	0	360.03	12.1734	7.5795	0	3.6003
小计								12.1734	7.5795	0	3.6003
清单项目综合单价								23.35320000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	1.723	1.3631	2.35		
				技工人工费		元	7.369	1.3332	9.82		
	材料			湿拌抹灰砂浆 M15		m3	0.02	347.32	6.95		
				水		m3	0.006	4.62	0.03		
				素水泥浆		m3	0.001	498.2	0.5		

工程量清单综合单价分析表

					其他材料费(按百分比计算)	元	0.038	1	0.04				
	机械												
项目编码	011101006012			项目名称			平面砂浆找平层			计量单位			m2
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050005-13换	砂浆找平层(厚20mm)在混凝土上(实际值:10mm)	100m2	0.01	1217.34	757.95	0	360.03	12.1734	7.5795	0	3.6003		
050007-47换	聚合物水泥防水砂浆立面 5mm厚	100m2	0.01	1380.97	581.44	0	394.5	13.8097	5.8144	0	3.945		
050007-74换	聚合物水泥防水涂料立面 1.5mm厚	100m2	0.01	1573.69	3376.65	0	585.26	15.7369	33.7665	0	5.8526		
050005-13换	砂浆找平层(厚20mm)在混凝土上(实际值:15mm)	100m2	0.01	1217.34	757.95	0	360.03	12.1734	7.5795	0	3.6003		
小计								53.8934	54.7399	0	16.9982		
清单项目综合单价													125.63150000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	6.941	1.3631	9.46				
				技工人工费		元	33.327	1.3332	44.43				
	材料			聚合物水泥防水涂料		kg	3.394	9.8	33.26				
				湿拌抹灰砂浆 M15		m3	0.046	347.32	15.98				
				聚合物乳液		kg	0.444	8.85	3.93				
				水		m3	0.013	4.62	0.06				
				素水泥浆		m3	0.002	498.2	1				
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.66	1	0.66				
	机械												
项目编码	010501001015			项目名称			垫层			计量单位			m3
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050003-36换	非泵送混凝土浇筑、养护 基础垫层	10m3	0.1	783.13	4026.74	123.08	417.37	78.313	402.674	12.308	41.737		
小计								78.313	402.674	12.308	41.737		
清单项目综合单价													535.03200000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	13.21	1.3631	18.01				
				技工人工费		元	45.234	1.3332	60.31				
	材料			普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.015	389.95	395.8				
				水		m3	0.2	4.62	0.92				
				其他材料费(按百分比计算)		元	5.951	1	5.95				
	机械			机动翻斗车 装载质量M(t) M=1		台班	0.039	295.65	11.53				
				混凝土振动器 插入式		台班	0.078	9.98	0.78				
项目编码	010502002009			项目名称			带形基础			计量单位			m3
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050003-38换	非泵送混凝土浇筑、养护 带形基础	10m3	0.1	1111.6	4275.45	122.98	516.71	111.16	427.545	12.298	51.671		
小计								111.16	427.545	12.298	51.671		
清单项目综合单价													602.67400000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	25.062	1.3631	34.16				
				技工人工费		元	57.754	1.3332	77				
	材料			普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.015	413.55	419.75				
				水		m3	0.319	4.62	1.47				
				其他材料费(按百分比计算)		元	6.318	1	6.32				
	机械			机动翻斗车 装载质量M(t) M=1		台班	0.039	295.65	11.53				
				混凝土振动器 插入式		台班	0.077	9.98	0.77				
项目编码	010506001014			项目名称			2-2花池挡墙			计量单位			t
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050003-90换	现浇构件螺纹钢 制作 Φ10以内	t	0.5	565.84	3436	10.54	322.28	282.92	1718	5.27	161.14		
050003-91	现浇构件螺纹钢 安装 Φ10以内	t	0.5	1209.82	30.62	0	321.68	604.91	15.31	0	160.84		
050003-92换	现浇构件螺纹钢 制作 Φ25以内	t	0.5	452.59	3373.77	7.84	289.01	226.295	1686.885	3.92	144.505		
050003-93	现浇构件螺纹钢 安装 Φ25以内	t	0.5	974.54	74.99	98.84	268.7	487.27	37.495	49.42	134.35		
小计								1601.395	3457.69	58.61	600.835		
清单项目综合单价													5718.53000000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	177.751	1.3631	242.29				
				技工人工费		元	1019.43	1.3332	1359.1				
	材料			镀锌铁丝(综合)		kg	3.98	5.35	21.29				
				电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	4.825	6.37	30.74				
				螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ12mm		t	0.52	3195.58	1661.7				
				螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ10mm		t	0.513	3302.65	1694.26				
				水		m3	0.055	4.62	0.25				
				其他材料费(按百分比计算)		元	51.1	1	51.1				
	机械			对焊机 容量E(kV·A) E=75		台班	0.045	192.77	8.67				
				交流电焊机 容量E(kV·A) E=30		台班	0.245	166.31	40.75				
				钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.105	35.59	3.74				
				钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.255	21.38	5.45				
项目编码	010515001001			项目名称			2-2花池挡墙			计量单位			t
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050003-84换	现浇构件圆钢筋 制作 Φ10以内	t	1	672.67	3552	10.54	356.36	672.67	3552	10.54	356.36		
050003-85	现浇构件圆钢筋 安装 Φ10以内	t	1	1374.19	49.36	80.36	371.85	1374.19	49.36	80.36	371.85		
小计								2046.86	3601.36	90.9	728.21		
清单项目综合单价													6467.33000000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	243.697	1.3631	332.18				
				技工人工费		元	1286.137	1.3332	1714.68				
	材料			镀锌铁丝(综合)		kg	9.09	5.35	48.63				
				圆钢(盘圆) (HPB300) Φ6mm		t	1.025	3414.16	3499.51				
				其他材料费(按百分比计算)		元	53.22	1	53.22				
	机械			电动卷扬机单绳慢速 牵引力F(kN) F=50		台班	0.3	267.86	80.36				
				钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.11	35.59	3.91				
				钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.31	21.38	6.63				
项目编码	080101010004			项目名称			2-2花池挡墙			计量单位			m2
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					

工程量清单综合单价分析表

第 47 页, 共 49 页

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.01	16.51	0	9.6	5.05	0.1651	0	0.096	0.0505	
小计								0.1651	0	0.096	0.0505	
清单项目综合单价												0.31160000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	0.119	1.3891	0.17			
	材料											
	机械			内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.0001	738.35	0.07			
项目编码	040201022008			项目名称	2-3线性截水沟			计量单位	m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050002-21换	明沟铸铁盖板安装 宽40cm以内	10m	0.1	1141.19	864.15		351.97	114.119	86.415	9.48	35.197	
050003-105换	明沟铸铁盖板安装 宽40cm以外	t	0.013077	4132.57	5768.57	730.1	1434.16	54.04161789	73.013077	9.5475177	18.75451032	
120007-21换	现浇混凝土排水沟 混凝土	100m2	0.009	2740.31	1.27	0	725.21	24.66279	0.01143	0	6.52689	
120007-15	现浇混凝土排水沟 混凝土	10m3	0.012308	1947.14	4047.22	7.68	718.16	23.96539912	49.81318376	0.09452544	8.83911328	
120001-133	压路机原土碾压	100m2	0.005385	16.51	0	9.6	5.05	0.08890635	0	0.051696	0.02719425	
小计								216.8777134	211.6752036	19.17373914	69.34470785	
清单项目综合单价												517.07136400
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	5.917	1.3891	8.22			
				技工人工费		元	29.795	1.3592	40.5			
				普工人工费		元	21.894	1.3631	29.84			
				技工人工费		元	103.748	1.3332	138.32			
	材料			水		m3	0.079	4.62	0.36			
				聚合物防水砂浆		kg	0.022	0.53	0.01			
				电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.619	6.37	3.94			
				镀锌不锈钢条帽子		块	2.06	37.8	77.87			
				铁件		kg	13.208	5.4	71.32			
				防锈漆 红色		kg	0.337	14.65	4.94			
				松节油		kg	0.089	20.35	1.81			
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.126	389.95	49.13			
				其他材料费(按百分比计算)		元	2.464	1	2.46			
	机械			内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.0001	738.35	0.07			
				混凝土振动器 插入式		台班	0.009	9.98	0.09			
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	0.114	166.31	18.96			
项目编码	011503001008			项目名称	3-1高扶手栏杆			计量单位	m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	1074.05	1985.61	148.76	394.13	107.405	198.561	14.876	39.413	
小计								107.405	198.561	14.876	39.413	
清单项目综合单价												360.25500000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	11.187	1.3891	15.54			
				技工人工费		元	24.488	1.3592	33.28			
				高级技工人工费		元	42.583	1.3757	58.58			
	材料			不锈钢栏杆带扶手(成品) 直形 高900		m	1	159.29	159.29			
				钢管		g	0.7	0.36	0.25			
				氩气		m3	0.35	17.7	6.2			
				不锈钢法兰盘		个	1.8	13.27	23.89			
				环氧树脂胶		kg	0.15	33.63	5.04			
				其他材料费(按百分比计算)		元	3.893	1	3.89			
	机械			氩弧焊机 电流I (A) I=500		台班	0.087	171.98	14.96			
项目编码	011503001009			项目名称	3-2矮栏杆扶手			计量单位	m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	1074.05	3249.39	148.76	457.32	107.405	324.939	14.876	45.732	
小计								107.405	324.939	14.876	45.732	
清单项目综合单价												492.95200000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	11.187	1.3891	15.54			
				技工人工费		元	24.488	1.3592	33.28			
				高级技工人工费		元	42.583	1.3757	58.58			
	材料			不锈钢管栏杆带扶手(成品)		m	1	283.19	283.19			
				钢管		g	0.7	0.36	0.25			
				氩气		m3	0.35	17.7	6.2			
				不锈钢法兰盘		个	1.8	13.27	23.89			
				环氧树脂胶		kg	0.15	33.63	5.04			
				其他材料费(按百分比计算)		元	6.371	1	6.37			
	机械			氩弧焊机 电流I (A) I=500		台班	0.087	171.98	14.96			
项目编码	050201006002			项目名称	3-2不锈钢盲道			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-49换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36<S≤0.64	100m2	0.01	4848.5	11616.47	0	1863.83	48.485	116.1647	0	18.6383	
小计								48.485	116.1647	0	18.6383	
清单项目综合单价												183.28800000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	5.045	1.3891	7.01			
				技工人工费		元	11.05	1.3592	15.02			
				高级技工人工费		元	19.232	1.3757	26.46			
	材料			白水泥		t	0.001	864.6	0.86			
				600x900x20厚星河浅灰仿古盲道砖		m2	1.03	103.65	106.76			
				石料切割锯片		片	0.003	16.11	0.05			
				专用胶粘剂		kg	4.59	1.77	8.12			
				水		m3	0.023	4.62	0.11			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.29	1	0.29			
	机械											
项目编码	011101006013			项目名称	3-2不锈钢盲道			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050005-20换	细石混凝土找平层 厚30mm	100m2	0.01	1495.21	1302.16	2.94	460.98	14.9521	13.0216	0.0294	4.6098	
小计								14.9521	13.0216	0.0294	4.6098	
清单项目综合单价												32.61290000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	1.859	1.3631	2.53			
				技工人工费		元	9.314	1.3332	12.42			
	材料			细石混凝土 C20,骨料最大粒径10mm		m3	0.031	412.75	12.8			

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1换	镀锌铁丝 (综合)	100m2	0.01	3102.51	1338.61	36.39	890.52	31.0251	13.3861	0.3639	8.9052
小计								31.0251	13.3861	0.3639	8.9052
清单项目综合单价								53.68030000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	3.658	1.3891	5.08			
				技工人工费	元	19.087	1.3592	25.94			
	材料			镀锌铁丝 (综合)	kg	0.066	5.35	0.35			
				铁钉 (综合)	kg	0.197	5.64	1.11			
				松杂枋板材 周转材	m3	0.003	1685.84	5.06			
				脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74			
				涂胶建筑模板 (红板) 1830×915×15	张	0.125	43.36	5.42			
				其他材料费 (按百分比计算)	元	0.263	1	0.26			
	机械			木工圆锯机 直径D (mm) D=500	台班	0.015	24.26	0.36			
项目编码	010505015001		项目名称		挡土墙模板			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29	直形墙 墙厚T (cm) 0<T≤50 木模板	100m2	0.01	5412.28	1827.62	0.22	1523.59	54.1228	18.2762	0.0022	15.2359
小计								54.1228	18.2762	0.0022	15.2359
清单项目综合单价								87.63710000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	4.551	1.3891	6.32			
				技工人工费	元	35.169	1.3592	47.8			
	材料			铁钉 (综合)	kg	0.247	5.64	1.39			
				对拉螺栓	kg	0.502	6.59	3.31			
				松杂枋板材 周转材	m3	0.004	1685.84	6.74			
				脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74			
				涂胶建筑模板 (红板) 1830×915×15	张	0.125	43.36	5.42			
				支撑钢管及扣件 (模板支撑专用)	kg	0.246	4.42	1.09			
				其他材料费 (按百分比计算)	元	0.358	1	0.36			
	机械			木工圆锯机 直径D (mm) D=500	台班	0.0001	24.26	0			
项目编码	010505017001		项目名称		电缆沟、地沟模板			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-55换	电缆沟、地沟 木模板	100m2	0.01	7803.49	1489.1	0.22	2139.43	78.0349	14.891	0.0022	21.3943
小计								78.0349	14.891	0.0022	21.3943
清单项目综合单价								114.32240000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	5.723	1.3891	7.95			
				技工人工费	元	51.563	1.3592	70.08			
	材料			镀锌铁丝 (综合)	kg	0.245	5.35	1.31			
				铁钉 (综合)	kg	0.18	5.64	1.02			
				零星卡具	kg	0.015	5.75	0.09			
				松杂枋板材 周转材	m3	0.001	1685.84	1.69			
				脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74			
				涂胶建筑模板 (红板) 1830×915×15	张	0.209	43.36	9.06			
				支撑钢管及扣件 (模板支撑专用)	kg	0.196	4.42	0.87			
				其他材料费 (按百分比计算)	元	0.292	1	0.29			
	机械			木工圆锯机 直径D (mm) D=500	台班	0.0001	24.26	0			

发包人提供材料一览表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-园建工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	5008639.4	
2	措施项目	127632.73	
2.1	安全文明施工	107085.07	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	86968.32	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	20116.75	
2.2	其他措施项目费	20547.66	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	462264.49	
5	含税建安工程造价	5598536.62	
合计		11197073.24	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		照明部分					4981827.66	0
1-1	030413002003	装饰灯	1. 名称:DL12软性LED线型灯带 2. 光源:COB LED, 配光方式:对称配光, 功率(W):12W/m, 电压(V):24, 配光角度(°):110, 色温(K):3500, 光通量:1200lm, 显色性:Ra≥97; R9≥90, 色容差:SDCM≤2, 防护等级:IP65, 平均寿命:50000H, 调光方式:0-10V调光 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	131.06	117.9	15451.97	0
1-2	030413002004	装饰灯	1. 名称:DP122订制线型灯 2. 光源:SMD LED, 配光方式:对称配光, 功率(W):50W/m, 电压(V):220, 配光角度(°):110, 色温(K):3500, 光通量:5000lm, 显色性:Ra≥97; R9≥90, 色容差:SDCM≤2, 防护等级:IP20, 平均寿命:50000H, 调光方式:非调光 3. 安装方式:嵌入式; 发光面宽度100mm 4. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 5. 综合考虑模具等费用 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	30.38	761.51	23134.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 2 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	030413002005	装饰灯	1. 名称:DP123订制线型灯 2. 光源:SMD LED，配光方式:对称配光，功率(W):50W/m,电压(V):220,配光角度(°):110,色温(K):3500，光通量:5000lm，显色性:Ra≥97；R9≥90，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP20,平均寿命:50000H，调光方式:0-10V调光。 等物料表参数 3. 安装方式:嵌入式；发光面宽度80mm 4. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件,详见物料白皮书 5. 综合考虑模具等费用 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	184.8	761.51	140727.05	0
1-4	030413002006	装饰灯	1. 名称:DP124订制线型灯 2. 光源:SMD LED，配光方式:对称配光，功率(W):50W/m,电压(V):220,配光角度(°):110,色温(K):3500，光通量:5000lm，显色性:Ra≥97；R9≥90，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP20,平均寿命:50000H，调光方式:0-10V调光。 3. 安装方式:嵌入式；发光面宽度150mm 4. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件,详见物料白皮书 5. 综合考虑模具等费用 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	93.6	761.51	71277.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 3 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030413002007	装饰灯	1. 名称:DR25嵌入式不可转向筒灯 2. 光源:COB LED, 配光方式:对称配光, 功率(W):25, 电压(V):220, 配光角度(°):70, 色温(K):3500, 光通量:2500lm, 显色性:Ra≥97; R9≥90, 色容差:SDCM≤2, 防护等级:IP20, 平均寿命:50000H, 调光方式:0-10V调光, 遮光角≥35°, 详见物料白皮书 3. 安装方式:嵌入式安装; 开孔尺寸Φ100mm 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	32	405.38	12972.16	0
1-6	030413002008	装饰灯	1. 名称:G1地埋灯 2. 光源:COB LED, 配光方式:非对称配光, 功率(W):2, 电压(V):24, 配光角度(°):洗墙配光, 色温(K):3500, 显色性:Ra≥97; R9≥90, 整灯流明:40lm, 防护等级:IP67, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI, 不锈钢灯体, 内置防眩光配件, 需配置预埋筒, 0-100%调光, 频闪率:≤1, 光源寿命:>50000h-L70/B10-Ta25℃ (LM-80/TM-21)等, 详见物料白皮书 3. 安装方式:埋地安装 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	77	305.33	23510.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 4 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030413002009	装饰灯	1. 名称:J1灯带 2. 光源:LED SMD, 配光方式:对称配光, 功率(W):20W/m, 电压(V):24, 配光角度(°):120, 色温(K):RGBW(3000K), 光通量:900lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP44, 控制效果:单灯分段调光调色, 控制方式:DMX512 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	53.04	128.53	6817.23	0
1-8	030413002010	装饰灯	1. 名称:J2灯带 2. 光源:LED SMD, 配光方式:对称配光, 功率(W):10W/m, 电压(V):24, 配光角度(°):120, 色温(K):3500, 光通量:800lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP44, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	2106.05	65.55	138051.58	0
1-9	030413002011	装饰灯	1. 名称:J3灯带 2. 光源:LED SMD, 配光方式:对称配光, 功率(W):15W/m, 电压(V):24, 配光角度(°):120, 色温(K):3500, 光通量:1200lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP44, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	376.51	135.63	51066.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 5 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	030413002012	装饰灯	1. 名称:J4灯带 2. 光源:LED SMD, 配光方式:对称配光, 功率(W):4W/m, 电压(V):24, 配光角度(°):120, 色温(K):3500, 光通量:240lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP67, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	439.76	117.9	51847.7	0
1-11	030413002013	装饰灯	1. 名称:J5灯带 2. 光源:LED SMD, 配光方式:对称配光, 功率(W):6W/m, 电压(V):24, 配光角度(°):120, 色温(K):3500, 光通量:480lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP44, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	478.6	64.76	30994.14	0
1-12	030413002014	装饰灯	1. 名称:J7灯带 2. 光源:LED SMD, 配光方式:对称配光, 功率(W):10W/m, 电压(V):24, 配光角度(°):120, 色温(K):3500, 光通量:800lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP44, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	16.97	65.55	1112.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程
 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 6 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	030413002015	装饰灯	1. 名称:J8柔性霓虹灯带 2. 光源:LED SMD, 配光方式:对称配光, 功率(W):10W/m, 电压(V):24, 配光角度(°):120, 色温(K):3500, 光通量:750lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP67, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	70.27	117.9	8284.83	0
1-14	030413002016	装饰灯	1. 名称:J9柔性霓虹灯带 2. 光源:LED SMD, 配光方式:对称配光, 功率(W):18W/m, 电压(V):24, 配光角度(°):120, 色温(K):RGBW(3000K), 光通量:330lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP67, 控制效果:单灯分段调光调色, 控制方式:DMX512 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	867.35	135.63	117638.68	0
1-15	030413002017	装饰灯	1. 名称:L4线型LED洗墙灯 2. 光源:LED SMD, 配光方式:非对称配光, 功率(W):28W/m, 电压(V):24, 配光角度(°):25*45, 色温(K):3500, 光通量:2240lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP67, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DMX512 3. 含电源适配器、金色壳体地沟灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	105.35	2462.06	259378.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程

第 7 页，共 21 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	030413002018	装饰灯	1. 名称:L6a线型洗墙灯 2. 光源:LED SMD, 配光方式:洗墙配光, 功率(W):36W/m, 电压(V):24, 配光角度(°):120, 色温(K):3500, 光通量:2880lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP67, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DMX512 3. 含电源适配器、金色壳体天花灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	274.7	1800.75	494666.03	0
1-17	030413002019	装饰灯	1. 名称:L6b线型洗墙灯 2. 光源:LED SMD, 配光方式:非对称配光, 功率(W):36W/m, 电压(V):24, 配光角度(°):32*85, 色温(K):3500, 光通量:2880lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP67, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DMX512 3. 含电源适配器、金色壳体天花灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	177.11	1800.75	318930.83	0
1-18	030413002020	装饰灯	1. 名称:L7线型灯 2. 光源:LED SMD, 配光方式:对称配光, 功率(W):20W/m, 电压(V):24, 配光角度(°):120, 色温(K):3500, 光通量:1660lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP20, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	26.2	1413.39	37030.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程

第 8 页，共 21 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	030413002021	装饰灯	1. 名称:L9线型灯 2. 光源:LED SMD, 配光方式:对称配光, 功率(W):12W/m, 电压(V):24, 配光角度(°):120, 色温(K):3500, 光通量:≥800lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP67, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	1276.26	185.23	236401.64	0
1-20	030413002022	装饰灯	1. 名称:NF40软膜天花光源 2. 光源:SMD LED, 配光方式:对称配光, 功率(W):36W/m2, 电压(V):24, 配光角度(°):110, 色温(K):3500, 光通量:3600lm, 显色性:Ra≥90; R9≥30, 色容差:SDCM≤2, 防护等级:IP20, 平均寿命:50000H, 调光方式:非调光, 详见物料白皮书 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m2	0.95	1717.62	1631.74	0
1-21	030413002023	装饰灯	1. 名称:NA15嵌入式可转向射灯 2. 光源:SMD LED, 配光方式:对称配光, 功率(W):15W, 电压(V):24, 配光角度(°):≥35°, 色温(K):3500, 光通量:1500lm, 显色性:Ra≥97; R9≥90, 色容差:SDCM≤2, 防护等级:IP20, 平均寿命:50000H, 调光方式:非调光, 详见物料白皮书 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	6	223.39	1340.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 9 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-22	030413002024	装饰灯	1. 名称:Nf30线型灯 2. 光源:SMD LED，配光方式:对称配光，功率(W):20W/m,电压(V):24,配光角度(°):≥110,色温(K):3500，光通量:2000lm，显色性:Ra≥97；R9≥90，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP20,平均寿命:50000H，调光方式:非调光 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件,详见物料白皮书 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	492.68	230.1	113365.67	0
1-23	030413002025	装饰灯	1. 名称:NL08软性LED线型灯带 2. 光源:COB LED，配光方式:对称配光，功率(W):8W/m,电压(V):24,配光角度(°):≥110,色温(K):3500，光通量:800lm，显色性:Ra≥97；R9≥90，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP20,平均寿命:50000H，调光方式:非调光 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件,详见物料白皮书 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	400.3	88.38	35378.51	0
1-24	030413002026	装饰灯	1. 名称:NL12软性LED线型灯带 2. 光源:COB LED，配光方式:对称配光，功率(W):12W/m,电压(V):24,配光角度(°):≥110,色温(K):3500，光通量:1200lm，显色性:Ra≥97；R9≥90，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP65,平均寿命:50000H，调光方式:非调光 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件,详见物料白皮书 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	350.24	88.38	30954.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 10 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	030413002027	装饰灯	1. 名称:NP100订制线型灯(嵌装) 2. 光源:SMD LED, 配光方式:对称配光, 功率(W):36W/m, 电压(V):220, 配光角度(°):110, 色温(K):3500, 光通量:3600lm, 显色性:Ra≥97; R9≥90, 色容差:SDCM≤2, 防护等级:IP20, 平均寿命:50000H, 调光方式:非调光 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 综合考虑模具等费用 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	78.76	572.57	45095.61	0
1-26	030413002028	装饰灯	1. 名称:NP40灯盘 2. 光源:SMD LED, 配光方式:对称配光, 功率(W):36W, 电压(V):220, 配光角度(°):110, 色温(K):3500, 光通量:3600lm, 显色性:Ra≥97; R9≥30, 色容差:SDCM≤2, 防护等级:IP20, 平均寿命:50000H, 调光方式:非调光, 详见物料白皮书 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	4	510.98	2043.92	0
1-27	030413002029	装饰灯	1. 名称:NR08嵌入式不可转向射灯 2. 光源:COB LED, 配光方式:对称配光, 功率(W):12W, 电压(V):220, 配光角度(°):50, 色温(K):3500, 光通量:1200lm, 显色性:Ra≥97; R9≥30, 色容差:SDCM≤2, 防护等级:IP44, 平均寿命:50000H, 调光方式:非调光, 详见物料白皮书 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	232	195.32	45314.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 11 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-28	030413002030	装饰灯	1. 名称:NR10嵌入式不可转向筒灯 2. 光源:COB LED, 配光方式:对称配光, 功率(W):10W, 电压(V):220, 配光角度(°):70, 色温(K):3500, 光通量:1000lm, 显色性:Ra≥97; R9≥30, 色容差:SDCM≤2, 防护等级:IP20, 平均寿命:50000H, 调光方式:非调光, 详见物料白皮书 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	173	208.95	36148.35	0
1-29	030413002031	装饰灯	1. 名称:NR15嵌入式不可转向筒灯 2. 光源:COB LED, 配光方式:对称配光, 功率(W):15W, 电压(V):220, 配光角度(°):70, 色温(K):3500, 光通量:1500lm, 显色性:Ra≥97; R9≥30, 色容差:SDCM≤2, 防护等级:IP20, 平均寿命:50000H, 调光方式:非调光, 详见物料白皮书 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	40	237.02	9480.8	0
1-30	030413002032	装饰灯	1. 名称:RA-1嵌入式可调筒灯 2. 光源:LED COB, 配光方式:对称配光, 功率(W):7W, 电压(V):220, 配光角度(°):36, 色温(K):3500K), 光通量:525lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP20, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI, 详见物料白皮书 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	88	274.44	24150.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 12 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-31	030413002033	装饰灯	1. 名称:RA-3嵌入式可调筒灯 2. 光源:LED COB, 配光方式:对称配光, 功率(W):50W, 电压(V):220, 配光角度(°):36, 色温(K):3500K, 光通量:4200lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP20, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI, 详见物料白皮书 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	127	1257.17	159660.59	0
1-32	030413002034	装饰灯	1. 名称:RA-4嵌入式可调筒灯 2. 光源:LED COB, 配光方式:对称配光, 功率(W):20W, 电压(V):220, 配光角度(°):36, 色温(K):3500K, 光通量:1700lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP20, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI, 详见物料白皮书 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	52	331.12	17218.24	0
1-33	030413002035	装饰灯	1. 名称:RA-5嵌入式遥控筒灯 2. 光源:LED COB, 配光方式:对称配光, 功率(W):30W, 电压(V):220, 配光角度(°):15-40, 色温(K):3500K, 光通量:2400lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP20, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DMX512+遥控器, 详见物料白皮书 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	26	6588.93	171312.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 13 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-34	030413002036	装饰灯	1. 名称:RA-6嵌入式可调筒灯 2. 光源:LED COB, 配光方式:对称配光, 功率(W):12W, 电压(V):220, 配光角度(°):35, 色温(K):3500K, 光通量:8391lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP20, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI, 详见物料白皮书 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	49	237.02	11613.98	0
1-35	030413002037	装饰灯	1. 名称:RA-6a嵌入式遥控筒灯 2. 光源:LED COB, 配光方式:对称配光, 功率(W):8W, 电压(V):220, 配光角度(°):35, 色温(K):3500K, 光通量:5911lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP20, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI, 详见物料白皮书 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	45	237.02	10665.9	0
1-36	030413002038	装饰灯	1. 名称:RD-7嵌入式下照筒灯 2. 光源:LED COB, 配光方式:对称配光, 功率(W):15W, 电压(V):24, 配光角度(°):50, 色温(K):3500K, 光通量:10001lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP20, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI, 详见物料白皮书 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	16	293.14	4690.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 14 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-37	030413002039	装饰灯	1. 名称:RD-8嵌入式下照筒灯 2. 光源:LED COB, 配光方式:对称配光, 功率(W):3W, 电压(V):220, 配光角度(°):36, 色温(K):3500K, 光通量:240lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP20, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI, 详见物料白皮书 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	104	218.32	22705.28	0
1-38	030413002040	装饰灯	1. 名称:定制艺术吊灯OT-10 2. LED/3W/24V/配光角度120° /色温/光色 RGBW(3000K), 总电量预留30KW, 琉璃, 仿铜不锈钢, 详见物料白皮书 3. 综合考虑模具、高空作业、挂点做荷载试验等费用 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	3360	379.18	1274044.8	0
1-39	030413002041	装饰灯	1. 名称:定制壁灯OT-09 2. 尺寸:100*2200mm 3. 材质:铜灯体+绿色玉石+高纯度亚克力透光材料+光源色温:3000K, 详见物料白皮书 4. 综合考虑模具等费用 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	13000.5	26001	0
1-40	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格型号:220V 10A 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	24	22.34	536.16	0
1-41	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:单联双控开关 2. 规格型号:220V 10A 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	8	24.95	199.6	0
1-42	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格型号:220V 10A 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	38	27.07	1028.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程

第 15 页，共 21 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-43	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:三联暗装开关 2. 规格型号:220V 10A 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	9	31.05	279.45	0
1-44	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称:三联双控暗开关 2. 规格型号:220V 10A 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	35.33	70.66	0
1-45	030413014001	插座	1. 名称:单相两孔、三孔暗装安全型插座 2. 规格型号:220V 10A 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	165	29.23	4822.95	0
1-46	030413014002	插座	1. 名称:单相两孔、三孔暗装防水防溅安全型插座 2. 规格型号:220V 10A 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	27	40.58	1095.66	0
1-47	030413014003	插座	1. 名称:地面插座 2. 规格型号:220V 10A 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	15	173.27	2599.05	0
1-48	030413014004	插座	1. 名称:热水器插座 2. 规格型号:220V 16A 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	6	68.36	410.16	0
1-49	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 配置形式及部位:暗装 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	2632	11.25	29610	0
1-50	030412001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 安装方式:暗敷 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	4559.18	18.41	83934.5	0
1-51	030412001002	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG25 3. 安装方式:暗敷 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	11398.69	18.64	212471.58	0
1-52	030412001003	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG25 3. 安装方式:明敷 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	1398.69	31.43	43960.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程

第 16 页，共 21 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-53	030412001004	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN25 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	7260	15.28	110932.8	0
1-54	030412001005	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:PVC16 3. 安装方式:暗敷 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	340	9.88	3359.2	0
1-55	030412004001	配线	1. 名称:管及桥架内穿线 2. 规格型号:BVR-4mm ² 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	340	7.38	2509.2	0
1-56	030412004002	配线	1. 名称:管及桥架内穿线 2. 规格型号:WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	12357.04	5.89	72782.97	0
1-57	030412004003	配线	1. 名称:管及桥架内穿线 2. 规格型号:WDZ-BYJ-4mm ² 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	36596.08	8.06	294964.4	0
1-58	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽及恢复 2. 规格:Φ20 3. 挂网综合考虑 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	1139.8	6.91	7876.02	0
1-59	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽及恢复 2. 规格:Φ25 3. 挂网综合考虑 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	2849.67	9.22	26273.96	0
2		原位标准示范段					26811.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 17 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	030413002042	装饰灯	1. 名称:J4灯带 2. 光源:LED SMD, 配光方式:对称配光, 功率(W):4W/m, 电压(V):24, 配光角度(°):120, 色温(K):3500, 光通量:240lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP67, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	16.8	117.9	1980.72	0
2-2	030413002043	装饰灯	1. 名称:J3灯带 2. 光源:LED SMD, 配光方式:对称配光, 功率(W):15W/m, 电压(V):24, 配光角度(°):120, 色温(K):3500, 光通量:1200lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP44, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	8.41	135.63	1140.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 18 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030413002044	装饰灯	1. 名称:NR08嵌入式不可转向射灯 2. 光源:COB LED，配光方式:对称配光，功率(W):12W, 电压(V):220, 配光角度(°):50, 色温(K):3500，光通量:1200lm，显色性:Ra≥97；R9≥30，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP44, 平均寿命:50000H，调光方式:非调光, 详见物料白皮书 3. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	8	195.32	1562.56	0
2-4	030413002045	装饰灯	1. 名称:NL08软性LED线型灯带 2. 光源:COB LED，配光方式:对称配光，功率(W):8W/m, 电压(V):24, 配光角度(°):≥110, 色温(K):3500，光通量:800lm，显色性:Ra≥97；R9≥90，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP20, 平均寿命:50000H，调光方式:非调光 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	14.85	88.38	1312.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 19 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	030413002046	装饰灯	1. 名称:NP100订制线型灯(嵌装) 2. 光源:SMD LED, 配光方式:对称配光, 功率(W):36W/m, 电压(V):220, 配光角度(°):110, 色温(K):3500, 光通量:3600lm, 显色性:Ra≥97; R9≥90, 色容差:SDCM≤2, 防护等级:IP20, 平均寿命:50000H, 调光方式:非调光, 详见物料白皮书 3. 综合考虑模具等费用 4. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	1	572.57	572.57	0
2-6	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格型号:220V 10A 3. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	27.07	27.07	0
2-7	030413013007	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格型号:220V 10A 3. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	22.34	22.34	0
2-8	030413002047	装饰灯	1. 名称:L9线型灯 2. 光源:LED SMD, 配光方式:对称配光, 功率(W):12W/m, 电压(V):24, 配光角度(°):120, 色温(K):3500, 光通量:≥800lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP67, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	10	185.23	1852.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 20 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	030413002048	装饰灯	1. 名称:J2灯带 2. 光源:LED SMD, 配光方式:对称配光, 功率(W):10W/m, 电压(V):24, 配光角度(°):120, 色温(K):3500, 光通量:800lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP44, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	52.87	65.55	3465.63	0
2-10	030413002049	装饰灯	1. 名称:J7灯带 2. 光源:LED SMD, 配光方式:对称配光, 功率(W):10W/m, 电压(V):24, 配光角度(°):120, 色温(K):3500, 光通量:800lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP44, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	14.14	65.55	926.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程

第 21 页, 共 21 页

标段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	030413002050	装饰灯	1. 名称:RA-6嵌入式可调筒灯 2. 光源:LED COB, 配光方式:对称配光, 功率(W):12W, 电压(V):220, 配光角度(°):35, 色温(K):3500K, 光通量:839lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP20, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI, 详见物料白皮书 3. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	237.02	474.04	0
2-12	030413002051	装饰灯	1. 名称:RA-6a嵌入式遥控筒灯 2. 光源:LED COB, 配光方式:对称配光, 功率(W):8W, 电压(V):220, 配光角度(°):35, 色温(K):3500K, 光通量:591lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP20, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI, 详见物料白皮书 3. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	237.02	474.04	0
2-13	030413002052	装饰灯	1. 名称:定制壁灯OT-09 2. 尺寸:100*2200mm 3. 材质:铜灯体+绿色玉石+高纯度亚克力透光材料+光源色温:3000K, 详见物料白皮书 4. 综合考虑模具等费用 5. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	13000.5	13000.5	0
合计							5008639.40	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程
标 段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					127632.73
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	107085.07
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	86968.32
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	20116.75
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	20547.66
1-9-1	011601001019	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	20547.66	20547.66
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							127632.73

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	462264.49
合计					462264.49

总承包服务费计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段-地上精装修电气工程				标段: 国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段							
项目编码	030413002003	项目名称		装饰灯		计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	41.98	1072.3	0	64.72	4.198	107.23	0	6.472
小计								4.198	107.23	0	6.472
清单项目综合单价								117.90000000			
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费			元	0.763	1.3891		1.06			
	技工人工费			元	1.708	1.3592		2.32			
	高级技工人工费			元	0.594	1.3757		0.82			
材料	DL12柔性LED线型灯带 12W/m			m	1.01	105.79		106.85			
	电线 BV-2.5			m	0.046	2.51		0.12			
	铜接线端子 DT-6			个	0.102	1.06		0.11			
	其他材料费			元	0.18	0.885		0.16			
机械											
项目编码	030413002004	项目名称		装饰灯		计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 DP122订制线型灯(吊装) 50W/m, 发光面宽度100mm	10m	0.1	41.98	7201.89	0	371.2	4.198	720.189	0	37.12
小计								4.198	720.189	0	37.12
清单项目综合单价								761.50700000			
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费			元	0.763	1.3891		1.06			
	技工人工费			元	1.708	1.3592		2.32			
	高级技工人工费			元	0.594	1.3757		0.82			
材料	DP122订制线型灯(吊装) 50W/m, 发光面宽度100mm			m	1.01	712.68		719.81			
	电线 BV-2.5			m	0.046	2.51		0.12			
	铜接线端子 DT-6			个	0.102	1.06		0.11			
	其他材料费			元	0.18	0.885		0.16			
机械											
项目编码	030413002005	项目名称		装饰灯		计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	41.98	7201.89	0	371.2	4.198	720.189	0	37.12
小计								4.198	720.189	0	37.12
清单项目综合单价								761.50700000			
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费			元	0.763	1.3891		1.06			
	技工人工费			元	1.708	1.3592		2.32			
	高级技工人工费			元	0.594	1.3757		0.82			
材料	DP123订制线型灯(吊装) 50W/m, 发光面宽度80mm			m	1.01	712.68		719.81			
	电线 BV-2.5			m	0.046	2.51		0.12			
	铜接线端子 DT-6			个	0.102	1.06		0.11			
	其他材料费			元	0.18	0.885		0.16			
机械											
项目编码	030413002006	项目名称		装饰灯		计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	41.98	7201.89	0	371.2	4.198	720.189	0	37.12
小计								4.198	720.189	0	37.12
清单项目综合单价								761.50700000			
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费			元	0.763	1.3891		1.06			
	技工人工费			元	1.708	1.3592		2.32			
	高级技工人工费			元	0.594	1.3757		0.82			
材料	DP124订制线型灯(吊装) 50W/m, 发光面宽度150mm			m	1.01	712.68		719.81			
	电线 BV-2.5			m	0.046	2.51		0.12			
	铜接线端子 DT-6			个	0.102	1.06		0.11			
	其他材料费			元	0.18	0.885		0.16			
机械											
项目编码	030413002007	项目名称		装饰灯		计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯 安装 直径 D(mm) D≤150	10套	0.1	310.77	3486.51	0	256.56	31.077	348.651	0	25.656
小计								31.077	348.651	0	25.656
清单项目综合单价								405.38400000			
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费			元	3.654	1.3891		5.08			
	技工人工费			元	15.996	1.3592		21.74			
	高级技工人工费			元	3.096	1.3757		4.26			
材料	DR25嵌入式不可转向筒灯 25W			套	1	347.43		347.43			
	其他材料费			元	1.38	0.885		1.22			
机械											
项目编码	030413002008	项目名称		装饰灯		计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040704-78换	埋地式灯具 G1埋地灯 2W	10套	0.1	162.04	2712.83	0	178.52	16.204	271.283	0	17.852
小计								16.204	271.283	0	17.852
清单项目综合单价								305.33900000			
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费			元	3.341	1.3891		4.64			
	技工人工费			元	8.507	1.3592		11.56			
材料	G1埋地灯 2W			套	1.01	267.26		269.93			
	其他材料费(按百分比计算)			元	1.35	1		1.35			
机械											
项目编码	030413002009	项目名称		装饰灯		计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

第 2 页, 共 12 页

030212-277换		立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 J1灯带 20W/m		10m	0.1	41.98	1173.5	0	69.78	4.198	117.35	0	6.978		
小计										4.198	117.35	0	6.978		
清单项目综合单价															
	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费				元	0.763	1.3891		1.06			
				技工人工费				元	1.708	1.3592		2.32			
				高级技工人工费				元	0.594	1.3757		0.82			
	材料			J1灯带 20W/m				m	1.01	115.81		116.97			
				电线 BV-2.5				m	0.046	2.51		0.12			
				铜接线端子 DT-6				个	0.102	1.06		0.11			
				其他材料费				元	0.18	0.885		0.16			
	机械														
项目编码	030413002010				项目名称				装饰灯			计量单位			m
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 J1灯带	10m	0.1	41.98	573.66	0	39.79	4.198	57.366	0	3.979				
小计										4.198	57.366	0	3.979		
清单项目综合单价															
128.52600000															
	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费				元	0.763	1.3891		1.06			
				技工人工费				元	1.708	1.3592		2.32			
				高级技工人工费				元	0.594	1.3757		0.82			
	材料			J2灯带 10W/m				m	1.01	56.42		56.98			
				电线 BV-2.5				m	0.046	2.51		0.12			
				铜接线端子 DT-6				个	0.102	1.06		0.11			
				其他材料费				元	0.18	0.885		0.16			
	机械														
项目编码	030413002011				项目名称				装饰灯			计量单位			m
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 J1灯带	10m	0.1	41.98	573.66	0	39.79	4.198	57.366	0	3.979				
小计										4.198	57.366	0	3.979		
清单项目综合单价															
65.54300000															
	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费				元	0.763	1.3891		1.06			
				技工人工费				元	1.708	1.3592		2.32			
				高级技工人工费				元	0.594	1.3757		0.82			
	材料			J2灯带 10W/m				m	1.01	56.42		56.98			
				电线 BV-2.5				m	0.046	2.51		0.12			
				铜接线端子 DT-6				个	0.102	1.06		0.11			
				其他材料费				元	0.18	0.885		0.16			
	机械														
项目编码	030413002011				项目名称				装饰灯			计量单位			m
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 J1灯带	10m	0.1	41.98	573.66	0	39.79	4.198	57.366	0	3.979				
小计										4.198	57.366	0	3.979		
清单项目综合单价															
65.54300000															
	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费				元	0.763	1.3891		1.06			
				技工人工费				元	1.708	1.3592		2.32			
				高级技工人工费				元	0.594	1.3757		0.82			
	材料			J2灯带 10W/m				m	1.01	56.42		56.98			
				电线 BV-2.5				m	0.046	2.51		0.12			
				铜接线端子 DT-6				个	0.102	1.06		0.11			
				其他材料费				元	0.18	0.885		0.16			
	机械														
项目编码	030413002011				项目名称				装饰灯			计量单位			m
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 J1灯带	10m	0.1	41.98	573.66	0	39.79	4.198	57.366	0	3.979				
小计										4.198	57.366	0	3.979		
清单项目综合单价															
65.54300000															
	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费				元	0.763	1.3891		1.06			
				技工人工费				元	1.708	1.3592		2.32			
				高级技工人工费				元	0.594	1.3757		0.82			
	材料			J2灯带 10W/m				m	1.01	56.42		56.98			
				电线 BV-2.5				m	0.046	2.51		0.12			
				铜接线端子 DT-6				个	0.102	1.06		0.11			
				其他材料费				元	0.18	0.885		0.16			
	机械														
项目编码	030413002011				项目名称				装饰灯			计量单位			m
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 J1灯带	10m	0.1	41.98	573.66	0	39.79	4.198	57.366	0	3.979				
小计										4.198	57.366	0	3.979		
清单项目综合单价															
65.54300000															
	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费				元	0.763	1.3891		1.06			
				技工人工费				元	1.708	1.3592		2.32			
				高级技工人工费				元	0.594	1.3757		0.82			
	材料			J2灯带 10W/m				m	1.01	56.42		56.98			
				电线 BV-2.5				m	0.046	2.51		0.12			
				铜接线端子 DT-6				个	0.102	1.06		0.11			
				其他材料费				元	0.18	0.885		0.16			
	机械														
项目编码	030413002011				项目名称				装饰灯			计量单位			m
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 J1灯带	10m	0.1	41.98	573.66	0	39.79	4.198	57.366	0	3.979				
小计										4.198	57.366	0	3.979		
清单项目综合单价															
65.54300000															
	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费				元	0.763	1.3891		1.06			
				技工人工费				元	1.708	1.3592		2.32			
				高级技工人工费				元	0.594	1.3757		0.82			
	材料			J2灯带 10W/m				m	1.01	56.42		56.98			
				电线 BV-2.5				m	0.046	2.51		0.12			
				铜接线端子 DT-6				个	0.102	1.06		0.11			
				其他材料费				元	0.18	0.885		0.16			
	机械														
项目编码	030413002011				项目名称				装饰灯			计量单位			m
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 J1灯带	10m	0.1	41.98	573.66	0	39.79	4.198	57.366	0	3.979				
小计										4.198	57.366	0	3.979		
清单项目综合单价															
65.54300000															
	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费				元	0.763	1.3891		1.06			
				技工人工费				元	1.708	1.3592		2.32			
				高级技工人工费				元	0.594	1.3757		0.82			
	材料			J2灯带 10W/m				m	1.01	56.42		56.98			
				电线 BV-2.5				m	0.046	2.51		0.12			
				铜接线端子 DT-6				个	0.102	1.06		0.11			
				其他材料费				元	0.18	0.885		0.16			
	机械														
项目编码	030413002011				项目名称				装饰灯			计量单位			m
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 J1灯带	10m	0.1	41.98	573.66	0	39.79	4.198	57.366	0	3.979				
小计										4.198	57.366	0	3.979		
清单项目综合单价															
65.54300000															
	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费				元	0.763	1.3891		1.06			
				技工人工费				元	1.708	1.3592		2.32			
				高级技工人工费				元	0.594	1.3757		0.82			
	材料			J2灯带 10W/m				m	1.01	56.42		56.98			
				电线 BV-2.5				m	0.046	2.51		0.12			
				铜接线端子 DT-6				个	0.102	1.06		0.11			
				其他材料费				元	0.18	0.885		0.16			
	机械														
项目编码	030413002011				项目名称				装饰灯			计量单位			m
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 J1灯带	10m	0.1	41.98	573.66	0	39.79	4.198	57.366	0	3.979				
小计										4.198	57.366	0	3.979		
清单项目综合单价															
65.54300000															
	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费				元	0.763	1.3891		1.06			
				技工人工费				元	1.708	1.3592		2.32			
				高级技工人工费				元	0.594	1.3757		0.82			
	材料			J2灯带 10W/m				m	1.01	56.42		56.98			
				电线 BV-2.5				m	0.046	2.51		0.12			
				铜接线端子 DT-6				个	0.102	1.06		0.11			
				其他材料费				元	0.18	0.885		0.16			
	机械														
项目编码	030413002011				项目名称				装饰灯			计量单位			m
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 J1灯带	10m	0.1	41.98	573.66	0	39.79	4.198	57.366	0	3.979				
小计										4.198	57.366	0	3.979		
清单项目综合单价															
65.54300000															
	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费				元	0.763	1.3891		1.06			
				技工人工费				元	1.708	1.3592		2.32			
				高级技工人工费				元	0.594	1.3757		0.82			
	材料			J2灯带 10W/m				m	1.01	56.42		56.98			
				电线 BV-2.5				m	0.046	2.51		0.12			

工程量清单综合单价分析表

				清单项目综合单价										117.90000000	
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费		元	0.763	1.3891		1.06					
				技工人工费		元	1.708	1.3592		2.32					
				高级技工人工费		元	0.594	1.3757		0.82					
	材料			J8柔性霓虹灯带 10W/m		m	1.01	105.79		106.85					
				电线 BV-2.5		m	0.046	2.51		0.12					
				铜接线端子 DT-6		个	0.102	1.06		0.11					
				其他材料费		元	0.18	0.885		0.16					
	机械														
项目编码	030413002016			项目名称		装饰灯			计量单位		m				
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	41.98	1241.07	0	73.16	4.198	124.107	0	7.316				
小计								4.198	124.107	0	7.316				
清单项目综合单价															
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费		元	0.763	1.3891		1.06					
				技工人工费		元	1.708	1.3592		2.32					
				高级技工人工费		元	0.594	1.3757		0.82					
	材料			J9柔性霓虹灯带 18W/m		m	1.01	122.5		123.73					
				电线 BV-2.5		m	0.046	2.51		0.12					
				铜接线端子 DT-6		个	0.102	1.06		0.11					
				其他材料费		元	0.18	0.885		0.16					
	机械														
项目编码	030413002017			项目名称		装饰灯			计量单位		m				
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带` L4线型LED洗墙灯 28W/m	10m	0.1	41.98	23397.64	0	1180.99	4.198	2339.764	0	118.099				
小计								4.198	2339.764	0	118.099				
清单项目综合单价															
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费		元	0.763	1.3891		1.06					
				技工人工费		元	1.708	1.3592		2.32					
				高级技工人工费		元	0.594	1.3757		0.82					
	材料			L4线型LED洗墙灯 28W/m		m	1.01	2316.22		2339.38					
				电线 BV-2.5		m	0.046	2.51		0.12					
				铜接线端子 DT-6		个	0.102	1.06		0.11					
				其他材料费		元	0.18	0.885		0.16					
	机械														
项目编码	030413002018			项目名称		装饰灯			计量单位		m				
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	41.98	17099.38	0	866.08	4.198	1709.938	0	86.608				
小计								4.198	1709.938	0	86.608				
清单项目综合单价															
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费		元	0.763	1.3891		1.06					
				技工人工费		元	1.708	1.3592		2.32					
				高级技工人工费		元	0.594	1.3757		0.82					
	材料			L6a线型洗墙灯 36W/m		m	1.01	1692.63		1709.56					
				电线 BV-2.5		m	0.046	2.51		0.12					
				铜接线端子 DT-6		个	0.102	1.06		0.11					
				其他材料费		元	0.18	0.885		0.16					
	机械														
项目编码	030413002019			项目名称		装饰灯			计量单位		m				
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	41.98	17099.38	0	866.08	4.198	1709.938	0	86.608				
小计								4.198	1709.938	0	86.608				
清单项目综合单价															
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费		元	0.763	1.3891		1.06					
				技工人工费		元	1.708	1.3592		2.32					
				高级技工人工费		元	0.594	1.3757		0.82					
	材料			L6b线型洗墙灯 36W/m		m	1.01	1692.63		1709.56					
				电线 BV-2.5		m	0.046	2.51		0.12					
				铜接线端子 DT-6		个	0.102	1.06		0.11					
				其他材料费		元	0.18	0.885		0.16					
	机械														
项目编码	030413002020			项目名称		装饰灯			计量单位		m				
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带` L7线型灯 20W/m	10m	0.1	41.98	13410.26	0	681.62	4.198	1341.026	0	68.162				
小计								4.198	1341.026	0	68.162				
清单项目综合单价															
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费		元	0.763	1.3891		1.06					
				技工人工费		元	1.708	1.3592		2.32					
				高级技工人工费		元	0.594	1.3757		0.82					
	材料			L7线型灯 20W/m		m	1.01	1327.37		1340.64					
				电线 BV-2.5		m	0.046	2.51		0.12					
				铜接线端子 DT-6		个	0.102	1.06		0.11					
				其他材料费		元	0.18	0.885		0.16					
	机械														
项目编码	030413002021			项目名称		装饰灯			计量单位		m				
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带` L9线型灯 12W/m	10m	0.1	41.98	1713.45	0	96.78	4.198	171.345	0	9.678				
小计								4.198	171.345	0	9.678				
清单项目综合单价															
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
185.22100000															

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费		元	0.763	1.3891	1.06				
		技工人工费		元	1.708	1.3592	2.32				
		高级技工人工费		元	0.594	1.3757	0.82				
	材料	L9线型灯 12W/m		m	1.01	169.27	170.96				
		电线 BV-2.5		m	0.046	2.51	0.12				
		铜接线端子 DT-6		个	0.102	1.06	0.11				
		其他材料费		元	0.18	0.885	0.16				
		机械									
	项目编码	030413002022		项目名称	装饰灯		计量单位	m2			
	清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	NF40软膜天花光源 36W/m2	m2	1	0	1635.83	0	0	0	1635.83	0	0
小计								0	1635.83	0	0
清单项目综合单价										1635.83000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	2.427	1.3891		3.37			
		技工人工费		元	10.638	1.3592		14.46			
		高级技工人工费		元	2.057	1.3757		2.83			
	材料	NA15嵌入式可转向射灯 15W		套	1	187.08		187.08			
		木螺钉 M2~4×6~65		10个	0.208	0.44		0.09			
		合金钢钻头(综合)		个	0.05	6.37		0.32			
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm		个	2.03	0.08		0.16			
		其他材料费		元	0.246	0.885		0.22			
		机械									
项目编码	030413002023		项目名称	装饰灯		计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-211换	装饰射灯安装 吸顶式	10套	0.1	206.6	1878.71	0	148.61	20.66	187.871	0	14.861
小计								20.66	187.871	0	14.861
清单项目综合单价										223.39200000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	2.427	1.3891		3.37			
		技工人工费		元	10.638	1.3592		14.46			
		高级技工人工费		元	2.057	1.3757		2.83			
		NA15嵌入式可转向射灯 15W		套	1	187.08		187.08			
	材料	木螺钉 M2~4×6~65		10个	0.208	0.44		0.09			
		合金钢钻头(综合)		个	0.05	6.37		0.32			
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm		个	2.03	0.08		0.16			
		其他材料费		元	0.246	0.885		0.22			
		机械									
项目编码	030413002024		项目名称	装饰灯		计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	41.98	2140.78	0	118.15	4.198	214.078	0	11.815
小计								4.198	214.078	0	11.815
清单项目综合单价										230.09100000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	0.763	1.3891		1.06			
		技工人工费		元	1.708	1.3592		2.32			
		高级技工人工费		元	0.594	1.3757		0.82			
		NF30线型灯 20W/m		m	1.01	211.58		213.7			
	材料	电线 BV~2.5		m	0.046	2.51		0.12			
		铜接线端子 DT-6		个	0.102	1.06		0.11			
		其他材料费		元	0.18	0.885		0.16			
		机械									
		机械									
项目编码	030413002025		项目名称	装饰灯		计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	41.98	791.12	0	50.66	4.198	79.112	0	5.066
小计								4.198	79.112	0	5.066
清单项目综合单价										88.37600000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	0.763	1.3891		1.06			
		技工人工费		元	1.708	1.3592		2.32			
		高级技工人工费		元	0.594	1.3757		0.82			
		NL08软性LED线型灯带 8W/m		m	1.01	77.95		78.73			
	材料	电线 BV~2.5		m	0.046	2.51		0.12			
		铜接线端子 DT-6		个	0.102	1.06		0.11			
		其他材料费		元	0.18	0.885		0.16			
		机械									
		机械									
项目编码	030413002026		项目名称	装饰灯		计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	41.98	791.12	0	50.66	4.198	79.112	0	5.066
小计								4.198	79.112	0	5.066
清单项目综合单价										88.37600000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	0.763	1.3891		1.06			
		技工人工费		元	1.708	1.3592		2.32			
		高级技工人工费		元	0.594	1.3757		0.82			
		NL08软性LED线型灯带 8W/m		m	1.01	77.95		78.73			
	材料	电线 BV~2.5		m	0.046	2.51		0.12			
		铜接线端子 DT-6		个	0.102	1.06		0.11			
		其他材料费		元	0.18	0.885		0.16			
		机械									
		机械									
项目编码	030413002027		项目名称	装饰灯		计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	41.98	5402.37	0	281.23	4.198	540.237	0	28.123
小计								4.198	540.237	0	28.123
清单项目综合单价										572.55800000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	0.763	1.3891		1.06			
		技工人工费		元	1.708	1.3592		2.32			
		高级技工人工费		元	0.594	1.3757		0.82			
		NP100i灯制线型灯(嵌装) 36W/m		m	1.01	534.51		539.86			
	材料	电线 BV~2.5		m	0.046	2.51		0.12			
		铜接线端子 DT-6		个	0.102	1.06		0.11			
		其他材料费		元	0.18	0.885		0.16			
		机械									
		机械									

工程量清单综合单价分析表

		机械															
项目编码		030413002028				项目名称				装饰灯				计量单位		套	
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030212-23换		荧光灯具安装 嵌入式三管		10套		0.1		411.9		4370.35		0		327.51			
								41.19		437.035		0		32.751			
小计								41.19		437.035		0		32.751			
清单项目综合单价																	
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)			
		人工				普工人工费		元		7.396		1.3891		10.27			
				技工人工费		元		18.519		1.3592		25.17					
				高级技工人工费		元		4.177		1.3757		5.75					
		材料				NP40灯盘 36W		套		1		436.52		436.52			
				其他材料费		元		0.582		0.885		0.52					
		机械															
项目编码		030413002029				项目名称				装饰灯				计量单位		套	
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030212-211换		装饰射灯安装 吸顶式，NR08嵌入式不可转向射灯 12W		10套		0.1		206.6		1611.41		0		135.24			
								20.66		161.141		0		13.524			
小计								20.66		161.141		0		13.524			
清单项目综合单价																	
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)			
		人工				普工人工费		元		2.427		1.3891		3.37			
				技工人工费		元		10.638		1.3592		14.46					
				高级技工人工费		元		2.057		1.3757		2.83					
		材料				NR08嵌入式不可转向射灯 12W		套		1		160.35		160.35			
				木螺钉 M2~4×6~65		10个		0.208		0.44		0.09					
				合金钢钻头(综合)		个		0.05		6.37		0.32					
				塑料膨胀管 Φ6mm~8mm		个		2.03		0.08		0.16					
				其他材料费		元		0.246		0.885		0.22					
		机械															
项目编码		030413002030				项目名称				装饰灯				计量单位		套	
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030212-208换		嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150		10套		0.1		310.77		1615.71		0		163.02			
								31.077		161.571		0		16.302			
小计								31.077		161.571		0		16.302			
清单项目综合单价																	
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)			
		人工				普工人工费		元		3.654		1.3891		5.08			
				技工人工费		元		15.996		1.3592		21.74					
				高级技工人工费		元		3.096		1.3757		4.26					
		材料				NR10嵌入式不可转向筒灯 10W		套		1		160.35		160.35			
				其他材料费		元		1.38		0.885		1.22					
		机械															
项目编码		030413002031				项目名称				装饰灯				计量单位		套	
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030212-208换		嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150		10套		0.1		310.77		1883.01		0		176.39			
								31.077		188.301		0		17.639			
小计								31.077		188.301		0		17.639			
清单项目综合单价																	
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)			
		人工				普工人工费		元		3.654		1.3891		5.08			
				技工人工费		元		15.996		1.3592		21.74					
				高级技工人工费		元		3.096		1.3757		4.26					
		材料				NR15嵌入式不可转向筒灯 15W		套		1		187.08		187.08			
				其他材料费		元		1.38		0.885		1.22					
		机械															
项目编码		030413002032				项目名称				装饰灯				计量单位		套	
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030212-208换		嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150		10套		0.1		310.77		2239.41		0		194.21			
								31.077		223.941		0		19.421			
小计								31.077		223.941		0		19.421			
清单项目综合单价																	
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)			
		人工				普工人工费		元		3.654		1.3891		5.08			
				技工人工费		元		15.996		1.3592		21.74					
				高级技工人工费		元		3.096		1.3757		4.26					
		材料				RA-1嵌入式可调筒灯 7W		套		1		222.72		222.72			
				其他材料费		元		1.38		0.885		1.22					
		机械															
项目编码		030413002033				项目名称				装饰灯				计量单位		套	
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030212-208换		嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150		10套		0.1		310.77		2239.41		0		194.21			
								31.077		223.941		0		19.421			
小计								31.077		223.941		0		19.421			
清单项目综合单价																	
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)			
		人工				普工人工费		元		3.654		1.3891		5.08			
				技工人工费		元		15.996		1.3592		21.74					
				高级技工人工费		元		3.096		1.3757		4.26					
		材料				RA-1嵌入式可调筒灯 7W		套		1		222.72		222.72			
				其他材料费		元		1.38		0.885		1.22					
		机械															
项目编码		030413002034				项目名称				装饰灯				计量单位		套	
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030212-209换		嵌入式筒灯安装 直径D(mm) 150<D≤200		10套		0.1		315.22		11593.41		0		663.08			
								31.522		1159.341		0		66.308			
小计								31.522		1159.341		0		66.308			
清单项目综合单价																	
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)			
		人工				普工人工费		元		3.704		1.3891		5.15			
				技工人工费		元		16.231		1.3592		22.06					
				高级技工人工费		元		3.138		1.3757		4.32					
		材料				RA-3嵌入式可调筒灯 50W		套		1		1158.12		1158.12			
				其他材料费		元		1.38		0.885		1.22					
		机械															
项目编码		030413002034				项目名称				装饰灯				计量单位		套	
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030212-209换		嵌入式筒灯安装 直径D(mm) 150<D≤200		10套		0.1		315.22		2773.91		0		222.11			
								31.522		277.391		0		22.211			
小计								31.522		277.391		0		22.211			
清单项目综合单价																	
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)			
		人工				普工人工费		元		3.704		1.3891		5.15			
				技工人工费		元		16.231		1.3592		22.06					

工程量清单综合单价分析表

人工	高级技工人工费		元	3.138	1.3757	4.32					
	材料	RA-4嵌入式可调暗灯 20W	套	1	276.17	276.17					
		其他材料费	元	1.38	0.885	1.22					
	机械										
项目编码	030413002035		项目名称		装饰灯		计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-209换	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) 150<D≤200 RA-5嵌入式遥控筒灯 30W	10套	0.1	315.22	62372.11	0	3202.02	31.522	6237.211	0	320.202
小计								31.522	6237.211	0	320.202
6588.93500000											
清单项目综合单价											
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	3.704	1.3891	5.15				
			技工人工费	元	16.231	1.3592	22.06				
			高级技工人工费	元	3.138	1.3757	4.32				
	材料		RA-5嵌入式遥控筒灯 30W	套	1	6235.99	6235.99				
			其他材料费	元	1.38	0.885	1.22				
	机械										
项目编码	030413002036		项目名称		装饰灯		计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150	10套	0.1	310.77	1883.01	0	176.39	31.077	188.301	0	17.639
小计								31.077	188.301	0	17.639
237.01700000											
清单项目综合单价											
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	3.654	1.3891	5.08				
			技工人工费	元	15.996	1.3592	21.74				
			高级技工人工费	元	3.096	1.3757	4.26				
	材料		RA-6嵌入式可调筒灯 12W	套	1	187.08	187.08				
			其他材料费	元	1.38	0.885	1.22				
	机械										
项目编码	030413002037		项目名称		装饰灯		计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150	10套	0.1	310.77	1883.01	0	176.39	31.077	188.301	0	17.639
小计								31.077	188.301	0	17.639
237.01700000											
清单项目综合单价											
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	3.654	1.3891	5.08				
			技工人工费	元	15.996	1.3592	21.74				
			高级技工人工费	元	3.096	1.3757	4.26				
	材料		RA-6a嵌入式遥控筒灯 8W	套	1	187.08	187.08				
			其他材料费	元	1.38	0.885	1.22				
	机械										
项目编码	030413002038		项目名称		装饰灯		计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150	10套	0.1	310.77	2417.51	0	203.11	31.077	241.751	0	20.311
小计								31.077	241.751	0	20.311
293.13900000											
清单项目综合单价											
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	3.654	1.3891	5.08				
			技工人工费	元	15.996	1.3592	21.74				
			高级技工人工费	元	3.096	1.3757	4.26				
	材料		RD-7嵌入式下照筒灯 15W	套	1	240.53	240.53				
			其他材料费	元	1.38	0.885	1.22				
	机械										
项目编码	030413002039		项目名称		装饰灯		计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 RD-8嵌入式下照筒灯 3W	10套	0.1	310.77	1704.91	0	167.48	31.077	170.491	0	16.748
小计								31.077	170.491	0	16.748
218.31600000											
清单项目综合单价											
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	3.654	1.3891	5.08				
			技工人工费	元	15.996	1.3592	21.74				
			高级技工人工费	元	3.096	1.3757	4.26				
	材料		RD-8嵌入式下照筒灯 3W	套	1	169.27	169.27				
			其他材料费	元	1.38	0.885	1.22				
	机械										
项目编码	030413002040		项目名称		装饰灯		计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式单管`定制艺术吊灯OT-10 含模具、高空作业、挂点做荷载试验等费用	10套	0.1	271.81	3283.84	0	236.12	27.181	328.384	0	23.612
小计								27.181	328.384	0	23.612
379.17700000											
清单项目综合单价											
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	4.88	1.3891	6.78				
			技工人工费	元	12.22	1.3592	16.61				
			高级技工人工费	元	2.757	1.3757	3.79				
	材料		定制艺术吊灯OT-10	套	1	325.66	325.66				
			膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04				
			带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3				
			其他材料费	元	0.44	0.885	0.39				
	机械										
项目编码	030413002041		项目名称		装饰灯		计量单位	套			
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号		名称	单位	数量	单价				合价			
030212-13换		取断灯叉板 030212-13换	10套	0.1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
					380.55	123355.89	0	6268.49	38.055	12335.589	0	626.849
小计									38.055	12335.589	0	626.849
清单项目综合单价									13000.49300000			
		-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
			普工人工费				元	6.832	1.3891	9.49		
			技工人工费				元	17.109	1.3592	23.25		
			高级技工人工费				元	3.86	1.3757	5.31		
			定制壁灯DT-09 100*2200mm				套	1.01	12212.39	12334.51		
			木螺钉 M4×65以下				10个	0.832	0.19	0.16		
			合金钢钻头(综合)				个	0.007	6.37	0.04		
			塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个	4.21	0.08	0.34		
			其他材料费				元	0.605	0.885	0.54		
		机械										
项目编码		030413013001		项目名称		照明开关、按钮			计量单位		套	
清单综合单价组成明细												
编号		名称	单位	数量	单价				合价			
					人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换		开大叉板 串联照明 单联单控开关	10套	0.1	123.54	64.14	0	35.9	12.354	6.414	0	3.59
小计									12.354	6.414	0	3.59
清单项目综合单价									22.35800000			
		-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
			普工人工费				元	1.451	1.3891	2.02		
			技工人工费				元	6.361	1.3592	8.65		
			高级技工人工费				元	1.23	1.3757	1.69		
			单联单控开关				个	1	6.37	6.37		
			其他材料费				元	0.05	0.885	0.04		
		机械										
项目编码		030413013002		项目名称		照明开关、按钮			计量单位		套	
清单综合单价组成明细												
编号		名称	单位	数量	单价				合价			
					人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换		开大叉板 串联照明 单联单控开关	10套	0.1	123.54	88.94	0	37.14	12.354	8.894	0	3.714
小计									12.354	8.894	0	3.714
清单项目综合单价									24.96200000			
		-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
			普工人工费				元	1.451	1.3891	2.02		
			技工人工费				元	6.361	1.3592	8.65		
			高级技工人工费				元	1.23	1.3757	1.69		
			单联双控开关				个	1	8.85	8.85		
			其他材料费				元	0.05	0.885	0.04		
		机械										
项目编码		030413013003		项目名称		照明开关、按钮			计量单位		套	
清单综合单价组成明细												
编号		名称	单位	数量	单价				合价			
					人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换		开大叉板 双联照明 单联双控开关	10套	0.1	127.79	103.94	0	39.01	12.779	10.394	0	3.901
小计									12.779	10.394	0	3.901
清单项目综合单价									27.04700000			
		-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
			普工人工费				元	1.502	1.3891	2.09		
			技工人工费				元	6.58	1.3592	8.94		
			高级技工人工费				元	1.272	1.3757	1.75		
			双联单控开关				个	1	10.35	10.35		
			其他材料费				元	0.05	0.885	0.04		
		机械										
项目编码		030413013004		项目名称		照明开关、按钮			计量单位		套	
清单综合单价组成明细												
编号		名称	单位	数量	单价				合价			
					人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240换		开大叉板 三联照明 三联单控开关	10套	0.1	132.06	136.64	0	41.77	13.206	13.664	0	4.177
小计									13.206	13.664	0	4.177
清单项目综合单价									31.04700000			
		-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
			普工人工费				元	1.552	1.3891	2.16		
			技工人工费				元	6.799	1.3592	9.24		
			高级技工人工费				元	1.315	1.3757	1.81		
			三联暗装开关				个	1	13.62	13.62		
			其他材料费				元	0.05	0.885	0.04		
		机械										
项目编码		030413013005		项目名称		照明开关、按钮			计量单位		套	
清单综合单价组成明细												
编号		名称	单位	数量	单价				合价			
					人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240换		开大叉板 三联照明 三联单控开关	10套	0.1	132.06	177.44	0	43.81	13.206	17.744	0	4.381
小计									13.206	17.744	0	4.381
清单项目综合单价									35.33100000			
		-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
			普工人工费				元	1.552	1.3891	2.16		
			技工人工费				元	6.799	1.3592	9.24		
			高级技工人工费				元	1.315	1.3757	1.81		
			三联双控开关				个	1	17.7	17.7		
			其他材料费				元	0.05	0.885	0.04		
		机械										
项目编码		030413014001		项目名称		插座			计量单位		套	
清单综合单价组成明细												
编号		名称	单位	数量	单价				合价			
					人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换		单相插座安装 电流 1(A) I≤16	10套	0.1	143.71	105.29	0	43.29	14.371	10.529	0	4.329
小计									14.371	10.529	0	4.329
清单项目综合单价									29.22900000			
		-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
			普工人工费				元	1.877	1.3891	2.61		
			技工人工费				元	8.225	1.3592	11.18		
			高级技工人工费				元	0.424	1.3757	0.58		
			单相两孔、三孔暗装安全型插座				个	1	10.47	10.47		
			其他材料费				元	0.067	0.885	0.06		
		机械										
项目编码		030413014002		项目名称		插座			计量单位		套	
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-244换	单相插座安装 电流 1(A) I≤16	10套	0.1	143.71	213.39	0	48.69	14.371	21.339	0	4.869	
小计								14.371	21.339	0	4.869	
清单项目综合单价												40.57900000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	1.877	1.3891	2.61			
				技工人工费		元	8.225	1.3592	11.18			
				高级技工人工费		元	0.424	1.3757	0.58			
	材料			单相两孔、三孔暗装防水防溅安全型插座		个	1	21.28	21.28			
				其他材料费		元	0.067	0.885	0.06			
	机械											
项目编码	030413014003		项目名称		插座			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-248换	单相插座安装 电流 16(A) I≤16	10套	0.1	352.03	1226.3	0	154.46	35.203	122.63	0	15.446	
小计								35.203	122.63	0	15.446	
清单项目综合单价												173.27900000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	11.262	1.3891	15.64			
				技工人工费		元	13.316	1.3592	18.1			
				高级技工人工费		元	1.061	1.3757	1.46			
	材料			地面插座		套	1	122.57	122.57			
				其他材料费		元	0.068	0.885	0.06			
	机械											
项目编码	030413014004		项目名称		插座			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-248换	单相插座安装 电流 16(A) I≤16	10套	0.1	352.03	227.1	0	104.5	35.203	22.71	0	10.45	
小计								35.203	22.71	0	10.45	
清单项目综合单价												68.36300000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	11.262	1.3891	15.64			
				技工人工费		元	13.316	1.3592	18.1			
				高级技工人工费		元	1.061	1.3757	1.46			
	材料			热水器插座 16A		套	1	22.65	22.65			
				其他材料费		元	0.068	0.885	0.06			
	机械											
项目编码	030412006001		项目名称		接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.46	29.37	0	18.53	6.446	2.937	0	1.853	
小计								6.446	2.937	0	1.853	
清单项目综合单价												11.23600000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	1.251	1.3891	1.74			
				技工人工费		元	2.82	1.3592	3.83			
				高级技工人工费		元	0.636	1.3757	0.87			
	材料			锁紧螺母 M3×15~20		个	2.225	0.31	0.69			
				塑料护口(钢管用)15~20		个	2.225	0.16	0.36			
				塑料接线盒 86系列(深40mm)		个	1.02	1.79	1.83			
				其他材料费		元	0.073	0.885	0.06			
	机械											
项目编码	030412001001		项目名称		配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-8	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	933.55	616.83	10.77	278.65	9.3355	6.1683	0.1077	2.7865	
小计								9.3355	6.1683	0.1077	2.7865	
清单项目综合单价												18.39800000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	2.277	1.3891	3.16			
				技工人工费		元	3.564	1.3592	4.84			
				高级技工人工费		元	0.965	1.3757	1.33			
	材料			镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	4.87	0.02			
				锁紧螺母 M1.5×20		个	0.155	0.24	0.04			
				镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm		m	1.03	5.44	5.6			
				镀锌管接头(15×20)		个	0.258	1.3	0.34			
				接地管卡 DN20		个	0.515	0.29	0.15			
				塑料护口(电线管)15~20		个	0.155	0.13	0.02			
				其他材料费		元	0.005	0.885	0			
	机械			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.004	26.92	0.11			
项目编码	030412001002		项目名称		配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ (mm) φ=25	100m	0.01	915.89	672.08	0	275.97	9.1589	6.7208	0	2.7597	
小计								9.1589	6.7208	0	2.7597	
清单项目综合单价												18.63940000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	1.076	1.3891	1.49			
				技工人工费		元	4.716	1.3592	6.41			
				高级技工人工费		元	0.912	1.3757	1.25			
	材料			套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)		个	0.25	1.77	0.44			
				螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm		个	0.15	2.12	0.32			
				套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm		m	1.03	5.73	5.9			
				镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	4.87	0.02			
				其他材料费		元	0.043	0.885	0.04			
	机械											
项目编码	030412001003		项目名称		配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ (mm) φ=25	100m	0.01	1603.88	1061.2	0	477.48	16.0388	10.612	0	4.7748	
小计								16.0388	10.612	0	4.7748	
清单项目综合单价												31.42560000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	1.885	1.3891	2.62					
		技工人工费	元	8.258	1.3592	11.22					
		高级技工人工费	元	1.597	1.3757	2.2					
	材料	木螺钉 M6×65	10个	0.154	1	0.15					
		面漆	kg	0.017	45.13	0.77					
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.154	0.44	0.07					
		管卡子(电线管用DN25~32)	个	1.442	2	2.88					
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.25	1.77	0.44					
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ25mm	个	0.15	2.12	0.32					
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9					
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02					
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04					
		机械									
项目编码	030412001004		项目名称	配管		计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-160	金属软管敷设 管长 L(m) L>1.0 内径 d(mm) d≤25	10m	0.1	74.55	55.68	0	22.51	7.455	5.568	0	2.251
小计								7.455	5.568	0	2.251
清单项目综合单价										15.27400000	
	—	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费	元	0.876	1.3891		1.22				
		技工人工费	元	3.839	1.3592		5.22				
		高级技工人工费	元	0.742	1.3757		1.02				
材料	锁紧螺母(金属软管用 M25~32)	个	1.236	0.44		0.54					
	金属软管 DN25	m	1.03	2.87		2.96					
	镀锌管接头(金属软管用) 25	个	0.618	0.97		0.6					
	金属软管尼龙接头 DN25	个	0.618	0.08		0.05					
	管卡子(金属软管用DN25~32)	个	1.236	1.02		1.26					
	其他材料费	元	0.18	0.885		0.16					
机械											
项目编码	030412001005		项目名称	配管		计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-145	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径 dn(mm) dn≤16	100m	0.01	660.29	145.52	0	182	6.6029	1.4552	0	1.82
小计								6.6029	1.4552	0	1.82
清单项目综合单价										9.87810000	
	—	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费	元	0.776	1.3891		1.08				
		技工人工费	元	3.4	1.3592		4.62				
		高级技工人工费	元	0.657	1.3757		0.9				
材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87		0.02					
	锯条	根	0.01	0.68		0.01					
	胶合剂	kg	0.001	11.06		0.01					
	刚性阻燃管 φ16mm×1.6mm	m	1.1	1.21		1.33					
	塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.258	0.27		0.07					
	其他材料费	元	0.022	0.885		0.02					
机械											
项目编码	030412004001		项目名称	配线		计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面S(mm2) 2.5 ≤S≤4	100m单线	0.01	206.81	453.92	0	77.42	2.0681	4.5392	0	0.7742
小计								2.0681	4.5392	0	0.7742
清单项目综合单价										7.38150000	
	—	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费	元	0.243	1.3891		0.34				
		技工人工费	元	1.065	1.3592		1.45				
		高级技工人工费	元	0.206	1.3757		0.28				
材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56		0					
	焊锡	kg	0.002	66.9		0.13					
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5		0.01					
	汽油 60#~70#	kg	0.005	6.67		0.03					
	电线 BV-4	m	1.093	3.99		4.36					
	其他材料费	元	0.006	0.885		0.01					
机械											
项目编码	030412004002		项目名称	配线		计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面S(mm2) 1.5 ≤S≤2.5 WUZ-BYJ-2.5mm2	100m单线	0.01	172.53	353.23	0	63.32	1.7253	3.5323	0	0.6332
小计								1.7253	3.5323	0	0.6332
清单项目综合单价										5.89080000	
	—	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费	元	0.203	1.3891		0.28				
		技工人工费	元	0.888	1.3592		1.21				
		高级技工人工费	元	0.172	1.3757		0.24				
材料	WUZ-BYJ-2.5mm2	m	1.16	2.89		3.35					
	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56		0					
	焊锡	kg	0.002	66.9		0.13					
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5		0.01					
	汽油 60#~70#	kg	0.005	6.67		0.03					
	其他材料费	元	0.006	0.885		0.01					
机械											
项目编码	030412004003		项目名称	配线		计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面S(mm2) 2.5 ≤S≤4 WUZ-BYJ-4mm2	100m单线	0.01	206.81	519.47	0	80.7	2.0681	5.1947	0	0.807
小计								2.0681	5.1947	0	0.807
清单项目综合单价										8.06980000	
	—	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费	元	0.243	1.3891		0.34				
		技工人工费	元	1.065	1.3592		1.45				
		高级技工人工费	元	0.206	1.3757		0.28				
机械	WUZ-BYJ-4mm2	m	1.093	4.59		5.02					

工程量清单综合单价分析表

材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56	0						
	焊锡	kg	0.002	66.9	0.13						
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01						
	汽油 60#~70#	kg	0.005	6.67	0.03						
	其他材料费	元	0.006	0.885	0.01						
机械											
项目编码	031301001001	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn (mm) 16<dn≤20	10m	0.1	43.87	0.09	0	11.62	4.387	0.009	0	1.162
031106-74	管道暗敷恢复管外径 (mm) 20以内	10m	0.1	10.01	0.83	0	2.69	1.001	0.083	0	0.269
小计								5.388	0.092	0	1.431
清单项目综合单价				6.91100000							
	—	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	技工人工费	元	3.964	1.3592	5.39					
	材料	水	m3	0.001	4.62	0					
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01					
	机械										
项目编码	031301001002	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn (mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.34	0.13	0	15.44	5.834	0.013	0	1.544
031106-75	管道暗敷恢复管外径 (mm) 25以内	10m	0.1	13.41	1.25	0	3.61	1.341	0.125	0	0.361
小计								7.175	0.138	0	1.905
清单项目综合单价				9.21800000							
	—	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	技工人工费	元	5.279	1.3592	7.18					
	材料	水	m3	0.001	4.62	0					
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01					
	机械										
项目编码	030413002042	项目名称	装饰灯			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	41.98	1072.3	0	64.72	4.198	107.23	0	6.472
小计								4.198	107.23	0	6.472
清单项目综合单价				117.90000000							
	—	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	0.763	1.3891	1.06					
		技工人工费	元	1.708	1.3592	2.32					
		高级技工人工费	元	0.594	1.3757	0.82					
	材料	J4灯带 4W/m	m	1.01	105.79	106.85					
电线 BV-2.5		m	0.046	2.51	0.12						
铜接线端子 DT-6		个	0.102	1.06	0.11						
其他材料费		元	0.18	0.885	0.16						
机械											
项目编码	030413002043	项目名称	装饰灯			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	41.98	1241.07	0	73.16	4.198	124.107	0	7.316
小计								4.198	124.107	0	7.316
清单项目综合单价				135.62100000							
	—	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	0.763	1.3891	1.06					
		技工人工费	元	1.708	1.3592	2.32					
		高级技工人工费	元	0.594	1.3757	0.82					
	材料	J3灯带 15W/m	m	1.01	122.5	123.73					
电线 BV-2.5		m	0.046	2.51	0.12						
铜接线端子 DT-6		个	0.102	1.06	0.11						
其他材料费		元	0.18	0.885	0.16						
机械											
项目编码	030413002044	项目名称	装饰灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-211换	装饰射灯安装 吸顶式、NR08嵌入式不可转向射灯 12W	10套	0.1	206.6	1611.41	0	135.24	20.66	161.141	0	13.524
小计								20.66	161.141	0	13.524
清单项目综合单价				195.32500000							
	—	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	2.427	1.3891	3.37					
		技工人工费	元	10.638	1.3592	14.46					
		高级技工人工费	元	2.057	1.3757	2.83					
	材料	NR08嵌入式不可转向射灯 12W	套	1	160.35	160.35					
木螺钉 M2~4×6~65		10个	0.208	0.44	0.09						
合金钢钻头(综合)		个	0.05	6.37	0.32						
塑料膨胀管 Φ5mm~8mm		个	2.03	0.08	0.16						
其他材料费		元	0.246	0.885	0.22						
机械											
项目编码	030413002045	项目名称	装饰灯			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	41.98	791.12	0	50.66	4.198	79.112	0	5.066
小计								4.198	79.112	0	5.066
清单项目综合单价				88.37600000							
	—	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	0.763	1.3891	1.06					
		技工人工费	元	1.708	1.3592	2.32					
		高级技工人工费	元	0.594	1.3757	0.82					
	材料	NL08软性LED线型灯带 8W/m	m	1.01	77.95	78.73					
电线 BV-2.5		m	0.046	2.51	0.12						
铜接线端子 DT-6		个	0.102	1.06	0.11						
其他材料费		元	0.18	0.885	0.16						

工程量清单综合单价分析表

		机械															
项目编码		030413002046		项目名称		装饰灯		计量单位		m							
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价		合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030212-277换		立面轮廓灯 灯管型、LED灯带		10m		0.1		41.98		5402.37		0		281.23		4.198 540.237 0 28.123	
								小计		4.198 540.237 0				28.123			
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
				普工人工费		元		0.763		1.3891		1.06					
				技工人工费		元		1.708		1.3592		2.32					
				高级技工人工费		元		0.594		1.3757		0.82					
				NP100订制线型灯（嵌装） 36W/m		m		1.01		534.51		539.86					
				电线 BV-2.5		m		0.046		2.51		0.12					
				铜接线端子 DT-6		个		0.102		1.06		0.11					
				其他材料费		元		0.18		0.885		0.16					
项目编码		030413013006		项目名称		照明开关、按钮		计量单位		套							
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价		合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030212-238换		开关安装 单相照明 单相单控暗开关		10套		0.1		127.79		103.94		0		39.01		12.779 10.394 0 3.901	
								小计		12.779 10.394 0				3.901			
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
				普工人工费		元		1.502		1.3891		2.09					
				技工人工费		元		6.58		1.3592		8.94					
				高级技工人工费		元		1.272		1.3757		1.75					
				双联单控开关		个		1		10.35		10.35					
				其他材料费		元		0.05		0.885		0.04					
项目编码		030413013007		项目名称		照明开关、按钮		计量单位		套							
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价		合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030212-238换		开关安装 单相照明 单相单控暗开关		10套		0.1		123.54		64.14		0		35.9		12.354 6.414 0 3.59	
								小计		12.354 6.414 0				3.59			
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
				普工人工费		元		1.451		1.3891		2.02					
				技工人工费		元		6.361		1.3592		8.65					
				高级技工人工费		元		1.23		1.3757		1.69					
				单联单控开关		个		1		6.37		6.37					
				其他材料费		元		0.05		0.885		0.04					
项目编码		030413002047		项目名称		装饰灯		计量单位		m							
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价		合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030212-277换		立面轮廓灯 灯管型、LED灯带		10m		0.1		41.98		1713.45		0		96.78		4.198 171.345 0 9.678	
								小计		4.198 171.345 0				9.678			
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
				普工人工费		元		0.763		1.3891		1.06					
				技工人工费		元		1.708		1.3592		2.32					
				高级技工人工费		元		0.594		1.3757		0.82					
				L9线型灯 12W/m		m		1.01		169.27		170.96					
				电线 BV-2.5		m		0.046		2.51		0.12					
				铜接线端子 DT-6		个		0.102		1.06		0.11					
				其他材料费		元		0.18		0.885		0.16					
项目编码		030413002048		项目名称		装饰灯		计量单位		m							
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价		合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030212-277换		立面轮廓灯 灯管型、LED灯带		10m		0.1		41.98		573.66		0		39.79		4.198 57.366 0 3.979	
								小计		4.198 57.366 0				3.979			
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
				普工人工费		元		0.763		1.3891		1.06					
				技工人工费		元		1.708		1.3592		2.32					
				高级技工人工费		元		0.594		1.3757		0.82					
				J2灯带 10W/m		m		1.01		56.42		56.98					
				电线 BV-2.5		m		0.046		2.51		0.12					
				铜接线端子 DT-6		个		0.102		1.06		0.11					
				其他材料费		元		0.18		0.885		0.16					
项目编码		030413002049		项目名称		装饰灯		计量单位		m							
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价		合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030212-277换		立面轮廓灯 灯管型、LED灯带		10m		0.1		41.98		573.66		0		39.79		4.198 57.366 0 3.979	
								小计		4.198 57.366 0				3.979			
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
				普工人工费		元		0.763		1.3891		1.06					
				技工人工费		元		1.708		1.3592		2.32					
				高级技工人工费		元		0.594		1.3757		0.82					
				J7灯带 10W/m		m		1.01		56.42		56.98					
				电线 BV-2.5		m		0.046		2.51		0.12					
				铜接线端子 DT-6		个		0.102		1.06		0.11					
				其他材料费		元		0.18		0.885		0.16					
项目编码		030413002050		项目名称		装饰灯		计量单位		套							
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价		合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030212-208换		嵌入式筒灯安装 直径 D(mm) D≤150		10套		0.1		310.77		1883.01		0		17.639		31.077 188.301 0 17.639	
								小计		31.077 188.301 0				17.639			

工程量清单综合单价分析表

第 12 页, 共 12 页

清单项目综合单价											237.01700000	
		-		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工		普工人工费		元	3.654	1.3891		5.08		
				技工人工费		元	15.996	1.3592		21.74		
				高级技工人工费		元	3.096	1.3757		4.26		
		材料		RA-6嵌入式可调筒灯 12W		套	1	187.08		187.08		
				其他材料费		元	1.38	0.885		1.22		
		机械										
项目编码	030413002051			项目名称		装饰灯			计量单位		套	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径 D(mm) D≤150	10套	0.1	310.77	1883.01	0	176.39	31.077	188.301	0	17.639	
小计								31.077	188.301	0	17.639	
清单项目综合单价								237.01700000				
		-		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工		普工人工费		元	3.654	1.3891		5.08		
				技工人工费		元	15.996	1.3592		21.74		
				高级技工人工费		元	3.096	1.3757		4.26		
		材料		RA-6a嵌入式遥控筒灯 8W		套	1	187.08		187.08		
				其他材料费		元	1.38	0.885		1.22		
		机械										
项目编码	030413002052			项目名称		装饰灯			计量单位		套	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-13换	取电灯安装 220V制灯灯罩 OT-09	10套	0.1	380.55	123355.89	0	6268.49	38.055	12335.589	0	626.849	
小计								38.055	12335.589	0	626.849	
清单项目综合单价								13000.49300000				
		-		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工		普工人工费		元	6.832	1.3891		9.49		
				技工人工费		元	17.109	1.3592		23.25		
				高级技工人工费		元	3.86	1.3757		5.31		
		材料		定制壁灯OT-09 100*2200mm		套	1.01	12212.39		12334.51		
				木螺钉 M4×65以下		10个	0.832	0.19		0.16		
				合金钢钻头(综合)		个	0.007	6.37		0.04		
				塑料膨胀管 Φ6mm~8mm		个	4.21	0.08		0.34		
				其他材料费		元	0.605	0.885		0.54		
		机械										
项目编码	011601001019			项目名称		脚手架			计量单位		项	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	4442.7884	1.98	2.02	0	0.62	8796.721032	8974.432568	0	2754.528808	
小计								8796.721032	8974.432568	0	2754.528808	
清单项目综合单价								20525.68240800				
		-		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工		增加人工费		元	8787.835	1		8787.84		
		材料		增加材料费		元	10129.558	0.885		8964.66		
		机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上精装电气工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2965947.96	
2	措施项目	102020.83	
2.1	安全文明施工	63984.86	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	51968.92	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	12015.94	
2.2	其他措施项目费	38035.97	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	276117.19	
5	含税建安工程造价	3344085.98	
合计		6688171.96	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		照明部分					2952414.19	0
1-1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL-3GL1 3. 安装方式:暗装 4. 含地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	4	1286	5144	0
1-2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL-3GL2 3. 安装方式:暗装 4. 含地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	3	2300.94	6902.82	0
1-3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL-B2.1-10-XX 3. 安装方式:暗装 4. 含地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1885.79	1885.79	0
1-4	030402011004	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL-B2.1-HZ1 3. 安装方式:暗装 4. 含地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1682.8	1682.8	0
1-5	030402011005	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL-B2.1-HZ2 3. 安装方式:暗装 4. 含地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1682.8	1682.8	0
1-6	030402011006	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AT-B2.1-HZ3 3. 安装方式:暗装 4. 含地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1479.82	1479.82	0
1-7	030402011007	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL-B2.1-HZ4 3. 安装方式:暗装 4. 含地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1885.79	1885.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 2 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	030402011008	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL-B2.1-HZ5 3. 安装方式:暗装 4. 含地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1682.8	1682.8	0
1-9	030402011009	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL-B2-LS1 3. 安装方式:暗装 4. 含地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1735	1735	0
1-10	030402011010	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL-B2-LS2 3. 安装方式:暗装 4. 含地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1735	1735	0
1-11	030402011011	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL-B2-LS3 3. 安装方式:暗装 4. 含地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1735	1735	0
1-12	030402011012	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AT-B1-V1 3. 安装方式:暗装 4. 含地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	7963.93	7963.93	0
1-13	030402011013	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ZXAL-B1-1 3. 安装方式:暗装 4. 含地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	7629.23	7629.23	0
1-14	030402011014	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ZXAL-B1-2 3. 安装方式:暗装 4. 含地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	6343.65	6343.65	0
1-15	030416006001	输配电装置系统	1. 送配电装置系统 2. 1kV以下交流供电系统调试 3. 含地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	系统	1	988.18	988.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 3 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	030413002053	装饰灯	1. 名称:DL12软性LED线型灯带 2. 光源:COB LED, 配光方式:对称配光, 功率(W):12W/m, 电压(V):24, 配光角度(°):110, 色温(K):3500, 光通量:1200lm, 显色性:Ra≥97; R9≥90, 色容差:SDCM≤2, 防护等级:IP65, 平均寿命:50000H, 调光方式:0-10V调光 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 含地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	86.02	118.42	10186.49	0
1-17	030413002054	装饰灯	1. 名称:DR25嵌入式不可转向筒灯 2. 光源:COB LED, 配光方式:对称配光, 功率(W):25, 电压(V):220, 配光角度(°):70, 色温(K):3500, 光通量:2500lm, 显色性:Ra≥97; R9≥90, 色容差:SDCM≤2, 防护等级:IP20, 平均寿命:50000H, 调光方式:0-10V调光, 遮光角≥35°, 详见物料白皮书 3. 安装方式:嵌入式安装; 开孔尺寸Φ100mm 4. 含地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	20	409.23	8184.6	0
1-18	030413002055	装饰灯	1. 名称:DT18轨道灯(含滑轨) 2. 光源:SMD LED, 配光方式:对称配光, 功率(W):18, 电压(V):220, 配光角度(°):36, 色温(K):3500, 光通量:1800lm, 显色性:Ra≥97; R9≥90, 色容差:SDCM≤2, 防护等级:IP20, 平均寿命:50000H, 调光方式:非调光, 详见物料白皮书 3. 含地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	242	415.01	100432.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 4 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	030413002056	装饰灯	1. 名称:J1灯带 2. 光源:LED SMD, 配光方式:对称配光, 功率(W):20W/m, 电压(V):24, 配光角度(°):120, 色温(K):RGBW(3000K), 光通量:900lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP44, 控制效果:单灯分段调光调色, 控制方式:DMX512 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 含地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	236.94	129.05	30577.11	0
1-20	030413002057	装饰灯	1. 名称:J2灯带 2. 光源:LED SMD, 配光方式:对称配光, 功率(W):10W/m, 电压(V):24, 配光角度(°):120, 色温(K):3500, 光通量:800lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP44, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 含地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	734.58	66.07	48533.7	0
1-21	030413002058	装饰灯	1. 名称:J5灯带 2. 光源:LED SMD, 配光方式:对称配光, 功率(W):6W/m, 电压(V):24, 配光角度(°):120, 色温(K):3500, 光通量:480lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP44, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 含地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	949.91	65.28	62010.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 5 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-22	030413002059	装饰灯	1. 名称:L9线型灯 2. 光源:LED SMD, 配光方式:对称配光, 功率(W):12W/m, 电压(V):24, 配光角度(°):120, 色温(K):3500, 光通量:≥800lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP67, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 含地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	159.97	185.75	29714.43	0
1-23	030413002060	装饰灯	1. 名称:NA15嵌入式可转向射灯 2. 光源:SMD LED, 配光方式:对称配光, 功率(W):15W, 电压(V):24, 配光角度(°):≥35°, 色温(K):3500, 光通量:1500lm, 显色性:Ra≥97; R9≥90, 色容差:SDCM≤2, 防护等级:IP20, 平均寿命:50000H, 调光方式:非调光, 详见物料白皮书 3. 含地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	20	225.95	4519	0
1-24	030413002061	装饰灯	1. 名称:NC24明装格栅灯 2. 光源:COB LED, 配光方式:对称配光, 功率(W):12W*2, 电压(V):220, 配光角度(°):60, 色温(K):3500, 光通量:2400lm, 显色性:Ra≥90; R9≥30, 色容差:SDCM≤2, 防护等级:IP20, 平均寿命:50000H, 调光方式:非调光, 详见物料白皮书 3. 含地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	94	353.1	33191.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 6 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	030413002062	装饰灯	1. 名称:Nf30线型灯 2. 光源:SMD LED，配光方式:对称配光，功率(W):20W/m,电压(V):24,配光角度(°):≥110,色温(K):3500，光通量:2000lm，显色性:Ra≥97；R9≥90，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP20,平均寿命:50000H，调光方式:非调光 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件,详见物料白皮书 4. 含地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	774.43	230.61	178591.3	0
1-26	030413002063	装饰灯	1. 名称:NL08软性LED线型灯带 2. 光源:COB LED，配光方式:对称配光，功率(W):8W/m,电压(V):24,配光角度(°):≥110,色温(K):3500，光通量:800lm，显色性:Ra≥97；R9≥90，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP20,平均寿命:50000H，调光方式:非调光 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件,详见物料白皮书 4. 含地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	471.7	88.89	41929.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 7 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-27	030413002064	装饰灯	1. 名称:NL12软性LED线型灯带 2. 光源:COB LED, 配光方式:对称配光, 功率(W):12W/m, 电压(V):24, 配光角度(°):≥110, 色温(K):3500, 光通量:1200lm, 显色性:Ra≥97; R9≥90, 色容差:SDCM≤2, 防护等级:IP65, 平均寿命:50000H, 调光方式:非调光 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 含地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	1080.73	88.89	96066.09	0
1-28	030413002065	装饰灯	1. 名称:NP100订制线型灯(嵌装) 2. 光源:SMD LED, 配光方式:对称配光, 功率(W):36W/m, 电压(V):220, 配光角度(°):110, 色温(K):3500, 光通量:3600lm, 显色性:Ra≥97; R9≥90, 色容差:SDCM≤2, 防护等级:IP20, 平均寿命:50000H, 调光方式:非调光 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 综合考虑模具等费用 5. 含地下室增加费 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	264.75	573.08	151722.93	0
1-29	030413002066	装饰灯	1. 名称:NP40灯盘 2. 光源:SMD LED, 配光方式:对称配光, 功率(W):36W, 电压(V):220, 配光角度(°):110, 色温(K):3500, 光通量:3600lm, 显色性:Ra≥97; R9≥30, 色容差:SDCM≤2, 防护等级:IP20, 平均寿命:50000H, 调光方式:非调光, 详见物料白皮书 3. 含地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	31	516.08	15998.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 8 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-30	030413002067	装饰灯	1. 名称:NR08嵌入式不可转向射灯 2. 光源:COB LED, 配光方式:对称配光, 功率(W):12W, 电压(V):220, 配光角度(°):50, 色温(K):3500, 光通量:1200lm, 显色性:Ra≥97; R9≥30, 色容差:SDCM≤2, 防护等级:IP44, 平均寿命:50000H, 调光方式:非调光, 详见物料白皮书 3. 含地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	257	197.88	50855.16	0
1-31	030413002068	装饰灯	1. 名称:NR10嵌入式不可转向筒灯 2. 光源:COB LED, 配光方式:对称配光, 功率(W):10W, 电压(V):220, 配光角度(°):70, 色温(K):3500, 光通量:1000lm, 显色性:Ra≥97; R9≥30, 色容差:SDCM≤2, 防护等级:IP20, 平均寿命:50000H, 调光方式:非调光, 详见物料白皮书 3. 含地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	407	212.79	86605.53	0
1-32	030413002069	装饰灯	1. 名称:NR15嵌入式不可转向筒灯 2. 光源:COB LED, 配光方式:对称配光, 功率(W):15W, 电压(V):220, 配光角度(°):70, 色温(K):3500, 光通量:1500lm, 显色性:Ra≥97; R9≥30, 色容差:SDCM≤2, 防护等级:IP20, 平均寿命:50000H, 调光方式:非调光, 详见物料白皮书 3. 含地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	89	240.86	21436.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 9 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-33	030413002070	装饰灯	1. 名称:RA-1嵌入式可调筒灯 2. 光源:LED COB, 配光方式:对称配光, 功率(W):7W, 电压(V):220, 配光角度(°):36, 色温(K):3500K, 光通量:525lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP20, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI, 详见物料白皮书 3. 含地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	9	278.28	2504.52	0
1-34	030413002071	装饰灯	1. 名称:RA-3嵌入式可调筒灯 2. 光源:LED COB, 配光方式:对称配光, 功率(W):50W, 电压(V):220, 配光角度(°):36, 色温(K):3500K, 光通量:4200lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP20, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI, 详见物料白皮书 3. 含地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	41	1261.07	51703.87	0
1-35	030413002072	装饰灯	1. 名称:RD-4嵌入式下照筒灯 2. 光源:LED COB, 配光方式:对称配光, 功率(W):15W, 电压(V):220, 配光角度(°):36, 色温(K):3500K, 光通量:1200lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP20, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI, 详见物料白皮书 3. 含地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	211	297.6	62793.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 10 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-36	030413002073	装饰灯	1. 名称:RD-7嵌入式下照筒灯 2. 光源:LED COB, 配光方式:对称配光, 功率(W):15W, 电压(V):24, 配光角度(°):50, 色温(K):3500K, 光通量:1000lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP20, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI, 详见物料白皮书 3. 含地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	428	296.98	127107.44	0
1-37	030413002074	装饰灯	1. 名称:定制壁灯OT-08 2. 尺寸:120*2300mm 3. 材质:铜灯体+绿色玉石+高纯度亚克力透光材料+光源色温:3000K, 详见物料白皮书 4. 综合考虑模具等费用 5. 含地下室增加费 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	13005.21	26010.42	0
1-38	030413013008	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格型号:220V 10A 3. 含地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	15	23.87	358.05	0
1-39	030413013009	照明开关、按钮	1. 名称:单联双控开关 2. 规格型号:220V 10A 3. 含地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	6	26.47	158.82	0
1-40	030413013010	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格型号:220V 10A 3. 含地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	32	28.65	916.8	0
1-41	030413013011	照明开关、按钮	1. 名称:双联双控暗开关 2. 规格型号:220V 10A 3. 含地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	6	31.72	190.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 11 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-42	030413014005	插座	1. 名称:单相两孔、三孔暗装安全型插座 2. 规格型号:220V 10A 3. 含地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	71	31.01	2201.71	0
1-43	030413014006	插座	1. 名称:单相两孔、三孔暗装防水防溅安全型插座 2. 规格型号:220V 10A 3. 含地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	23	42.36	974.28	0
1-44	030413014007	插座	1. 名称:地面插座 2. 规格型号:220V 10A 3. 含地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	10	177.63	1776.3	0
1-45	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 配置形式及部位:暗装 3. 含地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	2703	12.04	32544.12	0
1-46	030412001006	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 安装方式:暗敷 4. 含地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	455.93	19.56	8917.99	0
1-47	030412001007	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC25 3. 安装方式:暗敷 4. 含地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	1455.93	25.96	37795.94	0
1-48	030412001008	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC25 3. 安装方式:明敷 4. 含地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	2849.67	34.16	97344.73	0
1-49	030412001009	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG20 3. 安装方式:明敷 4. 含地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	4523.31	28.61	129411.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 12 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-50	030412001010	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG15 3. 安装方式:明敷 4. 含地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	4523.31	25.92	117244.2	0
1-51	030412001011	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG25 3. 安装方式:明敷 4. 含地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	17098.04	33.41	571245.52	0
1-52	030412001012	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG25 3. 安装方式:暗敷 4. 含地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	11398.69	19.77	225352.1	0
1-53	030412001013	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN25 3. 含地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	3831.75	16.21	62112.67	0
1-54	030412001014	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 含地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	3065.4	13.83	42394.48	0
1-55	030412001015	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN15 3. 含地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	2554.5	12.13	30986.09	0
1-56	030412004004	配线	1. 名称:管及桥架内穿线 2. 规格型号:BVR-4mm2 3. 含地下室增加费 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	530	7.64	4049.2	0
1-57	030412001016	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:PVC16 3. 安装方式:暗敷 3. 含地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	530	10.7	5671	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室精装电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 13 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-58	030412004005	配线	1. 名称:管及桥架内穿线 2. 规格型号:WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 含地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	15504.8	6.1	94579.28	0
1-59	030412004006	配线	1. 名称:管及桥架内穿线 2. 规格型号:WDZ-BYJ-4mm ² 3. 含地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	10433.72	8.33	86912.89	0
1-60	030409002001	控制电缆	1. 名称:管及桥架内穿线 2. 规格型号:KVV-2X1.0mm ² 3. 含地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	3640.22	10.53	38331.52	0
1-61	030409005001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格:6mm ² 以下 3. 含地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	250	96.43	24107.5	0
1-62	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽及恢复 2. 规格:Φ25 3. 含地下室增加费、挂网综合考虑 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	2393.77	10.09	24153.14	0
1-63	031301001004	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽及恢复 2. 规格:Φ20 3. 含地下室增加费、挂网综合考虑 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	1994.81	7.58	15120.66	0
1-64	031301001005	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽及恢复 2. 规格:Φ15 3. 含地下室增加费、挂网综合考虑 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	1130.83	5.67	6411.81	0
2		原位标准示范段					13533.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室精装电气工程

第 14 页, 共 14 页

标段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	030413002075	装饰灯	1. 名称:定制壁灯OT-08 2. 尺寸:120*2300mm 3. 材质:铜灯体+绿色玉石+高纯度亚克力透光材料+光源色温:3000K, 详见物料白皮书 4. 综合考虑模具等费用 5. 含地下室增加费 6. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 7. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	13005.21	13005.21	0
2-2	030413002076	装饰灯	1. 名称:J2灯带 2. 光源:LED SMD, 配光方式:对称配光, 功率(W):10W/m, 电压(V):24, 配光角度(°):120, 色温(K):3500, 光通量:800lm, 显色性:Ra>90 R9 >50, 防护等级:IP44, 控制效果:单灯调光, 控制方式:DALI 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 含地下室增加费 5. 本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	8	66.07	528.56	0
合计							2965947.96	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室精装电气工程
标 段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					102020.83
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	63984.86
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	51968.92
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	12015.94
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	38035.97
1-9-1	011601001020	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	38035.97	38035.97
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							102020.83

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室精装电气工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室精装电气工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室精装电气工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室精装电气工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	276117.19
合计					276117.19

总承包服务费计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室精装电气工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

第 1 页, 共 13 页

工程名称: 国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段-地下室精装电气工程				标段: 国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段								
项目编码	030402011001	项目名称		成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 配电箱 AL-3GL1	台	1	224.51	972.47	0	61.26	224.51	972.47	0	61.26	
031106-1	地下室增加费	100元	2.2451	7.73	0	2.42	2.22	17.354623	0	5.433142	4.984122	
小计								241.864623	972.47	5.433142	66.244122	
清单项目综合单价												
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工			增加人工费	元	17.350133	1		17.35				
			普工人工费	元	33.537	1.3891		46.59				
			技工人工费	元	88.835	1.3592		120.74				
			高级技工人工费	元	41.564	1.3757		57.18				
			增加人工费	元	17.350133	1		17.35				
材料			钢垫板夹板	kg	0.15	4.6		0.69				
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3		0.69				
			焊锡丝	kg	0.07	66.9		4.68				
			铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66		0.53				
			塑料软管	m	0.15	15.44		2.32				
			裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48		15.3				
			铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68		3.41				
			其他材料费	元	10.65	0.885		9.43				
			增加机械费	元	6.151574	0.885		5.44				
		机械										
项目编码	030402011002	项目名称		成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 配电箱 AL-3GL2	台	1	224.51	1987.41	0	61.26	224.51	1987.41	0	61.26	
031106-1	地下室增加费	100元	2.2451	7.73	0	2.42	2.22	17.354623	0	5.433142	4.984122	
小计								241.864623	1987.41	5.433142	66.244122	
清单项目综合单价												
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工			增加人工费	元	17.350133	1		17.35				
			普工人工费	元	33.537	1.3891		46.59				
			技工人工费	元	88.835	1.3592		120.74				
			高级技工人工费	元	41.564	1.3757		57.18				
			增加人工费	元	17.350133	1		17.35				
材料			钢垫板夹板	kg	0.15	4.6		0.69				
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3		0.69				
			焊锡丝	kg	0.07	66.9		4.68				
			铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66		0.53				
			塑料软管	m	0.15	15.44		2.32				
			裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48		15.3				
			铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68		3.41				
			其他材料费	元	10.65	0.885		9.43				
			增加机械费	元	6.151574	0.885		5.44				
		机械										
项目编码	030402011003	项目名称		成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 配电箱 AL-B2.1-10-XX	台	1	224.51	1572.26	0	61.26	224.51	1572.26	0	61.26	
031106-1	地下室增加费	100元	2.2451	7.73	0	2.42	2.22	17.354623	0	5.433142	4.984122	
小计								241.864623	1572.26	5.433142	66.244122	
清单项目综合单价												
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工			增加人工费	元	17.350133	1		17.35				
			普工人工费	元	33.537	1.3891		46.59				
			技工人工费	元	88.835	1.3592		120.74				
			高级技工人工费	元	41.564	1.3757		57.18				
			增加人工费	元	17.350133	1		17.35				
材料			钢垫板夹板	kg	0.15	4.6		0.69				
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3		0.69				
			焊锡丝	kg	0.07	66.9		4.68				
			铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66		0.53				
			塑料软管	m	0.15	15.44		2.32				
			裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48		15.3				
			铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68		3.41				
			其他材料费	元	10.65	0.885		9.43				
			增加机械费	元	6.151574	0.885		5.44				
		机械										
项目编码	030402011004	项目名称		成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 配电箱 AL-B2.1-HZ1	台	1	224.51	1369.27	0	61.26	224.51	1369.27	0	61.26	
031106-1	地下室增加费	100元	2.2451	7.73	0	2.42	2.22	17.354623	0	5.433142	4.984122	
小计								241.864623	1369.27	5.433142	66.244122	
清单项目综合单价												
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工			增加人工费	元	17.350133	1		17.35				
			普工人工费	元	33.537	1.3891		46.59				
			技工人工费	元	88.835	1.3592		120.74				
			高级技工人工费	元	41.564	1.3757		57.18				
			增加人工费	元	17.350133	1		17.35				
材料			钢垫板夹板	kg	0.15	4.6		0.69				
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3		0.69				
			焊锡丝	kg	0.07	66.9		4.68				
			铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66		0.53				
			塑料软管	m	0.15	15.44		2.32				
			裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48		15.3				
			铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68		3.41				
			其他材料费	元	10.65	0.885		9.43				
			增加机械费	元	6.151574	0.885		5.44				
		机械										
项目编码	030402011005	项目名称		成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 配电箱 AL-B2.1-HZ2	台	1	224.51	1369.27	0	61.26	224.51	1369.27	0	61.26	
031106-1	地下室增加费	100元	2.2451	7.73	0	2.42	2.22	17.354623	0	5.433142	4.984122	
小计								241.864623	1369.27	5.433142	66.244122	
清单项目综合单价												
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工			增加人工费	元	17.350133	1		17.35				
			普工人工费	元	33.537	1.3891		46.59				
			技工人工费	元	88.835	1.3592		120.74				
			高级技工人工费	元	41.564	1.3757		57.18				
			增加人工费	元	17.350133	1		17.35				
材料			钢垫板夹板	kg	0.15	4.6		0.69				
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3		0.69				
			焊锡丝	kg	0.07	66.9		4.68				
			铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66		0.53				
			塑料软管	m	0.15	15.44		2.32				
			裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48		15.3				
			铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68		3.41				
			其他材料费	元	10.65	0.885		9.43				
			增加机械费	元	6.151574	0.885		5.44				
		机械										
项目编码	030402011006	项目名称		成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 配电箱 AL-B2.1-HZ2	台	1	224.51	1369.27	0	61.26	224.51	1369.27	0	61.26	
031106-1	地下室增加费	100元	2.2451	7.73	0	2.42	2.22	17.354623	0	5.433142	4.984122	
小计								241.864623	1369.27	5.433142	66.244122	
清单项目综合单价												
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工			增加人工费	元	17.350133	1		17.35				
			普工人工费	元	33.537	1.3891		46.59				
			技工人工费	元	88.835	1.3592		120.74				
			高级技工人工费	元	41.564	1.3757		57.18				
			增加人工费	元	17.350133	1		17.35				
材料			钢垫板夹板	kg	0.15	4.6		0.69				
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3		0.69				
			焊锡丝	kg	0.07	66.9		4.68				
			铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66		0.53				
			塑料软管	m	0.15	15.44		2.32				
			裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48		15.3				
			铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68		3.41				
			其他材料费	元	10.65	0.885		9.43				
			增加机械费	元	6.151574	0.885		5.44				
		机械										
项目编码	030402011007	项目名称		成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 配电箱 AL-B2.1-HZ2	台	1	224.51	1369.27	0	61.26	224.51	1369.27	0	61.26	
031106-1	地下室增加费	100元	2.2451	7.73	0	2.42	2.22	17.354623	0	5.433142	4.984122	
小计								241.864623	1369.27	5.433142	66.244122	
清单项目综合单价												
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工			增加人工费	元	17.350133	1		17.35				
			普工人工费	元	33.537	1.3891		46.59				
			技工人工费	元	88.835	1.3592		120.74				
			高级技工人工费	元	41.564	1.3757		57.18				
			增加人工费	元	17.350133	1		17.35				
材料			钢垫板夹板	kg	0.15	4.6		0.69				
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3		0.69				
			焊锡丝	kg	0.07	66.9		4.68				
			铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66		0.53				
			塑料软管	m	0.15	15.44		2.32				
			裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48		15.3				
			铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68		3.41				
			其他材料费	元	10.65	0.885		9.43				
			增加机械费	元	6.151574	0.885		5.44				
		机械										
项目编码	030402011008	项目名称		成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 配电箱 AL-B2.1-HZ2	台	1	224.51	1369.27	0	61.26	224.51	1369.27	0	61.26	
031106-1	地下室增加费											

工程量清单综合单价分析表

	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	17.350133	1	17.35			
				普工人工费	元	33.537	1.3891	46.59			
				技工人工费	元	88.835	1.3592	120.74			
				高级技工人工费	元	41.564	1.3757	57.18			
	材料			钢板板夹板	kg	0.15	4.6	0.69			
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69			
				焊锡丝	kg	0.07	66.9	4.68			
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66	0.53			
				塑料软管	m	0.15	15.44	2.32			
				裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48	15.3			
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41			
				其他材料费	元	10.65	0.885	9.43			
	机械			增加机械费	元	6.151574	0.885	5.44			
项目编码	030402011006			项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 配电箱 AL-B2,1-HZ3	台	1	224.51	1166.29	0	61.26	224.51	1166.29	0	61.26
031106-1	地下室增加费	100元	2.2451	7.73	0	2.42	2.22	17.354623	0	5.433142	4.984122
小计							241.864623	1166.29	5.433142	66.244122	1479.83188700
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	17.350133	1	17.35			
				普工人工费	元	33.537	1.3891	46.59			
				技工人工费	元	88.835	1.3592	120.74			
				高级技工人工费	元	41.564	1.3757	57.18			
	材料			钢板板夹板	kg	0.15	4.6	0.69			
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69			
				焊锡丝	kg	0.07	66.9	4.68			
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66	0.53			
				塑料软管	m	0.15	15.44	2.32			
				裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48	15.3			
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41			
				其他材料费	元	10.65	0.885	9.43			
	机械			增加机械费	元	6.151574	0.885	5.44			
项目编码	030402011007			项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 配电箱 AL-B2,1-HZ4	台	1	224.51	1572.26	0	61.26	224.51	1572.26	0	61.26
031106-1	地下室增加费	100元	2.2451	7.73	0	2.42	2.22	17.354623	0	5.433142	4.984122
小计							241.864623	1572.26	5.433142	66.244122	1885.80188700
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	17.350133	1	17.35			
				普工人工费	元	33.537	1.3891	46.59			
				技工人工费	元	88.835	1.3592	120.74			
				高级技工人工费	元	41.564	1.3757	57.18			
	材料			钢板板夹板	kg	0.15	4.6	0.69			
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69			
				焊锡丝	kg	0.07	66.9	4.68			
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66	0.53			
				塑料软管	m	0.15	15.44	2.32			
				裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48	15.3			
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41			
				其他材料费	元	10.65	0.885	9.43			
	机械			增加机械费	元	6.151574	0.885	5.44			
项目编码	030402011008			项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 配电箱 AL-B2,1-HZ5	台	1	224.51	1369.27	0	61.26	224.51	1369.27	0	61.26
031106-1	地下室增加费	100元	2.2451	7.73	0	2.42	2.22	17.354623	0	5.433142	4.984122
小计							241.864623	1369.27	5.433142	66.244122	1682.81188700
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	17.350133	1	17.35			
				普工人工费	元	33.537	1.3891	46.59			
				技工人工费	元	88.835	1.3592	120.74			
				高级技工人工费	元	41.564	1.3757	57.18			
	材料			钢板板夹板	kg	0.15	4.6	0.69			
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69			
				焊锡丝	kg	0.07	66.9	4.68			
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66	0.53			
				塑料软管	m	0.15	15.44	2.32			
				裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48	15.3			
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41			
				其他材料费	元	10.65	0.885	9.43			
	机械			增加机械费	元	6.151574	0.885	5.44			
项目编码	030402011009			项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 配电箱 AL-B2,1-S1	台	1	224.51	1421.47	0	61.26	224.51	1421.47	0	61.26
031106-1	地下室增加费	100元	2.2451	7.73	0	2.42	2.22	17.354623	0	5.433142	4.984122
小计							241.864623	1421.47	5.433142	66.244122	1735.01188700
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	17.350133	1	17.35			
				普工人工费	元	33.537	1.3891	46.59			
				技工人工费	元	88.835	1.3592	120.74			
				高级技工人工费	元	41.564	1.3757	57.18			
	材料			钢板板夹板	kg	0.15	4.6	0.69			
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69			
				焊锡丝	kg	0.07	66.9	4.68			
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66	0.53			
				塑料软管	m	0.15	15.44	2.32			
				裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48	15.3			
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41			
				其他材料费	元	10.65	0.885	9.43			

工程量清单综合单价分析表

				其他材料费		元		10.65		0.885		9.43			
		机械		增加机械费		元		6.151574		0.885		5.44			
项目编码		030402011010		项目名称		成套配电箱				计量单位		台			
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价		合价					
				人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费	
				机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
030204-25		成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 配电箱 AL-R2-LS2		台		1		224.51		1421.47		0		61.26	
031106-1		地下室增加费		100元		2.2451		7.73		0		2.42		2.22	
										17.354623		0		5.433142	
										241.864623		1421.47		5.433142	
小计															
1735.01188700															
清单项目综合单价															
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
				增加人工费		元		17.350133		1		17.35			
				普工人工费		元		33.537		1.3891		46.59			
				技工人工费		元		88.835		1.3592		120.74			
				高级技工人工费		元		41.564		1.3757		57.18			

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价											6343.64632800		
				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			增加人工费	元	22.213363	1	22.21					
				普工人工费	元	42.919	1.3891	59.62					
				技工人工费	元	113.744	1.3592	154.6					
				高级技工人工费	元	53.222	1.3757	73.22					
	材料			钢板夹板	kg	0.15	4.6	0.69					
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69					
				焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35					
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66					
				塑料软管	m	0.18	15.44	2.78					
				裸铜线 10mm ²	kg	0.23	76.48	17.59					
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41					
				其他材料费	元	10.775	0.885	9.54					
	机械		增加机械费	元	7.875856	0.885	6.97						
项目编码	030416006001			项目名称	输配电装置系统			计量单位	系统				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	690.07	8.85	19.47	184.44	690.07	8.85	19.47	184.44		
031106-1	地下室增加费	100元	6.9007	7.73	0	2.42	2.22	53.342411	0	16.699694	15.319554		
小计								743.412411	8.85	36.169694	199.759554		
清单项目综合单价													988.19165900
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			增加人工费	元	53.32861	1	53.33					
				普工人工费	元	55.055	1.3891	76.48					
				技工人工费	元	247.542	1.3592	336.46					
				高级技工人工费	元	201.449	1.3757	277.13					
	材料			其他材料费	元	10	0.885	8.85					
				增加机械费	元	18.907918	0.885	16.73					
				仪器仪表使用费	元	22	0.885	19.47					
项目编码	030413002053			项目名称	装饰灯			计量单位	m				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˘ DL12软性LED线型灯带 12W/m	10m	0.1	41.98	1072.3	0	64.72	4.198	107.23	0	6.472		
031106-1	地下室增加费	100元	0.04198	7.73	0	2.42	2.22	0.3245054	0	0.1015916	0.0931956		
小计								4.5225054	107.23	0.1015916	6.5651956		
清单项目综合单价													118.41929260
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			增加人工费	元	0.32442	1	0.32					
				普工人工费	元	0.7634	1.3891	1.06					
				技工人工费	元	1.7078	1.3592	2.32					
				高级技工人工费	元	0.5942	1.3757	0.82					
	材料			DL12软性LED线型灯带 12W/m	m	1.01	105.79	106.85					
				电线 BV-2.5	m	0.0458	2.51	0.11					
				铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06	0.11					
				其他材料费	元	0.18	0.885	0.16					
	机械		增加机械费	元	0.115025	0.885	0.1						
项目编码	030413002054			项目名称	装饰灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ˘ DR25嵌入式不可转向筒灯 25W	10套	0.1	310.77	3486.51	0	256.56	31.077	348.651	0	25.656		
031106-1	地下室增加费	100元	0.31077	7.73	0	2.42	2.22	2.4022521	0	0.7520634	0.6899094		
小计								33.4792521	348.651	0.7520634	26.3459094		
清单项目综合单价													409.22822490
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			增加人工费	元	2.401631	1	2.4					
				普工人工费	元	3.6542	1.3891	5.08					
				技工人工费	元	15.9962	1.3592	21.74					
				高级技工人工费	元	3.0957	1.3757	4.26					
	材料			DR25嵌入式不可转向筒灯 25W	套	1	347.43	347.43					
				其他材料费	元	1.38	0.885	1.22					
				增加机械费	元	0.85151	0.885	0.75					
项目编码	030413002055			项目名称	装饰灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030212-212换	装饰射灯安装 滑轨式 ˘ DT18轨道灯 18W	10套	0.1	157.62	3051.2	0	194.27	15.762	305.12	0	19.427		
030212-213	装饰射灯滑轨安装	10套	0.1	259.86	349.34	0	86.24	25.986	34.934	0	8.624		
031106-1	地下室增加费	100元	0.41748	7.73	0	2.42	2.22	3.2271204	0	1.0103016	0.9268056		
小计								44.9751204	340.054	1.0103016	28.9778056		
清单项目综合单价													415.01722760
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			增加人工费	元	3.226284	1	3.23					
				普工人工费	元	4.9056	1.3891	6.81					
				技工人工费	元	21.495	1.3592	29.22					
				高级技工人工费	元	4.1564	1.3757	5.72					
	材料			DT18轨道灯 18W	套	1	302.89	302.89					
				木螺钉 M2-4×6~65	10个	0.208	0.44	0.09					
				合金钢钻头(综合)	个	0.05	6.37	0.32					
				金属软管 DN15	m	1.03	1.58	1.63					
				塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	2.03	0.08	0.16					
				金属软管尼龙接头 DN15~20	个	2.06	0.06	0.12					
				滑轨灯架	套	1	31.5	31.5					
				其他材料费	元	3.774	0.885	3.34					
			机械		增加机械费	元	1.143895	0.885	1.01				
项目编码	030413002056			项目名称	装饰灯			计量单位	m				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˘ J1灯带 20W/m	10m	0.1	41.98	1173.5	0	69.78	4.198	117.35	0	6.978		
031106-1	地下室增加费	100元	0.04198	7.73	0	2.42	2.22	0.3245054	0	0.1015916	0.0931956		
小计								4.5225054	117.35	0.1015916	7.0711956		
清单项目综合单价													129.04529260
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			增加人工费	元	0.32442	1	0.32					
				普工人工费	元	0.7634	1.3891	1.06					
				技工人工费	元	1.7078	1.3592	2.32					
				高级技工人工费	元	0.5942	1.3757	0.82					

工程量清单综合单价分析表

材料				J1灯带 20W/m	m	1.01	115.81	116.97				
				电线 BV-2.5	m	0.0458	2.51	0.11				
				铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06	0.11				
				其他材料费	元	0.18	0.885	0.16				
机械				增加机械费	元	0.115025	0.885	0.1				
项目编码	030413002057			项目名称			装饰灯			计量单位		m
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 J2灯带 10W/m	10m	0.1	41.98	573.66	0	39.79	4.198	57.366	0	3.979	
031106-1	地下室增加费	100元	0.041981	7.73	0	2.42	2.22	0.32451313	0	0.10159402	0.09319782	
小计								4.52251313	57.366	0.10159402	4.07219782	
清单项目综合单价												
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				增加人工费	元	0.324422	1	0.32				
				普工人工费	元	0.7634	1.3891	1.06				
				技工人工费	元	1.7078	1.3592	2.32				
				高级技工人工费	元	0.5942	1.3757	0.82				
材料				J2灯带 10W/m	m	1.01	56.42	56.98				
				电线 BV-2.5	m	0.0458	2.51	0.11				
				铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06	0.11				
				其他材料费	元	0.18	0.885	0.16				
机械				增加机械费	元	0.115025	0.885	0.1				
项目编码	030413002058			项目名称			装饰灯			计量单位		m
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 J5灯带 6W/m	10m	0.1	41.98	566.19	0	39.42	4.198	56.619	0	3.942	
031106-1	地下室增加费	100元	0.04198	7.73	0	2.42	2.22	0.3245054	0	0.1015916	0.0931956	
小计								4.5225054	56.619	0.1015916	4.0351956	
清单项目综合单价												
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				增加人工费	元	0.324421	1	0.32				
				普工人工费	元	0.7634	1.3891	1.06				
				技工人工费	元	1.7078	1.3592	2.32				
				高级技工人工费	元	0.5942	1.3757	0.82				
材料				J5灯带 6W/m	m	1.01	55.68	56.24				
				电线 BV-2.5	m	0.0458	2.51	0.11				
				铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06	0.11				
				其他材料费	元	0.18	0.885	0.16				
机械				增加机械费	元	0.115025	0.885	0.1				
项目编码	030413002059			项目名称			装饰灯			计量单位		m
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 J9线型灯	10m	0.1	41.98	1713.45	0	96.78	4.198	171.345	0	9.678	
031106-1	地下室增加费	100元	0.04198	7.73	0	2.42	2.22	0.3245054	0	0.1015916	0.0931956	
小计								4.5225054	171.345	0.1015916	9.7711956	
清单项目综合单价												
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				增加人工费	元	0.324419	1	0.32				
				普工人工费	元	0.7634	1.3891	1.06				
				技工人工费	元	1.7078	1.3592	2.32				
				高级技工人工费	元	0.5942	1.3757	0.82				
材料				L9线型灯 12W/m	m	1.01	169.27	170.96				
				电线 BV-2.5	m	0.0458	2.51	0.11				
				铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06	0.11				
				其他材料费	元	0.18	0.885	0.16				
机械				增加机械费	元	0.115025	0.885	0.1				
项目编码	030413002060			项目名称			装饰灯			计量单位		套
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-211换	装饰射灯安装 吸顶式	10套	0.1	206.6	1878.71	0	148.61	20.66	187.871	0	14.861	
031106-1	地下室增加费	100元	0.2066	7.73	0	2.42	2.22	1.597018	0	0.499972	0.458652	
小计								22.257018	187.871	0.499972	15.319652	
清单项目综合单价												
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				增加人工费	元	1.596605	1	1.6				
				普工人工费	元	2.4272	1.3891	3.37				
				技工人工费	元	10.6377	1.3592	14.46				
				高级技工人工费	元	2.0567	1.3757	2.83				
材料				NA15嵌入式可转向射灯 15W	套	1	187.08	187.08				
				木螺钉 M2~4×6~65	10个	0.208	0.44	0.09				
				合金钢钻头(综合)	个	0.05	6.37	0.32				
				塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	2.03	0.08	0.16				
				其他材料费	元	0.246	0.885	0.22				
机械				增加机械费	元	0.566084	0.885	0.5				
项目编码	030413002061			项目名称			装饰灯			计量单位		套
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径 D(mm) D≤150 NC24 明装格栅灯 12*2W	10套	0.1	310.77	2952.01	0	229.84	31.077	295.201	0	22.984	
031106-1	地下室增加费	100元	0.310771	7.73	0	2.42	2.22	2.40225983	0	0.75206582	0.68991162	
小计								33.47925983	295.201	0.75206582	23.67391162	
清单项目综合单价												
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				增加人工费	元	2.401632	1	2.4				
				普工人工费	元	3.6542	1.3891	5.08				
				技工人工费	元	15.9962	1.3592	21.74				
				高级技工人工费	元	3.0957	1.3757	4.26				
材料				NC24明装格栅灯 12*2W	套	1	293.98	293.98				
				其他材料费	元	1.38	0.885	1.22				
机械				增加机械费	元	0.85151	0.885	0.75				
项目编码	030413002062			项目名称			装饰灯			计量单位		m
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带` NF30线型灯 20W/m	10m	0.	41.98	2140.78	0	118.15	4.198	214.078	0	11.815
031106-1	地下室增加费	100元	0.041981	7.73	0	2.42	2.22	0.32451313	0	0.10159402	0.09319782
小计								4.52251313	214.078	0.10159402	11.90819782
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	230.61030497
	人工			增加人工费	元	0.324422	1	0.32			
				普工人工费	元	0.7634	1.3891	1.06			
				技工人工费	元	1.7078	1.3592	2.32			
				高级技工人工费	元	0.5942	1.3757	0.82			
	材料			NF30线型灯 20W/m	m	1.01	211.58	213.7			
				电线 BV-2.5	m	0.0458	2.51	0.11			
				铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06	0.11			
				其他材料费	元	0.18	0.885	0.16			
	机械			增加机械费	元	0.115025	0.885	0.1			
项目编码	030413002063	项目名称	装饰灯						计量单位	m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带` NL08软性LED线型灯带 8W/m	10m	0.1	41.98	791.12	0	50.66	4.198	79.112	0	5.066
031106-1	地下室增加费	100元	0.041981	7.73	0	2.42	2.22	0.32451313	0	0.10159402	0.09319782
小计								4.52251313	79.112	0.10159402	5.15919782
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	88.89530497
	人工			增加人工费	元	0.324422	1	0.32			
				普工人工费	元	0.7634	1.3891	1.06			
				技工人工费	元	1.7078	1.3592	2.32			
				高级技工人工费	元	0.5942	1.3757	0.82			
	材料			NL08软性LED线型灯带 8W/m	m	1.01	77.95	78.73			
				电线 BV-2.5	m	0.0458	2.51	0.11			
				铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06	0.11			
				其他材料费	元	0.18	0.885	0.16			
	机械			增加机械费	元	0.115025	0.885	0.1			
项目编码	030413002064	项目名称	装饰灯						计量单位	m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带` NL12软性LED线型灯带 12W/m	10m	0.1	41.98	791.12	0	50.66	4.198	79.112	0	5.066
031106-1	地下室增加费	100元	0.04198	7.73	0	2.42	2.22	0.3245054	0	0.1015916	0.0931956
小计								4.5225054	79.112	0.1015916	5.1591956
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	88.89529260
	人工			增加人工费	元	0.324421	1	0.32			
				普工人工费	元	0.7634	1.3891	1.06			
				技工人工费	元	1.7078	1.3592	2.32			
				高级技工人工费	元	0.5942	1.3757	0.82			
	材料			NL12软性LED线型灯带 12W/m	m	1.01	77.95	78.73			
				电线 BV-2.5	m	0.0458	2.51	0.11			
				铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06	0.11			
				其他材料费	元	0.18	0.885	0.16			
	机械			增加机械费	元	0.115025	0.885	0.1			
项目编码	030413002065	项目名称	装饰灯						计量单位	m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带` NP100订制线型灯(嵌装) 36W/m	10m	0.1	41.98	5402.37	0	281.23	4.198	540.237	0	28.123
031106-1	地下室增加费	100元	0.04198	7.73	0	2.42	2.22	0.3245054	0	0.1015916	0.0931956
小计								4.5225054	540.237	0.1015916	28.2161956
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	573.07729260
	人工			增加人工费	元	0.324421	1	0.32			
				普工人工费	元	0.7634	1.3891	1.06			
				技工人工费	元	1.7078	1.3592	2.32			
				高级技工人工费	元	0.5942	1.3757	0.82			
	材料			NP100订制线型灯(嵌装) 36W/m	m	1.01	534.51	539.86			
				电线 BV-2.5	m	0.0458	2.51	0.11			
				铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06	0.11			
				其他材料费	元	0.18	0.885	0.16			
	机械			增加机械费	元	0.115025	0.885	0.1			
项目编码	030413002066	项目名称	装饰灯						计量单位	套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-23换	荧光灯具安装 嵌入式三管`	10套	0.1	411.9	4370.35	0	327.51	41.19	437.035	0	32.751
031106-1	地下室增加费	100元	0.4119	7.73	0	2.42	2.22	3.183987	0	0.996798	0.914418
小计								44.373987	437.035	0.996798	33.665418
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	516.07120300
	人工			增加人工费	元	3.183163	1	3.18			
				普工人工费	元	7.3955	1.3891	10.27			
				技工人工费	元	18.5187	1.3592	25.17			
				高级技工人工费	元	4.177	1.3757	5.75			
	材料			NP40灯盘 36W	套	1	436.52	436.52			
				其他材料费	元	0.582	0.885	0.52			
	机械			增加机械费	元	1.128606	0.885	1			
项目编码	030413002067	项目名称	装饰灯						计量单位	套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-211换	装饰射灯安装 吸顶式` NR08嵌入式不可转向射灯 12W	10套	0.1	206.6	1611.41	0	135.24	20.66	161.141	0	13.524
031106-1	地下室增加费	100元	0.2066	7.73	0	2.42	2.22	1.597018	0	0.499972	0.458652
小计								22.257018	161.141	0.499972	13.982652
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	197.88064200
	人工			增加人工费	元	1.596605	1	1.6			
				普工人工费	元	2.4272	1.3891	3.37			
				技工人工费	元	10.6377	1.3592	14.46			
				高级技工人工费	元	2.0567	1.3757	2.83			
	材料			NR08嵌入式不可转向射灯 12W	套	1	160.35	160.35			

工程量清单综合单价分析表

材料	木螺钉 M2~4×6~65			10个	0.208	0.44	0.09							
	合金钢钻头(综合)			个	0.05	6.37	0.32							
	塑料膨胀管 Φ6mm~8mm			个	2.03	0.08	0.16							
	其他材料费			元	0.246	0.885	0.22							
机械	增加机械费			元	0.566084	0.885	0.5							
项目编码	030413002068			项目名称			装饰灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径 D(mm) D≤150 ` NR10 嵌入式不可转向筒灯 10W	10套	0.1	310.77	1615.71	0	163.02	31.077	161.571	0	16.302			
031106-1	地下室增加费	100元	0.310771	7.73	0	2.42	2.22	2.40225983	0	0.75206582	0.68991162			
小计								33.47925983	161.571	0.75206582	16.99191162			
清单项目综合单价													212.79423727	
	-	内容	单位	数量	单价(元)			合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
					增加人工费	元	2.401631	1	2.4					
					普工人工费	元	3.6542	1.3891	5.08					
					技工人工费	元	15.9962	1.3592	21.74					
					高级技工人工费	元	3.0957	1.3757	4.26					
材料	NR10嵌入式不可转向筒灯 10W	套	1	160.35	160.35									
		其他材料费	元	1.38	0.885	1.22								
机械	增加机械费	元	0.85151	0.885	0.75									
项目编码	030413002069			项目名称			装饰灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径 D(mm) D≤150 ` NR15 嵌入式不可转向筒灯 15W	10套	0.1	310.77	1883.01	0	176.39	31.077	188.301	0	17.639			
031106-1	地下室增加费	100元	0.31077	7.73	0	2.42	2.22	2.4022521	0	0.7520634	0.6899094			
小计								33.4792521	188.301	0.7520634	18.3289094			
清单项目综合单价													240.86122490	
	-	内容	单位	数量	单价(元)			合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
					增加人工费	元	2.401628	1	2.4					
					普工人工费	元	3.6542	1.3891	5.08					
					技工人工费	元	15.9962	1.3592	21.74					
					高级技工人工费	元	3.0957	1.3757	4.26					
材料	NR15嵌入式不可转向筒灯 15W	套	1	187.08	187.08									
		其他材料费	元	1.38	0.885	1.22								
机械	增加机械费	元	0.851509	0.885	0.75									
项目编码	030413002070			项目名称			装饰灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径 D(mm) D≤150 ` -	10套	0.1	310.77	2239.41	0	194.21	31.077	223.941	0	19.421			
031106-1	地下室增加费	100元	0.310767	7.73	0	2.42	2.22	2.40222891	0	0.75205614	0.68990274			
小计								33.47922891	223.941	0.75205614	20.11090274			
清单项目综合单价													278.28318779	
	-	内容	单位	数量	单价(元)			合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
					增加人工费	元	2.401605	1	2.4					
					普工人工费	元	3.6542	1.3891	5.08					
					技工人工费	元	15.9962	1.3592	21.74					
					高级技工人工费	元	3.0957	1.3757	4.26					
材料	RA-1嵌入式可调筒灯 7W	套	1	222.72	222.72									
		其他材料费	元	1.38	0.885	1.22								
机械	增加机械费	元	0.851501	0.885	0.75									
项目编码	030413002071			项目名称			装饰灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030212-209换	嵌入式筒灯安装 直径 D(mm) 150<D≤200 ` RA-3嵌入式可调筒灯 50W	10套	0.1	315.22	11593.41	0	663.08	31.522	1159.341	0	66.308			
031106-1	地下室增加费	100元	0.31522	7.73	0	2.42	2.22	2.4366506	0	0.7628324	0.6997884			
小计								33.9586506	1159.341	0.7628324	67.0077884			
清单项目综合单价													1261.07027140	
	-	内容	单位	数量	单价(元)			合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
					增加人工费	元	2.436016	1	2.44					
					普工人工费	元	3.7036	1.3891	5.14					
					技工人工费	元	16.2305	1.3592	22.06					
					高级技工人工费	元	3.138	1.3757	4.32					
材料	RA-3嵌入式可调筒灯 50W	套	1	1158.12	1158.12									
		其他材料费	元	1.38	0.885	1.22								
机械	增加机械费	元	0.863701	0.885	0.76									
项目编码	030413002072			项目名称			装饰灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030212-209换	嵌入式筒灯安装 直径 D(mm) 150<D≤200 ` RD-4嵌入式下照筒灯 15W	10套	0.1	315.22	2417.51	0	204.29	31.522	241.751	0	20.429			
031106-1	地下室增加费	100元	0.31522	7.73	0	2.42	2.22	2.4366506	0	0.7628324	0.6997884			
小计								33.9586506	241.751	0.7628324	21.1287884			
清单项目综合单价													297.60127140	
	-	内容	单位	数量	单价(元)			合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
					增加人工费	元	2.436019	1	2.44					
					普工人工费	元	3.7036	1.3891	5.14					
					技工人工费	元	16.2305	1.3592	22.06					
					高级技工人工费	元	3.138	1.3757	4.32					
材料	RD-4嵌入式下照筒灯 15W	套	1	240.53	240.53									
		其他材料费	元	1.38	0.885	1.22								
机械	增加机械费	元	0.863703	0.885	0.76									
项目编码	030413002073			项目名称			装饰灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径 D(mm) D≤150 ` RD-7 嵌入式下照筒灯 15W	10套	0.1	310.77	2417.51	0	203.11	31.077	241.751	0	20.311			
031106-1	地下室增加费	100元	0.310771	7.73	0	2.42	2.22	2.40225983	0	0.75206582	0.68991162			
小计								33.47925983	241.751	0.75206582	21.00091162			
清单项目综合单价													296.98323727	
	-	内容	单位	数量	单价(元)			合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
					增加人工费	元	2.401631	1	2.4					
					普工人工费	元	3.6542	1.3891	5.08					
					技工人工费	元	15.99	1.3592	21.74					
					高级技工人工费	元	3.0957	1.3757	4.26					

工程量清单综合单价分析表

	人工			增加人工费	元	2.401631	1	2.4		
				普工人工费	元	3.6542	1.3891	5.08		
				技工人工费	元	15.9962	1.3592	21.74		
				高级技工人工费	元	3.0957	1.3757	4.26		
	材料			RD-7嵌入式下照筒灯 15W	套	1	240.53	240.53		
				其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
	机械			增加机械费	元	0.85151	0.885	0.75		
项目编码	030413002074			项目名称	装饰灯			计量单位	套	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
030212-13换	一般壁灯安装 定制壁灯OT-08 120*2300mm	10套	0.1	380.55	123355.89	0	6268.49	38.055	12335.589	0
031106-1	地下室增加费	100元	0.38055	7.73	0	2.42	2.22	2.9416515	0	0.920931
小计								40.9966515	12335.589	0.920931
清单项目综合单价								13005.20040350		
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	2.94089	1	2.94		
				普工人工费	元	6.8322	1.3891	9.49		
				技工人工费	元	17.1086	1.3592	23.25		
				高级技工人工费	元	3.8599	1.3757	5.31		
	材料			定制壁灯OT-08 120*2300mm	套	1.01	12212.39	12334.51		
				木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
				合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
				塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	4.21	0.08	0.34		
				其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械			增加机械费	元	1.042707	0.885	0.92		
项目编码	030413013008			项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
030212-238换	开关安装 单联照明 单联单控开关	10套	0.1	123.54	64.14	0	35.9	12.354	6.414	0
031106-1	地下室增加费	100元	0.12354	7.73	0	2.42	2.22	0.9549642	0	0.2989668
小计								13.3089642	6.414	0.2989668
清单项目综合单价								23.88618980		
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	0.954717	1	0.95		
				普工人工费	元	1.4513	1.3891	2.02		
				技工人工费	元	6.3611	1.3592	8.65		
				高级技工人工费	元	1.2296	1.3757	1.69		
	材料			单联单控开关	个	1	6.37	6.37		
				其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械			增加机械费	元	0.3385	0.885	0.3		
项目编码	030413013009			项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
030212-238换	开关安装 单联照明 单联单控开关	10套	0.1	123.54	88.94	0	37.14	12.354	8.894	0
031106-1	地下室增加费	100元	0.12354	7.73	0	2.42	2.22	0.95491782	0	0.29895228
小计								13.30891782	8.894	0.29895228
清单项目综合单价								26.49011558		
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	0.954666	1	0.95		
				普工人工费	元	1.4513	1.3891	2.02		
				技工人工费	元	6.3611	1.3592	8.65		
				高级技工人工费	元	1.2296	1.3757	1.69		
	材料			单联双控开关	个	1	8.85	8.85		
				其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械			增加机械费	元	0.338481	0.885	0.3		
项目编码	030413013010			项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
030212-239换	开关安装 双联照明 双联单控开关	10套	0.1	127.79	103.94	0	39.01	12.779	10.394	0
031106-1	地下室增加费	100元	0.127791	7.73	0	2.42	2.22	0.98782443	0	0.30925422
小计								13.76682443	10.394	0.30925422
清单项目综合单价								28.65477467		
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	0.987566	1	0.99		
				普工人工费	元	1.5016	1.3891	2.09		
				技工人工费	元	6.5796	1.3592	8.94		
				高级技工人工费	元	1.2719	1.3757	1.75		
	材料			双联单控开关	个	1	10.35	10.35		
				其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械			增加机械费	元	0.350146	0.885	0.31		
项目编码	030413013011			项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
030212-239换	开关安装 双联照明 双联双控暗开关	10套	0.1	127.79	133.14	0	40.47	12.779	13.314	0
031106-1	地下室增加费	100元	0.127784	7.73	0	2.42	2.22	0.98777032	0	0.30923728
小计								13.76677032	13.314	0.30923728
清单项目综合单价								31.72068808		
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	0.98751	1	0.99		
				普工人工费	元	1.5016	1.3891	2.09		
				技工人工费	元	6.5796	1.3592	8.94		
				高级技工人工费	元	1.2719	1.3757	1.75		
	材料			双联双控暗开关	个	1	13.27	13.27		
				其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械			增加机械费	元	0.350126	0.885	0.31		
项目编码	030413014005			项目名称	插座			计量单位	套	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
030212-244换	单相插座安装 电流1(A) 1≤16 单相两孔、三孔暗装安全型插座	10套	0.1	143.71	105.29	0	43.29	14.371	10.529	0
031106-1	地下室增加费	100元	0.14371	7.73	0	2.42	2.22	1.1108783	0	0.3477782
小计								15.4818783	10.529	0.3477782
清单项目综合单价								31.00669270		
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工			增加人工费	元	1.11059	1	1.11		
				普工人工费	元	1.8774	1.3891	2.61		
				技工人工费	元	8.225	1.3592	11.18		
				高级技工人工费	元	0.4244	1.3757	0.58		
	材料			单相两孔、三孔暗装安全型插座	个	1	10.47	10.47		
				其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械									
				增加机械费	元	0.393765	0.885	0.35		
项目编码	030413014006			项目名称	插座			计量单位	套	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
030212-244换	单相插座安装 电流 1(A) 1≤16 “单相两孔、三孔暗装防水防溅安全型插座	10套	0.1	143.71	213.39	0	48.69	14.371	21.339	0
031106-1	地下室增加费	100元	0.143709	7.73	0	2.42	2.22	1.11087057	0	0.34777578
小计								15.48187057	21.339	0.34777578
清单项目综合单价								42.35668033		
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	1.110581	1	1.11		
				普工人工费	元	1.8774	1.3891	2.61		
				技工人工费	元	8.225	1.3592	11.18		
				高级技工人工费	元	0.4244	1.3757	0.58		
	材料			单相两孔、三孔暗装防水防溅安全型插座	个	1	21.28	21.28		
				其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械									
				增加机械费	元	0.393762	0.885	0.35		
项目编码	030413014007			项目名称	插座			计量单位	套	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
030212-248换	地插座安装 “地面插座	10套	0.1	352.03	1226.3	0	154.46	35.203	122.63	0
031106-1	地下室增加费	100元	0.35203	7.73	0	2.42	2.22	2.7211919	0	0.8519126
小计								37.9241919	122.63	0.8519126
清单项目综合单价								177.63361110		
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	2.720488	1	2.72		
				普工人工费	元	11.2623	1.3891	15.64		
				技工人工费	元	13.3164	1.3592	18.1		
				高级技工人工费	元	1.0608	1.3757	1.46		
	材料			地面插座	套	1	122.57	122.57		
				其他材料费	元	0.068	0.885	0.06		
	机械									
				增加机械费	元	0.964562	0.885	0.85		
项目编码	030412006002			项目名称	接线盒			计量单位	个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.46	29.37	0	18.53	6.446	2.937	0
031106-1	地下室增加费	100元	0.064461	7.73	0	2.42	2.22	0.49828353	0	0.15599562
小计								6.94428353	2.937	0.15599562
清单项目综合单价								12.03338257		
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	0.498147	1	0.5		
				普工人工费	元	1.2513	1.3891	1.74		
				技工人工费	元	2.8201	1.3592	3.83		
				高级技工人工费	元	0.6364	1.3757	0.88		
	材料			锁紧螺母 M3×15~20	个	2.225	0.31	0.69		
				塑料护口(钢管用)15~20	个	2.225	0.16	0.36		
				塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
				其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械									
				增加机械费	元	0.17662	0.885	0.16		
项目编码	030412001006			项目名称	配管			计量单位	m	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
030211-8	砖、混凝土结构电线管 暗配 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	933.55	616.83	10.77	278.65	9.3355	6.1683	0.1077
031106-1	地下室增加费	100元	0.093355	7.73	0	2.42	2.22	0.72163415	0	0.2259191
小计								10.05713415	6.1683	0.336191
清单项目综合单价								19.55280135		
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	0.721447	1	0.72		
				普工人工费	元	2.27748	1.3891	3.16		
				技工人工费	元	3.56421	1.3592	4.84		
				高级技工人工费	元	0.96486	1.3757	1.33		
	材料			镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
				锁紧螺母 M1.5×20	个	0.1545	0.24	0.04		
				镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm	m	1.03	5.44	5.6		
				镀锌管接头(15×20)	个	0.2575	1.3	0.33		
				接地管卡 DN20	个	0.515	0.29	0.15		
				塑料护口(电线管用)15~20	个	0.1545	0.13	0.02		
				其他材料费	元	0.0047	0.885	0		
	机械									
				增加机械费	元	0.255792	0.885	0.23		
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.004	26.92	0.11		
项目编码	030412001007			项目名称	配管			计量单位	m	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
030211-9	砖、混凝土结构电线管 暗配 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1259.78	779.65	25.75	374.19	12.5978	7.7965	0.2575
031106-1	地下室增加费	100元	0.125978	7.73	0	2.42	2.22	0.97380994	0	0.30486676
小计								13.57160994	7.7965	0.56236676
清单项目综合单价								25.95204786		
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	0.973558	1	0.97		
				普工人工费	元	3.07336	1.3891	4.27		
				技工人工费	元	4.80973	1.3592	6.54		
				高级技工人工费	元	1.30204	1.3757	1.79		
	材料			锁紧螺母 M1.5×25	个	0.1545	0.26	0.04		
				镀锌电线管 DN25 δ=1.8mm	m	1.03	6.81	7.01		
				镀锌管接头(15×25)	个	0.2575	1.88	0.48		
				接地管卡 DN25	个	0.515	0.39	0.2		
				塑料护口(电线管用)25~32	个	0.1545	0.18	0.03		
				镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
				其他材料费	元	0.011	0.885	0.01		
	机械									
				增加机械费	元	0.34518	0.885	0.31		

工程量清单综合单价分析表

机械		液压弯管机 管径D (mm) D≤60				台班	0.0006	249.67	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500				台班	0.004	26.92	0.11		
项目编码	030412001008		项目名称		配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-3	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径 DN (mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1674.24	1006.98	31.94	495.67	16.7424	10.0698	0.3194	4.9567
031106-1	地下室增加费	100元	0.167425	7.73	0	2.42	2.22	1.29419525	0	0.4051685	0.3716835
小计								18.03659525	0.0698	0.245685	5.3283835
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
增加人工费				元	1.293853	1		1.29			
普工人工费				元	4.08442	1.3891		5.67			
技工人工费				元	6.39214	1.3592		8.69			
高级技工人工费				元	1.73036	1.3757		2.38			
镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02			
锁紧螺母 M1.5×25				个	0.1545	0.26		0.04			
木螺钉 M4×65以下				10个	0.1726	0.19		0.03			
合金钢钻头(综合)				个	0.003	6.37		0.02			
醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0174	11.83		0.21			
沥青清漆				kg	0.0049	11.68		0.06			
清油 C01-1				kg	0.0042	16.99		0.07			
溶剂汽油 200#				kg	0.0042	5.31		0.02			
镀锌电线管 DN25 δ=1.8mm				m	1.03	6.81		7.01			
塑料膨胀管 φ6mm~8mm				个	1.743	0.08		0.14			
镀锌管接头(15×25)				个	0.2575	1.88		0.48			
接地管卡 DN25				个	0.515	0.39		0.2			
管卡子(电线管用DN25~32)				个	0.8549	2		1.71			
塑料护口(电线管用)25~32				个	0.1545	0.18		0.03			
其他材料费				元	0.0285	0.885		0.03			
增加机械费				元	0.458742	0.885		0.41			
电动管材料煨弯机 管径D (mm) D≤100				台班	0.0006	103.17		0.06			
液压弯管机 管径D (mm) D≤60				台班	0.0006	249.67		0.15			
砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500				台班	0.004	26.92		0.11			
项目编码	030412001009		项目名称		配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构明配 外径φ (mm) φ=20	100m	0.01	1552.77	671.11	0	444.45	15.5277	6.7111	0	4.4445
031106-1	地下室增加费	100元	0.155277	7.73	0	2.42	2.22	1.20029121	0	0.37577034	0.34471494
小计								16.72799121	6.7111	0.37577034	4.78921494
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
增加人工费				元	1.199981	1		1.2			
普工人工费				元	1.82452	1.3891		2.53			
技工人工费				元	7.99482	1.3592		10.87			
高级技工人工费				元	1.54591	1.3757		2.13			
木螺钉 M6×65				10个	0.2288	1		0.23			
面漆				kg	0.0132	45.13		0.6			
塑料膨胀管 φ8mm				10个	0.2288	0.44		0.1			
管卡子(电线管用DN15~20)				个	1.442	0.24		0.35			
镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02			
套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68		0.42			
螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ20mm				个	0.1502	1.59		0.24			
套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm				m	1.03	4.59		4.73			
其他材料费				元	0.0379	0.885		0.03			
增加机械费				元	0.425459	0.885		0.38			
项目编码	030412001010		项目名称		配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-23	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构明配 外径φ (mm) φ=16	100m	0.01	1518.66	461.22	0	424.92	15.1866	4.6122	0	4.2492
031106-1	地下室增加费	100元	0.151867	7.73	0	2.42	2.22	1.17393191	0	0.36751814	0.33714474
小计								16.36053191	4.6122	0.36751814	4.58634474
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
增加人工费				元	1.17362	1		1.17			
普工人工费				元	1.78442	1.3891		2.48			
技工人工费				元	7.81931	1.3592		10.63			
高级技工人工费				元	1.51192	1.3757		2.08			
木螺钉 M6×65				10个	0.2288	1		0.23			
面漆				kg	0.011	45.13		0.5			
塑料膨胀管 φ8mm				10个	0.2288	0.44		0.1			
管卡子(电线管用DN15~20)				个	1.442	0.24		0.35			
镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02			
套接紧定式直接头 φ16mm(配螺钉)				个	0.2502	1.5		0.38			
螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ16mm				个	0.1502	1.42		0.21			
套接紧定式电线管 φ16mm×1.6mm				m	1.03	2.72		2.8			
其他材料费				元	0.0345	0.885		0.03			
增加机械费				元	0.416113	0.885		0.37			
项目编码	030412001011		项目名称		配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构明配 外径φ (mm) φ=25	100m	0.01	1603.88	1061.2	0	477.48	16.0388	10.612	0	4.7748
031106-1	地下室增加费	100元	0.160388	7.73	0	2.42	2.22	1.23979924	0	0.38813896	0.35606136
小计								17.27859924	10.612	0.38813896	5.13086136
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
增加人工费				元	1.239478	1		1.24			
普工人工费				元	1.88453	1.3891		2.62			
技工人工费				元	8.25805	1.3592		11.22			
高级技工人工费				元	1.59678	1.3757		2.2			
镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02			
木螺钉 M6×65				10个	0.1541	1		0.15			
面漆				kg	0.0174	45.13		0.79			
塑料膨胀管 φ8mm				10个	0.1541	0.44		0.07			
套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)				个	0.2502	1.77		0.44			
螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ25mm				个	0.1502	2.12		0.32			
管卡子(电线管用DN25~32)				个	1.442	2		2.88			
套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm				m	1.03	5.73		5.9			
其他材料费				元	0.043	0.885		0.04			
增加机械费				元	0.439463	0.885		0.39			
项目编码	030412001012		项目名称		配管			计量单位		m	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-31	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构暗配 外径Φ (mm) Φ=25	100m	0.01	915.89	672.08	0	275.97	9.1589	6.7208	0	2.7597	
031106-1	地下室增加费	100元	0.091589	7.73	0	2.42	2.22	0.70798297	0	0.22164538	0.20332758	
小计								9.86688297	6.7208	0.22164538	2.96302758	
清单项目综合单价								19.77235593				
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	0.7078	1	0.71			
				普工人工费		元	1.07618	1.3891	1.49			
				技工人工费		元	4.71569	1.3592	6.41			
				高级技工人工费		元	0.91182	1.3757	1.25			
	材料			镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	4.87	0.02			
				套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)		个	0.2502	1.77	0.44			
				螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ25mm		个	0.1502	2.12	0.32			
				套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm		m	1.03	5.73	5.9			
				其他材料费		元	0.043	0.885	0.04			
	机械			增加机械费		元	0.250954	0.885	0.22			
项目编码	030412001013			项目名称			配管			计量单位 m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-1	地下室增加费	100元	0.074551	7.73	0	2.42	2.22	0.57627923	0	0.18041342	0.16550322	
030211-160	金属软管敷设 管长 l(m) l>1.0 内径 d(mm) d≤25	10m	0.1	74.55	55.68	0	22.51	7.455	5.568	0	2.251	
小计								8.03127923	5.568	0.18041342	2.41650322	
清单项目综合单价								16.19619587				
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	0.576122	1	0.58			
				普工人工费		元	0.8764	1.3891	1.22			
				技工人工费		元	3.8386	1.3592	5.22			
				高级技工人工费		元	0.7424	1.3757	1.02			
	材料			锁紧螺母(金属软管用 M25~32)		个	1.236	0.44	0.54			
				金属软管 DN25		m	1.03	2.87	2.96			
				镀锌管接头(金属软管用) 25		个	0.618	0.97	0.6			
				金属软管尼龙接头 DN25		个	0.618	0.08	0.05			
				管卡子(金属软管用DN25~32)		个	1.236	1.02	1.26			
				其他材料费		元	0.18	0.885	0.16			
	机械			增加机械费		元	0.204267	0.885	0.18			
项目编码	030412001014			项目名称			配管			计量单位 m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-1	地下室增加费	100元	0.067111	7.73	0	2.42	2.22	0.51876803	0	0.16240862	0.14898642	
030211-157	金属软管敷设 管长 l(m) l>1.0 内径 d(mm) d≤20	10m	0.1	67.11	43.04	0	19.91	6.711	4.304	0	1.991	
小计								7.22976803	4.304	0.16240862	2.13998642	
清单项目综合单价								13.83616307				
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	0.518626	1	0.52			
				普工人工费		元	0.7888	1.3891	1.1			
				技工人工费		元	3.4547	1.3592	4.7			
				高级技工人工费		元	0.6682	1.3757	0.92			
	材料			锁紧螺母(金属软管用 M15~20)		个	1.236	0.27	0.33			
				金属软管 DN20		m	1.03	2.24	2.31			
				镀锌管接头(金属软管用) 20		个	0.618	0.75	0.46			
				金属软管尼龙接头 DN15~20		个	0.618	0.06	0.04			
				管卡子(金属软管用DN15~20)		个	1.236	0.84	1.04			
				其他材料费		元	0.14	0.885	0.12			
	机械			增加机械费		元	0.183881	0.885	0.16			
项目编码	030412001015			项目名称			配管			计量单位 m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-154	金属软管敷设 管长 l(m) l>1.0 内径 d(mm) d≤15	10m	0.1	60.39	35.63	0	17.76	6.039	3.563	0	1.776	
031106-1	地下室增加费	100元	0.060391	7.73	0	2.42	2.22	0.46682243	0	0.14614622	0.13406802	
小计								6.50582243	3.563	0.14614622	1.91006802	
清单项目综合单价								12.12503667				
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	0.466694	1	0.47			
				普工人工费		元	0.7099	1.3891	0.99			
				技工人工费		元	3.1093	1.3592	4.23			
				高级技工人工费		元	0.6013	1.3757	0.83			
	材料			锁紧螺母(金属软管用 M15~20)		个	1.236	0.27	0.33			
				金属软管 DN15		m	1.03	1.58	1.63			
				镀锌管接头(金属软管用) 15		个	0.618	0.66	0.41			
				金属软管尼龙接头 DN15~20		个	0.618	0.06	0.04			
				管卡子(金属软管用DN15~20)		个	1.236	0.84	1.04			
				其他材料费		元	0.135	0.885	0.12			
	机械			增加机械费		元	0.165469	0.885	0.15			
项目编码	030412004004			项目名称			配线			计量单位 m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面S(mm²) 2.5 ≤S≤4	100m单线	0.01	206.81	453.92	0	77.42	2.0681	4.5392	0	0.7742	
031106-1	地下室增加费	100元	0.020681	7.73	0	2.42	2.22	0.15986413	0	0.05004802	0.04591182	
小计								2.22796413	4.5392	0.05004802	0.82011182	
清单项目综合单价								7.63732397				
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	0.159822	1	0.16			
				普工人工费		元	0.24272	1.3891	0.34			
				技工人工费		元	1.06536	1.3592	1.45			
				高级技工人工费		元	0.20567	1.3757	0.28			
	材料			塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.003	0.56	0			
				焊锡		kg	0.002	66.9	0.13			
				焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5	0.01			
				汽油 60#~70#		kg	0.005	6.67	0.03			
				电线 BV-4		m	1.0925	3.99	4.36			
				其他材料费		元	0.0057	0.885	0.01			
	机械			增加机械费		元	0.056666	0.885	0.05			
项目编码	030412001016			项目名称			配管			计量单位 m		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-145	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤16	100m	0.01	660.29	145.52	0	182	6.6029	1.4552	0	1.82
031106-1	地下室增加费	100元	0.06603	7.73	0	2.42	2.22	0.5104119	0	0.1597926	0.1465866
小计								7.1133119	1.4552	0.1597926	1.9665866
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	0.510273		1	0.51		
				普工人工费	元	0.77588		1.3891	1.08		
				技工人工费	元	3.39966		1.3592	4.62		
				高级技工人工费	元	0.65735		1.3757	0.9		
	材料			镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004		4.87	0.02		
				锯条	根	0.01		0.68	0.01		
				胶合剂	kg	0.0008		11.06	0.01		
				刚性阻燃管 φ16mm×1.6mm	m	1.1		1.21	1.33		
				塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.2575		0.27	0.07		
				其他材料费	元	0.0222		0.885	0.02		
				增加机械费	元	0.18092		0.885	0.16		
项目编码	030412004005		项目名称		配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 WDZ-BYJ-2.5mm2	100m单线	0.01	172.53	353.23	0	63.32	1.7253	3.5323	0	0.6332
031106-1	地下室增加费	100元	0.017253	7.73	0	2.42	2.22	0.13336569	0	0.04175226	0.03830166
小计								1.85866569	3.5323	0.04175226	0.67150166
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	0.133331		1	0.13		
				普工人工费	元	0.20271		1.3891	0.28		
				技工人工费	元	0.88835		1.3592	1.21		
				高级技工人工费	元	0.17178		1.3757	0.24		
	材料			WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1.16		2.89	3.35		
				塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025		0.56	0		
				焊锡	kg	0.002		66.9	0.13		
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001		61.5	0.01		
				汽油 60#~70#	kg	0.005		6.67	0.03		
				其他材料费	元	0.0058		0.885	0.01		
				增加机械费	元	0.047273		0.885	0.04		
项目编码	030412004006		项目名称		配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 WDZ-BYJ-4mm2	100m单线	0.01	206.81	519.47	0	80.7	2.0681	5.1947	0	0.807
031106-1	地下室增加费	100元	0.020682	7.73	0	2.42	2.22	0.15987186	0	0.05005044	0.04591404
小计								2.22797186	5.1947	0.05005044	0.85291404
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	0.159823		1	0.16		
				普工人工费	元	0.24272		1.3891	0.34		
				技工人工费	元	1.06536		1.3592	1.45		
				高级技工人工费	元	0.20567		1.3757	0.28		
	材料			WDZ-BYJ-4mm2	m	1.0925		4.59	5.01		
				塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003		0.56	0		
				焊锡	kg	0.002		66.9	0.13		
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001		61.5	0.01		
				汽油 60#~70#	kg	0.005		6.67	0.03		
				其他材料费	元	0.0057		0.885	0.01		
				增加机械费	元	0.056666		0.885	0.05		
项目编码	030409002001		项目名称		控制电缆			计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 KVV-2X1.0mm2	100m	0.01	551.44	273.66	0	159.6	5.5144	2.7366	0	1.596
031106-1	地下室增加费	100元	0.055145	7.73	0	2.42	2.22	0.42627085	0	0.1334509	0.1224219
小计								5.94067085	2.7366	0.1334509	1.7184219
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	0.426153		1	0.43		
				普工人工费	元	0.65944		1.3891	0.92		
				技工人工费	元	2.35943		1.3592	3.21		
				高级技工人工费	元	1.01152		1.3757	1.39		
	材料			KVV-2X1.0mm2	m	1.02		2.62	2.67		
				自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001		7.96	0		
				钢锯条	根	0.01		0.58	0.01		
				标志牌	个	0.06		0.71	0.04		
				其他材料费	元	0.017		0.885	0.02		
				增加机械费	元	0.151095		0.885	0.13		
项目编码	030409005001		项目名称		控制电缆头			计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-195	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	59.29	13.46	0	16.36	59.29	13.46	0	16.36
031106-1	地下室增加费	100元	0.5929	7.73	0	2.42	2.22	4.583117	0	1.434818	1.316238
小计								63.873117	13.46	1.434818	17.676238
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	4.581931		1	4.58		
				普工人工费	元	7.131		1.3891	9.91		
				技工人工费	元	25.383		1.3592	34.5		
				高级技工人工费	元	10.813		1.3757	14.88		
	材料			塑料带 20mm×40mm	卷	0.02		0.71	0.01		
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.31		3.3	1.02		
				焊锡丝	kg	0.1		66.9	6.69		
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02		61.5	1.23		
				固定卡子 1.5×32	个	1.03		1.77	1.82		
				套管 K72型	个	1.05		0.88	0.92		
				端子号牌	个	5		0.09	0.45		
				其他材料费	元	1.49		0.885	1.32		
	机械			增加机械费	元	1.624546		0.885	1.44		
项目编码											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031301001003			项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.34	0.13	0	15.44	5.834	0.013	0		1.544	
031106-75	管道暗敷恢复管外径 (mm) 25以内	10m	0.1	13.41	1.25	0	3.61	1.341	0.125	0		0.361	
031106-1	地下室增加费	100元	0.071751	7.73	0	2.42	2.22	0.55463523	0	0.17363742		0.15928722	
小计								7.72963523	0.138	0.17363742		2.06428722	
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	0.554484	1		0.55			
				技工人工费		元	5.2793	1.3592		7.18			
	材料			水		m3	0.0008	4.62		0			
				其他材料费		元	0.015	0.885		0.01			
	机械			增加机械费		元	0.196595	0.885		0.17			
项目编码	031301001004			项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	43.87	0.09	0	11.62	4.387	0.009	0		1.162	
031106-74	管道暗敷恢复管外径 (mm) 20以内	10m	0.1	10.01	0.83	0	2.69	1.001	0.083	0		0.269	
031106-1	地下室增加费	100元	0.05388	7.73	0	2.42	2.22	0.4164924	0	0.1303896		0.1196136	
小计								5.8044924	0.092	0.1303896		1.5506136	
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	0.416384	1		0.42			
				技工人工费		元	3.9642	1.3592		5.39			
	材料			水		m3	0.0005	4.62		0			
				其他材料费		元	0.01	0.885		0.01			
	机械			增加机械费		元	0.147631	0.885		0.13			
项目编码	031301001005			项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.1	32.79	0.09	0	8.68	3.279	0.009	0		0.868	
031106-73	管道暗敷恢复管外径 (mm) 16以内	10m	0.1	7.66	0.41	0	2.05	0.766	0.041	0		0.205	
031106-1	地下室增加费	100元	0.040451	7.73	0	2.42	2.22	0.31268623	0	0.09789142		0.08980122	
小计								4.35768623	0.05	0.09789142		1.16280122	
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	0.312598	1		0.31			
				技工人工费		元	2.9763	1.3592		4.05			
	材料			水		m3	0.0003	4.62		0			
				其他材料费		元	0.01	0.885		0.01			
	机械			增加机械费		元	0.110833	0.885		0.1			
项目编码	030413002075			项目名称		装饰灯				计量单位		套	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030212-13换	一般壁灯安装 定制壁灯DT-08 120*230mm	10套	0.1	380.55	123355.89	0	6268.49	38.055	12335.589	0		626.849	
031106-1	地下室增加费	100元	0.3806	7.73	0	2.42	2.22	2.942038	0	0.921052		0.844932	
小计								40.997038	12335.589	0.921052		627.693932	
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	6.8322	1.3891		9.49			
				技工人工费		元	17.1086	1.3592		23.25			
				高级技工人工费		元	3.8599	1.3757		5.31			
				增加人工费		元	2.941277	1		2.94			
	材料			定制壁灯DT-08 120*2300mm		套	1.01	12212.39		12334.51			
				木螺钉 M4×65以下		10个	0.832	0.19		0.16			
				合金钢钻头(综合)		个	0.007	6.37		0.04			
				塑料膨胀管 Φ6mm~8mm		个	4.21	0.08		0.34			
				其他材料费		元	0.605	0.885		0.54			
	机械			增加机械费		元	1.042844	0.885		0.92			
项目编码	030413002076			项目名称		装饰灯				计量单位		m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 J2灯带 10W/m	10m	0.1	41.98	573.66	0	39.79	4.198	57.366	0		3.979	
031106-1	地下室增加费	100元	0.041975	7.73	0	2.42	2.22	0.32446675	0	0.1015795		0.0931845	
小计								4.52246675	57.366	0.1015795		4.0721845	
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	0.324383	1		0.32			
				普工人工费		元	0.7634	1.3891		1.06			
				技工人工费		元	1.7078	1.3592		2.32			
				高级技工人工费		元	0.5942	1.3757		0.82			
	材料			J2灯带 10W/m		m	1.01	56.42		56.98			
				电线 BV-2.5		m	0.0458	2.51		0.11			
				铜接线端子 DT-6		个	0.1015	1.06		0.11			
				其他材料费		元	0.18	0.885		0.16			
	机械			增加机械费		元	0.115012	0.885		0.1			
项目编码	011601001020			项目名称		脚手架				计量单位		项	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	8224.0851	1.98	2.02	0	0.62	16283.6885	16612.6519	0		5098.932762	
小计								16283.6885	16612.6519	0		5098.932762	
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	16267.24033	1		16267.24			
	材料			增加材料费		元	18750.91403	0.885		16594.56			
	机械												
37995.27316200													

发包人提供材料一览表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室精装电气工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室精装电气工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室精装电气工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上给排水工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	944669.69	
2	措施项目	28925.09	
2.1	安全文明施工	20309.27	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	16496.13	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3813.14	
2.2	其他措施项目费	8615.82	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	87623.53	
5	含税建安工程造价	1061218.31	
合计		2122436.62	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上给排水工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给水系统					144084.25	0
1-1	031001006001	不锈钢管	1. 名称:S31603薄壁不锈钢管 2. 介质:给水 3. 规格、型号:DN15 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	181.5	73.08	13264.02	0
1-2	031001006002	不锈钢管	1. 名称:S31603薄壁不锈钢管 2. 介质:给水 3. 规格、型号:DN20 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	135.73	79.72	10820.4	0
1-3	031001006003	不锈钢管	1. 名称:S31603薄壁不锈钢管 2. 介质:给水 3. 规格、型号:DN25 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	86.89	86.91	7551.61	0
1-4	031001006004	不锈钢管	1. 名称:S31603薄壁不锈钢管 2. 介质:给水 3. 规格、型号:DN32 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	45.42	101.63	4616.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上给排水工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 2 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	031001006005	不锈钢管	1. 名称:S31603薄壁不锈钢管 2. 介质:给水 3. 规格、型号:DN40 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	39.1	114.62	4481.64	0
1-6	031001006006	不锈钢管	1. 名称:S31603薄壁不锈钢管 2. 介质:给水 3. 规格、型号:DN50 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	38.44	127.85	4914.55	0
1-7	031001006007	不锈钢管	1. 名称:S31603覆塑薄壁不锈钢管 2. 介质:给水 3. 规格、型号:DN15 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	592.56	74.05	43879.07	0
1-8	031001006008	不锈钢管	1. 名称:S31603覆塑薄壁不锈钢管 2. 介质:给水 3. 规格、型号:DN20 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	30.6	85.52	2616.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上给排水工程

第 3 页，共 18 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	031001006009	不锈钢管	1. 名称:S31603覆塑薄壁不锈钢管 2. 介质:给水 3. 规格、型号:DN25 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	54	91.29	4929.66	0
1-10	031301001006	凿(压、切割)槽	1. 名称:管道暗敷凿槽、恢复 2. 规格:DN15 3. 含挂网 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	592.56	7.38	4373.09	0
1-11	031301001007	凿(压、切割)槽	1. 名称:管道暗敷凿槽、恢复 2. 规格:DN20 3. 含挂网 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	30.6	9.75	298.35	0
1-12	031301001008	凿(压、切割)槽	1. 名称:管道暗敷凿槽、恢复 2. 规格:DN25 3. 含挂网 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	54	12.85	693.9	0
1-13	031002001001	金属阀门	1. 名称:不锈钢球阀 2. 规格、型号:DN15 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	17	133.27	2265.59	0
1-14	031002001002	金属阀门	1. 名称:不锈钢球阀 2. 规格、型号:DN20 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	14	153.52	2149.28	0
1-15	031002001003	金属阀门	1. 名称:不锈钢止回阀 2. 规格、型号:DN15 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	17	222.19	3777.23	0
1-16	031002001004	金属阀门	1. 名称:不锈钢止回阀 2. 规格、型号:DN20 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	14	289.34	4050.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上给排水工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 4 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 管道支架 2. 综合考虑普通和成品支架制作安装及除锈、刷漆 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	kg	419.31	45.85	19225.36	0
1-18	031208002001	其他管道绝热	1. 管道绝热 2. 柔性泡沫橡塑保温材料 DN≤50mm δ=13mm 3. 原厂自带A级不燃铝箔贴面 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m3	0.88	2679.76	2358.19	0
1-19	031301003001	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 穿管管径:DN15~DN20 3. 含打洞及封堵 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	61	65.51	3996.11	0
1-20	031301003002	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 穿管管径:DN25 3. 含打洞及封堵 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	20	72.1	1442	0
1-21	031301003003	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 穿管管径:DN32 3. 含打洞及封堵 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	19	72.1	1369.9	0
1-22	031301003004	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 穿管管径:DN40 3. 含打洞及封堵 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	8	101.06	808.48	0
1-23	031301003005	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 穿管管径:DN50 3. 含打洞及封堵 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	2	101.06	202.12	0
2		热水系统					47167.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上给排水工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 5 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	031001006010	不锈钢管	1. 名称:S31603薄壁不锈钢管 2. 介质:热水 3. 规格、型号:DN15 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	43.34	73.08	3167.29	0
2-2	031001006011	不锈钢管	1. 名称:S31603薄壁不锈钢管 2. 介质:热水 3. 规格、型号:DN20 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	6.64	79.72	529.34	0
2-3	031001006012	不锈钢管	1. 名称:S31603薄壁不锈钢管 2. 介质:热水 3. 规格、型号:DN40 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	45.64	114.62	5231.26	0
2-4	031001006013	不锈钢管	1. 名称:S31603覆塑薄壁不锈钢管 2. 介质:热水 3. 规格、型号:DN15 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	261.84	74.05	19389.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上给排水工程

第 6 页，共 18 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	031001006014	不锈钢管	1. 名称:S31603覆塑薄壁不锈钢管 2. 介质:热水 3. 规格、型号:DN20 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	28.56	85.52	2442.45	0
2-6	031301001009	凿(压、切割)槽	1. 名称:管道暗敷凿槽、恢复 2. 规格:DN15 3. 含挂网 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	261.84	7.38	1932.38	0
2-7	031301001010	凿(压、切割)槽	1. 名称:管道暗敷凿槽、恢复 2. 规格:DN20 3. 含挂网 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	28.56	9.75	278.46	0
2-8	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 管道支架 2. 综合考虑普通和成品支架制作安装及除锈、刷漆 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	kg	50.52	45.84	2315.84	0
2-9	031208002002	其他管道绝热	1. 管道绝热 2. 柔性泡沫橡塑保温材料 DN≤50mm δ=40mm 3. 原厂自带A级不燃铝箔贴面 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m3	3.13	2679.76	8387.65	0
2-10	031002001005	金属阀门	1. 名称:不锈钢球阀 2. 规格、型号:DN15 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	4	133.27	533.08	0
2-11	031002001006	金属阀门	1. 名称:不锈钢球阀 2. 规格、型号:DN20 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	8	153.52	1228.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上给排水工程

第 7 页，共 18 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	031301003006	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 穿管管径:DN32 3. 含打洞及封堵 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	3	72.1	216.3	0
2-13	031301003007	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 穿管管径:DN40 3. 含打洞及封堵 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	15	101.06	1515.9	0
3		排水系统					179306.85	0
3-1	031001001001	铸铁管	1. 名称:柔性排水铸铁管 2. 规格型号:DN50 3. 连接方式:不锈钢卡箍连接(含管件) 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	308.71	119.9	37014.33	0
3-2	031001001002	铸铁管	1. 名称:柔性排水铸铁管 2. 规格型号:DN75 3. 连接方式:不锈钢卡箍连接(含管件) 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	137.64	164.48	22639.03	0
3-3	031001001003	铸铁管	1. 名称:柔性排水铸铁管 2. 规格型号:DN100 3. 连接方式:不锈钢卡箍连接(含管件) 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	367.91	220.43	81098.4	0
3-4	031001001004	铸铁管	1. 名称:柔性排水铸铁管 2. 规格型号:DN150 3. 连接方式:不锈钢卡箍连接(含管件) 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	2	274.65	549.3	0
3-5	031003014001	给、排水附件	1. 名称:不锈钢地漏(类型综合考虑) 2. 规格型号:DN50 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	49	90.92	4455.08	0
3-6	031003014002	给、排水附件	1. 名称:不锈钢地漏(类型综合考虑) 2. 规格型号:DN75 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	9	147.47	1327.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上给排水工程

第 8 页，共 18 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	031003014003	给、排水附件	1. 名称:清扫口 2. 规格型号:DN50 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	14	41.82	585.48	0
3-8	031003014004	给、排水附件	1. 名称:清扫口 2. 规格型号:DN75 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	13	57.2	743.6	0
3-9	031003014005	给、排水附件	1. 名称:清扫口 2. 规格型号:DN100 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	43	76.81	3302.83	0
3-10	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 管道支架 2. 综合考虑普通和成品支吊架制作安装及除锈、刷漆 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	kg	363.4	45.85	16661.89	0
3-11	031201001001	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 涂刷遍数:樟丹防锈漆两道 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m2	222.42	11.88	2642.35	0
3-12	031208002003	其他管道绝热	1. 管道绝热 2. 柔性泡沫橡塑保温材料 50mm<DN≤80mm δ=13mm 3. 原厂自带A级不燃铝箔贴面 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m3	1.35	2679.76	3617.68	0
3-13	031208002004	其他管道绝热	1. 管道绝热 2. 柔性泡沫橡塑保温材料 80mm<DN≤125mm δ=13mm 3. 原厂自带A级不燃铝箔贴面 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m3	1.78	2050.68	3650.21	0
3-14	031208002005	其他管道绝热	1. 管道绝热 2. 柔性泡沫橡塑保温材料 125mm<DN≤200mm δ=13mm 3. 原厂自带A级不燃铝箔贴面 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m3	0.01	2032.92	20.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上给排水工程

第 9 页，共 18 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-15	031301003008	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿管管径:DN50 3. 含预留孔洞及封堵 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	1	271.11	271.11	0
3-16	031301003009	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿管管径:DN75 3. 含预留孔洞及封堵 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	1	335.35	335.35	0
3-17	031301003010	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿管管径:DN100 3. 含预留孔洞及封堵 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	1	392.65	392.65	0
4		洁具					509349.11	0
4-1	031003006001	大便器	1. 名称:连体坐便器(成套) 2. 含:角阀、密封圈、进水软管等满足正常使用所需一切附件 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	组	52	2901.47	150876.44	0
4-2	031003006002	大便器	1. 名称:智能马桶(成套)(贵宾休息室) 2. 含:角阀、密封圈、进水软管等满足正常使用所需一切附件 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	组	2	6164.61	12329.22	0
4-3	031003006003	大便器	1. 名称:连体坐便器(成套)(无障碍卫生间) 2. 含:角阀、密封圈、进水软管等满足正常使用所需一切附件 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	组	6	2901.47	17408.82	0
4-4	031003006004	大便器	1. 名称:儿童坐便器(成套)(无障碍卫生间儿童) 2. 含:角阀、密封圈、进水软管等满足正常使用所需一切附件 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	组	2	1237.51	2475.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上给排水工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 10 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	031003006005	大便器	1. 名称:蹲便器(成套) 2. 含:感应式蹲便器冲洗阀、角阀、密封圈、进水软管等满足正常使用所需一切附件 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	组	15	3210.92	48163.8	0
4-6	031003007001	小便器	1. 名称:壁挂式节水型自动感应小便器(成套) 2. 2. 含:一体式自动感应冲水阀及接线, 自带存水弯、角阀满足正常使用所需一切附件 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	组	27	3637.41	98210.07	0
4-7	031003003001	洗脸盆	1. 名称:台下式洗面器(成套) 2. 含:感应式水龙头及接线、下水器、角阀等满足正常使用所需一切附件 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	组	41	2305.35	94519.35	0
4-8	031003003002	洗脸盆	1. 名称:半柱挂墙台盆(成套)(无障碍卫生间、无障碍儿童) 2. 含:感应式水龙头及接线、下水器、角阀等满足正常使用所需一切附件 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	组	8	2088.56	16708.48	0
4-9	031003014006	给、排水附件	1. 名称:台面龙头(贵宾休息室卫生间) 2. 规格:DN15 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	2	1309.2	2618.4	0
4-10	031003010001	淋浴器	1. 名称:组合式淋浴器(成套) 2. 含:顶喷花洒、手持花洒带软管、控制阀、角阀、固定座等满足正常使用所需一切附件 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	8	2894.56	23156.48	0
4-11	031003004001	洗涤盆	1. 名称:不锈钢厨盆(成套) 2. 含:水龙头(单冷), 具有防臭功能, 角阀等满足正常使用所需一切附件 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	组	3	1376.51	4129.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上给排水工程

第 11 页，共 18 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-12	031003008001	其他成品卫生器具	1. 名称:小厨宝(成套) 2. 规格型号: 出水方式: 上出水 热水输出率: 90% 额定功率: 1500w 容量: 综合考虑 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	34	726.86	24713.24	0
4-13	031003008002	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池(成套) 2. 含:水龙头, 下水器、具有防臭功能, 角阀等满足正常使用所需一切附件 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	组	8	811.66	6493.28	0
4-14	031003009001	烘手器	1. 名称:感应烘手器(成套) 2. 含:所有满足正常使用所需一切附件 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	7	1078.14	7546.98	0
5		原位标准示范段					64762.12	0
5-1		给水系统					10065.90	0
5-1-1	031001006015	不锈钢管	1. 名称:S31603薄壁不锈钢管 2. 介质:给水 3. 规格、型号:DN15 4. 连接形式:卡压连接 (含管件) 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	13.73	73.08	1003.39	0
5-1-2	031001006016	不锈钢管	1. 名称:S31603薄壁不锈钢管 2. 介质:给水 3. 规格、型号:DN20 4. 连接形式:卡压连接 (含管件) 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	8.15	79.72	649.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上给排水工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 12 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-3	031001006017	不锈钢管	1. 名称:S31603薄壁不锈钢管 2. 介质:给水 3. 规格、型号:DN25 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	3.87	86.91	336.34	0
5-1-4	031001006018	不锈钢管	1. 名称:S31603薄壁不锈钢管 2. 介质:给水 3. 规格、型号:DN32 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	3.81	101.63	387.21	0
5-1-5	031001006019	不锈钢管	1. 名称:S31603薄壁不锈钢管 2. 介质:给水 3. 规格、型号:DN40 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	3.52	114.62	403.46	0
5-1-6	031001006020	不锈钢管	1. 名称:S31603薄壁不锈钢管 2. 介质:给水 3. 规格、型号:DN50 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	0.28	127.85	35.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上给排水工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 13 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-7	031001006021	不锈钢管	1. 名称:S31603覆塑薄壁不锈钢管 2. 介质:给水 3. 规格、型号:DN15 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	55.7	74.05	4124.59	0
5-1-8	031301001011	凿(压、切割)槽	1. 名称:管道暗敷凿槽、恢复 2. 规格:DN15 3. 含挂网 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	55.7	7.38	411.07	0
5-1-9	031002001007	金属阀门	1. 名称:不锈钢球阀 2. 规格、型号:DN15 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	2	133.27	266.54	0
5-1-10	031002001008	金属阀门	1. 名称:不锈钢球阀 2. 规格、型号:DN20 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	2	153.52	307.04	0
5-1-11	031002001009	金属阀门	1. 名称:不锈钢止回阀 2. 规格、型号:DN15 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	3	222.19	666.57	0
5-1-12	031002001010	金属阀门	1. 名称:不锈钢止回阀 2. 规格、型号:DN20 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	1	289.34	289.34	0
5-1-13	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 管道支架 2. 综合考虑普通和成品支架制作安装及除锈、刷漆 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	kg	17.57	45.85	805.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上给排水工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 14 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-14	031208002006	其他管道绝热	1. 管道绝热 2. 柔性泡沫橡塑保温材料 DN≤50mm δ=13mm 3. 原厂自带A级不燃铝箔贴面 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m3	0.05	2679.76	133.99	0
5-1-15	031301003011	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 穿管管径:DN25 3. 含打洞及封堵 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	2	72.1	144.2	0
5-1-16	031301003012	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 穿管管径:DN50 3. 含打洞及封堵 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	1	101.06	101.06	0
5-2		热水系统					812.31	0
5-2-1	031001006022	不锈钢管	1. 名称:S31603薄壁不锈钢管 2. 介质:热水 3. 规格、型号:DN20 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	2.87	79.72	228.8	0
5-2-2	031001006023	不锈钢管	1. 名称:S31603覆塑薄壁不锈钢管 2. 介质:热水 3. 规格、型号:DN15 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	4.43	74.05	328.04	0
5-2-3	031301001012	凿(压、切割)槽	1. 名称:管道暗敷凿槽、恢复 2. 规格:DN15 3. 含挂网 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	4.43	7.4	32.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上给排水工程

第 15 页，共 18 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-4	031301005005	支/吊架、基础型钢	1. 管道支架 2. 综合考虑普通和成品支架制作安装及除锈、刷漆 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	kg	1.35	45.85	61.9	0
5-2-5	031208002007	其他管道绝热	1. 管道绝热 2. 柔性泡沫橡塑保温材料 DN≤50mm δ=40mm 3. 原厂自带A级不燃铝箔贴面 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m3	0.06	2679.76	160.79	0
5-3		排水系统					2639.42	0
5-3-1	031001001005	铸铁管	1. 名称:柔性排水铸铁管 2. 规格型号:DN50 3. 连接方式:不锈钢卡箍连接(含管件) 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	5.2	119.9	623.48	0
5-3-2	031001001006	铸铁管	1. 名称:柔性排水铸铁管 2. 规格型号:DN100 3. 连接方式:不锈钢卡箍连接(含管件) 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	1.14	220.43	251.29	0
5-3-3	031003014007	给、排水附件	1. 名称:不锈钢地漏(类型综合考虑) 2. 规格型号:DN50 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	4	90.92	363.68	0
5-3-4	031003014008	给、排水附件	1. 名称:清扫口 2. 规格型号:DN50 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	1	41.82	41.82	0
5-3-5	031003014009	给、排水附件	1. 名称:清扫口 2. 规格型号:DN75 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	1	57.2	57.2	0
5-3-6	031003014010	给、排水附件	1. 名称:清扫口 2. 规格型号:DN100 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	1	76.81	76.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上给排水工程

第 16 页，共 18 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3-7	031301005006	支/吊架、基础型钢	1. 管道支架 2. 综合考虑普通和成品支架制作安装及除锈、刷漆 3. 其他：需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	kg	3.98	45.94	182.84	0
5-3-8	031201001002	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 涂刷遍数：樟丹防锈漆两道 3. 其他：需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m ²	1.38	11.88	16.39	0
5-3-9	031208002008	其他管道绝热	1. 管道绝热 2. 柔性泡沫橡塑保温材料 50mm<DN≤80mm δ=13mm 3. 原厂自带A级不燃铝箔贴面 4. 其他：需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m ³	0.01	2679.76	26.8	0
5-3-10	031301003013	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 穿管管径：DN50 3. 含预留孔洞及封堵 4. 其他：需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	1	271.11	271.11	0
5-3-11	031301003014	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 穿管管径：DN75 3. 含预留孔洞及封堵 4. 其他：需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	1	335.35	335.35	0
5-3-12	031301003015	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 穿管管径：DN100 3. 含预留孔洞及封堵 4. 其他：需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	1	392.65	392.65	0
5-4		洁具					51244.49	0
5-4-1	031003006006	大便器	1. 名称：连体坐便器(成套) 2. 含：角阀、密封圈、进水软管等满足正常使用所需一切附件 3. 其他：需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	组	2	2901.47	5802.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上给排水工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 17 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-4-2	031003006007	大便器	1. 名称:智能马桶(成套)(贵宾休息室) 2. 含:角阀、密封圈、进水软管等满足正常使用所需一切附件 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	组	1	6164.61	6164.61	0
5-4-3	031003006008	大便器	1. 名称:连体坐便器(成套)(无障碍卫生间) 2. 含:角阀、密封圈、进水软管等满足正常使用所需一切附件 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	组	2	2901.47	5802.94	0
5-4-4	031003007002	小便器	1. 名称:壁挂式节水型自动感应小便器(成套) 2. 2. 含:一体式自动感应冲水阀及接线,自带存水弯、角阀满足正常使用所需一切附件 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	组	4	3637.41	14549.64	0
5-4-5	031003003003	洗脸盆	1. 名称:台下式洗面器(成套) 2. 含:感应式水龙头及接线、下水器、角阀等满足正常使用所需一切附件 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	组	4	2305.35	9221.4	0
5-4-6	031003003004	洗脸盆	1. 名称:半柱挂墙台盆(成套)(无障碍卫生间、无障碍儿童) 2. 含:感应式水龙头及接线、下水器、角阀等满足正常使用所需一切附件 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	组	2	2088.56	4177.12	0
5-4-7	031003014011	给、排水附件	1. 名称:台面龙头(贵宾休息室卫生间) 2. 规格:DN15 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	2	1309.2	2618.4	0
5-4-8	031003008003	其他成品卫生器具	1. 名称:小厨宝(成套) 2. 规格型号:出水方式:上出水 热水输出率:90% 额定功率:1500w 容量:综合考虑 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	4	726.86	2907.44	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上给排水工程
标 段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					28925.09
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	20309.27
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	16496.13
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3813.14
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	8615.82
1-9-1	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	8615.82	8615.82
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							28925.09

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上给排水工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上给排水工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计						0.00						

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上给排水工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上给排水工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	87623.53
合计					87623.53

总承包服务费计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上给排水工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 标段-地上给排水工程				不锈钢管				标段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 标段															
项目编码		031001006001		项目名称		清单综合单价组成明细				计量单位		■											
编号		名称		单位		数量		单价		合价													
				人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
030801-80换		室内给水薄壁不锈钢管 安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) DN≤15		10m		0.1		184.87		457.7		2.9		72.02		18.487		45.77		0.29		7.202	
030801-436		管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50		100m		0.01		86		23.44		0		23.93		0.86		0.2344		0		0.2393	
		小计										19.347		46.0044		0.29						7.4413	
		清单项目综合单价																				73.08270000	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
				普工人工费		元		2.737		1.3891		3.8											
				技工人工费		元		9.28		1.3592		12.61											
				高级技工人工费		元		2.131		1.3757		2.93											
				S31603薄壁不锈钢管 DN15		■		0.986		12.75		12.57											
				漂白粉		kg		0.001		3.81		0											
				薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15		个		1.241		26.55		32.95											
				水		m3		0.055		4.62		0.25											
				其他材料费		元		0.255		0.885		0.23											
				试压泵 压力P(MPa) P=6		台班		0.0001		227.12		0.02											
				手动液压卡钳		台班		0.023		11.59		0.27											
项目编码		031001006002		项目名称		不锈钢管				计量单位		■											
		清单综合单价组成明细																					
编号		名称		单位		数量		单价		合价													
				人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
030801-81换		室内给水薄壁不锈钢管 安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20		10m		0.1		202.89		499.38		2.66		78.85		20.289		49.938		0.266		7.885	
030801-436		管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50		100m		0.01		86		23.44		0		23.93		0.86		0.2344		0		0.2393	
		小计										21.149		50.1724		0.266						8.1243	
		清单项目综合单价																				79.71170000	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
				普工人工费		元		2.987		1.3891		4.15											
				技工人工费		元		10.157		1.3592		13.81											
				高级技工人工费		元		2.322		1.3757		3.19											
				S31603薄壁不锈钢管 DN20		■		0.986		19.3		19.03											
				漂白粉		kg		0.001		3.81		0											
				薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20		个		1.116		27.43		30.61											
				水		m3		0.056		4.62		0.26											
				其他材料费		元		0.303		0.885		0.27											
				试压泵 压力P(MPa) P=6		台班		0.0001		227.12		0.02											
				手动液压卡钳		台班		0.021		11.59		0.24											
项目编码		031001006003		项目名称		不锈钢管				计量单位		■											
		清单综合单价组成明细																					
编号		名称		单位		数量		单价		合价													
				人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
030801-82换		室内给水薄壁不锈钢管 安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25		10m		0.1		220.06		547.51		2.43		85.78		22.006		54.751		0.243		8.578	
030801-436		管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50		100m		0.01		86		23.44		0		23.93		0.86		0.2344		0		0.2393	
		小计										22.866		54.9854		0.243						8.8173	
		清单项目综合单价																				86.91170000	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
				普工人工费		元		3.237		1.3891		4.5											
				技工人工费		元		10.972		1.3592		14.91											
				高级技工人工费		元		2.513		1.3757		3.46											
				S31603薄壁不锈钢管 DN25		■		0.986		24.81		24.46											
				漂白粉		kg		0.001		3.81		0											
				薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25		个		1.075		27.88		29.97											
				水		m3		0.058		4.62		0.27											
				其他材料费		元		0.316		0.885		0.28											
				试压泵 压力P(MPa) P=6		台班		0.0001		227.12		0.02											
				手动液压卡钳		台班		0.019		11.59		0.22											
项目编码		031001006004		项目名称		不锈钢管				计量单位		■											
		清单综合单价组成明细																					
编号		名称		单位		数量		单价		合价													
				人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
030801-83换		室内给水薄壁不锈钢管 安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32		10m		0.1		229.6		676.27		2.43		94.74		22.96		67.627		0.243		9.474	
030801-436		管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50		100m		0.01		86		23.44		0		23.93		0.86		0.2344		0		0.2393	
		小计										23.82		67.8614		0.243						9.7133	
		清单项目综合单价																				101.63770000	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
				普工人工费		元		3.375		1.3891		4.69											
				技工人工费		元		11.426		1.3592		15.53											
				高级技工人工费		元		2.619		1.3757		3.6											
				S31603薄壁不锈钢管 DN32		■		0.986		37.96		37.43											
				漂白粉		kg		0.001		3.81		0											
				薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32		个		0.937		31.86		29.85											
				水		m3		0.059		4.62		0.27											
				其他材料费		元		0.342		0.885		0.3											
				试压泵 压力P(MPa) P=6		台班		0.0001		227.12		0.02											
				手动液压卡钳		台班		0.019		11.59		0.22											
项目编码		031001006005		项目名称		不锈钢管				计量单位		■											
		清单综合单价组成明细																					
编号		名称		单位		数量		单价		合价													
				人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
030801-84换		室内给水薄壁不锈钢管 安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40		10m		0.1		249.34		774.61		4.02		105		24.934		77.461		0.402		10.5	
030801-436		管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50		100m		0.01		86		23.44		0		23.93		0.86		0.2344		0		0.2393	
		小计										25.794		77.6954		0.402						10.7393	
		清单项目综合单价																				114.63070000	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
				普工人工费		元		3.65		1.3891		5.07											
				技工人工费		元		12.382		1.3592		16.83											
				高级技工人工费		元		2.831		1.3757		3.89											
				S31603薄壁不锈钢管 DN40		■		0.994		47.04		46.76											
				砂轮机 Φ400mm		片		0.004		16.19		0.06											
				漂白粉		kg		0.001		3.81		0											
				薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40		个		0.752		40.42		30.4											

工程量清单综合单价分析表

机械	水		其他材料费		m3	0.063	4.62	0.29			
					元	0.206	0.885	0.18			
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.003	26.92	0.08			
	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0002	227.12	0.05			
	手动液压卡钳				台班	0.025	11.59	0.29			
项目编码	031001006006		项目名称		不锈钢管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-85换	室内给水薄壁不锈钢管 安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN（mm） 40< DN≤50	10m	0.1	268.26	877.37	4.29	115.16	26.826	87.737	0.429	11.516
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN（mm） DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393
小计								27.686	87.9714	0.429	11.7553
清单项目综合单价 127.84170000											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	3.913	1.3891	5.44			
				技工人工费	元	13.29	1.3592	18.06			
				高级技工人工费	元	3.043	1.3757	4.19			
	材料			S31603薄壁不锈钢管 DN50	m	0.987	60.47	59.68			
				砂轮片 Φ400mm	片	0.01	16.19	0.16			
				漂白粉	kg	0.001	3.81	0			
				薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	43.65	27.63			
				水	m3	0.066	4.62	0.3			
				其他材料费	元	0.211	0.885	0.19			
	机械			砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	26.92	0.11			
				试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	227.12	0.05			
				手动液压卡钳	台班	0.025	11.59	0.29			
项目编码	031001006007		项目名称		不锈钢管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-80换	室内给水薄壁不锈钢管 安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN（mm） DN≤15	10m	0.1	184.87	466.86	2.9	72.47	18.487	46.686	0.29	7.247
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN（mm） DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393
小计								19.347	46.9204	0.29	7.4863
清单项目综合单价 74.04370000											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	2.737	1.3891	3.8			
				技工人工费	元	9.28	1.3592	12.61			
				高级技工人工费	元	2.131	1.3757	2.93			
	材料			S31603薄壁薄壁不锈钢管 DN15	m	0.986	13.68	13.49			
				漂白粉	kg	0.001	3.81	0			
				薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	个	1.241	26.55	32.95			
				水	m3	0.055	4.62	0.25			
				其他材料费	元	0.255	0.885	0.23			
	机械			试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	227.12	0.02			
				手动液压卡钳	台班	0.023	11.59	0.27			
项目编码	031001006008		项目名称		不锈钢管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-81换	室内给水薄壁不锈钢管 安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN（mm） 15< DN≤20	10m	0.1	202.89	554.69	2.66	81.62	20.289	55.469	0.266	8.162
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN（mm） DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393
小计								21.149	55.7034	0.266	8.4013
清单项目综合单价 85.51970000											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	2.987	1.3891	4.15			
				技工人工费	元	10.157	1.3592	13.81			
				高级技工人工费	元	2.322	1.3757	3.19			
	材料			S31603薄壁薄壁不锈钢管 DN20	m	0.986	24.91	24.56			
				漂白粉	kg	0.001	3.81	0			
				薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	个	1.116	27.43	30.61			
				水	m3	0.056	4.62	0.26			
				其他材料费	元	0.303	0.885	0.27			
	机械			试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	227.12	0.02			
				手动液压卡钳	台班	0.021	11.59	0.24			
项目编码	031001006009		项目名称		不锈钢管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-82换	室内给水薄壁不锈钢管 安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN（mm） 20< DN≤25	10m	0.1	220.06	589.21	2.43	87.87	22.006	58.921	0.243	8.787
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN（mm） DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393
小计								22.866	59.1554	0.243	9.0263
清单项目综合单价 91.29070000											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	3.237	1.3891	4.5			
				技工人工费	元	10.972	1.3592	14.91			
				高级技工人工费	元	2.513	1.3757	3.46			
	材料			S31603薄壁薄壁不锈钢管 DN25	m	0.986	29.04	28.63			
				漂白粉	kg	0.001	3.81	0			
				薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	个	1.075	27.88	29.97			
				水	m3	0.058	4.62	0.27			
				其他材料费	元	0.316	0.885	0.28			
	机械			试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	227.12	0.02			
				手动液压卡钳	台班	0.019	11.59	0.22			
项目编码	031301001006		项目名称		凿(压、切割)槽			计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨面砌块结构 管外径dn（mm） 16<dn≤20	10m	0.1	43.87	0.09	0	11.62	4.387	0.009	0	1.162
031106-74	管道暗敷恢复管外径（mm） 20以内	10m	0.1	10.01	0.83	0	2.69	1.001	0.083	0	0.269
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢板网	100m2	0.000351	628.95	525.95	0	192.73	0.22076145	0.18460845	0	0.06764823
小计								5.60876145	0.27660845	0	1.49864823
清单项目综合单价 7.3840181											

工程量清单综合单价分析表

第 3 页, 共 25 页

		-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工				普工人工费	元	0.023	1.3891	0.03		
					高级技工人工费	元	0.087	1.3757	0.12		
					技工人工费	元	4.014	1.3592	5.46		
	材料				U型钉	kg	0.001	14.16	0.01		
					钢丝网 1mm	m2	0.037	4.42	0.16		
					其他材料费(按百分比计算)	元	0.002	1	0		
					水	m3	0.001	4.62	0		
					其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械										
项目编码	031301001007			项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷带槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.34	0.13		15.44	5.834	0.013	0	1.544
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.41	1.25	0	3.61	1.341	0.125	0	0.361
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000399	628.95	525.95	0	192.73	0.25095105	0.20985405	0	0.07689927
小计								7.42595105	0.34785405	0	1.98189927
清单项目综合单价								9.75570437			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				普工人工费	元	0.026	1.3891	0.04			
				高级技工人工费	元	0.1	1.3757	0.14			
				技工人工费	元	5.336	1.3592	7.25			
材料				U型钉	kg	0.002	14.16	0.03			
				钢丝网 1mm	m2	0.042	4.42	0.19			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.002	1	0			
				水	m3	0.001	4.62	0			
				其他材料费	元	0.015	0.885	0.01			
机械											
项目编码	031301001008			项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷带槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	77.94	0.16	0	20.63	7.794	0.016	0	2.063
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.89	1.67	0	4.82	1.789	0.167	0	0.482
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	628.95	525.95	0	192.73	0.25158	0.21038	0	0.077092
小计								9.83458	0.39338	0	2.622092
清单项目综合单价								12.85005200			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				普工人工费	元	0.026	1.3891	0.04			
				高级技工人工费	元	0.1	1.3757	0.14			
				技工人工费	元	7.108	1.3592	9.66			
材料				U型钉	kg	0.002	14.16	0.03			
				钢丝网 1mm	m2	0.042	4.42	0.19			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.002	1	0			
				水	m3	0.001	4.62	0			
				其他材料费	元	0.018	0.885	0.02			
机械											
项目编码	031002001001			项目名称	金属阀门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15	个	1	11.48	113.09	0	8.7	11.48	113.09	0	8.7
小计								11.48	113.09	0	8.7
清单项目综合单价								133.27000000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				普工人工费	元	1.624	1.3891	2.26			
				技工人工费	元	5.488	1.3592	7.46			
				高级技工人工费	元	1.278	1.3757	1.76			
材料				不锈钢球阀 DN15	个	1.01	109.86	110.96			
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01			
				聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1			
				锯条	根	0.07	0.68	0.05			
				黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83			
				其他材料费	元	0.16	0.885	0.14			
机械											
项目编码	031002001002			项目名称	金属阀门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	11.68	132.14	0	9.7	11.68	132.14	0	9.7
小计								11.68	132.14	0	9.7
清单项目综合单价								153.52000000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				普工人工费	元	1.624	1.3891	2.26			
				技工人工费	元	5.636	1.3592	7.66			
				高级技工人工费	元	1.278	1.3757	1.76			
材料				不锈钢球阀 DN20	个	1.01	128.57	129.86			
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01			
				聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14			
				锯条	根	0.056	0.68	0.04			
				黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99			
				其他材料费	元	0.112	0.885	0.1			
机械											
项目编码	031002001003			项目名称	金属阀门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15	个	1	11.48	197.78	0	12.93	11.48	197.78	0	12.93
小计								11.48	197.78	0	12.93
清单项目综合单价								222.19000000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				普工人工费	元	1.624	1.3891	2.26			
				技工人工费	元	5.488	1.3592	7.46			
				高级技工人工费	元	1.278	1.3757	1.76			
				不锈钢止回阀 DN15	个	1.01	193.71	195.65			

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.002	6.63	0.01				
		聚四氟乙烯生料带		m	1.13	0.09	0.1				
		锯条		根	0.07	0.68	0.05				
		黑玛钢活接头: DN15		个	1.01	1.81	1.83				
		其他材料费		元	0.16	0.885	0.14				
	机械										
项目编码	031002001004		项目名称		金属阀门		计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接)公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	11.68	261.49	0	16.17	11.68	261.49	0	16.17
小计								11.68	261.49	0	16.17
清单项目综合单价										289.34000000	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	1.624	1.3891	2.26				
		技工人工费	元	5.636	1.3592	7.66					
		高级技工人工费	元	1.278	1.3757	1.76					
	材料		不锈钢止回阀 DN20	个	1.01	256.64	259.21				
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01					
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14					
		锯条	根	0.056	0.68	0.04					
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99					
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1					
	机械										
项目编码	031301005001		项目名称		支/吊架、基础型钢		计量单位		kg		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.012	917.16	523.48	714.63	319.94	11.00592	6.28176	8.57556	3.83928
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.012	493.88	138.76	277.35	157.45	5.92656	1.66512	3.3282	1.8894
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.012	56.33	1.42	12.34	15.86	0.67596	0.01704	0.14808	0.19032
031102-49	金属结构刷油一般钢结构红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.012	27.8	13.77	6.17	8.49	0.3336	0.16524	0.07404	0.10188
031102-50	金属结构刷油一般钢结构红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.012	26.84	11.65	6.17	8.12	0.32208	0.1398	0.07404	0.09744
031102-58	金属结构刷油一般钢结构调和漆 第一遍	100kg	0.012	26.84	7.86	0	7.5	0.32208	0.09432	0	0.09
031102-59	金属结构刷油一般钢结构调和漆 增一遍	100kg	0.012	26.84	6.89	0	7.45	0.32208	0.08268	0	0.0894
小计								18.90828	8.44596	12.19992	6.29772
清单项目综合单价										45.85188000	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	3.052	1.3891	4.24				
		技工人工费	元	8.925	1.3592	12.13					
		高级技工人工费	元	1.845	1.3757	2.54					
	材料		型钢(综合)	kg	1.26	4.13	5.2				
		钢丝刷	把	0.002	2.45	0					
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.051	6.64	0.34					
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.051	6.28	0.32					
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.001	3.78	0					
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.081	5.6	0.45					
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4					
		合金钢钻头(综合)	个	0.016	6.37	0.1					
		铁砂布 0#-2#	张	0.013	0.66	0.01					
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025	11.83	0.3					
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.018	9.65	0.17					
		电	kWh	0.04	0.6	0.02					
		溶剂汽油	kg	0.002	5.31	0.01					
		机油	kg	0.007	10.62	0.07					
		氧气	m3	0.05	6.19	0.31					
		乙炔气	kg	0.017	14.64	0.25					
		其他材料费	元	0.174	0.885	0.15					
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.001	362.83	0.36					
		机械		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1234.31	0.25			
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25		台班	0.006	224.19	1.35					
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.013	218.87	2.85					
	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400		台班	0.014	20.34	0.28					
	直流电焊机 功率P(kW) P=20		台班	0.047	162.67	7.65					
项目编码	031208002001		项目名称		其他管道绝热		计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道DN(mm) DN≤50	m3	1	1115.87	1208.2	0	355.69	1115.87	1208.2	0	355.69
小计								1115.87	1208.2	0	355.69
清单项目综合单价										2679.76000000	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	228.744	1.3891	317.75				
		技工人工费	元	471.728	1.3592	641.17					
		高级技工人工费	元	114.086	1.3757	156.95					
	材料		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28	158.99				
		柔性泡沫橡塑保温材料	m3	1.03	973.45	1002.65					
		粘贴胶带 9m	卷	4.25	10.62	45.14					
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42					
	机械										
项目编码	031301003001		项目名称		套管		计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	14.19	7.3	1.38	4.22	14.19	7.3	1.38	4.22
031106-82	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) Dt≤50	m	0.2	121.06	8.85	27.75	34.46	24.212	1.77	5.55	6.892
小计								38.402	9.07	6.93	11.112
清单项目综合单价										65.51400000	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	9.834	1.3891	13.66				
		技工人工费	元	16.699	1.3592	22.7					
		高级技工人工费	元	1.484	1.3757	2.04					
	材料		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6				
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03					
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016	5.6	0.09					
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012	19.03	0.23					
		水泥 P.042.5	kg	0.129	0.373	0.05					
		砂子	kg	0.386	0.78	0.3					
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	6.51	0.09					
		油麻	kg	0.09	11.5	1.04					
		汽油 70#~90#	kg	0.003	6.67	0.02					

工程量清单综合单价分析表

					氧气	m3	0.018	6.19	0.11				
					乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09				
					密封油脂	kg	0.107	6.86	0.73				
					焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.318	11.88	3.78				
					其他材料费	元	2.16	0.885	1.91				
					金钢钻 功率P (kW) P=1.1	台班	0.25	22.2	5.55				
					砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.004	20.34	0.08				
机械					直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.008	162.67	1.3				
项目编码	031301003002			项目名称	套管			计量单位	个				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN (mm) 20<DN≤32	个	1	16.12	11.07	1.56	4.93	16.12	11.07	1.56	4.93		
031106-82	机械钻孔(砌体)孔径 Dt (mm) Dt≤50	m	0.2	121.06	8.85	27.75	34.46	24.212	1.77	5.55	6.892		
小计								40.332	12.84	7.11	11.822		
清单项目综合单价								72.10400000					
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	10.086	1.3891	14.01					
				技工人工费	元	17.639	1.3592	23.97					
				高级技工人工费	元	1.699	1.3757	2.34					
	材料			圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6					
				钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03					
				低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1					
				尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4					
				水泥 P.042.5	kg	0.186	0.373	0.07					
				砂子	kg	0.558	0.78	0.44					
				酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11					
				油麻	kg	0.158	11.5	1.82					
				汽油 70#~90#	kg	0.004	6.67	0.03					
				氧气	m3	0.021	6.19	0.13					
				乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1					
				密封油脂	kg	0.153	6.86	1.05					
				焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.83	5.99					
				其他材料费	元	2.23	0.885	1.97					
			机械			金钢钻 功率P (kW) P=1.1	台班	0.25	22.2	5.55			
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.005	20.34	0.1					
				直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.009	162.67	1.46					
项目编码	031301003003			项目名称	套管			计量单位	个				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN (mm) 20<DN≤32	个	1	16.12	11.07	1.56	4.93	16.12	11.07	1.56	4.93		
031106-82	机械钻孔(砌体)孔径 Dt (mm) Dt≤50	m	0.2	121.06	8.85	27.75	34.46	24.212	1.77	5.55	6.892		
小计								40.332	12.84	7.11	11.822		
清单项目综合单价								72.10400000					
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	10.086	1.3891	14.01					
				技工人工费	元	17.639	1.3592	23.97					
				高级技工人工费	元	1.699	1.3757	2.34					
	材料			圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6					
				钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03					
				低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1					
				尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4					
				水泥 P.042.5	kg	0.186	0.373	0.07					
				砂子	kg	0.558	0.78	0.44					
				酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11					
				油麻	kg	0.158	11.5	1.82					
				汽油 70#~90#	kg	0.004	6.67	0.03					
				氧气	m3	0.021	6.19	0.13					
				乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1					
				密封油脂	kg	0.153	6.86	1.05					
				焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.83	5.99					
				其他材料费	元	2.23	0.885	1.97					
			机械			金钢钻 功率P (kW) P=1.1	台班	0.25	22.2	5.55			
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.005	20.34	0.1					
				直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.009	162.67	1.46					
项目编码	031301003004			项目名称	套管			计量单位	个				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN (mm) 32<DN≤50	个	1	23.08	20.65	1.6	7.25	23.08	20.65	1.6	7.25		
031106-83	机械钻孔(砌体)孔径 Dt (mm) 50<Dt≤100	m	0.2	145.05	22.13	33.3	41.87	29.01	4.426	6.66	8.374		
小计								52.09	25.076	8.26	15.624		
清单项目综合单价								101.05000000					
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	12.642	1.3891	17.56					
				技工人工费	元	23.034	1.3592	31.31					
				高级技工人工费	元	2.337	1.3757	3.22					
	材料			圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6					
				钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04					
				低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11					
				尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49					
				水泥 P.042.5	kg	0.245	0.373	0.09					
				砂子	kg	0.734	0.78	0.57					
				酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13					
				油麻	kg	0.623	11.5	7.16					
				汽油 70#~90#	kg	0.005	6.67	0.03					
				氧气	m3	0.024	6.19	0.15					
				乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12					
				密封油脂	kg	0.163	6.86	1.12					
				焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.46	9.69					
				其他材料费	元	5.4	0.885	4.78					
			机械			金钢钻 功率P (kW) P=1.1	台班	0.3	22.2	6.66			
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.007	20.34	0.14					
				直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.009	162.67	1.46					
项目编码	031301003005			项目名称	套管			计量单位	个				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN (mm) 32<DN≤50	个	1	23.08	20.65	1.6	7.25	23.08	20.65	1.6	7.25		
031106-83	机械钻孔(砌体)孔径 Dt (mm) 50<Dt≤100	m	0.2	145.05	22.13	33.3	41.87	29.01	4.426	6.66	8.374		
小计								52.09	25.076	8.26	15.624		
清单项目综合单价								101.05000000					

工程量清单综合单价分析表

	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		普工人工费	元	12.642	1.3891	17.56		
			技工人工费	元	23.034	1.3592	31.31		
			高级技工人工费	元	2.337	1.3757	3.22		
	材料		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
			钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
			低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
			尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
			水泥 P.042.5	kg	0.245	0.373	0.09		
			砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
			酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
			油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
			汽油 70#~90#	kg	0.005	6.67	0.03		
			氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
			乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
			密封油脂	kg	0.163	6.86	1.12		
			焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.46	9.69		
			其他材料费	元	5.4	0.885	4.78		
	机械		金钢钻 功率P (kW) P=1.1	台班	0.3	22.2	6.66		
			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.007	20.34	0.14		
			直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.009	162.67	1.46		
项目编码	031001006010		项目名称	不锈钢管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
030801-80换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN (mm) DN≤15	10m	0.1	184.87	457.7	2.9	72.02	18.487	45.77
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN (mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344
小计							19.347	46.0044	0.29
清单项目综合单价							73.08270000		
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		普工人工费	元	2.737	1.3891	3.8		
			技工人工费	元	9.28	1.3592	12.61		
			高级技工人工费	元	2.131	1.3757	2.93		
	材料		S31603薄壁不锈钢管 DN15	m	0.986	12.75	12.57		
			漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
			薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	个	1.241	26.55	32.95		
			水	m3	0.055	4.62	0.25		
			其他材料费	元	0.255	0.885	0.23		
	机械		试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0001	227.12	0.02		
			手动液压卡压钳	台班	0.023	11.59	0.27		
项目编码	031001006011		项目名称	不锈钢管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
030801-81换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN (mm) 15< DN≤20	10m	0.1	202.89	499.38	2.66	78.85	20.289	49.938
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN (mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344
小计							21.149	50.1724	0.266
清单项目综合单价							79.71170000		
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		普工人工费	元	2.987	1.3891	4.15		
			技工人工费	元	10.157	1.3592	13.81		
			高级技工人工费	元	2.322	1.3757	3.19		
	材料		S31603薄壁不锈钢管 DN20	m	0.986	19.3	19.03		
			漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
			薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	个	1.116	27.43	30.61		
			水	m3	0.056	4.62	0.26		
			其他材料费	元	0.303	0.885	0.27		
	机械		试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0001	227.12	0.02		
			手动液压卡压钳	台班	0.021	11.59	0.24		
项目编码	031001006012		项目名称	不锈钢管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
030801-84换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN (mm) 32< DN≤40	10m	0.1	249.34	774.61	4.02	105	24.934	77.461
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN (mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344
小计							25.794	77.6954	0.402
清单项目综合单价							114.63070000		
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		普工人工费	元	3.65	1.3891	5.07		
			技工人工费	元	12.382	1.3592	16.83		
			高级技工人工费	元	2.831	1.3757	3.89		
	材料		S31603薄壁不锈钢管 DN40	m	0.994	47.04	46.76		
			砂轮片 Φ400mm	片	0.004	16.19	0.06		
			漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
			薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40	个	0.752	40.42	30.4		
			水	m3	0.063	4.62	0.29		
			其他材料费	元	0.206	0.885	0.18		
	机械		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.003	26.92	0.08		
			试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0002	227.12	0.05		
			手动液压卡压钳	台班	0.025	11.59	0.29		
项目编码	031001006013		项目名称	不锈钢管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
030801-80换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN (mm) DN≤15	10m	0.1	184.87	466.86	2.9	72.47	18.487	46.686
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN (mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344
小计							19.347	46.9204	0.29
清单项目综合单价							74.04370000		
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		普工人工费	元	2.737	1.3891	3.8		
			技工人工费	元	9.28	1.3592	12.61		
			高级技工人工费	元	2.131	1.3757	2.93		
	材料		S31603覆塑薄壁不锈钢管 DN15	m	0.986	13.68	13.49		
			漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
			薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	个	1.241	26.55	32.95		
			水	m3	0.055	4.62	0.25		
			其他材料费	元	0.255	0.885	0.23		

工程量清单综合单价分析表

机械		试压泵 压力P (MPa) P=6				台班		0.0001		227.12		0.02													
		手动液压卡钳				台班		0.023		11.59		0.27													
项目编码		031001006014		项目名称		不锈钢管				计量单位		m													
清单综合单价组成明细																									
编号		名称		单位		数量		单价				合价													
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030801-81换		室内给水薄壁不锈钢管 安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20		10m		0.1		202.89		554.69		2.66		81.62		20.289		55.469		0.266		8.162			
030801-436		管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50		100m		0.01		86		23.44		0		23.93		0.86		0.2344		0		0.2393			
小计														21.149		55.7034		0.266		8.4013		85.51970000			
清单项目综合单价																									
人工		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)											
								普工人工费		元		2.987		1.3891		4.15									
								技工人工费		元		10.157		1.3592		13.81									
								高级技工人工费		元		2.322		1.3757		3.19									
材料		内容		单位		数量		S31603薄壁薄壁不锈钢管 DN20		m		0.986		24.91		24.56									
								漂白粉		kg		0.001		3.81		0									
								薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管 DN20		个		1.116		27.43		30.61									
								水		m3		0.056		4.62		0.26									
								其他材料费		元		0.303		0.885		0.27									
								试压泵 压力P (MPa) P=6		台班		0.0001		227.12		0.02									
机械		内容		单位		数量		手动液压卡钳		台班		0.021		11.59		0.24									
项目编码		031301001009		项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m													
清单综合单价组成明细																									
编号		名称		单位		数量		单价				合价													
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
031106-52		管道暗敷带槽、刨内砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20		10m		0.1		43.87		0.09		0		11.62		4.387		0.009		0		1.162			
031106-74		管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内		10m		0.1		10.01		0.83		0		2.69		1.001		0.083		0		0.269			
020003-6		墙、柱面挂网 挂钢丝网		100m2		0.00035		628.95		525.95		0		192.73		0.2201325		0.1840825		0		0.0674555			
小计														5.6081325		0.2760825		0		1.4984555		7.38267050			
清单项目综合单价																									
人工		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)											
								普工人工费		元		0.023		1.3891		0.03									
								高级技工人工费		元		0.087		1.3757		0.12									
								技工人工费		元		4.014		1.3592		5.46									
材料		内容		单位		数量		U型钉		kg		0.001		14.16		0.01									
								钢丝网 1mm		m2		0.037		4.42		0.16									
								其他材料费(按百分比计算)		元		0.002		1		0									
								水		m3		0.001		4.62		0									
								其他材料费		元		0.01		0.885		0.01									
机械		内容		单位		数量																			
项目编码		031301001010		项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m													
清单综合单价组成明细																									
编号		名称		单位		数量		单价				合价													
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
031106-53		管道暗敷带槽、刨内砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25		10m		0.1		58.34		0.13		0		15.44		5.834		0.013		0		1.544			
031106-75		管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内		10m		0.1		13.41		1.25		0		3.61		1.341		0.125		0		0.361			
020003-6		墙、柱面挂网 挂钢丝网		100m2		0.0004		628.95		525.95		0		192.73		0.25158		0.21038		0		0.077092			
小计														7.42658		0.34838		0		1.982092		9.75705200			
清单项目综合单价																									
人工		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)											
								普工人工费		元		0.026		1.3891		0.04									
								高级技工人工费		元		0.1		1.3757		0.14									
								技工人工费		元		5.337		1.3592		7.25									
材料		内容		单位		数量		U型钉		kg		0.002		14.16		0.03									
								钢丝网 1mm		m2		0.042		4.42		0.19									
								其他材料费(按百分比计算)		元		0.002		1		0									
								水		m3		0.001		4.62		0									
								其他材料费		元		0.015		0.885		0.01									
机械		内容		单位		数量																			
项目编码		031301005002		项目名称		支/吊架、基础型钢				计量单位		kg													
清单综合单价组成明细																									
编号		名称		单位		数量		单价				合价													
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030808-1		管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5		100kg		0.012		917.16		523.48		714.63		319.94		11.00592		6.28176		8.57556		3.83928			
030808-6		管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5		100kg		0.012		493.88		138.76		277.35		157.45		5.92656		1.66512		3.3282		1.8894			
031101-5		一般钢结构手工除锈 轻锈		100kg		0.012		56.33		1.42		12.34		15.86		0.67596		0.01704		0.14808		0.19032			
031102-49		金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍		100kg		0.012		27.8		13.77		6.17		8.49		0.3336		0.16524		0.07404		0.10188			
031102-50		金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍		100kg		0.012		26.84		11.65		6.17		8.12		0.32208		0.1398		0.07404		0.09744			
031102-58		金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第二遍		100kg		0.012		26.84		7.86		0		7.5		0.32208		0.09432		0		0.09			
031102-59		金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍		100kg		0.012		26.84		6.89		0		7.45		0.32208		0.08268		0		0.0894			
小计														18.90828		8.44596		12.19992		6.29772		45.85188000			
清单项目综合单价																									
人工		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)											
								普工人工费		元		3.052		1.3891		4.24									
								技工人工费		元		8.925		1.3592		12.13									
								高级技工人工费		元		1.845		1.3757		2.54									
材料		内容		单位		数量		型钢(综合)		kg		1.26		4.13		5.2									
								钢丝刷		把		0.002		2.45		0									
								膨胀螺栓(综合)		kg		0.051		6.64		0.34									
								六角螺栓带螺母、垫圈(综合)		kg		0.051		6.28		0.32									
								尼龙砂轮片 Φ100mm		片		0.001		3.78		0									
								低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm		kg		0.081		5.6		0.45									
								尼龙砂轮片 Φ400mm		片		0.021		19.03		0.4									
								合金钢钻头(综合)		个		0.016		6.37		0.1									
								铁砂布 0#-2#		张		0.013		0.66		0.01									
								醇酸防锈漆(C53-1)		kg		0.025		11.83		0.3									
								酚醛调和漆(各色)		kg		0.018		9.65		0.17									
								电		kW·h		0.04		0.6		0.02									
								溶剂汽油		kg		0.002		5.31		0.01									
								机油		kg		0.007		10.62		0.07									
								氧气		m3		0.05		6.19		0.31									
								乙炔气		kg		0.017		14.64		0.25									
								其他材料费		元		0.174		0.885		0.15									
								1:2.5水泥砂浆		m3		0.001		362.83		0.36									

工程量清单综合单价分析表

机械	立式钻床 孔径D(mm) Dt=25			台班	0.006	224.19	1.35					
	台式钻床 孔径D(mm) Dt=16			台班	0.013	218.87	2.85					
	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.014	20.34	0.28					
	直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.047	162.67	7.65					
项目编码	031208002002			项目名称			其他管道绝热			计量单位	m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031104-610换	橡塑管充安装管道 DN(mm) DN≤50	m3	1	1115.87	1208.2	0	355.69	1115.87	1208.2	0	355.69	
小计								1115.87	1208.2	0	355.69	
清单项目综合单价								2679.76000000				
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	228.744	1.3891	317.75				
		技工人工费			元	471.728	1.3592	641.17				
		高级技工人工费			元	114.086	1.3757	156.95				
	人工											
	材料	柔性泡沫橡塑保温材料			m3	1.03	973.45	1002.65				
		铝箔胶带 (45mm卷)			卷	6.05	26.28	158.99				
		粘贴胶带 9m			卷	4.25	10.62	45.14				
		其他材料费			元	1.6	0.885	1.42				
	机械											
项目编码	031002001005			项目名称			金属阀门			计量单位	个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15	个	1	11.48	113.09	0	8.7	11.48	113.09	0	8.7	
小计								11.48	113.09	0	8.7	
清单项目综合单价								133.27000000				
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	1.624	1.3891	2.26				
		技工人工费			元	5.488	1.3592	7.46				
		高级技工人工费			元	1.278	1.3757	1.76				
	材料	不锈钢球阀 DN15			个	1.01	109.86	110.96				
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002	6.63	0.01				
		聚四氟乙烯生料带			m	1.13	0.09	0.1				
		锯条			根	0.07	0.68	0.05				
		黑玛钢活接头 DN15			个	1.01	1.81	1.83				
		其他材料费			元	0.16	0.885	0.14				
	机械											
项目编码	031002001006			项目名称			金属阀门			计量单位	个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	11.68	132.14	0	9.7	11.68	132.14	0	9.7	
小计								11.68	132.14	0	9.7	
清单项目综合单价								153.52000000				
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	1.624	1.3891	2.26				
		技工人工费			元	5.636	1.3592	7.66				
		高级技工人工费			元	1.278	1.3757	1.76				
	材料	不锈钢球阀 DN20			个	1.01	128.57	129.86				
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002	6.63	0.01				
		聚四氟乙烯生料带			m	1.507	0.09	0.14				
		锯条			根	0.056	0.68	0.04				
		黑玛钢活接头 DN20			个	1.01	1.97	1.99				
		其他材料费			元	0.112	0.885	0.1				
	机械											
项目编码	031301003006			项目名称			套管			计量单位	个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-28	一般钢管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.12	11.07	1.56	4.93	16.12	11.07	1.56	4.93	
031106-82	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) Dt≤50	m	0.2	121.06	8.85	27.75	34.46	24.212	1.77	5.55	6.892	
小计								40.332	12.84	7.11	11.822	
清单项目综合单价								72.10400000				
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	10.086	1.3891	14.01				
		技工人工费			元	17.639	1.3592	23.97				
		高级技工人工费			元	1.699	1.3757	2.34				
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm			kg	0.158	3.81	0.6				
		钢丝刷子			把	0.002	14.6	0.03				
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.017	5.6	0.1				
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.021	19.03	0.4				
		水泥 P.042.5			kg	0.186	0.373	0.07				
		砂子			kg	0.558	0.78	0.44				
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.017	6.51	0.11				
		亚麻			kg	0.158	11.5	1.82				
		汽油 70#~90#			kg	0.004	6.67	0.03				
		氧气			m3	0.021	6.19	0.13				
		乙炔气			kg	0.007	14.64	0.1				
		密封油膏			kg	0.153	6.86	1.05				
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm			m	0.318	18.83	5.99				
		其他材料费			元	2.23	0.885	1.97				
			机械									
金钢钻 功率P(kW) P=1.1				台班	0.25	22.2	5.55					
砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.005	20.34	0.1					
直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.009	162.67	1.46					
项目编码	031301003007			项目名称			套管			计量单位	个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-29	一般钢管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.08	20.65	1.6	7.25	23.08	20.65	1.6	7.25	
031106-83	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.2	145.05	22.13	33.3	41.87	29.01	4.426	6.66	8.374	
小计								52.09	25.076	8.26	15.624	
清单项目综合单价								101.05000000				
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	12.642	1.3891	17.56				
		技工人工费			元	23.034	1.3592	31.31				
		高级技工人工费			元	2.337	1.3757	3.22				
	人工											
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm			kg	0.158	3.81	0.6				
		钢丝刷子			把	0.003	14.6	0.04				
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.019	5.6	0.11				

工程量清单综合单价分析表

材料	尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.026	19.03	0.49				
	水泥 P.042.5			kg	0.245	0.373	0.09				
	砂子			kg	0.734	0.78	0.57				
	酚醛防锈漆(各色)			kg	0.02	6.51	0.13				
	油麻			kg	0.623	11.5	7.16				
	汽油 70#~90#			kg	0.005	6.67	0.03				
	氧气			m3	0.024	6.19	0.15				
	乙炔气			kg	0.008	14.64	0.12				
	密封油脂			kg	0.163	6.86	1.12				
	焊接钢管 DN80 δ=4.0mm			m	0.318	30.46	9.69				
	其他材料费			元	5.4	0.885	4.78				
	机械	金钢钻 功率P (kW) P=1.1			台班	0.3	22.2	6.66			
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400			台班	0.007	20.34	0.14			
直流电焊机 功率P (kW) P=20			台班	0.009	162.67	1.46					
项目编码	031001001001			项目名称			铸铁管			计量单位	m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-219换	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径DN (mm) DN≤50	10m	0.1	416.01	640.93	0	142.13	41.601	64.093	0	14.213
小计								41.601	64.093	0	14.213
清单项目综合单价										119.90700000	
	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费			元	5.881	1.3891	8.17			
		技工人工费			元	19.959	1.3592	27.13			
		高级技工人工费			元	4.581	1.3757	6.3			
	材料	室内柔性铸铁排水管卡箍式零件 DN50			个	0.657	7.33	4.82			
		柔性排水铸铁管 DN50			m	0.88	49.7	43.74			
		不锈钢卡箍 DN50			套	1.666	9.17	15.28			
		透气帽(铅丝球) DN50			个	0.001	4.36	0			
		水			m3	0.002	4.62	0.01			
		其他材料费			元	0.284	0.885	0.25			
机械											
项目编码	031001001002			项目名称			铸铁管			计量单位	m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-220换	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径DN (mm) 50<DN≤75	10m	0.1	505.12	958.16	0	181.58	50.512	95.816	0	18.158
小计								50.512	95.816	0	18.158
清单项目综合单价										164.48600000	
	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费			元	7.145	1.3891	9.93			
		技工人工费			元	24.237	1.3592	32.94			
		高级技工人工费			元	5.556	1.3757	7.64			
	材料	室内柔性铸铁排水管卡箍式零件 DN75			个	0.632	17.65	11.15			
		柔性排水铸铁管 DN75			m	0.93	62.33	57.97			
		不锈钢卡箍 DN75			套	2.287	11.5	26.3			
		透气帽(铅丝球) DN75			个	0.008	5.86	0.05			
		水			m3	0.009	4.62	0.04			
		其他材料费			元	0.344	0.885	0.3			
机械											
项目编码	031001001003			项目名称			铸铁管			计量单位	m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-221换	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径DN (mm) 75<DN≤100 柔性排水铸铁管	10m	0.1	640.88	1327.42	0	235.97	64.088	132.742	0	23.597
小计								64.088	132.742	0	23.597
清单项目综合单价										220.42700000	
	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费			元	9.072	1.3891	12.6			
		技工人工费			元	30.754	1.3592	41.8			
		高级技工人工费			元	7.04	1.3757	9.68			
	材料	室内柔性铸铁排水管卡箍式零件 DN100			个	0.951	20.54	19.53			
		柔性排水铸铁管 DN100			m	0.89	83.18	74.03			
		不锈钢卡箍 DN100			套	2.534	15.11	38.29			
		透气帽(铅丝球) DN100			个	0.02	7.35	0.15			
		水			m3	0.09	4.62	0.42			
		其他材料费			元	0.368	0.885	0.33			
机械											
项目编码	031001001004			项目名称			铸铁管			计量单位	m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-222换	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径DN (mm) 100<DN≤150	10m	0.1	691.89	1782.37	0	272.2	69.189	178.237	0	27.22
小计								69.189	178.237	0	27.22
清单项目综合单价										274.64600000	
	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费			元	9.786	1.3891	13.59			
		技工人工费			元	33.198	1.3592	45.12			
		高级技工人工费			元	7.613	1.3757	10.47			
	材料	柔性排水铸铁管 DN150			m	0.96	130.15	124.94			
		不锈钢卡箍 DN150			套	1.769	23.03	40.74			
		室内离心铸铁排水管卡箍式零件 DN150			个	0.415	28.46	11.81			
		透气帽(铅丝球) DN150			个	0.02	10.71	0.21			
		水			m3	0.028	4.62	0.13			
		其他材料费			元	0.451	0.885	0.4			
机械											
项目编码	031003014001			项目名称			给、排水附件			计量单位	个
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN (mm) DN≤50	10个	0.1	250.83	563.78	0	94.56	25.083	56.378	0	9.456
小计								25.083	56.378	0	9.456
清单项目综合单价										90.91700000	
	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费			元	3.554	1.3891	4.94			
		技工人工费			元	12.032	1.3592	16.35			
		高级技工人工费			元	2.757	1.3757	3.79			
			不锈钢地漏 DN50			个	1	24.78	24.78		
		普通水泥 32.5(R)			kg	0.6	0.5	0.3			

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊接钢管 DN50 δ=3.5mm		m	0.1	18.83	1.88				
		存水弯(铸铁)DN50		个	1	29.38	29.38				
		其他材料费		元	0.04	0.885	0.04				
	机械										
项目编码	031003014002		项目名称		给、排水附件		计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	10个	0.1	495.75	807.44	0	171.56	49.575	80.744	0	17.156
小计								49.575	80.744	0	17.156
清单项目综合单价								147.47500000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	7.021	1.3891	9.75			
				技工人工费	元	23.782	1.3592	32.32			
				高级技工人工费	元	5.45	1.3757	7.5			
	材料			不锈钢地漏 DN75	个	1	39.82	39.82			
				普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.5	0.33			
				焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	30.46	3.05			
				存水弯(铸铁)DN75	个	1	37.5	37.5			
				其他材料费	元	0.06	0.885	0.05			
	机械										
项目编码	031003014003		项目名称		给、排水附件		计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-71换	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) DN≤50	10个	0.1	114.55	260.26	0	43.32	11.455	26.026	0	4.332
小计								11.455	26.026	0	4.332
清单项目综合单价								41.81300000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	1.627	1.3891	2.26			
				技工人工费	元	5.499	1.3592	7.47			
				高级技工人工费	元	1.251	1.3757	1.72			
	材料			清扫口 DN50	个	1	25.56	25.56			
				普通水泥 32.5(R)	kg	0.4	0.5	0.2			
				其他材料费	元	0.3	0.885	0.27			
	机械										
项目编码	031003014004		项目名称		给、排水附件		计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-72换	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	10个	0.1	145.16	369.91	0	56.91	14.516	36.991	0	5.691
小计								14.516	36.991	0	5.691
清单项目综合单价								57.19800000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	2.052	1.3891	2.85			
				技工人工费	元	6.972	1.3592	9.48			
				高级技工人工费	元	1.59	1.3757	2.19			
	材料			清扫口 DN75	个	1	36.5	36.5			
				普通水泥 32.5(R)	kg	0.45	0.5	0.23			
				其他材料费	元	0.3	0.885	0.27			
	机械										
项目编码	031003014005		项目名称		给、排水附件		计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-73换	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	10个	0.1	148.35	552.76	0	66.89	14.835	55.276	0	6.689
小计								14.835	55.276	0	6.689
清单项目综合单价								76.80000000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	2.103	1.3891	2.92			
				技工人工费	元	7.113	1.3592	9.67			
				高级技工人工费	元	1.633	1.3757	2.25			
	材料			清扫口 DN100	个	1	54.76	54.76			
				普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25			
				其他材料费	元	0.3	0.885	0.27			
	机械										
项目编码	031301005003		项目名称		支/吊架、基础型钢		计量单位		kg		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.012	917.16	523.48	714.63	319.94	11.00592	6.28176	8.57556	3.83928
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.012	493.88	138.76	277.35	157.45	5.92656	1.66512	3.3282	1.8894
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.012	56.33	1.42	12.34	15.86	0.67596	0.01704	0.14808	0.19032
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.012	27.8	13.77	6.17	8.49	0.3336	0.16524	0.07404	0.10188
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.012	26.84	11.65	6.17	8.12	0.32208	0.1398	0.07404	0.09744
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.012	26.84	7.86	0	7.5	0.32208	0.09432	0	0.09
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.012	26.84	6.89	0	7.45	0.32208	0.08268	0	0.0894
小计								18.90828	8.44596	12.19992	6.29772
清单项目综合单价								45.85188000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	3.052	1.3891	4.24			
				技工人工费	元	8.925	1.3592	12.13			
				高级技工人工费	元	1.845	1.3757	2.54			
	材料			型钢(综合)	kg	1.26	4.13	5.2			
				钢丝刷	把	0.002	2.45	0			
				膨胀螺栓(综合)	kg	0.051	6.64	0.34			
				六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.051	6.28	0.32			
				尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.001	3.78	0			
				低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.081	5.6	0.45			
				尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4			
				合金钢钻头(综合)	个	0.016	6.37	0.1			
				铁砂布 0#-2#	张	0.013	0.66	0.01			
				醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025	11.83	0.3			
				酚醛调和漆(各色)	kg	0.018	9.65	0.17			
				电	kW·h	0.04	0.6	0.02			
				溶剂汽油	kg	0.002	5.31	0.01			
				机油	kg	0.007	10.62	0.07			
				氧气	m3	0.05	6.19	0.31			

工程量清单综合单价分析表

机械	乙炔气			kg	0.017	14.64	0.25						
	其他材料费			元	0.174	0.885	0.15						
	1:2.5水泥砂浆			m3	0.001	362.83	0.36						
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.0002	1234.31	0.25						
	立式钻床 孔径D(mm) Dt=25			台班	0.006	224.19	1.35						
	台式钻床 孔径D(mm) Dt=16			台班	0.013	218.87	2.85						
	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.014	20.34	0.28						
	直流电焊机 功率P (kW) P=20			台班	0.047	162.67	7.65						
项目编码	031201001001			项目名称			管道刷油			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.91	17.98	0	9.61	3.291	1.798	0	0.961		
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.91	15.91	0	9.51	3.291	1.591	0	0.951		
小计								6.582	3.389	0	1.912		
清单项目综合单价								11.88300000					
	—			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	2.102	1.3891	2.92			
			技工人工费			元	2.349	1.3592	3.19				
			高级技工人工费			元	0.34	1.3757	0.47				
	材料			醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.277	11.83	3.28			
			溶剂汽油			kg	0.021	5.31	0.11				
	机械												
项目编码	031208002003			项目名称			其他管道绝热			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50	m3	1	1115.87	1208.2	0	355.69	1115.87	1208.2	0	355.69		
小计								1115.87	1208.2	0	355.69		
清单项目综合单价								2679.76000000					
	—			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	228.744	1.3891	317.75			
			技工人工费			元	471.728	1.3592	641.17				
			高级技工人工费			元	114.086	1.3757	156.95				
	材料			柔性泡沫橡塑保温材料			m3	1.03	973.45	1002.65			
			铝箔胶带 (45mm卷)			卷	6.05	26.28	158.99				
			粘贴胶带 9m			卷	4.25	10.62	45.14				
			其他材料费			元	1.6	0.885	1.42				
	机械												
项目编码	031208002004			项目名称			其他管道绝热			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
031104-612换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 80<DN≤125 柔性泡沫橡塑保温材料	m3	1	704.97	1103.96	0	241.75	704.97	1103.96	0	241.75		
小计								704.97	1103.96	0	241.75		
清单项目综合单价								2050.68000000					
	—			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	144.527	1.3891	200.76			
			技工人工费			元	297.981	1.3592	405.02				
			高级技工人工费			元	72.1	1.3757	99.19				
	材料			柔性泡沫橡塑保温材料			m3	1.03	973.45	1002.65			
			铝箔胶带 (45mm卷)			卷	2.92	26.28	76.74				
			粘贴胶带 9m			卷	2.18	10.62	23.15				
			其他材料费			元	1.6	0.885	1.42				
	机械												
项目编码	031208002005			项目名称			其他管道绝热			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
031104-614换	橡塑板安装(管道、风管)管道DN(mm) 125<DN≤200	m3	1	704.97	1087.04	0	240.91	704.97	1087.04	0	240.91		
小计								704.97	1087.04	0	240.91		
清单项目综合单价								2032.92000000					
	—			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	144.527	1.3891	200.76			
			技工人工费			元	297.981	1.3592	405.02				
			高级技工人工费			元	72.1	1.3757	99.19				
	材料			柔性泡沫橡塑保温材料			m3	1.03	973.45	1002.65			
			胶粘剂			kg	6.1	3.54	21.59				
			粘贴胶带 9m			卷	5.78	10.62	61.38				
			其他材料费			元	1.6	0.885	1.42				
	机械												
项目编码	031301003008			项目名称			套管			计量单位		个	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.5	57.66	26.45	20.79	60.5	57.66	26.45	20.79		
030808-83换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	72.98	12.79	0	19.95	72.98	12.79	0	19.95		
小计								133.48	70.45	26.45	40.74		
清单项目综合单价								271.12000000					
	—			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	19.025	1.3891	26.43			
			技工人工费			元	65.025	1.3592	88.38				
			高级技工人工费			元	13.573	1.3757	18.67				
	材料			扁钢 <59			kg	0.9	4.4	3.96			
			热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm			kg	3.929	3.35	13.16				
			尼龙砂轮片 Φ100mm			片	0.04	3.78	0.15				
			钢丝刷子			把	0.593	14.6	8.66				
			低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.386	5.6	2.16				
			水泥 P.042.5			kg	0.905	0.373	0.34				
			酚醛防锈漆(各色)			kg	0.047	6.51	0.31				
			油漆			kg	0.811	11.5	9.33				
			电			kW·h	0.027	0.6	0.02				
			汽油 70#~90#			kg	0.02	6.67	0.13				
			氧气			m3	1.062	6.19	6.57				
			乙炔气			kg	0.354	14.64	5.18				
			密封油脂			kg	0.216	6.86	1.48				
			石棉绳			kg	0.388	3.58	1.39				
			无缝钢管 D89×4			m	0.424	38.02	16.12				
			其他材料费			元	1.68	0.885	1.49				
		普通车床 工件直径D(mm) /工件长度L(mm) D=400/L=1000			台班			0.014	274.09	3.84			

工程量清单综合单价分析表

		机械		直流电焊机 功率P (kW) P=20				台班		0.139		162.67		22.61					
项目编码		031301003009		项目名称		套管				计量单位				个					
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
030808-72		刚性防水套管制作 公称直径DN (mm) 50<DN≤80		个		1		73.15		86.74		36.88		26.33		73.15 86.74 36.88 26.33			
030808-84换		刚性防水套管安装 公称直径DN (mm) 50<DN≤80		个		1		75.88		15.51		0		20.86		75.88 15.51 0 20.86			
小计										149.03		102.25		36.88		47.19			
清单项目综合单价																			
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		人工		普工人工费		元		21.401		1.3891		29.73							
				技工人工费		元		72.541		1.3592		98.6							
				高级技工人工费		元		15.055		1.3757		20.71							
		材料		扁钢 <59		kg		1.05		4.4		4.62							
				热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm		kg		4.558		3.35		15.27							
				尼龙砂轮片 φ100mm		片		0.059		3.78		0.22							
				钢丝刷子		把		1.005		14.6		14.67							
				低碳钢焊条 结422 φ3.2mm		kg		0.499		5.6		2.79							
				水泥 P.042.5		kg		1.095		0.373		0.41							
				酚醛防锈漆(各色)		kg		0.059		6.51		0.38							
				油麻		kg		0.982		11.5		11.29							
				电		kW·h		0.04		0.6		0.02							
				汽油 70#~90#		kg		0.027		6.67		0.18							
				氧气		m3		1.479		6.19		9.16							
				乙炔气		kg		0.493		14.64		7.22							
				密封胶膏		kg		0.266		6.86		1.82							
				石棉绒		kg		0.469		3.58		1.68							
				无缝钢管 D133×4		m		0.424		71.18		30.18							
				其他材料费		元		2.64		0.885		2.34							
				机械		普通车床 工件直径D (mm) /工件长度L (mm) D=400/L=1000		台班		0.02		274.09		5.48					
						直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班		0.193		162.67		31.4					
项目编码		031301003010		项目名称		套管				计量单位				个					
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
030808-73		刚性防水套管制作 公称直径DN (mm) 80<DN≤100		个		1		93.88		99.96		46.7		33.17		93.88 99.96 46.7 33.17			
030808-85换		刚性防水套管安装 公称直径DN (mm) 80<DN≤100		个		1		79.7		17.28		0		21.95		79.7 17.28 0 21.95			
小计										173.58		117.24		46.7		55.12			
清单项目综合单价																			
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		人工		普工人工费		元		24.909		1.3891		34.6							
				技工人工费		元		84.444		1.3592		114.78							
				高级技工人工费		元		17.599		1.3757		24.21							
		材料		扁钢 <59		kg		1.25		4.4		5.5							
				热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm		kg		5.673		3.35		19							
				尼龙砂轮片 φ100mm		片		0.068		3.78		0.26							
				钢丝刷子		把		1.054		14.6		15.39							
				低碳钢焊条 结422 φ3.2mm		kg		0.58		5.6		3.25							
				水泥 P.042.5		kg		1.214		0.373		0.45							
				酚醛防锈漆(各色)		kg		0.064		6.51		0.42							
				油麻		kg		1.089		11.5		12.52							
				电		kW·h		0.046		0.6		0.03							
				汽油 70#~90#		kg		0.032		6.67		0.21							
				氧气		m3		1.875		6.19		11.61							
				乙炔气		kg		0.625		14.64		9.15							
				密封胶膏		kg		0.307		6.86		2.11							
				石棉绒		kg		0.52		3.58		1.86							
				无缝钢管 D159×4.5		m		0.424		77.37		32.8							
				其他材料费		元		3.02		0.885		2.67							
				机械		普通车床 工件直径D (mm) /工件长度L (mm) D=400/L=1000		台班		0.025		274.09		6.85					
						直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班		0.245		162.67		39.85					
项目编码		031003006001		项目名称		大便器				计量单位				组					
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
030803-33换		坐式大便器 连体水箱		10套		0.1		960.07		26476.68		0		1577.89		96.007 2647.668 0 157.789			
小计										96.007		2647.668		0		157.789			
清单项目综合单价																			
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		人工		普工人工费		元		13.777		1.3891		19.14							
				技工人工费		元		46.703		1.3592		63.48							
				高级技工人工费		元		9.733		1.3757		13.39							
		材料		连体坐便器进水阀配件		套		1.01		30.97		31.28							
				座便器桶盖		套		1.01		48.67		49.16							
				连体坐便器(成套)		个		1.01		2498.23		2523.21							
				聚四氟乙烯生料带 宽20		m		1.6		0.3		0.48							
				膨胀螺栓 M6~12×50~120		套		2.06		0.06		0.12							
				合金钢钻头(综合)		个		0.024		6.37		0.15							
				锯条(各种规格)		根		0.2		0.68		0.14							
				防水密封胶		支		0.5		8.75		4.38							
				电		kW·h		0.032		0.6		0.02							
				金属软管 DN15		根		1.01		1.58		1.6							
				螺纹管件 DN15		个		1.01		0.88		0.89							
				角型阀(带铜活)DN15		个		1.01		30.97		31.28							
				大便器排水接头		个		1.01		4.6		4.65							
				水		m3		0.012		4.62		0.06							
				其他材料费		元		0.3		0.885		0.27							
				机械															
项目编码				031003006002		项目名称		大便器				计量单位				组			
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
030803-33换		坐式大便器 连体水箱		10套		0.1		960.07		57554.28		0		3131.77		96.007 5755.428 0 313.177			
小计										96.007		5755.428		0		313.177			
清单项目综合单价																			
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		人工		普工人工费		元		13.777		1.3891		19.14							
				技工人工费		元		46.703		1.3592		63.48							
				高级技工人工费		元		9.733		1.3757		13.39							
		材料		座便器桶盖		套		1.01		48.67		49.16							
				智能马桶进水阀配件		套		1.01		30.97		31.28							
				智能马桶(成套)(贵宾休息室)		个		1.01		5575.22		5630.97							
				聚四氟乙烯生料带 宽20		m		1.6		0.3		0.48							
				膨胀螺栓 M6~12×50~120		套		2.06		0.06		0.12							
		机械																	

工程量清单综合单价分析表

材料	合金钢钻头(综合)	个	0.024	6.37	0.15								
	锯条(各种规格)	根	0.2	0.68	0.14								
	防水密封胶	支	0.5	8.75	4.38								
	电	kW·h	0.032	0.6	0.02								
	金属软管 DN15	根	1.01	1.58	1.6								
	螺纹管件 DN15	个	1.01	0.88	0.89								
	角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97	31.28								
	大便器排水接头	个	1.01	4.6	4.65								
	水	m3	0.012	4.62	0.06								
	其他材料费	元	0.3	0.885	0.27								
	机械												
项目编码	031003006003			项目名称	大便器			计量单位	组				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030803-33换	坐式大便器 连体水箱 座便器桶盖,连体坐 便器进水阀配件,连体 坐便器(成套)(无障碍 卫生间)	10套	0.1	960.07	26476.68	0	1577.89	96.007	2647.668	0	157.789		
小计								96.007	2647.668	0	157.789		
清单项目综合单价												2901.46400000	
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	13.777	1.3891	19.14				
			技工人工费		元	46.703	1.3592	63.48					
			高级技工人工费		元	9.733	1.3757	13.39					
	材料			连体坐便器进水阀配件		套	1.01	30.97	31.28				
			连体坐便器(成套)(无障碍卫生间)		个	1.01	2498.23	2523.21					
			座便器桶盖		套	1.01	48.67	49.16					
			聚四氟乙烯生料带 宽20		m	1.6	0.3	0.48					
			膨胀螺栓 M6~12×50~120		套	2.06	0.06	0.12					
			合金钢钻头(综合)		个	0.024	6.37	0.15					
			锯条(各种规格)		根	0.2	0.68	0.14					
			防水密封胶		支	0.5	8.75	4.38					
			电		kW·h	0.032	0.6	0.02					
			金属软管 DN15		根	1.01	1.58	1.6					
			螺纹管件 DN15		个	1.01	0.88	0.89					
			角型阀(带铜活)DN15		个	1.01	30.97	31.28					
			大便器排水接头		个	1.01	4.6	4.65					
			水		m3	0.012	4.62	0.06					
		其他材料费		元	0.3	0.885	0.27						
机械													
项目编码	031003006004			项目名称	大便器			计量单位	组				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030803-33换	坐式大便器 连体水箱 座便器桶盖,儿童坐 便器进水阀配件,儿童 坐便器(成套)(无障碍 卫生间儿童)	10套	0.1	960.07	10629.48	0	785.53	96.007	1062.948	0	78.553		
小计								96.007	1062.948	0	78.553		
清单项目综合单价												1237.50800000	
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	13.777	1.3891	19.14				
			技工人工费		元	46.703	1.3592	63.48					
			高级技工人工费		元	9.733	1.3757	13.39					
	材料			儿童坐便器进水阀配件		套	1.01	30.97	31.28				
			儿童坐便器(成套)(无障碍卫生间儿童)		个	1.01	929.2	938.49					
			座便器桶盖		套	1.01	48.67	49.16					
			聚四氟乙烯生料带 宽20		m	1.6	0.3	0.48					
			膨胀螺栓 M6~12×50~120		套	2.06	0.06	0.12					
			合金钢钻头(综合)		个	0.024	6.37	0.15					
			锯条(各种规格)		根	0.2	0.68	0.14					
			防水密封胶		支	0.5	8.75	4.38					
			电		kW·h	0.032	0.6	0.02					
			金属软管 DN15		根	1.01	1.58	1.6					
			螺纹管件 DN15		个	1.01	0.88	0.89					
			角型阀(带铜活)DN15		个	1.01	30.97	31.28					
			大便器排水接头		个	1.01	4.6	4.65					
			水		m3	0.012	4.62	0.06					
		其他材料费		元	0.3	0.885	0.27						
机械													
项目编码	031003006005			项目名称	大便器			计量单位	组				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030803-28换	蹲式大便器 感应式冲 洗阀	10套	0.1	856.13	29031.5	0	1678.12	85.613	2903.15	0	167.812		
030404-6	冷/热水用电动阀(DN32 以内)接线	个	1	38.01	5.98	0	10.36	38.01	5.98	0	10.36		
小计								123.623	2909.13	0	178.172		
清单项目综合单价												3210.92500000	
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	12.114	1.3891	16.83				
			技工人工费		元	69.042	1.3592	93.84					
			高级技工人工费		元	9.415	1.3757	12.95					
	材料			感应式蹲便器冲洗阀DN15		个	1.01	2363.72	2387.36				
			蹲便器(成套)		个	1.01	451.33	455.84					
			多芯导线 RVV-3×0.5		m	1.01	1.53	1.55					
			铜丝 16#		kg	0.08	44.66	3.57					
			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.02	6.63	0.13					
			锁紧螺母 DN32		个	1.01	4.42	4.46					
			红砖		块	16	0.31	4.96					
			大便器存水弯 PVC-U DN100		个	1.005	11.94	12					
			管卡子(单立管)DN32以内		个	1.05	1.45	1.52					
			大便器胶皮碗		个	1.1	3.54	3.89					
			大便器排水接头PVC-U de130×110		个	1.1	12.74	14.01					
			冲洗弯管 DN32		根	1.01	14.16	14.3					
			其他材料费		元	6.228	0.885	5.51					
机械													
项目编码	031003007001			项目名称	小便器			计量单位	组				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030803-38换	落地式小便器 感应式 冲洗阀 壁挂式节水 型自动感应小便器(成 套)	10套	0.1	600.79	33918.39	0	1854.9	60.079	3391.839	0	185.49		
小计								60.079	3391.839	0	185.49		
清单项目综合单价												3637.40800000	
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	8.497	1.3891	11.8				
			技工人工费		元	28.843	1.3592	39.2					

工程量清单综合单价分析表

八.1	材料				高级技工人工费	元	6.595	1.3757	9.07			
					壁挂式节水型自动感应小便器(成套)	个	1.01	3299.12	3332.11			
					铅板 δ=2.6mm~3.0mm	kg	0.04	21.02	0.84			
					橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.06	6.63	0.4			
					普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3			
					天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25			
					木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12			
					转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.005	11.95	12.01			
					花蓝罩排水栓(铜镀铬)DN50	套	1.01	23.01	23.24			
					喷水鸭嘴 DN50	个	1.01	13.27	13.4			
					小便器存水弯(PVC-U)DN50	个	1.005	6.19	6.22			
					其他材料费	元	1.061	0.885	0.94			
	机械											
项目编码	031003003001			项目名称	洗脸盆			计量单位	组			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-9换	洗手盆(冷热水) 红外感应龙头	10组	0.1	944.65	20300.26	0	1264.99	94.465	2030.026	0	126.499	
030404-6	冷/热水用电动阀(DN32以内)接线	个	1	38.01	5.98	0	10.36	38.01	5.98	0	10.36	
小计								132.475	2036.006	0	136.859	
清单项目综合单价												2305.34000000
	—			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	13.365	1.3891	18.57				
			技工人工费	元	73.288	1.3592	99.61					
			高级技工人工费	元	10.391	1.3757	14.29					
	材料			红外感应水龙头DN15	套	1.01	1457.52	1472.1				
			台下式洗面器(成套)	个	1.01	433.63	437.97					
			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	6.63	0.1					
			存水弯(瓶式)DN32	套	1.005	16.81	16.89					
			膨胀螺栓 M18×200	套	4.16	3.98	16.56					
			普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.5	0.15					
			木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12					
			排水栓(带链堵) DN32	套	1.005	19.16	19.26					
			角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	30.97	62.56					
			多芯导线 RVV-3×0.5	m	1.01	1.53	1.55					
			其他材料费	元	7.628	0.885	6.75					
		机械										
项目编码	031003003002			项目名称	洗脸盆			计量单位	组			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-9换	洗手盆(冷热水) 红外感应龙头+红外感应水龙头DN15(无障碍卫生间、无障碍儿童),半柱挂墙台盆(成套)(无障碍卫生间、无障碍儿童)	10组	0.1	944.65	18235.62	0	1161.76	94.465	1823.562	0	116.176	
030404-6	冷/热水用电动阀(DN32以内)接线	个	1	38.01	5.98	0	10.36	38.01	5.98	0	10.36	
小计								132.475	1829.542	0	126.536	
清单项目综合单价												2088.55300000
	—			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	13.365	1.3891	18.57				
			技工人工费	元	73.288	1.3592	99.61					
			高级技工人工费	元	10.391	1.3757	14.29					
	材料			红外感应水龙头DN15(无障碍卫生间、无障碍儿童)	套	1.01	1210.62	1222.73				
			半柱挂墙台盆(成套)(无障碍卫生间、无障碍儿童)	个	1.01	476.11	480.87					
			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	6.63	0.1					
			存水弯(瓶式)DN32	套	1.005	16.81	16.89					
			膨胀螺栓 M18×200	套	4.16	3.98	16.56					
			普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.5	0.15					
			木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12					
			排水栓(带链堵) DN32	套	1.005	19.16	19.26					
			角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	30.97	62.56					
			多芯导线 RVV-3×0.5	m	1.01	1.53	1.55					
			其他材料费	元	7.628	0.885	6.75					
		机械										
项目编码	031003014006			项目名称	给、排水附件			计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-58换	冷热水龙头安装 公称直径DN(mm) DN≤15	10个	0.1	95.76	12353.2	0	643	9.576	1235.32	0	64.3	
小计								9.576	1235.32	0	64.3	
清单项目综合单价												1309.19600000
	—			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	1.352	1.3891	1.88				
			技工人工费	元	4.59	1.3592	6.24					
			高级技工人工费	元	1.061	1.3757	1.46					
	材料			台面龙头 DN15(贵宾休息室卫生间)	个	1.01	1223.01	1235.24				
			聚四氟乙烯生料带	m	0.276	0.09	0.02					
			其他材料费	元	0.062	0.885	0.05					
	机械											
项目编码	031003010001			项目名称	淋浴器			计量单位	套			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-25换	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	335.34	27163.35	0	1446.9	33.534	2716.335	0	144.69	
小计								33.534	2716.335	0	144.69	
清单项目综合单价												2894.55900000
	—			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	4.742	1.3891	6.59				
			技工人工费	元	16.09	1.3592	21.87					
			高级技工人工费	元	3.69	1.3757	5.08					
	材料			组合式淋浴器(成套)	个	1	2552.21	2552.21				
			普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.5	0.15					
			天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25					
			木材(一级红松)	m3	0.004	2123.89	8.5					
			镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.65	6.37	10.51					
			三通固定座 DN15	个	1.05	10.62	11.15					
			莲蓬喷头	个	1	132.74	132.74					
			其他材料费	元	0.932	0.885	0.82					
	机械											
项目编码	031003004001			项目名称	洗洁盆			计量单位	组			
清单综合单价组成明细												
单价												合价

工程量清单综合单价分析表

第 15 页, 共 25 页

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-11换	试压泵 (P=6MPa 流量1.0L/min) (茶水间)	10组	0.1	665.52	12308.05	0	791.51	66.552	1230.805	0	79.151
小计								66.552	1230.805	0	79.151
清单项目综合单价								1376.50800000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	9.423	1.3891	13.09			
				技工人工费	元	31.929	1.3592	43.4			
				高级技工人工费	元	7.316	1.3757	10.06			
	材料			下抽拉龙头(茶水间) DN15	个	1.01	559.29	564.88			
				不锈钢厨盆(成套)	个	1.01	565.49	571.14			
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	6.63	0.13			
				六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.13	0.54			
				普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.5	0.5			
				天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25			
				PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	11.92	4.77			
				转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	11.95	12.07			
				存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	4.61	4.63			
				铝合金排水栓(带球链) DN50	套	1.01	36.28	36.64			
				角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97	31.28			
				其他材料费	元	4.477	0.885	3.96			
	机械										
项目编码	031003008001			项目名称	其他成品卫生器具			计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-104	挂式电热水器安装 RS15型	台	1	88.51	614.64	0	23.71	88.51	614.64	0	23.71
小计								88.51	614.64	0	23.71
清单项目综合单价								726.86000000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	12.513	1.3891	17.38			
				技工人工费	元	42.46	1.3592	57.71			
				高级技工人工费	元	9.753	1.3757	13.42			
	材料			六角带帽螺栓带垫 M10×80以上	套	4	0.66	2.64			
				普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.5	0.5			
				天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25			
				镀锌管箍 DN15	个	2	1.03	2.06			
				其他材料费	元	0.38	0.885	0.34			
	机械										
项目编码	031003008002			项目名称	其他成品卫生器具			计量单位	组		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-16换	12寸泵 前置阀 排水池龙头 排水池/排水池龙头	10组	0.1	850.81	6705.39	0	560.42	85.081	670.539	0	56.042
小计								85.081	670.539	0	56.042
清单项目综合单价								811.66200000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	12.038	1.3891	16.72			
				技工人工费	元	40.827	1.3592	55.49			
				高级技工人工费	元	9.352	1.3757	12.87			
	材料			拖布池水龙头	个	1.01	70.8	71.51			
				拖布池(成套)	个	1.01	553.69	559.23			
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	6.63	0.13			
				存水弯 DN70 带底座	个	1.005	9.67	9.72			
				六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.13	0.54			
				普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.5	0.5			
				天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25			
				带网格排水栓 DN70	套	1.01	24.42	24.66			
				其他材料费	元	4.521	0.885	4			
	机械										
项目编码	031003009001			项目名称	烘手器			计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-98换	感应烘手器(成套)	10个	0.1	156.39	10079.58	0	545.37	15.639	1007.958	0	54.537
小计								15.639	1007.958	0	54.537
清单项目综合单价								1078.13400000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	2.315	1.3891	3.22			
				技工人工费	元	7.552	1.3592	10.26			
				高级技工人工费	元	1.57	1.3757	2.16			
	材料			感应烘手器(成套)	个	1	1005.31	1005.31			
				木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12			
				电	kW·h	0.064	0.6	0.04			
				其他材料费	元	0.55	0.885	0.49			
	机械										
项目编码	031001006015			项目名称	不锈钢管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-80换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) DN≤15	10m	0.1	184.87	457.7	2.9	72.02	18.487	45.77	0.29	7.202
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393
小计								19.347	46.0044	0.29	7.4413
清单项目综合单价								73.08270000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	2.737	1.3891	3.8			
				技工人工费	元	9.28	1.3592	12.61			
				高级技工人工费	元	2.131	1.3757	2.93			
	材料			漂白粉	kg	0.001	3.81	0			
				S31603薄壁不锈钢管 DN15	m	0.986	12.75	12.57			
				薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	个	1.241	26.55	32.95			
				水	m3	0.055	4.62	0.25			
				其他材料费	元	0.255	0.885	0.23			
	机械			试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	227.12	0.02			
				手动液压卡压钳	台班	0.023	11.59	0.27			
项目编码	031001006016			项目名称	不锈钢管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-81换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	202.89	499.38	2.66	78.85	20.289	49.938	0.266	7.885
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393
小计								21.149	50.1724	0.266	8.1243

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价											79.71170000			
		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费		元	2.987	1.3891		4.15						
		技工人工费		元	10.157	1.3592		13.81						
		高级技工人工费		元	2.322	1.3757		3.19						
	材料	漂白粉		kg	0.001	3.81		0						
		S31603薄壁不锈钢管 DN20		m	0.986	19.3		19.03						
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20		个	1.116	27.43		30.61						
		水		m3	0.056	4.62		0.26						
		其他材料费		元	0.303	0.885		0.27						
	机械	试压泵 压力P (MPa) P=6		台班	0.0001	227.12		0.02						
		手动液压卡压钳		台班	0.021	11.59		0.24						
项目编码	031001006017		项目名称		不锈钢管		计量单位		m					
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030801-82换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	220.06	547.51	2.43	85.78	22.006	54.751	0.243	8.578			
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393			
小计								22.866	54.9854	0.243	8.8173			
清单项目综合单价													86.91170000	
		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费		元	3.237	1.3891		4.5						
		技工人工费		元	10.972	1.3592		14.91						
		高级技工人工费		元	2.513	1.3757		3.46						
	材料	漂白粉		kg	0.001	3.81		0						
		S31603薄壁不锈钢管 DN25		m	0.986	24.81		24.46						
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25		个	1.075	27.88		29.97						
		水		m3	0.058	4.62		0.27						
		其他材料费		元	0.316	0.885		0.28						
	机械	试压泵 压力P (MPa) P=6		台班	0.0001	227.12		0.02						
		手动液压卡压钳		台班	0.019	11.59		0.22						
项目编码	031001006018		项目名称		不锈钢管		计量单位		m					
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030801-83换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	10m	0.1	229.6	676.27	2.43	94.74	22.96	67.627	0.243	9.474			
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393			
小计								23.82	67.8614	0.243	9.7133			
清单项目综合单价													101.63770000	
		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费		元	3.375	1.3891		4.69						
		技工人工费		元	11.426	1.3592		15.53						
		高级技工人工费		元	2.619	1.3757		3.6						
	材料	漂白粉		kg	0.001	3.81		0						
		S31603薄壁不锈钢管 DN32		m	0.986	37.96		37.43						
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32		个	0.937	31.86		29.85						
		水		m3	0.059	4.62		0.27						
		其他材料费		元	0.342	0.885		0.3						
	机械	试压泵 压力P (MPa) P=6		台班	0.0001	227.12		0.02						
		手动液压卡压钳		台班	0.019	11.59		0.22						
项目编码	031001006019		项目名称		不锈钢管		计量单位		m					
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030801-84换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	249.34	774.61	4.02	105	24.934	77.461	0.402	10.5			
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393			
小计								25.794	77.6954	0.402	10.7393			
清单项目综合单价													114.63070000	
		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费		元	3.65	1.3891		5.07						
		技工人工费		元	12.382	1.3592		16.83						
		高级技工人工费		元	2.831	1.3757		3.89						
	材料	砂轮片 Φ400mm		片	0.004	16.19		0.06						
		漂白粉		kg	0.001	3.81		0						
		S31603薄壁不锈钢管 DN40		m	0.994	47.04		46.76						
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40		个	0.752	40.42		30.4						
		水		m3	0.063	4.62		0.29						
		其他材料费		元	0.206	0.885		0.18						
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.003	26.92		0.08						
		试压泵 压力P (MPa) P=6		台班	0.0002	227.12		0.05						
		手动液压卡压钳		台班	0.025	11.59		0.29						
项目编码	031001006020		项目名称		不锈钢管		计量单位		m					
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030801-85换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10m	0.1	268.26	877.37	4.29	115.16	26.826	87.737	0.429	11.516			
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393			
小计								27.686	87.9714	0.429	11.7553			
清单项目综合单价													127.84170000	
		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费		元	3.913	1.3891		5.44						
		技工人工费		元	13.29	1.3592		18.06						
		高级技工人工费		元	3.043	1.3757		4.19						
	材料	砂轮片 Φ400mm		片	0.01	16.19		0.16						
		漂白粉		kg	0.001	3.81		0						
		S31603薄壁不锈钢管 DN50		m	0.987	60.47		59.68						
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50		个	0.633	43.65		27.63						
		水		m3	0.066	4.62		0.3						
		其他材料费		元	0.211	0.885		0.19						
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.004	26.92		0.11						
		试压泵 压力P (MPa) P=6		台班	0.0002	227.12		0.05						
		手动液压卡压钳		台班	0.025	11.59		0.29						
项目编码	031001006021		项目名称		不锈钢管		计量单位		m					
清单综合单价组成明细														
		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

工程量清单综合单价分析表

第 17 页, 共 25 页

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-80换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) DN≤15	10m	0.1	184.87	466.86	2.9	72.47	18.487	46.686	0.29	7.247	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393	
小计								19.347	46.9204	0.29	7.4863	
清单项目综合单价												74.04370000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	2.737	1.3891	3.8			
				技工人工费		元	9.28	1.3592	12.61			
				高级技工人工费		元	2.131	1.3757	2.93			
	材料			漂白粉		kg	0.001	3.81	0			
				S31603覆塑薄壁不锈钢管 DN15		m	0.986	13.68	13.49			
				薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15		个	1.241	26.55	32.95			
				水		m3	0.055	4.62	0.25			
				其他材料费		元	0.255	0.885	0.23			
				试压泵 压力P (MPa) P=6		台班	0.0001	227.12	0.02			
	机械			手动液压卡压钳		台班	0.023	11.59	0.27			
项目编码	031301001011			项目名称				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-52	管道暗敷沟槽、砌沟砌块结构 管外径dn (mm) 16≤dn≤20	10m	0.1	43.87	0.09	0	11.62	4.387	0.009	0	1.162	
031106-74	管道暗敷恢复管外径 (mm) 20以内	10m	0.1	10.01	0.83	0	2.69	1.001	0.083	0	0.269	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000351	628.95	525.95	0	192.73	0.22076145	0.18460845	0	0.06764823	
小计								5.60876145	0.27660845	0	1.49864823	
清单项目综合单价												7.38401813
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	0.023	1.3891	0.03			
				技工人工费		元	4.014	1.3592	5.46			
				高级技工人工费		元	0.087	1.3757	0.12			
	材料			U型钉		kg	0.001	14.16	0.01			
				钢丝网 1mm		m2	0.037	4.42	0.16			
				水		m3	0.001	4.62	0			
				其他材料费		元	0.01	0.885	0.01			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.002	1	0			
	机械											
项目编码	031002001007			项目名称				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-1换	阀门安装(螺纹连接)公称直径DN (mm) DN≤15	个	1	11.48	113.09	0	8.7	11.48	113.09	0	8.7	
小计								11.48	113.09	0	8.7	
清单项目综合单价												133.27000000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	1.624	1.3891	2.26			
				技工人工费		元	5.488	1.3592	7.46			
				高级技工人工费		元	1.278	1.3757	1.76			
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.002	6.63	0.01			
				聚四氟乙烯生料带		m	1.13	0.09	0.1			
				锯条		根	0.07	0.68	0.05			
				黑玛钢活接头 DN15		个	1.01	1.81	1.83			
				不锈钢球阀 DN15		个	1.01	109.86	110.96			
				其他材料费		元	0.16	0.885	0.14			
	机械											
项目编码	031002001008			项目名称				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-2换	阀门安装(螺纹连接)公称直径DN (mm) 15<DN≤20	个	1	11.68	132.14	0	9.7	11.68	132.14	0	9.7	
小计								11.68	132.14	0	9.7	
清单项目综合单价												153.52000000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	1.624	1.3891	2.26			
				技工人工费		元	5.636	1.3592	7.66			
				高级技工人工费		元	1.278	1.3757	1.76			
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.002	6.63	0.01			
				聚四氟乙烯生料带		m	1.507	0.09	0.14			
				锯条		根	0.056	0.68	0.04			
				黑玛钢活接头 DN20		个	1.01	1.97	1.99			
				不锈钢球阀 DN20		个	1.01	128.57	129.86			
				其他材料费		元	0.112	0.885	0.1			
	机械											
项目编码	031002001009			项目名称				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-1换	阀门安装(螺纹连接)公称直径DN (mm) DN≤15	个	1	11.48	197.78	0	12.93	11.48	197.78	0	12.93	
小计								11.48	197.78	0	12.93	
清单项目综合单价												222.19000000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	1.624	1.3891	2.26			
				技工人工费		元	5.488	1.3592	7.46			
				高级技工人工费		元	1.278	1.3757	1.76			
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.002	6.63	0.01			
				聚四氟乙烯生料带		m	1.13	0.09	0.1			
				锯条		根	0.07	0.68	0.05			
				黑玛钢活接头 DN15		个	1.01	1.81	1.83			
				不锈钢止回阀 DN15		个	1.01	193.71	195.65			
				其他材料费		元	0.16	0.885	0.14			
	机械											
项目编码	031002001010			项目名称				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-2换	阀门安装(螺纹连接)公称直径DN (mm) 15<DN≤20	个	1	11.68	261.49	0	16.17	11.68	261.49	0	16.17	
小计								11.68	261.49	0	16.17	

工程量清单综合单价分析表

											289.3400000	
	-		清单项目综合单价				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
			内容				元	1.624	1.3891	2.26		
			普工人工费				元	5.636	1.3592	7.66		
			技工人工费				元	1.278	1.3757	1.76		
	人工		高级技工人工费									
			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002			6.63		0.01		
			聚四氟乙烯生料带	m	1.507			0.09		0.14		
			锯条	根	0.056			0.68		0.04		
			黑玛钢活接头 DN20	个	1.01			1.97		1.99		
			不锈钢止回阀 DN20	个	1.01			256.64		259.21		
			其他材料费	元	0.112			0.885		0.1		
	材料											
	机械											
项目编码	031301005004		项目名称	支/吊架、基础型钢				计量单位	kg			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.012004	917.16	523.48	714.63	319.94	11.00958864	6.28385392	8.57841852	3.84055976	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.012004	493.88	138.76	277.35	157.45	5.92853552	1.66567504	3.3293094	1.8900298	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.012004	56.33	1.42	12.34	15.86	0.67618532	0.01704568	0.14812936	0.19038344	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.012004	27.8	13.77	6.17	8.49	0.3337112	0.16529508	0.07406468	0.10191396	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.012004	26.84	11.65	6.17	8.12	0.32218736	0.1398466	0.07406468	0.09747248	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.012004	26.84	7.86	0	7.5	0.32218736	0.09435144	0	0.09003	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.012004	26.84	6.89	0	7.45	0.32218736	0.08270756	0	0.0894298	
小计								18.91458276	8.44877532	12.20398664	6.29981924	45.86716396
清单项目综合单价												
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元	3.053	1.3891		4.24				
			技工人工费	元	8.928	1.3592		12.13				
			高级技工人工费	元	1.845	1.3757		2.54				
	人工											
			型钢(综合)	kg	1.26	4.13		5.2				
			钢丝刷	把	0.002	2.45		0				
			膨胀螺栓(综合)	kg	0.051	6.64		0.34				
			六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.051	6.28		0.32				
			尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.001	3.78		0				
			低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.081	5.6		0.45				
			尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.021	19.03		0.4				
			合金钢钻头(综合)	个	0.016	6.37		0.1				
			铁砂布 0#-2#	张	0.013	0.66		0.01				
			醇酸防锈漆(CS3-1)	kg	0.025	11.83		0.3				
			酚醛调和漆(各色)	kg	0.018	9.65		0.17				
			电	kW·h	0.04	0.6		0.02				
			溶剂汽油	kg	0.002	5.31		0.01				
			机油	kg	0.007	10.62		0.07				
			氧气	m3	0.05	6.19		0.31				
			乙炔气	kg	0.017	14.64		0.25				
			其他材料费	元	0.174	0.885		0.15				
			1:2.5水泥砂浆	m3	0.001	362.83		0.36				
	机械											
			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1234.31		0.25				
			立式钻床 孔径D(mm) Dt=25	台班	0.006	224.19		1.35				
			台式钻床 孔径D(mm) Dt=16	台班	0.013	218.87		2.85				
			砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.014	20.34		0.28				
			直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.047	162.67		7.65				
项目编码	031208022006		项目名称	其他管道绝热				计量单位	m3			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50	m3	1	1115.87	1208.2	0	355.69	1115.87	1208.2	0	355.69	
小计								1115.87	1208.2	0	355.69	2679.7600000
清单项目综合单价												
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元	228.744	1.3891		317.75				
			技工人工费	元	471.728	1.3592		641.17				
			高级技工人工费	元	114.086	1.3757		156.95				
	人工											
			铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28		158.99				
			柔性泡沫橡塑保温材料	m3	1.03	973.45		1002.65				
			贴缝胶带 9m	卷	4.25	10.62		45.14				
			其他材料费	元	1.6	0.885		1.42				
	材料											
	机械											
项目编码	031301003011		项目名称	套管				计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	16.12	11.07	1.56	4.93	16.12	11.07	1.56	4.93	
031106-82	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) Dt≤50	m	0.2	121.06	8.85	27.75	34.46	24.212	1.77	5.55	6.892	
小计								40.332	12.84	7.11	11.822	72.1040000
清单项目综合单价												
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元	10.086	1.3891		14.01				
			技工人工费	元	17.639	1.3592		23.97				
			高级技工人工费	元	1.699	1.3757		2.34				
	人工											
			圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81		0.6				
			倒链葫芦	把	0.002	14.6		0.03				
			低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.017	5.6		0.1				
			尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.021	19.03		0.4				
			水泥 1:042.5	kg	0.186	0.373		0.07				
			砂子	kg	0.558	0.78		0.44				
			酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51		0.11				
			油麻	kg	0.158	11.5		1.82				
			汽油 70#~90#	kg	0.004	6.67		0.03				
			氧气	m3	0.021	6.19		0.13				
			乙炔气	kg	0.007	14.64		0.1				
			密封胶膏	kg	0.153	6.86		1.05				
			焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.83		5.99				
			其他材料费	元	2.23	0.885		1.97				
	材料											
			金钢钻 功率P(kW) P=1.1	台班	0.25	22.2		5.55				
			砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005	20.34		0.1				
			直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.009	162.67		1.46				
项目编码	031301003012		项目名称	套管				计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN (mm) 32< DN≤50	个	1	23.08	20.65	1.6	7.25	23.08	20.65	1.6	7.25
031106-83	机械钻孔 (砌体) 孔径 D1 (mm) 50<D1≤100	m	0.2	145.05	22.13	33.3	41.87	29.01	4.426	6.66	8.374
小计								52.09	25.076	8.26	15.624
清单项目综合单价								101.05000000			
	-			内容		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	人工			普工人工费		元	12.642	1.3891	17.56		
			技工人工费		元	23.034	1.3592	31.31			
			高级技工人工费		元	2.337	1.3757	3.22			
	材料			圆钢 φ10mm~14mm		kg	0.158	3.81	0.6		
			钢丝刷子		把	0.003	14.6	0.04			
			低碳钢焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.019	5.6	0.11			
			尼龙砂轮片 φ400mm		片	0.026	19.03	0.49			
			水泥 P.042.5		kg	0.245	0.373	0.09			
			砂子		kg	0.734	0.78	0.57			
			酚醛防锈漆 (各色)		kg	0.02	6.51	0.13			
			油麻		kg	0.623	11.5	7.16			
			汽油 70#~90#		kg	0.005	6.67	0.03			
			氧气		m3	0.024	6.19	0.15			
			乙炔气		kg	0.008	14.64	0.12			
			密封油膏		kg	0.163	6.86	1.12			
			焊接钢管 DN80 δ=4.0mm		m	0.318	30.46	9.69			
			其他材料费		元	5.4	0.885	4.78			
	机械			金钢钻 功率P (kW) P=1.1		台班	0.3	22.2	6.66		
			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400		台班	0.007	20.34	0.14			
			直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.009	162.67	1.46			
项目编码	031001006022	项目名称			不锈钢管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-81换	室内给水薄壁不锈钢管 安装 (卡压胶圈式连接) 公称直径DN (mm) 15< DN≤20	10m	0.1	202.89	499.38	2.66	78.85	20.289	49.938	0.266	7.885
030801-436	管道消毒、冲洗 公称 直径DN (mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393
小计								21.149	50.1724	0.266	8.1243
清单项目综合单价								79.71170000			
	-			内容		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	人工			普工人工费		元	2.987	1.3891	4.15		
			技工人工费		元	10.157	1.3592	13.81			
			高级技工人工费		元	2.322	1.3757	3.19			
	材料			漂白粉		kg	0.001	3.81	0		
			S31603薄壁不锈钢管 DN20		m	0.986	19.3	19.03			
			薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20		个	1.116	27.43	30.61			
			水		m3	0.056	4.62	0.26			
			其他材料费		元	0.303	0.885	0.27			
			试压泵 压力P (MPa) P=6		台班	0.0001	227.12	0.02			
	机械			手动液压卡压钳		台班	0.021	11.59	0.24		
项目编码		031001006023	项目名称			不锈钢管			计量单位		m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-80换	室内给水薄壁不锈钢管 安装 (卡压胶圈式连接) 公称直径DN (mm) DN≤15	10m	0.1	184.87	466.86	2.9	72.47	18.487	46.686	0.29	7.247
030801-436	管道消毒、冲洗 公称 直径DN (mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393
小计								19.347	46.9204	0.29	7.4863
清单项目综合单价								74.04370000			
	-			内容		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	人工			普工人工费		元	2.737	1.3891	3.8		
			技工人工费		元	9.28	1.3592	12.61			
			高级技工人工费		元	2.131	1.3757	2.93			
	材料			漂白粉		kg	0.001	3.81	0		
			S31603覆塑薄壁不锈钢管 DN15		m	0.986	13.68	13.49			
			薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15		个	1.241	26.55	32.95			
			水		m3	0.055	4.62	0.25			
			其他材料费		元	0.255	0.885	0.23			
			试压泵 压力P (MPa) P=6		台班	0.0001	227.12	0.02			
	机械			手动液压卡压钳		台班	0.023	11.59	0.27		
项目编码		031301001012	项目名称			凿 (压、切割) 槽			计量单位		m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷沟槽、刨沟砌 块结构 管外径dn (mm) 16<dn≤20	10m	0.1	43.87	0.09	0	11.62	4.387	0.009	0	1.162
031106-74	管道暗敷恢复管外径 (mm) 20以内	10m	0.1	10.01	0.83	0	2.69	1.001	0.083	0	0.269
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝 网	100m2	0.000362	628.95	525.95	0	192.73	0.2276799	0.1903939	0	0.06976826
小计								5.6156799	0.2823939	0	1.50076826
清单项目综合单价								7.39884206			
	-			内容		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	人工			普工人工费		元	0.024	1.3891	0.03		
			技工人工费		元	4.016	1.3592	5.46			
			高级技工人工费		元	0.09	1.3757	0.12			
	材料			U型钉		kg	0.001	14.16	0.01		
			钢丝网 1mm		m2	0.038	4.42	0.17			
			水		m3	0.001	4.62	0			
			其他材料费		元	0.01	0.885	0.01			
			其他材料费 (按百分比计算)		元	0.002	1	0			
	机械										
项目编码	031301005005	项目名称			支/吊架、基础型钢			计量单位		kg	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件 重量W (kg) W≤5	100kg	0.012	917.16	523.48	714.63	319.94	11.00592	6.28176	8.57556	3.83928
030808-6	管道支吊架安装 单件 重量W (kg) W≤5	100kg	0.012	493.88	138.76	277.35	157.45	5.92656	1.66512	3.3282	1.8894
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.012	56.33	1.42	12.34	15.86	0.67596	0.01704	0.14808	0.19032
031102-49	金属结构刷油一般钢结 构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.012	27.8	13.77	6.17	8.49	0.3336	0.16524	0.07404	0.10188
031102-50	金属结构刷油一般钢结 构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.012	26.84	11.65	6.17	8.12	0.32208	0.1398	0.07404	0.09744
031102-58	金属结构刷油一般钢结 构 调和漆 第一遍	100kg	0.012	26.84	7.86	0	7.5	0.32208	0.09432	0	0.09
031102-59	金属结构刷油一般钢结 构 调和漆 增一遍	100kg	0.012	26.84	6.89	0	7.45	0.32208	0.08268	0	0.0894
小计								18.90828	8.44596	12.19992	6.29772

工程量清单综合单价分析表

		清单项目综合单价								45.85188000							
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工		普工人工费		元		3.052		1.3891		4.24					
				技工人工费		元		8.925		1.3592		12.13					
				高级技工人工费		元		1.845		1.3757		2.54					
		材料		型钢(综合)		kg		1.26		4.13		5.2					
				钢丝刷		把		0.002		2.45		0					
				膨胀螺栓(综合)		kg		0.051		6.64		0.34					
				六角螺栓带螺母、垫圈(综合)		kg		0.051		6.28		0.32					
				尼龙砂轮片 Φ100mm		片		0.001		3.78		0					
				低碳钢焊条 结422Φ3.2mm		kg		0.081		5.6		0.45					
				尼龙砂轮片 Φ400mm		片		0.021		19.03		0.4					
				合金钢钻头(综合)		个		0.016		6.37		0.1					
				铁砂布 0#-2#		张		0.013		0.66		0.01					
				醇酸防锈漆(C53-1)		kg		0.025		11.83		0.3					
				酚醛调和漆(各色)		kg		0.018		9.65		0.17					
				电		kW·h		0.04		0.6		0.02					
				溶剂汽油		kg		0.002		5.31		0.01					
				机油		kg		0.007		10.62		0.07					
				氧气		m3		0.05		6.19		0.31					
				乙炔气		kg		0.017		14.64		0.25					
				其他材料费		元		0.174		0.885		0.15					
				1:2.5水泥砂浆		m3		0.001		362.83		0.36					
		机械		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班		0.0002		1234.31		0.25					
				立式钻床 孔径D1(mm) D1=25		台班		0.006		224.19		1.35					
				台式钻床 孔径D1(mm) D1=16		台班		0.013		218.87		2.85					
				砂轮切割机 砂轮直径D1(mm) D=400		台班		0.014		20.34		0.28					
				直流电焊机 功率P(kW) P=20		台班		0.047		162.67		7.65					
项目编码		031208002007		项目名称				其他管道绝热		计量单位		m3					
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
031104-610换		橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50		m3		1		1115.87		1208.2		0		355.69		1115.87 1208.2 0 355.69	

工程量清单综合单价分析表

小计						11.455	26.026	0	4.332		
清单项目综合单价						41.81300000					
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	1.627	1.3891	2.26				
			技工人工费	元	5.499	1.3592	7.47				
			高级技工人工费	元	1.251	1.3757	1.72				
	材料		普通水泥 32.5(R)	kg	0.4	0.5	0.2				
			清扫口 DN50	个	1	25.56	25.56				
			其他材料费	元	0.3	0.885	0.27				
	机械										
项目编码	031003014009		项目名称		给、排水附件		计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-72换	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	10个	0.1	145.16	369.91	0	56.91	14.516	36.991	0	5.691
小计						14.516	36.991	0	5.691	57.19800000	
清单项目综合单价										76.80000000	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	2.052	1.3891	2.85				
			技工人工费	元	6.972	1.3592	9.48				
			高级技工人工费	元	1.59	1.3757	2.19				
	材料		普通水泥 32.5(R)	kg	0.45	0.5	0.23				
			清扫口 DN75	个	1	36.5	36.5				
			其他材料费	元	0.3	0.885	0.27				
	机械										
项目编码	031003014010		项目名称		给、排水附件		计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-73换	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	10个	0.1	148.35	552.76	0	66.89	14.835	55.276	0	6.689
小计						14.835	55.276	0	6.689	76.80000000	
清单项目综合单价										76.80000000	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	2.103	1.3891	2.92				
			技工人工费	元	7.113	1.3592	9.67				
			高级技工人工费	元	1.633	1.3757	2.25				
	材料		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25				
			清扫口 DN100	个	1	54.76	54.76				
			其他材料费	元	0.3	0.885	0.27				
	机械										
项目编码	031301005006		项目名称		支/吊架、基础型钢		计量单位		kg		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1换	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.012011	917.16	523.48	718.28	320.2	11.01600876	6.28751828	8.62726108	3.8459222
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.012011	493.88	138.76	277.35	157.45	5.93199268	1.66664636	3.33125085	1.89113195
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.012011	56.33	1.42	12.34	15.86	0.67657963	0.01705562	0.14821574	0.19049446
031102-49	金属结构刷油—般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.012011	27.8	13.77	6.17	8.49	0.3339058	0.16539147	0.07410787	0.10197339
031102-50	金属结构刷油—般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.012011	26.84	11.65	6.17	8.12	0.32237524	0.13992815	0.07410787	0.09752932
031102-58	金属结构刷油—般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.012011	26.84	7.86	0	7.5	0.32237524	0.09440646	0	0.0900825
031102-59	金属结构刷油—般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.012011	26.84	6.89	0	7.45	0.32237524	0.08275579	0	0.08948195
小计						18.92561259	8.45370213	12.25494341	6.30661577	45.94087390	
清单项目综合单价										45.94087390	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	3.054	1.3891	4.24				
			技工人工费	元	8.933	1.3592	12.14				
			高级技工人工费	元	1.846	1.3757	2.54				
	材料		型钢(综合)	kg	1.261	4.13	5.21				
			钢丝刷	把	0.002	2.45	0				
			膨胀螺栓(综合)	kg	0.051	6.64	0.34				
			六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.051	6.28	0.32				
			尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.001	3.78	0				
			低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.081	5.6	0.45				
			尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.021	19.03	0.4				
			合金钢钻头(综合)	个	0.016	6.37	0.1				
			铁砂布 0#-2#	张	0.013	0.66	0.01				
			醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025	11.83	0.3				
			酚醛调和漆(各色)	kg	0.018	9.65	0.17				
			电	kW·h	0.04	0.6	0.02				
			溶剂汽油	kg	0.002	5.31	0.01				
			机油	kg	0.007	10.62	0.07				
			氧气	m3	0.05	6.19	0.31				
			乙炔气	kg	0.017	14.64	0.25				
			其他材料费	元	0.174	0.885	0.15				
			1:2.5水泥砂浆	m3	0.001	362.83	0.36				
		机械		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1234.31	0.25			
			立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006	224.19	1.35				
			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	218.87	2.85				
			砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.014	20.34	0.28				
			直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.047	162.67	7.65				
项目编码	031201001002		项目名称		管道刷油		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.91	17.98	0	9.61	3.291	1.798	0	0.961
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.91	15.91	0	9.51	3.291	1.591	0	0.951
小计						6.582	3.389	0	1.912	11.88300000	
清单项目综合单价										11.88300000	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	2.102	1.3891	2.92				
			技工人工费	元	2.349	1.3592	3.19				
			高级技工人工费	元	0.34	1.3757	0.47				
	材料		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	11.83	3.28				
			溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11				
	机械										
项目编码	031208002008		项目名称		其他管道绝热		计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50	m3	1	1115.87	1208.2	0	355.69	1115.87	1208.2	0	355.69
小计								1115.87	1208.2	0	355.69
清单项目综合单价								2679.76000000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	228.744	1.3891	317.75			
				技工人工费	元	471.728	1.3592	641.17			
				高级技工人工费	元	114.086	1.3757	156.95			
	材料			铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28	158.99			
				柔性泡沫橡塑保温材料	m3	1.03	973.45	1002.65			
				粘贴胶带 9m	卷	4.25	10.62	45.14			
				其他材料费	元	1.6	0.885	1.42			
	机械										
项目编码	031301003013		项目名称		套管			计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN (mm) DN≤50	个	1	60.5	57.66	26.45	20.79	60.5	57.66	26.45	20.79
030808-83换	刚性防水套管安装 公称直径DN (mm) DN≤50	个	1	72.98	12.79	0	19.95	72.98	12.79	0	19.95
小计								133.48	70.45	26.45	40.74
清单项目综合单价								271.12000000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	19.025	1.3891	26.43			
				技工人工费	元	65.025	1.3592	88.38			
				高级技工人工费	元	13.573	1.3757	18.67			
	材料			扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96			
				热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	3.929	3.35	13.16			
				尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.04	3.78	0.15			
				钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66			
				低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16			
				水泥 P.042.5	kg	0.905	0.373	0.34			
				酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31			
				油麻	kg	0.811	11.5	9.33			
				电	kW·h	0.027	0.6	0.02			
				汽油 70#~90#	kg	0.02	6.67	0.13			
				氧气	m3	1.062	6.19	6.57			
				乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18			
				密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48			
				石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39			
				无缝钢管 D89×4	m	0.424	38.02	16.12			
				其他材料费	元	1.68	0.885	1.49			
		机械			普通车床 工件直径D (mm) /工件长度L (mm) D=400/L=1000	台班	0.014	274.09	3.84		
				直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.139	162.67	22.61			
项目编码	031301003014		项目名称		套管			计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN (mm) 50<DN≤80	个	1	73.15	86.74	36.88	26.33	73.15	86.74	36.88	26.33
030808-84换	刚性防水套管安装 公称直径DN (mm) 50<DN≤80	个	1	75.88	15.51	0	20.86	75.88	15.51	0	20.86
小计								149.03	102.25	36.88	47.19
清单项目综合单价								335.35000000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	21.401	1.3891	29.73			
				技工人工费	元	72.541	1.3592	98.6			
				高级技工人工费	元	15.055	1.3757	20.71			
	材料			扁钢 <59	kg	1.05	4.4	4.62			
				热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	4.558	3.35	15.27			
				尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.059	3.78	0.22			
				钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67			
				低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79			
				水泥 P.042.5	kg	1.095	0.373	0.41			
				酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38			
				油麻	kg	0.982	11.5	11.29			
				电	kW·h	0.04	0.6	0.02			
				汽油 70#~90#	kg	0.027	6.67	0.18			
				氧气	m3	1.479	6.19	9.16			
				乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22			
				密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82			
				石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68			
				无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18			
				其他材料费	元	2.64	0.885	2.34			
		机械			普通车床 工件直径D (mm) /工件长度L (mm) D=400/L=1000	台班	0.02	274.09	5.48		
				直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.193	162.67	31.4			
项目编码	031301003015		项目名称		套管			计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN (mm) 80<DN≤100	个	1	93.88	99.96	46.7	33.17	93.88	99.96	46.7	33.17
030808-85换	刚性防水套管安装 公称直径DN (mm) 80<DN≤100	个	1	79.7	17.28	0	21.95	79.7	17.28	0	21.95
小计								173.58	117.24	46.7	55.12
清单项目综合单价								392.64000000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	24.909	1.3891	34.6			
				技工人工费	元	84.444	1.3592	114.78			
				高级技工人工费	元	17.599	1.3757	24.21			
	材料			扁钢 <59	kg	1.25	4.4	5.5			
				热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	5.673	3.35	19			
				尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.068	3.78	0.26			
				钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39			
				低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25			
				水泥 P.042.5	kg	1.214	0.373	0.45			
				酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42			
				油麻	kg	1.089	11.5	12.52			
				电	kW·h	0.046	0.6	0.03			
				汽油 70#~90#	kg	0.032	6.67	0.21			
				氧气	m3	1.875	6.19	11.61			
				乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15			
				密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11			
				石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86			
				无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	77.37	32.8			
				其他材料费	元	3.02	0.885	2.67			
		机械			普通车床 工件直径D (mm) /工件长度L (mm) D=400/L=1000	台班	0.025	274.09	6.85		
				直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.245	162.67	39.85			

工程量清单综合单价分析表

项目编码		031003006006		项目名称		大便器		计量单位		组	
清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位	数量	单价		合价			
		人工费				材料费		机械费		企业管理费和利润	
030803-33换		坐式大便器 连体水箱		10套	0.1	960.07		26476.68		0	
		小计						96.007		2647.668	
		清单项目综合单价								2901.46400000	
		内容				单位		数量		单价(元)	
		普工人工费				元		13.777		1.3891	
		技工人工费				元		46.703		1.3592	
		高级技工人工费				元		9.733		1.3757	
		聚四氟乙烯生料带 宽20				m		1.6		0.3	
		膨胀螺栓 M6~12×50~120				套		2.06		0.06	
		合金钢钻头(综合)				个		0.024		6.37	
		锯条(各种规格)				根		0.2		0.68	
		防水密封胶				支		0.5		8.75	
		电				kW·h		0.032		0.6	
		金属软管 DN15				根		1.01		1.58	
		螺纹管件 DN15				个		1.01		0.88	
		角型阀(带铜活)DN15				个		1.01		30.97	
		大便器排水接头				个		1.01		4.6	
		座便器桶盖				套		1.01		48.67	
		连体坐便器进水阀配件				套		1.01		30.97	
		连体坐便器(成套)				个		1.01		2498.23	
		水				m3		0.012		4.62	
		其他材料费				元		0.3		0.885	
		机械									
项目编码		031003006007		项目名称		大便器		计量单位		组	
清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位	数量	单价		合价			
		人工费				材料费		机械费		企业管理费和利润	
030803-33换		坐式大便器 连体水箱		10套	0.1	960.07		57554.28		0	
		小计						96.007		5755.428	
		清单项目综合单价								6164.61200000	
		内容				单位		数量		单价(元)	
		普工人工费				元		13.777		1.3891	
		技工人工费				元		46.703		1.3592	
		高级技工人工费				元		9.733		1.3757	
		聚四氟乙烯生料带 宽20				m		1.6		0.3	
		膨胀螺栓 M6~12×50~120				套		2.06		0.06	
		合金钢钻头(综合)				个		0.024		6.37	
		锯条(各种规格)				根		0.2		0.68	
		防水密封胶				支		0.5		8.75	
		电				kW·h		0.032		0.6	
		金属软管 DN15				根		1.01		1.58	
		螺纹管件 DN15				个		1.01		0.88	
		角型阀(带铜活)DN15				个		1.01		30.97	
		大便器排水接头				个		1.01		4.6	
		座便器桶盖				套		1.01		48.67	
		智能马桶进水阀配件				套		1.01		30.97	
		智能马桶(成套)(贵宾休息室)				个		1.01		5575.22	
		水				m3		0.012		4.62	
		其他材料费				元		0.3		0.885	
		机械									
项目编码		031003006008		项目名称		大便器		计量单位		组	
清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位	数量	单价		合价			
		人工费				材料费		机械费		企业管理费和利润	
030803-33换		坐式大便器 连体水箱 座便器桶盖,连体坐便器进水阀配件,连体坐便器(成套)(无障碍卫生间)		10套	0.1	960.07		26476.68		0	
		小计						96.007		2647.668	
		清单项目综合单价								2901.46400000	
		内容				单位		数量		单价(元)	
		普工人工费				元		13.777		1.3891	
		技工人工费				元		46.703		1.3592	
		高级技工人工费				元		9.733		1.3757	
		连体坐便器(成套)(无障碍卫生间)				个		1.01		2498.23	
		连体坐便器进水阀配件				套		1.01		30.97	
		聚四氟乙烯生料带 宽20				m		1.6		0.3	
		膨胀螺栓 M6~12×50~120				套		2.06		0.06	
		合金钢钻头(综合)				个		0.024		6.37	
		锯条(各种规格)				根		0.2		0.68	
		防水密封胶				支		0.5		8.75	
		电				kW·h		0.032		0.6	
		金属软管 DN15				根		1.01		1.58	
		螺纹管件 DN15				个		1.01		0.88	
		角型阀(带铜活)DN15				个		1.01		30.97	
		大便器排水接头				个		1.01		4.6	
		座便器桶盖				套		1.01		48.67	
		水				m3		0.012		4.62	
		其他材料费				元		0.3		0.885	
		机械									
项目编码		031003007002		项目名称		小便器		计量单位		组	
清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位	数量	单价		合价			
		人工费				材料费		机械费		企业管理费和利润	
030803-38换		落地式小便器 感应式冲洗阀 壁挂式节水型自动感应小便器(成套)		10套	0.1	600.79		33918.39		0	
		小计						60.079		3391.839	
		清单项目综合单价								3637.40800000	
		内容				单位		数量		单价(元)	
		普工人工费				元		8.497		1.3891	
		技工人工费				元		28.843		1.3592	
		高级技工人工费				元		6.595		1.3757	
		铝板 δ=2.6mm~3.0mm				kg		0.04		21.02	
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.06		6.63	
		普通水泥 32.5(R)				kg		0.6		0.3	
		天然砂(细砂)				m3		0.002		126.21	
		木材(一级红松)				m3		0.001		2123.89	
		转换接头 DN50×50 PVC-U				个		1.005		11.95	
		花篮罩排水栓(铜镀铬)DN50				套		1.01		23.01	
		喷水嘴嘴 DN50				个		1.01		13.27	
		小便器存水弯(PVC-U)DN50				个		1.005		6.19	
		壁挂式节水型自动感应小便器(成套)				个		1.01		3299.12	
		其他材料费				元		1.061		0.885	
		机械									

工程量清单综合单价分析表

机楼																			
项目编码		031003003003		项目名称		洗脸盆		计量单位		组									
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润								
030803-9换	洗手盆(冷热水) 红外感应龙头	10组	0.1	944.65	20300.26	0	1264.99	94.465	2030.026	0	126.499								
030404-6	冷/热水用电动阀(DN32以内)接线	个	1	38.01	5.98	0	10.36	38.01	5.98	0	10.36								
小计								132.475	2036.006	0	136.859								
清单项目综合单价																			
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
人工				普工人工费	元	13.365		1.3891		18.57									
				技工人工费	元	73.288		1.3592		99.61									
				高级技工人工费	元	10.391		1.3757		14.29									
材料				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015		6.63		0.1									
				存水弯(瓶式)DN32	套	1.005		16.81		16.89									
				膨胀螺栓 M18×200	套	4.16		3.98		16.56									
				普通水泥 32.5(R)	kg	0.3		0.5		0.15									
				木材(一级红松)	m3	0.001		2123.89		2.12									
				排水栓(带链堵) DN32	套	1.005		19.16		19.26									
				红外感应水龙头DN15	套	1.01		1457.52		1472.1									
				角型阀(带铜活)DN15	个	2.02		30.97		62.56									
				台下式洗面器(成套)	个	1.01		433.63		437.97									
				多芯导线 RVV-3×0.5	m	1.01		1.53		1.55									
				其他材料费	元	7.628		0.885		6.75									
机械																			
项目编码		031003003004		项目名称		洗脸盆		计量单位		组									
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润								
030803-9换	洗手盆(冷热水) 红外感应龙头 红外感应水龙头DN15(无障碍卫生间、无障碍儿童)、半柱挂墙台盆(成套)(无障碍卫生间、无障碍儿童)	10组	0.1	944.65	18235.62	0	1161.76	94.465	1823.562	0	116.176								
030404-6	冷/热水用电动阀(DN32以内)接线	个	1	38.01	5.98	0	10.36	38.01	5.98	0	10.36								
小计								132.475	1829.542	0	126.536								
清单项目综合单价																			
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
人工				普工人工费	元	13.365		1.3891		18.57									
				技工人工费	元	73.288		1.3592		99.61									
				高级技工人工费	元	10.391		1.3757		14.29									
材料				红外感应水龙头DN15(无障碍卫生间、无障碍儿童)	套	1.01		1210.62		1222.73									
				半柱挂墙台盆(成套)(无障碍卫生间、无障碍儿童)	个	1.01		476.11		480.87									
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015		6.63		0.1									
				存水弯(瓶式)DN32	套	1.005		16.81		16.89									
				膨胀螺栓 M18×200	套	4.16		3.98		16.56									
				普通水泥 32.5(R)	kg	0.3		0.5		0.15									
				木材(一级红松)	m3	0.001		2123.89		2.12									
				排水栓(带链堵) DN32	套	1.005		19.16		19.26									
				角型阀(带铜活)DN15	个	2.02		30.97		62.56									
				多芯导线 RVV-3×0.5	m	1.01		1.53		1.55									
				其他材料费	元	7.628		0.885		6.75									
机械																			
项目编码		031003014011		项目名称		给、排水附件		计量单位		个									
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润								
030803-58换	冷热水龙头安装 公称直径DN(mm) DN≤15	10个	0.1	95.76	12353.2	0	643	9.576	1235.32	0	64.3								
小计								9.576	1235.32	0	64.3								
清单项目综合单价																			
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
人工				普工人工费	元	1.352		1.3891		1.88									
				技工人工费	元	4.59		1.3592		6.24									
				高级技工人工费	元	1.061		1.3757		1.46									
材料				聚四氟乙烯生料带	m	0.276		0.09		0.02									
				台面龙头 DN15(贵宾休息室卫生间)	个	1.01		1223.01		1235.24									
				其他材料费	元	0.062		0.885		0.05									
机械																			
项目编码		031003008003		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位		个									
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润								
030803-104	挂式电热水器安装 RS15型	台	1	88.51	614.64	0	23.71	88.51	614.64	0	23.71								
小计								88.51	614.64	0	23.71								
清单项目综合单价																			
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
人工				普工人工费	元	12.513		1.3891		17.38									
				技工人工费	元	42.46		1.3592		57.71									
				高级技工人工费	元	9.753		1.3757		13.42									
材料				六角带帽螺栓带垫 M10×80以上	套	4		0.66		2.64									
				普通水泥 32.5(R)	kg	1		0.5		0.5									
				天然砂(细砂)	m3	0.002		126.21		0.25									
				镀锌管箍 DN15	个	2		1.03		2.06									
				其他材料费	元	0.38		0.885		0.34									
机械																			
项目编码		031401001001		项目名称		脚手架		计量单位		项									
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润								
031106-44	给排水、燃气工程 脚手架搭拆费	100元	944.4712	2.47	3.32	0	0.81	2332.843864	3135.644384	0	765.021672								
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	25.47	3.96	5.31	0	1.31	100.8612	135.2457	0	33.3657								
031106-48	防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100元	5.6323	5.93	7.97	0	1.97	33.399539	44.889431	0	11.095631								
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	72.4296	9.89	13.28	0	3.28	716.328744	961.865088	0	237.569088								
031106-40	建筑智能系统设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	21.2856	1.98	2.02	0	0.62	42.145488	42.996912	0	13.197072								
小计								3225.578835	4320.641515	0	1060.249163								
清单项目综合单价																			
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
人工				增加人工费	元	3228.29		1		3228.29									
材料				增加材料费	元	4880.253		0.885		4319.02									
机械																			

工程量清单综合单价分析表

	机械							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

发包人提供材料一览表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上给排水工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上给排水工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上给排水工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室给排水工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	737450.2	
2	措施项目	22420.25	
2.1	安全文明施工	15849.58	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	12873.5	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2976.08	
2.2	其他措施项目费	6570.67	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	68388.34	
5	含税建安工程造价	828258.79	
合计		1656517.58	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室给排水工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给水系统					105377.76	0
1-1	031001006024	不锈钢管	1. 名称:S31603薄壁不锈钢管 2. 介质:给水 3. 规格、型号:DN15 4. 连接形式:卡压连接(含管件) 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 含:地下室增加费 7. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	142.98	75.48	10792.13	0
1-2	031001006025	不锈钢管	1. 名称:S31603薄壁不锈钢管 2. 介质:给水 3. 规格、型号:DN20 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 含:地下室增加费 7. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	97.38	82.32	8016.32	0
1-3	031001006026	不锈钢管	1. 名称:S31603薄壁不锈钢管 2. 介质:给水 3. 规格、型号:DN25 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 含:地下室增加费 7. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	87.32	89.73	7835.22	0
1-4	031001006027	不锈钢管	1. 名称:S31603薄壁不锈钢管 2. 介质:给水 3. 规格、型号:DN32 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 含:地下室增加费 7. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	44.54	104.58	4657.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室给排水工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 2 页，共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	031001006028	不锈钢管	1. 名称:S31603薄壁不锈钢管 2. 介质:给水 3. 规格、型号:DN40 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 含:地下室增加费 7. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	45.11	117.8	5313.96	0
1-6	031001006029	不锈钢管	1. 名称:S31603薄壁不锈钢管 2. 介质:给水 3. 规格、型号:DN50 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 含:地下室增加费 7. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	20.27	131.27	2660.84	0
1-7	031001006030	不锈钢管	1. 名称:S31603薄壁不锈钢管 2. 介质:给水 3. 规格、型号:DN65 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 含:地下室增加费 7. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	9.56	222.12	2123.47	0
1-8	031001006031	不锈钢管	1. 名称:S31603覆塑薄壁不锈钢管 2. 介质:给水 3. 规格、型号:DN15 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 含:地下室增加费 7. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	248.1	76.45	18967.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室给排水工程

第 3 页，共 12 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	031001006032	不锈钢管	1. 名称:S31603覆塑薄壁不锈钢管 2. 介质:给水 3. 规格、型号:DN20 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 含:地下室增加费 7. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	12.24	88.13	1078.71	0
1-10	031001006033	不锈钢管	1. 名称:S31603覆塑薄壁不锈钢管 2. 介质:给水 3. 规格、型号:DN25 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 含:地下室增加费 7. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	51	94.11	4799.61	0
1-11	031301001013	凿(压、切割)槽	1. 名称:管道暗敷凿槽、恢复 2. 规格:DN15 3. 含挂网 4. 含:地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	248.1	8.07	2002.17	0
1-12	031301001014	凿(压、切割)槽	1. 名称:管道暗敷凿槽、恢复 2. 规格:DN20 3. 含挂网 4. 含:地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	12.24	10.67	130.6	0
1-13	031301001015	凿(压、切割)槽	1. 名称:管道暗敷凿槽、恢复 2. 规格:DN25 3. 含挂网 4. 含:地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	51	14.07	717.57	0
1-14	031002001011	金属阀门	1. 名称:不锈钢球阀 2. 规格、型号:DN15 3. 连接方式:螺纹连接 4. 含:地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	21	134.68	2828.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室给排水工程

第 4 页，共 12 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	031002001012	金属阀门	1. 名称: 不锈钢球阀 2. 规格、型号: DN20 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 含: 地下室增加费 5. 其他: 需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	16	154.96	2479.36	0
1-16	031002001013	金属阀门	1. 名称: 不锈钢止回阀 2. 规格、型号: DN15 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 含: 地下室增加费 5. 其他: 需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	22	223.61	4919.42	0
1-17	031002001014	金属阀门	1. 名称: 不锈钢止回阀 2. 规格、型号: DN20 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 含: 地下室增加费 5. 其他: 需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	16	290.78	4652.48	0
1-18	031301005007	支/吊架、基础型钢	1. 管道支架 2. 附综合考虑普通和成品支吊架制作安装及除锈、刷漆 3. 含: 地下室增加费 4. 其他: 需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	kg	287.85	48.2	13874.37	0
1-19	031208002009	其他管道绝热	1. 管道绝热 2. 柔性泡沫橡塑保温材料 DN≤50mm δ=13mm 3. 原厂自带A级不燃铝箔贴面 4. 含: 地下室增加费 5. 其他: 需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m3	0.74	2817.78	2085.16	0
1-20	031208002010	其他管道绝热	1. 管道绝热 2. 柔性泡沫橡塑保温材料 50<DN≤80mm δ=13mm 3. 原厂自带A级不燃铝箔贴面 4. 含: 地下室增加费 5. 其他: 需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m3	0.05	2331.33	116.57	0
1-21	031301003016	套管	1. 名称: 一般钢套管 2. 穿管管径: DN15~DN20 3. 含打洞及封堵 4. 含: 地下室增加费 5. 其他: 需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	17	70.27	1194.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室给排水工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 5 页，共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-22	031301003017	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 穿管管径:DN25 3. 含打洞及封堵 4. 含:地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	20	77.1	1542	0
1-23	031301003018	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 穿管管径:DN32 3. 含打洞及封堵 4. 含:地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	8	77.1	616.8	0
1-24	031301003019	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 穿管管径:DN40 3. 含打洞及封堵 4. 含:地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	8	107.51	860.08	0
1-25	031301003020	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 穿管管径:DN50 3. 含打洞及封堵 4. 含:地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	5	107.51	537.55	0
1-26	031301003021	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿管管径:DN32 3. 含预留孔洞及封堵 4. 含:地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	2	287.63	575.26	0
2		热水系统					20545.61	0
2-1	031001006034	不锈钢管	1. 名称:S31603薄壁不锈钢管 2. 介质:热水 3. 规格、型号:DN15 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 含:地下室增加费 7. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	19.32	75.48	1458.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室给排水工程

第 6 页，共 12 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	031001006035	不锈钢管	1. 名称:S31603薄壁不锈钢管 2. 介质:热水 3. 规格、型号:DN20 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 含:地下室增加费 7. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	3.6	82.32	296.35	0
2-3	031001006036	不锈钢管	1. 名称:S31603覆塑薄壁不锈钢管 2. 介质:热水 3. 规格、型号:DN15 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 含:地下室增加费 7. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	133.5	76.45	10206.08	0
2-4	031001006037	不锈钢管	1. 名称:S31603覆塑薄壁不锈钢管 2. 介质:热水 3. 规格、型号:DN20 4. 连接形式:卡压连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6. 含:地下室增加费 7. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	16.32	88.13	1438.28	0
2-5	031301001016	凿(压、切割)槽	1. 名称:管道暗敷凿槽、恢复 2. 规格:DN15 3. 含挂网 4. 含:地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	133.5	8.07	1077.35	0
2-6	031301001017	凿(压、切割)槽	1. 名称:管道暗敷凿槽、恢复 2. 规格:DN20 3. 含挂网 4. 含:地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	16.32	10.67	174.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室给排水工程

第 7 页，共 12 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	031301005008	支/吊架、基础型钢	1. 管道支架 2. 附综合考虑普通和成品支吊架制作安装及除锈、刷漆 3. 含：地下室增加费 4. 其他：需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	kg	5.39	48.2	259.8	0
2-8	031208002011	其他管道绝热	1. 管道绝热 2. 柔性泡沫橡塑保温材料 DN≤50mm δ=40mm 3. 原厂自带A级不燃铝箔贴面 4. 含：地下室增加费 5. 其他：需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m3	1.34	2817.78	3775.83	0
2-9	031002001015	金属阀门	1. 名称：不锈钢球阀 2. 规格、型号：DN20 3. 连接方式：螺纹连接 4. 含：地下室增加费 5. 其他：需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	12	154.96	1859.52	0
3		排水系统					146326.62	0
3-1	031001001007	铸铁管	1. 名称：柔性排水铸铁管 2. 规格型号：DN50 3. 连接方式：不锈钢卡箍连接(含管件) 4. 含：地下室增加费 5. 其他：需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	253.88	125.06	31750.23	0
3-2	031001001008	铸铁管	1. 名称：柔性排水铸铁管 2. 规格型号：DN75 3. 连接方式：不锈钢卡箍连接(含管件) 4. 含：地下室增加费 5. 其他：需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	90.96	170.73	15529.6	0
3-3	031001001009	铸铁管	1. 名称：柔性排水铸铁管 2. 规格型号：DN100 3. 连接方式：不锈钢卡箍连接(含管件) 4. 含：地下室增加费 5. 其他：需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	273.82	228.34	62524.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室给排水工程

第 8 页，共 12 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	031001001010	铸铁管	1. 名称:柔性排水铸铁管 2. 规格型号:DN150 3. 连接方式:不锈钢卡箍连接(含管件) 4. 含:地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	30.94	283.21	8762.52	0
3-5	031003014012	给、排水附件	1. 名称:不锈钢地漏(类型综合考虑) 2. 规格型号:DN50 3. 含:地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	36	94.03	3385.08	0
3-6	031003014013	给、排水附件	1. 名称:不锈钢地漏(类型综合考虑) 2. 规格型号:DN75 3. 含:地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	7	153.6	1075.2	0
3-7	031003014014	给、排水附件	1. 名称:不锈钢地漏(类型综合考虑) 2. 规格型号:DN100 3. 含:地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	2	187.98	375.96	0
3-8	031003014015	给、排水附件	1. 名称:清扫口 2. 规格型号:DN50 3. 含:地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	2	43.25	86.5	0
3-9	031003014016	给、排水附件	1. 名称:清扫口 2. 规格型号:DN75 3. 含:地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	1	58.99	58.99	0
3-10	031003014017	给、排水附件	1. 名称:清扫口 2. 规格型号:DN100 3. 含:地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	22	78.66	1730.52	0
3-11	031003014018	给、排水附件	1. 名称:清扫口 2. 规格型号:DN150 3. 含:地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	2	107.27	214.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室给排水工程

第 9 页，共 12 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	031301005009	支/吊架、基础型钢	1. 管道支架 2. 附综合考虑普通和成品支吊架制作安装及除锈、刷漆 3. 含：地下室增加费 4. 其他：需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	kg	294.55	48.2	14197.31	0
3-13	031201001003	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 涂刷遍数：樟丹防锈漆两道 3. 含：地下室增加费 4. 其他：需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m2	181.79	12.69	2306.92	0
3-14	031208002012	其他管道绝热	1. 管道绝热 2. 柔性泡沫橡塑保温材料 50mm<DN≤80mm δ=13mm 3. 原厂自带A级不燃铝箔贴面 4. 含：地下室增加费 5. 其他：需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m3	0.26	2817.78	732.62	0
3-15	031208002013	其他管道绝热	1. 管道绝热 2. 柔性泡沫橡塑保温材料 80mm<DN≤125mm δ=13mm 3. 原厂自带A级不燃铝箔贴面 4. 含：地下室增加费 5. 其他：需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m3	1.02	2137.86	2180.62	0
3-16	031208002014	其他管道绝热	1. 管道绝热 2. 柔性泡沫橡塑保温材料 125mm<DN≤200mm δ=13mm 3. 原厂自带A级不燃铝箔贴面 4. 含：地下室增加费 5. 其他：需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m3	0.17	2120.1	360.42	0
3-17	031301003022	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 穿管管径：DN50 3. 含预留孔洞及封堵 4. 含：地下室增加费 5. 其他：需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	1	287.63	287.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室给排水工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 10 页，共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-18	031301003023	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿管管径:DN75 3. 含预留孔洞及封堵 4. 含:地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	1	353.78	353.78	0
3-19	031301003024	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿管管径:DN100 3. 含预留孔洞及封堵 4. 含:地下室增加费 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	1	414.12	414.12	0
4		洁具					465200.21	0
4-1	031003006009	大便器	1. 名称:连体坐便器(成套) 2. 含:角阀、密封圈、进水软管等满足正常使用所需一切附件 3. 含:地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	组	49	2913.34	142753.66	0
4-2	031003006010	大便器	1. 名称:智能马桶(成套)(贵宾休息室) 2. 含:角阀、密封圈、进水软管等满足正常使用所需一切附件 3. 含:地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	组	2	6176.49	12352.98	0
4-3	031003006011	大便器	1. 名称:连体坐便器(成套)(无障碍卫生间) 2. 含:角阀、密封圈、进水软管等满足正常使用所需一切附件 3. 含:地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	组	2	2913.34	5826.68	0
4-4	031003006012	大便器	1. 名称:儿童坐便器(成套)(无障碍卫生间儿童) 2. 含:角阀、密封圈、进水软管等满足正常使用所需一切附件 3. 含:地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	组	1	1249.38	1249.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室给排水工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 11 页，共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	031003006013	大便器	1. 名称:蹲便器(成套) 2. 含:感应式蹲便器冲洗阀、角阀、密封圈、进水软管等满足正常使用所需一切附件 3. 含:地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	组	17	3226.21	54845.57	0
4-6	031003007003	小便器	1. 名称:壁挂式节水型自动感应小便器(成套) 2. 含:一体式自动感应冲水阀及接线,自带存水弯、角阀满足正常使用所需一切附件 3. 含:地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	组	27	3644.83	98410.41	0
4-7	031003003005	洗脸盆	1. 名称:台下式洗面器(成套) 2. 含:感应式水龙头及接线、下水器、角阀等满足正常使用所需一切附件 3. 含:地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	组	45	2321.74	104478.3	0
4-8	031003003006	洗脸盆	1. 名称:半柱挂墙台盆(成套)(无障碍卫生间、无障碍儿童) 2. 含:感应式水龙头及接线、下水器、角阀等满足正常使用所需一切附件 3. 含:地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	组	3	2104.95	6314.85	0
4-9	031003014019	给、排水附件	1. 名称:台面龙头(贵宾卫生间) 2. 规格:DN15 3. 含:地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	2	1770.25	3540.5	0
4-10	031003004002	洗涤盆	1. 名称:不锈钢厨盆(成套) 2. 含:水龙头(单冷),具有防臭功能,角阀等满足正常使用所需一切附件 3. 含:地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	组	2	1384.74	2769.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室给排水工程

第 12 页, 共 12 页

标段： 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-11	031003008004	其他成品卫生器具	1. 名称:小厨宝(成套) 2. 规格型号: 出水方式:上出水 热水输出率: 90% 额定功率: 1500w 容量: 综合考虑 3. 含:地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	35	737.8	25823	0
4-12	031003008005	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池(成套) 2. 含:水龙头, 下水器、具有防臭功能, 角阀等满足正常使用所需一切附件 3. 含:地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	组	7	822.19	5755.33	0
4-13	031003009002	烘手器	1. 名称:感应烘手器(成套) 2. 含:所有满足正常使用所需一切附件 3. 含:地下室增加费 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	1	1080.07	1080.07	0
合计							737450.20	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室给排水工程
标 段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					22420.25
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	15849.58
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	12873.5
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2976.08
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	6570.67
1-9-1	031401001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	6570.67	6570.67
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							22420.25

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室给排水工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室给排水工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计						0.00						

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室给排水工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室给排水工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	68388.34
合计					68388.34

总承包服务费计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室给排水工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室给排水工程				标段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段							
项目编码		031001006024		项目名称		不锈钢管		计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-80换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) DN≤15	10m	0.1	184.87	457.7	2.9	72.02	18.487	45.77	0.29	7.202
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393
031106-1	地下室增加费	100元	0.19347	7.73	0	2.42	2.22	1.4955231	0	0.4681974	0.4295034
小计								20.8425231	46.0044	0.7581974	7.8708034
清单项目综合单价								75.47592390			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	1.495		1	1.5		
				普工人工费	元	2.737		1.3891	3.8		
				技工人工费	元	9.28		1.3592	12.61		
				高级技工人工费	元	2.131		1.3757	2.93		
	材料			S31603薄壁不锈钢管 DN15	m	0.986		12.75	12.57		
				漂白粉	kg	0.001		3.81	0		
				薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	个	1.241		26.55	32.95		
				水	m3	0.055		4.62	0.25		
				其他材料费	元	0.255		0.885	0.23		
	机械			增加机械费	元	0.53		0.885	0.47		
				试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0001		227.12	0.02		
				手动液压卡压钳	台班	0.023		11.59	0.27		
项目编码	031001006025		项目名称		不锈钢管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-81换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	202.89	499.38	2.66	78.85	20.289	49.938	0.266	7.885
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393
031106-1	地下室增加费	100元	0.211491	7.73	0	2.42	2.22	1.63482543	0	0.51180822	0.46951002
小计								22.78382543	50.1724	0.77780822	8.59381002
清单项目综合单价								82.32784367			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	1.634		1	1.63		
				普工人工费	元	2.987		1.3891	4.15		
				技工人工费	元	10.157		1.3592	13.81		
				高级技工人工费	元	2.322		1.3757	3.19		
	材料			S31603薄壁不锈钢管 DN20	m	0.986		19.3	19.03		
				漂白粉	kg	0.001		3.81	0		
				薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	个	1.116		27.43	30.61		
				水	m3	0.056		4.62	0.26		
				其他材料费	元	0.303		0.885	0.27		
	机械			增加机械费	元	0.579		0.885	0.51		
				试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0001		227.12	0.02		
				手动液压卡压钳	台班	0.021		11.59	0.24		
项目编码	031001006026		项目名称		不锈钢管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-82换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	220.06	547.51	2.43	85.78	22.006	54.751	0.243	8.578
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393
031106-1	地下室增加费	100元	0.228661	7.73	0	2.42	2.22	1.76754953	0	0.55335962	0.50762742
小计								24.63354953	54.9854	0.79635962	9.32492742
清单项目综合单价								89.74023657			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	1.767		1	1.77		
				普工人工费	元	3.237		1.3891	4.5		
				技工人工费	元	10.972		1.3592	14.91		
				高级技工人工费	元	2.513		1.3757	3.46		
	材料			S31603薄壁不锈钢管 DN25	m	0.986		24.81	24.46		
				漂白粉	kg	0.001		3.81	0		
				薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	个	1.075		27.88	29.97		
				水	m3	0.058		4.62	0.27		
				其他材料费	元	0.316		0.885	0.28		
	机械			增加机械费	元	0.627		0.885	0.55		
				试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0001		227.12	0.02		
				手动液压卡压钳	台班	0.019		11.59	0.22		
项目编码	031001006027		项目名称		不锈钢管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-83换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 25<DN≤32	10m	0.1	229.6	676.27	2.43	94.74	22.96	67.627	0.243	9.474
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393
031106-1	地下室增加费	100元	0.2382	7.73	0	2.42	2.22	1.841286	0	0.576444	0.528804
小计								25.661286	67.8614	0.819444	10.242104
清单项目综合单价								104.58423400			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	1.841		1	1.84		
				普工人工费	元	3.375		1.3891	4.69		
				技工人工费	元	11.426		1.3592	15.53		
				高级技工人工费	元	2.619		1.3757	3.6		
	材料			S31603薄壁不锈钢管 DN32	m	0.986		37.96	37.43		
				漂白粉	kg	0.001		3.81	0		
				薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	个	0.937		31.86	29.85		
				水	m3	0.059		4.62	0.27		
				其他材料费	元	0.342		0.885	0.3		
	机械			增加机械费	元	0.653		0.885	0.58		
				试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0001		227.12	0.02		
				手动液压卡压钳	台班	0.019		11.59	0.22		
项目编码	031001006028		项目名称		不锈钢管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-84换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	249.34	774.61	4.02	105	24.934	77.461	0.402	10.5

工程量清单综合单价分析表

030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393
031106-1	地下室增加费	100元	0.257939	7.73	0	2.42	2.22	1.99386847	0	0.62421238	0.57262458
小计								27.78786847	77.6954	1.02621238	11.31192458
清单项目综合单价								117.82140543			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	1.993	1	1.99		
				普工人工费		元	3.65	1.3891	5.07		
				技工人工费		元	12.382	1.3592	16.83		
				高级技工人工费		元	2.831	1.3757	3.89		
	材料			S31603薄壁不锈钢管 DN40		m	0.994	47.04	46.76		
				砂轮片 φ400mm		片	0.004	16.19	0.06		
				漂白粉		kg	0.001	3.81	0		
				薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40		个	0.752	40.42	30.4		
				水		m3	0.063	4.62	0.29		
				其他材料费		元	0.206	0.885	0.18		
	机械			增加机械费		元	0.707	0.885	0.63		
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.003	26.92	0.08		
				试压泵 压力P (MPa) P=6		台班	0.0002	227.12	0.05		
				手动液压卡压钳		台班	0.025	11.59	0.29		
项目编码	031001006029			项目名称			不锈钢管			计量单位 m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-85换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10m	0.1	268.26	877.37	4.29	115.16	26.826	87.737	0.429	11.516
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393
031106-1	地下室增加费	100元	0.276858	7.73	0	2.42	2.22	2.14011234	0	0.66999636	0.61462476
小计								29.82611234	87.9714	1.09899636	12.36992476
清单项目综合单价								131.26643346			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	2.14	1	2.14		
				普工人工费		元	3.913	1.3891	5.44		
				技工人工费		元	13.29	1.3592	18.06		
				高级技工人工费		元	3.043	1.3757	4.19		
	材料			S31603薄壁不锈钢管 DN50		m	0.987	60.47	59.68		
				砂轮片 φ400mm		片	0.01	16.19	0.16		
				漂白粉		kg	0.001	3.81	0		
				薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50		个	0.633	43.65	27.63		
				水		m3	0.066	4.62	0.3		
				其他材料费		元	0.211	0.885	0.19		
	机械			增加机械费		元	0.759	0.885	0.67		
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.004	26.92	0.11		
				试压泵 压力P (MPa) P=6		台班	0.0002	227.12	0.05		
				手动液压卡压钳		台班	0.025	11.59	0.29		
项目编码	031001006030			项目名称			不锈钢管			计量单位 m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-86换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	10m	0.1	283.52	1716.12	5.97	161.25	28.352	171.612	0.597	16.125
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.01	111.44	37.49	0	31.37	1.1144	0.3749	0	0.3137
031106-1	地下室增加费	100元	0.294666	7.73	0	2.42	2.22	2.27776818	0	0.71309172	0.65415852
小计								31.74416818	171.9869	1.31009172	17.09285852
清单项目综合单价								222.13401842			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	2.277	1	2.28		
				普工人工费		元	4.174	1.3891	5.8		
				技工人工费		元	14.134	1.3592	19.21		
				高级技工人工费		元	3.24	1.3757	4.46		
	材料			S31603 薄壁不锈钢管 DN65		m	0.987	135.31	133.55		
				薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65		个	0.526	71.39	37.55		
				砂轮片 φ400mm		片	0.013	16.19	0.21		
				漂白粉		kg	0.001	3.81	0		
				水		m3	0.098	4.62	0.45		
				其他材料费		元	0.245	0.885	0.22		
	机械			增加机械费		元	0.807	0.885	0.71		
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.005	26.92	0.13		
				试压泵 压力P (MPa) P=6		台班	0.0002	227.12	0.05		
				手动液压卡压钳		台班	0.036	11.59	0.42		
项目编码	031001006031			项目名称			不锈钢管			计量单位 m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-80换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) DN≤15	10m	0.1	184.87	466.86	2.9	72.47	18.487	46.686	0.29	7.247
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393
031106-1	地下室增加费	100元	0.19347	7.73	0	2.42	2.22	1.4955231	0	0.4681974	0.4295034
小计								20.8425231	46.9204	0.7581974	7.9158034
清单项目综合单价								76.43692390			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	1.495	1	1.5		
				普工人工费		元	2.737	1.3891	3.8		
				技工人工费		元	9.28	1.3592	12.61		
				高级技工人工费		元	2.131	1.3757	2.93		
	材料			S31603覆塑薄壁不锈钢管 DN15		m	0.986	13.68	13.49		
				漂白粉		kg	0.001	3.81	0		
				薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15		个	1.241	26.55	32.95		
				水		m3	0.055	4.62	0.25		
				其他材料费		元	0.255	0.885	0.23		
				增加机械费		元	0.53	0.885	0.47		
	机械			试压泵 压力P (MPa) P=6		台班	0.0001	227.12	0.02		
				手动液压卡压钳		台班	0.023	11.59	0.27		
项目编码	031001006032			项目名称			不锈钢管			计量单位 m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-81换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	202.89	554.69	2.66	81.62	20.289	55.469	0.266	8.162
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393
031106-1	地下室增加费	100元	0.211496	7.73	0	2.42	2.22	1.63486408	0	0.51182032	0.46952112

工程量清单综合单价分析表

小计					22.78386408	55.7034	0.77782032	8.87082112	
清单项目综合单价					88.13590552				
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
			增加人工费	元	1.634	1	1.63		
			普工人工费	元	2.987	1.3891	4.15		
			技工人工费	元	10.157	1.3592	13.81		
			高级技工人工费	元	2.322	1.3757	3.19		
	材料		S31603覆塑薄壁不锈钢管 DN20	m	0.986	24.91	24.56		
			漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
			薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	个	1.116	27.43	30.61		
			水	m3	0.056	4.62	0.26		
			其他材料费	元	0.303	0.885	0.27		
	机械		增加机械费	元	0.579	0.885	0.51		
			试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0001	227.12	0.02		
			手动液压卡压钳	台班	0.021	11.59	0.24		
项目编码	031001006033		项目名称	不锈钢管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
030801-82换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 √ S31603覆塑薄壁不锈钢管 DN25	10m	0.1	220.06	589.21	2.43	87.87	22.006	58.921
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344
031106-1	地下室增加费	100元	0.228661	7.73	0	2.42	2.22	1.76754953	0
小计					24.63354953				
清单项目综合单价					94.11923657				
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
			增加人工费	元	1.767	1	1.77		
			普工人工费	元	3.237	1.3891	4.5		
			技工人工费	元	10.972	1.3592	14.91		
			高级技工人工费	元	2.513	1.3757	3.46		
	材料		S31603覆塑薄壁不锈钢管 DN25	m	0.986	29.04	28.63		
			漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
			薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	个	1.075	27.88	29.97		
			水	m3	0.058	4.62	0.27		
			其他材料费	元	0.316	0.885	0.28		
	机械		增加机械费	元	0.627	0.885	0.55		
			试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0001	227.12	0.02		
			手动液压卡压钳	台班	0.019	11.59	0.22		
项目编码	031301001013		项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
031106-52	管道暗敷凿槽、刨内砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	43.87	0.09	0	11.62	4.387	0.009
031106-74	管道暗敷恢复管外径 (mm) 20以内	10m	0.1	10.01	0.83	0	2.69	1.001	0.083
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00035	628.95	525.95	0	192.73	0.2201325	0.1840825
031106-1	地下室增加费	100元	0.056081	7.73	0	2.42	2.22	0.43350613	0
小计					6.04163863				
清单项目综合单价					8.07639247				
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
			普工人工费	元	0.023	1.3891	0.03		
			高级技工人工费	元	0.087	1.3757	0.12		
			增加人工费	元	0.433	1	0.43		
			技工人工费	元	4.014	1.3592	5.46		
	材料		U型钉	kg	0.001	14.16	0.01		
			钢丝网 1mm	m2	0.037	4.42	0.16		
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.002	1	0		
			水	m3	0.001	4.62	0		
			其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
			增加机械费	元	0.154	0.885	0.14		
项目编码	031301001014		项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
031106-53	管道暗敷凿槽、刨内砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.34	0.13	0	15.44	5.834	0.013
031106-75	管道暗敷恢复管外径 (mm) 25以内	10m	0.1	13.41	1.25	0	3.61	1.341	0.125
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000401	628.95	525.95	0	192.73	0.25220895	0.21090595
031106-1	地下室增加费	100元	0.074265	7.73	0	2.42	2.22	0.57406845	0
小计					8.0012774				
清单项目综合单价					10.67705768				
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
			普工人工费	元	0.026	1.3891	0.04		
			高级技工人工费	元	0.1	1.3757	0.14		
			增加人工费	元	0.574	1	0.57		
			技工人工费	元	5.337	1.3592	7.25		
	材料		U型钉	kg	0.002	14.16	0.03		
			钢丝网 1mm	m2	0.042	4.42	0.19		
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.002	1	0		
			水	m3	0.001	4.62	0		
			其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
			增加机械费	元	0.203	0.885	0.18		
项目编码	031301001015		项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
031106-54	管道暗敷凿槽、刨内砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	77.94	0.16	0	20.63	7.794	0.016
031106-76	管道暗敷恢复管外径 (mm) 32以内	10m	0.1	17.89	1.67	0	4.82	1.789	0.167
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	628.95	525.95	0	192.73	0.25158	0.21038
031106-1	地下室增加费	100元	0.098346	7.73	0	2.42	2.22	0.76021458	0
小计					10.59479458				
清单项目综合单价					14.06659202				
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
			增加人工费	元	0.76	1	0.76		
			普工人工费	元	0.026	1.3891	0.04		
			高级技工人工费	元	0.1	1.3757	0.14		
			技工人工费	元	7.108	1.3592	9.66		
	材料		U型钉	kg	0.002	14.16	0.03		
			钢丝网 1mm	m2	0.042	4.42	0.19		
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.002	1	0		

工程量清单综合单价分析表

材料		水				m3	0.001	4.62	0						
		其他材料费				元	0.018	0.885	0.02						
		增加机械费				元	0.269	0.885	0.24						
项目编码	031002001011			项目名称			金属阀门			计量单位			个		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN (mm) DN≤15	个	1	11.48	113.09	0	8.7	11.48	113.09	0	8.7				
031106-1	地下室增加费	100元	0.1148	7.73	0	2.42	2.22	0.887404	0	0.277816	0.254856				
小计								12.367404	113.09	0.277816	8.954856				
清单项目综合单价															134.69007600
-		内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		增加人工费				元	0.887	1	0.89						
		普工人工费				元	1.624	1.3891	2.26						
		技工人工费				元	5.488	1.3592	7.46						
人工	高级技工人工费				元	1.278	1.3757	1.76							
	不锈钢球阀 DN15				个	1.01	109.86	110.96							
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63	0.01							
	聚四氟乙烯生料带				m	1.13	0.09	0.1							
材料	锯条				根	0.07	0.68	0.05							
	黑玛钢活接头 DN15				个	1.01	1.81	1.83							
	其他材料费				元	0.16	0.885	0.14							
	增加机械费				元	0.315	0.885	0.28							
项目编码	031002001012			项目名称			金属阀门			计量单位			个		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN (mm) 15< DN≤20	个	1	11.68	132.14	0	9.7	11.68	132.14	0	9.7				
031106-1	地下室增加费	100元	0.1168	7.73	0	2.42	2.22	0.902864	0	0.282656	0.259296				
小计								12.582864	132.14	0.282656	9.959296				
清单项目综合单价															154.96481600
-		内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		增加人工费				元	0.903	1	0.9						
		普工人工费				元	1.624	1.3891	2.26						
		技工人工费				元	5.636	1.3592	7.66						
人工	高级技工人工费				元	1.278	1.3757	1.76							
	不锈钢球阀 DN20				个	1.01	128.57	129.86							
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63	0.01							
	聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09	0.14							
材料	锯条				根	0.056	0.68	0.04							
	黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97	1.99							
	其他材料费				元	0.112	0.885	0.1							
	增加机械费				元	0.32	0.885	0.28							
项目编码	031002001013			项目名称			金属阀门			计量单位			个		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN (mm) DN≤15	个	1	11.48	197.78	0	12.93	11.48	197.78	0	12.93				
031106-1	地下室增加费	100元	0.1148	7.73	0	2.42	2.22	0.887404	0	0.277816	0.254856				
小计								12.367404	197.78	0.277816	13.184856				
清单项目综合单价															223.61007600
-		内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		增加人工费				元	0.887	1	0.89						
		普工人工费				元	1.624	1.3891	2.26						
		技工人工费				元	5.488	1.3592	7.46						
人工	高级技工人工费				元	1.278	1.3757	1.76							
	不锈钢止回阀 DN15				个	1.01	193.71	195.65							
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63	0.01							
	聚四氟乙烯生料带				m	1.13	0.09	0.1							
材料	锯条				根	0.07	0.68	0.05							
	黑玛钢活接头 DN15				个	1.01	1.81	1.83							
	其他材料费				元	0.16	0.885	0.14							
	增加机械费				元	0.315	0.885	0.28							
项目编码	031002001014			项目名称			金属阀门			计量单位			个		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN (mm) 15< DN≤20	个	1	11.68	261.49	0	16.17	11.68	261.49	0	16.17				
031106-1	地下室增加费	100元	0.1168	7.73	0	2.42	2.22	0.902864	0	0.282656	0.259296				
小计								12.582864	261.49	0.282656	16.429296				
清单项目综合单价															290.78481600
-		内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		增加人工费				元	0.903	1	0.9						
		普工人工费				元	1.624	1.3891	2.26						
		技工人工费				元	5.636	1.3592	7.66						
人工	高级技工人工费				元	1.278	1.3757	1.76							
	不锈钢止回阀 DN20				个	1.01	256.64	259.21							
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63	0.01							
	聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09	0.14							
材料	锯条				根	0.056	0.68	0.04							
	黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97	1.99							
	其他材料费				元	0.112	0.885	0.1							
	增加机械费				元	0.32	0.885	0.28							
项目编码	031301005007			项目名称			文/吊架、基础型钢			计量单位			kg		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.012	917.16	523.48	714.63	319.94	11.00592	6.28176	8.57556	3.83928				
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.012	493.88	138.76	277.35	157.45	5.92656	1.66512	3.3282	1.8894				
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.012	56.33	1.42	12.34	15.86	0.67596	0.01704	0.14808	0.19032				
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.012	27.8	13.77	6.17	8.49	0.3336	0.16524	0.07404	0.10188				
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.012	26.84	11.65	6.17	8.12	0.32208	0.1398	0.07404	0.09744				
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.012	26.84	7.86	0	7.5	0.32208	0.09432	0	0.09				
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.012	26.84	6.89	0	7.45	0.32208	0.08268	0	0.0894				
031106-1	地下室增加费	100元	0.189083	7.73	0	2.42	2.22	1.46161159	0	0.45758086	0.41976426				
小计								20.36989159	8.44596	12.65750086	6.71748426				
清单项目综合单价															48.19083671

工程量清单综合单价分析表

	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		增加人工费	元	1.461	1	1.46				
			普工人工费	元	3.052	1.3891	4.24				
			技工人工费	元	8.925	1.3592	12.13				
			高级技工人工费	元	1.845	1.3757	2.54				
	材料		型钢(综合)	kg	1.26	4.13	5.2				
			钢丝刷	把	0.002	2.45	0				
			膨胀螺栓(综合)	kg	0.051	6.64	0.34				
			六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.051	6.28	0.32				
			尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.001	3.78	0				
			低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.081	5.6	0.45				
			尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.021	19.03	0.4				
			合金钢钻头(综合)	个	0.016	6.37	0.1				
			铁砂布 0#-2#	张	0.013	0.66	0.01				
			醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025	11.83	0.3				
			酚醛调和漆(各色)	kg	0.018	9.65	0.17				
			电	kW·h	0.04	0.6	0.02				
			溶剂汽油	kg	0.002	5.31	0.01				
			机油	kg	0.007	10.62	0.07				
			氧气	m3	0.05	6.19	0.31				
			乙炔气	kg	0.017	14.64	0.25				
			其他材料费	元	0.174	0.885	0.15				
			1:2.5水泥砂浆	m3	0.001	362.83	0.36				
	机械		增加机械费	元	0.518	0.885	0.46				
			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1234.31	0.25				
			立式钻床 孔径Dt (mm) Dt=25	台班	0.006	224.19	1.35				
			台式钻床 孔径Dt (mm) Dt=16	台班	0.013	218.87	2.85				
			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.014	20.34	0.28				
			直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.047	162.67	7.65				
项目编码	031208002009		项目名称		其他管道绝热		计量单位	m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50	m3	1	1115.87	1208.2	0	355.69	1115.87	1208.2	0	355.69
031106-1	地下室增加费	100元	11.158649	7.73	0	2.42	2.22	86.25635677	0	27.00393058	24.77220078
小计								1202.126357	1208.2	27.00393058	380.4622008
清单项目综合单价				2817.79248813							
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	228.744	1.3891	317.75				
			技工人工费	元	471.728	1.3592	641.17				
			高级技工人工费	元	114.086	1.3757	156.95				
			增加人工费	元	86.234	1	86.23				
	材料		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28	158.99				
			柔性泡沫橡塑保温材料	m3	1.03	973.45	1002.65				
			粘贴胶带 9m	卷	4.25	10.62	45.14				
			其他材料费	元	1.6	0.885	1.42				
			增加机械费	元	30.575	0.885	27.06				
项目编码	031208002010		项目名称		其他管道绝热		计量单位	m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-611换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50<DN≤80	m3	1	817.23	1139.77	0	273.24	817.23	1139.77	0	273.24
031106-1	地下室增加费	100元	8.172	7.73	0	2.42	2.22	63.16956	0	19.77624	18.14184
小计								880.39956	1139.77	19.77624	291.38184
清单项目综合单价				2331.32764000							
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		增加人工费	元	63.153	1	63.15				
			普工人工费	元	167.553	1.3891	232.75				
			技工人工费	元	345.455	1.3592	469.54				
			高级技工人工费	元	83.552	1.3757	114.94				
	材料		柔性泡沫橡塑保温材料	m3	1.03	973.45	1002.65				
			铝箔胶带 (45mm卷)	卷	3.85	26.28	101.18				
			粘贴胶带 9m	卷	3.25	10.62	34.52				
			其他材料费	元	1.6	0.885	1.42				
			增加机械费	元	22.391	0.885	19.82				
项目编码	031301003016		项目名称		套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	14.19	7.3	1.38	4.22	14.19	7.3	1.38	4.22
031106-82	机械钻孔(砌体)孔径 Dt (mm) Dt≤50	m	0.2	121.06	8.85	27.75	34.46	24.212	1.77	5.55	6.892
031106-1	地下室增加费	100元	0.384018	7.73	0	2.42	2.22	2.96845914	0	0.92932356	0.85251996
小计								41.37045914	9.07	7.85932356	11.96451996
清单项目综合单价				70.26430266							
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		普工人工费	元	9.834	1.3891	13.66				
			技工人工费	元	16.699	1.3592	22.7				
			高级技工人工费	元	1.484	1.3757	2.04				
			增加人工费	元	2.968	1	2.97				
	材料		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6				
			钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03				
			低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.016	5.6	0.09				
			尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.012	19.03	0.23				
			水泥 P.042.5	kg	0.129	0.373	0.05				
			砂子	kg	0.386	0.78	0.3				
			酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	6.51	0.09				
			亚麻	kg	0.09	11.5	1.04				
			汽油 70#~90#	kg	0.003	6.67	0.02				
			氧气	m3	0.018	6.19	0.11				
			乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09				
			密封油脂	kg	0.107	6.86	0.73				
			焊接钢管 DN32 S=3.25mm	m	0.318	11.88	3.78				
			其他材料费	元	2.16	0.885	1.91				
			增加机械费	元	1.052	0.885	0.93				
			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.004	20.34	0.08				
			金钢钻 功率P (kW) P=1.1	台班	0.25	22.2	5.55				
			直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.008	162.67	1.3				
项目编码	031301003017		项目名称		套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	16.12	11.07	1.56	4.93	16.12	11.07	1.56	4.93
031106-82	机械钻孔(砌体)孔径 Dt (mm) Dt≤50	m	0.2	121.06	8.85	27.75	34.46	24.212	1.77	5.55	6.892
031106-1	地下室增加费	100元	0.40332	7.73	0	2.42	2.22	3.1176636	0	0.9760344	0.8953704
小计								43.4496636	12.84	8.0860344	12.7173704

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价											77.09306840			
-		内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	增加人工费			元	3.117	1		3.12					
		普工人工费			元	10.086	1.3891		14.01					
		技工人工费			元	17.639	1.3592		23.97					
		高级技工人工费			元	1.699	1.3757		2.34					
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm			kg	0.158	3.81		0.6					
		钢丝刷子			把	0.002	14.6		0.03					
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.017	5.6		0.1					
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.021	19.03		0.4					
		水泥 P.042.5			kg	0.186	0.373		0.07					
		砂子			kg	0.558	0.78		0.44					
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.017	6.51		0.11					
		油麻			kg	0.158	11.5		1.82					
		汽油 70#~90#			kg	0.004	6.67		0.03					
		氧气			m3	0.021	6.19		0.13					
		乙炔气			kg	0.007	14.64		0.1					
		密封胶膏			kg	0.153	6.86		1.05					
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm			m	0.318	18.83		5.99					
		其他材料费			元	2.23	0.885		1.97					
		金钢钻 功率P(kW) P=1.1			台班	0.25	22.2		5.55					
		增加机械费			元	1.105	0.885		0.98					
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.005	20.34		0.1					
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.009	162.67		1.46					
项目编码		031301003018		项目名称		套管		计量单位		个				
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	16.12	11.07	1.56	4.93	16.12	11.07	1.56	4.93			
031106-82	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) Dt≤50	m	0.2	121.06	8.85	27.75	34.46	24.212	1.77	5.55	6.892			
031106-1	地下室增加费	100元	0.403325	7.73	0	2.42	2.22	3.11770225	0	0.9760465	0.8953815			
小计								43.44970225	12.84	8.0860465	12.7173815			
清单项目综合单价													77.09313025	
-		内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	增加人工费			元	3.117	1		3.12					
		普工人工费			元	10.086	1.3891		14.01					
		技工人工费			元	17.639	1.3592		23.97					
		高级技工人工费			元	1.699	1.3757		2.34					
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm			kg	0.158	3.81		0.6					
		钢丝刷子			把	0.002	14.6		0.03					
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.017	5.6		0.1					
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.021	19.03		0.4					
		水泥 P.042.5			kg	0.186	0.373		0.07					
		砂子			kg	0.558	0.78		0.44					
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.017	6.51		0.11					
		油麻			kg	0.158	11.5		1.82					
		汽油 70#~90#			kg	0.004	6.67		0.03					
		氧气			m3	0.021	6.19		0.13					
		乙炔气			kg	0.007	14.64		0.1					
		密封胶膏			kg	0.153	6.86		1.05					
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm			m	0.318	18.83		5.99					
		其他材料费			元	2.23	0.885		1.97					
		金钢钻 功率P(kW) P=1.1			台班	0.25	22.2		5.55					
		增加机械费			元	1.105	0.885		0.98					
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.005	20.34		0.1					
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.009	162.67		1.46					
项目编码		031301003019		项目名称		套管		计量单位		个				
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	1	23.08	20.65	1.6	7.25	23.08	20.65	1.6	7.25			
031106-83	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.2	145.05	22.13	33.3	41.87	29.01	4.426	6.66	8.374			
031106-1	地下室增加费	100元	0.5209	7.73	0	2.42	2.22	4.026557	0	1.260578	1.156398			
小计								56.116557	25.076	9.520578	16.780398			
清单项目综合单价													107.49353300	
-		内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	增加人工费			元	4.026	1		4.03					
		普工人工费			元	12.642	1.3891		17.56					
		技工人工费			元	23.034	1.3592		31.31					
		高级技工人工费			元	2.337	1.3757		3.22					
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm			kg	0.158	3.81		0.6					
		钢丝刷子			把	0.003	14.6		0.04					
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.019	5.6		0.11					
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.026	19.03		0.49					
		水泥 P.042.5			kg	0.245	0.373		0.09					
		砂子			kg	0.734	0.78		0.57					
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.02	6.51		0.13					
		油麻			kg	0.623	11.5		7.16					
		汽油 70#~90#			kg	0.005	6.67		0.03					
		氧气			m3	0.024	6.19		0.15					
		乙炔气			kg	0.008	14.64		0.12					
		密封胶膏			kg	0.163	6.86		1.12					
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm			m	0.318	30.46		9.69					
		其他材料费			元	5.4	0.885		4.78					
		金钢钻 功率P(kW) P=1.1			台班	0.3	22.2		6.66					
		增加机械费			元	1.427	0.885		1.26					
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.007	20.34		0.14					
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.009	162.67		1.46					
项目编码		031301003020		项目名称		套管		计量单位		个				
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	1	23.08	20.65	1.6	7.25	23.08	20.65	1.6	7.25			
031106-83	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.2	145.05	22.13	33.3	41.87	29.01	4.426	6.66	8.374			
031106-1	地下室增加费	100元	0.5209	7.73	0	2.42	2.22	4.026557	0	1.260578	1.156398			
小计								56.116557	25.076	9.520578	16.780398			
清单项目综合单价													107.49353300	
-		内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	增加人工费			元	4.026	1		4.03					
		普工人工费			元	12.642	1.3891		17.56					
		技工人工费			元	23.034	1.3592		31.31					
		高级技工人工费			元	2.337	1.3757		3.22					
		圆钢 Φ10mm~14mm			kg	0.158	3.81		0.6					
		钢丝刷子			把	0.003	14.6		0.04					
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.019	5.6		0.11					
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.026	19.03		0.49					

工程量清单综合单价分析表

	材料	水泥 P.042.5		kg	0.245	0.373	0.09				
		砂子		kg	0.734	0.78	0.57				
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.02	6.51	0.13				
		油麻		kg	0.623	11.5	7.16				
		汽油 70#~90#		kg	0.005	6.67	0.03				
		氧气		m3	0.024	6.19	0.15				
		乙炔气		kg	0.008	14.64	0.12				
		密封油膏		kg	0.163	6.86	1.12				
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm		m	0.318	30.46	9.69				
		其他材料费		元	5.4	0.885	4.78				
	机械	金钢钻 功率P (kW) P=1.1		台班	0.3	22.2	6.66				
		增加机械费		元	1.427	0.885	1.26				
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400		台班	0.007	20.34	0.14				
		直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.009	162.67	1.46				
项目编码	031301003021			项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN (mm) DN≤50	个	1	60.5	57.66	26.45	20.79	60.5	57.66	26.45	20.79
030808-83换	刚性防水套管安装 公称直径DN (mm) DN≤50	个	1	72.98	12.79	0	19.95	72.98	12.79	0	19.95
031106-1	地下室增加费	100元	1.3348	7.73	0	2.42	2.22	10.318004	0	3.230216	2.963256
小计							143.798004	70.45	29.680216	43.703256	287.63147600
清单项目综合单价											
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	增加人工费	元	10.315	1		10.32				
		普工人工费	元	19.025	1.3891		26.43				
		技工人工费	元	65.025	1.3592		88.38				
		高级技工人工费	元	13.573	1.3757		18.67				
	材料	扁钢 <59	kg	0.9	4.4		3.96				
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	3.929	3.35		13.16				
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78		0.15				
		倒链 钢制	把	0.593	14.6		8.66				
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.386	5.6		2.16				
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.373		0.34				
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51		0.31				
		油麻	kg	0.811	11.5		9.33				
		电	kW·h	0.027	0.6		0.02				
		汽油 70#~90#	kg	0.02	6.67		0.13				
		氧气	m3	1.062	6.19		6.57				
		乙炔气	kg	0.354	14.64		5.18				
		密封油膏	kg	0.216	6.86		1.48				
		石棉绒	kg	0.388	3.58		1.39				
	机械	无缝钢管 DN89×4	m	0.424	38.02		16.12				
		其他材料费	元	1.68	0.885		1.49				
		增加机械费	元	3.657	0.885		3.24				
		普通车床 工件直径D (mm) /工件长度L (mm) D=400/L=1000	台班	0.014	274.09		3.84				
		直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.139	162.67		22.61				
项目编码	031001006034			项目名称	不锈钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-80换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN (mm) DN≤15	10m	0.1	184.87	457.7	2.9	72.02	18.487	45.77	0.29	7.202
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN (mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393
031106-1	地下室增加费	100元	0.193474	7.73	0	2.42	2.22	1.49555402	0	0.46820708	0.42951228
小计							20.84255402	46.0044	0.75820708	7.87081228	75.47597338
清单项目综合单价											
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	增加人工费	元	1.495	1		1.5				
		普工人工费	元	2.737	1.3891		3.8				
		技工人工费	元	9.28	1.3592		12.61				
		高级技工人工费	元	2.131	1.3757		2.93				
	材料	S31603薄壁不锈钢管 DN15	m	0.986	12.75		12.57				
		漂白粉	kg	0.001	3.81		0				
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	个	1.241	26.55		32.95				
		水	m3	0.055	4.62		0.25				
		其他材料费	元	0.255	0.885		0.23				
	机械	增加机械费	元	0.53	0.885		0.47				
		试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0001	227.12		0.02				
		手动液压卡压钳	台班	0.023	11.59		0.27				
项目编码	031001006035			项目名称	不锈钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-81换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN (mm) 15<DN≤20	10m	0.1	202.89	499.38	2.66	78.85	20.289	49.938	0.266	7.885
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN (mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393
031106-1	地下室增加费	100元	0.2115	7.73	0	2.42	2.22	1.634895	0	0.51183	0.46953
小计							22.783895	50.1724	0.77783	8.59383	82.32795500
清单项目综合单价											
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	增加人工费	元	1.634	1		1.63				
		普工人工费	元	2.987	1.3891		4.15				
		技工人工费	元	10.157	1.3592		13.81				
		高级技工人工费	元	2.322	1.3757		3.19				
	材料	S31603薄壁不锈钢管 DN20	m	0.986	19.3		19.03				
		漂白粉	kg	0.001	3.81		0				
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	个	1.116	27.43		30.61				
		水	m3	0.056	4.62		0.26				
		其他材料费	元	0.303	0.885		0.27				
	机械	增加机械费	元	0.58	0.885		0.51				
		试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0001	227.12		0.02				
		手动液压卡压钳	台班	0.021	11.59		0.24				
项目编码	031001006036			项目名称	不锈钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-80换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN (mm) DN≤15	10m	0.1	184.87	466.86	2.9	72.47	18.487	46.686	0.29	7.247
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN (mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393
031106-1	地下室增加费	100元	0.19347	7.73	0	2.42	2.22	1.4955231	0	0.4681974	0.4295034
小计							20.8425231	46.9204	0.7581974	7.9158034	76.43692390
清单项目综合单价											
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

工程量清单综合单价分析表

人工					增加人工费	元	1.495	1	1.5			
					普工人工费	元	2.737	1.3891	3.8			
					技工人工费	元	9.28	1.3592	12.61			
					高级技工人工费	元	2.131	1.3757	2.93			
材料					S31603覆塑薄壁不锈钢管 DN15	m	0.986	13.68	13.49			
					漂白粉	kg	0.001	3.81	0			
					薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	个	1.241	26.55	32.95			
					水	m3	0.055	4.62	0.25			
					其他材料费	元	0.255	0.885	0.23			
机械					增加机械费	元	0.53	0.885	0.47			
					试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0001	227.12	0.02			
					手动液压卡钳	台班	0.023	11.59	0.27			
项目编码	031001006037			项目名称	不锈钢管			计量单位	m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-81换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	202.89	554.69	2.66	81.62	20.289	55.469	0.266	8.162	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393	
031106-1	地下室增加费	100元	0.211496	7.73	0	2.42	2.22	1.63486408	0	0.51182032	0.46952112	
小计								22.78386408	55.7034	0.77782032	8.87082112	
清单项目综合单价												88.13590552
人工	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				增加人工费	元	1.634	1	1.63				
				普工人工费	元	2.987	1.3891	4.15				
				技工人工费	元	10.157	1.3592	13.81				
材料				高级技工人工费	元	2.322	1.3757	3.19				
				S31603覆塑薄壁不锈钢管 DN20	m	0.986	24.91	24.56				
				漂白粉	kg	0.001	3.81	0				
				薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	个	1.116	27.43	30.61				
				水	m3	0.056	4.62	0.26				
机械				其他材料费	元	0.303	0.885	0.27				
				增加机械费	元	0.579	0.885	0.51				
				试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0001	227.12	0.02				
			手动液压卡钳	台班	0.021	11.59	0.24					
项目编码	031301001016			项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位	m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	43.87	0.09	0	11.62	4.387	0.009	0	1.162	
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.01	0.83	0	2.69	1.001	0.083	0	0.269	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00035	628.95	525.95	0	192.73	0.2201325	0.1840825	0	0.0674555	
031106-1	地下室增加费	100元	0.05608	7.73	0	2.42	2.22	0.4334984	0	0.1357136	0.1244976	
小计								6.0416309	0.2760825	0.1357136	1.6229531	
清单项目综合单价												8.07638010
人工	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费	元	0.023	1.3891	0.03				
				高级技工人工费	元	0.087	1.3757	0.12				
				增加人工费	元	0.433	1	0.43				
				技工人工费	元	4.014	1.3592	5.46				
材料				U型钉	kg	0.001	14.16	0.01				
				钢丝网 1mm	m2	0.037	4.42	0.16				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.002	1	0				
				水	m3	0.001	4.62	0				
				其他材料费	元	0.01	0.885	0.01				
机械				增加机械费	元	0.154	0.885	0.14				
项目编码	031301001017			项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位	m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.34	0.13	0	15.44	5.834	0.013	0	1.544	
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.41	1.25	0	3.61	1.341	0.125	0	0.361	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000399	628.95	525.95	0	192.73	0.25095105	0.20985405	0	0.07689927	
031106-1	地下室增加费	100元	0.074259	7.73	0	2.42	2.22	0.57402207	0.17970678	0.16485498	0.16485498	
小计								7.99997312	0.34785405	0.17970678	2.14675425	
清单项目综合单价												10.67428820
人工	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费	元	0.026	1.3891	0.04				
				高级技工人工费	元	0.099	1.3757	0.14				
				增加人工费	元	0.574	1	0.57				
				技工人工费	元	5.336	1.3592	7.25				
材料				U型钉	kg	0.002	14.16	0.03				
				钢丝网 1mm	m2	0.042	4.42	0.19				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.002	1	0				
				水	m3	0.001	4.62	0				
				其他材料费	元	0.015	0.885	0.01				
机械				增加机械费	元	0.203	0.885	0.18				
项目编码	031301005008			项目名称	支/吊架、基础型钢			计量单位	kg			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量(kg) R≤5	100kg	0.012004	917.16	523.48	714.63	319.94	11.00958864	6.28385392	8.57841852	3.84055976	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量(kg) R≤5	100kg	0.012004	493.88	138.76	277.35	157.45	5.92853552	1.66567504	3.3293094	1.8900298	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.012004	56.33	1.42	12.34	15.86	0.67618532	0.01704568	0.14812936	0.19038344	
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.012004	27.8	13.77	6.17	8.49	0.3337112	0.16529508	0.07406468	0.10191396	
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.012004	26.84	11.65	6.17	8.12	0.32218736	0.1398466	0.07406468	0.09747248	
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.012004	26.84	7.86	0	7.5	0.32218736	0.09435144	0	0.09003	
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.012004	26.84	6.89	0	7.45	0.32218736	0.08270756	0	0.0894298	
031106-1	地下室增加费	100元	0.189147	7.73	0	2.42	2.22	1.46210631	0	0.45773574	0.41990634	
小计								20.37668907	8.44877532	12.66172238	6.71972558	
清单项目综合单价												48.20691235
人工	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				增加人工费	元	1.462	1	1.46				
				普工人工费	元	3.053	1.3891	4.24				
				技工人工费	元	8.928	1.3592	12.13				
			高级技工人工费	元	1.845	1.3757	2.54					

工程量清单综合单价分析表

材料	型钢(综合)				kg	1.26		4.13		5.2				
	钢丝绳				把	0.002		2.45		0				
	膨胀螺栓(综合)				kg	0.051		6.64		0.34				
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.051		6.28		0.32				
	尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.001		3.78		0				
	低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.081		5.6		0.45				
	尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.021		19.03		0.4				
	合金钢钻头(综合)				个	0.016		6.37		0.1				
	铁砂布 0#-2#				张	0.013		0.66		0.01				
	醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.025		11.83		0.3				
	酚醛调和漆(各色)				kg	0.018		9.65		0.17				
	电				kW·h	0.04		0.6		0.02				
	溶剂汽油				kg	0.002		5.31		0.01				
	机油				kg	0.007		10.62		0.0374				
	氧气				m3	0.05		6.19		0.31				
	乙炔气				kg	0.017		14.64		0.25				
	其他材料费				元	0.174		0.885		0.15				
	1:2.5水泥砂浆				m3	0.001		362.83		0.36				
	机械	增加机械费				元	0.518		0.885		0.46			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0002		1234.31		0.25			
立式钻床 孔径D1(mm) D1=25					台班	0.006		224.19		1.35				
台式钻床 孔径D1(mm) D1=16					台班	0.013		218.87		2.85				
砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400					台班	0.014		20.34		0.28				
直流电焊机 功率P(kW) P=20					台班	0.047		162.67		7.65				
项目编码	031208002011			项目名称			其他管道绝热			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50	m3	1	1115.87	1208.2	0	355.69	1115.87	1208.2	0	355.69			
031106-1	地下室增加费	100元	11.158732	7.73	0	2.42	2.22	86.25699836	0	27.00413144	24.77238504			
小计												380.462385		
清单项目综合单价														
2817.79351484														
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			增加人工费	元	86.235			86.24					
			普工人工费	元	228.744		1.3891	317.75						
			技工人工费	元	471.728		1.3592	641.17						
			高级技工人工费	元	114.086		1.3757	156.95						
	材料			柔性泡沫橡塑保温材料	m3	1.03		973.45	1002.65					
			铝箔胶带(45mm卷)	卷	6.05		26.28	158.99						
			粘贴胶带 9mm	卷	4.25		10.62	45.14						
			其他材料费	元	1.6		0.885	1.42						
	机械			增加机械费	元	30.575		0.885	27.06					
项目编码	031002001015			项目名称			金属阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	11.68	132.14	0	9.7	11.68	132.14	0	9.7			
031106-1	地下室增加费	100元	0.1168	7.73	0	2.42	2.22	0.902864	0	0.282656	0.259296			
小计												9.959296		
清单项目综合单价														
154.96481600														
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			增加人工费	元	0.903		1	0.9					
			普工人工费	元	1.624		1.3891	2.26						
			技工人工费	元	5.636		1.3592	7.66						
			高级技工人工费	元	1.278		1.3757	1.76						
	材料			不锈钢球阀 DN20	个	1.01		128.57	129.86					
			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002		6.63	0.01						
			聚四氟乙烯生料带	m	1.507		0.09	0.14						
			锯条	根	0.056		0.68	0.04						
			黑玛钢活接头 DN20	个	1.01		1.97	1.99						
			其他材料费	元	0.112		0.885	0.1						
	机械			增加机械费	元	0.32		0.885	0.28					
项目编码	031001001007			项目名称			铸铁管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030801-219换	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径DN(mm) DN≤50	10m	0.1	416.01	640.93	0	142.13	41.601	64.093	0	14.213			
031106-1	地下室增加费	100元	0.41601	7.73	0	2.42	2.22	3.2157573	0	1.0067442	0.9235422			
小计												15.1365422		
清单项目综合单价														
125.05304370														
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			增加人工费	元	3.215		1	3.22					
			普工人工费	元	5.881		1.3891	8.17						
			技工人工费	元	19.959		1.3592	27.13						
			高级技工人工费	元	4.581		1.3757	6.3						
	材料			室内柔性铸铁排水管卡箍式零件 DN50	个	0.657		7.33	4.82					
			柔性排水铸铁管 DN50	m	0.88		49.7	43.74						
			不锈钢卡箍 DN50	套	1.666		9.17	15.28						
			透气帽(铅丝球) DN50	个	0.001		4.36	0						
			水	m3	0.002		4.62	0.01						
			其他材料费	元	0.284		0.885	0.25						
	机械			增加机械费	元	1.14		0.885	1.01					
项目编码	031001001008			项目名称			铸铁管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030801-220换	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤75	10m	0.1	505.12	958.16	0	181.58	50.512	95.816	0	18.158			
031106-1	地下室增加费	100元	0.50512	7.73	0	2.42	2.22	3.9045776	0	1.223904	1.1213864			
小计												19.2793664		
清单项目综合单价														
170.73433440														
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			增加人工费	元	3.904		1	3.9					
			普工人工费	元	7.145		1.3891	9.93						
			技工人工费	元	24.237		1.3592	32.94						
			高级技工人工费	元	5.556		1.3757	7.64						
	材料			室内柔性铸铁排水管卡箍式零件 DN75	个	0.632		17.65	11.15					
			柔性排水铸铁管 DN75	m	0.93		62.33	57.97						
			不锈钢卡箍 DN75	套	2.287		11.5	26.3						
			透气帽(铅丝球) DN75	个	0.008		5.86	0.05						
			水	m3	0.009		4.62	0.04						
			其他材料费	元	0.344		0.885	0.3						
	机械			增加机械费	元	1.384		0.885	1.22					
项目编码	031001001009			项目名称			铸铁管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细														

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-221换	室内离心铸铁排水管材卡箍式安装 公称直径 DN (mm) 75<DN≤100 柔性排水铸铁管	10m	0.1	640.88	1327.42	0	235.97	64.088	132.742	0	23.597
031106-1	地下室增加费	100元	0.640881	7.73	0	2.42	2.22	4.95401013	0	1.55093202	1.42275582
小计								69.04201013	132.742	1.55093202	25.01975582
清单项目综合单价								228.35469797			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	4.953		1	4.95		
				普工人工费	元	9.072		1.3891	12.6		
				技工人工费	元	30.754		1.3592	41.8		
				高级技工人工费	元	7.04		1.3757	9.68		
	材料			室内柔性铸铁排水管材卡箍式零件 DN100	个	0.951		20.54	19.53		
				柔性排水铸铁管 DN100	m	0.89		83.18	74.03		
				不锈钢卡箍 DN100	套	2.534		15.11	38.29		
				透气帽(铅丝球) DN100	个	0.02		7.35	0.15		
				水	m3	0.09		4.62	0.42		
				其他材料费	元	0.368		0.885	0.33		
	机械			增加机械费	元	1.756		0.885	1.55		
项目编码	031001001010			项目名称			铸铁管			计量单位 m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-222换	室内离心铸铁排水管材卡箍式安装 公称直径 DN (mm) 100<DN≤150	10m	0.1	691.89	1782.37	0	272.2	69.189	178.237	0	27.22
031106-1	地下室增加费	100元	0.691891	7.73	0	2.42	2.22	5.34831743	0	1.67437622	1.53599802
小计								74.53731743	178.237	1.67437622	28.75599802
清单项目综合单价								283.20469167			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	5.347		1	5.35		
				普工人工费	元	9.786		1.3891	13.59		
				技工人工费	元	33.198		1.3592	45.12		
				高级技工人工费	元	7.613		1.3757	10.47		
	材料			柔性排水铸铁管 DN150	m	0.96		130.15	124.94		
				不锈钢卡箍 DN150	套	1.769		23.03	40.74		
				室内离心铸铁排水管材卡箍式零件 DN150	个	0.415		28.46	11.81		
				透气帽(铅丝球) DN150	个	0.02		10.71	0.21		
				水	m3	0.028		4.62	0.13		
				其他材料费	元	0.451		0.885	0.4		
				增加机械费	元	1.896		0.885	1.68		
项目编码	031003014012			项目名称			给、排水附件			计量单位 个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径 DN (mm) DN≤50	10个	0.1	250.83	563.78	0	94.56	25.083	56.378	0	9.456
031106-1	地下室增加费	100元	0.250831	7.73	0	2.42	2.22	1.93892363	0	0.60701102	0.55684482
小计								27.02192363	56.378	0.60701102	10.01284482
清单项目综合单价								94.01977947			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	1.938		1	1.94		
				普工人工费	元	3.554		1.3891	4.94		
				技工人工费	元	12.032		1.3592	16.35		
				高级技工人工费	元	2.757		1.3757	3.79		
	材料			不锈钢地漏 DN50	个	1		24.78	24.78		
				普通水泥 32.5(R)	kg	0.6		0.5	0.3		
				焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1		18.83	1.88		
				存水弯(铸铁)DN50	个	1		29.38	29.38		
				其他材料费	元	0.04		0.885	0.04		
				增加机械费	元	0.687		0.885	0.61		
				增加机械费	元	0.687		0.885	0.61		
项目编码	031003014013			项目名称			给、排水附件			计量单位 个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径 DN (mm) 50<DN≤80	10个	0.1	495.75	807.44	0	171.56	49.575	80.744	0	17.156
031106-1	地下室增加费	100元	0.495758	7.73	0	2.42	2.22	3.83220934	0	1.19973436	1.10058276
小计								53.40720934	80.744	1.19973436	18.25658276
清单项目综合单价								153.60752646			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	3.831		1	3.83		
				普工人工费	元	7.021		1.3891	9.75		
				技工人工费	元	23.782		1.3592	32.32		
				高级技工人工费	元	5.45		1.3757	7.5		
	材料			不锈钢地漏 DN75	个	1		39.82	39.82		
				普通水泥 32.5(R)	kg	0.65		0.5	0.33		
				焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1		30.46	3.05		
				存水弯(铸铁)DN75	个	1		37.5	37.5		
				其他材料费	元	0.06		0.885	0.05		
				增加机械费	元	1.358		0.885	1.2		
				增加机械费	元	1.358		0.885	1.2		
项目编码	031003014014			项目名称			给、排水附件			计量单位 个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径 DN (mm) 80<DN≤100 不锈钢地漏 DN100	10个	0.1	580.64	1022.64	0	204.78	58.064	102.264	0	20.478
031106-1	地下室增加费	100元	0.58065	7.73	0	2.42	2.22	4.4884245	0	1.405173	1.289043
小计								62.5524245	102.264	1.405173	21.767043
清单项目综合单价								187.98864050			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	4.487		1	4.49		
				普工人工费	元	8.222		1.3891	11.42		
				技工人工费	元	27.856		1.3592	37.86		
				高级技工人工费	元	6.383		1.3757	8.78		
	材料			不锈钢地漏 DN100	个	1		60.18	60.18		
				焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.1		39.23	3.92		
				存水弯(铸铁)DN100	个	1		37.74	37.74		
				普通水泥 32.5(R)	kg	0.7		0.5	0.35		
				其他材料费	元	0.08		0.885	0.07		
				增加机械费	元	1.591		0.885	1.41		
				增加机械费	元	1.591		0.885	1.41		
项目编码	031003014015			项目名称			给、排水附件			计量单位 个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030803-71换	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) DN≤50	10个	0.1	114.55	260.26	0	43.32	11.455	26.026	0	4.332
031106-1	地下室增加费	100元	0.11455	7.73	0	2.42	2.22	0.8854715	0	0.277211	0.254301
小计								12.3404715	26.026	0.277211	4.586301
清单项目综合单价								43.22998350			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.885	1	0.89			
				普工人工费	元	1.627	1.3891	2.26			
				技工人工费	元	5.499	1.3592	7.47			
				高级技工人工费	元	1.251	1.3757	1.72			
	材料			清扫口 DN50	个	1	25.56	25.56			
				普通水泥 32.5(R)	kg	0.4	0.5	0.2			
				其他材料费	元	0.3	0.885	0.27			
				增加机械费	元	0.314	0.885	0.28			
项目编码	031003014016			项目名称			给、排水附件		计量单位 个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-72换	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	10个	0.1	145.16	369.91	0	56.91	14.516	36.991	0	5.691
031106-1	地下室增加费	100元	0.1452	7.73	0	2.42	2.22	1.122396	0	0.351384	0.322344
小计								15.638396	36.991	0.351384	6.013344
清单项目综合单价								58.99412400			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	1.122	1	1.12			
				普工人工费	元	2.052	1.3891	2.85			
				技工人工费	元	6.972	1.3592	9.48			
				高级技工人工费	元	1.59	1.3757	2.19			
	材料			清扫口 DN75	个	1	36.5	36.5			
				普通水泥 32.5(R)	kg	0.45	0.5	0.23			
				其他材料费	元	0.3	0.885	0.27			
				增加机械费	元	0.398	0.885	0.35			
项目编码	031003014017			项目名称			给、排水附件		计量单位 个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-73换	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	10个	0.1	148.35	552.76	0	66.89	14.835	55.276	0	6.689
031106-1	地下室增加费	100元	0.14835	7.73	0	2.42	2.22	1.1467455	0	0.359007	0.329337
小计								15.9817455	55.276	0.359007	7.018337
清单项目综合单价								78.63508950			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	1.146	1	1.15			
				普工人工费	元	2.103	1.3891	2.92			
				技工人工费	元	7.113	1.3592	9.67			
				高级技工人工费	元	1.633	1.3757	2.25			
	材料			清扫口 DN100	个	1	54.76	54.76			
				普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25			
				其他材料费	元	0.3	0.885	0.27			
				增加机械费	元	0.406	0.885	0.36			
项目编码	031003014018			项目名称			给、排水附件		计量单位 个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-75换	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	10个	0.1	192.7	766.76	0	89.33	19.27	76.676	0	8.933
031106-1	地下室增加费	100元	0.1927	7.73	0	2.42	2.22	1.489571	0	0.466334	0.427794
小计								20.759571	76.676	0.466334	9.360794
清单项目综合单价								107.26269900			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	1.489	1	1.49			
				普工人工费	元	2.728	1.3891	3.79			
				技工人工费	元	9.244	1.3592	12.56			
				高级技工人工费	元	2.121	1.3757	2.92			
	材料			清扫口 DN150	个	1	76.11	76.11			
				普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3			
				其他材料费	元	0.3	0.885	0.27			
				增加机械费	元	0.528	0.885	0.47			
项目编码	031301005009			项目名称			支/吊架、基础型钢		计量单位 kg		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.012	917.16	523.48	714.63	319.94	11.00592	6.28176	8.57556	3.83928
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.012	493.88	138.76	277.35	157.45	5.92656	1.66512	3.3282	1.8894
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.012	56.33	1.42	12.34	15.86	0.67596	0.01704	0.14808	0.19032
031102-49	金属结构刷油—般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.012	27.8	13.77	6.17	8.49	0.3336	0.16524	0.07404	0.10188
031102-50	金属结构刷油—般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.012	26.84	11.65	6.17	8.12	0.32208	0.1398	0.07404	0.09744
031102-58	金属结构刷油—般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.012	26.84	7.86	0	7.5	0.32208	0.09432	0	0.09
031102-59	金属结构刷油—般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.012	26.84	6.89	0	7.45	0.32208	0.08268	0	0.0894
031106-1	地下室增加费	100元	0.189083	7.73	0	2.42	2.22	1.46161159	0	0.45758086	0.41976426
小计								20.36989159	8.44596	12.65750086	6.71748426
清单项目综合单价								48.19083671			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	1.461	1	1.46			
				普工人工费	元	3.052	1.3891	4.24			
				技工人工费	元	8.925	1.3592	12.13			
				高级技工人工费	元	1.845	1.3757	2.54			
	材料			型钢(综合)	kg	1.26	4.13	5.2			
				钢丝绳	把	0.002	2.45	0			
				膨胀螺栓(综合)	kg	0.051	6.64	0.34			
				六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.051	6.28	0.32			
				尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.001	3.78	0			
				低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.081	5.6	0.45			
				尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.021	19.03	0.4			
				合金钢钻头(综合)	个	0.016	6.37	0.1			
				铁砂布 0#-2#	张	0.013	0.66	0.01			
				醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025	11.83	0.3			
				酚醛调和漆(各色)	kg	0.018	9.65	0.17			
				电	kWh	0.04	0.6	0.02			
				溶剂汽油	kg	0.002	5.31	0.01			
				机油	kg	0.007	10.62	0.07			
				氧气	m3	0.05	6.19	0.31			
				乙炔气	kg	0.017	14.64	0.25			

工程量清单综合单价分析表

机械	其他材料费		元	0.174	0.885	0.15			
	1:2.5水泥砂浆		m3	0.001	362.83	0.36			
	增加机械费		元	0.518	0.885	0.46			
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.0002	1234.31	0.25			
	立式钻床 孔径D(mm) Dt=25		台班	0.006	224.19	1.35			
	台式钻床 孔径D(mm) Dt=16		台班	0.013	218.87	2.85			
	砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400		台班	0.014	20.34	0.28			
	直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.047	162.67	7.65			
	项目编码	031201001003		项目名称		管道刷油		计量单位	m2
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.91	17.98	0	9.61	3.291	1.798
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.91	15.91	0	9.51	3.291	1.591
031106-1	地下室增加费	100元	0.06582	7.73	0	2.42	2.22	0.5087886	0
小计								7.0907886	3.389
清单项目综合单价								0.1592844	0.1461204
								2.0581204	
12.69719340									
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.509	1		0.51		
		普工人工费	元	2.102	1.3891		2.92		
		技工人工费	元	2.349	1.3592		3.19		
		高级技工人工费	元	0.34	1.3757		0.47		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	11.83		3.28		
	材料	溶剂汽油	kg	0.021	5.31		0.11		
		增加机械费	元	0.18	0.885		0.16		
项目编码	031208002012		项目名称		其他管道绝热		计量单位	m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50	m3	1	1115.87	1208.2	0	355.69	1115.87	1208.2
031106-1	地下室增加费	100元	11.158847	7.73	0	2.42	2.22	86.25788731	0
小计								1202.127887	1208.2
清单项目综合单价								27.0440974	24.77264034
								380.4626403	
2817.79493739									
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	86.236	1		86.24		
		普工人工费	元	228.744	1.3891		317.75		
		技工人工费	元	471.728	1.3592		641.17		
		高级技工人工费	元	114.086	1.3757		156.95		
		柔性泡沫橡塑保温材料	m3	1.03	973.45		1002.65		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28		158.99		
		粘贴胶带 9m	卷	4.25	10.62		45.14		
		其他材料费	元	1.6	0.885		1.42		
		增加机械费	元	30.575	0.885		27.06		
项目编码	031208002013		项目名称		其他管道绝热		计量单位	m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
031104-612换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 80<DN≤125 柔性泡沫橡塑保温材料	m3	1	704.97	1103.96	0	241.75	704.97	1103.96
031106-1	地下室增加费	100元	7.049706	7.73	0	2.42	2.22	54.49422738	0
小计								759.4642274	1103.96
清单项目综合单价								17.06028852	15.65034732
								257.4003473	
2137.88486322									
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	54.48	1		54.48		
		普工人工费	元	144.527	1.3891		200.76		
		技工人工费	元	297.981	1.3592		405.02		
		高级技工人工费	元	72.1	1.3757		99.19		
		柔性泡沫橡塑保温材料	m3	1.03	973.45		1002.65		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	2.92	26.28		76.74		
		粘贴胶带 9m	卷	2.18	10.62		23.15		
		其他材料费	元	1.6	0.885		1.42		
		增加机械费	元	19.316	0.885		17.09		
项目编码	031208002014		项目名称		其他管道绝热		计量单位	m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
031104-614换	橡塑板安装(管道、风管)管道DN(mm) 125<DN≤200	m3	1	704.97	1087.04	0	240.91	704.97	1087.04
031106-1	地下室增加费	100元	7.049412	7.73	0	2.42	2.22	54.49195476	0
小计								759.4619548	1087.04
清单项目综合单价								17.05957704	15.64969464
								256.5596946	
2120.12122644									
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	54.478	1		54.48		
		普工人工费	元	144.527	1.3891		200.76		
		技工人工费	元	297.981	1.3592		405.02		
		高级技工人工费	元	72.1	1.3757		99.19		
		柔性泡沫橡塑保温材料	m3	1.03	973.45		1002.65		
	材料	胶粘剂	kg	6.1	3.54		21.59		
		粘贴胶带 9m	卷	5.78	10.62		61.38		
		其他材料费	元	1.6	0.885		1.42		
		增加机械费	元	19.315	0.885		17.09		
项目编码	031301003022		项目名称		套管		计量单位	个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.5	57.66	26.45	20.79	60.5	57.66
030808-83换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	72.98	12.79	0	19.95	72.98	12.79
031106-1	地下室增加费	100元	1.3348	7.73	0	2.42	2.22	10.318004	0
小计								143.798004	70.45
清单项目综合单价								29.680216	43.703256
								287.63147600	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.315	1		10.32		
		普工人工费	元	19.025	1.3891		26.43		
		技工人工费	元	65.025	1.3592		88.38		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3757		18.67		
		扁钢 <5#	kg	0.9	4.4		3.96		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	3.929	3.35		13.16		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.04	3.78		0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6		8.66		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.386	5.6		2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.373		0.34		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51		0.31		
		油漆	kg	0.811	11.5		9.33		
								

工程量清单综合单价分析表

材料	电		kW·h	0.027	0.6	0.02						
	汽油 70#~90#		kg	0.02	6.67	0.13						
	氧气		m3	1.062	6.19	6.57						
	乙炔气		kg	0.354	14.64	5.18						
	密封油膏		kg	0.216	6.86	1.48						
	石棉绒		kg	0.388	3.58	1.39						
	无缝钢管 D89×4		m	0.424	38.02	16.12						
	其他材料费		元	1.68	0.885	1.49						
	增加机械费		元	3.657	0.885	3.24						
	普通车床 工件直径D (mm) /工件长度L (mm) D=400/L=1000		台班	0.014	274.09	3.84						
直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.139	162.67	22.61							
项目编码	031301003023		项目名称		套管		计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN (mm) 50<DN≤80	个	1	73.15	86.74	36.88	26.33	73.15	86.74	36.88	26.33	
030808-84换	刚性防水套管安装 公称直径DN (mm) 50<DN≤80	个	1	75.88	15.51	0	20.86	75.88	15.51	0	20.86	
031106-1	地下室增加费	100元	1.4903	7.73	0	2.42	2.22	11.520019	0	3.606526	3.308466	
小计								160.550019	102.25	40.486526	50.498466	
清单项目综合单价											353.78501100	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	增加人工费		元	11.517	1		11.52				
		普工人工费		元	21.401	1.3891		29.73				
		技工人工费		元	72.541	1.3592		98.6				
		高级技工人工费		元	15.055	1.3757		20.71				
	材料	扁钢 <59		kg	1.05	4.4		4.62				
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm		kg	4.558	3.35		15.27				
		尼龙砂轮片 Φ100mm		片	0.059	3.78		0.22				
		钢丝刷子		把	1.005	14.6		14.67				
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm		kg	0.499	5.6		2.79				
		水泥 P.042.5		kg	1.095	0.373		0.41				
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.059	6.51		0.38				
		油麻		kg	0.982	11.5		11.29				
		电		kW·h	0.04	0.6		0.02				
		汽油 70#~90#		kg	0.027	6.67		0.18				
		氧气		m3	1.479	6.19		9.16				
		乙炔气		kg	0.493	14.64		7.22				
		密封油膏		kg	0.266	6.86		1.82				
		石棉绒		kg	0.469	3.58		1.68				
		无缝钢管 D133×4		m	0.424	71.18		30.18				
		其他材料费		元	2.64	0.885		2.34				
		机械	增加机械费		元	4.083	0.885		3.61			
			普通车床 工件直径D (mm) /工件长度L (mm) D=400/L=1000		台班	0.02	274.09		5.48			
			直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.193	162.67		31.4			
项目编码	031301003024		项目名称		套管		计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN (mm) 80<DN≤100	个	1	93.88	99.96	46.7	33.17	93.88	99.96	46.7	33.17	
030808-85换	刚性防水套管安装 公称直径DN (mm) 80<DN≤100	个	1	79.7	17.28	0	21.95	79.7	17.28	0	21.95	
031106-1	地下室增加费	100元	1.7358	7.73	0	2.42	2.22	13.417734	0	4.200636	3.853476	
小计								186.997734	117.24	50.900636	58.973476	
清单项目综合单价											414.11184600	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	增加人工费		元	13.414	1		13.41				
		普工人工费		元	24.909	1.3891		34.6				
		技工人工费		元	84.444	1.3592		114.78				
		高级技工人工费		元	17.599	1.3757		24.21				
	材料	扁钢 <59		kg	1.25	4.4		5.5				
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm		kg	5.673	3.35		19				
		尼龙砂轮片 Φ100mm		片	0.068	3.78		0.26				
		钢丝刷子		把	1.054	14.6		15.39				
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm		kg	0.58	5.6		3.25				
		水泥 P.042.5		kg	1.214	0.373		0.45				
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.064	6.51		0.42				
		油麻		kg	1.089	11.5		12.52				
		电		kW·h	0.046	0.6		0.03				
		汽油 70#~90#		kg	0.032	6.67		0.21				
		氧气		m3	1.875	6.19		11.61				
		乙炔气		kg	0.625	14.64		9.15				
		密封油膏		kg	0.307	6.86		2.11				
		石棉绒		kg	0.52	3.58		1.86				
		无缝钢管 D159×4.5		m	0.424	77.37		32.8				
		其他材料费		元	3.02	0.885		2.67				
		机械	增加机械费		元	4.756	0.885		4.21			
			普通车床 工件直径D (mm) /工件长度L (mm) D=400/L=1000		台班	0.025	274.09		6.85			
			直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.245	162.67		39.85			
项目编码	031003006009		项目名称		大便器		计量单位		组			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-33换	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	960.07	26476.68	0	1577.89	96.007	2647.668	0	157.789	
031106-1	地下室增加费	100元	0.96007	7.73	0	2.42	2.22	7.4213411	0	2.3233694	2.1313554	
小计								103.4283411	2647.668	2.3233694	159.9203554	
清单项目综合单价											2913.34006590	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	增加人工费		元	7.419	1		7.42				
		普工人工费		元	13.777	1.3891		19.14				
		技工人工费		元	46.703	1.3592		63.48				
		高级技工人工费		元	9.733	1.3757		13.39				
	材料	连体坐便器进水阀配件		套	1.01	30.97		31.28				
		座便器桶盖		套	1.01	48.67		49.16				
		连体坐便器(成套)		个	1.01	2498.23		2523.21				
		聚四氟乙烯生料带 宽20		m	1.6	0.3		0.48				
		膨胀螺栓 M6~12×50~120		套	2.06	0.06		0.12				
		合金钢钻头(综合)		个	0.024	6.37		0.15				
		锯条(各种规格)		根	0.2	0.68		0.14				
		防水密封胶		支	0.5	8.75		4.38				
		电		kW·h	0.032	0.6		0.02				
		金属软管 DN15		根	1.01	1.58		1.6				
		螺纹管件 DN15		个	1.01	0.88		0.89				
		角型阀(带铜活)DN15		个	1.01	30.97		31.28				
		大便器排水接头		个	1.01	4.6		4.65				
		水		m3	0.012	4.62		0.06				
		其他材料费		元	0.3	0.885		0.27				
		机械	增加机械费		元	2.631	0.885		2.33			

工程量清单综合单价分析表

项目编码		031003006010		项目名称		大便器		计量单位		组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-33换	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	960.07	57554.28	0	3131.77	96.007	5755.428	0	313.177	
031106-1	地下室增加费	100元	0.96005	7.73	0	2.42	2.22	7.421865	0	2.323321	2.131311	
小计								103.4281865	5755.428	2.323321	315.308311	
清单项目综合单价												
-				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	7.419	1	7.42				
				普工人工费	元	13.777	1.3891	19.14				
				技工人工费	元	46.703	1.3592	63.48				
				高级技工人工费	元	9.733	1.3757	13.39				
	材料			座便器桶盖	套	1.01	48.67	49.16				
				智能马桶进水阀配件	套	1.01	30.97	31.28				
				智能马桶(成套)(贵宾休息室)	个	1.01	5575.22	5630.97				
				聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.6	0.3	0.48				
				膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	2.06	0.06	0.12				
				合金钢钻头(综合)	个	0.024	6.37	0.15				
				锯条(各种规格)	根	0.2	0.68	0.14				
				防水密封胶	支	0.5	8.75	4.38				
				电	kW·h	0.032	0.6	0.02				
				金属软管 DN15	根	1.01	1.58	1.6				
				螺纹管件 DN15	个	1.01	0.88	0.89				
				角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97	31.28				
				大便器排水接头	个	1.01	4.6	4.65				
				水	m3	0.012	4.62	0.06				
				其他材料费	元	0.3	0.885	0.27				
			机械			增加机械费	元	2.631	0.885	2.33		
项目编码	031003006011		项目名称		大便器		计量单位		组			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-33换	坐式大便器 连体水箱 座便器桶盖,连体坐便器进水阀配件,连体坐便器(成套)(无障碍卫生间)	10套	0.1	960.07	26476.68	0	1577.89	96.007	2647.668	0	157.789	
031106-1	地下室增加费	100元	0.96005	7.73	0	2.42	2.22	7.421865	0	2.323321	2.131311	
小计								103.4281865	2647.668	2.323321	159.920311	
清单项目综合单价												
-				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	7.419	1	7.42				
				普工人工费	元	13.777	1.3891	19.14				
				技工人工费	元	46.703	1.3592	63.48				
				高级技工人工费	元	9.733	1.3757	13.39				
	材料			连体坐便器进水阀配件	套	1.01	30.97	31.28				
				座便器桶盖	套	1.01	48.67	49.16				
				连体坐便器(成套)(无障碍卫生间)	个	1.01	2498.23	2523.21				
				聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.6	0.3	0.48				
				膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	2.06	0.06	0.12				
				合金钢钻头(综合)	个	0.024	6.37	0.15				
				锯条(各种规格)	根	0.2	0.68	0.14				
				防水密封胶	支	0.5	8.75	4.38				
				电	kW·h	0.032	0.6	0.02				
				金属软管 DN15	根	1.01	1.58	1.6				
				螺纹管件 DN15	个	1.01	0.88	0.89				
				角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97	31.28				
				大便器排水接头	个	1.01	4.6	4.65				
				水	m3	0.012	4.62	0.06				
				其他材料费	元	0.3	0.885	0.27				
			机械			增加机械费	元	2.631	0.885	2.33		
项目编码	031003006012		项目名称		大便器		计量单位		组			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-33换	坐式大便器 连体水箱 座便器桶盖,儿童坐便器进水阀配件,儿童坐便器(成套)(无障碍卫生间儿童)	10套	0.1	960.07	10629.48	0	785.53	96.007	1062.948	0	78.553	
031106-1	地下室增加费	100元	0.9601	7.73	0	2.42	2.22	7.421573	0	2.323442	2.131422	
小计								103.428573	1062.948	2.323442	80.684422	
清单项目综合单价												
-				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	7.42	1	7.42				
				普工人工费	元	13.777	1.3891	19.14				
				技工人工费	元	46.703	1.3592	63.48				
				高级技工人工费	元	9.733	1.3757	13.39				
	材料			儿童坐便器进水阀配件	套	1.01	30.97	31.28				
				儿童坐便器(成套)(无障碍卫生间儿童)	个	1.01	929.2	938.49				
				座便器桶盖	套	1.01	48.67	49.16				
				聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.6	0.3	0.48				
				膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	2.06	0.06	0.12				
				合金钢钻头(综合)	个	0.024	6.37	0.15				
				锯条(各种规格)	根	0.2	0.68	0.14				
				防水密封胶	支	0.5	8.75	4.38				
				电	kW·h	0.032	0.6	0.02				
				金属软管 DN15	根	1.01	1.58	1.6				
				螺纹管件 DN15	个	1.01	0.88	0.89				
				角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97	31.28				
				大便器排水接头	个	1.01	4.6	4.65				
				水	m3	0.012	4.62	0.06				
				其他材料费	元	0.3	0.885	0.27				
			机械			增加机械费	元	2.631	0.885	2.33		
项目编码	031003006013		项目名称		大便器		计量单位		组			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-28换	蹲式大便器 感应式冲洗阀	10套	0.1	856.13	29031.5	0	1678.12	85.613	2903.15	0	167.812	
030404-6	冷/热水用电动阀(DN32以内)接线	个	1	38.01	5.98	0	10.36	38.01	5.98	0	10.36	
031106-1	地下室增加费	100元	1.23623	7.73	0	2.42	2.22	9.5560579	0	2.9916766	2.7444306	
小计								133.1790579	2909.13	2.9916766	180.9164306	
清单项目综合单价												
-				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	9.554	1	9.55				
				普工人工费	元	12.114	1.3891	16.83				
				技工人工费	元	69.042	1.3592	93.84				
				高级技工人工费	元	9.415	1.3757	12.95				
				感应式蹲便器冲洗阀DN15	个	1.01	2363.72	2387.36				
				蹲便器(成套)	个	1.01	451.33	455.84				
项目编码	031003006014		项目名称		大便器		计量单位		组			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-28换	蹲式大便器 感应式冲洗阀	10套	0.1	856.13	29031.5	0	1678.12	85.613	2903.15	0	167.812	
030404-6	冷/热水用电动阀(DN32以内)接线	个	1	38.01	5.98	0	10.36	38.01	5.98	0	10.36	
031106-1	地下室增加费	100元	1.23623	7.73	0	2.42	2.22	9.5560579	0	2.9916766	2.7444306	
小计								133.1790579	2909.13	2.9916766	180.9164306	
清单项目综合单价												
-				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	9.554	1	9.55				
				普工人工费	元	12.114	1.3891	16.83				
				技工人工费	元	69.042	1.3592	93.84				
				高级技工人工费	元	9.415	1.3757	12.95				
				感应式蹲便器冲洗阀DN15	个	1.01	2363.72	2387.36				
				蹲便器(成套)	个	1.01	451.33	455.84				
项目编码	031003006015		项目名称		大便器		计量单位		组			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-28换	蹲式大便器 感应式冲洗阀	10套	0.1	856.13	29031.5	0	1678.12	85.613	2903.15	0	167.812	
030404-6	冷/热水用电动阀(DN32以内)接线	个	1	38.01	5.98	0	10.36	38.01	5.98	0	10.36	
031106-1	地下室增加费	100元	1.23623	7.73	0	2.42	2.22	9.5560579	0	2.9916766	2.7444306	
小计								133.1790579	2909.13	2.9916766	180.9164306	
清单项目综合单价												
-				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	9.554	1	9.55				
				普工人工费	元	12.114	1.3891	16.83				
				技工人工费	元	69.042	1.3592	93.84				
				高级技工人工费	元	9.415	1.3757	12.95				
				感应式蹲便器冲洗阀DN15	个	1.01	2363.72	2387.36				
				蹲便器(成套)	个	1.01	451.33	455.84				
项目编码	031003006016		项目名称		大便器		计量单位		组			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-28换	蹲式大便器 感应式冲洗阀	10套	0.1	856.13	29031.5	0	1678.12	85.613	2903.15	0	167.812	
030404-6	冷/热水用电动阀(DN32以内)接线	个	1	38.01	5.98	0	10.36	38.01	5.98	0	10.36	
031106-1	地下室增加费	100元	1.23623	7.73	0	2.42	2.22	9.5560579	0	2.9916766	2.7444306	
小计								133.1790579	2909.13	2.9916766	180.9164306	
清单项目综合单价												
-				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	9.554	1	9.55				
				普工人工费	元	12.114	1.3891	16.83				
				技工人工费	元	69.042	1.3592	93.84				
				高级技工人工费	元	9.415	1.3757	12.95				
				感应式蹲便器冲洗阀DN15	个	1.01	2363.72	2387.36				
				蹲便器(成套)	个	1.01	451.33	455.84				
项目编码	031003006017		项目名称		大便器		计量单位		组			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-28换	蹲式大便器 感应式冲洗阀	10套	0.1	856.13	29031.5	0	1678.12	85.613	2903.15	0	167.812	
030404-6	冷/热水用电动阀(DN32以内)接线	个	1	38.01	5.98	0	10.36	38.01	5.98	0	10.36	
031106-1	地下室增加费	100元	1.23623	7.73	0	2.42	2.22	9.5560579	0	2.9916766	2.7444306	
小计												

工程量清单综合单价分析表

材料	多芯导线 RVV-3×0.5			m	1.01	1.53	1.55				
	铜丝 16#			kg	0.08	44.66	3.57				
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.02	6.63	0.13				
	锁紧螺母 DN32			个	1.01	4.42	4.46				
	红砖			块	16	0.31	4.96				
	大便器存水弯 PVC-U DN100			个	1.005	11.94	12				
	管卡子(单立管)DN32以内			个	1.05	1.45	1.52				
	大便器胶皮碗			个	1.1	3.54	3.89				
	大便器排水接头PVC-U de130×110			个	1.1	12.74	14.01				
	冲洗弯管 DN32			根	1.01	14.16	14.3				
	其他材料费			元	6.228	0.885	5.51				
机械	增加机械费			元	3.387	0.885	3				
项目编码	031003007003			项目名称			小便器			组	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-38换	落地式小便器 感应式冲洗阀 壁挂式节水型自动感应小便器(成套)	10套	0.1	600.79	33918.39	0	1854.9	60.079	3391.839	0	185.49
031106-1	地下室增加费	100元	0.600789	7.73	0	2.42	2.22	4.64409897	0	1.45390938	1.33375158
小计								64.72309897	3391.839	1.45390938	186.8237516
清单项目综合单价											3644.83975993
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		增加人工费	元	4.643	1	4.64				
			普工人工费	元	8.497	1.3891	11.8				
			技工人工费	元	28.843	1.3592	39.2				
			高级技工人工费	元	6.595	1.3757	9.07				
	材料		壁挂式节水型自动感应小便器(成套)	个	1.01	3299.12	3332.11				
			铝板 δ=2.6mm~3.0mm	kg	0.04	21.02	0.84				
			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.06	6.63	0.4				
			普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3				
			天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25				
			木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12				
			转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.005	11.95	12.01				
			花篮罩排水栓(铜镀铬)DN50	套	1.01	23.01	23.24				
			喷水鸭嘴 DN50	个	1.01	13.27	13.4				
			小便器存水弯(PVC-U)DN50	个	1.005	6.19	6.22				
			其他材料费	元	1.061	0.885	0.94				
			增加机械费	元	1.646	0.885	1.46				
项目编码	031003003005			项目名称			洗脸盆			组	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-9换	洗手盆(冷热水) 红外感应龙头	10组	0.1	944.65	20300.26	0	1264.99	94.465	2030.026	0	126.499
030404-6	冷/热水用电动阀(DN32以内)接线	个	1	38.01	5.98	0	10.36	38.01	5.98	0	10.36
031106-1	地下室增加费	100元	1.324752	7.73	0	2.42	2.22	10.24033296	0	3.20589984	2.94094944
小计								142.715333	2036.006	3.20589984	139.7999494
清单项目综合单价											2321.72718224
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		增加人工费	元	10.238	1	10.24				
			普工人工费	元	13.365	1.3891	18.57				
			技工人工费	元	73.288	1.3592	99.61				
			高级技工人工费	元	10.391	1.3757	14.29				
	材料		红外感应水龙头DN15	套	1.01	1457.52	1472.1				
			台下式洗面器(成套)	个	1.01	433.63	437.97				
			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	6.63	0.1				
			存水弯(瓶式)DN32	套	1.005	16.81	16.89				
			膨胀螺栓 M18×200	套	4.16	3.98	16.56				
			普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.5	0.15				
			木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12				
			排水栓(带链堵) DN32	套	1.005	19.16	19.26				
			角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	30.97	62.56				
			多芯导线 RVV-3×0.5	m	1.01	1.53	1.55				
			其他材料费	元	7.628	0.885	6.75				
			增加机械费	元	3.63	0.885	3.21				
项目编码	031003003006			项目名称			洗脸盆			组	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-9换	洗手盆(冷热水) 红外感应龙头` 红外感应水龙头DN15 (无障碍卫生间、无障碍儿童), 半柱挂墙台盆(成套) (无障碍卫生间、无障碍儿童)	10组	0.1	944.65	18235.62	0	1161.76	94.465	1823.562	0	116.176
030404-6	冷/热水用电动阀(DN32以内)接线	个	1	38.01	5.98	0	10.36	38.01	5.98	0	10.36
031106-1	地下室增加费	100元	1.324767	7.73	0	2.42	2.22	10.24044891	0	3.20593614	2.94098274
小计								142.7154489	1829.542	3.20593614	129.4769827
清单项目综合单价											2104.94036779
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		增加人工费	元	10.238	1	10.24				
			普工人工费	元	13.365	1.3891	18.57				
			技工人工费	元	73.288	1.3592	99.61				
			高级技工人工费	元	10.391	1.3757	14.29				
	材料		红外感应水龙头DN15 (无障碍卫生间、无障碍儿童)	套	1.01	1210.62	1222.73				
			半柱挂墙台盆(成套) (无障碍卫生间、无障碍儿童)	个	1.01	476.11	480.87				
			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	6.63	0.1				
			存水弯(瓶式)DN32	套	1.005	16.81	16.89				
			膨胀螺栓 M18×200	套	4.16	3.98	16.56				
			普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.5	0.15				
			木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12				
			排水栓(带链堵) DN32	套	1.005	19.16	19.26				
			角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	30.97	62.56				
			多芯导线 RVV-3×0.5	m	1.01	1.53	1.55				
			其他材料费	元	7.628	0.885	6.75				
	机械		增加机械费	元	3.63	0.885	3.21				
项目编码	031003014019			项目名称			给、排水附件			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-58换	冷热水龙头安装 公称直径DN(mm) DN≤15	10个	0.1	95.76	16732.86	0	861.98	9.576	1673.286	0	86.198
031106-1	地下室增加费	100元	0.09575	7.73	0	2.42	2.22	0.7401475	0	0.231715	0.212565
小计								10.3161475	1673.286	0.231715	86.410565
清单项目综合单价											1770.24442750
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		增加人工费	元	0.74	1	0.74				
			普工人工费	元	1.352	1.3891	1.88				
			技工人工费	元	4.59	1.3592	6.24				

工程量清单综合单价分析表

	材料	高级技工人工费		元	1.061	1.3757	1.46		
		台面龙头 DN15(贵宾卫生间)		个	1.01	1656.64	1673.21		
		聚四氟乙烯生料带		m	0.276	0.09	0.02		
		其他材料费		元	0.062	0.885	0.05		
	机械	增加机械费		元	0.262	0.885	0.23		
项目编码	031003004002		项目名称		洗涤盆		计量单位		组
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
030803-11换	洗瓷盆 75水龙头 下抽拉龙头 (茶水间)	10组	0.1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
031106-1	地下室增加费	100元	0.6655	7.73	0	2.42	2.22	5.144315	0
小计								71.696315	1230.805
清单项目综合单价								1384.74023500	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		增加人工费	元	5.143	1	5.14		
			普工人工费	元	9.423	1.3891	13.09		
			技工人工费	元	31.929	1.3592	43.4		
			高级技工人工费	元	7.316	1.3757	10.06		
	材料		下抽拉龙头(茶水区) DN15	个	1.01	559.29	564.88		
			不锈钢厨盆(成套)	个	1.01	565.49	571.14		
			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	6.63	0.13		
			六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.13	0.54		
			普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.5	0.5		
			天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25		
			PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	11.92	4.77		
			转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	11.95	12.07		
			存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	4.61	4.63		
			铝合金排水栓(带球链) DN50	套	1.01	36.28	36.64		
			角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97	31.28		
			其他材料费	元	4.477	0.885	3.96		
	机械		增加机械费	元	1.823	0.885	1.61		
项目编码	031003008004		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位		个
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
030803-104	挂式电热水器安装 RS15型	台	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
031106-1	地下室增加费	100元	0.8851	7.73	0	2.42	2.22	6.841823	0
小计								95.351823	614.64
清单项目综合单价								737.80868700	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		增加人工费	元	6.84	1	6.84		
			普工人工费	元	12.513	1.3891	17.38		
			技工人工费	元	42.46	1.3592	57.71		
			高级技工人工费	元	9.753	1.3757	13.42		
	材料		六角带帽螺栓带垫 M10×80以上	套	4	0.66	2.64		
			普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.5	0.5		
			天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25		
			镀锌管箍 DN15	个	2	1.03	2.06		
			其他材料费	元	0.38	0.885	0.34		
			增加机械费	元	2.425	0.885	2.15		
项目编码	031003008005		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位		组
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
030803-16换	PPR热熔 热熔机 热熔油(茶水间)	10组	0.1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
031106-1	地下室增加费	100元	0.850815	7.73	0	2.42	2.22	6.5767995	0
小计								91.6577995	670.539
清单项目综合单价								822.18658155	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		增加人工费	元	6.575	1	6.58		
			普工人工费	元	12.038	1.3891	16.72		
			技工人工费	元	40.827	1.3592	55.49		
			高级技工人工费	元	9.352	1.3757	12.87		
	材料		拖布池水龙头	个	1.01	70.8	71.51		
			拖布池(成套)	个	1.01	553.69	559.23		
			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	6.63	0.13		
			存水弯 DN70 带底座	个	1.005	9.67	9.72		
			六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.13	0.54		
			普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.5	0.5		
			天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25		
			带网格排水栓 DN70	套	1.01	24.42	24.66		
			其他材料费	元	4.521	0.885	4		
			增加机械费	元	2.331	0.885	2.06		
项目编码	031003009002		项目名称		烘手器		计量单位		个
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
030803-98换	烘手器 感应烘手器(非电)	10个	0.1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
031106-1	地下室增加费	100元	0.1564	7.73	0	2.42	2.22	1.208972	0
小计								16.847972	1007.958
清单项目综合单价								1080.0686800	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		增加人工费	元	1.209	1	1.21		
			普工人工费	元	2.315	1.3891	3.22		
			技工人工费	元	7.552	1.3592	10.26		
			高级技工人工费	元	1.57	1.3757	2.16		
	材料		感应烘手器(成套)	个	1	1005.31	1005.31		
			木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12		
			电	kWh·h	0.064	0.6	0.04		
			其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
	机械		增加机械费	元	0.429	0.885	0.38		
项目编码	031401001002		项目名称		脚手架		计量单位		项
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
031106-44	给排水、燃气工程 脚手架搭拆费	100元	798.6185	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	19.6059	3.96	5.31	0	1.31	77.639364	104.107329
031106-48	防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100元	3.9732	5.93	7.97	0	1.97	23.561076	31.666404
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	34.5005	9.89	13.28	0	3.28	341.209945	458.16664
031106-40	建筑智能系统设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	23.5662	1.98	2.02	0	0.62	46.661076	47.603724
小计								2461.659156	3292.957517
清单项目综合单价								6562.78127500	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		增加人工费	元	2463.945	1	2463.95		

工程量清单综合单价分析表

	人土							
	材料	增加材料费	元	3719.452	0.885	3291.72		
	机械							

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室给排水工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室给排水工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室给排水工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上通风、空调工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	244471.22	
2	措施项目	6918.89	
2.1	安全文明施工	5980.32	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	4998.68	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	981.64	
2.2	其他措施项目费	938.57	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	22625.11	
5	含税建安工程造价	274015.22	
合计		548030.44	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上通风、空调工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		地上暖通系统					243264.98	0
1-1	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:150*150 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	2	73.82	147.64	0
1-2	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:200*200 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	2	85.77	171.54	0
1-3	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:900*200 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	2	208.1	416.2	0
1-4	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*200 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	4	214.16	856.64	0
1-5	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*800 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	1	454.84	454.84	0
1-6	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*1500 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	1	394.25	394.25	0
1-7	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:多叶送风口 2. 规格:(1200+250)*500 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	3	1388.6	4165.8	0
1-8	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1800*200 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	4	321.55	1286.2	0
1-9	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:温控型条形风口 2. 规格:2000*150 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	4	294.32	1177.28	0
1-10	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:2000*300 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	10	397.51	3975.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上通风、空调工程

第 2 页，共 3 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防火百叶风口 2. 规格:1200*1200 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	1	1541.66	1541.66	0
1-12	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:多叶送风口 2. 规格:(1600+250)*600 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	1	1969.44	1969.44	0
1-13	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:条缝型风口 2. 规格:2400*200 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	78	402.08	31362.24	0
1-14	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1500*1200 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	2	812.57	1625.14	0
1-15	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防火百叶风口 2. 规格:(1500+250)*1500 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	1	2419.78	2419.78	0
1-16	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防火百叶风口 2. 规格:2500*1500 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	3	3672.53	11017.59	0
1-17	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防火百叶风口 2. 规格:2500*2200 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	1	5207.35	5207.35	0
1-18	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:3000*3000 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	3	3329.11	9987.33	0
1-19	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:喷口 2. 规格:Φ250 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	20	1081.17	21623.4	0
1-20	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:喷口 2. 规格:Φ400 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	30	1896.76	56902.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上通风、空调工程

第 3 页, 共 3 页

标段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	030702007001	电动挡烟垂壁	1. 名称:电动挡烟垂壁 2. 综合考虑不燃材料制作安装 3. 含按钮、控制箱、防火封堵 4. 满足耐火极限要求 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m2	159.96	414.92	66370.6	0
1-22	030405013001	电动装置	1. 名称:电动挡烟垂壁电动装置 2. 满足耐火极限要求 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	12	1682.68	20192.16	0
2		原位标准示范段					1206.24	0
2-1	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:条缝型风口 2. 规格:2400*200 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	3	402.08	1206.24	0
合计							244471.22	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上通风、空调工程
标 段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					6918.89
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	5980.32
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	4998.68
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	981.64
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	938.57
1-9-1	031401001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	938.57	938.57
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							6918.89

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上通风、空调工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上通风、空调工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上通风、空调工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上通风、空调工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	22625.11
合计					22625.11

总承包服务费计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上通风、空调工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

第 1 页, 共 4 页

工程名称: 国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段-地上通风、空调工程				标段: 国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段							
项目编码	030703011001		项目名称		铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装 周长 C(mm) C≤900	个	1	23.21	35.64	6.57	8.4	23.21	35.64	6.57	8.4
				小计				23.21	35.64	6.57	8.4
				清单项目综合单价				73.82000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元	7.507	1.3891	10.43				
	技工人工费	元	9.404	1.3592	12.78						
	材料	单层百叶风口 150*150	个	1	32.46	32.46					
		扁钢 <60	kg	0.61	4.4	2.68					
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	0.6	0.8	0.48					
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02					
		机械	台式钻床 孔径D(mm) Dt=16	台班	0.03	218.87	6.57				
	项目编码	030703011002		项目名称		铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个		
	清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装 周长 C(mm) C≤900	个	1	23.21	47.03	6.57	8.96	23.21	47.03	6.57	8.96
				小计				23.21	47.03	6.57	8.96
				清单项目综合单价				85.77000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元	7.507	1.3891	10.43				
	技工人工费	元	9.404	1.3592	12.78						
	材料	双层百叶风口 200*200	个	1	43.85	43.85					
		扁钢 <60	kg	0.61	4.4	2.68					
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	0.6	0.8	0.48					
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02					
		机械	台式钻床 孔径D(mm) Dt=16	台班	0.03	218.87	6.57				
	项目编码	030703011003		项目名称		铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个		
	清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长 C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.8	85.74	6.57	27.99	87.8	85.74	6.57	27.99
				小计				87.8	85.74	6.57	27.99
				清单项目综合单价				208.10000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元	28.407	1.3891	39.46				
	技工人工费	元	35.568	1.3592	48.34						
	材料	单层百叶风口 900*200	个	1	77.89	77.89					
		扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91					
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.11	0.8	0.89					
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05					
		机械	台式钻床 孔径D(mm) Dt=16	台班	0.03	218.87	6.57				
	项目编码	030703011004		项目名称		铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个		
	清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长 C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.8	91.51	6.57	28.28	87.8	91.51	6.57	28.28
				小计				87.8	91.51	6.57	28.28
				清单项目综合单价				214.16000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元	28.407	1.3891	39.46				
	技工人工费	元	35.568	1.3592	48.34						
	材料	单层百叶风口 1000*200	个	1	83.66	83.66					
		扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91					
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.11	0.8	0.89					
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05					
		机械	台式钻床 孔径D(mm) Dt=16	台班	0.03	218.87	6.57				
	项目编码	030703011005		项目名称		铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个		
	清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装 周长 C(mm) 3300<C≤4200	个	1	129.97	269.94	6.57	48.36	129.97	269.94	6.57	48.36
				小计				129.97	269.94	6.57	48.36
				清单项目综合单价				454.84000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元	42.05	1.3891	58.41				
	技工人工费	元	52.645	1.3592	71.56						
	材料	单层百叶风口 1000*800	个	1	256.76	256.76					
		扁钢 <60	kg	2.63	4.4	11.57					
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.91	0.8	1.53					
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08					
		机械	台式钻床 孔径D(mm) Dt=16	台班	0.03	218.87	6.57				
	项目编码	030703011006		项目名称		铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个		
	清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装 周长 C(mm) 3300<C≤4200	个	1	129.97	212.24	6.57	45.47	129.97	212.24	6.57	45.47
				小计				129.97	212.24	6.57	45.47
				清单项目综合单价				394.25000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元	42.05	1.3891	58.41				
	技工人工费	元	52.645	1.3592	71.56						
	材料	单层百叶风口 400*1500	个	1	199.06	199.06					
		扁钢 <60	kg	2.63	4.4	11.57					
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.91	0.8	1.53					
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08					
		机械	台式钻床 孔径D(mm) Dt=16	台班	0.03	218.87	6.57				
	项目编码	030703011007		项目名称		铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个		
	清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

第 2 页, 共 4 页

030903-182换	多叶排风口(送风口) 周长C(mm) 3800<C≤4400	个	1	49.12	1256.62	6.57	76.29	49.12	1256.62	6.57	76.29		
小计								49.12	1256.62	6.57	76.29		
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	15.894	1.3891		22.08			
			技工人工费		元	19.895	1.3592		27.04				
	材料			多叶送风口 (1200*250)*500		个	1	1249.83		1249.83			
			扁钢 <59		kg	0.98	4.4		4.31				
			半圆头螺栓带螺母 M5×15		10套	0.832	2.92		2.43				
			其他材料费		元	0.054	0.885		0.05				
	机械			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	218.87		6.57			
项目编码	030703011008			项目名称			铝及铝合金风口、散流器			计量单位			个
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-95换	百叶风口安装 周长 C(mm) 3300<C≤4200	个	1	129.97	143	6.57	42.01	129.97	143	6.57	42.01		
小计								129.97	143	6.57	42.01		
清单项目综合单价								321.55000000					
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	42.05	1.3891		58.41			
			技工人工费		元	52.645	1.3592		71.56				
	材料			单层百叶风口 1800*200		个	1	129.82		129.82			
			扁钢 <60		kg	2.63	4.4		11.57				
			精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	1.91	0.8		1.53				
			其他材料费		元	0.088	0.885		0.08				
	机械			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	218.87		6.57			
项目编码	030703011009			项目名称			铝及铝合金风口、散流器			计量单位			个
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-96换	百叶风口安装 周长 C(mm) 4200<C≤4800	个	1	130.33	116.63	6.57	40.79	130.33	116.63	6.57	40.79		
小计								130.33	116.63	6.57	40.79		
清单项目综合单价								294.32000000					
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	42.166	1.3891		58.57			
			技工人工费		元	52.793	1.3592		71.76				
	材料			温控型条形风口 2000*150		个	1	100.78		100.78			
			扁钢 <59		kg	2.79	4.4		12.28				
			带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)		10套	1.432	2.42		3.47				
			其他材料费		元	0.114	0.885		0.1				
	机械			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	218.87		6.57			
项目编码	030703011010			项目名称			铝及铝合金风口、散流器			计量单位			个
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-96换	百叶风口安装 周长 C(mm) 4200<C≤4800	个	1	130.33	214.91	6.57	45.7	130.33	214.91	6.57	45.7		
小计								130.33	214.91	6.57	45.7		
清单项目综合单价								397.51000000					
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	42.166	1.3891		58.57			
			技工人工费		元	52.793	1.3592		71.76				
	材料			单层百叶风口 2000*300		个	1	199.06		199.06			
			扁钢 <59		kg	2.79	4.4		12.28				
			带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)		10套	1.432	2.42		3.47				
			其他材料费		元	0.114	0.885		0.1				
	机械			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	218.87		6.57			
项目编码	030703011011			项目名称			铝及铝合金风口、散流器			计量单位			个
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-96换	百叶风口安装 周长 C(mm) 4200<C≤4800	个	1	130.33	1304.58	6.57	100.18	130.33	1304.58	6.57	100.18		
小计								130.33	1304.58	6.57	100.18		
清单项目综合单价								1541.66000000					
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	42.166	1.3891		58.57			
			技工人工费		元	52.793	1.3592		71.76				
	材料			防火百叶风口 1200*1200		个	1	1288.73		1288.73			
			扁钢 <59		kg	2.79	4.4		12.28				
			带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)		10套	1.432	2.42		3.47				
			其他材料费		元	0.114	0.885		0.1				
	机械			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	218.87		6.57			
项目编码	030703011012			项目名称			铝及铝合金风口、散流器			计量单位			个
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-184换	多叶排风口(送风口) 周长C(mm) 4800<C≤5200	个	1	52.99	1805.13	6.57	104.75	52.99	1805.13	6.57	104.75		
小计								52.99	1805.13	6.57	104.75		
清单项目综合单价								1969.44000000					
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	17.141	1.3891		23.81			
			技工人工费		元	21.467	1.3592		29.18				
	材料			多叶送风口 (1600*250)*600		个	1	1797.41		1797.41			
			扁钢 <59		kg	1.19	4.4		5.24				
			半圆头螺栓带螺母 M5×15		10套	0.832	2.92		2.43				
			其他材料费		元	0.06	0.885		0.05				
	机械			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	218.87		6.57			
项目编码	030703011013			项目名称			铝及铝合金风口、散流器			计量单位			个
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-97换	百叶风口安装 周长 C(mm) 4800<C≤5200	个	1	162.43	180.6	6.57	52.48	162.43	180.6	6.57	52.48		
小计								162.43	180.6	6.57	52.48		
清单项目综合单价								402.08000000					
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

工程量清单综合单价分析表

第 3 页, 共 4 页

	人工			普工人工费	元	52.553	1.3891	73			
				技工人工费	元	65.796	1.3592	89.43			
	材料			条缝型风口 2400*200	个	1	164.44	164.44			
				扁钢 <60	kg	3.22	4.4	14.17			
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	2.36	0.8	1.89			
				其他材料费	元	0.108	0.885	0.1			
机械			台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.03	218.87	6.57				
项目编码	030703011014			项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个		
编号	名称	单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-98换	百叶风口安装 周长 C(mm) 5200<C≤6000	个	1	167.85	565.02	6.57	73.13	167.85	565.02	6.57	73.13
小计								167.85	565.02	6.57	73.13
清单项目综合单价								812.57000000			
	-	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				普工人工费	元	54.311	1.3891	75.44			
		材料		技工人工费	元	67.991	1.3592	92.41			
		单层百叶风口 1500*1200	个	1	545.26	545.26					
		扁钢 <59	kg	3.48	4.4	15.31					
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	1.784	2.42	4.32					
		其他材料费	元	0.143	0.885	0.13					
机械		台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.03	218.87	6.57					
项目编码	030703011015			项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个		
编号	名称	单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-184换	多叶排风口(送风口) 周长C(mm) 4800<C≤5200	个	1	52.99	2234.02	6.57	126.2	52.99	2234.02	6.57	126.2
小计								52.99	2234.02	6.57	126.2
清单项目综合单价								2419.78000000			
	-	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				普工人工费	元	17.141	1.3891	23.81			
		材料		技工人工费	元	21.467	1.3592	29.18			
		防火百叶风口 (1500*250)*1500	个	1	2226.3	2226.3					
		扁钢 <59	kg	1.19	4.4	5.24					
		半圆头螺栓带螺母 M5×15	10套	0.832	2.92	2.43					
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05					
机械		台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.03	218.87	6.57					
项目编码	030703011016			项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个		
编号	名称	单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-102换	百叶风口安装 周长 C(mm) 7700<C≤9000	个	1	278.48	3144.38	17.51	232.16	278.48	3144.38	17.51	232.16
小计								278.48	3144.38	17.51	232.16
清单项目综合单价								3672.53000000			
	-	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				普工人工费	元	90.1	1.3891	125.16			
		材料		技工人工费	元	112.805	1.3592	153.32			
		防火百叶风口 2500*1500	个	1	3116.39	3116.39					
		扁钢 <60	kg	5.58	4.4	24.55					
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	4.09	0.8	3.27					
		其他材料费	元	0.187	0.885	0.17					
机械		台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.08	218.87	17.51					
项目编码	030703011017			项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个		
编号	名称	单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-103换	百叶风口安装 周长 C(mm) 9000<C≤11000	个	1	333.79	4535.03	21.89	316.64	333.79	4535.03	21.89	316.64
小计								333.79	4535.03	21.89	316.64
清单项目综合单价								5207.35000000			
	-	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				普工人工费	元	107.995	1.3891	150.02			
		材料		技工人工费	元	135.202	1.3592	183.77			
		防火百叶风口 2500*2200	个	1	4500.98	4500.98					
		扁钢 <60	kg	6.82	4.4	30.01					
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	4.8	0.8	3.84					
		其他材料费	元	0.227	0.885	0.2					
机械		台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.1	218.87	21.89					
项目编码	030703011018			项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个		
编号	名称	单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-104换	百叶风口安装 周长 C(mm) 11000<C≤14000	个	1	400.68	2665.66	21.89	240.88	400.68	2665.66	21.89	240.88
小计								400.68	2665.66	21.89	240.88
清单项目综合单价								3329.11000000			
	-	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				普工人工费	元	129.638	1.3891	180.08			
		材料		技工人工费	元	162.305	1.3592	220.6			
		单层百叶风口 3000*3000	个	1	2622.42	2622.42					
		扁钢 <60	kg	8.68	4.4	38.19					
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	6	0.8	4.8					
		其他材料费	元	0.288	0.885	0.25					
机械		台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.1	218.87	21.89					
项目编码	030703011019			项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个		
编号	名称	单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-129换	旋转风口安装 直径 D(mm) D≤320	个	1	60.33	957.03	0	63.81	60.33	957.03	0	63.81
小计								60.33	957.03	0	63.81
清单项目综合单价								1081.17000000			
	-	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				普工人工费	元	19.518	1.3891	27.11			
				技工人工费	元	24.443	1.3592	33.22			
		风口 Φ250	个	1	950.44	950.44					
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.76	5.52	4.2					
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.6	1.73	1.04			

工程量清单综合单价分析表

		材料		精制六角螺母 M6~10				10个		0.6		1.12		0.67			
				其他材料费				元		0.767		0.885		0.68			
		机械															
项目编码		030703011020			项目名称			铝及铝合金风口、散流器					计量单位			个	
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030903-130换		旋转风口安装 直径D(mm) 320<D≤450		个		1		100.55		1685.34		0		110.87		110.87	
								小计						100.55		110.87	
								清单项目综合单价						1896.76000000			
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
				普工人工费				元		32.532		1.3891		45.19			
				技工人工费				元		40.73		1.3592		55.36			
				高级技工人工费				元									
				风口 Φ400				个		1		1675.31		1675.31			
				石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg		1.21		5.52		6.68			
				精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套		0.6		2.83		1.7			
				精制六角螺母 M6~10				10个		0.6		1.12		0.67			
				其他材料费				元		1.102		0.885		0.98			
				机械													
项目编码		030702007001			项目名称			电动挡烟垂壁					计量单位			m2	
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
020001-23		成品镀锌钢板防火卷帘门安装 电动挡烟垂壁		100m2		0.01		7485.57		30078.63		412.4		3514.23		35.1423	
								小计						74.8557		35.1423	
								清单项目综合单价						414.90830000			
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
				普工人工费				元		11.576		1.3891		16.08			
				技工人工费				元		32.208		1.3592		43.78			
				高级技工人工费				元		10.902		1.3757		15			
				铁件(综合)				kg		0.288		6.16		1.77			
				膨胀螺栓(综合)				套		5.3		1.11		5.88			
				电焊条 E4303 Φ3.2mm				kg		0.051		7.63		0.39			
				其他材料费(按百分比计算)				元		0.04		1		0.04			
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32				台班		0.024		171.12		4.11			
项目编码		030405013001			项目名称			电动装置					计量单位			套	
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
020001-24		成品卷帘门电动装置安装		套		1		182.79		1359.69		22.25		117.95		117.95	
								小计						182.79		117.95	
								清单项目综合单价						1682.68000000			
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
				普工人工费				元		32.785		1.3891		45.54			
				技工人工费				元		82.095		1.3592		111.58			
				高级技工人工费				元		18.661		1.3757		25.67			
				卷帘门电动装置				套		1		1327.43		1327.43			
				电焊条 E4303 Φ4.0mm				kg		3.2		7.97		25.5			
				其他材料费(按百分比计算)				元		6.77		1		6.77			
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32				台班		0.13		171.12		22.25			
项目编码		030703011021			项目名称			铝及铝合金风口、散流器					计量单位			个	
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030903-97换		百叶风口安装 周长C(mm) 4800<C≤5200		个		1		162.43		180.6		6.57		52.48		52.48	
								小计						162.43		52.48	
								清单项目综合单价						402.08000000			
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
				普工人工费				元		52.553		1.3891		73			
				技工人工费				元		65.796		1.3592		89.43			
				高级技工人工费				元									
				条缝型风口 2400*200				个		1		164.44		164.44			
				扁钢 <60				kg		3.22		4.4		14.17			
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套		2.36		0.8		1.89			
				其他材料费				元		0.108		0.885		0.1			
				台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班		0.03		218.87		6.57			
项目编码		031401001003			项目名称			脚手架					计量单位			项	
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
031106-45		通风空调工程 脚手架搭拆费		100元		236.9465		1.48		1.99		0		0.49		116.103785	
								小计						350.68082		116.103785	
								清单项目综合单价						938.30814000			
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
				增加人工费				元		351.629		1		351.63			
				增加材料费				元		533.13		0.885		471.82			
				机械													

发包人提供材料一览表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上通风、空调工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上通风、空调工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地上通风、空调工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室通风、空调工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	76284.16	
2	措施项目	1846.13	
2.1	安全文明施工	1629.46	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1323.46	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	306	
2.2	其他措施项目费	216.67	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	7031.73	
5	含税建安工程造价	85162.02	
合计		170324.04	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室通风、空调工程

第 1 页, 共 1 页

标段： 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

[illegible]

措施项目清单与计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室通风、空调工程
标 段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					1846.13
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1629.46
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1323.46
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	306
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	216.67
1-9-1	031401001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	216.67	216.67
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							1846.13

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室通风、空调工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室通风、空调工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室通风、空调工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室通风、空调工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	7031.73
合计					7031.73

总承包服务费计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室通风、空调工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

第 1 页, 共 2 页

工程名称: 国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段-地下室通风、空调工程				标段: 国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段							
项目编码	030703011022		项目名称		铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-130换	旋转风口安装 直径 D(mm) 320<D≤450	个	1	100.55	1444.54	0	98.83	100.55	1444.54	0	98.83
031106-1	地下室增加费	100元	1.0055	7.73	0	2.42	2.22	7.772515	0	2.43331	2.23221
小计								108.322515	1444.54	2.43331	101.06221
清单项目综合单价										1656.35803500	
	-	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			增加人工费	元	32.532	1.3891		45.19			
			普工人工费	元	40.73	1.3592		55.36			
			技工人工费	元	7.771	1		7.77			
材料			喷口 Φ350	个	1	1434.51		1434.51			
			石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	1.21	5.52		6.68			
			精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.6	2.83		1.7			
			精制六角螺母 M6~10	10个	0.6	1.12		0.67			
			其他材料费	元	1.102	0.885		0.98			
			增加机械费	元	2.755	0.885		2.44			
项目编码	030703011023		项目名称		铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-130换	旋转风口安装 直径 D(mm) 320<D≤450	个	1	100.55	1685.34	0	110.87	100.55	1685.34	0	110.87
031106-1	地下室增加费	100元	1.0055	7.73	0	2.42	2.22	7.772515	0	2.43331	2.23221
小计								108.322515	1685.34	2.43331	113.10221
清单项目综合单价										1909.19803500	
	-	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			增加人工费	元	7.771	1		7.77			
			普工人工费	元	32.532	1.3891		45.19			
			技工人工费	元	40.73	1.3592		55.36			
材料			喷口 Φ400	个	1	1675.31		1675.31			
			石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	1.21	5.52		6.68			
			精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.6	2.83		1.7			
			精制六角螺母 M6~10	10个	0.6	1.12		0.67			
			其他材料费	元	1.102	0.885		0.98			
			增加机械费	元	2.755	0.885		2.44			
项目编码	030703011024		项目名称		铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长 C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.03	72.45	6.57	19.45	58.03	72.45	6.57	19.45
031106-1	地下室增加费	100元	0.5803	7.73	0	2.42	2.22	4.485719	0	1.404326	1.288266
小计								62.515719	72.45	7.974326	20.738266
清单项目综合单价										163.67831100	
	-	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			增加人工费	元	4.485	1		4.49			
			普工人工费	元	18.774	1.3891		26.08			
			技工人工费	元	23.505	1.3592		31.95			
材料			单层百叶风口 400*400	个	1	66.81		66.81			
			扁钢 <60	kg	1.13	4.4		4.97			
			精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	0.8	0.8		0.64			
			其他材料费	元	0.038	0.885		0.033			
			增加机械费	元	1.59	0.885		1.41			
			台式钻床 孔径D1(mm) D=16	台班	0.03	218.87		6.57			
项目编码	030703011025		项目名称		铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长 C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.8	91.51	6.57	28.28	87.8	91.51	6.57	28.28
031106-1	地下室增加费	100元	0.878	7.73	0	2.42	2.22	6.78694	0	2.12476	1.94916
小计								94.58694	91.51	8.69476	30.22916
清单项目综合单价										225.02086000	
	-	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			增加人工费	元	6.785	1		6.79			
			普工人工费	元	28.407	1.3891		39.46			
			技工人工费	元	35.568	1.3592		48.34			
材料			单层百叶风口 1000*200	个	1	83.66		83.66			
			扁钢 <60	kg	1.57	4.4		6.91			
			精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.11	0.8		0.89			
			其他材料费	元	0.052	0.885		0.05			
			增加机械费	元	2.406	0.885		2.13			
			台式钻床 孔径D1(mm) D=16	台班	0.03	218.87		6.57			
项目编码	030703011026		项目名称		铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长 C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.8	128.12	6.57	30.11	87.8	128.12	6.57	30.11
031106-1	地下室增加费	100元	0.878	7.73	0	2.42	2.22	6.78694	0	2.12476	1.94916
小计								94.58694	128.12	8.69476	32.05916
清单项目综合单价										263.46086000	
	-	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			增加人工费	元	6.785	1		6.79			
			普工人工费	元	28.407	1.3891		39.46			
			技工人工费	元	35.568	1.3592		48.34			
材料			单层百叶风口 600*600	个	1	120.27		120.27			
			扁钢 <60	kg	1.57	4.4		6.91			
			精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.11	0.8		0.89			
			其他材料费	元	0.052	0.885		0.05			
			增加机械费	元	2.406	0.885		2.13			
			台式钻床 孔径D1(mm) D=16	台班	0.03	218.87		6.57			
项目编码	030703011027		项目名称		铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-179换	多叶排风口(送风口) 周长C(mm) 2000<C≤2600	个	1	37.9	663.88	6.57	43.69	37.9	663.88	6.57	43.69
031106-1	地下室增加费	100元	0.379	7.73	0	2.42	2.22	2.92967	0	0.91718	0.84138
小计								40.82967	663.88	7.48718	44.53138
清单项目综合单价										756.72823000	

工程量清单综合单价分析表

第 2 页, 共 2 页

		-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工		增加人工费	元	2.929	1	2.93			
			普工人工费	元	12.261	1.3891	17.03				
			技工人工费	元	15.356	1.3592	20.87				
		材料		多叶送风口 (600*250)*400	个	1	659.21	659.21			
			扁钢 <59	kg	0.64	4.4	2.82				
			半圆头螺栓带螺母 M5×15	10套	0.624	2.92	1.82				
			其他材料费	元	0.038	0.885	0.03				
		机械		增加机械费	元	1.038	0.885	0.92			
			台式钻床 孔径D(mm) Dt=16	台班	0.03	218.87	6.57				
项目编码	030703011028			项目名称		铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-100换	百叶风口安装 周长 C(mm) 6400<C≤7000	个	1	198.81	768.77	8.75	91.68	198.81	768.77	8.75	91.68
031106-1	地下室增加费	100元	1.9881	7.73	0	2.42	2.22	15.368013	0	4.81202	4.413582
小计								214.178013	768.77	13.561202	96.093582
清单项目综合单价								1092.60279700			
		-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工		增加人工费	元	15.364	1	15.36			
			普工人工费	元	64.322	1.3891	89.35				
			技工人工费	元	80.53	1.3592	109.46				
		材料		单层百叶风口 1800*1500	个	1	745.65	745.65			
			扁钢 <59	kg	4.07	4.4	17.91				
			带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	2.09	2.42	5.06				
			其他材料费	元	0.167	0.885	0.15				
		机械		增加机械费	元	5.447	0.885	4.82			
			台式钻床 孔径D(mm) Dt=16	台班	0.04	218.87	8.75				
项目编码	031401001004			项目名称		脚手架			计量单位		项
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	54.6987	1.48	1.99	0	0.49	80.954076	108.850413	0	26.802363
小计								80.954076	108.850413	0	26.802363
清单项目综合单价								216.60685200			
		-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工		增加人工费	元	81.173	1	81.17			
		材料		增加材料费	元	123.072	0.885	108.92			
		机械									

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室通风、空调工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室通风、空调工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-地下室通风、空调工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观电气工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	629660.17	
2	措施项目	13452.94	
2.1	安全文明施工	13452.94	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	10934.3	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2518.64	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	57880.18	
5	含税建安工程造价	700993.29	
合计		1401986.58	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		景观电气工程					629660.17	0
1-1	030402011015	成套配电箱	1. 名称:配电箱AL-WD-JG1 2. 安装方式:明装 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	8606.49	8606.49	0
1-2	030402011016	成套配电箱	1. 名称:配电箱AL-B1-JG1 2. 安装方式:明装 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	9911.93	9911.93	0
1-3	030402011017	成套配电箱	1. 名称:配电箱AL-B1-JG2 2. 安装方式:明装 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	11414.77	11414.77	0
1-4	030402011018	成套配电箱	1. 名称:FK-B1-1分控箱 2. 安装方式:明装 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	637.13	637.13	0
1-5	030402011019	成套配电箱	1. 名称:FK-B1-2分控箱 2. 安装方式:明装 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	637.13	637.13	0
1-6	030402011020	成套配电箱	1. 名称:FK-WD-1分控箱 2. 安装方式:明装 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	637.13	637.13	0
1-7	030402011021	成套配电箱	1. 名称:防雨箱 400×300×200, 不锈钢材质 2. 安装方式:明装 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	22	1117.52	24585.44	0
1-8	030405013002	小电器	1. 名称:开关电源 2. 型号:DC24V, 200-400W, 功率因数0.9以上 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	51	624.28	31838.28	0
1-9	030405013003	小电器	1. 名称:开关电源 2. 型号:DC12V, 200-400W, 功率因数0.9以上 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	4	557.91	2231.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观电气工程

第 2 页，共 6 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	030413002077	装饰灯	1. 名称: J1 柔性霓虹灯带 2. 型号: 6W/m, 3000K 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 其他: 需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	466.22	160.57	74860.95	0
1-11	030413002078	装饰灯	1. 名称: J2 柔性霓虹灯带 2. 型号: 6W/m, RGBW 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 其他: 需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	150.77	211.41	31874.29	0
1-12	030413002079	装饰灯	1. 名称: J3 柔性霓虹灯带 2. 型号: 10W/m, RGBW 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 其他: 需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	26.54	226.42	6009.19	0
1-13	030413002080	装饰灯	1. 名称: J4 软灯带 2. 型号: 10W/m, 3000K 3. 含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件, 详见物料白皮书 4. 其他: 需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	22.87	65.03	1487.24	0
1-14	030413002081	装饰灯	1. 名称: B1 梯阶灯 2. 规格: 8W, 3000K 3. 其他: 详见物料白皮书 4. 其他: 需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	31	351.73	10903.63	0
1-15	030413002082	装饰灯	1. 名称: G1 地埋灯 2. 规格: 0.5W, 3000K 3. 其他: 详见物料白皮书 4. 其他: 需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	159	175.64	27926.76	0
1-16	030413002083	装饰灯	1. 名称: G4 地埋灯 2. 规格: 10W, 3000K 3. 其他: 详见物料白皮书 4. 其他: 需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	28	555.04	15541.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 3 页，共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	040805004001	景观照明灯	1. 名称:F1草坪灯(含基础) 2. 光源:5W/LED, 3000K 3. 基础:C25砼 4. 其他:详见物料白皮书 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	43	739.02	31777.86	0
1-18	040801030001	插座	1. 名称:单相二、三孔组合插座(自带防水盖板) 2. 规格:250V 10A 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	4	40.58	162.32	0
1-19	040804004001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	332	13.13	4359.16	0
1-20	040205001001	人(手)孔井	1. 名称:小型电缆手孔井(砖砌) 2. 含:盖板 3. 型号规格:详见图集07SD101-8 P120 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	座	12	2648.74	31784.88	0
1-21	030412001017	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:埋地 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	2701.65	27.73	74916.75	0
1-22	030412001018	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:明配 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	1310.54	37.73	49446.67	0
1-23	030412001019	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	8.64	27.36	236.39	0
1-24	030412001020	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:埋地 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	59.22	21.68	1283.89	0
1-25	031301001018	凿(压、切割)槽	1. 名称:管道暗敷凿槽、刨沟、修复砌块结构 2. 规格:DN25 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	5.6	9.22	51.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观电气工程

第 4 页，共 6 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-26	030412002001	线槽	1. 名称:热镀锌线槽 2. 材质:150*100 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	28.56	61.91	1768.15	0
1-27	030410002001	接地母线	1. 名称:桥架接地母线 2. 规格:镀锌扁钢 40×4 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	29.67	46.31	1374.02	0
1-28	031301005010	支/吊架、基础型钢	1. 名称:电缆桥架支架制作 2. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	kg	14.28	17.17	245.19	0
1-29	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-B1-3×4 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	2963.08	20.66	61217.23	0
1-30	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-B1-3×2.5 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	201.22	15.26	3070.62	0
1-31	030412004007	配线	1. 名称:多芯导线 2. 型号:WDZB-RYY-B1-2×4 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	1651.78	11.31	18681.63	0
1-32	030502005001	光缆	1. 名称:GYTA-4B1四芯单模光缆 2. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	333.5	5.01	1670.84	0
1-33	030502003001	双绞线缆	1. 名称:STP-CAT5e超五类带屏蔽网线 2. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	550	6.26	3443	0
1-34	030502017001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	链路	8	6.18	49.44	0
1-35	030502003002	水晶头	1. 名称:水晶头制作安装 2. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	16	1.73	27.68	0
1-36	030503002001	控制器	1. 名称:信号中继器 2. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	8	639.16	5113.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观电气工程

第 5 页，共 6 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-37	030503001001	通讯网络控制设备	1. 名称:DMX主控器 2. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	5749.03	5749.03	0
1-38	030503001002	通讯网络控制设备	1. 名称:分控器 2. 参数:DMX512控制协议分控器、8端口 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	3	3465.84	10397.52	0
1-39	030501003001	控制设备	1. 名称:DMX512解码器 2. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	18	255.79	4604.22	0
1-40	030502013001	光缆终端盒	1. 光缆芯数:4口光缆终端盒 2. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	3	121.92	365.76	0
1-41	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称:18U机柜 2. 规格:含机柜插座 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1572.2	1572.2	0
1-42	030502008001	配线架	1. 名称:24口光纤配线架 2. 含理线架、满配光纤耦合器、模块、尾纤 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	架	1	563.05	563.05	0
1-43	030502008002	配线架	1. 名称:24口光纤交换机 2. 含:满配耦合器、模块、尾纤等 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	架	1	2070.26	2070.26	0
1-44	030502008003	配线架	1. 名称:4口光纤交换机 2. 含:满配耦合器、模块、尾纤等 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	架	3	639.28	1917.84	0
1-45	030503001003	通讯网络控制设备	1. 名称:网关 2. 规格:工作电压24VDC±10%，网口:RJ45，10M/100M自适应，支持TCP/IP、UDP；串口:2个RS232/RS485串口，波特率:9600。支持场景及定时功能，可接第三方智能设备 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	3	4607.63	13822.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观电气工程

第 6 页, 共 6 页

标段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-46	080509005001	工作站	1. 名称:媒体工作站 2. 规格:含监控电脑、显示器、键鼠、配套软件及编程等 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	8004.67	8004.67	0
1-47	030501005002	插箱、机柜、台架	1. 名称:不间断电源 2. 类型:2kVA 30分钟 UPS 电源 3. 含:电池柜、蓄电池、电池连接线、开关箱等附件 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	5180.53	5180.53	0
1-48	030505016001	显示设备	1. 名称:触摸屏 2. 规格:4.3寸 含软件 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	4072.23	4072.23	0
1-49	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑(不区分干湿土,包括淤泥、石方、孤石、清表土、软土、杂填土、建筑垃圾等) 2. 挖土深度:综合考虑 3. 开挖方式:综合考虑 4. 装车、场地内转运次数及运距综合考虑 5. 含相关工序及其所需辅材的安装等内容 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m3	579.78	10.85	6290.61	0
1-50	010102007002	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:综合考虑 4. 回填方式:满足设计及规范要求,综合考虑 5. 含相关工序及其所需辅材的安装等内容 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m3	579.78	26.33	15265.61	0
合计							629660.17	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观电气工程
标 段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					13452.94
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	13452.94
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	10934.3
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2518.64
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉烘炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							13452.94

注:措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目,其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观电气工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观电气工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观电气工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	57880.18
合计					57880.18

总承包服务费计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观电气工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段-景观电气工程				标段: 国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段									
项目编码		030402011015		项目名称		成套配电箱				计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 配电箱 AL-WD-JG1	台	1	365.8	8142.2	0	98.49	365.8	8142.2	0	98.49		
小计								365.8	8142.2	0	98.49		
清单项目综合单价													
-				内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	54.688	1.3891		75.97			
				技工人工费		元	144.763	1.3592		196.76			
				高级技工人工费		元	67.65	1.3757		93.07			
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	10.62		4.29			
				铁砂布 0#-2#		张	1	0.66		0.66			
				裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48		17.59			
				铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41			
				其他材料费		元	8.82	0.885		7.81			
	机械												
项目编码		030402011016		项目名称		成套配电箱				计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 配电箱 AL-B1-JG1	台	1	365.8	9447.64	0	98.49	365.8	9447.64	0	98.49		
小计								365.8	9447.64	0	98.49		
清单项目综合单价													
-				内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	54.688	1.3891		75.97			
				技工人工费		元	144.763	1.3592		196.76			
				高级技工人工费		元	67.65	1.3757		93.07			
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	10.62		4.29			
				铁砂布 0#-2#		张	1	0.66		0.66			
				裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48		17.59			
				铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41			
				其他材料费		元	8.82	0.885		7.81			
	机械												
项目编码		030402011017		项目名称		成套配电箱				计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 配电箱 AL-B1-JG2	台	1	365.8	10950.48	0	98.49	365.8	10950.48	0	98.49		
小计								365.8	10950.48	0	98.49		
清单项目综合单价													
-				内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	54.688	1.3891		75.97			
				技工人工费		元	144.763	1.3592		196.76			
				高级技工人工费		元	67.65	1.3757		93.07			
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	10.62		4.29			
				铁砂布 0#-2#		张	1	0.66		0.66			
				裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48		17.59			
				铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41			
				其他材料费		元	8.82	0.885		7.81			
	机械												
项目编码		030402011018		项目名称		成套配电箱				计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	268.04	296.6	0	72.49	268.04	296.6	0	72.49		
小计								268.04	296.6	0	72.49		
清单项目综合单价													
-				内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	40.041	1.3891		55.62			
				技工人工费		元	106.061	1.3592		144.16			
				高级技工人工费		元	49.618	1.3757		68.26			
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	10.62		4.29			
				铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.66		0.53			
				裸铜线 10mm2		kg	0.2	76.48		15.3			
				铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41			
				其他材料费		元	8.57	0.885		7.58			
	机械												
项目编码		030402011019		项目名称		成套配电箱				计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	268.04	296.6	0	72.49	268.04	296.6	0	72.49		
小计								268.04	296.6	0	72.49		
清单项目综合单价													
-				内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	40.041	1.3891		55.62			
				技工人工费		元	106.061	1.3592		144.16			
				高级技工人工费		元	49.618	1.3757		68.26			
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	10.62		4.29			
				铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.66		0.53			
				裸铜线 10mm2		kg	0.2	76.48		15.3			
				铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41			
				其他材料费		元	8.57	0.885		7.58			
	机械												
项目编码		030402011020		项目名称		成套配电箱				计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	268.04	296.6	0	72.49	268.04	296.6	0	72.49		
小计								268.04	296.6	0	72.49		
清单项目综合单价													
-				内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	40.041	1.3891	55.62					
		技工人工费	元	106.061	1.3592	144.16					
		高级技工人工费	元	49.618	1.3757	68.25					
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29					
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66	0.53					
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48	15.3					
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41					
		其他材料费	元	8.57	0.885	7.58					
	机械										
项目编码	030402011021		项目名称	成套配电箱		计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				365.8	653.23	0	98.49	365.8	653.23	0	98.49
小计								365.8	653.23	0	98.49
清单项目综合单价								1117.52000000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	54.688	1.3891	75.97		
			技工人工费		元	144.763	1.3592	196.76			
			高级技工人工费		元	67.65	1.3757	93.07			
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	10.62	4.29		
				铁砂布 0#-2#		张	1	0.66	0.66		
				裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48	17.59		
				铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68	3.41		
				其他材料费		元	8.82	0.885	7.81		
	机械										
项目编码	030405013002		项目名称	小电器				计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
030407-1	开关电源安装调试 功率P(W) P≤500	台	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				282.24	267.26	0	74.78	282.24	267.26	0	74.78
小计								282.24	267.26	0	74.78
清单项目综合单价								624.28000000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			技工人工费		元	207.652	1.3592	282.24		
	材料			其他材料费		元	2	0.885	1.77		
	机械										
项目编码	030405013003		项目名称	小电器				计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
030407-1	开关电源安装调试 功率P(W) P≤500	台	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				282.24	200.89	0	74.78	282.24	200.89	0	74.78
小计								282.24	200.89	0	74.78
清单项目综合单价								557.91000000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			技工人工费		元	207.652	1.3592	282.24		
	材料			其他材料费		元	2	0.885	1.77		
	机械										
项目编码	030413002077		项目名称	装饰灯				计量单位	■		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				41.98	1478.62	0	85.04	4.198	147.862	0	8.504
小计								4.198	147.862	0	8.504
清单项目综合单价								160.56400000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	0.763	1.3891	1.06		
			技工人工费		元	1.708	1.3592	2.32			
			高级技工人工费		元	0.594	1.3757	0.82			
	材料			J1柔性霓虹灯GW		■	1.01	146.02	147.48		
				电线 BV-2.5		■	0.046	2.51	0.12		
				铜接线端子 DT-6		个	0.102	1.06	0.11		
				其他材料费		元	0.18	0.885	0.16		
	机械										
项目编码	030413002078		项目名称	装饰灯				计量单位	■		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				41.98	1962.82	0	109.25	4.198	196.282	0	10.925
小计								4.198	196.282	0	10.925
清单项目综合单价								211.40500000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	0.763	1.3891	1.06		
			技工人工费		元	1.708	1.3592	2.32			
			高级技工人工费		元	0.594	1.3757	0.82			
	材料			J2柔性霓虹灯GW,RGBW		■	1.01	193.96	195.9		
				电线 BV-2.5		■	0.046	2.51	0.12		
				铜接线端子 DT-6		个	0.102	1.06	0.11		
				其他材料费		元	0.18	0.885	0.16		
	机械										
项目编码	030413002079		项目名称	装饰灯				计量单位	■		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				41.98	2105.83	0	116.4	4.198	210.583	0	11.64
小计								4.198	210.583	0	11.64
清单项目综合单价								226.42100000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	0.763	1.3891	1.06		
			技工人工费		元	1.708	1.3592	2.32			
			高级技工人工费		元	0.594	1.3757	0.82			
	材料			J3柔性霓虹灯10W,RGBW		■	1.01	208.12	210.2		
				电线 BV-2.5		■	0.046	2.51	0.12		
				铜接线端子 DT-6		个	0.102	1.06	0.11		
				其他材料费		元	0.18	0.885	0.16		
	机械										
项目编码	030413002080		项目名称	装饰灯				计量单位	■		

工程量清单综合单价分析表

第 3 页, 共 9 页

清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	41.98	568.71	0	39.54	4.198	56.871	0	3.954
小计								4.198	56.871	0	3.954
清单项目综合单价								65.02300000			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	0.763		1.3891	1.06		
				技工人工费	元	1.708		1.3592	2.32		
				高级技工人工费	元	0.594		1.3757	0.82		
	材料			J4软灯带10w	m	1.01		55.93	56.49		
				电线 BV-2.5	m	0.046		2.51	0.12		
				铜接线端子 DT-6	个	0.102		1.06	0.11		
				其他材料费	元	0.18		0.885	0.16		
	机械										
项目编码	030413002081			项目名称 装饰灯				计量单位 m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-202换	应急灯标志、诱导灯安装	10套	0.1	387.66	2882.93	0	246.73	38.766	288.293	0	24.673
小计								38.766	288.293	0	24.673
清单项目综合单价								351.73200000			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	4.555		1.3891	6.33		
				技工人工费	元	19.959		1.3592	27.13		
				高级技工人工费	元	3.86		1.3757	5.31		
	材料			B1梯阶灯8w	套	1.01		284.73	287.58		
				木螺钉 M2~4×6~65	10个	0.204		0.44	0.09		
				塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	0.5		0.08	0.04		
				塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.204		0.44	0.09		
				其他材料费	元	0.56		0.885	0.5		
	机械										
项目编码	030413002082			项目名称 装饰灯				计量单位 m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040704-78换	2x2x40mm G1地埋灯0.5w	10套	0.1	162.04	1477.71	0	116.76	16.204	147.771	0	11.676
小计								16.204	147.771	0	11.676
清单项目综合单价								175.65100000			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	3.341		1.3891	4.64		
				技工人工费	元	8.507		1.3592	11.56		
	材料			其他材料费(按百分比计算)	元	0.735		1	0.74		
				G1地埋灯0.5w	套	1.01		145.58	147.04		
	机械										
项目编码	030413002083			项目名称 装饰灯				计量单位 m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040704-78换	2x2x40mm G4地埋灯10w	10套	0.1	162.04	5090.99	0	297.43	16.204	509.099	0	29.743
小计								16.204	509.099	0	29.743
清单项目综合单价								555.04600000			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	3.341		1.3891	4.64		
				技工人工费	元	8.507		1.3592	11.56		
	材料			其他材料费(按百分比计算)	元	2.533		1	2.53		
				G4地埋灯10w	套	1.01		501.55	506.57		
	机械										
项目编码	040805004001			项目名称 景观照明灯				计量单位 套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-214换	立式草坪灯 2x2x40mm 玻璃灯罩	10套	0.1	736.97	6036.81	0	496.86	73.697	603.681	0	49.686
040403-321换	非定型井 垫层 混凝土 - 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径 31.5mm	10m3	0.001884	1534.47	4054.33	138.67	618.68	2.89094148	7.63835772	0.26125428	1.16559312
小计								76.58794148	611.3193577	0.26125428	50.85159312
清单项目综合单价								739.02014660			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	9.473		1.3891	13.16		
				技工人工费	元	39.241		1.3592	53.34		
				高级技工人工费	元	7.337		1.3757	10.09		
	材料			普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.019		398.32	7.57		
				F1草坪灯5w	套	1		601.11	601.11		
				膨胀螺栓 M10	套	4.08		0.46	1.88		
				合金钢钻头(综合)	个	0.052		6.37	0.33		
				水	m3	0.005		4.62	0.02		
				其他材料费	元	0.41		0.885	0.36		
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.038		1	0.04		
	机械			机动翻斗车 装载质量M(t) M=1	台班	0.001		295.65	0.3		
				混凝土振动器 平板式	台班	0.004		12.23	0.05		
项目编码	040801030001			项目名称 插座				计量单位 个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流 1(A) 1≤16	10套	0.1	143.71	213.39	0	48.69	14.371	21.339	0	4.869
小计								14.371	21.339	0	4.869
清单项目综合单价								40.57900000			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	1.877		1.3891	2.61		
				技工人工费	元	8.225		1.3592	11.18		
				高级技工人工费	元	0.424		1.3757	0.58		
	材料			单相二、三孔组合插座(自带防水盖板)	个	1		21.28	21.28		
				其他材料费	元	0.067		0.885	0.06		
	机械										
项目编码	040804004001			项目名称 接线盒				计量单位 个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35	接线盒(86型) 暗装	10个	0.1	84.93	22.69	0	23.61	8.493	2.269	0	2.361
小计								8.493	2.269	0	2.361
清单项目综合单价								13.12300000			

工程量清单综合单价分析表

		-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工	普工人工费			元	6.114	1.3891	8.49		
			塑料接线盒 86系列(深40mm)			个	1.02	1.79	1.83		
			其他材料费			元	0.5	0.885	0.44		
		材料									
		机械									
项目编码	040205001001		项目名称		(人)手孔井			计量单位	座		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-321换	非定型井 垫层 混凝土 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径 31.5mm	10m3	0.046334	1534.47	4054.33	138.67	618.68	71.09813298	187.853326 2	6.42513578	28.66591912
040403-325	非定型井砌筑 砖砌 矩 形	10m3	0.13625	3254.47	4456.75	98.16	1091.05	443.4215375	607.232187 5	13.3743	148.6555625
040403-341换	钢筋混凝土 井盖 制作 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径 31.5mm	10m3	0.021584	1874.25	4300.16	23.37	712.64	40.453812	92.8146534 4	0.50441808	15.38162176
040403-346	检查井 混凝土 井盖、 座 安装	10套	0.1	710.58	1212.09	0	248.64	71.058	121.209	0	24.864
040403-345	检查井 铸铁 井盖、座 安装	10套	0.1	788.1	5327.66	0	474.93	78.81	532.766	0	47.493
040205-7	带肋钢筋 制作 直径 Φ (mm) Φ ≤10	t	0.01225	471.73	3382.34	10.54	294.7	5.7786925	41.433665	0.129115	3.610075
040205-8	带肋钢筋 安装 直径 Φ (mm) Φ ≤10	t	0.01225	1036.25	25.94	59.55	279.77	12.6940625	0.317765	0.7294875	3.4271825
040205-11	带肋钢筋 制作 直径 Φ (mm) Φ ≥25	t	0.009417	366.1	3374.73	5.98	266.04	3.4475637	31.7798324 1	0.05631366	2.50529868
040205-12	带肋钢筋 安装 直径 Φ (mm) Φ ≥25	t	0.009417	702.36	95.56	144.37	200.95	6.61412412	0.89988852	1.35953229	1.89234615
小计								733.3759253	1616.306318	22.57830231	276.4950057
清单项目综合单价								2648.7555141			
		-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工	普工人工费			元	209.978	1.3891	291.68		
			技工人工费			元	324.965	1.3592	441.69		
		材料	混凝土井盖、座			套	1.01	110.62	111.73		
			铸铁井盖、井座 Φ700mm重型			套	1	513.27	513.27		
			普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.218	413.55	90.15		
			热轧带肋钢筋 HRB400E Φ28~Φ32			t	0.01	3259.29	32.59		
			热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8~Φ10盘卷			t	0.012	3283.19	39.4		
			镀锌钢丝(综合)			kg	0.077	4.6	0.35		
			电焊条 E4303 Φ3.2mm			kg	0.113	7.63	0.86		
			普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)			千块	0.742	672.57	499.05		
			煤焦沥青漆			kg	0.918	16.19	14.86		
			水			m3	0.428	4.62	1.98		
			湿拌砌筑砂浆 M7.5			m3	0.358	321.75	115.19		
			普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.468	398.32	186.41		
			其他材料费(按百分比计算)			元	9.754	1	9.75		
		机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12			台班	0.001	1082.75	1.08		
			机动翻斗车 装载质量M(t) M=1			台班	0.063	295.65	18.63		
			混凝土振动器 平板式			台班	0.13	12.23	1.59		
			钢筋切断机 直径D(mm) D=40			台班	0.002	35.59	0.07		
			钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40			台班	0.005	21.38	0.11		
			交流电焊机 容量E (kV·A) E=30			台班	0.005	166.31	0.83		
项目编码	030412001017		项目名称		配管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-80	钢管埋地敷设 公称直 径DN(㎜) 20<DN≤25	100m	0.01	1016	1390.89	25.75	340.24	10.16	13.9089	0.2575	3.4024
小计								10.16	13.9089	0.2575	3.4024
清单项目综合单价								27.72280000			
		-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工	普工人工费			元	1.194	1.3891	1.66		
			技工人工费			元	5.231	1.3592	7.11		
			高级技工人工费			元	1.012	1.3757	1.39		
		材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm			kg	0.004	4.87	0.02		
			木螺钉 M4×65以下			10个	0.173	0.19	0.03		
			锁紧螺母 M3×25~32			个	0.155	0.29	0.04		
			合金钢钻头(综合)			个	0.012	6.37	0.08		
			醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.03	11.83	0.35		
			沥青清漆			kg	0.005	11.68	0.06		
			清油 C01-1			kg	0.004	16.99	0.07		
			溶剂汽油 200#			kg	0.007	5.31	0.04		
			镀锌钢管 DN25 6~3.25mm			m	1.03	11.6	11.95		
			塑料膨胀管 Φ6mm~8mm			个	1.743	0.08	0.14		
			镀锌管接头(60×25)			个	0.165	2.72	0.45		
			接地管卡 DN25			个	0.329	0.39	0.13		
			管卡子(钢管用DN25~32)			个	0.855	0.53	0.45		
			塑料护口(钢管用)25~32			个	0.155	0.29	0.04		
			其他材料费			元	0.059	0.885	0.05		
		机械	液压弯管机 管径D (mm) D≤60			台班	0.001	249.67	0.25		
			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500			台班	0.004	26.92	0.11		
项目编码	030412001018		项目名称		配管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-43	砖、混凝土结构明配钢 管 公称直径DN(㎜) 20 ≤DN≤25	100m	0.01	1806.23	1390.89	25.75	549.35	18.0623	13.9089	0.2575	5.4935
小计								18.0623	13.9089	0.2575	5.4935
清单项目综合单价								37.72220000			
		-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工	普工人工费			元	2.122	1.3891	2.95		
			技工人工费			元	9.3	1.3592	12.64		
			高级技工人工费			元	1.798	1.3757	2.47		
		材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm			kg	0.004	4.87	0.02		
			木螺钉 M4×65以下			10个	0.173	0.19	0.03		
			锁紧螺母 M3×25~32			个	0.155	0.29	0.04		
			合金钢钻头(综合)			个	0.012	6.37	0.08		
			醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.03	11.83	0.35		
			沥青清漆			kg	0.005	11.68	0.06		
			清油 C01-1			kg	0.004	16.99	0.07		
			溶剂汽油 200#			kg	0.007	5.31	0.04		
			镀锌钢管 DN25 6~3.25mm			m	1.03	11.6	11.95		
			塑料膨胀管 Φ6mm~8mm			个	1.743	0.08	0.14		
			镀锌管接头(60×25)			个	0.165	2.72	0.45		
			接地管卡 DN25			个	0.329	0.39	0.13		
			管卡子(钢管用DN25~32)			个	0.855	0.53	0.45		
			塑料护口(钢管用)25~32			个	0.155	0.29	0.04		
			其他材料费			元	0.059	0.885	0.05		
		机械	液压弯管机 管径D (mm) D≤60			台班	0.001	249.67	0.25		
			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500			台班	0.004	26.92	0.11		

工程量清单综合单价分析表

项目编码		030412001019		项目名称		配管		计量单位		m							
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
030211-54	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1083.94	1274.38	25.75	352.39	10.8394	12.7438	0.2575	3.5239						
小计								10.8394	12.7438	0.2575	3.5239						
清单项目综合单价												27.36460000					
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	人工		普工人工费	元	1.274	1.3891	1.77										
			技工人工费	元	5.581	1.3592	7.59										
			高级技工人工费	元	1.079	1.3757	1.48										
	材料		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02										
			锁紧螺母 M3×25~32	个	0.155	0.29	0.04										
			醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013	11.83	0.15										
			沥青清漆	kg	0.005	11.68	0.06										
			溶剂汽油 200#	kg	0.003	5.31	0.02										
			镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1.03	11.6	11.95										
			镀锌管接头(60×25)	个	0.165	2.72	0.45										
			塑料护口(钢管用)25~32	个	0.155	0.29	0.04										
			其他材料费	元	0.015	0.885	0.01										
	机械		液压弯管机 管径D (mm) D≤60	台班	0.001	249.67	0.25										
			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.004	26.92	0.11										
项目编码												030412001020	项目名称	配管		计量单位	m
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
030211-79	钢管埋地敷设 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	843.48	1023.24	25.75	276.2	8.4348	10.2324	0.2575	2.762						
小计								8.4348	10.2324	0.2575	2.762						
清单项目综合单价												21.68670000					
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	人工		普工人工费	元	0.991	1.3891	1.38										
			技工人工费	元	4.343	1.3592	5.9										
			高级技工人工费	元	0.84	1.3757	1.16										
	材料		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02										
			锁紧螺母 M3×20	个	0.155	0.44	0.07										
			木螺钉 M4×65以下	10个	0.25	0.19	0.05										
			合金钢钻头(综合)	个	0.017	6.37	0.11										
			醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.003	11.83	0.27										
			清油 C01-1	kg	0.003	16.99	0.05										
			溶剂汽油 200#	kg	0.006	5.31	0.03										
			镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	1.03	8.26	8.51										
			塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	2.52	0.08	0.2										
			镀锌管接头(50×20)	个	0.165	2.07	0.34										
			接地管卡 DN20	个	0.329	0.29	0.1										
			管卡子(钢管用)DN15~20	个	1.236	0.33	0.41										
			塑料护口(钢管用)15~20	个	0.155	0.16	0.02										
			其他材料费	元	0.058	0.885	0.05										
	机械		液压弯管机 管径D (mm) D≤60	台班	0.001	249.67	0.25										
			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.004	26.92	0.11										
项目编码												031301001018	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位	m
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
031106-53	管道暗敷凿槽、剔沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.34	0.13	0	15.44	5.834	0.013	0	1.544						
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.41	1.25	0	3.61	1.341	0.125	0	0.361						
小计								7.175	0.138	0	1.905						
清单项目综合单价												9.21800000					
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	人工		技工人工费	元	5.279	1.3592	7.18										
	材料		水	m3	0.001	4.62	0										
			其他材料费	元	0.015	0.885	0.01										
	机械																
项目编码												030412002001	项目名称	线槽		计量单位	m
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
030208-49换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤300 (当不采用成品弯头,而全部采用直通加工弯头时:人工*1.05机械*1.05) 热镀锌线槽 150*100	10m	0.1	234.64	304.36	2.64	77.49	23.464	30.436	0.264	7.749						
小计								23.464	30.436	0.264	7.749						
清单项目综合单价												61.91300000					
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	人工		普工人工费	元	10.774	1.3891	14.97										
			技工人工费	元	6.251	1.3592	8.5										
	材料		热镀锌线槽 150*100	m	1.01	29.88	30.18										
			电线 BV-4	m	0.042	3.99	0.17										
			其他材料费	元	0.1	0.885	0.09										
	机械		载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.001	527.45	0.53										
项目编码												030410002001	项目名称	接地母线		计量单位	m
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	293.84	82.92	4.19	82.21	29.384	8.292	0.419	8.221						
小计								29.384	8.292	0.419	8.221						
清单项目综合单价												46.31600000					
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	人工		普工人工费	元	9.26	1.3891	12.85										
			技工人工费	元	4.857	1.3592	6.6										
			高级技工人工费	元	7.21	1.3757	9.92										
	材料		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.22	6.36										
			膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5										
			电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22										
			调和漆	kg	0.02	9.61	0.19										
			其他材料费	元	0.021	0.885	0.02										
	机械		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.01	26.92	0.27										
			交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.001	150.07	0.15										
项目编码												031301005010	项目名称	支/吊架、基础型钢		计量单位	kg
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						

工程量清单综合单价分析表

030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01	897.97	453.07	97.63	267.25	8.9797	4.5307	0.9763	2.6725
小计								8.9797	4.5307	0.9763	2.6725
清单项目综合单价								17.15920000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	1.366	1.3891	1.9			
				技工人工费	元	3.948	1.3592	5.37			
				高级技工人工费	元	1.247	1.3757	1.72			
	材料			钢筋 φ10mm以外	kg	0.08	3.69	0.3			
				扁钢 40×4	kg	0.22	4.4	0.97			
				角钢(综合)	kg	0.75	3.4	2.55			
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.031	3.3	0.1			
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.014	7.4	0.1			
				铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.66	0.03			
				调和漆	kg	0.014	9.61	0.13			
				醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.018	11.83	0.21			
				清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1			
				溶剂汽油 200#	kg	0.004	5.31	0.02			
				其他材料费	元	0.011	0.885	0.01			
	机械			台式砂轮机 砂轮直径D (mm) D=250	台班	0.003	12.8	0.04			
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.006	150.07	0.9			
项目编码	030409001001			项目名称	电力电缆			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	403.74	1474.57	5.8	180.98	4.0374	14.7457	0.058	1.8098
小计								4.0374	14.7457	0.058	1.8098
清单项目综合单价								20.65090000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	0.882	1.3891	1.23			
				技工人工费	元	1.689	1.3592	2.3			
				高级技工人工费	元	0.375	1.3757	0.52			
	材料			铜芯电力电缆 WDZB-YJY-B1-3×4	m	1.01	14.52	14.67			
				橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01			
				标志牌	个	0.06	0.71	0.04			
				其他材料费	元	0.032	0.885	0.03			
	机械			载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.0001	527.45	0.05			
项目编码	030409001002			项目名称	电力电缆			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	403.74	960.48	5.8	155.27	4.0374	9.6048	0.058	1.5527
小计								4.0374	9.6048	0.058	1.5527
清单项目综合单价								15.25290000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	0.882	1.3891	1.23			
				技工人工费	元	1.689	1.3592	2.3			
				高级技工人工费	元	0.375	1.3757	0.52			
	材料			铜芯电力电缆 WDZB-YJY-B1-3×2.5	m	1.01	9.43	9.52			
				橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01			
				标志牌	个	0.06	0.71	0.04			
				其他材料费	元	0.032	0.885	0.03			
	机械			载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.0001	527.45	0.05			
项目编码	030412004007			项目名称	配线			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-189换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S(mm2) 2.5<S≤4	100m单线	0.01	171.11	870.66	0	88.81	1.7111	8.7066	0	0.8881
小计								1.7111	8.7066	0	0.8881
清单项目综合单价								11.30580000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	0.3	1.3891	0.42			
				技工人工费	元	0.815	1.3592	1.11			
				高级技工人工费	元	0.136	1.3757	0.19			
	材料			多芯导线 WDZB-RVY-B1-2×4	m	1.05	8.16	8.57			
				塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.011	0.62	0.01			
				焊锡	kg	0.001	66.9	0.07			
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01			
				汽油 60#~70#	kg	0.006	6.67	0.04			
				其他材料费	元	0.01	0.885	0.01			
	机械										
项目编码	030502005001			项目名称	光缆			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-63换	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) N≤12	100m	0.01	256.82	163.95	3.11	76.38	2.5682	1.6395	0.0311	0.7638
小计								2.5682	1.6395	0.0311	0.7638
清单项目综合单价								5.00260000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	1.109	1.3891	1.54			
				技工人工费	元	0.756	1.3592	1.03			
	材料			GYTA-4B1四芯单模光缆	m	1.02	1.59	1.62			
				其他材料费	元	0.02	0.885	0.02			
	机械			仪器仪表使用费	元	0.035	0.885	0.03			
项目编码	030502003001			项目名称	双绞线缆			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4	100m	0.01	297.43	235.49	3.43	90.72	2.9743	2.3549	0.0343	0.9072
小计								2.9743	2.3549	0.0343	0.9072
清单项目综合单价								6.27070000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	1.285	1.3891	1.78			
				技工人工费	元	0.875	1.3592	1.19			
	材料			STP-CAT5e超五类带屏蔽网线	m	1.02	2.3	2.35			
				其他材料费	元	0.01	0.885	0.01			
	机械			仪器仪表使用费	元	0.039	0.885	0.03			
项目编码	030502017001			项目名称	双绞线缆测试			计量单位	链路		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

第 7 页, 共 9 页

030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.52	0	0.44	1.22	4.52	0	0.44	1.22
小计								4.52	0	0.44	1.22
清单项目综合单价								6.18000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	技工人工费	元	3.322	1.3592		4.52				
	材料										
		机械	仪器仪表使用费	元	0.5	0.885		0.44			
项目编码	030502003002			项目名称			水晶头		计量单位 个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-11	综合布线水晶头(成品)	个	1	0.38	1.19	0	0.16	0.38	1.19	0	0.16
小计								0.38	1.19	0	0.16
清单项目综合单价								1.73000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	0.27	1.3891		0.38				
	材料	水晶头	个	1	0.75		0.75				
		其他材料费	元	0.5	0.885		0.44				
	机械										
		仪器仪表使用费	元								
项目编码	030503002001			项目名称			控制器		计量单位 台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030405-9	双绞线接入箱-500W 信息点管理	个	1	37.63	588.5	2.66	10.37	37.63	588.5	2.66	10.37
小计								37.63	588.5	2.66	10.37
清单项目综合单价								639.16000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	技工人工费	元	27.687	1.3592		37.63				
	材料	其他材料费	元	5	0.885		4.43				
		机械	仪器仪表使用费	元	3	0.885		2.66			
项目编码	030503001001			项目名称			通讯网络控制设备		计量单位 台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-27	通讯接口机 安装、调试	台	1	80.55	5646.91	0.19	21.38	80.55	5646.91	0.19	21.38
小计								80.55	5646.91	0.19	21.38
清单项目综合单价								5749.03000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	34.63	1.3891		48.1				
		技工人工费	元	11.906	1.3592		16.18				
		高级技工人工费	元	11.824	1.3757		16.27				
	材料	其他材料费	元	1	0.885		0.89				
		机械	仪器仪表使用费	元	0.22	0.885		0.19			
项目编码	030503001002			项目名称			通讯网络控制设备		计量单位 台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-27	通讯接口机 安装、调试	台	1	80.55	3363.72	0.19	21.38	80.55	3363.72	0.19	21.38
小计								80.55	3363.72	0.19	21.38
清单项目综合单价								3465.84000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	34.63	1.3891		48.1				
		技工人工费	元	11.906	1.3592		16.18				
		高级技工人工费	元	11.824	1.3757		16.27				
	材料	其他材料费	元	1	0.885		0.89				
		机械	仪器仪表使用费	元	0.22	0.885		0.19			
项目编码	030501003001			项目名称			控制设备		计量单位 台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-110	视频传输设备 解码驱动器	台	1	75.24	141.59	17.7	21.26	75.24	141.59	17.7	21.26
小计								75.24	141.59	17.7	21.26
清单项目综合单价								255.79000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	10.822	1.3891		15.03				
		技工人工费	元	44.299	1.3592		60.21				
		高级技工人工费	元								
	材料	其他材料费	元	2	0.885		1.77				
		机械	仪器仪表使用费	元	20	0.885		17.7			
项目编码	030502013001			项目名称			光缆终端盒		计量单位 个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-73	安装测试光缆终端盒 芯数(N芯) N≤4	个	1	67.72	32.74	1.77	19.69	67.72	32.74	1.77	19.69
小计								67.72	32.74	1.77	19.69
清单项目综合单价								121.92000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	9.739	1.3891		13.53				
		技工人工费	元	39.869	1.3592		54.19				
		高级技工人工费	元								
	材料	光缆终端盒 4芯	个	1	30.97		30.97				
		其他材料费	元	2	0.885		1.77				
	机械	仪器仪表使用费	元	2	0.885		1.77				
项目编码	030501005001			项目名称			插箱、机柜、台架		计量单位 台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-1换	安装机柜、机架 落地式	台	1	212.33	1241.6	0	118.27	212.33	1241.6	0	118.27
小计								212.33	1241.6	0	118.27
清单项目综合单价								1572.20000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	152.857	1.3891		212.33				
		技工人工费	元								
		高级技工人工费	元								
	材料	18U机柜	个	1	1238.94		1238.94				
		其他材料费	元	3	0.885		2.66				
	机械										
项目编码	030502008001			项目名称			配线架		计量单位 架		
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

第 8 页, 共 9 页

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-54	光纤配线架 端口数N(口) N≤12	架	1	47.02	503.54	0	12.49	47.02	503.54	0	12.49
小计								47.02	503.54	0	12.49
清单项目综合单价								563.05000000			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	6.763		1.3891	9.39		
				技工人工费	元	27.687		1.3592	37.63		
	材料			其他材料费	元	1		0.885	0.89		
	机械										
项目编码	030502008002			项目名称				配线架		架	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-40	接入层交换机 安装、调试	台（套）	1	162.3	1860.18	4.43	43.35	162.3	1860.18	4.43	43.35
小计								162.3	1860.18	4.43	43.35
清单项目综合单价								2070.26000000			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			高级技工人工费	元	117.975		1.3757	162.3		
	材料			其他材料费	元	2		0.885	1.77		
	机械			仪器仪表使用费	元	5		0.885	4.43		
项目编码	030502008003			项目名称				配线架		架	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-40	接入层交换机 安装、调试	台（套）	1	162.3	429.2	4.43	43.35	162.3	429.2	4.43	43.35
小计								162.3	429.2	4.43	43.35
清单项目综合单价								639.28000000			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			高级技工人工费	元	117.975		1.3757	162.3		
	材料			其他材料费	元	2		0.885	1.77		
	机械			仪器仪表使用费	元	5		0.885	4.43		
项目编码	030503001003			项目名称				通讯网络控制设备		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-22	控制网路由器 安装、调试	台	1	188.2	4366.37	2.96	50.1	188.2	4366.37	2.96	50.1
小计								188.2	4366.37	2.96	50.1
清单项目综合单价								4607.63000000			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	81.162		1.3891	112.74		
				技工人工费	元	27.687		1.3592	37.63		
				高级技工人工费	元	27.501		1.3757	37.83		
	材料			其他材料费	元	2		0.885	1.77		
	机械			仪器仪表使用费	元	3.34		0.885	2.96		
项目编码	080509005001			项目名称				工作站		套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-137	工作用及系统软件 网络工程软件	套（台）	1	722.35	7084.34	6.16	191.82	722.35	7084.34	6.16	191.82
小计								722.35	7084.34	6.16	191.82
清单项目综合单价								8004.67000000			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	84.845		1.3891	117.86		
				技工人工费	元	278.402		1.3592	378.4		
				高级技工人工费	元	164.343		1.3757	226.09		
	材料			镀锌扁钢(综合)	kg	0.1		4.87	0.49		
				塑料带 20mm×40mm	kg	0.1		11.06	1.11		
				棉纱	kg	0.1		9.38	0.94		
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1		3.3	0.33		
				其他材料费	元	2.061		0.885	1.82		
	机械			仪器仪表使用费	元	1		0.885	0.89		
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.01		527.45	5.27		
项目编码	030501005002			项目名称				插箱、机柜、台架		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-4	不间断电源调试 不间断电源容量C(kV·A) C≤10 不间断电源2kVA 30分钟 UPS电源	台	1	492.43	4407.63	138.06	142.41	492.43	4407.63	138.06	142.41
小计								492.43	4407.63	138.06	142.41
清单项目综合单价								5180.53000000			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	40.291		1.3891	55.97		
				技工人工费	元	209.937		1.3592	285.35		
				高级技工人工费	元	109.845		1.3757	151.11		
	材料			其他材料费	元	50.62		0.885	44.8		
	机械			仪器仪表使用费	元	156		0.885	138.06		
项目编码	030505016001			项目名称				显示设备		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-121	液晶显示器 尺寸in(寸) in≤22	台	1	235.52	3774.34	0	62.37	235.52	3774.34	0	62.37
小计								235.52	3774.34	0	62.37
清单项目综合单价								4072.23000000			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	33.818		1.3891	46.98		
				技工人工费	元	138.712		1.3592	188.54		
				高级技工人工费	元						
	材料			其他材料费	元	1		0.885	0.89		
	机械										
项目编码	010102002001			项目名称				挖沟槽土方		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.000601	2903.02	0	0	768.2	1.74471502	0	0	0.4616882
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2023.65	0	5693.98	942.4	2.02365	0	5.69398	0.9424
小计								3.76836502	0	5.69398	1.4040882

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										10.86643322			
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	2.711	1.3891		3.77						
	材料												
	机械	履带式推土机 功率P (kW) P=75	台班	0.0002	1021.84		0.2						
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C (m3) C=0.5	台班	0.006	966.48		5.8							
项目编码	010102007002		项目名称	回填方			计量单位	m3					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.84	7.16	510.7	471.85	16.4384	0.0716	5.107	4.7185		
小计								16.4384	0.0716	5.107	4.7185		
清单项目综合单价										26.33550000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	11.834	1.3891		16.44						
	材料	水	m3	0.016	4.62		0.07						
	机械	履带式推土机 功率P (kW) P=90	台班	0.003	1149.61		3.45						
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.003	508.52		1.53							

发包人提供材料一览表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观电气工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观电气工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观电气工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观给排水工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	252681.28	
2	措施项目	5888.49	
2.1	安全文明施工	5888.49	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	4877.76	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1010.73	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	23271.28	
5	含税建安工程造价	281841.05	
合计		563682.10	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观给排水工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		景观给排水工程					252681.28	0
1-1		给水系统					86463.85	0
1-1-1	050104001001	绿地灌溉管线安装	1. 名称:PE给水管 2. 材质、规格:DN15 1.6 MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验、冲洗 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	117.6	12.59	1480.58	0
1-1-2	050104001002	绿地灌溉管线安装	1. 名称:PE给水管 2. 材质、规格:DN20 1.6 MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验、冲洗 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	15.42	15.32	236.23	0
1-1-3	050104001003	绿地灌溉管线安装	1. 名称:PE给水管 2. 材质、规格:DN25 1.6 MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验、冲洗 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	5.6	17.47	97.83	0
1-1-4	050104001004	绿地灌溉管线安装	1. 名称:PE给水管 2. 材质、规格:DN32 1.6 MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验、冲洗 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	442.51	22.19	9819.3	0
1-1-5	050104001005	绿地灌溉管线安装	1. 名称:PE给水管 2. 材质、规格:DN40 1.6 MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验、冲洗 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	91.17	27.05	2466.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观给排水工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 2 页，共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6	050104001006	绿地灌溉管线安装	1. 名称:PE给水管 2. 材质、规格:DN50 1.6 MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验、冲洗 5. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	83.59	36.58	3057.72	0
1-1-7	031001004001	焊接钢管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN50 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	31.01	42.46	1316.68	0
1-1-8	031001004002	焊接钢管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN80 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	6.66	65.64	437.16	0
1-1-9	050104003001	绿地灌溉调节控制器安装	1. 名称:喷灌系统控制器 2. 规格:NODE-BT控制器, 配干电池, 含调试 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	12	788.93	9467.16	0
1-1-10	050104003002	绿地灌溉调节控制器安装	1. 名称:ACCUADJ压力调节器 2. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	12	922.63	11071.56	0
1-1-11	050104003003	绿地灌溉调节控制器安装	1. 名称:SC-PROBE土壤湿度传感探头 2. 说明:含与控制器连接的双芯线, 长度综合考虑 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	12	442.09	5305.08	0
1-1-12	030503006001	电动调节阀及执行机构	1. 名称:IVC电磁阀 2. 规格:DN40 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	3	428.07	1284.21	0
1-1-13	030503006002	电动调节阀及执行机构	1. 名称:IVC电磁阀 2. 规格:DN50 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	9	551.09	4959.81	0
1-1-14	050104002001	绿地灌溉配件安装	1. 名称:软密封闸阀 2. 规格型号:DN32 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	1	226.15	226.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观给排水工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 3 页，共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-15	050104002002	绿地灌溉配件安装	1. 名称:软密封闸阀 2. 规格型号:DN40 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	3	306.08	918.24	0
1-1-16	050104002003	绿地灌溉配件安装	1. 名称:软密封闸阀 2. 规格型号:DN50 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	9	392.39	3531.51	0
1-1-17	050104002004	绿地灌溉配件安装	1. 名称:自动进排气阀(含球阀) 2. 规格型号:DN32 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	1	351.16	351.16	0
1-1-18	050104002005	绿地灌溉配件安装	1. 名称:P-33快速取水阀 2. 规格:DN20, 含取水器支架 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	15	97.44	1461.6	0
1-1-19	050104002006	绿地灌溉配件安装	1. 名称:VB1419-12成品阀门箱 2. 尺寸:底部长52.6cm×宽39.3cm;顶部长41.2cm×宽27.8cm;高度31cm; 3. 规格:含卵石滤水层、阀门箱基础、排水管、地漏等 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	12	277.36	3328.32	0
1-1-20	050104002007	绿地灌溉配件安装	1. 名称:VB1320成品阀门箱 2. 尺寸:底部长66cm×宽50cm;顶部长55cm×宽40cm;高度31cm 3. 规格:含卵石滤水层、阀门箱基础、排水管、地漏等 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	12	263.41	3160.92	0
1-1-21	050104002008	绿地灌溉配件安装	1. 名称:VB708成品阀门箱 2. 规格:含卵石滤水层、阀门箱基础、排水管、地漏等 3. 其他:他:满足招标文件、设计图纸及相关施工规范验收要求	个	27	156.23	4218.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观给排水工程

第 4 页，共 6 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-22	050104002009	绿地灌溉配件安装	1. 名称:6寸成品阀门箱 2. 规格:含卵石滤水层、阀门箱基础、排水管、地漏等 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	1	142.3	142.3	0
1-1-23	050104002010	绿地灌溉配件安装	1. 名称:10寸成品阀门箱 2. 规格:含卵石滤水层、阀门箱基础、排水管、地漏等 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	1	146.94	146.94	0
1-1-24	050104002011	绿地灌溉配件安装	1. 名称:散射喷头 2. 规格:接口尺寸为DN15, 工作压力2.1Bars, 射程2.4m, 半圆流量0.20m/h, 水滴大, 可调喷洒角度范围0°-360° 3. 含:千秋架SJ-512 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	169	59.78	10102.82	0
1-1-25	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 挖土深度:综合考滤 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m3	211.84	10.85	2298.46	0
1-1-26	040103001002	回填方	1. 名称:回填土 2. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m3	211.84	26.33	5577.75	0
1-2		排水系统					134291.47	0
1-2-1	031001008001	塑料管	1. 名称:PVC-UH排水管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	21.24	25.2	535.25	0
1-2-2	031001008002	塑料管	1. 名称:PVC-UH排水管 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:粘接 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	15.93	50.87	810.36	0
1-2-3	031001008003	塑料管	1. 名称:PVC-UH排水管 2. 材质、规格:DN200 3. 连接形式:弹性密封橡胶圈承插连接 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	93.24	88.39	8241.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观给排水工程

第 5 页，共 6 页

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	031001008004	塑料管	1. 名称:PVC-UH排水管 2. 材质、规格:DN300 3. 连接形式:弹性密封橡胶圈承插连接 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	147.03	160.18	23551.27	0
1-2-5	040504010001	花池排水口	1. 名称:花池排水口 2. 规格:DN100 3. 材质 :塑料 4. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	个	7	172.32	1206.24	0
1-2-6	040504010002	雨水口	1. 名称:绿化雨水口 2. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平算式单算雨水口，球墨铸铁 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	座	36	1075.53	38719.08	0
1-2-7	040101002002	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m3	503.58	10.85	5463.84	0
1-2-8	040305001001	垫层	1. 名称:石粉渣垫层 2. 规格:综合考虑 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m3	1	242.85	242.85	0
1-2-9	040103001003	回填方	1. 名称:石粉渣回填 2. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m3	267.92	156.36	41891.97	0
1-2-10	040103001004	回填方	1. 名称:回填土 2. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m3	181.96	26.33	4791.01	0
1-2-11	040103002002	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 运距:综合考虑 3. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m3	321.62	27.48	8838.12	0
1-3		冷雾系统					31925.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观给排水工程

第 6 页, 共 6 页

标段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1	050306005001	喷泉/雾森设备	1. 名称:高压自动控制雾森主机 2. 规格:型号IGFBOX-4, 功率0.75KW, 流量4L/Min 3. 尺寸:650mm*400mm*900mm; 4. 内部系统构成:水处理装置、高压装置、自动控制系统、隔音机柜、水箱、相序保护;电源:220VAC, 50Hz; 水源:市政用水;水源水压:>2KG; 工作参数:额定压力:1000psi; 流量功耗比:0.35t/度;工作噪音:<40分贝;高压驱动电机散热方式:水冷直排式; 5. 含:系统调试 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	26712.44	26712.44	0
1-3-2	050104002012	绿地灌溉配件安装	1. 名称:红宝石撞针式喷头 2. 规格:DN10 3. 参数:基体材质:SUS304 不锈钢;喷口孔径:0.15mm;雾化方式:纯物理雾化, 撞击式; 雾化颗粒粒径:大于80%<2φm; 工作流量:0.11kg/60秒; 使用寿命:150000小时零磨损; 雾化量:3立方米/单元/30秒(0.05kg) 4. 含:不锈钢高压内牙底座 5. 连接方式:快接式连接、自带高压密封 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	32	62.27	1992.64	0
1-3-3	050306001001	喷泉/雾森管道	1. 名称 :冷雾高压304不锈钢管 2. 材质及规格:DN10 3. 接口方式:内卡扣式活接, 高压内置环密封 4. 附件:含管件、管卡安装 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验、冲洗 6. 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	m	44.66	72.12	3220.88	0
合计							252681.28	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观给排水工程
标 段: 国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 园林建筑(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					5888.49
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	5888.49
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	4877.76
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1010.73
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬季季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3	100	0
1-13-1	13.1	支撑		项		100	0
1-13-2	13.2	环绕		项		100	0
1-13-3	13.3	假植		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							5888.49

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观给排水工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观给排水工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观给排水工程

标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观给排水工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	23271.28
合计					23271.28

总承包服务费计价表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观给排水工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段-景观给排水工程				标段: 国际演艺中心建设工程装饰装修工程 I 标段									
项目编码		050104001001		项目名称		绿地灌溉管线安装				计量单位		m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050013-1换	塑料管埋地安装(热熔)管外径(mm以内) 20	10m	0.1	64.37	27.13	2.47	18.57	6.437	2.713	0.247	1.857		
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.1	0	23.91	0.86	0.231	0	0.2391		
小计								7.297	2.944	0.247	2.0961		
清单项目综合单价													
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费			元	0.121	1.3891		0.17					
	技工人工费			元	0.412	1.3592		0.56					
	高级技工人工费			元	0.095	1.3757		0.13					
	普工人工费			元	1.633	1.3891		2.27					
	技工人工费			元	3.067	1.3592		4.17					
材料	砂轮机 Φ100mm			片	0.002	5.81		0.01					
	锯条			根	0.005	0.68		0					
	塑料管接头零件(热熔) dn20			个	0.08	1.95		0.16					
	水			m3	0.002	4.62		0.01					
	水			m3	0.05	4.62		0.23					
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.002	1		0					
机械	热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤63			台班	0.002	123.41		0.25					
项目编码		050104001002		项目名称		绿地灌溉管线安装				计量单位		m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050013-2换	塑料管埋地安装(热熔)管外径(mm以内) 25	10m	0.1	76.42	37.46	3.7	22.36	7.642	3.746	0.37	2.236		
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.1	0	23.91	0.86	0.231	0	0.2391		
小计								8.502	3.977	0.37	2.4751		
清单项目综合单价													
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费			元	0.121	1.3891		0.17					
	技工人工费			元	0.412	1.3592		0.56					
	高级技工人工费			元	0.095	1.3757		0.13					
	普工人工费			元	1.939	1.3891		2.69					
	技工人工费			元	3.641	1.3592		4.95					
材料	砂轮机 Φ100mm			片	0.004	5.81		0.02					
	锯条			根	0.009	0.68		0.01					
	塑料管接头零件(热熔) dn25			个	0.087	3.1		0.27					
	水			m3	0.004	4.62		0.02					
	水			m3	0.05	4.62		0.23					
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.004	1		0					
机械	热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤63			台班	0.003	123.41		0.37					
项目编码		050104001003		项目名称		绿地灌溉管线安装				计量单位		m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050013-3换	塑料管埋地安装(热熔)管外径(mm以内) 32	10m	0.1	82.44	50.76	3.7	24.62	8.244	5.076	0.37	2.462		
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.1	0	23.91	0.86	0.231	0	0.2391		
小计								9.104	5.307	0.37	2.7011		
清单项目综合单价													
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费			元	0.121	1.3891		0.17					
	技工人工费			元	0.412	1.3592		0.56					
	高级技工人工费			元	0.095	1.3757		0.13					
	普工人工费			元	2.091	1.3891		2.9					
	技工人工费			元	3.928	1.3592		5.34					
材料	砂轮机 Φ100mm			片	0.005	5.81		0.03					
	砂轮机 Φ400mm			片	0.001	16.19		0.02					
	锯条			根	0.015	0.68		0.01					
	塑料管接头零件(热熔) dn32			个	0.092	3.63		0.33					
	水			m3	0.004	4.62		0.02					
	水			m3	0.05	4.62		0.23					
机械	其他材料费(按百分比计算)			元	0.006	1		0.01					
	热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤63			台班	0.003	123.41		0.37					
项目编码		050104001004		项目名称		绿地灌溉管线安装				计量单位		m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050013-4换	塑料管埋地安装(热熔)管外径(mm以内) 40	10m	0.1	96.52	77.38	4.94	29.76	9.652	7.738	0.494	2.976		
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.1	0	23.91	0.86	0.231	0	0.2391		
小计								10.512	7.969	0.494	3.2151		
清单项目综合单价													
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费			元	0.121	1.3891		0.17					
	技工人工费			元	0.412	1.3592		0.56					
	高级技工人工费			元	0.095	1.3757		0.13					
	普工人工费			元	2.448	1.3891		3.4					
	技工人工费			元	4.599	1.3592		6.25					
材料	砂轮机 Φ100mm			片	0.006	5.81		0.03					
	砂轮机 Φ400mm			片	0.001	16.19		0.02					
	锯条			根	0.018	0.68		0.01					
	塑料管接头零件(热熔) dn40			个	0.1	5.22		0.52					
	水			m3	0.005	4.62		0.02					
	水			m3	0.05	4.62		0.23					
机械	其他材料费(按百分比计算)			元	0.009	1		0.01					
	热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤63			台班	0.004	123.41		0.49					
项目编码		050104001005		项目名称		绿地灌溉管线安装				计量单位		m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050013-5换	塑料管埋地安装(热熔)管外径(mm以内) 50	10m	0.1	100.57	118.78	4.94	32.91	10.057	11.878	0.494	3.291		
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.1	0	23.91	0.86	0.231	0	0.2391		
小计								10.917	12.109	0.494	3.5301		
清单项目综合单价													
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费			元	0.121	1.3891		0.17					
	技工人工费			元	0.412	1.3592		0.56					
	高级技工人工费			元	0.095	1.3757		0.13					
	普工人工费			元	2.551	1.3891		3.54					
	技工人工费			元	4.792	1.3592		6.51					

工程量清单综合单价分析表

材料	砂轮片 φ100mm	片	0.008	5.81	0.05				
	砂轮片 φ400mm	片	0.003	16.19	0.05				
	锯条	根	0.022	0.68	0.01				
	塑料管接头零件(热熔) dn50	个	0.101	7.08	0.72				
	水	m3	0.004	4.62	0.02				
	水	m3	0.05	4.62	0.23				
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.008	1	0.01				
	机械	热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤63	台班	0.004	123.41	0.49			
项目编码	050104001006	项目名称	绿地灌溉管线安装			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价		合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050013-6换	塑料管埋地安装(热熔)管外径(mm以内) 63	10m	0.1	116.63	188.93	6.17	40.76		
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.1	0	23.91		
小计				12.523	19.124	0.617	4.3151		
清单项目综合单价				36.57910000					
人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		
	普工人工费	元	0.121	1.3891		0.17			
	技工人工费	元	0.412	1.3592		0.56			
	高级技工人工费	元	0.095	1.3757		0.13			
	普工人工费	元	2.958	1.3891		4.11			
	技工人工费	元	5.558	1.3592		7.55			
材料	砂轮片 φ100mm	片	0.01	5.81	0.06				
	砂轮片 φ400mm	片	0.004	16.19	0.06				
	锯条	根	0.028	0.68	0.02				
	塑料管接头零件(热熔) dn63	个	0.106	10.53	1.12				
	水	m3	0.006	4.62	0.03				
	水	m3	0.05	4.62	0.23				
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.022	1	0.02				
	机械	热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤63	台班	0.005	123.41	0.62			
项目编码	031001004001	项目名称	焊接钢管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价		合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030801-36	室外钢管安装(焊接)公称直径DN (mm) 40<DN≤50	10m	0.1	142.85	206.47	25.25	49.92		
小计				14.285	20.647	2.525	4.992		
清单项目综合单价				42.44900000					
人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		
	普工人工费	元	2.015	1.3891		2.8			
	技工人工费	元	6.862	1.3592		9.33			
	高级技工人工费	元	1.57	1.3757		2.16			
材料	普通钢板 Q235 δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.009	3.164		0.03			
	砂轮片 φ100mm	片	0.01	5.81		0.06			
	砂轮片 φ400mm	片	0.004	16.19		0.06			
	碳钢管焊条 <φ2mm	kg	0.002	22.78		0.05			
	电	kW·h	0.034	0.6		0.02			
	氧气(工业用)	m3	0.051	17.33		0.88			
	乙炔气	kg	0.017	14.64		0.25			
	焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.015	18.83		19.11			
	水	m3	0.009	4.62		0.04			
	其他材料费	元	0.163	0.885		0.14			
	机械	试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0002	227.12		0.05		
		电焊条烘干箱 L×B×H=60×50×75	台班	0.002	23.09		0.05		
交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	0.015	166.31		2.49			
项目编码		031001004002	项目名称	焊接钢管			计量单位	m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价		合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030801-38	室外钢管安装(焊接)公称直径DN (mm) 65<DN≤80	10m	0.1	212.22	333.81	35	75.35		
小计				21.222	33.381	3.5	7.535		
清单项目综合单价				65.63800000					
人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		
	普工人工费	元	3.003	1.3891		4.17			
	技工人工费	元	10.184	1.3592		13.84			
	高级技工人工费	元	2.333	1.3757		3.21			
	材料	普通钢板 Q235 δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.01	3.164		0.03		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.001	5.52		0.01		
		砂轮片 φ100mm	片	0.014	5.81		0.08		
		砂轮片 φ400mm	片	0.009	16.19		0.15		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.043	7.4		0.32		
		电	kW·h	0.043	0.6		0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.05	17.33		0.87		
		乙炔气	kg	0.017	14.64		0.25		
焊接钢管 DN80 δ=4.0mm		m	1.015	30.46		30.92			
压制弯头 DN80		个	0.022	19.82		0.44			
水		m3	0.02	4.62		0.09			
其他材料费		元	0.237	0.885		0.21			
机械	弯管机(带胎芯压机) 管径D (mm) D≤108	台班	0.003	128.15		0.38			
	管子切断机 管径D (mm) D≤150	台班	0.001	30.09		0.03			
	试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0002	227.12		0.05			
	电焊条烘干箱 L×B×H=60×50×75	台班	0.002	23.09		0.05			
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.018	166.31		2.99			
项目编码	050104003001	项目名称	绿地灌溉调节控制器安装			计量单位	套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价		合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050013-84换	控制阀、蝶阀、球阀、电磁阀、减压阀、过滤器	台	1	36.02	707.98	0	44.93		
小计				36.02	707.98	0	44.93		
清单项目综合单价				788.93000000					
人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		
	普工人工费	元	2.174	1.3891		3.02			
	技工人工费	元	24.277	1.3592		33			
	材料	干电池	个	1	7.96		7.96		
		接收器	个	1	13.27		13.27		
		遥控器	个	1	57.52		57.52		
其他材料费(按百分比计算)		元	0.91	1		0.91			
机械									
项目编码	050104003002	项目名称			绿地灌溉调节控制器安装			计量单位	套
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价		合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
031002-99	1172六线力调平衡器 ACCURATE力调平衡器	台	1	208.55	629.18	26.49	58.41		
小计				208.55	629.18	26.49	58.41		

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										922.63000000			
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工		普工人工费	元	6.01	1.3891	8.35						
			技工人工费	元	126.906	1.3592	172.49						
			高级技工人工费	元	20.143	1.3757	27.71						
	材料		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47						
			位号牌	个	1	0.48	0.48						
			其他材料费	元	3	0.885	2.66						
			校验材料费	元	0.13	0.885	0.12						
			清洗剂 500mL	瓶	0.1	7.08	0.71						
			仪表接头	套	5	4.42	22.1						
	机械		仪器仪表使用费	元	12.05	0.885	10.66						
			载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.03	527.45	15.82						
项目编码	050104003003			项目名称	绿地灌溉调节控制器安装		计量单位	套					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030404-51	浸入式温度传感器 普通型 安装、调试	支	1	27.51	407.08	0	7.5	27.51	407.08	0	7.5		
小计								27.51	407.08	0	7.5		
清单项目综合单价												442.09000000	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工		普工人工费	元	7.845	1.3891	10.9						
			技工人工费	元	4.153	1.3592	5.64						
			高级技工人工费	元	7.975	1.3757	10.97						
	材料		其他材料费	元	5	0.885	4.43						
	机械												
项目编码	030503006001			项目名称	电动调节阀及执行机构		计量单位	个					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	个	1	31.57	369.67	0	26.83	31.57	369.67	0	26.83		
小计								31.57	369.67	0	26.83		
清单项目综合单价												428.07000000	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工		普工人工费	元	4.502	1.3891	6.25						
			技工人工费	元	15.198	1.3592	20.66						
			高级技工人工费	元	3.389	1.3757	4.66						
	材料		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05						
			聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27						
			锯条	根	0.23	0.68	0.16						
			黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99						
			其他材料费	元	0.36	0.885	0.32						
	机械												
项目编码	030503006002			项目名称	电动调节阀及执行机构		计量单位	个					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	个	1	33.28	484.77	0	33.04	33.28	484.77	0	33.04		
小计								33.28	484.77	0	33.04		
清单项目综合单价												551.09000000	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工		普工人工费	元	4.754	1.3891	6.6						
			技工人工费	元	15.979	1.3592	21.72						
			高级技工人工费	元	3.604	1.3757	4.96						
	材料		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07						
			聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34						
			锯条	根	0.32	0.68	0.22						
			黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06						
			其他材料费	元	0.44	0.885	0.39						
	机械												
项目编码	050104002001			项目名称	绿地灌溉配件安装		计量单位	个					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	个	1	17.39	194.44	0	14.32	17.39	194.44	0	14.32		
小计								17.39	194.44	0	14.32		
清单项目综合单价												226.15000000	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工		普工人工费	元	2.502	1.3891	3.48						
			技工人工费	元	8.306	1.3592	11.29						
			高级技工人工费	元	1.906	1.3757	2.62						
	材料		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04						
			聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22						
			锯条	根	0.16	0.68	0.11						
			黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32						
			其他材料费	元	0.29	0.885	0.26						
	机械												
项目编码	050104002002			项目名称	绿地灌溉配件安装		计量单位	个					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	个	1	31.57	253.48	0	21.03	31.57	253.48	0	21.03		
小计								31.57	253.48	0	21.03		
清单项目综合单价												306.08000000	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工		普工人工费	元	4.502	1.3891	6.25						
			技工人工费	元	15.198	1.3592	20.66						
			高级技工人工费	元	3.389	1.3757	4.66						
	材料		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05						
			聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27						
			锯条	根	0.23	0.68	0.16						
			黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99						
			其他材料费	元	0.36	0.885	0.32						
	机械												
项目编码	050104002003			项目名称	绿地灌溉配件安装		计量单位	个					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		

工程量清单综合单价分析表

030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	个	1	33.28	333.62	0	25.49	33.28	333.62	0	25.49
小计								33.28	333.62	0	25.49
清单项目综合单价								392.39000000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	4.754	1.3891	6.6			
				技工人工费	元	15.979	1.3592	21.72			
				高级技工人工费	元	3.604	1.3757	4.96			
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07			
				聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34			
				锯条	根	0.32	0.68	0.22			
				黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06			
				其他材料费	元	0.44	0.885	0.39			
	机械										
项目编码	050104002004		项目名称		绿地灌溉配件安装			计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 自动进排气阀 DN32	个	1	34.4	216.17	0	19.91	34.4	216.17	0	19.91
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	个	1	17.39	55.89	0	7.39	17.39	55.89	0	7.39
小计								51.79	272.06	0	27.3
清单项目综合单价								351.15000000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	7.381	1.3891	10.25			
				技工人工费	元	24.76	1.3592	33.65			
				高级技工人工费	元	5.726	1.3757	7.88			
	材料			圆钢 φ8mm~14mm	kg	0.21	3.81	0.8			
				角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64			
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04			
				聚四氟乙烯生料带	m	3.74	0.09	0.34			
				六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37			
				钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08			
				普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25			
				锯条	根	0.22	0.68	0.15			
				黑玛钢管箍 DN25	个	2.02	1.65	3.33			
				黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32			
				黑玛钢弯头 DN25	个	1.01	0.69	0.7			
				黑玛钢丝堵(堵头) DN25	个	1.01	0.35	0.35			
			其他材料费	元	0.75	0.885	0.66				
	机械										
项目编码	050104002005		项目名称		绿地灌溉配件安装			计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050013-63换	快速取水阀 塑料 DN20	个	1	32.65	53.48	0	11.31	32.65	53.48	0	11.31
小计								32.65	53.48	0	11.31
清单项目综合单价								97.44000000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	12.88	1.3891	17.89			
				技工人工费	元	10.856	1.3592	14.76			
	材料			角钢(综合)	t	0.003	3400	10.2			
				不锈钢卡箍 DN50	套	1	9.17	9.17			
				丝接件	个	1	1.64	1.64			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.61	1	0.61			
	机械										
项目编码	050104002006		项目名称		绿地灌溉配件安装			计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050013-57换	闸箱(方型) 536*403*300mm 有基础	个	1	74.31	172.79	1.82	28.44	74.31	172.79	1.82	28.44
小计								74.31	172.79	1.82	28.44
清单项目综合单价								277.36000000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	39.204	1.3891	54.46			
				技工人工费	元	14.605	1.3592	19.85			
	材料			普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.093	672.57	62.55			
				水	m3	0.014	4.62	0.06			
				干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.084	243.36	20.44			
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.23	1	1.23			
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200	台班	0.008	227.15	1.82			
项目编码	050104002007		项目名称		绿地灌溉配件安装			计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050013-57换	闸箱(方型) 536*403*300mm 有基础	个	1	74.31	159.51	1.82	27.77	74.31	159.51	1.82	27.77
小计								74.31	159.51	1.82	27.77
清单项目综合单价								263.41000000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	39.204	1.3891	54.46			
				技工人工费	元	14.605	1.3592	19.85			
	材料			普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.093	672.57	62.55			
				水	m3	0.014	4.62	0.06			
				干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.084	243.36	20.44			
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.23	1	1.23			
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200	台班	0.008	227.15	1.82			
项目编码	050104002008		项目名称		绿地灌溉配件安装			计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050013-56换	闸箱(方型) 436*308*250mm 有基础	个	1	72.18	60.93	0.91	22.21	72.18	60.93	0.91	22.21
小计								72.18	60.93	0.91	22.21
清单项目综合单价								156.23000000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	38.974	1.3891	54.14			
				技工人工费	元	13.271	1.3592	18.04			
	材料			普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.043	672.57	28.92			
				水	m3	0.007	4.62	0.03			
				干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.039	243.36	9.49			

工程量清单综合单价分析表

					其他材料费(按百分比计算)				元	0.37		1	0.37		
		机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200				台班	0.004		227.15	0.91		
项目编码	050104002009			项目名称			绿地灌溉配件安装					计量单位		个	
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
050013-56换	PVC排水管 DN100 管外径(mm以内) 110	个	1	72.18	47.66	0.91	21.55	72.18	47.66	0.91	21.55				
小计												72.18 47.66 0.91 21.55			
清单项目综合单价												142.30000000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	38.974	1.3891		54.14					
		技工人工费		元	13.271	1.3592		18.04							
	材料			普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)		千块	0.043	672.57		28.92					
		水		m3	0.007	4.62		0.03							
		干混砌筑砂浆 M7.5		t	0.039	243.36		9.49							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.37	1		0.37							
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.004	227.15		0.91					
项目编码	050104002010			项目名称			绿地灌溉配件安装					计量单位		个	
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
050013-56换	PVC排水管 DN100 管外径(mm以内) 110	个	1	72.18	52.08	0.91	21.77	72.18	52.08	0.91	21.77				
小计												72.18 52.08 0.91 21.77			
清单项目综合单价												146.94000000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	38.974	1.3891		54.14					
		技工人工费		元	13.271	1.3592		18.04							
	材料			普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)		千块	0.043	672.57		28.92					
		水		m3	0.007	4.62		0.03							
		干混砌筑砂浆 M7.5		t	0.039	243.36		9.49							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.37	1		0.37							
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.004	227.15		0.91					
项目编码	050104002011			项目名称			绿地灌溉配件安装					计量单位		个	
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
050013-59换	喷头 埋藏旋转、散射	10个	0.1	81.19	312.8	0	37.13	8.119	31.28	0	3.713				
050013-67换	秋架文架 型号 FS-300A-2.1m	套	1	3.63	11.5	0	1.53	3.63	11.5	0	1.53				
小计												11.749 42.78 0 5.243			
清单项目综合单价												59.77200000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	6.541	1.3891		9.09					
		技工人工费		元	1.961	1.3592		2.67							
	材料														
	机械														
项目编码	040101002001			项目名称			挖沟槽土方					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2023.65	0	5693.97	942.4	2.02365	0	5.69397	0.9424				
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0006	2903.02	0	0	768.2	1.741812	0	0	0.46092				
小计												3.765462 0 5.69397 1.40332			
清单项目综合单价												10.86275200			
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	2.711	1.3891		3.77					
	材料														
	机械			履带式推土机 功率P (kW) P=75		台班	0.0002	1021.84		0.2					
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5		台班	0.006	966.48		5.8							
项目编码	040103001002			项目名称			回填方					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.84	7.16	510.7	471.85	16.4384	0.0716	5.107	4.7185				
小计												16.4384 0.0716 5.107 4.7185			
清单项目综合单价												26.33550000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	11.834	1.3891		16.44					
	材料			水		m3	0.016	4.62		0.07					
	机械			履带式推土机 功率P (kW) P=90		台班	0.003	1149.61		3.45					
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.003	508.52		1.53							
项目编码	031001008001			项目名称			塑料管					计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
050013-95换	UPVC排水管安装(粘接) 管外径(mm以内) 110 PVC-U排水管 DN100	10m	0.1	84.47	138.14	0	29.26	8.447	13.814	0	2.926				
小计												8.447 13.814 0 2.926			
清单项目综合单价												25.18700000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	2.143	1.3891		2.98					
		技工人工费		元	4.025	1.3592		5.47							
	材料			锯条		根	0.236	0.68		0.16					
		粘合剂		kg	0.036	19.71		0.71							
		水		m3	0.027	4.62		0.12							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.05	1		0.05							
	机械														
项目编码	031001008002			项目名称			塑料管					计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
050013-96换	UPVC排水管安装(粘接) 管外径(mm以内) 160 PVC-U排水管 DN150	10m	0.1	166.91	283.48	0	58.35	16.691	28.348	0	5.835				
小计												16.691 28.348 0 5.835			
清单项目综合单价												50.87400000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	4.233	1.3891		5.88					
		技工人工费		元	7.953	1.3592		10.81							
	材料			锯条		根	0.252	0.68		0.17					
		粘合剂		kg	0.045	19.71		0.89							

工程量清单综合单价分析表

	材料	水				m3	0.047	4.62	0.22				
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.064	1	0.06				
	机械												
项目编码	031001008003			项目名称			塑料管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040401-195换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 160<dn≤250	10m	0.1	246.93	530.12	14.02	92.85	24.693	53.012	1.402	9.285		
小计								24.693	53.012	1.402	9.285		
清单项目综合单价													88.39200000
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	4.43	1.3891	6.15			
			技工人工费			元	11.107	1.3592	15.1				
			高级技工人工费			元	2.502	1.3757	3.44				
	材料			橡胶圈 DN250			个	0.206	38.05	7.84			
			砂布			张	0.11	1.11	0.12				
			润滑油			kg	0.014	2.83	0.04				
			其他材料费(按百分比计算)			元	0.12	1	0.12				
	机械			半自动切割机 厚度T(mm) T=100			台班	0.008	175.29	1.4			
项目编码	031001008004			项目名称			塑料管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040401-196换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 250<dn≤315	10m	0.1	295.01	1155.38	14.55	136.88	29.501	115.538	1.455	13.688		
小计								29.501	115.538	1.455	13.688		
清单项目综合单价													160.18200000
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	5.293	1.3891	7.35			
			技工人工费			元	13.269	1.3592	18.04				
			高级技工人工费			元	2.99	1.3757	4.11				
	材料			橡胶圈 DN300			个	0.206	48.67	10.03			
			砂布			张	0.122	1.11	0.14				
			润滑油			kg	0.014	2.83	0.04				
			其他材料费(按百分比计算)			元	0.153	1	0.15				
	机械			半自动切割机 厚度T(mm) T=100			台班	0.008	175.29	1.4			
项目编码	040504010001			项目名称			花池排水口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030803-69换	地漏安装 公称直径 DN(mm) 80<DN≤100 花池排水口 DN100	10个	0.1	580.64	941.84	0	200.74	58.064	94.184	0	20.074		
小计								58.064	94.184	0	20.074		
清单项目综合单价													172.32200000
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	8.222	1.3891	11.42			
			技工人工费			元	27.856	1.3592	37.86				
			高级技工人工费			元	6.383	1.3757	8.78				
	材料			普通水泥 32.5(R)			kg	0.7	0.5	0.35			
			焊接钢管 DN100 δ=4.0mm			m	0.1	39.23	3.92				
			存水弯(铸铁)DN100			个	1	37.74	37.74				
			其他材料费			元	0.08	0.885	0.07				
	机械												
项目编码	040504010002			项目名称			雨水口			计量单位		座	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040403-441	砖砌体平算式单算雨水口 长度L(mm)×宽度B(mm) 680×380 井深H(m) H=1.00	座	1	339.65	614.91	0.32	120.65	339.65	614.91	0.32	120.65		
小计								339.65	614.91	0.32	120.65		
清单项目综合单价													1075.53000000
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	100.11	1.3891	139.06			
			技工人工费			元	147.577	1.3592	200.59				
	材料			铸铁井圈 平算			套	1	241.88	241.88			
			普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)			千块	0.369	672.57	248.18				
			煤焦沥青漆			kg	0.347	16.19	5.62				
			水			m3	0.177	4.62	0.82				
			湿拌砌筑砂浆 M10			m3	0.153	330.18	50.52				
			湿拌抹灰砂浆 M10			m3	0.007	344.88	2.41				
			普通预拌混凝土 C20 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.137	389.95	53.42				
			其他材料费(按百分比计算)			元	12.06	1	12.06				
	机械			混凝土振动器 平板式			台班	0.026	12.23	0.32			
项目编码	040101002002			项目名称			挖沟槽土方			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2023.65	0	5693.97	942.4	2.02365	0	5.69397	0.9424		
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0006	2903.02	0	0	768.2	1.741812	0	0	0.46092		
小计								3.765462	0	5.69397	1.40332		
清单项目综合单价													10.86275200
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	2.711	1.3891	3.77			
	材料												
	机械			履带式推土机 功率P(kW) P=75			台班	0.0002	1021.84	0.2			
			履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5			台班	0.006	966.48	5.8				
项目编码	040305001001			项目名称			垫层			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040401-5	管道(渠)垫层 石粉渣	10m3	0.1	863.59	1253.84	18.6	292.55	86.359	125.384	1.86	29.255		
小计								86.359	125.384	1.86	29.255		
清单项目综合单价													242.85800000
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	34.224	1.3891	47.54			
			技工人工费			元	28.56	1.3592	38.82				
	材料			石粉渣			m3	1.184	104.85	124.14			
			其他材料费(按百分比计算)			元	1.241	1	1.24				
	机械			电动夯实机 夯击能量E(N·m) E=250			台班	0.072	25.94	1.87			

工程量清单综合单价分析表

机械				040103001003				回填方				计量单位				m3			
项目编码		项目名称		清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润								
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.01	1494.87	12414.24	663.25	1063.68	14.9487	124.1424	6.6325	10.6368								
小计								14.9487	124.1424	6.6325	10.6368	156.36040000							
清单项目综合单价												26.33550000							
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
人工				元		10.761		1.3891		14.95									
材料				m3		1.184		104.85		124.14									
机械				台班		0.004		1149.61		4.6									
履带式推土机 功率P (kW) P=90				台班		0.004		508.52		2.03									
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班		0.004													
项目编码		040103001004		项目名称				回填方				计量单位				m3			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.84	7.16	510.7	471.85	16.4384	0.0716	5.107	4.7185								
小计								16.4384	0.0716	5.107	4.7185								
清单项目综合单价												26.33550000							
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
人工				元		11.834		1.3891		16.44									
材料				m3		0.016		4.62		0.07									
水																			
机械				台班		0.003		1149.61		3.45									
履带式推土机 功率P (kW) P=90				台班		0.003		508.52		1.53									
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班		0.003													
项目编码		040103002002		项目名称				余方弃置				计量单位				m3			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
120001-210	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L (km) L≤5(实际运距:24.8km)	1000m3	0.001	0	55.99	22350.58	1600.02	0	0.05599	22.35058	1.60002								
120001-186	装载机装运土方 运距L (m) L≤20	1000m3	0.001	982.27	0	2082.36	408.74	0.98227	0	2.08236	0.40874								
小计								0.98227	0.05599	24.43294	2.00876	27.47996000							
清单项目综合单价												27.47996000							
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
人工				元		0.707		1.3891		0.98									
材料				m3		0.012		4.62		0.06									
水								1		0									
其他材料费(按百分比计算)				元		0.001													
机械				台班		0.003		777		2.33									
轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=1.5				台班		0.017		1290.67		21.94									
新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班		0.001		649.71		0.65									
洒水车 罐容量V (m3) V=4				台班		0.001													
项目编码		050306005001		项目名称				喷浆/雾森设备				计量单位				台			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
030807-13	无负压给水设备 设备重量W(t) W≤0.4	套	1	2428.88	23208.29	398.51	676.76	2428.88	23208.29	398.51	676.76								
小计								2428.88	23208.29	398.51	676.76	26712.44000000							
清单项目综合单价												26712.44000000							
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
人工				元		343.744		1.3891		477.49									
技工人工费				元		1165.465		1.3592		1584.1									
高级技工人工费				元		266.978		1.3757		367.28									
材料				kg		0.739		4.87		3.6									
镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm				kg		0.24		3.324		0.8									
热轧薄钢板 δ=1.6mm~1.9mm				kg		1.883		15.93		30									
石棉橡胶板 δ=3.0mm~6.0mm				kg		0.726		19.12		13.88									
聚酯乙炔泡沫塑料板				kg		3.45		4.87		16.8									
平垫铁(综合)				kg		3		4.42		13.26									
斜垫铁(综合)				kg		0.3		5.6		1.68									
低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				m3		0.002		1685.84		3.37									
板枋材				kg		0.12		16.99		2.04									
清油				kg		0.151		8.23		1.24									
铅油(厚漆)				kg		1.05		7.47		7.84									
煤油				kg		0.3		7.89		2.37									
汽油(综合)				kg		0.63		10.62		6.69									
机油				kg		0.252		9.91		2.5									
黄油钙基脂				m3		0.2		6.19		1.24									
氧气				kg		0.067		14.64		0.98									
乙炔气				元		3		0.885		2.66									
其他材料费																			
机械				台班		0.378		554.18		209.48									
载货汽车 装载质量M(t) M=5				台班		0.25		680.66		170.17									
吊装机(综合)				台班		0.116		162.67		18.87									
直流电焊机 功率P (kW) P=20				台班															
项目编码		050104002012		项目名称				绿地灌溉配件安装				计量单位				套			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
050013-72换	3.2mm厚钢板网安装 红石不锈钢网(镀锌) 套	套	1	5	53.28	0	3.99	5	53.28	0	3.99								
小计								5	53.28	0	3.99	62.27000000							
清单项目综合单价												62.27000000							
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
人工				元		2.036		1.3891		2.83									
技工人工费				元		1.599		1.3592		2.17									
材料				个		1.01		0.18		0.18									
直通				元		0.002		1		0									
其他材料费(按百分比计算)																			
机械																			
项目编码		050306001001		项目名称				喷浆/雾森管道				计量单位				m			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
030801-80换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) DN≤15	10m	0.1	184.87	418.05	2.89	70.03	18.487	41.805	0.289	7.003								
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393								
030808-11换	成品管卡安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	0.716525	1.92	1.94	0	0.6	1.375728	1.3900585	0	0.429915								
小计								20.722728	43.4294585	0.289	7.672215	72.11340150							
清单项目综合单价												72.11340150							
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
人工				元		2.917		1.3891		4.05									
技工人工费				元		9.953		1.3592		13.53									
高级技工人工费				元		2.286		1.3757		3.14									
材料				个		1.241		26.55		32.95									
不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN10																			

工程量清单综合单价分析表

	材料	膨胀螺栓 M8	套	0.738	0.4	0.3		
		合金钢钻头(综合)	个	0.011	6.37	0.07		
		电	kW·h	0.009	0.6	0.01		
		漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
		水	m3	0.055	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.276	0.885	0.24		
	机械							
		试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0001	227.12	0.02		
		手动液压卡压钳	台班	0.023	11.59	0.27		

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观给排水工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观给排水工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段-景观给排水工程
标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程 I 标段

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	