

妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫 工 程
荆府）高低压配电工程

最高投标限价

发包人： 深圳市前海蛇口启迪实业有限公司

年 月 日

工 程 名 称：妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）高
低压配电工程

标 段 名 称：妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）高
低压配电工程

最高投标限价

最高投标限价(小写)： 6974309.12

(大写)： 陆佰玖拾柒万肆仟叁佰零玖元壹角贰分

编 制 人：	刘润
复 核 人：	张钰
编 制 单 位：	
法 定 代 表 人	
或 其 授 权 人：	杨庆玲
发 包 人：	深圳市前海蛇口启迪实业有限公司
法 定 代 表 人	
或 其 授 权 人：	何军利
编 制 时 间：	2026-04-16

总 说 明

工程名称： 妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）高低压配电工程

第 1 页，共 1 页

--

填表须知

工程名称： 妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）高低压配电工程

第 1 页 共 1 页

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）高低压
配电工程
标段：妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）高低压配电
工程

序号	汇总内容	金额:(元)	其中		
			安全文明施工费 (元)	暂估价 (元)	暂列金额 (元)
1	妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）高低压配电工程	6925055.27	132190.05	0	0
1.1	（湾啟紫荆府）高低压工程	6925055.27	132190.05	0	0
1.1.1	高低压工程	6925055.27	132190.05	0	0
2	工程建设其他费合计	49253.85			
3	设备及工器具购置费合计	0			
合计		6974309.12	132190.05	0	0

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：高低压工程

标段：妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）高低压配电工程

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	6221071.67	
2	措施项目	132190.05	
2.1	安全文明施工	132190.05	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	107305.76	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	24884.29	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	571793.55	
5	含税建安工程造价	6925055.27	
合计		13850110.54	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高低压工程

标段：妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）高低压配电工程

第 1 页，共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		高低压柜					2904808.26	0
1-1	030402009001	高压开关柜	1. 全绝缘全密封环网柜 2. 1-AH01 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	12214.43	12214.43	0
1-2	030402009002	高压开关柜	1. 全绝缘全密封环网柜 2. 1-AH02 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	13214.43	13214.43	0
1-3	030402009003	高压开关柜	1. 全绝缘全密封环网柜 2. 1-AH03 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	12214.43	12214.43	0
1-4	030402009004	高压开关柜	1. 全绝缘全密封环网柜 2. 1-AH04 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	13214.43	13214.43	0
1-5	030402009005	高压开关柜	1. 全绝缘全密封环网柜 2. 1-AH05 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	12214.43	12214.43	0
1-6	030402009006	高压开关柜	1. 全绝缘全密封环网柜 2. 1-AH06 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	13214.43	13214.43	0
1-7	030402009007	高压开关柜	1. 全绝缘全密封环网柜 2. 1-AH07 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	12214.43	12214.43	0
1-8	030402009008	高压开关柜	1. 全绝缘全密封环网柜 2. 1-AH08 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	13214.43	13214.43	0
1-9	030402009009	高压开关柜	1. 全绝缘全密封环网柜 2. 2-AH01 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	12214.43	12214.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 高低压工程

第 2 页，共 13 页

标段： 妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）高低压配电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	030402009010	高压开关柜	1. 全绝缘全密封环网柜 2. 2-AH02 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	13214.43	13214.43	0
1-11	030402009011	高压开关柜	1. 全绝缘全密封环网柜 2. 2-AH03 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	12214.43	12214.43	0
1-12	030402009012	高压开关柜	1. 全绝缘全密封环网柜 2. 2-AH04 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	13214.43	13214.43	0
1-13	030402009013	高压开关柜	1. 全绝缘全密封环网柜 2. 3-AH01 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	16514.43	16514.43	0
1-14	030402009014	高压开关柜	1. 全绝缘全密封环网柜 2. 3-AH02 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	22714.43	22714.43	0
1-15	030402009015	高压开关柜	1. 全绝缘全密封环网柜 2. 3-AH03 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	27714.43	27714.43	0
1-16	030402009016	高压开关柜	1. 全绝缘全密封环网柜 2. 3-AH04 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	27714.43	27714.43	0
1-17	030402010001	低压开关柜	1. 低压进线柜 2. 1-T01AA01 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	54444.26	54444.26	0
1-18	030402010002	低压开关柜	1. 低压进线柜 2. 1-T01AA02 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	35182.51	35182.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高低压工程

标段：妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）高低压配电工程

第 3 页，共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	030402010003	低压开关柜	1. 低压补偿柜 2. 1-T01AA03 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	49541.13	49541.13	0
1-20	030402010004	低压开关柜	1. 低压联络柜 2. 1-T01AA04 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	37403.38	37403.38	0
1-21	030402010005	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 1-T01AA05 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	28349.71	28349.71	0
1-22	030402010006	低压开关柜	1. 低压计量柜 2. 1-T01AA06 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	41302.44	41302.44	0
1-23	030402010007	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 1-T01AA07 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	28142.66	28142.66	0
1-24	030402010008	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 1-T01AA08 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	27619.82	27619.82	0
1-25	030402010009	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 1-T01AA09 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	29069.2	29069.2	0
1-26	030402010010	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 1-T01AA10 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	29755.6	29755.6	0
1-27	030402010011	低压开关柜	1. 低压进线柜 2. 1-T02AA01 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	54444.26	54444.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 高低压工程

第 4 页，共 13 页

标段： 妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）高低压配电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-28	030402010012	低压开关柜	1. 低压进线柜 2. 1-T02AA02 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	32798.07	32798.07	0
1-29	030402010013	低压开关柜	1. 低压补偿柜 2. 1-T02AA03 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	53979.09	53979.09	0
1-30	030402010014	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 1-T02AA04 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	31279.67	31279.67	0
1-31	030402010015	低压开关柜	1. 低压计量柜 2. 1-T02AA05a 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	32088.04	32088.04	0
1-32	030402010016	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 1-T02AA05 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	45130.58	45130.58	0
1-33	030402010017	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 1-T02AA06 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	29335.82	29335.82	0
1-34	030402010018	低压开关柜	1. 低压双电源转换柜 2. 1-T02AA07 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	52802	52802	0
1-35	030402010019	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 1-T02AA08 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	29054.07	29054.07	0
1-36	030402010020	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 1-T02AA09 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	28197.49	28197.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 高低压工程

第 5 页，共 13 页

标段： 妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）高低压配电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-37	030402010021	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 1-T02AA10 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	28661.71	28661.71	0
1-38	030402010022	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 1-T02AA11 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	28714.66	28714.66	0
1-39	030402010023	低压开关柜	1. 低压进线柜 2. 1-T03AA01 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	54835.67	54835.67	0
1-40	030402010024	低压开关柜	1. 低压进线柜 2. 1-T03AA02 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	35182.51	35182.51	0
1-41	030402010025	低压开关柜	1. 低压补偿柜 2. 1-T03AA03 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	49541.13	49541.13	0
1-42	030402010026	低压开关柜	1. 低压联络柜 2. 1-T03AA04 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	37403.38	37403.38	0
1-43	030402010027	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 1-T03AA05 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	28848.91	28848.91	0
1-44	030402010028	低压开关柜	1. 低压计量柜 2. 1-T03AA06 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	40692.62	40692.62	0
1-45	030402010029	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 1-T03AA07 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	25763.89	25763.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 高低压工程

第 6 页，共 13 页

标段： 妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）高低压配电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-46	030402010030	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 1-T03AA08 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	28187.09	28187.09	0
1-47	030402010031	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 1-T03AA09 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	25282.66	25282.66	0
1-48	030402010032	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 1-T03AA10 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	26402.07	26402.07	0
1-49	030402010033	低压开关柜	1. 低压进线柜 2. 1-T04AA01 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	54444.26	54444.26	0
1-50	030402010034	低压开关柜	1. 低压进线柜 2. 1-T04AA02 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	32798.07	32798.07	0
1-51	030402010035	低压开关柜	1. 低压补偿柜 2. 1-T04AA03 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	53979.09	53979.09	0
1-52	030402010036	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 1-T04AA04 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	34313.64	34313.64	0
1-53	030402010037	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 1-T04AA05 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	31969.86	31969.86	0
1-54	030402010038	低压开关柜	1. 低压计量柜 2. 1-T04AA06 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	40605.64	40605.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 高低压工程

第 7 页，共 13 页

标段： 妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）高低压配电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-55	030402010039	低压开关柜	1. 低压双电源转换柜 2. 1-T04AA07 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	64909.49	64909.49	0
1-56	030402010040	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 1-T04AA08 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	26232.84	26232.84	0
1-57	030402010041	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 1-T04AA09 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	28824.33	28824.33	0
1-58	030402010042	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 1-T04AA10 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	27048.77	27048.77	0
1-59	030402010043	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 1-T04AA11 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	26948.55	26948.55	0
1-60	030402010044	低压开关柜	1. 低压进线柜 2. 2-T01AA01 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	25511.46	25511.46	0
1-61	030402010045	低压开关柜	1. 低压补偿柜 2. 2-T01AA02 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	18693.78	18693.78	0
1-62	030402010046	低压开关柜	1. 低压联络柜 2. 2-T01AA03 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	23365.27	23365.27	0
1-63	030402010047	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 2-T01AA04 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	22705.35	22705.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 高低压工程

第 8 页，共 13 页

标段： 妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）高低压配电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-64	030402010048	低压开关柜	1. 低压进线柜 2. 2-T02AA01 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	28218.29	28218.29	0
1-65	030402010049	低压开关柜	1. 低压补偿柜 2. 2-T02AA02 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	20891.02	20891.02	0
1-66	030402010050	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 2-T02AA03 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	21211.53	21211.53	0
1-67	030402010051	低压开关柜	1. 低压进线柜 2. 3-T01AA01 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	31898.95	31898.95	0
1-68	030402010052	低压开关柜	1. 低压补偿柜 2. 3-T01AA02 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	85696.47	85696.47	0
1-69	030402010056	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 3-T01AA03 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	24276.69	24276.69	0
1-70	030402010057	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 3-T01AA04 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	23522.22	23522.22	0
1-71	030402010058	低压开关柜	1. 低压进线柜 2. 3-T02AA01 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	49732.11	49732.11	0
1-72	030402010059	低压开关柜	1. 低压补偿柜 2. 3-T02AA02 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	49397.42	49397.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 高低压工程

第 9 页，共 13 页

标段： 妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）高低压配电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-73	030402010060	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 3-T02AA03 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	28934	28934	0
1-74	030402010061	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 3-T02AA04 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	28934	28934	0
1-75	030402010062	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 3-T02AA05 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	28934	28934	0
1-76	030402010063	低压开关柜	1. 低压馈线柜 2. 3-T02AA06 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	30750.22	30750.22	0
1-77	030402010053	低压开关柜	1. 柴油发电机进线柜 2. 101GA01 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	50838.37	50838.37	0
1-78	030402010054	低压开关柜	1. 柴油发电机馈线柜 2. 101GA02 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	36523.17	36523.17	0
1-79	030402010055	低压开关柜	1. 柴油发电机馈线柜 2. 101GA03 3. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	41443.31	41443.31	0
1-80	030402010064	发电车快速接入箱	1. 发电车快速接入箱 2. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 3. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	4	26130.37	104521.48	0
1-81	030402010069	低压开关柜	1. 空柜 2. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 3. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	2730.37	2730.37	0
1-82	030402010065	直流屏	1. 直流屏 2. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 3. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	3	20122.72	60368.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高低压工程

标段：妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）高低压配电工程

第 10 页，共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-83	030402010066	综合柜	1. 综合柜 2. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 3. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	13952.05	13952.05	0
1-84	030402010067	通讯柜	1. 通讯柜 2. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 3. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	12798.69	12798.69	0
1-85	030402010068	负控柜	1. 负控柜 2. 含槽钢基础、抗震垫，接地等 3. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	8	17130.37	137042.96	0
1-86	030416005001	高低压柜调试	1. 高低压柜调试 2. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	系统	81	903.4	73175.4	0
2		变压器					1114285.26	0
2-1	030401002001	干式变压器	1. 变压器 2. 1000KVA 3. 含调试、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	5	167637.43	838187.15	0
2-2	030401002002	干式变压器	1. 变压器 2. 500KVA 3. 含调试、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	1	107899.37	107899.37	0
2-3	030401002003	干式变压器	1. 变压器 2. 315KVA 3. 含调试、抗震垫，接地等 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	2	84099.37	168198.74	0
3		母线电缆					1903778.15	0
3-1	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1. 耐火母线 2. 2500A 3. 含母线槽、弯头、三通、软连接、搭接排等制作安装、支吊架制作安装及刷油漆、接地扁钢的制安 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	m	8.57	8913.64	76389.89	0
3-2	030403006002	低压封闭式插接母线槽	1. 耐火母线 2. 2000A 3. 含母线槽、弯头、三通、软连接、搭接排等制作安装、支吊架制作安装及刷油漆、接地扁钢的制安 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	m	74.32	5188.52	385610.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 高低压工程

第 11 页，共 13 页

标段： 妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）高低压配电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	030403006003	低压封闭式插接母线槽	1. 母线 2. 1600A 3. 含母线槽、弯头、三通、软连接、搭接排等制作安装、支吊架制作安装及刷油漆、接地扁钢的制安 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	m	47.78	4873.52	232856.79	0
3-4	030403006004	低压封闭式插接母线槽	1. 母线 2. 1000A 3. 含母线槽、弯头、三通、软连接、搭接排等制作安装、支吊架制作安装及刷油漆、接地扁钢的制安 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	m	4.56	3887.19	17725.59	0
3-5	030403006005	低压封闭式插接母线槽	1. 母线 2. 630A 3. 含母线槽、弯头、三通、软连接、搭接排等制作安装、支吊架制作安装及刷油漆、接地扁钢的制安 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	m	14.01	2480.75	34755.31	0
3-6	030403006006	低压封闭式插接母线槽	1. 母线 2. 500A 3. 含母线槽、弯头、三通、软连接、搭接排等制作安装、支吊架制作安装及刷油漆、接地扁钢的制安 4. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	m	5.22	2030.3	10598.17	0
3-7	030403007001	始端箱、分线箱	1. 母线始终箱 2. 2500A 3. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	2	1770.32	3540.64	0
3-8	030403007002	始端箱、分线箱	1. 母线始终箱 2. 2000A 3. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	12	1621.45	19457.4	0
3-9	030403007003	始端箱、分线箱	1. 母线始终箱 2. 1600A 3. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	6	1621.45	9728.7	0
3-10	030403007004	始端箱、分线箱	1. 母线始终箱 2. 1000A 3. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	2	1376.19	2752.38	0
3-11	030403007005	始端箱、分线箱	1. 母线始终箱 2. 630A 3. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	4	1376.19	5504.76	0
3-12	030403007006	始端箱、分线箱	1. 母线始终箱 2. 500A 3. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	台	2	1318.28	2636.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 高低压工程

第 12 页，共 13 页

标段： 妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）高低压配电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	030409001001	电力电缆	1. 电力电缆 2. FY-WDZBN-YJY22-B11-18/24kV-3*300 3. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	m	24.54	1250.76	30693.65	0
3-14	030409001002	电力电缆	1. 电力电缆 2. FY-WDZBN-YJY22-B11-18/24kV-3*120 3. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	m	862.1	434.07	374211.75	0
3-15	030409001003	电力电缆	1. 电力电缆 2. WDZB-YJY-B12-1x300 3. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	m	2055.92	320.1	658099.99	0
3-16	030409003001	电力电缆头	1. 电力电缆头 2. FY-WDZBN-YJY22-B11-18/24kV-3*300 3. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	个	2	481.06	962.12	0
3-17	030409003002	电力电缆头	1. 电力电缆头 2. FY-WDZBN-YJY22-B11-18/24kV-3*120 3. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	个	30	248.86	7465.8	0
3-18	030409003003	电力电缆头	1. 电力电缆头 2. WDZB-YJY-B12-1x300 3. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	个	64	481.06	30787.84	0
4		防雷接地					27300	0
4-1	030416027001	防雷接地	1. 防雷接地 2. 含接地扁钢、引上线、连接板、调试等 3. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	项	1	27300	27300	0
5		其他附件工程					270900	0
5-1	030416027002	标识牌	1. 各种标识及警示牌、灭火器等消防器具、高压绝缘工具、安全用电规章制度、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、警戒线、临时门、绝缘橡胶垫等 2. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	项	1	52500	52500	0
5-2	030416027003	防鼠板	1. 档鼠板、档鼠网 2. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	项	1	5250	5250	0
5-3	030416027004	电力设备控制系统	1. 电力设备控制系统（电力监控） 2. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	项	1	105000	105000	0
5-4	030416027005	负荷管理系统	1. 负荷管理系统、启动信号线（接线等，不含高压柜子设备） 2. 具体按相关图纸、招标文件及规范要求执行	项	1	24150	24150	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 高低压工程
标 段: 妈湾15单元02街坊T102-0479宗地(湾墩紫荆府)高低压配电工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					132190.05
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	132190.05
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	107305.76
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	24884.29
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬季季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉烘炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							132190.05

注:措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目,其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：高低压工程

第 1 页，共 1 页

标段：妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）高低压配电工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：高低压工程

标段：妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）高低压配电工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：高低压工程

标段：妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）高低压配电工程

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：高低压工程
标段：妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）高低压配电工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	571793.55
合计					571793.55

总承包服务费计价表

工程名称：高低压工程

标段：妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）高低压配电工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 高低压工程

标段: 妈湾15单元02街坊T102-0479宗地(湾啟紫荆府)高低压配电工程

项目编码		03040209002		项目名称		高压开关柜				计量单位		台					
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030202-56		双母线容器柜、其他电柜安装`1-AH01		台		1		910.98		9526.34		148.71		253			
030401-3		安装抗震底座(个)		台		4		120.86		70.41		0		35.5			
030204-114换		基础槽钢、角钢制作安装 槽钢`槽钢 10		10m		0.5		246.08		550.83		43.88		95.8			
小计										1517.46		10083.395		170.65		442.9	
清单项目综合单价														12214.40500000			
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
				普工人工费		元		502.729		1.3917		699.65					
				技工人工费		元		453.553		1.3602		616.92					
				高级技工人工费		元		145.997		1.376		200.89					
				钢筋`φ10mm以内		kg		2.055		3.295		6.77					
				镀锌扁钢`40×4		kg		1.185		4.87		5.77					
				槽钢`10		m		5.15		50.05		257.76					
				普通钢板`Q#~3#`δ=2.0mm~2.5mm		kg		0.5		3.15		1.58					
				电焊条`结422`φ3.2mm		kg		0.33		7.4		2.44					
				调和漆		kg		0.05		9.61		0.48					
				抗震底座		个		4		68.64		274.56					
				钢板盖板		kg		0.5		4.6		2.3					
				白布		m2		0.2		4.82		0.96					
				镀锌精制带帽螺栓`M12×100以内2平1弹黄		10套		0.61		4.63		2.82					
				焊锡丝		kg		0.2		66.9		13.38					
				铁砂布`Q#~2#		张		0.4		0.66		0.26					
				焊锡膏`瓶装50g		kg		0.04		61.5		2.46					
				汽油`60#~70#		kg		0.2		6.67		1.33					
				其他材料费		元		11.9		0.885		10.53					
				砂轮切割机`砂轮直径D(mm)`D=500		台班		0.065		27.31		1.78					
				交流电焊机`容量E (kV·A)`E=21		台班		0.13		155.13		20.17					
				汽车式起重机`起重量Gn(t)`Gn=5		台班		0.16		596		95.36					
				载货汽车`装载质量M (t)`M=4		台班		0.1		533.47		53.35					
项目编码		03040209002		项目名称		高压开关柜				计量单位		台					
清单综合单价组成明细														12214.40500000			
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030202-56		双母线容器柜、其他电柜安装`1-AH02		台		1		910.98		10526.34		148.71		253			
030401-3		安装抗震底座(个)		台		4		120.86		70.41		0		142			
030204-114换		基础槽钢、角钢制作安装 槽钢`槽钢 10		10m		0.5		246.08		550.83		43.88		95.8			
小计										1517.46		11083.395		170.65		442.9	
清单项目综合单价														13214.40500000			
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
				普工人工费		元		502.729		1.3917		699.65					
				技工人工费		元		453.553		1.3602		616.92					
				高级技工人工费		元		145.997		1.376		200.89					
				钢筋`φ10mm以内		kg		2.055		3.295		6.77					
				镀锌扁钢`40×4		kg		1.185		4.87							

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费			元	502.729		1.3917		699.65		
		技工人工费			元	453.553		1.3602		616.92		
		高级技工人工费			元	145.997		1.376		200.89		
	材料	钢筋 φ10mm以内			kg	2.055		3.295		6.77		
		镀锌扁钢 40×4			kg	1.185		4.87		5.77		
		槽钢 10			m	5.15		50.05		257.76		
		普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.5		3.15		1.58		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.33		7.4		2.44		
		调和漆			kg	0.05		9.61		0.48		
		抗震底座			个	4		68.64		274.56		
		钢板夹板			kg	0.5		4.6		2.3		
		白布			m2	0.2		4.82		0.96		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹黄			10套	0.61		4.63		2.82		
		焊锡丝			kg	0.2		66.9		13.38		
		铁砂布 Q#-2#			张	0.4		0.66		0.26		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.04		61.5		2.46		
		汽油 60#~70#			kg	0.2		6.67		1.33		
	其他材料费			元	11.9		0.885		10.53			
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500			台班	0.065		27.31		1.78		
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.13		155.13		20.17		
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.16		596		95.36			
载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班	0.1		533.47		53.35			
项目编码	030402009005			项目名称		高压开关柜		计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价		企业管理费和利润		合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-56	双母线电容器柜、其他电柜安装 I-AH05	台	1	910.98	9526.34	148.71	253	910.98	9526.34	148.71	253	
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142	
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9	
小计								1517.46	10083.395	170.65	442.9	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费			元	502.729	1.3917		699.65				
	技工人工费			元	453.553	1.3602		616.92				
	高级技工人工费			元	145.997	1.376		200.89				
材料	钢筋 φ10mm以内			kg	2.055	3.295		6.77				
	镀锌扁钢 40×4			kg	1.185	4.87		5.77				
	槽钢 10			m	5.15	50.05		257.76				
	普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.5	3.15		1.58				
	电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.33	7.4		2.44				
	调和漆			kg	0.05	9.61		0.48				
	抗震底座			个	4	68.64		274.56				
	钢板夹板			kg	0.5	4.6		2.3				
	白布			m2	0.2	4.82		0.96				
	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹黄			10套	0.61	4.63		2.82				
	焊锡丝			kg	0.2	66.9		13.38				
	铁砂布 Q#-2#			张	0.4	0.66		0.26				
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.04	61.5		2.46				
	汽油 60#~70#			kg	0.2	6.67		1.33				
其他材料费			元	11.9	0.885		10.53					
机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500			台班	0.065	27.31		1.78				
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.13	155.13		20.17				
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.16	596		95.36				
	载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班	0.1	533.47		53.35				
项目编码	030402009006			项目名称		高压开关柜		计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价		企业管理费和利润		合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-56	双母线电容器柜、其他电柜安装 I-AH06	台	1	910.98	10526.34	148.71	253	910.98	10526.34	148.71	253	
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142	
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9	
小计								1517.46	11083.395	170.65	442.9	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费			元	502.729	1.3917		699.65				
	技工人工费			元	453.553	1.3602		616.92				
	高级技工人工费			元	145.997	1.376		200.89				
材料	钢筋 φ10mm以内			kg	2.055	3.295		6.77				
	镀锌扁钢 40×4			kg	1.185	4.87		5.77				
	槽钢 10			m	5.15	50.05		257.76				
	普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.5	3.15		1.58				
	电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.33	7.4		2.44				
	调和漆			kg	0.05	9.61		0.48				
	抗震底座			个	4	68.64		274.56				
	钢板夹板			kg	0.5	4.6		2.3				
	白布			m2	0.2	4.82		0.96				
	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹黄			10套	0.61	4.63		2.82				
	焊锡丝			kg	0.2	66.9		13.38				
	铁砂布 Q#-2#			张	0.4	0.66		0.26				
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.04	61.5		2.46				
	汽油 60#~70#			kg	0.2	6.67		1.33				
其他材料费			元	11.9	0.885		10.53					
机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500			台班	0.065	27.31		1.78				
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.13	155.13		20.17				
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.16	596		95.36				
	载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班	0.1	533.47		53.35				
项目编码	030402009007			项目名称		高压开关柜		计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价		企业管理费和利润		合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-56	双母线电容器柜、其他电柜安装 I-AH07	台	1	910.98	9526.34	148.71	253	910.98	9526.34	148.71	253	
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142	
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9	
小计								1517.46	10083.395	170.65	442.9	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费			元	502.729	1.3917		699.65				
	技工人工费			元	453.553	1.3602		616.92				
	高级技工人工费			元	145.997	1.376		200.89				
材料	钢筋 φ10mm以内			kg	2.055	3.295		6.77				
	镀锌扁钢 40×4			kg	1.185	4.87		5.77				
	槽钢 10			m	5.15	50.05		257.76				
	普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.5	3.15		1.58				
	电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.33	7.4		2.44				
	调和漆			kg	0.05	9.61		0.48				
	抗震底座			个	4	68.64		274.56				
	钢板夹板			kg	0.5	4.6		2.3				
	白布			m2	0.2	4.82		0.96				
	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹黄			10套	0.61	4.63		2.82				
	焊锡丝			kg	0.2	66.9		13.38				
	铁砂布 Q#-2#			张	0.4	0.66		0.26				
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.04	61.5		2.46				
	汽油 60#~70#			kg	0.2	6.67		1.33				
其他材料费			元	11.9	0.885		10.53					
机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500			台班	0.065	27.31		1.78				
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.13	155.13		20.17				
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.16	596		95.36				
	载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班	0.1	533.47		53.35				

工程量清单综合单价分析表

	机械	焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38							
		铁砂布 0#-2#	张	0.4	0.66	0.26							
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46							
		汽油 60#~70#	kg	0.2	6.67	1.33							
		其他材料费	元	11.9	0.885	10.53							
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.065	27.31	1.78							
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.13	155.13	20.17							
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.16	596	95.36									
载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.1	533.47	53.35									
项目编码	030402009008			项目名称	高压开关柜			计量单位	台				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030202-56	双母线容器柜、其他电柜安装 1-AH08	台	1	910.98	10526.34	148.71	253	910.98	10526.34	148.71	253		
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142		
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9		
小计								1517.46	11083.395	170.65	442.9		
清单项目综合单价												13214.40500000	
	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费	元	502.729	1.3917	699.65							
		技工人工费	元	453.553	1.3602	616.92							
		高级技工人工费	元	145.997	1.376	200.89							
材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	2.055	3.295	6.77								
	镀锌扁钢 40×4	kg	1.185	4.87	5.77								
	槽钢 10	m	5.15	50.05	257.76								
	普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15	1.58								
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.33	7.4	2.44								
	调和漆	kg	0.05	9.61	0.48								
	抗震底座	个	4	68.64	274.56								
	钢板夹板	kg	0.5	4.6	2.3								
	白布	m2	0.2	4.82	0.96								
	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹黄	10套	0.61	4.63	2.82								
	焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38								
	铁砂布 0#-2#	张	0.4	0.66	0.26								
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46								
	汽油 60#~70#	kg	0.2	6.67	1.33								
	其他材料费	元	11.9	0.885	10.53								
机械	砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.065	27.31	1.78								
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.13	155.13	20.17								
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.16	596	95.36								
	载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.1	533.47	53.35								
项目编码	030402009009			项目名称	高压开关柜			计量单位	台				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030202-56	双母线容器柜、其他电柜安装 2-AH01	台	1	910.98	9526.34	148.71	253	910.98	9526.34	148.71	253		
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142		
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9		
小计								1517.46	10083.395	170.65	442.9		
清单项目综合单价												12214.40500000	
	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费	元	502.729	1.3917	699.65							
		技工人工费	元	453.553	1.3602	616.92							
		高级技工人工费	元	145.997	1.376	200.89							
材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	2.055	3.295	6.77								
	镀锌扁钢 40×4	kg	1.185	4.87	5.77								
	槽钢 10	m	5.15	50.05	257.76								
	普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15	1.58								
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.33	7.4	2.44								
	调和漆	kg	0.05	9.61	0.48								
	抗震底座	个	4	68.64	274.56								
	钢板夹板	kg	0.5	4.6	2.3								
	白布	m2	0.2	4.82	0.96								
	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹黄	10套	0.61	4.63	2.82								
	焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38								
	铁砂布 0#-2#	张	0.4	0.66	0.26								
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46								
	汽油 60#~70#	kg	0.2	6.67	1.33								
	其他材料费	元	11.9	0.885	10.53								
机械	砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.065	27.31	1.78								
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.13	155.13	20.17								
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.16	596	95.36								
	载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.1	533.47	53.35								
项目编码	030402009010			项目名称	高压开关柜			计量单位	台				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030202-56	双母线容器柜、其他电柜安装 2-AH02	台	1	910.98	10526.34	148.71	253	910.98	10526.34	148.71	253		
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142		
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9		
小计								1517.46	11083.395	170.65	442.9		
清单项目综合单价												13214.40500000	
	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费	元	502.729	1.3917	699.65							
		技工人工费	元	453.553	1.3602	616.92							
		高级技工人工费	元	145.997	1.376	200.89							
材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	2.055	3.295	6.77								
	镀锌扁钢 40×4	kg	1.185	4.87	5.77								
	槽钢 10	m	5.15	50.05	257.76								
	普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15	1.58								
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.33	7.4	2.44								
	调和漆	kg	0.05	9.61	0.48								
	抗震底座	个	4	68.64	274.56								
	钢板夹板	kg	0.5	4.6	2.3								
	白布	m2	0.2	4.82	0.96								
	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹黄	10套	0.61	4.63	2.82								
	焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38								
	铁砂布 0#-2#	张	0.4	0.66	0.26								
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46								
	汽油 60#~70#	kg	0.2	6.67	1.33								
	其他材料费	元	11.9	0.885	10.53								
机械	砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.065	27.31	1.78								
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.13	155.13	20.17								
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.16	596	95.36								
	载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.1	533.47	53.35								
项目编码	030402009011			项目名称	高压开关柜			计量单位	台				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润											
030202-56	双母线容器柜、其他电柜安装 " 2-AH03	台	1	910.98	9526.34	148.71	253	910.98	9526.34	148.71	253											
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142											
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 " 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9											
小计								1517.46	10083.395	170.65	442.9											
清单项目综合单价																						
12214.40500000																						
内容																						
-	人工	普工人工费		元	502.729			1.3917		699.65												
		技工人工费		元	453.553			1.3602		616.92												
		高级技工人工费		元	145.997			1.376		200.89												
		高级技工人工费		元	145.997			1.376		200.89												
材料	材料	钢筋 Φ10mm以内		kg	2.055			3.295		6.77												
		镀锌扁钢 40×4		kg	1.185			4.87		5.77												
		槽钢 10		m	5.15			50.05		257.76												
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm		kg	0.5			3.15		1.58												
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.33			7.4		2.44												
		调和漆		kg	0.05			9.61		0.48												
		抗震底座		个	4			68.64		274.56												
		钢板板夹板		kg	0.5			4.6		2.3												
		白布		m2	0.2			4.82		0.96												
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧		10套	0.61			4.63		2.82												
		焊锡丝		kg	0.2			66.9		13.38												
		铁砂布 0#-2#		张	0.4			0.66		0.26												
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.04			61.5		2.46												
		汽油 60#~70#		kg	0.2			6.67		1.33												
		其他材料费		元	11.9			0.885		10.53												
机械	机械	砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.065			27.31		1.78												
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.13			155.13		20.17												
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.16			596		95.36												
		载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.1			533.47		53.35												
		载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.1			533.47		53.35												
项目编码	030402009012			项目名称			高压开关柜			计量单位												
台																						
清单综合单价组成明细																						
单价																						
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润											
030202-56	双母线容器柜、其他电柜安装 " 2-AH04	台	1	910.98	10526.34	148.71	253	910.98	10526.34	148.71	253											
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142											
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 " 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9											
小计								1517.46	11083.395	170.65	442.9											
清单项目综合单价																						
13214.40500000																						
内容																						
-	人工	普工人工费		元	502.729			1.3917		699.65												
		技工人工费		元	453.553			1.3602		616.92												
		高级技工人工费		元	145.997			1.376		200.89												
		高级技工人工费		元	145.997			1.376		200.89												
材料	材料	钢筋 Φ10mm以内		kg	2.055			3.295		6.77												
		镀锌扁钢 40×4		kg	1.185			4.87		5.77												
		槽钢 10		m	5.15			50.05		257.76												
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm		kg	0.5			3.15		1.58												
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.33			7.4		2.44												
		调和漆		kg	0.05			9.61		0.48												
		抗震底座		个	4			68.64		274.56												
		钢板板夹板		kg	0.5			4.6		2.3												
		白布		m2	0.2			4.82		0.96												
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧		10套	0.61			4.63		2.82												
		焊锡丝		kg	0.2			66.9		13.38												
		铁砂布 0#-2#		张	0.4			0.66		0.26												
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.04			61.5		2.46												
		汽油 60#~70#		kg	0.2			6.67		1.33												
		其他材料费		元	11.9			0.885		10.53												
机械	机械	砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.065			27.31		1.78												
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.13			155.13		20.17												
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.16			596		95.36												
		载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.1			533.47		53.35												
		载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.1			533.47		53.35												
项目编码	030402009013			项目名称			高压开关柜			计量单位												
台																						
清单综合单价组成明细																						
单价																						
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润											
030202-56	双母线容器柜、其他电柜安装 " 3-AH01	台	1	910.98	13826.34	148.71	253	910.98	13826.34	148.71	253											
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142											
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 " 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9											
小计								1517.46	14383.395	170.65	442.9											
清单项目综合单价																						
16514.40500000																						
内容																						
-	人工	普工人工费		元	502.729			1.3917		699.65												
		技工人工费		元	453.553			1.3602		616.92												
		高级技工人工费		元	145.997			1.376		200.89												
		高级技工人工费		元	145.997			1.376		200.89												
材料	材料	钢筋 Φ10mm以内		kg	2.055			3.295		6.77												
		镀锌扁钢 40×4		kg	1.185			4.87		5.77												
		槽钢 10		m	5.15			50.05		257.76												
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm		kg	0.5			3.15		1.58												
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.33			7.4		2.44												
		调和漆		kg	0.05			9.61		0.48												
		抗震底座		个	4			68.64		274.56												
		钢板板夹板		kg	0.5			4.6		2.3												
		白布		m2	0.2			4.82		0.96												
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧		10套	0.61			4.63		2.82												
		焊锡丝		kg	0.2			66.9		13.38												
		铁砂布 0#-2#		张	0.4			0.66		0.26												
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.04			61.5		2.46												
		汽油 60#~70#		kg	0.2			6.67		1.33												
		其他材料费		元	11.9			0.885		10.53												
机械	机械	砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.065			27.31		1.78												
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.13			155.13		20.17												
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.16			596		95.36												
		载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.1			533.47		53.35												
		载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.1			533.47		53.35												
项目编码	030402009014			项目名称			高压开关柜			计量单位												
台																						
清单综合单价组成明细																						
单价																						
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润											
030202-56	双母线容器柜、其他电柜安装 " 3-AH02	台	1	910.98	20026.34	148.71	253	910.98	20026.34	148.71	253											
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142											
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 " 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9											
小计								1517.46	20583.395	170.65	442.9											
清单项目综合单价																						
22714.40500000																						
内容																						
-	人工	普工人工费		元	502.729			1.3917		699.65												
		技工人工费		元	453.553			1.3602		616.92												
		高级技工人工费		元	145.997			1.376		200.89												
		高级技工人工费		元	145.997			1.376		200.89												
材料	材料	钢筋 Φ10mm以内		kg	2.055			3.295		6.77												
		镀锌扁钢 40×4		kg	1.185			4.87		5.77												
		槽钢 10		m	5.15			50.0														

工程量清单综合单价分析表

材料	镀锌扁钢 40×4	kg	1.185	4.87	5.77								
	槽钢 10	m	5.15	50.05	257.76								
	普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15	1.58								
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.33	7.4	2.44								
	调和漆	kg	0.05	9.61	0.48								
	抗震底座	个	4	68.64	274.56								
	钢板夹板	kg	0.5	4.6	2.3								
	白布	m ²	0.2	4.82	0.96								
	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹黄	10套	0.61	4.63	2.82								
	焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38								
	铁砂布 Q#-2#	张	0.4	0.66	0.26								
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46								
	汽油 60#~70#	kg	0.2	6.67	1.33								
	其他材料费	元	11.9	0.885	10.53								
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.065	27.31	1.78							
交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.13	155.13	20.17								
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.16	596	95.36								
载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班	0.1	533.47	53.35								
项目编码	030402009015			项目名称	高压开关柜			计量单位	台				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030202-56	双母线电容器柜、其他电柜安装 -3-AH03	台	1	910.98	25026.34	148.71	253	910.98	25026.34	148.71	253		
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142		
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9		
小计								1517.46	25583.395	170.65	442.9		
清单项目综合单价												27714.40500000	
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	502.729	1.3917	699.65					
				技工人工费	元	453.553	1.3602	616.92					
				高级技工人工费	元	145.997	1.376	200.89					
材料				钢筋 φ10mm以内	kg	2.055	3.295	6.77					
				镀锌扁钢 40×4	kg	1.185	4.87	5.77					
				槽钢 10	m	5.15	50.05	257.76					
				普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15	1.58					
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.33	7.4	2.44					
				调和漆	kg	0.05	9.61	0.48					
				抗震底座	个	4	68.64	274.56					
				钢板夹板	kg	0.5	4.6	2.3					
				白布	m ²	0.2	4.82	0.96					
				镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹黄	10套	0.61	4.63	2.82					
				焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38					
				铁砂布 Q#-2#	张	0.4	0.66	0.26					
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46					
				汽油 60#~70#	kg	0.2	6.67	1.33					
其他材料费	元	11.9	0.885	10.53									
机械				砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.065	27.31	1.78					
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.13	155.13	20.17					
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.16	596	95.36					
				载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.1	533.47	53.35					
项目编码	030402009016			项目名称	高压开关柜			计量单位	台				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030202-56	双母线电容器柜、其他电柜安装 -3-AH04	台	1	910.98	25026.34	148.71	253	910.98	25026.34	148.71	253		
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142		
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9		
小计								1517.46	25583.395	170.65	442.9		
清单项目综合单价												27714.40500000	
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	502.729	1.3917	699.65					
				技工人工费	元	453.553	1.3602	616.92					
				高级技工人工费	元	145.997	1.376	200.89					
材料				钢筋 φ10mm以内	kg	2.055	3.295	6.77					
				镀锌扁钢 40×4	kg	1.185	4.87	5.77					
				槽钢 10	m	5.15	50.05	257.76					
				普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15	1.58					
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.33	7.4	2.44					
				调和漆	kg	0.05	9.61	0.48					
				抗震底座	个	4	68.64	274.56					
				钢板夹板	kg	0.5	4.6	2.3					
				白布	m ²	0.2	4.82	0.96					
				镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹黄	10套	0.61	4.63	2.82					
				焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38					
				铁砂布 Q#-2#	张	0.4	0.66	0.26					
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46					
				汽油 60#~70#	kg	0.2	6.67	1.33					
其他材料费	元	11.9	0.885	10.53									
机械				砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.065	27.31	1.78					
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.13	155.13	20.17					
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.16	596	95.36					
				载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.1	533.47	53.35					
项目编码	030402010001			项目名称	低压开关柜			计量单位	台				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030202-57	低压成套配电柜安装 1-701A01	台	1	470.67	52356.73	107.12	134.34	470.67	52356.73	107.12	134.34		
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142		
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9		
小计								1077.15	52913.785	129.06	324.24		
清单项目综合单价												54444.23500000	
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	436.407	1.3917	607.35					
				技工人工费	元	240.175	1.3602	326.69					
				高级技工人工费	元	104.01	1.376	143.12					
材料				钢筋 φ10mm以内	kg	2.055	3.295	6.77					
				槽钢 10	m	5.15	50.05	257.76					
				普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15	1.58					
				抗震底座	个	4	68.64	274.56					
				镀锌扁钢 40×4	kg	2.685	4.87	13.08					
				钢板夹板	kg	0.2	4.6	0.92					
				塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32					
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01					
				焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38					
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.48	7.4	3.55					
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46					
				调和漆	kg	0.1	9.61	0.96					
				塑料软管 φ2.5mm~5mm	m	0.5	15.44	7.72					
				异型塑料管 φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08					
				其他材料费	元	12.15	0.885	10.75					

工程量清单综合单价分析表

机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.065	27.31	1.78						
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596	59.6						
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01						
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.23	155.13	35.68						
项目编码	030402010002		项目名称		低压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电箱安装 1-T01AA02	台	1	470.67	33094.98	107.12	134.34	470.67	33094.98	107.12	134.34
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9
小计								1077.15	33652.035	129.06	324.24
清单项目综合单价									35182.48500000		
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	436.407		1.3917	607.35		
			技工人工费	元	240.175		1.3602	326.69			
			高级技工人工费	元	104.01		1.376	143.12			
	材料			钢筋 φ10mm以内	kg	2.055		3.295	6.77		
				槽钢 10	m	5.15		50.05	257.76		
				普通钢板 Qσ~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5		3.15	1.58		
				抗震底座	个	4		68.64	274.56		
				镀锌扁钢 40×4	kg	2.685		4.87	13.08		
				钢板板夹板	kg	0.2		4.6	0.92		
				塑料带 20mm×40mm	kg	0.3		11.06	3.32		
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61		3.3	2.01		
				焊锡丝	kg	0.2		66.9	13.38		
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.48		7.4	3.55		
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04		61.5	2.46		
				调和漆	kg	0.1		9.61	0.96		
				塑料软管	m	0.5		15.44	7.72		
				异型塑料管 φ2.5mm~5mm	m	6		0.18	1.08		
				其他材料费	元	12.15		0.885	10.75		
		机械			砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.065		27.31	1.78	
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1		596	59.6		
				载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06		533.47	32.01		
				交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.23		155.13	35.68		
项目编码	030402010003		项目名称		低压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电箱安装 1-T01AA03	台	1	470.67	47453.6	107.12	134.34	470.67	47453.6	107.12	134.34
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9
小计								1077.15	48010.655	129.06	324.24
清单项目综合单价									49541.10500000		
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	436.407		1.3917	607.35		
				技工人工费	元	240.175		1.3602	326.69		
				高级技工人工费	元	104.01		1.376	143.12		
	材料			钢筋 φ10mm以内	kg	2.055		3.295	6.77		
				槽钢 10	m	5.15		50.05	257.76		
				普通钢板 Qσ~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5		3.15	1.58		
				抗震底座	个	4		68.64	274.56		
				镀锌扁钢 40×4	kg	2.685		4.87	13.08		
				钢板板夹板	kg	0.2		4.6	0.92		
				塑料带 20mm×40mm	kg	0.3		11.06	3.32		
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61		3.3	2.01		
				焊锡丝	kg	0.2		66.9	13.38		
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.48		7.4	3.55		
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04		61.5	2.46		
				调和漆	kg	0.1		9.61	0.96		
				塑料软管	m	0.5		15.44	7.72		
				异型塑料管 φ2.5mm~5mm	m	6		0.18	1.08		
				其他材料费	元	12.15		0.885	10.75		
		机械			砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.065		27.31	1.78	
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1		596	59.6		
				载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06		533.47	32.01		
				交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.23		155.13	35.68		
项目编码	030402010004		项目名称		低压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电箱安装 1-T01AA04	台	1	470.67	35315.85	107.12	134.34	470.67	35315.85	107.12	134.34
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9
小计								1077.15	35872.905	129.06	324.24
清单项目综合单价									37403.35500000		
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	436.407		1.3917	607.35		
				技工人工费	元	240.175		1.3602	326.69		
				高级技工人工费	元	104.01		1.376	143.12		
	材料			钢筋 φ10mm以内	kg	2.055		3.295	6.77		
				槽钢 10	m	5.15		50.05	257.76		
				普通钢板 Qσ~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5		3.15	1.58		
				抗震底座	个	4		68.64	274.56		
				镀锌扁钢 40×4	kg	2.685		4.87	13.08		
				钢板板夹板	kg	0.2		4.6	0.92		
				塑料带 20mm×40mm	kg	0.3		11.06	3.32		
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61		3.3	2.01		
				焊锡丝	kg	0.2		66.9	13.38		
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.48		7.4	3.55		
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04		61.5	2.46		
				调和漆	kg	0.1		9.61	0.96		
				塑料软管	m	0.5		15.44	7.72		
				异型塑料管 φ2.5mm~5mm	m	6		0.18	1.08		
				其他材料费	元	12.15		0.885	10.75		
		机械			砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.065		27.31	1.78	
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1		596	59.6		
				载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06		533.47	32.01		
				交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.23		155.13	35.68		
项目编码	030402010005		项目名称		低压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电箱安装 1-T01AA05	台	1	470.67	26262.18	107.12	134.34	470.67	26262.18	107.12	134.34
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142

工程量清单综合单价分析表

030204-114换																基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10				10m		0.5		246.08		550.83		43.88		95.8		123.04		275.415		21.94		47.9
																小计										1077.15	26819.235	129.06		324.24								
																清单项目综合单价										28349.68500000												
		-																																				
		人工																																				
		材料																																				
		机械																																				
项目编码		030402010006				项目名称				低压开关柜				计量单位				台																				
清单综合单价组成明细																																						
编号		名称		单位		数量		单价				合价																										
030202-57		低压成套配电箱安装 J-T01AA06		台		1		470.67 39214.91 107.12 134.34				470.67 39214.91 107.12 134.34																										
030401-3		安装抗震底座(个)		台		4		120.86 70.41 0 35.5				483.44 281.64 0 142																										
030204-114换		基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10		10m		0.5		246.08 550.83 43.88 95.8				123.04 275.415 21.94 47.9																										
		小计										1077.15	26819.235	129.06	324.24																							
		清单项目综合单价										28349.68500000																										
		-																																				
		人工																																				
		材料																																				
		机械																																				
项目编码		030402010007				项目名称				低压开关柜				计量单位				台																				
清单综合单价组成明细																																						
编号		名称		单位		数量		单价				合价																										
030202-57		低压成套配电箱安装 J-T01AA07		台		1		470.67 26055.13 107.12 134.34				470.67 26055.13 107.12 134.34																										
030401-3		安装抗震底座(个)		台		4		120.86 70.41 0 35.5				483.44 281.64 0 142																										
030204-114换		基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10		10m		0.5		246.08 550.83 43.88 95.8				123.04 275.415 21.94 47.9																										
		小计										1077.15	26612.185	129.06	324.24																							
		清单项目综合单价										28142.63500000																										
		-																																				
		人工																																				
		材料																																				
		机械																																				
项目编码		030402010008				项目名称				低压开关柜				计量单位				台																				
清单综合单价组成明细																																						
编号		名称		单位		数量		单价				合价																										
030202-57		低压成套配电箱安装 J-T01AA08		台		1		470.67 25532.29 107.12 134.34				470.67 25532.29 107.12 134.34																										
030401-3		安装抗震底座(个)		台		4		120.86 70.41 0 35.5				483.44 281.64 0 142																										
030204-114换		基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10		10m		0.5		246.08 550.83 43.88 95.8				123.04 275.415 21.94 47.9																										
		小计										1077.15	26089.345	129.06	324.24																							
		清单项目综合单价										27619.79500000																										
		-																																				

工程量清单综合单价分析表

材料	钢板板夹板				kg	0.2		4.6		0.92					
	塑料带 20mm×40mm				kg	0.3		11.06		3.32					
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61		3.3		2.01					
	焊锡丝				kg	0.2		66.9		13.38					
	电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.48		7.4		3.55					
	焊锡膏 瓶装50g				kg	0.04		61.5		2.46					
	调和漆				kg	0.1		9.61		0.96					
	塑料软管	m		0.5			15.44		7.72						
	异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m		6			0.18		1.08						
	其他材料费	元		12.15			0.885		10.75						
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班		0.065			27.31		1.78						
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班		0.1			596		59.6						
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班		0.06			533.47		32.01						
交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班		0.23			155.13		35.68							
项目编码	030402010009			项目名称			低压开关柜			计量单位			台		
清单综合单价组成明细															
单 价															
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		人工费	材料费	机械费	企 业 管 理 费 和 利 润			
030202-57	低压成套配电箱安装 I-T01AA09	台	1	470.67	26981.67	107.12	134.34		470.67	26981.67	107.12			134.34	
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5		483.44	281.64	0			142	
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8		123.04	275.415	21.94			47.9	
小计										1077.15	27538.725	129.06			324.24
清单项目综合单价															
-				内 容			单位	数量	单 价 (元)		合 价 (元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				普工人工费			元	436.407	1.3917		607.35				
				技工人工费			元	240.175	1.3602		326.69				
				高级技工人工费			元	104.01	1.376		143.12				
材料				钢筋 φ10mm以内			kg	2.055	3.295		6.77				
				槽钢 10			m	5.15	50.05		257.76				
				普通钢板 Q#～3# δ=2.0mm～2.5mm			kg	0.5	3.15		1.58				
				抗震底座			个	4	68.64		274.56				
				镀锌扁钢 40×4			kg	2.685	4.87		13.08				
				钢板板夹板			kg	0.2	4.6		0.92				
				塑料带 20mm×40mm			kg	0.3	11.06		3.32				
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.61	3.3		2.01				
				焊锡丝			kg	0.2	66.9		13.38				
				电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.48	7.4		3.55				
				焊锡膏 瓶装50g			kg	0.04	61.5		2.46				
				调和漆			kg	0.1	9.61		0.96				
				塑料软管			m	0.5	15.44		7.72				
				异型塑料管 φ2.5mm～5mm			m	6	0.18		1.08				
			其他材料费			元	12.15	0.885		10.75					
机械				砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.065	27.31		1.78				
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.1	596		59.6				
				载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.06	533.47		32.01				
				交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.23	155.13		35.68				
项目编码	030402010010			项目名称			低压开关柜			计量单位			台		
清单综合单价组成明细															
单 价															
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		人工费	材料费	机械费	企 业 管 理 费 和 利 润			
030202-57	低压成套配电箱安装 I-T01AA010	台	1	470.67	27668.07	107.12	134.34		470.67	27668.07	107.12			134.34	
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5		483.44	281.64	0			142	
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8		123.04	275.415	21.94			47.9	
小计										1077.15	28225.125	129.06			324.24
清单项目综合单价															
-				内 容			单位	数量	单 价 (元)		合 价 (元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				普工人工费			元	436.407	1.3917		607.35				
				技工人工费			元	240.175	1.3602		326.69				
				高级技工人工费			元	104.01	1.376		143.12				
材料				钢筋 φ10mm以内			kg	2.055	3.295		6.77				
				槽钢 10			m	5.15	50.05		257.76				
				普通钢板 Q#～3# δ=2.0mm～2.5mm			kg	0.5	3.15		1.58				
				抗震底座			个	4	68.64		274.56				
				镀锌扁钢 40×4			kg	2.685	4.87		13.08				
				钢板板夹板			kg	0.2	4.6		0.92				
				塑料带 20mm×40mm			kg	0.3	11.06		3.32				
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.61	3.3		2.01				
				焊锡丝			kg	0.2	66.9		13.38				
				电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.48	7.4		3.55				
				焊锡膏 瓶装50g			kg	0.04	61.5		2.46				
				调和漆			kg	0.1	9.61		0.96				
				塑料软管			m	0.5	15.44		7.72				
				异型塑料管 φ2.5mm～5mm			m	6	0.18		1.08				
			其他材料费			元	12.15	0.885		10.75					
机械				砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.065	27.31		1.78				
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.1	596		59.6				
				载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.06	533.47		32.01				
				交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.23	155.13		35.68				
项目编码	030402010011			项目名称			低压开关柜			计量单位			台		
清单综合单价组成明细															
单 价															
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		人工费	材料费	机械费	企 业 管 理 费 和 利 润			
030202-57	低压成套配电箱安装 I-T02AA01	台	1	470.67	52356.73	107.12	134.34		470.67	52356.73	107.12			134.34	
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5		483.44	281.64	0			142	
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8		123.04	275.415	21.94			47.9	
小计										1077.15	52913.785	129.06			324.24
清单项目综合单价															
-				内 容			单位	数量	单 价 (元)		合 价 (元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				普工人工费			元	436.407	1.3917		607.35				
				技工人工费			元	240.175	1.3602		326.69				
				高级技工人工费			元	104.01	1.376		143.12				
材料				钢筋 φ10mm以内			kg	2.055	3.295		6.77				
				槽钢 10			m	5.15	50.05		257.76				
				普通钢板 Q#～3# δ=2.0mm～2.5mm			kg	0.5	3.15		1.58				
				抗震底座			个	4	68.64		274.56				
				镀锌扁钢 40×4			kg	2.685	4.87		13.08				
				钢板板夹板			kg	0.2	4.6		0.92				
				塑料带 20mm×40mm			kg	0.3	11.06		3.32				
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.61	3.3		2.01				
				焊锡丝			kg	0.2	66.9		13.38				
				电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.48	7.4		3.55				
				焊锡膏 瓶装50g			kg	0.04	61.5		2.46				
				调和漆			kg	0.1	9.61		0.96				
				塑料软管			m	0.5	15.44		7.72				
				异型塑料管 φ2.5mm～5mm			m	6	0.18		1.08				
			其他材料费			元	12.15	0.885		10.75					
机械				砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.065	27.31		1.78				
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.1	596		59.6				
				载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.06	533.47		32.01				
项目编码	030402010012			项目名称			低压开关柜			计量单位			台		
清单综合单价组成明细															
单 价															
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		人工费	材料费	机械费	企 业 管 理 费 和 利 润			
030202-57	低压成套配电箱安装 I-T02AA01	台	1	470.67	52356.73	107.12	134.34		470.67	52356.73	107.12			134.34	
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5		483.44	281.64	0			142	
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8		123.04	275.415	21.94			47.9	
小计										1077.15	52913.785	129.06			324.24
清单项目综合单价															
-				内 容			单位	数量	单 价 (元)		合 价 (元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				普工人工费			元	436.407	1.3917		607.35				
				技工人工费			元	240.175	1.3602		326.69				
				高级技工人工费			元	104.01	1.376		143.12				
材料				钢筋 φ10mm以内			kg	2.055	3.295		6.77				
				槽钢 10			m	5.15	50.05		257.76				
				普通钢板 Q#～3# δ=2.0mm～2.5mm			kg	0.5	3.15		1.58				
				抗震底座			个	4	68.64		274.56				
				镀锌扁钢 40×4			kg	2.685	4.87		13.08				
				钢板板夹板			kg	0.2	4.6		0.92				
				塑料带 20mm×40mm			kg	0.3	11.06		3.32				
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.61	3.3		2.01				
				焊锡丝			kg	0.2	66.9		13.38				
				电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.48	7.4		3.55				
				焊锡膏 瓶装50g			kg	0.04	61.5		2.46				
				调和漆			kg	0.1	9.61		0.96				
				塑料软管			m	0.5	15.44		7.72				
				异型塑料管 φ2.5mm～5mm			m	6	0.18		1.08				
			其他材料费			元	12.15	0.885		10.75					
机械				砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.065	27.31		1.78				
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.1	596		59.6				
				载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.06	533.47		32.01				
项目编码	030402010013			项目名称			低压开关柜			计量单位			台		
清单综合单价组成明细															
单 价															
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		人工费	材料费	机械费	企 业 管 理 费 和 利 润			
030202-57	低压成套配电箱安装 I														

工程量清单综合单价分析表

				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班		0.23		155.13		35.68			
项目编码		030402010012		项目名称		低压开关柜				计量单位				台	
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价		合价					
030202-57		低压成套配电箱安装 1-T02AA02		台		1		470.67 30710.54 107.12 134.34		470.67 30710.54 107.12 134.34					
030401-3		安装抗震底座(个)		台		4		120.86 70.41 0 35.5		483.44 281.64 0 142					
030204-114换		基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10		10m		0.5		246.08 550.83 43.88 95.8		123.04 275.415 21.94 47.9					
小计										1077.15 31267.595 129.06				324.24	
清单项目综合单价														32798.04500000	
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)	
		人工				普工人工费		元		436.407		1.3917		607.35	
				技工人工费		元		240.175		1.3602		326.69			
				高级技工人工费		元		104.01		1.376		143.12			
		材料				钢筋 φ10mm以内		kg		2.055		3.295		6.77	
				槽钢 10		m		5.15		50.05		257.76			
				普通钢板 Q=3# δ=2.0mm~2.5mm		kg		0.5		3.15		1.58			
				抗震底座		个		4		68.64		274.56			
				镀锌扁钢 40×4		kg		2.685		4.87		13.08			
				钢板夹板		kg		0.2		4.6		0.92			
				塑料带 20mm×40mm		kg		0.3		11.06		3.32			
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套		0.61		3.3		2.01			
				焊锡丝		kg		0.2		66.9		13.38			
				电焊条 结422 φ3.2mm		kg		0.48		7.4		3.55			
				焊锡膏 瓶装50g		kg		0.04		61.5		2.46			
				调和漆		kg		0.1		9.61		0.96			
				塑料软管		m		0.5		15.44		7.72			
				异型塑料管 φ2.5mm~5mm		m		6		0.18		1.08			
				其他材料费		元		12.15		0.885		10.75			
				机械				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班		0.065		27.31	
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班		0.1		596		59.6			
		载货汽车 装载质量M (t) M=4				台班		0.06		533.47		32.01			
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21				台班		0.23		155.13		35.68			
项目编码		030402010013		项目名称		低压开关柜				计量单位				台	
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价		合价					
030202-57		低压成套配电箱安装 1-T02AA03		台		1		470.67 51891.56 107.12 134.34		470.67 51891.56 107.12 134.34					
030401-3		安装抗震底座(个)		台		4		120.86 70.41 0 35.5		483.44 281.64 0 142					
030204-114换		基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10		10m		0.5		246.08 550.83 43.88 95.8		123.04 275.415 21.94 47.9					
小计										1077.15 52448.615 129.06				324.24	
清单项目综合单价														53979.06500000	
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)	
		人工				普工人工费		元		436.407		1.3917		607.35	
				技工人工费		元		240.175		1.3602		326.69			
				高级技工人工费		元		104.01		1.376		143.12			
		材料				钢筋 φ10mm以内		kg		2.055		3.295		6.77	
				槽钢 10		m		5.15		50.05		257.76			
				普通钢板 Q=3# δ=2.0mm~2.5mm		kg		0.5		3.15		1.58			
				抗震底座		个		4		68.64		274.56			
				镀锌扁钢 40×4		kg		2.685		4.87		13.08			
				钢板夹板		kg		0.2		4.6		0.92			
				塑料带 20mm×40mm		kg		0.3		11.06		3.32			
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套		0.61		3.3		2.01			
				焊锡丝		kg		0.2		66.9		13.38			
				电焊条 结422 φ3.2mm		kg		0.48		7.4		3.55			
				焊锡膏 瓶装50g		kg		0.04		61.5		2.46			
				调和漆		kg		0.1		9.61		0.96			
				塑料软管		m		0.5		15.44		7.72			
				异型塑料管 φ2.5mm~5mm		m		6		0.18		1.08			
				其他材料费		元		12.15		0.885		10.75			
				机械				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班		0.065		27.31	
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班		0.1		596		59.6			
		载货汽车 装载质量M (t) M=4				台班		0.06		533.47		32.01			
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21				台班		0.23		155.13		35.68			
项目编码		030402010014		项目名称		低压开关柜				计量单位				台	
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价		合价					
030202-57		低压成套配电箱安装 1-T02AA04		台		1		470.67 29192.14 107.12 134.34		470.67 29192.14 107.12 134.34					
030401-3		安装抗震底座(个)		台		4		120.86 70.41 0 35.5		483.44 281.64 0 142					
030204-114换		基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10		10m		0.5		246.08 550.83 43.88 95.8		123.04 275.415 21.94 47.9					
小计										1077.15 29749.195 129.06				324.24	
清单项目综合单价														31279.64500000	
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)	
		人工				普工人工费		元		436.407		1.3917		607.35	
				技工人工费		元		240.175		1.3602		326.69			
				高级技工人工费		元		104.01		1.376		143.12			
		材料				钢筋 φ10mm以内		kg		2.055		3.295		6.77	
				槽钢 10		m		5.15		50.05		257.76			
				普通钢板 Q=3# δ=2.0mm~2.5mm		kg		0.5		3.15		1.58			
				抗震底座		个		4		68.64		274.56			
				镀锌扁钢 40×4		kg		2.685		4.87		13.08			
				钢板夹板		kg		0.2		4.6		0.92			
				塑料带 20mm×40mm		kg		0.3		11.06		3.32			
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套		0.61		3.3		2.01			
				焊锡丝		kg		0.2		66.9		13.38			
				电焊条 结422 φ3.2mm		kg		0.48		7.4		3.55			
				焊锡膏 瓶装50g		kg		0.04		61.5		2.46			
				调和漆		kg		0.1		9.61		0.96			
				塑料软管		m		0.5		15.44		7.72			
				异型塑料管 φ2.5mm~5mm		m		6		0.18		1.08			
				其他材料费		元		12.15		0.885		10.75			
				机械				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班		0.065		27.31	
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班		0.1		596		59.6			
		载货汽车 装载质量M (t) M=4				台班		0.06		533.47		32.01			
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21				台班		0.23		155.13		35.68			
项目编码		030402010015		项目名称		低压开关柜				计量单位				台	
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价		合价					
030202-57		低压成套配电箱安装 1-T02AA05a		台		1		470.67 30000.51 107.12 134.34		470.67 30000.51 107.12 134.34					
030401-3		安装抗震底座(个)		台		4		120.86 70.41 0 35.5		483.44 281.64 0 142					
030204-114换		基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10		10m		0.5		246.08 550.83 43.88 95.8		123.04 275.415 21.94 47.9					
小计										1077.15 30557.565 129.06				324.24	
清单项目综合单价														32088.01500000	
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)	

工程量清单综合单价分析表

	人工				普工人工费	元	436.407	1.3917	607.35		
					技工人工费	元	240.175	1.3602	326.69		
					高级技工人工费	元	104.01	1.376	143.12		
	材料				钢筋 φ10mm以内	kg	2.055	3.295	6.77		
					槽钢 10	m	5.15	50.05	257.76		
					普通钢板 Q=3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15	1.58		
					抗震底座	个	4	68.64	274.56		
					镀锌扁钢 40×4	kg	2.685	4.87	13.08		
					钢板板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
					塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
					镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
					焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
					电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.48	7.4	3.55		
					焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
					调和漆	kg	0.1	9.61	0.96		
					塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
				异型塑料管 φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08			
				其他材料费	元	12.15	0.885	10.75			
	机械				砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.065	27.31	1.78		
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596	59.6			
				载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01			
				交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.23	155.13	35.68			
项目编码	030402010016			项目名称	低压开关柜			计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	
										企业管理费和利润	
030202-57	低压成套配电箱安装 1-T02A405	台	1	470.67	43043.05	107.12	134.34	470.67	43043.05	107.12	
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	
小计								1077.15	43600.105	129.06	
清单项目综合单价								45130.55500000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	436.407	1.3917	607.35			
			技工人工费	元	240.175	1.3602	326.69				
			高级技工人工费	元	104.01	1.376	143.12				
	材料			钢筋 φ10mm以内	kg	2.055	3.295	6.77			
				槽钢 10	m	5.15	50.05	257.76			
				普通钢板 Q=3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15	1.58			
				抗震底座	个	4	68.64	274.56			
				镀锌扁钢 40×4	kg	2.685	4.87	13.08			
				钢板板夹板	kg	0.2	4.6	0.92			
				塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32			
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01			
				焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38			
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.48	7.4	3.55			
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46			
				调和漆	kg	0.1	9.61	0.96			
				塑料软管	m	0.5	15.44	7.72			
			异型塑料管 φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08				
			其他材料费	元	12.15	0.885	10.75				
	机械			砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.065	27.31	1.78			
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596	59.6			
				载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01			
				交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.23	155.13	35.68			
项目编码	030402010017			项目名称	低压开关柜			计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	
										企业管理费和利润	
030202-57	低压成套配电箱安装 1-T02A406	台	1	470.67	27248.29	107.12	134.34	470.67	27248.29	107.12	
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	
小计								1077.15	27805.345	129.06	
清单项目综合单价								29335.79500000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	436.407	1.3917	607.35			
			技工人工费	元	240.175	1.3602	326.69				
			高级技工人工费	元	104.01	1.376	143.12				
	材料			钢筋 φ10mm以内	kg	2.055	3.295	6.77			
				槽钢 10	m	5.15	50.05	257.76			
				普通钢板 Q=3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15	1.58			
				抗震底座	个	4	68.64	274.56			
				镀锌扁钢 40×4	kg	2.685	4.87	13.08			
				钢板板夹板	kg	0.2	4.6	0.92			
				塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32			
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01			
				焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38			
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.48	7.4	3.55			
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46			
				调和漆	kg	0.1	9.61	0.96			
				塑料软管	m	0.5	15.44	7.72			
			异型塑料管 φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08				
			其他材料费	元	12.15	0.885	10.75				
	机械			砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.065	27.31	1.78			
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596	59.6			
				载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01			
				交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.23	155.13	35.68			
项目编码	030402010018			项目名称	低压开关柜			计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	
										企业管理费和利润	
030202-57	低压成套配电箱安装 1-T02A407	台	1	470.67	50714.47	107.12	134.34	470.67	50714.47	107.12	
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	
小计								1077.15	51271.525	129.06	
清单项目综合单价								52801.97500000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	436.407	1.3917	607.35			
			技工人工费	元	240.175	1.3602	326.69				
			高级技工人工费	元	104.01	1.376	143.12				
	材料			钢筋 φ10mm以内	kg	2.055	3.295	6.77			
				槽钢 10	m	5.15	50.05	257.76			
				普通钢板 Q=3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15	1.58			
				抗震底座	个	4	68.64	274.56			
				镀锌扁钢 40×4	kg	2.685	4.87	13.08			
				钢板板夹板	kg	0.2	4.6	0.92			
				塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32			
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01			
				焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38			
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.48	7.4	3.55			

工程量清单综合单价分析表

	机械	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46					
		调和漆	kg	0.1	9.61	0.96					
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72					
		异型塑料管 Φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08					
		其他材料费	元	12.15	0.885	10.75					
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.065	27.31	1.78					
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596	59.6					
		载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.06	533.47	32.01					
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.23	155.13	35.68					
项目编码	030402010019		项目名称		低压开关柜		计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电箱安装 1-T02AA08	台	1	470.67	26966.54	107.12	134.34	470.67	26966.54	107.12	134.34
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9
小计								1077.15	27523.595	129.06	324.24
清单项目综合单价								29054.04500000			
	—	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元	436.407	1.3917	607.35				
			技工人工费	元	240.175	1.3602	326.69				
			高级技工人工费	元	104.01	1.376	143.12				
	材料		钢筋 Φ10mm以内	kg	2.055	3.295	6.77				
			槽钢 10	m	5.15	50.05	257.76				
			普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15	1.58				
			抗震底座	个	4	68.64	274.56				
			镀锌扁钢 40×4	kg	2.685	4.87	13.08				
			钢板夹板	kg	0.2	4.6	0.92				
			塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32				
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01				
			焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38				
			电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.48	7.4	3.55				
			焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46				
			调和漆	kg	0.1	9.61	0.96				
			塑料软管	m	0.5	15.44	7.72				
			异型塑料管 Φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08				
			其他材料费	元	12.15	0.885	10.75				
	机械		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.065	27.31	1.78				
			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596	59.6				
			载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.06	533.47	32.01				
			交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.23	155.13	35.68				
项目编码	030402010020		项目名称		低压开关柜		计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电箱安装 1-T02AA09	台	1	470.67	26109.96	107.12	134.34	470.67	26109.96	107.12	134.34
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9
小计								1077.15	26667.015	129.06	324.24
清单项目综合单价								28197.46500000			
	—	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元	436.407	1.3917	607.35				
			技工人工费	元	240.175	1.3602	326.69				
			高级技工人工费	元	104.01	1.376	143.12				
	材料		钢筋 Φ10mm以内	kg	2.055	3.295	6.77				
			槽钢 10	m	5.15	50.05	257.76				
			普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15	1.58				
			抗震底座	个	4	68.64	274.56				
			镀锌扁钢 40×4	kg	2.685	4.87	13.08				
			钢板夹板	kg	0.2	4.6	0.92				
			塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32				
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01				
			焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38				
			电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.48	7.4	3.55				
			焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46				
			调和漆	kg	0.1	9.61	0.96				
			塑料软管	m	0.5	15.44	7.72				
			异型塑料管 Φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08				
			其他材料费	元	12.15	0.885	10.75				
	机械		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.065	27.31	1.78				
			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596	59.6				
			载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.06	533.47	32.01				
			交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.23	155.13	35.68				
项目编码	030402010021		项目名称		低压开关柜		计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电箱安装 1-T02AA010	台	1	470.67	26574.18	107.12	134.34	470.67	26574.18	107.12	134.34
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9
小计								1077.15	27131.235	129.06	324.24
清单项目综合单价								28661.68500000			
	—	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元	436.407	1.3917	607.35				
			技工人工费	元	240.175	1.3602	326.69				
			高级技工人工费	元	104.01	1.376	143.12				
	材料		钢筋 Φ10mm以内	kg	2.055	3.295	6.77				
			槽钢 10	m	5.15	50.05	257.76				
			普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15	1.58				
			抗震底座	个	4	68.64	274.56				
			镀锌扁钢 40×4	kg	2.685	4.87	13.08				
			钢板夹板	kg	0.2	4.6	0.92				
			塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32				
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01				
			焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38				
			电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.48	7.4	3.55				
			焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46				
			调和漆	kg	0.1	9.61	0.96				
			塑料软管	m	0.5	15.44	7.72				
			异型塑料管 Φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08				
			其他材料费	元	12.15	0.885	10.75				
	机械		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.065	27.31	1.78				
			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596	59.6				
			载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.06	533.47	32.01				
			交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.23	155.13	35.68				
项目编码	030402010022		项目名称		低压开关柜		计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
40.53	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

序号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电箱安装 1-T02AA011	台	1	470.67	26627.13	107.12	134.34	470.67	26627.13	107.12	134.34
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9
小计								1077.15	27184.185	129.06	324.24
清单项目综合单价											
28714.63500000											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	436.407	1.3917	607.35		
			技工人工费		元	240.175	1.3602	326.69			
			高级技工人工费		元	104.01	1.376	143.12			
	材料			钢筋 φ10mm以内		kg	2.055	3.295	6.77		
				槽钢 10		m	5.15	50.05	257.76		
				普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm		kg	0.5	3.15	1.58		
				抗震底座		个	4	68.64	274.56		
				镀锌扁钢 40×4		kg	2.685	4.87	13.08		
				钢板板夹板		kg	0.2	4.6	0.92		
				塑料带 20mm×40mm		kg	0.3	11.06	3.32		
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.61	3.3	2.01		
				焊锡丝		kg	0.2	66.9	13.38		
				电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.48	7.4	3.55		
				焊锡膏 瓶装50g		kg	0.04	61.5	2.46		
				调和漆		kg	0.1	9.61	0.96		
				塑料软管		m	0.5	15.44	7.72		
				异型塑料管 φ2.5mm~5mm		m	6	0.18	1.08		
				其他材料费		元	12.15	0.885	10.75		
		机械			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.065	27.31	1.78	
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.1	596	59.6		
				载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班	0.06	533.47	32.01		
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.23	155.13	35.68		
项目编码	030402010023			项目名称				计量单位			台
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电箱安装 1-T03AA01	台	1	470.67	52748.14	107.12	134.34	470.67	52748.14	107.12	134.34
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9
小计								1077.15	53305.195	129.06	324.24
清单项目综合单价											
54835.64500000											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	436.407	1.3917	607.35		
			技工人工费		元	240.175	1.3602	326.69			
			高级技工人工费		元	104.01	1.376	143.12			
	材料			钢筋 φ10mm以内		kg	2.055	3.295	6.77		
				槽钢 10		m	5.15	50.05	257.76		
				普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm		kg	0.5	3.15	1.58		
				抗震底座		个	4	68.64	274.56		
				镀锌扁钢 40×4		kg	2.685	4.87	13.08		
				钢板板夹板		kg	0.2	4.6	0.92		
				塑料带 20mm×40mm		kg	0.3	11.06	3.32		
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.61	3.3	2.01		
				焊锡丝		kg	0.2	66.9	13.38		
				电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.48	7.4	3.55		
				焊锡膏 瓶装50g		kg	0.04	61.5	2.46		
				调和漆		kg	0.1	9.61	0.96		
				塑料软管		m	0.5	15.44	7.72		
				异型塑料管 φ2.5mm~5mm		m	6	0.18	1.08		
				其他材料费		元	12.15	0.885	10.75		
		机械			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.065	27.31	1.78	
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.1	596	59.6		
				载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班	0.06	533.47	32.01		
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.23	155.13	35.68		
项目编码	030402010024			项目名称				计量单位			台
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电箱安装 1-T03AA02	台	1	470.67	33094.98	107.12	134.34	470.67	33094.98	107.12	134.34
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9
小计								1077.15	33652.035	129.06	324.24
清单项目综合单价											
35182.48500000											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	436.407	1.3917	607.35		
			技工人工费		元	240.175	1.3602	326.69			
			高级技工人工费		元	104.01	1.376	143.12			
	材料			钢筋 φ10mm以内		kg	2.055	3.295	6.77		
				槽钢 10		m	5.15	50.05	257.76		
				普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm		kg	0.5	3.15	1.58		
				抗震底座		个	4	68.64	274.56		
				镀锌扁钢 40×4		kg	2.685	4.87	13.08		
				钢板板夹板		kg	0.2	4.6	0.92		
				塑料带 20mm×40mm		kg	0.3	11.06	3.32		
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.61	3.3	2.01		
				焊锡丝		kg	0.2	66.9	13.38		
				电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.48	7.4	3.55		
				焊锡膏 瓶装50g		kg	0.04	61.5	2.46		
				调和漆		kg	0.1	9.61	0.96		
				塑料软管		m	0.5	15.44	7.72		
				异型塑料管 φ2.5mm~5mm		m	6	0.18	1.08		
				其他材料费		元	12.15	0.885	10.75		
		机械			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.065	27.31	1.78	
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.1	596	59.6		
				载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班	0.06	533.47	32.01		
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.23	155.13	35.68		
项目编码	030402010025			项目名称				计量单位			台
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电箱安装 1-T03AA03	台	1	470.67	47453.6	107.12	134.34	470.67	47453.6	107.12	134.34
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9
小计								1077.15	48010.655	129.06	324.24
清单项目综合单价											
49541.10500000											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	436.407	1.3917	607.35		
			技工人工费		元	240.175	1.3602	326.69			
			高级技工人工费		元	104.01	1.376	143.12			
	材料			钢筋 φ10mm以内		kg	2.055	3.295	6.77		

工程量清单综合单价分析表

材料	槽钢 10			m	5.15	50.05	257.76							
	普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.5	3.15	1.58							
	抗震底座			个	4	68.64	274.56							
	镀锌扁钢 40×4			kg	2.685	4.87	13.08							
	钢板夹板			kg	0.2	4.6	0.92							
	塑料带 20mm×40mm			kg	0.3	11.06	3.32							
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.61	3.3	2.01							
	焊锡丝			kg	0.2	66.9	13.38							
	电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.48	7.4	3.55							
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.04	61.5	2.46							
	调和漆			kg	0.1	9.61	0.96							
	塑料软管			m	0.5	15.44	7.72							
	异型塑料管 φ2.5mm~5mm			m	6	0.18	1.08							
	其他材料费			元	12.15	0.885	10.75							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500			台班	0.065	27.31	1.78						
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.1	596	59.6								
载货汽车 装载质量M (t) M=4			台班	0.06	533.47	32.01								
交流电焊机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.23	155.13	35.68								
项目编码	030402010026			项目名称			低压开关柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030202-57	低压成套配电箱安装 1-T03A04	台	1	470.67	35315.85	107.12	134.34	470.67	35315.85	107.12	134.34			
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142			
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9			
小计								1077.15	35872.905	129.06	324.24			
清单项目综合单价														37403.35500000
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费			元	436.407	1.3917	607.35				
			技工人工费			元	240.175	1.3602	326.69					
			高级技工人工费			元	104.01	1.376	143.12					
	材料			钢筋 φ10mm以内			kg	2.055	3.295	6.77				
			槽钢 10			m	5.15	50.05	257.76					
			普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.5	3.15	1.58					
			抗震底座			个	4	68.64	274.56					
			镀锌扁钢 40×4			kg	2.685	4.87	13.08					
			钢板夹板			kg	0.2	4.6	0.92					
			塑料带 20mm×40mm			kg	0.3	11.06	3.32					
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.61	3.3	2.01					
			焊锡丝			kg	0.2	66.9	13.38					
			电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.48	7.4	3.55					
			焊锡膏 瓶装50g			kg	0.04	61.5	2.46					
			调和漆			kg	0.1	9.61	0.96					
			塑料软管			m	0.5	15.44	7.72					
			异型塑料管 φ2.5mm~5mm			m	6	0.18	1.08					
	机械			其他材料费			元	12.15	0.885	10.75				
			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500			台班	0.065	27.31	1.78					
			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.1	596	59.6					
					载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.06	533.47	32.01					
					交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.23	155.13	35.68					
项目编码	030402010027			项目名称			低压开关柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030202-57	低压成套配电箱安装 1-T03A05	台	1	470.67	26761.38	107.12	134.34	470.67	26761.38	107.12	134.34			
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142			
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9			
小计								1077.15	27318.435	129.06	324.24			
清单项目综合单价														28848.88500000
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费			元	436.407	1.3917	607.35				
			技工人工费			元	240.175	1.3602	326.69					
			高级技工人工费			元	104.01	1.376	143.12					
	材料			钢筋 φ10mm以内			kg	2.055	3.295	6.77				
			槽钢 10			m	5.15	50.05	257.76					
			普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.5	3.15	1.58					
			抗震底座			个	4	68.64	274.56					
			镀锌扁钢 40×4			kg	2.685	4.87	13.08					
			钢板夹板			kg	0.2	4.6	0.92					
			塑料带 20mm×40mm			kg	0.3	11.06	3.32					
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.61	3.3	2.01					
			焊锡丝			kg	0.2	66.9	13.38					
			电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.48	7.4	3.55					
			焊锡膏 瓶装50g			kg	0.04	61.5	2.46					
			调和漆			kg	0.1	9.61	0.96					
			塑料软管			m	0.5	15.44	7.72					
			异型塑料管 φ2.5mm~5mm			m	6	0.18	1.08					
	机械			其他材料费			元	12.15	0.885	10.75				
			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500			台班	0.065	27.31	1.78					
			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.1	596	59.6					
					载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.06	533.47	32.01					
					交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.23	155.13	35.68					
项目编码	030402010028			项目名称			低压开关柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030202-57	低压成套配电箱安装 1-T03A06	台	1	470.67	38605.09	107.12	134.34	470.67	38605.09	107.12	134.34			
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142			
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9			
小计								1077.15	39162.145	129.06	324.24			
清单项目综合单价														40692.59500000
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费			元	436.407	1.3917	607.35				
			技工人工费			元	240.175	1.3602	326.69					
			高级技工人工费			元	104.01	1.376	143.12					
	材料			钢筋 φ10mm以内			kg	2.055	3.295	6.77				
			槽钢 10			m	5.15	50.05	257.76					
			普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.5	3.15	1.58					
			抗震底座			个	4	68.64	274.56					
			镀锌扁钢 40×4			kg	2.685	4.87	13.08					
			钢板夹板			kg	0.2	4.6	0.92					
			塑料带 20mm×40mm			kg	0.3	11.06	3.32					
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.61	3.3	2.01					
			焊锡丝			kg	0.2	66.9	13.38					
			电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.48	7.4	3.55					
			焊锡膏 瓶装50g			kg	0.04	61.5	2.46					
			调和漆			kg	0.1	9.61	0.96					
			塑料软管			m	0.5	15.44	7.72					
			异型塑料管 φ2.5mm~5mm			m	6	0.18	1.08					
	机械			其他材料费			元	12.15	0.885	10.75				
			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500			台班	0.065	27.31	1.78					
			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.1	596	59.6					
					载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.06	533.47	32.01					
					交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.23	155.13	35.68					

工程量清单综合单价分析表

机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.065	27.31	1.78						
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596	59.6						
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01						
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.23	155.13	35.68						
项目编码	030402010029		项目名称		低压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电箱和安装 1-T03AA07	台	1	470.67	23676.36	107.12	134.34	470.67	23676.36	107.12	134.34
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9
小计								1077.15	24233.415	129.06	324.24
清单项目综合单价									25763.86500000		
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工			普工人工费	元	436.407	1.3917	607.35				
			技工人工费	元	240.175	1.3602	326.69				
			高级技工人工费	元	104.01	1.376	143.12				
材料			钢筋 φ10mm以内	kg	2.055	3.295	6.77				
			槽钢 10	m	5.15	50.05	257.76				
			普通钢板 Q=3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15	1.58				
			抗震底座	个	4	68.64	274.56				
			镀锌扁钢 40×4	kg	2.685	4.87	13.08				
			钢板板夹板	kg	0.2	4.6	0.92				
			塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32				
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01				
			焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38				
			电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.48	7.4	3.55				
			焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46				
			调和漆	kg	0.1	9.61	0.96				
			塑料软管	m	0.5	15.44	7.72				
			异型塑料管 φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08				
			其他材料费	元	12.15	0.885	10.75				
	机械			砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.065	27.31	1.78			
			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596	59.6				
			载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01				
			交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.23	155.13	35.68				
项目编码	030402010030		项目名称		低压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电箱安装 1-T03AA08	台	1	470.67	26099.56	107.12	134.34	470.67	26099.56	107.12	134.34
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9
小计								1077.15	26856.615	129.06	324.24
清单项目综合单价									28187.06500000		
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工			普工人工费	元	436.407	1.3917	607.35				
			技工人工费	元	240.175	1.3602	326.69				
			高级技工人工费	元	104.01	1.376	143.12				
材料			钢筋 φ10mm以内	kg	2.055	3.295	6.77				
			槽钢 10	m	5.15	50.05	257.76				
			普通钢板 Q=3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15	1.58				
			抗震底座	个	4	68.64	274.56				
			镀锌扁钢 40×4	kg	2.685	4.87	13.08				
			钢板板夹板	kg	0.2	4.6	0.92				
			塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32				
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01				
			焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38				
			电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.48	7.4	3.55				
			焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46				
			调和漆	kg	0.1	9.61	0.96				
			塑料软管	m	0.5	15.44	7.72				
			异型塑料管 φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08				
			其他材料费	元	12.15	0.885	10.75				
	机械			砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.065	27.31	1.78			
			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596	59.6				
			载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01				
			交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.23	155.13	35.68				
项目编码	030402010031		项目名称		低压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电箱安装 1-T03AA09	台	1	470.67	23195.13	107.12	134.34	470.67	23195.13	107.12	134.34
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9
小计								1077.15	23752.185	129.06	324.24
清单项目综合单价									25282.63500000		
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工			普工人工费	元	436.407	1.3917	607.35				
			技工人工费	元	240.175	1.3602	326.69				
			高级技工人工费	元	104.01	1.376	143.12				
材料			钢筋 φ10mm以内	kg	2.055	3.295	6.77				
			槽钢 10	m	5.15	50.05	257.76				
			普通钢板 Q=3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15	1.58				
			抗震底座	个	4	68.64	274.56				
			镀锌扁钢 40×4	kg	2.685	4.87	13.08				
			钢板板夹板	kg	0.2	4.6	0.92				
			塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32				
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01				
			焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38				
			电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.48	7.4	3.55				
			焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46				
			调和漆	kg	0.1	9.61	0.96				
			塑料软管	m	0.5	15.44	7.72				
			异型塑料管 φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08				
			其他材料费	元	12.15	0.885	10.75				
	机械			砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.065	27.31	1.78			
			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596	59.6				
			载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01				
			交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.23	155.13	35.68				
项目编码	030402010032		项目名称		低压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电箱安装 1-T03AA10	台	1	470.67	24314.54	107.12	134.34	470.67	24314.54	107.12	134.34
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142

工程量清单综合单价分析表

030204-114换				基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9	
小计											1077.15	24871.595	129.06	324.24	
清单项目综合单价											26402.04500000				
	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
			普工人工费	元	436.407	1.3917	607.35								
			技工人工费	元	240.175	1.3602	326.69								
			高级技工人工费	元	104.01	1.376	143.12								
	材料		钢筋 φ10mm以内	kg	2.055	3.295	6.77								
			槽钢 10	m	5.15	50.05	257.76								
			普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15	1.58								
			抗震底座	个	4	68.64	274.56								
			镀锌扁钢 40×4	kg	2.685	4.87	13.08								
			钢板夹板	kg	0.2	4.6	0.92								
			塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32								
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01								
			焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38								
			电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.48	7.4	3.55								
			焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46								
			调和漆	kg	0.1	9.61	0.96								
			塑料软管	m	0.5	15.44	7.72								
			异型塑料管 φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08								
			其他材料费	元	12.15	0.885	10.75								
		机械		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.065	27.31	1.78							
			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596	59.6								
			载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.06	533.47	32.01								
			交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.23	155.13	35.68								
项目编码	030402010033				项目名称				低压开关柜				计量单位		台
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030202-57	低压成套配电箱安装 1-T04AA01	台	1	470.67	52356.73	107.12	134.34	470.67	52356.73	107.12	134.34				
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142				
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9				
小计								1077.15	52913.785	129.06	324.24				
清单项目综合单价								54444.23500000							
	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
			普工人工费	元	436.407	1.3917	607.35								
			技工人工费	元	240.175	1.3602	326.69								
			高级技工人工费	元	104.01	1.376	143.12								
	材料		钢筋 φ10mm以内	kg	2.055	3.295	6.77								
			槽钢 10	m	5.15	50.05	257.76								
			普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15	1.58								
			抗震底座	个	4	68.64	274.56								
			镀锌扁钢 40×4	kg	2.685	4.87	13.08								
			钢板夹板	kg	0.2	4.6	0.92								
			塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32								
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01								
			焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38								
			电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.48	7.4	3.55								
			焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46								
			调和漆	kg	0.1	9.61	0.96								
			塑料软管	m	0.5	15.44	7.72								
			异型塑料管 φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08								
			其他材料费	元	12.15	0.885	10.75								
		机械		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.065	27.31	1.78							
			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596	59.6								
			载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.06	533.47	32.01								
			交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.23	155.13	35.68								
项目编码	030402010034				项目名称				低压开关柜				计量单位		台
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030202-57	低压成套配电箱安装 1-T04AA02	台	1	470.67	30710.54	107.12	134.34	470.67	30710.54	107.12	134.34				
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142				
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9				
小计								1077.15	31267.595	129.06	324.24				
清单项目综合单价								32798.04500000							
	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
			普工人工费	元	436.407	1.3917	607.35								
			技工人工费	元	240.175	1.3602	326.69								
			高级技工人工费	元	104.01	1.376	143.12								
	材料		钢筋 φ10mm以内	kg	2.055	3.295	6.77								
			槽钢 10	m	5.15	50.05	257.76								
			普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15	1.58								
			抗震底座	个	4	68.64	274.56								
			镀锌扁钢 40×4	kg	2.685	4.87	13.08								
			钢板夹板	kg	0.2	4.6	0.92								
			塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32								
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01								
			焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38								
			电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.48	7.4	3.55								
			焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46								
			调和漆	kg	0.1	9.61	0.96								
			塑料软管	m	0.5	15.44	7.72								
			异型塑料管 φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08								
			其他材料费	元	12.15	0.885	10.75								
		机械		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.065	27.31	1.78							
			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596	59.6								
			载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.06	533.47	32.01								
			交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.23	155.13	35.68								
项目编码	030402010035				项目名称				低压开关柜				计量单位		台
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030202-57	低压成套配电箱安装 1-T04AA03	台	1	470.67	51891.56	107.12	134.34	470.67	51891.56	107.12	134.34				
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142				
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9				
小计								1077.15	52448.615	129.06	324.24				
清单项目综合单价								53979.06500000							
	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
			普工人工费	元	436.407	1.3917	607.35								
			技工人工费	元	240.175	1.3602	326.69								
			高级技工人工费	元	104.01	1.376	143.12								
	材料		钢筋 φ10mm以内	kg	2.055	3.295	6.77								
			槽钢 10	m	5.15	50.05	257.76								
			普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15	1.58								
			抗震底座	个	4	68.64	274.56								
			镀锌扁钢 40×4	kg	2.685	4.87	13.08								

工程量清单综合单价分析表

材料	材料	钢板板夹板			kg	0.2		4.6		0.92							
		塑料带 20mm×40mm			kg	0.3		11.06		3.32							
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.61		3.3		2.01							
		焊锡丝			kg	0.2		66.9		13.38							
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.48		7.4		3.55							
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.04		61.5		2.46							
		调和漆			kg	0.1		9.61		0.96							
		塑料软管			m	0.5		15.44		7.72							
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm			m	6		0.18		1.08							
		其他材料费			元	12.15		0.885		10.75							
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.065		27.31		1.78							
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.1		596		59.6							
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.06		533.47		32.01							
交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.23		155.13		35.68									
项目编码	030402010036			项目名称			低压开关柜			计量单位			台				
清单综合单价组成明细																	
单价														合价			
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
030202-57	低压成套配电箱安装 1-T04AA04	台	1	470.67	32226.11	107.12	134.34	470.67	32226.11	107.12	134.34						
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142						
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9						
小计														1077.15	32783.165	129.06	324.24
清单项目综合单价														34313.61500000			
内容																	
单位																	
数量																	
单价(元)														合价(元)			
														暂估单价(元)			
														暂估合价(元)			
人工																	
普工人工费														1.3917			
技工人工费														1.3602			
高级技工人工费														1.376			
钢筋 φ10mm以内														3.295			
槽钢 10														5.15			
普通钢板 Qσ～3σ δ=2.0mm～2.5mm														3.15			
抗震底座														4			
镀锌扁钢 40×4														2.685			
钢板板夹板														0.2			
塑料带 20mm×40mm														0.3			
镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫														0.61			
焊锡丝														0.2			
电焊条 结422 φ3.2mm														0.48			
焊锡膏 瓶装50g														0.04			
调和漆														0.1			
塑料软管														0.5			
异型塑料管 φ2.5mm～5mm														6			
其他材料费														12.15			
砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500														0.065			
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5														0.1			
载货汽车 装载质量M（t） M=4														0.06			
交流电焊机 容量E（kV·A） E=21														0.23			
项目编码	030402010037			项目名称			低压开关柜			计量单位			台				
清单综合单价组成明细																	
单价														合价			
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
030202-57	低压成套配电箱安装 1-T04AA05	台	1	470.67	29882.33	107.12	134.34	470.67	29882.33	107.12	134.34						
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142						
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9						
小计														1077.15	30439.385	129.06	324.24
清单项目综合单价														31969.83500000			
内容																	
单位																	
数量																	
单价(元)														合价(元)			
														暂估单价(元)			
														暂估合价(元)			
人工																	
普工人工费														1.3917			
技工人工费														1.3602			
高级技工人工费														1.376			
钢筋 φ10mm以内														3.295			
槽钢 10														5.15			
普通钢板 Qσ～3σ δ=2.0mm～2.5mm														3.15			
抗震底座														4			
镀锌扁钢 40×4														2.685			
钢板板夹板														0.2			
塑料带 20mm×40mm														0.3			
镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫														0.61			
焊锡丝														0.2			
电焊条 结422 φ3.2mm														0.48			
焊锡膏 瓶装50g														0.04			
调和漆														0.1			
塑料软管														0.5			
异型塑料管 φ2.5mm～5mm														6			
其他材料费														12.15			
砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500														0.065			
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5														0.1			
载货汽车 装载质量M（t） M=4														0.06			
交流电焊机 容量E（kV·A） E=21														0.23			
项目编码	030402010038			项目名称			低压开关柜			计量单位			台				
清单综合单价组成明细																	
单价														合价			
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
030202-57	低压成套配电箱安装 1-T04AA06	台	1	470.67	38518.11	107.12	134.34	470.67	38518.11	107.12	134.34						
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142						
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9						
小计														1077.15	39075.165	129.06	324.24
清单项目综合单价														40605.61500000			
内容																	
单位																	
数量																	
单价(元)														合价(元)			
														暂估单价(元)			
														暂估合价(元)			
人工																	
普工人工费														1.3917			
技工人工费														1.3602			
高级技工人工费														1.376			
钢筋 φ10mm以内														3.295			
槽钢 10														5.15			
普通钢板 Qσ～3σ δ=2.0mm～2.5mm														3.15			
抗震底座														4			
镀锌扁钢 40×4														2.685			
钢板板夹板														0.2			
塑料带 20mm×40mm														0.3			
镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫														0.61			
焊锡丝														0.2			
电焊条 结422 φ3.2mm														0.48			
焊锡膏 瓶装50g														0.04			
调和漆														0.1			
塑料软管														0.5			
异型塑料管 φ2.5mm～5mm														6			
其他材料费														12.15			
砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500														0.065			
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5														0.1			
载货汽车 装载质量M（t） M=4														0.06			
交流电焊机 容量E（kV·A） E=21														0.23			

工程量清单综合单价分析表

				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班		0.23		155.13		35.68			
项目编码		030402010039		项目名称		低压开关柜		计量单位				台			
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价		合价					
030202-57		低压成套配电箱安装 1-T04AA07		台		1		470.67		62821.96		107.12		134.34	
030401-3		安装抗震底座(个)		台		4		120.86		70.41		0		142	
030204-114换		基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10		10m		0.5		246.08		550.83		43.88		95.8	
小计										1077.15		63379.015		129.06	
清单项目综合单价														64909.46500000	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
														</	

工程量清单综合单价分析表

	人工				普工人工费	元	436.407	1.3917	607.35		
					技工人工费	元	240.175	1.3602	326.69		
					高级技工人工费	元	104.01	1.376	143.12		
	材料				钢筋 φ10mm以内	kg	2.055	3.295	6.77		
					槽钢 10	m	5.15	50.05	257.76		
					普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15	1.58		
					抗震底座	个	4	68.64	274.56		
					镀锌扁钢 40×4	kg	2.685	4.87	13.08		
					钢板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
					塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
					镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
					焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
					电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.48	7.4	3.55		
					焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
					调和漆	kg	0.1	9.61	0.96		
					塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
					异型塑料管 φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08		
					其他材料费	元	12.15	0.885	10.75		
机械				砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.065	27.31	1.78			
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596	59.6			
				载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01			
				交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.23	155.13	35.68			
项目编码	030402010043			项目名称	低压开关柜			计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电箱安装 1-T04A11	台	1	470.67	24861.02	107.12	134.34	470.67	24861.02	107.12	134.34
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9
小计								1077.15	25418.075	129.06	324.24
清单项目综合单价								26948.52500000			
	—			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				普工人工费	元	436.407	1.3917	607.35			
				技工人工费	元	240.175	1.3602	326.69			
				高级技工人工费	元	104.01	1.376	143.12			
材料				钢筋 φ10mm以内	kg	2.055	3.295	6.77			
				槽钢 10	m	5.15	50.05	257.76			
				普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15	1.58			
				抗震底座	个	4	68.64	274.56			
				镀锌扁钢 40×4	kg	2.685	4.87	13.08			
				钢板夹板	kg	0.2	4.6	0.92			
				塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32			
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01			
				焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38			
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.48	7.4	3.55			
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46			
				调和漆	kg	0.1	9.61	0.96			
				塑料软管	m	0.5	15.44	7.72			
				异型塑料管 φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08			
				其他材料费	元	12.15	0.885	10.75			
	机械				砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.065	27.31	1.78		
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596	59.6			
				载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01			
				交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.23	155.13	35.68			
项目编码	030402010044			项目名称	低压开关柜			计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电箱安装 2-T01A01	台	1	470.67	23423.93	107.12	134.34	470.67	23423.93	107.12	134.34
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9
小计								1077.15	23980.985	129.06	324.24
清单项目综合单价								25511.43500000			
	—			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				普工人工费	元	436.407	1.3917	607.35			
				技工人工费	元	240.175	1.3602	326.69			
				高级技工人工费	元	104.01	1.376	143.12			
材料				钢筋 φ10mm以内	kg	2.055	3.295	6.77			
				槽钢 10	m	5.15	50.05	257.76			
				普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15	1.58			
				抗震底座	个	4	68.64	274.56			
				镀锌扁钢 40×4	kg	2.685	4.87	13.08			
				钢板夹板	kg	0.2	4.6	0.92			
				塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32			
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01			
				焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38			
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.48	7.4	3.55			
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46			
				调和漆	kg	0.1	9.61	0.96			
				塑料软管	m	0.5	15.44	7.72			
				异型塑料管 φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08			
				其他材料费	元	12.15	0.885	10.75			
	机械				砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.065	27.31	1.78		
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596	59.6			
				载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01			
				交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.23	155.13	35.68			
项目编码	030402010045			项目名称	低压开关柜			计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电箱安装 2-T01A02	台	1	470.67	16606.25	107.12	134.34	470.67	16606.25	107.12	134.34
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9
小计								1077.15	17163.305	129.06	324.24
清单项目综合单价								18693.75500000			
	—			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				普工人工费	元	436.407	1.3917	607.35			
				技工人工费	元	240.175	1.3602	326.69			
				高级技工人工费	元	104.01	1.376	143.12			
材料				钢筋 φ10mm以内	kg	2.055	3.295	6.77			
				槽钢 10	m	5.15	50.05	257.76			
				普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15	1.58			
				抗震底座	个	4	68.64	274.56			
				镀锌扁钢 40×4	kg	2.685	4.87	13.08			
				钢板夹板	kg	0.2	4.6	0.92			
				塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32			
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01			
				焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38			
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.48	7.4	3.55			

工程量清单综合单价分析表

	机械	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46							
		调和漆	kg	0.1	9.61	0.96							
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72							
		异型塑料管 Φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08							
		其他材料费	元	12.15	0.885	10.75							
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.065	27.31	1.78							
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596	59.6							
		载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.06	533.47	32.01							
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.23	155.13	35.68							
		项目编码	030402010046		项目名称		低压开关柜		计量单位		台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030202-57	低压成套配电箱安装 2-T01AA03	台	1	470.67	21277.74	107.12	134.34	470.67	21277.74	107.12	134.34		
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142		
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9		
小计								1077.15	21834.795	129.06	324.24		
清单项目综合单价												23365.24500000	
	—	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元	436.407	1.3917		607.35					
			技工人工费	元	240.175	1.3602		326.69					
			高级技工人工费	元	104.01	1.376		143.12					
材料		钢筋 Φ10mm以内	kg	2.055	3.295		6.77						
		槽钢 10	m	5.15	50.05		257.76						
		普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15		1.58						
		抗震底座	个	4	68.64		274.56						
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.685	4.87		13.08						
		钢板夹板	kg	0.2	4.6		0.92						
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06		3.32						
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3		2.01						
		焊锡丝	kg	0.2	66.9		13.38						
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.48	7.4		3.55						
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5		2.46						
		调和漆	kg	0.1	9.61		0.96						
		塑料软管	m	0.5	15.44		7.72						
		异型塑料管 Φ2.5mm~5mm	m	6	0.18		1.08						
		其他材料费	元	12.15	0.885		10.75						
机械		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.065	27.31		1.78						
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596		59.6						
		载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.06	533.47		32.01						
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.23	155.13		35.68						
项目编码	030402010047		项目名称		低压开关柜		计量单位		台				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030202-57	低压成套配电箱安装 2-T01AA04	台	1	470.67	20617.82	107.12	134.34	470.67	20617.82	107.12	134.34		
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142		
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9		
小计								1077.15	21174.875	129.06	324.24		
清单项目综合单价												22705.32500000	
	—	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元	436.407	1.3917		607.35					
			技工人工费	元	240.175	1.3602		326.69					
			高级技工人工费	元	104.01	1.376		143.12					
材料		钢筋 Φ10mm以内	kg	2.055	3.295		6.77						
		槽钢 10	m	5.15	50.05		257.76						
		普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15		1.58						
		抗震底座	个	4	68.64		274.56						
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.685	4.87		13.08						
		钢板夹板	kg	0.2	4.6		0.92						
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06		3.32						
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3		2.01						
		焊锡丝	kg	0.2	66.9		13.38						
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.48	7.4		3.55						
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5		2.46						
		调和漆	kg	0.1	9.61		0.96						
		塑料软管	m	0.5	15.44		7.72						
		异型塑料管 Φ2.5mm~5mm	m	6	0.18		1.08						
		其他材料费	元	12.15	0.885		10.75						
机械		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.065	27.31		1.78						
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596		59.6						
		载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.06	533.47		32.01						
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.23	155.13		35.68						
项目编码	030402010048		项目名称		低压开关柜		计量单位		台				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030202-57	低压成套配电箱安装 2-T02AA01	台	1	470.67	26130.76	107.12	134.34	470.67	26130.76	107.12	134.34		
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142		
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9		
小计								1077.15	26687.815	129.06	324.24		
清单项目综合单价												28218.26500000	
	—	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元	436.407	1.3917		607.35					
			技工人工费	元	240.175	1.3602		326.69					
			高级技工人工费	元	104.01	1.376		143.12					
材料		钢筋 Φ10mm以内	kg	2.055	3.295		6.77						
		槽钢 10	m	5.15	50.05		257.76						
		普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15		1.58						
		抗震底座	个	4	68.64		274.56						
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.685	4.87		13.08						
		钢板夹板	kg	0.2	4.6		0.92						
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06		3.32						
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3		2.01						
		焊锡丝	kg	0.2	66.9		13.38						
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.48	7.4		3.55						
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5		2.46						
		调和漆	kg	0.1	9.61		0.96						
		塑料软管	m	0.5	15.44		7.72						
		异型塑料管 Φ2.5mm~5mm	m	6	0.18		1.08						
		其他材料费	元	12.15	0.885		10.75						
机械		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.065	27.31		1.78						
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596		59.6						
		载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.06	533.47		32.01						
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.23	155.13		35.68						
项目编码	030402010049		项目名称		低压开关柜		计量单位		台				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					

工程量清单综合单价分析表

序号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电箱安装 2-T02AA02	台	1	470.67	18803.49	107.12	134.34	470.67	18803.49	107.12	134.34
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9
小计								1077.15	19360.545	129.06	324.24
清单项目综合单价 20890.99500000											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	436.407	1.3917	607.35		
			技工人工费		元	240.175	1.3602	326.69			
			高级技工人工费		元	104.01	1.376	143.12			
	材料			钢筋 φ10mm以内		kg	2.055	3.295	6.77		
			槽钢 10		m	5.15	50.05	257.76			
			普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm		kg	0.5	3.15	1.58			
			抗震底座		个	4	68.64	274.56			
			镀锌扁钢 40×4		kg	2.685	4.87	13.08			
			钢板板夹板		kg	0.2	4.6	0.92			
			塑料带 20mm×40mm		kg	0.3	11.06	3.32			
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.61	3.3	2.01			
			焊锡丝		kg	0.2	66.9	13.38			
			电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.48	7.4	3.55			
			焊锡膏 瓶装50g		kg	0.04	61.5	2.46			
			调和漆		kg	0.1	9.61	0.96			
			塑料软管		m	0.5	15.44	7.72			
			异型塑料管 φ2.5mm~5mm		m	6	0.18	1.08			
			其他材料费		元	12.15	0.885	10.75			
	机械			砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500		台班	0.065	27.31	1.78		
			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.1	596	59.6			
			载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.06	533.47	32.01			
			交流电焊机 容量E(kV·A) E=21		台班	0.23	155.13	35.68			
项目编码	030402010050			项目名称	低压开关柜			计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电箱安装 2-T02AA03	台	1	470.67	19124	107.12	134.34	470.67	19124	107.12	134.34
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9
小计								1077.15	19681.055	129.06	324.24
清单项目综合单价 21211.50500000											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	436.407	1.3917	607.35		
			技工人工费		元	240.175	1.3602	326.69			
			高级技工人工费		元	104.01	1.376	143.12			
	材料			钢筋 φ10mm以内		kg	2.055	3.295	6.77		
			槽钢 10		m	5.15	50.05	257.76			
			普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm		kg	0.5	3.15	1.58			
			抗震底座		个	4	68.64	274.56			
			镀锌扁钢 40×4		kg	2.685	4.87	13.08			
			钢板板夹板		kg	0.2	4.6	0.92			
			塑料带 20mm×40mm		kg	0.3	11.06	3.32			
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.61	3.3	2.01			
			焊锡丝		kg	0.2	66.9	13.38			
			电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.48	7.4	3.55			
			焊锡膏 瓶装50g		kg	0.04	61.5	2.46			
			调和漆		kg	0.1	9.61	0.96			
			塑料软管		m	0.5	15.44	7.72			
			异型塑料管 φ2.5mm~5mm		m	6	0.18	1.08			
			其他材料费		元	12.15	0.885	10.75			
	机械			砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500		台班	0.065	27.31	1.78		
			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.1	596	59.6			
			载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.06	533.47	32.01			
			交流电焊机 容量E(kV·A) E=21		台班	0.23	155.13	35.68			
项目编码	030402010051			项目名称	低压开关柜			计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电箱安装 3-T01AA01	台	1	470.67	29811.42	107.12	134.34	470.67	29811.42	107.12	134.34
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9
小计								1077.15	30368.475	129.06	324.24
清单项目综合单价 31898.92500000											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	436.407	1.3917	607.35		
			技工人工费		元	240.175	1.3602	326.69			
			高级技工人工费		元	104.01	1.376	143.12			
	材料			钢筋 φ10mm以内		kg	2.055	3.295	6.77		
			槽钢 10		m	5.15	50.05	257.76			
			普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm		kg	0.5	3.15	1.58			
			抗震底座		个	4	68.64	274.56			
			镀锌扁钢 40×4		kg	2.685	4.87	13.08			
			钢板板夹板		kg	0.2	4.6	0.92			
			塑料带 20mm×40mm		kg	0.3	11.06	3.32			
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.61	3.3	2.01			
			焊锡丝		kg	0.2	66.9	13.38			
			电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.48	7.4	3.55			
			焊锡膏 瓶装50g		kg	0.04	61.5	2.46			
			调和漆		kg	0.1	9.61	0.96			
			塑料软管		m	0.5	15.44	7.72			
			异型塑料管 φ2.5mm~5mm		m	6	0.18	1.08			
			其他材料费		元	12.15	0.885	10.75			
	机械			砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500		台班	0.065	27.31	1.78		
			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.1	596	59.6			
			载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.06	533.47	32.01			
			交流电焊机 容量E(kV·A) E=21		台班	0.23	155.13	35.68			
项目编码	030402010052			项目名称	低压开关柜			计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电箱安装 3-T01AA02	台	1	470.67	83608.94	107.12	134.34	470.67	83608.94	107.12	134.34
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9
小计								1077.15	84165.995	129.06	324.24
清单项目综合单价 85696.44500000											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	436.407	1.3917	607.35		
			技工人工费		元	240.175	1.3602	326.69			
			高级技工人工费		元	104.01	1.376	143.12			
	材料			钢筋 φ10mm以内		kg	2.055	3.295	6.77		

工程量清单综合单价分析表

材料	槽钢 10			m	5.15	50.05	257.76					
	普通钢板 C#~3# δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.5	3.15	1.58					
	抗震底座			个	4	68.64	274.56					
	镀锌扁钢 40×4			kg	2.685	4.87	13.08					
	钢板夹板			kg	0.2	4.6	0.92					
	塑料带 20mm×40mm			kg	0.3	11.06	3.32					
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.61	3.3	2.01					
	焊锡丝			kg	0.2	66.9	13.38					
	电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.48	7.4	3.55					
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.04	61.5	2.46					
	调和漆			kg	0.1	9.61	0.96					
	塑料软管			m	0.5	15.44	7.72					
	异型塑料管 φ2.5mm~5mm			m	6	0.18	1.08					
	其他材料费			元	12.15	0.885	10.75					
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500			台班	0.065	27.31	1.78				
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.1	596	59.6						
载货汽车 装载质量M (t) M=4			台班	0.06	533.47	32.01						
交流电焊机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.23	155.13	35.68						
项目编码	030402010056			项目名称			低压开关柜		计量单位	台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-57	低压成套配电箱安装 3-T01A03	台	1	470.67	22189.16	107.12	134.34	470.67	22189.16	107.12	134.34	
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142	
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9	
小计								1077.15	22746.215	129.06	324.24	
清单项目综合单价								24276.66500000				
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费			元	436.407	1.3917	607.35		
			技工人工费			元	240.175	1.3602	326.69			
			高级技工人工费			元	104.01	1.376	143.12			
材料				钢筋 φ10mm以内			kg	2.055	3.295	6.77		
				槽钢 10			m	5.15	50.05	257.76		
				普通钢板 C#~3# δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.5	3.15	1.58		
				抗震底座			个	4	68.64	274.56		
				镀锌扁钢 40×4			kg	2.685	4.87	13.08		
				钢板夹板			kg	0.2	4.6	0.92		
				塑料带 20mm×40mm			kg	0.3	11.06	3.32		
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.61	3.3	2.01		
				焊锡丝			kg	0.2	66.9	13.38		
				电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.48	7.4	3.55		
				焊锡膏 瓶装50g			kg	0.04	61.5	2.46		
				调和漆			kg	0.1	9.61	0.96		
				塑料软管			m	0.5	15.44	7.72		
				异型塑料管 φ2.5mm~5mm			m	6	0.18	1.08		
机械				其他材料费			元	12.15	0.885	10.75		
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500			台班	0.065	27.31	1.78		
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.1	596	59.6		
清单综合单价组成明细												
项目编码	030402010057			项目名称			低压开关柜		计量单位	台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-57	低压成套配电箱安装 3-T01A04	台	1	470.67	21434.69	107.12	134.34	470.67	21434.69	107.12	134.34	
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142	
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9	
小计								1077.15	21991.745	129.06	324.24	
清单项目综合单价								23522.19500000				
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费			元	436.407	1.3917	607.35		
			技工人工费			元	240.175	1.3602	326.69			
			高级技工人工费			元	104.01	1.376	143.12			
材料				钢筋 φ10mm以内			kg	2.055	3.295	6.77		
				槽钢 10			m	5.15	50.05	257.76		
				普通钢板 C#~3# δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.5	3.15	1.58		
				抗震底座			个	4	68.64	274.56		
				镀锌扁钢 40×4			kg	2.685	4.87	13.08		
				钢板夹板			kg	0.2	4.6	0.92		
				塑料带 20mm×40mm			kg	0.3	11.06	3.32		
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.61	3.3	2.01		
				焊锡丝			kg	0.2	66.9	13.38		
				电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.48	7.4	3.55		
				焊锡膏 瓶装50g			kg	0.04	61.5	2.46		
				调和漆			kg	0.1	9.61	0.96		
				塑料软管			m	0.5	15.44	7.72		
				异型塑料管 φ2.5mm~5mm			m	6	0.18	1.08		
机械				其他材料费			元	12.15	0.885	10.75		
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500			台班	0.065	27.31	1.78		
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.1	596	59.6		
清单综合单价组成明细												
项目编码	030402010058			项目名称			低压开关柜		计量单位	台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-57	低压成套配电箱安装 3-T02A01	台	1	470.67	47644.58	107.12	134.34	470.67	47644.58	107.12	134.34	
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142	
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9	
小计								1077.15	48201.635	129.06	324.24	
清单项目综合单价								49732.08500000				
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费			元	436.407	1.3917	607.35		
			技工人工费			元	240.175	1.3602	326.69			
			高级技工人工费			元	104.01	1.376	143.12			
材料				钢筋 φ10mm以内			kg	2.055	3.295	6.77		
				槽钢 10			m	5.15	50.05	257.76		
				普通钢板 C#~3# δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.5	3.15	1.58		
				抗震底座			个	4	68.64	274.56		
				镀锌扁钢 40×4			kg	2.685	4.87	13.08		
				钢板夹板			kg	0.2	4.6	0.92		
				塑料带 20mm×40mm			kg	0.3	11.06	3.32		
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.61	3.3	2.01		
				焊锡丝			kg	0.2	66.9	13.38		
				电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.48	7.4	3.55		
				焊锡膏 瓶装50g			kg	0.04	61.5	2.46		
				调和漆			kg	0.1	9.61	0.96		
				塑料软管			m	0.5	15.44	7.72		
				异型塑料管 φ2.5mm~5mm			m	6	0.18	1.08		
机械				其他材料费			元	12.15	0.885	10.75		
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500			台班	0.065	27.31	1.78		
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.1	596	59.6		

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

030204-114换基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10										10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9
小计															1077.15	27403.525	129.06	324.24	
清单项目综合单价															28933.97500000				
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
	人工		普工人工费	元	436.407	1.3917		607.35											
		技工人工费	元	240.175	1.3602		326.69												
		高级技工人工费	元	104.01	1.376		143.12												
	材料		钢筋 φ10mm以内	kg	2.055	3.295		6.77											
		槽钢 10	m	5.15	50.05		257.76												
		普通钢板 Q=3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15		1.58												
		抗震底座	个	4	68.64		274.56												
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.685	4.87		13.08												
		钢板夹板	kg	0.2	4.6		0.92												
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06		3.32												
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3		2.01												
		焊锡丝	kg	0.2	66.9		13.38												
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.48	7.4		3.55												
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5		2.46												
		调和漆	kg	0.1	9.61		0.96												
		塑料软管	m	0.5	15.44		7.72												
		异型塑料管 φ2.5mm~5mm	m	6	0.18		1.08												
	其他材料费	元	12.15	0.885		10.75													
	机械		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.065	27.31		1.78											
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596		59.6												
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47		32.01												
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.23	155.13		35.68												
项目编码	030402010063			项目名称			低压开关柜			计量单位			台						
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润								
030202-57	低压成套配电箱安装 3-102A/06	台	1	470.67	28662.69	107.12	134.34	470.67	28662.69	107.12	134.34								
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142								
030204-114换基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8		123.04	275.415	21.94	47.9								
小计															1077.15	27403.525	129.06	324.24	
清单项目综合单价															28933.97500000				
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
	人工		普工人工费	元	436.407	1.3917		607.35											
		技工人工费	元	240.175	1.3602		326.69												
		高级技工人工费	元	104.01	1.376		143.12												
	材料		钢筋 φ10mm以内	kg	2.055	3.295		6.77											
		槽钢 10	m	5.15	50.05		257.76												
		普通钢板 Q=3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15		1.58												
		抗震底座	个	4	68.64		274.56												
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.685	4.87		13.08												
		钢板夹板	kg	0.2	4.6		0.92												
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06		3.32												
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3		2.01												
		焊锡丝	kg	0.2	66.9		13.38												
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.48	7.4		3.55												
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5		2.46												
		调和漆	kg	0.1	9.61		0.96												
		塑料软管	m	0.5	15.44		7.72												
		异型塑料管 φ2.5mm~5mm	m	6	0.18		1.08												
	其他材料费	元	12.15	0.885		10.75													
	机械		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.065	27.31		1.78											
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596		59.6												
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47		32.01												
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.23	155.13		35.68												
项目编码	030402010063			项目名称			低压开关柜			计量单位			台						
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润								
030202-57	低压成套配电箱安装 3-102A/06	台	1	470.67	28662.69	107.12	134.34	470.67	28662.69	107.12	134.34								
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142								
030204-114换基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8		123.04	275.415	21.94	47.9								
小计															1077.15	27403.525	129.06	324.24	
清单项目综合单价															28933.97500000				
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
	人工		普工人工费	元	436.407	1.3917		607.35											
		技工人工费	元	240.175	1.3602		326.69												
		高级技工人工费	元	104.01	1.376		143.12												
	材料		钢筋 φ10mm以内	kg	2.055	3.295		6.77											
		槽钢 10	m	5.15	50.05		257.76												
		普通钢板 Q=3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15		1.58												
		抗震底座	个	4	68.64		274.56												
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.685	4.87		13.08												
		钢板夹板	kg	0.2	4.6		0.92												
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06		3.32												
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3		2.01												
		焊锡丝	kg	0.2	66.9		13.38												
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.48	7.4		3.55												
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5		2.46												
		调和漆	kg	0.1	9.61		0.96												
		塑料软管	m	0.5	15.44		7.72												
		异型塑料管 φ2.5mm~5mm	m	6	0.18		1.08												
	其他材料费	元	12.15	0.885		10.75													
	机械		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.065	27.31		1.78											
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596		59.6												
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47		32.01												
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.23	155.13		35.68												
项目编码	030402010063			项目名称			低压开关柜			计量单位			台						
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润								
030202-57	低压成套配电箱安装 3-102A/06	台	1	470.67	28662.69	107.12	134.34	470.67	28662.69	107.12	134.34								
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142								
030204-114换基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8		123.04	275.415	21.94	47.9								
小计															1077.15	27403.525	129.06	324.24	
清单项目综合单价															28933.97500000				
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
	人工		普工人工费	元	436.407	1.3917		607.35											
		技工人工费	元	240.175	1.3602		326.69												
		高级技工人工费	元	104.01	1.376		143.12												
	材料		钢筋 φ10mm以内	kg	2.055	3.295		6.77											
		槽钢 10	m	5.15	50.05		257.76												
		普通钢板 Q=3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15		1.58												
		抗震底座	个	4	68.64		274.56												
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.685	4.87		13.08												
		钢板夹板	kg	0.2	4.6		0.92												
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06		3.32												
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3		2.01												
		焊锡丝	kg	0.2	66.9		13.38												
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.48	7.4		3.55												
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5		2.46												
		调和漆	kg	0.1	9.61		0.96												
		塑料软管	m	0.5	15.44		7.72												
		异型塑料管 φ2.5mm~5mm	m	6	0.18		1.08												
	其他材料费	元	12.15	0.885		10.75													
	机械		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.065	27.31		1.78											
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596		59.6												
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47		32.01												
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.23	155.13		35.68												
项目编码	030402010063			项目名称			低压开关柜			计量单位			台						
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润								
030202-57	低压成套配电箱安装 3-102A/06	台	1	470.67	28662.69	107.12	134.34	470.67	28662.69	107.12	134.34								
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142								
030204-114换基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8		123.04	275.415	21.94	47.9								
小计															1077.15	27403.525	129.06	324.24	
清单项目综合单价															28933.97500000				
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
	人工		普工人工费	元	436.407	1.3917		607.35											
		技工人工费	元	240.175	1.3602		326.69												
		高级技工人工费	元	104.01	1.376		143.12												
	材料		钢筋 φ10mm以内	kg	2.055	3.295		6.77											
		槽钢 10	m	5.15	50.05		257.76												
		普通钢板 Q=3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15		1.58												
		抗震底座	个	4	68.64		274.56												
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.685	4.87		13.08												
		钢板夹板	kg	0.2	4.6		0.92												
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06		3.32												
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3		2.01												
		焊锡丝	kg	0.2	66.9		13.38												
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.48	7.4		3.55												
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5		2.46												
		调和漆	kg	0.1	9.61		0.96												
		塑料软管	m	0.5	15.44		7.72												
		异型塑料管 φ2.5mm~5mm	m	6	0.18		1.08												
	其他材料费	元	12.15	0.885		10.75													
	机械		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.065	27.31		1.78											
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596		59.6												
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47		32.01												
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.23	155.13		35.68												
项目编码	03040201																		

工程量清单综合单价分析表

材料				钢板夹板	kg	0.2	4.6	0.92			
				塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32			
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1垫	10套	0.61	3.3	2.01			
				焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38			
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.48	7.4	3.55			
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46			
				调和漆	kg	0.1	9.61	0.96			
				塑料软管	m	0.5	15.44	7.72			
				异型塑料管 φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08			
				其他材料费	元	12.15	0.885	10.75			
	机械				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.065	27.31	1.78		
			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596	59.6				
			载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.06	533.47	32.01				
			交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.23	155.13	35.68				
项目编码	030402010055			项目名称	低压开关柜			计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电箱安装 101GA03	台	1	470.67	39355.78	107.12	134.34	470.67	39355.78	107.12	134.34
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9
小计								1077.15	39912.835	129.06	324.24
清单项目综合单价											41443.28500000
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				普工人工费	元	436.407	1.3917	607.35			
				技工人工费	元	240.175	1.3602	326.69			
				高级技工人工费	元	104.01	1.376	143.12			
材料				钢筋 φ10mm以内	kg	2.055	3.295	6.77			
				槽钢 10	m	5.15	50.05	257.76			
				普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15	1.58			
				抗震底座	个	4	68.64	274.56			
				镀锌扁钢 40×4	kg	2.685	4.87	13.08			
				钢板夹板	kg	0.2	4.6	0.92			
				塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32			
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1垫	10套	0.61	3.3	2.01			
				焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38			
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.48	7.4	3.55			
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46			
				调和漆	kg	0.1	9.61	0.96			
				塑料软管	m	0.5	15.44	7.72			
				异型塑料管 φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08			
机械				其他材料费	元	12.15	0.885	10.75			
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.065	27.31	1.78			
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596	59.6			
材料				载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.06	533.47	32.01			
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.23	155.13	35.68			
项目编码	030402010064			项目名称	发电车快速接入箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电箱安装 发电车快速接入箱	台	1	470.67	24042.84	107.12	134.34	470.67	24042.84	107.12	134.34
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9
小计								1077.15	24599.895	129.06	324.24
清单项目综合单价											26130.34500000
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				普工人工费	元	436.407	1.3917	607.35			
				技工人工费	元	240.175	1.3602	326.69			
				高级技工人工费	元	104.01	1.376	143.12			
材料				钢筋 φ10mm以内	kg	2.055	3.295	6.77			
				槽钢 10	m	5.15	50.05	257.76			
				普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15	1.58			
				抗震底座	个	4	68.64	274.56			
				镀锌扁钢 40×4	kg	2.685	4.87	13.08			
				钢板夹板	kg	0.2	4.6	0.92			
				塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32			
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1垫	10套	0.61	3.3	2.01			
				焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38			
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.48	7.4	3.55			
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46			
				调和漆	kg	0.1	9.61	0.96			
				塑料软管	m	0.5	15.44	7.72			
				异型塑料管 φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08			
机械				其他材料费	元	12.15	0.885	10.75			
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.065	27.31	1.78			
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596	59.6			
材料				载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.06	533.47	32.01			
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.23	155.13	35.68			
项目编码	030402010069			项目名称	低压开关柜			计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电箱安装 空柜	台	1	470.67	642.84	107.12	134.34	470.67	642.84	107.12	134.34
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142
030204-114换	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10	10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9
小计								1077.15	1199.895	129.06	324.24
清单项目综合单价											2730.34500000
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				普工人工费	元	436.407	1.3917	607.35			
				技工人工费	元	240.175	1.3602	326.69			
				高级技工人工费	元	104.01	1.376	143.12			
材料				钢筋 φ10mm以内	kg	2.055	3.295	6.77			
				槽钢 10	m	5.15	50.05	257.76			
				普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.5	3.15	1.58			
				抗震底座	个	4	68.64	274.56			
				镀锌扁钢 40×4	kg	2.685	4.87	13.08			
				钢板夹板	kg	0.2	4.6	0.92			
				塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32			
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1垫	10套	0.61	3.3	2.01			
				焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38			
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.48	7.4	3.55			
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46			
				调和漆	kg	0.1	9.61	0.96			
				塑料软管	m	0.5	15.44	7.72			
				异型塑料管 φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08			
机械				其他材料费	元	12.15	0.885	10.75			
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.065	27.31	1.78			
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596	59.6			
材料				载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.06	533.47	32.01			
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.23	155.13	35.68			

工程量清单综合单价分析表

				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班		0.23		155.13		35.68											
项目编码		030402010065		项目名称		直流屏				计量单位		台											
清单综合单价组成明细																							
编号		名称		单位	数量	单价				合价													
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
060701-5		直流1500V配电柜`直流屏		台	1	1506.9		16308.04		110.35		822.05		1506.9		16308.04		110.35		822.05			
030401-3		安装抗震底座(个)		台	4	120.86		70.41		0		35.5		483.44		281.64		0		142			
030204-114换		基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10		10m	0.5	246.08		550.83		43.88		95.8		123.04		275.415		21.94		47.9			
				小计										2113.38		16865.095		132.29		1011.95			
				清单项目综合单价																20122.71500000			
		-				内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		人工				普工人工费				元		591.078		1.3917		822.6							
				技工人工费				元		649.828		1.3602		883.9									
				高级技工人工费				元		295.706		1.376		406.89									
		材料				钢筋 Φ10mm以内				kg		2.055		3.295		6.77							
				镀锌扁钢 40×4				kg		1.185		4.87		5.77									
				槽钢 10				m		5.15		50.05		257.76									
				普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm				kg		0.5		3.15		1.58									
				抗震底座				个		4		68.64		274.56									
				镀锌扁钢 40×4				kg		2.685		4.87		13.08									
				钢板夹板				kg		0.2		4.6		0.92									
				塑料带 20mm×40mm				kg		0.3		11.06		3.32									
				镀锌精制带帽螺栓 M10×14~75				10套		0.61		3.3		2.01									
				焊锡丝				kg		0.2		66.9		13.38									
				电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.48		7.4		3.55									
				焊锡膏 瓶装50g				kg		0.04		61.5		2.46									
				调和漆				kg		0.05		9.61		0.48									
				抗震底座				个		4		68.64		274.56									
				其他材料费				元		8.7		0.885		7.7									
				镀锌六角带母螺栓带2平1弹垫 M8×14~75				套		5.366		0.31		1.66									
				合金钢钻头(综合)				个		0.136		6.37		0.87									
		丝锥M8				根		0.204		15.93		3.25											
		电				kW·h		0.408		0.68		0.28											
		绝缘垫片M8				套		4.08		0.27		1.1											
		绝缘地坪				m2		2.24		3665.12		8209.87											
		电力复合脂				kg		0.026		15.3		0.4											
		清洁纸300×350				张		3.15		2.65		8.35											
		其他材料费(按百分比计算)				元		82.26		1		82.26											
		机械				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500				台班		0.065		27.31		1.78							
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21				台班		0.13		155.13		20.17									
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班		0.1		596		59.6									
				载货汽车 装载质量M (t) M=4				台班		0.09		533.47		48.01									
				电锤 功率P (kW) P=1.05				台班		0.133		14.65		1.95									
				仪器仪表使用费				元		0.898		0.885		0.79									
项目编码		030402010066		项目名称		综合柜				计量单位		台											
清单综合单价组成明细																							
编号		名称		单位	数量	单价				合价													
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030202-57		低压成套配电柜安装`综合柜		台	1	470.67		11864.52		107.12		134.34		470.67		11864.52		107.12		134.34			
030401-3		安装抗震底座(个)		台	4	120.86		70.41		0		35.5		483.44		281.64		0		142			
030204-114换		基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10		10m	0.5	246.08		550.83		43.88		95.8		123.04		275.415		21.94		47.9			
				小计										1077.15		12421.575		129.06		324.24			
				清单项目综合单价																13952.02500000			
		-				内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		人工				普工人工费				元		436.407		1.3917		607.35							
				技工人工费				元		240.175		1.3602		326.69									
				高级技工人工费				元		104.01		1.376		143.12									
		材料				钢筋 Φ10mm以内				kg		2.055		3.295		6.77							
				槽钢 10				m		5.15		50.05		257.76									
				普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm				kg		0.5		3.15		1.58									
				抗震底座				个		4		68.64		274.56									
				镀锌扁钢 40×4				kg		2.685		4.87		13.08									
				钢板夹板				kg		0.2		4.6		0.92									
				塑料带 20mm×40mm				kg		0.3		11.06		3.32									
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.61		3.3		2.01									
				焊锡丝				kg		0.2		66.9		13.38									
				电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.48		7.4		3.55									
				焊锡膏 瓶装50g				kg		0.04		61.5		2.46									
				调和漆				kg		0.1		9.61		0.96									
				塑料软管				m		0.5		15.44		7.72									
				异型塑料管 Φ2.5mm~5mm				m		6		0.18		1.08									
				其他材料费				元		12.15		0.885		10.75									
				机械				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500				台班		0.065		27.31		1.78					
						汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班		0.1		596		59.6							
		载货汽车 装载质量M (t) M=4				台班		0.06		533.47		32.01											
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21				台班		0.23		155.13		35.68											
项目编码		030402010067		项目名称		通讯柜				计量单位		台											
清单综合单价组成明细																							
编号		名称		单位	数量	单价				合价													
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030202-57		低压成套配电柜安装`通讯柜		台	1	470.67		10711.16		107.12		134.34		470.67		10711.16		107.12		134.34			
030401-3		安装抗震底座(个)		台	4	120.86		70.41		0		35.5		483.44		281.64		0		142			
030204-114换		基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10		10m	0.5	246.08		550.83		43.88		95.8		123.04		275.415		21.94		47.9			
				小计										1077.15		11268.215		129.06		324.24			
				清单项目综合单价																12798.66500000			
		-				内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		人工				普工人工费				元		436.407		1.3917		607.35							
				技工人工费				元		240.175		1.3602		326.69									
				高级技工人工费				元		104.01		1.376		143.12									
		材料				钢筋 Φ10mm以内				kg		2.055		3.295		6.77							
				槽钢 10				m		5.15		50.05		257.76									
				普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm				kg		0.5		3.15		1.58									
				抗震底座				个		4		68.64		274.56									
				镀锌扁钢 40×4				kg		2.685		4.87		13.08									
				钢板夹板				kg		0.2		4.6		0.92									
				塑料带 20mm×40mm				kg		0.3		11.06		3.32									
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.61		3.3		2.01									
				焊锡丝				kg		0.2		66.9		13.38									
				电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.48		7.4		3.55									
				焊锡膏 瓶装50g				kg		0.04		61.5		2.46									
				调和漆				kg		0.1		9.61		0.96									
				塑料软管				m		0.5		15.44		7.72									
				异型塑料管 Φ2.5mm~5mm				m		6		0.18		1.08									
				其他材料费				元		12.15		0.885		10.75									
				机械				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500				台班		0.065		27.31		1.78					
						汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班		0.1		596		59.6							
		载货汽车 装载质量M (t) M=4				台班		0.06		533.47		32.01											
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21				台班		0.23		155.13		35.68											
项目编码		030402010068		项目名称		负控柜				计量单位		台											
清单综合单价组成明细																							
编号		名称		单位	数量	单价				合价													
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030202-57		低压成套配电柜安装`负控柜		台	1	470.67		15042.84		107.12		134.34		470.67		15042.84		107.12		134.34			
030401-3		安装抗震底座(个)		台	4	120.86		70.41		0		35.5		483.44		281.64		0		142			

工程量清单综合单价分析表

030204-114换		基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 10		10m	0.5	246.08	550.83	43.88	95.8	123.04	275.415	21.94	47.9
小计										1077.15	15599.895	129.06	324.24
清单项目综合单价										17130.34500000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	436.407	1.3917	607.35				
			技工人工费		元	240.175	1.3602	326.69					
			高级技工人工费		元	104.01	1.376	143.12					
	材料			钢筋 φ10mm以内		kg	2.055	3.295	6.77				
			槽钢 10		m	5.15	50.05	257.76					
			普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm		kg	0.5	3.15	1.58					
			抗震底座		个	4	68.64	274.56					
			镀锌扁钢 40×4		kg	2.685	4.87	13.08					
			钢垫板夹板		kg	0.2	4.6	0.92					
			塑料布 20mm×40mm		kg	0.3	11.06	3.32					
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.61	3.3	2.01					
			焊锡丝		kg	0.2	66.9	13.38					
			电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.48	7.4	3.55					
			焊锡膏 瓶装50g		kg	0.04	61.5	2.46					
			调和漆		kg	0.1	9.61	0.96					
			塑料软管		m	0.5	15.44	7.72					
			异型塑料管 φ2.5mm~5mm		m	6	0.18	1.08					
			其他材料费		元	12.15	0.885	10.75					
	机械			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.065	27.31	1.78				
			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.1	596	59.6					
			载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班	0.06	533.47	32.01					
			交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.23	155.13	35.68					
项目编码	030416005001			项目名称			高低压柜调试			计量单位		系统	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	690.52	8.85	19.47	184.56	690.52	8.85	19.47	184.56		
小计								690.52	8.85	19.47	184.56	903.40000000	
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	55.055	1.3917	76.62				
			技工人工费		元	247.542	1.3602	336.71					
			高级技工人工费		元	201.449	1.376	277.19					
	材料			其他材料费		元	10	0.885	8.85				
	机械			仪器仪表使用费		元	22	0.885	19.47				
项目编码	030401002001			项目名称			干式变压器			计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030201-12	干式电力变压器 变压器容量C(kV·A) 800<C≤1000`1000kVA	台	1	3450.7	159082.68	564.72	957.62	3450.7	159082.68	564.72	957.62		
030210-10	10kV以下电力变压器系统调试 变压器容量C(kV·A) 800<C≤1250	系统	1	2025.8	48.68	57.53	542.61	2025.8	48.68	57.53	542.61		
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142		
小计								5959.94	159413	622.25	1642.23	167637.42000000	
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	1065.537	1.3917	1482.91				
			技工人工费		元	2073.204	1.3602	2819.97					
			高级技工人工费		元	1204.264	1.376	1657.07					
	材料			抗震底座		个	4	68.64	274.56				
			镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm		kg	2	4.87	9.74					
			镀锌扁钢 40×4		kg	4.5	4.87	21.92					
			钢垫板夹板		kg	6	4.6	27.6					
			塑料布 聚乙烯 0.05		m2	2.5	0.58	1.45					
			镀锌精制带帽螺栓 M20×100以内2平1弹黄		10套	0.41	17.25	7.07					
			电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.3	7.4	2.22					
			铁砂布 0#~2#		张	2	0.66	1.32					
			汽油 60#~70#		kg	1	6.67	6.67					
			其他材料费		元	68.3	0.885	60.45					
	机械			仪器仪表使用费		元	65	0.885	57.53				
			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.4	938.51	375.4					
			载货汽车 装载质量M (t) M=8		台班	0.22	648.98	142.78					
			交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.3	155.13	46.54					
项目编码	030401002002			项目名称			干式变压器			计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030201-10	干式电力变压器 变压器容量C(kV·A) 250<C≤500`500kVA	台	1	1810.77	102864.99	169.84	494.55	1810.77	102864.99	169.84	494.55		
030210-8	10kV以下电力变压器系统调试 变压器容量C(kV·A) C≤500	系统	1	1239.3	22.13	57.53	333.16	1239.3	22.13	57.53	333.16		
030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142		
小计								3533.51	103168.76	227.37	969.71	107899.35000000	
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	771.213	1.3917	1073.3				
			技工人工费		元	1166.237	1.3602	1586.32					
			高级技工人工费		元	635.109	1.376	873.91					
	材料			抗震底座		个	4	68.64	274.56				
			镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm		kg	1	4.87	4.87					
			镀锌扁钢 40×4		kg	4.5	4.87	21.92					
			钢垫板夹板		kg	4	4.6	18.4					
			塑料布 聚乙烯 0.05		m2	2	0.58	1.16					
			镀锌精制带帽螺栓 M20×100以内2平1弹黄		10套	0.41	17.25	7.07					
			电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.3	7.4	2.22					
			铁砂布 0#~2#		张	2	0.66	1.32					
			汽油 60#~70#		kg	0.5	6.67	3.34					
			其他材料费		元	38.3	0.885	33.9					
	机械			仪器仪表使用费		元	65	0.885	57.53				
			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.12	596	71.52					
			载货汽车 装载质量M (t) M=5		台班	0.12	560.78	67.29					
			交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.2	155.13	31.03					
项目编码	030401002003			项目名称			干式变压器			计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030201-10	干式电力变压器 变压器容量C(kV·A) 250<C≤500`315kVA	台	1	1810.77	79064.99	169.84	494.55	1810.77	79064.99	169.84	494.55		
030210-8	10kV以下电力变压器系统调试 变压器容量C(kV·A) C≤500	系统	1	1239.3	22.13	57.53	333.16	1239.3	22.13	57.53	333.16		

工程量清单综合单价分析表

030401-3	安装抗震底座(个)	台	4	120.86	70.41	0	35.5	483.44	281.64	0	142
清单项目综合单价								3533.51	79368.76	227.37	969.71
小计								84099.35000000			
		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工		普工人工费		元	771.213	1.3917		1073.3			
		技工人工费		元	1166.237	1.3602		1586.32			
		高级技工人工费		元	635.109	1.376		873.91			
材料		抗震底座		个	4	68.64		274.56			
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm		kg	1	4.87		4.87			
		镀锌扁钢 40×4		kg	4.5	4.87		21.92			
		钢板盖板		kg	4	4.6		18.4			
		塑料布 聚乙烯 0.05		m ²	2	0.58		1.16			
		镀锌精制带帽螺栓 M20×100以内2平1弹簧		10套	0.41	17.25		7.07			
		电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.3	7.4		2.22			
		铁砂布 0#~2#		张	2	0.66		1.32			
		汽油 60#~70#		kg	0.5	6.67		3.34			
		其他材料费		元	38.3	0.885		33.9			
机械		仪器仪表使用费		元	65	0.885		57.53			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.12	596		71.52			
		载货汽车 装载质量M(t) M=5		台班	0.12	560.78		67.29			
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21		台班	0.2	155.13		31.03			
项目编码	030403006001			项目名称			低压封闭式插接母线槽			计量单位	m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65换	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流I(A) 2000<I≤4000 铜母线槽4000A	10m	0.1	1333.72	83119.19	163.02	4520.53	133.372	8311.919	16.302	452.053
小计								133.372	8311.919	16.302	452.053
清单项目综合单价											
8913.64600000											
		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工		普工人工费		元	19.909	1.3917		27.71			
		技工人工费		元	52.7349	1.3602		71.73			
		高级技工人工费		元	24.6619	1.376		33.93			
材料		电线 BVVR35mm2		m	0.244	35.82		8.74			
		铜接线端子 DT-35		个	0.812	2.74		2.22			
		其他材料费		元	1.0776	0.885		0.95			
机械		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.065	250.8		16.3			
项目编码	030403006002			项目名称			低压封闭式插接母线槽			计量单位	m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流I(A) 1250<I≤2000 铜母线槽2000A	10m	0.1	970.01	48118.3	125.4	2671.56	97.001	4811.83	12.54	267.156
小计								97.001	4811.83	12.54	267.156
清单项目综合单价											
5188.52700000											
		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工		普工人工费		元	14.4779	1.3917		20.15			
		技工人工费		元	38.3525	1.3602		52.17			
		高级技工人工费		元	17.94	1.376		24.69			
材料		电线 BVVR35mm2		m	0.244	35.82		8.74			
		铜接线端子 DT-35		个	0.812	2.74		2.22			
		其他材料费		元	0.9776	0.885		0.87			
机械		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.05	250.8		12.54			
项目编码	030403006003			项目名称			低压封闭式插接母线槽			计量单位	m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流I(A) 1250<I≤2000 铜母线槽1600A	10m	0.1	970.01	45118.3	125.4	2521.56	97.001	4511.83	12.54	252.156
小计								97.001	4511.83	12.54	252.156
清单项目综合单价											
4873.52700000											
		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工		普工人工费		元	14.4779	1.3917		20.15			
		技工人工费		元	38.3525	1.3602		52.17			
		高级技工人工费		元	17.94	1.376		24.69			
材料		电线 BVVR35mm2		m	0.244	35.82		8.74			
		铜接线端子 DT-35		个	0.812	2.74		2.22			
		其他材料费		元	0.9776	0.885		0.87			
机械		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.05	250.8		12.54			
项目编码	030403006004			项目名称			低压封闭式插接母线槽			计量单位	m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-63	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流I(A) 800<I≤1250 铜母线槽1000A	10m	0.1	653.78	36118.3	112.86	1986.98	65.378	3611.83	11.286	198.698
小计								65.378	3611.83	11.286	198.698
清单项目综合单价											
3887.19200000											
		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工		普工人工费		元	9.7607	1.3917		13.58			
		技工人工费		元	25.8507	1.3602		35.16			
		高级技工人工费		元	12.0873	1.376		16.63			
材料		电线 BVVR35mm2		m	0.244	35.82		8.74			
		铜接线端子 DT-35		个	0.812	2.74		2.22			
		其他材料费		元	0.9776	0.885		0.87			
机械		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.045	250.8		11.29			
项目编码	030403006005			项目名称			低压封闭式插接母线槽			计量单位	m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-62	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流I(A) 400<I≤800 铜母线槽630A	10m	0.1	523	22906.72	87.78	1290.01	52.3	2290.672	8.778	129.001
小计								52.3	2290.672	8.778	129.001
清单项目综合单价											
2480.75100000											
		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工		普工人工费		元	7.808	1.3917		10.87			
		技工人工费		元	20.6802	1.3602		28.13			
		高级技工人工费		元	9.6692	1.376		13.3			
材料		电线 BVVR35mm2		m	0.244	35.82		8.74			
		铜接线端子 DT-35		个	0.812	2.74		2.22			
		其他材料费		元	0.7984	0.885		0.71			

工程量清单综合单价分析表

	机械		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班		0.035		250.8		8.78			
项目编码	030403006006		项目名称		低压封闭式插接母线槽				清单综合单价组成明细		计量单位		m			
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
030203-62	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流I(A) 400<I≤800 铜母线槽500A	10m	0.1	523	18616.72	87.78	1075.51	52.3	1861.672	8.778	107.551					
小计								52.3	1861.672	8.778	107.551					
清单项目综合单价								2030.30100000								
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费	元	7.808		1.3917		10.87							
			技工人工费	元	20.6802		1.3602		28.13							
			高级技工人工费	元	9.6692		1.376		13.3							
	材料	材料		电线 BVVR35mm2	m	0.244		35.82		8.74						
			铜接线端子 DT-35	个	0.812		2.74		2.22							
			其他材料费	元	0.7984		0.885		0.71							
	机械			电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.035		250.8		8.78						
项目编码	030403007001		项目名称		始端箱、分线箱				计量单位		台					
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
030203-72	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 2000<I≤4000 母线槽进出分线箱2500A	台	1	544.82	1029.84	0	195.66	544.82	1029.84	0	195.66					
小计								544.82	1029.84	0	195.66					
清单项目综合单价								1770.32000000								
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费	元	81.337		1.3917		113.2							
			技工人工费	元	215.425		1.3602		293.02							
			高级技工人工费	元	100.73		1.376		138.6							
	材料	材料		电线 BVVR35mm2	m	0.62		35.82		22.21						
			铜接线端子 DT-35	个	2.04		2.74		5.59							
			其他材料费	元	2.31		0.885		2.04							
	机械															
项目编码	030403007002		项目名称		始端箱、分线箱				计量单位		台					
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
030203-71	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 1000<I≤2000 母线槽进出分线箱2000A	台	1	427.1	1029.84	0	164.51	427.1	1029.84	0	164.51					
小计								427.1	1029.84	0	164.51					
清单项目综合单价								1621.45000000								
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费	元	63.819		1.3917		88.82							
			技工人工费	元	168.891		1.3602		229.73							
			高级技工人工费	元	78.887		1.376		108.55							
	材料	材料		电线 BVVR35mm2	m	0.62		35.82		22.21						
			铜接线端子 DT-35	个	2.04		2.74		5.59							
			其他材料费	元	2.31		0.885		2.04							
	机械															
项目编码	030403007003		项目名称		始端箱、分线箱				计量单位		台					
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
030203-71	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 1000<I≤2000 母线槽进出分线箱1600A	台	1	427.1	1029.84	0	164.51	427.1	1029.84	0	164.51					
小计								427.1	1029.84	0	164.51					
清单项目综合单价								1621.45000000								
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费	元	63.819		1.3917		88.82							
			技工人工费	元	168.891		1.3602		229.73							
			高级技工人工费	元	78.887		1.376		108.55							
	材料	材料		电线 BVVR35mm2	m	0.62		35.82		22.21						
			铜接线端子 DT-35	个	2.04		2.74		5.59							
			其他材料费	元	2.31		0.885		2.04							
	机械															
项目编码	030403007004		项目名称		始端箱、分线箱				计量单位		台					
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
030203-70	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 600<I≤1000 母线槽进出分线箱630A	台	1	233.16	1029.84	0	113.19	233.16	1029.84	0	113.19					
小计								233.16	1029.84	0	113.19					
清单项目综合单价								1376.19000000								
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费	元	34.784		1.3917		48.41							
			技工人工费	元	92.277		1.3602		125.52							
			高级技工人工费	元	43.048		1.376		59.23							
	材料	材料		电线 BVVR35mm2	m	0.62		35.82		22.21						
			铜接线端子 DT-35	个	2.04		2.74		5.59							
			其他材料费	元	2.31		0.885		2.04							
	机械															
项目编码	030403007005		项目名称		始端箱、分线箱				计量单位		台					
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
030203-70	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 600<I≤1000 母线槽进出分线箱630A	台	1	233.16	1029.84	0	113.19	233.16	1029.84	0	113.19					
小计								233.16	1029.84	0	113.19					
清单项目综合单价								1376.19000000								
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费	元	34.784		1.3917		48.41							
			技工人工费	元	92.277		1.3602		125.52							
			高级技工人工费	元	43.048		1.376		59.23							
	材料	材料		电线 BVVR35mm2	m	0.62		35.82		22.21						
			铜接线端子 DT-35	个	2.04		2.74		5.59							
			其他材料费	元	2.31		0.885		2.04							

工程量清单综合单价分析表

	机械												
项目编码	030403007006	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台								
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030203-69	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I (A) 300<I≤600 母线槽进出分线箱500A	台	1	187.36	1029.84	0	101.08	187.36	1029.84	0	101.08		
小计								187.36	1029.84	0	101.08		
清单项目综合单价												1318.28000000	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工		普工人工费	元	28.03	1.3917	39.01						
			技工人工费	元	74.103	1.3602	100.79						
			高级技工人工费	元	34.561	1.376	47.56						
	材料		电线 BVVR35mm2	m	0.62	35.82	22.21						
			铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59						
			其他材料费	元	2.31	0.885	2.04						
	机械												
项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m								
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030208-57换	水平铜芯电力电缆敷设截面S (mm2) 240< S≤400 (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) FY-WDZB-YJV22-B11-18/24kV-3*300	100m	0.01	2239.56	116164.06	252.84	6418.9	22.3956	1161.6406	2.5284	64.189		
小计								22.3956	1161.6406	2.5284	64.189		
清单项目综合单价												1250.75360000	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工		普工人工费	元	4.893465	1.3917	6.81						
			技工人工费	元	9.360158	1.3602	12.73						
			高级技工人工费	元	2.07393	1.376	2.85						
	材料		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01						
			标志牌	个	0.084	0.71	0.06						
			其他材料费	元	0.0761	0.885	0.07						
	机械		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.001388	938.51	1.3						
			载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.001733	533.47	0.92						
			电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.001155	261.49	0.3						
项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m								
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设截面S (mm2) 70< S≤120 (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) FY-WDZB-YJV22-B11-18/24kV-3*120	100m	0.01	1060.83	39970.31	88.96	2285.59	10.6083	399.7031	0.8896	22.8559		
小计								10.6083	399.7031	0.8896	22.8559		
清单项目综合单价												434.05690000	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工		普工人工费	元	2.318145	1.3917	3.23						
			技工人工费	元	4.434495	1.3602	6.03						
			高级技工人工费	元	0.981315	1.376	1.35						
	材料		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01						
			标志牌	个	0.06	0.71	0.04						
			其他材料费	元	0.073	0.885	0.06						
	机械		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000578	596	0.34						
			载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.000578	533.47	0.31						
			电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.000908	261.49	0.24						
项目编码	030409001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m								
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030208-57换	水平铜芯电力电缆敷设截面S (mm2) 240< S≤400 (单芯电力电缆:人工*0.3机械*0.3) WDZB-YJV-B12-1x300	100m	0.01	895.83	29304.06	101.14	1709.48	8.9583	293.0406	1.0114	17.0948		
小计								8.9583	293.0406	1.0114	17.0948		
清单项目综合单价												320.10510000	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工		普工人工费	元	1.957386	1.3917	2.72						
			技工人工费	元	3.744063	1.3602	5.09						
			高级技工人工费	元	0.829572	1.376	1.14						
	材料		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01						
			标志牌	个	0.084	0.71	0.06						
			其他材料费	元	0.0761	0.885	0.07						
	机械		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000555	938.51	0.52						
			载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.000693	533.47	0.37						
			电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.000462	261.49	0.12						
项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个								
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030208-121	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S (mm2) 240<S≤400	个	1	226.5	184.81	0.53	69.22	226.5	184.81	0.53	69.22		
小计								226.5	184.81	0.53	69.22		
清单项目综合单价												481.06000000	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工		普工人工费	元	27.025	1.3917	37.61						
			技工人工费	元	96.825	1.3602	131.7						
			高级技工人工费	元	41.564	1.376	57.19						
	材料		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69						
			焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06						
			汽油 60#~70#	kg	0.2	6.67	1.33						
			铜接线端子 DT300~500	个	3.03	57.4	173.92						
			其他材料费	元	3.18	0.885	2.81						
	机械		其他机械费	元	0.6	0.885	0.53						
项目编码	030409003002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个								
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		

工程量清单综合单价分析表

030208-119	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm²) 70<=S<=120				个		156.13		48.43		0.53		43.77		156.13		48.43		0.53		43.77
小计														156.13	48.43	0.53	43.77				
清单项目综合单价														248.86000000							
	-	内容				单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	人工	普工人工费				元		18.648		1.3917	25.95										
		技工人工费				元		66.746		1.3602	90.79										
		高级技工人工费				元		28.629		1.376	39.39										
	材料	焊锡丝				kg		0.1		66.9	6.69										
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.001		61.5	0.06										
		汽油 60#~70#				kg		0.2		6.67	1.33										
		铜接线端子 DT-120				个		3.03		12.39	37.54										
		其他材料费				元		3.18		0.885	2.81										
	机械	其他机械费				元		0.6		0.885	0.53										
项目编码	030409003003				项目名称				电力电缆头				计量单位				个				
清单综合单价组成明细																					
编号	名称	单位	数量	单价				合价													
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润										
030208-121	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm²) 240<=S<=400	个	1	226.5	184.81	0.53	69.22	226.5	184.81	0.53	69.22										
小计								226.5	184.81	0.53	69.22										
清单项目综合单价								481.06000000													
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
	人工	普工人工费				元	27.025	1.3917	37.61												
		技工人工费				元	96.825	1.3602	131.7												
		高级技工人工费				元	41.564	1.376	57.19												
	材料	焊锡丝				kg	0.1	66.9	6.69												
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.001	61.5	0.06												
		汽油 60#~70#				kg	0.2	6.67	1.33												
		铜接线端子 DT300~500				个	3.03	57.4	173.92												
		其他材料费				元	3.18	0.885	2.81												
	机械	其他机械费				元	0.6	0.885	0.53												
项目编码	030416027001				项目名称				防雷接地				计量单位				项				
清单综合单价组成明细																					
编号	名称	单位	数量	单价				合价													
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润										
独立费	防雷接地	项	1	0	26000	0	0	0	26000	0	0										
小计								0	26000	0	0										
清单项目综合单价								26000.000000													
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
	人工																				
	材料																				
	机械																				
项目编码	030416027002				项目名称				标识牌				计量单位				项				
清单综合单价组成明细																					
编号	名称	单位	数量	单价				合价													
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润										
独立费	标识牌	项	1	0	50000	0	0	0	50000	0	0										
小计								0	50000	0	0										
清单项目综合单价								50000.000000													
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
	人工																				
	材料																				
	机械																				
项目编码	030416027003				项目名称				防鼠板				计量单位				项				
清单综合单价组成明细																					
编号	名称	单位	数量	单价				合价													
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润										
独立费	防鼠板	项	1	0	5000	0	0	0	5000	0	0										
小计								0	5000	0	0										
清单项目综合单价								5000.000000													
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
	人工																				
	材料																				
	机械																				
项目编码	030416027004				项目名称				电气设备控制系统				计量单位				项				
清单综合单价组成明细																					
编号	名称	单位	数量	单价				合价													
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润										
独立费	防鼠板	项	1	0	5000	0	0	0	5000	0	0										
小计								0	5000	0	0										
清单项目综合单价								5000.000000													
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
	人工																				
	材料																				
	机械																				
项目编码	030416027005				项目名称				负荷管理系统				计量单位				项				
清单综合单价组成明细																					
编号	名称	单位	数量	单价				合价													
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润										
独立费	负荷管理系统	项	1	0	100000	0	0	0	100000	0	0										
小计								0	100000	0	0										
清单项目综合单价								100000.000000													
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
	人工																				
	材料																				
	机械																				
项目编码	030416027006				项目名称				图纸设计及报装费				计量单位				项				
清单综合单价组成明细																					
编号	名称	单位	数量	单价				合价													
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润										
独立费	图纸设计及报装费	项	1	0	80000	0	0	0	80000	0	0										
小计								0	80000	0	0										
清单项目综合单价								80000.000000													
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
	人工																				
	材料																				
	机械																				

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：高低压工程
标段：妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）高低压配电工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：高低压工程
标段：妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）高低压配电工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：高低压工程
标段：妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）高低压配电工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	