

妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目 工 程
施工

最高投标限价

发包人： 深圳市前海蛇口启迪实业有限公司

年 月 日

工 程 名 称：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

标 段 名 称：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

最高投标限价

最高投标限价(小写)：6006616.91

(大写)：陆佰万零陆仟陆佰壹拾陆元玖角壹分

编 制 人：	
复 核 人：	陈世兵
编 制 单 位：	
法 定 代 表 人	
或 其 授 权 人：	
发 包 人：	深圳市前海蛇口启迪实业有限公司
法 定 代 表 人	
或 其 授 权 人：	
编 制 时 间：	2026-10-28

总 说 明

工程名称： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

第 1 页，共 1 页

--

填表须知

工程名称： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

第 1 页 共 1 页

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中		
			安全文明施工费 (元)	暂估价 (元)	暂列金额 (元)
1	妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工	5945023.42	97755.08	0	0
1.1	妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工	5945023.42	97755.08	0	0
1.1.1	电气改迁工程	3109676.98	42569	0	0
1.1.2	给排水改迁工程	2638159.25	42283.59	0	0
1.1.3	景观工程	143939.86	2781.2	0	0
1.1.4	水土保持	39400.28	9863	0	0
1.1.5	视频监控改迁	13847.05	258.29	0	0
2	工程建设其他费合计	61593.49			
3	设备及工器具购置费合计	0			
合计		6006616.91	97755.08	0	0

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：电气改迁工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1892151.21	
2	措施项目	960763.45	
2.1	安全文明施工	42569	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	35000.12	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	7568.88	
2.2	其他措施项目费	918194.45	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	256762.32	
5	含税建安工程造价	3109676.98	
合计		3109676.98	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气改迁工程

第 1 页，共 4 页

标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		电气工程					1892151.21	0
1-1	030402009001	环网柜保护性拆除及运输	(1)名称:现状10KV环网柜保护性拆除并转运安装 (2)规格:含现状基础拆除及移位后的新建基础 (3)说明:含安装、吊运、吊卸、系统调试、避雷器调试、接地调试 (4)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	台	1	13183.7	13183.7	0
1-2	030405017001	安建环	(1)名称:安健环及其他配套 (2)说明:包含户外成套配电柜接地 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	项	1	5309.73	5309.73	0
1-3	030409001001	电力电缆	(1)名称:电力电缆保护性拆除 (2)规格:YJV22 8.7/10kV-3×300mm ² (3)说明:含电缆识别、10kV电缆迁改后交流耐压试验 (4)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	1000	17.14	17140	0
1-4	030409001002	电力电缆	(1)名称:电力电缆敷设 (2)规格:YJV22 8.7/10kV-3×300mm ² (3)说明:含电缆识别、10kV电缆迁改后交流耐压试验 (4)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	1000	1050.51	1050510	0
1-5	030409003001	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)规格:10kV 3*300冷缩 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	个	4	1422.2	5688.8	0
1-6	030409004001	电缆中间头	(1)名称:电力电缆中间头 (2)规格:3x300mm ² 冷缩 (3)说明:含防爆盒、中间头保护罩 (4)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	个	2	2897.99	5795.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气改迁工程

第 2 页，共 4 页

标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	031103008001	通信光缆迁改	(1)名称:通信光缆保护性拆除及安装 (2)规格:GYFTZY-48, 含光缆识别 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	6000	36.68	220080	0
1-8	031103012001	光缆中继段测试	(1)名称:光缆中继端测试 (2)规格:GYFTZY-48 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	段	3	324.86	974.58	0
1-9	040205003001	标志牌	(1)名称:电缆标识牌 (2)规格:不锈钢 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	块	10	99.08	990.8	0
1-10	031102003001	卫星全球定位系统(GPS)天线	(1)名称:GPS定位 (2)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	点	10	589.6	5896	0
1-11	030409006001	电缆保护管	(1)名称:电缆保护管 (2)规格:涂塑钢管4 $\varnothing$ 200 (3)说明:含管道防腐、混凝土管道包封 (4)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	81.7	1532.2	125180.74	0
1-12	030409006002	电缆保护管	(1)名称:MPP电力保护管 (2)规格: $\varnothing$ 170 MPP管 (3)说明:2层3列排管敷设 (4)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	1200	78.13	93756	0
1-13	040501005001	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 $\varnothing$ 150($\delta=3\text{mm}$) (2)说明:含管道配件、管件、管道闭水试验、管道标识或警示带、管道基础及支护 (3)检验及试验要求:符合相应规范要求 (4)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	43.24	51.5	2226.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气改迁工程

第 3 页, 共 4 页

标段: 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-14	040504001001	电力手孔井	(1) 名称: 电力手孔井(含井盖) (2) 规格: 1.0mX1.0mX1.2m (3) 说明: 含垫层、土方开挖、回填、余方弃置、接地 (4) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	座	5	1725.23	8626.15	0
1-15	040504001002	行人直线井	(1) 名称: 行人直线井(含井盖) (2) 规格: 2层3列 (3) 说明: 含垫层、土方开挖、回填、余方弃置、接地 (4) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	座	5	7552.93	37764.65	0
1-16	040203008001	人行道路面破除恢复	(1) 名称: 人行道路面破除恢复 (2) 规格: 详大样图 (3) 说明: 铺砖综合考虑, 含基层 (4) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m2	200	248.38	49676	0
1-17	040303001001	混凝土垫层	(1) 名称: C15素砼垫层 (2) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m3	40	471.77	18870.8	0
1-18	010102002001	挖沟槽土方	(1) 名称: 挖沟槽土方 (2) 规格: 土方类别综合考虑 (3) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m3	400	52.57	21028	0
1-19	010102007001	回填方	(1) 名称: 原土夯实 槽、坑 (2) 规格: 运距综合考虑 (3) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m3	40	47.42	1896.8	0
1-20	010102007002	回填方	(1) 名称: 回填石粉渣 (2) 规格: 运距综合考虑 (3) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m3	180	202.85	36513	0
1-21	010103002001	余方弃置	(1) 名称: 人工装、运土方自卸汽车运土方 (2) 规格: 运距综合考虑 (3) 说明: 含场内倒运、弃土场运距、弃土费等 (4) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m3	360	117.48	42292.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气改迁工程

第 4 页, 共 4 页

标段: 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-22	030413010001	现状路灯保护性拆除（含运输）	(1)名称:现状路灯保护性拆除（含运输） (2)规格:高8m、含灯具基础拆除 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	套	5	406.2	2031	0
1-23	010401010001	现状砖砌电力沟拆除	(1)名称:现状砖砌电力沟拆除 (2)规格:800x800 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	150	679.1	101865	0
1-24	030409001003	现状电缆保护性拆除（含运输）	(1)名称:现状电缆保护性拆除（含运输） (2)规格:YJV22 8.7/10kV-3×300mm2 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	500	17.14	8570	0
1-25	030409003002	电力电缆头拆除	(1)名称:电力电缆头拆除 (2)规格:3x300mm2 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	个	2	447.88	895.76	0
1-26	030409006003	现状电力管线拆除	(1)名称:现状电力管线拆除 (2)规格:DN80 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	132	26.49	3496.68	0
1-27	040504001003	现状电力井拆除	(1)名称:现状电力井拆除 (2)规格:综合考虑 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	座	8	172.46	1379.68	0
1-28	03A005001	拆除线材运输	(1)名称:拆除线材运输 (2)规格:运距暂定10km (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	t	10	1051.17	10511.7	0
合计							1892151.21	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 电气改迁工程
标 段: 妈湾19单元02街坊08地块市政管线改项目施工

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					960763.45
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	42569
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	35000.12	100	35000.12
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项	0	100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项	0	100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项	0	100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项	0	100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项	0	100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项	0	100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项	0	100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项	0	100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项	0	100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	1892220	0.4	7568.88
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	313642.7	100	313642.54
1-4-1	041201B007001	赶工措施	施工企业为满足合同工期要求而采取的相应组织或施工措施,包括发包人为缩短工期而要求施工企业在夜间施工所发生的夜班补助、夜间施工降效、夜间施工照明设施摊销及照明用电等。	项	1	313642.54	313642.54
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费、地下勘探费		项	334552.19	100	334552.03
1-7-1	041201025001	地上地下设施及建筑物的临时保护费、地下勘探费	在工程施工过程中,对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	项	1	334552.03	334552.03
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项	270000.01	100	269999.88
1-14-1	031401022001	供电销户手续	为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1	19999.99	19999.99
1-14-2	031401022002	800X800电缆沟的其他外单位小电缆迁出	为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1	0	0
1-14-3	031401022003	市政协调费用(含报建等)	为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1	249999.89	249999.89
合计							960763.45

注:措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目,其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：电气改迁工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气改迁工程

标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：电气改迁工程

标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：电气改迁工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	256762.32
合计					256762.32

总承包服务费计价表

工程名称：电气改迁工程

标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费		1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费		1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 电气改迁工程		标段: 妈湾19单元02街坊08地块市政管钱迁改项目施工										
项目编码	030402009001		项目名称		环网柜保护性拆除及运输				计量单位		台	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-50换	单母线断路器和安装 (电气设备安装工程保护性拆除(不带电作业);人工*0.5机械*0.5材料*0)	台	1	738.75	0	62.72	199.97	738.75	0	62.72	199.97	
030202-50	单母线断路器和安装	台	1	1477.48	29.75	125.44	401.42	1477.48	29.75	125.44	401.42	
030210-31	10kV以下交流供电系统调试 断路器	系统	1	2303.76	26.55	44.25	614.11	2303.76	26.55	44.25	614.11	
030210-123	接地网调试	系统	1	1172.52	10.27	0	310.78	1172.52	10.27	0	310.78	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.075	639.29	3419.33	126.44	349.18	47.94675	256.44975	9.483	26.1885	
010002-33换	非泵送现浇混凝土 设备基础 (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.112	1043.01	3842.06	126.34	477.13	116.81712	430.31072	14.15008	53.43856	
010006-10	设备基础 木板板	100m2	0.0441	5175.66	1319.09	7.71	1436.09	228.246606	58.171869	0.340011	63.331569	
010006-10	设备基础 木板板	100m2	0.0819	5175.66	1319.09	7.71	1436.09	423.886554	108.033471	0.631449	117.615771	
010002-105	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ (mm) 10< φ≤25	t	0.067	390.36	4357.25	9.14	321.82	26.15412	291.93575	0.61238	21.56194	
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ (mm) 0< φ≤10	t	0.03	562.08	3279.34	22.07	314.28	16.8624	98.3802	0.6621	9.4284	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.822	246.54	550.47	43.61	95.88	202.65588	452.48634	35.84742	78.81336	
010002-138	钢筋接头 锥形螺纹 钢筋直径φ (mm) 0< φ≤25	10个接头	0.6	95.01	35.56	12	27.78	57.006	21.336	7.2	16.668	
010001-3	实心砖墙 1/2砖 干混砌筑砂浆	10m3	0.171	4231.11	5321.22	85.39	1391.8	723.51981	909.92862	14.60169	237.9978	
020003-277	成品铝合金合格槽隔断	100m2	0.003	5158.44	32049.39	0	2967.5	15.47532	96.14817	0	8.9025	
040401-567	矩形盖板预制	10m3	0.053	2337.24	3750.27	23.66	807.69	123.87372	198.76431	1.25398	42.80757	
小计								7674.95428	2988.5152	317.19211	2203.03397	
清单项目综合单价								13183.69556000				
	-	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费	元	951.370441	1.3889	1321.36				
				技工人工费	元	3359.030422	1.3634	4579.7				
				高级技工人工费	元	1283.201287	1.3824	1773.9				
	材料			钢筋 φ10mm以内	kg	3.37842	3.215	10.86				
				热轧光圆钢筋 HPB300 φ>10	t	0.068675	4250.44	291.9				
				热轧光圆钢筋 HPB300 φ8~10盘卷	t	0.0306	3215.04	98.38				
				镀锌铁丝 (综合)	kg	0.282	5.35	1.51				
				镀锌扁钢 40×4	kg	1.94814	4.87	9.49				
				槽钢 12	m	8.4666	50.05	423.75				
				角钢 (综合)	t	0.001329	3354.87	4.46				
				普通钢板 Q#=# 8~2.0mm~2.5mm	kg	0.822	3.116	2.56				
				白布	m2	0.58	4.82	2.8				
				膨胀螺栓 (综合)	套	0.90168	1.11	1				
				铁钉 (综合)	kg	2.52531	5.64	14.24				
				镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹黄	10套	0.61	4.63	2.82				
				钢筋条	根	0.5	0.58	0.29				
				焊锡丝	kg	0.25	66.9	16.73				
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.54252	7.4	4.01				
				铁砂布 Q#=#	张	0.5	0.66	0.33				
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.05	61.5	3.08				
				零星卡具	kg	5.05134	5.75	29.05				
				锥形螺纹连接套筒 φ≤32	个	0.6	3.22	19.51				
				普通混凝土实心砖 240×115×53 (10.0MPa)	千块	0.953667	681.42	649.85				
				松杂枋板材 周转材	m3	0.015111	1685.84	25.47				
				铝合金合格槽隔断 (成品)	m2	0.309	283.19	87.51				
				调和漆	kg	0.0822	9.61	0.79				
				汽油 60#~70#	kg	0.2	6.67	1.33				
				脱模剂	kg	1.26	7.43	9.36				
				内酯清洗剂	kg	0.65	7.79	5.06				
				玻璃胶 300ml	支	0.074589	10.62	0.79				
				电线 BV-4	m	0.75	3.96	2.97				
				水	m3	1.014851	4.62	4.69				
				涂胶建筑模板 (红板) 1830×915×15	张	1.580166	43.36	68.52				
				支撑钢管及扣件 (模板支撑专用)	kg	4.45662	4.42	19.7				
				其他材料费	元	36.3508	0.885	32.17				
				干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.5814	401	233.14				
				普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.7575	332.63	251.97				
				普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.5353	362.27	193.92				
				(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.1312	362.27	409.8				
				细石混凝土 C20	m3	0.0336	371.74	12.49				
				其他材料费 (按百分比计算)	元	42.20747	1	42.21				
	机械			仪器仪表使用费	元	50	0.885	44.25				
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.18	623.06	112.15				
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.135	563.01	76.01				
				机动翻斗车 装载质量M(t) M=1	台班	0.07293	303.78	22.15				
				灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200	台班	0.063954	228.32	14.6				
				混凝土振动器 插入式	台班	0.14474	10.22	1.48				
				混凝土振动器 平板式	台班	0.100541	12.47	1.25				
				钢筋调直机 直径D (mm) D=14	台班	0.009	36.91	0.33				
				钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.00933	37.52	0.35				
				钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.02672	22.15	0.59				
				木工圆锯机 直径D (mm) D=500	台班	0.0378	25.7	0.97				
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.10686	27.21	2.91				
				锥型螺纹车丝机	台班	0.15	47.98	7.2				
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.21372	154.13	32.94				
				项目编码	030405017001		项目名称		安建环			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
54055390	安建环	项	1	0	5309.73	0	0	0	5309.73	0	0	
小计								0	5309.73	0	0	
清单项目综合单价								5309.73000000				
	-	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	材料											
	机械											
项目编码	030409001001		项目名称		电力电缆				计量单位		m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030208-57换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 240< S≤400 (20kV电压等级供电力电缆敷设:人工*1.1机械*1.1,三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75,电气设备安装工程保护性拆除(不带电作业):人工*0.5机械*0.5材料*0主材*0) ZRC YJV22-12/20KV-3x300mm2	100m	0.01	1233.39	0	144.2	336.68	12.3339	0	1.442	3.3668	
小计								12.3339	0	1.442	3.3668	
清单项目综合单价												17.14270000
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) 暂估合价(元)	
人工	普工人工费			元		2.691406		1.3889		3.74		
	技工人工费			元		5.148087		1.3634		7.02		
	高级技工人工费			元		1.140662		1.3824		1.58		
材料												
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班		0.000763		969.08		0.74		
	载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班		0.000953		563.01		0.54		
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30			台班		0.000635		261.36		0.17		
项目编码	030409001002			项目名称			电力电缆			计量单位 m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-57换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 240< S≤400 (20kV电压等级供电力电缆敷设:人工*1.1机械*1.1,三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	2466.77	96784.18	288.42	5512.57	24.6677	967.8418	2.8842	55.1257	
小计								24.6677	967.8418	2.8842	55.1257	
清单项目综合单价												1050.51940000
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) 暂估合价(元)	
人工	普工人工费			元		5.382812		1.3889		7.48		
	技工人工费			元		10.296173		1.3634		14.04		
	高级技工人工费			元		2.281323		1.3824		3.15		
材料	橡皮垫 6~2.0mm			m2		0.001		13.67		0.01		
	标志牌			个		0.084		0.71		0.06		
	其他材料费			元		0.0761		0.885		0.07		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班		0.001526		969.08		1.48		
	载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班		0.001906		563.01		1.07		
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30			台班		0.001271		261.36		0.33		
项目编码	030409003001			项目名称			电力电缆头			计量单位 个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-148	户外热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(kV), 1<U≤10 截面S(mm2) 240<S≤400	个	1	698.5	501.36	11.61	210.73	698.5	501.36	11.61	210.73	
小计								698.5	501.36	11.61	210.73	
清单项目综合单价												1422.20000000
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) 暂估合价(元)	
人工	普工人工费			元		83.337		1.3889		115.75		
	技工人工费			元		297.981		1.3634		406.27		
	高级技工人工费			元		127.659		1.3824		176.48		
材料	聚四氟乙烯带 1×30			kg		0.15		1.33		0.2		
	焊锡丝			kg		0.25		66.9		16.73		
	焊锡膏 瓶装50g			kg		0.05		61.5		3.08		
	固定卡子 3×80			套		2.06		2.21		4.55		
	汽油 60#~70#			kg		1.5		6.67		10.01		
	镀锌裸铜绞线 16mm2			kg		0.5		79.65		39.83		
	10kV电缆热缩型终端头 300~500mm2			个		1.02		230.09		234.69		
	铜接线端子 DT300~500			个		3.03		57.4		173.92		
	其他材料费			元		20.73		0.885		18.35		
机械	其他机械费			元		13.12		0.885		11.61		
项目编码	030409004001			项目名称			电缆中间头			计量单位 个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-161	热(冷)缩式铜芯电力电缆中间头安装 电压U(kV), 1<U≤10 截面S(mm2) 240<S≤400	个	1	643.48	1977.22	7.61	269.68	643.48	1977.22	7.61	269.68	
小计								643.48	1977.22	7.61	269.68	
清单项目综合单价												2897.99000000
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) 暂估合价(元)	
人工	普工人工费			元		76.708		1.3889		106.54		
	技工人工费			元		274.487		1.3634		374.24		
	高级技工人工费			元		117.691		1.3824		162.7		
材料	焊锡丝			kg		0.25		66.9		16.73		
	焊锡膏 瓶装50g			kg		0.05		61.5		3.08		
	沥青绝缘漆			kg		12		13.46		161.52		
	汽油 60#~70#			kg		1.2		6.67		8		
	镀锌裸铜绞线 16mm2			kg		0.5		79.65		39.83		
	铜压接管 240mm2			个		1.01		13.17		13.3		
	铜压接管 400mm2			个		3.03		21.95		66.51		
	10kV阻燃交联电缆热塑型中间头 300~630mm2(三芯)			套		1.02		309.73		315.92		
	防爆盒			个		1		1327.43		1327.43		
	其他材料费			元		28.14		0.885		24.9		
机械	其他机械费			元		8.6		0.885		7.61		
项目编码	03110308001			项目名称			通信光缆改			计量单位 m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040802-60换	敷设管道光缆 芯数N(芯) 36<N≤48 (保护性拆除项目:人工*0.7机械*0.7材料*0)	100m	0.01	683.88	0	115.09	189.2	6.8388	0	1.1509	1.892	
040802-60	敷设管道光缆 芯数N(芯) 36<N≤48	100m	0.01	976.96	1207.97	164.42	330.67	9.7696	12.0797	1.6442	3.3067	
小计								16.6084	12.0797	2.7951	5.1987	
清单项目综合单价												36.68190000
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) 暂估合价(元)	
人工	普工人工费			元		0.491436		1.3889		0.68		
	技工人工费			元		11.680972		1.3634		15.93		
材料	镀锌钢丝(综合)			kg		0.02335		4.6		0.11		
	硅塑管 D33/D40			m		0.005		9.91		0.05		
	光缆 48芯			m		1.02		10.62		10.83		
	电缆托板			块		0.0485		10.62		0.52		
	其他材料费(按百分比计算)			元		0.5752		1		0.58		

工程量清单综合单价分析表

机械		仪器仪表使用费				元	0.082603	0.885	0.07			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.002295	623.06	1.43			
		载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班	0.002295	563.01	1.29			
项目编码	031103012001		项目名称		光缆中继段测试				计量单位		段	
清单综合单价组成明细												
单价												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031008-51	光缆中继段测试	段	1	221.76	3.48	38.04	61.58	221.76	3.48	38.04	61.58	
小计								221.76	3.48	38.04	61.58	
清单项目综合单价								324.86000000				
-		内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工		普工人工费				元	26.533	1.3889	36.85			
		技工人工费				元	124.236	1.3634	169.38			
		高级技工人工费				元	11.236	1.3824	15.53			
材料		其他材料费				元	2	0.885	1.77			
		校验材料费				元	1.93	0.885	1.71			
机械		仪器仪表使用费				元	42.98	0.885	38.04			
项目编码	040205003001		项目名称		标志牌				计量单位		块	
清单综合单价组成明细												
单价												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-21换	小型标志牌 三角形标志牌 电缆标识牌	块	1	20.92	69.16	0	9	20.92	69.16	0	9	
小计								20.92	69.16	0	9	
清单项目综合单价								99.08000000				
-		内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工		普工人工费				元	6.761	9.39				
		技工人工费				元	8.456	1.3634	11.53			
材料		螺栓 M10mm×20mm				套	4.04	0.19	0.77			
		镀锌角钢抱箍 63mm×6mm				副	2.02	22.57	45.59			
		电缆标识牌				块	1	22.12	22.12			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.68	1	0.68			
机械												
项目编码	031102003001		项目名称		卫星全球定位系统(GPS)天线				计量单位		点	
清单综合单价组成明细												
单价												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030405-2	卫星地面接收设备安装、调试 接收机 GPS测点	台	1	176.78	358.41	13.45	40.96	176.78	358.41	13.45	40.96	
小计								176.78	358.41	13.45	40.96	
清单项目综合单价								589.60000000				
-		内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工		高级技工人工费				元	127.877	1.3824	176.78			
材料		其他材料费				元	5	0.885	4.43			
机械		仪器仪表使用费				元	15.2	0.885	13.45			
项目编码	030409006001		项目名称		电缆保护管				计量单位		m	
清单综合单价组成明细												
单价												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-11	埋地电缆保护管敷设 公称直径DN(mm) 150< DN≤200 涂塑钢管 DN200	10m	0.4	671.79	1613.34	29.28	260.53	268.716	645.336	11.712	104.212	
040701-13	管道混凝土包封	m3	0.640025	219.43	476.48	6.42	82.35	140.4406858	304.959112	4.1089605	52.70603875	
小计								409.1566858	950.295112	15.8209605	156.9180588	
清单项目综合单价								1532.19081700				
-		内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工		普工人工费				元	103.514929	1.3889	143.77			
		技工人工费				元	180.282824	1.3634	245.8			
		高级技工人工费				元	14.166	1.3824	19.58			
材料		镀锌铁丝				kg	0.4	4.87	1.95			
		钢板				kg	0.4	3.091	1.24			
		低碳钢电焊条				kg	0.28	3.84	1.08			
		松杂板枋材 周转材				m3	0.038401	1685.84	64.74			
		沥青清漆				kg	0.8	11.68	9.34			
		氧气(工业用)				m3	0.4	17.33	6.93			
		乙炔气				kg	0.12	14.64	1.76			
		水				m3	0.204808	4.62	0.95			
		其他材料费				元	0.72	0.885	0.64			
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.655625	354.93	236.25			
机械		其他材料费(按百分比计算)				元	3.020916	1	3.02			
		混凝土振动器 插入式				台班	0.049282	10.22	0.5			
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.140165	25.7	3.6			
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21				台班	0.076	154.13	11.71			
项目编码	030409006002		项目名称		电缆保护管				计量单位		m	
清单综合单价组成明细												
单价												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040701-3换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 110< dn≤160 ￠170 MPp管	100m	0.01	303.53	7075.07	0	434.07	3.0353	70.7507	0	4.3407	
小计								3.0353	70.7507	0	4.3407	
清单项目综合单价								78.12670000				
-		内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工		普工人工费				元	1.20126	1.3889	1.67			
		技工人工费				元	1.00259	1.3634	1.37			
材料		PVC胶				kg	0.01	11.22	0.11			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0011	1	0			
机械												
项目编码	040501005001		项目名称		塑料管				计量单位		m	
清单综合单价组成明细												
单价												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-242	室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 110<dn≤160	10m	0.1	167.71	288.5	0	58.8	16.771	28.85	0	5.88	
小计								16.771	28.85	0	5.88	
清单项目综合单价								51.50100000				
-		内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工		普工人工费				元	2.3653	1.3889	3.29			
		技工人工费				元	8.0214	1.3634	10.94			
		高级技工人工费				元	1.8445	1.3824	2.55			
材料		锯条				根	0.242	0.68	0.16			
		粘合剂				kg	0.13	19.71	2.56			
		承插塑料排水管 dn160 白色UPVC				m	1.015	25.58	25.96			

工程量清单综合单价分析表

					其他材料费	元	0.18	0.885	0.16		
	机械										
项目编码	040504001001		项目名称		电力手孔井				计量单位	座	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-325	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m3	0.12	3260.18	4457.05	100.85	1092.77	391.2216	534.846	12.102	131.1324
040403-345	检查井 铸铁 井盖、座 安装	10套	0.1	789.51	5296.01	0	473.73	78.951	529.601	0	47.373
小计								470.1726	1064.447	12.102	178.5054
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	138.90058		1.3889	192.92		
				技工人工费	元	203.35472		1.3634	277.25		
	材料			普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.65388		681.42	445.57		
				煤焦沥青漆	kg	0.86712		16.19	14.04		
				水	m3	0.1176		4.62	0.54		
				湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.29412		300.17	88.29		
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.7414		1	2.74		
	机械			机动翻斗车 装载质量M(t) M=1	台班	0.03984		303.78	12.1		
项目编码	040504001002		项目名称		行人直线井				计量单位	座	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-325	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m3	0.774	3260.18	4457.05	100.85	1092.77	2523.37932	3449.7567	78.0579	845.80398
040403-345	检查井 铸铁 井盖、座 安装	10套	0.1	789.51	5296.01	0	473.73	78.951	529.601	0	47.373
小计								2602.33032	3979.3577	78.0579	893.17698
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	771.582796		1.3889	1071.65		
				技工人工费	元	1122.692984		1.3634	1530.68		
	材料			普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	4.217526		681.42	2873.91		
				煤焦沥青漆	kg	2.911524		16.19	47.14		
				水	m3	0.75852		4.62	3.5		
				湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	1.746654		300.17	524.29		
				其他材料费(按百分比计算)	元	17.24058		1	17.24		
	机械			机动翻斗车 装载质量M(t) M=1	台班	0.256968		303.78	78.06		
项目编码	040203008001		项目名称		人行道路面破除恢复				计量单位	m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-21	人工拆除 碎(砾)石基(垫)层 厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	1605.89	0	0	424.95	16.0589	0	0	4.2495
040104-7	找平层 水泥砂浆 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	935.84	669.17	0	281.11	9.3584	6.6917	0	2.8111
040102-27	水泥混凝土基层 浇筑 厚度T(mm) T=200	100m2	0.01	2046.02	7418.81	24.94	914.14	20.4602	74.1881	0.2494	9.1414
040103-4+040103-5*(7)	泥结碎石路面 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=80(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	131.56	170.16	153.34	54.28	1.3156	1.7016	1.5334	0.5428
040104-10	人行道面砖铺砌 单块面积S(m2) 0.04<S≤0.16	100m2	0.01	2317.51	3713.36	12.43	799.81	23.1751	37.1336	0.1243	7.9981
040104-25+040104-26*(2)	透水沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度T(mm) T=40(实际厚度:20mm)	100m2	0.01	82.87	2710.99	199.06	171.71	0.8287	27.1099	1.9906	1.7171
小计								71.1969	146.8249	3.8977	26.46
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	25.35195		1.3889	35.21		
				技工人工费	元	26.39406		1.3634	35.99		
	材料			铁件(综合)	kg	0.05909		6.16	0.36		
				碎石 5mm~25mm	m3	0.00098		133.98	0.13		
				碎石 20mm~40mm	m3	0.00852		159.22	1.36		
				黏土	m3	0.00278		22.12	0.06		
				石屑 0~5mm	m3	0.00098		114.56	0.11		
				松杂枋板材 周转材	m3	0.00004		1685.84	0.07		
				柴油	kg	0.00314		7.81	0.02		
				脱模剂	kg	0.01		7.43	0.07		
				水	m3	0.28422		4.62	1.31		
				钢模板	kg	0.0716		5.31	0.38		
				机制混凝土人行道面砖C30 250mm×250mm×50mm 本色	m2	1.02		35.56	36.27		
				湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0202		327.99	6.63		
				素水泥浆	m3	0.001		719.89	0.72		
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.202		354.93	71.7		
				透水沥青混凝土 OGFC-13	m3	0.0202		1327.43	26.81		
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.8132		1	0.81		
	机械			平地机 功率P(kW) P=120	台班	0.00047		1215.57	0.57		
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00036		533.72	0.19		
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00018		683.25	0.12		
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00086		792.27	0.68		
				振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00084		993.64	0.83		
				振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00066		1235.83	0.82		
				沥青混凝土摊铺机 装载质量M(t) M=4	台班	0.00022		987.81	0.22		
				洒水车 罐容量V(m3) V=6	台班	0.00013		681.82	0.09		
				混凝土振动器 平板式	台班	0.02		12.47	0.25		
				砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.00457		27.21	0.12		
项目编码	040303001001		项目名称		混凝土垫层				计量单位	m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040202-2	垫层 混凝土	10m3	0.1	712.02	3630.43	5.01	370.3	71.202	363.043	0.501	37.03
小计								71.202	363.043	0.501	37.03
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费	元	45.0982		1.3889	62.64		
				技工人工费	元	6.2822		1.3634	8.57		
	材料			水	m3	0.21		4.62	0.97		
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01		354.93	358.48		
				其他材料费(按百分比计算)	元	3.594		1	3.59		
	机械			混凝土振动器 插入式	台班	0.049		10.22	0.5		
项目编码	010102002001		项目名称		挖沟槽土方				计量单位	m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H(m) H≤2	100m3	0.01	4156.73	0	0	1099.96	41.5673	0	0	10.9996
小计								41.5673	0	0	10.9996

工程量清单综合单价分析表

		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工		普工人工费		元		29.92819		1.3889		41.57					
		材料															
		机械															
项目编码		010102007001		项目名称		回填方				计量单位		m3					
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
120001-135		人工回填夯实 回填土		100m3		0.01		3643.85		7.16		117.57		973		36.4385	
																1.1757	
																9.73	
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工		普工人工费		元		26.23551		1.3889		36.44					
				水		m3		0.0155		4.62		0.07					
		材料															
		机械		电动夯实机 夯击能量E (Nm) 20≤E≤62		台班		0.0553		21.26		1.18					
项目编码		010102007002		项目名称		回填方				计量单位		m3					
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
120001-140		人工回填夯实 回填石粉渣		100m3		0.01		5836.13		12184.54		103.11		2160.95		58.3613	
																121.8454	
																1.0311	
																21.6095	
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工		普工人工费		元		42.01983		1.3889		58.36					
				石粉渣		m3		1.184		102.91		121.85					
		材料															
		机械		电动夯实机 夯击能量E (Nm) 20≤E≤62		台班		0.0485		21.26		1.03					
项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置				计量单位		m3					
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
120001-214+120001-215*20		新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L (km) L≤5 (实际运距:25km)		1000m3		0.001		0		55.99		69340.06		4957.98		0	
																43.12	
独立费		弃土场受纳处置费		m3		1		0		0		43.12		0		0	
																112.46006	
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工		普工人工费		元		42.01983		1.3889		58.36					
				水		m3		0.012		4.62		0.06					
		材料		其他材料费(按百分比计算)		元		0.00055		1		0					
				新型全密闭式智能泥头车 纯电动		台班		0.044235		1558.16		68.93					
		机械		洒水车 罐容量V (m3) V=4		台班		0.0006		691.42		0.41					
项目编码		030413010001		项目名称		现状路灯保护性拆除 (含运输)				计量单位		套					
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030212-58换		路灯金属灯柱安装灯柱高(m) 9 臂长(m) 单臂 1.2 ~ (电气设备安装工程保护性拆除(不带电作业):人工*0.5机械*0.5材料*0)		套		1		235.82		0		100.78		69.6		235.82	
																69.6	
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工		普工人工费		元		42.234		1.3889		58.66					
				技工人工费		元		105.7495		1.3634		144.18					
				高级技工人工费		元		23.857		1.3824		32.98					
		材料															
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班		0.122		623.06		76.01					
		机械		载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班		0.044		563.01		24.77					
项目编码		010401010001		项目名称		现状砖砌电力沟拆除				计量单位		m					
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
010001-20		实心砖明沟、暗沟 湿拌砌筑砂浆		10m3		0.064		4686.84		4460.73		0		1463.27		299.95776	
																285.48672	
																0	
																93.64928	
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工		普工人工费		元		62.836032		1.3889		87.27					
				技工人工费		元		155.995968		1.3634		212.68					
				普通混凝土实心砖 240×115×53 (10.0MPa)		千块		0.34176		681.42		232.88					
				水		m3		0.06848		4.62		0.32					
		材料		湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3		0.146496		300.17		43.97					
				其他材料费(按百分比计算)		元		8.31488		1		8.31					
		机械															
项目编码		030409001003		项目名称		现状电缆保护性拆除 (含运输)				计量单位		m					
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030208-57换		水平铜芯电力电缆敷设 截面S (mm2) 240< S≤400 ~ (20kV电压等级供电电缆敷设:人工*1.1机械*1.1,三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75,电气设备安装工程保护性拆除(不带电作业):人工*0.5机械*0.5材料*0)		100m		0.01		1233.39		0		144.2		336.68		12.3339	
																0	
																1.442	
																3.3668	
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工		普工人工费		元		2.691406		1.3889		3.74					
				技工人工费		元		5.148087		1.3634		7.02					
				高级技工人工费		元		1.140662		1.3824		1.58					
		材料															
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班		0.000763		969.08		0.74					
		机械		载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班		0.000953		563.01		0.54					
				电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30		台班		0.000635		261.36		0.17					
项目编码		030409003002		项目名称		电力电缆头拆除				计量单位		个					

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-148换	户外热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(kV), 1<U≤10 截面S(mm²) 240<S≤400 (电气设备安装工程保护性拆除(不带电作业):人工×0.5机械×0.5材料×0)	个	1	349.24	0	5.81	92.83	349.24	0	5.81	92.83	
小计								349.24	0	5.81	92.83	
清单项目综合单价 447.88000000												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	41.6685	1.3889	57.87			
				技工人工费		元	148.9905	1.3634	203.13			
				高级技工人工费		元	63.8295	1.3824	88.24			
	材料											
	机械			其他机械费		元	6.56	0.885	5.81			
项目编码	030409006003		项目名称		现状电力管线拆除				计量单位		m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-9换	埋地电缆保护管敷设 公称直径DN(mm) 50<DN≤100 (电气设备安装工程保护性拆除(不带电作业):人工×0.5机械×0.5材料×0)	10m	0.1	198.36	0	13.1	53.42	19.836	0	1.31	5.342	
小计								19.836	0	1.31	5.342	
清单项目综合单价 26.48800000												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	4.93015	1.3889	6.85			
				技工人工费		元	8.4836	1.3634	11.57			
				高级技工人工费		元	1.02835	1.3824	1.42			
	材料											
	机械			交流电焊机 容量E(kV·A) E=21		台班	0.0085	154.13	1.31			
项目编码	040504001003		项目名称		现状电力并拆除				计量单位		座	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040105-66	拆除 砖砌检查井 井深H(m) H≤3	10m3	0.12	1136.46	0	0	300.73	136.3752	0	0	36.0876	
小计								136.3752	0	0	36.0876	
清单项目综合单价 172.46280000												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	98.18952	1.3889	136.38			
	材料											
	机械											
项目编码	03A005001		项目名称		拆除线材运输				计量单位		t	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010009-1+010009-2*100	圆(方)钢、钢管 各种规格 运距L(m) 0<L≤50(实际运距:10000m)	t	1	831.21	0	0	219.96	831.21	0	0	219.96	
小计								831.21	0	0	219.96	
清单项目综合单价 1051.17000000												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	598.464	1.3889	831.21			
	材料											
	机械											
项目编码	041201B007001		项目名称		赶工措施				计量单位		项	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	赶工措施费	项	1	248013.27	0	0	65629.27	248013.27	0	0	65629.27	
小计								248013.27	0	0	65629.27	
清单项目综合单价 313642.54000000												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			赶工措施费 人工费			0.790751	313642.69	248013.27			
	材料											
	机械											
项目编码	041201025001		项目名称		地上地下设施及建筑物的临时保护费、地下勘探费				计量单位		项	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-2	地上地下设施及建筑物的临时保护费、地下勘探费	项	1	264547.48	0	0	70004.55	264547.48	0	0	70004.55	
小计								264547.48	0	0	70004.55	
清单项目综合单价 334552.03000000												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			111 人工费			0.790751	334552.19	264547.48			
	材料											
	机械											
项目编码	031401022001		项目名称		供电销户手续				计量单位		项	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-4	供电销户手续	项	1	15815.02	0	0	4184.97	15815.02	0	0	4184.97	
小计								15815.02	0	0	4184.97	
清单项目综合单价 19999.99000000												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			供电销户手续 人工费		项	0.790751	20000	15815.02			
	材料											
	机械											
项目编码	031401022002		项目名称		800X800电缆沟内的其他外单位小电缆迁出				计量单位		项	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
				小计				0	0	0	0	
清单项目综合单价												

工程量清单综合单价分析表

	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031401022003		项目名称		市政协调费用（含报建等）		计量单位		项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-3	市政协调费用（含报建等）	项	1	197687.75	0	0	52312.14	197687.75	0	0	52312.14
小计								197687.75	0	0	52312.14
清单项目综合单价								249999.89000000			
-		内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	市政协调费用（含报建等） 人工费			项	0.790751	250000	197687.75			
	材料										
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：电气改迁工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：电气改迁工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气改迁工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：给排水改迁工程

标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1584997.87	
2	措施项目	835331.72	
2.1	安全文明施工	42283.59	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	35943.6	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	6339.99	
2.2	其他措施项目费	793048.13	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	217829.66	
5	含税建安工程造价	2638159.25	
合计		2638159.25	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水改迁工程

第 1 页, 共 11 页

标段: 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		给水工程					337635.54	0
1-1	040501004001	铸铁管	(1) 名称:球墨铸铁管DN300 (2) 说明: 含管道防腐及除锈、管道配件、管件、水冲洗消毒及试压、管道标识或警示带、管道基础及支护 (3) 检验及试验要求: 符合相应规范要求 (4) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	83	318.59	26442.97	0
1-2	040504001004	钢筋混凝土立式闸阀井	(1) 名称:钢筋混凝土立式闸阀井 (2) 规格:1300X1300X1100、含井盖、做法详07MS101-2, 页66 (3) 说明: 含挖土方、清除地下障碍物、场内土方转运、基坑清理、土方回填、压实、开挖及回填后清理修平场地、余土外运、合法弃置及其他完成此项工作的一切费用 (4) 其他要求: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	座	1	3949.26	3949.26	0
1-3	040501014001	管道碰口	(1) 名称:新旧管接驳DN300 (2) 水务协调、停水等配合费; (3) 因市政接驳工程产生的管道碰口、接头处理以及道路管线勘测、开挖、顶管、回填、破路、道路恢复以及垃圾外运等工程; (4) 完成本项目住建局、水务局等政府验收, 按项目节点要求通水、排水, 并及时与当地水务局办理相关移交手续。 (5) 检验及试验要求: 符合相应规范要求 (6) 其他要求: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	处	2	4620	9240	0
1-4	031002001001	阀门	(1) 名称: 软密封闸阀 (2) 规格: DN300, PN10, 球墨铸铁 (3) 说明: 含伸缩器 (4) 其他要求: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	个	1	3369.98	3369.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水改迁工程

第 2 页, 共 11 页

标段: 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-5	080707013001	封堵	(1) 名称: 管道封堵DN200 (2) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	个	1	297.21	297.21	0
1-6	080707013002	封堵	(1) 名称: 管道封堵DN300 (2) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	个	1	561.11	561.11	0
1-7	040503001001	管道支墩	(1) 名称: 管道支墩 (2) 其他要求: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	项	1	855.68	855.68	0
1-8	040302010001	板式支护	(1) 名称: 板式支护 (双侧) (2) 其他要求: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	80.88	162.35	13130.87	0
1-9	040302010002	4m槽钢支护	(1) 名称: 4m槽钢支护 (2) 其他要求: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	t	46.977	1554.54	73027.63	0
1-10	040302010003	6m槽钢支护	(1) 名称: 6m槽钢支护 (2) 其他要求: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	t	96.374	1554.54	149817.24	0
1-11	010102002002	挖沟槽土方	(1) 名称: 挖沟槽土方 (2) 规格: 土方类别综合考虑 (3) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m3	187	52.57	9830.59	0
1-12	010102007003	回填方	(1) 名称: 原土填土夯实 (2) 规格: 运距综合考虑 (3) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m3	57	47.42	2702.94	0
1-13	010102007004	回填方	(1) 名称: 回填砂 (2) 规格: 运距综合考虑 (3) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m3	34	303.08	10304.72	0
1-14	010102007005	回填方	(1) 名称: 回填石粉渣 (2) 规格: 运距综合考虑 (3) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m3	94	202.85	19067.9	0
1-15	010103002002	余方弃置	(1) 名称: 人工装、运土方 自卸汽车运土方 (2) 规格: 运距综合考虑 (3) 说明: 含场内倒运、弃土场运距、弃土费等 (4) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m3	128	117.48	15037.44	0
2		雨水工程					233978.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水改迁工程

标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

第 3 页，共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	040501005002	塑料管	(1)名称:低压排污高性能硬聚氯乙烯管(PVC-UH)DN300 (2)说明:含管道配件、管件、管道闭水试验、管道标识或警示带、管道基础及支护 (3)检验及试验要求:符合相应规范要求 (4)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	7	329.08	2303.56	0
2-2	040501005003	塑料管	(1)名称:低压排污高性能硬聚氯乙烯管(PVC-UH)DN400 (2)说明:含管道配件、管件、管道闭水试验、管道标识或警示带、管道基础及支护 (3)检验及试验要求:符合相应规范要求 (4)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	40	453.98	18159.2	0
2-3	040504010001	雨水口	(1)名称:环保型单算雨水口 (2)规格:750X450球墨铸铁篦子、含截污挂篮 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	座	1	2091.52	2091.52	0
2-4	040504002001	现浇混凝土井	(1)名称:圆形混凝土雨水检查井 (2)规格:Ø1000、含D400球墨铸铁五防井盖Ø800、做法详20S515-29 (3)说明:含挖土方、清除地下障碍物、场内土方转运、基坑清理、土方回填、压实、开挖及回填后清理修平场地、余土外运、合法弃置及其他完成此项工作的一切费用 (4)其他要求:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	座	2	2916.32	5832.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水改迁工程

第 4 页，共 11 页

标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	040501014002	现状井接驳	(1)名称:新旧管接驳DN400 (2)水务协调、停水等配合费; (3)因市政接驳工程产生的管道碰口、接头处理以及道路管线勘测、开挖、顶管、回填、破路、道路恢复以及垃圾外运等工程; (4)完成本项目住建局、水务局等政府验收,按项目节点要求通水、排水,并及时与当地水务局办理相关移交手续。 (5)检验及试验要求:符合相应规范要求 (6)其他要求:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	处	1	4620	4620	0
2-6	080707013003	封堵	(1)名称:管道封堵DN400 (2)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	个	1	847.42	847.42	0
2-7	040302010004	6m槽钢支护	(1)名称:6m槽钢支护 (2)其他要求:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	t	107.525	1554.56	167154.06	0
2-8	010102002003	挖沟槽土方	(1)名称:挖沟槽土方 (2)规格:土方类别综合考虑 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m3	121	52.57	6360.97	0
2-9	010102007006	回填方	(1)名称:原土填土夯实槽、坑 (2)规格:运距综合考虑 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m3	46	47.42	2181.32	0
2-10	010102007007	回填方	(1)名称:回填砂 (2)规格:运距综合考虑 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m3	20	303.08	6061.6	0
2-11	010102007008	回填方	(1)名称:回填石粉渣 (2)规格:运距综合考虑 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m3	50	202.85	10142.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水改迁工程

第 5 页，共 11 页

标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	010103002003	余方弃置	(1)名称:人工装、运土方自卸汽车运土方 (2)规格:运距综合考虑 (3)说明:含场内倒运、弃土场运距、弃土费等 (4)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m3	70	117.48	8223.6	0
3		污水工程					502525.60	0
3-1	040501005004	塑料管	(1)名称:低压排污高性能硬聚氯乙烯管(PVC-UH)DN400 (2)说明:含管道配件、管件、管道闭水试验、管道标识或警示带、管道基础及支护 (3)检验及试验要求:符合相应规范要求 (4)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	118	453.98	53569.64	0
3-2	040504002002	现浇混凝土井	(1)名称:圆形混凝土污水检查井 (2)规格:Ø1000、含D400球墨铸铁五防井盖Ø800、做法详20S515-30 (3)说明:含挖土方、清除地下障碍物、场内土方转运、基坑清理、土方回填、压实、开挖及回填后清理修平场地、余土外运、合法弃置及其他完成此项工作的一切费用 (4)其他要求:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	座	6	3201.33	19207.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水改迁工程

第 6 页，共 11 页

标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	040501014003	现状井接驳	(1)名称:新旧管接驳DN400 (2)水务协调、停水等配合费; (3)因市政接驳工程产生的管道碰口、接头处理以及道路管线勘测、开挖、顶管、回填、破路、道路恢复以及垃圾外运等工程; (4)完成本项目住建局、水务局等政府验收,按项目节点要求通水、排水,并及时与当地水务局办理相关移交手续。 (5)检验及试验要求:符合相应规范要求 (6)其他要求:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	处	1	4620	4620	0
3-4	080707013004	封堵	(1)名称:管道封堵DN400 (2)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	个	1	847.42	847.42	0
3-5	040302010005	板式支护	(1)名称:板式支护(双侧) (2)其他要求:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	28	162.35	4545.8	0
3-6	040302010006	6m槽钢支护	(1)名称:6m槽钢支护 (2)其他要求:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	t	198.507	1554.55	308589.06	0
3-7	010102002004	挖沟槽土方	(1)名称:挖沟槽土方 (2)规格:土方类别综合考虑 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m3	686	52.57	36063.02	0
3-8	010102007009	回填方	(1)名称:原土填土夯实槽、坑 (2)规格:运距综合考虑 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m3	457	47.42	21670.94	0
3-9	010102007010	回填方	(1)名称:回填砂 (2)规格:运距综合考虑 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m3	54	303.08	16366.32	0
3-10	010102007011	回填方	(1)名称:回填石粉渣 (2)规格:运距综合考虑 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m3	50	202.85	10142.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水改迁工程

第 7 页, 共 11 页

标段: 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-11	010103002004	余方弃置	(1) 名称: 人工装、运土方 自卸汽车运土方 (2) 规格: 运距综合考虑 (3) 说明: 含场内倒运、弃土场运距、弃土费等 (4) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m3	229	117.48	26902.92	0
4		交通疏解及围挡					360214.41	0
4-1	000103002001	现场围挡	(1) 名称: 施工围挡 (2) 说明: 水马1.8mx0.6m (3) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	1058	296.17	313347.86	0
4-2	040205014001	夜间警示灯	(1) 名称: 夜间警示灯 (2) 说明: 详见图纸 (3) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	套	196	94.04	18431.84	0
4-3	040205003002	反光锥形标	(1) 名称: 反光锥形标 (2) 说明: 详见图纸 (3) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	块	196	36.98	7248.08	0
4-4	040205014002	夜间闪光灯	(1) 名称: 夜间闪光灯 (2) 说明: 详见图纸 (3) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	套	8	818.76	6550.08	0
4-5	040205016001	防撞沙桶	(1) 名称: 防撞沙桶 (2) 说明: 详见图纸 (3) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	个	14	955.7	13379.8	0
4-6	040205002001	施工导向牌	(1) 名称: 施工导向牌 (2) 说明: 详见图纸 (3) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	套	1	829.75	829.75	0
4-7	040205002002	施工告示牌	(1) 名称: 施工告示牌 (2) 说明: 详见图纸 (3) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	套	1	427	427	0
5		拆除及修复					140710.70	0
5-1	040203007001	现状支路沥青路面破除恢复	(1) 名称: 现状沥青路面破除恢复 (详大样图) (2) 说明: 含锯缝、面层、基层、余方外运、养护等 (3) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m2	20	336.42	6728.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水改迁工程

第 8 页, 共 11 页

标段: 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
5-2	040203007002	现状素土路面破除恢复	(1) 名称: 现状素土路面破除恢复 (2) 说明: 含锯缝、面层、基层、余方外运、养护等 (3) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m2	346	171.16	59221.36	0
5-3	050101005001	现状绿化破除恢复	(1) 名称: 现状绿化破除恢复 (2) 说明: 满铺台湾草草皮, 养护6个月 (3) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m2	260	114.14	29676.4	0
5-4	040203008002	现状人行道透水砖破除恢复	(1) 名称: 现状人行道透水砖破除恢复 (2) 规格: 详大样图 (3) 说明: 铺砖综合考虑, 含基层 (4) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m2	120	254.32	30518.4	0
5-5	040501004002	铸铁管破坏性拆除	(1) 名称: 球墨铸铁管破坏性拆除DN200 (2) 说明: 含管道防腐及除锈、管道配件、管件、水冲洗消毒及试压、管道标识或警示带 (3) 检验及试验要求: 符合相应规范要求 (4) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	210	13.99	2937.9	0
5-6	040504001005	现状钢筋混凝土矩形立式闸阀井拆除	(1) 名称: 现状钢筋混凝土矩形立式闸阀井拆除 (2) 规格: 1300X1300、含井盖、做法详07MS101-2, 页66 (3) 说明: 含挖土方、清除地下障碍物、场内土方转运、基坑清理、土方回填、压实、开挖及回填后清理修平场地、余土外运、合法弃置及其他完成此项工作的一切费用 (4) 其他要求: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	座	4	589.38	2357.52	0
5-7	030901011001	现状消防栓拆除	(1) 名称: 现状消防栓拆除 (2) 规格: SSF150/80-1.0 (3) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	套	2	124.97	249.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水改迁工程

第 9 页, 共 11 页

标段: 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
5-8	040501005005	现状雨水管封堵废除	(1) 名称: 现状雨水管封堵废除DN200塑料管 (2) 说明: 含管道配件、管件、管道闭水试验、管道标识或警示带、管道基础及支护 (3) 检验及试验要求: 符合相应规范要求 (4) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	40	8.25	330	0
5-9	040501005006	现状雨水管封堵废除	(1) 名称: 现状雨水管封堵废除DN300塑料管 (2) 说明: 含管道配件、管件、管道闭水试验、管道标识或警示带、管道基础及支护 (3) 检验及试验要求: 符合相应规范要求 (4) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	40	9.81	392.4	0
5-10	040501005007	现状雨水管封堵废除	(1) 名称: 现状雨水管封堵废除DN400塑料管 (2) 说明: 含管道配件、管件、管道闭水试验、管道标识或警示带、管道基础及支护 (3) 检验及试验要求: 符合相应规范要求 (4) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	44	12.9	567.6	0
5-11	040501005008	现状雨水管封堵废除	(1) 名称: 现状雨水管封堵废除DN600塑料管 (2) 说明: 含管道配件、管件、管道闭水试验、管道标识或警示带、管道基础及支护 (3) 检验及试验要求: 符合相应规范要求 (4) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	127	16.94	2151.38	0
5-12	040504010002	现状砖砌雨水口拆除废除	(1) 名称: 现状砖砌雨水口拆除废除 (2) 规格: 750X450球墨铸铁篦子 (3) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	座	9	107.03	963.27	0
5-13	081102001001	现状砖砌雨水井拆除废除	(1) 名称: 现状砖砌雨水井拆除废除 (2) 规格: $\varnothing 1000$ h=1.5 (3) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	座	5	169.29	846.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水改迁工程

第 10 页, 共 11 页

标段: 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
5-14	040501005009	现状污水管封堵废除	(1) 名称: 现状污水管封堵废除DN300塑料管 (2) 说明: 含管道配件、管件、管道闭水试验、管道标识或警示带、管道基础及支护 (3) 检验及试验要求: 符合相应规范要求 (4) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	44	9.81	431.64	0
5-15	040501005010	现状污水管封堵废除	(1) 名称: 现状污水管封堵废除DN400塑料管 (2) 说明: 含管道配件、管件、管道闭水试验、管道标识或警示带、管道基础及支护 (3) 检验及试验要求: 符合相应规范要求 (4) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	180	12.9	2322	0
5-16	081102001002	现状砖砌污水井拆除废除	(1) 名称: 现状砖砌污水井拆除废除 (2) 规格: $\varnothing 1000$ h=1.5 (3) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	座	6	169.34	1016.04	0
6		管线保护					9933.23	0
6-1	030409008001	现状 $\varnothing 50$ 电力管线保护	(1) 名称: 现状 $\varnothing 50$ 电力管线保护 (2) 规格: 详保护大样图 (3) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	13	23.44	304.72	0
6-2	031208007001	现状DN300雨水管保护	(1) 名称: 现状DN300雨水管保护 (2) 规格: 详保护大样图 (3) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	33	25.63	845.79	0
6-3	031208007002	现状DN500雨水管保护	(1) 名称: 现状DN500雨水管保护 (2) 规格: 详保护大样图 (3) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	5	31.32	156.6	0
6-4	031208007003	现状DN600雨水管保护	(1) 名称: 现状DN600雨水管保护 (2) 规格: 详保护大样图 (3) 其他: 满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	5	34.18	170.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水改迁工程

第 11 页, 共 11 页

标段: 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-5	031208007004	现状DN50给水管保护	(1)名称:现状DN50给水管保护 (2)规格:详保护大样图 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	15	18.51	277.65	0
6-6	031208007005	现状DN80给水管保护	(1)名称:现状DN80给水管保护 (2)规格:详保护大样图 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	10	19.37	193.7	0
6-7	031208007006	现状DN100给水管保护	(1)名称:现状DN100给水管保护 (2)规格:详保护大样图 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	10	19.94	199.4	0
6-8	031208007007	现状DN150给水管保护	(1)名称:现状DN150给水管保护 (2)规格:详保护大样图 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	7	21.36	149.52	0
6-9	030409008002	现状Ø80电力管线保护	(1)名称:现状Ø80电力管线保护 (2)规格:详保护大样图 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	10	32.96	329.6	0
6-10	030409008003	现状3x2Ø150通信管保护	(1)名称:现状3x2Ø150通信管保护 (2)规格:详保护大样图 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	45	80.57	3625.65	0
6-11	030409008004	现状4X3Ø150通信套管保护	(1)名称:现状4X3Ø150通信套管保护 (2)规格:详保护大样图 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	23	137.7	3167.1	0
6-12	031208007008	现状DN300冷凝管保护	(1)名称:现状DN300冷凝管保护 (2)规格:详保护大样图 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	20	25.63	512.6	0
合计							1584997.87	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水改造工程
标 段: 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					835331.72
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	42283.59
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	35943.6
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	6339.99
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	262765.28
1-4-1	041201B007002	赶工措施	施工企业为满足合同工期要求而采取的相应组织或施工措施,包括发包人为缩短工期而要求施工企业在夜间施工所发生的夜班补助、夜间施工降效、夜间施工照明设施摊销及照明用电等。	项	1	262765.28	262765.28
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费、地下勘探费		项		100	280282.96
1-7-1	041201025002	地上地下设施及建筑物的临时保护费、地下勘探费	在工程施工过程中,对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	项	1	280282.96	280282.96
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供热、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	249999.89
1-14-1	031401022004	市政协调费用(含报建等)	为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1	249999.89	249999.89
合计							835331.72

注:措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目,其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：给排水改迁工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水改迁工程

标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计						0.00						

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：给排水改迁工程

标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：给排水改迁工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	217829.66
合计					217829.66

总承包服务费计价表

工程名称：给排水改迁工程

标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 给排水改迁工程				标段: 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工							
项目编码		040501004001		项目名称		铸铁管		计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-174	室外承接铸铁给排水管安装(胶圈接口) 公称直径DN(mm) 250<DN≤300	10m	0.1	352.86	2308.66	105.39	216.34	35.286	230.866	10.539	21.634
030801-439	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 200<DN≤300	100m	0.01	159.63	196.82	0	52.08	1.5963	1.9682	0	0.5208
040801-22	小型标志牌 圆形或八角形标志牌	块	0.048193	21.3	293.69	0	20.32	1.0265109	14.15380217	0	0.97928176
小计								37.9088109	246.9880022	10.539	23.13408176
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费			元	5.5367	1.3889		7.69			
	技工人工费			元	18.051557	1.3634		24.61			
	高级技工人工费			元	4.05641	1.3824		5.61			
材料	螺栓 M10mm×20mm			套	0.292048	0.19		0.06			
	镀锌角钢抱箍 63mm×6mm			副	0.146024	22.57		3.3			
	普通板标志牌 0.67m ²			块	0.048193	221.24		10.66			
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.140241	1		0.14			
	橡胶圈 DN300			个	0.334	48.67		16.26			
	承插铸铁给排水管 DN300 连续A级11.9			m	1	214.19		214.19			
	漂白粉			kg	0.0073	3.81		0.03			
	水			m ³	0.491	4.62		2.27			
	其他材料费			元	0.104	0.885		0.09			
机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15			台班	0.008	1048.35		8.39			
	载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班	0.003	563.01		1.69			
	试压泵 压力P(MPa) P=25			台班	0.002	231.48		0.46			
项目编码		040504001004		项目名称		钢筋混凝土立式闸阀井		计量单位		座	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-2	立式闸阀井 井内径Φ(m) 1.20 井室深h(m) 1.50 井深H(m) 1.75	座	1	1027.1	1859.99	38.68	367.56	1027.1	1859.99	38.68	367.56
040403-345	检查井 铸铁 井盖、座安装	10套	0.1	789.51	5296.01	0	473.73	78.951	529.601	0	47.373
小计								1106.051	2389.591	38.68	414.933
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费			元	330.6421	1.3889		459.23			
	技工人工费			元	474.4148	1.3634		646.82			
	高级技工人工费			元							
材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5			m ³	0.0276	300.17		8.28			
	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)			千块	0.844	681.42		575.12			
	煤焦沥青漆			kg	1.011	16.19		16.37			
	钢筋混凝土管 d300			m	0.513	116.81		59.92			
	塑钢踏步			kg	10.252	5.57		57.1			
	水			m ³	0.445	4.62		2.06			
	铸铁井盖、井座 Φ700mm重型			套	1	513.27		513.27			
	湿拌砌筑砂浆 M10			m ³	0.513	307.72		157.86			
	普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm			m ³	0.579	330.82		191.54			
	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m ³	0.788	362.27		285.47			
其他材料费(按百分比计算)			元	9.331	1		9.33				
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.021	969.08		20.35			
	载货汽车 装载质量M(t) M=8			台班	0.022	686.39		15.1			
	混凝土振动器 平板式			台班	0.259	12.47		3.23			
项目编码		040501014001		项目名称		管道碰口		计量单位		处	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-527	铸铁管(膨胀水泥接口) 公称直径DN(mm) 200<DN≤300	处	1	2751.56	973.78	109.99	784.67	2751.56	973.78	109.99	784.67
小计								2751.56	973.78	109.99	784.67
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费			元	492.775	1.3889		684.42			
	技工人工费			元	1233.865	1.3634		1682.25			
	高级技工人工费			元	278.425	1.3824		384.89			
材料	油麻丝			kg	1.292	19.13		24.72			
	钢锯条			根	3.36	0.58		1.95			
	膨胀水泥			kg	9.9	0.42		4.16			
	镀锌钢丝(综合)			kg	0.412	4.6		1.9			
	石棉橡胶板 δ=1mm~6mm			kg	0.8	3.98		3.18			
	带帽螺栓带垫			kg	8.293	4.47		37.07			
	松杂枋板材 周转材			m ³	0.014	1685.84		23.6			
	氧气			m ³	0.484	3.64		1.76			
	丙烷气			kg	0.161	14.64		2.36			
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.5	1		0.5			
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.088	969.08		85.28			
	载货汽车 装载质量M(t) M=8			台班	0.036	686.39		24.71			
项目编码		031002001001		项目名称		阀门		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-280换	法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 250<DN≤300 软密封闸阀 DN300	个	1	184.24	2894.27	91.46	200.01	184.24	2894.27	91.46	200.01
小计								184.24	2894.27	91.46	200.01
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费			元	33.035	1.3889		45.88			
	技工人工费			元	82.559	1.3634		112.56			
	高级技工人工费			元	18.662	1.3824		25.8			
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm			kg	0.4	5.52		2.21			
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.02	1		0.02			
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.088	969.08		85.28			
	载货汽车 装载质量M(t) M=8			台班	0.009	686.39		6.18			
项目编码		080707013001		项目名称		封堵		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-379	盲(堵)板安装 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	组	1	90.91	146.61	26.42	33.27	90.91	146.61	26.42	33.27
小计								90.91	146.61	26.42	33.27
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费			元	33.035	1.3889		45.88			
	技工人工费			元	82.559	1.3634		112.56			
	高级技工人工费			元	18.662	1.3824		25.8			
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm			kg	0.4	5.52		2.21			
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.02	1		0.02			
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.088	969.08		85.28			
	载货汽车 装载质量M(t) M=8			台班	0.009	686.39		6.18			
项目编码		080707013001		项目名称		封堵		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-379	盲(堵)板安装 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	组	1	90.91	146.61	26.42	33.27	90.91	146.61	26.42	33.27
小计								90.91	146.61	26.42	33.27
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费			元	33.035	1.3889		45.88			
	技工人工费			元	82.559	1.3634		112.56			
	高级技工人工费			元	18.662	1.3824		25.8			
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm			kg	0.4	5.52		2.21			
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.02	1		0.02			
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.088	969.08		85.28			
	载货汽车 装载质量M(t) M=8			台班	0.009	686.39		6.18			
项目编码		080707013001		项目名称		封堵		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-379	盲(堵)板安装 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	组	1	90.91	146.61	26.42	33.27	90.91	146.61	26.42	33.27
小计								90.91	146.61	26.42	33.27
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费			元	33.035	1.3889		45.88			
	技工人工费			元	82.559	1.3634		112.56			
	高级技工人工费			元	18.662	1.3824		25.8			
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm			kg	0.4	5.52		2.21			
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.02	1		0.02			
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.088	969.08		85.28			
	载货汽车 装载质量M(t) M=8			台班	0.009	686.39		6.18			
项目编码		080707013001		项目名称		封堵		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-379	盲(堵)板安装 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	组	1	90.91	146.61	26.42	33.27	90.91	146.61	26.42	33.27
小计								90.91	146.61	26.42	33.27
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费			元	33.035	1.3889		45.88			
	技工人工费			元	82.559	1.3634		112.56			
	高级技工人工费			元	18.662	1.3824		25.8			
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm			kg	0.4	5.52		2.21			
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.02	1		0.02			
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.088	969.08		85.28			
	载货汽车 装载质量M(t) M=8			台班	0.009	686.39		6.18			
项目编码		080707013001		项目名称		封堵		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-379	盲(堵)板安装 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	组	1	90.91	146.61	26.42	33.27	90.91	146.61	26.42	33.27
小计								90.91	146.61	26.42	33.27
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费			元	33.035	1.3889		45.88			
	技工人工费			元	82.559	1.3634		112.56			
	高级技工人工费			元	18.662	1.3824		25.8			
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm			kg	0.4	5.52		2.21			
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.02	1		0.02			
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.088	969.08		85.28			
	载货汽车 装载质量M(t) M=8			台班	0.009	686.39		6.18			
项目编码		080707013001		项目名称		封堵		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-379	盲(堵)板安装 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	组	1	90.91	146.61	26.42	33.27	90.91	146.61	26.42	33.27
小计								90.91	146.61	26.42	33.27
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费			元	33.035	1.3889		45.88			
	技工人工费			元	82.559	1.3634		112.56			
	高级技工人工费			元	18.662	1.3824		25.8			
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm			kg	0.4						

工程量清单综合单价分析表

		-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工		普工人工费		元	16.391	1.3889	22.77		
			技工人工费		元	40.728	1.3634	55.53			
			高级技工人工费		元	9.121	1.3824	12.61			
		材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm		kg	0.33	5.52	1.82			
			棉纱		kg	0.03	9.38	0.28			
			尼龙砂轮片 Φ100mm		片	0.115	3.78	0.43			
			碳钢电焊条(综合)		kg	0.556	6.15	3.42			
			清油 C01-1		kg	0.03	16.99	0.51			
			铅油		kg	0.17	8.23	1.4			
			机油(综合)		kg	0.15	10.62	1.59			
			氧气		m3	0.203	3.64	0.74			
			丙烷气		kg	0.068	14.64	1			
			其他材料费(按百分比计算)		元	0.11	1	0.11			
		机械	直流弧焊机 功率P(kW) P=20		台班	0.158	164.8	26.04			
			电焊条烘干箱 长L(㎝)×宽B(㎝)×高H(㎝) L×B×H=60×50×75		台班	0.016	23.92	0.38			
项目编码		080707013002		项目名称		封堵		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位	数量	单价		合价			
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
040402-380		盲(堵)板安装 公称直径DN(mm) 200<DN≤300	组	1	148.23	308.09	46.81	57.98	148.23	308.09	46.81
										机械费	企业管理费和利润
										46.81	57.98
						小计		148.23	308.09	46.81	57.98
						清单项目综合单价					561.11000000
		人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			普工人工费		元	26.525	1.3889	36.84			
			技工人工费		元	66.426	1.3634	90.57			
			高级技工人工费		元	15.058	1.3824	20.82			
		材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm		kg	0.4	5.52	2.21			
			棉纱		kg	0.05	9.38	0.47			
			尼龙砂轮片 Φ100mm		片	0.235	3.78	0.89			
			碳钢电焊条(综合)		kg	1.428	6.15	8.78			
			清油 C01-1		kg	0.05	16.99	0.85			
			铅油		kg	0.25	8.23	2.06			
			机油(综合)		kg	0.15	10.62	1.59			
			氧气		m3	0.3	3.64	1.09			
			丙烷气		kg	0.1	14.64	1.46			
			其他材料费(按百分比计算)		元	0.19	1	0.19			
		机械	直流弧焊机 功率P(kW) P=20		台班	0.28	164.8	46.14			
			电焊条烘干箱 长L(㎝)×宽B(㎝)×高H(㎝) L×B×H=60×50×75		台班	0.028	23.92	0.67			
项目编码		040503001001		项目名称		管道支墩		计量单位		项	
清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位	数量	单价		合价			
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
040501-56		砖砌筑 支墩	10m3	0.1	2955.94	4589.19	0	1011.66	295.594	458.919	0
										机械费	企业管理费和利润
										101.166	101.166
						小计		295.594	458.919	0	101.166
						清单项目综合单价					855.67900000
		人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			普工人工费		元	79.1721	1.3889	109.96			
			技工人工费		元	136.1536	1.3634	185.63			
		材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)		千块	0.5735	681.42	390.79			
			水		m3	0.1078	4.62	0.5			
			湿拌砌筑砂浆 M10		m3	0.205	307.72	63.08			
			其他材料费(按百分比计算)		元	4.544	1	4.54			
		机械									
项目编码		040302010001		项目名称		板式支护		计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位	数量	单价		合价			
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
120003-98		木挡土板 密排 钢支撑	100m2	0.0363	2482.09	985.26	279.25	726.03	90.099867	35.764938	10.136775
										机械费	企业管理费和利润
										26.354889	26.354889
						小计		90.099867	35.764938	10.136775	162.35646900
						清单项目综合单价					162.35646900
		人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			普工人工费		元	31.287118	1.3889	43.45			
			技工人工费		元	34.211293	1.3634	46.64			
		材料	金属周转材料摊销费		元	4.591881	0.885	4.06			
			镀锌铁丝(综合)		kg	0.261356	4.65	1.22			
			松杂枋板材		m3	0.01717	1685.84	28.95			
			其他材料费(按百分比计算)		元	1.540186	1	1.54			
		机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.018005	563.01	10.14			
项目编码		040302010002		项目名称		4m槽钢支护		计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位	数量	单价		合价			
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
120003-76换		柴油打桩机 打钢板桩 (打、拔槽钢或钢轨:人工*0.77机械*0.77)	t	1	147.88	0	144.42	49.45	147.88	0	144.42
										机械费	企业管理费和利润
										49.45	
120003-80换		振动沉拔桩机 拔钢板桩 (打、拔槽钢或钢轨:人工*0.77机械*0.77)	t	1	156.24	2.29	164.76	53.23	156.24	2.29	164.76
										机械费	企业管理费和利润
										53.23	
120003-79		钢板桩使用费	t*月	2.999979	0	265.49	0	13.27	0	798.7544247	39.80972133
											142.4897213
						小计		304.12	798.7544247	309.18	1554.54414604
						清单项目综合单价					1554.54414604
		人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			普工人工费		元	19.0806	1.3889	26.5			
			技工人工费		元	203.6188	1.3634	277.61			
		材料	钢丝绳(综合)		kg	0.057	12.33	0.7			
			方木垫		m3	0.002	796.46	1.59			
			钢板桩使用费		元/t*月	2.999979	265.49	796.46			
		机械	轨道式柴油打桩机 冲击部分质量M(t) M=2.5		台班	0.0616	1296.03	79.84			
			振动沉拔桩机 激振力F(kN) F=400		台班	0.0616	1167.5	71.92			
			履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15		台班	0.0616	1048.35	64.58			
			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.04466	623.06	27.83			
			载货汽车 装载质量M(t) M=8		台班	0.09471	686.39	65.01			
项目编码		040302010003		项目名称		6m槽钢支护		计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位	数量	单价		合价			
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
120003-76换		柴油打桩机 打钢板桩 (打、拔槽钢或钢轨:人工*0.77机械*0.77)	t	1	147.88	0	144.42	49.45	147.88	0	144.42
										机械费	企业管理费和利润
										49.45	
120003-80换		振动沉拔桩机 拔钢板桩 (打、拔槽钢或钢轨:人工*0.77机械*0.77)	t	1	156.24	2.29	164.76	53.23	156.24	2.29	164.76
										机械费	企业管理费和利润
										53.23	
120003-79		钢板桩使用费	t*月	2.99998	0	265.49	0	13.27	0	798.7546902	39.8097346
											142.4897346
						小计		304.12	798.7546902	309.18	1554.54414604

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价											1554.5442480		
	-	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费	元	19.0806	1.3889	26.5						
			技工人工费	元	203.6188	1.3634	277.61						
	材料	钢丝绳(综合)	kg	0.057	12.33	0.7							
		方木垫	m3	0.002	796.46	1.59							
		钢板桩使用费	元/t·月	2.999979	265.49	796.46							
	机械	轨道式柴油打桩机 冲击部分质量M(t) M=2.5	台班	0.0616	1296.03	79.84							
		振动沉拔桩机 激振力F(kN) F=400	台班	0.0616	1167.5	71.92							
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.0616	1048.35	64.58							
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.04466	623.06	27.83							
载货汽车 装载质量M(t) M=8		台班	0.09471	686.39	65.01								
项目编码	010102002002			项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价		合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H(m) H≤2	100m3	0.01	4156.73	0	0	1099.96	41.5673	0	0		10.9996	
小计								41.5673	0	0		10.9996	
清单项目综合单价													52.56690000
	-	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费	元	29.92819	1.3889	41.57						
材料													
机械													
项目编码	010102007003			项目名称	回填方			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价		合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120001-135	人工回填夯实 回填土	100m3	0.01	3643.85	7.16	117.57	973	36.4385	0.0716	1.1757		9.73	
小计								36.4385	0.0716	1.1757		9.73	
清单项目综合单价													47.41580000
	-	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费	元	26.23551	1.3889	36.44						
			水	m3	0.0155	4.62	0.07						
材料													
机械	电动夯实机 夯击能量E(Nm) 20≤E≤62	台班	0.0553	21.26	1.18								
项目编码	010102007004			项目名称	回填方			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价		合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120001-137	人工回填夯实 回填砂	100m3	0.01	5490.28	22144.79	106.3	2567.68	54.9028	221.4479	1.063		25.6768	
小计								54.9028	221.4479	1.063		25.6768	
清单项目综合单价													303.09050000
	-	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费	元	39.52967	1.3889	54.9						
			水	m3	0.159	4.62	0.73						
			中砂	m3	1.27	173.79	220.71						
材料													
机械	电动夯实机 夯击能量E(Nm) 20≤E≤62	台班	0.05	21.26	1.06								
项目编码	010102007005			项目名称	回填方			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价		合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120001-140	人工回填夯实 回填石粉渣	100m3	0.01	5836.13	12184.54	103.11	2160.95	58.3613	121.8454	1.0311		21.6095	
小计								58.3613	121.8454	1.0311		21.6095	
清单项目综合单价													202.84730000
	-	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费	元	42.01983	1.3889	58.36						
			水	m3	0.159	4.62	0.73						
			中砂	m3	1.27	173.79	220.71						
材料													
机械	电动夯实机 夯击能量E(Nm) 20≤E≤62	台班	0.0485	21.26	1.03								
项目编码	010103002002			项目名称	余方弃置			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价		合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120001-214+120001-215*20	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.001	0	55.99	69340.06	4957.98	0	0.05599	69.34006		4.95798	
独立费	弃土场受纳处置费	m3	1	0	0	43.12	0	0	0	43.12		0	
小计								0	0.05599	112.46006		4.95798	
清单项目综合单价													117.47403000
	-	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费	元									
			技工人工费	元									
			高级技工人工费	元									
材料	水	m3	0.012	4.62	0.06								
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0								
机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.044235	1558.16	68.93								
	洒水车 罐容量V(m3) V=4	台班	0.0006	691.42	0.41								
项目编码	040501005002			项目名称	塑料管			计量单位	m				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价		合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040401-196	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 250<dn≤315	10m	0.1	295.76	2728.51	15.06	215.76	29.576	272.851	1.506		21.576	
040401-684	管道闭水试验 管内径d(mm) d≤300	100m	0.01	220.26	73.67	0	61.97	2.2026	0.7367	0		0.6197	
小计								31.7786	273.5877	1.506		22.1957	
清单项目综合单价													329.06800000
	-	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费	元	5.69116	1.3889	7.9						
			技工人工费	元	14.25154	1.3634	19.43						
			高级技工人工费	元	3.21458	1.3824	4.44						
材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.0068	4.6	0.03								
	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.00027	681.42	0.18								
	焊接钢管 D40×3.5	m	0.0003	13.85	0								
	橡胶管	m	0.015	15.65	0.23								
	水	m3	0.04566	4.62	0.21								
	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.00018	300.17	0.05								
	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00002	331.33	0.01								
	砂布	张	0.1217	1.11	0.14								
	润滑油	kg	0.0141	2.83	0.04								
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0139	1	0.01								
机械	半自动切割机 厚度T(mm) T=100	台班	0.0083	181.5	1.51								
项目编码	040501005003			项目名称	塑料管			计量单位	m				
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040401-198	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn (mm) 355<dn≤400	10m	0.1	391.75	3779.05	17.06	293.83	39.175	377.905	1.706	29.383	
040401-685	管道闭水试验 管内径 d (mm) 300<d≤400	100m	0.01	327.38	157.62	0	94.52	3.2738	1.5762	0	0.9452	
小计								42.4488	379.4812	1.706	30.3282	
清单项目综合单价												453.96420000
	-	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费	元	7.61151	1.3889	10.57				
				技工人工费	元	19.02026	1.3634	25.93				
				高级技工人工费	元	4.30002	1.3824	5.94				
	材料		镀锌钢丝 (综合)	kg	0.0068	4.6	0.03					
			普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.00073	681.42	0.5					
			焊接钢管 D40×3.5	m	0.0003	13.85	0					
			橡胶管	m	0.015	15.65	0.23					
			水	m3	0.14289	4.62	0.66					
			湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.00035	300.17	0.11					
			湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00006	331.33	0.02					
			砂布	张	0.1478	1.11	0.16					
			润滑油	kg	0.0181	2.83	0.05					
			其他材料费 (按百分比计算)	元	0.0263	1	0.03					
			机械	半自动切割机 厚度T (mm) T=100	台班	0.0094	181.5	1.71				
项目编码	040504010001		项目名称		雨水口			计量单位		座		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040403-459	环保型雨水口 单井 井深H(m) H=1.20	座	1	777.63	1054.19	1.13	258.57	777.63	1054.19	1.13	258.57	
小计								777.63	1054.19	1.13	258.57	
清单项目综合单价								2091.52000000				
	-	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费	元	189.575	1.3889	263.3				
				技工人工费	元	377.238	1.3634	514.33				
	材料		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.641	681.42	436.79					
			煤焦沥青漆	kg	0.347	16.19	5.62					
			水	m3	0.338	4.62	1.56					
			湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.293	307.72	90.16					
			湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.012	321.36	3.86					
			普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.241	354.93	85.54					
			普通预拌混凝土 C30, 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.229	375.96	86.09					
			其他材料费 (按百分比计算)	元	14.19	1	14.19					
			机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.091	12.47	1.13				
项目编码	040504002001		项目名称		现浇混凝土井			计量单位		座		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040403-56	圆形雨水检查井 混凝土 井内径Φ (mm) 1000 适用管径 D (mm) 200≤D≤600 井深H(m) 2.42	座	1	568.52	1449.23	18.42	224.22	568.52	1449.23	18.42	224.22	
040403-345	检查井 铸铁 井盖、座 安装	10套	0.1	789.51	5296.01	0	473.73	78.951	529.601	0	47.373	
小计								647.471	1978.831	18.42	271.593	
清单项目综合单价								2916.31500000				
	-	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费	元	182.8591	1.3889	253.97				
				技工人工费	元	288.6118	1.3634	393.49				
	材料		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.073	681.42	49.74					
			塑钢踏步	kg	6.06	5.57	33.75					
			水	m3	1.422	4.62	6.57					
			铸铁井盖、井座 Φ700mm重型	套	1	513.27	513.27					
			湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.029	307.72	8.92					
			水泥防水砂浆 1:2	m3	0.023	491.51	11.3					
			普通预拌混凝土 C15, 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.235	332.63	78.17					
			普通预拌混凝土 C30, 骨料最大粒径31.5mm	m3	1.948	375.96	732.37					
			煤焦沥青漆	kg	0.982	16.19	15.9					
			湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.0276	300.17	8.28					
			其他材料费 (按百分比计算)	元	7.291	1	7.29					
			机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.009	969.08	8.72				
				载货汽车 装载质量M (t) M=8	台班	0.009	686.39	6.18				
混凝土振动器 平板式	台班	0.282		12.47	3.52							
项目编码	040501014002		项目名称		现状井接驳			计量单位		处		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040401-527	铸铁管 (膨胀水泥接口) 公称直径DN (mm) 200<DN≤300	处	1	2751.56	973.78	109.99	784.67	2751.56	973.78	109.99	784.67	
小计								2751.56	973.78	109.99	784.67	
清单项目综合单价								4620.00000000				
	-	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费	元	492.775	1.3889	684.42				
				技工人工费	元	1233.865	1.3634	1682.25				
				高级技工人工费	元	278.425	1.3824	384.89				
	材料		镀锌钢丝 (综合)	kg	0.412	4.6	1.9					
			石棉橡胶板 δ=1mm~6mm	kg	0.8	3.98	3.18					
			油麻丝	kg	1.292	19.13	24.72					
			带帽螺栓带垫	kg	8.293	4.47	37.07					
			钢丝绳	根	3.36	0.58	1.95					
			膨胀水泥	kg	9.9	0.42	4.16					
			松杂枋板材 周转材	m3	0.014	1685.84	23.6					
			氧气	m3	0.484	3.64	1.76					
			丙烷气	kg	0.161	14.64	2.36					
			其他材料费 (按百分比计算)	元	0.5	1	0.5					
			机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.088	969.08	85.28				
载货汽车 装载质量M (t) M=8	台班	0.036	686.39	24.71								
项目编码	080707013003		项目名称		封堵			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040402-381	盲(堵)板安装 公称直径DN (mm) 300<DN≤400	组	1	223.16	481.49	55.67	87.1	223.16	481.49	55.67	87.1	
小计								223.16	481.49	55.67	87.1	
清单项目综合单价								847.42000000				
	-	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费	元	40.04	1.3889	55.61				
				技工人工费	元	100.106	1.3634	136.48				
				高级技工人工费	元	22.478	1.3824	31.07				
			石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm	kg	0.69	5.52	3.81					

工程量清单综合单价分析表

材料				棉纱	kg	0.06	9.38	0.56			
				尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.397	3.78	1.5			
				碳钢电焊条(综合)	kg	2.407	6.15	14.8			
				清油 C01-1	kg	0.06	16.99	1.02			
				铝油	kg	0.3	8.23	2.47			
				机油(综合)	kg	0.2	10.62	2.12			
				氧气	m3	0.445	3.64	1.62			
				丙烷气	kg	0.149	14.64	2.18			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.3	1	0.3			
	机械										
				直流弧焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.333	164.8	54.88			
				电焊条烘干箱 长L (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.033	23.92	0.79			
项目编码	040302010004			项目名称	6mm槽钢支护			计量单位	t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-76换	柴油打桩机 打钢板桩 (打、拔槽钢或钢轨: 人工*0.77机械*0.77)	t	1	147.88	0	144.42	49.45	147.88	0	144.42	49.45
120003-80换	振动沉拔桩机 拔钢板桩 (打、拔槽钢或钢轨: 人工*0.77机械*0.77)	t	1	156.24	2.29	164.76	53.23	156.24	2.29	164.76	53.23
120003-79	钢板桩使用费	t·月	3.00047	0	265.49	0	13.27	0	796.482478	0	39.81062369
小计								304.12	798.772478	309.18	154.56310172
清单项目综合单价											
	-	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			普工人工费		元	19.0806	1.3889	26.5			
			技工人工费		元	203.6188	1.3634	277.61			
	材料	钢丝绳(综合)		kg	0.057	12.33	0.7				
		方木垫		m3	0.002	796.46	1.59				
		钢板桩使用费		元/t·月	3.00047	265.49	796.48				
	机械	轨道式柴油打桩机 冲击部分质量M(t) M=2.5		台班	0.0616	1296.03	79.84				
		振动沉拔桩机 激振力F(kN) F=400		台班	0.0616	1167.5	71.92				
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15		台班	0.0616	1048.35	64.58				
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.04466	623.06	27.83				
		载货汽车 载货质量M(t) M=8		台班	0.09471	686.39	65.01				
项目编码	010102002003			项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H(m) H≤2	100m3	0.01	4156.73	0	0	1099.96	41.5673	0	0	10.9996
小计								41.5673	0	0	10.9996
清单项目综合单价											
52.56690000											
	-	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			普工人工费		元	29.92819	1.3889	41.57			
	材料										
	机械										
项目编码	010102007006			项目名称	回填方			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-135	人工回填土方 回填土	100m3	0.01	3643.85	7.16	117.57	973	36.4385	0.0716	1.1757	9.73
小计								36.4385	0.0716	1.1757	9.73
清单项目综合单价										47.41580000	
	-	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			普工人工费		元	26.23551	1.3889	36.44			
	材料	水		m3	0.0155	4.62	0.07				
	机械	电动夯实机 夯实能量E(Nm) 20≤E≤62		台班	0.0553	21.26	1.18				
项目编码	010102007007			项目名称	回填方			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-137	人工回填土方 回填砂	100m3	0.01	5490.28	22144.79	106.3	2567.68	54.9028	221.4479	1.063	25.6768
小计								54.9028	221.4479	1.063	25.6768
清单项目综合单价											
303.09050000											
	-	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			普工人工费		元	39.52967	1.3889	54.9			
	材料	水		m3	0.159	4.62	0.73				
		中砂		m3	1.27	173.79	220.71				
	机械	电动夯实机 夯实能量E(Nm) 20≤E≤62		台班	0.05	21.26	1.06				
项目编码	010102007008			项目名称	回填方			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-140	人工回填土方 回填石粉渣	100m3	0.01	5836.13	12184.54	103.11	2160.95	58.3613	121.8454	1.0311	21.6095
小计								58.3613	121.8454	1.0311	21.6095
清单项目综合单价											
202.84730000											
	-	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			普工人工费		元	42.01983	1.3889	58.36			
	材料	石粉渣		m3	1.184	102.91	121.85				
	机械	电动夯实机 夯实能量E(Nm) 20≤E≤62		台班	0.0485	21.26	1.03				
项目编码	010103002003			项目名称	余方弃置			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-214+120001-215*20	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.001	0	55.99	69340.06	4957.98	0	0.05599	69.34006	4.95798
独立费	弃土场受纳处置费	m3	1	0	0	43.12	0	0	0	43.12	0
小计								0	0.05599	112.46006	4.95798
清单项目综合单价											
117.47403000											
	-	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	材料	水		m3	0.012	4.62	0.06				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.00055	1	0				
	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动		台班	0.044235	1558.16	68.93				
		洒水车 罐容量V(m3) V=4		台班	0.0006	691.42	0.41				
项目编码	040501005004			项目名称	塑料管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

040401-198	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn (mm) 355<dn≤400	10m	0.1	391.75	3779.05	17.06	293.83	39.175	377.905	1.706	29.383
040401-685	管道闭水试验 管内径 d (mm) 300<d≤400	100m	0.01	327.38	157.62	0	94.52	3.2738	1.5762	0	0.9452
小计								42.4488	379.4812	1.706	30.3282
清单项目综合单价								453.96420000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	7.61151	1.3889	10.57		
				技工人工费		元	19.02026	1.3634	25.93		
				高级技工人工费		元	4.30002	1.3824	5.94		
	材料			镀锌钢丝 (综合)		kg	0.0068	4.6	0.03		
				普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)		千块	0.00073	681.42	0.5		
				焊接钢管 D40×3.5		m	0.0003	13.85	0		
				橡胶管		m	0.015	15.65	0.23		
				水		m3	0.14289	4.62	0.66		
				湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3	0.00035	300.17	0.11		
				湿拌抹灰砂浆 M20		m3	0.00006	331.33	0.02		
				砂布		张	0.1478	1.11	0.16		
				润滑油		kg	0.0181	2.83	0.05		
				其他材料费 (按百分比计算)		元	0.0263	1	0.03		
	机械			半自动切割机 厚度T (mm) T=100		台班	0.0094	181.5	1.71		
项目编码	040504002002			项目名称		现浇混凝土井		计量单位		座	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-60	圆形污水检查井 混凝土 井内径 φ (mm) 1000 适用管径 D (mm) 200≤D≤600 井深H(m) 3.02	座	1	671.6	1596.06	18.87	258.87	671.6	1596.06	18.87	258.87
040403-345	检查井 铸铁 井盖、座 安装	10套	0.1	789.51	5296.01	0	473.73	78.951	529.601	0	47.373
小计								750.551	2125.661	18.87	306.243
清单项目综合单价								3201.32500000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	212.0181	1.3889	294.47		
				技工人工费		元	334.5138	1.3634	456.08		
	材料			普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)		千块	0.087	681.42	59.28		
				塑钢踏步		kg	7.272	5.57	40.51		
				水		m3	2.138	4.62	9.88		
				铸铁井盖、井座 φ700mm重型		套	1	513.27	513.27		
				湿拌砌筑砂浆 M10		m3	0.055	307.72	16.92		
				水泥防水砂浆 1:2		m3	0.03	491.51	14.75		
				普通预拌混凝土 C15, 骨料最大粒径31.5mm		m3	0.235	332.63	78.17		
				普通预拌混凝土 C30, 骨料最大粒径31.5mm		m3	2.254	375.96	847.41		
				煤焦沥青漆		kg	0.982	16.19	15.9		
				湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3	0.0276	300.17	8.28		
				其他材料费 (按百分比计算)		元	8.021	1	8.02		
	机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.009	969.08	8.72		
				载货汽车 载质量M (t) M=8		台班	0.009	686.39	6.18		
				混凝土振动器 平板式		台班	0.318	12.47	3.97		
项目编码	040501014003			项目名称		现状井接管		计量单位		处	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-527	铸铁管 (膨胀水泥接口) 公称直径DN (mm) 200<DN≤300	处	1	2751.56	973.78	109.99	784.67	2751.56	973.78	109.99	784.67
小计								2751.56	973.78	109.99	784.67
清单项目综合单价								4620.00000000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	492.775	1.3889	684.42		
				技工人工费		元	1233.865	1.3634	1682.25		
				高级技工人工费		元	278.425	1.3824	384.89		
	材料			镀锌钢丝 (综合)		kg	0.412	4.6	1.9		
				石棉橡胶板 δ=1mm~6mm		kg	0.8	3.98	3.18		
				油麻丝		kg	1.292	19.13	24.72		
				带帽螺栓带垫		kg	8.293	4.47	37.07		
				钢锯条		根	3.36	0.58	1.95		
				膨胀水泥		kg	9.9	0.42	4.16		
				松杂枋材 周转材		m3	0.014	1685.84	23.6		
				氧气		m3	0.484	3.64	1.76		
				丙烷气		kg	0.161	14.64	2.36		
				其他材料费 (按百分比计算)		元	0.5	1	0.5		
			机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.088	969.08	85.28
				载货汽车 载质量M (t) M=8		台班	0.036	686.39	24.71		
项目编码	080707013004			项目名称		封堵		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-381	盲 (堵) 板安装 公称直径DN (mm) 300<DN≤400	组	1	223.16	481.49	55.67	87.1	223.16	481.49	55.67	87.1
小计								223.16	481.49	55.67	87.1
清单项目综合单价								847.42000000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	40.04	1.3889	55.61		
				技工人工费		元	100.106	1.3634	136.48		
				高级技工人工费		元	22.478	1.3824	31.07		
	材料			石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm		kg	0.69	5.52	3.81		
				棉纱		kg	0.06	9.38	0.56		
				尼龙砂轮片 φ100mm		片	0.397	3.78	1.5		
				碳钢电焊条 (综合)		kg	2.407	6.15	14.8		
				清油 C01-1		kg	0.06	16.99	1.02		
				铅油		kg	0.3	8.23	2.47		
				机油 (综合)		kg	0.2	10.62	2.12		
				氧气		m3	0.445	3.64	1.62		
				丙烷气		kg	0.149	14.64	2.18		
				其他材料费 (按百分比计算)		元	0.3	1	0.3		
			机械			直流弧焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.333	164.8	54.88
				电焊条烘干箱 L (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=60×50×75		台班	0.033	23.92	0.79		
项目编码	040302010005			项目名称		板式支扩		计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-98	木挡土板 密排 钢支撑	100m2	0.0363	2482.09	985.26	279.25	726.03	90.099867	35.764938	10.136775	26.354889
小计								90.099867	35.764938	10.136775	26.354889
清单项目综合单价								162.35646900			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	31.287587	1.3889	43.46		
				技工人工费		元	34.211806	1.3634	46.64		

工程量清单综合单价分析表

第 7 页, 共 14 页

材料	金属周转材料摊销费			元	4.59195	0.885	4.06				
	镀锌铁丝 (综合)			kg	0.26136	4.65	1.22				
	松杂枋板材			m3	0.01717	1685.84	28.95				
	其他材料费 (按百分比计算)			元	1.540209	1	1.54				
机械	载货汽车 装载质量M (t) M=4			台班	0.018005	563.01	10.14				
项目编码	040302010006			项目名称			6m槽钢支护			计量单位	t
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-76换	柴油打桩机 打钢板桩 (打、拔槽钢或钢轨: 人工*0.77机械*0.77)	t	1	147.88	0	144.42	49.45	147.88	0	144.42	49.45
120003-80换	振动沉拔桩机 拔钢板桩 (打、拔槽钢或钢轨: 人工*0.77机械*0.77)	t	1	156.24	2.29	164.76	53.23	156.24	2.29	164.76	53.23
120003-79	钢板桩使用费	t·月	2.999995	0	265.49	0	13.27	0	798.7586726	0	39.80993365
小计								304.12	798.7586726	309.18	142.4899337
清单项目综合单价											1554.54860620
	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	19.0806	1.3889		26.5		
		技工人工费			元	203.6188	1.3634		277.61		
	材料	钢丝绳 (综合)			kg	0.057	12.33		0.7		
		方木垫			m3	0.002	796.46		1.59		
钢板桩使用费			元/t·月	2.999995	265.49		796.47				
机械	轨道式柴油打桩机 冲击部分质量M (t) M=2.5			台班	0.0616	1296.03		79.84			
	振动沉拔桩机 激振力P(kN) P=400			台班	0.0616	1167.5		71.92			
	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15			台班	0.0616	1048.35		64.58			
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.04466	623.06		27.83			
	载货汽车 装载质量M (t) M=8			台班	0.09471	686.39		65.01			
项目编码	010102002004			项目名称			挖沟槽土方			计量单位	m3
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H (m) H≤2	100m3	0.01	4156.73	0	0	1099.96	41.5673	0	0	10.9996
小计								41.5673	0	0	10.9996
清单项目综合单价											52.56690000
	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	29.92819	1.3889		41.57		
	材料										
机械											
项目编码	010102007009			项目名称			回填方			计量单位	m3
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-135	人工回填夯实 回填土	100m3	0.01	3643.85	7.16	117.57	973	36.4385	0.0716	1.1757	9.73
小计								36.4385	0.0716	1.1757	9.73
清单项目综合单价											47.41580000
	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	26.23551	1.3889		36.44		
	材料	水			m3	0.0155	4.62		0.07		
机械	电动夯实机 夯实能量E (Nm) 20≤E≤62			台班	0.0553	21.26		1.18			
项目编码	010102007010			项目名称			回填方			计量单位	m3
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-137	人工回填夯实 回填砂	100m3	0.01	5490.28	22144.79	106.3	2567.68	54.9028	221.4479	1.063	25.6768
小计								54.9028	221.4479	1.063	25.6768
清单项目综合单价											303.09050000
	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	39.52967	1.3889		54.9		
	材料	水			m3	0.159	4.62		0.73		
		中砂			m3	1.27	173.79		220.71		
机械	电动夯实机 夯实能量E (Nm) 20≤E≤62			台班	0.05	21.26		1.06			
项目编码	010102007011			项目名称			回填方			计量单位	m3
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-140	人工回填夯实 回填石粉渣	100m3	0.01	5836.13	12184.54	103.11	2160.95	58.3613	121.8454	1.0311	21.6095
小计								58.3613	121.8454	1.0311	21.6095
清单项目综合单价											202.84730000
	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	42.01983	1.3889		58.36		
	材料	石粉渣			m3	1.184	102.91		121.85		
机械	电动夯实机 夯实能量E (Nm) 20≤E≤62			台班	0.0485	21.26		1.03			
项目编码	010103002004			项目名称			余方弃置			计量单位	m3
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-214+120001-215*20	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L (km) L≤5 (实际运距:25km)	1000m3	0.001	0	55.99	69340.06	4957.98	0	0.05599	69.34006	4.95798
独立费	弃土场受纳处置费	m3	1	0	0	43.12	0	0	0	43.12	0
小计								0	0.05599	112.46006	4.95798
清单项目综合单价											117.47403000
	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	42.01983	1.3889		58.36		
	材料	水			m3	0.012	4.62		0.06		
		其他材料费 (按百分比计算)			元	0.00055	1		0		
机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动			台班	0.044235	1558.16		68.93			
	洒水车 罐容量V (m3) V=4			台班	0.0006	691.42		0.41			
项目编码	000103002001			项目名称			现场围挡			计量单位	m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-21	PVC围挡 (m) H=2.50	m	1	45.96	211.28	0	22.72	45.96	211.28	0	22.72
120008-24	钢围挡 (铁马)、水马围挡安拆	m	1	12.82	0	0	3.39	12.82	0	0	3.39
小计								58.78	211.28	0	26.11
清单项目综合单价											296.17000000
	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	24.589	1.3889		34.15		

工程量清单综合单价分析表

第 8 页, 共 14 页

项目编码		040205014001		项目名称		夜间警示灯		18.063		1.3634		24.63											
																		材料		方钢 100mm×100mm (δ=5.0mm)		m	
PVC横杆 60mm×60mm (δ=2.0mm)		m		2.06		29.84		61.47															
														PVC立柱套管 120mm×120mm (δ=2.0mm)		m		0.77		14.6		11.24	
PVC扣板		m ²		2.24		33.32		74.64															
														法兰盘 δ=10.0mm(成品)		kg		0.314		4.79		1.5	
其他材料费(按百分比计算)		元		2.09		1		2.09															
														机械									
项目编码		040205014001		项目名称		夜间警示灯		18.063		1.3634		24.63											
														编号		名称		单位		数量		单价	
040802-17		信号灯具安装 人行道灯、夜间警示灯		套		1		57.58		20.21		0											
														小计								57.58	
清单项目综合单价		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)											
														人工		普工人工资		元		14.017		1.3889	
技工人工费		元		21.933		1.3634		29.9															
														高级技工人工费		元		5.937		1.3824		8.21	
带帽螺栓带垫 M10mm×100mm		100套		0.041		43.96		1.8															
														平垫片 M16mm~36mm		个		4.04		0.16		0.65	
其他材料费(按百分比计算)		元		0.06		1		0.06															
														机械									
项目编码		040205003002		项目名称		反光锥形标		18.063		1.3634		24.63											
														编号		名称		单位		数量		单价	
040801-78		柔性警示柱安装		10根		0.1		106.92		223.41		0											
														小计								10.692	
清单项目综合单价		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)											
														人工		普工人工资		元		3.4536		1.3889	
技工人工费		元		4.3239		1.3634		5.9															
														柔性警示柱		个		1.01		22.12		22.34	
机械																							
														项目编码		040205014002		项目名称		夜间闪光灯		18.063	
编号		名称		单位		数量		单价		合价		企业											
														040802-17换		信号灯具安装 人行道灯、夜间闪光灯		套		1		57.58	
小计								57.58		710.42		0											
														清单项目综合单价		内容		单位		数量		单价(元)	
人工		普工人工资		元		14.017		1.3889		19.47													
														技工人工费		元		21.933		1.3634		29.9	
高级技工人工费		元		5.937		1.3824		8.21															
														带帽螺栓带垫 M10mm×100mm		100套		0.041		43.96		1.8	
平垫片 M16mm~36mm		个		4.04		0.16		0.65															
														其他材料费(按百分比计算)		元		0.01		1		0.01	
机械																							
														项目编码		040205016001		项目名称		防撞沙桶		18.063	
编号		名称		单位		数量		单价		合价		企业											
														040801-75		防撞桶安装		个		1		49.58	
小计								49.58		850.48		0											
														清单项目综合单价		内容		单位		数量		单价(元)	
人工		普工人工资		元		16.014		1.3889		22.24													
														技工人工费		元		20.05		1.3634		27.34	
玻璃钢反光防撞桶 800mm×1000mm		个		1		752.21		752.21															
														中砂		m ³		0.517		173.79		89.85	
其他材料费(按百分比计算)		元		8.42		1		8.42															
														机械									
项目编码		040205002001		项目名称		施工导向牌		18.063		1.3634		24.63											
														编号		名称		单位		数量		单价	
040704-125换		钉或粘路灯号牌、施工导向牌		100个		0.01		292.45		78672.22		0											
														小计								2.9245	
清单项目综合单价		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)											
														人工		普工人工资		元		0.60314		1.3889	
技工人工费		元		1.53056		1.3634		2.09															
														水泥钉		100个		0.0416		22.65		0.94	
机械																							
														项目编码		040205002002		项目名称		施工告示牌		18.063	
编号		名称		单位		数量		单价		合价		企业											
														040704-125换		钉或粘路灯号牌		100个		0.01		292.45	
小计								2.9245		403.1545		0											
														清单项目综合单价		内容		单位		数量		单价(元)	
人工		普工人工资		元		0.60314		1.3889		0.84													
														技工人工费		元		1.53056		1.3634		2.09	
水泥钉		100个		0.0416		22.65		0.94															
														机械									
项目编码		040203007001		项目名称		现状支路沥青路面破除恢复		18.063		1.3634		24.63											
														编号		名称		单位		数量		单价	
040105-1+040105-2+5		手持式风动凿岩机凿除沥青混凝土面层 厚度T(mm) T=100(实际厚度:150mm)		100m ²		0.01		1090.76		5.44		408.99											
														090207-1		管沟开槽混凝土、沥青路面切缝机锯缝		10m		0.1			

工程量清单综合单价分析表

040103-14	沥青层 石油沥青粘层 0.36kg/m ²	100m ²	0.01	12.15	168.66	2.23	11.81	0.1215	1.6866	0.0223	0.1181	
040103-23	乳化沥青稀浆封层 ES-2层	100m ²	0.01	112.72	520.59	117.98	64.29	1.1272	5.2059	1.1798	0.6429	
040103-4+040103-5#28	泥结碎石路面 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=80(实际厚度:360mm)	100m ²	0.01	1813.18	6092.98	368.12	810.76	18.1318	60.9298	3.6812	8.1076	
040103-31+040103-32#2	中粒式沥青混凝土 人工摊铺 压实厚度T(mm) T=40(实际厚度:60mm)	100m ²	0.01	410.14	7909.72	281.48	524.14	4.1014	79.0972	2.8148	5.2414	
040103-35+040103-36#1	细粒式沥青混凝土 人工摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm)	100m ²	0.01	439.42	5454.81	293.75	410.01	4.3942	54.5481	2.9375	4.1001	
040101-2	人行道侧压检验	100m ²	0.01	257.4	0	18.45	69.43	2.574	0	0.1845	0.6943	
040101-2	人行道侧压检验	100m ²	0.01	257.4	0	18.45	69.43	2.574	0	0.1845	0.6943	
120001-214+120001-215#20	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方运距L (km) L≤5(实际运距:25km)	1000m ³	0.000467	0	55.99	69340.06	4957.98	0	0.02614733	32.38180802	2.31537666	
小计								48.5845	210.6664473	50.21060802	26.97817666	
清单项目综合单价												336.43973201
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(市政维修)		元	1.0011	1.3889	1.39			
				技工人工费(市政维修)		元	2.162	1.3634	2.95			
				普工人工费		元	16.25485	1.3889	22.58			
				技工人工费		元	15.89414	1.3634	21.67			
	材料			碎石 5mm~25mm		m ³	0.03528	133.98	4.73			
				碎石 20mm~40mm		m ³	0.30672	159.22	48.84			
				黏土		m ³	0.10008	22.12	2.21			
				中砂		m ³	0.0006	173.79	0.1			
				矿粉		t	0.00028	265.49	0.07			
				石屑 0~5mm		m ³	0.0382	114.56	4.38			
				乳化沥青		kg	1.476	3.14	4.63			
				石油沥青 进口AH-70#		t	0.00159	4513.27	7.18			
				沥青混凝土 细粒式AC-10		m ³	0.0404	1329.1	53.7			
				沥青混凝土 中粒式AC-16		m ³	0.0606	1284.58	77.85			
				柴油		kg	0.1	7.81	0.78			
				空心六角钢		kg	0.0047	4.94	0.02			
				合金钢钻头(综合)		个	0.003	6.37	0.02			
				切缝机刀片		片	0.007	486.73	3.41			
				高压风管 Φ25mm		m	0.0004	30.27	0.01			
				水		m ³	0.127064	4.62	0.59			
				其他材料费(按百分比计算)		元	2.154057	1	2.15			
				新型全密闭式智能泥头车 纯电动		台班	0.020658	1558.16	32.19			
				洒水车 罐容量V (m ³) V=4		台班	0.00028	691.42	0.19			
				洒水车 罐容量V (m ³) V=4		台班	0.00034	691.42	0.24			
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.00086	792.27	0.68			
				洒水车 罐容量V (m ³) V=6		台班	0.00328	681.82	2.24			
				平地机 功率P (kW) P=120		台班	0.00047	1215.57	0.57			
			内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.00036	533.72	0.19				
			同步碎石封层车 骨料仓容积V(m ³) V=8		台班	0.00035	2699.02	0.94				
			汽车式沥青喷洒机 箱容量C (L) C=4000		台班	0.00013	742.93	0.1				
			内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12		台班	0.00162	683.25	1.11				
			振动压路机 工作质量M(t) M=12		台班	0.00236	993.64	2.34				
			振动压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.00216	1235.83	2.67				
			风动凿岩机 手持式		台班	0.0195	11.81	0.23				
			混凝土路面切缝机		台班	0.01	26.38	0.26				
			载货汽车 装载质量M (t) M=2		台班	0.005	479.27	2.4				
			内燃空气压缩机 排气量Q (m ³ /min) Q=3.0		台班	0.00905	426.47	3.86				
项目编码	040203007002			项目名称	现状素土路面破除恢复			计量单位	m ²			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040105-7+040105-8#5	手持式风动凿岩机破除水泥混凝土面层 无筋厚度T (mm) T=150(实际厚度:200mm)	100m ²	0.01	1408.45	7.94	789.43	429.51	14.0845	0.0794	7.8943	4.2951	
090207-1	管沟开槽混凝土、沥青路面切缝机留缝	10m	0.1	43.38	35.57	26.6	15.16	4.338	3.557	2.66	1.516	
040103-42+040103-43*(-2)	水泥混凝土路面浇筑厚度T (mm) T=220(实际厚度:200mm)	100m ²	0.01	2194.33	7849.33	24.94	974.91	21.9433	78.4933	0.2494	9.7491	
120001-214+120001-215#20	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方运距L (km) L≤5(实际运距:25km)	1000m ³	0.0003	0	55.99	69340.06	4957.98	0	0.016797	20.802018	1.487394	
小计								40.3658	82.146497	31.605718	17.047594	
清单项目综合单价								171.16560900				
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(市政维修)		元	1.0011	1.3889	1.39			
				技工人工费(市政维修)		元	2.162	1.3634	2.95			
				普工人工费		元	15.15491	1.3889	21.05			
				技工人工费		元	10.98661	1.3634	14.98			
	材料			空心六角钢		kg	0.0072	4.94	0.04			
				合金钢钻头(综合)		个	0.0045	6.37	0.03			
				切缝机刀片		片	0.007	486.73	3.41			
				高压风管 Φ25mm		m	0.0005	30.27	0.02			
				铁件(综合)		kg	0.065	6.16	0.4			
				松杂枋板材 周转材		m ³	0.00004	1685.84	0.07			
				脱模剂		kg	0.01	7.43	0.07			
				水		m ³	0.2814	4.62	1.3			
				钢板板		kg	0.07149	5.31	0.38			
				普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m ³	0.202	375.96	75.94			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.494665	1	0.49			
				新型全密闭式智能泥头车 纯电动		台班	0.013271	1558.16	20.68			
				洒水车 罐容量V (m ³) V=4		台班	0.00018	691.42	0.12			
				风动凿岩机 手持式		台班	0.0365	11.81	0.43			
	机械			混凝土路面切缝机		台班	0.01	26.38	0.26			
				载货汽车 装载质量M (t) M=2		台班	0.005	479.27	2.4			
				内燃空气压缩机 排气量Q (m ³ /min) Q=3.0		台班	0.0175	426.47	7.46			
				混凝土振动器 平板式		台班	0.02	12.47	0.25			
项目编码	050101005001			项目名称	现状绿化破除恢复			计量单位	m ²			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-1	整理绿化用地 人工	100m ²	0.01	640.33	0	0	169.44	6.4033	0	0	1.6944	
050001-200	铺种草皮 满铺	10m ²	0.1	88.72	69.45	29.7	29.07	8.872	6.945	2.97	2.907	
050003-31	普通草坪类养护	100m ² ·月	0.06	213.54	37.47	42.08	61.39	12.8124	2.2482	2.5248	3.6834	
050001-49	起挖腐质和露地花坛高度H (cm) 60<H≤80	10m ²	0.1	296.52	0.95	29.74	80.64	29.652	0.095	2.974	8.064	
120001-214+120001-215#20	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方运距L (km) L≤5(实际运距:25km)	1000m ³	0.0003	0	55.99	69340.06	4957.98	0	0.016797	20.802018	1.487394	
小计								57.7397	9.304997	29.270818	17.836194	
清单项目综合单价								114.15170900				
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	41.57184	1.3889	57.74			
				肥料		kg	0.20364	1.77	0.36			
				杀虫药剂(综合)		kg	0.00708	22.12	0.16			

工程量清单综合单价分析表

材料	草皮	m2	1.05	5.75	6.04								
	有机肥	kg	1	0.33	0.33								
	水	m3	0.47648	4.62	2.2								
	塑料网	m2	0.0285	2.3	0.07								
	草绳	kg	0.0253	0.96	0.02								
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.128765	1	0.13								
	新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.013271	1558.16	20.68								
	洒水车 罐容量V (m3) V=4	台班	0.00018	691.42	0.12								
	剪草机 推式	台班	0.012	113.64	1.36								
	梳草机	台班	0.006	88.21	0.53								
	草坪打孔机	台班	0.006	105.31	0.63								
	洒水车 罐容量V (m3) V=8	台班	0.0041	724.28	2.97								
	载货汽车 装载质量M (t) M=5	台班	0.005	594.75	2.97								
项目编码	040203008002			项目名称	现状人行道透水砖破除恢复			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040105-21	人工拆除 碎(砾)石基(垫)层 厚度T (mm) T=150	100m2	0.01	1605.89	0	0	424.95	16.0589	0	0	4.2495		
040104-7	找平层 水泥砂浆 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	935.84	669.17	0	281.11	9.3584	6.6917	0	2.8111		
040102-27	水泥混凝土基层 浇筑 厚度T(mm) T=200	100m2	0.01	2046.02	7418.81	24.94	914.14	20.4602	74.1881	0.2494	9.1414		
040103-4+040103-5*(-7)	泥结碎石路面 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=80(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	131.56	170.16	153.34	54.28	1.3156	1.7016	1.5334	0.5428		
040104-10	人行道面砖铺砌 单块面积S (m2) 0.04< S≤0.16	100m2	0.01	2317.51	3713.36	12.43	799.81	23.1751	37.1336	0.1243	7.9981		
040104-25+040104-26*(-2)	透水沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度T (mm) T=40(实际厚度:20mm)	100m2	0.01	82.87	2710.99	199.06	171.71	0.8287	27.1099	1.9906	1.7171		
120001-214+120001-215*20	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L (km) L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.00008	0	55.99	69340.06	4957.98	0	0.0044792	5.5472048	0.3966384		
小计								71.1969	146.8293792	9.4449048	26.8566384		
清单项目综合单价												254.32782240	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
人工	人工	普工人工费	元	25.35195	1.3889		35.21						
		技工人工费	元	26.39406	1.3634		35.99						
		高级技工人工费	元										
材料	材料	碎石 5mm~25mm	m3	0.00098	133.98		0.13						
		碎石 20mm~40mm	m3	0.00852	159.22		1.36						
		黏土	m3	0.00278	22.12		0.06						
		石屑 0~5mm	m3	0.00098	114.56		0.11						
		铁件(综合)	kg	0.05909	6.16		0.36						
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84		0.07						
		脱模剂	kg	0.01	7.43		0.07						
		钢板板	kg	0.0716	5.31		0.38						
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.202	354.93		71.7						
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0202	327.99		6.63						
		柴油	kg	0.00314	7.81		0.02						
		透水沥青混凝土 OGFC-13	m3	0.0202	1327.43		26.81						
		机制混凝土人行道面砖C30 250mm×250mm×50mm 本色	m2	1.02	35.56		36.27						
		素水泥浆	m3	0.001	719.89		0.72						
		水	m3	0.28518	4.62		1.32						
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.813244	1		0.81						
		机械	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.003539	1558.16		5.51				
洒水车 罐容量V (m3) V=4	台班			0.000048	691.42		0.03						
平地机 功率P (kW) P=120	台班			0.00047	1215.57		0.57						
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班			0.00036	533.72		0.19						
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班			0.00086	792.27		0.68						
洒水车 罐容量V (m3) V=6	台班			0.00013	681.82		0.09						
混凝土振动器 平板式	台班			0.02	12.47		0.25						
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班			0.00018	683.25		0.12						
振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班			0.00084	993.64		0.83						
振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班			0.00066	1235.83		0.82						
沥青混凝土摊铺机 装载质量M (t) M=4	台班			0.00022	987.81		0.22						
砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班			0.00457	27.21		0.12						
项目编码	040501004002			项目名称	铸铁管破坏性拆除			计量单位	m				
清单综合单价组成明细													
编号	名称			单位	数量	单价				合价			
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-174换	室外承接铸铁给水管安装(脱圈接口) 公称直径DN(mm) 250< DN≤300 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)			10m	0.1	88.21	0	26.35	25.23	8.821	0	2.635	2.523
小计								8.821	0	2.635	2.523		
清单项目综合单价										13.97900000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
人工	人工	普工人工费	元	1.245	1.3889		1.73						
		技工人工费	元	4.218325	1.3634		5.75						
		高级技工人工费	元	0.9701	1.3824		1.34						
材料	材料												
机械	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.002	1048.35		2.1						
		载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.00075	563.01		0.42						
		试压泵 压力P (MPa) P=25	台班	0.0005	231.48		0.12						
项目编码	040504001005			项目名称	现状钢筋混凝土矩形形式闸阀井拆除			计量单位	座				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040105-65	拆除 其他零星构件	10m3	0.186	2505.64	0	0	663.04	466.04904	0	0	123.32544		
小计								466.04904	0	0	123.32544		
清单项目综合单价										589.37448000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
人工	人工	普工人工费	元	335.552556	1.3889		466.05						
		技工人工费	元										
		高级技工人工费	元										
材料	材料												
机械	机械												
项目编码	030901011001			项目名称	现状消火栓拆除			计量单位	套				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030702-83换	室外地上式消火栓安装(1.0MPa) 浅150型 (消防工程保护性拆除:人工*0.6材料*0)	套	1	98.82	0	0	26.15	98.82	0	0	26.15		
小计								98.82	0	0	26.15		
清单项目综合单价										124.97000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
人工	人工	普工人工费	元	13.9656	1.3889		19.4						
		技工人工费	元	47.286	1.3634		64.47						
		高级技工人工费	元	10.8132	1.3824		14.95						

工程量清单综合单价分析表

		材料											
		机械											
项目编码	040501005005			项目名称		现状雨水管封堵度除					计量单位		m
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040401-195换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn (mm) 160<dn≤250	10m	0.1	61.89	0.42	3.63	16.65	6.189	0.042	0.363	1.665		
小计								6.189	0.042	0.363	1.665		
清单项目综合单价													
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	1.1075	1.3889	1.54			
				技工人工费			元	2.776825	1.3634	3.79			
				高级技工人工费			元	0.62555	1.3824	0.86			
	材料			砂布			张	0.0276	1.11	0.03			
				润滑油			kg	0.003525	2.83	0.01			
				其他材料费(按百分比计算)			元	0.001	1	0			
	机械			半自动切割机 厚度T (mm) T=100			台班	0.002	181.5	0.36			
项目编码	040501005006			项目名称		现状雨水管封堵度除					计量单位		m
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040401-196换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn (mm) 250<dn≤315	10m	0.1	73.94	0.45	3.77	19.86	7.394	0.045	0.377	1.986		
小计								7.394	0.045	0.377	1.986		
清单项目综合单价													
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	1.3233	1.3889	1.84			
				技工人工费			元	3.317325	1.3634	4.52			
				高级技工人工费			元	0.74745	1.3824	1.03			
	材料			砂布			张	0.030425	1.11	0.03			
				润滑油			kg	0.003525	2.83	0.01			
				其他材料费(按百分比计算)			元	0.001	1	0			
	机械			半自动切割机 厚度T (mm) T=100			台班	0.002075	181.5	0.38			
项目编码	040501005007			项目名称		现状雨水管封堵度除					计量单位		m
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040401-198换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn (mm) 355<dn≤400	10m	0.1	97.93	0.55	4.27	26.24	9.793	0.055	0.427	2.624		
小计								9.793	0.055	0.427	2.624		
清单项目综合单价													
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	1.7549	1.3889	2.44			
				技工人工费			元	4.390425	1.3634	5.99			
				高级技工人工费			元	0.99125	1.3824	1.37			
	材料			砂布			张	0.03695	1.11	0.04			
				润滑油			kg	0.004525	2.83	0.01			
				其他材料费(按百分比计算)			元	0.001	1	0			
	机械			半自动切割机 厚度T (mm) T=100			台班	0.00235	181.5	0.43			
项目编码	040501005008			项目名称		现状雨水管封堵度除					计量单位		m
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040401-200换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn (mm) 500<dn≤630	10m	0.1	120.52	0.66	15.18	33.01	12.052	0.066	1.518	3.301		
小计								12.052	0.066	1.518	3.301		
清单项目综合单价													
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	2.1586	1.3889	3			
				技工人工费			元	5.4048	1.3634	7.37			
				高级技工人工费			元	1.21925	1.3824	1.69			
	材料			砂布			张	0.041375	1.11	0.05			
				润滑油			kg	0.006775	2.83	0.02			
				其他材料费(按百分比计算)			元	0.001	1	0			
	机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.000925	969.08	0.9			
				半自动切割机 厚度T (mm) T=100			台班	0.003425	181.5	0.62			
项目编码	040504010002			项目名称		现状砖砌雨水口拆除度除					计量单位		座
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040105-65	拆除 其他零星构件	10m3	0.033778	2505.64	0	0	663.04	84.63550792	0	0	22.39616512		
小计								84.63550792	0	0	22.39616512		
清单项目综合单价													
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	60.936665	1.3889	84.63			
	材料												
	机械												
项目编码	081102001001			项目名称		现状砖砌雨水井拆除度除					计量单位		座
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040105-66	拆除 砖砌检查井 井深H(m) H≤3	10m3	0.1178	1136.46	0	0	300.73	133.874988	0	0	35.425994		
小计								133.874988	0	0	35.425994		
清单项目综合单价													
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	96.389379	1.3889	133.88			
	材料												
	机械												
项目编码	040501005009			项目名称		现状污水管封堵度除					计量单位		m
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040401-196换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn (mm) 250<dn≤315	10m	0.1	73.94	0.45	3.77	19.86	7.394	0.045	0.377	1.986		
小计								7.394	0.045	0.377	1.986		
清单项目综合单价													
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	96.389379	1.3889	133.88			
	材料												
	机械												

工程量清单综合单价分析表

	人工				普工人工费	元	1.3233	1.3889	1.84		
					技工人工费	元	3.317325	1.3634	4.52		
					高级技工人工费	元	0.74745	1.3824	1.03		
	材料				砂布	张	0.030425	1.11	0.03		
					润滑油	kg	0.003525	2.83	0.01		
					其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
	机械				半自动切割机 厚度T (mm) T=100	台班	0.002075	181.5	0.38		
项目编码	040501005010			项目名称			现状污水管封堵废除			计量单位	m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-198换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn (mm) 355<dn≤400	10m	0.1	97.93	0.55	4.27	26.24	9.793	0.055	0.427	2.624
小计								9.793	0.055	0.427	2.624
清单项目综合单价											
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元) 暂估合价(元)
	人工			普工人工费			元	1.7549	1.3889	2.44	
				技工人工费			元	4.390425	1.3634	5.99	
				高级技工人工费			元	0.99125	1.3824	1.37	
	材料			砂布			张	0.03895	1.11	0.04	
				润滑油			kg	0.004525	2.83	0.01	
				其他材料费(按百分比计算)			元	0.001	1	0	
	机械			半自动切割机 厚度T (mm) T=100			台班	0.00235	181.5	0.43	
项目编码	081102001002			项目名称			现状砖砌污水井拆除废除			计量单位	座
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-66	拆除 砖砌检查井 井深H(m) H≤3	10m3	0.117834	1136.46	0	0	300.73	133.9136276	0	0	35.43621882
小计								133.9136276	0	0	35.43621882
清单项目综合单价											
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元) 暂估合价(元)
	人工			普工人工费			元	96.416654	1.3889	133.91	
	材料										
	机械										
项目编码	030409008001			项目名称			现状Ø50电力管线保护			计量单位	m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-3	铺砂盖保护板 1-2根电缆	100m	0.01	651.83	1447.14	0	244.84	6.5183	14.4714	0	2.4484
小计								6.5183	14.4714	0	2.4484
清单项目综合单价											
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元) 暂估合价(元)
	人工			普工人工费			元	3.50382	1.3889	4.87	
				技工人工费			元	0.84603	1.3634	1.15	
				高级技工人工费			元	0.36044	1.3824	0.5	
	材料			砂			m3	0.0972	126.21	12.27	
				混凝土保护板 300mm×150mm×30mm			100块	0.0374	46.02	1.72	
				混凝土标桩 100mm×100mm×1200mm			个	0.0404	6.09	0.25	
				其他材料费			元	0.2675	0.885	0.24	
	机械										
项目编码	031208007001			项目名称			现状DN300雨水管保护			计量单位	m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-668	防潮层、保护层安装铁丝网 管道	10m2	0.072	151.64	156.4	0	47.95	10.91808	11.2608	0	3.4524
小计								10.91808	11.2608	0	3.4524
清单项目综合单价											
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元) 暂估合价(元)
	人工			普工人工费			元	2.23452	1.3889	3.1	
				技工人工费			元	4.602024	1.3634	6.27	
				高级技工人工费			元	1.114488	1.3824	1.54	
	材料			镀锌铁丝 Φ2.5mm~1.4mm			kg	0.036	4.87	0.18	
				镀锌铁丝网 10×10×0.9mm			m2	0.864	12.83	11.09	
	机械										
项目编码	031208007002			项目名称			现状DN500雨水管保护			计量单位	m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-668	防潮层、保护层安装铁丝网 管道	10m2	0.072	151.64	156.4	0	47.95	10.91808	11.2608	0	3.4524
小计								10.91808	11.2608	0	3.4524
清单项目综合单价											
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元) 暂估合价(元)
	人工			普工人工费			元	2.23452	1.3889	3.1	
				技工人工费			元	4.602024	1.3634	6.27	
				高级技工人工费			元	1.114488	1.3824	1.54	
	材料			镀锌铁丝 Φ2.5mm~1.4mm			kg	0.036	4.87	0.18	
				镀锌铁丝网 10×10×0.9mm			m2	0.864	12.83	11.09	
	机械										
项目编码	031208007003			项目名称			现状DN600雨水管保护			计量单位	m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-668	防潮层、保护层安装铁丝网 管道	10m2	0.088	151.64	156.4	0	47.95	13.34432	13.7632	0	4.2196
小计								13.34432	13.7632	0	4.2196
清单项目综合单价											
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元) 暂估合价(元)
	人工			普工人工费			元	2.73108	1.3889	3.79	
				技工人工费			元	5.624696	1.3634	7.67	
				高级技工人工费			元	1.362152	1.3824	1.88	
	材料			镀锌铁丝 Φ2.5mm~1.4mm			kg	0.044	4.87	0.21	
				镀锌铁丝网 10×10×0.9mm			m2	1.056	12.83	13.55	
	机械										
项目编码	031208007004			项目名称			现状DN50给水管保护			计量单位	m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-668	防潮层、保护层安装铁丝网 管道	10m2	0.096	151.64	156.4	0	47.95	14.55744	15.0144	0	4.6032
小计								14.55744	15.0144	0	4.6032
清单项目综合单价											
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元) 暂估合价(元)
	人工			普工人工费			元	2.97936	1.3889	4.14	
				技工人工费			元	6.136032	1.3634	8.37	
				高级技工人工费			元	1.485984	1.3824	2.05	
	材料			镀锌铁丝 Φ2.5mm~1.4mm			kg	0.048	4.87	0.23	
				镀锌铁丝网 10×10×0.9mm			m2	1.152	12.83	14.78	
	机械										
项目编码	031208007004			项目名称			现状DN50给水管保护			计量单位	m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-668	防潮层、保护层安装铁丝网 管道	10m2	0.052	151.64	156.4	0	47.95	7.88528	8.1328	0	2.4934

工程量清单综合单价分析表

小计					7.88528	8.1328	0	2.4934			
清单项目综合单价					18.51148000						
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	1.61382	1.3889	2.24					
		技工人工费	元	3.323684	1.3634	4.53					
		高级技工人工费	元	0.804908	1.3824	1.11					
	材料	镀锌铁丝 Φ2.5mm~1.4mm	kg	0.026	4.87	0.13					
		镀锌铁丝网 10×10×0.9mm	m2	0.624	12.83	8.01					
	机械										
项目编码	031208007005		项目名称		现状DN80给水管保护		计量单位 m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-668	防潮层、保护层安装铁丝网 管道	10m2	0.0544	151.64	156.4	0	47.95	8.249216	8.50816	0	2.60848
小计					8.249216	8.50816	0	2.60848			
清单项目综合单价					19.36585600						
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	1.688304	1.3889	2.34					
		技工人工费	元	3.477085	1.3634	4.74					
		高级技工人工费	元	0.842058	1.3824	1.16					
	材料	镀锌铁丝 Φ2.5mm~1.4mm	kg	0.0272	4.87	0.13					
		镀锌铁丝网 10×10×0.9mm	m2	0.6528	12.83	8.38					
	机械										
项目编码	031208007006		项目名称		现状DN100给水管保护		计量单位 m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-668	防潮层、保护层安装铁丝网 管道	10m2	0.056	151.64	156.4	0	47.95	8.49184	8.7584	0	2.6852
小计					8.49184	8.7584	0	2.6852			
清单项目综合单价					19.93544000						
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	1.73796	1.3889	2.41					
		技工人工费	元	3.579352	1.3634	4.88					
		高级技工人工费	元	0.866824	1.3824	1.2					
	材料	镀锌铁丝 Φ2.5mm~1.4mm	kg	0.028	4.87	0.14					
		镀锌铁丝网 10×10×0.9mm	m2	0.672	12.83	8.62					
	机械										
项目编码	031208007007		项目名称		现状DN150给水管保护		计量单位 m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-668	防潮层、保护层安装铁丝网 管道	10m2	0.06	151.64	156.4	0	47.95	9.0984	9.384	0	2.877
小计					9.0984	9.384	0	2.877			
清单项目综合单价					21.35940000						
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	1.8621	1.3889	2.59					
		技工人工费	元	3.83502	1.3634	5.23					
		高级技工人工费	元	0.92874	1.3824	1.28					
	材料	镀锌铁丝 Φ2.5mm~1.4mm	kg	0.03	4.87	0.15					
		镀锌铁丝网 10×10×0.9mm	m2	0.72	12.83	9.24					
	机械										
项目编码	030409008002		项目名称		现状Φ80电力管线保护		计量单位 m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-3	铺砂盖保护板 1-2根电缆	100m	0.01	651.83	1447.14	0	244.84	6.5183	14.4714	0	2.4484
030208-4	铺砂盖保护板 每增加一根	100m	0.01	166.52	706.3	0	79.38	1.6652	7.063	0	0.7938
小计					8.1835	21.5344	0	3.2422			
清单项目综合单价					32.96010000						
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	4.40482	1.3889	6.12					
		技工人工费	元	1.12804	1.3634	1.54					
		高级技工人工费	元	0.38166	1.3824	0.53					
	材料	混凝土保护板 300mm×250mm×30mm	100块	0.0324	72.57	2.35					
		砂	m3	0.1336	126.21	16.86					
		混凝土保护板 300mm×150mm×30mm	100块	0.0374	46.02	1.72					
		混凝土标桩 100mm×100mm×1200mm	个	0.0404	6.09	0.25					
		其他材料费	元	0.4005	0.885	0.35					
	机械										
项目编码	030409008003		项目名称		现状3x2Φ150通信管保护		计量单位 m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-3	铺砂盖保护板 1-2根电缆	100m	0.01	651.83	1447.14	0	244.84	6.5183	14.4714	0	2.4484
030208-4	铺砂盖保护板 每增加一根	100m	0.06	166.52	706.3	0	79.38	9.9912	42.378	0	4.7628
小计					16.5095	56.8494	0	7.2112			
清单项目综合单价					80.57010000						
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	8.90982	1.3889	12.37					
		技工人工费	元	2.53809	1.3634	3.46					
		高级技工人工费	元	0.48776	1.3824	0.67					
	材料	混凝土保护板 300mm×250mm×30mm	100块	0.1944	72.57	14.11					
		砂	m3	0.3156	126.21	39.83					
		混凝土保护板 300mm×150mm×30mm	100块	0.0374	46.02	1.72					
		混凝土标桩 100mm×100mm×1200mm	个	0.0404	6.09	0.25					
		其他材料费	元	1.0655	0.885	0.94					
	机械										
项目编码	030409008004		项目名称		现状4X3Φ150通信套管保护		计量单位 m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-3	铺砂盖保护板 1-2根电缆	100m	0.01	651.83	1447.14	0	244.84	6.5183	14.4714	0	2.4484
030208-4	铺砂盖保护板 每增加一根	100m	0.12	166.52	706.3	0	79.38	19.9824	84.756	0	9.5256
小计					26.5007	99.2274	0	11.974			
清单项目综合单价					137.70210000						
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	14.31582	1.3889	19.88					
		技工人工费	元	4.23015	1.3634	5.77					

工程量清单综合单价分析表

第 14 页, 共 14 页

	人工		高级技工人工费				元	0.61508	1.3824	0.85		
	材料	混凝土保护板 300mm×250mm×30mm				100块	0.3888	72.57	28.22			
		砂				m3	0.534	126.21	67.4			
		混凝土保护板 300mm×150mm×30mm				100块	0.0374	46.02	1.72			
		混凝土标桩 100mm×100mm×1200mm				个	0.0404	6.09	0.25			
		其他材料费				元	1.8635	0.885	1.65			
	机械											
项目编码	031208007008		项目名称		现状DN300冷凝管保护				计量单位		m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031104-668	防潮层、保护层安装铁丝网 管道	10m2	0.072	151.64	156.4	0	47.95	10.91808	11.2608	0	3.4524	
小计								10.91808	11.2608	0	3.4524	
清单项目综合单价												25.63128000
	-		内容	单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		普工人工费	元		2.23452		1.3889		3.1		
		技工人工费	元		4.602024		1.3634		6.27			
		高级技工人工费	元		1.114488		1.3824		1.54			
	材料		镀锌铁丝 Φ2.5mm~1.4mm	kg		0.036		4.87		0.18		
		镀锌铁丝网 10×10×0.9mm	m2		0.864		12.83		11.09			
	机械											
项目编码	041201B007002		项目名称		赶工措施				计量单位		项	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	赶工措施费	项	1	207782.01	0	0	54983.27	207782.01	0	0	54983.27	
小计								207782.01	0	0	54983.27	
清单项目综合单价												262765.28000000
	-		内容	单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		赶工措施费 人工费			0.66248		313642.69		207782.01		
	材料											
	机械											
项目编码	041201025002		项目名称		地上地下设施及建筑物的临时保护费、地下勘探费				计量单位		项	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-2	地上地下设施及建筑物的临时保护费、地下勘探费	项	1	221634.13	0	0	58648.83	221634.13	0	0	58648.83	
小计								221634.13	0	0	58648.83	
清单项目综合单价												280282.96000000
	-		内容	单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		111 人工费			0.66248		334552.19		221634.13		
	材料											
	机械											
项目编码	031401022004		项目名称		市政协调费用（含报建等）				计量单位		项	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-3	市政协调费用（含报建等）	项	1	197687.75	0	0	52312.14	197687.75	0	0	52312.14	
小计								197687.75	0	0	52312.14	
清单项目综合单价												249999.89000000
	-		内容	单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		市政协调费用（含报建等） 人工费	项		0.790751		250000		197687.75		
	材料											
	机械											

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：给排水改迁工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：给排水改迁工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水改迁工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：景观工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	109145.88	
2	措施项目	22909.04	
2.1	安全文明施工	2781.2	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2344.62	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	436.58	
2.2	其他措施项目费	20127.84	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	11884.94	
5	含税建安工程造价	143939.86	
合计		143939.86	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 景观工程

第 1 页, 共 1 页

标段: 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					109145.88	0
1-1	050102001001	移植乔木	1. 种类: 迁移现状乔木凤凰木 2. 米径: 28-32cm 3. 运距: 综合考虑 4. 假植苗, 三级以上分枝, 带骨架移栽, 枝叶茂密 5. 成活期三个月、正常养护期三个月 6. 综合考虑专家论证及政府报批及城管部门协调费用 7. 满足设计、招标文件及相关规范的要求	株	38	1880.23	71448.74	0
1-2	050101004001	栽植土换填	1. 换填土质要求: 种植土 2. 换填土厚度: 综合考虑 3. 满足设计、招标文件及相关规范的要求	m3	494	76.31	37697.14	0
合计							109145.88	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 景观工程
标段: 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 园林建筑(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					22909.04
1-1	1	安全文明施工费		项	B1.1+B1.2+B1.3	100	2781.2
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1.1.1+B1.1.2+B1.1.3+B1.1.4+B1.1.5+B1.1.6+B1.1.7+B1.1.8+B1.1.9+B1.1.10+B1.1.11+B1.1.12+B1.1.13+B1.1.14+B1.1.15+B1.1.16+B1.1.17+B1.1.18+B1.1.19+B1.1.20	100	2344.62
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1.2.1+B1.2.2+B1.2.3+B1.2.4+B1.2.5+B1.2.6+B1.2.7+B1.2.8+B1.2.9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ.HJ+B9+B10+B11	0.4	436.58
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ.RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬季季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13.1+B13.2+B13.3	100	20127.84
1-13-1	13.1	支撑		项		100	20127.84
1-13-1-1	050403001001	树木支撑架	1.制作 2.运输 3.安装 4.维护	项	38	529.68	20127.84
1-13-2	13.2	环绕		项		100	0
1-13-3	13.3	假植		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							22909.04

注:措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目,其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：景观工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：景观工程

标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计						0.00						

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：景观工程

标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：景观工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	11884.94
合计					11884.94

总承包服务费计价表

工程名称：景观工程

标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

第 1 页, 共 1 页

景观工程

标段： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

项目编码		050102001001		项目名称		移植乔木		计量单位		株		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-26	起挖乔木(带土球) 米径φ (cm) 30< φ ≤40	株	1	402.94	28.01	129.66	117.29	402.94	28.01	129.66	117.29	
050001-72	汽车运乔木(带土球) 米径φ (cm) 30< φ ≤40 运距L (km) L≤5	100株	0.01	17001.17	0	19840.52	5916.69	170.0117	0	198.4052	59.1669	
050001-130换	种植乔木(带土球) 米径φ (cm) 30< φ ≤35 乔木 米径 32.0cm (迁移)	株	1	369.21	28.27	126.16	108.13	369.21	28.27	126.16	108.13	
050003-3	单排、独立乔木类养护 米径φ (cm) 30< φ ≤50	100株·月	0.03	1736.46	238.88	496.37	506.92	52.0938	7.1664	14.8911	15.2076	
050003-3换	单排、独立乔木类养护 米径φ (cm) 30< φ ≤50 (设计要求成活期养护超过3个月的: 人工×0.6材料×0.6机械×0.6)	100株·月	0.03	1041.88	143.33	297.82	304.15	31.2564	4.2999	8.9346	9.1245	
小计								1025.5119	67.7463	478.0509	308.919	
清单项目综合单价												1880.22810000
	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	423.978028	1.3889	588.86					
		技工人工费		元	320.266	1.3634	436.65					
	材料	肥料		kg	1.417632	1.77	2.51					
		杀虫药剂(综合)		kg	0.130656	22.12	2.89					
		镀锌铁丝(综合)		kg	2	4.65	9.3					
		胶管(水管)		m	1.5	3.1	4.65					
		有机肥		kg	15	0.33	4.95					
		水		m3	3.227664	4.62	14.91					
		塑料网		m2	11.94	2.3	27.46					
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.071	1	1.07					
	机械	洒水车 罐容量V (m3) V=8		台班	0.054	724.28	39.11					
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.1012	969.08	98.07					
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.099	1280.08	126.73					
		高空作业车 提升高度H (m) H≤9		台班	0.0612	658.37	40.29					
		手动油锯机		台班	0.1852	32.79	6.07					
载货汽车 装载质量M (t) M=5			台班	0.2821	594.75	167.78						
项目编码	050101004001		项目名称		栽植土换填		计量单位		m3			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-135	人工回填夯实 回填土	100m3	0.01	3643.85	2759.16	117.57	1110.6	36.4385	27.5916	1.1757	11.106	
小计								36.4385	27.5916	1.1757	11.106	
清单项目综合单价												76.31180000
	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	26.23551	1.3889	36.44					
	材料	水		m3	0.0155	4.62	0.07					
		种植土		m3	1	27.52	27.52					
	机械	电动夯实机	夯击能量E (Nm) 20≤E≤62		台班	0.0553	21.26	1.18				
项目编码	050403001001		项目名称		树木支撑架		计量单位		项			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050009-18换	镀锌钢管护树桩制作、安装 三桩 镀锌钢管 护树桩(三桩)	套	1	42.16	407.54	0	31.54	42.16	407.54	0	31.54	
040202-3	基础 混凝土	10m3	0.01079	440.54	3733.43	11.96	304.1	4.7534266	40.2837097	0.1290484	3.281239	
小计								46.9134266	447.8237097	0.1290484	34.821239	
清单项目综合单价												529.68742370
	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	3.010792	1.3889	4.18					
		技工人工费		元	0.419214	1.3634	0.57					
	材料	镀锌钢管护树桩(三桩)		套	1	399.55	399.55					
		泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.108974	365.23	39.8					
		水		m3	0.017867	4.62	0.08					
		其他材料费(按百分比计算)		元	8.388779	1	8.39					
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.012624	10.22	0.13					

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：景观工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
1	乔木 米径32.0cm（迁移）	株	40.28	0	0	0	
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：景观工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：景观工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：水土保持
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	26284.05	
2	措施项目	9863	
2.1	安全文明施工	9863	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	633.45	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	9124.41	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	105.14	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	3253.23	
5	含税建安工程造价	39400.28	
合计		39400.28	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

措施项目清单与计价表

工程名称: 水土保持
标 段: 妈湾19单元02街坊08地块市政管钱改造项目施工

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 市政工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					9863
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	9863
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	633.45
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	9124.41
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	9124.41
1-1-2-9-1	01A009001	施工区临时集水井(沉砂井)	1.土石方开挖、外运、回填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.防水、止水 7.维护、拆除、运输等	座	3	3041.47	9124.41
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	105.14
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							9863

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：水土保持

第 1 页，共 1 页

标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：水土保持

标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：水土保持

标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：水土保持
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	3253.23
合计					3253.23

总承包服务费计价表

工程名称：水土保持

标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 水土保持

项目编码	04030802001			项目名称	沙袋拦挡				计量单位	m			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120002-13换	沙袋	100m	0.01	196.39	3103.02	65.07	211.77	1.9639	31.0302	0.6507	2.1177		
小计								1.9639	31.0302	0.6507	2.1177		
清单项目综合单价								35.76250000					
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元	1.41399	1.3889		1.96					
		技工人工费		元	2.0867	1.3634		2.85					
	材料	钢板		kg	0.00004	4.5		0					
		预埋铁件		kg	0.0045	5.02		0.02					
		中砂		m ³	0.15	173.79		26.07					
		沥青枕木		m ³	0.00003	780.53		0.02					
		尼龙编织袋		m	1.087	4.38		4.76					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1544	1		0.15					
	机械	袋装砂井机 带门架		台班	0.00211	308.38		0.65					
项目编码	04030802002			项目名称	彩条布覆盖				计量单位	m			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120002-116换	彩条布覆盖	彩条布	100m ²	0.01	631.75	758.89	0	205.12	6.3175	7.5889	0	2.0512	
小计								6.3175	7.5889	0	2.0512		
清单项目综合单价								15.95760000					
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元	2.50016	1.3889		3.47					
		技工人工费		元	2.0867	1.3634		2.85					
	材料	彩条布		m ²	1.1152	6.69		7.46					
		铁钉(综合)		kg	0.0109	4.87		0.05					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0751	1		0.08					
	机械												
项目编码	01A009001			项目名称	施工区临时集水井(沉砂井)				计量单位	座			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
100002-39换	零星构件安装	钢板 δ=8	t	0.402	2379.3	3887.46	443.42	855.67	956.4786	1562.75892	178.25484	343.97934	
小计								956.4786	1562.75892	178.25484	343.97934		
清单项目综合单价								3041.47170000					
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元	59.733984	1.3889		82.96					
		技工人工费		元	446.614362	1.3634		608.91					
		高级技工人工费		元	191.40627	1.3824		264.6					
	材料	钢板 δ=8		t	0.402	3760.18		1511.59					
		低碳钢电焊条 J422(综合)		kg	2.7738	7.4		20.53					
		其他材料费(按百分比计算)		元	30.64044	1		30.64					
	机械	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30		台班	1.03716	171.87		178.26					

发包人提供材料一览表

工程名称：水土保持
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：水土保持
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：水土保持
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：视频监控改迁
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	12445.43	
2	措施项目	258.29	
2.1	安全文明施工	258.29	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	208.51	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	49.78	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1143.33	
5	含税建安工程造价	13847.05	
合计		13847.05	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：视频监控改迁

标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

第 1 页，共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		视频监控迁改					12445.43	0
1-1	040205019001	现状监控杆移位	(1)名称:现状监控杆保护性拆除及安装 (2)规格:详见图纸 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	台	1	600.82	600.82	0
1-2	030412001001	配管	(1)名称:新建通信管 (2)规格:PVCØ50 (3)说明:埋地敷设 (4)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	6	15.53	93.18	0
1-3	040205001001	人(手)孔井	(1)名称:接线井(含井盖) (2)规格:60cm*60cm (3)说明:含垫层、土方开挖、回填、余方弃置、接地 (4)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	座	1	1401.2	1401.2	0
1-4	030412001002	拆除现状管道	(1)名称:拆除现状管道 (2)规格:PVC-2PVCØ50 (3)说明:埋地敷设 (4)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	8	4.61	36.88	0
1-5	080501014001	拆除现状光缆	(1)名称:拆除现状光缆 (2)规格:GYTA-6B (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	16	1.98	31.68	0
1-6	030412004001	拆除现状配电线	(1)名称:拆除现状配电线 (2)规格:详见图纸 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	16	0.99	15.84	0
1-7	040203008003	人行道路面破除恢复	(1)名称:人行道路面破除恢复 (2)规格:详大样图 (3)说明:铺砖综合考虑,含基层 (4)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m2	5	248.38	1241.9	0
1-8	050101005002	现状绿化破除恢复	(1)名称:现状绿化破除恢复 (2)说明:满铺台湾草草皮,养护6个月 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m2	5	91.83	459.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 视频监控改迁

第 2 页, 共 2 页

标段: 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	080501014002	光缆	(1)名称:新建管道光缆 (2)规格:GYTA-6B (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	16	6.88	110.08	0
1-10	080501025001	光、电缆盒	(1)名称:光缆接头盒 (2)规格:12芯 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	个	1	252.6	252.6	0
1-11	080501021001	光缆成端、接续	(1)名称:光缆接续 (2)规格:GYTA-6B (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	头	2	1235.58	2471.16	0
1-12	080501021002	光缆成端、接续	(1)名称:光缆成端接头 (2)规格:GYTA-6B (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	个	12	379.98	4559.76	0
1-13	030502007001	跳线、跳纤	(1)名称:光纤跳线 (2)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	条	4	15.36	61.44	0
1-14	031103012002	光缆中继段测试	(1)名称:光缆中继段测试 (2)规格:6芯 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	中继段	2	324.86	649.72	0
1-15	030412004002	配线	(1)名称:配线 (2)规格:多芯导线 RVV-3X2.5mm ² (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	m	16	11.75	188	0
1-16	031103016001	电缆接头防水套管	(1)名称:电缆接头防水套管 (2)规格:带填充咀充油接头 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求	处	2	136.01	272.02	0
合计							12445.43	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 视频监控改迁
标 段: 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					258.29
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	258.29
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	208.51
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	49.78
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉烘炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							258.29

注:措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目,其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：视频监控改迁
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：视频监控改迁

标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：视频监控改迁

标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：视频监控改迁
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1143.33
合计					1143.33

总承包服务费计价表

工程名称：视频监控改迁

标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 视频监控改迁				标段: 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工									
项目编码		040205019001		项目名称		现状监控杆移位		计量单位		台			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040802-41换	枪式彩色摄像机 (保护性拆除项目:人工*0.7机械*0.7)	台	1	146.82	0	57.61	42.97	146.82	0	57.61	42.97		
040802-41	枪式彩色摄像机	台	1	209.74	0	82.3	61.38	209.74	0	82.3	61.38		
小计								356.56	0	139.91	104.35		
清单项目综合单价												600.82000000	
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
普工人工费				元	86.7901	1.3889		120.54					
技工人工费				元	135.8215	1.3634		185.18					
高级技工人工费				元	36.7659	1.3824		50.83					
材料													
机械				高空作业车 提升高度H (m) H≤9		台班	0.2125	658.37	139.9				
项目编码		030412001001		项目名称		配管		计量单位		m			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030208-13	塑料埋地电缆保护管 管外径dn (mm) dn≤50	10m	0.1	36.29	103.98	0.24	14.82	3.629	10.398	0.024	1.482		
小计								3.629	10.398	0.024	1.482		
清单项目综合单价												15.53300000	
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
普工人工费				元	0.9006	1.3889		1.25					
技工人工费				元	1.5515	1.3634		2.12					
高级技工人工费				元	0.1906	1.3824		0.26					
材料													
锯条				根	0.02	0.68		0.01					
胶合剂				kg	0.008	11.06		0.09					
硬聚氯乙烯(PVC-U) 电力电缆管 φ50mm×3mm				m	1.03	9.91		10.21					
其他材料费				元	0.1	0.885		0.09					
机械				台式砂轮机 砂轮直径D (mm) D=100		台班	0.002	11.78	0.02				
项目编码		040205001001		项目名称		人(手)孔井		计量单位		座			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040802-2	接线手井制作 800mm×600mm	座	1	416.29	489.44	0	134.63	416.29	489.44	0	134.63		
040701-28	电力电缆井及照明拉线井 铸铁 井盖、井座	套	1	83.98	242.51	0	34.35	83.98	242.51	0	34.35		
小计								500.27	731.95	0	168.98		
清单项目综合单价												1401.20000000	
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
普工人工费				元	112.994	1.3889		156.94					
技工人工费				元	198.482	1.3634		270.61					
高级技工人工费				元	52.594	1.3824		72.71					
材料													
铸铁井盖、井座 φ700mm轻型				套	1.01	231.81		234.13					
湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.016	300.17		4.8					
粗砂				m3	0.053	140.78		7.46					
蒸压灰砂砖 240mm×115mm×115mm				千块	0.168	309.73		52.03					
钢筋混凝土井盖井座 800mm×600mm				套	1	309.73		309.73					
水				m3	5.988	4.62		27.66					
湿拌砌筑砂浆 M10				m3	0.039	307.72		12					
普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.209	362.27		75.71					
其他材料费(按百分比计算)				元	8.43	1		8.43					
机械													
项目编码		030412001002		项目名称		拆除现状管道		计量单位		m			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030208-13换	塑料埋地电缆保护管 管外径dn (mm) dn≤50 (电气设备安装工程保护性拆除(不带电作业):人工*0.5机械*0.5材料*0)	10m	0.2	18.15	0	0.12	4.81	3.63	0	0.024	0.962		
小计								3.63	0	0.024	0.962		
清单项目综合单价												4.61600000	
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
普工人工费				元	0.9006	1.3889		1.25					
技工人工费				元	1.5515	1.3634		2.12					
高级技工人工费				元	0.1906	1.3824		0.26					
材料													
机械				台式砂轮机 砂轮直径D (mm) D=100		台班	0.002	11.78	0.02				
项目编码		080501014001		项目名称		拆除现状光缆		计量单位		m			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030401-46换	敷设管道光缆 线芯数N(芯) N≤12 (建筑智能化系统设备安装工程保护性拆除:人工*0.5机械*0.5材料*0)	100m	0.01	154.79	0	1.55	41.07	1.5479	0	0.0155	0.4107		
小计								1.5479	0	0.0155	0.4107		
清单项目综合单价												1.97410000	
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
普工人工费				元	0.55597	1.3889		0.77					
技工人工费				元	0.56897	1.3634		0.78					
材料													
机械				仪器仪表使用费		元	0.01755	0.885	0.02				
项目编码		030412004001		项目名称		拆除现状配电线		计量单位		m			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030211-193换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 (电气设备安装工程保护性拆除(不带电作业):人工*0.5材料*0)	100m单线	0.01	77.86	0	0	20.6	0.7786	0	0	0.206		
小计								0.7786	0	0	0.206		
清单项目综合单价												0.98460000	
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
普工人工费				元	0.091355	1.3889		0.13					
技工人工费				元	0.39948	1.3634		0.54					
高级技工人工费				元	0.077395	1.3824		0.11					

工程量清单综合单价分析表

	材料													
	机械													
项目编码	040203008003			项目名称	人行道路面破除恢复				计量单位	m2				
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
040105-21	人工拆除 碎(砾)石基(垫)层 厚度T (mm) T=150	100m2	0.01	1605.89	0	0	424.95	16.0589	0	0	4.2495			
040104-7	找平层 水泥砂浆 厚度T (mm) T=20	100m2	0.01	935.84	669.17	0	281.11	9.3584	6.6917	0	2.8111			
040102-27	水泥混凝土基层 浇筑 厚度T (mm) T=200	100m2	0.01	2046.02	7418.81	24.94	914.14	20.4602	74.1881	0.2494	9.1414			
040103-4+040103-5*(-7)	泥结碎石路面 机械摊铺 压实厚度T (mm) T=80(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	131.56	170.16	153.34	54.28	1.3156	1.7016	1.5334	0.5428			
040104-10	人行道面砖铺砌 单块面积S (m2) 0.04< S≤0.16	100m2	0.01	2317.51	3713.36	12.43	799.81	23.1751	37.1336	0.1243	7.9981			
040104-25+040104-26*(-2)	透水沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度T (mm) T=40(实际厚度:20mm)	100m2	0.01	82.87	2710.99	199.06	171.71	0.8287	27.1099	1.9906	1.7171			
小计								71.1969	146.8249	3.8977	26.46			
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	248.37950000			
人工				普工人工费	元	25.35195	1.3889	35.21						
				技工人工费	元	26.39406	1.3634	35.99						
材料				碎石 5mm~25mm	m3	0.00098	133.98	0.13						
				碎石 20mm~40mm	m3	0.00852	159.22	1.36						
				黏土	m3	0.00278	22.12	0.06						
				石屑 0~5mm	m3	0.00098	114.56	0.11						
				铁件(综合)	kg	0.05909	6.16	0.36						
				松杂板枋材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07						
				脱模剂	kg	0.01	7.43	0.07						
				钢板板	kg	0.0716	5.31	0.38						
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.202	354.93	71.7						
				湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0202	327.99	6.63						
				柴油	kg	0.00314	7.81	0.02						
				透水沥青混凝土 OGFC-13	m3	0.0202	1327.43	26.81						
				机制混凝土人行道路面砖C30 250mm×250mm×50mm 本色	m2	1.02	35.56	36.27						
				素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72						
				水	m3	0.28422	4.62	1.31						
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.8132	1	0.81						
机械				平地机 功率P (kW) P=120	台班	0.00047	1215.57	0.57						
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00036	533.72	0.19						
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00086	792.27	0.68						
				洒水车 罐容量V (m3) V=6	台班	0.00013	681.82	0.09						
				混凝土振动器 平板式	台班	0.02	12.47	0.25						
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00018	683.25	0.12						
				振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00084	993.64	0.83						
				振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00066	1235.83	0.82						
				沥青混凝土摊铺机 装载质量M (t) M=4	台班	0.00022	987.81	0.22						
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.00457	27.21	0.12						
项目编码	050101005002			项目名称	现状绿化破除恢复				计量单位	m2				
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
050001-1	整理绿化用地 人工	100m2	0.01	640.33	0	0	169.44	6.4033	0	0	1.6944			
050001-200	铺种草皮 满铺	10m2	0.1	88.72	69.45	29.7	29.07	8.872	6.945	2.97	2.907			
050003-31	普通草坪养护	100m2·月	0.06	213.54	37.47	42.08	61.39	12.8124	2.2482	2.5248	3.6834			
050001-49	起挖绿篱和落地花坛 高度H (cm) 60< H≤80	10m2	0.1	296.52	0.95	29.74	80.64	29.652	0.095	2.974	8.064			
小计								57.7397	9.2882	8.4688	16.3488			
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	91.84550000			
人工				普工人工费	元	41.57184	1.3889	57.74						
材料				肥料	kg	0.20364	1.77	0.36						
				杀虫药剂(综合)	kg	0.00708	22.12	0.16						
				草皮	m2	1.05	5.75	6.04						
				有机肥	kg	1	0.33	0.33						
				水	m3	0.47288	4.62	2.18						
				塑料网	m2	0.0285	2.3	0.07						
				草绳	kg	0.0253	0.96	0.02						
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.1286	1	0.13						
机械				剪草机 推式	台班	0.012	113.64	1.36						
				梳草机	台班	0.006	88.21	0.53						
				草坪打孔机	台班	0.006	105.31	0.63						
				洒水车 罐容量V (m3) V=8	台班	0.0041	724.28	2.97						
				载货汽车 装载质量M (t) M=5	台班	0.005	594.75	2.97						
项目编码	080501014002			项目名称	光缆				计量单位	m				
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030401-46	敷设管道光缆 线芯数N(芯) N≤12 -GYTA-6B	100m	0.01	309.59	279.21	3.11	96.1	3.0959	2.7921	0.0311	0.961			
小计								3.0959	2.7921	0.0311	0.961			
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	6.88010000			
人工				普工人工费	元	1.11194	1.3889	1.54						
				技工人工费	元	1.13794	1.3634	1.55						
材料				其他材料费	元	0.02	0.885	0.02						
机械				仪器仪表使用费	元	0.0351	0.885	0.03						
项目编码	080501025001			项目名称	光、电缆盒				计量单位	个				
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030401-74	安装测试光缆终端盒 芯数N(芯) 4<N≤12	个	1	107.49	108.85	2.21	34.05	107.49	108.85	2.21	34.05			
小计								107.49	108.85	2.21	34.05			
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	252.60000000			
人工				普工人工费	元	15.422	1.3889	21.42						
				技工人工费	元	63.127	1.3634	86.07						
材料				光缆终端盒 12芯	个	1	106.19	106.19						
				其他材料费	元	3	0.885	2.66						
机械				仪器仪表使用费	元	2.5	0.885	2.21						
项目编码	080501021001			项目名称	光缆成端、接续				计量单位	头				
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			

工程量清单综合单价分析表

040802-67	光缆接续 芯数N(芯) 2<N≤12	个		616.75	229.32	200.51	189	616.75	229.32	200.51	189
小计								616.75	229.32	200.51	189
清单项目综合单价								1235.58000000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	73.577	1.3889	102.19			
			技工人工费	元	345.593	1.3634	471.18				
			高级技工人工费	元	31.38	1.3824	43.38				
	材料			光缆接头盒 12芯以内	套	1.01	203.54	205.58			
			酒精	kg	0.03	3.54	0.11				
			光纤热缩管	个	12.24	0.88	10.77				
			清洁纸300mm×350mm	张	5.1	0.38	1.94				
			其他材料费(按百分比计算)		10.92	1	10.92				
	机械			仪器仪表使用费	元	33.283	0.885	29.46			
			汽油发电机组 功率P (kW) P=1.5	台班	1.19	143.74	171.05				
项目编码	080501021002			项目名称			光缆成端、接续		计量单位		个
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040802-77	光纤成端头 芯数N(芯) 2<N≤12	个	1	197.4	111.5	12.39	58.69	197.4	111.5	12.39	58.69
小计								197.4	111.5	12.39	58.69
清单项目综合单价								379.98000000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	48.05	1.3889	66.74			
			技工人工费	元	75.196	1.3634	102.52				
			高级技工人工费	元	20.355	1.3824	28.14				
	材料			光缆终端盒 12芯	个	1	106.19	106.19			
			其他材料费(按百分比计算)	元	5.31	1	5.31				
	机械			仪器仪表使用费	元	14	0.885	12.39			
项目编码	030502007001			项目名称			跳线、跳纤		计量单位		条
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-128换	成品跳线敷设(插接) 光纤跳线	条	1	1.13	13.27	0	0.96	1.13	13.27	0	0.96
小计								1.13	13.27	0	0.96
清单项目综合单价								15.36000000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	0.812	1.3889	1.13			
		材料		光纤跳线	条	1	13.27	13.27			
	机械										
项目编码	031103012002			项目名称			光缆中继段测试		计量单位		中继段
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031008-51	光缆中继段测试	段	1	221.76	3.48	38.04	61.58	221.76	3.48	38.04	61.58
小计								221.76	3.48	38.04	61.58
清单项目综合单价								324.86000000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	26.533	1.3889	36.85			
			技工人工费	元	124.236	1.3634	169.38				
			高级技工人工费	元	11.236	1.3824	15.53				
	材料			其他材料费	元	2	0.885	1.77			
			校验材料费	元	1.93	0.885	1.71				
			仪器仪表使用费	元	42.98	0.885	38.04				
	机械										
项目编码	030412004002			项目名称			配线		计量单位		■
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-193	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 多芯导线 RVV-3×2.5	100m单线	0.01	155.71	930.85	0	87.75	1.5571	9.3085	0	0.8775
小计								1.5571	9.3085	0	0.8775
清单项目综合单价								11.74310000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	0.18271	1.3889	0.25			
			技工人工费	元	0.79896	1.3634	1.09				
			高级技工人工费	元	0.15479	1.3824	0.21				
	材料			塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0158	0.62	0.01			
			焊锡	kg	0.0014	66.9	0.09				
			焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0003	61.5	0.02				
			汽油 60#~70#	kg	0.0066	6.67	0.04				
			其他材料费	元	0.0085	0.885	0.01				
	机械										
项目编码	031103016001			项目名称			电缆接头防水套管		计量单位		处
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031008-100	电缆密封接头 普通型	10个	0.1	85.49	183.2	0	31.78	8.549	18.32	0	3.178
030808-83换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
小计								81.729	31.09	0	23.188
清单项目综合单价								136.00700000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	11.188	1.3889	15.54			
			技工人工费	元	35.8192	1.3634	48.84				
			高级技工人工费	元	12.5558	1.3824	17.36				
	材料			水泥 P.O42.5	kg	0.905	0.358	0.32			
			油麻	kg	0.811	11.5	9.33				
			密封沥青	kg	0.216	6.86	1.48				
			石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39				
			电缆密封接头	套	1.02	17.7	18.05				
			其他材料费	元	0.58	0.885	0.51				
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：视频监控改迁
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：视频监控改迁
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：视频监控改迁
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	