

布袋除尘平台及急冷塔烟囱结构焊接加固、 防腐修缮工程询价公告

致贵公司：

我司布袋除尘平台及急冷塔烟囱结构焊接加固、防腐修缮工程已具备施工条件，现邀请贵公司对布袋除尘平台及急冷塔烟囱结构焊接加固、防腐修缮工程进行报价。

一、项目概况

- 1、项目名称：布袋除尘平台及急冷塔烟囱结构焊接加固、防腐修缮工程
- 2、项目地点：广西防城港市港口区玉石滩大道 12 号
- 3、招标范围及要求：包括但不限于布袋除尘平台及急冷塔烟囱结构焊接加固、防腐修缮工程等图纸范围内所有工作内容，具体如下：

序号	部位	工作内容
1	布袋除尘平台焊接加固	平台锈蚀、变形部位切割校正、满焊加固；总焊接面积约 20 m ² ，累计焊缝总长约 150m；包含焊渣清理、除锈、底漆面漆防腐施工
2	烟囱顶部筒体补焊+防腐涂装	烟囱底部向下 1m 区域腐蚀穿孔部位切割修复、补焊封堵，焊缝总长约 30m；焊接完成后打磨除锈，整体涂刷耐高温专用防腐油漆（两遍底漆 + 两遍耐高温面漆）
3	烟囱配套平台整体焊接加固防腐	烟囱检修平台、护栏、支撑立柱锈蚀构件更换、满焊加固，全面除锈、防腐底漆、面漆完整涂装
4	配套综合措施施工	高空作业人工、钢管搭设及钢管租赁费用、25T/50T/80T 吊车进场、台班吊装作业、焊缝探伤

二、投标文件要求

- 1、有效的法人营业执照及具备钢结构焊接、防腐修缮施工相关能力，具备高空作业施工经验。
- 2、具备安全生产条件，配备合格高空作业人员、焊工，相关作业人员持证上岗。
- 3、本项目不接受任何形式的联合体参与报价。

4、报价函。

5、报价清单。

三、工程工期、进度及质量要求

1、工程总工期：自合同签订之日起共计 6 日历天完工。

2、工程进度要求：每延误 1 天工期，贵司赔偿我司 2000 元；如出现特殊情况，经我司同意后工期另行商议。

3、工程质量要求等级为合格，质量标准的评定以国家或行业现行的质量检验评定标准为依据，如当地建设行政主管部门另有规定，也应达到其规定标准。因贵司原因工程质量达不到质量标准的，贵司应承担违约责任，并赔偿我司的一切相应损失，且工期不顺延。

4、质保期 2 年。

四、付款方式

1、合同签订后乙方完工并通过验收合格，且乙方向甲方提供甲方要求付款资料并经甲方审核无误后 30 个工作日内付至合同总价 97%，质保金 3%在质保期满后免息支付。

2、支付方式：银行转账支付。乙方在每次付款前须出具对应金额 9%增值税专用发票及请款资料，付至 97%时需开具全额增值税专用发票。

五、报价内容

1、控制价：大写人民币：柒万伍仟元整（¥75000.00），超过本上限价格无效。

2、投标价为固定总价包干，包工包料包安全，应包含完成本工程全部工作所需的费用，且视为包括但不限于以下费用：包括人工费、材料费、机械费、管理费、运输费、检测费、水电费、管理费、风险费、利润、风险及含 9%增值税等费用。

3、本次招标以最低价确定中标人，若报价超出控制价，则按无效处理。

六、投标方式及截止日期

1、报价材料：盖章的报价单壹份（留报价联系人及报价联系电话）；营业执照及投标文件要求。；

2、投标方式：线上邮箱投标，报价单位将报价材料的扫描件在截止日期前发送至投标邮箱：gxsthb@126.com。邮件主题：XX 公司报价+项目名称。

广西深投环保科技有限公司

3、招标截止日期：2026年8月21日12:00前

七、开标方式及联系方式

1. 开标方式：线上开标
2. 中标公示：阳光采购公示，不再另行通知各报价单位。
3. 联系电话：0770-2071705（唐工）

联系地址：广西防城港市港口区玉石滩大道12号。

八、其他：最终解释权归采购单位所有



报价函（参考）

广西深投环保科技有限公司(招标人):

1. 根据已收到的招标文件，我单位经考察现场和研究上述有关规定后，决定综合包干总价费用报价为:¥_____元(小写)，_____ (大写)。
- 2.我方承诺在签订合同日期开始 6 日历天内完成布袋除尘平台及急冷塔烟囱结构焊接加固、防腐修缮工程所需要完成的内容。
- 3.我方同意并接受询价函所明确的付款方式。
- 4.你方的中标通知书和询价函以及本报价函将构成约束我们双方的合同。

报价人: _____ (公章或签字)

负责人: _____ (签章或签字)

联系电话:

年 月 日

布袋除尘平台及急冷塔烟囱结构焊接加固、防腐修缮工程

报价清单

序号	部位	工作内容	总价小计 (元)
1	布袋除尘平台焊接加固	平台锈蚀、变形部位切割校正、满焊加固；总焊接面积约 20 m ² ，累计焊缝总长约 150m；包含焊渣清理、除锈、底漆面漆防腐施工	
2	烟囱顶部筒体补焊+防腐涂装	烟囱底部向下 1m 区域腐蚀穿孔部位切割修复、补焊封堵，焊缝总长约 30m；焊接完成后打磨除锈，整体涂刷耐高温专用防腐油漆（两遍底漆 + 两遍耐高温面漆）	
3	烟囱配套平台整体焊接加固防腐	烟囱检修平台、护栏、支撑立柱锈蚀构件更换、满焊加固，全面除锈、防腐底漆、面漆完整涂装	
4	配套综合措施施工	高空作业人工、钢管搭设及钢管租赁费用、25T/50T/80T 吊车进场、台班吊装作业、焊缝探伤	
总价合计			
说明：1、以上报价包工包料包安全，固定总价包干，包垃圾清理等完成以上工作的一切费用，不因任何因素而调整。 2、工期 6 个日历天。 3、质量要求合格，质保期 24 个月。			

报价单位：
(加盖公章)

联系人：