广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程 工 程

最高投标限价

发包人：融通地产（广东）有限责任公司

年 月 日

工　程　名　称：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

标　段　名　称：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

最高投标限价

最高投标限价(小写)：　21416770.38

(大写)：　贰仟壹佰肆拾壹万陆仟柒佰柒拾元叁角捌分

编　制　人：　李远洋
复　核　人：　张海光
编　制　单　位：
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　刘爱芬
发　包　人：　融通地产（广东）有限责任公司
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　马靖春
编　制　时　间：　2026-09-15

总 说 明

工程名称：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

填表须知

工程名称： 广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	汇总内容	金额:(元)	其中		
			安全文明施工费（元）	暂估价（元）	暂列金额（元）
1	广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程	21416770.38	657781.45	454400	913209.03
1.1	广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程-建材区	13607296.59	441235.85	174400	585522.83
1.1.1	土建工程	3275191.11	148662.77	0	143083.93
1.1.2	装饰工程	3508905.08	141633.75	0	153187.89
1.1.3	外饰面工程	45699.02	1162.99	0	1996.46
1.1.4	幕墙钢结构工程	945432.2	29326.94	0	41303.29
1.1.5	幕墙工程	2598689.47	67950.88	0	113529.47
1.1.6	给排水工程	61017.14	1197.91	0	2639.67
1.1.7	电气工程	1397185.14	20815.72	174400	52229.58
1.1.8	消防电工程	714996.8	12209.67	0	31236.21
1.1.9	泛光照明	486602.15	8522.79	0	21258.29
1.1.10	消防水工程	505792.25	8541.09	0	22096.65
1.1.11	气体灭火工程	67786.23	1211.34	0	2961.39
1.2	广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程-家私区	5908917.81	180368.78	0	256888.65
1.2.1	土建工程	1421723.05	77715.21	0	62111.1
1.2.2	装饰工程	1352583.86	34800.75	0	59044.4
1.2.3	外饰面工程	45699.02	1162.99	0	1996.46
1.2.4	幕墙钢结构工程	88701.99	2807.78	0	3875.14
1.2.5	幕墙工程	1384298.93	36109.57	0	60476.14
1.2.6	电气工程	731128.79	12439.73	0	30750.49
1.2.7	泛光照明	162025.63	2827.2	0	7078.45
1.2.8	空调工程	86167.9	1454.24	0	3764.43
1.2.9	排油烟工程	185242.12	3158.05	0	8092.71
1.2.10	消防工程	346259.31	5868.84	0	15127.1
1.2.11	给排水工程	105087.21	2024.42	0	4572.23

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

			其中		
1.3	广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程-室外工程	1900555.98	36176.82	280000	70797.55
1.3.1	室外专业-拆除工程	179185.24	3907.29	0	7828.1
1.3.2	室外专业-园建工程	1454797.62	27657.86	280000	51323.62
1.3.3	室外专业-给排水工程	124100.71	2013.89	0	5421.61
1.3.4	室外专业-电气工程	142472.41	2597.78	0	6224.22
2	工程建设其他费合计	0			
3	设备及工器具购置费合计	0			
合计		21416770.38	657781.45	454400	913209.03

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：土建工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2486088.48	
2	措施项目	375590.08	
2.1	安全文明施工	148662.77	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	64291.92	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	74351.77	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	10019.08	
2.2	其他措施项目费	226927.31	
3	其他项目	143083.93	
3.1	暂列金额	143083.93	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	270428.62	
5	含税建安工程造价	3275191.11	
合计		3275191.11	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		拆除工程					510029.88	0
1-1	041001007001	砖砌体拆除	1.砌体材质:综合考虑 2.拆除高度:综合考虑 3.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	73.68	259.33	19107.43	0
1-2	01B001	隔断隔墙拆除	1.拆除隔墙的饰面种类:拆除岩棉夹芯板墙 2.拆除高度:综合考虑 3.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	34.26	18.21	623.87	0
1-3	01B002	金属门窗拆除	1.金属门拆除，考虑残值回收 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	33.76	29.39	992.21	0
1-4	01B003	金属门窗拆除	1.金属窗拆除，考虑残值回收 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	47.94	47.09	2257.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	01B004	金属门窗拆除	1.玻璃幕墙拆除 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	58.93	47.09	2775.01	0
1-6	081102001001	拆除混凝土	1.钢筋混凝土楼梯拆除 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	22.51	533.52	12009.54	0
1-7	01B005	玻璃拆除	1.玻璃门、玻璃窗、玻璃顶棚上玻璃碎裂，拆除玻璃 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	8.97	29.39	263.63	0
1-8	01B006	刚性层拆除	1.清除原混凝土面层至结构板 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	115.07	68.06	7831.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	01B007	刚性层拆除	1.清除原混凝土面层至找坡层 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	5727.93	40.82	233814.1	0
1-10	01B008	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除泡沫板屋面 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	145.2	10.4	1510.08	0
1-11	01B009	平面块料拆除	1.地砖地面碎裂破损，拆除地砖面层 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	137.04	32.52	4456.54	0
1-12	01B010	天棚铲(拆)除	1.天棚漏水，修复室内漏点 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	4	7.76	31.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	01B011	墙面铲（拆）除	1.内墙墙体部分脱皮，以及宿舍区墙体发霉，需要铲除墙皮 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	476.08	7.77	3699.14	0
1-14	01B012	平面块料拆除	1.拆除卫生间地砖地面 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	179.26	32.52	5829.54	0
1-15	01B013	天棚铲（拆）除	1.拆除卫生间吊顶 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	178.41	13.47	2403.18	0
1-16	01B014	立面块料拆除	1.拆除卫生间墙面 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	658.2	31.27	20581.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	01B015	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除走道格栅吊顶 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	2059.66	13.47	27743.62	0
1-18	01B016	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除中庭吊顶 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	127.62	13.47	1719.04	0
1-19	01B017	拆除扶梯底部铝板	1.拆除扶梯底部铝板，考虑残值回收 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	119.91	13.47	1615.19	0
1-20	01B018	拆除外立面广告牌	1.拆除外立面广告牌，考虑残值回收 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	700.73	8.72	6110.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	01B019	拆除外立面文字	1.拆除外立面文字，考虑残值回收 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	35.42	8.72	308.86	0
1-22	01B020	拆除外立面电子屏	1.拆除外立面电子屏，考虑残值回收 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	28.19	205.02	5779.51	0
1-23	01B021	拆除外立面格栅	1.拆除外立面格栅，考虑残值回收 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	332.19	37.17	12347.5	0
1-24	01B022	拆除外立面铝板	1.拆除外立面铝板，按平面投影面积计算，考虑残值回收 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	1256.08	11.04	13867.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　土建工程　　第 7 页，共 21 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	041001007002	砖砌体拆除	1.拆除砖砌踏步 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	1.01	107.98	109.06	0
1-26	01B023	拆除充电桩	1.拆除电动自行车充电桩10个，考虑残值回收 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	1	1188.75	1188.75	0
1-27	040103003001	余方弃置	1.渣土类型：拆除废料等 2.渣土处置及消纳费用 3.运距：综合考虑 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	906.3	133.57	121054.49	0
2		混凝土工程					46403.25	0
2-1	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	16.05	851.34	13664.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	010505011001	构造柱模板	1.基础类型:构造柱模板 2.支模高度:综合考虑 3.厚度/高度:综合考虑 4.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、止水螺杆、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	175.44	109.55	19219.45	0
2-3	010502023001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	0.78	844.16	658.44	0
2-4	010505013001	过梁模板	1.基础类型:过梁模板 2.支模高度:综合考虑 3.厚度/高度:综合考虑 4.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、止水螺杆、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	11.84	130.44	1544.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	2.82	844.05	2380.22	0
2-6	010505012001	圈梁模板	1.基础类型:圈梁模板 2.支模高度:综合考虑 3.厚度/高度:综合考虑 4.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、止水螺杆、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	30.51	113.85	3473.56	0
2-7	010502022002	反坎	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25细石 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	0.7	719.29	503.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	010505012002	反坎模板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25细石 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	11.37	125.19	1423.41	0
2-9	010502011001	矩形梁	建材区钢结构反梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	1.89	516.05	975.33	0
2-10	010505006001	矩形梁模板	1.基础类型:反梁模板 2.支模高度:综合考虑 3.厚度/高度:综合考虑 4.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、止水螺杆、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	14.82	93.71	1388.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　土建工程　　

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	010501001001	基础垫层	建材区钢梯位置 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	0.29	443.52	128.62	0
2-12	010505001001	垫层模板	1.基础类型:垫层模板 2.支模高度:综合考虑 3.厚度/高度:综合考虑 4.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、止水螺杆、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	0.96	57.96	55.64	0
2-13	010502001001	独立基础	建材区钢梯位置 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	1.2	522.75	627.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　土建工程　　第 12 页，共 21 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-14	010505002001	基础模板	1.基础类型:基础模板 2.支模高度:综合考虑 3.厚度/高度:综合考虑 4.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、止水螺杆、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	4.8	75.12	360.58	0
3		钢筋工程					22965.36	0
3-1	010506010001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:一级钢Φ10以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	0.9	6878.3	6190.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	010506010002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:二级钢φ12 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	1.27	5217.96	6626.81	0
3-3	010506017001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢φ8-10 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	0.36	5681.82	2045.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	010506010003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢φ12 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	0.27	5342.89	1442.58	0
3-5	010506010004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢φ14 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	0.04	5346.77	213.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	010506010005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢φ16 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	0.15	5310.46	796.57	0
3-7	010506B003001	植筋	1.钢筋种类、规格:三级钢φ8 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	根	660	8.56	5649.6	0
4		砌筑工程					84568.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸气加压混凝土砌块 2.墙体厚度:100mm以内 3.墙体类型:内墙 4.砂浆强度等级:综合考虑 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	1.47	875.47	1286.94	0
4-2	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸气加压混凝土砌块 2.墙体厚度:100~200mm 3.墙体类型:内墙 4.砂浆强度等级:综合考虑 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	90.06	801.72	72202.9	0
4-3	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸气加压混凝土砌块 2.墙体厚度:200mm以外 3.墙体类型:内墙 4.砂浆强度等级:综合考虑 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	15.03	737.08	11078.31	0
5		室内门窗工程					38999.85	0
5-1	010802004001	钢质防火门	1. 钢质防火门（甲级） 2.配件说明:含闭门器、顺序器、门铰、门锁、拉手(对）、合页等各类五金配件 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	33	663.51	21895.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	010802004002	钢质防火门	1.钢质防火门（乙级） 2.配件说明:含闭门器、顺序器、门铰、门锁、拉手(对）、合页等各类五金配件 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	25.42	626.76	15932.24	0
5-3	010802004003	钢质防火门	1. 钢质防火门（丙级） 2.配件说明:含闭门器、顺序器、门铰、门锁、拉手(对）、合页等各类五金配件 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	2.16	542.49	1171.78	0
6		外门窗工程					7468.79	0
6-1	010807001001	金属(塑钢)窗	铝合金玻璃窗 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.材质：铝型材50系列 6mm厚钢化玻璃 2.五金配件综合考虑 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	9.25	530.95	4911.29	0
6-2	010805004001	玻璃窗	玻璃窗碎裂，更换玻璃，6mm厚 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.五金配件综合考虑 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	19.09	115.93	2213.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-3	010805004002	全玻自由门	玻璃门碎裂，更换玻璃，6mm厚 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.五金配件综合考虑 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	2.97	115.96	344.4	0
7		单元门					38127.76	0
7-1	010805004003	玻璃幕墙	进出口新增玻璃幕墙 1.门代号及洞口尺寸:5000*3600mm，开启扇2500*2800mm，门2500*2800mm 2.框材质:铝合金边框 3.玻璃品种、厚度:8mm厚钢化镀膜玻璃 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	18	1148.93	20680.74	0
7-2	010805004004	玻璃幕墙	进出口新增玻璃幕墙 1.门代号及洞口尺寸:4000*3800mm，开启扇4000*2800mm，门3800*2800mm 2.框材质:铝合金边框 3.玻璃品种、厚度:8mm厚钢化镀膜玻璃 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	15.2	1147.83	17447.02	0
8		屋面及防水工程					1721383.90	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-1	010902004001	屋面刚性层	屋3:建材区更换泡沫屋面板做法 1、白色双面单层钢板:厚度0.5mm、镀锌量40g/平方米 2、中间填充岩棉厚度80mm、容重100kg/平方米 3、白色双面单层钢板:厚度0.5mm、镀锌量40g/平方米 4、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(高分子膜类) 5、0.6厚压型钢板 6、原屋面檩条 7、未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 8、满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	145.2	316.33	45931.12	0
8-2	010902004002	屋面刚性层	屋2 1.40厚C25配筋细石砼保护层，双向配筋Φ4@100，@4000设缝，缝宽10，聚氨酯密封胶嵌缝 2.平铺聚酯无纺布一道（250g/m2） 3.防水层三道：四周沿墙上翻，不小于完成面以上300（此处不列项） 4.刷涂油性沥青基层处理剂一遍 5.原屋面清理至建筑找坡层，并用1:3水泥砂浆进行修补，修补平均厚度约5mm 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	5727.94	114.61	656479.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-3	010902004003	屋面刚性层	屋1 1.防滑地砖，干混陶瓷砖粘接砂浆满粘、填缝 2.25厚M20水泥砂浆找平层 3.40厚C25配筋细石砼保护层，双向配筋Φ4@100，@4000设缝，缝宽10，聚氨酯密封胶嵌缝 4.平铺聚酯无纺布一道（250g/m2） 5.防水层三道：四周沿墙上翻，不小于完成面以上300（此处不列项） 6.刷涂油性沥青基层处理剂一遍 7.原屋面清理至建筑找坡层，并用1:3水泥砂浆进行修补，修补平均厚度约5mm 8.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 9.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	115.07	253.54	29174.85	0
8-4	010902001001	屋面卷材防水	屋1、屋2 防水层三道：四周沿墙上翻，不小于完成面以上300 1、3.0厚SBS弹性体改性沥青防水卷材（Ⅰ型PY类） 2、3.0厚SBS弹性体改性沥青防水卷材（Ⅰ型PY类） 3、2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料 4、未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5、满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	6073.13	162.98	989798.73	0
9		移植榕树					2366.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-1	050102001001	移植乔木	1.移植榕树，清理屋面树根 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	株	1	2366.52	2366.52	0
10		室内防水工程					13775.02	0
10-1	010904002001	楼(地)面涂膜防水	卫生间地面防水： 1.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)（楼地面防水层在门口处应水平延展,且向外延展长度不应小于500mm,向两侧延展宽度不应小于200mm） 2、未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3、满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	179.3	64.49	11563.06	0
10-2	010903003001	墙面砂浆防水	1.墙身防潮层:在室内地坪下约60mm处做20厚聚合物水泥砂浆的墙身防潮层 2、未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3、满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	15.87	139.38	2211.96	0
合计							2486088.48	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　土建工程
标　　段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					375590.08
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	148662.77
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	64291.92
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	74351.77
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	74351.77
1-1-2-1-1	01A001001	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 4.补刷油漆	m	258.48	287.65	74351.77
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	10019.08
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	20	208245.07
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	18682.24
1-9-1	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	10925.57	10925.57
1-9-2	011601001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	6348.42	6348.42
1-9-3	011601001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	1408.25	1408.25
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							375590.08

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	143083.93	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		143083.93	

材料暂估单价及调整表

工程名称：土建工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：土建工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：土建工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	270428.62
合计					270428.62

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 土建工程　　标段： 广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

项目编码	041001007001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1542.39	286.03	319.64	445.29	154.239	28.603	31.964	44.529
小计								154.239	28.603	31.964	44.529

清单项目综合单价　259.33500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	111.051258	1.3889	154.24		
	材料	空心六角钢	kg	0.064876	3.384	0.22		
		编织袋	条	42.310327	0.66	27.92		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.02266	4.32	0.1		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.009778	7.89	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.283	1	0.28		
	机械	风动凿岩机　手持式	台班	0.139436	11.81	1.65		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.069201	438.1	30.32		

项目编码	01B001	项目名称	隔断隔墙拆除	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-16	其他隔墙、隔断拆除	100m2	0.01	1205.91	282.04	0	333.21	12.0591	2.8204	0	3.3321
小计								12.0591	2.8204	0	3.3321

清单项目综合单价　18.21160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.682493	1.3889	12.06		
	材料	编织袋	条	4.231033	0.66	2.79		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0279	1	0.03		
	机械							

项目编码	01B002	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-18	金属门拆除	100m2	0.01	2324.36	0	0	615.07	23.2436	0	0	6.1507
小计								23.2436	0	0	6.1507

清单项目综合单价　29.39430000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.73524	1.3889	23.24		
	材料							
	机械							

项目编码	01B003	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-17	金属窗拆除	100m2	0.01	3723.94	0	0	985.43	37.2394	0	0	9.8543
小计								37.2394	0	0	9.8543

清单项目综合单价　47.09370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.812158	1.3889	37.24		
	材料							
	机械							

项目编码	01B004	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-17	金属窗拆除	100m2	0.01	3723.94	0	0	985.43	37.2394	0	0	9.8543
小计								37.2394	0	0	9.8543

清单项目综合单价　47.09370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.812158	1.3889	37.24		
	材料							
	机械							

项目编码	081102001001	项目名称	拆除混凝土	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-8	现浇钢筋混凝土拆除 楼梯	10m3	0.1	3574.21	289.08	477.54	994.39	357.421	28.908	47.754	99.439
小计								357.421	28.908	47.754	99.439

清单项目综合单价　533.52200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	257.340812	1.3889	357.42		
	材料	空心六角钢	kg	0.09628	3.384	0.33		
		编织袋	条	42.310327	0.66	27.92		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.03366	4.32	0.15		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.01448	7.89	0.11		
		合金钎头Φ150	个	0.000846	132.74	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.286	1	0.29		
	机械	风动凿岩机　手持式	台班	0.206851	11.81	2.44		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.103425	438.1	45.31		

项目编码	01B005	项目名称	玻璃拆除	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-18	金属门拆除	100m2	0.01	2324.36	0	0	615.07	23.2436	0	0	6.1507
小计								23.2436	0	0	6.1507

清单项目综合单价　29.39430000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.73524	1.3889	23.24		
	材料							
	机械							

项目编码	01B006	项目名称	刚性层拆除	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-44	屋面构造整体拆除 总厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	5030.92	423.06	0	1352.44	50.3092	4.2306	0	13.5244
小计								50.3092	4.2306	0	13.5244

清单项目综合单价　68.06420000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.222341	1.3889	50.31		

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料	编织袋	条	6.346549	0.66	4.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0419	1	0.04		
	机械							
项目编码	01B007	项目名称	刚性层拆除		计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-44换	屋面构造整体拆除 总厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	3017.45	253.74	0	811.17	30.1745	2.5374	0	8.1117
小计								30.1745	2.5374	0	8.1117
清单项目综合单价								40.82360000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.725448	1.3889	30.17		
	材料	编织袋	条	3.806535	0.66	2.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0251	1	0.03		
	机械							

项目编码	01B008	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-47	彩钢瓦拆除 夹芯	100m2	0.01	821.92	0	0	217.5	8.2192	0	0	2.175
小计								8.2192	0	0	2.175
清单项目综合单价								10.39420000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.917757	1.3889	8.22		
	材料							
	机械							

项目编码	01B009	项目名称	平面块料拆除	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-27	楼地面块料、石材面层拆除	100m2	0.01	2477.92	112.82	0	661.35	24.7792	1.1282	0	6.6135
小计								24.7792	1.1282	0	6.6135
清单项目综合单价								32.52090000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.840855	1.3889	24.78		
	材料	编织袋	条	1.692413	0.66	1.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
	机械							

项目编码	01B010	项目名称	天棚铲(拆)除	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-39	墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除	100m2	0.01	613.95	0	0	162.46	6.1395	0	0	1.6246
小计								6.1395	0	0	1.6246
清单项目综合单价								7.76410000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.420397	1.3889	6.14		
	材料							
	机械							

项目编码	01B011	项目名称	墙面铲（拆）除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-39	墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除	100m2	0.01	614.1	0	0	162.5	6.141	0	0	1.625
小计								6.141	0	0	1.625
清单项目综合单价								7.76600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.421476	1.3889	6.14		
	材料							
	机械							

项目编码	01B012	项目名称	平面块料拆除	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-27	楼地面块料、石材面层拆除	100m2	0.01	2477.92	112.82	0	661.35	24.7792	1.1282	0	6.6135
小计								24.7792	1.1282	0	6.6135
清单项目综合单价								32.52090000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.840855	1.3889	24.78		
	材料	编织袋	条	1.692413	0.66	1.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
	机械							

项目编码	01B013	项目名称	天棚铲（拆）除	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-43	天棚龙骨及饰面拆除 其他面层	100m2	0.01	1019.14	56.41	0	272.5	10.1914	0.5641	0	2.725
小计								10.1914	0.5641	0	2.725
清单项目综合单价								13.48050000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.337758	1.3889	10.19		
	材料	编织袋	条	0.846207	0.66	0.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0056	1	0.01		
	机械							

项目编码	01B014	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	0.01	2401.95	84.58	0	639.83	24.0195	0.8458	0	6.3983
小计								24.0195	0.8458	0	6.3983
清单项目综合单价								31.26360000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.293889	1.3889	24.02		
		编织袋	条	1.268845	0.66	0.84		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	0.0084	1	0.01		
	机械								

项目编码	01B015	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-43	天棚龙骨及饰面拆除其他面层	100m2	0.01	1019.14	56.41	0	272.5	10.1914	0.5641	0	2.725
小计								10.1914	0.5641	0	2.725
清单项目综合单价								13.48050000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.337758	1.3889	10.19		
材料	编织袋	条	0.846207	0.66	0.56		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0056	1	0.01		
机械							

项目编码	01B016	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-43	天棚龙骨及饰面拆除其他面层	100m2	0.01	1019.14	56.41	0	272.5	10.1914	0.5641	0	2.725
小计								10.1914	0.5641	0	2.725
清单项目综合单价								13.48050000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.337758	1.3889	10.19		
材料	编织袋	条	0.846207	0.66	0.56		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0056	1	0.01		
机械							

项目编码	01B017	项目名称	拆除扶梯底部铝板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-43	天棚龙骨及饰面拆除其他面层	100m2	0.01	1019.14	56.41	0	272.5	10.1914	0.5641	0	2.725
小计								10.1914	0.5641	0	2.725
清单项目综合单价								13.48050000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.337758	1.3889	10.19		
材料	编织袋	条	0.846207	0.66	0.56		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0056	1	0.01		
机械							

项目编码	01B018	项目名称	拆除外立面广告牌	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-38	墙柱面龙骨及饰面拆除无龙骨	100m2	0.01	643.07	56.44	0	172.99	6.4307	0.5644	0	1.7299
小计								6.4307	0.5644	0	1.7299
清单项目综合单价								8.72500000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.630069	1.3889	6.43		
材料	编织袋	条	0.84662	0.66	0.56		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0056	1	0.01		
机械							

项目编码	01B019	项目名称	拆除外立面文字	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-38	墙柱面龙骨及饰面拆除无龙骨	100m2	0.01	643.07	56.44	0	172.99	6.4307	0.5644	0	1.7299
小计								6.4307	0.5644	0	1.7299
清单项目综合单价								8.72500000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.630069	1.3889	6.43		
材料	编织袋	条	0.84662	0.66	0.56		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0056	1	0.01		
机械							

项目编码	01B020	项目名称	拆除外立面电子屏	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031005-31换	大屏幕组合显示墙 ˇ(自动化控制仪表安装工程保护性拆除:人工*0.6机械*0.6材料*0设备*0)	m2	1	159.57	0	3.01	42.44	159.57	0	3.01	42.44
小计								159.57	0	3.01	42.44
清单项目综合单价								205.02000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	89.611311	1.3625	122.1		
	高级技工人工费	元	22.694986	1.3779	31.27		
	普工人工费	元	4.461175	1.3889	6.2		
材料							
机械	仪器仪表使用费	元	3.404734	0.885	3.01		

项目编码	01B021	项目名称	拆除外立面格栅	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-22	金属防盗网拆除	100m2	0.01	2939.44	0	0	777.83	29.3944	0	0	7.7783
小计								29.3944	0	0	7.7783
清单项目综合单价								37.17270000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	21.163829	1.3889	29.39		
材料							
机械							

项目编码	01B022	项目名称	拆除外立面铝板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-37	墙柱面龙骨及饰面拆除有龙骨	100m2	0.01	825.97	56.41	0	221.39	8.2597	0.5641	0	2.2139
小计								8.2597	0.5641	0	2.2139

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							11.03770000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.946952	1.3889	8.26		
材料	编织袋	条	0.846207	0.66	0.56		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0056	1	0.01		
机械							

项目编码	041001007002	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-71	拆除 砖砌其他构筑物	10m3	0.1	853.93	0	0	225.96	85.393	0	0	22.596
小计								85.393	0	0	22.596

清单项目综合单价							107.98900000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	61.482768	1.3889	85.39		
材料							
机械							

项目编码	01B023	项目名称	拆除充电桩	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCRG_1	拆除充电桩	个	1	940	0	0	248.75	940	0	0	248.75
小计								940	0	0	248.75

清单项目综合单价							1188.75000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	拆除充电桩	个	0.94	1000	940		
材料							
机械							

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	617.69	0	1776.4	290.4	0.61769	0	1.7764	0.2904
120001-210+120001-211*4	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:9km)	1000m3	0.001	0	52.65	29986.99	2145.56	0	0.05265	29.98699	2.14556
BC-1	建筑垃圾消纳费用	m3	1	0	94	0	4.7	0	94	0	4.7
小计								0.61769	94.05265	31.76339	7.13596

清单项目综合单价							133.56969000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.444732	1.3889	0.62		
材料	水	m3	0.011283	4.62	0.05		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.00052	1	0		
	建筑垃圾消纳费用 材料费	m3	0.94	100	94		
机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001106	1606.57	1.78		
	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.021117	1400.75	29.58		
	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000564	723.04	0.41		

项目编码	010502021001	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-27换	非泵送现浇混凝土 异型柱、构造柱、墙心柱 ˉ 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3313.34	4103.51	13.65	1082.93	331.334	410.351	1.365	108.293
小计								331.334	410.351	1.365	108.293

清单项目综合单价							851.34300000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	27.135399	1.3889	37.69		
	技工人工费	元	215.519686	1.3625	293.65		
材料	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.949632	421.71	400.47		
	水	m3	0.826462	4.62	3.82		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.064	1	6.06		
机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.134077	10.18	1.36		

项目编码	010505011001	项目名称	构造柱模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-6	矩形柱 木模板	100m2	0.01	7577.88	1299.27	7.47	2070.75	75.7788	12.9927	0.0747	20.7075
小计								75.7788	12.9927	0.0747	20.7075

清单项目综合单价							109.55370000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.532461	1.3889	9.07		
	技工人工费	元	48.958445	1.3625	66.71		
材料	铁钉（综合）	kg	0.186636	5.64	1.05		
	对拉螺栓	kg	0.178766	6.59	1.18		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.001664	1685.84	2.81		
	脱模剂	kg	0.094023	7.43	0.7		
	涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.117914	43.36	5.11		
	支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.427654	4.42	1.89		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.2548	1	0.25		
机械	木工圆锯机 直径D(mm） D=500	台班	0.002934	25.46	0.07		

项目编码	010502023001	项目名称	过梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-31换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ˉ 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3272.59	4089.37	8.48	1071.07	327.259	408.937	0.848	107.107
小计								327.259	408.937	0.848	107.107

清单项目综合单价							844.15100000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	25.055418	1.3889	34.8		
	技工人工费	元	214.649846	1.3625	292.46		
材料	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.9494	421.71	400.37		
	水	m3	0.54614	4.62	2.52		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.043	1	6.04		
机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.083284	10.18	0.85		

项目编码	010505013001	项目名称	过梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-29	独立过梁 木模板	100m2	0.01	8852.89	1755.41	4.81	2430.77	88.5289	17.5541	0.0481	24.3077
小计								88.5289	17.5541	0.0481	24.3077
清单项目综合单价											130.43880000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.123	1.3889		11.28		
		技工人工费				元	56.694992	1.3625		77.25		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.227159	4.75		1.08		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.004099	1685.84		6.91		
		脱模剂				kg	0.094023	7.43		0.7		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.196527	43.36		8.52		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3442	1		0.34		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.00189	25.46		0.05		
项目编码	010502022001	项目名称	圈梁					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-31换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ˉ 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3272.2	4088.89	8.48	1070.94	327.22	408.889	0.848	107.094
小计								327.22	408.889	0.848	107.094
清单项目综合单价											844.05100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.05236	1.3889		34.8		
		技工人工费				元	214.623644	1.3625		292.42		
	材料	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.949284	421.71		400.32		
		水				m3	0.546073	4.62		2.52		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.043	1		6.04		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.083274	10.18		0.85		
项目编码	010505012001	项目名称	圈梁模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-13	圈梁 直形 木模板	100m2	0.01	8135.1	1032.09	13.07	2205.25	81.351	10.3209	0.1307	22.0525
小计								81.351	10.3209	0.1307	22.0525
清单项目综合单价											113.85510000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.697659	1.3889		6.52		
		技工人工费				元	54.918476	1.3625		74.83		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.227159	4.75		1.08		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.001156	1685.84		1.95		
		脱模剂				kg	0.094023	7.43		0.7		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.1474	43.36		6.39		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2024	1		0.2		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.005134	25.46		0.13		
项目编码	010502022002	项目名称	反坎					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-55换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 ˉ 预拌细石混凝土 C25	10m3	0.1	2588.01	3719.71	13.42	871.78	258.801	371.971	1.342	87.178
小计								258.801	371.971	1.342	87.178
清单项目综合单价											719.29200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	41.474035	1.3889		57.6		
		技工人工费				元	147.668192	1.3625		201.2		
	材料	预拌细石混凝土 C25				m3	0.949284	383.93		364.46		
		水				m3	0.436107	4.62		2.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.497	1		5.5		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.131866	10.18		1.34		
项目编码	010505012002	项目名称	反坎模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-31	挡水坎 木模板	100m2	0.01	9056.1	1016.18	0.24	2447.25	90.561	10.1618	0.0024	24.4725
小计								90.561	10.1618	0.0024	24.4725
清单项目综合单价											125.19770000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.238244	1.3889		8.66		
		技工人工费				元	60.107677	1.3625		81.9		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.005171	5.64		0.03		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.000423	1685.84		0.71		
		脱模剂				kg	0.094023	7.43		0.7		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.196527	43.36		8.52		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1993	1		0.2		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.000094	25.46		0		
项目编码	010502011001	项目名称	矩形梁					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-7	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	802.49	3854.6	91.8	411.65	80.249	385.46	9.18	41.165
小计								80.249	385.46	9.18	41.165
清单项目综合单价											516.05400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	58.898332	1.3625		80.25		
	材料	水				m3	0.4324	4.62		2		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.9494	397.9		377.77		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.696	1		5.7		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.00893	859.62		7.68		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09729	10.18		0.99		
		混凝土布料机				台班	0.00893	57.55		0.51		
项目编码	010505006001	项目名称	矩形梁模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-9	矩形梁 木模板	100m2	0.01	6355.52	1259.98	10.22	1745.53	63.5552	12.5998	0.1022	17.4553
小计								63.5552	12.5998	0.1022	17.4553
清单项目综合单价											93.71250000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.030858	1.3889		8.38		
		技工人工费				元	40.498307	1.3625		55.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁钉（综合）	kg	0.199799	5.64	1.13		
		对拉螺栓	kg	0.04231	6.59	0.28		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.003046	1685.84	5.14		
		脱模剂	kg	0.094023	7.43	0.7		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.117914	43.36	5.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2471	1	0.25		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.004015	25.46	0.1		

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	626.36	3391.58	76.37	340.79	62.636	339.158	7.637	34.079
小计								62.636	339.158	7.637	34.079
清单项目综合单价								443.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	45.971734	1.3625	62.64		
	材料	泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.9494	351.04	333.28		
		水	m3	0.188	4.62	0.87		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.012	1	5.01		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.007426	859.62	6.38		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.081122	10.18	0.83		
		混凝土布料机	台班	0.007426	57.55	0.43		

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3505.78	1255.77	41.27	993.43	35.0578	12.5577	0.4127	9.9343
小计								35.0578	12.5577	0.4127	9.9343
清单项目综合单价								57.96250000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.125602	1.3889	5.73		
		技工人工费	元	21.525021	1.3625	29.33		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.061649	5	0.31		
		铁钉（综合）	kg	0.185417	5.64	1.05		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.003054	1685.84	5.15		
		脱模剂	kg	0.093977	7.43	0.7		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.117857	43.36	5.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2462	1	0.25		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.016211	25.46	0.41		

项目编码	010502001001	项目名称	独立基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-3换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵 (商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	683.31	4073.38	80.63	390.25	68.331	407.338	8.063	39.025
小计								68.331	407.338	8.063	39.025
清单项目综合单价								522.75700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.151183	1.3625	68.33		
	材料	(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.949632	420.5	399.32		
		水	m3	0.432506	4.62	2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.02	1	6.02		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.00771	859.62	6.63		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.097314	10.18	0.99		
		混凝土布料机	台班	0.00771	57.55	0.44		

项目编码	010505002001	项目名称	基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-2	基础 木模板	100m2	0.01	4902.26	1241.02	8.81	1359.91	49.0226	12.4102	0.0881	13.5991
小计								49.0226	12.4102	0.0881	13.5991
清单项目综合单价								75.12000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.873098	1.3889	6.77		
		技工人工费	元	31.012379	1.3625	42.25		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.185439	5.64	1.05		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.001955	1685.84	3.3		
		脱模剂	kg	0.093989	7.43	0.7		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.117871	43.36	5.11		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.456126	4.42	2.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2433	1	0.24		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.003459	25.46	0.09		

项目编码	010506010001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-68换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 热轧光圆钢筋 HPB300 φ6	t	1	898.18	3282.6	47.2	405.18	898.18	3282.6	47.2	405.18
080003-69	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1766.76	10.34	0	468.04	1766.76	10.34	0	468.04
小计								2664.94	3292.94	47.2	873.22
清单项目综合单价								6878.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	309.96688	1.3889	430.51		
		技工人工费	元	1639.94186	1.3625	2234.42		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ6	t	0.9588	3340.71	3203.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.51	1	48.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.272	5	41.36		
	机械	钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.34592	36.8	12.73		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.2162	37.2	8.04		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	1.20038	22.02	26.43		

项目编码	010506010002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-58换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 热轧光圆钢筋 HPB300 φ12	t	1	440.02	3101.24	9.83	272.2	440.02	3101.24	9.83	272.2

工程量清单综合单价分析表

080003-59	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	989.45	51.64	83.23	270.35	989.45	51.64	83.23	270.35	
小计								1429.47	3152.88	93.06	542.55	
清单项目综合单价											5217.96000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	140.115842	1.3889		194.61		
		技工人工费				元	906.318596	1.3625		1234.86		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ12				t	0.963382	3218.58		3100.72		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	6.768	7.63		51.64		
		水				m3	0.112786	4.62		0.52		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.48692	170.93		83.23		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.097748	37.2		3.64		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.281026	22.02		6.19		
项目编码	010506017001	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080003-62换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	1	532.97	3357.9	11.83	309.77	532.97	3357.9	11.83	309.77	
080003-63	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1139.55	26.91	0	302.89	1139.55	26.91	0	302.89	
小计								1672.52	3384.81	11.83	612.66	
清单项目综合单价											5681.82000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	201.05566	1.3889		279.25		
		技工人工费				元	1022.5837	1.3625		1393.27		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷				t	0.9588	3450.44		3308.28		
		镀锌铁丝(综合)				kg	5.3016	5		26.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.02	1		50.02		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.11938	37.2		4.44		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.33558	22.02		7.39		
项目编码	010506010003	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080003-62换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	532.9	3035.19	11.83	293.62	532.9	3035.19	11.83	293.62	
080003-63	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1139.55	26.91	0	302.89	1139.55	26.91	0	302.89	
小计								1672.45	3062.1	11.83	596.51	
清单项目综合单价											5342.89000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	201.04745	1.3889		279.23		
		技工人工费				元	1022.54432	1.3625		1393.22		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ12				kg	958.682959	3.166		3035.19		
		镀锌铁丝(综合)				kg	5.3016	5		26.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4	1		0.4		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.119365	37.2		4.44		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.335539	22.02		7.39		
项目编码	010506010004	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080003-62换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	532.9	3038.88	11.83	293.81	532.9	3038.88	11.83	293.81	
080003-63	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1139.55	26.91	0	302.89	1139.55	26.91	0	302.89	
小计								1672.45	3065.79	11.83	596.7	
清单项目综合单价											5346.77000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	201.04745	1.3889		279.23		
		技工人工费				元	1022.54432	1.3625		1393.22		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ14				kg	958.682959	3.123		2993.97		
		镀锌铁丝(综合)				kg	5.3016	5		26.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	45.31	1		45.31		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.119365	37.2		4.44		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.335539	22.02		7.39		
项目编码	010506010005	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080003-62换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1	532.97	3004.22	11.83	292.09	532.97	3004.22	11.83	292.09	
080003-63	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1139.55	26.91	0	302.89	1139.55	26.91	0	302.89	
小计								1672.52	3031.13	11.83	594.98	
清单项目综合单价											5310.46000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	201.05566	1.3889		279.25		
		技工人工费				元	1022.5837	1.3625		1393.27		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16				kg	958.8	3.087		2959.82		
		镀锌铁丝(综合)				kg	5.3016	5		26.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	44.8	1		44.8		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.11938	37.2		4.44		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.33558	22.02		7.39		
项目编码	010506B003001	项目名称			植筋			计量单位		根		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080004-10	植筋 直径φ(mm) φ=8	10根	0.1	39.75	11.84	21.25	12.63	3.975	1.184	2.125	1.263	
小计								3.975	1.184	2.125	1.263	
清单项目综合单价											8.54700000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.63186	1.3889		0.88		
		技工人工费				元	2.272892	1.3625		3.1		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～10盘卷				kg	0.09247	3.219		0.3		
		植筋结构胶				kg	0.022953	21.75		0.5		
		电锤钻头(综合)				个	0.009407	39.82		0.37		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)	元	0.012	1	0.01		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3	台班	0.009313	228.18	2.13		

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080002-19	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 干混砌筑砂浆	10m3	0.1	4379.75	3013.83	48.04	1313.09	437.975	301.383	4.804	131.309
小计								437.975	301.383	4.804	131.309
清单项目综合单价								875.47100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	91.10946	1.3889	126.54		
		技工人工费	元	228.574867	1.3625	311.43		
	材料	干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.165857	401	66.51		
		加气混凝土砌块 5.0MPa	m3	0.820162	250.44	205.4		
		铁钉（综合）	kg	0.015984	5.64	0.09		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.028959	690.27	19.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.000846	1685.84	1.43		
		水	m3	0.133231	4.62	0.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.351	1	7.35		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.021061	228.1	4.8		

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080002-21换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 干混砌筑砂浆 干混砌筑砂浆 M7.5	10m3	0.1	3787.8	3024.42	48.04	1156.98	378.78	302.442	4.804	115.698
小计								378.78	302.442	4.804	115.698
清单项目综合单价								801.72400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.625894	1.3889	88.37		
		技工人工费	元	213.145231	1.3625	290.41		
	材料	干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.165857	401	66.51		
		铁钉（综合）	kg	0.011283	5.64	0.06		
		加气混凝土砌块 5.0MPa	m3	0.820162	250.44	205.4		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.028959	690.27	19.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.001504	1685.84	2.54		
		水	m3	0.122606	4.62	0.57		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.377	1	7.38		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.021061	228.1	4.8		

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080002-23	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 干混砌筑砂浆	10m3	0.1	3346.02	2951.56	37.52	1035.68	334.602	295.156	3.752	103.568
小计								334.602	295.156	3.752	103.568
清单项目综合单价								737.07800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	69.60574	1.3889	96.68		
		技工人工费	元	174.625041	1.3625	237.93		
	材料	加气混凝土砌块 5.0MPa	m3	0.839412	250.44	210.22		
		干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.13008	401	52.16		
		铁钉（综合）	kg	0.027257	5.64	0.15		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.029606	690.27	20.44		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00235	1685.84	3.96		
		水	m3	0.221249	4.62	1.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.199	1	7.2		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.016448	228.1	3.75		

项目编码	010802004001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7933.69	53635.47	0	4781.19	79.3369	536.3547	0	47.8119
小计								79.3369	536.3547	0	47.8119
清单项目综合单价								663.50350000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.291303	1.3889	18.46		
		技工人工费	元	33.286892	1.3625	45.35		
		高级技工人工费	元	11.265859	1.3779	15.52		
	材料	钢质防火门 甲级(成品)	m2	0.923437	573.38	529.48		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.012698	331.22	4.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6684	1	2.67		
	机械							

项目编码	010802004002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-18换	成品钢质防火门安装 钢质防火门 乙级(成品)	100m2	0.01	7934.65	50133.54	0	4606.34	79.3465	501.3354	0	46.0634
小计								79.3465	501.3354	0	46.0634
清单项目综合单价								626.74530000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.292925	1.3889	18.46		
		技工人工费	元	33.290955	1.3625	45.36		
		高级技工人工费	元	11.267235	1.3779	15.53		
	材料	钢质防火门 乙级(成品)	m2	0.92355	535.58	494.63		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.012699	331.22	4.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4942	1	2.49		
	机械							

项目编码	010802004003	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-18换	成品钢质防火门安装 钢质防火门 丙级(成品)	100m2	0.01	7934.65	42108.61	0	4205.1	79.3465	421.0861	0	42.051
小计								79.3465	421.0861	0	42.051
清单项目综合单价								542.48360000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.292925	1.3889	18.46		
		技工人工费	元	33.290955	1.3625	45.36		
		高级技工人工费	元	11.267235	1.3779	15.53		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢质防火门 丙级(成品)		m2	0.92355	449.12	414.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.012699	331.22	4.21		
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.095	1	2.1		
	机械								

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-36换	成品铝合金窗安装 推拉 ˆ (设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	6729.94	42460.77	0	3903.92	67.2994	424.6077	0	39.0392
小计								67.2994	424.6077	0	39.0392
清单项目综合单价											530.94630000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.634364	1.3889	16.16		
		技工人工费	元	29.136925	1.3625	39.7		
		高级技工人工费	元	8.303437	1.3779	11.44		
	材料	铝合金推拉窗(成品)50系列6mm厚钢化玻璃	m2	0.888517	462.09	410.57		
		玻璃胶 300mL	支	0.441908	10.62	4.69		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.680538	10.62	7.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.1125	1	2.11		
	机械							

项目编码	010805004001	项目名称	玻璃窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-31换	固定玻璃安装 ˆ 钢化玻璃 δ=6.0mm(成品)	100m2	0.01	6523.15	3185.35	0	1885.42	65.2315	31.8535	0	18.8542
小计								65.2315	31.8535	0	18.8542
清单项目综合单价											115.93920000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.991038	1.3889	18.04		
		技工人工费	元	29.57332	1.3625	40.29		
		高级技工人工费	元	5.003695	1.3779	6.89		
	材料	钢化玻璃 δ=6.0mm(成品)	m2	0.968082	32.74	31.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1585	1	0.16		
	机械							

项目编码	010805004002	项目名称	全玻自由门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-31换	固定玻璃安装 ˆ 钢化玻璃 δ=6.0mm(成品)	100m2	0.01	6523.95	3185.74	0	1885.66	65.2395	31.8574	0	18.8566
小计								65.2395	31.8574	0	18.8566
清单项目综合单价											115.95350000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.992624	1.3889	18.05		
		技工人工费	元	29.576931	1.3625	40.3		
		高级技工人工费	元	5.004306	1.3779	6.9		
	材料	钢化玻璃 δ=6.0mm(成品)	m2	0.9682	32.74	31.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1585	1	0.16		
	机械							

项目编码	010805004003	项目名称	玻璃幕墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-33换	成品全玻璃门扇安装 有框门扇 ˆ 8mm厚钢化镀膜玻璃门	100m2	0.01	7655.74	23404.36	0	3196.08	76.5574	234.0436	0	31.9608
020003-294换	铝合金结构骨架	t	0.021334	5698.89	28331.1	787.44	2980.87	121.5801193	604.4158674	16.79924496	63.59388058
小计								198.1375193	838.4592874	16.79924496	95.55468058
清单项目综合单价											1148.95073220

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.600304	1.3625	45.78		
		高级技工人工费	元	7.580798	1.3779	10.45		
		普工人工费	元	27.474192	1.3889	38.16		
		技工人工费	元	32.144433	1.3625	43.8		
		高级技工人工费	元	43.509891	1.3779	59.95		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.003197	331.22	1.06		
		铝型材 粉末喷涂	kg	21.261723	26.19	556.84		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.873075	4.87	4.25		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.98759	3.98	7.91		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	9.390902	2.21	20.75		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.98759	0.05	0.1		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.421223	7.63	3.21		
		氧气(工业用)	m3	0.106309	17.33	1.84		
		乙炔气	m3	0.042122	13.01	0.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.937353	1	8.94		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.095339	176.2	16.8		

项目编码	010805004004	项目名称	玻璃幕墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-33换	成品全玻璃门扇安装 有框门扇 ˆ 8mm厚钢化镀膜玻璃门	100m2	0.01	7652.95	23395.79	0	3194.91	76.5295	233.9579	0	31.9491
020003-294换	铝合金结构骨架	t	0.021316	5696.81	28320.71	787.15	2979.78	121.433202	603.6842544	16.7788894	63.51699048
小计								197.962702	837.6421544	16.7788894	95.46609048
清单项目综合单价											1147.84983620

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.588003	1.3625	45.76		
		高级技工人工费	元	7.578022	1.3779	10.44		
		普工人工费	元	27.453581	1.3889	38.13		
		技工人工费	元	32.10624	1.3625	43.74		
		高级技工人工费	元	43.458194	1.3779	59.88		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.003196	331.22	1.06		
		铝型材 粉末喷涂	kg	21.23646	26.19	556.18		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.872037	4.87	4.25		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.985228	3.98	7.9		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	9.379744	2.21	20.73		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.985228	0.05	0.1		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.420722	7.63	3.21		
		氧气(工业用)	m3	0.106182	17.33	1.84		
		乙炔气	m3	0.042072	13.01	0.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.926597	1	8.93		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.095225	176.2	16.78		

项目编码	010902004001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-13换	钢板屋面 安装于C/S轻型钢檩上 ˉ（不需制作安装钢檩条时：人工*0.6机械*0.6）彩钢夹芯板100厚，彩钢容瓦	100m2	0.01	1277.73	10018.77	800.9	896.29	12.7773	100.1877	8.009	8.9629
080005-12换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 ˉ 自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=1.5	100m2	0.01	1678.97	3339.62	0	611.27	16.7897	33.3962	0	6.1127
100002-19换	组合楼板安装 压型钢楼板 ˉ 压型钢板 δ=0.6	100m2	0.01	2521.25	9168.03	180.94	1138.5	25.2125	91.6803	1.8094	11.385
小计								54.7795	225.2642	9.8184	26.4606
清单项目综合单价											316.32270000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	5.064374	1.3779	6.98		
		普工人工费	元	3.422083	1.3889	4.75		
		技工人工费	元	31.595166	1.3625	43.05		
	材料	自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=1.5	m2	1.065736	29.21	31.13		
		压型钢板 δ=0.6	m2	0.996278	91.04	90.7		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	0.005245	11.33	0.06		
		二氧化碳气体	m3	0.002622	4.57	0.01		
		石油沥青冷底子油	t	0.000451	3929.2	1.77		
		彩钢夹芯板100厚	m2	1.056055	92.92	98.13		
		塑料堵头	个	0.081488	2.65	0.22		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.037877	7.63	0.29		
		铁件（综合）	kg	0.091263	6.16	0.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.3932	1	2.39		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.00282	180.45	0.51		
		二氧化碳点焊机	台班	0.007519	172.97	1.3		
		汽车式起重机 起重量Gn（t）Gn=5	台班	0.010376	647.62	6.72		
		直流电焊机 功率P（kW） P=32	台班	0.007134	180.7	1.29		

项目编码	010902004002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080005-43换	细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ˉ 细石混凝土 C25	100m2	0.01	2519.91	1688.32	6.86	751.73	25.1991	16.8832	0.0686	7.5173
080003-78换	钢筋网片（成品）安装 ˉ 钢筋网片 Φ4@100×100	t	0.002179	1095.28	3243.36	0	452.01	2.38661512	7.06728144	0	0.98492979
080005-66换	隔离层 ˉ 无纺布 250g/m2	100m2	0.01	256.59	473.19	0	91.56	2.5659	4.7319	0	0.9156
080005-48	嵌缝 聚氨酯密封膏	100m	0.005	1392.91	2912.95	0	514.24	6.96455	14.56475	0	2.5712
080005-65	基层处理剂	100m2	0.01	332.72	471.24	0	111.61	3.3272	4.7124	0	1.1161
080007-6+080007-8*(-15)	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm))	100m2	0.01	641.03	449.77	19.52	193.52	6.4103	4.4977	0.1952	1.9352
小计								46.85366512	52.45723144	0.2638	15.04032979
清单项目综合单价											114.61502635

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.524968	1.3779	3.48		
		普工人工费	元	4.304287	1.3889	5.98		
		技工人工费	元	27.446022	1.3625	37.4		
	材料	钢筋网片 Φ4@100×100	t	0.002068	3407.96	7.05		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.399833	19.53	7.81		
		无纺布 250g/m2	m2	1.054749	4.42	4.66		
		PE泡沫棒	m	0.479517	13.27	6.36		
		环氧树脂底漆	m3	0.000005	37778.77	0.19		
		干混地面砂浆 M20	t	0.008321	451.33	3.76		
		基层处理剂（防水专用）	kg	0.479517	9.73	4.67		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.003072	5	0.02		
		细石混凝土 C25	m3	0.037985	421.2	16		
		水	m3	0.087488	4.62	0.4		
		素水泥浆	m3	0.001335	719.89	0.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.59255	1	0.59		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.000856	228.1	0.2		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.005519	12.43	0.07		

项目编码	010902004003	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-37换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 ˉ 瓷砖-屋面600mm×600mm	100m2	0.01	5518.8	6480.91	101.62	1791.69	55.188	64.8091	1.0162	17.9169
080005-43换	细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ˉ 细石混凝土 C25	100m2	0.01	2518.99	1687.69	6.86	751.45	25.1899	16.8769	0.0686	7.5145
080003-78换	钢筋网片（成品）安装 ˉ 钢筋网片 Φ4@100×100	t	0.002182	1094.87	3242.17	0	451.83	2.38900634	7.07441494	0	0.98589306
080005-66换	隔离层 ˉ 无纺布 250g/m2	100m2	0.01	256.59	473.19	0	91.56	2.5659	4.7319	0	0.9156
080005-48	嵌缝 聚氨酯密封膏	100m	0.005001	1392.41	2911.88	0	514.06	6.96344241	14.5623118	0	2.57081406
080005-65	基层处理剂	100m2	0.01	332.64	471.12	0	111.58	3.3264	4.7112	0	1.1158
080007-6+080007-8*(-15)	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm))	100m2	0.01	640.86	449.66	19.51	193.46	6.4086	4.4966	0.1951	1.9346
小计								102.0312488	117.2624268	1.2799	32.95410712
清单项目综合单价											253.52768269

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	24.37751	1.3779	33.59		
		普工人工费	元	10.035383	1.3889	13.94		
		技工人工费	元	40.001217	1.3625	54.5		
	材料	瓷砖-屋面600mm×600mm	m2	0.968082	48.67	47.12		
		PE泡沫棒	m	0.479383	13.27	6.36		
		环氧树脂底漆	m3	0.000005	37778.77	0.19		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.399721	19.53	7.81		
		石料切割锯片	片	0.002697	16.11	0.04		
		白水泥	t	0.000912	884.07	0.81		
		干混地面砂浆 M20	t	0.040631	407.08	16.54		
		钢筋网片 Φ4@100×100	t	0.002071	3407.96	7.06		
		无纺布 250g/m2	m2	1.054749	4.42	4.66		
		干混地面砂浆 M20	t	0.008319	451.33	3.75		
		基层处理剂（防水专用）	kg	0.4794	9.73	4.66		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.003075	5	0.02		
		细石混凝土 C25	m3	0.037971	421.2	15.99		
		水	m3	0.118041	4.62	0.55		
		素水泥浆	m3	0.001335	719.89	0.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.753869	1	0.75		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00531	228.1	1.21		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.005517	12.43	0.07		

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080005-8换	高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 热熔法 满铺 弹性体改性沥青防水卷材(SBS) 聚酯胎 PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3	100m2	0.01	1783.8	3652.15	0	654.64	17.838	36.5215	0	6.5464
080005-11	高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 热熔法 每增一层	100m2	0.01	1469.76	3368.47	0	557.35	14.6976	33.6847	0	5.5735
080005-37	非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1716.21	1582.19	0	533.25	17.1621	15.8219	0	5.3325
080005-38	非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	449.36	393.46	0	138.58	4.4936	3.9346	0	1.3858
小计								54.1913	89.9627	0	18.8382
清单项目综合单价											162.99220000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.80007		1.3889	8.06		
		技工人工费			元	33.860918		1.3625	46.14		
	材料	非固化橡胶沥青防水涂料			kg	3.236503		6.02	19.48		
		石油沥青冷底子油			t	0.000451		3929.2	1.77		
		弹性体改性沥青防水卷材(SBS) 聚酯胎 PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3			m2	2.146544		26.88	57.7		
		单组分聚氨酯建筑密封膏			kg	0.10476		56	5.87		
		石油液化气			kg	0.45131		8.85	3.99		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.146		1	1.15		
	机械										
项目编码	050102001001	项目名称		移植乔木				计量单位		株	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-3	移植榕树，清理屋面树根	株	1	1211.98	113.12	667.36	374.06	1211.98	113.12	667.36	374.06
小计								1211.98	113.12	667.36	374.06
清单项目综合单价											2366.52000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	移植榕树，清理屋面树根 人工费			株	0.94		1289.34	1211.98		
	材料	移植榕树，清理屋面树根 材料费			株	0.94		120.34	113.12		
	机械	移植榕树，清理屋面树根 机械费			株	0.94		709.96	667.36		
项目编码	010904002001	项目名称		楼(地)面涂膜防水				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080005-27换	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 聚合物水泥防水涂料 Ⅱ型	100m2	0.01	1366.95	3149.32	0	519.18	13.6695	31.4932	0	5.1918
080005-28换	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 聚合物水泥防水涂料 Ⅱ型	100m2	0.01	357.13	917.16	0	140.36	3.5713	9.1716	0	1.4036
小计								17.2408	40.6648	0	6.5954
清单项目综合单价											64.50100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.791259		1.3889	3.88		
		技工人工费			元	9.808427		1.3625	13.36		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅱ型			kg	3.924283		10.22	40.11		
		水			m3	0.000545		4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.5562		1	0.56		
	机械										
项目编码	010903003001	项目名称		墙面砂浆防水				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080005-41+080005-42*15	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:20mm)	100m2	0.01	4828.65	7458.11	0	1650.67	48.2865	74.5811	0	16.5067
小计								48.2865	74.5811	0	16.5067
清单项目综合单价											139.37430000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.856941		1.3889	3.97		
		技工人工费			元	32.527333		1.3625	44.32		
	材料	水			m3	0.007566		4.62	0.03		
		聚合物防水砂浆			kg	37.663552		1.95	73.44		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.1022		1	1.1		
	机械										
项目编码	01A001001	项目名称		装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）				计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-19换	装配式钢结构围挡H（m） H=2.78 （装配式钢结构围挡，实际使用工期1年以内（含1年）时:材料*0.3)	m	1	116.6	133.52	0	37.53	116.6	133.52	0	37.53
小计								116.6	133.52	0	37.53
清单项目综合单价											287.65000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	35.685563		1.3889	49.56		
		技工人工费			元	49.205813		1.3625	67.04		
	材料	槽钢			kg	0.758487		3.324	2.52		
		钢板 Q235B δ=2.0mm(成品)			kg	9.6686		3.333	32.23		
		钢板 Q235B δ=6.0mm(成品)			kg	0.08459		3.679	0.31		
		钢梁(成品)			kg	12.736385		3.85	49.04		
		钢柱(成品)			kg	4.212566		3.85	16.22		
		钢板 Q235B δ=3.0mm(成品)			kg	0.510358		3.181	1.62		
		螺栓 M16			套	0.535735		1.53	0.82		
		锚栓 M24			套	0.716193		4.12	2.95		
		钢管Φ48×3.5(成品)			m	1.08303		19.12	20.71		
		法兰盘 δ=10.0mm(成品)			kg	0.73875		4.79	3.54		
		钢花管地锚(成品)			套	0.090229		24.78	2.24		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.32		1	1.32		
	机械										
项目编码	011601001001	项目名称		脚手架				计量单位		项	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-48换	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6	100m2	4.0288	1588.96	146.96	0	427.82	6401.602048	592.072448	0	1723.601216
010007-49换	里脚手架 民用建筑 每增1.2	100m2	4.0288	432.8	0.77	0	114.56	1743.66464	3.102176	0	461.539328

工程量清单综合单价分析表

小计					8145.266688	595.174624	0	2185.140544	
清单项目综合单价								10925.58185600	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	578.480252	1.3889		803.45		
		技工人工费	元	5388.482613	1.3625		7341.81		
	材料	脚手架钢管	kg	11.609688	0.04		0.46		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	2.433359	6.42		15.62		
		冲压钢脚手板	m2	5.807	96.27		559.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	20.063424	1		20.06		
	机械								

项目编码	011601001002	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-48换	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6	100m2	2.4552	1588.96	146.96	0	427.82	3901.214592	360.816192	0	1050.383664
010007-49换	里脚手架 民用建筑 每增1.2	100m2	2.4552	333.18	0.6	0	88.19	818.023536	1.47312	0	216.524088
小计								4719.238128	362.289312	0	1266.907752
清单项目综合单价								6348.43519200			
	-	内容		单位	数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	339.157348			1.3889		471.06		
		技工人工费		元	3117.923926			1.3625		4248.17		
	材料	脚手架钢管		kg	6.774938			0.04		0.27		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等		个	1.417885			6.42		9.1		
		冲压钢脚手板		m2	3.538857			96.27		340.69		
		其他材料费(按百分比计算)		元	12.226896			1		12.23		
	机械											

项目编码	011601001003	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-48换	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6	100m2	0.651	1588.57	146.93	0	427.71	1034.15907	95.65143	0	278.43921
小计								1034.15907	95.65143	0	278.43921
清单项目综合单价								1408.24971000			
	-	内容		单位	数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	78.04799			1.3889		108.4		
		技工人工费		元	679.456503			1.3625		925.76		
	材料	脚手架钢管		kg	1.52985			0.04		0.06		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等		个	0.318209			6.42		2.04		
		冲压钢脚手板		m2	0.938104			96.27		90.31		
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.23547			1		3.24		
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：土建工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：土建工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		143083.93	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			143083.93	

专业工程暂估价明细表

工程名称：土建工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：装饰工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2195696.21	
2	措施项目	868061.61	
2.1	安全文明施工	141633.75	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	74422.45	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	56494.43	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	10716.87	
2.2	其他措施项目费	726427.86	
3	其他项目	155421.15	
3.1	暂列金额	153187.89	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	2233.26	
4	增值税	289726.11	
5	含税建安工程造价	3508905.08	
合计		3508905.08	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　装饰工程　　第 1 页，共 13 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		楼地面装饰工程					22295.28	0
1-1	011102003001	块料楼地面	楼1：地砖楼面（甲供） 1.8~14厚铺设防滑地砖，专用嵌缝胶嵌缝 2.5厚陶瓷专用粘结剂，齿形抹子 3.清理原破损地砖至找平层，用1:3水泥砂浆进行找平层修补（暂按5mm考虑） 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	33.75	102.02	3443.18	0
1-2	011102003002	块料楼地面	LT1-03、LT1-04三跑楼梯地面（甲供） 1. 600*600*10mm浅灰色防滑地砖,专用嵌缝胶嵌缝 2. 5mm厚陶瓷专用粘结剂 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	48.89	153.79	7518.79	0
1-3	011102003003	块料楼地面	LT1-06两跑楼梯地面（甲供） 1. 600*600*10mm浅灰色防滑地砖,专用嵌缝胶嵌缝 2. 5mm厚陶瓷专用粘结剂 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	14.64	170.88	2501.68	0
1-4	011101007001	细石混凝土找平层	1.楼梯地面基层：30厚C20细石混凝土Φ4@200正交钢筋网 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	177.99	40.76	7254.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 2 页，共 13 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	011105003001	块料踢脚线	100mm高瓷砖踢脚（甲供） 1.10厚100mm高釉面砖,背胶处理,专用嵌缝胶嵌缝 2.5mm厚专用瓷砖粘结剂结合层 3.涂刷专用界面处理剂 4.清理基层 5.基层:抹灰面	m	78.17	11.26	880.19	0
1-6	011105006001	金属踢脚线	50mm高金属踢脚 1.1.2mm古铜色不锈钢踢脚 2.9mm阻燃板基层 3.清理基层 4.基层:抹灰面	m	32.98	17.89	590.01	0
1-7	011105006002	金属踢脚线	50mm高金属踢脚 1.1.2mm黑色不锈钢踢脚 2.9mm阻燃板基层 3.清理基层 4.基层:抹灰面	m	5.95	17.91	106.56	0
2		墙、柱面装饰工程					246412.08	0
2-1	011404001001	墙面喷刷涂料	内2:无机涂料墙面 1.喷(刷)涂料饰面 2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平 3.20厚M10抹灰砂浆找平 4.配套专用界面处理剂 5.燃烧性能:无机涂料A级;≤0.25g/㎡的有机涂料A级	m2	1328.35	93.97	124825.05	0
2-2	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.建材区家私区18间设备房墙体有不同程度开裂,水泥注浆修复 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	952.16	33.15	31564.1	0
2-3	011203003001	块料墙、柱面	消防栓暗门 1. 600*1200*10mm厚白色瓷砖,专用美缝剂勾缝 3.9mm厚水泥纤维板挂网贴砖 4.20*40*3mm厚镀锌扁钢，膨胀螺栓等五金配件综合考虑 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	2.58	247.1	637.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　装饰工程　　第 3 页，共 13 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	011205001001	墙、柱面装饰板	内2：KZ01橙色快装板 1.10mm厚墙板面层 2.专用挂件 3.9mm阻燃板基层 4.C50系列轻钢龙骨调平,竖向间距300mm,支撑卡膨胀螺栓固定于墙面,支撑卡间距600mm布置 5.建筑墙体 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	26.29	369.08	9703.11	0
2-5	011205001002	墙、柱面装饰板	内2：KZ02灰色快装板 1.10mm厚墙板面层 2.专用挂件 3.9mm阻燃板基层 4.C50系列轻钢龙骨调平,竖向间距300mm,支撑卡膨胀螺栓固定于墙面,支撑卡间距600mm布置 5.建筑墙体 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	50.66	369.08	18697.59	0
2-6	011205001003	墙、柱面装饰板	内2：KZ03黄色快装板 1.10mm厚墙板面层 2.专用挂件 3.9mm阻燃板基层 4.C50系列轻钢龙骨调平,竖向间距300mm,支撑卡膨胀螺栓固定于墙面,支撑卡间距600mm布置 5.建筑墙体 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	4.45	369.08	1642.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	011205001004	墙、柱面装饰板	内2：KZ04橘红色快装板 1.10mm厚墙板面层 2.专用挂件 3.9mm阻燃板基层 4.C50系列轻钢龙骨调平,竖向间距300mm,支撑卡膨胀螺栓固定于墙面,支撑卡间距600mm布置 5.建筑墙体 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	4.32	369.08	1594.43	0
2-8	011205001005	墙、柱面装饰板	内2：KZ05白色快装板 1.10mm厚墙板面层 2.专用挂件 3.9mm阻燃板基层 4.C50系列轻钢龙骨调平,竖向间距300mm,支撑卡膨胀螺栓固定于墙面,支撑卡间距600mm布置 5.建筑墙体 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	143.84	369.08	53088.47	0
2-9	011205001006	墙、柱面装饰板	内2：KZ05白色快装板-独立柱 1.10mm厚墙板面层 2.专用挂件 3.9mm阻燃板基层 4.C50系列轻钢龙骨调平,竖向间距300mm,支撑卡膨胀螺栓固定于墙面,支撑卡间距600mm布置 5.建筑墙体 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	11.69	398.58	4659.4	0
3		天棚工程					1133154.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 5 页，共 13 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	011404002001	天棚喷刷涂料	棚2：刮腻子顶棚，天棚漏水，修复室内漏点 1.现浇钢筋砼板底面清理干净，修整平整 2.2~3厚柔韧型耐水腻子分2遍刮平 3.无机涂料一底二面 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	4	64.85	259.4	0
3-2	011302001001	平面吊顶天棚	铝板吊顶含灯槽： 1.2.5mm厚白色铝板面层 2.50主龙骨间距1100mm,用专业卡扣与异形勾搭龙骨连接,50mmX1.0mm的异型勾搭龙骨间距600mm. 3.楼板钻孔,采用@8膨胀螺栓@8吊杆吊装固定,吊杆间距1100。; 4.弹线天花水平线定位,吊杆定位。 5.建筑楼板清扫干净 6.局部4mm亚克力灯槽	m2	1879.52	566.75	1065217.96	0
3-3	011302002001	跌级吊顶天棚	铝板吊顶： 1.2.5mm厚木纹转印铝板面层 2.50主龙骨间距1100mm,用专业卡扣与异形勾搭龙骨连接,50mmX1.0mm的异型勾搭龙骨间距600mm. 3.楼板钻孔,采用@8膨胀螺栓@8吊杆吊装固定,吊杆间距1100。 4.弹线天花水平线定位,吊杆定位。 5.建筑楼板清扫干净 6.钢筋混凝土楼板	m2	80.65	641.14	51707.94	0
3-4	011404002002	天棚喷刷涂料	棚2：刮腻子顶棚，天棚漏水，修复室内漏点 1.现浇钢筋砼板底面清理干净，修整平整 2.2~3厚柔韧型耐水腻子分2遍刮平 3.无机涂料一底二面 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	246.25	64.85	15969.31	0
4		其他工程					42507.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　装饰工程　　第 6 页，共 13 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	011207002001	其他隔断	1.隔板材料品种、规格:180mm厚岩棉夹芯板墙 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	34.26	230.78	7906.52	0
4-2	01B024	门套	QS-02-03门套节点 1.基层材料种类:双层9mm厚阻燃板 2.面层材料品种、规格:10mm厚橙色快装板 3.龙骨：木龙骨	m2	10.39	370.48	3849.29	0
4-3	011501004001	服务台	服务台 QT-03 1.台柜规格:综合考虑 2.材料种类、规格:面层为20mm厚白色大理石，基层板为12mm厚阻燃板，底部为1.2mm厚黑色不锈钢踢脚，台面上为1.2mm厚黑色不锈钢板挡板 3.五金种类、规格:龙骨为40*40*4镀锌方通，L40*40*4镀锌角钢，间距400mm 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	1	30751.85	30751.85	0
5		门窗工程					9578.86	0
5-1	010802001001	金属(塑钢)门	楼梯间新增铝合金玻璃门 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.五金配件综合考虑 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	16.08	595.7	9578.86	0
6		外装饰工程					50104.11	0
6-1	011403001001	抹灰面油漆	1.刷葡萄牙米黄真石漆 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	413.81	121.08	50104.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 7 页，共 13 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7		栏板					82624.04	0
7-1	011503001001	玻璃栏板	原栏板外侧增加钢化夹胶玻璃，详见中庭拦河详图 1、6+6mm厚钢化夹胶玻璃,用固定件与原栏板立杆连接,玻璃高度1200高。 2、底部用20mm厚白色大理石包封 3、未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4、满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	55.71	1476.75	82269.74	0
7-2	011503004001	金属扶手、栏杆、栏板	1.窗底距室内地面高度小于800时,应设护窗栏杆,栏杆做法参22J403-1　4-22　HC4型 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	2.62	135.23	354.3	0
8		室内楼梯栏杆					47309.25	0
8-1	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	室内楼梯栏杆 1.扶手材料种类、规格:不锈钢 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	82.35	574.49	47309.25	0
9		其他部品构件					301695.66	0
9-1	01B025	排水沟盖板	1.建材消防通道及地下车库排水沟盖板20个破损,更换20个铸铁盖板。排水沟铸铁盖板可参24j306图集3-31中3号铸铁盖板 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	86.71	229.53	19902.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 8 页，共 13 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-2	01B026	铸铁盖板	1.此空调机房外墙下方侧排水口堵塞，需要清理堵塞物，重新安装圆形直径200的铸铁篦子 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	1	62.43	62.43	0
9-3	010607006001	钢梯	建材区 1.钢材品种:[20a、[25a等 2.钢材品种、规格:Q355B 3.高度:20m以内 4.除锈:喷砂除锈，达到Sa2.5级 5.涂漆:环氧富锌底漆80μm+环氧云铁中间漆110μm,丙烯酸聚氨酯面漆70μm 6.涂料:刷防火涂料，耐火等级一级 7.其他:钢构件运输、拼装、安装到位 8.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 9.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	17.39	14391.32	250265.05	0
9-4	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	室外楼梯栏杆 1.扶手材料种类、规格:金属 2.栏杆材料种类、规格:金属 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	64.23	489.89	31465.63	0
10		卫生间装修					260014.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 9 页，共 13 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-1	011102003004	块料楼地面	1.600*600*10mm浅灰色防滑地砖,专用嵌缝胶嵌缝（甲供） 2.5mm厚专用粘贴层 3.15 mmn厚(最薄处)聚合物水泥砂浆保护层兼找坡层,坡向地漏 4.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)(此处不列项) 5.20mmm厚C20细石混凝土随捣随抹光 6.钢筋砼楼板、抹平、底面清理干净。 7.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 8.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	159.15	214.81	34187.01	0
10-2	011203003002	块料墙、柱面	内4：面砖墙面（甲供） 1. 600*1200*10mm厚白色瓷砖,专用美缝剂勾缝 2. 5厚专用瓷砖胶结合层 3. 防水层兼防潮层满墙:3厚聚合物水泥防水砂浆(铺贴面砖) 4. 15厚M15聚合物水泥砂浆找平层(兼辅助防水层) 5. 配套专用界面处理剂 6. 建筑墙体 7.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 8.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	405.74	206.7	83866.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-3	011203003003	块料墙、柱面	小便池处内4：面砖墙面（甲供） 1. 600*1200*10mm厚白色瓷砖,专用美缝剂勾缝 3.12mm厚水泥纤维板挂网贴砖 4. L50*5镀锌角钢龙骨，竖向龙骨间距400mm，膨胀螺栓等五金配件综合考虑 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	15.68	451.31	7076.54	0
10-4	011203003004	块料墙、柱面	内4：面砖墙面（甲供） 1. 600*1200*10mm厚木纹砖,专用美缝剂勾缝 2. 5厚专用瓷砖胶结合层 3. 防水层兼防潮层满墙:3厚聚合物水泥防水砂浆(铺贴面砖) 4. 15厚M15聚合物水泥砂浆找平层(兼辅助防水层) 5. 配套专用界面处理剂 6. 建筑墙体 7.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 8.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	12.77	206.69	2639.43	0
10-5	011205001007	墙、柱面装饰板	镜子后墙面： 1. 6mm厚银镜（此处不列项），外侧古铜色不锈钢封边 2. 9mm厚阻燃板 3. 15厚M15聚合物水泥砂浆找平层(兼辅助防水层) 4. 配套专用界面处理剂 5. 建筑墙体 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	9.99	256.21	2559.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-6	011207003001	成品隔断	卫生间成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色:15mm木纹抗倍特板 2.配件品种、规格:包含成品隔断安装一切配件	m2	123.19	485.31	59785.34	0
10-7	011207003002	成品隔断	卫生间古铜色不锈钢屏风 1.材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜色不锈钢 2.配件品种、规格:底部用M6*50膨胀螺栓将L50*5镀锌角钢锚入地板	m2	2.88	906.54	2610.84	0
10-8	011302001002	平面吊顶天棚	棚2：白色防潮无机涂料+轻钢龙骨石膏板-卫生间含灯槽 1. 刷无机涂料三遍(一底、二面漆); 2. 刷配套防潮涂料一遍 3. 9.5mm纸面防潮石膏板+9mm水泥纤维板，自攻螺丝拧牢,孔眼用腻子填平 4. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900(上人吊顶须验算龙骨断面) 5. Φ8钢筋吊杆,双向中距900~1200, 与角钢焊接 6. Φ12膨胀螺丝栓固定L36X4角钢长40 7. 钢筋混凝土楼板; 注:遇水房间需做防潮石膏板,防潮腻子,防潮无机涂料。 8.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 9.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	146.16	228.07	33334.71	0
10-9	011207003003	成品隔断	小便池隔断 1.边框材料种类、规格:MT01-1.2mm厚古铜色不锈钢边框 2.玻璃品种、规格、颜色:GL01-6mm厚艺术夹丝玻璃 3.不锈钢角码链接	m2	4.9	488.25	2392.43	0
10-10	010401008001	零星砌砖	卫生间墩台 1.周圈砌实心砖 2.内侧填充陶粒混凝土 3.详见图纸DD-01节点04	m3	5.75	913.12	5250.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　装饰工程　　第 12 页，共 13 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-11	011505001001	洗漱台	建材区一层北侧卫生间洗手台 1.ST01-20mm厚白色大理石台面 2.MT01-1.2mm厚古铜色不锈钢底面 3.基层板：15mm阻燃板，石材后单层，铝板后双层 4.L50*5镀锌角钢钢骨架，间距400mm 5.MR01-6mm厚镜子，尺寸600*1200mm 6.暗藏LED灯带	个	1	2796.49	2796.49	0
10-12	011505001002	洗漱台	建材区一层西侧女卫、二层北侧男卫洗手台 1.ST01-20mm厚白色大理石台面 2.MT01-1.2mm厚古铜色不锈钢底面 3.基层板：15mm阻燃板，石材后单层，铝板后双层 4.L50*5镀锌角钢钢骨架，间距400mm 5.MR01-6mm厚镜子，尺寸600*1200mm 6.暗藏LED灯带	个	2	1923.26	3846.52	0
10-13	011505001003	洗漱台	建材区一层西侧男卫、二层北侧女卫洗手台 1.ST01-20mm厚白色大理石台面 2.MT01-1.2mm厚古铜色不锈钢底面 3.基层板：15mm阻燃板，石材后单层，铝板后双层 4.L50*5镀锌角钢钢骨架，间距400mm 5.MR01-6mm厚镜子，尺寸600*1200mm 6.暗藏LED灯带	个	2	2059	4118	0
10-14	011505001004	洗漱台	建材区二层西侧卫生间洗手台 1.ST01-20mm厚白色大理石台面 2.MT01-1.2mm厚古铜色不锈钢底面 3.基层板：15mm阻燃板，石材后单层，铝板后双层 4.L50*5镀锌角钢钢骨架，间距400mm 5.MR01-6mm厚镜子，尺寸600*1200mm 6.暗藏LED灯带	个	1	2261.42	2261.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 13 页，共 13 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-15	010808002001	金属门窗套	夹丝玻璃门套 1.代号及洞口尺寸:800*2200mm 2.基层材料种类:9mm硅酸钙板 3.面层材料品种、规格:1.2mm厚古铜色不锈钢	m2	25.08	208.06	5218.14	0
10-16	010808002002	金属门窗套	夹丝玻璃门套 1.代号及洞口尺寸:900*2250mm 2.基层材料种类:9mm硅酸钙板 3.面层材料品种、规格:1.2mm厚古铜色不锈钢	m2	5	314.36	1571.8	0
10-17	010805004005	全玻自由门	6+6mm厚夹丝玻璃门 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框材质:古铜色不锈钢边框 3.玻璃品种、厚度:6+6mm厚夹丝玻璃	m2	14.61	444.87	6499.55	0
合计							2195696.21	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　装饰工程
标　　段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					868061.61
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	141633.75
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	74422.45
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	56494.43
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	45441.72
1-1-2-1-1	01A001002	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 4.补刷油漆	m	86.62	524.61	45441.72
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	11052.71
1-1-2-2-1	01A002001	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 4.补刷油漆	m	86.62	127.6	11052.71
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	10716.87
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	20	197966.9
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	27328.95
1-6-1	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	项	1	27328.95	27328.95
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	483520.24
1-9-1	011601001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	11220.33	33.62	377227.49
1-9-2	011601001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	2069.16	51.37	106292.75
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	17611.77
1-14-1	01B027	开荒保洁		㎡	2435.93	7.23	17611.77
合计							868061.61

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：装饰工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	153187.89	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	2233.26	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	2233.26	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		155421.15	

材料暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：装饰工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：装饰工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	289726.11
合计					289726.11

总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	2233.26	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	2	2233.26	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	2233.26	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 装饰工程　　标段： 广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-38换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 ˉ 瓷砖-地面 8~14mm厚防滑地砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	5377.05	2043.34	0	1525.04	53.7705	20.4334	0	15.2504
080007-6+080007-8*(-15)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm)) ˉ 干混地面砂浆 M15	100m2	0.01	640.86	405.38	19.51	191.25	6.4086	4.0538	0.1951	1.9125
小计								60.1791	24.4872	0.1951	17.1629
清单项目综合单价								102.02430000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.251451	1.3889	8.68		
		技工人工费	元	13.707832	1.3625	18.68		
		高级技工人工费	元	23.818547	1.3779	32.82		
	材料	干混地面砂浆 M15	t	0.008319	398.23	3.31		
		石料切割锯片	片	0.002698	16.11	0.04		
		白水泥	t	0.000912	884.07	0.81		
		专用胶粘剂	kg	10.7865	1.77	19.09		
		水	m3	0.030409	4.62	0.14		
		素水泥浆	m3	0.000959	719.89	0.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4019	1	0.4		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.000855	228.1	0.2		

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-63换	楼梯陶瓷地面砖 胶粘剂粘贴 ˉ (三跑楼梯(即一个自然层、两个休息平台):人工*0.9材料*0.9) 瓷砖-地面 600*600*10mm浅灰色防滑地砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	9896.59	2727.41	0	2755.2	98.9659	27.2741	0	27.552
小计								98.9659	27.2741	0	27.552
清单项目综合单价								153.79200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.278756	1.3889	14.28		
		技工人工费	元	22.520579	1.3625	30.68		
		高级技工人工费	元	39.193979	1.3779	54.01		
	材料	石料切割锯片	片	0.002876	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.001176	884.07	1.04		
		专用胶粘剂	kg	14.43128	1.77	25.54		
		水	m3	0.028764	4.62	0.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5119	1	0.51		
	机械							

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-63换	楼梯陶瓷地面砖 胶粘剂粘贴 ˉ 瓷砖-地面 600*600*10mm浅灰色防滑地砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	10996.21	3030.45	0	3061.34	109.9621	30.3045	0	30.6134
小计								109.9621	30.3045	0	30.6134
清单项目综合单价								170.88000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.42084	1.3889	15.86		
		技工人工费	元	25.022866	1.3625	34.09		
		高级技工人工费	元	43.548865	1.3779	60.01		
	材料	石料切割锯片	片	0.003196	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.001307	884.07	1.16		
		专用胶粘剂	kg	16.034755	1.77	28.38		
		水	m3	0.03196	4.62	0.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5687	1	0.57		
	机械							

项目编码	011101007001	项目名称	细石混凝土找平层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-13	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1859.73	1096.24	3.22	547.16	18.5973	10.9624	0.0322	5.4716
080003-78换	钢筋网片（成品）安装 ˉ 钢筋网片 Φ4@200*200	t	0.001192	1095.01	3242.57	0	451.89	1.30525192	3.86514344	0	0.53865288
小计								19.90255192	14.82754344	0.0322	6.01025288
清单项目综合单价								40.77254824			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.032266	1.3889	2.82		
		技工人工费	元	5.088625	1.3625	6.93		
		高级技工人工费	元	7.363189	1.3779	10.15		
	材料	钢筋网片 Φ4@200*200	t	0.001131	3407.96	3.85		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.001679	5	0.01		
		细石混凝土 C20	m3	0.028482	383.93	10.94		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0273	1	0.03		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.002594	12.43	0.03		

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-84换	陶瓷地面砖踢脚线 胶粘剂粘贴 ˉ 瓷砖-地砖踢脚线(成品) 10mm厚 100mm高	100m	0.01	841.72	57.99	0	225.64	8.4172	0.5799	0	2.2564
小计								8.4172	0.5799	0	2.2564
清单项目综合单价								11.25350000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.853558	1.3889	1.19		
		技工人工费	元	1.788425	1.3625	2.44		
		高级技工人工费	元	3.479908	1.3779	4.79		
	材料	专用胶粘剂	kg	0.307568	1.77	0.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0355	1	0.04		
	机械							

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价		合价	

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
080007-88换	金属踢脚线 ˉ 不锈钢踢脚-古铜色1.2mm厚50mm高	100m	0.01	697.55	605.33	0	214.85	6.9755	6.0533	0	2.1485
080008-36换	胶合板基层 墙面 ˉ (踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.000501	1533.81	2889.15	408.74	579.55	0.76843881	1.44746415	0.20477874	0.29035455
小计								7.74393881	7.50076415	0.20477874	2.43885455
清单项目综合单价											17.88833625

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.804748	1.3889	1.12		
		技工人工费	元	1.761545	1.3625	2.4		
		高级技工人工费	元	3.066257	1.3779	4.22		
	材料	9mm厚阻燃板	m2	0.059256	22.97	1.36		
		不锈钢踢脚-古铜色1.2mm厚50mm高	m	0.9964	6.06	6.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.029414	1	0.03		
		圆钉 L=60mm	kg	0.001444	4.87	0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000345	13.27	0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.007905	7.39	0.06		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000873	234.23	0.2		

项目编码	011105006002	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
080007-88换	金属踢脚线 ˉ 不锈钢踢脚-黑色1.2mm厚50mm高	100m	0.01	697.55	605.33	0	214.85	6.9755	6.0533	0	2.1485
080008-36换	胶合板基层 墙面 ˉ (踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.000505	1533.81	2889.15	408.74	579.55	0.77457405	1.45902075	0.2064137	0.29267275
小计								7.75007405	7.51232075	0.2064137	2.44117275
清单项目综合单价											17.90998125

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.805369	1.3889	1.12		
		技工人工费	元	1.762906	1.3625	2.4		
		高级技工人工费	元	3.068625	1.3779	4.23		
	材料	不锈钢踢脚-黑色1.2mm厚50mm高	m	0.9964	6.06	6.04		
		9mm厚阻燃板	m2	0.059718	22.97	1.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.029525	1	0.03		
		圆钉 L=60mm	kg	0.001455	4.87	0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000348	13.27	0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.007966	7.39	0.06		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.00088	234.23	0.21		

项目编码	011404001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
080011-54换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍 ˉ 内墙无机涂料	100m2	0.01	974.41	222.67	0	268.98	9.7441	2.2267	0	2.6898
080011-18	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1721.55	310.14	0	471.06	17.2155	3.1014	0	4.7106
080008-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	2535.81	1471.08	95.41	751.4	25.3581	14.7108	0.9541	7.514
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	365.55	106.67	0	102.07	3.6555	1.0667	0	1.0207
小计								55.9732	21.1056	0.9541	15.9351
清单项目综合单价											93.96800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.810977	1.3889	8.07		
		技工人工费	元	12.742377	1.3625	17.36		
		高级技工人工费	元	22.164805	1.3779	30.54		
	材料	内墙无机涂料	kg	0.245509	8.85	2.17		
		界面处理剂	kg	0.47	2.21	1.04		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.038164	380.53	14.52		
		水	m3	0.013931	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.209	1	0.21		
		砂纸	张	0.1128	0.42	0.05		
		腻子粉(成品)	kg	1.918728	1.59	3.05		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.004183	228.1	0.95		

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
080004-48	混凝土裂缝修补 压力注浆	m	0.300003	83.84	4.27	0	22.4	25.15225152	1.28101281	0	6.7200672
小计								25.15225152	1.28101281	0	6.7200672
清单项目综合单价											33.15333153

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	18.459285	1.3625	25.15		
	材料	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装	t	0.001128	314.16	0.35		
		中砂	m3	0.00282	175.73	0.5		
		水	m3	0.084601	4.62	0.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.042	1	0.04		
	机械							

项目编码	011203003001	项目名称	块料墙、柱面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
080008-134	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤10 ˉ 美缝剂	100m	0.01252	407.72	901.33	0	152.96	5.1046544	11.2846516	0	1.9150592
080008-113换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙 ˉ 瓷砖-墙面600*1200*10mm厚白色瓷砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	5747.96	2051.96	0	1623.62	57.4796	20.5196	0	16.2362
080008-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	650.4	416.76	0	192.95	6.504	4.1676	0	1.9295
080008-40换	细木工板基层 墙面 ˉ 9mm厚水泥纤维板	100m2	0.01	1740.73	4351.39	412.17	707.66	17.4073	43.5139	4.1217	7.0766
080008-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨 ˉ 20*40*3mm厚镀锌扁钢	100m2	0.01	2259.43	1969.93	57.14	700.48	22.5943	19.6993	0.5714	7.0048
小计								109.0898544	99.1850516	4.6931	34.1621592
清单项目综合单价											247.13016520

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.330262	1.3889	15.74		
		技工人工费	元	24.824799	1.3625	33.82		
		高级技工人工费	元	43.202902	1.3779	59.53		
	材料	20*40*3mm厚镀锌扁钢	t	0.004023	3999.12	16.09		
		9mm厚水泥纤维板	m2	0.987	43.4	42.84		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.5568	1.11	2.84		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.038211	7.63	0.29		
		玻璃纤维网格布	m2	0.987	2.65	2.62		

工程量清单综合单价分析表

	材料	YJ-III胶	kg	0.3102	4.87	1.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.027279	4.87	0.13		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.008629	13.27	0.11		
		白水泥	t	0.000968	884.07	0.86		
		专用胶粘剂	kg	10.578854	1.77	18.72		
		水	m3	0.002068	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.882	1	1.88		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003243	176.2	0.57		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.017597	234.23	4.12		

项目编码	011205001001	项目名称	墙、柱面装饰板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-20换	墙柱面饰面 轻钢龙骨 轻钢龙骨 75mm×40mm,轻钢龙骨 C50系列	100m2	0.01	3284.92	3359.78	0	1037.25	32.8492	33.5978	0	10.3725
080008-40换	细木工板基层 墙面 9mm厚阻燃板	100m2	0.01	1740.73	2314.79	412.17	605.83	17.4073	23.1479	4.1217	6.0583
080008-172换	木质饰面板（挂板） 墙面 10mm厚橙色快装板	100m2	0.01	5639.45	16210	0	2302.81	56.3945	162.1	0	23.0281
小计								106.651	218.8457	4.1217	39.4589
清单项目综合单价											369.07730000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.079694	1.3889	15.39		
		技工人工费	元	24.268484	1.3625	33.07		
		高级技工人工费	元	42.235787	1.3779	58.2		
	材料	轻钢龙骨 C50系列	m	3.76	8.11	30.49		
		10mm厚橙色快装板	m2	0.9494	159.29	151.23		
		9mm厚阻燃板	m2	0.987	22.97	22.67		
		圆钉 L=60mm	kg	0.027279	4.87	0.13		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.008629	13.27	0.11		
		不锈钢挂件 1.2mm	个	3.7976	2.65	10.06		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.988617	1.11	2.21		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.08789	0.88	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8552	1	1.86		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.017597	234.23	4.12		

项目编码	011205001002	项目名称	墙、柱面装饰板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-20换	墙柱面饰面 轻钢龙骨 轻钢龙骨 75mm×40mm,轻钢龙骨 C50系列	100m2	0.01	3284.92	3359.78	0	1037.25	32.8492	33.5978	0	10.3725
080008-40换	细木工板基层 墙面 9mm厚阻燃板	100m2	0.01	1740.73	2314.79	412.17	605.83	17.4073	23.1479	4.1217	6.0583
080008-172换	木质饰面板（挂板） 墙面 10mm厚灰色快装板	100m2	0.01	5639.45	16210	0	2302.81	56.3945	162.1	0	23.0281
小计								106.651	218.8457	4.1217	39.4589
清单项目综合单价											369.07730000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.079694	1.3889	15.39		
		技工人工费	元	24.268484	1.3625	33.07		
		高级技工人工费	元	42.235787	1.3779	58.2		
	材料	10mm厚灰色快装板	m2	0.9494	159.29	151.23		
		轻钢龙骨 C50系列	m	3.76	8.11	30.49		
		9mm厚阻燃板	m2	0.987	22.97	22.67		
		圆钉 L=60mm	kg	0.027279	4.87	0.13		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.008629	13.27	0.11		
		不锈钢挂件 1.2mm	个	3.7976	2.65	10.06		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.988617	1.11	2.21		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.08789	0.88	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8552	1	1.86		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.017597	234.23	4.12		

项目编码	011205001003	项目名称	墙、柱面装饰板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-20换	墙柱面饰面 轻钢龙骨 轻钢龙骨 75mm×40mm,轻钢龙骨 C50系列	100m2	0.01	3284.92	3359.78	0	1037.25	32.8492	33.5978	0	10.3725
080008-40换	细木工板基层 墙面 9mm厚阻燃板	100m2	0.01	1740.73	2314.79	412.17	605.83	17.4073	23.1479	4.1217	6.0583
080008-172换	木质饰面板（挂板） 墙面 10mm厚黄色快装板	100m2	0.01	5639.45	16210	0	2302.81	56.3945	162.1	0	23.0281
小计								106.651	218.8457	4.1217	39.4589
清单项目综合单价											369.07730000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.079694	1.3889	15.39		
		技工人工费	元	24.268484	1.3625	33.07		
		高级技工人工费	元	42.235787	1.3779	58.2		
	材料	10mm厚黄色快装板	m2	0.9494	159.29	151.23		
		轻钢龙骨 C50系列	m	3.76	8.11	30.49		
		9mm厚阻燃板	m2	0.987	22.97	22.67		
		圆钉 L=60mm	kg	0.027279	4.87	0.13		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.008629	13.27	0.11		
		不锈钢挂件 1.2mm	个	3.7976	2.65	10.06		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.988617	1.11	2.21		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.08789	0.88	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8552	1	1.86		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.017597	234.23	4.12		

项目编码	011205001004	项目名称	墙、柱面装饰板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-20换	墙柱面饰面 轻钢龙骨 轻钢龙骨 75mm×40mm,轻钢龙骨 C50系列	100m2	0.01	3284.92	3359.78	0	1037.25	32.8492	33.5978	0	10.3725
080008-40换	细木工板基层 墙面 9mm厚阻燃板	100m2	0.01	1740.73	2314.79	412.17	605.83	17.4073	23.1479	4.1217	6.0583
080008-172换	木质饰面板（挂板） 墙面 10mm厚橘红色快装板	100m2	0.01	5639.45	16210	0	2302.81	56.3945	162.1	0	23.0281
小计								106.651	218.8457	4.1217	39.4589
清单项目综合单价											369.07730000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.079694	1.3889	15.39		
		技工人工费	元	24.268484	1.3625	33.07		
		高级技工人工费	元	42.235787	1.3779	58.2		

工程量清单综合单价分析表

	材料	10mm厚橘红色快装板	m2	0.9494	159.29	151.23		
		轻钢龙骨 C50系列	m	3.76	8.11	30.49		
		9mm厚阻燃板	m2	0.987	22.97	22.67		
		圆钉 L=60mm	kg	0.027279	4.87	0.13		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.008629	13.27	0.11		
		不锈钢挂件 1.2mm	个	3.7976	2.65	10.06		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.988617	1.11	2.21		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.08789	0.88	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8552	1	1.86		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.017597	234.23	4.12		

项目编码	011205001005	项目名称	墙、柱面装饰板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-20换	墙柱面饰面 轻钢龙骨 ˉ 轻钢龙骨 75mm×40mm,轻钢龙骨 C50系列	100m2	0.01	3284.92	3359.78	0	1037.25	32.8492	33.5978	0	10.3725
080008-40换	细木工板基层 墙面 ˉ 9mm厚阻燃板	100m2	0.01	1740.73	2314.79	412.17	605.83	17.4073	23.1479	4.1217	6.0583
080008-172换	木质饰面板（挂板） 墙面 ˉ 10mm厚白色快装板	100m2	0.01	5639.45	16210	0	2302.81	56.3945	162.1	0	23.0281
小计								106.651	218.8457	4.1217	39.4589
清单项目综合单价											369.07730000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.079694	1.3889	15.39		
		技工人工费	元	24.268484	1.3625	33.07		
		高级技工人工费	元	42.235787	1.3779	58.2		
	材料	10mm厚白色快装板	m2	0.9494	159.29	151.23		
		轻钢龙骨 C50系列	m	3.76	8.11	30.49		
		9mm厚阻燃板	m2	0.987	22.97	22.67		
		圆钉 L=60mm	kg	0.027279	4.87	0.13		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.008629	13.27	0.11		
		不锈钢挂件 1.2mm	个	3.7976	2.65	10.06		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.988617	1.11	2.21		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.08789	0.88	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8552	1	1.86		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.017597	234.23	4.12		

项目编码	011205001006	项目名称	墙、柱面装饰板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-20换	墙柱面饰面 轻钢龙骨 ˉ 轻钢龙骨 75mm×40mm,轻钢龙骨 C50系列	100m2	0.01	3284.92	3359.78	0	1037.25	32.8492	33.5978	0	10.3725
080008-42换	细木工板基层 圆形柱、弧形梁面	100m2	0.01	2262.97	2404.02	444.98	750.83	22.6297	24.0402	4.4498	7.5083
080008-174换	木质饰面板（挂板） 圆形柱、弧形梁面 ˉ 10mm厚白色快装板	100m2	0.01	7331.23	16230.23	0	2751.5	73.3123	162.3023	0	27.515
小计								128.7912	219.9403	4.4498	45.3958
清单项目综合单价											398.57710000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.382205	1.3889	18.59		
		技工人工费	元	29.306404	1.3625	39.93		
		高级技工人工费	元	51.001325	1.3779	70.27		
	材料	10mm厚白色快装板	m2	0.9494	159.29	151.23		
		轻钢龙骨 C50系列	m	3.76	8.11	30.49		
		9mm厚阻燃板	m2	1.0246	22.97	23.54		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02946	4.87	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.009315	13.27	0.12		
		不锈钢挂件 1.2mm	个	3.873552	2.65	10.26		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.988617	1.11	2.21		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.08789	0.88	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.865	1	1.87		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.018997	234.23	4.45		

项目编码	011404002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-20	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2237.25	341.01	0	609.07	22.3725	3.4101	0	6.0907
080011-25	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	962.2	210.71	0	265.15	9.622	2.1071	0	2.6515
080011-56	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1267.37	244.61	0	347.6	12.6737	2.4461	0	3.476
小计								44.6682	7.9633	0	12.2182
清单项目综合单价											64.84970000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.637575	1.3889	6.44		
		技工人工费	元	10.165292	1.3625	13.85		
		高级技工人工费	元	17.691326	1.3779	24.38		
	材料	内墙涂料	kg	0.270053	8.85	2.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.110601	1.59	3.36		
		水性封闭底漆	kg	0.12408	16.75	2.08		
		砂纸	张	0.1316	0.42	0.06		
		水	m3	0.001062	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0789	1	0.08		
	机械							

项目编码	011302001001	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080009-106	铝单板龙骨	100m2	0.01	5455.58	5163.68	525.59	1739.4	54.5558	51.6368	5.2559	17.394
080009-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.012682	5925.75	24937.22	0	2814.93	75.1503615	316.253824	0	35.69894226
080009-47换	亚克力板 安装在基层板上 ˉ 亚克力板 δ=4.0mm	100m2	0.001027	3224.38	6124.96	0	1159.48	3.31143826	6.29033392	0	1.19078596
小计								133.0175998	374.180958	5.2559	54.28372822
清单项目综合单价											566.73818594

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.244275	1.3889	21.17		
		技工人工费	元	31.666713	1.3625	43.15		
		高级技工人工费	元	49.857024	1.3779	68.7		
	材料	型钢(综合)	t	0.008065	3850.44	31.05		
		2.5mm白色铝板	m2	1.311315	237.17	311		
		亚克力板 δ=4.0mm	m2	0.101346	56.64	5.74		
		万能胶	kg	0.031417	15.49	0.49		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.907367	1.11	2.12		
		射钉	10个	0.14664	0.88	0.13		
		铝单板配套龙骨	m2	0.987	11.5	11.35		
		六角螺栓（综合）	kg	0.015228	6.19	0.09		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.50604	2.21	1.12		

工程量清单综合单价分析表

		吊杆	kg	1.515158	4.87	7.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.704742	1	3.7		
	机械	电动切割机	台班	0.025211	208.48	5.26		

项目编码	011302002001	项目名称	跌级吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080009-106换	铝单板龙骨 ˉ（设计为跌级天棚:人工*1.1）	100m2	0.01	6001.14	5163.68	525.59	1883.77	60.0114	51.6368	5.2559	18.8377
080009-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上 ˉ（多级造型(直线型)天棚的基层或面层:人工*1.2）2.5mm木纹转印铝板	100m2	0.014096	7110.9	25583.66	0	3160.87	100.2352464	360.6272714	0	44.55562352
小计								160.2466464	412.2640714	5.2559	63.39332352
清单项目综合单价								641.15994128			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.214911	1.3889	25.3		
		技工人工费	元	38.001439	1.3625	51.78		
		高级技工人工费	元	60.357893	1.3779	83.17		
	材料	型钢(综合)	t	0.008065	3850.44	31.05		
		2.5mm木纹转印铝板	m2	1.457472	243.36	354.69		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.119959	1.11	2.35		
		六角螺栓（综合）	kg	0.015228	6.19	0.09		
		射钉	10个	0.14664	0.88	0.13		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.50604	2.21	1.12		
		吊杆	kg	1.515158	4.87	7.38		
		铝单板配套龙骨	m2	0.987	11.5	11.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.081684	1	4.08		
	机械	电动切割机	台班	0.025211	208.48	5.26		

项目编码	011404002002	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-20	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2237.25	341.01	0	609.07	22.3725	3.4101	0	6.0907
080011-25	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	962.2	210.71	0	265.15	9.622	2.1071	0	2.6515
080011-56	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1267.37	244.61	0	347.6	12.6737	2.4461	0	3.476
小计								44.6682	7.9633	0	12.2182
清单项目综合单价								64.84970000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.637575	1.3889	6.44		
		技工人工费	元	10.165292	1.3625	13.85		
		高级技工人工费	元	17.691326	1.3779	24.38		
	材料	内墙涂料	kg	0.270053	8.85	2.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.110601	1.59	3.36		
		水性封闭底漆	kg	0.12408	16.75	2.08		
		砂纸	张	0.1316	0.42	0.06		
		水	m3	0.001062	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0789	1	0.08		
	机械							

项目编码	011207002001	项目名称	其他隔断	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-21换	墙面板安装 彩钢夹芯板 ˉ 岩棉夹芯板 δ=180	100m2	0.01	2685.39	18744.69	0	1647.84	26.8539	187.4469	0	16.4784
小计								26.8539	187.4469	0	16.4784
清单项目综合单价								230.77920000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.667908	1.3889	2.32		
		技工人工费	元	11.652795	1.3625	15.88		
		高级技工人工费	元	6.285235	1.3779	8.66		
	材料	岩棉夹芯板 δ=180	m2	0.9964	164.6	164.01		
		角铝 25.4×1	m	0.2491	2.28	0.57		
		槽铝 75mm	m	0.32336	7.63	2.47		
		工字铝（综合）	m	1.57826	5.34	8.43		
		橡皮密封条 20×4	m	1.62902	1.77	2.88		
		铝拉铆钉	个	6.768	0.09	0.61		
		硅酮密封胶	L	0.09024	73.45	6.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8559	1	1.86		
	机械							

项目编码	01B024	项目名称	门套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-16	木龙骨 平均中距L(mm) L≤300	100m2	0.01	3692.06	3479.08	7.61	1151.49	36.9206	34.7908	0.0761	11.5149
080010-52换	门窗套 基层板 安装在龙骨上 ˉ 9mm厚阻燃板	10m2	0.173148	128.48	257.55	0	46.87	22.24605504	44.5942674	0	8.11544676
080010-53换	门窗套 面层 木质饰面板 ˉ 10mm厚橙色快装板	10m2	0.1	296.82	1663.53	0	161.72	29.682	166.353	0	16.172
小计								88.84865504	245.7380674	0.0761	35.80234676
清单项目综合单价								370.46516920			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.156493	1.3889	18.27		
		技工人工费	元	31.729718	1.3625	43.23		
		高级技工人工费	元	19.844948	1.3779	27.34		
	材料	杉木枋板材	m3	0.01831	1685.84	30.87		
		10mm厚橙色快装板	m2	1.034	159.29	164.71		
		9mm厚阻燃板	m2	1.922177	22.97	44.15		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.224	1.11	3.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.433026	1	2.43		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00299	25.46	0.08		

项目编码	011501004001	项目名称	服务台	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨 ˉ 型钢(综合)40*40*4 镀锌方通	100m2	0.1093	92681.97	65453.84	2343.95	27965.7	10130.13932	7154.104712	256.193735	3056.65101
080008-43换	细木工板基层 零星项目 ˉ 12mm厚阻燃板	100m2	0.1093	2442.07	2668.19	461.49	812.61	266.918251	291.633167	50.440857	88.818273
080008-72换	胶粘剂粘贴石材 零星项目 ˉ 20mm厚白色大理石	100m2	0.1093	9956.61	67627.54	0	6016.09	1088.257473	7391.690122	0	657.558637
080007-88换	金属踢脚线 ˉ 不锈钢踢脚-黑色1.2mm厚50mm高	100m	0.0804	697.55	605.33	0	214.85	56.08302	48.668532	0	17.27394

工程量清单综合单价分析表

080008-203换	金属装饰板 零星项目 1.2mm厚黑色不锈钢挡板	100m2	0.008	8056.86	13800.7	0	2822.04	64.45488	110.4056	0	22.57632	
小计								11605.85295	14996.50213	306.634592	3842.87818	
清单项目综合单价											30751.86785000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1205.677847	1.3889		1674.57		
		技工人工费				元	2641.521934	1.3625		3599.07		
		高级技工人工费				元	4595.553467	1.3779		6332.21		
	材料	不锈钢踢脚-黑色1.2mm厚50mm高				m	8.011056	6.06		48.55		
		型钢(综合)40*40*4镀锌方通				t	1.803796	3850.44		6945.41		
		12mm厚阻燃板				m2	10.993394	25.99		285.72		
		20mm厚白色大理石				m2	10.890652	663.72		7228.34		
		1.2mm厚黑色不锈钢挡板				m2	0.75952	121.26		92.1		
		橡胶密封条				m	2.953104	1.77		5.23		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.102272	8.85		0.91		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	5.1136	2.21		11.3		
		玻璃胶 300mL				支	0.030494	10.62		0.32		
		专用胶粘剂				kg	71.431376	1.77		126.43		
		水				m3	0.029795	4.62		0.14		
		圆钉 L=60mm				kg	0.333912	4.87		1.63		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.105619	13.27		1.4		
		膨胀螺栓(综合)				套	27.945824	1.11		31.02		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg	0.417646	7.63		3.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元	214.82436	1		214.82		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.215347	234.23		50.44		
		交流弧焊机 容量S（kV·A） S=32				台班	1.453995	176.2		256.19		
项目编码	010802001001	项目名称			金属(塑钢)门			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080010-9换	成品铝合金门安装 平开 （设计为隔热断桥型材时：人工*1.25）铝合金玻璃平开门(成品)	100m2	0.01	6788.51	48556.01	0	4224.17	67.8851	485.5601	0	42.2417	
小计								67.8851	485.5601	0	42.2417	
清单项目综合单价											595.68690000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.617965	1.3889		16.14		
		技工人工费				元	29.095938	1.3625		39.64		
		高级技工人工费				元	8.785581	1.3779		12.11		
	材料	铝合金玻璃平开门(成品)				m2	0.9024	523.12		472.06		
		玻璃胶 300mL				支	0.4324	10.62		4.59		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.611	10.62		6.49		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.4157	1		2.42		
	机械											
项目编码	011403001001	项目名称			抹灰面油漆			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080011-71	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	6214.71	3855.17	187.34	1850.69	62.1471	38.5517	1.8734	18.5069	
小计								62.1471	38.5517	1.8734	18.5069	
清单项目综合单价											121.07910000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.452837	1.3889		8.96		
		技工人工费				元	14.139508	1.3625		19.27		
		高级技工人工费				元	24.616955	1.3779		33.92		
	材料	醇酸清漆				kg	0.26038	12.83		3.34		
		真石漆				kg	3.9104	7.23		28.27		
		腻子粉(成品)				kg	1.91854	1.59		3.05		
		真石面漆				kg	0.29328	10.8		3.17		
		醇酸稀释剂				kg	0.02914	11.5		0.34		
		水				m3	0.000893	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3817	1		0.38		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1				台班	0.007567	247.58		1.87		
项目编码	011503001001	项目名称			玻璃栏板			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080007-112换	成品全玻璃栏板 6+6mm厚钢化夹胶玻璃栏板1200mm高	10m	0.1	981.75	3666.28	22.8	444.74	98.175	366.628	2.28	44.474	
080008-75换	背栓式干挂石材 密缝 20mm厚白色大理石	100m2	0.01	14984.37	73875.53	0	7658.95	149.8437	738.7553	0	76.5895	
小计								248.0187	1105.3833	2.28	121.0635	
清单项目综合单价											1476.74550000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.762956	1.3889		35.78		
		技工人工费				元	56.437421	1.3625		76.9		
		高级技工人工费				元	98.221972	1.3779		135.34		
	材料	20mm厚白色大理石				m2	0.9682	663.72		642.61		
		6+6mm厚钢化夹胶玻璃栏板1200mm高-中庭栏河				m	0.94	371.68		349.38		
		不锈钢石材挂件 国产304				套	5.9925	5.75		34.46		
		不锈钢型材转接件				kg	1.6262	20.8		33.82		
		不锈钢石材背栓				个	5.9925	2.21		13.24		
		不锈钢螺栓 M8×30mm				个	5.9925	0.71		4.25		
		不锈钢螺栓 M6×30mm				个	5.9925	0.4		2.4		
		云石胶				kg	0.184522	17.7		3.27		
		密封胶				kg	0.09635	10.62		1.02		
		钨棒				g	0.06533	0.36		0.02		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	0.612034	7.63		4.67		
		氩气				m3	0.033652	17.7		0.6		
		玻璃胶 300mL				支	0.449132	10.62		4.77		
		其他材料费(按百分比计算)				元	10.8644	1		10.86		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500				台班	0.012972	175.78		2.28		
项目编码	011503004001	项目名称			金属扶手、栏杆、栏板			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080007-114	靠墙扶手 木质	10m	0.1	651.76	501.26	1.49	197.64	65.176	50.126	0.149	19.764	
小计								65.176	50.126	0.149	19.764	
清单项目综合单价											135.21500000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.764052	1.3889		9.39		
		技工人工费				元	14.835832	1.3625		20.21		
		高级技工人工费				元	25.812776	1.3779		35.57		
	材料	木螺钉				个	3.384	0.03		0.1		
		扁钢(综合)				kg	1.222	4.032		4.93		
		木扶手 宽65mm(成品)				m	0.9588	26.55		25.46		
		乙炔气				m3	0.020962	13.01		0.27		
		不锈钢法兰盘				个	1.35548	13.27		17.99		
		环氧树脂胶				kg	0.011844	33.63		0.4		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)	元	0.983	1	0.98		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.000846	176.2	0.15		

项目编码	011503004002	项目名称	成品带扶手栏杆、栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-105	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	1162.9	3902.87	164.41	514.62	116.29	390.287	16.441	51.462
小计								116.29	390.287	16.441	51.462

清单项目综合单价	574.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.093006	1.3889	16.8		
		技工人工费	元	26.471058	1.3625	36.07		
		高级技工人工费	元	46.031988	1.3779	63.43		
	材料	钨棒	g	0.658	0.36	0.24		
		不锈钢管栏杆带扶手(成品)	m	0.94	371.68	349.38		
		氩气	m3	0.329	17.7	5.82		
		不锈钢法兰盘	个	1.692	13.27	22.45		
		环氧树脂胶	kg	0.141	33.63	4.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.653	1	7.65		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.09353	175.78	16.44		

项目编码	01B025	项目名称	排水沟盖板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120007-20换	排水沟铸铁盖板安装 铸铁盖板 300mm宽500长30mm厚	10m	0.1	1095.41	773.17	91.58	335.07	109.541	77.317	9.158	33.507
小计								109.541	77.317	9.158	33.507

清单项目综合单价	229.52300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.961022	1.3889	26.33		
		技工人工费	元	61.06898	1.3625	83.21		
	材料	铸铁盖板 300mm宽500长30mm厚	块	1.9364	36.28	70.25		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.13912	7.08	0.98		
		防锈漆 红色	kg	0.31678	14.99	4.75		
		松节油	kg	0.08366	6.74	0.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.766	1	0.77		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.05358	170.93	9.16		

项目编码	01B026	项目名称	铸铁盖板	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCCL_1	安装铸铁盖板 圆形直径200铸铁篦子	个	1	0	19.97	0	1	0	19.97	0	1
BCCL_2	清理堵塞物	个	1	0	39.49	0	1.97	0	39.49	0	1.97
小计								0	59.46	0	2.97

清单项目综合单价	62.43000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	清理堵塞物	个	0.94	42.01	39.49		
		安装铸铁盖板	个	0.94	21.24	19.97		
	机械							

项目编码	010607006001	项目名称	钢梯	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-25换	钢楼梯安装 踏步式 钢楼梯-槽钢	t	1	2051.12	5158.31	38.8	803.45	2051.12	5158.31	38.8	803.45
010002-152	建筑植筋 直径Φ(mm) Φ=12	10根	2.645199	69.68	31.39	23.59	21.69	184.3174663	83.03279661	62.40024441	57.37436631
080011-2	金属面 水性无机富锌底漆 首遍	100m2	0.391542	545.06	1043.8	321.16	219.37	213.4138825	408.6915396	125.7476287	85.89256854
080011-8+080011-9*1	金属面 环氧云铁漆 首遍(实际值:2遍))	100m2	0.391542	923.97	1847.16	307.9	358.86	361.7730617	723.2407207	120.5557818	140.5087621
080011-14+080011-15*1	金属面 聚氨酯面漆 首遍(实际值:2遍))	100m2	0.391542	1528.96	755.43	669.08	490.18	598.6520563	295.7825731	261.9729214	191.9260576
100002-46	薄型(膨胀型)防火涂料 耐火时间H(h) H=1	100m2	0.391542	2292.86	2781.83	346.57	770.59	897.7509901	1089.203282	135.6967109	301.7183498
小计								4307.027457	7758.260912	745.1732872	1580.870104

清单项目综合单价	14391.33176041

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	438.491671	1.3889	609.02		
		技工人工费	元	1648.275922	1.3625	2245.78		
		高级技工人工费	元	1053.949142	1.3779	1452.24		
	材料	钢楼梯-槽钢	t	0.94	5398.23	5074.34		
		聚氨酯漆稀释剂	kg	1.659899	12.42	20.62		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	kg	8.257622	3.166	26.14		
		电锤钻头（综合）	个	0.621622	39.82	24.75		
		植筋结构胶	kg	1.439676	21.75	31.31		
		钢结构薄型防火涂料	kg	133.969708	7.96	1066.4		
		聚氨酯面漆	kg	16.56955	16.43	272.24		
		环氧云铁漆	kg	23.039845	26.11	601.57		
		环氧云铁漆稀释剂	kg	9.219619	12.42	114.51		
		水性无机富锌底漆	kg	12.955312	31.15	403.56		
		水	m3	0.548392	4.62	2.53		
		钢丝绳 Φ12.5	m	3.0832	3.66	11.28		
		六角螺栓（综合）	kg	3.3558	6.19	20.77		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	2.5944	10.12	26.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	61.973214	1	61.97		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3	台班	0.273514	228.18	62.41		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.460061	294.95	135.69		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	2.052975	247.58	508.28		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.22701	170.93	38.8		

项目编码	011503004003	项目名称	成品带扶手栏杆、栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-108	成品铁栏杆 铁扶手	10m	0.1	829.93	3611.72	53.33	404.02	82.993	361.172	5.333	40.402
小计								82.993	361.172	5.333	40.402

清单项目综合单价	489.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.616416	1.3889	11.97		
		技工人工费	元	18.883754	1.3625	25.73		
		高级技工人工费	元	32.87368	1.3779	45.3		
	材料	电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.06862	7.97	0.55		
		铁栏杆带铁扶手(成品)	m	0.94	376.11	353.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.082	1	7.08		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.030268	176.2	5.33		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-38换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 瓷砖-地面600*600*10mm浅灰色防滑地砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	5377.05	2043.34	0	1525.04	53.7705	20.4334	0	15.2504
080005-39+080005-40*10	聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:15mm))	100m2	0.01	3174.71	5489.98	0	1114.59	31.7471	54.8998	0	11.1459
080007-13+080007-14*(-2)	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:20mm))	100m2	0.01	1512.22	801.77	2.15	440.4	15.1222	8.0177	0.0215	4.404
小计								100.6398	83.3509	0.0215	30.8003
清单项目综合单价											214.81250000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.979529		1.3889		12.47		
		技工人工费			元	37.120365		1.3625		50.58		
		高级技工人工费			元	27.281958		1.3779		37.59		
	材料	细石混凝土 C20			m3	0.018988		421.2		8		
		聚合物防水砂浆			kg	27.8616		1.95		54.33		
		石料切割锯片			片	0.002698		16.11		0.04		
		白水泥			t	0.000912		884.07		0.81		
		专用胶粘剂			kg	10.7865		1.77		19.09		
		水			m3	0.02726		4.62		0.13		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.9554		1		0.96		
	机械	混凝土振动器 平板式			台班	0.00173		12.43		0.02		
项目编码	011203003002	项目名称	块料墙、柱面			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-134	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤10 美缝剂	100m	0.012501	407.72	901.33	0	152.96	5.09690772	11.26752633	0	1.91215296
080008-113换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙 瓷砖-墙面600*1200*10mm厚白色瓷砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	5747.96	2051.96	0	1623.62	57.4796	20.5196	0	16.2362
080005-41+080005-42*13换	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:18mm)) 聚合物防水砂浆	100m2	0.01	4421.41	3096.73	0	1324.83	44.2141	30.9673	0	13.2483
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	365.55	106.67	0	102.07	3.6555	1.0667	0	1.0207
小计								110.4461077	63.82112633	0	32.41735296
清单项目综合单价											206.68458701
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	26.231486		1.3779		36.14		
		普工人工费			元	9.467213		1.3889		13.15		
		技工人工费			元	44.882424		1.3625		61.15		
	材料	聚合物防水砂浆			kg	5.60898		1.95		10.94		
		聚合物水泥砂浆			kg	28.31985		0.69		19.54		
		界面处理剂			kg	0.47		2.21		1.04		
		白水泥			t	0.000968		884.07		0.86		
		专用胶粘剂			kg	10.578854		1.77		18.72		
		水			m3	0.012643		4.62		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.3976		1		1.4		
	机械										
项目编码	011203003003	项目名称	块料墙、柱面			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-134	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤10 美缝剂	100m	0.0125	407.72	901.33	0	152.96	5.0965	11.266625	0	1.912
080008-113换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙 瓷砖-墙面600*1200*10mm厚白色瓷砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	5747.96	2051.96	0	1623.62	57.4796	20.5196	0	16.2362
080008-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	650.4	416.76	0	192.95	6.504	4.1676	0	1.9295
080008-36换	胶合板基层 墙面 9mm厚水泥纤维板	100m2	0.01	1278.19	4444.22	340.61	584.78	12.7819	44.4422	3.4061	5.8478
080008-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨 型钢(综合)L50*5镀锌角钢	100m2	0.01	12630.24	9196.78	319.42	3824.88	126.3024	91.9678	3.1942	38.2488
小计								208.1644	172.363825	6.6003	64.1743
清单项目综合单价											451.30282500
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	82.432058		1.3779		113.58		
		普工人工费			元	21.622154		1.3889		30.03		
		技工人工费			元	47.376218		1.3625		64.55		
	材料	型钢(综合)L50*5镀锌角钢			t	0.02249		3850.44		86.6		
		膨胀螺栓(综合)			套	2.5568		1.11		2.84		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm			kg	0.038211		7.63		0.29		
		9mm厚水泥纤维板			m2	0.987		43.4		42.84		
		圆钉 L=60mm			kg	0.024045		4.87		0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个			盒	0.005753		13.27		0.08		
		聚醋酸乙烯乳液			kg	0.131666		7.39		0.97		
		玻璃纤维网格布			m2	0.987		2.65		2.62		
		YJ-III胶			kg	0.3102		4.87		1.51		
		白水泥			t	0.000968		884.07		0.86		
		专用胶粘剂			kg	10.578854		1.77		18.72		
		水			m3	0.002068		4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)			元	3.6538		1		3.65		
	机械	交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32			台班	0.018128		176.2		3.19		
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=0.6			台班	0.014542		234.23		3.41		
项目编码	011203003004	项目名称	块料墙、柱面			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-134	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤10 美缝剂	100m	0.012499	407.72	901.33	0	152.96	5.09609228	11.26572367	0	1.91184704
080008-113换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙 瓷砖-墙面600*1200*10mm厚木纹砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	5747.96	2051.96	0	1623.62	57.4796	20.5196	0	16.2362
080005-41+080005-42*13换	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:18mm)) 聚合物防水砂浆	100m2	0.01	4421.41	3096.73	0	1324.83	44.2141	30.9673	0	13.2483
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	365.55	106.67	0	102.07	3.6555	1.0667	0	1.0207
小计								110.4452923	63.81932367	0	32.41704704
清单项目综合单价											206.68166299
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		高级技工人工费			元	26.23115		1.3779		36.14		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	9.467125	1.3889	13.15		
		技工人工费	元	44.882231	1.3625	61.15		
	材料	聚合物防水砂浆	kg	5.60898	1.95	10.94		
		聚合物水泥砂浆	kg	28.31985	0.69	19.54		
		界面处理剂	kg	0.47	2.21	1.04		
		白水泥	t	0.000968	884.07	0.86		
		专用胶粘剂	kg	10.578854	1.77	18.72		
		水	m3	0.012643	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3976	1	1.4		
	机械							

项目编码	011205001007	项目名称	墙、柱面装饰板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-40换	细木工板基层 墙面 9mm厚阻燃板	100m2	0.01	1740.73	2314.79	412.17	605.83	17.4073	23.1479	4.1217	6.0583
080012-5换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25 古铜色不锈钢封边50mm宽，1.2mm厚	100m	0.097998	518.09	646.04	0	169.4	50.77178382	63.31062792	0	16.6008612
080005-41+080005-42*10换	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:15mm)) 聚合物防水砂浆	100m2	0.01	3809.67	1986.05	0	1107.42	38.0967	19.8605	0	11.0742
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	365.55	106.67	0	102.07	3.6555	1.0667	0	1.0207
小计								109.9312838	107.3857279	4.1217	34.7540612
清单项目综合单价											256.19277294

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.651306	1.3889	13.4		
		技工人工费	元	42.076367	1.3625	57.33		
		高级技工人工费	元	28.447672	1.3779	39.2		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.386896	1.29	0.5		
		古铜色不锈钢封边50mm宽，1.2mm厚	m	9.764521	6.06	59.17		
		万能胶	kg	0.154758	15.49	2.4		
		界面处理剂	kg	0.47	2.21	1.04		
		水	m3	0.009447	4.62	0.04		
		聚合物水泥砂浆	kg	28.31985	0.69	19.54		
		9mm厚阻燃板	m2	0.987	22.97	22.67		
		圆钉 L=60mm	kg	0.027279	4.87	0.13		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.008629	13.27	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.774935	1	1.77		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.017597	234.23	4.12		

项目编码	011207003001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-239换	成品浴厕隔断 卫生间 15mm厚抗倍特板隔断	100m2	0.01	5023.55	40169	0	3337.78	50.2355	401.69	0	33.3778
小计								50.2355	401.69	0	33.3778
清单项目综合单价											485.30330000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.216972	1.3889	7.25		
		技工人工费	元	11.432167	1.3625	15.58		
		高级技工人工费	元	19.894959	1.3779	27.41		
	材料	15mm厚抗倍特板隔断	m2	0.94	398.23	374.34		
		尼龙站脚	个	0.45402	13.27	6.02		
		铝合金门档 40mm×40mm	m	0.53768	13.27	7.14		
		铝合金压条 T型	m	0.84224	7.96	6.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.4898	1	7.49		
	机械							

项目编码	011207003002	项目名称	成品隔断	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-250换	成品铝合金格栅隔断 1.2mm厚古铜色不锈钢隔断屏风(成品)	100m2	0.01	5807.18	79342.73	0	5503.84	58.0718	793.4273	0	55.0384
小计								58.0718	793.4273	0	55.0384
清单项目综合单价											906.53750000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.034208	1.3889	8.38		
		技工人工费	元	13.215394	1.3625	18.01		
		高级技工人工费	元	22.99506	1.3779	31.68		
	材料	1.2mm厚古铜色不锈钢隔断屏风(成品)	m2	0.9682	778.76	754		
		角钢（综合）	t	0.004164	3382.3	14.08		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.825264	1.11	3.14		
		玻璃胶 300mL	支	0.233712	10.62	2.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	19.7293	1	19.73		
	机械							

项目编码	011302001002	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-56	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.010618	1267.37	244.61	0	347.6	13.45693466	2.59726898	0	3.6908168
080011-25	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.010618	962.2	210.71	0	265.15	10.2166396	2.23731878	0	2.8153627
080009-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (计要求多层基层板:人工*0.8)	100m2	0.010618	1688.29	1186.83	0	506.1	17.92626322	12.60176094	0	5.3737698
080009-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 9mm厚水泥纤维板	100m2	0.010618	2110.36	4525.35	0	784.71	22.40780248	48.0501663	0	8.33205078
080009-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3581.83	2419.91	712.55	1119.74	35.8183	24.1991	7.1255	11.1974
小计								99.82593996	89.685615	7.1255	31.40940008
清单项目综合单价											228.04645504

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.365228	1.3889	14.4		
		技工人工费	元	22.716634	1.3625	30.95		
		高级技工人工费	元	39.536351	1.3779	54.48		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.472608	8.85	4.18		
		六角螺栓（综合）	kg	0.017202	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.14382	0.88	0.13		
		铁钉（综合）	kg	0.376	5.64	2.12		
		吊杆	kg	0.220985	4.87	1.08		
		砂纸	张	0.099807	0.42	0.04		
		9mm厚纸面防潮石膏板	m2	1.047978	9.91	10.39		
		9mm厚水泥纤维板	m2	1.047978	43.4	45.48		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	0.987	20.8	20.53		
		内墙涂料	kg	0.286737	8.85	2.54		
		水性封闭底漆	kg	0.131746	16.75	2.21		

工程量清单综合单价分析表

		水		m3	0.00008	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.88803	1	0.89		
	机械	电动切割机		台班	0.034178	208.48	7.13		

项目编码	011207003003	项目名称	成品隔断	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-240换	成品浴厕隔断 小便斗 ˉ 6mm厚艺术夹丝玻璃隔断带不锈钢边框-小便池	100m2	0.01	1507.58	44684.03	0	2633.14	15.0758	446.8403	0	26.3314
小计								15.0758	446.8403	0	26.3314
清单项目综合单价								488.24750000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.566801	1.3889	2.18		
		技工人工费	元	3.432015	1.3625	4.68		
		高级技工人工费	元	5.968248	1.3779	8.22		
	材料	尼龙站脚	个	1.88	13.27	24.95		
		圆形塑料角码 5mm×5mm	个	3.76	2.65	9.96		
		6mm厚艺术夹丝玻璃隔断带不锈钢边框-小便池	m2	0.94	398.23	374.34		
		软塑料线条 宽200mm	m	5.5272	6.64	36.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8919	1	0.89		
	机械							

项目编码	010401008001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080002-17	零星砖砌体 干混砌筑砂浆	10m3	0.050087	6077.8	5067.75	100.13	1868.85	304.4187686	253.8283943	5.01521131	93.60508995
080007-4	轻质混凝土垫层	10m3	0.050087	1204.23	3411.16	10.62	489.98	60.31626801	170.8547700	0.53192394	24.54162826
小计								364.7350366	424.6831652	5.54713525	118.1467182
清单项目综合单价								913.11205524			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	6.108667	1.3779	8.42		
		普工人工费	元	73.485461	1.3889	102.06		
		技工人工费	元	186.608049	1.3625	254.25		
	材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.257066	690.27	177.44		
		干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.174108	401	69.82		
		陶粒混凝土	m3	0.480234	353.98	169.99		
		水	m3	0.175332	4.62	0.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.616988	1	6.62		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.021987	228.1	5.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.042797	12.43	0.53		

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-56换	石材洗漱台制作、安装 石材面板安装 ˉ 20mm厚大理石石材饰面板(成品)	10m2	0.102	730.37	6779.85	0	532.27	74.49774	691.5447	0	54.29154
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 不锈钢装饰板(成品)1.2mm厚	100m2	0.0248	4785.65	12785.84	0	1905.67	118.68412	317.088832	0	47.260616
020003-40换	细木工板基层 墙面 ˉ 9mm厚阻燃板	100m2	0.0491	1513.69	2314.79	358.45	541.9	74.322179	113.656189	17.599895	26.60729
020006-57换	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装 ˉ 角钢(综合)L50*5	t	0.087	3353.48	3972.58	168.94	1098.1	291.75276	345.61446	14.69778	95.5347
020006-60换	台镜安装 ˉ 镜子600*1200*6mm	10个	0.3	325.93	1130.5	0	142.77	97.779	339.15	0	42.831
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˉ LED灯带	10m	0.27	39.54	70.81	0	14	10.6758	19.1187	0	3.78
小计								667.711599	1826.172881	32.297675	270.305146
清单项目综合单价								2796.48730100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.406962	1.3889	72.79		
		技工人工费	元	240.367029	1.3625	327.5		
		高级技工人工费	元	194.079537	1.3779	267.42		
	材料	镜子600*1200*6mm	套	2.82	115.04	324.41		
		不锈钢装饰板(成品)1.2mm厚	m2	2.354512	121.26	285.51		
		20mm厚大理石石材饰面板(成品)	m2	1.016328	663.72	674.56		
		9mm厚阻燃板	m2	4.84617	22.97	111.32		
		角钢(综合)L50*5	t	0.086687	3382.3	293.2		
		膨胀螺栓(综合)	套	4.140603	1.11	4.6		
		合金钢钻头 10mm	个	1.82672	15.93	29.1		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	2.004755	7.63	15.3		
		橡胶密封条	m	5.825669	1.77	10.31		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.158522	8.85	1.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	7.92608	2.21	17.52		
		圆钉 L=60mm	kg	0.133939	4.87	0.65		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.042369	13.27	0.56		
		云石胶	kg	0.419475	17.7	7.42		
		玻璃胶 300mL	支	1.400022	10.62	14.87		
		电线 BV-2.5	m	0.11624	2.5	0.29		
		铜接线端子 DT-6	个	0.257607	1.06	0.27		
		其他材料费	元	0.45684	0.885	0.4		
		其他材料费(按百分比计算)	元	16.32887	1	16.33		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.083416	176.2	14.7		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.075139	234.23	17.6		

项目编码	011505001002	项目名称	洗漱台	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-56换	石材洗漱台制作、安装 石材面板安装 ˉ 20mm厚大理石石材饰面板(成品)	10m2	0.0705	730.37	6779.85	0	532.27	51.491085	477.979425	0	37.525035
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 不锈钢装饰板(成品)1.2mm厚	100m2	0.0174	4785.65	12785.84	0	1905.67	83.27031	222.473616	0	33.158658
020003-40换	细木工板基层 墙面 ˉ 9mm厚阻燃板	100m2	0.03465	1513.69	2314.79	358.45	541.9	52.4493585	80.2074735	12.4202925	18.776835
020006-57换	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装 ˉ 角钢(综合)L50*5	t	0.0595	3353.48	3972.58	168.94	1098.1	199.53206	236.36851	10.05193	65.33695
020006-60换	台镜安装 ˉ 镜子600*1200*6mm	10个	0.2	325.93	1130.5	0	142.77	65.186	226.1	0	28.554
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˉ LED灯带	10m	0.18	39.54	70.81	0	14	7.1172	12.7458	0	2.52
小计								459.0460135	1255.874825	22.4722225	185.871478
清单项目综合单价								1923.26453850			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.044451	1.3889	50.06		
		技工人工费	元	164.891412	1.3625	224.66		
		高级技工人工费	元	133.767681	1.3779	184.32		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镜子600*1200*6mm	套	1.88	115.04	216.28		
		不锈钢装饰板(成品)1.2mm厚	m2	1.651956	121.26	200.32		
		20mm厚大理石石材饰面板(成品)	m2	0.702462	663.72	466.24		
		9mm厚阻燃板	m2	3.419955	22.97	78.56		
		角钢(综合)L50*5	t	0.059286	3382.3	200.52		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.831792	1.11	3.14		
		合金钢钻头 10mm	个	1.249308	15.93	19.9		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	1.371068	7.63	10.46		
		橡胶密封条	m	4.087364	1.77	7.23		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.111221	8.85	0.98		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	5.56104	2.21	12.29		
		圆钉 L=60mm	kg	0.094521	4.87	0.46		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0299	13.27	0.4		
		云石胶	kg	0.289931	17.7	5.13		
		玻璃胶 300mL	支	0.942156	10.62	10.01		
		电线 BV-2.5	m	0.077494	2.5	0.19		
		铜接线端子 DT-6	个	0.171738	1.06	0.18		
		其他材料费	元	0.30456	0.885	0.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	11.211792	1	11.21		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.057049	176.2	10.05		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.053026	234.23	12.42		

项目编码	011505001003	项目名称	洗漱台	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-56换	石材洗漱台制作、安装 石材面板安装 ˉ 20mm厚大理石石材饰面板(成品)	10m2	0.078	730.37	6779.85	0	532.27	56.96886	528.8283	0	41.51706
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 不锈钢装饰板(成品)1.2mm厚	100m2	0.0199	4785.65	12785.84	0	1905.67	95.234435	254.438216	0	37.922833
020003-40换	细木工板基层 墙面 ˉ 9mm厚阻燃板	100m2	0.0403	1513.69	2314.79	358.45	541.9	61.001707	93.286037	14.445535	21.83857
020006-57换	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装 ˉ 角钢(综合)L50*5	t	0.0595	3353.48	3972.58	168.94	1098.1	199.53206	236.36851	10.05193	65.33695
020006-60换	台镜安装 ˉ 镜子 600*1200*6mm	10个	0.2	325.93	1130.5	0	142.77	65.186	226.1	0	28.554
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˉ LED灯带	10m	0.18	39.54	70.81	0	14	7.1172	12.7458	0	2.52
小计								485.040262	1351.766863	24.497465	197.689413

清单项目综合单价	2058.99400300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.459474	1.3889	53.42		
		技工人工费	元	171.340758	1.3625	233.45		
		高级技工人工费	元	143.821284	1.3779	198.17		
	材料	镜子600*1200*6mm	套	1.88	115.04	216.28		
		不锈钢装饰板(成品)1.2mm厚	m2	1.889306	121.26	229.1		
		20mm厚大理石石材饰面板(成品)	m2	0.777192	663.72	515.84		
		9mm厚阻燃板	m2	3.97761	22.97	91.37		
		角钢(综合)L50*5	t	0.059286	3382.3	200.52		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.831792	1.11	3.14		
		合金钢钻头 10mm	个	1.249308	15.93	19.9		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	1.371068	7.63	10.46		
		橡胶密封条	m	4.674629	1.77	8.27		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.127201	8.85	1.13		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.36004	2.21	14.06		
		圆钉 L=60mm	kg	0.109934	4.87	0.54		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.034776	13.27	0.46		
		云石胶	kg	0.320775	17.7	5.68		
		玻璃胶 300mL	支	0.968288	10.62	10.28		
		电线 BV-2.5	m	0.077494	2.5	0.19		
		铜接线端子 DT-6	个	0.171738	1.06	0.18		
		其他材料费	元	0.30456	0.885	0.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	12.00379	1	12		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.057049	176.2	10.05		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.061672	234.23	14.45		

项目编码	011505001004	项目名称	洗漱台	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-56换	石材洗漱台制作、安装 石材面板安装 ˉ 20mm厚大理石石材饰面板(成品)	10m2	0.077	730.37	6779.85	0	532.27	56.23849	522.04845	0	40.98479
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 不锈钢装饰板(成品)1.2mm厚	100m2	0.018	4785.65	12785.84	0	1905.67	86.1417	230.14512	0	34.30206
020003-40换	细木工板基层 墙面 ˉ 9mm厚阻燃板	100m2	0.0351	1513.69	2314.79	358.45	541.9	53.130519	81.249129	12.581595	19.02069
020006-57换	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装 ˉ 角钢(综合)L50*5	t	0.072	3353.48	3972.58	168.94	1098.1	241.45056	286.02576	12.16368	79.0632
020006-60换	台镜安装 ˉ 镜子 600*1200*6mm	10个	0.3	325.93	1130.5	0	142.77	97.779	339.15	0	42.831
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˉ LED灯带	10m	0.218	39.54	70.81	0	14	8.61972	15.43658	0	3.052
小计								543.359989	1474.055039	24.745275	219.25374

清单项目综合单价	2261.41404300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.709273	1.3889	59.32		
		技工人工费	元	196.877636	1.3625	268.25		
		高级技工人工费	元	156.610766	1.3779	215.79		
	材料	镜子600*1200*6mm	套	2.82	115.04	324.41		
		不锈钢装饰板(成品)1.2mm厚	m2	1.70892	121.26	207.22		
		20mm厚大理石石材饰面板(成品)	m2	0.767228	663.72	509.22		
		9mm厚阻燃板	m2	3.46437	22.97	79.58		
		角钢(综合)L50*5	t	0.071741	3382.3	242.65		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.426706	1.11	3.8		
		合金钢钻头 10mm	个	1.511768	15.93	24.08		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	1.659108	7.63	12.66		
		橡胶密封条	m	4.228308	1.77	7.48		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.115056	8.85	1.02		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	5.7528	2.21	12.71		
		圆钉 L=60mm	kg	0.095749	4.87	0.47		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.030288	13.27	0.4		
		云石胶	kg	0.316663	17.7	5.6		
		玻璃胶 300mL	支	1.317411	10.62	13.99		
		电线 BV-2.5	m	0.093853	2.5	0.23		
		铜接线端子 DT-6	个	0.207994	1.06	0.22		
		其他材料费	元	0.368856	0.885	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.307242	1	13.31		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.069034	176.2	12.16		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.053714	234.23	12.58		

项目编码	010808002001	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

080010-51换	门窗套 基层板 安装在墙面上 ~ 9mm厚硅酸钙板	10m2	0.053749	224.01	402.18	0	79.39	12.04031349	21.61677282	0	4.26713311
080010-54换	门窗套 面层 金属饰面板 ~ 不锈钢-古铜色 1.2mm厚	10m2	0.1	332.08	1220.31	0	148.89	33.208	122.031	0	14.889
小计								45.24831349	143.6477728	0	19.15613311
清单项目综合单价											208.05221942
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.109928	1.3889		11.26		
		技工人工费				元	20.324069	1.3625		27.69		
		高级技工人工费				元	4.566197	1.3779		6.29		
	材料	9mm厚硅酸钙板				m2	0.705174	17.48		12.33		
		杉木板材（综合）				m3	0.000107	1946.9		0.21		
		不锈钢-古铜色1.2mm厚				m2	0.9964	121.26		120.82		
		防腐油				kg	0.321843	27.88		8.97		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.315496	1		1.32		
	机械											
项目编码	010808002002	项目名称	金属门窗套					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-51换	门窗套 基层板 安装在墙面上 ~ 9mm厚硅酸钙板	10m2	0.1996	224.01	402.18	0	79.39	44.712396	80.275128	0	15.846244
080010-54换	门窗套 面层 金属饰面板 ~ 不锈钢-古铜色 1.2mm厚	10m2	0.102	332.08	1220.31	0	148.89	33.87216	124.47162	0	15.18678
小计								78.584556	204.746748	0	31.033024
清单项目综合单价											314.36432800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.085069	1.3889		19.56		
		技工人工费				元	35.286433	1.3625		48.08		
		高级技工人工费				元	7.940919	1.3779		10.94		
	材料	9mm厚硅酸钙板				m2	2.618752	17.48		45.78		
		杉木板材（综合）				m3	0.000399	1946.9		0.78		
		不锈钢-古铜色1.2mm厚				m2	1.016328	121.26		123.24		
		防腐油				kg	1.195205	27.88		33.32		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.63136	1		1.63		
	机械											
项目编码	010805004005	项目名称	全玻自由门					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-30换	成品全玻璃门扇安装 ~ 6+6mm厚夹丝玻璃门	100m2	0.01	8801.95	31768.37	0	3917.59	88.0195	317.6837	0	39.1759
小计								88.0195	317.6837	0	39.1759
清单项目综合单价											444.87910000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.830183	1.3889		23.38		
		技工人工费				元	38.630917	1.3625		52.63		
		高级技工人工费				元	8.715793	1.3779		12.01		
	材料	6+6mm厚夹丝玻璃门				m2	0.94	336.28		316.1		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.5805	1		1.58		
	机械											
项目编码	01A001002	项目名称	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）					计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-20换	装配式钢结构围挡H（m） H=5.18 ~ （装配式钢结构围挡，实际使用工期1年以内（含1年）时:材料*0.3）	m	1	151.61	262.42	0	53.24	151.61	262.42	0	53.24
120008-22	预制混凝土基础安装	10m3	0.012503	195.89	3846.07	280.15	264.16	2.44921267	48.0874132	3.50271545	3.30279248
小计								154.0592127	310.5074132	3.50271545	56.54279248
清单项目综合单价											524.61213381
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	47.464888	1.3889		65.92		
		技工人工费				元	64.683926	1.3625		88.13		
	材料	低合金钢焊条 E43系列				kg	0.591632	7.08		4.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.641885	1		2.64		
		槽钢				kg	0.92778	3.324		3.08		
		钢板 Q235B δ=2.0mm(成品)				kg	19.92048	3.333		66.39		
		钢板 Q235B δ=6.0mm(成品)				kg	0.0846	3.679		0.31		
		钢梁(成品)				kg	24.63552	3.85		94.85		
		钢柱(成品)				kg	14.75706	3.85		56.81		
		钢板 Q235B δ=3.0mm(成品)				kg	1.01802	3.181		3.24		
		螺栓 M16				套	0.71628	1.53		1.1		
		锚栓 M24				套	1.61022	4.12		6.63		
		钢管Φ48×3.5(成品)				m	1.083162	19.12		20.71		
		法兰盘 δ=10.0mm(成品)				kg	0.9306	4.79		4.46		
		钢花管地锚(成品)				套	0.09024	24.78		2.24		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.004349	634.57		2.76		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.004349	170.93		0.74		
项目编码	01A002001	项目名称	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）					计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-21换	PVC围挡H（m） H=2.50 ~ （PVC围挡使用工期为6个月以内:材料*0.35）	m	1	43.18	69.51	0	14.91	43.18	69.51	0	14.91
小计								43.18	69.51	0	14.91
清单项目综合单价											127.60000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.43934	1.3889		20.05		
		技工人工费				元	16.97922	1.3625		23.13		
	材料	方钢 100mm×100mm （δ=5.0mm）				m	0.25333	62.98		15.95		
		方钢 50mm×50mm （δ=5.0mm）				m	0.67774	29.84		20.22		
		PVC横杆 60mm×60mm （δ=2.0mm）				m	0.67774	5.75		3.9		
		PVC立柱套管 120mm×120mm （δ=2.0mm）				m	0.25333	14.6		3.7		
		PVC扣板				m2	0.73696	33.32		24.56		
		法兰盘 δ=10.0mm(成品)				kg	0.103306	4.79		0.49		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.69	1		0.69		
	机械											
项目编码	011601014001	项目名称	已完工程及设备保护					计量单位		项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-9	楼地面铺纤维布类	100m2	3.202	376.48	38.58	0	101.55	1205.48896	123.53316	0	325.1631
020007-14	墙柱面铺纸板	100m2	31.6777	469.12	206.89	0	134.49	14860.64262	6555.79553	0	4260.333873

工程量清单综合单价分析表

小计					16066.13158	6677.332513	0	4585.496973
清单项目综合单价								27328.96107000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6961.173031	1.3889	9668.37		
		技工人工费	元	4695.566836	1.3625	6397.71		
	材料	三层瓦楞纸板	m2	1146.415963	5.66	6488.71		
		编织布	m2	115.37773	1.06	122.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	66.156045	1	66.16		
	机械							

项目编码	011601001004	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-52换	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	0.1	95.42	23.12	0	26.4	9.542	2.312	0	2.64
020007-1	天棚装饰满堂脚手架使用增加费 层高H(m) 3.6<H≤6	10m3·10天	0.6	18.83	7.68	0	5.37	11.298	4.608	0	3.222
小计								20.84	6.92	0	5.862
清单项目综合单价											33.62200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	1.043381	1.3889	1.45					
		技工人工费	元	10.236746	1.3625	13.95					
		高级技工人工费	元	3.95058	1.3779	5.44					
	材料	承插型盘扣式钢管脚手架（成套）	kg	1.252644	3.64	4.56					
		承插型盘扣式钢管脚手架（成套）	kg	0.628954	3.64	2.29					
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.071	1	0.07					
	机械										

项目编码	011601001005	项目名称	脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-1换	扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24 （单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65机械*0.65)	100m2	0.01	2217.13	152.16	0.21	594.32	22.1713	1.5216	0.0021	5.9432
010007-7换	扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24 （单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65)	100m2·10天(有效使用天数)	0.09	52.23	52.56	0	16.45	4.7007	4.7304	0	1.4805
010007-71	脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网	100m2	0.01	309.19	659.47	0	114.79	3.0919	6.5947	0	1.1479
小计								29.9639	12.8467	0.0021	8.5716
清单项目综合单价											51.38430000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	2.517409	1.3889	3.5					
		技工人工费	元	19.425116	1.3625	26.47					
	材料	脚手架钢管	kg	56.691556	0.04	2.27					
		密目式阻燃安全网	m2	0.9588	6.81	6.53					
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.03344	5	0.17					
		工字钢（综合）	t	0.000177	3304.42	0.58					
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.000153	7.63	0					
		防锈漆 红色	kg	0.043809	14.99	0.66					
		油漆溶剂油	kg	0.003843	10.03	0.04					
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3412	1	0.34					
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	6.68277	0.1	0.67					
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	23.906463	0.05	1.2					
		底座（租赁 10天）	个	0.763811	0.45	0.34					
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	0.00275	18.76	0.05					
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.000012	170.93	0					

项目编码	01B027	项目名称	开荒保洁	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	开荒保洁 开荒保洁 主材费	m2	1	0	6.89	0	0.34	0	6.89	0	0.34
小计								0	6.89	0	0.34
清单项目综合单价											7.23000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工										
	材料	开荒保洁 主材费		0.94	7.33	6.89					
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：装饰工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
1	瓷砖-墙面600*1200*10mm厚白色瓷砖	m2	457.919	153.98	70510.37	0	
2	瓷砖-墙面600*1200*10mm厚木纹砖	m2	13.792	153.98	2123.69	0	
3	瓷砖-地面600*600*10mm浅灰色防滑地砖	m2	263.517	126.55	33348.08	0	
4	瓷砖-地面8~14mm厚防滑地砖	m2	36.45	126.55	4612.75	0	
5	瓷砖-地砖踢脚线(成品）10mm厚100mm高	m	84.424	12.65	1067.96	0	
合计					111662.85		

暂列金额明细表

工程名称：装饰工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		153187.89	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			153187.89	

专业工程暂估价明细表

工程名称：装饰工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：外饰面工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	38766.26	
2	措施项目	1162.99	
2.1	安全文明施工	1162.99	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1007.92	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	155.07	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	1996.46	
3.1	暂列金额	1996.46	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	3773.31	
5	含税建安工程造价	45699.02	
合计		45699.02	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　外饰面工程　　第 1 页，共 1 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		外墙面					38766.26	0
1-1	011508001001	美术字	1.“融家广场”红色发光广告字，字周边用不锈钢包边，中间填充进口亚克力/PC面板,具体详广告公司设计 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	8	612.17	4897.36	0
1-2	011508001002	美术字	1.“RONG JIA SQUARE ”红色发光广告字，字周边用不锈钢包边，中间填充进口亚克力/PC面板,具体详广告公司设计 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	26	1302.65	33868.9	0
合计							38766.26	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　外饰面工程
标　　段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					1162.99
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1162.99
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1007.92
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	155.07
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	0	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							1162.99

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：外饰面工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	1996.46	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		1996.46	

材料暂估单价及调整表

工程名称：外饰面工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：外饰面工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：外饰面工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	3773.31
合计					3773.31

总承包服务费计价表

工程名称：外饰面工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 外饰面工程　　标段： 广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

项目编码	011508001001	项目名称	美术字	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-119	聚氯乙烯、亚克力字单字面积S(m2) S＞1.0石材、块料面 ` “融家广场”红色发光广告字，字周边用不锈钢包边，中间填充进口亚克力/PC面板,具体详广告公司设计	10个	0.1	1802.48	3659.34	0	659.94	180.248	365.934	0	65.994
小计								180.248	365.934	0	65.994
清单项目综合单价								612.17600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.031804	1.3889	26.43		
		技工人工费	元	47.656214	1.3625	64.93		
		高级技工人工费	元	64.506278	1.3779	88.88		
	材料	角钢(综合)	t	0.000752	3382.3	2.54		
		膨胀螺栓(综合)	套	8.6292	1.11	9.58		
		沉头木螺钉 L=35mm	个	3.741482	0.09	0.34		
		松圆木	m3	0.000282	1681.42	0.47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.129	1	0.13		
	机械							

项目编码	011508001002	项目名称	美术字	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-117	聚氯乙烯、亚克力字单字面积S(m2) 0.5＜S≤1.0 石材、块料面 ` “RONG JIA SQUARE”红色发光广告字，字周边用不锈钢包边，中间填充进口亚克力/PC面板,具体详广告公司设计	10个	0.1	1386.49	10736.26	0	903.71	138.649	1073.626	0	90.371
小计								138.649	1073.626	0	90.371
清单项目综合单价								1302.64600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.644354	1.3889	20.34		
		技工人工费	元	36.655112	1.3625	49.94		
		高级技工人工费	元	49.615926	1.3779	68.37		
	材料	万能胶	kg	0.11844	15.49	1.83		
		沉头木螺钉 L=35mm	个	2.494384	0.09	0.22		
		松圆木	m3	0.000188	1681.42	0.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.024	1	0.02		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：外饰面工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：外饰面工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		1996.46	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			1996.46	

专业工程暂估价明细表

工程名称：外饰面工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：幕墙钢结构工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	664110.76	
2	措施项目	161954.94	
2.1	安全文明施工	29326.94	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	26139.98	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3186.96	
2.2	其他措施项目费	132628	
3	其他项目	41303.29	
3.1	暂列金额	41303.29	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	78063.21	
5	含税建安工程造价	945432.2	
合计		945432.20	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　幕墙钢结构工程　　

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					664110.76	0
1-1	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235B 2.规格:综合考虑 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	2.9	13302.86	38578.29	0
1-2	010603002001	空腹钢柱	1.钢材品种:方管钢柱 2.钢材品种、规格:Q355B 3.高度:20m以内 4.除锈:喷砂除锈，达到Sa2.5级 5.涂漆:环氧富锌底漆80μm+环氧云铁中间漆110μm,丙烯酸聚氨酯面漆70μm 6.涂料:刷防火涂料，耐火等级一级 7.其他:钢构件运输、拼装、安装到位 8.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 9.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	t	22.88	10001.06	228824.25	0
1-3	010604001001	钢梁	1.钢材品种:方管钢梁 2.钢材品种、规格:Q355B 3.高度:20m以内 4.除锈:喷砂除锈，达到Sa2.5级 5.涂漆:环氧富锌底漆80μm+环氧云铁中间漆110μm,丙烯酸聚氨酯面漆70μm 6.涂料:刷防火涂料，耐火等级一级 7.其他:钢构件运输、拼装、安装到位 8.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 9.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	t	35.98	10604.25	381540.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　幕墙钢结构工程　　

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	010607002001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种:方管支撑 2.钢材品种、规格:Q355B 3.高度:20m以内 4.除锈:喷砂除锈，达到Sa2.5级 5.涂漆:环氧富锌底漆80μm+环氧云铁中间漆110μm,丙烯酸聚氨酯面漆70μm 6.涂料:刷防火涂料，耐火等级一级 7.其他:钢构件运输、拼装、安装到位 8.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 9.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	t	1.439	10540.17	15167.3	0
合计							664110.76	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　幕墙钢结构工程
标　　段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					161954.94
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	29326.94
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	26139.98
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3186.96
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	0	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	132628
1-10-1	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	项	1	132628	132628
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							161954.94

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：幕墙钢结构工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	41303.29	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		41303.29	

材料暂估单价及调整表

工程名称：幕墙钢结构工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：幕墙钢结构工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：幕墙钢结构工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	78063.21
合计					78063.21

总承包服务费计价表

工程名称：幕墙钢结构工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 幕墙钢结构工程　　标段： 广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

项目编码	010506025001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-80	预埋铁件 制安	t	1	3504.76	4994.97	811.24	1235.15	3504.76	4994.97	811.24	1235.15
080004-13	植筋 直径φ(mm) φ=14	10根	14	95.31	43.85	28.31	29.44	1334.34	613.9	396.34	412.16
小计								4839.1	5608.87	1207.58	1647.31

清单项目综合单价　13302.86000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	324.56508	1.3889	450.79		
		技工人工费	元	3220.8301	1.3625	4388.38		
	材料	植筋结构胶	kg	10.84384	21.75	235.85		
		电锤钻头(综合)	个	3.948	39.82	157.21		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	33.84	7.63	258.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.79	1	7.79		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3	台班	1.73712	228.18	396.38		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	4.74606	170.93	811.24		

项目编码	010603002001	项目名称	空腹钢柱	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-2	钢柱安装 方管钢柱 Q355B	t	1	1160.3	5344.01	59.71	578.51	1160.3	5344.01	59.71	578.51
080011-2	金属面 水性无机富锌底漆 首遍	100m2	0.166102	545.06	1033.5	321.16	218.85	90.53555612	171.666417	53.34531832	36.3514227
080011-8+080011-9*1	金属面 环氧云铁漆 首遍(实际值:2遍))	100m2	0.166102	923.97	1828.87	307.9	357.94	153.4732649	303.7789647	51.1428058	59.45454988
080011-14+080011-15*1	金属面 聚氨酯面漆 首遍(实际值:2遍))	100m2	0.166102	1528.96	747.95	669.08	489.81	253.9633139	124.2359909	111.1355262	81.35842062
100002-46	薄型(膨胀型)防火涂料 耐火时间H(h) H=1 钢结构薄型防火涂料	100m2	0.166102	2292.86	4728.99	346.57	867.95	380.8486317	785.494697	57.56597014	144.1682309
小计								2039.120767	6729.18607	332.8996204	899.8426241

清单项目综合单价　10001.04908084

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	188.641959	1.3889	262		
		技工人工费	元	763.8622	1.3625	1040.76		
		高级技工人工费	元	534.395947	1.3779	736.34		
	材料	水	m3	0.232642	4.62	1.07		
		镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.2115	5.03	1.06		
		六角螺栓（综合）	kg	3.19506	6.19	19.78		
		二氧化碳药芯焊丝 Y-71	kg	11.10798	11.33	125.85		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	1.2173	10.12	12.32		
		调平垫铁	kg	18.283	4.59	83.92		
		二氧化碳气体	m3	5.55728	4.57	25.4		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.35661	1	1.36		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.195169	294.95	57.57		
		二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.235	177.82	41.79		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.943303	247.58	233.54		

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-4	钢梁安装 方管钢梁 Q355B	t	1	1031.19	5213.08	161.33	545.05	1031.19	5213.08	161.33	545.05
080011-2	金属面 水性无机富锌底漆 首遍	100m2	0.212302	545.06	1033.5	321.16	218.85	115.7173281	219.414117	68.18291032	46.4622927
080011-8+080011-9*1	金属面 环氧云铁漆 首遍(实际值:2遍))	100m2	0.212302	923.97	1828.87	307.9	357.94	196.1606789	388.2727587	65.3677858	75.99137788
080011-14+080011-15*1	金属面 聚氨酯面漆 首遍(实际值:2遍))	100m2	0.212302	1528.96	747.95	669.08	489.81	324.6012659	158.7912809	142.0470222	103.9876426
100002-46	薄型(膨胀型)防火涂料 耐火时间H(h) H=1 钢结构薄型防火涂料	100m2	0.212302	2292.86	4728.99	346.57	867.95	486.7787637	1003.974035	73.57750414	184.2675209
小计								2154.448037	6983.532192	510.5052224	955.7588341

清单项目综合单价　10604.24428484

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	215.573693	1.3889	299.41		
		技工人工费	元	783.715825	1.3625	1067.81		
		高级技工人工费	元	571.321448	1.3779	787.22		
	材料	水	m3	0.297349	4.62	1.37		
		镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.2068	5.03	1.04		
		六角螺栓（综合）	kg	1.59236	6.19	9.86		
		二氧化碳药芯焊丝 Y-71	kg	8.34908	11.33	94.6		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	0.93436	10.12	9.46		
		调平垫铁	kg	0.8648	4.59	3.97		
		二氧化碳气体	m3	4.18394	4.57	19.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.71123	1	0.71		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.249454	294.95	73.58		
		二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.6298	177.82	111.99		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	1.312444	247.58	324.93		

项目编码	010607002001	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-16	柱间支撑安装 每根构件重量W(t) 0<W≤1.0 方管支撑 Q355B	t	1	1068.66	5220.76	54.27	547.7	1068.66	5220.76	54.27	547.7
080011-2	金属面 水性无机富锌底漆 首遍	100m2	0.212023	545.06	1033.5	321.16	218.85	115.5652564	219.1257705	68.09330668	46.40123355
080011-8+080011-9*1	金属面 环氧云铁漆 首遍(实际值:2遍))	100m2	0.212023	923.97	1828.87	307.9	357.94	195.9028913	387.762504	65.2818817	75.89151262
080011-14+080011-15*1	金属面 聚氨酯面漆 首遍(实际值:2遍))	100m2	0.212023	1528.96	747.95	669.08	489.81	324.1746861	158.5826029	141.8603488	103.8509856
100002-46	薄型(膨胀型)防火涂料 耐火时间H(h) H=1 钢结构薄型防火涂料	100m2	0.212023	2292.86	4728.99	346.57	867.95	486.1390558	1002.654647	73.48081111	184.0253629
小计								2190.44189	6988.885524	402.9863483	957.8690947

清单项目综合单价　10540.18285666

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	206.661183	1.3889	287.03		
		技工人工费	元	805.308715	1.3625	1097.23		
		高级技工人工费	元	585.074682	1.3779	806.17		
	材料	水	m3	0.296958	4.62	1.37		
		六角螺栓（综合）	kg	1.88	6.19	11.64		
		二氧化碳药芯焊丝 Y-71	kg	8.8924	11.33	100.75		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	1.28216	10.12	12.98		
		二氧化碳气体	m3	4.4462	4.57	20.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.751202	1	0.75		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.249126	294.95	73.48		
		二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.2162	177.82	38.44		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1		台班	1.17562	247.58	291.06		

项目编码	011601002001	项目名称	垂直运输	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010008-1换	汽车式起重机	台·天	50	546.62	403.62	1434.95	267.37	27331	20181	71747.5	13368.5
小计								27331	20181	71747.5	13368.5
清单项目综合单价											132628.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8467.74325	1.3625	11537.3		
		高级技工人工费	元	11461.843	1.3779	15793.27		
	材料	柴油	kg	2440.24	8.27	20180.78		
	机械	起重机租赁费	台·天	54.05	1327.43	71747.59		

发包人提供材料一览表

工程名称：幕墙钢结构工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：幕墙钢结构工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		41303.29	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			41303.29	

专业工程暂估价明细表

工程名称：幕墙钢结构工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：幕墙工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1974377.47	
2	措施项目	296211.84	
2.1	安全文明施工	67950.88	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	59140.33	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	8810.55	
2.2	其他措施项目费	228260.96	
3	其他项目	113529.47	
3.1	暂列金额	113529.47	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	214570.69	
5	含税建安工程造价	2598689.47	
合计		2598689.47	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　幕墙工程　　

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					1974377.47	0
1-1	011206004001	构件式人造板幕墙	大面墙面-发泡陶瓷板幕墙（不区分平面曲面综合考虑） 1.骨架材料种类、规格、中距:160*80*4mm热镀锌钢通、60*60*4mmmm热镀锌钢通、50*50*4mm热镀锌钢通、L56*5mm厚热镀锌角钢、110*70*7mm镀锌角钢、80*80*4mm镀锌钢通、L50*4mm热镀锌角钢等等 2.面层材料品种、规格、颜色:50厚发泡陶瓷板，面层喷涂真石漆各色 3.300*300*12mm厚镀锌钢板、200*300*12mm镀锌钢板、M12*120mm不锈钢螺栓组、M12*160mm倒锥形化学锚栓、M8*90mm后扩底螺栓等埋件 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	2321.62	564.84	1311343.84	0
1-2	011206003001	构件式金属板幕墙	1.1.5mm钢板广告位 2.骨架材料种类、规格、中距:50*60*4mm热镀锌钢通、60*120*4mm热镀锌钢通、40*40*4mm热镀锌钢通等 3.面层材料品种、规格、颜色:广告位置1.5mm热镀锌钢板，氟碳喷涂各色，四周3mm厚铝板，氟碳喷涂各色 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	398.16	483.13	192363.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　幕墙工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	011206003002	构件式金属板幕墙	1.5mm钢板墙板除广告位位置外 1.骨架材料种类、规格、中距:50*60*4mm热镀锌钢通、60*120*4mm热镀锌钢通、40*40*4mm热镀锌钢通等 2.面层材料品种、规格、颜色:广告位置1.5mm热镀锌钢板，氟碳喷涂各色 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	846.72	447.16	378619.32	0
1-4	011206003003	构件式金属板幕墙	3mm铝板门头位置（香槟金及黑色） 1.骨架材料种类、规格、中距:40*40*4mm@＜1300热镀锌钢通、50*50*4热镀锌钢通、L50*5热镀锌角钢等 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚铝板，氟碳喷涂颜色综合考虑 3.50mm隔音棉 4.M12*160mm不锈钢螺栓组等埋件 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	160.69	572.85	92051.27	0
合计							1974377.47	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　幕墙工程
标　　段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					296211.84
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	67950.88
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	59140.33
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	8810.55
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	0	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	95632.96
1-9-1	011601001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	1861.65	51.37	95632.96
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	132628
1-10-1	011601002002	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	项	1	132628	132628
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							296211.84

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：幕墙工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	113529.47	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		113529.47	

材料暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：幕墙工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：幕墙工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	214570.69
合计					214570.69

总承包服务费计价表

工程名称：幕墙工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 幕墙工程　　标段： 广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

项目编码	011206004001	项目名称	构件式人造板幕墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-285	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	0.001075	2853.36	5065.8	727.11	1060.31	3.067362	5.445735	0.78164325	1.13983325
020003-288	后置埋件制作、安装 化学锚栓 M12以下	100根	0.006035	794.94	724.43	0	246.58	4.7974629	4.37193505	0	1.4881103
020003-290	后置埋件制作、安装 后扩底锚栓 M12以下	100根	0.000044	1324.58	630.35	0	382.02	0.05828152	0.0277354	0	0.01680888
020003-295	型钢结构骨架	t	0.025853	4040.89	4949.74	715.68	1367.94	104.4691292	127.9053282	18.50247504	35.36535282
020003-191	PC板 墙面 50mm厚发泡陶瓷板	100m2	0.01	2092.27	11494.21	0	1128.37	20.9227	114.9421	0	11.2837
020005-158	室外墙柱面 真石漆 真石漆,真石面漆	100m2	0.01	5400.34	3823.73	162.91	1631.87	54.0034	38.2373	1.6291	16.3187
小计								187.3183356	290.9904337	20.91321829	65.61250525
清单项目综合单价											564.83449280

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.487624	1.3889	27.07		
		技工人工费	元	46.946129	1.3625	63.96		
		高级技工人工费	元	69.877259	1.3779	96.28		
	材料	不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.25087	3.98	4.98		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	5.909974	2.21	13.06		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.25087	0.05	0.06		
		合金钢钻头 10mm	个	0.016568	15.93	0.26		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.546698	7.63	4.17		
		氧气(工业用)	m3	0.128798	17.33	2.23		
		乙炔气	m3	0.051033	13.01	0.66		
		后扩孔钻头 普通双管M12×160mm配套	个	0.000005	28.32	0		
		醇酸清漆	kg	0.26038	12.83	3.34		
		腻子粉(成品)	kg	1.91854	1.59	3.05		
		醇酸稀释剂	kg	0.02914	11.5	0.34		
		水	m3	0.000893	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.464967	1	0.46		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.15713	8.85	1.39		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.109441	176.2	19.28		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.00658	247.58	1.63		

项目编码	011206003001	项目名称	构件式金属板幕墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295	型钢结构骨架	t	0.019658	4040.89	4949.74	715.68	1367.94	79.43581562	97.30198894	14.06883744	26.89096452
020003-318	不锈钢幕墙面板 钢板 δ=1.5mm(成品)	100m2	0.007293	9795.62	7586.48	0	2971.44	71.43945666	55.32819864	0	21.67071192
020003-319	铝板幕墙面板 3mm厚铝板（氟碳喷涂）	100m2	0.002708	11171.51	27699.45	0	4341.18	30.25244908	75.0101106	0	11.75591544
小计								181.1277214	227.6402982	14.06883744	60.31759188
清单项目综合单价											483.15444884

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.299218	1.3889	33.75		
		技工人工费	元	49.823272	1.3625	67.88		
		高级技工人工费	元	57.684482	1.3779	79.48		
	材料	不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.951141	3.98	3.79		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	4.493848	2.21	9.93		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.951141	0.05	0.05		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.388047	7.63	2.96		
		氧气(工业用)	m3	0.097936	17.33	1.7		
		乙炔气	m3	0.038805	13.01	0.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.689787	1	0.69		
		不锈钢卡口槽	m	0.740339	12.06	8.93		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	10.32116	0.09	0.93		
		密封胶条	kg	0.29798	17.7	5.27		
		耐候胶 500mL	支	0.449442	26.55	11.93		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.079845	176.2	14.07		

项目编码	011206003002	项目名称	构件式金属板幕墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295	型钢结构骨架	t	0.022001	4040.89	4949.74	715.68	1367.94	88.90362089	108.8982297	15.74567568	30.09604794
020003-318	不锈钢幕墙面板 钢板 δ=1.5mm(成品)	100m2	0.01	9795.62	7586.48	0	2971.44	97.9562	75.8648	0	29.7144
小计								186.8598209	184.7640297	15.74567568	59.81044794
清单项目综合单价											447.17997425

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.290797	1.3889	33.74		
		技工人工费	元	51.483782	1.3625	70.15		
		高级技工人工费	元	60.216536	1.3779	82.97		
	材料	不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.064471	3.98	4.24		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	5.029295	2.21	11.11		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.064471	0.05	0.05		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.434284	7.63	3.31		
		氧气(工业用)	m3	0.109605	17.33	1.9		
		乙炔气	m3	0.043428	13.01	0.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.768283	1	0.77		
		不锈钢卡口槽	m	1.0152	12.06	12.24		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	6.58	0.09	0.59		
		密封胶条	kg	0.29798	17.7	5.27		
		耐候胶 500mL	支	0.449442	26.55	11.93		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.089359	176.2	15.75		

项目编码	011206003003	项目名称	构件式金属板幕墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295	型钢结构骨架	t	0.011675	4040.89	4949.74	715.68	1367.94	47.17739075	57.7882145	8.355564	15.9706995
020003-319	铝板幕墙面板 3mm厚铝板（氟碳喷涂）	100m2	0.01	11171.51	27699.45	0	4341.18	111.7151	276.9945	0	43.4118
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面 50mm隔音棉	100m2	0.00226	731.87	3932.67	0	390.3	1.6540262	8.8878342	0	0.882078
小计								160.546517	343.6705487	8.355564	60.2645775
清单项目综合单价											572.83720715

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.779211	1.3889	33.03		
		技工人工费	元	43.93804	1.3625	59.87		
		高级技工人工费	元	49.097784	1.3779	67.65		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.001121	4.87	0.01		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.564874	3.98	2.25		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	2.668853	2.21	5.9		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.564874	0.05	0.03		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.230458	7.63	1.76		
		氧气(工业用)	m3	0.058163	17.33	1.01		
		乙炔气	m3	0.023046	13.01	0.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.454227	1	0.45		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	20.398	0.09	1.84		

工程量清单综合单价分析表

		密封胶条	kg	0.29798	17.7	5.27		
		耐候胶 500mL	支	0.449442	26.55	11.93		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.047419	176.2	8.36		

项目编码	011601001006	项目名称	脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-1换	扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24 `（单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65机械*0.65)	100m2	0.01	2217.13	152.16	0.21	594.32	22.1713	1.5216	0.0021	5.9432
010007-7换	扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24 `（单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65)	100m2·10天(有效使用天数)	0.09	52.23	52.56	0	16.45	4.7007	4.7304	0	1.4805
010007-71	脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网	100m2	0.01	309.19	659.47	0	114.79	3.0919	6.5947	0	1.1479
小计								29.9639	12.8467	0.0021	8.5716
清单项目综合单价								51.38430000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.517409	1.3889	3.5		
		技工人工费	元	19.425116	1.3625	26.47		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.03344	5	0.17		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.000153	7.63	0		
		脚手架钢管	kg	56.691556	0.04	2.27		
		密目式阻燃安全网	m2	0.9588	6.81	6.53		
		工字钢（综合）	t	0.000177	3304.42	0.58		
		防锈漆 红色	kg	0.043809	14.99	0.66		
		油漆溶剂油	kg	0.003843	10.03	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3412	1	0.34		
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	6.68277	0.1	0.67		
		钢笆子（钢筋网脚手板） (租赁 10天）	kg	23.906463	0.05	1.2		
		底座（租赁 10天）	个	0.763811	0.45	0.34		
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	0.00275	18.76	0.05		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.000012	170.93	0		

项目编码	011601002002	项目名称	垂直运输	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010008-1换	汽车式起重机	台·天	50	546.62	403.62	1434.95	267.37	27331	20181	71747.5	13368.5
小计								27331	20181	71747.5	13368.5
清单项目综合单价								132628.00000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8467.74325	1.3625	11537.3		
		高级技工人工费	元	11461.843	1.3779	15793.27		
	材料	柴油	kg	2440.24	8.27	20180.78		
	机械	起重机租赁费	台·天	54.05	1327.43	71747.59		

发包人提供材料一览表

工程名称：幕墙工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		113529.47	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			113529.47	

专业工程暂估价明细表

工程名称：幕墙工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：给排水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	46326.57	
2	措施项目	6466.88	
2.1	安全文明施工	1197.91	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1009.58	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	188.33	
2.2	其他措施项目费	5268.97	
3	其他项目	3185.58	
3.1	暂列金额	2639.67	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	545.91	
4	增值税	5038.11	
5	含税建安工程造价	61017.14	
合计		61017.14	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　给排水工程　　第 1 页，共 7 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		修缮内容					5780.65	0
1-1	031005013001	热水器、开水炉	1.名称:拆除热水器 2.安装方式:壁挂 3.破坏性拆除含残值回收，综合考虑。满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	5	50.73	253.65	0
1-2	031005013002	热水器、开水炉	1.名称:更换60L储热式电热水器 2.规格:3.3KW 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	5	1105.4	5527	0
2		卫生间					40545.92	0
2-1	031001008001	塑料管	1.材质:给水管 2.规格:PPR管(S5级) DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5.含支吊架制作安装除锈刷油等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	20.33	93.94	1909.8	0
2-2	031001008002	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	1.材质:给水管拆除 2.规格:PPR管(S5级) DN50 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	20.33	9.45	192.12	0
2-3	031001008003	塑料管	1.材质:给水管 2.规格:PPR管(S5级) DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5.含支吊架制作安装除锈刷油等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	38.32	78.58	3011.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　给排水工程　　第 2 页，共 7 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	031001008004	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	1.材质:给水管拆除 2.规格:PPR管(S5级) DN40 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	38.32	8.73	334.53	0
2-5	031001008005	塑料管	1.材质:给水管 2.规格:PPR管(S5级) DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5.含支吊架制作安装除锈刷油等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	6.7	67.21	450.31	0
2-6	031001008006	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	1.材质:给水管拆除 2.规格:PPR管(S5级) DN32 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	6.7	7.54	50.52	0
2-7	031001008007	塑料管	1.材质:给水管 2.规格:PPR管(S5级) DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5.含支吊架制作安装除锈刷油等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	56.85	52.63	2992.02	0
2-8	031001008008	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	1.材质:给水管拆除 2.规格:PPR管(S5级) DN25 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	56.85	6.67	379.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　给排水工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	031001008009	塑料管	1.材质:给水管 2.规格:PPR管(S5级)DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5.含支吊架制作安装除锈刷油等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	20.84	47.54	990.73	0
2-10	031001008010	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	1.材质:给水管拆除 2.规格:PPR管(S5级)DN20 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	20.84	6.18	128.79	0
2-11	031001008011	塑料管	1.材质:给水管 2.规格:PPR管(S5级)DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5.含支吊架制作安装除锈刷油等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	143.5	42.32	6072.92	0
2-12	031001008012	塑料管（工程量暂估）	1.材质:给水管拆除 2.规格:PPR管(S5级)DN15 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	143.5	5.35	767.73	0
2-13	031001008013	塑料管	1.材质:排水管 2.规格:UPVC排水管DN100 3.连接形式:粘接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	88.35	86.16	7612.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　给排水工程　　第 4 页，共 7 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-14	031001008014	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	1.材质:排水管拆除 2.规格:UPVC排水管 DN100 3.连接形式:粘接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	88.35	9.38	828.72	0
2-15	031001008015	塑料管	1.材质:排水管 2.规格:UPVC排水管 DN75 3.连接形式:粘接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	19.23	52.66	1012.65	0
2-16	031001008016	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	1.材质:排水管拆除 2.规格:UPVC排水管 DN75 3.连接形式:粘接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	19.23	9.07	174.42	0
2-17	031001008017	塑料管	1.材质:排水管 2.规格:UPVC排水管 DN50 3.连接形式:粘接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	32.71	47.52	1554.38	0
2-18	031001008018	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	1.材质:排水管拆除 2.规格:UPVC排水管 DN50 3.连接形式:粘接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	32.71	8.34	272.8	0
2-19	031003014001	给、排水附件	1.名称:地漏（甲供） 2.规格:DN50 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 4.甲供材:地漏 DN50 个 25.62	个	10	61.12	611.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　给排水工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-20	031003014002	给、排水附件	1.名称:地面扫除口 2.规格:DN100 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	9	40.93	368.37	0
2-21	031003014003	给、排水附件	1.名称:地面扫除口 2.规格:DN75 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	35.24	35.24	0
2-22	031003014004	给、排水附件	1.名称:地面扫除口 2.规格:DN50 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	24.6	49.2	0
2-23	031003006001	大便器	1.类型:感应式蹲便器（主材及配件甲供） 2.材质:陶瓷 3.工作内容:留堵洞、场内搬运、外观检查、器具稳装、水箱及附件安装、与上下水管连接、试水等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	16	117.52	1880.32	0
2-24	031003006002	大便器（工程量暂估，拆除量=新建量）	1.名称:感应式蹲便器拆除 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	16	25.48	407.68	0
2-25	031003003001	洗脸盆	1.类型:感应式洗脸盆(主材及配件甲供) 2.材质:陶瓷 3.工作内容:留堵洞、场内搬运、外观检查、盆及托架安装、附件安装、与上下水管连接、试水等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	14	133.52	1869.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　给排水工程　　第 6 页，共 7 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-26	031003003002	洗脸盆（工程量暂估，拆除量=新建量）	1.名称:感应式洗脸盆拆除 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	14	28.14	393.96	0
2-27	031003006003	大便器	1.类型:坐便器(主材及配件甲供) 2.材质:陶瓷 3.工作内容:留堵洞、场内搬运、外观检查、器具稳装、水箱及附件安装、与上下水管连接、试水等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	8	119.86	958.88	0
2-28	031003006004	大便器（工程量暂估，拆除量=新建量）	1.名称:坐便器拆除 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	8	28.59	228.72	0
2-29	031003007001	小便器	1.类型:感应式小便器(主材及配件甲供) 2.材质:陶瓷 3.工作内容:留堵洞、场内搬运、外观检查、器具稳装、与上下水管连接、阀件调试、试水 4.安装方式:落地式 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	12	76.36	916.32	0
2-30	031003007002	小便器（工程量暂估，拆除量=新建量）	1.名称:感应式小便器拆除 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	12	17.89	214.68	0
2-31	031003008001	其他成品卫生器具	1.类型:成品拖布池(主材甲供) 2.材质:瓷 3.规格:含1个DN15水龙头 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	8	140.59	1124.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　给排水工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-32	031003008002	其他成品卫生器具（工程量暂估，拆除量=新建量）	1.名称:成品拖布池拆除 2.材质:瓷 3.规格:含1个DN15水龙头 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	8	25.35	202.8	0
2-33	031002001001	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	3	93.42	280.26	0
2-34	031002001002	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	5	74.67	373.35	0
2-35	031002011001	水表	1.类型:水表 2.规格:DN50 3.附件配置:含一个水表配套闸板阀 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组(个)	4	473.97	1895.88	0
合计							46326.57	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　给排水工程
标　　段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					6466.88
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1197.91
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1009.58
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	188.33
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	20	4512.02
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	756.95
1-9-1	AB001001	脚手架费		100元	1	756.95	756.95
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							6466.88

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2639.67	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	545.91	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	545.91	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		3185.58	

材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：给排水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：给排水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	5038.11
合计					5038.11

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	545.91	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	2	545.91	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	545.91	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

项目编码	031005013001	项目名称	热水器、开水炉	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-106换	挂式电热水器安装 RS50型 ˉ (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25材料*0设备*0)	台	1	40.11	0	0	10.62	40.11	0	0	10.62
小计								40.11	0	0	10.62
清单项目综合单价								50.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.67666	1.3889	7.88		
		技工人工费	元	19.21971	1.3625	26.19		
		高级技工人工费	元	4.385335	1.3779	6.04		
	材料							
	机械							

项目编码	031005013002	项目名称	热水器、开水炉	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-106	挂式电热水器安装 RS50型	台	1	117.07	957.06	0	31.27	117.07	957.06	0	31.27
小计								117.07	957.06	0	31.27
清单项目综合单价								1105.40000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.567088	1.3889	23.01		
		技工人工费	元	56.091898	1.3625	76.43		
		高级技工人工费	元	12.798412	1.3779	17.63		
	材料	六角带帽螺栓带垫 M10×80以上	套	2.74335	0.66	1.81		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.685837	0.5	0.34		
		天然砂(细砂)	m3	0.001372	126.21	0.17		
		镀锌管箍 DN25	个	1.371675	2.14	2.94		
		其他材料费	元	0.528095	0.885	0.47		
	机械							

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-19换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm) 50<dn≤63 ˉ 给水PPR管(S5级) DN50	10m	0.1	313.34	281.53	35.58	99.53	31.334	28.153	3.558	9.953
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	80.97	22.03	0	22.53	0.8097	0.2203	0	0.2253
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005598	863.89	412.63	681.11	297.91	4.83605622	2.30990274	3.81285378	1.66770018
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005598	465.09	130.6	266.93	148.68	2.60357382	0.7310988	1.49427414	0.83231064
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005598	53.01	1.34	12.19	14.96	0.29674998	0.00750132	0.06823962	0.08374608
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005598	26.17	6.05	6.09	7.66	0.14649966	0.0338679	0.03409182	0.04288068
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005598	25.26	5.14	6.09	7.38	0.14140548	0.02877372	0.03409182	0.04131324
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005598	25.26	6.47	0	7	0.14140548	0.03621906	0	0.039186
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005598	25.26	7.39	0	7.05	0.14140548	0.04136922	0	0.0394659
小计								40.45079612	31.56203276	9.00155118	12.92490272
清单项目综合单价								93.93928278			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.876997	1.3889	8.16		
		技工人工费	元	19.31062	1.3625	26.31		
		高级技工人工费	元	4.338439	1.3779	5.98		
	材料	型钢(综合)	kg	0.552622	3.324	1.84		
		钢丝刷	把	0.000789	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.02231	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022326	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000484	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.035326	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009095	19.03	0.17		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007109	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005735	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.008945	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.007893	9.65	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.001105	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003173	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.021977	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007326	14.64	0.11		
		其他材料费	元	0.076336	0.885	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000395	362.83	0.14		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn63	个	0.619611	10.64	6.59		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.343	1	0.34		
		漂白粉	kg	0.000846	3.81	0		
		电	kW·h	0.190974	0.65	0.12		
		锯条	根	0.115648	0.68	0.08		
		水	m3	0.062044	4.62	0.29		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000105	1296.29	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002442	224.91	0.55		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005616	219.59	1.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.006189	20.55	0.13		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.020397	166.55	3.4		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.028207	123.87	3.49		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.000282	228.29	0.06		

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-290换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 50<dn≤63 ˉ (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	10m	0.1	68.17	0	7.71	18.59	6.817	0	0.771	1.859
小计								6.817	0	0.771	1.859
清单项目综合单价								9.44700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.962536	1.3889	1.34		
		技工人工费	元	3.265244	1.3625	4.45		
		高级技工人工费	元	0.748289	1.3779	1.03		
	材料							
	机械	热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.00614	123.87	0.76		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.000047	228.29	0.01		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-18换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm) 40<dn≤50 ˆ 给水PPR管(S5级) DN40	10m	0.1	287.45	174.52	35.09	87.3	28.745	17.452	3.509	8.73
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	80.97	22.03	0	22.53	0.8097	0.2203	0	0.2253
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005368	863.47	412.41	680.77	297.76	4.63510696	2.21381688	3.65437336	1.59837568
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005368	464.97	130.58	266.86	148.64	2.49595896	0.70095344	1.43250448	0.79789952
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005368	53.01	1.34	12.19	14.96	0.28455768	0.00719312	0.06543592	0.08030528
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005368	26.17	6.05	6.09	7.66	0.14048056	0.0324764	0.03269112	0.04111888
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005368	25.26	5.14	6.09	7.38	0.13559568	0.02759152	0.03269112	0.03961584
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005368	25.26	6.47	0	7	0.13559568	0.03473096	0	0.037576
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005368	25.26	7.39	0	7.05	0.13559568	0.03966952	0	0.0378444
小计								37.5175912	20.72873184	8.726696	11.5880356
清单项目综合单价											78.56105464

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.453537	1.3889	7.57		
		技工人工费	元	17.903249	1.3625	24.39		
		高级技工人工费	元	4.028097	1.3779	5.55		
	材料	型钢(综合)	kg	0.529688	3.324	1.76		
		钢丝刷	把	0.000757	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.021389	6.64	0.14		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.021404	6.28	0.13		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000464	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.033865	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.008717	19.03	0.17		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006815	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0055	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.008578	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.007569	9.65	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.00106	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003042	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.021066	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007022	14.64	0.1		
		其他材料费	元	0.073173	0.885	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000378	362.83	0.14		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn50	个	0.697225	5.5	3.83		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.203	1	0.2		
		漂白粉	kg	0.000846	3.81	0		
		电	kW·h	0.171721	0.65	0.11		
		锯条	根	0.101483	0.68	0.07		
		水	m3	0.059216	4.62	0.27		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000101	1296.29	0.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002341	224.91	0.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005383	219.59	1.18		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005933	20.55	0.12		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.019553	166.55	3.26		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.027814	123.87	3.45		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.000282	228.29	0.06		

项目编码	031001008004	项目名称	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-289换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤50 ˆ (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	10m	0.1	62.55	0	7.6	17.09	6.255	0	0.76	1.709
小计								6.255	0	0.76	1.709
清单项目综合单价											8.72400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.882789	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	2.995411	1.3625	4.08		
		高级技工人工费	元	0.688325	1.3779	0.95		
	材料							
	机械	热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.006044	123.87	0.75		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.000047	228.29	0.01		

项目编码	031001008005	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-17换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm) 32<dn≤40 ˆ 给水PPR管(S5级) DN32	10m	0.1	245.04	130.96	33.71	73.8	24.504	13.096	3.371	7.38
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	80.97	22.03	0	22.53	0.8097	0.2203	0	0.2253
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005	863.05	412.23	680.44	297.62	4.31525	2.06115	3.4022	1.4881
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005	464.64	130.46	266.67	148.53	2.3232	0.6523	1.33335	0.74265
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005	53.01	1.34	12.19	14.96	0.26505	0.0067	0.06095	0.0748
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005	26.17	6.05	6.09	7.66	0.13085	0.03025	0.03045	0.0383
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005	25.26	5.14	6.09	7.38	0.1263	0.0257	0.03045	0.0369
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005	25.26	6.47	0	7	0.1263	0.03235	0	0.035
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005	25.26	7.39	0	7.05	0.1263	0.03695	0	0.03525
小计								32.72695	16.1617	8.2284	10.0563
清单项目综合单价											67.17335000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.769019	1.3889	6.62		
		技工人工费	元	15.626992	1.3625	21.29		
		高级技工人工费	元	3.491944	1.3779	4.81		
	材料	型钢(综合)	kg	0.493139	3.324	1.64		
		钢丝刷	把	0.000705	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.019909	6.64	0.13		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019923	6.28	0.13		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000432	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.031524	5.6	0.18		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.008116	19.03	0.15		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006344	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005123	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00799	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00705	9.65	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.000987	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002831	10.62	0.03		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	0.019611	6.19	0.12		
		乙炔气	kg	0.006537	14.64	0.1		
		其他材料费	元	0.068121	0.885	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000352	362.83	0.13		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn40	个	0.833271	4.31	3.59		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.624	1	0.62		
		漂白粉	kg	0.000846	3.81	0		
		电	kW·h	0.165906	0.65	0.11		
		锯条	根	0.087367	0.68	0.06		
		水	m3	0.056394	4.62	0.26		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000094	1296.29	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002179	224.91	0.49		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005011	219.59	1.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005523	20.55	0.11		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.018202	166.55	3.03		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.026868	123.87	3.33		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.000188	228.29	0.04		

项目编码	031001008006	项目名称	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-288换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	10m	0.1	53.35	0	7.31	14.64	5.335	0	0.731	1.464
小计								5.335	0	0.731	1.464
清单项目综合单价											7.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.75344	1.3889	1.05		
		技工人工费	元	2.557674	1.3625	3.48		
		高级技工人工费	元	0.583581	1.3779	0.8		
	材料							
	机械	热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.005857	123.87	0.73		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.000024	228.29	0.01		

项目编码	031001008007	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-16换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm) 25<dn≤32 给水PPR管(S5级) DN25	10m	0.1	216.1	72.46	30.46	62.98	21.61	7.246	3.046	6.298
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	80.95	22.02	0	22.53	0.8095	0.2202	0	0.2253
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003747	863.37	412.37	680.69	297.73	3.23504739	1.54515039	2.55054543	1.11559431
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003747	464.91	130.57	266.83	148.62	1.74201777	0.48924579	0.99981201	0.55687914
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003747	53.01	1.34	12.19	14.96	0.19862847	0.00502098	0.04567593	0.05605512
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003747	26.17	6.05	6.09	7.66	0.09805899	0.02266935	0.02281923	0.02870202
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003747	25.26	5.14	6.09	7.38	0.09464922	0.01925958	0.02281923	0.02765286
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003747	25.26	6.47	0	7	0.09464922	0.02424309	0	0.026229
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003747	25.26	7.39	0	7.05	0.09464922	0.02769033	0	0.02641635
小计								27.97720028	9.59947951	6.68767183	8.3608288
清单项目综合单价											52.62518042

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.863026	1.3889	5.37		
		技工人工费	元	12.689828	1.3625	17.29		
		高级技工人工费	元	3.861686	1.3779	5.32		
	材料	型钢(综合)	kg	0.369664	3.324	1.23		
		钢丝刷	把	0.000528	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.014927	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014938	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000324	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.023634	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.006084	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004756	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003839	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.005987	6.51	0.04		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.005283	9.65	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.00074	5.31	0		
		机油	kg	0.002123	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.014702	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.004901	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.051067	0.885	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000264	362.83	0.1		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.015768	1.81	1.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1	1	0.1		
		漂白粉	kg	0.000846	3.81	0		
		电	kW·h	0.143858	0.65	0.09		
		锯条	根	0.071414	0.68	0.05		
		水	m3	0.054494	4.62	0.25		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00007	1296.29	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001634	224.91	0.37		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003756	219.59	0.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.00414	20.55	0.09		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013646	166.55	2.27		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.024243	123.87	3		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.000188	228.29	0.04		

项目编码	031001008008	项目名称	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	10m	0.1	47.05	0	6.58	12.92	4.705	0	0.658	1.292
小计								4.705	0	0.658	1.292
清单项目综合单价											6.65500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.621322	1.3889	0.86		
		技工人工费	元	2.10857	1.3625	2.87		
		高级技工人工费	元	0.703437	1.3779	0.97		
	材料							
	机械	热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.00527	123.87	0.65		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.000024	228.29	0.01		

项目编码	031001008009	项目名称	塑料管	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-15换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm) 20<dn≤25 ˆ 给水PPR管(S5级) DN20	10m	0.1	203.75	48	25.24	58.12	20.375	4.8	2.524	5.812
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	80.97	22.03	0	22.53	0.8097	0.2203	0	0.2253
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003633	863.89	412.63	681.11	297.91	3.13851237	1.49908479	2.47447263	1.08230703
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003633	465.09	130.6	266.93	148.68	1.68967197	0.4744698	0.96975669	0.54015444
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003633	53.01	1.34	12.19	14.96	0.19258533	0.00486822	0.04428627	0.05434968
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003633	26.17	6.05	6.09	7.66	0.09507561	0.02197965	0.02212497	0.02782878
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003633	25.26	5.14	6.09	7.38	0.09176958	0.01867362	0.02212497	0.02681154
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003633	25.26	6.47	0	7	0.09176958	0.02350551	0	0.025431
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003633	25.26	7.39	0	7.05	0.09176958	0.02684787	0	0.02561265
小计								26.57585402	7.08972946	6.05676553	7.81979512
清单项目综合单价											47.54214413

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.851511	1.3889	5.35		
		技工人工费	元	12.684527	1.3625	17.28		
		高级技工人工费	元	2.861902	1.3779	3.94		
	材料	型钢(综合)	kg	0.358609	3.324	1.19		
		钢丝刷	把	0.000512	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.014477	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014488	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000314	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022924	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005902	19.03	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004613	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003722	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.005805	6.51	0.04		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.005122	9.65	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.000717	5.31	0		
		机油	kg	0.002059	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.014261	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.004754	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.049536	0.885	0.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000256	362.83	0.09		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.151781	1.23	1.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.077	1	0.08		
		漂白粉	kg	0.000846	3.81	0		
		电	kW·h	0.11923	0.65	0.08		
		锯条	根	0.053593	0.68	0.04		
		水	m3	0.052641	4.62	0.24		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000068	1296.29	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001585	224.91	0.36		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003644	219.59	0.8		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004016	20.55	0.08		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013236	166.55	2.2		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.020027	123.87	2.48		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.000188	228.29	0.04		

项目编码	031001008010	项目名称	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 ˆ (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	10m	0.1	44.29	0	5.44	12.1	4.429	0	0.544	1.21
小计								4.429	0	0.544	1.21
清单项目综合单价											6.18300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.623678	1.3889	0.87		
		技工人工费	元	2.121134	1.3625	2.89		
		高级技工人工费	元	0.48852	1.3779	0.67		
	材料							
	机械	热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.004349	123.87	0.54		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.000024	228.29	0.01		

项目编码	031001008011	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-14换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm) 0<dn≤20 ˆ 给水PPR管(S5级) DN15	10m	0.1	179.15	37.7	18.25	50.59	17.915	3.77	1.825	5.059
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	81.02	22.04	0	22.54	0.8102	0.2204	0	0.2254
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003547	863.89	412.63	681.11	297.91	3.06421783	1.46359861	2.41589717	1.05668677
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003547	465.2	130.63	266.99	148.71	1.6500644	0.46334461	0.94701353	0.52747437
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003547	53.04	1.34	12.19	14.97	0.18813288	0.00475298	0.04323793	0.05309859
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003547	26.17	6.05	6.1	7.66	0.09282499	0.02145935	0.0216367	0.02717002
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003547	25.26	5.14	6.09	7.38	0.08959722	0.01823158	0.02160123	0.02617686
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003547	25.28	6.47	0	7.02	0.08966816	0.02294909	0	0.02489994
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003547	25.29	7.39	0	7.06	0.08970363	0.02621233	0	0.02504182
小计								23.98940911	6.01094855	5.27438656	7.02494837
清单项目综合单价											42.29969259

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.493259	1.3889	4.85		
		技工人工费	元	11.441265	1.3625	15.59		
		高级技工人工费	元	2.57493	1.3779	3.55		
	材料	型钢(综合)	kg	0.350109	3.324	1.16		
		钢丝刷	把	0.0005	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.014138	6.64	0.09		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014148	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000307	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022384	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005762	19.03	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004505	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003635	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.005669	6.51	0.04		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.005004	9.65	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.0007	5.31	0		
		机油	kg	0.002011	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.013924	6.19	0.09		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	kg	0.004641	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.048365	0.885	0.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00025	362.83	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.07	1	0.07		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.429498	0.9	1.29		
		漂白粉	kg	0.000846	3.81	0		
		电	kW·h	0.106855	0.65	0.07		
		锯条	根	0.039499	0.68	0.03		
		水	m3	0.051725	4.62	0.24		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000067	1296.29	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001547	224.91	0.35		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003558	219.59	0.78		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003921	20.55	0.08		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.012924	166.55	2.15		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.014389	123.87	1.78		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.000188	228.29	0.04		

项目编码	031001008012	项目名称	塑料管（工程量暂估）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	10m	0.1	38.95	0	3.92	10.59	3.895	0	0.392	1.059
小计								3.895	0	0.392	1.059
清单项目综合单价											5.34600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.550373	1.3889	0.76		
		技工人工费	元	1.864304	1.3625	2.54		
		高级技工人工费	元	0.428907	1.3779	0.59		
	材料							
	机械	热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.003128	123.87	0.39		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.000024	228.29	0.01		

项目编码	031001008013	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-28	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 UPVC排水管 DN100	10m	0.1	340.91	410.06	0	110.71	34.091	41.006	0	11.071
小计								34.091	41.006	0	11.071
清单项目综合单价											86.16800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.817266	1.3889	6.69		
		技工人工费	元	16.330658	1.3625	22.25		
		高级技工人工费	元	3.736942	1.3779	5.15		
	材料	承插塑料排水管件 dn110	个	1.086905	8.61	9.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.179	1	0.18		
		伸缩节 dn110	个	0.32908	17.65	5.81		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.047012	7.35	0.35		
		锯条	根	0.182405	0.68	0.12		
		粘合剂	kg	0.116589	19.71	2.3		
	机械							

项目编码	031001008014	项目名称	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10m	0.1	74.1	0	0	19.61	7.41	0	0	1.961
小计								7.41	0	0	1.961
清单项目综合单价											9.37100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.047228	1.3889	1.45		
		技工人工费	元	3.550142	1.3625	4.84		
		高级技工人工费	元	0.812382	1.3779	1.12		
	材料							
	机械							

项目编码	031001008015	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-26	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 UPVC排水管 DN75	10m	0.1	303.24	136.35	0	87.06	30.324	13.635	0	8.706
小计								30.324	13.635	0	8.706
清单项目综合单价											52.66500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.27607	1.3889	5.94		
		技工人工费	元	14.53435	1.3625	19.8		
		高级技工人工费	元	3.325028	1.3779	4.58		
	材料	承插塑料排水管件 dn75	个	0.865011	3.35	2.9		
		伸缩节 dn75	个	0.32908	7.8	2.57		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.047012	4.36	0.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.333	1	0.33		
		锯条	根	0.078039	0.68	0.05		
		粘合剂	kg	0.047012	19.71	0.93		
	机械							

项目编码	031001008016	项目名称	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-313换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 75<dn≤90 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10m	0.1	71.73	0	0	18.98	7.173	0	0	1.898
小计								7.173	0	0	1.898
清单项目综合单价											9.07100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.012075	1.3889	1.41		
		技工人工费	元	3.436602	1.3625	4.68		
		高级技工人工费	元	0.787681	1.3779	1.09		

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								

项目编码	031001008017	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-25	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径 dn(mm) 0<dn≤63 - UPVC排水管 DN50	10m	0.1	276.96	118.97	0	79.24	27.696	11.897	0	7.924
小计								27.696	11.897	0	7.924
清单项目综合单价								47.51700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.908983	1.3889	5.43		
		技工人工费	元	13.259337	1.3625	18.07		
		高级技工人工费	元	3.0488	1.3779	4.2		
	材料	承插塑料排水管件 dn63	个	1.156059	2.07	2.39		
		伸缩节 dn63	个	0.32896	5.22	1.72		
		透气帽(铝丝球) DN50	个	0.043235	4.36	0.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.248	1	0.25		
		锯条	根	0.063912	0.68	0.04		
		粘合剂	kg	0.031016	19.71	0.61		
	机械							

项目编码	031001008018	项目名称	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径 dn(mm) 63<dn≤75 - (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10m	0.1	65.85	0	0	17.43	6.585	0	0	1.743
小计								6.585	0	0	1.743
清单项目综合单价								8.32800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.92856	1.3889	1.29		
		技工人工费	元	3.156171	1.3625	4.3		
		高级技工人工费	元	0.722031	1.3779	0.99		
	材料							
	机械							

项目编码	031003014001	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67	地漏安装 公称直径 DN(mm) DN≤50 - 地漏 DN50	10个	0.1	236.27	297.52	0	77.39	23.627	29.752	0	7.739
小计								23.627	29.752	0	7.739
清单项目综合单价								61.11800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.341294	1.3889	4.64		
		技工人工费	元	11.312841	1.3625	15.41		
		高级技工人工费	元	2.592119	1.3779	3.57		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.564138	0.5	0.28		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.094023	19.28	1.81		
		存水弯(铸铁)DN50	个	0.94023	29.38	27.62		
		其他材料费	元	0.037609	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	031003014002	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-73	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 - 地面扫除口 DN100	10个	0.1	139.74	221.48	0	48.05	13.974	22.148	0	4.805
小计								13.974	22.148	0	4.805
清单项目综合单价								40.92700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.976833	1.3889	2.75		
		技工人工费	元	6.687476	1.3625	9.11		
		高级技工人工费	元	1.535677	1.3779	2.12		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.470115	0.5	0.24		
		其他材料费	元	0.282069	0.885	0.25		
	机械							

项目编码	031003014003	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-72	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80 - 地面扫除口 DN75	10个	0.1	136.69	171	0	44.72	13.669	17.1	0	4.472
小计								13.669	17.1	0	4.472
清单项目综合单价								35.24100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.929162	1.3889	2.68		
		技工人工费	元	6.553868	1.3625	8.93		
		高级技工人工费	元	1.494694	1.3779	2.06		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.423	0.5	0.21		
		其他材料费	元	0.282	0.885	0.25		
	机械							

项目编码	031003014004	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-71	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) DN≤50 - 地面扫除口 DN50	10个	0.1	107.97	104.21	0	33.78	10.797	10.421	0	3.378
小计								10.797	10.421	0	3.378
清单项目综合单价								24.59600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.530968	1.3889	2.13		
		技工人工费	元	5.17392	1.3625	7.05		
		高级技工人工费	元	1.177277	1.3779	1.62		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.376367	0.5	0.19		
		其他材料费	元	0.282275	0.885	0.25		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031003006001	项目名称	大便器			计量单位		组		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-28换	蹲式大便器 感应式冲洗阀 - 感应式冲洗阀（蹲式大便器）（甲供），瓷蹲式大便器（感应式）（甲供）	10套	0.1	806.4	147.98	0	220.79	80.64	14.798	0	22.079
小计								80.64	14.798	0	22.079
清单项目综合单价								117.51700000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.38947		1.3889	15.82		
		技工人工费			元	38.623405		1.3625	52.62		
		高级技工人工费			元	8.852167		1.3779	12.2		
	材料	铜丝 16#			kg	0.075218		44.66	3.36		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.018805		6.63	0.12		
		锁紧螺母 DN32			个	0.949632		4.42	4.2		
		红砖			块	15.043672		0.31	4.66		
		管卡子(单立管)DN32以内			个	0.987241		1.45	1.43		
		其他材料费			元	1.154978		0.885	1.02		
	机械										
项目编码	031003006002	项目名称	大便器（工程量暂估，拆除量=新建量）			计量单位		组			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-28换	蹲式大便器 感应式冲洗阀 -（给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25材料*0）	10套	0.1	201.51	0	0	53.33	20.151	0	0	5.333
小计								20.151	0	0	5.333
清单项目综合单价								25.48400000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.845978		1.3889	3.95		
		技工人工费			元	9.651138		1.3625	13.15		
		高级技工人工费			元	2.211961		1.3779	3.05		
	材料										
	机械										
项目编码	031003003001	项目名称	洗脸盆			计量单位		组			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-9换	洗手盆(冷热水) 红外感应龙头 - 红外感应龙头(冷水)（甲供），洗手盆（感应式）（甲供）	10组	0.1	889.79	199.86	0	245.45	88.979	19.986	0	24.545
小计								88.979	19.986	0	24.545
清单项目综合单价								133.51000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	12.565979		1.3889	17.45		
		技工人工费			元	42.615526		1.3625	58.06		
		高级技工人工费			元	9.770113		1.3779	13.46		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.014103		6.63	0.09		
		膨胀螺栓 M18×200			套	3.911355		3.98	15.57		
		普通水泥 32.5(R)			kg	0.282069		0.5	0.14		
		木材(一级红松)			m3	0.00094		2123.89	2		
		其他材料费			元	2.470923		0.885	2.19		
	机械										
项目编码	031003003002	项目名称	洗脸盆（工程量暂估，拆除量=新建量）			计量单位		组			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-9换	洗手盆(冷热水) 红外感应龙头 -（给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25材料*0主材*0）	10组	0.1	222.45	0	0	58.87	22.245	0	0	5.887
小计								22.245	0	0	5.887
清单项目综合单价								28.13200000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.141495		1.3889	4.36		
		技工人工费			元	10.653881		1.3625	14.52		
		高级技工人工费			元	2.442528		1.3779	3.37		
	材料										
	机械										
项目编码	031003006003	项目名称	大便器			计量单位		组			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱 - 坐便器（甲供）	10套	0.1	903.98	52.73	0	241.84	90.398	5.273	0	24.184
小计								90.398	5.273	0	24.184
清单项目综合单价								119.85500000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	12.949081		1.3889	17.98		
		技工人工费			元	43.895461		1.3625	59.81		
		高级技工人工费			元	9.147997		1.3779	12.61		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20			m	1.503816		0.3	0.45		
		膨胀螺栓 M6~12×50~120			套	1.936164		0.06	0.12		
		合金钢钻头(综合)			个	0.022557		6.37	0.14		
		锯条(各种规格)			根	0.187977		0.68	0.13		
		防水密封胶			支	0.469943		8.75	4.11		
		电			kW·h	0.030076		0.65	0.02		
		水			m3	0.011279		4.62	0.05		
		其他材料费			元	0.281966		0.885	0.25		
	机械										
项目编码	031003006004	项目名称	大便器（工程量暂估，拆除量=新建量）			计量单位		组			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱 -（给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25材料*0）	10套	0.1	226.07	0	0	59.82	22.607	0	0	5.982
小计								22.607	0	0	5.982
清单项目综合单价								28.58900000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	3.238456	1.3889	4.5		
		技工人工费	元	10.977885	1.3625	14.96		
		高级技工人工费	元	2.287837	1.3779	3.15		
	材料							
	机械							

项目编码	031003007001	项目名称	小便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-38换	落地式小便器 感应式冲洗阀＂感应式小便器（甲供）	10套	0.1	565.9	45.64	0	152.03	56.59	4.564	0	15.203
小计								56.59	4.564	0	15.203
清单项目综合单价								76.35700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.98913	1.3889	11.1		
		技工人工费	元	27.118945	1.3625	36.95		
		高级技工人工费	元	6.200908	1.3779	8.54		
	材料	铅板 δ=2.6mm～3.0mm	kg	0.037609	21.02	0.79		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.056414	6.63	0.37		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.564138	0.5	0.28		
		天然砂(细砂)	m3	0.001881	126.21	0.24		
		木材(一级红松)	m3	0.00094	2123.89	2		
		其他材料费	元	0.997395	0.885	0.88		
	机械							

项目编码	031003007002	项目名称	小便器（工程量暂估，拆除量=新建量）	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-38换	落地式小便器 感应式冲洗阀＂(给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25材料*0主材*0)	10套	0.1	141.54	0	0	37.45	14.154	0	0	3.745
小计								14.154	0	0	3.745
清单项目综合单价								17.89900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.998258	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.783046	1.3625	9.24		
		高级技工人工费	元	1.550984	1.3779	2.14		
	材料							
	机械							

项目编码	031003008001	项目名称	其他成品卫生器具	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-16换	污水盆 附盆背＂普通水嘴 DN15（甲供），拖布池（甲供），存水弯 DN70 带底座,带网格排水栓 DN70	10组	0.1	801.09	374.12	0	230.69	80.109	37.412	0	23.069
小计								80.109	37.412	0	23.069
清单项目综合单价								140.59000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.314527	1.3889	15.71		
		技工人工费	元	38.373071	1.3625	52.28		
		高级技工人工费	元	8.789807	1.3779	12.11		
	材料	带网格排水栓 DN70	套	0.949284	24.42	23.18		
		存水弯 DN70 带底座	个	0.944585	9.67	9.13		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.018798	6.63	0.12		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	3.872327	0.13	0.5		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.939885	0.5	0.47		
		天然砂(细砂)	m3	0.00188	126.21	0.24		
		其他材料费	元	4.249221	0.885	3.76		
	机械							

项目编码	031003008002	项目名称	其他成品卫生器具（工程量暂估，拆除量=新建量）	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-16换	污水盆 附盆背＂(给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10组	0.1	200.35	0	0	53.02	20.035	0	0	5.302
小计								20.035	0	0	5.302
清单项目综合单价								25.33700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.829668	1.3889	3.93		
		技工人工费	元	9.596781	1.3625	13.08		
		高级技工人工费	元	2.198257	1.3779	3.03		
	材料							
	机械							

项目编码	031002001001	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ＂截止阀 DN50	个	1	31.34	51.22	0	10.86	31.34	51.22	0	10.86
小计								31.34	51.22	0	10.86
清单项目综合单价								93.42000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.468214	1.3889	6.21		
		技工人工费	元	15.018426	1.3625	20.46		
		高级技工人工费	元	3.387346	1.3779	4.67		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.009399	6.63	0.06		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.541488	0.09	0.32		
		锯条	根	0.300763	0.68	0.2		
		黑玛钢活接头 DN50	个	0.949284	8.97	8.52		
		其他材料费	元	0.41355	0.885	0.37		
	机械							

项目编码	031002001002	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ＂截止阀 DN40	个	1	29.73	35.3	0	9.64	29.73	35.3	0	9.64
小计								29.73	35.3	0	9.64
清单项目综合单价								74.67000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.231363	1.3889	5.88		
		技工人工费	元	14.284376	1.3625	19.46		
		高级技工人工费	元	3.185271	1.3779	4.39		
	材料	黑玛钢活接头 DN40	个	0.949284	5.93	5.63		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.007519	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.832814	0.09	0.25		
		锯条	根	0.216174	0.68	0.15		
		其他材料费	元	0.338359	0.885	0.3		
	机械							

项目编码	031002011001	项目名称	水表	计量单位	组(个)

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-217	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 水表 DN50	组	1	54.38	385.9	0	33.69	54.38	385.9	0	33.69
小计								54.38	385.9	0	33.69
清单项目综合单价								473.97000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.648767	1.3889	10.62		
		技工人工费	元	26.069743	1.3625	35.52		
		高级技工人工费	元	5.98362	1.3779	8.24		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.150437	6.63	1		
		锯条	根	0.319678	0.68	0.22		
		螺纹闸板阀 DN50 Z15T-16	个	0.949632	123.45	117.23		
		其他材料费	元	0.167361	0.885	0.15		
	机械							

项目编码	AB001001	项目名称	脚手架费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	114.69	2.47	3.32	0	0.81	283.2843	380.7708	0	92.8989
小计								283.2843	380.7708	0	92.8989
清单项目综合单价								756.95400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：给排水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
1	红外感应龙头(冷水)（甲供）	套	14	396.46	5550.44	0	
2	普通水嘴 DN15（甲供）	个	8	27.88	223.04	0	
3	地漏 DN50	个	10	18.58	185.8	0	
4	感应式冲洗阀（蹲式大便器）（甲供）	个	16	345.13	5522.08	0	
5	洗手盆（感应式）（甲供）	个	14	117.7	1647.8	0	
6	瓷蹲式大便器（感应式）（甲供）	个	16	97.35	1557.6	0	
7	感应式小便器（甲供）	个	12	577.88	6934.56	0	
8	拖布池（甲供）	个	8	231.86	1854.88	0	
9	坐便器（甲供）	个	8	477.43	3819.44	0	
合计					27295.64		

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		2639.67	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			2639.67	

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：电气工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	969982.75	
2	措施项目	74608.9	
2.1	安全文明施工	20815.72	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	16906.43	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3909.29	
2.2	其他措施项目费	53793.18	
3	其他项目	251629.58	
3.1	暂列金额	52229.58	
3.2	专业工程暂估价	174400	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	25000	
4	增值税	100963.91	
5	含税建安工程造价	1397185.14	
合计		1397185.14	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 1 页，共 14 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		配电箱					28692.81	0
1-1	030402011001	成套配电箱	1.名称:拆除及新做B1XSAT箱 2.含残值回收，综合考虑 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	3816.64	3816.64	0
1-2	030402011002	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:1-1AL1 3.安装方式:明装 4.含无端子外部接线等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	1485.39	1485.39	0
1-3	030402011003	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:1-2AL1 3.安装方式:明装 4.含无端子外部接线等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	1560.24	1560.24	0
1-4	030402011004	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:1-3AL1 3.安装方式:明装 4.含无端子外部接线等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	1600.32	1600.32	0
1-5	030402011005	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:2-1AL1 3.安装方式:明装 4.含无端子外部接线等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	1674.72	1674.72	0
1-6	030402011006	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:2-3AL1 3.安装方式:明装 4.含无端子外部接线等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	1977.83	1977.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 2 页，共 14 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030402011007	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:2-4AL1 3.安装方式:明装 4.含无端子外部接线等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	1533.97	1533.97	0
1-8	030402011008	成套配电箱	1.名称:电井内配电箱移位 2.安装方式:明装 3.含无端子外部接线等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	8	686.67	5493.36	0
1-9	030402011009	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:RGL-AP1 3.安装方式:落地 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	5701.81	5701.81	0
1-10	030402011010	成套配电箱	1.名称:室外照明总配电箱 2.型号:SW-ALZ1 3.安装方式:明装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	2689.12	2689.12	0
1-11	030416006001	输配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.电压(kV):1KV 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	系统	1	850.37	850.37	0
1-12	030405001001	低压电气开关	1.名称:照明配电箱增加开关 2.型号:MCB-63C40/3P 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	154.52	309.04	0
2		灯具					217827.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 3 页，共 14 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	030413002001	装饰灯	1.名称:筒灯 L01 2.型号:12W 4000K 3.安装方式:嵌入式 4.工作内容:开箱清点、测位、灯具安装、接线、试亮等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	419	143.06	59942.14	0
2-2	030413002002	装饰灯	1.名称:筒灯 L02 2.型号:10W 4000K 3.安装方式:嵌入式 4.工作内容:开箱清点、测位、灯具安装、接线、试亮等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	74	125.55	9290.7	0
2-3	030413001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯 L03 2.型号:20W 4000K 3.安装方式:吸顶式 4.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、试亮等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	3	60.93	182.79	0
2-4	030413002003	装饰灯	1.名称:筒灯 L04 2.型号:48W 4000K 3.安装方式:嵌入式 4.工作内容:开箱清点、测位、灯具安装、接线、试亮等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	24	160.47	3851.28	0
2-5	030413002004	装饰灯	1.名称:灯带L05 2.型号:10W/m 4000K 3.工作内容:包含灯带变压器，开箱清点、测位、灯具安装、接线、试亮等测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头，试亮等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1929.9	70.66	136366.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 4 页，共 14 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	030413001002	普通灯具	1.名称:拆除原楼梯间LED吸顶灯 2.含残值回收，综合考虑 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	27	8.6	232.2	0
2-7	030413001003	普通灯具	1.名称:换新楼梯间LED吸顶灯 2.型号:10W 3.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、试亮等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	27	67.89	1833.03	0
2-8	030413001004	普通灯具	1.名称:楼梯间LED吸顶灯（室外） 2.型号:10W 3.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、试亮等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	2	67.86	135.72	0
2-9	030413001005	普通灯具	1.名称:楼梯间LED壁灯（室外） 2.型号:10W 3.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、试亮等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	2	79.03	158.06	0
2-10	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	551	10.59	5835.09	0
3		配管、配线					184575.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 5 页，共 14 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	030412001001	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	2646.86	23.47	62121.8	0
3-2	030412001002	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.工作内容:含暗敷管的开槽及恢复，测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	364.49	18.33	6681.1	0
3-3	030412001003	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	40.37	27.21	1098.47	0
3-4	030412001004	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:40 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	30	30.84	925.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	030412001005	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:50 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	11.6	40.54	470.26	0
3-6	030412001006	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:50 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	89.55	69.38	6212.98	0
3-7	030412001007	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:80 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1.17	127.11	148.72	0
3-8	030412001008	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	150.08	29.82	4475.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	030412001009	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.工作内容:含暗敷管的开槽及恢复，测位、划线、打眼、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	188.8	26.6	5022.08	0
3-10	030412001010	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:100 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	213.32	148.76	31733.48	0
3-11	030412004001	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZN-RYSP-2x1.5 3.消防应急照明和疏散指示系统 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	502.32	5.58	2802.95	0
3-12	030412004002	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	11145.47	5.11	56953.35	0
3-13	030412004003	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	851.91	6.96	5929.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4		电缆、桥架					280888.25	0
4-1	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:RTTZ-3*120+2*70 3.电压(kV):1KV 4.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	50.23	597.25	29999.87	0
4-2	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:RTTZ-4*120+1*70 3.电压(kV):1KV 4.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	195.22	666.03	130022.38	0
4-3	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*10 3.电压(kV):1KV 4.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	108.75	64.61	7026.34	0
4-4	030409002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY-16*1.5 3.电压(kV):1KV 4.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、切断、排列整理、固定、收盘、临时封头、挂牌。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	14.49	36.36	526.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	030409002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY-4*1.5 3.电压(kV):1KV 4.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、切断、排列整理、固定、收盘、临时封头、挂牌。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	56.98	14.06	801.14	0
4-6	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4*150+1*70 3.电压(kV):1KV 4.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	71.92	826.9	59470.65	0
4-7	030409002003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZBN-KYY-4*1.5 3.电压(kV):1KV 4.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、切断、排列整理、固定、收盘、临时封头、挂牌。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	342.45	14.06	4814.85	0
4-8	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-7*50 3.电压(kV):1KV 4.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	13.47	432.91	5831.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 10 页，共 14 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-9	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*35+1*16 3.电压(kV):1KV 4.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	87.33	180.94	15801.49	0
4-10	030409001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*35+1*25 3.电压(kV):1KV 4.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	21.85	183.06	3999.86	0
4-11	030412003001	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:100*50 3.工作内容:支吊架安装、组对、螺栓固定、安装、接地等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	146.25	60.06	8783.78	0
4-12	030412003002	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:100*100 3.工作内容:支吊架安装、组对、螺栓固定、安装、接地等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	5.7	67.55	385.04	0
4-13	030412003003	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:200*100 3.工作内容:支吊架安装、组对、螺栓固定、安装、接地等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	52.57	99.88	5250.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-14	030409003001	电力电缆头	1.名称:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2.型号:截面S(mm2) S≤10 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	30	65.3	1959	0
4-15	030409003002	电力电缆头	1.名称:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2.型号:截面S(mm2) 16＜S≤35 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	6	134.7	808.2	0
4-16	030409003003	电力电缆头	1.名称:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2.型号:截面S(mm2) 70＜S≤120 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	8	234.1	1872.8	0
4-17	030409005001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.型号:芯数N(芯) N≤6 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	38	83.88	3187.44	0
4-18	030409005002	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.型号:芯数N(芯) 14＜N≤24 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	173.28	346.56	0
5		开关、插座					3079.72	0
5-1	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.安装方式:墙壁式 3.工作内容:接线、固定等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	14	41.45	580.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	030412006002	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 4.工作内容:测位、固定、修孔等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	14	9.87	138.18	0
5-3	030413014001	插座	1.名称:安全型单相二、三孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:墙壁式 4.工作内容:接线、安装 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	16	39.03	624.48	0
5-4	030412006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 4.工作内容:测位、固定、修孔等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	164	10.59	1736.76	0
6		防雷接地					45184.32	0
6-1	030410005001	接闪带	1.名称:拆除避雷网 2.安装形式:明装 3.含残值回收，综合考虑 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	702.91	4.95	3479.4	0
6-2	030410005002	接闪带	1.名称:避雷网 2.规格:Φ12 3.安装形式:明装 4.工作内容:平直、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、补漆等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1769.96	22.77	40301.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-3	030416027001	接地装置	1.名称:接地调试 2.工作内容:除锈、下料、焊接、压接线端子、接线、接地等 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	系统、组	1	1402.93	1402.93	0
7		其他					28334.62	0
7-1	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:防火卷帘控制按钮利旧安装 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	32	28.68	917.76	0
7-2	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:防火卷帘控制按钮拆除 2.材质:保护性拆除 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	32	12.74	407.68	0
7-3	030412006004	接线盒	1.名称:接线盒换新 2.材质:金属 3.含残值回收，综合考虑 4.安装形式:暗装，防火卷帘控制按钮，底盒为新做，按钮利旧 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	32	12.5	400	0
7-4	030412005001	接线箱	1.名称:防火卷帘控制箱 2.安装形式:保护性拆除及利旧安装 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	8	222.36	1778.88	0
7-5	031002001003	金属阀门	1.类型:带阻火器的呼吸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	93.42	93.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 14 页，共 14 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-6	030701003001	空调器	1.名称:加装3匹空调 2.安装形式:壁挂式分体空调 3.含φ100空调管预留洞等，满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	4	4908.27	19633.08	0
7-7	030701003002	空调器	1.名称:更换3匹空调 2.安装形式:壁挂式分体空调 3.含残值回收，综合考虑 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	5103.8	5103.8	0
8		LED屏					181400.22	0
8-1	03B001	LED电子屏（建材区）	1.点阵间距不低于P10，由施工单位深化，包含但不限于显示屏、模组、电源、接收卡、转接卡、防水钣金箱体、箱内照明、视频控制器、防雷接地、备品备件、降温降噪处理等所有配件及配件间连接所需线缆等	m2	26.78	6773.72	181400.22	0
合计							969982.75	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　电气工程
标　　段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					74608.90
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	20815.72
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	16906.43
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3909.29
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	20	46454.31
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	7338.87
1-9-1	AB001002	脚手架费		100元	1	7338.87	7338.87
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							74608.90

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	52229.58	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	174400	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	25000	
4.1	总包管理服务费	25000	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		251629.58	

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：电气工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：电气工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	100963.91
合计					100963.91

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	25000	
1.1	总包管理服务费	1000000	2.5	25000	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	2	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	25000.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 电气工程　　标段： 广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26换	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0设备*0)	台	1	67.64	0	0	17.9	67.64	0	0	17.9
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 新做B1XSAT配电箱	台	1	135.36	3558.96	0	36.78	135.36	3558.96	0	36.78
小计								203	3558.96	0	54.68
清单项目综合单价											3816.64000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.260358	1.3889	42.03		
		技工人工费	元	80.196046	1.3625	109.27		
		高级技工人工费	元	37.524563	1.3779	51.71		
	材料	塑料软管	m	0.084621	15.44	1.31		
		裸铜线 10mm2	kg	0.108126	76.48	8.27		
		铜接线端子 DT-10	个	0.954333	1.68	1.6		
		钢垫板夹板	kg	0.070517	4.6	0.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.098724	3.3	0.33		
		焊锡丝	kg	0.037609	66.9	2.52		
		铁砂布 0#-2#	张	0.470115	0.66	0.31		
		其他材料费	元	5.065486	0.885	4.48		
	机械							

项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 照明配电箱 1-1AL1	台	1	301.92	992.41	0	81.28	301.92	992.41	0	81.28
040702-101	无端子接线 截面面积S(mm2) S≤2.5	10个	2.1	34.14	0.59	0	9.07	71.694	1.239	0	19.047
040702-102	无端子接线 截面积S(mm2) 2.5<S≤6	10个	0.3	46.4	0.63	0	12.31	13.92	0.189	0	3.693
小计								387.534	993.838	0	104.02
清单项目综合单价											1485.39200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	57.725721	1.3889	80.18		
		技工人工费	元	158.070665	1.3625	215.37		
		高级技工人工费	元	66.748927	1.3779	91.97		
	材料	塑料软管 Φ5mm	m	1.974481	0.22	0.43		
		塑料软管 Φ6mm	m	0.282	0.27	0.08		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.56412	1.59	0.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.024	1	0.02		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.332893	10.62	3.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.823992	0.66	0.54		
		裸铜线 10mm2	kg	0.189518	76.48	14.49		
		铜接线端子 DT-10	个	1.672703	1.68	2.81		
		其他材料费	元	7.267607	0.885	6.43		
	机械							

项目编码	030402011003	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 照明配电箱 1-2AL1	台	1	299.4	1048.83	0	80.61	299.4	1048.83	0	80.61
040702-101	无端子接线 截面面积S(mm2) S≤2.5	10个	3	34.14	0.59	0	9.07	102.42	1.77	0	27.21
小计								401.82	1050.6	0	107.82
清单项目综合单价											1560.24000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	59.852786	1.3889	83.13		
		技工人工费	元	164.673073	1.3625	224.37		
		高级技工人工费	元	68.438617	1.3779	94.3		
	材料	塑料软管 Φ5mm	m	2.820687	0.22	0.62		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.705171	1.59	1.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.03	1	0.03		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.330111	10.62	3.51		
		铁砂布 0#-2#	张	0.817107	0.66	0.54		
		裸铜线 10mm2	kg	0.187935	76.48	14.37		
		铜接线端子 DT-10	个	1.658727	1.68	2.79		
		其他材料费	元	7.206883	0.885	6.38		
	机械							

项目编码	030402011004	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 照明配电箱 1-3AL1	台	1	298.98	1058.51	0	80.49	298.98	1058.51	0	80.49
040702-101	无端子接线 截面面积S(mm2) S≤2.5	10个	3.3	34.14	0.59	0	9.07	112.662	1.947	0	29.931
040702-102	无端子接线 截面积S(mm2) 2.5<S≤6	10个	0.3	46.4	0.63	0	12.31	13.92	0.189	0	3.693
小计								425.562	1060.646	0	114.114
清单项目综合单价											1600.32200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.353192	1.3889	87.99		
		技工人工费	元	175.462385	1.3625	239.07		
		高级技工人工费	元	71.47008	1.3779	98.48		
	材料	塑料软管 Φ5mm	m	3.102756	0.22	0.68		
		塑料软管 Φ6mm	m	0.282	0.27	0.08		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.846188	1.59	1.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.036	1	0.04		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.329648	10.62	3.5		
		铁砂布 0#-2#	张	0.815959	0.66	0.54		
		裸铜线 10mm2	kg	0.187671	76.48	14.35		
		铜接线端子 DT-10	个	1.656398	1.68	2.78		
		其他材料费	元	7.196763	0.885	6.37		
	机械							

项目编码	030402011005	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 照明配电箱 2-1AL1	台	1	294.26	1165.17	0	79.23	294.26	1165.17	0	79.23
040702-101	无端子接线 截面面积S(mm2) S≤2.5	10个	2.7	34.14	0.59	0	9.07	92.178	1.593	0	24.489
040702-102	无端子接线 截面积S(mm2) 2.5<S≤6	10个	0.3	46.4	0.63	0	12.31	13.92	0.189	0	3.693
小计								400.358	1166.952	0	107.412
清单项目综合单价								1674.72200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	59.616997	1.3889	82.8		
		技工人工费	元	164.32471	1.3625	223.89		
		高级技工人工费	元	67.968406	1.3779	93.65		
	材料	塑料软管 Φ5mm	m	2.538618	0.22	0.56		
		塑料软管 Φ6mm	m	0.282	0.27	0.08		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.705154	1.59	1.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.03	1	0.03		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.324456	10.62	3.45		
		铁砂布 0#-2#	张	0.803108	0.66	0.53		
		裸铜线 10mm2	kg	0.184715	76.48	14.13		
		铜接线端子 DT-10	个	1.630309	1.68	2.74		
		其他材料费	元	7.083412	0.885	6.27		
	机械							

项目编码	030402011006	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 照明配电箱 2-3AL1	台	1	281.91	1444.55	0	75.9	281.91	1444.55	0	75.9
040702-101	无端子接线 截面面积S(mm2) S≤2.5	10个	3.6	34.14	0.59	0	9.07	122.904	2.124	0	32.652
040702-102	无端子接线 截面积S(mm2) 2.5<S≤6	10个	0.3	46.4	0.63	0	12.31	13.92	0.189	0	3.693
小计								418.734	1446.863	0	112.245
清单项目综合单价								1977.84200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	62.32213	1.3889	86.56		
		技工人工费	元	173.356946	1.3625	236.2		
		高级技工人工费	元	69.63461	1.3779	95.95		
	材料	塑料软管 Φ5mm	m	3.384824	0.22	0.74		
		塑料软管 Φ6mm	m	0.282	0.27	0.08		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.916705	1.59	1.46		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.039	1	0.04		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.310827	10.62	3.3		
		铁砂布 0#-2#	张	0.769373	0.66	0.51		
		裸铜线 10mm2	kg	0.176956	76.48	13.53		
		铜接线端子 DT-10	个	1.561826	1.68	2.62		
		其他材料费	元	6.785866	0.885	6.01		
	机械							

项目编码	030402011007	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 照明配电箱 2-4AL1	台	1	299.4	1048.83	0	80.61	299.4	1048.83	0	80.61
040702-101	无端子接线 截面面积S(mm2) S≤2.5	10个	2.4	34.14	0.59	0	9.07	81.936	1.416	0	21.768
小计								381.336	1050.246	0	102.378
清单项目综合单价								1533.96000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	56.819418	1.3889	78.92		
		技工人工费	元	155.395829	1.3625	211.73		
		高级技工人工费	元	65.80635	1.3779	90.67		
	材料	塑料软管 Φ5mm	m	2.25655	0.22	0.5		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.564137	1.59	0.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.024	1	0.02		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.330111	10.62	3.51		
		铁砂布 0#-2#	张	0.817107	0.66	0.54		
		裸铜线 10mm2	kg	0.187935	76.48	14.37		
		铜接线端子 DT-10	个	1.658727	1.68	2.79		
		其他材料费	元	7.206883	0.885	6.38		
	机械							

项目编码	030402011008	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30换	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ (电气设备安装工程保护性拆除(不带电作业):人工*0.5材料*0设备*0)	台	1	172.26	0	0	45.58	172.26	0	0	45.58
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱(半周长1.5m以内)	台	1	344.38	31.73	0	92.72	344.38	31.73	0	92.72
小计								516.64	31.73	0	138.3
清单项目综合单价								686.67000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	77.11008	1.3889	107.1		
		技工人工费	元	204.11583	1.3625	278.11		
		高级技工人工费	元	95.3865	1.3779	131.43		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.379714	10.62	4.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.939885	0.66	0.62		
		裸铜线 10mm2	kg	0.216174	76.48	16.53		
		铜接线端子 DT-10	个	1.907967	1.68	3.21		
		其他材料费	元	8.289788	0.885	7.34		
	机械							

项目编码	030402011009	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 ~ 配电箱RGL-AP1	台	1	212.24	5415.5	16.24	57.83	212.24	5415.5	16.24	57.83
小计								212.24	5415.5	16.24	57.83
清单项目综合单价								5701.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.651416	1.3889	43.96		
		技工人工费	元	83.888686	1.3625	114.3		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	39.177482	1.3779	53.98		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.141034	4.6	0.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.28677	3.3	0.95		
		焊锡丝	kg	0.070517	66.9	4.72		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.070517	7.4	0.52		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.141034	10.62	1.5		
		铁砂布 0#-2#	张	0.470115	0.66	0.31		
		其他材料费	元	1.739425	0.885	1.54		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.028207	575.61	16.24		

项目编码	030402011010	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 室外照明总配电箱SW-ALZ1	台	1	240.33	2384.09	0	64.7	240.33	2384.09	0	64.7
小计								240.33	2384.09	0	64.7
清单项目综合单价								2689.12000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.86924	1.3889	49.82		
		技工人工费	元	94.948412	1.3625	129.37		
		高级技工人工费	元	44.370869	1.3779	61.14		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.264979	10.62	2.81		
		铁砂布 0#-2#	张	0.655889	0.66	0.43		
		裸铜线 10mm2	kg	0.150854	76.48	11.54		
		铜接线端子 DT-10	个	1.331454	1.68	2.24		
		其他材料费	元	5.784938	0.885	5.12		
	机械							

项目编码	030416006001	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	650.01	8.32	18.31	173.73	650.01	8.32	18.31	173.73
小计								650.01	8.32	18.31	173.73
清单项目综合单价								850.37000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	51.764335	1.3889	71.9		
		技工人工费	元	232.746289	1.3625	317.12		
		高级技工人工费	元	189.408291	1.3779	260.99		
	材料	其他材料费	元	9.402295	0.885	8.32		
	机械	仪器仪表使用费	元	20.685049	0.885	18.31		

项目编码	030405001001	项目名称	低压电气开关	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-32	低压自动空气开关安装 额定电流I(A) I≤63 ~ MCB-63C40/3P	个	1	50.48	86.36	0	17.68	50.48	86.36	0	17.68
小计								50.48	86.36	0	17.68
清单项目综合单价								154.52000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.412769	1.3889	10.3		
		技工人工费	元	22.834413	1.3625	31.11		
		高级技工人工费	元	6.585367	1.3779	9.07		
	材料	镀锌螺栓 M8×20	10套	0.385494	4.32	1.67		
		其他材料费	元	0.188046	0.885	0.17		
	机械							

项目编码	030413002001	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ~ 嵌入式筒灯12W 4000K	10套	0.1	292.75	1009.91	0	127.97	29.275	100.991	0	12.797
小计								29.275	100.991	0	12.797
清单项目综合单价								143.06300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.435787	1.3889	4.77		
		技工人工费	元	15.040099	1.3625	20.49		
		高级技工人工费	元	2.910668	1.3779	4.01		
	材料	其他材料费	元	1.297517	0.885	1.15		
	机械							

项目编码	030413002002	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ~ 嵌入式筒灯10W 4000K	10套	0.1	292.64	843.28	0	119.61	29.264	84.328	0	11.961
小计								29.264	84.328	0	11.961
清单项目综合单价								125.55300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.434529	1.3889	4.77		
		技工人工费	元	15.034593	1.3625	20.48		
		高级技工人工费	元	2.909603	1.3779	4.01		
	材料	其他材料费	元	1.297042	0.885	1.15		
	机械							

项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ~ 吸顶灯 20W 4000K	10套	0.1	289.01	232.2	0	88.08	28.901	23.22	0	8.808
小计								28.901	23.22	0	8.808
清单项目综合单价								60.92900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.180369	1.3889	7.2		
		技工人工费	元	12.97097	1.3625	17.67		
		高级技工人工费	元	2.9266	1.3779	4.03		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.415957	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.415957	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.58194	0.885	0.52		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030413002003	项目名称	装饰灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ~ 嵌入式筒灯 48W 4000K	10套	0.1	292.64	1175.9	0	136.24	29.264	117.59	0	13.624
小计								29.264	117.59	0	13.624
清单项目综合单价											160.47800000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.434529	1.3889		4.77		
		技工人工费			元	15.034593	1.3625		20.48		
		高级技工人工费			元	2.909603	1.3779		4.01		
	材料	其他材料费			元	1.297042	0.885		1.15		
	机械										
项目编码	030413002004	项目名称	装饰灯			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ~ LED灯带L05 10W/m 4000K	10m	0.1	39.54	255.62	0	23.24	3.954	25.562	0	2.324
030407-1	开关电源安装调试 功率P(W) P≤500	台	0.100006	263.45	54.75	0	69.8	26.3465807	5.4753285	0	6.9804188
小计								30.3005807	31.0373285	0	9.3044188
清单项目综合单价											70.64232800
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.717508	1.3889		1		
		技工人工费			元	20.941956	1.3625		28.53		
		高级技工人工费			元	0.55848	1.3779		0.77		
	材料	电线 BV-2.5			m	0.043047	2.52		0.11		
		铜接线端子 DT-6			个	0.095398	1.06		0.1		
		其他材料费			元	0.355422	0.885		0.31		
	机械										
项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ~ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0主材*0)	10套	0.1	68.01	0	0	18	6.801	0	0	1.8
小计								6.801	0	0	1.8
清单项目综合单价											8.60100000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.218998	1.3889		1.69		
		技工人工费			元	3.052212	1.3625		4.16		
		高级技工人工费			元	0.688661	1.3779		0.95		
	材料										
	机械										
项目编码	030413001003	项目名称	普通灯具			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ~ 楼梯间吸顶灯 10W	10套	0.1	271.76	319.19	0	87.88	27.176	31.919	0	8.788
小计								27.176	31.919	0	8.788
清单项目综合单价											67.88300000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.871235	1.3889		6.77		
		技工人工费			元	12.196939	1.3625		16.62		
		高级技工人工费			元	2.751958	1.3779		3.79		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.391136	0.44		0.17		
		塑料膨胀管 Φ6mm			10个	0.391136	0.44		0.17		
		其他材料费			元	0.547214	0.885		0.48		
	机械										
项目编码	030413001004	项目名称	普通灯具			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ~ 楼梯间吸顶灯 10W（室外）	10套	0.1	271.69	319.11	0	87.85	27.169	31.911	0	8.785
小计								27.169	31.911	0	8.785
清单项目综合单价											67.86500000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.870046	1.3889		6.76		
		技工人工费			元	12.193962	1.3625		16.61		
		高级技工人工费			元	2.751286	1.3779		3.79		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.39104	0.44		0.17		
		塑料膨胀管 Φ6mm			10个	0.39104	0.44		0.17		
		其他材料费			元	0.54708	0.885		0.48		
	机械										
项目编码	030413001005	项目名称	普通灯具			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装 ~ 楼梯间壁灯 10W（室外）	10套	0.1	358.4	321.02	0	110.89	35.84	32.102	0	11.089
小计								35.84	32.102	0	11.089
清单项目综合单价											79.03100000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.423836	1.3889		8.92		
		技工人工费			元	16.08601	1.3625		21.92		
		高级技工人工费			元	3.629192	1.3779		5		
	材料	木螺钉 M4×65以下			10个	0.782271	0.19		0.15		
		合金钢钻头(综合)			个	0.006582	6.37		0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm			个	3.958366	0.08		0.32		
		其他材料费			元	0.568839	0.885		0.5		
	机械										
项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒 、金属接线盒	10个	0.1	60.77	27.63	0	17.46	6.077	2.763	0	1.746
小计								6.077	2.763	0	1.746
清单项目综合单价											10.58600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.177658	1.3889		1.64		
		技工人工费				元	2.65413	1.3625		3.62		
		高级技工人工费				元	0.598946	1.3779		0.83		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20				个	2.094053	0.31		0.65		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	2.094053	0.16		0.34		
		其他材料费				元	0.068704	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030412001001	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20 JDG20	100m	0.01	1462.73	473.14	0	410.72	14.6273	4.7314	0	4.1072
小计								14.6273	4.7314	0	4.1072
清单项目综合单价											23.46590000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.715468	1.3889		2.38		
		技工人工费				元	7.516966	1.3625		10.24		
		高级技工人工费				元	1.45351	1.3779		2		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.003761	4.87		0.02		
		木螺钉 M6×65				10个	0.215125	1		0.22		
		面漆				kg	0.012411	45.13		0.56		
		塑料膨胀管 Φ8mm				10个	0.215125	0.44		0.09		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0.235245	1.68		0.4		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个	0.141222	1.59		0.22		
		管卡子(电线管用DN15～20)				个	1.355811	0.24		0.33		
		其他材料费				元	0.035635	0.885		0.03		
	机械											
项目编码	030412001002	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 JDG20	100m	0.01	640.39	353.8	0	187.15	6.4039	3.538	0	1.8715
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	41.37	0.08	0	10.96	4.137	0.008	0	1.096
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	9.45	0.65	0	2.53	0.945	0.065	0	0.253
小计								11.4859	3.611	0	3.2205
清单项目综合单价											18.31740000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.751036	1.3889		1.04		
		技工人工费				元	7.020367	1.3625		9.57		
		高级技工人工费				元	0.636376	1.3779		0.88		
	材料	水				m3	0.000471	4.62		0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.003763	4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0.23536	1.68		0.4		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个	0.141291	1.59		0.22		
		其他材料费				元	0.045059	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030412001003	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=25 JDG25	100m	0.01	1510.32	771.83	0	438.25	15.1032	7.7183	0	4.3825
小计								15.1032	7.7183	0	4.3825
清单项目综合单价											27.20400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.771242	1.3889		2.46		
		技工人工费				元	7.761619	1.3625		10.58		
		高级技工人工费				元	1.50079	1.3779		2.07		
	材料	套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)				个	0.235159	1.77		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm				个	0.141171	2.12		0.3		
		管卡子(电线管用DN25～32)				个	1.355315	2		2.71		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.00376	4.87		0.02		
		木螺钉 M6×65				10个	0.144836	1		0.14		
		面漆				kg	0.016354	45.13		0.74		
		塑料膨胀管 Φ8mm				10个	0.144836	0.44		0.06		
		其他材料费				元	0.040415	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030412001004	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-27	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=40 JDG40	100m	0.01	1656.74	940.8	0	485.45	16.5674	9.408	0	4.8545
小计								16.5674	9.408	0	4.8545
清单项目综合单价											30.82990000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.942968	1.3889		2.7		
		技工人工费				元	8.514045	1.3625		11.6		
		高级技工人工费				元	1.646275	1.3779		2.27		
	材料	套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)				个	0.235159	2.12		0.5		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ40mm				个	0.141171	4.95		0.7		
		管卡子(电线管用DN40～50)				个	1.355315	0.78		1.06		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.00376	4.87		0.02		
		木螺钉 M6×65				10个	0.108087	1		0.11		
		面漆				kg	0.014098	45.13		0.64		
		塑料膨胀管 Φ8mm				10个	0.108087	0.44		0.05		
		其他材料费				元	0.068236	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030412001005	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030211-28	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=50 ~ JDG50	100m	0.01	1755.67	1745.51	0	551.86	17.5567	17.4551	0	5.5186
小计								17.5567	17.4551	0	5.5186
清单项目综合单价								40.53040000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.058962	1.3889	2.86		
	技工人工费	元	9.02247	1.3625	12.29		
	高级技工人工费	元	1.744577	1.3779	2.4		
材料	套接紧定式直接头 φ50mm(配螺钉)	个	0.235245	2.48	0.58		
	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ50mm	个	0.141222	5.42	0.77		
	管卡子(电线管用DN40～50)	个	1.355811	0.78	1.06		
	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.003761	4.87	0.02		
	木螺钉 M6×65	10个	0.108126	1	0.11		
	面漆	kg	0.014103	45.13	0.64		
	塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.108126	0.44	0.05		
	其他材料费	元	0.068261	0.885	0.06		
机械							

项目编码	030412001006	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030211-46	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ~ SC50	100m	0.01	3036.7	2913.79	36.02	951.84	30.367	29.1379	0.3602	9.5184
小计								30.367	29.1379	0.3602	9.5184
清单项目综合单价								69.38350000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.561366	1.3889	4.95		
	技工人工费	元	15.605667	1.3625	21.26		
	高级技工人工费	元	3.017558	1.3779	4.16		
材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.00376	4.87	0.02		
	膨胀螺栓 M6	套	0.632731	0.52	0.33		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.064514	0.19	0.01		
	锁紧螺母 M3×40～50	个	0.145212	0.65	0.09		
	合金钢钻头(综合)	个	0.008647	6.37	0.06		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.052258	11.83	0.62		
	沥青清漆	kg	0.005921	11.68	0.07		
	清油 C01-1	kg	0.006955	16.99	0.12		
	溶剂汽油 200#	kg	0.012876	5.31	0.07		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.65134	0.08	0.05		
	镀锌管接头(70×50)	个	0.154893	7.58	1.17		
	接地管卡 DN50	个	0.309786	1.11	0.34		
	管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.638934	1.2	0.77		
	塑料护口(钢管用)40～50	个	0.145212	0.4	0.06		
	其他材料费	元	0.105079	0.885	0.09		
机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.00094	274.58	0.26		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00376	27.16	0.1		

项目编码	030412001007	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030211-48	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ~ SC80	100m	0.01	6118.24	4711.11	25.67	1856.4	61.1824	47.1111	0.2567	18.564
小计								61.1824	47.1111	0.2567	18.564
清单项目综合单价								127.11420000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.175264	1.3889	9.97		
	技工人工费	元	31.441863	1.3625	42.84		
	高级技工人工费	元	6.079694	1.3779	8.38		
材料	锁紧螺母 M3×80	个	0.14523	1.06	0.15		
	镀锌管接头(80×80)	个	0.14523	23.82	3.46		
	接地管卡 DN80	个	0.29046	2.35	0.68		
	管卡子(钢管用DN80)	个	0.4841	2.14	1.04		
	塑料护口(钢管用)80	个	0.14523	0.62	0.09		
	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.00376	4.87	0.02		
	膨胀螺栓 M6	套	0.9588	0.52	0.5		
	合金钢钻头(综合)	个	0.006392	6.37	0.04		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.079336	11.83	0.94		
	沥青清漆	kg	0.0094	11.68	0.11		
	清油 C01-1	kg	0.010246	16.99	0.17		
	溶剂汽油 200#	kg	0.020304	5.31	0.11		
	其他材料费	元	0.16262	0.885	0.14		
机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.00141	109.63	0.15		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00376	27.16	0.1		

项目编码	030412001008	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030211-42	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ~ SC20	100m	0.01	1529.63	970.94	25.69	455.15	15.2963	9.7094	0.2569	4.5515
小计								15.2963	9.7094	0.2569	4.5515
清单项目综合单价								29.81410000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.793881	1.3889	2.49		
	技工人工费	元	7.860847	1.3625	10.71		
	高级技工人工费	元	1.519982	1.3779	2.09		
材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.003758	4.87	0.02		
	锁紧螺母 M3×20	个	0.145141	0.44	0.06		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.234481	0.19	0.04		
	合金钢钻头(综合)	个	0.015594	6.37	0.1		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021889	11.83	0.26		
	清油 C01-1	kg	0.0031	16.99	0.05		
	溶剂汽油 200#	kg	0.005355	5.31	0.03		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2.367354	0.08	0.19		
	镀锌管接头(50×20)	个	0.154817	2.07	0.32		
	接地管卡 DN20	个	0.309071	0.29	0.09		
	管卡子(钢管用DN15～20)	个	1.161131	0.33	0.38		
	塑料护口(钢管用)15～20	个	0.145141	0.16	0.02		
	其他材料费	元	0.054487	0.885	0.05		
机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.000564	274.58	0.15		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.003758	27.16	0.1		

项目编码	030412001009	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ~ SC20	100m	0.01	847.14	865.2	25.72	269.27	8.4714	8.652	0.2572	2.6927

工程量清单综合单价分析表

031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	41.37	0.08	0	10.96	4.137	0.008	0	1.096	
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	9.45	0.65	0	2.53	0.945	0.065	0	0.253	
小计								13.5534	8.725	0.2572	4.0417	
清单项目综合单价											26.57730000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.993536	1.3889		1.38		
		技工人工费				元	8.082903	1.3625		11.01		
		高级技工人工费				元	0.841766	1.3779		1.16		
	材料	水				m3	0.000471	4.62		0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.003763	4.87		0.02		
		锁紧螺母 M3×20				个	0.145336	0.44		0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.008842	11.83		0.1		
		溶剂汽油 200#				kg	0.002258	5.31		0.01		
		镀锌管接头(50×20)				个	0.155025	2.07		0.32		
		塑料护口(钢管用)15~20				个	0.145336	0.16		0.02		
		其他材料费				元	0.019472	0.885		0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.000564	274.58		0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.003763	27.16		0.1		
项目编码	030412001010	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-49	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ~ SC100	100m	0.01	6940.39	5780.05	28.76	2127.62	69.4039	57.8005	0.2876	21.2762	
小计								69.4039	57.8005	0.2876	21.2762	
清单项目综合单价											148.76820000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.139463	1.3889		11.3		
		技工人工费				元	35.666929	1.3625		48.6		
		高级技工人工费				元	6.896583	1.3779		9.5		
	材料	膨胀螺栓 M6				套	0.959034	0.52		0.5		
		合金钢钻头(综合)				个	0.006394	6.37		0.04		
		清油 C01-1				kg	0.013257	16.99		0.23		
		接地管卡 DN100				个	0.290531	3.05		0.89		
		管卡子(钢管用DN100)				个	0.484218	3.19		1.54		
		锁紧螺母 M3×100				个	0.145265	0.92		0.13		
		镀锌管接头(100×100)				个	0.145265	9.34		1.36		
		塑料护口(钢管用)100				个	0.145265	0.8		0.12		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.003761	4.87		0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.102297	11.83		1.21		
		沥青清漆				kg	0.012035	11.68		0.14		
		溶剂汽油 200#				kg	0.02501	5.31		0.13		
		其他材料费				元	0.246246	0.885		0.22		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108				台班	0.001692	109.63		0.19		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.003761	27.16		0.1		
项目编码	030412004001	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYSP-2x1.5	100m单线	0.01	120.33	385.93	0	51.14	1.2033	3.8593	0	0.5114	
小计								1.2033	3.8593	0	0.5114	
清单项目综合单价											5.57400000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.141133	1.3889		0.2		
		技工人工费				元	0.618407	1.3625		0.84		
		高级技工人工费				元	0.119544	1.3779		0.16		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009399	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.001034	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.000094	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.005169	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.004229	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004002	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 ~ WDZ-BYJ-2.5	100m单线	0.01	162.35	291.44	0	57.53	1.6235	2.9144	0	0.5753	
小计								1.6235	2.9144	0	0.5753	
清单项目综合单价											5.11320000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.190385	1.3889		0.26		
		技工人工费				元	0.834335	1.3625		1.14		
		高级技工人工费				元	0.161335	1.3779		0.22		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.002348	0.56		0		
		焊锡				kg	0.001878	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.000094	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.004696	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.005447	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004003	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-172换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 ~ WDZ-BYJ-4	100m单线	0.01	194.49	429.13	0	72.92	1.9449	4.2913	0	0.7292	
小计								1.9449	4.2913	0	0.7292	
清单项目综合单价											6.96540000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.227823	1.3889		0.32		
		技工人工费				元	0.999971	1.3625		1.36		
		高级技工人工费				元	0.193047	1.3779		0.27		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.002816	0.56		0		
		焊锡				kg	0.001877	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.000094	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.004693	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.00535	0.885		0		
	机械											
项目编码	030409001001	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120 ˆ 电缆 RTTZ-3*120+2*70	100m	0.01	1330.59	55158.95	117.29	3118.43	13.3059	551.5895	1.1729	31.1843
小计								13.3059	551.5895	1.1729	31.1843
清单项目综合单价											597.25260000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.906118	1.3889		4.04		
		技工人工费				元	5.559257	1.3625		7.57		
		高级技工人工费				元	1.230215	1.3779		1.7		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.000658	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.056414	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.068637	0.885		0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.000724	634.57		0.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000724	575.61		0.42		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.001138	260.91		0.3		
项目编码	030409001002	项目名称			电力电缆			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120 ˆ 电缆 RTTZ-4*120+1*70	100m	0.01	1330.59	61708.56	117.29	3445.91	13.3059	617.0856	1.1729	34.4591
小计								13.3059	617.0856	1.1729	34.4591
清单项目综合单价											666.02350000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.906118	1.3889		4.04		
		技工人工费				元	5.559257	1.3625		7.57		
		高级技工人工费				元	1.230215	1.3779		1.7		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.000658	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.056414	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.068637	0.885		0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.000724	634.57		0.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000724	575.61		0.42		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.001138	260.91		0.3		
项目编码	030409001003	项目名称			电力电缆			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ 电缆 WDZB-YJY-5*10	100m	0.01	380.05	5689.03	5.95	385.44	3.8005	56.8903	0.0595	3.8544
小计								3.8005	56.8903	0.0595	3.8544
清单项目综合单价											64.60470000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.829139	1.3889		1.15		
		技工人工费				元	1.587382	1.3625		2.16		
		高级技工人工费				元	0.352805	1.3779		0.49		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.000658	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.056393	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.030076	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000103	575.61		0.06		
项目编码	030409002001	项目名称			控制电缆			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-182	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) 14<N≤24 ˆ 电缆 WDZN-KYJY-16*1.5	100m	0.01	614.55	2717.37	4.86	298.83	6.1455	27.1737	0.0486	2.9883
小计								6.1455	27.1737	0.0486	2.9883
清单项目综合单价											36.35610000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.734131	1.3889		1.02		
		技工人工费				元	2.62497	1.3625		3.58		
		高级技工人工费				元	1.124486	1.3779		1.55		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m				卷	0.000282	7.96		0		
		钢锯条				根	0.010343	0.58		0.01		
		标志牌				个	0.056414	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.015232	0.885		0.01		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2.5				台班	0.000094	517.34		0.05		
项目编码	030409002002	项目名称			控制电缆			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˆ 电缆 WDZN-KYJY-4*1.5	100m	0.01	518.97	714.14	0	173.04	5.1897	7.1414	0	1.7304
小计								5.1897	7.1414	0	1.7304
清单项目综合单价											14.06150000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.619495	1.3889		0.86		
		技工人工费				元	2.216511	1.3625		3.02		
		高级技工人工费				元	0.950248	1.3779		1.31		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m				卷	0.000094	7.96		0		
		钢锯条				根	0.009394	0.58		0.01		
		标志牌				个	0.056366	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.01597	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030409001004	项目名称			电力电缆			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240 ˆ 电缆 WDZN-YJY-4*150+1*70	100m	0.01	1858.49	76241.62	266.94	4322.95	18.5849	762.4162	2.6694	43.2295
小计								18.5849	762.4162	2.6694	43.2295
清单项目综合单价											826.90000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.05914	1.3889		5.64		
		技工人工费				元	7.764462	1.3625		10.58		
		高级技工人工费				元	1.718636	1.3779		2.37		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.000658	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.056414	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.067508	0.885		0.06		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.001298	981.88	1.27		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001862	575.61	1.07		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.001241	260.91	0.32		

项目编码	030409002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 - 电缆 WDZBN-KYY-4*1.5	100m	0.01	518.97	714.14	0	173.04	5.1897	7.1414	0	1.7304
小计								5.1897	7.1414	0	1.7304
清单项目综合单价								14.06150000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.619495	1.3889	0.86		
		技工人工费	元	2.216511	1.3625	3.02		
		高级技工人工费	元	0.950248	1.3779	1.31		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.000094	7.96	0		
		钢锯条	根	0.009394	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.056366	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.01597	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030409001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53 r*1.2 j*1.2	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35< - S≤50(实际值:7芯) - 电缆 WDZBN-YJY-7*50	100m	0.01	908.08	40120.59	15.02	2247.4	9.0808	401.2059	0.1502	22.474
小计								9.0808	401.2059	0.1502	22.474
清单项目综合单价								432.91090000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.191235	1.3889	3.04		
		技工人工费	元	3.494709	1.3625	4.76		
		高级技工人工费	元	0.925964	1.3779	1.28		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.000658	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.056414	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0472	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000124	634.57	0.08		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000124	575.61	0.07		

项目编码	030409001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 - 电缆 WDZB-YJY-4*35+1*16	100m	0.01	696.74	16379.48	12.51	1004.24	6.9674	163.7948	0.1251	10.0424
小计								6.9674	163.7948	0.1251	10.0424
清单项目综合单价								180.92970000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.521947	1.3889	2.11		
		技工人工费	元	2.911191	1.3625	3.97		
		高级技工人工费	元	0.643774	1.3779	0.89		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.000658	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.056393	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.047182	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000103	634.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000103	575.61	0.06		

项目编码	030409001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 - 电缆 WDZB-YJY-4*35+1*25	100m	0.01	697	16581.11	12.51	1014.39	6.97	165.8111	0.1251	10.1439
小计								6.97	165.8111	0.1251	10.1439
清单项目综合单价								183.05010000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.522504	1.3889	2.11		
		技工人工费	元	2.912257	1.3625	3.97		
		高级技工人工费	元	0.64401	1.3779	0.89		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.000658	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.056414	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0472	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000103	634.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000103	575.61	0.06		

项目编码	030412003001	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 - 金属桥架 100*50	10m	0.1	209.67	237.41	5.41	67.74	20.967	23.741	0.541	6.774
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.005001	845.76	413.17	93.85	251.17	4.22964576	2.06626317	0.46934385	1.25610117
小计								25.19664576	25.80726317	1.01034385	8.03010117
清单项目综合单价								60.04435395			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.477995	1.3889	6.22		
		技工人工费	元	10.370609	1.3625	14.13		
		高级技工人工费	元	3.517312	1.3779	4.85		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.037612	3.166	0.12		
		扁钢 40×4	kg	0.103432	4.032	0.42		
		角钢(综合)	kg	0.35261	3.382	1.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.014528	3.3	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.006582	7.4	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.023507	0.66	0.02		
		调和漆	kg	0.006582	9.61	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008322	11.83	0.1		
		清油 C01-1	kg	0.002821	16.99	0.05		
		溶剂汽油 200#	kg	0.002069	5.31	0.01		
		电线 BV-6	m	0.047012	5.98	0.28		
		其他材料费	元	0.20262	0.885	0.18		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00141	13.04	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002938	153.44	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00094	575.61	0.54		

项目编码	030412003002	项目名称	桥架	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ~ 金属桥架 100*100	10m	0.1	209.67	308.82	5.41	71.31	20.967	30.882	0.541	7.131
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.005	845.96	413.27	93.87	251.23	4.2298	2.06635	0.46935	1.25615
小计								25.1968	32.94835	1.01035	8.38715
清单项目综合单价											67.54265000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.478108	1.3889	6.22		
		技工人工费	元	10.370935	1.3625	14.13		
		高级技工人工费	元	3.517415	1.3779	4.85		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.037618	3.166	0.12		
		扁钢 40×4	kg	0.10345	4.032	0.42		
		角钢(综合)	kg	0.352672	3.382	1.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.01453	3.3	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.006583	7.4	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.023511	0.66	0.02		
		调和漆	kg	0.006583	9.61	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008323	11.83	0.1		
		清油 C01-1	kg	0.002821	16.99	0.05		
		溶剂汽油 200#	kg	0.002069	5.31	0.01		
		电线 BV-6	m	0.047012	5.98	0.28		
		其他材料费	元	0.202621	0.885	0.18		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001411	13.04	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002939	153.44	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00094	575.61	0.54		

项目编码	030412003003	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 ~ 金属桥架 200*100	10m	0.1	359.84	422.22	5.41	116.72	35.984	42.222	0.541	11.672
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.005901	845.76	413.17	93.85	251.17	4.99082976	2.43811617	0.55380885	1.48215417
小计								40.97482976	44.66011617	1.09480885	13.15415417
清单项目综合单价											99.88390895

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.276427	1.3889	10.11		
		技工人工费	元	16.773919	1.3625	22.85		
		高级技工人工费	元	5.816049	1.3779	8.01		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.044384	3.166	0.14		
		扁钢 40×4	kg	0.122056	4.032	0.49		
		角钢(综合)	kg	0.416101	3.382	1.41		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.017143	3.3	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.007767	7.4	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.02774	0.66	0.02		
		调和漆	kg	0.007767	9.61	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.00982	11.83	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.003329	16.99	0.06		
		溶剂汽油 200#	kg	0.002441	5.31	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.007522	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.03949	5.98	0.24		
		其他材料费	元	0.296634	0.885	0.26		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001664	13.04	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003468	153.44	0.53		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00094	575.61	0.54		

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤10	个	1	38.73	15.03	0.5	11.04	38.73	15.03	0.5	11.04
小计								38.73	15.03	0.5	11.04
清单项目综合单价											65.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.5857	1.3889	6.37		
		技工人工费	元	16.495926	1.3625	22.48		
		高级技工人工费	元	7.172264	1.3779	9.88		
	材料	铜接线端子 DT-10	个	2.847852	1.68	4.78		
		焊锡丝	kg	0.093989	66.9	6.29		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.00094	61.5	0.06		
		汽油 60#~70#	kg	0.187977	6.67	1.25		
		其他材料费	元	2.988835	0.885	2.65		
	机械	其他机械费	元	0.563931	0.885	0.5		

项目编码	030409003002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-116	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 16<S≤35	个	1	91.1	18.06	0.5	25.04	91.1	18.06	0.5	25.04
小计								91.1	18.06	0.5	25.04
清单项目综合单价											134.70000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.820161	1.3889	15.03		
		技工人工费	元	38.889772	1.3625	52.99		
		高级技工人工费	元	16.752069	1.3779	23.08		
	材料	铜接线端子 DT-35	个	2.848895	2.74	7.81		
		焊锡丝	kg	0.094023	66.9	6.29		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.00094	61.5	0.06		
		汽油 60#~70#	kg	0.188046	6.67	1.25		
		其他材料费	元	2.98993	0.885	2.65		
	机械	其他机械费	元	0.564138	0.885	0.5		

项目编码	030409003003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-119	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 70<S≤120	个	1	146.89	45.53	0.5	41.18	146.89	45.53	0.5	41.18
小计								146.89	45.53	0.5	41.18
清单项目综合单价											234.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.52698	1.3889	24.34		
		技工人工费	元	62.733581	1.3625	85.47		
		高级技工人工费	元	26.907975	1.3779	37.08		
		铜接线端子 DT-120	个	2.847852	12.39	35.28		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡丝		kg	0.093989	66.9	6.29		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.00094	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#		kg	0.187977	6.67	1.25		
		其他材料费		元	2.988835	0.885	2.65		
	机械	其他机械费		元	0.563931	0.885	0.5		

项目编码	030409005001	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-195	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	55.82	12.66	0	15.4	55.82	12.66	0	15.4
小计								55.82	12.66	0	15.4
清单项目综合单价								83.88000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.702322	1.3889	9.31		
		技工人工费	元	23.857107	1.3625	32.51		
		高级技工人工费	元	10.162979	1.3779	14		
	材料	塑料带 20mm×40mm	卷	0.018798	0.71	0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.291364	3.3	0.96		
		焊锡丝	kg	0.093989	66.9	6.29		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.018798	61.5	1.16		
		固定卡子 1.5×32	个	0.968082	1.77	1.71		
		套管 KT2型	个	0.98688	0.88	0.87		
		端子号牌	个	4.699426	0.09	0.42		
		其他材料费	元	1.400429	0.885	1.24		
	机械							

项目编码	030409005002	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-197	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) 14< N≤24	个	1	120.01	20.49	0	32.78	120.01	20.49	0	32.78
小计								120.01	20.49	0	32.78
清单项目综合单价								173.28000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.353543	1.3889	19.94		
		技工人工费	元	51.265073	1.3625	69.85		
		高级技工人工费	元	21.932733	1.3779	30.22		
	材料	塑料带 20mm×40mm	卷	0.075218	0.71	0.05		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.291471	3.3	0.96		
		焊锡丝	kg	0.159839	66.9	10.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.028207	61.5	1.73		
		固定卡子 1.5×32	个	0.968436	1.77	1.71		
		套管 KT2型	个	0.987241	0.88	0.87		
		端子号牌	个	19.744819	0.09	1.78		
		其他材料费	元	3.055746	0.885	2.7		
	机械							

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239	开关安装 双联照明 双联单控开关	10套	0.1	120.33	249.96	0	44.34	12.033	24.996	0	4.434
小计								12.033	24.996	0	4.434
清单项目综合单价								41.46300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.411332	1.3889	1.96		
		技工人工费	元	6.184069	1.3625	8.43		
		高级技工人工费	元	1.19544	1.3779	1.65		
	材料	其他材料费	元	0.046994	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412006002	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-322	暗装 开关盒	10个	0.1	59.8	21.98	0	16.92	5.98	2.198	0	1.692
小计								5.98	2.198	0	1.692
清单项目综合单价								9.87000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.058839	1.3889	1.47		
		技工人工费	元	2.502515	1.3625	3.41		
		高级技工人工费	元	0.797489	1.3779	1.1		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	0.967964	0.31	0.3		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.967964	0.16	0.15		
		其他材料费	元	0.031012	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030413014001	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 安全型单相二、三孔插座	10套	0.1	135.39	208.54	0	46.25	13.539	20.854	0	4.625
小计								13.539	20.854	0	4.625
清单项目综合单价								39.01800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.765187	1.3889	2.45		
		技工人工费	元	7.733388	1.3625	10.54		
		高级技工人工费	元	0.399033	1.3779	0.55		
	材料	其他材料费	元	0.062995	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412006003	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	60.77	27.63	0	17.46	6.077	2.763	0	1.746
小计								6.077	2.763	0	1.746
清单项目综合单价								10.58600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.177658	1.3889	1.64		
		技工人工费	元	2.65413	1.3625	3.62		
		高级技工人工费	元	0.598946	1.3779	0.83		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.094053	0.31	0.65		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.094053	0.16	0.34		
		其他材料费	元	0.068704	0.885	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030410005001	项目名称	接闪带			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-63换	避雷网安装 沿女儿墙明设 ˇ（电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	10m	0.1	35.06	0	4.68	9.61	3.506	0	0.468	0.961
小计								3.506	0	0.468	0.961
清单项目综合单价											4.93500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.414307	1.3889	0.58		
		技工人工费				元	1.868995	1.3625	2.55		
		高级技工人工费				元	0.278858	1.3779	0.38		
	材料										
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.003053	153.44	0.47		
项目编码	030410005002	项目名称	接闪带			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-63	避雷网安装 沿女儿墙明设	10m	0.1	140.33	28.69	18.75	39.91	14.033	2.869	1.875	3.991
小计								14.033	2.869	1.875	3.991
清单项目综合单价											22.76800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.65824	1.3889	2.3		
		技工人工费				元	7.480547	1.3625	10.19		
		高级技工人工费				元	1.116114	1.3779	1.54		
	材料	镀锌圆钢 φ10mm				m	0.953984	2.017	1.92		
		镀锌扁钢 40×4				m	0.095868	5.064	0.49		
		电焊条 结422 φ4mm				kg	0.023497	7.4	0.17		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.073311	0.5	0.04		
		砂				m3	0.000188	175.73	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.013158	11.83	0.16		
		清油 C01-1				kg	0.00282	16.99	0.05		
		其他材料费				元	0.013158	0.885	0.01		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.012219	153.44	1.87		
项目编码	030416027001	项目名称	接地装置			计量单位		系统、组			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-123	接地网调试	系统	1	1101.32	9.69	0	291.92	1101.32	9.69	0	291.92
小计								1101.32	9.69	0	291.92
清单项目综合单价											1402.93000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	167.304436	1.3889	232.37		
		技工人工费				元	483.305226	1.3625	658.5		
		高级技工人工费				元	152.728998	1.3779	210.45		
	材料	白布				m2	0.263264	4.82	1.27		
		丙酮清洗剂				kg	0.611149	7.79	4.76		
		电线 BV-4				m	0.705172	4.02	2.83		
		其他材料费				元	0.940229	0.885	0.83		
	机械										
项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-65换	按钮安装 普通型 ˇ 按钮利旧安装	个	1	20.14	3.05	0	5.49	20.14	3.05	0	5.49
小计								20.14	3.05	0	5.49
清单项目综合单价											28.68000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.061387	1.3889	4.25		
		技工人工费				元	8.841918	1.3625	12.05		
		高级技工人工费				元	2.788721	1.3779	3.84		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M3×50以内2平1弹垫				10套	0.188046	1.33	0.25		
		塑料软管				m	0.047011	15.44	0.73		
		铜接线端子 DT-6				个	1.908666	1.06	2.02		
		其他材料费				元	0.056414	0.885	0.05		
	机械										
项目编码	030413013003	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-65换	按钮安装 普通型 ˇ（电气设备安装工程保护性拆除(不带电作业):人工*0.5材料*0)	个	1	10.07	0	0	2.67	10.07	0	0	2.67
小计								10.07	0	0	2.67
清单项目综合单价											12.74000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.530133	1.3889	2.13		
		技工人工费				元	4.41934	1.3625	6.02		
		高级技工人工费				元	1.39385	1.3779	1.92		
	材料										
	机械										
项目编码	030412006004	项目名称	接线盒			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321换	暗装 接线盒 ˇ（电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0主材*0)	10个	0.1	15.19	0	0	4.01	1.519	0	0	0.401
030211-321	暗装 接线盒 ˇ 金属接线盒	10个	0.1	60.74	27.63	0	17.46	6.074	2.763	0	1.746
小计								7.593	2.763	0	2.147
清单项目综合单价											12.50300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.471354	1.3889	2.04		
		技工人工费				元	3.316045	1.3625	4.52		
		高级技工人工费				元	0.748318	1.3779	1.03		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20				个	2.093032	0.31	0.65		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	2.093032	0.16	0.33		
		其他材料费				元	0.06867	0.885	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030412005001	项目名称	接线箱			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031009-10换	接线箱/盒(端子数以下)6＂防火卷帘控制箱利旧安装,管件 DN15以下	台	1	81.47	39.89	9.11	24.21	81.47	39.89	9.11	24.21
031009-10换	接线箱/盒(端子数以下)6＂(自动化控制仪表安装工程保护性拆除:人工*0.6机械*0.6材料*0设备*0)	台	1	48.89	0	5.47	13.32	48.89	0	5.47	13.32
小计								130.36	39.89	14.58	37.53
清单项目综合单价								222.36000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	24.281731		1.3889		33.72		
		技工人工费			元	70.918717		1.3625		96.63		
	材料	管件 DN15以下			套	3.759541		4.42		16.62		
		棉纱			kg	0.018798		9.38		0.18		
		六角螺栓 M12×20～100			套	1.879771		0.73		1.37		
		接地线 5.5mm2～16mm2			m	0.939885		18.41		17.3		
		铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2			m	0.939885		1.54		1.45		
		线号套管(综合)			m	0.046994		0.46		0.02		
		位号牌			个	0.939885		0.48		0.45		
		其他材料费			元	2.819656		0.885		2.5		
	机械	仪器仪表使用费			元	16.467544		0.885		14.57		
项目编码	031002001003	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接)公称直径DN(mm) 40<DN≤50＂带阻火器的呼吸阀	个	1	31.34	51.22	0	10.86	31.34	51.22	0	10.86
小计								31.34	51.22	0	10.86
清单项目综合单价								93.42000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.468214		1.3889		6.21		
		技工人工费			元	15.018426		1.3625		20.46		
		高级技工人工费			元	3.387346		1.3779		4.67		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm			kg	0.009399		6.63		0.06		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.541488		0.09		0.32		
		锯条			根	0.300763		0.68		0.2		
		黑玛钢活接头 DN50			个	0.949284		8.97		8.52		
		其他材料费			元	0.41355		0.885		0.37		
	机械											
项目编码	030701003001	项目名称	空调器			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-32	分体式空调器安装制冷量Q(kw)6<Q≤12＂3匹壁挂式分体空调	台	1	339.43	4432.79	0	90.22	339.43	4432.79	0	90.22
031106-83	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.2	136.52	20.8	32.4	39.48	27.304	4.16	6.48	7.896
小计								366.734	4436.95	6.48	98.116
清单项目综合单价								4908.28000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	102.757735		1.3889		142.72		
		技工人工费			元	128.65338		1.3625		175.29		
		高级技工人工费			元	35.358764		1.3779		48.72		
	材料	其他材料费			元	4.7		0.885		4.16		
		精制螺形带帽螺栓 M12×100			10套	0.96891		8.27		8.01		
	机械	金钢钻 功率P(kW) P=1.1			台班	0.282		22.98		6.48		
项目编码	030701003002	项目名称	空调器			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-32	分体式空调器安装制冷量Q(kw)6<Q≤12＂3匹壁挂式分体空调	台	1	339.43	4432.79	0	90.22	339.43	4432.79	0	90.22
030901-32换	分体式空调器安装制冷量Q(kw)6<Q≤12＂(通风空调工程破坏性拆除:人工*0.35材料*0设备*0)	台	1	190.86	0	0	50.5	190.86	0	0	50.5
小计								530.29	4432.79	0	140.72
清单项目综合单价								5103.80000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	146.755375		1.3889		203.83		
		技工人工费			元	183.738555		1.3625		250.34		
		高级技工人工费			元	55.241221		1.3779		76.12		
	材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100			10套	0.96891		8.27		8.01		
	机械											
项目编码	03B001	项目名称	LED电子屏（建材区）			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030411-25	LED显示屏	m2	1	99.2	6639.25	8.32	26.95	99.2	6639.25	8.32	26.95
小计								99.2	6639.25	8.32	26.95
清单项目综合单价								6773.72000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	21.367185		1.3889		29.68		
		技工人工费			元	51.023434		1.3625		69.52		
	材料	其他材料费			元	2.350574		0.885		2.08		
	机械	仪器仪表使用费			元	9.402295		0.885		8.32		
项目编码	AB001002	项目名称	脚手架费			计量单位		100元			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	1588.4989	1.98	2.02	0	0.62	3145.227822	3208.767778	0	984.869318
小计								3145.227822	3208.767778	0	984.869318
清单项目综合单价								7338.86491800			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：电气工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：电气工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		52229.58	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			52229.58	

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
1	柴油发电机组、柴油发电机房减震、消音及烟气处理等相关内容暂估	160000	14400	174400	
合计		160000.00		174400.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：消防电工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	570983.43	
2	措施项目	53740.73	
2.1	安全文明施工	12209.67	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	9916.75	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2292.92	
2.2	其他措施项目费	41531.06	
3	其他项目	31236.21	
3.1	暂列金额	31236.21	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	59036.43	
5	含税建安工程造价	714996.8	
合计		714996.80	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防电工程　　第 1 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		应急照明					311437.10	0
1-1		配电箱					47761.52	0
1-1-1	030402011011	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.型号:0.6KW 3.安装方式:明装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	5	3521.78	17608.9	0
1-1-2	030402011012	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.型号:1KW 3.安装方式:明装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	2	3521.78	7043.56	0
1-1-3	030402011013	成套配电箱	1.名称:消防双电源切换箱 2.型号:JC-1-1AT1、JC-2-1AT1、JC-1-2AT1、JC-2-4AT1、JC-1-3AT1、JC-2-3AT1 3.安装方式:明装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	6	3023.31	18139.86	0
1-1-4	030402011014	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:JC-3-1AP1 3.安装方式:明装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	754.06	754.06	0
1-1-5	030402011015	成套配电箱	1.名称:建材区消防电源配电箱 2.型号:JC-XAP1 3.安装方式:明装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	2709.93	2709.93	0
1-1-6	030416006002	输配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.电压(kV):1KV 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	系统	1	850.37	850.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防电工程　　

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-7	030416012001	事故照明切换系统	1.名称:双电源箱切换装置调试 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台、座	6	109.14	654.84	0
1-2		灯具					55294.43	0
1-2-1	030413002005	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯 2.型号:6W,J-ZFJC-E8W-16X1,光通量600lm 3.安装方式:墙壁式 4.工作内容:开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、支架制作安装、灯具拼装固定、接线、接焊包头、试亮、清理现场等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	41	139.7	5727.7	0
1-2-2	030413002006	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯（室外IP67） 2.型号:6W，J-ZFJC-E8W-16X1,光通量600lm 3.安装方式:墙壁式 4.工作内容:开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、支架制作安装、灯具拼装固定、接线、接焊包头、试亮、清理现场等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	8	139.7	1117.6	0
1-2-3	030413002007	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯 2.型号:6W,J-ZFJC-E8W-16X1,光通量600lm 3.安装方式:吸顶 4.工作内容:开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、支架制作安装、灯具拼装固定、接线、接焊包头、试亮、清理现场等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	153	133.68	20453.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防电工程　　

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	030413002008	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:0.3W，J-BLJC-1OEⅡ0.3W-11B2,长宽厚360*132*6 3.安装方式:墙壁式 4.工作内容:开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、支架制作安装、灯具拼装固定、接线、接焊包头、试亮、清理现场等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	16	139.7	2235.2	0
1-2-5	030413002009	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:0.3W，J-BLJC-1OEⅡ0.3W-11B1,长宽厚360*132*6 3.安装方式:墙壁式 4.工作内容:开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、支架制作安装、灯具拼装固定、接线、接焊包头、试亮、清理现场等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	9	139.7	1257.3	0
1-2-6	030413002010	装饰灯	1.名称:楼层指示灯 2.型号:0.3W，J-BLJC-1OEⅠ0.3W-11B3,长宽厚360*132*6 3.安装方式:墙壁式 4.工作内容:开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、支架制作安装、灯具拼装固定、接线、接焊包头、试亮、清理现场等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	14	139.7	1955.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防电工程　　第 4 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-7	030413002011	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（室外IP67） 2.型号:0.3W，J-BLJC-1OEⅠ0.3W-11B3,长宽厚360*132*6 3.安装方式:墙壁式 4.工作内容:开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、支架制作安装、灯具拼装固定、接线、接焊包头、试亮、清理现场等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	2	139.7	279.4	0
1-2-8	030413002012	装饰灯	1.名称:双面方向标志灯(单向) 2.型号:0.3W，J-BLJC-2LREⅡ0.3W-11S1Q,长宽厚360*132*6 3.安装方式:吊装 4.工作内容:开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、支架制作安装、灯具拼装固定、接线、接焊包头、试亮、清理现场等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	89	139.85	12446.65	0
1-2-9	030413002013	装饰灯	1.名称:双向标志灯 2.型号:0.3W，J-BLJC-2LREII0.3W-11S1X,长宽厚360*132*6 3.安装方式:墙壁式 4.工作内容:开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、支架制作安装、灯具拼装固定、接线、接焊包头、试亮、清理现场等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	15	139.82	2097.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防电工程　　第 5 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-10	030413002014	装饰灯	1.名称:方向标志灯（左、右） 2.型号:0.3W，J-BLJC-1LEⅡ0.3W-11B1Z/J-BLJC-1REⅡ0.3W-11B1Y,长宽厚360*132*6 3.安装方式:墙壁式 4.工作内容:开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、支架制作安装、灯具拼装固定、接线、接焊包头、试亮、清理现场等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	22	139.7	3073.4	0
1-2-11	030413002015	装饰灯	1.名称:方向标志灯（左、右）（室外IP67） 2.型号:0.3W，J-BLJC-1LEⅡ0.3W-11B1Z/J-BLJC-1REⅡ0.3W-11B1Y,长宽厚360*132*6 3.安装方式:墙壁式 4.工作内容:开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、支架制作安装、灯具拼装固定、接线、接焊包头、试亮、清理现场等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	1	139.7	139.7	0
1-2-12	030412006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	426	10.59	4511.34	0
1-3		配管、配线					208381.15	0
1-3-1	030412001011	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1943.14	29.82	57944.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防电工程　　

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-2	030412001012	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.工作内容:含暗敷管的开槽及恢复，测位、划线、打眼、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	407.16	26.6	10830.46	0
1-3-3	030412001013	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:32 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	8.93	42.81	382.29	0
1-3-4	030412001014	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:32 4.配置形式:暗配 5.工作内容:含暗敷管的开槽及恢复，测位、划线、打眼、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	11.1	43.83	486.51	0
1-3-5	030412001015	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:40 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	578	54.85	31703.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防电工程　　第 7 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-6	030412001016	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:40 4.配置形式:暗配 5.工作内容:含暗敷管的开槽及恢复，测位、划线、打眼、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	32.46	59.45	1929.75	0
1-3-7	030412004004	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-RYS-2*2.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	2330.25	7.95	18525.49	0
1-3-8	030412004005	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-BYJ-2.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	195.45	5.11	998.75	0
1-3-9	030409001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:RTTZ-5*16 3.电压(kV):1KV 4.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	695.52	119.71	83260.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防电工程　　第 8 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-10	030409001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:RTTZ-5*6 3.电压(kV):1KV 4.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	32.45	34.73	1126.99	0
1-3-11	030409003004	电力电缆头	1.名称:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2.型号:截面S(mm2) 10＜S≤16 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	12	88.49	1061.88	0
1-3-12	030409003005	电力电缆头	1.名称:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2.型号:截面S(mm2) S≤10 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	65.3	130.6	0
2		火灾报警					259546.33	0
2-1		箱体					3001.18	0
2-1-1	030904018001	机柜	1.规格:消防分线箱 2.安装方式:壁挂 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	7	428.74	3001.18	0
2-2		配管、配线					184731.25	0
2-2-1	030412001017	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	2136.67	23.47	50147.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防电工程　　第 9 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-2	030412001018	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.工作内容:含暗敷管的开槽及恢复，测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	69.48	18.33	1273.57	0
2-2-3	030412001019	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	788.96	27.21	21467.6	0
2-2-4	030412001020	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配 5.工作内容:含暗敷管的开槽及恢复，测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	232.64	23.88	5555.44	0
2-2-5	030412003004	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:100*50 3.工作内容:支吊架安装、组对、螺栓固定、安装、接地等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	462.31	60.06	27766.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防电工程　　

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-6	030412004006	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ-4 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	2596.77	6.96	18073.52	0
2-2-7	030412004007	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1908.14	5.11	9750.6	0
2-2-8	030412004008	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZN-RVS-2*1.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	933.71	5.58	5210.1	0
2-2-9	030412004009	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZN-RYJ-2*2.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	933.71	7.95	7422.99	0
2-2-10	030412004010	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1903.52	7.95	15132.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防电工程　　第 11 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-11	030412004011	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	2999.1	5.58	16734.98	0
2-2-12	030412004012	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	967.18	5.58	5396.86	0
2-2-13	030409005003	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.型号:芯数N(芯) N≤6 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	83.88	167.76	0
2-2-14	030409002004	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY-4*1.5 3.电压(kV):1KV 4.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、切断、排列整理、固定、收盘、临时封头、挂牌。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	44.87	14.06	630.87	0
2-3		器具					57888.80	0
2-3-1	030904009001	区域报警控制器	1.名称:火灾显示盘 2.安装方式:壁挂 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	7	484.92	3394.44	0
2-3-2	030904009002	区域报警控制器	1.名称:短路隔离器 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	20	196.62	3932.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防电工程　　第 12 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-3	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:壁装 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	4	105.8	423.2	0
2-3-4	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶 3.工作内容:校线、挂锡、安装底座、探头、编码、清洁、调测等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	147	124.43	18291.21	0
2-3-5	030904001002	点型探测器	1.名称:拆除感烟探测器 2.安装方式:吸顶 3.工作内容:校线、挂锡、安装底座、探头、编码、清洁、调测等 4.1~2层，拆除量=新建量，含残值回收，综合考虑 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	110	15.39	1692.9	0
2-3-6	030904004001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.工作内容:校线、挂锡、并线、压线、标志、编码、安装、固定、功能检测、防尘和防潮处理 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	4	141.09	564.36	0
2-3-7	030904007001	消防模块	1.名称:输入、输出模块 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	187.89	187.89	0
2-3-8	030904007002	消防模块	1.名称:输入模块 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	183.51	367.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防电工程　　第 13 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-9	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防固定对讲电话 2.安装方式:壁挂 3.工作内容:校线、挂锡、并线、压线、安装、固定、功能检测、防尘和防潮处理、调试等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	117.16	117.16	0
2-3-10	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器3W 2.安装方式:吸顶 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	41	104.75	4294.75	0
2-3-11	030904003001	按钮	1.名称:消火栓按钮 2.安装方式:壁装 3.工作内容:校线、挂锡、钻眼固定、安装、编码、调测 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	42	109.33	4591.86	0
2-3-12	030909003001	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统调试，点数dr(点) 256＜dr≤500 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	系统	1	17185.59	17185.59	0
2-3-13	030412006006	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	269	10.58	2846.02	0
2-4		其他					13925.10	0
2-4-1	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1.名称:消防广播主机拆除 2.破坏性拆除含残值回收，综合考虑 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	342.85	342.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防电工程　　第 14 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-2	030904014002	消防广播及对讲电话主机	1.名称:消防广播功放250W 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	2809.98	2809.98	0
2-4-3	030904017001	报警联动一体机	1.名称:原火灾自动报警系统联动控制柜保护性拆除并利旧安装 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	10772.27	10772.27	0
合计							570983.43	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　消防电工程
标　　段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					53740.73
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	12209.67
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	9916.75
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2292.92
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	20	39283.65
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	2247.41
1-9-1	AB001003	脚手架费		100元	1	2247.41	2247.41
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							53740.73

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：消防电工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	31236.21	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		31236.21	

材料暂估单价及调整表

工程名称：消防电工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：消防电工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：消防电工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	59036.43
合计					59036.43

总承包服务费计价表

工程名称：消防电工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 消防电工程　　标段： 广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

项目编码	030402011011	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 应急照明配电箱 0.6KW	台	1	201.26	3266.33	0	54.19	201.26	3266.33	0	54.19
小计								201.26	3266.33	0	54.19

清单项目综合单价　3521.78000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.039547	1.3889	41.72		
		技工人工费	元	79.516803	1.3625	108.34		
		高级技工人工费	元	37.159438	1.3779	51.2		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.221913	10.62	2.36		
		铁砂布 0#-2#	张	0.54929	0.66	0.36		
		裸铜线 10mm2	kg	0.126337	76.48	9.66		
		铜接线端子 DT-10	个	1.115058	1.68	1.87		
		其他材料费	元	4.844734	0.885	4.29		
	机械							

项目编码	030402011012	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 应急照明配电箱 1KW	台	1	201.26	3266.33	0	54.19	201.26	3266.33	0	54.19
小计								201.26	3266.33	0	54.19

清单项目综合单价　3521.78000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.039547	1.3889	41.72		
		技工人工费	元	79.516803	1.3625	108.34		
		高级技工人工费	元	37.159438	1.3779	51.2		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.221913	10.62	2.36		
		铁砂布 0#-2#	张	0.54929	0.66	0.36		
		裸铜线 10mm2	kg	0.126337	76.48	9.66		
		铜接线端子 DT-10	个	1.115058	1.68	1.87		
		其他材料费	元	4.844734	0.885	4.29		
	机械							

项目编码	030402011013	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 消防双电源切换箱 JC-1-1AT1、JC-2-1AT1、JC-1-2AT1、JC-2-4AT1、JC-1-3AT1、JC-2-3AT1	台	1	225.23	2724.3	0	60.64	225.23	2724.3	0	60.64
040702-101	无端子接线 截面面积S(mm2) S≤2.5	10个	0.3	34.14	0.59	0	9.07	10.242	0.177	0	2.721
小计								235.472	2724.477	0	63.361

清单项目综合单价　3023.31000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.133115	1.3889	48.8		
		技工人工费	元	93.623689	1.3625	127.56		
		高级技工人工费	元	42.900238	1.3779	59.11		
	材料	塑料软管 Φ5mm	m	0.282069	0.22	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.070517	1.59	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.003	1	0		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.248337	10.62	2.64		
		铁砂布 0#-2#	张	0.614695	0.66	0.41		
		裸铜线 10mm2	kg	0.14138	76.48	10.81		
		铜接线端子 DT-10	个	1.24783	1.68	2.1		
		其他材料费	元	5.421608	0.885	4.8		
	机械							

项目编码	030402011014	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 配电箱 JC-3-1AP1	台	1	331.69	319.94	0	89.3	331.69	319.94	0	89.3
040702-101	无端子接线 截面面积S(mm2) S≤2.5	10个	0.3	34.12	0.59	0	9.05	10.236	0.177	0	2.715
小计								341.926	320.117	0	92.015

清单项目综合单价　754.05800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	51.021638	1.3889	70.86		
		技工人工费	元	135.68158	1.3625	184.87		
		高级技工人工费	元	62.554752	1.3779	86.19		
	材料	塑料软管 Φ5mm	m	0.282	0.22	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.0705	1.59	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.003	1	0		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.365714	10.62	3.88		
		铁砂布 0#-2#	张	0.905232	0.66	0.6		
		裸铜线 10mm2	kg	0.208203	76.48	15.92		
		铜接线端子 DT-10	个	1.837621	1.68	3.09		
		其他材料费	元	7.984146	0.885	7.07		
	机械							

项目编码	030402011015	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 建材区消防电源配电箱 JC-XAP1	台	1	239.36	2406.12	0	64.45	239.36	2406.12	0	64.45
小计								239.36	2406.12	0	64.45

清单项目综合单价　2709.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.724909	1.3889	49.62		
		技工人工费	元	94.566359	1.3625	128.85		
		高级技工人工费	元	44.192329	1.3779	60.89		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.263913	10.62	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	0.65325	0.66	0.43		
		裸铜线 10mm2	kg	0.150247	76.48	11.49		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铜接线端子 DT-10		个	1.326097	1.68	2.23		
		其他材料费		元	5.761661	0.885	5.1		
	机械								
项目编码	030416006002	项目名称	输配电装置系统			计量单位	系统		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	650.01	8.32	18.31	173.73	650.01	8.32	18.31	173.73
小计								650.01	8.32	18.31	173.73
清单项目综合单价								850.37000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	51.764335	1.3889		71.9			
		技工人工费		元	232.746289	1.3625		317.12			
		高级技工人工费		元	189.408291	1.3779		260.99			
	材料	其他材料费		元	9.402295	0.885		8.32			
	机械	仪器仪表使用费		元	20.685049	0.885		18.31			
项目编码	030416012001	项目名称	事故照明切换系统			计量单位	台、座				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-34换	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室"（双电源箱切换装置调试:人工*0.2机械*0.2）	系统（套）	1	80.74	4.66	2	21.74	80.74	4.66	2	21.74
小计								80.74	4.66	2	21.74
清单项目综合单价								109.14000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.08008	1.3889		7.06			
		技工人工费		元	26.505892	1.3625		36.11			
		高级技工人工费		元	27.264943	1.3779		37.57			
	材料	其他材料费		元	5.263357	0.885		4.66			
	机械	仪器仪表使用费		元	2.255725	0.885		2			
项目编码	030413002005	项目名称	装饰灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 " 消防应急照明壁灯 6W J-ZFJC-E8W-16X1,光通量600lm	10套	0.1	435.4	806.03	0	155.52	43.54	80.603	0	15.552
小计								43.54	80.603	0	15.552
清单项目综合单价								139.69500000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.10648	1.3889		7.09			
		技工人工费		元	22.375582	1.3625		30.49			
		高级技工人工费		元	4.326372	1.3779		5.96			
	材料	木螺钉 M2～4×6～65		10个	0.383614	0.44		0.17			
		塑料膨胀管 Φ6mm		10个	0.383614	0.44		0.17			
		其他材料费		元	0.484218	0.885		0.43			
	机械										
项目编码	030413002006	项目名称	装饰灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 " 消防应急照明壁灯（室外IP67） 6W J-ZFJC-E8W-16X1,光通量600lm	10套	0.1	435.4	806.03	0	155.52	43.54	80.603	0	15.552
小计								43.54	80.603	0	15.552
清单项目综合单价								139.69500000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.10648	1.3889		7.09			
		技工人工费		元	22.375582	1.3625		30.49			
		高级技工人工费		元	4.326372	1.3779		5.96			
	材料	木螺钉 M2～4×6～65		10个	0.383614	0.44		0.17			
		塑料膨胀管 Φ6mm		10个	0.383614	0.44		0.17			
		其他材料费		元	0.484218	0.885		0.43			
	机械										
项目编码	030413002007	项目名称	装饰灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装 " 消防应急照明灯 6W（J-ZFJC-E8W-16Q2） J-ZFJC-E8W-16X1,光通量600lm	10套	0.1	435.4	748.71	0	152.66	43.54	74.871	0	15.266
小计								43.54	74.871	0	15.266
清单项目综合单价								133.67700000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.10648	1.3889		7.09			
		技工人工费		元	22.375582	1.3625		30.49			
		高级技工人工费		元	4.326372	1.3779		5.96			
	材料	木螺钉 M2～4×6～65		10个	0.191807	0.44		0.08			
		塑料膨胀管 Φ6mm		10个	0.191807	0.44		0.08			
		其他材料费		元	0.842446	0.885		0.75			
	机械										
项目编码	030413002008	项目名称	装饰灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 " 疏散出口标志灯 0.3W J-BLJC-10EⅡ0.3W-11B2,长宽厚360*132*6	10套	0.1	435.4	806.03	0	155.52	43.54	80.603	0	15.552
小计								43.54	80.603	0	15.552
清单项目综合单价								139.69500000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.10648	1.3889		7.09			
		技工人工费		元	22.375582	1.3625		30.49			
		高级技工人工费		元	4.326372	1.3779		5.96			
	材料	木螺钉 M2～4×6～65		10个	0.383614	0.44		0.17			
		塑料膨胀管 Φ6mm		10个	0.383614	0.44		0.17			
		其他材料费		元	0.484218	0.885		0.43			

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030413002009	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ゜ 安全出口标志灯 0.3W J-BLJC-10EⅡ0.3W-11B1,长宽厚360*132*6	10套	0.1	435.4	806.03	0	155.52	43.54	80.603	0	15.552
小计								43.54	80.603	0	15.552
清单项目综合单价								139.69500000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.10648		1.3889	7.09		
		技工人工费			元	22.375582		1.3625	30.49		
		高级技工人工费			元	4.326372		1.3779	5.96		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.383614		0.44	0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm			10个	0.383614		0.44	0.17		
		其他材料费			元	0.484218		0.885	0.43		
	机械										
项目编码	030413002010	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ゜ 楼层指示灯 0.3W J-BLJC-10EⅠ0.3W-11B3,长宽厚360*132*6	10套	0.1	435.4	806.03	0	155.52	43.54	80.603	0	15.552
小计								43.54	80.603	0	15.552
清单项目综合单价								139.69500000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.10648		1.3889	7.09		
		技工人工费			元	22.375582		1.3625	30.49		
		高级技工人工费			元	4.326372		1.3779	5.96		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.383614		0.44	0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm			10个	0.383614		0.44	0.17		
		其他材料费			元	0.484218		0.885	0.43		
	机械										
项目编码	030413002011	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ゜ 楼层指示灯（室外IP67） 0.3W J-BLJC-10EⅠ0.3W-11B3,长宽厚360*132*6	10套	0.1	435.4	806.03	0	155.52	43.54	80.603	0	15.552
小计								43.54	80.603	0	15.552
清单项目综合单价								139.69500000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.10648		1.3889	7.09		
		技工人工费			元	22.375582		1.3625	30.49		
		高级技工人工费			元	4.326372		1.3779	5.96		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.383614		0.44	0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm			10个	0.383614		0.44	0.17		
		其他材料费			元	0.484218		0.885	0.43		
	机械										
项目编码	030413002012	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装 ゜ 双面方向标志灯(单向)（吊装） 0.3W J-BLJC-2LREⅡ0.3W-11S1Q,长宽厚360*132*6	10套	0.1	435.4	807.5	0	155.6	43.54	80.75	0	15.56
小计								43.54	80.75	0	15.56
清单项目综合单价								139.8500000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.10648		1.3889	7.09		
		技工人工费			元	22.375582		1.3625	30.49		
		高级技工人工费			元	4.326372		1.3779	5.96		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.191807		0.44	0.08		
		塑料膨胀管 φ6mm			10个	0.191807		0.44	0.08		
		其他材料费			元	0.842446		0.885	0.75		
	机械										
项目编码	030413002013	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装 ゜ 双向标志灯 0.3W J-BLJC-2LREIⅠ0.3W-11S1X,长宽厚360*132*6	10套	0.1	435.3	807.29	0	155.56	43.53	80.729	0	15.556
小计								43.53	80.729	0	15.556
清单项目综合单价								139.81500000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.105234		1.3889	7.09		
		技工人工费			元	22.37012		1.3625	30.48		
		高级技工人工费			元	4.325316		1.3779	5.96		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.19176		0.44	0.08		
		塑料膨胀管 φ6mm			10个	0.19176		0.44	0.08		
		其他材料费			元	0.84224		0.885	0.75		
	机械										
项目编码	030413002014	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ゜ 方向标志灯（左、右） 0.3W J-BLJC-1LEⅡ0.3W-11B1Z/J-BLJC-1REⅡ0.3W-11B1Y,长宽厚360*132*6	10套	0.1	435.4	806.03	0	155.52	43.54	80.603	0	15.552
小计								43.54	80.603	0	15.552
清单项目综合单价								139.69500000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	5.10648	1.3889	7.09		
		技工人工费	元	22.375582	1.3625	30.49		
		高级技工人工费	元	4.326372	1.3779	5.96		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.383614	0.44	0.17		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.383614	0.44	0.17		
		其他材料费	元	0.484218	0.885	0.43		
	机械							

项目编码	030413002015	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˇ 方向标志灯（左、右）（室外IP67） 0.3W J-BL_JC-1LEⅡ0.3W-11B1Z/J-BL_JC-1REⅡ0.3W-11B1Y,长宽厚360*132*66	10套	0.1	435.4	806.03	0	155.52	43.54	80.603	0	15.552
小计								43.54	80.603	0	15.552
清单项目综合单价								139.69500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.10648	1.3889	7.09		
		技工人工费	元	22.375582	1.3625	30.49		
		高级技工人工费	元	4.326372	1.3779	5.96		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.383614	0.44	0.17		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.383614	0.44	0.17		
		其他材料费	元	0.484218	0.885	0.43		
	机械							

项目编码	030412006005	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321换	暗装 接线盒 ˇ 金属接线盒	10个	0.1	60.77	27.63	0	17.46	6.077	2.763	0	1.746
小计								6.077	2.763	0	1.746
清单项目综合单价								10.58600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.177658	1.3889	1.64		
		技工人工费	元	2.65413	1.3625	3.62		
		高级技工人工费	元	0.598946	1.3779	0.83		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.094053	0.31	0.65		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.094053	0.16	0.34		
		其他材料费	元	0.068704	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001011	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-42	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˇ SC20	100m	0.01	1529.63	970.94	25.69	455.15	15.2963	9.7094	0.2569	4.5515
小计								15.2963	9.7094	0.2569	4.5515
清单项目综合单价								29.81410000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.793881	1.3889	2.49		
		技工人工费	元	7.860847	1.3625	10.71		
		高级技工人工费	元	1.519982	1.3779	2.09		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.003758	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×20	个	0.145141	0.44	0.06		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.234481	0.19	0.04		
		合金钢钻头(综合)	个	0.015594	6.37	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021889	11.83	0.26		
		清油 C01-1	kg	0.0031	16.99	0.05		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005355	5.31	0.03		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.367354	0.08	0.19		
		镀锌管接头(50×20)	个	0.154817	2.07	0.32		
		接地管卡 DN20	个	0.309071	0.29	0.09		
		管卡子(钢管用DN15～20)	个	1.161131	0.33	0.38		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.145141	0.16	0.02		
		其他材料费	元	0.054487	0.885	0.05		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.000564	274.58	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.003758	27.16	0.1		

项目编码	030412001012	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˇ SC20	100m	0.01	847.14	865.2	25.72	269.27	8.4714	8.652	0.2572	2.6927
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	41.37	0.08	0	10.96	4.137	0.008	0	1.096
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	9.45	0.65	0	2.53	0.945	0.065	0	0.253
小计								13.5534	8.725	0.2572	4.0417
清单项目综合单价								26.57730000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.993536	1.3889	1.38		
		技工人工费	元	8.082903	1.3625	11.01		
		高级技工人工费	元	0.841766	1.3779	1.16		
	材料	水	m3	0.000471	4.62	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.003763	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×20	个	0.145336	0.44	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008842	11.83	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.002258	5.31	0.01		
		镀锌管接头(50×20)	个	0.155025	2.07	0.32		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.145336	0.16	0.02		
		其他材料费	元	0.019472	0.885	0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.000564	274.58	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.003763	27.16	0.1		

项目编码	030412001013	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-44	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ˇ SC32	100m	0.01	1845.28	1828.05	25.69	581.54	18.4528	18.2805	0.2569	5.8154
小计								18.4528	18.2805	0.2569	5.8154
清单项目综合单价								42.80560000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	2.164095	1.3889	3.01		
		技工人工费	元	9.482916	1.3625	12.92		
		高级技工人工费	元	1.833669	1.3779	2.53		
	材料	锁紧螺母 M3×25～32	个	0.145212	0.29	0.04		
		沥青清漆	kg	0.004981	11.68	0.06		
		镀锌管接头(60×32)	个	0.154893	3.58	0.55		
		接地管卡 DN32	个	0.309222	0.56	0.17		
		管卡子(钢管用DN25～32)	个	0.803508	0.53	0.43		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.145212	0.29	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.00376	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.162262	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.010809	6.37	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.03534	11.83	0.42		
		清油 C01-1	kg	0.004981	16.99	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008835	5.31	0.05		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.63822	0.08	0.13		
		其他材料费	元	0.06504	0.885	0.06		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.000564	274.58	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00376	27.16	0.1		

项目编码	030412001014	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-55	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ˉ SC32	100m	0.01	1109.17	1707.05	25.69	380.7	11.0917	17.0705	0.2569	3.807
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25＜dn≤32	10m	0.1	73.44	0.15	0	19.44	7.344	0.015	0	1.944
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	16.86	1.6	0	4.55	1.686	0.16	0	0.455
小计								20.1217	17.2455	0.2569	6.206
清单项目综合单价											43.83010000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.300829	1.3889	1.81		
		技工人工费	元	12.327348	1.3625	16.8		
		高级技工人工费	元	1.102194	1.3779	1.52		
	材料	1：3水泥砂浆	m3	0.000376	413.51	0.16		
		锁紧螺母 M3×25～32	个	0.145212	0.29	0.04		
		镀锌管接头(60×32)	个	0.154893	3.58	0.55		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.145212	0.29	0.04		
		沥青清漆	kg	0.005827	11.68	0.07		
		水	m3	0.001128	4.62	0.01		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.00376	4.87	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.015226	11.83	0.18		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003854	5.31	0.02		
		其他材料费	元	0.035718	0.885	0.03		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.000564	274.58	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00376	27.16	0.1		

项目编码	030412001015	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-45	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˉ SC40	100m	0.01	2488.02	2196.25	30.86	770.4	24.8802	21.9625	0.3086	7.704
小计								24.8802	21.9625	0.3086	7.704
清单项目综合单价											54.85530000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.917833	1.3889	4.05		
		技工人工费	元	12.786068	1.3625	17.42		
		高级技工人工费	元	2.472343	1.3779	3.41		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	0.632962	0.52	0.33		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.145265	0.65	0.09		
		镀锌管接头(70×40)	个	0.15495	5.31	0.82		
		接地管卡 DN40	个	0.3099	0.71	0.22		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.639168	1.2	0.77		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.145265	0.4	0.06		
		沥青清漆	kg	0.005923	11.68	0.07		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.003761	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.064537	0.19	0.01		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00865	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.041746	11.83	0.49		
		清油 C01-1	kg	0.005641	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.010249	5.31	0.05		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.651579	0.08	0.05		
		其他材料费	元	0.091296	0.885	0.08		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.000752	274.58	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.003761	27.16	0.1		

项目编码	030412001016	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-56	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˉ SC40	100m	0.01	1778.97	2006.39	30.86	573.27	17.7897	20.0639	0.3086	5.7327
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32＜dn≤40	10m	0.1	97.94	0.15	0	25.93	9.794	0.015	0	2.593
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	22.67	2.8	0	6.14	2.267	0.28	0	0.614
小计								29.8507	20.3589	0.3086	8.9397
清单项目综合单价											59.45790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.08604	1.3889	2.9		
		技工人工费	元	17.994073	1.3625	24.52		
		高级技工人工费	元	1.768496	1.3779	2.44		
	材料	锁紧螺母 M3×40～50	个	0.145265	0.65	0.09		
		镀锌管接头(70×40)	个	0.15495	5.31	0.82		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.145265	0.4	0.06		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000658	413.51	0.27		
		沥青清漆	kg	0.005265	11.68	0.06		
		水	m3	0.001786	4.62	0.01		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.003761	4.87	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.018805	11.83	0.22		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004701	5.31	0.02		
		其他材料费	元	0.04184	0.885	0.04		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.000752	274.58	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.003761	27.16	0.1		

项目编码	030412004004	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZN-RYS-2*2.5	100m单线	0.01	122.09	609.37	0	62.78	1.2209	6.0937	0	0.6278	
小计								1.2209	6.0937	0	0.6278	
清单项目综合单价												7.94240000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.143413	1.3889		0.2		
		技工人工费				元	0.627029	1.3625		0.85		
		高级技工人工费				元	0.121515	1.3779		0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009864	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.001127	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.000094	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005167	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.004697	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004005	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZBN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	162.35	291.44	0	57.53	1.6235	2.9144	0	0.5753	
小计								1.6235	2.9144	0	0.5753	
清单项目综合单价												5.11320000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.190385	1.3889		0.26		
		技工人工费				元	0.834335	1.3625		1.14		
		高级技工人工费				元	0.161335	1.3779		0.22		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.002348	0.56		0		
		焊锡				kg	0.001878	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.000094	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.004696	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.005447	0.885		0		
	机械											
项目编码	030409001008	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 - 电缆 RTTZ-5*16	100m	0.01	456.18	10845.54	5.95	663.41	4.5618	108.4554	0.0595	6.6341	
小计								4.5618	108.4554	0.0595	6.6341	
清单项目综合单价												119.71080000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.996137	1.3889		1.38		
		技工人工费				元	1.905411	1.3625		2.6		
		高级技工人工费				元	0.422516	1.3779		0.58		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.000658	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.056393	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.030076	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000103	575.61		0.06		
项目编码	030409001009	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 - 电缆 RTTZ-5*6	100m	0.01	380.05	2844.02	5.95	243.19	3.8005	28.4402	0.0595	2.4319	
小计								3.8005	28.4402	0.0595	2.4319	
清单项目综合单价												34.73210000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.829139	1.3889		1.15		
		技工人工费				元	1.587382	1.3625		2.16		
		高级技工人工费				元	0.352805	1.3779		0.49		
	材料	电缆 RTTZ-5*6				m	0.949284	29.88		28.36		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.000658	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.056393	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.030076	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000103	575.61		0.06		
项目编码	030409003004	项目名称			电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-115	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 10<S≤16	个	1	55.82	16.54	0.5	15.63	55.82	16.54	0.5	15.63	
小计								55.82	16.54	0.5	15.63	
清单项目综合单价												88.49000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.702322	1.3889		9.31		
		技工人工费				元	23.857107	1.3625		32.51		
		高级技工人工费				元	10.162979	1.3779		14		
	材料	铜接线端子 DT-16				个	2.847852	2.21		6.29		
		焊锡丝				kg	0.093989	66.9		6.29		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.00094	61.5		0.06		
		汽油 60#～70#				kg	0.187977	6.67		1.25		
		其他材料费				元	2.988835	0.885		2.65		
	机械	其他机械费				元	0.563931	0.885		0.5		
项目编码	030409003005	项目名称			电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤10	个	1	38.73	15.03	0.5	11.04	38.73	15.03	0.5	11.04	
小计								38.73	15.03	0.5	11.04	
清单项目综合单价												65.30000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.5857	1.3889		6.37		
		技工人工费				元	16.495926	1.3625		22.48		
		高级技工人工费				元	7.172264	1.3779		9.88		
	材料	焊锡丝				kg	0.093989	66.9		6.29		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.00094	61.5		0.06		
		汽油 60#～70#				kg	0.187977	6.67		1.25		
		铜接线端子 DT-10				个	2.847852	1.68		4.78		
		其他材料费				元	2.988835	0.885		2.65		
	机械	其他机械费				元	0.563931	0.885		0.5		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030904018001	项目名称	机柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 - 消防分线箱	台	1	205.91	166.64	0	56.19	205.91	166.64	0	56.19
小计								205.91	166.64	0	56.19
清单项目综合单价											428.74000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	30.705105		1.3889		42.65		
		技工人工费			元	81.333691		1.3625		110.82		
		高级技工人工费			元	38.054298		1.3779		52.44		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.137334		4.6		0.63		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.192267		3.3		0.63		
		焊锡丝			kg	0.064089		66.9		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	0.732447		0.66		0.48		
		塑料软管			m	0.137334		15.44		2.12		
		裸铜线 10mm2			kg	0.183112		76.48		14		
		铜接线端子 DT-10			个	1.858585		1.68		3.12		
		其他材料费			元	9.750704		0.885		8.63		
	机械											
项目编码	030412001017	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20 - JDG20	100m	0.01	1462.73	473.14	0	410.72	14.6273	4.7314	0	4.1072
小计								14.6273	4.7314	0	4.1072
清单项目综合单价											23.46590000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.715468		1.3889		2.38		
		技工人工费			元	7.516966		1.3625		10.24		
		高级技工人工费			元	1.45351		1.3779		2		
	材料	套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)			个	0.235245		1.68		0.4		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm			kg	0.003761		4.87		0.02		
		木螺钉 M6×65			10个	0.215125		1		0.22		
		面漆			kg	0.012411		45.13		0.56		
		塑料膨胀管 Φ8mm			10个	0.215125		0.44		0.09		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm			个	0.141222		1.59		0.22		
		管卡子(电线管用DN15~20)			个	1.355811		0.24		0.33		
		其他材料费			元	0.035635		0.885		0.03		
	机械											
项目编码	030412001018	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 - JDG20	100m	0.01	640.39	353.8	0	187.15	6.4039	3.538	0	1.8715
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	41.37	0.08	0	10.96	4.137	0.008	0	1.096
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	9.45	0.65	0	2.53	0.945	0.065	0	0.253
小计								11.4859	3.611	0	3.2205
清单项目综合单价											18.31740000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.751036		1.3889		1.04		
		技工人工费			元	7.020367		1.3625		9.57		
		高级技工人工费			元	0.636376		1.3779		0.88		
	材料	套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)			个	0.23536		1.68		0.4		
		水			m3	0.000471		4.62		0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm			kg	0.003763		4.87		0.02		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm			个	0.141291		1.59		0.22		
		其他材料费			元	0.045059		0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030412001019	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=25 - JDG25	100m	0.01	1510.32	771.83	0	438.25	15.1032	7.7183	0	4.3825
小计								15.1032	7.7183	0	4.3825
清单项目综合单价											27.20400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.771242		1.3889		2.46		
		技工人工费			元	7.761619		1.3625		10.58		
		高级技工人工费			元	1.50079		1.3779		2.07		
	材料	套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)			个	0.235159		1.77		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm			个	0.141171		2.12		0.3		
		管卡子(电线管用DN25~32)			个	1.355315		2		2.71		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm			kg	0.00376		4.87		0.02		
		木螺钉 M6×65			10个	0.144836		1		0.14		
		面漆			kg	0.016354		45.13		0.74		
		塑料膨胀管 Φ8mm			10个	0.144836		0.44		0.06		
		其他材料费			元	0.040415		0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030412001020	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25 - JDG25	100m	0.01	863.62	406.65	0	248.86	8.6362	4.0665	0	2.4886
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	55.04	0.12	0	14.57	5.504	0.012	0	1.457
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	12.67	0.98	0	3.4	1.267	0.098	0	0.34
小计								15.4072	4.1765	0	4.2856
清单项目综合单价											23.86930000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.012844		1.3889		1.41		
		技工人工费			元	9.407665		1.3625		12.82		
		高级技工人工费			元	0.858157		1.3779		1.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水		m3	0.000754	4.62	0		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)		个	0.235475	1.77	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm		个	0.14136	2.12	0.3		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm		kg	0.003765	4.87	0.02		
		其他材料费		元	0.054587	0.885	0.05		
	机械								

项目编码	030412003004	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˆ 金属桥架 100*50	10m	0.1	209.67	237.41	5.41	67.74	20.967	23.741	0.541	6.774
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.005001	845.76	413.17	93.85	251.17	4.22964576	2.06626317	0.46934385	1.25610117
小计								25.19664576	25.80726317	1.01034385	8.03010117
清单项目综合单价											60.04435395

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.477965	1.3889	6.22		
		技工人工费	元	10.370522	1.3625	14.13		
		高级技工人工费	元	3.517284	1.3779	4.85		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.03761	3.166	0.12		
		扁钢 40×4	kg	0.103427	4.032	0.42		
		角钢(综合)	kg	0.352594	3.382	1.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.023506	0.66	0.02		
		清油 C01-1	kg	0.002821	16.99	0.05		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.014527	3.3	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.006582	7.4	0.05		
		调和漆	kg	0.006582	9.61	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008321	11.83	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.002069	5.31	0.01		
		电线 BV-6	m	0.047012	5.98	0.28		
		其他材料费	元	0.20262	0.885	0.18		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00141	13.04	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002938	153.44	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00094	575.61	0.54		

项目编码	030412004006	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˆ WDZ-BYJ-4	100m单线	0.01	194.49	429.13	0	72.92	1.9449	4.2913	0	0.7292
小计								1.9449	4.2913	0	0.7292
清单项目综合单价											6.96540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.227823	1.3889	0.32		
		技工人工费	元	0.999971	1.3625	1.36		
		高级技工人工费	元	0.193047	1.3779	0.27		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.002816	0.56	0		
		焊锡	kg	0.001877	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000094	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.004693	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.00535	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004007	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˆ WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	162.35	291.44	0	57.53	1.6235	2.9144	0	0.5753
小计								1.6235	2.9144	0	0.5753
清单项目综合单价											5.11320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.190385	1.3889	0.26		
		技工人工费	元	0.834335	1.3625	1.14		
		高级技工人工费	元	0.161335	1.3779	0.22		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.002348	0.56	0		
		焊锡	kg	0.001878	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000094	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.004696	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.005447	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004008	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ˆ WDZN-RVS-2*1.5	100m单线	0.01	120.33	385.93	0	51.14	1.2033	3.8593	0	0.5114
小计								1.2033	3.8593	0	0.5114
清单项目综合单价											5.57400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.141133	1.3889	0.2		
		技工人工费	元	0.618407	1.3625	0.84		
		高级技工人工费	元	0.119544	1.3779	0.16		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009399	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001034	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000094	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005169	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.004229	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004009	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˆ WDZN-RYJ-2*2.5	100m单线	0.01	122.09	609.37	0	62.78	1.2209	6.0937	0	0.6278
小计								1.2209	6.0937	0	0.6278
清单项目综合单价											7.94240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.143413	1.3889	0.2		
		技工人工费	元	0.627029	1.3625	0.85		
		高级技工人工费	元	0.121515	1.3779	0.17		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009864	0.62	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡	kg	0.001127	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000094	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005167	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.004697	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004010	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZN-RYJS-2*2.5	100m单线	0.01	122.09	609.37	0	62.78	1.2209	6.0937	0	0.6278
小计								1.2209	6.0937	0	0.6278
清单项目综合单价								7.94240000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.143413	1.3889	0.2		
		技工人工费	元	0.627029	1.3625	0.85		
		高级技工人工费	元	0.121515	1.3779	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009864	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001127	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000094	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005167	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.004697	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004011	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYJS-2*1.5	100m单线	0.01	120.33	385.93	0	51.14	1.2033	3.8593	0	0.5114
小计								1.2033	3.8593	0	0.5114
清单项目综合单价								5.57400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.141133	1.3889	0.2		
		技工人工费	元	0.618407	1.3625	0.84		
		高级技工人工费	元	0.119544	1.3779	0.16		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009399	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001034	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000094	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005169	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.004229	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004012	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYJSP-2*1.5	100m单线	0.01	120.33	385.93	0	51.14	1.2033	3.8593	0	0.5114
小计								1.2033	3.8593	0	0.5114
清单项目综合单价								5.57400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.141133	1.3889	0.2		
		技工人工费	元	0.618407	1.3625	0.84		
		高级技工人工费	元	0.119544	1.3779	0.16		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009399	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001034	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000094	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005169	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.004229	0.885	0		
	机械							

项目编码	030409005003	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-195	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	55.82	12.66	0	15.4	55.82	12.66	0	15.4
小计								55.82	12.66	0	15.4
清单项目综合单价								83.88000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.702322	1.3889	9.31		
		技工人工费	元	23.857107	1.3625	32.51		
		高级技工人工费	元	10.162979	1.3779	14		
	材料	塑料带 20mm×40mm	卷	0.018798	0.71	0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.291364	3.3	0.96		
		焊锡丝	kg	0.093989	66.9	6.29		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.018798	61.5	1.16		
		固定卡子 1.5×32	个	0.968082	1.77	1.71		
		套管 KT2型	个	0.98688	0.88	0.87		
		端子号牌	个	4.699426	0.09	0.42		
		其他材料费	元	1.400429	0.885	1.24		
	机械							

项目编码	030409002004	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 - 电缆 WDZN-KYJY-4*1.5	100m	0.01	518.97	714.14	0	173.04	5.1897	7.1414	0	1.7304
小计								5.1897	7.1414	0	1.7304
清单项目综合单价								14.06150000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.619495	1.3889	0.86		
		技工人工费	元	2.216511	1.3625	3.02		
		高级技工人工费	元	0.950248	1.3779	1.31		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.000094	7.96	0		
		钢锯条	根	0.009394	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.056366	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.01597	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030904009001	项目名称	区域报警控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）、火灾显示盘	个	1	99.95	339.65	1.76	43.56	99.95	339.65	1.76	43.56	
小计								99.95	339.65	1.76	43.56	
清单项目综合单价												484.92000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.118486		1.3889		19.61		
		技工人工费			元	47.870844		1.3625		65.22		
		高级技工人工费			元	10.970598		1.3779		15.12		
	材料	白布			m2	0.047011		4.82		0.23		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.376092		0.19		0.07		
		合金钢钻头(综合)			个	0.028207		6.37		0.18		
		焊锡			kg	0.056414		66.9		3.77		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.018805		61.5		1.16		
		防火涂料 A60-1			kg	0.028207		16.57		0.47		
		汽油 60#～70#			kg	0.075218		6.67		0.5		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	0.752184		0.08		0.06		
		异形塑料管 φ5mm			m	0.141034		1.59		0.22		
		其他材料费			元	0.197448		0.885		0.17		
	机械	仪器仪表使用费			元	1.991406		0.885		1.76		
项目编码	030904009002	项目名称		区域报警控制器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）、短路隔离器	个	1	99.95	65.08	1.76	29.83	99.95	65.08	1.76	29.83	
小计								99.95	65.08	1.76	29.83	
清单项目综合单价												196.62000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.118486		1.3889		19.61		
		技工人工费			元	47.870844		1.3625		65.22		
		高级技工人工费			元	10.970598		1.3779		15.12		
	材料	白布			m2	0.047011		4.82		0.23		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.376092		0.19		0.07		
		合金钢钻头(综合)			个	0.028207		6.37		0.18		
		焊锡			kg	0.056414		66.9		3.77		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.018805		61.5		1.16		
		防火涂料 A60-1			kg	0.028207		16.57		0.47		
		汽油 60#～70#			kg	0.075218		6.67		0.5		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	0.752184		0.08		0.06		
		异形塑料管 φ5mm			m	0.141034		1.59		0.22		
		其他材料费			元	0.197448		0.885		0.17		
	机械	仪器仪表使用费			元	1.991406		0.885		1.76		
项目编码	030904005001	项目名称		消防报警电话插孔(电话)				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-15	消防通讯分机安装、带电话插孔的手动报警按钮	台	1	14.96	58.51	0	6.89	14.96	58.51	0	6.89	
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	0.1	130.12	47.67	37.07	39.46	13.012	4.767	3.707	3.946	
小计								27.972	63.277	3.707	10.836	
清单项目综合单价												105.79200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.950349		1.3889		5.49		
		技工人工费			元	13.437932		1.3625		18.31		
		高级技工人工费			元	3.031693		1.3779		4.18		
	材料	电			kW·h	1.202906		0.65		0.78		
		电池 5#			节	1.503633		2.65		3.98		
		木螺钉 M6×30			个	1.879312		0.35		0.66		
		合金钢钻头(综合)			个	0.065776		6.37		0.42		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	1.879312		0.08		0.15		
		铜接线端子 DT-10			个	1.879312		1.68		3.16		
		其他材料费			元	0.075172		0.885		0.07		
	机械	仪器仪表使用费			元	4.188557		0.885		3.71		
项目编码	030904001001	项目名称		点型探测器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-1	感烟安装	只	1	40	69.6	0.71	14.12	40	69.6	0.71	14.12	
小计								40	69.6	0.71	14.12	
清单项目综合单价												124.43000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.650779		1.3889		7.85		
		技工人工费			元	19.152475		1.3625		26.1		
		高级技工人工费			元	4.387111		1.3779		6.05		
	材料	白布			m2	0.037609		4.82		0.18		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.282069		0.19		0.05		
		合金钢钻头(综合)			个	0.018805		6.37		0.12		
		焊锡			kg	0.037609		66.9		2.52		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.009402		61.5		0.58		
		防火涂料 A60-1			kg	0.047011		16.57		0.78		
		汽油 60#～70#			kg	0.028207		6.67		0.19		
		粘接剂(801胶)			kg	0.009402		13.72		0.13		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	0.376092		0.08		0.03		
		异形塑料管 φ5mm			m	0.094023		1.59		0.15		
		底座			个	0.940229		15.84		14.89		
		其他材料费			元	0.056414		0.885		0.05		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.802016		0.885		0.71		
项目编码	030904001002	项目名称		点型探测器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-1换	感烟安装（消防工程破坏性拆除:人工*0.3 机械*0.3材料*0）	只	1	11.99	0	0.21	3.19	11.99	0	0.21	3.19	
小计								11.99	0	0.21	3.19	
清单项目综合单价												15.39000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.695234		1.3889		2.35		
		技工人工费			元	5.745742		1.3625		7.83		
		高级技工人工费			元	1.316133		1.3779		1.81		
	材料											
	机械	仪器仪表使用费			元	0.240605		0.885		0.21		
项目编码	030904004001	项目名称		声光报警器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	52.02	70.86	0.84	17.37	52.02	70.86	0.84	17.37	
小计								52.02	70.86	0.84	17.37	
清单项目综合单价												141.09000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.295241	1.3889		10.13		
		技工人工费				元	24.898217	1.3625		33.92		
		高级技工人工费				元	5.781471	1.3779		7.97		
	材料	白布				m2	0.018805	4.82		0.09		
		自攻螺钉 M4×30				个	3.760918	0.03		0.11		
		合金钢钻头(综合)				个	0.094023	6.37		0.6		
		焊锡				kg	0.018805	66.9		1.26		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.009402	61.5		0.58		
		防火涂料 A60-1				kg	0.028207	16.57		0.47		
		汽油 60#～70#				kg	0.009402	6.67		0.06		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	3.760918	0.08		0.3		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.047011	1.59		0.07		
		声光报警器				个	0.940229	70.8		66.57		
		标志牌(塑料扁形)				个	0.940229	0.71		0.67		
		其他材料费				元	0.094023	0.885		0.08		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.949632	0.885		0.84		
项目编码	030904007001	项目名称			消防模块			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）、输入、输出模块	个	1	99.95	56.76	1.76	29.42	99.95	56.76	1.76	29.42	
小计								99.95	56.76	1.76	29.42	
清单项目综合单价												187.89000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.118486	1.3889		19.61		
		技工人工费				元	47.870844	1.3625		65.22		
		高级技工人工费				元	10.970598	1.3779		15.12		
	材料	白布				m2	0.047011	4.82		0.23		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.376092	0.19		0.07		
		合金钢钻头(综合)				个	0.028207	6.37		0.18		
		焊锡				kg	0.056414	66.9		3.77		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.018805	61.5		1.16		
		防火涂料 A60-1				kg	0.028207	16.57		0.47		
		汽油 60#～70#				kg	0.075218	6.67		0.5		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0.752184	0.08		0.06		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.141034	1.59		0.22		
		其他材料费				元	0.197448	0.885		0.17		
	机械	仪器仪表使用费				元	1.991406	0.885		1.76		
项目编码	030904007002	项目名称			消防模块			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）、输入模块	个	1	99.95	52.59	1.76	29.21	99.95	52.59	1.76	29.21	
小计								99.95	52.59	1.76	29.21	
清单项目综合单价												183.51000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.118486	1.3889		19.61		
		技工人工费				元	47.870844	1.3625		65.22		
		高级技工人工费				元	10.970598	1.3779		15.12		
	材料	白布				m2	0.047011	4.82		0.23		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.376092	0.19		0.07		
		合金钢钻头(综合)				个	0.028207	6.37		0.18		
		焊锡				kg	0.056414	66.9		3.77		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.018805	61.5		1.16		
		防火涂料 A60-1				kg	0.028207	16.57		0.47		
		汽油 60#～70#				kg	0.075218	6.67		0.5		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0.752184	0.08		0.06		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.141034	1.59		0.22		
		其他材料费				元	0.197448	0.885		0.17		
	机械	仪器仪表使用费				元	1.991406	0.885		1.76		
项目编码	030904005002	项目名称			消防报警电话插孔(电话)			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-15	消防通讯分机安装、消防电话	台	1	14.96	69.33	0	7.43	14.96	69.33	0	7.43	
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	0.1	130.14	47.68	37.08	39.47	13.014	4.768	3.708	3.947	
小计								27.974	74.098	3.708	11.377	
清单项目综合单价												117.15700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.951055	1.3889		5.49		
		技工人工费				元	13.440333	1.3625		18.31		
		高级技工人工费				元	3.032238	1.3779		4.18		
	材料	电				kW·h	1.2032	0.65		0.78		
		电池 5#				节	1.504	2.65		3.99		
		木螺钉 M6×30				个	1.879541	0.35		0.66		
		合金钢钻头(综合)				个	0.065784	6.37		0.42		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	1.879541	0.08		0.15		
		铜接线端子 DT-10				个	1.879541	1.68		3.16		
		其他材料费				元	0.075182	0.885		0.07		
	机械	仪器仪表使用费				元	4.18958	0.885		3.71		
项目编码	030904006001	项目名称			消防广播(扬声器)			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-17	吸顶式扬声器安装、消防广播扬声器	只	1	24.54	45.35	0.61	8.81	24.54	45.35	0.61	8.81	
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	0.1	130.13	47.67	37.07	39.47	13.013	4.767	3.707	3.947	
小计								37.553	50.117	4.317	12.757	
清单项目综合单价												104.74400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.366557	1.3889		7.45		
		技工人工费				元	18.012995	1.3625		24.54		
		高级技工人工费				元	4.029476	1.3779		5.55		
	材料	电				kW·h	1.203053	0.65		0.78		
		电池 5#				节	1.503816	2.65		3.99		
		白布				m2	0.018798	4.82		0.09		
		木螺钉 M4×60				个	0.375954	0.35		0.13		
		焊锡				kg	0.018798	66.9		1.26		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.009399	61.5		0.58		

工程量清单综合单价分析表

	材料	防火涂料 A60-1	kg	0.046994	16.57	0.78		
		汽油 60#～70#	kg	0.018798	6.67	0.13		
		立时得胶	kg	0.046994	12.83	0.6		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.046994	1.59	0.07		
		其他材料费	元	0.131584	0.885	0.12		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.880825	0.885	4.32		

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装 ˉ 消火栓按钮	只	1	36.02	60.64	0.1	12.57	36.02	60.64	0.1	12.57
小计								36.02	60.64	0.1	12.57
清单项目综合单价								109.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.060315	1.3889	7.03		
		技工人工费	元	17.237227	1.3625	23.49		
		高级技工人工费	元	3.990334	1.3779	5.5		
	材料	白布	m2	0.047011	4.82	0.23		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.300873	0.27	0.08		
		钻头 φ3mm	个	0.018805	3.45	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.056414	6.37	0.36		
		焊锡	kg	0.047011	66.9	3.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.018805	61.5	1.16		
		防火涂料 A60-1	kg	0.047011	16.57	0.78		
		汽油 60#～70#	kg	0.028207	6.67	0.19		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.59839	0.08	0.13		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.12223	1.59	0.19		
		其他材料费	元	0.263264	0.885	0.23		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.113768	0.885	0.1		

项目编码	030909003001	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-5	自动报警系统装置调试 点数dr(点) 256< dr≤500	系统	1	12032.4	400.61	1445.26	3307.32	12032.4	400.61	1445.26	3307.32
小计								12032.4	400.61	1445.26	3307.32
清单项目综合单价								17185.59000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1699.71928	1.3889	2360.74		
		技工人工费	元	5763.3656	1.3625	7852.59		
		高级技工人工费	元	1320.17924	1.3779	1819.07		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	9.4282	0.62	5.85		
		光盘	片	0.94	1.77	1.66		
		电	kW·h	169.2	0.65	109.98		
		酒精 95%	kg	0.5264	3.54	1.86		
		电线 BV-1.0	m	14.4008	0.62	8.93		
		打印纸	盒	0.3008	20.35	6.12		
		电池	节	150.4	1.77	266.21		
	机械	仪器仪表使用费	元	1633.062	0.885	1445.26		

项目编码	030412006006	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	60.77	27.63	0	17.46	6.077	2.763	0	1.746
小计								6.077	2.763	0	1.746
清单项目综合单价								10.58600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.177658	1.3889	1.64		
		技工人工费	元	2.65413	1.3625	3.62		
		高级技工人工费	元	0.598946	1.3779	0.83		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.094053	0.31	0.65		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.094053	0.16	0.34		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.95997	1.79	1.72		
		其他材料费	元	0.068704	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030904014001	项目名称	消防广播及对讲电话主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-56换	消防广播控制柜安装 ˉ (消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0设备*0)	台	1	269.94	0	1.38	71.53	269.94	0	1.38	71.53
小计								269.94	0	1.38	71.53
清单项目综合单价								342.85000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.111172	1.3889	52.93		
		技工人工费	元	129.273876	1.3625	176.14		
		高级技工人工费	元	29.660478	1.3779	40.87		
	材料							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.00282	488.58	1.38		

项目编码	030904014002	项目名称	消防广播及对讲电话主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-56	消防广播控制柜安装 ˉ 消防广播功放 250W	台	1	827.41	1754.7	4.22	223.65	827.41	1754.7	4.22	223.65
小计								827.41	1754.7	4.22	223.65
清单项目综合单价								2809.98000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	116.817814	1.3889	162.25		
		技工人工费	元	396.248416	1.3625	539.89		
		高级技工人工费	元	90.914868	1.3779	125.27		
	材料	橡胶板 δ=5.0mm	m2	0.043219	48.01	2.07		
		棉纱	kg	1.210135	9.38	11.35		
		白布	m2	0.233383	4.82	1.12		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	3.543968	0.59	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1.728765	0.66	1.14		
		焊锡	kg	0.492698	66.9	32.96		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.123607	61.5	7.6		
		垫铁	kg	1.728765	2.79	4.82		
		汽油 60#～70#	kg	1.417587	6.67	9.46		
		塑料软管 φ4mm	m	0.129657	0.18	0.02		
		异形塑料管 φ5mm	m	1.236067	1.59	1.97		
		接地线 BV-4mm2	m	2.593147	4.02	10.42		
		标志牌(塑料扁形)	个	0.864382	0.71	0.61		
		其他材料费	元	2.722804	0.885	2.41		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=2	台班	0.008644	488.58	4.22		
项目编码	030904017001	项目名称	报警联动一体机	计量单位	台			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-50换	落地式报警联动一体机 安装 点数dr(点) dr＞2000 ˇ（消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0设备*0）	台	1	1690.16	0	241.34	464.5	1690.16	0	241.34	464.5
030701-50	落地式报警联动一体机 安装 点数dr(点) dr＞2000 ˇ 落地式报警联动一体机(2000点以外)	台	1	5633.87	371.08	804.44	1566.88	5633.87	371.08	804.44	1566.88
小计								7324.03	371.08	1045.78	2031.38
清单项目综合单价											10772.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1034.622186	1.3889	1436.99		
		技工人工费	元	3508.115156	1.3625	4779.81		
		高级技工人工费	元	803.57498	1.3779	1107.25		
	材料	白布	m2	1.3536	4.82	6.52		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M10×80～120	套	7.708	0.96	7.4		
		焊锡	kg	1.504	66.9	100.62		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.376	61.5	23.12		
		汽油 60#～70#	kg	2.444	6.67	16.3		
		异形塑料管 φ5mm	m	3.76	1.59	5.98		
		线卡子	个	112.8	1.77	199.66		
		标志牌(塑料扁形)	个	0.94	0.71	0.67		
		其他材料费	元	12.2106	0.885	10.81		
	机械	仪器仪表使用费	元	1005.531254	0.885	889.9		
		载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.1222	609.42	74.47		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.4888	166.55	81.41		

项目编码	AB001003	项目名称	脚手架费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	340.5163	2.47	3.32	0	0.81	841.075261	1130.514116	0	275.818203
小计								841.075261	1130.514116	0	275.818203
清单项目综合单价											2247.40758000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：消防电工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：消防电工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		31236.21	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			31236.21	

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防电工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：泛光照明
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	398051.2	
2	措施项目	27114.5	
2.1	安全文明施工	8522.79	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	6922.27	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1600.52	
2.2	其他措施项目费	18591.71	
3	其他项目	21258.29	
3.1	暂列金额	21258.29	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	40178.16	
5	含税建安工程造价	486602.15	
合计		486602.15	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　泛光照明　　第 1 页，共 4 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		配电箱					87347.4	0
1-1	030402011016	成套配电箱	1.名称:泛光照明配电箱 2.型号:FG-AL1 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	13464.6	13464.6	0
1-2	030402011017	成套配电箱	1.名称:不锈钢开关电源箱（内置1台开关电源） 2.型号:300*170*100 3.开关电源型号规格:350W,AC220/DC24V,具有PFC及短路过载，过压，过温保护功能 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	108	684.1	73882.8	0
2		电缆、桥架					39816.54	0
2-1	030409001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-3*4 3.电压(kV):1KV 4.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1472.87	19.88	29280.66	0
2-2	030409003006	电力电缆头	1.名称:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2.规格:截面S(mm2)S≤10 3.电压(kV):1KV以内 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	22	65.3	1436.6	0
2-3	030412003005	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:100*100 3.工作内容:支吊架安装、组对、螺栓固定、安装、接地等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	110.01	67.55	7431.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　泛光照明　　第 2 页，共 4 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	030412003006	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:50*50 3.工作内容:支吊架安装、组对、螺栓固定、安装、接地等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	21.94	76.03	1668.1	0
3		配管、配线					53852.22	0
3-1	030412001021	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	378.88	27.21	10309.32	0
3-2	030412001022	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.工作内容:测位、划线、打眼、接管、配管、穿引线、固定等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	11.65	11.32	131.88	0
3-3	030412001023	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1248.3	23.47	29297.6	0
3-4	030412001024	配管	1.名称:配管 2.材质:不锈钢金属软管 3.规格:25 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	108	28.8	3110.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　泛光照明　　第 3 页，共 4 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	030412004013	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZA-RYY-B1-3x2.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	108	13.8	1490.4	0
3-6	030412004014	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZA-RYY-B1-2x4 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1259.95	7.55	9512.62	0
4		灯具					217035.04	0
4-1	030413002016	装饰灯	1.名称:LED软灯带DD1(配通长铝槽) 2.型号:16W/m 3000K 120° IP65 3.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头，试亮等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	400.76	115.69	46363.92	0
4-2	030413002017	装饰灯	1.名称:LED硬灯条L1 2.型号:12W/m 6000K 160° IP65 3.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头，试亮等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1522.3	106.86	162672.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　泛光照明　　第 4 页，共 4 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	030413002018	装饰灯	1.名称:投光灯TG01 2.型号:LED,45W,3000K,15°,IP65 3.安装方式:支架安装 4.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头、试亮等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	2	475.2	950.4	0
4-4	030413002019	装饰灯	1.名称:LED洗墙灯X1 2.型号:28W/m,3000K,10°*60°,IP67 3.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头，试亮等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	10	478.65	4786.5	0
4-5	030413004001	嵌入式地灯	1.名称:LED埋地洗墙灯MX1 2.型号:28W/m,3000K,10°*60°,IP67 3.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头，试亮等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	4	522.95	2091.8	0
4-6	030412006007	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	16	10.59	169.44	0
合计							398051.20	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　泛光照明
标　　段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					27114.50
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	8522.79
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	6922.27
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1600.52
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	20	16511.7
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	2080.01
1-9-1	AB001004	脚手架费		100元	1	2080.01	2080.01
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							27114.50

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：泛光照明
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	21258.29	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		21258.29	

材料暂估单价及调整表

工程名称：泛光照明
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：泛光照明
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：泛光照明
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	40178.16
合计					40178.16

总承包服务费计价表

工程名称：泛光照明
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 泛光照明　　标段： 广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

项目编码	030402011016	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ˆ 泛光照明配电箱FG-AL1	台	1	172.26	13245.96	0	46.38	172.26	13245.96	0	46.38
小计								172.26	13245.96	0	46.38

清单项目综合单价	13464.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.709635	1.3889	35.71		
		技工人工费	元	68.055221	1.3625	92.73		
		高级技工人工费	元	31.803263	1.3779	43.82		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.189926	10.62	2.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.470115	0.66	0.31		
		裸铜线 10mm2	kg	0.108126	76.48	8.27		
		铜接线端子 DT-10	个	0.954333	1.68	1.6		
		其他材料费	元	4.146412	0.885	3.67		
	机械							

项目编码	030402011017	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030407-1	开关电源安装调试 功率P(W) P≤500 ˆ 开关电源 350W,AC220/DC24V	台	1	260.53	116.67	0	69.02	260.53	116.67	0	69.02
031009-10	接线箱/盒(端子数以下) 6 ˆ 不锈钢开关电源箱300*170*100	台	1	78.68	127.03	8.8	23.37	78.68	127.03	8.8	23.37
小计								339.21	243.7	8.8	92.39

清单项目综合单价	684.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.656634	1.3889	20.36		
		技工人工费	元	234.020794	1.3625	318.85		
	材料	棉纱	kg	0.018155	9.38	0.17		
		六角螺栓 M12×20～100	套	1.815513	0.73	1.33		
		管件 DN15以下	套	3.631025	4.42	16.05		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	0.907756	18.41	16.71		
		铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.907756	1.54	1.4		
		线号套管(综合)	m	0.045388	0.46	0.02		
		位号牌	个	0.907756	0.48	0.44		
		其他材料费	元	4.564944	0.885	4.04		
	机械	仪器仪表使用费	元	9.939932	0.885	8.8		

项目编码	030409001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) WDZA-YJY-B1-3*4	100m	0.01	285.04	1545.4	4.46	153.01	2.8504	15.454	0.0446	1.5301
小计								2.8504	15.454	0.0446	1.5301

清单项目综合单价	19.87910000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.621854	1.3889	0.86		
		技工人工费	元	1.190536	1.3625	1.62		
		高级技工人工费	元	0.264604	1.3779	0.36		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.000658	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.056393	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.030076	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000078	575.61	0.04		

项目编码	030409003006	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤10	个	1	38.73	15.03	0.5	11.04	38.73	15.03	0.5	11.04
小计								38.73	15.03	0.5	11.04

清单项目综合单价	65.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.5857	1.3889	6.37		
		技工人工费	元	16.495926	1.3625	22.48		
		高级技工人工费	元	7.172264	1.3779	9.88		
	材料	焊锡丝	kg	0.093989	66.9	6.29		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.00094	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.187977	6.67	1.25		
		铜接线端子 DT-10	个	2.847852	1.68	4.78		
		其他材料费	元	2.988835	0.885	2.65		
	机械	其他机械费	元	0.563931	0.885	0.5		

项目编码	030412003005	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˆ 金属桥架 100*100	10m	0.1	209.67	308.82	5.41	71.31	20.967	30.882	0.541	7.131
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.005001	845.76	413.17	93.85	251.17	4.22964576	2.06626317	0.46934385	1.25610117
小计								25.19664576	32.94826317	1.01034385	8.38710117

清单项目综合单价	67.54235395

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.478009	1.3889	6.22		
		技工人工费	元	10.370651	1.3625	14.13		
		高级技工人工费	元	3.517325	1.3779	4.85		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.037613	3.166	0.12		
		扁钢 40×4	kg	0.103435	4.032	0.42		
		角钢(综合)	kg	0.352618	3.382	1.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.014528	3.3	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.006582	7.4	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.023508	0.66	0.02		
		调和漆	kg	0.006582	9.61	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008322	11.83	0.1		
		清油 C01-1	kg	0.002821	16.99	0.05		
		溶剂汽油 200#	kg	0.002069	5.31	0.01		
		电线 BV-6	m	0.047012	5.98	0.28		
		其他材料费	元	0.20262	0.885	0.18		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250		台班	0.00141	13.04	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.002938	153.44	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00094	575.61	0.54		

项目编码	030412003006	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˉ 金属桥架 50*50	10m	0.1	359.84	157.37	5.41	103.47	35.984	15.737	0.541	10.347
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.008373	845.76	413.17	93.85	251.17	7.08154848	3.45947241	0.78580605	2.10304641
小计								43.06554848	19.19647241	1.32680605	12.45004641
清单项目综合单价											76.03887335

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.594035	1.3889	10.55		
		技工人工费	元	17.691597	1.3625	24.1		
		高级技工人工费	元	6.105882	1.3779	8.41		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.062979	3.166	0.2		
		扁钢 40×4	kg	0.173193	4.032	0.7		
		角钢(综合)	kg	0.590429	3.382	2		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.024326	3.3	0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.011021	7.4	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.039362	0.66	0.03		
		调和漆	kg	0.011021	9.61	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013934	11.83	0.16		
		清油 C01-1	kg	0.004723	16.99	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003464	5.31	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.007522	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.03949	5.98	0.24		
		其他材料费	元	0.299191	0.885	0.26		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002362	13.04	0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00492	153.44	0.75		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00094	575.61	0.54		

项目编码	030412001021	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=25 ˉ JDG25	100m	0.01	1510.32	771.83	0	438.25	15.1032	7.7183	0	4.3825
小计								15.1032	7.7183	0	4.3825
清单项目综合单价											27.20400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.771242	1.3889	2.46		
		技工人工费	元	7.761619	1.3625	10.58		
		高级技工人工费	元	1.50079	1.3779	2.07		
	材料	套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.235159	1.77	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.141171	2.12	0.3		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.355315	2	2.71		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.00376	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.144836	1	0.14		
		面漆	kg	0.016354	45.13	0.74		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.144836	0.44	0.06		
		其他材料费	元	0.040415	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001022	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20 ˉ PVC20	100m	0.01	794.27	121.29	0	216.25	7.9427	1.2129	0	2.1625
小计								7.9427	1.2129	0	2.1625
清单项目综合单价											11.31810000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.931483	1.3889	1.29		
		技工人工费	元	4.081837	1.3625	5.56		
		高级技工人工费	元	0.78925	1.3779	1.09		
	材料	锯条	根	0.009399	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.000752	11.06	0.01		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.24202	0.27	0.07		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.00376	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.021147	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030412001023	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20 ˉ JDG20	100m	0.01	1462.73	473.14	0	410.72	14.6273	4.7314	0	4.1072
小计								14.6273	4.7314	0	4.1072
清单项目综合单价											23.46590000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.715468	1.3889	2.38		
		技工人工费	元	7.516966	1.3625	10.24		
		高级技工人工费	元	1.45351	1.3779	2		
	材料	木螺钉 M6×65	10个	0.215125	1	0.22		
		面漆	kg	0.012411	45.13	0.56		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.215125	0.44	0.09		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.355811	0.24	0.33		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.003761	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.235245	1.68	0.4		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.141222	1.59	0.22		
		其他材料费	元	0.035635	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001024	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-159	金属软管敷设 管长L(m) 0.5＜L≤1.0 内径d(mm) d≤25 ˉ 不锈钢金属软管 DN25	10m	0.1	156.51	85.78	0	45.7	15.651	8.578	0	4.57
小计								15.651	8.578	0	4.57
清单项目综合单价											28.79900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.83514	1.3889	2.55		
		技工人工费	元	8.043005	1.3625	10.96		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	1.555046	1.3779	2.14		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M25～32)	个	2.737948	0.44	1.2		
		镀锌管接头(金属软管用) 25	个	1.384018	0.97	1.34		
		金属软管尼龙接头 DN25	个	1.384018	0.08	0.11		
		管卡子(金属软管用DN25～32)	个	2.768036	1.02	2.82		
		其他材料费	元	0.402418	0.885	0.36		
	机械							

项目编码	030412004013	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-193	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 - WDZA-RYY-B1-3x2.5	100m单线	0.01	146.26	1138.8	0	95.65	1.4626	11.388	0	0.9565
小计								1.4626	11.388	0	0.9565
清单项目综合单价											13.80710000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.171789	1.3889	0.24		
		技工人工费	元	0.751206	1.3625	1.02		
		高级技工人工费	元	0.145538	1.3779	0.2		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.014856	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001316	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000282	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.006206	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.007992	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004014	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-189	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4	100m单线	0.01	161.03	524.95	0	68.85	1.6103	5.2495	0	0.6885
小计								1.6103	5.2495	0	0.6885
清单项目综合单价											7.54830000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.28211	1.3889	0.39		
		技工人工费	元	0.765341	1.3625	1.04		
		高级技工人工费	元	0.127508	1.3779	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009864	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001127	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000094	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005167	6.67	0.03		
		多芯导线 RVV-2×4	m	0.986398	5.19	5.12		
		其他材料费	元	0.009394	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030413002016	项目名称	装饰灯	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 （泛光照明）LED软灯带（配通长铝槽） 16W/m 3000K 120° IP65	10m	0.1	39.55	1054.08	0	63.17	3.955	105.408	0	6.317
小计								3.955	105.408	0	6.317
清单项目综合单价											115.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.717771	1.3889	1		
		技工人工费	元	1.605724	1.3625	2.19		
		高级技工人工费	元	0.558684	1.3779	0.77		
	材料	电线 BV-2.5	m	0.043063	2.52	0.11		
		铜接线端子 DT-6	个	0.095433	1.06	0.1		
		其他材料费	元	0.169241	0.885	0.15		
	机械							

项目编码	030413002017	项目名称	装饰灯	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 （泛光照明）LED硬灯条 12W/m 6000K 160° IP65	10m	0.1	39.55	970.04	0	58.96	3.955	97.004	0	5.896
小计								3.955	97.004	0	5.896
清单项目综合单价											106.85500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.717771	1.3889	1		
		技工人工费	元	1.605724	1.3625	2.19		
		高级技工人工费	元	0.558684	1.3779	0.77		
	材料	电线 BV-2.5	m	0.043063	2.52	0.11		
		铜接线端子 DT-6	个	0.095433	1.06	0.1		
		其他材料费	元	0.169241	0.885	0.15		
	机械							

项目编码	030413002018	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-273	立面点光源灯 灯具直径D(mm) D≤150 ° LED投光灯 LED,45W,3000K,15°,IP65	套	1	26.76	420.34	0	28.1	26.76	420.34	0	28.1
小计								26.76	420.34	0	28.1
清单项目综合单价											475.20000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.8222	1.3889	6.7		
		技工人工费	元	10.89366	1.3625	14.84		
		高级技工人工费	元	3.78538	1.3779	5.22		
	材料	电线 BV-2.5	m	0.43052	2.52	1.08		
		铜接线端子 DT-6	个	0.9541	1.06	1.01		
		其他材料费	元	1.692	0.885	1.5		
	机械							

项目编码	030413002019	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030212-273	立面点光源灯 灯具直径D(mm) D≤150 ˚ LED洗墙灯 X1:28W/m,3000K,10° *60°,IP67	套	1	26.76	423.63	0	28.26	26.76	423.63	0	28.26	
小计								26.76	423.63	0	28.26	
清单项目综合单价												478.65000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.821611		1.3889		6.7		
		技工人工费			元	10.89233		1.3625		14.84		
		高级技工人工费			元	3.784918		1.3779		5.22		
	材料	电线 BV-2.5			m	0.430467		2.52		1.08		
		铜接线端子 DT-6			个	0.953984		1.06		1.01		
		其他材料费			元	1.691793		0.885		1.5		
	机械											
项目编码	030413004001	项目名称	嵌入式地灯				计量单位	套				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-273	立面点光源灯 灯具直径D(mm) D≤150 ˚ LED埋地洗墙灯MX1:28W/m,3000K,10° *60°,IP67	套	1	26.77	465.81	0	30.37	26.77	465.81	0	30.37	
小计								26.77	465.81	0	30.37	
清单项目综合单价												522.95000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.823377		1.3889		6.7		
		技工人工费			元	10.89632		1.3625		14.85		
		高级技工人工费			元	3.786304		1.3779		5.22		
	材料	电线 BV-2.5			m	0.430625		2.52		1.09		
		铜接线端子 DT-6			个	0.954333		1.06		1.01		
		其他材料费			元	1.692413		0.885		1.5		
	机械											
项目编码	030412006007	项目名称	接线盒				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-321	暗装 接线盒 ˚ 金属接线盒	10个	0.1	60.77	27.63	0	17.46	6.077	2.763	0	1.746	
小计								6.077	2.763	0	1.746	
清单项目综合单价												10.58600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.177658		1.3889		1.64		
		技工人工费			元	2.65413		1.3625		3.62		
		高级技工人工费			元	0.598946		1.3779		0.83		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20			个	2.094053		0.31		0.65		
		塑料护口(钢管用)15～20			个	2.094053		0.16		0.34		
		其他材料费			元	0.068704		0.885		0.06		
	机械											
项目编码	AB001004	项目名称	脚手架费				计量单位	100元				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	450.2168	1.98	2.02	0	0.62	891.429264	909.437936	0	279.134416	
小计								891.429264	909.437936	0	279.134416	
清单项目综合单价												2080.00161600
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：泛光照明
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：泛光照明
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		21258.29	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			21258.29	

专业工程暂估价明细表

工程名称：泛光照明
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：消防水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	392506.72	
2	措施项目	49426.22	
2.1	安全文明施工	8541.09	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	6937.13	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1603.96	
2.2	其他措施项目费	40885.13	
3	其他项目	22096.65	
3.1	暂列金额	22096.65	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	41762.66	
5	含税建安工程造价	505792.25	
合计		505792.25	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防水工程　　第 1 页，共 10 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		消火栓系统					73901.20	0
1-1	030901002001	消火栓钢管	1.名称:消火栓管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	108.86	91.27	9935.65	0
1-2	030901010001	室内消火栓	1.名称:安装消防软管卷盘一套 2.型号、规格:DN25钢管，DN25Q铜快速接头，DN25铜截止阀，铜快速接口，铜套管，消防软管卷盘（JPS1.0-19,配30m长软管），口径Φ6全铜直流喷雾喷枪 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	17	1054.88	17932.96	0
1-3	030901010002	室内消火栓	1.名称:甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2.型号、规格:含2个灭火器5kg 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	25	1382.06	34551.5	0
1-4	030909001001	水灭火控制装置调试	1.水灭火控制装置调试 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	点	42	264.48	11108.16	0
1-5	031301002001	开孔打洞	1.名称:墙上开洞 2.规格:Dt(mm) 50＜Dt≤100 3.工作内容:定位、固定设备、接线、钻孔、清理 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	3	57.3	171.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防水工程　　第 2 页，共 10 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	031301003001	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN65 3.工作内容:切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	3	67.01	201.03	0
2		自动喷淋系统					252697.55	0
2-1		管道					195224.81	0
2-1-1	030901001001	水喷淋钢管	1.名称:水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	25.39	175.51	4456.2	0
2-1-2	030901001002	水喷淋钢管	1.名称:水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	7.98	120.81	964.06	0
2-1-3	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	64.66	96.25	6223.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防水工程　　第 3 页，共 10 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-4	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	52.12	85.04	4432.28	0
2-1-5	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:沟槽连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	172.27	73.54	12668.74	0
2-1-6	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	188.23	76.92	14478.65	0
2-1-7	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	793.66	66.66	52905.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防水工程　　第 4 页，共 10 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-8	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1277.14	60.13	76794.43	0
2-1-9	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位:拆除水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含残值回收，综合考虑；满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1072.1	10.13	10860.37	0
2-1-10	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位:拆除水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含残值回收，综合考虑；满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	683.33	10.64	7270.63	0
2-1-11	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位:拆除水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.含残值回收，综合考虑；满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	169.93	12.2	2073.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防水工程　　

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-12	030901001012	水喷淋钢管	1.安装部位:拆除水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:沟槽连接 4.含残值回收，综合考虑；满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	150.76	10.55	1590.52	0
2-1-13	030901001013	水喷淋钢管	1.安装部位:拆除水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.含残值回收，综合考虑；满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	25.78	11.82	304.72	0
2-1-14	030901001014	水喷淋钢管	1.安装部位:拆除水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.含残值回收，综合考虑；满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	15.98	12.65	202.15	0
2-2		阀门、设备					52692.59	0
2-2-1	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.名称:拆除原喷淋头 2.破坏性拆除，含残值回收，综合考虑 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	705	6.12	4314.6	0
2-2-2	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:吊顶型喷淋头 2.材质、型号、规格:下垂型喷头 DN15 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	824	57.07	47025.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防水工程　　第 6 页，共 10 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-3	030901008001	末端试水装置	1.名称:末端试水阀 2.规格:DN25 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	1	35.25	35.25	0
2-2-4	030909001002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:自动喷水灭火系统 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	点	3	439.02	1317.06	0
2-3		套管					4780.15	0
2-3-1	031301002002	开孔打洞	1.名称:墙上开洞 2.规格:Dt(mm) 100＜Dt≤150 3.工作内容:定位、固定设备、接线、钻孔、清理 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	4	73.16	292.64	0
2-3-2	031301002003	开孔打洞	1.名称:墙上开洞 2.规格:Dt(mm) 50＜Dt≤100 3.工作内容:定位、固定设备、接线、钻孔、清理 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	11	57.31	630.41	0
2-3-3	031301002004	开孔打洞	1.名称:墙上开洞 2.规格:Dt≤50 3.工作内容:定位、固定设备、接线、钻孔、清理 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	28	45.43	1272.04	0
2-3-4	031301003002	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN32、DN25 3.工作内容:切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	21	31.77	667.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防水工程　　第 7 页，共 10 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-5	031301003003	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN50、DN40 3.工作内容:切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	13	49.6	644.8	0
2-3-6	031301003004	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN65 3.工作内容:切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	67.01	134.02	0
2-3-7	031301003005	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN80 3.工作内容:切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	3	97.25	291.75	0
2-3-8	031301003006	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN150 3.工作内容:切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	4	211.83	847.32	0
3		消防水池和泵房内修缮					65907.97	0
3-1	030109001001	泵	1.名称:拆除原消防水泵 2.破坏性拆除含残值回收，综合考虑。满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	2	445.1	890.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防水工程　　第 8 页，共 10 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	030109001002	泵	1.名称:安装消防泵 2.规格:Q=70L/S,H=70m,N=75KW 3.含电动机检查接线、调试等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	2	16313.72	32627.44	0
3-3	030901001015	水喷淋钢管	1.安装部位:水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	7.55	85.01	641.83	0
3-4	030901001016	水喷淋钢管	1.名称:水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	22.71	175.49	3985.38	0
3-5	031002001004	金属阀门	1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	955.89	1911.78	0
3-6	031002001005	金属阀门	1.名称:变径 2.规格、压力等级:DN150 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	667.64	1335.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防水工程　　第 9 页，共 10 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	031002001006	金属阀门	1.名称:软接头 2.规格、压力等级:DN150 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	776.99	1553.98	0
3-8	031002001007	金属阀门	1.名称:泄压阀 2.规格、压力等级:DN150 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	1853.79	3707.58	0
3-9	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	177.26	177.26	0
3-10	030601004001	流量仪表	1.名称:电磁流量计 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	340.43	340.43	0
3-11	031002001008	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	10	1329.15	13291.5	0
3-12	031002001009	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	415.68	831.36	0
3-13	030601005001	物位检测仪表	1.名称:有机玻璃亚克力管液位计 2.规格:直径DN20,长度2.5m 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	2465.35	2465.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防水工程　　第 10 页，共 10 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-14	030801002005	开孔打洞	1.名称:墙上开洞 2.规格:Dt(mm) 100＜Dt≤150 3.工作内容:定位、固定设备、接线、钻孔、清理 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	3	72.2	216.6	0
3-15	030801003007	套管	1.名称:水池壁开孔增加D114刚性防水套管两个 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	379.45	758.9	0
3-16	030801003008	套管	1.名称:水池壁开孔增加D140刚性防水套管 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	489.26	489.26	0
3-17	030801003009	套管	1.名称:水池壁开孔增加D219刚性防水套管 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	683.84	683.84	0
合计							392506.72	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　消防水工程
标　　段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					49426.22
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	8541.09
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	6937.13
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1603.96
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	20	32401.54
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	8483.59
1-9-1	AB001005	脚手架费		100元	1	8483.59	8483.59
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							49426.22

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：消防水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	22096.65	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		22096.65	

材料暂估单价及调整表

工程名称：消防水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：消防水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：消防水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	41762.66
合计					41762.66

总承包服务费计价表

工程名称：消防水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 消防水工程　　标段： 广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 镀锌钢管 DN65	10m	0.1	307.43	339.77	5.1	98.7	30.743	33.977	0.51	9.87
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004594	863.89	412.63	681.11	297.91	3.96871066	1.89562222	3.12901934	1.36859854
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004594	465.2	130.63	266.99	148.71	2.1371288	0.60011422	1.22655206	0.68317374
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004594	53.01	1.34	12.19	14.96	0.24352794	0.00615596	0.05600086	0.06872624
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004594	26.17	6.05	6.09	7.66	0.12022498	0.0277937	0.02797746	0.03519004
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004594	25.26	5.14	6.09	7.38	0.11604444	0.02361316	0.02797746	0.03390372
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004594	25.26	7.39	0	7.05	0.11604444	0.03394966	0	0.0323877
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004594	25.26	6.47	0	7	0.11604444	0.02972318	0	0.032158
小计								37.5607257	36.5939721	4.97752718	12.12413798
清单项目综合单价											91.25636296

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.439871	1.3889	7.56		
	技工人工费	元	17.942411	1.3625	24.45		
	高级技工人工费	元	4.033607	1.3779	5.56		
材料	型钢(综合)	kg	0.453445	3.324	1.51		
	钢丝刷	把	0.000648	2.45	0		
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.018311	6.64	0.12		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018324	6.28	0.12		
	尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000397	3.78	0		
	低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.02899	5.6	0.16		
	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.007462	19.03	0.14		
	合金钢钻头(综合)	个	0.005834	6.37	0.04		
	铁砂布 0#-2#	张	0.004706	0.66	0		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00734	6.51	0.05		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.006476	9.65	0.06		
	电	kW·h	0.014519	0.65	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.000907	5.31	0		
	机油	kg	0.002604	10.62	0.03		
	氧气	m3	0.018034	6.19	0.11		
	乙炔气	kg	0.006011	14.64	0.09		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.000324	362.83	0.12		
	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.007522	4.87	0.04		
	砂轮片 Φ400mm	片	0.015044	16.19	0.24		
	水	m3	0.008462	4.62	0.04		
	其他材料费	元	0.71798	0.885	0.64		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000086	1296.29	0.11		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002004	224.91	0.45		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004608	219.59	1.01		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005079	20.55	0.1		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.016739	166.55	2.79		
	其他机械费	元	0.283009	0.885	0.25		
	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.008462	30.74	0.26		

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ˉ 增加软管卷盘一套（DN25钢管，DN25Q钢快速接头，DN25铜截止阀，铜快速接口，铜套管，消防软管卷盘（JPS1.0-19,配30m长软管），口径Φ6全铜直流喷雾喷枪）	套	1	160.62	810.42	0.76	83.08	160.62	810.42	0.76	83.08
小计								160.62	810.42	0.76	83.08
清单项目综合单价											1054.88000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	22.703868	1.3889	31.53		
	技工人工费	元	77.008558	1.3625	104.92		
	高级技工人工费	元	17.539199	1.3779	24.17		
材料	密封带	m	1.597805	2.65	4.23		
	砂轮片 Φ400mm	片	0.037595	16.19	0.61		
	普通水泥 42.5(R)	kg	1.344036	0.349	0.47		
	木材(一级红白松)	m3	0.00282	1769.91	4.99		
	其他材料费	元	0.798902	0.885	0.71		
机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.012219	43.05	0.53		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.008459	27.16	0.23		

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ˉ 甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	套	1	160.62	810.42	0.76	83.08	160.62	810.42	0.76	83.08
030702-92	手提式灭火器 ˉ MF/ABC 5	具	2	2.38	152.93	0	8.28	4.76	305.86	0	16.56
小计								165.38	1116.28	0.76	99.64
清单项目综合单价											1382.06000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	23.412802	1.3889	32.52		
	技工人工费	元	79.370414	1.3625	108.14		
	高级技工人工费	元	17.945379	1.3779	24.73		
材料	密封带	m	1.597805	2.65	4.23		
	砂轮片 Φ400mm	片	0.037595	16.19	0.61		
	普通水泥 42.5(R)	kg	1.344036	0.349	0.47		
	木材(一级红白松)	m3	0.00282	1769.91	4.99		
	其他材料费	元	7.944646	0.885	7.03		
机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.012219	43.05	0.53		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.008459	27.16	0.23		

项目编码	030909001001	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-10	消火栓灭火系统	点	1	161.86	4.72	51.18	46.72	161.86	4.72	51.18	46.72
小计								161.86	4.72	51.18	46.72
清单项目综合单价											264.48000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	8.053066	1.3889	11.18		
	技工人工费	元	35.092185	1.3625	47.81		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	74.658923	1.3779	102.87		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.394896	0.62	0.24		
		电	kW·h	4.701147	0.65	3.06		
		酒精 95%	kg	0.150437	3.54	0.53		
		电线 BV-1.0	m	1.43573	0.62	0.89		
	机械	仪器仪表使用费	元	57.833516	0.885	51.18		

项目编码	031301002001	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-83	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.25	136.52	20.8	32.4	39.48	34.13	5.2	8.1	9.87
小计								34.13	5.2	8.1	9.87
清单项目综合单价								57.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.028315	1.3889	15.32		
		技工人工费	元	13.80766	1.3625	18.81		
	材料	其他材料费	元	5.875	0.885	5.2		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.3525	22.98	8.1		

项目编码	031301003001	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	29.31	26.91	1.58	9.21	29.31	26.91	1.58	9.21
小计								29.31	26.91	1.58	9.21
清单项目综合单价								67.01000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.115384	1.3889	5.72		
		技工人工费	元	14.289608	1.3625	19.47		
		高级技工人工费	元	2.99181	1.3779	4.12		
	材料	焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.298993	40.17	12.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.035729	19.03	0.68		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.148556	3.269	0.49		
		钢丝刷子	把	0.005641	14.6	0.08		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.020685	5.6	0.12		
		水泥 P.042.5	kg	0.312156	0.349	0.11		
		砂子	kg	0.937409	0.78	0.73		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.024446	6.51	0.16		
		油麻	kg	0.8998	11.5	10.35		
		汽油 70#～90#	kg	0.006582	6.67	0.04		
		氧气	m3	0.033848	6.19	0.21		
		乙炔气	kg	0.011283	14.64	0.17		
		密封油膏	kg	0.189926	6.86	1.3		
		其他材料费	元	0.517126	0.885	0.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.008462	20.55	0.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008462	166.55	1.41		

项目编码	030901001001	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˚ 内外壁热镀锌钢管 DN150	10m	0.1	478.5	910.46	20.65	173.62	47.85	91.046	2.065	17.362
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00488	863.89	412.63	681.11	297.91	4.2157832	2.0136344	3.3238168	1.4538008
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00488	465.2	130.63	266.99	148.71	2.270176	0.6374744	1.3029112	0.7257048
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00488	53.01	1.34	12.19	14.96	0.2586888	0.0065392	0.0594872	0.0730048
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.00488	26.17	6.05	6.09	7.66	0.1277096	0.029524	0.0297192	0.0373808
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.00488	25.26	5.14	6.09	7.38	0.1232688	0.0250832	0.0297192	0.0360144
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.00488	25.26	7.39	0	7.05	0.1232688	0.0360632	0	0.034404
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.00488	25.26	6.47	0	7	0.1232688	0.0315736	0	0.03416
小计								55.092164	93.825892	6.8106536	19.7564696
清单项目综合单价								175.48517920			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.932177	1.3889	11.02		
		技工人工费	元	26.332947	1.3625	35.88		
		高级技工人工费	元	5.948756	1.3779	8.2		
	材料	型钢(综合)	kg	0.481761	3.324	1.6		
		钢丝刷	把	0.000688	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.019454	6.64	0.13		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019468	6.28	0.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000422	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.030801	5.6	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007928	19.03	0.15		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006199	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007798	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.006881	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.015426	0.65	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000963	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002767	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.01916	6.19	0.12		
		乙炔气	kg	0.006387	14.64	0.09		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000344	362.83	0.12		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.013163	4.87	0.06		
		砂轮片 φ400mm	片	0.034789	16.19	0.56		
		水	m3	0.023506	4.62	0.11		
		其他材料费	元	4.474347	0.885	3.96		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000092	1296.29	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002129	224.91	0.48		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004896	219.59	1.08		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005396	20.55	0.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017784	166.55	2.96		
		其他机械费	元	1.875758	0.885	1.66		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.013163	30.74	0.4		

项目编码	030901001002	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˚ 内外壁热镀锌钢管 DN100	10m	0.1	391.17	523.9	11.23	130.5	39.117	52.39	1.123	13.05
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004299	863.68	412.52	680.95	297.83	3.71296032	1.77342348	2.92740405	1.28037117

工程量清单综合单价分析表

030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004299	465.09	130.6	266.93	148.68	1.99942191	0.5614494	1.14753207	0.63917532	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004299	53.01	1.34	12.19	14.96	0.22788999	0.00576066	0.05240481	0.06431304	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004299	26.17	6.05	6.09	7.66	0.11250483	0.02600895	0.02618091	0.03293034	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004299	25.26	5.14	6.09	7.38	0.10859274	0.02209686	0.02618091	0.03172662	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004299	25.26	7.39	0	7.05	0.10859274	0.03176961	0	0.03030795	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004299	25.26	6.47	0	7	0.10859274	0.02781453	0	0.030093	
小计								45.49555527	54.83832349	5.30270275	15.15891744	
清单项目综合单价												120.79549895

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.55744	1.3889	9.11		
		技工人工费	元	21.742643	1.3625	29.62		
		高级技工人工费	元	4.907858	1.3779	6.76		
	材料	型钢(综合)	kg	0.424237	3.324	1.41		
		钢丝刷	把	0.000606	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017131	6.64	0.11		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017143	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000372	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.027123	5.6	0.15		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006982	19.03	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005459	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004404	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.006869	6.51	0.04		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.006061	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.013584	0.65	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000848	5.31	0		
		机油	kg	0.002436	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.016873	6.19	0.1		
		乙炔气	kg	0.005624	14.64	0.08		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000303	362.83	0.11		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.011283	4.87	0.05		
		砂轮片 φ400mm	片	0.023506	16.19	0.38		
		水	m3	0.014103	4.62	0.07		
		其他材料费	元	1.310991	0.885	1.16		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000081	1296.29	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001875	224.91	0.42		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004311	219.59	0.95		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004751	20.55	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01566	166.55	2.61		
		其他机械费	元	0.94211	0.885	0.83		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009402	30.74	0.29		

项目编码	030901001003	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-16换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˊ 内外壁热镀锌钢管 DN80	10m	0.1	328.83	400.23	5.73	107.44	32.883	40.023	0.573	10.744
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00342	863.68	412.52	680.95	297.83	2.9537856	1.4108184	2.328849	1.0185786
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00342	465.09	130.6	266.93	148.68	1.5906078	0.446652	0.9129006	0.5084856
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00342	53.01	1.34	12.19	14.96	0.1812942	0.0045828	0.0416898	0.0511632
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.00342	26.17	6.05	6.09	7.66	0.0895014	0.020691	0.0208278	0.0261972
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.00342	25.26	5.14	6.09	7.38	0.0863892	0.0175788	0.0208278	0.0252396
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.00342	25.26	7.39	0	7.05	0.0863892	0.0252738	0	0.024111
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.00342	25.26	6.47	0	7	0.0863892	0.0221274	0	0.02394
小计								37.9573566	41.9707242	3.898095	12.4217152
清单项目综合单价											96.24789100

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.465219	1.3889	7.59		
		技工人工费	元	18.137351	1.3625	24.71		
		高级技工人工费	元	4.102949	1.3779	5.65		
	材料	型钢(综合)	kg	0.337497	3.324	1.12		
		钢丝刷	把	0.000482	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.013628	6.64	0.09		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.013638	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000296	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.021577	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005554	19.03	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004342	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003504	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.005464	6.51	0.04		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.004821	9.65	0.05		
		电	kW·h	0.010806	0.65	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000675	5.31	0		
		机油	kg	0.001938	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.013423	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004474	14.64	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000241	362.83	0.09		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.009402	4.87	0.05		
		水	m3	0.009402	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.783763	0.885	0.69		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000064	1296.29	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001491	224.91	0.34		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00343	219.59	0.75		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00378	20.55	0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.012458	166.55	2.07		
		其他机械费	元	0.353526	0.885	0.31		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.008462	30.74	0.26		

项目编码	030901001004	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˊ 内外壁热镀锌钢管 DN65	10m	0.1	307.58	339.93	5.11	98.75	30.758	33.993	0.511	9.875
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002815	864.1	412.73	681.27	297.98	2.4324415	1.16183495	1.91777505	0.8388137
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002815	465.32	130.67	267.06	148.75	1.3098758	0.36783605	0.7517739	0.41873125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002815	53.01	1.34	12.19	14.96	0.14922315	0.0037721	0.03431485	0.0421124
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.002815	26.17	6.05	6.09	7.66	0.07366855	0.01703075	0.01714335	0.0215629
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.002815	25.26	5.14	6.09	7.38	0.0711069	0.0144691	0.01714335	0.0207747
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.002815	25.26	7.39	0	7.05	0.0711069	0.02080285	0	0.01984575
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.002815	25.26	6.47	0	7	0.0711069	0.01821305	0	0.019705

工程量清单综合单价分析表

小计					34.9365297	35.59695885	3.2491505	11.2565457
清单项目综合单价								85.03918475
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.01688	1.3889	6.97		
		技工人工费	元	16.70641	1.3625	22.76		
		高级技工人工费	元	3.77828	1.3779	5.21		
	材料	型钢(综合)	kg	0.277942	3.324	0.92		
		钢丝刷	把	0.000397	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011224	6.64	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.011232	6.28	0.07		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000244	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.01777	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004574	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003576	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002884	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.004498	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.003969	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.008899	0.65	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000556	5.31	0		
		机油	kg	0.001596	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011054	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003685	14.64	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000199	362.83	0.07		
		砂轮片 φ400mm	片	0.015051	16.19	0.24		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.007526	4.87	0.04		
		水	m3	0.008466	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.694055	0.885	0.61		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000053	1296.29	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001228	224.91	0.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002824	219.59	0.62		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003113	20.55	0.06		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.01026	166.55	1.71		
		其他机械费	元	0.283147	0.885	0.25		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.008466	30.74	0.26		

项目编码	030901001005	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-14换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˉ 内外壁热镀锌钢管 DN50	10m	0.1	275.68	256.57	2.83	85.98	27.568	25.657	0.283	8.598
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003243	863.89	412.63	681.11	297.91	2.80159527	1.33815909	2.20883973	0.96612213
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003243	465.2	130.63	266.99	148.71	1.5086436	0.42363309	0.86584857	0.48226653
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003243	53.04	1.34	12.19	14.97	0.17200872	0.00434562	0.03953217	0.04854771
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003243	26.18	6.05	6.1	7.67	0.08490174	0.01962015	0.0197823	0.02487381
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003243	25.26	5.14	6.09	7.38	0.08191818	0.01666902	0.01974987	0.02393334
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003243	25.26	7.39	0	7.05	0.08191818	0.02396577	0	0.02286315
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003243	25.28	6.47	0	7.02	0.08198304	0.02098221	0	0.02276586
小计								32.38096873	27.50437495	3.43675264	10.18937253
清单项目综合单价											73.51146885
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	4.670021	1.3889	6.49		
		技工人工费	元	15.465978	1.3625	21.07		
		高级技工人工费	元	3.499552	1.3779	4.82		
	材料	型钢(综合)	kg	0.320121	3.324	1.06		
		钢丝刷	把	0.000457	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012927	6.64	0.09		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.012936	6.28	0.08		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00028	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.020466	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005268	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004119	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003324	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.005184	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.004573	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.01025	0.65	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.00064	5.31	0		
		机油	kg	0.001838	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.012732	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004244	14.64	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000229	362.83	0.08		
		砂轮片 φ400mm	片	0.012223	16.19	0.2		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.007522	4.87	0.04		
		水	m3	0.003761	4.62	0.02		
		其他材料费	元	0.467326	0.885	0.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000061	1296.29	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001415	224.91	0.32		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003253	219.59	0.71		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003585	20.55	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.011817	166.55	1.97		
		管子切断机 管径D(mm) D≤60	台班	0.006582	13.79	0.09		
		其他机械费	元	0.217193	0.885	0.19		

项目编码	030901001006	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ 内外壁热镀锌钢管 DN40	10m	0.1	309.24	253.98	14.34	95.55	30.924	25.398	1.434	9.555
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002734	863.89	412.63	681.11	297.91	2.36187526	1.12813042	1.86215474	0.81448594
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002734	465.2	130.63	266.99	148.71	1.2718568	0.35714242	0.72995066	0.40657314
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002734	53.04	1.34	12.19	14.97	0.14501136	0.00366356	0.03332746	0.04092798
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.002734	26.17	6.05	6.09	7.66	0.07154878	0.0165407	0.01665006	0.02094244
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.002734	25.26	5.14	6.09	7.38	0.06906084	0.01405276	0.01665006	0.02017692
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.002734	25.26	7.39	0	7.05	0.06906084	0.02020426	0	0.0192747
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.002734	25.28	6.47	0	7.02	0.06911552	0.01768898	0	0.01919268
小计								34.9815294	26.9554231	4.09273298	10.8965738
清单项目综合单价											76.92625928
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	5.01895	1.3889	6.97		
		技工人工费	元	16.730711	1.3625	22.8		
		高级技工人工费	元	3.784151	1.3779	5.21		
	材料	型钢(综合)	kg	0.269901	3.324	0.9		
		钢丝刷	把	0.000386	2.45	0		

工程量清单综合单价分析表

		膨胀螺栓(综合)	kg	0.010899	6.64	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010907	6.28	0.07		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000236	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017256	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004442	19.03	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003473	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002803	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.004369	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.003856	9.65	0.04		
	材料	电	kW·h	0.008642	0.65	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.00054	5.31	0		
		机油	kg	0.00155	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.010734	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003578	14.64	0.05		
		其他材料费	元	0.037285	0.885	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000193	362.83	0.07		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.00724	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN40	个	1.149901	3.72	4.28		
		密封带	m	0.748235	2.65	1.98		
		砂轮片 φ400mm	片	0.024164	16.19	0.39		
		机油 5#～7#	kg	0.009872	9.91	0.1		
		水	m3	0.012223	4.62	0.06		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000051	1296.29	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001193	224.91	0.27		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002743	219.59	0.6		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003023	20.55	0.06		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009963	166.55	1.66		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.028207	43.05	1.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.008086	27.16	0.22		

项目编码	030901001007	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 内外壁热镀锌钢管 DN32	10m	0.1	272.1	198.17	10.01	82.63	27.21	19.817	1.001	8.263
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002937	863.89	412.63	681.11	297.91	2.53724493	1.21189431	2.00042007	0.87496167
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002937	465.2	130.63	266.99	148.71	1.3662924	0.38366031	0.78414963	0.43676127
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002937	53.03	1.34	12.19	14.97	0.15574911	0.00393558	0.03580203	0.04396689
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.002937	26.18	6.05	6.1	7.67	0.07689066	0.01776885	0.0179157	0.02252679
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.002937	25.28	5.14	6.09	7.38	0.07424736	0.01509618	0.01788633	0.02167506
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.002937	25.28	7.39	0	7.06	0.07424736	0.02170443	0	0.02073522
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.002937	25.28	6.47	0	7.02	0.07424736	0.01900239	0	0.02061774
小计								31.56891918	21.49006205	3.85717376	9.70424464

清单项目综合单价	66.62039963

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	4.537664	1.3889	6.3		
	人工	技工人工费	元	15.089683	1.3625	20.56		
		高级技工人工费	元	3.41537	1.3779	4.71		
		型钢(综合)	kg	0.289856	3.324	0.96		
		钢丝刷	把	0.000414	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011705	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.011713	6.28	0.07		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000254	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.018531	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00477	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003729	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003009	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.004694	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.004141	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.009281	0.65	0.01		
	材料	溶剂汽油	kg	0.00058	5.31	0		
		机油	kg	0.001665	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011528	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003843	14.64	0.06		
		其他材料费	元	0.040041	0.885	0.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000207	362.83	0.08		
		镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.758765	2.95	2.24		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.00724	4.87	0.04		
		密封带	m	0.472653	2.65	1.25		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013633	16.19	0.22		
		机油 5#～7#	kg	0.005359	9.91	0.05		
		水	m3	0.008462	4.62	0.04		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000055	1296.29	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001281	224.91	0.29		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002945	219.59	0.65		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003246	20.55	0.07		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0107	166.55	1.78		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.020403	43.05	0.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004513	27.16	0.12		

项目编码	030901001008	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤25 内外壁热镀锌钢管 DN25	10m	0.1	262	142.21	5.9	76.86	26.2	14.221	0.59	7.686
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003246	863.89	412.63	681.11	297.91	2.80418694	1.33939698	2.21088306	0.96701586
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003246	465.2	130.63	266.99	148.71	1.5100392	0.42402498	0.86664954	0.48271266
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003246	53.03	1.34	12.19	14.97	0.17213538	0.00434964	0.03956874	0.04859262
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003246	26.18	6.05	6.1	7.67	0.08498028	0.0196383	0.0198006	0.02489682
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003246	25.28	5.14	6.09	7.38	0.08205888	0.01668444	0.01976814	0.02395548
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003246	25.28	7.39	0	7.06	0.08205888	0.02398794	0	0.02291676
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003246	25.28	6.47	0	7.02	0.08205888	0.02100162	0	0.02278692
小计								31.01751844	16.0700839	3.74667008	9.27887712

清单项目综合单价	60.11314954

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	4.472749	1.3889	6.21		
	人工	技工人工费	元	14.826216	1.3625	20.2		
		高级技工人工费	元	3.341644	1.3779	4.6		
		型钢(综合)	kg	0.32042	3.324	1.07		
		钢丝刷	把	0.000458	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012939	6.64	0.09		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.012948	6.28	0.08		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000281	3.78	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.020486	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005273	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004123	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003326	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.005189	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.004577	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.01026	0.65	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000641	5.31	0		
		机油	kg	0.00184	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.012744	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004248	14.64	0.06		
		其他材料费	元	0.044264	0.885	0.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000229	362.83	0.08		
		镀锌钢管接头零件 DN25	个	0.680118	2.36	1.61		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.007243	4.87	0.04		
		密封带	m	0.330558	2.65	0.88		
		砂轮片 φ400mm	片	0.010912	16.19	0.18		
		机油 5#~7#	kg	0.004609	9.91	0.05		
		水	m3	0.007526	4.62	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000061	1296.29	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001416	224.91	0.32		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003256	219.59	0.71		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003589	20.55	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.011828	166.55	1.97		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.0111	43.05	0.48		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.004139	27.16	0.11		

项目编码	030901001009	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤25 "(消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0)	10m	0.1	78.57	0	1.77	20.92	7.857	0	0.177	2.092
小计								7.857	0	0.177	2.092
清单项目综合单价								10.12600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.108446	1.3889	1.54		
		技工人工费	元	3.765111	1.3625	5.13		
		高级技工人工费	元	0.861325	1.3779	1.19		
	材料							
	机械	管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.003328	43.05	0.14		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.001241	27.16	0.03		

项目编码	030901001010	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 "(消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0)	10m	0.1	81.61	0	3	21.81	8.161	0	0.3	2.181
小计								8.161	0	0.3	2.181
清单项目综合单价								10.64200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.15025	1.3889	1.6		
		技工人工费	元	3.909509	1.3625	5.33		
		高级技工人工费	元	0.896961	1.3779	1.24		
	材料							
	机械	管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.006119	43.05	0.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.001353	27.16	0.04		

项目编码	030901001011	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 "(消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0)	10m	0.1	92.82	0	4.3	24.87	9.282	0	0.43	2.487
小计								9.282	0	0.43	2.487
清单项目综合单价								12.19900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.3102	1.3889	1.82		
		技工人工费	元	4.447829	1.3625	6.06		
		高级技工人工费	元	1.017185	1.3779	1.4		
	材料							
	机械	管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.008466	43.05	0.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.002427	27.16	0.07		

项目编码	030901001012	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-14换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤50 "(消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0)	10m	0.1	82.67	0	0.85	21.94	8.267	0	0.085	2.194
小计								8.267	0	0.085	2.194
清单项目综合单价								10.54600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.167958	1.3889	1.62		
		技工人工费	元	3.958064	1.3625	5.39		
		高级技工人工费	元	0.908916	1.3779	1.25		
	材料							
	机械	管子切断机 管径D(mm) D≤60	台班	0.001974	13.79	0.03		
		其他机械费	元	0.065134	0.885	0.06		

项目编码	030901001013	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 "(消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0)	10m	0.1	92.19	0	1.53	24.5	9.219	0	0.153	2.45
小计								9.219	0	0.153	2.45
清单项目综合单价								11.82200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.302004	1.3889	1.81		
		技工人工费	元	4.417527	1.3625	6.02		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	1.010536	1.3779	1.39		
	材料							
	机械	其他机械费	元	0.084872	0.885	0.08		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.002538	30.74	0.08		

项目编码	030901001014	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-16换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˊ（消防工程破坏性拆除:人工*0.3 机械*0.3材料*0）	10m	0.1	98.59	0	1.72	26.22	9.859	0	0.172	2.622
小计								9.859	0	0.172	2.622
清单项目综合单价								12.65300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.393472	1.3889	1.94		
		技工人工费	元	4.721122	1.3625	6.43		
		高级技工人工费	元	1.081976	1.3779	1.49		
	材料							
	机械	其他机械费	元	0.105993	0.885	0.09		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.002537	30.74	0.08		

项目编码	030901003001	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-29换	水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ（消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0）	10个	0.1	47.27	0	1.33	12.6	4.727	0	0.133	1.26
小计								4.727	0	0.133	1.26
清单项目综合单价								6.12000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.667177	1.3889	0.93		
		技工人工费	元	2.262587	1.3625	3.08		
		高级技工人工费	元	0.520276	1.3779	0.72		
	材料							
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.002031	43.05	0.09		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001692	27.16	0.05		

项目编码	030901003002	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-30	水灭火系统喷头安装(有吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ 吊顶型下垂型喷头	10个	0.1	283.83	182.06	19.17	85.58	28.383	18.206	1.917	8.558
小计								28.383	18.206	1.917	8.558
清单项目综合单价								57.06400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.011771	1.3889	5.57		
		技工人工费	元	13.596283	1.3625	18.52		
		高级技工人工费	元	3.110185	1.3779	4.29		
	材料	镀锌丝堵 DN15	个	0.094023	0.95	0.09		
		密封带	m	1.408464	2.65	3.73		
		砂轮片 φ400mm	片	0.028207	16.19	0.46		
		机油 5#～7#	kg	0.014103	9.91	0.14		
		工业酒精 99.5%	kg	0.004701	3.54	0.02		
		镀锌弯头 DN25	个	0.569779	4.42	2.52		
		镀锌管箍 DN25	个	0.949632	2.14	2.03		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.033848	43.05	1.46		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.016924	27.16	0.46		

项目编码	030901008001	项目名称	末端试水装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˊ 末端试水阀	个	1	13.15	17.73	0	4.37	13.15	17.73	0	4.37
小计								13.15	17.73	0	4.37
清单项目综合单价								35.25000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.88	1.3889	2.61		
		技工人工费	元	6.32996	1.3625	8.62		
		高级技工人工费	元	1.39496	1.3779	1.92		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.00376	6.63	0.02		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.77002	0.09	0.16		
		锯条	根	0.1128	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	0.9494	2.96	2.81		
		其他材料费	元	0.2256	0.885	0.2		
	机械							

项目编码	030909001002	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-11	自动喷水灭火系统	点	1	240.92	6.98	118.54	72.58	240.92	6.98	118.54	72.58
小计								240.92	6.98	118.54	72.58
清单项目综合单价								439.02000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.934663	1.3889	16.58		
		技工人工费	元	52.242582	1.3625	71.18		
		高级技工人工费	元	111.15459	1.3779	153.16		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.830859	0.62	0.52		
		电	kW·h	4.699426	0.65	3.05		
		酒精 95%	kg	0.375954	3.54	1.33		
		电线 BV-1.0	m	3.348811	0.62	2.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	133.943048	0.885	118.54		

项目编码	031301002002	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-84	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) 100<Dt≤150	m	0.25	166.78	37.44	39.54	48.83	41.695	9.36	9.885	12.2075
小计								41.695	9.36	9.885	12.2075
清单项目综合单价								73.14750000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	13.472549	1.3889	18.71		
		技工人工费	元	16.867482	1.3625	22.98		
	材料	其他材料费	元	10.577582	0.885	9.36		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.430155	22.98	9.88		

项目编码	031301002003	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-83	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.25	136.55	20.8	32.41	39.49	34.1375	5.2	8.1025	9.8725
小计								34.1375	5.2	8.1025	9.8725
清单项目综合单价								57.31250000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.031008	1.3889	15.32		
		技工人工费	元	13.811031	1.3625	18.82		
	材料	其他材料费	元	5.876434	0.885	5.2		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.352586	22.98	8.1		

项目编码	031301002004	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-82	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) Dt≤50	m	0.25	113.92	8.32	26.99	32.49	28.48	2.08	6.7475	8.1225
小计								28.48	2.08	6.7475	8.1225
清单项目综合单价								45.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.202938	1.3889	12.78		
		技工人工费	元	11.520647	1.3625	15.7		
	材料	其他材料费	元	2.349426	0.885	2.08		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.293678	22.98	6.75		

项目编码	031301003002	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	15.16	10.46	1.51	4.64	15.16	10.46	1.51	4.64
小计								15.16	10.46	1.51	4.64
清单项目综合单价								31.77000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.115588	1.3889	2.94		
		技工人工费	元	7.357587	1.3625	10.02		
		高级技工人工费	元	1.596085	1.3779	2.2		
	材料	焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.298738	19.28	5.76		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.019728	19.03	0.38		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.148429	3.269	0.49		
		钢丝刷子	把	0.001879	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.01597	5.6	0.09		
		水泥 P.042.5	kg	0.174733	0.349	0.06		
		砂子	kg	0.5242	0.78	0.41		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01597	6.51	0.1		
		油麻	kg	0.148429	11.5	1.71		
		汽油 70#~90#	kg	0.003758	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.019728	6.19	0.12		
		乙炔气	kg	0.006576	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.143732	6.86	0.99		
		其他材料费	元	0.216068	0.885	0.19		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004697	20.55	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008455	166.55	1.41		

项目编码	031301003003	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	1	21.73	19.49	1.55	6.83	21.73	19.49	1.55	6.83
小计								21.73	19.49	1.55	6.83
清单项目综合单价								49.60000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.059519	1.3889	4.25		
		技工人工费	元	10.602136	1.3625	14.45		
		高级技工人工费	元	2.195976	1.3779	3.03		
	材料	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.024431	19.03	0.46		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.298811	31.02	9.27		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.148466	3.269	0.49		
		钢丝刷子	把	0.002819	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017853	5.6	0.1		
		水泥 P.042.5	kg	0.230216	0.349	0.08		
		砂子	kg	0.689707	0.78	0.54		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.018793	6.51	0.12		
		油麻	kg	0.585406	11.5	6.73		
		汽油 70#~90#	kg	0.004698	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.022552	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007517	14.64	0.11		
		密封油膏	kg	0.153164	6.86	1.05		
		其他材料费	元	0.375862	0.885	0.33		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.006578	20.55	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008457	166.55	1.41		

项目编码	031301003004	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	29.31	26.91	1.58	9.21	29.31	26.91	1.58	9.21
小计								29.31	26.91	1.58	9.21
清单项目综合单价								67.01000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.115384	1.3889	5.72		
		技工人工费	元	14.289608	1.3625	19.47		
		高级技工人工费	元	2.99181	1.3779	4.12		
	材料	焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.298993	40.17	12.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.035729	19.03	0.68		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.148556	3.269	0.49		
		钢丝刷子	把	0.005641	14.6	0.08		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.020685	5.6	0.12		
		水泥 P.042.5	kg	0.312156	0.349	0.11		
		砂子	kg	0.937409	0.78	0.73		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.024446	6.51	0.16		

工程量清单综合单价分析表

		油麻	kg	0.8998	11.5	10.35		
		汽油 70#～90#	kg	0.006582	6.67	0.04		
		氧气	m3	0.033848	6.19	0.21		
		乙炔气	kg	0.011283	14.64	0.17		
		密封油膏	kg	0.189926	6.86	1.3		
		其他材料费	元	0.517126	0.885	0.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.008462	20.55	0.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008462	166.55	1.41		

项目编码	031301003005	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	38.86	43.85	1.93	12.61	38.86	43.85	1.93	12.61
小计								38.86	43.85	1.93	12.61
清单项目综合单价								97.25000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.5319	1.3889	7.68		
		技工人工费	元	18.85076	1.3625	25.68		
		高级技工人工费	元	3.98936	1.3779	5.5		
	材料	焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.29892	50.04	14.96		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.04982	19.03	0.95		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.14852	3.269	0.49		
		钢丝刷子	把	0.00564	14.6	0.08		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0235	5.6	0.13		
		水泥 P.042.5	kg	0.35814	0.349	0.12		
		砂子	kg	1.07348	0.78	0.84		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0329	6.51	0.21		
		油麻	kg	1.9881	11.5	22.86		
		汽油 70#～90#	kg	0.00846	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.0564	6.19	0.35		
		乙炔气	kg	0.0188	14.64	0.28		
		密封油膏	kg	0.23876	6.86	1.64		
		其他材料费	元	0.9964	0.885	0.88		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.01034	20.55	0.21		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01034	166.55	1.72		

项目编码	031301003006	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	89.87	90.46	2.98	28.52	89.87	90.46	2.98	28.52
小计								89.87	90.46	2.98	28.52
清单项目综合单价								211.83000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.828491	1.3889	17.82		
		技工人工费	元	43.604083	1.3625	59.41		
		高级技工人工费	元	9.170058	1.3779	12.64		
	材料	无缝钢管 D219×6	m	0.298993	147.9	44.22		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.148556	3.269	0.49		
		钢丝刷子	把	0.007522	14.6	0.11		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.031968	5.6	0.18		
		水泥 P.042.5	kg	0.752184	0.349	0.26		
		砂子	kg	2.255611	0.78	1.76		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047952	6.51	0.31		
		油麻	kg	2.963603	11.5	34.08		
		汽油 70#～90#	kg	0.012223	6.67	0.08		
		氧气	m3	0.304634	6.19	1.89		
		乙炔气	kg	0.101545	14.64	1.49		
		密封油膏	kg	0.57542	6.86	3.95		
		其他材料费	元	1.852252	0.885	1.64		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017864	166.55	2.98		

项目编码	030109001001	项目名称	泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1换	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵,普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm,平垫铁 0#～3#钢 1#,电焊条 结422φ4mm,钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#,砂,碎石,普通水泥 42.5(R),木板,煤油,机油 5#～7#,汽油 60#～70#,黄油钙基酯,氧气(工业用),乙炔气,油浸石棉盘根φ6mm～10mm,其他材料费	台	1	322.4	0	34.89	87.81	322.4	0	34.89	87.81
小计								322.4	0	34.89	87.81
清单项目综合单价								445.10000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.46636	1.3889	50.65		
		技工人工费	元	136.96035	1.3625	186.61		
		高级技工人工费	元	61.79137	1.3779	85.14		
	材料							
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.047	588.96	27.68		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.047	153.44	7.21		

项目编码	030109001002	项目名称	泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3 消防水泵 Q=70L/S,H=70m,N=75KW	台	1	322.47	14637.7	34.9	89.63	322.47	14637.7	34.9	89.63
030206-18	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 30< P≤100	台	1	702.51	31.27	0	187.46	702.51	31.27	0	187.46
030210-65	低压笼型电动机控制系统调试 刀开关控制	台	1	237.84	3.1	3.49	63.35	237.84	3.1	3.49	63.35
小计								1262.82	14672.07	38.39	340.44
清单项目综合单价								16313.72000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	114.469771	1.3889	158.99		
		技工人工费	元	507.536403	1.3625	691.52		
		高级技工人工费	元	299.232468	1.3779	412.31		
		金属软管 DN50	m	1.175	8.55	10.05		
		金属软管尼龙接头 DN50	个	1.9176	0.45	0.86		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.256	4.032	9.1		

工程量清单综合单价分析表

	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.094023	3.333	0.31		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	0.846207	4.87	4.12		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.047011	7.4	0.35		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	0.564138	5.84	3.29		
		砂	m3	0.025856	175.73	4.54		
		碎石	m3	0.029147	209.71	6.11		
		普通水泥 42.5(R)	kg	18.099418	0.349	6.32		
		木板	m3	0.00141	1529.2	2.16		
		煤油	kg	0.263264	7.47	1.97		
		机油 5#～7#	kg	0.192747	9.91	1.91		
		汽油 60#～70#	kg	0.639218	6.67	4.26		
		黄油 钙基酯	kg	0.070517	9.91	0.7		
		氧气(工业用)	m3	0.062525	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.021155	13.01	0.28		
		油浸石棉盘根 φ6mm～10mm	kg	0.117529	12.56	1.48		
		其他材料费	元	12.893178	0.885	11.41		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.948964	0.885	3.49		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.047011	588.96	27.69		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.047011	153.44	7.21		

项目编码	030901001015	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˚ 内外壁热镀锌钢管 DN65	10m	0.1	307.43	339.77	5.1	98.7	30.743	33.977	0.51	9.87
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002822	864.1	412.73	681.27	297.98	2.4384902	1.16472406	1.92254394	0.84089956
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002822	465.55	130.73	267.19	148.82	1.3137821	0.36892006	0.75401018	0.41997004
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002822	53.01	1.34	12.19	14.96	0.14959422	0.00378148	0.03440018	0.04221712
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.002822	26.17	6.05	6.09	7.66	0.07385174	0.0170731	0.01718598	0.02161652
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.002822	25.26	5.14	6.09	7.38	0.07128372	0.01450508	0.01718598	0.02082636
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.002822	25.26	7.39	0	7.05	0.07128372	0.02085458	0	0.0198951
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.002822	25.26	6.47	0	7	0.07128372	0.01825834	0	0.019754
小计								34.93256942	35.5851167	3.25532626	11.2551787
清单项目综合单价											85.02819108

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.016415	1.3889	6.97		
		技工人工费	元	16.704101	1.3625	22.76		
		高级技工人工费	元	3.777645	1.3779	5.21		
	材料	型钢(综合)	kg	0.278588	3.324	0.93		
		钢丝刷	把	0.000398	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011255	6.64	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.011263	6.28	0.07		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000244	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017816	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004585	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003586	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002891	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.004508	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.003978	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.008924	0.65	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000557	5.31	0		
		机油	kg	0.001601	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011082	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003694	14.64	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000199	362.83	0.07		
		砂轮片 φ400mm	片	0.015044	16.19	0.24		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.007522	4.87	0.04		
		水	m3	0.008462	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.693829	0.885	0.61		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000053	1296.29	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001231	224.91	0.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002831	219.59	0.62		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00312	20.55	0.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.010286	166.55	1.71		
		其他机械费	元	0.283009	0.885	0.25		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.008462	30.74	0.26		

项目编码	030901001016	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˚ 内外壁热镀锌钢管 DN150	10m	0.1	478.5	910.46	20.65	173.62	47.85	91.046	2.065	17.362
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004879	863.89	412.63	681.11	297.91	4.21491931	2.01322177	3.32313569	1.45350289
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004879	465.09	130.6	266.93	148.68	2.26917411	0.6371974	1.30235147	0.72540972
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004879	53.01	1.34	12.19	14.96	0.25863579	0.00653786	0.05947501	0.07298984
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004879	26.17	6.05	6.09	7.66	0.12768343	0.02951795	0.02971311	0.03737314
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004879	25.26	5.14	6.09	7.38	0.12324354	0.02507806	0.02971311	0.03600702
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004879	25.26	7.39	0	7.05	0.12324354	0.03605581	0	0.03439695
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004879	25.26	6.47	0	7	0.12324354	0.03156713	0	0.034153
小计								55.09014326	93.82517598	6.80938839	19.75583256
清单项目综合单价											175.48054019

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.931867	1.3889	11.02		
		技工人工费	元	26.332002	1.3625	35.88		
		高级技工人工费	元	5.94856	1.3779	8.2		
	材料	型钢(综合)	kg	0.481666	3.324	1.6		
		钢丝刷	把	0.000688	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.019445	6.64	0.13		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019459	6.28	0.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000422	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03079	5.6	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007927	19.03	0.15		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006196	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004999	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007796	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.006879	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.015419	0.65	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000963	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002765	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.019155	6.19	0.12		
		乙炔气	kg	0.006385	14.64	0.09		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000344	362.83	0.12		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.013163	4.87	0.06		

工程量清单综合单价分析表

		砂轮片 φ400mm	片	0.034789	16.19	0.56		
		水	m3	0.023506	4.62	0.11		
		其他材料费	元	4.47433	0.885	3.96		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000092	1296.29	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002129	224.91	0.48		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004895	219.59	1.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005395	20.55	0.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017778	166.55	2.96		
		其他机械费	元	1.875758	0.885	1.66		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.013163	30.74	0.4		

项目编码	031002001004	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ Y型过滤器 DN150	个	1	254.03	555.23	48.2	98.43	254.03	555.23	48.2	98.43
小计								254.03	555.23	48.2	98.43
清单项目综合单价								955.89000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.87604	1.3889	49.83		
		技工人工费	元	121.64258	1.3625	165.74		
		高级技工人工费	元	27.9086	1.3779	38.46		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.517	5.52	2.85		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	15.4912	2.44	37.8		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.8272	7.4	6.12		
		清油 C01-1	kg	0.0282	16.99	0.48		
		氧气(工业用)	m3	0.1034	17.33	1.79		
		乙炔气	kg	0.03478	14.64	0.51		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	1.88	69.03	129.78		
		其他材料费	元	1.7672	0.885	1.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.282	170.93	48.2		

项目编码	031002001005	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 变径 DN150	个	1	254.03	280.71	48.2	84.7	254.03	280.71	48.2	84.7
小计								254.03	280.71	48.2	84.7
清单项目综合单价								667.64000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.87604	1.3889	49.83		
		技工人工费	元	121.64258	1.3625	165.74		
		高级技工人工费	元	27.9086	1.3779	38.46		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.517	5.52	2.85		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	15.4912	2.44	37.8		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.8272	7.4	6.12		
		清油 C01-1	kg	0.0282	16.99	0.48		
		氧气(工业用)	m3	0.1034	17.33	1.79		
		乙炔气	kg	0.03478	14.64	0.51		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	1.88	69.03	129.78		
		其他材料费	元	1.7672	0.885	1.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.282	170.93	48.2		

项目编码	031002001006	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 软接头 DN150	个	1	254.08	384.78	48.21	89.92	254.08	384.78	48.21	89.92
小计								254.08	384.78	48.21	89.92
清单项目综合单价								776.99000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.884799	1.3889	49.84		
		技工人工费	元	121.672278	1.3625	165.78		
		高级技工人工费	元	27.915414	1.3779	38.46		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.517126	5.52	2.85		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	15.494982	2.44	37.81		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.827402	7.4	6.12		
		清油 C01-1	kg	0.028207	16.99	0.48		
		氧气(工业用)	m3	0.103425	17.33	1.79		
		乙炔气	kg	0.034788	14.64	0.51		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	1.880459	69.03	129.81		
		其他材料费	元	1.767631	0.885	1.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.282069	170.93	48.21		

项目编码	031002001007	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 泄压阀 DN150	个	1	254.03	1410.37	48.2	141.19	254.03	1410.37	48.2	141.19
小计								254.03	1410.37	48.2	141.19
清单项目综合单价								1853.79000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.87604	1.3889	49.83		
		技工人工费	元	121.64258	1.3625	165.74		
		高级技工人工费	元	27.9086	1.3779	38.46		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.517	5.52	2.85		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	15.4912	2.44	37.8		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.8272	7.4	6.12		
		清油 C01-1	kg	0.0282	16.99	0.48		
		氧气(工业用)	m3	0.1034	17.33	1.79		
		乙炔气	kg	0.03478	14.64	0.51		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	1.88	69.03	129.78		
		其他材料费	元	1.7672	0.885	1.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.282	170.93	48.2		

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	50.76	111.25	0.63	14.62	50.76	111.25	0.63	14.62
小计								50.76	111.25	0.63	14.62
清单项目综合单价								177.26000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	1.440467	1.3889	2		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	30.846757	1.3625	42.03		
		高级技工人工费	元	4.8873	1.3779	6.73		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	1.773975	0.04	0.07		
		固定卡子 1.5×32	个	0.886987	1.77	1.57		
		位号牌	个	0.886987	0.48	0.43		
		其他材料费	元	2.660962	0.885	2.35		
		校验材料费	元	0.230617	0.885	0.2		
		仪表接头	套	0.886987	4.42	3.92		
		取源部件	套	0.886987	16.02	14.21		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.70959	0.885	0.63		

项目编码	030601004001	项目名称	流量仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-80	流量计 安装、调试 电磁流量计	台	1	162.24	135.14	0	43.05	162.24	135.14	0	43.05
小计								162.24	135.14	0	43.05
清单项目综合单价								340.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	46.531637	1.3889	64.63		
		技工人工费	元	23.810316	1.3625	32.44		
		高级技工人工费	元	47.298369	1.3779	65.17		
	材料	其他材料费	元	2.715696	0.885	2.4		
	机械							

项目编码	031002001008	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˆ 闸阀 DN150	个	1	254.08	910.65	48.21	116.21	254.08	910.65	48.21	116.21
小计								254.08	910.65	48.21	116.21
清单项目综合单价								1329.15000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.884799	1.3889	49.84		
		技工人工费	元	121.672278	1.3625	165.78		
		高级技工人工费	元	27.915414	1.3779	38.46		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.517126	5.52	2.85		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	15.494982	2.44	37.81		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.827402	7.4	6.12		
		清油 C01-1	kg	0.028207	16.99	0.48		
		氧气(工业用)	m3	0.103425	17.33	1.79		
		乙炔气	kg	0.034788	14.64	0.51		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	1.880459	69.03	129.81		
		其他材料费	元	1.767631	0.885	1.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.282069	170.93	48.21		

项目编码	031002001009	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˆ 法兰闸阀 DN65	个	1	118.08	215.97	36.95	44.68	118.08	215.97	36.95	44.68
小计								118.08	215.97	36.95	44.68
清单项目综合单价								415.68000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.700821	1.3889	23.2		
		技工人工费	元	56.543497	1.3625	77.04		
		高级技工人工费	元	12.950679	1.3779	17.84		
	材料	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	7.744654	1.03	7.98		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	1.879771	14.35	26.97		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.169179	5.52	0.93		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.394752	7.4	2.92		
		清油 C01-1	kg	0.014098	16.99	0.24		
		氧气(工业用)	m3	0.037595	17.33	0.65		
		乙炔气	kg	0.013158	14.64	0.19		
		其他材料费	元	0.845897	0.885	0.75		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.216174	170.93	36.95		

项目编码	030601005001	项目名称	物位检测仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-116	直读玻璃管(板)液位计管(板) 长度L(mm) L>1700 ˆ 有机玻璃亚克力管液位计 直径DN20,长度2.5m	台	1	192.89	2217.12	3.79	51.55	192.89	2217.12	3.79	51.55
小计								192.89	2217.12	3.79	51.55
清单项目综合单价								2465.35000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.480958	1.3889	7.61		
		技工人工费	元	117.068711	1.3625	159.51		
		高级技工人工费	元	18.698761	1.3779	25.77		
	材料	棉纱	kg	0.123306	9.38	1.16		
		法兰垫片	个	0.616531	2.65	1.63		
		酒精	kg	0.061653	3.54	0.22		
		位号牌	个	0.616531	0.48	0.3		
		其他材料费	元	0.616531	0.885	0.55		
		清洗剂 500mL	瓶	0.123306	7.08	0.87		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.271274	0.885	0.24		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.006165	575.61	3.55		

项目编码	031301002005	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-88	机械钻孔(砼)孔径 Dt(mm) 100<Dt≤150	m	0.2	200.26	54.09	47.53	59.09	40.052	10.818	9.506	11.818
小计								40.052	10.818	9.506	11.818
清单项目综合单价								72.19400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.942071	1.3889	17.98		
		技工人工费	元	16.203163	1.3625	22.08		
	材料	其他材料费	元	12.222983	0.885	10.82		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.413701	22.98	9.51		

项目编码	031301003007	项目名称	套管	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 ˉ 无缝钢管 D114	个	1	68.88	72.99	35.38	24.4	68.88	72.99	35.38	24.4
030808-84换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 ˉ 刚性防水套管 DN80	个	1	71.44	14.56	0	19.63	71.44	14.56	0	19.63
031106-88	机械钻孔(砼)孔径 Dt(mm) 100＜Dt≤150	m	0.2	200.21	54.07	47.52	59.07	40.042	10.814	9.504	11.814
小计								180.362	98.364	44.884	55.844
清单项目综合单价											379.45400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	33.053397	1.3889	45.91		
		技工人工费	元	84.379424	1.3625	114.97		
		高级技工人工费	元	14.149972	1.3779	19.5		
	材料	石棉绒	kg	0.440806	3.58	1.58		
		扁钢 ＜59	kg	0.98688	4.032	3.98		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.283997	3.39	14.52		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.055453	3.78	0.21		
		电	kW·h	0.037595	0.65	0.02		
		钢丝刷子	把	0.944585	14.6	13.79		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.469003	5.6	2.63		
		水泥 P.042.5	kg	1.029174	0.349	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.055453	6.51	0.36		
		油麻	kg	0.922967	11.5	10.61		
		汽油 70#～90#	kg	0.025377	6.67	0.17		
		氧气	m3	1.39009	6.19	8.6		
		乙炔气	kg	0.463363	14.64	6.78		
		密封油膏	kg	0.250009	6.86	1.72		
		其他材料费	元	14.701297	0.885	13.01		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.4136	22.98	9.5		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.018798	275.28	5.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.181398	166.55	30.21		

项目编码	031301003008	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-74	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 无缝钢管 D140	个	1	109.53	99.03	52.84	37.71	109.53	99.03	52.84	37.71
030808-86换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 刚性防水套管 DN125	个	1	76.68	16.69	0	21.12	76.68	16.69	0	21.12
031106-89	机械钻孔(砼)孔径 Dt(mm) 150＜Dt≤200	m	0.2	200.21	70.71	47.52	59.91	40.042	14.142	9.504	11.982
小计								226.252	129.862	62.344	70.812
清单项目综合单价											489.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	39.514413	1.3889	54.88		
		技工人工费	元	106.631696	1.3625	145.29		
		高级技工人工费	元	18.936835	1.3779	26.09		
	材料	石棉绒	kg	0.503023	3.58	1.8		
		扁钢 ＜59	kg	1.315839	4.032	5.31		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	6.835785	3.39	23.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.07895	3.78	0.3		
		电	kW·h	0.053573	0.65	0.03		
		钢丝刷子	把	1.004737	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.676717	5.6	3.79		
		水泥 P.042.5	kg	1.174347	0.349	0.41		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.075191	6.51	0.49		
		油麻	kg	1.053057	11.5	12.11		
		汽油 70#～90#	kg	0.035716	6.67	0.24		
		氧气	m3	1.88071	6.19	11.64		
		乙炔气	kg	0.626903	14.64	9.18		
		密封油膏	kg	0.297113	6.86	2.04		
		其他材料费	元	19.044164	0.885	16.85		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.4136	22.98	9.5		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.028197	275.28	7.76		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.270687	166.55	45.08		

项目编码	031301003009	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-76	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 无缝钢管 D219	个	1	140.35	178.41	76.44	51.52	140.35	178.41	76.44	51.52
030808-88换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 刚性防水套管 DN200	个	1	104.36	28.08	0	29.02	104.36	28.08	0	29.02
031106-89	机械钻孔(砼)孔径 Dt(mm) 150＜Dt≤200	m	0.2	200.21	70.71	47.52	59.91	40.042	14.142	9.504	11.982
小计								284.752	220.632	85.944	92.522
清单项目综合单价											683.85000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	48.0008	1.3889	66.67		
		技工人工费	元	135.056716	1.3625	184.01		
		高级技工人工费	元	24.717059	1.3779	34.06		
	材料	石棉绒	kg	0.840565	3.58	3.01		
		扁钢 ＜59	kg	1.88	4.032	7.58		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	11.43134	3.39	38.75		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.12972	3.78	0.49		
		电	kW·h	0.08836	0.65	0.06		
		钢丝刷子	把	1.72208	14.6	25.14		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.44384	5.6	8.09		
		水泥 P.042.5	kg	1.960378	0.349	0.68		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.10716	6.51	0.7		
		油麻	kg	1.758229	11.5	20.22		
		汽油 70#～90#	kg	0.05922	6.67	0.39		
		氧气	m3	2.26164	6.19	14		
		乙炔气	kg	0.75388	14.64	11.04		
		密封油膏	kg	0.525588	6.86	3.61		
		其他材料费	元	20.877554	0.885	18.48		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.4136	22.98	9.5		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02914	275.28	8.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.41078	166.55	68.42		

项目编码	AB001005	项目名称	脚手架费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	1285.3912	2.47	3.32	0	0.81	3174.916264	4267.498784	0	1041.166872	
小计								3174.916264	4267.498784	0	1041.166872	
清单项目综合单价											8483.58192000	
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：消防水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：消防水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		22096.65	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			22096.65	

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：气体灭火工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	56837.68	
2	措施项目	2390.13	
2.1	安全文明施工	1211.34	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	983.86	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	227.48	
2.2	其他措施项目费	1178.79	
3	其他项目	2961.39	
3.1	暂列金额	2961.39	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	5597.03	
5	含税建安工程造价	67786.23	
合计		67786.23	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　气体灭火工程　　第 1 页，共 3 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		气体灭火					56837.68	0
1-1	030910003001	超细干粉灭火装置	1.名称:悬挂式超细干粉灭火器3kg 2.规格、型号:FZX-ACT3/1.2 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	1	242.16	242.16	0
1-2	030902010001	无管网气体灭火装置	1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置（单瓶组） 2.型号、规格:GQQ150/2.5-PAVLN 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	2	23315.29	46630.58	0
1-3	030902011001	泄压装置	1.名称:泄压装置 2.规格:L*H：640*430 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	1	1123.16	1123.16	0
1-4	030904001003	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.安装方式:吸顶 3.工作内容:校线、挂锡、安装底座、探头、编码、清洁、调测等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	125.57	251.14	0
1-5	030904001004	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶 3.工作内容:校线、挂锡、安装底座、探头、编码、清洁、调测等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	124.38	124.38	0
1-6	030904004002	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.工作内容:校线、挂锡、并线、压线、标志、编码、安装、固定、功能检测、防尘和防潮处理 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	141.09	282.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　气体灭火工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030904003002	按钮	1.名称:紧急启停按钮 2.安装方式:壁装 3.工作内容:校线、挂锡、钻眼固定、安装、编码、调测 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	89.24	89.24	0
1-8	030904003003	按钮	1.名称:手动/自动转换装置 2.安装方式:壁装 3.工作内容:校线、挂锡、钻眼固定、安装、编码、调测 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	91.85	91.85	0
1-9	030413001006	普通灯具	1.名称:放气指示灯 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	1	75.6	75.6	0
1-10	030904009003	区域报警控制器	1.名称:气体灭火控制器 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	2008	2008	0
1-11	030909002001	气体灭火系统装置调试	1.名称:气体灭火系统装置调试 2.规格:试验容器规格V(L) 90＜V≤155 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	点	1	1912.04	1912.04	0
1-12	030909003002	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统装置调试 2.点数:点数dr(点) dr≤32 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	系统	1	2768.65	2768.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　气体灭火工程　　第 3 页，共 3 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	030412001025	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	42.69	23.47	1001.93	0
1-14	030412004015	配线	1.名称:配线 2.规格:ZB2N-RVS-2*1.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	39.62	5.58	221.08	0
1-15	030412004016	配线	1.名称:配线 2.规格:ZB2N-BVR-2.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	3.07	5.11	15.69	0
合计							56837.68	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　气体灭火工程
标　　段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					2390.13
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1211.34
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	983.86
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	227.48
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	20	1145.85
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	32.94
1-9-1	AB001006	脚手架费		100元	1	32.94	32.94
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							2390.13

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：气体灭火工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2961.39	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		2961.39	

材料暂估单价及调整表

工程名称：气体灭火工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：气体灭火工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：气体灭火工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	5597.03
合计					5597.03

总承包服务费计价表

工程名称：气体灭火工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	2	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 气体灭火工程　　标段： 广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

项目编码	030910003001	项目名称	超细干粉灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92	手提式灭火器 ＂悬挂式超细干粉灭火器 FZX-ACT3/1.2	具	1	2.38	227.76	0	12.02	2.38	227.76	0	12.02
小计								2.38	227.76	0	12.02

清单项目综合单价　242.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.35438	1.3889	0.49		
		技工人工费	元	1.18064	1.3625	1.61		
		高级技工人工费	元	0.20304	1.3779	0.28		
	材料	其他材料费	元	3.572	0.885	3.16		
	机械							

项目编码	030902010001	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-47	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) 90＜V≤150 ＂柜式七氟丙烷灭火装置（单瓶组） GQQ150/2.5-PAVLN	套	1	842	10452	3.27	223.52	842	10452	3.27	223.52
BCZC_2	HFC-227ea七氟丙烷药剂 HFC-227ea ＂HFC-227ea七氟丙烷药剂	kg	150	0	74.89	0	3.74	0	11233.5	0	561
小计								842	21685.5	3.27	784.52

清单项目综合单价　23315.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	120.518725	1.3889	167.39		
		技工人工费	元	409.069764	1.3625	557.36		
		高级技工人工费	元	85.095471	1.3779	117.25		
	材料	铝牌	个	0.5945	0.71	0.42		
		膨胀螺栓 M12	10套	0.244934	5.13	1.26		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.122467	7.83	0.96		
		厌氧胶 325# 200g	瓶	0.14268	46.02	6.57		
		其他材料费	元	0.350755	0.885	0.31		
	机械	液压泵车	台班	0.037453	87.38	3.27		

项目编码	030902011001	项目名称	泄压装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 ＂泄压装置 L*H：640*430	个	1	82.64	963.83	6.19	70.5	82.64	963.83	6.19	70.5
小计								82.64	963.83	6.19	70.5

清单项目综合单价　1123.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.70258	1.3889	37.09		
		技工人工费	元	33.43392	1.3625	45.55		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.4758	4.032	5.95		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.0434	0.8	0.83		
		其他材料费	元	0.04888	0.885	0.04		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0282	219.59	6.19		

项目编码	030904001003	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-2	感温安装	只	1	39.98	71.27	0.16	14.16	39.98	71.27	0.16	14.16
小计								39.98	71.27	0.16	14.16

清单项目综合单价　125.57000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.6494	1.3889	7.85		
		技工人工费	元	19.1478	1.3625	26.09		
		高级技工人工费	元	4.38604	1.3779	6.04		
	材料	电	kW·h	0.0376	0.65	0.02		
		白布	m2	0.0376	4.82	0.18		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.282	0.19	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0188	6.37	0.12		
		焊锡	kg	0.0376	66.9	2.52		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0094	61.5	0.58		
		防火涂料 A60-1	kg	0.047	16.57	0.78		
		汽油 60#～70#	kg	0.0282	6.67	0.19		
		粘接剂(801胶)	kg	0.0094	13.72	0.13		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.376	0.08	0.03		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.094	1.59	0.15		
		底座	个	0.94	15.84	14.89		
		其他材料费	元	0.0564	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.18142	0.885	0.16		

项目编码	030904001004	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1	感烟安装	只	1	39.98	69.58	0.71	14.11	39.98	69.58	0.71	14.11
小计								39.98	69.58	0.71	14.11

清单项目综合单价　124.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.6494	1.3889	7.85		
		技工人工费	元	19.1478	1.3625	26.09		
		高级技工人工费	元	4.38604	1.3779	6.04		
	材料	白布	m2	0.0376	4.82	0.18		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.282	0.19	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0188	6.37	0.12		
		焊锡	kg	0.0376	66.9	2.52		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0094	61.5	0.58		
		防火涂料 A60-1	kg	0.047	16.57	0.78		
		汽油 60#～70#	kg	0.0282	6.67	0.19		
		粘接剂(801胶)	kg	0.0094	13.72	0.13		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.376	0.08	0.03		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.094	1.59	0.15		
		底座	个	0.94	15.84	14.89		
		其他材料费	元	0.0564	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.80182	0.885	0.71		

项目编码	030904004002	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	52.02	70.86	0.84	17.37	52.02	70.86	0.84	17.37
小计								52.02	70.86	0.84	17.37
清单项目综合单价											141.09000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.295241		1.3889		10.13		
		技工人工费			元	24.898217		1.3625		33.92		
		高级技工人工费			元	5.781471		1.3779		7.97		
	材料	白布			m2	0.018805		4.82		0.09		
		自攻螺钉 M4×30			个	3.760918		0.03		0.11		
		合金钢钻头(综合)			个	0.094023		6.37		0.6		
		焊锡			kg	0.018805		66.9		1.26		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.009402		61.5		0.58		
		防火涂料 A60-1			kg	0.028207		16.57		0.47		
		汽油 60#～70#			kg	0.009402		6.67		0.06		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	3.760918		0.08		0.3		
		异形塑料管 φ5mm			m	0.047011		1.59		0.07		
		声光报警器			个	0.940229		70.8		66.57		
		标志牌(塑料扁形)			个	0.940229		0.71		0.67		
		其他材料费			元	0.094023		0.885		0.08		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.949632		0.885		0.84		
项目编码	030904003002	项目名称		按钮				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装 紧急启停按钮	只	1	36.02	41.51	0.1	11.61	36.02	41.51	0.1	11.61
小计								36.02	41.51	0.1	11.61
清单项目综合单价											89.24000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.060315		1.3889		7.03		
		技工人工费			元	17.237227		1.3625		23.49		
		高级技工人工费			元	3.990334		1.3779		5.5		
	材料	白布			m2	0.047011		4.82		0.23		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35			10个	0.300873		0.27		0.08		
		钻头 φ3mm			个	0.018805		3.45		0.06		
		合金钢钻头(综合)			个	0.056414		6.37		0.36		
		焊锡			kg	0.047011		66.9		3.15		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.018805		61.5		1.16		
		防火涂料 A60-1			kg	0.047011		16.57		0.78		
		汽油 60#～70#			kg	0.028207		6.67		0.19		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	1.59839		0.08		0.13		
		异形塑料管 φ5mm			m	0.12223		1.59		0.19		
		其他材料费			元	0.263264		0.885		0.23		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.113768		0.885		0.1		
项目编码	030904003003	项目名称		按钮				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装 手动/自动转换装置	只	1	36.02	44	0.1	11.73	36.02	44	0.1	11.73
小计								36.02	44	0.1	11.73
清单项目综合单价											91.85000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.060315		1.3889		7.03		
		技工人工费			元	17.237227		1.3625		23.49		
		高级技工人工费			元	3.990334		1.3779		5.5		
	材料	白布			m2	0.047011		4.82		0.23		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35			10个	0.300873		0.27		0.08		
		钻头 φ3mm			个	0.018805		3.45		0.06		
		合金钢钻头(综合)			个	0.056414		6.37		0.36		
		焊锡			kg	0.047011		66.9		3.15		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.018805		61.5		1.16		
		防火涂料 A60-1			kg	0.047011		16.57		0.78		
		汽油 60#～70#			kg	0.028207		6.67		0.19		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	1.59839		0.08		0.13		
		异形塑料管 φ5mm			m	0.12223		1.59		0.19		
		其他材料费			元	0.263264		0.885		0.23		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.113768		0.885		0.1		
项目编码	030413001006	项目名称		普通灯具				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装 放气指示灯	10套	0.1	358.31	288.47	0	109.24	35.831	28.847	0	10.924
小计								35.831	28.847	0	10.924
清单项目综合单价											75.60200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.422268		1.3889		8.92		
		技工人工费			元	16.082084		1.3625		21.91		
		高级技工人工费			元	3.628306		1.3779		5		
	材料	木螺钉 M4×65以下			10个	0.78208		0.19		0.15		
		合金钢钻头(综合)			个	0.00658		6.37		0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	3.9574		0.08		0.32		
		其他材料费			元	0.5687		0.885		0.5		
	机械											
项目编码	030904009003	项目名称		区域报警控制器				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-23	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) dr≤32 气体灭火控制器	台	1	424.16	1395.62	68.51	119.71	424.16	1395.62	68.51	119.71
小计								424.16	1395.62	68.51	119.71
清单项目综合单价											2008.00000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	59.892511		1.3889		83.18		
		技工人工费			元	203.160272		1.3625		276.81		
		高级技工人工费			元	46.572353		1.3779		64.17		
	材料	白布			m2	0.335288		4.82		1.62		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8			套	3.352881		0.8		2.68		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120			套	3.436703		0.59		2.03		
		合金钢钻头(综合)			个	0.108969		6.37		0.69		
		焊锡			kg	0.335288		66.9		22.43		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.083822		61.5		5.16		
		汽油 60#～70#			kg	0.209555		6.67		1.4		
		异形塑料管 φ5mm			m	0.83822		1.59		1.33		
		线卡子			个	6.705762		1.77		11.87		
		标志牌(塑料扁形)			个	0.83822		0.71		0.6		
		其他材料费			元	1.760262		0.885		1.56		

工程量清单综合单价分析表

	机械	仪器仪表使用费		元	25.887593	0.885	22.91		
		载货汽车　装载质量M（t） M=0.5		台班	0.041911	421.84	17.68		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.167644	166.55	27.92		

项目编码	030909002001	项目名称	气体灭火系统装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-24	气体灭火系统装置调试 试验容器规格V(L) 90＜V≤155	点	1	899.21	737.98	0	274.85	899.21	737.98	0	274.85
小计								899.21	737.98	0	274.85
清单项目综合单价								1912.04000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	127.021733	1.3889	176.42		
		技工人工费	元	430.711816	1.3625	586.84		
		高级技工人工费	元	98.662575	1.3779	135.95		
	材料	金属密封垫	个	0.939885	1.04	0.98		
		高纯氮气 40L	瓶	2.819656	106.19	299.42		
		锥形堵块	只	0.939885	71.86	67.54		
		试验容器 155L	个	0.023497	12031.86	282.71		
		大膜片	片	0.939885	35.4	33.27		
		小膜片	片	0.939885	57.52	54.06		
	机械							

项目编码	030909003002	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-1	自动报警系统装置调试 点数dr(点) dr≤32	系统	1	1613.82	128.92	552.9	473.01	1613.82	128.92	552.9	473.01
小计								1613.82	128.92	552.9	473.01
清单项目综合单价								2768.65000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	227.934393	1.3889	316.58		
		技工人工费	元	772.918398	1.3625	1053.1		
		高级技工人工费	元	177.182469	1.3779	244.14		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	6.767174	0.62	4.2		
		光盘	片	0.939885	1.77	1.66		
		电	kW·h	67.671738	0.65	43.99		
		酒精 95%	kg	0.366555	3.54	1.3		
		电线 BV-1.0	m	14.399042	0.62	8.93		
		打印纸	盒	0.112786	20.35	2.3		
		电池	节	37.59541	1.77	66.54		
	机械	仪器仪表使用费	元	624.741728	0.885	552.9		

项目编码	030412001025	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=20 JDG20	100m	0.01	1462.73	473.14	0	410.72	14.6273	4.7314	0	4.1072
小计								14.6273	4.7314	0	4.1072
清单项目综合单价								23.46590000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.715468	1.3889	2.38		
		技工人工费	元	7.516966	1.3625	10.24		
		高级技工人工费	元	1.45351	1.3779	2		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.003761	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.215125	1	0.22		
		面漆	kg	0.012411	45.13	0.56		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.215125	0.44	0.09		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.235245	1.68	0.4		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.141222	1.59	0.22		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.355811	0.24	0.33		
		其他材料费	元	0.035635	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412004015	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ZB2N-RVS-2*1.5	100m单线	0.01	120.33	385.93	0	51.14	1.2033	3.8593	0	0.5114
小计								1.2033	3.8593	0	0.5114
清单项目综合单价								5.57400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.141133	1.3889	0.2		
		技工人工费	元	0.618407	1.3625	0.84		
		高级技工人工费	元	0.119544	1.3779	0.16		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009399	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001034	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000094	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005169	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.004229	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004016	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ZB2N-BVR-2.5	100m单线	0.01	162.33	291.39	0	57.53	1.6233	2.9139	0	0.5753
小计								1.6233	2.9139	0	0.5753
清单项目综合单价								5.11250000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.190361	1.3889	0.26		
		技工人工费	元	0.834234	1.3625	1.14		
		高级技工人工费	元	0.161316	1.3779	0.22		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.002348	0.56	0		
		焊锡	kg	0.001878	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000094	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.004695	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.005447	0.885	0		
	机械							

项目编码	AB001006	项目名称	脚手架费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	7.1292	1.98	2.02	0	0.62	14.115816	14.400984	0	4.420104
小计								14.115816	14.400984	0	4.420104
清单项目综合单价								32.93690400			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：气体灭火工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：气体灭火工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		2961.39	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			2961.39	

专业工程暂估价明细表

工程名称：气体灭火工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：土建工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1021794.86	
2	措施项目	220427.11	
2.1	安全文明施工	77715.21	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	27527.87	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	45882.08	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4305.26	
2.2	其他措施项目费	142711.9	
3	其他项目	62111.1	
3.1	暂列金额	62111.1	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	117389.98	
5	含税建安工程造价	1421723.05	
合计		1421723.05	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		拆除工程					235062.30	0
1-1	041001008001	拆除混凝土结构	1.顶板开洞 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	0.27	495.31	133.73	0
1-2	041001007003	砖砌体拆除	1.砌体材质:综合考虑 2.拆除高度:综合考虑 3.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	87.61	259.28	22715.52	0
1-3	01B028	防护网拆除	1.防护网拆除 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	0.43	37.19	15.99	0
1-4	01B029	金属门窗拆除	1.金属门拆除，考虑残值回收 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	46.77	29.4	1375.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	01B030	金属门窗拆除	1.金属窗拆除，考虑残值回收 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	45.68	47.08	2150.61	0
1-6	01B031	金属门窗拆除	1落地玻璃窗拆除 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	18.24	47.08	858.74	0
1-7	01B032	金属门窗拆除	1.玻璃幕墙拆除 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	10.13	47.08	476.92	0
1-8	01B033	玻璃雨棚拆除	1.玻璃雨棚拆除 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	4.19	14.65	61.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	01B034	防护网拆除	1.防护网拆除 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	28.28	37.19	1051.73	0
1-10	01B035	玻璃拆除	1.玻璃门、玻璃窗、玻璃顶棚上玻璃碎裂，拆除玻璃 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	2.33	29.4	68.5	0
1-11	01B036	地弹簧拆除	1.玻璃门变形下沉，维修更换地弹簧 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	樘	1	56.97	56.97	0
1-12	01B037	刚性层拆除	1.清除原混凝土面层至找坡层 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	1942.58	40.83	79315.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	01B038	平面块料拆除	1.地砖地面碎裂破损，拆除地砖面层 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	2.33	32.51	75.75	0
1-14	01B039	楼地面饰面拆除	1.木地板损坏，拆除木地板 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	16.56	11.2	185.47	0
1-15	01B040	平面抹灰层拆除	1.对车库区水泥地坪基面进行铣刨打磨处理 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	1647.18	10.29	16949.48	0
1-16	01B041	天棚铲(拆)除	1.天棚漏水，修复室内漏点 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	2	7.76	15.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	01B042	墙面铲（拆）除	1.内墙墙体部分脱皮，以及宿舍区墙体发霉，需要铲除墙皮 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	190.89	7.76	1481.31	0
1-18	01B043	墙面铲（拆）除	1.电梯外墙面被腐蚀，需要铲除墙皮 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	8.54	7.76	66.27	0
1-19	01B044	立面块料拆除	1.外墙面瓷砖脱落，脱落部位清理墙体面层至墙体基层，需要拆除墙面瓷砖 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	9.01	31.27	281.74	0
1-20	01B045	立面块料拆除	1.过道存在瓷砖修补后颜色不一，需更换同样材质瓷砖，需要拆除墙面瓷砖 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	4.68	31.27	146.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	01B046	平面块料拆除	1.拆除卫生间地砖地面 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	81.32	32.51	2643.71	0
1-22	01B047	天棚铲（拆）除	1.拆除卫生间吊顶 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	81.32	13.47	1095.38	0
1-23	01B048	立面块料拆除	1.拆除卫生间墙面 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	446.01	31.27	13946.73	0
1-24	01B049	天棚面龙骨及饰面拆除	1.修补原石膏板吊顶，需要拆除（按50%考虑） 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	782.52	13.47	10540.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	01B050	拆除扶梯底部铝板	1.拆除扶梯底部铝板 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	76.47	13.47	1030.05	0
1-26	01B051	拆除外立面广告牌	1.拆除外立面广告牌，考虑残值回收 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	134.5	8.72	1172.84	0
1-27	01B052	拆除外立面电子屏	1.拆除外立面电子屏，考虑残值回收 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	6.86	205.04	1406.57	0
1-28	01B053	拆除外立面格栅	1.拆除外立面格栅，考虑残值回收 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	19.96	37.19	742.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-29	01B054	拆除外立面铝板	1.拆除外立面铝板，按平面投影面积计算，考虑残值回收 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	886.32	11.04	9784.97	0
1-30	01B055	其他拆除	1.拆除雨水管立管 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	10	10.4	104	0
1-31	041001007004	砖砌体拆除	1.拆除砖砌踏步 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	1.43	107.98	154.41	0
1-32	040103003002	余方弃置	1.渣土类型：拆除废料等 2.渣土处置及消纳费用 3.运距：综合考虑 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	486.36	133.56	64958.24	0
2		混凝土工程					16025.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	010502021002	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	4	851.14	3404.56	0
2-2	010505011002	构造柱模板	1.基础类型:构造柱模板 2.支模高度:综合考虑 3.厚度/高度:综合考虑 4.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、止水螺杆、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	49.54	109.53	5426.12	0
2-3	010502023002	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	0.28	844.16	236.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	010505013002	过梁模板	1.基础类型:过梁模板 2.支模高度:综合考虑 3.厚度/高度:综合考虑 4.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、止水螺杆、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	4.28	130.41	558.15	0
2-5	010502022003	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	0.43	844.16	362.99	0
2-6	010505012003	圈梁模板	1.基础类型:圈梁模板 2.支模高度:综合考虑 3.厚度/高度:综合考虑 4.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、止水螺杆、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	4.55	113.83	517.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	010502010001	钢筋混凝土墙	女儿墙 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	3.72	527.12	1960.89	0
2-8	010505005001	墙面模板	1.基础类型:女儿墙模板 2.支模高度:综合考虑 3.厚度/高度:综合考虑 4.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、止水螺杆、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	37.3	95.41	3558.79	0
3		钢筋工程					15884.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	010506010006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:一级钢φ10以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	0.21	6878.3	1444.44	0
3-2	010506010007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:二级钢φ12 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	0.34	5218.43	1774.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	010506017002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢φ8-10 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	0.47	5681.82	2670.46	0
3-4	010506010008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢φ12 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	0.23	5343.37	1228.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　土建工程　　第 14 页，共 20 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	010506010009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢φ14 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	0.02	5347.23	106.94	0
3-6	010506B003002	植筋	1.钢筋种类、规格:三级钢φ8 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	根	1014	8.54	8659.56	0
4		砌筑工程					18334.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸气加压混凝土砌块 2.墙体厚度:100~200mm 3.墙体类型:内墙 4.砂浆强度等级:综合考虑 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	19.14	801.53	15341.28	0
4-2	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸气加压混凝土砌块 2.墙体厚度:200mm以外 3.墙体类型:内墙 4.砂浆强度等级:综合考虑 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	4.06	737.16	2992.87	0
5		室内门窗工程					41279.06	0
5-1	010802004004	钢质防火门	1. 钢质防火门（甲级） 2.配件说明:含闭门器、顺序器、门铰、门锁、拉手(对）、合页等各类五金配件 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	26.54	663.59	17611.68	0
5-2	010802004005	钢质防火门	1.钢质防火门（乙级） 2.配件说明:含闭门器、顺序器、门铰、门锁、拉手(对）、合页等各类五金配件 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	33.87	626.76	21228.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	010801001001	木质门	新增检修门-木门 1.门代号及洞口尺寸:900*2200mm 2.五金配件综合考虑 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	1.98	402.31	796.57	0
5-4	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.防火卷帘门脱轨，无法正常升降，需要维修，宽度2.77m 2.五金配件综合考虑 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	6.93	110.66	766.87	0
5-5	010807003001	金属百叶窗	新增通风格栅，铝合金百叶 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.五金配件综合考虑 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	2.42	361.81	875.58	0
6		外门窗工程					59637.34	0
6-1	010807001002	金属(塑钢)窗	铝合金玻璃窗 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.材质：铝型材50系列 6mm厚钢化玻璃 2.五金配件综合考虑 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	31.76	530.81	16858.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2	010805004006	玻璃门	1.玻璃门变形下沉，维修更换地弹簧 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	1	320.22	320.22	0
6-3	010807005001	防盗网	1.更换不锈钢防盗网 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	28.28	185.17	5236.61	0
6-4	010802001002	金属(塑钢)门	门联窗部分门 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.材质：铝型材90系列6+9A+6中空双层钢化玻璃 2.五金配件综合考虑 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	38.4	523.26	20093.18	0
6-5	010807001003	金属(塑钢)窗	门联窗部分窗 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.材质：铝型材90系列6+9A+6中控双层钢化玻璃 2.五金配件综合考虑 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	31.76	539.32	17128.8	0
7		单元门					11632.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1	010805004007	玻璃幕墙	进出口新增玻璃幕墙 1.门代号及洞口尺寸:4310*2350mm，开启扇2000*2350mm，门2000*2350mm 2.框材质:铝合金边框 3.玻璃品种、厚度:8mm厚钢化镀膜玻璃 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	10.13	1148.33	11632.58	0
8		屋面及防水工程					614548.61	0
8-1	010902004004	屋面刚性层	屋2 1.40厚C25配筋细石砼保护层，双向配筋Φ4@100，@4000设缝，缝宽10，聚氨酯密封胶嵌缝 2.平铺聚酯无纺布一道（250g/m2） 3.防水层三道：四周沿墙上翻，不小于完成面以上300（此处不列项） 4.刷涂油性沥青基层处理剂一遍 5.原屋面清理至建筑找坡层，并用1:3水泥砂浆进行修补，修补平均厚度约5mm 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	1539.33	114.58	176376.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-2	010902004005	屋面刚性层	屋1 1.防滑地砖，干混陶瓷砖粘接砂浆满粘、填缝 2.25厚M20水泥砂浆找平层 3.40厚C25配筋细石砼保护层，双向配筋Φ4@100，@4000设缝，缝宽10，聚氨酯密封胶嵌缝 4.平铺聚酯无纺布一道（250g/m2） 5.防水层三道：四周沿墙上翻，不小于完成面以上300（此处不列项） 6.刷涂油性沥青基层处理剂一遍 7.原屋面清理至建筑找坡层，并用1:3水泥砂浆进行修补，修补平均厚度约5mm 8.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 9.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	403.25	253.56	102248.07	0
8-3	010902001002	屋面卷材防水	屋1、屋2 防水层三道：四周沿墙上翻，不小于完成面以上300 1、3.0厚SBS弹性体改性沥青防水卷材（Ⅰ型PY类） 2、3.0厚SBS弹性体改性沥青防水卷材（Ⅰ型PY类） 3、2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料 4、未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5、满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	2061.39	162.96	335924.11	0
9		室内防水工程					9390.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-1	010903002001	墙面涂膜防水	外墙面1防水层： 1、1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料（Ⅱ型） 2、5厚聚合物水泥防水砂浆，压入耐碱玻纤网格布150g/m 3、未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4、满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	17.08	230.18	3931.47	0
9-2	010904002002	楼(地)面涂膜防水	卫生间地面防水： 1.2.0㎜厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)（楼地面防水层在门口处应水平延展,且向外延展长度不应小于500㎜,向两侧延展宽度不应小于200㎜） 2、未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3、满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	80.13	64.49	5167.58	0
9-3	010903003002	墙面砂浆防水	1.墙身防潮层:在室内地坪下约60㎜处做20厚聚合物水泥砂浆的墙身防潮层 2、未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3、满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	2.09	139.39	291.33	0
合计							1021794.86	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　土建工程
标　　段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					220427.11
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	77715.21
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	27527.87
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	45882.08
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	45882.08
1-1-2-1-1	01A001003	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 4.补刷油漆	m	159.49	287.68	45882.08
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4305.26
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	20	88192.59
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	54519.31
1-9-1	011601001007	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	1160.56	1160.56
1-9-2	011601001008	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	3138.52	3138.52
1-9-3	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	50220.23	50220.23
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							220427.11

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	62111.1	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		62111.10	

材料暂估单价及调整表

工程名称：土建工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：土建工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：土建工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	117389.98
合计					117389.98

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 土建工程　　标段： 广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

项目编码	041001008001	项目名称	拆除混凝土结构	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-7	现浇钢筋混凝土拆除板	10m3	0.1	3273.05	287.88	477.42	914.63	327.305	28.788	47.742	91.463
小计								327.305	28.788	47.742	91.463

清单项目综合单价　495.29800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	235.658	1.3889	327.31		
	材料	空心六角钢	kg	0.096256	3.384	0.33		
		编织袋	条	42.3	0.66	27.92		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.033652	4.32	0.15		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.014476	7.89	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.285	1	0.29		
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.2068	11.81	2.44		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.1034	438.1	45.3		

项目编码	041001007003	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1542.01	285.95	319.56	445.18	154.201	28.595	31.956	44.518
小计								154.201	28.595	31.956	44.518

清单项目综合单价　259.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	111.024152	1.3889	154.2		
	材料	空心六角钢	kg	0.06486	3.384	0.22		
		编织袋	条	42.3	0.66	27.92		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.022654	4.32	0.1		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.009776	7.89	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.283	1	0.28		
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.139402	11.81	1.65		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.069184	438.1	30.31		

项目编码	01B028	项目名称	防护网拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-22	金属防盗网拆除	100m2	0.01	2940.52	0	0	778.12	29.4052	0	0	7.7812
小计								29.4052	0	0	7.7812

清单项目综合单价　37.18640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.171582	1.3889	29.41		
	材料							
	机械							

项目编码	01B029	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-18	金属门拆除	100m2	0.01	2324.64	0	0	615.15	23.2464	0	0	6.1515
小计								23.2464	0	0	6.1515

清单项目综合单价　29.39790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.737283	1.3889	23.25		
	材料							
	机械							

项目编码	01B030	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-17	金属窗拆除	100m2	0.01	3723.03	0	0	985.19	37.2303	0	0	9.8519
小计								37.2303	0	0	9.8519

清单项目综合单价　47.08220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.805613	1.3889	37.23		
	材料							
	机械							

项目编码	01B031	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-17	金属窗拆除	100m2	0.01	3723.03	0	0	985.19	37.2303	0	0	9.8519
小计								37.2303	0	0	9.8519

清单项目综合单价　47.08220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.805613	1.3889	37.23		
	材料							
	机械							

项目编码	01B032	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-17	金属窗拆除	100m2	0.01	3723.03	0	0	985.19	37.2303	0	0	9.8519
小计								37.2303	0	0	9.8519

清单项目综合单价　47.08220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.805613	1.3889	37.23		
	材料							
	机械							

项目编码	01B033	项目名称	玻璃雨棚拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-42	天棚龙骨及饰面拆除玻璃面层	100m2	0.01	1111.51	56.4	0	296.95	11.1151	0.564	0	2.9695
小计								11.1151	0.564	0	2.9695

清单项目综合单价　14.64860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.00284	1.3889	11.12		
	....	编织袋	条	0.846	0.66	0.56		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费(按百分比计算)			元	0.0056	1	0.01		
	机械									
项目编码	01B034	项目名称	防护网拆除				计量单位	㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-22	金属防盗网拆除	100m2	0.01	2940.52	0	0	778.12	29.4052	0	0	7.7812
小计								29.4052	0	0	7.7812
清单项目综合单价											37.18640000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.171582	1.3889		29.41		
	材料											
	机械											
项目编码	01B035	项目名称	玻璃拆除				计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-18	金属门拆除	100m2	0.01	2324.64	0	0	615.15	23.2464	0	0	6.1515
小计								23.2464	0	0	6.1515
清单项目综合单价											29.39790000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.737283	1.3889		23.25		
	材料											
	机械											
项目编码	01B036	项目名称	地弹簧拆除				计量单位	樘			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-17换	金属窗拆除 [(仅拆除门窗扇时:人工*0.5)	100m2	0.0242	1861.52	0	0	492.59	45.048784	0	0	11.920678
小计								45.048784	0	0	11.920678
清单项目综合单价											56.96946200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	32.434792	1.3889		45.05		
	材料											
	机械											
项目编码	01B037	项目名称	刚性层拆除				计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-44换	屋面构造整体拆除 总厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	3017.82	253.77	0	811.26	30.1782	2.5377	0	8.1126
小计								30.1782	2.5377	0	8.1126
清单项目综合单价											40.82850000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.7281	1.3889		30.18		
	材料	编织袋				条	3.807	0.66		2.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0251	1		0.03		
	机械											
项目编码	01B038	项目名称	平面块料拆除				计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-27	楼地面块料、石材面层拆除	100m2	0.01	2477.31	112.79	0	661.18	24.7731	1.1279	0	6.6118
小计								24.7731	1.1279	0	6.6118
清单项目综合单价											32.51280000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.8365	1.3889		24.77		
	材料	编织袋				条	1.692	0.66		1.12		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0112	1		0.01		
	机械											
项目编码	01B039	项目名称	楼地面饰面拆除				计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-28	木地板地面拆除	100m2	0.01	885.83	0	0	234.4	8.8583	0	0	2.344
小计								8.8583	0	0	2.344
清单项目综合单价											11.20230000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.3779	1.3889		8.86		
	材料											
	机械											
项目编码	01B040	项目名称	平面抹灰层拆除				计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-54	铣刨机铣刨 水泥混凝土路面 厚度T（mm） T≤20	100m2	0.01	150.95	28.99	753.69	95.25	1.5095	0.2899	7.5369	0.9525
小计								1.5095	0.2899	7.5369	0.9525
清单项目综合单价											10.28880000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.086837	1.3889		1.51		
	材料	路面铣刨刀座				副	0.002754	13.27		0.04		
		水泥混凝土路面铣刨鼓边刀				把	0.031866	7.52		0.24		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0138	1		0.01		
	机械	路面铣刨机 铣刨宽度B(m) B=2.0				台班	0.001833	3300.85		6.05		
		装载机清扫车				台班	0.000752	1253.62		0.94		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.000752	723.04		0.54		
项目编码	01B041	项目名称	天棚铲(拆)除				计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-39	墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除	100m2	0.01	613.95	0	0	162.46	6.1395	0	0	1.6246
小计								6.1395	0	0	1.6246
清单项目综合单价											7.76410000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.420397	1.3889		6.14		
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	01B042	项目名称	墙面铲（拆）除			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-39	墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除	100m2	0.01	613.95	0	0	162.46	6.1395	0	0	1.6246
小计								6.1395	0	0	1.6246
清单项目综合单价											7.76410000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.420397	1.3889		6.14		
	材料											
	机械											
项目编码	01B043	项目名称	墙面铲（拆）除			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-39	墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除	100m2	0.01	613.95	0	0	162.46	6.1395	0	0	1.6246
小计								6.1395	0	0	1.6246
清单项目综合单价											7.76410000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.420397	1.3889		6.14		
	材料											
	机械											
项目编码	01B044	项目名称	立面块料拆除			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	0.01	2402.24	84.59	0	639.91	24.0224	0.8459	0	6.3991
小计								24.0224	0.8459	0	6.3991
清单项目综合单价											31.26740000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.296	1.3889		24.02		
	材料	编织袋				条	1.269	0.66		0.84		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0084	1		0.01		
	机械											
项目编码	01B045	项目名称	立面块料拆除			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	0.01	2402.24	84.59	0	639.91	24.0224	0.8459	0	6.3991
小计								24.0224	0.8459	0	6.3991
清单项目综合单价											31.26740000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.296	1.3889		24.02		
	材料	编织袋				条	1.269	0.66		0.84		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0084	1		0.01		
	机械											
项目编码	01B046	项目名称	平面块料拆除			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-27	楼地面块料、石材面层拆除	100m2	0.01	2477.31	112.79	0	661.18	24.7731	1.1279	0	6.6118
小计								24.7731	1.1279	0	6.6118
清单项目综合单价											32.51280000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.8365	1.3889		24.77		
	材料	编织袋				条	1.692	0.66		1.12		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0112	1		0.01		
	机械											
项目编码	01B047	项目名称	天棚铲（拆）除			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-43	天棚龙骨及饰面拆除 其他面层	100m2	0.01	1018.89	56.4	0	272.44	10.1889	0.564	0	2.7244
小计								10.1889	0.564	0	2.7244
清单项目综合单价											13.47730000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.335967	1.3889		10.19		
	材料	编织袋				条	0.846	0.66		0.56		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0056	1		0.01		
	机械											
项目编码	01B048	项目名称	立面块料拆除			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	0.01	2402.24	84.59	0	639.91	24.0224	0.8459	0	6.3991
小计								24.0224	0.8459	0	6.3991
清单项目综合单价											31.26740000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.296	1.3889		24.02		
	材料	编织袋				条	1.269	0.66		0.84		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0084	1		0.01		
	机械											
项目编码	01B049	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-43	天棚龙骨及饰面拆除 其他面层	100m2	0.01	1018.89	56.4	0	272.44	10.1889	0.564	0	2.7244
小计								10.1889	0.564	0	2.7244
清单项目综合单价											13.47730000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.335967	1.3889		10.19		
	材料	编织袋				条	0.846	0.66		0.56		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0056	1		0.01		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	01B050	项目名称	拆除扶梯底部铝板				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-43	天棚龙骨及饰面拆除其他面层	100m2	0.01	1018.89	56.4	0	272.44	10.1889	0.564	0	2.7244
小计								10.1889	0.564	0	2.7244
清单项目综合单价								13.47730000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.335967	1.3889	10.19		
	材料	编织袋				条	0.846	0.66	0.56		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0056	1	0.01		
	机械										
项目编码	01B051	项目名称	拆除外立面广告牌				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-38	墙柱面龙骨及饰面拆除无龙骨	100m2	0.01	642.6	56.4	0	172.87	6.426	0.564	0	1.7287
小计								6.426	0.564	0	1.7287
清单项目综合单价								8.71870000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.62668	1.3889	6.43		
	材料	编织袋				条	0.846	0.66	0.56		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0056	1	0.01		
	机械										
项目编码	01B052	项目名称	拆除外立面电子屏				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031005-31换	大屏幕组合显示墙 * (自动化控制仪表安装工程保护性拆除:人工*0.6机械*0.6材料*0设备*0)	m2	1	159.59	0	3.01	42.44	159.59	0	3.01	42.44
小计								159.59	0	3.01	42.44
清单项目综合单价								205.04000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	89.622251	1.3625	122.11		
		高级技工人工费				元	22.697757	1.3779	31.28		
		普工人工费				元	4.461719	1.3889	6.2		
	材料										
	机械	仪器仪表使用费				元	3.40515	0.885	3.01		
项目编码	01B053	项目名称	拆除外立面格栅				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-22	金属防盗网拆除	100m2	0.01	2940.52	0	0	778.12	29.4052	0	0	7.7812
小计								29.4052	0	0	7.7812
清单项目综合单价								37.18640000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.171582	1.3889	29.41		
	材料										
	机械										
项目编码	01B054	项目名称	拆除外立面铝板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-37	墙柱面龙骨及饰面拆除有龙骨	100m2	0.01	825.77	56.4	0	221.34	8.2577	0.564	0	2.2134
小计								8.2577	0.564	0	2.2134
清单项目综合单价								11.03510000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.9455	1.3889	8.26		
	材料	编织袋				条	0.846	0.66	0.56		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0056	1	0.01		
	机械										
项目编码	01B055	项目名称	其他拆除				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-64	落水管拆除 塑料	10m	0.1	82.17	0	0	21.75	8.217	0	0	2.175
小计								8.217	0	0	2.175
清单项目综合单价								10.39200000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.916548	1.3889	8.22		
	材料										
	机械										
项目编码	041001007004	项目名称	砖砌体拆除				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-71	拆除 砖砌其他构筑物	10m3	0.1	853.93	0	0	225.96	85.393	0	0	22.596
小计								85.393	0	0	22.596
清单项目综合单价								107.98900000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	61.482768	1.3889	85.39		
	材料										
	机械										
项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	617.54	0	1775.97	290.33	0.61754	0	1.77597	0.29033
120001-210+120001-211*4	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:9km)	1000m3	0.001	0	52.63	29979.67	2145.03	0	0.05263	29.97967	2.14503
BC-1	建筑垃圾消纳费用	m3	1	0	94	0	4.7	0	94	0	4.7
小计								0.61754	94.05263	31.75564	7.13536
清单项目综合单价								133.56117000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.444624	1.3889	0.62		
	材料	水	m3	0.01128	4.62	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00052	1	0		
		建筑垃圾消纳费用 材料费	m3	0.94	100	94		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001105	1606.57	1.78		
		新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF	台班	0.021111	1400.75	29.57		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000564	723.04	0.41		

项目编码	010502021002	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-27换	非泵送现浇混凝土 异型柱、构造柱、墙心柱 ` 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3312.53	4102.51	13.65	1082.66	331.253	410.251	1.365	108.266
小计								331.253	410.251	1.365	108.266
清单项目综合单价											851.13500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.128776	1.3889	37.68		
		技工人工费	元	215.467082	1.3625	293.57		
	材料	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.9494	421.71	400.37		
		水	m3	0.82626	4.62	3.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.063	1	6.06		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.134044	10.18	1.36		

项目编码	010505011002	项目名称	构造柱模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-6	矩形柱 木模板	100m2	0.01	7576.03	1298.95	7.47	2070.25	75.7603	12.9895	0.0747	20.7025
小计								75.7603	12.9895	0.0747	20.7025
清单项目综合单价											109.52700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.530866	1.3889	9.07		
		技工人工费	元	48.946496	1.3625	66.69		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.18659	5.64	1.05		
		对拉螺栓	kg	0.178722	6.59	1.18		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.001664	1685.84	2.81		
		脱模剂	kg	0.094	7.43	0.7		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.117885	43.36	5.11		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.42755	4.42	1.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2547	1	0.25		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm） D=500	台班	0.002933	25.46	0.07		

项目编码	010502023002	项目名称	过梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-31换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ` 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3272.59	4089.37	8.48	1071.07	327.259	408.937	0.848	107.107
小计								327.259	408.937	0.848	107.107
清单项目综合单价											844.15100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.055418	1.3889	34.8		
		技工人工费	元	214.649846	1.3625	292.46		
	材料	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.9494	421.71	400.37		
		水	m3	0.54614	4.62	2.52		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.043	1	6.04		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.083284	10.18	0.85		

项目编码	010505013002	项目名称	过梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-29	独立过梁 木模板	100m2	0.01	8850.74	1754.97	4.81	2430.18	88.5074	17.5497	0.0481	24.3018
小计								88.5074	17.5497	0.0481	24.3018
清单项目综合单价											130.40700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.121017	1.3889	11.28		
		技工人工费	元	56.681154	1.3625	77.23		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.227104	4.75	1.08		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004098	1685.84	6.91		
		脱模剂	kg	0.094	7.43	0.7		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.196479	43.36	8.52		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3441	1	0.34		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm） D=500	台班	0.001889	25.46	0.05		

项目编码	010502022003	项目名称	圈梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-31换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ` 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3272.59	4089.37	8.48	1071.07	327.259	408.937	0.848	107.107
小计								327.259	408.937	0.848	107.107
清单项目综合单价											844.15100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.055418	1.3889	34.8		
		技工人工费	元	214.649846	1.3625	292.46		
	材料	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.9494	421.71	400.37		
		水	m3	0.54614	4.62	2.52		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.043	1	6.04		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.083284	10.18	0.85		

项目编码	010505012003	项目名称	圈梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-13	圈梁 直形 木模板	100m2	0.01	8133.12	1031.83	13.07	2204.72	81.3312	10.3183	0.1307	22.0472
小计								81.3312	10.3183	0.1307	22.0472
清单项目综合单价											113.82740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.696513	1.3889	6.52		
		技工人工费	元	54.905071	1.3625	74.81		
		铁钉（综合）	kg	0.227104	4.75	1.08		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.001156	1685.84	1.95		

工程量清单综合单价分析表

	材料	脱模剂	kg	0.094	7.43	0.7		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.147364	43.36	6.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2023	1	0.2		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.005132	25.46	0.13		
项目编码	010502010001	项目名称	钢筋混凝土墙		计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-5	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	882.73	3854.6	100.42	433.49	88.273	385.46	10.042	43.349
小计								88.273	385.46	10.042	43.349
清单项目综合单价								527.12400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	64.78762	1.3625	88.27		
	材料	水	m3	0.4324	4.62	2		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.9494	397.9	377.77		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.696	1	5.7		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.00987	859.62	8.48		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09729	10.18	0.99		
		混凝土布料机	台班	0.00987	57.55	0.57		

项目编码	010505005001	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-15	直形墙 墙厚T(cm) 0<T≤50 木模板	100m2	0.01	6118.04	1717.97	0.24	1704.87	61.1804	17.1797	0.0024	17.0487
小计								61.1804	17.1797	0.0024	17.0487
清单项目综合单价								95.41120000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.133237	1.3889	7.13		
		技工人工费	元	39.670322	1.3625	54.05		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.232086	5.64	1.31		
		对拉螺栓	kg	0.47173	6.59	3.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.003318	1685.84	5.59		
		脱模剂	kg	0.094	7.43	0.7		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.117885	43.36	5.11		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.231052	4.42	1.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3369	1	0.34		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.000094	25.46	0		

项目编码	010506010006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-68换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˉ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6	t	1	898.18	3282.6	47.2	405.18	898.18	3282.6	47.2	405.18
080003-69	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1766.76	10.34	0	468.04	1766.76	10.34	0	468.04
小计								2664.94	3292.94	47.2	873.22
清单项目综合单价								6878.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	309.96688	1.3889	430.51		
		技工人工费	元	1639.94186	1.3625	2234.42		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6	t	0.9588	3340.71	3203.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.51	1	48.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.272	5	41.36		
	机械	钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.34592	36.8	12.73		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.2162	37.2	8.04		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	1.20038	22.02	26.43		

项目编码	010506010007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-58换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˉ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ12	t	1	440.08	3101.62	9.83	272.23	440.08	3101.62	9.83	272.23
080003-59	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	989.45	51.64	83.23	270.35	989.45	51.64	83.23	270.35
小计								1429.53	3153.26	93.06	542.58
清单项目综合单价								5218.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	140.11922	1.3889	194.61		
		技工人工费	元	906.35458	1.3625	1234.91		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ12	t	0.9635	3218.58	3101.1		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	6.768	7.63	51.64		
		水	m3	0.1128	4.62	0.52		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.48692	170.93	83.23		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.09776	37.2	3.64		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.28106	22.02	6.19		

项目编码	010506017002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-62换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷	t	1	532.97	3357.9	11.83	309.77	532.97	3357.9	11.83	309.77
080003-63	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1139.55	26.91	0	302.89	1139.55	26.91	0	302.89
小计								1672.52	3384.81	11.83	612.66
清单项目综合单价								5681.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	201.05566	1.3889	279.25		
		技工人工费	元	1022.5837	1.3625	1393.27		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷	t	0.9588	3450.44	3308.28		
		镀锌铁丝(综合)	kg	5.3016	5	26.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.02	1	50.02		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.11938	37.2	4.44		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.33558	22.02	7.39		

项目编码	010506010008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

080003-62换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 * 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	532.97	3035.56	11.83	293.66	532.97	3035.56	11.83	293.66	
080003-63	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1139.55	26.91	0	302.89	1139.55	26.91	0	302.89	
小计								1672.52	3062.47	11.83	596.55	
清单项目综合单价											5343.37000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	201.05566	1.3889		279.25		
		技工人工费				元	1022.5837	1.3625		1393.27		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ12				kg	958.8	3.166		3035.56		
		镀锌铁丝(综合)				kg	5.3016	5		26.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4	1		0.4		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.11938	37.2		4.44		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.33558	22.02		7.39		
项目编码	010506010009	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080003-62换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 * 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	532.97	3039.24	11.83	293.84	532.97	3039.24	11.83	293.84	
080003-63	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1139.55	26.91	0	302.89	1139.55	26.91	0	302.89	
小计								1672.52	3066.15	11.83	596.73	
清单项目综合单价											5347.23000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	201.05566	1.3889		279.25		
		技工人工费				元	1022.5837	1.3625		1393.27		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ14				kg	958.8	3.123		2994.33		
		镀锌铁丝(综合)				kg	5.3016	5		26.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	45.31	1		45.31		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.11938	37.2		4.44		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.33558	22.02		7.39		
项目编码	010506B003002	项目名称			植筋			计量单位		根		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080004-10	植筋 直径φ(mm) φ=8	10根	0.1	39.72	11.82	21.23	12.62	3.972	1.182	2.123	1.262	
小计								3.972	1.182	2.123	1.262	
清单项目综合单价											8.53900000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.631398	1.3889		0.88		
		技工人工费				元	2.271228	1.3625		3.09		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～10盘卷				kg	0.092402	3.219		0.3		
		植筋结构胶				kg	0.022936	21.75		0.5		
		电锤钻头(综合)				个	0.0094	39.82		0.37		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.012	1		0.01		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3				台班	0.009306	228.18		2.12		
项目编码	010402001004	项目名称			砌块墙			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080002-21换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 干混砌筑砂浆 * 干混砌筑砂浆 M7.5	10m3	0.1	3786.87	3023.69	48.03	1156.7	378.687	302.369	4.803	115.67	
小计								378.687	302.369	4.803	115.67	
清单项目综合单价											801.52900000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	63.610364	1.3889		88.35		
		技工人工费				元	213.093206	1.3625		290.34		
	材料	干混砌筑砂浆 M7.5				t	0.165816	401		66.49		
		铁钉（综合）				kg	0.01128	5.64		0.06		
		加气混凝土砌块 5.0MPa				m3	0.819962	250.44		205.35		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.028952	690.27		19.98		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.001504	1685.84		2.54		
		水				m3	0.122576	4.62		0.57		
		其他材料费(按百分比计算)				元	7.375	1		7.38		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.021056	228.1		4.8		
项目编码	010402001005	项目名称			砌块墙			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080002-23	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 干混砌筑砂浆	10m3	0.1	3346.43	2951.93	37.52	1035.81	334.643	295.193	3.752	103.581	
小计								334.643	295.193	3.752	103.581	
清单项目综合单价											737.16900000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	69.614238	1.3889		96.69		
		技工人工费				元	174.64636	1.3625		237.96		
	材料	加气混凝土砌块 5.0MPa				m3	0.839514	250.44		210.25		
		干混砌筑砂浆 M7.5				t	0.130096	401		52.17		
		铁钉（综合）				kg	0.02726	5.64		0.15		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.02961	690.27		20.44		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00235	1685.84		3.96		
		水				m3	0.221276	4.62		1.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	7.2	1		7.2		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.01645	228.1		3.75		
项目编码	010802004004	项目名称			钢质防火门			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080010-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7934.65	53642.02	0	4781.77	79.3465	536.4202	0	47.8177	
小计								79.3465	536.4202	0	47.8177	
清单项目综合单价											663.58440000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.292925	1.3889		18.46		
		技工人工费				元	33.290955	1.3625		45.36		
		高级技工人工费				元	11.267235	1.3779		15.53		
	材料	钢质防火门 甲级(成品)				m2	0.92355	573.38		529.55		
		湿拌抹灰砂浆 M10				m3	0.012699	331.22		4.21		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.6688	1		2.67		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	010802004005	项目名称	钢质防火门				计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-18换	成品钢质防火门安装 钢质防火门 乙级(成品)	100㎡	0.01	7934.65	50133.54	0	4606.34	79.3465	501.3354	0	46.0634
小计								79.3465	501.3354	0	46.0634
清单项目综合单价											626.74530000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.292925		1.3889		18.46		
		技工人工费			元	33.290955		1.3625		45.36		
		高级技工人工费			元	11.267235		1.3779		15.53		
	材料	钢质防火门 乙级(成品)			㎡	0.92355		535.58		494.63		
		湿拌抹灰砂浆 M10			m3	0.012699		331.22		4.21		
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.4942		1		2.49		
	机械											
项目编码	010801001001	项目名称	木质门				计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-3换	成品复合木门（带门套）安装 单开 检修门 900mm×2200mm(成品)	10樘	0.050506	1188.3	6154.99	0	622.2	60.0162798	310.8639249	0	31.4248332
小计								60.0162798	310.8639249	0	31.4248332
清单项目综合单价											402.30503794
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.759867		1.3889		14.94		
		技工人工费			元	26.943818		1.3625		36.71		
		高级技工人工费			元	6.066798		1.3779		8.36		
	材料	检修门 900mm×2200mm(成品)			樘	0.474747		619.47		294.09		
		不锈钢合页			个	1.424242		6.64		9.46		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	0.542636		10.62		5.76		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.546465		1		1.55		
	机械											
项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘(闸)门				计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-20换	成品不锈钢卷帘门安装 不锈钢卷帘门(成品)	100㎡	0.01	7718.72	777.69	455.31	2113.95	77.1872	7.7769	4.5531	21.1395
小计								77.1872	7.7769	4.5531	21.1395
清单项目综合单价											110.65670000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.917226		1.3889		16.55		
		技工人工费			元	33.157231		1.3625		45.18		
		高级技工人工费			元	11.219022		1.3779		15.46		
	材料	膨胀螺栓(综合)			套	4.982		1.11		5.53		
		铁钉 （综合）			kg	0.270711		5.64		1.53		
		电焊条 E4303 Φ3.2			kg	0.0893		7.63		0.68		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0387		1		0.04		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32			台班	0.025841		176.2		4.55		
项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗				计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗	100㎡	0.01	5048.55	28377.06	0	2754.8	50.4855	283.7706	0	27.548
小计								50.4855	283.7706	0	27.548
清单项目综合单价											361.80410000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.66029		1.3625		30.87		
		高级技工人工费			元	5.112081		1.3779		7.04		
		普工人工费			元	9.048175		1.3889		12.57		
	材料	铝合金百叶窗(成品)-格栅			㎡	0.8883		309.73		275.13		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	0.680372		10.62		7.23		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.4118		1		1.41		
	机械											
项目编码	010807001002	项目名称	金属(塑钢)窗				计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-36换	成品铝合金窗安装 推拉 （设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100㎡	0.01	6728.29	42450.4	0	3902.96	67.2829	424.504	0	39.0296
小计								67.2829	424.504	0	39.0296
清单项目综合单价											530.81650000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.631525		1.3889		16.16		
		技工人工费			元	29.129813		1.3625		39.69		
		高级技工人工费			元	8.30141		1.3779		11.44		
	材料	铝合金推拉窗(成品)50系列6mm厚钢化玻璃			㎡	0.8883		462.09		410.47		
		玻璃胶 300mL			支	0.4418		10.62		4.69		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	0.680372		10.62		7.23		
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.112		1		2.11		
	机械											
项目编码	010805004006	项目名称	玻璃门				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-98	地弹簧安装	10个	0.1	466.38	2487.96	0	247.81	46.638	248.796	0	24.781
小计								46.638	248.796	0	24.781
清单项目综合单价											320.21500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	20.92675		1.3625		28.51		
		高级技工人工费			元	4.724064		1.3779		6.51		
		普工人工费			元	8.36318		1.3889		11.62		
	材料	其他材料费(按百分比计算)			元	1.238		1		1.24		
		地弹簧			套	0.94		263.36		247.56		
	机械											
项目编码	010807005001	项目名称	防盗网				计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-48	成品防盗网安装	100㎡	0.01	3942.51	12885.99	0	1687.57	39.4251	128.8599	0	16.8757
小计								39.4251	128.8599	0	16.8757

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									185.16070000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.87751	1.3889	8.16		
		技工人工费		元	19.721886	1.3625	26.87		
		高级技工人工费		元	3.186506	1.3779	4.39		
	材料	膨胀螺栓(综合)		套	3.102	1.11	3.44		
		防盗网(成品)		m2	0.94	132.74	124.78		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.6411	1	0.64		
	机械								

项目编码	010802001002	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-9换	成品铝合金门安装 平开 ˉ（金属门连窗按框中线分为门、窗，分别按门、窗:人工*1.1,设计为隔热断桥型材时:人工*1.25）铝合金平开门(成品)90系列6+9A+6中空双层钢化玻璃	100m2	0.01	7467.35	40840.91	0	4018.06	74.6735	408.4091	0	40.1806
小计								74.6735	408.4091	0	40.1806

清单项目综合单价									523.26320000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	12.779762	1.3889	17.75		
		技工人工费		元	32.005531	1.3625	43.61		
		高级技工人工费		元	9.664139	1.3779	13.32		
	材料	铝合金平开门(成品)90系列6+9A+6中空双层钢化玻璃		m2	0.9024	438.05	395.3		
		玻璃胶 300mL		支	0.4324	10.62	4.59		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.611	10.62	6.49		
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.0319	1	2.03		
	机械								

项目编码	010807001003	项目名称	金属(塑钢)窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-36换	成品铝合金窗安装 推拉 ˉ（设计为隔热断桥型材时:人工*1.25,金属门连窗按框中线分为门、窗，分别按门、窗:人工*1.1）铝合金推拉窗(成品)50系列6mm厚钢化玻璃	100m2	0.01	7401.12	42450.4	0	4081.01	74.0112	424.504	0	40.8101
小计								74.0112	424.504	0	40.8101

清单项目综合单价									539.32530000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	12.794677	1.3889	17.77		
		技工人工费		元	32.042794	1.3625	43.66		
		高级技工人工费		元	9.131551	1.3779	12.58		
	材料	铝合金推拉窗(成品)50系列6mm厚钢化玻璃		m2	0.8883	462.09	410.47		
		玻璃胶 300mL		支	0.4418	10.62	4.69		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.680372	10.62	7.23		
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.112	1	2.11		
	机械								

项目编码	010805004007	项目名称	玻璃幕墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-33换	成品全玻璃门扇安装 有框门扇 ˉ 8mm厚钢化镀膜玻璃门	100m2	0.01	7655.74	23404.36	0	3196.08	76.5574	234.0436	0	31.9608
020003-294换	铝合金结构骨架	t	0.021323	5697.51	28324.18	787.25	2980.14	121.4880057	603.9004501	16.78653175	63.54552522
小计								198.0454057	838.0000901	16.78653175	95.50632522

清单项目综合单价									1148.33835284
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	27.464725	1.3889	38.15		
		技工人工费		元	65.72103	1.3625	89.54		
		高级技工人工费		元	51.058599	1.3779	70.35		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.003197	331.22	1.06		
		铝型材 粉末喷涂		kg	21.246041	26.19	556.43		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm		kg	0.872431	4.87	4.25		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	1.986124	3.98	7.9		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	9.383976	2.21	20.74		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	1.986124	0.05	0.1		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.420912	7.63	3.21		
		氧气(工业用)		m3	0.10623	17.33	1.84		
		乙炔气		m3	0.042091	13.01	0.55		
		其他材料费(按百分比计算)		元	8.930599	1	8.93		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.095268	176.2	16.79		

项目编码	010902004004	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080005-43换	细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ˉ 细石混凝土 C25	100m2	0.01	2519.29	1687.91	6.86	751.54	25.1929	16.8791	0.0686	7.5154
080003-78换	钢筋网片（成品）安装 ˉ 钢筋网片 Φ4@100×100	t	0.002177	1095.01	3242.57	0	451.89	2.38383677	7.05907489	0	0.98376453
080005-66换	隔离层 ˉ 无纺布 250g/m2	100m2	0.01	256.52	473.08	0	91.53	2.5652	4.7308	0	0.9153
080005-48	嵌缝 聚氨酯密封膏	100m	0.005001	1392.57	2912.24	0	514.11	6.96424257	14.5641122	0	2.57106411
080005-65	基层处理剂	100m2	0.01	332.64	471.12	0	111.58	3.3264	4.7112	0	1.1158
080007-6+080007-8*(-15)	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm）)	100m2	0.01	640.86	449.66	19.51	193.46	6.4086	4.4966	0.1951	1.9346
小计								46.84117934	52.44088713	0.2637	15.03592864

清单项目综合单价									114.58169511
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费		元	2.524351	1.3779	3.48		
		普工人工费		元	4.303085	1.3889	5.98		
		技工人工费		元	27.438045	1.3625	37.38		
	材料	钢筋网片 Φ4@100×100		t	0.002066	3407.96	7.04		
		双组分聚氨酯建筑密封膏		kg	0.399738	19.53	7.81		
		无纺布 250g/m2		m2	1.054492	4.42	4.66		
		PE泡沫棒		m	0.479403	13.27	6.36		
		环氧树脂底漆		m3	0.000005	37778.77	0.19		
		干混地面砂浆 M20		t	0.008319	451.33	3.75		
		基层处理剂（防水专用）		kg	0.4794	9.73	4.66		
		镀锌铁丝(综合)		kg	0.003069	5	0.02		
		细石混凝土 C25		m3	0.037976	421.2	16		
		水		m3	0.087467	4.62	0.4		

工程量清单综合单价分析表

		素水泥浆	m3	0.001335	719.89	0.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.592301	1	0.59		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.000855	228.1	0.2		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.005518	12.43	0.07		

项目编码	010902004005	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-37换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 瓷砖-屋面600mm×600mm	100m2	0.01	5519.46	6481.7	101.63	1791.9	55.1946	64.817	1.0163	17.919
080005-43换	细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 细石混凝土 C25	100m2	0.01	2519.29	1687.91	6.86	751.54	25.1929	16.8791	0.0686	7.5154
080003-78换	钢筋网片（成品）安装 钢筋网片 Φ4@100×100	t	0.002183	1095.01	3242.57	0	451.89	2.39040683	7.07853031	0	0.98647587
080005-66换	隔离层 无纺布 250g/m2	100m2	0.01	256.52	473.08	0	91.53	2.5652	4.7308	0	0.9153
080005-48	嵌缝 聚氨酯密封膏	100m	0.005001	1392.57	2912.24	0	514.11	6.96424257	14.5641224	0	2.57106411
080005-65	基层处理剂	100m2	0.01	332.64	471.12	0	111.58	3.3264	4.7112	0	1.1158
080007-6+080007-8*(-15)	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm))	100m2	0.01	640.86	449.66	19.51	193.46	6.4086	4.4966	0.1951	1.9346
小计								102.0423494	117.2773426	1.28	32.95763998

清单项目综合单价	253.55733193

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	24.380178	1.3779	33.59		
		普工人工费	元	10.036369	1.3889	13.94		
		技工人工费	元	40.005571	1.3625	54.51		
	材料	瓷砖-屋面600mm×600mm	m2	0.9682	48.67	47.12		
		PE泡沫棒	m	0.479412	13.27	6.36		
		环氧树脂底漆	m3	0.000005	37778.77	0.19		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.399745	19.53	7.81		
		石料切割锯片	片	0.002698	16.11	0.04		
		白水泥	t	0.000912	884.07	0.81		
		干混地面砂浆 M20	t	0.040636	407.08	16.54		
		钢筋网片 Φ4@100×100	t	0.002072	3407.96	7.06		
		无纺布 250g/m2	m2	1.054492	4.42	4.66		
		干混地面砂浆 M20	t	0.008319	451.33	3.75		
		基层处理剂（防水专用）	kg	0.4794	9.73	4.66		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.003077	5	0.02		
		细石混凝土 C25	m3	0.037976	421.2	16		
		水	m3	0.118055	4.62	0.55		
		素水泥浆	m3	0.001335	719.89	0.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.753905	1	0.75		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.005311	228.1	1.21		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.005518	12.43	0.07		

项目编码	010902001002	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080005-8换	高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 热熔法 满铺 弹性体改性沥青防水卷材(SBS) 聚酯胎 PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3	100m2	0.01	1783.36	3651.27	0	654.48	17.8336	36.5127	0	6.5448
080005-11	高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 热熔法 每增一层	100m2	0.01	1469.4	3367.66	0	557.22	14.694	33.6766	0	5.5722
080005-37	非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1715.79	1581.81	0	533.13	17.1579	15.8181	0	5.3313
080005-38	非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	449.41	393.51	0	138.6	4.4941	3.9351	0	1.386
小计								54.1796	89.9425	0	18.8343

清单项目综合单价	162.95640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.798963	1.3889	8.05		
		技工人工费	元	33.853545	1.3625	46.13		
	材料	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	3.23595	6.02	19.48		
		石油沥青冷底子油	t	0.000451	3929.2	1.77		
		弹性体改性沥青防水卷材(SBS) 聚酯胎 PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3	m2	2.14602	26.88	57.69		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.104735	56	5.87		
		石油液化气	kg	0.4512	8.85	3.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1458	1	1.15		
	机械							

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080005-29	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1840.32	3046.14	0	639.29	18.4032	30.4614	0	6.3929
080005-29	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1840.32	3046.14	0	639.29	18.4032	30.4614	0	6.3929
080005-30换	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	3296.83	6226.67	0	1183.74	32.9683	62.2667	0	11.8374
080008-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	650.4	416.76	0	192.95	6.504	4.1676	0	1.9295
小计								76.2787	127.3571	0	26.5527

清单项目综合单价	230.18850000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.576484	1.3779	3.55		
		普工人工费	元	14.069544	1.3889	19.54		
		技工人工费	元	39.036593	1.3625	53.19		
	材料	玻璃纤维网格布	m2	0.987	2.65	2.62		
		YJ-Ⅲ胶	kg	0.3102	4.87	1.51		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	13.253436	9.18	121.67		
		水	m3	0.001307	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.5582	1	1.56		
	机械							

项目编码	010904002002	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080005-27换	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 聚合物水泥防水涂料 Ⅱ型	100m2	0.01	1366.62	3148.56	0	519.07	13.6662	31.4856	0	5.1907
080005-28换	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 聚合物水泥防水涂料 Ⅱ型	100m2	0.01	357.05	916.94	0	140.33	3.5705	9.1694	0	1.4033
小计								17.2367	40.655	0	6.594

清单项目综合单价	64.48570000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	2.790578	1.3889	3.88		
		技工人工费	元	9.806033	1.3625	13.36		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅱ型	kg	3.923325	10.22	40.1		
		水	m3	0.000545	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5561	1	0.56		
	机械							

项目编码	010903003002	项目名称	墙面砂浆防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080005-41+080005-42*15	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:20mm))	100m2	0.01	4829.24	7459.02	0	1650.87	48.2924	74.5902	0	16.5087
小计								48.2924	74.5902	0	16.5087
清单项目综合单价											139.39130000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.85729	1.3889	3.97		
		技工人工费	元	32.531304	1.3625	44.32		
	材料	水	m3	0.007567	4.62	0.03		
		聚合物防水砂浆	kg	37.66815	1.95	73.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1023	1	1.1		
	机械							

项目编码	01A001003	项目名称	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-19换	装配式钢结构围挡H（m） H=2.78 ＜（装配式钢结构围挡，实际使用工期1年以内（含1年）时:材料*0.3)	m	1	116.62	133.52	0	37.54	116.62	133.52	0	37.54
小计								116.62	133.52	0	37.54
清单项目综合单价											287.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.68992	1.3889	49.57		
		技工人工费	元	49.21182	1.3625	67.05		
	材料	槽钢	kg	0.75858	3.324	2.52		
		钢板 Q235B δ=2.0mm(成品)	kg	9.66978	3.333	32.23		
		钢板 Q235B δ=6.0mm(成品)	kg	0.0846	3.679	0.31		
		钢梁(成品)	kg	12.73794	3.85	49.04		
		钢柱(成品)	kg	4.21308	3.85	16.22		
		钢板 Q235B δ=3.0mm(成品)	kg	0.51042	3.181	1.62		
		螺栓 M16	套	0.5358	1.53	0.82		
		锚栓 M24	套	0.71628	4.12	2.95		
		钢管Φ48×3.5(成品)	m	1.083162	19.12	20.71		
		法兰盘 δ=10.0mm(成品)	kg	0.73884	4.79	3.54		
		钢花管地锚(成品)	套	0.09024	24.78	2.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.32	1	1.32		
	机械							

项目编码	011601001007	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-48换	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6	100m2	0.5365	1588.57	146.93	0	427.71	852.267805	78.827945	0	229.466415
小计								852.267805	78.827945	0	229.466415
清单项目综合单价											1160.56216500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	64.320656	1.3889	89.33		
		技工人工费	元	559.95148	1.3625	762.93		
	材料	脚手架钢管	kg	1.260775	0.04	0.05		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	0.262241	6.42	1.68		
		冲压钢脚手板	m2	0.773107	96.27	74.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.666405	1	2.67		
	机械							

项目编码	011601001008	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-48换	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6	100m2	1.168	1588.57	146.93	0	427.71	1855.44976	171.61424	0	499.56528
010007-49换	里脚手架 民用建筑 每增1.2	100m2	1.168	413.65	0.74	0	109.5	483.1432	0.86432	0	127.896
小计								2338.59296	172.47856	0	627.46128
清单项目综合单价											3138.53280000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	166.451369	1.3889	231.18		
		技工人工费	元	1546.721809	1.3625	2107.41		
	材料	脚手架钢管	kg	3.337677	0.04	0.13		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	0.699375	6.42	4.49		
		冲压钢脚手板	m2	1.683111	96.27	162.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.81664	1	5.82		
	机械							

项目编码	011601001009	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-1换	扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0＜H≤24 ＜（单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65机械*0.65)	100m2	14.8347	2549.7	152.16	0.24	682.32	37824.03459	2257.247952	3.560328	10122.0125
010007-7换	扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0＜H≤24 ＜（单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65)	100m2·10天(有效使用天数)	0.015	60.06	52.56	0	18.53	0.9009	0.7884	0	0.27795
010007-71换	脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网	100m2	0.01	355.58	659.47	0	127.07	3.5558	6.5947	0	1.2707
小计								37828.49129	2264.631052	3.560328	10123.56115
清单项目综合单价											50220.24382400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2578.268201	1.3889	3580.96		
		技工人工费	元	25135.79154	1.3625	34247.52		
		镀锌铁丝（综合）	kg	49.607281	5	248.04		
		工字钢（综合）	t	0.262856	3304.42	868.59		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.2266	7.63	1.73		
		防锈漆 红色	kg	64.988892	14.99	974.18		
		油漆溶剂油	kg	5.701257	10.03	57.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	1.113795	0.1	0.11		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	3.98441	0.05	0.2		
		脚手架钢管	kg	9.448593	0.04	0.38		
		底座（租赁 10天）	个	0.127302	0.45	0.06		
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	0.000458	18.76	0.01		
		密目式阻燃安全网	m2	0.9588	6.81	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	107.650775	1	107.65		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.020843	172.55	3.6		

发包人提供材料一览表

工程名称：土建工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：土建工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		62111.1	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			62111.10	

专业工程暂估价明细表

工程名称：土建工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：装饰工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	912622.63	
2	措施项目	268265.33	
2.1	安全文明施工	34800.75	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	28347.49	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	2271.95	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4181.31	
2.2	其他措施项目费	233464.58	
3	其他项目	60014.66	
3.1	暂列金额	59044.4	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	970.26	
4	增值税	111681.24	
5	含税建安工程造价	1352583.86	
合计		1352583.86	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 1 页，共 11 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		地坪漆					103228.77	0
1-1	011101008001	环氧树脂地面	楼3：环氧树脂地面（车库区） 1.环氧树脂地坪漆涂料面层 2.对水泥地坪基面进行铣刨打磨处理，局部修补坑洼处（按5mm考虑） 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	1647.18	62.67	103228.77	0
2		楼地面装饰工程					3523.24	0
2-1	011102003005	块料楼地面	楼1：地砖楼面（甲供） 1.8~14厚铺设防滑地砖，专用嵌缝胶嵌缝 2.5厚陶瓷专用粘结剂，齿形抹子 3.清理原破损地砖至找平层，用1:3水泥砂浆进行找平层修补（暂按5mm考虑） 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	2.33	102.02	237.71	0
2-2	011104002001	竹、木(复合)地板	楼2：木地板楼面 1.8厚强化复合木地板（专用粘结剂满粘粘贴） 2.清理原破损木地板 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	16.56	116.43	1928.08	0
2-3	011105006003	金属踢脚线	50mm高金属踢脚 1.1.2mm古铜色不锈钢踢脚 2.9mm阻燃板基层 3.清理基层 4.基层:抹灰面	m	23.05	17.88	412.13	0
2-4	011105006004	金属踢脚线	50mm高金属踢脚 1.1.2mm黑色不锈钢踢脚 2.9mm阻燃板基层 3.清理基层 4.基层:抹灰面	m	52.87	17.88	945.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3		墙、柱面装饰工程					169516.23	0
3-1	011404001002	墙面喷刷涂料	内2:无机涂料墙面 1.喷(刷)涂料饰面 2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平 3.20厚M10抹灰砂浆找平 4.配套专用界面处理剂 5.燃烧性能:无机涂料A级;≤0.25g/㎡的有机涂料A级	m2	392.58	93.97	36890.74	0
3-2	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.建材区家私区18间设备房墙体有不同程度开裂,水泥注浆修复 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	510.81	33.15	16933.35	0
3-3	011203003005	块料墙、柱面	内3：贴面砖墙面（甲供） 1.贴釉面砖，白水泥擦缝，采用陶瓷专用粘结剂粘接 2.破损面砖位置清理墙体至找平层，并用水泥砂浆与周围墙体抹平（暂按3mm考虑） 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	9.36	91.1	852.7	0
3-4	011404001003	墙面喷刷涂料	外1：修复涂料墙面 1.喷涂料面层（一底两面） 2.防水层：（此处不列项） 1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料（Ⅱ型） 5厚聚合物水泥防水砂浆，压入耐碱玻纤网格布150g/m 3.墙体清理至找平层，并用水泥砂浆与周围墙体抹平（暂按3mm考虑） 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	17.08	30.21	515.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	011203003006	块料墙、柱面	外2：贴面砖墙面修复（甲供） 1.贴面砖（聚合物水泥砂浆勾缝） 2.专用面砖粘结剂粘贴 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 注：a.信用面砖材质颜色规格需与现场墙面原有面砖一致 b.修补完成后，交付前需要进行外墙表面清洗	m2	18.02	168.41	3034.75	0
3-6	011205001008	墙、柱面装饰板	内2：KZ01橙色快装板 1.10mm厚墙板面层 2.专用挂件 3.9mm阻燃板基层 4.C50系列轻钢龙骨调平,竖向间距300mm,支撑卡膨胀螺栓固定于墙面,支撑卡间距600mm布置 5.建筑墙体 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	14.07	369.08	5192.96	0
3-7	011205001009	墙、柱面装饰板	内2：KZ02灰色快装板 1.10mm厚墙板面层 2.专用挂件 3.9mm阻燃板基层 4.C50系列轻钢龙骨调平,竖向间距300mm,支撑卡膨胀螺栓固定于墙面,支撑卡间距600mm布置 5.建筑墙体 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	48.24	369.08	17804.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	011205001010	墙、柱面装饰板	内2：KZ04橘红色快装板 1.10mm厚墙板面层 2.专用挂件 3.9mm阻燃板基层 4.C50系列轻钢龙骨调平,竖向间距300mm,支撑卡膨胀螺栓固定于墙面,支撑卡间距600mm布置 5.建筑墙体 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	41.03	369.08	15143.35	0
3-9	011205001011	墙、柱面装饰板	内2：KZ05白色快装板 1.10mm厚墙板面层 2.专用挂件 3.9mm阻燃板基层 4.C50系列轻钢龙骨调平,竖向间距300mm,支撑卡膨胀螺栓固定于墙面,支撑卡间距600mm布置 5.建筑墙体 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	198.19	369.08	73147.97	0
4		天棚工程					165353.49	0
4-1	011404002003	天棚喷刷涂料	棚2：刮腻子顶棚，天棚漏水，修复室内漏点 1.现浇钢筋砼板底面清理干净，修整平整 2.2~3厚柔韧型耐水腻子分2遍刮平 3.无机涂料一底二面 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	2	64.85	129.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	011404002004	天棚喷刷涂料	棚2：白色防潮无机涂料原顶 1.喷涂无机涂料面层(耐擦洗,防霉),一底两面 2.2~3mm厚柔韧型腻子分遍刮平 3.钢筋混凝土板底面清理干净,缺陷处理 注:遇水房间需做防潮石膏板,防潮腻子,防潮无机涂料。 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	11.47	64.85	743.83	0
4-3	011404002005	天棚喷刷涂料	棚2：白色无机涂料+石膏板-家私区走廊修补石膏板天花（含灯槽） 1. 刷无机涂料三遍(一底、二面漆); 2. 刷配套防潮涂料一遍 3. 9.5mm纸面防潮石膏板+9mm水泥纤维板 4.原吊顶龙骨保持不变 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	1166.69	140.98	164479.96	0
5		其他工程					55610.41	0
5-1	01B056	门套	QS-02-03门套节点 1.基层材料种类:双层9mm厚阻燃板 2.面层材料品种、规格:10mm厚橙色快装板 3.龙骨：图纸未标注，暂按木龙骨考虑	m2	6.57	369.11	2425.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	011501004002	服务台	服务台 QT-01、QT-02 1.台柜规格:综合考虑 2.材料种类、规格:面层为20mm厚白色大理石，基层板为12mm厚阻燃板，底部为1.2mm厚黑色不锈钢踢脚，台面上为1.2mm厚黑色不锈钢板挡板 3.五金种类、规格:龙骨为40*40*4镀锌方通，L40*40*4镀锌角钢，间距400mm 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	3	10331.96	30995.88	0
5-3	01B057	车位轮挡	1.地下室全部车位补充轮挡,车轮挡设计参17j927—1图集3-5页长式钢管车轮挡布置图。8mm厚钢板埋件，M12*100膨胀螺栓 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	57	356.89	20342.73	0
5-4	01B058	车位编号	1.地下室全部车位补充编号 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	57	20.97	1195.29	0
5-5	031001008019	塑料管	1.新增DN110PVC雨水立管 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	18.72	34.8	651.46	0
6		外装饰工程					134143.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1	011403001002	抹灰面油漆	1.刷葡萄牙米黄真石漆 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	990.74	121.08	119958.8	0
6-2	011403001003	抹灰面油漆	1.包封排油烟管，水泥纤维板刷葡萄牙米黄真石漆，水泥纤维板厚度12mm 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	65	201.27	13082.55	0
6-3	01B059	清洗铝板	1.清洗铝板 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	261.79	4.21	1102.14	0
7		其他部品构件					2524.83	0
7-1	01B060	排水沟盖板	1.停车场入口至建材北门路段，修复场地内排水沟。排水沟铸铁盖板可参24j306图集3-31中3号铸铁盖板 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	11	229.53	2524.83	0
8		栏板					128507.02	0
8-1	011503001002	玻璃栏板	原栏板外侧增加钢化夹胶玻璃，详见中庭拦河详图 1、6+6mm厚钢化夹胶玻璃,用固定件与原栏板立杆连接,玻璃高度1200高。 2、底部用20mm厚白色大理石包封 3、未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4、满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	47.45	1476.75	70071.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-2	011503001003	玻璃栏板	女儿墙栏杆 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:8+1.52PVB+8夹层镀膜玻璃 2.固定配件种类:膨胀螺栓、镀锌钢板等综合考虑 3.立柱：100*35*8方钢管，外包铝合金外装饰型材 4.高度：1.2m 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	61.97	942.96	58435.23	0
9		卫生间装修					150215.15	0
9-1	011102003006	块料楼地面	地2:地砖防水地面（甲供） 1.600*600*10㎜浅灰色防滑地砖,专用嵌缝胶嵌缝 2.5㎜厚专用粘贴层 3.15 ㎜n厚(最薄处)聚合物水泥砂浆保护层兼找坡层,坡向地漏 4.2.0㎜厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)(此处不列项) 5.20㎜㎜厚C20细石混凝土随捣随抹光 6.钢筋砼楼板、抹平、底面清理干净。 7.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 8.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	93.97	214.81	20185.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-2	011203003007	块料墙、柱面	内4：面砖墙面（甲供） 1. 600*1200*10mm厚白色瓷砖,专用美缝剂勾缝 2. 5厚专用瓷砖胶结合层 3. 防水层兼防潮层满墙:3厚聚合物水泥防水砂浆(铺贴面砖) 4. 15厚M15聚合物水泥砂浆找平层(兼辅助防水层) 5. 配套专用界面处理剂 6. 建筑墙体 7.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 8.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	188.49	206.7	38960.88	0
9-3	011203003008	块料墙、柱面	小便池处内4：面砖墙面（甲供） 1. 600*1200*10mm厚白色瓷砖,专用美缝剂勾缝 3.12mm厚水泥纤维板挂网贴砖 4. L50*5镀锌角钢龙骨，竖向龙骨间距400mm，膨胀螺栓等五金配件综合考虑 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	10.26	451.31	4630.44	0
9-4	011203003009	块料墙、柱面	内4：面砖墙面（甲供） 1. 600*1200*10mm厚木纹砖,专用美缝剂勾缝 2. 5厚专用瓷砖胶结合层 3. 防水层兼防潮层满墙:3厚聚合物水泥防水砂浆(铺贴面砖) 4. 15厚M15聚合物水泥砂浆找平层(兼辅助防水层) 5. 配套专用界面处理剂 6. 建筑墙体 7.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 8.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	6.42	206.7	1327.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-5	011205001012	墙、柱面装饰板	镜子后墙面： 1. 6mm厚银镜（此处不列项），外侧古铜色不锈钢封边 2. 9mm厚阻燃板 3. 15厚M15聚合物水泥砂浆找平层(兼辅助防水层) 4. 配套专用界面处理剂 5. 建筑墙体 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	6.27	247.53	1552.01	0
9-6	011207003004	成品隔断	卫生间成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色:15mm木纹抗倍特板 2.配件品种、规格:包含成品隔断安装一切配件	m2	87.45	485.31	42440.36	0
9-7	011302001003	平面吊顶天棚	棚2：白色防潮无机涂料+轻钢龙骨石膏板-卫生间含灯槽 1. 刷无机涂料三遍(一底、二面漆); 2. 刷配套防潮涂料一遍 3. 9.5mm纸面防潮石膏板+9mm水泥纤维板，自攻螺丝拧牢,孔眼用腻子填平 4. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900(上人吊顶须验算龙骨断面) 5. Φ8钢筋吊杆,双向中距900~1200, 与角钢焊接 6. Φ12膨胀螺丝栓固定L36X4角钢长40 7. 钢筋混凝土楼板; 注:遇水房间需做防潮石膏板,防潮腻子,防潮无机涂料。 8.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 9.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	77.55	227.55	17646.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-8	011207003005	成品隔断	小便池隔断 1.边框材料种类、规格:MT01-1.2mm厚古铜色不锈钢边框 2.玻璃品种、规格、颜色:GL01-6mm厚艺术夹丝玻璃 3.不锈钢角码链接	m2	4.2	488.25	2050.65	0
9-9	010401008002	零星砌砖	卫生间墩台 1.周圈砌实心砖 2.内侧填充陶粒混凝土 3.详见图纸DD-01节点04	m3	3.14	911.54	2862.24	0
9-10	011505001005	洗漱台	家私区1~3层卫生间洗手台 1.ST01-20mm厚白色大理石台面 2.MT01-1.2mm厚古铜色不锈钢底面 3.基层板：15mm阻燃板，石材后单层，铝板后双层 4.L50*5镀锌角钢钢骨架，间距400mm 5.MR01-6mm厚镜子，尺寸600*1200mm 6.暗藏LED灯带	个	3	2679.35	8038.05	0
9-11	010808002003	金属门窗套	夹丝玻璃门套 1.代号及洞口尺寸:900*2200mm 2.基层材料种类:9mm硅酸钙板 3.面层材料品种、规格:1.2mm厚古铜色不锈钢	m2	25	209.45	5236.25	0
9-12	010805004008	全玻自由门	6+6mm厚夹丝玻璃门 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框材质:古铜色不锈钢边框 3.玻璃品种、厚度:6+6mm厚夹丝玻璃	m2	11.88	444.87	5285.06	0
合计							912622.63	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　装饰工程
标　　段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					268265.33
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	34800.75
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	28347.49
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	2271.95
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	1827.9
1-1-2-1-1	01A001004	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 4.补刷油漆	m	3.48	525.26	1827.9
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	444.05
1-1-2-2-1	01A002002	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 4.补刷油漆	m	3.48	127.6	444.05
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4181.31
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	20	87974.98
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	12138.51
1-6-1	011601014002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	项	1	12138.51	12138.51
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	132705.74
1-9-1	011601001010	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1653.01	33.62	55574.2
1-9-2	011601001011	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	1501.49	51.37	77131.54
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	645.35
1-14-1	01B061	开荒保洁		㎡	89.26	7.23	645.35
合计							268265.33

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：装饰工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	59044.4	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	970.26	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	970.26	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		60014.66	

材料暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：装饰工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：装饰工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	111681.24
合计					111681.24

总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	970.26	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	2	970.26	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	970.26	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 装饰工程　　标段： 广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

项目编码	011101008001	项目名称	环氧树脂地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-25	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2	100m2	0.01	2732.48	1356.47	114.72	799.09	27.3248	13.5647	1.1472	7.9909
080007-6+080007-8*(-15)	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm）)	100m2	0.01	640.86	412.76	19.51	191.62	6.4086	4.1276	0.1951	1.9162
小计								33.7334	17.6923	1.3423	9.9071
清单项目综合单价											62.67510000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.504123	1.3889	4.87		
		技工人工费	元	7.688852	1.3625	10.48		
		高级技工人工费	元	13.346806	1.3779	18.39		
	材料	干混地面砂浆 M20	t	0.008319	407.08	3.39		
		素水泥浆	m3	0.000959	719.89	0.69		
		石英砂	kg	0.57528	0.73	0.42		
		环氧渗透底漆	kg	0.3854	4.87	1.88		
		环氧中层漆	kg	0.5781	4.87	2.82		
		环氧自流平面漆	kg	1.081	6.64	7.18		
		环氧渗透底漆界面剂	kg	0.1927	5.75	1.11		
		水	m3	0.037553	4.62	0.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0441	1	0.04		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.000855	228.1	0.2		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.030597	26.76	0.82		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.008648	37.97	0.33		

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-38换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 瓷砖-地面 8~14mm厚防滑地砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	5377.05	2043.34	0	1525.04	53.7705	20.4334	0	15.2504
080007-6+080007-8*(-15)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm）) 干混地面砂浆 M15	100m2	0.01	640.86	405.38	19.51	191.25	6.4086	4.0538	0.1951	1.9125
小计								60.1791	24.4872	0.1951	17.1629
清单项目综合单价											102.02430000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.251451	1.3889	8.68		
		技工人工费	元	13.707832	1.3625	18.68		
		高级技工人工费	元	23.818547	1.3779	32.82		
	材料	干混地面砂浆 M15	t	0.008319	398.23	3.31		
		石料切割锯片	片	0.002698	16.11	0.04		
		白水泥	t	0.000912	884.07	0.81		
		专用胶粘剂	kg	10.7865	1.77	19.09		
		水	m3	0.030409	4.62	0.14		
		素水泥浆	m3	0.000959	719.89	0.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4019	1	0.4		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.000855	228.1	0.2		

项目编码	011104002001	项目名称	竹、木(复合)地板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-76换	楼地面复合地板 铺在水泥地面上 复合木地板8mm厚	100m2	0.01	1851.25	8851.64	6.94	932.96	18.5125	88.5164	0.0694	9.3296
小计								18.5125	88.5164	0.0694	9.3296
清单项目综合单价											116.42790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.922037	1.3889	2.67		
		技工人工费	元	4.213353	1.3625	5.74		
		高级技工人工费	元	7.331699	1.3779	10.1		
	材料	复合木地板8mm厚	m2	0.987	87.61	86.47		
		圆钉 L=60mm	kg	0.149178	4.87	0.73		
		CX404胶	kg	0.1034	10.62	1.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2207	1	0.22		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.002726	25.46	0.07		

项目编码	011105006003	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-88换	金属踢脚线 不锈钢踢脚-古铜色1.2mm厚50mm高	100m	0.01	697.55	605.33	0	214.85	6.9755	6.0533	0	2.1485
080008-36换	胶合板基层 墙面 （踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）	100m2	0.000499	1533.81	2889.15	408.74	579.55	0.76537119	1.44168585	0.20396126	0.28919545
小计								7.74087119	7.49498585	0.20396126	2.43769545
清单项目综合单价											17.87751375

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.804527	1.3889	1.12		
		技工人工费	元	1.76106	1.3625	2.4		
		高级技工人工费	元	3.065414	1.3779	4.22		
	材料	9mm厚阻燃板	m2	0.059092	22.97	1.36		
		不锈钢踢脚-古铜色1.2mm厚50mm高	m	0.9964	6.06	6.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.029374	1	0.03		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00144	4.87	0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000344	13.27	0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.007883	7.39	0.06		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000871	234.23	0.2		

项目编码	011105006004	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-88换	金属踢脚线 不锈钢踢脚-黑色1.2mm厚50mm高	100m	0.01	697.55	605.33	0	214.85	6.9755	6.0533	0	2.1485
080008-36换	胶合板基层 墙面 （踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）	100m2	0.0005	1533.81	2889.15	408.74	579.55	0.766905	1.444575	0.20437	0.289775
小计								7.742405	7.497875	0.20437	2.438275
清单项目综合单价											17.88292500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.804595	1.3889	1.12		
		技工人工费	元	1.761208	1.3625	2.4		
		高级技工人工费	元	3.065671	1.3779	4.22		

工程量清单综合单价分析表

	材料	不锈钢踢脚-黑色1.2mm厚50mm高	m	0.9964	6.06	6.04		
		9mm厚阻燃板	m2	0.059142	22.97	1.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.029386	1	0.03		
		圆钉 L=60mm	kg	0.001441	4.87	0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000345	13.27	0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.007889	7.39	0.06		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000871	234.23	0.2		

项目编码	011404001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-18	室内墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1721.55	310.14	0	471.06	17.2155	3.1014	0	4.7106
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	365.55	106.67	0	102.07	3.6555	1.0667	0	1.0207
080011-54换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍 ＊ 内墙无机涂料	100m2	0.01	974.41	222.67	0	268.98	9.7441	2.2267	0	2.6898
080008-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	2535.81	1471.08	95.41	751.4	25.3581	14.7108	0.9541	7.514
小计								55.9732	21.1056	0.9541	15.9351
清单项目综合单价											93.96800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.810977	1.3889	8.07		
		技工人工费	元	12.742377	1.3625	17.36		
		高级技工人工费	元	22.164805	1.3779	30.54		
	材料	内墙无机涂料	kg	0.245509	8.85	2.17		
		界面处理剂	kg	0.47	2.21	1.04		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.038164	380.53	14.52		
		水	m3	0.013931	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.209	1	0.21		
		砂纸	张	0.1128	0.42	0.05		
		腻子粉(成品)	kg	1.918728	1.59	3.05		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.004183	228.1	0.95		

项目编码	011201001002	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080004-48	混凝土裂缝修补 压力注浆	m	0.299995	83.84	4.27	0	22.4	25.1515808	1.28097865	0	6.719888
小计								25.1515808	1.28097865	0	6.719888
清单项目综合单价											33.15244745

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	18.458795	1.3625	25.15		
	材料	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装	t	0.001128	314.16	0.35		
		中砂	m3	0.00282	175.73	0.5		
		水	m3	0.084598	4.62	0.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.041999	1	0.04		
	机械							

项目编码	011203003005	项目名称	块料墙、柱面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-109换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.2＜S≤0.64 内墙 ＊ 瓷砖-内墙釉面砖	100m2	0.01	5531.17	927.82	0	1510.05	55.3117	9.2782	0	15.1005
080008-7+080008-11*(-17)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:3mm))	100m2	0.01	706.43	220.66	15.22	199.06	7.0643	2.2066	0.1522	1.9906
小计								62.376	11.4848	0.1522	17.0911
清单项目综合单价											91.10410000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.494939	1.3889	9.02		
		技工人工费	元	14.182062	1.3625	19.32		
		高级技工人工费	元	24.6985	1.3779	34.03		
	材料	干混抹灰砂浆 M10	t	0.005725	380.53	2.18		
		白水泥	t	0.000968	884.07	0.86		
		专用胶粘剂	kg	4.3569	1.77	7.71		
		水	m3	0.00345	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7227	1	0.72		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.000667	228.1	0.15		

项目编码	011404001003	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍 ＊ 内墙无机涂料	100m2	0.01	846.73	222.67	0	235.19	8.4673	2.2267	0	2.3519
080008-7+080008-11*(-17)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:3mm))	100m2	0.01	706.43	220.66	15.22	199.06	7.0643	2.2066	0.1522	1.9906
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	365.55	106.67	0	102.07	3.6555	1.0667	0	1.0207
小计								19.1871	5.5	0.1522	5.3632
清单项目综合单价											30.20250000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.525085	1.3625	4.8		
		高级技工人工费	元	6.147111	1.3779	8.47		
		普工人工费	元	2.005518	1.3889	2.79		
		技工人工费	元	0.832079	1.3625	1.13		
		高级技工人工费	元	1.44776	1.3779	1.99		
	材料	砂纸	张	0.0752	0.42	0.03		
		内墙无机涂料	kg	0.245509	8.85	2.17		
		界面处理剂	kg	0.47	2.21	1.04		
		水	m3	0.005208	4.62	0.02		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.005725	380.53	2.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0544	1	0.05		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.000667	228.1	0.15		

项目编码	011203003006	项目名称	块料墙、柱面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-109换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.2＜S≤0.64 内墙 ＊ 瓷砖-外墙面砖,聚合物水泥砂浆	100m2	0.01	5531.17	4755.4	0	1701.43	55.3117	47.554	0	17.0143
080008-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	2535.81	1471.08	95.41	751.4	25.3581	14.7108	0.9541	7.514
小计								80.6698	62.2648	0.9541	24.5283
清单项目综合单价											168.41700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.37994	1.3889	11.64		
		技工人工费	元	18.356358	1.3625	25.01		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	31.947348	1.3779	44.02		
	材料	瓷砖-外墙面砖	m2	0.9776	39.82	38.93		
		聚合物水泥砂浆	kg	0.9682	0.69	0.67		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.038164	380.53	14.52		
		专用胶粘剂	kg	4.3569	1.77	7.71		
		水	m3	0.01128	4.62	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3823	1	0.38		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.004183	228.1	0.95		

项目编码	011205001008	项目名称	墙、柱面装饰板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-20换	墙柱面饰面 轻钢龙骨 轻钢龙骨 75mm×40mm,轻钢龙骨 C50系列	100m2	0.01	3284.92	3359.78	0	1037.25	32.8492	33.5978	0	10.3725
080008-40换	细木工板基层 墙面 9mm厚阻燃板	100m2	0.01	1740.73	2314.79	412.17	605.83	17.4073	23.1479	4.1217	6.0583
080008-172换	木质饰面板（挂板） 墙面 10mm厚橙色快装板	100m2	0.01	5639.45	16210	0	2302.81	56.3945	162.1	0	23.0281
小计								106.651	218.8457	4.1217	39.4589
清单项目综合单价											369.07730000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.079694	1.3889	15.39		
		技工人工费	元	24.268484	1.3625	33.07		
		高级技工人工费	元	42.235787	1.3779	58.2		
	材料	轻钢龙骨 C50系列	m	3.76	8.11	30.49		
		10mm厚橙色快装板	m2	0.9494	159.29	151.23		
		9mm厚阻燃板	m2	0.987	22.97	22.67		
		圆钉 L=60mm	kg	0.027279	4.87	0.13		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.008629	13.27	0.11		
		不锈钢挂件 1.2mm	个	3.7976	2.65	10.06		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.988617	1.11	2.21		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.08789	0.88	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8552	1	1.86		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.017597	234.23	4.12		

项目编码	011205001009	项目名称	墙、柱面装饰板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-20换	墙柱面饰面 轻钢龙骨 轻钢龙骨 75mm×40mm,轻钢龙骨 C50系列	100m2	0.01	3284.92	3359.78	0	1037.25	32.8492	33.5978	0	10.3725
080008-40换	细木工板基层 墙面 9mm厚阻燃板	100m2	0.01	1740.73	2314.79	412.17	605.83	17.4073	23.1479	4.1217	6.0583
080008-172换	木质饰面板（挂板） 墙面 10mm厚灰色快装板	100m2	0.01	5639.45	16210	0	2302.81	56.3945	162.1	0	23.0281
小计								106.651	218.8457	4.1217	39.4589
清单项目综合单价											369.07730000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.079694	1.3889	15.39		
		技工人工费	元	24.268484	1.3625	33.07		
		高级技工人工费	元	42.235787	1.3779	58.2		
	材料	10mm厚灰色快装板	m2	0.9494	159.29	151.23		
		轻钢龙骨 C50系列	m	3.76	8.11	30.49		
		9mm厚阻燃板	m2	0.987	22.97	22.67		
		圆钉 L=60mm	kg	0.027279	4.87	0.13		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.008629	13.27	0.11		
		不锈钢挂件 1.2mm	个	3.7976	2.65	10.06		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.988617	1.11	2.21		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.08789	0.88	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8552	1	1.86		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.017597	234.23	4.12		

项目编码	011205001010	项目名称	墙、柱面装饰板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-20换	墙柱面饰面 轻钢龙骨 轻钢龙骨 75mm×40mm,轻钢龙骨 C50系列	100m2	0.01	3284.92	3359.78	0	1037.25	32.8492	33.5978	0	10.3725
080008-40换	细木工板基层 墙面 9mm厚阻燃板	100m2	0.01	1740.73	2314.79	412.17	605.83	17.4073	23.1479	4.1217	6.0583
080008-172换	木质饰面板（挂板） 墙面 10mm厚橘红色快装板	100m2	0.01	5639.45	16210	0	2302.81	56.3945	162.1	0	23.0281
小计								106.651	218.8457	4.1217	39.4589
清单项目综合单价											369.07730000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.079694	1.3889	15.39		
		技工人工费	元	24.268484	1.3625	33.07		
		高级技工人工费	元	42.235787	1.3779	58.2		
	材料	10mm厚橘红色快装板	m2	0.9494	159.29	151.23		
		轻钢龙骨 C50系列	m	3.76	8.11	30.49		
		9mm厚阻燃板	m2	0.987	22.97	22.67		
		圆钉 L=60mm	kg	0.027279	4.87	0.13		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.008629	13.27	0.11		
		不锈钢挂件 1.2mm	个	3.7976	2.65	10.06		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.988617	1.11	2.21		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.08789	0.88	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8552	1	1.86		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.017597	234.23	4.12		

项目编码	011205001011	项目名称	墙、柱面装饰板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-20换	墙柱面饰面 轻钢龙骨 轻钢龙骨 75mm×40mm,轻钢龙骨 C50系列	100m2	0.01	3284.92	3359.78	0	1037.25	32.8492	33.5978	0	10.3725
080008-40换	细木工板基层 墙面 9mm厚阻燃板	100m2	0.01	1740.73	2314.79	412.17	605.83	17.4073	23.1479	4.1217	6.0583
080008-172换	木质饰面板（挂板） 墙面 10mm厚白色快装板	100m2	0.01	5639.45	16210	0	2302.81	56.3945	162.1	0	23.0281
小计								106.651	218.8457	4.1217	39.4589
清单项目综合单价											369.07730000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.079694	1.3889	15.39		
		技工人工费	元	24.268484	1.3625	33.07		
		高级技工人工费	元	42.235787	1.3779	58.2		

工程量清单综合单价分析表

	材料	10mm厚白色快装板	m2	0.9494	159.29	151.23		
		轻钢龙骨 C50系列	m	3.76	8.11	30.49		
		9mm厚阻燃板	m2	0.987	22.97	22.67		
		圆钉 L=60mm	kg	0.027279	4.87	0.13		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.008629	13.27	0.11		
		不锈钢挂件 1.2mm	个	3.7976	2.65	10.06		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.988617	1.11	2.21		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.08789	0.88	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8552	1	1.86		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.017597	234.23	4.12		

项目编码	011404002003	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-20	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2237.25	341.01	0	609.07	22.3725	3.4101	0	6.0907
080011-25	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	962.2	210.71	0	265.15	9.622	2.1071	0	2.6515
080011-56	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1267.37	244.61	0	347.6	12.6737	2.4461	0	3.476
小计								44.6682	7.9633	0	12.2182
清单项目综合单价											64.84970000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.637575	1.3889	6.44		
		技工人工费	元	10.165292	1.3625	13.85		
		高级技工人工费	元	17.691326	1.3779	24.38		
	材料	内墙涂料	kg	0.270053	8.85	2.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.110601	1.59	3.36		
		水性封闭底漆	kg	0.12408	16.75	2.08		
		砂纸	张	0.1316	0.42	0.06		
		水	m3	0.001062	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0789	1	0.08		
	机械							

项目编码	011404002004	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-56	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1267.37	244.61	0	347.6	12.6737	2.4461	0	3.476
080011-20	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2237.25	341.01	0	609.07	22.3725	3.4101	0	6.0907
080011-25	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	962.2	210.71	0	265.15	9.622	2.1071	0	2.6515
小计								44.6682	7.9633	0	12.2182
清单项目综合单价											64.84970000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.637575	1.3889	6.44		
		技工人工费	元	10.165292	1.3625	13.85		
		高级技工人工费	元	17.691326	1.3779	24.38		
	材料	内墙涂料	kg	0.270053	8.85	2.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.110601	1.59	3.36		
		水性封闭底漆	kg	0.12408	16.75	2.08		
		砂纸	张	0.1316	0.42	0.06		
		水	m3	0.001062	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0789	1	0.08		
	机械							

项目编码	011404002005	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-56	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1267.37	244.61	0	347.6	12.6737	2.4461	0	3.476
080011-25	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	962.2	210.71	0	265.15	9.622	2.1071	0	2.6515
080009-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ (计要求多层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1688.29	1186.83	0	506.1	16.8829	11.8683	0	5.061
080009-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ 9mm厚水泥纤维板	100m2	0.01	2110.36	4525.35	0	784.71	21.1036	45.2535	0	7.8471
小计								60.2822	61.675	0	19.0356
清单项目综合单价											140.99280000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.257888	1.3889	8.69		
		技工人工费	元	13.718618	1.3625	18.69		
		高级技工人工费	元	23.876173	1.3779	32.9		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.445109	8.85	3.94		
		9mm厚纸面防潮石膏板	m2	0.987	9.91	9.78		
		9mm厚水泥纤维板	m2	0.987	43.4	42.84		
		内墙涂料	kg	0.270053	8.85	2.39		
		水性封闭底漆	kg	0.12408	16.75	2.08		
		砂纸	张	0.094	0.42	0.04		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6107	1	0.61		
	机械							

项目编码	01B056	项目名称	门套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-16	木龙骨 平均中距L(mm) L≤300	100m2	0.01	3692.06	3479.08	7.61	1151.49	36.9206	34.7908	0.0761	11.5149
080010-52换	门窗套 基层板 安装在龙骨上 ˉ 9mm厚阻燃板	10m2	0.170016	128.48	257.55	0	46.87	21.84365568	43.7876208	0	7.96864992
080010-53换	门窗套 面层 木质饰面板 ˉ 10mm厚橙色快装板	10m2	0.1	296.82	1663.53	0	161.72	29.682	166.353	0	16.172
小计								88.44625568	244.9314208	0.0761	35.65554992
清单项目综合单价											369.10932640

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.084062	1.3889	18.17		
		技工人工费	元	31.548846	1.3625	42.99		
		高级技工人工费	元	19.804755	1.3779	27.29		
	材料	杉木枋板材	m3	0.01831	1685.84	30.87		
		10mm厚橙色快装板	m2	1.034	159.29	164.71		
		9mm厚阻燃板	m2	1.887407	22.97	43.35		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.224	1.11	3.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.425039	1	2.43		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00299	25.46	0.08		

项目编码	011501004002	项目名称	服务台	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨 ˉ 型钢(综合)40*40*4 镀锌方通	100m2	0.036434	92681.97	65453.84	2343.95	27965.7	3376.774895	2384.745207	85.3994743	1018.902314
080008-43换	细木工板基层 零星项目 ˉ 12mm厚阻燃板	100m2	0.036434	2442.07	2668.19	461.49	812.61	88.97437838	97.21283446	16.81392666	29.60663274

工程量清单综合单价分析表

080008-72换	胶粘剂粘贴石材 零星项目 ` 20mm厚白色大理石	100m2	0.036434	9956.61	67627.54	0	6016.09	362.7591287	2463.941792	0	219.1902231	
080007-88换	金属踢脚线 ` 不锈钢踢脚-黑色1.2mm厚50mm高	100m	0.0804	697.55	605.33	0	214.85	56.08302	48.668532	0	17.27394	
080008-203换	金属装饰板 零星项目 ` 1.2mm厚黑色不锈钢挡板	100m2	0.002667	8056.86	13800.7	0	2822.04	21.48764562	36.8064669	0	7.52638068	
小计								3906.079068	5031.374832	102.213401	1292.49949	
清单项目综合单价											10332.16679124	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	405.779036	1.3889		563.59		
		技工人工费				元	889.012886	1.3625		1211.28		
		高级技工人工费				元	1546.657502	1.3779		2131.14		
	材料	不锈钢踢脚-黑色1.2mm厚50mm高				m	8.011056	6.06		48.55		
		型钢(综合)40*40*4镀锌方通				t	0.601265	3850.44		2315.13		
		12mm厚阻燃板				m2	3.664465	25.99		95.24		
		20mm厚白色大理石				m2	3.630217	663.72		2409.45		
		1.2mm厚黑色不锈钢挡板				m2	0.253173	121.26		30.7		
		橡胶密封条				m	0.984368	1.77		1.74		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.034091	8.85		0.3		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	1.704533	2.21		3.77		
		玻璃胶 300mL				支	0.010165	10.62		0.11		
		专用胶粘剂				kg	23.810459	1.77		42.14		
		水				m3	0.009932	4.62		0.05		
		圆钉 L=60mm				kg	0.111304	4.87		0.54		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.035206	13.27		0.47		
		膨胀螺栓(综合)				套	9.315275	1.11		10.34		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.139215	7.63		1.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	71.689056	1		71.69		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.071782	234.23		16.81		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.484665	176.2		85.4		
项目编码	01B057	项目名称			车位轮挡			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-2	车位轮挡	个	1	0	65.8	0	3.29	0	65.8	0	3.29	
080003-80	预埋铁件 制安	t	0.017895	3504.76	5966.07	811.24	1283.7	62.7176802	106.782822	14.5171398	22.9718115	
080003-79	预埋螺栓 安装	t	0.007299	3875.45	5051.37	811.24	1336.06	28.28690955	36.8694503	5.92124076	9.75190194	
小计								91.00458975	209.4327723	20.43838056	36.01371344	
清单项目综合单价											356.88945603	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.833966	1.3889		3.94		
		技工人工费				元	63.900643	1.3625		87.06		
	材料	螺栓带帽(预埋)				kg	6.928954	4.97		34.44		
		铁钉（综合）				kg	17.830316	5.64		100.56		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.852531	7.63		6.5		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.122593	1		2.12		
		车位轮挡 材料费				个	0.94	70		65.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.119567	170.93		20.44		
项目编码	01B058	项目名称			车位编号			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BCZC_1	车位编号	个	1	0	19.97	0	1	0	19.97	0	1	
小计								0	19.97	0	1	
清单项目综合单价											20.97000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001008019	项目名称			塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080013-53	室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110	10m	0.1	142.7	159.48	0	45.74	14.27	15.948	0	4.574	
小计								14.27	15.948	0	4.574	
清单项目综合单价											34.79200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.015924	1.3889		2.8		
		技工人工费				元	6.842166	1.3625		9.32		
		高级技工人工费				元	1.558614	1.3779		2.15		
	材料	锯条				根	0.18236	0.68		0.12		
		粘合剂				kg	0.1128	19.71		2.22		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC				m	0.9541	14.09		13.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.158	1		0.16		
	机械											
项目编码	011403001002	项目名称			抹灰面油漆			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080011-71	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	6214.71	3855.17	187.34	1850.69	62.1471	38.5517	1.8734	18.5069	
小计								62.1471	38.5517	1.8734	18.5069	
清单项目综合单价											121.07910000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.452837	1.3889		8.96		
		技工人工费				元	14.139508	1.3625		19.27		
		高级技工人工费				元	24.616955	1.3779		33.92		
	材料	醇酸清漆				kg	0.26038	12.83		3.34		
		真石漆				kg	3.9104	7.23		28.27		
		腻子粉(成品)				kg	1.91854	1.59		3.05		
		真石面漆				kg	0.29328	10.8		3.17		
		醇酸稀释剂				kg	0.02914	11.5		0.34		
		水				m3	0.000893	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3817	1		0.38		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1				台班	0.007567	247.58		1.87		
项目编码	011403001003	项目名称			抹灰面油漆			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080011-71	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	6214.71	3855.17	187.34	1850.69	62.1471	38.5517	1.8734	18.5069	
080008-36换	胶合板基层 墙面 ` 12mm厚水泥纤维板	100m2	0.01	1278.19	5750.12	340.61	650.08	12.7819	57.5012	3.4061	6.5008	
小计								74.929	96.0529	5.2795	25.0077	
清单项目综合单价											201.26910000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	7.779863	1.3889		10.81		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	17.049137	1.3625	23.23		
		高级技工人工费	元	29.678535	1.3779	40.89		
	材料	12mm厚水泥纤维板	m2	0.987	56.5	55.77		
		圆钉 L=60mm	kg	0.024045	4.87	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.005753	13.27	0.08		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.131666	7.39	0.97		
		醇酸清漆	kg	0.26038	12.83	3.34		
		真石漆	kg	3.9104	7.23	28.27		
		腻子粉(成品)	kg	1.91854	1.59	3.05		
		真石面漆	kg	0.29328	10.8	3.17		
		醇酸稀释剂	kg	0.02914	11.5	0.34		
		水	m3	0.000893	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.951	1	0.95		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.014542	234.23	3.41		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.007567	247.58	1.87		

项目编码	01B059	项目名称	清洗铝板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCRG_1	清洗铝板	m2	1	3.33	0	0	0.88	3.33	0	0	0.88
小计								3.33	0	0	0.88
清单项目综合单价											4.21000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	清洗铝板	m2	0.94	3.54	3.33		
	材料							
	机械							

项目编码	01B060	项目名称	排水沟盖板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120007-20换	排水沟铸铁盖板安装 铸铁盖板 800mm宽500长30mm厚	10m	0.1	1095.41	773.17	91.58	335.07	109.541	77.317	9.158	33.507
小计								109.541	77.317	9.158	33.507
清单项目综合单价											229.52300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.961022	1.3889	26.33		
		技工人工费	元	61.06898	1.3625	83.21		
	材料	铸铁盖板 800mm宽500长30mm厚	块	1.9364	36.28	70.25		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.13912	7.08	0.98		
		防锈漆 红色	kg	0.31678	14.99	4.75		
		松节油	kg	0.08366	6.74	0.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.766	1	0.77		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.05358	170.93	9.16		

项目编码	011503001002	项目名称	玻璃栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-112换	成品全玻璃栏板 6+6mm厚钢化夹胶玻璃栏板1200mm高	10m	0.1	981.75	3666.28	22.8	444.74	98.175	366.628	2.28	44.474
080008-75换	背栓式干挂石材 密缝 20mm厚白色大理石	100m2	0.01	14984.37	73875.53	0	7658.95	149.8437	738.7553	0	76.5895
小计								248.0187	1105.3833	2.28	121.0635
清单项目综合单价											1476.74550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.762956	1.3889	35.78		
		技工人工费	元	56.437421	1.3625	76.9		
		高级技工人工费	元	98.221972	1.3779	135.34		
	材料	20mm厚白色大理石	m2	0.9682	663.72	642.61		
		6+6mm厚钢化夹胶玻璃栏板1200mm高-中庭拦河	m	0.94	371.68	349.38		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	5.9925	5.75	34.46		
		不锈钢型材转接件	kg	1.6262	20.8	33.82		
		不锈钢石材背栓	个	5.9925	2.21	13.24		
		不锈钢螺栓 M8×30mm	个	5.9925	0.71	4.25		
		不锈钢螺栓 M6×30mm	个	5.9925	0.4	2.4		
		云石胶	kg	0.184522	17.7	3.27		
		密封胶	kg	0.09635	10.62	1.02		
		钨棒	g	0.06533	0.36	0.02		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.612034	7.63	4.67		
		氩气	m3	0.033652	17.7	0.6		
		玻璃胶 300mL	支	0.449132	10.62	4.77		
		其他材料费(按百分比计算)	元	10.8644	1	10.86		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.012972	175.78	2.28		

项目编码	011503001003	项目名称	玻璃栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-106换	成品铝合金管栏杆 带扶手 直形 成品玻璃栏杆，带铝合金扶手 8+1.52PVB+8夹层镀膜玻璃，100*35*8方钢管立柱外包铝合金外装饰型材，1.2m高	10m	0.1	1057.25	7582.84	121.94	667.62	105.725	758.284	12.194	66.762
小计								105.725	758.284	12.194	66.762
清单项目综合单价											942.96500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.984276	1.3889	15.26		
		技工人工费	元	24.065786	1.3625	32.79		
		高级技工人工费	元	41.859986	1.3779	57.68		
	材料	成品玻璃栏杆，带铝合金扶手，8+1.52PVB+8夹层镀膜玻璃，100*35*8方钢管立柱外包铝合金外装饰型材，1.2m高	m	0.846	840.71	711.24		
		不锈钢法兰盘	个	1.692	13.27	22.45		
		环氧树脂胶	kg	0.1269	33.63	4.27		
		钨棒	g	0.5922	0.36	0.21		
		氩气	m3	0.2961	17.7	5.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	14.868	1	14.87		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.069372	175.78	12.19		

项目编码	011102003006	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-38换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 瓷砖-地面600*600*10mm浅灰色防滑地砖，专用胶粘剂	100m2	0.01	5377.05	2043.34	0	1525.04	53.7705	20.4334	0	15.2504
080005-39+080005-40*10	聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	3174.71	5489.98	0	1114.59	31.7471	54.8998	0	11.1459

工程量清单综合单价分析表

080007-13+080007-14*(-2)	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:20mm))	100m2	0.01	1512.22	801.77	2.15	440.4	15.1222	8.0177	0.0215	4.404
小计								100.6398	83.3509	0.0215	30.8003
清单项目综合单价											214.81250000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.979529	1.3889	12.47		
		技工人工费	元	37.120365	1.3625	50.58		
		高级技工人工费	元	27.281958	1.3779	37.59		
	材料	细石混凝土 C20	m3	0.018988	421.2	8		
		聚合物防水砂浆	kg	27.8616	1.95	54.33		
		石料切割锯片	片	0.002698	16.11	0.04		
		白水泥	t	0.000912	884.07	0.81		
		专用胶粘剂	kg	10.7865	1.77	19.09		
		水	m3	0.02726	4.62	0.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9554	1	0.96		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.00173	12.43	0.02		

项目编码	011203003007	项目名称	块料墙、柱面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-134	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤10 ~ 美缝剂	100m	0.0125	407.72	901.33	0	152.96	5.0965	11.266625	0	1.912
080008-113换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙 ~ 瓷砖-墙面600*1200*10mm厚白色瓷砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	5747.96	2051.96	0	1623.62	57.4796	20.5196	0	16.2362
080005-41+080005-42*13换	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:18mm)) ~ 聚合物防水砂浆	100m2	0.01	4421.41	3096.73	0	1324.83	44.2141	30.9673	0	13.2483
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	365.55	106.67	0	102.07	3.6555	1.0667	0	1.0207
小计								110.4457	63.820225	0	32.4172
清单项目综合单价											206.68312500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	26.231445	1.3779	36.14		
		普工人工费	元	9.467202	1.3889	13.15		
		技工人工费	元	44.8824	1.3625	61.15		
	材料	聚合物防水砂浆	kg	5.60898	1.95	10.94		
		聚合物水泥砂浆	kg	28.31985	0.69	19.54		
		界面处理剂	kg	0.47	2.21	1.04		
		白水泥	t	0.000968	884.07	0.86		
		专用胶粘剂	kg	10.578854	1.77	18.72		
		水	m3	0.012643	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3976	1	1.4		
	机械							

项目编码	011203003008	项目名称	块料墙、柱面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-134	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤10 ~ 美缝剂	100m	0.012505	407.72	901.33	0	152.96	5.0985386	11.27113165	0	1.9127648
080008-113换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙 ~ 瓷砖-墙面600*1200*10mm厚白色瓷砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	5747.96	2051.96	0	1623.62	57.4796	20.5196	0	16.2362
080008-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	650.4	416.76	0	192.95	6.504	4.1676	0	1.9295
080008-36换	胶合板基层 墙面 ~ 9mm厚水泥纤维板	100m2	0.01	1278.19	4444.22	340.61	584.78	12.7819	44.4422	3.4061	5.8478
080008-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨 ~ 型钢(综合)L50*5镀锌角钢	100m2	0.01	12630.24	9196.78	319.42	3824.88	126.3024	91.9678	3.1942	38.2488
小计								208.1664386	172.3683316	6.6003	64.1750648
清单项目综合单价											451.31013505

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	82.432845	1.3779	113.58		
		普工人工费	元	21.622361	1.3889	30.03		
		技工人工费	元	47.37667	1.3625	64.55		
	材料	型钢(综合)L50*5镀锌角钢	t	0.02249	3850.44	86.6		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.5568	1.11	2.84		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.038211	7.63	0.29		
		9mm厚水泥纤维板	m2	0.987	43.4	42.84		
		圆钉 L=60mm	kg	0.024045	4.87	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.005753	13.27	0.08		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.131666	7.39	0.97		
		玻璃纤维网格布	m2	0.987	2.65	2.62		
		YJ-III胶	kg	0.3102	4.87	1.51		
		白水泥	t	0.000968	884.07	0.86		
		专用胶粘剂	kg	10.578854	1.77	18.72		
		水	m3	0.002068	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.6538	1	3.65		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.018128	176.2	3.19		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.014542	234.23	3.41		

项目编码	011203003009	项目名称	块料墙、柱面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-134	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤10 ~ 美缝剂	100m	0.012508	407.72	901.33	0	152.96	5.09976176	11.273835564	0	1.91322368
080008-113换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙 ~ 瓷砖-墙面600*1200*10mm厚木纹砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	5747.96	2051.96	0	1623.62	57.4796	20.5196	0	16.2362
080005-41+080005-42*13换	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:18mm)) ~ 聚合物防水砂浆	100m2	0.01	4421.41	3096.73	0	1324.83	44.2141	30.9673	0	13.2483
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	365.55	106.67	0	102.07	3.6555	1.0667	0	1.0207
小计								110.4489618	63.82743564	0	32.41842368
清单项目综合单价											206.69482108

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	26.232724	1.3779	36.15		
		普工人工费	元	9.467537	1.3889	13.15		
		技工人工费	元	44.883135	1.3625	61.15		
	材料	聚合物防水砂浆	kg	5.60898	1.95	10.94		
		聚合物水泥砂浆	kg	28.31985	0.69	19.54		
		界面处理剂	kg	0.47	2.21	1.04		
		白水泥	t	0.000968	884.07	0.86		
		专用胶粘剂	kg	10.578854	1.77	18.72		
		水	m3	0.012643	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3976	1	1.4		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	011205001012	项目名称	墙、柱面装饰板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-40换	细木工板基层 墙面 ˉ 9mm厚阻燃板	100m2	0.01	1740.73	2314.79	412.17	605.83	17.4073	23.1479	4.1217	6.0583
080012-5换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25 ˉ 古铜色不锈钢封边50mm宽，1.2mm厚	100m	0.091484	518.09	646.04	0	169.4	47.39694556	59.10233336	0	15.4973896
080005-41+080005-42*10换	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:15mm)) ˉ 聚合物防水砂浆	100m2	0.01	3809.67	1986.05	0	1107.42	38.0967	19.8605	0	11.0742
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	365.55	106.67	0	102.07	3.6555	1.0667	0	1.0207
小计								106.5564456	103.1774234	4.1217	33.6505896
清单项目综合单价											247.50615852
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	9.300538		1.3889		12.92		
		技工人工费			元	41.308448		1.3625		56.28		
		高级技工人工费			元	27.111011		1.3779		37.36		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm			100个	0.361176		1.29		0.47		
		古铜色不锈钢封边50mm宽，1.2mm厚			m	9.115391		6.06		55.24		
		万能胶			kg	0.14447		15.49		2.24		
		界面处理剂			kg	0.47		2.21		1.04		
		水			m3	0.009447		4.62		0.04		
		聚合物水泥砂浆			kg	28.31985		0.69		19.54		
		9mm厚阻燃板			m2	0.987		22.97		22.67		
		圆钉 L=60mm			kg	0.027279		4.87		0.13		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个			盒	0.008629		13.27		0.11		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.692393		1		1.69		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6			台班	0.017597		234.23		4.12		
项目编码	011207003004	项目名称	成品隔断			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-239换	成品浴厕隔断 卫生间 ˉ 15mm厚抗倍特板隔断	100m2	0.01	5023.55	40169	0	3337.78	50.2355	401.69	0	33.3778
小计								50.2355	401.69	0	33.3778
清单项目综合单价											485.30330000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.216972		1.3889		7.25		
		技工人工费			元	11.432167		1.3625		15.58		
		高级技工人工费			元	19.894959		1.3779		27.41		
	材料	15mm厚抗倍特板隔断			m2	0.94		398.23		374.34		
		尼龙站脚			个	0.45402		13.27		6.02		
		铝合金门档 40mm×40mm			m	0.53768		13.27		7.14		
		铝合金压条 T型			m	0.84224		7.96		6.7		
		其他材料费(按百分比计算)			元	7.4898		1		7.49		
	机械											
项目编码	011302001003	项目名称	平面吊顶天棚			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-56	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.010583	1267.37	244.61	0	347.6	13.41257671	2.58870763	0	3.6786508
080011-25	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.010583	962.2	210.71	0	265.15	10.1829626	2.22994393	0	2.80608245
080009-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ (计要求多层基层板:人工*0.8)	100m2	0.010583	1688.29	1186.83	0	506.1	17.86717307	12.56022189	0	5.3560563
080009-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ 9mm厚水泥纤维板	100m2	0.010583	2110.36	4525.35	0	784.71	22.33393988	47.891779055	0	8.30458593
080009-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3581.83	2419.91	712.55	1119.74	35.8183	24.1991	7.1255	11.1974
小计								99.61495226	89.4697525	7.1255	31.34277548
清单项目综合单价											227.55298024
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.343347		1.3889		14.37		
		技工人工费			元	22.668665		1.3625		30.89		
		高级技工人工费			元	39.452865		1.3779		54.36		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.471052		8.85		4.17		
		六角螺栓（综合）			kg	0.017202		6.19		0.11		
		射钉			10个	0.14382		0.88		0.13		
		铁钉（综合）			kg	0.376		5.64		2.12		
		吊杆			kg	0.220985		4.87		1.08		
		砂纸			张	0.099479		0.42		0.04		
		9mm厚纸面防潮石膏板			m2	1.044527		9.91		10.35		
		9mm厚水泥纤维板			m2	1.044527		43.4		45.33		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)			m2	0.987		20.8		20.53		
		内墙涂料			kg	0.285793		8.85		2.53		
		水性封闭底漆			kg	0.131312		16.75		2.2		
		水			m3	0.00008		4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.885895		1		0.89		
	机械	电动切割机			台班	0.034178		208.48		7.13		
项目编码	011207003005	项目名称	成品隔断			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-240换	成品浴厕隔断 小便斗 ˉ 6mm厚艺术夹丝玻璃隔断带不锈钢边框-小便池	100m2	0.01	1507.58	44684.03	0	2633.14	15.0758	446.8403	0	26.3314
小计								15.0758	446.8403	0	26.3314
清单项目综合单价											488.24750000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.566801		1.3889		2.18		
		技工人工费			元	3.432015		1.3625		4.68		
		高级技工人工费			元	5.968248		1.3779		8.22		
	材料	尼龙站脚			个	1.88		13.27		24.95		
		圆形塑料角码 5mm×5mm			个	3.76		2.65		9.96		
		6mm厚艺术夹丝玻璃隔断带不锈钢边框-小便池			m2	0.94		398.23		374.34		
		软塑料线条 宽200mm			m	5.5272		6.64		36.7		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.8919		1		0.89		
	机械											
项目编码	010401008002	项目名称	零星砌砖			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

080002-17	零星砖砌体 干混砌筑砂浆	10m3	0.05	6077.8	5067.75	100.13	1868.85	303.89	253.3875	5.0065	93.4425	
080007-4	轻质混凝土垫层	10m3	0.05	1204.23	3411.16	10.62	489.98	60.2115	170.558	0.531	24.499	
小计								364.1015	423.9455	5.5375	117.9415	
清单项目综合单价											911.52600000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	6.098062		1.3779		8.4		
		普工人工费			元	73.357882		1.3889		101.89		
		技工人工费			元	186.284077		1.3625		253.81		
	材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）			千块	0.25662		690.27		177.14		
		干混砌筑砂浆 M7.5			t	0.173806		401		69.7		
		陶粒混凝土			m3	0.4794		353.98		169.7		
		水			m3	0.175028		4.62		0.81		
		其他材料费(按百分比计算)			元	6.6055		1		6.61		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200			台班	0.021949		228.1		5.01		
		混凝土振动器 平板式			台班	0.042723		12.43		0.53		
项目编码	011505001005	项目名称			洗漱台			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-56换	石材洗漱台制作、安装 石材面板安装 厚20mm厚大理石石材饰面板(成品)	10m2	0.099	730.37	6779.85	0	532.27	72.30663	671.20515	0	52.69473	
020003-227换	金属装饰板 墙面 不锈钢装饰板(成品)1.2mm厚	100m2	0.024867	4785.65	12785.84	0	1905.67	119.0047586	317.9454833	0	47.38829589	
020003-40换	细木工板基层 墙面 9mm厚阻燃板	100m2	0.049934	1513.69	2314.79	358.45	541.9	75.58459646	115.5867239	17.8988423	27.0592346	
020006-57换	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装 角钢(综合)L50*5	t	0.076	3353.48	3972.58	168.94	1098.1	254.86448	301.91608	12.83944	83.4556	
020006-60换	台镜安装 镜子 600*1200*6mm	10个	0.3	325.93	1130.5	0	142.77	97.779	339.15	0	42.831	
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 LED灯带	10m	0.24	39.54	70.81	0	14	9.4896	16.9944	0	3.36	
小计								629.029065	1762.797837	30.7382823	256.7888605	
清单项目综合单价											2679.35404494	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	50.191409		1.3889		69.71		
		技工人工费			元	221.572388		1.3625		301.89		
		高级技工人工费			元	186.82199		1.3779		257.42		
	材料	镜子600*1200*6mm			套	2.82		115.04		324.41		
		不锈钢装饰板(成品)1.2mm厚			m2	2.360841		121.26		286.28		
		20mm厚大理石石材饰面板(成品)			m2	0.986436		663.72		654.72		
		9mm厚阻燃板			m2	4.92842		22.97		113.21		
		角钢(综合)L50*5			t	0.075726		3382.3		256.13		
		膨胀螺栓(综合)			套	3.617079		1.11		4.01		
		合金钢钻头 10mm			个	1.595755		15.93		25.42		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm			kg	1.75128		7.63		13.36		
		橡胶密封条			m	5.841329		1.77		10.34		
		自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.158948		8.85		1.41		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm			套	7.947387		2.21		17.56		
		圆钉 L=60mm			kg	0.136212		4.87		0.66		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个			盒	0.043088		13.27		0.57		
		云石胶			kg	0.407138		17.7		7.21		
		玻璃胶 300mL			支	1.392697		10.62		14.79		
		电线 BV-2.5			m	0.103325		2.5		0.26		
		铜接线端子 DT-6			个	0.228984		1.06		0.24		
		其他材料费			元	0.40608		0.885		0.36		
		其他材料费(按百分比计算)			元	15.718191		1		15.72		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32			台班	0.072869		176.2		12.84		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6			台班	0.076414		234.23		17.9		
项目编码	010808002003	项目名称			金属门窗套			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080010-51换	门窗套 基层板 安装在墙面上 9mm厚硅酸钙板	10m2	0.05496	224.01	402.18	0	79.39	12.3115896	22.1038128	0	4.3632744	
080010-54换	门窗套 面层 金属饰面板 不锈钢-古铜色 1.2mm厚	10m2	0.10032	332.08	1220.31	0	148.89	33.3142656	122.4214992	0	14.9366448	
小计								45.6258552	144.525312	0	19.2999192	
清单项目综合单价											209.45108640	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.177637		1.3889		11.36		
		技工人工费			元	20.493667		1.3625		27.92		
		高级技工人工费			元	4.604395		1.3779		6.34		
	材料	9mm厚硅酸钙板			m2	0.721075		17.48		12.6		
		杉木板材（综合）			m3	0.00011		1946.9		0.21		
		不锈钢-古铜色1.2mm厚			m2	0.999588		121.26		121.21		
		防腐油			kg	0.3291		27.88		9.18		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.321786		1		1.32		
	机械											
项目编码	010805004008	项目名称			全玻自由门			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080010-30换	成品全玻璃门扇安装 6+6mm厚夹丝玻璃门	100m2	0.01	8801.95	31768.37	0	3917.59	88.0195	317.6837	0	39.1759	
小计								88.0195	317.6837	0	39.1759	
清单项目综合单价											444.87910000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.830183		1.3889		23.38		
		技工人工费			元	38.630917		1.3625		52.63		
		高级技工人工费			元	8.715793		1.3779		12.01		
	材料	6+6mm厚夹丝玻璃门			m2	0.94		336.28		316.1		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.5805		1		1.58		
	机械											
项目编码	01A001004	项目名称			装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120008-20换	装配式钢结构围挡H（m） H=5.18 （装配式钢结构围挡，实际使用工期1年以内（含1年）时:材料*0.3）	m	1	151.61	262.42	0	53.24	151.61	262.42	0	53.24	
120008-22	预制混凝土基础安装	10m3	0.012644	195.89	3846.07	280.15	264.16	2.47683316	48.62570908	3.5422166	3.34003904	
小计								154.0868332	311.0497091	3.5422166	56.58003904	
清单项目综合单价											525.25879788	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	47.476908		1.3889		65.94		
		技工人工费			元	64.691914		1.3625		88.14		

工程量清单综合单价分析表

	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.598294	7.08	4.24		
	其他材料费(按百分比计算)	元	2.642356	1	2.64		
	槽钢	kg	0.92778	3.324	3.08		
	钢板 Q235B δ=2.0mm(成品)	kg	19.92048	3.333	66.39		
	钢板 Q235B δ=6.0mm(成品)	kg	0.0846	3.679	0.31		
	钢梁(成品)	kg	24.63552	3.85	94.85		
材料	钢柱(成品)	kg	14.75706	3.85	56.81		
	钢板 Q235B δ=3.0mm(成品)	kg	1.01802	3.181	3.24		
	螺栓 M16	套	0.71628	1.53	1.1		
	锚栓 M24	套	1.61022	4.12	6.63		
	钢管Φ48×3.5(成品)	m	1.083162	19.12	20.71		
	法兰盘 δ=10.0mm(成品)	kg	0.9306	4.79	4.46		
	钢花管地锚(成品)	套	0.09024	24.78	2.24		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.004397	634.57	2.79		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.004397	170.93	0.75		

项目编码	01A002002	项目名称	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-21换	PVC围挡H（m） H=2.50 ˉ (PVC围挡使用工期为6个月以内:材料*0.35)	m	1	43.18	69.51	0	14.91	43.18	69.51	0	14.91
小计								43.18	69.51	0	14.91

清单项目综合单价 127.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.43934	1.3889	20.05		
		技工人工费	元	16.97922	1.3625	23.13		
	材料	方钢 100mm×100mm （δ=5.0mm）	m	0.25333	62.98	15.95		
		方钢 50mm×50mm （δ=5.0mm）	m	0.67774	29.84	20.22		
		PVC横杆 60mm×60mm （δ=2.0mm）	m	0.67774	5.75	3.9		
		PVC立柱套管 120mm×120mm （δ=2.0mm）	m	0.25333	14.6	3.7		
		PVC扣板	m2	0.73696	33.32	24.56		
		法兰盘 δ=10.0mm(成品)	kg	0.103306	4.79	0.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.69	1	0.69		
	机械							

项目编码	011601014002	项目名称	已完工程及设备保护	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-9	楼地面铺纤维布类	100m2	1.1286	376.48	38.58	0	101.55	424.895328	43.541388	0	114.60933
020007-14	墙柱面铺纸板	100m2	14.2572	469.12	206.89	0	134.49	6688.337664	2949.67210 8	0	1917.450828
小计								7113.232992	2993.213496	0	2032.060158

清单项目综合单价 12138.50664600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3082.031527	1.3889	4280.63		
		技工人工费	元	2078.95478	1.3625	2832.58		
	材料	三层瓦楞纸板	m2	515.968068	5.66	2920.38		
		编织布	m2	40.666866	1.06	43.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	29.656128	1	29.66		
	机械							

项目编码	011601001010	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-52换	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	0.1	95.42	23.12	0	26.4	9.542	2.312	0	2.64
020007-1	天棚装饰满堂脚手架使用增加费 层高H(m) 3.6<H≤6	10m3·10天	0.6	18.83	7.68	0	5.37	11.298	4.608	0	3.222
小计								20.84	6.92	0	5.862

清单项目综合单价 33.62200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.043381	1.3889	1.45		
		技工人工费	元	10.236746	1.3625	13.95		
		高级技工人工费	元	3.95058	1.3779	5.44		
	材料	承插型盘扣式钢管脚手架（成套）	kg	1.252644	3.64	4.56		
		承插型盘扣式钢管脚手架（成套）	kg	0.628954	3.64	2.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.071	1	0.07		
	机械							

项目编码	011601001011	项目名称	脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-1换	扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24 ˉ (单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65机械*0.65)	100m2	0.01	2217.13	152.16	0.21	594.32	22.1713	1.5216	0.0021	5.9432
010007-7换	扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24 ˉ (单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65)	100m2·10天(有效使用天数)	0.09	52.23	52.56	0	16.45	4.7007	4.7304	0	1.4805
010007-71	脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网	100m2	0.01	309.19	659.47	0	114.79	3.0919	6.5947	0	1.1479
小计								29.9639	12.8467	0.0021	8.5716

清单项目综合单价 51.38430000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.517409	1.3889	3.5		
		技工人工费	元	19.425116	1.3625	26.47		
	材料	脚手架钢管	kg	56.691556	0.04	2.27		
		密目式阻燃安全网	m2	0.9588	6.81	6.53		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.03344	5	0.17		
		工字钢（综合）	t	0.000177	3304.42	0.58		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.000153	7.63	0		
		防锈漆 红色	kg	0.043809	14.99	0.66		
		油漆溶剂油	kg	0.003843	10.03	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3412	1	0.34		
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	6.68277	0.1	0.67		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	23.906463	0.05	1.2		
		底座（租赁 10天）	个	0.763811	0.45	0.34		
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	0.00275	18.76	0.05		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.000012	170.93	0		

项目编码	01B061	项目名称	开荒保洁	计量单位	m²

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	开荒保洁 ˉ 开荒保洁主材费	m2	1	0	6.89	0	0.34	0	6.89	0	0.34
小计								0	6.89	0	0.34

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					7.23000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	开荒保洁 主材费		0.94	7.33	6.89		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：装饰工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
1	瓷砖-墙面600*1200*10mm厚白色瓷砖	m2	214.65	153.98	33051.81	0	
2	瓷砖-墙面600*1200*10mm厚木纹砖	m2	6.934	153.98	1067.7	0	
3	瓷砖-内墙釉面砖	m2	9.734	126.55	1231.84	0	
4	瓷砖-地面600*600*10mm浅灰色防滑地砖	m2	101.488	126.55	12843.31	0	
5	瓷砖-地面8~14mm厚防滑地砖	m2	2.516	126.55	318.4	0	
合计					48513.06		

暂列金额明细表

工程名称：装饰工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		59044.4	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			59044.40	

专业工程暂估价明细表

工程名称：装饰工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：外饰面工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	38766.26	
2	措施项目	1162.99	
2.1	安全文明施工	1162.99	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1007.92	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	155.07	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	1996.46	
3.1	暂列金额	1996.46	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	3773.31	
5	含税建安工程造价	45699.02	
合计		45699.02	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　外饰面工程　　第 1 页，共 1 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		外墙面					38766.26	0
1-1	011508001003	美术字	1.“融家广场”红色发光广告字，字周边用不锈钢包边，中间填充进口亚克力/PC面板,具体详广告公司设计 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	4	612.17	2448.68	0
1-2	011508001004	美术字	1.“RONG JIA SQUARE ”红色发光广告字，字周边用不锈钢包边，中间填充进口亚克力/PC面板,具体详广告公司设计 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	26	1302.65	33868.9	0
1-3	011508001005	美术字	1.“融光里”红色发光广告字，字周边用不锈钢包边，中间填充进口亚克力/PC面板,具体详广告公司设计 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	4	612.17	2448.68	0
合计							38766.26	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　外饰面工程
标　　段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					1162.99
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1162.99
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1007.92
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	155.07
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	0	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							1162.99

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：外饰面工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	1996.46	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		1996.46	

材料暂估单价及调整表

工程名称：外饰面工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：外饰面工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：外饰面工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	3773.31
合计					3773.31

总承包服务费计价表

工程名称：外饰面工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 外饰面工程　　标段： 广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

项目编码	011508001003	项目名称	美术字	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-119	聚氯乙烯、亚克力字单字面积S(m2) S＞1.0石材、块料面 ˉ “融家广场”红色发光广告字，字周边用不锈钢包边，中间填充进口亚克力/PC面板,具体详广告公司设计	10个	0.1	1802.48	3659.34	0	659.94	180.248	365.934	0	65.994
小计								180.248	365.934	0	65.994
清单项目综合单价								612.17600000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	19.031804	1.3889	26.43		
	技工人工费	元	47.656214	1.3625	64.93		
	高级技工人工费	元	64.506278	1.3779	88.88		
材料	角钢(综合)	t	0.000752	3382.3	2.54		
	膨胀螺栓(综合)	套	8.6292	1.11	9.58		
	沉头木螺钉 L=35mm	个	3.741482	0.09	0.34		
	松圆木	m3	0.000282	1681.42	0.47		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.129	1	0.13		
机械							

项目编码	011508001004	项目名称	美术字	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-117	聚氯乙烯、亚克力字单字面积S(m2) 0.5＜S≤1.0 石材、块料面 ˉ “RONG JIA SQUARE ”红色发光广告字，字周边用不锈钢包边，中间填充进口亚克力/PC面板,具体详广告公司设计	10个	0.1	1386.49	10736.26	0	903.71	138.649	1073.626	0	90.371
小计								138.649	1073.626	0	90.371
清单项目综合单价								1302.64600000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	14.644354	1.3889	20.34		
	技工人工费	元	36.655112	1.3625	49.94		
	高级技工人工费	元	49.615926	1.3779	68.37		
材料	万能胶	kg	0.11844	15.49	1.83		
	沉头木螺钉 L=35mm	个	2.494384	0.09	0.22		
	松圆木	m3	0.000188	1681.42	0.32		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.024	1	0.02		
机械							

项目编码	011508001005	项目名称	美术字	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-119	聚氯乙烯、亚克力字单字面积S(m2) S＞1.0石材、块料面 ˉ “融家广场”红色发光广告字，字周边用不锈钢包边，中间填充进口亚克力/PC面板,具体详广告公司设计	10个	0.1	1802.48	3659.34	0	659.94	180.248	365.934	0	65.994
小计								180.248	365.934	0	65.994
清单项目综合单价								612.17600000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	19.031804	1.3889	26.43		
	技工人工费	元	47.656214	1.3625	64.93		
	高级技工人工费	元	64.506278	1.3779	88.88		
材料	角钢(综合)	t	0.000752	3382.3	2.54		
	膨胀螺栓(综合)	套	8.6292	1.11	9.58		
	沉头木螺钉 L=35mm	个	3.741482	0.09	0.34		
	松圆木	m3	0.000282	1681.42	0.47		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.129	1	0.13		
机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：外饰面工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：外饰面工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		1996.46	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			1996.46	

专业工程暂估价明细表

工程名称：外饰面工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：幕墙钢结构工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	21643.85	
2	措施项目	55858.98	
2.1	安全文明施工	2807.78	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2509	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	298.78	
2.2	其他措施项目费	53051.2	
3	其他项目	3875.14	
3.1	暂列金额	3875.14	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	7324.02	
5	含税建安工程造价	88701.99	
合计		88701.99	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　幕墙钢结构工程　　第 1 页，共 1 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					21643.85	0
1-1	010506025002	预埋铁件	1.钢材种类:Q235B 2.规格:综合考虑 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	0.202	13302.86	2687.18	0
1-2	010603002002	空腹钢柱	1.钢材品种:方管钢柱 2.钢材品种、规格:Q355B 3.高度:20m以内 4.除锈:喷砂除锈，达到Sa2.5级 5.涂漆:环氧富锌底漆80μm+环氧云铁中间漆110μm,丙烯酸聚氨酯面漆70μm 6.涂料:刷防火涂料，耐火等级一级 7.其他:钢构件运输、拼装、安装到位 8.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 9.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	t	0.57	10001.7	5700.97	0
1-3	010604001002	钢梁	1.钢材品种:方管钢梁 2.钢材品种、规格:Q355B 3.高度:20m以内 4.除锈:喷砂除锈，达到Sa2.5级 5.涂漆:环氧富锌底漆80μm+环氧云铁中间漆110μm,丙烯酸聚氨酯面漆70μm 6.涂料:刷防火涂料，耐火等级一级 7.其他:钢构件运输、拼装、安装到位 8.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 9.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	t	1.25	10604.56	13255.7	0
合计							21643.85	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　幕墙钢结构工程
标　　段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					55858.98
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2807.78
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2509
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	298.78
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	0	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	53051.2
1-10-1	011601002003	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	项	1	53051.2	53051.2
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							55858.98

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：幕墙钢结构工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	3875.14	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		3875.14	

材料暂估单价及调整表

工程名称：幕墙钢结构工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：幕墙钢结构工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：幕墙钢结构工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	7324.02
合计					7324.02

总承包服务费计价表

工程名称：幕墙钢结构工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 幕墙钢结构工程　　标段： 广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

项目编码	010506025002	项目名称	预埋铁件	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-80	预埋铁件 制安	t	0.9901	3504.76	4994.97	811.24	1235.15	3470.062876	4945.319197	803.208724	1222.922015
080004-13	植筋 直径Φ(mm) Φ=14	10根	13.861387	95.31	43.85	28.31	29.44	1321.128795	607.82182	392.415866	408.0792333
小计								4791.191671	5553.341617	1195.62459	1631.001248
清单项目综合单价											13171.15912617

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	321.351564	1.3889	446.33		
		技工人工费	元	3188.940693	1.3625	4344.93		
	材料	植筋结构胶	kg	10.736475	21.75	233.52		
		电锤钻头(综合)	个	3.908911	39.82	155.65		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	33.50495	7.63	255.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.712871	1	7.71		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	4.699069	170.93	803.21		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3	台班	1.719921	228.18	392.45		

项目编码	010603002002	项目名称	空腹钢柱	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-2	钢柱安装 方管钢柱 Q355B	t	1	1160.3	5344.01	59.71	578.51	1160.3	5344.01	59.71	578.51
080011-2	金属面 水性无机富锌底漆 首遍	100m2	0.166141	545.06	1033.5	321.16	218.85	90.55681346	171.7067235	53.35784356	36.35995785
080011-8+080011-9*1	金属面 环氧云铁漆 首遍(实际值:2遍))	100m2	0.166141	923.97	1828.87	307.9	357.94	153.5092998	303.8502907	51.1548139	59.46850954
080011-14+080011-15*1	金属面 聚氨酯面漆 首遍(实际值:2遍))	100m2	0.166141	1528.96	747.95	669.08	489.81	254.0229434	124.265161	111.1616203	81.37752321
100002-46	薄型(膨胀型)防火涂料 耐火时间H(h) H=1 钢结构薄型防火涂料	100m2	0.166141	2292.86	4728.99	346.57	867.95	380.9380533	785.6791276	57.57948637	144.202081
小计								2039.32711	6729.511303	332.9637641	899.9180716
清单项目综合单价											10001.72024822

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	188.669697	1.3889	262.04		
		技工人工费	元	763.920571	1.3625	1040.84		
		高级技工人工费	元	534.459837	1.3779	736.43		
	材料	镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.2115	5.03	1.06		
		六角螺栓（综合）	kg	3.19506	6.19	19.78		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	11.10798	11.33	125.85		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	1.2173	10.12	12.32		
		调平垫铁	kg	18.283	4.59	83.92		
		二氧化碳气体	m3	5.55728	4.57	25.4		
		水	m3	0.232696	4.62	1.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.356614	1	1.36		
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.235	177.82	41.79		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.943507	247.58	233.59		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.195215	294.95	57.58		

项目编码	010604001002	项目名称	钢梁	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-4	钢梁安装 方管钢梁 Q355B	t	1	1031.19	5213.08	161.33	545.05	1031.19	5213.08	161.33	545.05
080011-2	金属面 水性无机富锌底漆 首遍	100m2	0.21232	545.06	1033.5	321.16	218.85	115.7271392	219.43272	68.1886912	46.466232
080011-8+080011-9*1	金属面 环氧云铁漆 首遍(实际值:2遍))	100m2	0.21232	923.97	1828.87	307.9	357.94	196.1773104	388.3056784	65.373328	75.9978208
080011-14+080011-15*1	金属面 聚氨酯面漆 首遍(实际值:2遍))	100m2	0.21232	1528.96	747.95	669.08	489.81	324.6287872	158.804744	142.0590656	103.9964592
100002-46	薄型(膨胀型)防火涂料 耐火时间H(h) H=1 钢结构薄型防火涂料	100m2	0.21232	2292.86	4728.99	346.57	867.95	486.8200352	1004.059157	73.5837424	184.283144
小计								2154.543272	6983.682299	510.5348272	955.793656
清单项目综合单价											10604.55405440

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	215.587025	1.3889	299.43		
		技工人工费	元	783.74388	1.3625	1067.85		
		高级技工人工费	元	571.352155	1.3779	787.27		
	材料	镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.2068	5.03	1.04		
		六角螺栓（综合）	kg	1.59236	6.19	9.86		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	8.34908	11.33	94.6		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	0.93436	10.12	9.46		
		调平垫铁	kg	0.8648	4.59	3.97		
		二氧化碳气体	m3	4.18394	4.57	19.12		
		水	m3	0.297375	4.62	1.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.711232	1	0.71		
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.6298	177.82	111.99		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	1.312542	247.58	324.96		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.249476	294.95	73.58		

项目编码	011601002003	项目名称	垂直运输	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010008-1换	汽车式起重机	台·天	20	546.62	403.62	1434.95	267.37	10932.4	8072.4	28699	5347.4
小计								10932.4	8072.4	28699	5347.4
清单项目综合单价											53051.20000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3387.0973	1.3625	4614.92		
		高级技工人工费	元	4584.7372	1.3779	6317.31		
	材料	柴油	kg	976.096	8.27	8072.31		
	机械	起重机租赁费	台·天	21.62	1327.43	28699.04		

发包人提供材料一览表

工程名称：幕墙钢结构工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：幕墙钢结构工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		3875.14	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			3875.14	

专业工程暂估价明细表

工程名称：幕墙钢结构工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：幕墙工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1062782.5	
2	措施项目	146740.38	
2.1	安全文明施工	36109.57	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	31415.92	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4693.65	
2.2	其他措施项目费	110630.81	
3	其他项目	60476.14	
3.1	暂列金额	60476.14	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	114299.91	
5	含税建安工程造价	1384298.93	
合计		1384298.93	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　幕墙工程　　第 1 页，共 4 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					1062782.50	0
1-1	011206004002	构件式人造板幕墙	大面墙面-发泡陶瓷板幕墙（不区分平面曲面综合考虑） 1.骨架材料种类、规格、中距:160*80*4mm热镀锌钢通、60*60*4mmmm热镀锌钢通、50*50*4mm热镀锌钢通、L56*5mm厚热镀锌角钢、110*70*7mm镀锌角钢、80*80*4mm镀锌钢通、L50*4mm热镀锌角钢等等 2.面层材料品种、规格、颜色:50厚发泡陶瓷板，面层喷涂真石漆各色 3.300*300*12mm厚镀锌钢板、200*300*12mm镀锌钢板、M12*120mm不锈钢螺栓组、M12*160mm倒锥形化学锚栓、M8*90mm后扩底螺栓等埋件 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	1355.4	564.78	765502.81	0
1-2	011206004003	构件式人造板幕墙	局部墙面-发泡陶瓷波纹板幕墙，送样确定 1.骨架材料种类、规格、中距:60*60*4mm热镀锌钢通、150*100*5mmmm热镀锌钢通、14#b热镀锌槽钢、L50*5mm厚热镀锌角钢、110*70*7mm镀锌角钢、80*80*4mm镀锌钢通、L50*4mm热镀锌角钢、50*32*4mm镀锌角钢等 2.面层材料品种、规格、颜色:50厚发泡陶瓷板，面层喷涂真石漆各色 3.300*300*12mm厚镀锌钢板、200*300*12mm镀锌钢板、M14*160mm不锈钢螺栓组、M12*160mm倒锥形化学锚栓等埋件 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	25.07	730.62	18316.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　幕墙工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	011206003004	构件式金属板幕墙	1.1.5mm钢板墙板除广告位位置外 2.骨架材料种类、规格、中距:50*60*4mm热镀锌钢通、60*120*4mm热镀锌钢通、40*40*4mm热镀锌钢通等 3.面层材料品种、规格、颜色:广告位置1.5mm热镀锌钢板，氟碳喷涂各色 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	81.48	447.23	36440.3	0
1-4	011206003005	构件式金属板幕墙	1.1.5mm钢板广告位 2.骨架材料种类、规格、中距:50*60*4mm热镀锌钢通、60*120*4mm热镀锌钢通、40*40*4mm热镀锌钢通等 3.面层材料品种、规格、颜色:广告位置1.5mm热镀锌钢板，氟碳喷涂各色，四周3mm厚铝板，氟碳喷涂各色 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	124.49	483.08	60138.63	0
1-5	011206003006	构件式金属板幕墙	1.2mm钢板广告位 2.骨架材料种类、规格、中距:50*60*4mm热镀锌钢通、60*120*4mm热镀锌钢通、40*40*4mm热镀锌钢通等 3.面层材料品种、规格、颜色:广告位置2mm钢板，氟碳喷涂各色 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	24.89	519.5	12930.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　幕墙工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	011206003007	构件式金属板幕墙	3mm厚木纹铝板 1.骨架材料种类、规格、中距:50*50*4mm热镀锌钢通、40*40*4热镀锌钢通、L56*5等 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚木纹铝板，氟碳喷涂颜色综合考虑 3.M14*160mm不锈钢螺栓组等埋件 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	26.23	634.78	16650.28	0
1-7	011206001001	构件式玻璃雨篷	1.骨架类型:钢骨架、氟碳喷涂 2.面层材料品种、规格:8+1.52PVB+8mm透明钢化夹胶玻璃 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	97.19	1026.28	99744.15	0
1-8	011205001013	雨水管外饰面	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:米白色铝板包封雨水管 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	10.16	407.71	4142.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　幕墙工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	011206004004	构件式人造板幕墙	家私区融光里立柱外装饰面 1.骨架材料种类、规格、中距:60*60*4mm热镀锌钢通、50*5mm镀锌角钢等 2.面层材料品种、规格、颜色:50厚发泡陶瓷板，面层喷涂米白色真石漆 3.五金辅材综合考虑 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	98.44	432.28	42553.64	0
1-10	010902009001	屋面成品天沟	1.融光里通道处雨棚排水天沟，1.5mm厚不锈钢水槽 2.五金辅材综合考虑 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	28.83	220.72	6363.36	0
合计							1062782.50	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　幕墙工程
标　　段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					146740.38
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	36109.57
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	31415.92
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4693.65
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	0	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	57579.61
1-9-1	011601001012	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	1120.88	51.37	57579.61
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	53051.2
1-10-1	011601002004	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	项	1	53051.2	53051.2
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							146740.38

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：幕墙工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	60476.14	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		60476.14	

材料暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：幕墙工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：幕墙工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	114299.91
合计					114299.91

总承包服务费计价表

工程名称：幕墙工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 幕墙工程　　标段： 广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

项目编码	011206004002	项目名称	构件式人造板幕墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-285	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	0.000875	2853.36	5065.8	727.11	1060.31	2.49669	4.432575	0.63622125	0.92777125
020003-288	后置埋件制作、安装 化学锚栓 M12以下	100根	0.006198	794.94	724.43	0	246.58	4.92703812	4.49001714	0	1.52830284
020003-290	后置埋件制作、安装 后扩底锚栓 M12以下	100根	0.000074	1324.58	630.35	0	382.02	0.09801892	0.0466459	0	0.02826948
020003-295	型钢结构骨架	t	0.025993	4040.89	4949.74	715.68	1367.94	105.0348538	128.6583918	18.60267024	35.55686442
020003-191	FC板 墙面 50mm厚发泡陶瓷板	100m2	0.01	2092.27	11494.21	0	1128.37	20.9227	114.9421	0	11.2837
020005-158	室外墙柱面 真石漆 真石漆,真石面漆	100m2	0.01	5400.34	3823.73	162.91	1631.87	54.0034	38.2373	1.6291	16.3187
小计								187.4827008	290.8072299	20.86799149	65.64360799
清单项目综合单价											564.80153015

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.535524	1.3889	27.13		
		技工人工费	元	46.954464	1.3625	63.98		
		高级技工人工费	元	69.938875	1.3779	96.37		
	材料	不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.257629	3.98	5.01		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	5.941907	2.21	13.13		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.257629	0.05	0.06		
		合金钢钻头 10mm	个	0.017095	15.93	0.27		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.542674	7.63	4.14		
		氧气(工业用)	m3	0.129494	17.33	2.24		
		乙炔气	m3	0.051309	13.01	0.67		
		后扩孔钻头 普通双管M12×160mm配套	个	0.000009	28.32	0		
		醇酸清漆	kg	0.26038	12.83	3.34		
		腻子粉(成品)	kg	1.91854	1.59	3.05		
		醇酸稀释剂	kg	0.02914	11.5	0.34		
		水	m3	0.000893	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.466634	1	0.47		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.15713	8.85	1.39		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.109182	176.2	19.24		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.00658	247.58	1.63		

项目编码	011206004003	项目名称	构件式人造板幕墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-285	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	0.007978	2853.36	5065.8	727.11	1060.31	22.76410608	40.4149524	5.80088358	8.45915318
020003-288	后置埋件制作、安装 化学锚栓 M12以下	100根	0.007978	794.94	724.43	0	246.58	6.34203132	5.77950254	0	1.96721524
020003-295	型钢结构骨架	t	0.029917	4040.89	4949.74	715.68	1367.94	120.8913061	148.0813716	21.41099856	40.92466098
020003-191	FC板 墙面 50mm厚发泡陶瓷板-波形板	100m2	0.01	2092.27	16298.92	0	1368.6	20.9227	162.9892	0	13.686
020005-158	室外墙柱面 真石漆 真石漆,真石面漆	100m2	0.01	5400.34	3823.73	162.91	1631.87	54.0034	38.2373	1.6291	16.3187
小计								224.9235435	395.5023265	28.84098214	81.3557294
清单项目综合单价											730.62258159

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.402521	1.3889	31.11		
		技工人工费	元	58.083056	1.3625	79.14		
		高级技工人工费	元	83.218087	1.3779	114.67		
	材料	不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.447486	3.98	5.76		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.838922	2.21	15.11		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.447486	0.05	0.07		
		合金钢钻头 10mm	个	0.021747	15.93	0.35		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.860511	7.63	6.57		
		氧气(工业用)	m3	0.149043	17.33	2.58		
		乙炔气	m3	0.059055	13.01	0.77		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.554476	1	0.55		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.15713	8.85	1.39		
		醇酸清漆	kg	0.26038	12.83	3.34		
		腻子粉(成品)	kg	1.91854	1.59	3.05		
		醇酸稀释剂	kg	0.02914	11.5	0.34		
		水	m3	0.000893	4.62	0		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.154433	176.2	27.21		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.00658	247.58	1.63		

项目编码	011206003004	项目名称	构件式金属板幕墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295	型钢结构骨架	t	0.022006	4040.89	4949.74	715.68	1367.94	88.92382534	108.9239784	15.74925408	30.10288764
020003-318	不锈钢幕墙面板 钢板 δ=1.5mm(成品)	100m2	0.01	9795.62	7586.48	0	2971.44	97.9562	75.8648	0	29.7144
小计								186.8800253	184.7887784	15.74925408	59.81728764
清单项目综合单价											447.23534550

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.293022	1.3889	33.74		
		技工人工费	元	51.489349	1.3625	70.15		
		高级技工人工费	元	60.224071	1.3779	82.98		
	材料	不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.064723	3.98	4.24		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	5.030486	2.21	11.12		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.064723	0.05	0.05		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.434387	7.63	3.31		
		氧气(工业用)	m3	0.109631	17.33	1.9		
		乙炔气	m3	0.043439	13.01	0.57		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.768358	1	0.77		
		不锈钢卡口槽	m	1.0152	12.06	12.24		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	6.58	0.09	0.59		
		密封胶条	kg	0.29798	17.7	5.27		
		耐候胶 500mL	支	0.449442	26.55	11.93		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.08938	176.2	15.75		

项目编码	011206003005	项目名称	构件式金属板幕墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295	型钢结构骨架	t	0.019657	4040.89	4949.74	715.68	1367.94	79.43177473	97.29703918	14.06812176	26.88959658
020003-318	不锈钢幕墙面板 钢板 δ=1.5mm(成品)	100m2	0.007293	9795.62	7586.48	0	2971.44	71.43945666	55.32819864	0	21.67071192
020003-319	铝板幕墙面板 3mm厚铝板（氟碳喷涂）	100m2	0.002708	11171.51	27699.45	0	4341.18	30.25244908	75.0101106	0	11.75591544
小计								181.1236805	227.6353484	14.06812176	60.31622394
清单项目综合单价											483.14337459

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.29713	1.3889	33.75		
		技工人工费	元	49.81905	1.3625	67.88		
		高级技工人工费	元	57.67957	1.3779	79.48		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.951058	3.98	3.79		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	4.493453	2.21	9.93		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.951058	0.05	0.05		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.388013	7.63	2.96		
		氧气(工业用)	m3	0.097927	17.33	1.7		
		乙炔气	m3	0.038801	13.01	0.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.689733	1	0.69		
		不锈钢卡口槽	m	0.740299	12.06	8.93		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	10.320066	0.09	0.93		
		密封胶条	kg	0.297956	17.7	5.27		
		耐候胶 500mL	支	0.449406	26.55	11.93		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.079838	176.2	14.07		

项目编码	011206003006	项目名称	构件式金属板幕墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295	型钢结构骨架	t	0.028124	4040.89	4949.74	715.68	1367.94	113.6459904	139.2064870	20.12778432	38.47194456
020003-318	不锈钢幕墙面板 「 钢板 δ=2mm(成品)	100m2	0.01	9795.62	8016.95	0	2992.96	97.9562	80.1695	0	29.9296
小计								211.6021904	219.3759878	20.12778432	68.40154456

清单项目综合单价 519.50750700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.904742	1.3889	37.37		
		技工人工费	元	58.02554	1.3625	79.06		
		高级技工人工费	元	69.071279	1.3779	95.17		
	材料	不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.360757	3.98	5.42		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.429154	2.21	14.21		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.360757	0.05	0.07		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.555163	7.63	4.24		
		氧气(工业用)	m3	0.140112	17.33	2.43		
		乙炔气	m3	0.055516	13.01	0.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.856707	1	0.86		
		不锈钢卡口槽	m	1.0152	12.06	12.24		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	6.58	0.09	0.59		
		密封胶条	kg	0.29798	17.7	5.27		
		耐候胶 500mL	支	0.449442	26.55	11.93		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.114231	176.2	20.13		

项目编码	011206003007	项目名称	构件式金属板幕墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295	型钢结构骨架	t	0.0183	4040.89	4949.74	715.68	1367.94	73.948287	90.580242	13.096944	25.033302
020003-319	铝板幕墙面板 「 3mm厚铝板（氟碳喷涂）	100m2	0.01	11171.51	27699.45	0	4341.18	111.7151	276.9945	0	43.4118
小计								185.663387	367.574742	13.096944	68.445102

清单项目综合单价 634.78017500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.43516	1.3889	36.72		
		技工人工费	元	50.639406	1.3625	69		
		高级技工人工费	元	58.023053	1.3779	79.95		
	材料	不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.885422	3.98	3.52		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	4.183345	2.21	9.25		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.885422	0.05	0.04		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.361235	7.63	2.76		
		氧气(工业用)	m3	0.091169	17.33	1.58		
		乙炔气	m3	0.036124	13.01	0.47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.549847	1	0.55		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	20.398	0.09	1.84		
		密封胶条	kg	0.29798	17.7	5.27		
		耐候胶 500mL	支	0.449442	26.55	11.93		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.074328	176.2	13.1		

项目编码	011206001001	项目名称	构件式玻璃雨篷	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-299	点支撑式玻璃幕墙面板	100m2	0.01	13131.41	45553.71	0	5752.52	131.3141	455.5371	0	57.5252
020005-89	金属面 氟碳面漆 厚度d(μm) d=80	100m2	0.01	5317.89	1993.18	279.27	1526.83	53.1789	19.9318	2.7927	15.2683
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.026752	4445.18	4224.3	756.92	1441.59	118.9174554	113.0084736	20.24912384	38.56541568
小计								303.4104554	588.4773736	23.04182384	111.3589157

清单项目综合单价 1026.28856848

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	45.727596	1.3889	63.51		
		技工人工费	元	75.400557	1.3625	102.73		
		高级技工人工费	元	99.546381	1.3779	137.16		
	材料	不锈钢螺栓 M10×15mm	个	3.671407	0.49	1.8		
		合金钢钻头 20mm	个	0.062867	30.97	1.95		
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.559487	7.97	4.46		
		氧气(工业用)	m3	0.134031	17.33	2.32		
		乙炔气	m3	0.053814	13.01	0.7		
		氟碳金属面漆	kg	0.323172	53.1	17.16		
		氟碳漆稀释剂	kg	0.161586	15.93	2.57		
		不锈钢四爪(含底座及驳接件)	套	0.376	451.33	169.7		
		不锈钢双爪(含底座及驳接件)	套	0.094	269.91	25.37		
		钢化夹胶玻璃(6+1.52PVB+6)mm	m2	0.9682	235.4	227.91		
		密封胶条	kg	0.509912	17.7	9.03		
		耐候胶 500mL	支	0.7191	26.55	19.09		
		泡沫条(综合)	m	2.4628	0.88	2.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.576057	1	2.58		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.11492	176.2	20.25		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.01128	247.58	2.79		

项目编码	011205001013	项目名称	雨水管外饰面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1882.86	1869.88	49.69	595.29	18.8286	18.6988	0.4969	5.9529
020003-242	铝单板 零星项目	100m2	0.01	8198.05	24766.94	0	3407.71	81.9805	247.6694	0	34.0771
小计								100.8091	266.3682	0.4969	40.03

清单项目综合单价 407.70420000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.472202	1.3889	14.54		
		技工人工费	元	22.940164	1.3625	31.26		
		高级技工人工费	元	39.921856	1.3779	55.01		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	2.5568	1.11	2.84		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.038211	7.63	0.29		
		电化角铝 25.4mm×2mm	m	1.806492	5.75	10.39		
		铝拉铆钉	个	21.12086	0.11	2.32		
		玻璃胶 300mL	支	0.029319	10.62	0.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1433	1	0.14		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.00282	176.2	0.5		

项目编码	011206004004	项目名称	构件式人造板幕墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295	型钢结构骨架	t	0.015797	4040.89	4949.74	715.68	1367.94	63.83393933	78.1510621 8	11.30559696	21.60934818
020003-191	FC板 墙面 ˊ 50mm厚发泡陶瓷板	100m2	0.01	2092.27	11494.21	0	1128.37	20.9227	114.9421	0	11.2837
020005-158	室外墙柱面 真石漆 ˊ 真石漆,真石面漆	100m2	0.01	5400.34	3823.73	162.91	1631.87	54.0034	38.2373	1.6291	16.3187
小计								138.7600393	231.3704428	12.93469696	49.21174818
清单项目综合单价											432.27692725
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.522819	1.3889		20.17		
		技工人工费				元	33.923084	1.3625		46.22		
		高级技工人工费				元	52.519566	1.3779		72.37		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.15713	8.85		1.39		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm				套	0.764304	3.98		3.04		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.6111	2.21		7.98		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm				套	0.764304	0.05		0.04		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.311821	7.63		2.38		
		醇酸清漆				kg	0.26038	12.83		3.34		
		腻子粉(成品)				kg	1.91854	1.59		3.05		
		醇酸稀释剂				kg	0.02914	11.5		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.078698	17.33		1.36		
		乙炔气				m3	0.031182	13.01		0.41		
		水				m3	0.000893	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3024	1		0.3		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.064161	176.2		11.31		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1				台班	0.00658	247.58		1.63		
项目编码	010902009001	项目名称		屋面成品天沟				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-41	不锈钢板 安装在基层板上 ˊ 不锈钢板 δ=1.5mm	100m2	0.01	3337.29	17002.58	0	1733.24	33.3729	170.0258	0	17.3324
小计								33.3729	170.0258	0	17.3324
清单项目综合单价											220.73110000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.466419	1.3889		4.81		
		技工人工费				元	7.594645	1.3625		10.35		
		高级技工人工费				元	13.216287	1.3779		18.21		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.60348	8.85		5.34		
		万能胶				kg	0.30597	15.49		4.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1008	1		0.1		
	机械											
项目编码	011601001012	项目名称		脚手架				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-1换	扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24 ˊ (单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65机械*0.65)	100m2	0.01	2217.13	152.16	0.21	594.32	22.1713	1.5216	0.0021	5.9432
010007-7换	扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24 ˊ (单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65)	100m2·10天(有效使用天数)	0.09	52.23	52.56	0	16.45	4.7007	4.7304	0	1.4805
010007-71	脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网	100m2	0.01	309.19	659.47	0	114.79	3.0919	6.5947	0	1.1479
小计								29.9639	12.8467	0.0021	8.5716
清单项目综合单价											51.38430000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.517409	1.3889		3.5		
		技工人工费				元	19.425116	1.3625		26.47		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.03344	5		0.17		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.000153	7.63		0		
		脚手架钢管				kg	56.691556	0.04		2.27		
		密目式阻燃安全网				m2	0.9588	6.81		6.53		
		工字钢（综合）				t	0.000177	3304.42		0.58		
		防锈漆 红色				kg	0.043809	14.99		0.66		
		油漆溶剂油				kg	0.003843	10.03		0.04		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3412	1		0.34		
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)				个	6.68277	0.1		0.67		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）				kg	23.906463	0.05		1.2		
		底座（租赁 10天）				个	0.763811	0.45		0.34		
		松杂直边板（租赁 10天）				m3	0.00275	18.76		0.05		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.000012	170.93		0		
项目编码	011601002004	项目名称		垂直运输				计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010008-1换	汽车式起重机	台·天	20	546.62	403.62	1434.95	267.37	10932.4	8072.4	28699	5347.4
小计								10932.4	8072.4	28699	5347.4
清单项目综合单价											53051.20000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3387.0973	1.3625		4614.92		
		高级技工人工费				元	4584.7372	1.3779		6317.31		
	材料	柴油				kg	976.096	8.27		8072.31		
	机械	起重机租赁费				台·天	21.62	1327.43		28699.04		

发包人提供材料一览表

工程名称：幕墙工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		60476.14	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			60476.14	

专业工程暂估价明细表

工程名称：幕墙工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：电气工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	581865.93	
2	措施项目	33143.94	
2.1	安全文明施工	12439.73	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	10103.62	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2336.11	
2.2	其他措施项目费	20704.21	
3	其他项目	55750.49	
3.1	暂列金额	30750.49	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	25000	
4	增值税	60368.43	
5	含税建安工程造价	731128.79	
合计		731128.79	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 1 页，共 11 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		配电箱					23442.14	0
1-1	030405001002	低压电气开关	1.名称:照明配电箱增加开关 2.型号:iC65N/2P 16A+Vigi30mA 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	6	223.03	1338.18	0
1-2	030402011018	成套配电箱	1.名称:室外照明总配电箱 2.型号:SW-AL2 3.安装方式:明装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	2712.41	2712.41	0
1-3	030402011019	成套配电箱	1.名称:油烟机配电箱 2.型号:WD-PYYAP 3.安装方式:明装 4.含无端子外部接线等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	2404.01	2404.01	0
1-4	030402011020	成套配电箱	1.名称:车库潜污泵控制箱 2.型号:JS-B1-ACpsb1 3.安装方式:明装 4.含无端子外部接线等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	4203.54	4203.54	0
1-5	030402011021	成套配电箱	1.名称:原有配电箱（保护性拆除及利旧安装） 2.安装方式:明装 3.含无端子外部接线等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	13	686.67	8926.71	0
1-6	030402011022	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:RGL-AP2 3.安装方式:落地 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	3006.92	3006.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 2 页，共 11 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030416006003	输配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.电压(kV):1KV 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	系统	1	850.37	850.37	0
2		灯具					9953.39	0
2-1	030413002020	装饰灯	1.名称:筒灯 L02 2.型号:10W 4000K 3.安装方式:嵌入式 4.工作内容:开箱清点、测位、灯具安装、接线、试亮等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	48	125.55	6026.4	0
2-2	030413001007	普通灯具	1.名称:吸顶灯 L03 2.型号:20W 4000K 3.安装方式:吸顶式 4.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、试亮等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	1	60.93	60.93	0
2-3	030405015001	风扇	1.名称:卫生间换气扇 2.规格:32W 3.安装方式:吸顶 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	12	189.58	2274.96	0
2-4	030413002021	装饰灯	1.名称:灯带L05 2.型号:10W/m 4000K 3.工作内容:包含灯带变压器，开箱清点、测位、灯具安装、接线、试亮等测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头，试亮等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	10.5	68.83	722.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	030412006008	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	82	10.59	868.38	0
3		配管、配线					46257.23	0
3-1	030412001026	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	525.94	23.47	12343.81	0
3-2	030412001027	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.工作内容:含暗敷管的开槽及恢复，测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	284.99	18.33	5223.87	0
3-3	030412001028	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:40 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	9.31	30.84	287.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	030412001029	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	33.7	29.82	1004.93	0
3-5	030412001030	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.工作内容:含暗敷管的开槽及恢复，测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	38.07	26.6	1012.66	0
3-6	030412001031	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式:暗配 5.工作内容:含暗敷管的开槽及恢复，测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	9.87	34.81	343.57	0
3-7	030412001032	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:50 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	45.98	69.38	3190.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	030412001033	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:80 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	4.25	127.11	540.22	0
3-9	030412001034	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:100 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	79.45	148.76	11818.98	0
3-10	030412004017	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZN-RYSP-2x1.5 3.消防应急照明和疏散指示系统 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	132.86	5.58	741.36	0
3-11	030412004018	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	846.48	5.11	4325.51	0
3-12	030412004019	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	704.96	6.96	4906.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 6 页，共 11 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	030412004020	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-10 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	41.62	12.46	518.59	0
4		电缆、桥架					72997.24	0
4-1	030409001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-JHS-4*2.5 3.电压(kV):1KV 4.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	15.32	15.06	230.72	0
4-2	030409002005	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZBN-KYY-4*1.5 3.电压(kV):1KV 4.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、切断、排列整理、固定、收盘、临时封头、挂牌。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	5.86	14.06	82.39	0
4-3	030409001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*70*1*35 3.电压(kV):1KV 4.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	9.55	347.41	3317.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 7 页，共 11 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4	030409001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*16 3.电压(kV):1KV 4.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	11.15	96.18	1072.41	0
4-5	030409002006	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZC-KYJY-2*1.5 3.电压(kV):1KV 4.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、切断、排列整理、固定、收盘、临时封头、挂牌。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	324.1	14.06	4556.85	0
4-6	030409001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*120+1*70 3.电压(kV):1KV 4.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	91.45	598.71	54752.03	0
4-7	030409001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*25*1*16 3.电压(kV):1KV 4.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	44.29	143.51	6356.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 8 页，共 11 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-8	030412003007	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:100*100 3.工作内容:支吊架安装、组对、螺栓固定、安装、接地等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	5.18	67.55	349.91	0
4-9	030409003007	电力电缆头	1.名称:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2.型号:截面S(mm2) S≤10 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	65.3	130.6	0
4-10	030409003008	电力电缆头	1.名称:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2.型号:截面S(mm2) 10＜S≤16 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	88.49	176.98	0
4-11	030409003009	电力电缆头	1.名称:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2.型号:截面S(mm2) 16＜S≤35 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	134.65	269.3	0
4-12	030409003010	电力电缆头	1.名称:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2.型号:截面S(mm2) 50＜S≤70 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	197.61	395.22	0
4-13	030409003011	电力电缆头	1.名称:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2.型号:截面S(mm2) 70＜S≤120 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	234.1	468.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 9 页，共 11 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-14	030409005004	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.型号:芯数N(芯) N≤6 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	10	83.88	838.8	0
5		开关、插座					1590.34	0
5-1	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.安装方式:墙壁式 3.工作内容:接线、固定等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	9	41.45	373.05	0
5-2	030413013005	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.安装方式:墙壁式 3.工作内容:接线、固定等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	1	26.11	26.11	0
5-3	030412006009	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 4.工作内容:测位、固定、修孔等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	9	9.87	88.83	0
5-4	030412006010	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:金属 3.安装形式:明装 4.工作内容:测位、固定、修孔等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	9.87	9.87	0
5-5	030413014002	插座	1.名称:安全型单相二、三孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:墙壁式 4.工作内容:接线、安装 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	9	39.02	351.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 10 页，共 11 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-6	030412006011	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 4.工作内容:测位、固定、修孔等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	70	10.59	741.3	0
6		防雷接地					18687.89	0
6-1	030410005003	接闪带	1.名称:拆除避雷网 2.安装形式:明装 3.含残值回收，综合考虑 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	330.1	4.95	1634	0
6-2	030410005004	接闪带	1.名称:避雷网 2.规格:φ12 3.安装形式:明装 4.工作内容:平直、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、补漆等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	687.35	22.77	15650.96	0
6-3	030416027002	接地装置	1.名称:接地调试 2.工作内容:除锈、下料、焊接、压接线端子、接线、接地等 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	系统、组	1	1402.93	1402.93	0
7		家私区（图纸走廊范围内照明灯具全部换新，平面图无灯具，暂估）					90979.28	0
7-1	030413002022	装饰灯	1.名称:拆除筒灯 2.含残值回收，综合考虑 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	200	9.25	1850	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 11 页，共 11 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-2	030412006012	接线盒	1.名称:拆除灯具接线盒 2.含残值回收，综合考虑 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	200	1.92	384	0
7-3	030413002023	装饰灯	1.名称:筒灯 L02 2.型号:10W 4000K 3.安装方式:嵌入式 4.工作内容:开箱清点、测位、灯具安装、接线、试亮等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	200	125.55	25110	0
7-4	030412006013	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	200	10.59	2118	0
7-5	030413002024	装饰灯	1.名称:灯带L05 2.型号:10W/m 4000K 3.工作内容:包含灯带变压器，开箱清点、测位、灯具安装、接线、试亮等测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头，试亮等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	871.72	70.57	61517.28	0
8		LED屏					317958.42	0
8-1	03B002	LED电子屏（家私区）	1.点阵间距不低于P10，由施工单位深化，包含但不限于显示屏、模组、电源、接收卡、转接卡、防水钣金箱体、箱内照明、视频控制器、防雷接地、备品备件、降温降噪处理等所有配件及配件间连接所需线缆等	m2	46.94	6773.72	317958.42	0
合计							581865.93	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　电气工程
标　　段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					33143.94
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	12439.73
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	10103.62
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2336.11
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	20	18542.12
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	2162.09
1-9-1	AB001007	脚手架费		100元	1	2162.09	2162.09
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							33143.94

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	30750.49	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	25000	
4.1	总包管理服务费	25000	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		55750.49	

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：电气工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：电气工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	60368.43
合计					60368.43

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	25000	
1.1	总包管理服务费	1000000	2.5	25000	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	2	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	25000.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 电气工程　　标段： 广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

项目编码	030405001002	项目名称	低压电气开关	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-32	低压自动空气开关安装 额定电流I(A) I≤63 ˆ iC65N/2P 16A+Vigi30mA	个	1	50.48	151.61	0	20.94	50.48	151.61	0	20.94
小计								50.48	151.61	0	20.94
清单项目综合单价								223.03000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.412769	1.3889	10.3		
		技工人工费	元	22.834413	1.3625	31.11		
		高级技工人工费	元	6.585367	1.3779	9.07		
	材料	镀锌螺栓 M8×20	10套	0.385494	4.32	1.67		
		其他材料费	元	0.188046	0.885	0.17		
	机械							

项目编码	030402011018	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ˆ 室外照明总配电箱 SW-AL2	台	1	239.23	2408.77	0	64.41	239.23	2408.77	0	64.41
小计								239.23	2408.77	0	64.41
清单项目综合单价								2712.41000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.706084	1.3889	49.59		
		技工人工费	元	94.516526	1.3625	128.78		
		高级技工人工费	元	44.169042	1.3779	60.86		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.263774	10.62	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	0.652905	0.66	0.43		
		裸铜线 10mm2	kg	0.150168	76.48	11.48		
		铜接线端子 DT-10	个	1.325398	1.68	2.23		
		其他材料费	元	5.758625	0.885	5.1		
	机械							

项目编码	030402011019	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ˆ 油烟机配电箱 WD-PYYAP	台	1	255.67	2037.71	0	68.83	255.67	2037.71	0	68.83
040702-101	无端子接线 截面面积S(mm2) S≤2.5	10个	0.3	34.12	0.59	0	9.05	10.236	0.177	0	2.715
040702-114	压铜接线端子 导线截面面积S(mm2) S≤10	10个	0.4	40.21	19.84	0	11.63	16.084	7.936	0	4.652
小计								281.99	2045.823	0	76.197
清单项目综合单价								2404.01000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.030171	1.3889	58.38		
		技工人工费	元	112.955151	1.3625	153.9		
		高级技工人工费	元	50.595425	1.3779	69.72		
	材料	自粘性橡胶带20mm×5m	卷	0.150474	1.42	0.21		
		铁砂布 0#～2#	张	0.188092	0.66	0.12		
		汽油	kg	0.075237	9.76	0.73		
		电力复合脂	kg	0.007524	39.82	0.3		
		塑料软管 φ5mm	m	0.282	0.22	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.0705	1.59	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.119	1	0.12		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.281899	10.62	2.99		
		铁砂布 0#-2#	张	0.697771	0.66	0.46		
		裸铜线 10mm2	kg	0.160487	76.48	12.27		
		铜接线端子 DT-10	个	5.253548	1.68	8.83		
		其他材料费	元	6.15434	0.885	5.45		
	机械							

项目编码	030402011020	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ˆ 车库潜污泵控制箱 JS-B1-ACpsb1	台	1	172.26	3984.9	0	46.38	172.26	3984.9	0	46.38
小计								172.26	3984.9	0	46.38
清单项目综合单价								4203.54000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.709635	1.3889	35.71		
		技工人工费	元	68.055221	1.3625	92.73		
		高级技工人工费	元	31.803263	1.3779	43.82		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.189926	10.62	2.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.470115	0.66	0.31		
		裸铜线 10mm2	kg	0.108126	76.48	8.27		
		铜接线端子 DT-10	个	0.954333	1.68	1.6		
		其他材料费	元	4.146412	0.885	3.67		
	机械							

项目编码	030402011021	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30换	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ˆ (电气设备安装工程保护性拆除(不带电作业):人工*0.5材料*0设备*0)	台	1	172.26	0	0	45.58	172.26	0	0	45.58
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ˆ 配电箱(半周长1.5m以内)	台	1	344.38	31.73	0	92.72	344.38	31.73	0	92.72
小计								516.64	31.73	0	138.3
清单项目综合单价								686.67000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	77.11008	1.3889	107.1		
		技工人工费	元	204.11583	1.3625	278.11		
		高级技工人工费	元	95.3865	1.3779	131.43		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.379714	10.62	4.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.939885	0.66	0.62		
		裸铜线 10mm2	kg	0.216174	76.48	16.53		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铜接线端子 DT-10		个	1.907967	1.68	3.21		
		其他材料费		元	8.289788	0.885	7.34		
	机械								

项目编码	030402011022	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 ˉ 配电箱RGL-AP2	台	1	314.1	2583.21	24.03	85.58	314.1	2583.21	24.03	85.58
小计								314.1	2583.21	24.03	85.58

清单项目综合单价 3006.92000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	46.839769	1.3889	65.06		
		技工人工费	元	124.143788	1.3625	169.15		
		高级技工人工费	元	57.977319	1.3779	79.89		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.208712	4.6	0.96		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.42438	3.3	1.4		
		焊锡丝	kg	0.104356	66.9	6.98		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.104356	7.4	0.77		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.208712	10.62	2.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.695706	0.66	0.46		
		其他材料费	元	2.574111	0.885	2.28		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.041742	575.61	24.03		

项目编码	030416006003	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	650.01	8.32	18.31	173.73	650.01	8.32	18.31	173.73
小计								650.01	8.32	18.31	173.73

清单项目综合单价 850.37000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	51.764335	1.3889	71.9		
		技工人工费	元	232.746289	1.3625	317.12		
		高级技工人工费	元	189.408291	1.3779	260.99		
	材料	其他材料费	元	9.402295	0.885	8.32		
	机械	仪器仪表使用费	元	20.685049	0.885	18.31		

项目编码	030413002020	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ˉ 嵌入式筒灯10W 4000K	10套	0.1	292.64	843.28	0	119.61	29.264	84.328	0	11.961
小计								29.264	84.328	0	11.961

清单项目综合单价 125.55300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.434529	1.3889	4.77		
		技工人工费	元	15.034593	1.3625	20.48		
		高级技工人工费	元	2.909603	1.3779	4.01		
	材料	其他材料费	元	1.297042	0.885	1.15		
	机械							

项目编码	030413001007	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ˉ 吸顶灯 20W 4000K	10套	0.1	289.01	232.2	0	88.08	28.901	23.22	0	8.808
小计								28.901	23.22	0	8.808

清单项目综合单价 60.92900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.180369	1.3889	7.2		
		技工人工费	元	12.97097	1.3625	17.67		
		高级技工人工费	元	2.9266	1.3779	4.03		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.415957	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.415957	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.58194	0.885	0.52		
	机械							

项目编码	030405015001	项目名称	风扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ˉ 卫生间换气扇 32W	10套	0.1	724.51	979.25	0	192.01	72.451	97.925	0	19.201
小计								72.451	97.925	0	19.201

清单项目综合单价 189.57700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.496469	1.3889	11.8		
		技工人工费	元	37.2328	1.3625	50.73		
		高级技工人工费	元	7.199378	1.3779	9.92		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.37133	0.19	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.026524	6.37	0.17		
		塑料膨胀管 Φ6mm~~8mm	个	3.713298	0.08	0.3		
		其他材料费	元	0.043322	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413002021	项目名称	装饰灯	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˉ LED灯带L05 10W/m 4000K	10m	0.1	39.55	255.73	0	23.25	3.955	25.573	0	2.325
030407-1	开关电源安装调试 功率P(W) P≤500	台	0.095239	263.52	54.75	0	69.81	25.09738128	5.21433525	0	6.64863459
小计								29.05238128	30.78733525	0	8.97363459

清单项目综合单价 68.81335112

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.717771	1.3889	1		
		技工人工费	元	20.025327	1.3625	27.28		
		高级技工人工费	元	0.558684	1.3779	0.77		
	材料	电线 BV-2.5	m	0.043063	2.52	0.11		
		铜接线端子 DT-6	个	0.095433	1.06	0.1		
		其他材料费	元	0.34665	0.885	0.31		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412006008	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒 ˉ 金属接线盒	10个	0.1	60.77	27.63	0	17.46	6.077	2.763	0	1.746
小计								6.077	2.763	0	1.746
清单项目综合单价								10.58600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.177658	1.3889	1.64		
		技工人工费	元	2.65413	1.3625	3.62		
		高级技工人工费	元	0.598946	1.3779	0.83		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.094053	0.31	0.65		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.094053	0.16	0.34		
		其他材料费	元	0.068704	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001026	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=20 ˉ JDG20	100m	0.01	1462.73	473.14	0	410.72	14.6273	4.7314	0	4.1072
小计								14.6273	4.7314	0	4.1072
清单项目综合单价								23.46590000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.715468	1.3889	2.38		
		技工人工费	元	7.516966	1.3625	10.24		
		高级技工人工费	元	1.45351	1.3779	2		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.003761	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.215125	1	0.22		
		面漆	kg	0.012411	45.13	0.56		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.215125	0.44	0.09		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.235245	1.68	0.4		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.141222	1.59	0.22		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.355811	0.24	0.33		
		其他材料费	元	0.035635	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001027	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 ˉ JDG20	100m	0.01	640.39	353.8	0	187.15	6.4039	3.538	0	1.8715
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	41.37	0.08	0	10.96	4.137	0.008	0	1.096
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	9.45	0.65	0	2.53	0.945	0.065	0	0.253
小计								11.4859	3.611	0	3.2205
清单项目综合单价								18.31740000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.751036	1.3889	1.04		
		技工人工费	元	7.020367	1.3625	9.57		
		高级技工人工费	元	0.636376	1.3779	0.88		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.003763	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.23536	1.68	0.4		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.141291	1.59	0.22		
		水	m3	0.000471	4.62	0		
		其他材料费	元	0.045059	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001028	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-27	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=40 ˉ JDG40	100m	0.01	1656.74	940.8	0	485.45	16.5674	9.408	0	4.8545
小计								16.5674	9.408	0	4.8545
清单项目综合单价								30.82990000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.942968	1.3889	2.7		
		技工人工费	元	8.514045	1.3625	11.6		
		高级技工人工费	元	1.646275	1.3779	2.27		
	材料	套接紧定式直接头 φ40mm(配螺钉)	个	0.235159	2.12	0.5		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ40mm	个	0.141171	4.95	0.7		
		管卡子(电线管用DN40～50)	个	1.355315	0.78	1.06		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.00376	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.108087	1	0.11		
		面漆	kg	0.014098	45.13	0.64		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.108087	0.44	0.05		
		其他材料费	元	0.068236	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001029	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-42	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˉ SC20	100m	0.01	1529.63	970.94	25.69	455.15	15.2963	9.7094	0.2569	4.5515
小计								15.2963	9.7094	0.2569	4.5515
清单项目综合单价								29.81410000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.793881	1.3889	2.49		
		技工人工费	元	7.860847	1.3625	10.71		
		高级技工人工费	元	1.519982	1.3779	2.09		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.003758	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×20	个	0.145141	0.44	0.06		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.234481	0.19	0.04		
		合金钢钻头(综合)	个	0.015594	6.37	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021889	11.83	0.26		
		清油 C01-1	kg	0.0031	16.99	0.05		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005355	5.31	0.03		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2.367354	0.08	0.19		
		镀锌管接头(50×20)	个	0.154817	2.07	0.32		
		接地管卡 DN20	个	0.309071	0.29	0.09		
		管卡子(钢管用DN15～20)	个	1.161131	0.33	0.38		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.145141	0.16	0.02		
		其他材料费	元	0.054487	0.885	0.05		

工程量清单综合单价分析表

	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.000564	274.58	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.003758	27.16	0.1		

项目编码	030412001030	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˉ SC20	100m	0.01	847.14	865.2	25.72	269.27	8.4714	8.652	0.2572	2.6927
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	9.45	0.65	0	2.53	0.945	0.065	0	0.253
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	41.37	0.08	0	10.96	4.137	0.008	0	1.096
小计								13.5534	8.725	0.2572	4.0417
清单项目综合单价								26.57730000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.993536	1.3889	1.38		
		技工人工费	元	8.082903	1.3625	11.01		
		高级技工人工费	元	0.841766	1.3779	1.16		
	材料	水	m3	0.000471	4.62	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.003763	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×20	个	0.145336	0.44	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008842	11.83	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.002258	5.31	0.01		
		镀锌管接头(50×20)	个	0.155025	2.07	0.32		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.145336	0.16	0.02		
		其他材料费	元	0.019472	0.885	0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.000564	274.58	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.003763	27.16	0.1		

项目编码	030412001031	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-54	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˉ SC25	100m	0.01	1021.33	1230.47	25.71	333.63	10.2133	12.3047	0.2571	3.3363
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	12.65	1.2	0	3.41	1.265	0.12	0	0.341
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.1	55.02	0.12	0	14.57	5.502	0.012	0	1.457
小计								16.9803	12.4367	0.2571	5.1343
清单项目综合单价								34.80840000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.198022	1.3889	1.66		
		技工人工费	元	10.214644	1.3625	13.92		
		高级技工人工费	元	1.015122	1.3779	1.4		
	材料	1∶3水泥砂浆	m3	0.000282	413.51	0.12		
		锁紧螺母 M3×25～32	个	0.145301	0.29	0.04		
		沥青清漆	kg	0.004608	11.68	0.05		
		镀锌管接头(60×25)	个	0.154988	2.72	0.42		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.145301	0.29	0.04		
		水	m3	0.000753	4.62	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.003762	4.87	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.012038	11.83	0.14		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003009	5.31	0.02		
		其他材料费	元	0.027747	0.885	0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.000564	274.58	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.003762	27.16	0.1		

项目编码	030412001032	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-46	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ SC50	100m	0.01	3036.7	2913.79	36.02	951.84	30.367	29.1379	0.3602	9.5184
小计								30.367	29.1379	0.3602	9.5184
清单项目综合单价								69.38350000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.561366	1.3889	4.95		
		技工人工费	元	15.605667	1.3625	21.26		
		高级技工人工费	元	3.017558	1.3779	4.16		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.00376	4.87	0.02		
		膨胀螺栓 M6	套	0.632731	0.52	0.33		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.064514	0.19	0.01		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.145212	0.65	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.008647	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.052258	11.83	0.62		
		沥青清漆	kg	0.005921	11.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.006955	16.99	0.12		
		溶剂汽油 200#	kg	0.012876	5.31	0.07		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.65134	0.08	0.05		
		镀锌管接头(70×50)	个	0.154893	7.58	1.17		
		接地管卡 DN50	个	0.309786	1.11	0.34		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.638934	1.2	0.77		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.145212	0.4	0.06		
		其他材料费	元	0.105079	0.885	0.09		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.00094	274.58	0.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00376	27.16	0.1		

项目编码	030412001033	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-48	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ SC80	100m	0.01	6118.24	4711.11	25.67	1856.4	61.1824	47.1111	0.2567	18.564
小计								61.1824	47.1111	0.2567	18.564
清单项目综合单价								127.11420000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.175264	1.3889	9.97		
		技工人工费	元	31.441863	1.3625	42.84		
		高级技工人工费	元	6.079694	1.3779	8.38		
	材料	锁紧螺母 M3×80	个	0.14523	1.06	0.15		
		镀锌管接头(80×80)	个	0.14523	23.82	3.46		
		接地管卡 DN80	个	0.29046	2.35	0.68		
		管卡子(钢管用DN80)	个	0.4841	2.14	1.04		
		塑料护口(钢管用)80	个	0.14523	0.62	0.09		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.00376	4.87	0.02		
		膨胀螺栓 M6	套	0.9588	0.52	0.5		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006392	6.37	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.079336	11.83	0.94		
		沥青清漆	kg	0.0094	11.68	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.010246	16.99	0.17		

工程量清单综合单价分析表

		溶剂汽油 200#	kg	0.020304	5.31	0.11		
		其他材料费	元	0.16262	0.885	0.14		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.00141	109.63	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00376	27.16	0.1		

项目编码	030412001034	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-49	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˆ SC100	100m	0.01	6940.39	5780.05	28.76	2127.62	69.4039	57.8005	0.2876	21.2762
小计								69.4039	57.8005	0.2876	21.2762
清单项目综合单价								148.76820000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.139463	1.3889	11.3		
		技工人工费	元	35.666929	1.3625	48.6		
		高级技工人工费	元	6.896583	1.3779	9.5		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	0.959034	0.52	0.5		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006394	6.37	0.04		
		清油 C01-1	kg	0.013257	16.99	0.23		
		接地管卡 DN100	个	0.290531	3.05	0.89		
		管卡子(钢管用DN100)	个	0.484218	3.19	1.54		
		锁紧螺母 M3×100	个	0.145265	0.92	0.13		
		镀锌管接头(100×100)	个	0.145265	9.34	1.36		
		塑料护口(钢管用)100	个	0.145265	0.8	0.12		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.003761	4.87	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.102297	11.83	1.21		
		沥青清漆	kg	0.012035	11.68	0.14		
		溶剂汽油 200#	kg	0.02501	5.31	0.13		
		其他材料费	元	0.246246	0.885	0.22		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.001692	109.63	0.19		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.003761	27.16	0.1		

项目编码	030412004017	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ˆ WDZN-RYSP-2x1.5	100m单线	0.01	120.33	385.93	0	51.14	1.2033	3.8593	0	0.5114
小计								1.2033	3.8593	0	0.5114
清单项目综合单价								5.57400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.141133	1.3889	0.2		
		技工人工费	元	0.618407	1.3625	0.84		
		高级技工人工费	元	0.119544	1.3779	0.16		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009399	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001034	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000094	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005169	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.004229	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004018	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˆ WDZ-BYJ-2.5	100m单线	0.01	162.35	291.44	0	57.53	1.6235	2.9144	0	0.5753
小计								1.6235	2.9144	0	0.5753
清单项目综合单价								5.11320000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.190385	1.3889	0.26		
		技工人工费	元	0.834335	1.3625	1.14		
		高级技工人工费	元	0.161335	1.3779	0.22		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.002348	0.56	0		
		焊锡	kg	0.001878	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000094	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.004696	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.005447	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004019	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˆ WDZ-BYJ-4	100m单线	0.01	194.49	429.13	0	72.92	1.9449	4.2913	0	0.7292
小计								1.9449	4.2913	0	0.7292
清单项目综合单价								6.96540000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.227823	1.3889	0.32		
		技工人工费	元	0.999971	1.3625	1.36		
		高级技工人工费	元	0.193047	1.3779	0.27		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.002816	0.56	0		
		焊锡	kg	0.001877	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000094	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.004693	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.00535	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004020	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-176	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 6＜S≤10 ˆ WDZ-BYJ-10	100m单线	0.01	144.47	1013.06	0	88.88	1.4447	10.1306	0	0.8888
小计								1.4447	10.1306	0	0.8888
清单项目综合单价								12.46410000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.169439	1.3889	0.24		
		技工人工费	元	0.742386	1.3625	1.01		
		高级技工人工费	元	0.143592	1.3779	0.2		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.009402	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.001222	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000188	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006582	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.007898	0.885	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030409001011	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚ (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9) 电缆 WDZBN-JHS-4*2.5	100m	0.01	342.34	1016.57	5.36	141.8	3.4234	10.1657	0.0536	1.418
小计								3.4234	10.1657	0.0536	1.418
清单项目综合单价											15.06070000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	0.746862	1.3889	1.04			
		技工人工费			元	1.429864	1.3625	1.95			
		高级技工人工费			元	0.317796	1.3779	0.44			
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.000658	13.67	0.01			
		标志牌			个	0.056441	0.71	0.04			
		其他材料费			元	0.030102	0.885	0.03			
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.000093	575.61	0.05			
项目编码	030409002005	项目名称	控制电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˚ 电缆 WDZBN-KYY-4*1.5	100m	0.01	519.04	714.23	0	173.06	5.1904	7.1423	0	1.7306
小计								5.1904	7.1423	0	1.7306
清单项目综合单价											14.06330000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	0.619571	1.3889	0.86			
		技工人工费			元	2.216781	1.3625	3.02			
		高级技工人工费			元	0.950365	1.3779	1.31			
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m			卷	0.000094	7.96	0			
		钢锯条			根	0.009395	0.58	0.01			
		标志牌			个	0.056372	0.71	0.04			
		其他材料费			元	0.015972	0.885	0.01			
	机械										
项目编码	030409001012	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50＜S≤70 ˚ 电缆 WDZB-YJY-4*70*1*35	100m	0.01	1119.4	31725.84	12.51	1883.4	11.194	317.2584	0.1251	18.834
小计								11.194	317.2584	0.1251	18.834
清单项目综合单价											347.41150000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	2.444879	1.3889	3.4			
		技工人工费			元	4.676955	1.3625	6.37			
		高级技工人工费			元	1.034817	1.3779	1.43			
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.000658	13.67	0.01			
		标志牌			个	0.056414	0.71	0.04			
		其他材料费			元	0.0472	0.885	0.04			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.000103	634.57	0.07			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.000103	575.61	0.06			
项目编码	030409001013	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10＜S≤16 ˚ 电缆 WDZB-YJY-5*16	100m	0.01	456.18	8604.28	5.95	551.35	4.5618	86.0428	0.0595	5.5135
小计								4.5618	86.0428	0.0595	5.5135
清单项目综合单价											96.17760000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	0.996137	1.3889	1.38			
		技工人工费			元	1.905411	1.3625	2.6			
		高级技工人工费			元	0.422516	1.3779	0.58			
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.000658	13.67	0.01			
		标志牌			个	0.056393	0.71	0.04			
		其他材料费			元	0.030076	0.885	0.03			
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.000103	575.61	0.06			
项目编码	030409002006	项目名称	控制电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˚ 电缆 WDZC-KYJY-2*1.5	100m	0.01	518.97	714.14	0	173.04	5.1897	7.1414	0	1.7304
小计								5.1897	7.1414	0	1.7304
清单项目综合单价											14.06150000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	0.619495	1.3889	0.86			
		技工人工费			元	2.216511	1.3625	3.02			
		高级技工人工费			元	0.950248	1.3779	1.31			
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m			卷	0.000094	7.96	0			
		钢锯条			根	0.009394	0.58	0.01			
		标志牌			个	0.056366	0.71	0.04			
		其他材料费			元	0.01597	0.885	0.01			
	机械										
项目编码	030409001014	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70＜S≤120 ˚ 电缆 WDZB-YJY-4*120+1*70	100m	0.01	1330.59	55297.59	117.29	3125.36	13.3059	552.9759	1.1729	31.2536
小计								13.3059	552.9759	1.1729	31.2536
清单项目综合单价											598.70830000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	2.906118	1.3889	4.04			
		技工人工费			元	5.559257	1.3625	7.57			
		高级技工人工费			元	1.230215	1.3779	1.7			
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.000658	13.67	0.01			
		标志牌			个	0.056414	0.71	0.04			
		其他材料费			元	0.068637	0.885	0.06			

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.000724	634.57	0.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.000724	575.61	0.42		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30		台班	0.001138	260.91	0.3		

项目编码	030409001015	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 电缆 WDZB-YJY-4*25+1*16	100m	0.01	697	12814.87	12.51	826.08	6.97	128.1487	0.1251	8.2608
小计								6.97	128.1487	0.1251	8.2608
清单项目综合单价								143.50460000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.522504	1.3889	2.11		
		技工人工费	元	2.912257	1.3625	3.97		
		高级技工人工费	元	0.64401	1.3779	0.89		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.000658	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.056414	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0472	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000103	634.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000103	575.61	0.06		

项目编码	030412003007	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 金属桥架 100*100	10m	0.1	209.67	308.82	5.41	71.31	20.967	30.882	0.541	7.131
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.005	845.96	413.27	93.87	251.23	4.2298	2.06635	0.46935	1.25615
小计								25.1968	32.94835	1.01035	8.38715
清单项目综合单价								67.54265000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.478108	1.3889	6.22		
		技工人工费	元	10.370935	1.3625	14.13		
		高级技工人工费	元	3.517415	1.3779	4.85		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.037618	3.166	0.12		
		扁钢 40×4	kg	0.10345	4.032	0.42		
		角钢(综合)	kg	0.352672	3.382	1.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.01453	3.3	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.006583	7.4	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.023511	0.66	0.02		
		调和漆	kg	0.006583	9.61	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008323	11.83	0.1		
		清油 C01-1	kg	0.002821	16.99	0.05		
		溶剂汽油 200#	kg	0.002069	5.31	0.01		
		电线 BV-6	m	0.047012	5.98	0.28		
		其他材料费	元	0.202621	0.885	0.18		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001411	13.04	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002939	153.44	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00094	575.61	0.54		

项目编码	030409003007	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤10	个	1	38.73	15.03	0.5	11.04	38.73	15.03	0.5	11.04
小计								38.73	15.03	0.5	11.04
清单项目综合单价								65.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.5857	1.3889	6.37		
		技工人工费	元	16.495926	1.3625	22.48		
		高级技工人工费	元	7.172264	1.3779	9.88		
	材料	铜接线端子 DT-10	个	2.847852	1.68	4.78		
		焊锡丝	kg	0.093989	66.9	6.29		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.00094	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.187977	6.67	1.25		
		其他材料费	元	2.988835	0.885	2.65		
	机械	其他机械费	元	0.563931	0.885	0.5		

项目编码	030409003008	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-115	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 10<S≤16	个	1	55.82	16.54	0.5	15.63	55.82	16.54	0.5	15.63
小计								55.82	16.54	0.5	15.63
清单项目综合单价								88.49000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.702322	1.3889	9.31		
		技工人工费	元	23.857107	1.3625	32.51		
		高级技工人工费	元	10.162979	1.3779	14		
	材料	铜接线端子 DT-16	个	2.847852	2.21	6.29		
		焊锡丝	kg	0.093989	66.9	6.29		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.00094	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.187977	6.67	1.25		
		其他材料费	元	2.988835	0.885	2.65		
	机械	其他机械费	元	0.563931	0.885	0.5		

项目编码	030409003009	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-116	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 16<S≤35	个	1	91.07	18.05	0.5	25.03	91.07	18.05	0.5	25.03
小计								91.07	18.05	0.5	25.03
清单项目综合单价								134.65000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.81752	1.3889	15.02		
		技工人工费	元	38.88028	1.3625	52.97		
		高级技工人工费	元	16.74798	1.3779	23.08		
	材料	铜接线端子 DT-35	个	2.8482	2.74	7.8		
		焊锡丝	kg	0.094	66.9	6.29		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.00094	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.188	6.67	1.25		
		其他材料费	元	2.9892	0.885	2.65		
	机械	其他机械费	元	0.564	0.885	0.5		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030409003010	项目名称	电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-118	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 50<S≤70	个	1	128.29	33.18	0.5	35.64	128.29	33.18	0.5	35.64
小计								128.29	33.18	0.5	35.64
清单项目综合单价								197.61000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	15.29474		1.3889		21.24		
		技工人工费			元	54.78414		1.3625		74.64		
		高级技工人工费			元	23.5235		1.3779		32.41		
	材料	铜接线端子 DT-70			个	2.8482		8.05		22.93		
		焊锡丝			kg	0.094		66.9		6.29		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.00094		61.5		0.06		
		汽油 60#～70#			kg	0.188		6.67		1.25		
		其他材料费			元	2.9892		0.885		2.65		
	机械	其他机械费			元	0.564		0.885		0.5		
项目编码	030409003011	项目名称	电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-119	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 70<S≤120	个	1	146.89	45.53	0.5	41.18	146.89	45.53	0.5	41.18
小计								146.89	45.53	0.5	41.18
清单项目综合单价								234.10000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	17.52698		1.3889		24.34		
		技工人工费			元	62.733581		1.3625		85.47		
		高级技工人工费			元	26.907975		1.3779		37.08		
	材料	铜接线端子 DT-120			个	2.847852		12.39		35.28		
		焊锡丝			kg	0.093989		66.9		6.29		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.00094		61.5		0.06		
		汽油 60#～70#			kg	0.187977		6.67		1.25		
		其他材料费			元	2.988835		0.885		2.65		
	机械	其他机械费			元	0.563931		0.885		0.5		
项目编码	030409005004	项目名称	控制电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-195	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	55.82	12.66	0	15.4	55.82	12.66	0	15.4
小计								55.82	12.66	0	15.4
清单项目综合单价								83.88000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.702322		1.3889		9.31		
		技工人工费			元	23.857107		1.3625		32.51		
		高级技工人工费			元	10.162979		1.3779		14		
	材料	塑料带 20mm×40mm			卷	0.018798		0.71		0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.291364		3.3		0.96		
		焊锡丝			kg	0.093989		66.9		6.29		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.018798		61.5		1.16		
		固定卡子 1.5×32			个	0.968082		1.77		1.71		
		套管 KT2型			个	0.98688		0.88		0.87		
		端子号牌			个	4.699426		0.09		0.42		
		其他材料费			元	1.400429		0.885		1.24		
	机械											
项目编码	030413013004	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239	开关安装 双联照明 ˆ 双联单控开关	10套	0.1	120.33	249.96	0	44.34	12.033	24.996	0	4.434
小计								12.033	24.996	0	4.434
清单项目综合单价								41.46300000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.411332		1.3889		1.96		
		技工人工费			元	6.184069		1.3625		8.43		
		高级技工人工费			元	1.19544		1.3779		1.65		
	材料	其他材料费			元	0.046994		0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030413013005	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明 ˆ 单联单控开关	10套	0.1	116.35	108.52	0	36.21	11.635	10.852	0	3.621
小计								11.635	10.852	0	3.621
清单项目综合单价								26.10800000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.364222		1.3889		1.89		
		技工人工费			元	5.979434		1.3625		8.15		
		高级技工人工费			元	1.155824		1.3779		1.59		
	材料	其他材料费			元	0.047		0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030412006009	项目名称	接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-322	暗装 开关盒	10个	0.1	59.8	21.98	0	16.92	5.98	2.198	0	1.692
小计								5.98	2.198	0	1.692
清单项目综合单价								9.87000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.058839		1.3889		1.47		
		技工人工费			元	2.502515		1.3625		3.41		
		高级技工人工费			元	0.797489		1.3779		1.1		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20			个	0.967964		0.31		0.3		
		塑料护口(钢管用)15～20			个	0.967964		0.16		0.15		
		其他材料费			元	0.031012		0.885		0.03		
	机械											
项目编码	030412006010	项目名称	接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-322	暗装 开关盒	10个	0.1	59.81	21.98	0	16.93	5.981	2.198	0	1.693	
小计								5.981	2.198	0	1.693	
清单项目综合单价												9.87200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.059098	1.3889		1.47		
		技工人工费				元	2.503126	1.3625		3.41		
		高级技工人工费				元	0.797684	1.3779		1.1		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20				个	0.9682	0.31		0.3		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0.9682	0.16		0.15		
		其他材料费				元	0.03102	0.885		0.03		
	机械											
项目编码	030413014002	项目名称			插座			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˚ 安全型单相二、三孔插座	10套	0.1	135.35	208.49	0	46.25	13.535	20.849	0	4.625	
小计								13.535	20.849	0	4.625	
清单项目综合单价												39.00900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.764756	1.3889		2.45		
		技工人工费				元	7.7315	1.3625		10.53		
		高级技工人工费				元	0.398936	1.3779		0.55		
	材料	其他材料费				元	0.06298	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030412006011	项目名称			接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	60.77	27.63	0	17.46	6.077	2.763	0	1.746	
小计								6.077	2.763	0	1.746	
清单项目综合单价												10.58600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.177658	1.3889		1.64		
		技工人工费				元	2.65413	1.3625		3.62		
		高级技工人工费				元	0.598946	1.3779		0.83		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20				个	2.094053	0.31		0.65		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	2.094053	0.16		0.34		
		其他材料费				元	0.068704	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030410005003	项目名称			接闪带			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030209-63换	避雷网安装 沿女儿墙明设 ˚ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	10m	0.1	35.06	0	4.68	9.61	3.506	0	0.468	0.961	
小计								3.506	0	0.468	0.961	
清单项目综合单价												4.93500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.414307	1.3889		0.58		
		技工人工费				元	1.868995	1.3625		2.55		
		高级技工人工费				元	0.278858	1.3779		0.38		
	材料											
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.003053	153.44		0.47		
项目编码	030410005004	项目名称			接闪带			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030209-63	避雷网安装 沿女儿墙明设	10m	0.1	140.33	28.69	18.75	39.91	14.033	2.869	1.875	3.991	
小计								14.033	2.869	1.875	3.991	
清单项目综合单价												22.76800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.65824	1.3889		2.3		
		技工人工费				元	7.480547	1.3625		10.19		
		高级技工人工费				元	1.116114	1.3779		1.54		
	材料	镀锌圆钢 Φ10mm				m	0.953984	2.017		1.92		
		镀锌扁钢 40×4				m	0.095868	5.064		0.49		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.023497	7.4		0.17		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.073311	0.5		0.04		
		砂				m3	0.000188	175.73		0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.013158	11.83		0.16		
		清油 C01-1				kg	0.00282	16.99		0.05		
		其他材料费				元	0.013158	0.885		0.01		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.012219	153.44		1.87		
项目编码	030416027002	项目名称			接地装置			计量单位		系统、组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030210-123	接地网调试	系统	1	1101.32	9.69	0	291.92	1101.32	9.69	0	291.92	
小计								1101.32	9.69	0	291.92	
清单项目综合单价												1402.93000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	167.304436	1.3889		232.37		
		技工人工费				元	483.305226	1.3625		658.5		
		高级技工人工费				元	152.728998	1.3779		210.45		
	材料	白布				m2	0.263264	4.82		1.27		
		丙酮清洗剂				kg	0.611149	7.79		4.76		
		电线 BV-4				m	0.705172	4.02		2.83		
		其他材料费				元	0.940229	0.885		0.83		
	机械											
项目编码	030413002022	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ˚ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	73.14	0	0	19.35	7.314	0	0	1.935	
小计								7.314	0	0	1.935	
清单项目综合单价												9.24900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	0.858423	1.3889	1.19		
		技工人工费	元	3.75773	1.3625	5.12		
		高级技工人工费	元	0.727223	1.3779	1		
	材料							
	机械							

项目编码	030412006012	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321换	暗装 接线盒 ˆ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10个	0.1	15.16	0	0	4.01	1.516	0	0	0.401
小计								1.516	0	0	0.401
清单项目综合单价											1.91700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.293876	1.3889	0.41		
		技工人工费	元	0.662319	1.3625	0.9		
		高级技工人工费	元	0.149463	1.3779	0.21		
	材料							
	机械							

项目编码	030413002023	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ˆ 嵌入式筒灯10W 4000K	10套	0.1	292.64	843.28	0	119.61	29.264	84.328	0	11.961
小计								29.264	84.328	0	11.961
清单项目综合单价											125.55300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.434529	1.3889	4.77		
		技工人工费	元	15.034593	1.3625	20.48		
		高级技工人工费	元	2.909603	1.3779	4.01		
	材料	其他材料费	元	1.297042	0.885	1.15		
	机械							

项目编码	030412006013	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒 ˆ 金属接线盒	10个	0.1	60.77	27.63	0	17.46	6.077	2.763	0	1.746
小计								6.077	2.763	0	1.746
清单项目综合单价											10.58600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.177658	1.3889	1.64		
		技工人工费	元	2.65413	1.3625	3.62		
		高级技工人工费	元	0.598946	1.3779	0.83		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.094053	0.31	0.65		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.094053	0.16	0.34		
		其他材料费	元	0.068704	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413002024	项目名称	装饰灯	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˆ LED灯带L05 10W/m 4000K	10m	0.1	39.55	255.73	0	23.25	3.955	25.573	0	2.325
030407-1	开关电源安装调试 功率P(W) P≤500	台	0.099803	263.45	54.75	0	69.8	26.29310035	5.46421425	0	6.9662494
小计								30.24810035	31.03721425	0	9.2912494
清单项目综合单价											70.57656400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.717771	1.3889	1		
		技工人工费	元	20.90339	1.3625	28.48		
		高级技工人工费	元	0.558684	1.3779	0.77		
	材料	电线 BV-2.5	m	0.043063	2.52	0.11		
		铜接线端子 DT-6	个	0.095433	1.06	0.1		
		其他材料费	元	0.355107	0.885	0.31		
	机械							

项目编码	03B002	项目名称	LED电子屏（家私区）	计量单位	㎡2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030411-25	LED显示屏	㎡2	1	99.2	6639.25	8.32	26.95	99.2	6639.25	8.32	26.95
小计								99.2	6639.25	8.32	26.95
清单项目综合单价											6773.72000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.367185	1.3889	29.68		
		技工人工费	元	51.023434	1.3625	69.52		
	材料	其他材料费	元	2.350574	0.885	2.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	9.402295	0.885	8.32		

项目编码	AB001007	项目名称	脚手架费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	467.9863	1.98	2.02	0	0.62	926.612874	945.332326	0	290.151506
小计								926.612874	945.332326	0	290.151506
清单项目综合单价											2162.09670600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：电气工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：电气工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		30750.49	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			30750.49	

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：泛光照明
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	131817.22	
2	措施项目	9751.7	
2.1	安全文明施工	2827.2	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2296.27	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	530.93	
2.2	其他措施项目费	6924.5	
3	其他项目	7078.45	
3.1	暂列金额	7078.45	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	13378.26	
5	含税建安工程造价	162025.63	
合计		162025.63	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　泛光照明　　第 1 页，共 4 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		配电箱					31017.66	0
1-1	030402011023	成套配电箱	1.名称:泛光照明配电箱 2.型号:FG-AL2 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	11178.76	11178.76	0
1-2	030402011024	成套配电箱	1.名称:不锈钢开关电源箱（内置1台开关电源） 2.型号:300*170*100 3.开关电源型号规格:350W,AC220/DC24V,具有PFC及短路过载，过压，过温保护功能 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	29	684.1	19838.9	0
2		电缆、桥架					25868.46	0
2-1	030409001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-3*4 3.电压(kV):1KV 4.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	785.72	19.88	15620.11	0
2-2	030409003012	电力电缆头	1.名称:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2.规格:截面S(mm2)S≤10 3.电压(kV):1KV以内 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	9	65.3	587.7	0
2-3	030412003008	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:100*50 3.工作内容:支吊架安装、组对、螺栓固定、安装、接地等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	160.85	60.06	9660.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　泛光照明　　第 2 页，共 4 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3		配管、配线					21017.43	0
3-1	030412001035	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	101.93	27.21	2773.52	0
3-2	030412001036	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.工作内容:测位、划线、打眼、接管、配管、穿引线、固定等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	33.17	11.32	375.48	0
3-3	030412001037	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	528.13	23.47	12395.21	0
3-4	030412001038	配管	1.名称:配管 2.材质:不锈钢金属软管 3.规格:25 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	29	28.8	835.2	0
3-5	030412004021	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZA-RYY-B1-3x2.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	29	13.8	400.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　泛光照明　　第 3 页，共 4 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	030412004022	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZA-RYY-B1-2x4 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	561.3	7.55	4237.82	0
4		灯具					53913.67	0
4-1	030413002025	装饰灯	1.名称:LED软灯带DD1(配通长铝槽) 2.型号:16W/m 3000K 120° IP65 3.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头，试亮等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	199.95	115.69	23132.22	0
4-2	030413002026	装饰灯	1.名称:LED硬灯条L1 2.型号:12W/m 6000K 160° IP65 3.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头，试亮等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	257.4	106.86	27505.76	0
4-3	030413002027	装饰灯	1.名称:LED洗墙灯X1 2.型号:28W/m,3000K,10°*60°,IP67 3.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头，试亮等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	3	478.65	1435.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　泛光照明　　

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4	030413004002	嵌入式地灯	1.名称:LED埋地洗墙灯MX1 2.型号:28W/m,3000K,10°*60°,IP67 3.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头，试亮等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	1	522.82	522.82	0
4-5	030413004003	嵌入式地灯	1.名称:LED埋地洗墙灯MX1a 2.型号:14W/0.5m,3000K,10°*60°,IP67 3.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头，试亮等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	2	320.01	640.02	0
4-6	030413004004	嵌入式地灯	1.名称:LED埋地洗墙灯MX1b 2.型号:9W/0.3m,3000K,10°*60°,IP67 3.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头，试亮等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	2	296.09	592.18	0
4-7	030412006014	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	8	10.59	84.72	0
合计							131817.22	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　泛光照明
标　　段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					9751.70
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2827.2
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2296.27
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	530.93
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	20	6009.14
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	915.36
1-9-1	AB001008	脚手架费		100元	1	915.36	915.36
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							9751.70

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：泛光照明
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	7078.45	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		7078.45	

材料暂估单价及调整表

工程名称：泛光照明
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：泛光照明
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：泛光照明
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	13378.26
合计					13378.26

总承包服务费计价表

工程名称：泛光照明
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 泛光照明　　标段： 广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

项目编码	030402011023	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ˇ 泛光照明配电箱FG-AL2	台	1	172.26	10960.12	0	46.38	172.26	10960.12	0	46.38
小计								172.26	10960.12	0	46.38

清单项目综合单价	11178.76000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.709635	1.3889	35.71		
		技工人工费	元	68.055221	1.3625	92.73		
		高级技工人工费	元	31.803263	1.3779	43.82		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.189926	10.62	2.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.470115	0.66	0.31		
		裸铜线 10mm2	kg	0.108126	76.48	8.27		
		铜接线端子 DT-10	个	0.954333	1.68	1.6		
		其他材料费	元	4.146412	0.885	3.67		
	机械							

项目编码	030402011024	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030407-1	开关电源安装调试 功率P(W) P≤500 ˇ 开关电源 350W,AC220/DC24V	台	1	260.53	116.67	0	69.02	260.53	116.67	0	69.02
031009-10	接线箱/盒(端子数以下) 6 ˇ 不锈钢开关电源箱300*170*100	台	1	78.68	127.03	8.8	23.37	78.68	127.03	8.8	23.37
小计								339.21	243.7	8.8	92.39

清单项目综合单价	684.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.656634	1.3889	20.36		
		技工人工费	元	234.020794	1.3625	318.85		
	材料	棉纱	kg	0.018155	9.38	0.17		
		六角螺栓 M12×20～100	套	1.815513	0.73	1.33		
		管件 DN15以下	套	3.631025	4.42	16.05		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	0.907756	18.41	16.71		
		铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.907756	1.54	1.4		
		线号套管(综合)	m	0.045388	0.46	0.02		
		位号牌	个	0.907756	0.48	0.44		
		其他材料费	元	4.564944	0.885	4.04		
	机械	仪器仪表使用费	元	9.939932	0.885	8.8		

项目编码	030409001016	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˇ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) WDZA-YJY-B1-3*4	100m	0.01	285.04	1545.4	4.46	153.01	2.8504	15.454	0.0446	1.5301
小计								2.8504	15.454	0.0446	1.5301

清单项目综合单价	19.87910000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.621854	1.3889	0.86		
		技工人工费	元	1.190536	1.3625	1.62		
		高级技工人工费	元	0.264604	1.3779	0.36		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.000658	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.056393	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.030076	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000078	575.61	0.04		

项目编码	030409003012	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤10	个	1	38.73	15.03	0.5	11.04	38.73	15.03	0.5	11.04
小计								38.73	15.03	0.5	11.04

清单项目综合单价	65.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.5857	1.3889	6.37		
		技工人工费	元	16.495926	1.3625	22.48		
		高级技工人工费	元	7.172264	1.3779	9.88		
	材料	焊锡丝	kg	0.093989	66.9	6.29		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.00094	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.187977	6.67	1.25		
		铜接线端子 DT-10	个	2.847852	1.68	4.78		
		其他材料费	元	2.988835	0.885	2.65		
	机械	其他机械费	元	0.563931	0.885	0.5		

项目编码	030412003008	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˇ 金属桥架 100*50	10m	0.1	209.67	237.41	5.41	67.74	20.967	23.741	0.541	6.774
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.005001	845.76	413.17	93.85	251.17	4.22964576	2.06626317	0.46934385	1.25610117
小计								25.19664576	25.80726317	1.01034385	8.03010117

清单项目综合单价	60.04435395

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.477991	1.3889	6.22		
		技工人工费	元	10.370598	1.3625	14.13		
		高级技工人工费	元	3.517308	1.3779	4.85		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.037612	3.166	0.12		
		扁钢 40×4	kg	0.103432	4.032	0.42		
		角钢(综合)	kg	0.352608	3.382	1.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.014527	3.3	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.006582	7.4	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.023507	0.66	0.02		
		调和漆	kg	0.006582	9.61	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008322	11.83	0.1		
		清油 C01-1	kg	0.002821	16.99	0.05		
		溶剂汽油 200#	kg	0.002069	5.31	0.01		
		电线 BV-6	m	0.047012	5.98	0.28		
		其他材料费	元	0.20262	0.885	0.18		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00141	13.04	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002938	153.44	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00094	575.61	0.54		

项目编码	030412001035	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=25 - JDG25	100m	0.01	1510.32	771.83	0	438.25	15.1032	7.7183	0	4.3825
小计								15.1032	7.7183	0	4.3825
清单项目综合单价								27.20400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.771242	1.3889	2.46		
		技工人工费	元	7.761619	1.3625	10.58		
		高级技工人工费	元	1.50079	1.3779	2.07		
	材料	套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.235159	1.77	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.141171	2.12	0.3		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.355315	2	2.71		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.00376	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.144836	1	0.14		
		面漆	kg	0.016354	45.13	0.74		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.144836	0.44	0.06		
		其他材料费	元	0.040415	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001036	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20 - PVC20	100m	0.01	794.27	121.29	0	216.25	7.9427	1.2129	0	2.1625
小计								7.9427	1.2129	0	2.1625
清单项目综合单价								11.31810000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.931483	1.3889	1.29		
		技工人工费	元	4.081837	1.3625	5.56		
		高级技工人工费	元	0.78925	1.3779	1.09		
	材料	锯条	根	0.009399	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.000752	11.06	0.01		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.24202	0.27	0.07		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.00376	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.021147	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030412001037	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=20 - JDG20	100m	0.01	1462.73	473.14	0	410.72	14.6273	4.7314	0	4.1072
小计								14.6273	4.7314	0	4.1072
清单项目综合单价								23.46590000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.715468	1.3889	2.38		
		技工人工费	元	7.516966	1.3625	10.24		
		高级技工人工费	元	1.45351	1.3779	2		
	材料	木螺钉 M6×65	10个	0.215125	1	0.22		
		面漆	kg	0.012411	45.13	0.56		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.215125	0.44	0.09		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.355811	0.24	0.33		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.003761	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.235245	1.68	0.4		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.141222	1.59	0.22		
		其他材料费	元	0.035635	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001038	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-159	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤25 - 不锈钢金属软管 DN25	10m	0.1	156.51	85.78	0	45.7	15.651	8.578	0	4.57
小计								15.651	8.578	0	4.57
清单项目综合单价								28.79900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.83514	1.3889	2.55		
		技工人工费	元	8.043005	1.3625	10.96		
		高级技工人工费	元	1.555046	1.3779	2.14		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M25～32)	个	2.737948	0.44	1.2		
		镀锌管接头(金属软管用) 25	个	1.384018	0.97	1.34		
		金属软管尼龙接头 DN25	个	1.384018	0.08	0.11		
		管卡子(金属软管用DN25～32)	个	2.768036	1.02	2.82		
		其他材料费	元	0.402418	0.885	0.36		
	机械							

项目编码	030412004021	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-193	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5≤S≤2.5 - WDZA-RYY-B1-3x2.5	100m单线	0.01	146.26	1138.8	0	95.65	1.4626	11.388	0	0.9565
小计								1.4626	11.388	0	0.9565
清单项目综合单价								13.80710000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.171789	1.3889	0.24		
		技工人工费	元	0.751206	1.3625	1.02		
		高级技工人工费	元	0.145538	1.3779	0.2		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.014856	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001316	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000282	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.006206	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.007992	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004022	项目名称	配线	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-189	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 2.5≤S≤4	100m单线	0.01	161.03	524.95	0	68.85	1.6103	5.2495	0	0.6885
小计								1.6103	5.2495	0	0.6885
清单项目综合单价											7.54830000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.28211		1.3889		0.39		
		技工人工费			元	0.765341		1.3625		1.04		
		高级技工人工费			元	0.127508		1.3779		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.009864		0.62		0.01		
		焊锡			kg	0.001127		66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.000094		61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.005167		6.67		0.03		
		多芯导线 RVV-2×4			m	0.986398		5.19		5.12		
		其他材料费			元	0.009394		0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030413002025	项目名称		装饰灯				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˇ （泛光照明）LED软灯带（配通长铝槽） 16W/m 3000K 120° IP65	10m	0.1	39.55	1054.08	0	63.17	3.955	105.408	0	6.317
小计								3.955	105.408	0	6.317
清单项目综合单价											115.68000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.717771		1.3889		1		
		技工人工费			元	1.605724		1.3625		2.19		
		高级技工人工费			元	0.558684		1.3779		0.77		
	材料	电线 BV-2.5			m	0.043063		2.52		0.11		
		铜接线端子 DT-6			个	0.095433		1.06		0.1		
		其他材料费			元	0.169241		0.885		0.15		
	机械											
项目编码	030413002026	项目名称		装饰灯				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˇ （泛光照明）LED硬灯条 12W/m 6000K 160° IP65	10m	0.1	39.55	970.04	0	58.96	3.955	97.004	0	5.896
小计								3.955	97.004	0	5.896
清单项目综合单价											106.85500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.717771		1.3889		1		
		技工人工费			元	1.605724		1.3625		2.19		
		高级技工人工费			元	0.558684		1.3779		0.77		
	材料	电线 BV-2.5			m	0.043063		2.52		0.11		
		铜接线端子 DT-6			个	0.095433		1.06		0.1		
		其他材料费			元	0.169241		0.885		0.15		
	机械											
项目编码	030413002027	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-273	立面点光源灯 灯具直径D(mm) D≤150 ˇ LED洗墙灯 X1:28W/m,3000K,10°*60°,IP67	套	1	26.76	423.63	0	28.26	26.76	423.63	0	28.26
小计								26.76	423.63	0	28.26
清单项目综合单价											478.65000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.821611		1.3889		6.7		
		技工人工费			元	10.89233		1.3625		14.84		
		高级技工人工费			元	3.784918		1.3779		5.22		
	材料	电线 BV-2.5			m	0.430467		2.52		1.08		
		铜接线端子 DT-6			个	0.953984		1.06		1.01		
		其他材料费			元	1.691793		0.885		1.5		
	机械											
项目编码	030413004002	项目名称		嵌入式地灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-273	立面点光源灯 灯具直径D(mm) D≤150 ˇ LED埋地洗墙灯MX1:28W/m,3000K,10°*60°,IP67	套	1	26.76	465.69	0	30.37	26.76	465.69	0	30.37
小计								26.76	465.69	0	30.37
清单项目综合单价											522.82000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.8222		1.3889		6.7		
		技工人工费			元	10.89366		1.3625		14.84		
		高级技工人工费			元	3.78538		1.3779		5.22		
	材料	电线 BV-2.5			m	0.43052		2.52		1.08		
		铜接线端子 DT-6			个	0.9541		1.06		1.01		
		其他材料费			元	1.692		0.885		1.5		
	机械											
项目编码	030413004003	项目名称		嵌入式地灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-273	立面点光源灯 灯具直径D(mm) D≤150 ˇ LED埋地洗墙灯MX1a :14W/0.5m,3000K,10°*60°,IP67	套	1	26.77	272.53	0	20.71	26.77	272.53	0	20.71
小计								26.77	272.53	0	20.71
清单项目综合单价											320.01000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.823377		1.3889		6.7		
		技工人工费			元	10.89632		1.3625		14.85		
		高级技工人工费			元	3.786304		1.3779		5.22		
		电线 BV-2.5			m	0.430625		2.52		1.09		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铜接线端子 DT-6	个	0.954333	1.06	1.01		
		其他材料费	元	1.692413	0.885	1.5		
	机械							

项目编码	030413004004	项目名称	嵌入式地灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-273	立面点光源灯 灯具直径D(mm) D≤150 LED埋地洗墙灯MX1b :5W/0.3m,3000K,10°*60°,IP67	套	1	26.76	249.76	0	19.57	26.76	249.76	0	19.57
小计								26.76	249.76	0	19.57
清单项目综合单价								296.09000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.8222	1.3889	6.7		
		技工人工费	元	10.89366	1.3625	14.84		
		高级技工人工费	元	3.78538	1.3779	5.22		
	材料	电线 BV-2.5	m	0.43052	2.52	1.08		
		铜接线端子 DT-6	个	0.9541	1.06	1.01		
		其他材料费	元	1.692	0.885	1.5		
	机械							

项目编码	030412006014	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒 ˆ 金属接线盒	10个	0.1	60.75	27.63	0	17.46	6.075	2.763	0	1.746
小计								6.075	2.763	0	1.746
清单项目综合单价								10.58400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.177371	1.3889	1.64		
		技工人工费	元	2.653483	1.3625	3.62		
		高级技工人工费	元	0.5988	1.3779	0.83		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.093543	0.31	0.65		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.093543	0.16	0.33		
		其他材料费	元	0.068687	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	AB001008	项目名称	脚手架费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	198.1296	1.98	2.02	0	0.62	392.296608	400.221792	0	122.840352
小计								392.296608	400.221792	0	122.840352
清单项目综合单价								915.35875200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：泛光照明
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：泛光照明
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		7078.45	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			7078.45	

专业工程暂估价明细表

工程名称：泛光照明
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：空调工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	67632.33	
2	措施项目	7656.36	
2.1	安全文明施工	1454.24	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1182.45	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	271.79	
2.2	其他措施项目费	6202.12	
3	其他项目	3764.43	
3.1	暂列金额	3764.43	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	7114.78	
5	含税建安工程造价	86167.9	
合计		86167.90	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　空调工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		通风空调					51160.61	0
1-1	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形风管 4.规格:大边长L(mm)1500＜L≤2000 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.接口形式:咬口 7.工作内容:放样、下料、折方、轧口、咬口、制作直管、管件、吊托支架，钻孔、焊接、组对。找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架、支吊架除锈刷漆，组装、风管就位、找正、找平、加密封胶条、上角码、弹簧夹、螺栓、紧固。等 8.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	16.41	322.09	5285.5	0
1-2	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形风管 4.规格:大边长L(mm)1000＜L≤1500 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.接口形式:咬口 7.工作内容:放样、下料、折方、轧口、咬口、制作直管、管件、吊托支架，钻孔、焊接、组对。找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架、支吊架除锈刷漆，组装、风管就位、找正、找平、加密封胶条、上角码、弹簧夹、螺栓、紧固。等 8.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	11.59	166.73	1932.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　空调工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形风管 4.规格:大边长L(mm)1000＜L≤1500 5.板材厚度:δ=1.0mm 6.接口形式:咬口 7.工作内容:放样、下料、折方、轧口、咬口、制作直管、管件、吊托支架，钻孔、焊接、组对。找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架、支吊架除锈刷漆，组装、风管就位、找正、找平、加密封胶条、上角码、弹簧夹、螺栓、紧固。等 8.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	58.84	158.97	9353.79	0
1-4	030703019001	柔性接口	1.名称:帆布软连接 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	8.34	584.4	4873.9	0
1-5	030703020001	消声器	1.名称:消声器 2.规格:1200*800*1250 3.含支架制作安装等，满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	2943.3	2943.3	0
1-6	030703020002	消声器	1.名称:消声器 2.规格:1200*630*1600 3.含支架制作安装等，满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	3062.74	3062.74	0
1-7	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1100*630 3.满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	674.25	674.25	0
1-8	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:700*1100 3.满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	713.18	713.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　空调工程　　第 3 页，共 6 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	031001002001	镀锌钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:φ89*4 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.安装部位:空调供回水系统 6.含管道及支架的除锈刷漆等，满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	24.66	120.15	2962.9	0
1-10	031001008020	塑料管	1.名称:冷凝水管 2.材质:UPVC 3.规格:DN40 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	2	28.99	57.98	0
1-11	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金百叶风口 2.规格:1000*800 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	379.59	379.59	0
1-12	030702009001	弯头导流叶片	1.名称:导流叶片 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	4.67	266.76	1245.77	0
1-13	041001007005	砖砌体拆除	1.砌体材质:综合考虑 2.拆除高度:综合考虑 3.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	0.34	259.33	88.17	0
1-14	040103003003	余方弃置	1.渣土类型：拆除废料等 2.渣土处置及消纳费用 3.运距：综合考虑 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	0.34	133.57	45.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　空调工程　　第 4 页，共 6 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	031301002006	开孔打洞	1.名称:墙上开洞 2.规格:150＜Dt≤200 3.工作内容:定位、固定设备、接线、钻孔、清理 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	62	124	0
1-16	031301002007	开孔打洞	1.名称:楼板开洞 2.规格:150＜Dt≤200 3.工作内容:定位、固定设备、接线、钻孔、清理 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	75.66	151.32	0
1-17	031301003010	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN200 3.工作内容:切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	4	283.15	1132.6	0
1-18	030701003003	空调器	1.名称:空调机组、减震器拆除后移位安装 2.安装形式:保护性拆除 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	5475.73	5475.73	0
1-19	010502004001	设备基础	1.名称:设备基础 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.63	628.08	395.69	0
1-20	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称:组合式空气处理器机组型钢基础 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	kg	86.74	7.76	673.1	0
1-21	031002001010	金属阀门	1.名称:过滤器拆除后移位安装 2.规格、压力等级:DN80 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	413.02	413.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　空调工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-22	031002001011	金属阀门	1.名称:比例积分调节阀拆除后移位安装 2.规格、压力等级:DN70 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	326.05	326.05	0
1-23	031002001012	金属阀门	1.名称:不锈钢软接头拆除后移位安装 2.规格、压力等级:DN70 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	326.05	326.05	0
1-24	031002008001	软接头(软管)	1.名称:PVC软管拆除后移位安装 2.规格:DN40 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	根	1	63.1	63.1	0
1-25	031002001013	金属阀门	1.名称:对夹蝶阀拆除后移位安装 2.规格、压力等级:DN80 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	4	413.01	1652.04	0
1-26	031002001014	金属阀门	1.名称:手动排气阀拆除后移位安装 2.规格、压力等级:DN20 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	55.61	111.22	0
1-27	031002008002	软接头(软管)	1.名称:泄水阀拆除后移位安装 2.规格:DN40 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	根	1	63.1	63.1	0
1-28	030601001001	温度仪表	1.名称:温度计（拆除后移位安装） 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	支	2	69.45	138.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　空调工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-29	030601002002	压力仪表	1.名称:压力表（拆除后移位安装 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	2	135.33	270.66	0
1-30	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温板 2.绝热厚度:30mm 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	3.09	1677.29	5182.83	0
1-31	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温板 2.绝热厚度:44mm 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.5	2035.48	1017.74	0
1-32	031208003003	通风管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温板 2.绝热厚度:19mm 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.01	2458.09	24.58	0
2		其他					14724.81	0
2-1	030701003004	空调器	1.名称:加装3匹空调 2.安装形式:壁挂式分体空调 3.含φ100空调管预留洞等，满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	3	4908.27	14724.81	0
3		一层修缮（暂估项）					1746.91	0
3-1	03B003	原吊顶风口拆除换新		项	1	1746.91	1746.91	0
合计							67632.33	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　空调工程
标　　段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					7656.36
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1454.24
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1182.45
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	271.79
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	20	5302
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	314.6
1-9-1	AB001009	脚手架费		100元	1	314.6	314.6
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	585.52
1-14-1	AB001010	通风空调系统调整费		100元	1	585.52	585.52
合计							7656.36

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：空调工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	3764.43	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		3764.43	

材料暂估单价及调整表

工程名称：空调工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：空调工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：空调工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	7114.78
合计					7114.78

总承包服务费计价表

工程名称：空调工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	2	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 空调工程　　标段： 广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.1	628.68	642.26	24.7	200.24	62.868	64.226	2.47	20.024
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.690488	53.01	1.34	12.18	14.96	36.60276888	0.92525392	8.41014384	10.32970048
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.690488	26.17	6.05	6.09	7.66	18.07007096	4.1774524	4.20507192	5.28913808
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.690488	25.26	5.14	6.09	7.38	17.44172688	3.54910832	4.20507192	5.09580144
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.690488	25.26	7.38	0	7.05	17.44172688	5.09580144	0	4.8679404
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.690488	25.28	6.47	0	7.02	17.45553664	4.46745736	0	4.84722576
小计								169.8798302	82.44107344	19.29028768	50.45380616

清单项目综合单价　322.06499752

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	51.130714	1.3889	71.02		
		技工人工费	元	58.82392	1.3625	80.15		
		高级技工人工费	元	13.576834	1.3779	18.71		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.173879	3.269	0.57		
		槽钢 5#~16#	kg	1.949228	3.324	6.48		
		角钢 >63	kg	0.024437	3.382	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.093989	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.314862	2.83	0.89		
		钢丝刷	把	0.097347	2.45	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.707387	0.66	0.47		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	1.103235	6.51	7.18		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.973509	9.65	9.39		
		溶剂汽油	kg	0.136284	5.31	0.72		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.007519	3.27	0.02		
		扁钢 <60	kg	0.095868	4.032	0.39		
		角钢 <60	kg	4.238883	3.382	14.34		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.076977	6.63	0.51		
		铁铆钉 M4	kg	0.020678	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00235	19.03	0.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.031956	7.4	0.24		
		电	kW·h	0.064946	0.65	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.01579	17.33	0.27		
		乙炔气	kg	0.005639	14.64	0.08		
		其他材料费	元	0.865477	0.885	0.77		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.012979	1296.29	16.82		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005639	219.59	1.24		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.00188	283.3	0.53		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.00188	55.59	0.1		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.00188	232.77	0.44		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.00188	6.99	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.00094	153.44	0.14		

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500 ˇ 镀锌钢板δ=1.2mm	10m2	0.1	681.86	604.54	26.87	212.58	68.186	60.454	2.687	21.258
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.056636	53.01	1.34	12.19	14.96	3.00227436	0.07589224	0.69039284	0.84727456
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.056636	26.17	6.05	6.09	7.66	1.48216412	0.3426478	0.34491324	0.43383176
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.056636	25.26	5.14	6.09	7.38	1.43062536	0.29110904	0.34491324	0.41797368
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.056636	25.26	7.39	0	7.05	1.43062536	0.41854004	0	0.3992838
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.056636	25.26	6.47	0	7	1.43062536	0.36643492	0	0.396452
小计								76.96231456	61.94862404	4.06721932	23.7528158

清单项目综合单价　166.73097372

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.632175	1.3889	30.04		
		技工人工费	元	26.658146	1.3625	36.32		
		高级技工人工费	元	7.691265	1.3779	10.6		
	材料	槽钢 5#~16#	kg	1.564909	3.324	5.2		
		角钢 >63	kg	0.017388	3.382	0.06		
		膨胀螺栓 M12	套	0.129234	0.51	0.07		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.381875	2.83	1.08		
		钢丝刷	把	0.007986	2.45	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.058028	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.090503	6.51	0.59		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.079855	9.65	0.77		
		溶剂汽油	kg	0.01118	5.31	0.06		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.106959	3.27	0.35		
		扁钢 <60	kg	0.102917	4.032	0.41		
		角钢 <60	kg	3.530679	3.382	11.94		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.083932	6.63	0.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.020678	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00282	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.042577	7.4	0.32		
		电	kW·h	0.07848	0.65	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.01344	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.004793	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.46406	0.885	0.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001065	1296.29	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005639	219.59	1.24		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.00188	283.3	0.53		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.002632	55.59	0.15		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.002632	232.77	0.61		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.00188	6.99	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.00094	153.44	0.14		

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500 ˇ 镀锌钢板δ=1.0mm	10m2	0.1	681.86	530.68	26.87	208.89	68.186	53.068	2.687	20.889
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.056634	53.01	1.34	12.19	14.96	3.00216834	0.07588956	0.69036846	0.84724464
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.056634	26.17	6.05	6.09	7.66	1.48211178	0.3426357	0.34490106	0.43381644

工程量清单综合单价分析表

031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.056634	25.26	5.14	6.09	7.38	1.43057484	0.29109876	0.34490106	0.41795892	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.056634	25.26	7.38	0	7.05	1.43057484	0.41795892	0	0.3992697	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.056634	25.28	6.47	0	7.02	1.43170752	0.36642198	0	0.39757068	
小计								76.96313732	54.56200492	4.06717058	23.38486038	
清单项目综合单价											158.97717320	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	21.632148	1.3889		30.04			
		技工人工费			元	26.658116	1.3625		36.32			
		高级技工人工费			元	7.691257	1.3779		10.6			
	材料	槽钢 5#～16#			kg	1.564909	3.324		5.2			
		角钢 ＞63			kg	0.017388	3.382		0.06			
		膨胀螺栓 M12			套	0.129234	0.51		0.07			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.381875	2.83		1.08			
		钢丝刷			把	0.007985	2.45		0.02			
		铁砂布 0#-2#			张	0.058026	0.66		0.04			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.090512	6.51		0.59			
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.079846	9.65		0.77			
		溶剂汽油			kg	0.01118	5.31		0.06			
		圆钢 φ5.5mm～9mm			kg	0.106959	3.27		0.35			
		扁钢 ＜60			kg	0.102917	4.032		0.41			
		角钢 ＜60			kg	3.530679	3.382		11.94			
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm			kg	0.083932	6.63		0.56			
		铁铆钉 M4			kg	0.020678	3.82		0.08			
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.00282	19.03		0.05			
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.042577	7.4		0.32			
		电			kW·h	0.07848	0.65		0.05			
		氧气(工业用)			m3	0.01344	17.33		0.23			
		乙炔气			kg	0.004793	14.64		0.07			
		其他材料费			元	0.464059	0.885		0.41			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001065	1296.29		1.38			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.005639	219.59		1.24			
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000			台班	0.00188	283.3		0.53			
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000			台班	0.002632	55.59		0.15			
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5			台班	0.002632	232.77		0.61			
		电锤 功率P（kW） P=0.52			台班	0.00188	6.99		0.01			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.00094	153.44		0.14			
项目编码	030703019001	项目名称		柔性接口			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-145	帆布接口	m2	1	305.6	156.66	31.21	90.93	305.6	156.66	31.21	90.93	
小计								305.6	156.66	31.21	90.93	
清单项目综合单价											584.40000000	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	84.47962	1.3889		117.33			
		技工人工费			元	105.914032	1.3625		144.31			
		高级技工人工费			元	31.904807	1.3779		43.96			
	材料	扁钢 ＜59			kg	7.822709	4.032		31.54			
		角钢 ＜63			kg	17.234407	3.382		58.29			
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm			kg	0.912023	6.63		6.05			
		帆布			m2	1.081264	12.52		13.54			
		六角螺栓带螺母 M8×75以下			10套	2.444597	18.54		45.32			
		铁铆钉			kg	0.065816	3.82		0.25			
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm			kg	0.056414	7.42		0.42			
		其他材料费			元	1.417866	0.885		1.25			
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.135393	219.59		29.73			
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.016924	87.39		1.48			
项目编码	030703020001	项目名称		消声器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-358	阻抗式消声器安装 周长C(mm) 4000＜C≤5800 ` 消声器 1200*800*1250	节	1	1090.89	1555.9	0	296.51	1090.89	1555.9	0	296.51	
小计								1090.89	1555.9	0	296.51	
清单项目综合单价											2943.30000000	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	301.973083	1.3889		419.41			
		技工人工费			元	377.933703	1.3625		514.93			
		高级技工人工费			元	113.611534	1.3779		156.55			
	材料	圆钢 φ10mm～14mm			kg	9.565392	3.269		31.27			
		槽钢 5#～16#			kg	30.318636	3.324		100.78			
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm			kg	1.613547	6.63		10.7			
		膨胀螺栓 M12			套	3.708484	0.51		1.89			
		六角螺母 M12～16			10个	0.37798	2.65		1			
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25			套	35.230594	0.28		9.86			
		其他材料费			元	1.333628	0.885		1.18			
	机械											
项目编码	030703020002	项目名称		消声器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-358	阻抗式消声器安装 周长C(mm) 4000＜C≤5800 ` 消声器 1200*630*1600	节	1	1085.56	1682.12	0	295.06	1085.56	1682.12	0	295.06	
小计								1085.56	1682.12	0	295.06	
清单项目综合单价											3062.74000000	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	300.496062	1.3889		417.36			
		技工人工费			元	376.08514	1.3625		512.42			
		高级技工人工费			元	113.055834	1.3779		155.78			
	材料	圆钢 φ10mm～14mm			kg	9.518605	3.269		31.12			
		槽钢 5#～16#			kg	30.170341	3.324		100.29			
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm			kg	1.605655	6.63		10.65			
		膨胀螺栓 M12			套	3.690345	0.51		1.88			
		六角螺母 M12～16			10个	0.376131	2.65		1			
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25			套	35.058273	0.28		9.82			
		其他材料费			元	1.327105	0.885		1.17			
	机械											
项目编码	030703001001	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200＜C≤3600 ` 70℃防火阀 1100*630	个	1	205.67	394.43	0	74.15	205.67	394.43	0	74.15	
小计								205.67	394.43	0	74.15	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								674.25000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	66.45706	1.3889	92.3			
	技工人工费	元	83.20786	1.3625	113.37			
材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.69466	7.08	4.92			
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.54176	2.83	7.19			
	其他材料费	元	2.82564	0.885	2.5			
机械								

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200＜C≤3600 ˉ 70℃防火阀 700*1100	个	1	205.67	431.51	0	76	205.67	431.51	0	76
小计								205.67	431.51	0	76

清单项目综合单价								713.18000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	66.45706	1.3889	92.3			
	技工人工费	元	83.20786	1.3625	113.37			
材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.69466	7.08	4.92			
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.54176	2.83	7.19			
	其他材料费	元	2.82564	0.885	2.5			
机械								

项目编码	031001002001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-62	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 无缝钢管 φ89*4	10m	0.1	434.29	356.83	89.02	139.13	43.429	35.683	8.902	13.913
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.02794	30.99	7.38	0	8.57	0.8658606	0.2061972	0	0.2394458
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.02794	30.98	8.6	0	8.63	0.8655812	0.240284	0	0.2411222
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.02794	31.92	9.69	0	8.93	0.8918448	0.2707386	0	0.2495042
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.02794	30.98	8.6	0	8.63	0.8655812	0.240284	0	0.2411222
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003638	864.1	412.73	681.27	297.98	3.1435958	1.50151174	2.47846026	1.08405124
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003638	465.32	130.67	267.06	148.75	1.69283416	0.47537746	0.97156428	0.5411525
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003638	53.01	1.34	12.19	14.96	0.19285038	0.00487492	0.04434722	0.05442448
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003638	26.17	6.05	6.09	7.66	0.09520646	0.0220099	0.02215542	0.02786708
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003638	25.26	5.14	6.09	7.38	0.09189588	0.01869932	0.02215542	0.02684844
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003638	25.26	6.47	0	7	0.09189588	0.02353786	0	0.025466
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003638	25.26	7.39	0	7.05	0.09189588	0.02688482	0	0.0256479
小计								52.31804224	38.71339982	12.4406826	16.66965204

清单项目综合单价								120.14177670
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	8.112447	1.3889	11.27			
	技工人工费	元	24.596327	1.3625	33.51			
	高级技工人工费	元	5.470647	1.3779	7.54			
材料	型钢(综合)	kg	0.359194	3.324	1.19			
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000315	3.78	0			
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005911	19.03	0.11			
	铁丝 φ4mm	kg	0.007524	2.74	0.02			
	普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.009405	3.165	0.03			
	砂轮片 φ100mm	片	0.071475	5.81	0.42			
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.086522	7.4	0.64			
	氧气(工业用)	m3	0.132605	17.33	2.3			
	压制弯头 DN80	个	0.069594	19.82	1.38			
	钢丝刷	把	0.000513	2.45	0			
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.014505	6.64	0.1			
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014515	6.28	0.09			
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022964	5.6	0.13			
	合金钢钻头(综合)	个	0.004622	6.37	0.03			
	铁砂布 0#-2#	张	0.003727	0.66	0			
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.069672	6.51	0.45			
	电	kW·h	0.060405	0.65	0.04			
	机油	kg	0.002063	10.62	0.02			
	氧气	m3	0.014286	6.19	0.09			
	乙炔气	kg	0.048963	14.64	0.72			
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.000257	362.83	0.09			
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.057156	9.65	0.55			
	溶剂汽油	kg	0.008286	5.31	0.04			
	砂轮片 φ400mm	片	0.010345	16.19	0.17			
	水	m3	0.019185	4.62	0.09			
	其他材料费	元	0.285675	0.885	0.25			
机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001587	224.91	0.36			
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00365	219.59	0.8			
	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004023	20.55	0.08			
	其他机械费	元	0.108153	0.885	0.1			
	弯管机(带胎芯压机) 管径D(mm) D≤108	台班	0.005643	130.42	0.74			
	管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.007524	30.74	0.23			
	电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.004702	23.79	0.11			
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.044954	170.93	7.68			
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000068	1296.29	0.09			
	直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013259	166.55	2.21			
	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.000188	228.29	0.04			

项目编码	031001008020	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-310	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 32＜dn≤40 ˉ UPVC冷凝水管 DN40	10m	0.1	179.5	59.89	0	50.49	17.95	5.989	0	5.049
小计								17.95	5.989	0	5.049

清单项目综合单价								28.98800000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	2.54097	1.3889	3.53			
	技工人工费	元	8.587868	1.3625	11.7			
	高级技工人工费	元	1.974294	1.3779	2.72			
材料	锯条	根	0.087441	0.68	0.06			
	塑料给水管接头零件 dn40	个	0.377972	3.32	1.25			
	其他材料费	元	1.335126	0.885	1.18			

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703011001	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 - 铝合金百叶风口 1000*800	个	1	82.66	255.64	6.19	35.1	82.66	255.64	6.19	35.1
小计								82.66	255.64	6.19	35.1
清单项目综合单价								379.59000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	26.709099		1.3889	37.1		
		技工人工费			元	33.442083		1.3625	45.56		
	材料	扁钢 ＜60			kg	1.47616		4.032	5.95		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.043655		0.8	0.83		
		其他材料费			元	0.048892		0.885	0.04		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.028207		219.59	6.19		
项目编码	030702009001	项目名称	弯头导流叶片			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	190.25	24.92	0	51.59	190.25	24.92	0	51.59
小计								190.25	24.92	0	51.59
清单项目综合单价								266.76000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	52.689967		1.3889	73.18		
		技工人工费			元	65.967726		1.3625	89.88		
		高级技工人工费			元	19.735711		1.3779	27.19		
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm			m2	1.071469		22.5828	24.2		
		铁铆钉 M4			kg	0.140983		3.82	0.54		
		其他材料费			元	0.199256		0.885	0.18		
	机械										
项目编码	041001007005	项目名称	砖砌体拆除			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1542.39	286.03	319.64	445.29	154.239	28.603	31.964	44.529
小计								154.239	28.603	31.964	44.529
清单项目综合单价								259.33500000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	111.051258		1.3889	154.24		
	材料	空心六角钢			kg	0.064876		3.384	0.22		
		编织袋			条	42.310327		0.66	27.92		
		合金钢钻头(一字型)			个	0.02266		4.32	0.1		
		高压风管 Φ25-6P-20m			m	0.009778		7.89	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.283		1	0.28		
	机械	内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0			台班	0.069201		438.1	30.32		
		风动凿岩机 手持式			台班	0.139436		11.81	1.65		
项目编码	040103003003	项目名称	余方弃置			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	617.69	0	1776.4	290.4	0.61769	0	1.7764	0.2904
120001-210+120001-211*4	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:9km)	1000m3	0.001	0	52.65	29986.99	2145.56	0	0.05265	29.98699	2.14556
BC-1	建筑垃圾消纳费用	m3	1	0	94	0	4.7	0	94	0	4.7
小计								0.61769	94.05265	31.76339	7.13596
清单项目综合单价								133.56969000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.444732		1.3889	0.62		
	材料	水			m3	0.011283		4.62	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.00052		1	0		
		建筑垃圾消纳费用 材料费			m3	0.94		100	94		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0			台班	0.001106		1606.57	1.78		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF			台班	0.021117		1400.75	29.58		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4			台班	0.000564		723.04	0.41		
项目编码	031301002006	项目名称	开孔打洞			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-85	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) 150＜Dt≤200	m	0.2	166.74	54.07	39.53	49.65	33.348	10.814	7.906	9.93
小计								33.348	10.814	7.906	9.93
清单项目综合单价								61.99800000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.775408		1.3889	14.97		
		技工人工费			元	13.490692		1.3625	18.38		
	材料	其他材料费			元	12.22		0.885	10.81		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1			台班	0.34404		22.98	7.91		
项目编码	031301002007	项目名称	开孔打洞			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-89	机械钻孔(砼)孔径Dt(mm) 150＜Dt≤200	m	0.2	200.21	70.71	47.52	59.91	40.042	14.142	9.504	11.982
小计								40.042	14.142	9.504	11.982
清单项目综合单价								75.67000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	12.938912		1.3889	17.97		
		技工人工费			元	16.199208		1.3625	22.07		
	材料	其他材料费			元	15.98		0.885	14.14		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1			台班	0.4136		22.98	9.5		
项目编码	031301003010	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-35	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	109.11	134.74	3.45	35.85	109.11	134.74	3.45	35.85
小计								109.11	134.74	3.45	35.85
清单项目综合单价								283.15000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.643538	1.3889	21.73		
		技工人工费	元	53.031764	1.3625	72.26		
		高级技工人工费	元	10.970598	1.3779	15.12		
	材料	无缝钢管 D273×7	m	0.298993	284.58	85.09		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.297113	3.269	0.97		
		钢丝刷子	把	0.009402	14.6	0.14		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.032908	5.6	0.18		
		水泥 P.042.5	kg	0.896039	0.349	0.31		
		砂子	kg	2.688116	0.78	2.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059234	6.51	0.39		
		油麻	kg	3.042583	11.5	34.99		
		汽油 70#～90#	kg	0.015044	6.67	0.1		
		氧气	m3	0.389255	6.19	2.41		
		乙炔气	kg	0.129752	14.64	1.9		
		密封油膏	kg	0.597046	6.86	4.1		
		其他材料费	元	2.331769	0.885	2.06		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.020685	166.55	3.45		

项目编码	030701003003	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-14	组合式空调机组 风量L(m3/h) 10000＜L≤20000 ˊ 组合式空调机组	台	1	2182.3	16.86	406.64	607.38	2182.3	16.86	406.64	607.38
030901-14换	组合式空调机组 风量L(m3/h) 10000＜L≤20000 ˊ (通风空调工程保护性拆除:人工*0.7机械*0.7材料*0设备*0)	台	1	1527.25	0	284.58	424.48	1527.25	0	284.58	424.48
110304-26换	减震器安装 ˊ (保护性拆除:人工*0.7材料*0)	个	1	8.55	0	0	2.27	8.55	0	0	2.27
110304-26换	减震器安装 ˊ 减振器	个	1	12.2	0	0	3.22	12.2	0	0	3.22
小计								3730.3	16.86	691.22	1037.35
清单项目综合单价											5475.73000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.796612	1.3889	8.05		
		技工人工费	元	7.260548	1.3625	9.89		
		高级技工人工费	元	2.032889	1.3779	2.8		
		普工人工费	元	1026.384578	1.3889	1425.55		
		技工人工费	元	1285.262595	1.3625	1751.17		
		高级技工人工费	元	386.69642	1.3779	532.83		
	材料	棉纱	kg	0.686368	9.38	6.44		
		煤油	kg	1.372735	7.47	10.25		
		其他材料费	元	0.188986	0.885	0.17		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.33403	981.88	327.98		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.466683	609.42	284.41		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.313253	251.7	78.85		

项目编码	010502004001	项目名称	设备基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-33	非泵送现浇混凝土 设备基础	10m3	0.1	979.98	3653.19	119.7	450.53	97.998	365.319	11.97	45.053
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.014445	4862.36	1239.94	7.18	1349.18	70.2367902	17.9109333	0.1037151	19.4889051
小计								168.2347902	383.2299333	12.0737151	64.5419051
清单项目综合单价											628.08034370

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.718537	1.3889	39.89		
		技工人工费	元	94.198335	1.3625	128.35		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.26789	5.64	1.51		
		零星卡具	kg	0.544333	5.75	3.13		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.001426	1685.84	2.4		
		脱模剂	kg	0.135778	7.43	1.01		
		水	m3	0.30174	4.62	1.39		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.170279	43.36	7.38		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.480246	4.42	2.12		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.9494	366.23	347.7		
		细石混凝土 C20	m3	0.0282	383.93	10.83		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.750144	1	5.75		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.03666	306.42	11.23		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.07238	10.18	0.74		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.004073	25.46	0.1		

项目编码	031301005001	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.009996	231.2	418.78	40.76	85.03	2.3110752	4.18612488	0.40743696	0.84995988
小计								2.3110752	4.18612488	0.40743696	0.84995988
清单项目综合单价											7.75459692

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.351039	1.3889	0.49		
		技工人工费	元	1.014289	1.3625	1.38		
		高级技工人工费	元	0.320337	1.3779	0.44		
	材料	钢筋 φ10mm以内	kg	0.038564	3.27	0.13		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.022238	4.032	0.09		
		槽钢 12	m	0.096645	40.0828	3.87		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.009383	3.181	0.03		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.006193	7.4	0.05		
		调和漆	kg	0.000938	9.61	0.01		
		其他材料费	元	0.013136	0.885	0.01		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00122	27.16	0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00244	153.44	0.37		

项目编码	031002001010	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˊ (给排水、燃气工程保护性拆除:人工*0.5机械*0.5材料*0)	个	1	67.96	0	18.48	19.31	67.96	0	18.48	19.31
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˊ 法兰阀门 DN80 Z45T-10	个	1	135.9	91.26	36.95	43.16	135.9	91.26	36.95	43.16
小计								203.86	91.26	55.43	62.47
清单项目综合单价											413.02000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	28.758839	1.3889	39.94		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	97.630324	1.3625	133.02		
		高级技工人工费	元	22.418585	1.3779	30.89		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.24437	5.52	1.35		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	15.489309	1.03	15.95		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.460544	7.4	3.41		
		清油 C01-1	kg	0.014098	16.99	0.24		
		氧气(工业用)	m3	0.056393	17.33	0.98		
		乙炔气	kg	0.018798	14.64	0.28		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	1.879771	36.28	68.2		
		其他材料费	元	0.958683	0.885	0.85		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.324274	170.93	55.43		

项目编码	031002001011	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 法兰阀门 DN65 Z45T-10	个	1	118.08	40.63	36.95	35.92	118.08	40.63	36.95	35.92
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ (给排水、燃气工程保护性拆除:人工*0.5机械*0.5材料*0)	个	1	59.04	0	18.48	16.95	59.04	0	18.48	16.95
小计								177.12	40.63	55.43	52.87
清单项目综合单价								326.05000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.052251	1.3889	34.8		
		技工人工费	元	84.818697	1.3625	115.57		
		高级技工人工费	元	19.426809	1.3779	26.77		
	材料	平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	1.879771	14.35	26.97		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.169179	5.52	0.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	7.744654	1.03	7.98		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.394752	7.4	2.92		
		清油 C01-1	kg	0.014098	16.99	0.24		
		氧气(工业用)	m3	0.037595	17.33	0.65		
		乙炔气	kg	0.013158	14.64	0.19		
		其他材料费	元	0.845897	0.885	0.75		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.324274	170.93	55.43		

项目编码	031002001012	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 法兰阀门 DN65 Z45T-10	个	1	118.08	40.63	36.95	35.92	118.08	40.63	36.95	35.92
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ (给排水、燃气工程保护性拆除:人工*0.5机械*0.5材料*0)	个	1	59.04	0	18.48	16.95	59.04	0	18.48	16.95
小计								177.12	40.63	55.43	52.87
清单项目综合单价								326.05000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.052251	1.3889	34.8		
		技工人工费	元	84.818697	1.3625	115.57		
		高级技工人工费	元	19.426809	1.3779	26.77		
	材料	平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	1.879771	14.35	26.97		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.169179	5.52	0.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	7.744654	1.03	7.98		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.394752	7.4	2.92		
		清油 C01-1	kg	0.014098	16.99	0.24		
		氧气(工业用)	m3	0.037595	17.33	0.65		
		乙炔气	kg	0.013158	14.64	0.19		
		其他材料费	元	0.845897	0.885	0.75		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.324274	170.93	55.43		

项目编码	031002008001	项目名称	软接头(软管)	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ (给排水、燃气工程保护性拆除:人工*0.5材料*0)	个	1	14.86	0	0	3.94	14.86	0	0	3.94
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ 截止阀 DN40 J11T-10	个	1	29.73	6.38	0	8.19	29.73	6.38	0	8.19
小计								44.59	6.38	0	12.13
清单项目综合单价								63.10000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.34782	1.3889	8.82		
		技工人工费	元	21.42918	1.3625	29.2		
		高级技工人工费	元	4.77849	1.3779	6.58		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.00752	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.83316	0.09	0.25		
		锯条	根	0.2162	0.68	0.15		
		黑玛钢活接头 DN40	个	0.9494	5.93	5.63		
		其他材料费	元	0.3384	0.885	0.3		
	机械							

项目编码	031002001013	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ (给排水、燃气工程保护性拆除:人工*0.5机械*0.5材料*0)	个	1	67.95	0	18.48	19.31	67.95	0	18.48	19.31
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 法兰阀门 DN80 Z45T-10	个	1	135.9	91.26	36.95	43.16	135.9	91.26	36.95	43.16
小计								203.85	91.26	55.43	62.47
清单项目综合单价								413.01000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.757669	1.3889	39.94		
		技工人工费	元	97.626351	1.3625	133.02		
		高级技工人工费	元	22.417673	1.3779	30.89		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.24437	5.52	1.35		

工程量清单综合单价分析表

	材料	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	15.489309	1.03	15.95		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.460544	7.4	3.41		
		清油 C01-1	kg	0.014098	16.99	0.24		
		氧气(工业用)	m3	0.056393	17.33	0.98		
		乙炔气	kg	0.018798	14.64	0.28		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	1.879771	36.28	68.2		
		其他材料费	元	0.958683	0.885	0.85		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.324261	170.93	55.43		

项目编码	031002001014	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-20换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˆ (给排水、燃气工程保护性拆除:人工*0.5材料*0)	个	1	12.88	0	0	3.41	12.88	0	0	3.41
030802-20换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˆ 自动排气阀 DN20 1.0MPa	个	1	25.75	6.44	0	7.13	25.75	6.44	0	7.13
小计								38.63	6.44	0	10.54
清单项目综合单价								55.61000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.460562	1.3889	7.58		
		技工人工费	元	18.552379	1.3625	25.28		
		高级技工人工费	元	4.180699	1.3779	5.76		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm	kg	0.197304	3.27	0.65		
		角钢 <60	kg	0.610702	3.382	2.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.992155	0.09	0.09		
		六角螺母 M8	个	1.935454	0.18	0.35		
		钢垫圈 M8.5	个	1.935454	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.469771	0.5	0.23		
		锯条	根	0.046977	0.68	0.03		
		黑玛钢管箍 DN20	个	1.897873	1.07	2.03		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20	个	0.948936	0.23	0.22		
		黑玛钢弯头 DN20	个	0.948936	0.41	0.39		
		其他材料费	元	0.338235	0.885	0.3		
	机械							

项目编码	031002008002	项目名称	软接头(软管)	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˆ (给排水、燃气工程保护性拆除:人工*0.5材料*0)	个	1	14.86	0	0	3.94	14.86	0	0	3.94
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˆ 截止阀 DN40 J11T-10	个	1	29.73	6.38	0	8.19	29.73	6.38	0	8.19
小计								44.59	6.38	0	12.13
清单项目综合单价								63.10000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.34782	1.3889	8.82		
		技工人工费	元	21.42918	1.3625	29.2		
		高级技工人工费	元	4.77849	1.3779	6.58		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.00752	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.83316	0.09	0.25		
		锯条	根	0.2162	0.68	0.15		
		黑玛钢活接头 DN40	个	0.9494	5.93	5.63		
		其他材料费	元	0.3384	0.885	0.3		
	机械							

项目编码	030601001001	项目名称	温度仪表	计量单位	支

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-2换	膨胀式温度计 双金属温度计 ˆ (自动化控制仪表安装工程保护性拆除:人工*0.6机械*0.6材料*0设备*0)	支	1	16.57	0	0.28	4.4	16.57	0	0.28	4.4
031001-2	膨胀式温度计 双金属温度计 ˆ 温度计	支	1	27.61	12.17	0.47	7.95	27.61	12.17	0.47	7.95
小计								44.18	12.17	0.75	12.35
清单项目综合单价								69.45000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.323843	1.3889	1.84		
		技工人工费	元	26.864989	1.3625	36.6		
		高级技工人工费	元	4.152053	1.3779	5.72		
	材料	六角螺栓 M12×20～100	套	3.760918	0.73	2.75		
		法兰垫片	个	0.940229	2.65	2.49		
		插座带丝堵	套	0.940229	5.13	4.82		
		位号牌	个	0.940229	0.48	0.45		
		其他材料费	元	1.880459	0.885	1.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.842446	0.885	0.75		

项目编码	030601002002	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-46换	压力表 就地 ˆ (自动化控制仪表安装工程保护性拆除:人工*0.6机械*0.6材料*0设备*0)	台(块)	1	32.28	0	0.4	8.57	32.28	0	0.4	8.57
031001-46	压力表 就地 ˆ 压力表	台(块)	1	53.8	24.12	0.67	15.49	53.8	24.12	0.67	15.49
小计								86.08	24.12	1.07	24.06
清单项目综合单价								135.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.44272	1.3889	3.39		
		技工人工费	元	52.309397	1.3625	71.27		
		高级技工人工费	元	8.287799	1.3779	11.42		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	1.88	0.04	0.08		
		固定卡子 1.5×32	个	0.94	1.77	1.66		
		位号牌	个	0.94	0.48	0.45		
		其他材料费	元	2.82	0.885	2.5		
		校验材料费	元	0.2444	0.885	0.22		
		仪表接头	套	0.94	4.42	4.15		
		取源部件	套	0.94	16.02	15.06		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.20331	0.885	1.06		

项目编码	031208003001	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-622	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) 25<T≤32 ˉ B1级橡塑保温板 30mm	m3	1	813.73	617.36	0	246.2	813.73	617.36	0	246.2
小计								813.73	617.36	0	246.2
清单项目综合单价								1677.29000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	166.603965		1.3889	231.4		
		技工人工费			元	343.512845		1.3625	468.04		
		高级技工人工费			元	82.944225		1.3779	114.29		
	材料	胶粘剂			kg	4.973814		3.54	17.61		
		贴缝胶带 9m			卷	1.438551		10.62	15.28		
		其他材料费			元	2.444597		0.885	2.16		
	机械										
项目编码	031208003002	项目名称		通风管道绝热				计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-611	橡塑管壳安装管道DN（mm）50<DN≤80 ˉ B1级橡塑保温	m3	1	769.6	1011.64	0	254.24	769.6	1011.64	0	254.24
小计								769.6	1011.64	0	254.24
清单项目综合单价								2035.48000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	157.538272		1.3889	218.8		
		技工人工费			元	324.806979		1.3625	442.55		
		高级技工人工费			元	78.558055		1.3779	108.25		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)			卷	3.619884		26.28	95.13		
		贴缝胶带 9m			卷	3.055746		10.62	32.45		
		其他材料费			元	1.504367		0.885	1.33		
	机械										
项目编码	031208003003	项目名称		通风管道绝热				计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610	橡塑管壳安装管道DN（mm）DN≤50 ˉ B1级橡塑保温	m3	1	1050.58	1075.72	0	331.79	1050.58	1075.72	0	331.79
小计								1050.58	1075.72	0	331.79
清单项目综合单价								2458.09000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	215.01936		1.3889	298.64		
		技工人工费			元	443.42432		1.3625	604.17		
		高级技工人工费			元	107.24084		1.3779	147.77		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)			卷	5.687		26.28	149.45		
		贴缝胶带 9m			卷	3.995		10.62	42.43		
		其他材料费			元	1.504		0.885	1.33		
	机械										
项目编码	030701003004	项目名称		空调器				计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-32	分体式空调器安装制冷量Q（kw）6<Q≤12 ˉ 3匹壁挂式分体空调	台	1	339.43	4432.79	0	90.22	339.43	4432.79	0	90.22
031106-83	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.2	136.52	20.8	32.4	39.48	27.304	4.16	6.48	7.896
小计								366.734	4436.95	6.48	98.116
清单项目综合单价								4908.28000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	102.757735		1.3889	142.72		
		技工人工费			元	128.65338		1.3625	175.29		
		高级技工人工费			元	35.358764		1.3779	48.72		
	材料	其他材料费			元	4.7		0.885	4.16		
		精制螺形带帽螺栓 M12×100			10套	0.96891		8.27	8.01		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1			台班	0.282		22.98	6.48		
项目编码	03B003	项目名称		原吊顶风口拆除换新				计量单位		项	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	原吊顶风口拆除换新	项	1	0	0	0	0	0	0	0	0
BCZC_1	原吊顶风口拆除换新 ˉ 原吊顶风口拆除换新	项	1	0	1663.72	0	83.19	0	1663.72	0	83.19
小计								0	1663.72	0	83.19
清单项目综合单价								1746.91000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	AB001009	项目名称		脚手架费				计量单位		100元	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	79.4453	1.48	1.99	0	0.49	117.579044	158.096147	0	38.928197
小计								117.579044	158.096147	0	38.928197
清单项目综合单价								314.60338800			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	AB001010	项目名称		通风空调系统调整费				计量单位		100元	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	79.4453	3.37	2.96	0	1.04	267.730661	235.158088	0	82.623112
小计								267.730661	235.158088	0	82.623112
清单项目综合单价								585.51186100			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：空调工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：空调工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		3764.43	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			3764.43	

专业工程暂估价明细表

工程名称：空调工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：排油烟工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	147030.44	
2	措施项目	14823.75	
2.1	安全文明施工	3158.05	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2567.15	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	590.9	
2.2	其他措施项目费	11665.7	
3	其他项目	8092.71	
3.1	暂列金额	8092.71	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	15295.22	
5	含税建安工程造价	185242.12	
合计		185242.12	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　排油烟工程　　第 1 页，共 4 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		通风空调					147030.44	0
1-1	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:304不锈钢板 3.形状:矩形风管 4.规格:大边长L(mm) 1000＜L≤1500 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.接口形式:咬口 7.工作内容:放样、下料、折方、轧口、咬口、制作直管、管件、吊托支架，钻孔、焊接、组对。找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架、支吊架除锈刷漆，组装、风管就位、找正、找平、加密封胶条、上角码、弹簧夹、螺栓、紧固。等 8.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	71.07	276.22	19630.96	0
1-2	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:304不锈钢板 3.形状:矩形风管 4.规格:大边长L(mm) 630＜L≤1000 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.接口形式:咬口 7.工作内容:放样、下料、折方、轧口、咬口、制作直管、管件、吊托支架，钻孔、焊接、组对。找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架、支吊架除锈刷漆，组装、风管就位、找正、找平、加密封胶条、上角码、弹簧夹、螺栓、紧固。等 8.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	87.63	341.57	29931.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　排油烟工程　　第 2 页，共 4 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:304不锈钢板 3.形状:矩形风管 4.规格:大边长L(mm) 450＜L≤630 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.接口形式:咬口 7.工作内容:放样、下料、折方、轧口、咬口、制作直管、管件、吊托支架，钻孔、焊接、组对。找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架、支吊架除锈刷漆，组装、风管就位、找正、找平、加密封胶条、上角码、弹簧夹、螺栓、紧固。等 8.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	48.4	381.02	18441.37	0
1-4	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:304不锈钢板 3.形状:矩形风管 4.规格:大边长L(mm) 320＜L≤450 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.接口形式:咬口 7.工作内容:放样、下料、折方、轧口、咬口、制作直管、管件、吊托支架，钻孔、焊接、组对。找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架、支吊架除锈刷漆，组装、风管就位、找正、找平、加密封胶条、上角码、弹簧夹、螺栓、紧固。等 8.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	34.63	374.05	12953.35	0
1-5	030703019002	柔性接口	1.名称:软连接 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	3.27	584.4	1910.99	0
1-6	030703001003	碳钢阀门	1.名称:150℃防火阀 2.规格:400*320 3.满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	6	224.91	1349.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　排油烟工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030703001004	碳钢阀门	1.名称:150℃防火阀 2.规格:630*500 3.满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	494.15	988.3	0
1-8	030703001005	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:400*320 3.满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	9	173.12	1558.08	0
1-9	030702009002	弯头导流叶片	1.名称:导流叶片 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1.6	266.76	426.82	0
1-10	030701016001	油烟净化装置	1.名称:油烟净化器 2.规格:16000m3/h，功率：160W/220V，50Hz 3.含设备基础、模板等，满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	2	8921.74	17843.48	0
1-11	030108001001	风机	1.名称:PYY-WD-01（落地）风机 2.型号:HTFC-III-28A-1 3.规格:29315m3/h，全压871Pa；功率：22kW/380V,50Hz；转速：680rpm，重量670kg 4.含设备基础、模板等，满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	8311.98	8311.98	0
1-12	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:镀锌钢丝网孔10*10 2.规格:1250*800 3.满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	69.05	69.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　排油烟工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	041001007006	砖砌体拆除	1.砌体材质:综合考虑 2.拆除高度:综合考虑 3.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	1.08	259.33	280.08	0
1-14	040103003004	余方弃置	1.渣土类型：拆除废料等 2.渣土处置及消纳费用 3.运距：综合考虑 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	1.08	133.57	144.26	0
1-15	031208003004	通风管道绝热	1.绝热材料品种:玻璃纤维棉板 2.绝热厚度:50mm 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	13.92	623.67	8681.49	0
1-16	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:铝板 2.厚度:δ=0.5mm 3.露天布置排油烟管道采用不燃保温材料保温后,用厚0.5mm的铝板作保护壳 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	78.5	94.98	7455.93	0
1-17	031208007002	防潮层、保护层	1.名称:安装在吊顶区域的排烟管保温外采用玻璃丝布包覆后外包耐火极限不小于2.0小时的成品防火板 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	214.45	79.52	17053.06	0
合计							147030.44	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　排油烟工程
标　　段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					14823.75
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	3158.05
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2567.15
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	590.9
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	20	9681.63
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	693.46
1-9-1	AB001011	脚手架费		100元	1	693.46	693.46
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	1290.61
1-14-1	AB001012	通风空调系统调整费		100元	1	1290.61	1290.61
合计							14823.75

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：排油烟工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	8092.71	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		8092.71	

材料暂估单价及调整表

工程名称：排油烟工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：排油烟工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：排油烟工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	15295.22
合计					15295.22

总承包服务费计价表

工程名称：排油烟工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	2	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 排油烟工程　　标段： 广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000< L≤1500 ` 304不锈钢板 δ=1.2mm	10m2	0.1	681.86	1647.35	26.87	264.72	68.186	164.735	2.687	26.472
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.056633	53.01	1.34	12.19	14.96	3.00211533	0.07588822	0.69035627	0.84722968
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.056633	26.17	6.05	6.09	7.66	1.48208561	0.34262965	0.34489497	0.43380878
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.056633	25.26	5.14	6.09	7.38	1.43054958	0.29109362	0.34489497	0.41795154
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.056633	25.26	7.38	0	7.05	1.43054958	0.41795154	0	0.39926265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.056633	25.28	6.47	0	7.02	1.43168224	0.36641551	0	0.39756366
小计								76.96298234	166.2289785	4.06714621	28.96781631
清单项目综合单价											276.22692340

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.632131	1.3889	30.04		
		技工人工费	元	26.658098	1.3625	36.32		
		高级技工人工费	元	7.691253	1.3779	10.6		
	材料	槽钢 5#～16#	kg	1.564909	3.324	5.2		
		角钢 ＞63	kg	0.017388	3.382	0.06		
		膨胀螺栓 M12	套	0.129234	0.51	0.07		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.381875	2.83	1.08		
		钢丝刷	把	0.007985	2.45	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.058026	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.090511	6.51	0.59		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.079846	9.65	0.77		
		溶剂汽油	kg	0.01118	5.31	0.06		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.106959	3.27	0.35		
		扁钢 ＜60	kg	0.102917	4.032	0.41		
		角钢 ＜60	kg	3.530679	3.382	11.94		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.083932	6.63	0.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.020678	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00282	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.042577	7.4	0.32		
		电	kW·h	0.07848	0.65	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.01344	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.004793	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.464059	0.885	0.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001065	1296.29	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005639	219.59	1.24		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.00188	283.3	0.53		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002632	55.59	0.15		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002632	232.77	0.61		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.00188	6.99	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00094	153.44	0.14		

项目编码	030702001005	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000 ` 304不锈钢板 δ=1.2mm	10m2	0.1	607.18	1587.98	33.58	242.47	60.718	158.798	3.358	24.247
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.3781	53.01	1.34	12.18	14.96	20.043081	0.506654	4.605258	5.656376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.3781	26.17	6.05	6.09	7.66	9.894877	2.287505	2.302629	2.896246
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.3781	25.26	5.14	6.09	7.38	9.550806	1.943434	2.302629	2.790378
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.3781	25.26	7.38	0	7.05	9.550806	2.790378	0	2.665605
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.3781	25.28	6.47	0	7.02	9.558368	2.446307	0	2.654262
小计								119.315938	168.772278	12.568516	40.909867
清单项目综合单价											341.56659900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.279857	1.3889	49		
		技工人工费	元	41.327811	1.3625	56.31		
		高级技工人工费	元	10.161859	1.3779	14		
	材料	钢丝刷	把	0.053306	2.45	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.387354	0.66	0.26		
		角钢 ＞63	kg	0.015038	3.382	0.05		
		膨胀螺栓 M12	套	0.140983	0.51	0.07		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.404151	2.83	1.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.604114	6.51	3.93		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.533078	9.65	5.14		
		溶剂汽油	kg	0.074627	5.31	0.4		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.140043	3.27	0.46		
		扁钢 ＜60	kg	0.105267	4.032	0.42		
		角钢 ＜60	kg	3.293358	3.382	11.14		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.086469	6.63	0.57		
		铁铆钉 M4	kg	0.020678	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002162	19.03	0.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.046054	7.4	0.34		
		电	kW·h	0.061375	0.65	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.012689	17.33	0.22		
		乙炔气	kg	0.004511	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.450381	0.885	0.4		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.007107	1296.29	9.21		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006579	219.59	1.44		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.00282	283.3	0.8		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.00282	55.59	0.16		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.00282	232.77	0.66		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.00188	6.99	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00188	153.44	0.29		

项目编码	030702001006	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630 304不锈钢板 δ=1.2mm	10m2	0.1	860.97	1611.1	53.68	312.22	86.097	161.11	5.368	31.222
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.389201	53.01	1.34	12.18	14.96	20.63154501	0.52152934	4.74046818	5.82244696
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.389201	26.17	6.05	6.09	7.66	10.18539017	2.35466605	2.37023409	2.98127966

工程量清单综合单价分析表

031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.389201	25.28	5.14	6.09	7.38	9.83900128	2.00049314	2.37023409	2.87230338	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.389201	25.26	7.38	0	7.05	9.83121726	2.87230338	0	2.74386705	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.389201	25.28	6.47	0	7.02	9.83900128	2.51813047	0	2.73219102	
小计								146.423155	171.3771224	14.84893636	48.37408807	
清单项目综合单价											381.02330181	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	42.843618	1.3889		59.51			
		技工人工费			元	50.713359	1.3625		69.1			
		高级技工人工费			元	12.929597	1.3779		17.82			
	材料	膨胀螺栓 M12			套	0.141034	0.51		0.07			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.850908	2.83		2.41			
		钢丝刷			把	0.054871	2.45		0.13			
		铁砂布 0#-2#			张	0.398726	0.66		0.26			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.622094	6.51		4.05			
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.548728	9.65		5.3			
		溶剂汽油			kg	0.076841	5.31		0.41			
		圆钢 φ5.5mm~9mm			kg	0.181464	3.27		0.59			
		扁钢 <60			kg	0.125051	4.032		0.5			
		角钢 <60			kg	3.352858	3.382		11.34			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.12223	6.63		0.81			
		铁铆钉 M4			kg	0.022566	3.82		0.09			
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.002257	19.03		0.04			
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.099664	7.4		0.74			
		电			kW·h	0.062337	0.65		0.04			
		氧气(工业用)			m3	0.012693	17.33		0.22			
		乙炔气			kg	0.004513	14.64		0.07			
		其他材料费			元	0.438426	0.885		0.39			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.007317	1296.29		9.48			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.011283	219.59		2.48			
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000			台班	0.003761	283.3		1.07			
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000			台班	0.003761	55.59		0.21			
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5			台班	0.003761	232.77		0.88			
		电锤 功率P(kW) P=0.52			台班	0.002821	6.99		0.02			
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.004701	153.44		0.72			
项目编码	030702001007	项目名称			碳钢通风管道		计量单位		m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-9	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450 304不锈钢板 δ=1.2mm	10m2	0.1	808.39	1612.14	49.76	298.08	80.839	161.214	4.976	29.808	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.389201	53.01	1.34	12.18	14.96	20.63154501	0.52152934	4.74046818	5.82244696	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.389201	26.17	6.05	6.09	7.66	10.18539017	2.35466605	2.37023409	2.98127966	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.389201	25.26	5.14	6.09	7.38	9.83121726	2.00049314	2.37023409	2.87230338	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.389201	25.26	7.38	0	7.05	9.83121726	2.87230338	0	2.74386705	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.389201	25.28	6.47	0	7.02	9.83900128	2.51813047	0	2.73219102	
小计								141.157371	171.4811224	14.45693636	46.96008807	
清单项目综合单价											374.05551779	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	41.383702	1.3889		57.48			
		技工人工费			元	48.885624	1.3625		66.61			
		高级技工人工费			元	12.390992	1.3779		17.07			
	材料	镀锌滚花膨胀螺栓 M12			套	0.141034	1.24		0.17			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.850908	2.83		2.41			
		钢丝刷			把	0.054871	2.45		0.13			
		铁砂布 0#-2#			张	0.398726	0.66		0.26			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.622024	6.51		4.05			
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.548728	9.65		5.3			
		溶剂汽油			kg	0.076834	5.31		0.41			
		圆钢 φ5.5mm~9mm			kg	0.181464	3.27		0.59			
		扁钢 <60			kg	0.125051	4.032		0.5			
		角钢 <60			kg	3.352858	3.382		11.34			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.12223	6.63		0.81			
		铁铆钉 M4			kg	0.022566	3.82		0.09			
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.002257	19.03		0.04			
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.099664	7.4		0.74			
		电			kW·h	0.063277	0.65		0.04			
		氧气(工业用)			m3	0.012693	17.33		0.22			
		乙炔气			kg	0.004513	14.64		0.07			
		其他材料费			元	0.439554	0.885		0.39			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.007317	1296.29		9.48			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.007052	219.59		1.55			
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000			台班	0.003761	283.3		1.07			
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000			台班	0.003761	55.59		0.21			
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5			台班	0.003761	232.77		0.88			
		电锤 功率P(kW) P=0.52			台班	0.028207	6.99		0.2			
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.007052	153.44		1.08			
项目编码	030703019002	项目名称			柔性接口		计量单位		m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-145	帆布接口	m2	1	305.6	156.66	31.21	90.93	305.6	156.66	31.21	90.93	
小计								305.6	156.66	31.21	90.93	
清单项目综合单价											584.40000000	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	84.47962	1.3889		117.33			
		技工人工费			元	105.914032	1.3625		144.31			
		高级技工人工费			元	31.904807	1.3779		43.96			
	材料	扁钢 <59			kg	7.822709	4.032		31.54			
		角钢 <63			kg	17.234407	3.382		58.29			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.912023	6.63		6.05			
		帆布			m2	1.081264	12.52		13.54			
		六角螺栓带螺母 M8×75以下			10套	2.444597	18.54		45.32			
		铁铆钉			kg	0.065816	3.82		0.25			
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm			kg	0.056414	7.42		0.42			
		其他材料费			元	1.417866	0.885		1.25			
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.135393	219.59		29.73			
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.016924	87.39		1.48			
项目编码	030703001003	项目名称			碳钢阀门		计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600 150℃防火阀 400*320	个	1	73.47	125.71	0	25.73	73.47	125.71	0	25.73	

工程量清单综合单价分析表

小计					73.47	125.71	0	25.73
清单项目综合单价								224.91000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.739854	1.3889	32.97		
		技工人工费	元	29.724415	1.3625	40.5		
	材料	精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.173406	1.73	2.03		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.258563	7.08	1.83		
		其他材料费	元	1.80148	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200＜C≤3600 ˇ 150℃防火阀 630*500	个	1	205.67	222.91	0	65.57	205.67	222.91	0	65.57
小计								205.67	222.91	0	65.57
清单项目综合单价											494.15000000
	-	内容		单位	数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	66.45706			1.3889		92.3		
		技工人工费		元	83.20786			1.3625		113.37		
	材料	精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	2.54176			2.83		7.19		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.69466			7.08		4.92		
		其他材料费		元	2.82564			0.885		2.5		
	机械											

项目编码	030703001005	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200＜C≤2000 ˇ 风管止回阀 400*320	个	1	52.07	102.17	0	18.88	52.07	102.17	0	18.88
小计								52.07	102.17	0	18.88
清单项目综合单价											173.12000000
	-	内容		单位	数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	16.824467			1.3889		23.37		
		技工人工费		元	21.067722			1.3625		28.7		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.257623			6.63		1.71		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.76011			2.83		4.98		
		其他材料费		元	1.770452			0.885		1.57		
	机械											

项目编码	030702009002	项目名称	弯头导流叶片	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	190.25	24.92	0	51.59	190.25	24.92	0	51.59
小计								190.25	24.92	0	51.59
清单项目综合单价											266.76000000
	-	内容		单位	数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	52.689967			1.3889		73.18		
		技工人工费		元	65.967726			1.3625		89.88		
		高级技工人工费		元	19.735711			1.3779		27.19		
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm		m2	1.071469			22.5828		24.2		
		铁铆钉 M4		kg	0.140983			3.82		0.54		
		其他材料费		元	0.199256			0.885		0.18		
	机械											

项目编码	030701016001	项目名称	油烟净化装置	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-65	风机箱减震台座上安装 风量L(m3/h) 15000＜L≤25000 ˇ 油烟净化器 16000m3/h，功率：160W/220V，50Hz	台	1	968.59	7493.47	0	258.06	968.59	7493.47	0	258.06
010002-33	非泵送现浇混凝土 设备基础	10m3	0.029	979.98	3653.19	119.7	450.53	28.41942	105.94251	3.4713	13.06537
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.0068	4862.36	1239.94	7.18	1349.18	33.064048	8.431592	0.048824	9.174424
小计								1030.073468	7607.844102	3.520124	280.299794
清单项目综合单价											8921.73748800
	-	内容		单位	数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费		元	100.934439			1.3779		139.08		
		普工人工费		元	277.64703			1.3889		385.62		
		技工人工费		元	370.910375			1.3625		505.37		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.126114			5.64		0.71		
		零星卡具		kg	0.256255			5.75		1.47		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.000671			1685.84		1.13		
		脱模剂		kg	0.06392			7.43		0.47		
		水		m3	0.087505			4.62		0.4		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.080162			43.36		3.48		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.226085			4.42		1		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.275326			366.23		100.83		
		细石混凝土 C20		m3	0.008178			383.93		3.14		
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.731018			1		1.73		
		六角螺栓带螺母 M16×80		套	2.830988			1.45		4.1		
		六角螺栓带螺母 M24×120		10套	0.283099			34.34		9.72		
		六角螺栓带螺母 M24×80		10套	0.566198			34.34		19.44		
		六角螺栓带螺母 M10×60		10套	0.283099			5.13		1.45		
		其他材料费		元	0.392036			0.885		0.35		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1		台班	0.010631			306.42		3.26		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.02099			10.18		0.21		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.001918			25.46		0.05		

项目编码	030108001001	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000 ˇ PYY-WD-01（落地）风机 29315m3/h，全压871Pa；功率：22kW/380V,50Hz；转速：680rpm，重量670kg	台	1	1635.86	5991.54	23.82	440.54	1635.86	5991.54	23.82	440.54
010002-33	非泵送现浇混凝土 设备基础	10m3	0.032	979.98	3653.19	119.7	450.53	31.35936	116.90208	3.8304	14.41696
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.0072	4862.36	1239.94	7.18	1349.18	35.008992	8.927568	0.051696	9.714096
小计								1702.228352	6117.369648	27.702096	464.671056

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								8311.97115200
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	463.150625	1.3889	643.27			
	技工人工费	元	604.832631	1.3625	824.08			
	高级技工人工费	元	170.461911	1.3779	234.88			
材料	铁钉（综合）	kg	0.133533	5.64	0.75			
	零星卡具	kg	0.271329	5.75	1.56			
	松杂枋板材 周转材	m3	0.000711	1685.84	1.2			
	脱模剂	kg	0.06768	7.43	0.5			
	水	m3	0.096557	4.62	0.45			
	涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.084877	43.36	3.68			
	支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.239384	4.42	1.06			
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.303808	366.23	111.26			
	细石混凝土 C20	m3	0.009024	383.93	3.46			
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.902712	1	1.9			
	铸铁垫板	kg	17.520627	5.45	95.49			
	煤油	kg	1.21671	7.47	9.09			
	黄干油钙基酯	kg	0.40557	9.91	4.02			
	其他材料费	元	2.271192	0.885	2.01			
	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.024334	343.5	8.36			
机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.011731	306.42	3.59			
	混凝土振动器 插入式	台班	0.023162	10.18	0.24			
	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00203	25.46	0.05			
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.017034	981.88	16.73			
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0073	609.42	4.45			
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.010545	250.29	2.64			

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-165	网式风口安装 周长C(mm) 2600<C≤3500 ˉ 镀锌钢丝网孔10*10 1250*800	个	1	26.21	34.19	0	8.65	26.21	34.19	0	8.65
小计								26.21	34.19	0	8.65

清单项目综合单价								69.05000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	8.46564	1.3889	11.76			
	技工人工费	元	10.60602	1.3625	14.45			
材料	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.128	0.8	0.9			
	其他材料费	元	0.01034	0.885	0.01			
机械								

项目编码	041001007006	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1542.39	286.03	319.64	445.29	154.239	28.603	31.964	44.529
小计								154.239	28.603	31.964	44.529

清单项目综合单价								259.33500000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	111.051258	1.3889	154.24			
材料	空心六角钢	kg	0.064876	3.384	0.22			
	编织袋	条	42.310327	0.66	27.92			
	合金钢钻头(一字型)	个	0.02266	4.32	0.1			
	高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.009778	7.89	0.08			
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.283	1	0.28			
机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.139436	11.81	1.65			
	内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.069201	438.1	30.32			

项目编码	040103003004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	617.69	0	1776.4	290.4	0.61769	0	1.7764	0.2904
120001-210+120001-211*4	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:9km)	1000m3	0.001	0	52.65	29986.99	2145.56	0	0.05265	29.98699	2.14556
BC-1	建筑垃圾消纳费用	m3	1	0	94	0	4.7	0	94	0	4.7
小计								0.61769	94.05265	31.76339	7.13596

清单项目综合单价								133.56969000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	0.444732	1.3889	0.62			
材料	水	m3	0.011283	4.62	0.05			
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.00052	1	0			
	建筑垃圾消纳费用 材料费	m3	0.94	100	94			
机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001106	1606.57	1.78			
	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.021117	1400.75	29.58			
	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000564	723.04	0.41			

项目编码	031208003004	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-194	纤维类制品(板)安装矩形管道厚度T(mm) 40< T≤50 ˉ 玻璃纤维棉板	m3	1	273.51	235.75	28.23	86.18	273.51	235.75	28.23	86.18
小计								273.51	235.75	28.23	86.18

清单项目综合单价								623.67000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	55.987085	1.3889	77.76			
	技工人工费	元	115.447986	1.3625	157.3			
	高级技工人工费	元	27.905193	1.3779	38.45			
材料	热轧薄钢板 δ=0.5mm～1.0mm	kg	3.759541	3.333	12.53			
	铁皮箍	kg	2.819656	4.83	13.62			
机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.112786	250.29	28.23			

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-704	防潮层、保护层安装金属薄板钉口安装 一般设备 ˉ 铝板 δ=0.5mm	10m2	0.1	276.46	485	84.79	103.46	27.646	48.5	8.479	10.346
小计								27.646	48.5	8.479	10.346

清单项目综合单价								94.97100000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	5.656793	1.3889	7.86			
	技工人工费	元	11.661814	1.3625	15.89			
	高级技工人工费	元	2.830277	1.3779	3.9			
	镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	1.616603	0.27	0.44			

工程量清单综合单价分析表

	材料	钻头 φ3mm	个	0.187977	3.45	0.65		
	机械	其他机械费	元	0.255649	0.885	0.23		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.015978	251.7	4.02		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500	台班	0.009399	450.17	4.23		

项目编码	031208007002	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-660	防潮层、保护层安装玻璃丝布 管道	10m2	0.1	54.53	25.81	0	15.72	5.453	2.581	0	1.572
031104-704换	防潮层、保护层安装金属薄板钉口安装 一般设备 成品防火板	10m2	0.1	276.56	246.11	84.82	91.55	27.656	24.611	8.482	9.155
小计								33.109	27.192	8.482	10.727
清单项目综合单价								79.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.776234	1.3889	9.41		
		技工人工费	元	13.964288	1.3625	19.03		
		高级技工人工费	元	3.389998	1.3779	4.67		
	材料	成品防火板	m2	1.128275	20.85	23.52		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	1.617195	0.27	0.44		
		钻头 φ3mm	个	0.188046	3.45	0.65		
		玻璃布	m2	1.316321	1.95	2.57		
		镀锌铁丝 φ2.5mm～1.4mm	kg	0.002821	4.87	0.01		
	机械	其他机械费	元	0.255742	0.885	0.23		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.015984	251.7	4.02		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500	台班	0.009402	450.17	4.23		

项目编码	AB001011	项目名称	脚手架费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	175.117	1.48	1.99	0	0.49	259.17316	348.48283	0	85.80733
小计								259.17316	348.48283	0	85.80733
清单项目综合单价								693.46332000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	AB001012	项目名称	通风空调系统调整费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	175.117	3.37	2.96	0	1.04	590.14429	518.34632	0	182.12168
小计								590.14429	518.34632	0	182.12168
清单项目综合单价								1290.61229000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：排油烟工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：排油烟工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		8092.71	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			8092.71	

专业工程暂估价明细表

工程名称：排油烟工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：消防工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	274242.1	
2	措施项目	28299.89	
2.1	安全文明施工	5868.84	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	4766.69	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1102.15	
2.2	其他措施项目费	22431.05	
3	其他项目	15127.1	
3.1	暂列金额	15127.1	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	28590.22	
5	含税建安工程造价	346259.31	
合计		346259.31	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防工程　　第 1 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		应急照明					145626.00	0
1-1		配电箱					35370.74	0
1-1-1	030402011025	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.型号:0.6KW 3.安装方式:明装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	5	3521.78	17608.9	0
1-1-2	030402011026	成套配电箱	1.名称:消防双电源切换箱 2.型号:JS-B1-AT1 3.安装方式:明装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	3373.56	3373.56	0
1-1-3	030402011027	成套配电箱	1.名称:消防双电源切换箱 2.型号:JS-1-AT1 3.安装方式:明装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	2893.6	2893.6	0
1-1-4	030402011028	成套配电箱	1.名称:消防双电源切换箱 2.型号:JS-2-AT1 3.安装方式:明装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	3142.28	3142.28	0
1-1-5	030402011029	成套配电箱	1.名称:消防双电源切换箱 2.型号:JS-3-AT1 3.安装方式:明装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	3142.28	3142.28	0
1-1-6	030402011030	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:JS-4-AP1 3.安装方式:明装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	754.06	754.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　消防工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-7	030402011031	成套配电箱	1.名称:家私区消防电源配电箱 2.型号:JS-XAP1 3.安装方式:明装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	3169.13	3169.13	0
1-1-8	030416006004	输配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.电压(kV):1KV 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	系统	1	850.37	850.37	0
1-1-9	030416012002	事故照明切换系统	1.名称:双电源箱切换装置调试 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台、座	4	109.14	436.56	0
1-2		灯具					36159.67	0
1-2-1	030413002028	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯 2.型号:6W,J-ZFJC-E8W-16X1,光通量600lm 3.安装方式:墙壁式 4.工作内容:开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、支架制作安装、灯具拼装固定、接线、接焊包头、试亮、清理现场等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	63	139.7	8801.1	0
1-2-2	030413002029	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯 2.型号:6W,J-ZFJC-E8W-16X1,光通量600lm 3.安装方式:吸顶 4.工作内容:开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、支架制作安装、灯具拼装固定、接线、接焊包头、试亮、清理现场等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	61	133.68	8154.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防工程　　第 3 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-3	030413002030	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:0.3W，J-BLJC-10EⅡ0.3W-11B2,长宽厚360*132*6 3.安装方式:墙壁式 4.工作内容:开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、支架制作安装、灯具拼装固定、接线、接焊包头、试亮、清理现场等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	12	139.7	1676.4	0
1-2-4	030413002031	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:0.3W，J-BLJC-10EⅡ0.3W-11B1,长宽厚360*132*6 3.安装方式:墙壁式 4.工作内容:开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、支架制作安装、灯具拼装固定、接线、接焊包头、试亮、清理现场等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	10	139.7	1397	0
1-2-5	030413002032	装饰灯	1.名称:楼层指示灯 2.型号:0.3W，J-BLJC-10EⅠ0.3W-11B3,长宽厚360*132*6 3.安装方式:墙壁式 4.工作内容:开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、支架制作安装、灯具拼装固定、接线、接焊包头、试亮、清理现场等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	15	139.7	2095.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防工程　　第 4 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-6	030413002033	装饰灯	1.名称:双面方向标志灯(单向) 2.型号:0.3W，J-BLJC-2LREⅡ0.3W-11S1Q,长宽厚360*132*6 3.安装方式:吊装 4.工作内容:开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、支架制作安装、灯具拼装固定、接线、接焊包头、试亮、清理现场等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	38	139.85	5314.3	0
1-2-7	030413002034	装饰灯	1.名称:双向标志灯 2.型号:0.3W，J-BLJC-2LREII0.3W-11S1X,长宽厚360*132*6 3.安装方式:墙壁式 4.工作内容:开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、支架制作安装、灯具拼装固定、接线、接焊包头、试亮、清理现场等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	6	139.82	838.92	0
1-2-8	030413002035	装饰灯	1.名称:方向标志灯（左、右） 2.型号:0.3W，J-BLJC-1LEⅡ0.3W-11B1Z/J-BLJC-1REⅡ0.3W-11B1Y,长宽厚360*132*6 3.安装方式:墙壁式 4.工作内容:开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、支架制作安装、灯具拼装固定、接线、接焊包头、试亮、清理现场等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	38	139.7	5308.6	0
1-2-9	030412006015	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	243	10.59	2573.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防工程　　第 5 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3		配管、配线					74095.59	0
1-3-1	030412001039	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1088.88	29.82	32470.4	0
1-3-2	030412001040	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.工作内容:含暗敷管的开槽及恢复，测位、划线、打眼、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	423.6	26.6	11267.76	0
1-3-3	030412001041	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	44.07	35.86	1580.35	0
1-3-4	030412001042	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式:暗配 5.工作内容:含暗敷管的开槽及恢复，测位、划线、打眼、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	3	34.78	104.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防工程　　第 6 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-5	030412001043	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:32 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	6.41	42.81	274.41	0
1-3-6	030412001044	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:32 4.配置形式:暗配 5.工作内容:含暗敷管的开槽及恢复，测位、划线、打眼、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	16.73	43.83	733.28	0
1-3-7	030412001045	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:40 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	15.64	54.85	857.85	0
1-3-8	030412001046	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:40 4.配置形式:暗配 5.工作内容:含暗敷管的开槽及恢复，测位、划线、打眼、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	20.06	59.45	1192.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防工程　　第 7 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-9	030412004023	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-RYS-2*2.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1446.95	7.95	11503.25	0
1-3-10	030412004024	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-BYJ-2.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	265.9	5.11	1358.75	0
1-3-11	030409001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:RTTZ-5*16 3.电压(kV):1KV 4.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	71.79	119.71	8593.98	0
1-3-12	030409001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:RTTZ-5*6 3.电压(kV):1KV 4.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	33.72	34.73	1171.1	0
1-3-13	030409001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-5*4 3.电压(kV):1KV 4.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	53.44	37.77	2018.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防工程　　

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-14	030409003013	电力电缆头	1.名称:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2.型号:截面S(mm2) 10＜S≤16 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	8	88.49	707.92	0
1-3-15	030409003014	电力电缆头	1.名称:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2.型号:截面S(mm2) S≤10 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	4	65.3	261.2	0
2		火灾报警					120065.40	0
2-1		箱体					2366.53	0
2-1-1	030904018002	机柜	1.规格:消防分线箱 2.安装方式:壁挂 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	5	428.74	2143.7	0
2-1-2	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	222.83	222.83	0
2-2		配管、配线					78442.07	0
2-2-1	030412001047	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1826.56	23.47	42869.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防工程　　第 9 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-2	030412001048	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.工作内容:含暗敷管的开槽及恢复，测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	196.75	18.33	3606.43	0
2-2-3	030412001049	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	109.35	27.21	2975.41	0
2-2-4	030412001050	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配 5.工作内容:含暗敷管的开槽及恢复，测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	31.74	23.88	757.95	0
2-2-5	030412003009	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:100*50 3.工作内容:支吊架安装、组对、螺栓固定、安装、接地等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	49.94	60.06	2999.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防工程　　

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-6	030412004025	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ-4 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	462.91	6.96	3221.85	0
2-2-7	030412004026	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	942.46	5.11	4815.97	0
2-2-8	030412004027	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZN-RVS-2*1.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	196.14	5.58	1094.46	0
2-2-9	030412004028	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZN-RYJ-2*2.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	196.14	7.95	1559.31	0
2-2-10	030412004029	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	347.18	7.95	2760.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防工程　　第 11 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-11	030412004030	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1296.86	5.58	7236.48	0
2-2-12	030412004031	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	576.87	5.58	3218.93	0
2-2-13	030409005005	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.型号:芯数N(芯) N≤6 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	83.88	167.76	0
2-2-14	030409002007	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY-4*1.5 3.电压(kV):1KV 4.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、切断、排列整理、固定、收盘、临时封头、挂牌。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	82.41	14.06	1158.68	0
2-3		器具					39256.80	0
2-3-1	030904009004	区域报警控制器	1.名称:火灾显示盘 2.安装方式:壁挂 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	5	484.92	2424.6	0
2-3-2	030904009005	区域报警控制器	1.名称:短路隔离器 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	6	196.62	1179.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　消防工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-3	030904005003	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:壁装 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	7	105.8	740.6	0
2-3-4	030904001005	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶 3.工作内容:校线、挂锡、安装底座、探头、编码、清洁、调测等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	113	124.43	14060.59	0
2-3-5	030904004003	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.工作内容:校线、挂锡、并线、压线、标志、编码、安装、固定、功能检测、防尘和防潮处理 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	7	141.09	987.63	0
2-3-6	030904007003	消防模块	1.名称:输入、输出模块 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	187.89	375.78	0
2-3-7	030904007004	消防模块	1.名称:输入模块 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	5	183.51	917.55	0
2-3-8	030904007005	消防模块	1.名称:输出模块 2.楼梯间修缮，检查排烟风机信号输入模块及线路,必要时更换模块及线路。	个	2	183.51	367.02	0
2-3-9	030904005004	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防固定对讲电话 2.安装方式:壁挂 3.工作内容:校线、挂锡、并线、压线、安装、固定、功能检测、防尘和防潮处理、调试等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	3	117.18	351.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防工程　　第 13 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-10	030904006002	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器3W 2.安装方式:吸顶 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	29	104.75	3037.75	0
2-3-11	030904003004	按钮	1.名称:消火栓按钮 2.安装方式:壁装 3.工作内容:校线、挂锡、钻眼固定、安装、编码、调测 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	9	109.33	983.97	0
2-3-12	030909003003	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统调试，点数dr(点) 128＜dr≤256 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	系统	1	11841.01	11841.01	0
2-3-13	030412006016	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	188	10.58	1989.04	0
3		一层修缮（工程量暂估）					8550.70	0
3-1	030901003003	水喷淋(雾)喷头（工程量暂估）	1.名称:拆除原喷淋头 2.破坏性拆除，含残值回收，综合考虑 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	80	6.12	489.6	0
3-2	030901003004	水喷淋(雾)喷头（工程量暂估）	1.安装部位:吊顶型喷淋头 2.材质、型号、规格:下垂型喷头 DN15 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	80	57.07	4565.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防工程　　第 14 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	030904001006	点型探测器（工程量暂估）	1.名称:拆除感烟探测器 2.破坏性拆除，含残值回收，综合考虑 3.工满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	25	15.39	384.75	0
3-4	030904001007	点型探测器（工程量暂估）	1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶 3.工作内容:校线、挂锡、安装底座、探头、编码、清洁、调测等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	25	124.43	3110.75	0
合计							274242.10	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　消防工程
标　　段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					28299.89
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	5868.84
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	4766.69
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1102.15
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	20	21136.6
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	1294.45
1-9-1	AB001013	脚手架费		100元	1	1294.45	1294.45
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							28299.89

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	15127.1	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		15127.10	

材料暂估单价及调整表

工程名称：消防工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：消防工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：消防工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	28590.22
合计					28590.22

总承包服务费计价表

工程名称：消防工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 消防工程　　标段： 广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

项目编码	030402011025	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 应急照明配电箱 0.6KW	台	1	201.26	3266.33	0	54.19	201.26	3266.33	0	54.19
小计								201.26	3266.33	0	54.19

清单项目综合单价	3521.78000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.039547	1.3889	41.72		
		技工人工费	元	79.516803	1.3625	108.34		
		高级技工人工费	元	37.159438	1.3779	51.2		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.221913	10.62	2.36		
		铁砂布 0#-2#	张	0.54929	0.66	0.36		
		裸铜线 10mm2	kg	0.126337	76.48	9.66		
		铜接线端子 DT-10	个	1.115058	1.68	1.87		
		其他材料费	元	4.844734	0.885	4.29		
	机械							

项目编码	030402011026	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 消防双电源切换箱 JS-B1-AT1	台	1	208.84	3095.36	0	56.23	208.84	3095.36	0	56.23
040702-101	无端子接线 截面面积S(mm2) S≤2.5	10个	0.3	34.12	0.59	0	9.05	10.236	0.177	0	2.715
小计								219.076	3095.537	0	58.945

清单项目综合单价	3373.55800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.685403	1.3889	45.4		
		技工人工费	元	87.144271	1.3625	118.73		
		高级技工人工费	元	39.872513	1.3779	54.94		
	材料	塑料软管 Φ5mm	m	0.282	0.22	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.0705	1.59	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.003	1	0		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.230257	10.62	2.45		
		铁砂布 0#-2#	张	0.569944	0.66	0.38		
		裸铜线 10mm2	kg	0.131087	76.48	10.03		
		铜接线端子 DT-10	个	1.156986	1.68	1.94		
		其他材料费	元	5.026905	0.885	4.45		
	机械							

项目编码	030402011027	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 消防双电源切换箱 JS-1-AT1	台	1	231.37	2586.81	0	62.29	231.37	2586.81	0	62.29
040702-101	无端子接线 截面面积S(mm2) S≤2.5	10个	0.3	34.12	0.59	0	9.05	10.236	0.177	0	2.715
小计								241.606	2586.987	0	65.005

清单项目综合单价	2893.59800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.048929	1.3889	50.07		
		技工人工费	元	96.047761	1.3625	130.87		
		高级技工人工费	元	44.033253	1.3779	60.67		
	材料	塑料软管 Φ5mm	m	0.282	0.22	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.0705	1.59	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.003	1	0		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.255105	10.62	2.71		
		铁砂布 0#-2#	张	0.631448	0.66	0.42		
		裸铜线 10mm2	kg	0.145233	76.48	11.11		
		铜接线端子 DT-10	个	1.281839	1.68	2.15		
		其他材料费	元	5.569369	0.885	4.93		
	机械							

项目编码	030402011028	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 消防双电源切换箱 JS-2-AT1	台	1	219.68	2850.33	0	59.14	219.68	2850.33	0	59.14
040702-101	无端子接线 截面面积S(mm2) S≤2.5	10个	0.3	34.12	0.59	0	9.05	10.236	0.177	0	2.715
小计								229.916	2850.507	0	61.855

清单项目综合单价	3142.27800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.304414	1.3889	47.65		
		技工人工费	元	91.429906	1.3625	124.57		
		高级技工人工费	元	41.875257	1.3779	57.7		
	材料	塑料软管 Φ5mm	m	0.282	0.22	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.0705	1.59	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.003	1	0		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.242218	10.62	2.57		
		铁砂布 0#-2#	张	0.599548	0.66	0.4		
		裸铜线 10mm2	kg	0.137896	76.48	10.55		
		铜接线端子 DT-10	个	1.217083	1.68	2.04		
		其他材料费	元	5.288016	0.885	4.68		
	机械							

项目编码	030402011029	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 消防双电源切换箱 JS-3-AT1	台	1	219.68	2850.33	0	59.14	219.68	2850.33	0	59.14
040702-101	无端子接线 截面面积S(mm2) S≤2.5	10个	0.3	34.12	0.59	0	9.05	10.236	0.177	0	2.715
小计								229.916	2850.507	0	61.855

清单项目综合单价	3142.27800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.304414	1.3889	47.65		
		技工人工费	元	91.429906	1.3625	124.57		
		高级技工人工费	元	41.875257	1.3779	57.7		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料软管 Φ5mm	m	0.282	0.22	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.0705	1.59	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.003	1	0		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.242218	10.62	2.57		
		铁砂布 0#-2#	张	0.599548	0.66	0.4		
		裸铜线 10mm2	kg	0.137896	76.48	10.55		
		铜接线端子 DT-10	个	1.217083	1.68	2.04		
		其他材料费	元	5.288016	0.885	4.68		
	机械							

项目编码	030402011030	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱 JS-4-AP1	台	1	331.69	319.94	0	89.3	331.69	319.94	0	89.3
040702-101	无端子接线 截面面积S(mm2) S≤2.5	10个	0.3	34.12	0.59	0	9.05	10.236	0.177	0	2.715
小计								341.926	320.117	0	92.015
清单项目综合单价											754.05800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	51.021638	1.3889	70.86		
		技工人工费	元	135.68158	1.3625	184.87		
		高级技工人工费	元	62.554752	1.3779	86.19		
	材料	塑料软管 Φ5mm	m	0.282	0.22	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.0705	1.59	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.003	1	0		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.365714	10.62	3.88		
		铁砂布 0#-2#	张	0.905232	0.66	0.6		
		裸铜线 10mm2	kg	0.208203	76.48	15.92		
		铜接线端子 DT-10	个	1.837621	1.68	3.09		
		其他材料费	元	7.984146	0.885	7.07		
	机械							

项目编码	030402011031	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 家私区消防电源配电箱 JS-XAP1	台	1	217.84	2892.64	0	58.65	217.84	2892.64	0	58.65
小计								217.84	2892.64	0	58.65
清单项目综合单价											3169.13000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.511989	1.3889	45.16		
		技工人工费	元	86.061533	1.3625	117.26		
		高级技工人工费	元	40.217892	1.3779	55.42		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.240178	10.62	2.55		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5945	0.66	0.39		
		裸铜线 10mm2	kg	0.136735	76.48	10.46		
		铜接线端子 DT-10	个	1.206834	1.68	2.03		
		其他材料费	元	5.243486	0.885	4.64		
	机械							

项目编码	030416006004	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	650.01	8.32	18.31	173.73	650.01	8.32	18.31	173.73
小计								650.01	8.32	18.31	173.73
清单项目综合单价											850.37000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	51.764335	1.3889	71.9		
		技工人工费	元	232.746289	1.3625	317.12		
		高级技工人工费	元	189.408291	1.3779	260.99		
	材料	其他材料费	元	9.402295	0.885	8.32		
	机械	仪器仪表使用费	元	20.685049	0.885	18.31		

项目编码	030416012002	项目名称	事故照明切换系统	计量单位	台、座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-34换	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室 ~（双电源箱切换装置调试:人工*0.2机械*0.2）	系统（套）	1	80.74	4.66	2	21.74	80.74	4.66	2	21.74
小计								80.74	4.66	2	21.74
清单项目综合单价											109.14000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.08008	1.3889	7.06		
		技工人工费	元	26.505892	1.3625	36.11		
		高级技工人工费	元	27.264943	1.3779	37.57		
	材料	其他材料费	元	5.263357	0.885	4.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.255725	0.885	2		

项目编码	030413002028	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ~ 消防应急照明壁灯 6W J-ZFJC-E8W-16X1,光通量600lm	10套	0.1	435.4	806.03	0	155.52	43.54	80.603	0	15.552
小计								43.54	80.603	0	15.552
清单项目综合单价											139.69500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.10648	1.3889	7.09		
		技工人工费	元	22.375582	1.3625	30.49		
		高级技工人工费	元	4.326372	1.3779	5.96		
	材料	木螺钉 M2~4×6~65	10个	0.383614	0.44	0.17		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.383614	0.44	0.17		
		其他材料费	元	0.484218	0.885	0.43		
	机械							

项目编码	030413002029	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装 ˚ 消防应急照明灯 6W（J-ZFJC-E8W-16Q2 ） J-ZFJC-E8W-16X1, 光通量6001m	10套	0.1	435.4	748.71	0	152.66	43.54	74.871	0	15.266	
小计								43.54	74.871	0	15.266	
清单项目综合单价											133.67700000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.10648	1.3889		7.09		
		技工人工费				元	22.375582	1.3625		30.49		
		高级技工人工费				元	4.326372	1.3779		5.96		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.191807	0.44		0.08		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.191807	0.44		0.08		
		其他材料费				元	0.842446	0.885		0.75		
	机械											
项目编码	030413002030	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˚ 疏散出口标志灯 0.3W J-BLJC-10EⅡ0.3W-11B2,长宽厚360*132*6	10套	0.1	435.4	806.03	0	155.52	43.54	80.603	0	15.552	
小计								43.54	80.603	0	15.552	
清单项目综合单价											139.69500000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.10648	1.3889		7.09		
		技工人工费				元	22.375582	1.3625		30.49		
		高级技工人工费				元	4.326372	1.3779		5.96		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.383614	0.44		0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.383614	0.44		0.17		
		其他材料费				元	0.484218	0.885		0.43		
	机械											
项目编码	030413002031	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˚ 安全出口标志灯 0.3W J-BLJC-10EⅡ0.3W-11B1,长宽厚360*132*6	10套	0.1	435.4	806.03	0	155.52	43.54	80.603	0	15.552	
小计								43.54	80.603	0	15.552	
清单项目综合单价											139.69500000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.10648	1.3889		7.09		
		技工人工费				元	22.375582	1.3625		30.49		
		高级技工人工费				元	4.326372	1.3779		5.96		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.383614	0.44		0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.383614	0.44		0.17		
		其他材料费				元	0.484218	0.885		0.43		
	机械											
项目编码	030413002032	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˚ 楼层指示灯 0.3W J-BLJC-10EⅠ0.3W-11B3,长宽厚360*132*6	10套	0.1	435.4	806.03	0	155.52	43.54	80.603	0	15.552	
小计								43.54	80.603	0	15.552	
清单项目综合单价											139.69500000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.10648	1.3889		7.09		
		技工人工费				元	22.375582	1.3625		30.49		
		高级技工人工费				元	4.326372	1.3779		5.96		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.383614	0.44		0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.383614	0.44		0.17		
		其他材料费				元	0.484218	0.885		0.43		
	机械											
项目编码	030413002033	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装 ˚ 双面方向标志灯(单向)（吊装） 0.3W J-BLJC-2LREⅡ0.3W-11S1Q,长宽厚360*132*6	10套	0.1	435.4	807.5	0	155.6	43.54	80.75	0	15.56	
小计								43.54	80.75	0	15.56	
清单项目综合单价											139.8500000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.10648	1.3889		7.09		
		技工人工费				元	22.375582	1.3625		30.49		
		高级技工人工费				元	4.326372	1.3779		5.96		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.191807	0.44		0.08		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.191807	0.44		0.08		
		其他材料费				元	0.842446	0.885		0.75		
	机械											
项目编码	030413002034	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装 ˚ 双向标志灯 0.3W J-BLJC-2LREI10.3W-11S1X,长宽厚360*132*6	10套	0.1	435.3	807.29	0	155.56	43.53	80.729	0	15.556	
小计								43.53	80.729	0	15.556	
清单项目综合单价											139.81500000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.105234	1.3889		7.09		
		技工人工费				元	22.37012	1.3625		30.48		
		高级技工人工费				元	4.325316	1.3779		5.96		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.19176	0.44		0.08		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.19176	0.44		0.08		
		其他材料费				元	0.84224	0.885		0.75		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030413002035	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ 方向标志灯（左、右） 0.3W J-BLJC-1LEⅡ0.3W-11B1Z/J-BLJC-1REⅡ0.3W-11B1Y，长宽厚360*132*6	10套	0.1	435.4	806.03	0	155.52	43.54	80.603	0	15.552
小计								43.54	80.603	0	15.552
清单项目综合单价											139.69500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.10648		1.3889		7.09		
		技工人工费			元	22.375582		1.3625		30.49		
		高级技工人工费			元	4.326372		1.3779		5.96		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.383614		0.44		0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm			10个	0.383614		0.44		0.17		
		其他材料费			元	0.484218		0.885		0.43		
	机械											
项目编码	030412006015	项目名称	接线盒			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321换	暗装 接线盒 ˉ 金属接线盒	10个	0.1	60.77	27.63	0	17.46	6.077	2.763	0	1.746
小计								6.077	2.763	0	1.746
清单项目综合单价											10.58600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.177658		1.3889		1.64		
		技工人工费			元	2.65413		1.3625		3.62		
		高级技工人工费			元	0.598946		1.3779		0.83		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20			个	2.094053		0.31		0.65		
		塑料护口(钢管用)15～20			个	2.094053		0.16		0.34		
		其他材料费			元	0.068704		0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030412001039	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-42	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˉ SC20	100m	0.01	1529.63	970.94	25.69	455.15	15.2963	9.7094	0.2569	4.5515
小计								15.2963	9.7094	0.2569	4.5515
清单项目综合单价											29.81410000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.793881		1.3889		2.49		
		技工人工费			元	7.860847		1.3625		10.71		
		高级技工人工费			元	1.519982		1.3779		2.09		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm			kg	0.003758		4.87		0.02		
		锁紧螺母 M3×20			个	0.145141		0.44		0.06		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.234481		0.19		0.04		
		合金钢钻头(综合)			个	0.015594		6.37		0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.021889		11.83		0.26		
		清油 C01-1			kg	0.0031		16.99		0.05		
		溶剂汽油 200#			kg	0.005355		5.31		0.03		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	2.367354		0.08		0.19		
		镀锌管接头(50×20)			个	0.154817		2.07		0.32		
		接地管卡 DN20			个	0.309071		0.29		0.09		
		管卡子(钢管用DN15～20)			个	1.161131		0.33		0.38		
		塑料护口(钢管用)15～20			个	0.145141		0.16		0.02		
		其他材料费			元	0.054487		0.885		0.05		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60			台班	0.000564		274.58		0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.003758		27.16		0.1		
项目编码	030412001040	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˉ SC20	100m	0.01	847.14	865.2	25.72	269.27	8.4714	8.652	0.2572	2.6927
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	41.37	0.08	0	10.96	4.137	0.008	0	1.096
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	9.45	0.65	0	2.53	0.945	0.065	0	0.253
小计								13.5534	8.725	0.2572	4.0417
清单项目综合单价											26.57730000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.993536		1.3889		1.38		
		技工人工费			元	8.082903		1.3625		11.01		
		高级技工人工费			元	0.841766		1.3779		1.16		
	材料	水			m3	0.000471		4.62		0		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm			kg	0.003763		4.87		0.02		
		锁紧螺母 M3×20			个	0.145336		0.44		0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.008842		11.83		0.1		
		溶剂汽油 200#			kg	0.002258		5.31		0.01		
		镀锌管接头(50×20)			个	0.155025		2.07		0.32		
		塑料护口(钢管用)15～20			个	0.145336		0.16		0.02		
		其他材料费			元	0.019472		0.885		0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60			台班	0.000564		274.58		0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.003763		27.16		0.1		
项目编码	030412001041	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-43	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	100m	0.01	1701.49	1339.68	25.7	519.07	17.0149	13.3968	0.257	5.1907
小计								17.0149	13.3968	0.257	5.1907
清单项目综合单价											35.85940000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.995458		1.3889		2.77		
		技工人工费			元	8.744012		1.3625		11.91		
		高级技工人工费			元	1.690739		1.3779		2.33		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm			m	0.968436		11.93		11.55		
		镀锌管接头(60×25)			个	0.15495		2.72		0.42		
		接地管卡 DN25			个	0.309336		0.39		0.12		
		锁紧螺母 M3×25～32			个	0.145265		0.29		0.04		
		沥青清漆			kg	0.004983		11.68		0.06		
		管卡子(钢管用DN25～32)			个	0.803802		0.53		0.43		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料护口(钢管用)25～32	个	0.145265	0.29	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.003761	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.162321	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.010813	6.37	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.027925	11.83	0.33		
		清油 C01-1	kg	0.003949	16.99	0.07		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006958	5.31	0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.63882	0.08	0.13		
		其他材料费	元	0.05585	0.885	0.05		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.000564	274.58	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.003761	27.16	0.1		

项目编码	030412001042	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-54	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	100m	0.01	1021.09	1230.17	25.7	333.55	10.2109	12.3017	0.257	3.3355
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.1	54.98	0.12	0	14.56	5.498	0.012	0	1.456
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	12.64	1.2	0	3.4	1.264	0.12	0	0.34
小计								16.9729	12.4337	0.257	5.1315
清单项目综合单价								34.79510000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.19773	1.3889	1.66		
		技工人工费	元	10.209502	1.3625	13.91		
		高级技工人工费	元	1.014874	1.3779	1.4		
	材料	镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.968436	11.93	11.55		
		镀锌管接头(60×25)	个	0.15495	2.72	0.42		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000282	413.51	0.12		
		锁紧螺母 M3×25～32	个	0.145265	0.29	0.04		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.145265	0.29	0.04		
		沥青清漆	kg	0.004607	11.68	0.05		
		水	m3	0.000752	4.62	0		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.003761	4.87	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.012035	11.83	0.14		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003009	5.31	0.02		
		其他材料费	元	0.027733	0.885	0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.000564	274.58	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.003761	27.16	0.1		

项目编码	030412001043	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-44	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ˇ SC32	100m	0.01	1845.28	1828.05	25.69	581.54	18.4528	18.2805	0.2569	5.8154
小计								18.4528	18.2805	0.2569	5.8154
清单项目综合单价								42.80560000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.164095	1.3889	3.01		
		技工人工费	元	9.482916	1.3625	12.92		
		高级技工人工费	元	1.833669	1.3779	2.53		
	材料	锁紧螺母 M3×25～32	个	0.145212	0.29	0.04		
		沥青清漆	kg	0.004981	11.68	0.06		
		镀锌管接头(60×32)	个	0.154893	3.58	0.55		
		接地管卡 DN32	个	0.309222	0.56	0.17		
		管卡子(钢管用DN25～32)	个	0.803508	0.53	0.43		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.145212	0.29	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.00376	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.162262	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.010809	6.37	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.03534	11.83	0.42		
		清油 C01-1	kg	0.004981	16.99	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008835	5.31	0.05		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.63822	0.08	0.13		
		其他材料费	元	0.06504	0.885	0.06		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.000564	274.58	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00376	27.16	0.1		

项目编码	030412001044	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-55	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ˇ SC32	100m	0.01	1109.17	1707.05	25.69	380.7	11.0917	17.0705	0.2569	3.807
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25＜dn≤32	10m	0.1	73.44	0.15	0	19.44	7.344	0.015	0	1.944
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	16.86	1.6	0	4.55	1.686	0.16	0	0.455
小计								20.1217	17.2455	0.2569	6.206
清单项目综合单价								43.83010000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.300829	1.3889	1.81		
		技工人工费	元	12.327197	1.3625	16.8		
		高级技工人工费	元	1.102194	1.3779	1.52		
	材料	1：3水泥砂浆	m3	0.000376	413.51	0.16		
		锁紧螺母 M3×25～32	个	0.145212	0.29	0.04		
		镀锌管接头(60×32)	个	0.154893	3.58	0.55		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.145212	0.29	0.04		
		沥青清漆	kg	0.005827	11.68	0.07		
		水	m3	0.001128	4.62	0.01		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.00376	4.87	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.015226	11.83	0.18		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003854	5.31	0.02		
		其他材料费	元	0.035718	0.885	0.03		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.000564	274.58	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00376	27.16	0.1		

项目编码	030412001045	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-45	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˇ SC40	100m	0.01	2488.02	2196.25	30.86	770.4	24.8802	21.9625	0.3086	7.704
小计								24.8802	21.9625	0.3086	7.704
清单项目综合单价								54.85530000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.917833	1.3889	4.05		
		技工人工费	元	12.786068	1.3625	17.42		
		高级技工人工费	元	2.472343	1.3779	3.41		

工程量清单综合单价分析表

	材料	膨胀螺栓 M6	套	0.632962	0.52	0.33		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.145265	0.65	0.09		
		镀锌管接头(70×40)	个	0.15495	5.31	0.82		
		接地管卡 DN40	个	0.3099	0.71	0.22		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.639168	1.2	0.77		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.145265	0.4	0.06		
		沥青清漆	kg	0.005923	11.68	0.07		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.003761	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.064537	0.19	0.01		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00865	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.041746	11.83	0.49		
		清油 C01-1	kg	0.005641	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.010249	5.31	0.05		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.651579	0.08	0.05		
		其他材料费	元	0.091296	0.885	0.08		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.000752	274.58	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.003761	27.16	0.1		

项目编码	030412001046	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-56	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˉ SC40	100m	0.01	1778.97	2006.39	30.86	573.27	17.7897	20.0639	0.3086	5.7327
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32＜dn≤40	10m	0.1	97.94	0.15	0	25.93	9.794	0.015	0	2.593
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	22.67	2.8	0	6.14	2.267	0.28	0	0.614
小计								29.8507	20.3589	0.3086	8.9397

清单项目综合单价 59.45790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.08604	1.3889	2.9		
		技工人工费	元	17.994073	1.3625	24.52		
		高级技工人工费	元	1.768496	1.3779	2.44		
	材料	锁紧螺母 M3×40～50	个	0.145265	0.65	0.09		
		镀锌管接头(70×40)	个	0.15495	5.31	0.82		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.145265	0.4	0.06		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000658	413.51	0.27		
		沥青清漆	kg	0.005265	11.68	0.06		
		水	m3	0.001786	4.62	0.01		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.003761	4.87	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.018805	11.83	0.22		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004701	5.31	0.02		
		其他材料费	元	0.04184	0.885	0.04		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.000752	274.58	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.003761	27.16	0.1		

项目编码	030412004023	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˉ WDZN-RYS-2*2.5	100m单线	0.01	122.09	609.37	0	62.78	1.2209	6.0937	0	0.6278
小计								1.2209	6.0937	0	0.6278

清单项目综合单价 7.94240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.143413	1.3889	0.2		
		技工人工费	元	0.627029	1.3625	0.85		
		高级技工人工费	元	0.121515	1.3779	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009864	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001127	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000094	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005167	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.004697	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004024	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˉ WDZBN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	162.35	291.44	0	57.53	1.6235	2.9144	0	0.5753
小计								1.6235	2.9144	0	0.5753

清单项目综合单价 5.11320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.190385	1.3889	0.26		
		技工人工费	元	0.834335	1.3625	1.14		
		高级技工人工费	元	0.161335	1.3779	0.22		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.002348	0.56	0		
		焊锡	kg	0.001878	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000094	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.004696	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.005447	0.885	0		
	机械							

项目编码	030409001017	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10＜S≤16 ˉ 电缆 RTTZ-5*16	100m	0.01	456.18	10845.54	5.95	663.41	4.5618	108.4554	0.0595	6.6341
小计								4.5618	108.4554	0.0595	6.6341

清单项目综合单价 119.71080000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.996137	1.3889	1.38		
		技工人工费	元	1.905411	1.3625	2.6		
		高级技工人工费	元	0.422516	1.3779	0.58		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.000658	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.056393	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.030076	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000103	575.61	0.06		

项目编码	030409001018	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˉ 电缆 RTTZ-5*6	100m	0.01	380.05	2844.02	5.95	243.19	3.8005	28.4402	0.0595	2.4319
小计								3.8005	28.4402	0.0595	2.4319

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								34.73210000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.829139	1.3889	1.15		
		技工人工费		元	1.587382	1.3625	2.16		
		高级技工人工费		元	0.352805	1.3779	0.49		
	材料	电缆 RTTZ-5*6		m	0.949284	29.88	28.36		
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.000658	13.67	0.01		
		标志牌		个	0.056393	0.71	0.04		
		其他材料费		元	0.030076	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.000103	575.61	0.06		
项目编码	030409001019	项目名称	电力电缆			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˜ 电缆 WDZBN-YJY-5*4	100m	0.01	380.05	3132.6	5.95	257.62	3.8005	31.326	0.0595	2.5762
小计								3.8005	31.326	0.0595	2.5762

清单项目综合单价								37.76220000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.829139	1.3889	1.15		
		技工人工费		元	1.587382	1.3625	2.16		
		高级技工人工费		元	0.352805	1.3779	0.49		
	材料	电缆 WDZBN-YJY-5*4		m	0.949284	32.92	31.25		
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.000658	13.67	0.01		
		标志牌		个	0.056393	0.71	0.04		
		其他材料费		元	0.030076	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.000103	575.61	0.06		
项目编码	030409003013	项目名称	电力电缆头			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-115	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 10<S≤16	个	1	55.82	16.54	0.5	15.63	55.82	16.54	0.5	15.63
小计								55.82	16.54	0.5	15.63

清单项目综合单价								88.49000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	6.702322	1.3889	9.31		
		技工人工费		元	23.857107	1.3625	32.51		
		高级技工人工费		元	10.162979	1.3779	14		
	材料	铜接线端子 DT-16		个	2.847852	2.21	6.29		
		焊锡丝		kg	0.093989	66.9	6.29		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.00094	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#		kg	0.187977	6.67	1.25		
		其他材料费		元	2.988835	0.885	2.65		
	机械	其他机械费		元	0.563931	0.885	0.5		
项目编码	030409003014	项目名称	电力电缆头			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤10	个	1	38.73	15.03	0.5	11.04	38.73	15.03	0.5	11.04
小计								38.73	15.03	0.5	11.04

清单项目综合单价								65.30000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.5857	1.3889	6.37		
		技工人工费		元	16.495926	1.3625	22.48		
		高级技工人工费		元	7.172264	1.3779	9.88		
	材料	铜接线端子 DT-10		个	2.847852	1.68	4.78		
		焊锡丝		kg	0.093989	66.9	6.29		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.00094	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#		kg	0.187977	6.67	1.25		
		其他材料费		元	2.988835	0.885	2.65		
	机械	其他机械费		元	0.563931	0.885	0.5		
项目编码	030904018002	项目名称	机柜			计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ˜ 消防分线箱	台	1	205.91	166.64	0	56.19	205.91	166.64	0	56.19
小计								205.91	166.64	0	56.19

清单项目综合单价								428.74000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	30.705105	1.3889	42.65		
		技工人工费		元	81.333691	1.3625	110.82		
		高级技工人工费		元	38.054298	1.3779	52.44		
	材料	钢垫板夹板		kg	0.137334	4.6	0.63		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.192267	3.3	0.63		
		焊锡丝		kg	0.064089	66.9	4.29		
		铁砂布 0#-2#		张	0.732447	0.66	0.48		
		塑料软管		m	0.137334	15.44	2.12		
		裸铜线 10mm2		kg	0.183112	76.48	14		
		铜接线端子 DT-10		个	1.858585	1.68	3.12		
		其他材料费		元	9.750704	0.885	8.63		
	机械								
项目编码	030904008001	项目名称	消防模块箱(端子箱、手报箱)			计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出） ˜ 模块箱	个	1	99.95	90.04	1.76	31.08	99.95	90.04	1.76	31.08
小计								99.95	90.04	1.76	31.08

清单项目综合单价								222.83000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	14.118486	1.3889	19.61		
		技工人工费		元	47.870844	1.3625	65.22		
		高级技工人工费		元	10.970598	1.3779	15.12		
	材料	白布		m2	0.047011	4.82	0.23		
		木螺钉 M4×65以下		10个	0.376092	0.19	0.07		
		合金钢钻头(综合)		个	0.028207	6.37	0.18		
		焊锡		kg	0.056414	66.9	3.77		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.018805	61.5	1.16		
		防火涂料 A60-1		kg	0.028207	16.57	0.47		
		汽油 60#～70#		kg	0.075218	6.67	0.5		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm		个	0.752184	0.08	0.06		

工程量清单综合单价分析表

		异形塑料管 Φ5mm	m	0.141034	1.59	0.22		
		其他材料费	元	0.197448	0.885	0.17		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.991406	0.885	1.76		

项目编码	030412001047	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20 ~ JDG20	100m	0.01	1462.73	473.14	0	410.72	14.6273	4.7314	0	4.1072
小计								14.6273	4.7314	0	4.1072
清单项目综合单价											23.46590000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.715468	1.3889	2.38		
		技工人工费	元	7.516966	1.3625	10.24		
		高级技工人工费	元	1.45351	1.3779	2		
	材料	套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.235245	1.68	0.4		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.003761	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.215125	1	0.22		
		面漆	kg	0.012411	45.13	0.56		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.215125	0.44	0.09		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.141222	1.59	0.22		
		管卡子(电线管用DN15~20)	个	1.355811	0.24	0.33		
		其他材料费	元	0.035635	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001048	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 ~ JDG20	100m	0.01	640.39	353.8	0	187.15	6.4039	3.538	0	1.8715
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	41.37	0.08	0	10.96	4.137	0.008	0	1.096
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	9.45	0.65	0	2.53	0.945	0.065	0	0.253
小计								11.4859	3.611	0	3.2205
清单项目综合单价											18.31740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.751036	1.3889	1.04		
		技工人工费	元	7.020367	1.3625	9.57		
		高级技工人工费	元	0.636376	1.3779	0.88		
	材料	套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.23536	1.68	0.4		
		水	m3	0.000471	4.62	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.003763	4.87	0.02		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.141291	1.59	0.22		
		其他材料费	元	0.045059	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001049	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=25 ~ JDG25	100m	0.01	1510.32	771.83	0	438.25	15.1032	7.7183	0	4.3825
小计								15.1032	7.7183	0	4.3825
清单项目综合单价											27.20400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.771242	1.3889	2.46		
		技工人工费	元	7.761619	1.3625	10.58		
		高级技工人工费	元	1.50079	1.3779	2.07		
	材料	套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.235159	1.77	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.141171	2.12	0.3		
		管卡子(电线管用DN25~32)	个	1.355315	2	2.71		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.00376	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.144836	1	0.14		
		面漆	kg	0.016354	45.13	0.74		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.144836	0.44	0.06		
		其他材料费	元	0.040415	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001050	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25 ~ JDG25	100m	0.01	863.62	406.65	0	248.86	8.6362	4.0665	0	2.4886
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	55.04	0.12	0	14.57	5.504	0.012	0	1.457
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	12.66	0.98	0	3.4	1.266	0.098	0	0.34
小计								15.4062	4.1765	0	4.2856
清单项目综合单价											23.86830000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.012844	1.3889	1.41		
		技工人工费	元	9.407439	1.3625	12.82		
		高级技工人工费	元	0.858157	1.3779	1.18		
	材料	水	m3	0.000754	4.62	0		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.235475	1.77	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.14136	2.12	0.3		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.003765	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.054587	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	030412003009	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ~ 金属桥架 100*50	10m	0.1	209.67	237.41	5.41	67.74	20.967	23.741	0.541	6.774
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.005	845.96	413.27	93.87	251.23	4.2298	2.06635	0.46935	1.25615
小计								25.1968	25.80735	1.01035	8.03015
清单项目综合单价											60.04465000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.478108	1.3889	6.22		
		技工人工费	元	10.370935	1.3625	14.13		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	3.517415	1.3779	4.85		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.037618	3.166	0.12		
		扁钢 40×4	kg	0.10345	4.032	0.42		
		角钢(综合)	kg	0.352672	3.382	1.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.023511	0.66	0.02		
		清油 C01-1	kg	0.002821	16.99	0.05		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.01453	3.3	0.05		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.006583	7.4	0.05		
		调和漆	kg	0.006583	9.61	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008323	11.83	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.002069	5.31	0.01		
		电线 BV-6	m	0.047012	5.98	0.28		
		其他材料费	元	0.202621	0.885	0.18		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001411	13.04	0.02		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002939	153.44	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00094	575.61	0.54		

项目编码	030412004025	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 - WDZ-BYJ-4	100m单线	0.01	194.49	429.13	0	72.92	1.9449	4.2913	0	0.7292
小计								1.9449	4.2913	0	0.7292
清单项目综合单价								6.96540000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.227823	1.3889	0.32		
		技工人工费	元	0.999971	1.3625	1.36		
		高级技工人工费	元	0.193047	1.3779	0.27		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.002816	0.56	0		
		焊锡	kg	0.001877	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000094	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.004693	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.00535	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004026	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 - WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	162.35	291.44	0	57.53	1.6235	2.9144	0	0.5753
小计								1.6235	2.9144	0	0.5753
清单项目综合单价								5.11320000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.190385	1.3889	0.26		
		技工人工费	元	0.834335	1.3625	1.14		
		高级技工人工费	元	0.161335	1.3779	0.22		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.002348	0.56	0		
		焊锡	kg	0.001878	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000094	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.004696	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.005447	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004027	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 - WDZN-RVS-2*1.5	100m单线	0.01	120.33	385.93	0	51.14	1.2033	3.8593	0	0.5114
小计								1.2033	3.8593	0	0.5114
清单项目综合单价								5.57400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.141133	1.3889	0.2		
		技工人工费	元	0.618407	1.3625	0.84		
		高级技工人工费	元	0.119544	1.3779	0.16		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009399	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001034	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000094	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005169	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.004229	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004028	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 - WDZN-RYJ-2*2.5	100m单线	0.01	122.09	609.37	0	62.78	1.2209	6.0937	0	0.6278
小计								1.2209	6.0937	0	0.6278
清单项目综合单价								7.94240000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.143413	1.3889	0.2		
		技工人工费	元	0.627029	1.3625	0.85		
		高级技工人工费	元	0.121515	1.3779	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009864	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001127	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000094	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005167	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.004697	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004029	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 - WDZN-RYJS-2*2.5	100m单线	0.01	122.09	609.37	0	62.78	1.2209	6.0937	0	0.6278
小计								1.2209	6.0937	0	0.6278
清单项目综合单价								7.94240000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.143413	1.3889	0.2		
		技工人工费	元	0.627029	1.3625	0.85		
		高级技工人工费	元	0.121515	1.3779	0.17		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009864	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001127	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000094	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005167	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.004697	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004030	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYJS-2*1.5	100m单线	0.01	120.33	385.93	0	51.14	1.2033	3.8593	0	0.5114
小计								1.2033	3.8593	0	0.5114
清单项目综合单价								5.57400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.141133	1.3889	0.2		
		技工人工费	元	0.618407	1.3625	0.84		
		高级技工人工费	元	0.119544	1.3779	0.16		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009399	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001034	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000094	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005169	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.004229	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004031	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYJSP-2*1.5	100m单线	0.01	120.33	385.93	0	51.14	1.2033	3.8593	0	0.5114
小计								1.2033	3.8593	0	0.5114
清单项目综合单价								5.57400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.141133	1.3889	0.2		
		技工人工费	元	0.618407	1.3625	0.84		
		高级技工人工费	元	0.119544	1.3779	0.16		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009399	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001034	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000094	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005169	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.004229	0.885	0		
	机械							

项目编码	030409005005	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-195	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	55.82	12.66	0	15.4	55.82	12.66	0	15.4
小计								55.82	12.66	0	15.4
清单项目综合单价								83.88000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.702322	1.3889	9.31		
		技工人工费	元	23.857107	1.3625	32.51		
		高级技工人工费	元	10.162979	1.3779	14		
	材料	塑料带 20mm×40mm	卷	0.018798	0.71	0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.291364	3.3	0.96		
		焊锡丝	kg	0.093989	66.9	6.29		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.018798	61.5	1.16		
		固定卡子 1.5×32	个	0.968082	1.77	1.71		
		套管 KT2型	个	0.98688	0.88	0.87		
		端子号牌	个	4.699426	0.09	0.42		
		其他材料费	元	1.400429	0.885	1.24		
	机械							

项目编码	030409002007	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 - 电缆WDZN-KYJY-4*1.5	100m	0.01	518.97	714.14	0	173.04	5.1897	7.1414	0	1.7304
小计								5.1897	7.1414	0	1.7304
清单项目综合单价								14.06150000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.619495	1.3889	0.86		
		技工人工费	元	2.216511	1.3625	3.02		
		高级技工人工费	元	0.950248	1.3779	1.31		
	材料	白粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.000094	7.96	0		
		钢锯条	根	0.009394	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.056366	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.01597	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030904009004	项目名称	区域报警控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出） - 火灾显示盘	个	1	99.95	339.65	1.76	43.56	99.95	339.65	1.76	43.56
小计								99.95	339.65	1.76	43.56
清单项目综合单价								484.92000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.118486	1.3889	19.61		
		技工人工费	元	47.870844	1.3625	65.22		
		高级技工人工费	元	10.970598	1.3779	15.12		
	材料	白布	m2	0.047011	4.82	0.23		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.376092	0.19	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.028207	6.37	0.18		
		焊锡	kg	0.056414	66.9	3.77		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.018805	61.5	1.16		
		防火涂料 A60-1	kg	0.028207	16.57	0.47		
		汽油 60#～70#	kg	0.075218	6.67	0.5		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.752184	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.141034	1.59	0.22		
		其他材料费	元	0.197448	0.885	0.17		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.991406	0.885	1.76		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030904009005	项目名称	区域报警控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）＂短路隔离器	个	1	99.95	65.08	1.76	29.83	99.95	65.08	1.76	29.83
小计								99.95	65.08	1.76	29.83

清单项目综合单价 196.62000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.118486	1.3889	19.61		
		技工人工费	元	47.870844	1.3625	65.22		
		高级技工人工费	元	10.970598	1.3779	15.12		
	材料	白布	m2	0.047011	4.82	0.23		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.376092	0.19	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.028207	6.37	0.18		
		焊锡	kg	0.056414	66.9	3.77		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.018805	61.5	1.16		
		防火涂料 A60-1	kg	0.028207	16.57	0.47		
		汽油 60#～70#	kg	0.075218	6.67	0.5		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.752184	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.141034	1.59	0.22		
		其他材料费	元	0.197448	0.885	0.17		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.991406	0.885	1.76		

项目编码	030904005003	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-15	消防通讯分机安装＂带电话插孔的手动报警按钮	台	1	14.96	58.51	0	6.89	14.96	58.51	0	6.89
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	0.1	130.13	47.67	37.07	39.47	13.013	4.767	3.707	3.947
小计								27.973	63.277	3.707	10.837

清单项目综合单价 105.79400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.950573	1.3889	5.49		
		技工人工费	元	13.438693	1.3625	18.31		
		高级技工人工费	元	3.031868	1.3779	4.18		
	材料	电	kW·h	1.203053	0.65	0.78		
		电池 5#	节	1.503816	2.65	3.99		
		木螺钉 M6×30	个	1.879312	0.35	0.66		
		合金钢钻头(综合)	个	0.065776	6.37	0.42		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.879312	0.08	0.15		
		铜接线端子 DT-10	个	1.879312	1.68	3.16		
		其他材料费	元	0.075172	0.885	0.07		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.189069	0.885	3.71		

项目编码	030904001005	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1	感烟安装	只	1	40	69.6	0.71	14.12	40	69.6	0.71	14.12
小计								40	69.6	0.71	14.12

清单项目综合单价 124.43000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.650779	1.3889	7.85		
		技工人工费	元	19.152475	1.3625	26.1		
		高级技工人工费	元	4.387111	1.3779	6.05		
	材料	白布	m2	0.037609	4.82	0.18		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.282069	0.19	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.018805	6.37	0.12		
		焊锡	kg	0.037609	66.9	2.52		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.009402	61.5	0.58		
		防火涂料 A60-1	kg	0.047011	16.57	0.78		
		汽油 60#～70#	kg	0.028207	6.67	0.19		
		粘接剂(801胶)	kg	0.009402	13.72	0.13		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.376092	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.094023	1.59	0.15		
		底座	个	0.940229	15.84	14.89		
		其他材料费	元	0.056414	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.802016	0.885	0.71		

项目编码	030904004003	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	52.02	70.86	0.84	17.37	52.02	70.86	0.84	17.37
小计								52.02	70.86	0.84	17.37

清单项目综合单价 141.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.295241	1.3889	10.13		
		技工人工费	元	24.898217	1.3625	33.92		
		高级技工人工费	元	5.781471	1.3779	7.97		
	材料	白布	m2	0.018805	4.82	0.09		
		自攻螺钉 M4×30	个	3.760918	0.03	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.094023	6.37	0.6		
		焊锡	kg	0.018805	66.9	1.26		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.009402	61.5	0.58		
		防火涂料 A60-1	kg	0.028207	16.57	0.47		
		汽油 60#～70#	kg	0.009402	6.67	0.06		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	3.760918	0.08	0.3		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.047011	1.59	0.07		
		声光报警器	个	0.940229	70.8	66.57		
		标志牌(塑料扁形)	个	0.940229	0.71	0.67		
		其他材料费	元	0.094023	0.885	0.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.949632	0.885	0.84		

项目编码	030904007003	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）＂输入、输出模块	个	1	99.95	56.76	1.76	29.42	99.95	56.76	1.76	29.42
小计								99.95	56.76	1.76	29.42

清单项目综合单价 187.89000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.118486	1.3889	19.61		
		技工人工费	元	47.870844	1.3625	65.22		
		高级技工人工费	元	10.970598	1.3779	15.12		
	材料	白布	m2	0.047011	4.82	0.23		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.376092	0.19	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.028207	6.37	0.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡	kg	0.056414	66.9	3.77		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.018805	61.5	1.16		
		防火涂料 A60-1	kg	0.028207	16.57	0.47		
		汽油 60#～70#	kg	0.075218	6.67	0.5		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.752184	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.141034	1.59	0.22		
		其他材料费	元	0.197448	0.885	0.17		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.991406	0.885	1.76		

项目编码	030904007004	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）＂输入模块	个	1	99.95	52.59	1.76	29.21	99.95	52.59	1.76	29.21
小计								99.95	52.59	1.76	29.21
清单项目综合单价								183.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.118486	1.3889	19.61		
		技工人工费	元	47.870844	1.3625	65.22		
		高级技工人工费	元	10.970598	1.3779	15.12		
	材料	白布	m2	0.047011	4.82	0.23		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.376092	0.19	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.028207	6.37	0.18		
		焊锡	kg	0.056414	66.9	3.77		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.018805	61.5	1.16		
		防火涂料 A60-1	kg	0.028207	16.57	0.47		
		汽油 60#～70#	kg	0.075218	6.67	0.5		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.752184	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.141034	1.59	0.22		
		其他材料费	元	0.197448	0.885	0.17		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.991406	0.885	1.76		

项目编码	030904007005	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）＂输出模块	个	1	99.95	52.59	1.76	29.21	99.95	52.59	1.76	29.21
小计								99.95	52.59	1.76	29.21
清单项目综合单价								183.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.118486	1.3889	19.61		
		技工人工费	元	47.870844	1.3625	65.22		
		高级技工人工费	元	10.970598	1.3779	15.12		
	材料	白布	m2	0.047011	4.82	0.23		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.376092	0.19	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.028207	6.37	0.18		
		焊锡	kg	0.056414	66.9	3.77		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.018805	61.5	1.16		
		防火涂料 A60-1	kg	0.028207	16.57	0.47		
		汽油 60#～70#	kg	0.075218	6.67	0.5		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.752184	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.141034	1.59	0.22		
		其他材料费	元	0.197448	0.885	0.17		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.991406	0.885	1.76		

项目编码	030904005004	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-15	消防通讯分机安装＂消防电话	台	1	14.97	69.34	0	7.43	14.97	69.34	0	7.43
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	0.1	130.12	47.67	37.07	39.46	13.012	4.767	3.707	3.946
小计								27.982	74.107	3.707	11.376
清单项目综合单价								117.17200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.950866	1.3889	5.49		
		技工人工费	元	13.439693	1.3625	18.31		
		高级技工人工费	元	3.032083	1.3779	4.18		
	材料	电	kW·h	1.202906	0.65	0.78		
		电池 5#	节	1.503633	2.65	3.98		
		木螺钉 M6×30	个	1.879771	0.35	0.66		
		合金钢钻头(综合)	个	0.065792	6.37	0.42		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.879771	0.08	0.15		
		铜接线端子 DT-10	个	1.879771	1.68	3.16		
		其他材料费	元	0.075191	0.885	0.07		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.188557	0.885	3.71		

项目编码	030904006002	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-17	吸顶式扬声器安装＂消防广播扬声器	只	1	24.54	45.35	0.61	8.81	24.54	45.35	0.61	8.81
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	0.1	130.13	47.67	37.07	39.47	13.013	4.767	3.707	3.947
小计								37.553	50.117	4.317	12.757
清单项目综合单价								104.74400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.366557	1.3889	7.45		
		技工人工费	元	18.012995	1.3625	24.54		
		高级技工人工费	元	4.029476	1.3779	5.55		
	材料	电	kW·h	1.203053	0.65	0.78		
		电池 5#	节	1.503816	2.65	3.99		
		白布	m2	0.018798	4.82	0.09		
		木螺钉 M4×60	个	0.375954	0.35	0.13		
		焊锡	kg	0.018798	66.9	1.26		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.009399	61.5	0.58		
		防火涂料 A60-1	kg	0.046994	16.57	0.78		
		汽油 60#～70#	kg	0.018798	6.67	0.13		
		立时得胶	kg	0.046994	12.83	0.6		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.046994	1.59	0.07		
		其他材料费	元	0.131584	0.885	0.12		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.880825	0.885	4.32		

项目编码	030904003004	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装＂消火栓按钮	只	1	36.02	60.64	0.1	12.57	36.02	60.64	0.1	12.57
小计								36.02	60.64	0.1	12.57

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									109.33000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	5.060315	1.3889	7.03			
		技工人工费	元	17.237227	1.3625	23.49			
		高级技工人工费	元	3.990334	1.3779	5.5			
	材料	白布	m2	0.047011	4.82	0.23			
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.300873	0.27	0.08			
		钻头 φ3mm	个	0.018805	3.45	0.06			
		合金钢钻头(综合)	个	0.056414	6.37	0.36			
		焊锡	kg	0.047011	66.9	3.15			
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.018805	61.5	1.16			
		防火涂料 A60-1	kg	0.047011	16.57	0.78			
		汽油 60#～70#	kg	0.028207	6.67	0.19			
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.59839	0.08	0.13			
		异形塑料管 φ5mm	m	0.12223	1.59	0.19			
		其他材料费	元	0.263264	0.885	0.23			
	机械	仪器仪表使用费	元	0.113768	0.885	0.1			

项目编码	030909003003	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-4	自动报警系统装置调试点数dr(点) 128< dr≤256	系统	1	8288.1	207.56	1065.62	2279.73	8288.1	207.56	1065.62	2279.73
小计								8288.1	207.56	1065.62	2279.73

清单项目综合单价									11841.01000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	1170.793508	1.3889	1626.12			
		技工人工费	元	3969.866109	1.3625	5408.94			
		高级技工人工费	元	909.383383	1.3779	1253.04			
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	8.311629	0.62	5.15			
		光盘	片	0.940229	1.77	1.66			
		电	kW·h	80.859736	0.65	52.56			
		酒精 95%	kg	0.432506	3.54	1.53			
		电线 BV-1.0	m	14.404316	0.62	8.93			
		打印纸	盒	0.225655	20.35	4.59			
		电池	节	75.218359	1.77	133.14			
	机械	仪器仪表使用费	元	1204.086095	0.885	1065.62			

项目编码	030412006016	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	60.77	27.63	0	17.46	6.077	2.763	0	1.746
小计								6.077	2.763	0	1.746

清单项目综合单价									10.58600000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	1.177658	1.3889	1.64			
		技工人工费	元	2.65413	1.3625	3.62			
		高级技工人工费	元	0.598946	1.3779	0.83			
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.094053	0.31	0.65			
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.094053	0.16	0.34			
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.95997	1.79	1.72			
		其他材料费	元	0.068704	0.885	0.06			
	机械								

项目编码	030901003003	项目名称	水喷淋(雾)喷头（工程量暂估）	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-29换	水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ(消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0)	10个	0.1	47.27	0	1.33	12.6	4.727	0	0.133	1.26
小计								4.727	0	0.133	1.26

清单项目综合单价									6.12000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	0.667177	1.3889	0.93			
		技工人工费	元	2.262587	1.3625	3.08			
		高级技工人工费	元	0.520276	1.3779	0.72			
	材料								
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.002031	43.05	0.09			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001692	27.16	0.05			

项目编码	030901003004	项目名称	水喷淋(雾)喷头（工程量暂估）	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-30	水灭火系统喷头安装(有吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ 吊顶型下垂型喷头	10个	0.1	283.83	182.06	19.17	85.58	28.383	18.206	1.917	8.558
小计								28.383	18.206	1.917	8.558

清单项目综合单价									57.06400000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	4.011771	1.3889	5.57			
		技工人工费	元	13.596283	1.3625	18.52			
		高级技工人工费	元	3.110185	1.3779	4.29			
	材料	镀锌丝堵 DN15	个	0.094023	0.95	0.09			
		密封带	m	1.408464	2.65	3.73			
		砂轮片 φ400mm	片	0.028207	16.19	0.46			
		机油 5#～7#	kg	0.014103	9.91	0.14			
		工业酒精 99.5%	kg	0.004701	3.54	0.02			
		镀锌弯头 DN25	个	0.569779	4.42	2.52			
		镀锌管箍 DN25	个	0.949632	2.14	2.03			
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.033848	43.05	1.46			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.016924	27.16	0.46			

项目编码	030904001006	项目名称	点型探测器（工程量暂估）	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1换	感烟安装 ˊ(消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0)	只	1	11.99	0	0.21	3.19	11.99	0	0.21	3.19
小计								11.99	0	0.21	3.19

清单项目综合单价									15.39000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	1.695234	1.3889	2.35			
		技工人工费	元	5.745742	1.3625	7.83			
		高级技工人工费	元	1.316133	1.3779	1.81			

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械	仪器仪表使用费		元	0.240605	0.885	0.21		

项目编码	030904001007	项目名称	点型探测器（工程量暂估）	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1	感烟安装	只	1	40	69.6	0.71	14.12	40	69.6	0.71	14.12
小计								40	69.6	0.71	14.12
清单项目综合单价											124.43000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.650779	1.3889	7.85		
		技工人工费	元	19.152475	1.3625	26.1		
		高级技工人工费	元	4.387111	1.3779	6.05		
	材料	白布	m2	0.037609	4.82	0.18		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.282069	0.19	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.018805	6.37	0.12		
		焊锡	kg	0.037609	66.9	2.52		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.009402	61.5	0.58		
		防火涂料 A60-1	kg	0.047011	16.57	0.78		
		汽油 60#～70#	kg	0.028207	6.67	0.19		
		粘接剂(801胶)	kg	0.009402	13.72	0.13		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	0.376092	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.094023	1.59	0.15		
		底座	个	0.940229	15.84	14.89		
		其他材料费	元	0.056414	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.802016	0.885	0.71		

项目编码	AB001013	项目名称	脚手架费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	196.1287	2.47	3.32	0	0.81	484.437889	651.147284	0	158.864247
小计								484.437889	651.147284	0	158.864247
清单项目综合单价											1294.44942000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：消防工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：消防工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		15127.1	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			15127.10	

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：给排水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	82001.88	
2	措施项目	9442.72	
2.1	安全文明施工	2024.42	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1692.99	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	331.43	
2.2	其他措施项目费	7418.3	
3	其他项目	4965.68	
3.1	暂列金额	4572.23	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	393.45	
4	增值税	8676.93	
5	含税建安工程造价	105087.21	
合计		105087.21	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　给排水工程　　第 1 页，共 10 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		卫生间给排水系统					28330.77	0
1-1	031001008021	塑料管	1.材质:给水管 2.规格:PPR管(S5级) DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5.含支吊架制作安装除锈刷油等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	6.78	93.97	637.12	0
1-2	031001008022	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	1.材质:给水管拆除 2.规格:PPR管(S5级) DN50 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	6.78	9.45	64.07	0
1-3	031001008023	塑料管	1.材质:给水管 2.规格:PPR管(S5级) DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5.含支吊架制作安装除锈刷油等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	7.62	78.57	598.7	0
1-4	031001008024	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	1.材质:给水管拆除 2.规格:PPR管(S5级) DN40 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	7.62	8.72	66.45	0
1-5	031001008025	塑料管	1.材质:给水管 2.规格:PPR管(S5级) DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5.含支吊架制作安装除锈刷油等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	52.68	52.64	2773.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　给排水工程　　第 2 页，共 10 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	031001008026	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	1.材质:给水管拆除 2.规格:PPR管(S5级) DN25 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	52.68	6.67	351.38	0
1-7	031001008027	塑料管	1.材质:给水管 2.规格:PPR管(S5级) DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5.含支吊架制作安装除锈刷油等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	2.5	47.59	118.98	0
1-8	031001008028	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	1.材质:给水管拆除 2.规格:PPR管(S5级) DN20 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	2.5	6.18	15.45	0
1-9	031001008029	塑料管	1.材质:给水管 2.规格:PPR管(S5级) DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5.含支吊架制作安装除锈刷油等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	113.05	42.33	4785.41	0
1-10	031001008030	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	1.材质:给水管拆除 2.规格:PPR管(S5级) DN15 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	113.05	5.35	604.82	0
1-11	031001008031	塑料管	1.材质:排水管 2.规格:UPVC排水管 DN100 3.连接形式:粘接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	49.78	86.16	4289.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　给排水工程　　第 3 页，共 10 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	031001008032	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	1.材质:排水管拆除 2.规格:UPVC排水管 DN100 3.连接形式:粘接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	49.78	9.38	466.94	0
1-13	031001008033	塑料管	1.材质:排水管 2.规格:UPVC排水管 DN75 3.连接形式:粘接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	4.27	52.66	224.86	0
1-14	031001008034	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	1.材质:排水管拆除 2.规格:UPVC排水管 DN75 3.连接形式:粘接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	4.27	9.07	38.73	0
1-15	031001008035	塑料管	1.材质:排水管 2.规格:UPVC排水管 DN50 3.连接形式:粘接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	20.91	47.52	993.64	0
1-16	031001008036	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	1.材质:排水管拆除 2.规格:UPVC排水管 DN50 3.连接形式:粘接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	20.91	8.34	174.39	0
1-17	031003014005	给、排水附件	1.名称:地漏（甲供） 2.规格:DN50 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 4.甲供材:地漏 DN50 个 25.62	个	6	61.12	366.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　给排水工程　　第 4 页，共 10 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	031003014006	给、排水附件	1.名称:地面扫除口 2.规格:DN100 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	96	40.93	3929.28	0
1-19	031003006005	大便器	1.类型:感应式蹲便器（主材及配件甲供） 2.材质:陶瓷 3.工作内容:留堵洞、场内搬运、外观检查、器具稳装、水箱及附件安装、与上下水管连接、试水等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	12	117.52	1410.24	0
1-20	031003006006	大便器	1.名称:感应式蹲便器拆除 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	12	25.48	305.76	0
1-21	031003003003	洗脸盆	1.类型:感应式洗脸盆(主材及配件甲供) 2.材质:陶瓷 3.工作内容:留堵洞、场内搬运、外观检查、盆及托架安装、附件安装、与上下水管连接、试水等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	9	133.52	1201.68	0
1-22	031003003004	洗脸盆	1.名称:感应式洗脸盆拆除 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	9	28.14	253.26	0
1-23	031003006007	大便器	1.类型:坐便器(主材及配件甲供) 2.材质:陶瓷 3.工作内容:留堵洞、场内搬运、外观检查、器具稳装、水箱及附件安装、与上下水管连接、试水等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	6	119.86	719.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　给排水工程　　第 5 页，共 10 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-24	031003006008	大便器	1.名称:坐便器拆除 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	6	28.59	171.54	0
1-25	031003007003	小便器	1.类型:感应式小便器(主材及配件甲供) 2.材质:陶瓷 3.工作内容:留堵洞、场内搬运、外观检查、器具稳装、与上下水管连接、阀件调试、试水 4.安装方式:落地式 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	9	76.36	687.24	0
1-26	031003007004	小便器	1.名称:感应式小便器拆除 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	9	17.89	161.01	0
1-27	031003008003	其他成品卫生器具	1.类型:成品拖布池(主材甲供) 2.材质:瓷 3.规格:含1个DN15水龙头 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	6	140.59	843.54	0
1-28	031003008004	其他成品卫生器具	1.名称:成品拖布池拆除 2.材质:瓷 3.规格:含1个DN15水龙头 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	6	25.35	152.1	0
1-29	031002001015	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	3	93.42	280.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　给排水工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-30	031002001016	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	3	74.67	224.01	0
1-31	031002011002	水表	1.类型:水表 2.规格:DN50 3.附件配置:含一个水表配套控制阀门 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组(个)	3	473.97	1421.91	0
2		给水系统					22929.59	0
2-1	031001006001	不锈钢管	1.材质:不锈钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.含支吊架制作安装除锈刷油等，满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	46.75	182.26	8520.66	0
2-2	031001006002	不锈钢管	1.材质:不锈钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.含支吊架制作安装除锈刷油等，满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	20.31	134.89	2739.62	0
2-3	031001006003	不锈钢管	1.材质:不锈钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.含支吊架制作安装除锈刷油等，满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	53.64	113.7	6098.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　给排水工程　　第 7 页，共 10 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	031001006004	不锈钢管	1.材质:不锈钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.含支吊架制作安装除锈刷油等，满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	0.3	84.23	25.27	0
2-5	031002011003	水表	1.类型:水表 2.规格:DN65 3.附件配置:含一个水表配套控制阀门 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组(个)	1	1194.56	1194.56	0
2-6	031002011004	水表	1.类型:水表 2.规格:DN32 3.附件配置:含一个水表配套控制阀门 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组(个)	10	307.79	3077.9	0
2-7	031002001017	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	98.81	98.81	0
2-8	031301002008	开孔打洞	1.名称:墙上开洞 2.规格:Dt(mm) 50＜Dt≤100 3.工作内容:定位、固定设备、接线、钻孔、清理 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	11	57.31	630.41	0
2-9	031301003011	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN65 3.工作内容:切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	5	67.01	335.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　给排水工程　　第 8 页，共 10 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	031301003012	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN50 3.工作内容:切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	49.59	49.59	0
2-11	031301003013	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN32 3.工作内容:切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	5	31.77	158.85	0
3		压力排水系统					15891.67	0
3-1	030109001003	泵	1.名称:拆除原潜污泵 2.破坏性拆除含残值回收，综合考虑。满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	2	445.1	890.2	0
3-2	030109001004	泵	1.名称:潜污泵 2.型号:JYWQ65-25-13-1400-2.2 3.规格:Q=15m3，H=13m，N=2.2Kw 4.含电动机检查接线、调试等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	4	2796.91	11187.64	0
3-3	031001002002	镀锌钢管	1.名称:压力排水 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式:法兰 5.含支吊架制作安装除锈刷油等，满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	7.18	129.94	932.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　给排水工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	031001002003	镀锌钢管	1.名称:压力排水 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:法兰 5.含支吊架制作安装除锈刷油等，满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	6.02	124.76	751.06	0
3-5	031002001018	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	443.81	887.62	0
3-6	031002001019	金属阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	443.81	887.62	0
3-7	030601002003	压力仪表	1.名称:压力表 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	2	177.28	354.56	0
4		废水系统					11827.99	0
4-1	031001008037	塑料管	1.材质:废水管 2.规格:UPVC排水管 DN150 3.连接形式:粘接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	78.58	106.87	8397.84	0
4-2	031301002009	开孔打洞	1.名称:墙上开洞（穿地下室外墙） 2.规格:Dt(mm) 100＜Dt≤150 3.工作内容:定位、固定设备、接线、钻孔、清理 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	5	209.36	1046.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　给排水工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	031301003014	套管	1.名称:防水套管 2.规格:DN150 3.工作内容:切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	5	476.67	2383.35	0
5		雨水系统					3021.86	0
5-1	031001008038	塑料管	1.材质:雨水管 2.规格:UPVC排水管DN100 3.连接形式:粘接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	52.11	57.99	3021.86	0
合计							82001.88	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　给排水工程
标　　段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					9442.72
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2024.42
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1692.99
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	331.43
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	20	6562.08
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	856.22
1-9-1	AB001014	脚手架费		100元	1	856.22	856.22
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							9442.72

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	4572.23	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	393.45	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	393.45	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		4965.68	

材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：给排水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：给排水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	8676.93
合计					8676.93

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	393.45	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	2	393.45	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	393.45	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 给排水工程　　标段： 广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

项目编码	031001008021	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-19换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm) 50<dn≤63 给水PPR管(S5级) DN50	10m	0.1	313.34	281.53	35.58	99.53	31.334	28.153	3.558	9.953
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	80.97	22.03	0	22.53	0.8097	0.2203	0	0.2253
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005605	863.68	412.52	680.95	297.83	4.8409264	2.3121746	3.81672475	1.66933715
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005605	465.09	130.6	266.93	148.68	2.60682945	0.732013	1.49614265	0.8333514
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005605	53.01	1.34	12.19	14.96	0.29712105	0.0075107	0.06832495	0.0838508
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005605	26.17	6.05	6.09	7.66	0.14668285	0.03391025	0.03413445	0.0429343
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005605	25.26	5.14	6.09	7.38	0.1415823	0.0288097	0.03413445	0.0413649
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005605	25.26	6.47	0	7	0.1415823	0.03626435	0	0.039235
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005605	25.26	7.39	0	7.05	0.1415823	0.04142095	0	0.03951525
小计								40.46000665	31.56540355	9.00746125	12.9278888
清单项目综合单价											93.96076025

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.878521	1.3889	8.16		
		技工人工费	元	19.314998	1.3625	26.32		
		高级技工人工费	元	4.339343	1.3779	5.98		
	材料	型钢(综合)	kg	0.553186	3.324	1.84		
		钢丝刷	把	0.00079	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022338	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022354	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000485	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.035367	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009104	19.03	0.17		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007118	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005743	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.008956	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.007903	9.65	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.001106	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003177	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.022001	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007334	14.64	0.11		
		其他材料费	元	0.076419	0.885	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000395	362.83	0.14		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn63	个	0.619611	10.64	6.59		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.343	1	0.34		
		漂白粉	kg	0.000846	3.81	0		
		电	kW·h	0.190997	0.65	0.12		
		锯条	根	0.115648	0.68	0.08		
		水	m3	0.062044	4.62	0.29		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000105	1296.29	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002445	224.91	0.55		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005621	219.59	1.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.006196	20.55	0.13		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.02042	166.55	3.4		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.028207	123.87	3.49		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.000282	228.29	0.06		

项目编码	031001008022	项目名称	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-290换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 50<dn≤63 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	10m	0.1	68.17	0	7.71	18.59	6.817	0	0.771	1.859
小计								6.817	0	0.771	1.859
清单项目综合单价											9.44700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.962536	1.3889	1.34		
		技工人工费	元	3.265244	1.3625	4.45		
		高级技工人工费	元	0.748289	1.3779	1.03		
	材料							
	机械	热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.00614	123.87	0.76		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.000047	228.29	0.01		

项目编码	031001008023	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-18换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm) 40<dn≤50 给水PPR管(S5级) DN40	10m	0.1	287.45	174.52	35.09	87.3	28.745	17.452	3.509	8.73
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	80.97	22.03	0	22.53	0.8097	0.2203	0	0.2253
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005368	863.37	412.37	680.69	297.73	4.63457016	2.21360216	3.65394392	1.59821464
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005368	464.86	130.56	266.8	148.6	2.49536848	0.70084608	1.4321824	0.7976848
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005368	53.01	1.34	12.19	14.96	0.28455768	0.00719312	0.06543592	0.08030528
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005368	26.17	6.05	6.09	7.66	0.14048056	0.0324764	0.03269112	0.04111888
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005368	25.26	5.14	6.09	7.38	0.13559568	0.02759152	0.03269112	0.03961584
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005368	25.26	6.47	0	7	0.13559568	0.03473096	0	0.037576
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005368	25.26	7.39	0	7.05	0.13559568	0.03966952	0	0.0378444
小计								37.51646392	20.72840976	8.72594448	11.58765984
清单项目综合单价											78.55847800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.453249	1.3889	7.57		
		技工人工费	元	17.902328	1.3625	24.39		
		高级技工人工费	元	4.027906	1.3779	5.55		
	材料	型钢(综合)	kg	0.529574	3.324	1.76		
		钢丝刷	把	0.000757	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.021382	6.64	0.14		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.021397	6.28	0.13		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000464	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.033855	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.008715	19.03	0.17		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006813	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005499	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.008577	6.51	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.007568	9.65	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.00106	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003041	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.021061	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.00702	14.64	0.1		
		其他材料费	元	0.073155	0.885	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000378	362.83	0.14		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn50	个	0.697225	5.5	3.83		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.203	1	0.2		
		漂白粉	kg	0.000846	3.81	0		
		电	kW·h	0.171716	0.65	0.11		
		锯条	根	0.101483	0.68	0.07		
		水	m3	0.059216	4.62	0.27		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000101	1296.29	0.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00234	224.91	0.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005381	219.59	1.18		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005931	20.55	0.12		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.019548	166.55	3.26		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.027814	123.87	3.45		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.000282	228.29	0.06		

项目编码	031001008024	项目名称	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-289换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 40＜dn≤50 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	10m	0.1	62.54	0	7.59	17.09	6.254	0	0.759	1.709
小计								6.254	0	0.759	1.709
清单项目综合单价											8.72200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.882574	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	2.99468	1.3625	4.08		
		高级技工人工费	元	0.688157	1.3779	0.95		
	材料							
	机械	热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.006042	123.87	0.75		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.000047	228.29	0.01		

项目编码	031001008025	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-16换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm) 25<dn≤32 给水PPR管(S5级) DN25	10m	0.1	216.1	72.46	30.46	62.98	21.61	7.246	3.046	6.298
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	80.95	22.02	0	22.53	0.8095	0.2202	0	0.2253
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003748	863.37	412.37	680.69	297.73	3.23591076	1.54556276	2.55122612	1.11589204
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003748	464.86	130.56	266.8	148.6	1.74229528	0.48933888	0.9999664	0.5569528
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003748	52.97	1.34	12.17	14.96	0.19853156	0.00502232	0.04561316	0.05607008
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003748	26.17	6.05	6.09	7.66	0.09808516	0.0226754	0.02282532	0.02870968
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003748	25.26	5.14	6.09	7.38	0.09467448	0.01926472	0.02282532	0.02766024
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003748	25.26	6.47	0	7	0.09467448	0.02424956	0	0.026236
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003748	25.26	7.39	0	7.05	0.09467448	0.02769772	0	0.0264234
小计								27.9783462	9.60001136	6.68845632	8.36124424
清单项目综合单价											52.62805812

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.863043	1.3889	5.37		
		技工人工费	元	12.689976	1.3625	17.29		
		高级技工人工费	元	3.861712	1.3779	5.32		
	材料	型钢(综合)	kg	0.369709	3.324	1.23		
		钢丝刷	把	0.000528	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.014927	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014938	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000324	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023635	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006084	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004756	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003836	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.005988	6.51	0.04		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.005283	9.65	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.00074	5.31	0		
		机油	kg	0.002123	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.014703	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.004901	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.05107	0.885	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000264	362.83	0.1		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.015768	1.81	1.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1	1	0.1		
		漂白粉	kg	0.000846	3.81	0		
		电	kW·h	0.143858	0.65	0.09		
		锯条	根	0.071414	0.68	0.05		
		水	m3	0.054494	4.62	0.25		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00007	1296.29	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001634	224.91	0.37		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003757	219.59	0.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004141	20.55	0.09		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013647	166.55	2.27		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.024243	123.87	3		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.000188	228.29	0.04		

项目编码	031001008026	项目名称	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25＜dn≤32 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	10m	0.1	47.05	0	6.58	12.92	4.705	0	0.658	1.292
小计								4.705	0	0.658	1.292
清单项目综合单价											6.65500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.621322	1.3889	0.86		
		技工人工费	元	2.10857	1.3625	2.87		
		高级技工人工费	元	0.703437	1.3779	0.97		
	材料							
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.00527	123.87	0.65		

工程量清单综合单价分析表

	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.000024	228.29	0.01		

项目编码	031001008027	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-15换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm) 20<dn≤25 ˆ 给水PPR管(S5级) DN20	10m	0.1	203.8	48.01	25.24	58.13	20.38	4.801	2.524	5.813
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	80.97	22.03	0	22.53	0.8097	0.2203	0	0.2253
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00364	863.68	412.52	680.95	297.83	3.1437952	1.5015728	2.478658	1.0841012
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00364	466	130.86	267.45	148.97	1.69624	0.4763304	0.973518	0.5422508
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00364	53.01	1.34	12.19	14.96	0.1929564	0.0048776	0.0443716	0.0544544
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.00364	26.17	6.05	6.09	7.66	0.0952588	0.022022	0.0221676	0.0278824
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.00364	25.26	5.14	6.09	7.38	0.0919464	0.0187096	0.0221676	0.0268632
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.00364	25.26	6.47	0	7	0.0919464	0.0235508	0	0.02548
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.00364	25.26	7.39	0	7.05	0.0919464	0.0268996	0	0.025662
小计								26.5937896	7.0952628	6.0648828	7.824994
清单项目综合单价											47.57892920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.854383	1.3889	5.35		
		技工人工费	元	12.69343	1.3625	17.29		
		高级技工人工费	元	2.863801	1.3779	3.95		
	材料	型钢(综合)	kg	0.359268	3.324	1.19		
		钢丝刷	把	0.000513	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.014536	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014546	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000315	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022993	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005913	19.03	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004632	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00373	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.005817	6.51	0.04		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.005132	9.65	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.000719	5.31	0		
		机油	kg	0.002067	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.014298	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.004766	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.049655	0.885	0.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000257	362.83	0.09		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.152062	1.23	1.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.077	1	0.08		
		漂白粉	kg	0.000846	3.81	0		
		电	kW·h	0.119302	0.65	0.08		
		锯条	根	0.053606	0.68	0.04		
		水	m3	0.052643	4.62	0.24		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000068	1296.29	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001588	224.91	0.36		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003651	219.59	0.8		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004024	20.55	0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013274	166.55	2.21		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.020032	123.87	2.48		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.000188	228.29	0.04		

项目编码	031001008028	项目名称	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 ˆ (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	10m	0.1	44.28	0	5.44	12.1	4.428	0	0.544	1.21
小计								4.428	0	0.544	1.21
清单项目综合单价											6.18200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.623526	1.3889	0.87		
		技工人工费	元	2.120617	1.3625	2.89		
		高级技工人工费	元	0.488401	1.3779	0.67		
	材料							
	机械	热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.004348	123.87	0.54		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.000024	228.29	0.01		

项目编码	031001008029	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-14换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm) 0<dn≤20 ˆ 给水PPR管(S5级) DN15	10m	0.1	179.2	37.71	18.26	50.61	17.92	3.771	1.826	5.061
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	81.04	22.05	0	22.54	0.8104	0.2205	0	0.2254
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003548	864.32	412.82	681.44	298.06	3.06660736	1.46468536	2.41774912	1.05751688
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003548	465.42	130.71	267.13	148.78	1.65131016	0.46375908	0.94777724	0.52787144
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003548	53.06	1.34	12.2	14.97	0.18825688	0.00475432	0.0432856	0.05311356
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003548	26.19	6.06	6.1	7.67	0.09292212	0.02150088	0.0216428	0.02721316
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003548	25.26	5.14	6.09	7.38	0.08962248	0.01823672	0.02160732	0.02618424
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003548	25.29	6.48	0	7.02	0.08972892	0.02299104	0	0.02490696
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003548	25.26	7.39	0	7.05	0.08962248	0.02621972	0	0.0250134
小计								23.9984704	6.01364712	5.27806208	7.02821964
清单项目综合单价											42.31839924

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.494445	1.3889	4.85		
		技工人工费	元	11.445133	1.3625	15.59		
		高级技工人工费	元	2.575784	1.3779	3.55		
		型钢(综合)	kg	0.350355	3.324	1.16		
		钢丝刷	把	0.000501	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.014148	6.64	0.09		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014158	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000307	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022399	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005766	19.03	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004508	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003638	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.005671	6.51	0.04		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.005004	9.65	0.05		

工程量清单综合单价分析表

	材料	溶剂汽油	kg	0.000701	5.31	0		
		机油	kg	0.002012	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.013934	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.004645	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.048399	0.885	0.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00025	362.83	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.07	1	0.07		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.429847	0.9	1.29		
		漂白粉	kg	0.000847	3.81	0		
		电	kW·h	0.106886	0.65	0.07		
		锯条	根	0.039509	0.68	0.03		
		水	m3	0.051738	4.62	0.24		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000067	1296.29	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001548	224.91	0.35		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00356	219.59	0.78		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003924	20.55	0.08		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.012933	166.55	2.15		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.014393	123.87	1.78		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.000188	228.29	0.04		

项目编码	031001008030	项目名称	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	10m	0.1	38.95	0	3.92	10.59	3.895	0	0.392	1.059
小计								3.895	0	0.392	1.059
清单项目综合单价								5.34600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.550373	1.3889	0.76		
		技工人工费	元	1.864304	1.3625	2.54		
		高级技工人工费	元	0.428907	1.3779	0.59		
	材料							
	机械	热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.003128	123.87	0.39		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.000024	228.29	0.01		

项目编码	031001008031	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-28	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 UPVC排水管 DN100	10m	0.1	340.91	410.06	0	110.71	34.091	41.006	0	11.071
小计								34.091	41.006	0	11.071
清单项目综合单价								86.16800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.817266	1.3889	6.69		
		技工人工费	元	16.330658	1.3625	22.25		
		高级技工人工费	元	3.736942	1.3779	5.15		
	材料	承插塑料排水管件 dn110	个	1.086905	8.61	9.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.179	1	0.18		
		伸缩节 dn110	个	0.32908	17.65	5.81		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.047012	7.35	0.35		
		锯条	根	0.182405	0.68	0.12		
		粘合剂	kg	0.116589	19.71	2.3		
	机械							

项目编码	031001008032	项目名称	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25材料*0主材*0)	10m	0.1	74.1	0	0	19.61	7.41	0	0	1.961
小计								7.41	0	0	1.961
清单项目综合单价								9.37100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.047228	1.3889	1.45		
		技工人工费	元	3.550142	1.3625	4.84		
		高级技工人工费	元	0.812382	1.3779	1.12		
	材料							
	机械							

项目编码	031001008033	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-26	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 UPVC排水管 DN75	10m	0.1	303.24	136.35	0	87.06	30.324	13.635	0	8.706
小计								30.324	13.635	0	8.706
清单项目综合单价								52.66500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.27607	1.3889	5.94		
		技工人工费	元	14.53435	1.3625	19.8		
		高级技工人工费	元	3.325028	1.3779	4.58		
	材料	承插塑料排水管件 dn75	个	0.865011	3.35	2.9		
		伸缩节 dn75	个	0.32908	7.8	2.57		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.047012	4.36	0.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.333	1	0.33		
		锯条	根	0.078039	0.68	0.05		
		粘合剂	kg	0.047012	19.71	0.93		
	机械							

项目编码	031001008034	项目名称	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-313换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 75<dn≤90 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10m	0.1	71.73	0	0	18.98	7.173	0	0	1.898
小计								7.173	0	0	1.898
清单项目综合单价								9.07100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	1.012075	1.3889	1.41		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	3.436602	1.3625	4.68		
		高级技工人工费	元	0.787681	1.3779	1.09		
	材料							
	机械							

项目编码	031001008035	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-25	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 0<dn≤63 ˉ UPVC排水管 DN50	10m	0.1	276.96	118.97	0	79.24	27.696	11.897	0	7.924
小计								27.696	11.897	0	7.924
清单项目综合单价								47.51700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.908983	1.3889	5.43		
		技工人工费	元	13.259337	1.3625	18.07		
		高级技工人工费	元	3.0488	1.3779	4.2		
	材料	承插塑料排水管件 dn63	个	1.156059	2.07	2.39		
		伸缩节 dn63	个	0.32896	5.22	1.72		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.043235	4.36	0.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.248	1	0.25		
		锯条	根	0.063912	0.68	0.04		
		粘合剂	kg	0.031016	19.71	0.61		
	机械							

项目编码	031001008036	项目名称	塑料管（工程量暂估，拆除量=新建量）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 ˉ (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10m	0.1	65.85	0	0	17.43	6.585	0	0	1.743
小计								6.585	0	0	1.743
清单项目综合单价								8.32800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.928447	1.3889	1.29		
		技工人工费	元	3.155785	1.3625	4.3		
		高级技工人工费	元	0.721943	1.3779	0.99		
	材料							
	机械							

项目编码	031003014005	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˉ 地漏 DN50	10个	0.1	236.27	297.52	0	77.39	23.627	29.752	0	7.739
小计								23.627	29.752	0	7.739
清单项目综合单价								61.11800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.341294	1.3889	4.64		
		技工人工费	元	11.312841	1.3625	15.41		
		高级技工人工费	元	2.592119	1.3779	3.57		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.564138	0.5	0.28		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.094023	19.28	1.81		
		存水弯(铸铁)DN50	个	0.94023	29.38	27.62		
		其他材料费	元	0.037609	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	031003014006	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-73	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ˉ 地面扫除口 DN100	10个	0.1	139.74	221.48	0	48.05	13.974	22.148	0	4.805
小计								13.974	22.148	0	4.805
清单项目综合单价								40.92700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.976833	1.3889	2.75		
		技工人工费	元	6.687476	1.3625	9.11		
		高级技工人工费	元	1.535677	1.3779	2.12		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.470115	0.5	0.24		
		其他材料费	元	0.282069	0.885	0.25		
	机械							

项目编码	031003006005	项目名称	大便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-28换	蹲式大便器 感应式冲洗阀 ˉ 感应式冲洗阀（蹲式大便器）（甲供），瓷蹲式大便器（感应式）（甲供）	10套	0.1	806.4	147.98	0	220.79	80.64	14.798	0	22.079
小计								80.64	14.798	0	22.079
清单项目综合单价								117.51700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.38947	1.3889	15.82		
		技工人工费	元	38.623405	1.3625	52.62		
		高级技工人工费	元	8.852167	1.3779	12.2		
	材料	铜丝 16#	kg	0.075218	44.66	3.36		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.018805	6.63	0.12		
		锁紧螺母 DN32	个	0.949632	4.42	4.2		
		红砖	块	15.043672	0.31	4.66		
		管卡子(单立管)DN32以内	个	0.987241	1.45	1.43		
		其他材料费	元	1.154978	0.885	1.02		
	机械							

项目编码	031003006006	项目名称	大便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-28换	蹲式大便器 感应式冲洗阀 ˉ (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	201.51	0	0	53.33	20.151	0	0	5.333

工程量清单综合单价分析表

小计					20.151	0	0	5.333
清单项目综合单价								25.48400000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.845978	1.3889	3.95		
		技工人工费	元	9.651138	1.3625	13.15		
		高级技工人工费	元	2.211961	1.3779	3.05		
	材料							
	机械							

项目编码	031003003003	项目名称	洗脸盆	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-9换	洗手盆(冷热水) 红外感应龙头 ~ 红外感应龙头(冷水)（甲供），洗手盆（感应式）（甲供）	10组	0.1	889.79	199.86	0	245.45	88.979	19.986	0	24.545
小计								88.979	19.986	0	24.545
清单项目综合单价											133.51000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)			合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.565979	1.3889			17.45			
		技工人工费	元	42.615526	1.3625			58.06			
		高级技工人工费	元	9.770113	1.3779			13.46			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.014103	6.63			0.09			
		膨胀螺栓 M18×200	套	3.911355	3.98			15.57			
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.282069	0.5			0.14			
		木材(一级红松)	m3	0.00094	2123.89			2			
		其他材料费	元	2.470923	0.885			2.19			
	机械										

项目编码	031003003004	项目名称	洗脸盆	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-9换	洗手盆(冷热水) 红外感应龙头 ~ (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25材料*0主材*0)	10组	0.1	222.45	0	0	58.87	22.245	0	0	5.887
小计								22.245	0	0	5.887
清单项目综合单价											28.13200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)			合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.141495	1.3889			4.36			
		技工人工费	元	10.653881	1.3625			14.52			
		高级技工人工费	元	2.442528	1.3779			3.37			
	材料										
	机械										

项目编码	031003006007	项目名称	大便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱 ~ 坐便器（甲供）	10套	0.1	903.98	52.73	0	241.84	90.398	5.273	0	24.184
小计								90.398	5.273	0	24.184
清单项目综合单价											119.85500000
	-	内容	单位	数量	单价(元)			合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.949081	1.3889			17.98			
		技工人工费	元	43.895461	1.3625			59.81			
		高级技工人工费	元	9.147997	1.3779			12.61			
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.503816	0.3			0.45			
		膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	1.936164	0.06			0.12			
		合金钢钻头(综合)	个	0.022557	6.37			0.14			
		锯条(各种规格)	根	0.187977	0.68			0.13			
		防水密封胶	支	0.469943	8.75			4.11			
		电	kW·h	0.030076	0.65			0.02			
		水	m3	0.011279	4.62			0.05			
		其他材料费	元	0.281966	0.885			0.25			
	机械										

项目编码	031003006008	项目名称	大便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱 ~ (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	226.07	0	0	59.82	22.607	0	0	5.982
小计								22.607	0	0	5.982
清单项目综合单价											28.58900000
	-	内容	单位	数量	单价(元)			合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.238456	1.3889			4.5			
		技工人工费	元	10.977885	1.3625			14.96			
		高级技工人工费	元	2.287837	1.3779			3.15			
	材料										
	机械										

项目编码	031003007003	项目名称	小便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-38换	落地式小便器 感应式冲洗阀 ~ 感应式小便器（甲供）	10套	0.1	565.9	45.64	0	152.03	56.59	4.564	0	15.203
小计								56.59	4.564	0	15.203
清单项目综合单价											76.35700000
	-	内容	单位	数量	单价(元)			合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.98913	1.3889			11.1			
		技工人工费	元	27.118945	1.3625			36.95			
		高级技工人工费	元	6.200908	1.3779			8.54			
	材料	铅板 δ=2.6mm~3.0mm	kg	0.037609	21.02			0.79			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.056414	6.63			0.37			
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.564138	0.5			0.28			
		天然砂(细砂)	m3	0.001881	126.21			0.24			
		木材(一级红松)	m3	0.00094	2123.89			2			
		其他材料费	元	0.997395	0.885			0.88			
	机械										

项目编码	031003007004	项目名称	小便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030803-38换	落地式小便器 感应式冲洗阀 ˉ（给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25材料*0主材*0）	10套	0.1	141.52	0	0	37.45	14.152	0	0	3.745	
小计								14.152	0	0	3.745	
清单项目综合单价											17.89700000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.99777		1.3889		2.77		
		技工人工费			元	6.781391		1.3625		9.24		
		高级技工人工费			元	1.550605		1.3779		2.14		
	材料											
	机械											
项目编码	031003008003	项目名称	其他成品卫生器具				计量单位	组				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-16换	污水盆 附盆背 ˉ 普通水嘴 DN15（甲供）,拖布池（甲供）,存水弯 DN70 带底座,带网格排水栓 DN70	10组	0.1	801.09	374.12	0	230.69	80.109	37.412	0	23.069	
小计								80.109	37.412	0	23.069	
清单项目综合单价											140.59000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.314527		1.3889		15.71		
		技工人工费			元	38.373071		1.3625		52.28		
		高级技工人工费			元	8.789807		1.3779		12.11		
	材料	带网格排水栓 DN70			套	0.949284		24.42		23.18		
		存水弯 DN70 带底座			个	0.944585		9.67		9.13		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.018798		6.63		0.12		
		六角带帽螺栓 M6×100			套	3.872327		0.13		0.5		
		普通水泥 32.5(R)			kg	0.939885		0.5		0.47		
		天然砂(细砂)			m3	0.00188		126.21		0.24		
		其他材料费			元	4.249221		0.885		3.76		
	机械											
项目编码	031003008004	项目名称	其他成品卫生器具				计量单位	组				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-16换	污水盆 附盆背 ˉ（给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25材料*0）	10组	0.1	200.35	0	0	53.02	20.035	0	0	5.302	
小计								20.035	0	0	5.302	
清单项目综合单价											25.33700000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.829668		1.3889		3.93		
		技工人工费			元	9.596781		1.3625		13.08		
		高级技工人工费			元	2.198257		1.3779		3.03		
	材料											
	机械											
项目编码	031002001015	项目名称	金属阀门				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˉ 截止阀 DN50	个	1	31.34	51.22	0	10.86	31.34	51.22	0	10.86	
小计								31.34	51.22	0	10.86	
清单项目综合单价											93.42000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.468214		1.3889		6.21		
		技工人工费			元	15.018426		1.3625		20.46		
		高级技工人工费			元	3.387346		1.3779		4.67		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.009399		6.63		0.06		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.541488		0.09		0.32		
		锯条			根	0.300763		0.68		0.2		
		黑玛钢活接头 DN50			个	0.949284		8.97		8.52		
		其他材料费			元	0.41355		0.885		0.37		
	机械											
项目编码	031002001016	项目名称	金属阀门				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˉ 截止阀 DN40	个	1	29.73	35.3	0	9.64	29.73	35.3	0	9.64	
小计								29.73	35.3	0	9.64	
清单项目综合单价											74.67000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.231363		1.3889		5.88		
		技工人工费			元	14.284376		1.3625		19.46		
		高级技工人工费			元	3.185271		1.3779		4.39		
	材料	黑玛钢活接头 DN40			个	0.949284		5.93		5.63		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.007519		6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带			m	2.832814		0.09		0.25		
		锯条			根	0.216174		0.68		0.15		
		其他材料费			元	0.338359		0.885		0.3		
	机械											
项目编码	031002011002	项目名称	水表				计量单位	组(个)				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-217	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 水表 DN50	组	1	54.38	385.9	0	33.69	54.38	385.9	0	33.69	
小计								54.38	385.9	0	33.69	
清单项目综合单价											473.97000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.648767		1.3889		10.62		
		技工人工费			元	26.069743		1.3625		35.52		
		高级技工人工费			元	5.98362		1.3779		8.24		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.150437		6.63		1		
		锯条			根	0.319678		0.68		0.22		
		螺纹闸板阀 DN50 Z15T-16			个	0.949632		123.45		117.23		
		其他材料费			元	0.167361		0.885		0.15		
	机械											
项目编码	031001006001	项目名称	不锈钢管				计量单位	m				

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	104.95	35.24	0	29.53	1.0495	0.3524	0	0.2953
080013-7	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˇ 不锈钢管 DN65	10m	0.1	307.12	1097.43	6.63	136.61	30.712	109.743	0.663	13.661
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.007333	863.89	412.63	681.11	297.91	6.33490537	3.02581579	4.99457963	2.18457403
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.007333	465.2	130.63	266.99	148.71	3.4113116	0.95790979	1.95783767	1.09049043
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.007333	53.01	1.34	12.19	14.96	0.38872233	0.00982622	0.08938927	0.10970168
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.007333	26.17	6.05	6.09	7.66	0.19190461	0.04436465	0.04465797	0.05617078
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.007333	25.26	5.14	6.09	7.38	0.18523158	0.03769162	0.04465797	0.05411754
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.007333	25.26	6.47	0	7	0.18523158	0.04744451	0	0.051331
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.007333	25.26	7.39	0	7.05	0.18523158	0.05419087	0	0.05169765
小计								42.64403865	114.2726435	7.79412251	17.55438311
清单项目综合单价											182.26518772

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.24458	1.3889	8.67		
		技工人工费	元	20.334353	1.3625	27.71		
		高级技工人工费	元	4.546224	1.3779	6.26		
	材料	型钢(综合)	kg	0.723906	3.324	2.41		
		钢丝刷	把	0.001034	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.029232	6.64	0.19		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.029253	6.28	0.18		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000634	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.046282	5.6	0.26		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011913	19.03	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009314	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.007513	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.011718	6.51	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.010339	9.65	0.1		
		电	kW·h	0.023179	0.65	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.001447	5.31	0.01		
		机油	kg	0.004157	10.62	0.04		
		氧气	m3	0.028791	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009597	14.64	0.14		
		其他材料费	元	0.100002	0.885	0.09		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000517	362.83	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	个	0.494561	71.39	35.31		
		漂白粉	kg	0.001316	3.81	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.356	1	0.36		
		砂轮片 φ400mm	片	0.012223	16.19	0.2		
		水	m3	0.092124	4.62	0.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000138	1296.29	0.18		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003199	224.91	0.72		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007356	219.59	1.62		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.008108	20.55	0.17		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.026722	166.55	4.45		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.005453	27.16	0.15		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.000282	228.29	0.06		
		手动液压卡压钳	台班	0.038926	11.59	0.45		

项目编码	031001006002	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-6	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˇ 不锈钢管 DN50	10m	0.1	290.58	730.12	4.8	113.74	29.058	73.012	0.48	11.374
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	80.97	22.03	0	22.53	0.8097	0.2203	0	0.2253
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005604	863.89	412.63	681.11	297.91	4.84123956	2.31237852	3.81694044	1.66948764
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005604	465.09	130.6	266.93	148.68	2.60636436	0.7318824	1.49587572	0.83320272
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005604	53.01	1.34	12.19	14.96	0.29706804	0.00750936	0.06831276	0.08383584
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005604	26.17	6.05	6.09	7.66	0.14665668	0.0339042	0.03412836	0.04292664
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005604	25.26	5.14	6.09	7.38	0.14155704	0.02880456	0.03412836	0.04135752
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005604	25.26	6.47	0	7	0.14155704	0.03625788	0	0.039228
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005604	25.26	7.39	0	7.05	0.14155704	0.04141356	0	0.0395082
小计								38.18369976	76.42445048	5.92938564	14.34884656
清单项目综合单价											134.88638244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.553278	1.3889	7.71		
		技工人工费	元	18.230296	1.3625	24.84		
		高级技工人工费	元	4.086596	1.3779	5.63		
	材料	型钢(综合)	kg	0.553166	3.324	1.84		
		钢丝刷	把	0.00079	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022332	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022348	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000485	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.035361	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009104	19.03	0.17		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007116	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005741	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.008954	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0079	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.017708	0.65	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001106	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003176	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.021998	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007333	14.64	0.11		
		其他材料费	元	0.076411	0.885	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000395	362.83	0.14		
		漂白粉	kg	0.000846	3.81	0		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.595165	43.65	25.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.262	1	0.26		
		砂轮片 φ400mm	片	0.009402	16.19	0.15		
		水	m3	0.062044	4.62	0.29		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000105	1296.29	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002444	224.91	0.55		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005621	219.59	1.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.006195	20.55	0.13		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.020418	166.55	3.4		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.003761	27.16	0.1		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.000282	228.29	0.06		

工程量清单综合单价分析表

		手动液压卡压钳		台班	0.027079	11.59	0.31		

项目编码	031001006003	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-4	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˇ 不锈钢管 DN32	10m	0.1	248.56	601.04	2.82	96.02	24.856	60.104	0.282	9.602
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	80.95	22.02	0	22.53	0.8095	0.2202	0	0.2253
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005	863.37	412.37	680.69	297.73	4.31685	2.06185	3.40345	1.48865
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005	464.86	130.56	266.8	148.6	2.3243	0.6528	1.334	0.743
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005	52.97	1.34	12.17	14.96	0.26485	0.0067	0.06085	0.0748
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005	26.17	6.05	6.09	7.66	0.13085	0.03025	0.03045	0.0383
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005	25.22	5.13	6.08	7.37	0.1261	0.02565	0.0304	0.03685
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005	25.26	6.47	0	7	0.1263	0.03235	0	0.035
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005	25.26	7.39	0	7.05	0.1263	0.03695	0	0.03525
小计								33.08105	63.17075	5.14115	12.27915
清单项目综合单价											113.67210000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.824257	1.3889	6.7		
		技工人工费	元	15.782668	1.3625	21.5		
		高级技工人工费	元	3.538461	1.3779	4.88		
	材料	型钢(综合)	kg	0.493319	3.324	1.64		
		钢丝刷	把	0.000704	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.019918	6.64	0.13		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019932	6.28	0.13		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000432	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.031537	5.6	0.18		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.008119	19.03	0.15		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006347	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005118	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007983	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00705	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.015794	0.65	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000986	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002833	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.019619	6.19	0.12		
		乙炔气	kg	0.00654	14.64	0.1		
		其他材料费	元	0.068145	0.885	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000352	362.83	0.13		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	个	0.880457	31.86	28.05		
		漂白粉	kg	0.000846	3.81	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.281	1	0.28		
		水	m3	0.055434	4.62	0.26		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000094	1296.29	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00218	224.91	0.49		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005013	219.59	1.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005525	20.55	0.11		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.01821	166.55	3.03		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.000188	228.29	0.04		
		手动液压卡压钳	台班	0.020579	11.59	0.24		

项目编码	031001006004	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-2	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˇ 不锈钢管 DN20	10m	0.1	219.72	399.61	3.07	78.34	21.972	39.961	0.307	7.834
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	80.97	22.03	0	22.53	0.8097	0.2203	0	0.2253
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003667	863.68	412.52	680.95	297.83	3.16711456	1.51271084	2.49704365	1.09214261
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003667	465.09	130.6	266.93	148.68	1.70548503	0.4789102	0.97883231	0.54520956
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003667	53.01	1.34	12.19	14.96	0.19438767	0.00491378	0.04470073	0.05485832
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003667	26.17	6.05	6.09	7.66	0.09596539	0.02218535	0.02233203	0.02808922
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003667	25.26	5.14	6.09	7.38	0.09262842	0.01884838	0.02233203	0.02706246
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003667	25.26	6.47	0	7	0.09262842	0.02372549	0	0.025669
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003667	25.26	7.39	0	7.05	0.09262842	0.02709913	0	0.02585235
小计								28.22253791	42.26969317	3.87224075	9.85818352
清单项目综合单价											84.22265535

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.08862	1.3889	5.68		
		技工人工费	元	13.485058	1.3625	18.37		
		高级技工人工费	元	3.026493	1.3779	4.17		
	材料	型钢(综合)	kg	0.3619	3.324	1.2		
		钢丝刷	把	0.000517	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.014614	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014624	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000317	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023137	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005956	19.03	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004656	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003757	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.005859	6.51	0.04		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00517	9.65	0.05		
		电	kW·h	0.011588	0.65	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000724	5.31	0		
		机油	kg	0.002078	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.014393	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.004798	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.049994	0.885	0.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000259	362.83	0.09		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	个	1.04904	27.43	28.78		
		漂白粉	kg	0.000846	3.81	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.288	1	0.29		
		水	m3	0.05264	4.62	0.24		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000069	1296.29	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001599	224.91	0.36		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003678	219.59	0.81		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004053	20.55	0.08		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013359	166.55	2.22		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.000188	228.29	0.04		
		手动液压卡压钳	台班	0.022748	11.59	0.26		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002011003	项目名称	水表	计量单位	组(个)

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-223	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 ˉ 法兰水表 DN65	个	1	135.9	540.41	36.95	65.62	135.9	540.41	36.95	65.62
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 法兰闸阀 DN65	个	1	118.08	215.97	36.95	44.68	118.08	215.97	36.95	44.68
小计								253.98	756.38	73.9	110.3
清单项目综合单价											1194.56000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.8726	1.3889	49.82		
		技工人工费	元	121.627731	1.3625	165.72		
		高级技工人工费	元	27.895794	1.3779	38.44		
	材料	平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	1.879771	14.35	26.97		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.413549	5.52	2.28		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	23.233963	1.03	23.93		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.855296	7.4	6.33		
		清油 C01-1	kg	0.028196	16.99	0.48		
		氧气(工业用)	m3	0.093988	17.33	1.63		
		乙炔气	kg	0.031956	14.64	0.47		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	1.879771	36.28	68.2		
		其他材料费	元	1.80458	0.885	1.6		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.432348	170.93	73.9		

项目编码	031002011004	项目名称	水表	计量单位	组(个)

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-215	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˉ 螺纹闸板阀 DN32,水表 DN32	组	1	32.58	253.89	0	21.32	32.58	253.89	0	21.32
小计								32.58	253.89	0	21.32
清单项目综合单价											307.79000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.5857	1.3889	6.37		
		技工人工费	元	15.604915	1.3625	21.26		
		高级技工人工费	元	3.590362	1.3779	4.95		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.08459	6.63	0.56		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.744389	0.09	0.07		
		锯条	根	0.15978	0.68	0.11		
		其他材料费	元	0.075191	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	031002001017	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-20	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˉ 自动排气阀 DN20	个	1	25.76	38.05	0	8.72	25.76	38.05	0	8.72
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˉ 截止阀 DN20	个	1	11	11.78	0	3.5	11	11.78	0	3.5
小计								36.76	49.83	0	12.22
清单项目综合单价											98.81000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.167675	1.3889	7.18		
		技工人工费	元	17.66861	1.3625	24.07		
		高级技工人工费	元	3.98902	1.3779	5.5		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.00188	6.63	0.01		
		黑玛钢活接头 DN20	个	0.9494	1.97	1.87		
		圆钢 Φ8mm~14mm	kg	0.197376	3.27	0.65		
		角钢 <60	kg	0.610925	3.382	2.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.409099	0.09	0.22		
		六角螺母 M8	个	1.936164	0.18	0.35		
		钢垫圈 M8.5	个	1.936164	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.469943	0.5	0.23		
		锯条	根	0.099634	0.68	0.07		
		黑玛钢管箍 DN20	个	1.898568	1.07	2.03		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20	个	0.949284	0.23	0.22		
		黑玛钢弯头 DN20	个	0.949284	0.41	0.39		
		其他材料费	元	0.443639	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031301002008	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-83	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.25	136.55	20.8	32.41	39.49	34.1375	5.2	8.1025	9.8725
小计								34.1375	5.2	8.1025	9.8725
清单项目综合单价											57.31250000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.031008	1.3889	15.32		
		技工人工费	元	13.811031	1.3625	18.82		
	材料	其他材料费	元	5.876434	0.885	5.2		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.352586	22.98	8.1		

项目编码	031301003011	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	29.31	26.91	1.58	9.21	29.31	26.91	1.58	9.21
小计								29.31	26.91	1.58	9.21
清单项目综合单价											67.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.115384	1.3889	5.72		
		技工人工费	元	14.289608	1.3625	19.47		
		高级技工人工费	元	2.99181	1.3779	4.12		
	材料	焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.298993	40.17	12.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.035729	19.03	0.68		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.148556	3.269	0.49		
		钢丝刷子	把	0.005641	14.6	0.08		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.020685	5.6	0.12		
		水泥 P.042.5	kg	0.312156	0.349	0.11		
		砂子	kg	0.937409	0.78	0.73		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.024446	6.51	0.16		
		油麻	kg	0.8998	11.5	10.35		

工程量清单综合单价分析表

		汽油 70#～90#	kg	0.006582	6.67	0.04		
		氧气	m3	0.033848	6.19	0.21		
		乙炔气	kg	0.011283	14.64	0.17		
		密封油膏	kg	0.189926	6.86	1.3		
		其他材料费	元	0.517126	0.885	0.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.008462	20.55	0.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008462	166.55	1.41		

项目编码	031301003012	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	21.72	19.49	1.55	6.83	21.72	19.49	1.55	6.83
小计								21.72	19.49	1.55	6.83
清单项目综合单价								49.59000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.059146	1.3889	4.25		
		技工人工费	元	10.600841	1.3625	14.44		
		高级技工人工费	元	2.195707	1.3779	3.03		
	材料	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.024428	19.03	0.46		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.148447	3.269	0.49		
		钢丝刷子	把	0.002819	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.017851	5.6	0.1		
		水泥 P.042.5	kg	0.230188	0.349	0.08		
		砂子	kg	0.689623	0.78	0.54		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.018791	6.51	0.12		
		油麻	kg	0.585334	11.5	6.73		
		汽油 70#～90#	kg	0.004698	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.022549	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007516	14.64	0.11		
		密封油膏	kg	0.153145	6.86	1.05		
		其他材料费	元	0.375816	0.885	0.33		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.006577	20.55	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008456	166.55	1.41		

项目编码	031301003013	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	15.16	10.46	1.51	4.64	15.16	10.46	1.51	4.64
小计								15.16	10.46	1.51	4.64
清单项目综合单价								31.77000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.115588	1.3889	2.94		
		技工人工费	元	7.357587	1.3625	10.02		
		高级技工人工费	元	1.596085	1.3779	2.2		
	材料	焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.298738	19.28	5.76		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.019728	19.03	0.38		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.148429	3.269	0.49		
		钢丝刷子	把	0.001879	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.01597	5.6	0.09		
		水泥 P.042.5	kg	0.174733	0.349	0.06		
		砂子	kg	0.5242	0.78	0.41		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01597	6.51	0.1		
		油麻	kg	0.148429	11.5	1.71		
		汽油 70#～90#	kg	0.003758	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.019728	6.19	0.12		
		乙炔气	kg	0.006576	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.143732	6.86	0.99		
		其他材料费	元	0.216068	0.885	0.19		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004697	20.55	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008455	166.55	1.41		

项目编码	030109001003	项目名称	泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1换	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵,普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm,平垫铁 0#～3#钢 1#,电焊条 结422 Φ4mm,钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#,砂,碎石,普通水泥 42.5(R),木板,煤油,机油 5#～7#,汽油 60#～70#,黄油钙基酯,氧气(工业用),乙炔气,油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm,其他材料费	台	1	322.4	0	34.89	87.81	322.4	0	34.89	87.81
小计								322.4	0	34.89	87.81
清单项目综合单价								445.10000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.46636	1.3889	50.65		
		技工人工费	元	136.96035	1.3625	186.61		
		高级技工人工费	元	61.79137	1.3779	85.14		
	材料							
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.047	588.96	27.68		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.047	153.44	7.21		

项目编码	030109001004	项目名称	泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3 潜污泵-JYWQ65-25-13-1400-2.2	台	1	589.77	1437.39	63.83	163.91	589.77	1437.39	63.83	163.91
030206-15	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 1.5< P≤3	台	1	173.16	14.53	0	46.54	173.16	14.53	0	46.54
030210-65	低压笼型电动机控制系统调试 刀开关控制	台	1	237.84	3.1	3.49	63.35	237.84	3.1	3.49	63.35
小计								1000.77	1455.02	67.32	273.8
清单项目综合单价								2796.91000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	97.182371	1.3889	134.98		
		技工人工费	元	400.772894	1.3625	546.05		
		高级技工人工费	元	232.054788	1.3779	319.75		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.409828	4.032	5.68		
		金属软管 DN25	m	1.174857	2.83	3.32		
		金属软管活接头 Φ25mm	套	1.917366	0.08	0.15		

工程量清单综合单价分析表

	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.171958	3.333	0.57		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.547626	4.87	7.54		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.085979	7.4	0.64		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.031751	5.84	6.03		
		砂	m3	0.047289	175.73	8.31		
		碎石	m3	0.053307	209.71	11.18		
		普通水泥 42.5(R)	kg	33.10201	0.349	11.55		
		木板	m3	0.002579	1529.2	3.94		
		煤油	kg	0.481484	7.47	3.6		
		机油 5#～7#	kg	0.352515	9.91	3.49		
		汽油 60#～70#	kg	0.250353	6.67	1.67		
		黄油 钙基酯	kg	0.128969	9.91	1.28		
		氧气(工业用)	m3	0.114352	17.33	1.98		
		乙炔气	m3	0.038691	13.01	0.5		
		油浸石棉盘根 φ6mm～10mm	kg	0.214948	12.56	2.7		
		其他材料费	元	10.40941	0.885	9.21		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.948964	0.885	3.49		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.085979	588.96	50.64		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.085979	153.44	13.19		

项目编码	031001002002	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-62	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80 镀锌钢管 DN80	10m	0.1	433.97	356.59	88.95	139.02	43.397	35.659	8.895	13.902
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.007995	863.47	412.41	680.77	297.76	6.90344265	3.29721795	5.44275615	2.3805912
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.007995	464.86	130.56	266.8	148.6	3.7165557	1.0438272	2.133066	1.188057
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.007995	53.01	1.34	12.19	14.96	0.42381495	0.0107133	0.09745905	0.1196052
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.007995	26.17	6.05	6.09	7.66	0.20922915	0.04836975	0.04868955	0.0612417
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.007995	25.26	5.14	6.09	7.38	0.2019537	0.0410943	0.04868955	0.0590031
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.007995	25.26	6.47	0	7	0.2019537	0.05172765	0	0.055965
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.007995	25.26	7.39	0	7.05	0.2019537	0.05908305	0	0.05636475
小计								55.25590355	40.2110332	16.6656603	17.82282795
清单项目综合单价											129.95542500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.037171	1.3889	11.16		
		技工人工费	元	26.377158	1.3625	35.94		
		高级技工人工费	元	5.917629	1.3779	8.15		
	材料	型钢(综合)	kg	0.788857	3.324	2.62		
		钢丝刷	把	0.001127	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.031847	6.64	0.21		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.03187	6.28	0.2		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000691	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.050428	5.6	0.28		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012982	19.03	0.25		
		合金钢钻头(综合)	个	0.010147	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.008191	0.66	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.012775	6.51	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.011272	9.65	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.001578	5.31	0.01		
		机油	kg	0.004529	10.62	0.05		
		氧气	m3	0.031371	6.19	0.19		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000563	362.83	0.2		
		铁丝 φ4mm	kg	0.007518	2.74	0.02		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.009398	3.165	0.03		
		砂轮片 φ100mm	片	0.071423	5.81	0.41		
		砂轮片 φ400mm	片	0.010338	16.19	0.17		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.086459	7.4	0.64		
		电	kW·h	0.074121	0.65	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.132508	17.33	2.3		
		乙炔气	kg	0.054626	14.64	0.8		
		压制弯头 DN80	个	0.069543	19.82	1.38		
		水	m3	0.019171	4.62	0.09		
		其他材料费	元	0.344851	0.885	0.31		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00015	1296.29	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003486	224.91	0.78		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008016	219.59	1.76		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.008835	20.55	0.18		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.029117	166.55	4.85		
		其他机械费	元	0.108074	0.885	0.1		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.005639	130.42	0.74		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.007518	30.74	0.23		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.000188	228.29	0.04		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.004699	23.79	0.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.044921	170.93	7.68		

项目编码	031001002003	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-61	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤65 镀锌钢管 DN65	10m	0.1	382.88	379.94	77.95	125.88	38.288	37.994	7.795	12.588
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.007991	863.47	412.41	680.77	297.76	6.89998877	3.29556831	5.44003307	2.37940016
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.007991	465.09	130.6	266.93	148.68	3.71653419	1.0436246	2.13303763	1.18810188
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.007991	53.01	1.34	12.19	14.96	0.42360291	0.01070794	0.09741029	0.11954536
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.007991	26.17	6.05	6.09	7.66	0.20912447	0.04834555	0.04866519	0.06121106
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.007991	25.26	5.14	6.09	7.38	0.20185266	0.04107374	0.04866519	0.05897358
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.007991	25.26	6.47	0	7	0.20185266	0.05170177	0	0.055937
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.007991	25.26	7.39	0	7.05	0.20185266	0.05905349	0	0.05633655
小计								50.14280832	42.5440754	15.56281137	16.50750559
清单项目综合单价											124.75720068

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.319714	1.3889	10.17		
		技工人工费	元	23.918296	1.3625	32.59		
		高级技工人工费	元	5.360219	1.3779	7.39		
		型钢(综合)	kg	0.788424	3.324	2.62		
		钢丝刷	把	0.001127	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.031845	6.64	0.21		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.031868	6.28	0.2		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000691	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.050413	5.6	0.28		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012975	19.03	0.25		
		合金钢钻头(综合)	个	0.010147	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.008187	0.66	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.012768	6.51	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.011266	9.65	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.001577	5.31	0.01		
		机油	kg	0.004529	10.62	0.05		
		氧气	m3	0.031359	6.19	0.19		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000563	362.83	0.2		
		压制弯头 DN65	个	0.065792	13.81	0.91		
		铁丝 Φ4mm	kg	0.007519	2.74	0.02		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.009399	3.165	0.03		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.038535	5.81	0.22		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.009399	16.19	0.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.076131	7.4	0.56		
		电	kW·h	0.064256	0.65	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.124065	17.33	2.15		
		乙炔气	kg	0.052748	14.64	0.77		
		水	m3	0.008459	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.331675	0.885	0.29		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00015	1296.29	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003484	224.91	0.78		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008012	219.59	1.76		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.00883	20.55	0.18		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.029107	166.55	4.85		
		其他机械费	元	0.098688	0.885	0.09		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D(mm) D≤108	台班	0.004699	130.42	0.61		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.00282	30.74	0.09		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.000188	228.29	0.04		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.00376	23.79	0.09		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.040227	170.93	6.88		

项目编码	031002001018	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-91	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ` 法兰闸阀 DN65	个	1	135.79	215.69	42.57	49.76	135.79	215.69	42.57	49.76
小计								135.79	215.69	42.57	49.76
清单项目综合单价											443.81000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.205615	1.3889	26.67		
		技工人工费	元	65.025021	1.3625	88.6		
		高级技工人工费	元	14.893422	1.3779	20.52		
	材料	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	7.744654	1.03	7.98		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	1.879771	14.35	26.97		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.169179	5.52	0.93		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.394752	7.63	3.01		
		清油	kg	0.014098	16.99	0.24		
		乙炔气	m3	0.013158	13.01	0.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4	1	0.4		
		氧气(工业用)	m3	0.037595	17.33	0.65		
	机械	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.24907	170.93	42.57		

项目编码	031002001019	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-91	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ` 法兰止回阀 DN65	个	1	135.79	215.69	42.57	49.76	135.79	215.69	42.57	49.76
小计								135.79	215.69	42.57	49.76
清单项目综合单价											443.81000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.205615	1.3889	26.67		
		技工人工费	元	65.025021	1.3625	88.6		
		高级技工人工费	元	14.893422	1.3779	20.52		
	材料	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	7.744654	1.03	7.98		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	1.879771	14.35	26.97		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.169179	5.52	0.93		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.394752	7.63	3.01		
		清油	kg	0.014098	16.99	0.24		
		乙炔气	m3	0.013158	13.01	0.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4	1	0.4		
		氧气(工业用)	m3	0.037595	17.33	0.65		
	机械	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.24907	170.93	42.57		

项目编码	030601002003	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	50.77	111.26	0.63	14.62	50.77	111.26	0.63	14.62
小计								50.77	111.26	0.63	14.62
清单项目综合单价											177.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.440654	1.3889	2		
		技工人工费	元	30.850748	1.3625	42.03		
		高级技工人工费	元	4.887932	1.3779	6.74		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	1.774204	0.04	0.07		
		固定卡子 1.5×32	个	0.887102	1.77	1.57		
		位号牌	个	0.887102	0.48	0.43		
		其他材料费	元	2.661306	0.885	2.36		
		校验材料费	元	0.230647	0.885	0.2		
		仪表接头	套	0.887102	4.42	3.92		
		取源部件	套	0.887102	16.02	14.21		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.709682	0.885	0.63		

项目编码	031001008037	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110<dn≤160 ` UPVC排水管 DN150	10m	0.1	414.43	518.61	0	135.6	41.443	51.861	0	13.56
小计								41.443	51.861	0	13.56
清单项目综合单价											106.86400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.857553	1.3889	8.14		
		技工人工费	元	19.849719	1.3625	27.05		
		高级技工人工费	元	4.544533	1.3779	6.26		
	材料	锯条	根	0.227452	0.68	0.15		
		粘合剂	kg	0.127824	19.71	2.52		
		承插塑料排水管件 dn160	个	0.559232	21.64	12.1		
		伸缩节 dn160	个	0.32896	39.75	13.08		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.028197	10.71	0.3		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.928607	0.885	0.82		
	机械							

项目编码	031301002009	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-88	机械钻孔(砼)孔径 Dt(mm) 100<Dt≤150	m	0.58	200.26	54.09	47.53	59.09	116.1508	31.3722	27.5674	34.2722
小计								116.1508	31.3722	27.5674	34.2722
清单项目综合单价								209.36260000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.532006	1.3889	52.13		
		技工人工费	元	46.989172	1.3625	64.02		
	材料	其他材料费	元	35.446652	0.885	31.37		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	1.199733	22.98	27.57		

项目编码	031301003014	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	114.1	141.76	53.64	41.12	114.1	141.76	53.64	41.12
030808-87换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150 ˆ 刚性防水套管 DN150	个	1	77.25	27.01	0	21.79	77.25	27.01	0	21.79
小计								191.35	168.77	53.64	62.91
清单项目综合单价								476.67000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.409571	1.3889	38.07		
		技工人工费	元	92.944506	1.3625	126.64		
		高级技工人工费	元	19.33676	1.3779	26.64		
	材料	石棉绒	kg	0.816119	3.58	2.92		
		扁钢 <59	kg	1.504367	4.032	6.07		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.091615	3.39	27.43		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.094023	3.78	0.36		
		电	kW·h	0.063936	0.65	0.04		
		无缝钢管 D219×6	m	0.398657	147.9	58.96		
		钢丝刷子	把	1.371795	14.6	20.03		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.733379	5.6	4.11		
		水泥 P.042.5	kg	1.903965	0.349	0.66		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.07992	6.51	0.52		
		油麻	kg	1.707457	11.5	19.64		
		汽油 70#～90#	kg	0.044191	6.67	0.29		
		氧气	m3	1.918068	6.19	11.87		
		乙炔气	kg	0.639356	14.64	9.36		
		密封油膏	kg	0.474816	6.86	3.26		
		其他材料费	元	3.676297	0.885	3.25		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.028207	275.28	7.76		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.275487	166.55	45.88		

项目编码	031001008038	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-330	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 ˆ 雨水管 dn110 UPVC	10m	0.1	270.57	226.43	0	82.92	27.057	22.643	0	8.292
小计								27.057	22.643	0	8.292
清单项目综合单价								57.99200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.822419	1.3889	5.31		
		技工人工费	元	12.958292	1.3625	17.66		
		高级技工人工费	元	2.969568	1.3779	4.09		
	材料	承插塑料雨水管件 dn110	个	0.347758	7.63	2.65		
		伸缩节 dn110	个	0.32896	17.65	5.81		
		锯条	根	0.16448	0.68	0.11		
		粘合剂	kg	0.093049	19.71	1.83		
		其他材料费	元	0.797963	0.885	0.71		
	机械							

项目编码	AB001014	项目名称	脚手架费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	129.7304	2.47	3.32	0	0.81	320.434088	430.704928	0	105.081624
小计								320.434088	430.704928	0	105.081624
清单项目综合单价								856.22064000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：给排水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
1	红外感应龙头(冷水)（甲供）	套	9	396.46	3568.14	0	
2	普通水嘴 DN15（甲供）	个	6	27.88	167.28	0	
3	地漏 DN50	个	6	18.58	111.48	0	
4	感应式冲洗阀（蹲式大便器）（甲供）	个	12	345.13	4141.56	0	
5	洗手盆（感应式）（甲供）	个	9	117.7	1059.3	0	
6	瓷蹲式大便器（感应式）（甲供）	个	12	97.35	1168.2	0	
7	感应式小便器（甲供）	个	9	577.88	5200.92	0	
8	拖布池（甲供）	个	6	231.86	1391.16	0	
9	坐便器（甲供）	个	6	477.43	2864.58	0	
合计					19672.62		

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		4572.23	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			4572.23	

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：室外专业-拆除工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	152654.74	
2	措施项目	3907.29	
2.1	安全文明施工	3907.29	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	3296.67	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	610.62	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	7828.1	
3.1	暂列金额	7828.1	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	14795.11	
5	含税建安工程造价	179185.24	
合计		179185.24	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　室外专业-拆除工程　　第 1 页，共 2 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		拆除工程					152654.74	0
1-1	041001001001	拆除路面	1.拆除材质:现状混凝土路面 2.拆除厚度:50厚 3.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	1953.15	22.67	44277.91	0
1-2	041001001002	拆除路面	1.拆除材质:现状混凝土路面 2.拆除厚度:360厚 3.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	68.69	163.18	11208.83	0
1-3	041001001003	拆除路面	1.拆除材质:现状瓷砖铺贴路面面层60厚面砖+30厚砂浆层 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	1125.09	38.79	43642.24	0
1-4	041001007007	拆除砖石结构	1.拆除材质:两栋3m高板房仓库材质综合考虑 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	53.72	306.78	16480.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-拆除工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	040103003005	余方弃置	1.渣土类型：拆除废料等 2.渣土处置及消纳费用 3.运距：综合考虑 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	277.37	133.56	37045.54	0
合计							152654.74	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　室外专业-拆除工程
标　　段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					3907.29
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	3907.29
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	3296.67
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	610.62
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	0	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
			合计				3907.29

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：室外专业-拆除工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	7828.1	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		7828.10	

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外专业-拆除工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：室外专业-拆除工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：室外专业-拆除工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	14795.11
合计					14795.11

总承包服务费计价表

工程名称：室外专业-拆除工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 室外专业-拆除工程　　标段： 广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-26	混凝土地面拆除	10m3	0.005001	3152.94	284.82	230.03	865.01	15.76785294	1.42438482	1.15038003	4.32591501
小计								15.76785294	1.42438482	1.15038003	4.32591501

清单项目综合单价　22.66853280

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	11.350791	1.3889	15.77		
材料	空心六角钢	kg	0.002317	3.384	0.01		
	编织袋	条	2.115054	0.66	1.4		
	合金钢钻头(一字型)	个	0.000808	4.32	0		
	高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.000348	7.89	0		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0141	1	0.01		
机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.004982	11.81	0.06		
	内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.002491	438.1	1.09		

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-26	混凝土地面拆除	10m3	0.036003	3152.94	284.82	230.03	865.01	113.5152988	10.25437446	8.28177009	31.14295503
小计								113.5152988	10.25437446	8.28177009	31.14295503

清单项目综合单价　163.19439840

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	81.728888	1.3889	113.51		
材料	空心六角钢	kg	0.016684	3.384	0.06		
	编织袋	条	15.228985	0.66	10.05		
	合金钢钻头(一字型)	个	0.005821	4.32	0.03		
	高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.002504	7.89	0.02		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.101527	1	0.1		
机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.035873	11.81	0.42		
	内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.017936	438.1	7.86		

项目编码	041001001003	项目名称	拆除路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-27换	楼地面块料、石材面层 拆除 "（楼地面块料、石材面层拆除总厚度大于50mm时:人工*1.2)	100m2	0.01	2972.77	112.79	0	792.29	29.7277	1.1279	0	7.9229
小计								29.7277	1.1279	0	7.9229

清单项目综合单价　38.77850000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	21.4038	1.3889	29.73		
材料	编织袋	条	1.692	0.66	1.12		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
机械							

项目编码	041001007007	项目名称	拆除砖石结构	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1542.01	285.95	319.56	445.18	154.201	28.595	31.956	44.518
080001-46	彩钢瓦拆除 单层	100m2	0.059718	628.95	0	0	166.44	37.5596361	0	0	9.93946392
小计								191.7606361	28.595	31.956	54.45746392

清单项目综合单价　306.76910002

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	138.066327	1.3889	191.76		
材料	空心六角钢	kg	0.06486	3.384	0.22		
	编织袋	条	42.3	0.66	27.92		
	合金钢钻头(一字型)	个	0.022654	4.32	0.1		
	高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.009776	7.89	0.08		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.283	1	0.28		
机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.139402	11.81	1.65		
	内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.069184	438.1	30.31		

项目编码	040103003005	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	617.54	0	1775.97	290.33	0.61754	0	1.77597	0.29033
120001-210+120001-211*4	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:9km)	1000m3	0.001	0	52.63	29979.67	2145.03	0	0.05263	29.97967	2.14503
BC-1	建筑垃圾消纳费用	m3	1	0	94	0	4.7	0	94	0	4.7
小计								0.61754	94.05263	31.75564	7.13536

清单项目综合单价　133.56117000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.444624	1.3889	0.62		
材料	水	m3	0.01128	4.62	0.05		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.00052	1	0		
	建筑垃圾消纳费用 材料费	m3	0.94	100	94		
机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001105	1606.57	1.78		
	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.021111	1400.75	29.57		
	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000564	723.04	0.41		

发包人提供材料一览表

工程名称：室外专业-拆除工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：室外专业-拆除工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		7828.1	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			7828.10	

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外专业-拆除工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：室外专业-园建工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	989940.04	
2	措施项目	36532.32	
2.1	安全文明施工	27657.86	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	23662.6	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3995.26	
2.2	其他措施项目费	8874.46	
3	其他项目	331323.62	
3.1	暂列金额	51323.62	
3.2	专业工程暂估价	280000	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	97001.64	
5	含税建安工程造价	1454797.62	
合计		1454797.62	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-园建工程　　第 1 页，共 9 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		园建工程					515164.93	0
1-1	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:高粘性改性沥青PAC-13（腈纶纤维0.2%）（SBS4%） 2.厚度：50厚 3.C30砼找平，厚度综合考虑 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	3211.77	89.15	286329.3	0
1-2	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:600*200*60厚烧面芝麻灰 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:30厚干硬性水泥砂浆 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	373.24	330.72	123437.93	0
1-3	040204001002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:600*200*60厚烧面芝麻白 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:30厚干硬性水泥砂浆 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	25.2	311.68	7854.34	0
1-4	040204001003	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:600*600*15厚荔枝面芝麻灰仿石陶砖 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	238.92	184.28	44028.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-园建工程　　第 2 页，共 9 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:600*100*150预制混凝土平道牙，弧形处300*100*150弧形径向切割 2.基础、垫层：材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.原有地面基础,C30砼找平，厚度综合考虑 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	24.6	64.92	1597.03	0
1-6	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C20素混凝土岛台 2.厚度：240厚 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	2.78	114.05	317.06	0
1-7	040901009001	预埋铁件	1.材料规格：镀锌角钢L50*50*5 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	0.47	8253.33	3879.07	0
1-8	010609004001	金属井(沟)盖及盖座	1.盖板规格型号：5厚镀锌钢板及L50*50*5镀锌角钢等成品井盖及井托 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	套	18	616.79	11102.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-园建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	011102B001001	室外石铺贴	台阶楼地面 1.块料品种、规格:600*300*60厚烧面芝麻灰 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	9.79	351.87	3444.81	0
1-10	011107002001	石材台阶	台阶 1.块料品种、规格:600*300*60厚花岗岩/600*150*20厚花岗岩 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	4.87	556.86	2711.91	0
1-11	040205007001	标线	1.材料品种:白色热熔漆 2.线型:行车方向白色热熔漆划线 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	67.53	76.61	5173.47	0
1-12	040205007002	标线	1.材料品种:白色热熔漆 2.线型:行车方向箭头白色热熔漆划线 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	8.42	79.24	667.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-园建工程　　第 4 页，共 9 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	040205007003	标线	1.材料品种:白色热熔漆 2.线型:车位白色热熔漆划线 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	47.44	76.61	3634.38	0
1-14	040205007004	标线	1.材料品种:黄色热熔漆 2.线型:黄色热熔漆划线 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	54.32	76.61	4161.46	0
1-15	040205007005	标线	1.材料品种:热熔漆 2.线型:热熔漆图案 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	108	86.69	9362.52	0
1-16	040205018001	减速垄	1.材料品种:成品复合材料车档600mm*100mm 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	24	208.44	5002.56	0
1-17	040205018002	减速垄	1.材料品种:成品减速带（专业厂家二次安装） 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	26.2	93.95	2461.49	0
2		桌椅及花箱					424330.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-园建工程　　第 5 页，共 9 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	050307017001	花池	1.材料种类、规格:φ750mm，高250mm不锈钢可移动树箱 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	12	1628.55	19542.6	0
2-2	050307017002	花池	1.材料种类、规格:φ700mm，高200mm不锈钢可移动树箱 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	19	1381.8	26254.2	0
2-3	050307017003	花池	1.材料种类、规格:长2000mm宽500mm高600mm不锈钢可移动花箱 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	68	2714.25	184569	0
2-4	050305004001	成品桌/凳/椅安装	1.材料种类、规格:桌子φ750*高400mm（镀锌钢+岩板），椅子长600*宽600*高700mm（镀锌钢+PVC）、1桌4椅一套 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	9	1776.6	15989.4	0
2-5	050305004002	成品桌/凳/椅安装	1.材料种类、规格:桌子长140*宽650*高400mm（镀锌钢+岩板），椅子长700*宽700*高800mm（镀锌钢+布艺软包）、1桌4椅一套 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	5	4737.6	23688	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-园建工程　　第 6 页，共 9 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	050305004003	成品桌/凳/椅安装	1.材料种类、规格:吧台长5000*宽500*高1100mm（灰色不锈钢），座椅长450*宽450*高1100mm（灰色不锈钢+布艺软包）、1桌4椅一套 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	2	25662	51324	0
2-7	050307020001	其他景观小摆设	融光里LOGO牌坊 1.材质：不锈钢喷漆、发光LOGO、H7115*L5155*W740mm 2.厚度：综合考虑 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	1	102962.87	102962.87	0
3		绿化工程					35231.11	0
3-1	050307017004	花池	1.土质类别:种植土 2.池壁材料种类、规格:M7.5水泥砂浆砌筑MU10标准砖 3.饰面材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆、8厚柔性腻子、白色肌理漆 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	1	7380.25	7380.25	0
3-2	050103002001	栽植单株灌木	1.花卉种类:丛生桂花(含1年养护) 2.冠幅:180-200cm、 3.假植苗，3-5杆，单杆胸径7-8cm，全冠，姿态优美 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	株	2	615.65	1231.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-园建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	050103002002	栽植单株灌木	1.花卉种类:丛生桂花(含1年养护) 2.冠幅:130-160cm 3.假植苗，3-5杆，单杆胸径7-8cm，全冠，姿态优美 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	株	29	496.12	14387.48	0
3-4	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.花卉种类:大吴风草(含1年养护) 2.冠幅:30-40cm 3.单位面积株数:25株 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	2.5	287.95	719.88	0
3-5	050103009002	栽植花卉/地被植物	1.花卉种类:天冬门(含1年养护) 2.冠幅:20-25cm 3.单位面积株数:25株 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	1.7	245.21	416.86	0
3-6	050103009003	栽植花卉/地被植物	1.花卉种类:银叶菊(含1年养护) 2.冠幅:25-30 3.单位面积株数:25株 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	1.3	150.12	195.16	0
3-7	050103009004	栽植花卉/地被植物	1.花卉种类:玉簪（含一年养护） 2.冠幅:20-25cm 3.单位面积株数:25株 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	1.3	150.12	195.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-园建工程　　第 8 页，共 9 页

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	050103009005	栽植花卉/地被植物	1.花卉种类:蓝天鼠尾草（含一年养护） 2.冠幅:40-45cm 3.单位面积株数:25株 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	2.1	150.12	315.25	0
3-9	050103009006	栽植花卉/地被植物	1.花卉种类:水果兰（含一年养护） 2.冠幅:25-30cm 3.单位面积株数:36株 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	2.5	402.93	1007.33	0
3-10	050103009007	栽植花卉/地被植物	1.花卉种类:百子莲（含一年养护） 2.冠幅:30-40cm 3.单位面积株数:16株 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	2.4	172.54	414.1	0
3-11	050103009008	栽植花卉/地被植物	1.花卉种类:富贵蕨（含一年养护） 2.冠幅:30-40cm 3.单位面积株数:25株 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	1.7	482.79	820.74	0
3-12	050103009009	栽植花卉/地被植物	1.花卉种类:绣球花（含一年养护） 2.冠幅:25-30cm 3.单位面积株数:25株 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	1.1	482.79	531.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-园建工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	050103009010	栽植花卉/地被植物	1.花卉种类:龟甲冬青（含一年养护） 2.冠幅:25-30cm 3.单位面积株数:36株 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	7.2	197.35	1420.92	0
3-14	050103009011	栽植花卉/地被植物	1.花卉种类:晨光芒（含一年养护） 2.冠幅:50-70cm 3.单位面积株数:16株 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	2.1	165	346.5	0
3-15	050103009012	栽植花卉/地被植物	1.花卉种类:八角金盘（含一年养护） 2.冠幅:30-40cm 3.单位面积株数:16株 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	11.2	301.88	3381.06	0
3-16	050103009013	栽植花卉/地被植物	1.花卉种类:毛杜鹃（含一年养护） 2.冠幅:30-40cm 3.单位面积株数:36株 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	14.8	166.76	2468.05	0
4		围墙粉刷					15213.93	0
4-1	011404001004	墙面喷刷涂料	1.原围墙刷米白质感涂料 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	138.07	110.19	15213.93	0
合计							989940.04	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　室外专业-园建工程
标　　段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					36532.32
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	27657.86
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	23662.6
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3995.26
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	0	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	8874.46
1-11-1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1	8874.46	8874.46
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							36532.32

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：室外专业-园建工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	51323.62	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	280000	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		331323.62	

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外专业-园建工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：室外专业-园建工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：室外专业-园建工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	97001.64
合计					97001.64

总承包服务费计价表

工程名称：室外专业-园建工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 室外专业-园建工程　　标段： 广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-5	找平层 混凝土 厚度T(mm) T=50	100m2	0.01	594.35	2044.81	0	259.52	5.9435	20.4481	0	2.5952
040103-37+040103-38*2	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm) ~ 高粘度改性沥青PAC-13	100m2	0.01	244.23	4996.31	431.31	345.27	2.4423	49.9631	4.3131	3.4527
小计								8.3858	70.4112	4.3131	6.0479
清单项目综合单价											89.15800000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.054915	1.3889	2.85		
	技工人工费	元	4.059954	1.3625	5.53		
材料	柴油	kg	0.047	8.27	0.39		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0046	1	0		
	水	m3	0.01504	4.62	0.07		
机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.000602	697.87	0.42		
	振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.001513	1020.64	1.54		
	振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001213	1275.39	1.55		
	沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8	台班	0.000602	1333.45	0.8		

项目编码	040204001001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-16	人行道石材地坪铺砌 厚度T（mm） 30< T≤50 单块板面积S（m2） 0.04<S≤0.36	100m2	0.01	3900.99	24311.13	31.25	2250.07	39.0099	243.1113	0.3125	22.5007
040104-7+040104-8*1	找平层 水泥砂浆 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	1234.37	969.81	0	375.13	12.3437	9.6981	0	3.7513
小计								51.3536	252.8094	0.3125	26.252
清单项目综合单价											330.72750000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	13.129318	1.3889	18.24		
	技工人工费	元	24.306905	1.3625	33.12		
材料	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.028482	337.13	9.6		
	棉纱	kg	0.0094	9.38	0.09		
	石料切割锯片	片	0.00705	57.52	0.41		
	水	m3	0.024233	4.62	0.11		
	素水泥浆	m3	0.000949	719.89	0.68		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0992	1	0.1		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.011506	27.16	0.31		

项目编码	040204001002	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-15	人行道石材地坪铺砌 厚度T（mm） 30< T≤50 单块板面积S（m2） S≤0.04 ~ 200*200*60厚烧面芝麻白	100m2	0.01	5002	21172.02	31.25	2384.47	50.02	211.7202	0.3125	23.8447
040104-7+040104-8*1	找平层 水泥砂浆 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	1234.37	969.81	0	375.13	12.3437	9.6981	0	3.7513
小计								62.3637	221.4183	0.3125	27.596
清单项目综合单价											311.69050000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	15.811195	1.3889	21.96		
	技工人工费	元	29.653954	1.3625	40.4		
材料	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.028482	337.13	9.6		
	棉纱	kg	0.0094	9.38	0.09		
	石料切割锯片	片	0.00705	57.52	0.41		
	水	m3	0.024233	4.62	0.11		
	素水泥浆	m3	0.000949	719.89	0.68		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0992	1	0.1		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.011506	27.16	0.31		

项目编码	040204001003	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-15	人行道石材地坪铺砌 厚度T（mm） 30< T≤50 单块板面积S（m2） S≤0.04 ~ 600*600*15厚荔枝面芝麻灰仿石陶砖	100m2	0.01	5002	9038.41	31.25	1777.79	50.02	90.3841	0.3125	17.7779
040104-7+040104-8*1	找平层 水泥砂浆 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	1234.37	969.81	0	375.13	12.3437	9.6981	0	3.7513
小计								62.3637	100.0822	0.3125	21.5292
清单项目综合单价											184.28760000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	15.811195	1.3889	21.96		
	技工人工费	元	29.653954	1.3625	40.4		
材料	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.028482	337.13	9.6		
	棉纱	kg	0.0094	9.38	0.09		
	石料切割锯片	片	0.00705	57.52	0.41		
	水	m3	0.024233	4.62	0.11		
	素水泥浆	m3	0.000949	719.89	0.68		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0992	1	0.1		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.011506	27.16	0.31		

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-42	路缘石安砌 预制混凝土平缘石 ~ 混凝土平缘石C30 600mm×100mm×150mm	100m	0.01	897.89	4851.62	4.34	480.49	8.9789	48.5162	0.0434	4.8049
040104-7+040104-8*1	找平层 水泥砂浆 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.001	1234.37	969.81	0	375.13	1.23437	0.96981	0	0.37513
小计								10.21327	49.48601	0.0434	5.18003
清单项目综合单价											64.92271000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.760458	1.3889	3.83		
	技工人工费	元	4.681988	1.3625	6.38		
材料	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.002848	337.13	0.96		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石料切割锯片	片	0.00329	57.52	0.19		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.005828	317.33	1.85		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.000094	332.78	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0199	1	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001598	27.16	0.04		

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-42	水泥混凝土路面浇筑厚度T(mm) T=220 ˉ 预拌细石混凝土 C20	100m2	0.01	2158.34	8235.96	25.71	984.78	21.5834	82.3596	0.2571	9.8478
小计								21.5834	82.3596	0.2571	9.8478
清单项目综合单价								114.04790000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.932039	1.3889	6.85		
		技工人工费	元	10.813431	1.3625	14.73		
	材料	铁件(综合)	kg	0.0611	6.16	0.38		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.000038	1685.84	0.06		
		脱模剂	kg	0.01034	7.43	0.08		
		水	m3	0.270325	4.62	1.25		
		钢模板	kg	0.073931	5.31	0.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0108	1	0.01		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.02068	12.43	0.26		

项目编码	040901009001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-24	铁件、拉杆制作、安装 止水螺杆 ˉ 镀锌角钢 L50*5*5	t	1	3033.84	3483.72	708.16	1027.61	3033.84	3483.72	708.16	1027.61
小计								3033.84	3483.72	708.16	1027.61
清单项目综合单价								8253.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	565.0716	1.3889	784.83		
		技工人工费	元	1650.64846	1.3625	2249.01		
	材料	汽油	kg	2.9046	10.32	29.98		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	10.8852	7.63	83.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.57	1	0.57		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm） D=40	台班	0.0752	37.2	2.8		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	4.1266	170.93	705.36		

项目编码	010609004001	项目名称	金属井(沟)盖及盖座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-345	检查井 铸铁 井盖、座 安装 ˉ 镀锌钢板定制井盖（成品）	10套	0.1	741.85	4980.76	0	445.34	74.185	498.076	0	44.534
小计								74.185	498.076	0	44.534
清单项目综合单价								616.79500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.443374	1.3889	29.78		
		技工人工费	元	32.588672	1.3625	44.4		
	材料	煤焦沥青漆	kg	0.46248	16.19	7.49		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.025944	309.75	8.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.078	1	0.08		
	机械							

项目编码	011102B001001	项目名称	室外石铺贴	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-135	室外石材铺贴 厚度T（mm）50<T≤80 面积S（㎡） 0.04<S≤0.36 ˉ 600*300*60厚烧面芝麻灰	100m2	0.01	9378.23	22038.2	174.81	3596.07	93.7823	220.382	1.7481	35.9607
小计								93.7823	220.382	1.7481	35.9607
清单项目综合单价								351.87310000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.886255	1.3889	31.79		
		技工人工费	元	45.501386	1.3625	62		
	材料	干混地面砂浆 M15	t	0.049848	398.23	19.85		
		棉纱	kg	0.0094	9.38	0.09		
		石料切割锯片	片	0.01269	16.11	0.2		
		水	m3	0.032985	4.62	0.15		
		素水泥浆	m3	0.000949	719.89	0.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0105	1	0.01		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.005377	228.1	1.23		
		手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150	台班	0.057077	9.14	0.52		

项目编码	011107002001	项目名称	石材台阶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-72换	台阶石材面层 水泥砂浆粘贴 ˉ（楼梯、台阶面层的零星项目面层：人工*1.35材料*1.03）600*300*60厚花岗岩/600*150*20厚花岗岩	100m2	0.01	15716.23	33919.25	182.68	5867.84	157.1623	339.1925	1.8268	58.6784
小计								157.1623	339.1925	1.8268	58.6784
清单项目综合单价								556.86000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.323807	1.3889	22.67		
		技工人工费	元	35.763199	1.3625	48.73		
		高级技工人工费	元	62.241684	1.3779	85.76		
	材料	石料切割锯片	片	0.021688	16.11	0.35		
		白水泥	t	0.001462	884.07	1.29		
		水	m3	0.037314	4.62	0.17		
		干混地面砂浆 M20	t	0.075229	407.08	30.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0811	1	0.08		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.008009	228.1	1.83		

项目编码	040205007001	项目名称	标线	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

040801-32	纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2.5 ~ 热塑标线底漆,热塑型标线涂料(深标II型)	100m2	0.01	626.47	4880.55	1629.03	526.22	6.2647	48.8055	16.2903	5.2622	
小计								6.2647	48.8055	16.2903	5.2622	
清单项目综合单价												76.62270000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.024328	1.3889		2.81		
		技工人工费				元	2.53439	1.3625		3.45		
	材料	液化石油气				m3	0.17516	9.36		1.64		
		反光玻璃珠				kg	0.3948	2.83		1.12		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0276	1		0.03		
	机械	热熔釜溶解车				台班	0.01034	427.8		4.42		
		路面标线热熔涂料涂敷机				台班	0.01034	557.78		5.77		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.01034	589.88		6.1		
项目编码	040205007002	项目名称			标线			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-42	箭头、文字标线 预制成形标线 标线实测厚度T(mm) T=2	m2	1	30.94	38.21	0	10.09	30.94	38.21	0	10.09	
小计								30.94	38.21	0	10.09	
清单项目综合单价												79.24000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.99784	1.3889		13.89		
		技工人工费				元	12.51704	1.3625		17.05		
	材料	环氧树脂粘合剂				kg	0.9682	9.04		8.75		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.44	1		0.44		
	机械											
项目编码	040205007003	项目名称			标线			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-32	纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2.5 ~ 热塑标线底漆,热塑型标线涂料(深标II型)	100m2	0.01	626.47	4880.55	1629.03	526.22	6.2647	48.8055	16.2903	5.2622	
小计								6.2647	48.8055	16.2903	5.2622	
清单项目综合单价												76.62270000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.024328	1.3889		2.81		
		技工人工费				元	2.53439	1.3625		3.45		
	材料	液化石油气				m3	0.17516	9.36		1.64		
		反光玻璃珠				kg	0.3948	2.83		1.12		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0276	1		0.03		
	机械	热熔釜溶解车				台班	0.01034	427.8		4.42		
		路面标线热熔涂料涂敷机				台班	0.01034	557.78		5.77		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.01034	589.88		6.1		
项目编码	040205007004	项目名称			标线			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-32	纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2.5 ~ 热塑标线底漆,热塑型标线涂料(深标II型)	100m2	0.01	626.47	4880.55	1629.03	526.22	6.2647	48.8055	16.2903	5.2622	
小计								6.2647	48.8055	16.2903	5.2622	
清单项目综合单价												76.62270000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.024328	1.3889		2.81		
		技工人工费				元	2.53439	1.3625		3.45		
	材料	液化石油气				m3	0.17516	9.36		1.64		
		反光玻璃珠				kg	0.3948	2.83		1.12		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0276	1		0.03		
	机械	热熔釜溶解车				台班	0.01034	427.8		4.42		
		路面标线热熔涂料涂敷机				台班	0.01034	557.78		5.77		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.01034	589.88		6.1		
项目编码	040205007005	项目名称			标线			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-38	零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2.5 ~ 热塑标线底漆,热塑型标线涂料(深标II型)	100m2	0.01	939.88	4880.55	2199.19	649.89	9.3988	48.8055	21.9919	6.4989	
小计								9.3988	48.8055	21.9919	6.4989	
清单项目综合单价												86.69510000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.037112	1.3889		4.22		
		技工人工费				元	3.802281	1.3625		5.18		
	材料	液化石油气				m3	0.17516	9.36		1.64		
		反光玻璃珠				kg	0.3948	2.83		1.12		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0276	1		0.03		
	机械	热熔釜溶解车				台班	0.013959	427.8		5.97		
		路面标线热熔涂料涂敷机				台班	0.013959	557.78		7.79		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.013959	589.88		8.23		
项目编码	040205018001	项目名称			减速垄			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-77	橡胶减速带安装 ~ 成品复合材料车档 600mm*100mm	m	1.9	30.94	67.22	0	11.54	58.786	127.718	0	21.926	
小计								58.786	127.718	0	21.926	
清单项目综合单价												208.43000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.995896	1.3889		26.38		
		技工人工费				元	23.782376	1.3625		32.4		
	材料											
	机械											
项目编码	040205018002	项目名称			减速垄			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-77	橡胶减速带安装 ` 成品减速带（专业厂家二次安装）	m	1	30.94	52.22	0	10.79	30.94	52.22	0	10.79
小计								30.94	52.22	0	10.79
清单项目综合单价								93.95000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	9.99784		1.3889		13.89		
		技工人工费			元	12.51704		1.3625		17.05		
	材料											
	机械											
项目编码	050307017001	项目名称		花池				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	不锈钢树箱-φ750mm，高250mm	套	1	0	1551	0	77.55	0	1551	0	77.55
小计								0	1551	0	77.55
清单项目综合单价								1628.55000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050307017002	项目名称		花池				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	不锈钢树箱-φ700，高200mm	套	1	0	1316	0	65.8	0	1316	0	65.8
小计								0	1316	0	65.8
清单项目综合单价								1381.8000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050307017003	项目名称		花池				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-3	不锈钢花箱-长2000mm宽500mm高600mm	套	1	0	2585	0	129.25	0	2585	0	129.25
小计								0	2585	0	129.25
清单项目综合单价								2714.25000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050305004001	项目名称		成品桌/凳/椅安装				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-4	成品桌椅1	套	1	0	1692	0	84.6	0	1692	0	84.6
小计								0	1692	0	84.6
清单项目综合单价								1776.6000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050305004002	项目名称		成品桌/凳/椅安装				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-5	成品桌椅2	套	1	0	4512	0	225.6	0	4512	0	225.6
小计								0	4512	0	225.6
清单项目综合单价								4737.6000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050305004003	项目名称		成品桌/凳/椅安装				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-6	成品吧台及座椅	套	1	0	24440	0	1222	0	24440	0	1222
小计								0	24440	0	1222
清单项目综合单价								25662.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050307020001	项目名称		其他景观小摆设				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-8	融光里LOGO牌坊 ` 融光里LOGO牌坊 主材费	项	1	0	98059.88	0	4902.99	0	98059.88	0	4902.99
小计								0	98059.88	0	4902.99
清单项目综合单价								102962.87000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050307017004	项目名称		花池				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080002-18	零星砖砌体 湿拌砌筑砂浆 ` M10标准砖	10m3	0.267	5799.9	2546.17	0	1662.08	1548.5733	679.82739	0	443.77536
080008-10	水泥砂浆一般抹灰 零星项目 厚度T(mm) T=20	100m2	0.2288	5316.9	1585.52	102.92	1493.59	1216.50672	362.766976	23.548096	341.733392

工程量清单综合单价分析表

080011-71	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.2288	6214.71	3826.9	187.34	1849.27	1421.925648	875.59472	42.863392	423.112976
小计								4187.005668	1918.189086	66.411488	1208.621728
清单项目综合单价											7380.22797000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	1044.992909	1.3779		1439.9		
		普工人工费				元	563.11456	1.3889		782.11		
		技工人工费				元	1442.202895	1.3625		1965		
	材料	醇酸清漆				kg	5.957494	12.83		76.43		
		腻子粉(成品)				kg	43.896195	1.59		69.79		
		真石面漆				kg	6.710246	10.8		72.47		
		醇酸稀释剂				kg	0.666723	11.5		7.67		
		干混抹灰砂浆 M10				t	0.94094	380.53		358.06		
		水				m3	0.535956	4.62		2.48		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.530321	309.75		164.27		
		其他材料费(按百分比计算)				元	10.82348	1		10.82		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1				台班	0.173133	247.58		42.86		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.103235	228.1		23.55		
项目编码	050103002001	项目名称			栽植单株灌木			计量单位		株		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050010-155	种植灌木(带土球) 土球直径80cm以内 丛生桂花 冠幅180-200cm	100株(丛)	0.01	11422.8	33558.83	2564.78	4883.92	114.228	335.5883	25.6478	48.8392	
050011-15	灌木类养护(高度)200cm以内	100株·月	0.12	394.42	97.96	148.83	119.9	47.3304	11.7552	17.8596	14.388	
小计								161.5584	347.3435	43.5074	63.2272	
清单项目综合单价											615.63650000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	96.998346	1.3889		134.72		
		技工人工费				元	19.697014	1.3625		26.84		
	材料	水				m3	1.030917	4.62		4.76		
		肥料				kg	2.082626	1.77		3.69		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.178111	22.12		3.94		
		有机肥				kg	7.52	0.33		2.48		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.456	1		0.46		
	机械	绿篱机				台班	0.141	27.57		3.89		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.023688	589.88		13.97		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.008836	739.32		6.53		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.029516	647.62		19.12		
项目编码	050103002002	项目名称			栽植单株灌木			计量单位		株		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050010-155	种植灌木(带土球) 土球直径80cm以内 丛生桂花 冠幅130-160cm	100株(丛)	0.01	11422.8	22175.52	2564.78	4314.76	114.228	221.7552	25.6478	43.1476	
050011-15	灌木类养护(高度)200cm以内	100株·月	0.12	394.42	97.96	148.83	119.9	47.3304	11.7552	17.8596	14.388	
小计								161.5584	233.5104	43.5074	57.5356	
清单项目综合单价											496.11180000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	96.998346	1.3889		134.72		
		技工人工费				元	19.697014	1.3625		26.84		
	材料	肥料				kg	2.082626	1.77		3.69		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.178111	22.12		3.94		
		有机肥				kg	7.52	0.33		2.48		
		水				m3	1.030917	4.62		4.76		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.456	1		0.46		
	机械	绿篱机				台班	0.141	27.57		3.89		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.023688	589.88		13.97		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.008836	739.32		6.53		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.029516	647.62		19.12		
项目编码	050103009001	项目名称			栽植花卉/地被植物			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050010-179换	普通花坛 25株以内 /m2 (屋顶绿化:人工*1.2) 大吴风草 30-40cm高	10m2	0.1	303.77	1547.27	13.2	158.69	30.377	154.727	1.32	15.869	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (屋顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.12	455.28	86.13	44.36	127.96	54.6336	10.3356	5.3232	15.3552	
小计								85.0106	165.0626	6.6432	31.2242	
清单项目综合单价											287.94060000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	56.329286	1.3889		78.24		
		技工人工费				元	4.972224	1.3625		6.77		
	材料	肥料				kg	1.931023	1.77		3.42		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.045458	22.12		1.01		
		有机肥				kg	1.598	0.33		0.53		
		水				m3	1.242755	4.62		5.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3992	1		0.4		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.009024	589.88		5.32		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.001786	739.32		1.32		
项目编码	050103009002	项目名称			栽植花卉/地被植物			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050010-179换	普通花坛 25株以内 /m2 (屋顶绿化:人工*1.2) 天冬门 20-25cm高	10m2	0.1	303.77	1140.13	13.2	138.33	30.377	114.013	1.32	13.833	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (屋顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.12	455.28	86.13	44.36	127.96	54.6336	10.3356	5.3232	15.3552	
小计								85.0106	124.3486	6.6432	29.1882	
清单项目综合单价											245.19060000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	56.329286	1.3889		78.24		
		技工人工费				元	4.972224	1.3625		6.77		
	材料	肥料				kg	1.931023	1.77		3.42		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.045458	22.12		1.01		
		有机肥				kg	1.598	0.33		0.53		
		水				m3	1.242755	4.62		5.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3992	1		0.4		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.009024	589.88		5.32		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.001786	739.32		1.32		
项目编码	050103009003	项目名称			栽植花卉/地被植物			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

050010-179换	普通花坛 25株以内 / m2 ˉ (屋顶绿化:人工*1.2) 银叶菊 25-30cm高	10m2	0.1	303.77	234.56	13.2	93.05	30.377	23.456	1.32	9.305	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 ˉ (屋顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.12	455.28	86.13	44.36	127.96	54.6336	10.3356	5.3232	15.3552	
小计								85.0106	33.7916	6.6432	24.6602	
清单项目综合单价												150.10560000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	56.329286	1.3889		78.24		
		技工人工费				元	4.972224	1.3625		6.77		
	材料	肥料				kg	1.931023	1.77		3.42		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.045458	22.12		1.01		
		有机肥				kg	1.598	0.33		0.53		
		水				m3	1.242755	4.62		5.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3992	1		0.4		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.009024	589.88		5.32		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.001786	739.32		1.32		
项目编码	050103009004	项目名称			栽植花卉/地被植物			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050010-179换	普通花坛 25株以内 / m2 ˉ (屋顶绿化:人工*1.2) 玉簪 20-25cm高	10m2	0.1	303.77	234.56	13.2	93.05	30.377	23.456	1.32	9.305	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 ˉ (屋顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.12	455.28	86.13	44.36	127.96	54.6336	10.3356	5.3232	15.3552	
小计								85.0106	33.7916	6.6432	24.6602	
清单项目综合单价												150.10560000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	56.329286	1.3889		78.24		
		技工人工费				元	4.972224	1.3625		6.77		
	材料	有机肥				kg	1.598	0.33		0.53		
		肥料				kg	1.931023	1.77		3.42		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.045458	22.12		1.01		
		水				m3	1.242755	4.62		5.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3992	1		0.4		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.001786	739.32		1.32		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.009024	589.88		5.32		
项目编码	050103009005	项目名称			栽植花卉/地被植物			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050010-179换	普通花坛 25株以内 / m2 ˉ (屋顶绿化:人工*1.2) 蓝天鼠尾草 40-45cm高	10m2	0.1	303.77	234.56	13.2	93.05	30.377	23.456	1.32	9.305	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 ˉ (屋顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.12	455.28	86.13	44.36	127.96	54.6336	10.3356	5.3232	15.3552	
小计								85.0106	33.7916	6.6432	24.6602	
清单项目综合单价												150.10560000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	56.329286	1.3889		78.24		
		技工人工费				元	4.972224	1.3625		6.77		
	材料	有机肥				kg	1.598	0.33		0.53		
		肥料				kg	1.931023	1.77		3.42		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.045458	22.12		1.01		
		水				m3	1.242755	4.62		5.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3992	1		0.4		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.001786	739.32		1.32		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.009024	589.88		5.32		
项目编码	050103009006	项目名称			栽植花卉/地被植物			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050010-180换	普通花坛 36株以内 / m2 ˉ (屋顶绿化:人工*1.2) 水果兰 25-30cm高	10m2	0.1	323.82	2616.7	14.59	217.57	32.382	261.67	1.459	21.757	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 ˉ (屋顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.12	455.28	86.13	44.36	127.96	54.6336	10.3356	5.3232	15.3552	
小计								87.0156	272.0056	6.7822	37.1122	
清单项目综合单价												402.91560000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	57.172466	1.3889		79.41		
		技工人工费				元	5.584502	1.3625		7.61		
	材料	水				m3	0.05264	4.62		0.24		
		有机肥				kg	1.88	0.33		0.62		
		肥料				kg	1.931023	1.77		3.42		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.045458	22.12		1.01		
		水				m3	1.193875	4.62		5.52		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3992	1		0.4		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.001974	739.32		1.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.009024	589.88		5.32		
项目编码	050103009007	项目名称			栽植花卉/地被植物			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050010-178换	普通花坛 16株以内 / m2 ˉ (屋顶绿化:人工*1.2) 百子莲 30-40cm高	10m2	0.1	250.74	513.49	11.81	92.87	25.074	51.349	1.181	9.287	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 ˉ (屋顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.12	455.28	86.13	44.36	127.96	54.6336	10.3356	5.3232	15.3552	
小计								79.7076	61.6846	6.5042	24.6422	
清单项目综合单价												172.53860000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	53.145957	1.3889		73.81		
		技工人工费				元	4.324865	1.3625		5.89		
	材料	水				m3	0.04136	4.62		0.19		
		有机肥				kg	1.41	0.33		0.47		
		肥料				kg	1.931023	1.77		3.42		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.045458	22.12		1.01		
		水				m3	1.193875	4.62		5.52		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3982	1		0.4		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.001598	739.32		1.18		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.009024	589.88		5.32		
项目编码	050103009008	项目名称			栽植花卉/地被植物			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

050010-179换	普通花坛 25株以内/m2 (屋顶绿化:人工*1.2) 富贵蕨 30-40cm高	10m2	0.1	303.77	3402.83	13.2	251.47	30.377	340.283	1.32	25.147	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (屋顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.12	455.28	86.13	44.36	127.96	54.6336	10.3356	5.3232	15.3552	
小计								85.0106	350.6186	6.6432	40.5022	
清单项目综合单价											482.77460000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	56.329286	1.3889		78.24		
		技工人工费				元	4.972224	1.3625		6.77		
	材料	有机肥				kg	1.598	0.33		0.53		
		肥料				kg	1.931023	1.77		3.42		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.045458	22.12		1.01		
		水				m3	1.242755	4.62		5.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3992	1		0.4		
	机械	洒水车 罐容量V(m3) V=8				台班	0.001786	739.32		1.32		
		载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班	0.009024	589.88		5.32		
项目编码	050103009009	项目名称			栽植花卉/地被植物			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050010-179换	普通花坛 25株以内/m2 (屋顶绿化:人工*1.2) 绣球花 25-30cm高	10m2	0.1	303.77	3402.83	13.2	251.47	30.377	340.283	1.32	25.147	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (屋顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.12	455.28	86.13	44.36	127.96	54.6336	10.3356	5.3232	15.3552	
小计								85.0106	350.6186	6.6432	40.5022	
清单项目综合单价											482.77460000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	56.329286	1.3889		78.24		
		技工人工费				元	4.972224	1.3625		6.77		
	材料	有机肥				kg	1.598	0.33		0.53		
		肥料				kg	1.931023	1.77		3.42		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.045458	22.12		1.01		
		水				m3	1.242755	4.62		5.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3992	1		0.4		
	机械	洒水车 罐容量V(m3) V=8				台班	0.001786	739.32		1.32		
		载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班	0.009024	589.88		5.32		
项目编码	050103009010	项目名称			栽植花卉/地被植物			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050010-180换	普通花坛 36株以内/m2 (屋顶绿化:人工*1.2) 龟甲冬青 25-30cm高	10m2	0.1	323.82	658.89	14.59	119.68	32.382	65.889	1.459	11.968	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (屋顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.12	455.28	86.13	44.36	127.96	54.6336	10.3356	5.3232	15.3552	
小计								87.0156	76.2246	6.7822	27.3232	
清单项目综合单价											197.34560000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	57.172466	1.3889		79.41		
		技工人工费				元	5.584502	1.3625		7.61		
	材料	水				m3	0.05264	4.62		0.24		
		有机肥				kg	1.88	0.33		0.62		
		肥料				kg	1.931023	1.77		3.42		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.045458	22.12		1.01		
		水				m3	1.193875	4.62		5.52		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3992	1		0.4		
	机械	洒水车 罐容量V(m3) V=8				台班	0.001974	739.32		1.46		
		载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班	0.009024	589.88		5.32		
项目编码	050103009011	项目名称			栽植花卉/地被植物			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050010-178换	普通花坛 16株以内/m2 (屋顶绿化:人工*1.2) 晨光芒 50-70cm高	10m2	0.1	250.74	441.72	11.81	89.28	25.074	44.172	1.181	8.928	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (屋顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.12	455.28	86.13	44.36	127.96	54.6336	10.3356	5.3232	15.3552	
小计								79.7076	54.5076	6.5042	24.2832	
清单项目综合单价											165.00260000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	53.145957	1.3889		73.81		
		技工人工费				元	4.324865	1.3625		5.89		
	材料	晨光芒 50-70cm高				株	15.792	2.75		43.43		
		水				m3	0.04136	4.62		0.19		
		有机肥				kg	1.41	0.33		0.47		
		肥料				kg	1.931023	1.77		3.42		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.045458	22.12		1.01		
		水				m3	1.193875	4.62		5.52		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4852	1		0.49		
	机械	洒水车 罐容量V(m3) V=8				台班	0.001598	739.32		1.18		
		载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班	0.009024	589.88		5.32		
项目编码	050103009012	项目名称			栽植花卉/地被植物			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050010-178换	普通花坛 16株以内/m2 (屋顶绿化:人工*1.2) 八角金盘 30-40cm高	10m2	0.1	250.74	1745.27	11.81	154.46	25.074	174.527	1.181	15.446	
050011-28换	花坛养护 普通花坛 (屋顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.12	455.28	86.13	44.36	127.96	54.6336	10.3356	5.3232	15.3552	
小计								79.7076	184.8626	6.5042	30.8012	
清单项目综合单价											301.87560000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	53.145957	1.3889		73.81		
		技工人工费				元	4.324865	1.3625		5.89		
	材料	水				m3	0.04136	4.62		0.19		
		有机肥				kg	1.41	0.33		0.47		
		肥料				kg	1.931023	1.77		3.42		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.045458	22.12		1.01		
		水				m3	1.193875	4.62		5.52		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3982	1		0.4		
	机械	洒水车 罐容量V(m3) V=8				台班	0.001598	739.32		1.18		
		载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班	0.009024	589.88		5.32		
项目编码	050103009013	项目名称			栽植花卉/地被植物			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-180换	普通花坛 36株以内 / m2 ˉ (屋顶绿化:人工*1.2) 毛杜鹃 30-40cm 高	10m2	0.1	323.82	367.52	14.59	105.11	32.382	36.752	1.459	10.511
050011-28换	花坛养护 普通花坛 ˉ (屋顶绿化:人工*1.1)	100m2·月	0.12	455.28	86.13	44.36	127.96	54.6336	10.3356	5.3232	15.3552
小计								87.0156	47.0876	6.7822	25.8662
清单项目综合单价											166.75160000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	57.172466		1.3889		79.41		
		技工人工费			元	5.584502		1.3625		7.61		
	材料	水			m3	0.05264		4.62		0.24		
		有机肥			kg	1.88		0.33		0.62		
		肥料			kg	1.931023		1.77		3.42		
		杀虫药剂(综合)			kg	0.045458		22.12		1.01		
		水			m3	1.193875		4.62		5.52		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.3992		1		0.4		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8			台班	0.001974		739.32		1.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.009024		589.88		5.32		
项目编码	011404001004	项目名称		墙面喷刷涂料				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158换	室外墙柱面 真石漆 ˉ 真石漆,真石面漆	100m2	0.01	5400.34	3823.73	162.91	1631.87	54.0034	38.2373	1.6291	16.3187
小计								54.0034	38.2373	1.6291	16.3187
清单项目综合单价											110.18850000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.60726		1.3889		7.79		
		技工人工费			元	12.286674		1.3625		16.74		
		高级技工人工费			元	21.391166		1.3779		29.47		
	材料	醇酸清漆			kg	0.26038		12.83		3.34		
		腻子粉(成品)			kg	1.91854		1.59		3.05		
		醇酸稀释剂			kg	0.02914		11.5		0.34		
		水			m3	0.000893		4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0673		1		0.07		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1			台班	0.00658		247.58		1.63		
项目编码	011601003001	项目名称		其他大型机械进出场及安拆				计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
C16002000	压路机	台·次	1	200.64	115.07	1872.89	192.68	200.64	115.07	1872.89	192.68
C16002200	路面铣刨机	台·次	1	401.29	102.2	2234.57	270.99	401.29	102.2	2234.57	270.99
C16002300	沥青摊铺机	台·次	1	401.29	132.84	2647.94	302.06	401.29	132.84	2647.94	302.06
小计								1003.22	350.11	6755.4	765.73
清单项目综合单价											8874.46000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	736.3067		1.3625		1003.22		
	材料	草袋			个	42.3		1.33		56.26		
		枕木			m3	0.2256		840.71		189.66		
		其他材料费(按百分比计算)			元	10.2		1		10.2		
		镀锌铁丝（综合）			kg	18.8		5		94		
	机械	沥青混凝土自动找平摊铺机 摊铺宽度B（m） B≤7.5			台班	0.235		2722.49		639.79		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=60			台班	0.94		2136.33		2008.15		
		路面铣刨机 铣刨宽度B(m) B=1.5			台班	0.235		2416.09		567.78		
		振动压路机 工作质量M(t) M=10			台班	0.235		877.04		206.1		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=40			台班	1.88		1773.18		3333.58		

发包人提供材料一览表

工程名称：室外专业-园建工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：室外专业-园建工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		51323.62	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			51323.62	

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外专业-园建工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
1	商业布品摆设	256880.73	23119.27	280000	
合计		256880.73		280000.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：室外专业-给排水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	106418.36	
2	措施项目	2013.89	
2.1	安全文明施工	2013.89	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1588.22	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	425.67	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	5421.61	
3.1	暂列金额	5421.61	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	10246.85	
5	含税建安工程造价	124100.71	
合计		124100.71	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　室外专业-给排水工程　　第 1 页，共 2 页

标段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		废水、雨水系统					106418.36	0
1-1	040501005001	塑料管	1.名称:双壁波纹管 2.连接形式:弹性密封橡胶圈连接 3.管道检验及试验要求:闭水试验、水冲洗 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	99.71	98.87	9858.33	0
1-2	040504001001	砌筑井	1.名称:雨水检查井 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	座	4	1872.96	7491.84	0
1-3	040504001002	砌筑井	1.名称:废水检查井 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	座	8	2470.73	19765.84	0
1-4	010502028001	化粪池、检查井	1.名称:混凝土隔油池 2.规格:有效容积3m³ 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	座	1	4469.83	4469.83	0
1-5	010502028002	化粪池、检查井	1.名称:混凝土化粪池 2.规格：有效容积4m³ 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	座	1	5780.01	5780.01	0
1-6	010102007001	回填方	1.名称:石粉垫层 2.厚度:200mm 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	25.44	228.42	5811	0
1-7	010102007002	回填方	1.名称:回填中砂 2.厚度:回填至管顶0.3m 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	78.63	323.35	25425.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-给排水工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	010102002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	262.74	11.44	3005.75	0
1-9	010102007003	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原状土 3.管顶500以内人工填土，其余机械填土 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	262.74	25.17	6613.17	0
1-10	040103003006	余方弃置	1.名称：余方弃置 2.渣土处置及消纳费用 3.运距：综合考虑 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	136.24	133.57	18197.58	0
合计							106418.36	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　室外专业-给排水工程
标　　段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					2013.89
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2013.89
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1588.22
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	425.67
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	0	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-9-1	AB001015	脚手架费		100元	1	0	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							2013.89

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：室外专业-给排水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	5421.61	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		5421.61	

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外专业-给排水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：室外专业-给排水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：室外专业-给排水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	10246.85
合计					10246.85

总承包服务费计价表

工程名称：室外专业-给排水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	2	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 室外专业-给排水工程　　标段： 广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

项目编码	040501005001	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-196	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 250＜dn≤315	10m	0.1	277.84	498.98	14.08	99.48	27.784	49.898	1.408	9.948
040401-684	管道闭水试验 管内径d(mm) d≤300	100m	0.01	206.92	69.67	0	58.23	2.0692	0.6967	0	0.5823
040401-742换	管道消毒冲洗 公称直径DN(mm) 200＜DN≤300 ＊漂白粉	100m	0.01	366.93	174.58	0	105.83	3.6693	1.7458	0	1.0583
小计								33.5225	52.3405	1.408	11.5886
清单项目综合单价								98.85960000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.008555	1.3889	8.35		
		技工人工费	元	15.047566	1.3625	20.5		
		高级技工人工费	元	3.393169	1.3779	4.68		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.006394	4.6	0.03		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.000254	690.27	0.18		
		焊接钢管 D40×3.5	m	0.000282	14.28	0		
		橡胶管	m	0.014103	15.65	0.22		
		水	m3	0.418931	4.62	1.94		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.000169	309.75	0.05		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.000019	340.58	0.01		
		砂布	张	0.114426	1.11	0.13		
		润滑油	kg	0.013257	2.83	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.021	1	0.02		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.007804	180.45	1.41		

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-50	圆形雨水检查井 砖砌井内径φ(mm)700 适用管径D(mm)200≤D≤300 井深H(m)1.20	座	1	580.69	1038.35	0.29	205.6	580.69	1038.35	0.29	205.6
040404-17	井底板 木模	100m2	0.004025	8014.18	1605.3	105.04	2208.49	32.2570745	6.4613325	0.422786	8.88917225
小计								612.9470745	1044.811332	0.712786	214.4891723
清单项目综合单价								1872.96036525			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	179.092018	1.3889	248.74		
		技工人工费	元	267.305481	1.3625	364.2		
	材料	钢钉(综合)	kg	0.074913	4.87	0.36		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.453191	690.27	312.82		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.000942	1685.84	1.59		
		煤焦沥青漆	kg	0.460712	16.19	7.46		
		脱模剂	kg	0.037835	7.43	0.28		
		塑钢踏步	kg	3.418674	5.57	19.04		
		水	m3	0.158899	4.62	0.73		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.047449	43.36	2.06		
		木支撑	m3	0.001283	1592.92	2.04		
		铸铁井盖、井座 φ700mm重型	套	0.940229	513.27	482.59		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.283949	317.33	90.11		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.117529	491.51	57.77		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.182405	343.5	62.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.296707	1	5.3		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.000412	702.57	0.29		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.023506	12.43	0.29		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.005225	25.46	0.13		

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-60	圆形污水检查井 混凝土 井内径φ(mm)1000 适用管径D(mm)200≤D≤600 井深H(m)3.02	座	1	631.2	1528.77	17.98	244.75	631.2	1528.77	17.98	244.75
040404-17	井底板 木模	100m2	0.004025	8014.18	1605.3	105.04	2208.49	32.2570745	6.4613325	0.422786	8.88917225
小计								663.4570745	1535.231333	18.402786	253.6391723
清单项目综合单价								2470.73036525			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	184.975974	1.3889	256.91		
		技工人工费	元	298.381946	1.3625	406.55		
	材料	钢钉(综合)	kg	0.074913	4.87	0.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.000942	1685.84	1.59		
		脱模剂	kg	0.037835	7.43	0.28		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.047449	43.36	2.06		
		木支撑	m3	0.001283	1592.92	2.04		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.119277	387.45	821.11		
		水	m3	2.010211	4.62	9.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.736707	1	7.74		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.0818	690.27	56.46		
		煤焦沥青漆	kg	0.460712	16.19	7.46		
		塑钢踏步	kg	6.837349	5.57	38.08		
		铸铁井盖、井座 φ700mm重型	套	0.940229	513.27	482.59		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.051713	317.33	16.41		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.028207	491.51	13.86		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.220954	343.5	75.9		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.005225	25.46	0.13		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.008462	981.88	8.31		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.008874	702.57	6.23		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.298993	12.43	3.72		

项目编码	010502028001	项目名称	化粪池、检查井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-433换	整体混凝土化粪池 容积V（m3） V≤10 ＊混凝土隔油池 有效容积3m³	套	1	183.87	3743.36	286.31	256.29	183.87	3743.36	286.31	256.29
小计								183.87	3743.36	286.31	256.29
清单项目综合单价								4469.83000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.93422	1.3889	73.52		
		技工人工费	元	80.99322	1.3625	110.35		
	材料							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.188	1522.92	286.31		

项目编码	010502028002	项目名称	化粪池、检查井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-433换	整体混凝土化粪池 容积V（m3） V≤10 ` 混凝土化粪池 有效容积4m³	套	1	183.87	4991.15	286.31	318.68	183.87	4991.15	286.31	318.68
小计								183.87	4991.15	286.31	318.68
清单项目综合单价											5780.01000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.93422	1.3889		73.52		
		技工人工费				元	80.99322	1.3625		110.35		
	材料											
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25				台班	0.188	1522.92		286.31		
项目编码	010102007001	项目名称		回填方				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-5	管道(渠)垫层 石粉渣	10m3	0.1	812.49	1178.47	18.04	275.21	81.249	117.847	1.804	27.521
小计								81.249	117.847	1.804	27.521
清单项目综合单价											228.42100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	32.166633	1.3889		44.68		
		技工人工费				元	26.842747	1.3625		36.57		
	材料	石粉渣				m3	1.112824	104.85		116.68		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.167	1		1.17		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） E=250				台班	0.06739	26.77		1.8		
项目编码	010102007002	项目名称		回填方				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-7	管道(渠)垫层 砂	10m3	0.1	790.94	2108.58	18.04	316.02	79.094	210.858	1.804	31.602
小计								79.094	210.858	1.804	31.602
清单项目综合单价											323.35800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	31.307954	1.3889		43.48		
		技工人工费				元	26.135577	1.3625		35.61		
	材料	中砂				m3	1.188015	175.73		208.77		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.088	1		2.09		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） E=250				台班	0.06739	26.77		1.8		
项目编码	010102002001	项目名称		挖沟槽土方				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.0006	3904.94	0	0	1033.33	2.342964	0	0	0.619998
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	1900.8	0	5677.49	908.71	1.9008	0	5.67749	0.90871
小计								4.243764	0	5.67749	1.528708
清单项目综合单价											11.44996200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.055011	1.3889		4.24		
	材料											
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.000188	1114.66		0.21		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.005336	1024.76		5.47		
项目编码	010102007003	项目名称		回填方				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1545.37	6.73	519.42	446.39	15.4537	0.0673	5.1942	4.4639
小计								15.4537	0.0673	5.1942	4.4639
清单项目综合单价											25.17910000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.126554	1.3889		15.45		
	材料	水				m3	0.014574	4.62		0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.002896	1250.95		3.62		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.002896	542.68		1.57		
项目编码	040103003006	项目名称		余方弃置				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	617.69	0	1776.4	290.4	0.61769	0	1.7764	0.2904
120001-210+120001-211*4	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:9km)	1000m3	0.001	0	52.65	29986.99	2145.56	0	0.05265	29.98699	2.14556
BC-1	建筑垃圾消纳费用	m3	1	0	94	0	4.7	0	94	0	4.7
小计								0.61769	94.05265	31.76339	7.13596
清单项目综合单价											133.56969000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.444732	1.3889		0.62		
	材料	水				m3	0.011283	4.62		0.05		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00052	1		0		
		建筑垃圾消纳费用 材料费				m3	0.94	100		94		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.000564	723.04		0.41		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.001106	1606.57		1.78		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.021117	1400.75		29.58		
项目编码	AB001015	项目名称		脚手架费				计量单位		100元		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：室外专业-给排水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：室外专业-给排水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		5421.61	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			5421.61	

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外专业-给排水工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：室外专业-电气工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	121886.63	
2	措施项目	2597.78	
2.1	安全文明施工	2597.78	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2110.23	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	487.55	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	6224.22	
3.1	暂列金额	6224.22	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	11763.78	
5	含税建安工程造价	142472.41	
合计		142472.41	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-电气工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					121886.63	0
1-1	030412001051	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	178.11	29.82	5311.24	0
1-2	030412001052	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.工作内容:含暗敷管的开槽及恢复，测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1018.62	26.6	27095.29	0
1-3	030409001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3*4 3.电压(kV):1KV 4.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	682.28	19.6	13372.69	0
1-4	030409001021	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3*6 3.电压(kV):1KV 4.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	628.17	26.76	16809.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-电气工程　　

标段：　　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030413002036	装饰灯	1.名称:LED软灯带 2.型号:12W/m 3000K 120° IP65 3.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头，试亮等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	386.26	101.11	39054.75	0
1-6	030413010001	小区路灯	1.名称:路灯 2.规格:60W，~220V 3.含基础、模板等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	16	1038.09	16609.44	0
1-7	030413014003	插座	1.名称:小型防水插座箱 2.规格:内含一个2、3口插座 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	13	100.07	1300.91	0
1-8	030413014004	插座	1.名称:户外防水插座 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	9	56.4	507.6	0
1-9	030412006017	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 4.工作内容:测位、固定、修孔等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	12	10.59	127.08	0
1-10	030409003015	电力电缆头	1.名称:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2.型号:截面S(mm2) S≤10 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	26	65.3	1697.8	0
合计							121886.63	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　室外专业-电气工程
标　　段：　广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					2597.78
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2597.78
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2110.23
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	487.55
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	0	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-9-1	AB001016	脚手架费		100元	1	0	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							2597.78

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：室外专业-电气工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	6224.22	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		6224.22	

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外专业-电气工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：室外专业-电气工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：室外专业-电气工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	11763.78
合计					11763.78

总承包服务费计价表

工程名称：室外专业-电气工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	2	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 室外专业-电气工程　　标段： 广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

项目编码	030412001051	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-42	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˊ SC20	100m	0.01	1529.63	970.94	25.69	455.15	15.2963	9.7094	0.2569	4.5515
小计								15.2963	9.7094	0.2569	4.5515

清单项目综合单价　29.81410000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.793881	1.3889	2.49		
	技工人工费	元	7.860847	1.3625	10.71		
	高级技工人工费	元	1.519982	1.3779	2.09		
材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.003758	4.87	0.02		
	锁紧螺母 M3×20	个	0.145141	0.44	0.06		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.234481	0.19	0.04		
	合金钢钻头(综合)	个	0.015594	6.37	0.1		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021889	11.83	0.26		
	清油 C01-1	kg	0.0031	16.99	0.05		
	溶剂汽油 200#	kg	0.005355	5.31	0.03		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2.367354	0.08	0.19		
	镀锌管接头(50×20)	个	0.154817	2.07	0.32		
	接地管卡 DN20	个	0.309071	0.29	0.09		
	管卡子(钢管用DN15～20)	个	1.161131	0.33	0.38		
	塑料护口(钢管用)15～20	个	0.145141	0.16	0.02		
	其他材料费	元	0.054487	0.885	0.05		
机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.000564	274.58	0.15		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.003758	27.16	0.1		

项目编码	030412001052	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˊ SC20	100m	0.01	847.14	865.2	25.72	269.27	8.4714	8.652	0.2572	2.6927
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	9.45	0.65	0	2.53	0.945	0.065	0	0.253
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	41.37	0.08	0	10.96	4.137	0.008	0	1.096
小计								13.5534	8.725	0.2572	4.0417

清单项目综合单价　26.57730000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.993536	1.3889	1.38		
	技工人工费	元	8.082903	1.3625	11.01		
	高级技工人工费	元	0.841766	1.3779	1.16		
材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.003763	4.87	0.02		
	锁紧螺母 M3×20	个	0.145336	0.44	0.06		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008842	11.83	0.1		
	溶剂汽油 200#	kg	0.002258	5.31	0.01		
	镀锌管接头(50×20)	个	0.155025	2.07	0.32		
	塑料护口(钢管用)15～20	个	0.145336	0.16	0.02		
	水	m3	0.000471	4.62	0		
	其他材料费	元	0.019472	0.885	0.02		
机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.000564	274.58	0.15		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.003763	27.16	0.1		

项目编码	030409001020	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˊ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) WDZ-YJY-3*4	100m	0.01	285.04	1519.77	4.46	151.73	2.8504	15.1977	0.0446	1.5173
小计								2.8504	15.1977	0.0446	1.5173

清单项目综合单价　19.61000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.621854	1.3889	0.86		
	技工人工费	元	1.190536	1.3625	1.62		
	高级技工人工费	元	0.264604	1.3779	0.36		
材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.000658	13.67	0.01		
	标志牌	个	0.056393	0.71	0.04		
	其他材料费	元	0.030076	0.885	0.03		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000078	575.61	0.04		

项目编码	030409001021	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˊ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) WDZ-YJY-3*6	100m	0.01	285.14	2201.22	4.47	185.83	2.8514	22.0122	0.0447	1.8583
小计								2.8514	22.0122	0.0447	1.8583

清单项目综合单价　26.76660000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.622082	1.3889	0.86		
	技工人工费	元	1.190972	1.3625	1.62		
	高级技工人工费	元	0.2647	1.3779	0.36		
材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.000658	13.67	0.01		
	标志牌	个	0.056414	0.71	0.04		
	其他材料费	元	0.030087	0.885	0.03		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000078	575.61	0.04		

项目编码	030413002036	项目名称	装饰灯	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˊ （泛光照明）LED软灯带 12W/m 3000K 120° IP65	10m	0.1	39.55	915.25	0	56.22	3.955	91.525	0	5.622
小计								3.955	91.525	0	5.622

清单项目综合单价　101.10200000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.717771	1.3889	1		
	技工人工费	元	1.605724	1.3625	2.19		
	高级技工人工费	元	0.558684	1.3779	0.77		
材料	电线 BV-2.5	m	0.043063	2.52	0.11		
	铜接线端子 DT-6	个	0.095433	1.06	0.1		
	其他材料费	元	0.169241	0.885	0.15		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030413010001	项目名称	小区路灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-49	庭院路灯安装 三火〃4m 路灯 60W	10套	0.1	2381.83	6879.35	0	974.25	238.183	687.935	0	97.425
010002-28换	非泵送现浇混凝土 独立基础 混凝土〃(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.000813	958.85	3615.33	119.7	443.06	0.77954505	2.93926329	0.0973161	0.36020778
010006-3	基础 木模板	100m2	0.0016	4085.72	1241.18	7.66	1143.77	6.537152	1.985888	0.012256	1.830032
小计								245.4996971	692.8601513	0.1095721	99.61523978
清单项目综合单价											1038.08466022
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	43.515332	1.3889		60.44		
		技工人工费				元	111.435568	1.3625		151.83		
		高级技工人工费				元	24.116234	1.3779		33.23		
	材料	膨胀螺栓 M12×160				套	3.834732	5.75		22.05		
		其他材料费				元	0.547013	0.885		0.48		
		铁钉（综合）				kg	0.029674	5.64		0.17		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.000313	1685.84		0.53		
		脱模剂				kg	0.01504	7.43		0.11		
		水				m3	0.002528	4.62		0.01		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.018862	43.36		0.82		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.072989	4.42		0.32		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.082356	1		0.08		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.007714	373.66		2.88		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.000298	306.42		0.09		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.000588	10.18		0.01		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.000481	25.46		0.01		
项目编码	030413014003	项目名称	插座			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
060710-120	单相插座安装〃小型防水插座箱（内含一个2、3口插座）	10套	0.1	204.18	707.07	0	89.38	20.418	70.707	0	8.938
小计								20.418	70.707	0	8.938
清单项目综合单价											100.06300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.17517	1.3889		7.19		
		技工人工费				元	8.37916	1.3625		11.42		
		高级技工人工费				元	1.315718	1.3779		1.81		
	材料											
	机械											
项目编码	030413014004	项目名称	插座			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
060710-120	单相插座安装〃户外防水插座	10套	0.1	204.22	291.19	0	68.6	20.422	29.119	0	6.86
小计								20.422	29.119	0	6.86
清单项目综合单价											56.40100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.176434	1.3889		7.19		
		技工人工费				元	8.381206	1.3625		11.42		
		高级技工人工费				元	1.316039	1.3779		1.81		
	材料											
	机械											
项目编码	030412006017	项目名称	接线盒			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	60.75	27.63	0	17.46	6.075	2.763	0	1.746
小计								6.075	2.763	0	1.746
清单项目综合单价											10.58400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.177371	1.3889		1.64		
		技工人工费				元	2.653483	1.3625		3.62		
		高级技工人工费				元	0.5988	1.3779		0.83		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20				个	2.093543	0.31		0.65		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	2.093543	0.16		0.33		
		其他材料费				元	0.068687	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030409003015	项目名称	电力电缆头			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤10	个	1	38.73	15.03	0.5	11.04	38.73	15.03	0.5	11.04
小计								38.73	15.03	0.5	11.04
清单项目综合单价											65.30000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.5857	1.3889		6.37		
		技工人工费				元	16.495926	1.3625		22.48		
		高级技工人工费				元	7.172264	1.3779		9.88		
	材料	铜接线端子 DT-10				个	2.847852	1.68		4.78		
		焊锡丝				kg	0.093989	66.9		6.29		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.00094	61.5		0.06		
		汽油 60#～70#				kg	0.187977	6.67		1.25		
		其他材料费				元	2.988835	0.885		2.65		
	机械	其他机械费				元	0.563931	0.885		0.5		
项目编码	AB001016	项目名称	脚手架费			计量单位		100元			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：室外专业-电气工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：室外专业-电气工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		6224.22	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			6224.22	

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外专业-电气工程
标段：广东省深圳市南山区后海大道3004号融家广场南山店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	