广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程 工 程

最高投标限价

发包人：融通地产（广东）有限责任公司

年 月 日

工　程　名　称：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

标　段　名　称：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

最高投标限价

最高投标限价(小写)：　21946344.6

(大写)：　贰仟壹佰玖拾肆万陆仟叁佰肆拾肆元陆角

编　制　人：　李远洋
复　核　人：　张海光
编　制　单　位：
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　刘爱芬
发　包　人：　融通地产（广东）有限责任公司
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　马靖春
编　制　时　间：　2026-09-07

总 说 明

工程名称：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

填表须知

工程名称： 广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	汇总内容	金额:(元)	其中		
			安全文明施工费（元）	暂估价（元）	暂列金额（元）
1	广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程	21946344.60	633164.04	27289.94	2227216.39
1.1	结构工程	129057.82	2711.72	39.94	13155.75
1.1.1	结构专业-修缮工程	129057.82	2711.72	39.94	13155.75
1.2	建筑工程	1651733.8	38408.38	0	168372.46
1.2.1	建筑专业-拆除工程	111642.27	2023.8	0	11380.46
1.2.2	建筑专业-修缮工程	1540091.53	36384.58	0	156992
1.3	室内专业	5382040.56	206380.04	0	548523.31
1.3.1	室内专业-拆除工程	308269.09	5127.49	0	31423.92
1.3.2	室内专业-修缮工程	5073771.47	201252.55	0	517099.39
1.4	室外工程	7572557.75	270271.62	0	771922.68
1.4.1	室外专业-拆除工程	380851.6	7625.93	0	38822.82
1.4.2	室外专业-铺装工程	1082649.97	22325.25	0	110361.87
1.4.3	室外专业-外饰面工程	171933.57	4261.18	0	17526.72
1.4.4	室外专业-幕墙钢结构工程	554048.9	16052.8	0	56477.97
1.4.5	室外专业-幕墙工程	5383073.71	220006.46	0	548733.3
1.5	安装工程	7210954.67	115392.28	27250	725242.19
1.5.1	暖通工程	214988.31	3296.69	0	21915.22
1.5.2	给排水工程	172914.46	3257.51	10900	16418.01
1.5.3	电气工程	3560850.84	56919.65	16350	354370.63
1.5.4	消防电工程	1227077.69	19142.77	0	125084.37
1.5.5	泛光照明	1153360.63	18889.04	0	117569.89
1.5.6	消防水工程	881762.74	13886.62	0	89884.07
2	工程建设其他费合计	0			
3	设备及工器具购置费合计	0			
合计		21946344.6	633164.04	27289.94	2227216.39

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：结构专业-修缮工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	91164.24	
2	措施项目	14081.68	
2.1	安全文明施工	2711.72	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2347.06	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	364.66	
2.2	其他措施项目费	11369.96	
3	其他项目	13155.75	
3.1	暂列金额	13155.75	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	10656.15	
5	含税建安工程造价	129057.82	
合计		129057.82	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　结构专业-修缮工程　　第 1 页，共 12 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					91164.24	7.99
1-1	01B001	砌体裂缝修复	砌体裂缝　（工程量暂估，以现场实际为准） 当墙体裂缝宽度<0.3mm时裂缝表面封闭处理 裂缝表面封闭(裂缝宽度小于0.3mm): 1.在构件表面,沿裂缝走向骑缝凿出V形沟槽,槽宽和槽深约为10mm。 2.吹净槽内灰尘及浮渣,涂刷改性环氧树脂。 3.待树脂表干后，在糟内用环氧腻子刮平,最后抹M10水泥砂浆养护7d。 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	100	93.07	9307	0
1-2	01B002	砌体裂缝修复	砌体裂缝（工程量暂估，以现场实际为准） 当墙体裂缝宽≥0.3mm时砌体压力灌浆补强加固 裂缝表面封闭(裂缝宽度小于0.3mm): 1.先将原抹灰层裂缝左右各300mm剔除,清除松散砂浆及浮灰。 2.裂缝清理以便形成灌浆通道。 3.埋设灌浆咀,但应用电钻先在墙上钻孔,孔径与灌浆嘴径相符,孔深为30-40mm左右，孔径D0=D+1mm，D为灌浆嘴外径 4.灌浆口布置:在裂缝两端及交叉处均应留设,间距300mm;外墙单面留设,内墙双面留设。 5.缝内冲洗干净后先用灌浆液涂刷一遍,再用1:2水泥砂浆封堵裂缝表面,形成灌浆空间;采用108胶水泥聚合浆,压力灌浆,顺序由下至上,当灌浆口流出浆液或被灌口停止进浆后,方可停灌;当墙面局部露浆时,可停灌15min或用快硬水泥砂浆封堵后再灌。 6.全部灌完后,停30min再进行二次补灌,以提高灌装密实度 7.面层抹灰 8.未尽事宜详见招标文件	m	100	153.48	15348	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　结构专业-修缮工程　　第 2 页，共 12 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	01B003	砌体裂缝修复	砌体裂缝（工程量暂估，以现场实际为准） 当墙体裂缝宽1-3mm时 砌体压力灌浆补强加固 1.先将原抹灰层裂缝左右各300mm剔除,清除松散砂浆及浮灰。 2.裂缝清理以便形成灌浆通道。 3.埋设灌浆咀,但应用电钻先在墙上钻孔,孔径与灌浆嘴径相符,孔深为30-40mm左右，孔径D0=D+1mm，D为灌浆嘴外径. 4.灌浆口布置:在裂缝两端及交叉处均应留设,间距300mm;外墙单面留设,内墙双面留设。 5.缝内冲洗干净后先用灌浆液涂刷一遍,再用1:2水泥砂浆封堵裂缝表面,形成灌浆空间;采用108胶水泥聚合浆,压力灌浆,顺序由下至上,当灌浆口流出浆液或被灌口停止进浆后,方可停灌;当墙面局部露浆时,可停灌15min或用快硬水泥砂浆封堵后再灌。 6.全部灌完后,停30min再进行二次补灌,以提高灌装密实度 7.墙体采用技	m	100	213.22	21322	0
1-4	041001007001	拆除砖石结构	1.拆除破损墙体（工程量暂估，以现场实际为准） 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	30.15	260.45	7852.57	0
1-5	010506023001	钢丝网	砼梁底墙体裂缝翻修-非贯穿裂缝（工程量暂估，以现场实际为准） 1.单面挂20#钢丝网@100X100与原有梁纵筋绑扎，水泥钉或钢钉@300*300 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	50	8.74	437	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　结构专业-修缮工程　　第 3 页，共 12 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	010506023002	钢丝网	砼梁底墙体裂缝翻修-贯穿裂缝及渗水墙体（工程量暂估，以现场实际为准） 1.双面挂20#钢丝网@100X100与原有梁纵筋绑扎，水泥钉或钢钉@300*300，6钢筋@600*600 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	50	17.46	873	0
1-7	010506023003	钢丝网	砼柱边墙体裂缝翻修-非贯穿裂缝（工程量暂估，以现场实际为准） 1.单面挂20#钢丝网@100X100与原有梁纵筋绑扎，水泥钉或钢钉@300*300 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	50	8.74	437	0
1-8	010506023004	钢丝网	砼柱边墙体裂缝翻修-贯穿裂缝及渗水墙体（工程量暂估，以现场实际为准） 1.双面挂20#钢丝网@100X100与原有梁纵筋绑扎，水泥钉或钢钉@300*300，6钢筋@600*600 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	50	17.46	873	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　结构专业-修缮工程　　第 4 页，共 12 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	01B004	楼板裂缝修复	楼板裂缝修复-非贯通缝（工程量暂估，以现场实际为准） fw<0.15mm细小裂缝 1.直接采用裂缝封闭专用胶进行表面封闭 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	50	43.01	2150.5	0
1-10	01B005	楼板裂缝修复	楼板裂缝修复-非贯通缝（工程量暂估，以现场实际为准） 0.15mm≤fw<0.3mm裂缝 1.采用高渗透环氧树脂灌浆液进行高压灌注封闭 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	50	50.06	2503	0
1-11	01B006	楼板裂缝修复	楼板裂缝修复-非贯通缝（工程量暂估，以现场实际为准） fw≥0.3mm裂缝或深度较深的裂缝 1.采用槽嵌补法进行裂缝处理，具体做法详见图纸 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	50	110.48	5524	0
1-12	011402003001	金属面油漆	1.梁底钢筋裸露锈蚀，钢筋除锈后刷环氧树脂 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	4.46	46.49	207.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　结构专业-修缮工程　　第 5 页，共 12 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	01B007	楼板裂缝修复	楼板裂缝修复-贯通缝（工程量暂估，以现场实际为准） 上表面 1.表面防护层 2.结构胶填槽抹平 3.裂缝剔槽打磨清洗 下表面 1.裂缝剔槽打磨清洗 2.结构胶填槽抹平 3.板底粘贴双向碳纤维1层 4.板底装饰装修层	m	50	264.18	13209	0
1-14	041001008001	拆除混凝土结构	1.凿除混凝土 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	0.35	497.3	174.06	0
1-15	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	0.81	518.91	420.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　结构专业-修缮工程　　第 6 页，共 12 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	010505006001	梁模板	1.矩形梁模板 2.支模高度:综合考虑 3.厚度/高度:综合考虑 4.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、止水螺杆、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	8.09	90.31	730.61	0
1-17	010502019001	其他板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	0.77	518.91	399.56	0
1-18	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.楼板模板 2.支模高度:综合考虑 3.厚度/高度:综合考虑 4.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、止水螺杆、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	8.11	82.6	669.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　结构专业-修缮工程　　第 7 页，共 12 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	0.011	5163.03	56.79	0
1-20	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ14 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	0.375	5122.56	1920.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　结构专业-修缮工程　　第 8 页，共 12 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋钢φ8 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	0.025	6809.63	170.24	0
1-22	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢φ12 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	0.08	5163.03	413.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　结构专业-修缮工程　　第 9 页，共 12 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-23	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋一级钢φ6 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	0.02	6894.27	137.89	0
1-24	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢φ6 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	0.009	5719.88	51.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　结构专业-修缮工程　　第 10 页，共 12 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	010506B003001	植筋	1.钢筋种类、规格:三级钢φ14 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	根	16	15.78	252.48	0
1-26	010506B003002	植筋	1.钢筋种类、规格:三级钢φ12 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	根	8	19.74	157.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　结构专业-修缮工程　　第 11 页，共 12 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-27	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	0.26	852.4	221.62	0
1-28	010505011001	构造柱模板	1.基础类型:构造柱模板 2.支模高度:综合考虑 3.厚度/高度:综合考虑 4.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、止水螺杆、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	3.32	122.75	407.53	0
1-29	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	0.14	853.85	119.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　结构专业-修缮工程　　第 12 页，共 12 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-30	010505012001	圈梁模板	1.基础类型:圈梁模板 2.支模高度:综合考虑 3.厚度/高度:综合考虑 4.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、止水螺杆、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	2.88	113.76	327.63	0
1-31	01B008	更换脱落螺栓	1.更换脱落螺栓(工程量暂估，以现场实际为准) 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 5.暂估材:螺栓 个 8.85	个	5	49.22	246.1	7.99
1-32	040103003001	余方弃置	1.渣土类型：拆除废料等（工程量暂估，以现场实际为准） 2.渣土处置及消纳费用 3.运距：综合考虑 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	30.5	139.12	4243.16	0
合计							91164.24	7.99

措施项目清单与计价表

工程名称：　结构专业-修缮工程
标　　段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					14081.68
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2711.72
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2347.06
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	364.66
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	20	11369.96
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							14081.68

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：结构专业-修缮工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	13155.75	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	44.25	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		13200.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：结构专业-修缮工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	BCZC_2_1	螺栓		个	4.513	8.85	39.94					
合计							39.94					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：结构专业-修缮工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：结构专业-修缮工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	10656.15
合计					10656.15

总承包服务费计价表

工程名称：结构专业-修缮工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 结构专业-修缮工程　　标段： 广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

项目编码	01B001	项目名称	砌体裂缝修复	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080004-45	混凝土缺损修补 环氧砂浆	m2	0.1	72.01	390.1	0	38.56	7.201	39.01	0	3.856
080004-46	混凝土裂缝修补 表面封闭	m	1	26.43	9.13	0	7.45	26.43	9.13	0	7.45
小计								33.631	48.14	0	11.306
清单项目综合单价								93.07700000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	24.698486	1.3615	33.63		
材料	石英砂	kg	2.882891	0.73	2.1		
	环氧树脂	kg	1.441304	24.69	35.59		
	合成树脂密封胶	kg	0.357271	24.69	8.82		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.629	1	1.63		
机械							

项目编码	01B002	项目名称	砌体裂缝修复	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080004-48	混凝土裂缝修补 压力注浆	m	1	83.79	4.3	0	22.39	83.79	4.3	0	22.39
080004-46	混凝土裂缝修补 表面封闭	m	1	26.42	9.13	0	7.45	26.42	9.13	0	7.45
小计								110.21	13.43	0	29.84
清单项目综合单价								153.48000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	80.949228	1.3615	110.21		
材料	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装	t	0.003761	309.73	1.16		
	中砂	m3	0.009402	179.61	1.69		
	合成树脂密封胶	kg	0.357259	24.69	8.82		
	水	m3	0.282047	4.62	1.3		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.46	1	0.46		
机械							

项目编码	01B003	项目名称	砌体裂缝修复	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080004-48	混凝土裂缝修补 压力注浆	m	1	83.78	4.3	0	22.38	83.78	4.3	0	22.38
080004-46	混凝土裂缝修补 表面封闭	m	1	26.42	9.13	0	7.45	26.42	9.13	0	7.45
080008-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.006	740.52	494.41	0	220.67	4.44312	2.96646	0	1.32402
080008-10	水泥砂浆一般抹灰 零星项目 厚度T(mm) T=20	100m2	0.006	5319.25	1585.57	102.81	1494.21	31.9155	9.51342	0.61686	8.96526
小计								146.55862	25.90988	0.61686	40.11928
清单项目综合单价								213.20464000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.773591	1.3916	5.25		
	技工人工费	元	89.2098	1.3615	121.46		
	高级技工人工费	元	14.393616	1.3788	19.85		
材料	U型钉	kg	0.022561	14.16	0.32		
	钢丝网 1mm	m2	0.592219	4.42	2.62		
	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装	t	0.00376	309.73	1.16		
	中砂	m3	0.0094	179.61	1.69		
	合成树脂密封胶	kg	0.357211	24.69	8.82		
	水	m3	0.288354	4.62	1.33		
	干混抹灰砂浆 M10	t	0.024676	380.53	9.39		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.5836	1	0.58		
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.002707	227.85	0.62		

项目编码	041001007001	项目名称	拆除砖石结构	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1544.97	285.94	327.05	446.5	154.497	28.594	32.705	44.65
小计								154.497	28.594	32.705	44.65
清单项目综合单价								260.44600000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	111.020836	1.3916	154.5		
材料	空心六角钢	kg	0.064858	3.384	0.22		
	编织袋	条	42.298737	0.66	27.92		
	合金钢钻头(一字型)	个	0.022653	4.32	0.1		
	高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.009776	7.89	0.08		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.283	1	0.28		
机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.139398	11.81	1.65		
	内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.069182	448.95	31.06		

项目编码	010506023001	项目名称	钢丝网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网 * 20#钢丝网	100m2	0.006	740.08	494.17	0	220.55	4.44048	2.96502	0	1.3233
小计								4.44048	2.96502	0	1.3233
清单项目综合单价								8.72880000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.460204	1.3916	0.64		
	技工人工费	元	1.010061	1.3615	1.38		
	高级技工人工费	元	1.758645	1.3788	2.42		
材料	U型钉	kg	0.022547	14.16	0.32		
	20#钢丝网	m2	0.591855	4.42	2.62		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.02934	1	0.03		
机械							

项目编码	010506023002	项目名称	钢丝网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网 * 20#钢丝网	100m2	0.012	740.08	494.1	0	220.54	8.88096	5.9292	0	2.64648
小计								8.88096	5.9292	0	2.64648
清单项目综合单价								17.45664000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.920409	1.3916	1.28		
	技工人工费	元	2.020121	1.3615	2.75		
	高级技工人工费	元	3.51729	1.3788	4.85		

工程量清单综合单价分析表

	材料	U型钉		kg	0.045094	14.16	0.64		
		20#钢丝网		m2	1.183711	4.42	5.23		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.05868	1	0.06		
	机械								
项目编码	010506023003	项目名称	钢丝网			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网 ＊20#钢丝网	100m2	0.006	740.08	494.17	0	220.55	4.44048	2.96502	0	1.3233
小计								4.44048	2.96502	0	1.3233
清单项目综合单价								8.72880000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.460204	1.3916	0.64		
		技工人工费	元	1.010061	1.3615	1.38		
		高级技工人工费	元	1.758645	1.3788	2.42		
	材料	U型钉	kg	0.022547	14.16	0.32		
		20#钢丝网	m2	0.591855	4.42	2.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.02934	1	0.03		
	机械							

项目编码	010506023004	项目名称	钢丝网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网 ＊20#钢丝网	100m2	0.012	740.08	494.1	0	220.54	8.88096	5.9292	0	2.64648
小计								8.88096	5.9292	0	2.64648
清单项目综合单价								17.45664000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.920409	1.3916	1.28		
		技工人工费	元	2.020121	1.3615	2.75		
		高级技工人工费	元	3.51729	1.3788	4.85		
	材料	U型钉	kg	0.045094	14.16	0.64		
		20#钢丝网	m2	1.183711	4.42	5.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.05868	1	0.06		
	机械							

项目编码	01B004	项目名称	楼板裂缝修复	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080004-46	混凝土裂缝修补 表面封闭	m	1	26.43	9.13	0	7.45	26.43	9.13	0	7.45
小计								26.43	9.13	0	7.45
清单项目综合单价								43.01000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	19.41423	1.3615	26.43		
	材料	合成树脂密封胶	kg	0.357363	24.69	8.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.31	1	0.31		
	机械							

项目编码	01B005	项目名称	楼板裂缝修复	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080004-45	混凝土缺损修补 环氧砂浆	m2	0.1	72.01	390.1	0	38.56	7.201	39.01	0	3.856
小计								7.201	39.01	0	3.856
清单项目综合单价								50.06700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.289296	1.3615	7.2		
	材料	石英砂	kg	2.882891	0.73	2.1		
		环氧树脂	kg	1.441304	24.69	35.59		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.319	1	1.32		
	机械							

项目编码	01B006	项目名称	楼板裂缝修复	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080004-48	混凝土裂缝修补 压力注浆	m	1	83.79	4.3	0	22.39	83.79	4.3	0	22.39
小计								83.79	4.3	0	22.39
清单项目综合单价								110.48000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	61.542666	1.3615	83.79		
	材料	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装	t	0.003761	309.73	1.16		
		中砂	m3	0.009402	179.61	1.69		
		水	m3	0.282056	4.62	1.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.15	1	0.15		
	机械							

项目编码	011402003001	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-67	金属面 手工除锈	100m2	0.01	1716.88	234.02	0	466.02	17.1688	2.3402	0	4.6602
020005-75换	金属线条、零星面 环氧富锌底漆 首遍	100m2	0.01	828.17	919.67	205.44	279.82	8.2817	9.1967	2.0544	2.7982
小计								25.4505	11.5369	2.0544	7.4584
清单项目综合单价								46.50020000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.642679	1.3916	3.68		
		技工人工费	元	5.790225	1.3615	7.88		
		高级技工人工费	元	10.073684	1.3788	13.89		
	材料	钢丝刷	个	0.157791	14.6	2.3		
		环氧富锌底漆	kg	0.309946	28.32	8.78		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.01684	19.47	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1141	1	0.11		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.008317	247.01	2.05		

项目编码	01B007	项目名称	楼板裂缝修复	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080004-48	混凝土裂缝修补 压力注浆	m	2	83.79	4.3	0	22.39	167.58	8.6	0	44.78
080004-55换	粘贴碳纤维布 单层＊(在梁底、板底施工时:人工*1.1)	m2	0.1	218.41	146.74	1.83	65.26	21.841	14.674	0.183	6.526

工程量清单综合单价分析表

小计					189.421	23.274	0.183	51.306
清单项目综合单价								264.18400000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	139.132996	1.3615		189.43		
	材料	棉纱头	kg	0.047012	8.72		0.41		
		碳纤维布300g	m2	0.103426	57.52		5.95		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.037609	5.81		0.22		
		普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装	t	0.007522	309.73		2.33		
		中砂	m3	0.018805	179.61		3.38		
		底涂树脂	kg	0.065816	22.12		1.46		
		修补树脂	kg	0.131632	22.12		2.91		
		粘浸树脂	kg	0.103426	22.12		2.29		
		丙酮	kg	0.112828	8.37		0.94		
		水	m3	0.564139	4.62		2.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.796	1		0.8		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.014103	12.99		0.18		
项目编码	041001008001	项目名称	拆除混凝土结构		计量单位		m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-7	现浇钢筋混凝土拆除板	10m3	0.1	3279.43	287.88	488.64	917.11	327.943	28.788	48.864	91.711
小计								327.943	28.788	48.864	91.711
清单项目综合单价											497.30600000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	235.658612	1.3916		327.94		
	材料	空心六角钢	kg	0.096256	3.384		0.33		
		编织袋	条	42.30011	0.66		27.92		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.033652	4.32		0.15		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.014476	7.89		0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.285	1		0.29		
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.206801	11.81		2.44		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.1034	448.95		46.42		
项目编码	010502011001	项目名称	钢筋混凝土梁		计量单位		m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	768.5	3922.56	91.94	406.06	76.85	392.256	9.194	40.606
小计								76.85	392.256	9.194	40.606
清单项目综合单价											518.90600000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	56.444778	1.3615		76.85		
	材料	水	m3	0.432401	4.62		2		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.949402	404.95		384.46		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.797	1		5.8		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.008972	857.38		7.69		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09729	10.14		0.99		
		混凝土布料机	台班	0.008972	57.27		0.51		
项目编码	010505006001	项目名称	梁模板		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21换	矩形梁 木模板	100m2	0.01	6087.29	1260.25	10.12	1674.56	60.8729	12.6025	0.1012	16.7456
小计								60.8729	12.6025	0.1012	16.7456
清单项目综合单价											90.32220000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.778525	1.3916		8.04		
		技工人工费	元	38.803886	1.3615		52.83		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.199763	5.64		1.13		
		对拉螺栓	kg	0.042303	6.59		0.28		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.003046	1685.84		5.14		
		脱模剂	kg	0.094006	7.43		0.7		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.117893	43.36		5.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.247	1		0.25		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.004011	25.22		0.1		
项目编码	010502019001	项目名称	其他板		计量单位		m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	768.5	3922.56	91.94	406.06	76.85	392.256	9.194	40.606
小计								76.85	392.256	9.194	40.606
清单项目综合单价											518.90600000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	56.444778	1.3615		76.85		
	材料	水	m3	0.432401	4.62		2		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.949402	404.95		384.46		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.797	1		5.8		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.008972	857.38		7.69		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09729	10.14		0.99		
		混凝土布料机	台班	0.008972	57.27		0.51		
项目编码	010505007001	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板	100m2	0.01	5601.96	1117.59	2.26	1538.44	56.0196	11.1759	0.0226	15.3844
小计								56.0196	11.1759	0.0226	15.3844
清单项目综合单价											82.60250000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.015798	1.3916		6.98		
		技工人工费	元	36.018772	1.3615		49.04		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.18451	5.64		1.04		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002434	1685.84		4.1		
		脱模剂	kg	0.093994	7.43		0.7		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.117878	43.36		5.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2191	1		0.22		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.000897	25.22		0.02		
项目编码	010506005001	项目名称	现浇混凝土梁钢筋		计量单位		t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

080003-64换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˊ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	426.19	3116.46	8.72	269.22	426.19	3116.46	8.72	269.22	
080003-65	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	917.67	81.31	90.12	253.34	917.67	81.31	90.12	253.34	
小计								1343.86	3197.77	98.84	522.56	
清单项目综合单价											5163.03000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	126.855892	1.3916		176.53		
		技工人工费				元	857.384827	1.3615		1167.33		
	材料	水				m3	0.1034	4.62		0.48		
		镀锌铁丝(综合)				kg	2.180801	5		10.9		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.071005	7.63		69.21		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.21	1		1.21		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.1081	36.87		3.99		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.2162	21.89		4.73		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30				台班	0.53016	169.98		90.12		
项目编码	010506005002	项目名称			现浇混凝土梁钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080003-64换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˊ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	426.19	3077.91	8.72	267.3	426.19	3077.91	8.72	267.3	
080003-65	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	917.67	81.31	90.12	253.34	917.67	81.31	90.12	253.34	
小计								1343.86	3159.22	98.84	520.64	
清单项目综合单价											5122.56000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	126.855892	1.3916		176.53		
		技工人工费				元	857.384827	1.3615		1167.33		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	2.180801	5		10.9		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.071005	7.63		69.21		
		水				m3	0.1034	4.62		0.48		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.21	1		1.21		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.1081	36.87		3.99		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.2162	21.89		4.73		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30				台班	0.53016	169.98		90.12		
项目编码	010506005003	项目名称			现浇混凝土梁钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080003-68	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˊ HRB400 φ8	t	1	897.84	3218.44	46.94	401.87	897.84	3218.44	46.94	401.87	
080003-69	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1766.29	10.34	0	467.91	1766.29	10.34	0	467.91	
小计								2664.13	3228.78	46.94	869.78	
清单项目综合单价											6809.63000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	309.966899	1.3916		431.35		
		技工人工费				元	1639.94196	1.3615		2232.78		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	8.272001	5		41.36		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.47	1		0.47		
	机械	钢筋调直机 直径D(mm) D=14				台班	0.34592	36.68		12.69		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.2162	36.87		7.97		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	1.20038	21.89		26.28		
项目编码	010506010001	项目名称			现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080003-64换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˊ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	426.19	3116.46	8.72	269.22	426.19	3116.46	8.72	269.22	
080003-65	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	917.67	81.31	90.12	253.34	917.67	81.31	90.12	253.34	
小计								1343.86	3197.77	98.84	522.56	
清单项目综合单价											5163.03000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	126.855892	1.3916		176.53		
		技工人工费				元	857.384827	1.3615		1167.33		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	2.180801	5		10.9		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.071005	7.63		69.21		
		水				m3	0.1034	4.62		0.48		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.21	1		1.21		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.1081	36.87		3.99		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.2162	21.89		4.73		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30				台班	0.53016	169.98		90.12		
项目编码	010506010002	项目名称			现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080003-68换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˊ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ6	t	1	897.84	3299.04	46.94	405.9	897.84	3299.04	46.94	405.9	
080003-69	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1766.3	10.34	0	467.91	1766.3	10.34	0	467.91	
小计								2664.14	3309.38	46.94	873.81	
清单项目综合单价											6894.27000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	309.967056	1.3916		431.35		
		技工人工费				元	1639.942792	1.3615		2232.78		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	8.272005	5		41.36		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.47	1		0.47		
	机械	钢筋调直机 直径D(mm) D=14				台班	0.34592	36.68		12.69		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.2162	36.87		7.97		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	1.200381	21.89		26.28		
项目编码	010506017001	项目名称			砌体工程内配钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

080003-62	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	1	532.82	3394.81	11.75	311.58	532.82	3394.81	11.75	311.58	
080003-63	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1139.21	26.91	0	302.8	1139.21	26.91	0	302.8	
小计								1672.03	3421.72	11.75	614.38	
清单项目综合单价											5719.88000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	201.053922	1.3916		279.79		
		技工人工费				元	1022.574861	1.3615		1392.24		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	5.301554	5		26.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4	1		0.4		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.119379	36.87		4.4		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.335577	21.89		7.35		
项目编码	010506B003001	项目名称			植筋			计量单位		根		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080004-12	植筋 直径φ(mm) φ=12	10根	0.1	76.59	31.58	25.9	23.69	7.659	3.158	2.59	2.369	
小计								7.659	3.158	2.59	2.369	
清单项目综合单价											15.77600000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.338157	1.3916		1.86		
		技工人工费				元	4.258071	1.3615		5.8		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ12				kg	0.311992	3.234		1.01		
		植筋结构胶				kg	0.054394	21.75		1.18		
		电锤钻头(综合)				个	0.023486	39.82		0.94		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.031	1		0.03		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3				台班	0.011367	227.85		2.59		
项目编码	010506B003002	项目名称			植筋			计量单位		根		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080004-13	植筋 直径φ(mm) φ=14	10根	0.1	95.25	44.33	28.26	29.44	9.525	4.433	2.826	2.944	
小计								9.525	4.433	2.826	2.944	
清单项目综合单价											19.72800000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.537791	1.3916		2.14		
		技工人工费				元	5.423933	1.3615		7.38		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ14				kg	0.495749	3.194		1.58		
		植筋结构胶				kg	0.077411	21.75		1.68		
		电锤钻头(综合)				个	0.028184	39.82		1.12		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.044	1		0.04		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3				台班	0.012401	227.85		2.83		
项目编码	010502021001	项目名称			构造柱			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080003-27	非泵送现浇混凝土 异型柱、构造柱、墙心柱 ˉ 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3311.12	4116.33	13.59	1082.98	331.112	411.633	1.359	108.298	
小计								331.112	411.633	1.359	108.298	
清单项目综合单价											852.40200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.128846	1.3916		37.75		
		技工人工费				元	215.467642	1.3615		293.36		
	材料	水				m3	0.826262	4.62		3.82		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.057	1		0.06		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.134044	10.14		1.36		
项目编码	010505011001	项目名称			构造柱模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080015-7	异型柱 木模板	100m2	0.01	8188.5	1798.91	29.45	2258.89	81.885	17.9891	0.2945	22.5889	
小计								81.885	17.9891	0.2945	22.5889	
清单项目综合单价											122.75750000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.230472	1.3916		12.85		
		技工人工费				元	50.708674	1.3615		69.04		
	材料	对拉螺栓				kg	0.179844	6.59		1.19		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.002134	1685.84		3.6		
		脱模剂				kg	0.094011	7.43		0.7		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.196502	43.36		8.52		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.559649	4.42		2.47		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3295	1		0.33		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.011676	25.22		0.29		
项目编码	010502022001	项目名称			圈梁			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080003-31换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ˉ 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3303.78	4144.13	8.53	1082.07	330.378	414.413	0.853	108.207	
小计								330.378	414.413	0.853	108.207	
清单项目综合单价											853.85100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.305518	1.3916		35.22		
		技工人工费				元	216.792453	1.3615		295.16		
	材料	水				m3	0.551591	4.62		2.55		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.038	1		0.04		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.084115	10.14		0.85		
项目编码	010505012001	项目名称			圈梁模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080015-13	圈梁 直形 木模板	100m2	0.01	8129.44	1029.75	12.94	2203.62	81.2944	10.2975	0.1294	22.0362	
小计								81.2944	10.2975	0.1294	22.0362	
清单项目综合单价											113.75750000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.69683	1.3916		6.54		
		技工人工费				元	54.908779	1.3615		74.76		

工程量清单综合单价分析表

	材料	松杂枋板材 周转材	m3	0.001156	1685.84	1.95		
		脱模剂	kg	0.094006	7.43	0.7		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.147374	43.36	6.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1808	1	0.18		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.005133	25.22	0.13		

项目编码	01B008	项目名称	更换脱落螺栓	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-12换	设备基础螺栓套 深度H(m) 0<H≤0.5	10个	0.1	322.79	0.06	0	85.42	32.279	0.006	0	8.542
BCZC_2	螺栓 ` 螺栓	个	1	0	7.99	0	0.4	0	7.99	0	0.4
小计								32.279	7.996	0	8.942
清单项目综合单价								49.21700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.477578	1.3916	4.84		
		技工人工费	元	20.154428	1.3615	27.44		
	材料							
	机械							

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	618.7	0	1805.46	292.75	0.6187	0	1.80546	0.29275
120001-210+120001-211*4换	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:9km)	1000m3	0.001	0	52.63	35135.08	2513.45	0	0.05263	35.13508	2.51345
BC-1	建筑垃圾消纳费用	m3	1	0	93.99	0	4.7	0	93.99	0	4.7
小计								0.6187	94.04263	36.94054	7.5062
清单项目综合单价								139.10807000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.444596	1.3916	0.62		
	材料	水	m3	0.011279	4.62	0.05		
		建筑垃圾消纳费用 材料费	m3	0.939941	100	93.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00052	1	0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001105	1633.35	1.8		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.024277	1428.03	34.67		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000649	720.48	0.47		

发包人提供材料一览表

工程名称：结构专业-修缮工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：结构专业-修缮工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		13155.75	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			13155.75	

专业工程暂估价明细表

工程名称：结构专业-修缮工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：建筑专业-拆除工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	79687.26	
2	措施项目	11356.38	
2.1	安全文明施工	2023.8	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1705.05	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	318.75	
2.2	其他措施项目费	9332.58	
3	其他项目	11380.46	
3.1	暂列金额	11380.46	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	9218.17	
5	含税建安工程造价	111642.27	
合计		111642.27	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　建筑专业-拆除工程　　第 1 页，共 3 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					79687.26	0
1-1	01B009	排气扇及百叶拆除	1.拆除排气扇及百叶 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	20.15	47.17	950.48	0
1-2	01B010	门拆除	1.拆除门 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	84.16	29.44	2477.67	0
1-3	01B011	窗拆除	1.拆除窗 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	20.98	47.17	989.63	0
1-4	01B012	防盗网拆除	1.拆除防盗网 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	2.88	38.25	110.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　建筑专业-拆除工程　　第 2 页，共 3 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	041001007002	拆除砖石结构	1.拆除砌体（包含扩门洞口） 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	12.17	260.45	3169.68	0
1-6	01B013	更换闭门器（工程量暂估）	1.更换闭门器，工程量暂估以现场实际需要为准 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	8	151.74	1213.92	0
1-7	01B014	涂料墙面铲除	1.内墙涂料拆除至找平层 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	287.6	19.55	5622.58	0
1-8	01B015	拆除屋面	1.清除原混凝土面层至结构板 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	613.82	68.17	41844.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　建筑专业-拆除工程　　第 3 页，共 3 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	01B016	拆除屋面	1.拆除屋面铁皮面层 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.残值回收综合考虑 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	167.22	7.96	1331.07	0
1-10	01B017	切除裸露钢筋	1.切除裸露钢筋（工程量暂估，以现场实际为准） 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	123.58	4.94	610.49	0
1-11	01B018	平面块料拆除	1.拆除地砖面层（工程量暂估，以现场实际为准） 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	60	32.57	1954.2	0
1-12	040103003002	余方弃置	1.渣土类型：拆除废料等 2.渣土处置及消纳费用 3.运距：综合考虑 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	144.67	134.19	19413.27	0
合计							79687.26	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　建筑专业-拆除工程
标　　段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					11356.38
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2023.8
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1705.05
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	318.75
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	20	9332.58
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							11356.38

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：建筑专业-拆除工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	11380.46	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		11380.46	

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑专业-拆除工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：建筑专业-拆除工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：建筑专业-拆除工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	9218.17
合计					9218.17

总承包服务费计价表

工程名称：建筑专业-拆除工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 建筑专业-拆除工程　　标段： 广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

项目编码	01B009	项目名称	排气扇及百叶拆除	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-17	金属窗拆除	100m2	0.01	3730.04	0	0	987.04	37.3004	0	0	9.8704
小计								37.3004	0	0	9.8704
清单项目综合单价											47.17080000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.803943	1.3916	37.3		
	材料							
	机械							

项目编码	01B010	项目名称	门拆除	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-18	金属门拆除	100m2	0.01	2327.51	0.04	0	615.9	23.2751	0.0004	0	6.159
小计								23.2751	0.0004	0	6.159
清单项目综合单价											29.43450000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.725442	1.3916	23.28		
	材料							
	机械							

项目编码	01B011	项目名称	窗拆除	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-17	金属窗拆除	100m2	0.01	3730.04	0	0	987.04	37.3004	0	0	9.8704
小计								37.3004	0	0	9.8704
清单项目综合单价											47.17080000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.803943	1.3916	37.3		
	材料							
	机械							

项目编码	01B012	项目名称	防盗网拆除	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-22	金属防盗网拆除	100m2	0.01	3023.73	1.38	0	800.21	30.2373	0.0138	0	8.0021
小计								30.2373	0.0138	0	8.0021
清单项目综合单价											38.25320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.728463	1.3916	30.24		
	材料							
	机械							

项目编码	041001007002	项目名称	拆除砖石结构	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1544.97	285.94	327.05	446.5	154.497	28.594	32.705	44.65
小计								154.497	28.594	32.705	44.65
清单项目综合单价											260.44600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	111.020836	1.3916	154.5		
	材料	空心六角钢	kg	0.064858	3.384	0.22		
		编织袋	条	42.298737	0.66	27.92		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.022653	4.32	0.1		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.009776	7.89	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.283	1	0.28		
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.139398	11.81	1.65		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.069182	448.95	31.06		

项目编码	01B013	项目名称	更换闭门器（工程量暂估）	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-83	闭门器安装 暗装	10个	0.1	658.35	652.12	0	206.82	65.835	65.212	0	20.682
小计								65.835	65.212	0	20.682
清单项目综合单价											151.72900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.808593	1.3916	16.43		
		技工人工费	元	29.553019	1.3615	40.24		
		高级技工人工费	元	6.647885	1.3788	9.17		
	材料	闭门器	套	0.940002	69.03	64.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.324	1	0.32		
	机械							

项目编码	01B014	项目名称	涂料墙面铲除	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-39	墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除	100m2	0.01	614.78	0	0	162.68	6.1478	0	0	1.6268
080001-34	墙柱面拆除 抹灰层	100m2	0.01	883.8	56.36	0	236.69	8.838	0.5636	0	2.3669
小计								14.9858	0.5636	0	3.9937
清单项目综合单价											19.54310000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.768801	1.3916	14.99		
	材料	编织袋	条	0.845508	0.66	0.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0056	1	0.01		
	机械							

项目编码	01B015	项目名称	拆除屋面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-44	屋面构造整体拆除 总厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	5039.16	422.93	0	1354.6	50.3916	4.2293	0	13.546
小计								50.3916	4.2293	0	13.546
清单项目综合单价											68.16690000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.211243	1.3916	50.39		
	....	编织袋	条	6.344604	0.66	4.19		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	0.0419	1	0.04		
	机械								

项目编码	01B016	项目名称	拆除屋面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-46	彩钢瓦拆除 单层	100m2	0.01	629.15	0	0	166.49	6.2915	0	0	1.6649
小计								6.2915	0	0	1.6649
清单项目综合单价								7.95640000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.521045	1.3916	6.29		
	材料							
	机械							

项目编码	01B017	项目名称	切除裸露钢筋	计量单位	m²

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	切除裸露钢筋	m2	1	0	4.7	0	0.24	0	4.7	0	0.24
小计								0	4.7	0	0.24
清单项目综合单价								4.94000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	切除裸露钢筋 材料费	m2	0.939453	5	4.7		
	机械							

项目编码	01B018	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m²

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-27	楼地面块料、石材面层拆除	100m2	0.01	2481.97	112.82	0	662.42	24.8197	1.1282	0	6.6242
小计								24.8197	1.1282	0	6.6242
清单项目综合单价								32.57210000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.835388	1.3916	24.82		
	材料	编织袋	条	1.691895	0.66	1.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
	机械							

项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	618.7	0	1805.46	292.75	0.6187	0	1.80546	0.29275
120001-210+120001-211*4	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:9km)	1000m3	0.001	0	52.77	30552.25	2185.97	0	0.05277	30.55225	2.18597
BC-1	建筑垃圾消纳费用	m3	1	0	93.99	0	4.7	0	93.99	0	4.7
小计								0.6187	94.04277	32.35771	7.17872
清单项目综合单价								134.19790000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.444596	1.3916	0.62		
	材料	水	m3	0.011279	4.62	0.05		
		建筑垃圾消纳费用 材料费	m3	0.939941	100	93.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00052	1	0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001105	1633.35	1.8		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.02111	1428.03	30.15		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000564	720.48	0.41		

发包人提供材料一览表

工程名称：建筑专业-拆除工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：建筑专业-拆除工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		11380.46	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			11380.46	

专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑专业-拆除工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：建筑专业-修缮工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	726276.61	
2	措施项目	529659.4	
2.1	安全文明施工	36384.58	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	31936.49	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4448.09	
2.2	其他措施项目费	493274.82	
3	其他项目	156992	
3.1	暂列金额	156992	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	127163.52	
5	含税建安工程造价	1540091.53	
合计		1540091.53	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　建筑专业-修缮工程　　第 1 页，共 13 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		修缮工程					726276.61	0
1-1		混凝土钢筋工程					6709.48	0
1-1-1	010502021002	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	1.34	852.39	1142.2	0
1-1-2	010505011002	构造柱模板	1.基础类型:构造柱模板 2.支模高度:综合考虑 3.厚度/高度:综合考虑 4.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、止水螺杆、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	23.96	122.75	2941.09	0
1-1-3	010502023001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	0.31	845.4	262.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　建筑专业-修缮工程　　第 2 页，共 13 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4	010505013001	过梁模板	1.基础类型:过梁模板 2.支模高度:综合考虑 3.厚度/高度:综合考虑 4.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、止水螺杆、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	4.46	130.34	581.32	0
1-1-5	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	0.09	5163.03	464.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　建筑专业-修缮工程　　第 3 页，共 13 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋一级钢φ6 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	0.05	6894.27	344.71	0
1-1-7	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢φ6 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	0.03	5719.88	171.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　建筑专业-修缮工程　　第 4 页，共 13 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-8	010506B003003	植筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ8 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	根	94	8.53	801.82	0
1-2		砌筑工程					6716.10	0
1-2-1	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:Ma5专用配套砂浆 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	7.56	792.27	5989.56	0
1-2-2	010401008001	零星砌砖	1.砌块品种、规格、强度等级:砖砌台阶 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	0.56	1297.4	726.54	0
1-3		地面工程					21912.09	0
1-3-1	011101004001	耐磨楼地面	楼1:防静电地坪漆楼面(三层变配电房) 1.涂刷防静电地坪漆(A级) 2.对水泥地坪基面进行铣刨打磨处理	m2	208.76	50	10438	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　建筑专业-修缮工程　　第 5 页，共 13 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-2	011101001001	水泥砂浆楼地面	消防控制室 1.水泥砂浆抹面 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	0.23	38.57	8.87	0
1-3-3	011107001001	水泥砂浆台阶	1.水泥砂浆台阶面 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	6.28	54.43	341.82	0
1-3-4	011102003001	块料楼地面	1.部分机房地面、宿舍地面、楼梯地砖开裂换新,具体位置详施工现场确定（工程量暂估、以现场实际为准） 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	60	185.39	11123.4	0
1-4		内墙面工程					25413.14	0
1-4-1	011201001001	墙、柱面一般抹灰	内1:水泥砂浆墙面(设备管井、风井) 1.15厚聚合物水泥砂浆压光(风井内随砌随抹) 2.墙体基层 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	12.53	39.63	496.56	0
1-4-2	011404001001	墙面喷刷涂料	内2:无机涂料墙面 1.喷(刷)涂料饰面 2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平 3.20厚M10抹灰砂浆找平 4.配套专用界面处理剂 5.墙体基层 燃烧性能:无机涂料A级;≤0.25g/㎡的有机涂料A级	m2	282.95	88.06	24916.58	0
1-5		天棚工程					18951.90	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　建筑专业-修缮工程　　第 6 页，共 13 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-1	011301B001001	天棚基层处理	1.天面漏点采用高压注防水砂浆补漏 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	200	7.77	1554	0
1-5-2	011301B001002	天棚基层处理	棚1:水泥砂浆顶棚(设备管井、风井) 1.钢筋混凝土板底(梁底)清扫干净,修补平整,接缝磨光处理及缺陷修补。 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	3.52	7.77	27.35	0
1-5-3	011404002001	天棚喷刷涂料	棚2:刮腻子顶棚 1.现浇钢筋砼板底面清理干净,修补平整 2.2~3厚柔韧型耐水腻子分2遍刮平 3.无机涂料一底二面 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	267.94	64.83	17370.55	0
1-6		门窗工程					62971.40	0
1-6-1	010807001001	金属(塑钢)窗	铝合金玻璃窗 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.材质：铝型材50系列 6mm厚钢化玻璃 2.五金配件综合考虑 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	24.28	556.56	13513.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　建筑专业-修缮工程　　第 7 页，共 13 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6-2	010807002001	金属防火窗	乙级防火窗 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.五金配件综合考虑 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	3	671.4	2014.2	0
1-6-3	010807003001	金属百叶窗	铝合金防雨百叶 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.五金配件综合考虑 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	3.6	360.37	1297.33	0
1-6-4	010802004001	钢质防火门	1.钢质防火门（甲级） 2.配件说明:含闭门器、顺序器、门铰、门锁、拉手(对）、合页等各类五金配件 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	27.72	660.9	18320.15	0
1-6-5	010802004002	钢质防火门	1.钢质防火门（乙级） 2.配件说明:含闭门器、顺序器、门铰、门锁、拉手(对）、合页等各类五金配件 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	30.24	624.24	18877.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　建筑专业-修缮工程　　第 8 页，共 13 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6-6	010802001001	金属(塑钢)门	1.钢质门 2.配件说明:含闭门器、顺序器、门铰、门锁、拉手(对）、合页等各类五金配件 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	6.3	614.52	3871.48	0
1-6-7	010805004001	全玻自由门	1.玻璃门-铝型材50系列6mm厚钢化玻璃 2.配件说明:含闭门器、顺序器、门铰、门锁、拉手(对）、合页等各类五金配件 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	7.2	705.27	5077.94	0
1-7		屋面工程					452010.11	0
1-7-1	010902004001	屋面刚性层	屋1:局部屋面修复做法(二层建材商店屋面) 1.防滑地砖,干混陶瓷砖粘接砂浆满粘、填缝 2.25厚M20水泥砂浆找平层 3.40厚C25配筋细石砼保护层,双向配筋∅4@100,@4000设缝,缝宽10,聚氨酯密封胶嵌缝 4.平铺聚酯无纺布一道(250g/m2) 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	m2	284.82	296.49	84446.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　建筑专业-修缮工程　　第 9 页，共 13 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7-2	010902004002	屋面刚性层	屋2/屋3整体屋面修复做法 （楼梯屋面、电梯机房屋面、三层宿舍、办公室屋面） 1.40厚C25配筋细石砼保护层，双向配筋Φ4@100，@4000设缝，缝宽10，聚氨酯密封胶嵌缝 2.平铺聚酯无纺布一道（250g/m2） 3.刷涂油性沥青基层处理剂一遍 4.原屋面清理至建筑找坡层，并用1:3水泥砂浆进行修补，修补平均厚度约5mm 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	963.47	135.67	130713.97	0
1-7-3	011001001001	保温隔热屋面	屋3整体屋面修复做法 （三层宿舍、办公室屋面） 1.保温层:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料厚度50mm 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	328.47	38.72	12718.36	0
1-7-4	010902001001	屋面卷材防水	屋1:局部屋面修复做法/屋2/屋3整体屋面修复做法 (二层建材商店屋面、楼梯屋面、电梯机房屋面) 1.防水层三道:四周沿墙上翻,不小于完成面以上300 3.0厚SBS弹性体改性沥青防水卷材(Ⅰ型PY类) 3.0厚SBS弹性体改性沥青防水卷材(Ⅰ型PY类) 2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	m2	1347.17	156.79	211222.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　建筑专业-修缮工程　　第 10 页，共 13 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7-5	010901B001001	型材屋面	1.屋面更换0.6mm铁皮 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	m2	167.22	64.51	10787.36	0
1-7-6	010901B001002	型材屋面	1.屋面更换锈蚀的5mm不锈钢踏板 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	m2	3.52	602.66	2121.36	0
1-8		其他零星工程					131592.39	0
1-8-1	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	消防车道栏杆 1.加高至1200mm高，详见节点大样图（三）节点C 2.管径50mm,3.0厚镀锌钢管 3.重刷白色防锈漆 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	170.65	223.9	38208.54	0
1-8-2	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	施工围挡处栏杆 1.1200mm高，做法参15J403-1-D13 2.大立柱钢管60*3，小立柱间距100mm 3.扶手：钢管60*3 4.长条形预埋件t=6厚埋板通长*90mm宽，焊接钢筋圆钢8间距60mm 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	72.26	243.03	17561.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　建筑专业-修缮工程　　第 11 页，共 13 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8-3	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	汽车坡道栏杆 1.重刷白色防锈漆 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	324.11	42.45	13758.47	0
1-8-4	010609003001	金属网栏	消防车道栏杆/汽车坡道栏杆 1.增加内衬钢丝网，钢丝4mm.网孔70mm，详见节点大样图（三）节点c/d 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	593.71	56.54	33568.36	0
1-8-5	010607006001	钢梯	LT9/观光电梯机房钢楼梯 1.钢材品种:冷弯薄壁矩形管150*8等 2.钢材品种、规格:Q355B 3.除锈:喷砂除锈，达到Sa2.5级 4.涂漆:环氧富锌底漆80μm+环氧云铁中间漆110μm,丙烯酸聚氨酯面漆70μm 5.涂料:刷防火涂料，耐火等级一级 6.其他:混凝土基础自主深化施工、钢构件运输、拼装、安装到位 7.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 8.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	t	1.36	11261.29	15315.35	0
1-8-6	011402003002	金属面油漆	接合器、消火栓、消防管道 1.外表面红漆脱落、褪色，需重新刷红红色防锈漆，一底两面 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	50	39.49	1974.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　建筑专业-修缮工程　　第 12 页，共 13 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8-7	010607010001	零星钢构件	消防水泵房 1.室外检修爬梯高度约8m,增设爬梯护笼参15401-D17 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	0.28	10538.57	2950.8	0
1-8-8	030703013001	不锈钢风帽	1.成品弯头防雨帽 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	1	280.83	280.83	0
1-8-9	031003014001	给、排水附件	1.天面所有通道地漏盖凹陷,需后续重新更换地漏盖并加固处理。（工程量暂估，以现场实际为准） 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	5	180.38	901.9	0
1-8-10	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.外墙水管支架更换（工程量暂估，以现场实际为准） 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	kg	20	14.66	293.2	0
1-8-11	010607010002	零星钢构件	三层南侧办公区 1.铁架柱脚重新更换，并做防锈处理（工程量暂估，以现场实际为准） 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	0.3	11586.48	3475.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　建筑专业-修缮工程　　

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8-12	01B019	更换地弹	1.更换老化地弹（工程量暂估，以现场实际为准） 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	5	327.75	1638.75	0
1-8-13	010805004002	全玻自由门	1.更换地弹门破损玻璃（工程量暂估，以现场实际为准） 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	10	166.44	1664.4	0
合计							726276.61	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　建筑专业-修缮工程
标　　段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					529659.40
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	36384.58
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	31936.49
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4448.09
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	107523.64	100	107523.64
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	385751.18
1-9-1	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	9158.78	9158.78
1-9-2	011601001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	13421.97	13421.97
1-9-3	011601001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	363170.43	363170.43
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							529659.40

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：建筑专业-修缮工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	156992	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		156992.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑专业-修缮工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：建筑专业-修缮工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：建筑专业-修缮工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	127163.52
合计					127163.52

总承包服务费计价表

工程名称：建筑专业-修缮工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 建筑专业-修缮工程　　标段： 广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

项目编码	010502021002	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-27	非泵送现浇混凝土 异型柱、构造柱、墙心柱 ˉ 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3311.12	4116.21	13.59	1082.97	331.112	411.621	1.359	108.297
小计								331.112	411.621	1.359	108.297
清单项目综合单价											852.38900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.128846	1.3916	37.75		
		技工人工费	元	215.467642	1.3615	293.36		
	材料	水	m3	0.826262	4.62	3.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.057	1	0.06		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.134044	10.14	1.36		

项目编码	010505011002	项目名称	构造柱模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-7	异型柱 木模板	100m2	0.01	8188.5	1798.91	29.45	2258.89	81.885	17.9891	0.2945	22.5889
小计								81.885	17.9891	0.2945	22.5889
清单项目综合单价											122.75750000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.230472	1.3916	12.85		
		技工人工费	元	50.708674	1.3615	69.04		
	材料	对拉螺栓	kg	0.179844	6.59	1.19		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002134	1685.84	3.6		
		脱模剂	kg	0.094011	7.43	0.7		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.196502	43.36	8.52		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.559649	4.42	2.47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3295	1	0.33		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.011676	25.22	0.29		

项目编码	010502023001	项目名称	过梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-31换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ˉ 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3271.14	4103.01	8.45	1071.36	327.114	410.301	0.845	107.136
小计								327.114	410.301	0.845	107.136
清单项目综合单价											845.39600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.055483	1.3916	34.87		
		技工人工费	元	214.650403	1.3615	292.25		
	材料	水	m3	0.546141	4.62	2.52		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.038	1	0.04		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.083284	10.14	0.84		

项目编码	010505013001	项目名称	过梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-29	独立过梁 木模板	100m2	0.01	8846.71	1752.72	4.76	2428.99	88.4671	17.5272	0.0476	24.2899
小计								88.4671	17.5272	0.0476	24.2899
清单项目综合单价											130.33180000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.120511	1.3916	11.3		
		技工人工费	元	56.677621	1.3615	77.17		
	材料	松杂枋板材 周转材	m3	0.004098	1685.84	6.91		
		脱模剂	kg	0.093994	7.43	0.7		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.196467	43.36	8.52		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3225	1	0.32		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.001889	25.22	0.05		

项目编码	010506010003	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-64换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	426.19	3116.46	8.72	269.22	426.19	3116.46	8.72	269.22
080003-65	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	917.67	81.31	90.12	253.34	917.67	81.31	90.12	253.34
小计								1343.86	3197.77	98.84	522.56
清单项目综合单价											5163.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	126.855892	1.3916	176.53		
		技工人工费	元	857.384827	1.3615	1167.33		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	2.180801	5	10.9		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.071005	7.63	69.21		
		水	m3	0.1034	4.62	0.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.21	1	1.21		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1081	36.87	3.99		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2162	21.89	4.73		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.53016	169.98	90.12		

项目编码	010506010004	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-68换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0＜φ≤10 ˉ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ6	t	1	897.84	3299.04	46.94	405.9	897.84	3299.04	46.94	405.9
080003-69	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0＜φ≤10	t	1	1766.3	10.34	0	467.91	1766.3	10.34	0	467.91
小计								2664.14	3309.38	46.94	873.81
清单项目综合单价											6894.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	309.967056	1.3916	431.35		
		技工人工费	元	1639.942792	1.3615	2232.78		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	8.272005	5	41.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.47	1	0.47		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.34592	36.68	12.69		

工程量清单综合单价分析表

	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.2162	36.87	7.97		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	1.200381	21.89	26.28		
项目编码	010506017002	项目名称	砌体工程内配钢筋		计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-62	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	1	532.82	3394.81	11.75	311.58	532.82	3394.81	11.75	311.58
080003-63	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1139.21	26.91	0	302.8	1139.21	26.91	0	302.8
小计								1672.03	3421.72	11.75	614.38
清单项目综合单价											5719.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	201.05455	1.3916	279.79		
		技工人工费	元	1022.578056	1.3615	1392.24		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	5.301571	5	26.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4	1	0.4		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.119379	36.87	4.4		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.335578	21.89	7.35		

项目编码	010506B003003	项目名称	植筋	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080004-10	植筋 直径φ(mm) φ=8	10根	0.1	39.68	11.85	21.19	12.6	3.968	1.185	2.119	1.26
小计								3.968	1.185	2.119	1.26
清单项目综合单价											8.53200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.631002	1.3916	0.88		
		技工人工费	元	2.269805	1.3615	3.09		
	材料	植筋结构胶	kg	0.022922	21.75	0.5		
		电锤钻头(综合)	个	0.009394	39.82	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.009	1	0.01		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3	台班	0.0093	227.85	2.12		

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080002-21换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 干混砌筑砂浆 ˉ 干混砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3786.47	2936	47.98	1152.21	378.647	293.6	4.798	115.221
小计								378.647	293.6	4.798	115.221
清单项目综合单价											792.26600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.610529	1.3916	88.52		
		技工人工费	元	213.093759	1.3615	290.13		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.01128	5.64	0.06		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.028952	681.42	19.73		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.001504	1685.84	2.54		
		水	m3	0.122576	4.62	0.57		
		干混砌筑砂浆 M5	t	0.165816	398.23	66.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.223	1	2.22		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.021056	227.85	4.8		

项目编码	010401008001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080002-17	零星砖砌体 干混砌筑砂浆	10m3	0.1	6077.9	4933.89	100.02	1862.18	607.79	493.389	10.002	186.218
小计								607.79	493.389	10.002	186.218
清单项目综合单价											1297.39900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	125.125172	1.3916	174.12		
		技工人工费	元	318.520955	1.3615	433.67		
	材料	水	m3	0.162054	4.62	0.75		
		干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.347607	401	139.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.504	1	3.5		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.043897	227.85	10		

项目编码	011101004001	项目名称	耐磨楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-25	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2	100m2	0.01	2733.44	1353.44	113.92	799.13	27.3344	13.5344	1.1392	7.9913
小计								27.3344	13.5344	1.1392	7.9913
清单项目综合单价											49.99930000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.837777	1.3916	3.95		
		技工人工费	元	6.216819	1.3615	8.46		
		高级技工人工费	元	10.82178	1.3788	14.92		
	材料	石英砂	kg	0.575244	0.73	0.42		
		环氧渗透底漆界面剂	kg	0.192688	5.75	1.11		
		水	m3	0.028762	4.62	0.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0042	1	0		
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.030595	26.62	0.81		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.008647	37.56	0.32		

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-20	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1779.82	1454.75	72.82	548.91	17.7982	14.5475	0.7282	5.4891
小计								17.7982	14.5475	0.7282	5.4891
清单项目综合单价											38.56300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.847746	1.3916	2.57		
		技工人工费	元	4.048149	1.3615	5.51		
		高级技工人工费	元	7.046214	1.3788	9.72		
	材料	水	m3	0.034872	4.62	0.16		
		干混地面砂浆 M20	t	0.033556	407.08	13.66		
		素水泥浆	m3	0.000959	719.89	0.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0363	1	0.04		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.003196	227.85	0.73		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011107001001	项目名称	水泥砂浆台阶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-68	台阶水泥砂浆面层 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	2319.08	2264.57	123.79	735.75	23.1908	22.6457	1.2379	7.3575
小计								23.1908	22.6457	1.2379	7.3575
清单项目综合单价											54.43190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.407688	1.3916	3.35		
		技工人工费	元	5.275243	1.3615	7.18		
		高级技工人工费	元	9.180521	1.3788	12.66		
	材料	水	m3	0.049817	4.62	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0006	1	0		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.005433	227.85	1.24		

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-38换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 部分机房地面、宿舍地面、楼梯地砖陶瓷地砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	5379.26	11176.73	0	1982.3	53.7926	111.7673	0	19.823
小计								53.7926	111.7673	0	19.823
清单项目综合单价											185.38290000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.585297	1.3916	7.77		
		技工人工费	元	12.236219	1.3615	16.66		
		高级技工人工费	元	21.294251	1.3788	29.36		
	材料	石料切割锯片	片	0.002698	16.11	0.04		
		白水泥	t	0.000912	920.35	0.84		
		专用胶粘剂	kg	10.786528	1.77	19.09		
		水	m3	0.02162	4.62	0.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0502	1	0.05		
	机械							

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-7+080008-11*(-5)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm))	100m2	0.01	1997.93	1294.65	71.73	598.55	19.9793	12.9465	0.7173	5.9855
小计								19.9793	12.9465	0.7173	5.9855
清单项目综合单价											39.62860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.078601	1.3916	2.89		
		技工人工费	元	4.540908	1.3615	6.18		
		高级技工人工费	元	7.908511	1.3788	10.9		
	材料	水	m3	0.006907	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0003	1	0		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.003148	227.85	0.72		

项目编码	011404001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍 内墙无机涂料	100m2	0.01	846.91	222.62	0	235.24	8.4691	2.2262	0	2.3524
080011-18	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1721.89	310.07	0	471.15	17.2189	3.1007	0	4.7115
020003-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	2205.49	1470.77	82.87	663.08	22.0549	14.7077	0.8287	6.6308
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	365.62	106.65	0	102.08	3.6562	1.0665	0	1.0208
小计								51.3991	21.1011	0.8287	14.7155
清单项目综合单价											88.04440000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.334018	1.3916	7.42		
		技工人工费	元	11.696379	1.3615	15.92		
		高级技工人工费	元	20.344982	1.3788	28.05		
	材料	砂纸	张	0.112776	0.42	0.05		
		内墙无机涂料	kg	0.245458	8.85	2.17		
		腻子粉(成品)	kg	1.918328	1.59	3.05		
		界面处理剂	kg	0.469902	2.21	1.04		
		水	m3	0.013928	4.62	0.06		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.038156	380.53	14.52		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2089	1	0.21		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.003637	227.85	0.83		

项目编码	011301B001001	项目名称	天棚基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080009-3	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	546.41	82.17	0	148.7	5.4641	0.8217	0	1.487
小计								5.4641	0.8217	0	1.487
清单项目综合单价											7.77280000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.566424	1.3916	0.79		
		技工人工费	元	1.24409	1.3615	1.69		
		高级技工人工费	元	2.162828	1.3788	2.98		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.002349	346.42	0.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0081	1	0.01		
	机械							

项目编码	011301B001002	项目名称	天棚基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080009-3	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	546.41	82.17	0	148.7	5.4641	0.8217	0	1.487
小计								5.4641	0.8217	0	1.487
清单项目综合单价											7.77280000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.566424	1.3916	0.79		
		技工人工费	元	1.24409	1.3615	1.69		
		高级技工人工费	元	2.162828	1.3788	2.98		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.002349	346.42	0.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0081	1	0.01		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011404002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-20	天棚面 满刮腻子 二遍	100㎡	0.01	2238.32	341.03	0	609.35	22.3832	3.4103	0	6.0935
080011-25	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100㎡	0.01	962.66	208.65	0	265.17	9.6266	2.0865	0	2.6517
080011-56	天棚面 内墙涂料 二遍	100㎡	0.01	1267.97	242.23	0	347.64	12.6797	2.4223	0	3.4764
小计								44.6895	7.9191	0	12.2216
清单项目综合单价											64.83020000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.637888	1.3916	6.45		
		技工人工费	元	10.165978	1.3615	13.84		
		高级技工人工费	元	17.692521	1.3788	24.39		
	材料	砂纸	张	0.131609	0.42	0.06		
		腻子粉(成品)	kg	2.110743	1.59	3.36		
		水	m3	0.001062	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0342	1	0.03		
	机械							

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-51	成品塑钢窗安装 平开、铝合金平开窗(成品) 铝型材50系列6mm厚钢化玻璃	100㎡	0.01	4534.31	47545.42	0	3577.14	45.3431	475.4542	0	35.7714
小计								45.3431	475.4542	0	35.7714
清单项目综合单价											556.56870000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.759767	1.3916	10.8		
		技工人工费	元	19.42923	1.3615	26.45		
		高级技工人工费	元	5.868623	1.3788	8.09		
	材料	玻璃胶 300mL	支	0.620402	10.62	6.59		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.680374	10.62	7.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0691	1	0.07		
	机械							

项目编码	010807002001	项目名称	金属防火窗	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-55	成品钢质防火窗安装 乙级钢质防火窗(成品)	100㎡	0.01	5102.15	57797.67	0	4240.02	51.0215	577.9767	0	42.4002
小计								51.0215	577.9767	0	42.4002
清单项目综合单价											671.39840000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.818436	1.3916	12.27		
		技工人工费	元	22.085968	1.3615	30.07		
		高级技工人工费	元	6.295159	1.3788	8.68		
	材料	玻璃胶 300mL	支	0.441801	10.62	4.69		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.680374	10.62	7.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0596	1	0.06		
	机械							

项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗	100㎡	0.01	5049.22	28240.12	0	2748.13	50.4922	282.4012	0	27.4813
小计								50.4922	282.4012	0	27.4813
清单项目综合单价											360.37470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.048199	1.3916	12.59		
		技工人工费	元	22.660348	1.3615	30.85		
		高级技工人工费	元	5.112095	1.3788	7.05		
	材料	聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.680374	10.62	7.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0361	1	0.04		
	机械							

项目编码	010802004001	项目名称	钢质防火门	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-18	成品钢质防火门安装	100㎡	0.01	7935.96	53384.75	0	4769.25	79.3596	533.8475	0	47.6925
小计								79.3596	533.8475	0	47.6925
清单项目综合单价											660.89960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.29296	1.3916	18.5		
		技工人工费	元	33.291042	1.3615	45.33		
		高级技工人工费	元	11.267264	1.3788	15.54		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.012699	336.99	4.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0214	1	0.02		
	机械							

项目编码	010802004002	项目名称	钢质防火门	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-18换	成品钢质防火门安装 钢质防火门 乙级(成品)	100㎡	0.01	7935.83	49892.91	0	4594.62	79.3583	498.9291	0	45.9462
小计								79.3583	498.9291	0	45.9462
清单项目综合单价											624.23360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.292744	1.3916	18.5		
		技工人工费	元	33.290501	1.3615	45.33		
		高级技工人工费	元	11.267081	1.3788	15.54		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.012699	336.99	4.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0214	1	0.02		
	机械							

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-19	成品钢质防盗门安装 钢质门(成品)	100㎡	0.01	7569.85	49328.67	77.72	4475.13	75.6985	493.2867	0.7772	44.7513
小计								75.6985	493.2867	0.7772	44.7513
清单项目综合单价											614.51370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	15.147575	1.3916	21.08		
		技工人工费	元	31.993791	1.3615	43.56		
		高级技工人工费	元	8.021182	1.3788	11.06		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.002444	336.99	0.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0041	1	0		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.004437	175.16	0.78		

项目编码	010805004001	项目名称	全玻自由门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-30	成品全玻璃门扇安装 成品全玻璃门扇(成品)铝型材50系列6mm厚钢化玻璃	100m2	0.01	8803.44	56566.53	0	5157.89	88.0344	565.6653	0	51.5789
小计								88.0344	565.6653	0	51.5789
清单项目综合单价											705.27860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.830227	1.3916	23.42		
		技工人工费	元	38.631017	1.3615	52.6		
		高级技工人工费	元	8.715815	1.3788	12.02		
	材料							
	机械							

项目编码	010902004001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-37	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴	100m2	0.01	5521.56	10676.32	101.52	2002.18	55.2156	106.7632	1.0152	20.0218
080005-43	细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 细石混凝土 C25	100m2	0.01	2517.95	1692.77	6.84	751.43	25.1795	16.9277	0.0684	7.5143
080005-67	分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.005	1178.88	619.92	0	342.95	5.8944	3.0996	0	1.71475
080005-48	嵌缝 聚氨酯密封膏	100m	0.005	1391.83	2912.16	0	513.91	6.95915	14.5608	0	2.56955
080003-78	钢筋网片（成品）安装 钢筋网片 Φ4@100×100	t	0.004354	1094.48	3242.47	0	451.74	4.76536592	14.11771438	0	1.96687596
080005-66	隔离层 无纺布250g/m2	100m2	0.01	256.38	466.07	0	91.14	2.5638	4.6607	0	0.9114
小计								100.5778159	160.1297144	1.0836	34.69867596
清单项目综合单价											296.48980626

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.536194	1.3916	14.66		
		技工人工费	元	40.970628	1.3615	55.78		
		高级技工人工费	元	21.855174	1.3788	30.13		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.006138	5	0.03		
		PE泡沫棒	m	0.479386	13.27	6.36		
		石料切割锯片	片	0.002698	16.11	0.04		
		白水泥	t	0.000912	920.35	0.84		
		环氧树脂底漆	m3	0.000009	37778.77	0.34		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.547769	19.53	10.7		
		水	m3	0.109262	4.62	0.5		
		素水泥浆	m3	0.000376	719.89	0.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.258	1	0.26		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.004455	227.85	1.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.005518	12.39	0.07		

项目编码	010902004002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080005-43换	细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 细石混凝土 C25	100m2	0.01	2518.16	1692.9	6.84	751.49	25.1816	16.929	0.0684	7.5149
080005-67	分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.005001	1178.97	619.96	0	342.98	5.89602897	3.10041996	0	1.71524298
080005-48	嵌缝 聚氨酯密封膏	100m	0.005001	1391.95	2912.39	0	513.95	6.96114195	14.5646823	0	2.57026395
080003-78换	钢筋网片（成品）安装 钢筋网片 Φ4@100×100	t	0.00436	1094.57	3242.74	0	451.78	4.7723252	14.1383464	0	1.9697608
080005-66换	隔离层 无纺布250g/m2	100m2	0.01	256.41	466.11	0	91.16	2.5641	4.6611	0	0.9116
080005-65	基层处理剂	100m2	0.01	332.89	471.14	0	111.64	3.3289	4.7114	0	1.1164
080007-6+080007-8*(-15)	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm))	100m2	0.01	641.16	448.75	19.49	193.49	6.4116	4.4875	0.1949	1.9349
小计								55.1156612	62.59262875	0.2633	17.73306773
清单项目综合单价											135.70469260

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.745863	1.3916	9.39		
		技工人工费	元	31.027662	1.3615	42.24		
		高级技工人工费	元	2.524482	1.3788	3.48		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.006147	5	0.03		
		PE泡沫棒	m	0.47943	13.27	6.36		
		环氧树脂底漆	m3	0.000009	37778.77	0.34		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.547819	19.53	10.7		
		基层处理剂（防水专用）	kg	0.479425	9.73	4.66		
		水	m3	0.087472	4.62	0.4		
		素水泥浆	m3	0.001335	719.89	0.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.303803	1	0.3		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.000855	227.85	0.19		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.005518	12.39	0.07		

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080006-2换	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） δ=50	100m2	0.01	906.51	2596.73	0	369.72	9.0651	25.9673	0	3.6972
小计								9.0651	25.9673	0	3.6972
清单项目综合单价											38.72960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.568956	1.3916	0.79		
		技工人工费	元	6.076637	1.3615	8.27		
	材料	石油沥青 进口AH-70号	kg	0.629761	4.34	2.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1093	1	0.11		
	机械							

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

080005-8	高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 热熔法 满铺 ˊ弹性体改性沥青防水卷材(SBS) 聚酯胎 PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3	100m2	0.01	1782.35	3353.41	0	639.31	17.8235	33.5341	0	6.3931
080005-11	高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 热熔法 每增一层	100m2	0.01	1468.57	3107.38	0	543.99	14.6857	31.0738	0	5.4399
080005-37	非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1715.51	1558.34	0	531.88	17.1551	15.5834	0	5.3188
080005-38	非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	449.37	389.58	0	138.39	4.4937	3.8958	0	1.3839
小计								54.158	84.0871	0	18.5357
清单项目综合单价											156.78080000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.798602	1.3916	8.07		
	技工人工费	元	33.851435	1.3615	46.09		
材料	石油沥青冷底子油	t	0.000451	3929.2	1.77		
	单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.104728	29.65	3.11		
	石油液化气	kg	0.451172	8.85	3.99		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.1159	1	0.12		
机械							

项目编码	010901B001001	项目名称	型材屋面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080005-6换	钢板屋面 安于C/S轻型钢檩上 ˊ0.6mm铁皮	100m2	0.01	2128.77	2222.82	1330.33	769.52	21.2877	22.2282	13.3033	7.6952
小计								21.2877	22.2282	13.3033	7.6952
清单项目综合单价											64.51440000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.336039	1.3916	1.86		
	技工人工费	元	14.269937	1.3615	19.43		
材料	塑料堵头	个	0.081499	2.65	0.22		
	电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.037882	7.63	0.29		
	铁件（综合）	kg	0.091275	6.16	0.56		
	彩钢脊瓦	m	0.044463	31.86	1.42		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0248	1	0.02		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.017296	645.59	11.17		
	直流电焊机 功率P（kW） P=32	台班	0.011891	179.71	2.14		

项目编码	010901B001002	项目名称	型材屋面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080009-41换	不锈钢板 安装在基层板上 ˊ5mm不锈钢踏板	100m2	0.01	4012.52	52562.49	0	3689.92	40.1252	525.6249	0	36.8992
小计								40.1252	525.6249	0	36.8992
清单项目综合单价											602.64930000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.166065	1.3916	5.8		
	技工人工费	元	9.127493	1.3615	12.43		
	高级技工人工费	元	15.883789	1.3788	21.9		
材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.604402	8.85	5.35		
	万能胶	kg	0.306438	15.49	4.75		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.101	1	0.1		
机械							

项目编码	011503004001	项目名称	成品带扶手栏杆、栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-108换	成品铁栏杆 铁扶手 ˊ镀锌钢管栏杆带扶手(成品)-管径50mm,3.0厚，高800mm，刷白色漆	10m	0.1	830.27	1078.28	53.02	277.41	83.027	107.828	5.302	27.741
小计								83.027	107.828	5.302	27.741
清单项目综合单价											223.89800000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	8.616438	1.3916	11.99		
	技工人工费	元	18.883803	1.3615	25.71		
	高级技工人工费	元	32.873765	1.3788	45.33		
材料	电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.06862	7.97	0.55		
	其他材料费(按百分比计算)	元	2.114	1	2.11		
机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.030268	175.16	5.3		

项目编码	011503004002	项目名称	成品带扶手栏杆、栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-108	成品铁栏杆 铁扶手 ˊ镀锌钢管栏杆带扶手(成品)-管径60mm,3.0厚，高1200mm	10m	0.1	830.27	1260.48	53.02	286.52	83.027	126.048	5.302	28.652
小计								83.027	126.048	5.302	28.652
清单项目综合单价											243.02900000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	8.616438	1.3916	11.99		
	技工人工费	元	18.883803	1.3615	25.71		
	高级技工人工费	元	32.873765	1.3788	45.33		
材料	电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.06862	7.97	0.55		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.011	1	0.01		
机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.030268	175.16	5.3		

项目编码	011503004003	项目名称	成品带扶手栏杆、栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-4	金属面 环氧富锌底漆 首遍	100m2	0.00812	553.12	842.52	186.9	201.85	4.4913344	6.8412624	1.517628	1.639022
080011-14+080011-15*1	金属面 聚氨酯面漆 首遍(实际值:2遍))	100m2	0.00812	1529.49	755.88	667.5	490.23	12.4194588	6.1377456	5.4201	3.9806676
小计								16.9107932	12.979008	6.937728	5.6196896
清单项目综合单价											42.44721880

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.756258	1.3916	2.44		
	技工人工费	元	3.845881	1.3615	5.24		
	高级技工人工费	元	6.69384	1.3788	9.23		
材料	环氧富锌漆稀释剂	kg	0.01244	19.47	0.24		
	聚氨酯漆稀释剂	kg	0.03442	14.16	0.49		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.007308	1	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1		台班	0.028085	247.01	6.94		

项目编码	010609003001	项目名称	金属网栏	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-48换	成品防盗网安装 钢丝网，钢丝4mm.网孔70mm	100m2	0.01	3942.16	637.4	0	1075.05	39.4216	6.374	0	10.7505
小计								39.4216	6.374	0	10.7505
清单项目综合单价											56.54610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.877143	1.3916	8.18		
		技工人工费	元	19.720657	1.3615	26.85		
		高级技工人工费	元	3.186307	1.3788	4.39		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	3.101807	1.11	3.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0172	1	0.02		
	机械							

项目编码	010607006001	项目名称	钢梯	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-25换	钢楼梯安装 踏步式 钢楼梯	t	1	2050.88	5132.93	38.59	802.11	2050.88	5132.93	38.59	802.11
080011-2	金属面 水性无机富锌底漆 首遍	100m2	0.194118	545.27	1033.5	320.42	218.86	105.8467219	200.620953	62.19928956	42.48466548
080011-8+080011-9*1	金属面 环氧云铁漆 首遍(实际值:2遍))	100m2	0.194118	924.35	1828.86	307.19	358	179.4329733	355.0146455	59.63110842	69.494244
080011-14+080011-15*1	金属面 聚氨酯面漆 首遍(实际值:2遍))	100m2	0.194118	1529.58	747.95	667.54	489.86	296.9190104	145.1905581	129.5815297	95.09064348
010002-152	建筑植筋 直径Φ(mm) Φ=12	10根	1.176471	69.67	31.61	23.56	21.7	81.96473457	37.18824831	27.71765676	25.5294207
010002-151	建筑植筋 直径Φ(mm) Φ=10	10根	0.588236	55.56	19.77	21.42	17.22	32.68239216	11.62942572	12.60001512	10.12942392
010002-153	建筑植筋 直径Φ(mm) Φ=14	10根	0.294118	86.64	44.36	25.7	26.98	25.48238352	13.04707448	7.5588326	7.93530364
100002-46	薄型(膨胀型)防火涂料 耐火时间H(h) H=1	100m2	0.194118	2293.53	2781.83	345.11	770.67	445.2154565	540.0032759	66.99206298	149.6009191
小计								3218.423672	6435.624181	404.8704952	1202.37462
清单项目综合单价											11261.29296886

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	289.970354	1.3916	403.52		
		技工人工费	元	1328.092636	1.3615	1808.2		
		高级技工人工费	元	730.131804	1.3788	1006.71		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10	kg	1.062751	3.339	3.55		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	kg	3.67263	3.234	11.88		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14	kg	1.458933	3.194	4.66		
		钢丝绳 Φ12.5	m	3.083195	3.66	11.28		
		六角螺栓（综合）	kg	3.355795	6.19	20.77		
		电锤钻头（综合）	个	0.442352	39.82	17.61		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	2.594396	10.12	26.26		
		钢结构薄型防火涂料	kg	66.419197	7.96	528.7		
		植筋结构胶	kg	1.082657	21.75	23.55		
		水	m3	0.271881	4.62	1.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	11.496706	1	11.5		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.22701	169.98	38.59		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3	台班	0.210117	227.85	47.88		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	1.017819	247.01	251.41		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.228088	293.71	66.99		

项目编码	011402003002	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-4	金属面 环氧富锌底漆 首遍	100m2	0.01	552.83	842.08	186.8	201.75	5.5283	8.4208	1.868	2.0175
080011-10+080011-11*1	金属面 醇酸磁漆 首遍(实际值:2遍))	100m2	0.01	973.24	549.61	333.69	308.86	9.7324	5.4961	3.3369	3.0886
小计								15.2607	13.9169	5.2049	5.1061
清单项目综合单价											39.48860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.582819	1.3916	2.2		
		技工人工费	元	3.470659	1.3615	4.73		
		高级技工人工费	元	6.043399	1.3788	8.33		
	材料	醇酸磁漆稀释剂	kg	0.042266	10.62	0.45		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.015313	19.47	0.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0075	1	0.01		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.021072	247.01	5.2		

项目编码	010607010001	项目名称	零星钢构件	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-80	预埋铁件 制安	t	1	3502.6	4994.97	806.74	1234.26	3502.6	4994.97	806.74	1234.26
小计								3502.6	4994.97	806.74	1234.26
清单项目综合单价											10538.57000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	109.14913	1.3916	151.89		
		技工人工费	元	2461.039522	1.3615	3350.71		
	材料	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	33.840028	7.63	258.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.87	1	3.87		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	4.746064	169.98	806.74		

项目编码	030703013001	项目名称	不锈钢风帽	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-240	钢制圆伞形风帽安装下口 直径D(mm) 500＜D≤800 成品弯头防雨帽	个	1	139.16	99.86	0	41.81	139.16	99.86	0	41.81
小计								139.16	99.86	0	41.81
清单项目综合单价											280.83000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.466457	1.3916	53.53		
		技工人工费	元	48.160392	1.3615	65.57		
		高级技工人工费	元	14.551243	1.3788	20.06		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.752051	3.328	2.5		
		扁钢 ＜60	kg	1.236183	3.979	4.92		
		橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.206814	6.63	1.37		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.376025	2.83	1.06		
		其他材料费	元	3.004443	0.885	2.66		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031003014001	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ(给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10个	0.1	136.7	0	0	36.17	13.67	0	0	3.617
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ铸铁承插地漏 DN100	10个	0.1	546.79	894.71	0	189.42	54.679	89.471	0	18.942
小计								68.349	89.471	0	22.559

清单项目综合单价 180.37900000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.660405	1.3916	13.44		
	技工人工费	元	32.731003	1.3615	44.56		
	高级技工人工费	元	7.500044	1.3788	10.34		
材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.658002	0.5	0.33		
	焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.094	39.2	3.68		
	存水弯(铸铁)DN100	个	0.940002	37.74	35.48		
	其他材料费	元	0.0752	0.885	0.07		
机械							

项目编码	031301005001	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1换	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5 ˉ(给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	100kg	0.01	215.9	0	169.73	69.26	2.159	0	1.6973	0.6926
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	465.05	130.57	265.61	148.58	4.6505	1.3057	2.6561	1.4858
小计								6.8095	1.3057	4.3534	2.1784

清单项目综合单价 14.64700000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.974762	1.3916	1.36		
	技工人工费	元	3.307856	1.3615	4.5		
	高级技工人工费	元	0.688615	1.3788	0.95		
材料	膨胀螺栓(综合)	kg	0.039854	6.64	0.26		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.039882	6.28	0.25		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03411	5.6	0.19		
	合金钢钻头(综合)	个	0.012699	6.37	0.08		
	电	kW·h	0.031018	0.64	0.02		
	机油	kg	0.005668	10.62	0.06		
	氧气	m3	0.013733	6.19	0.09		
	乙炔气	kg	0.004578	14.64	0.07		
	其他材料费	元	0.034778	0.885	0.03		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.000705	362.83	0.26		
机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00109	224.71	0.24		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002507	219.39	0.55		
	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002763	20.51	0.06		
	直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.021128	165.74	3.5		

项目编码	010607010002	项目名称	零星钢构件	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-80	预埋铁件 制安	t	1	3502.73	4995.17	806.77	1234.31	3502.73	4995.17	806.77	1234.31
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ醇酸防锈漆(C53-1)	100kg	10	26.18	13.66	6.16	8.05	261.8	136.6	61.6	80.5
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ醇酸防锈漆(C53-1)	100kg	10	25.29	11.54	6.16	7.71	252.9	115.4	61.6	77.1
小计								4017.43	5247.17	929.97	1391.91

清单项目综合单价 11586.48000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	272.738509	1.3916	379.54		
	技工人工费	元	2643.68892	1.3615	3599.38		
	高级技工人工费	元	27.900291	1.3788	38.47		
材料	电焊条 E4303 φ3.2	kg	33.841324	7.63	258.21		
	溶剂汽油	kg	0.817832	5.31	4.34		
	其他材料费(按百分比计算)	元	3.87	1	3.87		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.094004	1311.4	123.28		
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	4.746246	169.98	806.77		

项目编码	01B019	项目名称	更换地弹	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-81	地弹簧安装	10个	0.1	536.37	2475.47	0	265.7	53.637	247.547	0	26.57
小计								53.637	247.547	0	26.57

清单项目综合单价 327.75400000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.617104	1.3916	13.38		
	技工人工费	元	24.064286	1.3615	32.76		
	高级技工人工费	元	5.432297	1.3788	7.49		
材料							
机械							

项目编码	010805004002	项目名称	全玻自由门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-31	固定玻璃安装	100m2	0.01	6524.54	5747.08	0	2013.88	65.2454	57.4708	0	20.1388
080001-17换	金属窗拆除 ˉ(仅拆除门窗扇时:人工*0.5)	100m2	0.01	1865.02	0	0	493.52	18.6502	0	0	4.9352
小计								83.8956	57.4708	0	25.074

清单项目综合单价 166.44040000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	26.393785	1.3916	36.73		
	技工人工费	元	29.575087	1.3615	40.27		
	高级技工人工费	元	5.003994	1.3788	6.9		
材料							
机械							

项目编码	011601001001	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-48换	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6	100m2	4.2177	1587.86	155.68	0	427.97	6697.117122	656.611536	0	1805.049069
小计								6697.117122	656.611536	0	1805.049069

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					9158.77772700			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	505.657864	1.3916	703.67		
		技工人工费	元	4402.067548	1.3615	5993.41		
	材料	脚手架钢管	kg	9.911603	3.64	36.08		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	2.061613	6.42	13.24		
		冲压钢脚手板	m2	6.077795	96.27	585.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	22.185102	1	22.19		
	机械							

项目编码	011601001002	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-55换	活动脚手架 墙砌筑或装饰	100m2	19.1297	542.14	15.27	0	144.22	10370.97556	292.110519	0	2758.885334
小计								10370.97556	292.110519	0	2758.885334

清单项目综合单价					13421.97141100			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	651.12504	1.3916	906.11		
		技工人工费	元	6951.67538	1.3615	9464.71		
	材料	水平架（脚手架专用）	m2	1.420569	15.93	22.63		
		交叉支撑（脚手架专用）	副	3.14683	10.62	33.42		
		连接棒	个	2.751229	7.43	20.44		
		钢管架	m2	3.218758	18.58	59.8		
		底座	个	2.751229	15.84	43.58		
		冲压钢脚手板	m2	1.060931	96.27	102.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.947444	1	9.95		
	机械							

项目编码	011601001003	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-52换	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	1839.969	95.41	37.17	0	27.1	175551.4423	68391.64773	0	49863.1599
020007-1换	天棚装饰满堂脚手架使用增加费 层高H(m) 3.6<H≤6	10m3·10天	1957.7808	21.64	7.68	0	6.11	42366.37651	15035.75654	0	11962.04069
小计								217917.8188	83427.40427	0	61825.20059

清单项目综合单价					363170.42366400			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10838.04379	1.3916	15082.22		
		技工人工费	元	107224.5089	1.3615	145986.17		
		高级技工人工费	元	41240.91668	1.3788	56862.98		
	材料	承插型盘扣式钢管脚手架（成套）	kg	4087.469594	3.64	14878.39		
		承插型盘扣式钢管脚手架（成套）	kg	11572.93323	5.85	67701.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	837.410994	1	837.41		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：建筑专业-修缮工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：建筑专业-修缮工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		156992	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			156992.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑专业-修缮工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：室内专业-拆除工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	223611.1	
2	措施项目	27780.66	
2.1	安全文明施工	5127.49	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	4233.05	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	894.44	
2.2	其他措施项目费	22653.17	
3	其他项目	31423.92	
3.1	暂列金额	31423.92	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	25453.41	
5	含税建安工程造价	308269.09	
合计		308269.09	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　室内专业-拆除工程　　第 1 页，共 4 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					223611.10	0
1-1	041001007003	拆除砖石结构	1.拆除砌体 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	22.26	260.43	5797.17	0
1-2	01B020	平面块料拆除	1.拆除地砖面层 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	469.25	32.57	15283.47	0
1-3	01B021	地面基层拆除	1.拆除卫生间降板范围地面基层 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	153.86	69.84	10745.58	0
1-4	01B022	立面块料拆除	1.拆除瓷砖墙面面层 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	277.13	31.35	8688.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室内专业-拆除工程　　第 2 页，共 4 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	01B023	天棚铲（拆）除	1.石膏板吊顶拆除（含龙骨） 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	3369.26	13.5	45485.01	0
1-6	01B024	天棚铲（拆）除	1.石膏板吊顶拆除（不含龙骨） 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	99.64	11.75	1170.77	0
1-7	01B025	天棚铲（拆）除	1.格栅吊顶拆除（含龙骨） 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	2736.12	13.5	36937.62	0
1-8	01B026	玻璃栏板拆除	1.中庭玻璃栏拆除 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	185.61	11.05	2050.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室内专业-拆除工程　　第 3 页，共 4 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	01B027	墙面铲（拆）除	1.中庭、门厅饰面拆除（含龙骨） 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	632.28	11.05	6986.69	0
1-10	01B028	墙面铲（拆）除	1.货梯通道墙面拆除 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	816.84	11.05	9026.08	0
1-11	01B029	墙面铲（拆）除	1.服务台背景墙面拆除 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	39.43	11.05	435.7	0
1-12	01B030	墙面铲（拆）除	1.扶梯饰面拆除（含龙骨）工程量暂估 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	124.32	11.05	1373.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室内专业-拆除工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	040103003003	余方弃置	1.渣土类型：拆除废料等 2.渣土处置及消纳费用 3.运距：综合考虑 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	593.37	134.2	79630.25	0
合计							223611.10	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　室内专业-拆除工程
标　　段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					27780.66
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	5127.49
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	4233.05
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	894.44
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	20	22653.17
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
			合计				27780.66

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：室内专业-拆除工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	31423.92	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		31423.92	

材料暂估单价及调整表

工程名称：室内专业-拆除工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：室内专业-拆除工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：室内专业-拆除工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	25453.41
合计					25453.41

总承包服务费计价表

工程名称：室内专业-拆除工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 室内专业-拆除工程　　标段： 广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

项目编码	041001007003	项目名称	拆除砖石结构	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1544.87	285.92	327.03	446.47	154.487	28.592	32.703	44.647
小计								154.487	28.592	32.703	44.647

清单项目综合单价　260.42900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	111.014059	1.3916	154.49		
	材料	空心六角钢	kg	0.064854	3.384	0.22		
		编织袋	条	42.296155	0.66	27.92		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.022652	4.32	0.1		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.009775	7.89	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.283	1	0.28		
	机械	风动凿岩机　手持式	台班	0.139389	11.81	1.65		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.069178	448.95	31.06		

项目编码	01B020	项目名称	平面块料拆除	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-27	楼地面块料、石材面层拆除	100m2	0.01	2481.81	112.78	0	662.37	24.8181	1.1278	0	6.6237
小计								24.8181	1.1278	0	6.6237

清单项目综合单价　32.56960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.834235	1.3916	24.82		
	材料	编织袋	条	1.691785	0.66	1.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
	机械							

项目编码	01B021	项目名称	地面基层拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-1	素混凝土拆除 垫层	10m3	0.0337	1204.88	282.35	235.42	349.78	40.604456	9.515195	7.933654	11.787586
小计								40.604456	9.515195	7.933654	11.787586

清单项目综合单价　69.84089100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.177909	1.3916	40.6		
	材料	空心六角钢	kg	0.001869	3.384	0.01		
		编织袋	条	14.253986	0.66	9.41		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.001172	4.32	0.01		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.000222	7.89	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.094359	1	0.09		
	机械	风动凿岩机　手持式	台班	0.033576	11.81	0.4		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.016788	448.95	7.54		

项目编码	01B022	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	0.01	2409.25	84.73	0	641.77	24.0925	0.8473	0	6.4177
小计								24.0925	0.8473	0	6.4177

清单项目综合单价　31.35750000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.312786	1.3916	24.09		
	材料	编织袋	条	1.270232	0.66	0.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0084	1	0.01		
	机械							

项目编码	01B023	项目名称	天棚铲（拆）除	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-43	天棚龙骨及饰面拆除 其他面层	100m2	0.01	1021	56.4	0	272.99	10.21	0.564	0	2.7299
小计								10.21	0.564	0	2.7299

清单项目综合单价　13.50390000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.336898	1.3916	10.21		
	材料	编织袋	条	0.846107	0.66	0.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0056	1	0.01		
	机械							

项目编码	01B024	项目名称	天棚铲（拆）除	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-41	天棚抹灰层拆除	100m2	0.01	893.56	42.27	0	238.56	8.9356	0.4227	0	2.3856
小计								8.9356	0.4227	0	2.3856

清单项目综合单价　11.74390000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.421078	1.3916	8.94		
	材料	编织袋	条	0.634131	0.66	0.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0042	1	0		
	机械							

项目编码	01B025	项目名称	天棚铲（拆）除	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-43	天棚龙骨及饰面拆除 其他面层	100m2	0.01	1021	56.4	0	272.99	10.21	0.564	0	2.7299
小计								10.21	0.564	0	2.7299

清单项目综合单价　13.50390000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.336898	1.3916	10.21		
	材料	编织袋	条	0.846107	0.66	0.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0056	1	0.01		
	机械							

项目编码	01B026	项目名称	玻璃栏板拆除	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-37	墙柱面龙骨及饰面拆除 有龙骨	100m2	0.01	826.89	56.36	0	221.63	8.2689	0.5636	0	2.2163

工程量清单综合单价分析表

小计							8.2689	0.5636	0	2.2163	
清单项目综合单价											11.04880000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.942041	1.3916		8.27		
	材料	编织袋			条	0.845508	0.66		0.56		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0056	1		0.01		
	机械										
项目编码	01B027	项目名称	墙面铲（拆）除				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-37	墙柱面龙骨及饰面拆除有龙骨	100m2	0.01	826.89	56.36	0	221.63	8.2689	0.5636	0	2.2163
小计							8.2689	0.5636	0	2.2163	
清单项目综合单价											11.04880000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.942041	1.3916		8.27		
	材料	编织袋			条	0.845508	0.66		0.56		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0056	1		0.01		
	机械										
项目编码	01B028	项目名称	墙面铲（拆）除				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-37	墙柱面龙骨及饰面拆除有龙骨	100m2	0.01	826.89	56.36	0	221.63	8.2689	0.5636	0	2.2163
小计							8.2689	0.5636	0	2.2163	
清单项目综合单价											11.04880000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.942041	1.3916		8.27		
	材料	编织袋			条	0.845508	0.66		0.56		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0056	1		0.01		
	机械										
项目编码	01B029	项目名称	墙面铲（拆）除				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-37	墙柱面龙骨及饰面拆除有龙骨	100m2	0.01	826.89	56.36	0	221.63	8.2689	0.5636	0	2.2163
小计							8.2689	0.5636	0	2.2163	
清单项目综合单价											11.04880000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.942041	1.3916		8.27		
	材料	编织袋			条	0.845508	0.66		0.56		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0056	1		0.01		
	机械										
项目编码	01B030	项目名称	墙面铲（拆）除				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-37	墙柱面龙骨及饰面拆除有龙骨	100m2	0.01	826.89	56.36	0	221.63	8.2689	0.5636	0	2.2163
小计							8.2689	0.5636	0	2.2163	
清单项目综合单价											11.04880000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.942041	1.3916		8.27		
	材料	编织袋			条	0.845508	0.66		0.56		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0056	1		0.01		
	机械										
项目编码	040103003003	项目名称	余方弃置				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	618.72	0	1805.51	292.75	0.61872	0	1.80551	0.29275
120001-210+120001-211*4	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:9km)	1000m3	0.001	0	52.66	30553.21	2186.03	0	0.05266	30.55321	2.18603
BC-1	建筑垃圾消纳费用	m3	1	0	94	0	4.7	0	94	0	4.7
小计							0.61872	94.05266	32.35872	7.17878	
清单项目综合单价											134.20888000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.44461	1.3916		0.62		
	材料	水			m3	0.01128	4.62		0.05		
		建筑垃圾消纳费用 材料费			m3	0.939971	100		94		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.00052	1		0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0			台班	0.001105	1633.35		1.8		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF			台班	0.021111	1428.03		30.15		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4			台班	0.000564	720.48		0.41		

发包人提供材料一览表

工程名称：室内专业-拆除工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：室内专业-拆除工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		31423.92	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			31423.92	

专业工程暂估价明细表

工程名称：室内专业-拆除工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：室内专业-修缮工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3123896.33	
2	措施项目	1012901.86	
2.1	安全文明施工	201252.55	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	97370.42	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	89382.04	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	14500.09	
2.2	其他措施项目费	811649.31	
3	其他项目	518038.02	
3.1	暂列金额	517099.39	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	938.63	
4	增值税	418935.26	
5	含税建安工程造价	5073771.47	
合计		5073771.47	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　室内专业-修缮工程　　第 1 页，共 18 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		砌筑工程					18219.08	0
1-1	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块（工程量暂估） 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:Ma5专用配套砂浆砌筑 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	15.39	792.24	12192.57	0
1-2	010502021003	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土（工程量暂估） 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	1.34	852.39	1142.2	0
1-3	010505011003	构造柱模板	1.基础类型:构造柱模板（工程量暂估） 2.支模高度:综合考虑 3.厚度/高度:综合考虑 4.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、止水螺杆、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	23.96	122.75	2941.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　室内专业-修缮工程　　第 2 页，共 18 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	010502023002	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土（工程量暂估） 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	0.31	845.4	262.07	0
1-5	010505013002	过梁模板	1.基础类型:过梁模板（工程量暂估） 2.支模高度:综合考虑 3.厚度/高度:综合考虑 4.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、止水螺杆、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	4.46	130.33	581.27	0
1-6	010502022002	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土（工程量暂估） 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	0.14	845.4	118.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　室内专业-修缮工程　　第 3 页，共 18 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	010505012002	圈梁模板	1.基础类型:圈梁模板（工程量暂估） 2.支模高度:综合考虑 3.厚度/高度:综合考虑 4.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、止水螺杆、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	2.88	113.76	327.63	0
1-8	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12（工程量暂估） 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	0.08	5163.03	413.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　室内专业-修缮工程　　第 4 页，共 18 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋一级钢φ6（工程量暂估） 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	0.02	6894.27	137.89	0
1-10	010506017003	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢φ6 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	0.018	5719.88	102.96	0
2		地面工程					135021.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　室内专业-修缮工程　　第 5 页，共 18 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	011102003002	块料楼地面	地1地砖地面-CT03防滑地砖（甲供） 1.10mm厚地砖,专用嵌缝胶嵌缝 2 5mm厚厚陶瓷专用粘结剂,齿形抹子 3 35mm厚M15地面砂浆(干硬性)找平层 4.素水泥浆一道 5.建筑楼板清扫干净 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	248.28	150.5	37366.14	0
2-2	011102003003	块料楼地面	卫生间地面 地2地砖防水地面-CT01浅灰色防滑地砖（甲供） 1.10mm厚地砖,专用嵌缝胶嵌缝 2 5mm厚陶瓷专用粘结剂,齿形抹子 3 15mm厚(最薄处)聚合物水泥砂浆保护层兼找坡层,坡向地漏 4 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 5 20mm厚C20细石混凝土随捣随抹光 6 未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7 满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	149.28	228.58	34122.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室内专业-修缮工程　　第 6 页，共 18 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	011102003004	块料楼地面	卫生间蹲台范围 地2地砖防水地面-CT01浅灰色防滑地砖（甲供） 1.10mm厚地砖,瓷砖缝隙需填缝剂处理,填缝剂颜色同瓷砖颜色,哑面效果,砖缝≤2.0mm 2.5mm厚专用粘贴层 3.15厚(最薄处)聚合物水泥砂浆保护层兼找坡层,坡向地漏 4.防水层:2.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 5.15厚M15水泥砂浆找平层 6.陶粒混凝土填充层 7.局部砌筑实心砖 8.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 9.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	65.84	307.68	20257.65	0
2-4	011102001001	石材楼地面	中庭拦河地台详见ZT-1-a中庭拦河地台详图 1.30*40*3mm镀锌方通龙骨 2.ST01-20mm白色大理石 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	43.93	837.34	36784.35	0
2-5	011105006001	金属踢脚线	踢1-100mm高MT01古铜色踢脚 1.1.2mm金属踢脚 2.9mm阻燃板基层 3.清理基层 4.基层:抹灰面 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	220.12	27.55	6064.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室内专业-修缮工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	011105006002	金属踢脚线	踢1-40mm高MT01古铜色踢脚 1.1.2mm金属踢脚 2.9mm阻燃板基层 3.清理基层 4.基层:抹灰面 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	12.6	16.28	205.13	0
2-7	011105006003	金属踢脚线	踢1-50mm高MT01古铜色踢脚 1.1.2mm金属踢脚 2.9mm阻燃板基层 3.清理基层 4.基层:抹灰面 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	12.2	18.17	221.67	0
3		墙面工程					991307.70	0
3-1	011205001001	墙、柱面装饰板	内1-AL01白色铝板墙面 1.2.5mm厚成品板面层 2.专用龙骨扣件 3.50*50*5mm厚镀锌方通竖向@600mm 4.L50*50*5mm厚镀锌角钢横向@600mm 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	573.85	409.39	234928.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　室内专业-修缮工程　　第 8 页，共 18 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	011205001002	墙、柱面装饰板	扶梯饰面（工程量暂估） 内1-AL01白色铝板墙面 1.2.5mm厚成品板面层，局部MT02不锈钢饰面 2.专用龙骨扣件 3.50*50*5mm厚镀锌方通竖向@600mm 4.L50*50*5mm厚镀锌角钢横向@600mm 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	121.87	413.91	50443.21	0
3-3	011205001003	墙、柱面装饰板	扶梯饰面(扶梯中庭立柱饰面） 内1-AL01白色铝板柱面 1.2.5mm厚成品板面层 2.专用龙骨扣件 3.50*50*5mm厚镀锌方通竖向@600mm 4.L50*50*5mm厚镀锌角钢横向@600mm 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	59.38	413.36	24545.32	0
3-4	011205001004	墙、柱面装饰板	内2-KZ01橘红色墙板墙面 1.10mm厚墙板面层 2.专用挂件 3.9mm阻燃板基层 4.C50系列轻钢龙骨调平,竖向间距300mm,支撑卡膨胀螺栓固定于墙面,支撑卡间距600mm布置 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	11.54	344.69	3977.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室内专业-修缮工程　　第 9 页，共 18 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	011205001005	墙、柱面装饰板	内2-KZ02黄色墙板墙面 1.10mm厚墙板面层 2.专用挂件 3.9mm阻燃板基层 4.C50系列轻钢龙骨调平,竖向间距300mm,支撑卡膨胀螺栓固定于墙面,支撑卡间距600mm布置 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	24.76	344.69	8534.52	0
3-6	011205001006	墙、柱面装饰板	内2-KZ03白色墙板墙面 1.10mm厚墙板面层 2.专用挂件 3.9mm阻燃板基层 4.C50系列轻钢龙骨调平,竖向间距300mm,支撑卡膨胀螺栓固定于墙面,支撑卡间距600mm布置 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	735.6	416.97	306723.13	0
3-7	011205001007	墙、柱面装饰板	内2-KZ03白色墙板墙面（消火栓包封） 1.10mm厚墙板面层 2.专用挂件 3.9mm阻燃板基层 4.C50系列轻钢龙骨调平,竖向间距300mm,支撑卡膨胀螺栓固定于墙面,支撑卡间距600mm布置 5.消火栓暗门背板1mm厚铁皮，40*3镀锌角钢、20*40*3镀锌扁钢龙骨等 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	20.47	594.63	12172.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室内专业-修缮工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	011205001008	墙、柱面装饰板	内3-WD01浅色木饰面 1.10mm厚木饰面挂板，MT02-1.2mm厚黑色不锈钢装饰线条 2.金属挂件 3.9mm阻燃板基层 4.C50系列轻钢龙骨调平，竖向间距300mm，支撑卡膨胀螺栓固定于墙面，支撑卡间距600mm布置 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	36.16	425.05	15369.81	0
3-9	011203003001	块料墙、柱面	内4-CT02白色瓷砖（有水房间）（甲供） 1.10厚墙面砖,专用美缝剂勾缝 2.5厚专用瓷砖胶结合层 3.防水层兼防潮层满墙:3厚聚合物水泥防水砂浆（铺贴面砖） 4.15厚M15聚合物水泥砂浆找平层(兼辅助防水层) 5.配套专用界面处理剂 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	432.03	288.93	124826.43	0
3-10	011203003002	块料墙、柱面	内4-CT02白色瓷砖（无水房间）（甲供） 1.10厚墙面砖,专用美缝剂勾缝 2.5厚专用瓷砖胶结合层 3.防水层兼防潮层满墙:3厚聚合物水泥防水砂浆（铺贴面砖） 4.15厚M15聚合物水泥砂浆找平层(兼辅助防水层) 5.配套专用界面处理剂 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	55.47	288.93	16026.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室内专业-修缮工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-11	011203003003	块料墙、柱面	内4-CT02白色瓷砖（消火栓包封）（甲供） 1.10厚墙面砖,专用美缝剂勾缝 2.5厚专用瓷砖胶结合层 3.防水层兼防潮层满墙:3厚聚合物水泥防水砂浆（铺贴面砖） 4.15厚M15聚合物水泥砂浆找平层(兼辅助防水层) 5.配套专用界面处理剂 6.消火栓暗门背板12mm水泥纤维板挂网，40*40*3镀锌角钢龙骨等 7.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 8.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	3.13	347.91	1088.96	0
3-12	011205001009	墙、柱面装饰板	卫生间小便斗矮墙详见QS-02-03小便斗大样图 1.L50*5镀锌角钢龙骨 2.12mm厚水泥纤维板 3.挂网 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	20.77	241.22	5010.14	0
3-13	010808002001	金属门窗套	电梯门套口-详见QS-05-03/04大样图 1.40*40*3mm镀锌方通、40#镀锌角码、L50*5mm镀锌角钢龙骨 2.12mm阻燃板基层 3.MT01-1.2mm古铜色不锈钢饰面 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	40.09	308.85	12381.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室内专业-修缮工程　　第 12 页，共 18 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-14	010808002002	金属门窗套	卫生间垭口套-详见QS-05-03/04大样图 1.40*40*3mm镀锌方通、40#镀锌角码、L50*5mm镀锌角钢龙骨 2.9mm阻燃板基层 3.MT01-1.2mm古铜色不锈钢饰面 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	6.74	339.95	2291.26	0
3-15	010808002003	金属门窗套	卫生间夹丝玻璃门套-详见M-01门大样图 1.9mm阻燃板基层 2.MT01-1.2mm古铜色不锈钢饰面 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	42.16	332.72	14027.48	0
3-16	010805004003	全玻自由门	卫生间夹丝门-详见M-01门大样图 1.框材质：MT01-1.2mm厚古铜色不锈钢包框 2.玻璃品种、厚度:GL02-6+6mm厚夹丝玻璃门 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	15.84	1128.62	17877.34	0
3-17	011207003001	成品隔断	屏风-详见QS-02-01/02屏风大样图 1.木龙骨 2.MT01-1.2mm厚古铜色不锈钢包框 3.GL01-6mm艺术夹丝玻璃饰面 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	10.15	3699.62	37551.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室内专业-修缮工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-18	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	中庭拦河栏板，详见ZT-1中庭拦河剖面图 1.200*200*10mm镀锌钢板@1400,380*200*10mm镀锌钢板@1400、M12膨胀螺栓、L50*4mm镀锌角钢焊接（每根立杆与角钢两面焊接固定） 2.MT02不锈钢扶手、立柱间距1400、成品拉丝不锈钢抓件（选样）等 3.1200mm高GL03-钢化夹胶玻璃6+6mm厚 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	154.68	669.33	103531.96	0
4		天棚工程					1782378.13	0
4-1	011302001001	平面吊顶天棚	棚1-AL01白色铝板吊顶含灯槽 1.2.5mm厚白色铝板面层 2.50主龙骨间距1100mm,用专业卡扣与异形勾搭龙骨连接,50mmX1.0mm的异型勾搭龙骨间距600mm. 3.楼板钻孔,采用@8膨胀螺栓@8吊杆吊装固定,吊杆间距1100。; 4.弹线天花水平线定位,吊杆定位。 5.建筑楼板清扫干净 6.局部4mm亚克力	m2	2959.52	450.65	1333707.69	0
4-2	011302002001	跌级吊顶天棚	中庭天花-详见中庭天花大样图DT05/07 棚1-AL01白色铝板/AL02木纹转印铝板吊顶含灯槽 1.2.5mm厚白色/木纹转印铝板面层 2.50主龙骨间距1100mm,用专业卡扣与异形勾搭龙骨连接,50mmX1.0mm的异型勾搭龙骨间距600mm. 3.楼板钻孔,采用@8膨胀螺栓@8吊杆吊装固定,吊杆间距1100。; 4.弹线天花水平线定位,吊杆定位。 5.建筑楼板清扫干净	m2	124.83	914.82	114196.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　室内专业-修缮工程　　

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	011302002002	跌级吊顶天棚	中庭天花-详见中庭天花大样图DT09 棚1-AL01白色铝板/AL02木纹转印铝板吊顶含灯槽 1.2.5mm厚白色/木纹转印铝板面层、局部2.5mm白色铝板（冲孔散热）、局部软膜天花 2.50主龙骨间距1100mm,用专业卡扣与异形勾搭龙骨连接,50mmX1.0mm的异型勾搭龙骨间距600mm. 3.楼板钻孔,采用@8膨胀螺栓@8吊杆吊装固定,吊杆间距1100。; 4.弹线天花水平线定位,吊杆定位。 5.建筑楼板清扫干净	m2	298.34	597.23	178177.6	0
4-4	011302001002	平面吊顶天棚	棚2-石膏板吊顶含灯槽-有水房间 1.刷PT02无机防水涂料三遍(一底、二面漆); 2.刷配套防潮涂料一遍 3.9m水泥纤维板、9mm厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,孔眼用腻子填平(次龙骨中距>450时,应采用12厚纸面石膏板) 4.轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距 450,横撑龙骨中距900(上人吊顶须验算龙骨断面) 5.Φ8钢筋吊杆,双向中距900~1200, 与角钢焊接 6.Φ12膨胀螺丝栓固定 L36X4角钢长40	m2	206.24	195.68	40357.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　室内专业-修缮工程　　

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	011302001003	平面吊顶天棚	棚2-石膏板含灯槽吊顶-无水房间 1.刷PT01无机涂料三遍(一底、二面漆); 2.刷配套防潮涂料一遍 3.9m水泥纤维板、9mm厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,孔眼用腻子填平(次龙骨中距>450时,应采用12厚纸面石膏板) 4.轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距 450,横撑龙骨中距900(上人吊顶须验算龙骨断面) 5.Φ8钢筋吊杆,双向中距900~1200, 与角钢焊接 6.Φ12膨胀螺丝栓固定L36X4角钢长40	m2	499.12	205.46	102549.2	0
4-6	011302001004	平面吊顶天棚	棚2-石膏板吊顶-无水房间-修补-详见DT03-06a修补天花大样 1.刷PT01无机涂料三遍(一底、二面漆); 2.刷配套防潮涂料一遍 3.9m水泥纤维板、9mm厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,孔眼用腻子填平(次龙骨中距>450时,应采用12厚纸面石膏板)	m2	99.64	134.38	13389.62	0
5		其他工程					196969.75	0
5-1	011207003002	成品隔断	小便斗隔断，详见QS-02-03小便斗大样图 1.GL01夹丝玻璃，MT01古铜色不锈钢包边 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	5.54	1105.51	6124.53	0
5-2	011207003003	成品隔断	卫生间成品隔断 1.12mm厚抗倍特板 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	276.26	477.86	132013.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室内专业-修缮工程　　第 16 页，共 18 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	011505001001	洗漱台	一层/二层北侧卫生间洗手台-详见XST-01-03洗手台大样图 1.ST01-20mm厚白色大理石台面 3.基层板：9mm阻燃板 4.L50*5镀锌角钢钢骨架，间距400mm 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	2	2978.3	5956.6	0
5-4	011505001002	洗漱台	一层/二层北侧卫生间洗手台-详见XST-01-01/02/04洗手台大样图 1.ST01-20mm厚白色大理石台面/墙面 2.9mm阻燃板基层，MT01古铜色不锈钢面层 3.MR01-6mm厚镜子，MT01古铜色不锈钢边框，尺寸600*1400mm 4.暗藏LED灯带 5.L50*5镀锌角钢钢骨架，间距400mm 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	2	4739.4	9478.8	0
5-5	050103009001	栽植花卉/地被植物	洗漱台内绿植-详见XST-01-02洗漱台大样图 1.130mm厚种植土 2.绿植（选型甲方确定） 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	0.72	242.31	174.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室内专业-修缮工程　　第 17 页，共 18 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-6	011505001003	洗漱台	一层/二层南侧男卫生间洗手台-详见XST-01-01/02/04洗手台大样图 1.ST01-20mm厚白色大理石台面/墙面 2.9mm阻燃板基层，MT01古铜色不锈钢面层 3.MR01-6mm厚镜子，MT01古铜色不锈钢边框，尺寸600*1400mm 4.暗藏LED灯带 5.L50*5镀锌角钢钢骨架，间距400mm 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	2	2799.36	5598.72	0
5-7	011505001004	洗漱台	一层/二层南侧女卫生间洗手台-详见XST-01-01/02/04洗手台大样图 1.ST01-20mm厚白色大理石台面/墙面 2.9mm阻燃板基层，MT01古铜色不锈钢面层 3.MR01-6mm厚镜子，MT01古铜色不锈钢边框，尺寸600*1400mm 4.暗藏LED灯带 5.L50*5镀锌角钢钢骨架，间距400mm 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	2	3614.33	7228.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室内专业-修缮工程　　第 18 页，共 18 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-8	011505001005	洗漱台	一层母婴室洗手台 1.ST01-20mm厚白色大理石台面/墙面 2.9mm阻燃板基层，MT01古铜色不锈钢面层 3.镜箱：MR01-6mm厚镜子，MT01古铜色不锈钢边框，尺寸600*1400mm 4.暗藏LED灯带 5.L50*5镀锌角钢钢骨架，间距400mm 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	1	5115.78	5115.78	0
5-9	011501004001	成品柜架、台	服务台 详见QT-01服务台大样图 1.40*40*4镀锌方通，间距900mm，L40*40*4mm镀锌角钢 2.10mm阻燃板， 3.MT02-1.2mm黑色不锈钢饰面 4.ST02-20mm厚石材饰面 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	2	12178.52	24357.04	0
5-10	011507001001	平面、箱式招牌	货梯 1.不锈钢展示牌	m2	2.52	365.7	921.56	0
合计							3123896.33	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　室内专业-修缮工程
标　　段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					1012901.86
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	201252.55
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	97370.42
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	89382.04
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	83001.04
1-1-2-1-1	01A001001	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 4.补刷油漆	m	158.26	524.46	83001.04
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	6381
1-1-2-2-1	01A002001	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 4.补刷油漆	m	50	127.62	6381
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	14500.09	100	14500.09
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	245321.03	100	245321.03
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	38640.22
1-6-1	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	项	1	38640.22	38640.22
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	497327.31
1-9-1	011601001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	497327.31	497327.31
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	30360.75
1-14-1	01B031	开荒保洁		m^2	4187.69	7.25	30360.75
合计							1012901.86

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：室内专业-修缮工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	517099.39	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	938.63	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	938.63	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		518038.02	

材料暂估单价及调整表

工程名称：室内专业-修缮工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：室内专业-修缮工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：室内专业-修缮工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	418935.26
合计					418935.26

总承包服务费计价表

工程名称：室内专业-修缮工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	938.63	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	938.63	100	938.63	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	938.63	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 室内专业-修缮工程　　标段： 广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080002-21换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 干混砌筑砂浆 ˉ 干混砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3786.36	2935.8	47.97	1152.16	378.636	293.58	4.797	115.216
小计								378.636	293.58	4.797	115.216

清单项目综合单价　792.22900000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	63.608464	1.3916	88.52		
	技工人工费	元	213.086841	1.3615	290.12		
材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.028951	681.42	19.73		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.001504	1685.84	2.54		
	水	m3	0.122572	4.62	0.57		
	干混砌筑砂浆 M5	t	0.165811	398.23	66.03		
	其他材料费(按百分比计算)	元	2.222	1	2.22		
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.021055	227.85	4.8		

项目编码	010502021003	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-27	非泵送现浇混凝土 异型柱、构造柱、墙心柱 ˉ 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3311.12	4116.21	13.59	1082.97	331.112	411.621	1.359	108.297
小计								331.112	411.621	1.359	108.297

清单项目综合单价　852.38900000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	27.128846	1.3916	37.75		
	技工人工费	元	215.467642	1.3615	293.36		
材料	水	m3	0.826262	4.62	3.82		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.057	1	0.06		
机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.134044	10.14	1.36		

项目编码	010505011003	项目名称	构造柱模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-7	异型柱 木模板	100m2	0.01	8188.5	1798.91	29.45	2258.89	81.885	17.9891	0.2945	22.5889
小计								81.885	17.9891	0.2945	22.5889

清单项目综合单价　122.75750000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.230472	1.3916	12.85		
	技工人工费	元	50.708674	1.3615	69.04		
材料	对拉螺栓	kg	0.179844	6.59	1.19		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.002134	1685.84	3.6		
	脱模剂	kg	0.094011	7.43	0.7		
	涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.196502	43.36	8.52		
	支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.559649	4.42	2.47		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.3295	1	0.33		
机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.011676	25.22	0.29		

项目编码	010502023002	项目名称	过梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-31换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ˉ 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3271.14	4103.01	8.45	1071.36	327.114	410.301	0.845	107.136
小计								327.114	410.301	0.845	107.136

清单项目综合单价　845.39600000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	25.055483	1.3916	34.87		
	技工人工费	元	214.650403	1.3615	292.25		
材料	水	m3	0.546141	4.62	2.52		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.038	1	0.04		
机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.083284	10.14	0.84		

项目编码	010505013002	项目名称	过梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-29	独立过梁 木模板	100m2	0.01	8845.51	1752.93	4.76	2428.69	88.4551	17.5293	0.0476	24.2869
小计								88.4551	17.5293	0.0476	24.2869

清单项目综合单价　130.31890000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	8.119412	1.3916	11.3		
	技工人工费	元	56.669951	1.3615	77.16		
材料	松杂枋板材 周转材	m3	0.004098	1685.84	6.91		
	脱模剂	kg	0.093981	7.43	0.7		
	涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.19644	43.36	8.52		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.3225	1	0.32		
机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.001889	25.22	0.05		

项目编码	010502022002	项目名称	圈梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-31换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ˉ 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3271.14	4103.01	8.45	1071.36	327.114	410.301	0.845	107.136
小计								327.114	410.301	0.845	107.136

清单项目综合单价　845.39600000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	25.055483	1.3916	34.87		
	技工人工费	元	214.650403	1.3615	292.25		
材料	水	m3	0.546141	4.62	2.52		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.038	1	0.04		
机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.083284	10.14	0.84		

项目编码	010505012002	项目名称	圈梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-13	圈梁 直形 木模板	100m2	0.01	8129.44	1029.75	12.94	2203.62	81.2944	10.2975	0.1294	22.0362

工程量清单综合单价分析表

小计					81.2944	10.2975	0.1294	22.0362
清单项目综合单价								113.75750000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.69683	1.3916	6.54		
		技工人工费	元	54.908779	1.3615	74.76		
	材料	松杂枋板材 周转材	m3	0.001156	1685.84	1.95		
		脱模剂	kg	0.094006	7.43	0.7		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.147374	43.36	6.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1808	1	0.18		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.005133	25.22	0.13		

项目编码	010506010005	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-64换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˊ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	1	426.19	3116.46	8.72	269.22	426.19	3116.46	8.72	269.22
080003-65	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	917.67	81.31	90.12	253.34	917.67	81.31	90.12	253.34

小计					1343.86	3197.77	98.84	522.56
清单项目综合单价								5163.03000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	126.855892	1.3916	176.53		
		技工人工费	元	857.384827	1.3615	1167.33		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	2.180801	5	10.9		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.071005	7.63	69.21		
		水	m3	0.1034	4.62	0.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.21	1	1.21		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1081	36.87	3.99		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2162	21.89	4.73		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.53016	169.98	90.12		

项目编码	010506010006	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-68换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˊ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6	t	1	897.84	3299.04	46.94	405.9	897.84	3299.04	46.94	405.9
080003-69	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1766.3	10.34	0	467.91	1766.3	10.34	0	467.91

小计					2664.14	3309.38	46.94	873.81
清单项目综合单价								6894.27000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	309.967056	1.3916	431.35		
		技工人工费	元	1639.942792	1.3615	2232.78		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	8.272005	5	41.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.47	1	0.47		
	机械	钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.34592	36.68	12.69		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.2162	36.87	7.97		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	1.200381	21.89	26.28		

项目编码	010506017003	项目名称	砌体工程内配钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-62	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˊ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷	t	1	532.82	3394.81	11.75	311.58	532.82	3394.81	11.75	311.58
080003-63	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1139.21	26.91	0	302.8	1139.21	26.91	0	302.8

小计					1672.03	3421.72	11.75	614.38
清单项目综合单价								5719.88000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	201.05455	1.3916	279.79		
		技工人工费	元	1022.578056	1.3615	1392.24		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	5.301571	5	26.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4	1	0.4		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.119379	36.87	4.4		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.335578	21.89	7.35		

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-38换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 ˊ CT03-浅灰色防滑地砖600*1200mm,专用胶粘剂	100m2	0.01	5379.26	2012.5	0	1524.08	53.7926	20.125	0	15.2408
080007-6+080007-8*15换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:35mm)) ˊ 干混抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	2440.19	2751.11	148	793.86	24.4019	27.5111	1.48	7.9386

小计					78.1945	47.6361	1.48	23.1794
清单项目综合单价								150.49000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.116902	1.3916	11.3		
		技工人工费	元	17.772626	1.3615	24.2		
		高级技工人工费	元	30.970148	1.3788	42.7		
	材料	石料切割锯片	片	0.002698	16.11	0.04		
		白水泥	t	0.000912	920.35	0.84		
		专用胶粘剂	kg	10.786528	1.77	19.09		
		水	m3	0.082579	4.62	0.38		
		素水泥浆	m3	0.000959	719.89	0.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0526	1	0.05		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.006495	227.85	1.48		

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-38换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 ˊ CT01-浅灰色防滑地砖600*600mm,专用胶粘剂	100m2	0.01	5378.91	2012.37	0	1523.99	53.7891	20.1237	0	15.2399
080007-7+080007-8*(-5)	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm))	100m2	0.01	1541.41	1380.76	83.31	482.88	15.4141	13.8076	0.8331	4.8288

工程量清单综合单价分析表

080005-27	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 Ⅱ型	100m2	0.012571	1366.34	2898.5	0	506.49	17.17626014	36.4370435	0	6.36708579
080005-28	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 Ⅱ型	100m2	0.012571	356.99	848.29	0	136.88	4.48772129	10.66385359	0	1.72071848
080007-13+080007-14*(-2)	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:20mm))	100m2	0.01	1512.75	814.17	2.14	441.17	15.1275	8.1417	0.0214	4.4117
小计								105.9946814	89.17389709	0.8545	32.56820427
清单项目综合单价											228.59128279

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.264596	1.3916	17.07		
		技工人工费	元	31.512798	1.3615	42.9		
		高级技工人工费	元	33.377855	1.3788	46.02		
	材料	石料切割锯片	片	0.002698	16.11	0.04		
		白水泥	t	0.000912	920.35	0.84		
		专用胶粘剂	kg	10.785828	1.77	19.09		
		水	m3	0.048481	4.62	0.22		
		干混地面砂浆 M20	t	0.033537	407.08	13.65		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.08464	1	0.08		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.003656	227.85	0.83		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.001729	12.39	0.02		

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-38换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 ~ CT01-浅灰色防滑地砖600*600mm,专用胶粘剂	100m2	0.01	5379.26	2012.5	0	1524.08	53.7926	20.125	0	15.2408
080007-7+080007-8*(-5)	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm))	100m2	0.01	1541.5	1380.85	83.32	482.91	15.415	13.8085	0.8332	4.8291
080005-27	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 Ⅱ型	100m2	0.012734	1366.43	2898.69	0	506.52	17.40011962	36.91191846	0	6.45002568
080005-28	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 Ⅱ型	100m2	0.012734	357.01	848.35	0	136.89	4.54616534	10.8028889	0	1.74315726
080007-6+080007-8*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)) ~ 干混抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1240.82	1216.18	62.33	393.61	12.4082	12.1618	0.6233	3.9361
080007-4	轻质混凝土垫层	10m3	0.015007	1204.39	3402.68	10.59	489.59	18.07428073	51.0401876	0.15892413	7.34727713
小计								121.6363657	144.8741261	1.61542413	39.54646007
清单项目综合单价											307.67237601

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.266902	1.3916	21.25		
		技工人工费	元	39.170244	1.3615	53.33		
		高级技工人工费	元	34.130613	1.3788	47.06		
	材料	石料切割锯片	片	0.002698	16.11	0.04		
		白水泥	t	0.000912	920.35	0.84		
		专用胶粘剂	kg	10.786528	1.77	19.09		
		水	m3	0.102884	4.62	0.48		
		素水泥浆	m3	0.000959	719.89	0.69		
		干混地面砂浆 M20	t	0.033539	407.08	13.65		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.086941	1	0.09		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.006392	227.85	1.46		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.012822	12.39	0.16		

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.008571	2260.29	1869.83	56.8	695.66	19.37294559	16.02631253	0.4868328	5.96250186
080007-31换	室内石材楼地面 胶粘剂粘贴 ~ (楼地面面层(块料面层、橡胶面层、其他块料面层)的零星项目面层:人工*1.25 材料*1.03) ST01-20mm白色大理石	100m2	0.01	8992.89	64929.43	0	5626.17	89.9289	649.2943	0	56.2617
小计								109.3018456	665.3206129	0.4868328	62.22420186
清单项目综合单价											837.33349318

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.348356	1.3916	15.79		
		技工人工费	元	24.863309	1.3615	33.85		
		高级技工人工费	元	43.267219	1.3788	59.66		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	2.191228	1.11	2.43		
		石料切割锯片	片	0.005954	16.11	0.1		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.032748	7.63	0.25		
		白水泥	t	0.000988	920.35	0.91		
		专用胶粘剂	kg	6.665858	1.77	11.8		
		水	m3	0.022268	4.62	0.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.099321	1	0.1		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.002779	175.16	0.49		

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-39换	胶合板基层 零星项目 ~ (踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2) 9mm阻燃板基层	100m2	0.001001	2340.41	2454.35	456.54	774.66	2.34275041	2.45680435	0.45699654	0.77543466
080007-88换	金属踢脚线 ~ 100mm高MT01古铜色踢脚	100m	0.01	697.79	1208.56	0	245.08	6.9779	12.0856	0	2.4508
小计								9.32065041	14.54240435	0.45699654	3.22623466
清单项目综合单价											27.54628596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.968216	1.3916	1.35		
		技工人工费	元	2.119628	1.3615	2.89		
		高级技工人工费	元	3.6894	1.3788	5.09		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.003234	4.87	0.02		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000773	13.27	0.01		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.015812	7.39	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001431	1	0		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.001954	233.83	0.46		

项目编码	011105006002	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

080008-39换	胶合板基层 零星项目 ~（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）9mm阻燃板基层	100m2	0.000397	2339.2	2453.08	456.3	774.26	0.9286624	0.97387276	0.1811511	0.30738122
080007-88换	金属踢脚线 ~ 40mm高MT01古铜色踢脚	100m	0.01	697.43	483.13	0	208.71	6.9743	4.8313	0	2.0871
小计								7.9029624	5.80517276	0.1811511	2.39448122
清单项目综合单价											16.28376748
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.821029	1.3916		1.14		
		技工人工费				元	1.79711	1.3615		2.45		
		高级技工人工费				元	3.128213	1.3788		4.31		
	材料	圆钉 L=60mm				kg	0.001282	4.87		0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.000306	13.27		0		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.006266	7.39		0.05		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.000567	1		0		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.000774	233.83		0.18		
项目编码	011105006003	项目名称			金属踢脚线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-39换	胶合板基层 零星项目 ~（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）9mm阻燃板基层	100m2	0.0005	2339.81	2453.71	456.42	774.47	1.169905	1.226855	0.22821	0.387235
080007-88换	金属踢脚线 ~ 50mm高MT01古铜色踢脚	100m	0.01	697.6	603.62	0	214.78	6.976	6.0362	0	2.1478
小计								8.145905	7.263055	0.22821	2.535035
清单项目综合单价											18.17220500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.846305	1.3916		1.18		
		技工人工费				元	1.852496	1.3615		2.52		
		高级技工人工费				元	3.224586	1.3788		4.45		
	材料	圆钉 L=60mm				kg	0.001615	4.87		0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.000386	13.27		0.01		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.007897	7.39		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.000715	1		0		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.000976	233.83		0.23		
项目编码	011205001001	项目名称			墙、柱面装饰板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2260.37	1869.9	56.8	695.69	22.6037	18.699	0.568	6.9569
080008-212	铝单板 墙面 ~ AL01-2.5mm厚白色铝板	100m2	0.01	7014.9	25890.62	0	3150.82	70.149	258.9062	0	31.5082
小计								92.7527	277.6052	0.568	38.4651
清单项目综合单价											409.39100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.630729	1.3916		13.4		
		技工人工费				元	21.099013	1.3615		28.73		
		高级技工人工费				元	36.716101	1.3788		50.62		
	材料	电化角铝 25.4mm×2mm				m	1.600288	8.73		13.97		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.556807	1.11		2.84		
		铝拉铆钉				个	18.709809	0.11		2.06		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.038211	7.63		0.29		
		玻璃胶 300mL				支	0.029319	10.62		0.31		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1599	1		0.16		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.003243	175.16		0.57		
项目编码	011205001002	项目名称			墙、柱面装饰板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2260.37	1869.9	56.8	695.69	22.6037	18.699	0.568	6.9569
080008-212换	铝单板 墙面 ~ AL01-2.5mm厚白色铝板	100m2	0.01	7014.9	25890.62	0	3150.82	70.149	258.9062	0	31.5082
080009-41换	不锈钢板 安装在基层板上 ~ 1.2mm厚MT02不锈钢饰面	100m2	0.000202	4006.4	16456.8	0	1883.02	0.8092928	3.3242736	0	0.38037004
小计								93.5619928	280.9294736	0.568	38.84547004
清单项目综合单价											413.90493644
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.714695	1.3916		13.52		
		技工人工费				元	21.282975	1.3615		28.98		
		高级技工人工费				元	37.036233	1.3788		51.07		
	材料	电化角铝 25.4mm×2mm				m	1.600288	8.73		13.97		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.012182	8.85		0.11		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.556807	1.11		2.84		
		铝拉铆钉				个	18.709809	0.11		2.06		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.038211	7.63		0.29		
		玻璃胶 300mL				支	0.029319	10.62		0.31		
		万能胶				kg	0.006176	15.49		0.1		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.161935	1		0.16		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.003243	175.16		0.57		
项目编码	011205001003	项目名称			墙、柱面装饰板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2260.27	1869.81	56.8	695.66	22.6027	18.6981	0.568	6.9566
080008-218换	铝合金条板 圆形柱、弧形梁面 ~（圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断:人工*1.15材料*1.05）AL01-2.5mm厚白色铝板	100m2	0.01	7373.28	25837.26	0	3242.98	73.7328	258.3726	0	32.4298
小计								96.3355	277.0707	0.568	39.3864
清单项目综合单价											413.36060000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.00209	1.3916		13.92		
		技工人工费				元	21.91447	1.3615		29.84		
		高级技工人工费				元	38.134618	1.3788		52.58		
	材料	膨胀螺栓(综合)				套	2.556699	1.11		2.84		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.038209	7.63		0.29		
		铝合金压条(综合)				m	0.518352	3.54		1.83		
		玻璃胶 300mL				支	0.030783	10.62		0.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.089	1		0.09		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.003243	175.16		0.57		
项目编码	011205001004	项目名称			墙、柱面装饰板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2508.85	2065.4	0	767.16	25.0885	20.654	0	7.6716
080008-40换	细木工板基层 墙面 ~ 9mm阻燃板基层	100m2	0.01	1741.62	2292.36	411.51	604.89	17.4162	22.9236	4.1151	6.0489
080008-172换	木质饰面板（挂板） 墙面 ~ KZ01-10mm厚橘红色墙板墙面	100m2	0.01	5642.32	16135.99	0	2299.87	56.4232	161.3599	0	22.9987
小计								98.9279	204.9375	4.1151	36.7192
清单项目综合单价											344.69970000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.272981	1.3916	14.3		
		技工人工费	元	22.501761	1.3615	30.64		
		高级技工人工费	元	39.161543	1.3788	54		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	1.988816	1.11	2.21		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.087899	0.88	0.08		
		圆钉 L=60mm	kg	0.027282	4.87	0.13		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00863	13.27	0.11		
		不锈钢挂件 1.2mm	个	3.79798	2.65	10.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1099	1	0.11		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.017599	233.83	4.12		

项目编码	011205001005	项目名称	墙、柱面装饰板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2508.85	2065.4	0	767.16	25.0885	20.654	0	7.6716
080008-40换	细木工板基层 墙面 ~ 9mm阻燃板基层	100m2	0.01	1741.62	2292.36	411.51	604.89	17.4162	22.9236	4.1151	6.0489
080008-172换	木质饰面板（挂板） 墙面 ~ KZ02-10mm厚黄色墙板墙面	100m2	0.01	5642.32	16135.99	0	2299.87	56.4232	161.3599	0	22.9987
小计								98.9279	204.9375	4.1151	36.7192
清单项目综合单价											344.69970000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.272981	1.3916	14.3		
		技工人工费	元	22.501761	1.3615	30.64		
		高级技工人工费	元	39.161543	1.3788	54		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	1.988816	1.11	2.21		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.087899	0.88	0.08		
		圆钉 L=60mm	kg	0.027282	4.87	0.13		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00863	13.27	0.11		
		不锈钢挂件 1.2mm	个	3.79798	2.65	10.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1099	1	0.11		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.017599	233.83	4.12		

项目编码	011205001006	项目名称	墙、柱面装饰板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2508.77	2065.32	0	767.13	25.0877	20.6532	0	7.6713
080008-40换	细木工板基层 墙面 ~ 9mm阻燃板基层	100m2	0.01	1741.57	2292.28	411.49	604.88	17.4157	22.9228	4.1149	6.0488
080008-204换	金属蜂窝板 墙面 ~ KTZ03-10mm厚白色墙板（铝蜂窝高分子墙板）	100m2	0.01	5252.69	23489.27	0	2564.43	52.5269	234.8927	0	25.6443
小计								95.0303	278.4687	4.1149	39.3644
清单项目综合单价											416.97830000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.86748	1.3916	13.73		
		技工人工费	元	21.617352	1.3615	29.43		
		高级技工人工费	元	37.617223	1.3788	51.87		
	材料	橡胶密封条	m	2.349219	1.77	4.16		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.988751	1.11	2.21		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.087896	0.88	0.08		
		盘头螺栓	100个	0.063924	157.52	10.07		
		圆钉 L=60mm	kg	0.027281	4.87	0.13		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00863	13.27	0.11		
		弹簧卡扣	个	1.598108	2.65	4.23		
		弹簧	个	1.598108	1.77	2.83		
		挂钩	个	1.598108	1.77	2.83		
		悬挂梁	个	1.598108	4.42	7.06		
		安装底盘	个	3.196216	7.08	22.63		
		玻璃胶 300mL	支	0.014665	10.62	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3294	1	0.33		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.017598	233.83	4.11		

项目编码	011205001007	项目名称	墙、柱面装饰板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2508.77	2065.32	0	767.13	25.0877	20.6532	0	7.6713
080008-40换	细木工板基层 墙面 ~ 9mm阻燃板基层	100m2	0.01	1741.57	2292.28	411.49	604.88	17.4157	22.9228	4.1149	6.0488
080008-203	金属装饰板 零星项目 ~ 1mm铁皮	100m2	0.004221	8060.68	30378.69	0	3651.95	34.02413028	128.2284505	0	15.41488095
080008-204换	金属蜂窝板 墙面 ~ KTZ03-10mm厚白色墙板（铝蜂窝高分子墙板）	100m2	0.01	5252.69	23489.27	0	2564.43	52.5269	234.8927	0	25.6443
小计								129.0544303	406.6971505	4.1149	54.77928095
清单项目综合单价											594.64576172

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.400043	1.3916	18.65		
		技工人工费	元	29.356002	1.3615	39.97		
		高级技工人工费	元	51.085872	1.3788	70.44		
	材料	橡胶密封条	m	3.907386	1.77	6.92		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.053962	8.85	0.48		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.988751	1.11	2.21		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.087896	0.88	0.08		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	2.698125	2.21	5.96		
		盘头螺栓	100个	0.063924	157.52	10.07		
		圆钉 L=60mm	kg	0.027281	4.87	0.13		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00863	13.27	0.11		
		弹簧卡扣	个	1.598108	2.65	4.23		
		弹簧	个	1.598108	1.77	2.83		
		挂钩	个	1.598108	1.77	2.83		
		悬挂梁	个	1.598108	4.42	7.06		
		安装底盘	个	3.196216	7.08	22.63		
		玻璃胶 300mL	支	0.030755	10.62	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.376251	1	0.38		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.017598	233.83	4.11		

项目编码	011205001008	项目名称	墙、柱面装饰板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2508.77	2065.32	0	767.13	25.0877	20.6532	0	7.6713
080008-40换	细木工板基层 墙面 ~ 9mm阻燃板基层	100m2	0.01	1741.57	2292.28	411.49	604.88	17.4157	22.9228	4.1149	6.0488

工程量清单综合单价分析表

080008-172	木质饰面板（挂板） 墙面 ＇ WD01-10mm浅色木饰面	100m2	0.01	5642.13	14955.35	0	2240.79	56.4213	149.5535	0	22.4079
080012-28	镜面玻璃线条 宽度d(mm) d≤100 ＇ MT02-1.2mm厚黑色不锈钢装饰线条	100m	0.036389	633.72	1664.43	0	250.91	23.06043708	60.56694327	0	9.13036399
小计								121.9851371	253.6964433	4.1149	45.25836399
清单项目综合单价											425.05484434

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.664523	1.3916	17.62		
		技工人工费	元	27.746444	1.3615	37.78		
		高级技工人工费	元	48.291257	1.3788	66.58		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	1.988751	1.11	2.21		
		抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.087896	0.88	0.08		
		圆钉 L=60mm	kg	0.027281	4.87	0.13		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00863	13.27	0.11		
		不锈钢挂件 1.2mm	个	3.797856	2.65	10.06		
		玻璃胶 300mL	支	0.957804	10.62	10.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.31331	1	0.31		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.017598	233.83	4.11		

项目编码	011203003001	项目名称	块料墙、柱面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080005-41+080005-42*10	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:15mm))	100m2	0.01	3807.7	1956.74	0	1105.43	38.077	19.5674	0	11.0543
080005-29	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 ＇ 聚合物水泥防水涂料	100m2	0.01	1840.16	3122.08	0	643.05	18.4016	31.2208	0	6.4305
080005-30换	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5 ＇ 聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	100m2	0.01	1413.01	2748.66	0	511.34	14.1301	27.4866	0	5.1134
080008-113换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙 ＇ CT02-白色瓷砖-600*1200mm,专用胶粘剂	100m2	0.01	5750.33	1972.34	0	1620.27	57.5033	19.7234	0	16.2027
080008-134	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤10 ＇ 美缝剂	100m	0.012501	407.89	901.33	0	153	5.09903289	11.26752633	0	1.912653
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	365.7	105.63	0	102.05	3.657	1.0563	0	1.0205
小计								136.8680329	110.3220263	0	41.734053
清单项目综合单价											288.92411222

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.258994	1.3916	21.23		
		技工人工费	元	58.365798	1.3615	79.47		
		高级技工人工费	元	26.231544	1.3788	36.17		
	材料	白水泥	t	0.000968	920.35	0.89		
		专用胶粘剂	kg	10.578881	1.77	18.72		
		水	m3	0.012145	4.62	0.06		
		聚合物水泥砂浆	kg	28.319924	0.69	19.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.09874	1	0.1		
	机械							

项目编码	011203003002	项目名称	块料墙、柱面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080005-41+080005-42*10	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:15mm))	100m2	0.01	3807.7	1956.74	0	1105.43	38.077	19.5674	0	11.0543
080005-29	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1840.16	3122.08	0	643.05	18.4016	31.2208	0	6.4305
080005-30换	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	1413.01	2748.66	0	511.34	14.1301	27.4866	0	5.1134
080008-113换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙 ＇ CT02-白色瓷砖-600*1200mm,专用胶粘剂	100m2	0.01	5750.33	1972.34	0	1620.27	57.5033	19.7234	0	16.2027
080008-134换	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤10 ＇ 美缝剂	100m	0.012501	407.89	901.33	0	153	5.09903289	11.26752633	0	1.912653
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	365.7	105.63	0	102.05	3.657	1.0563	0	1.0205
小计								136.8680329	110.3220263	0	41.734053
清单项目综合单价											288.92411222

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.259011	1.3916	21.23		
		技工人工费	元	58.365834	1.3615	79.47		
		高级技工人工费	元	26.231607	1.3788	36.17		
	材料	白水泥	t	0.000968	920.35	0.89		
		专用胶粘剂	kg	10.578881	1.77	18.72		
		水	m3	0.012145	4.62	0.06		
		聚合物水泥砂浆	kg	28.319924	0.69	19.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.09874	1	0.1		
	机械							

项目编码	011203003003	项目名称	块料墙、柱面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080005-41+080005-42*10	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:15mm))	100m2	0.01	3807.57	1956.68	0	1105.4	38.0757	19.5668	0	11.054
080005-29	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1840.09	3121.98	0	643.02	18.4009	31.2198	0	6.4302
080005-30换	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	1412.97	2748.57	0	511.33	14.1297	27.4857	0	5.1133
080008-113换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙 ＇ CT02-白色瓷砖-600*1200mm,专用胶粘剂	100m2	0.01	5750.13	1972.28	0	1620.22	57.5013	19.7228	0	16.2022
080008-134换	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤10 ＇ 美缝剂	100m	0.012493	407.86	901.3	0	153	5.09539498	11.2599409	0	1.911429
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	365.68	105.63	0	102.04	3.6568	1.0563	0	1.0204
080008-40	细木工板基层 墙面 ＇ 12mm水泥纤维板	100m2	0.004985	1741.4	2906.93	411.45	635.56	8.680879	14.49104605	2.05107825	3.1682666
080008-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.004985	650.64	416.74	0	193.01	3.2434404	2.0774489	0	0.96215485
080008-22	墙柱面饰面 型钢龙骨 ＇ 型钢(综合)40*40*3镀锌方钢/40*40*3镀锌角钢	100m2	0.004985	2260.29	1869.83	56.8	695.66	11.26754565	9.32110255	0.283148	3.4678651
小计								160.05166	136.2009384	2.33422625	49.32981555
清单项目综合单价											347.91664023

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	17.665737	1.3916	24.58		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	63.638123	1.3615	86.64		
		高级技工人工费	元	35.407733	1.3788	48.82		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	1.274278	1.11	1.41		
		圆钉 L=60mm	kg	0.013595	4.87	0.07		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.004301	13.27	0.06		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.019044	7.63	0.15		
		白水泥	t	0.000968	920.35	0.89		
		玻璃纤维网格布	m2	0.491909	2.65	1.3		
		专用胶粘剂	kg	10.578538	1.77	18.72		
		YJ-Ⅲ胶	kg	0.1546	4.87	0.75		
		水	m3	0.012144	4.62	0.06		
		聚合物水泥砂浆	kg	28.319004	0.69	19.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.159545	1	0.16		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.001616	175.16	0.28		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.00877	233.83	2.05		

项目编码	011205001009	项目名称	墙、柱面装饰板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.00858	2261.02	1870.44	56.82	695.89	19.3995516	16.0483752	0.4875156	5.9707362
080008-160	GRC、GRG挂板 墙面 12mm厚水泥纤维板	100m2	0.01	8875.39	6979.58	56.82	2701.64	88.7539	69.7958	0.5682	27.0164
080008-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	650.86	470.53	0	195.76	6.5086	4.7053	0	1.9576
小计								114.6620516	90.5494752	1.0557156	34.9447362
清单项目综合单价											241.21197860

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.725947	1.3916	34.41		
		技工人工费	元	43.83314	1.3615	59.68		
		高级技工人工费	元	14.921586	1.3788	20.57		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	2.194293	1.11	2.44		
		连接件	套	4.142847	3.54	14.67		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.032793	7.63	0.25		
		云石胶	kg	0.018805	17.7	0.33		
		YJ-Ⅲ胶	kg	0.31029	4.87	1.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.157279	1	0.16		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.006027	175.16	1.06		

项目编码	010808002001	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2260.96	1870.39	56.82	695.87	22.6096	18.7039	0.5682	6.9587
080008-40	细木工板基层 墙面 12mm厚阻燃板	100m2	0.01	1741.92	2590.89	411.58	619.9	17.4192	25.9089	4.1158	6.199
080008-200	金属装饰板 墙面 MT01-1.2mm古铜色不锈钢板	100m2	0.01	5746.67	12731.75	0	2157.27	57.4667	127.3175	0	21.5727
小计								97.4955	171.9303	4.684	34.7304
清单项目综合单价											308.84020000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.12225	1.3916	14.09		
		技工人工费	元	22.178615	1.3615	30.2		
		高级技工人工费	元	38.593813	1.3788	53.21		
	材料	橡胶密封条	m	2.349687	1.77	4.16		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.063937	8.85	0.57		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.557482	1.11	2.84		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.196852	2.21	7.07		
		圆钉 L=60mm	kg	0.027286	4.87	0.13		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.008632	13.27	0.11		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.038221	7.63	0.29		
		玻璃胶 300mL	支	0.029326	10.62	0.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1413	1	0.14		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003244	175.16	0.57		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.017601	233.83	4.12		

项目编码	010808002002	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.007078	2262.09	1871.33	56.85	696.22	16.01107302	13.2452534	0.4023843	4.92784516
080008-40	细木工板基层 墙面 9mm厚阻燃板	100m2	0.01957	1742.78	2293.88	411.78	605.29	34.1062046	44.8912316	8.0585346	11.8455253
080008-200换	金属装饰板 墙面 MT01-1.2mm古铜色不锈钢板	100m2	0.01	5749.55	12738.65	0	2158.38	57.4955	127.3865	0	21.5838
小计								107.6127776	185.5230053	8.4609189	38.35717046
清单项目综合单价											339.95387232

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.17278	1.3916	15.55		
		技工人工费	元	24.479245	1.3615	33.33		
		高级技工人工费	元	42.597928	1.3788	58.73		
	材料	橡胶密封条	m	2.350864	1.77	4.16		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.063969	8.85	0.57		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.810876	1.11	2.01		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.198455	2.21	7.07		
		圆钉 L=60mm	kg	0.053425	4.87	0.26		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0169	13.27	0.22		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.027063	7.63	0.21		
		玻璃胶 300mL	支	0.029341	10.62	0.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.120807	1	0.12		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.002297	175.16	0.4		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.034463	233.83	8.06		

项目编码	010808002003	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.006312	2260.21	1869.77	56.8	695.65	14.26644552	11.8019682	0.3585216	4.3909428
080008-40换	细木工板基层 墙面 9mm厚阻燃板	100m2	0.018936	1741.33	2291.98	411.44	604.79	32.97382488	43.40093328	7.79102784	11.45230344
080008-200换	金属装饰板 墙面 MT01-1.2mm古铜色不锈钢板	100m2	0.01	5744.78	12727.49	0	2156.56	57.4478	127.2749	0	21.5656
小计								104.6880704	182.4778215	8.14954944	37.40884624
清单项目综合单价											332.72428760

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.869051	1.3916	15.13		
		技工人工费	元	23.813877	1.3615	32.42		
		高级技工人工费	元	41.440296	1.3788	57.14		
	材料	橡胶密封条	m	2.348914	1.77	4.16		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.063916	8.85	0.57		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.613667	1.11	1.79		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.195801	2.21	7.06		
		圆钉 L=60mm	kg	0.051649	4.87	0.25		

工程量清单综合单价分析表

	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.016338	13.27	0.22		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.024116	7.63	0.18		
		玻璃胶 300mL	支	0.029317	10.62	0.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.114591	1	0.11		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.002047	175.16	0.36		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.033317	233.83	7.79		

项目编码	010805004003	项目名称	全玻自由门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-33	成品全玻璃门扇安装 有框门扇 ˉ GL02-6+6mm厚夹丝玻璃有框门扇(成品)	100m2	0.01	7655.17	98267.99	0	6939.11	76.5517	982.6799	0	69.3911
小计								76.5517	982.6799	0	69.3911
清单项目综合单价											1128.62270000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.634983	1.3916	20.37		
		技工人工费	元	33.59219	1.3615	45.74		
		高级技工人工费	元	7.578967	1.3788	10.45		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.003196	336.99	1.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0054	1	0.01		
	机械							

项目编码	011207003001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-248	成品全玻璃隔断 ˉ 屏风	100m2	0.01	6629.37	344361.2	0	18972.32	66.2937	3443.612	0	189.7232
小计								66.2937	3443.612	0	189.7232
清单项目综合单价											3699.62890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.884846	1.3916	9.58		
		技工人工费	元	15.08214	1.3615	20.53		
		高级技工人工费	元	26.239063	1.3788	36.18		
	材料	角钢（综合）	t	0.004098	3384.07	13.87		
		橡胶条伸缩缝	m	1.479068	2.33	3.45		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.323579	1.11	3.69		
		玻璃胶 300mL	支	0.241241	10.62	2.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2357	1	0.24		
	机械							

项目编码	011503004004	项目名称	成品带扶手栏杆、栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-80	预埋铁件 制安	t	0.006491	3502.61	4994.99	806.74	1234.26	22.73544151	32.42248009	5.23654934	8.01158166
080007-107	成品不锈钢管栏杆 钢化玻璃栏板 不锈钢扶手 ˉ 不锈钢管栏杆 GL03-钢化夹胶玻璃 6+6mm厚栏板带不锈钢扶手(成品)	10m	0.1	1601.08	3694.23	98.53	615.43	160.108	369.423	9.853	61.543
小计								182.8434415	401.8454801	15.08954934	69.55458166
清单项目综合单价											669.33305260

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.333678	1.3916	24.12		
		技工人工费	元	52.387106	1.3615	71.33		
		高级技工人工费	元	63.385372	1.3788	87.4		
	材料	钨棒	g	0.257561	0.36	0.09		
		不锈钢六角螺栓 M8×30mm	10个	0.329002	4.42	1.45		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.21965	7.63	1.68		
		氩气	m3	0.128781	17.7	2.28		
		不锈钢法兰盘	个	1.128006	13.27	14.97		
		环氧树脂胶	kg	0.02538	33.63	0.85		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.418119	1	0.42		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.056306	174.99	9.85		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.030806	169.98	5.24		

项目编码	011302001001	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-106	铝单板天棚龙骨	100m2	0.01	4746.08	5132.81	456.36	1545.16	47.4608	51.3281	4.5636	15.4516
020004-113换	铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上 ˉ AL01-2.5mm白色铝板	100m2	0.009693	5928.38	24692.86	0	2803.41	57.46378734	239.347892	0	27.17345313
080009-47换	亚克力板 安装在基层板上 ˉ 亚克力板 δ=4.0mm	100m2	0.000754	3225.81	6069.26	0	1157.08	2.43226074	4.57622204	0	0.87243832
小计								107.3568481	295.252214	4.5636	43.49749145
清单项目综合单价											450.67015355

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.38792	1.3916	17.24		
		技工人工费	元	25.634845	1.3615	34.9		
		高级技工人工费	元	40.043946	1.3788	55.21		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	1.457811	1.11	1.62		
		六角螺栓（综合）	kg	0.015229	6.19	0.09		
		射钉	10个	0.146645	0.88	0.13		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.506057	2.21	1.12		
		吊杆	kg	1.515211	4.87	7.38		
		铝单板配套龙骨	m2	0.987035	11.5	11.35		
		万能胶	kg	0.023064	15.49	0.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.220459	1	0.22		
	机械	电动切割机	台班	0.021922	208.18	4.56		

项目编码	011302002001	项目名称	跌级吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-106换	铝单板天棚龙骨 ˉ (设计为跌级天棚:人工*1.1) 型钢(综合)	100m2	0.01	5220.6	5132.73	456.36	1670.73	52.206	51.3273	4.5636	16.7073
080009-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上 ˉ (多级造型(直线型)天棚的基层或面层:人工*1.2) AL01-2.5mm白色铝板	100m2	0.015643	7113.94	24692.46	0	3117.11	111.2833634	386.2641518	0	48.76095173
080009-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上 ˉ (多级造型(直线型)天棚的基层或面层:人工*1.2) AL02-2.5mm木纹转印铝板	100m2	0.006848	7113.94	25332.52	0	3149.12	48.71626112	173.477097	0	21.56517376
小计								212.2056245	611.0685487	4.5636	87.03342549
清单项目综合单价											914.87119877

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.397208	1.3916	32.56		
		技工人工费	元	49.60161	1.3615	67.53		
		高级技工人工费	元	81.306145	1.3788	112.1		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	3.382528	1.11	3.75		
		六角螺栓（综合）	kg	0.015228	6.19	0.09		
		射钉	10个	0.146643	0.88	0.13		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.506049	2.21	1.12		
		吊杆	kg	1.515186	4.87	7.38		
		铝单板配套龙骨	m2	0.987019	11.5	11.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.238258	1	0.24		
	机械	电动切割机	台班	0.021921	208.18	4.56		

项目编码	011302002002	项目名称	跌级吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-106换	铝单板天棚龙骨 ˉ（设计为跌级天棚:人工*1.1）型钢(综合)	100m2	0.01	5220.73	5132.84	456.37	1670.77	52.2073	51.3284	4.5637	16.7077
080009-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上 ˉ（多级造型(直线型)天棚的基层或面层:人工*1.2）AL01-2.5mm白色铝板	100m2	0.010364	7114.12	24693.1	0	3117.2	73.73073968	255.9192884	0	32.3066608
080009-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上 ˉ（多级造型(直线型)天棚的基层或面层:人工*1.2）AL02-2.5mm木纹转印铝板	100m2	0.001689	7114.12	25333.16	0	3149.2	12.01574868	42.78770724	0	5.3189988
080009-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上 ˉ（多级造型(直线型)天棚的基层或面层:人工*1.2）AL02-2.5mm白色铝板（冲孔散热）	100m2	0.000982	7114.12	26248.29	0	3194.96	6.98606584	25.77582078	0	3.13745072
080009-132	成品软膜吊顶 圆形	100m2	0.00091	6011.88	7246.21	707.25	2003.71	5.4708108	6.5940511	0.6435975	1.8233761
小计								150.410665	382.4052675	5.2072975	59.29418642
清单项目综合单价											597.31741644

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.980724	1.3916	23.63		
		技工人工费	元	35.546046	1.3615	48.4		
		高级技工人工费	元	56.838732	1.3788	78.37		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	1.960268	1.11	2.18		
		六角螺栓（综合）	kg	0.015229	6.19	0.09		
		射钉	10个	0.155235	0.88	0.14		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.514496	2.21	1.14		
		吊杆	kg	1.537065	4.87	7.49		
		铝单板配套龙骨	m2	0.987044	11.5	11.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.223793	1	0.22		
	机械	电动切割机	台班	0.025012	208.18	5.21		

项目编码	011302001002	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080009-6	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1000	100m2	0.01	3244.06	2205.51	644.01	1014.74	32.4406	22.0551	6.4401	10.1474
080009-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（计要求多层基层板:人工*0.8）防潮纸面石膏板 δ=9mm	100m2	0.00854	1688.99	1177.05	0	505.79	14.4239746	10.052007	0	4.3194466
020004-36	埃特板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ 9mm厚水泥纤维板	100m2	0.008958	1895.11	4579.24	0	730.45	16.97639538	41.02083192	0	6.5433711
080011-56+080011-57*1	天棚面 内墙涂料 二遍(实际值:3遍)）ˉ 内墙防潮无机涂料	100m2	0.010627	1850.54	573.96	0	518.39	19.66568858	6.09947292	0	5.50893053
小计								83.50665856	79.22741184	6.4401	26.51914823
清单项目综合单价											195.69331863

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.664329	1.3916	12.06		
		技工人工费	元	18.996174	1.3615	25.86		
		高级技工人工费	元	33.059622	1.3788	45.58		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.486303	8.85	4.3		
		六角螺栓（综合）	kg	0.017202	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.14382	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.216144	4.87	1.05		
		砂纸	张	0.119872	0.42	0.05		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1000mm(平级)	m2	0.987003	19.03	18.78		
		水	m3	0.0001	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.244297	1	0.24		
	机械	电动切割机	台班	0.030935	208.18	6.44		

项目编码	011302001003	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080009-6	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1000	100m2	0.01	3244.06	2205.51	644.01	1014.74	32.4406	22.0551	6.4401	10.1474
020004-36	埃特板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ 9mm厚水泥纤维板	100m2	0.01	1895.11	4579.24	0	730.45	18.9511	45.7924	0	7.3045
080009-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（计要求多层基层板:人工*0.8）纸面石膏板 δ=9mm	100m2	0.01	1688.99	1137.57	0	503.82	16.8899	11.3757	0	5.0382
080011-56+080011-57*1	天棚面 内墙涂料 二遍(实际值:3遍)）ˉ 内墙无机涂料	100m2	0.01	1850.54	534.94	0	516.44	18.5054	5.3494	0	5.1644
小计								86.787	84.5726	6.4401	27.6545
清单项目综合单价											205.45420000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.005137	1.3916	12.53		
		技工人工费	元	19.743204	1.3615	26.88		
		高级技工人工费	元	34.35964	1.3788	47.38		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.553314	8.85	4.9		
		六角螺栓（综合）	kg	0.017202	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.14382	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.216144	4.87	1.05		
		砂纸	张	0.1128	0.42	0.05		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1000mm(平级)	m2	0.987003	19.03	18.78		
		水	m3	0.000094	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2502	1	0.25		
	机械	电动切割机	台班	0.030935	208.18	6.44		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	011302001004	项目名称	平面吊顶天棚			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-36	埃特板天棚基层 安装在龙骨上 ˊ 9mm厚水泥纤维板	100m2	0.01	1895.48	4580.14	0	730.59	18.9548	45.8014	0	7.3059
080009-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˊ（计要求多层基层板:人工*0.8）纸面石膏板 δ=9mm	100m2	0.01	1689.32	1137.79	0	503.92	16.8932	11.3779	0	5.0392
080011-56+080011-57*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际值:3遍)) ˊ 内墙无机涂料	100m2	0.01	1850.89	535.04	0	516.53	18.5089	5.3504	0	5.1653
小计								54.3569	62.5297	0	17.5104
清单项目综合单价											134.39700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.639748		1.3916	7.85		
		技工人工费			元	12.365653		1.3615	16.84		
		高级技工人工费			元	21.520748		1.3788	29.67		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.553421		8.85	4.9		
		砂纸			张	0.112822		0.42	0.05		
		水			m3	0.000094		4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0495		1	0.05		
	机械										
项目编码	011207003002	项目名称	成品隔断			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-240换	成品浴厕隔断 小便斗 ˊ（圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断:人工*1.15材料*1.05）GL01夹丝玻璃，MT01古铜色不锈钢包边成品小便斗隔断	100m2	0.01	1734.44	103198.38	0	5618.89	17.3444	1031.9838	0	56.1889
小计								17.3444	1031.9838	0	56.1889
清单项目综合单价											1105.51710000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.801826		1.3916	2.51		
		技工人工费			元	3.946828		1.3615	5.37		
		高级技工人工费			元	6.863503		1.3788	9.46		
	材料	尼龙站脚			个	1.974005		13.27	26.2		
		圆形塑料角码 5mm×5mm			个	3.94801		2.65	10.46		
		软塑料线条 宽200mm			m	5.803575		6.64	38.54		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.1504		1	0.15		
	机械										
项目编码	011207003003	项目名称	成品隔断			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-239	成品浴厕隔断 卫生间 ˊ 12mm厚抗倍特板隔断	100m2	0.01	5025.53	39457.23	0	3302.72	50.2553	394.5723	0	33.0272
小计								50.2553	394.5723	0	33.0272
清单项目综合单价											477.85480000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.216901		1.3916	7.26		
		技工人工费			元	11.432011		1.3615	15.56		
		高级技工人工费			元	19.894688		1.3788	27.43		
	材料	尼龙站脚			个	0.454014		13.27	6.02		
		铝合金门档 40mm×40mm			m	0.537673		13.27	7.13		
		铝合金压条 T型			m	0.842229		7.96	6.7		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.3774		1	0.38		
	机械										
项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-57	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装 ˊ 角钢(综合)L50*5	t	0.05	3352.93	3940.66	167.94	1096.29	167.6465	197.033	8.397	54.8145
020003-40	细木工板基层 墙面 ˊ 9mm阻燃板	100m2	0.0252	1514.31	2292.12	357.84	540.9	38.160612	57.761424	9.017568	13.63068
020006-56	石材洗漱台制作、安装 石材面板安装 ˊ ST01-20mm厚白色大理石台面	10m2	0.305	730.48	6713.72	0	528.99	222.7964	2047.6846	0	161.34195
小计								428.603512	2302.479024	17.414568	229.78713
清单项目综合单价											2978.28423400
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	24.836069		1.3916	34.56		
		技工人工费			元	162.725694		1.3615	221.55		
		高级技工人工费			元	125.10092		1.3788	172.49		
	材料	膨胀螺栓(综合)			套	2.379663		1.11	2.64		
		圆钉 L=60mm			kg	0.068743		4.87	0.33		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个			盒	0.021746		13.27	0.29		
		合金钢钻头 10mm			个	1.049842		15.93	16.72		
		电焊条 E4303 φ3.2mm			kg	1.152161		7.63	8.79		
		云石胶			kg	1.254316		17.7	22.2		
		玻璃胶 300mL			支	0.764631		10.62	8.12		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.58975		1	0.59		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32			台班	0.04794		175.16	8.4		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6			台班	0.038564		233.83	9.02		
项目编码	011505001002	项目名称	洗漱台			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-57	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装 ˊ 角钢(综合)L50*5	t	0.1645	3352.92	3940.64	167.94	1096.28	551.55534	648.23528	27.62613	180.33806
020003-40	细木工板基层 墙面 ˊ 9mm阻燃板	100m2	0.1191	1514.31	2292.12	357.83	540.9	180.354321	272.991492	42.617553	64.42119
020006-56换	石材洗漱台制作、安装 石材面板安装 ˊ ST01-20mm厚白色大理石台面	10m2	0.141	730.47	6713.7	0	528.98	102.99627	946.6317	0	74.58618
020003-227	金属装饰板 墙面 MT01-1.2mm古铜色不锈钢板	100m2	0.0706	4787.6	12728.26	0	1903.31	338.00456	898.615156	0	134.373686
020006-60	台镜安装	10个	0.3	326.03	371.07	0	104.83	97.809	111.321	0	31.449
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˊ LED灯带	10m	0.285	39.55	70.81	0	14	11.27175	20.18085	0	3.99
小计								1281.991241	2897.975478	70.243683	489.158116
清单项目综合单价											4739.36851800
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	102.210535		1.3916	142.24		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	450.396877	1.3615	613.22		
		高级技工人工费	元	381.882823	1.3788	526.54		
	材料	橡胶密封条	m	16.584337	1.77	29.35		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.451274	8.85	3.99		
		膨胀螺栓(综合)	套	7.829059	1.11	8.69		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	22.563724	2.21	49.87		
		圆钉 L=60mm	kg	0.32489	4.87	1.58		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.102774	13.27	1.36		
		合金钢钻头 10mm	个	3.453965	15.93	55.02		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	3.790594	7.63	28.92		
		云石胶	kg	0.579862	17.7	10.26		
		玻璃胶 300mL	支	1.632071	10.62	17.33		
		电线 BV-2.5	m	0.122698	2.5	0.31		
		铜接线端子 DT-6	个	0.271918	1.06	0.29		
		其他材料费	元	0.482219	0.885	0.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.63663	1	1.64		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.157722	175.16	27.63		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.182261	233.83	42.62		

项目编码	050103009001	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-142停用	人工填土夯实【2024年12月20日起停用-深建标(2024)27号】	100m3	0.00125	3847.35	7.07	0.91	1018.51	4.8091875	0.0088375	0.0011375	1.2731375
050010-204换	铺种草皮 栽种 ~ (三类土:人工*1.3) 绿植	10m2	0.1	127.51	2066.5	29.04	139.15	12.751	206.65	2.904	13.915
小计								17.5601875	206.6588375	2.9051375	15.1881375
清单项目综合单价											242.31230000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.619041	1.3916	17.56		
	材料	有机肥	kg	0.940063	0.33	0.31		
		水	m3	0.095828	4.62	0.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.007425	1	0.01		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.000054	21	0		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.003854	753.35	2.9		

项目编码	011505001003	项目名称	洗漱台	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-57	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装 ~ 角钢(综合)	t	0.0905	3352.93	3940.66	167.94	1096.29	303.440165	356.62973	15.19857	99.214245
020003-40	细木工板基层 墙面 ~ 9mm阻燃板	100m2	0.0603	1514.31	2292.12	357.84	540.9	91.312893	138.214836	21.577752	32.61627
020006-56	石材洗漱台制作、安装 石材面板安装 ~ ST01-20mm厚白色大理石台面	10m2	0.131	730.48	6713.72	0	528.99	95.69288	879.49732	0	69.29769
020003-227	金属装饰板 墙面 ~ MT01-1.2mm古铜色不锈钢板	100m2	0.0264	4787.63	12728.31	0	1903.32	126.393432	336.027384	0	50.247648
020006-60	台镜安装	10个	0.2	326.03	371.07	0	104.83	65.206	74.214	0	20.966
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ~ LED灯带	10m	0.19	39.55	70.81	0	14	7.5145	13.4539	0	2.66
小计								689.55987	1798.03717	36.776322	275.001853
清单项目综合单价											2799.37521500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.693873	1.3916	73.33		
		技工人工费	元	248.66812	1.3615	338.56		
		高级技工人工费	元	201.384939	1.3788	277.67		
	材料	橡胶密封条	m	6.201535	1.77	10.98		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.168749	8.85	1.49		
		膨胀螺栓(综合)	套	4.30719	1.11	4.78		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	8.437462	2.21	18.65		
		圆钉 L=60mm	kg	0.164492	4.87	0.8		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.052034	13.27	0.69		
		合金钢钻头 10mm	个	1.900214	15.93	30.27		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	2.085411	7.63	15.91		
		云石胶	kg	0.538739	17.7	9.54		
		玻璃胶 300mL	支	1.120218	10.62	11.9		
		电线 BV-2.5	m	0.081799	2.5	0.2		
		铜接线端子 DT-6	个	0.181279	1.06	0.19		
		其他材料费	元	0.321481	0.885	0.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.89	1	0.89		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.086772	175.16	15.2		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.092279	233.83	21.58		

项目编码	011505001004	项目名称	洗漱台	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-57	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装 ~ 角钢(综合)	t	0.1035	3352.95	3940.68	167.94	1096.3	347.030325	407.86038	17.38179	113.46705
020003-40	细木工板基层 墙面 ~ 9mm阻燃板	100m2	0.0741	1514.32	2292.14	357.84	540.9	112.211112	169.847574	26.515944	40.08069
020006-56	石材洗漱台制作、安装 石材面板安装 ~ ST01-20mm厚白色大理石台面	10m2	0.174	730.48	6713.77	0	528.99	127.10352	1168.19598	0	92.04426
020003-227	金属装饰板 墙面 ~ MT01-1.2mm古铜色不锈钢板	100m2	0.0369	4787.65	12728.4	0	1903.33	176.664285	469.67796	0	70.232877
020006-60	台镜安装	10个	0.3	326.03	371.07	0	104.83	97.809	111.321	0	31.449
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ~ LED灯带	10m	0.285	39.55	70.81	0	14	11.27175	20.18085	0	3.99
小计								872.089992	2347.083744	43.897734	351.263877
清单项目综合单价											3614.33534700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	68.263279	1.3916	95		
		技工人工费	元	306.433199	1.3615	417.21		
		高级技工人工费	元	261.015704	1.3788	359.89		
	材料	橡胶密封条	m	8.668111	1.77	15.34		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.235867	8.85	2.09		
		膨胀螺栓(综合)	套	4.925935	1.11	5.47		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	11.793348	2.21	26.06		
		圆钉 L=60mm	kg	0.202138	4.87	0.98		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.063943	13.27	0.85		
		合金钢钻头 10mm	个	2.173187	15.93	34.62		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	2.384989	7.63	18.2		
		云石胶	kg	0.715582	17.7	12.67		
		玻璃胶 300mL	支	1.616015	10.62	17.16		
		电线 BV-2.5	m	0.122699	2.5	0.31		
		铜接线端子 DT-6	个	0.271921	1.06	0.29		
		其他材料费	元	0.482224	0.885	0.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.110735	1	1.11		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.099237	175.16	17.38		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.113398	233.83	26.52		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011505001005	项目名称	洗漱台			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-59	成品洗漱台安装 ' 洗漱台(成品)	10套	0.1	620.77	23526.82	0	1340.61	62.077	2352.682	0	134.061
020006-61	镜箱安装 ' 镜箱(成品)	10个	0.1	375.06	23995.35	0	1299.01	37.506	2399.535	0	129.901
小计								99.583	4752.217	0	263.962
清单项目综合单价											5115.76200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.187231	1.3916		10		
		技工人工费				元	30.086412	1.3615		40.96		
		高级技工人工费				元	35.262474	1.3788		48.62		
	材料	玻璃胶 300mL				支	0.570282	10.62		6.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.061	1		0.06		
	机械											
项目编码	011501004001	项目名称	成品柜架、台			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.1216	2260.36	1869.88	56.8	695.69	274.859776	227.377408	6.90688	84.595904
080008-43换	细木工板基层 零星项目 ' 10mm阻燃板	100m2	0.143	2443.08	2338.3	460.7	796.32	349.36044	334.3769	65.8801	113.87376
080008-203换	金属装饰板 零星项目 '(圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断:人工*1.15材料*1.05) MT02-1.2mm黑色不锈钢饰面	100m2	0.0137	9269.16	13854.67	0	3145.54	126.987492	189.808979	0	43.093898
080008-72换	胶粘剂粘贴石材 零星项目 '(圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断:人工*1.15材料*1.05) ST02-20mm厚石材饰面	100m2	0.1216	11454.78	67355.02	0	6398.92	1392.901248	8190.370432	0	778.108672
小计								2144.108956	8941.933719	72.78698	1019.672234
清单项目综合单价											12178.50188900
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	222.58267	1.3916		309.75		
		技工人工费				元	487.723678	1.3615		664.04		
		高级技工人工费				元	848.800605	1.3788		1170.33		
	材料	橡胶密封条				m	5.310048	1.77		9.4		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.183898	8.85		1.63		
		膨胀螺栓(综合)				套	31.090674	1.11		34.51		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	9.194888	2.21		20.32		
		圆钉 L=60mm				kg	0.436865	4.87		2.13		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.138184	13.27		1.83		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.464646	7.63		3.55		
		专用胶粘剂				kg	83.443312	1.77		147.69		
		玻璃胶 300mL				支	0.054831	10.62		0.58		
		水				m3	0.034806	4.62		0.16		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.889885	1		1.89		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.039435	175.16		6.91		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.281744	233.83		65.88		
项目编码	011507001001	项目名称	平面、箱式招牌			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-78	不锈钢面层 ' 不锈钢展示牌	10m2	0.1	412.33	2986.22	0	258.42	41.233	298.622	0	25.842
小计								41.233	298.622	0	25.842
清单项目综合单价											365.69700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.351929	1.3916		6.06		
		技工人工费				元	10.897918	1.3615		14.84		
		高级技工人工费				元	14.75127	1.3788		20.34		
	材料	不锈钢钉 304				kg	0.196367	19.69		3.87		
		202胶				kg	0.156698	37.17		5.82		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.097	1		0.1		
	机械											
项目编码	01A001001	项目名称	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-20换	装配式钢结构围挡H（m） H=5.18 '（装配式钢结构围挡，实际使用工期1年以内（含1年）时:材料*0.3）	m	1	150.74	260.56	0	52.92	150.74	260.56	0	52.92
120008-22	预制混凝土基础安装	10m3	0.012499	194.86	4067.89	281.92	275.1	2.43555514	50.8443571	3.52371808	3.4384749
小计								153.1755551	311.4045571	3.52371808	56.3584749
清单项目综合单价											524.46230523
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	47.172619	1.3916		65.65		
		技工人工费				元	64.285892	1.3615		87.53		
	材料	槽钢				kg	0.922075	3.304		3.05		
		钢板 Q235B δ=2.0mm(成品)				kg	19.797977	3.322		65.77		
		钢板 Q235B δ=6.0mm(成品)				kg	0.08408	3.679		0.31		
		钢梁(成品)				kg	24.484021	3.85		94.26		
		钢柱(成品)				kg	14.66631	3.85		56.47		
		钢板 Q235B δ=3.0mm(成品)				kg	1.01176	3.173		3.21		
		螺栓 M16				套	0.711875	1.53		1.09		
		锚栓 M24				套	1.600318	4.12		6.59		
		低合金钢焊条 E43系列				kg	0.587783	7.08		4.16		
		钢管Φ48×3.5(成品)				m	1.076501	19.12		20.58		
		法兰盘 δ=10.0mm(成品)				kg	0.924877	4.79		4.43		
		钢花管地锚(成品)				套	0.089685	24.78		2.22		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.62162	1		2.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00432	645.59		2.79		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.00432	169.98		0.73		
项目编码	01A002001	项目名称	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-21换	PVC围挡H（m） H=2.50 '（PVC围挡使用工期为6个月以内:材料*0.35）	m	1	43.21	69.5	0	14.91	43.21	69.5	0	14.91
小计								43.21	69.5	0	14.91
清单项目综合单价											127.62000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.438373	1.3916		20.09		
		技工人工费				元	16.978083	1.3615		23.12		

工程量清单综合单价分析表

	材料	方钢 100mm×100mm （δ=5.0mm）	m	0.253313	62.98	15.95		
		方钢 50mm×50mm （δ=5.0mm）	m	0.677695	29.84	20.22		
		PVC横杆 60mm×60mm （δ=2.0mm）	m	0.677695	5.75	3.9		
		PVC立柱套管 120mm×120mm （δ=2.0mm）	m	0.253313	14.6	3.7		
		PVC扣板	m2	0.736911	33.32	24.55		
		法兰盘 δ=10.0mm(成品)	kg	0.103299	4.79	0.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.69	1	0.69		
	机械							

项目编码	011601014001	项目名称	已完工程及设备保护	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-9	楼地面铺纤维布类	100m2	41.8769	376.79	38.57	0	101.64	15778.79715	1615.19203	0	4256.368116
020007-14	墙柱面铺纸板	100m2	20.9503	469.5	206.87	0	134.59	9836.16585	4333.988381	0	2819.700877
小计								25614.963	5949.180594	0	7076.068993
清单项目综合单价											38640.21258800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11089.60887	1.3916	15432.3		
		技工人工费	元	7478.906139	1.3615	10182.53		
	材料	编织布	m2	1508.843137	1.06	1599.37		
		三层瓦楞纸板	m2	758.137072	5.66	4291.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	58.861337	1	58.86		
	机械							

项目编码	011601001004	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-52换	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	1839.969	95.39	37.18	0	27.1	175514.6429	68410.04742	0	49863.1599
020007-1换	天棚装饰满堂脚手架使用增加费 层高H(m) 3.6<H≤6	10m3·10天	1957.7808	21.64	7.68	0	6.11	42366.37651	15035.75654	0	11962.04069
020007-2换	天棚装饰满堂脚手架使用增加费 层高H(m) H>6	10m3·10天	2651.1615	31.53	10.23	0	8.85	83591.1221	27121.38215	0	23462.77928
小计								301472.1415	110567.1861	0	85287.97986
清单项目综合单价											497327.30748900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14626.03605	1.3916	20353.59		
		技工人工费	元	150098.8872	1.3615	204359.63		
		高级技工人工费	元	55662.7781	1.3788	76747.84		
	材料	承插型盘扣式钢管脚手架（成套）	kg	11461.38221	3.64	41719.43		
		承插型盘扣式钢管脚手架（成套）	kg	11569.98766	5.85	67684.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1102.527144	1	1102.53		
	机械							

项目编码	01B031	项目名称	开荒保洁	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	开荒保洁 ˆ 开荒保洁主材费	m2	1	0	6.9	0	0.35	0	6.9	0	0.35
小计								0	6.9	0	0.35
清单项目综合单价											7.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：室内专业-修缮工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
1	CT02-白色瓷砖-600*1200mm	m2	498.088	47.98	23898.26	0	
2	CT01-浅灰色防滑地砖 600*600mm	m2	218.381	37.2	8123.77	0	
3	CT03-浅灰色防滑地砖 600*1200mm	m2	252.055	47.98	12093.6	0	
合计					44115.63		

暂列金额明细表

工程名称：室内专业-修缮工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		517099.39	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			517099.39	

专业工程暂估价明细表

工程名称：室内专业-修缮工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：室外专业-拆除工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	302956.39	
2	措施项目	7625.93	
2.1	安全文明施工	7625.93	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	6414.1	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1211.83	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	38822.82	
3.1	暂列金额	38822.82	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	31446.46	
5	含税建安工程造价	380851.6	
合计		380851.60	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-拆除工程　　第 1 页，共 4 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		拆除工程					302956.39	0
1-1	041001001001	拆除路面	1.拆除材质:现状混凝土路面 2.拆除厚度:50厚 3.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	3211.58	22.72	72967.1	0
1-2	041001001002	拆除路面	1.拆除材质:现状瓷砖铺贴路面面层60厚面砖+30厚砂浆层 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	3161.1	38.86	122840.35	0
1-3	04B001	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1.拆除房间、商铺 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	㎡	17.68	30.47	538.71	0
1-4	041001008002	拆除混凝土结构	1.拆除混凝土花坛 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	15.76	416.34	6561.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-拆除工程　　第 2 页，共 4 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	01B032	其他拆除	1.拆除铝板造型 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.残值回收综合考虑 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	322.55	11.05	3564.18	0
1-6	01B033	其他拆除	1.拆除玻璃大门 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	59.46	29.44	1750.5	0
1-7	01B034	其他拆除	1.拆除玻璃幕墙 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	475.41	11.05	5253.28	0
1-8	01B035	其他拆除	1.拆除广告牌 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.残值回收综合考虑 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	714.91	11.05	7899.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-拆除工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	01B036	其他拆除	1.拆除格栅 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.残值回收综合考虑 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	58.44	18.23	1065.36	0
1-10	01B037	其他拆除	1.拆除曲面幕墙处破损玻璃 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	4	14.05	56.2	0
1-11	01B038	其他拆除	1.干挂石材饰面破损拆除 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	2	41.74	83.48	0
1-12	01B039	其他拆除	1.瓷砖饰面破损拆除 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	10	31.32	313.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-拆除工程　　第 4 页，共 4 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	01B040	其他拆除	1.外墙涂料拆除至基层 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	20	7.76	155.2	0
1-14	041001007004	拆除砖石结构	1.拆除砌体（16-3轴拆除立面图阴影区墙体） 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	16.9	260.45	4401.61	0
1-15	041001002001	拆除人行道	1.拆除砌体台阶 2.综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	1.96	117.59	230.48	0
1-16	040103003004	余方弃置	1.渣土类型：拆除废料等 2.渣土处置及消纳费用 3.运距：综合考虑 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	560.92	134.2	75275.46	0
合计							302956.39	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　室外专业-拆除工程
标　　段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					7625.93
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	7625.93
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	6414.1
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1211.83
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	0	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
			合计				7625.93

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：室外专业-拆除工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	38822.82	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		38822.82	

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外专业-拆除工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：室外专业-拆除工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：室外专业-拆除工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	31446.46
合计					31446.46

总承包服务费计价表

工程名称：室外专业-拆除工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 室外专业-拆除工程　　标段： 广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-26	混凝土地面拆除	10m3	0.005001	3157.23	284.66	235.3	866.52	15.78930723	1.42358466	1.1767353	4.33346652
小计								15.78930723	1.42358466	1.1767353	4.33346652

清单项目综合单价　22.72309371

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.343967	1.3916	15.79		
	材料	空心六角钢	kg	0.002316	3.384	0.01		
		编织袋	条	2.113783	0.66	1.4		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.000808	4.32	0		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.000348	7.89	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0141	1	0.01		
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.004979	11.81	0.06		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.00249	448.95	1.12		

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-27换	楼地面块料、石材面层拆除 ` （楼地面块料、石材面层拆除总厚度大于50mm时:人工*1.2）	100m2	0.01	2978.92	112.81	0	793.92	29.7892	1.1281	0	7.9392
小计								29.7892	1.1281	0	7.9392

清单项目综合单价　38.85650000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.406418	1.3916	29.79		
	材料	编织袋	条	1.692207	0.66	1.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
	机械							

项目编码	04B001	项目名称	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	机械整体拆除 民用建筑 三层以内 ` 氧气（工业用），乙炔气,其他材料费	m2	1	1.46	0.64	26.09	2.28	1.46	0.64	26.09	2.28
小计								1.46	0.64	26.09	2.28

清单项目综合单价　30.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.04843	1.3916	1.46		
	材料	氧气（工业用）	m3	0.028184	17.33	0.49		
		乙炔气	m3	0.011179	13.01	0.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.003	1	0		
	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.018789	1388.7	26.09		

项目编码	041001008002	项目名称	拆除混凝土结构	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-2	素混凝土拆除 基础、地台、台阶	10m3	0.1	2858.26	282.38	235.44	787.3	285.826	28.238	23.544	78.73
小计								285.826	28.238	23.544	78.73

清单项目综合单价　416.33800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	205.393623	1.3916	285.83		
	材料	空心六角钢	kg	0.005546	3.384	0.02		
		编织袋	条	42.300746	0.66	27.92		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.003478	4.32	0.02		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.000658	7.89	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.28	1	0.28		
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.099642	11.81	1.18		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.049821	448.95	22.37		

项目编码	01B032	项目名称	其他拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-37	墙柱面龙骨及饰面拆除 有龙骨	100m2	0.01	826.89	56.36	0	221.63	8.2689	0.5636	0	2.2163
小计								8.2689	0.5636	0	2.2163

清单项目综合单价　11.04880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.942041	1.3916	8.27		
	材料	编织袋	条	0.845508	0.66	0.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0056	1	0.01		
	机械							

项目编码	01B033	项目名称	其他拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-18	金属门拆除	100m2	0.01	2327.51	0.06	0	615.91	23.2751	0.0006	0	6.1591
小计								23.2751	0.0006	0	6.1591

清单项目综合单价　29.43480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.725442	1.3916	23.28		
	材料							
	机械							

项目编码	01B034	项目名称	其他拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-37	墙柱面龙骨及饰面拆除 有龙骨	100m2	0.01	826.89	56.36	0	221.63	8.2689	0.5636	0	2.2163
小计								8.2689	0.5636	0	2.2163

清单项目综合单价　11.04880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.942041	1.3916	8.27		
	材料	编织袋	条	0.845508	0.66	0.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0056	1	0.01		
	机械							

项目编码	01B035	项目名称	其他拆除	计量单位	m2

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-37	墙柱面龙骨及饰面拆除 有龙骨	100m2	0.01	826.89	56.36	0	221.63	8.2689	0.5636	0	2.2163
小计								8.2689	0.5636	0	2.2163
清单项目综合单价											11.04880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.942041	1.3916	8.27		
	材料	编织袋	条	0.845508	0.66	0.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0056	1	0.01		
	机械							

项目编码	01B036	项目名称	其他拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-16	其他隔墙、隔断拆除	100m2	0.01	1206.78	281.79	0	333.43	12.0678	2.8179	0	3.3343
小计								12.0678	2.8179	0	3.3343
清单项目综合单价											18.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.671858	1.3916	12.07		
	材料	编织袋	条	4.225851	0.66	2.79		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0279	1	0.03		
	机械							

项目编码	01B037	项目名称	其他拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-3	玻璃拆除5mm外	㎡	1	11.11	0	0	2.94	11.11	0	0	2.94
小计								11.11	0	0	2.94
清单项目综合单价											14.05000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.985565	1.3916	11.11		
	材料							
	机械							

项目编码	01B038	项目名称	其他拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-36	墙柱面拆除 石材面层	100m2	0.01	3206.85	112.77	0	854.24	32.0685	1.1277	0	8.5424
小计								32.0685	1.1277	0	8.5424
清单项目综合单价											41.73860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.044342	1.3916	32.07		
	材料	编织袋	条	1.691675	0.66	1.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
	机械							

项目编码	01B039	项目名称	其他拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	0.01	2405.51	84.75	0	640.79	24.0551	0.8475	0	6.4079
小计								24.0551	0.8475	0	6.4079
清单项目综合单价											31.31050000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.285938	1.3916	24.06		
	材料	编织袋	条	1.268262	0.66	0.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0084	1	0.01		
	机械							

项目编码	01B040	项目名称	其他拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-39	墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除	100m2	0.01	613.51	0.1	0	162.35	6.1351	0.001	0	1.6235
小计								6.1351	0.001	0	1.6235
清单项目综合单价											7.75960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.408641	1.3916	6.14		
	材料							
	机械							

项目编码	041001007004	项目名称	拆除砖石结构	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1544.97	285.94	327.05	446.5	154.497	28.594	32.705	44.65
小计								154.497	28.594	32.705	44.65
清单项目综合单价											260.44600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	111.020836	1.3916	154.5		
	材料	空心六角钢	kg	0.064858	3.384	0.22		
		编织袋	条	42.298737	0.66	27.92		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.022653	4.32	0.1		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.009776	7.89	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.283	1	0.28		
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.139398	11.81	1.65		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.069182	448.95	31.06		

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.044898	1553.45	287.75	328.85	448.97	69.7467981	12.9193995	14.7647073	20.15785506
小计								69.7467981	12.9193995	14.7647073	20.15785506
清单项目综合单价											117.58875996

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	50.119796	1.3916	69.75		
	材料	空心六角钢	kg	0.02928	3.384	0.1		
		编织袋	条	19.095551	0.66	12.6		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.010227	4.32	0.04		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.004413	7.89	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.127959	1	0.13		

工程量清单综合单价分析表

	机械	风动凿岩机　手持式	台班	0.06293	11.81	0.74		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.031232	448.95	14.02		

项目编码	040103003004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	618.74	0	1805.58	292.77	0.61874	0	1.80558	0.29277
120001-210+120001-211*4	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:9km)	1000m3	0.001	0	52.67	30554.3	2186.11	0	0.05267	30.5543	2.18611
BC-1	建筑垃圾消纳费用	m3	1	0	94	0	4.7	0	94	0	4.7
小计								0.61874	94.05267	32.35988	7.17888
清单项目综合单价								134.21017000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.444626	1.3916	0.62		
	材料	水	m3	0.01128	4.62	0.05		
		建筑垃圾消纳费用 材料费	m3	0.940005	100	94		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00052	1	0		
	机械	履带式单斗挖掘机　液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001105	1633.35	1.8		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.021112	1428.03	30.15		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000564	720.48	0.41		

发包人提供材料一览表

工程名称：室外专业-拆除工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：室外专业-拆除工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		38822.82	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			38822.82	

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外专业-拆除工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：室外专业-铺装工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	860569.73	
2	措施项目	22325.25	
2.1	安全文明施工	22325.25	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	18882.97	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3442.28	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	110361.87	
3.1	暂列金额	110361.87	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	89393.12	
5	含税建安工程造价	1082649.97	
合计		1082649.97	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-铺装工程　　第 1 页，共 3 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		园建工程					860569.73	0
1-1	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:50厚细粒式（AC-20）改性沥青混凝土面层 2.乳化沥青稀浆封层 3.C30砼找平，厚度综合考虑 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	3211.77	93.77	301167.67	0
1-2	040203006002	沥青混凝土	1.40厚细粒式（AC-13）改性沥青混凝土面层 2.粘层沥青（PC-3）（用量为0.5/平方米） 3.50厚细粒式（AC-20）改性沥青混凝土面层 4.乳化沥青稀浆封层 5.C30砼找平，厚度综合考虑 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	2870.33	141.69	406697.06	0
1-3	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:600*300*60厚烧面芝麻灰 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:30厚干硬性水泥砂浆 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	206.65	330.9	68380.49	0
1-4	040204001002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:200*200*60厚烧面芝麻灰 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:30厚干硬性水泥砂浆 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	27.89	311.86	8697.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-铺装工程　　第 2 页，共 3 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:600*100*150预制混凝土平道牙，弧形处300*100*150弧形径向切割 2.基础、垫层：材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.原有地面基础,C30砼找平，厚度综合考虑 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	328.03	64.97	21312.11	0
1-6	040205007001	标线	1.材料品种:白色热熔漆 2.线型:行车方向白色热熔漆划线 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	95.25	76.67	7302.82	0
1-7	040205007002	标线	1.材料品种:白色热熔漆 2.线型:行车方向箭头白色热熔漆划线 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	3.88	79.26	307.53	0
1-8	040205007003	标线	1.材料品种:白色热熔漆 2.线型:车位白色热熔漆划线（三层地面车位划线工程量暂估） 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	62.26	76.67	4773.47	0
1-9	040205007004	标线	1.材料品种:热熔漆 2.线型:热熔漆图案 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	17.79	86.74	1543.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-铺装工程　　第 3 页，共 3 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	040205018001	减速垄	1.材料品种:成品复合材料车档600mm*100mm 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	45.6	109.73	5003.69	0
1-11	040205018002	减速垄	1.材料品种:成品减速带（专业厂家二次安装） 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	23.4	93.98	2199.13	0
1-12	011102B001001	室外石铺贴	台阶楼地面 1.块料品种、规格:600*300*60厚烧面芝麻灰 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	16.8	351.89	5911.75	0
1-13	011107002001	石材台阶	台阶 1.块料品种、规格:600*300*60厚花岗岩/600*150*20厚花岗岩 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	8.4	557	4678.8	0
1-14	01B041	板房商铺	1.按原做法拼装室外板房商铺 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	17.68	1277.96	22594.33	0
合计							860569.73	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　室外专业-铺装工程
标　　段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					22325.25
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	22325.25
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	18882.97
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3442.28
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	0	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							22325.25

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：室外专业-铺装工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	110361.87	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		110361.87	

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外专业-铺装工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：室外专业-铺装工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：室外专业-铺装工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	89393.12
合计					89393.12

总承包服务费计价表

工程名称：室外专业-铺装工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 室外专业-铺装工程　　标段： 广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-5	找平层 混凝土 厚度T(mm) T=50	100m2	0.01	594.53	2081.5	0	261.4	5.9453	20.815	0	2.614
040103-22	乳化沥青稀浆封层 ES-1层	100m2	0.01	95.89	351.94	82.43	48.86	0.9589	3.5194	0.8243	0.4886
040103-37+040103-38*2	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm) ` 沥青混凝土 细粒式 AC-20	100m2	0.01	244.28	4835.82	441.5	337.99	2.4428	48.3582	4.415	3.3799
小计								9.347	72.6926	5.2393	6.4825
清单项目综合单价											93.76140000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.418589	1.3916	3.37		
	技工人工费	元	4.393172	1.3615	5.98		
材料	中砂	m3	0.000357	179.61	0.06		
	矿粉	t	0.000254	265.49	0.07		
	石屑 0~5mm	m3	0.001626	114.56	0.19		
	柴油	kg	0.047005	8.7	0.41		
	水	m3	0.015953	4.62	0.07		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.008	1	0.01		
机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.000602	711.51	0.43		
	振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.001514	1045.85	1.58		
	振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001213	1312.34	1.59		
	同步碎石封层车 骨料仓容积V(m3) V=8	台班	0.000226	2752.62	0.62		
	沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t）M=8	台班	0.000602	1350.35	0.81		
	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000282	720.48	0.2		

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-37+040103-38*1	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) ` 沥青混凝土 细粒式 AC-13	100m2	0.01	195.34	4176.21	346.8	285.29	1.9534	41.7621	3.468	2.8529
040103-15	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m2	100m2	0.01	3.19	89.16	3.63	5.57	0.0319	0.8916	0.0363	0.0557
040103-29+040103-30*(-1)	粗粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=60(实际厚度:50mm) ` 沥青混凝土 粗粒式 AC-20	100m2	0.01	149.5	4835.04	262.71	300.09	1.495	48.3504	2.6271	3.0009
040103-22	乳化沥青稀浆封层 ES-1层	100m2	0.01	95.88	351.88	82.42	48.85	0.9588	3.5188	0.8242	0.4885
040104-5	找平层 混凝土 厚度T(mm) T=50	100m2	0.01	594.43	2081.16	0	261.35	5.9443	20.8116	0	2.6135
小计								10.3834	115.3345	6.9556	9.0115
清单项目综合单价											141.68500000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.651199	1.3916	3.69		
	技工人工费	元	4.916702	1.3615	6.69		
材料	中砂	m3	0.000357	179.61	0.06		
	矿粉	t	0.000254	265.49	0.07		
	石屑 0~5mm	m3	0.001626	114.56	0.19		
	柴油	kg	0.084595	8.7	0.74		
	水	m3	0.015951	4.62	0.07		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0113	1	0.01		
机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.000855	711.51	0.61		
	振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.001983	1045.85	2.07		
	振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00172	1312.34	2.26		
	汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L）C=4000	台班	0.000047	773.24	0.04		
	同步碎石封层车 骨料仓容积V(m3) V=8	台班	0.000226	2752.62	0.62		
	沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t）M=8	台班	0.000855	1350.35	1.15		
	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000282	720.48	0.2		

项目编码	040204001001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-16	人行道石材地坪铺砌 厚度T（mm） 30<T≤50 单块板面积S（m2） 0.04<S≤0.36	100m2	0.01	3901.67	24311.2	31.19	2250.25	39.0167	243.112	0.3119	22.5025
040104-7+040104-8*1	找平层 水泥砂浆 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	1234.8	984.92	0	376	12.348	9.8492	0	3.76
小计								51.3647	252.9612	0.3119	26.2625
清单项目综合单价											330.90030000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	13.129353	1.3916	18.27		
	技工人工费	元	24.306969	1.3615	33.09		
材料	棉纱	kg	0.0094	9.38	0.09		
	石料切割锯片	片	0.00705	57.52	0.41		
	水	m3	0.024233	4.62	0.11		
	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.028482	342.38	9.75		
	素水泥浆	m3	0.000949	719.89	0.68		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.1007	1	0.1		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.011506	27.11	0.31		

项目编码	040204001002	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-15	人行道石材地坪铺砌 厚度T（mm） 30<T≤50 单块板面积S（m2） S≤0.04 ` 200*200*60厚烧面芝麻灰	100m2	0.01	5002.88	21172.08	31.19	2384.7	50.0288	211.7208	0.3119	23.847
040104-7+040104-8*1	找平层 水泥砂浆 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	1234.8	984.92	0	376	12.348	9.8492	0	3.76
小计								62.3768	221.57	0.3119	27.607
清单项目综合单价											311.86570000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	15.811236	1.3916	22		
	技工人工费	元	29.654031	1.3615	40.37		
材料	棉纱	kg	0.0094	9.38	0.09		
	石料切割锯片	片	0.00705	57.52	0.41		
	水	m3	0.024233	4.62	0.11		
	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.028482	342.38	9.75		
	素水泥浆	m3	0.000949	719.89	0.68		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.1007	1	0.1		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.011506	27.11	0.31		
项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-42	路缘石安砌 预制混凝土平缘石 ˉ 混凝土平缘石C30 600mm×100mm×150mm	100m	0.01	898.29	4855.87	4.33	480.81	8.9829	48.5587	0.0433	4.8081
040104-7+040104-8*1	找平层 水泥砂浆 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.001	1235.04	985.1	0	376.07	1.23504	0.9851	0	0.37607
小计								10.21794	49.5438	0.0433	5.18417
清单项目综合单价											64.98921000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.760947	1.3916	3.84		
		技工人工费	元	4.682825	1.3615	6.38		
	材料	石料切割锯片	片	0.003291	57.52	0.19		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.005829	322.91	1.88		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.000094	338.63	0.03		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.002848	342.38	0.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.020249	1	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001598	27.11	0.04		

项目编码	040205007001	项目名称	标线	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-32	纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2.5 ˉ 热塑标线 底漆,热塑型标线涂料(深标II型)	100m2	0.01	626.82	4881.03	1632.65	526.59	6.2682	48.8103	16.3265	5.2659
小计								6.2682	48.8103	16.3265	5.2659
清单项目综合单价											76.67090000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.02453	1.3916	2.82		
		技工人工费	元	2.534644	1.3615	3.45		
	材料	液化石油气	m3	0.175177	9.36	1.64		
		反光玻璃珠	kg	0.394839	2.83	1.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0276	1	0.03		
	机械	热熔釜溶解车	台班	0.010341	435.38	4.5		
		路面标线热熔涂料涂敷机	台班	0.010341	555.74	5.75		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.010341	587.69	6.08		

项目编码	040205007002	项目名称	标线	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-42	箭头、文字标线 预制成形标线 标线实测厚度T(mm) T=2	m2	1	30.95	38.21	0	10.1	30.95	38.21	0	10.1
小计								30.95	38.21	0	10.1
清单项目综合单价											79.26000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.997217	1.3916	13.91		
		技工人工费	元	12.51626	1.3615	17.04		
	材料	环氧树脂粘合剂	kg	0.96814	9.04	8.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.44	1	0.44		
	机械							

项目编码	040205007003	项目名称	标线	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-32	纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2.5 ˉ 热塑标线 底漆,热塑型标线涂料(深标II型)	100m2	0.01	626.82	4881.03	1632.65	526.59	6.2682	48.8103	16.3265	5.2659
小计								6.2682	48.8103	16.3265	5.2659
清单项目综合单价											76.67090000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.02453	1.3916	2.82		
		技工人工费	元	2.534644	1.3615	3.45		
	材料	液化石油气	m3	0.175177	9.36	1.64		
		反光玻璃珠	kg	0.394839	2.83	1.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0276	1	0.03		
	机械	热熔釜溶解车	台班	0.010341	435.38	4.5		
		路面标线热熔涂料涂敷机	台班	0.010341	555.74	5.75		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.010341	587.69	6.08		

项目编码	040205007004	项目名称	标线	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-38	零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2.5 ˉ 热塑标线 底漆,热塑型标线涂料(深标II型)	100m2	0.01	940.27	4880.24	2203.73	650.31	9.4027	48.8024	22.0373	6.5031
小计								9.4027	48.8024	22.0373	6.5031
清单项目综合单价											86.74550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.036922	1.3916	4.23		
		技工人工费	元	3.802044	1.3615	5.18		
	材料	液化石油气	m3	0.175149	9.36	1.64		
		反光玻璃珠	kg	0.394775	2.83	1.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0276	1	0.03		
	机械	热熔釜溶解车	台班	0.013958	435.38	6.08		
		路面标线热熔涂料涂敷机	台班	0.013958	555.74	7.76		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.013958	587.69	8.2		

项目编码	040205018001	项目名称	减速垄	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-77换	橡胶减速带安装 ˉ 成品复合材料车档 600mm*100mm	m	1	30.95	67.22	0	11.56	30.95	67.22	0	11.56
小计								30.95	67.22	0	11.56
清单项目综合单价											109.73000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.998515	1.3916	13.91		
		技工人工费	元	12.517885	1.3615	17.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								

项目编码	040205018002	项目名称	减速差	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-77换	橡胶减速带安装 " 成品减速带（专业厂家二次安装）	m	1	30.95	52.22	0	10.81	30.95	52.22	0	10.81
小计								30.95	52.22	0	10.81

清单项目综合单价	93.98000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.997457	1.3916	13.91		
		技工人工费	元	12.516561	1.3615	17.04		
	材料							
	机械							

项目编码	011102B001001	项目名称	室外石铺贴	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-135	室外石材铺贴 厚度T（mm）50<T≤80 面积S（m2） 0.04<S≤0.36 " 600*300*60厚烧面芝麻灰	100m2	0.01	9379.7	22038.06	174.39	3596.43	93.797	220.3806	1.7439	35.9643
小计								93.797	220.3806	1.7439	35.9643

清单项目综合单价	351.88580000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.885853	1.3916	31.85		
		技工人工费	元	45.500586	1.3615	61.95		
	材料	棉纱	kg	0.0094	9.38	0.09		
		石料切割锯片	片	0.01269	16.11	0.2		
		水	m3	0.032984	4.62	0.15		
		干混地面砂浆 M15	t	0.049847	398.23	19.85		
		素水泥浆	m3	0.000949	719.89	0.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0105	1	0.01		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.005377	227.85	1.23		
		手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150	台班	0.057076	9.09	0.52		

项目编码	011107002001	项目名称	石材台阶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-72换	台阶石材面层 水泥砂浆粘贴 " （楼梯、台阶面层的零星项目面层：人工*1.35材料*1.03）600*300*60厚花岗岩/600*150*20厚花岗岩	100m2	0.01	15723.21	33925.75	182.49	5870	157.2321	339.2575	1.8249	58.7
小计								157.2321	339.2575	1.8249	58.7

清单项目综合单价	557.01450000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.324379	1.3916	22.72		
		技工人工费	元	35.764453	1.3615	48.69		
		高级技工人工费	元	62.243866	1.3788	85.82		
	材料	石料切割锯片	片	0.021688	16.11	0.35		
		白水泥	t	0.001462	920.35	1.35		
		水	m3	0.037316	4.62	0.17		
		干混地面砂浆 M20	t	0.075232	407.08	30.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0812	1	0.08		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.008009	227.85	1.82		

项目编码	01B041	项目名称	板房商铺	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	按原做法拼装室外板房商铺	m2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
BCZC_1	室外板房商铺	m²	1	0	1217.1	0	60.86	0	1217.1	0	60.86
小计								0	1217.1	0	60.86

清单项目综合单价	1277.96000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：室外专业-铺装工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：室外专业-铺装工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		110361.87	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			110361.87	

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外专业-铺装工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：室外专业-外饰面工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	117290.67	
2	措施项目	22919.83	
2.1	安全文明施工	4261.18	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	3717.37	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	543.81	
2.2	其他措施项目费	18658.65	
3	其他项目	17526.72	
3.1	暂列金额	17526.72	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	14196.35	
5	含税建安工程造价	171933.57	
合计		171933.57	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-外饰面工程　　第 1 页，共 3 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		外墙面					117290.67	0
1-1	011206006001	全玻(无框玻璃)幕墙	1.曲面幕墙处新增6+12A+6玻璃 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	4	316.42	1265.68	0
1-2	011404001002	墙面喷刷涂料	外1:修复涂料墙面(局部外墙面) 1.喷涂料面层(一底两面) 2.防水层:1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)，5厚聚合物水泥防水砂浆,压入耐碱玻纤网格布150g/m2 3.墙体清理至找平层,并用水泥砂浆与周围墙体抹平（暂按3mm考虑） 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	76.23	222.24	16941.36	0
1-3	011203003004	块料墙、柱面	外2:贴面砖墙面修复(三层局部外墙面) 1.贴面砖(聚合物水泥砂浆勾缝) 2.专用面砖粘结剂粘贴 3.用水泥砂浆平整损处墙面 注:a.新用面砖材质颜色规格需与现场墙面原有面砖一致 b.修补完成后,交付前需要进行外墙表面清洗 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	20	149.31	2986.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-外饰面工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	011203003005	块料墙、柱面	外4:贴面砖墙面修复(三层局部外墙面) 1.贴面砖(聚合物水泥砂浆勾缝) 2.专用面砖粘结用水泥砂浆平整损处墙面剂粘贴 3.3厚高分子益胶泥 4.5厚聚合物水泥防水砂浆,压入耐碱玻纤网格布270g/㎡ 5.墙体清理至找平层,并用水泥砂浆与周围墙体抹平 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	175	179.75	31456.25	0
1-5	011205B001001	墙、柱饰面零星项目	1.观光电梯实体外墙面清洗 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	50	9.78	489	0
1-6	011205B001002	墙、柱饰面零星项目	1.观光电梯玻璃幕墙贴隔热膜 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	50	100.59	5029.5	0
1-7	011203001001	石材墙、柱面	1.干挂石材花岗岩装饰按照原样式重新安装(具体位置和尺寸以施工现场为准) 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	2	485.07	970.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-外饰面工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	011508001001	美术字	1.“融家广场”红色发光广告字，字周边用不锈钢包边，中间填充进口亚克力/PC面板,具体详广告公司设计 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	12	612.27	7347.24	0
1-9	011508001002	美术字	1.“RONG JIA SQUARE ”红色发光广告字，字周边用不锈钢包边，中间填充进口亚克力/PC面板,具体详广告公司设计 2.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 3.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	39	1302.7	50805.3	0
合计							117290.67	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　室外专业-外饰面工程
标　　段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					22919.83
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	4261.18
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	3717.37
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	543.81
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	0	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	18658.65
1-9-1	011601001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	327.23	57.02	18658.65
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							22919.83

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：室外专业-外饰面工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	17526.72	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		17526.72	

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外专业-外饰面工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：室外专业-外饰面工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：室外专业-外饰面工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	14196.35
合计					14196.35

总承包服务费计价表

工程名称：室外专业-外饰面工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 室外专业-外饰面工程　　标段： 广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

项目编码	011206006001	项目名称	全玻(无框玻璃)幕墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-31换	固定玻璃安装 ˉ 玻璃 6+12A+6	100m2	0.01	6524.54	22275.93	0	2840.32	65.2454	222.7593	0	28.4032
小计								65.2454	222.7593	0	28.4032

清单项目综合单价　316.40790000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	12.991814	1.3916	18.08		
	技工人工费	元	29.575087	1.3615	40.27		
	高级技工人工费	元	5.003994	1.3788	6.9		
材料							
机械							

项目编码	011404001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-67	室外墙柱面 丙烯酸酯涂料 二遍	100m2	0.01	1189.34	822.03	0	355.82	11.8934	8.2203	0	3.5582
080011-24	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	740.86	189.73	0	205.53	7.4086	1.8973	0	2.0553
080008-7+080008-11*(-17)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:3mm))	100m2	0.01	706.68	259	15.21	201.04	7.0668	2.59	0.1521	2.0104
080005-41+080005-42*10	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:15mm))	100m2	0.01	3807.45	5524.7	0	1283.76	38.0745	55.247	0	12.8376
080005-29+080005-30*7	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 ˉ 聚合物水泥防水涂料 Ⅱ型	100m2	0.01	1840.04	3121.88	0	643	18.4004	31.2188	0	6.43
080008-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	650.63	470.36	0	195.69	6.5063	4.7036	0	1.9569
小计								89.35	103.877	0.1521	28.8484

清单项目综合单价　222.22750000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	8.78677	1.3916	12.23		
	技工人工费	元	43.466209	1.3615	59.18		
	高级技工人工费	元	13.013555	1.3788	17.94		
材料	砂纸	张	0.093994	0.42	0.04		
	YJ-Ⅲ胶	kg	0.310181	4.87	1.51		
	水	m3	0.007604	4.62	0.04		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.01603	1	0.02		
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.000667	227.85	0.15		

项目编码	011203003004	项目名称	块料墙、柱面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-4	墙、柱面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	356.83	65.77	0	97.72	3.5683	0.6577	0	0.9772
080008-106	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S≤0.2 外墙 ˉ 墙面砖 300mm×300mm	100m2	0.01	6448.57	4847.21	0	1948.78	64.4857	48.4721	0	19.4878
080008-259	冲洗外墙面 面砖墙面 釉面砖	100m2	0.01	844.2	93.03	0	228.04	8.442	0.9303	0	2.2804
小计								76.496	50.0601	0	22.7454

清单项目综合单价　149.30150000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.064025	1.3916	9.83		
	技工人工费	元	21.679215	1.3615	29.52		
	高级技工人工费	元	26.943376	1.3788	37.15		
材料	白水泥	t	0.001936	920.35	1.78		
	专用胶粘剂	kg	4.3561	1.77	7.71		
	水	m3	0.039661	4.62	0.18		
	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00188	346.42	0.65		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.054	1	0.05		
机械							

项目编码	011203003005	项目名称	块料墙、柱面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-106	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S≤0.2 外墙 ˉ 墙面砖 300mm×300mm	100m2	0.01	6449.38	4847.64	0	1949.01	64.4938	48.4764	0	19.4901
080008-4	墙、柱面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	356.87	65.77	0	97.72	3.5687	0.6577	0	0.9772
080005-41	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1769.44	1877.32	0	562.09	17.6944	18.7732	0	5.6209
小计								85.7569	67.9073	0	26.0882

清单项目综合单价　179.75240000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.911205	1.3916	11.01		
	技工人工费	元	27.611885	1.3615	37.59		
	高级技工人工费	元	26.946743	1.3788	37.15		
材料	白水泥	t	0.001936	920.35	1.78		
	专用胶粘剂	kg	4.356644	1.77	7.71		
	水	m3	0.003995	4.62	0.02		
	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00188	346.42	0.65		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0541	1	0.05		
机械							

项目编码	011205B001001	项目名称	墙、柱饰面零星项目	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-262	冲洗外墙面 石材墙面 光面	100m2	0.01	698.9	89.92	0	189.44	6.989	0.8992	0	1.8944
小计								6.989	0.8992	0	1.8944

清单项目综合单价　9.78260000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	5.133323	1.3615	6.99		
材料	水	m3	0.037725	4.62	0.17		
机械							

项目编码	011205B001002	项目名称	墙、柱饰面零星项目	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

080008-224	成品软包安装 墙面～隔热膜	100m2	0.01	3622.97	5216.35	0	1219.53	36.2297	52.1635	0	12.1953	
小计								36.2297	52.1635	0	12.1953	
清单项目综合单价											100.58850000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.761965		1.3916		5.24		
		技工人工费			元	8.24117		1.3615		11.22		
		高级技工人工费			元	14.341496		1.3788		19.77		
	材料	射钉			10个	2.284354		0.88		2.01		
		万能胶			kg	0.282019		15.49		4.37		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0319		1		0.03		
	机械											
项目编码	011203001001	项目名称		石材墙、柱面				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080008-75	背栓式干挂石材 密缝～30mm花岗岩	100m2	0.01	14990.05	28142.87	0	5373.81	149.9005	281.4287	0	53.7381	
小计								149.9005	281.4287	0	53.7381	
清单项目综合单价											485.06730000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	15.562833		1.3916		21.66		
		技工人工费			元	34.097679		1.3615		46.42		
		高级技工人工费			元	59.340954		1.3788		81.82		
	材料	不锈钢石材挂件 国产304			套	5.992321		5.75		34.46		
		不锈钢型材转接件			kg	1.626151		20.8		33.82		
		不锈钢石材背栓			个	5.992321		2.21		13.24		
		不锈钢螺栓 M8×30mm			个	5.992321		0.71		4.25		
		不锈钢螺栓 M6×30mm			个	5.992321		0.4		2.4		
		云石胶			kg	0.184516		17.7		3.27		
		密封胶			kg	0.096347		10.62		1.02		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.4623		1		0.46		
	机械											
项目编码	011508001001	项目名称		美术字				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-119	聚氯乙烯、亚克力字 单字面积S(m2) S>1.0 石材、块料面～“融家广场”红色发光广告字，字周边用不锈钢包边，中间填充进口亚克力/PC面板,具体详广告公司设计	10个	0.1	1803.1	3659.39	0	660.1	180.31	365.939	0	66.01	
小计								180.31	365.939	0	66.01	
清单项目综合单价											612.25900000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	19.031853		1.3916		26.48		
		技工人工费			元	47.656338		1.3615		64.88		
		高级技工人工费			元	64.506446		1.3788		88.94		
	材料	角钢(综合)			t	0.000752		3384.07		2.54		
		膨胀螺栓(综合)			套	8.629222		1.11		9.58		
		沉头木螺钉 L=35mm			个	3.741492		0.09		0.34		
		松圆木			m3	0.000282		1681.42		0.47		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.129		1		0.13		
	机械											
项目编码	011508001002	项目名称		美术字				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-117	聚氯乙烯、亚克力字 单字面积S(m2) 0.5<S≤1.0 石材、块料面～“RONG JIA SQUARE”红色发光广告字，字周边用不锈钢包边，中间填充进口亚克力/PC面板,具体详广告公司设计	10个	0.1	1386.95	10736.2	0	903.82	138.695	1073.62	0	90.382	
小计								138.695	1073.62	0	90.382	
清单项目综合单价											1302.69700000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.644273		1.3916		20.38		
		技工人工费			元	36.65491		1.3615		49.91		
		高级技工人工费			元	49.615652		1.3788		68.41		
	材料	沉头木螺钉 L=35mm			个	2.49437		0.09		0.22		
		松圆木			m3	0.000188		1681.42		0.32		
		万能胶			kg	0.118439		15.49		1.83		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.024		1		0.02		
	机械											
项目编码	011601001005	项目名称		脚手架				计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010007-7换	扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24～(单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65)	100m2·10天(有效使用天数)	0.09	60.04	52.56	0	18.51	5.4036	4.7304	0	1.6659	
010007-1换	扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24～(单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65机械*0.65)	100m2	0.01	2548.44	150.62	0.24	681.92	25.4844	1.5062	0.0024	6.8192	
010007-71换	脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网	100m2	0.01	355.52	659.46	0	127.05	3.5552	6.5946	0	1.2705	
小计								34.4432	12.8312	0.0024	9.7556	
清单项目综合单价											57.03240000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.894985		1.3916		4.03		
		技工人工费			元	22.338613		1.3615		30.41		
	材料	镀锌铁丝（综合）			kg	0.03344		5		0.17		
		工字钢（综合）			t	0.000177		3304.42		0.58		
		电焊条 E4303 φ3.2			kg	0.000153		7.63		0		
		防锈漆 红色			kg	0.043808		14.65		0.64		
		油漆溶剂油			kg	0.003843		10.03		0.04		
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)			个	6.682689		0.1		0.67		
		钢笆子（钢筋网脚手板） (租赁 10天)			kg	23.906172		0.05		1.2		
		脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天）			kg	56.690867		0.04		2.27		
		底座（租赁 10天）			个	0.763802		0.45		0.34		
		松杂直边板（租赁 10天）			m3	0.00275		18.76		0.05		
		密目式阻燃安全网			m2	0.958788		6.81		6.53		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3404	1	0.34		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.000014	172.55	0		

发包人提供材料一览表

工程名称：室外专业-外饰面工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：室外专业-外饰面工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		17526.72	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			17526.72	

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外专业-外饰面工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：室外专业-幕墙钢结构工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	302039.97	
2	措施项目	149783.8	
2.1	安全文明施工	16052.8	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	14309.72	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1743.08	
2.2	其他措施项目费	133731	
3	其他项目	56477.97	
3.1	暂列金额	56477.97	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	45747.16	
5	含税建安工程造价	554048.9	
合计		554048.90	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　室外专业-幕墙钢结构工程　　第 1 页，共 3 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					302039.97	0
1-1	010502025001	零星现浇构件	包柱脚 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	3.6	890.06	3204.22	0
1-2	010505014001	零星现浇构件模板	1.基础类型:柱脚模板 2.支模高度:综合考虑 3.厚度/高度:综合考虑 4.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、止水螺杆、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	17.28	176.94	3057.52	0
1-3	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235B 2.规格:综合考虑 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	1.46	16293.39	23788.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-幕墙钢结构工程　　第 2 页，共 3 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	010603002001	空腹钢柱	1.钢材品种:方管钢柱 2.钢材品种、规格:Q355B 3.高度:20m以内 4.除锈:喷砂除锈，达到Sa2.5级 5.涂漆:环氧富锌底漆80μm+环氧云铁中间漆110μm,丙烯酸聚氨酯面漆70μm 6.涂料:刷防火涂料，耐火等级一级 7.其他:钢构件运输、拼装、安装到位 8.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 9.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	t	11.61	10467.66	121529.53	0
1-5	010604001001	钢梁	1.钢材品种:方管钢梁 2.钢材品种、规格:Q355B 3.高度:20m以内 4.除锈:喷砂除锈，达到Sa2.5级 5.涂漆:环氧富锌底漆80μm+环氧云铁中间漆110μm,丙烯酸聚氨酯面漆70μm 6.涂料:刷防火涂料，耐火等级一级 7.其他:钢构件运输、拼装、安装到位 8.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 9.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	t	9.54	10806.61	103095.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-幕墙钢结构工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	010607002001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种:方管支撑 2.钢材品种、规格:Q355B 3.高度:20m以内 4.除锈:喷砂除锈，达到Sa2.5级 5.涂漆:环氧富锌底漆80μm+环氧云铁中间漆110μm,丙烯酸聚氨酯面漆70μm 6.涂料:刷防火涂料，耐火等级一级 7.其他:钢构件运输、拼装、安装到位 8.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 9.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	t	4.72	10035.02	47365.29	0
合计							302039.97	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　室外专业-幕墙钢结构工程
标　　段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					149783.8
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	16052.8
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	14309.72
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1743.08
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	0	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	133731
1-10-1	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	项	1	133731	133731
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							149783.8

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：室外专业-幕墙钢结构工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	56477.97	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		56477.97	

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外专业-幕墙钢结构工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：室外专业-幕墙钢结构工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：室外专业-幕墙钢结构工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	45747.16
合计					45747.16

总承包服务费计价表

工程名称：室外专业-幕墙钢结构工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 室外专业-幕墙钢结构工程　　标段： 广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

项目编码	010502025001	项目名称	零星现浇构件	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-47	非泵送现浇混凝土 小型零星构件 ˆ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3530.33	4202.42	21.92	1145.89	353.033	420.242	2.192	114.589
小计								353.033	420.242	2.192	114.589
清单项目综合单价								890.05600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.071481	1.3916	39.06		
		技工人工费	元	230.604971	1.3615	313.97		
	材料	水	m3	2.016305	4.62	9.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.14	1	0.14		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.216201	10.14	2.19		

项目编码	010505014001	项目名称	零星现浇构件模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-32	小型构件 木模板	100m2	0.01	11462.66	3020.62	24.59	3186.04	114.6266	30.2062	0.2459	31.8604
小计								114.6266	30.2062	0.2459	31.8604
清单项目综合单价								176.93910000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.638191	1.3916	14.8		
		技工人工费	元	73.318051	1.3615	99.82		
	材料	松杂枋板材 周转材	m3	0.009448	1685.84	15.93		
		脱模剂	kg	0.094006	7.43	0.7		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.294748	43.36	12.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5881	1	0.59		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.009748	25.22	0.25		

项目编码	010506025001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-80	预埋铁件 制安	t	1	3502.71	4995.14	806.76	1234.29	3502.71	4995.14	806.76	1234.29
080004-13	植筋 直径Φ(mm) Φ=14	10根	29.178083	95.3	44.2	28.27	29.45	2780.67131	1289.671269	824.8644064	859.2945444
小计								6283.38131	6284.811269	1631.624406	2093.584544
清单项目综合单价								16293.40152926			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	558.126542	1.3916	776.69		
		技工人工费	元	4044.691887	1.3615	5506.85		
	材料	植筋结构胶	kg	22.600922	21.75	491.57		
		电锤钻头(综合)	个	8.228491	39.82	327.66		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	33.841118	7.63	258.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	12.039863	1	12.04		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	4.746217	169.98	806.76		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3	台班	3.620536	227.85	824.94		

项目编码	010603002001	项目名称	空腹钢柱	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-2	钢柱安装 ˆ 方管钢柱 Q355B	t	1	1160.2	5344.02	59.59	578.47	1160.2	5344.02	59.59	578.47
080011-2	金属面 水性无机富锌底漆 首遍	100m2	0.193256	545.28	1033.5	320.42	218.86	105.3786317	199.730076	61.92308752	42.29600816
080011-8+080011-9*1	金属面 环氧云铁漆 首遍(实际值:2遍))	100m2	0.193256	924.35	1828.87	307.19	358	178.6361836	353.4401007	59.36631064	69.185648
080011-14+080011-15*1	金属面 聚氨酯面漆 首遍(实际值:2遍))	100m2	0.193256	1529.59	747.95	667.55	489.86	295.602445	144.5458252	129.0080428	94.66838416
100002-46	薄型(膨胀型)防火涂料 耐火时间H(h) H=1 ˆ 钢结构薄型防火涂料	100m2	0.193256	2293.53	4729	345.11	868.02	443.2384337	913.907624	66.69457816	167.7500731
小计								2183.055694	6955.643626	376.5820191	952.3701134
清单项目综合单价								10467.65145248			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	207.979664	1.3916	289.42		
		技工人工费	元	804.555948	1.3615	1095.4		
		高级技工人工费	元	578.936439	1.3788	798.24		
	材料	镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.211501	5.03	1.06		
		六角螺栓（综合）	kg	3.195068	6.19	19.78		
		二氧化碳药芯焊丝 Y-71	kg	11.108009	11.33	125.85		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	1.217303	10.12	12.32		
		调平垫铁	kg	18.283047	4.59	83.92		
		二氧化碳气体	m3	5.557294	4.57	25.4		
		水	m3	0.270675	4.62	1.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.359326	1	1.36		
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.235001	177.47	41.71		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	1.085685	247.01	268.18		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.227076	293.71	66.69		

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-4	钢梁安装 ˆ 方管钢梁 Q355B	t	1	1031.1	5213.07	160.99	545.01	1031.1	5213.07	160.99	545.01
080011-2	金属面 水性无机富锌底漆 首遍	100m2	0.22412	545.28	1033.5	320.42	218.86	122.2081536	231.62802	71.8125304	49.0509032
080011-8+080011-9*1	金属面 环氧云铁漆 首遍(实际值:2遍))	100m2	0.22412	924.35	1828.87	307.19	358	207.165322	409.8863444	68.8474228	80.23496
080011-14+080011-15*1	金属面 聚氨酯面漆 首遍(实际值:2遍))	100m2	0.22412	1529.59	747.95	667.54	489.86	342.8117108	167.630554	149.6090648	109.7874232
100002-46	薄型(膨胀型)防火涂料 耐火时间H(h) H=1 ˆ 钢结构薄型防火涂料	100m2	0.22412	2293.53	4728.99	345.11	868.02	514.0259436	1059.861239	77.3460532	194.5406424
小计								2217.31113	7082.076157	528.6050712	978.6239288
清单项目综合单价								10806.61628720			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	223.989567	1.3916	311.7		
		技工人工费	元	801.425402	1.3615	1091.14		
		高级技工人工费	元	590.705564	1.3788	814.46		
	材料	镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.2068	5.03	1.04		
		六角螺栓（综合）	kg	1.592359	6.19	9.86		
		二氧化碳药芯焊丝 Y-71	kg	8.349076	11.33	94.6		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	0.93436	10.12	9.46		
		调平垫铁	kg	0.8648	4.59	3.97		
		二氧化碳气体	m3	4.183938	4.57	19.12		
		水	m3	0.313902	4.62	1.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.712412	1	0.71		

工程量清单综合单价分析表

	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450		台班	0.6298	177.47	111.77		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1		台班	1.37441	247.01	339.49		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3		台班	0.26334	293.71	77.35		

项目编码	010607002001	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-16	柱间支撑安装 每根构件重量T(t) 0<T≤1.0 方管支撑 Q355B	t	1	1068.54	5220.73	54.16	547.67	1068.54	5220.73	54.16	547.67
080011-2	金属面 水性无机富锌底漆 首遍	100m2	0.182712	545.27	1033.5	320.42	218.86	99.62737224	188.832852	58.54457904	39.98834832
080011-8+080011-9*1	金属面 环氧云铁漆 首遍(实际值:2遍))	100m2	0.182712	924.35	1828.86	307.18	358	168.8898372	334.1546683	56.12547216	65.410896
080011-14+080011-15*1	金属面 聚氨酯面漆 首遍(实际值:2遍))	100m2	0.182712	1529.58	747.94	667.54	489.86	279.472621	136.6576133	121.9675685	89.50330032
100002-46	薄型(膨胀型)防火涂料 耐火时间H(h) H=1 钢结构薄型防火涂料	100m2	0.182712	2293.52	4728.96	345.11	868.02	419.0536262	864.0377395	63.05573832	158.5976702
小计								2035.583457	6744.412873	353.853358	901.1702149
清单项目综合单价											10035.01990264

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	185.787695	1.3916	258.54		
		技工人工费	元	761.38209	1.3615	1036.62		
		高级技工人工费	元	536.996503	1.3788	740.41		
	材料	六角螺栓（综合）	kg	1.87999	6.19	11.64		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	8.892351	11.33	100.75		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	1.282153	10.12	12.98		
		二氧化碳气体	m3	4.446175	4.57	20.32		
		水	m3	0.255905	4.62	1.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.748271	1	0.75		
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.216199	177.47	38.37		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	1.021931	247.01	252.43		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.214685	293.71	63.06		

项目编码	011601002001	项目名称	垂直运输	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010008-1换	汽车式起重机	台·天	50	546.64	424.62	1434.94	268.42	27332	21231	71747	13421
小计								27332	21231	71747	13421
清单项目综合单价											133731.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8467.6827	1.3615	11528.75		
		高级技工人工费	元	11461.76105	1.3788	15803.48		
	材料	柴油	kg	2440.222558	8.7	21229.94		
	机械	起重机租赁费	台·天	54.0496	1327.43	71747.06		

发包人提供材料一览表

工程名称：室外专业-幕墙钢结构工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：室外专业-幕墙钢结构工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		56477.97	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			56477.97	

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外专业-幕墙钢结构工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：室外专业-幕墙工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3521053.55	
2	措施项目	868812.88	
2.1	安全文明施工	220006.46	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	113736.57	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	89590.45	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	16679.44	
2.2	其他措施项目费	648806.42	
3	其他项目	548733.3	
3.1	暂列金额	548733.3	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	444473.98	
5	含税建安工程造价	5383073.71	
合计		5383073.71	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-幕墙工程　　第 1 页，共 8 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					3521053.55	0
1-1	011206003001	构件式金属板幕墙	3mm厚铝板铝板压顶详见节点MQ-JD-09-1 1.骨架材料种类、规格、中距:60*60*4mm热镀锌钢通、14b#热镀锌槽钢、L56*5等 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚铝板（包含滴水），氟碳喷涂颜色综合考虑 3.M14*160mm不锈钢螺栓组等埋件 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	266.71	442.79	118096.52	0
1-2	011206003002	构件式金属板幕墙	T-S轴范围-1.5mm弧形钢板广告位 1.骨架材料种类、规格、中距:60*60*4mm热镀锌钢通、60*60*5mm热镀锌钢通、150*100*5mm热镀锌钢通等 2.面层材料品种、规格、颜色:广告位置1.5mm钢板，顶部3mm厚铝板包封，均氟碳喷涂各色 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	104.607	351.77	36797.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-幕墙工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	011206003003	构件式金属板幕墙	其他位置-1.5mm钢板广告位 1.骨架材料种类、规格、中距:60*60*4mm热镀锌钢通、60*60*5mm热镀锌钢通、150*100*5mm热镀锌钢通、100*50*5mm镀锌钢通等 2.面层材料品种、规格、颜色:广告位置1.5mm钢板，氟碳喷涂各色，四周3mm厚铝板，氟碳喷涂各色 3.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 4.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	426.553	761.03	324619.63	0
1-4	011206004001	构件式人造板幕墙	大面墙面-发泡陶瓷板幕墙（不区分平面曲面综合考虑） 1.骨架材料种类、规格、中距:60*60*4mm热镀锌钢通、150*100*5mmmm热镀锌钢通、14#b热镀锌槽钢、L50*5mm厚热镀锌角钢、110*70*7mm镀锌角钢、80*80*4mm镀锌钢通、L50*4mm热镀锌角钢、50*32*4mm镀锌角钢等等 2.面层材料品种、规格、颜色:50厚发泡陶瓷板，面层喷涂真石漆各色 3.300*300*12mm厚镀锌钢板、200*300*12mm镀锌钢板、M14*160mm不锈钢螺栓组、M12*160mm倒锥形化学锚栓、M8*90mm后扩底螺栓等埋件 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	2601.22	629.2	1636687.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-幕墙工程　　第 3 页，共 8 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	011206004002	构件式人造板幕墙	局部墙面-发泡陶瓷波纹板幕墙，送样确定 1.骨架材料种类、规格、中距:60*60*4mm热镀锌钢通、150*100*5mmmm热镀锌钢通、14#b热镀锌槽钢、L50*5mm厚热镀锌角钢、110*70*7mm镀锌角钢、80*80*4mm镀锌钢通、L50*4mm热镀锌角钢、50*32*4mm镀锌角钢等 2.面层材料品种、规格、颜色:50厚发泡陶瓷板，面层喷涂真石漆各色 3.300*300*12mm厚镀锌钢板、200*300*12mm镀锌钢板、M14*160mm不锈钢螺栓组、M12*160mm倒锥形化学锚栓等埋件 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	120.93	907.45	109737.93	0
1-6	011206004003	构件式人造板幕墙	8-9轴、C-D轴、G-H轴门头位置-发泡陶瓷板幕墙 1.骨架材料种类、规格、中距:60*60*4mm热镀锌钢通、90*90*4热镀锌钢通、150*100*5mmmm热镀锌钢通、100*200*5热镀锌钢通、120*60*4热镀锌钢通、14#b热镀锌槽钢、L50*5mm厚热镀锌角钢等 2.面层材料品种、规格、颜色:50厚发泡陶瓷板，面层喷涂真石漆各色 3.灯带位置：50*50*2mm铝槽（不含灯带） 4.350*350*14mm热镀锌钢板室外采用氟碳、M14不锈钢对穿螺栓、6mm厚热镀锌钢肋、不锈钢螺栓组、等埋件 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	684.452	523.14	358064.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-幕墙工程　　第 4 页，共 8 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	011206004004	构件式人造板幕墙	8-9轴、C-D轴、G-H轴门头位置-发泡陶瓷板雨棚 1.骨架材料种类、规格、中距:60*60*4mm热镀锌钢通等 2.面层材料品种、规格、颜色:50厚发泡陶瓷板，面层喷涂真石漆各色 3.2mm厚不锈钢水槽（316L）、落水管等 4.埋板、不锈钢螺栓组、倒锥形化学锚栓等埋件 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	188.65	470.91	88837.17	0
1-8	011206001001	构件式玻璃幕墙	8-9轴、C-D轴、G-H轴门头位置-玻璃幕墙 1.骨架材料种类、规格、中距：125*75*6mm钢通（氟碳喷涂）、14#b热镀锌槽钢、L50*5mm厚热镀锌角钢、75*50*5mm钢通（氟碳喷涂）等 2.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚钢化镀膜玻璃 3.背板：2mm铝板 4.铝合金扣盖、铝合金压板（通长） 5.300*300*12mm镀锌钢板埋板、M6*20mm不锈钢螺栓、M12*135mm不锈钢螺栓组、M12-160mm倒锥形化学锚栓等埋件 6.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 7.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	316.58	950.42	300883.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-幕墙工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	011206003004	构件式金属板幕墙	8-9轴、C-D轴、G-H轴门头位置-铝板幕墙 1.骨架材料种类、规格、中距:60*60*4mm热镀锌钢通、60*60*5mm热镀锌钢通、150*100*5mm热镀锌钢通，90*90*4mm热镀锌钢通、50*50*5mm镀锌角、14b#热镀锌槽钢等 2.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚铝板（粉末喷涂）、3mm厚铝板（氟碳喷涂） 3.M6*65mm膨胀螺栓、M12*160mm不锈钢螺栓组等 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	194.04	461.01	89454.38	0
1-10	011206001002	构件式玻璃幕墙	8-9轴、C-D轴、G-H轴门头位置-玻璃门 1.骨架材料种类、规格、中距：125*75*6mm钢通（氟碳喷涂）5mm热镀锌折弯槽钢/通长等 2.框材质:铝合金压线、铝合金门扇、铝合金压板（通长）、铝合金扣盖 3.玻璃品种、厚度:8mm厚钢化镀膜玻璃 4.含地弹簧、地锁、拉手(由甲方及建筑师确定）、门轴、转轴等各类五金配件及各种辅材 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	40.02	1132.28	45313.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-幕墙工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	011206003005	构件式金属板幕墙	Q-R轴弧形铝板幕墙，详见墙身5及对应节点 1.骨架材料种类、规格、中距:100*50*5mm镀锌钢通、60*60*4mm热镀锌钢通、L50*5mm镀锌角钢等 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚穿孔铝板、3mm铝板、2.5mm角铝灯槽，氟碳喷涂各色 3.1.5mm防水钢板，四周打胶密封 4.300*300*12mm厚镀锌钢板、M10*120mm不锈钢螺栓、6mm厚镀锌加强肋板等埋件 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	307.75	878.67	270410.69	0
1-12	011206001003	构件式玻璃幕墙	Q-R轴-玻璃幕墙 1.骨架材料种类、规格、中距：75*50*5mm钢通（氟碳喷涂）、125*75*6mm钢通（氟碳喷涂）、50*60*5mm镀锌钢通、160*80*5mm镀锌方通、L30*3mm镀锌角钢等 2.框材质:铝合金压线、铝合金门扇、铝合金压板（通长）、铝合金扣盖、2mm铝板收口、1.5mm镀锌钢板包边 3.玻璃品种、厚度:12mm厚钢化镀膜玻璃 4.M12*160mm倒锥形化学锚栓、12mm镀锌钢板（L=200mm)、M6*20mm不锈钢螺栓等埋件 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	45.45	611.11	27774.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-幕墙工程　　第 7 页，共 8 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	011206001004	构件式玻璃幕墙	Q-R轴-玻璃幕墙门 1.骨架材料种类、规格、中距：50*50*5mm镀锌钢通、3mm镀锌钢槽等 2.框材质:1.5mm镀锌钢板包边 3.玻璃品种、厚度:10mm厚钢化镀膜玻璃 4.含地弹簧、地锁、拉手、门轴、转轴等各类五金配件及各种辅材 5.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 6.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	15.73	359.99	5662.64	0
1-14	011404001003	墙面喷刷涂料	外3:原米色涂料外墙刷灰色涂料 (一层、二层外墙面,具体详立面图) 1. 在原米色涂料外墙面上刷灰色涂料(二~三遍) 注:大面积施工前,需小范围试涂刷确认效果后再施工	m2	386.29	28.94	11179.23	0
1-15	011206003006	构件式金属板幕墙	100*50*2mm铝合金金属格栅 1.骨架材料种类、规格、中距:120*60*4mm镀锌方通，氟碳喷涂、L50*5mm热镀锌角钢L=50mm,氟碳喷涂等 2.材料品种、规格、颜色:100*50*2mm铝合金金属格栅，中心间距100mm 3.250*200*10mm厚钢板，氟碳喷涂、M6*20mm不锈钢螺栓组、M12*160mm倒锥形化学锚栓等埋件 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	215.8	438.01	94522.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外专业-幕墙工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	011001006001	其他保温隔热	防火岩棉 1.防火岩棉，密度不小于110kg/m3，燃烧性能不低于B1级 2.承托板：1.5mm镀锌钢板 4.未尽事宜详见招标文件、国家规范要求等相关资料等 5.满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	12.04	250.05	3010.6	0
合计							3521053.55	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　室外专业-幕墙工程
标　　段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					868812.88
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	220006.46
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	113736.57
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	89590.45
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	89590.45
1-1-2-1-1	01A001002	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 4.补刷油漆	m	259.69	344.99	89590.45
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	16679.44
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	0	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	247613.42
1-9-1	011601001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	4341.81	57.03	247613.42
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	401193
1-10-1	011601002002	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	项	1	401193	401193
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							868812.88

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：室外专业-幕墙工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	548733.3	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		548733.30	

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外专业-幕墙工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：室外专业-幕墙工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：室外专业-幕墙工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	444473.98
合计					444473.98

总承包服务费计价表

工程名称：室外专业-幕墙工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 室外专业-幕墙工程　　标段： 广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

项目编码	011206003001	项目名称	构件式金属板幕墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295	型钢结构骨架	t	0.00096	4042.29	4928.84	711.46	1366.96	3.8805984	4.7316864	0.6830016	1.3122816
020003-319	铝板幕墙面板 ゜3mm厚铝板（氟碳喷涂）	100m2	0.01	11176.29	27699.53	0	4342.44	111.7629	276.9953	0	43.4244
小计								115.6434984	281.7269864	0.6830016	44.7366816

清单项目综合单价　442.79016800

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	19.033413	1.3916	26.49		
	技工人工费	元	32.115471	1.3615	43.73		
	高级技工人工费	元	32.949539	1.3788	45.43		
材料	不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.046442	3.98	0.18		
	不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	0.219423	2.21	0.48		
	不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.046442	0.05	0		
	不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	20.398053	0.09	1.84		
	电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.018947	7.63	0.14		
	氧气(工业用)	m3	0.004782	17.33	0.08		
	乙炔气	m3	0.001895	13.01	0.02		
	密封胶条	kg	0.297981	17.7	5.27		
	耐候胶 500mL	支	0.449443	26.55	11.93		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.29946	1	0.3		
机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003899	175.16	0.68		

项目编码	011206003002	项目名称	构件式金属板幕墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295换	型钢结构骨架 ゜（幕墙面层为单曲面或折线：人工*1.35）	t	0.009369	5456.65	4928.44	711.4	1741.2	51.12335385	46.17455436	6.6651066	16.3133028
020003-318	不锈钢幕墙面板 ゜钢板 δ=1.5mm(成品)	100m2	0.010001	9798.64	7585.95	0	2972.21	97.99619864	75.867085	0	29.72507221
020003-319	铝板幕墙面板 ゜3mm厚铝板（氟碳喷涂）	100m2	0.000647	11175.39	27697.31	0	4342.1	7.23047733	17.92015957	0	2.8093387
小计								156.3500298	139.9617999	6.6651066	48.84771371

清单项目综合单价　351.82465001

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	21.500642	1.3916	29.92		
	技工人工费	元	43.498735	1.3615	59.22		
	高级技工人工费	元	48.728814	1.3788	67.19		
材料	不锈钢卡口槽	m	1.01515	12.06	12.24		
	不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.453251	3.98	1.8		
	不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	2.141472	2.21	4.73		
	不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.453251	0.05	0.02		
	不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	7.897752	0.09	0.71		
	电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.184918	7.63	1.41		
	氧气(工业用)	m3	0.04667	17.33	0.81		
	乙炔气	m3	0.018492	13.01	0.24		
	密封胶条	kg	0.31722	17.7	5.61		
	耐候胶 500mL	支	0.478462	26.55	12.7		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.604349	1	0.6		
机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.038049	175.16	6.66		

项目编码	011206003003	项目名称	构件式金属板幕墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295	型钢结构骨架	t	0.029373	4042.23	4928.78	711.45	1366.93	118.7324218	144.7736340	20.89742085	40.15083489
020003-318	不锈钢幕墙面板 ゜钢板 δ=1.5mm(成品)	100m2	0.01	9799.3	7586.41	0	2972.41	97.993	75.8641	0	29.7241
020003-319	铝板幕墙面板 ゜3mm厚铝板（氟碳喷涂）	100m2	0.005389	11176.14	27699.15	0	4342.38	60.22821846	149.2701974	0	23.40108582
小计								276.9536403	369.9078743	20.89742085	93.27602071

清单项目综合单价　761.03495610

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	37.473204	1.3916	52.15		
	技工人工费	元	76.112409	1.3615	103.63		
	高级技工人工费	元	87.883842	1.3788	121.17		
材料	不锈钢卡口槽	m	1.015181	12.06	12.24		
	不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.421169	3.98	5.66		
	不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.714585	2.21	14.84		
	不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.421169	0.05	0.07		
	不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	17.571787	0.09	1.58		
	电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.57981	7.63	4.42		
	氧气(工业用)	m3	0.146333	17.33	2.54		
	乙炔气	m3	0.057981	13.01	0.75		
	密封胶条	kg	0.458548	17.7	8.12		
	耐候胶 500mL	支	0.691626	26.55	18.36		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.028642	1	1.03		
机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.119303	175.16	20.9		

项目编码	011206004001	项目名称	构件式人造板幕墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-285	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	0.002772	2853.48	4094.2	722.75	1011.44	7.90984656	11.3491224	2.003463	2.80371168
020003-288	后置埋件制作、安装 化学锚栓 M12以下	100根	0.019261	795.14	724.36	0	246.63	15.31519154	13.95189796	0	4.75034043
020003-290	后置埋件制作、安装 后扩底锚栓 M12以下	100根	0.000031	1324.91	630.29	0	382.11	0.04107221	0.01953899	0	0.01184541
020003-295	型钢结构骨架	t	0.028391	4041.88	4928.35	711.39	1366.82	114.7530151	139.9207840	20.19707349	38.80538662
020003-191	PC板 墙面 ゜50mm厚发泡陶瓷板	100m2	0.01	2092.92	11493.12	0	1128.48	20.9292	114.9312	0	11.2848
020005-158	室外墙柱面 真石漆 ゜真石漆,真石面漆	100m2	0.01	5402.03	3823.37	162.52	1632.27	54.0203	38.2337	1.6252	16.3227
小计								212.9686254	318.4062442	23.82573649	73.97878414

清单项目综合单价　629.17939022

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	21.929488	1.3916	30.52		
	技工人工费	元	54.001396	1.3615	73.52		
	高级技工人工费	元	79.000223	1.3788	108.93		
材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.157116	8.85	1.39		
	不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.373535	3.98	5.47		
	不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.489526	2.21	14.34		
	不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.373535	0.05	0.07		
	合金钢钻头 10mm	个	0.052582	15.93	0.84		
	电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.654164	7.63	4.99		
	醇酸清漆	kg	0.260355	12.83	3.34		
	腻子粉(成品)	kg	1.918358	1.59	3.05		
	醇酸稀释剂	kg	0.029137	11.5	0.34		
	氧气(工业用)	m3	0.141428	17.33	2.45		
	乙炔气	m3	0.056038	13.01	0.73		
	后扩孔钻头 普通双管M12×160mm配套	个	0.000004	28.32	0		
	水	m3	0.000893	4.62	0		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)	元	0.536853	1	0.54		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.126741	175.16	22.2		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.006579	247.01	1.63		

项目编码	011206004002	项目名称	构件式人造板幕墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-285	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	0.00397	2853.72	4094.55	722.81	1011.53	11.3292684	16.2553635	2.8695557	4.0157741
020003-288	后置埋件制作、安装 化学锚栓 M12以下	100根	0.02547	795.21	724.41	0	246.65	20.2539987	18.4507227	0	6.2821755
020003-295	型钢结构骨架	t	0.047077	4042.23	4928.78	711.45	1366.93	190.2960617	232.0321761	33.49293165	64.35096361
020003-191	FC板 墙面 50mm厚发泡陶瓷板-波形板	100m2	0.01	2093.1	16298.77	0	1368.82	20.931	162.9877	0	13.6882
020005-158	室外墙柱面 真石漆 真石漆,真石面漆	100m2	0.01	5402.5	3823.68	162.53	1632.41	54.025	38.2368	1.6253	16.3241
小计								296.8353288	467.9627623	37.98778735	104.6612132
清单项目综合单价											907.44709163

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.602507	1.3916	42.59		
		技工人工费	元	76.372994	1.3615	103.98		
		高级技工人工费	元	108.981527	1.3788	150.26		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.157129	8.85	1.39		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	2.277772	3.98	9.07		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	10.761769	2.21	23.78		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	2.277772	0.05	0.11		
		合金钢钻头 10mm	个	0.069429	15.93	1.11		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	1.063605	7.63	8.12		
		醇酸清漆	kg	0.260378	12.83	3.34		
		腻子粉(成品)	kg	1.918522	1.59	3.05		
		醇酸稀释剂	kg	0.02914	11.5	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.234534	17.33	4.06		
		乙炔气	m3	0.092929	13.01	1.21		
		水	m3	0.000893	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.824719	1	0.82		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.207591	175.16	36.36		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.00658	247.01	1.63		

项目编码	011206004003	项目名称	构件式人造板幕墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-285	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	0.000087	2853.57	4094.33	722.77	1011.48	0.24826059	0.35620671	0.06288099	0.08799876
020003-295	型钢结构骨架	t	0.023725	4042.02	4928.52	711.41	1366.86	95.8969245	116.929137	16.87820225	32.4287535
020003-332	幕墙装饰线条 展开宽度d(mm) 300<d≤1000 铝槽50*50*2mm	100m2	0.000261	3998.32	5738.53	0	1344.97	1.04356152	1.49775633	0	0.35103717
020003-191	FC板 墙面 50mm厚发泡陶瓷板	100m2	0.01	2092.99	11493.49	0	1128.52	20.9299	114.9349	0	11.2852
020005-158	室外墙柱面 真石漆 真石漆,真石面漆	100m2	0.01	5402.22	3823.49	162.52	1632.33	54.0222	38.2349	1.6252	16.3233
小计								172.1408466	271.9529	18.56628324	60.47628943
清单项目综合单价											523.13631932

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.026642	1.3916	25.09		
		技工人工费	元	42.706334	1.3615	58.14		
		高级技工人工费	元	64.477899	1.3788	88.9		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.15712	8.85	1.39		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.147809	3.98	4.57		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	5.423045	2.21	11.98		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.147809	0.05	0.06		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.471201	7.63	3.6		
		醇酸清漆	kg	0.260363	12.83	3.34		
		腻子粉(成品)	kg	1.918415	1.59	3.05		
		醇酸稀释剂	kg	0.029138	11.5	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.118186	17.33	2.05		
		乙炔气	m3	0.046828	13.01	0.61		
		耐候胶 500mL	支	0.005044	26.55	0.13		
		水	m3	0.000893	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.421226	1	0.42		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.096711	175.16	16.94		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.00658	247.01	1.63		

项目编码	011206004004	项目名称	构件式人造板幕墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295换	型钢结构骨架 （采光天棚、雨棚的骨架(含拉索或拉杆)：人工*0.9)	t	0.017875	3637.83	4928.57	711.41	1259.91	65.02621125	88.09818875	12.71645375	22.52089125
020003-332	幕墙装饰线条 展开宽度d(mm) 300<d≤1000 2mm厚不锈钢水槽（316L）	100m2	0.000961	3998.33	20146.72	0	2065.38	3.84239513	19.36099792	0	1.98483018
020003-191	FC板 墙面 50mm厚发泡陶瓷板	100m2	0.01	2093	11493.51	0	1128.53	20.93	114.9351	0	11.2853
020005-158	室外墙柱面 真石漆 真石漆,真石面漆	100m2	0.01	5402.23	3823.5	162.52	1632.33	54.0223	38.235	1.6252	16.3233
小计								143.8209064	260.6292867	14.34165375	52.11432143
清单项目综合单价											470.90616823

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.044629	1.3916	20.94		
		技工人工费	元	35.104932	1.3615	47.8		
		高级技工人工费	元	54.456809	1.3788	75.09		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.157121	8.85	1.39		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.864792	3.98	3.44		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	4.085877	2.21	9.03		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.864792	0.05	0.04		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.352819	7.63	2.69		
		醇酸清漆	kg	0.260364	12.83	3.34		
		腻子粉(成品)	kg	1.918424	1.59	3.05		
		醇酸稀释剂	kg	0.029138	11.5	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.089045	17.33	1.54		
		乙炔气	m3	0.035282	13.01	0.46		
		耐候胶 500mL	支	0.018598	26.55	0.49		
		水	m3	0.000893	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.347217	1	0.35		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.072597	175.16	12.72		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.00658	247.01	1.63		

项目编码	011206001001	项目名称	构件式玻璃幕墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295	型钢结构骨架	t	0.028641	4042.3	4928.86	711.46	1366.96	115.7755143	141.1914193	20.37692586	39.15110136
020003-285	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	0.001608	2853.77	4094.62	722.82	1011.56	4.58886216	6.58414896	1.16229456	1.62658848

工程量清单综合单价分析表

020003-288	后置埋件制作、安装 化学锚栓 M12以下	100根	0.011372	795.22	724.43	0	246.65	9.04324184	8.23821796	0	2.8049038	
020003-327换	幕墙背板（衬板） 金属背板 铝板 δ=2.0mm	100m2	0.01	4701.7	28839.12	0	2686.12	47.017	288.3912	0	26.8612	
020003-298	框支撑玻璃面板 明框 8mm厚钢化镀膜玻璃	100m2	0.01	10947.01	9446.9	0	3369.14	109.4701	94.469	0	33.6914	
小计								285.8947183	538.8500462	21.53922042	104.1351936	
清单项目综合单价											950.41917854	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.542143	1.3916		50.85		
		技工人工费				元	75.625031	1.3615		102.96		
		高级技工人工费				元	95.790618	1.3788		132.08		
	材料	不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm				套	1.385767	3.98		5.52		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	6.547323	2.21		14.47		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm				套	1.385767	0.05		0.07		
		合金钢钻头 10mm				个	0.030999	15.93		0.49		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg	0.619775	7.63		4.73		
		氧气(工业用)				m3	0.142688	17.33		2.47		
		乙炔气				m3	0.056537	13.01		0.74		
		密封胶条				kg	0.637399	17.7		11.28		
		耐候胶 500mL				支	1.031083	26.55		27.38		
		泡沫条(综合)				m	2.604598	0.88		2.29		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.065167	1		2.07		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.122966	175.16		21.54		
项目编码	011206003004	项目名称			构件式金属板幕墙			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-295换	型钢结构骨架 （幕墙面层为单曲面或折线：人工*1.35）	t	0.003149	5457.01	4928.78	711.45	1741.31	17.18412449	15.52072822	2.24035605	5.48338519	
020003-319换	铝板幕墙面板 2mm厚铝板（粉末喷涂）	100m2	0.003164	11176.16	24205.25	0	4167.7	35.36137024	76.585411	0	13.1866028	
020003-319换	铝板幕墙面板 3mm厚铝板（氟碳喷涂）	100m2	0.006837	11176.16	27699.2	0	4342.4	76.41140592	189.3794304	0	29.6889888	
小计								128.9569007	281.4855696	2.24035605	48.35897679	
清单项目综合单价											461.04180311	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.438023	1.3916		28.44		
		技工人工费				元	35.630892	1.3615		48.51		
		高级技工人工费				元	37.708042	1.3788		51.99		
	材料	不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm				套	0.152354	3.98		0.61		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	0.719824	2.21		1.59		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm				套	0.152354	0.05		0.01		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm				个	20.397805	0.09		1.84		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg	0.062157	7.63		0.47		
		氧气(工业用)				m3	0.015687	17.33		0.27		
		乙炔气				m3	0.006216	13.01		0.08		
		密封胶条				kg	0.297977	17.7		5.27		
		耐候胶 500mL				支	0.449438	26.55		11.93		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.331069	1		0.33		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.01279	175.16		2.24		
项目编码	011206001002	项目名称			构件式玻璃幕墙			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-33	成品全玻璃门扇安装 有框门扇 8mm厚钢化镀膜玻璃门	100m2	0.01	7655.17	23400.56	0	3195.74	76.5517	234.0056	0	31.9574	
020003-294	铝合金结构骨架	t	0.02134	5181.35	28280.89	711.46	2835.98	110.570009	603.5141326	15.1825564	60.5198132	
小计								187.121709	837.5197926	15.1825564	92.4772132	
清单项目综合单价											1132.30127120	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	26.304239	1.3916		36.6		
		技工人工费				元	62.815559	1.3615		85.52		
		高级技工人工费				元	47.134979	1.3788		64.99		
	材料	铝型材 粉末喷涂				kg	21.262564	26.19		556.87		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm				套	1.987669	3.98		7.91		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	9.391273	2.21		20.75		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm				套	1.987669	0.05		0.1		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg	0.421239	7.63		3.21		
		氧气(工业用)				m3	0.106313	17.33		1.84		
		乙炔气				m3	0.042124	13.01		0.55		
		湿拌抹灰砂浆 M10				m3	0.003196	336.99		1.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	8.874026	1		8.87		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.086675	175.16		15.18		
项目编码	011206003005	项目名称			构件式金属板幕墙			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-285	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	0.001248	2853.67	4094.47	722.79	1011.51	3.56138016	5.10989856	0.90204192	1.26236448	
020003-286	结构预埋件制作、安装 预埋对穿螺栓	100根	0.009944	1927.3	1198.47	29.14	572.01	19.1650712	11.91758568	0.28976816	5.68806744	
020003-295换	型钢结构骨架 （幕墙面层为单曲面或折线：人工*1.35）	t	0.018633	5456.9	4928.69	711.43	1741.28	101.6784177	91.83628077	13.25607519	32.44527024	
020003-328换	幕墙背板（衬板） 金属背板 镀锌钢板 δ=1.5mm防水钢板	100m2	0.000173	5407.37	5968.98	0	1729.35	0.93547501	1.03263354	0	0.29917755	
020004-113换	铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上 （拱(弧)形天棚的基层或面层:人工*1.3）2.5mm角铝灯槽	100m2	0.000188	6701.22	29251.06	0	3235.83	1.25982936	5.49919928	0	0.60833604	
020003-319	铝板幕墙面板 3mm厚穿孔铝板 氟碳喷涂	100m2	0.002021	11175.94	29882.8	0	4451.52	22.58657474	60.3931388	0	8.99652192	
020003-319换	铝板幕墙面板 3mm厚铝板（包含滴水） 氟碳喷涂	100m2	0.007981	11175.94	29415.48	0	4428.15	89.19517714	234.7649459	0	35.34106515	
020003-319	铝板幕墙面板 3mm厚铝单板（粉末喷涂）	100m2	0.000491	11175.94	26388.92	0	4276.82	5.48738654	12.95695972	0	2.09991862	
020005-158	室外墙柱面 真石漆 真石漆,真石面漆	100m2	0.01	5402.39	3823.61	162.53	1632.38	54.0239	38.2361	1.6253	16.3238	
小计								297.8932119	461.7467422	16.07318527	103.0645214	
清单项目综合单价											878.77766079	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	37.289592	1.3916		51.89		
		技工人工费				元	79.656282	1.3615		108.45		
		高级技工人工费				元	99.737913	1.3788		137.52		
		膨胀螺栓(综合)				套	0.028246	1.11		0.03		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm				套	0.901476	3.98		3.59		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	4.259193	2.21		9.41		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm				套	0.901476	0.05		0.05		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm				个	21.399531	0.09		1.93		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg	0.423541	7.63		3.23		
		3mm厚铝板（包含滴水） 氟碳喷涂				m2	0.78762	274.34		216.08		

工程量清单综合单价分析表

	材料	醇酸清漆	kg	0.260372	12.83	3.34		
		腻子粉(成品)	kg	1.918483	1.59	3.05		
		醇酸稀释剂	kg	0.029139	11.5	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.092822	17.33	1.61		
		乙炔气	m3	0.036778	13.01	0.48		
		密封胶条	kg	0.312611	17.7	5.53		
		耐候胶 500mL	支	0.478443	26.55	12.7		
		水	m3	0.000893	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.885702	1	3.89		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.082479	175.16	14.45		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.00658	247.01	1.63		

项目编码	011206001003	项目名称	构件式玻璃幕墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-288	后置埋件制作、安装 化学锚栓 M12以下	100根	0.008801	795.22	724.43	0	246.65	6.99873122	6.37570843	0	2.17076665
020003-285	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	0.002047	2853.75	4094.6	722.82	1011.54	5.84162625	8.3816462	1.47961254	2.07062238
020003-295	型钢结构骨架	t	0.025435	4042.29	4928.84	711.46	1366.96	102.8156462	125.3650454	18.0959851	34.7686276
020003-321	幕墙型钢骨架外包铝板 δ1.5mm镀锌钢板	100m2	0.00193	8290.69	5698.61	0	2478.82	16.0010317	10.9983173	0	4.7841226
020003-298	框支撑玻璃面板 明框 δ12mm厚钢化镀膜玻璃	100m2	0.01	10946.97	12051.71	0	3499.37	109.4697	120.5171	0	34.9937
小计								241.1267353	271.6378173	19.57559764	78.78783923
清单项目综合单价											611.12798952

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.829719	1.3916	44.29		
		技工人工费	元	65.599646	1.3615	89.31		
		高级技工人工费	元	77.974133	1.3788	107.51		
	材料	不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.230644	3.98	4.9		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	5.814412	2.21	12.85		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.230644	0.05	0.06		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	1.269675	0.09	0.11		
		合金钢钻头 10mm	个	0.023991	15.93	0.38		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.571323	7.63	4.36		
		氧气(工业用)	m3	0.126715	17.33	2.2		
		乙炔气	m3	0.050208	13.01	0.65		
		密封胶条	kg	0.637397	17.7	11.28		
		耐候胶 500mL	支	0.698153	26.55	18.54		
		泡沫条(综合)	m	2.604587	0.88	2.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.937448	1	1.94		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.111753	175.16	19.57		

项目编码	011206001004	项目名称	构件式玻璃幕墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-33	成品全玻璃门扇安装 有框门扇 δ10mm厚钢化镀膜玻璃门	100m2	0.01	7655.19	25064.69	0	3278.95	76.5519	250.6469	0	32.7895
小计								76.5519	250.6469	0	32.7895
清单项目综合单价											359.98830000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.635021	1.3916	20.37		
		技工人工费	元	33.592279	1.3615	45.74		
		高级技工人工费	元	7.578987	1.3788	10.45		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.003196	336.99	1.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0054	1	0.01		
	机械							

项目编码	011404001003	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-150+020005-151*1	室外墙柱面 丙烯酸酯涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1509.02	939.37	0	446.28	15.0902	9.3937	0	4.4628
小计								15.0902	9.3937	0	4.4628
清单项目综合单价											28.94670000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.56511	1.3916	2.18		
		技工人工费	元	3.432992	1.3615	4.67		
		高级技工人工费	元	5.974935	1.3788	8.24		
	材料	砂纸	张	0.112852	0.42	0.05		
		丙烯酸外墙涂料无光	kg	0.373407	24.78	9.25		
		水	m3	0.000056	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.093	1	0.09		
	机械							

项目编码	011206003006	项目名称	构件式金属板幕墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-285	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	0.001178	2853.94	4094.87	722.86	1011.61	3.36194132	4.82375686	0.85152908	1.19167658
020003-288	后置埋件制作、安装 化学锚栓 M12以下	100根	0.006673	795.28	724.48	0	246.68	5.30690344	4.83445504	0	1.64609564
020003-295	型钢结构骨架	t	0.007665	4042.55	4929.15	711.5	1367.04	30.98614575	37.78195415	5.4536475	10.4783616
020003-319	铝板幕墙面板 δ100*50*2mm铝合金金属格栅，中心间距100mm	100m2	0.01	11177.02	18093.23	0	3862.32	111.7702	180.9323	0	38.6232
小计								151.4251905	228.3724467	6.30517658	51.93933382
清单项目综合单价											438.04214756

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.631778	1.3916	31.49		
		技工人工费	元	41.774776	1.3615	56.88		
		高级技工人工费	元	45.727757	1.3788	63.05		
	材料	不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.370869	3.98	1.48		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	1.752242	2.21	3.87		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.370869	0.05	0.02		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	20.399377	0.09	1.84		
		合金钢钻头 10mm	个	0.018191	15.93	0.29		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.19114	7.63	1.46		
		氧气(工业用)	m3	0.038187	17.33	0.66		
		乙炔气	m3	0.015131	13.01	0.2		
		密封胶条	kg	0.298	17.7	5.27		
		耐候胶 500mL	支	0.449473	26.55	11.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.415411	1	0.42		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.035991	175.16	6.3		

项目编码	011001006001	项目名称	其他保温隔热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020003-322+020003-323*1	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100(实际厚度（mm）:200) ~ 防火岩棉 δ=200.0mm 密度不小于110kg/m3，燃烧性能不低于B1级	100m2	0.01	2063.51	11889.81	0	1140.54	20.6351	118.8981	0	11.4054
020003-324	幕墙层间防火隔离层 防火隔离衬板 金属	100m2	0.011321	1861.07	6095.37	0	797.24	21.06917347	69.00568377	0	9.02555404
小计								41.70427347	187.9037838	0	20.43095404
清单项目综合单价											250.03901128

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.329632	1.3916	6.03		
		技工人工费	元	9.486687	1.3615	12.92		
		高级技工人工费	元	16.508758	1.3788	22.76		
	材料	角钢(综合)	kg	0.818485	3.384	2.77		
		防火密封胶 300mL	支	0.569137	23.01	13.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.158602	1	0.16		
	机械							

项目编码	01A001002	项目名称	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-19换	装配式钢结构围挡H（m） H=2.78 ~ （装配式钢结构围挡，实际使用工期1年以内（含1年）时:材料*0.3)	m	1	115.53	132.08	0	37.17	115.53	132.08	0	37.17
120008-22	预制混凝土基础安装	10m3	0.0125	194.13	4066.66	280.88	274.77	2.426625	50.83325	3.511	3.434625
小计								117.956625	182.91325	3.511	40.604625
清单项目综合单价											344.98550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.396769	1.3916	50.65		
		技工人工费	元	49.431709	1.3615	67.3		
	材料	槽钢	kg	0.751144	3.304	2.48		
		钢板 Q235B δ=2.0mm(成品)	kg	9.574997	3.322	31.81		
		钢板 Q235B δ=6.0mm(成品)	kg	0.083771	3.679	0.31		
		钢梁(成品)	kg	12.613083	3.85	48.56		
		钢柱(成品)	kg	4.171783	3.85	16.06		
		钢板 Q235B δ=3.0mm(成品)	kg	0.505417	3.173	1.6		
		螺栓 M16	套	0.530548	1.53	0.81		
		锚栓 M24	套	0.709259	4.12	2.92		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.585675	7.08	4.15		
		钢管Φ48×3.5(成品)	m	1.072545	19.12	20.51		
		法兰盘 δ=10.0mm(成品)	kg	0.731598	4.79	3.5		
		钢花管地锚(成品)	套	0.089355	24.78	2.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.351498	1	1.35		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.004305	645.59	2.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.004305	169.98	0.73		

项目编码	011601001006	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-1换	扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24 ~ （单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65机械*0.65)	100m2	0.01	2548.31	150.59	0.24	681.88	25.4831	1.5059	0.0024	6.8188
010007-7换	扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24 ~ （单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65)	100m2·10天(有效使用天数)	0.09005	60.04	52.54	0	18.51	5.406602	4.731227	0	1.6668255
010007-71换	脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网	100m2	0.01	355.51	659.43	0	127.05	3.5551	6.5943	0	1.2705
小计								34.444802	12.831427	0.0024	9.7561255
清单项目综合单价											57.03475450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.895166	1.3916	4.03		
		技工人工费	元	22.339362	1.3615	30.42		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.033438	5	0.17		
		工字钢（综合）	t	0.000177	3304.42	0.58		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.000153	7.63	0		
		防锈漆 红色	kg	0.043806	14.65	0.64		
		油漆溶剂油	kg	0.003843	10.03	0.04		
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	6.686066	0.1	0.67		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	23.918253	0.05	1.2		
		脚手架钢管 Φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天）	kg	56.719515	0.04	2.27		
		底座（租赁 10天）	个	0.764188	0.45	0.34		
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	0.002751	18.76	0.05		
		密目式阻燃安全网	m2	0.95874	6.81	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.340513	1	0.34		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.000014	169.98	0		

项目编码	011601002002	项目名称	垂直运输	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010008-1换	汽车式起重机	台·天	150	546.65	424.6	1434.94	268.43	81997.5	63690	215241	40264.5
小计								81997.5	63690	215241	40264.5
清单项目综合单价											401193.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25403.04825	1.3615	34586.25		
		高级技工人工费	元	34385.2833	1.3788	47410.43		
	材料	柴油	kg	7320.667686	8.7	63689.81		
	机械	起重机租赁费	台·天	162.1488	1327.43	215241.18		

发包人提供材料一览表

工程名称：室外专业-幕墙工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：室外专业-幕墙工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		548733.3	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			548733.30	

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外专业-幕墙工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：暖通工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	153690.53	
2	措施项目	21631.23	
2.1	安全文明施工	3296.69	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2677.59	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	619.1	
2.2	其他措施项目费	18334.54	
3	其他项目	21915.22	
3.1	暂列金额	21915.22	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	17751.33	
5	含税建安工程造价	214988.31	
合计		214988.31	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　暖通工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		通风空调					153690.53	0
1-1	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形风管 4.规格:大边长L(mm) L≤200 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.接口形式:咬口 7.工作内容:放样、下料、折方、轧口、咬口、制作直管、管件、吊托支架，钻孔、焊接、组对。找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架、支吊架除锈刷漆，组装、风管就位、找正、找平、加密封胶条、上角码、弹簧夹、螺栓、紧固。等 8.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	37.63	205.38	7728.45	0
1-2	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形风管 4.规格:大边长L(mm) 200＜L≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.接口形式:咬口 7.工作内容:放样、下料、折方、轧口、咬口、制作直管、管件、吊托支架，钻孔、焊接、组对。找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架、支吊架除锈刷漆，组装、风管就位、找正、找平、加密封胶条、上角码、弹簧夹、螺栓、紧固。等 8.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	78.79	190.81	15033.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　暖通工程　　第 2 页，共 6 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形风管 4.规格:大边长L(mm) 450＜L≤630 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.接口形式:咬口 7.工作内容:放样、下料、折方、轧口、咬口、制作直管、管件、吊托支架，钻孔、焊接、组对。找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架、支吊架除锈刷漆，组装、风管就位、找正、找平、加密封胶条、上角码、弹簧夹、螺栓、紧固。等 8.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	29.07	164.44	4780.27	0
1-4	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形风管 4.规格:大边长L(mm) 630＜L≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.接口形式:咬口 7.工作内容:放样、下料、折方、轧口、咬口、制作直管、管件、吊托支架，钻孔、焊接、组对。找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架、支吊架除锈刷漆，组装、风管就位、找正、找平、加密封胶条、上角码、弹簧夹、螺栓、紧固。等 8.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	3.66	130.8	478.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　暖通工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形风管 4.规格:大边长L(mm)1000＜L≤1500 5.板材厚度:δ=1mm 6.接口形式:咬口 7.工作内容:放样、下料、折方、轧口、咬口、制作直管、管件、吊托支架，钻孔、焊接、组对。找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架、支吊架除锈刷漆，组装、风管就位、找正、找平、加密封胶条、上角码、弹簧夹、螺栓、紧固。等 8.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	0.67	158.79	106.39	0
1-6	030703019001	柔性接口	1.名称:帆布软连接 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	8.34	584.03	4870.81	0
1-7	031001002001	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.安装部位:空调供回水系统 6.含镀锌管道色坏漆等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	417.7	76.54	31970.76	0
1-8	031001002002	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.安装部位:空调供回水系统 6.含镀锌管道色坏漆、管道支吊架制作安装除锈刷漆等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	18.97	70.98	1346.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　暖通工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	031001002003	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.安装部位:空调供回水系统 6.含镀锌管道色坏漆、管道支吊架制作安装除锈刷漆等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	51.82	58.15	3013.33	0
1-10	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶下回风口 （百叶内衬镀锌钢丝防虫网） 2.规格:800*150 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	165.45	165.45	0
1-11	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层活动百叶 2.规格:800*150 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	212.15	212.15	0
1-12	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层活动百叶 2.规格:600*150 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	6	151.24	907.44	0
1-13	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:方形散流器 2.规格:250*250 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	10	120.2	1202	0
1-14	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:方形散流器（拆除更新） 2.规格:250*250 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	413	134.24	55441.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　暖通工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金防雨百叶 2.规格:1000*200 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	201.06	402.12	0
1-16	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金防雨百叶 2.规格:1200*200 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	217.61	435.22	0
1-17	030701004001	风机盘管	1.名称:风机盘管 FP-04 2.规格:制冷性能 Q=4.07kW 3.安装形式:吊顶式 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	6	1361.11	8166.66	0
1-18	030701004002	风机盘管	1.名称:风机盘管 FP-06 2.规格:制冷性能 Q=6.24kW 3.安装形式:吊顶式 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	2	1736.83	3473.66	0
1-19	030405015001	风扇	1.名称:天花管道式排气扇（自带止回阀）45w 2.安装方式:吊顶 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	27	253.24	6837.48	0
1-20	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:采用达难燃B1级别热熔技术复合而成的带PVDF结构层的橡塑隔热材料 2.绝热厚度:50mm 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.52	3683.51	1915.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　暖通工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种:采用达难燃B1级别热熔技术复合而成的带PVDF结构层的橡塑隔热材料 2.绝热厚度:15 3.管道外径:DN≤50 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.08	2610.08	208.81	0
1-22	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:不燃铝箔 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	56.07	40.9	2293.26	0
1-23	031301002001	开孔打洞	1.名称:墙上开洞 2.规格:Dt≤50 3.工作内容:定位、固定设备、接线、钻孔、清理 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	30	45.4	1362	0
1-24	031301003001	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN50、DN40 3.工作内容:切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	22	49.35	1085.7	0
1-25	031301003002	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN32 3.工作内容:切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	8	31.61	252.88	0
合计							153690.53	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　暖通工程
标　　段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					21631.23
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	3296.69
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2677.59
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	619.1
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	20	14151.7
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	1083.66
1-9-1	AB001001	脚手架费		100元	1	1083.66	1083.66
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	3099.18
1-14-1	AB001002	通风空调系统调整费		100元	1	3099.18	3099.18
合计							21631.23

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：暖通工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	21915.22	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		21915.22	

材料暂估单价及调整表

工程名称：暖通工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：暖通工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：暖通工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	17751.33
合计					17751.33

总承包服务费计价表

工程名称：暖通工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	2	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　暖通工程　　标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-7	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤200	10m2	0.1	1186.45	379.19	42.21	335.93	118.645	37.919	4.221	33.593
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04392	53.04	1.34	12.33	14.98	2.3295168	0.0588528	0.5415336	0.6579216
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04392	26.18	6.05	6.16	7.67	1.1498256	0.265716	0.2705472	0.3368664
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04392	25.27	5.14	6.16	7.38	1.1098584	0.2257488	0.2705472	0.3241296
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04392	25.27	7.39	0	7.06	1.1098584	0.3245688	0	0.3100752
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04392	25.27	6.47	0	7.02	1.1098584	0.2841624	0	0.3083184
小计								125.4539176	39.0780488	5.303628	35.5303112
清单项目综合单价											205.36590560

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.961946	1.3916	48.65		
		技工人工费	元	43.442467	1.3615	59.15		
		高级技工人工费	元	12.804134	1.3788	17.65		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.126893	3.328	0.42		
		扁钢 <60	kg	0.202089	3.979	0.8		
		角钢 <60	kg	3.799268	3.384	12.86		
		钢丝刷	把	0.006192	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.17295	6.63	1.15		
		膨胀螺栓 M12	套	0.18799	0.51	0.1		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.588511	1.73	2.75		
		铁铆钉 M4	kg	0.040418	3.82	0.15		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002538	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.210548	7.4	1.56		
		铁砂布 0#-2#	张	0.044998	0.66	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.07018	6.51	0.46		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.061923	9.65	0.6		
		电	kW·h	0.069462	0.64	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.008669	5.31	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.014099	17.33	0.24		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.338071	0.885	0.3		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000826	1311.4	1.08		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00282	219.39	0.62		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.00376	282.85	1.06		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.00376	55.46	0.21		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.00376	232.47	0.87		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.00282	6.98	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009399	152.74	1.44		

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-8	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200<L≤320	10m2	0.1	1063.75	380.61	49.68	304.07	106.375	38.061	4.968	30.407
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.043921	53.05	1.34	12.33	14.99	2.33000905	0.05885414	0.54154593	0.65837579
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.043921	26.18	6.05	6.16	7.67	1.14985178	0.26572205	0.27055336	0.33687407
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.043921	25.29	5.14	6.16	7.39	1.11076209	0.22575394	0.27055336	0.32457619
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.043921	25.29	7.39	0	7.06	1.11076209	0.32457619	0	0.31008226
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.043921	25.29	6.47	0	7.02	1.11076209	0.28416887	0	0.30832542
小计								113.1871471	39.22007519	6.05065265	32.34523373
清单项目综合单价											190.80310867

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.566667	1.3916	43.93		
		技工人工费	元	39.191607	1.3615	53.36		
		高级技工人工费	元	11.530694	1.3788	15.9		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.126909	3.328	0.42		
		扁钢 <60	kg	0.202115	3.979	0.8		
		角钢 <60	kg	3.799761	3.384	12.86		
		钢丝刷	把	0.006193	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.172973	6.63	1.15		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.188014	1.24	0.23		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.588717	1.73	2.75		
		铁铆钉 M4	kg	0.040423	3.82	0.15		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002538	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.210576	7.4	1.56		
		铁砂布 0#-2#	张	0.045004	0.66	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.07019	6.51	0.46		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.061933	9.65	0.6		
		电	kW·h	0.071351	0.64	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.008671	5.31	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.014101	17.33	0.24		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.339713	0.885	0.3		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000826	1311.4	1.08		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007051	219.39	1.55		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.00376	282.85	1.06		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.00376	55.46	0.21		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.00376	232.47	0.87		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.028202	6.98	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007051	152.74	1.08		

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630 镀锌钢板 δ=0.6mm	10m2	0.1	861.34	381.26	53.6	250.82	86.134	38.126	5.36	25.082
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	53.06	1.34	12.33	14.99	2.0650952	0.0521528	0.4798836	0.5834108
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	26.18	6.05	6.16	7.67	1.0189256	0.235466	0.2397472	0.2985164
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	25.29	5.14	6.16	7.39	0.9842868	0.2000488	0.2397472	0.2876188
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	25.29	7.39	0	7.06	0.9842868	0.2876188	0	0.2747752
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03892	25.29	6.47	0	7.02	0.9842868	0.2518124	0	0.2732184
小计								92.1708812	39.1530988	6.319378	26.7995396
清单项目综合单价											164.44289760

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	25.726703	1.3916	35.8		
		技工人工费	元	31.916537	1.3615	43.45		
		高级技工人工费	元	9.367629	1.3788	12.92		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.181456	3.328	0.6		
		扁钢 <60	kg	0.125045	3.979	0.5		
		角钢 <60	kg	3.352702	3.384	11.35		
		钢丝刷	把	0.005489	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.122224	6.63	0.81		
		膨胀螺栓 M12	套	0.141028	0.51	0.07		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.850868	2.83	2.41		
		铁铆钉 M4	kg	0.022564	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002256	19.03	0.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.09966	7.4	0.74		
		铁砂布 0#-2#	张	0.039885	0.66	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.062206	6.51	0.4		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.054888	9.65	0.53		
		电	kW·h	0.062334	0.64	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.007684	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.012693	17.33	0.22		
		乙炔气	kg	0.004513	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.314957	0.885	0.28		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000732	1311.4	0.96		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.011282	219.39	2.48		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003761	282.85	1.06		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.003761	55.46	0.21		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.003761	232.47	0.87		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002821	6.98	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.004701	152.74	0.72		

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm),δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000	10m2	0.1	607.53	389.48	33.53	182.63	60.753	38.948	3.353	18.263
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.037815	53.04	1.34	12.33	14.98	2.0057076	0.0506721	0.46625895	0.5664687
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.037815	26.18	6.05	6.16	7.67	0.9899967	0.22878075	0.2329404	0.29004105
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.037815	25.27	5.14	6.16	7.38	0.95558505	0.1943691	0.2329404	0.2790747
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.037815	25.27	7.39	0	7.06	0.95558505	0.27945285	0	0.2669739
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.037815	25.27	6.47	0	7.02	0.95558505	0.24466305	0	0.2654613
小计								66.61545945	39.94593785	4.28513975	19.93101965

清单项目综合单价 130.77755670

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	18.655542	1.3916	25.96		
	技工人工费	元	23.072317	1.3615	31.41		
	高级技工人工费	元	6.702662	1.3788	9.24		
材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.140051	3.328	0.47		
	扁钢 <60	kg	0.105273	3.979	0.42		
	角钢 >63	kg	0.015039	3.384	0.05		
	角钢 <60	kg	3.293555	3.384	11.15		
	钢丝刷	把	0.005331	2.45	0.01		
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.086475	6.63	0.57		
	膨胀螺栓 M12	套	0.140991	0.51	0.07		
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.404175	2.83	1.14		
	铁铆钉 M4	kg	0.020679	3.82	0.08		
	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002162	19.03	0.04		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.046057	7.4	0.34		
	铁砂布 0#-2#	张	0.038742	0.66	0.03		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.060423	6.51	0.39		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.053315	9.65	0.51		
	电	kW·h	0.061378	0.64	0.04		
	溶剂汽油	kg	0.007464	5.31	0.04		
	氧气(工业用)	m3	0.012689	17.33	0.22		
	乙炔气	kg	0.004512	14.64	0.07		
	其他材料费	元	0.330465	0.885	0.29		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000711	1311.4	0.93		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00658	219.39	1.44		
	剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.00282	282.85	0.8		
	折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.00282	55.46	0.16		
	咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.00282	232.47	0.66		
	电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.00188	6.98	0.01		
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.00188	152.74	0.29		

项目编码	030702001005	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm),δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	682.11	528.43	26.84	208.84	68.211	52.843	2.684	20.884
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.056568	53.03	1.34	12.32	14.98	2.99980104	0.07580112	0.69691776	0.84738864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.056568	26.18	6.05	6.16	7.67	1.48095024	0.3422364	0.34845888	0.43387656
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.056568	25.27	5.14	6.16	7.38	1.42947336	0.29075952	0.34845888	0.41747184
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.056568	25.27	7.38	0	7.06	1.42947336	0.41747184	0	0.39937008
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.056568	25.27	6.47	0	7.02	1.42947336	0.36599496	0	0.39710736
小计								76.98017136	54.33526384	4.07783552	23.37921448

清单项目综合单价 158.77248520

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	21.6256	1.3916	30.09		
	技工人工费	元	26.650534	1.3615	36.28		
	高级技工人工费	元	7.689466	1.3788	10.6		
材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.106944	3.328	0.36		
	扁钢 <60	kg	0.102904	3.979	0.41		
	槽钢 5#~16#	kg	1.564698	3.304	5.17		
	角钢 >63	kg	0.017386	3.384	0.06		
	角钢 <60	kg	3.530202	3.384	11.95		
	钢丝刷	把	0.007974	2.45	0.02		
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.08392	6.63	0.56		
	膨胀螺栓 M12	套	0.129217	0.51	0.07		
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.381824	2.83	1.08		
	铁铆钉 M4	kg	0.020675	3.82	0.08		
	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002819	19.03	0.05		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.042571	7.4	0.32		
	铁砂布 0#-2#	张	0.057944	0.66	0.04		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.090371	6.51	0.59		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.079739	9.65	0.77		
	电	kW·h	0.07847	0.64	0.05		
	溶剂汽油	kg	0.011163	5.31	0.06		

工程量清单综合单价分析表

		氧气(工业用)	m3	0.013439	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.004793	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.463971	0.885	0.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001063	1311.4	1.39		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005639	219.39	1.24		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.00188	282.85	0.53		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002631	55.46	0.15		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002631	232.47	0.61		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.00188	6.98	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00094	152.74	0.14		

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	305.69	156.24	31.17	90.93	305.69	156.24	31.17	90.93
小计								305.69	156.24	31.17	90.93
清单项目综合单价								584.03000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	84.463002	1.3916	117.54		
		技工人工费	元	105.893198	1.3615	144.17		
		高级技工人工费	元	31.898532	1.3788	43.98		
	材料	扁钢 <59	kg	7.821171	3.979	31.12		
		角钢 <63	kg	17.231017	3.384	58.31		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.911843	6.63	6.05		
		帆布	m2	1.081051	12.52	13.53		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.444116	18.54	45.31		
		铁铆钉	kg	0.065803	3.82	0.25		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.056403	7.42	0.42		
		其他材料费	元	1.417587	0.885	1.25		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.135366	219.39	29.7		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.016921	86.75	1.47		

项目编码	031001002001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	10m	0.1	352.78	208.69	11.06	104.57	35.278	20.869	1.106	10.457
031102-8换	管道刷油 调和漆 第一遍 （标志色环等零星刷油:人工*2)	10m2	0.000503	63.86	9.69	0	17.38	0.03212158	0.00487407	0	0.00874214
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002504	863.85	411.13	679.1	297.68	2.1630804	1.02946952	1.7004664	0.74539072
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002504	465.17	130.59	265.68	148.61	1.16478568	0.32699736	0.66526272	0.37211944
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002504	53.06	1.34	12.33	14.99	0.13286224	0.00335536	0.03087432	0.03753496
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.002504	26.18	6.05	6.16	7.67	0.06555472	0.0151492	0.01542464	0.01920568
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.002504	25.29	5.14	6.16	7.39	0.06332616	0.01287056	0.01542464	0.01850456
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.002504	25.29	6.47	0	7.02	0.06332616	0.01620088	0	0.01757808
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.002504	25.29	7.39	0	7.06	0.06332616	0.01850456	0	0.01767824
小计								39.0263831	22.29642151	3.53345272	11.69375382
清单项目综合单价								76.55001115			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.596892	1.3916	7.79		
		技工人工费	元	18.657059	1.3615	25.4		
		高级技工人工费	元	4.231451	1.3788	5.83		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014103	4.87	0.07		
		型钢(综合)	kg	0.247118	3.309	0.82		
		钢丝刷	把	0.000353	2.45	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.506177	0.09	0.14		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.009979	6.64	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.009986	6.28	0.06		
		砂轮片 φ400mm	片	0.004701	16.19	0.08		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000217	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015799	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004067	19.03	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00318	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002565	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.004001	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.004027	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.007912	0.64	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.00051	5.31	0		
		机油	kg	0.001419	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.009828	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.003276	14.64	0.05		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.924202	5.58	5.16		
		水	m3	0.008462	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.161063	0.885	0.14		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000177	362.83	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000047	1311.4	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001092	224.71	0.25		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002511	219.39	0.55		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.002444	13.74	0.03		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.024539	42.82	1.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002768	20.51	0.06		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.000094	228	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009122	165.74	1.51		

项目编码	031001002002	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	325.9	149.32	8.38	94.31	32.59	14.932	0.838	9.431
031102-8换	管道刷油 调和漆 第一遍 （标志色环等零星刷油:人工*2)	10m2	0.000422	63.84	9.68	0	17.38	0.02694048	0.00408496	0	0.00733436
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003749	863.61	411.02	678.91	297.6	3.23767389	1.54091398	2.54523359	1.1157024
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003749	465.05	130.57	265.61	148.58	1.74347245	0.48950693	0.99577189	0.55702642
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003749	53.04	1.34	12.33	14.98	0.19884696	0.00502366	0.04622517	0.05616002
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003749	26.18	6.05	6.16	7.67	0.09814882	0.02268145	0.02309384	0.02875483
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003749	25.27	5.14	6.16	7.38	0.09473723	0.01926986	0.02309384	0.02766762
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003749	25.27	6.47	0	7.02	0.09473723	0.02425603	0	0.02631798
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003749	25.27	7.39	0	7.06	0.09473723	0.02770511	0	0.02646794
小计								38.17929429	17.06544198	4.47141833	11.27643157
清单项目综合单价								70.99258617			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	5.515488	1.3916	7.68		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	18.239822	1.3615	24.83		
		高级技工人工费	元	4.110979	1.3788	5.67		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.041357	4.87	0.2		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.456909	0.09	0.13		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.0047	16.19	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.005701	9.65	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.000753	5.31	0		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.071533	3.19	3.42		
		水	m3	0.00752	4.62	0.03		
		其他材料费	元	0.183632	0.885	0.16		
		型钢(综合)	kg	0.369907	3.309	1.22		
		钢丝刷	把	0.000528	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.014937	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014948	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000324	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.023649	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.006088	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004759	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00384	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.005989	6.51	0.04		
		电	kW·h	0.011844	0.64	0.01		
		机油	kg	0.002124	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.014712	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.004904	14.64	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000264	362.83	0.1		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.002068	13.74	0.03		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.018423	42.82	0.79		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.000094	228	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00007	1311.4	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.001635	224.71	0.37		
		台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16	台班	0.003759	219.39	0.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004143	20.51	0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013655	165.74	2.26		

项目编码	031001002003	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	270.76	102.36	3.58	77.03	27.076	10.236	0.358	7.703
031102-8换	管道刷油 调和漆 第一遍 （标志色环等零星刷油:人工*2）	10m2	0.000309	63.88	9.69	0	17.39	0.01973892	0.00299421	0	0.00537351
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003632	864.07	411.22	679.26	297.75	3.13830224	1.49355104	2.46707232	1.081428
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003632	465.3	130.62	265.75	148.65	1.6899696	0.47441184	0.965204	0.5398968
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003632	53.07	1.34	12.33	14.99	0.19275024	0.00486688	0.04478256	0.05444368
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003632	26.18	6.05	6.17	7.67	0.09508576	0.0219736	0.02240944	0.02785744
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003632	25.29	5.15	6.17	7.4	0.09185328	0.0187048	0.02240944	0.0268768
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003632	25.29	6.47	0	7.02	0.09185328	0.02349904	0	0.02549664
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003632	25.29	7.39	0	7.06	0.09185328	0.02684048	0	0.02564192
小计								32.4874066	12.30284189	3.87987776	9.49001479
清单项目综合单价								58.16014104			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.687681	1.3916	6.52		
		技工人工费	元	15.528162	1.3615	21.14		
		高级技工人工费	元	3.497366	1.3788	4.82		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.036677	4.87	0.18		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.22632	0.09	0.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.005428	9.65	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.000727	5.31	0		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.931966	8.24	7.68		
		室内镀锌钢管接头零件 DN20	个	1.13792	1.87	2.13		
		水	m3	0.005643	4.62	0.03		
		其他材料费	元	0.17838	0.885	0.16		
		型钢(综合)	kg	0.358623	3.309	1.19		
		钢丝刷	把	0.000512	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.014482	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014492	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000314	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.022928	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.005902	19.03	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004614	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003723	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.005806	6.51	0.04		
		电	kW·h	0.011483	0.64	0.01		
		机油	kg	0.00206	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.014263	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.004754	14.64	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000256	362.83	0.09		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.007429	42.82	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004957	20.51	0.1		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.000094	228	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000068	1311.4	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.001585	224.71	0.36		
		台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16	台班	0.003644	219.39	0.8		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013238	165.74	2.19		

项目编码	030703011001	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 单层百叶下回风口800*150（百叶内衬镀锌钢丝防虫网）	个	1	82.68	51.67	6.19	24.91	82.68	51.67	6.19	24.91
小计								82.68	51.67	6.19	24.91
清单项目综合单价								165.45000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.700916	1.3916	37.16		
		技工人工费	元	33.431836	1.3615	45.52		
	材料	扁钢 <60	kg	1.475708	3.979	5.87		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.043335	0.8	0.83		
		其他材料费	元	0.048877	0.885	0.04		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16	台班	0.028198	219.39	6.19		

项目编码	030703011002	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 ˉ 单层活动百叶-800*150	个	1	82.69	96.14	6.19	27.13	82.69	96.14	6.19	27.13	
小计								82.69	96.14	6.19	27.13	
清单项目综合单价												212.15000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	26.705684		1.3916		37.16		
		技工人工费			元	33.437806		1.3615		45.53		
	材料	扁钢 ＜60			kg	1.475972		3.979		5.87		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.043521		0.8		0.83		
		其他材料费			元	0.048886		0.885		0.04		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.028203		219.39		6.19		
项目编码	030703011003	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800 ˉ 单层活动百叶-600*150	个	1	54.64	71.92	6.19	18.49	54.64	71.92	6.19	18.49	
小计								54.64	71.92	6.19	18.49	
清单项目综合单价												151.24000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	17.649325		1.3916		24.56		
		技工人工费			元	22.096909		1.3615		30.08		
	材料	扁钢 ＜60			kg	1.062306		3.979		4.23		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	0.752075		0.8		0.6		
		其他材料费			元	0.035724		0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.028203		219.39		6.19		
项目编码	030703011004	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-144换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800＜C≤1200 ˉ 方形散流器 250*250	个	1	31.68	76.32	0	12.2	31.68	76.32	0	12.2	
小计								31.68	76.32	0	12.2	
清单项目综合单价												120.20000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.233633		1.3916		14.24		
		技工人工费			元	12.805904		1.3615		17.44		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm			kg	0.159768		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.375926		1.73		0.65		
		其他材料费			元	0.358069		0.885		0.32		
	机械											
项目编码	030703011005	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-144换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800＜C≤1200 ˉ 方形散流器 250*250	个	1	31.68	76.33	0	12.2	31.68	76.33	0	12.2	
030903-144换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800＜C≤1200 ˉ (通风空调工程破坏性拆除:人工*0.35材料*0)	个	1	11.09	0	0	2.94	11.09	0	0	2.94	
小计								42.77	76.33	0	15.14	
清单项目综合单价												134.24000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.81728		1.3916		19.23		
		技工人工费			元	17.290317		1.3615		23.54		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm			kg	0.15979		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.375977		1.73		0.65		
		其他材料费			元	0.358118		0.885		0.32		
	机械											
项目编码	030703011006	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 ˉ 铝合金防雨百叶 1000*200	个	1	82.68	85.59	6.19	26.6	82.68	85.59	6.19	26.6	
小计								82.68	85.59	6.19	26.6	
清单项目综合单价												201.06000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	26.70525		1.3916		37.16		
		技工人工费			元	33.437263		1.3615		45.52		
	材料	扁钢 ＜60			kg	1.475948		3.979		5.87		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.043504		0.8		0.83		
		其他材料费			元	0.048885		0.885		0.04		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.028203		219.39		6.19		
项目编码	030703011007	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 ˉ 铝合金防雨百叶 1200*200	个	1	82.68	101.35	6.19	27.39	82.68	101.35	6.19	27.39	
小计								82.68	101.35	6.19	27.39	
清单项目综合单价												217.61000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	26.704383		1.3916		37.16		
		技工人工费			元	33.436178		1.3615		45.52		
	材料	扁钢 ＜60			kg	1.4759		3.979		5.87		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.04347		0.8		0.83		
		其他材料费			元	0.048883		0.885		0.04		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.028202		219.39		6.19		
项目编码	030701004001	项目名称		风机盘管				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 ˉ 风机盘管 FP-04	台	1	319.63	919.46	25.89	88.29	319.63	919.46	25.89	88.29	

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.031417	53.05	1.34	12.33	14.99	1.66667185	0.04209878	0.38737161	0.47094083
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.031417	26.18	6.05	6.16	7.67	0.82249706	0.19007285	0.19352872	0.24096839
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.031417	25.29	5.14	6.16	7.39	0.79453593	0.16148338	0.19352872	0.23217163
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.031417	25.29	7.39	0	7.06	0.79453593	0.23217163	0	0.22180402
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.031417	25.29	6.47	0	7.02	0.79453593	0.20326799	0	0.22054734
小计								324.5027767	920.2890946	26.66442905	89.67643221
清单项目综合单价											1361.13273259
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	89.876225	1.3916		125.07		
		技工人工费				元	112.441384	1.3615		153.09		
		高级技工人工费				元	33.611268	1.3788		46.34		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm				kg	2.397123	3.234		7.75		
		角钢 ＜63				kg	0.556509	3.384		1.88		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.0094	7.91		0.07		
		棉纱				kg	0.047002	9.38		0.44		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.39106	4.6		1.8		
		镀锌六角螺母 M10				10个	1.195741	0.53		0.63		
		镀锌弹簧垫圈 M10				个	3.985804	0.04		0.16		
		镀锌垫圈 M10				个	7.971609	0.14		1.12		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.00752	12.49		0.09		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0094	6.37		0.06		
		煤油				kg	2.632135	7.47		19.66		
		聚脂乙烯泡沫塑料				kg	0.094005	34.35		3.23		
		其他材料费				元	0.463238	0.885		0.41		
		钢丝刷				把	0.00443	2.45		0.01		
		铁砂布 0#-2#				张	0.032191	0.66		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.050206	6.51		0.33		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.0443	9.65		0.43		
		溶剂汽油				kg	0.006202	5.31		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.0094	717.67		6.75		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5				台班	0.037602	237.43		8.93		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.0094	219.39		2.06		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.094005	86.75		8.15		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000591	1311.4		0.78		
项目编码	030701004002	项目名称	风机盘管			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 风机盘管 FP-06	台	1	319.62	1295.19	25.89	88.29	319.62	1295.19	25.89	88.29
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0314	53.05	1.34	12.33	14.99	1.66577	0.042076	0.387162	0.470686
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0314	26.18	6.05	6.16	7.67	0.822052	0.18997	0.193424	0.240838
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0314	25.27	5.14	6.16	7.38	0.793478	0.161396	0.193424	0.231732
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0314	25.27	7.39	0	7.06	0.793478	0.232046	0	0.221684
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0314	25.27	6.47	0	7.02	0.793478	0.203158	0	0.220428
小计								324.488256	1296.018646	26.66401	89.675368
清单项目综合单价											1736.84628000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	89.872493	1.3916		125.07		
		技工人工费				元	112.436839	1.3615		153.08		
		高级技工人工费				元	33.610007	1.3788		46.34		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm				kg	2.397045	3.234		7.75		
		角钢 ＜63				kg	0.55649	3.384		1.88		
		钢丝刷				把	0.004427	2.45		0.01		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.0094	7.91		0.07		
		棉纱				kg	0.047001	9.38		0.44		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.391047	4.6		1.8		
		镀锌六角螺母 M10				10个	1.195703	0.53		0.63		
		镀锌弹簧垫圈 M10				个	3.985675	0.04		0.16		
		镀锌垫圈 M10				个	7.97135	0.14		1.12		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.00752	12.49		0.09		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0094	6.37		0.06		
		铁砂布 0#-2#				张	0.032173	0.66		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.050178	6.51		0.33		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.044275	9.65		0.43		
		煤油				kg	2.63205	7.47		19.66		
		溶剂汽油				kg	0.006198	5.31		0.03		
		聚脂乙烯泡沫塑料				kg	0.094002	34.35		3.23		
		其他材料费				元	0.463217	0.885		0.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.00059	1311.4		0.77		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.0094	717.67		6.75		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5				台班	0.037601	237.43		8.93		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.0094	219.39		2.06		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.094002	86.75		8.15		
项目编码	030405015001	项目名称	风扇			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 天花管道式排气扇（自带止回阀）	10套	0.1	770.25	1558.05	0	204.13	77.025	155.805	0	20.413
小计								77.025	155.805	0	20.413
清单项目综合单价											253.24300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.033957	1.3916		12.57		
		技工人工费				元	39.588157	1.3615		53.9		
		高级技工人工费				元	7.654813	1.3788		10.55		
	材料	木螺钉 M4×65以下				10个	0.39482	0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)				个	0.028201	6.37		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	3.948203	0.08		0.32		
		其他材料费				元	0.046062	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	031208003001	项目名称	通风管道绝热			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-618	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) T≤10 采用达难燃B1级别热熔技术复合而成的带PVDF结构层的橡塑隔热材料	m3	1	1924.56	1190.16	0	568.79	1924.56	1190.16	0	568.79
小计								1924.56	1190.16	0	568.79
清单项目综合单价											3683.51000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	393.816606	1.3916		548.04		
		技工人工费				元	812.188763	1.3615		1105.8		
		高级技工人工费				元	196.341954	1.3788		270.72		

工程量清单综合单价分析表

	材料	胶粘剂	kg	16.525154	3.54	58.5		
		贴缝胶带 9m	卷	4.840987	10.62	51.41		
		其他材料费	元	2.443993	0.885	2.16		
	机械							

项目编码	031208002001	项目名称	其他管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610	橡塑管壳安装管道DN（mm）DN≤50 ˚ 采用达难燃B1级别热熔技术复合而成的带PVDF结构层的橡塑隔热材料	m3	1	1050.3	1220.81	0	338.97	1050.3	1220.81	0	338.97
小计								1050.3	1220.81	0	338.97
清单项目综合单价								2610.08000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	214.915566	1.3916	299.08		
		技工人工费	元	443.210271	1.3615	603.43		
		高级技工人工费	元	107.189073	1.3788	147.79		
	材料	铝箔胶带 （45mm卷）	卷	5.684255	26.28	149.38		
		贴缝胶带 9m	卷	3.993072	10.62	42.41		
		其他材料费	元	1.503274	0.885	1.33		
	机械							

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-672	防潮层、保护层安装铝箔 管道	10m2	0.1	162.84	193.35	0	52.75	16.284	19.335	0	5.275
小计								16.284	19.335	0	5.275
清单项目综合单价								40.89400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.338535	1.3916	4.65		
		技工人工费	元	6.873321	1.3615	9.36		
		高级技工人工费	元	1.653531	1.3788	2.28		
	材料	镀锌铁丝 φ2.5mm～1.4mm	kg	0.002818	4.87	0.01		
		铝箔	m2	1.315234	14.69	19.32		
	机械							

项目编码	031301002001	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-82	机械钻孔(砌体)孔径Dt（mm）Dt≤50	m	0.25	113.99	8.32	26.81	32.5	28.4975	2.08	6.7025	8.125
小计								28.4975	2.08	6.7025	8.125
清单项目综合单价								45.40500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.204611	1.3916	12.81		
		技工人工费	元	11.522742	1.3615	15.69		
	材料	其他材料费	元	2.349854	0.885	2.08		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.293732	22.82	6.7		

项目编码	031301003001	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装公称直径DN(mm) 32＜DN≤50	个	1	21.73	19.27	1.53	6.82	21.73	19.27	1.53	6.82
小计								21.73	19.27	1.53	6.82
清单项目综合单价								49.35000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.060449	1.3916	4.26		
		技工人工费	元	10.605359	1.3615	14.44		
		高级技工人工费	元	2.196643	1.3788	3.03		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.148511	3.234	0.48		
		钢丝刷子	把	0.00282	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017859	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.024438	19.03	0.47		
		水泥 P.042.5	kg	0.230286	0.351	0.08		
		砂子	kg	0.689917	0.78	0.54		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.018799	6.51	0.12		
		油麻	kg	0.585583	11.5	6.73		
		汽油 70#～90#	kg	0.0047	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.022559	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.00752	14.64	0.11		
		密封油膏	kg	0.15321	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.298901	30.28	9.05		
		其他材料费	元	0.375977	0.885	0.33		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00658	20.51	0.13		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008459	165.74	1.4		

项目编码	031301003002	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装公称直径DN(mm) 20＜DN≤32	个	1	15.16	10.31	1.5	4.64	15.16	10.31	1.5	4.64
小计								15.16	10.31	1.5	4.64
清单项目综合单价								31.61000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.115091	1.3916	2.94		
		技工人工费	元	7.355858	1.3615	10.02		
		高级技工人工费	元	1.59571	1.3788	2.2		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.148394	3.234	0.48		
		钢丝刷子	把	0.001878	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015966	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.019723	19.03	0.38		
		水泥 P.042.5	kg	0.174692	0.351	0.06		
		砂子	kg	0.524077	0.78	0.41		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.015966	6.51	0.1		
		油麻	kg	0.148394	11.5	1.71		
		汽油 70#～90#	kg	0.003757	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.019723	6.19	0.12		
		乙炔气	kg	0.006574	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.143698	6.86	0.99		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.298667	18.82	5.62		
		其他材料费	元	0.216017	0.885	0.19		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004696	20.51	0.1		

工程量清单综合单价分析表

	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.008453	165.74	1.4		

项目编码	AB001001	项目名称	脚手架费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	0	1.48	1.99	0	0.49	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0E-8			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	AB001002	项目名称	通风空调系统调整费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	0	3.37	2.96	0	1.04	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0E-8			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：暖通工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：暖通工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		21915.22	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			21915.22	

专业工程暂估价明细表

工程名称：暖通工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：给排水工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	117067.35	
2	措施项目	14276.75	
2.1	安全文明施工	3257.51	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2783.73	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	473.78	
2.2	其他措施项目费	11019.24	
3	其他项目	28193.02	
3.1	暂列金额	16418.01	
3.2	专业工程暂估价	10900	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	875.01	
4	增值税	13377.34	
5	含税建安工程造价	172914.46	
合计		172914.46	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　给排水工程　　第 1 页，共 9 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		修缮内容					57260.66	0
1-1	031001006001	不锈钢管	1.材质:不锈钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	33	293.24	9676.92	0
1-2	031002001001	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	1184.9	2369.8	0
1-3	031002011001	水表	1.类型:水表 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组(个)	1	3738.21	3738.21	0
1-4	031002001002	金属阀门	1.类型:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	1304.48	1304.48	0
1-5	031002006001	除污器(过滤器)	1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	1	1249.54	1249.54	0
1-6	031001008001	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN20 3.连接形式:粘接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	20	20.24	404.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　给排水工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	031002001003	金属阀门	1.类型:拆除闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	93.15	93.15	0
1-8	031002001004	金属阀门	1.类型:更换闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	923.71	923.71	0
1-9	031001008002	塑料管	1.材质:PPR管拆除 2.规格:DN80 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	200	10.79	2158	0
1-10	031001008003	塑料管	1.材质:更换为不锈钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:卡压 4.含冲洗消毒 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	200	168.16	33632	0
1-11	031002011002	水表	1.类型:水表 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组(个)	4	163.51	654.04	0
1-12	031001008004	塑料管	1.名称:拆除屋面雨水管 2.规格:DN100 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	2.5	10.42	26.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　给排水工程　　第 3 页，共 9 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	031001008005	塑料管	1.名称:雨水管埋入地面下引至最近雨水井 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	15	33.37	500.55	0
1-14	010102002001	挖沟槽土方	1.名称:将雨水管埋入地面下引至最近雨水井 2.开挖深度:0.5m 3.人工 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	5.25	49.51	259.93	0
1-15	010102007001	回填方	1.人工回填土 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	5.25	51.33	269.48	0
2		卫生间					59806.69	0
2-1	031001008006	塑料管	1.材质:给水管 2.规格:PPR管(S5级)DN65 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5.含支吊架制作安装除锈刷油等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	30.87	116.62	3600.06	0
2-2	031001008007	塑料管（工程量暂估）	1.材质:给水管拆除 2.规格:PPR管(S5级)DN65 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	27.78	9.83	273.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　给排水工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	031001008008	塑料管	1.材质:给水管 2.规格:PPR管(S5级)DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5.含支吊架制作安装除锈刷油等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	7.25	93.94	681.07	0
2-4	031001008009	塑料管（工程量暂估）	1.材质:给水管拆除 2.规格:PPR管(S5级)DN50 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	6.53	9.45	61.71	0
2-5	031001008010	塑料管	1.材质:给水管 2.规格:PPR管(S5级)DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5.含支吊架制作安装除锈刷油等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	16.61	78.55	1304.72	0
2-6	031001008011	塑料管（工程量暂估）	1.材质:给水管拆除 2.规格:PPR管(S5级)DN40 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	14.95	8.72	130.36	0
2-7	031001008012	塑料管	1.材质:给水管 2.规格:PPR管(S5级)DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5.含支吊架制作安装除锈刷油等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	9.96	67.15	668.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　给排水工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	031001008013	塑料管（工程量暂估）	1.材质:给水管拆除 2.规格:PPR管(S5级) DN32 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	8.96	7.53	67.47	0
2-9	031001008014	塑料管	1.材质:给水管 2.规格:PPR管(S5级) DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5.含支吊架制作安装除锈刷油等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	203.89	52.64	10732.77	0
2-10	031001008015	塑料管（工程量暂估）	1.材质:给水管拆除 2.规格:PPR管(S5级) DN25 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	183.5	6.65	1220.28	0
2-11	031001008016	塑料管	1.材质:给水管 2.规格:PPR管(S5级) DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5.含支吊架制作安装除锈刷油等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	24.06	47.54	1143.81	0
2-12	031001008017	塑料管（工程量暂估）	1.材质:给水管拆除 2.规格:PPR管(S5级) DN20 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	21.65	6.19	134.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　给排水工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-13	031001008018	塑料管	1.材质:给水管 2.规格:PPR管(S5级)DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5.含支吊架制作安装除锈刷油等满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	194.31	42.27	8213.48	0
2-14	031001008019	塑料管（工程量暂估）	1.材质:给水管拆除 2.规格:PPR管(S5级)DN15 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	174.88	5.35	935.61	0
2-15	031001008020	塑料管	1.材质:排水管 2.规格:UPVC排水管DN150 3.连接形式:粘接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	31.59	107.83	3406.35	0
2-16	031001008021	塑料管（工程量暂估）	1.材质:排水管拆除 2.规格:UPVC排水管DN150 3.连接形式:粘接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	28.43	13.09	372.15	0
2-17	031001008022	塑料管	1.材质:排水管 2.规格:UPVC排水管DN100 3.连接形式:粘接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	96.93	87.11	8443.57	0
2-18	031001008023	塑料管（工程量暂估）	1.材质:排水管拆除 2.规格:UPVC排水管DN100 3.连接形式:粘接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	87.24	9.37	817.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　给排水工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-19	031001008024	塑料管	1.材质:排水管 2.规格:UPVC排水管 DN75 3.连接形式:粘接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	5.37	52.92	284.18	0
2-20	031001008025	塑料管（工程量暂估）	1.材质:排水管拆除 2.规格:UPVC排水管 DN75 3.连接形式:粘接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	4.83	9.07	43.81	0
2-21	031001008026	塑料管	1.材质:排水管 2.规格:UPVC排水管 DN50 3.连接形式:粘接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	54.61	47.79	2609.81	0
2-22	031001008027	塑料管（工程量暂估）	1.材质:排水管拆除 2.规格:UPVC排水管 DN50 3.连接形式:粘接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	49.15	8.33	409.42	0
2-23	031003014002	给、排水附件	1.名称:地漏（甲供） 2.规格:DN50 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 4.甲供材:地漏 DN50 个 25.62	个	17	61.06	1038.02	0
2-24	031003014003	给、排水附件	1.名称:地面扫除口 2.规格:DN150 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	4	59.91	239.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　给排水工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-25	031003014004	给、排水附件	1.名称:地面扫除口 2.规格:DN100 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	4	40.92	163.68	0
2-26	031003006001	大便器	1.类型:感应式蹲便器（主材及配件甲供） 2.材质:陶瓷 3.工作内容:留堵洞、场内搬运、外观检查、器具稳装、水箱及附件安装、与上下水管连接、试水等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	42	117.49	4934.58	0
2-27	031003006002	大便器	1.名称:感应式蹲便器拆除 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	42	25.48	1070.16	0
2-28	031003003001	洗脸盆	1.类型:感应式洗脸盆(主材及配件甲供) 2.材质:陶瓷 3.工作内容:留堵洞、场内搬运、外观检查、盆及托架安装、附件安装、与上下水管连接、试水等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	17	133.47	2268.99	0
2-29	031003003002	洗脸盆	1.名称:感应式洗脸盆拆除 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	17	28.13	478.21	0
2-30	031003006003	大便器	1.类型:坐便器(主材及配件甲供) 2.材质:陶瓷 3.工作内容:留堵洞、场内搬运、外观检查、器具稳装、水箱及附件安装、与上下水管连接、试水等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	8	119.87	958.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　给排水工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-31	031003006004	大便器	1.名称:坐便器拆除 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	8	28.59	228.72	0
2-32	031003007001	小便器	1.类型:感应式小便器(主材及配件甲供) 2.材质:陶瓷 3.工作内容:留堵洞、场内搬运、外观检查、器具稳装、与上下水管连接、阀件调试、试水 4.安装方式:落地式 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	16	76.34	1221.44	0
2-33	031003007002	小便器	1.名称:感应式小便器拆除 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	16	17.9	286.4	0
2-34	031003008001	其他成品卫生器具	1.类型:成品拖布池(主材甲供) 2.材质:瓷 3.规格:含1个DN15水龙头 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	8	140.6	1124.8	0
2-35	031003008002	其他成品卫生器具	1.名称:成品拖布池拆除 2.材质:瓷 3.规格:含1个DN15水龙头 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	8	25.33	202.64	0
2-36	031003008003	其他成品卫生器具	1.名称:水龙头(甲供) 2.规格:DN15 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	6	6.08	36.48	0
合计							117067.35	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　给排水工程
标　　段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					14276.75
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	3257.51
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2783.73
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	473.78
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	20	9641.77
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	1377.47
1-9-1	AB001003	脚手架费		100元	1	1377.47	1377.47
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							14276.75

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	16418.01	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	10900	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	875.01	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	875.01	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		28193.02	

材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：给排水工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：给排水工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	13377.34
合计					13377.34

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	875.01	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	875.01	100	875.01	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	875.01	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　给排水工程　　标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

项目编码	031001006001	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	132.5	96.9	0	39.9	1.325	0.969	0	0.399
080013-9换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 不锈钢管 DN150,薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN150	10m	0.1	368.82	2316.1	6.63	213.87	36.882	231.61	0.663	21.387
小计								38.207	232.579	0.663	21.786
清单项目综合单价								293.23500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.394701	1.3916	7.51		
		技工人工费	元	18.315343	1.3615	24.94		
		高级技工人工费	元	4.179905	1.3788	5.76		
	材料	砂轮片 φ400mm	片	0.0141	16.19	0.23		
		漂白粉	kg	0.003572	3.81	0.01		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN150	个	0.390093	139.53	54.43		
		水	m3	0.235936	4.62	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.548	1	0.55		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005452	27.11	0.15		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.000282	228	0.06		
		手动液压卡压钳	台班	0.038915	11.59	0.45		

项目编码	031002001001	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-94换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤150 ˉ 闸阀 DN150	个	1	292.13	720.38	55.13	117.26	292.13	720.38	55.13	117.26
小计								292.13	720.38	55.13	117.26
清单项目综合单价								1184.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	41.258317	1.3916	57.42		
		技工人工费	元	139.891554	1.3615	190.46		
		高级技工人工费	元	32.095964	1.3788	44.25		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.51701	5.52	2.85		
		六角带帽螺栓带垫 M20×(85~100)	套	15.491492	2.44	37.8		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.827216	7.63	6.31		
		清油	kg	0.028201	16.99	0.48		
		氧气(工业用)	m3	0.103402	17.33	1.79		
		乙炔气	m3	0.034781	13.01	0.45		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	1.880035	69.03	129.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.79	1	1.79		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.324306	169.98	55.13		

项目编码	031002011001	项目名称	水表	计量单位	组(个)

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-225	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˉ 法兰水表 DN150	个	1	254.03	3205.34	47.93	230.91	254.03	3205.34	47.93	230.91
小计								254.03	3205.34	47.93	230.91
清单项目综合单价								3738.21000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.875988	1.3916	49.93		
		技工人工费	元	121.642402	1.3615	165.62		
		高级技工人工费	元	27.908559	1.3788	38.48		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.516999	5.52	2.85		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	15.491177	2.44	37.8		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.827199	7.4	6.12		
		清油 C01-1	kg	0.0282	16.99	0.48		
		氧气(工业用)	m3	0.1034	17.33	1.79		
		乙炔气	kg	0.03478	14.64	0.51		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	1.879997	69.03	129.78		
		其他材料费	元	1.767197	0.885	1.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.282	169.98	47.93		

项目编码	031002001002	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-94换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤150 ˉ 倒流防止器 DN150	个	1	292.12	834.27	55.13	122.96	292.12	834.27	55.13	122.96
小计								292.12	834.27	55.13	122.96
清单项目综合单价								1304.48000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	41.257982	1.3916	57.41		
		技工人工费	元	139.890419	1.3615	190.46		
		高级技工人工费	元	32.095704	1.3788	44.25		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.517006	5.52	2.85		
		六角带帽螺栓带垫 M20×(85~100)	套	15.491366	2.44	37.8		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.827209	7.63	6.31		
		清油	kg	0.0282	16.99	0.48		
		氧气(工业用)	m3	0.103401	17.33	1.79		
		乙炔气	m3	0.03478	13.01	0.45		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	1.88002	69.03	129.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.79	1	1.79		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.324303	169.98	55.13		

项目编码	031002006001	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-94换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤150 ˉ Y型过滤器 DN150	个	1	292.52	781.4	55.2	120.42	292.52	781.4	55.2	120.42
小计								292.52	781.4	55.2	120.42
清单项目综合单价								1249.54000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	41.315195	1.3916	57.49		
		技工人工费	元	140.084406	1.3615	190.72		
		高级技工人工费	元	32.140211	1.3788	44.31		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.517722	5.52	2.86		
		六角带帽螺栓带垫 M20×(85～100)	套	15.512848	2.44	37.85		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.828356	7.63	6.32		
		清油	kg	0.028239	16.99	0.48		
		氧气(工业用)	m3	0.103544	17.33	1.79		
		乙炔气	m3	0.034829	13.01	0.45		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	1.882627	69.03	129.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8	1	1.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.324753	169.98	55.2		

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-307	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) dn≤20 ˊ UPVC排水管 DN20	10m	0.1	132.57	33.07	0	36.74	13.257	3.307	0	3.674
小计								13.257	3.307	0	3.674
清单项目综合单价											20.23800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.870985	1.3916	2.6		
		技工人工费	元	6.35044	1.3615	8.65		
		高级技工人工费	元	1.455691	1.3788	2.01		
	材料	锯条	根	0.039498	0.68	0.03		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	0.768331	0.29	0.22		
		其他材料费	元	0.83228	0.885	0.74		
	机械							

项目编码	031002001003	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˊ (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	个	1	63.5	0.01	11.98	17.66	63.5	0.01	11.98	17.66
小计								63.5	0.01	11.98	17.66
清单项目综合单价											93.15000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.969207	1.3916	12.48		
		技工人工费	元	30.411311	1.3615	41.4		
		高级技工人工费	元	6.977303	1.3788	9.62		
	材料							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.070502	169.98	11.98		

项目编码	031002001004	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-94换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤150 ˊ (如仅更换阀门时，法兰阀门安装(法兰连接):人工*0.85) 闸阀 DN150	个	1	248.31	580.66	0	94.74	248.31	580.66	0	94.74
小计								248.31	580.66	0	94.74
清单项目综合单价											923.71000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.069	1.3916	48.8		
		技工人工费	元	118.905891	1.3615	161.89		
		高级技工人工费	元	27.281127	1.3788	37.62		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.517001	5.52	2.85		
		六角带帽螺栓带垫 M20×(85～100)	套	15.49124	2.44	37.8		
		清油	kg	0.0282	16.99	0.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.41	1	0.41		
	机械							

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-292换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 75<dn≤90 ˊ (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	10m	0.1	77.53	0	9.28	21.18	7.753	0	0.928	2.118
小计								7.753	0	0.928	2.118
清单项目综合单价											10.79900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.092667	1.3916	1.52		
		技工人工费	元	3.713048	1.3615	5.06		
		高级技工人工费	元	0.853432	1.3788	1.18		
	材料							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.000047	228	0.01		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160	台班	0.006378	143.76	0.92		

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-8	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˊ 不锈钢管 DN80	10m	0.1	316.45	1197.55	6.63	144.09	31.645	119.755	0.663	14.409
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.01	104.95	35.25	0	29.53	1.0495	0.3525	0	0.2953
小计								32.6945	120.1075	0.663	14.7043
清单项目综合单价											168.16930000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.626585	1.3916	6.44		
		技工人工费	元	15.661679	1.3615	21.32		
		高级技工人工费	元	3.577272	1.3788	4.93		
	材料	砂轮片 Φ400mm	片	0.012222	16.19	0.2		
		漂白粉	kg	0.001316	3.81	0.01		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	个	0.435283	88.79	38.65		
		水	m3	0.094014	4.62	0.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.389	1	0.39		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005453	27.11	0.15		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.000282	228	0.06		
		手动液压卡压钳	台班	0.038922	11.59	0.45		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002011002	项目名称	水表				计量单位			组(个)	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-213	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	组	1	23.41	127.52	0	12.58	23.41	127.52	0	12.58
小计								23.41	127.52	0	12.58
清单项目综合单价											163.51000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.297314	1.3916		4.59		
		技工人工费				元	11.190942	1.3615		15.24		
		高级技工人工费				元	2.594238	1.3788		3.58		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm				kg	0.046997	6.63		0.31		
		聚四氟乙烯生料带				m	0.47937	0.09		0.04		
		锯条				根	0.122192	0.68		0.08		
		螺纹闸板阀 DN20 Z15T-16				个	0.949341	45.79		43.47		
		螺纹水表 DN20 LXS-C				个	0.939941	88.91		83.57		
		其他材料费				元	0.056396	0.885		0.05		
	机械											
项目编码	031001008004	项目名称	塑料管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-64	落水管拆除 塑料	10m	0.1	82.29	0.08	0	21.78	8.229	0.008	0	2.178
小计								8.229	0.008	0	2.178
清单项目综合单价											10.41500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.913106	1.3916		8.23		
	材料											
	机械											
项目编码	031001008005	项目名称	塑料管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-53	室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 - 屋面雨水管 DN100	10m	0.1	142.64	145.96	0	45.05	14.264	14.596	0	4.505
小计								14.264	14.596	0	4.505
清单项目综合单价											33.36500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.015067	1.3916		2.8		
		技工人工费				元	6.839258	1.3615		9.31		
		高级技工人工费				元	1.557951	1.3788		2.15		
	材料	锯条				根	0.182282	0.68		0.12		
		粘合剂				kg	0.112752	19.71		2.22		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.023	1		0.02		
	机械											
项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H(m) H≤2	100m3	0.01	3914.67	0	0	1035.9	39.1467	0	0	10.359
小计								39.1467	0	0	10.359
清单项目综合单价											49.50570000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.130745	1.3916		39.15		
	材料											
	机械											
项目编码	010102007001	项目名称	回填方				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-135换	人工回填夯实 回填土	100m3	0.01	3946.2	7.68	125.52	1053.6	39.462	0.0768	1.2552	10.536
小计								39.462	0.0768	1.2552	10.536
清单项目综合单价											51.33000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.357321	1.3916		39.46		
	材料	水				m3	0.014568	4.62		0.07		
	机械	电动夯实机 夯击能量E(Nm) 20≤E≤62				台班	0.059772	21		1.26		
项目编码	031001008006	项目名称	塑料管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-20	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm) 63<dn≤75 - 给水PPR管(S5级) DN65	10m	0.1	322.31	413.31	41.85	108.95	32.231	41.331	4.185	10.895
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	104.91	35.23	0	29.52	1.0491	0.3523	0	0.2952
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00748	863.45	410.92	678.79	297.54	6.458606	3.0736816	5.0773492	2.2255992
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00748	464.96	130.54	265.56	148.55	3.4779008	0.9764392	1.9863888	1.111154
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00748	53.03	1.34	12.32	14.98	0.3966644	0.0100232	0.0921536	0.1120504
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.00748	26.18	6.05	6.16	7.67	0.1958264	0.045254	0.0460768	0.0573716
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.00748	25.27	5.14	6.16	7.38	0.1890196	0.0384472	0.0460768	0.0552024
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.00748	25.27	6.47	0	7.02	0.1890196	0.0483956	0	0.0525096
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.00748	25.27	7.38	0	7.06	0.1890196	0.0552024	0	0.0528088
小计								44.3761564	45.9307432	11.4330452	14.856896
清单项目综合单价											116.59684080
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.492885	1.3916		9.04		
		技工人工费				元	21.172075	1.3615		28.83		
		高级技工人工费				元	4.725572	1.3788		6.52		
		型钢(综合)				kg	0.738062	3.309		2.44		
		钢丝刷				把	0.001054	2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.029804	6.64		0.2		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.029825	6.28		0.19		
		尼龙砂轮片 Φ100mm				片	0.000647	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.047187	5.6		0.26		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.012146	19.03		0.23		
		合金钢钻头(综合)				个	0.009496	6.37		0.06		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.007662	0.66	0.01		
		锯条	根	0.127807	0.68	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01195	6.51	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.010544	9.65	0.1		
		电	kW·h	0.222579	0.64	0.14		
		溶剂汽油	kg	0.001476	5.31	0.01		
		机油	kg	0.004239	10.62	0.05		
		漂白粉	kg	0.001316	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.029354	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009785	14.64	0.14		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn75	个	0.566674	17.88	10.13		
		水	m3	0.095855	4.62	0.44		
		其他材料费	元	0.101958	0.885	0.09		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000527	362.83	0.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.522	1	0.52		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000141	1311.4	0.18		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003262	224.71	0.73		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0075	219.39	1.65		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.008266	20.51	0.17		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.000282	228	0.06		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.027245	165.74	4.52		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤160	台班	0.028663	143.76	4.12		

项目编码	031001008007	项目名称	塑料管（工程量暂估）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-291换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm) 63<dn≤75 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	10m	0.1	69.97	0	9.05	19.17	6.997	0	0.905	1.917
小计								6.997	0	0.905	1.917
清单项目综合单价											9.81900000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.989295	1.3916	1.38		
		技工人工费	元	3.352356	1.3615	4.56		
		高级技工人工费	元	0.766196	1.3788	1.06		
	材料							
	机械	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.000047	228	0.01		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤160	台班	0.006217	143.76	0.89		

项目编码	031001008008	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-19	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm) 50<dn≤63 给水PPR管(S5级) DN50	10m	0.1	313.25	281.89	35.54	99.52	31.325	28.189	3.554	9.952
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	80.97	22.03	0	22.53	0.8097	0.2203	0	0.2253
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0056	863.61	411.02	678.91	297.6	4.836216	2.301712	3.801896	1.66656
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0056	465.05	130.57	265.61	148.58	2.60428	0.731192	1.487416	0.832048
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0056	53.04	1.34	12.33	14.98	0.297024	0.007504	0.069048	0.083888
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0056	26.18	6.05	6.16	7.67	0.146608	0.03388	0.034496	0.042952
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0056	25.27	5.14	6.16	7.38	0.141512	0.028784	0.034496	0.041328
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0056	25.27	6.47	0	7.02	0.141512	0.036232	0	0.039312
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0056	25.27	7.39	0	7.06	0.141512	0.041384	0	0.039536
小计								40.443364	31.589988	8.981352	12.922924
清单项目综合单价											93.93762800

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.875947	1.3916	8.18		
		技工人工费	元	19.306831	1.3615	26.29		
		高级技工人工费	元	4.337551	1.3788	5.98		
	材料	型钢(综合)	kg	0.552686	3.309	1.83		
		钢丝刷	把	0.00079	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022318	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022334	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000484	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.035335	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009096	19.03	0.17		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007111	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005737	0.66	0		
		锯条	根	0.115613	0.68	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.008948	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.007896	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.190928	0.64	0.12		
		溶剂汽油	kg	0.001105	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003174	10.62	0.03		
		漂白粉	kg	0.000846	3.81	0		
		氧气	m3	0.021981	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007327	14.64	0.11		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn63	个	0.619421	10.64	6.59		
		水	m3	0.062036	4.62	0.29		
		其他材料费	元	0.07635	0.885	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000395	362.83	0.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.343	1	0.34		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000105	1311.4	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002442	224.71	0.55		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005616	219.39	1.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.00619	20.51	0.13		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.000282	228	0.06		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.020402	165.74	3.38		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.028198	123.75	3.49		

项目编码	031001008009	项目名称	塑料管（工程量暂估）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-290换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm) 50<dn≤63 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	10m	0.1	68.2	0	7.71	18.6	6.82	0	0.771	1.86
小计								6.82	0	0.771	1.86
清单项目综合单价											9.45100000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.963035	1.3916	1.34		
		技工人工费	元	3.266939	1.3615	4.45		
		高级技工人工费	元	0.748677	1.3788	1.03		
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6		台班	0.000047	228	0.01		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63		台班	0.006143	123.75	0.76		

项目编码	031001008010	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-18	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm) 40<dn≤50 ˉ 给水PPR管(S5级) DN40	10m	0.1	287.54	174.74	35.07	87.33	28.754	17.474	3.507	8.733
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	80.97	22.03	0	22.53	0.8097	0.2203	0	0.2253
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005365	863.61	411.02	678.91	297.6	4.63326765	2.2051223	3.64235215	1.596624
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005365	465.05	130.57	265.61	148.58	2.49499325	0.70050805	1.42499765	0.7971317
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005365	53.04	1.34	12.33	14.98	0.2845596	0.0071891	0.06615045	0.0803677
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005365	26.18	6.05	6.16	7.67	0.1404557	0.03245825	0.0330484	0.04114955
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005365	25.27	5.14	6.16	7.38	0.13557355	0.0275761	0.0330484	0.0395937
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005365	25.27	6.47	0	7.02	0.13557355	0.03471155	0	0.0376623
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005365	25.27	7.39	0	7.06	0.13557355	0.03964735	0	0.0378769
小计								37.52369685	20.7415127	8.70659705	11.58870585
清单项目综合单价											78.56051245

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.454044	1.3916	7.59		
		技工人工费	元	17.905423	1.3615	24.38		
		高级技工人工费	元	4.028643	1.3788	5.55		
	材料	型钢(综合)	kg	0.529417	3.309	1.75		
		钢丝刷	把	0.000756	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.021378	6.64	0.14		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.021394	6.28	0.13		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000464	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.033847	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.008713	19.03	0.17		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006812	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005496	0.66	0		
		锯条	根	0.101514	0.68	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.008572	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.007563	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.17176	0.64	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.001059	5.31	0.01		
		机油	kg	0.00304	10.62	0.03		
		漂白粉	kg	0.000846	3.81	0		
		氧气	m3	0.021056	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007019	14.64	0.1		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn50	个	0.697437	5.5	3.84		
		水	m3	0.059216	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.073135	0.885	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000378	362.83	0.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.203	1	0.2		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000101	1311.4	0.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00234	224.71	0.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00538	219.39	1.18		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005929	20.51	0.12		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.000282	228	0.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019543	165.74	3.24		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.027822	123.75	3.44		

项目编码	031001008011	项目名称	塑料管（工程量暂估）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-289换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤50 ˉ (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	10m	0.1	62.48	0	7.58	17.08	6.248	0	0.758	1.708
小计								6.248	0	0.758	1.708
清单项目综合单价											8.71400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88163	1.3916	1.23		
		技工人工费	元	2.991477	1.3615	4.07		
		高级技工人工费	元	0.687421	1.3788	0.95		
	材料							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.000047	228	0.01		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.006036	123.75	0.75		

项目编码	031001008012	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-17	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm) 32<dn≤40 ˉ 给水PPR管(S5级) DN32	10m	0.1	244.95	131.09	33.67	73.78	24.495	13.109	3.367	7.378
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	80.9	22.01	0	22.51	0.809	0.2201	0	0.2251
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00499	862.83	410.64	678.29	297.33	4.3055217	2.0490936	3.3846671	1.4836767
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00499	464.63	130.43	265.37	148.43	2.3185037	0.6508457	1.3241963	0.7406657
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00499	52.99	1.34	12.32	14.97	0.2644201	0.0066866	0.0614768	0.0747003
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.00499	26.16	6.04	6.16	7.66	0.1305384	0.0301396	0.0307384	0.0382234
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.00499	25.25	5.14	6.16	7.38	0.1259975	0.0256486	0.0307384	0.0368262
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.00499	25.25	6.46	0	7	0.1259975	0.0322354	0	0.03493
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.00499	25.25	7.38	0	7.05	0.1259975	0.0368262	0	0.0351795
小计								32.7009764	16.1605757	8.198817	10.0473018
清单项目综合单价											67.10767090

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.764877	1.3916	6.63		
		技工人工费	元	15.614604	1.3615	21.26		
		高级技工人工费	元	3.489287	1.3788	4.81		
	材料	型钢(综合)	kg	0.492031	3.309	1.63		
		钢丝刷	把	0.000703	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.019869	6.64	0.13		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019883	6.28	0.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000431	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.031457	5.6	0.18		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.008097	19.03	0.15		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006331	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005108	0.66	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	锯条	根	0.087335	0.68	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007966	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.007029	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.16582	0.64	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.000984	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002826	10.62	0.03		
		漂白粉	kg	0.000845	3.81	0		
		氧气	m3	0.019569	6.19	0.12		
		乙炔气	kg	0.006523	14.64	0.1		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn40	个	0.83297	4.31	3.59		
		水	m3	0.056345	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.067971	0.885	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000351	362.83	0.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.624	1	0.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000094	1311.4	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002174	224.71	0.49		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005	219.39	1.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005511	20.51	0.11		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.000188	228	0.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.018163	165.74	3.01		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.026858	123.75	3.32		

项目编码	031001008013	项目名称	塑料管（工程量暂估）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-288换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	10m	0.1	53.32	0	7.29	14.63	5.332	0	0.729	1.463
小计								5.332	0	0.729	1.463
清单项目综合单价											7.52400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.753049	1.3916	1.05		
		技工人工费	元	2.556347	1.3615	3.48		
		高级技工人工费	元	0.583278	1.3788	0.8		
	材料							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.000024	228	0.01		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.005854	123.75	0.72		

项目编码	031001008014	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-16	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm) 25<dn≤32 给水PPR管(S5级) DN25	10m	0.1	216.17	72.66	30.44	63.01	21.617	7.266	3.044	6.301
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	80.97	22.03	0	22.53	0.8097	0.2203	0	0.2253
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003747	863.61	411.02	678.91	297.6	3.23594667	1.54009194	2.54387577	1.1151072
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003747	465.05	130.57	265.61	148.58	1.74254235	0.48924579	0.99524067	0.55672926
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003747	53.04	1.34	12.33	14.98	0.19874088	0.00502098	0.04620051	0.05613006
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003747	26.18	6.05	6.16	7.67	0.09809646	0.02266935	0.02308152	0.02873949
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003747	25.27	5.14	6.16	7.38	0.09468669	0.01925958	0.02308152	0.02765286
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003747	25.27	6.47	0	7.02	0.09468669	0.02424309	0	0.02630394
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003747	25.27	7.39	0	7.06	0.09468669	0.02769033	0	0.02645382
小计								27.98608643	9.61452106	6.67547999	8.36341663
清单项目综合单价											52.63950411

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.86413	1.3916	5.38		
		技工人工费	元	12.693608	1.3615	17.28		
		高级技工人工费	元	3.862846	1.3788	5.33		
	材料	型钢(综合)	kg	0.369769	3.309	1.22		
		钢丝刷	把	0.000528	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.014932	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014942	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000324	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023641	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006085	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004758	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003839	0.66	0		
		锯条	根	0.071436	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.005987	6.51	0.04		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.005282	9.65	0.05		
		电	kW·h	0.143901	0.64	0.09		
		溶剂汽油	kg	0.00074	5.31	0		
		机油	kg	0.002124	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.000846	3.81	0		
		氧气	m3	0.014706	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.004902	14.64	0.07		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.016077	1.81	1.84		
		水	m3	0.054517	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.051081	0.885	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000264	362.83	0.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1	1	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00007	1311.4	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001634	224.71	0.37		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003758	219.39	0.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004141	20.51	0.08		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.000188	228	0.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01365	165.74	2.26		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.02425	123.75	3		

项目编码	031001008015	项目名称	塑料管（工程量暂估）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	10m	0.1	46.99	0	6.56	12.9	4.699	0	0.656	1.29
小计								4.699	0	0.656	1.29
清单项目综合单价											6.64500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.620439	1.3916	0.86		
		技工人工费	元	2.105574	1.3615	2.87		
		高级技工人工费	元	0.702438	1.3788	0.97		
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.000024	228	0.01		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.005263	123.75	0.65		

项目编码	031001008016	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-15	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm) 20<dn≤25 给水PPR管(S5级) DN20	10m	0.1	203.74	48.19	25.21	58.13	20.374	4.819	2.521	5.813
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	81.01	22.04	0	22.54	0.8101	0.2204	0	0.2254
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003633	863.87	411.14	679.11	297.69	3.13843971	1.49367162	2.46720663	1.08150777
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003633	465.19	130.6	265.69	148.62	1.69003527	0.4744698	0.96525177	0.53993646
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003633	53.06	1.34	12.33	14.99	0.19276698	0.00486822	0.04479489	0.05445867
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003633	26.18	6.05	6.16	7.67	0.09511194	0.02197965	0.02237928	0.02786511
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003633	25.29	5.14	6.16	7.39	0.09187857	0.01867362	0.02237928	0.02684787
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003633	25.29	6.47	0	7.02	0.09187857	0.02350551	0	0.02550366
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003633	25.29	7.39	0	7.06	0.09187857	0.02684787	0	0.02564898
小计								26.57608961	7.10341629	6.04301185	7.82016852
清单项目综合单价											47.54268627

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.851597	1.3916	5.36		
		技工人工费	元	12.684712	1.3615	17.27		
		高级技工人工费	元	2.861937	1.3788	3.95		
	材料	型钢(综合)	kg	0.358616	3.309	1.19		
		钢丝刷	把	0.000512	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.014481	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014492	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000314	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022928	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005902	19.03	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004614	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003723	0.66	0		
		锯条	根	0.053592	0.68	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.005806	6.51	0.04		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.005123	9.65	0.05		
		电	kW·h	0.119231	0.64	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.000717	5.31	0		
		机油	kg	0.002059	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.000846	3.81	0		
		氧气	m3	0.014263	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.004754	14.64	0.07		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.151757	1.23	1.42		
		水	m3	0.052652	4.62	0.24		
		其他材料费	元	0.04954	0.885	0.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000256	362.83	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.077	1	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000068	1311.4	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001585	224.71	0.36		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003644	219.39	0.8		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004017	20.51	0.08		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.000188	228	0.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013238	165.74	2.19		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.020026	123.75	2.48		

项目编码	031001008017	项目名称	塑料管（工程量暂估）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	10m	0.1	44.31	0	5.43	12.12	4.431	0	0.543	1.212
小计								4.431	0	0.543	1.212
清单项目综合单价											6.18600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.623811	1.3916	0.87		
		技工人工费	元	2.121586	1.3615	2.89		
		高级技工人工费	元	0.488624	1.3788	0.67		
	材料							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.000024	228	0.01		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.00435	123.75	0.54		

项目编码	031001008018	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-14	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm) 0<dn≤20 给水PPR管(S5级) DN15	10m	0.1	178.96	37.74	18.22	50.54	17.896	3.774	1.822	5.054
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	80.94	22.02	0	22.52	0.8094	0.2202	0	0.2252
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003547	863.17	410.8	678.57	297.44	3.06166399	1.4571076	2.40688779	1.05501968
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003547	464.81	130.49	265.48	148.49	1.64868107	0.46284803	0.94165756	0.52669403
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003547	53.01	1.34	12.32	14.98	0.18802647	0.00475298	0.04369904	0.05313406
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003547	26.16	6.05	6.16	7.66	0.09278952	0.02145935	0.02184952	0.02717002
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003547	25.27	5.14	6.16	7.38	0.08963269	0.01823158	0.02184952	0.02617686
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003547	25.27	6.47	0	7.02	0.08963269	0.02294909	0	0.02489994
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003547	25.27	7.38	0	7.06	0.08963269	0.02617686	0	0.02504182
小计								23.96545912	6.00772549	5.25794343	7.01733641
清单项目综合单价											42.24846445

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.489823	1.3916	4.86		
		技工人工费	元	11.429983	1.3615	15.56		
		高级技工人工费	元	2.572375	1.3788	3.55		
	材料	型钢(综合)	kg	0.349876	3.309	1.16		
		钢丝刷	把	0.0005	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.014128	6.64	0.09		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014138	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000307	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022369	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005758	19.03	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004502	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003632	0.66	0		
		锯条	根	0.039457	0.68	0.03		

工程量清单综合单价分析表

	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.005665	6.51	0.04		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.004998	9.65	0.05		
		电	kW·h	0.106745	0.64	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.0007	5.31	0		
		机油	kg	0.002009	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.000846	3.81	0		
		氧气	m3	0.013915	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.004638	14.64	0.07		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.427969	0.9	1.29		
		水	m3	0.05167	4.62	0.24		
		其他材料费	元	0.048333	0.885	0.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00025	362.83	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.07	1	0.07		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000067	1311.4	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001546	224.71	0.35		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003555	219.39	0.78		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003919	20.51	0.08		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.000188	228	0.04		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.012915	165.74	2.14		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.014374	123.75	1.78		

项目编码	031001008019	项目名称	塑料管（工程量暂估）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	10m	0.1	38.95	0	3.92	10.59	3.895	0	0.392	1.059
小计								3.895	0	0.392	1.059
清单项目综合单价								5.34600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.550222	1.3916	0.77		
		技工人工费	元	1.863791	1.3615	2.54		
		高级技工人工费	元	0.428789	1.3788	0.59		
	材料							
	机械	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.000024	228	0.01		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.003127	123.75	0.39		

项目编码	031001008020	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110<dn≤160 UPVC排水管 DN150	10m	0.1	414.44	527.75	0	136.06	41.444	52.775	0	13.606
小计								41.444	52.775	0	13.606
清单项目综合单价								107.82500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.85779	1.3916	8.15		
		技工人工费	元	19.850522	1.3615	27.03		
		高级技工人工费	元	4.544717	1.3788	6.27		
	材料	锯条	根	0.227461	0.68	0.15		
		粘合剂	kg	0.12783	19.71	2.52		
		承插塑料排水管件 dn160	个	0.559254	21.64	12.1		
		伸缩节 dn160	个	0.328973	39.75	13.08		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.028198	10.71	0.3		
		其他材料费	元	0.928644	0.885	0.82		
	机械							

项目编码	031001008021	项目名称	塑料管（工程量暂估）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110<dn≤160 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10m	0.1	103.45	0	0	27.38	10.345	0	0	2.738
小计								10.345	0	0	2.738
清单项目综合单价								13.08300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.462193	1.3916	2.03		
		技工人工费	元	4.954992	1.3615	6.75		
		高级技工人工费	元	1.134431	1.3788	1.56		
	材料							
	机械							

项目编码	031001008022	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-28	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 UPVC排水管 DN100	10m	0.1	340.8	419.03	0	111.13	34.08	41.903	0	11.113
小计								34.08	41.903	0	11.113
清单项目综合单价								87.09600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.81579	1.3916	6.7		
		技工人工费	元	16.325654	1.3615	22.23		
		高级技工人工费	元	3.735797	1.3788	5.15		
	材料	锯条	根	0.182349	0.68	0.12		
		粘合剂	kg	0.116553	19.71	2.3		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.086572	8.61	9.36		
		伸缩节 dn110	个	0.328979	17.65	5.81		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.046997	7.35	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.179	1	0.18		
	机械							

项目编码	031001008023	项目名称	塑料管（工程量暂估）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10m	0.1	74.05	0	0	19.6	7.405	0	0	1.96
小计								7.405	0	0	1.96
清单项目综合单价								9.36500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	1.046363	1.3916	1.46		
		技工人工费	元	3.547211	1.3615	4.83		
		高级技工人工费	元	0.811711	1.3788	1.12		
	材料							
	机械							

项目编码	031001008024	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-26	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - UPVC排水管 DN75	10m	0.1	303.14	138.84	0	87.16	30.314	13.884	0	8.716
小计								30.314	13.884	0	8.716
清单项目综合单价								52.91400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.27476	1.3916	5.95		
		技工人工费	元	14.529896	1.3615	19.78		
		高级技工人工费	元	3.324009	1.3788	4.58		
	材料	锯条	根	0.078015	0.68	0.05		
		粘合剂	kg	0.046997	19.71	0.93		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.864746	3.35	2.9		
		伸缩节 dn75	个	0.328979	7.8	2.57		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.046997	4.36	0.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.332	1	0.33		
	机械							

项目编码	031001008025	项目名称	塑料管（工程量暂估）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-313换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 75<dn≤90 - (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10m	0.1	71.66	0	0	18.97	7.166	0	0	1.897
小计								7.166	0	0	1.897
清单项目综合单价								9.06300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.010993	1.3916	1.41		
		技工人工费	元	3.432926	1.3615	4.67		
		高级技工人工费	元	0.786839	1.3788	1.08		
	材料							
	机械							

项目编码	031001008026	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-25	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 0<dn≤63 - UPVC排水管 DN50	10m	0.1	276.98	121.54	0	79.37	27.698	12.154	0	7.937
小计								27.698	12.154	0	7.937
清单项目综合单价								47.78900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.909216	1.3916	5.44		
		技工人工费	元	13.260129	1.3615	18.05		
		高级技工人工费	元	3.048982	1.3788	4.2		
	材料	锯条	根	0.063916	0.68	0.04		
		粘合剂	kg	0.031018	19.71	0.61		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.156128	2.07	2.39		
		伸缩节 dn63	个	0.328979	5.22	1.72		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.043237	4.36	0.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.248	1	0.25		
	机械							

项目编码	031001008027	项目名称	塑料管（工程量暂估）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10m	0.1	65.8	0	0	17.41	6.58	0	0	1.741
小计								6.58	0	0	1.741
清单项目综合单价								8.32100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.927848	1.3916	1.29		
		技工人工费	元	3.153751	1.3615	4.29		
		高级技工人工费	元	0.721477	1.3788	0.99		
	材料							
	机械							

项目编码	031003014002	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 - 地漏 DN50	10个	0.1	236.19	296.99	0	77.35	23.619	29.699	0	7.735
小计								23.619	29.699	0	7.735
清单项目综合单价								61.05300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.34027	1.3916	4.65		
		技工人工费	元	11.309375	1.3615	15.4		
		高级技工人工费	元	2.591324	1.3788	3.57		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.563965	0.5	0.28		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.093994	18.82	1.77		
		存水弯(铸铁)DN50	个	0.939941	29.38	27.62		
		其他材料费	元	0.037598	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	031003014003	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030803-75	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150 ˉ 地面扫除口 DN150	10个	0.1	181.45	351.91	0	65.61	18.145	35.191	0	6.561	
小计								18.145	35.191	0	6.561	
清单项目综合单价												59.89700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.563878	1.3916		3.57		
		技工人工费				元	8.688348	1.3615		11.83		
		高级技工人工费				元	1.993146	1.3788		2.75		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.563965	0.5		0.28		
		其他材料费				元	0.281982	0.885		0.25		
	机械											
项目编码	031003014004	项目名称			给、排水附件			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-73	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ˉ 地面扫除口 DN100	10个	0.1	139.67	221.38	0	48.03	13.967	22.138	0	4.803	
小计								13.967	22.138	0	4.803	
清单项目综合单价												40.90800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.97597	1.3916		2.75		
		技工人工费				元	6.684559	1.3615		9.1		
		高级技工人工费				元	1.535007	1.3788		2.12		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.46991	0.5		0.23		
		其他材料费				元	0.281946	0.885		0.25		
	机械											
项目编码	031003006001	项目名称			大便器			计量单位		组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-28换	蹲式大便器 感应式冲洗阀 ˉ 感应式冲洗阀（蹲式大便器）（甲供），瓷蹲式大便器（感应式）（甲供）	10套	0.1	806.18	147.94	0	220.73	80.618	14.794	0	22.073	
小计								80.618	14.794	0	22.073	
清单项目综合单价												117.48500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.386338	1.3916		15.85		
		技工人工费				元	38.612784	1.3615		52.57		
		高级技工人工费				元	8.849732	1.3788		12.2		
	材料	铜丝 16#				kg	0.075198	44.66		3.36		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.018799	6.63		0.12		
		锁紧螺母 DN32				个	0.949371	4.42		4.2		
		红砖				块	15.039535	0.31		4.66		
		管卡子(单立管)DN32以内				个	0.986969	1.45		1.43		
		其他材料费				元	1.15466	0.885		1.02		
	机械											
项目编码	031003006002	项目名称			大便器			计量单位		组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-28换	蹲式大便器 感应式冲洗阀 ˉ（给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25材料*0）	10套	0.1	201.53	0	0	53.33	20.153	0	0	5.333	
小计								20.153	0	0	5.333	
清单项目综合单价												25.48600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.846495	1.3916		3.96		
		技工人工费				元	9.652893	1.3615		13.14		
		高级技工人工费				元	2.212364	1.3788		3.05		
	材料											
	机械											
项目编码	031003003001	项目名称			洗脸盆			计量单位		组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-9换	洗手盆(冷热水) 红外感应龙头 ˉ 红外感应龙头(冷水)（甲供），洗手盆（感应式）（甲供）	10组	0.1	889.51	199.78	0	245.38	88.951	19.978	0	24.538	
小计								88.951	19.978	0	24.538	
清单项目综合单价												133.46700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.562129	1.3916		17.48		
		技工人工费				元	42.602468	1.3615		58		
		高级技工人工费				元	9.767119	1.3788		13.47		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.014099	6.63		0.09		
		膨胀螺栓 M18×200				套	3.910156	3.98		15.56		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.281982	0.5		0.14		
		木材(一级红松)				m3	0.00094	2123.89		2		
		其他材料费				元	2.470166	0.885		2.19		
	机械											
项目编码	031003003002	项目名称			洗脸盆			计量单位		组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-9换	洗手盆(冷热水) 红外感应龙头 ˉ（给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25材料*0）	10组	0.1	222.38	0	0	58.84	22.238	0	0	5.884	
小计								22.238	0	0	5.884	
清单项目综合单价												28.12200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.140532	1.3916		4.37		
		技工人工费				元	10.650617	1.3615		14.5		
		高级技工人工费				元	2.44178	1.3788		3.37		
	材料											
	机械											
项目编码	031003006003	项目名称			大便器			计量单位		组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱 坐便器（甲供）	10套	0.1	904.14	52.73	0	241.89	90.414	5.273	0	24.189
小计								90.414	5.273	0	24.189
清单项目综合单价											119.87600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	12.951537		1.3916	18.02		
		技工人工费			元	43.903785		1.3615	59.78		
		高级技工人工费			元	9.149732		1.3788	12.62		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20			m	1.504102		0.3	0.45		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120			套	1.936531		0.06	0.12		
		合金钢钻头(综合)			个	0.022562		6.37	0.14		
		锯条(各种规格)			根	0.188013		0.68	0.13		
		防水密封胶			支	0.470032		8.75	4.11		
		电			kW·h	0.030082		0.64	0.02		
		水			m3	0.011281		4.62	0.05		
		其他材料费			元	0.282019		0.885	0.25		
	机械										
项目编码	031003006004	项目名称		大便器				计量单位		组	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱 （给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25 材料*0）	10套	0.1	226.13	0	0	59.84	22.613	0	0	5.984
小计								22.613	0	0	5.984
清单项目综合单价											28.59700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.239146		1.3916	4.51		
		技工人工费			元	10.980222		1.3615	14.95		
		高级技工人工费			元	2.288324		1.3788	3.16		
	材料										
	机械										
项目编码	031003007001	项目名称		小便器				计量单位		组	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-38换	落地式小便器 感应式冲洗阀 感应式小便器（甲供）	10套	0.1	565.77	45.61	0	151.99	56.577	4.561	0	15.199
小计								56.577	4.561	0	15.199
清单项目综合单价											76.33700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.987201		1.3916	11.11		
		技工人工费			元	27.112396		1.3615	36.91		
		高级技工人工费			元	6.19941		1.3788	8.55		
	材料	铅板 δ=2.6mm～3.0mm			kg	0.0376		21.02	0.79		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.0564		6.63	0.37		
		普通水泥 32.5(R)			kg	0.564001		0.5	0.28		
		天然砂(细砂)			m3	0.00188		126.21	0.24		
		木材(一级红松)			m3	0.00094		2123.89	2		
		其他材料费			元	0.997155		0.885	0.88		
	机械										
项目编码	031003007002	项目名称		小便器				计量单位		组	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-38换	落地式小便器 感应式冲洗阀 （给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25材料*0）	10套	0.1	141.59	0.02	0	37.47	14.159	0.002	0	3.747
小计								14.159	0.002	0	3.747
清单项目综合单价											17.90800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.998781		1.3916	2.78		
		技工人工费			元	6.784822		1.3615	9.24		
		高级技工人工费			元	1.55139		1.3788	2.14		
	材料										
	机械										
项目编码	031003008001	项目名称		其他成品卫生器具				计量单位		组	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-16换	污水盆 附盆背 普通水嘴 DN15（甲供），拖布池（甲供），存水弯 DN70 带底座,带网格排水栓 DN70	10组	0.1	801.14	374.14	0	230.7	80.114	37.414	0	23.07
小计								80.114	37.414	0	23.07
清单项目综合单价											140.59800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.315203		1.3916	15.75		
		技工人工费			元	38.375364		1.3615	52.25		
		高级技工人工费			元	8.790332		1.3788	12.12		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.018799		6.63	0.12		
		存水弯 DN70 带底座			个	0.944641		9.67	9.13		
		六角带帽螺栓 M6×100			套	3.872559		0.13	0.5		
		普通水泥 32.5(R)			kg	0.939941		0.5	0.47		
		天然砂(细砂)			m3	0.00188		126.21	0.24		
		带网格排水栓 DN70			套	0.949341		24.42	23.18		
		其他材料费			元	4.249475		0.885	3.76		
	机械										
项目编码	031003008002	项目名称		其他成品卫生器具				计量单位		组	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-16换	污水盆 附盆背 （给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25材料*0）	10组	0.1	200.2	0.06	0	52.98	20.02	0.006	0	5.298
小计								20.02	0.006	0	5.298
清单项目综合单价											25.32400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.827406		1.3916	3.93		
		技工人工费			元	9.589112		1.3615	13.06		
		高级技工人工费			元	2.1965		1.3788	3.03		
	材料										
	机械										

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031003008003	项目名称	其他成品卫生器具				计量单位		组	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-55	普通水龙头安装 公称直径DN(mm) DN≤15 水龙头 DN15	10个	0.1	47.77	0.25	0	12.65	4.777	0.025	0	1.265
小计								4.777	0.025	0	1.265
清单项目综合单价								6.06700000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.680076		1.3916	0.95		
		技工人工费			元	2.29063		1.3615	3.12		
		高级技工人工费			元	0.516359		1.3788	0.71		
	材料	聚四氟乙烯生料带			m	0.129324		0.09	0.01		
		其他材料费			元	0.005623		0.885	0		
	机械										
项目编码	AB001003	项目名称	脚手架费				计量单位		100元		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	0	2.47	3.32	0	0.81	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0E-8			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：给排水工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
1	红外感应龙头(冷水)（甲供）	套	15.979	396.46	6335.03	0	
2	普通水嘴 DN15（甲供）	个	7.52	27.88	209.66	0	
3	水龙头 DN15	个	5.623	161.06	905.64	0	
4	地漏 DN50	个	15.979	18.58	296.89	0	
5	感应式冲洗阀（蹲式大便器）（甲供）	个	39.479	345.13	13625.39	0	
6	洗手盆（感应式）（甲供）	个	15.979	117.7	1880.73	0	
7	瓷蹲式大便器（感应式）（甲供）	个	39.479	97.35	3843.28	0	
8	感应式小便器（甲供）	个	15.04	577.88	8691.32	0	
9	拖布池（甲供）	个	7.52	231.86	1743.59	0	
10	坐便器（甲供）	个	7.521	477.43	3590.75	0	
合计					41122.28		

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		16418.01	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			16418.01	

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
1	清掏化粪池和疏通污水管道（暂估）	10000	900	10900	
合计		10000.00		10900.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：电气工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2651684.41	
2	措施项目	183280.59	
2.1	安全文明施工	56919.65	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	46238.74	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	10680.91	
2.2	其他措施项目费	126360.94	
3	其他项目	433220.63	
3.1	暂列金额	354370.63	
3.2	专业工程暂估价	16350	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	62500	
4	增值税	292665.21	
5	含税建安工程造价	3560850.84	
合计		3560850.84	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 1 页，共 18 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		配电箱					91103.62	0
1-1	030402011001	成套配电箱	1.名称:室外照明总配电箱 2.型号:SW-ALZ 3.参考尺寸:400*500*200 4.安装方式:明装 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	3395.46	3395.46	0
1-2	030402011002	成套配电箱	1.名称:三层室外照明配电箱 2.型号:SW-AL1 3.参考尺寸:500*500*200 4.安装方式:C25混凝土基础落地安装 5.端子板外部接线材质、规格:4 6.含基础、模板 7.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	5116.22	5116.22	0
1-3	030402011003	成套配电箱	1.名称:LED屏配电箱 2.型号:LED-AP1 3.参考尺寸:500*500*200 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	2429.57	2429.57	0
1-4	030402011004	成套配电箱	1.名称:LED屏配电箱 2.型号:LED-AP2 3.参考尺寸:500*500*200 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	2429.57	2429.57	0
1-5	030402011005	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:1-1AL1 3.参考尺寸:400*300*120 4.端子板外部接线材质、规格:2.5 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	5501.74	5501.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 2 页，共 18 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	030402011006	成套配电箱	1.名称:三层充电桩配电箱 2.型号:3CCD-AP1 3.参考尺寸:500*1000*200 4.安装方式:C25混凝土基础落地安装 5.含基础、模板 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	5196.1	5196.1	0
1-7	030402011007	成套配电箱	1.名称:一层充电桩配电箱 2.型号:1CCD-AP1/2 3.参考尺寸:500*500*200 4.安装方式:C25混凝土基础落地安装 5.含基础、模板 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	2	7079.22	14158.44	0
1-8	030402011008	成套配电箱	1.名称:一层充电桩配电箱 2.型号:1CCD-AP3 3.参考尺寸:500*500*200 4.安装方式:C25混凝土基础落地安装 5.含基础、模板 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	6159.18	6159.18	0
1-9	030402011009	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:1-4AL1 3.参考尺寸:400*300*120 4.端子板外部接线材质、规格:2.5 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	5581.6	5581.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 3 页，共 18 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	030402011010	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:1-3AL1 3.参考尺寸:500*500*120 4.端子板外部接线材质、规格:2.5、4 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	5501.13	5501.13	0
1-11	030402011011	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:2-1AL1 3.参考尺寸:500*500*120 4.端子板外部接线材质、规格:2.5、4 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	5045.83	5045.83	0
1-12	030402011012	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:2-6AL1 3.参考尺寸:500*500*120 4.端子板外部接线材质、规格:2.5、4 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	5414.08	5414.08	0
1-13	030402011013	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:2-4AL1 3.参考尺寸:500*500*120 4.端子板外部接线材质、规格:2.5、4 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	5826.78	5826.78	0
1-14	030416006001	输配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.电压(kV):1KV 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	系统	1	850.24	850.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 4 页，共 18 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	030405001001	低压电气开关	1.名称:照明配电箱增加开关 2.型号:iC65N/3P 50A 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	181.94	181.94	0
1-16	030405001002	低压电气开关	1.名称:照明配电箱增加开关 2.型号:iC65N/3P 25A 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	141.81	283.62	0
1-17	030405001003	低压电气开关	1.名称:照明配电箱增加开关 2.型号:iC65N/3P 40A 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	154.49	308.98	0
1-18	030405001004	低压电气开关	1.名称:照明配电箱增加开关 2.型号:iC65N/3P 63A 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	188.63	188.63	0
1-19	030402011014	成套配电箱	1.名称:拆除及新做冷却塔控制柜 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	17534.51	17534.51	0
2		灯具					372106.22	0
2-1	030413002001	装饰灯	1.名称:筒灯 L01 2.型号:20W 4000K 3.安装方式:嵌入式 4.工作内容:开箱清点、测位、灯具安装、接线、试亮等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	501	160.49	80405.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 5 页，共 18 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	030413002002	装饰灯	1.名称:筒灯 L02 2.型号:10W 4000K 3.安装方式:嵌入式 4.工作内容:开箱清点、测位、灯具安装、接线、试亮等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	94	125.56	11802.64	0
2-3	030413002003	装饰灯	1.名称:筒灯 L04 2.型号:20W 4000K 3.安装方式:嵌入式 4.工作内容:开箱清点、测位、灯具安装、接线、试亮等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	76	160.49	12197.24	0
2-4	030413002004	装饰灯	1.名称:灯带L05 2.型号:10W/m 4000K 3.工作内容:包含灯带变压器，开箱清点、测位、灯具安装、接线、试亮等测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头，试亮等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	3032.13	70.59	214038.06	0
2-5	030413002005	装饰灯	1.名称:嵌入式硬灯条L06 2.型号:10W 4000K 3.工作内容:开箱清点、测位、灯具安装、接线、试亮等测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头，试亮等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	35	87.53	3063.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 6 页，共 18 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	030413010001	小区路灯	1.名称:LED庭院灯（高度4.5米） 2.型号:50W 4000K 3.安装方式:C25无筋混凝土基础上安装 4.工作内容:测位、划线、灯柱及支架安装、灯具安装、接线，试亮，含基础及模板等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	21	828.26	17393.46	0
2-7	030413002006	装饰灯	1.名称:投光灯TG01 2.型号:30W 4000K 3.安装方式:支架安装 4.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头、试亮等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	21	475.2	9979.2	0
2-8	030413002007	装饰灯	1.名称:投光灯TG02 2.型号:60W 4000K 3.安装方式:支架安装 4.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头、试亮等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	6	747.97	4487.82	0
2-9	030413002008	装饰灯	1.名称:投光灯TG03 2.型号:20W 4000K 3.安装方式:支架安装 4.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头、试亮等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	25	391.24	9781	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 7 页，共 18 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	10.58	10.58	0
2-11	030413001001	普通灯具	1.名称:楼梯间感应吸顶灯 2.型号:10W 3.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、试亮等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	90	90.25	8122.5	0
2-12	030413001002	普通灯具	1.名称:楼梯间吸顶灯 2.型号:10W 3.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、试亮等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	1	67.88	67.88	0
2-13	030413001003	普通灯具	1.名称:拆除原吸顶灯 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	88	8.6	756.8	0
3		配管、配线					491186.64	0
3-1	030412001001	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:16 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	97.52	21.94	2139.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 8 页，共 18 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	030412001002	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	5424.45	23.46	127257.6	0
3-3	030412001003	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.工作内容:含暗敷管的开槽及恢复，测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	719.82	18.3	13172.71	0
3-4	030412001004	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:40 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	15.66	30.83	482.8	0
3-5	030412001005	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:125 4.配置形式:暗配 5.工作内容:测位、划线、打眼、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	235.96	133.72	31552.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	030412001006	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	2568.93	29.69	76271.53	0
3-7	030412001007	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:32 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	71.81	42.54	3054.8	0
3-8	030412001008	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:40 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	221.36	54.52	12068.55	0
3-9	030412001009	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:50 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	488.72	68.96	33702.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-10	030412004001	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZB-BYJ-2.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	292.56	5.09	1489.13	0
3-11	030412004002	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-BYJ-2.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	90	5.09	458.1	0
3-12	030412004003	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1003.54	5.09	5108.02	0
3-13	030412004004	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	17875.92	5.09	90988.43	0
3-14	030412004005	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	13252.99	6.93	91843.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 11 页，共 18 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-15	030412004006	配线（暂估）	1.名称:拆除原照明配线 2.型号:2.5 3.含残值回收，综合考虑；满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	2224.36	0.52	1156.67	0
3-16	030412001010	配管	1.名称:楼梯间配管拆除 2.材质:JDG 3.规格:16 4.含残值回收，综合考虑；满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	97.52	4.52	440.79	0
4		电缆、桥架					478207.79	0
4-1	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*50+1*25 3.电压(kV):1KV 4.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	84.97	248.69	21131.19	0
4-2	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-5*16 3.电压(kV):1KV 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 5.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌	m	205.25	96.53	19812.78	0
4-3	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*185+1*95 3.电压(kV):1KV 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 5.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌	m	247.98	878.43	217833.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 12 页，共 18 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*35+1*16 3.电压(kV):1KV 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 5.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌	m	114.41	181.58	20774.57	0
4-5	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*70+1*35 3.电压(kV):1KV 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 5.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌	m	27.41	343.9	9426.3	0
4-6	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*10 3.电压(kV):1KV 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 5.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌	m	47.75	61.58	2940.45	0
4-7	030409001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5x16 3.电压(kV):1KV 4.原照明箱至新做照明箱回路 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 6.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌	m	30	94.92	2847.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 13 页，共 18 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-8	030412003001	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:100*50 3.工作内容:支吊架安装、组对、螺栓固定、安装、接地等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	142.39	59.41	8459.39	0
4-9	030412003002	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:100*100 3.工作内容:支吊架安装、组对、螺栓固定、安装、接地等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	95.22	64.28	6120.74	0
4-10	030412003003	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:200*100 3.工作内容:支吊架安装、组对、螺栓固定、安装、接地等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	75.43	99.56	7509.81	0
4-11	030412003004	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:400*100 3.工作内容:支吊架安装、组对、螺栓固定、安装、接地等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	5.38	205.53	1105.75	0
4-12	030412003005	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:400*200 3.工作内容:支吊架安装、组对、螺栓固定、安装、接地等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	690	218.77	150951.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 14 页，共 18 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-13	030412003006	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:200*200 3.工作内容:支吊架安装、组对、螺栓固定、安装、接地等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	30	107.31	3219.3	0
4-14	030409003001	电力电缆头	1.名称:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2.型号:截面S(mm2) 35＜S≤50 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	166.69	333.38	0
4-15	030409003002	电力电缆头	1.名称:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2.型号:截面S(mm2) 10＜S≤16 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	88.49	176.98	0
4-16	030409003003	电力电缆头	1.名称:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2.型号:截面S(mm2) 120＜S≤240 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	358.89	717.78	0
4-17	030409003004	电力电缆头	1.名称:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2.型号:截面S(mm2) 16＜S≤35 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	36	134.65	4847.4	0
5		开关、插座					2800.68	0
5-1	030413014001	插座	1.名称:安全型单相二、三孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:墙壁式 4.工作内容:接线、安装 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	24	39.02	936.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 15 页，共 18 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	030412006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 4.工作内容:测位、固定、修孔等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	109	10.58	1153.22	0
5-3	030412006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:明装 4.工作内容:测位、固定、修孔等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	8	16.22	129.76	0
5-4	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.安装方式:墙壁式 3.工作内容:接线、固定等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	3	41.46	124.38	0
5-5	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.安装方式:墙壁式 3.工作内容:接线、固定等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	9	37.6	338.4	0
5-6	030412006004	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 4.工作内容:测位、固定、修孔等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	12	9.87	118.44	0
6		防雷接地					81154.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 16 页，共 18 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1	030410005001	接闪带	1.名称:拆除避雷网 2.规格:Φ12 3.安装形式:明装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	2389.66	4.94	11804.92	0
6-2	030410005002	接闪带	1.名称:避雷网 2.规格:Φ12 3.安装形式:明装 4.工作内容:平直、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、补漆等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	2389.66	22.79	54460.35	0
6-3	030416027001	接地装置	1.名称:接地调试 2.工作内容:除锈、下料、焊接、压接线端子、接线、接地等 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	系统、组	1	1402.7	1402.7	0
6-4	030410011001	接地跨接	1.名称:接地跨接 2.部位:幕墙钢构件与接闪带跨接、紫铜带接地网与架空地板支架跨接等 3.工作内容:下料、钻孔、煨弯、连接、固定、刷漆等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	处	34	37.2	1264.8	0
6-5	030410002001	接地母线	1.名称:等电位连接带 2.材质:紫铜带 3.规格:30*3 4.安装部位:消防控制室 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	121	100.18	12121.78	0
6-6	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位端子箱 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	100.32	100.32	0
7		其他					1417.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1	031301003003	套管	1.名称:梁上加装穿梁套管 2.材质:SC 3.规格:150 4.工作内容:切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	211.3	422.6	0
7-2	031301002002	开孔打洞	1.名称:梁上开洞 2.规格:SC150 3.工作内容:定位、固定设备、接线、钻孔、清理 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	360.66	721.32	0
7-3	031301003004	套管	1.名称:梁上加装穿梁套管 2.材质:SC 3.规格:40 4.工作内容:切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	49.35	49.35	0
7-4	031301002003	开孔打洞	1.名称:梁上开洞 2.规格:SC40 3.工作内容:定位、固定设备、接线、钻孔、清理 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	224.68	224.68	0
8		LED电子屏					1133706.64	0
8-1	03B001	LED电子屏	1.点阵间距不低于P6，由施工单位深化，包含但不限于显示屏、模组、电源、接收卡、转接卡、防水钣金箱体、箱内照明、视频控制器、防雷接地、备品备件、降温降噪处理等所有配件及配件间连接所需线缆等	m2	18	6511.98	117215.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-2	03B002	LED电子屏（弧形）	1.点阵间距不低于P10，由施工单位深化，包含但不限于显示屏、模组、电源、接收卡、转接卡、防水钣金箱体、箱内照明、视频控制器、防雷接地、备品备件、降温降噪处理等所有配件及配件间连接所需线缆等	m2	140	7260.65	1016491	0
合计							2651684.41	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　电气工程
标　　段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					183280.59
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	56919.65
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	46238.74
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	10680.91
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	20	107818.24
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	18542.7
1-9-1	AB001004	脚手架费		100元	1	18542.7	18542.7
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							183280.59

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	354370.63	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	16350	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	62500	
4.1	总包管理服务费	62500	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		433220.63	

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：电气工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：电气工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	292665.21
合计					292665.21

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	62500	
1.1	总包管理服务费	2500000	2.5	62500	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	2	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	62500.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 电气工程　　标段： 广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ 室外照明总配电箱 400*500*200	台	1	252.43	3074.77	0	68.26	252.43	3074.77	0	68.26
小计								252.43	3074.77	0	68.26

清单项目综合单价　3395.46000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.639701	1.3916	52.38		
		技工人工费	元	99.700415	1.3615	135.74		
		高级技工人工费	元	46.642358	1.3788	64.31		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.379772	10.62	4.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.752023	0.66	0.5		
		裸铜线 10mm2	kg	0.188006	76.48	14.38		
		铜接线端子 DT-10	个	1.908259	1.68	3.21		
		其他材料费	元	8.056048	0.885	7.13		
	机械							

项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ 三层室外照明配电箱 500*500*200	台	1	252.43	4563.76	0	68.26	252.43	4563.76	0	68.26
040702-102	无端子接线 截面积S(mm2) 2.5≤S≤6	10个	3	46.4	0.63	0	12.31	139.2	1.89	0	36.93
080003-24换	非泵送现浇混凝土 设备基础 ~ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.004	1176.09	3794.16	138.8	510.84	4.70436	15.17664	0.5552	2.04336
080015-5	设备基础 木模板	100m2	0.0036	5832.8	1239.95	8.18	1606.06	20.99808	4.46382	0.029448	5.781816
小计								417.33244	4585.29046	0.584648	113.015176

清单项目综合单价　5116.22272400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	61.258724	1.3916	85.25		
		技工人工费	元	178.520558	1.3615	243.06		
		高级技工人工费	元	64.571172	1.3788	89.03		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.379764	10.62	4.03		
		铁钉（综合）	kg	0.066767	5.64	0.38		
		铁砂布 0#-2#	张	0.752008	0.66	0.5		
		零星卡具	kg	0.135666	5.75	0.78		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.000355	1685.84	0.6		
		脱模剂	kg	0.03384	7.43	0.25		
		塑料软管 Φ6mm	m	2.82003	0.27	0.76		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.705008	1.59	1.12		
		裸铜线 10mm2	kg	0.188002	76.48	14.38		
		铜接线端子 DT-10	个	1.90822	1.68	3.21		
		水	m3	0.01207	4.62	0.06		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.042439	43.36	1.84		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.119693	4.42	0.53		
		其他材料费	元	8.055886	0.885	7.13		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.037976	380.65	14.46		
		细石混凝土 C20	m3	0.001128	390.86	0.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.341796	1	0.34		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.001688	308.85	0.52		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.003331	10.14	0.03		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.001167	25.22	0.03		

项目编码	030402011003	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ LED屏配电箱LED-AP1 500*500*200	台	1	252.43	2108.88	0	68.26	252.43	2108.88	0	68.26
小计								252.43	2108.88	0	68.26

清单项目综合单价　2429.57000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.63818	1.3916	52.38		
		技工人工费	元	99.696385	1.3615	135.74		
		高级技工人工费	元	46.640473	1.3788	64.31		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.379756	10.62	4.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.751993	0.66	0.5		
		裸铜线 10mm2	kg	0.187998	76.48	14.38		
		铜接线端子 DT-10	个	1.908182	1.68	3.21		
		其他材料费	元	8.055723	0.885	7.13		
	机械							

项目编码	030402011004	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ LED屏配电箱LED-AP2 500*500*200	台	1	252.43	2108.88	0	68.26	252.43	2108.88	0	68.26
小计								252.43	2108.88	0	68.26

清单项目综合单价　2429.57000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.63818	1.3916	52.38		
		技工人工费	元	99.696385	1.3615	135.74		
		高级技工人工费	元	46.640473	1.3788	64.31		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.379756	10.62	4.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.751993	0.66	0.5		
		裸铜线 10mm2	kg	0.187998	76.48	14.38		
		铜接线端子 DT-10	个	1.908182	1.68	3.21		
		其他材料费	元	8.055723	0.885	7.13		
	机械							

项目编码	030402011005	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ^ 照明配电箱1AL-1 400*300*120	台	1	252.43	5128.49	0	68.26	252.43	5128.49	0	68.26	
040702-101	无端子接线 截面积S(mm2) S≤2.5	10个	1.2	34.13	0.59	0	9.07	40.956	0.708	0	10.884	
小计								293.386	5129.198	0	79.144	
清单项目综合单价											5501.72800000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	43.703377	1.3916		60.82		
		技工人工费				元	118.246168	1.3615		160.99		
		高级技工人工费				元	51.903671	1.3788		71.56		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.379756	10.62		4.03		
		铁砂布 0#-2#				张	0.751993	0.66		0.5		
		塑料软管 Φ5mm				m	1.127989	0.22		0.25		
		异形塑料管 Φ5mm				m	0.281997	1.59		0.45		
		裸铜线 10mm2				kg	0.187998	76.48		14.38		
		铜接线端子 DT-10				个	1.908182	1.68		3.21		
		其他材料费				元	8.055723	0.885		7.13		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.012	1		0.01		
	机械											
项目编码	030402011006	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 三层充电桩配电箱 500*1000*200	台	1	344.49	4705.12	0	92.74	344.49	4705.12	0	92.74	
080003-24换	非泵送现浇混凝土 设备基础 ^ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.004	1176.08	3794.13	138.8	510.84	4.70432	15.17652	0.5552	2.04336	
080015-5	设备基础 木模板	100m2	0.0036	5832.76	1239.94	8.18	1606.04	20.997936	4.463784	0.029448	5.781744	
小计								370.192256	4724.760304	0.584648	100.565104	
清单项目综合单价											5196.10231200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.56158	1.3916		75.93		
		技工人工费				元	151.730727	1.3615		206.58		
		高级技工人工费				元	63.591085	1.3788		87.68		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.379761	10.62		4.03		
		铁钉（综合）				kg	0.066766	5.64		0.38		
		铁砂布 0#-2#				张	0.940001	0.66		0.62		
		零星卡具				kg	0.135665	5.75		0.78		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.000355	1685.84		0.6		
		脱模剂				kg	0.03384	7.43		0.25		
		裸铜线 10mm2				kg	0.2162	76.48		16.53		
		铜接线端子 DT-10				个	1.908203	1.68		3.21		
		水				m3	0.01207	4.62		0.06		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.042439	43.36		1.84		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.119692	4.42		0.53		
		其他材料费				元	8.290811	0.885		7.34		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.037976	380.65		14.46		
		细石混凝土 C20				m3	0.001128	390.86		0.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.311796	1		0.31		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.001688	308.85		0.52		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.003331	10.14		0.03		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.001167	25.22		0.03		
项目编码	030402011007	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ^ 一层充电桩配电箱1CCD-AP1/2 500*500*200	台	1	252.43	6656.64	0	68.26	252.43	6656.64	0	68.26	
080003-24换	非泵送现浇混凝土 设备基础 ^ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.007	1176.07	3794.11	138.79	510.84	8.23249	26.55877	0.97153	3.57588	
080015-5	设备基础 木模板	100m2	0.0072	5832.72	1239.93	8.18	1606.04	41.995584	8.927496	0.058896	11.563488	
小计								302.658074	6692.126266	1.030426	83.399368	
清单项目综合单价											7079.21413400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	43.688242	1.3916		60.8		
		技工人工费				元	130.405151	1.3615		177.55		
		高级技工人工费				元	46.640757	1.3788		64.31		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.379759	10.62		4.03		
		铁钉（综合）				kg	0.133532	5.64		0.75		
		铁砂布 0#-2#				张	0.751997	0.66		0.5		
		零星卡具				kg	0.271328	5.75		1.56		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.000711	1685.84		1.2		
		脱模剂				kg	0.06768	7.43		0.5		
		裸铜线 10mm2				kg	0.187999	76.48		14.38		
		铜接线端子 DT-10				个	1.908193	1.68		3.21		
		水				m3	0.021122	4.62		0.1		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.084877	43.36		3.68		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.239383	4.42		1.06		
		其他材料费				元	8.055772	0.885		7.13		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.066458	380.65		25.3		
		细石混凝土 C20				m3	0.001974	390.86		0.77		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.567522	1		0.57		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.002954	308.85		0.91		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.00583	10.14		0.06		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.002335	25.22		0.06		
项目编码	030402011008	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ^ 一层充电桩配电箱1CCD-AP3 500*500*200	台	1	252.43	5736.6	0	68.26	252.43	5736.6	0	68.26	
080003-24换	非泵送现浇混凝土 设备基础 ^ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.007	1176.07	3794.1	138.79	510.84	8.23249	26.5587	0.97153	3.57588	
080015-5	设备基础 木模板	100m2	0.0072	5832.71	1239.93	8.18	1606.03	41.995512	8.927496	0.058896	11.563416	
小计								302.658002	5772.086196	1.030426	83.399296	
清单项目综合单价											6159.17392000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	43.688153	1.3916		60.8		
		技工人工费				元	130.404887	1.3615		177.55		
		高级技工人工费				元	46.640663	1.3788		64.31		

工程量清单综合单价分析表

	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.379758	10.62	4.03		
		铁钉（综合）	kg	0.133532	5.64	0.75		
		铁砂布 0#-2#	张	0.751996	0.66	0.5		
		零星卡具	kg	0.271328	5.75	1.56		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.000711	1685.84	1.2		
		脱模剂	kg	0.06768	7.43	0.5		
		裸铜线 10mm2	kg	0.187999	76.48	14.38		
		铜接线端子 DT-10	个	1.908189	1.68	3.21		
		水	m3	0.021122	4.62	0.1		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.084877	43.36	3.68		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.239383	4.42	1.06		
		其他材料费	元	8.055756	0.885	7.13		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.066458	380.65	25.3		
		细石混凝土 C20	m3	0.001974	390.86	0.77		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.567522	1	0.57		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.002954	308.85	0.91		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.00583	10.14	0.06		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.002335	25.22	0.06		

项目编码	030402011009	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ 照明配电箱1-4AL1 400*300*120	台	1	252.43	5208.35	0	68.26	252.43	5208.35	0	68.26
040702-101	无端子接线 截面积S(mm2) S≤2.5	10个	1.2	34.13	0.59	0	9.07	40.956	0.708	0	10.884
小计								293.386	5209.058	0	79.144
清单项目综合单价											5581.58800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.703377	1.3916	60.82		
		技工人工费	元	118.246168	1.3615	160.99		
		高级技工人工费	元	51.903671	1.3788	71.56		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.379756	10.62	4.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.751993	0.66	0.5		
		塑料软管 Φ5mm	m	1.127989	0.22	0.25		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.281997	1.59	0.45		
		裸铜线 10mm2	kg	0.187998	76.48	14.38		
		铜接线端子 DT-10	个	1.908182	1.68	3.21		
		其他材料费	元	8.055723	0.885	7.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.012	1	0.01		
	机械							

项目编码	030402011010	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ 照明配电箱1-3AL1 500*500*120	台	1	252.43	4934.65	0	68.26	252.43	4934.65	0	68.26
040702-101	无端子接线 截面积S(mm2) S≤2.5	10个	4.8	34.13	0.59	0	9.07	163.824	2.832	0	43.536
040702-102	无端子接线 截面积S(mm2) 2.5<S≤6	10个	0.6	46.4	0.63	0	12.31	27.84	0.378	0	7.386
小计								444.094	4937.86	0	119.182
清单项目综合单价											5501.13600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	65.991612	1.3916	91.83		
		技工人工费	元	186.528237	1.3615	253.96		
		高级技工人工费	元	71.278852	1.3788	98.28		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.379755	10.62	4.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.75199	0.66	0.5		
		塑料软管 Φ5mm	m	4.511938	0.22	0.99		
		塑料软管 Φ6mm	m	0.563992	0.27	0.15		
		异形塑料管 Φ5mm	m	1.268983	1.59	2.02		
		裸铜线 10mm2	kg	0.187997	76.48	14.38		
		铜接线端子 DT-10	个	1.908174	1.68	3.21		
		其他材料费	元	8.05569	0.885	7.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.054	1	0.05		
	机械							

项目编码	030402011011	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ 照明配电箱2-1AL1 500*500*120	台	1	252.43	4385.66	0	68.26	252.43	4385.66	0	68.26
040702-101	无端子接线 截面积S(mm2) S≤2.5	10个	4.5	34.13	0.59	0	9.07	153.585	2.655	0	40.815
040702-102	无端子接线 截面积S(mm2) 2.5<S≤6	10个	2.4	46.4	0.63	0	12.31	111.36	1.512	0	29.544
小计								517.375	4389.827	0	138.619
清单项目综合单价											5045.82100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.754463	1.3916	106.81		
		技工人工费	元	219.792431	1.3615	299.25		
		高级技工人工费	元	80.721139	1.3788	111.3		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.379757	10.62	4.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.751994	0.66	0.5		
		塑料软管 Φ5mm	m	4.229968	0.22	0.93		
		塑料软管 Φ6mm	m	2.255983	0.27	0.61		
		异形塑料管 Φ5mm	m	1.621488	1.59	2.58		
		裸铜线 10mm2	kg	0.187999	76.48	14.38		
		铜接线端子 DT-10	个	1.908186	1.68	3.21		
		其他材料费	元	8.055739	0.885	7.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.069	1	0.07		
	机械							

项目编码	030402011012	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ 照明配电箱2-6AL1 500*500*120	台	1	252.43	4808.18	0	68.26	252.43	4808.18	0	68.26
040702-101	无端子接线 截面积S(mm2) S≤2.5	10个	5.7	34.13	0.59	0	9.07	194.541	3.363	0	51.699
040702-102	无端子接线 截面积S(mm2) 2.5<S≤6	10个	0.6	46.4	0.63	0	12.31	27.84	0.378	0	7.386

工程量清单综合单价分析表

小计					474.811	4811.921	0	127.345
清单项目综合单价								5414.07700000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.540063	1.3916		98.16		
		技工人工费	元	200.439297	1.3615		272.9		
		高级技工人工费	元	75.225776	1.3788		103.72		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.379753	10.62		4.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.751985	0.66		0.5		
		塑料软管 Φ5mm	m	5.357894	0.22		1.18		
		塑料软管 Φ6mm	m	0.563989	0.27		0.15		
		异形塑料管 Φ5mm	m	1.480471	1.59		2.35		
		裸铜线 10mm2	kg	0.187996	76.48		14.38		
		铜接线端子 DT-10	个	1.908162	1.68		3.21		
		其他材料费	元	8.055641	0.885		7.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.063	1		0.06		
	机械								
项目编码	030402011013	项目名称	成套配电箱		计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ 照明配电箱2-4AL1 500*500*120	台	1	252.43	5264.09	0	68.26	252.43	5264.09	0	68.26
040702-101	无端子接线 截面积S(mm2) S≤2.5	10个	3.9	34.13	0.59	0	9.07	133.107	2.301	0	35.373
040702-102	无端子接线 截面积S(mm2) 2.5<S≤6	10个	1.2	46.4	0.63	0	12.31	55.68	0.756	0	14.772
小计								441.217	5267.147	0	118.405
清单项目综合单价											5826.76900000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	65.53589	1.3916		91.2		
		技工人工费	元	185.250136	1.3615		252.22		
		高级技工人工费	元	70.917621	1.3788		97.78		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.379756	10.62		4.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.751993	0.66		0.5		
		塑料软管 Φ5mm	m	3.665965	0.22		0.81		
		塑料软管 Φ6mm	m	1.127989	0.27		0.3		
		异形塑料管 Φ5mm	m	1.198489	1.59		1.91		
		裸铜线 10mm2	kg	0.187998	76.48		14.38		
		铜接线端子 DT-10	个	1.908182	1.68		3.21		
		其他材料费	元	8.055723	0.885		7.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.051	1		0.05		
	机械								
项目编码	030416006001	项目名称	输配电装置系统		计量单位		系统	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	649.91	8.32	18.3	173.71	649.91	8.32	18.3	173.71
小计								649.91	8.32	18.3	173.71
清单项目综合单价											850.24000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	51.750994	1.3916		72.02		
		技工人工费	元	232.686307	1.3615		316.8		
		高级技工人工费	元	189.359478	1.3788		261.09		
	材料	其他材料费	元	9.399872	0.885		8.32		
	机械	仪器仪表使用费	元	20.679718	0.885		18.3		
项目编码	030405001001	项目名称	低压电气开关		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-32	低压自动空气开关安装 额定电流I(A) I≤63 ~ iC65N/3P 50A	个	1	50.47	112.49	0	18.98	50.47	112.49	0	18.98
小计								50.47	112.49	0	18.98
清单项目综合单价											181.94000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.41146	1.3916		10.31		
		技工人工费	元	22.830382	1.3615		31.08		
		高级技工人工费	元	6.584205	1.3788		9.08		
	材料	镀锌螺栓 M8×20	10套	0.385426	4.32		1.67		
		其他材料费	元	0.188013	0.885		0.17		
	机械								
项目编码	030405001002	项目名称	低压电气开关		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-32	低压自动空气开关安装 额定电流I(A) I≤63 ~ iC65N/3P 25A	个	1	50.47	74.27	0	17.07	50.47	74.27	0	17.07
小计								50.47	74.27	0	17.07
清单项目综合单价											141.81000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.41146	1.3916		10.31		
		技工人工费	元	22.830382	1.3615		31.08		
		高级技工人工费	元	6.584205	1.3788		9.08		
	材料	镀锌螺栓 M8×20	10套	0.385426	4.32		1.67		
		其他材料费	元	0.188013	0.885		0.17		
	机械								
项目编码	030405001003	项目名称	低压电气开关		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-32	低压自动空气开关安装 额定电流I(A) I≤63 ~ iC65N/3P 40A	个	1	50.47	86.34	0	17.68	50.47	86.34	0	17.68
小计								50.47	86.34	0	17.68
清单项目综合单价											154.49000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.41146	1.3916		10.31		
		技工人工费	元	22.830382	1.3615		31.08		
		高级技工人工费	元	6.584205	1.3788		9.08		
	材料	镀锌螺栓 M8×20	10套	0.385426	4.32		1.67		
		其他材料费	元	0.188013	0.885		0.17		
	机械								
项目编码	030405001004	项目名称	低压电气开关		计量单位		个	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-32	低压自动空气开关安装 额定电流I(A) I≤63 ~ iC65N/3P 63A	个	1	50.47	118.86	0	19.3	50.47	118.86	0	19.3
小计								50.47	118.86	0	19.3
清单项目综合单价											188.63000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.41146	1.3916	10.31		
		技工人工费	元	22.830382	1.3615	31.08		
		高级技工人工费	元	6.584205	1.3788	9.08		
	材料	镀锌螺栓 M8×20	10套	0.385426	4.32	1.67		
		其他材料费	元	0.188013	0.885	0.17		
	机械							

项目编码	030402011014	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26换	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0设备*0)	台	1	67.67	0	0	17.91	67.67	0	0	17.91
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 新做冷却塔控制柜	台	1	270.69	17104.7	0	73.54	270.69	17104.7	0	73.54
小计								338.36	17104.7	0	91.45
清单项目综合单价											17534.51000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	50.429905	1.3916	70.18		
		技工人工费	元	133.649411	1.3615	181.96		
		高级技工人工费	元	62.535949	1.3788	86.22		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.141	4.6	0.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1974	3.3	0.65		
		焊锡丝	kg	0.0752	66.9	5.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.940001	0.66	0.62		
		塑料软管	m	0.1692	15.44	2.61		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2162	76.48	16.53		
		铜接线端子 DT-10	个	1.908203	1.68	3.21		
		其他材料费	元	10.128516	0.885	8.96		
	机械							

项目编码	030413002001	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ~ 嵌入式筒灯L01 20W 4000K	10套	0.1	292.64	1176.05	0	136.25	29.264	117.605	0	13.625
小计								29.264	117.605	0	13.625
清单项目综合单价											160.49400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.434957	1.3916	4.78		
		技工人工费	元	15.036467	1.3615	20.47		
		高级技工人工费	元	2.909966	1.3788	4.01		
	材料	其他材料费	元	1.297203	0.885	1.15		
	机械							

项目编码	030413002002	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ~ 嵌入式筒灯LK02 10W 4000K	10套	0.1	292.63	843.33	0	119.6	29.263	84.333	0	11.96
小计								29.263	84.333	0	11.96
清单项目综合单价											125.55600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.434734	1.3916	4.78		
		技工人工费	元	15.035491	1.3615	20.47		
		高级技工人工费	元	2.909777	1.3788	4.01		
	材料	其他材料费	元	1.297119	0.885	1.15		
	机械							

项目编码	030413002003	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ~ 嵌入式筒灯L04 20W 4000K	10套	0.1	292.64	1176.05	0	136.25	29.264	117.605	0	13.625
小计								29.264	117.605	0	13.625
清单项目综合单价											160.49400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.434957	1.3916	4.78		
		技工人工费	元	15.036467	1.3615	20.47		
		高级技工人工费	元	2.909966	1.3788	4.01		
	材料	其他材料费	元	1.297203	0.885	1.15		
	机械							

项目编码	030413002004	项目名称	装饰灯	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ~ LED灯带L05 10W/m 4000K	10m	0.1	39.53	255.57	0	23.24	3.953	25.557	0	2.324
030407-1	开关电源安装调试 功率P(W) P≤500	台	0.09993	265.67	51.56	0	70.38	26.5484031	5.1523908	0	7.0330734
小计								30.5014031	30.7093908	0	9.3570734
清单项目综合单价											70.56786730

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.717365	1.3916	1		
		技工人工费	元	21.104109	1.3615	28.73		
		高级技工人工费	元	0.558368	1.3788	0.77		
	材料	电线 BV-2.5	m	0.043038	2.5	0.11		
		铜接线端子 DT-6	个	0.095379	1.06	0.1		
		其他材料费	元	0.356953	0.885	0.32		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030413002005	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-21	荧光灯具安装 嵌入式单管 ˊ 嵌入式硬灯条 L06 10W 4000K	10套	0.1	273.7	504	0	97.62	27.37	50.4	0	9.762
小计								27.37	50.4	0	9.762
清单项目综合单价								87.53200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.905656	1.3916	6.83		
		技工人工费	元	12.282753	1.3615	16.72		
		高级技工人工费	元	2.770747	1.3788	3.82		
	材料	其他材料费	元	0.547099	0.885	0.48		
	机械							

项目编码	030413010001	项目名称	小区路灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-49	庭院路灯安装 三火 ˊ 庭院灯 50W 4000K	10套	0.1	2382.39	2862.35	0	773.55	238.239	286.235	0	77.355
080003-19换	非泵送现浇混凝土 独立基础 ˊ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.02162	1150.71	3682.63	138.79	498.55	24.8783502	79.6184606	3.0006398	10.778651
080015-2	基础 木模板	100m2	0.0144	4901	1241.16	8.72	1359.58	70.5744	17.872704	0.125568	19.577952
小计								333.6917502	383.7261646	3.1262078	107.711603
清单项目综合单价								828.25572560			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.209881	1.3916	76.83		
		技工人工费	元	164.234585	1.3615	223.61		
		高级技工人工费	元	24.118848	1.3788	33.26		
	材料	膨胀螺栓 M12×160	套	3.835147	5.75	22.05		
		铁钉（综合）	kg	0.267062	5.64	1.51		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002815	1685.84	4.75		
		脱模剂	kg	0.135358	7.43	1.01		
		水	m3	0.067265	4.62	0.31		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.169753	43.36	7.36		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.656893	4.42	2.9		
		其他材料费	元	0.547073	0.885	0.48		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.205248	380.65	78.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.527005	1	1.53		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.009124	308.85	2.82		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.018005	10.14	0.18		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.004981	25.22	0.13		

项目编码	030413002006	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-273	立面点光源灯 灯具直径D(mm) D≤150 ˊ 投光灯TG01 30W 4000K	套	1	26.76	420.34	0	28.1	26.76	420.34	0	28.1
小计								26.76	420.34	0	28.1
清单项目综合单价								475.20000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.822213	1.3916	6.71		
		技工人工费	元	10.893688	1.3615	14.83		
		高级技工人工费	元	3.78539	1.3788	5.22		
	材料	电线 BV-2.5	m	0.430521	2.5	1.08		
		铜接线端子 DT-6	个	0.954102	1.06	1.01		
		其他材料费	元	1.692004	0.885	1.5		
	机械							

项目编码	030413002007	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-273	立面点光源灯 灯具直径D(mm) D≤150 ˊ 投光灯TG02 60W 4000K	套	1	26.76	680.12	0	41.09	26.76	680.12	0	41.09
小计								26.76	680.12	0	41.09
清单项目综合单价								747.97000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.822213	1.3916	6.71		
		技工人工费	元	10.893688	1.3615	14.83		
		高级技工人工费	元	3.78539	1.3788	5.22		
	材料	电线 BV-2.5	m	0.430521	2.5	1.08		
		铜接线端子 DT-6	个	0.954102	1.06	1.01		
		其他材料费	元	1.692004	0.885	1.5		
	机械							

项目编码	030413002008	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-273	立面点光源灯 灯具直径D(mm) D≤150 ˊ 投光灯TG03 20W 4000K	套	1	26.76	340.38	0	24.1	26.76	340.38	0	24.1
小计								26.76	340.38	0	24.1
清单项目综合单价								391.24000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.822298	1.3916	6.71		
		技工人工费	元	10.893882	1.3615	14.83		
		高级技工人工费	元	3.785457	1.3788	5.22		
	材料	电线 BV-2.5	m	0.430529	2.5	1.08		
		铜接线端子 DT-6	个	0.954119	1.06	1.01		
		其他材料费	元	1.692034	0.885	1.5		
	机械							

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	60.8	27.64	0	17.47	6.08	2.764	0	1.747
小计								6.08	2.764	0	1.747
清单项目综合单价								10.59100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.177982	1.3916	1.64		
		技工人工费	元	2.65486	1.3615	3.61		
		高级技工人工费	元	0.599111	1.3788	0.83		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	2.094629	0.31	0.65		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.094629	0.16	0.34		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)		个	0.960234	1.79	1.72		
		其他材料费		元	0.068723	0.885	0.06		
	机械								

项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ˚ 楼梯间感应吸顶灯 10W	10套	0.1	271.72	532.26	0	98.52	27.172	53.226	0	9.852
小计								27.172	53.226	0	9.852
清单项目综合单价								90.25000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.870059	1.3916	6.78		
		技工人工费	元	12.193994	1.3615	16.6		
		高级技工人工费	元	2.751293	1.3788	3.79		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.391041	0.44	0.17		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.391041	0.44	0.17		
		其他材料费	元	0.547081	0.885	0.48		
	机械							

项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ˚ 楼梯间吸顶灯 10W	10套	0.1	271.74	319.23	0	87.87	27.174	31.923	0	8.787
小计								27.174	31.923	0	8.787
清单项目综合单价								67.88400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.870256	1.3916	6.78		
		技工人工费	元	12.194489	1.3615	16.6		
		高级技工人工费	元	2.751405	1.3788	3.79		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.391057	0.44	0.17		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.391057	0.44	0.17		
		其他材料费	元	0.547104	0.885	0.48		
	机械							

项目编码	030413001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ˚ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	68.04	0	0	18.01	6.804	0	0	1.801
小计								6.804	0	0	1.801
清单项目综合单价								8.60500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.219333	1.3916	1.7		
		技工人工费	元	3.053051	1.3615	4.16		
		高级技工人工费	元	0.688851	1.3788	0.95		
	材料							
	机械							

项目编码	030412001001	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-23换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=16 ˚ JDG16	100m	0.01	1429.97	367.67	0	396.79	14.2997	3.6767	0	3.9679
小计								14.2997	3.6767	0	3.9679
清单项目综合单价								21.94430000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.677196	1.3916	2.33		
		技工人工费	元	7.349455	1.3615	10.01		
		高级技工人工费	元	1.42107	1.3788	1.96		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.00376	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.215052	1	0.22		
		面漆	kg	0.010339	45.13	0.47		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.215052	0.44	0.09		
		套接紧定式直接头 Φ16mm(配螺钉)	个	0.235166	1.5	0.35		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ16mm	个	0.141175	1.42	0.2		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.355352	0.24	0.33		
		其他材料费	元	0.032427	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001002	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20 ˚ JDG20	100m	0.01	1462.12	473	0	410.56	14.6212	4.73	0	4.1056
小计								14.6212	4.73	0	4.1056
清单项目综合单价								23.45680000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.714942	1.3916	2.39		
		技工人工费	元	7.514662	1.3615	10.23		
		高级技工人工费	元	1.453065	1.3788	2		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.00376	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.215059	1	0.22		
		面漆	kg	0.012407	45.13	0.56		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.215059	0.44	0.09		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.235173	1.68	0.4		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.141179	1.59	0.22		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.355396	0.24	0.33		
		其他材料费	元	0.035624	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001003	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 ˚ JDG20	100m	0.01	639.81	353.51	0	186.99	6.3981	3.5351	0	1.8699

工程量清单综合单价分析表

031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	41.3	0.08	0	10.93	4.13	0.008	0	1.093	
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	9.43	0.71	0	2.53	0.943	0.071	0	0.253	
小计								11.4711	3.6141	0	3.2159	
清单项目综合单价												18.30110000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.75044	1.3916		1.04		
		技工人工费				元	7.014454	1.3615		9.55		
		高级技工人工费				元	0.63587	1.3788		0.88		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.00376	4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0.235173	1.68		0.4		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个	0.141179	1.59		0.22		
		水				m3	0.00047	4.62		0		
		其他材料费				元	0.045023	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030412001004	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-27	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=40 ~ JDG40	100m	0.01	1656.23	940.66	0	485.3	16.5623	9.4066	0	4.853	
小计								16.5623	9.4066	0	4.853	
清单项目综合单价												30.82190000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.94258	1.3916		2.7		
		技工人工费				元	8.512342	1.3615		11.59		
		高级技工人工费				元	1.645946	1.3788		2.27		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.003759	4.87		0.02		
		木螺钉 M6×65				10个	0.108065	1		0.11		
		面漆				kg	0.014095	45.13		0.64		
		塑料膨胀管 Φ8mm				10个	0.108065	0.44		0.05		
		套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)				个	0.235112	2.12		0.5		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ40mm				个	0.141143	4.95		0.7		
		管卡子(电线管用DN40～50)				个	1.355043	0.78		1.06		
		其他材料费				元	0.068222	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030412001005	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-61	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 100<DN≤125 ~ SC125	100m	0.01	4716.67	7023.83	28.68	1601.36	47.1667	70.2383	0.2868	16.0136	
小计								47.1667	70.2383	0.2868	16.0136	
清单项目综合单价												133.70540000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.53219	1.3916		7.7		
		技工人工费				元	24.241719	1.3615		33.01		
		高级技工人工费				元	4.687405	1.3788		6.46		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.003759	4.87		0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.058739	11.83		0.69		
		沥青清漆				kg	0.014849	11.68		0.17		
		溶剂汽油 200#				kg	0.014661	5.31		0.08		
		镀锌管接头(100×125)				个	0.077441	13.81		1.07		
		其他材料费				元	0.04154	0.885		0.04		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108				台班	0.001692	109.3		0.18		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.003759	27.11		0.1		
项目编码	030412001006	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-42	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ~ SC20	100m	0.01	1529.5	959.35	25.64	454.53	15.295	9.5935	0.2564	4.5453	
小计								15.295	9.5935	0.2564	4.5453	
清单项目综合单价												29.69020000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.793933	1.3916		2.5		
		技工人工费				元	7.861071	1.3615		10.7		
		高级技工人工费				元	1.520026	1.3788		2.1		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.003758	4.87		0.02		
		锁紧螺母 M3×20				个	0.145146	0.44		0.06		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.234488	0.19		0.04		
		合金钢钻头(综合)				个	0.015595	6.37		0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.021889	11.83		0.26		
		清油 C01-1				kg	0.0031	16.99		0.05		
		溶剂汽油 200#				kg	0.005355	5.31		0.03		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	2.367422	0.08		0.19		
		镀锌管接头(50×20)				个	0.154822	2.07		0.32		
		接地管卡 DN20				个	0.30908	0.29		0.09		
		管卡子(钢管用DN15～20)				个	1.161164	0.33		0.38		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0.145146	0.16		0.02		
		其他材料费				元	0.054488	0.885		0.05		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.000564	274.15		0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.003758	27.11		0.1		
项目编码	030412001007	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-44	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ~ SC32	100m	0.01	1844.72	1802.5	25.65	580.11	18.4472	18.025	0.2565	5.8011	
小计								18.4472	18.025	0.2565	5.8011	
清单项目综合单价												42.52980000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.163662	1.3916		3.01		
		技工人工费				元	9.481019	1.3615		12.91		
		高级技工人工费				元	1.833302	1.3788		2.53		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.003759	4.87		0.02		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.162229	0.19		0.03		
		锁紧螺母 M3×25～32				个	0.145183	0.29		0.04		
		合金钢钻头(综合)				个	0.010807	6.37		0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.035333	11.83		0.42		
		沥青清漆				kg	0.00498	11.68		0.06		
		清油 C01-1				kg	0.00498	16.99		0.08		
		溶剂汽油 200#				kg	0.008833	5.31		0.05		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	1.637892	0.08		0.13		
		镀锌管接头(60×32)				个	0.154862	3.58		0.55		

工程量清单综合单价分析表

		接地管卡 DN32	个	0.30916	0.56	0.17		
		管卡子(钢管用DN25～32)	个	0.803347	0.53	0.43		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.145183	0.29	0.04		
		其他材料费	元	0.065027	0.885	0.06		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.000564	274.15	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.003759	27.11	0.1		

项目编码	030412001008	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-45	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˇ SC40	100m	0.01	2486.99	2165.59	30.8	768.59	24.8699	21.6559	0.308	7.6859
小计								24.8699	21.6559	0.308	7.6859
清单项目综合单价											54.51970000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.916939	1.3916	4.06		
		技工人工费	元	12.78215	1.3615	17.4		
		高级技工人工费	元	2.471585	1.3788	3.41		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.00376	4.87	0.02		
		膨胀螺栓 M6	套	0.632769	0.52	0.33		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.064518	0.19	0.01		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.145221	0.65	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.008647	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.041733	11.83	0.49		
		沥青清漆	kg	0.005922	11.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.00564	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.010245	5.31	0.05		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.651379	0.08	0.05		
		镀锌管接头(70×40)	个	0.154902	5.31	0.82		
		接地管卡 DN40	个	0.309805	0.71	0.22		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.638972	1.2	0.77		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.145221	0.4	0.06		
		其他材料费	元	0.091268	0.885	0.08		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.000752	274.15	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00376	27.11	0.1		

项目编码	030412001009	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-46	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˇ SC50	100m	0.01	3036.94	2873.67	35.96	949.89	30.3694	28.7367	0.3596	9.4989
小计								30.3694	28.7367	0.3596	9.4989
清单项目综合单价											68.96460000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.562041	1.3916	4.96		
		技工人工费	元	15.608626	1.3615	21.25		
		高级技工人工费	元	3.01813	1.3788	4.16		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.00376	4.87	0.02		
		膨胀螺栓 M6	套	0.632851	0.52	0.33		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.064526	0.19	0.01		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.14524	0.65	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.008649	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.052268	11.83	0.62		
		沥青清漆	kg	0.005922	11.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.006956	16.99	0.12		
		溶剂汽油 200#	kg	0.012879	5.31	0.07		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.651464	0.08	0.05		
		镀锌管接头(70×50)	个	0.154922	7.58	1.17		
		接地管卡 DN50	个	0.309845	1.11	0.34		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.639055	1.2	0.77		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.14524	0.4	0.06		
		其他材料费	元	0.105099	0.885	0.09		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.00094	274.15	0.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00376	27.11	0.1		

项目编码	030412004001	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˇ WDZB-BYJ-2.5	100m单线	0.01	162.49	289.57	0	57.47	1.6249	2.8957	0	0.5747
小计								1.6249	2.8957	0	0.5747
清单项目综合单价											5.09530000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.190563	1.3916	0.27		
		技工人工费	元	0.835116	1.3615	1.14		
		高级技工人工费	元	0.161486	1.3788	0.22		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.00235	0.56	0		
		焊锡	kg	0.00188	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000094	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0047	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.005452	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004002	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˇ WDZBN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	162.49	289.6	0	57.48	1.6249	2.896	0	0.5748
小计								1.6249	2.896	0	0.5748
清单项目综合单价											5.09570000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.190565	1.3916	0.27		
		技工人工费	元	0.835127	1.3615	1.14		
		高级技工人工费	元	0.161488	1.3788	0.22		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.00235	0.56	0		
		焊锡	kg	0.00188	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000094	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0047	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.005453	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004003	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˆ WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	162.49	289.54	0	57.47	1.6249	2.8954	0	0.5747	
小计								1.6249	2.8954	0	0.5747	
清单项目综合单价												5.09500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.190567	1.3916		0.27		
		技工人工费				元	0.835135	1.3615		1.14		
		高级技工人工费				元	0.16149	1.3788		0.22		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.00235	0.56		0		
		焊锡				kg	0.00188	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.000094	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0047	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.005453	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004004	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˆ WDZ-BYJ-2.5	100m单线	0.01	162.49	289.53	0	57.47	1.6249	2.8953	0	0.5747	
小计								1.6249	2.8953	0	0.5747	
清单项目综合单价												5.09490000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.190565	1.3916		0.27		
		技工人工费				元	0.835125	1.3615		1.14		
		高级技工人工费				元	0.161488	1.3788		0.22		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.00235	0.56		0		
		焊锡				kg	0.00188	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.000094	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0047	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.005452	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004005	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-172换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˆ WDZ-BYJ-4	100m单线	0.01	194.51	425.12	0	72.73	1.9451	4.2512	0	0.7273	
小计								1.9451	4.2512	0	0.7273	
清单项目综合单价												6.92360000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.227876	1.3916		0.32		
		技工人工费				元	1.000205	1.3615		1.36		
		高级技工人工费				元	0.193092	1.3788		0.27		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.002817	0.56		0		
		焊锡				kg	0.001878	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.000094	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.004694	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.005351	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004006	项目名称			配线（暂估）			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˆ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25 材料*0)	100m单线	0.01	41.44	0	0	10.97	0.4144	0	0	0.1097	
小计								0.4144	0	0	0.1097	
清单项目综合单价												0.52410000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.048599	1.3916		0.07		
		技工人工费				元	0.212978	1.3615		0.29		
		高级技工人工费				元	0.041184	1.3788		0.06		
	材料											
	机械											
项目编码	030412001010	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-23换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=16 ˆ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	100m	0.01	357.15	0.06	0	94.51	3.5715	0.0006	0	0.9451	
小计								3.5715	0.0006	0	0.9451	
清单项目综合单价												4.51720000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.418898	1.3916		0.58		
		技工人工费				元	1.835606	1.3615		2.5		
		高级技工人工费				元	0.354928	1.3788		0.49		
	材料											
	机械											
项目编码	030409001001	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35＜S≤50 ˆ WDZA-YJY-4*50+1*25	100m	0.01	756.87	22760.14	12.76	1339.21	7.5687	227.6014	0.1276	13.3921	
小计								7.5687	227.6014	0.1276	13.3921	
清单项目综合单价												248.68980000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.825707	1.3916		2.54		
		技工人工费				元	2.911743	1.3615		3.96		
		高级技工人工费				元	0.771501	1.3788		1.06		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.000658	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.056404	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.047191	0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.000103	645.59		0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000103	587.69		0.06		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ^ WDZA-YJY-5*16	100m	0.01	456.33	8638.02	6.08	553.09	4.5633	86.3802	0.0608	5.5309
小计								4.5633	86.3802	0.0608	5.5309
清单项目综合单价											96.53520000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.996197		1.3916		1.39		
		技工人工费			元	1.905524		1.3615		2.59		
		高级技工人工费			元	0.422541		1.3788		0.58		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.000658		13.67		0.01		
		标志牌			个	0.056396		0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.030078		0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.000103		587.69		0.06		
项目编码	030409001003	项目名称	电力电缆				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240 ^ WDZB-YJY-4*185+1*95	100m	0.01	1858.52	81144.91	270.6	4568.38	18.5852	811.4491	2.706	45.6838
小计								18.5852	811.4491	2.706	45.6838
清单项目综合单价											878.42410000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.05816		1.3916		5.65		
		技工人工费			元	7.762587		1.3615		10.57		
		高级技工人工费			元	1.718221		1.3788		2.37		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.000658		13.67		0.01		
		标志牌			个	0.0564		0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.067492		0.885		0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.001297		993.79		1.29		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.001861		587.69		1.09		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30			台班	0.001241		260.43		0.32		
项目编码	030409001004	项目名称	电力电缆				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 ^ WDZB-YJY-4*35+1*16	100m	0.01	697	16440.39	12.76	1007.37	6.97	164.4039	0.1276	10.0737
小计								6.97	164.4039	0.1276	10.0737
清单项目综合单价											181.57520000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.522137		1.3916		2.12		
		技工人工费			元	2.911554		1.3615		3.96		
		高级技工人工费			元	0.643855		1.3788		0.89		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.000658		13.67		0.01		
		标志牌			个	0.0564		0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.047188		0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.000103		645.59		0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.000103		587.69		0.06		
项目编码	030409001005	项目名称	电力电缆				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50<S≤70 ^ WDZB-YJY-4*70+1*35	100m	0.01	1119.45	31391.23	12.76	1866.71	11.1945	313.9123	0.1276	18.6671
小计								11.1945	313.9123	0.1276	18.6671
清单项目综合单价											343.90150000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.444404		1.3916		3.4		
		技工人工费			元	4.676047		1.3615		6.37		
		高级技工人工费			元	1.034616		1.3788		1.43		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.000658		13.67		0.01		
		标志牌			个	0.056403		0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.04719		0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.000103		645.59		0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.000103		587.69		0.06		
项目编码	030409001006	项目名称	电力电缆				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^ WDZB-YJY-5*10	100m	0.01	380.17	5400.77	6.08	371.07	3.8017	54.0077	0.0608	3.7107
小计								3.8017	54.0077	0.0608	3.7107
清单项目综合单价											61.58090000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.829188		1.3916		1.15		
		技工人工费			元	1.587476		1.3615		2.16		
		高级技工人工费			元	0.352826		1.3788		0.49		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.000658		13.67		0.01		
		标志牌			个	0.056396		0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.030078		0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.000103		587.69		0.06		
项目编码	030409001007	项目名称	电力电缆				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ^ WDZB-YJY-5x16	100m	0.01	456.26	8484.07	6.08	545.37	4.5626	84.8407	0.0608	5.4537
小计								4.5626	84.8407	0.0608	5.4537
清单项目综合单价											94.91780000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.996068		1.3916		1.39		
		技工人工费			元	1.905277		1.3615		2.59		
		高级技工人工费			元	0.422486		1.3788		0.58		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.000658		13.67		0.01		
		标志牌			个	0.056389		0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.030074		0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.000103		587.69		0.06		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030412003001	项目名称	桥架			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 - 金属桥架 100*50	10m	0.1	209.65	231.33	5.52	67.44	20.965	23.133	0.552	6.744
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.005001	845.58	412.61	93.39	251.07	4.22874558	2.06346261	0.46704339	1.25560107
小计								25.19374558	25.19646261	1.01904339	7.99960107
清单项目综合单价											59.40885265
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.476624		1.3916		6.23		
		技工人工费			元	10.367435		1.3615		14.12		
		高级技工人工费			元	3.516235		1.3788		4.85		
	材料	钢筋 Φ10mm以外			kg	0.0376		3.234		0.12		
		扁钢 40×4			kg	0.103401		3.979		0.41		
		角钢(综合)			kg	0.352503		3.384		1.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.014523		3.3		0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.00658		7.4		0.05		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0235		0.66		0.02		
		调和漆			kg	0.00658		9.61		0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.008319		11.83		0.1		
		清油 C01-1			kg	0.00282		16.99		0.05		
		溶剂汽油 200#			kg	0.002068		5.31		0.01		
		电线 BV-6			m	0.046997		5.92		0.28		
		其他材料费			元	0.202558		0.885		0.18		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.00094		587.69		0.55		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250			台班	0.00141		12.99		0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.002938		152.74		0.45		
项目编码	030412003002	项目名称	桥架			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 - 金属桥架 100*100	10m	0.1	209.7	277.73	5.53	69.78	20.97	27.773	0.553	6.978
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.005	845.8	412.71	93.41	251.13	4.229	2.06355	0.46705	1.25565
小计								25.199	29.83655	1.02005	8.23365
清单项目综合单价											64.28925000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.477742		1.3916		6.23		
		技工人工费			元	10.369997		1.3615		14.12		
		高级技工人工费			元	3.517107		1.3788		4.85		
	材料	钢筋 Φ10mm以外			kg	0.037607		3.234		0.12		
		扁钢 40×4			kg	0.10342		3.979		0.41		
		角钢(综合)			kg	0.35257		3.384		1.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.014526		3.3		0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.006581		7.4		0.05		
		铁砂布 0#-2#			张	0.023505		0.66		0.02		
		调和漆			kg	0.006581		9.61		0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.008321		11.83		0.1		
		清油 C01-1			kg	0.002821		16.99		0.05		
		溶剂汽油 200#			kg	0.002068		5.31		0.01		
		电线 BV-6			m	0.047009		5.92		0.28		
		其他材料费			元	0.20261		0.885		0.18		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.00094		587.69		0.55		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250			台班	0.00141		12.99		0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.002938		152.74		0.45		
项目编码	030412003003	项目名称	桥架			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 - 金属桥架 200*100	10m	0.1	359.93	419	5.53	116.59	35.993	41.9	0.553	11.659
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0059	845.89	412.76	93.42	251.15	4.990751	2.435284	0.551178	1.481785
小计								40.983751	44.335284	1.104178	13.140785
清单项目综合单价											99.56399800
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.276641		1.3916		10.13		
		技工人工费			元	16.774325		1.3615		22.84		
		高级技工人工费			元	5.816204		1.3788		8.02		
	材料	钢筋 Φ10mm以外			kg	0.044377		3.234		0.14		
		扁钢 40×4			kg	0.122038		3.979		0.49		
		角钢(综合)			kg	0.416038		3.384		1.41		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.017141		3.3		0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.007766		7.4		0.06		
		铁砂布 0#-2#			张	0.027736		0.66		0.02		
		调和漆			kg	0.007766		9.61		0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.009818		11.83		0.12		
		清油 C01-1			kg	0.003328		16.99		0.06		
		溶剂汽油 200#			kg	0.002441		5.31		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.007522		6.67		0.05		
		电线 BV-6			m	0.039492		5.92		0.23		
		其他材料费			元	0.296648		0.885		0.26		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.00094		587.69		0.55		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250			台班	0.001664		12.99		0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.003467		152.74		0.53		
项目编码	030412003004	项目名称	桥架			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600 - 金属桥架 400*100	10m	0.1	575.28	1054.87	11.05	205.76	57.528	105.487	1.105	20.576
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.012993	845.58	412.61	93.39	251.07	10.98662094	5.36104173	1.21341627	3.26215251
小计								68.51462094	110.8480417	2.31841627	23.83815251
清单项目综合单价											205.51923145
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	12.090225		1.3916		16.82		
		技工人工费			元	28.147444		1.3615		38.32		
		高级技工人工费			元	9.694633		1.3788		13.37		
	材料	钢筋 Φ10mm以外			kg	0.097698		3.234		0.32		
		扁钢 40×4			kg	0.268669		3.979		1.07		
		角钢(综合)			kg	0.915919		3.384		3.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.037736		3.3		0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.017097		7.4		0.13		
		铁砂布 0#-2#			张	0.061061		0.66		0.04		
		调和漆			kg	0.017097		9.61		0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.021616		11.83		0.26		

工程量清单综合单价分析表

		清油 C01-1	kg	0.007327	16.99	0.12		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005373	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.009399	6.67	0.06		
		电线 BV-2.5	m	0.039478	2.5	0.1		
		其他材料费	元	0.350872	0.885	0.31		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00188	587.69	1.1		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003664	12.99	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007633	152.74	1.17		

项目编码	030412003005	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˉ 金属桥架 400*200	10m	0.1	575.35	1180.9	11.05	212.09	57.535	118.09	1.105	21.209
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.013	845.69	412.66	93.4	251.1	10.99397	5.36458	1.2142	3.2643
				小计				68.52897	123.45458	2.3192	24.4733
				清单项目综合单价							218.77605000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.09275	1.3916	16.83		
		技工人工费	元	28.153859	1.3615	38.33		
		高级技工人工费	元	9.696763	1.3788	13.37		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.097767	3.234	0.32		
		扁钢 40×4	kg	0.268858	3.979	1.07		
		角钢(综合)	kg	0.916562	3.384	3.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.037762	3.3	0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.017109	7.4	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.061104	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.017109	9.61	0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021631	11.83	0.26		
		清油 C01-1	kg	0.007332	16.99	0.12		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005377	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.009401	6.67	0.06		
		电线 BV-2.5	m	0.039483	2.5	0.1		
		其他材料费	元	0.350926	0.885	0.31		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00188	587.69	1.1		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003666	12.99	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007638	152.74	1.17		

项目编码	030412003006	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˉ 金属桥架 200*200	10m	0.1	359.91	492.85	5.53	120.28	35.991	49.285	0.553	12.028
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0059	845.82	412.73	93.42	251.14	4.990338	2.435107	0.551178	1.481726
				小计				40.981338	51.720107	1.104178	13.509726
				清单项目综合单价							107.31534900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.276232	1.3916	10.13		
		技工人工费	元	16.773418	1.3615	22.84		
		高级技工人工费	元	5.815884	1.3788	8.02		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.044378	3.234	0.14		
		扁钢 40×4	kg	0.12204	3.979	0.49		
		角钢(综合)	kg	0.416046	3.384	1.41		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.017141	3.3	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.007766	7.4	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.027736	0.66	0.02		
		调和漆	kg	0.007766	9.61	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009819	11.83	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.003328	16.99	0.06		
		溶剂汽油 200#	kg	0.002441	5.31	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.007522	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.039489	5.92	0.23		
		其他材料费	元	0.296629	0.885	0.26		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00094	587.69	0.55		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001664	12.99	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003467	152.74	0.53		

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-117	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 35＜S≤50	个	1	109.68	26.14	0.5	30.37	109.68	26.14	0.5	30.37
				小计				109.68	26.14	0.5	30.37
				清单项目综合单价							166.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.059546	1.3916	18.17		
		技工人工费	元	46.825061	1.3615	63.75		
		高级技工人工费	元	20.134485	1.3788	27.76		
	材料	焊锡丝	kg	0.093994	66.9	6.29		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.00094	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.187988	6.67	1.25		
		铜接线端子 DT-50	个	2.848022	5.58	15.89		
		其他材料费	元	2.989014	0.885	2.65		
	机械	其他机械费	元	0.563965	0.885	0.5		

项目编码	030409003002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-115	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 10＜S≤16	个	1	55.82	16.54	0.5	15.63	55.82	16.54	0.5	15.63
				小计				55.82	16.54	0.5	15.63
				清单项目综合单价							88.49000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.702722	1.3916	9.33		
		技工人工费	元	23.858533	1.3615	32.48		
		高级技工人工费	元	10.163586	1.3788	14.01		
	材料	焊锡丝	kg	0.093994	66.9	6.29		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.00094	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.187988	6.67	1.25		
		铜接线端子 DT-16	个	2.848022	2.21	6.29		
		其他材料费	元	2.989014	0.885	2.65		
	机械	其他机械费	元	0.563965	0.885	0.5		

项目编码	030409003003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-120	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 120<S≤240	个	1	192.44	109.52	0.5	56.43	192.44	109.52	0.5	56.43
小计								192.44	109.52	0.5	56.43
清单项目综合单价											358.89000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	22.93324		1.3916		31.91		
		技工人工费			元	82.176893		1.3615		111.88		
		高级技工人工费			元	35.284872		1.3788		48.65		
	材料	焊锡丝			kg	0.094		66.9		6.29		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.00094		61.5		0.06		
		汽油 60#～70#			kg	0.188		6.67		1.25		
		铜接线端子 DT-240			个	2.848207		34.85		99.26		
		其他材料费			元	2.989208		0.885		2.65		
	机械	其他机械费			元	0.564001		0.885		0.5		
项目编码	030409003004	项目名称		电力电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-116	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 16<S≤35	个	1	91.07	18.05	0.5	25.03	91.07	18.05	0.5	25.03
小计								91.07	18.05	0.5	25.03
清单项目综合单价											134.65000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.816933		1.3916		15.05		
		技工人工费			元	38.878169		1.3615		52.93		
		高级技工人工费			元	16.747071		1.3788		23.09		
	材料	焊锡丝			kg	0.093995		66.9		6.29		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.00094		61.5		0.06		
		汽油 60#～70#			kg	0.18799		6.67		1.25		
		铜接线端子 DT-35			个	2.848045		2.74		7.8		
		其他材料费			元	2.989038		0.885		2.65		
	机械	其他机械费			元	0.563969		0.885		0.5		
项目编码	030413014001	项目名称		插座				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˊ 安全型单相二、三孔插座	10套	0.1	135.34	208.55	0	46.24	13.534	20.855	0	4.624
小计								13.534	20.855	0	4.624
清单项目综合单价											39.01300000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.764961		1.3916		2.46		
		技工人工费			元	7.732396		1.3615		10.53		
		高级技工人工费			元	0.398982		1.3788		0.55		
	材料	其他材料费			元	0.062987		0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030412006002	项目名称		接线盒				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	60.8	27.64	0	17.47	6.08	2.764	0	1.747
小计								6.08	2.764	0	1.747
清单项目综合单价											10.59100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.177982		1.3916		1.64		
		技工人工费			元	2.65486		1.3615		3.61		
		高级技工人工费			元	0.599111		1.3788		0.83		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20			个	2.094629		0.31		0.65		
		塑料护口(钢管用)15～20			个	2.094629		0.16		0.34		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)			个	0.960234		1.79		1.72		
		其他材料费			元	0.068723		0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030412006003	项目名称		接线盒				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.1	111.94	19.65	0	30.6	11.194	1.965	0	3.06
小计								11.194	1.965	0	3.06
清单项目综合单价											16.21900000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.999354		1.3916		2.78		
		技工人工费			元	4.564328		1.3615		6.21		
		高级技工人工费			元	1.594052		1.3788		2.2		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50			套	1.935829		0.04		0.08		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm			个	1.935829		0.08		0.15		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)			个	0.958517		1.79		1.72		
		其他材料费			元	0.009397		0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030413013001	项目名称		照明开关、按钮				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239	开关安装 双联照明 ˊ 双联单控开关	10套	0.1	120.32	249.97	0	44.33	12.032	24.997	0	4.433
小计								12.032	24.997	0	4.433
清单项目综合单价											41.46200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.411416		1.3916		1.96		
		技工人工费			元	6.184438		1.3615		8.42		
		高级技工人工费			元	1.195511		1.3788		1.65		
	材料	其他材料费			元	0.046997		0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030413013002	项目名称		照明开关、按钮				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240	开关安装 三联照明 ˊ 三联单控开关	10套	0.1	124.35	208.34	0	43.33	12.435	20.834	0	4.333
小计								12.435	20.834	0	4.333
清单项目综合单价											37.60200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.458601		1.3916		2.03		
		技工人工费			元	6.390756		1.3615		8.7		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	1.236023	1.3788	1.7		
	材料	其他材料费	元	0.046997	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412006004	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-322	暗装 开关盒	10个	0.1	59.78	21.97	0	16.92	5.978	2.197	0	1.692
小计								5.978	2.197	0	1.692

清单项目综合单价	9.86700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.058482	1.3916	1.47		
		技工人工费	元	2.50167	1.3615	3.41		
		高级技工人工费	元	0.79722	1.3788	1.1		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	0.967637	0.31	0.3		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.967637	0.16	0.15		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.958242	1.79	1.72		
		其他材料费	元	0.031002	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030410005001	项目名称	接闪带	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-63换	避雷网安装 沿女儿墙明设 ` (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	10m	0.1	35.02	0	4.66	9.6	3.502	0	0.466	0.96
小计								3.502	0	0.466	0.96

清单项目综合单价	4.92800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.413939	1.3916	0.58		
		技工人工费	元	1.867334	1.3615	2.54		
		高级技工人工费	元	0.27861	1.3788	0.38		
	材料							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00305	152.74	0.47		

项目编码	030410005002	项目名称	接闪带	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-63	避雷网安装 沿女儿墙明设	10m	0.1	140.24	28.96	18.65	39.9	14.024	2.896	1.865	3.99
小计								14.024	2.896	1.865	3.99

清单项目综合单价	22.77500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.657423	1.3916	2.31		
		技工人工费	元	7.476865	1.3615	10.18		
		高级技工人工费	元	1.115564	1.3788	1.54		
	材料	镀锌圆钢 Φ10mm	m	0.953514	2.0509	1.96		
		镀锌扁钢 40×4	m	0.095821	4.997	0.48		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.023486	7.4	0.17		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.073275	0.5	0.04		
		砂	m3	0.000188	179.61	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013152	11.83	0.16		
		清油 C01-1	kg	0.002818	16.99	0.05		
		其他材料费	元	0.013152	0.885	0.01		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.012212	152.74	1.87		

项目编码	030416027001	项目名称	接地装置	计量单位	系统、组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-123	接地网调试	系统	1	1101.15	9.67	0	291.88	1101.15	9.67	0	291.88
小计								1101.15	9.67	0	291.88

清单项目综合单价	1402.70000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	167.264034	1.3916	232.76		
		技工人工费	元	483.188515	1.3615	657.86		
		高级技工人工费	元	152.692117	1.3788	210.53		
	材料	白布	m2	0.263201	4.82	1.27		
		丙酮清洗剂	kg	0.611002	7.79	4.76		
		电线 BV-4	m	0.705002	3.98	2.81		
		其他材料费	元	0.940002	0.885	0.83		
	机械							

项目编码	030410011001	项目名称	接地跨接	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
110302-323	接地跨接线安装 钢铝窗接地安装	处	1	23.59	2.63	4.3	6.68	23.59	2.63	4.3	6.68
小计								23.59	2.63	4.3	6.68

清单项目综合单价	37.20000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.236132	1.3916	5.9		
		技工人工费	元	9.566762	1.3615	13.03		
		高级技工人工费	元	3.383081	1.3788	4.66		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.458468	3.324	1.52		
		镀锌扁钢 40mm×4mm	kg	0.122133	3.979	0.49		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.065764	6.9	0.45		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.007516	11.83	0.09		
		清油 C01-1	kg	0.001879	16.99	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.05	1	0.05		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.028185	152.74	4.3		

项目编码	030410002001	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-9换	户内接地母线 暗设 ` 紫铜带 30*3	10m	0.1	164.52	738.66	16.91	81.67	16.452	73.866	1.691	8.167
小计								16.452	73.866	1.691	8.167

清单项目综合单价	100.17600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.893891	1.3916	4.03		
		技工人工费	元	6.642677	1.3615	9.04		
		高级技工人工费	元	2.452156	1.3788	3.38		
	材料	紫铜带 30*3	m	0.961685	76.549	73.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.016921	7.4	0.13		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.14101	0.885	0.12		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.009401	27.11	0.25		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.009401	152.74	1.44		
项目编码	030410007001	项目名称	等电位端子箱、测试板			计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79换	等电位端子盒安装 局部等电位端子箱	套	1	14.48	78.1	0	7.74	14.48	78.1	0	7.74
小计								14.48	78.1	0	7.74
清单项目综合单价											100.32000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.234241		1.3916		3.11		
		技工人工费			元	6.329565		1.3615		8.62		
		高级技工人工费			元	1.994556		1.3788		2.75		
	材料	棉纱			kg	0.046997		9.38		0.44		
		焊锡膏			kg	0.009399		61.5		0.58		
		焊锡			kg	0.0047		66.9		0.31		
		汽油 70#～90#			kg	0.018799		6.67		0.13		
		电线 BV-4			m	0.704956		3.98		2.81		
		铜接线端子 DT-6			个	0.95874		1.06		1.02		
		其他材料费			元	0.939941		0.885		0.83		
		局部等电位端子箱			个	0.945581		76.11		71.97		
	机械											
项目编码	031301003003	项目名称	套管			计量单位	个				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	89.84	90.02	2.96	28.48	89.84	90.02	2.96	28.48
小计								89.84	90.02	2.96	28.48
清单项目综合单价											211.30000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	12.824561		1.3916		17.85		
		技工人工费			元	43.590723		1.3615		59.35		
		高级技工人工费			元	9.167249		1.3788		12.64		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm			kg	0.148511		3.234		0.48		
		钢丝刷子			把	0.00752		14.6		0.11		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.031958		5.6		0.18		
		水泥 P.042.5			kg	0.751953		0.351		0.26		
		砂子			kg	2.254919		0.78		1.76		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.047937		6.51		0.31		
		油麻			kg	2.962695		11.5		34.07		
		汽油 70#～90#			kg	0.012219		6.67		0.08		
		氧气			m3	0.304541		6.19		1.89		
		乙炔气			kg	0.101514		14.64		1.49		
		密封油膏			kg	0.575244		6.86		3.95		
		无缝钢管 D219×6			m	0.298901		146.52		43.79		
		其他材料费			元	1.851685		0.885		1.64		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.017859		165.74		2.96		
项目编码	031301002002	项目名称	开孔打洞			计量单位	个				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-88	机械钻孔(砼)孔径 Dt(mm) 100<Dt≤150	m	1	200.31	54.08	47.19	59.08	200.31	54.08	47.19	59.08
小计								200.31	54.08	47.19	59.08
清单项目综合单价											360.66000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	64.696828		1.3916		90.03		
		技工人工费			元	80.99888		1.3615		110.28		
	材料	其他材料费			元	61.102142		0.885		54.08		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1			台班	2.068073		22.82		47.19		
项目编码	031301003004	项目名称	套管			计量单位	个				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	21.73	19.27	1.53	6.82	21.73	19.27	1.53	6.82
小计								21.73	19.27	1.53	6.82
清单项目综合单价											49.35000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.060449		1.3916		4.26		
		技工人工费			元	10.605359		1.3615		14.44		
		高级技工人工费			元	2.196643		1.3788		3.03		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm			kg	0.148511		3.234		0.48		
		钢丝刷子			把	0.00282		14.6		0.04		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.017859		5.6		0.1		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.024438		19.03		0.47		
		水泥 P.042.5			kg	0.230286		0.351		0.08		
		砂子			kg	0.689917		0.78		0.54		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.018799		6.51		0.12		
		油麻			kg	0.585583		11.5		6.73		
		汽油 70#～90#			kg	0.0047		6.67		0.03		
		氧气			m3	0.022559		6.19		0.14		
		乙炔气			kg	0.00752		14.64		0.11		
		密封油膏			kg	0.15321		6.86		1.05		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm			m	0.298901		30.28		9.05		
		其他材料费			元	0.375977		0.885		0.33		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.00658		20.51		0.13		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.008459		165.74		1.4		
项目编码	031301002003	项目名称	开孔打洞			计量单位	个				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-86	机械钻孔(砼)孔径 Dt(mm) Dt≤50	m	1	136.58	16.66	32.17	39.27	136.58	16.66	32.17	39.27
小计								136.58	16.66	32.17	39.27
清单项目综合单价											224.68000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	44.111432		1.3916		61.39		
		技工人工费			元	55.228351		1.3615		75.19		
	材料	其他材料费			元	18.799221		0.885		16.64		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1			台班	1.409942		22.82		32.17		
项目编码	03B001	项目名称	LED电子屏			计量单位	m2				

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030411-25	LED显示屏	㎡	1	198.35	6243.11	16.64	53.88	198.35	6243.11	16.64	53.88
小计								198.35	6243.11	16.64	53.88
清单项目综合单价								6511.98000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.723985	1.3916	59.45		
		技工人工费	元	102.022069	1.3615	138.9		
	材料	其他材料费	元	4.700005	0.885	4.16		
	机械	仪器仪表使用费	元	18.80002	0.885	16.64		

项目编码	03B002	项目名称	LED电子屏（弧形）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030411-25	LED显示屏 ` LED显示屏(弧形)	㎡	1	198.35	6991.78	16.64	53.88	198.35	6991.78	16.64	53.88
小计								198.35	6991.78	16.64	53.88
清单项目综合单价								7260.65000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.723964	1.3916	59.45		
		技工人工费	元	102.022018	1.3615	138.9		
	材料	其他材料费	元	4.700003	0.885	4.16		
	机械	仪器仪表使用费	元	18.800011	0.885	16.64		

项目编码	AB001004	项目名称	脚手架费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	0	1.98	2.02	0	0.62	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0E-8			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：电气工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：电气工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		354370.63	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			354370.63	

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
1	柴油发电机房修缮	15000	1350	16350	
合计		15000.00		16350.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：消防电工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	893276.79	
2	措施项目	107398.19	
2.1	安全文明施工	19142.77	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	15547.88	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3594.89	
2.2	其他措施项目费	88255.42	
3	其他项目	125084.37	
3.1	暂列金额	125084.37	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	101318.34	
5	含税建安工程造价	1227077.69	
合计		1227077.69	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防电工程　　第 1 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		应急照明					213450.63	0
1-1		配电箱					28945.19	0
1-1-1	030402011015	成套配电箱	1.名称:应急照明箱 2.型号:1-1EAS 3.安装方式:明装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	3521.88	3521.88	0
1-1-2	030402011016	成套配电箱	1.名称:应急照明箱 2.型号:1-3EAS 3.安装方式:明装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	6125.6	6125.6	0
1-1-3	030402011017	成套配电箱	1.名称:应急照明箱 2.型号:1-4EAS 3.安装方式:明装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	3521.89	3521.89	0
1-1-4	030402011018	成套配电箱	1.名称:应急照明箱 2.型号:2-1EAS 3.安装方式:明装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	6125.6	6125.6	0
1-1-5	030402011019	成套配电箱	1.名称:应急照明箱 2.型号:2-6EAS 3.安装方式:明装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	6125.6	6125.6	0
1-1-6	030402011020	成套配电箱	1.名称:应急照明箱 2.型号:2-4EAS 3.安装方式:明装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	3524.62	3524.62	0
1-2		灯具					75532.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防电工程　　第 2 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1	030413002009	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯 2.型号:6W 3.安装方式:吸顶 4.工作内容:开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、支架制作安装、灯具拼装固定、接线、接焊包头、试亮、清理现场等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	178	133.63	23786.14	0
1-2-2	030413002010	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯 2.型号:6W 3.安装方式:墙壁式 4.工作内容:开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、支架制作安装、灯具拼装固定、接线、接焊包头、试亮、清理现场等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	106	133.48	14148.88	0
1-2-3	030413002011	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:0.3W 3.安装方式:墙壁式 4.工作内容:开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、支架制作安装、灯具拼装固定、接线、接焊包头、试亮、清理现场等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	25	139.66	3491.5	0
1-2-4	030413002012	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:0.3W 3.安装方式:墙壁式 4.工作内容:开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、支架制作安装、灯具拼装固定、接线、接焊包头、试亮、清理现场等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	18	139.66	2513.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防电工程　　第 3 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5	030413002013	装饰灯	1.名称:方向标志灯 2.型号:0.3W 3.安装方式:墙壁式 4.工作内容:开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、支架制作安装、灯具拼装固定、接线、接焊包头、试亮、清理现场等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	98	139.65	13685.7	0
1-2-6	030413002014	装饰灯	1.名称:楼层指示灯 2.型号:0.3W 3.安装方式:墙壁式 4.工作内容:开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、支架制作安装、灯具拼装固定、接线、接焊包头、试亮、清理现场等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	28	139.65	3910.2	0
1-2-7	030413002015	装饰灯	1.名称:双面方向标志灯 2.型号:0.3W 3.安装方式:墙壁式 4.工作内容:开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、支架制作安装、灯具拼装固定、接线、接焊包头、试亮、清理现场等 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	88	139.8	12302.4	0
1-2-8	030413001004	普通灯具	1.名称:拆除原应急照明灯 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	96	13.77	1321.92	0
1-2-9	030413001005	普通灯具	1.名称:拆除原出口指示灯 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	27	13.77	371.79	0
1-3		配管、配线					108973.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防电工程　　第 4 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1	030412001011	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:16 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	364.15	21.94	7989.45	0
1-3-2	030412001012	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	2225.69	29.69	66080.74	0
1-3-3	030412001013	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.工作内容:含暗敷管的开槽及恢复，测位、划线、打眼、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	373.95	26.43	9883.5	0
1-3-4	030412004007	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZN-RYS-2*2.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	364.15	7.94	2891.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防电工程　　第 5 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-5	030412004008	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-RYS-2*2.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	2592.54	7.94	20584.77	0
1-3-6	030412004009	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-BYJ-2.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	90	5.09	458.1	0
1-3-7	030412004010	配线（暂估）	1.名称:拆除原应急配线 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	364.15	0.39	142.02	0
1-3-8	030412001014	配管	1.名称:楼梯间配管拆除 2.材质:JDG 3.规格:16 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	208.65	4.52	943.1	0
2		火灾报警					679826.16	0
2-1		箱体					3429.84	0
2-1-1	030904018001	机柜	1.规格:消防分线箱 2.安装方式:壁挂 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	8	428.73	3429.84	0
2-2		配管、配线					475168.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防电工程　　第 6 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1	030412001015	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	7546.53	23.46	177041.59	0
2-2-2	030412001016	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.工作内容:含暗敷管的开槽及恢复，测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	663.51	18.3	12142.23	0
2-2-3	030412001017	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.工作内容:含暗敷管的开槽及恢复，测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	197.65	26.43	5223.89	0
2-2-4	030412001018	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	950.25	29.69	28212.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　消防电工程　　第 7 页，共 14 页

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-5	030412001019	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1395.3	27.2	37952.16	0
2-2-6	030412001020	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配 5.工作内容:含暗敷管的开槽及恢复，测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	483.05	23.85	11520.74	0
2-2-7	030412003007	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:100*50 3.工作内容:支吊架安装、组对、螺栓固定、安装、接地等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	673.84	55.12	37142.06	0
2-2-8	030412004011	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ-4 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	3562.58	6.93	24688.68	0
2-2-9	030412004012	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	6562.92	5.09	33405.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防电工程　　第 8 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-10	030412004013	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZN-RYJS-4*1.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	186.69	9.33	1741.82	0
2-2-11	030412004014	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	821.42	7.94	6522.07	0
2-2-12	030412004015	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	12382.7	5.58	69095.47	0
2-2-13	030412004016	配线	1.名称:配线拆除 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3.破坏性拆除，含残值回收，综合考虑 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1655.48	0.39	645.64	0
2-2-14	030412004017	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	4528.85	5.58	25270.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防电工程　　第 9 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-15	030412004018	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZN-SYV-75-5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	860.86	5.3	4562.56	0
2-3		器具					138660.89	0
2-3-1	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶 3.工作内容:校线、挂锡、安装底座、探头、编码、清洁、调测等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	457	124.37	56837.09	0
2-3-2	030904001002	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.安装方式:吸顶 3.工作内容:校线、挂锡、安装底座、探头、编码、清洁、调测等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	125.56	125.56	0
2-3-3	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话 2.安装方式:壁挂 3.工作内容:校线、挂锡、并线、压线、安装、固定、功能检测、防尘和防潮处理、调试等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	27	117.16	3163.32	0
2-3-4	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话拆除 2.破坏性拆除 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	27	5.67	153.09	0
2-3-5	030904001003	点型探测器	1.名称:固定感烟探测器 2.安装方式:吸顶 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	71.97	71.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防电工程　　第 10 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-6	030904004001	声光报警器	1.名称:更换警铃 2.包括拆除和安装警铃等工作内容 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	99.33	99.33	0
2-3-7	030904004002	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.工作内容:校线、挂锡、并线、压线、标志、编码、安装、固定、功能检测、防尘和防潮处理 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	32	141.08	4514.56	0
2-3-8	030904004003	声光报警器	1.名称:原声光报警器电源线及信号线未穿金属管保护） 2.利旧安装 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	71.21	71.21	0
2-3-9	030904003001	按钮	1.名称:消火栓按钮 2.安装方式:壁装 3.工作内容:校线、挂锡、钻眼固定、安装、编码、调测 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	68	109.31	7433.08	0
2-3-10	030904003002	按钮	1.名称:消火栓按钮（利旧安装） 2.安装方式:壁装 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	67	52.54	3520.18	0
2-3-11	030904003003	按钮	1.名称:消火栓按钮（保护性拆除） 2.安装方式:壁装 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	67	27.38	1834.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防电工程　　第 11 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-12	030904005003	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:壁装 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	28	105.8	2962.4	0
2-3-13	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.安装方式:吸顶 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	97	104.74	10159.78	0
2-3-14	030904006002	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器拆除 2.安装方式:吸顶 3.破坏性拆除，含残值回收，综合考虑 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	66	9.49	626.34	0
2-3-15	030904009001	区域报警控制器	1.名称:短路隔离器 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	18	196.58	3538.44	0
2-3-16	030909003001	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统调试 2.点数:500＜dr≤1000 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	系统	1	24957.86	24957.86	0
2-3-17	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	6	222.78	1336.68	0
2-3-18	030904007001	消防模块	1.名称:输入模块 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	3	183.47	550.41	0
2-3-19	030904007002	消防模块	1.名称:输入、输出模块 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	187.85	375.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防电工程　　第 12 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-20	030904009002	区域报警控制器	1.名称:现场电源控制箱 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	5	484.8	2424	0
2-3-21	030904009003	区域报警控制器	1.名称:消防水炮现场手动控制盘 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	5	1096.75	5483.75	0
2-3-22	030412006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	796	10.58	8421.68	0
2-4		其他					62567.36	0
2-4-1	031301003005	套管	1.名称:梁上加装穿梁套管 2.材质:SC 3.规格:25 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	19	31.61	600.59	0
2-4-2	031301002004	开孔打洞	1.名称:梁上开洞 2.规格:SC25 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	19	224.67	4268.73	0
2-4-3	031301003006	套管	1.名称:梁上加装穿梁套管 2.材质:SC 3.规格:32 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	12	31.59	379.08	0
2-4-4	031301002005	开孔打洞	1.名称:梁上开洞 2.规格:SC32 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	12	224.67	2696.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防电工程　　第 13 页，共 14 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-5	031301003007	套管	1.名称:梁上加装穿梁套管 2.材质:SC 3.规格:20 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	10	25.43	254.3	0
2-4-6	031301002006	开孔打洞	1.名称:梁上开洞 2.规格:SC20 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	10	224.67	2246.7	0
2-4-7	030904017001	报警联动一体机	1.名称:柜式火灾报警控制器，联动型，32路，每路252点；手动控制点位20个 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	14173.73	14173.73	0
2-4-8	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1.名称:消防电话主机 32路 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	11691.62	11691.62	0
2-4-9	030904014002	消防广播及对讲电话主机	1.名称:消防广播主机 250W 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	2810.01	2810.01	0
2-4-10	030904007003	消防模块	1.名称:输入模块 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	30	183.47	5504.1	0
2-4-11	030904007004	消防模块	1.名称:输出模块 2.楼梯间修缮，检查排烟风机信号输入模块及线路,必要时更换模块及线路。	个	30	183.47	5504.1	0
2-4-12	030904007005	消防模块	1.名称:输入、输出模块 2.楼梯间修缮，检查排烟风机信号输入模块及线路,必要时更换模块及线路。	个	30	187.85	5635.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　消防电工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-13	030904017002	报警联动一体机	1.名称:拆除火灾报警控制器 2.柜式火灾报警控制器，联动型，32路，每路252点；手动控制点位20个 3.破坏性拆除，含残值回收，综合考虑 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	2396.31	2396.31	0
2-4-14	030904014003	消防广播及对讲电话主机	1.名称:32路消防电话主机拆除 2.破坏性拆除，含残值回收，综合考虑 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	600.48	600.48	0
2-4-15	030904014004	消防广播及对讲电话主机	1.名称:消防广播主机 250W 拆除 2.破坏性拆除含残值回收，综合考虑 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	342.87	342.87	0
2-4-16	030904007006	消防模块	1.名称:输入模块 2.破坏性拆除 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	30	38.48	1154.4	0
2-4-17	030904007007	消防模块	1.名称:输出模块 2.破坏性拆除 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	30	38.48	1154.4	0
2-4-18	030904007008	消防模块	1.名称:输入、输出模块 2.破坏性拆除 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	30	38.48	1154.4	0
合计							893276.79	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　消防电工程
标　　段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					107398.19
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	19142.77
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	15547.88
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3594.89
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	20	82810.55
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	5444.87
1-9-1	AB001005	脚手架费		100元	1	5444.87	5444.87
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							107398.19

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：消防电工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	125084.37	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		125084.37	

材料暂估单价及调整表

工程名称：消防电工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：消防电工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：消防电工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	101318.34
合计					101318.34

总承包服务费计价表

工程名称：消防电工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 消防电工程　　标段： 广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

项目编码	030402011015	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 应急照明箱 1-1EAS	台	1	344.49	3084.65	0	92.74	344.49	3084.65	0	92.74
小计								344.49	3084.65	0	92.74

清单项目综合单价							3521.88000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	51.40635	1.3916	71.54		
	技工人工费	元	136.076241	1.3615	185.27		
	高级技工人工费	元	63.590543	1.3788	87.68		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.379757	10.62	4.03		
	铁砂布 0#-2#	张	0.939993	0.66	0.62		
	裸铜线 10mm2	kg	0.216198	76.48	16.53		
	铜接线端子 DT-10	个	1.908186	1.68	3.21		
	其他材料费	元	8.29074	0.885	7.34		
机械							

项目编码	030402011016	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 应急照明箱 1-3EAS	台	1	344.49	5688.37	0	92.74	344.49	5688.37	0	92.74
小计								344.49	5688.37	0	92.74

清单项目综合单价							6125.60000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	51.406749	1.3916	71.54		
	技工人工费	元	136.077297	1.3615	185.27		
	高级技工人工费	元	63.591036	1.3788	87.68		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.37976	10.62	4.03		
	铁砂布 0#-2#	张	0.940001	0.66	0.62		
	裸铜线 10mm2	kg	0.2162	76.48	16.53		
	铜接线端子 DT-10	个	1.908201	1.68	3.21		
	其他材料费	元	8.290805	0.885	7.34		
机械							

项目编码	030402011017	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 应急照明箱 1-4EAS	台	1	344.49	3084.66	0	92.74	344.49	3084.66	0	92.74
小计								344.49	3084.66	0	92.74

清单项目综合单价							3521.89000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	51.406645	1.3916	71.54		
	技工人工费	元	136.077021	1.3615	185.27		
	高级技工人工费	元	63.590907	1.3788	87.68		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.379759	10.62	4.03		
	铁砂布 0#-2#	张	0.939999	0.66	0.62		
	裸铜线 10mm2	kg	0.2162	76.48	16.53		
	铜接线端子 DT-10	个	1.908197	1.68	3.21		
	其他材料费	元	8.290788	0.885	7.34		
机械							

项目编码	030402011018	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 应急照明箱 2-1EAS	台	1	344.49	5688.37	0	92.74	344.49	5688.37	0	92.74
小计								344.49	5688.37	0	92.74

清单项目综合单价							6125.60000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	51.406749	1.3916	71.54		
	技工人工费	元	136.077297	1.3615	185.27		
	高级技工人工费	元	63.591036	1.3788	87.68		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.37976	10.62	4.03		
	铁砂布 0#-2#	张	0.940001	0.66	0.62		
	裸铜线 10mm2	kg	0.2162	76.48	16.53		
	铜接线端子 DT-10	个	1.908201	1.68	3.21		
	其他材料费	元	8.290805	0.885	7.34		
机械							

项目编码	030402011019	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 应急照明箱 2-6EAS	台	1	344.49	5688.37	0	92.74	344.49	5688.37	0	92.74
小计								344.49	5688.37	0	92.74

清单项目综合单价							6125.60000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	51.406749	1.3916	71.54		
	技工人工费	元	136.077297	1.3615	185.27		
	高级技工人工费	元	63.591036	1.3788	87.68		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.37976	10.62	4.03		
	铁砂布 0#-2#	张	0.940001	0.66	0.62		
	裸铜线 10mm2	kg	0.2162	76.48	16.53		
	铜接线端子 DT-10	个	1.908201	1.68	3.21		
	其他材料费	元	8.290805	0.885	7.34		
机械							

项目编码	030402011020	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 应急照明箱 2-4EAS	台	1	344.75	3087.05	0	92.82	344.75	3087.05	0	92.82
小计								344.75	3087.05	0	92.82

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									3524.62000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	51.446257	1.3916	71.59			
		技工人工费	元	136.181878	1.3615	185.41			
		高级技工人工费	元	63.639908	1.3788	87.75			
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.380052	10.62	4.04			
		铁砂布 0#-2#	张	0.940723	0.66	0.62			
		裸铜线 10mm2	kg	0.216366	76.48	16.55			
		铜接线端子 DT-10	个	1.909668	1.68	3.21			
		其他材料费	元	8.297177	0.885	7.34			
	机械								
项目编码	030413002009	项目名称	装饰灯		计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装 消防应急照明灯（吸顶） 6W	10套	0.1	435.22	748.48	0	152.59	43.522	74.848	0	15.259
小计								43.522	74.848	0	15.259

清单项目综合单价									133.62900000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	5.104916	1.3916	7.1			
		技工人工费	元	22.368726	1.3615	30.46			
		高级技工人工费	元	4.325046	1.3788	5.96			
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.191748	0.44	0.08			
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.191748	0.44	0.08			
		其他材料费	元	0.842188	0.885	0.75			
	机械								
项目编码	030413002010	项目名称	装饰灯		计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 消防应急照明灯（墙壁） 6W	10套	0.1	435.17	746.91	0	152.5	43.517	74.691	0	15.25
小计								43.517	74.691	0	15.25

清单项目综合单价									133.45800000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	5.104253	1.3916	7.1			
		技工人工费	元	22.365821	1.3615	30.45			
		高级技工人工费	元	4.324485	1.3788	5.96			
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.383446	0.44	0.17			
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.383446	0.44	0.17			
		其他材料费	元	0.484007	0.885	0.43			
	机械								
项目编码	030413002011	项目名称	装饰灯		计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 疏散出口标志灯 0.3W	10套	0.1	435.21	805.82	0	155.46	43.521	80.582	0	15.546
小计								43.521	80.582	0	15.546

清单项目综合单价									139.64900000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	5.104681	1.3916	7.1			
		技工人工费	元	22.367699	1.3615	30.45			
		高级技工人工费	元	4.324848	1.3788	5.96			
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.383478	0.44	0.17			
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.383478	0.44	0.17			
		其他材料费	元	0.484048	0.885	0.43			
	机械								
项目编码	030413002012	项目名称	装饰灯		计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 安全出口标志灯 0.3W	10套	0.1	435.21	805.84	0	155.46	43.521	80.584	0	15.546
小计								43.521	80.584	0	15.546

清单项目综合单价									139.65100000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	5.10476	1.3916	7.1			
		技工人工费	元	22.368045	1.3615	30.45			
		高级技工人工费	元	4.324915	1.3788	5.96			
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.383484	0.44	0.17			
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.383484	0.44	0.17			
		其他材料费	元	0.484055	0.885	0.43			
	机械								
项目编码	030413002013	项目名称	装饰灯		计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 方向标志灯 0.3W	10套	0.1	435.22	805.76	0	155.46	43.522	80.576	0	15.546
小计								43.522	80.576	0	15.546

清单项目综合单价									139.64400000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	5.104859	1.3916	7.1			
		技工人工费	元	22.368477	1.3615	30.45			
		高级技工人工费	元	4.324998	1.3788	5.96			
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.383492	0.44	0.17			
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.383492	0.44	0.17			
		其他材料费	元	0.484064	0.885	0.43			
	机械								
项目编码	030413002014	项目名称	装饰灯		计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 楼层指示灯 0.3W	10套	0.1	435.2	805.78	0	155.45	43.52	80.578	0	15.545
小计								43.52	80.578	0	15.545

清单项目综合单价									139.64300000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	5.104602	1.3916	7.1			
		技工人工费	元	22.367351	1.3615	30.45			
		高级技工人工费	元	4.324781	1.3788	5.96			

工程量清单综合单价分析表

	材料	木螺钉 M2～4×6～65		10个	0.383473	0.44	0.17		
		塑料膨胀管 Φ6mm		10个	0.383473	0.44	0.17		
		其他材料费		元	0.48404	0.885	0.43		
	机械								

项目编码	030413002015	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装 ˊ 双面方向标志灯（吊装） 0.3W	10套	0.1	435.22	807.24	0	155.53	43.522	80.724	0	15.553
小计								43.522	80.724	0	15.553
清单项目综合单价								139.79900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.104916	1.3916	7.1		
		技工人工费	元	22.368726	1.3615	30.46		
		高级技工人工费	元	4.325046	1.3788	5.96		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.191748	0.44	0.08		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.191748	0.44	0.08		
		其他材料费	元	0.842188	0.885	0.75		
	机械							

项目编码	030413001004	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˊ（电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0）	10套	0.1	108.82	0.05	0	28.8	10.882	0.005	0	2.88
小计								10.882	0.005	0	2.88
清单项目综合单价								13.76700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.276489	1.3916	1.78		
		技工人工费	元	5.593322	1.3615	7.62		
		高级技工人工费	元	1.081482	1.3788	1.49		
	材料							
	机械							

项目编码	030413001005	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˊ（电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0）	10套	0.1	108.82	0.05	0	28.8	10.882	0.005	0	2.88
小计								10.882	0.005	0	2.88
清单项目综合单价								13.76700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.276489	1.3916	1.78		
		技工人工费	元	5.593322	1.3615	7.62		
		高级技工人工费	元	1.081482	1.3788	1.49		
	材料							
	机械							

项目编码	030412001011	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-23换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=16 ˊ JDG16	100m	0.01	1429.97	367.67	0	396.79	14.2997	3.6767	0	3.9679
小计								14.2997	3.6767	0	3.9679
清单项目综合单价								21.94430000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.677196	1.3916	2.33		
		技工人工费	元	7.349455	1.3615	10.01		
		高级技工人工费	元	1.42107	1.3788	1.96		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.00376	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.215052	1	0.22		
		面漆	kg	0.010339	45.13	0.47		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.215052	0.44	0.09		
		套接紧定式直接头 Φ16mm(配螺钉)	个	0.235166	1.5	0.35		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ16mm	个	0.141175	1.42	0.2		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.355352	0.24	0.33		
		其他材料费	元	0.032427	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001012	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-42	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˊ SC20	100m	0.01	1529.5	959.35	25.64	454.53	15.295	9.5935	0.2564	4.5453
小计								15.295	9.5935	0.2564	4.5453
清单项目综合单价								29.69020000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.793933	1.3916	2.5		
		技工人工费	元	7.861071	1.3615	10.7		
		高级技工人工费	元	1.520026	1.3788	2.1		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.003758	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×20	个	0.145146	0.44	0.06		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.234488	0.19	0.04		
		合金钢钻头(综合)	个	0.015595	6.37	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021889	11.83	0.26		
		清油 C01-1	kg	0.0031	16.99	0.05		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005355	5.31	0.03		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.367422	0.08	0.19		
		镀锌管接头(50×20)	个	0.154822	2.07	0.32		
		接地管卡 DN20	个	0.30908	0.29	0.09		
		管卡子(钢管用DN15～20)	个	1.161164	0.33	0.38		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.145146	0.16	0.02		
		其他材料费	元	0.054488	0.885	0.05		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.000564	274.15	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.003758	27.11	0.1		

项目编码	030412001013	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ~ SC20	100m	0.01	846.38	852.89	25.65	268.44	8.4638	8.5289	0.2565	2.6844
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	41.3	0.08	0	10.93	4.13	0.008	0	1.093
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	9.43	0.71	0	2.53	0.943	0.071	0	0.253
小计								13.5368	8.6079	0.2565	4.0304
清单项目综合单价											26.43160000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.992747	1.3916		1.38		
		技工人工费				元	8.076146	1.3615		11		
		高级技工人工费				元	0.841097	1.3788		1.16		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.00376	4.87		0.02		
		锁紧螺母 M3×20				个	0.145221	0.44		0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.008835	11.83		0.1		
		溶剂汽油 200#				kg	0.002256	5.31		0.01		
		镀锌管接头(50×20)				个	0.154902	2.07		0.32		
		塑料护口(钢管用)15~20				个	0.145221	0.16		0.02		
		水				m3	0.00047	4.62		0		
		其他材料费				元	0.019457	0.885		0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.000564	274.15		0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.00376	27.11		0.1		
项目编码	030412004007	项目名称			配线			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ~ WDZN-RYS-2*2.5	100m单线	0.01	121.84	608.12	0	62.64	1.2184	6.0812	0	0.6264
小计								1.2184	6.0812	0	0.6264
清单项目综合单价											7.92600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.143119	1.3916		0.2		
		技工人工费				元	0.625744	1.3615		0.85		
		高级技工人工费				元	0.121266	1.3788		0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009844	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.001125	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.000094	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.005156	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.004688	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004008	项目名称			配线			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ~ WDZBN-RYS-2*2.5	100m单线	0.01	121.84	608.12	0	62.64	1.2184	6.0812	0	0.6264
小计								1.2184	6.0812	0	0.6264
清单项目综合单价											7.92600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.143119	1.3916		0.2		
		技工人工费				元	0.625744	1.3615		0.85		
		高级技工人工费				元	0.121266	1.3788		0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009844	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.001125	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.000094	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.005156	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.004688	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004009	项目名称			配线			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ~ WDZBN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	162.49	289.56	0	57.47	1.6249	2.8956	0	0.5747
小计								1.6249	2.8956	0	0.5747
清单项目综合单价											5.09520000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.190568	1.3916		0.27		
		技工人工费				元	0.835139	1.3615		1.14		
		高级技工人工费				元	0.161491	1.3788		0.22		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.00235	0.56		0		
		焊锡				kg	0.00188	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.000094	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.004701	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.005453	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004010	项目名称			配线（暂估）			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ~ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	100m单线	0.01	31.48	0	0	8.33	0.3148	0	0	0.0833
小计								0.3148	0	0	0.0833
清单项目综合单价											0.39810000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.036972	1.3916		0.05		
		技工人工费				元	0.16165	1.3615		0.22		
		高级技工人工费				元	0.031327	1.3788		0.04		
	材料											
	机械											
项目编码	030412001014	项目名称			配管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-23换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=16 ~ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	100m	0.01	356.95	0.02	0	94.46	3.5695	0.0002	0	0.9446
小计								3.5695	0.0002	0	0.9446
清单项目综合单价											4.51430000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.418674		1.3916		0.58		
		技工人工费			元	1.834625		1.3615		2.5		
		高级技工人工费			元	0.354738		1.3788		0.49		
	材料											
	机械											
项目编码	030904018001	项目名称			机柜			计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ 消防分线箱	台	1	211.43	159.61	0	57.69	211.43	159.61	0	57.69
小计								211.43	159.61	0	57.69
清单项目综合单价											428.73000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	31.524862		1.3916		43.87		
		技工人工费			元	83.505117		1.3615		113.69		
		高级技工人工费			元	39.070261		1.3788		53.87		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.141		4.6		0.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.197401		3.3		0.65		
		焊锡丝			kg	0.0658		66.9		4.4		
		铁砂布 0#-2#			张	0.752002		0.66		0.5		
		塑料软管			m	0.141		15.44		2.18		
		裸铜线 10mm2			kg	0.188		76.48		14.38		
		铜接线端子 DT-10			个	1.908205		1.68		3.21		
		其他材料费			元	10.011026		0.885		8.86		
	机械											
项目编码	030412001015	项目名称			配管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=20 ~ JDG20	100m	0.01	1462.12	473	0	410.56	14.6212	4.73	0	4.1056
小计								14.6212	4.73	0	4.1056
清单项目综合单价											23.45680000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.714942		1.3916		2.39		
		技工人工费			元	7.514662		1.3615		10.23		
		高级技工人工费			元	1.453065		1.3788		2		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm			kg	0.00376		4.87		0.02		
		木螺钉 M6×65			10个	0.215059		1		0.22		
		面漆			kg	0.012407		45.13		0.56		
		塑料膨胀管 φ8mm			10个	0.215059		0.44		0.09		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)			个	0.235173		1.68		0.4		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm			个	0.141179		1.59		0.22		
		管卡子(电线管用DN15~20)			个	1.355396		0.24		0.33		
		其他材料费			元	0.035624		0.885		0.03		
	机械											
项目编码	030412001016	项目名称			配管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 ~ JDG20	100m	0.01	639.81	353.51	0	186.99	6.3981	3.5351	0	1.8699
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	41.3	0.08	0	10.93	4.13	0.008	0	1.093
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	9.43	0.71	0	2.53	0.943	0.071	0	0.253
小计								11.4711	3.6141	0	3.2159
清单项目综合单价											18.30110000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.75044		1.3916		1.04		
		技工人工费			元	7.014454		1.3615		9.55		
		高级技工人工费			元	0.63587		1.3788		0.88		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm			kg	0.00376		4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)			个	0.235173		1.68		0.4		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm			个	0.141179		1.59		0.22		
		水			m3	0.00047		4.62		0		
		其他材料费			元	0.045023		0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030412001017	项目名称			配管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ~ SC20	100m	0.01	846.38	852.89	25.65	268.44	8.4638	8.5289	0.2565	2.6844
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	41.3	0.08	0	10.93	4.13	0.008	0	1.093
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	9.43	0.71	0	2.53	0.943	0.071	0	0.253
小计								13.5368	8.6079	0.2565	4.0304
清单项目综合单价											26.43160000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.992747		1.3916		1.38		
		技工人工费			元	8.076146		1.3615		11		
		高级技工人工费			元	0.841097		1.3788		1.16		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm			kg	0.00376		4.87		0.02		
		锁紧螺母 M3×20			个	0.145221		0.44		0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.008835		11.83		0.1		
		溶剂汽油 200#			kg	0.002256		5.31		0.01		
		镀锌管接头(50×20)			个	0.154902		2.07		0.32		
		塑料护口(钢管用)15~20			个	0.145221		0.16		0.02		
		水			m3	0.00047		4.62		0		
		其他材料费			元	0.019457		0.885		0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60			台班	0.000564		274.15		0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.00376		27.11		0.1		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412001018	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-42	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˉ SC20	100m	0.01	1529.5	959.35	25.64	454.53	15.295	9.5935	0.2564	4.5453
小计								15.295	9.5935	0.2564	4.5453
清单项目综合单价								29.69020000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.793933		1.3916	2.5		
		技工人工费			元	7.861071		1.3615	10.7		
		高级技工人工费			元	1.520026		1.3788	2.1		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.003758		4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×20			个	0.145146		0.44	0.06		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.234488		0.19	0.04		
		合金钢钻头(综合)			个	0.015595		6.37	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.021889		11.83	0.26		
		清油 C01-1			kg	0.0031		16.99	0.05		
		溶剂汽油 200#			kg	0.005355		5.31	0.03		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm			个	2.367422		0.08	0.19		
		镀锌管接头(50×20)			个	0.154822		2.07	0.32		
		接地管卡 DN20			个	0.30908		0.29	0.09		
		管卡子(钢管用DN15～20)			个	1.161164		0.33	0.38		
		塑料护口(钢管用)15～20			个	0.145146		0.16	0.02		
		其他材料费			元	0.054488		0.885	0.05		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60			台班	0.000564		274.15	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.003758		27.11	0.1		
项目编码	030412001019	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=25 ˉ JDG25	100m	0.01	1509.66	771.58	0	438.06	15.0966	7.7158	0	4.3806
小计								15.0966	7.7158	0	4.3806
清单项目综合单价								27.19300000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.770658		1.3916	2.46		
		技工人工费			元	7.759059		1.3615	10.56		
		高级技工人工费			元	1.500295		1.3788	2.07		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.003758		4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65			10个	0.144789		1	0.14		
		面漆			kg	0.016349		45.13	0.74		
		塑料膨胀管 Φ8mm			10个	0.144789		0.44	0.06		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)			个	0.235082		1.77	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm			个	0.141124		2.12	0.3		
		管卡子(电线管用DN25～32)			个	1.354867		2	2.71		
		其他材料费			元	0.040402		0.885	0.04		
	机械										
项目编码	030412001020	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25 ˉ JDG25	100m	0.01	863.31	406.55	0	248.78	8.6331	4.0655	0	2.4878
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.1	54.99	0.12	0	14.56	5.499	0.012	0	1.456
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	12.64	1.06	0	3.39	1.264	0.106	0	0.339
小计								15.3961	4.1835	0	4.2828
清单项目综合单价								23.86240000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.012597		1.3916	1.41		
		技工人工费			元	9.404466		1.3615	12.8		
		高级技工人工费			元	0.857948		1.3788	1.18		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.003764		4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)			个	0.235418		1.77	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm			个	0.141326		2.12	0.3		
		水			m3	0.000753		4.62	0		
		其他材料费			元	0.054573		0.885	0.05		
	机械										
项目编码	030412003007	项目名称	桥架			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˉ 金属桥架 100*50	10m	0.1	209.6	231.27	5.52	67.43	20.96	23.127	0.552	6.743
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.005	491.16	20.87	97.38	137.97	2.4558	0.10435	0.4869	0.68985
小计								23.4158	23.23135	1.0389	7.43285
清单项目综合单价								55.11890000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.20616		1.3916	5.85		
		技工人工费			元	9.587299		1.3615	13.05		
		高级技工人工费			元	3.270151		1.3788	4.51		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.002725		3.3	0.01		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.008457		7.4	0.06		
		调和漆			kg	0.00094		9.61	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.00141		11.83	0.02		
		溶剂汽油 200#			kg	0.00047		5.31	0		
		电线 BV-6			m	0.046985		5.92	0.28		
		其他材料费			元	0.202505		0.885	0.18		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.00094		587.69	0.55		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250			台班	0.00047		12.99	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.003148		152.74	0.48		
项目编码	030412004011	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˉ WDZ-BYJ-4	100m单线	0.01	194.56	425.23	0	72.75	1.9456	4.2523	0	0.7275
小计								1.9456	4.2523	0	0.7275
清单项目综合单价								6.92540000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.227935		1.3916	0.32		
		技工人工费			元	1.000466		1.3615	1.36		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	0.193142	1.3788	0.27		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.002817	0.56	0		
		焊锡	kg	0.001878	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000094	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.004695	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.005353	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004012	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 - WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	162.49	289.54	0	57.47	1.6249	2.8954	0	0.5747
小计								1.6249	2.8954	0	0.5747
清单项目综合单价								5.09500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.190568	1.3916	0.27		
		技工人工费	元	0.835139	1.3615	1.14		
		高级技工人工费	元	0.161491	1.3788	0.22		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.00235	0.56	0		
		焊锡	kg	0.00188	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000094	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.004701	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.005453	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004013	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYJS-4*1.5	100m单线	0.01	142.71	717.18	0	73.62	1.4271	7.1718	0	0.7362
小计								1.4271	7.1718	0	0.7362
清单项目综合单价								9.33510000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.167142	1.3916	0.23		
		技工人工费	元	0.733869	1.3615	1		
		高级技工人工费	元	0.141623	1.3788	0.2		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01411	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001223	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000188	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006208	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.006584	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004014	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZN-RYJS-2*2.5	100m单线	0.01	121.84	608.12	0	62.64	1.2184	6.0812	0	0.6264
小计								1.2184	6.0812	0	0.6264
清单项目综合单价								7.92600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.143119	1.3916	0.2		
		技工人工费	元	0.625744	1.3615	0.85		
		高级技工人工费	元	0.121266	1.3788	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009844	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001125	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000094	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005156	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.004688	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004015	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYJS-2*1.5	100m单线	0.01	120.01	385.93	0	51.05	1.2001	3.8593	0	0.5105
小计								1.2001	3.8593	0	0.5105
清单项目综合单价								5.56990000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.140775	1.3916	0.2		
		技工人工费	元	0.616838	1.3615	0.84		
		高级技工人工费	元	0.119241	1.3788	0.16		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009375	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001031	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000094	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005156	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.004219	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004016	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	100m单线	0.01	31.01	0	0	8.21	0.3101	0	0	0.0821
小计								0.3101	0	0	0.0821
清单项目综合单价								0.39220000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.036367	1.3916	0.05		
		技工人工费	元	0.15935	1.3615	0.22		
		高级技工人工费	元	0.030804	1.3788	0.04		
	材料							
	机械							

项目编码	030412004017	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYJSP-2*1.5	100m单线	0.01	120.01	385.93	0	51.05	1.2001	3.8593	0	0.5105
小计								1.2001	3.8593	0	0.5105
清单项目综合单价								5.56990000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.140775	1.3916	0.2		
		技工人工费	元	0.616838	1.3615	0.84		
		高级技工人工费	元	0.119241	1.3788	0.16		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009375	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001031	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000094	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005156	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.004219	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004018	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-120	管、线、槽内穿放视频传输电缆 直径DN(mm) DN≤5 - WDZN-SYV-75-5	100m	0.01	223.38	233.21	2.5	70.95	2.2338	2.3321	0.025	0.7095
小计								2.2338	2.3321	0.025	0.7095
清单项目综合单价								5.30040000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.100269	1.3916	1.53		
		技工人工费	元	0.516088	1.3615	0.7		
	材料	其他材料费	元	0.009414	0.885	0.01		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.028242	0.885	0.02		

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1	感烟安装	只	1	39.98	69.57	0.71	14.11	39.98	69.57	0.71	14.11
小计								39.98	69.57	0.71	14.11
清单项目综合单价								124.37000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.648406	1.3916	7.86		
		技工人工费	元	19.144431	1.3615	26.07		
		高级技工人工费	元	4.385268	1.3788	6.05		
	材料	白布	m2	0.037593	4.82	0.18		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.28195	0.19	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.018797	6.37	0.12		
		焊锡	kg	0.037593	66.9	2.51		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.009398	61.5	0.58		
		防火涂料 A60-1	kg	0.046992	16.57	0.78		
		汽油 60#～70#	kg	0.028195	6.67	0.19		
		粘接剂(801胶)	kg	0.009398	13.72	0.13		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.375934	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.093983	1.59	0.15		
		底座	个	0.939835	15.84	14.89		
		其他材料费	元	0.05639	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.801679	0.885	0.71		

项目编码	030904001002	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-2	感温安装	只	1	39.98	71.26	0.16	14.16	39.98	71.26	0.16	14.16
小计								39.98	71.26	0.16	14.16
清单项目综合单价								125.56000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.649048	1.3916	7.86		
		技工人工费	元	19.146606	1.3615	26.07		
		高级技工人工费	元	4.385767	1.3788	6.05		
	材料	白布	m2	0.037598	4.82	0.18		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.281982	0.19	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.018799	6.37	0.12		
		焊锡	kg	0.037598	66.9	2.52		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.009399	61.5	0.58		
		防火涂料 A60-1	kg	0.046997	16.57	0.78		
		电	kW·h	0.037598	0.64	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.028198	6.67	0.19		
		粘接剂(801胶)	kg	0.009399	13.72	0.13		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.375977	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.093994	1.59	0.15		
		底座	个	0.939941	15.84	14.89		
		其他材料费	元	0.056396	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.181409	0.885	0.16		

项目编码	030904005001	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-15换	消防通讯分机安装 - 消防电话	台	1	14.97	69.33	0	7.43	14.97	69.33	0	7.43
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	0.1	130.11	47.55	37.07	39.45	13.011	4.755	3.707	3.945
小计								27.981	74.085	3.707	11.375
清单项目综合单价								117.14800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.950556	1.3916	5.5		
		技工人工费	元	13.438638	1.3615	18.3		
		高级技工人工费	元	3.031848	1.3788	4.18		
	材料	木螺钉 M6×30	个	1.879517	0.35	0.66		
		合金钢钻头(综合)	个	0.065783	6.37	0.42		
		电	kW·h	1.202891	0.64	0.77		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.879517	0.08	0.15		
		铜接线端子 DT-10	个	1.879517	1.68	3.16		
		其他材料费	元	0.075181	0.885	0.07		
		电池 5#	节	1.503613	2.65	3.98		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.188503	0.885	3.71		

项目编码	030904005002	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030701-15换	消防通讯分机安装 ˉ(消防工程破坏性拆除:人工*0.3材料*0)	台	1	4.48	0	0	1.19	4.48	0	0	1.19	
小计								4.48	0	0	1.19	
清单项目综合单价												5.67000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.633375		1.3916		0.88		
		技工人工费			元	2.158031		1.3615		2.94		
		高级技工人工费			元	0.477844		1.3788		0.66		
	材料											
	机械											
项目编码	030904001003	项目名称	点型探测器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-1	感烟安装 ˉ 感烟探测器	只	1	39.98	19.66	0.71	11.62	39.98	19.66	0.71	11.62	
小计								39.98	19.66	0.71	11.62	
清单项目综合单价												71.97000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.648406		1.3916		7.86		
		技工人工费			元	19.144431		1.3615		26.07		
		高级技工人工费			元	4.385268		1.3788		6.05		
	材料	白布			m2	0.037593		4.82		0.18		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.28195		0.19		0.05		
		合金钢钻头(综合)			个	0.018797		6.37		0.12		
		焊锡			kg	0.037593		66.9		2.51		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.009398		61.5		0.58		
		防火涂料 A60-1			kg	0.046992		16.57		0.78		
		汽油 60#～70#			kg	0.028195		6.67		0.19		
		粘接剂(801胶)			kg	0.009398		13.72		0.13		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	0.375934		0.08		0.03		
		异形塑料管 φ5mm			m	0.093983		1.59		0.15		
		底座			个	0.939835		15.84		14.89		
		其他材料费			元	0.05639		0.885		0.05		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.801679		0.885		0.71		
项目编码	030904004001	项目名称	声光报警器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-9	警报装置安装 警铃	只	1	36.01	37.41	0.62	11.44	36.01	37.41	0.62	11.44	
030701-9换	警报装置安装 警铃 ˉ(消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0)	只	1	10.8	0	0.18	2.87	10.8	0	0.18	2.87	
小计								46.81	37.41	0.8	14.31	
清单项目综合单价												99.33000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.580236		1.3916		9.16		
		技工人工费			元	22.414616		1.3615		30.52		
		高级技工人工费			元	5.188875		1.3788		7.15		
	材料	白布			m2	0.01881		4.82		0.09		
		自攻螺钉 M4×30			个	3.761962		0.03		0.11		
		合金钢钻头(综合)			个	0.065834		6.37		0.42		
		焊锡			kg	0.01881		66.9		1.26		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.009405		61.5		0.58		
		防火涂料 A60-1			kg	0.028215		16.57		0.47		
		汽油 60#～70#			kg	0.009405		6.67		0.06		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	3.761962		0.08		0.3		
		异形塑料管 φ5mm			m	0.047025		1.59		0.07		
		标志牌(塑料扁形)			个	0.940491		0.71		0.67		
		其他材料费			元	0.094049		0.885		0.08		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.904752		0.885		0.8		
项目编码	030904004002	项目名称	声光报警器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	52.02	70.85	0.84	17.37	52.02	70.85	0.84	17.37	
小计								52.02	70.85	0.84	17.37	
清单项目综合单价												141.08000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.294426		1.3916		10.15		
		技工人工费			元	24.895437		1.3615		33.9		
		高级技工人工费			元	5.780826		1.3788		7.97		
	材料	白布			m2	0.018802		4.82		0.09		
		自攻螺钉 M4×30			个	3.760498		0.03		0.11		
		合金钢钻头(综合)			个	0.094012		6.37		0.6		
		焊锡			kg	0.018802		66.9		1.26		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.009401		61.5		0.58		
		防火涂料 A60-1			kg	0.028204		16.57		0.47		
		汽油 60#～70#			kg	0.009401		6.67		0.06		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	3.760498		0.08		0.3		
		异形塑料管 φ5mm			m	0.047006		1.59		0.07		
		声光报警器			个	0.940125		70.8		66.56		
		标志牌(塑料扁形)			个	0.940125		0.71		0.67		
		其他材料费			元	0.094012		0.885		0.08		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.949526		0.885		0.84		
项目编码	030904004003	项目名称	声光报警器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-8换	警报装置安装 声光报警 ˉ 声光报警器	只	1	52.03	4.3	0.84	14.04	52.03	4.3	0.84	14.04	
小计								52.03	4.3	0.84	14.04	
清单项目综合单价												71.21000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.296794		1.3916		10.15		
		技工人工费			元	24.903519		1.3615		33.91		
		高级技工人工费			元	5.782702		1.3788		7.97		
	材料	白布			m2	0.018809		4.82		0.09		
		自攻螺钉 M4×30			个	3.761719		0.03		0.11		
		合金钢钻头(综合)			个	0.094043		6.37		0.6		
		焊锡			kg	0.018809		66.9		1.26		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.009404		61.5		0.58		
		防火涂料 A60-1			kg	0.028213		16.57		0.47		
		汽油 60#～70#			kg	0.009404		6.67		0.06		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	3.761719		0.08		0.3		
		异形塑料管 φ5mm			m	0.047021		1.59		0.07		
		标志牌(塑料扁形)			个	0.94043		0.71		0.67		
		其他材料费			元	0.094043		0.885		0.08		

工程量清单综合单价分析表

	机械	仪器仪表使用费		元	0.949834	0.885	0.84		
项目编码	030904003001	项目名称	按钮			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 ˉ 消火栓按钮	只	1	36.01	60.63	0.1	12.57	36.01	60.63	0.1	12.57
小计								36.01	60.63	0.1	12.57
清单项目综合单价								109.31000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.060079		1.3916		7.04		
		技工人工费			元	17.236422		1.3615		23.47		
		高级技工人工费			元	3.990147		1.3788		5.5		
	材料	白布			m2	0.047009		4.82		0.23		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35			10个	0.300859		0.27		0.08		
		钻头 φ3mm			个	0.018804		3.45		0.06		
		合金钢钻头(综合)			个	0.056411		6.37		0.36		
		焊锡			kg	0.047009		66.9		3.14		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.018804		61.5		1.16		
		防火涂料 A60-1			kg	0.047009		16.57		0.78		
		汽油 60#～70#			kg	0.028206		6.67		0.19		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	1.598315		0.08		0.13		
		异形塑料管 φ5mm			m	0.122224		1.59		0.19		
		其他材料费			元	0.263252		0.885		0.23		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.113762		0.885		0.1		
项目编码	030904003002	项目名称	按钮			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 ˉ 消火栓按钮	只	1	36.02	6.56	0.1	9.86	36.02	6.56	0.1	9.86
小计								36.02	6.56	0.1	9.86
清单项目综合单价								52.54000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.062017		1.3916		7.04		
		技工人工费			元	17.243023		1.3615		23.48		
		高级技工人工费			元	3.991676		1.3788		5.5		
	材料	白布			m2	0.047027		4.82		0.23		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35			10个	0.300975		0.27		0.08		
		钻头 φ3mm			个	0.018811		3.45		0.06		
		合金钢钻头(综合)			个	0.056433		6.37		0.36		
		焊锡			kg	0.047027		66.9		3.15		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.018811		61.5		1.16		
		防火涂料 A60-1			kg	0.047027		16.57		0.78		
		汽油 60#～70#			kg	0.028216		6.67		0.19		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	1.598928		0.08		0.13		
		异形塑料管 φ5mm			m	0.122271		1.59		0.19		
		其他材料费			元	0.263353		0.885		0.23		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.113806		0.885		0.1		
项目编码	030904003003	项目名称	按钮			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 ˉ (消防工程保护性拆除:人工*0.6 机械*0.6材料*0)	只	1	21.6	0	0.06	5.72	21.6	0	0.06	5.72
小计								21.6	0	0.06	5.72
清单项目综合单价								27.38000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.035259		1.3916		4.22		
		技工人工费			元	10.339167		1.3615		14.08		
		高级技工人工费			元	2.393467		1.3788		3.3		
	材料											
	机械	仪器仪表使用费			元	0.06824		0.885		0.06		
项目编码	030904005003	项目名称	消防报警电话插孔(电话)			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-15换	消防通讯分机安装 ˉ 带电话插孔的手动报警按钮	台	1	14.97	58.51	0	6.89	14.97	58.51	0	6.89
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	0.1	130.11	47.55	37.07	39.45	13.011	4.755	3.707	3.945
小计								27.981	63.265	3.707	10.835
清单项目综合单价								105.78800000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.950556		1.3916		5.5		
		技工人工费			元	13.438638		1.3615		18.3		
		高级技工人工费			元	3.031848		1.3788		4.18		
	材料	木螺钉 M6×30			个	1.879517		0.35		0.66		
		合金钢钻头(综合)			个	0.065783		6.37		0.42		
		电			kW·h	1.202891		0.64		0.77		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	1.879517		0.08		0.15		
		铜接线端子 DT-10			个	1.879517		1.68		3.16		
		其他材料费			元	0.075181		0.885		0.07		
		电池 5#			节	1.503613		2.65		3.98		
	机械	仪器仪表使用费			元	4.188503		0.885		3.71		
项目编码	030904006001	项目名称	消防广播(扬声器)			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-17	吸顶式扬声器安装 ˉ 消防广播扬声器	只	1	24.54	45.35	0.61	8.81	24.54	45.35	0.61	8.81
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	0.1	130.13	47.55	37.07	39.47	13.013	4.755	3.707	3.947
小计								37.553	50.105	4.317	12.757
清单项目综合单价								104.73200000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.366734		1.3916		7.47		
		技工人工费			元	18.013589		1.3615		24.53		
		高级技工人工费			元	4.029609		1.3788		5.56		
	材料	白布			m2	0.018798		4.82		0.09		
		木螺钉 M4×60			个	0.375966		0.35		0.13		
		焊锡			kg	0.018798		66.9		1.26		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.009399		61.5		0.58		
		防火涂料 A60-1			kg	0.046996		16.57		0.78		
		电			kW·h	1.203093		0.64		0.77		
		汽油 60#～70#			kg	0.018798		6.67		0.13		
		立时得胶			kg	0.046996		12.83		0.6		

工程量清单综合单价分析表

		异形塑料管 φ5mm	m	0.046996	1.59	0.07		
		其他材料费	元	0.131588	0.885	0.12		
		电池 5#	节	1.503866	2.65	3.99		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.880985	0.885	4.32		

项目编码	030904006002	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-17换	吸顶式扬声器安装 ˆ（消防工程破坏性拆除：人工*0.3,机械*0.3材料*0）	只	1	7.35	0	0.18	1.96	7.35	0	0.18	1.96
小计								7.35	0	0.18	1.96
清单项目综合单价								9.49000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.058432	1.3916	1.47		
		技工人工费	元	3.531298	1.3615	4.81		
		高级技工人工费	元	0.777348	1.3788	1.07		
	材料							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.207293	0.885	0.18		

项目编码	030904009001	项目名称	区域报警控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）ˆ短路隔离器	个	1	99.93	65.07	1.76	29.82	99.93	65.07	1.76	29.82
小计								99.93	65.07	1.76	29.82
清单项目综合单价								196.58000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.116451	1.3916	19.64		
		技工人工费	元	47.863946	1.3615	65.17		
		高级技工人工费	元	10.969017	1.3788	15.12		
	材料	白布	m2	0.047005	4.82	0.23		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.376038	0.19	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.028203	6.37	0.18		
		焊锡	kg	0.056406	66.9	3.77		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.018802	61.5	1.16		
		防火涂料 A60-1	kg	0.028203	16.57	0.47		
		汽油 60#～70#	kg	0.075208	6.67	0.5		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.752075	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.141014	1.59	0.22		
		其他材料费	元	0.19742	0.885	0.17		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.991119	0.885	1.76		

项目编码	030909003001	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-6	自动报警系统装置调试点数dr(点) 500< dr≤1000	系统	1	17429.89	887.2	1851.78	4788.99	17429.89	887.2	1851.78	4788.99
小计								17429.89	887.2	1851.78	4788.99
清单项目综合单价								24957.86000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2462.17693	1.3916	3426.37		
		技工人工费	元	8348.665968	1.3615	11366.71		
		高级技工人工费	元	1912.398156	1.3788	2636.81		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	11.458601	0.62	7.1		
		光盘	片	0.94	1.77	1.66		
		电	kW·h	300.800018	0.64	192.51		
		酒精 95%	kg	0.564	3.54	2		
		电线 BV-1.0	m	14.400801	9.99	143.86		
		打印纸	盒	0.376	20.35	7.65		
		电池	节	300.800018	1.77	532.42		
	机械	仪器仪表使用费	元	2092.411927	0.885	1851.78		

项目编码	030904008001	项目名称	消防模块箱(端子箱、手报箱)	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）ˆ模块箱	个	1	99.92	90.03	1.76	31.07	99.92	90.03	1.76	31.07
小计								99.92	90.03	1.76	31.07
清单项目综合单价								222.78000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.115907	1.3916	19.64		
		技工人工费	元	47.8621	1.3615	65.16		
		高级技工人工费	元	10.968594	1.3788	15.12		
	材料	白布	m2	0.047003	4.82	0.23		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.376023	0.19	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.028202	6.37	0.18		
		焊锡	kg	0.056403	66.9	3.77		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.018801	61.5	1.16		
		防火涂料 A60-1	kg	0.028202	16.57	0.47		
		汽油 60#～70#	kg	0.075205	6.67	0.5		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.752046	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.141009	1.59	0.22		
		其他材料费	元	0.197412	0.885	0.17		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.991042	0.885	1.76		

项目编码	030904007001	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）ˆ输入模块	个	1	99.92	52.59	1.76	29.2	99.92	52.59	1.76	29.2
小计								99.92	52.59	1.76	29.2
清单项目综合单价								183.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.11416	1.3916	19.64		
		技工人工费	元	47.856177	1.3615	65.16		
		高级技工人工费	元	10.967236	1.3788	15.12		
	材料	白布	m2	0.046997	4.82	0.23		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.375977	0.19	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.028198	6.37	0.18		
		焊锡	kg	0.056396	66.9	3.77		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.018799	61.5	1.16		
		防火涂料 A60-1	kg	0.028198	16.57	0.47		
		汽油 60#～70#	kg	0.075195	6.67	0.5		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.751953	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.140991	1.59	0.22		
		其他材料费	元	0.197388	0.885	0.17		

工程量清单综合单价分析表

	机械	仪器仪表使用费		元	1.990796	0.885	1.76		
项目编码	030904007002	项目名称	消防模块			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）、输入、输出模块	个	1	99.93	56.75	1.76	29.41	99.93	56.75	1.76	29.41
小计								99.93	56.75	1.76	29.41
清单项目综合单价											187.85000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.116451	1.3916	19.64		
		技工人工费	元	47.863946	1.3615	65.17		
		高级技工人工费	元	10.969017	1.3788	15.12		
	材料	白布	m2	0.047005	4.82	0.23		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.376038	0.19	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.028203	6.37	0.18		
		焊锡	kg	0.056406	66.9	3.77		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.018802	61.5	1.16		
		防火涂料 A60-1	kg	0.028203	16.57	0.47		
		汽油 60#～70#	kg	0.075208	6.67	0.5		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.752075	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.141014	1.59	0.22		
		其他材料费	元	0.19742	0.885	0.17		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.991119	0.885	1.76		

项目编码	030904009002	项目名称	区域报警控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）、现场电源控制箱	个	1	99.92	339.57	1.76	43.55	99.92	339.57	1.76	43.55
小计								99.92	339.57	1.76	43.55
清单项目综合单价											484.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.115077	1.3916	19.64		
		技工人工费	元	47.859284	1.3615	65.16		
		高级技工人工费	元	10.967948	1.3788	15.12		
	材料	白布	m2	0.047	4.82	0.23		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.376001	0.19	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0282	6.37	0.18		
		焊锡	kg	0.0564	66.9	3.77		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0188	61.5	1.16		
		防火涂料 A60-1	kg	0.0282	16.57	0.47		
		汽油 60#～70#	kg	0.0752	6.67	0.5		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.752002	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.141	1.59	0.22		
		其他材料费	元	0.197401	0.885	0.17		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.990925	0.885	1.76		

项目编码	030904009003	项目名称	区域报警控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-51	远程控制器安装 路数1s(路) 1s≤3 、消防水炮现场手动控制盘	台	1	454.42	518.04	3.04	121.25	454.42	518.04	3.04	121.25
小计								454.42	518.04	3.04	121.25
清单项目综合单价											1096.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	64.222212	1.3916	89.37		
		技工人工费	元	217.658232	1.3615	296.34		
		高级技工人工费	元	49.834677	1.3788	68.71		
	材料	白布	m2	0.112799	4.82	0.54		
		木螺钉 M4×60	个	3.759973	0.35	1.32		
		合金钢钻头(综合)	个	0.122199	6.37	0.78		
		焊锡	kg	0.122199	66.9	8.18		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0376	61.5	2.31		
		汽油 60#～70#	kg	0.169199	6.67	1.13		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	3.759973	0.08	0.3		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.310198	1.59	0.49		
		其他材料费	元	0.498196	0.885	0.44		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.438495	0.885	3.04		

项目编码	030412006005	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	60.8	27.64	0	17.47	6.08	2.764	0	1.747
小计								6.08	2.764	0	1.747
清单项目综合单价											10.59100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.177982	1.3916	1.64		
		技工人工费	元	2.65486	1.3615	3.61		
		高级技工人工费	元	0.599111	1.3788	0.83		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.094629	0.31	0.65		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.094629	0.16	0.34		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.960234	1.79	1.72		
		其他材料费	元	0.068723	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	031301003005	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	15.16	10.31	1.5	4.64	15.16	10.31	1.5	4.64
小计								15.16	10.31	1.5	4.64
清单项目综合单价											31.61000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.115091	1.3916	2.94		
		技工人工费	元	7.355859	1.3615	10.02		
		高级技工人工费	元	1.59571	1.3788	2.2		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.148394	3.234	0.48		
		钢丝刷子	把	0.001878	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015966	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.019723	19.03	0.38		
		水泥 P.042.5	kg	0.174692	0.351	0.06		
		砂子	kg	0.524077	0.78	0.41		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.015966	6.51	0.1		
		油麻	kg	0.148394	11.5	1.71		
		汽油 70#～90#	kg	0.003757	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.019723	6.19	0.12		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	kg	0.006574	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.143698	6.86	0.99		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.298667	18.82	5.62		
		其他材料费	元	0.216017	0.885	0.19		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004696	20.51	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008453	165.74	1.4		

项目编码	031301002004	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-86	机械钻孔(砼)孔径 Dt(mm) Dt≤50	m	1	136.58	16.64	32.18	39.27	136.58	16.64	32.18	39.27
小计								136.58	16.64	32.18	39.27
清单项目综合单价								224.67000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	44.111697	1.3916	61.39		
		技工人工费	元	55.228684	1.3615	75.19		
	材料	其他材料费	元	18.799334	0.885	16.64		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	1.40995	22.82	32.18		

项目编码	031301003006	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	15.15	10.31	1.5	4.63	15.15	10.31	1.5	4.63
小计								15.15	10.31	1.5	4.63
清单项目综合单价								31.59000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.115091	1.3916	2.94		
		技工人工费	元	7.355858	1.3615	10.02		
		高级技工人工费	元	1.59571	1.3788	2.2		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.148394	3.234	0.48		
		钢丝刷子	把	0.001878	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015966	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.019723	19.03	0.38		
		水泥 P.042.5	kg	0.174692	0.351	0.06		
		砂子	kg	0.524077	0.78	0.41		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.015966	6.51	0.1		
		油麻	kg	0.148394	11.5	1.71		
		汽油 70#~90#	kg	0.003757	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.019723	6.19	0.12		
		乙炔气	kg	0.006574	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.143698	6.86	0.99		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.298667	18.82	5.62		
		其他材料费	元	0.216017	0.885	0.19		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004696	20.51	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008453	165.74	1.4		

项目编码	031301002005	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-86	机械钻孔(砼)孔径 Dt(mm) Dt≤50	m	1	136.58	16.64	32.18	39.27	136.58	16.64	32.18	39.27
小计								136.58	16.64	32.18	39.27
清单项目综合单价								224.67000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	44.111697	1.3916	61.39		
		技工人工费	元	55.228684	1.3615	75.19		
	材料	其他材料费	元	18.799334	0.885	16.64		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	1.40995	22.82	32.18		

项目编码	031301003007	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	13.38	6.75	1.33	3.97	13.38	6.75	1.33	3.97
小计								13.38	6.75	1.33	3.97
清单项目综合单价								25.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.881836	1.3916	2.62		
		技工人工费	元	6.484807	1.3615	8.83		
		高级技工人工费	元	1.396322	1.3788	1.93		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.148665	3.234	0.48		
		钢丝刷子	把	0.001882	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015055	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011291	19.03	0.21		
		水泥 P.042.5	kg	0.121378	0.351	0.04		
		砂子	kg	0.363194	0.78	0.28		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.013173	6.51	0.09		
		油麻	kg	0.084683	11.5	0.97		
		汽油 70#~90#	kg	0.002823	6.67	0.02		
		氧气	m3	0.016937	6.19	0.1		
		乙炔气	kg	0.005646	14.64	0.08		
		密封油膏	kg	0.100678	6.86	0.69		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.299212	11.88	3.55		
		其他材料费	元	0.150547	0.885	0.13		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003764	20.51	0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.007527	165.74	1.25		

项目编码	031301002006	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-86	机械钻孔(砼)孔径 Dt(mm) Dt≤50	m	1	136.58	16.64	32.18	39.27	136.58	16.64	32.18	39.27
小计								136.58	16.64	32.18	39.27
清单项目综合单价								224.67000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	44.11237	1.3916	61.39		
		技工人工费	元	55.229525	1.3615	75.19		
	材料	其他材料费	元	18.799621	0.885	16.64		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	1.409972	22.82	32.18		

项目编码	030904017001	项目名称	报警联动一体机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030701-50	落地式报警联动一体机安装 点数dr(点) dr>2000 " 柜式火灾报警控制器，联动型，32路，每路252点；手动控制点位20个	台	1	5633.88	6167.47	805.43	1566.95	5633.88	6167.47	805.43	1566.95	
小计								5633.88	6167.47	805.43	1566.95	
清单项目综合单价											14173.73000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	795.863672	1.3916		1107.52		
		技工人工费				元	2698.551653	1.3615		3674.08		
		高级技工人工费				元	618.134951	1.3788		852.28		
	材料	白布				m2	1.353601	4.82		6.52		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M10×80～120				套	7.708004	0.96		7.4		
		焊锡				kg	1.504001	66.9		100.62		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.376	61.5		23.12		
		汽油 60#～70#				kg	2.444001	6.67		16.3		
		异形塑料管 Φ5mm				m	3.760002	1.59		5.98		
		线卡子				个	112.800064	1.77		199.66		
		标志牌(塑料扁形)				个	0.940001	0.71		0.67		
		其他材料费				元	12.210607	0.885		10.81		
	机械	仪器仪表使用费				元	773.486019	0.885		684.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.094	623.1		58.57		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.376	165.74		62.32		
项目编码	030904014001	项目名称	消防广播及对讲电话主机					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-58	电话交换机安装 门数N(门) 20<N≤40 " 消防电话主机 32路	台	1	1582.78	9685.97	0	422.87	1582.78	9685.97	0	422.87	
小计								1582.78	9685.97	0	422.87	
清单项目综合单价											11691.62000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	223.611314	1.3916		311.18		
		技工人工费				元	758.14222	1.3615		1032.21		
		高级技工人工费				元	173.621095	1.3788		239.39		
	材料	白布				m2	0.695601	4.82		3.35		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M10				套	3.760006	0.97		3.65		
		焊锡				kg	0.780201	66.9		52.2		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.1974	61.5		12.14		
		汽油 60#～70#				kg	0.601601	6.67		4.01		
		异形塑料管 Φ5mm				m	1.927003	1.59		3.06		
		其他材料费				元	2.660204	0.885		2.35		
	机械											
项目编码	030904014002	项目名称	消防广播及对讲电话主机					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-56	消防广播控制柜安装 " 消防广播主机 250W	台	1	899.79	1662.32	4.68	243.22	899.79	1662.32	4.68	243.22	
小计								899.79	1662.32	4.68	243.22	
清单项目综合单价											2810.01000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	127.037183	1.3916		176.78		
		技工人工费				元	430.912728	1.3615		586.69		
		高级技工人工费				元	98.868216	1.3788		136.32		
	材料	橡胶板 δ=5.0mm				m2	0.047	48.01		2.26		
		棉纱				kg	1.315999	9.38		12.34		
		白布				m2	0.2538	4.82		1.22		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120				套	3.853998	0.59		2.27		
		铁砂布 0#-2#				张	1.879999	0.66		1.24		
		焊锡				kg	0.5358	66.9		35.85		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.13442	61.5		8.27		
		垫铁				kg	1.879999	2.79		5.25		
		汽油 60#～70#				kg	1.541599	6.67		10.28		
		塑料软管 Φ4mm				m	0.141	0.18		0.03		
		异形塑料管 Φ5mm				m	1.344199	1.59		2.14		
		接地线 BV-4mm2				m	2.819999	3.98		11.22		
		标志牌(塑料扁形)				个	0.94	0.71		0.67		
		其他材料费				元	2.960999	0.885		2.62		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2				台班	0.0094	497.5		4.68		
项目编码	030904007003	项目名称	消防模块					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出） " 输入模块	个	1	99.92	52.59	1.76	29.2	99.92	52.59	1.76	29.2	
小计								99.92	52.59	1.76	29.2	
清单项目综合单价											183.47000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.11416	1.3916		19.64		
		技工人工费				元	47.856177	1.3615		65.16		
		高级技工人工费				元	10.967236	1.3788		15.12		
	材料	白布				m2	0.046997	4.82		0.23		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.375977	0.19		0.07		
		合金钢钻头(综合)				个	0.028198	6.37		0.18		
		焊锡				kg	0.056396	66.9		3.77		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.018799	61.5		1.16		
		防火涂料 A60-1				kg	0.028198	16.57		0.47		
		汽油 60#～70#				kg	0.075195	6.67		0.5		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	0.751953	0.08		0.06		
		异形塑料管 Φ5mm				m	0.140991	1.59		0.22		
		其他材料费				元	0.197388	0.885		0.17		
	机械	仪器仪表使用费				元	1.990796	0.885		1.76		
项目编码	030904007004	项目名称	消防模块					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出） " 输出模块	个	1	99.93	52.58	1.76	29.2	99.93	52.58	1.76	29.2	
小计								99.93	52.58	1.76	29.2	
清单项目综合单价											183.47000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.116418	1.3916		19.64		
		技工人工费				元	47.863833	1.3615		65.17		
		高级技工人工费				元	10.968991	1.3788		15.12		
	材料	白布				m2	0.047005	4.82		0.23		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.376037	0.19		0.07		
		合金钢钻头(综合)				个	0.028203	6.37		0.18		
		焊锡				kg	0.056406	66.9		3.77		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.018802	61.5		1.16		

工程量清单综合单价分析表

	材料	防火涂料 A60-1	kg	0.028203	16.57	0.47		
		汽油 60#～70#	kg	0.075207	6.67	0.5		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.752073	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.141014	1.59	0.22		
		其他材料费	元	0.197419	0.885	0.17		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.991114	0.885	1.76		

项目编码	030904007005	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）＂输入、输出模块	个	1	99.93	56.75	1.76	29.41	99.93	56.75	1.76	29.41
小计								99.93	56.75	1.76	29.41
清单项目综合单价											187.85000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.116451	1.3916	19.64		
		技工人工费	元	47.863946	1.3615	65.17		
		高级技工人工费	元	10.969017	1.3788	15.12		
	材料	白布	m2	0.047005	4.82	0.23		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.376038	0.19	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.028203	6.37	0.18		
		焊锡	kg	0.056406	66.9	3.77		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.018802	61.5	1.16		
		防火涂料 A60-1	kg	0.028203	16.57	0.47		
		汽油 60#～70#	kg	0.075208	6.67	0.5		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.752075	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.141014	1.59	0.22		
		其他材料费	元	0.19742	0.885	0.17		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.991119	0.885	1.76		

项目编码	030904017002	项目名称	报警联动一体机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-50换	落地式报警联动一体机安装 点数dr(点) dr＞2000＂(消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0设备*0)	台	1	1690.16	0	241.63	464.52	1690.16	0	241.63	464.52
小计								1690.16	0	241.63	464.52
清单项目综合单价											2396.31000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	238.757648	1.3916	332.26		
		技工人工费	元	809.560568	1.3615	1102.22		
		高级技工人工费	元	185.439357	1.3788	255.68		
	材料							
	机械	仪器仪表使用费	元	232.044393	0.885	205.36		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0282	623.1	17.57		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.112799	165.74	18.7		

项目编码	030904014003	项目名称	消防广播及对讲电话主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-58换	电话交换机安装 门数N(门) 20＜N≤40＂(消防工程破坏性拆除:人工*0.3材料*0设备*0)	台	1	474.83	0	0	125.65	474.83	0	0	125.65
小计								474.83	0	0	125.65
清单项目综合单价											600.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.083462	1.3916	93.35		
		技工人工费	元	227.442897	1.3615	309.66		
		高级技工人工费	元	52.086381	1.3788	71.82		
	材料							
	机械							

项目编码	030904014004	项目名称	消防广播及对讲电话主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-56换	消防广播控制柜安装＂(消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0设备*0)	台	1	269.93	0.01	1.4	71.53	269.93	0.01	1.4	71.53
小计								269.93	0.01	1.4	71.53
清单项目综合单价											342.87000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.110652	1.3916	53.03		
		技工人工费	元	129.272113	1.3615	176		
		高级技工人工费	元	29.660074	1.3788	40.9		
	材料							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.00282	497.5	1.4		

项目编码	030904007006	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）＂(消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0)	个	1	29.98	0	0.53	7.97	29.98	0	0.53	7.97
小计								29.98	0	0.53	7.97
清单项目综合单价											38.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.234248	1.3916	5.89		
		技工人工费	元	14.356853	1.3615	19.55		
		高级技工人工费	元	3.290171	1.3788	4.54		
	材料							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.597239	0.885	0.53		

项目编码	030904007007	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）＂(消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0)	个	1	29.98	0	0.53	7.97	29.98	0	0.53	7.97
小计								29.98	0	0.53	7.97
清单项目综合单价											38.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	4.234248	1.3916	5.89		
		技工人工费	元	14.356853	1.3615	19.55		
		高级技工人工费	元	3.290171	1.3788	4.54		
	材料							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.597239	0.885	0.53		

项目编码	030904007008	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）~（消防工程破坏性拆除:人工*0.3 机械*0.3材料*0)	个	1	29.98	0	0.53	7.97	29.98	0	0.53	7.97
小计								29.98	0	0.53	7.97
清单项目综合单价								38.48000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.234248	1.3916	5.89		
		技工人工费	元	14.356853	1.3615	19.55		
		高级技工人工费	元	3.290171	1.3788	4.54		
	材料							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.597239	0.885	0.53		

项目编码	AB001005	项目名称	脚手架费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	0	2.47	3.32	0	0.81	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0E-8			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：消防电工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：消防电工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		125084.37	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			125084.37	

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防电工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：泛光照明
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	883250.22	
2	措施项目	57308.91	
2.1	安全文明施工	18889.04	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	15341.8	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3547.24	
2.2	其他措施项目费	38419.87	
3	其他项目	117569.89	
3.1	暂列金额	117569.89	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	95231.61	
5	含税建安工程造价	1153360.63	
合计		1153360.63	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　泛光照明　　第 1 页，共 5 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		配电箱					184129.58	0
1-1	030402011021	成套配电箱	1.名称:泛光照明配电箱 2.型号:FG-AL1 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	17092.83	17092.83	0
1-2	030402011022	成套配电箱	1.名称:泛光照明配电箱 2.型号:FG-AL2 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	9775.79	9775.79	0
1-3	030402011023	成套配电箱	1.名称:不锈钢开关电源箱（内置1台开关电源） 2.型号:300*170*100 3.开关电源型号规格:350W,AC220/DC24V,具有PFC及短路过载，过压，过温保护功能 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	236	666.36	157260.96	0
2		电缆、桥架					96864.34	0
2-1	030409001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-3*4 3.电压(kV):1KV 4.工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	3688.87	19.62	72375.63	0
2-2	030409003005	电力电缆头	1.名称:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2.规格:截面S(mm2)S≤10 3.电压(kV):1KV以内 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	45	65.29	2938.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　泛光照明　　

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030412003008	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:100*50 3.工作内容:支吊架安装、组对、螺栓固定、安装、接地等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	104.39	64.81	6765.52	0
2-4	030412003009	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:150*100 3.工作内容:支吊架安装、组对、螺栓固定、安装、接地等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	156.44	94.51	14785.14	0
3		配管、配线					77914.74	0
3-1	030412001021	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1590.01	18.3	29097.18	0
3-2	030412001022	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:明配 5.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、穿引线、刷漆等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	305.92	27.2	8321.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　泛光照明　　第 3 页，共 5 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	030412001023	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.工作内容:测位、划线、打眼、接管、配管、穿引线、固定等 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	174.65	11.34	1980.53	0
3-4	030412001024	配管	1.名称:配管 2.材质:不锈钢金属软管 3.规格:25 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	566.46	28.76	16291.39	0
3-5	030412004019	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZA-RYY-B1-3x2.5 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	741.12	13.79	10220.04	0
3-6	030412004020	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZA-RYY-B1-2x4 3.工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1590.01	7.55	12004.58	0
4		灯具					524341.56	0
4-1	030413002016	装饰灯	1.名称:LED软灯带DD1(配通长铝槽) 2.型号:16W/m 3000K 120° IP65 3.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头，试亮等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	500.58	115.66	57897.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　泛光照明　　

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	030413002017	装饰灯	1.名称:LED硬灯条L1 2.型号:12W/m 6000K 160° IP65 3.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头，试亮等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	3578.39	106.83	382279.4	0
4-3	030413004001	嵌入式地灯	1.名称:LED埋地洗墙灯MX1 2.型号:28W/m,3000K,10°*60°,IP67 3.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头，试亮等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	73	522.83	38166.59	0
4-4	030413004002	嵌入式地灯	1.名称:LED埋地洗墙灯MX1a 2.型号:14W/0.5m,3000K,10°*60°,IP67 3.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头，试亮等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	5	319.92	1599.6	0
4-5	030413004003	嵌入式地灯	1.名称:LED埋地洗墙灯MX1b 2.型号:9W/0.3m,3000K,10°*60°,IP67 3.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头，试亮等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	11	296.09	3256.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　泛光照明　　

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	030413002018	装饰灯	1.名称:LED洗墙灯X1 2.型号:28W/m,3000K,10°*60°,IP67 3.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头，试亮等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	17	478.7	8137.9	0
4-7	030413002019	装饰灯	1.名称:LED洗墙灯X2a 2.型号:30W/0.5m,3000K,12°*55°,IP65 3.工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头，试亮等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	80	412.55	33004	0
合计							883250.22	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　泛光照明
标　　段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					57308.91
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	18889.04
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	15341.8
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3547.24
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	20	34861.05
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	3558.82
1-9-1	AB001006	脚手架费		100元	1	3558.82	3558.82
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							57308.91

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：泛光照明
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	117569.89	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		117569.89	

材料暂估单价及调整表

工程名称：泛光照明
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：泛光照明
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：泛光照明
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	95231.61
合计					95231.61

总承包服务费计价表

工程名称：泛光照明
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 泛光照明　　标段： 广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

项目编码	030402011021	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 泛光照明配电箱FG-AL1	台	1	344.49	16655.6	0	92.74	344.49	16655.6	0	92.74
小计								344.49	16655.6	0	92.74

清单项目综合单价	17092.83000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	51.406749	1.3916	71.54		
		技工人工费	元	136.077297	1.3615	185.27		
		高级技工人工费	元	63.591036	1.3788	87.68		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.37976	10.62	4.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.940001	0.66	0.62		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2162	76.48	16.53		
		铜接线端子 DT-10	个	1.908201	1.68	3.21		
		其他材料费	元	8.290805	0.885	7.34		
	机械							

项目编码	030402011022	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 泛光照明配电箱FG-AL2	台	1	344.49	9338.56	0	92.74	344.49	9338.56	0	92.74
小计								344.49	9338.56	0	92.74

清单项目综合单价	9775.79000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	51.406749	1.3916	71.54		
		技工人工费	元	136.077297	1.3615	185.27		
		高级技工人工费	元	63.591036	1.3788	87.68		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.37976	10.62	4.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.940001	0.66	0.62		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2162	76.48	16.53		
		铜接线端子 DT-10	个	1.908201	1.68	3.21		
		其他材料费	元	8.290805	0.885	7.34		
	机械							

项目编码	030402011023	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030407-1	开关电源安装调试 功率P(W) P≤500 ^ 开关电源 350W,AC220/DC24V	台	1	265.75	109.8	0	70.41	265.75	109.8	0	70.41
031009-10	接线箱/盒(端子数以下) 6 ^ 不锈钢开关电源箱300*170*100	台	1	81.47	106.45	9.11	23.37	81.47	106.45	9.11	23.37
小计								347.22	216.25	9.11	93.78

清单项目综合单价	666.36000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.177033	1.3916	21.12		
		技工人工费	元	239.517194	1.3615	326.1		
	材料	棉纱	kg	0.0188	9.38	0.18		
		六角螺栓 M12×20～100	套	1.879974	0.73	1.37		
		管件 DN15以下	套	3.759949	0	0		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	0.939987	18.41	17.31		
		铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.939987	1.52	1.43		
		线号套管(综合)	m	0.046999	0.46	0.02		
		位号牌	个	0.939987	0.48	0.45		
		其他材料费	元	4.699936	0.885	4.16		
	机械	仪器仪表使用费	元	10.29286	0.885	9.11		

项目编码	030409001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) WDZA-YJY-B1-3*4	100m	0.01	285.13	1520.81	4.56	151.81	2.8513	15.2081	0.0456	1.5181
小计								2.8513	15.2081	0.0456	1.5181

清单项目综合单价	19.62310000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.621891	1.3916	0.87		
		技工人工费	元	1.190607	1.3615	1.62		
		高级技工人工费	元	0.264619	1.3788	0.36		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.000658	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.056396	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.030078	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000078	587.69	0.05		

项目编码	030409003005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤10	个	1	38.73	15.02	0.5	11.04	38.73	15.02	0.5	11.04
小计								38.73	15.02	0.5	11.04

清单项目综合单价	65.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.585379	1.3916	6.38		
		技工人工费	元	16.494769	1.3615	22.46		
		高级技工人工费	元	7.171761	1.3788	9.89		
	材料	焊锡丝	kg	0.093982	66.9	6.29		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.00094	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.187964	6.67	1.25		
		铜接线端子 DT-10	个	2.847653	1.68	4.78		
		其他材料费	元	2.988625	0.885	2.64		
	机械	其他机械费	元	0.563892	0.885	0.5		

项目编码	030412003008	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ~ 金属桥架 100*50	10m	0.1	209.65	231.33	5.52	67.44	20.965	23.133	0.552	6.744	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.008374	845.58	412.61	93.39	251.07	7.08088692	3.45519614	0.78204786	2.10246018	
小计								28.04588692	26.58819614	1.33404786	8.84646018	
清单项目综合单价											64.81459110	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.909847	1.3916		6.83		
		技工人工费				元	11.619161	1.3615		15.82		
		高级技工人工费				元	3.911571	1.3788		5.39		
	材料	电线 BV-6				m	0.046997	5.92		0.28		
		其他材料费				元	0.206045	0.885		0.18		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.062964	3.234		0.2		
		扁钢 40×4				kg	0.173151	3.979		0.69		
		角钢(综合)				kg	0.590288	3.384		2		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.02432	3.3		0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.011019	7.4		0.08		
		铁砂布 0#-2#				张	0.039353	0.66		0.03		
		调和漆				kg	0.011019	9.61		0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.013931	11.83		0.16		
		清油 C01-1				kg	0.004722	16.99		0.08		
		溶剂汽油 200#				kg	0.003463	5.31		0.02		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00094	587.69		0.55		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.002361	12.99		0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.004919	152.74		0.75		
项目编码	030412003009	项目名称			桥架			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 ~ 金属桥架 150*100	10m	0.1	359.95	333.15	5.53	112.31	35.995	33.315	0.553	11.231	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.008374	845.9	412.77	93.42	251.16	7.0835666	3.45653598	0.78229908	2.10321384	
小计								43.0785666	36.77153598	1.33529908	13.33421384	
清单项目综合单价											94.51961550	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.594587	1.3916		10.57		
		技工人工费				元	17.692907	1.3615		24.09		
		高级技工人工费				元	6.106331	1.3788		8.42		
	材料	汽油 60#~70#				kg	0.007522	6.67		0.05		
		电线 BV-6				m	0.039492	5.92		0.23		
		其他材料费				元	0.299211	0.885		0.26		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.062986	3.234		0.2		
		扁钢 40×4				kg	0.173211	3.979		0.69		
		角钢(综合)				kg	0.590493	3.384		2		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.024328	3.3		0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.011023	7.4		0.08		
		铁砂布 0#-2#				张	0.039366	0.66		0.03		
		调和漆				kg	0.011023	9.61		0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.013936	11.83		0.16		
		清油 C01-1				kg	0.004724	16.99		0.08		
		溶剂汽油 200#				kg	0.003464	5.31		0.02		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00094	587.69		0.55		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.002362	12.99		0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.004921	152.74		0.75		
项目编码	030412001021	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 ~ JDG20	100m	0.01	639.81	353.51	0	186.99	6.3981	3.5351	0	1.8699	
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	41.3	0.08	0	10.93	4.13	0.008	0	1.093	
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	9.43	0.71	0	2.53	0.943	0.071	0	0.253	
小计								11.4711	3.6141	0	3.2159	
清单项目综合单价											18.30110000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.75044	1.3916		1.04		
		技工人工费				元	7.014454	1.3615		9.55		
		高级技工人工费				元	0.63587	1.3788		0.88		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.00376	4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0.235173	1.68		0.4		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个	0.141179	1.59		0.22		
		水				m3	0.00047	4.62		0		
		其他材料费				元	0.045023	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030412001022	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=25 ~ JDG25	100m	0.01	1509.66	771.58	0	438.06	15.0966	7.7158	0	4.3806	
小计								15.0966	7.7158	0	4.3806	
清单项目综合单价											27.19300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.770658	1.3916		2.46		
		技工人工费				元	7.759059	1.3615		10.56		
		高级技工人工费				元	1.500295	1.3788		2.07		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.003758	4.87		0.02		
		木螺钉 M6×65				10个	0.144789	1		0.14		
		面漆				kg	0.016349	45.13		0.74		
		塑料膨胀管 Φ8mm				10个	0.144789	0.44		0.06		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)				个	0.235082	1.77		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm				个	0.141124	2.12		0.3		
		管卡子(电线管用DN25~32)				个	1.354867	2		2.71		
		其他材料费				元	0.040402	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030412001023	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20 ~ PVC20	100m	0.01	793.83	123.31	0	216.23	7.9383	1.2331	0	2.1623	
小计								7.9383	1.2331	0	2.1623	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									11.33370000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.931054	1.3916	1.3		
		技工人工费		元	4.07996	1.3615	5.55		
		高级技工人工费		元	0.788887	1.3788	1.09		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm		kg	0.003758	4.87	0.02		
		锯条		根	0.009395	0.68	0.01		
		胶合剂		kg	0.000752	11.06	0.01		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm		个	0.241909	0.27	0.07		
		其他材料费		元	0.021138	0.885	0.02		
	机械								
项目编码	030412001024	项目名称	配管			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-159	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤25 ˚ 不锈钢金属软管 DN25	10m	0.1	156.36	85.52	0	45.65	15.636	8.552	0	4.565
小计								15.636	8.552	0	4.565

清单项目综合单价									28.75300000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.833625	1.3916	2.55		
		技工人工费		元	8.036364	1.3615	10.94		
		高级技工人工费		元	1.553762	1.3788	2.14		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M25～32)		个	2.735688	0.44	1.2		
		镀锌管接头(金属软管用) 25		个	1.382875	0.97	1.34		
		金属软管尼龙接头 DN25		个	1.382875	0.08	0.11		
		管卡子(金属软管用DN25～32)		个	2.76575	1.02	2.82		
		其他材料费		元	0.402086	0.885	0.36		
	机械								
项目编码	030412004019	项目名称	配线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-193	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZA-RYY-B1-3x2.5	100m单线	0.01	146.33	1137.44	0	95.59	1.4633	11.3744	0	0.9559
小计								1.4633	11.3744	0	0.9559

清单项目综合单价									13.79360000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.171881	1.3916	0.24		
		技工人工费		元	0.751606	1.3615	1.02		
		高级技工人工费		元	0.145616	1.3788	0.2		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.014864	0.62	0.01		
		焊锡		kg	0.001317	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.000282	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#		kg	0.006209	6.67	0.04		
		其他材料费		元	0.007996	0.885	0.01		
	机械								
项目编码	030412004020	项目名称	配线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-189	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4	100m单线	0.01	161.16	525.33	0	68.91	1.6116	5.2533	0	0.6891
小计								1.6116	5.2533	0	0.6891

清单项目综合单价									7.55400000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.282316	1.3916	0.39		
		技工人工费		元	0.7659	1.3615	1.04		
		高级技工人工费		元	0.127601	1.3788	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.009871	0.62	0.01		
		焊锡		kg	0.001128	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.000094	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.005171	6.67	0.03		
		多芯导线 RVV-2×4		m	0.987117	5.19	5.12		
		其他材料费		元	0.009401	0.885	0.01		
	机械								
项目编码	030413002016	项目名称	装饰灯			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˚（泛光照明）LED软灯带（配通长铝槽） 16W/m 3000K 120° IP65	10m	0.1	39.55	1053.75	0	63.15	3.955	105.375	0	6.315
小计								3.955	105.375	0	6.315

清单项目综合单价									115.64500000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.717551	1.3916	1		
		技工人工费		元	1.605232	1.3615	2.19		
		高级技工人工费		元	0.558513	1.3788	0.77		
	材料	电线 BV-2.5		m	0.043049	2.5	0.11		
		铜接线端子 DT-6		个	0.095404	1.06	0.1		
		其他材料费		元	0.169189	0.885	0.15		
	机械								
项目编码	030413002017	项目名称	装饰灯			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˚（泛光照明）LED硬灯条 12W/m 6000K 160° IP65	10m	0.1	39.55	969.73	0	58.95	3.955	96.973	0	5.895
小计								3.955	96.973	0	5.895

清单项目综合单价									106.82300000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.717551	1.3916	1		
		技工人工费		元	1.605232	1.3615	2.19		
		高级技工人工费		元	0.558513	1.3788	0.77		
	材料	电线 BV-2.5		m	0.043049	2.5	0.11		
		铜接线端子 DT-6		个	0.095404	1.06	0.1		
		其他材料费		元	0.169189	0.885	0.15		
	机械								

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030413004001	项目名称	嵌入式地灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-273	立面点光源灯 灯具直径D(mm) D≤150 ˚ LED埋地洗墙灯MX1:28W/m,3000K,10° *60°,IP67	套	1	26.76	465.7	0	30.37	26.76	465.7	0	30.37
小计								26.76	465.7	0	30.37

清单项目综合单价	522.83000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.822287	1.3916	6.71		
	技工人工费	元	10.893857	1.3615	14.83		
	高级技工人工费	元	3.785448	1.3788	5.22		
材料	电线 BV-2.5	m	0.430528	2.5	1.08		
	铜接线端子 DT-6	个	0.954117	1.06	1.01		
	其他材料费	元	1.692031	0.885	1.5		
机械							

项目编码	030413004002	项目名称	嵌入式地灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-273	立面点光源灯 灯具直径D(mm) D≤150 ˚ LED埋地洗墙灯MX1a:14W/0.5m,3000K,10° *60°,IP67	套	1	26.76	272.46	0	20.7	26.76	272.46	0	20.7
小计								26.76	272.46	0	20.7

清单项目综合单价	319.92000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.822409	1.3916	6.71		
	技工人工费	元	10.894132	1.3615	14.83		
	高级技工人工费	元	3.785544	1.3788	5.22		
材料	电线 BV-2.5	m	0.430539	2.5	1.08		
	铜接线端子 DT-6	个	0.954141	1.06	1.01		
	其他材料费	元	1.692073	0.885	1.5		
机械							

项目编码	030413004003	项目名称	嵌入式地灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-273	立面点光源灯 灯具直径D(mm) D≤150 ˚ LED埋地洗墙灯MX1b:9W/0.3m,3000K,10° *60°,IP67	套	1	26.76	249.76	0	19.57	26.76	249.76	0	19.57
小计								26.76	249.76	0	19.57

清单项目综合单价	296.09000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.822213	1.3916	6.71		
	技工人工费	元	10.893688	1.3615	14.83		
	高级技工人工费	元	3.78539	1.3788	5.22		
材料	电线 BV-2.5	m	0.430521	2.5	1.08		
	铜接线端子 DT-6	个	0.954102	1.06	1.01		
	其他材料费	元	1.692004	0.885	1.5		
机械							

项目编码	030413002018	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-273	立面点光源灯 灯具直径D(mm) D≤150 ˚ LED洗墙灯X1:28W/m,3000K,10° *60°,IP67	套	1	26.76	423.67	0	28.27	26.76	423.67	0	28.27
小计								26.76	423.67	0	28.27

清单项目综合单价	478.70000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.822056	1.3916	6.71		
	技工人工费	元	10.893335	1.3615	14.83		
	高级技工人工费	元	3.785267	1.3788	5.22		
材料	电线 BV-2.5	m	0.430507	2.5	1.08		
	铜接线端子 DT-6	个	0.954072	1.06	1.01		
	其他材料费	元	1.691949	0.885	1.5		
机械							

项目编码	030413002019	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-273	立面点光源灯 灯具直径D(mm) D≤150 ˚ LED洗墙灯X2a:30W/0.5m,3000K,12° *55°,IP65	套	1	26.76	360.67	0	25.12	26.76	360.67	0	25.12
小计								26.76	360.67	0	25.12

清单项目综合单价	412.55000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.822213	1.3916	6.71		
	技工人工费	元	10.893688	1.3615	14.83		
	高级技工人工费	元	3.78539	1.3788	5.22		
材料	电线 BV-2.5	m	0.430521	2.5	1.08		
	铜接线端子 DT-6	个	0.954102	1.06	1.01		
	其他材料费	元	1.692004	0.885	1.5		
机械							

项目编码	AB001006	项目名称	脚手架费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	0	1.98	2.02	0	0.62	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0E-8

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：泛光照明
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：泛光照明
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		117569.89	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			117569.89	

专业工程暂估价明细表

工程名称：泛光照明
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：消防水工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	637389.95	
2	措施项目	81682.62	
2.1	安全文明施工	13886.62	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	11278.8	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2607.82	
2.2	其他措施项目费	67796	
3	其他项目	89884.07	
3.1	暂列金额	89884.07	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	72806.1	
5	含税建安工程造价	881762.74	
合计		881762.74	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防水工程　　第 1 页，共 10 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		消火栓系统					210614.83	0
1-1	030901002001	消火栓钢管	1.名称:消火栓管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	745.82	109.75	81853.75	0
1-2	030901010001	室内消火栓	1.名称:新增室内消火栓 2.型号、规格:DN65消火栓一个，L25m麻质衬胶水带一条，DN65*19直流水枪一支，消防软管卷盘一套 3.工作内容:切管、套丝、箱体及消火栓安装、附件检查安装、水压试验等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	70	1055.02	73851.4	0
1-3	030901010002	室内消火栓	1.名称:室内消火栓移位 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	50	337.91	16895.5	0
1-4	030909001001	水灭火控制装置调试	1.水灭火控制装置调试 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	点	120	278.57	33428.4	0
1-5	031301002007	开孔打洞	1.名称:墙上开洞 2.规格:Dt(mm) 50＜Dt≤100 3.工作内容:定位、固定设备、接线、钻孔、清理 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	37	57.25	2118.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防水工程　　第 2 页，共 10 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	031301003008	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN65 3.工作内容:切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	37	66.69	2467.53	0
2		自动喷淋系统					294466.09	0
2-1		管道					229384.10	0
2-1-1	030901001001	水喷淋钢管	1.名称:水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	29.37	173.93	5108.32	0
2-1-2	030901001002	水喷淋钢管	1.名称:水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	23.07	120.04	2769.32	0
2-1-3	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	112.3	95.53	10728.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防水工程　　第 3 页，共 10 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-4	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	86	84.54	7270.44	0
2-1-5	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:沟槽连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	720.47	73.08	52651.95	0
2-1-6	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	290.43	76.58	22241.13	0
2-1-7	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	891.09	66.34	59114.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防水工程　　第 4 页，共 10 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-8	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1159.88	59.92	69500.01	0
2-2		阀门、设备					59874.84	0
2-2-1	030901008001	末端试水装置	1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	1	289.8	289.8	0
2-2-2	030901006001	水流指示器	1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	936.45	1872.9	0
2-2-3	030901003001	水喷淋(雾)喷头（工程量暂估）	1.安装部位:吊顶型喷淋头 2.材质、型号、规格:下垂型喷头 DN15 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	298	57.06	17003.88	0
2-2-4	030901003002	水喷淋(雾)喷头（工程量暂估）	1.安装部位:吊顶型喷淋头 2.材质、型号、规格:下垂型喷头 DN15 3.装饰盘设计要求:增加集热装置 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	549	69.42	38111.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防水工程　　第 5 页，共 10 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-5	030909001002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:自动喷水灭火系统 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	点	2	472.06	944.12	0
2-2-6	031002001005	金属阀门	1.类型:电触电信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	826.28	1652.56	0
2-3		套管					5207.15	0
2-3-1	031301002008	开孔打洞	1.名称:墙上开洞 2.规格:Dt(mm) 100＜Dt≤150 3.工作内容:定位、固定设备、接线、钻孔、清理 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	73.09	73.09	0
2-3-2	031301002009	开孔打洞	1.名称:墙上开洞 2.规格:Dt(mm) 50＜Dt≤100 3.工作内容:定位、固定设备、接线、钻孔、清理 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	10	57.25	572.5	0
2-3-3	031301002010	开孔打洞	1.名称:墙上开洞 2.规格:Dt≤50 3.工作内容:定位、固定设备、接线、钻孔、清理 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	42	45.4	1906.8	0
2-3-4	031301003009	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN32、DN25 3.工作内容:切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	30	31.61	948.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　消防水工程　　

标段：　　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-5	031301003010	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN50、DN40 3.工作内容:切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	12	49.35	592.2	0
2-3-6	031301003011	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN65 3.工作内容:切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	3	66.69	200.07	0
2-3-7	031301003012	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN80 3.工作内容:切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	6	96.86	581.16	0
2-3-8	031301003013	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN100 3.工作内容:切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	121.73	121.73	0
2-3-9	031301003014	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN150 3.工作内容:切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	211.3	211.3	0
3		水炮系统					98610.27	0
3-1		管道					45322.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防水工程　　第 7 页，共 10 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-1	030901001009	水喷淋钢管	1.名称:水炮管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	6.6	175.39	1157.57	0
3-1-2	030901001010	水喷淋钢管	1.名称:水炮管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	74.8	123.51	9238.55	0
3-1-3	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位:水炮管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	131.51	102.13	13431.12	0
3-1-4	030901001012	水喷淋钢管	1.安装部位:水炮管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:沟槽连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	259.56	80.26	20832.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防水工程　　第 8 页，共 10 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-5	031301003015	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN50 3.工作内容:切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	7	49.35	345.45	0
3-1-6	031301002011	开孔打洞	1.名称:墙上开洞 2.规格:Dt≤50 3.工作内容:定位、固定设备、接线、钻孔、清理 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	7	45.4	317.8	0
3-2		设备					53287.49	0
3-2-1	030901013001	消防水炮	1.水炮类型:自动扫描射水高空水炮 2.规格:ZDMS0.6/5S-ZQ 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	3	7472.3	22416.9	0
3-2-2	030901013002	消防水炮	1.水炮类型:自动扫描射水高空水炮 2.规格:ZSD-40A 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	2	7472.3	14944.6	0
3-2-3	030901008002	末端试水装置	1.名称:模拟末端试水装置 2.规格:DN50 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	1	1931.01	1931.01	0
3-2-4	030901006002	水流指示器	1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	719.12	719.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防水工程　　第 9 页，共 10 页

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-5	030901006003	水流指示器	1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	420.34	840.68	0
3-2-6	031002001006	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	5	159.87	799.35	0
3-2-7	031002001007	金属阀门	1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	5	573.86	2869.3	0
3-2-8	031002001008	金属阀门	1.类型:电触电信号阀 2.规格、压力等级:DN100 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	817.41	817.41	0
3-2-9	031002001009	金属阀门	1.类型:电触电信号阀 2.规格、压力等级:DN50 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	717.86	1435.72	0
3-2-10	030909001003	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消防水炮控制装置调试 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	点	5	1302.68	6513.4	0
4		消防水泵房内零星修缮					4847.60	0
4-1	031002001010	金属阀门	1.名称:更换进水管上液压浮球阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	260.94	521.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防水工程　　

标段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	031002001011	金属阀门	1.名称:湿式报警阀组更换 2.规格、压力等级:DN150 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	4325.72	4325.72	0
5		其他					28851.16	0
5-1	030902010001	无管网气体灭火装置	1.类型:气体灭火装置 2.型号、规格:投标人自行深化，满足图纸、使用、验收要求 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1	27789.74	27789.74	0
5-2	030910001001	灭火器	1.形式:推车式灭火器 2.规格、型号:MFT/ABC20（20kg磷酸铵盐干粉灭火器） 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	具	2	530.71	1061.42	0
合计							637389.95	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　消防水工程
标　　段：　广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					81682.62
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	13886.62
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	11278.8
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2607.82
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项	RGF	20	53232.18
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	14563.82
1-9-1	AB001007	脚手架费		100元	1	14563.82	14563.82
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							81682.62

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：消防水工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	89884.07	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		89884.07	

材料暂估单价及调整表

工程名称：消防水工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：消防水工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：消防水工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	72806.1
合计					72806.1

总承包服务费计价表

工程名称：消防水工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：消防水工程　　标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 镀锌钢管 DN65	10m	0.1	307.46	335.48	5.09	98.5	30.746	33.548	0.509	9.85
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	863.96	411.18	679.18	297.72	8.6396	4.1118	6.7918	2.9772
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	465.24	130.61	265.72	148.64	4.6524	1.3061	2.6572	1.4864
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	53.06	1.34	12.33	14.99	0.5306	0.0134	0.1233	0.1499
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	26.18	6.05	6.17	7.67	0.2618	0.0605	0.0617	0.0767
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	25.29	5.14	6.17	7.4	0.2529	0.0514	0.0617	0.074
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	25.29	7.39	0	7.06	0.2529	0.0739	0	0.0706
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	25.29	6.47	0	7.02	0.2529	0.0647	0	0.0702
小计								45.5891	39.2298	10.2047	14.755
清单项目综合单价											109.77860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.73343	1.3916	9.37		
		技工人工费	元	21.725431	1.3615	29.58		
		高级技工人工费	元	4.815597	1.3788	6.64		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.007522	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.987323	3.309	3.27		
		钢丝刷	把	0.00141	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.039869	6.64	0.26		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.039897	6.28	0.25		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.015045	16.19	0.24		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000865	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.063123	5.6	0.35		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.016249	19.03	0.31		
		合金钢钻头(综合)	个	0.012704	6.37	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.010249	0.66	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.015985	6.51	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.014105	9.65	0.14		
		电	kW·h	0.031613	0.64	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.001975	5.31	0.01		
		机油	kg	0.00567	10.62	0.06		
		氧气	m3	0.039267	6.19	0.24		
		乙炔气	kg	0.013089	14.64	0.19		
		水	m3	0.008463	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.791786	0.885	0.7		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000705	362.83	0.26		
	机械	其他机械费	元	0.283033	0.885	0.25		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000188	1311.4	0.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004363	224.71	0.98		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010033	219.39	2.2		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.008463	30.61	0.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011058	20.51	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.036446	165.74	6.04		

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65	套	1	160.65	810.53	0.75	83.09	160.65	810.53	0.75	83.09
小计								160.65	810.53	0.75	83.09
清单项目综合单价											1055.02000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.707051	1.3916	31.6		
		技工人工费	元	77.019355	1.3615	104.86		
		高级技工人工费	元	17.541658	1.3788	24.19		
	材料	密封带	m	1.598029	2.65	4.23		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.037601	16.19	0.61		
		普通水泥 42.5(R)	kg	1.344224	0.351	0.47		
		木材(一级红白松)	m3	0.00282	1769.91	4.99		
		带卷盘单出口消火栓	套	0.940017	850.54	799.52		
		其他材料费	元	0.799014	0.885	0.71		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.01222	42.82	0.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00846	27.11	0.23		

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71换	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ˉ 带卷盘单出口消火栓	套	1	160.66	11.01	0.75	43.11	160.66	11.01	0.75	43.11
030702-71换	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ˉ (消防工程保护性拆除:人工*0.6机械*0.6材料*0)	套	1	96.39	0	0.45	25.54	96.39	0	0.45	25.54
小计								257.05	11.01	1.2	68.65
清单项目综合单价											337.91000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.333077	1.3916	50.56		
		技工人工费	元	123.237058	1.3615	167.79		
		高级技工人工费	元	28.06804	1.3788	38.7		
	材料	密封带	m	1.598108	2.65	4.23		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.037603	16.19	0.61		
		普通水泥 42.5(R)	kg	1.344291	0.351	0.47		
		木材(一级红白松)	m3	0.00282	1769.91	4.99		
		其他材料费	元	0.799054	0.885	0.71		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.019553	42.82	0.84		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.013537	27.11	0.37		

项目编码	030909001001	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-10	消火栓灭火系统	点	1	161.88	18.12	51.17	47.4	161.88	18.12	51.17	47.4
小计								161.88	18.12	51.17	47.4
清单项目综合单价											278.57000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.051097	1.3916	11.2		
		技工人工费	元	35.083609	1.3615	47.77		
		高级技工人工费	元	74.640676	1.3788	102.91		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.3948	0.62	0.24		
		电	kW·h	4.699998	0.64	3.01		

....

工程量清单综合单价分析表

	材料	酒精 95%		kg	0.1504	3.54	0.53		
		电线 BV-1.0		m	1.43538	9.99	14.34		
	机械	仪器仪表使用费		元	57.819381	0.885	51.17		
项目编码	031301002007	项目名称	开孔打洞			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-83	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.25	136.57	20.8	32.17	39.48	34.1425	5.2	8.0425	9.87
小计								34.1425	5.2	8.0425	9.87
清单项目综合单价											57.25500000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.027628	1.3916		15.35		
		技工人工费			元	13.806799	1.3615		18.8		
	材料	其他材料费			元	5.874634	0.885		5.2		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1			台班	0.352478	22.82		8.04		
项目编码	031301003008	项目名称	套管			计量单位	个				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	29.3	26.62	1.57	9.2	29.3	26.62	1.57	9.2
小计								29.3	26.62	1.57	9.2
清单项目综合单价											66.69000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.11485	1.3916		5.73		
		技工人工费			元	14.287753	1.3615		19.45		
		高级技工人工费			元	2.991422	1.3788		4.12		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm			kg	0.148537	3.234		0.48		
		钢丝刷子			把	0.005641	14.6		0.08		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.020682	5.6		0.12		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.035724	19.03		0.68		
		水泥 P.042.5			kg	0.312116	0.351		0.11		
		砂子			kg	0.937287	0.78		0.73		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.024443	6.51		0.16		
		油麻			kg	0.899683	11.5		10.35		
		汽油 70#～90#			kg	0.006581	6.67		0.04		
		氧气			m3	0.033844	6.19		0.21		
		乙炔气			kg	0.011281	14.64		0.17		
		密封油膏			kg	0.189902	6.86		1.3		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm			m	0.298954	39.2		11.72		
		其他材料费			元	0.517059	0.885		0.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.008461	20.51		0.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.008461	165.74		1.4		
项目编码	030901001001	项目名称	水喷淋钢管			计量单位	m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˚ 内外壁热镀锌钢管 DN150	10m	0.1	478.3	895.98	20.62	172.84	47.83	89.598	2.062	17.284
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00488	863.51	410.96	678.83	297.56	4.2139288	2.0054848	3.3126904	1.4520928
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00488	464.99	130.54	265.58	148.55	2.2691512	0.6370352	1.2960304	0.724924
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00488	53.03	1.34	12.32	14.98	0.2587864	0.0065392	0.0601216	0.0731024
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.00488	26.18	6.05	6.16	7.67	0.1277584	0.029524	0.0300608	0.0374296
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.00488	25.27	5.14	6.16	7.38	0.1233176	0.0250832	0.0300608	0.0360144
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.00488	25.27	7.39	0	7.06	0.1233176	0.0360632	0	0.0344528
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.00488	25.27	6.47	0	7.02	0.1233176	0.0315736	0	0.0342576
小计								55.0695776	92.3693032	6.790964	19.6762736
清单项目综合单价											173.90611840
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.928597	1.3916		11.03		
		技工人工费			元	26.321003	1.3615		35.84		
		高级技工人工费			元	5.946065	1.3788		8.2		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm			kg	0.013157	4.87		0.06		
		型钢(综合)			kg	0.481477	3.309		1.59		
		钢丝刷			把	0.000688	2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.019443	6.64		0.13		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.019456	6.28		0.12		
		砂轮片 Φ400mm			片	0.034773	16.19		0.56		
		尼龙砂轮片 Φ100mm			片	0.000422	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.030782	5.6		0.17		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.007924	19.03		0.15		
		合金钢钻头(综合)			个	0.006195	6.37		0.04		
		铁砂布 0#-2#			张	0.004998	0.66		0		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.007795	6.51		0.05		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.006878	9.65		0.07		
		电			kW·h	0.015416	0.64		0.01		
		溶剂汽油			kg	0.000963	5.31		0.01		
		机油			kg	0.002765	10.62		0.03		
		氧气			m3	0.019149	6.19		0.12		
		乙炔气			kg	0.006383	14.64		0.09		
		水			m3	0.023495	4.62		0.11		
		其他材料费			元	4.472386	0.885		3.96		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000344	362.83		0.12		
	机械	其他机械费			元	1.87494	0.885		1.66		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000092	1311.4		0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.002128	224.71		0.48		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.004893	219.39		1.07		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150			台班	0.013157	30.61		0.4		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.005393	20.51		0.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.017773	165.74		2.95		
项目编码	030901001002	项目名称	水喷淋钢管			计量单位	m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˚ 内外壁热镀锌钢管 DN100	10m	0.1	391.05	516.72	11.21	130.12	39.105	51.672	1.121	13.012
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004305	863.6	411.01	678.89	297.6	3.717798	1.76939805	2.92262145	1.281168
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004305	465.04	130.57	265.61	148.57	2.0019972	0.56210385	1.14345105	0.63959385
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004305	53.04	1.34	12.33	14.98	0.2283372	0.0057687	0.05308065	0.0644889

工程量清单综合单价分析表

031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004305	26.18	6.05	6.16	7.67	0.1127049	0.02604525	0.0265188	0.03301935	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004305	25.27	5.14	6.16	7.38	0.10878735	0.0221277	0.0265188	0.0317709	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004305	25.27	7.39	0	7.06	0.10878735	0.03181395	0	0.0303933	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004305	25.27	6.47	0	7.02	0.10878735	0.02785335	0	0.0302211	
小计								45.49219935	54.11711085	5.29319075	15.1226554	
清单项目综合单价											120.02515635	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.556967	1.3916	9.12		
		技工人工费	元	21.740412	1.3615	29.6		
		高级技工人工费	元	4.90726	1.3788	6.77		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.011279	4.87	0.05		
		型钢(综合)	kg	0.424797	3.309	1.41		
		钢丝刷	把	0.000607	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017154	6.64	0.11		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017166	6.28	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.023498	16.19	0.38		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000372	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.027159	5.6	0.15		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.006991	19.03	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005466	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00441	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.006878	6.51	0.04		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.006069	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.013602	0.64	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.00085	5.31	0		
		机油	kg	0.00244	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.016895	6.19	0.1		
		乙炔气	kg	0.005632	14.64	0.08		
		水	m3	0.014099	4.62	0.07		
		其他材料费	元	1.310654	0.885	1.16		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000303	362.83	0.11		
	机械	其他机械费	元	0.941798	0.885	0.83		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000081	1311.4	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001877	224.71	0.42		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004317	219.39	0.95		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.009399	30.61	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004758	20.51	0.1		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.015681	165.74	2.6		

项目编码	030901001003	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-16换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˊ 内外壁热镀锌钢管 DN80	10m	0.1	328.63	393.66	5.72	107.06	32.863	39.366	0.572	10.706
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00342	863.35	410.88	678.69	297.5	2.952657	1.4052096	2.3211198	1.01745
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00342	464.9	130.53	265.53	148.52	1.589958	0.4464126	0.9081126	0.5079384
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00342	53.02	1.34	12.32	14.98	0.1813284	0.0045828	0.0421344	0.0512316
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.00342	26.16	6.05	6.16	7.66	0.0894672	0.020691	0.0210672	0.0261972
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.00342	25.27	5.14	6.16	7.38	0.0864234	0.0175788	0.0210672	0.0252396
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.00342	25.27	7.38	0	7.06	0.0864234	0.0252396	0	0.0241452
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.00342	25.27	6.47	0	7.02	0.0864234	0.0221274	0	0.0240084
小计								37.9356808	41.3078418	3.8855012	12.3822104
清单项目综合单价											95.51123420

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.461967	1.3916	7.6		
		技工人工费	元	18.126481	1.3615	24.68		
		高级技工人工费	元	4.100479	1.3788	5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.009396	4.87	0.05		
		型钢(综合)	kg	0.337365	3.309	1.12		
		钢丝刷	把	0.000482	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.013623	6.64	0.09		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.013633	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000296	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.021569	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.005552	19.03	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004341	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003502	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.005462	6.51	0.04		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00482	9.65	0.05		
		电	kW·h	0.010802	0.64	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000675	5.31	0		
		机油	kg	0.001937	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.013418	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004473	14.64	0.07		
		水	m3	0.009396	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.783279	0.885	0.69		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000241	362.83	0.09		
	机械	其他机械费	元	0.353303	0.885	0.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000064	1311.4	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001491	224.71	0.34		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003428	219.39	0.75		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.008457	30.61	0.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003778	20.51	0.08		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.012454	165.74	2.06		

项目编码	030901001004	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˊ 内外壁热镀锌钢管 DN65	10m	0.1	307.43	335.45	5.09	98.49	30.743	33.545	0.509	9.849
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002814	863.86	411.14	679.11	297.68	2.43090204	1.15694796	1.91101554	0.83767152
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002814	465.19	130.6	265.69	148.62	1.30904466	0.3675084	0.74765166	0.41821668
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002814	53.06	1.34	12.33	14.99	0.14931084	0.00377076	0.03469662	0.04218186
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.002814	26.18	6.05	6.16	7.67	0.07367052	0.0170247	0.01733424	0.02158338
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.002814	25.29	5.14	6.16	7.39	0.07116606	0.01446396	0.01733424	0.02079546
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.002814	25.29	7.39	0	7.06	0.07116606	0.02079546	0	0.01986684
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.002814	25.29	6.47	0	7.02	0.07116606	0.01820658	0	0.01975428
小计								34.91942624	35.14371782	3.2370323	11.22907002
清单项目综合单价											84.52924638

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	5.014361	1.3916	6.98		
		技工人工费	元	16.697875	1.3615	22.73		
		高级技工人工费	元	3.776347	1.3788	5.21		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.007522	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.277798	3.309	0.92		
		钢丝刷	把	0.000397	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011218	6.64	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.011226	6.28	0.07		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.015043	16.19	0.24		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000243	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.017761	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.004572	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003574	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002884	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.004498	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.003969	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.008895	0.64	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000556	5.31	0		
		机油	kg	0.001595	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011048	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003683	14.64	0.05		
		水	m3	0.008462	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.693698	0.885	0.61		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000198	362.83	0.07		
	机械	其他机械费	元	0.283002	0.885	0.25		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000053	1311.4	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001228	224.71	0.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002823	219.39	0.62		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.008462	30.61	0.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003111	20.51	0.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.010255	165.74	1.7		

项目编码	030901001005	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-14	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˚ 内外壁热镀锌钢管 DN50	10m	0.1	275.64	252.51	2.82	85.77	27.564	25.251	0.282	8.577
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003243	863.77	411.1	679.04	297.65	2.80120611	1.3331973	2.20212672	0.96527895
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003243	465.14	130.59	265.66	148.59	1.50844902	0.42350337	0.86153538	0.48187737
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003243	53.05	1.34	12.33	14.99	0.17204115	0.00434562	0.03998619	0.04861257
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003243	26.18	6.05	6.16	7.67	0.08490174	0.01962015	0.01997688	0.02487381
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003243	25.29	5.14	6.16	7.39	0.08201547	0.01666902	0.01997688	0.02396577
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003243	25.29	7.39	0	7.06	0.08201547	0.02396577	0	0.02289558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003243	25.29	6.47	0	7.02	0.08201547	0.02098221	0	0.02276586
小计								32.37664443	27.09328344	3.42560205	10.16726991
清单项目综合单价											73.06279983

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.669349	1.3916	6.5		
		技工人工费	元	15.463807	1.3615	21.05		
		高级技工人工费	元	3.499064	1.3788	4.82		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.007521	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.320055	3.309	1.06		
		钢丝刷	把	0.000457	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012924	6.64	0.09		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.012933	6.28	0.08		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.012221	16.19	0.2		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.00028	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.020462	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.005267	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004118	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003322	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.005182	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.004572	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.010248	0.64	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.00064	5.31	0		
		机油	kg	0.001838	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.012729	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004243	14.64	0.06		
		水	m3	0.00376	4.62	0.02		
		其他材料费	元	0.467262	0.885	0.41		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000229	362.83	0.08		
	机械	其他机械费	元	0.217165	0.885	0.19		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000061	1311.4	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001414	224.71	0.32		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003252	219.39	0.71		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.006581	13.74	0.09		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003585	20.51	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011815	165.74	1.96		

项目编码	030901001006	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˚ 内外壁热镀锌钢管 DN40	10m	0.1	309.14	250.93	14.26	95.37	30.914	25.093	1.426	9.537
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002734	863.65	411.03	678.94	297.61	2.3612191	1.12375602	1.85622196	0.81366574
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002734	465.06	130.57	265.62	148.58	1.27147404	0.35697838	0.72620508	0.40621772
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002734	53.04	1.34	12.33	14.98	0.14501136	0.00366356	0.03371022	0.04095532
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.002734	26.18	6.05	6.16	7.67	0.07157612	0.0165407	0.01684144	0.02096978
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.002734	25.27	5.14	6.16	7.38	0.06908818	0.01405276	0.01684144	0.02017692
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.002734	25.27	7.39	0	7.06	0.06908818	0.02020426	0	0.01930204
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.002734	25.27	6.47	0	7.02	0.06908818	0.01768898	0	0.01919268
小计								34.97054516	26.64588466	4.07582014	10.8774802
清单项目综合单价											76.56973016

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.017572	1.3916	6.98		
		技工人工费	元	16.72612	1.3615	22.77		
		高级技工人工费	元	3.783111	1.3788	5.22		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.007238	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.269826	3.309	0.89		
		镀锌钢管接头零件 DN40	个	1.149586	3.72	4.28		
		钢丝刷	把	0.000385	2.45	0		
		密封带	m	0.74803	2.65	1.98		

工程量清单综合单价分析表

	材料	膨胀螺栓(综合)	kg	0.010896	6.64	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010904	6.28	0.07		
		砂轮片 φ400mm	片	0.024157	16.19	0.39		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000236	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017251	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004441	19.03	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003472	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002801	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.004369	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.003855	9.65	0.04		
		机油 5#～7#	kg	0.00987	9.91	0.1		
		电	kW·h	0.00864	0.64	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.00054	5.31	0		
		机油	kg	0.00155	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.010731	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003577	14.64	0.05		
		水	m3	0.01222	4.62	0.06		
		其他材料费	元	0.037274	0.885	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000193	362.83	0.07		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000051	1311.4	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001192	224.71	0.27		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002742	219.39	0.6		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.028199	42.82	1.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003022	20.51	0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.008084	27.11	0.22		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.00996	165.74	1.65		

项目编码	030901001007	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˆ 内外壁热镀锌钢管 DN32	10m	0.1	271.96	195.56	9.95	82.45	27.196	19.556	0.995	8.245
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002937	863.39	410.9	678.74	297.52	2.53577643	1.2068133	1.99345938	0.87381624
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002937	464.94	130.54	265.55	148.53	1.36552878	0.38339598	0.77992035	0.43623261
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002937	53.02	1.34	12.32	14.98	0.15571974	0.00393558	0.03618384	0.04399626
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.002937	26.18	6.05	6.16	7.67	0.07689066	0.01776885	0.01809192	0.02252679
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.002937	25.27	5.14	6.16	7.38	0.07421799	0.01509618	0.01809192	0.02167506
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.002937	25.27	7.38	0	7.06	0.07421799	0.02167506	0	0.02073522
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.002937	25.27	6.47	0	7.02	0.07421799	0.01900239	0	0.02061774
小计								31.55256958	21.22368734	3.84074741	9.68459992
清单项目综合单价											66.30160425

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.535096	1.3916	6.31		
		技工人工费	元	15.081163	1.3615	20.53		
		高级技工人工费	元	3.413442	1.3788	4.71		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.007236	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.289696	3.309	0.96		
		镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.758336	2.95	2.24		
		钢丝刷	把	0.000414	2.45	0		
		密封带	m	0.472386	2.65	1.25		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011698	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.011706	6.28	0.07		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013626	16.19	0.22		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000254	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.018521	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004768	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003727	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003007	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00469	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.004139	9.65	0.04		
		机油 5#～7#	kg	0.005356	9.91	0.05		
		电	kW·h	0.009276	0.64	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000579	5.31	0		
		机油	kg	0.001664	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011522	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003841	14.64	0.06		
		水	m3	0.008457	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.04002	0.885	0.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000207	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000055	1311.4	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00128	224.71	0.29		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002944	219.39	0.65		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.020391	42.82	0.87		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003245	20.51	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004511	27.11	0.12		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.010694	165.74	1.77		

项目编码	030901001008	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤25 ˆ 内外壁热镀锌钢管 DN25	10m	0.1	261.94	140.55	5.87	76.76	26.194	14.055	0.587	7.676
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003246	864.09	411.23	679.28	297.76	2.80483614	1.33485258	2.20494288	0.96652896
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003246	465.31	130.63	265.76	148.65	1.51039626	0.42402498	0.86265696	0.4825179
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003246	53.07	1.34	12.33	14.99	0.17226522	0.00434964	0.04002318	0.04865754
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003246	26.19	6.05	6.17	7.67	0.08501274	0.0196383	0.02002782	0.02489682
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003246	25.29	5.15	6.17	7.4	0.08209134	0.0167169	0.02002782	0.0240204
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003246	25.29	7.39	0	7.06	0.08209134	0.02398794	0	0.02291676
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003246	25.29	6.47	0	7.02	0.08209134	0.02100162	0	0.02278692
小计								31.01278438	15.89957196	3.73467866	9.2683253
清单项目综合单价											59.91536030

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.471953	1.3916	6.22		
		技工人工费	元	14.823459	1.3615	20.18		
		高级技工人工费	元	3.341004	1.3788	4.61		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.007241	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.320492	3.309	1.06		
		镀锌钢管接头零件 DN25	个	0.679942	2.36	1.6		
		钢丝刷	把	0.000458	2.45	0		
		密封带	m	0.330472	2.65	0.88		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012942	6.64	0.09		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.012951	6.28	0.08		
		砂轮片 φ400mm	片	0.010909	16.19	0.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000281	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.02049	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005274	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004124	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003327	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.005189	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.004578	9.65	0.04		
		机油 5#～7#	kg	0.004608	9.91	0.05		
		电	kW·h	0.010262	0.64	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000641	5.31	0		
		机油	kg	0.001841	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.012746	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004249	14.64	0.06		
		水	m3	0.007524	4.62	0.03		
		其他材料费	元	0.044274	0.885	0.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000229	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000061	1311.4	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001416	224.71	0.32		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003257	219.39	0.71		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.011097	42.82	0.48		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.00359	20.51	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.004138	27.11	0.11		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.011831	165.74	1.96		

项目编码	030901008001	项目名称	末端试水装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-66	水灭火系统末端试水装置安装 公称直径DN(mm) DN≤25 末端试水装置 DN25	组	1	103.2	148.75	2.9	34.95	103.2	148.75	2.9	34.95
小计								103.2	148.75	2.9	34.95

清单项目综合单价	289.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.566536	1.3916	20.27		
		技工人工费	元	49.417147	1.3615	67.28		
		高级技工人工费	元	11.348719	1.3788	15.65		
	材料	镀锌三通 DN25×15	个	0.948073	2.43	2.3		
		密封带	m	1.978751	2.65	5.24		
		砂轮片 φ400mm	片	0.060076	16.19	0.97		
		机油 5#～7#	kg	0.022528	9.91	0.22		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	0.281606	6.43	1.81		
		镀锌六角外丝 DN15	个	0.948073	0.6	0.57		
		压力表 0～1.6MPa	块	0.938686	23.72	22.27		
		压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6mm	个	0.938686	30.97	29.07		
		其他材料费	元	2.684643	0.885	2.38		
	机械	管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.053505	42.82	2.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.022528	27.11	0.61		

项目编码	030901006001	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-48	水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100< DN≤150	个	1	251.84	541.88	45.73	97	251.84	541.88	45.73	97
小计								251.84	541.88	45.73	97

清单项目综合单价	936.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.521752	1.3916	49.43		
		技工人工费	元	120.611713	1.3615	164.21		
		高级技工人工费	元	27.706572	1.3788	38.2		
	材料	铝牌	个	0.940002	0.71	0.67		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	1.037763	23.19	24.07		
		带帽螺栓	kg	5.247094	4.87	25.55		
		砂轮片 φ100mm	片	0.17672	5.81	1.03		
		砂轮片 φ400mm	片	0.06674	16.19	1.08		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.645782	7.4	4.78		
		清油 C01-1	kg	0.1128	16.99	1.92		
		铅油	kg	0.526401	8.23	4.33		
		电	kW·h	0.202101	0.64	0.13		
		平焊法兰 DN150	片	2.068005	32.74	67.71		
	机械	普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000	台班	0.03008	323.89	9.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0188	27.11	0.51		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.02068	23.65	0.49		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.205861	169.98	34.99		

项目编码	030901003001	项目名称	水喷淋(雾)喷头（工程量暂估）	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-30	水灭火系统喷头安装(有吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 下垂型喷头	10个	0.1	283.79	182.05	19.08	85.57	28.379	18.205	1.908	8.557
小计								28.379	18.205	1.908	8.557

清单项目综合单价	57.04900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.011224	1.3916	5.58		
		技工人工费	元	13.594428	1.3615	18.51		
		高级技工人工费	元	3.109761	1.3788	4.29		
	材料	镀锌丝堵 DN15	个	0.09401	0.95	0.09		
		密封带	m	1.408272	2.65	3.73		
		砂轮片 φ400mm	片	0.028203	16.19	0.46		
		机油 5#～7#	kg	0.014102	9.91	0.14		
		工业酒精 99.5%	kg	0.004701	3.54	0.02		
		镀锌弯头 DN25	个	0.569701	4.42	2.52		
		镀锌管箍 DN25	个	0.949502	2.14	2.03		
	机械	管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.033844	42.82	1.45		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.016922	27.11	0.46		

项目编码	030901003002	项目名称	水喷淋(雾)喷头（工程量暂估）	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-30	水灭火系统喷头安装(有吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 下垂型喷头（带集热罩）	10个	0.1	283.75	299.84	19.08	91.44	28.375	29.984	1.908	9.144
小计								28.375	29.984	1.908	9.144

清单项目综合单价	69.41100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.010737	1.3916	5.58		
		技工人工费	元	13.592779	1.3615	18.51		
		高级技工人工费	元	3.109384	1.3788	4.29		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌丝堵 DN15	个	0.093999	0.95	0.09		
		密封带	m	1.408101	2.65	3.73		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.0282	16.19	0.46		
		机油 5#～7#	kg	0.0141	9.91	0.14		
		工业酒精 99.5%	kg	0.0047	3.54	0.02		
		镀锌弯头 DN25	个	0.569632	4.42	2.52		
		镀锌管箍 DN25	个	0.949387	2.14	2.03		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.03384	42.82	1.45		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01692	27.11	0.46		

项目编码	030909001002	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-11	自动喷水灭火系统	点	1	241.01	38.33	118.55	74.17	241.01	38.33	118.55	74.17
小计								241.01	38.33	118.55	74.17

清单项目综合单价	472.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.935376	1.3916	16.61		
		技工人工费	元	52.245703	1.3615	71.13		
		高级技工人工费	元	111.16123	1.3788	153.27		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.830908	0.62	0.52		
		电	kW·h	4.699707	0.64	3.01		
		酒精 95%	kg	0.375977	3.54	1.33		
		电线 BV-1.0	m	3.349011	9.99	33.46		
	机械	仪器仪表使用费	元	133.95105	0.885	118.55		

项目编码	031002001005	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031002-91	在线电磁阀 电触电信号阀 DN150	台	1	321.1	228.27	178.01	98.9	321.1	228.27	178.01	98.9
小计								321.1	228.27	178.01	98.9

清单项目综合单价	826.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.173186	1.3916	12.77		
		技工人工费	元	194.974616	1.3615	265.46		
		高级技工人工费	元	31.093331	1.3788	42.87		
	材料	棉纱	kg	0.046999	9.38	0.44		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	0.939972	18.41	17.3		
		位号牌	个	0.939972	0.48	0.45		
		其他材料费	元	4.69986	0.885	4.16		
		校验材料费	元	1.691949	0.885	1.5		
		清洗剂 500mL	瓶	0.046999	7.08	0.33		
	机械	仪器仪表使用费	元	17.953464	0.885	15.89		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.079898	1311.4	104.78		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.079898	717.67	57.34		

项目编码	031301002008	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-84	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) 100<Dt≤150	m	0.25	166.82	37.44	39.25	48.82	41.705	9.36	9.8125	12.205
小计								41.705	9.36	9.8125	12.205

清单项目综合单价	73.08250000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.46924	1.3916	18.74		
		技工人工费	元	16.86334	1.3615	22.96		
	材料	其他材料费	元	10.574985	0.885	9.36		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.430049	22.82	9.81		

项目编码	031301002009	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-83	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.25	136.57	20.8	32.17	39.48	34.1425	5.2	8.0425	9.87
小计								34.1425	5.2	8.0425	9.87

清单项目综合单价	57.25500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.027628	1.3916	15.35		
		技工人工费	元	13.806799	1.3615	18.8		
	材料	其他材料费	元	5.874634	0.885	5.2		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.352478	22.82	8.04		

项目编码	031301002010	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-82	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) Dt≤50	m	0.25	113.99	8.32	26.81	32.5	28.4975	2.08	6.7025	8.125
小计								28.4975	2.08	6.7025	8.125

清单项目综合单价	45.40500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.204611	1.3916	12.81		
		技工人工费	元	11.522742	1.3615	15.69		
	材料	其他材料费	元	2.349854	0.885	2.08		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.293732	22.82	6.7		

项目编码	031301003009	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	15.16	10.31	1.5	4.64	15.16	10.31	1.5	4.64
小计								15.16	10.31	1.5	4.64

清单项目综合单价	31.61000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.115091	1.3916	2.94		
		技工人工费	元	7.355858	1.3615	10.02		
		高级技工人工费	元	1.59571	1.3788	2.2		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.148394	3.234	0.48		
		钢丝刷子	把	0.001878	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.015966	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.019723	19.03	0.38		
		水泥 P.042.5	kg	0.174692	0.351	0.06		
		砂子	kg	0.524077	0.78	0.41		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.015966	6.51	0.1		
		油麻	kg	0.148394	11.5	1.71		

工程量清单综合单价分析表

		汽油 70#～90#	kg	0.003757	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.019723	6.19	0.12		
		乙炔气	kg	0.006574	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.143698	6.86	0.99		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.298667	18.82	5.62		
		其他材料费	元	0.216017	0.885	0.19		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004696	20.51	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008453	165.74	1.4		

项目编码	031301003010	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	21.73	19.27	1.53	6.82	21.73	19.27	1.53	6.82
小计								21.73	19.27	1.53	6.82
清单项目综合单价								49.35000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.060449	1.3916	4.26		
		技工人工费	元	10.605359	1.3615	14.44		
		高级技工人工费	元	2.196643	1.3788	3.03		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.148511	3.234	0.48		
		钢丝刷子	把	0.00282	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017859	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.024438	19.03	0.47		
		水泥 P.042.5	kg	0.230286	0.351	0.08		
		砂子	kg	0.689917	0.78	0.54		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.018799	6.51	0.12		
		油麻	kg	0.585583	11.5	6.73		
		汽油 70#～90#	kg	0.0047	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.022559	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.00752	14.64	0.11		
		密封油膏	kg	0.15321	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.298901	30.28	9.05		
		其他材料费	元	0.375977	0.885	0.33		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00658	20.51	0.13		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008459	165.74	1.4		

项目编码	031301003011	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	29.3	26.62	1.57	9.2	29.3	26.62	1.57	9.2
小计								29.3	26.62	1.57	9.2
清单项目综合单价								66.69000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.11485	1.3916	5.73		
		技工人工费	元	14.287753	1.3615	19.45		
		高级技工人工费	元	2.991422	1.3788	4.12		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.148537	3.234	0.48		
		钢丝刷子	把	0.005641	14.6	0.08		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.020682	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.035724	19.03	0.68		
		水泥 P.042.5	kg	0.312116	0.351	0.11		
		砂子	kg	0.937287	0.78	0.73		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.024443	6.51	0.16		
		油麻	kg	0.899683	11.5	10.35		
		汽油 70#～90#	kg	0.006581	6.67	0.04		
		氧气	m3	0.033844	6.19	0.21		
		乙炔气	kg	0.011281	14.64	0.17		
		密封油膏	kg	0.189902	6.86	1.3		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.298954	39.2	11.72		
		其他材料费	元	0.517059	0.885	0.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.008461	20.51	0.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008461	165.74	1.4		

项目编码	031301003012	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	38.86	43.49	1.92	12.59	38.86	43.49	1.92	12.59
小计								38.86	43.49	1.92	12.59
清单项目综合单价								96.86000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.531555	1.3916	7.7		
		技工人工费	元	18.849585	1.3615	25.66		
		高级技工人工费	元	3.989111	1.3788	5.5		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.148511	3.234	0.48		
		钢丝刷子	把	0.00564	14.6	0.08		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023499	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.049817	19.03	0.95		
		水泥 P.042.5	kg	0.358118	0.351	0.13		
		砂子	kg	1.073413	0.78	0.84		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.032898	6.51	0.21		
		油麻	kg	1.987976	11.5	22.86		
		汽油 70#～90#	kg	0.008459	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.056396	6.19	0.35		
		乙炔气	kg	0.018799	14.64	0.28		
		密封油膏	kg	0.238745	6.86	1.64		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.298901	48.84	14.6		
		其他材料费	元	0.996338	0.885	0.88		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.010339	20.51	0.21		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.010339	165.74	1.71		

项目编码	031301003013	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	52.79	50.02	2.28	16.64	52.79	50.02	2.28	16.64
小计								52.79	50.02	2.28	16.64
清单项目综合单价								121.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.528931	1.3916	10.48		
		技工人工费	元	25.624683	1.3615	34.89		
		高级技工人工费	元	5.382104	1.3788	7.42		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.148511	3.234	0.48		
		钢丝刷子	把	0.00564	14.6	0.08		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.027258	5.6	0.15		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053577	19.03	1.02		
		水泥 P.042.5	kg	0.413574	0.351	0.15		

工程量清单综合单价分析表

	材料	砂子	kg	1.239783	0.78	0.97		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.034778	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.062231	11.5	23.72		
		汽油 70#～90#	kg	0.008459	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.084595	6.19	0.52		
		乙炔气	kg	0.028198	14.64	0.41		
		密封油膏	kg	0.242505	6.86	1.66		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.298901	65.4	19.55		
		其他材料费	元	1.156128	0.885	1.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.012219	20.51	0.25		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.012219	165.74	2.03		

项目编码	031301003014	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	89.84	90.02	2.96	28.48	89.84	90.02	2.96	28.48
小计								89.84	90.02	2.96	28.48
清单项目综合单价								211.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.824561	1.3916	17.85		
		技工人工费	元	43.590723	1.3615	59.35		
		高级技工人工费	元	9.167249	1.3788	12.64		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.148511	3.234	0.48		
		钢丝刷子	把	0.00752	14.6	0.11		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.031958	5.6	0.18		
		水泥 P.042.5	kg	0.751953	0.351	0.26		
		砂子	kg	2.254919	0.78	1.76		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047937	6.51	0.31		
		油麻	kg	2.962695	11.5	34.07		
		汽油 70#～90#	kg	0.012219	6.67	0.08		
		氧气	m3	0.304541	6.19	1.89		
		乙炔气	kg	0.101514	14.64	1.49		
		密封油膏	kg	0.575244	6.86	3.95		
		无缝钢管 D219×6	m	0.298901	146.52	43.79		
		其他材料费	元	1.851685	0.885	1.64		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017859	165.74	2.96		

项目编码	030901001009	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˚ 内外壁热镀锌钢管 DN150	10m	0.1	478.3	895.97	20.62	172.84	47.83	89.597	2.062	17.284
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005304	863.51	410.96	678.83	297.56	4.58005704	2.17973184	3.60051432	1.57825824
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005304	464.99	130.54	265.58	148.55	2.46630696	0.69238416	1.40863632	0.7879092
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005304	53.03	1.34	12.32	14.98	0.28127112	0.00710736	0.06534528	0.07945392
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005304	26.18	6.05	6.16	7.67	0.13885872	0.0320892	0.03267264	0.04068168
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005304	25.27	5.14	6.16	7.38	0.13403208	0.02726256	0.03267264	0.03914352
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005304	25.27	7.39	0	7.06	0.13403208	0.03919656	0	0.03744624
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005304	25.27	6.47	0	7.02	0.13403208	0.03431688	0	0.03723408
小计								55.69859008	92.60908856	7.2018412	19.88412688
清单项目综合单价								175.39364672			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.029919	1.3916	11.17		
		技工人工费	元	26.617314	1.3615	36.24		
		高级技工人工费	元	6.007314	1.3788	8.28		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.013157	4.87	0.06		
		型钢(综合)	kg	0.523308	3.309	1.73		
		钢丝刷	把	0.000748	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.021132	6.64	0.14		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.021147	6.28	0.13		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.034773	16.19	0.56		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000459	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.033457	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.008612	19.03	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006733	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005432	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.008473	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.007476	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.016756	0.64	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001047	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003005	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.020813	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.006938	14.64	0.1		
		水	m3	0.023495	4.62	0.11		
		其他材料费	元	4.478164	0.885	3.96		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000374	362.83	0.14		
	机械	其他机械费	元	1.87494	0.885	1.66		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0001	1311.4	0.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002313	224.71	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005318	219.39	1.17		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.013157	30.61	0.4		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005861	20.51	0.12		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019318	165.74	3.2		

项目编码	030901001010	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˚ 内外壁热镀锌钢管 DN100	10m	0.1	391.03	516.7	11.21	130.12	39.103	51.67	1.121	13.012
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005299	863.57	411	678.88	297.58	4.57605743	2.177889	3.59738512	1.57687642
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005299	465.02	130.56	265.6	148.56	2.46414098	0.69183744	1.4074144	0.78721944
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005299	53.04	1.34	12.33	14.98	0.28105896	0.00710066	0.06533667	0.07937902
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005299	26.18	6.05	6.16	7.67	0.13872782	0.03205895	0.03264184	0.04064333
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005299	25.27	5.14	6.16	7.38	0.13390573	0.02723686	0.03264184	0.03910662
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005299	25.27	7.39	0	7.06	0.13390573	0.03915961	0	0.03741094
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005299	25.27	6.47	0	7.02	0.13390573	0.03428453	0	0.03719898
小计								46.96470238	54.67956705	6.25641987	15.60983475
清单项目综合单价								123.51052405			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	6.794266	1.3916	9.45		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	22.434276	1.3615	30.54		
		高级技工人工费	元	5.050667	1.3788	6.96		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.011279	4.87	0.05		
		型钢(综合)	kg	0.522859	3.309	1.73		
		钢丝刷	把	0.000747	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.021114	6.64	0.14		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.021128	6.28	0.13		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.023497	16.19	0.38		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000458	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.033428	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.008605	19.03	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006727	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005428	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.008465	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.007469	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.016741	0.64	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001046	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003003	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.020795	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.006932	14.64	0.1		
		水	m3	0.014098	4.62	0.07		
		其他材料费	元	1.32415	0.885	1.17		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000373	362.83	0.14		
	机械	其他机械费	元	0.94176	0.885	0.83		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0001	1311.4	0.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002311	224.71	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005313	219.39	1.17		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009399	30.61	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005856	20.51	0.12		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019301	165.74	3.2		

项目编码	030901001011	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-16换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˆ 内外壁热镀锌钢管 DN80	10m	0.1	328.73	393.78	5.72	107.09	32.873	39.378	0.572	10.709
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005299	863.61	411.02	678.91	297.6	4.57626939	2.17799498	3.59754409	1.5769824
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005299	465.05	130.57	265.61	148.58	2.46429995	0.69189043	1.40746739	0.78732542
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005299	53.04	1.34	12.33	14.98	0.28105896	0.00710066	0.06533667	0.07937902
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005299	26.18	6.05	6.16	7.67	0.13872782	0.03205895	0.03264184	0.04064333
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005299	25.27	5.14	6.16	7.38	0.13390573	0.02723686	0.03264184	0.03910662
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005299	25.27	7.39	0	7.06	0.13390573	0.03915961	0	0.03741094
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005299	25.27	6.47	0	7.02	0.13390573	0.03428453	0	0.03719898
小计								40.73507331	42.38772602	5.70763183	13.30704671
清单项目综合单价											102.13747787

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.912932	1.3916	8.23		
		技工人工费	元	19.446009	1.3615	26.48		
		高级技工人工费	元	4.373345	1.3788	6.03		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.009399	4.87	0.05		
		型钢(综合)	kg	0.522925	3.309	1.73		
		钢丝刷	把	0.000747	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.021116	6.64	0.14		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.021131	6.28	0.13		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000458	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.033432	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.008606	19.03	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006728	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005428	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.008466	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00747	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.016744	0.64	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001046	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003003	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.020797	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.006932	14.64	0.1		
		水	m3	0.009399	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.809152	0.885	0.72		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000374	362.83	0.14		
	机械	其他机械费	元	0.353418	0.885	0.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0001	1311.4	0.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002311	224.71	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005314	219.39	1.17		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.008459	30.61	0.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005857	20.51	0.12		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019303	165.74	3.2		

项目编码	030901001012	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-14	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˆ 内外壁热镀锌钢管 DN50	10m	0.1	275.54	252.41	2.82	85.74	27.554	25.241	0.282	8.574
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005299	863.44	410.92	678.77	297.53	4.57536856	2.17746508	3.59680223	1.57661147
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005299	464.96	130.54	265.56	148.55	2.46382304	0.69173146	1.40720244	0.78716645
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005299	53.03	1.34	12.32	14.98	0.28100597	0.00710066	0.06528368	0.07937902
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005299	26.18	6.05	6.16	7.67	0.13872782	0.03205895	0.03264184	0.04064333
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005299	25.27	5.14	6.16	7.38	0.13390573	0.02723686	0.03264184	0.03910662
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005299	25.27	7.38	0	7.06	0.13390573	0.03910662	0	0.03741094
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005299	25.27	6.47	0	7.02	0.13390573	0.03428453	0	0.03719898
小计								35.41464258	28.24998416	5.41657203	11.17151681
清单项目综合单价											80.25271558

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.158981	1.3916	7.18		
		技工人工费	元	16.895007	1.3615	23		
		高级技工人工费	元	3.79478	1.3788	5.23		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.007518	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.522827	3.309	1.73		
		钢丝刷	把	0.000747	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.021112	6.64	0.14		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.021127	6.28	0.13		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.012217	16.19	0.2		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000458	3.78	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.033426	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.008604	19.03	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006727	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005427	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.008465	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.007469	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.01674	0.64	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001046	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003003	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.020794	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.006931	14.64	0.1		
		水	m3	0.003759	4.62	0.02		
		其他材料费	元	0.495109	0.885	0.44		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000373	362.83	0.14		
	机械	其他机械费	元	0.217081	0.885	0.19		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0001	1311.4	0.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00231	224.71	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005313	219.39	1.17		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.006578	13.74	0.09		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005856	20.51	0.12		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0193	165.74	3.2		

项目编码	031301003015	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	21.73	19.27	1.53	6.82	21.73	19.27	1.53	6.82
小计								21.73	19.27	1.53	6.82
清单项目综合单价								49.35000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.060449	1.3916	4.26		
		技工人工费	元	10.605359	1.3615	14.44		
		高级技工人工费	元	2.196643	1.3788	3.03		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.148511	3.234	0.48		
		钢丝刷子	把	0.00282	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017859	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.024438	19.03	0.47		
		水泥 P.042.5	kg	0.230286	0.351	0.08		
		砂子	kg	0.689917	0.78	0.54		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.018799	6.51	0.12		
		油麻	kg	0.585583	11.5	6.73		
		汽油 70#~90#	kg	0.0047	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.022559	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.00752	14.64	0.11		
		密封油膏	kg	0.15321	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.298901	30.28	9.05		
		其他材料费	元	0.375977	0.885	0.33		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00658	20.51	0.13		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008459	165.74	1.4		

项目编码	031301002011	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-82	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) Dt≤50	m	0.25	113.99	8.32	26.81	32.5	28.4975	2.08	6.7025	8.125
小计								28.4975	2.08	6.7025	8.125
清单项目综合单价								45.40500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.204611	1.3916	12.81		
		技工人工费	元	11.522742	1.3615	15.69		
	材料	其他材料费	元	2.349854	0.885	2.08		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.293732	22.82	6.7		

项目编码	030901013001	项目名称	消防水炮	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-74	电控式消防水炮 公称直径DN(mm) DN≤50 自动扫描射水高空水炮 ZDMS0.6/5S-ZQ	台	1	154.1	7263.34	9.92	44.94	154.1	7263.34	9.92	44.94
小计								154.1	7263.34	9.92	44.94
清单项目综合单价								7472.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.761997	1.3916	30.28		
		技工人工费	元	73.783612	1.3615	100.46		
		高级技工人工费	元	16.940724	1.3788	23.36		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.244401	5.52	1.35		
		镀锌六角螺栓(双螺母)M18×530	套	2.932808	14.66	42.99		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0376	12.49	0.47		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	1.880005	11.66	21.92		
		其他材料费	元	2.716607	0.885	2.4		
	机械	电动葫芦单速 提升质量M（t） M=2	台班	0.047	30.88	1.45		
		开槽机	台班	0.0235	360.22	8.47		

项目编码	030901013002	项目名称	消防水炮	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-74	电控式消防水炮 公称直径DN(mm) DN≤50 自动扫描射水高空水炮 ZDMS0.6/5S-ZQ	台	1	154.1	7263.34	9.92	44.94	154.1	7263.34	9.92	44.94
小计								154.1	7263.34	9.92	44.94
清单项目综合单价								7472.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.761997	1.3916	30.28		
		技工人工费	元	73.783612	1.3615	100.46		
		高级技工人工费	元	16.940724	1.3788	23.36		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.244401	5.52	1.35		
		镀锌六角螺栓(双螺母)M18×530	套	2.932808	14.66	42.99		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0376	12.49	0.47		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	1.880005	11.66	21.92		
		其他材料费	元	2.716607	0.885	2.4		
	机械	电动葫芦单速 提升质量M（t） M=2	台班	0.047	30.88	1.45		
		开槽机	台班	0.0235	360.22	8.47		

项目编码	030901008002	项目名称	末端试水装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030702-67换	水灭火系统末端试水装置安装 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˇ 模拟末端试水装置 DN50,压力表 0～1.6MPa,压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6mm	组	1	112.89	1698.82	4.19	115.11	112.89	1698.82	4.19	115.11	
小计								112.89	1698.82	4.19	115.11	
清单项目综合单价											1931.01000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.994142	1.3916		22.26		
		技工人工费				元	54.05014	1.3615		73.59		
		高级技工人工费				元	12.361032	1.3788		17.04		
	材料	镀锌三通 DN32×15				个	0.949402	3.92		3.72		
		密封带				m	2.444006	2.65		6.48		
		砂轮片 φ400mm				片	0.06768	16.19		1.1		
		机油 5#～7#				kg	0.02256	9.91		0.22		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm				m	0.282001	6.43		1.81		
		镀锌六角外丝 DN15				个	0.949402	0.6		0.57		
		其他材料费				元	5.132413	0.885		4.54		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.08366	42.82		3.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.02256	27.11		0.61		
项目编码	030901006002	项目名称			水流指示器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-47	水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	178.62	430.25	38.71	71.54	178.62	430.25	38.71	71.54	
小计								178.62	430.25	38.71	71.54	
清单项目综合单价											719.12000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.286066	1.3916		35.19		
		技工人工费				元	85.559962	1.3615		116.49		
		高级技工人工费				元	19.536071	1.3788		26.94		
	材料	铝牌				个	0.940002	0.71		0.67		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm				kg	0.650482	23.19		15.08		
		带帽螺栓				kg	2.850087	4.87		13.88		
		砂轮片 φ100mm				片	0.12032	5.81		0.7		
		砂轮片 φ400mm				片	0.05358	16.19		0.87		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.530161	7.4		3.92		
		清油 C01-1				kg	0.0752	16.99		1.28		
		铅油				kg	0.376001	8.23		3.09		
		电				kW·h	0.15228	0.64		0.1		
		平焊法兰 DN100				片	2.068005	20.15		41.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.02444	323.89		7.92		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01222	27.11		0.33		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.01786	23.65		0.42		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.17672	169.98		30.04		
项目编码	030901006003	项目名称			水流指示器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-41	水灭火系统水流指示器安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	106.74	269.22	2.49	41.89	106.74	269.22	2.49	41.89	
小计								106.74	269.22	2.49	41.89	
清单项目综合单价											420.34000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.057861	1.3916		20.95		
		技工人工费				元	51.099915	1.3615		69.57		
		高级技工人工费				元	11.760547	1.3788		16.22		
	材料	铝牌				个	0.939941	0.71		0.67		
		棉纱				kg	0.028198	9.38		0.26		
		密封带				m	1.413672	2.65		3.75		
		砂轮片 φ400mm				片	0.048877	16.19		0.79		
		机油 5#～7#				kg	0.015039	9.91		0.15		
		镀锌活接头 DN50				个	0.949341	12.04		11.43		
		镀锌六角外丝 DN50				个	0.949341	6.19		5.88		
		镀锌管箍 DN50				个	0.187988	6.42		1.21		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.049817	42.82		2.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.013159	27.11		0.36		
项目编码	031002001006	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˇ 闸阀 DN50	个	1	31.34	114.51	0	14.02	31.34	114.51	0	14.02	
小计								31.34	114.51	0	14.02	
清单项目综合单价											159.87000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.469642	1.3916		6.22		
		技工人工费				元	15.023225	1.3615		20.45		
		高级技工人工费				元	3.388429	1.3788		4.67		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.009402	6.63		0.06		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.542619	0.09		0.32		
		锯条				根	0.300859	0.68		0.2		
		黑玛钢活接头 DN50				个	0.949587	8.97		8.52		
		其他材料费				元	0.413682	0.885		0.37		
	机械											
项目编码	031002001007	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˇ 电磁阀 DN50	个	1	31.34	533.75	0	8.77	31.34	533.75	0	8.77	
小计								31.34	533.75	0	8.77	
清单项目综合单价											573.86000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.468885	1.3916		6.22		
		技工人工费				元	15.020679	1.3615		20.45		
		高级技工人工费				元	3.387854	1.3788		4.67		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.0094	6.63		0.06		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.542019	0.09		0.32		
		锯条				根	0.300808	0.68		0.2		
		黑玛钢活接头 DN50				个	0.949426	8.97		8.52		
		其他材料费				元	0.413612	0.885		0.37		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	031002001008	项目名称	金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031002-91	在线电磁阀 ˆ 电触电信号阀 DN100	台	1	321.1	219.4	178.01	98.9	321.1	219.4	178.01	98.9
小计								321.1	219.4	178.01	98.9
清单项目综合单价											817.41000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	9.173335		1.3916		12.77		
		技工人工费			元	194.977781		1.3615		265.46		
		高级技工人工费			元	31.093836		1.3788		42.87		
	材料	棉纱			kg	0.046999		9.38		0.44		
		接地线 5.5mm2～16mm2			m	0.939987		18.41		17.31		
		位号牌			个	0.939987		0.48		0.45		
		其他材料费			元	4.699936		0.885		4.16		
		校验材料费			元	1.691977		0.885		1.5		
		清洗剂 500mL			瓶	0.046999		7.08		0.33		
	机械	仪器仪表使用费			元	17.953755		0.885		15.89		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.079899		1311.4		104.78		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8			台班	0.079899		717.67		57.34		
项目编码	031002001009	项目名称	金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031002-91	在线电磁阀 ˆ 电触电信号阀 DN50	台	1	321.1	119.85	178.01	98.9	321.1	119.85	178.01	98.9
小计								321.1	119.85	178.01	98.9
清单项目综合单价											717.86000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	9.173186		1.3916		12.77		
		技工人工费			元	194.974616		1.3615		265.46		
		高级技工人工费			元	31.093331		1.3788		42.87		
	材料	棉纱			kg	0.046999		9.38		0.44		
		接地线 5.5mm2～16mm2			m	0.939972		18.41		17.3		
		位号牌			个	0.939972		0.48		0.45		
		其他材料费			元	4.69986		0.885		4.16		
		校验材料费			元	1.691949		0.885		1.5		
		清洗剂 500mL			瓶	0.046999		7.08		0.33		
	机械	仪器仪表使用费			元	17.953464		0.885		15.89		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.079898		1311.4		104.78		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8			台班	0.079898		717.67		57.34		
项目编码	030909001003	项目名称	水灭火控制装置调试				计量单位		点		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-12	消防水炮控制装置调试	点	1	820.34	148.63	101.92	231.79	820.34	148.63	101.92	231.79
小计								820.34	148.63	101.92	231.79
清单项目综合单价											1302.68000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	40.5811		1.3916		56.47		
		技工人工费			元	177.90598		1.3615		242.22		
		高级技工人工费			元	378.339259		1.3788		521.65		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.996409		0.62		0.62		
		电			kW·h	4.700042		0.64		3.01		
		酒精 95%			kg	0.451204		3.54		1.6		
		电线 BV-1.0			m	14.353927		9.99		143.4		
	机械	仪器仪表使用费			元	115.160423		0.885		101.92		
项目编码	031002001010	项目名称	金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-15	螺纹浮球阀安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˆ 液压浮球阀 DN50	个	1	29.16	204.61	0	17.95	29.16	204.61	0	17.95
030802-15换	螺纹浮球阀安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˆ（给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25材料*0主材*0）	个	1	7.29	0	0	1.93	7.29	0	0	1.93
小计								36.45	204.61	0	19.88
清单项目综合单价											260.94000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.142655		1.3916		7.16		
		技工人工费			元	17.48526		1.3615		23.81		
		高级技工人工费			元	3.981826		1.3788		5.49		
	材料	锯条			根	0.225586		0.68		0.15		
		黑玛钢管箍 DN50			个	0.949341		5.06		4.8		
		其他材料费			元	0.427673		0.885		0.38		
	机械											
项目编码	031002001011	项目名称	金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-34	水灭火系统湿式报警装置安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150	组	1	1105.14	2298.78	68.31	412.27	1105.14	2298.78	68.31	412.27
030702-34换	水灭火系统湿式报警装置安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˆ（消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0主材*0）	组	1	331.53	0	20.5	89.19	331.53	0	20.5	89.19
小计								1436.67	2298.78	88.81	501.46
清单项目综合单价											4325.72000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	202.918604		1.3916		282.38		
		技工人工费			元	688.256453		1.3615		937.06		
		高级技工人工费			元	157.548325		1.3788		217.23		
	材料	镀锌弯头 DN15			个	1.898794		2.31		4.39		
		镀锌弯头 DN80			个	1.898794		41.79		79.35		
		镀锌三通 DN20×15			个	0.949397		1.52		1.44		
		铝牌			个	0.939997		0.71		0.67		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm			kg	1.037757		23.19		24.07		
		密封带			m	16.69623		2.65		44.25		
		带帽螺栓			kg	5.248004		4.87		25.56		
		砂轮片 φ100mm			片	0.176719		5.81		1.03		
		砂轮片 φ400mm			片	0.473759		16.19		7.67		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.645778		7.4		4.78		
		清油 C01-1			kg	0.1128		16.99		1.92		
		铅油			kg	0.526398		8.23		4.33		

工程量清单综合单价分析表

		机油 5#～7#	kg	0.170139	9.91	1.69		
		电	kW·h	0.202099	0.64	0.13		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	9.399972	8.24	77.46		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.879994	6.43	12.09		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	3.759989	11.76	44.22		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.879994	40.3	75.76		
		镀锌弯头 DN20	个	3.797589	2.65	10.06		
		镀锌弯头 DN25	个	1.898794	4.42	8.39		
		平焊法兰 DN150	片	2.067994	32.74	67.71		
		其他材料费	元	212.552166	0.885	188.11		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.039104	323.89	12.67		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.551121	42.82	23.6		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.237067	27.11	6.43		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.026884	23.65	0.64		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.267617	169.98	45.49		

项目编码	030902010001	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-48	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) 150＜V≤240 - 无管网气体灭火装置	套	1	2218.28	24977.82	5.17	588.47	2218.28	24977.82	5.17	588.47
小计								2218.28	24977.82	5.17	588.47
清单项目综合单价								27789.74000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	317.596879	1.3916	441.97		
		技工人工费	元	1077.570006	1.3615	1467.11		
		高级技工人工费	元	224.250174	1.3788	309.2		
	材料	铝牌	个	0.94	0.71	0.67		
		膨胀螺栓 M12	10套	0.38728	5.13	1.99		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.19364	7.83	1.52		
		厌氧胶 325# 200g	瓶	0.376	46.02	17.3		
		其他材料费	元	0.6674	0.885	0.59		
	机械	液压泵车	台班	0.05922	87.38	5.17		

项目编码	030910001001	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-93换	推车式灭火器 - 推车式灭火器MFT/ABC20	组	1	8.43	495.29	0	26.99	8.43	495.29	0	26.99
小计								8.43	495.29	0	26.99
清单项目综合单价								530.71000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.180643	1.3916	1.64		
		技工人工费	元	3.97809	1.3615	5.42		
		高级技工人工费	元	0.996403	1.3788	1.37		
	材料	推车式灭火器MFT/ABC20	组	0.940002	522.12	490.79		
		其他材料费	元	5.076013	0.885	4.49		
	机械							

项目编码	AB001007	项目名称	脚手架费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	0	2.47	3.32	0	0.81	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0E-8			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：消防水工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：消防水工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		89884.07	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			89884.07	

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防水工程
标段：广东省深圳市福田区福强路5001号融家广场福田店项目改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	