

招标控制价

招 标 人： 深圳市前海蛇口和胜实业有限公司

法定代表人
或者其授权人：

工 程 名 称： 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

招标控制价(小写)： 50566908.58

(大写)： 伍仟零伍拾陆万陆仟玖佰零捌元伍角捌分

造价咨询人：

法定代表人
或者其授权人：

编 制 人：

编 制 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 1 页 共 1 页

填表须知

工程名称：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 1 页 共 1 页

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） |
|----|---------------------------|--------------|
| 一 | 单项工程费合计 | 48883584. 43 |
| 1 | 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工 | 48883584. 43 |
| 二 | 工程建设其他费合计 | 1683324. 15 |
| 三 | 设备及工器具购置费合计 | 0. 00 |
| 四 | 总报价 | 50566908. 58 |

工程建设其他费计价表

工程名称：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | 备注 |
|----|---------------------------|------|---------|--------|-----------|--|
| | | | | 单价 | 合价 | |
| 1 | 勘察设计费 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 工程检测费 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 基桩检测 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 地基基础检测 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 锚栓（植筋）抗拔、抗剪试验 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 钢结构探伤检测 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 钢网架构变形检测 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 建筑幕墙及建筑外窗气密性、水密性、风压变形性能检测 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 外墙饰面砖粘结强度检测 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 建筑物沉降、变形检测 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 室内环境质量检测 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 智能建筑检测 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 建筑节能检测 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 其他检验费 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 城市道路临时占用费 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 城市道路挖掘修复费 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 临时占用绿地费 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 绿化补偿（赔偿）费 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 工程保险费 | 元 | 1 | 50000 | 50000 | (含税建安工程造价+设备及工器具购置费)×工程保险费费率(房建工程参考范围0.8~3.0‰; 市政工程参考范围1.0~7.0‰; 轨道交通与综合管廊工程参考范围1.2~9.0‰; 详见《深圳市建设工程计价费率标准(2023)》) |
| 19 | 弃土场受纳处置费 | 元 | 3049.45 | 47 | 143324.15 | 深建价[2013]3号 |
| 20 | 总承包服务费 | 元 | 1 | 740000 | 740000 | |

工程建设其他费计价表

工程名称：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额:(元) | | 备注 |
|----|-------|----------|---------|------------|----------------|----|
| | | | | 单价 | 合价 | |
| 21 | 工程风险费 | 元 | 1 | 75000 0 | 750000 | |
| 合计 | | | | | 1683324 .15 | |

设备及工器具购置费计价表

工程名称：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林
景观施工

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量单位 | 工程 量 | 金额:(元) | | 备注 |
|----|------|------|------|------|--------|------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | 0.00 | |

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工
标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 1 页，共 1 页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额: (元) |
|----|---------|-------------|
| 1 | 园建工程 | 33850595.15 |
| 2 | 绿化工程 | 5758869.61 |
| 3 | 给排水工程 | 4367596.45 |
| 4 | 景观电气工程 | 3906523.22 |
| 5 | 暂列金额 | 0 |
| 6 | 专业工程暂估价 | 1000000 |
| 7 | 优质优价奖励费 | 0 |
| 合计 | | 48883584.43 |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 1 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|----------|---|------|----------|--------|-------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | | 土石方工程 | | | | | 685009.51 | 0 | |
| 1-1 | 050101009001 | 场内土回(换)填 | (1) 回填土质要求:综合考虑 (2) 增设有机肥需满足设计图纸《绿化种植设计说明(一)~(三)》要求 (3) 取土运距:综合考虑 (4) 回填厚度:综合考虑 (5) 弃土运距:综合考虑 | m3 | 13115.25 | 52.23 | 685009.51 | 0 | |
| 2 | | 首层 | | | | | 15823813.88 | 0 | |
| 2-1 | | 首层地面 | | | | | 12494447.34 | 0 | |
| 2-1-1 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1) 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2) 面层材料品种、规格、颜色:55厚仿荔枝面芝麻灰瓷质生态透水砖,留3mm缝 (3) 综合考虑规格尺寸 (4) 投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 2182.8 | 187.37 | 408991.24 | 0 | |
| 2-1-2 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1) 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2) 面层材料品种、规格、颜色:55厚仿荔枝面芝麻黑瓷质生态透水砖,留3mm缝 (3) 综合考虑规格尺寸 (4) 投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 2427.71 | 187.37 | 454880.02 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 2 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------|--|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-3 | 011102003003 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:55厚仿荔枝面福鼎黑瓷质生态透水砖,留3mm缝 (3)综合考虑规格尺寸 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 755.64 | 187.37 | 141584.27 | 0 | |
| 2-1-4 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*300(600)*80荔枝面芝麻灰花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 33.55 | 593.11 | 19898.84 | 0 | |
| 2-1-5 | 011102001002 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*300(600)*80荔枝面芝麻黑花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 87.12 | 734.48 | 63987.9 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 3 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------|---|------|--------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-6 | 011102001003 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色 :150*150*80 荔枝面芝麻黑花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 574.63 | 731.76 | 420491.25 | 0 | |
| 2-1-7 | 011102001004 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色 :150*150*80 荔枝面福鼎黑花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 184.52 | 1093.76 | 201820.6 | 0 | |
| 2-1-8 | 011102001005 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色 :600*300*80 烧面芝麻黑花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 187.65 | 745.19 | 139834.9 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 4 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-------|--|------|--------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-9 | 011102001006 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色 :900*300*80 烧面福鼎黑花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 590.48 | 1096.48 | 647449.51 | 0 | |
| 2-1-10 | 011102001007 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色 :900*300*80 烧面夜里雪花花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 985.71 | 989.38 | 975241.76 | 0 | |
| 2-1-11 | 011102001008 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色 :600*300(500)*80 烧面珍珠白花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 255.53 | 560.98 | 143347.22 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 5 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-------|---|------|-------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-12 | 011102001009 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*150*30 烧面橄榄绿花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 21.3 | 1190.15 | 25350.2 | 0 | |
| 2-1-13 | 011102001010 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*500*30 烧面橄榄绿花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 67.75 | 1192.87 | 80816.94 | 0 | |
| 2-1-14 | 011102001011 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:1200*100*80 亚光面福鼎黑花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 12.43 | 1576.76 | 19599.13 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 6 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-15 | 011102001012 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色 :600*300(600)*30荔枝面芝麻灰花岗岩，留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 76.23 | 325.36 | 24802.19 | 0 | |
| 2-1-16 | 011102001013 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色 :600*300(600)*30荔枝面芝麻黑花岗岩，留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 197.98 | 320 | 63353.6 | 0 | |
| 2-1-17 | 011102001014 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色 :300*300*30荔枝面芝麻黑花岗岩，留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 170.1 | 318.29 | 54141.13 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 7 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-------|--|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-18 | 011102001015 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色 :300*300*30 荔枝面福鼎黑花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 202.01 | 480.01 | 96966.82 | 0 | |
| 2-1-19 | 011102001016 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色 :600*600(300)*30 烧面海浪花花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 222.72 | 298.58 | 66499.74 | 0 | |
| 2-1-20 | 011102001017 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色 :900*300*30 烧面福鼎黑花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 298.25 | 481.72 | 143672.99 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 8 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-------|--|------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-21 | 011102001018 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:900*300*30 烧面芝麻黑花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 289.76 | 320 | 92723.2 | 0 | |
| 2-1-22 | 011102001019 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:900*600*30 烧面海浪花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 205.01 | 311.91 | 63944.67 | 0 | |
| 2-1-23 | 011102001020 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:900*600*30 烧面夜里雪花花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 1352.19 | 440.43 | 595545.04 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 9 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-------|---|------|-------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-24 | 011102001021 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:250厚烧面福鼎黑花岗岩整石 (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 90.49 | 3678.59 | 332875.61 | 0 | |
| 2-1-25 | 011102001022 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚烧面福鼎黑花岗岩 (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 67.66 | 654.95 | 44313.92 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 10 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------------------|--|------|--------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-26 | 050201003001 | 路牙铺设 (YS-006-13) | (1) 部位:人行道侧、种植旁 (2) 垫层厚度、材料种类:C25混凝土卧砌 (3) 路牙材料种类、规格:烧面福鼎黑花岗岩立道牙300*600*300厚, 留3mm缝(按弧形加工定制) (4) 砂浆强度等级:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (5) 石材表面防泛碱处理 (6) 道牙开孔、弧(异形)加工、侧石过渡、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异形)铺装等投标报价综合考虑 (7) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 407.69 | 1542.36 | 628804.75 | 0 | |
| 2-1-27 | 050201003002 | 路牙铺设 (YS-006-14) | (1) 部位:人行道侧、种植旁 (2) 垫层厚度、材料种类:C25混凝土卧牢 (3) 路牙材料种类、规格:烧面福鼎黑花岗岩立道牙300*600*150厚, 留3mm缝(按弧形加工定制) (4) 砂浆强度等级:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (5) 石材表面防泛碱处理 (6) 道牙开孔、弧(异形)加工、侧石过渡、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异形)铺装等投标报价综合考虑 (7) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 244.56 | 777.12 | 190052.47 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

第 11 页, 共 234 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-------------------------|---|------|----------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-28 | 011108001001 | 碎石路面 | (1)60厚Φ20~25椭圆形芝麻灰碎石散置 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 48.15 | 68.77 | 3311.28 | 0 | |
| 2-1-29 | 010501001001 | 垫层 | (1)6%水泥石粉渣, 密实度≥96% (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 1077.22 | 223.66 | 240931.03 | 0 | |
| 2-1-30 | 010501001002 | 垫层 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 430.79 | 600.14 | 258534.31 | 0 | |
| 2-1-31 | 010501001003 | 垫层 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 646.43 | 646.15 | 417690.74 | 0 | |
| 2-1-32 | 010501001004 | 垫层 | (1)混凝土种类:透水混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 1180.55 | 618.31 | 729945.87 | 0 | |
| 2-1-33 | 010501001005 | 垫层 | (1)砂滤层 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 160.98 | 361.26 | 58155.63 | 0 | |
| 2-1-34 | 010501001006 | 垫层 | (1)级配砂石, 密实度≥96% (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 1609.85 | 383.92 | 618053.61 | 0 | |
| 2-1-35 | 010101001001 | 平整场地 | (1)土壤类别:素土夯实, 压实系数≥93% (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 15008.65 | 1.71 | 25664.79 | 0 | |
| 2-1-36 | 010404001001 | 疏水层 (YS-006-7、YS-Z-005) | (1)材料种类、厚度:30mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 6373.52 | 25.21 | 160676.44 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 12 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------------------------|---|------|---------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-37 | 010404001002 | 疏水层 (YS-006-7、YS-Z-005) | (1)材料种类、厚度:200g/m2透水土工布两层 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 6986.72 | 9.85 | 68819.19 | 0 | |
| 2-1-38 | 010501001007 | 地库顶板边界 (YS-006-7、YS-Z-005) | (1)粒径Φ10~20碎石层 (2)外包200g/m2透水土工布两层 (3)单层双向钢筋网8@200 (4)具体做法详见大样图YS-006-7 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 947.83 | 82.75 | 78432.93 | 0 | |
| 2-1-39 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 (YS-006-7、YS-Z-005) | (1)钢筋种类、规格:现浇构件钢筋,Ⅲ级钢,Φ10以内,钢筋制作及安装 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | t | 11.46 | 6137.3 | 70333.46 | 0 | |
| 2-1-40 | 010904004001 | 金属收边 (YS-006-5) | (1)部位:绿地与铺装交接 (2)面层材料品种、规格、颜色:5厚304#原色拉丝面不锈钢板 (3)预埋件:30*50*3厚不锈钢角钢预埋件 (4)固定安装方式:M6膨胀螺栓固定@400mm (5)异型加工综合考虑,不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 542.83 | 135.82 | 73727.17 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 13 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------------------|---|------|--------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-41 | 010904004002 | 金属收边(YS-006-6) | (1) 部位:各路面铺装交接 (2) 面层材料品种、规格、颜色:50*5厚304#原色拉丝面不锈钢板 (3) 预埋件:30*50*3厚不锈钢角钢预埋件 (4) 固定安装方式:M6膨胀螺栓固定@400mm (5) 嵌缝材料种类:上部内填沥青砂，下部沥青木嵌条 (6) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 862.33 | 179.42 | 154719.25 | 0 | |
| 2-1-42 | 011107001001 | 石材台阶面(YS-007-15) | (1) 粘结材料种类:20厚DSM15水泥砂浆 (2) 面层材料品种、规格、颜色:600*300*180厚荔枝面芝麻黑花岗岩(按型定制)、600*370*180厚荔枝面芝麻黑花岗岩(按型定制) (3) C20混凝土台阶 (4) 150厚6%水泥石粉渣垫层,实密度≥96% (5) 素土夯实,压实系数≥0.93% (6) 石材表面防泛碱处理 (7) 投标人综合考虑块料异形加工铺装、防滑槽及边角处理等 (8) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 25.33 | 1841.44 | 46643.68 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 14 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-------------------|--|------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-43 | 040203006001 | 沥青混凝土 | (1) 沥青品种:40厚细粒式改性沥青混凝土(AC-10) (2) 乳化沥青PC-3 0.5L/m2粘层油 (3) 60厚PAC-16沥青混凝土 (4) 乳化沥青PC-3 0.3L/m2粘层油 (5) 200厚C30混凝土垫层 (6) 200厚级配碎石垫层,实密度≥96% (7) 素土夯实,压实系数≥0.93% (8) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 737.32 | 347.33 | 256093.36 | 0 | |
| 2-1-44 | 010904004003 | 伸缩缝 (YS-006-9、10) | (1) 幕墙与铺装交接胀缝 (2) 嵌缝材料种类:20厚聚苯乙烯泡沫板填缝 (3) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 261.37 | 27.67 | 7232.11 | 0 | |
| 2-1-45 | 010902008001 | 伸缝(YS-006-15) | (1) 铺装伸缝 (2) 嵌缝材料种类:聚氨密封胶,聚氨酯泡沫塑料填料,Φ12@600钢筋,沥青麻丝等填充物 (3) 底部铺两层油毡 (4) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 769.28 | 74.95 | 57657.54 | 0 | |
| 2-1-46 | 010902008002 | 缩缝(YS-006-15) | (1) 部位:铺装缩缝 (2) 嵌缝材料种类:沥青灌缝 (3) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 3077.13 | 5.43 | 16708.82 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 15 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-------------------------------------|---|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-47 | 040201022001 | 侧缝式线性不锈钢排水沟（YS-007-16）【室外铺装与幕墙交接做法】 | (1)沟体断面尺寸:490宽*550高 (2)基础、垫层::150厚6%水泥石粉渣垫层，实密度≥96%，素土夯实≥93% (3)沟体材料:150厚C20混凝土 (4)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%，最薄20厚 (5)砂浆强度等级:20厚WSM15水泥砂浆，内掺5%防水粉 (6)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (7)Φ8钢筋L100@600 (8)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (9)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (10)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (11)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 737.32 | 898.87 | 662754.83 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 16 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------------------------|---|------|---------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-48 | 040201022002 | 侧缝式线性不锈钢排水沟（YS-006-16） | (1)沟体断面尺寸:600宽*530高 (2)基础、垫层::150厚6%水泥石粉渣垫层，实密度≥96%，素土夯实≥93% (3)沟体材料:150厚C20混凝土 (4)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%，最薄20厚 (5)砂浆强度等级:20厚WSM15水泥砂浆，内掺5%防水粉 (6)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (7)Φ8钢筋L100@600 (8)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (9)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (10)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (11)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 1395.26 | 943.5 | 1316427.81 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 17 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|---------------------------|---|------|-----|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-49 | 050201004001 | 侧缝式线性不锈钢排水沟检修口（YS-006-16） | (1) 规格:600*300mm (2) 盖板材料种类、规格:5厚成品304#不锈钢排水沟盖板，边框10厚T型通长钢板方框支撑检修口井盖，10mm厚钢板支撑件 (3) 异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (4) 固定安装方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5) 具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 套 | 167 | 1084.09 | 181043.03 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 18 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------------------------------|--|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-50 | 010401011001 | 绿地雨水口 (YS-007-1、YS-007-2) | (1) 规格:400*200mm (2) 盖板材料种类:成品绿地雨水口盖板 (3) 井框:30*30*3厚304#拉丝面不锈钢角钢框托, φ6锚筋焊接, L=100 (4) 字体及LOGO(Logo阴刻, 凹刻1mm(填充黑漆), 字体凹刻1mm(填充黑漆), 3厚不锈钢拉丝面LOGO标识板, 需加工定制, 投标报价综合考虑字体内容, 后期由业主及设计选定, 结算不因字体内容变化调整) (5) 其他安装所需材料综合考虑 (6) 安装固定方式:综合考虑, 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7) 井截面、深度:690mm长*690mm宽*700mm高 (8) 150厚6%水泥石粉渣垫层, 实密度≥96%, 素土夯实≥96% (9) 井体材料:150厚C20混凝土 (10) 砂浆强度等级:20厚WSM15水泥砂浆 | 座 | 77 | 629.8 | 48494.6 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 19 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-----------------|---|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-51 | 050201004002 | 硬质铺装装饰井盖800*800 | (1)规格:800*800 (2)盖板材料种类:8厚304#不锈钢板,8厚304#不锈钢托盘,防坠网 (3)井框:5厚304#不锈钢角钢支撑 (4)底座:C20素混凝土,Φ8钢筋,L=150@500 (5)Φ8钢筋L=150锚筋,环形阵列@60° X6 (6)其他安装所需材料综合考虑 (7)安装固定方式:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)具体做法详见检查井大样图YS-008-1 (10)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 4 | 1034.24 | 4136.96 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 20 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-----------------|---|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-52 | 050201004003 | 硬质铺装装饰井盖900*900 | (1)规格:900*900 (2)盖板材料种类:8厚304#不锈钢板,8厚304#不锈钢托盘,防坠网 (3)井框:5厚304#不锈钢角钢支撑 (4)底座:C20素混凝土,Φ8钢筋,L=150@500 (5)Φ8钢筋L=150锚筋,环形阵列@60° X6 (6)其他安装所需材料综合考虑 (7)安装固定方式:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)具体做法详见检查井大样图YS-008-1 (10)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 4 | 2208.99 | 8835.96 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 21 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-------------------|---|------|-----|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-53 | 050201004004 | 硬质铺装装饰井盖1000*1000 | (1)规格:1000*1000 (2)盖板材料种类:8厚304#不锈钢板,8厚304#不锈钢托盘,防坠网 (3)井框:5厚304#不锈钢角钢支撑 (4)底座:C20素混凝土,Φ8钢筋,L=150@500 (5)Φ8钢筋L=150锚筋,环形阵列@60° X6 (6)其他安装所需材料综合考虑 (7)安装固定方式:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)具体做法详见检查井大样图YS-008-1 (10)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 232 | 2112.56 | 490113.92 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 22 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------------------|--|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-54 | 050201004005 | 硬质铺装装饰井盖1700*600 | (1)规格:1700*600 (2)盖板材料种类:8厚304#不锈钢板,8厚304#不锈钢托盘,防坠网 (3)井框:5厚304#不锈钢角钢支撑 (4)底座:C20素混凝土,Φ8钢筋,L=150@500 (5)Φ8钢筋L=150锚筋,环形阵列@60° X6 (6)其他安装所需材料综合考虑 (7)安装固定方式:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)具体做法详见检查井大样图YS-008-1 (10)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 4 | 2150.59 | 8602.36 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 23 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------------------|--|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-55 | 050201004006 | 硬质铺装装饰井盖1500*600 | (1)规格:1500*600 (2)盖板材料种类:8厚304#不锈钢板,8厚304#不锈钢托盘,防坠网 (3)井框:5厚304#不锈钢角钢支撑 (4)底座:C20素混凝土,Φ8钢筋,L=150@500 (5)Φ8钢筋L=150锚筋,环形阵列@60° X6 (6)其他安装所需材料综合考虑 (7)安装固定方式:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)具体做法详见检查井大样图YS-008-1 (10)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 4 | 1925.98 | 7703.92 | 0 | |
| 2-1-56 | 050201004007 | 绿化装饰井盖800*800 | (1)规格:800*800 (2)盖板材料种类:成品不锈钢草坪井盖,5厚304#不锈钢板 (3)底座:C20素混凝土 (4)其他安装所需材料综合考虑 (5)安装固定方式:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (7)具体做法详见检查井大样图YS-008-4 (8)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 1 | 1429.39 | 1429.39 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 24 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-----------------|--|------|-----|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-57 | 050201004008 | 绿化装饰井盖900*900 | (1)规格:900*900 (2)盖板材料种类:成品不锈钢草坪井盖,5厚304#不锈钢板 (3)底座:C20素混凝土 (4)其他安装所需材料综合考虑 (5)安装固定方式:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (7)具体做法详见检查井大样图YS-008-4 (8)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 1 | 1963.79 | 1963.79 | 0 | |
| 2-1-58 | 050201004009 | 绿化装饰井盖1000*1000 | (1)规格:1000*1000 (2)盖板材料种类:成品不锈钢草坪井盖,5厚304#不锈钢板 (3)底座:C20素混凝土 (4)其他安装所需材料综合考虑 (5)安装固定方式:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (7)具体做法详见检查井大样图YS-008-4 (8)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 83 | 1576.58 | 130856.14 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 25 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|--------------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-59 | 011104001001 | 地毯（YS-007-6） | (1)成品嵌入式室外刮泥防尘防滑地毯 (2)1:2.5水泥砂浆找平层 (3)综合考虑安装方式 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 61.55 | 351.42 | 21629.90 | | |
| 2-1-60 | 050102016001 | 成品移动花箱（车档） | (1)花箱材质:深灰色304#拉丝面不锈钢 (2)移动花箱规格:400*400*800mm (3)花箱由专业公司进行二次深化，含五金配件 (4)花箱表面处理、颜色、logo综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (5)投标报价需综合考虑深化设计相关费用及因深化设计所增加的人工、材料、机械等费用，结算时不再调整 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 52 | 461.67 | 24006.84 | | |
| 2-1-61 | 050102016002 | 深灰色成品移动花箱 | (1)花箱规格:1500*600*600mm (2)材料种类、规格:304#拉丝面不锈钢(深灰色) (3)投标报价需综合考虑深化设计相关费用及因深化设计所增加的人工、材料、机械、安装调试等费用，结算时不再调整 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 15 | 1435 | 21525 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 26 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-------------|--|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-62 | 050102016003 | 浅灰色玻璃钢成品花箱A | (1)花箱规格:高度800mm,顶部口径不超过480mm浅灰色玻璃钢 (2)材料种类、规格:浅灰色玻璃钢 (3)投标报价需综合考虑深化设计相关费用及因深化设计所增加的人工、材料、机械、安装调试等费用,结算时不再调整 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 2 | 629.03 | 1258.06 | 0 | |
| 2-1-63 | 050102016004 | 浅灰色玻璃钢成品花箱B | (1)花箱规格:高度1000mm,顶部口径不超过500mm (2)材料种类、规格:浅灰色玻璃钢 (3)投标报价需综合考虑深化设计相关费用及因深化设计所增加的人工、材料、机械、安装调试等费用,结算时不再调整 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 19 | 1345.95 | 25573.05 | 0 | |
| 2-1-64 | 050102016005 | 浅灰色玻璃钢成品花箱C | (1)花箱规格:高度1200mm,顶部口径不超过500mm (2)材料种类、规格:浅灰色玻璃钢 (3)投标报价需综合考虑深化设计相关费用及因深化设计所增加的人工、材料、机械、安装调试等费用,结算时不再调整 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 19 | 1416 | 26904 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 27 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|---------------|--------------|--|------|--------|----------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-65 | 011501B002001 | 快递柜 | (1)柜规格:5000*1000*2100 (2)材料种类、规格:304#拉丝面不锈钢 (3)投标报价需综合考虑深化设计相关费用及因深化设计所增加的人工、材料、机械、安装调试等费用，结算时不再调整 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 2 | 13433.33 | 26866.66 | 0 | |
| 2-2 | | 玻璃栏杆（YS-011） | | | | | 253562.56 | 0 | |
| 2-2-1 | 011503008001 | 玻璃栏板 | (1)栏杆高度:1200m (2)栏杆玻璃的种类、规格、颜色:60*16厚304#拉丝不锈钢栏杆，8+1.4PVB+8透明超白钢化玻璃，304不锈钢250型成品驳接爪 (3)不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (4)固定配件种类:150*150*5厚304不锈钢板 4Φ8锚筋，L=150 (5)钢材表面处理综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7)具体做法详见玻璃栏杆详图YS-011 (8)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 202.69 | 1033.28 | 209435.52 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 28 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-2 | 011102001023 | 石材压顶 | (1)结合层:30厚DSM15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩600*300*50 (3)嵌缝材料种类:专用填缝剂封缝,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)防护层材料种类:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)防泛碱要求:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (7)具体做法详见玻璃栏杆详图YS-011 (8)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 60.81 | 413.91 | 25169.87 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 29 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------------------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-3 | 011204001001 | 石材墙面 | (1)结合层:30厚DSM15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩600*300*30 (3)嵌缝材料种类:专用填缝剂封缝,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)防护层材料种类:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)防泛碱要求:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (7)具体做法详见玻璃栏杆详图YS-011 (8)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 50.67 | 374.13 | 18957.17 | 0 | |
| 2-3 | | 异形可移动种植池(YS-018) | | | | | 38575.86 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 30 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------------|---|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-1 | 050307019001 | 异形可移动种植池01 | (1)名称:异形可移动种植池01 (2)尺寸:周长4400mm*高880mm (3)石材结合层:5mm厚石材胶粘牢 (4)石材面层材料品种、规格、颜色:600*100*20、600*80*20 烧面海浪花花岗岩 (5)石材表面防泛碱处理 (6)石材弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (7)箱体材质:3厚#304不锈钢箱体内衬、50*50*3厚镀锌方通固定、内衬用深褐色树皮包覆 (8)透水层:80mm厚陶粒疏水层、种植土层 (9)投标报价需综合考虑深化设计相关费用及因深化设计所增加的人工、材料、机械等费用,结算时不再调整 (10)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 3 | 4358.24 | 13074.72 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 31 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------------------|--|------|-------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-2 | 050307019002 | 异形可移动种植池02、03 | (1)名称:异形可移动种植池02、03 (2)尺寸:周长4200mm*高880mm (3)石材结合层:5mm厚石材胶粘牢 (4)石材面层材料品种、规格、颜色:600*100*20、600*80*20 烧面海浪花花岗岩 (5)石材表面防泛碱处理 (6)石材弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (7)箱体材质:3厚#304不锈钢箱体内衬、50*50*3厚镀锌方通固定、内衬用深褐色树皮包覆 (8)透水层:80mm厚陶粒疏水层、种植土层 (9)投标报价需综合考虑深化设计相关费用及因深化设计所增加的人工、材料、机械等费用,结算时不再调整 (10)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 6 | 4250.19 | 25501.14 | 0 | |
| 2-4 | | 平地面种植池(Y S-1-108) | | | | | 34976.65 | 0 | |
| 2-4-1 | 011102001024 | 石材楼地面【收边】 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:1000*500*30厚烧面福鼎黑花岗岩(按型定制) (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 29.07 | 790.29 | 22973.73 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 32 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------------------|--|------|-------|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-4-2 | 010501001008 | 垫层【石材】 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 14.54 | 600.14 | 8726.04 | 0 | |
| 2-4-3 | 010501001009 | 垫层【石材】 | (1)6%水泥石粉渣,密实度≥96% (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 14.54 | 223.66 | 3252.02 | 0 | |
| 2-4-4 | 010101001002 | 平整场地 | (1)土壤类别:素土夯实,压实系数≥93% (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 14.54 | 1.71 | 24.86 | 0 | |
| 2-5 | | 水表及电箱装饰箱（YS-019） | | | | | 8968.72 | 0 | |
| 2-5-1 | 050307019003 | 水表及电箱装饰箱 | (1)名称:水表及电箱装饰箱 (2)尺寸:长3200mm*宽550mm*高980mm (3)箱体材质:3mm厚穿孔铝板,氟碳喷涂咖色,孔径Φ4~Φ24(含柜门),3厚铝板,氟碳喷涂咖色,按型定制 (4)龙骨规格:50x50x3mm厚不锈钢方通 (5)五金配件:成品插销、成品合页等五金配件 (6)铝板加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (7)预埋基础:素土夯实,压实系数≥0.93%,200*200*200C25混凝土,100*100*5mm不锈钢钢板,2M8膨胀螺栓固定 (8)投标报价需综合考虑深化设计相关费用及因深化设计所增加的人工、材料、机械等费用,结算时不再调整 (9)满足招标文件 | 个 | 1 | 8968.72 | 8968.72 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 33 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------------------|---|------|-------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-6 | | 特色座凳种植池（YS-2-102） | | | | | 334607.89 | 0 | |
| 2-6-1 | 011102001025 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚烧面福鼎黑花岗岩(按型定制) (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 83.08 | 815.88 | 67783.31 | 0 | |
| 2-6-2 | 011102001026 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:1000*500*50~500厚烧面福鼎黑花岗岩(按型定制) (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 11.92 | 9221.83 | 109924.21 | 0 | |
| 2-6-3 | 050305002001 | 钢筋混凝土座凳 | (1)混凝土规格:C20 混凝土墩 (2)钢筋规格:Φ8@150 (3)300*150*5厚热镀锌角钢通长随靠背长度 (4)固定螺栓:M10膨胀螺栓 (5)具体做法详见详图YS-2-101 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 11.26 | 2517.69 | 28349.19 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 34 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|----------|--|------|-------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-6-4 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1) 防水规格:2厚改性沥青防水涂层 (2) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 23.35 | 61.95 | 1446.53 | 0 | |
| 2-6-5 | 011102001027 | 石材压顶 | (1) 结合层:20厚DP M15水泥砂浆 (2) 面层材料品种、规格、颜色:1000*500*50厚烧面福鼎黑花岗岩,按型定制 (3) 防泛碱要求:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4) 块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (5) 具体做法详见YS-2-101 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 33.85 | 1042.92 | 35302.84 | 0 | |
| 2-6-6 | 011204001002 | 石材墙面（靠背） | (1) 结合层:5厚专用石材胶 (2) 面层材料品种、规格、颜色:1000*300*100厚烧面福鼎黑花岗岩,按型定制 (3) 防泛碱要求:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4) 块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (5) 具体做法详见YS-2-101 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 20.31 | 2401.69 | 48778.32 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 35 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|--------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-6-7 | 011204001003 | 石材墙面 | (1)结合层:20厚DP M15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:1000*370*30厚烧面福鼎黑花岗岩 (3)防泛碱要求:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (5)具体做法详见YS-2-101 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 25.05 | 812.21 | 20345.86 | 0 | |
| 2-6-8 | 011204001004 | 石材墙面 | (1)结合层:20厚DP M15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:1000*120*30厚烧面福鼎黑花岗岩 (3)防泛碱要求:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (5)具体做法详见YS-2-101 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 8.13 | 812.21 | 6603.27 | 0 | |
| 2-6-9 | 010501001010 | 垫层【石材】 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 19.34 | 600.14 | 11606.71 | 0 | |
| 2-6-10 | 010501001011 | 垫层【石材】 | (1)6%水泥石粉渣,密实度≥96% (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 19.34 | 223.66 | 4325.58 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

第 36 页, 共 234 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------------------------|--|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-6-11 | 010101001003 | 平整场地 | (1)土壤类别:素土夯实,压实系数 $\geq 93\%$ (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 83.08 | 1.71 | 142.07 | 0 | |
| 2-7 | | 平地面绿地种植池(YS-2-201~202) | | | | | 34634.32 | 0 | |
| 2-7-1 | 011102001028 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚烧面福鼎黑花岗岩 (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 44.25 | 657.37 | 29088.62 | 0 | |
| 2-7-2 | 010501001012 | 垫层【石材】 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 6.64 | 600.14 | 3984.93 | 0 | |
| 2-7-3 | 010501001013 | 垫层【石材】 | (1)6%水泥石粉渣,密实度 $\geq 96\%$ (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 6.64 | 223.66 | 1485.1 | 0 | |
| 2-7-4 | 010101001004 | 平整场地 | (1)土壤类别:素土夯实,压实系数 $\geq 93\%$ (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 44.25 | 1.71 | 75.67 | 0 | |
| 2-8 | | 下沉式绿地(YS-2-203~204) | | | | | 55490.63 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 37 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------------|---|------|-------|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-8-1 | 011102001029 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:250厚烧面福鼎黑花岗岩整石 (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 12.87 | 3606.99 | 46421.96 | 0 | |
| 2-8-2 | 010501001014 | 垫层【石材】 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 1.93 | 600.14 | 1158.27 | 0 | |
| 2-8-3 | 010501001015 | 垫层【石材】 | (1)6%水泥石粉渣,密实度≥96% (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 1.93 | 223.66 | 431.66 | 0 | |
| 2-8-4 | 010101001005 | 平整场地 | (1)土壤类别:素土夯实,压实系数≥93% (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 12.87 | 1.71 | 22.01 | 0 | |
| 2-8-5 | 010501001016 | 碎石层 | (1)3-5cm厚碎石层(粒径5-10mm) (2)17-15cm厚碎石层(粒径30-50mm) (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 35.16 | 192.8 | 6778.85 | 0 | |
| 2-8-6 | 010404001003 | 疏水层 | (1)材料种类、厚度:防渗土工膜 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 35.16 | 19.28 | 677.88 | 0 | |
| 2-9 | | 南下沉广场 | | | | | 1144204.83 | 0 | |
| 2-9-1 | | 南下沉广场负一层铺装 | | | | | 143231.02 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 38 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-------|---|------|--------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-9-1-1 | 011102001030 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:900*600*30 烧面夜里雪花岗岩 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 219.31 | 427.27 | 93704.58 | 0 | |
| 2-9-1-2 | 011102001031 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*300*30 烧面夜里雪花岗岩 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 24.63 | 427.27 | 10523.66 | 0 | |
| 2-9-1-3 | 011102001032 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:L*50*30 烧面美国白麻花岗岩 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 4.86 | 1579.17 | 7674.77 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 39 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-------------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-9-1-4 | 040201022003 | 侧隆式线性截水沟 | (1) 5厚成品不锈钢排水沟盖板 (2) 基础、垫层:150厚6%水泥石粉渣垫层, 实密度≥96%, 素土夯实≥93% (3) 沟体材料:150厚C20混凝土 (4) 沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%, 最薄20厚 (5) 砂浆强度等级:20厚WSM15水泥砂浆, 内掺5%防水粉 (6) Φ6钢筋L100@600 (7) 安装固定方式:综合考虑, 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8) 异型加工综合考虑, 不锈钢板表面处理及颜色综合考虑, 结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9) 具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-17 (10) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 36.98 | 772.38 | 28562.61 | 0 | |
| 2-9-1-5 | 050201004010 | 侧隆式线性截水沟检修口 | (1) 规格:900*300mm (2) 盖板材料种类、规格:5厚成品不锈钢排水沟盖板, 5厚镀锌钢板圈托, 5厚镀锌钢板加强肋@150 (3) 异型加工综合考虑, 不锈钢板表面处理及颜色综合考虑, 结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (4) 固定安装方式:综合考虑, 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5) 具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-18 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 套 | 5 | 553.08 | 2765.4 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 40 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|------------|---|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-9-2 | | 南下沉广场负二层铺装 | | | | | 273176.86 | 0 | |
| 2-9-2-1 | 011102001033 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:900*600*30 烧面夜里雪花岗岩 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 419.94 | 441.44 | 185378.31 | 0 | |
| 2-9-2-2 | 011102001034 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:900*300*30 烧面夜里雪花岗岩 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 2.53 | 441.44 | 1116.84 | 0 | |
| 2-9-2-3 | 011102001035 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*300*30 烧面夜里雪花岗岩 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 13.85 | 425.39 | 5891.65 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 41 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-------|--|------|-------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-9-2-4 | 011102001036 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:L*50*30烧面美国白麻花岗岩 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 8.22 | 1579.44 | 12983 | 0 | |
| 2-9-2-5 | 011107001002 | 石材台阶面 | (1)粘结材料种类:20厚DS M15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:900*300*30厚烧面夜里雪花岗岩(踏面), 900*300*30厚烧面夜里雪花岗岩(踢面) (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装、防滑槽及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 14.39 | 1562.15 | 22479.34 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 42 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-------------|--|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-9-2-6 | 040201022004 | 侧隆式线性截水沟 | (1) 5厚成品不锈钢排水沟盖板 (2) 基础、垫层:150厚6%水泥石粉渣垫层，实密度≥96%，素土夯实≥93% (3) 沟体材料:150厚C20混凝土 (4) 沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%，最薄20厚 (5) 砂浆强度等级:20厚WSM15水泥砂浆，内掺5%防水粉 (6) Φ6钢筋L100@600 (7) 安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8) 异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9) 具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-17 (10) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 56.55 | 772.21 | 43668.48 | 0 | |
| 2-9-2-7 | 050201004011 | 侧隆式线性截水沟检修口 | (1) 规格:900*300mm (2) 盖板材料种类、规格:5厚成品不锈钢排水沟盖板，5厚镀锌钢板圈托，5厚镀锌钢板加强肋@150 (3) 异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (4) 固定安装方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5) 具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-18 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 套 | 3 | 553.08 | 1659.24 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 43 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-----------------|--|------|--------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-9-3 | | 楼梯D3-LT04、05、06 | | | | | 727796.95 | 0 | |
| 2-9-3-1 | 011107001003 | 石材台阶面 | (1) 粘结材料种类:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2) 面层材料品种、规格、颜色:∩900*30厚烧面夜里雪花岗岩(踏面), ∩900*100厚烧面夜里雪花岗岩(踢面) (3) 踢面石材Φ8植筋固定, L150@450 (4) 石材表面防泛碱处理 (5) 弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 291.05 | 2447.88 | 712455.47 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 44 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|---------------|--|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-9-3-2 | 040201022005 | 双缝线性不锈钢排水沟 | (1)5厚成品不锈钢排水沟盖板 (2)基础、垫层:150厚6%水泥石粉渣垫层,实密度≥96%,素土夯实≥93% (3)沟体材料:150厚C20混凝土 (4)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%,最薄20厚 (5)砂浆强度等级:20厚WSM15水泥砂浆,内掺5%防水粉 (6)Φ6钢筋L100@600 (7)安装固定方式:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)异型加工综合考虑,不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-17 (10)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 17.26 | 760.67 | 13129.16 | 0 | |
| 2-9-3-3 | 050201004012 | 双缝线性不锈钢排水沟检修口 | (1)规格:900*300mm (2)盖板材料种类、规格:5厚成品不锈钢排水沟盖板,5厚镀锌钢板边框 (3)异型加工综合考虑,不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (4)固定安装方式:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-18 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 套 | 4 | 553.08 | 2212.32 | 0 | |
| 2-10 | | 升降台YS-1-401 | | | | | 28665.88 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 45 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------|---|------|-------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-10-1 | 011506002001 | 金属旗杆 | (1)旗杆材料、种类、规格:手动304#不锈钢旗杆 (2)旗杆高度:15000mm (3)钢材种类:热镀锌扁铁40*40*4mm、热镀锌角铁40*40*4*2500mm (4)含预埋安装等固定件 (5)具体做法详见图YS-1-401 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 根 | 3 | 7974.6 | 23923.8 | 0 | |
| 2-10-2 | 010507007001 | 基础 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 1.09 | 643.88 | 701.83 | 0 | |
| 2-10-3 | 010507007002 | 基础 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 4.7 | 661.97 | 3111.26 | 0 | |
| 2-10-4 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件钢筋,Ⅲ级钢,Φ10以内,钢筋制作及安装 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | t | 0.076 | 6137.3 | 466.43 | 0 | |
| 2-10-5 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件钢筋,Ⅲ级钢,Φ25以内,钢筋制作及安装 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | t | 0.079 | 5855.13 | 462.56 | 0 | |
| 2-11 | | 中心酒店入口水景 | | | | | 552584.88 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 46 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-----------------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-11-1 | 050201003003 | 路牙铺设（YS-006-14） | (1) 部位:人行道侧、种植旁 (2) 垫层厚度、材料种类:C25混凝土卧牢 (3) 路牙材料种类、规格:烧面福鼎黑花岗岩平道牙300*600*150厚,留3mm缝(按弧形加工定制) (4) 砂浆强度等级:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (5) 石材表面防泛碱处理 (6) 道牙开孔、弧(异形)加工、侧石过渡、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异形)铺装等投标报价综合考虑 (7) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 41.22 | 777.12 | 32032.89 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 47 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-------|---|------|-------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-11-2 | 011102001037 | 石材压顶 | (1)结合层:30厚DSM15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色 :600*300*300厚光面黑金沙花岗岩整石,按形定制,石材均需六面防护,背涂5mm厚溢胶泥,带Φ8插销固定 (3)嵌缝材料种类:专用填缝剂封缝,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)防护层材料种类:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)防泛碱要求:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (7)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 16.12 | 1390.09 | 22408.25 | 0 | |
| 2-11-3 | 011102001038 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色 :600*300*30厚光面黑金沙花岗岩整石,按形定制,石材均需六面防护,背涂5mm厚溢胶泥 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 45.3 | 612.04 | 27725.41 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 48 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-----------|--|------|--------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-11-4 | 011102001039 | 石材楼地面【收边】 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*(75~160)*30厚光面黑金沙花岗岩,定制,石材均需六面防护,背涂5mm厚溢胶泥 (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 6.17 | 621.87 | 3836.94 | 0 | |
| 2-11-5 | 050307010001 | 中心酒店水景墙 | (1)墙体材料种类、规格:1厚浅香槟色碗形可转动铝片,装饰需专业厂家深化,按型制作安装,Φ2mm304#不锈钢钢丝绳拉索,拉紧装饰需专业厂家深化,按型制作安装,定制水帘装置,需专业厂家深化 (2)墙体饰面材料、规格:2厚黑色304#不锈钢拉丝面外包,装饰需专业厂家深化,按型制作安装 (3)墙体龙骨材料、规格:30*30*3镀锌方通@500,100*100*4镀锌方通,100*100*4镀锌方通@1000 (4)LED灯槽曹(需带卡槽,表面为亚克力透过板) (5)计算规则:按正投影面积计取 (6)投标报价需综合考虑深化设计相关费用及因深化设计所增加的人工、材料、机械等费用,结算时不再调整 (7)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 109.75 | 3000 | 329250 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 49 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|---------------|--------|---|------|-------|----------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-11-6 | 010501001017 | 垫层 | (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C10 | m3 | 2.31 | 534.39 | 1234.44 | 0 | |
| 2-11-7 | 010501003001 | 独立基础 | (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 20.94 | 647.42 | 13556.97 | 0 | |
| 2-11-8 | 010501004001 | 满堂基础 | (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 15.33 | 639 | 9795.87 | 0 | |
| 2-11-9 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件钢筋,Ⅲ级钢,Φ10以内,钢筋制作及安装 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | t | 0.184 | 6137.3 | 1129.26 | 0 | |
| 2-11-10 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件钢筋,Ⅲ级钢,Φ12~14,钢筋制作及安装 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | t | 1.477 | 6096.87 | 9005.08 | 0 | |
| 2-11-11 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件钢筋,Ⅲ级钢,Φ16~25,钢筋制作及安装 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | t | 1.496 | 5855.13 | 8759.27 | 0 | |
| 2-11-12 | 010603002001 | 空腹钢柱 | (1)柱类型:焊接箱型柱 (2)钢材品种、规格:Q355B (3)单根柱质量:3t以内 | t | 7.587 | 10404.72 | 78940.61 | 0 | |
| 2-11-13 | 010606013001 | 零星钢构件 | (1)构件名称:零星钢构件(加劲板、水平隔板等构件) | t | 0.098 | 12225.89 | 1198.14 | 0 | |
| 2-11-14 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:综合考虑 (2)规格:综合考虑 | t | 0.186 | 12003.09 | 2232.57 | 0 | |
| 2-11-15 | 010516001001 | 螺栓 | (1)规格:M24锚栓 | 套 | 32 | 17.87 | 571.84 | 0 | |
| 2-11-16 | 010609B010101 | 高强螺栓 | (1)规格:Φ19栓钉 | 套 | 164 | 7.69 | 1261.16 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 50 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|----------|--|------|-------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-11-17 | 011003003001 | 防腐涂料 | (1) 所有钢构件应喷砂除锈,防腐采用环氧富锌底漆道,中间漆亦采用环氧漆一道,每道厚度35um,要求有很好的耐酸(耐碱)耐盐及耐磨性能,面漆二道采用聚氨脂漆,每道厚度40um,不失色,不粉化 | m2 | 63.37 | 152.22 | 9646.18 | 0 | |
| 2-12 | | 浪涛喷泉广场水景 | | | | | 343473.76 | 0 | |
| 2-12-1 | 011102001040 | 石材楼地面 | (1) 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2) 面层材料品种、规格、颜色:50厚烧面海浪花花岗岩 (3) 石材表面防泛碱处理 (4) 投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 86.71 | 296.87 | 25741.6 | 0 | |
| 2-12-2 | 011102001041 | 石材楼地面 | (1) 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2) 面层材料品种、规格、颜色:80厚烧面海浪花花岗岩 (3) 石材表面防泛碱处理 (4) 投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 54.37 | 642.31 | 34922.39 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 51 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|---------------------------|--|------|-------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-12-3 | 040201022006 | 侧缝式线性不锈钢排水沟(YS-006-16) | (1)沟体断面尺寸:840宽*830高 (2)基础、垫层::100厚C20混凝土垫层,素土夯实≥93% (3)沟体材料:250厚P6C30混凝土 (4)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%,最薄20厚 (5)砂浆强度等级:20厚WSM15水泥砂浆,内掺5%防水粉 (6)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (7)Φ8钢筋L100@600 (8)安装固定方式:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (9)异型加工综合考虑,不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (10)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (11)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 108.3 | 943.56 | 102187.55 | 0 | |
| 2-12-4 | 050201004013 | 侧缝式线性不锈钢排水沟检修口(YS-006-16) | (1)规格:600*300mm (2)盖板材料种类、规格:5厚成品304#不锈钢排水沟盖板,边框10厚T型通长钢板方框 (3)异型加工综合考虑,不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (4)固定安装方式:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 套 | 7 | 1083.71 | 7585.97 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 52 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------|--|------|--------|----------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-12-5 | 010606012001 | 钢支架 | (1) 钢材品种、规格: 不锈钢龙骨 (2) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | t | 1.856 | 39972.78 | 74189.48 | 0 | |
| 2-12-6 | 010501001018 | 垫层 | (1) 混凝土种类: 商品混凝土 (2) 混凝土强度等级: C20 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 14.11 | 588.23 | 8299.93 | 0 | |
| 2-12-7 | 010501001019 | 垫层 | (1) 混凝土种类: 自防水混凝土 (2) 混凝土强度等级: P6 C30 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 35.27 | 642.67 | 22666.97 | 0 | |
| 2-12-8 | 010503001001 | 基础梁 | (1) 混凝土种类: 商品混凝土 (2) 混凝土强度等级: C20 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 5.14 | 701.62 | 3606.33 | 0 | |
| 2-12-9 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | (1) 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋, III级钢, Φ10以内, 钢筋制作及安装 (2) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | t | 1.67 | 6137.3 | 10249.29 | 0 | |
| 2-12-10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1) 底层厚度、砂浆配合比: 20厚WS M15水泥砂浆 (2) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 234.21 | 49.89 | 11684.74 | 0 | |
| 2-12-11 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | (1) 防水膜品种: 水泥基渗透结晶型防水涂料 (2) 涂膜厚度、遍数: 2.0mm厚 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 234.21 | 85.46 | 20015.59 | 0 | |
| 2-12-12 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 | (1) 防水层做法: 20厚WS M15水泥砂浆, 内掺5%防水粉 (2) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 371.2 | 59.49 | 22082.69 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

第 53 页, 共 234 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-----------------------|--|------|--------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-12-13 | 010101001006 | 平整场地 | (1)土壤类别:素土夯实,压实系数 $\geq 93\%$ (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 141.07 | 1.71 | 241.23 | 0 | |
| 2-13 | | 北侧大台阶 YS-1-201~208 | | | | | 499620.56 | 0 | |
| 2-13-1 | 011107001004 | 石材台阶面【台阶】 | (1)粘结材料种类:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚烧面夜里雪花岗岩(踏面),30厚烧面夜里雪花岗岩(踢面) (3)踢面石材 $\Phi 8$ 植筋固定,L150@450;踢面石材做三道10*5mm防滑槽 (4)石材表面防泛碱处理 (5)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 157.18 | 1180.67 | 185577.71 | 0 | |
| 2-13-2 | 011102001042 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*300*30 烧面夜里雪花岗岩 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 168.61 | 425.39 | 71725.01 | 0 | |
| 2-13-3 | 010507007003 | 基础 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 6.29 | 643.88 | 4050.01 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 54 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-------------------|--|------|-------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-13-4 | 010606013002 | 深灰色拉丝面304#不锈钢花池 | (1) 构件名称:3厚深灰色拉丝面304# 不锈钢板, 按形定制 (2) 箱体:5厚304# 不锈钢成品箱体, 按形定制 (3) 钢结构 :□30*30*3厚304# 不锈钢方通@450 (4) 底座:可拆卸原色304# 不锈钢构件 (5) 疏水层:200g/m2 透水土工布两层、80厚Φ20~30陶粒、种植土回填、Φ75mmPVC排水地漏、预留孔洞Φ5@300 (6) 按垂直投影面积计算 (7) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 20.08 | 5392.37 | 108278.79 | 0 | |
| 2-13-5 | 010606013003 | 钢板坐凳（浅蓝色304#不锈钢板） | (1) 构件名称:5厚304# 不锈钢板, 按形定制, 浅蓝色氟碳漆饰面 (2) 底座:可拆卸原色304# 不锈钢构件 (3) 投标报价需综合考虑深化设计相关费用及因深化设计所增加的人工、材料、机械、安装调试等费用, 结算时不再调整 (4) 按图纸对应型号展开面积计算 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 13.16 | 1610.48 | 21193.92 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 55 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-------------------|---|------|--------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-13-6 | 010606013004 | 钢板坐凳（蓝色304#不锈钢板） | (1) 构件名称:5厚304# 不锈钢板，按形定制, 蓝色氟碳漆饰面 (2) 底座:可拆卸原色304# 不锈钢构件 (3) 投标报价需综合考虑深化设计相关费用及因深化设计所增加的人工、材料、机械、安装调试等费用，结算时不再调整 (4) 按图纸对应型号展开面积计算 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 21.84 | 1614.34 | 35257.19 | 0 | |
| 2-13-7 | 010606013005 | 钢板坐凳（深蓝色304#不锈钢板） | (1) 构件名称:5厚304# 不锈钢板，按形定制, 深蓝色氟碳漆饰面 (2) 底座:可拆卸原色304# 不锈钢构件 (3) 投标报价需综合考虑深化设计相关费用及因深化设计所增加的人工、材料、机械、安装调试等费用，结算时不再调整 (4) 按图纸对应型号展开面积计算 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 46.2 | 1591.73 | 73537.93 | 0 | |
| 3 | | T1地下 | | | | | 398833.16 | 0 | |
| 3-1 | 011102001043 | 石材楼地面 | (1) 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2) 面层材料品种、规格、颜色:600*300*30 烧面夜里雪花岗岩 (3) 石材表面防泛碱处理 (4) 投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 586.56 | 427.1 | 250519.78 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 56 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|-----|--------------|--------------|--|------|-------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3-2 | 011102001044 | 石材楼地面 | (1) 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2) 面层材料品种、规格、颜色:300*300*30 烧面夜里雪花岗岩 (3) 石材表面防泛碱处理 (4) 投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 46.58 | 425.39 | 19814.67 | 0 | |
| 3-3 | 040201022007 | 地下双缝线性不锈钢排水沟 | (1) 沟体断面尺寸:500宽*165高 (2) 沟体材料:130厚C20混凝土 (3) 砂浆强度等级:20厚WSM15水泥砂浆,内掺5%防水粉 (4) 5厚地下双缝线性不锈钢排水沟盖板 (5) 30*20*3厚不锈钢方通@300, Φ6钢筋L100300 (6) 安装固定方式:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7) 异型加工综合考虑,不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (8) 具体做法详见YS-2-301-5 (9) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 61.67 | 716.37 | 44178.54 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 57 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----|--------------|-----------------|---|------|-------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3-4 | 050201004014 | 地下双缝线性不锈钢排水沟检修口 | (1)规格:600*300mm (2)盖板材料种类、规格:5厚地下双缝线性不锈钢排水沟检修口盖板,5厚镀锌钢板边框,5厚加强肋@150,5厚镀锌钢板圈托,30*20*3厚不锈钢方通@300 (3)异型加工综合考虑,不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (4)固定安装方式:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)具体做法详见YS-2-301-6 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 套 | 11 | 553.08 | 6083.88 | 0 | |
| 3-5 | 010501001020 | 垫层【石材】 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 94.97 | 600.14 | 56995.3 | 0 | |
| 3-6 | 010501001021 | 垫层【石材】 | (1)6%水泥石粉渣,素土夯实,密实度≥96% (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 94.97 | 223.66 | 21240.99 | 0 | |
| 4 | | 裙楼 | | | | | 8709009.26 | 0 | |
| 4-1 | | T1二层 | | | | | 354390.11 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 58 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------|---|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-1-1 | 011102003004 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:15厚仿拉丝面芝麻黑花岗岩PC砖、15厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖混合铺装模块,留3mm缝 (3)综合考虑规格尺寸 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 506.13 | 134.35 | 67998.57 | 0 | |
| 4-1-2 | 011102003005 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:15厚仿荔枝面芝麻浅灰花岗岩PC砖(按型定制加工)、15厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖(按型定制加工)、15厚仿荔枝面芝麻深灰花岗岩PC砖(按型定制加工)混合铺装模块,留3mm缝 (3)综合考虑规格尺寸 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 484.92 | 134.35 | 65149 | 0 | |
| 4-1-3 | 010501001022 | 垫层 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 118.93 | 600.14 | 71374.65 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 59 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------------------|---|------|-------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-1-4 | 010904004004 | 金属收边(YS-5-001-5) | (1) 部位:不同铺装交接 (2) 面层材料品种、规格、颜色:50*5厚304#原色拉丝面不锈钢板 (3) 预埋件:30*30*3厚不锈钢角钢预埋件 (4) 固定安装方式:M6膨胀螺栓固定@400mm (5) 异型加工综合考虑, 不锈钢板表面处理及颜色综合考虑, 结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 8.86 | 133.19 | 1180.06 | 0 | |
| 4-1-5 | 010904004005 | 伸缩缝 (YS-006-9、10) | (1) 幕墙与铺装交接膨胀缝 (2) 嵌缝材料种类:20厚聚苯乙烯泡沫板填缝 (3) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 91.53 | 27.67 | 2532.64 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 60 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-1-6 | 040201022008 | 侧缝式线性不锈钢排水沟（裙楼二层剖面图一） | (1)沟体断面尺寸:430宽*526高 (2)圈梁材料:200厚C20混凝土 (3)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%，最薄20厚 (4)砂浆强度等级:20厚DP M20 1:2.5防水水泥砂浆 (5)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (6)Φ8钢筋L100@600 (7)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (10)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 45.25 | 801.32 | 36259.73 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 61 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|---------------------------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-1-7 | 040201022009 | 侧缝式线性不锈钢排水沟（裙楼二层剖面图二） | (1)沟体断面尺寸:430宽*526高 (2)圈梁材料:200厚C20混凝土 (3)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%，最薄20厚 (4)砂浆强度等级:20厚DP M20 1:2.5防水水泥砂浆 (5)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (6)Φ8钢筋L100@600 (7)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (10)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 36.08 | 755.96 | 27275.04 | 0 | |
| 4-1-8 | 050201004015 | 侧缝式线性不锈钢排水沟检修口（YS-006-16） | (1)规格:600*300mm (2)盖板材料种类、规格:5厚成品304#不锈钢排水沟盖板，边框10厚T型通长钢板方框 (3)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (4)固定安装方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 套 | 6 | 726.33 | 4357.98 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 62 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------------|---|------|---------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-1-9 | 050307019004 | 不锈钢成品箱体种植池 | (1) 名称: 不锈钢成品箱体种植池 (2) 箱体材质: 3厚#304不锈钢箱体内衬(按形定制) (3) 防水砂浆层: 20厚DP M20 1:2.5防水水泥砂浆 (4) 过滤层: 200g/m2透水土工布两层 (5) 养护层: 200mm厚陶粒疏水层、种植土层 (6) 投标报价需综合考虑深化设计相关费用及因深化设计所增加的人工、材料、机械等费用, 结算时不再调整 (7) 按绿化面积计算 (8) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 48.81 | 1603.41 | 78262.44 | 0 | |
| 4-2 | | T1三层 | | | | | 718444.73 | 0 | |
| 4-2-1 | 011102003006 | 块料楼地面 | (1) 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2) 面层材料品种、规格、颜色: 15厚仿拉丝面芝麻黑花岗岩PC砖、15厚仿拉丝面芝麻灰花岗岩PC砖混合铺装模块, 留3mm缝 (3) 综合考虑规格尺寸 (4) 投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 1359.91 | 134.35 | 182703.91 | 0 | |
| 4-2-2 | 010501001023 | 垫层 | (1) 混凝土种类: 普通混凝土 (2) 混凝土强度等级: C20 (3) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 163.19 | 600.14 | 97936.85 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 63 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------------------|--|------|--------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-2-3 | 010904004006 | 金属收边(YS-5-001-5) | (1) 部位:不同铺装交接 (2) 面层材料品种、规格、颜色:5厚304#原色拉丝面不锈钢板 (3) 预埋件:30*30*3厚不锈钢角钢预埋件 (4) 固定安装方式:M6膨胀螺栓固定@400mm (5) 异型加工综合考虑, 不锈钢板表面处理及颜色综合考虑, 结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 8.86 | 133.19 | 1180.06 | 0 | |
| 4-2-4 | 010904004007 | 伸缩缝 (YS-006-9、10) | (1) 幕墙与铺装交接膨胀缝 (2) 嵌缝材料种类:20厚聚苯乙烯泡沫板填缝 (3) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 188.33 | 27.67 | 5211.09 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 64 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------------------------|---|------|------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-2-5 | 040201022010 | 侧缝式线性不锈钢排水沟（裙楼二、三层剖面图一） | (1)沟体断面尺寸:430宽*526高 (2)圈梁材料:200厚C20混凝土 (3)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%，最薄20厚 (4)砂浆强度等级:20厚DP M20 1:2.5防水水泥砂浆 (5)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (6)Φ8钢筋L100@600 (7)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (10)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 99.3 | 799.73 | 79413.19 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 65 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-2-6 | 040201022011 | 侧缝式线性不锈钢排水沟（裙楼二层剖面图二） | (1)沟体断面尺寸:430宽*526高 (2)圈梁材料:200厚C20混凝土 (3)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%，最薄20厚 (4)砂浆强度等级:20厚DP M20 1:2.5防水水泥砂浆 (5)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (6)Φ8钢筋L100@600 (7)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (10)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 37.84 | 755.81 | 28599.85 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 66 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|---------------------------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-2-7 | 040201022012 | 侧缝式线性不锈钢排水沟(裙楼三层剖面图二) | (1)沟体断面尺寸:240宽*290高 (2)圈梁材料:200厚C20混凝土 (3)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%,最薄20厚 (4)砂浆强度等级:20厚DP M20 1:2.5防水水泥砂浆 (5)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (6)Φ8钢筋L100@600 (7)安装固定方式:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)异型加工综合考虑,不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (10)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 29.01 | 754.18 | 21878.76 | 0 | |
| 4-2-8 | 050201004016 | 侧缝式线性不锈钢排水沟检修口(YS-006-16) | (1)规格:600*300mm (2)盖板材料种类、规格:5厚成品304#不锈钢排水沟盖板,边框10厚T型通长钢板方框 (3)异型加工综合考虑,不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (4)固定安装方式:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 套 | 10 | 726.33 | 7263.3 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 67 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------------|---|------|---------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-2-9 | 050307019005 | 不锈钢成品箱体种植池 | (1) 名称: 不锈钢成品箱体种植池 (2) 箱体材质: 3厚#304不锈钢箱体内衬(按形定制) (3) 防水砂浆层: 20厚DP M20 1:2.5防水水泥砂浆 (4) 过滤层: 200g/m2透水土工布两层 (5) 养护层: 200mm厚陶粒疏水层、种植土层 (6) 投标报价需综合考虑深化设计相关费用及因深化设计所增加的人工、材料、机械等费用, 结算时不再调整 (7) 按绿化面积计算 (8) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 193.69 | 1519.22 | 294257.72 | 0 | |
| 4-3 | | T1四层 | | | | | 524439.67 | 0 | |
| 4-3-1 | 011102003007 | 块料楼地面 | (1) 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2) 面层材料品种、规格、颜色: 15厚仿拉丝面芝麻黑花岗岩PC砖、15厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖混合铺装模块, 留3mm缝 (3) 综合考虑规格尺寸 (4) 投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 1344.18 | 134.35 | 180590.58 | 0 | |
| 4-3-2 | 010501001024 | 垫层【石材】 | (1) 混凝土种类: 普通混凝土 (2) 混凝土强度等级: C20 (3) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 161.3 | 600.14 | 96802.58 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 68 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------------------|--|------|--------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-3-3 | 010904004008 | 金属收边(YS-5-001-5) | (1) 部位:不同铺装交接 (2) 面层材料品种、规格、颜色:5厚304#原色拉丝面不锈钢板 (3) 预埋件:30*30*3厚不锈钢角钢预埋件 (4) 固定安装方式:M6膨胀螺栓固定@400mm (5) 异型加工综合考虑, 不锈钢板表面处理及颜色综合考虑, 结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 8.53 | 154.29 | 1316.09 | 0 | |
| 4-3-4 | 010904004009 | 伸缩缝 (YS-006-9、10) | (1) 幕墙与铺装交接膨胀缝 (2) 嵌缝材料种类:20厚聚苯乙烯泡沫板填缝 (3) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 188.33 | 27.67 | 5211.09 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 69 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-3-5 | 040201022013 | 侧缝式线性不锈钢排水沟（裙楼二层剖面图一） | (1)沟体断面尺寸:430宽*526高 (2)圈梁材料:200厚C20混凝土 (3)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%，最薄20厚 (4)砂浆强度等级:20厚DP M20 1:2.5防水水泥砂浆 (5)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (6)Φ8钢筋L100@600 (7)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (10)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 61.35 | 799.76 | 49065.28 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 70 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-3-6 | 040201022014 | 侧缝式线性不锈钢排水沟（裙楼二层剖面图二） | (1)沟体断面尺寸:430宽*526高 (2)圈梁材料:200厚C20混凝土 (3)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%，最薄20厚 (4)砂浆强度等级:20厚DP M20 1:2.5防水水泥砂浆 (5)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (6)Φ8钢筋L100@600 (7)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (10)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 23.33 | 755.75 | 17631.65 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 71 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-3-7 | 040201022015 | 侧缝式线性不锈钢排水沟（裙楼三层剖面图二） | (1)沟体断面尺寸:240宽*290高 (2)圈梁材料:200厚C20混凝土 (3)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%，最薄20厚 (4)砂浆强度等级:20厚DP M20 1:2.5防水水泥砂浆 (5)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (6)Φ8钢筋L100@600 (7)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (10)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 24.24 | 754.27 | 18283.50 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 72 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|---------------------------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-3-8 | 040201022016 | 侧缝式线性不锈钢排水沟(裙楼四层剖面图一) | (1)沟体断面尺寸:240宽*290高 (2)圈梁材料:200厚C20混凝土 (3)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%,最薄20厚 (4)砂浆强度等级:20厚DP M20 1:2.5防水水泥砂浆 (5)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (6)Φ8钢筋L100@600 (7)安装固定方式:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)异型加工综合考虑,不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (10)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 54.79 | 760.67 | 41677.11 | 0 | |
| 4-3-9 | 050201004017 | 侧缝式线性不锈钢排水沟检修口(YS-006-16) | (1)规格:600*300mm (2)盖板材料种类、规格:5厚成品304#不锈钢排水沟盖板,边框10厚T型通长钢板方框 (3)异型加工综合考虑,不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (4)固定安装方式:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 套 | 13 | 726.33 | 9442.29 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 73 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|------------|---|------|-------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-3-10 | 050307019006 | 不锈钢成品箱体种植池 | (1) 名称: 不锈钢成品箱体种植池 (2) 箱体材质: 3厚#304不锈钢箱体内衬(按形定制) (3) 防水砂浆层: 20厚DP M20 1:2.5防水水泥砂浆 (4) 过滤层: 200g/m2透水土工布两层 (5) 养护层: 200mm厚陶粒疏水层、种植土层 (6) 投标报价需综合考虑深化设计相关费用及因深化设计所增加的人工、材料、机械等费用, 结算时不再调整 (7) 按绿化面积计算 (8) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 59.39 | 1758.2 | 104419.5 | 0 | |
| 4-4 | | T1五层 | | | | | 1828570.97 | 0 | |
| 4-4-1 | | T1五层地面 | | | | | 1484775.25 | 0 | |
| 4-4-1-1 | 011102001045 | 石材楼地面【人行】 | (1) 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2) 面层材料品种、规格、颜色: 600*300*30 烧面珍珠白花岗岩、600*300*30 拉槽面珍珠白花岗岩混合铺装模块, 留3mm缝 (3) 石材表面防泛碱处理 (4) 投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 174.9 | 316.33 | 55326.12 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 74 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-----------|--|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-4-1-2 | 011102001046 | 石材楼地面【人行】 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*300*30 烧面福鼎黑花岗岩、600*300*30 拉槽面福鼎黑花岗岩混合铺装模块,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 455.22 | 481.72 | 219288.58 | 0 | |
| 4-4-1-3 | 011102001047 | 石材楼地面【人行】 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*300*30 烧面芝麻黑花岗岩、600*300*30 拉槽面芝麻黑花岗岩混合铺装模块,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 144.97 | 347.51 | 50378.52 | 0 | |
| 4-4-1-4 | 011102001048 | 石材楼地面【人行】 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚皮革面海浪花花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 12.96 | 1739.9 | 22549.1 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 75 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-----------|---|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-4-1-5 | 011102001049 | 石材楼地面【人行】 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*300*30 烧面芝麻黑花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 89.01 | 481.72 | 42877.90 | 0 | |
| 4-4-1-6 | 011102001050 | 石材楼地面【人行】 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:50厚烧面海浪花花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 0.001 | 430.84 | 0.43 | 0 | |
| 4-4-1-7 | 011101002001 | 水磨石楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:10厚1:2.5白水泥白石渣浆抛光,二氧化钛镀膜罩面(水磨石) (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 108.46 | 167.35 | 18150.78 | 0 | |
| 4-4-1-8 | 010501001025 | 垫层 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 117.55 | 600.14 | 70546.46 | 0 | |
| 4-4-1-9 | 010501001026 | 垫层 | (1)6%水泥石粉渣,素土夯实,密实度≥96% (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 236.69 | 223.66 | 52938.09 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 76 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-----------------|--|------|---------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-4-1-10 | 010401008001 | 填充墙(YST-001-15) | (1)砌块种类:MU10砖, M7.5水泥砂浆砌筑 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 8.92 | 1074.94 | 9588.46 | 0 | |
| 4-4-1-11 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | (1)底层厚度、砂浆配合比:20厚DS M15水泥砂浆 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 4353.91 | 32.06 | 139586.35 | 0 | |
| 4-4-1-12 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 2176.95 | 75.63 | 164642.73 | 0 | |
| 4-4-1-13 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 218.13 | 85.46 | 18641.39 | 0 | |
| 4-4-1-14 | 010903003002 | 墙面砂浆防水 | (1)防水层做法:20厚WS M15水泥砂浆, 内掺5%防水粉 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 218.13 | 42.17 | 9198.54 | 0 | |
| 4-4-1-15 | 010404001004 | 疏水层 | (1)材料种类、厚度:200g/m2透水土工布两层 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 2176.95 | 9.85 | 21442.96 | 0 | |
| 4-4-1-16 | 010404001005 | 疏水层 | (1)材料种类、厚度:30mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板, 斜列式排列满铺, 杯体直径≥70mm, 抗压>30t (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 2176.95 | 25.21 | 54880.91 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 77 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-------------------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-4-1-17 | 010904004010 | 金属收边(YS-8A-006-9) | (1) 部位:不同铺装交接 (2) 面层材料品种、规格、颜色:5厚304#原色拉丝面不锈钢板 (3) 预埋件:30*30*3厚不锈钢角钢预埋件 (4) 固定安装方式:M6膨胀螺栓固定@400mm (5) 异型加工综合考虑, 不锈钢板表面处理及颜色综合考虑, 结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 495.74 | 133.8 | 66330.01 | 0 | |
| 4-4-1-18 | 010904004011 | 伸缩缝 (YS-006-9、10) | (1) 幕墙与铺装交接膨胀缝 (2) 嵌缝材料种类:20厚聚苯乙烯泡沫板填缝 (3) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 84.27 | 27.67 | 2331.75 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 78 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-------------------------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-4-1-19 | 040201022017 | 侧缝式线性不锈钢排水沟（裙楼五层剖面图一、六） | (1)沟体断面尺寸:485宽*220高 (2)基础、垫层::150厚6%水泥石粉渣垫层，实密度≥96%，素土夯实≥93% (3)沟体材料:150厚C20混凝土 (4)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%，最薄20厚 (5)砂浆强度等级:20厚WSM15水泥砂浆，内掺5%防水粉 (6)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (7)Φ8钢筋L100@600 (8)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (9)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (10)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (11)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 65.58 | 771.16 | 50572.67 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 79 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|---------------------------|--|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-4-1-20 | 040201022018 | 600宽侧缝式线性不锈钢排水沟（裙楼五层剖面图二） | (1)沟体断面尺寸:810宽*440高 (2)基础、垫层::150厚6%水泥石粉渣垫层，实密度≥96%，素土夯实≥93% (3)沟体材料:150厚C20混凝土 (4)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%，最薄20厚 (5)砂浆强度等级:20厚WSM15水泥砂浆，内掺5%防水粉 (6)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (7)Φ8钢筋L100@600 (8)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (9)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (10)具体做法详见线性排水沟大样图YYS-8A-006-7 (11)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 61.47 | 835.16 | 51337.29 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 80 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-----------------------|---|------|------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-4-1-21 | 040201022019 | 侧缝式线性不锈钢排水沟（裙楼五层剖面图四） | (1)沟体断面尺寸:585宽*220高 (2)基础、垫层::150厚6%水泥石粉渣垫层，实密度≥96%，素土夯实≥93% (3)沟体材料:150厚C20混凝土 (4)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%，最薄20厚 (5)砂浆强度等级:20厚WSM15水泥砂浆，内掺5%防水粉 (6)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (7)Φ8钢筋L100@600 (8)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (9)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (10)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (11)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 25.2 | 803.54 | 20249.21 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 81 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-----------------------|---|------|------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-4-1-22 | 040201022020 | 侧缝式线性不锈钢排水沟（裙楼五层剖面图五） | (1)沟体断面尺寸:560宽*310高 (2)基础、垫层::150厚6%水泥石粉渣垫层，实密度≥96%，素土夯实≥93% (3)沟体材料:150厚C20混凝土 (4)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%，最薄20厚 (5)砂浆强度等级:20厚WSM15水泥砂浆，内掺5%防水粉 (6)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (7)Φ8钢筋L100@600 (8)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (9)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (10)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (11)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 61.2 | 835.44 | 51128.93 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 82 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|------------------------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-4-1-23 | 040201022021 | 侧缝式线性不锈钢排水沟（YS-006-16） | (1)沟体断面尺寸:640宽*550高 (2)基础、垫层::150厚6%水泥石粉渣垫层，实密度≥96%，素土夯实≥93% (3)沟体材料:150厚C20混凝土 (4)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%，最薄20厚 (5)砂浆强度等级:20厚WSM15水泥砂浆，内掺5%防水粉 (6)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (7)Φ8钢筋L100@600 (8)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (9)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (10)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (11)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 53.32 | 933.19 | 49757.69 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 83 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|----------------------------|---|------|--------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-4-1-24 | 040201022022 | 650宽侧缝式线性不锈钢排水沟(YS-8A-002) | (1)沟体断面尺寸:840宽*370高 (2)基础、垫层::150厚6%水泥石粉渣垫层,实密度≥96%,素土夯实≥93% (3)沟体材料:100厚C20混凝土 (4)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%,最薄20厚 (5)砂浆强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆,内掺5%防水粉 (6)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (7)Φ8钢筋L100@600 (8)安装固定方式:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (9)异型加工综合考虑,不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (10)具体做法详见线性排水沟大样图YS-8A-002 (11)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 132.39 | 1241.46 | 164356.89 | 0 | |
| 4-4-1-25 | 050201004018 | 侧缝式线性不锈钢排水沟检修口 | (1)规格:600*300mm (2)盖板材料种类、规格:5厚成品304#不锈钢排水沟盖板,边框10厚T型通长钢板方框 (3)异型加工综合考虑,不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (4)固定安装方式:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 套 | 14 | 726.33 | 10168.62 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 84 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|--------------------|---|------|------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-4-1-26 | 050201004019 | 650宽侧缝式线性不锈钢排水沟检修口 | (1)规格:600*650mm (2)盖板材料种类、规格:5厚成品304#不锈钢排水沟盖板,边框10厚T型通长钢板方框 (3)异型加工综合考虑,不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (4)固定安装方式:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 套 | 14 | 1001.43 | 14020.02 | 0 | |
| 4-4-1-27 | 011104002001 | 木平台(YS-007-12) | (1)龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*3镀锌方通@465、50*50*3镀锌角钢@600 M6膨胀螺丝固定等 (2)面层材料品种、规格、颜色:1860*137*30 褐色小沟槽防霉户外竹木(防霉等级e0级)留缝5mm(木材需满足防腐、防虫、防自蚁及防火处理)成品合金紧固件 (3)20厚 DSM15水泥砂浆找平层 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 96.8 | 562.86 | 54484.85 | 0 | |
| 4-4-2 | | 露台种植池YS-8A-001 | | | | | 186131.75 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 85 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|------|--|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-4-2-1 | 011102001051 | 石材地面 | (1)结合层:30厚DSM15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:∟*50厚烧面海浪花花岗岩 (3)嵌缝材料种类:专用填缝剂封缝,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)防护层材料种类:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)防泛碱要求:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (7)具体做法详见YS-8A-001 (8)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 16.32 | 450.53 | 7352.65 | 0 | |
| 4-4-2-2 | 050303003001 | 树皮压顶 | (1)结合层:20厚DSM15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:120宽30厚深褐色树皮散置 (3)具体做法详见图YS-8A-001 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 39.17 | 577.77 | 22631.25 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 86 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------|---|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-4-2-3 | 011204001005 | 石材墙面 | (1)结合层:30厚DPM15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:∟*280*30厚烧面海浪花花岗岩 (3)嵌缝材料种类:专用填缝剂封缝,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)防护层材料种类:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)防泛碱要求:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (7)具体做法详见图YS-8A-001 (8)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 70.35 | 347.36 | 24436.78 | 0 | |
| 4-4-2-4 | 010503001002 | 基础梁 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 32.08 | 701.62 | 22507.97 | 0 | |
| 4-4-2-5 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | (1)底层厚度、砂浆配合比:20厚WS M15水泥砂浆 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 536.41 | 33.74 | 18098.47 | 0 | |
| 4-4-2-6 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 605.09 | 85.46 | 51710.99 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 87 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------|---|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-4-2-7 | 010903003003 | 墙面砂浆防水 | (1)防水层做法:20厚WS M15水泥砂浆,内掺5%防水粉 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 673.75 | 40.94 | 27583.33 | 0 | |
| 4-4-2-8 | 010404001006 | 疏水层 | (1)材料种类、厚度:30mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 336.86 | 25.21 | 8492.24 | 0 | |
| 4-4-2-9 | 010404001007 | 疏水层 | (1)材料种类、厚度:200g/m2透水土工布两层 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 336.86 | 9.85 | 3318.07 | 0 | |
| 4-4-3 | | 5F阳光草坪 | | | | | 87230.08 | 0 | |
| 4-4-3-1 | 011102001052 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:ㄣL*50厚皮革面海浪花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 26.93 | 1453.2 | 39134.68 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:园建工程

标段:招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 88 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------|--|------|-------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-4-3-2 | 011204001006 | 石材墙面 | (1)结合层:30厚DS M15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:∟*30厚皮革面海浪花花岗岩,留3mm缝 (3)嵌缝材料种类:专用填缝剂封缝,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)防护层材料种类:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)防泛碱要求:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (7)具体做法详见玻璃栏杆详图YS-8A-001 (8)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 22.97 | 1790.26 | 41122.27 | 0 | |
| 4-4-3-3 | 010501002001 | 隔离带混凝土 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 8.47 | 623.38 | 5280.03 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 89 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|------------------|---|------|------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-4-3-4 | 010904004012 | 金属收边 | (1) 部位:不同铺装交接 (2) 面层材料品种、规格、颜色:10厚304#原色拉丝面不锈钢板 (3) 预埋件:30*30*3厚不锈钢角钢预埋件 (4) 固定安装方式:M6膨胀螺栓固定@400mm (5) 异型加工综合考虑, 不锈钢板表面处理及颜色综合考虑, 结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 4.8 | 352.73 | 1693.1 | 0 | |
| 4-4-4 | | 5F种植池座椅YS-8A-201 | | | | | 70433.89 | 0 | |
| 4-4-4-1 | 011102001053 | 石材楼地面 | (1) 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS M15水泥砂浆结合层 (2) 面层材料品种、规格、颜色:∟L*50厚皮革面海浪花花岗岩, 留3mm缝 (3) 石材表面防泛碱处理 (4) 弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 21.8 | 1453.2 | 31679.76 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 90 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|---------|--|------|-------|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-4-4-2 | 011204001007 | 石材墙面 | (1)结合层:30厚DS M15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:∟*30厚皮革面海浪花花岗岩,留3mm缝 (3)嵌缝材料种类:专用填缝剂封缝,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)防护层材料种类:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)防泛碱要求:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (7)具体做法详见玻璃栏杆详图YS-8A-001 (8)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 17.86 | 1790.26 | 31974.04 | 0 | |
| 4-4-4-3 | 050305004001 | 桌凳现浇混凝土 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 6.19 | 1095.33 | 6780.09 | 0 | |
| 4-5 | | T2、3三层 | | | | | 1125940.93 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 91 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------------------|---|------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-5-1 | 011102003008 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:15厚仿拉丝面芝麻黑花岗岩PC砖、15厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖混合铺装模块,留3mm缝 (3)综合考虑规格尺寸 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 2295.35 | 134.35 | 308380.27 | 0 | |
| 4-5-2 | 010501001027 | 垫层 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 459.07 | 600.14 | 275506.27 | 0 | |
| 4-5-3 | 010904004013 | 金属收边(YS-5-001-5) | (1)部位:不同铺装交接 (2)面层材料品种、规格、颜色:50*5厚304#原色拉丝面不锈钢板 (3)预埋件:30*30*3厚不锈钢角钢预埋件 (4)固定安装方式:M6膨胀螺栓固定@400mm (5)异型加工综合考虑,不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 15.16 | 134.44 | 2038.11 | 0 | |
| 4-5-4 | 010904004014 | 伸缩缝(YS-006-9、10) | (1)幕墙与铺装交接膨胀缝 (2)嵌缝材料种类:20厚聚苯乙烯泡沫板填缝 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 324.59 | 27.67 | 8981.41 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 92 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-----------------------|---|------|------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-5-5 | 040201022023 | 侧缝式线性不锈钢排水沟（裙楼二层剖面图一） | (1)沟体断面尺寸:430宽*526高 (2)圈梁材料:200厚C20混凝土 (3)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%，最薄20厚 (4)砂浆强度等级:20厚DP M20 1:2.5防水水泥砂浆 (5)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (6)Φ8钢筋L100@600 (7)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (10)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 56.3 | 799.8 | 45028.74 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 93 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|------------------|---------------------------------------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-5-6 | 04020102 2024 | 侧缝式线性 不锈钢排水 沟（裙楼二 层剖面图二 ） | (1)沟体断面尺寸:430宽*526高 (2)圈梁材料:200厚C20混凝土 (3)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%，最薄20厚 (4)砂浆强度等级:20厚DP M20 1:2.5防水水泥砂浆 (5)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (6)Φ8钢筋L100@600 (7)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (10)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 41.53 | 755.91 | 31392.94 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 94 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-----------------------|---|------|------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-5-7 | 040201022025 | 侧缝式线性不锈钢排水沟（裙楼三层剖面图二） | (1)沟体断面尺寸:240宽*290高 (2)圈梁材料:200厚C20混凝土 (3)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%，最薄20厚 (4)砂浆强度等级:20厚DP M20 1:2.5防水水泥砂浆 (5)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (6)Φ8钢筋L100@600 (7)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (10)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 12.2 | 754.51 | 9205.02 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 95 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|---------------------------|---|------|------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-5-8 | 040201022026 | 侧缝式线性不锈钢排水沟（裙楼四层剖面图一） | (1)沟体断面尺寸:240宽*290高 (2)圈梁材料:200厚C20混凝土 (3)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%，最薄20厚 (4)砂浆强度等级:20厚DP M20 1:2.5防水水泥砂浆 (5)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (6)Φ8钢筋L100@600 (7)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (10)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 31.2 | 778.05 | 24275.16 | 0 | |
| 4-5-9 | 050201004020 | 侧缝式线性不锈钢排水沟检修口（YS-006-16） | (1)规格:600*300mm (2)盖板材料种类、规格:5厚成品304#不锈钢排水沟盖板，边框10厚T型通长钢板方框 (3)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (4)固定安装方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 套 | 10 | 726.33 | 7263.3 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程
标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 96 页, 共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------------|--|------|--------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-5-10 | 050307019007 | 不锈钢成品箱体种植池 | (1) 名称: 不锈钢成品箱体种植池 (2) 箱体材质: 3厚#304不锈钢箱体内衬(按形定制) (3) 防水砂浆层: 20厚DP M20 1:2.5防水水泥砂浆 (4) 过滤层: 200g/m2透水土工布两层 (5) 养护层: 200mm厚陶粒疏水层、种植土层 (6) 投标报价需综合考虑深化设计相关费用及因深化设计所增加的人工、材料、机械等费用, 结算时不再调整 (7) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 215.51 | 1920.42 | 413869.71 | 0 | |
| 4-6 | | T2、3四层 | | | | | 445108.56 | 0 | |
| 4-6-1 | 011102003009 | 块料楼地面 | (1) 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2) 面层材料品种、规格、颜色: 15厚仿拉丝面芝麻黑花岗岩PC砖、15厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖混合铺装模块, 留3mm缝 (3) 综合考虑规格尺寸 (4) 投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 881.2 | 134.35 | 118389.22 | 0 | |
| 4-6-2 | 010501001028 | 垫层 | (1) 混凝土种类: 普通混凝土 (2) 混凝土强度等级: C20 (3) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 176.24 | 600.14 | 105768.67 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 97 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------------------|--|------|--------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-6-3 | 010904004015 | 金属收边(YS-5-001-5) | (1) 部位:不同铺装交接 (2) 面层材料品种、规格、颜色:5厚304#原色拉丝面不锈钢板 (3) 预埋件:30*30*3厚不锈钢角钢预埋件 (4) 固定安装方式:M6膨胀螺栓固定@400mm (5) 异型加工综合考虑, 不锈钢板表面处理及颜色综合考虑, 结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 3.56 | 135.22 | 481.38 | 0 | |
| 4-6-4 | 010904004016 | 伸缩缝 (YS-006-9、10) | (1) 幕墙与铺装交接膨胀缝 (2) 嵌缝材料种类:20厚聚苯乙烯泡沫板填缝 (3) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 114.36 | 27.67 | 3164.34 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 98 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-6-5 | 040201022027 | 侧缝式线性不锈钢排水沟（裙楼二层剖面图一） | (1)沟体断面尺寸:430宽*526高 (2)圈梁材料:200厚C20混凝土 (3)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%，最薄20厚 (4)砂浆强度等级:20厚DP M20 1:2.5防水水泥砂浆 (5)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (6)Φ8钢筋L100@600 (7)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (10)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 59.08 | 799.73 | 47248.05 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 99 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-----------------------|---|------|------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-6-6 | 040201022028 | 侧缝式线性不锈钢排水沟（裙楼二层剖面图二） | (1)沟体断面尺寸:430宽*526高 (2)圈梁材料:200厚C20混凝土 (3)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%，最薄20厚 (4)砂浆强度等级:20厚DP M20 1:2.5防水水泥砂浆 (5)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (6)Φ8钢筋L100@600 (7)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (10)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 17.1 | 755.71 | 12922.64 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 100 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-----------------------|---|------|------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-6-7 | 040201022029 | 侧缝式线性不锈钢排水沟（裙楼三层剖面图二） | (1)沟体断面尺寸:240宽*290高 (2)圈梁材料:200厚C20混凝土 (3)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%，最薄20厚 (4)砂浆强度等级:20厚DP M20 1:2.5防水水泥砂浆 (5)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (6)Φ8钢筋L100@600 (7)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (10)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 17.2 | 742.8 | 12776.16 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 101 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|---------------------------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-6-8 | 040201022030 | 侧缝式线性不锈钢排水沟（裙楼四层剖面图一） | (1)沟体断面尺寸:240宽*290高 (2)圈梁材料:200厚C20混凝土 (3)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%，最薄20厚 (4)砂浆强度等级:20厚DP M20 1:2.5防水水泥砂浆 (5)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (6)Φ8钢筋L100@600 (7)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (10)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 52.51 | 760.33 | 39924.93 | 0 | |
| 4-6-9 | 050201004021 | 侧缝式线性不锈钢排水沟检修口（YS-006-16） | (1)规格:600*300mm (2)盖板材料种类、规格:5厚成品304#不锈钢排水沟盖板，边框10厚T型通长钢板方框 (3)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (4)固定安装方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 套 | 11 | 726.33 | 7989.63 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

第 102 页, 共 234 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|------------|---|------|-------|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-6-10 | 050307019008 | 不锈钢成品箱体种植池 | (1)名称:不锈钢成品箱体种植池 (2)箱体材质:3厚#304不锈钢箱体内衬(按形定制) (3)防水砂浆层:20厚DP M20 1:2.5防水水泥砂浆 (4)过滤层:200g/m2透水土工布两层 (5)养护层:200mm厚陶粒疏水层、种植土层 (6)投标报价需综合考虑深化设计相关费用及因深化设计所增加的人工、材料、机械等费用,结算时不再调整 (7)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 52.51 | 1836.67 | 96443.54 | 0 | |
| 4-7 | | T2五层 | | | | | 1470813.49 | 0 | |
| 4-7-1 | | T2五层地面 | | | | | 586502.19 | 0 | |
| 4-7-1-1 | 011102003010 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚仿烧面芝麻黑花岗岩PC砖、30厚仿烧面芝麻灰花岗岩PC砖混合铺装模块,留3mm缝 (3)综合考虑规格尺寸 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 214.4 | 225.55 | 48357.92 | 0 | |
| 4-7-1-2 | 011108001002 | 碎石路面 | (1)50厚Φ3~5深灰色机制石散置 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 86.43 | 47.32 | 4089.87 | 0 | |
| 4-7-1-3 | 010404001008 | 过滤层 | (1)材料种类、厚度:100厚粒径10~15碎砾石包,外包透水土工布 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 6.39 | 365.55 | 2335.86 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 103 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-----------|---|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-7-1-4 | 010501001029 | 垫层 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 50.86 | 600.14 | 30523.12 | 0 | |
| 4-7-1-5 | 010501001030 | 垫层 | (1)6%水泥石粉渣,素土夯实,密实度≥96% (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 80.98 | 223.66 | 18111.99 | 0 | |
| 4-7-1-6 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | (1)底层厚度、砂浆配合比:20厚DS M15水泥砂浆 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 1522.4 | 32.06 | 48808.14 | 0 | |
| 4-7-1-7 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 761.2 | 75.63 | 57569.56 | 0 | |
| 4-7-1-8 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 265.02 | 85.46 | 22648.61 | 0 | |
| 4-7-1-9 | 010903003004 | 墙面砂浆防水 | (1)防水层做法:20厚WS M15水泥砂浆,内掺5%防水粉 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 265.02 | 41.74 | 11061.93 | 0 | |
| 4-7-1-10 | 010404001009 | 疏水层 | (1)材料种类、厚度:200g/m2透水土工布两层 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 761.2 | 9.85 | 7497.82 | 0 | |
| 4-7-1-11 | 010404001010 | 疏水层 | (1)材料种类、厚度:30mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板,斜列式排列满铺,杯体直径≥70mm,抗压>30t (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 761.2 | 25.21 | 19189.85 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 104 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|--------------------|--|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-7-1-12 | 010904004017 | 金属收边(YS-8A-006-9) | (1) 部位:不同铺装交接 (2) 面层材料品种、规格、颜色:5厚304#原色拉丝面不锈钢板 (3) 预埋件:30*30*3厚不锈钢角钢预埋件 (4) 固定安装方式:M6膨胀螺栓固定@400mm (5) 异型加工综合考虑, 不锈钢板表面处理及颜色综合考虑, 结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 151.14 | 133.8 | 20222.53 | 0 | |
| 4-7-1-13 | 040201022031 | 300宽砾石排水沟YS-8B-001 | (1) 沟体断面尺寸:390宽*420高 (2) 沟体规格:100厚C20混凝土, 预留过水洞 (3) 砂浆强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆, 内掺5%防水粉 (4) 600*300*5厚原色304不锈钢穿孔钢盖板 (5) L50*50*5厚原色304不锈钢板收边, Φ8钢筋L100@600 (1) 100*100过水洞@2000, 100厚粒径10~15 碎砾石包, 外包200q/m2透水土工布两层 (6) 安装固定方式:综合考虑, 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7) 异型加工综合考虑, 不锈钢板表面处理及颜色综合考虑, 结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (8) 具体做法详见线性排水沟大样图YS-8B-001 (9) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 226.21 | 968.87 | 219168.08 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 105 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|--------------------|--|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-7-1-14 | 040201022032 | 500宽砾石排水沟YS-8B-001 | (1)沟体断面尺寸:590宽*420高 (2)沟体规格:100厚C20混凝土,预留过水洞 (3)砂浆强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆,内掺5%防水粉 (4)600*500*5厚原色304不锈钢穿孔钢盖板 (5)L50*50*5厚原色304不锈钢板收边,Φ8钢筋L100@600 (1)100*100过水洞@2000,100厚粒径10~15 碎砾石包,外包200g/m2透水土工布两层 (6)安装固定方式:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7)异型加工综合考虑,不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (8)具体做法详见线性排水沟大样图YS-8B-001 (9)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 61.9 | 968.81 | 59969.34 | 0 | |
| 4-7-1-15 | 010904004018 | 伸缩缝 (YS-006-9、10) | (1)幕墙与铺装交接胀缝 (2)嵌缝材料种类:20厚聚苯乙烯泡沫板填缝 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 16.49 | 27.67 | 456.28 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 106 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-------------------|--|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-7-1-16 | 010401014001 | 绿地暗沟（YS-8B-002-4） | (1) 盖板规格:1000*700*80厚C25钢筋混凝土盖板(单层双向钢筋网Φ 6@150) (2) 砖品种、规格、强度等级:M5.0混合砂浆, MU7.5灰砂砖 (3) 沟截面尺寸:700mm宽*300mm高（不小于300mm） (1) 100厚粒径10~15碎砾石包，外包200g/m2透水土工布两层 (4) 砂浆强度等级:20厚WP M20防水水泥砂浆 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 63.35 | 189.51 | 12005.46 | 0 | |
| 4-7-1-17 | 010401014002 | 硬质暗沟（YS-8B-002-5） | (1) 盖板规格:1000*700*80厚C25钢筋混凝土盖板(单层双向钢筋网Φ 6@150) (2) 砖品种、规格、强度等级:M5.0混合砂浆, MU7.5灰砂砖 (3) 沟截面尺寸:700mm宽*300mm高（不小于300mm） (4) 砂浆强度等级:20厚WP M20防水水泥砂浆 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 8.94 | 196.81 | 1759.48 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 107 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|---------------------|---|------|-----|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-7-1-18 | 050201004022 | 雨水口盖板(YS-8B-002-2) | (1)规格:500*500mm (2)盖板材料种类:成品绿地雨水口盖板 (3)井框:30*3厚304#不锈钢肋板@100, 30*3厚304#不锈钢板@13 (4)字体及LOGO(投标报价综合考虑字体内容,后期由业主及设计选定,结算不因字体内容变化调整) (5)其他安装所需材料综合考虑 (6)安装固定方式:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7)具体做法详见地面铺装雨水口大样图YS-8B-002-2 (8)不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 5 | 314.2 | 1571 | 0 | |
| 4-7-1-19 | 010401011002 | 绿地雨水口1(YS-8B-002-3) | (1)井截面、深度:700mm长*700mm宽*300mm高 (2)1:2:4细石混凝土找坡,最薄处20厚 (3)井体材料:100厚C20混凝土 (4)砂浆强度等级:20厚WSM15水泥砂浆,内掺5%防水粉 (5)具体做法详见地面铺装雨水口大样图YS-8B-002-3 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 5 | 231.07 | 1155.35 | 0 | |
| 4-7-2 | | 5F特色座凳 | | | | | 884311.30 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 108 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-------|--|------|-------|----------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-7-2-1 | 011102001054 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色 :1000*900*50-630厚福鼎黑烧面花岗岩整石,按型定制 (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 23.31 | 19388.56 | 451947.33 | 0 | |
| 4-7-2-2 | 011102001055 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色 :1000*900*50-430厚福鼎黑烧面花岗岩整石,按型定制 (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 29.88 | 14042.66 | 419594.68 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 109 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-----------|---|------|-------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-7-2-3 | 011102001056 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色 :1000*900*80厚厚福鼎黑烧面花岗岩整石,按型定制 (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 4.5 | 2837.62 | 12769.29 | 0 | |
| 4-8 | | T3五层 | | | | | 625936.97 | 0 | |
| 4-8-1 | | T3五层地面 | | | | | 613385.43 | 0 | |
| 4-8-1-1 | 011102001057 | 石材楼地面【人行】 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色 :600*300*30 烧面珍珠白花岗岩、600*300*30 拉槽面珍珠白花岗岩混合铺装模块,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 96.78 | 316.33 | 30614.42 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 110 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-----------|--|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-8-1-2 | 011102001058 | 石材楼地面【人行】 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*300*30 烧面福鼎黑花岗岩、600*300*30 拉槽面福鼎黑花岗岩混合铺装模块,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 209.99 | 487.69 | 102410.02 | 0 | |
| 4-8-1-3 | 011102001059 | 石材楼地面【人行】 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*300*30 烧面芝麻黑花岗岩、600*300*30 拉槽面芝麻黑花岗岩混合铺装模块,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 330.26 | 347.51 | 114768.65 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 111 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-----------------|---|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-8-1-4 | 011107001005 | 石材台阶面(YS-006-8) | (1) 粘结材料种类:20厚DSM15水泥砂浆 (2) 面层材料品种、规格、颜色:600*300*30 荔枝面芝麻黑花岗岩(踏面)、600*150*30 荔枝面芝麻黑花岗岩(踢面) (3) 防滑条材料种类、规格:三道防滑槽 (4) C20混凝土台阶 (5) 150厚6%水泥石粉渣垫层,实密度≥96% (6) 素土夯实,压实系数≥0.93% (7) 石材表面防泛碱处理 (8) 投标人综合考虑块料异形加工铺装、防滑槽及边角处理等 (9) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 14.43 | 639.14 | 9222.79 | 0 | |
| 4-8-1-5 | 010501001031 | 垫层 | (1) 混凝土种类:普通混凝土 (2) 混凝土强度等级:C20 (3) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 63.7 | 600.14 | 38228.92 | 0 | |
| 4-8-1-6 | 010501001032 | 垫层 | (1) 6%水泥石粉渣,素土夯实,密实度≥96% (2) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 133.78 | 223.66 | 29921.23 | 0 | |
| 4-8-1-7 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | (1) 底层厚度、砂浆配合比:20厚DS M15水泥砂浆 (2) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 591.88 | 32.06 | 18975.67 | 0 | |
| 4-8-1-8 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | (1) 防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2) 涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 295.94 | 75.63 | 22381.94 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 112 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-------------------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-8-1-9 | 010903002006 | 墙面涂膜防水 | (1) 防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2) 涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 46.01 | 85.46 | 3932.01 | 0 | |
| 4-8-1-10 | 010903003005 | 墙面砂浆防水 | (1) 防水层做法:20厚WS M15水泥砂浆,内掺5%防水粉 (2) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 46.01 | 41.74 | 1920.46 | 0 | |
| 4-8-1-11 | 010404001011 | 疏水层 | (1) 材料种类、厚度:200g/m2透水土工布两层 (2) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 295.94 | 9.85 | 2915.01 | 0 | |
| 4-8-1-12 | 010404001012 | 疏水层 | (1) 材料种类、厚度:30mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板,斜列式排列满铺,杯体直径≥70mm,抗压>30t (2) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 295.94 | 25.21 | 7460.65 | 0 | |
| 4-8-1-13 | 010904004019 | 金属收边(YS-8A-006-9) | (1) 部位:不同铺装交接 (2) 面层材料品种、规格、颜色:5厚304#原色拉丝面不锈钢板 (3) 预埋件:30*30*3厚不锈钢角钢预埋件 (4) 固定安装方式:M6膨胀螺栓固定@400mm (5) 异型加工综合考虑,不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 148.01 | 133.88 | 19815.58 | 0 | |
| 4-8-1-14 | 010904004020 | 伸缩缝(YS-006-9、10) | (1) 幕墙与铺装交接膨胀缝 (2) 嵌缝材料种类:20厚聚苯乙烯泡沫板填缝 (3) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 130.29 | 27.67 | 3605.12 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 113 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-8-1-15 | 040201022033 | 侧缝式线性不锈钢排水沟（裙楼五层剖面图五） | (1)沟体断面尺寸:560宽*310高 (2)基础、垫层::150厚6%水泥石粉渣垫层，实密度≥96%，素土夯实≥93% (3)沟体材料:150厚C20混凝土 (4)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%，最薄20厚 (5)砂浆强度等级:20厚WSM15水泥砂浆，内掺5%防水粉 (6)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (7)Φ8钢筋L100@600 (8)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (9)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (10)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (11)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 71.16 | 835.37 | 59444.93 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 114 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-8-1-16 | 040201022034 | 侧缝式线性不锈钢排水沟（裙楼二层剖面图一） | (1)沟体断面尺寸:430宽*526高 (2)圈梁材料:200厚C20混凝土 (3)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%，最薄20厚 (4)砂浆强度等级:20厚DP M20 1:2.5防水水泥砂浆 (5)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (6)Φ8钢筋L100@600 (7)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (10)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 52.88 | 799.72 | 42289.19 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 115 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|---------------------------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-8-1-17 | 040201022035 | 侧缝式线性不锈钢排水沟（裙楼二层剖面图二） | (1)沟体断面尺寸:430宽*526高 (2)圈梁材料:200厚C20混凝土 (3)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%，最薄20厚 (4)砂浆强度等级:20厚DP M20 1:2.5防水水泥砂浆 (5)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (6)Φ8钢筋L100@600 (7)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (10)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 48.66 | 755.92 | 36783.07 | 0 | |
| 4-8-1-18 | 050201004023 | 侧缝式线性不锈钢排水沟检修口（YS-006-16） | (1)规格:600*300mm (2)盖板材料种类、规格:5厚成品304#不锈钢排水沟盖板，边框10厚T型通长钢板方框 (3)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (4)固定安装方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 套 | 8 | 726.33 | 5810.64 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 116 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|----------------|---|------|-------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-8-1-19 | 050307019009 | 不锈钢成品箱体种植池 | (1) 名称: 不锈钢成品箱体种植池 (2) 箱体材质: 3厚#304不锈钢箱体内衬(按形定制) (3) 防水砂浆层: 20厚DP M20 1:2.5防水水泥砂浆 (4) 过滤层: 200g/m2透水土工布两层 (5) 养护层: 200mm厚陶粒疏水层、种植土层 (6) 投标报价需综合考虑深化设计相关费用及因深化设计所增加的人工、材料、机械等费用, 结算时不再调整 (7) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 35.87 | 1753.14 | 62885.13 | 0 | |
| 4-8-2 | | 露台种植池YS-8A-001 | | | | | 12551.54 | 0 | |
| 4-8-2-1 | 011102001060 | 石材压顶 | (1) 结合层: 30厚DSM15水泥砂浆 (2) 面层材料品种、规格、颜色: ∅L*50厚烧面海浪花花岗岩 (3) 嵌缝材料种类: 专用填缝剂封缝, 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4) 防护层材料种类: 综合考虑, 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5) 防泛碱要求: 综合考虑, 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6) 块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (7) 具体做法详见玻璃栏杆详图YS-8A-001 (8) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 1.16 | 450.53 | 522.61 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 117 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|---------|---|------|-------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-8-2-2 | 050303003002 | 树皮压顶 | (1)结合层:20厚DSM15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:120宽30厚深褐色树皮散置 (3)具体做法详见玻璃栏杆详图YS-8A-001 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 2.8 | 585.8 | 1640.24 | 0 | |
| 4-8-2-3 | 011204001008 | 石材墙面 | (1)结合层:30厚DPM15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:∩L*280*30厚烧面海浪花花岗岩 (3)嵌缝材料种类:专用填缝剂封缝,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)防护层材料种类:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)防泛碱要求:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (7)具体做法详见玻璃栏杆详图YS-8A-001 (8)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 5.59 | 347.3 | 1941.41 | 0 | |
| 4-8-2-4 | 010503001003 | 基础梁 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 2.52 | 701.62 | 1768.08 | 0 | |
| 4-8-2-5 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | (1)底层厚度、砂浆配合比:20厚DS M15水泥砂浆 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 26.52 | 32.06 | 850.23 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

第 118 页, 共 234 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-----------|--|------|-------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-8-2-6 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 13.26 | 75.63 | 1002.85 | 0 | |
| 4-8-2-7 | 010903002007 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 32.37 | 85.46 | 2766.34 | 0 | |
| 4-8-2-8 | 010903003006 | 墙面砂浆防水 | (1)防水层做法:20厚WS M15水泥砂浆,内掺5%防水粉 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 38.21 | 41.74 | 1594.89 | 0 | |
| 4-8-2-9 | 010404001013 | 疏水层 | (1)材料种类、厚度:30mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 13.26 | 25.21 | 334.28 | 0 | |
| 4-8-2-10 | 010404001014 | 疏水层 | (1)材料种类、厚度:200g/m2透水土工布两层 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 13.26 | 9.85 | 130.61 | 0 | |
| 4-9 | | T3六层 | | | | | 776785.87 | 0 | |
| 4-9-1 | | T3六层地面 | | | | | 641212.40 | 0 | |
| 4-9-1-1 | 011102001061 | 石材楼地面【人行】 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*300*30 烧面珍珠白花岗岩、600*300*30 拉槽面珍珠白花岗岩混合铺装模块,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 63.66 | 316.33 | 20137.57 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 119 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-----------|--|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-9-1-2 | 011102001062 | 石材楼地面【人行】 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*300*30 烧面福鼎黑花岗岩、600*300*30 拉槽面福鼎黑花岗岩混合铺装模块,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 321.08 | 487.69 | 156587.51 | 0 | |
| 4-9-1-3 | 011102001063 | 石材楼地面【人行】 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*300*30 烧面芝麻黑花岗岩、600*300*30 拉槽面芝麻黑花岗岩混合铺装模块,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 92.17 | 347.51 | 32030 | 0 | |
| 4-9-1-4 | 011102001064 | 石材楼地面【人行】 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚烧面芝麻黑花岗岩,留3mm缝 (3)综合考虑规格尺寸 (4)石材表面防泛碱处理 (5)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 4.55 | 320 | 1456 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 120 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-----------------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-9-1-5 | 011107001006 | 石材台阶面（YS-006-8） | (1) 粘结材料种类:20厚DSM15水泥砂浆 (2) 面层材料品种、规格、颜色:600*300*30 荔枝面芝麻黑花岗岩(踏面)、600*150*30 荔枝面芝麻黑花岗岩(踢面) (3) 防滑条材料种类、规格:三道防滑槽 (4) C20混凝土台阶 (5) 150厚6%水泥石粉渣垫层,实密度≥96% (6) 素土夯实,压实系数≥0.93% (7) 石材表面防泛碱处理 (8) 投标人综合考虑块料异形加工铺装、防滑槽及边角处理等 (9) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 48.06 | 639.47 | 30732.93 | 0 | |
| 4-9-1-6 | 011107001007 | 石材台阶面（YS-006-8） | (1) 粘结材料种类:20厚DSM15水泥砂浆 (2) 面层材料品种、规格、颜色:600*300*30 烧面芝麻灰花岗岩(踏面)、600*150*30 烧面芝麻灰花岗岩(踢面) (3) 防滑条材料种类、规格:三道防滑槽 (4) C20混凝土台阶 (5) 150厚6%水泥石粉渣垫层,实密度≥96% (6) 素土夯实,压实系数≥0.93% (7) 石材表面防泛碱处理 (8) 投标人综合考虑块料异形加工铺装、防滑槽及边角处理等 (9) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 3.9 | 648.57 | 2529.42 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 121 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-----------|---|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-9-1-7 | 010501001033 | 垫层 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 77.12 | 600.14 | 46282.80 | | |
| 4-9-1-8 | 010501001034 | 垫层 | (1)6%水泥石粉渣,素土夯实,密实度≥96% (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 130.08 | 223.66 | 29093.69 | | |
| 4-9-1-9 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面 | (1)底层厚度、砂浆配合比:20厚DS M15水泥砂浆 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 425.89 | 32.06 | 13654.03 | | |
| 4-9-1-10 | 010904002005 | 楼(地)面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 116.38 | 75.63 | 8801.82 | | |
| 4-9-1-11 | 010903002008 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 47.36 | 85.46 | 4047.39 | | |
| 4-9-1-12 | 010903003007 | 墙面砂浆防水 | (1)防水层做法:20厚WS M15水泥砂浆,内掺5%防水粉 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 47.36 | 41.74 | 1976.81 | | |
| 4-9-1-13 | 010404001015 | 疏水层 | (1)材料种类、厚度:200g/m2透水土工布两层 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 116.38 | 9.85 | 1146.34 | | |
| 4-9-1-14 | 010404001016 | 疏水层 | (1)材料种类、厚度:30mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板,斜列式排列满铺,杯体直径≥70mm,抗压>30t (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 116.38 | 25.21 | 2933.94 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 122 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|----------------------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-9-1-15 | 010904004021 | 金属收边(YS-8A-006-9) | (1) 部位:不同铺装交接 (2) 面层材料品种、规格、颜色:5厚304#原色拉丝面不锈钢板 (3) 预埋件:30*30*3厚不锈钢角钢预埋件 (4) 固定安装方式:M6膨胀螺栓固定@400mm (5) 异型加工综合考虑, 不锈钢板表面处理及颜色综合考虑, 结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 196.39 | 133.81 | 26278.95 | 0 | |
| 4-9-1-16 | 010501001035 | 排水盲管滤水层(YS-T-001-13) | (1) Φ50-80粗灰色砾石虑水层 (2) Φ20-40细灰色砾石虑水层 (3) 外包无纺布一层 (4) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 200 | 30.08 | 6016 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 123 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|---------------------------|---|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-9-1-17 | 040201022036 | 侧缝式线性不锈钢排水沟（裙楼二层剖面图二） | (1)沟体断面尺寸:430宽*526高 (2)圈梁材料:200厚C20混凝土 (3)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%，最薄20厚 (4)砂浆强度等级:20厚DP M20 1:2.5防水水泥砂浆 (5)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (6)Φ8钢筋L100@600 (7)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (10)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 187.23 | 755.9 | 141527.16 | 0 | |
| 4-9-1-18 | 050201004024 | 侧缝式线性不锈钢排水沟检修口（YS-006-16） | (1)规格:600*300mm (2)盖板材料种类、规格:5厚成品304#不锈钢排水沟盖板，边框10厚T型通长钢板方框 (3)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (4)固定安装方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 套 | 10 | 726.33 | 7263.3 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 124 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|----------------|---|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-9-1-19 | 011104002002 | 木平台（YS-007-12） | (1) 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*3镀锌方通@465、50*50*3镀锌角钢@600 M6膨胀螺丝固定等 (2) 面层材料品种、规格、颜色:1860*137*30 褐色小沟槽防霉户外竹木(防霉等级e0级)留缝5mm(木材需满足防腐、防虫、防自蚁及防火处理)成品合金紧固件 (3) 20厚 DSM15水泥砂浆找平层 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 193.13 | 562.92 | 108716.74 | 0 | |
| 4-9-2 | | 露台种植池YS-8A-001 | | | | | 54488.85 | 0 | |
| 4-9-2-1 | 011102001065 | 石材压顶 | (1) 结合层:30厚DSM15水泥砂浆 (2) 面层材料品种、规格、颜色:∟L*50厚烧面海浪花花岗岩 (3) 嵌缝材料种类:专用填缝剂封缝,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4) 防护层材料种类:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5) 防泛碱要求:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6) 块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (7) 具体做法详见玻璃栏杆详图YS-8A-001 (8) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 3.27 | 450.53 | 1473.23 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 125 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|---------|---|------|--------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-9-2-2 | 050303003003 | 树皮压顶 | (1)结合层:20厚DSM15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:120宽30厚深褐色树皮散置 (3)具体做法详见玻璃栏杆详图YS-8A-001 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 7.86 | 585.8 | 4604.39 | 0 | |
| 4-9-2-3 | 011204001009 | 石材墙面 | (1)结合层:30厚DPM15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:∩L*280*30厚烧面海浪花花岗岩 (3)嵌缝材料种类:专用填缝剂封缝,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)防护层材料种类:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)防泛碱要求:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (7)具体做法详见玻璃栏杆详图YS-8A-001 (8)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 15.71 | 378.68 | 5949.06 | 0 | |
| 4-9-2-4 | 010503001004 | 基础梁 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 7.07 | 701.62 | 4960.45 | 0 | |
| 4-9-2-5 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面 | (1)底层厚度、砂浆配合比:20厚DS M15水泥砂浆 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 272.81 | 32.06 | 8746.29 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

第 126 页, 共 234 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-----------|---|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-9-2-6 | 010904002006 | 楼(地)面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 136.41 | 75.63 | 10316.69 | 0 | |
| 4-9-2-7 | 010903002009 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 107.36 | 85.46 | 9174.99 | 0 | |
| 4-9-2-8 | 010903003008 | 墙面砂浆防水 | (1)防水层做法:20厚WS M15水泥砂浆,内掺5%防水粉 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 107.36 | 41.74 | 4481.21 | 0 | |
| 4-9-2-9 | 010404001017 | 疏水层 | (1)材料种类、厚度:30mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 136.41 | 25.21 | 3438.9 | 0 | |
| 4-9-2-10 | 010404001018 | 疏水层 | (1)材料种类、厚度:200g/m2透水土工布两层 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 136.41 | 9.85 | 1343.64 | 0 | |
| 4-9-3 | | 6F座凳一 | | | | | 36909.18 | 0 | |
| 4-9-3-1 | 011102001066 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:∟*50厚皮革面海浪花花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 6.32 | 1453.2 | 9184.22 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 127 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-------|--|------|------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-9-3-2 | 011102001067 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:∟*30厚皮革面海浪花花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 6.32 | 1753.22 | 11080.35 | 0 | |
| 4-9-3-3 | 011204001010 | 石材墙面 | (1)结合层:30厚DS M15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:∟*30厚皮革面海浪花花岗岩,留3mm缝 (3)嵌缝材料种类:专用填缝剂封缝,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)防护层材料种类:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)防泛碱要求:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (7)具体做法详见玻璃栏杆详图YS-8A-001 (8)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 6.32 | 1790.26 | 11314.44 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 128 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|---------|---|------|------|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-9-3-4 | 050305004002 | 桌凳现浇混凝土 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 3.93 | 1095.33 | 4304.65 | 0 | |
| 4-9-3-5 | 010903002010 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 12 | 85.46 | 1025.52 | 0 | |
| 4-9-4 | | 6F座凳二 | | | | | 8098.92 | 0 | |
| 4-9-4-1 | 011102001068 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:ㄟL*50厚皮革面海浪花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 1.38 | 1453.2 | 2005.42 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 129 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|---------|--|------|------|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-9-4-2 | 011204001011 | 石材墙面 | (1)结合层:30厚DS M15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:∟*30厚皮革面海浪花花岗岩,留3mm缝 (3)嵌缝材料种类:专用填缝剂封缝,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)防护层材料种类:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)防泛碱要求:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (7)具体做法详见玻璃栏杆详图YS-8A-001 (8)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 2.26 | 1790.26 | 4045.99 | 0 | |
| 4-9-4-3 | 050303003004 | 树皮压顶 | (1)结合层:20厚DS M15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:120宽30厚深褐色树皮散置 (3)具体做法详见玻璃栏杆详图YS-8A-001 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 0.46 | 585.8 | 269.47 | 0 | |
| 4-9-4-4 | 050305004003 | 桌凳现浇混凝土 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 1.28 | 1095.33 | 1402.02 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 130 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------|--|------|------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-9-4-5 | 010903002011 | 墙面涂膜防水 | (1) 防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2) 涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 4.4 | 85.46 | 376.02 | 0 | |
| 4-9-5 | | 6F座凳三 | | | | | 12573.65 | 0 | |
| 4-9-5-1 | 011102001069 | 石材楼地面 | (1) 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2) 面层材料品种、规格、颜色:∟L*50厚皮革面海浪花花岗岩, 留3mm缝 (3) 石材表面防泛碱处理 (4) 弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 2.29 | 1453.2 | 3327.83 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 131 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|---------|--|------|------|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-9-5-2 | 011204001012 | 石材墙面 | (1)结合层:30厚DS M15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:∟*30厚皮革面海浪花花岗岩,留3mm缝 (3)嵌缝材料种类:专用填缝剂封缝,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)防护层材料种类:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)防泛碱要求:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (7)具体做法详见玻璃栏杆详图YS-8A-001 (8)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 3.35 | 1790.26 | 5997.37 | 0 | |
| 4-9-5-3 | 050303003005 | 树皮压顶 | (1)结合层:20厚DS M15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:120宽30厚深褐色树皮散置 (3)具体做法详见玻璃栏杆详图YS-8A-001 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 0.76 | 585.8 | 445.21 | 0 | |
| 4-9-5-4 | 050305004004 | 桌凳现浇混凝土 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 2.12 | 1095.33 | 2322.1 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 132 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------|---|------|------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-9-5-5 | 010903002012 | 墙面涂膜防水 | (1) 防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2) 涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 5.63 | 85.46 | 481.14 | 0 | |
| 4-9-6 | | 6F座凳四 | | | | | 23502.87 | 0 | |
| 4-9-6-1 | 011102001070 | 石材楼地面 | (1) 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2) 面层材料品种、规格、颜色:∟L*50厚皮革面海浪花花岗岩，留3mm缝 (3) 石材表面防泛碱处理 (4) 弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 5.26 | 1453.2 | 7643.83 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 133 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|---------|--|------|------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-9-6-2 | 011204001013 | 石材墙面 | (1)结合层:30厚DS M15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:∟*30厚皮革面海浪花花岗岩,留3mm缝 (3)嵌缝材料种类:专用填缝剂封缝,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)防护层材料种类:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)防泛碱要求:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (7)具体做法详见玻璃栏杆详图YS-8A-001 (8)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 7.28 | 1790.26 | 13033.09 | 0 | |
| 4-9-6-3 | 050305004005 | 桌凳现浇混凝土 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 2.58 | 1095.33 | 2825.95 | 0 | |
| 4-10 | | T3七层 | | | | | 838577.96 | 0 | |
| 4-10-1 | | T3七层地面 | | | | | 581117.89 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 134 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-----------|---|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-10-1-1 | 011102001071 | 石材楼地面【人行】 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色 :600*300*30 烧面珍珠白花岗岩、600*300*30 拉槽面珍珠白花岗岩混合铺装模块,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 103.22 | 316.43 | 32661.90 | | |
| 4-10-1-2 | 011102001072 | 石材楼地面【人行】 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色 :600*300*30 烧面福鼎黑白花岗岩、600*300*30 拉槽面福鼎黑花岗岩混合铺装模块,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 122.22 | 508.24 | 62117.09 | | |
| 4-10-1-3 | 011102001073 | 石材楼地面【人行】 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色 :600*300*30 烧面芝麻黑白花岗岩、600*300*30 拉槽面芝麻黑花岗岩混合铺装模块,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 73.32 | 347.51 | 25479.43 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 135 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-----------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-10-1-4 | 011102001074 | 石材楼地面【人行】 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚烧面海浪花花岗岩,留3mm缝 (3)综合考虑规格尺寸 (4)石材表面防泛碱处理 (5)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 162.07 | 298.58 | 48390.86 | 0 | |
| 4-10-1-5 | 011102001075 | 石材楼地面【人行】 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚烧面芝麻黑花岗岩,留3mm缝 (3)综合考虑规格尺寸 (4)石材表面防泛碱处理 (5)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 49.69 | 320.12 | 15906.76 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 136 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-----------------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-10-1-6 | 011107001008 | 石材台阶面(YS-006-8) | (1) 粘结材料种类:20厚DSM15水泥砂浆 (2) 面层材料品种、规格、颜色:600*300*30 荔枝面芝麻黑花岗岩(踏面)、600*150*30 荔枝面芝麻黑花岗岩(踢面) (3) 防滑条材料种类、规格:三道防滑槽 (4) C20混凝土台阶 (5) 150厚6%水泥石粉渣垫层,实密度≥96% (6) 素土夯实,压实系数≥0.93% (7) 石材表面防泛碱处理 (8) 投标人综合考虑块料异形加工铺装、防滑槽及边角处理等 (9) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 14.46 | 639.52 | 9247.46 | 0 | |
| 4-10-1-7 | 011107001009 | 石材台阶面(YS-006-8) | (1) 粘结材料种类:20厚DSM15水泥砂浆 (2) 面层材料品种、规格、颜色:600*300*30 烧面芝麻灰花岗岩(踏面)、600*150*30 烧面芝麻灰花岗岩(踢面) (3) 防滑条材料种类、规格:三道防滑槽 (4) C20混凝土台阶 (5) 150厚6%水泥石粉渣垫层,实密度≥96% (6) 素土夯实,压实系数≥0.93% (7) 石材表面防泛碱处理 (8) 投标人综合考虑块料异形加工铺装、防滑槽及边角处理等 (9) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 36.71 | 647.41 | 23766.42 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 137 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-----------|---|------|---------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-10-1-8 | 010501001036 | 垫层 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 154.7 | 600.14 | 92841.66 | 0 | |
| 4-10-1-9 | 010501001037 | 垫层 | (1)6%水泥石粉渣,素土夯实,密实度≥96% (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 191.04 | 223.66 | 42728.01 | 0 | |
| 4-10-1-10 | 011101001007 | 水泥砂浆楼地面 | (1)底层厚度、砂浆配合比:20厚DS M15水泥砂浆 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 1198.39 | 32.06 | 38420.38 | 0 | |
| 4-10-1-11 | 010904002007 | 楼(地)面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 599.19 | 75.63 | 45316.74 | 0 | |
| 4-10-1-12 | 010903002013 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 69.4 | 85.46 | 5930.92 | 0 | |
| 4-10-1-13 | 010903003009 | 墙面砂浆防水 | (1)防水层做法:20厚WS M15水泥砂浆,内掺5%防水粉 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 69.4 | 41.74 | 2896.76 | 0 | |
| 4-10-1-14 | 010404001019 | 疏水层 | (1)材料种类、厚度:200g/m2透水土工布两层 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 599.19 | 9.85 | 5902.02 | 0 | |
| 4-10-1-15 | 010404001020 | 疏水层 | (1)材料种类、厚度:30mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板,斜列式排列满铺,杯体直径≥70mm,抗压>30t (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 599.19 | 25.21 | 15105.58 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 138 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-----------------------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-10-1-16 | 010904004022 | 金属收边(YS-8A-006-9) | (1) 部位:不同铺装交接 (2) 面层材料品种、规格、颜色:5厚304#原色拉丝面不锈钢板 (3) 预埋件:30*30*3厚不锈钢角钢预埋件 (4) 固定安装方式:M6膨胀螺栓固定@400mm (5) 异型加工综合考虑, 不锈钢板表面处理及颜色综合考虑, 结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 125.97 | 133.95 | 16873.68 | 0 | |
| 4-10-1-17 | 010904004023 | 伸缩缝 (YS-006-9、10) | (1) 幕墙与铺装交接膨胀缝 (2) 嵌缝材料种类:20厚聚苯乙烯泡沫板填缝 (3) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 55.5 | 27.67 | 1535.69 | 0 | |
| 4-10-1-18 | 010501001038 | 排水盲管滤水层 (YS-T-001-13) | (1) Φ50-80粗灰色砾石虑水层 (2) Φ20-40细灰色砾石虑水层 (3) 外包无纺布一层 (4) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 169.15 | 30.07 | 5086.34 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 139 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|---------------------------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-10-1-19 | 040201022037 | 侧缝式线性不锈钢排水沟（YS-006-16） | (1)沟体断面尺寸:640宽*550高 (2)基础、垫层::150厚6%水泥石粉渣垫层，实密度≥96%，素土夯实≥93% (3)沟体材料:150厚C20混凝土 (4)沟体内垫层:1:2:4细石混凝土找坡5%，最薄20厚 (5)砂浆强度等级:20厚WSM15水泥砂浆，内掺5%防水粉 (6)5厚成品#304不锈钢排水沟盖板 (7)Φ8钢筋L100@600 (8)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (9)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (10)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (11)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 86.84 | 963.23 | 83646.89 | 0 | |
| 4-10-1-20 | 050201004025 | 侧缝式线性不锈钢排水沟检修口（YS-006-16） | (1)规格:600*300mm (2)盖板材料种类、规格:5厚成品304#不锈钢排水沟盖板，边框10厚T型通长钢板方框 (3)异型加工综合考虑，不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (4)固定安装方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)具体做法详见线性排水沟大样图YS-006-16 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 套 | 10 | 726.33 | 7263.3 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 140 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|--------------------|---|------|-------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-10-2 | | 露台种植池 YS-8A-001 | | | | | 201195.37 | 0 | |
| 4-10-2-1 | 011102001076 | 石材压顶 | (1)结合层:30厚DSM15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:ㄣL*50厚烧面海浪花花岗岩 (3)嵌缝材料种类:专用填缝剂封缝,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)防护层材料种类:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)防泛碱要求:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (7)具体做法详见玻璃栏杆详图YS-8A-001 (8)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 8.82 | 450.53 | 3973.67 | 0 | |
| 4-10-2-2 | 050303003006 | 树皮压顶 | (1)结合层:20厚DSM15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:120宽30厚深褐色树皮散置 (3)具体做法详见玻璃栏杆详图YS-8A-001 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 21.15 | 585.8 | 12389.67 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 141 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-----------|---|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-10-2-3 | 011204001014 | 石材墙面 | (1)结合层:30厚DPM15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:∩L*280*30厚烧面海浪花花岗岩 (3)嵌缝材料种类:专用填缝剂封缝,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)防护层材料种类:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)防泛碱要求:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (7)具体做法详见玻璃栏杆详图YS-8A-001 (8)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 46.57 | 347.3 | 16173.76 | 0 | |
| 4-10-2-4 | 010503001005 | 基础梁 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 15.92 | 701.62 | 11169.79 | 0 | |
| 4-10-2-5 | 011101001008 | 水泥砂浆楼地面 | (1)底层厚度、砂浆配合比:20厚DS M15水泥砂浆 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 1365.6 | 32.06 | 43781.14 | 0 | |
| 4-10-2-6 | 010904002008 | 楼(地)面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 682.8 | 75.63 | 51640.16 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

第 142 页, 共 234 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|--------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-10-2-7 | 010903002014 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 299.75 | 85.46 | 25616.64 | 0 | |
| 4-10-2-8 | 010903003010 | 墙面砂浆防水 | (1)防水层做法:20厚WS M15水泥砂浆,内掺5%防水粉 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 299.75 | 41.74 | 12511.57 | 0 | |
| 4-10-2-9 | 010404001021 | 疏水层 | (1)材料种类、厚度:30mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 682.8 | 25.21 | 17213.39 | 0 | |
| 4-10-2-10 | 010404001022 | 疏水层 | (1)材料种类、厚度:200g/m2透水土工布两层 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 682.8 | 9.85 | 6725.58 | 0 | |
| 4-10-3 | | 7F座凳一 | | | | | 22760.08 | 0 | |
| 4-10-3-1 | 011102001077 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:∟L*50厚皮革面海浪花花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 5.57 | 1453.2 | 8094.32 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 143 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|---------|--|------|-------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-10-3-2 | 011204001015 | 石材墙面 | (1)结合层:30厚DS M15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:∟*30厚皮革面海浪花花岗岩,留3mm缝 (3)嵌缝材料种类:专用填缝剂封缝,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)防护层材料种类:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)防泛碱要求:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (7)具体做法详见玻璃栏杆详图YS-8A-001 (8)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 5.57 | 1790.26 | 9971.75 | 0 | |
| 4-10-3-3 | 050305004006 | 桌凳现浇混凝土 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 3.46 | 1095.33 | 3789.84 | 0 | |
| 4-10-3-4 | 010903002015 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 10.58 | 85.46 | 904.17 | 0 | |
| 4-10-4 | | 7F座凳四 | | | | | 33504.62 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 144 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-------|---|------|------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-10-4-1 | 011102001078 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:∟L*50厚皮革面海浪花花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 6.75 | 1453.2 | 9809.1 | 0 | |
| 4-10-4-2 | 011204001016 | 石材墙面 | (1)结合层:30厚DS M15水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:∟L*30厚皮革面海浪花花岗岩,留3mm缝 (3)嵌缝材料种类:专用填缝剂封缝,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)防护层材料种类:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)防泛碱要求:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (7)具体做法详见玻璃栏杆详图YS-8A-001 (8)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 11.4 | 1790.31 | 20409.53 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 145 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-----------------|---|------|-------|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-10-4-3 | 050305004007 | 桌凳现浇混凝土 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 3 | 1095.33 | 3285.99 | 0 | |
| 5 | | 塔楼 | | | | | 3775590.89 | 0 | |
| 5-1 | | T1 | | | | | 1347006.92 | 0 | |
| 5-1-1 | | 酒店区（6F/34F/36F） | | | | | 796022.67 | 0 | |
| 5-1-1-1 | | 酒店区（6F） | | | | | 132156.53 | 0 | |
| 5-1-1-1-1 | 011102003011 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:15厚仿荔枝面芝麻黑花岗岩PC砖铺装，留3mm缝 (3)综合考虑规格尺寸 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 19.35 | 134.35 | 2599.67 | 0 | |
| 5-1-1-1-2 | 011102001079 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*300*80 烧面山西黑花岗岩，留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 27.95 | 994.91 | 27807.73 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 146 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-----------------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-1-1-3 | 011107001010 | 石材台阶面(YS-006-8) | (1) 粘结材料种类:20厚DSM15水泥砂浆 (2) 面层材料品种、规格、颜色:600*300*30 荔枝面芝麻黑花岗岩(踏面)、600*150*30 荔枝面芝麻黑花岗岩(踢面) (3) 防滑条材料种类、规格:三道防滑槽 (4) C20混凝土台阶 (5) 150厚6%水泥石粉渣垫层,实密度≥96% (6) 素土夯实,压实系数≥0.93% (7) 石材表面防泛碱处理 (8) 投标人综合考虑块料异形加工铺装、防滑槽及边角处理等 (9) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 7.9 | 640.07 | 5056.55 | 0 | |
| 5-1-1-1-4 | 010501001039 | 垫层 | (1) 混凝土种类:普通混凝土 (2) 混凝土强度等级:C20 (3) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 10.24 | 600.14 | 6145.43 | 0 | |
| 5-1-1-1-5 | 010501001040 | 垫层 | (1) 6%水泥石粉渣,密实度≥96% (2) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 14.54 | 223.66 | 3252.02 | 0 | |
| 5-1-1-1-6 | 010103001001 | 回填(墙身节点3) | (1) 填方材料品种:泡沫混凝土填充 (2) 填方粒径要求:综合考虑 (3) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 17.25 | 602.72 | 10396.92 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 147 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|------------|--------------|---------------------|--|------|--------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-1-1-7 | 010904004024 | 金属收边 (YS-T-001-12) | (1) 部位:不同铺装交接 (2) 面层材料品种、规格、颜色:5厚304#原色拉丝面不锈钢板 (3) 预埋件:30*30*3厚不锈钢角钢预埋件 (4) 固定安装方式:M6膨胀螺栓固定@500mm (5) 异型加工综合考虑, 不锈钢板表面处理及颜色综合考虑, 结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 185.62 | 133.76 | 24828.53 | 0 | |
| 5-1-1-1-8 | 011108001003 | 碎石路面 (YS-T-001-11) | (1) 50厚Φ15~20深灰色机砾石散置 (2) 100后C20混凝土垫层找坡 (3) 素土夯实, 压实系数≥93% (4) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 6.42 | 108.85 | 698.82 | 0 | |
| 5-1-1-1-9 | 010404001023 | 疏水层 (YS-T-001-2) | (1) 材料种类、厚度:25mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 (2) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 92.52 | 25.21 | 2332.43 | 0 | |
| 5-1-1-1-10 | 010404001024 | 疏水层 (YS-T-001-2) | (1) 材料种类、厚度:200g/m2透水土工布两层 (2) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 92.52 | 9.85 | 911.32 | 0 | |
| 5-1-1-1-11 | 010501001041 | 过滤层 (YS-T-001-4) | (1) 100厚粒径20~30碎砾石包 (2) 外包无纺布一层 (3) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 51 | 7.55 | 385.05 | 0 | |
| 5-1-1-1-12 | 010903004001 | 墙面变形缝 (YS-T-001-15) | (1) 嵌缝材料种类:20厚聚苯乙烯泡沫板填缝 (2) 防护材料种类:聚酯密封胶密封处理 | m | 50.53 | 18.65 | 942.38 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 148 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-----------------------------------|--|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-1-1-13 | 010501001042 | 排水盲管滤水层 (YS-T-001-13) | (1) Φ50-80粗灰色砾石虑水层 (2) Φ20-40细灰色砾石虑水层 (3) 外包无纺布一层 (4) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 20.89 | 30.07 | 628.16 | 0 | |
| 5-1-1-1-14 | 040201022038 | 种植区、铺装区暗沟 (YS-T-001-4、YS-T-001-3) | (1) 沟体断面尺寸:540宽*250高 (2) 沟体材料:100厚C20混凝土 (3) 500宽10厚铸铁盖板 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 53.23 | 453.75 | 24153.11 | 0 | |
| 5-1-1-1-15 | 011104002003 | 木平台 (YS-007-12) | (1) 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*3镀锌方通@465、50*50*3镀锌角钢@600 M6膨胀螺丝固定等 (2) 面层材料品种、规格、颜色:1860*137*30 褐色小沟槽防霉户外竹木(防霉等级e0级)留缝5mm(木材需满足防腐、防虫、防自蚁及防火处理)成品合金紧固件 (3) 20厚 DSM15水泥砂浆找平层 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 32.43 | 562.94 | 18256.14 | 0 | |
| 5-1-1-1-16 | 040201022039 | 木平台暗沟 (YS-007-12) | (1) 沟体断面尺寸:500宽*390高 (2) 沟体材料:100厚C20混凝土 (3) 20厚DS M15水泥砂浆,内掺5%防水粉 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 11.08 | 109.09 | 1208.72 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 149 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|------------------------|--|------|-----|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-1-1-17 | 050201004026 | 草地方形雨水口盖板 (YS-T-001-9) | (1) 规格:400*400mm (2) 盖板材料种类:草地方形雨水口盖板 (3) 井框:30*30*3厚304#不锈钢角钢框托, Φ6锚筋焊接, L=100 (4) 其他安装所需材料综合考虑 (5) 字体及LOGO(投标报价综合考虑字体内容, 后期由业主及设计选定, 结算不因字体内容变化调整) (6) 其他安装所需材料综合考虑 (7) 安装固定方式:综合考虑, 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8) 具体做法详见地面铺装雨水口大样图YS-007-1 (9) 不锈钢板表面处理及颜色综合考虑, 结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (10) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 5 | 314.2 | 1571 | 0 | |
| 5-1-1-1-18 | 010401011003 | 草地方形雨水口 (YS-T-001-10) | (1) 井截面、深度:540mm长*540mm宽*255mm高 (2) 井体材料:100厚C20混凝土 (3) 具体做法详见地面铺装雨水口大样图YS-007-2 (4) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 5 | 196.51 | 982.55 | 0 | |
| 5-1-1-2 | | 酒店区 (34F) | | | | | 306903.01 | 0 | |
| 5-1-1-2-1 | | 34F地面 | | | | | 208963.23 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 150 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------------|--------------|--------------------|--|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-1-2-1-1 | 011102001080 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*300*80 烧面山西黑花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 140.14 | 994.47 | 139365.03 | 0 | |
| 5-1-1-2-1-2 | 010501001043 | 垫层 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 17.61 | 600.14 | 10568.47 | 0 | |
| 5-1-1-2-1-3 | 010501001044 | 垫层 | (1)6%水泥石粉渣,密实度≥96% (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 25.93 | 223.66 | 5799.5 | 0 | |
| 5-1-1-2-1-4 | 010904004025 | 金属收边 (YS-T-001-12) | (1)部位:不同铺装交接 (2)面层材料品种、规格、颜色:5厚304#原色拉丝面不锈钢板 (3)预埋件:30*30*3厚不锈钢角钢预埋件 (4)固定安装方式:M6膨胀螺栓固定@500mm (5)异型加工综合考虑,不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 45.07 | 134.05 | 6041.63 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

第 151 页, 共 234 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------------|--------------|-----------------------------------|--|----------------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-1-2-1-5 | 011108001004 | 碎石路面 (YS-T-001-11) | (1) 50厚 Φ 15~20深灰色机砾石散置 (2) 100后C20混凝土垫层找坡 (3) 素土夯实, 压实系数 $\geq 93\%$ (4) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m ² | 7.03 | 108.87 | 765.36 | 0 | |
| 5-1-1-2-1-6 | 010404001025 | 疏水层 (YS-T-001-2) | (1) 材料种类、厚度: 25mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 (2) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m ² | 122.92 | 25.21 | 3098.81 | 0 | |
| 5-1-1-2-1-7 | 010404001026 | 疏水层 (YS-T-001-2) | (1) 材料种类、厚度: 200g/m ² 透水土工布两层 (2) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m ² | 122.92 | 9.85 | 1210.76 | 0 | |
| 5-1-1-2-1-8 | 010501001045 | 过滤层 (YS-T-001-4) | (1) 100厚粒径20~30碎砾石包 (2) 外包无纺布一层 (3) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 17.71 | 7.62 | 134.95 | 0 | |
| 5-1-1-2-1-9 | 010903004002 | 墙面变形缝 (YS-T-001-15) | (1) 嵌缝材料种类: 20厚聚苯乙烯泡沫板填缝 (2) 防护材料种类: 聚酯密封胶密封处理 | m | 49.45 | 18.65 | 922.24 | 0 | |
| 5-1-1-2-1-10 | 010501001046 | 排水盲管滤水层 (YS-T-001-13) | (1) Φ 50-80粗灰色砾石虑水层 (2) Φ 20-40细灰色砾石虑水层 (3) 外包无纺布一层 (4) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 5.49 | 30.15 | 165.52 | 0 | |
| 5-1-1-2-1-11 | 010501001047 | 绿化地漏滤水层 (YS-006-20) | (1) 100厚30~40mm碎石层滤水层 (2) 外包无纺布一层 (3) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 14 | 18.41 | 257.74 | 0 | |
| 5-1-1-2-1-12 | 040201022040 | 种植区、铺装区暗沟 (YS-T-001-4、YS-T-001-3) | (1) 沟体断面尺寸: 540宽*250高 (2) 沟体材料: 100厚C20混凝土 (3) 500宽10厚铸铁盖板 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 50.66 | 453.74 | 22986.47 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 152 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------------|--------------|------------------|--|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-1-2-1-13 | 011104002004 | 木平台（YS-007-12） | (1) 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*3镀锌方通@465、50*50*3镀锌角钢@600 M6膨胀螺丝固定等 (2) 面层材料品种、规格、颜色:1860*137*30 褐色小沟槽防霉户外竹木(防霉等级e0级)留缝5mm(木材需满足防腐、防虫、防自蚁及防火处理)成品合金紧固件 (3) 20厚 DSM15水泥砂浆找平层 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 19.28 | 562.87 | 10852.13 | 0 | |
| 5-1-1-2-1-14 | 040201022041 | 木平台暗沟（YS-007-12） | (1) 沟体断面尺寸:500宽*390高 (2) 沟体材料:100厚C20混凝土 (3) 20厚DS M15水泥砂浆,内掺5%防水粉 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 10.81 | 109.68 | 1185.64 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 153 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------------|--------------|-----------------------|--|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-1-2-1-15 | 050201004027 | 草地方形雨水口盖板（YS-T-001-9） | (1)规格:400*400mm (2)盖板材料种类:草地方形雨水口盖板 (3)井框:30*30*3厚304#不锈钢角钢框托，Φ6锚筋焊接，L=100 (4)其他安装所需材料综合考虑 (5)字体及LOGO(投标报价综合考虑字体内容，后期由业主及设计选定，结算不因字体内容变化调整) (6)其他安装所需材料综合考虑 (7)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)具体做法详见地面铺装雨水口大样图YS-007-1 (9)不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (10)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 8 | 314.2 | 2513.6 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 154 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------------|--------------|----------------------|---|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-1-2-1-16 | 050201004028 | 方形雨水口盖板(YS-T-001-6) | (1)规格:300*400mm (2)盖板材料种类:成品方形雨水口盖板 (3)支脚:10宽304不锈钢方钢, L=18 (4)井框:63*40*5厚304#不锈钢角钢框托, Φ6锚筋焊接, L=100 (5)其他安装所需材料综合考虑 (6)安装固定方式:综合考虑, 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7)具体做法详见YS-T-001-6 (8)不锈钢板表面处理及颜色综合考虑, 结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 3 | 314.2 | 942.6 | 0 | |
| 5-1-1-2-1-17 | 010401011004 | 草地方形雨水口(YS-T-001-10) | (1)井截面、深度:540mm长*5400mm宽*255mm高 (2)井体材料:100厚C20混凝土 (3)具体做法详见地面铺装雨水口大样图YS-007-2 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 8 | 194.18 | 1553.44 | 0 | |
| 5-1-1-2-1-18 | 010401011005 | 方形雨水口(YS-T-001-7) | (1)井截面、深度:600mm长*500mm宽*255mm高 (2)井体材料:100厚C20混凝土 (3)具体做法详见YS-T-001-7 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 3 | 199.78 | 599.34 | 0 | |
| 5-1-1-2-2 | | 塔楼塔楼花池1(YS-016-1) | | | | | 97939.78 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 155 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------------|--------------|-------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-1-2-2-1 | 011102001081 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:50厚福鼎黑光面花岗岩,按型切割 (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 24.45 | 551.28 | 13478.80 | 0 | |
| 5-1-1-2-2-2 | 011204001017 | 石材墙面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚福鼎黑光面花岗岩,按型切割 (3)石材表面防泛碱处理 (4)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 56.7 | 508.49 | 28831.38 | 0 | |
| 5-1-1-2-2-3 | 010504004001 | 挡土墙 | (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 17.72 | 826.47 | 14645.05 | 0 | |
| 5-1-1-2-2-4 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:5厚电镀深灰色漆304不锈钢, M8膨胀螺丝固定@600 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 162.95 | 229.96 | 37471.98 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 156 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------------|--------------|----------|---|------|-------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-1-2-2-5 | 010903002016 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:防水沥青一道 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 56.7 | 61.95 | 3512.57 | 0 | |
| 5-1-1-3 | | 酒店区（36F） | | | | | 356963.13 | 0 | |
| 5-1-1-3-1 | | 36F地面 | | | | | 287511.90 | 0 | |
| 5-1-1-3-1-1 | 011102001082 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*300*80 烧面山西黑花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 99.05 | 994.47 | 98502.25 | 0 | |
| 5-1-1-3-1-2 | 010501001048 | 垫层 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 28.01 | 600.14 | 16809.92 | 0 | |
| 5-1-1-3-1-3 | 010501001049 | 垫层 | (1)6%水泥石粉渣,密实度≥96% (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 39.31 | 223.66 | 8792.07 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 157 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------------|--------------|---------------------|--|----------------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-1-3-1-4 | 010904004026 | 金属收边 (YS-T-001-12) | (1) 部位:不同铺装交接 (2) 面层材料品种、规格、颜色:5厚304#原色拉丝面不锈钢板 (3) 预埋件:30*30*3厚不锈钢角钢预埋件 (4) 固定安装方式:M6膨胀螺栓固定@500mm (5) 异型加工综合考虑, 不锈钢板表面处理及颜色综合考虑, 结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 283.1 | 133.83 | 37887.27 | 0 | |
| 5-1-1-3-1-5 | 011108001005 | 碎石路面 (YS-T-001-11) | (1) 50厚Φ15~20深灰色机砾石散置 (2) 100后C20混凝土垫层找坡 (3) 素土夯实, 压实系数≥93% (4) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m ² | 18.87 | 109.17 | 2060.04 | 0 | |
| 5-1-1-3-1-6 | 010404001027 | 疏水层 (YS-T-001-2) | (1) 材料种类、厚度:25mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 (2) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m ² | 336.92 | 25.21 | 8493.75 | 0 | |
| 5-1-1-3-1-7 | 010404001028 | 疏水层 (YS-T-001-2) | (1) 材料种类、厚度:200g/m ² 透水土工布两层 (2) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m ² | 336.92 | 9.85 | 3318.66 | 0 | |
| 5-1-1-3-1-8 | 010501001050 | 过滤层 (YS-T-001-4) | (1) 100厚粒径20~30碎砾石包 (2) 外包无纺布一层 (3) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 1.05 | 7.38 | 7.75 | 0 | |
| 5-1-1-3-1-9 | 010903004003 | 墙面变形缝 (YS-T-001-15) | (1) 嵌缝材料种类:20厚聚苯乙烯泡沫板填缝 (2) 防护材料种类:聚酯密封胶密封处理 | m | 283.1 | 18.65 | 5279.82 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 158 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------------|--------------|----------------------------------|--|----------------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-1-3-1-10 | 010501001051 | 排水盲管滤水层(YS-T-001-13) | (1)Φ50-80粗灰色砾石虑水层 (2)Φ20-40细灰色砾石虑水层 (3)外包无纺布一层 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 93.14 | 30.07 | 2800.72 | 0 | |
| 5-1-1-3-1-11 | 010501001052 | 绿化地漏滤水层(YS-006-20) | (1)100厚30~40mm碎石层滤水层 (2)外包无纺布一层 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 20 | 18.47 | 369.4 | 0 | |
| 5-1-1-3-1-12 | 040201022042 | 种植区、铺装区暗沟(YS-T-001-4、YS-T-001-3) | (1)沟体断面尺寸:540宽*250高 (2)沟体材料:100厚C20混凝土 (3)500宽10厚铸铁盖板 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 80.4 | 453.77 | 36483.11 | 0 | |
| 5-1-1-3-1-13 | 011104002005 | 木平台(YS-007-12) | (1)龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*3镀锌方通@465、50*50*3镀锌角钢@600 M6膨胀螺丝固定等 (2)面层材料品种、规格、颜色:1860*137*30 褐色小沟槽防霉户外竹木(防霉等级e0级)留缝5mm(木材需满足防腐、防虫、防自蚁及防火处理)成品合金紧固件 (3)20厚 DSM15水泥砂浆找平层 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m ² | 108.12 | 562.89 | 60859.67 | 0 | |
| 5-1-1-3-1-14 | 040201022043 | 木平台暗沟(YS-007-12) | (1)沟体断面尺寸:500宽*390高 (2)沟体材料:100厚C20混凝土 (3)20厚DS M15水泥砂浆,内掺5%防水粉 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 24.33 | 134.13 | 3263.38 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 159 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------------|--------------|-----------------------|--|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-1-3-1-15 | 050201004029 | 草地方形雨水口盖板（YS-T-001-9） | (1) 规格:400*400mm (2) 盖板材料种类:草地方形雨水口盖板 (3) 井框:30*30*3厚304#不锈钢角钢框托，Φ6锚筋焊接，L=100 (4) 其他安装所需材料综合考虑 (5) 字体及LOGO(投标报价综合考虑字体内容，后期由业主及设计选定，结算不因字体内容变化调整) (6) 其他安装所需材料综合考虑 (7) 安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8) 具体做法详见地面铺装雨水口大样图YS-007-1 (9) 不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (10) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 4 | 314.2 | 1256.8 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

第 160 页, 共 234 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------------|--------------|----------------------|---|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-1-3-1-16 | 050201004030 | 方形雨水口盖板(YS-T-001-6) | (1)规格:300*400mm (2)盖板材料种类:成品方形雨水口盖板 (3)支脚:10宽304不锈钢方钢, L=18 (4)井框:63*40*5厚304#不锈钢角钢框托, Φ6锚筋焊接, L=100 (5)其他安装所需材料综合考虑 (6)安装固定方式:综合考虑, 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7)具体做法详见YS-T-001-6 (8)不锈钢板表面处理及颜色综合考虑, 结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 1 | 314.2 | 314.2 | 0 | |
| 5-1-1-3-1-17 | 010401011006 | 草地方形雨水口(YS-T-001-10) | (1)井截面、深度:540mm长*5400mm宽*255mm高 (2)井体材料:100厚C20混凝土 (3)具体做法详见地面铺装雨水口大样图YS-007-2 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 4 | 198 | 792 | 0 | |
| 5-1-1-3-1-18 | 010401011007 | 方形雨水口(YS-T-001-7) | (1)井截面、深度:600mm长*500mm宽*255mm高 (2)井体材料:100厚C20混凝土 (3)具体做法详见YS-T-001-7 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 1 | 221.09 | 221.09 | 0 | |
| 5-1-1-3-2 | | 塔楼塔楼花池1(YS-016-1) | | | | | 69451.23 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

第 161 页, 共 234 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------------|--------------|--------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-1-3-2-1 | 011102001083 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:50厚福鼎黑光面花岗岩 (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 17.34 | 551.28 | 9559.2 | 0 | |
| 5-1-1-3-2-2 | 011204001018 | 石材墙面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚福鼎黑光面花岗岩,按型切割 (3)石材表面防泛碱处理 (4)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 40.21 | 508.49 | 20446.38 | 0 | |
| 5-1-1-3-2-3 | 010504004002 | 挡土墙 | (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 12.56 | 826.47 | 10380.46 | 0 | |
| 5-1-1-3-2-4 | 011105006002 | 金属踢脚线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:5厚电镀深灰色漆304不锈钢, M8膨胀螺丝固定@600 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 115.56 | 229.96 | 26574.18 | 0 | |
| 5-1-1-3-2-5 | 010903002017 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:防水沥青一道 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 40.21 | 61.95 | 2491.01 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 162 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------------|--------------|-------------|--|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-2 | | 办公区（8F/30F） | | | | | 550984.25 | 0 | |
| 5-1-2-1 | | 办公区（8F） | | | | | 248273.84 | 0 | |
| 5-1-2-1-1 | | 8F地面 | | | | | 190457.63 | 0 | |
| 5-1-2-1-1-1 | 011102003012 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:15厚仿拉丝面芝麻黑花岗岩PC砖、15厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖混合铺装模块，留3mm缝 (3)综合考虑规格尺寸 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 124.56 | 134.35 | 16734.64 | 0 | |
| 5-1-2-1-1-2 | 010501001053 | 垫层 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 28.86 | 600.14 | 17320.04 | 0 | |
| 5-1-2-1-1-3 | 010501001054 | 垫层 | (1)6%水泥石粉渣，密实度≥96% (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 40.69 | 223.66 | 9100.73 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 163 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------------|--------------|-----------------------|--|------|--------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-2-1-1-4 | 011502001001 | 金属收边 (YS-T-001-12) | (1) 部位:不同铺装交接 (2) 面层材料品种、规格、颜色:5厚304#原色拉丝面不锈钢板 (3) 预埋件:30*30*3厚不锈钢角钢预埋件 (4) 固定安装方式:M6膨胀螺栓固定@500mm (5) 异型加工综合考虑, 不锈钢板表面处理及颜色综合考虑, 结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 139.11 | 133.94 | 18632.39 | 0 | |
| 5-1-2-1-1-5 | 010401008002 | 填充墙 (YS-T-001-15) | (1) 砌块种类:MU10砖, M7.5水泥砂浆砌筑 (2) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 2.27 | 1074.94 | 2440.11 | 0 | |
| 5-1-2-1-1-6 | 010903004004 | 墙面变形缝 (YS-T-001-15) | (1) 嵌缝材料种类:20厚聚苯乙烯泡沫板填缝 (2) 防护材料种类:聚酯密封胶密封处理 | m | 115.73 | 18.65 | 2158.36 | 0 | |
| 5-1-2-1-1-7 | 010501001055 | 过滤层 (YS-T-001-4) | (1) 100厚粒径20~30碎砾石包 (2) 外包无纺布一层 (3) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 116.05 | 7.55 | 876.18 | 0 | |
| 5-1-2-1-1-8 | 010501001056 | 排水盲管滤水层 (YS-T-001-13) | (1) Φ50-80粗灰色砾石虑水层 (2) Φ20-40细灰色砾石虑水层 (3) 外包无纺布一层 (4) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 65.18 | 30.06 | 1959.31 | 0 | |
| 5-1-2-1-1-9 | 010501001057 | 绿化地漏滤水层 (YS-006-20) | (1) 100厚30~40mm碎石层滤水层 (2) 外包无纺布一层 (3) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 18 | 18.38 | 330.84 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

第 164 页, 共 234 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------------|--------------|-----------------------------------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-2-1-1-10 | 011108001006 | 碎石路面 (YS-T-001-11) | (1) 50厚Φ15~20深灰色机砾石散置 (2) 100后C20混凝土垫层找坡 (3) 素土夯实, 压实系数≥93% (4) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 7.74 | 108.74 | 841.65 | 0 | |
| 5-1-2-1-1-11 | 010404001029 | 疏水层 (YS-T-001-2) | (1) 材料种类、厚度: 25mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 (2) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 418.25 | 25.21 | 10544.08 | 0 | |
| 5-1-2-1-1-12 | 010404001030 | 疏水层 (YS-T-001-2) | (1) 材料种类、厚度: 200g/m2透水土工布两层 (2) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 418.25 | 9.85 | 4119.76 | 0 | |
| 5-1-2-1-1-13 | 040201022044 | 种植区、铺装区暗沟 (YS-T-001-4、YS-T-001-3) | (1) 沟体断面尺寸: 540宽*250高 (2) 沟体材料: 100厚C20混凝土 (3) 500宽10厚铸铁盖板 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 88.58 | 453.79 | 40196.72 | 0 | |
| 5-1-2-1-1-14 | 011104002006 | 木平台 (YS-007-12) | (1) 龙骨材料种类、规格、铺设间距: 50*50*3镀锌方通@465、50*50*3镀锌角钢@600 M6膨胀螺丝固定等 (2) 面层材料品种、规格、颜色: 1860*137*30 褐色小沟槽防霉户外竹木(防霉等级e0级)留缝5mm(木材需满足防腐、防虫、防自蚁及防火处理)成品合金紧固件 (3) 20厚 DSM15水泥砂浆找平层 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 104.21 | 562.91 | 58660.85 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 165 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------------|--------------|-----------------------|--|------|-------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-2-1-1-15 | 040201022045 | 木平台暗沟（YS-007-12） | (1)沟体断面尺寸:500宽*390高 (2)沟体材料:100厚C20混凝土 (3)20厚DS M15水泥砂浆,内掺5%防水粉 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 27.47 | 144.08 | 3957.88 | 0 | |
| 5-1-2-1-1-16 | 050201004031 | 草地方形雨水口盖板（YS-T-001-9） | (1)规格:400*400mm (2)盖板材料种类:草地方形雨水口盖板 (3)井框:30*30*3厚304#不锈钢角钢框托,Φ6锚筋焊接,L=100 (4)其他安装所需材料综合考虑 (5)字体及LOGO(投标报价综合考虑字体内容,后期由业主及设计选定,结算不因字体内容变化调整) (6)其他安装所需材料综合考虑 (7)安装固定方式:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)具体做法详见地面铺装雨水口大样图YS-007-1 (9)不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (10)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 4 | 314.2 | 1256.8 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 166 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------------|--------------|-----------------------|--|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-2-1-1-17 | 050201004032 | 方形雨水口盖板 (YS-T-001-6) | (1) 规格:300*400mm (2) 盖板材料种类:成品方形雨水口盖板 (3) 支脚:10宽304不锈钢方钢, L=18 (4) 井框:63*40*5厚304#不锈钢角钢框托, Φ6锚筋焊接, L=100 (5) 其他安装所需材料综合考虑 (6) 安装固定方式:综合考虑, 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7) 具体做法详见YS-T-001-6 (8) 不锈钢板表面处理及颜色综合考虑, 结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 1 | 314.2 | 314.2 | 0 | |
| 5-1-2-1-1-18 | 010401011008 | 草地方形雨水口 (YS-T-001-10) | (1) 井截面、深度:540mm长*5400mm宽*255mm高 (2) 井体材料:100厚C20混凝土 (3) 具体做法详见地面铺装雨水口大样图YS-007-2 (4) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 4 | 198 | 792 | 0 | |
| 5-1-2-1-1-19 | 010401011009 | 方形雨水口 (YS-T-001-7) | (1) 井截面、深度:600mm长*500mm宽*255mm高 (2) 井体材料:100厚C20混凝土 (3) 具体做法详见YS-T-001-7 (4) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 1 | 221.09 | 221.09 | 0 | |
| 5-1-2-1-2 | | 塔楼石材坐凳1 (YS-013-1) | | | | | 32270.64 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 167 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------------|--------------|-------|--|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-2-1-2-1 | 011102001084 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚福鼎黑光面花岗岩,按型定制 (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 14.63 | 621.15 | 9087.42 | 0 | |
| 5-1-2-1-2-2 | 011204001019 | 石材墙面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚福鼎黑光面花岗岩,按型定制 (3)嵌缝材料种类:专用填缝剂封缝,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)防护层材料种类:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)防泛碱要求:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (7)具体做法详见YS-13 (8)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 30.4 | 508.59 | 15461.14 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程 第 168 页, 共 234 页
 标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------------|--------------|--------------------|--|------|-------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-2-1-2-3 | 050305002002 | 座凳 | (1)混凝土规格:C20 混凝土墩 (2)具体做法详见玻璃栏杆详图YS-2-101 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 7.05 | 1095.33 | 7722.08 | 0 | |
| 5-1-2-1-3 | | 塔楼塔楼花池1 (YS-016-1) | | | | | 25545.57 | 0 | |
| 5-1-2-1-3-1 | 011102001085 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:50厚福鼎黑光面花岗岩,按型切割 (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 6.38 | 551.28 | 3517.17 | 0 | |
| 5-1-2-1-3-2 | 011204001020 | 石材墙面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚福鼎黑光面花岗岩,按型切割 (3)石材表面防泛碱处理 (4)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 14.79 | 508.49 | 7520.57 | 0 | |
| 5-1-2-1-3-3 | 010504004003 | 挡土墙 | (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 4.62 | 826.47 | 3818.29 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 169 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------------|--------------|----------|--|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-2-1-3-4 | 011105006003 | 金属踢脚线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:5厚电镀深灰色漆304不锈钢，M8膨胀螺丝固定@600 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 42.5 | 229.96 | 9773.3 | 0 | |
| 5-1-2-1-3-5 | 010903002018 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:防水沥青一道 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 14.79 | 61.95 | 916.24 | 0 | |
| 5-1-2-2 | | 办公区（30F） | | | | | 302710.41 | 0 | |
| 5-1-2-2-1 | | 30F地面 | | | | | 146232.32 | 0 | |
| 5-1-2-2-1-1 | 011102003013 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:15厚仿拉丝面芝麻黑花岗岩PC砖、15厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖混合铺装模块，留3mm缝 (3)综合考虑规格尺寸 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 248.63 | 134.35 | 33403.44 | 0 | |
| 5-1-2-2-1-2 | 010501001058 | 垫层 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 7.07 | 600.14 | 4242.99 | 0 | |
| 5-1-2-2-1-3 | 010501001059 | 垫层 | (1)6%水泥石粉渣，密实度≥96% (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 7.07 | 223.66 | 1581.28 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 170 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------------|--------------|-----------------------|--|----------------|--------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-2-2-1-4 | 011502001002 | 金属收边 (YS-T-001-12) | (1) 部位:不同铺装交接 (2) 面层材料品种、规格、颜色:5厚304#原色拉丝面不锈钢板 (3) 预埋件:30*30*3厚不锈钢角钢预埋件 (4) 固定安装方式:M6膨胀螺栓固定@500mm (5) 异型加工综合考虑, 不锈钢板表面处理及颜色综合考虑, 结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 178.81 | 133.82 | 23928.35 | 0 | |
| 5-1-2-2-1-5 | 010401008003 | 填充墙 (YS-T-001-15) | (1) 砌块种类:MU10砖, M7.5水泥砂浆砌筑 (2) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m ³ | 14.74 | 1074.94 | 15844.62 | 0 | |
| 5-1-2-2-1-6 | 010903004005 | 墙面变形缝 (YS-T-001-15) | (1) 嵌缝材料种类:20厚聚苯乙烯泡沫板填缝 (2) 防护材料种类:聚酯密封胶密封处理 | m | 152.47 | 18.65 | 2843.57 | 0 | |
| 5-1-2-2-1-7 | 010501001060 | 过滤层 (YS-T-001-4) | (1) 100厚粒径20~30碎砾石包 (2) 外包无纺布一层 (3) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 80.69 | 7.57 | 610.82 | 0 | |
| 5-1-2-2-1-8 | 010501001061 | 排水盲管滤水层 (YS-T-001-13) | (1) Φ50-80粗灰色砾石虑水层 (2) Φ20-40细灰色砾石虑水层 (3) 外包无纺布一层 (4) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 58.69 | 30.11 | 1767.16 | 0 | |
| 5-1-2-2-1-9 | 010501001062 | 绿化地漏滤水层 (YS-006-20) | (1) 100厚30~40mm碎石层滤水层 (2) 外包无纺布一层 (3) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 14 | 18.41 | 257.74 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 171 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------------|--------------|----------------------------------|---|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-2-2-1-10 | 011108001007 | 碎石路面（YS-T-001-11） | (1) 50厚Φ15~20深灰色机砾石散置 (2) 100后C20混凝土垫层找坡 (3) 素土夯实, 压实系数≥93% (4) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 70.65 | 109.08 | 7706.5 | 0 | |
| 5-1-2-2-1-11 | 010404001031 | 疏水层（YS-T-001-2） | (1) 材料种类、厚度:25mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 (2) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 380.22 | 25.21 | 9585.35 | 0 | |
| 5-1-2-2-1-12 | 010404001032 | 疏水层（YS-T-001-2） | (1) 材料种类、厚度:200g/m2透水土工布两层 (2) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 380.22 | 9.85 | 3745.17 | 0 | |
| 5-1-2-2-1-13 | 040201022046 | 种植区、铺装区暗沟（YS-T-001-4、YS-T-001-3） | (1) 沟体断面尺寸:540宽*250高 (2) 沟体材料:100厚C20混凝土 (3) 500宽10厚铸铁盖板 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 80.69 | 453.74 | 36612.28 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 172 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------------|--------------|-----------------------|--|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-2-2-1-14 | 050201004033 | 草地方形雨水口盖板（YS-T-001-9） | (1)规格:400*400mm (2)盖板材料种类:草地方形雨水口盖板 (3)井框:30*30*3厚304#不锈钢角钢框托，Φ6锚筋焊接，L=100 (4)其他安装所需材料综合考虑 (5)字体及LOGO(投标报价综合考虑字体内容，后期由业主及设计选定，结算不因字体内容变化调整) (6)其他安装所需材料综合考虑 (7)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)具体做法详见地面铺装雨水口大样图YS-007-1 (9)不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (10)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 7 | 314.2 | 2199.4 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 173 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------------|--------------|----------------------|---|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-2-2-1-15 | 050201004034 | 方形雨水口盖板（YS-T-001-6） | (1) 规格:300*400mm (2) 盖板材料种类:成品方形雨水口盖板 (3) 支脚:10宽304不锈钢方钢，L=18 (4) 井框:63*40*5厚304#不锈钢角钢框托，Φ6锚筋焊接，L=100 (5) 其他安装所需材料综合考虑 (6) 安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7) 具体做法详见YS-T-001-6 (8) 不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 1 | 314.2 | 314.2 | 0 | |
| 5-1-2-2-1-16 | 010401011010 | 草地方形雨水口（YS-T-001-10） | (1) 井截面、深度:540mm长*5400mm宽*255mm高 (2) 井体材料:100厚C20混凝土 (3) 具体做法详见地面铺装雨水口大样图YS-007-2 (4) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 7 | 195.48 | 1368.36 | 0 | |
| 5-1-2-2-1-17 | 010401011011 | 方形雨水口（YS-T-001-7） | (1) 井截面、深度:600mm长*500mm宽*255mm高 (2) 井体材料:100厚C20混凝土 (3) 具体做法详见YS-T-001-7 (4) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 1 | 221.09 | 221.09 | 0 | |
| 5-1-2-2-2 | | 塔楼石材坐凳1（YS-013-1） | | | | | 20544.84 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 174 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------------|--------------|-------|--|------|------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-2-2-2-1 | 011102001086 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚福鼎黑光面花岗岩,按型定制 (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 9 | 621.15 | 5590.35 | 0 | |
| 5-1-2-2-2-2 | 011204001021 | 石材墙面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚福鼎黑光面花岗岩,按型定制 (3)嵌缝材料种类:专用填缝剂封缝,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)防护层材料种类:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)防泛碱要求:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (7)具体做法详见YS-13 (8)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 20.1 | 508.59 | 10222.66 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 175 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------------|--------------|---------------------|---|------|--------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-2-2-2-3 | 050305002003 | 座凳 | (1) 混凝土规格:C20 混凝土墩 (2) 具体做法详见玻璃栏杆详图YS-2-101 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 4.32 | 1095.33 | 4731.83 | 0 | |
| 5-1-2-2-3 | | 塔楼砾石排水沟（YS-T-001-5） | | | | | 73671.33 | 0 | |
| 5-1-2-2-3-1 | 011502001003 | 金属收边 | (1) 部位:不同铺装交接 (2) 面层材料品种、规格、颜色:60*5厚304#原色拉丝面不锈钢板通长 (3) 预埋件:30*30*3厚不锈钢角钢预埋件 (4) 固定安装方式:M6膨胀螺栓固定@500mm (5) 异型加工综合考虑, 不锈钢板表面处理及颜色综合考虑, 结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 122.97 | 172.29 | 21186.5 | 0 | |
| 5-1-2-2-3-2 | 050201004035 | 树池围牙、盖板(篦子) | (1) 盖板材料种类、规格:600*195*5厚热镀锌钢板, 预留排水孔, 按形定制, 深色氟碳喷涂饰面, 表面透水土工布两层(粘牢) (2) 400mm长30*30*3厚镀锌方通 (3) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 122.97 | 426.81 | 52484.83 | 0 | |
| 5-1-2-2-4 | | 塔楼塔楼花池1（YS-016-1） | | | | | 52300.32 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 176 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------------|--------------|-------|--|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-2-2-4-1 | 011102001087 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:50厚福鼎黑光面花岗岩,按型切割 (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 13.05 | 551.28 | 7194.2 | 0 | |
| 5-1-2-2-4-2 | 011204001022 | 石材墙面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚福鼎黑光面花岗岩,按型切割 (3)石材表面防泛碱处理 (4)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 30.28 | 508.49 | 15397.08 | 0 | |
| 5-1-2-2-4-3 | 010504004004 | 挡土墙 | (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 9.47 | 826.47 | 7826.67 | 0 | |
| 5-1-2-2-4-4 | 011105006004 | 金属踢脚线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:5厚电镀深灰色漆304不锈钢, M8膨胀螺丝固定@600 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 87 | 229.96 | 20006.52 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

第 177 页, 共 234 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------------|--------------|-------------------|---|------|-------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-2-2-4-5 | 010903002019 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:防水沥青一道 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 30.28 | 61.95 | 1875.85 | 0 | |
| 5-1-2-2-5 | | 塔楼树池 (YS-016-2-A) | | | | | 9961.6 | 0 | |
| 5-1-2-2-5-1 | 050307016001 | 塔楼树池1 (YS-016-5) | (1)饰面材料种类:5厚304#不锈钢板,深灰色金属漆 (2)池壁材料种类、规格:50*50*3厚热镀锌方通骨架 (3)内置抽水检查管和排水管 (4)疏水板层:H=20HDPE疏水板,杯体直径≥110mm(抗压值不小于350KPa/平方米,板材厚度不小于1.5) (5)聚酯无纺布滤水层(300g/m2)四周上返100端部用粘结剂50高 (5)按垂直投影面积计算 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 11.56 | 861.73 | 9961.6 | 0 | |
| 5-2 | | T2 | | | | | 1566641.55 | 0 | |
| 5-2-1 | | 办公区(7F) | | | | | 136639.37 | 0 | |
| 5-2-1-1 | | 7F地面 | | | | | 125050.36 | 0 | |
| 5-2-1-1-1 | 011102003014 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:15厚仿拉丝面芝麻黑花岗岩PC砖、15厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖混合铺装模块,留3mm缝 (3)综合考虑规格尺寸 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 95.26 | 134.35 | 12798.18 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 178 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|--------------------|--|----------------|--------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-1-1-2 | 010501001063 | 垫层 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m ³ | 20.85 | 600.14 | 12512.92 | 0 | |
| 5-2-1-1-3 | 010501001064 | 垫层 | (1)6%水泥石粉渣,密实度≥96% (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m ³ | 29.63 | 223.66 | 6627.05 | 0 | |
| 5-2-1-1-4 | 011502001004 | 金属收边(YS-T-001-12) | (1)部位:不同铺装交接 (2)面层材料品种、规格、颜色:5厚304#原色拉丝面不锈钢板 (3)预埋件:30*30*3厚不锈钢角钢预埋件 (4)固定安装方式:M6膨胀螺栓固定@500mm (5)异型加工综合考虑,不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 100.3 | 133.66 | 13406.1 | 0 | |
| 5-2-1-1-5 | 010401008004 | 填充墙(YS-T-001-15) | (1)砌块种类:MU10砖,M7.5水泥砂浆砌筑 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m ³ | 15.26 | 1074.94 | 16403.58 | 0 | |
| 5-2-1-1-6 | 010903004006 | 墙面变形缝(YS-T-001-15) | (1)嵌缝材料种类:20厚聚苯乙烯泡沫板填缝 (2)防护材料种类:聚酯密封胶密封处理 | m | 129.97 | 18.65 | 2423.94 | 0 | |
| 5-2-1-1-7 | 010501001065 | 过滤层(YS-T-001-4) | (1)100厚粒径20~30碎砾石包 (2)外包无纺布一层 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 70.97 | 7.55 | 535.82 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

第 179 页, 共 234 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-----------------------------------|---|----------------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-1-1-8 | 010501001066 | 排水盲管滤水层 (YS-T-001-13) | (1) Φ50-80粗灰色砾石虑水层 (2) Φ20-40细灰色砾石虑水层 (3) 外包无纺布一层 (4) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 31.69 | 30.14 | 955.14 | 0 | |
| 5-2-1-1-9 | 010501001067 | 绿化地漏滤水层 (YS-006-20) | (1) 100厚30~40mm碎石层滤水层 (2) 外包无纺布一层 (3) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 7 | 18.67 | 130.69 | 0 | |
| 5-2-1-1-10 | 011108001008 | 碎石路面 (YS-T-001-11) | (1) 50厚Φ15~20深灰色机砾石散置 (2) 100后C20混凝土垫层找坡 (3) 素土夯实, 压实系数≥93% (4) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m ² | 13.96 | 109.23 | 1524.85 | 0 | |
| 5-2-1-1-11 | 010404001033 | 疏水层 (YS-T-001-2) | (1) 材料种类、厚度: 25mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 (2) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m ² | 147.61 | 25.21 | 3721.25 | 0 | |
| 5-2-1-1-12 | 010404001034 | 疏水层 (YS-T-001-2) | (1) 材料种类、厚度: 200g/m ² 透水土工布两层 (2) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m ² | 147.61 | 9.85 | 1453.96 | 0 | |
| 5-2-1-1-13 | 040201022047 | 种植区、铺装区暗沟 (YS-T-001-4、YS-T-001-3) | (1) 沟体断面尺寸: 540宽*250高 (2) 沟体材料: 100厚C20混凝土 (3) 500宽10厚铸铁盖板 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 70.97 | 453.8 | 32206.19 | 0 | |
| 5-2-1-1-14 | 050201004036 | PC砖盖板沟 (YS-T-001-14) | (1) 沟体断面尺寸: 740宽*240高 (2) 沟体材料: 150厚C20混凝土 (3) 18厚仿荔枝面芝麻黑花岗岩PC砖盖板 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 45.7 | 411.57 | 18808.75 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 180 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|------------------------|--|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-1-1-15 | 050201004037 | 草地方形雨水口盖板 (YS-T-001-9) | (1) 规格:400*400mm (2) 盖板材料种类:草地方形雨水口盖板 (3) 井框:30*30*3厚304#不锈钢角钢框托, Φ6锚筋焊接, L=100 (4) 其他安装所需材料综合考虑 (5) 字体及LOGO(投标报价综合考虑字体内容, 后期由业主及设计选定, 结算不因字体内容变化调整) (6) 其他安装所需材料综合考虑 (7) 安装固定方式:综合考虑, 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8) 具体做法详见地面铺装雨水口大样图YS-007-1 (9) 不锈钢板表面处理及颜色综合考虑, 结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (10) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 3 | 314.2 | 942.6 | 0 | |
| 5-2-1-1-16 | 010401011012 | 草地方形雨水口 (YS-T-001-10) | (1) 井截面、深度:540mm长*540mm宽*255mm高 (2) 井体材料:100厚C20混凝土 (3) 具体做法详见地面铺装雨水口大样图YS-007-2 (4) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 3 | 199.78 | 599.34 | 0 | |
| 5-2-1-2 | | 塔楼石材坐凳1 (YS-013-1) | | | | | 11589.01 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 181 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-------|--|------|-------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-1-2-1 | 011102001088 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚福鼎黑光面花岗岩,按型定制 (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 5.2 | 621.15 | 3229.98 | 0 | |
| 5-2-1-2-2 | 011204001023 | 石材墙面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚福鼎黑光面花岗岩,按型定制 (3)嵌缝材料种类:专用填缝剂封缝,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)防护层材料种类:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)防泛碱要求:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (7)具体做法详见YS-13 (8)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 11.03 | 508.59 | 5609.75 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 182 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|----------|---|------|-------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-1-2-3 | 050305002004 | 座凳 | (1) 混凝土规格:C20 混凝土墩 (2) 具体做法详见玻璃栏杆详图YS-2-101 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 2.51 | 1095.33 | 2749.28 | 0 | |
| 5-2-2 | | 办公区（24F） | | | | | 251713.06 | 0 | |
| 5-2-2-1 | | 24F地面 | | | | | 180893.06 | 0 | |
| 5-2-2-1-1 | 011102003015 | 块料楼地面 | (1) 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2) 面层材料品种、规格、颜色:15厚仿拉丝面芝麻黑花岗岩PC砖、15厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖混合铺装模块，留3mm缝 (3) 综合考虑规格尺寸 (4) 投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 161.4 | 134.35 | 21684.09 | 0 | |
| 5-2-2-1-2 | 010501001068 | 垫层 | (1) 混凝土种类:普通混凝土 (2) 混凝土强度等级:C20 (3) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 28.21 | 600.14 | 16929.95 | 0 | |
| 5-2-2-1-3 | 010501001069 | 垫层 | (1) 6%水泥石粉渣，密实度≥96% (2) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 15.14 | 223.66 | 3386.21 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

第 183 页, 共 234 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-----------------------|--|------|--------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-2-1-4 | 011502001005 | 金属收边 (YS-T-001-12) | (1) 部位:不同铺装交接 (2) 面层材料品种、规格、颜色:5厚304#原色拉丝面不锈钢板 (3) 预埋件:30*30*3厚不锈钢角钢预埋件 (4) 固定安装方式:M6膨胀螺栓固定@500mm (5) 异型加工综合考虑, 不锈钢板表面处理及颜色综合考虑, 结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 214.36 | 133.88 | 28698.52 | 0 | |
| 5-2-2-1-5 | 010401008005 | 填充墙 (YS-T-001-15) | (1) 砌块种类:MU10砖, M7.5水泥砂浆砌筑 (2) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 3.94 | 1074.94 | 4235.26 | 0 | |
| 5-2-2-1-6 | 010903004007 | 墙面变形缝 (YS-T-001-15) | (1) 嵌缝材料种类:20厚聚苯乙烯泡沫板填缝 (2) 防护材料种类:聚酯密封胶密封处理 | m | 123.37 | 18.65 | 2300.85 | 0 | |
| 5-2-2-1-7 | 010501001070 | 过滤层 (YS-T-001-4) | (1) 100厚粒径20~30碎砾石包 (2) 外包无纺布一层 (3) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 117.73 | 7.57 | 891.22 | 0 | |
| 5-2-2-1-8 | 010501001071 | 排水盲管滤水层 (YS-T-001-13) | (1) Φ50-80粗灰色砾石虑水层 (2) Φ20-40细灰色砾石虑水层 (3) 外包无纺布一层 (4) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 48.34 | 30.1 | 1455.03 | 0 | |
| 5-2-2-1-9 | 010501001072 | 绿化地漏滤水层 (YS-006-20) | (1) 100厚30~40mm碎石层滤水层 (2) 外包无纺布一层 (3) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 25 | 18.47 | 461.75 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

第 184 页, 共 234 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-----------------------------------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-2-1-10 | 011108001009 | 碎石路面 (YS-T-001-11) | (1) 50厚Φ15~20深灰色机砾石散置 (2) 100后C20混凝土垫层找坡 (3) 素土夯实, 压实系数≥93% (4) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 22.65 | 109.18 | 2472.93 | 0 | |
| 5-2-2-1-11 | 010404001035 | 疏水层 (YS-T-001-2) | (1) 材料种类、厚度: 25mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 (2) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 305.45 | 25.21 | 7700.39 | 0 | |
| 5-2-2-1-12 | 010404001036 | 疏水层 (YS-T-001-2) | (1) 材料种类、厚度: 200g/m2透水土工布两层 (2) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 305.45 | 9.85 | 3008.68 | 0 | |
| 5-2-2-1-13 | 040201022048 | 种植区、铺装区暗沟 (YS-T-001-4、YS-T-001-3) | (1) 沟体断面尺寸: 540宽*250高 (2) 沟体材料: 100厚C20混凝土 (3) 500宽10厚铸铁盖板 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 103.48 | 453.75 | 46954.05 | 0 | |
| 5-2-2-1-14 | 011104002007 | 木平台 (YS-007-12) | (1) 龙骨材料种类、规格、铺设间距: 50*50*3镀锌方通@465、50*50*3镀锌角钢@600 M6膨胀螺丝固定等 (2) 面层材料品种、规格、颜色: 1860*137*30 褐色小沟槽防霉户外竹木(防霉等级e0级)留缝5mm(木材需满足防腐、防虫、防自蚁及防火处理)成品合金紧固件 (3) 20厚 DSM15水泥砂浆找平层 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 64.35 | 562.85 | 36219.4 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 185 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-----------------------|--|------|-------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-2-1-15 | 040201022049 | 木平台暗沟（YS-007-12） | (1)沟体断面尺寸:500宽*390高 (2)沟体材料:100厚C20混凝土 (3)20厚DS M15水泥砂浆,内掺5%防水粉 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 14.25 | 134.08 | 1910.64 | 0 | |
| 5-2-2-1-16 | 050201004038 | 草地方形雨水口盖板（YS-T-001-9） | (1)规格:400*400mm (2)盖板材料种类:草地方形雨水口盖板 (3)井框:30*30*3厚304#不锈钢角钢框托,Φ6锚筋焊接,L=100 (4)其他安装所需材料综合考虑 (5)字体及LOGO(投标报价综合考虑字体内容,后期由业主及设计选定,结算不因字体内容变化调整) (6)其他安装所需材料综合考虑 (7)安装固定方式:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)具体做法详见地面铺装雨水口大样图YS-007-1 (9)不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (10)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 4 | 314.2 | 1256.8 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

第 186 页, 共 234 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-----------------------|--|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-2-1-17 | 050201004039 | 方形雨水口盖板 (YS-T-001-6) | (1) 规格:300*400mm (2) 盖板材料种类:成品方形雨水口盖板 (3) 支脚:10宽304不锈钢方钢, L=18 (4) 井框:63*40*5厚304#不锈钢角钢框托, Φ6锚筋焊接, L=100 (5) 其他安装所需材料综合考虑 (6) 安装固定方式:综合考虑, 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7) 具体做法详见YS-T-001-6 (8) 不锈钢板表面处理及颜色综合考虑, 结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 1 | 314.2 | 314.2 | 0 | |
| 5-2-2-1-18 | 010401011013 | 草地方形雨水口 (YS-T-001-10) | (1) 井截面、深度:540mm长*5400mm宽*255mm高 (2) 井体材料:100厚C20混凝土 (3) 具体做法详见地面铺装雨水口大样图YS-007-2 (4) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 4 | 198 | 792 | 0 | |
| 5-2-2-1-19 | 010401011014 | 方形雨水口 (YS-T-001-7) | (1) 井截面、深度:600mm长*500mm宽*255mm高 (2) 井体材料:100厚C20混凝土 (3) 具体做法详见YS-T-001-7 (4) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 1 | 221.09 | 221.09 | 0 | |
| 5-2-2-2 | | 塔楼石材坐凳1 (YS-013-1) | | | | | 24963.15 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 187 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-------|--|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-2-2-1 | 011102001089 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚福鼎黑光面花岗岩,按型定制 (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 11.05 | 621.15 | 6863.71 | 0 | |
| 5-2-2-2-2 | 011204001024 | 石材墙面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚福鼎黑光面花岗岩,按型定制 (3)嵌缝材料种类:专用填缝剂封缝,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)防护层材料种类:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)防泛碱要求:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (7)具体做法详见YS-13 (8)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 24.13 | 508.59 | 12272.28 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程 第 188 页, 共 234 页
 标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|--------------------|--|------|-------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-2-2-3 | 050305002005 | 座凳 | (1)混凝土规格:C20 混凝土墩 (2)具体做法详见玻璃栏杆详图YS-2-101 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 5.32 | 1095.33 | 5827.16 | 0 | |
| 5-2-2-3 | | 塔楼塔楼花池1 (YS-016-1) | | | | | 36664.27 | 0 | |
| 5-2-2-3-1 | 011102001090 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:50厚福鼎黑光面花岗岩,按型切割 (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 9.15 | 551.28 | 5044.21 | 0 | |
| 5-2-2-3-2 | 011204001025 | 石材墙面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚福鼎黑光面花岗岩,按型切割 (3)石材表面防泛碱处理 (4)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 21.22 | 508.49 | 10790.16 | 0 | |
| 5-2-2-3-3 | 010504004005 | 挡土墙 | (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 6.64 | 826.47 | 5487.76 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 189 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|------------------|---|------|-------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-2-3-4 | 011105006005 | 金属踢脚线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:5厚电镀深灰色漆304不锈钢，M8膨胀螺丝固定@600 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 61 | 229.96 | 14027.56 | 0 | |
| 5-2-2-3-5 | 010903002020 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:防水沥青一道 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 21.22 | 61.95 | 1314.58 | 0 | |
| 5-2-2-4 | | 塔楼树池（YS-016-2-A） | | | | | 9192.58 | 0 | |
| 5-2-2-4-1 | 050307016002 | 塔楼树池1（YS-016-5） | (1)饰面材料种类:5厚304#不锈钢板，深灰色金属漆 (2)池壁材料种类、规格:50*50*3厚热镀锌方通骨架 (3)内置抽水检查管和排水管 (4)疏水板层:H=20HDPE疏水板，杯体直径≥110mm(抗压值不小于350KPa/平方米，板材厚度不小于1.5) (5)聚酯无纺布滤水层（300g/m2）四周上返100端部用粘结剂50高 (5)按垂直投影面积计算 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 9.86 | 932.31 | 9192.58 | 0 | |
| 5-2-3 | | 办公区（35F） | | | | | 187302.46 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 190 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------------------|--|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-3-1 | 011102003016 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:15厚仿拉丝面芝麻黑花岗岩PC砖、15厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖混合铺装模块,留3mm缝 (3)综合考虑规格尺寸 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 177.7 | 134.35 | 23874 | 0 | |
| 5-2-3-2 | 010501001073 | 垫层 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 35.31 | 600.14 | 21190.94 | 0 | |
| 5-2-3-3 | 010501001074 | 垫层 | (1)6%水泥石粉渣,密实度≥96% (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 40.74 | 223.66 | 9111.91 | 0 | |
| 5-2-3-4 | 011502001006 | 金属收边 (YS-T-001-12) | (1)部位:不同铺装交接 (2)面层材料品种、规格、颜色:5厚304#原色拉丝面不锈钢板 (3)预埋件:30*30*3厚不锈钢角钢预埋件 (4)固定安装方式:M6膨胀螺栓固定@500mm (5)异型加工综合考虑,不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 233.9 | 133.75 | 31284.13 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 191 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-----------------------------------|--|------|--------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-3-5 | 010401008006 | 填充墙 (YS-T-001-15) | (1)砌块种类:MU10砖, M7.5水泥砂浆砌筑 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 4.36 | 1074.94 | 4686.74 | 0 | |
| 5-2-3-6 | 010903004008 | 墙面变形缝 (YS-T-001-15) | (1)嵌缝材料种类:20厚聚苯乙烯泡沫板填缝 (2)防护材料种类:聚酯密封胶密封处理 | m | 131.64 | 18.65 | 2455.09 | 0 | |
| 5-2-3-7 | 010501001075 | 过滤层 (YS-T-001-4) | (1)100厚粒径20~30碎砾石包 (2)外包无纺布一层 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 58.96 | 7.56 | 445.74 | 0 | |
| 5-2-3-8 | 010501001076 | 排水盲管滤水层 (YS-T-001-13) | (1)Φ50-80粗灰色砾石虑水层 (2)Φ20-40细灰色砾石虑水层 (3)外包无纺布一层 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 6.2 | 30.32 | 187.98 | 0 | |
| 5-2-3-9 | 011108001010 | 碎石路面 (YS-T-001-11) | (1)50厚Φ15~20深灰色机砾石散置 (2)100后C20混凝土垫层找坡 (3)素土夯实,压实系数≥93% (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 12.67 | 109.23 | 1383.94 | 0 | |
| 5-2-3-10 | 010404001037 | 疏水层 (YS-T-001-2) | (1)材料种类、厚度:25mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 66.87 | 25.21 | 1685.79 | 0 | |
| 5-2-3-11 | 010404001038 | 疏水层 (YS-T-001-2) | (1)材料种类、厚度:200g/m2透水土工布两层 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 66.87 | 9.85 | 658.67 | 0 | |
| 5-2-3-12 | 040201022050 | 种植区、铺装区暗沟 (YS-T-001-4、YS-T-001-3) | (1)沟体断面尺寸:540宽*250高 (2)沟体材料:100厚C20混凝土 (3)500宽10厚铸铁盖板 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 45.07 | 453.72 | 20449.16 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 192 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|------------------|--|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-3-13 | 011104002008 | 木平台（YS-007-12） | (1) 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*3镀锌方通@465、50*50*3镀锌角钢@600 M6膨胀螺丝固定等 (2) 面层材料品种、规格、颜色:1860*137*30 褐色小沟槽防霉户外竹木(防霉等级e0级)留缝5mm(木材需满足防腐、防虫、防自蚁及防火处理)成品合金紧固件 (3) 20厚 DSM15水泥砂浆找平层 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 108.5 | 562.91 | 61075.74 | 0 | |
| 5-2-3-14 | 040201022051 | 木平台暗沟（YS-007-12） | (1) 沟体断面尺寸:500宽*390高 (2) 沟体材料:100厚C20混凝土 (3) 20厚DS M15水泥砂浆,内掺5%防水粉 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 58.96 | 109.39 | 6449.63 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 193 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-----------------------|--|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-3-15 | 050201004040 | 草地方形雨水口盖板（YS-T-001-9） | (1)规格:400*400mm (2)盖板材料种类:草地方形雨水口盖板 (3)井框:30*30*3厚304#不锈钢角钢框托，Φ6锚筋焊接，L=100 (4)其他安装所需材料综合考虑 (5)字体及LOGO(投标报价综合考虑字体内容，后期由业主及设计选定，结算不因字体内容变化调整) (6)其他安装所需材料综合考虑 (7)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)具体做法详见地面铺装雨水口大样图YS-007-1 (9)不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (10)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 4 | 314.2 | 1256.8 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 194 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|----------------------|---|------|-----|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-3-16 | 050201004041 | 方形雨水口盖板（YS-T-001-6） | (1) 规格:300*400mm (2) 盖板材料种类:成品方形雨水口盖板 (3) 支脚:10宽304不锈钢方钢，L=18 (4) 井框:63*40*5厚304#不锈钢角钢框托，Φ6锚筋焊接，L=100 (5) 其他安装所需材料综合考虑 (6) 安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7) 具体做法详见YS-T-001-6 (8) 不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 1 | 314.2 | 314.2 | 0 | |
| 5-2-3-17 | 010401011015 | 草地方形雨水口（YS-T-001-10） | (1) 井截面、深度:540mm长*540mm宽*255mm高 (2) 井体材料:100厚C20混凝土 (3) 具体做法详见地面铺装雨水口大样图YS-007-2 (4) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 4 | 198 | 792 | 0 | |
| 5-2-4 | | 办公区（37F） | | | | | 368230.73 | 0 | |
| 5-2-4-1 | | 37F地面 | | | | | 334519.22 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 195 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|--------------------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-4-1-1 | 011102003017 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:15厚仿拉丝面芝麻黑花岗岩PC砖、15厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖混合铺装模块,留3mm缝 (3)综合考虑规格尺寸 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 249.36 | 134.35 | 33501.52 | 0 | |
| 5-2-4-1-2 | 010501001077 | 垫层 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 48.98 | 600.14 | 29394.86 | 0 | |
| 5-2-4-1-3 | 010501001078 | 垫层 | (1)6%水泥石粉渣,密实度≥96% (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 56.43 | 223.66 | 12621.13 | 0 | |
| 5-2-4-1-4 | 011502001007 | 金属收边 (YS-T-001-12) | (1)部位:不同铺装交接 (2)面层材料品种、规格、颜色:5厚304#原色拉丝面不锈钢板 (3)预埋件:30*30*3厚不锈钢角钢预埋件 (4)固定安装方式:M6膨胀螺栓固定@500mm (5)异型加工综合考虑,不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 445.75 | 133.84 | 59659.18 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 196 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|----------------------|--|------|--------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-4-1-5 | 010401008007 | 填充墙（YS-T-001-15） | (1)砌块种类:MU10砖, M7.5水泥砂浆砌筑 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 3.97 | 1074.94 | 4267.51 | 0 | |
| 5-2-4-1-6 | 010903004009 | 墙面变形缝（YS-T-001-15） | (1)嵌缝材料种类:20厚聚苯乙烯泡沫板填缝 (2)防护材料种类:聚酯密封胶密封处理 | m | 170.94 | 18.65 | 3188.03 | 0 | |
| 5-2-4-1-7 | 010501001079 | 过滤层（YS-T-001-4） | (1)100厚粒径20~30碎砾石包 (2)外包无纺布一层 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 41.27 | 7.54 | 311.18 | 0 | |
| 5-2-4-1-8 | 010501001080 | 排水盲管滤水层（YS-T-001-13） | (1)Φ50-80粗灰色砾石虑水层 (2)Φ20-40细灰色砾石虑水层 (3)外包无纺布一层 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 173.62 | 30.08 | 5222.49 | 0 | |
| 5-2-4-1-9 | 010501001081 | 绿化地漏滤水层（YS-006-20） | (1)100厚30~40mm碎石层滤水层 (2)外包无纺布一层 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 7 | 18.67 | 130.69 | 0 | |
| 5-2-4-1-10 | 011108001011 | 碎石路面（YS-T-001-11） | (1)50厚Φ15~20深灰色机砾石散置 (2)100后C20混凝土垫层找坡 (3)素土夯实,压实系数≥93% (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 16.9 | 109.05 | 1842.95 | 0 | |
| 5-2-4-1-11 | 010404001039 | 疏水层（YS-T-001-2） | (1)材料种类、厚度:25mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 506.72 | 25.21 | 12774.41 | 0 | |
| 5-2-4-1-12 | 010404001040 | 疏水层（YS-T-001-2） | (1)材料种类、厚度:200g/m2透水土工布两层 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 506.72 | 9.85 | 4991.19 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 197 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|----------------------------------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-4-1-13 | 040201022052 | 种植区、铺装区暗沟（YS-T-001-4、YS-T-001-3） | (1)沟体断面尺寸:540宽*250高 (2)沟体材料:100厚C20混凝土 (3)500宽10厚铸铁盖板 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 164.3 | 453.81 | 74560.98 | 0 | |
| 5-2-4-1-14 | 011104002009 | 木平台（YS-007-12） | (1)龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*3镀锌方通@465、50*50*3镀锌角钢@600 M6膨胀螺丝固定等 (2)面层材料品种、规格、颜色:1860*137*30 褐色小沟槽防霉户外竹木(防霉等级e0级)留缝5mm(木材需满足防腐、防虫、防自蚁及防火处理)成品合金紧固件 (3)20厚 DSM15水泥砂浆找平层 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 149.04 | 562.88 | 83891.64 | 0 | |
| 5-2-4-1-15 | 040201022053 | 木平台暗沟（YS-007-12） | (1)沟体断面尺寸:500宽*390高 (2)沟体材料:100厚C20混凝土 (3)20厚DS M15水泥砂浆,内掺5%防水粉 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 46.43 | 109.36 | 5077.58 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 198 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-----------------------|--|------|-----|--------|-------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-4-1-16 | 050201004042 | 草地方形雨水口盖板（YS-T-001-9） | (1) 规格:400*400mm (2) 盖板材料种类:草地方形雨水口盖板 (3) 井框:30*30*3厚304#不锈钢角钢框托，Φ6锚筋焊接，L=100 (4) 其他安装所需材料综合考虑 (5) 字体及LOGO(投标报价综合考虑字体内容，后期由业主及设计选定，结算不因字体内容变化调整) (6) 其他安装所需材料综合考虑 (7) 安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8) 具体做法详见地面铺装雨水口大样图YS-007-1 (9) 不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (10) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 3 | 314.2 | 942.6 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

第 199 页, 共 234 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|----------------------|---|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-4-1-17 | 050201004043 | 方形雨水口盖板(YS-T-001-6) | (1)规格:300*400mm (2)盖板材料种类:成品方形雨水口盖板 (3)支脚:10宽304不锈钢方钢, L=18 (4)井框:63*40*5厚304#不锈钢角钢框托, Φ6锚筋焊接, L=100 (5)其他安装所需材料综合考虑 (6)安装固定方式:综合考虑, 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7)具体做法详见YS-T-001-6 (8)不锈钢板表面处理及颜色综合考虑, 结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 3 | 314.2 | 942.6 | 0 | |
| 5-2-4-1-18 | 010401011016 | 草地方形雨水口(YS-T-001-10) | (1)井截面、深度:540mm长*5400mm宽*255mm高 (2)井体材料:100厚C20混凝土 (3)具体做法详见地面铺装雨水口大样图YS-007-2 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 3 | 199.78 | 599.34 | 0 | |
| 5-2-4-1-19 | 010401011017 | 方形雨水口(YS-T-001-7) | (1)井截面、深度:600mm长*500mm宽*255mm高 (2)井体材料:100厚C20混凝土 (3)具体做法详见YS-T-001-7 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 3 | 199.78 | 599.34 | 0 | |
| 5-2-4-2 | | 塔楼石材坐凳1(YS-013-1) | | | | | 25315.89 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 200 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-------|--|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-4-2-1 | 011102001091 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚福鼎黑光面花岗岩,按型定制 (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 11.4 | 621.15 | 7081.11 | 0 | |
| 5-2-4-2-2 | 011204001026 | 石材墙面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚福鼎黑光面花岗岩,按型定制 (3)嵌缝材料种类:专用填缝剂封缝,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)防护层材料种类:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)防泛碱要求:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (7)具体做法详见YS-13 (8)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 24.03 | 508.59 | 12221.42 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 201 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|------------------|--|------|--------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-4-2-3 | 050305002006 | 座凳 | (1) 混凝土规格:C20 混凝土墩 (2) 具体做法详见玻璃栏杆详图YS-2-101 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 5.49 | 1095.33 | 6013.36 | 0 | |
| 5-2-4-3 | | 塔楼树池（YS-016-2-A） | | | | | 8395.62 | 0 | |
| 5-2-4-3-1 | 050307016003 | 塔楼树池1（YS-016-5） | (1) 饰面材料种类:5厚304#不锈钢板，深灰色金属漆 (2) 池壁材料种类、规格:50*50*3厚热镀锌方通骨架 (3) 内置抽水检查管和排水管 (4) 疏水板层:H=20HDPE疏水板，杯体直径≥110mm(抗压值不小于350KPa/平方米，板材厚度不小于1.5) (5) 聚酯无纺布滤水层（300g/m2）四周上返100端部用粘结剂50高 (5) 按垂直投影面积计算 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 8.41 | 998.29 | 8395.62 | 0 | |
| 5-2-5 | | 办公区（47F） | | | | | 336281.10 | 0 | |
| 5-2-5-1 | | 47F地面 | | | | | 179595.54 | 0 | |
| 5-2-5-1-1 | 011102003018 | 块料楼地面 | (1) 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2) 面层材料品种、规格、颜色:15厚仿拉丝面芝麻黑花岗岩PC砖、15厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖混合铺装模块，留3mm缝 (3) 综合考虑规格尺寸 (4) 投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 147.65 | 134.35 | 19836.78 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 202 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|----------------------|--|------|--------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-5-1-2 | 010501001082 | 垫层 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 25.88 | 600.14 | 15531.62 | 0 | |
| 5-2-5-1-3 | 010501001083 | 垫层 | (1)6%水泥石粉渣,密实度≥96% (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 32.49 | 223.66 | 7266.71 | 0 | |
| 5-2-5-1-4 | 010401008008 | 填充墙(YS-T-001-15) | (1)砌块种类:MU10砖,M7.5水泥砂浆砌筑 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 4.8 | 1074.94 | 5159.71 | 0 | |
| 5-2-5-1-5 | 010903004010 | 墙面变形缝(YS-T-001-15) | (1)嵌缝材料种类:20厚聚苯乙烯泡沫板填缝 (2)防护材料种类:聚酯密封胶密封处理 | m | 142.7 | 18.65 | 2661.36 | 0 | |
| 5-2-5-1-6 | 010501001084 | 过滤层(YS-T-001-4) | (1)100厚粒径20~30碎砾石包 (2)外包无纺布一层 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 320.35 | 7.55 | 2418.64 | 0 | |
| 5-2-5-1-7 | 010501001085 | 排水盲管滤水层(YS-T-001-13) | (1)Φ50-80粗灰色砾石虑水层 (2)Φ20-40细灰色砾石虑水层 (3)外包无纺布一层 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 58.75 | 30.08 | 1767.2 | 0 | |
| 5-2-5-1-8 | 010501001086 | 绿化地漏滤水层(YS-006-20) | (1)100厚30~40mm碎石层滤水层 (2)外包无纺布一层 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 17 | 18.55 | 315.35 | 0 | |
| 5-2-5-1-9 | 011108001012 | 碎石路面(YS-T-001-11) | (1)50厚Φ15~20深灰色机砾石散置 (2)100后C20混凝土垫层找坡 (3)素土夯实,压实系数≥93% (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 36.5 | 109.05 | 3980.33 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 203 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|----------------------------------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-51-10 | 010404001041 | 疏水层(YS-T-001-2) | (1)材料种类、厚度:25mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 394.16 | 25.21 | 9936.77 | 0 | |
| 5-2-51-11 | 010404001042 | 疏水层(YS-T-001-2) | (1)材料种类、厚度:200g/m2透水土工布两层 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 394.16 | 9.85 | 3882.48 | 0 | |
| 5-2-51-12 | 040201022054 | 种植区、铺装区暗沟(YS-T-001-4、YS-T-001-3) | (1)沟体断面尺寸:540宽*250高 (2)沟体材料:100厚C20混凝土 (3)500宽10厚铸铁盖板 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 109.98 | 453.79 | 49907.82 | 0 | |
| 5-2-51-13 | 011104002010 | 木平台(YS-007-12) | (1)龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*3镀锌方通@465、50*50*3镀锌角钢@600 M6膨胀螺丝固定等 (2)面层材料品种、规格、颜色:1860*137*30 褐色小沟槽防霉户外竹木(防霉等级e0级)留缝5mm(木材需满足防腐、防虫、防白蚁及防火处理)成品合金紧固件 (3)20厚 DSM15水泥砂浆找平层 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 93.84 | 562.93 | 52825.35 | 0 | |
| 5-2-51-14 | 040201022055 | 木平台暗沟(YS-007-12) | (1)沟体断面尺寸:500宽*390高 (2)沟体材料:100厚C20混凝土 (3)20厚DS M15水泥砂浆,内掺5%防水粉 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 23.62 | 109.28 | 2581.19 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 204 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-----------------------|--|------|-----|--------|-------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-5-1-15 | 050201004044 | 草地方形雨水口盖板（YS-T-001-9） | (1)规格:400*400mm (2)盖板材料种类:草地方形雨水口盖板 (3)井框:30*30*3厚304#不锈钢角钢框托，Φ6锚筋焊接，L=100 (4)其他安装所需材料综合考虑 (5)字体及LOGO(投标报价综合考虑字体内容，后期由业主及设计选定，结算不因字体内容变化调整) (6)其他安装所需材料综合考虑 (7)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)具体做法详见地面铺装雨水口大样图YS-007-1 (9)不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (10)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 2 | 314.2 | 628.4 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

第 205 页, 共 234 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-----------------------|--|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-5-1-16 | 050201004045 | 方形雨水口盖板 (YS-T-001-6) | (1) 规格:300*400mm (2) 盖板材料种类:成品方形雨水口盖板 (3) 支脚:10宽304不锈钢方钢, L=18 (4) 井框:63*40*5厚304#不锈钢角钢框托, Φ6锚筋焊接, L=100 (5) 其他安装所需材料综合考虑 (6) 安装固定方式:综合考虑, 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7) 具体做法详见YS-T-001-6 (8) 不锈钢板表面处理及颜色综合考虑, 结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 1 | 314.2 | 314.2 | 0 | |
| 5-2-5-1-17 | 010401011018 | 草地方形雨水口 (YS-T-001-10) | (1) 井截面、深度:540mm长*5400mm宽*255mm高 (2) 井体材料:100厚C20混凝土 (3) 具体做法详见地面铺装雨水口大样图YS-007-2 (4) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 2 | 180.27 | 360.54 | 0 | |
| 5-2-5-1-18 | 010401011019 | 方形雨水口 (YS-T-001-7) | (1) 井截面、深度:600mm长*500mm宽*255mm高 (2) 井体材料:100厚C20混凝土 (3) 具体做法详见YS-T-001-7 (4) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 1 | 221.09 | 221.09 | 0 | |
| 5-2-5-2 | | 塔楼石材坐凳1 (YS-013-1) | | | | | 23783.24 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 206 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-------|--|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-5-2-1 | 011102001092 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚福鼎黑光面花岗岩,按型定制 (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 10.4 | 621.15 | 6459.96 | 0 | |
| 5-2-5-2-2 | 011204001027 | 石材墙面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚福鼎黑光面花岗岩,按型定制 (3)嵌缝材料种类:专用填缝剂封缝,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)防护层材料种类:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)防泛碱要求:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (7)具体做法详见YS-13 (8)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 23.25 | 508.59 | 11824.72 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 207 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|---------------------|---|------|--------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-5-2-3 | 050305002007 | 座凳 | (1)混凝土规格:C20 混凝土墩 (2)具体做法详见玻璃栏杆详图YS-2-101 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 5.02 | 1095.33 | 5498.56 | 0 | |
| 5-2-5-3 | | 塔楼砾石排水沟（YS-T-001-5） | | | | | 73671.33 | 0 | |
| 5-2-5-3-1 | 011502001008 | 金属收边 | (1)部位:不同铺装交接 (2)面层材料品种、规格、颜色:60*5厚304#原色拉丝面不锈钢板通长 (3)预埋件:30*30*3厚不锈钢角钢预埋件 (4)固定安装方式:M6膨胀螺栓固定@500mm (5)异型加工综合考虑,不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 122.97 | 172.29 | 21186.5 | 0 | |
| 5-2-5-3-2 | 050201004046 | 树池围牙、盖板(篦子) | (1)盖板材料种类、规格:600*195*5厚热镀锌钢板,预留排水孔,按形定制,深色氟碳喷涂饰面,表面透水土工布两层(粘牢) (2)400mm长30*30*3厚镀锌方通 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 122.97 | 426.81 | 52484.83 | 0 | |
| 5-2-5-4 | | 塔楼塔楼花池1（YS-016-1） | | | | | 47278.72 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 208 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-------|--|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-5-4-1 | 011102001093 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:50厚福鼎黑光面花岗岩,按型切割 (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 11.8 | 551.28 | 6505.1 | 0 | |
| 5-2-5-4-2 | 011204001028 | 石材墙面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚福鼎黑光面花岗岩,按型切割 (3)石材表面防泛碱处理 (4)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 27.38 | 508.49 | 13922.46 | 0 | |
| 5-2-5-4-3 | 010504004006 | 挡土墙 | (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 8.55 | 826.47 | 7066.32 | 0 | |
| 5-2-5-4-4 | 011105006006 | 金属踢脚线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:5厚电镀深灰色漆304不锈钢, M8膨胀螺丝固定@600 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 78.66 | 229.96 | 18088.65 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 209 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-------------------|---|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-5-4-5 | 010903002021 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:防水沥青一道 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 27.38 | 61.95 | 1696.19 | 0 | |
| 5-2-5-5 | | 塔楼树池 (YS-016-2-A) | | | | | 11952.27 | 0 | |
| 5-2-5-5-1 | 050307016004 | 塔楼树池1 (YS-016-5) | (1)饰面材料种类:5厚304#不锈钢板,深灰色金属漆 (2)池壁材料种类、规格:50*50*3厚热镀锌方通骨架 (3)内置抽水检查管和排水管 (4)疏水板层:H=20HDPE疏水板,杯体直径≥110mm(抗压值不小于350KPa/平方米,板材厚度不小于1.5) (5)聚酯无纺布滤水层(300g/m2)四周上返100端部用粘结剂50高 (5)按垂直投影面积计算 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 16.19 | 738.25 | 11952.27 | 0 | |
| 5-2-6 | | 办公区 (50F) | | | | | 286474.83 | 0 | |
| 5-2-6-1 | | 50F地面 | | | | | 208296.29 | 0 | |
| 5-2-6-1-1 | 011102003019 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:15厚仿拉丝面芝麻黑花岗岩PC砖、15厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖混合铺装模块,留3mm缝 (3)综合考虑规格尺寸 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 205.62 | 134.35 | 27625.05 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 210 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-----------------------|--|----------------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-6-1-2 | 010501001087 | 垫层 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m ³ | 33.5 | 600.14 | 20104.69 | 0 | |
| 5-2-6-1-3 | 010501001088 | 垫层 | (1)6%水泥石粉渣, 密实度≥96% (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m ³ | 36.65 | 223.66 | 8197.14 | 0 | |
| 5-2-6-1-4 | 011502001009 | 金属收边 (YS-T-001-12) | (1)部位:不同铺装交接 (2)面层材料品种、规格、颜色:5厚304#原色拉丝面不锈钢板 (3)预埋件:30*30*3厚不锈钢角钢预埋件 (4)固定安装方式:M6膨胀螺栓固定@500mm (5)异型加工综合考虑, 不锈钢板表面处理及颜色综合考虑, 结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 270.8 | 133.82 | 36238.46 | 0 | |
| 5-2-6-1-5 | 010903004011 | 墙面变形缝 (YS-T-001-15) | (1)嵌缝材料种类:20厚聚苯乙烯泡沫板填缝 (2)防护材料种类:聚酯密封胶密封处理 | m | 142.58 | 18.65 | 2659.12 | 0 | |
| 5-2-6-1-6 | 010501001089 | 过滤层 (YS-T-001-4) | (1)100厚粒径20~30碎砾石包 (2)外包无纺布一层 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 133.75 | 7.57 | 1012.49 | 0 | |
| 5-2-6-1-7 | 010501001090 | 排水盲管滤水层 (YS-T-001-13) | (1)Φ50-80粗灰色砾石虑水层 (2)Φ20-40细灰色砾石虑水层 (3)外包无纺布一层 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 66.26 | 30.07 | 1992.44 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 211 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|----------------------------------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-6-1-8 | 010501001091 | 绿化地漏滤水层(YS-006-20) | (1)100厚30~40mm碎石层滤水层 (2)外包无纺布一层 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 15 | 18.47 | 277.05 | 0 | |
| 5-2-6-1-9 | 011108001013 | 碎石路面(YS-T-001-11) | (1)50厚Φ15~20深灰色机砾石散置 (2)100后C20混凝土垫层找坡 (3)素土夯实,压实系数≥93% (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 34.88 | 109.08 | 3804.71 | 0 | |
| 5-2-6-1-10 | 010404001043 | 疏水层(YS-T-001-2) | (1)材料种类、厚度:25mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 393.99 | 25.21 | 9932.49 | 0 | |
| 5-2-6-1-11 | 010404001044 | 疏水层(YS-T-001-2) | (1)材料种类、厚度:200g/m2透水土工布两层 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 393.99 | 9.85 | 3880.8 | 0 | |
| 5-2-6-1-12 | 040201022056 | 种植区、铺装区暗沟(YS-T-001-4、YS-T-001-3) | (1)沟体断面尺寸:540宽*250高 (2)沟体材料:100厚C20混凝土 (3)500宽10厚铸铁盖板 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 118.75 | 453.8 | 53888.75 | 0 | |
| 5-2-6-1-13 | 011104002011 | 木平台(YS-007-12) | (1)龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*3镀锌方通@465、50*50*3镀锌角钢@600 M6膨胀螺丝固定等 (2)面层材料品种、规格、颜色:1860*137*30 褐色小沟槽防霉户外竹木(防霉等级e0级)留缝5mm(木材需满足防腐、防虫、防白蚁及防火处理)成品合金紧固件 (3)20厚 DSM15水泥砂浆找平层 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 63 | 562.91 | 35463.33 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 212 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-----------------------|--|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-6-1-14 | 040201022057 | 木平台暗沟（YS-007-12） | (1)沟体断面尺寸:500宽*390高 (2)沟体材料:100厚C20混凝土 (3)20厚DS M15水泥砂浆,内掺5%防水粉 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 15 | 109.38 | 1640.7 | 0 | |
| 5-2-6-1-15 | 050201004047 | 草地方形雨水口盖板（YS-T-001-9） | (1)规格:400*400mm (2)盖板材料种类:草地方形雨水口盖板 (3)井框:30*30*3厚304#不锈钢角钢框托,Φ6锚筋焊接,L=100 (4)其他安装所需材料综合考虑 (5)字体及LOGO(投标报价综合考虑字体内容,后期由业主及设计选定,结算不因字体内容变化调整) (6)其他安装所需材料综合考虑 (7)安装固定方式:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)具体做法详见地面铺装雨水口大样图YS-007-1 (9)不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (10)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 1 | 314.2 | 314.2 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 园建工程

标段： 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 213 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|----------------------|---|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-6-1-16 | 050201004048 | 方形雨水口盖板（YS-T-001-6） | (1) 规格:300*400mm (2) 盖板材料种类:成品方形雨水口盖板 (3) 支脚:10宽304不锈钢方钢，L=18 (4) 井框:63*40*5厚304#不锈钢角钢框托，Φ6锚筋焊接，L=100 (5) 其他安装所需材料综合考虑 (6) 安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7) 具体做法详见YS-T-001-6 (8) 不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 2 | 314.2 | 628.4 | 0 | |
| 5-2-6-1-17 | 010401011020 | 草地方形雨水口（YS-T-001-10） | (1) 井截面、深度:540mm长*5400mm宽*255mm高 (2) 井体材料:100厚C20混凝土 (3) 具体做法详见地面铺装雨水口大样图YS-007-2 (4) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 1 | 221.09 | 221.09 | 0 | |
| 5-2-6-1-18 | 010401011021 | 方形雨水口（YS-T-001-7） | (1) 井截面、深度:600mm长*500mm宽*255mm高 (2) 井体材料:100厚C20混凝土 (3) 具体做法详见YS-T-001-7 (4) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 2 | 207.69 | 415.38 | 0 | |
| 5-2-6-2 | | 塔楼石材坐凳1（YS-013-1） | | | | | 30050.20 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 214 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-------|--|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-6-2-1 | 011102001094 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚福鼎黑光面花岗岩,按型定制 (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 13.23 | 621.15 | 8217.81 | 0 | |
| 5-2-6-2-2 | 011204001029 | 石材墙面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚福鼎黑光面花岗岩,按型定制 (3)嵌缝材料种类:专用填缝剂封缝,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)防护层材料种类:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)防泛碱要求:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (7)具体做法详见YS-13 (8)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 29.23 | 508.59 | 14866.09 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 215 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|--------------------|--|------|-------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-6-2-3 | 050305002008 | 座凳 | (1)混凝土规格:C20 混凝土墩 (2)具体做法详见玻璃栏杆详图YS-2-101 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 6.36 | 1095.33 | 6966.3 | 0 | |
| 5-2-6-3 | | 塔楼塔楼花池1 (YS-016-1) | | | | | 37981.43 | 0 | |
| 5-2-6-3-1 | 011102001095 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:50厚福鼎黑光面花岗岩,按型切割 (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 9.48 | 551.28 | 5226.13 | 0 | |
| 5-2-6-3-2 | 011204001030 | 石材墙面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚福鼎黑光面花岗岩,按型切割 (3)石材表面防泛碱处理 (4)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 21.99 | 508.49 | 11181.7 | 0 | |
| 5-2-6-3-3 | 010504004007 | 挡土墙 | (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 6.87 | 826.47 | 5677.85 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 216 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|------------------|---|------|-------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-6-3-4 | 011105006007 | 金属踢脚线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:5厚电镀深灰色漆304不锈钢，M8膨胀螺丝固定@600 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 63.2 | 229.96 | 14533.47 | 0 | |
| 5-2-6-3-5 | 010903002022 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:防水沥青一道 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 21.99 | 61.95 | 1362.28 | 0 | |
| 5-2-6-4 | | 塔楼树池（YS-016-2-A） | | | | | 10146.91 | 0 | |
| 5-2-6-4-1 | 050307016005 | 塔楼树池1（YS-016-5） | (1)饰面材料种类:5厚304#不锈钢板，深灰色金属漆 (2)池壁材料种类、规格:50*50*3厚热镀锌方通骨架 (3)内置抽水检查管和排水管 (4)疏水板层:H=20HDPE疏水板，杯体直径≥110mm(抗压值不小于350KPa/平方米，板材厚度不小于1.5) (5)聚酯无纺布滤水层（300g/m2）四周上返100端部用粘结剂50高 (5)按垂直投影面积计算 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 10.72 | 946.54 | 10146.91 | 0 | |
| 5-3 | | T3 | | | | | 861942.42 | 0 | |
| 5-3-1 | | 酒店区（13F/15F/17F） | | | | | 221597.80 | 0 | |
| 5-3-1-1 | | 13F/15F/17F地面 | | | | | 73130.83 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 217 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|----------------------|---|------|--------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-3-1-1-1 | 011102003020 | 块料楼地面（YS-T-001-15） | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:15厚仿拉丝面芝麻黑花岗岩PC砖，留3mm缝 (3)综合考虑规格尺寸 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 54.27 | 134.35 | 7291.17 | 0 | |
| 5-3-1-1-2 | 010501001092 | 垫层 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 8.13 | 600.14 | 4879.14 | 0 | |
| 5-3-1-1-3 | 010501001093 | 垫层 | (1)6%水泥石粉渣，密实度≥96% (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 16.29 | 223.66 | 3643.42 | 0 | |
| 5-3-1-1-4 | 010903004012 | 墙面变形缝（YS-T-001-15） | (1)嵌缝材料种类:20厚聚苯乙烯泡沫板填缝 (2)防护材料种类:聚酯密封胶密封处理 | m | 180.9 | 18.65 | 3373.79 | 0 | |
| 5-3-1-1-5 | 010501001094 | 过滤层（YS-T-001-4） | (1)100厚粒径20~30碎砾石包 (2)外包无纺布一层 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 20.41 | 7.49 | 152.87 | 0 | |
| 5-3-1-1-6 | 010501001095 | 排水盲管滤水层（YS-T-001-13） | (1)Φ50-80粗灰色砾石虑水层 (2)Φ20-40细灰色砾石虑水层 (3)外包无纺布一层 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 279.42 | 30.07 | 8402.16 | 0 | |
| 5-3-1-1-7 | 010501001096 | 绿化地漏滤水层(YS-006-20) | (1)100厚30~40mm碎石层滤水层 (2)外包无纺布一层 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 12 | 18.59 | 223.08 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 218 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-----------------------------------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-3-1-1-8 | 010404001045 | 疏水层 (YS-T-001-2) | (1)材料种类、厚度:25mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 202.92 | 25.21 | 5115.61 | 0 | |
| 5-3-1-1-9 | 010404001046 | 疏水层 (YS-T-001-2) | (1)材料种类、厚度:200g/m2透水土工布两层 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 202.92 | 9.85 | 1998.76 | 0 | |
| 5-3-1-1-10 | 040201022058 | 种植区、铺装区暗沟 (YS-T-001-4、YS-T-001-3) | (1)沟体断面尺寸:540宽*250高 (2)沟体材料:100厚C20混凝土 (3)500宽10厚铸铁盖板 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 77.1 | 453.83 | 34990.29 | 0 | |
| 5-3-1-1-11 | 050201004049 | 草地方形雨水口盖板 (YS-T-001-9) | (1)规格:400*400mm (2)盖板材料种类:草地方形雨水口盖板 (3)井框:30*30*3厚304#不锈钢角钢框托, Φ6锚筋焊接, L=100 (4)其他安装所需材料综合考虑 (5)字体及LOGO(投标报价综合考虑字体内容,后期由业主及设计选定,结算不因字体内容变化调整) (6)其他安装所需材料综合考虑 (7)安装固定方式:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)具体做法详见地面铺装雨水口大样图YS-007-1 (9)不锈钢板表面处理及颜色综合考虑,结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (10)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 6 | 314.2 | 1885.2 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 219 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-----------------------|---|------|-----|----------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-3-1-1-12 | 010401011022 | 草地方形雨水口（YS-T-001-10） | (1)井截面、深度:540mm长*5400mm宽*255mm高 (2)井体材料:100厚C20混凝土 (3)具体做法详见地面铺装雨水口大样图YS-007-2 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 6 | 195.89 | 1175.34 | 0 | |
| 5-3-1-2 | | 塔楼金属坐凳（YS-014/YS-015） | | | | | 148466.97 | 0 | |
| 5-3-1-2-1 | 050307019010 | 金属坐凳（YS-014-6） | (1)尺寸:长6m*宽1.45m*高0.4m (2)饰面材质、规格:5厚304#不锈钢板异形定制 木纹转印饰面 (3)龙骨材质与规格:口50*50*3厚热镀锌方通 (4)预埋件:100*100*8不锈钢钢板，4Φ8锚筋，L=150 (5)基础:520*520*150 C20混凝土 (6)投标报价需综合考虑深化设计相关费用及因深化设计所增加的人工、材料、机械、安装调试等费用，结算时不再调整 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 3 | 18250.06 | 54750.18 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 220 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------------|--------------|--------------------|--|------|------|----------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-3-1-2-2 | 050307019011 | 金属坐凳（YS-015-1） | (1) 尺寸:长8.5m*宽1.5m*高0.6m (2) 饰面材质、规格:5厚304#不锈钢板异形定制 木纹转印饰面 (3) 龙骨材质与规格:口50*50*3厚热镀锌方通 (4) 预埋件:100*100*8不锈钢钢板, 4Φ8锚筋, L=150 (5) 基础:520*520*150 C20混凝土 (6) 投标报价需综合考虑深化设计相关费用及因深化设计所增加的人工、材料、机械、安装调试等费用, 结算时不再调整 (7) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 3 | 31238.93 | 93716.79 | 0 | |
| 5-3-2 | | 办公区（19F/顶层） | | | | | 640344.62 | 0 | |
| 5-3-2-1 | | 办公区（19F） | | | | | 58028.62 | 0 | |
| 5-3-2-1-1 | | 19F地面 | | | | | 52943.67 | 0 | |
| 5-3-2-1-1-1 | 011102003021 | 块料楼地面（YS-T-001-15） | (1) 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2) 面层材料品种、规格、颜色:15厚仿拉丝面芝麻黑花岗岩PC砖, 留3mm缝 (3) 综合考虑规格尺寸 (4) 投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 8.45 | 134.35 | 1135.26 | 0 | |
| 5-3-2-1-1-2 | 010501001097 | 垫层 | (1) 混凝土种类:普通混凝土 (2) 混凝土强度等级:C20 (3) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 7.14 | 600.14 | 4285 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

第 221 页, 共 234 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------------|--------------|----------------------------------|--|------|-------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-3-2-1-1-3 | 010501001098 | 垫层 | (1)6%水泥石粉渣, 密实度≥96% (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 10.79 | 223.66 | 2413.29 | 0 | |
| 5-3-2-1-1-4 | 010404001047 | 疏水层(YS-T-001-2) | (1)材料种类、厚度:25mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 49.45 | 25.21 | 1246.63 | 0 | |
| 5-3-2-1-1-5 | 010404001048 | 疏水层(YS-T-001-2) | (1)材料种类、厚度:200g/m2透水土工布两层 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 49.45 | 9.85 | 487.08 | 0 | |
| 5-3-2-1-1-6 | 010501001099 | 排水盲管滤水层(YS-T-001-13) | (1)Φ50-80粗灰色砾石虑水层 (2)Φ20-40细灰色砾石虑水层 (3)外包无纺布一层 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 16.02 | 30.04 | 481.24 | 0 | |
| 5-3-2-1-1-7 | 040201022059 | 种植区、铺装区暗沟(YS-T-001-4、YS-T-001-3) | (1)沟体断面尺寸:540宽*250高 (2)沟体材料:100厚C20混凝土 (3)500宽10厚铸铁盖板 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 21.24 | 453.71 | 9636.8 | 0 | |
| 5-3-2-1-1-8 | 011104002012 | 木平台(YS-007-12) | (1)龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*3镀锌方通@465、50*50*3镀锌角钢@600 M6膨胀螺丝固定等 (2)面层材料品种、规格、颜色:1860*137*30 褐色小沟槽防霉户外竹木(防霉等级e0级)留缝5mm(木材需满足防腐、防虫、防自蚁及防火处理)成品合金紧固件 (3)20厚 DSM15水泥砂浆找平层 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 47.59 | 563.03 | 26794.6 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 222 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------------|--------------|--------------------|--|------|-------|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-3-2-1-1-9 | 040201022060 | 木平台暗沟（YS-007-12） | (1)沟体断面尺寸:500宽*390高 (2)沟体材料:100厚C20混凝土 (3)20厚DS M15水泥砂浆,内掺5%防水粉 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 24.44 | 109.36 | 2672.76 | 0 | |
| 5-3-2-1-1-10 | 010401008009 | 填充墙（YS-T-001-15） | (1)砌块种类:300厚MU10砖,M7.5水泥砂浆砌筑 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 2.54 | 1074.94 | 2730.35 | 0 | |
| 5-3-2-1-1-11 | 010903004013 | 墙面变形缝（YS-T-001-15） | (1)嵌缝材料种类:20厚聚苯乙烯泡沫板填缝 (2)防护材料种类:聚酯密封胶密封处理 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 28.17 | 18.65 | 525.37 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 223 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------------|--------------|-----------------------|--|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-3-2-1-1-12 | 050201004050 | 草地方形雨水口盖板（YS-T-001-9） | (1)规格:400*400mm (2)盖板材料种类:草地方形雨水口盖板 (3)井框:30*30*3厚304#不锈钢角钢框托，Φ6锚筋焊接，L=100 (4)其他安装所需材料综合考虑 (5)字体及LOGO(投标报价综合考虑字体内容，后期由业主及设计选定，结算不因字体内容变化调整) (6)其他安装所需材料综合考虑 (7)安装固定方式:综合考虑，满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)具体做法详见地面铺装雨水口大样图YS-007-1 (9)不锈钢板表面处理及颜色综合考虑，结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (10)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 1 | 314.2 | 314.2 | 0 | |
| 5-3-2-1-1-13 | 010401011023 | 草地方形雨水口（YS-T-001-10） | (1)井截面、深度:540mm长*540mm宽*255mm高 (2)井体材料:100厚C20混凝土 (3)具体做法详见地面铺装雨水口大样图YS-007-2 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 1 | 221.09 | 221.09 | 0 | |
| 5-3-2-1-2 | | 塔楼木坐凳（YS-014-1） | | | | | 5084.95 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 224 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------------|--------------|-----------|---|------|--------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-3-2-1-2-1 | 050305003001 | 木坐凳 | (1) 竹材种类:440*50*30厚竹木,留缝5mm(木材需满足防腐、防虫、防自蚁及防火处理) (2) 龙骨骨架规格、尺寸:□50*50*3厚热镀锌方通 (3) 饰面材料种类:5厚304#不锈钢,电镀深灰色漆,边缘打磨光滑 (4) 按投影长度计算 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 5 | 1016.99 | 5084.95 | 0 | |
| 5-3-2-2 | | 办公区（T1顶层） | | | | | 582316.00 | 0 | |
| 5-3-2-2-1 | | T1顶层地面 | | | | | 321648.84 | 0 | |
| 5-3-2-2-1-1 | 011102003022 | 块料楼地面 | (1) 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2) 面层材料品种、规格、颜色:15厚仿水洗面福鼎黑花岗岩PC砖铺装,留3mm缝 (3) 综合考虑规格尺寸 (4) 投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 224.57 | 134.35 | 30170.98 | 0 | |
| 5-3-2-2-1-2 | 011102001096 | 块料楼地面 | (1) 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2) 面层材料品种、规格、颜色:15厚仿烧面芝麻灰花岗岩PC砖铺装,留3mm缝 (3) 石材表面防泛碱处理 (4) 投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 224.57 | 134.35 | 30170.98 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 225 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------------|--------------|----------------------------------|--|------|--------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-3-2-2-1-3 | 010501001100 | 垫层 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 44.91 | 600.14 | 26952.29 | 0 | |
| 5-3-2-2-1-4 | 010501001101 | 垫层 | (1)6%水泥石粉渣, 密实度≥96% (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 67.37 | 223.66 | 15067.97 | 0 | |
| 5-3-2-2-1-5 | 010404001049 | 疏水层(YS-T-001-2) | (1)材料种类、厚度:25mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 538.75 | 25.21 | 13581.89 | 0 | |
| 5-3-2-2-1-6 | 010404001050 | 疏水层(YS-T-001-2) | (1)材料种类、厚度:200g/m2透水土工布两层 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 538.75 | 9.85 | 5306.69 | 0 | |
| 5-3-2-2-1-7 | 010501001102 | 排水盲管滤水层(YS-T-001-13) | (1)Φ50-80粗灰色砾石虑水层 (2)Φ20-40细灰色砾石虑水层 (3)外包无纺布一层 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 38.35 | 30.1 | 1154.34 | 0 | |
| 5-3-2-2-1-8 | 010501001103 | 绿化地漏滤水层(YS-006-20) | (1)100厚30~40mm碎石层滤水层 (2)外包无纺布一层 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 32 | 18.51 | 592.32 | 0 | |
| 5-3-2-2-1-9 | 040201022061 | 种植区、铺装区暗沟(YS-T-001-4、YS-T-001-3) | (1)沟体断面尺寸:540宽*250高 (2)沟体材料:100厚C20混凝土 (3)500宽10厚铸铁盖板 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 426.09 | 453.77 | 193346.86 | 0 | |
| 5-3-2-2-1-10 | 010401008010 | 填充墙(YS-T-001-15) | (1)砌块种类:300厚MU10砖,M7.5水泥砂浆砌筑 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 2.54 | 1074.94 | 2730.35 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

园建工程

第 226 页, 共 234 页

标段:

招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------------|--------------|---------------------|---|------|-------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-3-2-2-1-11 | 010903004014 | 墙面变形缝(YS-T-001-15) | (1)嵌缝材料种类:20厚聚苯乙烯泡沫板填缝 (2)防护材料种类:聚酯密封胶密封处理 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 28.17 | 18.65 | 525.37 | 0 | |
| 5-3-2-2-1-12 | 050201004051 | 方形雨水口盖板(YS-T-001-6) | (1)规格:300*400mm (2)盖板材料种类:成品方形雨水口盖板 (3)支脚:10宽304不锈钢方钢, L=18 (4)井框:63*40*5厚304#不锈钢角钢框托, Φ6锚筋焊接, L=100 (5)其他安装所需材料综合考虑 (6)安装固定方式:综合考虑, 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7)具体做法详见YS-T-001-6 (8)不锈钢板表面处理及颜色综合考虑, 结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 4 | 314.2 | 1256.8 | 0 | |
| 5-3-2-2-1-13 | 010401011024 | 方形雨水口(YS-T-001-7) | (1)井截面、深度:600mm长*500mm宽*255mm高 (2)井体材料:100厚C20混凝土 (3)具体做法详见YS-T-001-7 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 4 | 198 | 792 | 0 | |
| 5-3-2-2-2 | | 塔楼木坐凳(YS-014-1) | | | | | 5084.86 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 227 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------------|--------------|--------------------|---|------|-------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-3-2-2-2-1 | 050305003002 | 木坐凳 | (1)竹材种类:440*50*30厚竹木,留缝5mm(木材需满足防腐、防虫、防自蚁及防火处理) (2)龙骨骨架规格、尺寸:□50*50*3厚热镀锌方通 (3)饰面材料种类:5厚304#不锈钢,电镀深灰色漆,边缘打磨光滑 (4)按投影长度计算 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 2.15 | 2365.05 | 5084.86 | 0 | |
| 5-3-2-2-3 | | 塔楼塔楼花池1 (YS-016-1) | | | | | 183082.30 | 0 | |
| 5-3-2-2-3-1 | 011102001097 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:50厚蓝钻光面花岗岩,按型切割 (3)石材表面防泛碱处理 (4)弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 27.49 | 1724.02 | 47393.31 | 0 | |
| 5-3-2-2-3-2 | 011204001031 | 石材墙面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚蓝钻光面花岗岩,按型切割 (3)石材表面防泛碱处理 (4)块料弧(异)形加工、边角处理(含直角、斜角、倒角、刻槽、嵌角、圆角、海棠角等)、弧(异)形铺装等投标报价综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 63.77 | 1146.69 | 73124.42 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 228 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------------|--------------|-------------------|---|------|--------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-3-2-2-3-3 | 010504004008 | 挡土墙 | (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 19.93 | 826.47 | 16471.55 | 0 | |
| 5-3-2-2-3-4 | 011105006008 | 金属踢脚线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:5厚电镀深灰色漆304不锈钢，M8膨胀螺丝固定@600 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 183.26 | 229.96 | 42142.47 | 0 | |
| 5-3-2-2-3-5 | 010903002023 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:防水沥青一道 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 63.77 | 61.95 | 3950.55 | 0 | |
| 5-3-2-2-4 | | 顶层围挡 (YS-T-002-3) | | | | | 72500 | 0 | |
| 5-3-2-2-4-1 | 011503008002 | 围挡 | (1)围挡高度:1800m (2)围挡种类、规格:5厚304#不锈钢穿孔板,电镀深灰色漆、90*50*3镀锌方通,喷深灰色漆 (3)固定配件种类:150*8厚预埋钢板,通长 2Φ8锚筋固定@300 (4)钢材表面处理综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)固定方式:综合考虑,满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)具体做法详见YS-T-002-3 (7)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 36.25 | 2000 | 72500 | 0 | |
| 6 | | 改造工程 | | | | | 1533905.71 | 0 | |
| 6-1 | | 首层改造 | | | | | 427365.12 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 229 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|----------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 6-1-1 | 010101004001 | 挖沟槽、基坑土方 | (1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:综合考虑 (3)开挖方式:综合考虑 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 327.45 | 8.52 | 2789.87 | 0 | |
| 6-1-2 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:综合考虑 (2)场内外运输:综合考虑 (3)弃土运距:弃土运距综合考虑 (4)出土坡道:综合考虑 (4)含绿化地被、苗木清运 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 327.45 | 130 | 42568.5 | 0 | |
| 6-1-3 | 010101001007 | 平整场地 | (1)土壤类别:素土夯实,压实系数≥93% (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 843.21 | 1.71 | 1441.89 | 0 | |
| 6-1-4 | 011102003023 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:55厚仿荔枝面芝麻灰瓷质生态透水砖,留3mm缝 (3)综合考虑规格尺寸 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 236.11 | 187.37 | 44239.93 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 230 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-----------|---|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 6-1-5 | 011102003024 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:55厚仿荔枝面芝麻黑瓷质生态透水砖,留3mm缝 (3)综合考虑规格尺寸 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 138.11 | 187.37 | 25877.67 | 0 | |
| 6-1-6 | 011102003025 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:55厚仿荔枝面福鼎黑瓷质生态透水砖,留3mm缝 (3)综合考虑规格尺寸 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 60.27 | 187.37 | 11292.79 | 0 | |
| 6-1-7 | 011102001098 | 石材楼地面【人行】 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:900*300*30 烧面福鼎黑花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 107.09 | 481.72 | 51587.39 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 231 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-----------|--|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 6-1-8 | 011102001099 | 石材楼地面【人行】 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:900*300*30 烧面芝麻黑花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 48.24 | 320 | 15436.8 | 0 | |
| 6-1-9 | 011102001100 | 石材楼地面【人行】 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:900*600*30 烧面夜里雪花花岗岩,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 253.39 | 440.43 | 111600.56 | 0 | |
| 6-1-10 | 010501001104 | 垫层 | (1)6%水泥石粉渣,密实度≥96% (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 61.31 | 223.66 | 13712.59 | 0 | |
| 6-1-11 | 010501001105 | 垫层 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 61.31 | 600.14 | 36794.58 | 0 | |
| 6-1-12 | 010501001106 | 垫层 | (1)混凝土种类:透水混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 65.17 | 618.31 | 40295.26 | 0 | |
| 6-1-13 | 010501001107 | 垫层 | (1)砂滤层 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 13.03 | 361.26 | 4707.22 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 232 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-----------|---|------|---------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 6-1-14 | 010501001108 | 垫层 | (1)级配砂石, 密实度≥96% (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 65.17 | 383.92 | 25020.07 | 0 | |
| 6-2 | | 5F改造 | | | | | 1106540.59 | 0 | |
| 6-2-1 | 010101004002 | 挖沟槽、基坑土方 | (1)土壤类别:一~四类土及松石、淤泥, 含基础土石方 (2)挖土深度:综合考虑 (3)开挖方式:综合考虑 (4)含原路面破坏 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 413.42 | 10.35 | 4278.9 | 0 | |
| 6-2-2 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:综合考虑 (2)场内外运输:综合考虑 (3)弃土运距:弃土运距综合考虑 (4)出土坡道:综合考虑 (4)含绿化地被、苗木、砖、花岗岩等建筑垃圾清运 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 413.42 | 130 | 53744.6 | 0 | |
| 6-2-3 | 010101001008 | 平整场地 | (1)土壤类别:素土夯实, 压实系数≥93% (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 1148.38 | 1.71 | 1963.73 | 0 | |
| 6-2-4 | 011102001101 | 石材楼地面【人行】 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*300*30 烧面珍珠白花岗岩、600*300*30 拉槽面珍珠白花岗岩混合铺装模块, 留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 587.31 | 316.33 | 185783.77 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 233 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-----------|--|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 6-2-5 | 011102001102 | 石材楼地面【人行】 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*300*30 烧面福鼎黑花岗岩、600*300*30 拉槽面福鼎黑花岗岩混合铺装模块,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 328.82 | 487.69 | 160362.23 | 0 | |
| 6-2-6 | 011102001103 | 石材楼地面【人行】 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*300*30 烧面芝麻黑花岗岩、600*300*30 拉槽面芝麻黑花岗岩混合铺装模块,留3mm缝 (3)石材表面防泛碱处理 (4)投标人综合考虑块料异形加工铺装及边角处理等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 232.25 | 347.51 | 80709.2 | 0 | |
| 6-2-7 | 011101001009 | 水泥砂浆楼地面 | (1)底层厚度、砂浆配合比:20厚DS M15水泥砂浆 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 494.63 | 32.06 | 15857.84 | 0 | |
| 6-2-8 | 011101002002 | 水磨石楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:10厚1:2.5白水泥白石渣浆抛光,二氧化钛镀膜罩面(水磨石) (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 144.78 | 167.35 | 24228.93 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 234 页，共 234 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------------|--|------|--------|--------|-------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 6-2-9 | 010904004027 | 金属收边(YS-006-5) | (1) 部位:绿地与铺装交接 (2) 面层材料品种、规格、颜色:5厚304#原色拉丝面不锈钢板 (3) 预埋件:30*50*3厚不锈钢角钢预埋件 (4) 固定安装方式:M6膨胀螺栓固定@400mm (5) 异型加工综合考虑, 不锈钢板表面处理及颜色综合考虑, 结算不因表面处理方式及颜色变化调整 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 567.85 | 135.83 | 77131.07 | 0 | |
| 6-2-10 | 011104002013 | 木平台(YS-007-12) | (1) 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*3镀锌方通@465、50*50*3镀锌角钢@600 M6膨胀螺丝固定等 (2) 面层材料品种、规格、颜色:1860*137*30 褐色小沟槽防霉户外竹木(防霉等级e0级)留缝5mm(木材需满足防腐、防虫、防白蚁及防火处理)成品合金紧固件 (3) 20厚 DSM15水泥砂浆找平层 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 494.63 | 562.91 | 278432.17 | 0 | |
| 6-2-11 | 010501001109 | 垫层 | (1) 6%水泥石粉渣, 密实度≥96% (2) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 301.59 | 223.66 | 67453.62 | 0 | |
| 6-2-12 | 010501001110 | 垫层 | (1) 混凝土种类:普通混凝土 (2) 混凝土强度等级:C20 (3) 其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 260.93 | 600.14 | 156594.53 | 0 | |
| 合计 | | | | | | | 30926162.41 | 0 | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|--------|---------------------------|-------------------------------|----------|-----|----------|-----------|---------|----------|-------|----------|----------|--|--|
| 工程名称: 园建工程 | | | | 标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050101009001 | | | 项目名称 | 场内土回(换)填 | | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 13115.25 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050001-31 | 挖掘机的挖土方(斗容量1.0)装车 一、二类土 | 1000m3 | 0.001 | 1025.2 | 0 | 0 | 5364.18 | 585.1 | 1.0252 | 0 | 0 | 5.36418 | 0.5851 | | |
| 050001-107 | 自卸汽车运土方 载重8t以内 运距 1km以内 | 1000m3 | 0.001 | 0 | 45.69 | 0 | 16815.42 | 1129.09 | 0 | 0.04569 | 0 | 16.81542 | 1.12909 | | |
| 050001-147 | 机械回填夯实 回填土 | 100m3 | 0.01 | 2028.51 | 0 | 0 | 197.95 | 498.45 | 20.2851 | 0 | 0 | 1.9795 | 4.9845 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 21.3103 | 0.04569 | 0 | 24.1591 | 6.69869 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | | 元 | 15.75389 | 1.3527 | | 21.31 | | | | |
| | | | | 水 | | | m3 | 0.012 | 3.77 | 0.05 | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.00045 | 1 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | 履带式推土机 功率P (kW) P=75 | | | 台班 | 0.001768 | 1096.79 | | 1.94 | | | | | |
| | | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | | | 台班 | 0.002083 | 1644.29 | | 3.43 | | | | | |
| | | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | | | 台班 | 0.0018 | 821.29 | | 1.48 | | | | | |
| | | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | | 台班 | 0.0212 | 23.64 | | 0.5 | | | | | |
| | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=4 | | | 台班 | 0.0006 | 711.43 | | 0.43 | | | | | |
| | | | 自卸汽车 载质量M (t) M=8 | | | 台班 | 0.019165 | 855.13 | | 16.39 | | | | | |
| 项目编码 | 011102003001 | | | 项目名称 | 块料楼地面 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 2182.8 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050009-24换 | 透水砖 砂浆铺设[55厚仿荔枝面芝麻灰瓷质生态透水砖] | 10m2 | 0.1 | 363.8 | 1361.83 | 0 | 0 | 148.17 | 36.38 | 136.183 | 0 | 0 | 14.817 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 36.38 | 136.183 | 0 | 0 | 14.817 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | | 元 | 3.537 | 1.3527 | | 4.78 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | | 元 | 23.74522 | 1.3306 | | 31.6 | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.075 | 1 | | 0.08 | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.0324 | 456.71 | | 14.8 | | | | |
| | | | | 水 | | | m3 | 0.029446 | 3.77 | | 0.11 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 55厚仿荔枝面芝麻灰瓷质生态透水砖 | | | m2 | 1.01 | 120 | | 121.2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003002 | | | 项目名称 | 块料楼地面 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 2427.71 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050009-24换 | 透水砖 砂浆铺设[55厚仿荔枝面芝麻黑瓷质生态透水砖] | 10m2 | 0.1 | 363.8 | 1361.83 | 0 | 0 | 148.17 | 36.38 | 136.183 | 0 | 0 | 14.817 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 36.38 | 136.183 | 0 | 0 | 14.817 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | | 元 | 3.537 | 1.3527 | | 4.78 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | | 元 | 23.74522 | 1.3306 | | 31.6 | | | | |
| | 材料 | | | 水 | | | m3 | 0.029446 | 3.77 | | 0.11 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.075 | 1 | | 0.08 | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.0324 | 456.71 | | 14.8 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 55厚仿荔枝面芝麻黑瓷质生态透水砖 | | | m2 | 1.01 | 120 | | 121.2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003003 | | | 项目名称 | 块料楼地面 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 755.64 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050009-24换 | 透水砖 砂浆铺设[55厚仿荔枝面福鼎黑瓷质生态透水砖] | 10m2 | 0.1 | 363.8 | 1361.83 | 0 | 0 | 148.17 | 36.38 | 136.183 | 0 | 0 | 14.817 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 36.38 | 136.183 | 0 | 0 | 14.817 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | | 元 | 3.537 | 1.3527 | | 4.78 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | | 元 | 23.74522 | 1.3306 | | 31.6 | | | | |
| | 材料 | | | 水 | | | m3 | 0.029446 | 3.77 | | 0.11 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.075 | 1 | | 0.08 | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.0324 | 456.71 | | 14.8 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 55厚仿荔枝面福鼎黑瓷质生态透水砖 | | | m2 | 1.01 | 120 | | 121.2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001001 | | | 项目名称 | 石材楼地面 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 33.55 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内[80厚荔枝面芝麻灰花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 48415.24 | 0 | 17.62 | 3498.63 | 48.9181 | 484.1524 | 0 | 0.1762 | 34.9863 | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 56.4896 | 499.0396 | 0 | 0.1762 | 37.3972 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | | 元 | 4.7342 | 1.3527 | | 6.4 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | | 元 | 31.951122 | 1.3306 | | 42.51 | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | |
| | 材料 | | | 棉纱 | | | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | | | |
| | | | | 石料切割锯片 | | | 片 | 0.0035 | 65 | | 0.23 | | | | |
| | | | | 水 | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | | 0.1 | | | | |
| | | | | 白水泥 | | | t | 0.0001 | 1052 | | 0.11 | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | | | m3 | 0.00101 | 562.97 | | 0.57 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|------------------------|------|---------|----------|-------|-----------|---------|----------|----------|---------|-------------|-------------|
| 费用明细 | 主材 | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0447 | 1 | 0.04 | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | |
| | | 石材保护液 | | | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | |
| | 设备 | 80厚荔枝面芝麻灰花岗岩 | | | | m2 | 1.02 | 460 | 469.2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | |
| 项目编码 | 011102001002 | | 项目名称 | | 石材楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 87.12 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内[80厚荔枝面芝麻灰花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 61879.24 | 0 | 17.62 | 4171.83 | 48.9181 | 618.7924 | 0 | 0.1762 | 41.7183 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | 56.4896 | 633.6796 | 0 | 0.1762 | 44.1292 | 734.474600 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 734.474600 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 4.7342 | 1.3527 | 6.4 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 31.951122 | 1.3306 | 42.51 | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | | | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0447 | 1 | 0.04 | | | | |
| | | 石材保护液 | | | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 80厚荔枝面芝麻黑花岗岩 | | | | m2 | 1.02 | 592 | 603.84 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | |
| | 项目编码 | 011102001003 | | 项目名称 | | 石材楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 574.63 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-44换 | 石材楼地面块料周长1600mm以内[80厚荔枝面芝麻黑花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 4669.21 | 61879.24 | 0 | 17.62 | 4122.84 | 46.6921 | 618.7924 | 0 | 0.1762 | 41.2284 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | 54.2636 | 633.6796 | 0 | 0.1762 | 43.6393 | 731.758700 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 731.758700 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 4.5276 | 1.3527 | 6.12 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 30.488222 | 1.3306 | 40.57 | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | | | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0447 | 1 | 0.04 | | | | |
| | | 石材保护液 | | | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 80厚荔枝面芝麻黑花岗岩 | | | | m2 | 1.02 | 592 | 603.84 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | |
| | 项目编码 | 011102001004 | | 项目名称 | | 石材楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 184.52 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-44换 | 石材楼地面块料周长1600mm以内[80厚荔枝面福晶黑花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 4669.21 | 96355.24 | 0 | 17.62 | 5846.64 | 46.6921 | 963.5524 | 0 | 0.1762 | 58.4664 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | 54.2636 | 978.4396 | 0 | 0.1762 | 60.8773 | 1093.756700 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 1093.756700 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 4.5276 | 1.3527 | 6.12 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 30.488222 | 1.3306 | 40.57 | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | | | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0447 | 1 | 0.04 | | | | |
| | | 石材保护液 | | | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 80厚荔枝面福晶黑花岗岩 | | | | m2 | 1.02 | 930 | 948.6 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | |
| | 项目编码 | 011102001005 | | 项目名称 | | 石材楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 187.65 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内[80厚楼面芝麻黑花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 62899.24 | 0 | 17.62 | 4222.83 | 48.9181 | 628.9924 | 0 | 0.1762 | 42.2283 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-------|------------------------|---------|----------|-----|-----------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|--|--|--|--|
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 56.4896 | 643.8796 | 0 | 0.1762 | 44.6392 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费 | | | 元 | 4.7342 | 1.3527 | 6.4 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | | | 元 | 31.951122 | 1.3306 | 42.51 | | | | | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 棉纱 | | | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | | | | | |
| | | | 石料切割锯片 | | | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | | | | | |
| | | | 水 | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | | | | |
| | | | 白水泥 | | | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | | | | |
| | | | 素水泥浆 | | | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | | | | | |
| | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.0447 | 1 | 0.04 | | | | | | | | |
| | | | 石材保护液 | | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 80厚烧面芝麻黑花岗岩 | | | m2 | 1.02 | 602 | 614.04 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | |
| | | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001006 | | | 项目名称 | | | 石材楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 590.48 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内 | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 96355.24 | 0 | 17.62 | 5895.63 | 48.9181 | 963.5524 | 0 | 0.1762 | 58.9563 | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 56.4896 | 978.4396 | 0 | 0.1762 | 61.3672 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费 | | | 元 | 4.7342 | 1.3527 | 6.4 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | | | 元 | 31.951122 | 1.3306 | 42.51 | | | | | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 棉纱 | | | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | | | | | |
| | | | 石料切割锯片 | | | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | | | | | |
| | | | 水 | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | | | | |
| | | | 白水泥 | | | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | | | | |
| | | | 素水泥浆 | | | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | | | | | |
| | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.0447 | 1 | 0.04 | | | | | | | | |
| | | | 石材保护液 | | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 80厚烧面福鼎黑花岗岩 | | | m2 | 1.02 | 930 | 948.6 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | |
| | | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001007 | | | 项目名称 | | | 石材楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 985.71 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内[80厚烧面夜里雪花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 86155.24 | 0 | 17.62 | 5385.63 | 48.9181 | 861.5524 | 0 | 0.1762 | 53.8563 | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 56.4896 | 876.4396 | 0 | 0.1762 | 56.2672 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费 | | | 元 | 4.7342 | 1.3527 | 6.4 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | | | 元 | 31.951122 | 1.3306 | 42.51 | | | | | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 棉纱 | | | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | | | | | |
| | | | 石料切割锯片 | | | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | | | | | |
| | | | 水 | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | | | | |
| | | | 白水泥 | | | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | | | | |
| | | | 素水泥浆 | | | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | | | | | |
| | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.0447 | 1 | 0.04 | | | | | | | | |
| | | | 石材保护液 | | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 80厚烧面夜里雪花岗岩 | | | m2 | 1.02 | 830 | 846.6 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | |
| | | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001008 | | | 项目名称 | | | 石材楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 255.53 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|------------------------|------|---------|-----------|--------|-------------|-----------|---------|
| | 主材 | 石材保护液 | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0447 | 1 | 0.04 | | |
| | | 80厚烧面珍珠白花岗岩 | | m2 | 1.02 | 430 | 438.6 | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | |
| | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | |
| 项目编码 | 011102001009 | | 项目名称 | 石材楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 21.3 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 050005-44换 | 石材楼地面块料周长1600mm以内[30厚烧面橄榄绿花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 4669.21 | 105535.24 | 0 | 17.62 | 6305.64 | 46.6921 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 |
| 小计 | | | | | | | 54.2636 | 1070.2396 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1190.14670 | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费 | | 元 | 4.5276 | 1.3527 | 6.12 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 30.488222 | 1.3306 | 40.57 | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | |
| | 材料 | 棉纱 | | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | |
| | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | |
| | | 石材保护液 | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | |
| | | 水 | | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0447 | 1 | 0.04 | | |
| | 主材 | 30厚烧面橄榄绿花岗岩 | | m2 | 1.02 | 1020 | 1040.4 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | |
| 项目编码 | 011102001010 | | 项目名称 | 石材楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 67.75 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内[30厚烧面橄榄绿花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 105535.24 | 0 | 17.62 | 6354.63 | 48.9181 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 |
| 小计 | | | | | | | 56.4896 | 1070.2396 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1192.862600 | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费 | | 元 | 4.7342 | 1.3527 | 6.4 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 31.951122 | 1.3306 | 42.51 | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | |
| | 材料 | 棉纱 | | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | |
| | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | |
| | | 水 | | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | |
| | | 石材保护液 | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0447 | 1 | 0.04 | | |
| | 主材 | 30厚烧面橄榄绿花岗岩 | | m2 | 1.02 | 1020 | 1040.4 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | |
| 项目编码 | 011102001011 | | 项目名称 | 石材楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 12.43 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 050005-46换 | 石材楼地面块料周长2400mm以外[80厚亚光面福晶黑花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 5983.97 | 140827.24 | 0 | 17.62 | 8359.62 | 59.8397 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 |
| 小计 | | | | | | | 67.4112 | 1423.1596 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1576.754100 | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费 | | 元 | 5.7459 | 1.3527 | 7.77 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 39.130622 | 1.3306 | 52.07 | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | |
| | 材料 | 棉纱 | | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | |
| | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | |
| | | 水 | | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | |
| | | 石材保护液 | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0447 | 1 | 0.04 | | |
| | 主材 | 80厚亚光面福晶黑花岗岩 | | m2 | 1.02 | 1366 | 1393.32 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | |
| 项目编码 | 011102001012 | | 项目名称 | 石材楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 76.23 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内[30厚荔枝面芝麻灰花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 22915.24 | 0 | 17.62 | 2223.63 | 48.9181 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------------------|------|---------|----------|--------|-----------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | | 56.4896 | 244.0396 | 0 | 0.1762 | 24.6472 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 325.352600 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 4.7342 | 1.3527 | 6.4 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 31.951122 | 1.3306 | 42.51 | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | |
| | | 棉纱 | | | | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | |
| | | 石材保护层 | | | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0447 | 1 | 0.04 | | | | | |
| | 主材 | 30厚荔枝面芝麻灰花岗岩 | | | | m2 | 1.02 | 210 | 214.2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | |
| 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001013 | | | 项目名称 | | | 石材楼地面 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 197.98 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长 2400mm以内[30厚荔枝 面芝麻黑花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 22405.24 | 0 | 17.62 | 2198.13 | 48.9181 | 224.0524 | 0 | 0.1762 | 21.9813 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护 液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护 液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | | 56.4896 | 238.9396 | 0 | 0.1762 | 24.3922 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 319.997600 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 4.7342 | 1.3527 | 6.4 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 31.951122 | 1.3306 | 42.51 | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | |
| | | 棉纱 | | | | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.11 | | | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | |
| | | 石材保护层 | | | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0447 | 1 | 0.04 | | | | | |
| | 主材 | 30厚荔枝面芝麻黑花岗岩 | | | | m2 | 1.02 | 205 | 209.1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | |
| 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001014 | | | 项目名称 | | | 石材楼地面 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 170.1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-44换 | 石材楼地面块料周长 1600mm以内[30厚荔枝 面芝麻黑花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 4669.21 | 22501.07 | 0 | 17.62 | 2153.93 | 46.6921 | 225.0107 | 0 | 0.1762 | 21.5393 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护 液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护 液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.2636 | 239.8979 | 0 | 0.1762 | 23.9502 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 318.28790 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 4.5276 | 1.3527 | 6.12 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 30.488222 | 1.3306 | 40.57 | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | |
| | | 棉纱 | | | | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.0324 | 456.71 | 14.8 | | | | |
| | | 石材保护层 | | | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0452 | 1 | 0.05 | | | | | |
| | 主材 | 30厚荔枝面芝麻黑花岗岩 | | | | m2 | 1.02 | 205 | 209.1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | |
| 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001015 | | | 项目名称 | | | 石材楼地面 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 202.01 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-44换 | 石材楼地面块料周长 1600mm以内[30厚荔枝 面福鼎黑花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 4669.21 | 37903.07 | 0 | 17.62 | 2924.03 | 46.6921 | 379.0307 | 0 | 0.1762 | 29.2403 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护 液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护 液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.2636 | 393.9179 | 0 | 0.1762 | 31.6512 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 480.008900 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 4.5276 | 1.3527 | 6.12 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 30.488222 | 1.3306 | 40.57 | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | |
| | | 棉纱 | | | | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|------------------------|------|---------|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|--------|--------|---------|
| 费用明细 | 主材 | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.0324 | 456.71 | 14.8 | | | | | | |
| | | 石材保护液 | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0452 | 1 | 0.05 | | | | | | |
| | | 30厚荔枝面福鼎黑花岗岩 | | m2 | 1.02 | 356 | 363.12 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001016 | | | 项目名称 | | 石材楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 222.72 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内[30厚烧面海浪花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 20365.24 | 0 | 17.62 | 2096.13 | 48.9181 | 203.6524 | 0 | 0.1762 | 20.9613 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | | 56.4896 | 218.5396 | 0 | 0.1762 | 23.3722 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 主材 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 4.7342 | 1.3527 | | 6.4 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 31.951122 | 1.3306 | | 42.51 | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 棉纱 | | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0035 | 65 | | 0.23 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.025999 | 3.77 | | 0.1 | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.0001 | 1052 | | 0.11 | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00101 | 562.97 | | 0.57 | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.030303 | 456.71 | | 13.84 | | | | | |
| | | 石材保护液 | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0447 | 1 | | 0.04 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 30厚烧面海浪花岗岩 | | m2 | 1.02 | 185 | | 188.7 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | | 0.18 | | | | | |
| 项目编码 | 011102001017 | | | 项目名称 | | 石材楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 298.25 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内[30厚烧面福鼎黑花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 37807.24 | 0 | 17.62 | 2968.23 | 48.9181 | 378.0724 | 0 | 0.1762 | 29.6823 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | | 56.4896 | 392.9596 | 0 | 0.1762 | 32.0932 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 主材 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 4.7342 | 1.3527 | | 6.4 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 31.951122 | 1.3306 | | 42.51 | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 棉纱 | | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0035 | 65 | | 0.23 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.025999 | 3.77 | | 0.1 | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.0001 | 1052 | | 0.11 | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00101 | 562.97 | | 0.57 | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.030303 | 456.71 | | 13.84 | | | | | |
| | | 石材保护液 | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0447 | 1 | | 0.04 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 30厚烧面福鼎黑花岗岩 | | m2 | 1.02 | 356 | | 363.12 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | | 0.18 | | | | | |
| 项目编码 | 011102001018 | | | 项目名称 | | 石材楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 289.76 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内[30厚烧面芝麻黑花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 22405.24 | 0 | 17.62 | 2198.13 | 48.9181 | 224.0524 | 0 | 0.1762 | 21.9813 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | | 56.4896 | 238.9396 | 0 | 0.1762 | 24.3922 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 主材 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 4.7342 | 1.3527 | | 6.4 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 31.951122 | 1.3306 | | 42.51 | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 棉纱 | | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0035 | 65 | | 0.23 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.025999 | 3.77 | | 0.1 | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.0001 | 1052 | | 0.11 | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00101 | 562.97 | | 0.57 | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.030303 | 456.71 | | 13.84 | | | | | |
| | | 石材保护液 | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0447 | 1 | | 0.04 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 30厚烧面芝麻黑花岗岩 | | m2 | 1.02 | 205 | | 209.1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | | 0.18 | | | | | |
| 项目编码 | 011102001019 | | | 项目名称 | | 石材楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 205.01 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-46换 | 石材楼地面块料周长2400mm以外[30厚烧面海浪花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 5983.97 | 20365.24 | 0 | 17.62 | 2336.52 | 59.8397 | 203.6524 | 0 | 0.1762 | 23.3652 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|------------------------|------|--------|--------|-----------|--------|--------|---------|-----------|---|--------|----------|--|--|--|--|
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 67.4112 | 218.5396 | 0 | 0.1762 | 25.7761 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 5.7459 | 1.3527 | 7.77 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 39.130622 | 1.3306 | 52.07 | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | | | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | | | | | | |
| | | 石材保护层 | | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.0447 | 1 | 0.04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 30厚烧面海浪花花岗岩 | | | m2 | 1.02 | 185 | 188.7 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 67.4112 | 340.9396 | 0 | 0.1762 | 31.8961 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 5.7459 | 1.3527 | 7.77 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 39.130622 | 1.3306 | 52.07 | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | | | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | | | | | | |
| | | 石材保护层 | | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.0447 | 1 | 0.04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 30厚烧面夜里雪花花岗岩 | | | m2 | 1.02 | 305 | 311.1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 67.4112 | 340.9396 | 0 | 0.1762 | 31.8961 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 5.7459 | 1.3527 | 7.77 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 39.130622 | 1.3306 | 52.07 | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | | | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | | | | | | |
| | | 石材保护层 | | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.0447 | 1 | 0.04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 30厚烧面福鼎黑花岗岩(弧形定制) | | | m2 | 1.04 | 3260 | 3390.4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 66.9666 | 3425.4169 | 0 | 0.1762 | 186.0221 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 5.7129 | 1.3527 | 7.73 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 38.830022 | 1.3306 | 51.67 | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | | 片 | 0.0039 | 65 | 0.25 | | | | | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | | | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | m3 | 0.0011 | 562.97 | 0.62 | | | | | | | | | |
| | | 石材保护层 | | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | | | |
| | | 250厚烧面福鼎黑花岗岩(弧形定制) | | | m2 | 1.04 | 3260 | 3390.4 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 5.1453 | 1 | 5.15 | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|---------------------------------|--------|--------------------------|------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------|---------|-------------|-----------|--|--|
| 费用明细 | 主材 | 石材保护液 | | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.0597 | 1 | 0.06 | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | | | | |
| | | 30厚烧面福鼎黑花岗岩 | | | m2 | 1.04 | 496 | 515.84 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201003001 | | | 项目名称 | 路牙铺设 (YS-006-13) | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 407.69 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050009-31换 | 路牙 花岗岩(折线形、弧形路牙) | m | 1 | 33.95 | 1422.36 | 0 | 0 | 78.59 | 33.95 | 1422.36 | 0 | 0 | 78.59 | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.0031 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 1.091696 | 2.097739 | 0 | 0 | 0.345185 | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.0031 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 1.255469 | 2.517293 | 0 | 0 | 0.402194 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 36.297165 | 1426.975032 | 0 | 0 | 79.337379 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 1542.609576 | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 6.039 | 1.3527 | | 8.17 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 19.37419 | 1.3306 | | 25.78 | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.242223 | 1.3785 | | 0.33 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 0.603687 | 1.3565 | | 0.82 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 0.817103 | 1.3691 | | 1.12 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.02 | 471.41 | | 9.43 | | | | | | |
| | | | | 石材保护液 | kg | 0.165004 | 27 | | 4.46 | | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.010286 | 456.71 | | 4.7 | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 0 | 3.77 | | 0 | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.65116 | 1 | | 0.65 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 烧面福鼎黑花岗岩立道牙300*600*300(按弧形加工定制) | | | m | 1.02 | 1380 | | 1407.6 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201003002 | | | 项目名称 | 路牙铺设 (YS-006-14) | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 244.56 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050009-31换 | 路牙 花岗岩 | m | 1 | 30.86 | 697.14 | 0 | 0 | 41.65 | 30.86 | 697.14 | 0 | 0 | 41.65 | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.0031 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 1.091696 | 2.097739 | 0 | 0 | 0.345185 | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.0031 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 1.255469 | 2.517293 | 0 | 0 | 0.402194 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 33.207165 | 701.755032 | 0 | 0 | 42.397379 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 777.359576 | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 5.49 | 1.3527 | | 7.43 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 17.6129 | 1.3306 | | 23.44 | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.242224 | 1.3785 | | 0.33 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 0.603688 | 1.3565 | | 0.82 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 0.817105 | 1.3691 | | 1.12 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.02 | 471.41 | | 9.43 | | | | | | |
| | | | | 石材保护液 | kg | 0.165004 | 27 | | 4.46 | | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.010286 | 456.71 | | 4.7 | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 0 | 3.77 | | 0 | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.65116 | 1 | | 0.65 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 烧面福鼎黑花岗岩立道牙300*600*150(按弧形加工定制) | | | m | 1.02 | 669 | | 682.38 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 01108001001 | | | 项目名称 | 碎石路面 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 48.15 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050009-26换 | 园路面层 散铺碎石(厚度10cm) | 10m2 | 0.06 | 515.21 | 492.93 | 0 | 0 | 138.04 | 30.9126 | 29.5758 | 0 | 0 | 8.2824 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 30.9126 | 29.5758 | 0 | 0 | 8.2824 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 68.77080 | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 2.8682 | 1.3527 | | 3.88 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 20.3184 | 1.3306 | | 27.04 | | | | | | |
| | 材料 | | | 中砂 | m3 | 0.0852 | 207 | | 17.64 | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.0036 | 3.77 | | 0.01 | | | | | | |
| | | | | 碎石 20~40mm | m3 | 0.0654 | 181 | | 11.84 | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0882 | 1 | | 0.09 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001001 | | | 项目名称 | 垫层 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 1077.22 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣[6%水泥石粉渣混合料] | 100m3 | 0.01 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 223.651600 | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 21.7171 | 1.3527 | | 29.38 | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 6%水泥石粉渣混合料 | | | m3 | 1.02 | 173.37 | | 176.84 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | | | 台班 | 0.0022 | 821.29 | | 1.81 | | | | | | |
| | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|--------------------------|-------|---------|-------------------------|-------|--------|--------|-----------|---------|-------|---------|----------|--|
| 费用明细 | 人工 | | | 技工人工费 | | | | 元 | 44.743 | 1.3306 | 59.54 | | | |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 1.02 | 454.69 | 463.78 | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 6.968 | 1 | 6.97 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量M(t) M=1 | | | | 台班 | 0.039 | 283.17 | 11.04 | | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.079 | 14.19 | 1.12 | | | | | |
| 项目编码 | 010501001003 | | | 项目名称 | 垫层 | | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 646.43 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | | | | 754.58 | 5153.3 | 0 | 121.65 | 431.9 | 75.458 | 515.33 | 0 | 12.165 | 43.19 | |
| 小计 | | | | | | | | | 75.458 | 515.33 | 0 | 12.165 | 43.19 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 646.14300 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 11.771 | 1.3527 | 15.92 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 44.743 | 1.3306 | 59.54 | | | | | |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 1.02 | 497.02 | 506.96 | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 7.616 | 1 | 7.62 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量M(t) M=1 | | | | 台班 | 0.039 | 283.17 | 11.04 | | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.079 | 14.19 | 1.12 | | | | | |
| 项目编码 | 010501001004 | | | 项目名称 | 垫层 | | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 1180.55 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | | | | 754.58 | 4888.16 | 0 | 121.65 | 418.64 | 75.458 | 488.816 | 0 | 12.165 | 41.864 | |
| 小计 | | | | | | | | | 75.458 | 488.816 | 0 | 12.165 | 41.864 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 618.30300 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 11.771 | 1.3527 | 15.92 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 44.743 | 1.3306 | 59.54 | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 1.02 | 471.41 | 480.84 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 7.224 | 1 | 7.22 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量M(t) M=1 | | | | 台班 | 0.039 | 283.17 | 11.04 | | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.079 | 14.19 | 1.12 | | | | | |
| 项目编码 | 010501001005 | | | 项目名称 | 垫层 | | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 160.98 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| 050005-7 | 填砂垫层 | 10m3 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | | | | 674.08 | 2653.41 | 0 | 3.78 | 281.29 | 67.408 | 265.341 | 0 | 0.378 | 28.129 | |
| 小计 | | | | | | | | | 67.408 | 265.341 | 0 | 0.378 | 28.129 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 361.25600 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 11.685 | 1.3527 | 15.81 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 38.781 | 1.3306 | 51.6 | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | | | | m3 | 1.27 | 207 | 262.89 | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.3 | 3.77 | 1.13 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 1.32 | 1 | 1.32 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62 | | | | 台班 | 0.016 | 23.64 | 0.38 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001006 | | | 项目名称 | 垫层 | | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 1609.85 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| 050005-2 | 人工级配砂石垫层 | 10m3 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | | | | 980.43 | 2511.41 | 0 | 5.67 | 341.74 | 98.043 | 251.141 | 0 | 0.567 | 34.174 | |
| 小计 | | | | | | | | | 98.043 | 251.141 | 0 | 0.567 | 34.174 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 383.92500 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 17.001 | 1.3527 | 23 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 56.4 | 1.3306 | 75.05 | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | | | | m3 | 1.012 | 207 | 209.48 | | | | | |
| | | 碎石 20~40mm | | | | m3 | 0.217 | 181 | 39.28 | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.3 | 3.77 | 1.13 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 1.249 | 1 | 1.25 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62 | | | | 台班 | 0.024 | 23.64 | 0.57 | | | | | |
| 项目编码 | 010101001001 | | | 项目名称 | 平整场地 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 15008.65 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| 050001-145 | 机械原土夯实 | 1000m2 | 0.001 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | | | | 1296.83 | 0 | 0 | 118.2 | 293.35 | 1.29683 | 0 | 0 | 0.1182 | 0.29335 | |
| 小计 | | | | | | | | | 1.29683 | 0 | 0 | 0.1182 | 0.29335 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1.7083800 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.9587 | 1.3527 | 1.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62 | | | | 台班 | 0.005 | 23.64 | 0.12 | | | | | | |
| 项目编码 | 010404001001 | | | 项目名称 | 疏水层 (YS-006-7、YS-Z-005) | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 6373.52 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| 050012-4换 | 排水板安装 卷材 | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | | | | 387.38 | 1951.39 | 0 | 0 | 182.84 | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------|----------|-----------|----------------------------|-----|-------|--------|-----------|----------|---------|---------|----------|-----------|
| 小计 | | | | | | | | | | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 25.216100 |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | | | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.4335 | | | | | | 1.3527 | 0.59 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.4706 | | | | | | 1.3306 | 3.29 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 30mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 | m2 | 1.05 | | | | | | 18.31 | 19.23 | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2884 | | | | | | 1 | 0.29 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010404001002 | | | 项目名称 | 疏水层 (YS-006-7、YS-Z-005) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 6986.72 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 | |
| 小计 | | | | | | | | | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 9.848800 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | | | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.5755 | | | | | | 1.3527 | 0.78 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.6832 | | | | | | 1.3306 | 2.24 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 无纺布 200g/m2 | m2 | 2.2 | | | | | | 2.63 | 5.79 | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0868 | | | | | | 1 | 0.09 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001007 | | | 项目名称 | 地库顶板边界 (YS-006-7、YS-Z-005) | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 947.83 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050005-9 | 碎石垫层 干铺 | 10m3 | 0.01 | 840.96 | 2404.07 | 0 | 6.15 | 305.72 | 8.4096 | 24.0407 | 0 | 0.0615 | 3.0572 | |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.0045 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 1.358145 | 2.64276 | 0 | 0 | 0.431055 | |
| 050003-90 | 现浇构件螺纹钢钢筋 制作 Φ10以内 | t | 0.008 | 490.58 | 4013.77 | 0 | 12.32 | 309.49 | 3.92464 | 32.11016 | 0 | 0.09856 | 2.47592 | |
| 050003-91 | 现浇构件螺纹钢钢筋 安装 Φ10以内 | t | 0.008 | 1048.99 | 29.77 | 0 | 0 | 232.38 | 8.39192 | 0.23816 | 0 | 0 | 1.85904 | |
| 小计 | | | | | | | | | 22.084305 | 59.03178 | 0 | 0.16006 | 7.823215 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 89.099360 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | | | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.028475 | | | | | | 1.3527 | 4.1 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.330349 | | | | | | 1.3306 | 16.41 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | m3 | 0.019304 | | | | | | 207 | 4 | | | |
| | | 水 | m3 | 0.019499 | | | | | | 3.77 | 0.07 | | | |
| | | 碎石 20~40mm | m3 | 0.106369 | | | | | | 181 | 19.25 | | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | m2 | 0.989992 | | | | | | 2.63 | 2.6 | | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级 (HRB400) Φ10mm以内 | t | 0.007288 | | | | | | 3858 | 28.12 | | | |
| | | 镀锌铁丝 (综合) | kg | 0.0401 | | | | | | 5.2 | 0.21 | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.580554 | | | | | | 1 | 0.58 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62 | 台班 | 0.002535 | | | | | | 23.64 | 0.06 | | | |
| 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | | 台班 | 0.000782 | | | | | | 42.51 | 0.03 | | | | |
| 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | | 台班 | 0.002204 | | | | | | 24.67 | 0.05 | | | | |
| 项目编码 | 010510001001 | | | 项目名称 | 现浇构件钢筋 (YS-006-7、YS-Z-005) | | | 计量单位 | t | | 工程量 | 11.46 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 项目编码 | 010904004002 | | 项目名称 | 金属收边 (YS-006-6) | | | | 计量单位 | m | 工程量 | 862.33 | | | | | |
|-------------|------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------|--------|---------|-------------|-------------|--------|---------|------------|--|--|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 020002-133换 | 楼地面金属分格嵌条块料地面侧分格条 | 100m | 0.01 | 262.45 | 7159.09 | 0 | 0 | 415.72 | 2.6245 | 71.5909 | 0 | 0 | 4.1572 | | | |
| 050003-105换 | 预埋件 铁件 [不锈钢角钢] | t | 0.002 | 3585.65 | 33631.72 | 0 | 736.55 | 2520.15 | 7.1713 | 67.26344 | 0 | 1.4731 | 5.0403 | | | |
| 040204-59 | 人工切缝 伸缝 沥青木板 | 10m2 | 0.016 | 985.96 | 362.3 | 0 | 0 | 235.13 | 15.77536 | 5.7968 | 0 | 0 | 3.76208 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 25.57116 | 144.65114 | 0 | 1.4731 | 12.95958 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 184.654980 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 4.057309 | 1.3527 | 5.49 | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 12.137039 | 1.3306 | 16.15 | | | | | | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.27423 | 1.3785 | 0.38 | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 0.60077 | 1.3565 | 0.81 | | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1.04559 | 1.3691 | 1.43 | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.068758 | 7.2 | 0.5 | | | | | | | | | |
| | | | 枋板材 | m3 | 0.003315 | 1250 | 4.14 | | | | | | | | | |
| | | | 石油沥青 60# | kg | 0.495002 | 2.25 | 1.11 | | | | | | | | | |
| | | | 木柴 | kg | 0.012 | 0.5 | 0.01 | | | | | | | | | |
| | | | 无烟煤(以吨计) | t | 0.00012 | 1200 | 0.14 | | | | | | | | | |
| | | | 合金钢钻头 6mm | 个 | 0.005 | 12 | 0.06 | | | | | | | | | |
| | | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.496559 | 1.25 | 3.12 | | | | | | | | | |
| | | | 不锈钢角钢 | kg | 1.929041 | 32.55 | 62.79 | | | | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.984279 | 1 | 0.98 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | 50宽5厚304#原色拉丝面不锈钢板 | m | 1.06 | 64.530375 | 68.4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.008385 | 167.78 | 1.41 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011107001001 | | 项目名称 | 石材台阶面 (YS-007-15) | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 25.33 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 050005-54换 | 石材台阶 [600*370*180厚荔枝面芝麻黑花岗岩(按型定制)] | 100m2 | 0.0056 | 10467.57 | 146185.96 | 0 | 70.6 | 9617.94 | 58.618392 | 818.641376 | 0 | 0.39536 | 53.860464 | | | |
| 050005-54换 | 石材台阶 [600*300*180厚荔枝面芝麻黑花岗岩(按型定制)] | 100m2 | 0.0045 | 10467.57 | 147590.96 | 0 | 70.6 | 9688.19 | 47.104065 | 664.15932 | 0 | 0.3177 | 43.596855 | | | |
| 050003-67 | 非泵送混凝土浇筑、养护 台阶 | 10m3 | 0.02 | 2085.46 | 4723.44 | 0 | 25.63 | 696.9 | 41.7092 | 94.4688 | 0 | 0.5126 | 13.938 | | | |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.002 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 5.87534 | 35.36748 | 0 | 0.3992 | 3.0883 | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 160.878497 | 1627.524176 | 0 | 1.62486 | 116.894519 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1906.922052 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 15.168759 | 1.3527 | 20.52 | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 90.072211 | 1.3306 | 119.85 | | | | | | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 棉纱 | kg | 0.015 | 10.6 | 0.16 | | | | | | | | | |
| | | | 水 | m3 | 0.192319 | 3.77 | 0.73 | | | | | | | | | |
| | | | 石料切割锯片 | 片 | 0.014 | 65 | 0.91 | | | | | | | | | |
| | | | 白水泥 | t | 0.00016 | 1052 | 0.17 | | | | | | | | | |
| | | | 素水泥浆 | m3 | 0.0015 | 562.97 | 0.84 | | | | | | | | | |
| | | | 普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.15227 | 454.69 | 69.24 | | | | | | | | | |
| | | | 石材保护层 | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | | | |
| | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.029903 | 456.71 | 13.66 | | | | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.108138 | 1 | 1.11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | 600*300*180厚荔枝面芝麻黑花岗岩(按型定制) | m2 | 0.44769 | 1460 | 653.63 | | | | | | | | | |
| | | | 6%水泥石粉渣混合料 | m3 | 0.15302 | 173.37 | 26.53 | | | | | | | | | |
| | | | 600*370*180厚荔枝面芝麻黑花岗岩(按型定制) | m2 | 0.55231 | 1445.95 | 798.61 | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | 台班 | 0.00033 | 821.29 | 0.27 | | | | | | | | | |
| | | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | 台班 | 0.0012 | 23.64 | 0.03 | | | | | | | | | |
| | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.033004 | 11.65 | 0.38 | | | | | | | | | |
| | | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | 台班 | 0.0673 | 10.49 | 0.71 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040203006001 | | 项目名称 | 沥青混凝土 | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 737.32 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 040204-51换 | 细粒式 机械摊铺 压实厚度3cm(实际厚度:4cm) | 100m2 | 0.01 | 179.71 | 5359.03 | 0 | 364.88 | 331.95 | 1.7971 | 53.5903 | 0 | 3.6488 | 3.3195 | | | |
| 040204-27换 | 沥青层 乳化沥青 0.5L/ | 1000m2 | 0.001 | 34.45 | 1789.49 | 0 | 35.19 | 99.41 | 0.03445 | 1.78949 | 0 | 0.03519 | 0.09941 | | | |
| 040204-43换 | 粗粒式 机械摊铺 压实厚度6cm | 100m2 | 0.01 | 165.16 | 7294.84 | 0 | 332.26 | 423.36 | 1.6516 | 72.9484 | 0 | 3.3226 | 4.2336 | | | |
| 040204-27换 | 沥青层 乳化沥青 0.3L/ | 1000m2 | 0.001 | 34.45 | 1073.69 | 0 | 35.19 | 63.62 | 0.03445 | 1.07369 | 0 | 0.03519 | 0.06362 | | | |
| 050003-36换 | 非泵送混凝土浇筑、养护 基础垫层 | 10m3 | 0.02 | 678.76 | 5128.08 | 0 | 119.52 | 413.81 | 13.5752 | 102.5616 | 0 | 2.3904 | 8.2762 | | | |
| 050005-9 | 碎石垫层 干铺 | 10m3 | 0.02 | 840.96 | 2404.07 | 0 | 6.15 | 305.72 | 16.8192 | 48.0814 | 0 | 0.123 | 6.1144 | | | |
| 050001-145 | 机械原土夯实 | 1000m2 | 0.001 | 1296.83 | 0 | 0 | 118.2 | 293.35 | 1.29683 | 0 | 0 | 0.1182 | 0.29335 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 35.20883 | 280.04488 | 0 | 9.67338 | 22.40008 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 347.3271700 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 6.984339 | 1.3527 | 9.45 | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 19.359864 | 1.3306 | 25.76 | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 柴油 | kg | 0.04 | 8.42 | 0.34 | | | | | | | | | |
| | | | 乳化沥青 | kg | 0.816 | 3.44 | 2.81 | | | | | | | | | |
| | | | 水 | m3 | 0.079998 | 3.77 | 0.3 | | | | | | | | | |
| | | | 中砂 | m3 | 0.039599 | 207 | 8.2 | | | | | | | | | |
| | | | 碎石 20~40mm | m3 | 0.218194 | 181 | 39.49 | | | | | | | | | |
| | | | 普通预拌混凝土 C30, 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.202994 | 497.02 | 100.89 | | | | | | | | | |
| | | | 柴油 | kg | 0.06 | 8.42 | 0.51 | | | | | | | | | |
| | | | 细粒式改性沥青混凝土 (AC-10) | m3 | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|--------|---------|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 机动翻斗车 装载质量M(t) M=1 | | 台班 | 0.0078 | 283.17 | 2.21 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.0156 | 11.65 | 0.18 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010904004003 | | 项目名称 | | 伸缩缝 (YS-006-9、10) | | 计量单位 | | m | 工程量 | 261.37 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 050007-83换 | 聚氨酯密封胶 嵌缝[聚苯乙稀泡沫塑料板 δ=25mm] | 100m | 0.01 | 1183.59 | 1258.6 | 0 | 0 | 323.44 | 11.8359 | 12.586 | 0 | 0 | 3.2344 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 11.8359 | 12.586 | 0 | 0 | 3.2344 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 27.656300 | | | | | | | | | | |
| 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 0.7602 | | 1.3527 | 1.03 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 8.1223 | | 1.3306 | 10.81 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 聚苯乙稀泡沫塑料板 δ=25mm | m2 | 0.2 | | 62 | 12.4 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 单组分聚氨酯建筑密封胶 | kg | 1.1 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.186 | | 1 | 0.19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010902008001 | | 项目名称 | | 伸缩缝 (YS-006-15) | | 计量单位 | | m | 工程量 | 769.28 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 040204-64 | 铝缝机嵌缝 | 每10延米 | 0.1 | 99.09 | 0.18 | 0 | 6.67 | 22.27 | 9.909 | 0.018 | 0 | 0.667 | 2.227 | | | | | | | |
| 050007-83 | 聚氨酯密封胶 嵌缝 | 100m | 0.01 | 1183.59 | 4054.93 | 0 | 0 | 463.25 | 11.8359 | 40.5493 | 0 | 0 | 4.6325 | | | | | | | |
| 050003-86 | 现浇构件圆钢筋 制作 Φ25以内 | t | 0.01 | 405.19 | 4856.22 | 0 | 28.32 | 333.89 | 4.0519 | 48.5622 | 0 | 0.2832 | 3.3389 | | | | | | | |
| 050003-87 | 现浇构件圆钢筋 安装 Φ25以内 | t | 0.01 | 910.82 | 52.62 | 0 | 75.5 | 208.17 | 9.1082 | 0.5262 | 0 | 0.755 | 2.0817 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 34.905 | 89.6557 | 0 | 1.7052 | 12.2801 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 138.546000 | | | | | | | | | | |
| 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 3.430072 | | 1.3527 | 4.64 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 13.587629 | | 1.3306 | 18.08 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 单组分聚氨酯建筑密封胶 | kg | 1.1 | | 33.5 | 36.85 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 圆钢(HPB235) Φ10mm以外 | t | 0.000771 | | 4600 | 3.55 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.000389 | | 3.77 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.005335 | | 7.2 | 0.04 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 聚苯乙稀泡沫塑料板 δ=25mm | m2 | 0.05 | | 62 | 3.1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 钢板片(铝缝机用) | 片 | 0.0065 | | 2.6 | 0.02 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.654056 | | 1 | 0.65 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 混凝土路面切缝机 | 台班 | 0.021 | | 31.77 | 0.67 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000067 | | 42.51 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000193 | | 24.67 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 对焊机 容量E (kV·A) E=75 | 台班 | 0.000067 | | 200.93 | 0.01 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.000333 | | 167.78 | 0.06 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010902008002 | | 项目名称 | | 伸缩缝 (YS-006-15) | | 计量单位 | | m | 工程量 | 3077.13 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 040204-65 | PG道路嵌缝胶 灌缝 | 100m | 0.01 | 223.84 | 256.95 | 0 | 0 | 62.11 | 2.2384 | 2.5695 | 0 | 0 | 0.6211 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 2.2384 | 2.5695 | 0 | 0 | 0.6211 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 5.429000 | | | | | | | | | | |
| 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 0.581 | | 1.3527 | 0.79 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 1.0916 | | 1.3306 | 1.45 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | PG道路嵌缝胶 | kg | 0.1953 | | 12.53 | 2.45 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1224 | | 1 | 0.12 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022001 | | 项目名称 | | 线性不锈钢排水沟 (YS-007-16) 【室外铺装与幕墙交接】 | | 计量单位 | | m | 工程量 | 737.32 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内 | 10m | 0.1 | 1461.67 | 4778.72 | 0 | 140.94 | 570.09 | 146.167 | 477.872 | 0 | 14.094 | 57.009 | | | | | | | |
| 050006-14换 | 粘结石一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度≤1m(麻面调整为光面) | 100m2 | 0.0104 | 3645.42 | 1065.21 | 0 | 0 | 855.62 | 37.912368 | 11.078184 | 0 | 0 | 8.898448 | | | | | | | |
| 050003-86 | 现浇构件圆钢筋 制作 Φ25以内 | t | 0.001 | 405.19 | 4856.22 | 0 | 28.32 | 333.89 | 0.40519 | 4.85622 | 0 | 0.02832 | 0.33389 | | | | | | | |
| 050003-87 | 现浇构件圆钢筋 安装 Φ25以内 | t | 0.001 | 910.82 | 52.62 | 0 | 75.5 | 208.17 | 0.91082 | 0.05262 | 0 | 0.0755 | 0.20817 | | | | | | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇捣、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.017 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 36.79021 | 80.0513 | 0 | 0.3961 | 12.12678 | | | | | | | |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.0009 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 2.643903 | 15.915366 | 0 | 0.17964 | 1.389735 | | | | | | | |
| 050001-145 | 机械原土夯实 | 1000m2 | 0.00056 | 1296.83 | 0 | 0 | 118.2 | 293.35 | 0.7262248 | 0 | 0 | 0.066192 | 0.164276 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 225.5557158 | 589.82569 | 0 | 14.839752 | 80.130299 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 910.3514568 | | | | | | | | | | |
| 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 36.404339 | | 1.3527 | 49.24 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 130.531954 | | 1.3306 | 173.69 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 0.119757 | | 3.77 | 0.45 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.218478 | | 7.2 | 1.57 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 防锈漆 红色 | kg | 0.499 | | 15.2 | 7.58 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 松节油 | kg | 0.132 | | 23 | 3.04 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.1688 | | 454.69 | 76.75 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.023678 | | 456.71 | 10.81 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 圆钢(HPB235) Φ10mm以外 | t | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------------------------------|--|--------|--|-------------------------|--|---------|--|--------------|--|-------------|--|----------------------------|--|------|--|---|--|-----|--|-----|--|
| 项目编码 | | 040201022002 | | 项目名称 | | 侧缝式线性不锈钢排水沟 (YS-006-16) | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 1395.26 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 管理费 | | | | | | | | | |
| 050002-22换 | | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内 | | 10m | | 0.1 | | 1461.67 | | 4778.72 | | 0 | | 140.94 | | | | | | | | | |
| 050006-14换 | | 砖砌模一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度≤1m(麻面调整为光面) | | 100m2 | | 0.0127 | | 3645.42 | | 1065.21 | | 0 | | 855.62 | | | | | | | | | |
| 050005-20换 | | 细石混凝土找平层 厚30mm | | 100m2 | | 0.0031 | | 1296.4 | | 1496.03 | | 0 | | 3.41 | | | | | | | | | |
| 050003-86 | | 现浇构件钢筋 制作Φ25以内 | | t | | 0.001 | | 405.19 | | 4856.22 | | 0 | | 28.32 | | | | | | | | | |
| 050003-87 | | 现浇构件钢筋 安装Φ25以内 | | t | | 0.001 | | 910.82 | | 52.62 | | 0 | | 75.5 | | | | | | | | | |
| 050003-68 | | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | | 10m3 | | 0.012 | | 2164.13 | | 4708.9 | | 0 | | 23.3 | | | | | | | | | |
| 050003-36换 | | 非泵送混凝土浇筑、养护 基础垫层 | | 10m3 | | 0.009 | | 678.76 | | 4735.77 | | 0 | | 119.52 | | | | | | | | | |
| 050001-149换 | | 机械回填夯实 回填石粉渣 | | 100m3 | | 0.0012 | | 2937.67 | | 17683.74 | | 0 | | 199.6 | | | | | | | | | |
| 050001-145 | | 机械原土夯实 | | 1000m2 | | 0.00081 | | 1296.83 | | 0 | | 0 | | 118.2 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 293.35 | | 234.4527203 | | 621.295918 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 955.3806258 | | | | | | | | | | | | | |
| - | | 内容 | | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | | | | | | | | |
| 人工 | | 普工人工费 | | | | | | 元 | | 39.046508 | | 1.3527 | | 52.82 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | | | 元 | | 134.225038 | | 1.3306 | | 178.6 | | | | | | | | | |
| 材料 | | 水 | | | | | | m3 | | 0.108876 | | 3.77 | | 0.41 | | | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | | | kg | | 0.218475 | | 7.2 | | 1.57 | | | | | | | | | |
| | | 防锈漆 红色 | | | | | | kg | | 0.499 | | 15.2 | | 7.58 | | | | | | | | | |
| | | 松节油 | | | | | | kg | | 0.132 | | 23 | | 3.04 | | | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | | | | m3 | | 0.12489 | | 454.69 | | 56.79 | | | | | | | | | |
| | | 细石混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | | | | | | m3 | | 0.091348 | | 458.94 | | 41.92 | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | | | m3 | | 0.028966 | | 456.71 | | 13.23 | | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | | | m3 | | 0.00018 | | 562.97 | | 0.1 | | | | | | | | | |
| | | 细石混凝土增加费 | | | | | | m3 | | 0.00918 | | 20 | | 0.18 | | | | | | | | | |
| | | 圆钢 (HPB235) Φ10mm以外 | | | | | | t | | 0.000069 | | 4600 | | 0.32 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | | | 元 | | 1.705255 | | 1 | | 1.71 | | | | | | | | | |
| 主材 | | 300室侧缝式线性不锈钢排水沟盖板 | | | | | | m | | 1.03 | | 452 | | 465.56 | | | | | | | | | |
| | | 6%水泥石粉渣混合料 | | | | | | m3 | | 0.122399 | | 173.37 | | 21.22 | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | | | | | | 台班 | | 0.000264 | | 821.29 | | 0.22 | | | | | | | | | |
| | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | | | | | 台班 | | 0.00496 | | 23.64 | | 0.12 | | | | | | | | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量M (t) M=1 | | | | | | 台班 | | 0.00351 | | 283.17 | | 0.99 | | | | | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | | | 台班 | | 0 | | 201.44 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | | | 台班 | | 0.02982 | | 11.65 | | 0.35 | | | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | | | | 台班 | | 0.00072 | | 14.19 | | 0.01 | | | | | | | | | |
| | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | | | | | | 台班 | | 0.000006 | | 42.51 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | | | | | | 台班 | | 0.000017 | | 24.67 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 对焊机 容量E (kV·A) E=75 | | | | | | 台班 | | 0.000006 | | 200.93 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | | | | | 台班 | | 0.08403 | | 167.78 | | 14.1 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | | | | | 050201004001 | | 项目名称 | | 侧缝式线性不锈钢排水沟检修口 (YS-006-16) | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 167 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1084.95511 | | |
|------------|------------------------------|---------------------------|-------|-------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 17.335333 | 1.3527 | 23.45 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 67.075938 | 1.3306 | 89.25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.081855 | 3.77 | 0.31 | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.129413 | 454.69 | 58.84 | | | | | | | |
| | | 圆钢(盘圆) (HPB300) Φ6.5~10mm | t | 0.002563 | 3847 | 9.86 | | | | | | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.022725 | 5.2 | 0.12 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.036923 | 1 | 1.04 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 硬质铺装装饰井盖800*800 | 套 | 1 | 783.33 | 783.33 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 | 台班 | 0.00075 | 248.64 | 0.19 | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.0255 | 11.65 | 0.3 | | | | | | | |
| | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000275 | 42.51 | 0.01 | | | | | | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000775 | 24.67 | 0.02 | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201004003 | | 项目名称 | 硬质铺装装饰井盖900*900 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装[硬质铺装装饰井盖900*900] | 套 | 1 | 80.67 | 1887.92 | 0 | 0 | 112.15 | 80.67 | 1887.92 | 0 | 0 | 112.15 |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.015 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 32.46195 | 70.6335 | 0 | 0.3495 | 10.7001 |
| 050003-84 | 现浇构件圆钢筋 制作 Φ10以内 | t | 0.003 | 583.35 | 4002.32 | 0 | 12.32 | 329.33 | 1.75005 | 12.00696 | 0 | 0.03696 | 0.98799 |
| 050003-85 | 现浇构件圆钢筋 安装 Φ10以内 | t | 0.003 | 1191.42 | 47.98 | 0 | 74.59 | 269.63 | 3.57426 | 0.14394 | 0 | 0.22377 | 0.80889 |
| 小计 | | | | | | | | | 118.45626 | 1970.7044 | 0 | 0.61023 | 124.64698 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2214.41787 | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 17.730838 | 1.3527 | 23.98 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 69.85357 | 1.3306 | 92.95 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.09309 | 3.77 | 0.35 | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.147175 | 454.69 | 66.92 | | | | | | | |
| | | 圆钢(盘圆) (HPB300) Φ6.5~10mm | t | 0.002819 | 3847 | 10.84 | | | | | | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.024998 | 5.2 | 0.13 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.17367 | 1 | 1.17 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 硬质铺装装饰井盖900*900 | 套 | 1 | 1887.92 | 1887.92 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 | 台班 | 0.000825 | 248.64 | 0.21 | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.029 | 11.65 | 0.34 | | | | | | | |
| | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000303 | 42.51 | 0.01 | | | | | | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000853 | 24.67 | 0.02 | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201004004 | | 项目名称 | 硬质铺装装饰井盖1000*1000 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 232 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装[硬质铺装装饰井盖1000*1000] | 套 | 1 | 80.67 | 1782.67 | 0 | 0 | 106.89 | 80.67 | 1782.67 | 0 | 0 | 106.89 |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.016 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 34.62608 | 75.3424 | 0 | 0.3728 | 11.41344 |
| 050003-84 | 现浇构件圆钢筋 制作 Φ10以内 | t | 0.004 | 583.35 | 4002.32 | 0 | 12.32 | 329.33 | 2.3334 | 16.00928 | 0 | 0.04928 | 1.31732 |
| 050003-85 | 现浇构件圆钢筋 安装 Φ10以内 | t | 0.004 | 1191.42 | 47.98 | 0 | 74.59 | 269.63 | 4.76568 | 0.19192 | 0 | 0.29836 | 1.07852 |
| 小计 | | | | | | | | | 122.39516 | 1874.2136 | 0 | 0.72044 | 120.69928 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2118.02848 | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 18.111206 | 1.3527 | 24.5 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 72.452702 | 1.3306 | 96.41 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.10272 | 3.77 | 0.39 | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.1624 | 454.69 | 73.84 | | | | | | | |
| | | 圆钢(盘圆) (HPB300) Φ6.5~10mm | t | 0.003238 | 3847 | 12.46 | | | | | | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.02872 | 5.2 | 0.15 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.302567 | 1 | 1.3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 硬质铺装装饰井盖1000*1000 | 套 | 1 | 1782.67 | 1782.67 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 | 台班 | 0.000948 | 248.64 | 0.24 | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.032 | 11.65 | 0.37 | | | | | | | |
| | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000348 | 42.51 | 0.01 | | | | | | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000979 | 24.67 | 0.02 | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201004005 | | 项目名称 | 硬质铺装装饰井盖1700*600 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装[硬质铺装装饰井盖1700*600] | 套 | 1 | 80.67 | 1818.32 | 0 | 0 | 108.67 | 80.67 | 1818.32 | 0 | 0 | 108.67 |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.016 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 34.62608 | 75.3424 | 0 | 0.3728 | 11.41344 |
| 050003-84 | 现浇构件圆钢筋 制作 Φ10以内 | t | 0.004 | 583.35 | 4002.32 | 0 | 12.32 | 329.33 | 2.3334 | 16.00928 | 0 | 0.04928 | 1.31732 |
| 050003-85 | 现浇构件圆钢筋 安装 Φ10以内 | t | 0.004 | 1191.42 | 47.98 | 0 | 74.59 | 269.63 | 4.76568 | 0.19192 | 0 | 0.29836 | 1.07852 |
| 小计 | | | | | | | | | 122.39516 | 1909.8636 | 0 | 0.72044 | 122.47928 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2155.45848 | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 18.130388 | 1.3527 | 24.52 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 72.553935 | 1.3306 | 96.54 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.10272 | 3.77 | 0.39 | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.1624 | 454.69 | 73.84 | | | | | | | |
| | | 圆钢(盘圆) (HPB300) Φ6.5~10mm | t | 0.003331 | 3847 | 12.81 | | | | | | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.029543 | 5.2 | 0.15 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.307985 | 1 | 1.31 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 硬质铺装装饰井盖1700*600 | 套 | 1 | 1818.3234 | 1818.32 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 | 台班 | 0.000975 | 248.64 | 0.24 | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.032 | 11.65 | 0.37 | | | | | | | |
| | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000358 | 42.51 | 0.02 | | | | | | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.001008 | 24.67 | 0.02 | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201004006 | | 项目名称 | 硬质铺装装饰井盖1500*600 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|-------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|------------|
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装〔 硬质铺装装饰井盖 1500*600〕 | 套 | | 80.67 | 1604.4 | 0 | 0 | 97.98 | 80.67 | 1604.4 | 0 | 0 | 97.98 | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土洗沟、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.016 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 34.62608 | 75.3424 | 0 | 0.3728 | 11.41344 | |
| 050003-84 | 现浇构件圆钢筋 制作 Φ10以内 | t | 0.004 | 583.35 | 4002.32 | 0 | 12.32 | 329.33 | 2.3334 | 16.00928 | 0 | 0.04928 | 1.31732 | |
| 050003-85 | 现浇构件圆钢筋 安装 Φ10以内 | t | 0.004 | 1191.42 | 47.98 | 0 | 74.59 | 269.63 | 4.76568 | 0.19192 | 0 | 0.29836 | 1.07852 | |
| 小计 | | | | | | | | | 122.39516 | 1695.9436 | 0 | 0.72044 | 111.78928 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 1930.84848 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 18.130388 | 1.3527 | 24.52 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 72.553935 | 1.3306 | 96.54 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | | m3 | 0.10272 | 3.77 | 0.39 | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.1624 | 454.69 | 73.84 | | | | | |
| | | | | 圆钢(盘圆) (HPB300) Φ6.5~10mm | | t | 0.003331 | 3847 | 12.81 | | | | | |
| | | | | 镀锌铁丝(综合) | | kg | 0.029543 | 5.2 | 0.15 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.307985 | 1 | 1.31 | | | | | |
| | 主材 | | | 硬质铺装装饰井盖1500*600 | | 套 | 1 | 1604.403 | 1604.4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | 电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 | | 台班 | 0.000975 | 248.64 | 0.24 | | | | | |
| | | | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.032 | 11.65 | 0.37 | | | | | |
| | | | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | | 台班 | 0.000358 | 42.51 | 0.02 | | | | | |
| | | | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | | 台班 | 0.001008 | 24.67 | 0.02 | | | | | |
| 项目编码 | 050201004007 | | | 项目名称 | 绿化装饰井盖800*800 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装〔 绿化装饰井盖800*800〕 | 套 | 1 | 80.67 | 1173.37 | 0 | 0 | 76.43 | 80.67 | 1173.37 | 0 | 0 | 76.43 | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土洗沟、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.013 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 28.13369 | 61.2157 | 0 | 0.3029 | 9.27342 | |
| 小计 | | | | | | | | | 108.80369 | 1234.5857 | 0 | 0.3029 | 85.70342 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 1429.39571 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 16.85449 | 1.3527 | 22.8 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 64.63685 | 1.3306 | 86.01 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | | m3 | 0.08346 | 3.77 | 0.31 | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.13195 | 454.69 | 60 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.90467 | 1 | 0.9 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 绿化装饰井盖800*800 | | 套 | 1 | 1173.37 | 1173.37 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.026 | 11.65 | 0.3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201004008 | | | 项目名称 | 绿化装饰井盖900*900 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 16 页, 共 161 页

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------------|------|-----------------------|-------------|--------|-------|--------|-----|--------|---------|---------|-----|---------|-----|
| | 主材 | 1:2.5水泥砂浆 | | m3 | 0.0204 | 491.18 | 10.02 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0467 | 1 | 0.05 | | | | | | | | |
| | | 成品嵌入式室外刮泥防尘防滑地毡 | | m2 | 1.05 | 260 | 273 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | |
| 项目编码 | 050102016001 | | 项目名称 | | 成品移动花箱 (车档) | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 52 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 独立费 | 成品花箱 | 个 | 1 | 0 | 461.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | | 0 | 461.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 461.67 | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102016002 | | 项目名称 | | 深灰色成品移动花箱 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 15 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 独立费 | 深灰色成品移动花箱 | 个 | 1 | 0 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | | 0 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1435 | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102016003 | | 项目名称 | | 浅灰色玻璃钢成品花箱A | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 独立费 | 浅灰色玻璃钢成品花箱A | 个 | 1 | 0 | 629.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | | 0 | 629.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 629.03 | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102016004 | | 项目名称 | | 浅灰色玻璃钢成品花箱B | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 19 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 独立费 | 浅灰色玻璃钢成品花箱B | 个 | 1 | 0 | 1345.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | | 0 | 1345.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1345.95 | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102016005 | | 项目名称 | | 浅灰色玻璃钢成品花箱C | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 19 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 独立费 | 浅灰色玻璃钢成品花箱C | 个 | 1 | 0 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | | 0 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1416 | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011503008001 | | 项目名称 | | 玻璃栏板 | | 计量单位 | m | 工程量 | 202.69 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------------|-------|---------|----------|-----------|--------|---------|---------|------------|-----------|---------|----------|---------|--|--|--|--|--|
| 050005-120换 | 成品不锈钢栏杆扶手 钢化玻璃栏板(不锈钢栏杆扶手钢化玻璃栏杆(成品) 高1.2m) | 10m | 0.1 | 544.19 | 8575.16 | 0 | 340.51 | 571.36 | 54.419 | 857.516 | 0 | 34.051 | 57.136 | | | | | | |
| 050003-105换 | 预埋件 铁件(不锈钢) | t | 0.001 | 3585.65 | 33631.72 | 0 | 736.55 | 2520.15 | 3.58565 | 33.63172 | 0 | 0.73655 | 2.52015 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 58.00465 | 891.14772 | 0 | 59.65615 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1043.59607 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | | 4.853166 | | 1.3527 | | 6.56 | | | | | | | | | |
| | 人工 | 技工人工费 | | 元 | | 37.971961 | | 1.3306 | | 50.53 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 不锈钢法兰盘 φ50mm | | 个 | | 1.154 | | 12 | | 13.85 | | | | | | | | | |
| | | 不锈钢电焊条 奥102 φ<2.5mm | | kg | | 0.049 | | 39.5 | | 1.94 | | | | | | | | | |
| | | 环氧树脂 | | kg | | 0.027 | | 27.9 | | 0.75 | | | | | | | | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M12×14~75 | | 套 | | 3.498 | | 0.54 | | 1.89 | | | | | | | | | |
| | | 铅棒 | | kg | | 0.0003 | | 25 | | 0.01 | | | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300ml | | 支 | | 0.025 | | 13.5 | | 0.34 | | | | | | | | | |
| | | 氩气 | | m3 | | 0.137 | | 20 | | 2.74 | | | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | kg | | 0.026819 | | 7.2 | | 0.19 | | | | | | | | | |
| | | 不锈钢 | | kg | | 0.75243 | | 32.55 | | 24.49 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.37527 | | 1 | | 0.38 | | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢栏杆扶手钢化玻璃栏杆(成品) 高1.2m | | m | | 1 | | 836 | | 836 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流I (A) I=500 | | 台班 | | 0.043 | | 172.57 | | 7.42 | | | | | | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | 台班 | | 0.00327 | | 167.78 | | 0.55 | | | | | | | | | |
| | | 打磨机 | | 台班 | | 0.054 | | 493.16 | | 26.63 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001023 | | | 项目名称 | | | 石材压顶 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 60.81 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050005-52换 | 石材波打线(嵌边) | 100m2 | 0.01 | 5939.51 | 30131.45 | 0 | 17.62 | 2815.04 | 59.3951 | 301.3145 | 0 | 0.1762 | 28.1504 | | | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 66.9666 | 316.2017 | 0 | 0.1762 | 30.5613 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 413.905800 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 0.80739 | | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | | | | |
| | 人工 | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 2.01224 | | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 2.72361 | | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普工人工费 | | 元 | | 5.7129 | | 1.3527 | | 7.73 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | | 38.830022 | | 1.3306 | | 51.67 | | | | | | | | | |
| | | 细砂 | | kg | | 0.01 | | 10.6 | | 0.11 | | | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | 片 | | 0.0039 | | 65 | | 0.25 | | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | | 0.0011 | | 562.97 | | 0.62 | | | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | | kg | | 0.55 | | 27 | | 14.85 | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | | 0.025999 | | 3.77 | | 0.1 | | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | | 0.0001 | | 1052 | | 0.11 | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | | 0.030303 | | 456.71 | | 13.84 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.0597 | | 1 | | 0.06 | | | | | | | | | |
| | 主材 | 50厚荔枝面芝麻灰花岗岩 | | m2 | | 1.04 | | 275.26 | | 286.27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | | 0 | | 201.44 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | | 0.0168 | | 10.49 | | 0.18 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011204001001 | | | 项目名称 | | | 石材墙面 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 50.67 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050006-56换 | 粘贴石材(白水泥擦缝) 墙面 | 100m2 | 0.01 | 9328.76 | 22378.68 | 0 | 42.8 | 3175.06 | 93.2876 | 223.7868 | 0 | 0.428 | 31.7506 | | | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 100.8591 | 238.674 | 0 | 0.428 | 34.1615 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 374.122600 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|---------------|----------|---------|---------|-------------|-------------|---------|------------|------------|--|
| 费用明细 | 材料 | 棉纱 | | kg | 0.030267 | | 10.6 | | 0.32 | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.047293 | | 3.77 | | 0.18 | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.071987 | | 65 | | 4.68 | | | | | | |
| | | 白水泥 | t | 0.000041 | | 1052 | | 0.04 | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.000451 | | 562.97 | | 0.25 | | | | | | |
| | | 石材保护液 | kg | 1.604167 | | 27 | | 43.31 | | | | | | |
| | | 铁钉(综合) | kg | 0.0132 | | 5.5 | | 0.07 | | | | | | |
| | | 氧化铁红 | kg | 0.1782 | | 5.7 | | 1.02 | | | | | | |
| | | 树皮 | m2 | 0.8316 | | 55 | | 45.74 | | | | | | |
| | | 108胶 | kg | 0.1386 | | 2.6 | | 0.36 | | | | | | |
| | | 陶粒 | m3 | 0.056 | | 300 | | 16.8 | | | | | | |
| | | 型钢(综合) | t | 0.06588 | | 4100 | | 270.11 | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 1.38531 | | 7.2 | | 9.97 | | | | | | |
| | | 柴油 | kg | 4.099566 | | 8.42 | | 34.52 | | | | | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.3965 | | 18.2 | | 7.22 | | | | | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.83265 | | 6.99 | | 5.82 | | | | | | |
| | | 不锈钢电焊条 Φ2.5mm | kg | 1.688333 | | 43.5 | | 73.44 | | | | | | |
| | | 不锈钢板 (304/2B) 1.0mm | kg | 85.035947 | | 16.09 | | 1368.23 | | | | | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | m2 | 1.444667 | | 2.63 | | 3.8 | | | | | | |
| | | 20厚烧面海浪花花岗岩 | m2 | 3.0954 | | 123.3333 | | 381.77 | | | | | | |
| | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.012424 | | 456.71 | | 5.67 | | | | | | | |
| | 密封胶 | kg | 0.504232 | | 11.83 | | 5.97 | | | | | | | |
| | 硅酮结构胶 590ml | kg | 0.523333 | | 60 | | 31.4 | | | | | | | |
| | 不锈钢连接件(钢管架干挂材专用) | 套 | 14.6795 | | 10.56 | | 155.02 | | | | | | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 51.836971 | | 1 | | 51.84 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 | 台班 | 0.061 | | 1570.35 | | 95.79 | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | | 201.44 | | 0 | | | | | | |
| | | 电动切割机 | 台班 | 0.0305 | | 235.97 | | 7.2 | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | 台班 | 0.006888 | | 10.49 | | 0.07 | | | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.28182 | | 167.78 | | 47.28 | | | | | | |
| | | 直流电焊机 功率P (kW) P=32 | 台班 | 0.270133 | | 178.95 | | 48.34 | | | | | | |
| 项目编码 | 050307019002 | | 项目名称 | | 异形可移动种植池02、03 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050007-38 | 树皮屋面 | m2 | 0.58 | 148.64 | 72.92 | 0 | 0 | 36.36 | 86.2112 | 42.2936 | 0 | 0 | 21.0888 | |
| 050005-52换 | 石材波打线(嵌边)[20厚烧面海浪花花岗岩] | 100m2 | 0.0042 | 5939.51 | 14350.32 | 0 | 17.62 | 2025.99 | 24.945942 | 60.271344 | 0 | 0.074004 | 8.509158 | |
| 050006-60换 | 干挂石材 墙面 在钢管架上[20厚烧面海浪花花岗岩] | 100m2 | 0.0262 | 17539.72 | 20153.03 | 0 | 0 | 4868.14 | 459.540664 | 528.009386 | 0 | 0 | 127.545268 | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.03 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 10.5648 | 20.3007 | 0 | 0 | 3.3405 | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.03 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 12.1497 | 24.3609 | 0 | 0 | 3.8922 | |
| 050012-28 | 钢管架 普通型 | t | 0.058 | 3172.56 | 5478.52 | 0 | 2463.48 | 1137.28 | 184.00848 | 317.75416 | 0 | 142.88184 | 65.96224 | |
| 050012-12换 | 不锈钢槽 | m2 | 3.3 | 127.61 | 439.76 | 0 | 14.32 | 51.03 | 421.113 | 1451.208 | 0 | 47.256 | 168.399 | |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布[无纺布 200g/m2] | 100m2 | 0.0059 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 1.780679 | 3.464952 | 0 | 0 | 4.565161 | |
| 050012-8 | 屋顶花园滤水层 填充陶粒 | m3 | 0.05 | 34.41 | 315.79 | 0 | 0 | 23.36 | 1.7205 | 15.7895 | 0 | 0 | 1.168 | |
| 小计 | | | | | | | | | 1202.034965 | 2463.452542 | 0 | 190.211844 | 400.470327 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4256.169678 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 168.212098 | 1.3527 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 714.604634 | 1.3306 | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 2.354888 | 1.3785 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 5.869033 | 1.3565 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 7.943863 | 1.3691 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | kg | 0.0303 | | 10.6 | | 0.32 | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.04736 | | 3.77 | | 0.18 | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.072039 | | 65 | | 4.68 | | | | | | |
| | | 白水泥 | t | 0.000041 | | 1052 | | 0.04 | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.000453 | | 562.97 | | 0.26 | | | | | | |
| | | 石材保护液 | kg | 1.604167 | | 27 | | 43.31 | | | | | | |
| | | 铁钉(综合) | kg | 0.0116 | | 5.5 | | 0.06 | | | | | | |
| | | 氧化铁红 | kg | 0.1566 | | 5.7 | | 0.89 | | | | | | |
| | | 树皮 | m2 | 0.7308 | | 55 | | 40.19 | | | | | | |
| | | 108胶 | kg | 0.1218 | | 2.6 | | 0.32 | | | | | | |
| | | 陶粒 | m3 | 0.049 | | 300 | | 14.7 | | | | | | |
| | | 型钢(综合) | t | 0.06264 | | 4100 | | 256.82 | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 1.31718 | | 7.2 | | 9.48 | | | | | | |
| | | 柴油 | kg | 3.897948 | | 8.42 | | 32.82 | | | | | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.377 | | 18.2 | | 6.86 | | | | | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.7917 | | 6.99 | | 5.53 | | | | | | |
| | | 不锈钢电焊条 Φ2.5mm | kg | 1.65 | | 43.5 | | 71.78 | | | | | | |
| | | 不锈钢板 (304/2B) 1.0mm | kg | 83.10522 | | 16.09 | | 1337.16 | | | | | | |
| | | 20厚烧面海浪花花岗岩 | m2 | 3.098833 | | 123.3333 | | 382.19 | | | | | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | m2 | 1.279667 | | 2.63 | | 3.37 | | | | | | |
| | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.012475 | | 456.71 | | 5.7 | | | | | | | |
| | 密封胶 | kg | 0.504553 | | 11.83 | | 5.97 | | | | | | | |
| | 硅酮结构胶 590ml | kg | 0.523667 | | 60 | | 31.42 | | | | | | | |
| | 不锈钢连接件(钢管架干挂材专用) | 套 | 14.68885 | | 10.56 | | 155.11 | | | | | | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 50.407296 | | 1 | | 50.41 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 | 台班 | 0.058 | | 1570.35 | | 91.08 | | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | | 201.44 | | 0 | | | | | | |
| | | 电动切割机 | 台班 | 0.029 | | 235.97 | | 6.84 | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | 台班 | 0.006916 | | 10.49 | | 0.07 | | | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.26796 | | 167.78 | | 44.96 | | | | | | |
| | | 直流电焊机 功率P (kW) P=32 | 台班 | 0.264 | | 178.95 | | 47.24 | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001024 | | 项目名称 | | 石材楼地面【收边】 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 29.07 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050005-52换 | 石材波打线(嵌边)[1000*500*30厚烧面福鼎黑花岗岩(按型定制)] | 100m2 | 0.01 | 5939.51 | 65976.98 | 0 | 17.62 | 4607.32 | 59.3951 | 659.7698 | 0 | 0.1762 | 46.0732 | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | |
| 小计 | | | | | | | | | 66.9666 | 674.657 | 0 | 0.1762 | 48.4841 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 790.283900 | | | | | |
| 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | 普工人工费 | 元 | 5.7129 | 1.3527 | | | | 7.73 | | | | | | |
| | 技工人工费 | 元 | 38.830022 | 1.3306 | | | | 51.67 | | | | | | |
| | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | | | 1.11 | | | | | | |
| | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | | | 2.73 | | | | | | |
| | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | | | 3.73 | | | | | | |
| | 棉纱 | | kg | 0.01 | | 10.6 | | 0.11 | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----|-----------------------------|--|----|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 费用明细 | 材料 | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0039 | 65 | 0.25 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.0011 | 562.97 | 0.62 | | | | | |
| | | 石材保护液 | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | |
| | | 1000*500*30厚烧面福晶黑花岗岩 (按型定制) | | m2 | 1.04 | 619 | 643.76 | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | | |
| | | 其他材料费 (按百分比计算) | | 元 | 1.0254 | 1 | 1.03 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|------|---------|-----------|-----------|--------|----------|-------------|-----------|-----|--------|----------|
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-45换 | 石材楼面块料周长2400mm以内[30厚烧面福鼎黑花岗岩(特色座凳种植池, 按型定制)] | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 69631.24 | 0 | 17.62 | 4559.43 | 48.9181 | 696.3124 | 0 | 0.1762 | 45.5943 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材表面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | | 56.4896 | 711.1996 | 0 | 0.1762 | 48.0052 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 815.870600 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 4.7342 | 1.3527 | 6.4 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 31.951122 | 1.3306 | 42.51 | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | |
| | | 白水泥 | | | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | | |
| | | 石材保护层 | | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.0447 | 1 | 0.04 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 30厚烧面福鼎黑花岗岩(特色座凳种植池, 按型定制) | | | m2 | 1.02 | 668 | 681.36 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D(mm) D=150 | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | |
| | 项目编码 | 011102001026 | | | 项目名称 | 石材楼面 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 11.92 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-46换 | 石材楼面块料周长2400mm以外[1000*500*50°500厚烧面福鼎黑花岗岩(按型定制)] | 100m2 | 0.01 | 5983.97 | 868928.74 | 0 | 17.62 | 44764.69 | 59.8397 | 8689.2874 | 0 | 0.1762 | 447.6469 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材表面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | | 67.4112 | 8704.1746 | 0 | 0.1762 | 450.0578 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 9221.819800 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 5.7459 | 1.3527 | 7.77 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 39.130622 | 1.3306 | 52.07 | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | |
| | | 白水泥 | | | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | | |
| | | 石材保护层 | | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | | |
| | | 1000*500*50°500厚烧面福鼎黑花岗岩(按型定制) | | | m2 | 1.02 | 8500 | 8670 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 4.3797 | 1 | 4.38 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------------|--|-------|--|----------------------------|--|---------|--|-----------|--|---------|----|----------|--|---------|--|
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011102001027 | | 项目名称 | | 石材压顶 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | | | 33.85 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| 050005-52换 | | 石材波打线(嵌边) | | 100m2 | | 0.01 | | 5939.51 | | 90037.01 | | 0 | | 17.62 | | 5810.32 | |
| 020002-145 | | 楼地面石材表面刷保护层 | | 100m2 | | 0.01 | | 352.16 | | 676.69 | | 0 | | 0 | | 111.35 | |
| 020002-147 | | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | | 100m2 | | 0.01 | | 404.99 | | 812.03 | | 0 | | 0 | | 129.74 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | 66.9666 | | 915.2573 | | 0 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 0.1762 | | 60.5141 | |
| 1042.914200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | |
| | | | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 0.80739 | | 1.3785 | | 1.11 | | | |
| | | | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 2.01224 | | 1.3565 | | 2.73 | | | |
| | | | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 2.72361 | | 1.3691 | | 3.73 | | | |
| | | | | | | 普工人工费 | | 元 | | 5.7129 | | 1.3527 | | 7.73 | | | |
| | | | | | | 技工人工费 | | 元 | | 38.830022 | | 1.3306 | | 51.67 | | | |
| | | | | | | 棉纱 | | kg | | 0.01 | | 10.6 | | 0.11 | | | |
| | | | | | | 石料切割锯片 | | 片 | | 0.0039 | | 65 | | 0.25 | | | |
| | | | | | | 素水泥浆 | | m3 | | 0.0011 | | 562.97 | | 0.62 | | | |
| | | | | | | 石材保护液 | | kg | | 0.55 | | 27 | | 14.85 | | | |
| | | | | | | 水 | | m3 | | 0.025999 | | 3.77 | | 0.1 | | | |
| | | | | | | 白水泥 | | t | | 0.0001 | | 1052 | | 0.11 | | | |
| | | | | | | 1000*500*50厚烧面福鼎黑花岗岩, 按型定制 | | m2 | | 1.04 | | 850 | | 884 | | | |
| | | | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | | 0.030303 | | 456.71 | | 13.84 | | | |
| | | | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 1.3857 | | 1 | | 1.39 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|--|--------|---------|-----------|-----------|--------|---------|---------|----------|---------|------------|---------|--------|--|
| 费用明细 | 人工 | 找人工费 | | 元 | 58.231476 | 1.3306 | 77.49 | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.002805 | 3.77 | 0.01 | | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0269 | 65 | 1.75 | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.00016 | 1052 | 0.17 | | | | | | | | |
| | | YJ-III粘结剂 | | kg | 0.421 | 12.14 | 5.11 | | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.005549 | 465.14 | 2.58 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0516 | 1 | 0.05 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 1000*120*30厚烧面福鼎黑花岗岩 | | m2 | 1.02 | 619 | 631.38 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | |
| | 手提砂轮机 砂轮直径D(毫米) D=150 | | 台班 | 0.0408 | 10.49 | 0.43 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001010 | | | 项目名称 | | 垫层【石材】 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 19.34 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | 754.58 | 4715.06 | 0 | 121.65 | 409.99 | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 600.12800 | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 11.771 | | 1.3527 | | 15.92 | | | | | |
| | | | 技工人工费 | | 元 | 44.743 | | 1.3306 | | 59.54 | | | | | |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 1.02 | | 454.69 | | 463.78 | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.2 | | 3.77 | | 0.75 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 6.968 | | 1 | | 6.97 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量M(t) M=1 | | 台班 | 0.039 | | 283.17 | | 11.04 | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.079 | | 14.19 | | 1.12 | | | | | | |
| | 项目编码 | 010501001011 | | | 项目名称 | | 垫层【石材】 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 19.34 | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 223.651600 | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 21.7171 | | 1.3527 | | 29.38 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 6%水泥石粉渣混合料 | | m3 | 1.02 | | 173.37 | | 176.84 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | | 台班 | 0.0022 | | 821.29 | | 1.81 | | | | | | |
| | | 电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.008 | | 23.64 | | 0.19 | | | | | | |
| | 项目编码 | 010101001003 | | | 项目名称 | | 平整场地 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 83.08 | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | 050001-145 | 机械原土夯实 | 1000m2 | 0.001 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | | | | 1296.83 | 0 | | 118.2 | 293.35 | 1.29683 | 0 | 0 | 0.1182 | 0.29335 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 1.29683 | 0 | 0 | 0.1182 | 0.29335 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 1.7083800 | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 0.9587 | | 1.3527 | | 1.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.005 | | 23.64 | | 0.12 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011102001028 | | | 项目名称 | | 石材楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 44.25 | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内(30厚烧面福鼎黑花岗岩(绿地种植池,按型定制)) | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | | | | 4891.81 | 54535.24 | 0 | 17.62 | 3804.63 | 48.9181 | 545.3524 | 0 | 0.1762 | 38.0463 | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液_麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 56.4896 | 560.2396 | 0 | 0.1762 | 40.4572 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 657.362600 | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 4.7342 | | 1.3527 | | 6.4 | | | | | |
| | | | 技工人工费 | | 元 | 31.951122 | | 1.3306 | | 42.51 | | | | | |
| | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | | |
| | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.01224 | | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | | |
| | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.72361 | | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | kg | 0.01 | | 10.6 | | 0.11 | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0035 | | 65 | | 0.23 | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.025999 | | 3.77 | | 0.1 | | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.0001 | | 1052 | | 0.11 | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00101 | | 562.97 | | 0.57 | | | | | | |
| | | 石材保护液 | | kg | 0.55 | | 27 | | 14.85 | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.030303 | | 456.71 | | 13.84 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0447 | | 1 | | 0.04 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | 30厚烧面福鼎黑花岗岩(绿地种植池,按型定制) | | m2 | 1.02 | | 520 | | 530.4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | 台班 | 0 | | 201.44 | | 0 | | | | | | | |
| | 手提砂轮机 砂轮直径D(毫米) D=150 | | 台班 | 0.0168 | | 10.49 | | 0.18 | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001012 | | | 项目名称 | | 垫层【石材】 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 6.64 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | 754.58 | 4715.06 | 0 | 121.65 | 409.99 | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 600.12800 | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------------|-------|---------|-----------|--------|--------|----------|-----------|-------------|--------|----------|----------|
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 11.771 | 1.3527 | 15.92 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 44.743 | 1.3306 | 59.54 | | | | | | |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 1.02 | 454.69 | 463.78 | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 6.968 | 1 | 6.97 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量M(t) M=1 | | 台班 | 0.039 | 283.17 | 11.04 | | | | | | |
| 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.079 | 14.19 | 1.12 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001013 | | 项目名称 | 垫层【石材】 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 6.64 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 |
| 小计 | | | | | | | | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 223.651600 | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 21.7171 | 1.3527 | 29.38 | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | | 6%水泥石粉渣混合料 | | m3 | 1.02 | 173.37 | 176.84 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | | 台班 | 0.0022 | 821.29 | 1.81 | | | | | | | |
| | 电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.008 | 23.64 | 0.19 | | | | | | | |
| 项目编码 | 010101001004 | | 项目名称 | 平整场地 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 44.25 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| 050001-145 | 机械原土夯实 | 1000m2 | 0.001 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 1296.83 | 0 | 0 | 118.2 | 293.35 | 1.29683 | 0 | 0 | 0.1182 | 0.29335 |
| 小计 | | | | | | | | 1.29683 | 0 | 0 | 0.1182 | 0.29335 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1.7083800 | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 0.9587 | 1.3527 | 1.3 | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.005 | 23.64 | 0.12 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001029 | | 项目名称 | 石材楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 12.87 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| 050005-46换 | 石材楼地面块料周长2400mm以外[250厚烧面福鼎黑花岗岩整石(弧形定制)] | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 5983.97 | 334181.5 | 0 | 17.62 | 18027.33 | 59.8397 | 3341.815 | 0 | 0.1762 | 180.2733 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | 67.4112 | 3356.7022 | 0 | 0.1762 | 182.6842 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 3606.973800 | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 5.7459 | 1.3527 | 7.77 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 39.130622 | 1.3306 | 52.07 | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | | | |
| | | 石材保护液 | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | |
| | | 250厚烧面福鼎黑花岗岩整石(弧形定制) | | m2 | 1.02 | 3260 | 3325.2 | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.7073 | 1 | 1.71 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D(mm) D=150 | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001014 | | 项目名称 | 垫层【石材】 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1.93 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 754.58 | 4715.06 | 0 | 121.65 | 409.99 | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 |
| 小计 | | | | | | | | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 600.12800 | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 11.771 | 1.3527 | 15.92 | | | | | | |
| | 技工人工费 | | 元 | 44.743 | 1.3306 | 59.54 | | | | | | | |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 1.02 | 454.69 | 463.78 | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 6.968 | 1 | 6.97 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量M(t) M=1 | | 台班 | 0.039 | 283.17 | 11.04 | | | | | | |
| 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.079 | 14.19 | 1.12 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001015 | | 项目名称 | 垫层【石材】 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1.93 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 |
| 小计 | | | | | | | | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 223.651600 | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 21.7171 | 1.3527 | 29.38 | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---------------------------|-------|---------|---------|-----|-----------|---------|------------|----------|---------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 费用明细 | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 6%水泥石粉渣混合料 | | | | m3 | 1.02 | 173.37 | 176.84 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | | | | 台班 | 0.0022 | 821.29 | 1.81 | | | | | | | | | | | | |
| | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | | | 台班 | 0.008 | 23.64 | 0.19 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010101001005 | | 项目名称 | | 平整场地 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 12.87 | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | |
| 050001-145 | 机械原土夯实 | 1000m2 | 0.001 | 1296.83 | 0 | 0 | 118.2 | 293.35 | 1.29683 | 0 | 0 | 0.1182 | 0.29335 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 1.29683 | 0 | 0 | 0.1182 | 0.29335 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1.7083800 | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.9587 | 1.3527 | 1.3 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | | | 台班 | 0.005 | 23.64 | 0.12 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001016 | | 项目名称 | | 碎石层 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 35.16 | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | |
| 050009-26换 | 园路面层 散铺碎石(厚度10cm) | 10m2 | 0.04 | 515.21 | 302.82 | 0 | 0 | 128.53 | 20.6084 | 12.1128 | 0 | 0 | 5.1412 | | | | | | | | |
| 050009-26换 | 园路面层 散铺碎石(厚度10cm) | 10m2 | 0.161 | 515.21 | 323.63 | 0 | 0 | 129.58 | 82.94881 | 52.10443 | 0 | 0 | 20.86238 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 103.55721 | 64.21723 | 0 | 0 | 26.00358 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 193.77802 | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 9.554 | 1.3527 | 12.92 | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 67.728 | 1.3306 | 90.12 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.012 | 3.77 | 0.05 | | | | | | | | | | | | |
| | | 中砂 | | | | m3 | 0.284 | 207 | 58.79 | | | | | | | | | | | | |
| | | 碎石 5~10mm | | | | m3 | 0.001999 | 155 | 0.31 | | | | | | | | | | | | |
| | | 碎石 30~50mm | | | | m3 | 0.024002 | 190 | 4.56 | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.191601 | 1 | 0.19 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010404001003 | | 项目名称 | | 疏水层 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 35.16 | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.81 | 1485 | 0 | 0 | 140.68 | 3.0181 | 14.85 | 0 | 0 | 1.4068 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 3.0181 | 14.85 | 0 | 0 | 1.4068 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 19.274900 | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.5755 | 1.3527 | 0.78 | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 1.6832 | 1.3306 | 2.24 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.012 | 3.77 | 0.05 | | | | | | | | | | | | |
| | | 中砂 | | | | m3 | 0.284 | 207 | 58.79 | | | | | | | | | | | | |
| | | 碎石 5~10mm | | | | m3 | 0.001999 | 155 | 0.31 | | | | | | | | | | | | |
| | | 碎石 30~50mm | | | | m3 | 0.024002 | 190 | 4.56 | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.191601 | 1 | 0.19 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 01102001030 | | 项目名称 | | 石材楼地面 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 219.31 | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内[30厚烧面夜里雪花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 32620.8 | 0 | 17.62 | 2708.91 | 48.9181 | 326.208 | 0 | 0.1762 | 27.0891 | | | | | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 56.4896 | 341.0952 | 0 | 0.1762 | 29.5 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 427.261000 | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 4.7342 | 1.3527 | 6.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 31.951122 | 1.3306 | 42.51 | | | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | | | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | | | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | | | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | | | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.2002 | 1 | 0.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 30厚烧面夜里雪花岗岩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 01102001031 | | 项目名称 | | 石材楼地面 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 24.63 | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | </ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|-----------|----------|--------|---------|-------------|------------|-----|----------|-----------|
| 费用明细 | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | | | |
| | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2002 | 1 | 0.2 | | | | | | | |
| | 主材 | 30厚烧面夜里雪花岗岩 | | | m2 | 1.02 | 305 | 311.1 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | |
| 项目编码 | 011102001032 | | 项目名称 | 石材楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4.86 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内[30厚烧面美国白麻花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 142325.62 | 0 | 17.62 | 8194.15 | 48.9181 | 1423.2562 | 0 | 0.1762 | 81.9415 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | | 56.4896 | 1438.1434 | 0 | 0.1762 | 84.3524 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1579.161600 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 4.7342 | 1.3527 | 6.4 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 31.951122 | 1.3306 | 42.51 | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | | | |
| | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.7485 | 1 | 0.75 | | | | | | | |
| | | 主材 | 30厚烧面美国白麻花岗岩 | | | m2 | 1.02 | 1380 | 1407.6 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | |
| | 项目编码 | 040201022003 | | 项目名称 | 侧降式线性截水沟 | | 计量单位 | m | 工程量 | 36.98 | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内[30宽不锈钢雨水篦子] | 10m | 0.1 | 1461.67 | 2924.72 | 0 | 140.94 | 477.39 | 146.167 | 292.472 | 0 | 14.094 | 47.739 |
| 050006-14换 | 砖胎模一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度≤1m(麻面调整为光面) | 100m2 | 0.013 | 3645.42 | 1065.21 | 0 | 0 | 855.62 | 47.39046 | 13.84773 | 0 | 0 | 11.12306 |
| 050003-105 | 预埋件 铁件 | t | 0.001 | 3585.65 | 6516.5 | 0 | 736.55 | 1164.39 | 3.58565 | 6.5165 | 0 | 0.73655 | 1.16439 |
| 050005-20换 | 细石混凝土找平层 厚30mm | 100m2 | 0.003 | 1296.4 | 1496.03 | 0 | 3.41 | 360.37 | 3.8892 | 4.48809 | 0 | 0.01023 | 1.08111 |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.022 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 47.61086 | 103.5958 | 0 | 0.5126 | 15.69348 |
| 050001-149换 | 机械回填方实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.0013 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 3.818971 | 22.988862 | 0 | 0.25948 | 2.007395 |
| 050001-145 | 机械原土夯实 | 1000m2 | 0.001 | 1296.83 | 0 | 0 | 118.2 | 293.35 | 1.29683 | 0 | 0 | 0.1182 | 0.29335 |
| 小计 | | | | | | | | | 253.758971 | 443.908982 | 0 | 15.73106 | 79.101785 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 792.5007980 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 40.283262 | 1.3527 | 54.49 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 145.596281 | 1.3306 | 193.73 | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.153075 | 3.77 | 0.58 | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.222867 | 7.2 | 1.6 | | | | | | | |
| | | 防锈漆 红色 | kg | 0.499 | 15.2 | 7.58 | | | | | | | |
| | | 松节油 | kg | 0.132 | 23 | 3.04 | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.222442 | 454.69 | 101.14 | | | | | | | |
| | | 铁件 | kg | 0.13656 | 6.1 | 0.83 | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.029883 | 456.71 | 13.65 | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00018 | 562.97 | 0.1 | | | | | | | |
| | | 细石混凝土增加费 | m3 | 0.009177 | 20 | 0.18 | | | | | | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.756651 | 1 | 1.76 | | | | | | | | |
| | 主材 | 双缝线性不锈钢排水沟盖板 | | | m | 1.03 | 272 | 280.16 | | | | | |
| | | 6%水泥石粉渣混合料 | | | m3 | 0.122466 | 173.37 | 21.23 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | | | 台班 | 0.000264 | 821.29 | 0.22 | | | | | |
| | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | | 台班 | 0.005961 | 23.64 | 0.14 | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | 台班 | 0.042023 | 11.65 | 0.49 | | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | 台班 | 0.00072 | 14.19 | 0.01 | | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | | 台班 | 0.084594 | 167.78 | 14.19 | | | | | |
| 项目编码 | 050201004010 | | 项目名称 | 侧降式线性截水沟检修口 | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 5 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装 | 套 | 1 | 80.67 | 433 | 0 | 0 | 39.41 | 80.67 | 433 | 0 | 0 | 39.41 |
| 小计 | | | | | | | | | 80.67 | 433 | 0 | 0 | 39.41 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 553.08 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 14.31 | 1.3527 | 19.36 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 46.08 | 1.3306 | 61.31 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 双缝线性不锈钢排水沟检修口(900*300) | | | 套 | 1 | 433 | 433 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001033 | | 项目名称 | 石材楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 419.94 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|------------------------|------|-----------|-----------|-------|---------|---------|-------------|-----------|-----|--------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 050005-46换 | 石材楼地面块料周长2400mm以外[30厚烧面夜里雪花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 5983.97 | 32701.07 | 0 | 17.62 | 2953.31 | 59.8397 | 327.0107 | 0 | 0.1762 | 29.5331 | | | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 67.4112 | 341.8979 | 0 | 0.1762 | 31.944 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 441.429300 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.7459 | 1.3527 | 7.77 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 39.130622 | 1.3306 | 52.07 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0324 | 456.71 | 14.8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0452 | 1 | 0.05 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 30厚烧面夜里雪花岗岩 | m2 | 1.02 | 305 | 311.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001034 | | | 项目名称 | 石材楼地面 | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2.53 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050005-46换 | 石材楼地面块料周长2400mm以外 | 100m2 | 0.01 | 5983.97 | 32701.07 | 0 | 17.62 | 2953.31 | 59.8397 | 327.0107 | 0 | 0.1762 | 29.5331 | | | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 67.4112 | 341.8979 | 0 | 0.1762 | 31.944 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 441.429300 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.7459 | 1.3527 | 7.77 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 39.130622 | 1.3306 | 52.07 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0324 | 456.71 | 14.8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0452 | 1 | 0.05 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 30厚烧面夜里雪花岗岩 | m2 | 1.02 | 305 | 311.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001035 | | | 项目名称 | 石材楼地面 | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 13.85 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050005-44换 | 石材楼地面块料周长1600mm以内[30厚烧面夜里雪花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 4669.21 | 32701.07 | 0 | 17.62 | 2663.93 | 46.6921 | 327.0107 | 0 | 0.1762 | 26.6393 | | | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 54.2636 | 341.8979 | 0 | 0.1762 | 29.0502 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 425.387900 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.5276 | 1.3527 | 6.12 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 30.488222 | 1.3306 | 40.57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0324 | 456.71 | 14.8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0452 | 1 | 0.05 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 30厚烧面夜里雪花岗岩 | m2 | 1.02 | 305 | 311.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001036 | | | 项目名称 | 石材楼地面 | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 8.22 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内[30厚烧面美国白麻花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 142351.07 | 0 | 17.62 | 8195.42 | 48.9181 | 1423.5107 | 0 | 0.1762 | 81.9542 | | | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 56.4896 | 1438.3979 | 0 | 0.1762 | 84.3651 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1579.428800 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.7342 | 1.3527 | 6.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 31.951122 | 1.3306 | 42.51 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|----------|----------|-------------|------------|-----|-----------|-----------|
| 费用明细 | 材料 | | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0324 | 456.71 | 14.8 | | | | | |
| | | | | 石材保护液 | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0452 | 1 | 0.05 | | | | | |
| | 主材 | | | 30厚烧面美国白麻花岗岩 | m2 | 1.02 | 1380 | 1407.6 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | |
| | | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | |
| 项目编码 | 011107001002 | | | 项目名称 | | 石材台阶面 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 14.39 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-54换 | 石材台阶 | 100m2 | 0.01 | 10467.57 | 134171.46 | 0 | 70.6 | 9017.22 | 104.6757 | 1341.7146 | 0 | 0.706 | 90.1722 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | | 112.2472 | 1356.6018 | 0 | 0.706 | 92.5831 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1562.138100 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 9.8957 | 1.3527 | 13.39 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 68.607987 | 1.3306 | 91.29 | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | |
| | 材料 | | | 棉纱 | kg | 0.015 | 10.6 | 0.16 | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.038999 | 3.77 | 0.15 | | | | | |
| | | | | 石料切割锯片 | 片 | 0.014 | 65 | 0.91 | | | | | |
| | | | | 白水泥 | t | 0.00016 | 1052 | 0.17 | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | m3 | 0.0015 | 562.97 | 0.84 | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.029903 | 456.71 | 13.66 | | | | | |
| | | | | 石材保护液 | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.061 | 1 | 0.06 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 烧面夜里雪花花岗岩(路面)900*300*30 | m2 | 1.569 | 845 | 1325.81 | | | | | |
| | | | | 烧面夜里雪花花岗岩(路面)900*300*30 | m2 | 0 | 140 | 0 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | |
| | | | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | 台班 | 0.0673 | 10.49 | 0.71 | | | | | |
| | 项目编码 | 040201022004 | | | 项目名称 | | 侧降式线性截水沟 | | 计量单位 | m | | 工程量 | 56.55 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内(30宽不锈钢雨水篦子) | 10m | 0.1 | 1461.67 | 2924.72 | 0 | 140.94 | 477.39 | 146.167 | 292.472 | 0 | 14.094 | 47.739 |
| 050006-14换 | 碎砾垫层一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度≤1m(麻面调整为光面) | 100m2 | 0.0131 | 3645.42 | 1065.21 | 0 | 0 | 855.62 | 47.755002 | 13.954251 | 0 | 0 | 11.208622 |
| 050003-105 | 预埋件 铁件 | t | 0.001 | 3585.65 | 6516.5 | 0 | 736.55 | 1164.39 | 3.58565 | 6.5165 | 0 | 0.73655 | 1.16439 |
| 050005-20换 | 细石混凝土找平层 厚30mm | 100m2 | 0.0031 | 1296.4 | 1496.03 | 0 | 3.41 | 360.37 | 4.01884 | 4.637693 | 0 | 0.010571 | 1.117147 |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇捣、养护 地沟、电竖沟 | 10m3 | 0.022 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 47.61086 | 103.5958 | 0 | 0.5126 | 15.69348 |
| 050001-149换 | 机械四项夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.0013 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 3.818971 | 22.988862 | 0 | 0.25948 | 2.007395 |
| 050001-145 | 机械原土夯实 | 1000m2 | 0.001 | 1296.83 | 0 | 0 | 118.2 | 293.35 | 1.29683 | 0 | 0 | 0.1182 | 0.293354 |
| 小计 | | | | | | | | | 254.253153 | 444.165106 | 0 | 15.731401 | 79.223384 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 793.3730440 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 40.28267 | 1.3527 | 54.49 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 145.567999 | 1.3306 | 193.69 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | 水 | m3 | 0.153057 | 3.77 | 0.58 | | | | |
| | | | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.222456 | 7.2 | 1.6 | | | | |
| | | | | 防锈漆 红色 | kg | 0.499 | 15.2 | 7.58 | | | | | |
| | | | | 松节油 | kg | 0.132 | 23 | 3.04 | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.222413 | 454.69 | 101.13 | | | | | |
| | | | | 铁件 | kg | 0.125022 | 6.1 | 0.76 | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.029887 | 456.71 | 13.65 | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | m3 | 0.00018 | 562.97 | 0.1 | | | | | |
| | | | | 细石混凝土增加费 | m3 | 0.009183 | 20 | 0.18 | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.75535 | 1 | 1.76 | | | | | | |
| | 主材 | | | 双缝线性不锈钢排水沟盖板 | m | 1.03 | 272 | 280.16 | | | | | |
| | | | | 6%水泥石粉渣混合料 | m3 | 0.122472 | 173.37 | 21.23 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | 台班 | 0.000264 | 821.29 | 0.22 | | | | | |
| | | | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | 台班 | 0.005961 | 23.64 | 0.14 | | | | | |
| | | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | |
| | | | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.042016 | 11.65 | 0.49 | | | | | |
| | | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.00072 | 14.19 | 0.01 | | | | | | |
| | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.084543 | 167.78 | 14.18 | | | | | | |
| 项目编码 | 050201004011 | | | 项目名称 | | 侧降式线性截水沟检修口 | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装 | 套 | 1 | 80.67 | 433 | 0 | 0 | 39.41 | 80.67 | 433 | 0 | 0 | 39.41 |
| 小计 | | | | | | | | | 80.67 | 433 | 0 | 0 | 39.41 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 553.08 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 14.31 | 1.3527 | 19.36 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 46.08 | 1.3306 | 61.31 | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 双缝线性不锈钢排水沟检修口(900*300) | 套 | 1 | 433 | 433 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011107001003 | | | 项目名称 | | 石材台阶面 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 291.05 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-54换 | 石材台阶 | 100m2 | 0.01 | 10467.57 | 218526.91 | 0 | 70.6 | 13234.99 | 104.6757 | 2185.2691 | 0 | 0.706 | 132.3499 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | | 112.2472 | 2200.1563 | 0 | 0.706 | 134.7608 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2447.870300 | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|--------|---------|---------------|--------|---------|---------|------------|------------|-----|----------|-----------|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 9.8957 | 1.3527 | 13.39 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 68.607987 | 1.3306 | 91.29 | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | kg | 0.015 | 10.6 | 0.16 | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.038999 | 3.77 | 0.15 | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.014 | 65 | 0.91 | | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.00016 | 1052 | 0.17 | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.0015 | 562.97 | 0.84 | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.029903 | 456.71 | 13.66 | | | | | | |
| | | 石材保护液 | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.061 | 1 | 0.06 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 烧面夜里雪花岗岩(踢面弧形加工)900*100 | | m2 | 0.357935 | 3700 | 1324.36 | | | | | | |
| | | 烧面夜里雪花岗岩(踏面弧形加工)900*30 | | m2 | 1 | 845 | 845 | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0673 | 10.49 | 0.71 | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022005 | | | 项目名称 | 双缝线性不锈钢排水沟 | | 计量单位 | m | 工程量 | 17.26 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内[30宽不锈钢雨水篦子] | 10m | 0.1 | 1461.67 | 2924.72 | 0 | 140.94 | 477.39 | 146.167 | 292.472 | 0 | 14.094 | 47.739 |
| 050006-14换 | 砖胎模一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度≤1m(麻面调整为光面) | 100m2 | 0.0131 | 3645.42 | 1065.21 | 0 | 0 | 855.62 | 47.755002 | 13.954251 | 0 | 0 | 11.208622 |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.0012 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 3.525204 | 21.220488 | 0 | 0.23952 | 1.85298 |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇灌、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.021 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 45.44673 | 98.8869 | 0 | 0.4893 | 14.98014 |
| 050003-105 | 预埋件 铁件 | t | 0.001 | 3585.65 | 6516.5 | 0 | 736.55 | 1164.39 | 3.58565 | 6.5165 | 0 | 0.73655 | 1.16439 |
| 小计 | | | | | | | | | 246.479586 | 433.050139 | 0 | 15.55937 | 76.945132 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 772.034227 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 38.828223 | 1.3527 | | 52.52 | | | | | |
| | 人工 | 技工人工费 | | 元 | 143.068285 | 1.3306 | | 190.37 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.151035 | 3.77 | | 0.57 | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.222171 | 7.2 | | 1.6 | | | | | |
| | | 防锈漆 红色 | | kg | 0.499 | 15.2 | | 7.58 | | | | | |
| | | 松节油 | | kg | 0.132 | 23 | | 3.04 | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.212879 | 454.69 | | 96.79 | | | | | |
| | | 铁件 | | kg | 0.117034 | 6.1 | | 0.71 | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.029888 | 456.71 | | 13.65 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.729856 | 1 | | 1.73 | | | | | |
| | 主材 | 双缝线性不锈钢排水沟盖板 | | m | 1.03 | 272 | | 280.16 | | | | | |
| | | 6%水泥石粉渣混合料 | | m3 | 0.122329 | 173.37 | | 21.21 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | | 台班 | 0.000264 | 821.29 | | 0.22 | | | | | |
| | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.000959 | 23.64 | | 0.02 | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.041947 | 11.65 | | 0.49 | | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | 台班 | 0.084509 | 167.78 | | 14.18 | | | | | |
| 项目编码 | 050201004012 | | | 项目名称 | 双缝线性不锈钢排水沟检修口 | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 4 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装 | 套 | 1 | 80.67 | 433 | 0 | 0 | 39.41 | 80.67 | 433 | 0 | 0 | 39.41 |
| 小计 | | | | | | | | | 80.67 | 433 | 0 | 0 | 39.41 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 553.08 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 14.31 | 1.3527 | | 19.36 | | | | | |
| | 人工 | 技工人工费 | | 元 | 46.08 | 1.3306 | | 61.31 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 双缝线性不锈钢排水沟检修口(900*300) | | 套 | 1 | 433 | | 433 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505002001 | | | 项目名称 | 金属旗杆 | | 计量单位 | 根 | 工程量 | 3 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-101换 | 成品旗杆安装 | 根 | 1 | 1950.71 | 5142.6 | 0 | 182.58 | 698.71 | 1950.71 | 5142.6 | 0 | 182.58 | 698.71 |
| 小计 | | | | | | | | | 1950.71 | 5142.6 | 0 | 182.58 | 698.71 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 7974.60 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 207.175 | 1.3785 | | 285.59 | | | | | |
| | 人工 | 技工人工费(装饰) | | 元 | 518.779 | 1.3565 | | 703.72 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 702.209 | 1.3691 | | 961.39 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁件(综合) | | kg | 28.8 | 5.5 | | 158.4 | | | | | |
| | | 不锈钢电焊条 E308-16 Φ2.5mm | | kg | 7.96 | 35.44 | | 282.1 | | | | | |
| | | 高强螺栓 10mm×100mm | | 套 | 4 | 0.93 | | 3.72 | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | -0.01 | 1 | | -0.01 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 8.88 | 1 | | 8.88 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢旗杆(成品) | | 套 | 1 | 4689.5 | | 4689.5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流I (A) I=500 | | 台班 | 1.058 | 172.57 | | 182.58 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010507007001 | | | 项目名称 | 基础 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1.09 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050003-40 | 非泵送混凝土浇灌、养护 独立基础 | 10m3 | 0.1 | 1130.7 | 4697 | 0 | 119.41 | 491.72 | 113.07 | 469.7 | 0 | 11.941 | 49.172 |
| 小计 | | | | | | | | | 113.07 | 469.7 | 0 | 11.941 | 49.172 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 643.88300 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 25.586 | 1.3527 | | 34.61 | | | | | |
| | 人工 | 技工人工费 | | 元 | 58.966 | 1.3306 | | 78.46 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料</ | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------|--------|----------------------------------|-----------|-----|-----------------|---------|------------|------------|---------|--------|-----------|-------|--|
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 01050700702 | | | 项目名称 | | | 基础 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 4.7 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050003-40换 | 非泵送混凝土浇灌、养护 独立基础 | 10m3 | 0.1 | 1130.7 | 4869.25 | 0 | 119.41 | 500.33 | 113.07 | 486.925 | 0 | 11.941 | 50.033 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 113.07 | 486.925 | 0 | 11.941 | 50.033 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 661.9690 | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 25.586 | 1.3527 | 34.61 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 58.966 | 1.3306 | 78.46 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | | m3 | 0.331 | 3.77 | 1.25 | | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C25, 骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 1.015 | 471.41 | 478.48 | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 7.196 | 1 | 7.2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | 机动翻斗车 装载质量M(t) M=1 | | 台班 | 0.039 | 283.17 | 11.04 | | | | | | |
| | | | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.077 | 11.65 | 0.9 | | | | | | |
| 项目编码 | 010515001002 | | | 项目名称 | | | 现浇构件钢筋 | | | 计量单位 | t | | 工程量 | 0.076 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050003-90 | 现浇构件螺纹钢钢筋 制作 Φ10以内 | t | 1 | 490.58 | 4013.77 | 0 | 12.32 | 309.49 | 490.58 | 4013.77 | 0 | 12.32 | 309.49 | | |
| 050003-91 | 现浇构件螺纹钢钢筋 安装 Φ10以内 | t | 1 | 1048.99 | 29.77 | 0 | 0 | 232.38 | 1048.99 | 29.77 | 0 | 0 | 232.38 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 1539.57 | 4043.54 | 0 | 12.32 | 541.87 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6137.30000 | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 189.54 | 1.3527 | 256.39 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 964.36 | 1.3306 | 1283.18 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 螺纹钢III级 (HRB400) Φ10mm以内 | | t | 1.025 | 3858 | 3954.45 | | | | | | |
| | | | | 镀锌铁丝(综合) | | kg | 5.64 | 5.2 | 29.33 | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 59.76 | 1 | 59.76 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | | 台班 | 0.11 | 42.51 | 4.68 | | | | | | |
| | | | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | | 台班 | 0.31 | 24.67 | 7.65 | | | | | | |
| 项目编码 | 010515001003 | | | 项目名称 | | | 现浇构件钢筋 | | | 计量单位 | t | | 工程量 | 0.079 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050003-92 | 现浇构件螺纹钢钢筋 制作 Φ25以内 | t | 1 | 392.47 | 3944.14 | 0 | 9.19 | 284.21 | 392.47 | 3944.14 | 0 | 9.19 | 284.21 | | |
| 050003-93 | 现浇构件螺纹钢钢筋 安装 Φ25以内 | t | 1 | 845.17 | 82.77 | 0 | 100.3 | 196.88 | 845.17 | 82.77 | 0 | 100.3 | 196.88 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 1237.64 | 4026.91 | 0 | 109.49 | 481.09 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 5855.13000 | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 119.59 | 1.3527 | 161.77 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 808.56 | 1.3306 | 1075.87 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 螺纹钢III级 (HRB400) Φ10~25mm | | t | 1.04 | 3736 | 3885.44 | | | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | | | | | |
| | | | | 镀锌铁丝(综合) | | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | | | | | |
| | | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 9.65 | 7.2 | 69.48 | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 59.51 | 1 | 59.51 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | | 台班 | 0.1 | 42.51 | 4.25 | | | | | | |
| | | | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | | 台班 | 0.2 | 24.67 | 4.93 | | | | | | |
| | | | | 对焊机 容量E(kV·A) E=75 | | 台班 | 0.09 | 200.93 | 18.08 | | | | | | |
| | | | | 交流电焊机 容量E(kV·A) E=30 | | 台班 | 0.49 | 167.78 | 82.21 | | | | | | |
| 项目编码 | 050201003003 | | | 项目名称 | | | 路牙铺设(YS-006-14) | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 41.22 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050009-31换 | 路牙 花岗岩[烧面福鼎黑花岗岩平道牙 300*600*150(按弧形加工定制)] | m | 1 | 30.86 | 697.14 | 0 | 0 | 41.65 | 30.86 | 697.14 | 0 | 0 | 41.65 | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.0031 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 1.091696 | 2.097739 | 0 | 0 | 0.345185 | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.0031 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 1.255469 | 2.517293 | 0 | 0 | 0.402194 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 33.207165 | 701.755032 | 0 | 0 | 42.397379 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 777.359576 | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 5.49 | 1.3527 | 7.43 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 17.6129 | 1.3306 | 23.44 | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.242296 | 1.3785 | 0.33 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 0.603867 | 1.3565 | 0.82 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 0.817347 | 1.3691 | 1.12 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 普通预拌混凝土 C25, 骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.02 | 471.41 | 9.43 | | | | | | |
| | | | | 石材保护层 | | kg | 0.165053 | 27 | 4.46 | | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.010286 | 456.71 | 4.7 | | | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0 | 3.77 | 0 | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.651164 | 1 | 0.65 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | 烧面福鼎黑花岗岩平道牙 300*600*150(按弧形加工定制) | | m | 1.02 | 669 | 682.38 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001037 | | | 项目名称 | | | 石材压顶 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 16.12 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050005-52换 | 石材波打线(嵌边)[300厚光面黑金沙花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 5939.51 | 123101.21 | 0 | 17.62 | 7463.53 | 59.3951 | 1231.0121 | 0 | 0.1762 | 74.6353 | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 66.9666 | 1245.8993 | 0 | 0.1762 | 77.0462 | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|------------------------|--------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------|-----|--------|---------|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1390.088300 | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 5.7129 | 1.3527 | 7.73 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 38.830022 | 1.3306 | 51.67 | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0039 | 65 | 0.25 | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.0011 | 562.97 | 0.62 | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | | | |
| | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0597 | 1 | 0.06 | | | | | | | |
| | 主材 | 300厚光面黑金沙花岗岩 | m2 | 1.04 | 1169.2 | 1215.97 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001038 | | 项目名称 | 石材楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 45.3 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-46换 | 石材楼地面垫料周长2400mm以外[30厚光面黑金沙花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 5983.97 | 48948.96 | 0 | 17.62 | 3765.7 | 59.8397 | 489.4896 | 0 | 0.1762 | 37.657 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | | 67.4112 | 504.3768 | 0 | 0.1762 | 40.0679 |
| 612.03210 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 5.7459 | 1.3527 | 7.77 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 39.130622 | 1.3306 | 52.07 | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | | | |
| | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | |
| | | 30厚光面黑金沙花岗岩 | m2 | 1.02 | 465 | 474.3 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2818 | 1 | 0.28 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | |
| 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001039 | | 项目名称 | 石材楼地面【收边】 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6.17 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-52换 | 石材波打线(嵌边)[30厚光面黑金沙花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 5939.51 | 49936.95 | 0 | 17.62 | 3805.32 | 59.3951 | 499.3695 | 0 | 0.1762 | 38.0532 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | | 66.9666 | 514.2567 | 0 | 0.1762 | 40.4641 |
| 621.863600 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 5.7129 | 1.3527 | 7.73 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 38.830022 | 1.3306 | 51.67 | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0039 | 65 | 0.25 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | | | |
| | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.0011 | 562.97 | 0.62 | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | |
| | | 30厚光面黑金沙花岗岩 | m2 | 1.04 | 465 | 483.6 | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.7851 | 1 | 0.79 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | |
| 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307010001 | | 项目名称 | 中心酒店水景墙 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 109.75 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | 中心酒店水景墙 | m2 | 1 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| 3000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001017 | | 项目名称 | 垫层 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 2.31 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-27 | 非泵送现浇混凝土浇筑、养护 基础垫层 | 10m3 | 0.1 | 552.8 | 4330.1 | 0 | 115.05 | 345.89 | 55.28 | 433.01 | 0 | 11.505 | 34.589 |
| 小计 | | | | | | | | | 55.28 | 433.01 | 0 | 11.505 | 34.589 |
| 534.38400 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 8.462 | 1.3785 | 11.66 | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|----------------------------|------|---------|---------|--------|--------|------------|---------|---------|---------|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 32.153 | 1.3565 | 43.62 | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 1.01 | 421.64 | 425.86 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 6.399 | 1 | 6.4 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | | | | 台班 | 0.039 | 271.45 | 10.59 | | |
| 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.078 | 11.77 | 0.92 | | | | |
| 项目编码 | 010501003001 | | 项目名称 | | 独立基础 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 20.94 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | | |
| 010005-31换 | 非泵送现浇混凝土浇筑、养护 独立基础 | 10m3 | 0.1 | 882.26 | 5023.91 | 0 | 114.93 | 453.08 | 88.226 | 502.391 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 88.226 | 502.391 | 0 | 11.493 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 45.308 | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | 19.59 | 1.3785 | 27 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 45.132 | 1.3565 | 61.22 | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.331 | 3.77 | 1.25 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 1.01 | 488.83 | 493.72 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 7.424 | 1 | 7.42 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | | | | 台班 | 0.039 | 271.45 | 10.59 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.077 | 11.77 | 0.91 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010501004001 | | 项目名称 | | 满堂基础 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 15.33 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | | |
| 010005-34换 | 非泵送现浇混凝土浇筑、养护 满堂基础 无梁式 | 10m3 | 0.1 | 798.77 | 5040.67 | 0 | 114.93 | 435.54 | 79.877 | 504.067 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 79.877 | 504.067 | 0 | 11.493 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 43.554 | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | 19.389 | 1.3785 | 26.73 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 39.181 | 1.3565 | 53.15 | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.769 | 3.77 | 2.9 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 1.01 | 488.83 | 493.72 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 7.449 | 1 | 7.45 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | | | | 台班 | 0.039 | 271.45 | 10.59 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.077 | 11.77 | 0.91 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010515001004 | | 项目名称 | | 现浇构件钢筋 | | 计量单位 | t | 工程量 | 0.184 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | | |
| 050003-90 | 现浇构件螺纹钢 制作 Φ10以内 | t | 1 | 490.58 | 4013.77 | 0 | 12.32 | 309.49 | 490.58 | 4013.77 | 0 |
| 050003-91 | 现浇构件螺纹钢 安装 Φ10以内 | t | 1 | 1048.99 | 29.77 | 0 | 0 | 232.38 | 1048.99 | 29.77 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 1539.57 | 4043.54 | 0 | 12.32 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 541.87 | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 189.54 | 1.3527 | 256.39 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 964.36 | 1.3306 | 1283.18 | | |
| | 材料 | 螺纹钢Ⅲ级 (HRB400) Φ10mm以内 | | | | t | 1.025 | 3858 | 3954.45 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | | | | kg | 5.64 | 5.2 | 29.33 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 59.76 | 1 | 59.76 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | | | | 台班 | 0.11 | 42.51 | 4.68 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | | | | 台班 | 0.31 | 24.67 | 7.65 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010515001005 | | 项目名称 | | 现浇构件钢筋 | | 计量单位 | t | 工程量 | 1.477 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | | |
| 050003-90 | 现浇构件螺纹钢 制作 Φ10以内 | t | 1 | 490.58 | 3975.27 | 0 | 12.32 | 307.56 | 490.58 | 3975.27 | 0 |
| 050003-91 | 现浇构件螺纹钢 安装 Φ10以内 | t | 1 | 1048.99 | 29.77 | 0 | 0 | 232.38 | 1048.99 | 29.77 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 1539.57 | 4005.04 | 0 | 12.32 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 539.94 | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 189.54 | 1.3527 | 256.39 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 964.36 | 1.3306 | 1283.18 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | | | | kg | 5.64 | 5.2 | 29.33 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级 (HRB400) Φ12~14 | | | | t | 1.025 | 3821 | 3916.53 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 59.19 | 1 | 59.19 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | | | | 台班 | 0.11 | 42.51 | 4.68 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | | | | 台班 | 0.31 | 24.67 | 7.65 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010515001006 | | 项目名称 | | 现浇构件钢筋 | | 计量单位 | t | 工程量 | 1.496 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | | |
| 050003-92 | 现浇构件螺纹钢 制作 Φ25以内 | t | 1 | 392.47 | 3944.14 | 0 | 9.19 | 284.21 | 392.47 | 3944.14 | 0 |
| 050003-93 | 现浇构件螺纹钢 安装 Φ25以内 | t | 1 | 845.17 | 82.77 | 0 | 100.3 | 196.88 | 845.17 | 82.77 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 1237.64 | 4026.91 | 0 | 109.49 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 5855.13000 | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 119.59 | 1.3527 | 161.77 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 808.56 | 1.3306 | 1075.87 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|-----|--------|---------|
| 费用明细 | 材料 | 镀锌铁丝 (综合) | | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 9.65 | 7.2 | 69.48 | | | | | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级 (HRB400) Φ16~25mm | | t | 1.04 | 3736 | 3885.44 | | | | | | |
| | | 其他材料费 (按百分比计算) | | 元 | 59.51 | 1 | 59.51 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | | 台班 | 0.1 | 42.51 | 4.25 | | | | | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | | 台班 | 0.2 | 24.67 | 4.93 | | | | | | |
| | | 对焊机 容量E (kV·A) E=75 | | 台班 | 0.09 | 200.93 | 18.08 | | | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | 台班 | 0.49 | 167.78 | 82.21 | | | | | | |
| 项目编码 | 010603002001 | | | 项目名称 | 空腹钢柱 | | 计量单位 | t | 工程量 | 7.587 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 100002-2 | 钢柱安装 每根构件质量10.0t以内 | t | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 1430.4 | 8115.47 | 0 | 129.57 | 729.28 | 1430.4 | 8115.47 | 0 | 129.57 | 729.28 |
| 小计 | | | | | | | | | 1430.4 | 8115.47 | 0 | 129.57 | 729.28 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 10404.72000 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 89.88 | 1.3785 | | 123.9 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 624.01 | 1.3565 | | 846.47 | | | | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 336.01 | 1.3691 | | 460.03 | | | | | |
| | 材料 | 镀锌低碳钢丝 综合 | | kg | 0.23 | 4.89 | | 1.12 | | | | | |
| | | 六角螺栓 综合 | | kg | 3.48 | 6.32 | | 21.99 | | | | | |
| | | 低氢低合金焊条 | | kg | 1.457 | 6.8 | | 9.91 | | | | | |
| | | 二氧化碳药芯焊丝 V-71 | | kg | 13.01 | 12.8 | | 166.53 | | | | | |
| | | 垫铁 | | kg | 28.54 | 3.15 | | 89.9 | | | | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | | m3 | 0.014 | 1941 | | 27.17 | | | | | |
| | | 二氧化碳气体 | | m3 | 6.505 | 5.16 | | 33.57 | | | | | |
| | | 其他材料费 (按百分比计算) | | 元 | 159.13 | 1 | | 159.13 | | | | | |
| | | 钢柱(成品) | | t | 1 | 7606.15 | | 7606.15 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量25t | | 台班 | 0.03 | 1613.33 | | 48.4 | | | | | |
| | | 二氧化碳气体保护焊机 电流450A | | 台班 | 0.3 | 212.37 | | 63.71 | | | | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量1.0 /min | | 台班 | 0.077 | 226.68 | | 17.45 | | | | | |
| 项目编码 | 010606013001 | | | 项目名称 | 零星钢构件 | | 计量单位 | t | 工程量 | 0.098 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 100002-64 | 零星构件安装 | t | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 2055.44 | 8459.97 | 0 | 782.63 | 927.85 | 2055.44 | 8459.97 | 0 | 782.63 | 927.85 |
| 小计 | | | | | | | | | 2055.44 | 8459.97 | 0 | 782.63 | 927.85 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 12225.89000 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 129.21 | 1.3785 | | 178.12 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 966.07 | 1.3565 | | 1310.47 | | | | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 414.03 | 1.3691 | | 566.85 | | | | | |
| | 材料 | 低碳钢电焊条 | | kg | 6.9 | 4.34 | | 29.95 | | | | | |
| | | 其他材料费 (按百分比计算) | | 元 | 165.88 | 1 | | 165.88 | | | | | |
| | | 零星构件(成品) | | t | 1 | 8264.14 | | 8264.14 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN | | 台班 | 1.5 | 217.88 | | 326.82 | | | | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | 台班 | 2.58 | 176.67 | | 455.81 | | | | | |
| 项目编码 | 010516002001 | | | 项目名称 | 预埋铁件 | | 计量单位 | t | 工程量 | 0.186 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 050003-105 | 预埋件 铁件 | t | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 3585.65 | 6516.5 | 0 | 736.55 | 1164.39 | 3585.65 | 6516.5 | 0 | 736.55 | 1164.39 |
| 小计 | | | | | | | | | 3585.65 | 6516.5 | 0 | 736.55 | 1164.39 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 12003.09000 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 114.32 | 1.3527 | | 154.64 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 2578.54 | 1.3306 | | 3431.01 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 36 | 7.2 | | 259.2 | | | | | |
| | | 铁件 | | kg | 1010 | 6.1 | | 6161 | | | | | |
| | | 其他材料费 (按百分比计算) | | 元 | 96.3 | 1 | | 96.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | 台班 | 4.39 | 167.78 | | 736.55 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010516001001 | | | 项目名称 | 螺栓 | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 32 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 100002-59 | 高强度螺栓安装 | 100套 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 309 | 1269.33 | 0 | 73.18 | 136.38 | 3.09 | 12.6933 | 0 | 0.7318 | 1.3638 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.09 | 12.6933 | 0 | 0.7318 | 1.3638 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 17.8789 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 0.1942 | 1.3785 | | 0.27 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 1.348 | 1.3565 | | 1.83 | | | | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 0.7258 | 1.3691 | | 0.99 | | | | | |
| | 材料 | 高强度螺栓M24 | | 套 | 1.06 | 11.74 | | 12.44 | | | | | |
| | | 其他材料费 (按百分比计算) | | 元 | 0.2489 | 1 | | 0.25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动扭力扳手 | | 台班 | 0.013 | 56.29 | | 0.73 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010609B001001 | | | 项目名称 | 高强螺栓 | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 164 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 100002-60 | 栓钉安装 | 100套 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 308.88 | 248.23 | 0 | 123.07 | 88.64 | 3.0888 | 2.4823 | 0 | 1.2307 | 0.8864 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.0888 | 2.4823 | 0 | 1.2307 | 0.8864 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 7.6882 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 0.1942 | 1.3785 | | 0.27 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 1.4517 | 1.3565 | | 1.97 | | | | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 0.6222 | 1.3691 | | 0.85 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------------------|------|---------|----------|-----------|----------|---------|------------|----------|---------|---------|--|--|--|
| 费用明细 | 材料 | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.0487 | 1 | 0.05 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 栓钉熔焊机 | | | 台班 | 0.005 | 246.14 | 1.23 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011003003001 | | | 项目名称 | 防腐涂料 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 63.37 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | | | |
| 100002-73换 | 除锈级别Sa2.5 喷砂除锈(除锈级别Sa2.0) | 100m2 | 0.01 | 1016.04 | 926.7 | 0 | 1691.94 | 383.34 | 10.1604 | 9.267 | 0 | 16.9194 | | | |
| 100002-76 | 环氧富锌底漆 一遍 | 100m2 | 0.01 | 514.72 | 1483.2 | 0 | 223.71 | 202.44 | 5.1472 | 14.832 | 0 | 2.2371 | | | |
| 100002-80 | 环氧云铁漆 一遍 | 100m2 | 0.01 | 337.61 | 1697.42 | 0 | 191.75 | 172.03 | 3.3761 | 16.9742 | 0 | 1.9175 | | | |
| 100002-97 | 聚氨酯面漆 一遍 | 100m2 | 0.01 | 578.87 | 2106.25 | 0 | 383.51 | 258.42 | 5.7887 | 21.0625 | 0 | 3.8351 | | | |
| 100002-98 | 聚氨酯面漆 每增一遍 | 100m2 | 0.01 | 515.67 | 1918.56 | 0 | 383.51 | 235.12 | 5.1567 | 19.1856 | 0 | 3.8351 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 29.6291 | 81.3213 | 0 | 28.7442 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 152.208100 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 8.63374 | 1.3785 | | 11.9 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 13.06851 | 1.3565 | | 17.73 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 喷砂嘴 | | | 个 | 0.0126 | 37.6 | | 0.47 | | | | | | |
| | | 喷砂用胶管 中压Φ40 | | | m | 0.027 | 18.08 | | 0.49 | | | | | | |
| | | 石英砂 | | | m3 | 0.01674 | 480 | | 8.04 | | | | | | |
| | | 环氧富锌底漆 | | | kg | 0.3 | 46.8 | | 14.04 | | | | | | |
| | | 稀释剂 | | | kg | 0.138 | 12 | | 1.66 | | | | | | |
| | | 环氧云铁漆 | | | kg | 0.629 | 25 | | 15.73 | | | | | | |
| | | 聚氨酯面漆 | | | kg | 0.4502 | 86 | | 38.72 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 2.186 | 1 | | 2.19 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 桥式起重机 提升质量10t | | | 台班 | 0.0018 | 296.76 | | 0.53 | | | | | | |
| | | 除锈喷砂机 能力3m3/min | | | 台班 | 0.02817 | 74.67 | | 2.1 | | | | | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量10 /min | | | 台班 | 0.02178 | 599.96 | | 13.07 | | | | | | |
| | | 鼓风机 能力3m3/min | | | 台班 | 0.02745 | 44.25 | | 1.21 | | | | | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量3.0 /min | | | 台班 | 0.037 | 319.59 | | 11.82 | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001040 | | | 项目名称 | 石材楼地面 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 86.71 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | | | |
| 050005-44换 | 石材楼地面块料周长1600mm以内 | 100m2 | 0.01 | 4669.21 | 20461.07 | 0 | 17.62 | 2051.93 | 46.6921 | 204.6107 | 0 | 0.1762 | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 54.2636 | 219.4979 | 0 | 0.1762 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 296.867900 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 4.5276 | 1.3527 | | 6.12 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 30.488222 | 1.3306 | | 40.57 | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | | 片 | 0.0035 | 65 | | 0.23 | | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | | 0.1 | | | | | | |
| | | 白水泥 | | | t | 0.0001 | 1052 | | 0.11 | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | m3 | 0.00101 | 562.97 | | 0.57 | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.0324 | 456.71 | | 14.8 | | | | | | |
| | | 石材保护层 | | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.0452 | 1 | | 0.05 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 30厚烧面海浪花岗岩 | | | m2 | 1.02 | 185 | | 188.7 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | | 0.18 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001041 | | | 项目名称 | 石材楼地面 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 54.37 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | | | |
| 050005-46换 | 石材楼地面块料周长2400mm以外[80厚烧面海浪花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 5983.97 | 51832.41 | 0 | 17.62 | 3909.87 | 59.8397 | 518.3241 | 0 | 0.1762 | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 67.4112 | 533.2113 | 0 | 0.1762 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 642.308300 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 5.7459 | 1.3527 | | 7.77 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 39.130622 | 1.3306 | | 52.07 | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | | 片 | 0.0035 | 65 | | 0.23 | | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | | 0.1 | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | m3 | 0.00101 | 562.97 | | 0.57 | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.030303 | 456.71 | | 13.84 | | | | | | |
| | | 石材保护层 | | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | | |
| | | 白水泥 | | | t | 0.0001 | 253.52 | | 0.03 | | | | | | |
| | | 80厚烧面海浪花岗岩 | | | m2 | 1.02 | 493.3333 | | 503.2 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.2962 | 1 | | 0.3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------------------------|--------|---------|----------|----------------------------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------|---------|
| 050003-86 | 现浇构件圆钢筋 制作 Φ25以内 | t | 0.001 | 405.19 | 4856.22 | 0 | 28.32 | 333.89 | 0.40519 | 4.85622 | 0 | 0.02832 | 0.33389 | |
| 050003-87 | 现浇构件圆钢筋 安装 Φ25以内 | t | 0.001 | 910.82 | 52.62 | 0 | 75.5 | 208.17 | 0.91082 | 0.05262 | 0 | 0.0755 | 0.20817 | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、水沟沟 | 10m3 | 0.012 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 25.96956 | 56.5068 | 0 | 0.2796 | 8.56008 | |
| 050003-36换 | 非泵送混凝土浇筑、养护 基础垫层 | 10m3 | 0.01 | 678.76 | 4735.77 | 0 | 119.52 | 394.2 | 6.7876 | 47.3577 | 0 | 1.1952 | 3.942 | |
| 050001-149换 | 机械回填方实 回填石 粉渣 | 100m3 | 0.01 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | |
| 050001-145 | 机械原土夯实 | 1000m2 | 0.0008 | 1296.83 | 0 | 0 | 118.2 | 293.35 | 1.037464 | 0 | 0 | 0.09456 | 0.23468 | |
| 小计 | | | | | | | | | 260.840368 | 781.498997 | 0 | 17.77341 | 97.676804 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1157.7895790 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 39.048261 | | 1.3527 | | 52.82 | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 134.230449 | | 1.3306 | | 178.61 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.108904 | | 3.77 | | 0.41 | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.218465 | | 7.2 | | 1.57 | | | |
| | | 防锈漆 红色 | | | | kg | 0.499 | | 15.2 | | 7.58 | | | |
| | | 松节油 | | | | kg | 0.132 | | 23 | | 3.04 | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.124926 | | 454.69 | | 56.8 | | | |
| | | 细石混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.091378 | | 458.94 | | 41.94 | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.028966 | | 456.71 | | 13.23 | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.00018 | | 562.97 | | 0.1 | | | |
| | | 细石混凝土增加费 | | | | m | 0.00918 | | 20 | | 0.18 | | | |
| | | 圆钢(HPB235) Φ10mm以外 | | | | t | 0.000067 | | 4600 | | 0.31 | | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 1.705615 | | 1 | | 1.71 | | | | |
| | 主材 | 300宽侧缝式线性不锈钢排水沟盖板 | | | | m | 1.03 | | 452 | | 465.56 | | | |
| | | 6%水泥石粉渣混合料 | | | | m3 | 0.122438 | | 173.37 | | 21.23 | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | | | | 台班 | 0.000264 | | 821.29 | | 0.22 | | | |
| | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | | | 台班 | 0.00496 | | 23.64 | | 0.12 | | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量M (t) M=1 | | | | 台班 | 0.003511 | | 283.17 | | 0.99 | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | | 201.44 | | 0 | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.029829 | | 11.65 | | 0.35 | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.00072 | | 14.19 | | 0.01 | | | |
| | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | | | | 台班 | 0.000006 | | 42.51 | | 0 | | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | | | | 台班 | 0.000017 | | 24.67 | | 0 | | | |
| | | 对焊机 容量E (kV·A) E=75 | | | | 台班 | 0.000006 | | 200.93 | | 0 | | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | | | 台班 | 0.084029 | | 167.78 | | 14.1 | | | |
| | 项目编码 | 050201004013 | | | 项目名称 | 侧缝式线性不锈钢排水沟检修口 (YS-006-16) | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 7 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装 | 套 | 1 | 80.67 | 598 | 0 | 0 | 47.66 | 80.67 | 598 | 0 | 0 | 47.66 |
| 050003-105 | 预埋件 铁件 | t | 0.036 | 3585.65 | 4730.69 | 0 | 736.55 | 1075.1 | 129.0834 | 170.30484 | 0 | 26.5158 | 38.7036 | |
| 小计 | | | | | | | | | 209.7534 | 768.30484 | 0 | 26.5158 | 86.3636 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1090.93764 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 18.343863 | | 1.3527 | | 24.81 | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 137.065626 | | 1.3306 | | 182.38 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|----------------------------|------|---------|----------|--------|--------|------------|---------|---------|-----|--------------------|--|--|--|--|--|
| 费用明细 | 材料 | 水 | | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | | | | | | | | | |
| | | 普通 预拌混凝土 C30, 骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 1.015 | 497.02 | 504.48 | | | | | | | | | | |
| | | P6增加费 | | m3 | 1.015 | 8 | 8.12 | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 7.7 | 1 | 7.7 | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量M(t) M=1 | | 台班 | 0.039 | 283.17 | 11.04 | | | | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.078 | 11.65 | 0.91 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010503001001 | | | 项目名称 | 基础梁 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 5.14 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 050003-52 | 非泵送混凝土浇筑、养护 基础梁 | 10m3 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 and 管理费 and 利润 | | | | | |
| | | | | 1692.8 | 4700.17 | 0 | 14.56 | 608.57 | 169.28 | 470.017 | 0 | 1.456 60.857 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 169.28 | 470.017 | 0 | 60.857 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 65.261 | 1.3527 | | 88.28 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 60.876 | 1.3306 | | 81 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.414 | 3.77 | | 1.56 | | | | | | | | | |
| | | 普通 预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 1.015 | 454.69 | | 461.51 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 6.946 | 1 | | 6.95 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.125 | 11.65 | | 1.46 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010515001007 | | | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | | 计量单位 | t | 工程量 | 1.67 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 050003-90 | 现浇构件螺纹钢 制作 Φ10以内 | t | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 and 管理费 and 利润 | | | | | |
| | | | | 490.58 | 4013.77 | 0 | 12.32 | 309.49 | 490.58 | 4013.77 | 0 | 12.32 309.49 | | | | | |
| 050003-91 | 现浇构件螺纹钢 安装 Φ10以内 | t | 1 | 1048.99 | 29.77 | 0 | 0 | 232.38 | 1048.99 | 29.77 | 0 | 0 232.38 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 1539.57 | 4043.54 | 0 | 541.87 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 189.54 | 1.3527 | | 256.39 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 964.36 | 1.3306 | | 1283.18 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 螺纹钢Ⅲ级(HPB400) Φ10mm以内 | | t | 1.025 | 3858 | | 3954.45 | | | | | | | | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | | kg | 5.64 | 5.2 | | 29.33 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 59.76 | 1 | | 59.76 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | | 台班 | 0.11 | 42.51 | | 4.68 | | | | | | | | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | | 台班 | 0.31 | 24.67 | | 7.65 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011201001001 | | | 项目名称 | 墙面一般抹灰 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 234.21 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 020003-8换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 and 管理费 and 利润 | | | | | |
| | | | | 3149.72 | 1091 | 0 | 0 | 747.8 | 31.4972 | 10.91 | 0 | 0 7.478 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 31.4972 | 10.91 | 0 | 7.478 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 3.46676 | 1.3785 | | 4.78 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 6.36123 | 1.3565 | | 8.63 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 13.21252 | 1.3691 | | 18.09 | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.00284 | 3.77 | | 0.01 | | | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.0232 | 465.14 | | 10.79 | | | | | | | | | |
| | 主材 | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.108 | 1 | | 0.11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010903002002 | | | 项目名称 | 墙面涂膜防水 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 234.21 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 010007-41换 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 1.0mm厚(实际厚度≥2mm) | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 and 管理费 and 利润 | | | | | |
| | | | | 2459.24 | 5281.52 | 0 | 0 | 805.36 | 24.5924 | 52.8152 | 0 | 0 8.0536 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 24.5924 | 52.8152 | 0 | 8.0536 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费(建筑) | | 元 | 17.84 | 1.3785 | | 24.59 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | | kg | 2.3868 | 21.8 | | 52.03 | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.00064 | 3.77 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.7805 | 1 | | 0.78 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010903003001 | | | 项目名称 | 墙面砂浆防水 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 371.2 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 050006-9换 | 一般抹灰 水泥砂浆 (15+5)mm(光面) 外墙 面 | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 and 管理费 and 利润 | | | | | |
| | | | | 3922.33 | 1108.65 | 0 | 0 | 918.74 | 39.2233 | 11.0865 | 0 | 0 9.1874 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 39.2233 | 11.0865 | 0 | 9.1874 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 5.1032 | 1.3527 | | 6.9 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 24.28996 | 1.3306 | | 32.32 | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|---------|---------|-----------|
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | |
| 项目编码 | 010101001006 | | 项目名称 | 平整场地 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 141.07 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050001-145 | 机械原土夯实 | 1000m2 | 0.001 | 1296.83 | 0 | 0 | 118.2 | 293.35 | 1.29683 | 0 | 0 | 0.1182 | 0.29335 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.29683 | 0 | 0 | 0.1182 | 0.29335 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1.7083800 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 0.9587 | 1.3527 | 1.3 | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.005 | 23.64 | 0.12 | | | | |
| 项目编码 | 011107001004 | | 项目名称 | 石材台阶面【台阶】 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 157.18 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-54换 | 石材台阶 | 100m2 | 0.01 | 10467.57 | 97452.74 | 0 | 70.6 | 7181.28 | 104.6757 | 974.5274 | 0 | 0.706 | 71.8128 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.0117 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 4.120272 | 7.917273 | 0 | 0 | 1.302795 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.0117 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.738383 | 9.500751 | 0 | 0 | 1.517958 |
| 小计 | | | | | | | | | 113.534355 | 991.945424 | 0 | 0.706 | 74.633553 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1180.819332 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 9.8957 | 1.3527 | 13.39 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 68.607987 | 1.3306 | 91.29 | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.939969 | 1.3785 | 1.3 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.342663 | 1.3565 | 3.18 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 3.170845 | 1.3691 | 4.34 | | | | |
| | 材料 | | | 棉纱 | | kg | 0.015 | 10.6 | 0.16 | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.038999 | 3.77 | 0.15 | | | | |
| | | | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.014 | 65 | 0.91 | | | | |
| | | | | 白水泥 | | t | 0.00016 | 1052 | 0.17 | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | | m3 | 0.0015 | 562.97 | 0.84 | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.029903 | 456.71 | 13.66 | | | | |
| | | | | 石材保护液 | | kg | 0.640314 | 27 | 17.29 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.067108 | 1 | 0.07 | | | | |
| | 主材 | | | 烧面夜里雪花花岗岩(踏面弧形加工)900*30 | | m2 | 0.899606 | 845 | 760.17 | | | | |
| | | | | 烧面夜里雪花花岗岩(踏面弧形加工)900*30 | | m2 | 0.264601 | 750 | 198.45 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | |
| | | | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0673 | 10.49 | 0.71 | | | | |
| | 项目编码 | 011102001042 | | 项目名称 | 石材楼地面 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 168.61 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-44换 | 石材楼地面块料周长1600mm以内(30厚烧面夜里雪花花岗岩) | 100m2 | 0.01 | 4669.21 | 32701.07 | 0 | 17.62 | 2663.93 | 46.6921 | 327.0107 | 0 | 0.1762 | 26.6393 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.2636 | 341.8979 | 0 | 0.1762 | 29.0502 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 425.387900 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 4.5276 | 1.3527 | 6.12 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 30.488222 | 1.3306 | 40.57 | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | |
| | 材料 | | | 棉纱 | | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | |
| | | | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | |
| | | | | 白水泥 | | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.0324 | 456.71 | 14.8 | | | | |
| | | | | 石材保护液 | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0452 | 1 | 0.05 | | | | | |
| | 主材 | | | 30厚烧面夜里雪花花岗岩 | | m2 | 1.02 | 305 | 311.1 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | |
| | | | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | |
| 项目编码 | 010507007003 | | 项目名称 | 基础 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 6.29 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050003-40 | 非泵送混凝土浇筑、养护 独立基础 | 10m3 | 0.1 | 1130.7 | 4697 | 0 | 119.41 | 491.72 | 113.07 | 469.7 | 0 | 11.941 | 49.172 |
| 小计 | | | | | | | | | 113.07 | 469.7 | 0 | 11.941 | 49.172 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 643.88300 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 25.586 | 1.3527 | 34.61 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 58.966 | 1.3306 | 78.46 | | | | |
| | 材料 | | | 水 | | m3 | 0.331 | 3.77 | 1.25 | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 1.015 | 454.69 | 461.51 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 6.941 | 1 | 6.94 | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 机动翻斗车 装载质量M (t) M=1 | | 台班 | 0.039 | 283.17 | 11.04 | | | | |
| | | | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.077 | 11.65 | 0.9 | | | | |
| | 项目编码 | 010606013002 | | 项目名称 | 深灰色拉丝面304#不锈钢花池 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 20.08 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-233换 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.0299 | 4400.81 | 47139.75 | 0 | 0 | 3325.6 | 131.584219 | 1295.77005 | 0 | 0 | 99.43544 |
| 020006-107 | 不锈钢框架 | t | 0.02 | 3342.52 | 37659.58 | 0 | 1270.81 | 2703.83 | 66.8504 | 753.1916 | 0 | 25.4162 | 54.0766 |
| 050012-12换 | 不锈钢槽 | m2 | 3.99 | 127.61 | 439.76 | 0 | 14.32 | 51.03 | 509.1639 | 1754.6424 | 0 | 0.0718 | 203.6097 |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤土层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 |
| 050012-8 | 屋顶花园滤土层 填充陶粒 | m3 | 1 | 34.41 | 315.79 | 0 | 0 | 23.36 | 34.41 | 315.79 | 0 | 0 | 23.36 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|----------------------------|------|------------|-----------|--------------------|---------|---------|------|-------------|-------------|--------|--------|-----------|-----|
| 小计 | | | | | | | | | | 745.026619 | 4238.975325 | 0 | 82.553 | 381.43964 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 5447.994584 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 19.161221 | 1.3785 | 26.41 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 59.747106 | 1.3565 | 81.05 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 63.746047 | 1.3691 | 87.27 | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 128.057373 | 1.3527 | 173.22 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 279.650331 | 1.3306 | 372.1 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 不锈钢型材(综合) | t | 0.019975 | 32550 | 650.19 | | | | | | | | | |
| | | 氩气 | m3 | 0.444417 | 132.39 | 58.84 | | | | | | | | | |
| | | 锦钙棒 | kg | 0.000894 | 350 | 0.31 | | | | | | | | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | m2 | 2.2 | 2.63 | 5.79 | | | | | | | | | |
| | | 陶粒 | m3 | 1.05 | 300 | 315 | | | | | | | | | |
| | | 不锈钢板 (304/2B) 1.0mm | kg | 100.231939 | 16.09 | 1612.73 | | | | | | | | | |
| | | 不锈钢电焊条 φ2.5mm | kg | 1.99004 | 43.5 | 86.57 | | | | | | | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.202645 | 10 | 2.03 | | | | | | | | | |
| | | 橡胶密封条 | m | 7.447219 | 2 | 14.89 | | | | | | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | 套 | 10.132271 | 2.5 | 25.33 | | | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.092949 | 12 | 1.12 | | | | | | | | | |
| | | 3厚深灰色拉丝面304#不锈钢板 | m2 | 3.00988 | 450 | 1354.45 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 65.944245 | 1 | 65.94 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流I (A) I=500 | 台班 | 0.140092 | 172.57 | 24.18 | | | | | | | | | |
| | | 直流电焊机 功率P (kW) P=32 | 台班 | 0.318406 | 178.95 | 56.98 | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010606013003 | | | 项目名称 | 钢板坐凳 (浅蓝色304#不锈钢板) | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 13.16 | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 020006-112 | 不锈钢面层 | 10m2 | 0.1 | 379.07 | 13782.93 | 0 | 0 | 772.58 | | 37.907 | 1378.293 | 0 | 0 | 77.258 | |
| 独立费 | 可拆卸原色304#不锈钢构件 | 个 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 37.907 | 1498.293 | 0 | 0 | 77.258 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1613.45800 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.0258 | 1.3785 | 5.55 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 10.0813 | 1.3565 | 13.68 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 13.6459 | 1.3691 | 18.68 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 不锈钢钉 304 | kg | 0.2089 | 12 | 2.51 | | | | | | | | | |
| | | 202胶 | kg | 0.1667 | 42 | 7 | | | | | | | | | |
| | | 5厚304#不锈钢板, 按形定制, 浅蓝色氟碳漆饰面 | m2 | 1.05 | 1290.6075 | 1355.14 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 13.646 | 1 | 13.65 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010606013004 | | | 项目名称 | 钢板坐凳 (蓝色304#不锈钢板) | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 21.84 | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 020006-112换 | 不锈钢面层 | 10m2 | 0.1 | 379.07 | 13782.93 | 0 | 0 | 772.58 | | 37.907 | 1378.293 | 0 | 0 | 77.258 | |
| 独立费 | 可拆卸原色304#不锈钢构件 | 个 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 37.907 | 1518.293 | 0 | 0 | 77.258 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1633.45800 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.0258 | 1.3785 | 5.55 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 10.0813 | 1.3565 | 13.68 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 13.6459 | 1.3691 | 18.68 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 不锈钢钉 304 | kg | 0.2089 | 12 | 2.51 | | | | | | | | | |
| | | 202胶 | kg | 0.1667 | 42 | 7 | | | | | | | | | |
| | | 5厚304#不锈钢板, 按形定制, 浅蓝色氟碳漆饰面 | m2 | 1.05 | 1290.6075 | 1355.14 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 13.646 | 1 | 13.65 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010606013005 | | | 项目名称 | 钢板坐凳 (深蓝色304#不锈钢板) | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 46.2 | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 020006-112换 | 不锈钢面层 | 10m2 | 0.1 | 379.07 | 13782.93 | 0 | 0 | 772.58 | | 37.907 | 1378.293 | 0 | 0 | 77.258 | |
| 独立费 | 可拆卸原色304#不锈钢构件 | 个 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 37.907 | 1478.293 | 0 | 0 | 77.258 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1593.4580 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.0258 | 1.3785 | 5.55 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 10.0813 | 1.3565 | 13.68 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 13.6459 | 1.3691 | 18.68 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 不锈钢钉 304 | kg | 0.2089 | 12 | 2.51 | | | | | | | | | |
| | | 202胶 | kg | 0.1667 | 42 | 7 | | | | | | | | | |
| | | 5厚304#不锈钢板, 按形定制, 深蓝色氟碳漆饰面 | m2 | 1.05 | 1290.6075 | 1355.14 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 13.646 | 1 | 13.65 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011102001043 | | | 项目名称 | 石材楼地面 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 586.56 | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内 | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 32605.24 | 0 | 17.62 | 2708.13 | | 48.9181 | 326.0524 | 0 | 0.1762 | 27.0813 | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 56.4896 | 340.9396 | 0 | 0.1762 | 29.4922 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 427.097600 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 4.7342 | 1.3527 | 6.4 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 31.951122 | 1.3306 | 42.51 | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | | | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|--------------------------|-------|---------|-----------------|--------|--------|---------|------------|-----------|-----|----------|--|--|--|
| 费用明细 | 材料 | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0447 | 1 | 0.04 | | | | | | | | |
| | | 30厚烧面夜里雪花岗岩 | | m2 | 1.02 | 305 | 311.1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | |
| 机械 | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001044 | | | 项目名称 | 石材楼地面 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 46.58 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | | | |
| 050005-44换 | 石材楼地面块料周长1600mm以内[30厚烧面夜里雪花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 4669.21 | 32701.07 | 0 | 17.62 | 2663.93 | 46.6921 | 327.0107 | 0 | 0.1762 | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 678.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 54.2636 | 341.8979 | 0 | 0.1762 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 425.387900 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 4.5276 | 1.3527 | 6.12 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 30.488222 | 1.3306 | 40.57 | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | | | |
| | | 棉纱 | | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.0324 | 456.71 | 14.8 | | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0452 | 1 | 0.05 | | | | | | | | |
| | | 30厚烧面夜里雪花岗岩 | | m2 | 1.02 | 305 | 311.1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022007 | | | 项目名称 | 地下双缝线性不锈钢排水沟 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 61.67 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | | | |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内 | 10m | 0.1 | 1461.67 | 2924.72 | 0 | 140.94 | 477.39 | 146.167 | 292.472 | 0 | 14.094 | | | |
| 050006-14换 | 砖胎模一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度≤1m(麻面调整为光面) | 100m2 | 0.009 | 3645.42 | 1065.21 | 0 | 0 | 855.62 | 32.80878 | 9.58689 | 0 | 0 | | | |
| 050003-105 | 预埋件 铁件 | t | 0.001 | 3585.65 | 4466.2 | 0 | 736.55 | 1061.87 | 3.58565 | 4.4662 | 0 | 0.73655 | | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电度沟 | 10m3 | 0.022 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 47.61086 | 103.5958 | 0 | 0.5126 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 230.17229 | 410.12089 | 0 | 15.34315 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 727.83126 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 34.447602 | 1.3527 | 46.6 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 135.008946 | 1.3306 | 179.64 | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.150007 | 3.77 | 0.57 | | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.223254 | 7.2 | 1.61 | | | | | | | | |
| | | 防锈漆 红色 | | kg | 0.499 | 15.2 | 7.58 | | | | | | | | |
| | | 松节油 | | kg | 0.132 | 23 | 3.04 | | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.219228 | 454.69 | 99.68 | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.020689 | 456.71 | 9.45 | | | | | | | | |
| | | 铁件 | | kg | 0.147397 | 4.1 | 0.6 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.72964 | 1 | 1.73 | | | | | | | | |
| | | 地下双缝线性不锈钢排水沟盖板 | | m | 1.03 | 272 | 280.16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.043198 | 11.65 | 0.5 | | | | | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | 台班 | 0.084641 | 167.78 | 14.2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201004014 | | | 项目名称 | 地下双缝线性不锈钢排水沟检修口 | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 11 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | | | |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装 | 套 | 1 | 80.67 | 433 | 0 | 0 | 39.41 | 80.67 | 433 | 0 | 0 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 80.67 | 433 | 0 | 0 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 553.08 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 14.31 | 1.3527 | 19.36 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 46.08 | 1.3306 | 61.31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 地下双缝线性不锈钢排水沟检修口(600*300) | | 套 | 1 | 433 | 433 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001020 | | | 项目名称 | 垫层【石材】 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 94.97 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | | | |
| 050009-23换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.1 | 754.58 | 4715.06 | 0 | 121.65 | 409.99 | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 600.12800 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 11.771 | 1.3527 | 15.92 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 44.743 | 1.3306 | 59.54 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 1.02 | 454.69 | 463.78 | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 6.968 | 1 | 6.97 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------|-------|--|----------|------------------|----------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 机械 | | | 混凝土振动器 平板式 | | | 台班 | 0.079 | | 14.19 | | 1.12 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001021 | | | 项目名称 | | 垫层【石材】 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 94.97 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.01 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 21.7171 | | 1.3527 | 29.38 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6%水泥石粉渣混合料 | | m3 | 1.02 | | 173.37 | 176.84 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | | 台班 | 0.0022 | | 821.29 | 1.81 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 电动夯实机 夯实能量E (N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.008 | | 23.64 | 0.19 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 01110203004 | | | 项目名称 | | 块料楼地面 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 506.13 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | |
| 050009-24换 | 透水砖 砂浆铺设[18厚仿荔枝面芝麻黑花岗岩PC砖、18厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖] | 10m2 | 0.1 | 363.8 | 856.83 | 0 | 0 | 122.92 | 36.38 | 85.683 | 0 | 0 | 12.292 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 36.38 | 85.683 | 0 | 0 | 12.292 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 3.537 | | 1.3527 | 4.78 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 23.74522 | | 1.3306 | 31.6 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.0324 | | 456.71 | 14.8 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.029446 | | 3.77 | 0.11 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.075 | | 1 | 0.08 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 15厚仿拉丝面芝麻黑花岗岩PC砖、15厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖 | | m2 | 1.01 | | 70 | 70.7 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | | 201.44 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 01110203005 | | | 项目名称 | | 块料楼地面 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 484.92 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | |
| 050009-24换 | 透水砖 砂浆铺设[500*500*18厚仿荔枝面芝麻灰(浅灰、深灰)岗岩PC砖(按菱形加工)] | 10m2 | 0.1 | 363.8 | 856.83 | 0 | 0 | 122.92 | 36.38 | 85.683 | 0 | 0 | 12.292 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 36.38 | 85.683 | 0 | 0 | 12.292 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 3.537 | | 1.3527 | 4.78 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 23.74522 | | 1.3306 | 31.6 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.0324 | | 456.71 | 14.8 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.029446 | | 3.77 | 0.11 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.075 | | 1 | 0.08 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 15厚仿荔枝面芝麻浅灰花岗岩PC砖(按型定制加工)、15厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖(按型定制加工)、15厚仿荔枝面芝麻深灰花岗岩PC砖(按型定制加工) | | m2 | 1.01 | | 70 | 70.7 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | | 201.44 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001022 | | | 项目名称 | | 垫层 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 118.93 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | |
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.1 | 754.58 | 4715.06 | 0 | 121.65 | 409.99 | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 11.771 | | 1.3527 | 15.92 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 44.743 | | 1.3306 | 59.54 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 1.02 | | 454.69 | 463.78 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.2 | | 3.77 | 0.75 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 6.968 | | 1 | 6.97 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 机动翻斗车 载质量M (t) M=1 | | 台班 | 0.039 | | 283.17 | 11.04 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.079 | | 14.19 | 1.12 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010904004004 | | | 项目名称 | | 金属收边(YS-5-001-5) | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 8.86 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | |
| 020002-133换 | 楼地面金属分格嵌条 | 100m | 0.01 | 262.45 | 7159.09 | 0 | 0 | 415.72 | 2.6245 | 71.5909 | 0 | 0 | 4.1572 | | | | | | | | |
| 050003-105换 | 预埋件 铁件 | t | 0.002 | 3585.65 | 33631.72 | 0 | 736.55 | 2520.15 | 7.1713 | 67.26344 | 0 | 1.4731 | 5.0403 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.7958 | 138.85434 | 0 | 1.4731 | 9.1975 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 0.154835 | | 1.3527 | 0.21 | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | | | | |
|------------|--|------------------------------------|----------------------|--------|--------------------------|-----------------------|----------|--------|------------|------|------------|------------|---------|----------|-----------|-------|--|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | |
| 050007-83换 | | 聚氨基甲酸酯 嵌缝[聚苯乙泡沫塑料板 δ=25mm] | 100m | 0.01 | 1183.59 | 1258.6 | 0 | 0 | 323.44 | | 11.8359 | 12.586 | 0 | 0 | 3.2344 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | 11.8359 | 12.586 | 0 | 0 | 3.2344 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 27.656300 | | | | | | |
| | | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | | 0.7602 | | 1.3527 | 1.03 | | | | | |
| | | | | | 技工人工费 | | 元 | | 8.1223 | | 1.3306 | 10.81 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | 单组分聚氨酯建筑密封胶 | | kg | | 1.1 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | 聚苯乙泡沫塑料板 δ=25mm | | m2 | | 0.2 | | 62 | | 12.4 | | | | |
| | | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.186 | | 1 | | 0.19 | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040201022008 | | 项目名称 | | 侧缝式线性不锈钢排水沟(裙楼二层剖面图一) | | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 45.25 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | |
| 050003-68 | | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.004 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | | 8.65652 | 18.8356 | 0 | 0.0932 | 2.85336 | | |
| 050006-14换 | | 砖胎模一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度≤1m(麻面调整为光面) | 100m2 | 0.0147 | 3645.42 | 1065.21 | 0 | 0 | 855.62 | | 53.587674 | 15.658587 | 0 | 0 | 12.577614 | | |
| 050003-105 | | 预埋件 铁件 | t | 0.001 | 3585.65 | 6516.5 | 0 | 736.55 | 1164.39 | | 3.58565 | 6.5165 | 0 | 0.73655 | 1.16439 | | |
| 050002-22换 | | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内 | 10m | 0.1 | 1461.67 | 4778.72 | 0 | 140.94 | 570.09 | | 146.167 | 477.872 | 0 | 14.094 | 57.009 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | 211.996844 | 518.882687 | 0 | 14.92375 | 73.604364 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 819.407645 | | | | | | |
| | | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | | 33.496623 | | 1.3527 | 45.31 | | | | | |
| | | | | | 技工人工费 | | 元 | | 121.214763 | | 1.3306 | 161.29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | 水 | | m3 | | 0.037901 | | 3.77 | | 0.14 | | | | |
| | | | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | | 0.222773 | | 7.2 | | 1.6 | | | | |
| | | | | | 防锈漆 红色 | | kg | | 0.499 | | 15.2 | | 7.58 | | | | |
| | | | | | 松节油 | | kg | | 0.132 | | 23 | | 3.04 | | | | |
| | | | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | | 0.03073 | | 454.69 | | 13.97 | | | | |
| | | | | | 铁件 | | kg | | 0.133923 | | 6.1 | | 0.82 | | | | |
| | | 主材 | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | | 0.033678 | | 456.71 | | 15.38 | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.500016 | | 1 | | 0.5 | | | | | | |
| | | | 侧缝式线性不锈钢排水沟盖板 | | m | | 1.03 | | 452 | | 465.56 | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | 台班 | | 0 | | 201.44 | | 0 | | | | | | |
| | | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | | 0.006055 | | 11.65 | | 0.07 | | | | | | |
| | | | 交流电焊机 容量E(kV·A) E=30 | | 台班 | | 0.084582 | | 167.78 | | 14.19 | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------------------|-------|-------------------|-----------|--------|--------|---------|------------|-----------|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 费用明细 | 材料 | 不锈钢电焊条 Φ2.5mm | kg | 1.128867 | 43.5 | 49.11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 不锈钢板 (304/2B) 1.0mm | kg | 56.735728 | 16.09 | 912.88 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | m2 | 2.2 | 2.63 | 5.79 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 陶粒 | m3 | 0.209957 | 300 | 62.99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 防水粉 | kg | 0.103178 | 5 | 0.52 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.015549 | 3.77 | 0.06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.05225 | 465.14 | 24.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 29.347411 | 1 | 29.35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 直流电焊机 功率P (kW) P=32 | 台班 | 0.180619 | 178.95 | 32.32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003006 | | 项目名称 | 块料楼地面 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 1359.91 | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | |
| 050009-24换 | 透水砖 砂浆铺设[18厚仿荔枝面芝麻黑花岗岩PC砖、18厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖] | 10m2 | 0.1 | 363.8 | 856.83 | 0 | 0 | 122.92 | 36.38 | 85.683 | 0 | 0 | 12.292 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 36.38 | 85.683 | 0 | 0 | 12.292 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 134.35500 | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 3.537 | 1.3527 | | 4.78 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.74522 | 1.3306 | | 31.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.029446 | 3.77 | | 0.11 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0324 | 456.71 | | 14.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.075 | 1 | | 0.08 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 15厚仿拉丝面芝麻黑花岗岩PC砖、15厚仿拉丝面芝麻灰花岗岩PC砖 | m2 | 1.01 | 70 | | 70.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001023 | | 项目名称 | 垫层 | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 163.19 | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | |
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.1 | 754.58 | 4715.06 | 0 | 121.65 | 409.99 | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 600.12800 | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 11.771 | 1.3527 | | 15.92 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 44.743 | 1.3306 | | 59.54 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.02 | 454.69 | | 463.78 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | | 0.75 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 6.968 | 1 | | 6.97 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 载质量M(t) M=1 | 台班 | 0.039 | 283.17 | | 11.04 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.079 | 14.19 | | 1.12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010904004006 | | 项目名称 | 金属收边 (YS-5-001-5) | | 计量单位 | m | | 工程量 | 8.86 | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | |
| 020002-133换 | 楼地面金属分格嵌条 块料地面型分格条 | 100m | 0.01 | 262.45 | 7159.09 | 0 | 0 | 415.72 | 2.6245 | 71.5909 | 0 | 0 | 4.1572 | | | | | | | | |
| 050003-105换 | 预埋件 铁件[不锈钢角钢] | t | 0.002 | 3585.65 | 33631.72 | 0 | 736.55 | 2520.15 | 7.1713 | 67.26344 | 0 | 1.4731 | 5.0403 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.7958 | 138.85434 | 0 | 1.4731 | 9.1975 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 159.320740 | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 0.154835 | 1.3527 | | 0.21 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.492379 | 1.3306 | | 4.65 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.27423 | 1.3785 | | 0.38 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 0.60077 | 1.3565 | | 0.81 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1.04559 | 1.3691 | | 1.43 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.048758 | 7.2 | | 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 不锈钢 | kg | 1.367946 | 32.55 | | 44.53 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合金钢钻头 6mm | 个 | 0.005 | 12 | | 0.06 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.496559 | 1.25 | | 3.12 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.681165 | 1 | | 0.68 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 50宽5厚304#原色拉丝面不锈钢板 | m | 1.06 | 64.530375 | | 68.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.005946 | 167.78 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010904004007 | | 项目名称 | 伸缩缝 (YS-006-9、10) | | 计量单位 | m | | 工程量 | 188.33 | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | |
| 050007-83换 | 聚氨酯密封胶 嵌缝[聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm] | 100m | 0.01 | 1183.59 | 1258.6 | 0 | 0 | 323.44 | 11.8359 | 12.586 | 0 | 0 | 3.2344 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 11.8359 | 12.586 | 0 | 0 | 3.2344 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 27.656300 | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 0.7602 | 1.3527 | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 42 页, 共 161 页

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|-------|--------------------------|---------|----------------------------|--------|--------|---------|-----------|-------------|-------------|---------|-----------|------------|----|
| 小计 | | | | | | | | | | 208.411194 | 512.366187 | 0 | 14.1872 | 72.439974 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 807.404555 | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 33.482084 | 1.3527 | 45.29 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 120.877588 | 1.3306 | 160.84 | | | | | | | | |
| | 材料 | | 水 | m3 | 0.037924 | 3.77 | 0.14 | | | | | | | | |
| | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.218 | 7.2 | 1.57 | | | | | | | | |
| | | | 防锈漆 红色 | kg | 0.499 | 15.2 | 7.58 | | | | | | | | |
| | | | 松节油 | kg | 0.132 | 23 | 3.04 | | | | | | | | |
| | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.030767 | 454.69 | 13.99 | | | | | | | | |
| | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.033677 | 456.71 | 15.38 | | | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.487495 | 1 | 0.49 | | | | | | | | |
| | 主材 | | 侧缝式线性不锈钢排水沟盖板 | m | 1.03 | 452 | 465.56 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | |
| | | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.006062 | 11.65 | 0.07 | | | | | | | | |
| | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.084 | 167.78 | 14.09 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022011 | | | 项目名称 | 侧缝式线性不锈钢排水沟(裙楼二层剖面图二) | | | 计量单位 | m | 工程量 | 37.84 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇捣、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.001 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| | | | | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 2.16413 | 4.7089 | 0 | 0.0233 | 0.71334 | | |
| 050006-14换 | 砖胎板一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度≤1m(麻面调整为光面) | 100m2 | 0.0097 | 3645.42 | 1065.21 | 0 | 0 | 855.62 | 35.360574 | 10.332537 | 0 | 0 | 8.299514 | | |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内 | 10m | 0.1 | 1461.67 | 4778.72 | 0 | 140.94 | 570.09 | 146.167 | 477.872 | 0 | 14.094 | 57.009 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 183.691704 | 492.913437 | 0 | 14.1173 | 66.021854 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 756.744295 | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 30.675449 | 1.3527 | 41.49 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 106.516568 | 1.3306 | 141.73 | | | | | | | | |
| | 材料 | | 水 | m3 | 0.018208 | 3.77 | 0.07 | | | | | | | | |
| | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.218 | 7.2 | 1.57 | | | | | | | | |
| | | | 防锈漆 红色 | kg | 0.499 | 15.2 | 7.58 | | | | | | | | |
| | | | 松节油 | kg | 0.132 | 23 | 3.04 | | | | | | | | |
| | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.009656 | 454.69 | 4.39 | | | | | | | | |
| | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.022071 | 456.71 | 10.08 | | | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.289496 | 1 | 0.29 | | | | | | | | |
| | 主材 | | 侧缝式线性不锈钢排水沟盖板 | m | 1.03 | 452 | 465.56 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | |
| | | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.001903 | 11.65 | 0.02 | | | | | | | | |
| | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.084 | 167.78 | 14.09 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022012 | | | 项目名称 | 侧缝式线性不锈钢排水沟(裙楼三层剖面图二) | | | 计量单位 | m | 工程量 | 29.01 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇捣、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.002 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| | | | | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 4.32826 | 9.4178 | 0 | 0.0466 | 1.42668 | | |
| 050006-14换 | 砖胎板一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度≤1m(麻面调整为光面) | 100m2 | 0.01 | 3645.42 | 1065.21 | 0 | 0 | 855.62 | 36.4542 | 10.6521 | 0 | 0 | 8.5562 | | |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内 | 10m | 0.1 | 1461.67 | 4778.72 | 0 | 140.94 | 570.09 | 146.167 | 477.872 | 0 | 14.094 | 57.009 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 186.94946 | 497.9419 | 0 | 14.1406 | 66.99188 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 766.02384 | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 30.46719 | 1.3527 | 41.21 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 105.603408 | 1.3306 | 140.52 | | | | | | | | |
| | 材料 | | 水 | m3 | 0.018551 | 3.77 | 0.07 | | | | | | | | |
| | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.218 | 7.2 | 1.57 | | | | | | | | |
| | | | 防锈漆 红色 | kg | 0.499 | 15.2 | 7.58 | | | | | | | | |
| | | | 松节油 | kg | 0.132 | 23 | 3.04 | | | | | | | | |
| | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.011196 | 454.69 | 5.09 | | | | | | | | |
| | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.02092 | 456.71 | 9.55 | | | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.294771 | 1 | 0.29 | | | | | | | | |
| | 主材 | | 侧缝式线性不锈钢排水沟盖板 | m | 1.03 | 452 | 465.56 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | |
| | | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.002206 | 11.65 | 0.03 | | | | | | | | |
| | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.084 | 167.78 | 14.09 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201004016 | | | 项目名称 | 侧缝式线性不锈钢排水沟检修口 (YS-006-16) | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 10 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装 | 套 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| | | | | 80.67 | 598 | 0 | 0 | 47.66 | 80.67 | 598 | 0 | 0 | 47.66 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 80.67 | 598 | 0 | 0 | 47.66 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 726.33 | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 14.31 | 1.3527 | 19.36 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 46.08 | 1.3306 | 61.31 | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | 侧缝式线性不锈钢排水沟检修口 (600*300) | 套 | 1 | 598 | 598 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307019005 | | | 项目名称 | 不锈钢成品箱体种植池 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 193.69 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| 050012-12换 | 不锈钢槽 | m2 | 2.14 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| | | | | 127.61 | 438.87 | 0 | 14.32 | 50.99 | 273.0854 | 939.1818 | 0 | 30.6448 | 109.1186 | | |
| 050006-10换 | 一般抹灰 水泥砂浆 (15+5)mm(光面) 内墙面 | 100m2 | 0.0214 | 2398.11 | 1112.93 | 0 | 0 | 583.47 | 51.319554 | 23.816702 | 0 | 0 | 12.486258 | | |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 | | |
| 050012-8 | 屋顶花园滤水层 填充陶粒 | m3 | 0.21 | 34.41 | 315.79 | 0 | 0 | 23.36 | 7.2261 | 66.3159 | 0 | 0 | 4.9056 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 334.649154 | 1035.187202 | 0 | 30.6448 | 127.468358 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1527.949514 | | | | | |
| | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 71.012404 | 1.3527 | 96.06 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 178.206672 | 1.3306 | 237.12 | | | | | | | | |
| | | | 不锈钢电焊条 Φ2.5mm | kg | 1.066291 | 43.5 | 46.38 | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------|-------|-----------------------------------|------------------------|----------|--------|--------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 费用明细 | 材料 | 不锈钢板 (304/2B) 1.0mm | kg | 53.590744 | 16.09 | 862.28 | | | | | | | | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | m2 | 2.2 | 2.63 | 5.79 | | | | | | | | | |
| | | 陶粒 | m3 | 0.210011 | 300 | 63 | | | | | | | | | |
| | | 防水粉 | kg | 0.097459 | 5 | 0.49 | | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.014687 | 3.77 | 0.06 | | | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.049354 | 465.14 | 22.96 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 27.734229 | 1 | 27.73 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 直流电焊机 功率P (kW) P=32 | 台班 | 0.170607 | 178.95 | 30.53 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003007 | | | 项目名称 | 块料楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1344.18 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| 050009-24换 | 造水砖 砂浆铺设[18厚仿荔枝面芝麻黑花岗岩PC砖、18厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖] | 10m2 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | | | | | | |
| | | | | 363.8 | 856.83 | 0 | 0 | 122.92 | 36.38 | 85.683 | 0 | 0 | 12.292 | | |
| | | | | 小计 | | | | | 36.38 | 85.683 | 0 | 0 | 12.292 | | |
| | | | | 清单项目综合单价 | | | | | 134.35500 | | | | | | |
| | | | | 内容 | | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 3.537 | | | 1.3527 | 4.78 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 23.74522 | | | 1.3306 | 31.6 | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 0.029446 | | | 3.77 | 0.11 | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0324 | | | 456.71 | 14.8 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.075 | | | 1 | 0.08 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 15厚仿拉丝面芝麻黑花岗岩PC砖、15厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖 | m2 | 1.01 | | | 70 | 70.7 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | | | 201.44 | 0 | | | | | |
| 项目编码 | 010501001024 | | | 项目名称 | 垫层【石材】 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 161.3 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| | | | | 754.58 | 4715.06 | 0 | 121.65 | 409.99 | | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | |
| | | | | 小计 | | | | | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | | |
| | | | | 清单项目综合单价 | | | | | 600.1280 | | | | | | |
| | | | | 内容 | | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 11.771 | | | 1.3527 | 15.92 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 44.743 | | | 1.3306 | 59.54 | | | | | |
| | 材料 | | | 普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.02 | | | 454.69 | 463.78 | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.2 | | | 3.77 | 0.75 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 6.968 | | | 1 | 6.97 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 机动翻斗车 装载质量M (t) M=1 | 台班 | 0.039 | | | 283.17 | 11.04 | | | | | |
| | | | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.079 | | | 14.19 | 1.12 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010904004008 | | | 项目名称 | 金属收边 (YS-5-001-5) | | 计量单位 | m | 工程量 | 8.53 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| 020002-133换 | 块地面金属分格嵌条 块料地面嵌分格条 | 100m | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| | | | | 262.45 | 7159.09 | 0 | 0 | 415.72 | | 2.6245 | 71.5909 | 0 | 0 | 4.1572 | |
| | | | | 小计 | | | | | 9.7958 | 138.85434 | 0 | 1.4731 | 9.1975 | | |
| | | | | 清单项目综合单价 | | | | | 159.320740 | | | | | | |
| | | | | 内容 | | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 0.214434 | | | 1.3527 | 0.29 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 4.836652 | | | 1.3306 | 6.44 | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.27423 | | | 1.3785 | 0.38 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 0.60077 | | | 1.3565 | 0.81 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1.04559 | | | 1.3691 | 1.43 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.067526 | | | 7.2 | 0.49 | | | | | |
| | | | | 不锈钢 | kg | 1.89449 | | | 32.55 | 61.67 | | | | | |
| | | | | 合金钢钻头 6mm | 个 | 0.005 | | | 12 | 0.06 | | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓 (综合) | 套 | 2.496559 | | | 1.25 | 3.12 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.940277 | | | 1 | 0.94 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | 50宽5厚304#原色拉丝面不锈钢板 | m | 1.06 | | | 64.530375 | 68.4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | 交流电焊机 容量E (kW·A) E=30 | 台班 | 0.008234 | | | 167.78 | 1.38 | | | | | |
| 项目编码 | 010904004009 | | | 项目名称 | 伸缩缝 (YS-006-9、10) | | 计量单位 | m | 工程量 | 188.33 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| 050007-83换 | 聚氨酯密封胶 嵌缝[聚氨酯泡沫塑料板 Φ=25mm] | 100m | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| | | | | 1183.59 | 1258.6 | 0 | 0 | 323.44 | | 11.8359 | 12.586 | 0 | 0 | 3.2344 | |
| | | | | 小计 | | | | | 11.8359 | 12.586 | 0 | 0 | 3.2344 | | |
| | | | | 清单项目综合单价 | | | | | 27.656300 | | | | | | |
| | | | | 内容 | | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 0.7602 | | | 1.3527 | 1.03 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 8.1223 | | | 1.3306 | 10.81 | | | | | |
| | 材料 | | | 单组分聚氨酯建筑密封胶 | kg | 1.1 | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 Φ=25mm | m2 | 0.2 | | | 62 | 12.4 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.186 | | | 1 | 0.19 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022013 | | | 项目名称 | 侧缝式线性不锈钢排水沟 (裙楼二层剖面图一) | | 计量单位 | m | 工程量 | 61.35 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.004 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| | | | | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | | 8.65652 | 18.8356 | 0 | 0.0932 | 2.85336 | |
| | | | | 小计 | | | | | 8.65652 | 18.8356 | 0 | 0.0932 | 2.85336 | | |
| | | | | 清单项目综合单价 | | | | | 27.656300 | | | | | | |
| | | | | 内容 | | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 0.7602 | | | 1.3527 | 1.03 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 8.1223 | | | 1.3306 | 10.81 | | | | | |
| | 材料 | | | 单组分聚氨酯建筑密封胶 | kg | 1.1 | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 Φ=25mm | m2 | 0.2 | | | 62 | 12.4 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.186 | | | 1 | 0.19 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 726.33 | |
|---------------|----------------------------|-------------------------|--------|---------|------------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|---------|------------|-------------|
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 14.31 | 1.3527 | | 19.36 | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 46.08 | 1.3306 | | 61.31 | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 侧缝式线性不锈钢排水沟检修口(600*300) | | | | 套 | 1 | 598 | | 598 | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307019006 | | 项目名称 | | 不锈钢成品箱体种植池 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 59.39 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050012-12换 | 不锈钢槽 | m2 | 2.49 | 127.61 | 438.87 | 0 | 14.32 | 50.99 | 317.7489 | 1092.7863 | 0 | 35.6568 | 126.9651 |
| 050006-10换 | 一般抹灰 水泥砂浆 (15+5)mm(光面) 内墙面 | 100m2 | 0.0249 | 2398.11 | 1112.93 | 0 | 0 | 583.47 | 59.712939 | 27.711957 | 0 | 0 | 14.528403 |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 |
| 050012-8 | 屋顶花园滤水层 填充陶粒 | m3 | 0.21 | 34.41 | 315.79 | 0 | 0 | 23.36 | 7.2261 | 66.3159 | 0 | 0 | 4.9056 |
| 小计 | | | | | | | | 387.706039 | 1192.686957 | 0 | 35.6568 | 147.357003 | 1763.406799 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 82.279516 | 1.3527 | | 111.3 | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 207.22079 | 1.3306 | | 275.73 | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 防水粉 | | | | kg | 0.113692 | 5 | | 0.57 | | | |
| | | 不锈钢板 (304/2B) 1.0mm | | | | kg | 62.516983 | 16.09 | | 1005.9 | | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | | | | m2 | 2.2 | 2.63 | | 5.79 | | | |
| | | 不锈钢电焊条 Φ2.5mm | | | | kg | 1.243896 | 43.5 | | 54.11 | | | |
| | | 陶粒 | | | | m3 | 0.210035 | 300 | | 63.01 | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.017134 | 3.77 | | 0.06 | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | | m3 | 0.057575 | 465.14 | | 26.78 | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 32.31297 | 1 | | 32.31 | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | |
| | 直流电焊机 功率P (kW) P=32 | | | | 台班 | 0.199023 | 178.95 | | 35.62 | | | | |
| 项目编码 | 011102001045 | | 项目名称 | | 石材楼地面【人行】 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 174.9 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内(湿铺) | 100m2 | 0.01 | 5380.99 | 21487.24 | 0 | 17.62 | 2259.9 | 53.8099 | 214.8724 | 0 | 0.1762 | 22.599 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | 61.3814 | 229.7596 | 0 | 0.1762 | 25.0099 | 316.32710 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 5.20762 | 1.3527 | | 7.04 | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 35.146234 | 1.3306 | | 46.77 | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | | | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.0035 | 65 | | 0.23 | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | | 0.1 | | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.0001 | 1052 | | 0.11 | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.00101 | 562.97 | | 0.57 | | | |
| 石材保护层 | | | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | |
| 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.030303 | 456.71 | | 13.84 | | | | | |
| 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0447 | 1 | | 0.04 | | | | | |
| 主材 | 30厚烧面珍珠白花岗岩 | | | | m2 | 1.02 | 196 | | 199.92 | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | |
| | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | | 0.18 | | | | |
| 项目编码 | 011102001046 | | 项目名称 | | 石材楼地面【人行】 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 455.22 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内 | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 37807.24 | 0 | 17.62 | 2968.23 | 48.9181 | 378.0724 | 0 | 0.1762 | 29.6823 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | 56.4896 | 392.9596 | 0 | 0.1762 | 32.0932 | 481.718600 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 4.7342 | 1.3527 | | 6.4 | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 31.951122 | 1.3306 | | 42.51 | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | | | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.0035 | 65 | | 0.23 | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | | 0.1 | | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.0001 | 1052 | | 0.11 | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.00101 | 562.97 | | 0.57 | | | |
| 石材保护层 | | | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | |
| 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.030303 | 456.71 | | 13.84 | | | | | |
| 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0447 | 1 | | 0.04 | | | | | |
| 主材 | 30厚烧面福鼎黑花岗岩 | | | | m2 | 1.02 | 356 | | 363.12 | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | |
| | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | | 0.18 | | | | |
| 项目编码 | 011102001047 | | 项目名称 | | 石材楼地面【人行】 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 144.97 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内(湿铺) | 100m2 | 0.01 | 5380.99 | 24456.72 | 0 | 17.62 | 2408.38 | 53.8099 | 244.5672 | 0 | 0.1762 | 24.0838 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|---|---------|-----------|-----------|--------|---------|--------------|-----------|---------|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 61.3814 | 259.4544 | 0 | 0.1762 | 26.4947 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费 | | 元 | 5.20762 | 1.3527 | | 7.04 | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | | 元 | 35.146234 | 1.3306 | | 46.77 | | | | | | | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 棉纱 | | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | | | | | | | | | |
| | | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0035 | 65 | | 0.23 | | | | | | | | | | |
| | | | 白水泥 | | t | 0.0001 | 1052 | | 0.1 | | | | | | | | | | |
| | | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00101 | 562.97 | | 0.57 | | | | | | | | | | |
| | | | 石材保护层 | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | | | | | | |
| | | | 600*300*30 烧面芝麻黑白花岗岩、600*300*30 拉槽面芝麻黑花岗岩混合铺装 | | m2 | 1.02 | 225 | | 229.5 | | | | | | | | | | |
| | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.030303 | 456.71 | | 13.84 | | | | | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.1594 | 1 | | 0.16 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | | 0.18 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | | | | 011102001048 | | 项目名称 | | 石材楼地面【人行】 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 12.96 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内 | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 157633.27 | 0 | 17.62 | 8959.53 | 48.9181 | 1576.3327 | 0 | 0.1762 | 89.5953 | | | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 56.4896 | 1591.2199 | 0 | 0.1762 | 92.0062 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1739.891900 | | | | | | | | | | |
| | | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费 | | 元 | 4.7342 | 1.3527 | | 6.4 | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | | 元 | 31.951122 | 1.3306 | | 42.51 | | | | | | | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 棉纱 | | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | | | | | | | | | |
| | | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0035 | 65 | | 0.23 | | | | | | | | | | |
| | | | 白水泥 | | t | 0.0001 | 1052 | | 0.11 | | | | | | | | | | |
| | | | 石材保护层 | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | | | | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.025999 | 3.77 | | 0.1 | | | | | | | | | | |
| | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.030303 | 456.71 | | 13.84 | | | | | | | | | | |
| | | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00101 | 562.97 | | 0.57 | | | | | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.825 | 1 | | 0.83 | | | | | | | | | | |
| | | | 30厚皮革面海浪花岗岩 | | m2 | 1.02 | 1530 | | 1560.6 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | | 0.18 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | | | | 011102001049 | | 项目名称 | | 石材楼地面【人行】 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 89.01 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内 | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 37807.24 | 0 | 17.62 | 2968.23 | 48.9181 | 378.0724 | 0 | 0.1762 | 29.6823 | | | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 56.4896 | 392.9596 | 0 | 0.1762 | 32.0932 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 481.718600 | | | | | | | | | | |
| | | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费 | | 元 | 4.7342 | 1.3527 | | 6.4 | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | | 元 | 31.951122 | 1.3306 | | 42.51 | | | | | | | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 棉纱 | | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | | | | | | | | | |
| | | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0035 | 65 | | 0.23 | | | | | | | | | | |
| | | | 白水泥 | | t | 0.0001 | 1052 | | 0.11 | | | | | | | | | | |
| | | | 石材保护层 | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | | | | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.025999 | 3.77 | | 0.1 | | | | | | | | | | |
| | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.030303 | 456.71 | | 13.84 | | | | | | | | | | |
| | | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00101 | 562.97 | | 0.57 | | | | | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0447 | 1 | | 0.04 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 30厚烧面福鼎黑花岗岩 | | m2 | 1.02 | 356 | | 363.12 | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|---------------------------|------|---------|-------------------|----------|--------|---------|------------|----------|-----|---------|---------|--|--|--|--|--|
| | 主材 | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2019 | 1 | 0.2 | | | | | | | | | | | |
| | | 50厚烧面海浪花岗岩 | | m2 | 1.02 | 308.3333 | 314.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 01110100201 | | | 项目名称 | 水磨石楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 108.46 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 050005-28换 | 普通水磨石楼地面 (20+15)mm 不带嵌条 | 100m2 | 0.01 | 9744.02 | 2636.15 | 0 | 340.96 | 2299.31 | 97.4402 | 26.3615 | 0 | 3.4096 | 22.9931 | | | | | |
| 050005-30换 | 普通水磨石楼地面 每增减5mm | 100m2 | 0.01 | -293.43 | -292.18 | 0 | -37.27 | -81.69 | -2.9343 | -2.9218 | 0 | -0.3727 | -0.8169 | | | | | |
| 050005-14换 | 砂浆找平层(厚20mm) 在填充料上 | 100m2 | 0.01 | 980.68 | 1163.66 | 0 | 0 | 274.03 | 9.8068 | 11.6366 | 0 | 0 | 2.7403 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 104.3127 | 35.0763 | 0 | 3.0369 | 24.9165 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 167.342400 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 13.4175 | 1.3527 | | 18.15 | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 64.754852 | 1.3306 | | 86.16 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | kg | 0.02 | 10.6 | | 0.21 | | | | | | | | | | |
| | | 松节油 | | kg | 0.15 | 23 | | 3.45 | | | | | | | | | | |
| | | 草酸99.2% | | kg | 0.0794 | 5.6 | | 0.44 | | | | | | | | | | |
| | | 硬白蜡 | | kg | 0.05 | 3.64 | | 0.18 | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.067999 | 3.77 | | 0.26 | | | | | | | | | | |
| | | 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R) (散装) | | t | 0.00101 | 408 | | 0.41 | | | | | | | | | | |
| | | 金刚石 200×75×50 | | 块 | 0.165 | 13.5 | | 2.23 | | | | | | | | | | |
| | | 1:1.5水磨石子浆 | | m3 | 0.0122 | 564.44 | | 6.89 | | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.045503 | 456.71 | | 20.78 | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2239 | 1 | | 0.22 | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | -0.00185 | 201.44 | | -0.37 | | | | | | | | | | |
| | | 平面水磨石机 功率P (kW) P=3 | | 台班 | 0.1155 | 29.52 | | 3.41 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001025 | | | 项目名称 | 垫层 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 117.55 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.1 | 754.58 | 4715.06 | 0 | 121.65 | 409.99 | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 600.12800 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 11.771 | 1.3527 | | 15.92 | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 44.743 | 1.3306 | | 59.54 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 1.02 | 454.69 | | 463.78 | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.2 | 3.77 | | 0.75 | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 6.968 | 1 | | 6.97 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 载质量M (t) M=1 | | 台班 | 0.039 | 283.17 | | 11.04 | | | | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.079 | 14.19 | | 1.12 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001026 | | | 项目名称 | 垫层 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 236.69 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.01 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 223.651600 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 21.7171 | 1.3527 | | 29.38 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 6%水泥石粉渣混合料 | | m3 | 1.02 | 173.37 | | 176.84 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机 工作质量M (t) M=15 | | 台班 | 0.0022 | 821.29 | | 1.81 | | | | | | | | | | |
| | | 电动夯压机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.008 | 23.64 | | 0.19 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 01040100801 | | | 项目名称 | 填充墙 (YS-T-001-15) | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 8.92 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 050002-5换 | 实心砖墙 (1+1/4)砖 | 10m3 | 0.1 | 4190.8 | 5367.81 | 0 | 0 | 1190.79 | 419.08 | 536.781 | 0 | 0 | 119.079 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 419.08 | 536.781 | 0 | 0 | 119.079 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1074.94000 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 80.684 | 1.3527 | | 109.14 | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 232.93159 | 1.3306 | | 309.94 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 48 页, 共 161 页

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|--------------------|--------|---------|-------------------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|-----|----------|
| 费用明细 | 材料 | 干混地面砂浆 M20 | | | | t | 0.0357 | 413 | 14.74 | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.0371 | 3.77 | 0.14 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0387 | 1 | 0.04 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0.0034 | 201.44 | 0.68 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010904002001 | | 项目名称 | | 楼(地)面涂膜防水 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 2176.95 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-39换 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 1.0mm厚(实际厚度:2mm) | 100m2 | 0.01 | 1990.55 | 4890.31 | 0 | 0 | 682.64 | 19.9055 | 48.9031 | 0 | 0 | 6.8264 |
| 小计 | | | | | | | | | 19.9055 | 48.9031 | 0 | 0 | 6.8264 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 75.635000 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | 14.44 | 1.3785 | 19.91 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | | | | kg | 2.21 | 21.8 | 48.18 | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.00064 | 3.77 | 0 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.7227 | 1 | 0.72 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010903002003 | | 项目名称 | | 墙面涂膜防水 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 218.13 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-41换 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 1.0mm厚(实际厚度:2mm) | 100m2 | 0.01 | 2459.24 | 5281.52 | 0 | 0 | 805.36 | 24.5924 | 52.8152 | 0 | 0 | 8.0536 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.5924 | 52.8152 | 0 | 0 | 8.0536 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 85.461200 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | 17.84 | 1.3785 | 24.59 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | | | | kg | 2.3868 | 21.8 | 52.03 | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.00064 | 3.77 | 0 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.7805 | 1 | 0.78 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010903003002 | | 项目名称 | | 墙面砂浆防水 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 218.13 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050006-10换 | 一般抹灰 水泥砂浆(15*5)mm(光面) 内墙面 | 100m2 | 0.0103 | 2398.11 | 1112.93 | 0 | 0 | 583.47 | 24.700533 | 11.463179 | 0 | 0 | 6.009741 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.700533 | 11.463179 | 0 | 0 | 6.009741 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 42.173453 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 3.294604 | 1.3527 | 4.46 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 15.213789 | 1.3306 | 20.24 | | | | |
| | 材料 | 防水粉 | | | | kg | 0.04707 | 5 | 0.24 | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.007094 | 3.77 | 0.03 | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | | m3 | 0.023837 | 465.14 | 11.09 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.113504 | 1 | 0.11 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | |
| 项目编码 | 010404001004 | | 项目名称 | | 疏水层 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 2176.95 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 9.848800 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.5755 | 1.3527 | 0.78 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 1.6832 | 1.3306 | 2.24 | | | | |
| | 材料 | 无纺布 200g/m2 | | | | m2 | 2.2 | 2.63 | 5.79 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0868 | 1 | 0.09 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010404001005 | | 项目名称 | | 疏水层 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 2176.95 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050012-4换 | 排水板安装 卷材 | 100m2 | 0.01 | 387.38 | 1951.39 | 0 | 0 | 182.84 | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 25.216100 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.4335 | 1.3527 | 0.59 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 2.4706 | 1.3306 | 3.29 | | | | |
| | 材料 | 30mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 | | | | m2 | 1.05 | 18.31 | 19.23 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.2884 | 1 | 0.29 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010904004010 | | 项目名称 | | 金属收边(YS-8A-006-9) | | 计量单位 | m | | 工程量 | 495.74 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-133换 | 楼地面金属分格嵌条 块料地面铜分格条 | 100m | 0.01 | 262.45 | 7159.09 | 0 | 0 | 415.72 | 2.6245 | 71.5909 | 0 | 0 | 4.1572 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|----------|---------|----------------------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 050003-105换 | | 预埋件 铁件〔不锈钢角钢〕 | | t | 0.002 | 3585.65 | 33631.72 | 0 | 736.55 | 2520.15 | 7.1713 | 67.26344 | 0 | 1.4731 | 5.0403 |
| 小计 | | | | | | | | | | | 9.7958 | 138.85434 | 0 | 1.4731 | 9.1975 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 159.320740 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 0.156581 | 1.3527 | 0.21 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 3.531748 | 1.3306 | 4.7 | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 0.27423 | 1.3785 | 0.38 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 0.60077 | 1.3565 | 0.81 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 1.04559 | 1.3691 | 1.43 | | | | | | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | kg | 0.049308 | 7.2 | 0.36 | | | | | | | |
| | | 不锈钢 | | | kg | 1.383366 | 32.55 | 45.03 | | | | | | | |
| | | 合金钢钻头 6mm | | | 个 | 0.005 | 12 | 0.06 | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | 套 | 2.496559 | 1.25 | 3.12 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.688753 | 1 | 0.69 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 50宽5厚304#原色拉丝面不锈钢板 | | | m | 1.06 | 64.530375 | 68.4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | | 台班 | 0.006013 | 167.78 | 1.01 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 010904004011 | | 项目名称 | | 伸缝缝 (YS-006-9、10) | | 计量单位 | | m | 工程量 | | 84.27 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050007-83换 | 聚氨酯密封胶 嵌缝〔聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm〕 | 100m | 0.01 | 1183.59 | 1258.6 | 0 | 0 | 323.44 | 11.8359 | 12.586 | 0 | 0 | 3.2344 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | 11.8359 | 12.586 | 0 | 0 | 3.2344 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.656300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 0.7602 | 1.3527 | 1.03 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 8.1223 | 1.3306 | 10.81 | | | | | | | |
| | 材料 | 单组分聚氨酯建筑密封胶 | | | kg | 1.1 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm | | | m2 | 0.2 | 62 | 12.4 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.186 | 1 | 0.19 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | | 040201022017 | | 项目名称 | | 侧缝式线性不锈钢排水沟 (裙楼五层剖面图一、六) | | 计量单位 | | m | 工程量 | | 65.58 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.005 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 10.82065 | 23.5445 | 0 | 0.1165 | 3.5667 | | |
| 050006-14换 | 砖胎模一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度≤1m(麻面调整为光面) | 100m2 | 0.0071 | 3645.42 | 1065.21 | 0 | 0 | 855.62 | 25.882482 | 7.562991 | 0 | 0 | 6.074902 | | |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内 | 10m | 0.1 | 1461.67 | 4778.72 | 0 | 140.94 | 570.09 | 146.167 | 477.872 | 0 | 14.094 | 57.009 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | 182.870132 | 508.979491 | 0 | 14.2105 | 66.650602 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 772.710725 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 30.22263 | 1.3527 | 40.88 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 106.300965 | 1.3306 | 141.44 | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | m3 | 0.039918 | 3.77 | 0.15 | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | kg | 0.218 | 7.2 | 1.57 | | | | | | | |
| | | 防锈漆 红色 | | | kg | 0.499 | 15.2 | 7.58 | | | | | | | |
| | | 松节油 | | | kg | 0.132 | 23 | 3.04 | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | m3 | 0.049063 | 454.69 | 22.31 | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.016206 | 456.71 | 7.4 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.532755 | 1 | 0.53 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 侧缝式线性不锈钢排水沟盖板 | | | m | 1.03 | 452 | 465.56 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | 台班 | 0.009668 | 11.65 | 0.11 | | | | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | | 台班 | 0.084 | 167.78 | 14.09 | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040201022018 | | 项目名称 | | 600宽侧缝式线性不锈钢排水沟 (裙楼五层剖面图二) | | 计量单位 | | m | 工程量 | | 61.47 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.009 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 19.47717 | 42.3801 | 0 | 0.2097 | 6.42006 | | |
| 050005-20换 | 细石混凝土找平层 厚30mm(实际值:20mm) | 100m2 | 0.0047 | 836.38 | 968.43 | 0 | 2.27 | 232.66 | 3.930986 | 4.551621 | 0 | 0.010669 | 1.093502 | | |
| 050006-14换 | 砖胎模一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度≤1m(麻面调整为光面) | 100m2 | 0.0115 | 3645.42 | 1065.21 | 0 | 0 | 855.62 | 41.92233 | 12.249915 | 0 | 0 | 9.83963 | | |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内 | 10m | 0.1 | 1461.67 | 4778.72 | 0 | 140.94 | 570.09 | 146.167 | 477.872 | 0 | 14.094 | 57.009 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | 211.497486 | 537.053636 | 0 | 14.314369 | 74.362192 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 837.227683 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 33.520653 | 1.3527 | 45.34 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 124.275939 | 1.3306 | 165.36 | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | m3 | 0.073691 | 3.77 | 0.28 | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | kg | 0.218 | 7.2 | 1.57 | | | | | | | |
| | | 防锈漆 红色 | | | kg | 0.499 | 15.2 | 7.58 | | | | | | | |
| | | 松节油 | | | kg | 0.132 | 23 | 3.04 | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | m3 | 0.098918 | 454.69 | 44.98 | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | m3 | 0.000282 | 562.97 | 0.16 | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.026209 | 456.71 | 11.97 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.877395 | 1 | 0.88 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 600宽侧缝式线性不锈钢排水沟盖板 | | | m | 1.03 | 452 | 465.56 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | 台班 | 0.017602 | 11.65 | 0.21 | | | | | | | |
| 混凝土振动器 平板式 | | | 台班 | 0.000752 | 14.19 | 0.01 | | | | | | | | | |
| 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | | 台班 | 0.084 | 167.78 | 14.09 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040201022019 | | 项目名称 | | 侧缝式线性不锈钢排水沟 (裙楼五层剖面图四) | | 计量单位 | | m | 工程量 | | 25.2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.01 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 21.6413 | 47.089 | 0 | 0.233 | 7.1334 | | |
| 050006-14换 | 砖胎模一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度≤1m(麻面调整为光面) | 100m2 | 0.0071 | 3645.42 | 1065.21 | 0 | 0 | 855.62 | 25.882482 | 7.562991 | 0 | 0 | 6.074902 | | |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内 | 10m | 0.1 | 1461.67 | 4778.72 | 0 | 140.94 | 570.09 | 146.167 | 477.872 | 0 | 14.094 | 57.009 | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|-----------|------------|------------|----------|------------|-----------|
| 小计 | | | | | | | | | | 193.690782 | 532.523991 | 0 | 14.327 | 70.217302 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 810.759075 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 31.056206 | 1.3527 | | 42.01 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 112.377562 | 1.3306 | | 149.53 | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.067228 | 3.77 | | 0.25 | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.218 | 7.2 | | 1.57 | | | | | | |
| | | 防锈漆 红色 | | kg | 0.499 | 15.2 | | 7.58 | | | | | | |
| | | 松节油 | | kg | 0.132 | 23 | | 3.04 | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.092236 | 454.69 | | 41.94 | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.016211 | 456.71 | | 7.4 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.82878 | 1 | | 0.83 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 侧缝式线性不锈钢排水沟盖板 | | m | 1.03 | 452 | | 465.56 | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.018175 | 11.65 | | 0.21 | | | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kW·A) E=30 | | 台班 | 0.084 | 167.78 | | 14.09 | | | | | | |
| | 项目编码 | 040201022020 | | 项目名称 | | 侧缝式线性不锈钢排水沟 (据楼五层剖面图五) | | 计量单位 | m | 工程量 | 61.2 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | | | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.1 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 216.413 | 470.89 | 0 | 2.33 | 71.334 | |
| 050006-14换 | 砖胎模一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度 ≤1m(麻面调整为光面) | 100m2 | 0.0119 | 3645.42 | 1065.21 | 0 | 0 | 855.62 | 43.380498 | 12.675999 | 0 | 0 | 10.181878 | |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内 | 10m | 0.1 | 1461.67 | 4778.72 | 0 | 140.94 | 570.09 | 146.167 | 477.872 | 0 | 14.094 | 57.009 | |
| 小计 | | | | | 405.960498 | | | | | 961.437999 | 0 | 16.424 | 138.524878 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | 1522.347375 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 33.453654 | 1.3527 | | 45.25 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 124.116761 | 1.3306 | | 165.15 | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.077814 | 3.77 | | 0.29 | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.218 | 7.2 | | 1.57 | | | | | | |
| | | 防锈漆 红色 | | kg | 0.499 | 15.2 | | 7.58 | | | | | | |
| | | 松节油 | | kg | 0.132 | 23 | | 3.04 | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.09951 | 454.69 | | 45.25 | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.027128 | 456.71 | | 12.39 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.928752 | 1 | | 0.93 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 侧缝式线性不锈钢排水沟盖板 | | m | 1.03 | 452 | | 465.56 | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.019608 | 11.65 | | 0.23 | | | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kW·A) E=30 | | 台班 | 0.084 | 167.78 | | 14.09 | | | | | | |
| | 项目编码 | 040201022021 | | 项目名称 | | 侧缝式线性不锈钢排水沟 (YS-006-16) | | 计量单位 | m | 工程量 | 53.32 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | | | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.022 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 47.61086 | 103.5958 | 0 | 0.5126 | 15.69348 | |
| 050005-20换 | 细石混凝土找平层 厚30mm(实际值:20mm) | 100m2 | 0.005 | 836.38 | 968.43 | 0 | 2.27 | 232.66 | 4.1819 | 4.84215 | 0 | 0.01135 | 1.1633 | |
| 050006-14换 | 砖胎模一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度 ≤1m(麻面调整为光面) | 100m2 | 0.0114 | 3645.42 | 1065.21 | 0 | 0 | 855.62 | 41.557788 | 12.143394 | 0 | 0 | 9.754068 | |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内 | 10m | 0.1 | 1461.67 | 4778.72 | 0 | 140.94 | 570.09 | 146.167 | 477.872 | 0 | 14.094 | 57.009 | |
| 小计 | | | | | 239.517548 | | | | | 598.453344 | 0 | 14.61795 | 83.619848 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | 936.208690 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 36.055053 | 1.3527 | | 48.77 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 142.709178 | 1.3306 | | 189.89 | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.156073 | 3.77 | | 0.59 | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.218 | 7.2 | | 1.57 | | | | | | |
| | | 防锈漆 红色 | | kg | 0.499 | 15.2 | | 7.58 | | | | | | |
| | | 松节油 | | kg | 0.132 | 23 | | 3.04 | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.229495 | 454.69 | | 104.35 | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.0003 | 562.97 | | 0.17 | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.026205 | 456.71 | | 11.97 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.76988 | 1 | | 1.77 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 300宽侧缝式线性不锈钢排水沟盖板 | | m | 1.03 | 452 | | 465.56 | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.043211 | 11.65 | | 0.5 | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.0008 | 14.19 | | 0.01 | | | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kW·A) E=30 | | 台班 | 0.084 | 167.78 | | 14.09 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022022 | | 项目名称 | | 650宽侧缝式线性不锈钢排水沟 (YS-8A-002) | | 计量单位 | m | 工程量 | 132.39 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | | | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.02 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 43.2826 | 94.178 | 0 | 0.466 | 14.2668 | |
| 050005-20换 | 细石混凝土找平层 厚30mm(实际值:20mm) | 100m2 | 0.006 | 836.38 | 968.43 | 0 | 2.27 | 232.66 | 5.01828 | 5.81058 | 0 | 0.01362 | 1.39596 | |
| 050006-14换 | 砖胎模一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度 ≤1m(麻面调整为光面) | 100m2 | 0.0154 | 3645.42 | 1065.21 | 0 | 0 | 855.62 | 56.139468 | 16.404234 | 0 | 0 | 13.176548 | |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内[650宽侧缝式线性不锈钢排水沟盖板] | 10m | 0.1 | 1461.67 | 8263.52 | 0 | 140.94 | 744.33 | 146.167 | 826.352 | 0 | 14.094 | 74.433 | |
| 小计 | | | | | 250.607348 | | | | | 942.744814 | 0 | 14.57362 | 103.272308 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | 1311.198090 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 35.90113 | 1.3527 | | 48.56 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 136.746443 | 1.3306 | | 181.95 | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.093694 | 3.77 | | 0.35 | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.218 | 7.2 | | 1.57 | | | | | | |
| | | 防锈漆 红色 | | kg | 0.499 | 15.2 | | 7.58 | | | | | | |
| | | 松节油 | | kg | 0.132 | 23 | | 3.04 | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.122902 | 454.69 | | 55.88 | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.0003 | 562.97 | | 0.17 | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.035402 | 456.71 | | 16.17 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.081268 | 1 | | 1.08 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 650宽侧缝式线性不锈钢排水沟盖板 | | m | 1.03 | 790.33 | | 814.04 | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|-------|-------|-------------|--------------------------|----------|--------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|----------|------|--------------------|-----------------|------|------|-----|-----|------|
| 机械 | 灰浆搅拌机 并筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.022207 | 11.65 | 0.26 | | | | | | | | | | | | | |
| | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.0008 | 14.19 | 0.01 | | | | | | | | | | | | | |
| | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | | | 台班 | 0.084 | 167.78 | 14.09 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201004018 | | | 项目名称 | 侧缝式线性不锈钢排水沟检修口 | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 14 | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装 | 套 | 1 | 80.67 | 598 | 0 | 0 | 47.66 | 80.67 | 598 | 0 | 0 | 47.66 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 80.67 | 598 | 0 | 0 | 47.66 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 726.33 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 14.31 | 1.3527 | | 19.36 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 46.08 | 1.3306 | | 61.31 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | 侧缝式线性不锈钢排水沟检修口 (600*300) | 套 | 1 | 598 | | 598 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | | | | | | | | | | | 050201004019 | | 项目名称 | 650宽侧缝式线性不锈钢排水沟检修口 | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 14 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装[侧缝式线性不锈钢排水沟检修口 (600*650)] | 套 | 1 | 80.67 | 860 | 0 | 0 | 60.76 | 80.67 | 860 | 0 | 0 | 60.76 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 80.67 | 860 | 0 | 0 | 60.76 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1001.43 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 14.31 | 1.3527 | | 19.36 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 46.08 | 1.3306 | | 61.31 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | 侧缝式线性不锈钢排水沟检修口 (600*650) | 套 | 1 | 860 | | 860 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | | | | | | | | | | | 011104002001 | | | 项目名称 | 木平台 (YS-007-12) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 96.8 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | |
| 050006-106 | 木地板面 底面一遍 调和漆三遍 | 100m2 | 0.01 | 1404.49 | 481.32 | 0 | 0 | 333.2 | 14.0449 | 4.8132 | 0 | 0 | 3.332 | | | | | | | | |
| 020002-76换 | 木(竹)地板 实木地板 板条地面 铺在木龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2826.72 | 28693.45 | 0 | 8.39 | 2057.39 | 28.2672 | 286.9345 | 0 | 0.0839 | 20.5739 | | | | | | | | |
| 050008-16 | 木栈道 钢龙骨 | t | 0.02 | 3506 | 4296.5 | 0 | 100.67 | 993.24 | 70.12 | 85.93 | 0 | 2.0134 | 19.8648 | | | | | | | | |
| 050005-13换 | 砂浆找平层(厚20mm) 在混凝土上 | 100m2 | 0.01 | 1055.33 | 986.02 | 0 | 0 | 281.58 | 10.5533 | 9.8602 | 0 | 0 | 2.8158 | | | | | | | | |
| 050003-105换 | 预埋件 铁件[镀锌角钢] | t | 0.002 | 3585.65 | 4459.03 | 0 | 736.55 | 1061.51 | 7.1713 | 8.91806 | 0 | 1.4731 | 2.12302 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 130.1567 | 396.45596 | 0 | 3.5704 | 48.70952 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 578.89258 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 8.833911 | 1.3527 | | 11.95 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 63.01238 | 1.3306 | | 83.84 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 2.95318 | 1.3785 | | 4.07 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 6.47116 | 1.3565 | | 8.78 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 11.28152 | 1.3691 | | 15.42 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 酚醛调和漆 | kg | 0.29828 | 13 | | 3.88 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 桐油 | kg | 0.01773 | 12.5 | | 0.22 | | | | </ | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目编码 | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-------|------|------------------------|-----------|-----|--------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|----------|
| 费用明细 | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010903003003 | | | 项目名称 | | | 墙面砂浆防水 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 673.75 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050006-10换 | 一般抹灰 水泥砂浆 (15+5)mm (先面) 内墙面 | 100m2 | 0.01 | 2398.11 | 1112.93 | 0 | 0 | 583.47 | 23.9811 | 11.1293 | 0 | 0 | 5.8347 |
| 小计 | | | | | | | | | | 23.9811 | 11.1293 | 0 | 5.8347 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 40.945100 | | | |
| 内容 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | | | 元 | 3.1987 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | | | 技工人工费 | | | 元 | 14.770925 | | | 1.3306 | 19.65 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 防水粉 | | | kg | 0.0457 | | | 5 | 0.23 | |
| | | | | 水 | | | m3 | 0.006887 | | | 3.77 | 0.03 | |
| | | | | 搅拌抹灰砂浆 M20 | | | m3 | 0.023143 | | | 465.14 | 10.76 | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.1102 | | | 1 | 0.11 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | | | 201.44 | 0 | |
| 项目编码 | 010404001006 | | | 项目名称 | | | 疏水层 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 336.86 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050012-6换 | 排水板安装 卷材 | 100m2 | 0.01 | 387.38 | 1951.39 | 0 | 0 | 182.84 | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 |
| 小计 | | | | | | | | | | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 1.8284 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 25.216100 | | | |
| 内容 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | | | 元 | 0.4335 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | | | 技工人工费 | | | 元 | 2.4706 | | | 1.3306 | 3.29 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 30mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 | | | m2 | 1.05 | | | 18.31 | 19.23 | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.2884 | | | 1 | 0.29 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010404001007 | | | 项目名称 | | | 疏水层 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 336.86 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050012-6换 | 屋原花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 |
| 小计 | | | | | | | | | | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0.9579 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 9.848800 | | | |
| 内容 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | | | 元 | 0.5755 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | | | 技工人工费 | | | 元 | 1.6832 | | | 1.3306 | 2.24 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 无纺布 200g/m2 | | | m2 | 2.2 | | | 2.63 | 5.79 | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.0868 | | | 1 | 0.09 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 01102001052 | | | 项目名称 | | | 石材楼地面 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 26.93 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-46换 | 石材楼地面块料周长 2400mm以外 | 100m2 | 0.01 | 5983.97 | 129058.99 | 0 | 17.62 | 7771.2 | 59.8397 | 1290.5899 | 0 | 0.1762 | 77.712 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | | | 67.4112 | 1305.4771 | 0 | 80.1229 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1453.187400 | | | |
| 内容 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | | | 元 | 5.7459 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | | | 技工人工费 | | | 元 | 39.130622 | | | 1.3306 | 52.07 | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 0.80739 | | | 1.3785 | 1.11 | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.01224 | | | 1.3565 | 2.73 | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.72361 | | | 1.3691 | 3.73 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 棉纱 | | | kg | 0.01 | | | 10.6 | 0.11 | |
| | | | | 石料切割锯片 | | | 片 | 0.0035 | | | 65 | 0.23 | |
| | | | | 水 | | | m3 | 0.025999 | | | 3.77 | 0.1 | |
| | | | | 白水泥 | | | t | 0.0001 | | | 1052 | 0.11 | |
| | | | | 素水泥浆 | | | m3 | 0.00101 | | | 562.97 | 0.57 | |
| | | | | 石材保护层 | | | kg | 0.55 | | | 27 | 14.85 | |
| | | | | 50厚皮革面海浪花岗岩 | | | m2 | 1.02 | | | 1275 | | |
| | | | | 搅拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.030303 | | | 456.71 | 13.84 | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.6822 | | | 1 | 0.68 | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | | | 201.44 | 0 | |
| | | | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | 台班 | 0.0168 | | | 10.49 | 0.18 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011204001006 | | | 项目名称 | | | 石材墙面 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 22.97 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050006-56换 | 粘贴石材(白水泥擦缝) 墙面 | 100m2 | 0.01 | 9328.76 | 157247.89 | 0 | 42.8 | 9918.52 | 93.2876 | 1572.4789 | 0 | 0.428 | 99.1852 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | | | 100.8591 | 1587.3661 | 0 | 101.5961 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1790.249300 | | | |
| 内容 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | | | 元 | 11.6839 | 单价(元) | | 合价(元) | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------------------|-------|--------------------------|-----------|-----------|--------|---------|----------|-----------|---------|-------------|----------|--|
| 费用明细 | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.002805 | 3.77 | 0.01 | | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0269 | 65 | 1.75 | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00016 | 1052 | 0.17 | | | | | | | | |
| | | YJ-III粘结剂 | kg | 0.421 | 12.14 | 5.11 | | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | | |
| | | 30厚皮革面海浪花岗岩 | m2 | 1.02 | 1530 | 1560.6 | | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.005549 | 447.93 | 2.49 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.3924 | 1 | 2.39 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | 台班 | 0.0408 | 10.49 | 0.43 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501002001 | | | 项目名称 | 隔离带混凝土 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 8.47 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050003-38 | 非泵送混凝土浇筑、养护 带形基础 | 10m3 | 0.1 | 963.03 | 4696.54 | 0 | 119.41 | 454.8 | 96.303 | 469.654 | 0 | 11.941 | 45.48 | |
| 小计 | | | | | | | | | 96.303 | 469.654 | 0 | 11.941 | 45.48 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | 623.37800 | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 21.793 | 1.3527 | 29.48 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 50.221 | 1.3306 | 66.82 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 0.319 | 3.77 | 1.2 | | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.015 | 454.69 | 461.51 | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 6.941 | 1 | 6.94 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 机动翻斗车 装载质量M (t) M=1 | 台班 | 0.039 | 283.17 | 11.04 | | | | | | |
| 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.077 | 11.65 | 0.9 | | | | | | | |
| 项目编码 | 010904004012 | | | 项目名称 | 金属收边 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 4.8 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-133换 | 楼地面金属分格嵌条 块料地面铜分格条[100宽10厚304#原色拉丝面不锈钢板] | 100m | 0.01 | 262.45 | 27666.87 | 0 | 0 | 1441.11 | 2.6245 | 276.6687 | 0 | 0 | 14.4111 | |
| 050003-105换 | 预埋件 铁件[不锈钢角钢] | t | 0.002 | 3585.65 | 33631.72 | 0 | 736.55 | 2520.15 | 7.1713 | 67.26344 | 0 | 1.4731 | 5.0403 | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.7958 | 343.93214 | 0 | 1.4731 | 19.4514 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | 374.65244 | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 0.166717 | 1.3527 | 0.23 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 3.760371 | 1.3306 | 5 | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.27423 | 1.3785 | 0.38 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 0.60077 | 1.3565 | 0.81 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1.04559 | 1.3691 | 1.43 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.0525 | 7.2 | 0.38 | | | | | | |
| | | | | 不锈钢 | kg | 1.472917 | 32.55 | 47.94 | | | | | | |
| | | | | 合金钢钻头 6mm | 个 | 0.005 | 12 | 0.06 | | | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.496559 | 1.25 | 3.12 | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.732821 | 1 | 0.73 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 100宽10厚304#原色拉丝面不锈钢板 | m | 1.06 | 258 | 273.48 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.006402 | 167.78 | 1.07 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001053 | | | 项目名称 | 石材楼地面 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 21.8 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050005-46换 | 石材楼地面块料周长2400mm以外 | 100m2 | 0.01 | 5983.97 | 129058.99 | 0 | 17.62 | 7771.2 | 59.8397 | 1290.5899 | 0 | 0.1762 | 77.712 | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | |
| 小计 | | | | | | | | | 67.4112 | 1305.4771 | 0 | 0.1762 | 80.1229 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | 1453.18740 | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 5.7459 | 1.3527 | 7.77 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 39.130622 | 1.3306 | 52.07 | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | | | |
| | | | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | | |
| | | | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | | | |
| | | | | 石材保护液 | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | |
| | | | | 50厚皮革面海浪花岗岩 | m2 | 1.02 | 1250 | 1275 | | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.6822 | 1 | 0.68 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | |
| | | | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | |
| 项目编码 | 011204001007 | | | 项目名称 | 石材墙面 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 17.86 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050006-56换 | 粘贴石材(白水泥擦缝) 墙面 | 100m2 | 0.01 | 9328.76 | 157247.89 | 0 | 42.8 | 9918.52 | 93.2876 | 1572.4789 | 0 | 0.428 | 99.1852 | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | |
| 小计 | | | | | | | | | 100.8591 | 1587.3661 | 0 | 0.428 | 101.5961 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | 1790.249300 | | |
| 人工 | | | | 普工人工费 | 元 | 11.6839 | 1.3527 | 15.8 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 58.231476 | 1.3306 | 77.48 | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------------------|-------|----------|-------------------|--------|---------|---------|---------|-----------|-----|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 费用明细 | 材料 | 水 | m3 | 0.002805 | 3.77 | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0269 | 65 | 1.75 | | | | | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00016 | 1052 | 0.17 | | | | | | | | | | | | |
| | | YJ-III粘剂 | kg | 0.421 | 12.14 | 5.11 | | | | | | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | | | | | | |
| | | 30厚皮革面海浪花岗岩 | m2 | 1.02 | 1530 | 1560.6 | | | | | | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.005549 | 447.93 | 2.49 | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.3924 | 1 | 2.39 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | 台班 | 0.0408 | 10.49 | 0.43 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050305004001 | | | 项目名称 | 桌凳现浇混凝土 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 6.19 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 050003-72 | 非泵送混凝土浇筑、养护 吴王垂、坐凳 | 10m3 | 0.1 | 4851.99 | 4793.74 | 0 | 0 | 1307.61 | 485.199 | 479.374 | 0 | 0 | 130.761 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 485.199 | 479.374 | 0 | 0 | 130.761 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 29.675 | 1.3527 | 40.14 | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 334.479 | 1.3306 | 445.06 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 1.05 | 3.77 | 3.96 | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.03 | 454.69 | 468.33 | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 7.084 | 1 | 7.08 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003008 | | | 项目名称 | 块料楼地面 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 2295.35 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 050009-24换 | 透水砖 砂浆铺设[18厚仿荔枝面芝麻黑花岗岩PC砖、18厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖] | 10m2 | 0.1 | 363.8 | 856.83 | 0 | 0 | 122.92 | 36.38 | 85.683 | 0 | 0 | 12.292 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 36.38 | 85.683 | 0 | 0 | 12.292 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 3.537 | 1.3527 | 4.78 | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.74522 | 1.3306 | 31.6 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.029446 | 3.77 | 0.11 | | | | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0324 | 456.71 | 14.8 | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.075 | 1 | 0.08 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 15厚仿拉丝面芝麻黑花岗岩PC砖、15厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖 | m2 | 1.01 | 70 | 70.7 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001027 | | | 项目名称 | 垫层 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 459.07 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.1 | 754.58 | 4715.06 | 0 | 121.65 | 409.99 | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 11.771 | 1.3527 | 15.92 | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 44.743 | 1.3306 | 59.54 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.02 | 454.69 | 463.78 | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 6.968 | 1 | 6.97 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 载质量M (t) M=1 | 台班 | 0.039 | 283.17 | 11.04 | | | | | | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.079 | 14.19 | 1.12 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010904004013 | | | 项目名称 | 金属收边 (YS-5-001-5) | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 15.16 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 020002-133换 | 楼地面金属分格嵌条 块料地面铜分格条 | 100m | 0.01 | 262.45 | 7159.09 | 0 | 0 | 415.72 | 2.6245 | 71.5909 | 0 | 0 | 4.1572 | | | | | |
| 050003-105换 | 预埋件 铁件 | t | 0.002 | 3585.65 | 33631.72 | 0 | 736.55 | 2520.15 | 7.1713 | 67.26344 | 0 | 1.4731 | 5.0403 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.7958 | 138.85434 | 0 | 1.4731 | 9.1975 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 0.158359 | 1.3527 | 0.21 | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.571856 | 1.3306 | 4.75 | | | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.27423 | 1.3785 | 0.38 | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 0.60077 | 1.3565 | 0.81 | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1.04559 | 1.3691 | 1.43 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.049868 | 7.2 | 0.36 | | | | | | | | | | | | |
| | | 不锈钢 | kg | 1.399077 | 32.55 | 45.54 | | | | | | | | | | | | |
| | | 合金钢钻头 6mm | 个 | 0.005 | 12 | 0.06 | | | | | | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.496559 | 1.25 | 3.12 | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.696484 | 1 | 0.7 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 50宽5厚304#银色拉丝面不锈钢板 | m | 1.06 | 64.530375 | 68.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.006081 | 167.78 | 1.02 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010904004014 | | | 项目名称 | 伸缩缝 (YS-006-9、10) | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 324.59 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 050007-83换 | 聚氨酯密封胶 嵌缝[聚氨酯泡沫塑料板 δ=25mm] | 100m | 0.01 | 1183.59 | 1258.6 | 0 | 0 | 323.44 | 11.8359 | 1 | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|--------------------------|--------|---------|------------|-----------------------|--------|--------|------------|------------|-----|---------|------------|--|--|--|
| 费用明细 | 材料 | 单组分聚氨酯建筑密封胶 | | kg | 1.1 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm | | m2 | 0.2 | 62 | 12.4 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.186 | 1 | 0.19 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022023 | | | 项目名称 | | 侧缝式线性不锈钢排水沟(裙楼二层剖面图一) | | | 计量单位 | | m | 工程量 | 56.3 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇捣、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.004 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 8.65652 | 18.8356 | 0 | 0.0932 | 2.85336 | | | |
| 050006-14换 | 砖胎模一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度≤1m(麻面调整为光面) | 100m2 | 0.0147 | 3645.42 | 1065.21 | 0 | 0 | 855.62 | 53.587674 | 15.658587 | 0 | 0 | 12.577614 | | | |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内 | 10m | 0.1 | 1461.67 | 4778.72 | 0 | 140.94 | 570.09 | 146.167 | 477.872 | 0 | 14.094 | 57.009 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 208.411194 | 512.366187 | 0 | 14.1872 | 72.439974 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 807.404555 | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 33.483531 | 1.3527 | | 45.29 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 120.887492 | 1.3306 | | 160.85 | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.037964 | 3.77 | | 0.14 | | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.218 | 7.2 | | 1.57 | | | | | | | | |
| | | 防锈漆 红色 | | kg | 0.499 | 15.2 | | 7.58 | | | | | | | | |
| | | 松节油 | | kg | 0.132 | 23 | | 3.04 | | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.030829 | 454.69 | | 14.02 | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.033678 | 456.71 | | 15.38 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.487924 | 1 | | 0.49 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 侧缝式线性不锈钢排水沟盖板 | | m | 1.03 | 452 | | 465.56 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.006075 | 11.65 | | 0.07 | | | | | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | 台班 | 0.084 | 167.78 | | 14.09 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022024 | | | 项目名称 | | 侧缝式线性不锈钢排水沟(裙楼二层剖面图二) | | | 计量单位 | | m | 工程量 | 41.53 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇捣、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.01 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 21.6413 | 47.089 | 0 | 0.233 | 7.1334 | | | |
| 050006-14换 | 砖胎模一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度≤1m(麻面调整为光面) | 100m2 | 0.0097 | 3645.42 | 1065.21 | 0 | 0 | 855.62 | 35.360574 | 10.32537 | 0 | 0 | 8.299514 | | | |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内 | 10m | 0.1 | 1461.67 | 4778.72 | 0 | 140.94 | 570.09 | 146.167 | 477.872 | 0 | 14.094 | 57.009 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 203.168874 | 535.293537 | 0 | 14.327 | 72.441914 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 825.231325 | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 30.67744 | 1.3527 | | 41.5 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 106.531896 | 1.3306 | | 141.75 | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.018283 | 3.77 | | 0.07 | | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.218 | 7.2 | | 1.57 | | | | | | | | |
| | | 防锈漆 红色 | | kg | 0.499 | 15.2 | | 7.58 | | | | | | | | |
| | | 松节油 | | kg | 0.132 | 23 | | 3.04 | | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.009776 | 454.69 | | 4.45 | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.02207 | 456.71 | | 10.08 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.290309 | 1 | | 0.29 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 侧缝式线性不锈钢排水沟盖板 | | m | 1.03 | 452 | | 465.56 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.001926 | 11.65 | | 0.02 | | | | | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | 台班 | 0.084 | 167.78 | | 14.09 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022025 | | | 项目名称 | | 侧缝式线性不锈钢排水沟(裙楼三层剖面图二) | | | 计量单位 | | m | 工程量 | 12.2 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇捣、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.002 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 4.32826 | 9.4178 | 0 | 0.0466 | 1.42668 | | | |
| 050006-14换 | 砖胎模一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度≤1m(麻面调整为光面) | 100m2 | 0.01 | 3645.42 | 1065.21 | 0 | 0 | 855.62 | 36.4542 | 10.6521 | 0 | 0 | 8.5562 | | | |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内 | 10m | 0.1 | 1461.67 | 4778.72 | 0 | 140.94 | 570.09 | 146.167 | 477.872 | 0 | 14.094 | 57.009 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 186.94946 | 497.9419 | 0 | 14.1406 | 66.99188 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 766.02384 | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 30.474968 | 1.3527 | | 41.22 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 105.662491 | 1.3306 | | 140.59 | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.018834 | 3.77 | | 0.07 | | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.218 | 7.2 | | 1.57 | | | | | | | | |
| | | 防锈漆 红色 | | kg | 0.499 | 15.2 | | 7.58 | | | | | | | | |
| | | 松节油 | | kg | 0.132 | 23 | | 3.04 | | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.011648 | 454.69 | | 5.3 | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.020916 | 456.71 | | 9.55 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.297845 | 1 | | 0.3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 侧缝式线性不锈钢排水沟盖板 | | m | 1.03 | 452 | | 465.56 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.002295 | 11.65 | | 0.03 | | | | | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | 台班 | 0.084 | 167.78 | | 14.09 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022026 | | | 项目名称 | | 侧缝式线性不锈钢排水沟(裙楼四层剖面图一) | | | 计量单位 | | m | 工程量 | 31.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------------------|--------|---------|----------------------------|--------|--------|---------|-----------|-------------|-------------|---------|-----------|------------|
| 费用明细 | 材料 | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.218 | 7.2 | 1.57 | | | | | | | |
| | | 防锈漆 红色 | | kg | 0.499 | 15.2 | 7.58 | | | | | | | |
| | | 松节油 | | kg | 0.132 | 23 | 3.04 | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.03484 | 454.69 | 15.68 | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.023563 | 456.71 | 10.76 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.466565 | 1 | 0.47 | | | | | | | |
| | 主材 | 侧缝式线性不锈钢排水沟盖板 | | m | 1.03 | 452 | 465.56 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.006795 | 11.65 | 0.08 | | | | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | 台班 | 0.084 | 167.78 | 14.09 | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201004020 | | | 项目名称 | 侧缝式线性不锈钢排水沟检修口 (YS-006-16) | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 10 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装 | 套 | 1 | 80.67 | 598 | 0 | 0 | 47.66 | 80.67 | 598 | 0 | 0 | 47.66 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 80.67 | 598 | 0 | 0 | 47.66 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 726.33 | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 14.31 | 1.3527 | | 19.36 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 46.08 | 1.3306 | | 61.31 | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 侧缝式线性不锈钢排水沟检修口 (600*300) | | 套 | 1 | 598 | | 598 | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307019007 | | | 项目名称 | 不锈钢成品箱体种植池 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 215.51 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050012-12换 | 不锈钢槽 | m2 | 2.73 | 127.61 | 438.87 | 0 | 14.32 | 50.99 | 348.3753 | 1198.1151 | 0 | 39.0936 | 139.2027 | |
| 050006-10换 | 一般抹灰 水泥砂浆 (15+5)mm(光面) 内墙面 | 100m2 | 0.0273 | 2398.11 | 1112.93 | 0 | 0 | 583.47 | 65.468403 | 30.382989 | 0 | 0 | 15.928731 | |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 | |
| 050012-8 | 屋顶花园滤水层 填充陶粒 | m3 | 0.2 | 34.41 | 315.79 | 0 | 0 | 23.36 | 6.882 | 63.158 | 0 | 0 | 4.672 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 423.743803 | 1297.528889 | 0 | 39.0936 | 160.761331 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1921.127623 | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 89.928703 | 1.3527 | | 121.65 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 226.919763 | 1.3306 | | 301.94 | | | | | | |
| | 材料 | 不锈钢电焊条 Φ2.5mm | | kg | 1.364484 | 43.5 | | 59.36 | | | | | | |
| | | 不锈钢板 (304/2B) 1.0mm | | kg | 68.577614 | 16.09 | | 1103.41 | | | | | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | | m2 | 2.2 | 2.63 | | 5.79 | | | | | | |
| | | 陶粒 | | m3 | 0.20999 | 300 | | 63 | | | | | | |
| | | 防水粉 | | kg | 0.124714 | 5 | | 0.62 | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.018795 | 3.77 | | 0.07 | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.063156 | 465.14 | | 29.38 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 35.421742 | 1 | | 35.42 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | |
| | | 直流电焊机 功率P (kW) P=32 | | 台班 | 0.218317 | 178.95 | | 39.07 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003009 | | | 项目名称 | 块料楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 881.2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050009-24换 | 透水砖 砂浆铺设[18厚仿荔枝面芝麻黑花岗岩PC砖、18厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖] | 10m2 | 0.1 | 363.8 | 856.83 | 0 | 0 | 122.92 | 36.38 | 85.683 | 0 | 0 | 12.292 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 36.38 | 85.683 | 0 | 0 | 12.292 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 134.3550 | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 3.537 | 1.3527 | | 4.78 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 23.74522 | 1.3306 | | 31.6 | | | | | | |
| | 材料 | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.0324 | 456.71 | | 14.8 | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.029446 | 3.77 | | 0.11 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.075 | 1 | | 0.08 | | | | | | |
| | 主材 | 15厚仿拉丝面芝麻黑花岗岩PC砖、15厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖 | | m2 | 1.01 | 70 | | 70.7 | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001028 | | | 项目名称 | 垫层 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 176.24 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.1 | 754.58 | 4715.06 | 0 | 121.65 | 409.99 | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 600.12800 | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 11.771 | 1.3527 | | 15.92 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 44.743 | 1.3306 | | 59.54 | | | | | | |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 1.02 | 454.69 | | 463.78 | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.2 | 3.77 | | 0.75 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 6.968 | 1 | | 6.97 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量M (t) M=1 | | 台班 | 0.039 | 283.17 | | 11.04 | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.079 | 14.19 | | 1.12 | | | | | | |
| 项目编码 | 010904004015 | | | 项目名称 | 金属收边 (YS-5-001-5) | | 计量单位 | m | 工程量 | 3.56 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-133换 | 楼地面金属分格嵌条 块料地面铜分格条 | 100m | 0.01 | 262.45 | 7159.09 | 0 | 0 | 415.72 | 2.6245 | 71.5909 | 0 | 0 | 4.1572 | |
| 050003-105换 | 预埋件 铁件[不锈钢角钢] | t | 0.002 | 3585.65 | 33631.72 | 0 | 736.55 | 2 | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|--------------------------|----------|-----------------------|------------|--------|--------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 0.160562 | 1.3527 | 0.22 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 3.621545 | 1.3306 | 4.82 | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.27423 | 1.3785 | 0.38 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 0.60077 | 1.3565 | 0.81 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 1.04559 | 1.3691 | 1.43 | | | | | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.050562 | 7.2 | 0.36 | | | | | | |
| | | 不锈钢 | | kg | 1.418539 | 32.55 | 46.17 | | | | | | |
| | | 合金钢钻头 6mm | | 个 | 0.005 | 12 | 0.06 | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 2.496559 | 1.25 | 3.12 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.706062 | 1 | 0.71 | | | | | | |
| 主材 | 50宽5厚304#原色拉丝面不锈钢板 | | m | 1.06 | 64.530375 | 68.4 | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | 台班 | 0.006166 | 167.78 | 1.03 | | | | | | | |
| 项目编码 | 010904004016 | | 项目名称 | 伸缩缝 (YS-006-9、10) | | 计量单位 | m | | 工程量 | 114.36 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| 050007-83换 | 聚氨酯密封膏 嵌缝[聚苯乙稀泡沫塑料板 δ=25mm] | 100m | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | | |
| | | | | 1183.59 | 1258.6 | 0 | 0 | 323.44 | 11.8359 | 12.586 | 0 | 0 | 3.2344 |
| 小计 | | | | | | | | 11.8359 | 12.586 | 0 | 0 | 3.2344 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 27.656300 | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 0.7602 | 1.3527 | | 1.03 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 8.1223 | 1.3306 | | 10.81 | | | | | |
| | 材料 | 单组分聚氨酯建筑密封胶 | | kg | 1.1 | 0 | | 0 | | | | | |
| | | 聚苯乙稀泡沫塑料板 δ=25mm | | m2 | 0.2 | 62 | | 12.4 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.186 | 1 | | 0.19 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022027 | | 项目名称 | 侧缝式线性不锈钢排水沟(裙楼二层剖面图一) | | 计量单位 | m | | 工程量 | 59.08 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.004 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | | |
| | | | | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 8.65652 | 18.8356 | 0 | 0.0932 | 2.85336 |
| 050006-14换 | 砖胎模一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度≤1m(麻面调整为光面) | 100m2 | 0.0147 | 3645.42 | 1065.21 | 0 | 0 | 855.62 | 53.587674 | 15.658587 | 0 | 0 | 12.577614 |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内 | 10m | 0.1 | 1461.67 | 4778.72 | 0 | 140.94 | 570.09 | 146.167 | 477.872 | 0 | 14.094 | 57.009 |
| 小计 | | | | | | | | 208.411194 | 512.366187 | 0 | 14.1872 | 72.439974 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 807.404555 | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 33.481842 | 1.3527 | | 45.29 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 120.875732 | 1.3306 | | 160.84 | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.037915 | 3.77 | | 0.14 | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.218 | 7.2 | | 1.57 | | | | | |
| | | 防锈漆 红色 | | kg | 0.499 | 15.2 | | 7.58 | | | | | |
| | | 松节油 | | kg | 0.132 | 23 | | 3.04 | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.030752 | 454.69 | | 13.98 | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.033677 | 456.71 | | 15.38 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.487397 | 1 | | 0.49 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 侧缝式线性不锈钢排水沟盖板 | | m | 1.03 | 452 | | 465.56 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | |
| 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.00606 | 11.65 | | 0.07 | | | | | | | |
| | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | 台班 | 0.084 | 167.78 | | 14.09 | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022028 | | 项目名称 | 侧缝式线性不锈钢排水沟(裙楼二层剖面图二) | | 计量单位 | m | | 工程量 | 17.1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.001 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | | |
| | | | | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 2.16413 | 4.7089 | 0 | 0.0233 | 0.71334 |
| 050006-14换 | 砖胎模一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度≤1m(麻面调整为光面) | 100m2 | 0.0097 | 3645.42 | 1065.21 | 0 | 0 | 855.62 | 35.360574 | 10.332537 | 0 | 0 | 8.299514 |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内 | 10m | 0.1 | 1461.67 | 4778.72 | 0 | 140.94 | 570.09 | 146.167 | 477.872 | 0 | 14.094 | 57.009 |
| 小计 | | | | | | | | 183.691704 | 492.913437 | 0 | 14.1173 | 66.021854 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 756.744295 | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 30.673035 | 1.3527 | | 41.49 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 106.497286 | 1.3306 | | 141.71 | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.018109 | 3.77 | | 0.07 | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.218 | 7.2 | | 1.57 | | | | | |
| | | 防锈漆 红色 | | kg | 0.499 | 15.2 | | 7.58 | | | | | |
| | | 松节油 | | kg | 0.132 | 23 | | 3.04 | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.009497 | 454.69 | | 4.32 | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.022074 | 456.71 | | 10.08 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.288418 | 1 | | 0.29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 侧缝式线性不锈钢排水沟盖板 | | m | 1.03 | 452 | | 465.56 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | |
| 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.001871 | 11.65 | | 0.02 | | | | | | | |
| | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | 台班 | 0.084 | 167.78 | | 14.09 | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022029 | | 项目名称 | 侧缝式线性不锈钢排水沟(裙楼三层剖面图二) | | 计量单位 | m | | 工程量 | 17.2 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.002 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | | |
| | | | | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 4.32826 | 9.4178 | 0 | 0.0466 | 1.42668 |
| 050006-14换 | 砖胎模一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度≤1m(麻面调整为光面) | 100m2 | 0.0071 | 3645.42 | 1065.21 | 0 | 0 | 855.62 | 25.882482 | 7.562991 | 0 | 0 | 6.074902 |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内 | 10m | 0.1 | 1461.67 | 4778.72 | 0 | 140.94 | 570.09 | 146.167 | 477.872 | 0 | 14.094 | 57.009 |
| 小计 | | | | | | | | 176.377742 | 494.852791 | 0 | 14.1406 | 64.510582 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 749.881715 | | |
| | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 29.494113 | 1.3527 | | 39.9 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 100.984394 | 1.3306 | | 134.37 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.01598 | 3.77 | | 0.06 | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.218 | 7.2 | | 1.57 | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|--------|---------------------------------|----------------------------|------------|--------|---------|------------|-------------|-----|---------|-------------|
| 费用明细 | 材料 | | | 防锈漆 红色 | kg | 0.499 | 15.2 | 7.58 | | | | | |
| | | | | 松节油 | kg | 0.132 | 23 | 3.04 | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.011212 | 454.69 | 5.1 | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.016212 | 456.71 | 7.4 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.273275 | 1 | 0.27 | | | | | |
| | 主材 | | | 侧缝式线性不锈钢排水沟盖板 | m | 1.03 | 452 | 465.56 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | |
| | | | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.002209 | 11.65 | 0.03 | | | | | |
| | | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.084 | 167.78 | 14.09 | | | | | |
| 项目编码 | 04020102030 | | | 项目名称 | 侧缝式线性不锈钢排水沟(裙楼四层剖面图一) | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 52.51 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电度沟 | 10m3 | 0.004 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 8.65652 | 18.8356 | 0 | 0.0932 | 2.85336 |
| 050006-14换 | 砖胎模一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度≤1m(麻面调整为光面) | 100m2 | 0.0071 | 3645.42 | 1065.21 | 0 | 0 | 855.62 | 25.882482 | 7.562991 | 0 | 0 | 6.074902 |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内 | 10m | 0.1 | 1461.67 | 4778.72 | 0 | 140.94 | 570.09 | 146.167 | 477.872 | 0 | 14.094 | 57.009 |
| 小计 | | | | | | | | | 180.706002 | 504.270591 | 0 | 14.1872 | 65.937262 |
| | | | | | | | | | | | | | 765.101055 |
| 费用明细 | 人工 | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 29.944054 | 1.3527 | 40.51 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 104.268503 | 1.3306 | 138.74 | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 0.03077 | 3.77 | 0.12 | | | | | |
| | | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.218 | 7.2 | 1.57 | | | | | |
| | | | | 防锈漆 红色 | kg | 0.499 | 15.2 | 7.58 | | | | | |
| | | | | 松节油 | kg | 0.132 | 23 | 3.04 | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.0346 | 454.69 | 15.73 | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.016207 | 456.71 | 7.4 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.433602 | 1 | 0.43 | | | | | |
| | 主材 | | | 侧缝式线性不锈钢排水沟盖板 | m | 1.03 | 452 | 465.56 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | |
| | | | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.006818 | 11.65 | 0.08 | | | | | |
| | | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.084 | 167.78 | 14.09 | | | | | |
| 项目编码 | 050201004021 | | | 项目名称 | 侧缝式线性不锈钢排水沟检修口 (YS-006-16) | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 11 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装 | 套 | 1 | 80.67 | 598 | 0 | 0 | 47.66 | 80.67 | 598 | 0 | 0 | 47.66 |
| 小计 | | | | | | | | | 80.67 | 598 | 0 | 0 | 47.66 |
| | | | | | | | | | | | | | 726.33 |
| 费用明细 | 人工 | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 14.31 | 1.3527 | 19.36 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 46.08 | 1.3306 | 61.31 | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 侧缝式线性不锈钢排水沟检修口(600*300) | 套 | 1 | 598 | 598 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307019008 | | | 项目名称 | 不锈钢成品箱体种植池 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 52.51 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050012-12换 | 不锈钢槽 | m2 | 2.61 | 127.61 | 438.87 | 0 | 14.32 | 50.99 | 333.0621 | 1145.4507 | 0 | 37.3752 | 133.0839 |
| 050006-10换 | 一般抹灰 水泥砂浆 (15+5)mm(光面) 内墙面 | 100m2 | 0.0261 | 2398.11 | 1112.93 | 0 | 0 | 583.47 | 62.590671 | 29.047473 | 0 | 0 | 15.228567 |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 |
| 050012-8 | 屋顶花园滤水层 填充陶粒 | m3 | 0.2 | 34.41 | 315.79 | 0 | 0 | 23.36 | 6.882 | 63.158 | 0 | 0 | 4.672 |
| 小计 | | | | | | | | | 405.552871 | 1243.528973 | 0 | 37.3752 | 153.942367 |
| | | | | | | | | | | | | | 1840.399411 |
| 费用明细 | 人工 | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 85.978936 | 1.3527 | 116.3 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 216.749155 | 1.3306 | 288.41 | | | | | |
| | 材料 | | | 不锈钢电焊条 Φ2.5mm | kg | 1.302228 | 43.5 | 56.65 | | | | | |
| | | | | 不锈钢板 (304/2B) 1.0mm | kg | 65.448684 | 16.09 | 1053.07 | | | | | |
| | | | | 无纺布 200g/m2 | m2 | 2.2 | 2.63 | 5.79 | | | | | |
| | | | | 陶粒 | m3 | 0.20996 | 300 | 62.99 | | | | | |
| | | | | 防水粉 | kg | 0.119024 | 5 | 0.6 | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.017937 | 3.77 | 0.07 | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.060275 | 465.14 | 28.04 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 33.816732 | 1 | 33.82 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | |
| | | | | 直流电焊机 功率P (kW) P=32 | 台班 | 0.208357 | 178.95 | 37.29 | | | | | |
| 项目编码 | 011102003010 | | | 项目名称 | 块料楼地面 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 214.4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-24换 | 透水砖 砂浆铺设[18厚仿荔枝面芝麻黑花岗岩PC砖、18厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖] | 10m2 | 0.1 | 363.8 | 1725.43 | 0 | 0 | 166.35 | 36.38 | 172.543 | 0 | 0 | 16.635 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.38 | 172.543 | 0 | 0 | 16.635 |
| | | | | | | | | | | | | | 225.5580 |
| 费用明细 | 人工 | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 3.537 | 1.3527 | 4.78 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 23.74522 | 1.3306 | 31.6 | | | | | |
| | 材料 | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0324 | 456.71 | 14.8 | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.029446 | 3.77 | 0.11 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.075 | 1 | 0.08 | | | | | |
| | 主材 | | | 30厚仿烧面芝麻黑花岗岩PC砖、30厚仿烧面芝麻灰花岗岩PC砖 | m2 | 1.01 | 156 | 157.56 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | |
| | 项目编码 | 011108001002 | | | 项目名称 | 碎石路面 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 86.43 |

工程量清单综合单价分析表

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|--------------------------|-------|----------|----------|-----|-----------|---------|------------|----------|---------|--------|---------|--|--|--|--|--|
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 050009-26换 | 园路面层 散铺碎石(厚度10cm) | 10m2 | 0.051 | 515.21 | 302.72 | 0 | 0 | 128.53 | 26.27571 | 15.43872 | 0 | 0 | 6.55503 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 26.27571 | 15.43872 | 0 | 0 | 6.55503 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 48.26946 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | | | 元 | | 1.3527 | | 3.23 | | | | | | | | | |
| | | | | | 元 | | 16.933959 | | 1.3306 | | 22.53 | | | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | m3 | 0.071008 | 207 | | 14.7 | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.003 | 3.77 | | 0.01 | | | | | | | | | | | |
| | | Φ3~5深灰色机制石 | m3 | 0.0025 | 153 | | 0.38 | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.045505 | 1 | | 0.05 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010404001008 | | 项目名称 | 过滤层 | | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 6.39 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 050005-9 | 碎石垫层 干铺 | 10m3 | 0.1 | 840.96 | 2404.07 | 0 | 6.15 | 305.72 | 84.096 | 240.407 | 0 | 0.615 | 30.572 | | | | | |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 87.1141 | 246.2798 | 0 | 0.615 | 31.5299 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 365.538800 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | | | 元 | | 15.1595 | | 1.3527 | | 20.51 | | | | | | | |
| | | | | | 元 | | 50.0582 | | 1.3306 | | 66.61 | | | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | m3 | 0.198 | 207 | | 40.99 | | | | | | | | | | | |
| | | 碎石 20~40mm | m3 | 1.091 | 181 | | 197.47 | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | | 0.75 | | | | | | | | | | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | m2 | 2.2 | 2.63 | | 5.79 | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.2828 | 1 | | 1.28 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实地 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62 | 台班 | 0.026 | 23.64 | | 0.61 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001029 | | 项目名称 | 垫层 | | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 50.86 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.1 | 754.58 | 4715.06 | 0 | 121.65 | 409.99 | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 600.12800 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | | | 元 | | 11.771 | | 1.3527 | | 15.92 | | | | | | | |
| | | | | | 元 | | 44.743 | | 1.3306 | | 59.54 | | | | | | | |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.02 | 454.69 | | 463.78 | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | | 0.75 | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 6.968 | 1 | | 6.97 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量M(t) M=1 | 台班 | 0.039 | 283.17 | | 11.04 | | | | | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.079 | 14.19 | | 1.12 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001030 | | 项目名称 | 垫层 | | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 80.98 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.01 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 223.651600 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | | | 元 | | 21.7171 | | 1.3527 | | 29.38 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 6%水泥石粉渣混合料 | | m3 | 1.02 | | 173.37 | | 176.84 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | 台班 | 0.0022 | 821.29 | | 1.81 | | | | | | | | | | | |
| | | 电动夯实地 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62 | 台班 | 0.008 | 23.64 | | 0.19 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011101001002 | | 项目名称 | 水泥砂浆楼地面 | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1522.4 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 020002-13 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1231.46 | 1552.77 | 0 | 68.49 | 353.28 | 12.3146 | 15.5277 | 0 | 0.6849 | 3.5328 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 12.3146 | 15.5277 | 0 | 0.6849 | 3.5328 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 32.06000 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | | | 元 | | 1.3785 | | 1.77 | | | | | | | | | |
| | | | | | 元 | | 2.81866 | | 1.3565 | | 3.82 | | | | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 4.9069 | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|-----------------------|--------|---------|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|------------|
| 费用明细 | 材料 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | | | | kg | 2.21 | 21.8 | 48.18 | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.00064 | 3.77 | 0 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.7227 | 1 | 0.72 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010903002005 | | 项目名称 | | 墙面涂膜防水 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 265.02 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-41换 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 1.0mm厚(实际厚度:2mm) | 100m2 | 0.01 | 2459.24 | 5281.52 | 0 | 0 | 805.36 | 24.5924 | 52.8152 | 0 | 0 | 8.0536 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.5924 | 52.8152 | 0 | 0 | 8.0536 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 85.461200 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | 17.84 | 1.3785 | 24.59 | | | | |
| | | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | | | | kg | 2.3868 | 21.8 | 52.03 | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.00064 | 3.77 | 0 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.7805 | 1 | 0.78 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010903003004 | | 项目名称 | | 墙面砂浆防水 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 265.02 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050006-10换 | 一般抹灰 水泥砂浆 (15+5)mm(光面) 内墙面 | 100m2 | 0.0103 | 2398.11 | 1072.71 | 0 | 0 | 581.46 | 24.700533 | 11.048913 | 0 | 0 | 5.989038 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.700533 | 11.048913 | 0 | 0 | 5.989038 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 41.738484 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 3.294654 | 1.3527 | 4.46 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 15.214019 | 1.3306 | 20.24 | | | | |
| | 材料 | 防水粉 | | | | kg | 0.047071 | 5 | 0.24 | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.007094 | 3.77 | 0.03 | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | 0.023837 | 447.93 | 10.68 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.109386 | 1 | 0.11 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | |
| | 项目编码 | 010404001009 | | 项目名称 | | 疏水层 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 761.2 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 9.84880 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.5755 | 1.3527 | 0.78 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 1.6832 | 1.3306 | 2.24 | | | | |
| | 材料 | 无纺布 200g/m2 | | | | m2 | 2.2 | 2.63 | 5.79 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0868 | 1 | 0.09 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010404001010 | | 项目名称 | | 疏水层 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 761.2 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050012-4换 | 排水板安装 卷材 | 100m2 | 0.01 | 387.38 | 1951.39 | 0 | 0 | 182.84 | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 25.21610 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.4335 | 1.3527 | 0.59 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 2.4706 | 1.3306 | 3.29 | | | | |
| | 材料 | 30mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 | | | | m2 | 1.05 | 18.31 | 19.23 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.2884 | 1 | 0.29 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010904004017 | | 项目名称 | | 金属收边(Y5-8A-006-9) | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 151.14 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-133换 | 楼地面金属分格嵌条 块料地面铜分格 | 100m | 0.01 | 262.45 | 7159.09 | 0 | 0 | 415.72 | 2.6245 | 71.5909 | 0 | 0 | 4.1572 |
| 050003-105换 | 预埋件 铁件[不锈钢角钢] | t | 0.002 | 3585.65 | 33631.72 | 0 | 736.55 | 2520.15 | 7.1713 | 67.26344 | 0 | 1.4731 | 5.0403 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.7958 | 138.85434 | 0 | 1.4731 | 9.1975 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 159.320740 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.156572 | 1.3527 | 0.21 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.531545 | 1.3306 | 4.7 | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 0.27423 | 1.3785 | 0.38 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 0.60077 | 1.3565 | 0.81 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 1.04559 | 1.3691 | 1.43 | | | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.049305 | 7.2 | 0.35 | | | | |
| | | 不锈钢 | | | | kg | 1.383287 | 32.55 | 45.03 | | | | |
| | | 合金钢钻头 6mm | | | | 个 | 0.005 | 12 | 0.06 | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | | 套 | 2.496559 | 1.25 | 3.12 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.688714 | 1 | 0.69 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 50宽5厚304#原色拉丝面不锈钢板 | | | | m | 1.06 | 64.530375 | 68.4 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | | | 台班 | 0.006013 | 167.78 | 1.01 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------|--------|--------------------------|---------|------------|--------------------|---------|-------------|------------|-----|----------|-----------|--|--|
| 机楼 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022031 | | | 项目名称 | | | 300宽砾石排水沟YS-8B-001 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内[600*300*5厚原色304不锈钢穿孔钢板] | 10m | 0.1 | 1461.67 | 4778.72 | 0 | 140.94 | 570.09 | 146.167 | 477.872 | 0 | 14.094 | 57.009 | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.01 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 21.6413 | 47.089 | 0 | 0.233 | 7.1334 | | |
| 050006-14换 | 砖胎模一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度≤1m(麻面调整为光面) | 100m2 | 0.012 | 3645.42 | 1065.21 | 0 | 0 | 855.62 | 43.74504 | 12.78252 | 0 | 0 | 10.26744 | | |
| 020002-133换 | 楼地面金属分格嵌条 块料地面明分格 | 100m | 0.02 | 262.45 | 7159.09 | 0 | 0 | 415.72 | 5.249 | 143.1818 | 0 | 0 | 8.3144 | | |
| 050003-105 | 预埋件 铁件 | t | 0.01 | 3585.65 | 4466.2 | 0 | 736.55 | 1061.87 | 35.8565 | 44.662 | 0 | 7.3655 | 10.6187 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 252.65884 | 725.58732 | 0 | 21.6925 | 93.34294 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1093.281600 | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 32.869043 | 1.3527 | 44.46 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 119.964426 | 1.3306 | 159.62 | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.54846 | 1.3785 | 0.76 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.20154 | 1.3565 | 1.63 | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.09118 | 1.3691 | 2.86 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.222774 | 7.2 | 1.6 | | | | | | | |
| | | | | 防锈漆 红色 | kg | 0.499 | 15.2 | 7.58 | | | | | | | |
| | | | | 松节油 | kg | 0.132 | 23 | 3.04 | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.056718 | 3.77 | 0.21 | | | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.065959 | 454.69 | 29.99 | | | | | | | |
| | | | | 搅拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.027356 | 456.71 | 12.49 | | | | | | | |
| | | | | 合金钢钻头 6mm | 个 | 0.01 | 12 | 0.12 | | | | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 4.993118 | 1.25 | 6.24 | | | | | | | |
| | | | | 铁件 | kg | 0.133946 | 4.1 | 0.55 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.724521 | 1 | 0.72 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 600*300*5厚原色304不锈钢穿孔钢板 | m | 1.03 | 452 | 465.56 | | | | | | | |
| | | | | 50宽5厚304#原色拉丝面不锈钢板 | m | 2.12 | 64.530375 | 136.8 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.012997 | 11.65 | 0.15 | | | | | | | |
| | | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.084582 | 167.78 | 14.19 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022032 | | | 项目名称 | | | 500宽砾石排水沟YS-8B-001 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内 | 10m | 0.1 | 1461.67 | 4778.72 | 0 | 140.94 | 570.09 | 146.167 | 477.872 | 0 | 14.094 | 57.009 | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.007 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 15.14891 | 32.9623 | 0 | 0.1631 | 4.99338 | | |
| 050006-14换 | 砖胎模一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度≤1m(麻面调整为光面) | 100m2 | 0.0119 | 3645.42 | 1065.21 | 0 | 0 | 855.62 | 43.380498 | 12.675999 | 0 | 0 | 10.181878 | | |
| 020002-133换 | 楼地面金属分格嵌条 块料地面明分格 | 100m | 0.02 | 262.45 | 7159.09 | 0 | 0 | 415.72 | 5.249 | 143.1818 | 0 | 0 | 8.3144 | | |
| 050003-105 | 预埋件 铁件 | t | 0.001 | 3585.65 | 4466.2 | 0 | 736.55 | 1061.87 | 3.58565 | 4.4662 | 0 | 0.73655 | 1.06187 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 213.531058 | 671.158299 | 0 | 14.99365 | 81.560528 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 981.243535 | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 32.867787 | 1.3527 | 44.46 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 119.94957 | 1.3306 | 159.6 | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.54846 | 1.3785 | 0.76 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.20154 | 1.3565 | 1.63 | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.09118 | 1.3691 | 2.86 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.222653 | 7.2 | 1.6 | | | | | | | |
| | | | | 防锈漆 红色 | kg | 0.499 | 15.2 | 7.58 | | | | | | | |
| | | | | 松节油 | kg | 0.132 | 23 | 3.04 | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.056692 | 3.77 | 0.21 | | | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.065918 | 454.69 | 29.97 | | | | | | | |
| | | | | 搅拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.027356 | 456.71 | 12.49 | | | | | | | |
| | | | | 合金钢钻头 6mm | 个 | 0.01 | 12 | 0.12 | | | | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 4.993118 | 1.25 | 6.24 | | | | | | | |
| | | | | 铁件 | kg | 0.130533 | 4.1 | 0.54 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.724015 | 1 | 0.72 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 600*500*5厚原色304不锈钢穿孔钢板 | m | 1.03 | 452 | 465.56 | | | | | | | |
| | | | | 50宽5厚304#原色拉丝面不锈钢板 | m | 2.12 | 64.530375 | 136.8 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.012989 | 11.65 | 0.15 | | | | | | | |
| | | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.084567 | 167.78 | 14.19 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010904004018 | | | 项目名称 | | | 伸缩缝(YS-006-9、10) | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050007-83换 | 聚氨酯密封膏 嵌缝[聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm] | 100m | 0.01 | 1183.59 | 1258.6 | 0 | 0 | 323.44 | 11.8359 | 12.586 | 0 | 0 | 3.2344 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 11.8359 | 12.586 | 0 | 0 | 3.2344 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 27.656300 | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 0.7602 | 1.3527 | 1.03 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 8.1223 | 1.3306 | 10.81 | | | | | | | |
| | 材料 | | | 单组分聚氨酯建筑密封膏 | kg | 1.1 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm | m2 | 0.2 | 62 | 12.4 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.186 | 1 | 0.19 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010401014001 | | | 项目名称 | | | 绿地暗沟(YS-8B-002-4) | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050002-20换 | 砖砌明沟、暗沟、地沟 | 10m3 | 0.01 | 5680.12 | 4032.41 | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------------|-------|---------------------|----------------------|--------|--------|----------|-----------|------------|-----|------------|----------|
| | | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 283.581135 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 13.308409 | 1.3527 | 18 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 46.215911 | 1.3306 | 61.49 | | | | | | |
| | | 普工人工费(建筑) | | 元 | 7.467104 | 1.3785 | 10.29 | | | | | | |
| | 材料 | 干混砌筑砂浆 M7.5 | | t | 0.023934 | 275 | 6.58 | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.058233 | 3.77 | 0.22 | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.056598 | 471.41 | 26.68 | | | | | | |
| | | 圆钢(盘圆) (HPB300) Φ6.5~10mm | | t | 0.003074 | 3847 | 11.83 | | | | | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | | kg | 0.027263 | 5.2 | 0.14 | | | | | | |
| | | MU7.5灰砂砖 | | 千块 | 0.032032 | 530 | 16.98 | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.025289 | 456.71 | 11.55 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.287664 | 1 | 1.29 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.011208 | 14.5 | 0.16 | | | | | | |
| | | 电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 | | 台班 | 0.0009 | 248.64 | 0.22 | | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0.002285 | 201.44 | 0.46 | | | | | | |
| | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | | 台班 | 0.00033 | 42.51 | 0.01 | | | | | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | | 台班 | 0.00093 | 24.67 | 0.02 | | | | | | |
| 项目编码 | 010401014002 | | 项目名称 | 硬质暗沟 (YS-8B-002-5) | | 计量单位 | m | 工程量 | 8.94 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050002-20换 | 砖砌明沟、暗沟、地沟 砖胎模一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度≤1m(麻面调整为光面) | 10m3 | 0.007 | 5680.12 | 4032.41 | 0 | 76.75 | 1456.96 | 39.76084 | 28.22687 | 0 | 0.53725 | 10.19872 |
| 050006-14换 | 非泵送现浇混凝土浇灌、养护 池盖 | 100m2 | 0.011 | 3645.42 | 1065.21 | 0 | 0 | 855.62 | 40.09962 | 11.71731 | 0 | 0 | 9.41182 |
| 010005-79换 | 现浇构件圆钢筋 制作Φ10以内(小型零星构件的钢筋制作安装) | t | 0.004 | 1166.7 | 4002.32 | 0 | 24.65 | 458.55 | 4.6668 | 16.00928 | 0 | 0.0986 | 1.8342 |
| 050003-84换 | 现浇构件圆钢筋 安装Φ10以内(小型零星构件的钢筋制作安装) | t | 0.004 | 2382.84 | 47.98 | 0 | 149.18 | 536.86 | 9.53136 | 0.19192 | 0 | 0.59672 | 2.14744 |
| 小计 | | | | | | | | | 112.42732 | 104.70308 | 0 | 1.52257 | 30.08238 |
| 248.735350 | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 14.002271 | 1.3527 | 18.94 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 49.730934 | 1.3306 | 66.17 | | | | | | |
| | | 普工人工费(建筑) | | 元 | 7.452517 | 1.3785 | 10.27 | | | | | | |
| | 材料 | MU7.5灰砂砖 | | 千块 | 0.032255 | 530 | 17.1 | | | | | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | | t | 0.024101 | 275 | 6.63 | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.058234 | 3.77 | 0.22 | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.056488 | 471.41 | 26.63 | | | | | | |
| | | 圆钢(盘圆) (HPB300) Φ6.5~10mm | | t | 0.003096 | 3847 | 11.91 | | | | | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | | kg | 0.027453 | 5.2 | 0.14 | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.025277 | 456.71 | 11.54 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.292191 | 1 | 1.29 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.011186 | 14.5 | 0.16 | | | | | | |
| | | 电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 | | 台班 | 0.001812 | 248.64 | 0.45 | | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0.002301 | 201.44 | 0.46 | | | | | | |
| | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | | 台班 | 0.000664 | 42.51 | 0.03 | | | | | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | | 台班 | 0.001872 | 24.67 | 0.05 | | | | | | |
| 项目编码 | 050201004022 | | 项目名称 | 雨水口盖板 (YS-8B-002-2) | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 5 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装[绿地雨水口盖板(500*500)] | 套 | 1 | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 |
| 小计 | | | | | | | | | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 |
| 314.20 | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 14.31 | 1.3527 | 19.36 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 46.08 | 1.3306 | 61.31 | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 绿地雨水口盖板(500*500) | | 套 | 1 | 205.5 | 205.5 | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010401011002 | | 项目名称 | 绿地雨水口I (YS-8B-002-3) | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 5 | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050003-36换 | 非泵送混凝土浇灌、养护 基础垫层 | 10m3 | 0.022 | 678.76 | 4735.77 | 0 | 119.52 | 394.2 | 14.93272 | 104.18694 | 0 | 2.62944 | 8.6724 |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇灌、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.01 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 21.6413 | 47.089 | 0 | 0.233 | 7.1334 |
| 050006-14换 | 砖胎模一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度≤1m(麻面调整为光面) | 100m2 | 0.01 | 3645.42 | 1065.21 | 0 | 0 | 855.62 | 36.4542 | 10.6521 | 0 | 0 | 8.5562 |
| 小计 | | | | | | | | | 73.02822 | 161.92804 | 0 | 2.86244 | 24.362 |
| 262.18070 | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 7.803404 | 1.3527 | 10.56 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 37.810393 | 1.3306 | 50.31 | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.103843 | 3.77 | 0.39 | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.0812 | 454.69 | 36.92 | | | | | | |
| | | 细石混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.21518 | 458.94 | 98.75 | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.018391 | 456.71 | 8.4 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 2.124908 | 1 | 2.12 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量M (t) M=1 | | 台班 | 0.008268 | 283.17 | 2.34 | | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.032536 | 11.65 | 0.38 | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001054 | | 项目名称 | 石材楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 23.31 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-46换 | 石材楼地面块料周长2400mm以外 | 100m2 | 0.01 | 5983.97 | 1837188.63 | 0 | 17.62 | 93177.69 | 59.8397 | 18371.8863 | 0 | 0.1762 | 931.7769 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------------|----------------------------------|---------|------------|--------|----------|----------|--------------|------------|-----|--------|----------|--|
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | |
| 小计 | | | | | | | | | 67.4112 | 18386.7735 | 0 | 0.1762 | 934.1878 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 19388.548700 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 5.7459 | 1.3527 | 7.77 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 39.130622 | 1.3306 | 52.07 | | | | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | | |
| | 材料 | | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | | | | |
| | | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | | | | |
| | | | 水 | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | | | |
| | | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | | | |
| | | | 素水泥浆 | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | | | | |
| | | | 石材保护层 | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | |
| | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | | | | |
| | | | 1000*900*50-630厚福鼎黑烧面花岗岩整石, 按型定制 | m2 | 1.02 | 17988 | 18347.76 | | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 9.2186 | 1 | 9.22 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | |
| | | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011102001055 | | | 项目名称 | 石材楼地面 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 29.88 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050005-46换 | 石材楼地面块料周长2400mm以外 | 100m2 | 0.01 | 5983.97 | 1328056.19 | 0 | 17.62 | 67721.06 | 59.8397 | 13280.5619 | 0 | 0.1762 | 677.2106 | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | |
| 小计 | | | | | | | | | 67.4112 | 13295.4491 | 0 | 0.1762 | 679.6215 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 14042.658000 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 5.7459 | 1.3527 | 7.77 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 39.130622 | 1.3306 | 52.07 | | | | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | | |
| | 材料 | | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | | | | |
| | | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | | | | |
| | | | 水 | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | | | |
| | | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | | | |
| | | | 素水泥浆 | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | | | | |
| | | | 石材保护层 | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | |
| | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | | | | |
| | | | 1000*900*50-430厚福鼎黑烧面花岗岩整石, 按型定制 | m2 | 1.02 | 12999 | 13288.98 | | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 6.6742 | 1 | 6.67 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | |
| | | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011102001056 | | | 项目名称 | 石材楼地面 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|---------|----------|------------------|-----------|--------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|------------|--|--|--|--|
| 费用明细 | 主材 | 石材保护液 | | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.0447 | 1 | 0.04 | | | | | | | | | |
| | | 30厚烧面珍珠白花岗岩 | | | m2 | 1.02 | 196 | 199.92 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001058 | | | 项目名称 | 石材楼面地面【人行】 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 209.99 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 050005-45换 | 石材楼面块料周长2400mm以内(湿铺) | 100m2 | 0.01 | 5380.99 | 37807.24 | 0 | 17.62 | 3075.9 | 53.8099 | 378.0724 | 0 | 0.1762 | 30.759 | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 61.3814 | 392.9596 | 0 | 0.1762 | 33.1699 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 487.687100 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 5.20762 | 1.3527 | | 7.04 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 35.146234 | 1.3306 | | 46.77 | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 棉纱 | | | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | | 片 | 0.0035 | 65 | | 0.23 | | | | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | | 0.1 | | | | | | | | |
| | 材料 | 白水泥 | | | t | 0.0001 | 1052 | | 0.11 | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | m3 | 0.00101 | 562.97 | | 0.57 | | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.030303 | 456.71 | | 13.84 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.0447 | 1 | | 0.04 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 30厚烧面福鼎黑花岗岩 | | | m2 | 1.02 | 356 | | 363.12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | | 0.18 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001059 | | | 项目名称 | 石材楼面地面【人行】 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 330.26 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 050005-45换 | 石材楼面块料周长2400mm以内(湿铺) | 100m2 | 0.01 | 5380.99 | 24456.72 | 0 | 17.62 | 2408.38 | 53.8099 | 244.5672 | 0 | 0.1762 | 24.0838 | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 61.3814 | 259.4544 | 0 | 0.1762 | 26.4947 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 347.506700 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 5.20762 | 1.3527 | | 7.04 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 35.146234 | 1.3306 | | 46.77 | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 棉纱 | | | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | | 片 | 0.0035 | 65 | | 0.23 | | | | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | | 0.1 | | | | | | | | |
| | 材料 | 白水泥 | | | t | 0.0001 | 1052 | | 0.11 | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | m3 | 0.00101 | 562.97 | | 0.57 | | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | | | | |
| | | 600*300*30 烧面芝麻黑白花岗岩、600*300*30 拉槽面芝麻黑花岗岩湿 | | | m2 | 1.02 | 225 | | 229.5 | | | | | | | | |
| | | 合铺装 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.030303 | 456.71 | | 13.84 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.1594 | 1 | | 0.16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | | 0.18 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011107001005 | | | 项目名称 | 石材台阶面 (YS-006-8) | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 14.43 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 050005-54换 | 石材台阶(荔枝面芝麻黑花岗岩(踏面)600*150*30,荔枝面芝麻黑花岗岩(踏面)600*300*30) | 100m2 | 0.01 | 10467.57 | 32340.96 | 0 | 70.6 | 3925.69 | 104.6757 | 323.4096 | 0 | 0.706 | 39.2569 | | | | |
| 050003-67 | 非泵送混凝土浇筑、养护 台阶 | 10m3 | 0.015 | 2085.46 | 4723.44 | 0 | 25.63 | 696.9 | 31.2819 | 70.8516 | 0 | 0.38445 | 10.4535 | | | | |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.0015 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 4.406505 | 26.52561 | 0 | 0.2994 | 2.316225 | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | |
| 050005-39 | 楼梯、台阶踏步防滑条铜嵌条 | 100m | 0.00001 | 736.23 | 648.96 | 0 | 0 | 194.49 | 0.0073623 | 0.0064896 | 0 | 0 | 0.0019449 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 147.9429673 | 435.6804996 | 0 | 1.38985 | 54.4394699 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 639.4527868 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 15.157167 | 1.3527 | | 20.5 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 90.025087 | 1.3306 | | 119.79 | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 棉纱 | | | kg | 0.015 | 10.6 | | 0.16 | | | | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.19198 | 3.77 | | 0.72 | | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | | 片 | 0.014 | 65 | | 0.91 | | | | | | | | |
| | 材料 | 白水泥 | | | t | 0.00016 | 1052 | | 0.17 | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | m3 | 0.0015 | 562.97 | | 0.84 | | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | m3 | 0.151933 | 454.69 | | 69.08 | | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.029903 | 456.71 | | 13.66 | | | | | | | | |
| | | 黄铜条 4×6 | | | m | 0.000073 | 4.7 | | 0 | | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | 支 | 0.000008 | 13.5 | | 0 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 1.105825 | 1 | | 1.11 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------------------------------|--|---------------------------|--|-----------|--|---------|----------|----------|------|--------|--|---------|--|
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | | | | 台班 | 0.000329 | 821.29 | 0.27 | | | | |
| | | | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | | | 台班 | 0.001198 | 23.64 | 0.03 | | | | |
| | | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | |
| | | | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.032931 | 11.65 | 0.38 | | | | |
| | | | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | | 台班 | 0.0673 | 10.49 | 0.71 | | | | |
| 项目编码 | | 010501001031 | | 项目名称 | | 垫层 | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | | 63.7 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 管理费 | |
| 050009-3换 | | 普通混凝土 | | 10m3 | | 0.1 | | 754.58 | | 4715.06 | | 0 | | 121.65 | |
| | | | | | | 小计 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | |
| | | 人工 | | 普工人工费 | | 元 | | 11.771 | | 1.3527 | | 15.92 | | 暂估合价(元) | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 44.743 | | 1.3306 | | 59.54 | | | |
| | | 材料 | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | | 1.02 | | 454.69 | | 463.78 | | | |
| | | | | 水 | | m3 | | 0.2 | | 3.77 | | 0.75 | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 6.968 | | 1 | | 6.97 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | 机动翻斗车 载质量M(t) M=1 | | 台班 | | 0.039 | | 283.17 | | 11.04 | | | |
| | | | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | | 0.079 | | 14.19 | | 1.12 | | | |
| 项目编码 | | 010501001032 | | 项目名称 | | 垫层 | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | | 133.78 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 管理费 | |
| 050001-149换 | | 机械回填夯实 回填石粉渣 | | 100m3 | | 0.01 | | 2937.67 | | 17683.74 | | 0 | | 199.6 | |
| | | | | | | 小计 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | |
| | | 人工 | | 普工人工费 | | 元 | | 21.7171 | | 1.3527 | | 29.38 | | 暂估合价(元) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | 6%水泥石粉渣混合料 | | m3 | | 1.02 | | 173.37 | | 176.84 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | | 台班 | | 0.0022 | | 821.29 | | 1.81 | | | |
| | | | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | | 0.008 | | 23.64 | | 0.19 | | | |
| 项目编码 | | 011101001003 | | 项目名称 | | 水泥砂浆楼地面 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 591.88 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 管理费 | |
| 020002-13 | | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | | 100m2 | | 0.01 | | 1231.46 | | 1552.77 | | 0 | | 68.49 | |
| | | | | | | 小计 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | |
| | | 人工 | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 1.28616 | | 1.3785 | | 1.77 | | 暂估合价(元) | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 2.81866 | | 1.3565 | | 3.82 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 4.90698 | | 1.3691 | | 6.72 | | | |
| | | 材料 | | 素水泥浆 | | m3 | | 0.00102 | | 593.11 | | 0.6 | | | |
| | | | | 干混地面砂浆 M20 | | t | | 0.0357 | | 413 | | 14.74 | | | |
| | | | | 水 | | m3 | | 0.0371 | | 3.77 | | 0.14 | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.0387 | | 1 | | 0.04 | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | | 0.0034 | | 201.44 | | 0.68 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 010904002003 | | 项目名称 | | 楼(地)面涂膜防水 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 295.94 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 管理费 | |
| 010007-39换 | | 水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 1.0mm厚(实际厚度:2mm) | | 100m2 | | 0.01 | | 1990.55 | | 4890.31 | | 0 | | 682.64 | |
| | | | | | | 小计 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | |
| | | 人工 | | 普工人工费(建筑) | | 元 | | 14.44 | | 1.3785 | | 19.91 | | 暂估合价(元) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | | kg | | 2.21 | | 21.8 | | 48.18 | | | |
| | | | | 水 | | m3 | | 0.00064 | | 3.77 | | 0 | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.7227 | | 1 | | 0.72 | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 010903002006 | | 项目名称 | | 墙面涂膜防水 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 46.01 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 管理费 | |
| 010007-41换 | | 水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 1.0mm厚(实际厚度:2mm) | | 100m2 | | 0.01 | | 2459.24 | | 5281.52 | | 0 | | 805.36 | |
| | | | | | | 小计 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | |
| | | 人工 | | 普工人工费(建筑) | | 元 | | 17.84 | | 1.3785 | | 24.59 | | 暂估合价(元) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | | kg | | 2.3868 | | 21.8 | | 52.03 | | | |
| | | | | 水 | | m3 | | 0.00064 | | 3.77 | | 0 | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.7805 | | 1 | | 0.78 | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 010903003005 | | 项目名称 | | 墙面砂浆防水 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 46.01 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 管理费 | |
| 050006-10换 | | 一般抹灰 水泥砂浆 (15+5)mm(光面) 内墙面 | | 100m2 | | 0.0103 | | 2398.11 | | 1072.71 | | 0 | | 581.46 | |
| | | | | | | 小计 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | |
| | | 人工 | | 普工人工费(建筑) | | 元 | | 17.84 | | 1.3785 | | 24.59 | | 暂估合价(元) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | | kg | | 2.3868 | | 21.8 | | 52.03 | | | |
| | | | | 水 | | m3 | | 0.00064 | | 3.77 | | 0 | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.7805 | | 1 | | 0.78 | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 010903003005 | | 项目名称 | | 墙面砂浆防水 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 46.01 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 管理费 | |
| 050006-10换 | | 一般抹灰 水泥砂浆 (15+5)mm(光面) 内墙面 | | 100m2 | | 0.0103 | | 2398.11 | | 1072.71 | | 0 | | 581.46 | |
| | | | | | | 小计 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------|-----------|-----------------------|--------|---------|------------|------------|-----------|--------|-----------|----------|
| 小计 | | | | | | | | | | 24.700533 | 11.048913 | 0 | 0 | 5.989038 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 41.738484 | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 3.29464 | 1.3527 | 4.46 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 15.213956 | 1.3306 | 20.24 | | | | | | | |
| | 材料 | | 防水粉 | kg | 0.047071 | 5 | 0.24 | | | | | | | |
| | | | 水 | m3 | 0.007094 | 3.77 | 0.03 | | | | | | | |
| | | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.023837 | 447.93 | 10.68 | | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.109385 | 1 | 0.11 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010404001011 | | | 项目名称 | 疏水层 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 295.94 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 | |
| 小计 | | | | | | | | | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 9.848800 | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 0.5755 | 1.3527 | 0.78 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 1.6832 | 1.3306 | 2.24 | | | | | | | |
| | 材料 | | 无纺布 200g/m2 | m2 | 2.2 | 2.63 | 5.79 | | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0868 | 1 | 0.09 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010404001012 | | | 项目名称 | 疏水层 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 295.94 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050012-4换 | 排水板安装 卷材 | 100m2 | 0.01 | 387.38 | 1951.39 | 0 | 0 | 182.84 | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 | |
| 小计 | | | | | | | | | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 25.216100 | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 0.4335 | 1.3527 | 0.59 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 2.4706 | 1.3306 | 3.29 | | | | | | | |
| | 材料 | | 30mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 | m2 | 1.05 | 18.31 | 19.23 | | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2884 | 1 | 0.29 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010904004019 | | | 项目名称 | 金属收边 (YS-8A-006-9) | | | 计量单位 | m | 工程量 | 148.01 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-133换 | 楼地面金属分格嵌条 块料地面侧分格条 | 100m | 0.01 | 262.45 | 7159.09 | 0 | 0 | 415.72 | 2.6245 | 71.5909 | 0 | 0 | 4.1572 | |
| 050003-105换 | 预埋件 铁件[不锈钢角钢] | t | 0.002 | 3585.65 | 33631.72 | 0 | 736.55 | 2520.15 | 7.1713 | 67.26344 | 0 | 1.4731 | 5.0403 | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.7958 | 138.85434 | 0 | 1.4731 | 9.1975 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 159.320740 | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 0.156793 | 1.3527 | 0.21 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 3.536542 | 1.3306 | 4.71 | | | | | | | |
| | 材料 | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.27423 | 1.3785 | 0.38 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 0.60077 | 1.3565 | 0.81 | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1.04559 | 1.3691 | 1.43 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.049375 | 7.2 | 0.36 | | | | | | | |
| | | | 不锈钢 | kg | 1.385244 | 32.55 | 45.09 | | | | | | | |
| | | | 合金钢钻头 6mm | 个 | 0.005 | 12 | 0.06 | | | | | | | |
| | | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.496559 | 1.25 | 3.12 | | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.689677 | 1 | 0.69 | | | | | | | |
| | 设备 | | 50宽5厚304#原色拉丝面不锈钢板 | m | 1.06 | 64.530375 | 68.4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E (kW·A) E=30 | 台班 | 0.006021 | 167.78 | 1.01 | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010904004020 | | | 项目名称 | 伸缩缝 (YS-006-9、10) | | | 计量单位 | m | 工程量 | 130.29 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050007-83换 | 聚氨酯密封胶 嵌缝[聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm] | 100m | 0.01 | 1183.59 | 1258.6 | 0 | 0 | 323.44 | 11.8359 | 12.586 | 0 | 0 | 3.2344 | |
| 小计 | | | | | | | | | 11.8359 | 12.586 | 0 | 0 | 3.2344 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 27.656300 | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 0.7602 | 1.3527 | 1.03 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 8.1223 | 1.3306 | 10.81 | | | | | | | |
| | 材料 | | 单组分聚氨酯建筑密封胶 | kg | 1.1 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm | m2 | 0.2 | 62 | 12.4 | | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.186 | 1 | 0.19 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 040201022033 | | | 项目名称 | 侧墙式线性不锈钢排水沟(裙楼五层剖面图五) | | | 计量单位 | m | 工程量 | 71.16 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇捣、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.01 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 21.6413 | 47.089 | 0 | 0.233 | 7.1334 | |
| 050006-14换 | 砖胎模一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度≤1m(麻面调整为光面) | 100m2 | 0.0119 | 3645.42 | 1065.21 | 0 | 0 | 855.62 | 43.380498 | 12.675999 | 0 | 0 | 10.181878 | |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内 | 10m | 0.1 | 1461.67 | 4778.72 | 0 | 140.94 | 570.09 | 146.167 | 477.872 | 0 | 14.094 | 57.009 | |
| 小计 | | | | | | | | | 211.188798 | 537.636999 | 0 | 14.327 | 74.324278 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 837.477075 | | | | | |
| | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 33.451644 | 1.3527 | 45.25 | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|--------------------------|--------|---------|----------------------------|---------|------------|------------|-------------|-----------|------------|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费 | | | | 元 | 124.102687 | 1.3306 | 165.13 | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.077755 | 3.77 | 0.29 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.218 | 7.2 | 1.57 | | |
| | | 防锈漆 红色 | | | | kg | 0.499 | 15.2 | 7.58 | | |
| | | 松节油 | | | | kg | 0.132 | 23 | 3.04 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.099418 | 454.69 | 45.2 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.027127 | 456.71 | 12.39 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.928114 | 1 | 0.93 | | |
| | 主材 | 侧缝式线性不锈钢排水沟盖板 | | | | m | 1.03 | 452 | 465.56 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | |
| | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.01959 | 11.65 | 0.23 | | | |
| | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | | | 台班 | 0.084 | 167.78 | 14.09 | | | |
| 项目编码 | 040201022034 | | 项目名称 | | 侧缝式线性不锈钢排水沟 (裙楼二层剖面图一) | | 计量单位 | m | 工程量 | 52.88 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.01 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 21.6413 | 47.089 | 7.1334 |
| 050006-14换 | 砖胎模一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度≤1m(麻面调整为光面) | 100m2 | 0.0147 | 3645.42 | 1065.21 | 0 | 0 | 855.62 | 53.587674 | 15.658587 | 12.577614 |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内 | 10m | 0.1 | 1461.67 | 4778.72 | 0 | 140.94 | 570.09 | 146.167 | 477.872 | 57.009 |
| 小计 | | | | | | | | 221.395974 | 540.619587 | 0 | 76.720014 |
| 853.062575 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 33.481294 | 1.3527 | 45.29 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 120.871101 | 1.3306 | 160.83 | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.037889 | 3.77 | 0.14 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.218 | 7.2 | 1.57 | | |
| | | 防锈漆 红色 | | | | kg | 0.499 | 15.2 | 7.58 | | |
| | | 松节油 | | | | kg | 0.132 | 23 | 3.04 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.030711 | 454.69 | 13.96 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.033679 | 456.71 | 15.38 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.487119 | 1 | 0.49 | | |
| | 主材 | 侧缝式线性不锈钢排水沟盖板 | | | | m | 1.03 | 452 | 465.56 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.006051 | 11.65 | 0.07 | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | | | 台班 | 0.084 | 167.78 | 14.09 | | |
| 项目编码 | 040201022035 | | 项目名称 | | 侧缝式线性不锈钢排水沟 (裙楼二层剖面图二) | | 计量单位 | m | 工程量 | 48.66 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.001 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 2.16413 | 4.7089 | 0.71334 |
| 050006-14换 | 砖胎模一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度≤1m(麻面调整为光面) | 100m2 | 0.0096 | 3645.42 | 1065.21 | 0 | 0 | 855.62 | 34.996032 | 10.226016 | 8.213952 |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内 | 10m | 0.1 | 1461.67 | 4778.72 | 0 | 140.94 | 570.09 | 146.167 | 477.872 | 57.009 |
| 小计 | | | | | | | | 183.327162 | 492.806916 | 0 | 65.936292 |
| 756.187670 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 30.677485 | 1.3527 | 41.5 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 106.533466 | 1.3306 | 141.75 | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.018299 | 3.77 | 0.07 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.218 | 7.2 | 1.57 | | |
| | | 防锈漆 红色 | | | | kg | 0.499 | 15.2 | 7.58 | | |
| | | 松节油 | | | | kg | 0.132 | 23 | 3.04 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.009804 | 454.69 | 4.46 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.022067 | 456.71 | 10.08 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.290488 | 1 | 0.29 | | |
| | 主材 | 侧缝式线性不锈钢排水沟盖板 | | | | m | 1.03 | 452 | 465.56 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.001932 | 11.65 | 0.02 | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | | | 台班 | 0.084 | 167.78 | 14.09 | | |
| 项目编码 | 050201004023 | | 项目名称 | | 侧缝式线性不锈钢排水沟检修口 (YS-006-16) | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 8 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | | |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装 | 套 | 1 | 80.67 | 598 | 0 | 0 | 47.66 | 80.67 | 598 | 47.66 |
| 小计 | | | | | | | | 80.67 | 598 | 0 | 47.66 |
| 726.33 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 14.31 | 1.3527 | 19.36 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 46.08 | 1.3306 | 61.31 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 侧缝式线性不锈钢排水沟检修口 (600*300) | | | | 套 | 1 | 598 | 598 | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307019009 | | 项目名称 | | 不锈钢成品箱体种植池 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 35.87 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | | |
| 050012-12换 | 不锈钢槽 | m2 | 2.49 | 127.61 | 438.87 | 0 | 14.32 | 50.99 | 317.7489 | 1092.7863 | 126.9651 |
| 050006-10换 | 一般抹灰 水泥砂浆 (15+5)mm(光面) 内墙面 | 100m2 | 0.0249 | 2398.11 | 1112.93 | 0 | 0 | 583.47 | 59.712939 | 27.711957 | 14.528403 |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 3.0181 | 5.8728 | 0.9579 |
| 050012-8 | 屋顶花园滤水层 填充陶粒 | m3 | 0.2 | 34.41 | 315.79 | 0 | 0 | 23.36 | 6.882 | 63.158 | 4.672 |
| 小计 | | | | | | | | 387.361939 | 1189.529057 | 0 | 147.123403 |
| 1759.671199 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 82.041283 | 1.3527 | 110.98 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 206.61083 | 1.3306 | 274.92 | | |
| | 材料 | 不锈钢电焊条 Φ2.5mm | | | | kg | 1.240173 | 43.5 | 53.95 | | |
| | | 不锈钢板 (304/2B) 1.0mm | | | | kg | 62.329847 | 16.09 | 1002.89 | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | | | | m2 | 2.2 | 2.63 | 5.79 | | |
| | | 陶粒 | | | | m3 | 0.209883 | 300 | 62.96 | | |
| | | 防水粉 | | | | kg | 0.113352 | 5 | 0.57 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|----------|-----------|------------|---------|------------|----------|---------|--------|
| 费用明细 | | 水 | | m3 | 0.017082 | 3.77 | 0.06 | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.057402 | 465.14 | 26.7 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 32.216864 | 1 | 32.22 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | |
| | 直流电焊机 功率P (kW) P=32 | | 台班 | 0.198428 | 178.95 | 35.51 | | | | | |
| 项目编码 | 011102001060 | | 项目名称 | 石材压顶 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1.16 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| 050005-52换 | 石材波打线(嵌边) | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | | |
| 小计 | | | | | | 66.9666 | 351.079 | 0 | 0.1762 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 450.527000 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 5.7129 | 1.3527 | | 7.73 | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 38.830022 | 1.3306 | | 51.67 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 棉纱 | | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | | |
| | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0039 | 65 | | 0.25 | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.0011 | 562.97 | | 0.62 | | | |
| | | 石材保护液 | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.025999 | 3.77 | | 0.1 | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.0001 | 1052 | | 0.11 | | | |
| | | 50厚烧面海浪花岗岩 | | m2 | 1.04 | 308.3333 | | 320.67 | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.030303 | 456.71 | | 13.84 | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.5407 | 1 | | 0.54 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | |
| 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | | 0.18 | | | | | |
| | | 项目编码 | 050303003002 | | | 项目名称 | 树皮压顶 | | 计量单位 | m2 | 工程量 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| 050008-73换 | 塑松(杉)树皮 | 10m2 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | | |
| 小计 | | | | | | | | 405.651 | 85.413 | 0 | 1.108 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 585.8000 | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 22.399 | 1.3527 | | 30.3 | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 282.092 | 1.3306 | | 375.35 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 石性颜料 | | kg | 0.6 | 16 | | 9.6 | | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | | t | 0.0578 | 325 | | 18.79 | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.0099 | 3.77 | | 0.04 | | | |
| | | 树皮 | | m2 | 1.03 | 55 | | 56.65 | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.34 | 1 | | 0.34 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0.0055 | 201.44 | | 1.11 | | | |
| 项目编码 | 011204001008 | | | 项目名称 | 石材地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 5.59 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| 050006-56换 | 粘贴石材(白水泥擦缝)地面 | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | 100.8591 | 213.1252 | 0 | 0.428 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 347.296400 | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 11.6839 | 1.3527 | | 15.8 | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 58.231476 | 1.3306 | | 77.48 | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.002805 | 3.77 | | 0.01 | | | |
| | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0269 | 65 | | 1.75 | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.00016 | 1052 | | 0.17 | | | |
| | | YJ-III粘结石 | | kg | 0.421 | 12.14 | | 5.11 | | | |
| | | 石材保护液 | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.005549 | 447.93 | | 2.49 | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0515 | 1 | | 0.05 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | |
| | | 30厚烧面海浪花岗岩 | | m2 | 1.02 | 185 | | 188.7 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0408 | 10.49 | | 0.43 | | | |
| 项目编码 | 010503001003 | | | 项目名称 | 基础梁 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 2.52 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| 050003-52 | 非泵送混凝土浇筑、养护 基础梁 | 10m3 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | | |
| 小计 | | | | | | | | 169.28 | 470.017 | 0 | 1.456 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 701.61000 | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 65.261 | 1.3527 | | 88.28 | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 60.876 | 1.3306 | | 81 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.414 | 3.77 | | 1.56 | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 1.015 | 454.69 | | 461.51 | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 6.946 | 1 | | 6.95 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.125 | 11.65 | | 1.46 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 70 页, 共 161 页

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|-------|--------|-----------------------|-----------|-----|-----------|--------|-----------|-----------|---------|---------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目编码 | 011101001004 | | | 项目名称 | 水泥砂浆楼地面 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 26.52 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | | |
| 020002-13 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1231.46 | 1552.77 | 0 | 68.49 | 353.28 | 12.3146 | 15.5277 | 0 | 0.6849 | 3.5328 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 12.3146 | 15.5277 | 0 | 0.6849 | 3.5328 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 32.060000 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 1.28616 | | 1.3785 | 1.77 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.81866 | | 1.3565 | 3.82 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 4.90698 | | 1.3691 | 6.72 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00102 | | 593.11 | 0.6 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 干混地面砂浆 M20 | | t | 0.0357 | | 413 | 14.74 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.0371 | | 3.77 | 0.14 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0387 | | 1 | 0.04 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0.0034 | | 201.44 | 0.68 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010904002004 | | | 项目名称 | 楼(地)面涂膜防水 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 13.26 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | | |
| 010007-39换 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 1.0mm厚(实际厚度:2mm) | 100m2 | 0.01 | 1990.55 | 4890.31 | 0 | 0 | 682.64 | 19.9055 | 48.9031 | 0 | 0 | 6.8264 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 19.9055 | 48.9031 | 0 | 0 | 6.8264 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 75.635000 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(建筑) | | 元 | 14.44 | | 1.3785 | 19.91 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | | kg | 2.21 | | 21.8 | 48.18 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.00064 | | 3.77 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.7227 | | 1 | 0.72 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010903002007 | | | 项目名称 | 墙面涂膜防水 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 32.37 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | | |
| 010007-41换 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 1.0mm厚(实际厚度:2mm) | 100m2 | 0.01 | 2459.24 | 5281.52 | 0 | 0 | 805.36 | 24.5924 | 52.8152 | 0 | 0 | 8.0536 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 24.5924 | 52.8152 | 0 | 0 | 8.0536 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 85.461200 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(建筑) | | 元 | 17.84 | | 1.3785 | 24.59 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | | kg | 2.3868 | | 21.8 | 52.03 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.00064 | | 3.77 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.7805 | | 1 | 0.78 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010903003006 | | | 项目名称 | 墙面砂浆防水 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 38.21 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | | |
| 050006-10换 | 一般抹灰 水泥砂浆 (15+5)mm(光面) 内墙面 | 100m2 | 0.0104 | 2398.11 | 1072.71 | 0 | 0 | 581.46 | 24.940344 | 11.156184 | 0 | 0 | 6.047184 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 24.940344 | 11.156184 | 0 | 0 | 6.047184 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 42.143712 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 3.294971 | | 1.3527 | 4.46 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 15.215483 | | 1.3306 | 20.25 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 防水粉 | | kg | 0.047075 | | 5 | 0.24 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.007394 | | 3.77 | 0.03 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.023839 | | 447.93 | 10.68 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.109396 | | 1 | 0.11 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | | 201.44 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010404001013 | | | 项目名称 | 疏水层 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 13.26 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | | |
| 050012-4换 | 排水板安装 卷材 | 100m2 | 0.01 | 387.38 | 1951.39 | 0 | 0 | 182.84 | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 25.216100 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 0.4335 | | 1.3527 | 0.59 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 2.4706 | | 1.3306 | 3.29 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 30mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 | | m2 | 1.05 | | 18.31 | 19.23 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2884 | | 1 | 0.29 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010404001014 | | | 项目名称 | 疏水层 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 13.26 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | | | | | | | | | | |
| </ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|--|------|---------|-----------|-----|-------|-----------|---------|----------|--------|---------|------------|
| 费用明细 | 材料 | 其他材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.0868 | 1 | 0.09 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001061 | | 项目名称 | | 石材楼地面【人行】 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 63.66 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内(湿铺) | 100m2 | 0.01 | 5380.99 | 21487.24 | 0 | 17.62 | 2259.9 | 53.8099 | 214.8724 | 0 | 0.1762 | 22.599 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | | 61.3814 | 229.7596 | 0 | 0.1762 | 25.0099 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 316.327100 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费 | | | | | 元 | 5.20762 | 1.3527 | | 7.04 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 35.146234 | 1.3306 | | 46.77 | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | |
| | 材料 | 棉纱 | | | | | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | | 片 | 0.0035 | 65 | | 0.23 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | | 0.1 | | |
| | | 白水泥 | | | | | t | 0.0001 | 1052 | | 0.11 | | |
| | | 素水泥浆 | | | | | m3 | 0.00101 | 562.97 | | 0.57 | | |
| | | 石材保护液 | | | | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | | m3 | 0.030303 | 456.71 | | 13.84 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.0447 | 1 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 30厚烧面珍珠白花岗岩 | | | | | m2 | 1.02 | 196 | | 199.92 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | | 0.18 | | |
| 项目编码 | 011102001062 | | 项目名称 | | 石材楼地面【人行】 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 321.08 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内(湿铺) | 100m2 | 0.01 | 5380.99 | 37807.24 | 0 | 17.62 | 3075.9 | 53.8099 | 378.0724 | 0 | 0.1762 | 30.759 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | | 61.3814 | 392.9596 | 0 | 0.1762 | 33.1699 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 487.687100 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费 | | | | | 元 | 5.20762 | 1.3527 | | 7.04 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 35.146234 | 1.3306 | | 46.77 | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | |
| | 材料 | 棉纱 | | | | | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | | 片 | 0.0035 | 65 | | 0.23 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | | 0.1 | | |
| | | 白水泥 | | | | | t | 0.0001 | 1052 | | 0.11 | | |
| | | 素水泥浆 | | | | | m3 | 0.00101 | 562.97 | | 0.57 | | |
| | | 石材保护液 | | | | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | | m3 | 0.030303 | 456.71 | | 13.84 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.0447 | 1 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 30厚烧面福鼎黑花岗岩 | | | | | m2 | 1.02 | 356 | | 363.12 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | | 0.18 | | |
| 项目编码 | 011102001063 | | 项目名称 | | 石材楼地面【人行】 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 92.17 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内(湿铺) | 100m2 | 0.01 | 5380.99 | 24456.72 | 0 | 17.62 | 2408.38 | 53.8099 | 244.5672 | 0 | 0.1762 | 24.0838 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | | 61.3814 | 259.4544 | 0 | 0.1762 | 26.4947 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 347.506700 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费 | | | | | 元 | 5.20762 | 1.3527 | | 7.04 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 35.146234 | 1.3306 | | 46.77 | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | |
| | 材料 | 棉纱 | | | | | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | | 片 | 0.0035 | 65 | | 0.23 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | | 0.1 | | |
| | | 白水泥 | | | | | t | 0.0001 | 1052 | | 0.11 | | |
| | | 素水泥浆 | | | | | m3 | 0.00101 | 562.97 | | 0.57 | | |
| | | 石材保护液 | | | | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | |
| | | 600*300*30 烧面芝麻黑白花岗岩、600*300*30 拉槽面芝麻黑花岗岩湿 | | | | | m2 | 1.02 | 225 | | 229.5 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | | m3 | 0.030303 | 456.71 | | 13.84 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.1594 | 1 | | 0.16 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | | 0.18 | | |
| 项目编码 | 011102001064 | | 项目名称 | | 石材楼地面【人行】 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 4.55 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内 | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 22405.24 | 0 | 17.62 | 2198.13 | 48.9181 | 224.0524 | 0 | 0.1762 | 21.9813 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | | 56.4896 | 238.9396 | 0 | 0.1762 | 24.3922 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------|---|----|----------|-----------|------------------|------|----------|--|------------|--|-------------|--|-------------|--|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 319.997600 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 4.7342 | 1.3527 | | 6.4 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 31.951122 | 1.3306 | | 42.51 | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | | |
| | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0035 | 65 | | 0.23 | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.025999 | 3.77 | | 0.1 | | | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.0001 | 1052 | | 0.11 | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00101 | 562.97 | | 0.57 | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.030303 | 456.71 | | 13.84 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0447 | 1 | | 0.04 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 30厚烧面芝麻黑花岗岩 | | m2 | 1.02 | 205 | | 209.1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | | | |
| | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | | 0.18 | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011107001006 | | 项目名称 | | 石材台阶面 (YS-006-8) | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 48.06 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 管理费 | |
| 050005-54换 | | 石材台阶[荔枝面芝麻黑花岗岩(路面)600*150*30,荔枝面芝麻黑花岗岩(踏面)600*300*30] | | 100m2 | | 0.01 | | 10467.57 | | 32340.96 | | 0 | | 70.6 | |
| 050003-67 | | 非泵送混凝土浇捣、养护 台阶 | | 10m3 | | 0.016 | | 2085.46 | | 4723.44 | | 0 | | 25.63 | |
| 050001-149换 | | 机械回填夯实 回填石粉渣 | | 100m3 | | 0.0016 | | 2937.67 | | 17683.74 | | 0 | | 199.6 | |
| 020002-145 | | 楼地面石材表面刷保护层 | | 100m2 | | 0.01 | | 352.16 | | 676.69 | | 0 | | 0 | |
| 020002-147 | | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | | 100m2 | | 0.01 | | 404.99 | | 812.03 | | 0 | | 0 | |
| 050005-39 | | 楼梯、台阶踏步防滑条铜嵌条 | | 100m | | 0.00001 | | 736.23 | | 648.96 | | 0 | | 0 | |
| | | 小计 | | | | | | | | | | 150.3221943 | | 442.1723136 | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | 1.43544 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 649.2207328 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 15.168815 | 1.3527 | | 20.52 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 90.072459 | 1.3306 | | 119.85 | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | | |
| | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | kg | 0.015 | 10.6 | | 0.16 | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.19232 | 3.77 | | 0.73 | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.014 | 65 | | 0.91 | | | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.00016 | 1052 | | 0.17 | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.0015 | 562.97 | | 0.84 | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.152271 | 454.69 | | 69.24 | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.029903 | 456.71 | | 13.66 | | | | | | | |
| | | 黄铜条 4×6 | | m | 0.000022 | 4.7 | | 0 | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | 支 | 0.000002 | 13.5 | | 0 | | | | | | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.108146 | 1 | | 1.11 | | | | | | | | |
| | 主材 | 荔枝面芝麻黑花岗岩(路面)600*150*30 | | m2 | 0.5 | 205 | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|-------|------|---------------------------|-----------|---------|--------|---------|------------|----------|-----|--------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.1 | 754.58 | 4715.06 | 0 | 121.65 | 409.99 | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 600.12800 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 11.771 | 1.3527 | 15.92 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 44.743 | 1.3306 | 59.54 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.02 | 454.69 | 463.78 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 6.968 | 1 | 6.97 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 机械 | | | 机动翻斗车 装载质量M(t) M=1 | 台班 | 0.039 | 283.17 | 11.04 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.079 | 14.19 | 1.12 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001034 | | 项目名称 | | 垫层 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | | 130.08 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.01 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 223.651600 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 21.7171 | 1.3527 | 29.38 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 6%水泥石粉渣混合料 | m3 | 1.02 | 173.37 | 176.84 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 机械 | | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | 台班 | 0.0022 | 821.29 | 1.81 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | 台班 | 0.008 | 23.64 | 0.19 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011101001005 | | 项目名称 | | 水泥砂浆楼地面 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | | 425.89 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 020002-13 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1231.46 | 1552.77 | 0 | 68.49 | 353.28 | 12.3146 | 15.5277 | 0 | 0.6849 | 3.5328 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 12.3146 | 15.5277 | 0 | 0.6849 | 3.5328 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 32.060000 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.28616 | 1.3785 | 1.77 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.81866 | 1.3565 | 3.82 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 4.90698 | 1.3691 | 6.72 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 干混地面砂浆 M20 | t | 0.0357 | 413 | 14.74 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.0371 | 3.77 | 0.14 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0387 | 1 | 0.04 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0.0034 | 201.44 | 0.68 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010904002005 | | 项目名称 | | 楼(地)面涂膜防水 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | | 116.38 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 010007-33换 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 1.0mm厚(实际厚度:2mm) | 100m2 | 0.01 | 1990.55 | 4890.31 | 0 | 0 | 682.64 | 19.9055 | 48.9031 | 0 | 0 | 6.8264 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 19.9055 | 48.9031 | 0 | 0 | 6.8264 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 75.635000 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(建筑) | 元 | 14.44 | 1.3785 | 19.91 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | kg | 2.21 | 21.8 | 48.18 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.00064 | 3.77 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.7227 | 1 | 0.72 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010903002008 | | 项目名称 | | 墙面涂膜防水 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | | 47.36 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 010007-41换 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 1.0mm厚(实际厚度:2mm) | 100m2 | 0.01 | 2459.24 | 5281.52 | 0 | 0 | 805.36 | 24.5924 | 52.8152 | 0 | 0 | 8.0536 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 24.5924 | 52.8152 | 0 | 0 | 8.0536 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 85.461200 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(建筑) | 元 | 17.84 | 1.3785 | 24.59 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | kg | 2.3868 | 21.8 | 52.03 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.00064 | 3.77 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.7805 | 1 | 0.78 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010903003007 | | 项目名称 | | 墙面砂浆防水 | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|-----------------------------------|-------|---------|----------------------------|-----------|--------|---------|---------|----------|---------|------------|---------|--|--|--|
| | 主材 | 侧缝式线性不锈钢排水沟盖板 | | | m | 1.03 | 452 | 465.56 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | 台班 | 0.001923 | 11.65 | 0.02 | | | | | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kW·A) E=30 | | | 台班 | 0.084 | 167.78 | 14.09 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201004024 | | 项目名称 | | 侧缝式线性不锈钢排水沟检修口 (YS-006-16) | | 计量单位 | 套 | 工程量 | | 10 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装 | 套 | 1 | 80.67 | 598 | 0 | 0 | 47.66 | 80.67 | 598 | 0 | 0 | 47.66 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | 47.66 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 726.33 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 14.31 | 1.3527 | | 19.36 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 46.08 | 1.3306 | | 61.31 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 侧缝式线性不锈钢排水沟检修口 (600*300) | | | 套 | 1 | 598 | | 598 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011104002002 | | 项目名称 | | 本平台 (YS-007-12) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | | 193.13 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 050006-106 | 木地板面 底油一遍 调和漆三遍 | 100m2 | 0.01 | 1404.49 | 481.32 | 0 | 0 | 333.2 | 14.0449 | 4.8132 | 0 | 0 | 3.332 | | | |
| 020002-76换 | 木 (竹) 地板 实木地板 楼梯地面 铺在木龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2826.72 | 28693.45 | 0 | 8.39 | 2057.39 | 28.2672 | 286.9345 | 0 | 0.0839 | 20.5739 | | | |
| 050008-16 | 木栈道 钢龙骨 | t | 0.02 | 3506 | 4296.5 | 0 | 100.67 | 993.24 | 70.12 | 85.93 | 0 | 2.0134 | 19.8648 | | | |
| 050005-13换 | 砂浆找平层 (厚20mm) 在混凝土上 | 100m2 | 0.01 | 1055.33 | 986.02 | 0 | 0 | 281.58 | 10.5533 | 9.8602 | 0 | 0 | 2.8158 | | | |
| 050003-105换 | 预埋件 铁件 镀锌角钢 1 | t | 0.002 | 3585.65 | 4459.03 | 0 | 736.55 | 1061.51 | 7.1713 | 8.91806 | 0 | 1.4731 | 2.12302 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | 48.70952 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 578.892580 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 8.83581 | 1.3527 | | 11.95 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 63.031517 | 1.3306 | | 83.87 | | | | | | | |
| | | 普工人工费 (装饰) | | | 元 | 2.95318 | 1.3785 | | 4.07 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 (装饰) | | | 元 | 6.47116 | 1.3565 | | 8.78 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费 (装饰) | | | 元 | 11.26152 | 1.3691 | | 15.42 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 酚醛调和漆 | | | kg | 0.29828 | 13 | | 3.88 | | | | | | | |
| | | 桐油 | | | kg | 0.01773 | 12.5 | | 0.22 | | | | | | | |
| | | 油漆溶剂油 | | | kg | 0.03422 | 11 | | 0.38 | | | | | | | |
| | | 石膏粉 | | | kg | 0.021 | 0.5 | | 0.01 | | | | | | | |
| | | 砂纸 | | | 张 | 0.175 | 0.25 | | 0.04 | | | | | | | |
| | | 清油 Y002-7全油性 | | | kg | 0.00723 | 26.13 | | 0.19 | | | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.006 | 3.77 | | 0.02 | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.0202 | 456.71 | | 9.23 | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | m3 | 0.001 | 562.97 | | 0.56 | | | | | | | |
| | | 镀锌铁丝 (综合) | | | kg | 0.3013 | 4.75 | | 1.43 | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | | 元 | 0.0001 | 1 | | 0 | | | | | | | |
| | | 镀锌预埋连接件 | | | kg | 0.50011 | 7.8 | | 3.9 | | | | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | | kg | 0.1587 | 5.5 | | 0.87 | | | | | | | |
| | | 1860*137*30 褐色小沟槽防霉户外竹木 (防霉等级e0级) | | | m2 | 1.05 | 266.68 | | 280.01 | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | kg | 0.051376 | 7.2 | | 0.37 | | | | | | | |
| | | 型钢 (综合) | | | t | 0.019626 | 4100 | | 80.47 | | | | | | | |
| | | 氧气 (工业用) | | | m3 | 0.021036 | 19.58 | | 0.41 | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | | | m3 | 0.007012 | 18.2 | | 0.13 | | | | | | | |
| | | 镀锌角钢 | | | kg | 1.244654 | 4.093 | | 5.09 | | | | | | | |
| | | 其他材料费 (按百分比计算) | | | 元 | 1.75079 | 1 | | 1.75 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | | |
| | | 木工圆锯机 直径D (mm) D=500 | | | 台班 | 0.0029 | 28.94 | | 0.08 | | | | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kW·A) E=30 | | | 台班 | 0.016843 | 167.78 | | 2.83 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001065 | | 项目名称 | | 石材压顶 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | | 3.27 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 050005-52换 | 石材波打线 (嵌边) | 100m2 | 0.01 | 5939.51 | 33619.18 | 0 | 17.62 | 2989.43 | 59.3951 | 336.1918 | 0 | 0.1762 | 29.8943 | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | 32.3052 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 450.527000 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费 (装饰) | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 (装饰) | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费 (装饰) | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 5.7129 | 1.3527 | | 7.73 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 38.830022 | 1.3306 | | 51.67 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 棉纱 | | | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | | 片 | 0.0039 | 65 | | 0.25 | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | m3 | 0.0011 | 562.97 | | 0.62 | | | | | | | |
| | | 石材保护层 | | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | | 0.1 | | | | | | | |
| | | 白水泥 | | | t | 0.0001 | 105 | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|---------|----------|----------|-------|--------|---------|
| 费用明细 | 材料 | | | | 石性颜料 | kg | 0.6 | | 16 | | 9.6 | | |
| | | | | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 0.0578 | | 325 | | 18.79 | | |
| | | | | | 水 | m3 | 0.0099 | | 3.77 | | 0.04 | | |
| | | | | | 树皮 | m2 | 1.03 | | 55 | | 56.65 | | |
| | | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.34 | | 1 | | 0.34 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0.0055 | | 201.44 | | 1.11 | | |
| 项目编码 | 011204001009 | | | 项目名称 | 石材墙面 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 15.71 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050006-56换 | 粘贴石材(白水泥擦缝)地面 | 100m2 | 0.01 | 9328.76 | 19823.8 | 0 | 42.8 | 3047.32 | 93.2876 | 198.238 | 0 | 0.428 | 30.4732 |
| 050006-21换 | 水泥砂浆抹灰层 厚度每增减1mm | 100m2 | 0.01 | 1448.57 | 1304.57 | 0 | 0 | 384.06 | 14.4857 | 13.0457 | 0 | 0 | 3.8406 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | | 115.3448 | 226.1709 | 0 | 0.428 | 36.7247 |
| 清单项目综合单价 378.668400 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 13.7489 | | 1.3527 | 18.6 | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 67.018738 | | 1.3306 | 89.18 | | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.80739 | | 1.3785 | 1.11 | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | | 1.3565 | 2.73 | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | | 1.3691 | 3.73 | | | | | |
| | 材料 | | 水 | m3 | 0.005441 | | 3.77 | 0.02 | | | | | |
| | | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0269 | | 65 | 1.75 | | | | | |
| | | | 白水泥 | t | 0.00016 | | 1062 | 0.17 | | | | | |
| | | | YJ-III粘结石剂 | kg | 0.421 | | 12.14 | 5.11 | | | | | |
| | | | 石材保护层 | kg | 0.55 | | 27 | 14.85 | | | | | |
| | | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.034263 | | 447.93 | 15.35 | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2253 | | 1 | 0.23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 30厚烧面海浪花岗岩 | m2 | 1.02 | | 185 | 188.7 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | | 201.44 | 0 | | | | | |
| | | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | 台班 | 0.0408 | | 10.49 | 0.43 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010503001004 | | | 项目名称 | 基础梁 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 7.07 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050003-52 | 非泵送混凝土浇筑、养护 基础梁 | 10m3 | 0.1 | 1692.8 | 4700.17 | 0 | 14.56 | 608.57 | 169.28 | 470.017 | 0 | 1.456 | 60.857 |
| 小计 | | | | | | | | | 169.28 | 470.017 | 0 | 1.456 | 60.857 |
| 清单项目综合单价 701.61000 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 65.261 | | 1.3527 | 88.28 | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 60.876 | | 1.3306 | 81 | | | | | |
| | 材料 | | 水 | m3 | 0.414 | | 3.77 | 1.56 | | | | | |
| | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.015 | | 454.69 | 461.51 | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 6.946 | | 1 | 6.95 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.125 | | 11.65 | 1.46 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011101001006 | | | 项目名称 | 水泥砂浆楼面 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 272.81 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-13 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1231.46 | 1552.77 | 0 | 68.49 | 353.28 | 12.3146 | 15.5277 | 0 | 0.6849 | 3.5328 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.3146 | 15.5277 | 0 | 0.6849 | 3.5328 |
| 清单项目综合单价 32.060000 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.28616 | | 1.3785 | 1.77 | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.81866 | | 1.3565 | 3.82 | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 4.90698 | | 1.3691 | 6.72 | | | | | |
| | 材料 | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | | 593.11 | 0.6 | | | | | |
| | | | 干混地面砂浆 M20 | t | 0.0357 | | 413 | 14.74 | | | | | |
| | | | 水 | m3 | 0.0371 | | 3.77 | 0.14 | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0387 | | 1 | 0.04 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0.0034 | | 201.44 | 0.68 | | | | |
| 项目编码 | 010904002006 | | | 项目名称 | 楼(地)面涂膜防水 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 136.41 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-39换 | 水泥基渗透结晶品型防水涂料 平面 1.0mm厚(实际厚度:2mm) | 100m2 | 0.01 | 1990.55 | 4890.31 | 0 | 0 | 682.64 | 19.9055 | 48.9031 | 0 | 0 | 6.8264 |
| 小计 | | | | | | | | | 19.9055 | 48.9031 | 0 | 0 | 6.8264 |
| 清单项目综合单价 75.635000 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | 普工人工费(建筑) | 元 | 14.44 | | 1.3785 | 19.91 | | | | | |
| | 材料 | | 水泥基渗透结晶品型防水涂料 | kg | 2.21 | | 21.8 | 48.18 | | | | | |
| | | | 水 | m3 | 0.00064 | | 3.77 | 0 | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.7227 | | 1 | 0.72 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010903002009 | | | 项目名称 | 墙面涂膜防水 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 107.36 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-41换 | 水泥基渗透结晶品型防水涂料 立面 1.0mm厚(实际厚度:2mm) | 100m2 | 0.01 | 2459.24 | 5281.52 | 0 | 0 | 805.36 | 24.5924 | 52.8152 | 0 | 0 | 8.0536 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.5924 | 52.8152 | 0 | 0 | 8.0536 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|-------------|---------|--------|------------|--|--|--|--|--|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 85.461200 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | 元 | 17.84 | 1.3785 | | 24.59 | | | | | | | | | |
| | | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | | | kg | 2.3868 | 21.8 | | 52.03 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | m3 | 0.00064 | 3.77 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.7805 | 1 | | 0.78 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010903003008 | | | 项目名称 | | 墙面砂浆防水 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 107.36 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| 050006-10换 | 一般抹灰 水泥砂浆 (15+5)mm(内墙面) | 100m2 | 0.0103 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | | | | | |
| | | | | 2398.11 | 1072.71 | 0 | 0 | 581.46 | 24.700533 | 11.048913 | 0 | 0 | 5.989038 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 24.700533 | 11.048913 | 0 | 0 | 5.989038 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 41.738484 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 3.294637 | 1.3527 | | 4.46 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 15.213943 | 1.3306 | | 20.24 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 防水粉 | | | kg | 0.047071 | 5 | | 0.24 | | | | | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.007094 | 3.77 | | 0.03 | | | | | | | | | |
| | | 掺拌抹灰砂浆 M15 | | | m3 | 0.023837 | 447.93 | | 10.68 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.109385 | 1 | | 0.11 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010404001017 | | | 项目名称 | | 疏水层 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 136.41 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| 050012-4换 | 排水板安装 卷材 | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | | | | | |
| | | | | 387.38 | 1951.39 | 0 | 0 | 182.84 | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 25.216100 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 0.4335 | 1.3527 | | 0.59 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 2.4706 | 1.3306 | | 3.29 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 30mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 | | | m2 | 1.05 | 18.31 | | 19.23 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.2884 | 1 | | 0.29 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010404001018 | | | 项目名称 | | 疏水层 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 136.41 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| 050012-4换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | | | | | |
| | | | | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 9.848800 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 0.5755 | 1.3527 | | 0.78 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 1.6832 | 1.3306 | | 2.24 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 无纺布 200g/m2 | | | m2 | 2.2 | 2.63 | | 5.79 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.0868 | 1 | | 0.09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001066 | | | 项目名称 | | 石材楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6.32 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| 050005-46换 | 石材楼地面块料周长 2400mm以外 | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | | | | | |
| | | | | 5983.97 | 129058.99 | 0 | 17.62 | 7771.2 | 59.8397 | 1290.5899 | 0 | 0.1762 | 77.712 | | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 67.4112 | 1305.4771 | 0 | 0.1762 | 80.1229 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1453.187400 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 5.7459 | 1.3527 | | 7.77 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 39.130622 | 1.3306 | | 52.07 | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | | 片 | 0.0035 | 65 | | 0.23 | | | | | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | | 0.1 | | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | | | t | 0.0001 | 1052 | | 0.11 | | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | m3 | 0.00101 | 562.97 | | 0.57 | | | | | | | | | |
| | | 石材保护层 | | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | | | | | |
| | | 50厚皮革面海浪花岗岩 | | | m2 | 1.02 | 1250 | | 1275 | | | | | | | | | |
| | | 掺拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.030303 | 456.71 | | 13.84 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.6822 | 1 | | 0.68 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径(mm) D=150 | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | | 0.18 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001067 | | | 项目 名称 | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|--------------------------|------|---------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|---|--------|---------|
| 小计 | | | | | | | | | | 67.4112 | 1591.2199 | 0 | 0.1762 | 94.4101 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1753.217400 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 5.7459 | 1.3527 | | 7.77 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 39.130622 | 1.3306 | | 52.07 | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | | 片 | 0.0035 | 65 | | 0.23 | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | | 0.1 | | | | | |
| | | 白水泥 | | | t | 0.0001 | 1052 | | 0.11 | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | m3 | 0.00101 | 562.97 | | 0.57 | | | | | |
| | | 石材保护液 | | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | |
| | | 30厚皮革面海浪花岗岩 | | | m2 | 1.02 | 1530 | | 1560.6 | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.030303 | 456.71 | | 13.84 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.825 | 1 | | 0.83 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | | 0.18 | | | | | |
| 项目编码 | 011204001010 | | | 项目名称 | 石材墙面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6.32 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | | | | |
| 050006-56换 | 粘贴石材(白水泥擦缝)墙面 | 100m2 | 0.01 | 9328.76 | 157247.89 | 0 | 42.8 | 9918.52 | 93.2876 | 1572.4789 | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | | | | |
| 小计 | | | | | | | 100.8591 | 1587.3661 | 0 | 0.428 | | | | |
| | | | | | | | 101.5961 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1790.249300 | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 11.6839 | 1.3527 | | 15.8 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 58.231476 | 1.3306 | | 77.48 | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | m3 | 0.002805 | 3.77 | | 0.01 | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | | 片 | 0.0269 | 65 | | 1.75 | | | | | |
| | | 白水泥 | | | t | 0.00016 | 1052 | | 0.17 | | | | | |
| | | YJ-III粘剂 | | | kg | 0.421 | 12.14 | | 5.11 | | | | | |
| | | 石材保护液 | | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | |
| | | 30厚皮革面海浪花岗岩 | | | m2 | 1.02 | 1530 | | 1560.6 | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | m3 | 0.005549 | 447.93 | | 2.49 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 2.3924 | 1 | | 2.39 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | 台班 | 0.0408 | 10.49 | | 0.43 | | | | | |
| | 项目编码 | 050305004002 | | | 项目名称 | 桌凳现浇混凝土 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 3.93 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | | | | |
| 050003-72 | 非泵送混凝土浇筑、养护 吴王章、坐凳 | 10m3 | 0.1 | 4851.99 | 4793.74 | 0 | 0 | 1307.61 | 485.199 | 479.374 | | | | |
| 小计 | | | | | | | 485.199 | 479.374 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 130.761 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1095.33400 | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 29.675 | 1.3527 | | 40.14 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 334.479 | 1.3306 | | 445.06 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | m3 | 1.05 | 3.77 | | 3.96 | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | m3 | 1.03 | 454.69 | | 468.33 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 7.084 | 1 | | 7.08 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010903002010 | | | 项目名称 | 墙面涂膜防水 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 12 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | | | | |
| 010007-41换 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 1.0mm厚(实际厚度:2mm) | 100m2 | 0.01 | 2459.24 | 5281.52 | 0 | 0 | 805.36 | 24.5924 | 52.8152 | | | | |
| 小计 | | | | | | | 24.5924 | 52.8152 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 8.0536 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 85.4612 | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(建筑) | | | 元 | 17.84 | 1.3785 | | 24.59 | | | | | |
| | 材料 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | | | kg | 2.3868 | 21.8 | | 52.03 | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.00064 | 3.77 | | 0 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.7805 | 1 | | 0.78 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011102001068 | | | 项目名称 | 石材楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1.38 | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | | | | |
| 050005-46换 | 石材楼地面块料周长2400mm以外 | 100m2 | 0.01 | 5983.97 | 129058.99 | 0 | 17.62 | 7771.2 | 59.8397 | 1290.5899 | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | | | | |
| 小计 | | | | | | | 67.4112 | 1305.4771 | 0 | 0.1762 | | | | |
| | | | | | | | 80.1229 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1453.187400 | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 5.7459 | 1.3527 | | 7.77 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 39.130622 | 1.3306 | | 52.07 | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | |
| | | 棉纱 | | | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|------------------------|------|---------|-----------|--------|---------|------------|-------------|-----------|-----|-------|------------|--|--|
| 费用明细 | 材料 | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | | |
| | | 50厚皮革面海浪花岗岩 | | m2 | 1.02 | 1250 | 1275 | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.6822 | 1 | 0.68 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011204001011 | | | 项目名称 | | | 石材墙面 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2.26 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | | |
| 050006-56换 | 粘贴石材(白水泥擦缝) | 100m2 | 0.01 | 9328.76 | 157247.89 | 0 | 42.8 | 9918.52 | 93.2876 | 1572.4789 | 0 | 0.428 | 99.1852 | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 100.8591 | 1587.3661 | 0 | 0.428 | 101.5961 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1790.249300 | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 11.6839 | 1.3527 | | 15.8 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 58.231476 | 1.3306 | | 77.48 | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 材料 | 水 | | m3 | 0.002805 | 3.77 | | 0.01 | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0269 | 65 | | 1.75 | | | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.00016 | 1052 | | 0.17 | | | | | | | |
| | | YJ-III粘结剂 | | kg | 0.421 | 12.14 | | 5.11 | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | | | |
| | | 30厚皮革面海浪花岗岩 | | m2 | 1.02 | 1530 | | 1560.6 | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.005549 | 447.93 | | 2.49 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 2.3924 | 1 | | 2.39 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0408 | 10.49 | | 0.43 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050303003004 | | | 项目名称 | | | 树皮压顶 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 0.46 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | | |
| 050008-73换 | 塑松(杉)树皮 | 10m2 | 0.1 | 4056.51 | 854.13 | 0 | 11.08 | 936.28 | 405.651 | 85.413 | 0 | 1.108 | 93.628 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 405.651 | 85.413 | 0 | 1.108 | 93.628 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 585.80000 | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 22.399 | 1.3527 | | 30.3 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 282.092 | 1.3306 | | 375.35 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 材料 | 石性颜料 | | kg | 0.6 | 16 | | 9.6 | | | | | | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | | t | 0.0578 | 325 | | 18.79 | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.0099 | 3.77 | | 0.04 | | | | | | | |
| | | 树皮 | | m2 | 1.03 | 55 | | 56.65 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.34 | 1 | | 0.34 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0.0055 | 201.44 | | 1.11 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050305004003 | | | 项目名称 | | | 桌凳现浇混凝土 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1.28 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | | |
| 050003-72 | 非泵送现浇混凝土浇筑、养护 吴王章、坐凳 | 10m3 | 0.1 | 4851.99 | 4793.74 | 0 | 0 | 1307.61 | 485.199 | 479.374 | 0 | 0 | 130.761 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 485.199 | 479.374 | 0 | 0 | 130.761 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1095.33400 | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 29.675 | 1.3527 | | 40.14 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 334.479 | 1.3306 | | 445.06 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-------|------|---------|-----------|-----|---------|-----------|-------------|-----------|-----|--------|----------|--|--|
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 67.4112 | 1305.4771 | 0 | 0.1762 | 80.1229 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1453.187400 | | | | | | |
| 内容 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | | |
| | | | | | 元 | | | 5.7459 | | 1.3527 | | 7.77 | | | |
| | | | | | 元 | | | 39.130622 | | 1.3306 | | 52.07 | | | |
| | | | | | 元 | | | 0.80739 | | 1.3785 | | 1.11 | | | |
| | | | | | 元 | | | 2.01224 | | 1.3565 | | 2.73 | | | |
| | | | | | 元 | | | 2.72361 | | 1.3691 | | 3.73 | | | |
| | 材料 | | | | kg | | | 0.01 | | 10.6 | | 0.11 | | | |
| | | | | | 片 | | | 0.0035 | | 65 | | 0.23 | | | |
| | | | | | m3 | | | 0.025999 | | 3.77 | | 0.1 | | | |
| | | | | | t | | | 0.0001 | | 1052 | | 0.11 | | | |
| | | | | | m3 | | | 0.00101 | | 562.97 | | 0.57 | | | |
| | | | | | kg | | | 0.55 | | 27 | | 14.85 | | | |
| | | | | | m2 | | | 1.02 | | 1250 | | 1275 | | | |
| | | | | | m3 | | | 0.030303 | | 456.71 | | 13.84 | | | |
| | | | | | 元 | | | 0.6822 | | 1 | | 0.68 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | 台班 | | | 0 | | 201.44 | | 0 | | | |
| | | | | | 台班 | | | 0.0168 | | 10.49 | | 0.18 | | | |
| 项目编码 | 011204001012 | | | 项目名称 | | | 石材墙面 | | | 计量单位 | | m2 | 工程量 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | 3.35 | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050006-56换 | 粘贴石材(白水泥擦缝)墙面 | 100m2 | 0.01 | 9328.76 | 157247.89 | 0 | 42.8 | 9918.52 | 93.2876 | 1572.4789 | 0 | 0.428 | 99.1852 | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 100.8591 | 1587.3661 | 0 | 0.428 | 101.5961 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1790.249300 | | | | | | |
| 内容 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | | |
| | | | | | 元 | | | 11.6839 | | 1.3527 | | 15.8 | | | |
| | | | | | 元 | | | 58.231476 | | 1.3306 | | 77.48 | | | |
| | | | | | 元 | | | 0.80739 | | 1.3785 | | 1.11 | | | |
| | | | | | 元 | | | 2.01224 | | 1.3565 | | 2.73 | | | |
| | | | | | 元 | | | 2.72361 | | 1.3691 | | 3.73 | | | |
| | 材料 | | | | m3 | | | 0.002805 | | 3.77 | | 0.01 | | | |
| | | | | | 片 | | | 0.0269 | | 65 | | 1.75 | | | |
| | | | | | t | | | 0.00016 | | 1052 | | 0.17 | | | |
| | | | | | kg | | | 0.421 | | 12.14 | | 5.11 | | | |
| | | | | | kg | | | 0.55 | | 27 | | 14.85 | | | |
| | | | | | m2 | | | 1.02 | | 1530 | | 1560.6 | | | |
| | | | | | m3 | | | 0.005549 | | 447.93 | | 2.49 | | | |
| | | | | | 元 | | | 2.3924 | | 1 | | 2.39 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | 台班 | | | 0 | | 201.44 | | 0 | | | |
| | | | | | 台班 | | | 0.0408 | | 10.49 | | 0.43 | | | |
| 项目编码 | 050303003005 | | | 项目名称 | | | 树皮压顶 | | | 计量单位 | | m2 | 工程量 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | 0.76 | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050008-73换 | 塑松(杉)树皮 | 10m2 | 0.1 | 4056.51 | 854.13 | 0 | 11.08 | 936.28 | 405.651 | 85.413 | 0 | 1.108 | 93.628 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 405.651 | 85.413 | 0 | 1.108 | 93.628 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 585.80000 | | | | | | |
| 内容 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | | |
| | | | | | 元 | | | 22.399 | | 1.3527 | | 30.3 | | | |
| | | | | | 元 | | | 282.092 | | 1.3306 | | 375.35 | | | |
| | 材料 | | | | kg | | | 0.6 | | 16 | | 9.6 | | | |
| | | | | | t | | | 0.0578 | | 325 | | 18.79 | | | |
| | | | | | m3 | | | 0.0099 | | 3.77 | | 0.04 | | | |
| | | | | | m2 | | | 1.03 | | 55 | | 56.65 | | | |
| | | | | | 元 | | | 0.34 | | 1 | | 0.34 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | 台班 | | | 0.0055 | | 201.44 | | 1.11 | | | |
| 项目编码 | 050305004004 | | | 项目名称 | | | 桌凳现浇混凝土 | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|-------|------|--------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-------------|-----------|-----|--------|----------|--|--|
| 费用明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 01102001070 | | | 项目名称 | | | | 石材楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 5.26 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050005-46换 | 石材楼地面块料周长2400mm以外 | 100m2 | 0.01 | 5983.97 | 129058.99 | 0 | 17.62 | 7771.2 | 59.8397 | 1290.5899 | 0 | 0.1762 | 77.712 | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 67.4112 | 1305.4771 | 0 | 0.1762 | 80.1229 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1453.187400 | | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 材料 | | 普工人工费 | 元 | 5.7459 | 1.3527 | 7.77 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 39.130622 | 1.3306 | 52.07 | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | | | | |
| | | | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | | | |
| | | | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | | | | |
| | | | | 石材保护层 | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | |
| | | | | 50厚皮革面海浪花岗岩 | m2 | 1.02 | 1250 | 1275 | | | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.6822 | 1 | 0.68 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011204001013 | | | 项目名称 | | | | 石材墙面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7.28 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050006-56换 | 粘贴石材(白水泥擦缝) 墙面 | 100m2 | 0.01 | 9328.76 | 157247.89 | 0 | 42.8 | 9918.52 | 93.2876 | 1572.4789 | 0 | 0.428 | 99.1852 | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 100.8591 | 1587.3661 | 0 | 0.428 | 101.5961 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1790.249300 | | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 材料 | | 普工人工费 | 元 | 11.6839 | 1.3527 | 15.8 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 58.231476 | 1.3306 | 77.48 | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.002805 | 3.77 | 0.01 | | | | | | | |
| | | | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0269 | 65 | 1.75 | | | | | | | |
| | | | | 白水泥 | t | 0.00016 | 1052 | 0.17 | | | | | | | |
| | | | | YJ-III粘结剂 | kg | 0.421 | 12.14 | 5.11 | | | | | | | |
| | | | | 石材保护层 | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | |
| | | | | 30厚皮革面海浪花岗岩 | m2 | 1.02 | 1530 | 1560.6 | | | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.005549 | 447.93 | 2.49 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.3924 | 1 | 2.39 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | 台班 | 0.0408 | 10.49 | 0.43 | | | | | | | |
| 项目编码 | 050305004005 | | | 项目名称 | | | | 桌凳现浇混凝土 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 2.58 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050003-72 | 非泵送混凝土浇筑、养护 吴王章、坐凳 | 10m3 | 0.1 | 4851.99 | 4793.74 | 0 | 0 | 1307.61 | 485.199 | 479.374 | 0 | 0 | 130.761 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 485.199 | 479.374 | 0 | 0 | 130.761 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1095.33400 | | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 29.675 | 1.3527 | 40.14 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 334.479 | 1.3306 | 445.06 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 1.05 | 3.77 | 3.96 | | | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.03 | 454.69 | 468.33 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 7.084 | 1 | 7.08 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001071 | | | 项目名称 | | | | 石材楼地面【人行】 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 103.22 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内(湿铺) | 100m2 | 0.01 | 5380.99 | 21497.24 | 0 | 17.62 | 2260.4 | 53.8099 | 214.9724 | 0 | 0.1762 | 22.604 | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 61.3814 | 229.8596 | 0 | 0.1762 | 25.0149 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 316.432100 | | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 5.20762 | 1.3527 | 7.04 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 35.146234 | 1.3306 | 46.77 | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | | | | |
| | | | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | | | |
| | | | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | | | | |
| | | | | 石材保护层 | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|--|--------|-----------|----------|--------|-------|---------|----------|----------|
| | 主材 | 600*300*30 烧面珍珠白花岗岩、600*300*30 拉槽面珍珠白花岗岩混合 | m2 | 1.02 | 196 | 199.92 | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1446 | 1 | 0.14 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | |
| | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | |
| 项目编码 | 011102001072 | | 项目名称 | 石材楼面【人行】 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 122.22 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 材料费 | 设备费 |
| 050005-45换 | 石材楼面块料周长2400mm以内(湿铺) | 100m2 | 0.01 | 5380.99 | 39764.37 | 0 | 17.62 | 3173.76 | 53.8099 | 397.6437 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 |
| 小计 | | | | | | | | 61.3814 | 412.5309 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 0.1762 | 34.1485 |
| 508.237000 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费 | 元 | 5.20762 | 1.3527 | | 7.04 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 35.146234 | 1.3306 | | 46.77 | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 65 | | 0.23 | | | |
| | | 水 | m3 | 0.025999 | 3.77 | | 0.1 | | | |
| | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1052 | | 0.11 | | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00101 | 562.97 | | 0.57 | | | |
| | | 石材保护层 | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | |
| | | 600*300*30 烧面福鼎黑花岗岩、600*300*30 拉槽面福鼎黑花岗岩混合 | m2 | 1.02 | 375 | | 382.5 | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.030303 | 456.71 | | 13.84 | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2359 | 1 | | 0.24 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | 台班 | 0.0168 | 10.49 | | 0.18 | | | |
| 项目编码 | 011102001073 | | 项目名称 | 石材楼面【人行】 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 73.32 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 材料费 | 设备费 |
| 050005-45换 | 石材楼面块料周长2400mm以内(湿铺) | 100m2 | 0.01 | 5380.99 | 24456.72 | 0 | 17.62 | 2408.38 | 53.8099 | 244.5672 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 |
| 小计 | | | | | | | | 61.3814 | 259.4544 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 0.1762 | 26.4947 |
| 347.506700 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费 | 元 | 5.20762 | 1.3527 | | 7.04 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 35.146234 | 1.3306 | | 46.77 | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 65 | | 0.23 | | | |
| | | 水 | m3 | 0.025999 | 3.77 | | 0.1 | | | |
| | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1052 | | 0.11 | | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00101 | 562.97 | | 0.57 | | | |
| | | 石材保护层 | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | |
| | | 600*300*30 烧面芝麻黑花岗岩、600*300*30 拉槽面芝麻黑花岗岩混合 | m2 | 1.02 | 225 | | 229.5 | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.030303 | 456.71 | | 13.84 | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1594 | 1 | | 0.16 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | 台班 | 0.0168 | 10.49 | | 0.18 | | | |
| 项目编码 | 011102001074 | | 项目名称 | 石材楼面【人行】 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 162.07 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 材料费 | 设备费 |
| 050005-45换 | 石材楼面块料周长2400mm以内(湿铺) | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 20365.24 | 0 | 17.62 | 2096.13 | 48.9181 | 203.6524 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 |
| 小计 | | | | | | | | 56.4896 | 218.5396 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 0.1762 | 23.3722 |
| 298.576000 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费 | 元 | 4.7342 | 1.3527 | | 6.4 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 31.951122 | 1.3306 | | 42.51 | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 65 | | 0.23 | | | |
| | | 水 | m3 | 0.025999 | 3.77 | | 0.1 | | | |
| | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1052 | | 0.11 | | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00101 | 562.97 | | 0.57 | | | |
| | | 石材保护层 | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.030303 | 456.71 | | 13.84 | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0447 | 1 | | 0.04 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 30厚烧面海浪花岗岩 | | m2 | 1.02 | | 185 | | 188.7 | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | 台班 | 0.0168 | 10.49 | | 0.18 | | | |
| 项目编码 | 011102001075 | | 项目名称 | 石材楼面【人行】 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 49.69 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 材料费 | 设备费 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------------|---------|----------|----------|-----------|------------------|---------|-----------|-------------|-------------|---------|-----------|------------|-------------|-------|--|--|--|--|--|
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内 | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | | 22415.7 | 0 | 17.62 | 2198.65 | 48.9181 | 224.157 | 0 | 0.1762 | 21.9865 | | | | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 56.4896 | 239.0442 | 0 | 0.1762 | 24.3974 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 320.107400 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | | 4.7342 | | 1.3527 | | 6.4 | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | | 31.951122 | | 1.3306 | | 42.51 | | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 0.80739 | | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 2.01224 | | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 2.72361 | | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | kg | | 0.01 | | 10.6 | | 0.11 | | | | | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | 片 | | 0.0035 | | 65 | | 0.23 | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | | 0.025999 | | 3.77 | | 0.1 | | | | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | | 0.0001 | | 1052 | | 0.11 | | | | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | | 0.00101 | | 562.97 | | 0.57 | | | | | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | | kg | | 0.55 | | 27 | | 14.85 | | | | | | | | | | | |
| | | 30厚烧面芝麻黑花岗岩 | | m2 | | 1.02 | | 205 | | 209.1 | | | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | | 0.030303 | | 456.71 | | 13.84 | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.1492 | | 1 | | 0.15 | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | | 0 | | 201.44 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | | 0.0168 | | 10.49 | | 0.18 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011107001008 | | | 项目名称 | | | 石材台阶面 (YS-006-8) | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 14.46 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | |
| 050005-54换 | 石材台阶(荔枝面芝麻黑花岗岩(踏面)600*150*30,荔枝面芝麻黑花岗岩(踏面)600*300*30) | 100m2 | 0.01 | 10467.57 | 32340.96 | 0 | 70.6 | 3925.69 | 104.6757 | 323.4096 | 0 | 0.706 | 39.2569 | | | | | | | | |
| 050003-67 | 非泵送混凝土浇筑、养护 台阶 | 10m3 | 0.016 | 2085.46 | 4723.44 | 0 | 25.63 | 696.9 | 33.36736 | 75.57504 | 0 | 0.41008 | 11.1504 | | | | | | | | |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.0016 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 4.700272 | 28.293984 | 0 | 0.31936 | 2.47064 | | | | | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | | | | | |
| 050005-39 | 楼梯、台阶踏步防滑条铜嵌条 | 100m | 0.00001 | 736.23 | 648.96 | 0 | 0 | 194.49 | 0.0073623 | 0.0064896 | 0 | 0 | 0.0019449 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 150.3221943 | 442.1723136 | 0 | 1.43544 | 55.2907849 | 649.2207328 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | | 15.170559 | | 1.3527 | | 20.52 | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | | 90.079599 | | 1.3306 | | 119.86 | | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 0.80739 | | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 2.01224 | | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 2.72361 | | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | kg | | 0.015 | | 10.6 | | 0.16 | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | | 0.19237 | | 3.77 | | 0.73 | | | | | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | 片 | | 0.014 | | 65 | | 0.91 | | | | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | | 0.00016 | | 1052 | | 0.17 | | | | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | | 0.0015 | | 562.97 | | 0.84 | | | | | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | | 0.15232 | | 454.69 | | 69.26 | | | | | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | | kg | | 0.55 | | 27 | | 14.85 | | | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | | 0.029903 | | 456.71 | | 13.66 | | | | | | | | | | | |
| | | 黄铜条 4×6 | | m | | 0.000073 | | 4.7 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | 支 | | 0.000008 | | 13.5 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 1.108484 | | 1 | | 1.11 | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 荔枝面芝麻黑花岗岩(踏面)600*150*30 | | m2 | | 0.5 | | 205 | | 102.5 | | | | | | | | | | | |
| | | 荔枝面芝麻黑花岗岩(踏面)600*300*30 | | m2 | | 1 | | 205 | | 205 | | | | | | | | | | | |
| | | 6%水泥石粉渣混合料 | | m3 | | 0.153071 | | 173.37 | | 26.54 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|----------|---------|-----------|-----------|---------|--------|------------|
| | | 机械 | | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | 台班 | 0.001201 | 23.64 | 0.03 | | | | |
| | | | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | |
| | | | | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.033021 | 11.65 | 0.38 | | | | |
| | | | | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | 台班 | 0.0673 | 10.49 | 0.71 | | | | |
| 项目编码 | 010501001036 | | | 项目名称 | 垫层 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 154.7 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.1 | 754.58 | 4715.06 | 0 | 121.65 | 409.99 | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 |
| 小计 | | | | | | | | | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 600.1280 |
| 费用明细 | 人工 | - | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 11.771 | 1.3527 | 15.92 | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 44.743 | 1.3306 | 59.54 | | | | | | |
| | 材料 | | 普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.02 | 454.69 | 463.78 | | | | | | |
| | | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 6.968 | 1 | 6.97 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 机动翻斗车 装载质量M(t) M=1 | 台班 | 0.039 | 283.17 | 11.04 | | | | | | |
| | | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.079 | 14.19 | 1.12 | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001037 | | | 项目名称 | 垫层 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 191.04 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.01 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 |
| 小计 | | | | | | | | | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 223.651600 |
| 费用明细 | 人工 | - | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 21.7171 | 1.3527 | 29.38 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6%水泥石粉渣混合料 | m3 | 1.02 | 173.37 | 176.84 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | 台班 | 0.0022 | 821.29 | 1.81 | | | | | | |
| | | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | 台班 | 0.008 | 23.64 | 0.19 | | | | | | |
| | 项目编码 | 011101001007 | | | 项目名称 | 水泥砂浆楼地面 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 1198.39 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-13 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1231.46 | 1552.77 | 0 | 68.49 | 353.28 | 12.3146 | 15.5277 | 0 | 0.6849 | 3.5328 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.3146 | 15.5277 | 0 | 0.6849 | 3.5328 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 32.060000 |
| 费用明细 | 人工 | - | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.28616 | 1.3785 | 1.77 | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.81866 | 1.3565 | 3.82 | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 4.90698 | 1.3691 | 6.72 | | | | | | |
| | 材料 | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | | | |
| | | | 干混地面砂浆 M20 | t | 0.0357 | 413 | 14.74 | | | | | | |
| | | | 水 | m3 | 0.0371 | 3.77 | 0.14 | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0387 | 1 | 0.04 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0.0034 | 201.44 | 0.68 | | | | | | | |
| 项目编码 | 010904002007 | | | 项目名称 | 楼(地)面涂膜防水 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 599.19 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-39换 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 1.0mm厚(实际厚度:2mm) | 100m2 | 0.01 | 1990.55 | 4890.31 | 0 | 0 | 682.64 | 19.9055 | 48.9031 | 0 | 0 | 6.8264 |
| 小计 | | | | | | | | | 19.9055 | 48.9031 | 0 | 0 | 6.8264 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 75.635000 |
| 费用明细 | 人工 | - | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | 普工人工费(建筑) | 元 | 14.44 | 1.3785 | 19.91 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | kg | 2.21 | 21.8 | 48.18 | | | | | | |
| | | | 水 | m3 | 0.00064 | 3.77 | 0 | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.7227 | 1 | 0.72 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010903002013 | | | 项目名称 | 墙面涂膜防水 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 69.4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-41换 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 1.0mm厚(实际厚度:2mm) | 100m2 | 0.01 | 2459.24 | 5281.52 | 0 | 0 | 805.36 | 24.5924 | 52.8152 | 0 | 0 | 8.0536 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.5924 | 52.8152 | 0 | 0 | 8.0536 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 85.46120 |
| 费用明细 | 人工 | - | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | 普工人工费(建筑) | 元 | 17.84 | 1.3785 | 24.59 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | kg | 2.3868 | 21.8 | 52.03 | | | | | | |
| | | | 水 | m3 | 0.00064 | 3.77 | 0 | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.7805 | 1 | 0.78 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010903003009 | | | 项目名称 | 墙面砂浆防水 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 69.4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050006-10换 | 一般抹灰 水泥砂浆 (15+5)mm(光面) 内墙面 | 100m2 | 0.0103 | 2398.11 | 1072.71 | 0 | 0 | 581.46 | 24.700533 | 11.048913 | 0 | 0 | 5.989038 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.700533 | 11.048913 | 0 | 0 | 5.989038 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 41.738484 |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|-------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------|--------|---------|---------|-----------|--------|------------|---------|
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 3.294569 | 1.3527 | 4.46 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 15.213627 | 1.3306 | 20.24 | | | | | |
| | | 材料 | | 防水粉 | kg | 0.04707 | 5 | 0.24 | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.007094 | 3.77 | 0.03 | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.023836 | 447.93 | 10.68 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.109383 | 1 | 0.11 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | |
| | 项目编码 | 010404001019 | | | 项目名称 | 疏水层 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 599.19 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 9.848800 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 0.5755 | 1.3527 | 0.78 | | | | | | |
| | 人工 | 技工人工费 | | 元 | 1.6832 | 1.3306 | 2.24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 无纺布 200g/m2 | | m2 | 2.2 | 2.63 | 5.79 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0868 | 1 | 0.09 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010404001020 | | | 项目名称 | 疏水层 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 599.19 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050012-4换 | 排水板安装 卷材 | 100m2 | 0.01 | 387.38 | 1951.39 | 0 | 0 | 182.84 | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 25.216100 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 0.4335 | 1.3527 | 0.59 | | | | | | |
| | 人工 | 技工人工费 | | 元 | 2.4706 | 1.3306 | 3.29 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 30mm厚DPE高密度聚乙烯排水板 | | m2 | 1.05 | 18.31 | 19.23 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2884 | 1 | 0.29 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010904004022 | | | 项目名称 | 金属收边 (YS-8A-006-9) | | 计量单位 | m | 工程量 | 125.97 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-133换 | 楼地面金属分格嵌条 块料地面铜分格条 | 100m | 0.01 | 262.45 | 7159.09 | 0 | 0 | 415.72 | 2.6245 | 71.5909 | 0 | 0 | 4.1572 |
| 050003-105换 | 预埋件 铁件[不锈钢角钢] | t | 0.002 | 3585.65 | 33631.72 | 0 | 736.55 | 2520.15 | 7.1713 | 67.26344 | 0 | 1.4731 | 5.0403 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.7958 | 138.85434 | 0 | 1.4731 | 9.1975 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 159.320740 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 0.157001 | 1.3527 | 0.21 | | | | | | |
| | 人工 | 技工人工费 | | 元 | 3.541219 | 1.3306 | 4.71 | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.27423 | 1.3785 | 0.38 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 0.60077 | 1.3565 | 0.81 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 1.04559 | 1.3691 | 1.43 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.04944 | 7.2 | 0.36 | | | | | | |
| | | 不锈钢 | | kg | 1.387076 | 32.55 | 45.15 | | | | | | |
| | | 合金钢钻头 6mm | | 个 | 0.005 | 12 | 0.06 | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 2.496559 | 1.25 | 3.12 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.690579 | 1 | 0.69 | | | | | | |
| 主材 | 50宽5厚304#原色拉丝面不锈钢板 | | m | 1.06 | 64.530375 | 68.4 | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | 台班 | 0.006029 | 167.78 | 1.01 | | | | | | | |
| 项目编码 | 010904004023 | | | 项目名称 | 伸缩缝 (YS-006-9、10) | | 计量单位 | m | 工程量 | 55.5 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050007-83换 | 聚氨酯密封膏 嵌缝[聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm] | 100m | 0.01 | 1183.59 | 1258.6 | 0 | 0 | 323.44 | 11.8359 | 12.586 | 0 | 0 | 3.2344 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.8359 | 12.586 | 0 | 0 | 3.2344 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 27.65630 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 0.7602 | 1.3527 | 1.03 | | | | | | |
| | 人工 | 技工人工费 | | 元 | 8.1223 | 1.3306 | 10.81 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 单组分聚氨酯建筑密封膏 | | kg | 1.1 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm | | m2 | 0.2 | 62 | 12.4 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.186 | 1 | 0.19 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001038 | | | 项目名称 | 排水盲管滤水层 (YS-T-001-13) | | 计量单位 | m | 工程量 | 169.15 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-7 | 填砂垫层 | 10m3 | 0.008 | 674.08 | 2653.41 | 0 | 3.78 | 281.29 | 5.39264 | 21.22728 | 0 | 0.03024 | 2.25032 |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.002 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 0.60362 | 1.17456 | 0 | 0 | 0.19158 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.99626 | 22.40184 | 0 | 0.03024 | 2.4419 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 30.87024 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 1.003729 | 1.3527 | 1.36 | | | | | | |
| | 人工 | 技工人工费 | | 元 | 3.304025 | 1.3306 | 4.4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | | m3 | 0.101585 | 207 | 21.03 | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.023996 | 3.77 | 0.09 | | | | | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | | m2 | 0.264026 | 2.63 | 0.69 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.116001 | 1 | 0.12 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------|-------|--------------------------|---------|------------|--------|--------|---------|---------|------------|----------|-------|---------|---------|-----------|--|--|
| 项目编码 | | 011204001014 | | 项目名称 | | 石材墙面 | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 46.57 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | | | | 合 价 | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 050006-56换 | | 粘贴石材(白水泥擦缝)墙面 | 100m2 | 0.01 | 9328.76 | 19823.8 | 0 | 42.8 | 3047.32 | 93.2876 | 198.238 | 0 | 0.428 | 30.4732 | | | | |
| 020002-145 | | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | |
| 020002-147 | | 楼地面石材底面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | 100.8591 | 213.1252 | 0 | 0.428 | 32.8841 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 347.296400 | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 11.6839 | 1.3527 | 15.8 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 58.231476 | 1.3306 | 77.48 | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 水 | m3 | 0.002805 | 3.77 | 0.01 | | | | | | | | | | |
| | | | | 石材切割锯片 | 片 | 0.0269 | 65 | 1.75 | | | | | | | | | | |
| | | | | 白水泥 | t | 0.00016 | 1052 | 0.17 | | | | | | | | | | |
| | | | | YJ-III粘结剂 | kg | 0.421 | 12.14 | 5.11 | | | | | | | | | | |
| | | | | 石材保护液 | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | | | | |
| | | | | 海拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.005549 | 447.93 | 2.49 | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0515 | 1 | 0.05 | | | | | | | | | | |
| | | | | 主材 | | 30厚烧面海浪花岗岩 | m2 | 1.02 | 185 | 188.7 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | 台班 | 0.0408 | 10.49 | 0.43 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 010503001005 | | 项目名称 | | 基础梁 | | | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | | 15.92 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | | | | 合 价 | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 050003-52 | | 非泵送混凝土浇筑、养护 基础梁 | 10m3 | 0.1 | 1692.8 | 4700.17 | 0 | 14.56 | 608.57 | 169.28 | 470.017 | 0 | 1.456 | 60.857 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | 169.28 | 470.017 | 0 | 1.456 | 60.857 | 701.61000 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 701.61000 | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 65.261 | 1.3527 | 88.28 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 60.876 | 1.3306 | 81 | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 水 | m3 | 0.414 | 3.77 | 1.56 | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.015 | 454.69 | 461.51 | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 6.946 | 1 | 6.95 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.125 | 11.65 | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 88 页, 共 161 页

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-------|--------|-----------------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|-----|--------|----------|-------------|--|--|--|--|--|
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050006-10换 | 一般抹灰 水泥砂浆 (15+5)mm(光面) 内墙 面 | 100m2 | 0.0103 | 2398.11 | 1072.71 | 0 | 0 | 581.46 | 24.700533 | 11.048913 | 0 | 0 | 5.989038 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 24.700533 | 11.048913 | 0 | 0 | 5.989038 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 41.738484 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 3.294634 | 1.3527 | 4.46 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 15.21393 | 1.3306 | 20.24 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 防水粉 | kg | 0.047071 | 5 | 0.24 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.007094 | 3.77 | 0.03 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.023837 | 447.93 | 10.68 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.109385 | 1 | 0.11 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010404001021 | | 项目名称 | | 疏水层 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 682.8 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050012-4换 | 排水板安装 卷材 | 100m2 | 0.01 | 387.38 | 1951.39 | 0 | 0 | 182.84 | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 25.21610 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 0.4335 | 1.3527 | 0.59 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 2.4706 | 1.3306 | 3.29 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 30mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 | m2 | 1.05 | 18.31 | 19.23 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2884 | 1 | 0.29 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010404001022 | | 项目名称 | | 疏水层 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 682.8 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 9.84880 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 0.5755 | 1.3527 | 0.78 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 1.6832 | 1.3306 | 2.24 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 无纺布 200g/m2 | m2 | 2.2 | 2.63 | 5.79 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0868 | 1 | 0.09 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 01102001077 | | 项目名称 | | 石材楼地面 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 5.57 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050005-46换 | 石材楼地面块料周长 2400mm以外 | 100m2 | 0.01 | 5983.97 | 129058.99 | 0 | 17.62 | 7771.2 | 59.8397 | 1290.5899 | 0 | 0.1762 | 77.712 | | | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 67.4112 | 1305.4771 | 0 | 0.1762 | 80.1229 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 1453.187400 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 5.7459 | 1.3527 | 7.77 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 39.130622 | 1.3306 | 52.07 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 石材保护层 | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 50厚皮革面海浪花岗岩 | m2 | 1.02 | 1250 | 1275 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.6822 | 1 | 0.68 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 手提砂轮机 砂轮直径D(mm) D=150 | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011204001015 | | 项目名称 | | 石材墙面 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 5.57 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050006-56换 | 粘贴石材(白水泥擦缝) 墙面 | 100m2 | 0.01 | 9328.76 | 157247.89 | 0 | 42.8 | 9918.52 | 93.2876 | 1572.4789 | 0 | 0.428 | 99.1852 | | | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 100.8591 | 1587.3661 | 0 | 0.428 | 101.5961 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 1790.249300 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 11.6839 | 1.3 | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|------------------------|------|---------|-----------|---------|-------|---------|-------------|-----------|-------|--------|---------|--|--|--|--|--|
| | 主材 | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.005549 | 447.93 | 2.49 | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 2.3924 | 1 | 2.39 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0408 | 10.49 | 0.43 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050305004006 | | | 项目名称 | | 桌凳现浇混凝土 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 3.46 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 050003-72 | 非泵送混凝土浇筑、养护 吴王章、坐凳 | 10m3 | 0.1 | 4851.99 | 4793.74 | 0 | 0 | 1307.61 | 485.199 | 479.374 | 0 | 0 | 130.761 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 485.199 | 479.374 | 0 | 0 | 130.761 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1095.33400 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 29.675 | 1.3527 | | 40.14 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 1.05 | 3.77 | | 3.96 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 7.084 | 1 | | 7.08 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010903002015 | | | 项目名称 | | 墙面涂膜防水 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 10.58 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 010007-41换 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 1.0mm厚(实际厚度:2mm) | 100m2 | 0.01 | 2459.24 | 5281.52 | 0 | 0 | 805.36 | 24.5924 | 52.8152 | 0 | 0 | 8.0536 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 24.5924 | 52.8152 | 0 | 0 | 8.0536 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 85.461200 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 17.84 | 1.3785 | | 24.59 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | kg | 2.3868 | 21.8 | | 52.03 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水 | 其他材料费(按百分比计算) | m3 | 0.00064 | 3.77 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.7805 | 1 | | 0.78 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001078 | | | 项目名称 | | 石材楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6.75 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 050005-46换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内 | 100m2 | 0.01 | 5983.97 | 129058.99 | 0 | 17.62 | 7771.2 | 59.8397 | 1290.5899 | 0 | 0.1762 | 77.712 | | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 67.4112 | 1305.4771 | 0 | 0.1762 | 80.1229 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1453.187400 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.7459 | 1.3527 | | 7.77 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------|---------|---------------------------|------------------|-----|-----------|------------|-------------|-------------|---------|---------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 项目编码 | 050305004007 | | | 项目名称 | 桌凳现浇混凝土 | | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 3 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| 050003-72 | 非泵送混凝土浇筑、养护 吴王董、坐凳 | 10m3 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | | | | | | |
| | | | | 4851.99 | 4793.74 | 0 | 0 | 1307.61 | 485.199 | 479.374 | 0 | 0 | 130.761 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 485.199 | 479.374 | 0 | 0 | 130.761 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1095.334 | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | | 内容 | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | | 29.675 | 1.3527 | | 40.14 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | | 334.479 | 1.3306 | | 445.06 | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | | 1.05 | 3.77 | | 3.96 | | | | | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | m3 | | 1.03 | 454.69 | | 468.33 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | | 7.084 | 1 | | 7.08 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003011 | | | 项目名称 | 块料楼地面 | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 19.35 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| 050009-24换 | 透水砖 砂浆铺设[18厚仿荔枝面芝麻黑花岗岩PC砖] | 10m2 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | | | | | | |
| | | | | 363.8 | 856.83 | 0 | 0 | 122.92 | 36.38 | 85.683 | 0 | 0 | 12.292 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 36.38 | 85.683 | 0 | 0 | 12.292 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 134.35500 | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | | 内容 | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | | 3.537 | 1.3527 | | 4.78 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | | 23.74522 | 1.3306 | | 31.6 | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | | 0.0324 | 456.71 | | 14.8 | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | | 0.029446 | 3.77 | | 0.11 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | | 0.075 | 1 | | 0.08 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 18厚仿荔枝面芝麻黑花岗岩PC砖 | m2 | | 1.01 | 70 | | 70.7 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001079 | | | 项目名称 | 石材楼地面 | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 27.95 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内 | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 86682.31 | 0 | 17.62 | 5411.99 | 48.9181 | 866.8231 | 0 | 0.1762 | 54.1199 | | | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 56.4896 | 881.7103 | 0 | 0.1762 | 56.5308 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 994.906900 | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | | 内容 | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | | 4.7342 | 1.3527 | | 6.4 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | | 31.951122 | 1.3306 | | 42.51 | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 棉纱 | kg | | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | | | | | | | | |
| | | | | 石料切割锯片 | 片 | | 0.0035 | 65 | | 0.23 | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | | 0.025999 | 3.77 | | 0.1 | | | | | | | | | |
| | | | | 白水泥 | t | | 0.0001 | 1052 | | 0.11 | | | | | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | m3 | | 0.00101 | 562.97 | | 0.57 | | | | | | | | | |
| | | | | 石材保护液 | kg | | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | | 0.030303 | 456.71 | | 13.84 | | | | | | | | | |
| | | | | 80厚烧面山西黑花岗岩 | m2 | | 1.02 | 834.75 | | 851.45 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | | 0.4704 | 1 | | 0.47 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | 台班 | | 0.0168 | 10.49 | | 0.18 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011107001010 | | | 项目名称 | 石材台阶面 (YS-006-8) | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7.9 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| 050005-54换 | 石材台阶[荔枝面芝麻黑花岗岩(踏面)600*150*30, 荔枝面芝麻黑花岗岩(踏面)600*300*30] | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | | | | | | |
| | | | | 10467.57 | 32340.96 | 0 | 70.6 | 3925.69 | 104.6757 | 323.4096 | 0 | 0.706 | 39.2569 | | | | | | |
| 050003-67 | 非泵送混凝土浇筑、养护 台阶 | 10m3 | 0.016 | 2085.46 | 4723.44 | 0 | 25.63 | 696.9 | 33.36736 | 75.57504 | 0 | 0.41008 | 11.1504 | | | | | | |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.0016 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 4.700272 | 28.293984 | 0 | 0.31936 | 2.47064 | | | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | | | |
| 050005-39 | 楼梯、台阶踏步防滑条 铜嵌条 | 100m | 0.00001 | 736.23 | 648.96 | 0 | 0 | 194.49 | 0.0073623 | 0.0064896 | 0 | 0 | 0.0019449 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 150.3221943 | 442.1723136 | 0 | 1.43544 | 55.2907849 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 649.2207328 | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | | 内容 | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | | 15.190427 | 1.3527 | | 20.53 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | | 90.160523 | 1.3306 | | 119.97 | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 棉纱 | kg | | 0.015 | 10.6 | | 0.16 | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | | 0.192946 | 3.77 | | 0.73 | | | | | | | | | |
| | | | | 石料切割锯片 | 片 | | 0.014 | 65 | | 0.91 | | | | | | | | | |
| | | | | 白水泥 | t | | 0.00016 | 1052 | | 0.17 | | | | | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | m3 | | 0.0015 | 562.97 | | 0.84 | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|---------------------------|-------|---------|--------------------|----------|--------|------------|----------------------------------|----------|-----|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| | 双合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | | 台班 | | 0.000331 | | 821.29 | | 0.27 | | | | | | | | | |
| | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | | 0.001205 | | 23.64 | | 0.03 | | | | | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | | 0 | | 201.44 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | | 0.033139 | | 11.65 | | 0.39 | | | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | | 0.0673 | | 10.49 | | 0.71 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001039 | | 项目名称 | | 垫层 | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | | 10.24 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | | | | | | |
| | | | | 754.58 | 4715.06 | 0 | 121.65 | 409.99 | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | | | | | | |
| | | | | 小计 | | | | | 75.458 471.506 0 12.165 40.999 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 600.12800 | | | | | | | |
| 费用明细 | - 人工 | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | | 11.771 | | 1.3527 | | 15.92 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | | 44.743 | | 1.3306 | | 59.54 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | | m3 | | 1.02 | | 454.69 | | 463.78 | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | | 0.2 | | 3.77 | | 0.75 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 6.968 | | 1 | | 6.97 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量M(t) M=1 | | 台班 | | 0.039 | | 283.17 | | 11.04 | | | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | | 0.079 | | 14.19 | | 1.12 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001040 | | 项目名称 | | 垫层 | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | | 14.54 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | | | | | | |
| | | | | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | | | | | | |
| | | | | 小计 | | | | | 29.3767 176.8374 0 1.996 15.4415 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 223.651600 | | | | | | | |
| 费用明细 | - 人工 | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | | 21.7171 | | 1.3527 | | 29.38 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 6%水泥石粉渣混合料 | | m3 | | 1.02 | | 173.37 | | 176.84 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | | 台班 | | 0.0022 | | 821.29 | | 1.81 | | | | | | | | | |
| | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | | 0.008 | | 23.64 | | 0.19 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010103001001 | | 项目名称 | | 回填(墙身节点3) | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | | 17.25 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| 020002-12 | 轻质混凝土垫层 | 10m3 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | | | | | | |
| | | | | 963.42 | 4609.03 | 0 | 11.46 | 443.27 | 96.342 | 460.903 | 0 | 1.146 | 44.327 | | | | | | |
| | | | | 小计 | | | | | 96.342 460.903 0 1.146 44.327 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 602.71800 | | | | | | | |
| 费用明细 | - 人工 | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 17.3663 | | 1.3785 | | 23.94 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 43.4725 | | 1.3565 | | 58.97 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 9.8107 | | 1.3691 | | 13.43 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | | 0.2 | | 3.77 | | 0.75 | | | | | | | | | |
| | | 陶粒混凝土 | | m3 | | 1.02 | | 450 | | 459 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 1.149 | | 1 | | 1.15 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | | 0.079 | | 14.5 | | 1.15 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010904004024 | | 项目名称 | | 金属收边 (YS-T-001-12) | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 185.62 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| 020002-133换 | 楼地面金属分格嵌条 块料地面明分格条 | 100m | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | | | | | | |
| | | | | 262.45 | 7159.09 | 0 | 0 | 415.72 | 2.6245 | 71.5909 | 0 | 0 | 4.1572 | | | | | | |
| 050003-105换 | 预埋件 铁件(不锈钢角钢) | t | 0.002 | 3585.65 | 33631.72 | 0 | 736.55 | 2520.15 | 7.1713 | 67.26344 | 0 | 1.4731 | 5.0403 | | | | | | |
| | | | | 小计 | | | | | 9.7958 138.85434 0 1.4731 9.1975 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 159.320740 | | | | | | | |
| 费用明细 | - 人工 | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | | 0.156434 | | 1.3527 | | 0.21 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | | 3.528441 | | 1.3306 | | 4.69 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 0.27423 | | 1.3785 | | 0.38 | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 92 页, 共 161 页

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---------------------------|-------|---------|---------|----------|---------------------|------------|---------|---------|---------|---------|------------|-----------|--|--|--|--|--|
| | 双舍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | | 0.005 | | 23.64 | | 0.12 | | | | | | | | | |
| | | 机动翻斗车 载质量M (t) M=1 | | 台班 | | 0.003888 | | 283.17 | | 1.1 | | | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | | 0.007875 | | 14.19 | | 0.11 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010404001023 | | | 项目名称 | | | 疏水层 (YS-T-001-2) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 92.52 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| 050012-6换 | 排水板安装 卷材 | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | | | | | | |
| | | | | 387.38 | 1951.39 | 0 | 0 | 182.84 | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 25.216100 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | | 0.4335 | | 1.3527 | | 0.59 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | | 2.4706 | | 1.3306 | | 3.29 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 30mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 | | m2 | | 1.05 | | 18.31 | | 19.23 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.2884 | | 1 | | 0.29 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010404001024 | | | 项目名称 | | | 疏水层 (YS-T-001-2) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 92.52 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | | | | | | |
| | | | | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 9.848800 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | | 0.5755 | | 1.3527 | | 0.78 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | | 1.6832 | | 1.3306 | | 2.24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 无纺布 200g/m2 | | m2 | | 2.2 | | 2.63 | | 5.79 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.0868 | | 1 | | 0.09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001041 | | | 项目名称 | | | 过滤层 (YS-T-001-4) | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 51 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| 050005-7 | 填砂垫层 | 10m3 | 0.001 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | | | | | | |
| | | | | 674.08 | 2653.41 | 0 | 3.78 | 281.29 | 0.67408 | 2.65341 | 0 | 0.00378 | 0.28129 | | | | | | |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.004 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 1.20724 | 2.34912 | 0 | 0 | 0.38316 | | | | | | |
| | | | | 小计 | | | | | 1.88132 | 5.00253 | 0 | 0.00378 | 0.66445 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 7.55208 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | | 0.34705 | | 1.3527 | | 0.47 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | | 1.06109 | | 1.3306 | | 1.41 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | | m3 | | 0.0127 | | 207 | | 2.63 | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | | 0.003 | | 3.77 | | 0.01 | | | | | | | | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | | m2 | | 0.88 | | 2.63 | | 2.31 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.04792 | | 1 | | 0.05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | | 0.00016 | | 23.64 | | 0 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010903004001 | | | 项目名称 | | | 墙面变形缝 (YS-T-001-15) | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 50.53 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| 050007-82换 | 聚氯乙稀胶泥 嵌缝 | 100m | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | | | | | | |
| | | | | 1179.47 | 405.59 | 0 | 0 | 279.88 | 11.7947 | 4.0559 | 0 | 0 | 2.7988 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 11.7947 | 4.0559 | 0 | 0 | 2.7988 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 18.649400 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | | 0.7602 | | 1.3527 | | 1.03 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | | 8.09135 | | 1.3306 | | 10.77 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚氯乙稀胶泥 | | kg | | 0.833 | | 3.8 | | 3.17 | | | | | | | | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm | | m2 | | 0.05 | | 11</ | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|-------|--------|----------------------------------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|---|--------|-----------|
| 小计 | | | | | 156.98765 | 235.3025 | 0 | 14.2105 | 47.2697 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | 453.77035 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 26.904098 | 1.3527 | 36.39 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 90.627228 | 1.3306 | 120.59 | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 0.032082 | 3.77 | 0.12 | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.050721 | 454.69 | 23.06 | | | | | |
| | | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.218 | 7.2 | 1.57 | | | | | |
| | | | | 防锈漆 红色 | kg | 0.499 | 15.48 | 7.72 | | | | | |
| | | | | 松节油 | kg | 0.132 | 23 | 3.04 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.470754 | 1 | 0.47 | | | | | |
| | 主材 | | | 10厚铸铁盖板 | m | 1.03 | 193.5 | 199.31 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.009994 | 11.65 | 0.12 | | | | | |
| | | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.084 | 167.78 | 14.09 | | | | | |
| 项目编码 | 011104002003 | | 项目名称 | 木平台 (YS-007-12) | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 32.43 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | | | |
| 050006-106 | 木地板面 底油一遍 调和漆三道 | 100m2 | 0.01 | 1404.49 | 481.32 | 0 | 0 | 333.2 | 14.0449 | 4.8132 | | | |
| 020002-76换 | 木(竹)地板 实木地板 榫板地面 铺在木龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2826.72 | 28693.45 | 0 | 8.39 | 2057.39 | 28.2672 | 286.9345 | | | |
| 050008-16 | 木栈道 钢龙骨 | t | 0.02 | 3506 | 4296.5 | 0 | 100.67 | 993.24 | 70.12 | 85.93 | | | |
| 050005-13换 | 砂浆找平层(厚20mm) 在混凝土上 | 100m2 | 0.01 | 1055.33 | 986.02 | 0 | 0 | 281.58 | 10.5533 | 9.8602 | | | |
| 050003-105换 | 预埋件 铁件 L镀锌角钢 | t | 0.01 | 3585.65 | 4459.03 | 0 | 736.55 | 1061.51 | 35.8565 | 44.5903 | | | |
| 小计 | | | | | 158.8419 | | | | | 432.1282 | 0 | 9.4628 | 57.2016 |
| 清单项目综合单价 | | | | | 657.634500 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 8.836537 | 1.3527 | 11.95 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 63.038753 | 1.3306 | 83.88 | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 2.95318 | 1.3785 | 4.07 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 6.47116 | 1.3565 | 8.78 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 11.26152 | 1.3691 | 15.42 | | | | | |
| | 材料 | | | 酚醛调和漆 | kg | 0.29828 | 13 | 3.88 | | | | | |
| | | | | 桐油 | kg | 0.01773 | 12.5 | 0.22 | | | | | |
| | | | | 油漆溶剂油 | kg | 0.03422 | 11 | 0.38 | | | | | |
| | | | | 石膏粉 | kg | 0.021 | 0.5 | 0.01 | | | | | |
| | | | | 砂纸 | 张 | 0.175 | 0.25 | 0.04 | | | | | |
| | | | | 清油 Y002-7全油性 | kg | 0.00723 | 26.13 | 0.19 | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.006 | 3.77 | 0.02 | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0202 | 456.71 | 9.23 | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | m3 | 0.001 | 562.97 | 0.56 | | | | | |
| | | | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.3013 | 4.75 | 1.43 | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | |
| | | | | 镀锌预埋连接件 | kg | 0.50011 | 7.8 | 3.9 | | | | | |
| | | | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.1587 | 5.5 | 0.87 | | | | | |
| | | | | 1860*137*30 褐色小沟槽防霉户外竹木(防霉等级e0级) | m2 | 1.05 | 266.68 | 280.01 | | | | | |
| | | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.051416 | 7.2 | 0.37 | | | | | |
| | | | | 型钢(综合) | t | 0.019628 | 4100 | 80.47 | | | | | |
| | | | | 氧气(工业用) | m3 | 0.021038 | 19.58 | 0.41 | | | | | |
| | | | | 乙炔气 | m3 | 0.007013 | 18.2 | 0.13 | | | | | |
| | | | | 镀锌角钢 | kg | 1.24576 | 4.093 | 5.1 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.750943 | 1 | 1.75 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | |
| | | | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.0029 | 28.94 | 0.08 | | | | | |
| | | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.016849 | 167.78 | 2.83 | | | | | |
| 项目编码 | 040201022039 | | 项目名称 | 木平台暗沟 (YS-007-12) | | 计量单位 | m | | 工程量 | 11.08 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇捣、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.011 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 23.80543 | 51.7979 | | | |
| 050005-22换 | 砂浆面层(厚20mm) 楼地面 | 100m2 | 0.0097 | 1544.03 | 1054.94 | 0 | 0 | 392.59 | 14.977091 | 10.232918 | | | |
| 小计 | | | | | 38.782521 | | | | | 62.030818 | 0 | 0.2563 | 11.654863 |
| 清单项目综合单价 | | | | | 112.724502 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 4.090056 | 1.3527 | 5.53 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 24.159619 | 1.3306 | 32.15 | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 0.104812 | 3.77 | 0.4 | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.10718 | 454.69 | 48.73 | | | | | |
| | | | | 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R) (散装) | t | 0.00265 | 408 | 1.08 | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.019398 | 456.71 | 8.86 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.785255 | 1 | 0.79 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | |
| | | | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.021119 | 11.65 | 0.25 | | | | | |
| 项目编码 | 050201004026 | | 项目名称 | 草地方形雨水口盖板 (YS-T-001-9) | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 5 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | | | |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装 | 套 | 1 | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 | 80.67 | 205.5 | | | |
| 小计 | | | | | 80.67 | | | | | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 |
| 清单项目综合单价 | | | | | 314.20 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 14.31 | 1.3527 | 19.36 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 46.08 | 1.3306 | 61.31 | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 绿地雨水口盖板 | 套 | 1 | 205.5 | 205.5 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010401011003 | | 项目名称 | 草地方形雨水口 (YS-T-001-10) | | 计量单位 | 座 | | 工程量 | 5 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | | | |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.0012 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 3.525204 | 21.220488 | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------------|-------|---------|----------|-----------|-------|---------|------------|------------|----------|---------|----------|---------|----|-----|-----|-----|--------|-----|----|--|--|--|--|--|--|
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电暖沟 | 10m3 | 0.021 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 45.44673 | 98.8869 | 0 | 0.4893 | 14.98014 | | | | | | | | | | | | | | |
| 050006-10换 | 一般抹灰 水泥砂浆 (15+5)mm(内墙) 内墙 面 | 100m2 | 0.003 | 2398.11 | 1072.71 | 0 | 0 | 581.46 | 7.19433 | 3.21813 | 0 | 0 | 1.74438 | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 56.166264 | 123.325518 | 0 | 0.72882 | 18.5775 | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 198.798102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | 元 | | 7.567822 | | 1.3527 | | 10.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | | 34.00407 | | 1.3306 | | 45.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | | 0.135547 | | 3.77 | | 0.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | | 0.21112 | | 454.69 | | 95.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 防水粉 | | kg | | 0.013344 | | 5 | | 0.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | | 0.006758 | | 447.93 | | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 1.478482 | | 1 | | 1.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 6%水泥石粉渣混合料 | | m3 | | 0.12036 | | 173.37 | | 20.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | | 台班 | | 0.00026 | | 821.29 | | 0.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | | 0.000944 | | 23.64 | | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | | 0 | | 201.44 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | | 0.0416 | | 11.65 | | 0.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001080 | | | 项目名称 | | | 石材楼地面 | | | 计量单位 | | | m2 | | | 工程量 | | | 140.14 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | 管理费 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | | | | | |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长 2400mm以内 | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 86639.74 | 0 | 17.62 | 5409.86 | | 48.9181 | 866.3974 | 0 | 0.1762 | 54.0986 | | | | | | | | | | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | | | | | | | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 56.4896 | 881.2846 | 0 | 0.1762 | 56.5095 | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 994.459900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | 元 | | 4.7342 | | 1.3527 | | 6.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | | 31.951122 | | 1.3306 | | 42.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 0.80739 | | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 2.01224 | | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 2.72361 | | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | kg | | 0.01 | | 10.6 | | 0.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 石材切割锯片 | | 片 | | 0.0035 | | 65 | | 0.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | | 0.025999 | | 3.77 | | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | | 0.0001 | | 1052 | | 0.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | | 0.00101 | | 562.97 | | 0.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 石材保护层 | | kg | | 0.55 | | 27 | | 14.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | | 0.030303 | | 456.71 | | 13.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.0447 | | 1 | | 0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 80厚烧面山西黑花岗岩 | | m2 | | 1.02 | | 834.75 | | 851.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | | 0 | | 201.44 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | | 0.0168 | | 10.49 | | 0.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001043 | | | 项目名称 | | | 垫层 | | | 计量单位 | | | m3 | | | 工程量 | | | 17.61 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 95 页, 共 161 页

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|---------------------------|-------|---------------------|--------------------|-----------|--------|--------|----------|----------|-------------|--|--|--|--|
| | 主材 | 50宽5厚304#原色拉丝面不锈钢板 | | m | 1.06 | 64.530375 | 68.4 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | 台班 | 0.006039 | 167.78 | 1.01 | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 01108001004 | | 项目名称 | 碎石路面 (YS-T-001-11) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7.03 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | | |
| 050009-26换 | 园路面层 散铺碎石(厚度10cm) | 10m2 | 0.051 | 515.21 | 302.82 | 0 | 0 | 128.53 | 26.27571 | 15.44382 | 0 | | | | |
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.01 | 754.58 | 4715.06 | 0 | 121.65 | 409.99 | 7.5458 | 47.1506 | 0 | | | | |
| 050001-145 | 机械原土夯实 | 1000m2 | 0.001 | 1296.83 | 0 | 0 | 118.2 | 293.35 | 1.29683 | 0 | 0 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 35.11834 | 62.59442 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 109.9957400 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 4.522674 | 1.3527 | | 6.12 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 21.411292 | 1.3306 | | 28.49 | | | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | | m3 | 0.071101 | 207 | | 14.72 | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.003004 | 3.77 | | 0.01 | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.019915 | 3.77 | | 0.08 | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.101565 | 454.69 | | 46.18 | | | | | | | |
| | | 碎石 10~30mm | | m3 | 0.002504 | 155 | | 0.39 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.739391 | 1 | | 0.74 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.005 | 23.64 | | 0.12 | | | | | | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量M(t) M=1 | | 台班 | 0.003883 | 283.17 | | 1.1 | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.007866 | 14.19 | | 0.11 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010404001025 | | 项目名称 | 疏水层 (YS-T-001-2) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 122.92 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | | |
| 050012-4换 | 排水板安装 卷材 | 100m2 | 0.01 | 387.38 | 1951.39 | 0 | 0 | 182.84 | 3.8738 | 19.5139 | 0 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 3.8738 | 19.5139 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 25.216100 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 0.4335 | 1.3527 | | 0.59 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 2.4706 | 1.3306 | | 3.29 | | | | | | | |
| | 材料 | 30mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 | | m2 | 1.05 | 18.31 | | 19.23 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2884 | 1 | | 0.29 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010404001026 | | 项目名称 | 疏水层 (YS-T-001-2) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 122.92 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | | |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 3.0181 | 5.8728 | 0 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 3.0181 | 5.8728 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 9.848800 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 0.5755 | 1.3527 | | 0.78 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 1.6832 | 1.3306 | | 2.24 | | | | | | | |
| | 材料 | 无纺布 200g/m2 | | m2 | 2.2 | 2.63 | | 5.79 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0868 | 1 | | 0.09 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001045 | | 项目名称 | 过滤层 (YS-T-001-4) | | 计量单位 | m | 工程量 | 17.71 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | | |
| 050005-7 | 填砂垫层 | 10m3 | 0.002 | 674.08 | 2653.41 | 0 | 3.78 | 281.29 | 1.34816 | 5.30682 | 0 | | | | |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.004 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 1.20724 | 2.34912 | 0 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 2.5554 | 7.65594 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 11.164640 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 0.348833 | 1.3527 | | 0.47 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 1.06706 | 1.3306 | | 1.42 | | | | | | | |
| | 材料 | 无纺布 200g/m2 | | m2 | 0.879503 | 2.63 | | 2.31 | | | | | | | |
| | | 中砂 | | m3 | 0.012908 | 207 | | 2.67 | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.003049 | 3.77 | | 0.01 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.048117 | 1 | | 0.05 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.000163 | 23.64 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010903004002 | | 项目名称 | 墙面变形缝 (YS-T-001-15) | | 计量单位 | m | 工程量 | 49.45 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | | |
| 050007-82换 | 聚氯乙稀胶泥 嵌缝 | 100m | 0.01 | 1179.47 | 405.59 | 0 | 0 | 279.88 | 11.7947 | 4.0559 | 0 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 11.7947 | 4.0559 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 18.649400 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 0.7602 | 1.3527 | | 1.03 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 8.09135 | 1.3306 | | 10.77 | | | | | | | |
| | 材料 | 聚氯乙稀胶泥 | | kg | 0.833 | 3.8 | | 3.17 | | | | | | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm | | m2 | 0.05 | 11 | | 0.55 | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.000571 | 456.71 | | 0.26 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0795 | 1 | | 0.08 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|-------|--------|---------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-7 | 填砂垫层 | 10m3 | 0.009 | 674.08 | 2653.41 | 0 | 3.78 | 281.29 | 6.06672 | 23.88069 | 0 | 0.03402 | 2.53161 |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.0013 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 0.392353 | 0.763464 | 0 | 0 | 0.124527 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.459073 | 24.644154 | 0 | 0.03402 | 2.656137 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 1.005689 | | 1.3527 | 1.36 | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 3.310483 | | 1.3306 | 4.4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 中砂 | | m3 | 0.101785 | | 207 | 21.07 | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.024044 | | 3.77 | 0.09 | | | |
| | | | | 无纺布 200g/m2 | | m2 | 0.264481 | | 2.63 | 0.7 | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.116227 | | 1 | 0.12 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.001282 | | 23.64 | 0.03 | | | |
| 项目编码 | 010501001047 | | | 项目名称 | 绿化地漏滤水层 (YS-006-20) | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 14 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-7 | 填砂垫层 | 10m3 | 0.003 | 674.08 | 2653.41 | 0 | 3.78 | 281.29 | 2.02224 | 7.96023 | 0 | 0.01134 | 0.84387 |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.0085 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 2.565385 | 4.99188 | 0 | 0 | 0.814215 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.587625 | 12.95211 | 0 | 0.01134 | 1.658085 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 0.813453 | | 1.3527 | 1.1 | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 2.507441 | | 1.3306 | 3.34 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 中砂 | | m3 | 0.035379 | | 207 | 7.32 | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.008357 | | 3.77 | 0.03 | | | |
| | | | | 无纺布 200g/m2 | | m2 | 1.865286 | | 2.63 | 4.91 | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.110365 | | 1 | 0.11 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.000446 | | 23.64 | 0.01 | | | |
| 项目编码 | 040201022040 | | | 项目名称 | 种植区、铺装区暗沟 (YS-T-001-4、YS-T-001-3) | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 50.66 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.005 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 10.82065 | 23.5445 | 0 | 0.1165 | 3.5667 |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内[10厚铸铁盖板] | 10m | 0.1 | 1461.67 | 2117.58 | 0 | 140.94 | 437.03 | 146.167 | 211.758 | 0 | 14.094 | 43.703 |
| 小计 | | | | | | | | | 156.98765 | 235.3025 | 0 | 14.2105 | 47.2697 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 26.903491 | | 1.3527 | 36.39 | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 90.622797 | | 1.3306 | 120.58 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | | m3 | 0.032062 | | 3.77 | 0.12 | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.05069 | | 454.69 | 23.05 | | | |
| | | | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | kg | 0.218 | | 7.2 | 1.57 | | | |
| | | | | 防锈漆 红色 | | kg | 0.499 | | 15.48 | 7.72 | | | |
| | | | | 松节油 | | kg | 0.132 | | 23 | 3.04 | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.470538 | | 1 | 0.47 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 10厚铸铁盖板 | | m | 1.03 | | 193.5 | 199.31 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.009988 | | 11.65 | 0.12 | | | |
| | | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | 台班 | 0.084 | | 167.78 | 14.09 | | | |
| 项目编码 | 01110400204 | | | 项目名称 | 木平台 (YS-007-12) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 19.28 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050006-106 | 木地板面 底油一遍 调和漆三遍 | 100m2 | 0.01 | 1404.49 | 481.32 | 0 | 0 | 333.2 | 14.0449 | 4.8132 | 0 | 0 | 3.332 |
| 020002-76换 | 木(竹)地板 实木地板楼地面 铺在木龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2826.72 | 28693.45 | 0 | 8.39 | 2057.39 | 28.2672 | 286.9345 | 0 | 0.0839 | 20.5739 |
| 050008-16 | 木栈道 钢龙骨 | t | 0.02 | 3506 | 4296.5 | 0 | 100.67 | 993.24 | 70.12 | 85.93 | 0 | 2.0134 | 19.8648 |
| 050005-13换 | 砂浆找平层(厚20mm) 在混凝土上 | 100m2 | 0.01 | 1055.33 | 986.02 | 0 | 0 | 281.58 | 10.5533 | 9.8602 | 0 | 0 | 2.8158 |
| 050003-106换 | 预埋件 铁件[镀锌角钢] | t | 0.002 | 3585.65 | 4459.03 | 0 | 736.55 | 1061.51 | 7.1713 | 8.91806 | 0 | 1.4731 | 2.12302 |
| 小计 | | | | | | | | | 130.1567 | 396.45596 | 0 | 3.5704 | 48.70952 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 8.831164 | | 1.3527 | 11.95 | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 63.019149 | | 1.3306 | 83.85 | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 2.95318 | | 1.3785 | 4.07 | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 6.47116 | | 1.3565 | 8.78 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 11.26152 | | 1.3691 | 15.42 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 酚醛调和漆 | | kg | 0.29828 | | 13 | 3.88 | | | |
| | | | | 桐油 | | kg | 0.01773 | | 12.5 | 0.22 | | | |
| | | | | 油漆溶剂油 | | kg | 0.03422 | | 11 | 0.38 | | | |
| | | | | 石膏粉 | | kg | 0.021 | | 0.5 | 0.01 | | | |
| | | | | 砂纸 | | 张 | 0.175 | | 0.25 | 0.04 | | | |
| | | | | 清油 Y002-7全油性 | | kg | 0.00723 | | 26.13 | 0.19 | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.006 | | 3.77 | 0.02 | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.0202 | | 456.71 | 9.23 | | | |
| | | | | 素水泥浆 | | m3 | 0.001 | | 562.97 | 0.56 | | | |
| | | | | 镀锌铁丝(综合) | | kg | 0.3013 | | 4.75 | 1.43 | | | |
| | | | | 材料费补差 | | 元 | 0.0001 | | 1 | 0 | | | |
| | | | | 镀锌预埋连接件 | | kg | 0.50011 | | 7.8 | 3.9 | | | |
| | | | | 圆钉 L=60mm | | kg | 0.1587 | | 5.5 | 0.87 | | | |
| | | | | 1860*137*30 褐色小沟槽防腐户外竹木(防腐等级e级) | | m2 | 1.05 | | 266.68 | 280.01 | | | |
| | | | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | kg | 0.051818 | | 7.2 | 0.37 | | | |
| | | | | 型钢(综合) | | t | 0.019606 | | 4100 | 80.38 | | | |
| | | | | 氧气(工业用) | | m3 | 0.021015 | | 19.58 | 0.41 | | | |
| | | | | 乙炔气 | | m3 | 0.007005 | | 18.2 | 0.13 | | | |
| | | | | 镀锌角钢 | | kg | 1.257261 | | 4.093 | 5.15 | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.750794 | | 1 | 1.75 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | | 201.44 | 0 | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------------------|----------|----------------|--------------------|---------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|--------|---------|------------|----|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 61.957900 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 0.7977 | 1.3527 | 1.08 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.5244 | 1.3306 | 11.34 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 基层处理剂(防水专用) | kg | 0.5 | 11 | 5.5 | | | | | | | | | |
| | | 铝合金压条 30×3 | m | 0.1 | 5.15 | 0.52 | | | | | | | | | |
| | | 单组分聚氨酯建筑密封膏 | kg | 0.018 | 33.5 | 0.6 | | | | | | | | | |
| | | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 δ=2.0mm | m2 | 1.1285 | 33.05 | 37.3 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.6587 | 1 | 0.66 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011102003012 | | | 项目名称 | 块料楼地面 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 124.56 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| 050009-24换 | 透水砖 砂浆铺设[18厚仿荔枝面芝麻黑花岗岩PC砖、18厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖] | 10m2 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| | | | | 363.8 | 856.83 | 0 | 0 | 122.92 | 36.38 | 85.683 | 0 | 0 | 12.292 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 36.38 | 85.683 | 0 | 0 | 12.292 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 134.35500 | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 3.537 | 1.3527 | 4.78 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.74522 | 1.3306 | 31.6 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0324 | 456.71 | 14.8 | | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.029446 | 3.77 | 0.11 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.075 | 1 | 0.08 | | | | | | | | | |
| | 主材 | 15厚仿拉丝面芝麻黑花岗岩PC砖、15厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖 | m2 | 1.01 | 70 | 70.7 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010501001053 | | | 项目名称 | 垫层 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 28.86 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| | | | | 754.58 | 4715.06 | 0 | 121.65 | 409.99 | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 600.12800 | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 11.771 | 1.3527 | 15.92 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 44.743 | 1.3306 | 59.54 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.02 | 454.69 | 463.78 | | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 6.968 | 1 | 6.97 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 载质量M(t) M=1 混凝土振动器 平板式 | 台班 台班 | 0.039 0.079 | 283.17 14.19 | 11.04 1.12 | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010501001054 | | | 项目名称 | 垫层 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 40.69 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| 050001-149换 | 机械回填土方 回填石粉渣 | 100m3 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| | | | | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 223.651600 | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 21.7171 | 1.3527 | 29.38 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 6%水泥石粉渣混合料 | m3 | 1.02 | 173.37 | 176.84 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | 台班 | 0.0022 | 821.29 | 1.81 | | | | | | | | | |
| | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | 台班 | 0.008 | 23.64 | 0.19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011502001001 | | | 项目名称 | 金属收边 (YS-T-001-12) | | | 计量单位 | m | 工程量 | 139.11 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| 020002-133换 | 楼地面金属分格嵌条 块料地面铜分格条 | 100m | 0.01 | 262.45 | 7159.09 | 0 | 0 | 415.72 | 2.6245 | 71.5909 | 0 | 0 | 4.1572 | | |
| 050003-105换 | 预埋件 铁件[不锈钢角钢] | t | 0.002 | 3585.65 | 33631.72 | 0 | 736.55 | 2520.15 | 7.1713 | 67.26344 | 0 | 1.4731 | 5.0403 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 9.7958 | 138.85434 | 0 | 1.4731 | 9.1975 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 159.320740 | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.27423 | 1.3785 | 0.38 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 0.60077 | 1.3565 | 0.81 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1.04559 | 1.3691 | 1.43 | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 0.156963 | 1.3527 | 0.21 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 技工人工费 | 元 | 3.540372 | 1.3306 | 4.71 | | | | | | | | | |
| | | 合金钢钻头 6mm | 个 | 0.005 | 12 | 0.06 | | | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.496559 | 1.25 | 3.12 | | | | | | | | | |
| | | 不锈钢 | kg | 1.386744 | 32.55 | 45.14 | | | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.049429 | 7.2 | 0.36 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.690415 | 1 | 0.69 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 50宽5厚304#原色拉丝面不锈钢板 | m | 1.06 | 64.530375 | 68.4 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 交流电焊机 容量E (kW·A) E=30 | 台班 | 0.006028 | 167.78 | 1.01 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010401008002 | | | 项目名称 | 填充墙 (YS-T-001-15) | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 2.27 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| 0500002-5换 | 实心砖墙 (1+1/4) 砖 | 10m3 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| | | | | 4190.8 | 5367.81 | 0 | 0 | 1190.79 | 419.08 | 536.781 | 0 | 0 | 119.079 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 419.08 | 536.781 | 0 | 0 | 119.079 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 1074.94000 | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 80.684 | 1.3527 | 109.14 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 232.93159 | 1.3306 | 309.94 | | | | | | | | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0017 | 1941 | 3.3 | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------|------------------------|---------|----------|-----------|-----|---------|----------|-------|------------|
| 主材 | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | |
| | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | | | 台班 | 0.0029 | 28.94 | 0.08 | | | | | | | |
| | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | | | 台班 | 0.016827 | 167.78 | 2.82 | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040201022045 | | 项目名称 | | 木平台暗沟 (YS-007-12) | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 27.47 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.011 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 23.80543 | 51.7979 | 0 | 0.2563 | 7.84674 | | |
| 050006-14换 | 砖胎模一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度≤1m(麻面调整为光面) | 100m2 | 0.0115 | 3645.42 | 1065.21 | 0 | 0 | 855.62 | 41.92233 | 12.249915 | 0 | 0 | 9.83963 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 65.72776 | 64.047815 | 0 | 0.2563 | 17.68637 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | 147.718245 |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 7.492474 | 1.3527 | 10.14 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 40.849042 | 1.3306 | 54.35 | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.082379 | 3.77 | 0.31 | | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.107523 | 454.69 | 48.89 | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.02621 | 456.71 | 11.97 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.857479 | 1 | 0.86 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.021187 | 11.65 | 0.25 | | | | | | | | |
| | 项目编码 | | 050201004031 | | 项目名称 | | 草地方形雨水口盖板 (YS-T-001-9) | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 4 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装 | 套 | 1 | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | 314.20 |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 14.31 | 1.3527 | 19.36 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 46.08 | 1.3306 | 61.31 | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 绿地雨水口盖板 | | 套 | 1 | 205.5 | 205.5 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | | 050201004032 | | 项目名称 | | 方形雨水口盖板 (YS-T-001-6) | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装 | 套 | 1 | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | 314.20 |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 14.31 | 1.3527 | 19.36 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 46.08 | 1.3306 | 61.31 | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 绿地雨水口盖板 | | 套 | 1 | 205.5 | 205.5 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | | 010401011008 | | 项目名称 | | 草地方形雨水口 (YS-T-001-10) | | 计量单位 | | 座 | | 工程量 | | 4 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.0012 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 3.525204 | 21.220488 | 0 | 0.23952 | 1.85298 | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.021 | 2164.13</ | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|----------|---------|------------|-----------|--------|---------|---------|----------|-----|--------|--------|---------|
| 费用明细 | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.029446 | 3.77 | 0.11 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.075 | 1 | 0.08 | | | | | | | | | |
| | | 主材 | 15厚仿拉丝面芝麻黑花岗岩PC砖、15厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖 | | | | m2 | 1.01 | 70 | 70.7 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001063 | | 项目名称 | | 垫层 | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | 20.85 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.1 | 人工费 | 754.58 | 材料费 | 4715.06 | 设备费 | 0 | 机械费 | 121.65 | 管理费 | 409.99 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 75.458 | 材料费 | 471.506 | 设备费 | 0 | 机械费 | 12.165 | 管理费 | 40.999 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 600.12800 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | | 内容 | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 11.771 | 1.3527 | 15.92 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 44.743 | 1.3306 | 59.54 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.02 | 454.69 | 463.78 | | | | | | | | | | | |
| | | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 6.968 | 1 | 6.97 | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 机动翻斗车 装载质量M(t) M=1 | 台班 | 0.039 | 283.17 | 11.04 | | | | | | | | | | | |
| | | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.079 | 14.19 | 1.12 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001064 | | 项目名称 | | 垫层 | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | 29.63 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.01 | 人工费 | 2937.67 | 材料费 | 17683.74 | 设备费 | 0 | 机械费 | 199.6 | 管理费 | 1544.15 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 293.767 | 材料费 | 1768.374 | 设备费 | 0 | 机械费 | 19.96 | 管理费 | 15.4415 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 223.651600 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | | 内容 | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 21.7171 | 1.3527 | 29.38 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | 6%水泥石粉流混合料 | m3 | 1.02 | 173.37 | 176.84 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | 台班 | 0.0022 | 821.29 | 1.81 | | | | | | | | | | | |
| | | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | 台班 | 0.008 | 23.64 | 0.19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011502001004 | | 项目名称 | | 金属收边 (YS-T-001-12) | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 100.3 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| 020002-133换 | 楼地面金属分格嵌条 块料地面铜分格条 | 100m | 0.01 | 人工费 | 262.45 | 7159.09 | 设备费 | 0 | 机械费 | 415.72 | 管理费 | 2.6245 | 71.5909 | 0 | 0 | 4.1572 | | |
| 050003-105换 | 预埋件 铁件[不锈钢角钢] | t | 0.002 | 人工费 | 3585.65 | 33631.72 | 设备费 | 0 | 机械费 | 736.55 | 管理费 | 2520.15 | 7.1713 | 67.26344 | 0 | 1.4731 | 5.0403 | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.7958 | 138.85434 | 0 | 1.4731 | 9.1975 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 159.32074 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | | 内容 | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.27423 | 1.3785 | 0.38 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 0.60077 | 1.3565 | 0.81 | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1.04559 | 1.3691 | 1.43 | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 0.15615 | 1.3527 | 0.21 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 3.522034 | 1.3306 | 4.69 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 合金钢钻头 6mm | 个 | 0.005 | 12 | 0.06 | | | | | | | | | | | |
| | | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.496559 | 1.25 | 3.12 | | | | | | | | | | | |
| | | | 不锈钢 | kg | 1.379561 | 32.55 | 44.9 | | | | | | | | | | | |
| | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.049172 | 7.2 | 0.35 | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.686881 | 1 | 0.69 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | 50宽5厚304#原色拉丝面不锈钢板 | m | 1.06 | 64.530375 | 68.4 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.005996 | 167.78 | 1.01 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010401008004 | | 项目名称 | | 填充墙 (YS-T-001-15) | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | 15.26 | | | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 050002-5换 | 实心砖墙 (1+1/4) 砖 | 10m3 | 0.1 | 人工费 | 4190.8 | 5367.81 | 设备费 | 0 | 机械费 | 1190.79 | 管理费 | 419.08 | 材料费 | 536.781 | 设备费 | 0 | 0 | 119.079 |
| | | | | 人工费 | 419.08 | 536.781 | 0 | 119.079 | 41.908 | 53.6781 | 0 | 0 | 11.9079 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 419.08 | 536.781 | 0 | 0 | 11.9079 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1074.94000 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | | 内容 | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 80.684 | 1.3527 | 109.14 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 232.93159 | 1.3306 | 309.94 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0017 | 1941 | 3.3 | | | | | | | | | | | |
| | | | 铁钉(综合) | kg | 0.037 | 5.5 | 0.2 | | | | | | | | | | | |
| | | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.531 | 800 | 424.8 | | | | | | | | | | | |
| | | | 水 | m3 | 0.102591 | 3.77 | 0.39 | | | | | | | | | | | |
| | | | 湿拌细筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.233029 | 407.67 | 95 | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 13.092 | 1 | 13.09 | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010903004006 | | 项目名称 | | 墙面变形缝 (YS-T-001-15) | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 129.97 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| 050007-82换 | 聚氯乙稀胶泥 嵌缝 | 100m | 0.01 | 人工费 | 1179.47 | 405.59 | 设备费 | 0 | 机械费 | 279.88 | 管理费 | 11.7947 | 材料费 | 4.0559 | 设备费 | 0 | 0 | 2.7988 |
| | | | | 人工费 | 117.947 | 40.559 | 0 | 0 | 27.988 | 1.17947 | 4.0559 | 0 | 0 | 2.7988 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 11.7947 | 4.0559 | 0 | 0 | 2.7988 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 18.649400 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | | 内容 | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 0.7602 | 1.3527 | 1.03 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 8.09135 | 1.3306 | 10.77 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 聚氯乙稀胶泥 | kg | 0.833 | 3.8 | 3.17 | | | | | | | | | | | |
| | | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm | m2 | 0.05 | 11 | 0.55 | | | | | | | | | | | |
| | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.000571 | 456.71 | 0.26 | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0795 | 1 | 0.08 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------|---------|-----------|--------|---------|-----------|----------|-----|---------|----------|
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 9.84800 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 0.5755 | 1.3527 | 0.78 | | | | | |
| | 技工人工费 | 元 | 1.6832 | 1.3306 | 2.24 | | | | | | | | |
| | 材料 | 无纺布 200g/m2 | m2 | 2.2 | 2.63 | 5.79 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0868 | 1 | 0.09 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022047 | | 项目名称 | 种植区、铺装区暗沟(YS-T-001-4、YS-T-001-3) | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 70.97 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电暖沟 | 10m3 | 0.006 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 12.98478 | 28.2534 | 0 | 0.1398 | 4.28004 |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内[10厚铸铁盖板] | 10m | 0.1 | 1461.67 | 2117.58 | 0 | 140.94 | 437.03 | 146.167 | 211.758 | 0 | 14.094 | 43.703 |
| 小计 | | | | | | | | | 159.15178 | 240.0114 | 0 | 14.2338 | 47.98304 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 461.38002 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 26.905064 | 1.3527 | 36.39 | | | | | |
| | 技工人工费 | 元 | 90.634267 | 1.3306 | 120.6 | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.032114 | 3.77 | 0.12 | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.050771 | 454.69 | 23.09 | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.218 | 7.2 | 1.57 | | | | | | | |
| | | 防锈漆 红色 | kg | 0.499 | 15.48 | 7.72 | | | | | | | |
| | | 松节油 | kg | 0.132 | 23 | 3.04 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.471097 | 1 | 0.47 | | | | | | | |
| | 主材 | 10厚铸铁盖板 | m | 1.03 | 193.5 | 199.31 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.010004 | 11.65 | 0.12 | | | | | | | | |
| | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.084 | 167.78 | 14.09 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201004036 | | 项目名称 | PC砖盖板沟(YS-T-001-14) | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 45.7 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电暖沟 | 10m3 | 0.008 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 17.31304 | 37.6712 | 0 | 0.1864 | 5.70672 |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内[18厚仿荔枝面芝麻黑花岗岩PC砖盖板] | 10m | 0.1 | 1461.67 | 1556.23 | 0 | 140.94 | 408.97 | 146.167 | 155.623 | 0 | 14.094 | 40.897 |
| 小计 | | | | | | | | | 163.48004 | 193.2942 | 0 | 14.2804 | 46.60372 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 417.65836 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 27.335085 | 1.3527 | 36.98 | | | | | |
| | 技工人工费 | 元 | 93.770391 | 1.3306 | 124.77 | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.046218 | 3.77 | 0.17 | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.073071 | 454.69 | 33.22 | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.218 | 7.2 | 1.57 | | | | | | | |
| | | 防锈漆 红色 | kg | 0.499 | 15.48 | 7.72 | | | | | | | |
| | | 松节油 | kg | 0.132 | 23 | 3.04 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.623987 | 1 | 0.62 | | | | | | | |
| | 主材 | 18厚仿荔枝面芝麻黑花岗岩PC砖盖板 | m | 1.03 | 139 | 143.17 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.014398 | 11.65 | 0.17 | | | | | | | | |
| | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=3 | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------------|------|-----------|----------|--------|---------|----------|------------|
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.00096 | 23.64 | 0.02 | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.041333 | 11.65 | 0.48 | | |
| 项目编码 | 011102001088 | | 项目名称 | 石材楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 5.2 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内 | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 51085.8 | 0 | 17.62 | 3632.16 | 48.9181 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 |
| 小计 | | | | | | | | 56.4896 | 525.7452 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 0 | 0.1762 |
| | | | | | | | | | 38.7325 |
| | | | | | | | | | 621.14350 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费 | 元 | 4.7342 | 1.3527 | 6.4 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 31.951122 | 1.3306 | 42.51 | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | |
| | 材料 | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | |
| | | 水 | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | |
| | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | |
| | | 石材保护液 | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0324 | 456.71 | 14.8 | | | |
| | | 30厚福鼎黑光面花岗岩(塔楼石材座凳, 按型定制) | m2 | 1.02 | 485 | 494.7 | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2925 | 1 | 0.29 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | |
| 项目编码 | 011204001023 | | 项目名称 | 石材墙面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 11.03 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 050006-56换 | 粘贴石材(白水泥擦缝)墙面 | 100m2 | 0.01 | 9328.76 | 35184.62 | 0 | 42.8 | 3815.36 | 93.2876 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 |
| 小计 | | | | | | | | 100.8591 | 366.7334 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 0 | 0.428 |
| | | | | | | | | | 40.5645 |
| | | | | | | | | | 508.585000 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费 | 元 | 11.6839 | 1.3527 | 15.8 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 58.231476 | 1.3306 | 77.48 | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.002805 | 3.77 | 0.01 | | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0269 | 65 | 1.75 | | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00016 | 1052 | 0.17 | | | |
| | | YJ-III粘结剂 | kg | 0.421 | 12.14 | 5.11 | | | |
| | | 石材保护液 | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.005549 | 465.14 | 2.58 | | | |
| | | 30厚福鼎黑光面花岗岩(塔楼石材座凳2, 按型定制) | m2 | 1.02 | 335 | 341.7 | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.5642 | 1 | 0.56 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | 台班 | 0.0408 | 10.49 | 0.43 | | | |
| 项目编码 | 050305002004 | | 项目名称 | 座凳 | | 计量单位 | m | 工程量 | 2.51 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 050003-72 | 非泵送混凝土浇捣、养护 吴王章、坐凳 | 10m3 | 0.1 | 4851.99 | 4793.74 | 0 | 0 | 1307.61 | 485.199 |
| 小计 | | | | | | | | 485.199 | 479.374 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 0 | 130.761 |
| | | | | | | | | | 1095.33400 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费 | 元 | 29.675 | 1.3527 | 40.14 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 334.479 | 1.3306 | 445.06 | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 1.05 | 3.77 | 3.96 | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.03 | 454.69 | 468.33 | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 7.084 | 1 | 7.08 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003015 | | 项目名称 | 块料楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 161.4 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 050009-24换 | 透水砖 砂浆铺设[18厚仿荔枝面芝麻黑花岗岩PC砖、18厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖] | 10m2 | 0.1 | 363.8 | 856.83 | 0 | 0 | 122.92 | 36.38 |
| 小计 | | | | | | | | 36.38 | 85.683 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 12.292 |
| | | | | | | | | | 134.3550 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费 | 元 | 3.537 | 1.3527 | 4.78 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.74522 | 1.3306 | 31.6 | | | |
| | 材料 | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0324 | 456.71 | 14.8 | | | |
| | | 水 | m3 | 0.029446 | 3.77 | 0.11 | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.075 | 1 | 0.08 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | 15厚仿拉丝面芝麻黑花岗岩PC砖、15厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖 | m2 | 1.01 | 70 | 70.7 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001068 | | 项目名称 | 垫层 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 28.21 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|------------------------------|-------|---------|----------|-------|--------------------|---------------------|------------|-----------|---------|---------|---------|--------|
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.1 | 754.58 | 4715.06 | 0 | 121.65 | 409.99 | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | |
| 小计 | | | | | | | | | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 600.12800 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 11.771 | 1.3527 | 15.92 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 44.743 | 1.3306 | 59.54 | | | | | |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 1.02 | 454.69 | 463.78 | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 6.968 | 1 | 6.97 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 机动翻斗车 装载质量M(t) M=1 | | | | 台班 | 0.039 | 283.17 | 11.04 | | | | | | |
| | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.079 | 14.19 | 1.12 | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001069 | | | 项目名称 | | | 垫层 | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 15.14 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.01 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | |
| 小计 | | | | | | | | | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 223.651600 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 21.7171 | 1.3527 | 29.38 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 6%水泥石粉渣混合料 | | | | m3 | 1.02 | 173.37 | 176.84 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | | | | 台班 | 0.0022 | 821.29 | 1.81 | | | | | |
| | | 电动夯实时 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62 | | | | 台班 | 0.008 | 23.64 | 0.19 | | | | | |
| 项目编码 | 011502001005 | | | 项目名称 | | | 金属收边 (YS-T-001-12) | | 计量单位 | m | | 工程量 | 214.36 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-133换 | 楼地面金属分格嵌条 块料地面铜分格条 | 100m | 0.01 | 262.45 | 7159.09 | 0 | 0 | 415.72 | 2.6245 | 71.5909 | 0 | 0 | 4.1572 | |
| 050003-105换 | 预埋件 铁件[不锈钢角钢] | t | 0.002 | 3585.65 | 33631.72 | 0 | 736.55 | 2520.15 | 7.1713 | 67.26344 | 0 | 1.4731 | 5.0403 | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.7958 | 138.85434 | 0 | 1.4731 | 9.1975 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 159.320740 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 0.27423 | 1.3785 | 0.38 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 0.60077 | 1.3565 | 0.81 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 1.04559 | 1.3691 | 1.43 | | | | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 0.156793 | 1.3527 | 0.21 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.536531 | 1.3306 | 4.71 | | | | | |
| | 材料 | 合金钢钻头 6mm | | | | 个 | 0.005 | 12 | 0.06 | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | | 套 | 2.496559 | 1.25 | 3.12 | | | | | |
| | | 不锈钢 | | | | kg | 1.38524 | 32.55 | 45.09 | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.049375 | 7.2 | 0.36 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.689675 | 1 | 0.69 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 50宽5厚304#原色拉丝面不锈钢板 | | | | m | 1.06 | 64.530375 | 68.4 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E(kV·A) E=30 | | | | 台班 | 0.006021 | 167.78 | 1.01 | | | | | |
| | 项目编码 | 010401008005 | | | 项目名称 | | | 填充墙 (YS-T-001-15) | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 3.94 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050002-5换 | 实心砖墙 (1+1/4) 砖 | 10m3 | 0.1 | 4190.8 | 5367.81 | 0 | 0 | 1190.79 | 419.08 | 536.781 | 0 | 0 | 119.079 | |
| 小计 | | | | | | | | | 419.08 | 536.781 | 0 | 0 | 119.079 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1074.94000 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 80.684 | 1.3527 | 109.14 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 232.93159 | 1.3306 | 309.94 | | | | | |
| | 材料 | 松杂枋板材(周转材) | | | | m3 | 0.0017 | 1941 | 3.3 | | | | | |
| | | 铁钉(综合) | | | | kg | 0.037 | 5.5 | 0.2 | | | | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | | | | 千块 | 0.531 | 800 | 424.8 | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.102591 | 3.77 | 0.39 | | | | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | | | | m3 | 0.233029 | 407.67 | 95 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 13.092 | 1 | 13.09 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | |
| | 项目编码 | 010903004007 | | | 项目名称 | | | 墙面变形缝 (YS-T-001-15) | | 计量单位 | m | | 工程量 | 123.37 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050007-82换 | 聚苯乙烯胶泥 嵌缝 | 100m | 0.01 | 1179.47 | 405.59 | 0 | 0 | 279.88 | 11.7947 | 4.0559 | 0 | 0 | 2.7988 | |
| 小计 | | | | | | | | | 11.7947 | 4.0559 | 0 | 0 | 2.7988 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 18.649400 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 0.7602 | 1.3527 | 1.03 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 8.09135 | 1.3306 | 10.77 | | | | | |
| | 材料 | 聚苯乙烯胶泥 | | | | kg | 0.833 | 3.8 | 3.17 | | | | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm | | | | m2 | 0.05 | 11 | 0.55 | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.000571 | 456.71 | 0.26 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0795 | 1 | 0.08 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001070 | | | 项目名称 | | | 过滤层 (YS-T-001-4) | | 计量单位 | m | | 工程量 | 117.73 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050005-7 | 填砂垫层 | 10m3 | 0.002 | 674.08 | 2653.41 | 0 | 3.78 | 281.29 | 1.34816 | 5.30682 | 0 | 0.00756 | 0.56258 | |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.004 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 1.20724 | 2.34912 | 0 | 0 | 0.38316 | |
| 小计 | | | | | | | | | 2.5554 | 7.65594 | 0 | 0.00756 | 0.94574 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 11.164640 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 0.347308 | 1.3527 | 0.47 | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------|-------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|---------|-------------|---------|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费 | | | | 元 | 1.061951 | 1.3306 | 1.41 | | | | |
| | 材料 | 无纺布 200g/m2 | | | | m2 | 0.879963 | 2.63 | 2.31 | | | | |
| | | 中砂 | | | | m3 | 0.012729 | 207 | 2.63 | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.003007 | 3.77 | 0.01 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.047949 | 1 | 0.05 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62 | | | | 台班 | 0.00016 | 23.64 | 0 | | | | |
| 项目编码 | 010501001071 | | 项目名称 | | 排水盲管滤水层(YS-T-001-13) | | 计量单位 | m | | 工程量 | 48.34 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-7 | 填砂垫层 | 10m3 | 0.009 | 674.08 | 2653.41 | 0 | 3.78 | 281.29 | 6.06672 | 23.88069 | 0 | 0.03402 | 2.53161 |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.002 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 0.60362 | 1.17456 | 0 | 0 | 0.19158 |
| 小计 | | | | | | | | 6.67034 | 25.05525 | 0 | 0.03402 | 2.72319 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 34.48280 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 1.004527 | 1.3527 | 1.36 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 3.306682 | 1.3306 | 4.4 | | | | |
| | 材料 | | | 中砂 | | m3 | 0.101674 | 207 | 21.05 | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.024017 | 3.77 | 0.09 | | | | |
| | | | | 无纺布 200g/m2 | | m2 | 0.263964 | 2.63 | 0.69 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.116091 | 1 | 0.12 | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.001281 | 23.64 | 0.03 | | | | |
| | 项目编码 | 010501001072 | | 项目名称 | | 绿化地漏滤水层(YS-006-20) | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 25 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-7 | 填砂垫层 | 10m3 | 0.01 | 674.08 | 2653.41 | 0 | 3.78 | 281.29 | 6.7408 | 26.5341 | 0 | 0.0378 | 2.8129 |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.009 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 2.71629 | 5.28552 | 0 | 0 | 0.86211 |
| 小计 | | | | | | | | 9.45709 | 31.81962 | 0 | 0.0378 | 3.67501 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 44.98952 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 0.815204 | 1.3527 | 1.1 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 2.513222 | 1.3306 | 3.34 | | | | |
| | 材料 | | | 中砂 | | m3 | 0.03556 | 207 | 7.36 | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.0084 | 3.77 | 0.03 | | | | |
| | | | | 无纺布 200g/m2 | | m2 | 1.8656 | 2.63 | 4.91 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.110566 | 1 | 0.11 | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.000448 | 23.64 | 0.01 | | | | |
| | 项目编码 | 011108001009 | | 项目名称 | | 碎石路面(YS-T-001-11) | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 22.65 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-26换 | 园路面层 铺碎石(厚度10cm) | 10m2 | 0.051 | 515.21 | 302.82 | 0 | 0 | 128.53 | 26.27571 | 15.44382 | 0 | 0 | 6.55503 |
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.011 | 754.58 | 4715.06 | 0 | 121.65 | 409.99 | 8.30038 | 51.86566 | 0 | 1.33815 | 4.50989 |
| 050001-145 | 机械原土夯实 | 1000m2 | 0.001 | 1296.83 | 0 | 0 | 118.2 | 293.35 | 1.29683 | 0 | 0 | 0.1182 | 0.29335 |
| 小计 | | | | | | | | 35.87292 | 67.30948 | 0 | 1.45635 | 11.35827 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 115.9970200 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-------|--------|---------------------------------|----------|-----|----------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|------------|------------|--|
| 费用明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022048 | | | 项目名称 | | | 种植区、铺装区暗沟（YS-T-001-4、YS-T-001-3） | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 103.48 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇捣、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.005 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 10.82065 | 23.5445 | 0 | 0.1165 | 3.5667 | | | |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽 60cm以内[10厚铸铁盖板] | 10m | 0.1 | 1461.67 | 2117.58 | 0 | 140.94 | 437.03 | 146.167 | 211.758 | 0 | 14.094 | 43.703 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 156.98765 | 235.3025 | 0 | 14.2105 | 47.2697 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | 453.77035 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 26.903893 | 1.3527 | 36.39 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 90.625732 | 1.3306 | 120.59 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | | m3 | 0.032075 | 3.77 | 0.12 | | | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.050711 | 454.69 | 23.06 | | | | | | | |
| | | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.218 | 7.2 | 1.57 | | | | | | | |
| | | | | 防锈漆 红色 | | kg | 0.499 | 15.48 | 7.72 | | | | | | | |
| | | | | 松节油 | | kg | 0.132 | 23 | 3.04 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.470681 | 1 | 0.47 | | | | | | | |
| | 主材 | | | 10厚铸铁盖板 | | m | 1.03 | 193.5 | 199.31 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.009992 | 11.65 | 0.12 | | | | | | | |
| | | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | 台班 | 0.084 | 167.78 | 14.09 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011104002007 | | | 项目名称 | | | 本平台（YS-007-12） | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 64.35 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 050006-106 | 木地板面 底油一遍 调和漆三遍 | 100m2 | 0.01 | 1404.49 | 481.32 | 0 | 0 | 333.2 | 14.0449 | 4.8132 | 0 | 0 | 3.332 | | | |
| 020002-76换 | 木（竹）地板 实木地板楼地面 铺在本龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2826.72 | 28693.45 | 0 | 8.39 | 2057.39 | 28.2672 | 286.9345 | 0 | 0.0839 | 20.5739 | | | |
| 050008-16 | 木栈道 钢龙骨 | t | 0.02 | 3506 | 4296.5 | 0 | 100.67 | 993.24 | 70.12 | 85.93 | 0 | 2.0134 | 19.8648 | | | |
| 050005-13换 | 砂浆找平层(厚20mm)在混凝土上 | 100m2 | 0.01 | 1055.33 | 986.02 | 0 | 0 | 281.58 | 10.5533 | 9.8602 | 0 | 0 | 2.8158 | | | |
| 050003-105换 | 预埋件 铁件[镀锌角钢] | t | 0.002 | 3585.65 | 4459.03 | 0 | 736.55 | 1061.51 | 7.1713 | 8.91806 | 0 | 1.4731 | 2.12302 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 130.1567 | 396.45596 | 0 | 3.5704 | 48.70952 | 578.892580 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | 578.892580 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 8.834499 | 1.3527 | 11.95 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 63.013776 | 1.3306 | 83.85 | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 2.95318 | 1.3785 | 4.07 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 6.47116 | 1.3565 | 8.78 | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 11.26152 | 1.3691 | 15.42 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 酚醛调和漆 | | kg | 0.29828 | 13 | 3.88 | | | | | | | |
| | | | | 桐油 | | kg | 0.01773 | 12.5 | 0.22 | | | | | | | |
| | | | | 油漆溶剂油 | | kg | 0.03422 | 11 | 0.38 | | | | | | | |
| | | | | 石膏粉 | | kg | 0.021 | 0.5 | 0.01 | | | | | | | |
| | | | | 砂纸 | | 张 | 0.175 | 0.25 | 0.04 | | | | | | | |
| | | | | 清油 Y002-7全油性 | | kg | 0.00723 | 26.13 | 0.19 | | | | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.006 | 3.77 | 0.02 | | | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.0202 | 456.71 | 9.23 | | | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | | m3 | 0.001 | 562.97 | 0.56 | | | | | | | |
| | | | | 镀锌铁丝(综合) | | kg | 0.3013 | 4.75 | 1.43 | | | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 镀锌预埋连接件 | | kg | 0.50011 | 7.8 | 3.9 | | | | | | | |
| | | | | 圆钉 L=60mm | | kg | 0.1587 | 5.5 | 0.87 | | | | | | | |
| | | | | 1860*137*30 褐色小沟槽铝户外竹木(防腐等级e0级) | | m2 | 1.05 | 266.68 | 280.01 | | | | | | | |
| | | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.051207 | 7.2 | 0.37 | | | | | | | |
| | | | | 型钢(综合) | | t | 0.019624 | 4100 | 80.46 | | | | | | | |
| | | | | 氧气(工业用) | | m3 | 0.021033 | 19.58 | 0.41 | | | | | | | |
| | | | | 乙炔气 | | m3 | 0.007011 | 18.2 | 0.13 | | | | | | | |
| | | | | 镀锌角钢 | | kg | 1.239938 | 4.093 | 5.08 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.750377 | 1 | 1.75 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | 台班 | 0.0029 | 28.94 | 0.08 | | | | | | | |
| | | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | 台班 | 0.016821 | 167.78 | 2.82 | | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022049 | | | 项目名称 | | | 本平台暗沟（YS-007-12） | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 14.25 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇捣、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.011 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 23.80543 | 51.7979 | 0 | 0.2563 | 7.84674 | | | |
| 050006-14换 | 砖胎模一般抹灰水泥砂浆20mm(麻面) 高度≤1m(麻面调整为光面) | 100m2 | 0.0096 | 3645.42 | 1065.21 | 0 | 0 | 855.62 | 34.996032 | 10.226016 | 0 | 0 | 8.213952 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 58.801462 | 62.023916 | 0 | 0.2563 | 16.060692 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | 137.142370 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 6.636835 | 1.3527 | 8.98 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 36.788344 | 1.3306 | 48.95 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | | m3 | 0.080129 | 3.77 | 0.3 | | | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.107554 | 454.69 | 48.9 | | | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.022069 | 456.71 | 10.08 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.83869 | 1 | 0.84 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.021193 | 11.65 | 0.25 | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201004038 | | | 项目名称 | | | 草地方形雨水口盖板（YS-T-001-9） | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 4 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装 | 套 | 1 | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | 314.20 | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 14.31 | 1.3527 | 19.36 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 46.08 | 1.3306 | 61.31 | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|----------------------------|------|---------|----------|-----------|--------|---------|------------|----------|---------|---------|---------|--|--|
| | 机械 | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011204001024 | 项目名称 | | 石材墙面 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 24.13 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050006-56换 | 粘贴石材(白水泥擦缝)墙面 | 100m2 | 0.01 | 9328.76 | 35184.62 | 0 | 42.8 | 3815.36 | 93.2876 | 351.8462 | 0 | 0.428 | 38.1536 | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 100.8591 | 366.7334 | 0 | 0.428 | 40.5645 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 508.585000 | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 11.6839 | 1.3527 | | 15.8 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 58.231476 | 1.3306 | | 77.48 | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.002805 | 3.77 | | 0.01 | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | | 片 | 0.0269 | 65 | | 1.75 | | | | | | |
| | | 白水泥 | | | t | 0.00016 | 1052 | | 0.17 | | | | | | |
| | | YJ-III粘剂 | | | kg | 0.421 | 12.14 | | 5.11 | | | | | | |
| | | 石材保护液 | | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | m3 | 0.005549 | 465.14 | | 2.58 | | | | | | |
| | | 30厚福鼎黑光面花岗岩(塔楼石材座凳2, 按型定制) | | | m2 | 1.02 | 335 | | 341.7 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.5642 | 1 | | 0.56 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | 台班 | 0.0408 | 10.49 | | 0.43 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050305002005 | 项目名称 | | 座凳 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 5.32 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050003-72 | 非泵送混凝土浇捣、养护 吴王鼎、坐凳 | 10m3 | 0.1 | 4851.99 | 4793.74 | 0 | 0 | 1307.61 | 485.199 | 479.374 | 0 | 0 | 130.761 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 485.199 | 479.374 | 0 | 0 | 130.761 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1095.33400 | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 29.675 | 1.3527 | | 40.14 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 334.479 | 1.3306 | | 445.06 | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | m3 | 1.05 | 3.77 | | 3.96 | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | | | m3 | 1.03 | 454.69 | | 468.33 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 7.084 | 1 | | 7.08 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001090 | 项目名称 | | 石材楼地面 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 9.15 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内[50厚福鼎黑光面花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 44431.07 | 0 | 17.62 | 3299.42 | 48.9181 | 444.3107 | 0 | 0.1762 | 32.9942 | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 56.4896 | 459.1979 | 0 | 0.1762 | 35.4051 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 551.268800 | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 4.7342 | 1.3527 | | 6.4 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 31.951122 | 1.3306 | | 42.51 | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | |
| | | 棉纱 | | | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | | 片 | 0.0035 | 65 | | 0.23 | | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.025999 | 3.77 | | 0.1 | | | | | | |
| | | 白水泥 | | | t | 0.0001 | 1052 | | 0.11 | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | m3 | 0.00101 | 562.97 | | 0.57 | | | | | | |
| | | 石材保护液 | | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.0324 | 456.71 | | 14.8 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.0452 | 1 | | 0.05 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 50厚福鼎黑光面花岗岩 | | | m2 | 1.02 | 420 | | 428.4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | | 0.18 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011204001025 | 项目名称 | | 石材墙面 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 21.22 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050006-56换 | 粘贴石材(白水泥擦缝)墙面 | 100m2 | 0.01 | 9328.76 | 35175.05 | 0 | 42.8 | 3814.88 | 93.2876 | 351.7505 | 0 | 0.428 | 38.1488 | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 100.8591 | 366.6377 | 0 | 0.428 | 40.5597 | | |
| 清单 | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-------|-------|---------------------------|------------------------|---------|---------|------------|----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 双合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | | 0 | | 201.44 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | | 0.0408 | | 10.49 | | 0.43 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010504004005 | | 项目名称 | | 挡土墙 | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | | 6.64 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| 050003-48 | 非泵送混凝土浇灌、养护 直形墙 | 10m3 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | | | | | | | | | |
| | | | | 2714.78 | 4702.09 | 0 | 14.21 | 833.58 | 271.478 | 470.209 | 0 | 1.421 | 83.358 | | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | | | | | 271.478 | 470.209 | 0 | 1.421 | 83.358 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 826.46600 | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 46.417 | 1.3527 | | 62.79 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 156.839 | 1.3306 | | 208.69 | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 0.464 | 3.77 | | 1.75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.015 | 454.69 | | 461.51 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 6.949 | 1 | | 6.95 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.122 | 11.65 | | 1.42 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 01105006005 | | 项目名称 | | 金属踢脚线 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 61 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| 020002-128换 | 金属踢脚线 | 100m | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | | | | | | | | | |
| | | | | 557.78 | 21253 | 0 | 0 | 1185.42 | 5.5778 | 212.53 | 0 | 0 | 11.8542 | | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | | | | | 5.5778 | 212.53 | 0 | 0 | 11.8542 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 229.9620 | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.58326 | 1.3785 | | 0.8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.27649 | 1.3565 | | 1.73 | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 5厚电泳深灰色漆304不锈钢 | m | 1.06 | 200 | | 212 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.53 | 1 | | 0.53 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010903002020 | | 项目名称 | | 墙面涂膜防水 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 21.22 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| 050007-63 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | | | | | | | | | |
| | | | | 1242.16 | 4457.36 | 0 | 0 | 496.27 | 12.4216 | 44.5736 | 0 | 0 | 4.9627 | | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | | | | | 12.4216 | 44.5736 | 0 | 0 | 4.9627 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 61.957900 | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 0.7977 | 1.3527 | | 1.08 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 8.5244 | 1.3306 | | 11.34 | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 基层处理剂(防水专用) | kg | 0.5 | 11 | | 5.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 铝合金压条 30×3 | m | 0.1 | 5.15 | | 0.52 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 单组分聚氨酯建筑密封胶 | kg | 0.018 | 33.5 | | 0.6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 δ=2.0mm | m2 | 1.1285 | 33.05 | | 37.3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.6587 | 1 | | 0.66 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307016002 | | 项目名称 | | 塔楼树池1 (YS-016-5) | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 9.86 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| 050012-28 | 钢筋架 普通型 | t | 0.024 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | | | | | | | | | |
| | | | | 3172.56 | 5478.52 | 0 | 2463.48 | 1137.28 | 76.14144 | 131.48448 | 0 | 59.12352 | 27.29472 | | | | | | | | | |
| | | | | 116.02 | 289.4 | 0 | 0 | 40.01 | 158.9474 | 396.478 | 0 | 0 | 54.8137 | | | | | | | | | |
| 050012-11换 | 不锈钢包边 | m2 | 1.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 050012-4换 | 排水板安装 卷材 | 100m2 | 0.01 | 387.38 | 1951.39 | 0 | 0 | 182.84 | 3.8738 | 19.5139 | 0 | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|---------------------------|-----------------------|-----|-----------|--------|-------------|-----------|---------|---------|----------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050005-7 | 填砂垫层 | 10m3 | 0.002 | 674.08 | 2653.41 | 0 | 3.78 | 281.29 | 1.34816 | 5.30682 | 0 | 0.00756 | 0.56258 | | | | | | |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.004 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 1.20724 | 2.34912 | 0 | 0 | 0.38316 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 2.5554 | 7.65594 | 0 | 0.00756 | 0.94574 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 11.164640 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | | 元 | 0.34709 | | 1.3527 | 0.47 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 1.061239 | | 1.3306 | 1.41 | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 无纺布 200g/m2 | | m2 | 0.879851 | | 2.63 | 2.31 | | | | | | | | | |
| | | | | 中砂 | | m3 | 0.012709 | | 207 | 2.63 | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.003002 | | 3.77 | 0.01 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.047923 | | 1 | 0.05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.00016 | | 23.64 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001076 | | 项目名称 | | 排水盲管滤水层 (YS-T-001-13) | | | | 计量单位 | m | 工程量 | | 6.2 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050005-7 | 填砂垫层 | 10m3 | 0.01 | 674.08 | 2653.41 | 0 | 3.78 | 281.29 | 6.7408 | 26.5341 | 0 | 0.0378 | 2.8129 | | | | | | |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.0012 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 0.362172 | 0.704736 | 0 | 0 | 0.114948 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 7.102972 | 27.238836 | 0 | 0.0378 | 2.927848 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 37.307456 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | | 元 | 1.011027 | | 1.3527 | 1.37 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 3.328398 | | 1.3306 | 4.43 | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 中砂 | | m3 | 0.102419 | | 207 | 21.2 | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.024194 | | 3.77 | 0.09 | | | | | | | | | |
| | | | | 无纺布 200g/m2 | | m2 | 0.262581 | | 2.63 | 0.69 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.116812 | | 1 | 0.12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.00129 | | 23.64 | 0.03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011108001010 | | 项目名称 | | 碎石路面 (YS-T-001-11) | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | | 12.67 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050009-26换 | 园路面层 散铺碎石(厚度10cm) | 10m2 | 0.051 | 515.21 | 302.82 | 0 | 0 | 128.53 | 26.27571 | 15.44382 | 0 | 0 | 6.55503 | | | | | | |
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.011 | 754.58 | 4715.06 | 0 | 121.65 | 409.99 | 8.30038 | 51.86566 | 0 | 1.33815 | 4.50989 | | | | | | |
| 050001-145 | 机械原土夯实 | 1000m2 | 0.001 | 1296.83 | 0 | 0 | 118.2 | 293.35 | 1.29683 | 0 | 0 | 0.1182 | 0.29335 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 35.87292 | 67.30948 | 0 | 1.45635 | 11.35827 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 115.9970200 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | | 元 | 4.528972 | | 1.3527 | 6.13 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 21.430258 | | 1.3306 | 28.52 | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 中砂 | | m3 | 0.071056 | | 207 | 14.71 | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.003002 | | 3.77 | 0.01 | | | | | | | | | |
| | | | | 碎石 10~30mm | | m3 | 0.002502 | | 155 | 0.39 | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.020047 | | 3.77 | 0.08 | | | | | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.102242 | | 454.69 | 46.49 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.743986 | | 1 | 0.74 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.005 | | 23.64 | 0.12 | | | | | | | | | |
| | | | | 机动翻斗车 载质量M(t) M=1 | | 台班 | 0.003909 | | 283.17 | 1.11 | | | | | | | | | |
| | | | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.007919 | | 14.19 | 0.11 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010404001037 | | 项目名称 | | 疏水层 (YS-T-001-2) | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | | 66.87 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050012-6换 | 排水板安装 卷材 | 100m2 | 0.01 | 387.38 | 1951.39 | 0 | 0 | 182.84 | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 25.216100 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | | 元 | 0.4335 | | 1.3527 | 0.59 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 2.4706 | | 1.3306 | 3.29 | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 30mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 | | m2 | 1.05 | | 18.31 | 19.23 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2884 | | 1 | 0.29 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010404001038 | | 项目名称 | | 疏水层 (YS-T-001-2) | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | | 66.87 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 9.848800 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | | 元 | 0.5755 | | 1.3527 | 0.78 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 1.6832 | | 1.3306 | 2.24 | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 无纺布 200g/m2 | | m2 | 2.2 | | 2.63 | 5.79 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0868 | | 1 | 0.09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|----------------------------------|-------|------------------------|-----------|-----------|---------|---------|----------|--|
| 小计 | | | | | 156.98765 | 235.3025 | 0 | 14.2105 | 47.2697 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | 453.77035 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 26.90313 | 1.3527 | 36.39 | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 90.620165 | 1.3306 | 120.58 | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.03205 | 3.77 | 0.12 | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.050671 | 454.69 | 23.04 | | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.218 | 7.2 | 1.57 | | | | |
| | | 防锈漆 红色 | kg | 0.499 | 15.48 | 7.72 | | | | |
| | | 松节油 | kg | 0.132 | 23 | 3.04 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.47041 | 1 | 0.47 | | | | |
| | 主材 | 10厚铸铁盖板 | m | 1.03 | 193.5 | 199.31 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.009984 | 11.65 | 0.12 | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.084 | 167.78 | 14.09 | | | | |
| 项目编码 | 011104002008 | | 项目名称 | 木平台 (YS-007-12) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 108.5 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | |
| 050006-106 | 木地板面 底油一遍 调和漆三道 | 100m2 | 0.01 | 1404.49 | 481.32 | 0 | 0 | 333.2 | 14.0449 | |
| 020002-76换 | 木(竹)地板 实木地板 榫槽地面 铺在木龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2826.72 | 28693.45 | 0 | 8.39 | 2057.39 | 28.2672 | |
| 050008-16 | 木栈道 钢龙骨 | t | 0.02 | 3506 | 4296.5 | 0 | 100.67 | 993.24 | 70.12 | |
| 050005-13换 | 砂浆找平层(厚20mm) 在混凝土上 | 100m2 | 0.01 | 1055.33 | 986.02 | 0 | 0 | 281.58 | 10.5533 | |
| 050003-105换 | 预埋件 铁件 L镀锌角钢 | t | 0.002 | 3585.65 | 4459.03 | 0 | 736.55 | 1061.51 | 7.1713 | |
| 小计 | | | | | 130.1567 | 396.45596 | 0 | 3.5704 | 48.70952 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | 578.89258 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 8.834909 | 1.3527 | 11.95 | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 63.029593 | 1.3306 | 83.87 | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 2.95318 | 1.3785 | 4.07 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 6.47116 | 1.3565 | 8.78 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 11.26152 | 1.3691 | 15.42 | | | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆 | kg | 0.29828 | 13 | 3.88 | | | | |
| | | 桐油 | kg | 0.01773 | 12.5 | 0.22 | | | | |
| | | 油漆溶剂油 | kg | 0.03422 | 11 | 0.38 | | | | |
| | | 石膏粉 | kg | 0.021 | 0.5 | 0.01 | | | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.175 | 0.25 | 0.04 | | | | |
| | | 清油 Y002-7全油性 | kg | 0.00723 | 26.13 | 0.19 | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.006 | 3.77 | 0.02 | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0202 | 456.71 | 9.23 | | | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.001 | 562.97 | 0.56 | | | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.3013 | 4.75 | 1.43 | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | |
| | | 镀锌预埋连接件 | kg | 0.50011 | 7.8 | 3.9 | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.1587 | 5.5 | 0.87 | | | | |
| | | 1860*137*30 褐色小沟槽防腐户外竹木(防腐等级e0级) | m2 | 1.05 | 266.68 | 280.01 | | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.051471 | 7.2 | 0.37 | | | | |
| | | 型钢(综合) | t | 0.019622 | 4100 | 80.45 | | | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.021032 | 19.58 | 0.41 | | | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.007011 | 18.2 | 0.13 | | | | |
| | | 镀锌角钢 | kg | 1.247373 | 4.093 | 5.11 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.750804 | 1 | 1.75 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.0029 | 28.94 | 0.08 | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.016852 | 167.78 | 2.83 | | | | |
| 项目编码 | 040201022051 | | 项目名称 | 木平台暗沟 (YS-007-12) | | 计量单位 | m | 工程量 | 58.96 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇捣、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.011 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 23.80543 | |
| 050005-22换 | 砂浆面层(厚20mm) 楼地面 | 100m2 | 0.01 | 1544.03 | 1054.94 | 0 | 0 | 392.59 | 15.4403 | |
| 小计 | | | | | 39.24573 | 62.3473 | 0 | 0.2563 | 11.77264 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | 113.62197 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.097384 | 1.3527 | 5.54 | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 24.214927 | 1.3306 | 32.22 | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.105062 | 3.77 | 0.4 | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.107594 | 454.69 | 48.92 | | | | |
| | | 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5 R(散装) | t | 0.00265 | 408 | 1.08 | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.019391 | 456.71 | 8.86 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.788081 | 1 | 0.79 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.021201 | 11.65 | 0.25 | | | | |
| 项目编码 | 050201004040 | | 项目名称 | 草地方形雨水口盖板 (YS-T-001-9) | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装 | 套 | 1 | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 | 80.67 | |
| 小计 | | | | | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | 314.20 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 14.31 | 1.3527 | 19.36 | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 46.08 | 1.3306 | 61.31 | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | |
| | 主材 | 绿地雨水口盖板 | 套 | 1 | 205.5 | 205.5 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201004041 | | 项目名称 | 方形雨水口盖板 (YS-T-001-6) | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装 | 套 | 1 | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 | 80.67 | |
| 小计 | | | | | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | 314.20 | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|-----------|------------|-----------|
| 费用明细 | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | 普工人工费 | 元 | 14.31 | 1.3527 | 19.36 | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 46.08 | 1.3306 | 61.31 | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | 绿地雨水口盖板 | 套 | 1 | 205.5 | 205.5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010401011015 | | | 项目名称 | 草地方形雨水口 (YS-T-001-10) | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.0012 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 3.525204 | 21.220488 | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇捣、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.021 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 45.44673 | 98.8869 | |
| 050006-10换 | 一般抹灰 水泥砂浆 (15+5)mm(光面) 内墙面 | 100m2 | 0.0033 | 2398.11 | 1072.71 | 0 | 0 | 581.46 | 7.913763 | 3.539943 | |
| 小计 | | | | | | | | | 56.885697 | 123.647331 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 0 | 0.72882 | 18.751938 |
| 200.013786 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | 普工人工费 | 元 | 7.715024 | 1.3527 | 10.44 | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 34.457065 | 1.3306 | 45.85 | | | | |
| | 材料 | | 水 | m3 | 0.135471 | 3.77 | 0.51 | | | | |
| | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.210613 | 454.69 | 95.76 | | | | |
| | | | 防水粉 | kg | 0.014967 | 5 | 0.07 | | | | |
| | | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.007579 | 447.93 | 3.39 | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.478773 | 1 | 1.48 | | | | |
| | 主材 | | 6%水泥石粉渣混合料 | m3 | 0.1224 | 173.37 | 21.22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | 台班 | 0.000264 | 821.29 | 0.22 | | | | |
| | | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | 台班 | 0.00096 | 23.64 | 0.02 | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.0415 | 11.65 | 0.48 | | | | | |
| 项目编码 | 011102003017 | | | 项目名称 | 块料楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 249.36 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | |
| 050009-24换 | 透水砖 砂浆铺设[18厚仿荔枝面芝麻黑花岗岩PC砖、18厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖] | 10m2 | 0.1 | 363.8 | 856.83 | 0 | 0 | 122.92 | 36.38 | 85.683 | |
| 小计 | | | | | | | | | 36.38 | 85.683 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 0 | 0 | 12.292 |
| 134.35500 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | 普工人工费 | 元 | 3.537 | 1.3527 | 4.78 | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 23.74522 | 1.3306 | 31.6 | | | | |
| | 材料 | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0324 | 456.71 | 14.8 | | | | |
| | | | 水 | m3 | 0.029446 | 3.77 | 0.11 | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.075 | 1 | 0.08 | | | | |
| | 主材 | | 15厚仿拉丝面芝麻黑花岗岩PC砖、15厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖 | m2 | 1.01 | 70 | 70.7 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | |
| 项目编码 | 010501001077 | | | 项目名称 | 垫层 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 48.98 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | |
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.1 | 754.58 | 4715.06 | 0 | 121.65 | 409.99 | 75.458 | 471.506 | |
| 小计 | | | | | | | | | 75.458 | 471.506 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 0 | 12.165 | 40.999 |
| 600.12800 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | 普工人工费 | 元 | 11.771 | 1.3527 | 15.92 | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 44.743 | 1.3306 | 59.54 | | | | |
| | 材料 | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.02 | 454.69 | 463.78 | | | | |
| | | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 6.968 | 1 | 6.97 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 机动翻斗车 载质量M (t) M=1 | 台班 | 0.039 | 283.17 | 11.04 | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.079 | 14.19 | 1.12 | | | | | |
| 项目编码 | 010501001078 | | | 项目名称 | 垫层 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 56.43 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.01 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 29.3767 | 176.8374 | |
| 小计 | | | | | | | | | 29.3767 | 176.8374 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 0 | 1.996 | 15.4415 |
| 223.651600 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | 普工人工费 | 元 | 21.7171 | 1.3527 | 29.38 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | 6%水泥石粉渣混合料 | m3 | 1.02 | 173.37 | 176.84 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | 台班 | 0.0022 | 821.29 | 1.81 | | | | | |
| | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | 台班 | 0.008 | 23.64 | 0.19 | | | | | |
| 项目编码 | 011502001007 | | | 项目名称 | 金属收边 (YS-T-001-12) | | 计量单位 | m | 工程量 | 445.75 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | |
| 020002-133换 | 楼地面金属分格嵌条 块料地面铜分格条 | 100m | 0.01 | 262.45 | 7159.09 | 0 | 0 | 415.72 | 2.6245 | 71.5909 | |
| 050003-105换 | 预埋件 铁件[不锈钢角钢] | t | 0.002 | 3585.65 | 33631.72 | 0 | 736.55 | 2520.15 | 7.1713 | 67.26344 | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.7958 | 138.85434 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 0 | 1.4731 | 9.1975 |
| 159.320740 | | | | | | | | | | | |
| | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.27423 | 1.3785 | 0.38 | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 0.60077 | 1.3565 | 0.81 | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1.04559 | 1.3691 | 1.43 | | | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 0.156701 | 1.3527 | 0.21 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|-------------------------------|--------|---------|---------------------|-----------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|--------|
| 费用明细 | 材料 | 技工人工费 | | | | 元 | 3.534465 | 1.3306 | 4.7 | | | | | | |
| | | 合金钢钻头 6mm | | | | 个 | 0.005 | 12 | 0.06 | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓 (综合) | | | | 套 | 2.496559 | 1.25 | 3.12 | | | | | | |
| | | 不锈钢 | | | | kg | 1.384431 | 32.55 | 45.06 | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | 0.049346 | 7.2 | 0.36 | | | | | | |
| | | 其他材料费 (按百分比计算) | | | | 元 | 0.689277 | 1 | 0.69 | | | | | | |
| | 主材 | 50宽5厚304#原色拉丝面不锈钢板 | | | | m | 1.06 | 64.530375 | 68.4 | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | | | 台班 | 0.006017 | 167.78 | 1.01 | | | | | | | |
| 项目编码 | 010401008007 | | 项目名称 | | 填充墙 (YS-T-001-15) | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 3.97 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| 050002-5换 | 实心砖墙 (1+1/4) 砖 | 10m3 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| | | | | 4190.8 | 5367.81 | 0 | 0 | 1190.79 | 419.08 | 536.781 | 0 | 0 | 119.079 | 119.079 | 2.7988 |
| 小计 | | | | | | | | | 419.08 | 536.781 | 0 | 0 | 119.079 | 119.079 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1074.9400 | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | | | 普工人工费 | 80.684 | 1.3527 | 109.14 | | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费 | 232.93159 | 1.3306 | 309.94 | | | | | | | |
| | 材料 | 松杂枋板材 (周转材) | | m3 | 0.0017 | 1941 | 3.3 | | | | | | | | |
| | | 铁钉 (综合) | | kg | 0.037 | 5.5 | 0.2 | | | | | | | | |
| | | 普通混凝土 实心砖 240×115×53(10.0MPa) | | 千块 | 0.531 | 800 | 424.8 | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.102591 | 3.77 | 0.39 | | | | | | | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | | m3 | 0.233029 | 407.67 | 95 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 (按百分比计算) | | 元 | 13.092 | 1 | 13.09 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010903004009 | | 项目名称 | | 墙面变形缝 (YS-T-001-15) | | 计量单位 | m | 工程量 | 170.94 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| 050007-82换 | 聚氯乙稀胶泥 嵌缝 | 100m | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| | | | | 1179.47 | 405.59 | 0 | 0 | 279.88 | 11.7947 | 4.0559 | 0 | 0 | 2.7988 | 2.7988 | |
| 小计 | | | | | | | | | 11.7947 | 4.0559 | 0 | 0 | 2.7988 | 2.7988 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 18.649400 | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | | | 普工人工费 | 0.7602 | 1.3527 | 1.03 | | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费 | 8.09135 | 1.3306 | 10.77 | | | | | | | |
| | 材料 | 聚氯乙稀胶泥 | | kg | 0.833 | 3.8 | 3.17 | | | | | | | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm | | m2 | 0.05 | 11 | 0.55 | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.000571 | 456.71 | 0.26 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 (按百分比计算) | | 元 | 0.0795 | 1 | 0.08 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001079 | | 项目名称 | | 过滤层 (YS-T-001-4) | | 计量单位 | m | 工程量 | 41.27 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| 050005-7 | 填砂垫层 | 10m3 | 0.001 | 674.08 | 2653.41 | 0 | 3.78 | 281.29 | 0.67408 | 2.65341 | 0 | 0.00378 | 0.28129 | 2.53161 | |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.0041 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 1.237421 | 2.407848 | 0 | 0 | 0.392739 | 0.392739 | |
| 小计 | | | | | | | | | 1.911501 | 5.061258 | 0 | 0.00378 | 0.674029 | 7.650568 | |
| 费用明细 | — | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | | | 普工人工费 | 0.346313 | 1.3527 | 0.47 | | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费 | 1.058634 | 1.3306 | 1.41 | | | | | | | |
| | 材料 | 无纺布 200g/m2 | | m2 | 0.880107 | 2.63 | 2.31 | | | | | | | | |
| | | 中砂 | | m3 | 0.012617 | 207 | 2.61 | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.00298 | 3.77 | 0.01 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 (按百分比计算) | | 元 | 0.047838 | 1 | 0.05 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.000159 | 23.64 | 0 | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010501001080 | | 项目名称 | | 排水盲管滤水层 (YS-T-001-13) | | 计量单位 | m | 工程量 | 173.62 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| 050005-7 | 填砂垫层 | 10m3 | 0.009 | 674.08 | 2653.41 | 0 | 3.78 | 281.29 | 6.06672 | 23.88069 | 0 | 0.03402 | 2.53161 | | |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.0012 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 0.362172 | 0.704736 | 0 | 0 | 0.114948 | 0.114948 | |
| 小计 | | | | | | | | | 6.428892 | 24.585426 | 0 | 0.03402 | 2.646558 | 33.694896 | |
| 费用明细 | — | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | | | 普工人工费 | 1.003872 | 1.3527 | 1.36 | | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费 | 3.304511 | 1.3306 | 4.4 | | | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | | m3 | 0.101603 | 207 | 21.03 | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.024001 | 3.77 | 0.09 | | | | | | | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | | m2 | 0.263944 | 2.63 | 0.69 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 (按百分比计算) | | 元 | 0.116017 | 1 | 0.12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.00128 | 23.64 | 0.03 | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010501001081 | | 项目名称 | | 绿化地漏滤水层 (YS-006-20) | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 7 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| 050005-7 | 填砂垫层 | 10m3 | 0.01 | 674.08 | 2653.41 | 0 | 3.78 | 281.29 | 6.7408 | 26.5341 | 0 | 0.0378 | 2.8129 | 2.53161 | |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.0085 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 2.565385 | 4.99188 | 0 | 0 | 0.814215 | 0.814215 | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.306185 | 31.52598 | 0 | 0.0378 | 3.627115 | 44.497080 | |
| 费用明细 | — | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | | | 普工人工费 | 0.82221 | 1.3527 | 1.11 | | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费 | 2.536344 | 1.3306 | 3.37 | | | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | | m3 | 0.036286 | 207 | 7.51 | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.008571 | 3.77 | 0.03 | | | | | | | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | | m2 | 1.866857 | 2.63 | 4.91 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------|----------|----------|---------|------------|---------|
| 费用明细 | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.11137 | 1 | 0.11 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62 | | | | 台班 | 0.000457 | 23.64 | 0.01 | | | | |
| 项目编码 | 011108001011 | | 项目名称 | | 碎石路面(YS-T-001-11) | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 16.9 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-26换 | 园路面层 散铺碎石(厚度10cm) | 10m2 | 0.05 | 515.21 | 302.82 | 0 | 0 | 128.53 | 25.7605 | 15.141 | 0 | 0 | 6.4265 |
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.01 | 754.58 | 4715.06 | 0 | 0 | 121.65 | 409.99 | 7.5458 | 0 | 1.2165 | 4.0999 |
| 050001-145 | 机械原土夯实 | 1000m2 | 0.001 | 1296.83 | 0 | 0 | 0 | 118.2 | 293.35 | 1.29683 | 0 | 0.1182 | 0.29335 |
| 小计 | | | | | | | | 34.60313 62.2916 0 1.3347 10.81975 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 109.049180 | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 4.5243 | 1.3527 | 6.12 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 21.4063 | 1.3306 | 28.48 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 中砂 | | m3 | 0.071 | 207 | 14.7 | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.003 | 3.77 | 0.01 | | | | |
| | | | | 碎石 10~30mm | | m3 | 0.0025 | 155 | 0.39 | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.02 | 3.77 | 0.08 | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.102 | 454.69 | 46.38 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.7423 | 1 | 0.74 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | 电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.005 | 23.64 | 0.12 | | | | | |
| | | | 机动翻斗车 装载质量M(t) M=1 | | 台班 | 0.0039 | 283.17 | 1.1 | | | | | |
| | | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.0079 | 14.19 | 0.11 | | | | | |
| 项目编码 | 010404001039 | | 项目名称 | | 疏水层(YS-T-001-2) | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 506.72 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050012-4换 | 排水板安装 卷材 | 100m2 | 0.01 | 387.38 | 1951.39 | 0 | 0 | 182.84 | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 |
| 小计 | | | | | | | | 3.8738 19.5139 0 0 1.8284 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 25.216100 | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 0.4335 | 1.3527 | 0.59 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 2.4706 | 1.3306 | 3.29 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 30mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 | | m2 | 1.05 | 18.31 | 19.23 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2884 | 1 | 0.29 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010404001040 | | 项目名称 | | 疏水层(YS-T-001-2) | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 506.72 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 |
| 小计 | | | | | | | | 3.0181 5.8728 0 0 0.9579 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 9.848800 | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 0.5755 | 1.3527 | 0.78 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 1.6832 | 1.3306 | 2.24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 无纺布 200g/m2 | | m2 | 2.2 | 2.63 | 5.79 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0868 | 1 | 0.09 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022052 | | 项目名称 | | 种植区、铺装区暗沟(YS-T-001-4、YS-T-001-3) | | | 计量单位 | m | 工程量 | 164.3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇捣、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.006 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 12.98478 | 28.2534 | 0 | 0.1398 | 4.28004 |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内[10厚铸铁盖板] | 10m | 0.1 | 1461.67 | 2117.58 | 0 | 140.94 | 437.03 | 146.167 | 211.758 | 0 | 14.094 | 43.703 |
| 小计 | | | | | | | | 159.15178 240.0114 0 14.2338 47.98304 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 461.38002 | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 26.905246 | 1.3527 | 36.39 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 90.635594 | 1.3306 | 120.6 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | | m3 | 0.03212 | 3.77 | 0.12 | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.050781 | 454.69 | 23.09 | | | | |
| | | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.218 | 7.2 | 1.57 | | | | |
| | | | | 防锈漆 红色 | | kg | 0.499 | 15.48 | 7.72 | | | | |
| | | | | 松节油 | | kg | 0.132 | 23 | 3.04 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.471162 | 1 | 0.47 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 10厚铸铁盖板 | | m | 1.03 | 193.5 | 199.31 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.010006 | 11.65 | 0.12 | | | | |
| | | | 交流电焊机 容量E(kV·A) E=30 | | 台班 | 0.084 | 167.78 | 14.09 | | | | | |
| 项目编码 | 011104002009 | | 项目名称 | | 本平台(YS-007-12) | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 149.04 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050006-106 | 木地板面 底油一遍 调和漆三遍 | 100m2 | 0.01 | 1404.49 | 481.32 | 0 | 0 | 333.2 | 14.0449 | 4.8132 | 0 | 0 | 3.332 |
| 020002-76换 | 木(竹)地板 实木地板 板条楼面 铺在木龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2826.72 | 28693.45 | 0 | 8.39 | 2057.39 | 28.2672 | 286.9345 | 0 | 0.0839 | 20.5739 |
| 050008-16 | 木栈道 钢龙骨 | t | 0.02 | 3506 | 4296.5 | 0 | 100.67 | 993.24 | 70.12 | 85.93 | 0 | 2.0134 | 19.8648 |
| 050005-13换 | 砂浆找平层(厚20mm) 在混凝土上 | 100m2 | 0.01 | 1055.33 | 986.02 | 0 | 0 | 281.58 | 10.5533 | 9.8602 | 0 | 0 | 2.8158 |
| 050003-105换 | 预埋件 铁件[镀锌角钢] | t | 0.002 | 3585.65 | 4459.03 | 0 | 736.55 | 1061.51 | 7.1713 | 8.91806 | 0 | 1.4731 | 2.12302 |
| 小计 | | | | | | | | 130.1567 396.45596 0 3.5704 48.70952 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 578.892580 | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | 普工人工费 | | 元 | 8.83554 | 1.3527 | 11.95 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|----------------------------------|--------|---------|------------------------|--------|--------|---------|------------|------------|-------|---------|-----------|--|--|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费 | | 元 | 63.021754 | 1.3306 | 83.86 | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 2.95318 | 1.3785 | 4.07 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 6.47116 | 1.3565 | 8.78 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 11.26152 | 1.3691 | 15.42 | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆 | | kg | 0.29828 | 13 | 3.88 | | | | | | | | |
| | | 桐油 | | kg | 0.01773 | 12.5 | 0.22 | | | | | | | | |
| | | 油漆稀释剂 | | kg | 0.03422 | 11 | 0.38 | | | | | | | | |
| | | 石膏粉 | | kg | 0.021 | 0.5 | 0.01 | | | | | | | | |
| | | 砂纸 | | 张 | 0.175 | 0.25 | 0.04 | | | | | | | | |
| | | 清油 Y002-7全油性 | | kg | 0.00723 | 26.13 | 0.19 | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.006 | 3.77 | 0.02 | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.0202 | 456.71 | 9.23 | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.001 | 562.97 | 0.56 | | | | | | | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | | kg | 0.3013 | 4.75 | 1.43 | | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| | | 镀锌预埋连接件 | | kg | 0.50011 | 7.8 | 3.9 | | | | | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | kg | 0.1587 | 5.5 | 0.87 | | | | | | | | |
| | | 1860*137*30 褐色小沟槽防霉户外竹木(防霉等级e0级) | | m2 | 1.05 | 266.68 | 280.01 | | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.051215 | 7.2 | 0.37 | | | | | | | | |
| | | 镀锌角钢 | | kg | 1.240137 | 4.093 | 5.08 | | | | | | | | |
| | | 型钢(综合) | | t | 0.019627 | 4100 | 80.47 | | | | | | | | |
| | | 氧气(工业用) | | m3 | 0.021037 | 19.58 | 0.41 | | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | | m3 | 0.007012 | 18.2 | 0.13 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.750528 | 1 | 1.75 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | 台班 | 0.0029 | 28.94 | 0.08 | | | | | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | 台班 | 0.016823 | 167.78 | 2.82 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022053 | | | 项目名称 | 木平台暗沟 (YS-007-12) | | | 计量单位 | m | 工程量 | 46.43 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.011 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 23.80543 | 51.7979 | 0 | 0.2563 | 7.84674 | | |
| 050005-22换 | 砂浆面层(厚20mm) 楼地面 | 100m2 | 0.0096 | 1544.03 | 1054.94 | 0 | 0 | 392.59 | 14.822688 | 10.127424 | 0 | 0 | 3.768964 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 38.628118 | 61.925324 | 0 | 0.2563 | 11.615604 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 112.425346 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 4.096569 | 1.3527 | | 5.54 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 24.209175 | 1.3306 | | 32.21 | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.105036 | 3.77 | | 0.4 | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.107555 | 454.69 | | 48.9 | | | | | | | |
| | | 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R) (散装) | | t | 0.002649 | 408 | | 1.08 | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.019391 | 456.71 | | 8.86 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.787814 | 1 | | 0.79 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.021193 | 11.65 | | 0.25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201004042 | | | 项目名称 | 草地方形雨水口盖板 (YS-T-001-9) | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装 | 套 | 1 | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 314.20 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 14.31 | 1.3527 | | 19.36 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 46.08 | 1.3306 | | 61.31 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 绿地雨水口盖板 | | 套 | 1 | 205.5 | | 205.5 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201004043 | | | 项目名称 | 方形雨水口盖板 (YS-T-001-6) | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装 | 套 | 1 | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 314.20 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 14.31 | 1.3527 | | 19.36 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 46.08 | 1.3306 | | 61.31 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 绿地雨水口盖板 | | 套 | 1 | 205.5 | | 205.5 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010401011016 | | | 项目名称 | 草地方形雨水口 (YS-T-001-10) | | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 3 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.0012 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 3.525204 | 21.220488 | 0 | 0.23952 | 1.85298 | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.021 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 45.44673 | 98.8869 | 0 | 0.4893 | 14.98014 | | |
| 050006-10换 | 一般抹灰 水泥砂浆 (15*5)mm(无面) 内墙面 | 100m2 | 0.0039 | 2398.11 | 1072.71 | 0 | 0 | 581.46 | 9.352629 | 4.183569 | 0 | 0 | 2.267694 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 58.324563 | 124.290957 | 0 | 0.72882 | 19.100814 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 202.445154 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 7.887969 | 1.3527 | | 10.67 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 35.212058 | 1.3306 | | 46.85 | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.135343 | 3.77 | | 0.51 | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.209767 | 454.69 | | 95.38 | | | | | | | |
| | | 防水粉 | | kg | 0.017671 | 5 | | 0.09 | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.008949 | 447.93 | | 4.01 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.479257 | 1 | | 1.48 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 6%水泥石粉渣混合料 | | m3 | 0.1224 | 173.37 | | 21.22 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砂浆 | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|---------------------------|--------|----------------------------|--------------------|-----------|--------|---------|----------|-----------|---------|-----|---------|------------|----|--|--|--|--|
| | 双舍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | | 台班 | | 0.000264 | | 821.29 | | 0.22 | | | | | | | | | |
| | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | | 0.00096 | | 23.64 | | 0.02 | | | | | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | | 0 | | 201.44 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | | 0.041333 | | 11.65 | | 0.48 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010401011017 | | 项目名称 | | 方形雨水口 (YS-T-001-7) | | 计量单位 | | 座 | | 工程量 | | 3 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | | | |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.0012 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 3.525204 | 21.220488 | 0 | 0 | 0.23952 | 1.85298 | | | | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电竖沟 | 10m3 | 0.021 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 45.44673 | 98.8869 | 0 | 0 | 0.4893 | 14.98014 | | | | | |
| 050006-10换 | 一般抹灰 水泥砂浆 (15+5)mm (光面) 内墙面 | 100m2 | 0.0039 | 2398.11 | 1072.71 | 0 | 0 | 581.46 | 9.352629 | 4.183569 | 0 | 0 | 0 | 2.267694 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | 19.100814 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 202.445154 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 7.887969 | 1.3527 | | 10.67 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 35.212058 | 1.3306 | | 46.85 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | - | | 水 | m3 | 0.135343 | 3.77 | | 0.51 | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.209767 | 454.69 | | 95.38 | | | | | | | | | | |
| | | | | 防水粉 | kg | 0.017671 | 5 | | 0.09 | | | | | | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.008949 | 447.93 | | 4.01 | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.479257 | 1 | | 1.48 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | - | | 6%水泥石粉渣混合料 | m3 | 0.1224 | 173.37 | | 21.22 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | - | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | 台班 | 0.000264 | 821.29 | | 0.22 | | | | | | | | | | |
| | | | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | 台班 | 0.00096 | 23.64 | | 0.02 | | | | | | | | | | |
| | | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.041333 | 11.65 | | 0.48 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001091 | | 项目名称 | | 石材楼地面 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 11.4 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | | | |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长 2400mm以内 | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 51085.8 | 0 | 17.62 | 3632.16 | 48.9181 | 510.858 | 0 | 0 | 0.1762 | 36.3216 | | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | 38.7325 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 621.14350 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 4.7342 | 1.3527 | | 6.4 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 31.951122 | 1.3306 | | 42.51 | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | - | | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | | | | | | | | | |
| | | | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 65 | | 0.23 | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.025999 | 3.77 | | 0.1 | | | | | | | | | | |
| | | | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1052 | | 0.11 | | | | | | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | m3 | 0.00101 | 562.97 | | 0.57 | | | | | | | | | | |
| | | | | 石材保护层 | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0324 | 456.71 | | 14.8 | | | | | | | | | | |
| | | | | 30厚福鼎黑光面花岗岩 (带楼石材座凳, 按型定制) | m2 | 1.02 | 485 | | 494.7 | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2925 | 1 | | 0.29 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | - | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | 台班 | 0.0168 | 10.49 | | 0.18 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011204001026 | | 项目名称 | | 石材地面 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 24.03 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | | | |
| 050006-56换 | 粘贴石材(白水泥擦缝) 墙面 | 100m2 | 0.01 | 9328.76 | 35184.62 | 0 | 42.8 | 3815.36 | 93.2876 | 351.8462 | 0 | 0 | 0.428 | 38.1536 | | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | 40.5645 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 508.585000 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 11.6839 | 1.3527 | | 15.8 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 58.231476 | 1.3306 | | 77.48 | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | - | | 水 | m3 | 0.002805 | 3.77 | | 0.01 | | | | | | | | | | |
| | | | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0269 | 65 | | 1.75 | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------------------|-------|---------|------------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----|-------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 土料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307016003 | | | 项目名称 | 塔楼树池1 (YS-016-5) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 8.41 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 050012-28 | 钢骨架 普通型 | t | 0.026 | 3172.56 | 5478.52 | 0 | 2463.48 | 1137.28 | 82.48656 | 142.44152 | 0 | 64.05048 | 29.56928 | | | | | | | |
| 050012-11换 | 不锈钢包边 | m2 | 1.5 | 116.02 | 289.4 | 0 | 0 | 40.01 | 174.03 | 434.1 | 0 | 0 | 60.015 | | | | | | | |
| 050012-4换 | 排水板安装 卷材 | 100m2 | 0.01 | 387.38 | 1951.39 | 0 | 0 | 182.84 | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 | | | | | | | |
| 050012-6换 | 屋面花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 263.40846 | 601.92822 | 0 | 64.05048 | 92.37058 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 1021.757740 | | | | | | | | |
| 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 49.000451 | | 1.3527 | 66.28 | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 143.556447 | | 1.3306 | 191.02 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 浅蓝色304#不锈钢板 | | | kg | 11.714982 | | 32.55 | 381.32 | | | | | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300ml | | | 支 | 2.193817 | | 13.5 | 29.62 | | | | | | | | | | | |
| | | 型钢(综合) | | | t | 0.027482 | | 4100 | 112.68 | | | | | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | kg | 0.577876 | | 7.2 | 4.16 | | | | | | | | | | | |
| | | 柴油 | | | kg | 1.710117 | | 8.42 | 14.4 | | | | | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | | | m3 | 0.165398 | | 18.2 | 3.01 | | | | | | | | | | | |
| | | 氧气 | | | m3 | 0.347337 | | 6.99 | 2.43 | | | | | | | | | | | |
| | | 30mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 | | | m2 | 1.05 | | 18.31 | 19.23 | | | | | | | | | | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | | | m2 | 2.2 | | 2.63 | 5.79 | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 15.437849 | | 1 | 15.44 | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 | | | 台班 | 0.025446 | | 1570.35 | 39.96 | | | | | | | | | | | |
| | | 电动切割机 | | | 台班 | 0.012723 | | 235.97 | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | | 台班 | 0.11756 | | 167.78 | 19.72 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003018 | | | 项目名称 | 块料楼地面 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 147.65 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 050009-24换 | 透水砖 砂浆铺设[18厚仿荔枝面芝麻黑花岗岩PC砖、18厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖] | 10m2 | 0.1 | 363.8 | 856.83 | 0 | 0 | 122.92 | 36.38 | 85.683 | 0 | 0 | 12.292 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 36.38 | 85.683 | 0 | 0 | 12.292 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 134.35500 | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 3.537 | | 1.3527 | 4.78 | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 23.74522 | | 1.3306 | 31.6 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.0324 | | 456.71 | 14.8 | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.029446 | | 3.77 | 0.11 | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.075 | | 1 | 0.08 | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 15厚仿拉丝面芝麻黑花岗岩PC砖、15厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖 | | | m2 | 1.01 | | 70 | 70.7 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | | 201.44 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001082 | | | 项目名称 | 垫层 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 25.88 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.1 | 754.58 | 4715.06 | 0 | 121.65 | 409.99 | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 600.12800 | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 11.771 | | 1.3527 | 15.92 | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 44.743 | | 1.3306 | 59.54 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | m3 | 1.02 | | 454.69 | 463.78 | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.2 | | 3.77 | 0.75 | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 6.968 | | 1 | 6.97 | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 载质量M(t) M=1 | | | 台班 | 0.039 | | 283.17 | 11.04 | | | | | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | 台班 | 0.079 | | 14.19 | 1.12 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001083 | | | 项目名称 | 垫层 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 32.49 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.01 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 223.651600 | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 21.7171 | | 1.3527 | 29.38 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 6%水泥石粉渣混合料 | | | m3 | 1.02 | | 173.37 | 176.84 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------|--|----------|--|----------|--|--------|--|---------|--|---------|--|
| 主材 | | 设备 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | | 0 | | 201.44 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 010903004010 | | 项目名称 | | 地面变形缝 (YS-T-001-15) | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 142.7 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | | | 材料费 | | | | | | | |
| 050007-82换 | | 聚氯乙烯胶泥 嵌缝 | | 100m | | 0.01 | | 1179.47 | | | | 2.7988 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 279.88 | | | | 2.7988 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11.7947 | | | | 4.0559 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18.64940 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | | 人工 | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | | | | | | 普工人工费 | | 元 | | 0.7602 | | 1.3527 | | 1.03 | | | | | |
| | | | | | | 技工人工费 | | 元 | | 8.09135 | | 1.3306 | | 10.77 | | | | | |
| | | 材料 | | 聚氯乙烯胶泥 | | kg | | 0.833 | | 3.8 | | 3.17 | | | | | | | |
| | | | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm | | m2 | | 0.05 | | 11 | | 0.55 | | | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | | 0.000571 | | 456.71 | | 0.26 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.0795 | | 1 | | 0.08 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 010501001084 | | 项目名称 | | 过滤层 (YS-T-001-4) | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 320.35 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | | | 材料费 | | | | | | | |
| 050005-7 | | 填砂垫层 | | 10m3 | | 0.01 | | 674.08 | | | | 2653.41 | | | | | | | |
| 050012-6换 | | 屋顶花园滤水层 土工布 | | 100m2 | | 0.004 | | 301.81 | | | | 587.28 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 95.79 | | | | 1.20724 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7.94804 | | | | 28.88322 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.0378 | | | | 3.19606 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 40.065120 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | | 人工 | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | | | | | | 普工人工费 | | 元 | | 0.346922 | | 1.3527 | | 0.47 | | | | | |
| | | | | | | 技工人工费 | | 元 | | 1.060666 | | 1.3306 | | 1.41 | | | | | |
| | | 材料 | | 无纺布 200g/m2 | | m2 | | 0.88 | | 2.63 | | 2.31 | | | | | | | |
| | | | | 中砂 | | m3 | | 0.012686 | | 207 | | 2.63 | | | | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | | 0.002997 | | 3.77 | | 0.01 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.047906 | | 1 | | 0.05 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 电动夯实机 夯实能量E (N·m) 20≤E≤62 | | | | 台班 | | 0.00016 | | 23.64 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 010501001085 | | 项目名称 | | 排水盲管滤水层 (YS-T-001-13) | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 58.75 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | | | 材料费 | | | | | | | |
| 050005-7 | | 填砂垫层 | | 10m3 | | 0.01 | | 674.08 | | | | 2653.41 | | | | | | | |
| 050012- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|--------|--------|---------|------------|-----------|-----|--------|----------|--|--|--|--|--|--|
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | | 0.005 | | 23.64 | | 0.12 | | | | | | | | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量M (t) M=1 | | 台班 | | 0.0039 | | 283.17 | | 1.1 | | | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | | 0.0079 | | 14.19 | | 0.11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010404001041 | | 项目名称 | | 疏水层 (YS-T-001-2) | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 394.16 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050012-4换 | 排水板安装 卷材 | 100m2 | 0.01 | 387.38 | 1951.39 | 0 | 0 | 182.84 | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 25.216100 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.4335 | 1.3527 | | 0.59 | | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 2.4706 | 1.3306 | | 3.29 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 30mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 | | m2 | 1.05 | 18.31 | | 19.23 | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2884 | 1 | | 0.29 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010404001042 | | 项目名称 | | 疏水层 (YS-T-001-2) | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 394.16 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 9.848800 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.5755 | 1.3527 | | 0.78 | | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 1.6832 | 1.3306 | | 2.24 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 无纺布 200g/m2 | | m2 | 2.2 | 2.63 | | 5.79 | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0868 | 1 | | 0.09 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022054 | | 项目名称 | | 种植区、铺装区暗沟 (YS-T-001-4、YS-T-001-3) | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 109.98 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.01 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 21.6413 | 47.089 | 0 | 0.233 | 7.1334 | | | | | | |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内[10厚铸铁盖板] | 10m | 0.1 | 1461.67 | 2117.58 | 0 | 140.94 | 437.03 | 146.167 | 211.758 | 0 | 14.094 | 43.703 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 167.8083 | 258.847 | 0 | 14.327 | 50.8364 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 491.81870 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | | 人工 | 普工人工费 | 元 | 26.904828 | 1.3527 | | 36.39 | | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 90.632548 | 1.3306 | | 120.6 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.032106 | 3.77 | | 0.12 | | | | | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.050759 | 454.69 | | 23.08 | | | | | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.218 | 7.2 | | 1.57 | | | | | | | | | | | |
| | | 防锈漆 红色 | | kg | 0.499 | 15.48 | | 7.72 | | | | | | | | | | | |
| | | 松节油 | | kg | 0.132 | 23 | | 3.04 | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.471013 | 1 | | 0.47 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 10厚铸铁盖板 | | m | 1.03 | 193.5 | | 199.31 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.010002 | 11.65 | | 0.12 | | | | | | | | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | 台班 | 0.084 | 167.78 | | 14.09 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011104002010 | | 项目名称 | | 木平台 (YS-007-12) | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 93.84 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050006-106 | 木地板面 底油一遍 调和漆三遍 | 100m2 | 0.01 | 1404.49 | 481.32 | 0 | 0 | 333.2 | 14.0449 | 4.8132 | 0 | 0 | 3.332 | | | | | | |
| 020002-76换 | 木(竹)地板 实木地板 板条地面 铺在木龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2826.72 | 28693.45 | 0 | 8.39 | 2057.39 | 28.2672 | 286.9345 | 0 | 0.0839 | 20.5739 | | | | | | |
| 050008-16 | 木栈道 铜龙骨 | t | 0.02 | 3506 | 4296.5 | 0 | 100.67 | 993.24 | 70.12 | 85.93 | 0 | 2.0134 | 19.8648 | | | | | | |
| 050005-13换 | 砂浆找平层(厚20mm) 在混凝土上 | 100m2 | 0.01 | 1055.33 | 986.02 | 0 | 0 | 281.58 | 10.5533 | 9.8602 | 0 | 0 | 2.8158 | | | | | | |
| 050003-106换 | 预埋件 铁件[镀锌角钢] | t | 0.002 | 3585.65 | 4459.03 | 0 | 736.55 | 1061.51 | 7.1713 | 8.91806 | 0 | 1.4731 | 2.12302 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 130.1567 | 396.45596 | 0 | 3.5704 | 48.70952 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 578.892580 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | | 人工 | 普工人工费 | 元 | 8.83599 | 1.3527 | | 11.95 | | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 63.039473 | 1.3306 | | 83.88 | | | | | | | | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 2.95318 | 1.3785 | | 4.07 | | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 6.47116 | 1.3565 | | 8.78 | | | | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 11.26152 | 1.3691 | | 15.42 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆 | | kg | 0.29828 | 13 | | 3.88 | | | | | | | | | | | |
| | | 桐油 | | kg | 0.01773 | 12.5 | | 0.22 | | | | | | | | | | | |
| | | 油漆溶剂油 | | kg | 0.03422 | 11</ | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|------------|-----------|--------|-------|
| 项目编码 | 040201022055 | 项目名称 | 木平台暗沟 (YS-007-12) | 计量单位 | m | 工程量 | 23.62 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇捣、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.02 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 |
| 050005-22换 | 砂浆面层(厚20mm) 楼面 | 100m2 | 0.0097 | 1544.03 | 1054.94 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | 58.259691 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | 181.211532 | | | |
| 费用明细 | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 4.094708 | 1.3527 | 5.54 |
| | | 技工人工费 | | 元 | 24.194044 | 1.3306 | 32.19 |
| | | 水 | | m3 | 0.104967 | 3.77 | 0.4 |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.10743 | 454.69 | 48.85 |
| | | 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R) (散装) | | t | 0.00265 | 408 | 1.08 |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.019396 | 456.71 | 8.86 |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.789699 | 1 | 0.79 |
| | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.021169 | 11.65 | 0.25 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201004044 | 项目名称 | 草地方形雨水口盖板 (YS-T-001-9) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装 | 套 | 1 | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | 80.67 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | 314.20 | | | |
| 费用明细 | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 14.31 | 1.3527 | 19.36 |
| | | 技工人工费 | | 元 | 46.08 | 1.3306 | 61.31 |
| | | 水 | | m3 | | | |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | | m3 | | | |
| | | 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R) (散装) | | t | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | | |
| | | | | | | | |
| | 主材 | 绿地雨水口盖板 | | 套 | 1 | 205.5 | 205.5 |
| | 设备 | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201004045 | 项目名称 | 方形雨水口盖板 (YS-T-001-6) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装 | 套 | 1 | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | 80.67 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | 314.20 | | | |
| 费用明细 | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 14.31 | 1.3527 | 19.36 |
| | | 技工人工费 | | 元 | 46.08 | 1.3306 | 61.31 |
| | | 水 | | m3 | | | |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | | m3 | | | |
| | | 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R) (散装) | | t | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | | |
| | | | | | | | |
| | 主材 | 绿地雨水口盖板 | | 套 | 1 | 205.5 | 205.5 |
| | 设备 | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目编码 | 010401011018 | 项目名称 | 草地方形雨水口 (YS-T-001-10) | 计量单位 | 座 | 工程量 | 2 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇捣、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.021 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 |
| 050006-10换 | 一般抹灰 水泥砂浆 (15+5)mm(光面) 内墙面 | 100m2 | 0.0051 | 2398.11 | 1072.71 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | 57.677091 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | 180.469698 | | | |
| 费用明细 | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 5.725674 | 1.3527 | 7.75 |
| | | 技工人工费 | | 元 | 37.435767 | 1.3306 | 49.81 |
| | | 水 | | m3 | 0.138298 | 3.77 | 0.52 |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.21315 | 454.69 | 96.92 |
| | | 防水粉 | | kg | 0.023079 | 5 | 0.12 |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.011687 | 447.93 | 5.23 |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.515021 | 1 | 1.52 |
| | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.042 | 11.65 | 0.49 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目编码 | 010401011019 | 项目名称 | 方形雨水口 (YS-T-001-7) | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.0012 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇捣、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.021 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 |
| 050006-10换 | 一般抹灰 水泥砂浆 (15+5)mm(光面) 内墙面 | 100m2 | 0.0085 | 2398.11 | 1072.71 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | 69.355869 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | 221.085642 | | | |
| 费用明细 | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 9.435277 | 1.3527 | 12.76 |
| | | 技工人工费 | | 元 | 42.531736 | 1.3306 | 56.59 |
| | | 水 | | m3 | 0.140674 | 3.77 | 0.53 |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.21315 | 454.69 | 96.92 |
| | | 防水粉 | | kg | 0.038845 | 5 | 0.19 |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.019671 | 447.93 | 8.81 |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.55166 | 1 | 1.55 |
| | | | | | | | |
| | 主材 | 6%水泥石粉渣混合料 | | m3 | 0.1224 | 173.37 | 21.22 |
| | 设备 | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | | 台班 | 0.000264 | 821.29 | 0.22 |
| | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.00096 | 23.64 | 0.02 |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.042 | 11.65 | 0.49 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 138 页, 共 161 页

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|---------------------------|------|---------|-----------|--------|-------|---------|----------|----------|-----|--------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001092 | | 项目名称 | | 石材楼地面 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 10.4 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | | |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内 | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 51085.8 | 0 | 17.62 | 3632.16 | 48.9181 | 510.858 | 0 | 0.1762 | 36.3216 | | | | | | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | | | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护液 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 56.4896 | 525.7452 | 0 | 0.1762 | 38.7325 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 621.14350 | | | | | | | | |
| 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 4.7342 | 1.3527 | | 6.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 31.951122 | 1.3306 | | 42.51 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0035 | 65 | | 0.23 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.025999 | 3.77 | | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.0001 | 1052 | | 0.11 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00101 | 562.97 | | 0.57 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.0324 | 456.71 | | 14.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 30厚福鼎黑光面花岗岩(塔楼石材座凳,按型定制) | | m2 | 1.02 | 485 | | 494.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2925 | 1 | | 0.29 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | | 0.18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 100.8591 | 366.7334 | 0 | 0.428 | 40.5645 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 508.585000 | | | | | | | | |
| 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 11.6839 | 1.3527 | | 15.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 58.231476 | 1.3306 | | 77.48 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.002805 | 3.77 | | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0269 | 65 | | 1.75 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.00016 | 1052 | | 0.17 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | YJ-III粘结剂 | | kg | 0.421 | 12.14 | | 5.11 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.005549 | 465.14 | | 2.58 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 30厚福鼎黑光面花岗岩(塔楼石材座凳2,按型定制) | | m2 | 1.02 | 335 | | 341.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.5642 | 1 | | 0.56 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0408 | 10.49 | | 0.43 | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 485.199 | 479.374 | 0 | 0 | 130.761 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 1095.33400 | | | | | | | | |
| 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 29.675 | 1.3527 | | 40.14 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 334.479 | 1.3306 | | 445.06 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 1.05 | 3.77 | | 3.96 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 1.03 | 454.69 | | 468.33 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 7.084 | 1 | | 7.08 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 485.199 | 479.374 | 0 | 0 | 130.761 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 1095.33400 | | | | | | | | |
| 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.54846 | 1.3785 | | 0.76 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 1.20154 | 1.3565 | | 1.63 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.09118 | 1.3691 | | 2.86 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 0.156182 | 1.3527 | | 0.21 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 3.522768 | 1.3306 | | 4.69 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 合金钢钻头 6mm | | 个 | 0.01 | 12 | | 0.12 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 4.993118 | 1.25 | | 6.24 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 不锈钢 | | kg | 1.379849 | 32.55 | | 44.91 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.049183 | 7.2 | | 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.695022 | 1 | | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|---------|-----------|--------|--------|---------|-----------|-----------|---------|----------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050002-21换 | 明沟铸铁盖板安装 宽40cm以内 | 10m | 0.1 | 989.04 | 2579.89 | 0 | 95.63 | 353.09 | 98.904 | 257.989 | 0 | 9.563 | 35.309 | | | | | | |
| 050003-105换 | 预埋件 铁件[镀锌角钢] | t | 0.003 | 3585.65 | 4459.03 | 0 | 736.55 | 1061.51 | 10.75695 | 13.37709 | 0 | 2.20965 | 3.18453 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 109.66095 | 271.36609 | 0 | 11.77265 | 38.49353 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 431.29322 | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 17.833983 | 1.3527 | | 24.12 | | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 63.059251 | 1.3306 | | 83.91 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.239632 | 7.2 | | 1.73 | | | | | | | | | | | |
| | | | 防锈漆 红色 | kg | 0.337 | 15.2 | | 5.12 | | | | | | | | | | | |
| | | | 松节油 | kg | 0.089 | 23 | | 2.05 | | | | | | | | | | | |
| | | | 600*195*5厚热镀锌钢板 | 块 | 2.06 | 120 | | 247.2 | | | | | | | | | | | |
| | | | 镀锌角钢 | kg | 2.57079 | 4.093 | | 10.52 | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.721738 | 1 | | 2.72 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E (kW·A) E=30 | | 台班 | 0.068174 | 167.78 | | 11.44 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001093 | | 项目名称 | | 石材楼地面 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 11.8 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内[50厚福鼎黑光面花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 44431.07 | 0 | 17.62 | 3299.42 | 48.9181 | 444.3107 | 0 | 0.1762 | 32.9942 | | | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 56.4896 | 459.1979 | 0 | 0.1762 | 35.4051 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 551.26880 | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 4.7342 | 1.3527 | | 6.4 | | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 31.951122 | 1.3306 | | 42.51 | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | | | | | | | | | | |
| | | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 65 | | 0.23 | | | | | | | | | | | |
| | | | 水 | m3 | 0.025999 | 3.77 | | 0.1 | | | | | | | | | | | |
| | | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1052 | | 0.11 | | | | | | | | | | | |
| | | | 素水泥浆 | m3 | 0.00101 | 562.97 | | 0.57 | | | | | | | | | | | |
| | | | 石材保护液 | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | | | | | | | |
| | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0324 | 456.71 | | 14.8 | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0452 | 1 | | 0.05 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 50厚福鼎黑光面花岗岩 | | m2 | 1.02 | 420 | | 428.4 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | | 0.18 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011204001028 | | 项目名称 | | 石材墙面 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 27.38 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050006-56换 | 粘贴石材(白水泥擦缝)墙面 | 100m2 | 0.01 | 9328.76 | 35175.05 | 0 | 42.8 | 3814.88 | 93.2876 | 351.7505 | 0 | 0.428 | 38.1488 | | | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 100.8591 | 366.6377 | 0 | 0.428 | 40.5597 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 508.484500 | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 11.6839 | 1.3527 | | 15.8 | | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 58.231476 | 1.3306 | | 77.48 | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.002805 | 3.77 | | 0.01 | | | | | | | | | | | |
| | | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0269 | 65 | | 1.75 | | | | | | | | | | | |
| | | | 白水泥 | t | 0.00016 | 1052 | | 0.17 | | | | | | | | | | | |
| | | | YJ-III粘结石剂 | kg | 0.421 | 12.14 | | 5.11 | | | | | | | | | | | |
| | | | 石材保护液 | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | | | | | | | |
| | | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.005549 | 447.93 | | 2.49 | | | | | | | | | | | |
| | | | 30厚福鼎黑光面花岗岩 | m2 | 1.02 | 335 | | 341.7 | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.564 | 1 | | 0.56 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0408 | 10.49 | | 0.43 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010504004006 | | 项目名称 | | 挡土墙 | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | | 8.55 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050003-48 | 非泵送混凝土浇灌、养护 直形墙 | 10m3 | 0.1 | 2714.78 | 4702.09 | 0 | 14.21 | 833.58 | 271.478 | 470.209 | 0 | 1.421 | 83.358 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 271.478 | 470.209 | 0 | 1.421 | 83.358 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 826.46600 | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 46.417 | 1.3527 | | 62.79 | | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 156.839 | 1.3306 | | 208.69 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.464 | 3.77 | | 1.75 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|------------------|------------|---------|------------|-----------|---------|----------|------------|--|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 229.962000 | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | | | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.58326 | 1.3785 | 0.8 | | | | | |
| | | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.27649 | 1.3565 | 1.73 | | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.22208 | 1.3691 | 3.04 | | | | | | | | |
| | | 5厚电镀深灰色漆304不锈钢 | m | 1.06 | 200 | 212 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.53 | 1 | 0.53 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010903002021 | | | 项目名称 | 墙面涂刷防水 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 27.38 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050007-63 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 100m2 | 0.01 | 1242.16 | 4457.36 | 0 | 0 | 496.27 | 12.4216 | 44.5736 | 0 | 0 | 4.9627 | |
| 小计 | | | | | | | | | 12.4216 | 44.5736 | 0 | 0 | 4.9627 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 61.957900 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | | | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | | 普工人工费 | 元 | 0.7977 | 1.3527 | 1.08 | | | | | |
| | | | | | 技工人工费 | 元 | 8.5244 | 1.3306 | 11.34 | | | | | |
| | 材料 | 基层处理剂(防水专用) | kg | 0.5 | 11 | 5.5 | | | | | | | | |
| | | 铝合金压条 30×3 | m | 0.1 | 5.15 | 0.52 | | | | | | | | |
| | | 单组分聚氨酯建筑密封膏 | kg | 0.018 | 33.5 | 0.6 | | | | | | | | |
| | | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 δ=2.0mm | m2 | 1.1285 | 33.05 | 37.3 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.6587 | 1 | 0.66 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 050307016004 | | | 项目名称 | 塔楼树池1 (YS-016-5) | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 16.19 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050012-28 | 钢骨架 普通型 | t | 0.019 | 3172.56 | 5478.52 | 0 | 2463.48 | 1137.28 | 60.27864 | 104.09188 | 0 | 46.80612 | 21.60832 | |
| 050012-11换 | 不锈钢包边 | m2 | 1.08 | 116.02 | 289.4 | 0 | 0 | 40.01 | 125.3016 | 312.552 | 0 | 0 | 43.2108 | |
| 050012-4换 | 排水板安装 卷材 | 100m2 | 0.01 | 387.38 | 1951.39 | 0 | 0 | 182.84 | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 | |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 | |
| 小计 | | | | | | | | | 192.47214 | 442.03058 | 0 | 46.80612 | 67.60542 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 748.914260 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | | | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | | 普工人工费 | 元 | 36.118991 | 1.3527 | 48.86 | | | | | |
| | | | | | 技工人工费 | 元 | 105.853271 | 1.3306 | 140.85 | | | | | |
| | 材料 | 浅蓝色304#不锈钢板 | kg | 8.6037 | 32.55 | 280.05 | | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 1.61118 | 13.5 | 21.75 | | | | | | | | |
| | | 型钢(综合) | t | 0.019812 | 4100 | 81.23 | | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.416607 | 7.2 | 3 | | | | | | | | |
| | | 柴油 | kg | 1.232871 | 8.42 | 10.38 | | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.11924 | 18.2 | 2.17 | | | | | | | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.250405 | 6.99 | 1.75 | | | | | | | | |
| | | 30mm厚HDPE高密度聚乙烯排水板 | m2 | 1.05 | 18.31 | 19.23 | | | | | | | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | m2 | 2.2 | 2.63 | 5.79 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 11.400613 | 1 | 11.4 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 | 台班 | 0.018345 | 1570.35 | 28.81 | | | | | | | | | |
| | 电动切割机 | 台班 | 0.009172 | 235.97 | 2.16 | | | | | | | | | |
| | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.084752 | 167.78 | 14.22 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003019 | | | 项目名称 | 块料楼地面 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 205.62 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050009-24换 | 透水砖 砂浆铺设[18厚仿荔枝面芝麻黑花岗岩PC砖、18厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖] | 10m2 | 0.1 | 363.8 | 856.83 | 0 | 0 | 122.92 | 36.38 | 85.683 | 0 | 0 | 12.292 | |
| 小计 | | | | | | | | | 36.38 | 85.683 | 0 | 0 | 12.292 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 134.35500 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | | | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | | 普工人工费 | 元 | 3.537 | 1.3527 | 4.78 | | | | | |
| | | | | | 技工人工费 | 元 | 23.74522 | 1.3306 | 31.6 | | | | | |
| | 材料 | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0324 | 456.71 | 14.8 | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.029446 | 3.77 | 0.11 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.075 | 1 | 0.08 | | | | | | | | |
| | 主材 | 15厚仿拉丝面芝麻黑花岗岩PC砖、15厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖 | m2 | 1.01 | 70 | 70.7 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010501001087 | | | 项目名称 | 垫层 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 33.5 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.1 | 754.58 | 4715.06 | 0 | 121.65 | 409.99 | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | |
| 小计 | | | | | | | | | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 600.1280 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | | | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | | 普工人工费 | 元 | 11.771 | 1.3527 | 15.92 | | | | | |
| | | | | | 技工人工费 | 元 | 44.743 | 1.3306 | 59.54 | | | | | |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.02 | 454.69 | 463.78 | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 6.968 | 1 | 6.97 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 载质量M (t) M=1 | 台班 | 0.039 | 283.17 | 11.04 | | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.079 | 14.19 | 1.12 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001088 | | | 项目名称 | 垫层 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 36.65 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|-------|--------|---------------------------|-----------------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----|---------|------------|--|--|--|--|--|
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.01 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 21.7171 | 1.3527 | 29.38 | | | | | | | | | | |
| | | | | 材料 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 6%水泥石粉渣混合料 | m3 | 1.02 | 173.37 | 176.84 | | | | | | | | | | |
| | | | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | 台班 | 0.0022 | 821.29 | 1.81 | | | | | | | | | | |
| | | | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | 台班 | 0.008 | 23.64 | 0.19 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011502001009 | | | 项目名称 | 金属收边 (YS-T-001-12) | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 270.8 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | | | | | |
| 020002-133换 | 找地面金属分格嵌条 块料地面组分格条 | 100m | 0.01 | 262.45 | 7159.09 | 0 | 0 | 415.72 | 2.6245 | 71.5909 | 0 | 0 | 4.1572 | | | | | |
| 050003-106换 | 预埋件 铁件[不锈钢角钢] | t | 0.002 | 3585.65 | 33631.72 | 0 | 736.55 | 2520.15 | 7.1713 | 67.26344 | 0 | 1.4731 | 5.0403 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.7958 | 138.85434 | 0 | 1.4731 | 9.1975 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 159.32074 | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.27423 | 1.3785 | 0.38 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 0.60077 | 1.3565 | 0.81 | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1.04559 | 1.3691 | 1.43 | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 0.15662 | 1.3527 | 0.21 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 3.532638 | 1.3306 | 4.7 | | | | | | | | | | |
| | | | | 合金钢钻头 6mm | 个 | 0.005 | 12 | 0.06 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.496559 | 1.25 | 3.12 | | | | | | | | | | |
| | | | | 不锈钢 | kg | 1.383715 | 32.55 | 45.04 | | | | | | | | | | |
| | | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.049321 | 7.2 | 0.36 | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.688925 | 1 | 0.69 | | | | | | | | | | |
| | | | | 50宽5厚304#原色拉丝面不锈钢板 | m | 1.06 | 64.530375 | 68.4 | | | | | | | | | | |
| | | | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.006014 | 167.78 | 1.01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010903004011 | | | 项目名称 | 墙面变形缝 (YS-T-001-15) | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 142.58 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | | | | | |
| 050007-82换 | 聚氯乙稀胶泥 嵌缝 | 100m | 0.01 | 1179.47 | 405.59 | 0 | 0 | 279.88 | 11.7947 | 4.0559 | 0 | 0 | 2.7988 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 11.7947 | 4.0559 | 0 | 0 | 2.7988 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 18.649400 | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 0.7602 | 1.3527 | 1.03 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 8.09135 | 1.3306 | 10.77 | | | | | | | | | | |
| | | | | 聚氯乙稀胶泥 | kg | 0.833 | 3.8 | 3.17 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 6-25mm | m2 | 0.05 | 11 | 0.55 | | | | | | | | | | |
| | | | | 海拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.000571 | 456.71 | 0.26 | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0795 | 1 | 0.08 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001089 | | | 项目名称 | 过滤层 (YS-T-001-4) | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 133.75 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | | | | | |
| 050005-7 | 填砂垫层 | 10m3 | 0.002 | 674.08 | 2653.41 | 0 | 3.78 | 281.29 | 1.34816 | 5.30682 | 0 | 0.00756 | 0.56258 | | | | | |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.004 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 1.20724 | 2.34912 | 0 | 0 | 0.38316 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 2.5554 | 7.65594 | 0 | 0.00756 | 0.94574 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 11.16464 | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 0.347268 | 1.3527 | 0.47 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 1.061815 | 1.3306 | 1.41 | | | | | | | | | | |
| | | | | 无纺布 200g/m2 | m2 | 0.88 | 2.63 | 2.31 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 中砂 | m3 | 0.012724 | 207 | 2.63 | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.003006 | 3.77 | 0.01 | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.047945 | 1 | 0.05 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | 台班 | 0.00016 | 23.64 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001090 | | | 项目名称 | 排水盲管滤水层 (YS-T-001-13) | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 66.26 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | | | | | |
| 050005-7 | 填砂垫层 | 10m3 | 0.01 | 674.08 | 2653.41 | 0 | 3.78 | 281.29 | 6.7408 | 26.5341 | 0 | 0.0378 | 2.8129 | | | | | |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.0012 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 0.362172 | 0.704736 | 0 | 0 | 0.114948 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 7.102972 | 27.238836 | 0 | 0.0378 | 2.927848 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 37.307456 | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 1.003708 | 1.3527 | 1.36 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 3.303965 | 1.3306 | 4.4 | | | | | | | | | | |
| | | | | 中砂 | m3 | 0.101585 | 207 | 21.03 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 0.023996 | 3.77 | 0.09 | | | | | | | | | | |
| | | | | 无纺布 200g/m2 | m2 | 0.26396 | 2.63 | 0.69 | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.115998 | 1 | 0.12 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | 台班 | 0.00128 | 23.64 | 0.03 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|---------------------------|-------|----------|-----------------------------------|--------|--------|---------|-------------|----------|--------|---------|----------|--|--|--|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 0.815204 | 1.3527 | 1.1 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 2.513222 | 1.3306 | 3.34 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | | m3 | 0.03556 | 207 | 7.36 | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.0084 | 3.77 | 0.03 | | | | | | | | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | | m2 | 1.8656 | 2.63 | 4.91 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.110566 | 1 | 0.11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.000448 | 23.64 | 0.01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011108001013 | | | 项目名称 | 碎石路面 (YS-T-001-11) | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 34.88 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 050009-26换 | 园路面层 散铺碎石(厚度10cm) | 10m2 | 0.05 | 515.21 | 302.82 | 0 | 0 | 128.53 | 25.7605 | 15.141 | 0 | 0 | 6.4265 | | | |
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.011 | 754.58 | 4715.06 | 0 | 121.65 | 409.99 | 8.30038 | 51.86566 | 0 | 1.33815 | 4.50989 | | | |
| 050001-145 | 机械原土夯实 | 1000m2 | 0.001 | 1296.83 | 0 | 0 | 118.2 | 293.35 | 1.29683 | 0 | 0 | 0.1182 | 0.29335 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 35.35771 | 67.00666 | 0 | 1.45635 | 11.22974 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 115.0504600 | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 4.524975 | 1.3527 | | 6.12 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 21.408866 | 1.3306 | | 28.49 | | | | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | | m3 | 0.071 | 207 | | 14.7 | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.003 | 3.77 | | 0.01 | | | | | | | | |
| | | 碎石 10~30mm | | m3 | 0.0025 | 155 | | 0.39 | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.020011 | 3.77 | | 0.08 | | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.102058 | 454.69 | | 46.4 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.7427 | 1 | | 0.74 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.005 | 23.64 | | 0.12 | | | | | | | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量M (t) M=1 | | 台班 | 0.003902 | 283.17 | | 1.1 | | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.007905 | 14.19 | | 0.11 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010404001043 | | | 项目名称 | 疏水层 (YS-T-001-2) | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 393.99 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 050012-4换 | 排水板安装 卷材 | 100m2 | 0.01 | 387.38 | 1951.39 | 0 | 0 | 182.84 | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 25.216100 | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 0.4335 | 1.3527 | | 0.59 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 2.4706 | 1.3306 | | 3.29 | | | | | | | | |
| | 材料 | 30mm厚EPD高密度聚乙烯排水板 | | m2 | 1.05 | 18.31 | | 19.23 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2884 | 1 | | 0.29 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010404001044 | | | 项目名称 | 疏水层 (YS-T-001-2) | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 393.99 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 9.848800 | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 0.5755 | 1.3527 | | 0.78 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 1.6832 | 1.3306 | | 2.24 | | | | | | | | |
| | 材料 | 无纺布 200g/m2 | | m2 | 2.2 | 2.63 | | 5.79 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0868 | 1 | | 0.09 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022056 | | | 项目名称 | 种植区、铺装区暗沟 (YS-T-001-4、YS-T-001-3) | | | 计量单位 | m | 工程量 | 118.75 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.006 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 12.98478 | 28.2534 | 0 | 0.1398 | 4.28004 | | | |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内[10厚铸铁盖板] | 10m | 0.1 | 1461.67 | 2117.58 | 0 | 140.94 | 437.03 | 146.167 | 211.758 | 0 | 14.094 | 43.703 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 159.15178 | 240.0114 | 0 | 14.2338 | 47.98304 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 461.38002 | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 26.905062 | 1.3527 | | 36.39 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 90.634255 | 1.3306 | | 120.6 | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.032114 | 3.77 | | 0.12 | | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.050771 | 454.69 | | 23.09 | | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.218 | 7.2 | | 1.57 | | | | | | | | |
| | | 防锈漆 红色 | | kg | 0.499 | 15.48 | | 7.72 | | | | | | | | |
| | | 松节油 | | kg | 0.132 | 23 | | 3.04 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.471097 | 1 | | 0.47 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 10厚铸铁盖板 | | m | 1.03 | 193.5 | | 199.31 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.010004 | 11.65 | | 0.12 | | | | | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | 台班 | 0.084 | 167.78 | | 14.09 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011104002011 | | | 项目名称 | 水平台 (YS-007-12) | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 63 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 050006-106 | 本地板面 底油一遍 调和漆三遍 | 100m2 | 0.01 | 1404.49 | 481.32 | 0 | 0 | 333.2 | 14.0449 | 4.8132 | 0 | 0 | 3.332 | | | |
| 020002-76换 | 木(竹)地板 实木地板 板楼地面 铺在木龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2826.72 | 28693.45 | 0 | 8.39 | 2057.39 | 28.2672 | 286.9345 | 0 | 0.0839 | 20.5739 | | | |
| 050008-16 | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|-------|--------|---------------------------------|------------------------|-----------|--------|---------|-----------|------------|-----|---------|------------|--|--|--|--|--|
| 050003-105换 | 预埋件 铁件[镀锌角钢] | t | 0.002 | 3585.65 | 4459.03 | 0 | 736.55 | 1061.51 | 7.1713 | 8.91806 | 0 | 1.4731 | 2.12302 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 410.6367 | 740.17596 | 0 | 11.624 | 128.16872 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1290.60538 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 8.834291 | 1.3527 | 11.95 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 63.030405 | 1.3306 | 83.87 | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 2.95318 | 1.3785 | 4.07 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 6.47116 | 1.3565 | 8.78 | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 11.26152 | 1.3691 | 15.42 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 酚醛调和漆 | kg | 0.29828 | 13 | 3.88 | | | | | | | | | | |
| | | | | 桐油 | kg | 0.01773 | 12.5 | 0.22 | | | | | | | | | | |
| | | | | 油漆溶剂油 | kg | 0.03422 | 11 | 0.38 | | | | | | | | | | |
| | | | | 石膏粉 | kg | 0.021 | 0.5 | 0.01 | | | | | | | | | | |
| | | | | 砂纸 | 张 | 0.175 | 0.25 | 0.04 | | | | | | | | | | |
| | | | | 清油 Y002-7全油性 | kg | 0.00723 | 26.13 | 0.19 | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.006 | 3.77 | 0.02 | | | | | | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0202 | 456.71 | 9.23 | | | | | | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | m3 | 0.001 | 562.97 | 0.56 | | | | | | | | | | |
| | | | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.3013 | 4.75 | 1.43 | | | | | | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | 镀锌预埋连接件 | kg | 0.50011 | 7.8 | 3.9 | | | | | | | | | | |
| | | | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.1587 | 5.5 | 0.87 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1860*137*30 褐色小沟槽铝户外竹木(防霉等级<0级) | m2 | 1.05 | 266.68 | 280.01 | | | | | | | | | | |
| | | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.051581 | 7.2 | 0.37 | | | | | | | | | | |
| | | | | 型钢(综合) | t | 0.019619 | 4100 | 80.44 | | | | | | | | | | |
| | | | | 氧气(工业用) | m3 | 0.021029 | 19.58 | 0.41 | | | | | | | | | | |
| | | | | 乙炔气 | m3 | 0.00701 | 18.2 | 0.13 | | | | | | | | | | |
| | | | | 镀锌角钢 | kg | 1.250476 | 4.093 | 5.12 | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.750876 | 1 | 1.75 | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.0029 | 28.94 | 0.08 | | | | | | | | | | |
| | | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.016864 | 167.78 | 2.83 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022057 | | | 项目名称 | 木平台暗沟 (YS-007-12) | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 15 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.011 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 23.80543 | 51.7979 | 0 | 0.2563 | 7.84674 | | | | | |
| 050005-22换 | 砂浆面层(厚20mm) 楼地面 | 100m2 | 0.01 | 1544.03 | 1054.94 | 0 | 0 | 392.59 | 15.4403 | 10.5494 | 0 | 0 | 3.9259 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 39.24573 | 62.3473 | 0 | 0.2563 | 11.77264 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 113.62197 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 4.097362 | 1.3527 | 5.54 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 24.214603 | 1.3306 | 32.22 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 0.10506 | 3.77 | 0.4 | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.10759 | 454.69 | 48.92 | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R) (散装) | t | 0.00265 | 408 | 1.08 | | | | | | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.019392 | 456.71 | 8.86 | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.788054 | 1 | 0.79 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.0212 | 11.65 | 0.25 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201004047 | | | 项目名称 | 草地方形雨水口盖板 (YS-T-001-9) | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装 | 套 | 1 | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 314.20 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 14.31 | 1.3527 | 19.36 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 46.08 | 1.3306 | 61.31 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 绿地雨水口盖板 | 套 | 1 | 205.5 | 205.5 | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201004048 | | | 项目名称 | 方形雨水口盖板 (YS-T-001-6) | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装 | 套 | 1 | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 314.20 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 14.31 | 1.3527 | 19.36 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 46.08 | 1.3306 | 61.31 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 绿地雨水口盖板 | 套 | 1 | 205.5 | 205.5 | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010401011020 | | | 项目名称 | 草地方形雨水口 (YS-T-001-10) | | | 计量单位 | 座 | | 工程量 | 1 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.0012 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 3.525204 | 21.220488 | 0 | 0.23952 | 1.85298 | | | | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.021 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 45.44673 | 98.8869 | 0 | 0.4893 | 14.98014 | | | | | |
| 050006-10换 | 一般抹灰 水泥砂浆 (15+5)mm(光面) 内墙面 | 100m2 | 0.0085 | 2398.11 | 1072.71 | 0 | 0 | 581.46 | 20.383935 | 9.118035 | 0 | 0 | 4.94241 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 69.355869 | 129.225423 | 0 | 0.72882 | 21.77553 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 221.085642 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 9.435277 | 1.3527 | 12.76 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 42.531736 | 1.3306 | 56.59 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 0.140674 | 3.77 | 0.53 | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.21315 | 454.69 | 96.9 | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|---------------------------|--------|---------|-----------|--------------------|-------|---------|------------|------------|-------|---------|--|--|--|--|
| 费用明细 | 材料 | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.019671 | 447.93 | 8.81 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.55166 | 1 | 1.55 | | | | | | | | | |
| | 主材 | 6%水泥石粉渣混合料 | | m3 | 0.1224 | 173.37 | 21.22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | | 台班 | 0.000264 | 821.29 | 0.22 | | | | | | | | | |
| | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.00096 | 23.64 | 0.02 | | | | | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.042 | 11.65 | 0.49 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010401011021 | | | 项目名称 | | 方形雨水口 (YS-T-001-7) | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 2 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | | | | |
| 050001-149换 | 机械回填方实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.0012 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 3.525204 | 21.220488 | 0 | 0.23952 | | | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇捣、养护 地沟、电竖沟 | 10m3 | 0.021 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 45.44673 | 98.8869 | 0 | 0.4893 | | | | |
| 050006-10换 | 一般抹灰 水泥砂浆 (15+5)mm(光面) 内墙面 | 100m2 | 0.0051 | 2439.7 | 1133.59 | 0 | 0 | 593.66 | 12.44247 | 5.781309 | 0 | 0 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 61.414404 | 125.888697 | 0 | 0.72882 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 207.892707 | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 8.331726 | 1.3527 | | 11.27 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 37.593628 | 1.3306 | | 50.02 | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.139172 | 3.77 | | 0.52 | | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.21315 | 454.69 | | 96.92 | | | | | | | | |
| | | 防水粉 | | kg | 0.023079 | 5 | | 0.12 | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | t | 0.005101 | 315 | | 1.61 | | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.008773 | 447.93 | | 3.93 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.518051 | 1 | | 1.52 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 6%水泥石粉渣混合料 | | m3 | 0.1224 | 173.37 | | 21.22 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | | 台班 | 0.000264 | 821.29 | | 0.22 | | | | | | | | |
| | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.00096 | 23.64 | | 0.02 | | | | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.042 | 11.65 | | 0.49 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001094 | | | 项目名称 | | 石材楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 13.23 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | | | | |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内 | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 51085.8 | 0 | 17.62 | 3632.16 | 48.9181 | 510.858 | 0 | 0.1762 | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 56.4896 | 525.7452 | 0 | 0.1762 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 621.143500 | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 4.7342 | 1.3527 | | 6.4 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 31.951122 | 1.3306 | | 42.51 | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0035 | 65 | | 0.23 | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.025999 | 3.77 | | 0.1 | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.0001 | 1052 | | 0.11 | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00101 | 562.97 | | 0.57 | | | | | | | | |
| | | 石材保护层 | | | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | kg | 0.0324 | 456.71 | | 14.8 | | | | | | | | |
| | | 30厚福鼎黑光面花岗岩(塔楼石材座凳,按型定制) | | m2 | 1.02 | 485 | | 494.7 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2925 | 1 | | 0.29 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | | 0.18 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011204001029 | | | 项目名称 | | 石材墙面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 29.23 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | | | | |
| 050006-56换 | 粘贴石材(白水泥厚缝)墙面 | 100m2 | 0.01 | 9328.76 | 35184.62 | 0 | 42.8 | 3815.35 | 93.2876 | 351.8462 | 0 | 0.428 | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 100.8591 | 366.7334 | 0 | 0.428 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 508.585000 | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 11.6839 | 1.3527 | | 15.8 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 58.231476 | 1.3306 | | 77.48 | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.002805 | 3.77 | | 0.01 | | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0269 | 65 | | 1.75 | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.00016 | 1052 | | 0.17 | | | | | | | | |
| | | YJ-III粘结石剂 | | kg | 0.421 | 12.14 | | 5.11 | | | | | | | | |
| | | 石材保护层 | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.005549 | 465.14 | | 2.58 | | | | | | | | |
| | | 30厚福鼎黑光面花岗岩(塔楼石材座凳2,按型定制) | | m2 | 1.02 | 335 | | 341.7 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.5642 | 1 | | 0.56 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|----------|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|--------|---------|
| 费用明细 | 人工 | | | 技工人工费 | | | 元 | 334.479 | 1.3306 | 445.06 | | | |
| | 材料 | | | 水 | | | m3 | 1.05 | 3.77 | 3.96 | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | m3 | 1.03 | 454.69 | 468.33 | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 7.084 | 1 | 7.08 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001095 | | | 项目名称 | 石材楼地面 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 9.48 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内[50厚福晶黑光面花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 44431.07 | 0 | 17.62 | 3299.42 | 48.9181 | 444.3107 | 0 | 0.1762 | 32.9942 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | | 56.4896 | 459.1979 | 0 | 0.1762 | 35.4051 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 4.7342 | 1.3527 | 6.4 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 31.951122 | 1.3306 | 42.51 | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 棉纱 | | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | |
| | | | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | |
| | | | | 白水泥 | | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | |
| | | | | 石材保护层 | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.0324 | 456.71 | 14.8 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0452 | 1 | 0.05 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | 50厚福晶黑光面花岗岩 | | m2 | 1.02 | 420 | 428.4 | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | |
| | | | 手提砂轮机 砂轮直径D(mm) D=150 | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | |
| 项目编码 | 011204001030 | | | 项目名称 | 石材地面 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 21.99 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050006-56换 | 粘贴石材(白水泥擦缝) 墙面 | 100m2 | 0.01 | 9328.76 | 35175.05 | 0 | 42.8 | 3814.88 | 93.2876 | 351.7505 | 0 | 0.428 | 38.1488 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 |
| 小计 | | | | | | | | | 100.8591 | 366.6377 | 0 | 0.428 | 40.5597 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 11.6839 | 1.3527 | 15.8 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 58.231476 | 1.3306 | 77.48 | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | | m3 | 0.002805 | 3.77 | 0.01 | | | | |
| | | | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0269 | 65 | 1.75 | | | | |
| | | | | 白水泥 | | t | 0.00016 | 1052 | 0.17 | | | | |
| | | | | VJ-III粘结剂 | | kg | 0.421 | 12.14 | 5.11 | | | | |
| | | | | 石材保护层 | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.005549 | 447.93 | 2.49 | | | | |
| | | | | 30厚福晶黑光面花岗岩 | | m2 | 1.02 | 335 | 341.7 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.564 | 1 | 0.56 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | |
| | | | 手提砂轮机 砂轮直径D(mm) D=150 | | 台班 | 0.0408 | 10.49 | 0.43 | | | | | |
| 项目编码 | 010504004007 | | | 项目名称 | 挡土墙 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 6.87 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050003-48 | 非泵送混凝土浇筑、养护 直形墙 | 10m3 | 0.1 | 2714.78 | 4702.09 | 0 | 14.21 | 833.58 | 271.478 | 470.209 | 0 | 1.421 | 83.358 |
| 小计 | | | | | | | | | 271.478 | 470.209 | 0 | 1.421 | 83.358 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 46.417 | 1.3527 | 62.79 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 156.839 | 1.3306 | 208.69 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | | m3 | 0.464 | 3.77 | 1.75 | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 1.015 | 454.69 | 461.51 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 6.949 | 1 | 6.95 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.122 | 11.65 | 1.42 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011105006007 | | | 项目名称 | 金属踢脚线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 63.2 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 |
| 020002-128换 | 金属踢脚线 | 100m | 0.01 | 557.78 | 21253 | 0 | 0 | 1185.42 | 5.5778 | 212.53 | 0 | 0 | 11.8542 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.5778 | 212.53 | 0 | 0 | 11.8542 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.58326 | 1.3785 | 0.8 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 1.27649 | 1.3565 | 1.73 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.22208 | 1.3691 | 3.04 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 5厚电镀锌灰色漆304不锈钢 | | m | 1.06 | 200 | 212 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.53 | 1 | 0.53 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|--------------------------|---------|---------------------|---------|------------|----------|----------|---------|---------|--------|------------|--|--|--|--|--|
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010903002022 | | | 项目名称 | | | 墙面涂膜防水 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 21.99 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050007-63 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 100m2 | 0.01 | 1242.16 | 4457.36 | 0 | 0 | 496.27 | 12.4216 | 44.5736 | 0 | 0 | | 4.9627 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 12.4216 | 44.5736 | 0 | 0 | | 4.9627 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 61.957900 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | | 元 | 0.7977 | 1.3527 | 1.08 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | | 元 | 8.5244 | 1.3306 | 11.34 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 基层处理剂(防水专用) | | | kg | 0.5 | 11 | 5.5 | | | | | | | | | |
| | | | | 铝合金压条 30×3 | | | m | 0.1 | 5.15 | 0.52 | | | | | | | | | |
| | | | | 单组分聚氨酯建筑密封膏 | | | kg | 0.018 | 33.5 | 0.6 | | | | | | | | | |
| | | | | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 6-2.0mm | | | m2 | 1.1285 | 33.05 | 37.3 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.6587 | 1 | 0.66 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 050307016005 | | | 项目名称 | | | 塔楼水池1 (YS-016-5) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 10.72 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050012-28 | 钢管架 普通型 | t | 0.025 | 3172.56 | 5478.52 | 0 | 2463.48 | 1137.28 | 79.314 | 136.963 | 0 | 61.587 | | 28.432 | | | | | |
| 050012-11换 | 不锈钢包边 | m2 | 1.39 | 116.02 | 289.4 | 0 | 0 | 40.01 | 161.2678 | 402.266 | 0 | 0 | | 55.6139 | | | | | |
| 050012-4换 | 排水板安装 卷材 | 100m2 | 0.01 | 387.38 | 1951.39 | 0 | 0 | 182.84 | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | | 1.8284 | | | | | |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | | 0.9579 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 247.4737 | 564.6157 | 0 | 61.587 | | 86.8322 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 960.508600 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | | 元 | 46.426808 | 1.3527 | 62.8 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | | 元 | 136.065779 | 1.3306 | 181.05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 浅蓝色304#不锈钢板 | | | kg | 11.08847 | 32.55 | 360.93 | | | | | | | | | |
| | | | | 玻璃胶 300mL | | | 支 | 2.076493 | 13.5 | 28.03 | | | | | | | | | |
| | | | | 型钢(综合) | | | t | 0.025993 | 4100 | 106.57 | | | | | | | | | |
| | | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | kg | 0.546565 | 7.2 | 3.94 | | | | | | | | | |
| | | | | 柴油 | | | kg | 1.617458 | 8.42 | 13.62 | | | | | | | | | |
| | | | | 乙炔气 | | | m3 | 0.156437 | 18.2 | 2.85 | | | | | | | | | |
| | | | | 氧气 | | | m3 | 0.328517 | 6.99 | 2.3 | | | | | | | | | |
| | | | | 30mm厚DPE高密度聚乙烯排水板 | | | m2 | 1.05 | 18.31 | 19.23 | | | | | | | | | |
| | | | | 无纺布 200g/m2 | | | m2 | 2.2 | 2.63 | 5.79 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 14.630383 | 1 | 14.63 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 | | | 台班 | 0.024067 | 1570.35 | 37.79 | | | | | | | | | |
| | | | | 电动切割机 | | | 台班 | 0.012034 | 235.97 | 2.84 | | | | | | | | | |
| | | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | | 台班 | 0.11119 | 167.78 | 18.66 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011102003020 | | | 项目名称 | | | 块料楼地面 (YS-T-001-15) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 54.27 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050009-24换 | 清水砖 砂浆铺设[18厚仿荔枝面芝麻黑花岗岩PC砖、18厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩PC砖] | 10m2 | 0.1 | 363.8 | 856.83 | 0 | 0 | 122.92 | 36.38 | 85.683 | 0 | 0 | | 12.292 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 36.38 | 85.683 | 0 | 0 | | 12.292 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 134.35500 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | | 元 | 3.537 | 1.3527 | 4.78 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | | 元 | 23.74522 | 1.3306 | 31.6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.0324 | 456.71 | 14.8 | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | | | m3 | 0.029446 | 3.77 | 0.11 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.075 | 1 | 0.08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 15厚仿荔枝面芝麻黑花岗岩PC砖 | | | m2 | 1.01 | 70 | 70.7 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010501001092 | | | 项目名称 | | | 垫层 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 8.13 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.1 | 754.58 | 4715.06 | 0 | 121.65 | 409.99 | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | | 40.999 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | | 40.999 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 600.12800 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | | 元 | 11.771 | 1.3527 | 15.92 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | | 元 | 44.743 | 1.3306 | 59.54 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | m3 | 1.02 | 454.69 | 463.78 | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | | | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 6.968 | 1 | 6.97 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 机动翻斗车 装载质量M(t) M=1 | | | 台班 | 0.039 | 283.17 | 11.04 | | | | | | | | | |
| | | | | 混凝土振动器 平板式 | | | 台班 | 0.079 | 14.19 | 1.12 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010501001093 | | | 项目名称 | | | 垫层 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 16.29 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | </ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|--|------|--|---------------------|--|---------|--|---------|--|--------|--|--------|--|
| 项目编码 | | 010903004012 | | 项目名称 | | 墙面变形缝 (YS-T-001-15) | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 180.9 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | |
| 050007-82换 | | 聚氯乙稀胶泥 嵌缝 | | 100m | | 0.01 | | 1179.47 | | 405.59 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | 279.88 | | 11.7947 | | 4.0559 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2.7988 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2.7988 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | |
| | | 人工 | | | | | | 元 | | 0.7602 | | 1.3527 | | 1.03 | |
| | | | | | | | | 元 | | 8.09135 | | 1.3306 | | 10.77 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|---------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | | 0.5755 | 1.3527 | 0.78 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | | 1.6832 | 1.3306 | 2.24 | | | | | |
| | 材料 | | | 无纺布 200g/m2 | m2 | | 2.2 | 2.63 | 5.79 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | | 0.0868 | 1 | 0.09 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022058 | | | 项目名称 | 种植区、铺装区暗沟 (YS-T-001-4)、YS-T-001-3) | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 77.1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.006 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 12.98478 | 28.2534 | 0 | 0.1398 | 4.28004 | |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内[10厚铸铁盖板] | 10m | 0.1 | 1461.67 | 2117.58 | 0 | 140.94 | 437.03 | 146.167 | 211.758 | 0 | 14.094 | 43.703 | |
| 小计 | | | | | | | | | 159.15178 | 240.0114 | 0 | 14.2338 | 47.98304 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 26.905919 | 1.3527 | | 36.4 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 90.640507 | 1.3306 | | 120.61 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 0.032142 | 3.77 | | 0.12 | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.050816 | 454.69 | | 23.11 | | | | | |
| | | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.218 | 7.2 | | 1.57 | | | | | |
| | | | | 防锈漆 红色 | kg | 0.499 | 15.48 | | 7.72 | | | | | |
| | | | | 松节油 | kg | 0.132 | 23 | | 3.04 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.471401 | 1 | | 0.47 | | | | | |
| | 主材 | | | 10厚铸铁盖板 | m | 1.03 | 193.5 | | 199.31 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.010013 | 11.65 | | 0.12 | | | | | |
| | | | | 交流电焊机 容量E(kV·A) E=30 | 台班 | 0.084 | 167.78 | | 14.09 | | | | | |
| 项目编码 | 050201004049 | | | 项目名称 | 草地方形雨水口盖板 (YS-T-001-9) | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 6 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装 | 套 | 1 | 80.67 | 205.5 | | 0 | 28.03 | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 | |
| 小计 | | | | | | | | | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 14.31 | 1.3527 | | 19.36 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 46.08 | 1.3306 | | 61.31 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 绿地雨水口盖板 | 套 | 1 | 205.5 | | 205.5 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010401011022 | | | 项目名称 | 草地方形雨水口 (YS-T-001-10) | | | 计量单位 | 座 | | 工程量 | 6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.0012 | 2937.67 | 17683.74 | | 0 | 199.6 | 1544.15 | 3.525204 | 21.220488 | 0 | 0.23952 | 1.85298 |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.021 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 45.44673 | 98.8869 | 0 | 0.4893 | 14.98014 | |
| 050006-10换 | 一般抹灰 水泥砂浆(15+5)mm(光面) 内墙面 | 100m2 | 0.0027 | 2398.11 | 1072.71 | 0 | 0 | 581.46 | 6.474897 | 2.896317 | 0 | 0 | 1.569942 | |
| 小计 | | | | | | | | | 55.446831 | 123.003705 | 0 | 0.72882 | 18.403062 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 7.505883 | 1.3527 | | 10.15 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 33.702073 | 1.3306 | | 44.84 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 0.135598 | 3.77 | | 0.51 | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.211458 | 454.69 | | 96.15 | | | | | |
| | | | | 防水粉 | kg | 0.012263 | 5 | | 0.06 | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.00621 | 447.93 | | 2.78 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.478289 | 1 | | 1.48 | | | | | |
| | | | | 6%水泥石粉渣混合料 | m3 | 0.1207 | 173.37 | | 20.93 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | 台班 | 0.00026 | 821.29 | | 0.21 | | | | | |
| | | | | 电动夯实机 夯实能量E(N·m) 20≤E≤62 | 台班 | 0.000947 | 23.64 | | 0.02 | | | | | |
| | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | 台班 | 0 | 201.4 | | 0 | | | | | | |
| | | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.041667 | 11.65 | | 0.49 | | | | | | |
| 项目编码 | 050307019010 | | | 项目名称 | 金属坐凳 (YS-014-6) | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050012-11换 | 不锈钢包边 | m2 | 32.74 | 116.02 | 289.4 | 0 | 0 | 40.01 | 3798.4948 | 9474.956 | 0 | 0 | 1309.9274 | |
| 050012-28 | 钢骨架 普通型 | t | 0.234 | 3172.56 | 5478.52 | | 0 | 2463.48 | 1137.28 | 742.37904 | 1281.97368 | 0 | 576.45432 | 266.12352 |
| 050003-105 | 预埋件 铁件 | t | 0.011 | 3385.65 | 6516.5 | | 0 | 736.55 | 1164.39 | 39.44215 | 71.6815 | 0 | 8.10205 | 12.80829 |
| 050003-40 | 非泵送混凝土浇筑、养护 独立基础 | 10m3 | 0.056 | 1130.7 | 4697 | 0 | 119.41 | 491.72 | 63.3192 | 263.032 | 0 | 6.68996 | 27.53632 | |
| 050005-10换 | 碎石垫层 灌浆 | 10m3 | 0.068 | 1080.83 | 3152.45 | 0 | 6.15 | 395.92 | 73.49644 | 214.3666 | 0 | 0.4182 | 26.92256 | |
| 小计 | | | | | | | | | 4717.13163 | 11306.00978 | 0 | 591.66153 | 1643.31809 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 971.81283 | 1.3527 | | 1314.57 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 2555.369565 | 1.3306 | | 3400.17 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 0.35536 | 3.77 | | 1.34 | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.5684 | 454.69 | | 258.45 | | | | | |
| | | | | 型钢(综合) | t | 0.25236 | 4100 | | 1034.68 | | | | | |
| | | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 5.69057 | 7.2 | | 40.97 | | | | | |
| | | | | 柴油 | kg | 15.703802 | 8.42 | | 132.23 | | | | | |
| | | | | 乙炔气 | m3 | 1.518833 | 18.2 | | 27.64 | | | | | |
| | | | | 氧气 | m3 | 3.18955 | 6.99 | | 22.29 | | | | | |
| | | | | 浅蓝色304#不锈钢板 | kg | 262.2474 | 32.55 | | 8536.15 | | | | | |
| | | | | 玻璃胶 300mL | 支 | 49.11 | 13.5 | | 662.99 | | | | | |
| | | | | 铁件 | kg | 10.773333 | 6.1 | | 65.72 | | | | | |
| | | 碎石 20~40mm | m3 | 0.74596 | 181 | | 135.02 | | | | | | | |
| 主材 | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.17 | 456.71 | | 77.64 | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 307.079073 | 1 | | 307.08 | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|----------|---------------------|---------|-------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|-----------------|-----|
| 项目编码 | | 050307019011 | | 项目名称 | | 金属坐凳 (YS-015-1) | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | |
| | | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 |
| 050012-11换 | 不锈钢包边 | m2 | 58.78 | 116.02 | 289.4 | 0 | 0 | 40.01 | 6819.6556 | 17010.932 | 0 | 0 | 2351.7878 | | |
| 050012-28 | 钢管架 普通型 | t | 0.32 | 3172.56 | 5478.52 | 0 | 2463.48 | 1137.28 | 1015.2192 | 1753.1264 | 0 | 788.3136 | 363.9296 | | |
| 050003-105 | 预埋件 铁件 | t | 0.014 | 3585.65 | 6516.5 | 0 | 736.55 | 1164.39 | 50.1991 | 91.231 | 0 | 10.3117 | 16.30146 | | |
| 050003-40 | 非泵送混凝土浇筑、养护 独立基础 | 10m3 | 0.089 | 1130.7 | 4697 | 0 | 119.41 | 491.72 | 100.6323 | 418.033 | 0 | 10.62749 | 43.76308 | | |
| 050005-10换 | 碎石垫层 灌浆 | 10m3 | 0.094 | 1080.83 | 3152.45 | 0 | 6.15 | 395.92 | 101.59802 | 296.3303 | 0 | 0.5781 | 37.21648 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 8087.30422 | 19569.6527 | 0 | 809.83089 | 2812.95842 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | | 人工 | | 普工人工费 | | 元 | | 1694.377807 | | 1.3527 | | 2291.98 | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 4347.290766 | | 1.3306 | | 5784.51 | | | |
| | | 材料 | | 水 | | m3 | | 0.52959 | | 3.77 | | 2 | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | | 0.90335 | | 454.69 | | 410.74 | | | |
| | | | | 型钢(综合) | | t | | 0.342 | | 4100 | | 1402.2 | | | |
| | | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | | 7.6955 | | 7.2 | | 55.41 | | | |
| | | | | 柴油 | | kg | | 21.2819 | | 8.42 | | 179.19 | | | |
| | | | | 乙炔气 | | m3 | | 2.058333 | | 18.2 | | 37.46 | | | |
| | | | | 氧气 | | m3 | | 4.3225 | | 6.99 | | 30.21 | | | |
| | | | | 浅蓝色304#不锈钢板 | | kg | | 470.8278 | | 32.55 | | 15325.44 | | | |
| | | | | 玻璃胶 300mL | | 支 | | 88.17 | | 13.5 | | 1190.3 | | | |
| | | | | 铁件 | | kg | | 14.14 | | 6.1 | | 86.25 | | | |
| | | | | 碎石 20~40mm | | m3 | | 1.03118 | | 181 | | 186.64 | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | | 0.235 | | 456.71 | | 107.33 | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 538.531343 | | 1 | | 538.53 | | | |
| | | | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | | 0.02444 | | 23.64 | | 0.58 | | | | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 | | 台班 | | 0.316667 | | 1570.35 | | 497.28 | | | | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量M(t) M=1 | | 台班 | | 0.03471 | | 283.17 | | 9.83 | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | 台班 | | 0 | | 201.44 | | 0 | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | | 0.06853 | | 11.65 | | 0.8 | | | | | |
| | | 电动切割机 | | 台班 | | 0.158333 | | 235.97 | | 37.36 | | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E(kV·A) E=30 | | 台班 | | 1.52446 | | 167.78 | | 255.77 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011102003021 | | 项目名称 | | 块料楼地面 (YS-T-001-15) | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 8.45 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | |
| | | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 |
| 050009-24换 | 透水砖 砂浆铺设[18厚仿荔枝面芝麻黑花岗岩PC砖] | 10m2 | 0.1 | 363.8 | 856.83 | 0 | 0 | 122.92 | 36.38 | 85.683 | 0 | 0 | 12.292 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 36.38 | 85.683 | 0 | 0 | 12.292 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | | 人工 | | 普工人工费 | | 元 | | 3.537 | | 1.3527 | | 4.78 | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 23.74522 | | 1.3306 | | 31.6 | | | |
| | | 材料 | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | | 0.0324 | | 456.71 | | 14.8 | | | |
| | | | | 水 | | m3 | | 0.029446 | | 3.77 | | 0.11 | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.075 | | 1 | | 0.08 | | | |
| | | | | 15厚仿拉丝面芝麻黑花岗岩PC砖 | | m2 | | 1.01 | | 70 | | 70.7 | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | 台班 | | 0 | | 201.44 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 010501001097 | | 项目名称 | | 垫层 | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | | 7.14 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | |
| | | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 |
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.1 | 754.58 | 4715.06 | 0 | 0 | 121.65 | 409.99 | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | | 人工 | | 普工人工费 | | 元 | | 11.771 | | 1.3527 | | 15.92 | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 44.743 | | 1.3306 | | 59.54 | | | |
| | | 材料 | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | | 1.02 | | 454.69 | | 463.78 | | | |
| | | | | 水 | | m3 | | 0.2 | | 3.77 | | 0.75 | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 6.968 | | 1 | | 6.97 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 机动翻斗车 装载质量M(t) M=1 | | 台班 | | 0.039 | | 283.17 | | 11.04 | | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | | 0.079 | | 14.19 | | 1.12 | | | | | |
| 项目编码 | | 010501001098 | | 项目名称 | | 垫层 | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | | 10.79 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | |
| | | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.01 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | | 人工 | | 普工人工费 | | 元 | | 21.7171 | | 1.3527 | | 29.38 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 6%水泥石粉渣混合料 | | m3 | | 1.02 | | 173.37 | | 176.84 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | | 台班 | | 0.0022 | | 821.29 | | 1.81 | | | | | |
| | | 电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | | 0.008 | | 23.64 | | 0.19 | | | | | |
| 项目编码 | | 010404001047 | | 项目名称 | | 疏水层 (YS-T-001-2) | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 49.45 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | |
| | | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 |
| 050012-4换 | 排水板安装 卷材 | 100m2 | 0.01 | 387.38 | 1951.39 | 0 | 0 | 182.84 | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | | 人工 | | 普工人工费 | | 元 | | 21.7171 | | 1.3527 | | 29.38 | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 23.74522 | | 1.3306 | | 31.6 | | | |
| | | 材料 | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | | 0.0324 | | 456.71 | | 14.8 | | | |
| | | | | 水 | | m3 | | 0.029446 | | 3.77 | | 0.11 | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.075 | | 1 | | 0.08 | | | |
| | | | | 15厚仿拉丝面芝麻黑花岗岩PC砖 | | m2 | | 1.01 | | 70 | | 70.7 | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | 台班 | | 0 | | 201.44 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 010404001047 | | 项目名称 | | 疏水层 (YS-T-001-2) | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 49.45 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | |
| | | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 |
| 050012-4换 | 排水板安装 卷材 | 100m2 | 0.01 | 387.38 | 1951.39 | 0 | 0 | 182.84 | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | | 人工 | | 普工人工费 | | 元 | | 21.7171 | | 1.3527 | | 29.38 | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 23.74522 | | 1.3306 | | 31.6 | | | |
| | | 材料 | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | | 0.0324 | | 456.71 | | 14.8 | | | |
| | | | | 水 | | m3 | | 0.029446 | | 3.77 | | 0.11 | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.075 | | 1 | | 0.08 | | | |
| | | | | 15厚仿拉丝面芝麻黑花岗岩PC砖 | | m2 | | 1.01 | | 70 | | 70.7 | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | 台班 | | 0 | | 201.44 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 010404001047 | | 项目名称 | | 疏水层 (YS-T-001-2) | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 49.45 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | |
| | | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 |
| 050012-4换 | 排水板安装 卷材 | 100m2 | 0.01 | 387.38 | 1951.39 | 0 | 0 | 182.84 | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | | 人工 | | 普工人工费 | | 元 | | 21.7171 | | 1.3527 | | 29.38 | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 23.74522 | | 1.3306 | | 31.6 | | | |
| | | 材料 | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | | 0.0324 | | 456.71 | | 14.8 | | | |
| | | | | 水 | | m3 | | 0.029446 | | 3.77 | | 0.11 | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.075 | | 1 | | 0.08 | | | |
| | | | | 15厚仿拉丝面芝麻黑花岗岩PC砖 | | m2 | | 1.01 | | 70 | | 70.7 | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | 台班 | | 0 | | 201.44 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 010404001047 | | 项目名称 | | 疏水层 (YS-T-001-2) | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 49.45 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | |
| | | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 |
| 050012-4换 | 排水板安装 卷材 | 100m2 | 0.01 | 387.38 | 1951.39 | 0 | 0 | 182.84 | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 3.8738 | 19.5139 | 0 | 0 | 1.8284 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | | 人工 | | 普工人工费 | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|----------------------------------|--------|---------|-----------------------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|------------|---------|----------|--|--|--|--|--|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 0.4335 | 1.3527 | 0.59 | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 2.4706 | 1.3306 | 3.29 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 30mm厚EPPE高密度聚乙烯排水板 | | m2 | 1.05 | 18.31 | 19.23 | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2884 | 1 | 0.29 | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010404001048 | | | 项目名称 | 疏水层 (YS-T-001-2) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 49.45 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 3.0181 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.9579 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 9.848800 | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 0.5755 | 1.3527 | 0.78 | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 1.6832 | 1.3306 | 2.24 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 无纺布 200g/m2 | | m2 | 2.2 | 2.63 | 5.79 | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0868 | 1 | 0.09 | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001099 | | | 项目名称 | 排水盲管滤水层 (YS-T-001-13) | | 计量单位 | m | 工程量 | 16.02 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 050005-7 | 填砂垫层 | 10m3 | 0.008 | 674.08 | 2653.41 | 0 | 3.78 | 281.29 | 5.39264 | 21.22728 | 0 | 0.03024 | 2.25032 | | | | | |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.0012 | 301.81 | 587.28 | 0 | 0 | 95.79 | 0.362172 | 0.704736 | 0 | 0 | 0.114948 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 5.754812 | 21.932016 | 0 | 0.03024 | 2.365268 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 30.082336 | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 1.002607 | 1.3527 | 1.36 | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 3.300339 | 1.3306 | 4.39 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | | m3 | 0.101473 | 207 | 21 | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.02397 | 3.77 | 0.09 | | | | | | | | | | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | | m2 | 0.26367 | 2.63 | 0.69 | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.115871 | 1 | 0.12 | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.001278 | 23.64 | 0.03 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022059 | | | 项目名称 | 种植区、铺装区暗沟 (YS-T-001-4、YS-T-001-3) | | 计量单位 | m | 工程量 | 21.24 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.005 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 10.82065 | 23.5445 | 0 | 0.1165 | 3.5667 | | | | | |
| 050002-22换 | 明沟铸铁盖板安装 宽60cm以内[10厚铸铁盖板] | 10m | 0.1 | 1461.67 | 2117.58 | 0 | 140.94 | 437.03 | 146.167 | 211.758 | 0 | 14.094 | 43.703 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 156.98765 | 235.3025 | 0 | 14.2105 | 47.2697 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 453.77035 | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 26.902807 | 1.3527 | 36.39 | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 90.617809 | 1.3306 | 120.58 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.03204 | 3.77 | 0.12 | | | | | | | | | | | |
| | | 普通 预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.050654 | 454.69 | 23.03 | | | | | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.218 | 7.2 | 1.57 | | | | | | | | | | | |
| | | 防锈漆 红色 | | kg | 0.499 | 15.48 | 7.72 | | | | | | | | | | | |
| | | 松节油 | | kg | 0.132 | 23 | 3.04 | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.470295 | 1 | 0.47 | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 10厚铸铁盖板 | | m | 1.03 | 193.5 | 199.31 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.009981 | 11.65 | 0.12 | | | | | | | | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | 台班 | 0.084 | 167.78 | 14.09 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011104002012 | | | 项目名称 | 木平台 (YS-007-12) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 47.59 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 050006-106 | 木地板面 底油一遍 调和漆三遍 | 100m2 | 0.01 | 1404.49 | 481.32 | 0 | 0 | 333.2 | 14.0449 | 4.8132 | 0 | 0 | 3.332 | | | | | |
| 020002-76换 | 木(竹)地板 实木地板楼地面 铺在木龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2826.72 | 28693.45 | 0 | 8.39 | 2057.39 | 28.2672 | 286.9345 | 0 | 0.0839 | 20.5739 | | | | | |
| 050008-16 | 木栈道 钢龙骨 | t | 0.02 | 3506 | 4296.5 | 0 | 100.67 | 993.24 | 70.12 | 85.93 | 0 | 2.0134 | 19.8648 | | | | | |
| 050005-13换 | 砂浆找平层(厚20mm) 在混凝土上 | 100m2 | 0.01 | 1055.33 | 986.02 | 0 | 0 | 281.58 | 10.5533 | 9.8602 | 0 | 0 | 2.8158 | | | | | |
| 050003-105换 | 预埋件 铁件[镀锌角钢] | t | 0.002 | 3585.65 | 4459.03 | 0 | 736.55 | 1061.51 | 7.1713 | 8.91806 | 0 | 1.4731 | 2.12302 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 130.1567 | 396.45596 | 0 | 3.5704 | 48.70952 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 578.892580 | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 8.837954 | 1.3527 | 11.96 | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 63.06016 | 1.3306 | 83.91 | | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 2.95318 | 1.3785 | 4.07 | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 6.47116 | 1.3565 | 8.78 | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 11.26152 | 1.3691 | 15.42 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆 | | kg | 0.29828 | 13 | 3.88 | | | | | | | | | | | |
| | | 桐油 | | kg | 0.01773 | 12.5 | 0.22 | | | | | | | | | | | |
| | | 油漆溶剂油 | | kg | 0.03422 | 11 | 0.38 | | | | | | | | | | | |
| | | 石膏粉 | | kg | 0.021 | 0.5 | 0.01 | | | | | | | | | | | |
| | | 砂纸 | | 张 | 0.175 | 0.25 | 0.04 | | | | | | | | | | | |
| | | 清油 Y002-7全油性 | | kg | 0.00723 | 26.13 | 0.19 | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.006 | 3.77 | 0.02 | | | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.0202 | 456.71 | 9.23 | | | | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.001 | 562.97 | 0.56 | | | | | | | | | | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | | kg | 0.3013 | 4.75 | 1.43 | | | | | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 镀锌预埋连接件 | | kg | 0.50011 | 7.8 | 3.9 | | | | | | | | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | kg | 0.1587 | 5.5 | 0.87 | | | | | | | | | | | |
| | | 1860*137*30 褐色小沟槽防霉户外竹木(防霉等级e0级) | | m2 | 1.05 | 266.68 | 280.01 | | | | | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.051645 | 7.2 | 0.37 | | | | | | | | | | | |
| | | 型钢(综合) | | t | 0.01963 | 4100 | 80.48 | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-------|------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|---------|--------|-----------|--|--|--|--|
| | | | | | 氧气(工业用) | | m3 | 0.021041 | 19.58 | 0.41 | | | | | | | |
| | | | | | 乙炔气 | | m3 | 0.007014 | 18.2 | 0.13 | | | | | | | |
| | | | | | 镀锌角钢 | | kg | 1.252154 | 4.093 | 5.13 | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.751454 | 1 | 1.75 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | 台班 | 0.0029 | 28.94 | 0.08 | | | | | | | | |
| | | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | 台班 | 0.016878 | 167.78 | 2.83 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022060 | | | 项目名称 | 木平台暗沟 (YS-007-12) | | | 计量单位 | m | 工程量 | 24.44 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护 地沟、电缆沟 | 10m3 | 0.011 | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 23.80543 | 51.7979 | 0 | 0.2563 | 7.84674 | | | | |
| 050005-22换 | 砂浆面层(厚20mm) 楼面 | 100m2 | 0.0096 | 1544.03 | 1054.94 | 0 | 0 | 392.59 | 14.822688 | 10.127424 | 0 | 0 | 3.768864 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 38.628118 | 61.925324 | 0 | 0.2563 | 11.615604 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 112.425346 | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | 普工人工费 | | 元 | 4.096643 | 1.3527 | | 5.54 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | | 元 | 24.209936 | 1.3306 | | 32.21 | | | | | | | | |
| | 材料 | | 水 | | m3 | 0.105039 | 3.77 | | 0.4 | | | | | | | | |
| | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.107563 | 454.69 | | 48.91 | | | | | | | | |
| | | | 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R) (散装) | | t | 0.002649 | 408 | | 1.08 | | | | | | | | |
| | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.01939 | 456.71 | | 8.86 | | | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.787867 | 1 | | 0.79 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.021195 | 11.65 | | 0.25 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010401008009 | | | 项目名称 | 填充墙 (YS-T-001-15) | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 2.54 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 050002-5换 | 实心砖墙 (1+1/4) 砖 | 10m3 | 0.1 | 4190.8 | 5367.81 | 0 | 0 | 1190.79 | 419.08 | 536.781 | 0 | 0 | 119.079 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 419.08 | 536.781 | 0 | 0 | 119.079 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1074.94000 | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | 普工人工费 | | 元 | 80.684 | 1.3527 | | 109.14 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | | 元 | 232.93159 | 1.3306 | | 309.94 | | | | | | | | |
| | 材料 | | 松杂枋板材(周转材) | | m3 | 0.0017 | 1941 | | 3.3 | | | | | | | | |
| | | | 铁钉(综合) | | kg | 0.037 | 5.5 | | 0.2 | | | | | | | | |
| | | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | | 千块 | 0.531 | 800 | | 424.8 | | | | | | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.102591 | 3.77 | | 0.39 | | | | | | | | |
| | | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | | m3 | 0.233029 | 407.67 | | 95 | | | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 13.092 | 1 | | 13.09 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010903004013 | | | 项目名称 | 墙面变形缝 (YS-T-001-15) | | | 计量单位 | m | 工程量 | 28.17 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 050007-82换 | 聚氯乙稀胶泥 嵌缝 | 100m | 0.01 | 1179.47 | 405.59 | 0 | 0 | 279.88 | 11.7947 | 4.0559 | 0 | 0 | 2.7988 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 11.7947 | 4.0559 | 0 | 0 | 2.7988 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 18.649400 | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | 普工人工费 | | 元 | 0.7602 | 1.3527 | | 1.03 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | | 元 | 8.09135 | 1.3306 | | 10.77 | | | | | | | | |
| | 材料 | | 聚氯乙稀胶泥 | | kg | 0.833 | 3.8 | | 3.17 | | | | | | | | |
| | | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 6~25mm | | m2 | 0.05 | 11 | | 0.55 | | | | | | | | |
| | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.000571 | 456.71 | | 0.26 | | | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0795 | 1 | | 0.08 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201004050 | | | 项目名称 | 草地方形雨水口盖板 (YS-T-001-9) | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|---------|----------|---------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|---------|--|
| 费用明细 | 材料 | | 湿拌抹灰砂浆 M15 其他材料费(按百分比计算) | | | | m3 | 0.019671 | 447.93 | 8.81 | | | | | |
| | | | | | | 元 | 1.55166 | 1 | 1.55 | | | | | | |
| | 主材 | | 6%水泥石粉渣混合料 | | | | m3 | 0.1224 | 173.37 | 21.22 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | | | | 台班 | 0.000264 | 821.29 | 0.22 | | | | | |
| | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | | | 台班 | 0.00096 | 23.64 | 0.02 | | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.042 | 11.65 | 0.49 | | | | | | |
| 项目编码 | 050305003001 | | 项目名称 | | 木坐凳 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 5 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050012-28 | 钢管架 普通型 | t | 0.05 | 3172.56 | 5478.52 | 0 | 2463.48 | 1137.28 | 158.628 | 273.926 | 0 | 123.174 | 56.864 | | |
| 050012-11换 | 不锈钢包边 | m2 | 1.06 | 116.02 | 289.4 | 0 | 0 | 40.01 | 122.9812 | 306.764 | 0 | 0 | 42.4106 | | |
| 050004-94 | 榫木 枋木 | m3 | 0.02 | 582.17 | 1922.54 | 0 | 12.62 | 225.11 | 11.6434 | 38.4508 | 0 | 0.2524 | 4.5022 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 293.2526 | 619.1408 | 0 | 123.4264 | 103.7768 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1139.5966 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 45.28036 | 1.3527 | 61.25 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 151.25792 | 1.3306 | 201.26 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | t | 0.04536 | 4100 | 185.98 | | | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.95382 | 7.2 | 6.87 | | | | | | | | | |
| | | 柴油 | kg | 2.822652 | 8.42 | 23.77 | | | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.273 | 18.2 | 4.97 | | | | | | | | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.5733 | 6.99 | 4.01 | | | | | | | | | |
| | | 浅蓝色304#不锈钢板 | kg | 8.44254 | 32.55 | 274.8 | | | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 1.581 | 13.5 | 21.34 | | | | | | | | | |
| | | 铁钉(综合) | kg | 0.05412 | 5.5 | 0.3 | | | | | | | | | |
| | | 防腐油 | kg | 0.04668 | 2.1 | 0.1 | | | | | | | | | |
| | | 方木 | m3 | 0.0141 | 1600 | 22.56 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 13.51158 | 1 | 13.51 | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.000156 | 970.39 | 0.15 | | | | | | | | | |
| 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 | | 台班 | 0.042 | 1570.35 | 65.95 | | | | | | | | | | |
| 电动切割机 | | 台班 | 0.021 | 235.97 | 4.96 | | | | | | | | | | |
| 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | 台班 | 0.19404 | 167.78 | 32.56 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003022 | | 项目名称 | | 块料楼地面 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 224.57 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050009-24换 | 透水砖 砂浆铺设[18厚仿荔枝面福鼎黑花岗岩PC砖] | 10m2 | 0.1 | 363.8 | 856.83 | 0 | 0 | 122.92 | 36.38 | 85.683 | 0 | 0 | 12.292 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 36.38 | 85.683 | 0 | 0 | 12.292 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 134.35500 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.537 | 1.3527 | 4.78 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.74522 | 1.3306 | 31.6 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0324 | 456.71 | 14.8 | | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.029446 | 3.77 | 0.11 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.075 | 1 | 0.08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 15厚防水洗面福鼎黑花岗岩PC砖 | m2 | 1.01 | 70 | 70.7 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011102001096 | | 项目名称 | | 块料楼地面 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 224.57 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | 050009-24换 | 透水砖 砂浆铺设[18厚仿荔枝面芝麻花岗岩PC砖铺装] | 10m2 | 0.1 | 363.8 | 856.83 | 0 | 0 | 122.92 | 36.38 | 85.683 | 0 | 0 | 12.292 | |
| | 小计 | | | | | | | | | 36.38 | 85.683 | 0 | 0 | 12.292 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 134.35500 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.537 | 1.3527 | 4.78 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.74522 | 1.3306 | 31.6 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.029446 | 3.77 | 0.11 | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0324 | 456.71 | 14.8 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.075 | 1 | 0.08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 15厚仿烧面芝麻花岗岩PC砖 | m2 | 1.01 | 70 | 70.7 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010501001100 | | 项目名称 | | 垫层 | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | | 44.91 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.1 | 754.58 | 4715.06 | 0 | 121.65 | 409.99 | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | |
| | 小计 | | | | | | | | | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 600.12800 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.771 | 1.3527 | 15.92 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 44.743 | 1.3306 | 59.54 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.02 | 454.69 | 463.78 | | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 6.968 | 1 | 6.97 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 载质量M (t) M=1 | 台班 | 0.039 | 283.17 | 11.04 | | | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.079 | 14.19 | 1.12 | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010501001101 | | 项目名称 | | 垫层 | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | | 67.37 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.01 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | |
| | 小计 | | | | | | | | | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 223.651600 | | | | | | |
| - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普工人工费 | 元 | 21.7171 | 1.3527 | 29.38 | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|------------------------------|--------|----------------------|------------|--------|---------|---------|------------|--|--|--|
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.009998 | 11.65 | 0.12 | | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kW·A) E=30 | | 台班 | 0.084 | 167.78 | 14.09 | | | | | |
| 项目编码 | 010401008010 | | 项目名称 | 填充墙 (YS-T-001-15) | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 2.54 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| 050002-5换 | 实心砖墙 (1+1/4) 砖 | 10m3 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | | | |
| | | | | 4190.8 | 5367.81 | 0 | 0 | 1190.79 | 419.08 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 536.781 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1074.94000 | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 80.684 | 1.3527 | | 109.14 | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 232.93159 | 1.3306 | | 309.94 | | | | |
| | 材料 | 松杂枋板材(周转材) | | m3 | 0.0017 | 1941 | | 3.3 | | | | |
| | | 铁钉(综合) | | kg | 0.037 | 5.5 | | 0.2 | | | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | | 千块 | 0.531 | 800 | | 424.8 | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.102591 | 3.77 | | 0.39 | | | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | | m3 | 0.233029 | 407.67 | | 95 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 13.092 | 1 | | 13.09 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | |
| 项目编码 | 010903004014 | | 项目名称 | 墙面变形缝 (YS-T-001-15) | | 计量单位 | m | 工程量 | 28.17 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| 050007-82换 | 聚氯乙稀胶泥 嵌缝 | 100m | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | | | |
| | | | | 1179.47 | 405.59 | 0 | 0 | 279.88 | 11.7947 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.0559 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 18.649400 | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 0.7602 | 1.3527 | | 1.03 | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 8.09135 | 1.3306 | | 10.77 | | | | |
| | 材料 | 聚氯乙稀胶泥 | | kg | 0.833 | 3.8 | | 3.17 | | | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm | | m2 | 0.05 | 11 | | 0.55 | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.000571 | 456.71 | | 0.26 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0795 | 1 | | 0.08 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201004051 | | 项目名称 | 方形雨水口盖板 (YS-T-001-6) | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装 | 套 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | | | |
| | | | | 80.67 | 205.5 | 0 | 0 | 28.03 | 80.67 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 205.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 314.20 | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 14.31 | 1.3527 | | 19.36 | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 46.08 | 1.3306 | | 61.31 | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 绿地雨水口盖板 | | 套 | 1 | 205.5 | | 205.5 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010401011024 | | 项目名称 | 方形雨水口 (YS-T-001-7) | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 4 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.0012 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | | | |
| | | | | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 3.525204 | | | |
| 050003-68 | 非泵送混凝土浇筑、养护、凿沟、凿嵌沟 | 10m3 | 0.021 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | | | |
| | | | | 2164.13 | 4708.9 | 0 | 23.3 | 713.34 | 45.44673 | | | |
| 050006-10换 | 一般抹灰 水泥砂浆 (15*5)mm(光面) 内墙面 | 100m2 | 0.0033 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | | | |
| | | | | 2398.11 | 1072.71 | 0 | 0 | 581.46 | 7.913763 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 56.885697 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 123.647331 | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 7.715024 | 1.3527 | | 10.44 | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 34.457065 | 1.3306 | | 45.85 | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.135471 | 3.77 | | 0.51 | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.210613 | 454.69 | | 95.76 | | | | |
| | | 防水粉 | | kg | 0.014967 | 5 | | 0.07 | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.007579 | 447.93 | | 3.39 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.478773 | 1 | | 1.48 | | | | |
| | 主材 | 6%水泥石粉渣混合料 | | m3 | 0.1224 | 173.37 | | 21.22 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | | 台班 | 0.000264 | 821.29 | | 0.22 | | | | |
| | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.00096 | 23.64 | | 0.02 | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.0415 | 11.65 | | 0.48 | | | | |
| 项目编码 | 050305003002 | | 项目名称 | 木望板 | | 计量单位 | m | 工程量 | 2.15 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| 050012-28 | 钢骨架 普通型 | t | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | | | |
| | | | | 3172.56 | 5478.52 | 0 | 2463.48 | 1137.28 | 317.256 | | | |
| 050012-11换 | 不锈钢包边 | m2 | 2.46 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | | | |
| | | | | 116.02 | 289.4 | 0 | 0 | 40.01 | 285.4092 | | | |
| 050004-94 | 榑木 枋木 | m3 | 0.03 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | | | |
| | | | | 582.17 | 1922.54 | 0 | 12.62 | 225.11 | 17.4651 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 620.1303 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1317.4522 | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 105.303163 | 1.3527 | | 142.44 | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 351.762605 | 1.3306 | | 468.06 | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | t | 0.105488 | 4100 | | 432.5 | | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | kg | 2.218186 | 7.2 | | 15.97 | | | | |
| | | 柴油 | | kg | 6.564307 | 8.42 | | 55.27 | | | | |
| | | 乙炔气 | | m3 | 0.634894 | 18.2 | | 11.55 | | | | |
| | | 氧气 | | m3 | 1.333256 | 6.99 | | 9.32 | | | | |
| | | 浅蓝色304不锈钢板 | | kg | 19.633814 | 32.55 | | 639.08 | | | | |
| | | 玻璃胶 300ml | | 支 | 3.676744 | 13.5 | | 49.64 | | | | |
| | | 铁钉(综合) | | kg | 0.12586 | 5.5 | | 0.69 | | | | |
| | | 防腐油 | | kg | 0.108558 | 2.1 | | 0.23 | | | | |
| | | 方木 | | m3 | 0.032791 | 1600 | | 52.47 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 31.422279 | 1 | | 31.42 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------------------|-------|---------------------------|----------|-----|---------|----------|---------|---------|-------|---------|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目编码 | 010903002023 | | | 项目名称 | 墙面涂膜防水 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 63.77 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| 050007-63 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | | |
| | | | | 1242.16 | 4457.36 | 0 | 0 | 496.27 | 12.4216 | 44.5736 | 0 | 0 | 4.9627 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 12.4216 | 44.5736 | 0 | 0 | 4.9627 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 内容 | 单位 | | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | | 元 | | | 0.7977 | 1.3527 | | 1.08 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 元 | | | 8.5244 | 1.3306 | | 11.34 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 基层处理剂(防水专用) | | | kg | | | 0.5 | 11 | | 5.5 | | | | | | | | | | | |
| | | 铝合金压条 30×3 | | | m | | | 0.1 | 5.15 | | 0.52 | | | | | | | | | | | |
| | | 单组份聚氨酯建筑密封膏 | | | kg | | | 0.018 | 33.5 | | 0.6 | | | | | | | | | | | |
| | | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 8~2.0mm | | | m2 | | | 1.1285 | 33.05 | | 37.3 | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | | | 0.6587 | 1 | | 0.66 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011503008002 | | | 项目名称 | 围护 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 36.25 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| 独立费 | | m | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 内容 | 单位 | | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010101004001 | | | 项目名称 | 挖沟槽、基坑土方 | | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 327.45 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| 120001-25 | 履带式挖掘机 挖沟槽土方 | 1000m3 | 0.001 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | | |
| | | | | 1746.27 | 0 | 0 | 5978.82 | 784.99 | 1.74627 | 0 | 0 | 5.97882 | 0.78499 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 1.74627 | 0 | 0 | 5.97882 | 0.78499 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 内容 | 单位 | | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | | 元 | | | 1.266788 | 1.3785 | | 1.75 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 履带式推土机 功率P (kW) P=75 | 台班 | | | 0.0002 | 1096.79 | | 0.22 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5 | 台班 | | | 0.00568 | 1013.99 | | 5.76 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010103002001 | | | 项目名称 | 余方弃置 | | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 327.45 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| 独立费 | 余方弃置(装车、外运) | m3 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 内容 | 单位 | | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010101001007 | | | 项目名称 | 平整场地 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 843.21 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| 050001-145 | 机械原土夯实 | 1000m2 | 0.001 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | | |
| | | | | 1296.83 | 0 | 0 | 118.2 | 293.35 | 1.29683 | 0 | 0 | 0.1182 | 0.29335 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 1.29683 | 0 | 0 | 0.1182 | 0.29335 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 内容 | 单位 | | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | | 元 | | | 0.9587 | 1.3527 | | 1.3 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | 台班 | | | 0.005 | 23.64 | | 0.12 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003023 | | | 项目名称 | 块料楼地面 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 236.11 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| 050009-24换 | 透水砖 砂浆铺设[55厚仿荔枝面芝麻灰瓷质生态透水砖] | 10m2 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | | |
| | | | | 363.8 | 1361.83 | 0 | 0 | 148.17 | 36.38 | 136.183 | 0 | 0 | 14.817 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 36.38 | 136.183 | 0 | 0 | 14.817 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 内容 | 单位 | | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 157 页, 共 161 页

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|------------------------|------|---------|-----------|-----------|-------|---------|------------|----------|-----|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050009-24换 | 透水砖 砂浆铺设[55厚仿荔枝面芝麻黑瓷质生态透水砖] | 10m2 | 0.1 | 363.8 | 1361.83 | 0 | 0 | 148.17 | 36.38 | 136.183 | 0 | 0 | 14.817 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 36.38 | 136.183 | 0 | 0 | 14.817 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 187.38000 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | | 3.537 | | 1.3527 | | 4.78 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | | 23.74522 | | 1.3306 | | 31.6 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | | 0.029446 | | 3.77 | | 0.11 | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | | 0.0324 | | 456.71 | | 14.8 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.075 | | 1 | | 0.08 | | | | | | | | | |
| | 主材 | 55厚仿荔枝面芝麻黑瓷质生态透水砖 | | m2 | | 1.01 | | 120 | | 121.2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | | 0 | | 201.44 | | 0 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003025 | | 项目名称 | | 块料楼地面 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 60.27 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050009-24换 | 透水砖 砂浆铺设[55厚仿荔枝面福鼎黑瓷质生态透水砖] | 10m2 | 0.1 | 363.8 | 1361.83 | 0 | 0 | 148.17 | 36.38 | 136.183 | 0 | 0 | 14.817 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 36.38 | 136.183 | 0 | 0 | 14.817 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 187.38000 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | | 3.537 | | 1.3527 | | 4.78 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | | 23.74522 | | 1.3306 | | 31.6 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | | 0.029446 | | 3.77 | | 0.11 | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | | 0.0324 | | 456.71 | | 14.8 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.075 | | 1 | | 0.08 | | | | | | | | | |
| | 主材 | 55厚仿荔枝面福鼎黑瓷质生态透水砖 | | m2 | | 1.01 | | 120 | | 121.2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | | 0 | | 201.44 | | 0 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001098 | | 项目名称 | | 石材楼地面【人行】 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 107.09 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内[30厚烧面福鼎黑花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 37807.24 | 0 | 17.62 | 2968.23 | 48.9181 | 378.0724 | 0 | 0.1762 | 29.6823 | | | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 56.4896 | 392.9596 | 0 | 0.1762 | 32.0932 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 481.718600 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | | 4.7342 | | 1.3527 | | 6.4 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | | 31.951122 | | 1.3306 | | 42.51 | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 0.80739 | | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 2.01224 | | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 2.72361 | | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | kg | | 0.01 | | 10.6 | | 0.11 | | | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | 片 | | 0.0035 | | 65 | | 0.23 | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | | 0.025999 | | 3.77 | | 0.1 | | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | | 0.0001 | | 1052 | | 0.11 | | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | | 0.00101 | | 562.97 | | 0.57 | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | | 0.030303 | | 456.71 | | 13.84 | | | | | | | | | |
| | | 石材保护层 | | kg | | 0.55 | | 27 | | 14.85 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.0447 | | 1 | | 0.04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 30厚烧面福鼎黑花岗岩 | | m2 | | 1.02 | | 356 | | 363.12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | | 0 | | 201.44 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | | 0.0168 | | 10.49 | | 0.18 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001099 | | 项目名称 | | 石材楼地面【人行】 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 48.24 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内[30厚烧面芝麻黑花岗岩] | 100m2 | 0.01 | 4891.81 | 22405.24 | 0 | 17.62 | 2198.13 | 48.9181 | 224.0524 | 0 | 0.1762 | 21.9813 | | | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 56.4896 | 238.9396 | 0 | 0.1762 | 24.3922 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 319.997600 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | | 4.7342 | | 1.3527 | | 6.4 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | | 31.951122 | | 1.3306 | | 42.51 | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 0.80739 | | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 2.01224 | | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 2.72361 | | 1.3691 | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|-------|------|---------------------------|----------|-----------|--------|---------|------------|----------|-----|--------|---------|--|--|--|--|--|
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 67.4112 | 340.9396 | 0 | 0.1762 | 31.8961 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 440.423100 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 5.7459 | 1.3527 | 7.77 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 39.130622 | 1.3306 | 52.07 | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | | | | | | | |
| | | | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | | | | | | |
| | | | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | | | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | | | | | | | |
| | | | | 石材保护层 | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0447 | 1 | 0.04 | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 30厚烧面夜里雪花花岗岩 | m2 | 1.02 | 305 | 311.1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001104 | | | 项目名称 | 垫层 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 61.31 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣(6%水泥石粉渣混合料) | 100m3 | 0.01 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 223.651600 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 21.7171 | 1.3527 | 29.38 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6%水泥石粉渣混合料 | m3 | 1.02 | 173.37 | 176.84 | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | 台班 | 0.0022 | 821.29 | 1.81 | | | | | | | | | | |
| | | | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | 台班 | 0.008 | 23.64 | 0.19 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001105 | | | 项目名称 | 垫层 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 61.31 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.1 | 754.58 | 4715.06 | 0 | 121.65 | 409.99 | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 600.12800 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 11.771 | 1.3527 | 15.92 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 44.743 | 1.3306 | 59.54 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.02 | 454.69 | 463.78 | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 6.968 | 1 | 6.97 | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 机动翻斗车 装载质量M (t) M=1 | 台班 | 0.039 | 283.17 | 11.04 | | | | | | | | | | |
| | | | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.079 | 14.19 | 1.12 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001106 | | | 项目名称 | 垫层 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 65.17 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.1 | 754.58 | 4888.16 | 0 | 121.65 | 418.64 | 75.458 | 488.816 | 0 | 12.165 | 41.864 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 75.458 | 488.816 | 0 | 12.165 | 41.864 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 618.30300 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 11.771 | 1.3527 | 15.92 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 44.743 | 1.3306 | 59.54 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.02 | 471.41 | 480.84 | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 7.224 | 1 | 7.22 | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 机动翻斗车 装载质量M (t) M=1 | 台班 | 0.039 | 283.17 | 11.04 | | | | | | | | | | |
| | | | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.079 | 14.19 | 1.12 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001107 | | | 项目名称 | 垫层 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 13.03 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 050005-7 | 填砂垫层 | 10m3 | 0.1 | 674.08 | 2653.41 | 0 | 3.78 | 281.29 | 67.408 | 265.341 | 0 | 0.378 | 28.129 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 67.408 | 265.341 | 0 | 0.378 | 28.129 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 361.25600 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 11.685 | 1.3527 | 15.81 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 38.781 | 1.3306 | 51.6 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 中砂 | m3 | 1.27 | 207 | 262.89 | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.3 | 3.77 | 1.13 | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.32 | 1 | 1.32 | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | 台班 | 0.016 | 23.64 | 0.38 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001108 | | | 项目名称 | 垫层 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 65.17 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 050005-2 | 人工级配砂石垫层 | 10m3 | 0.1 | 980.43 | 2511.41 | 0 | 5.67 | 341.74 | 98.043 | 251.141 | 0 | 0.567 | 34.174 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 98.043 | 251.141 | 0 | 0.567 | 34.174 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 383.92500 | | | | | | | | | |
| | -</ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 159 页, 共 161 页

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|---------------------------|--------|---------|-----------|----------|---------|----------|----------------------------------|--|--|
| 费用明细 | 材料 | 中砂 | | m3 | 1.012 | 207 | 209.48 | | | | |
| | | 碎石 20~40mm | | m3 | 0.217 | 181 | 39.28 | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.3 | 3.77 | 1.13 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.249 | 1 | 1.25 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.024 | 23.64 | 0.57 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010101004002 | | | 项目名称 | | 挖沟槽、基坑土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 413.42 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 | | |
| 120001-25 | 履带式挖掘机 挖沟槽土方 | 1000m3 | 0.001 | 1746.27 | 0 | 0 | 5978.82 | 784.99 | 1.74627 0 0 5.97882 0.78499 | | |
| 120001-1 | 人工挖一般土方 | 100m3 | 0.0007 | 2505.1 | 0 | 0 | 0 | 551.38 | 1.75357 0 0 0 0.385966 | | |
| 小计 | | | | | | | 3.49984 | 0 | 0 5.97882 1.170956 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 2.357359 | 1.3785 | 3.25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 履带式推土机 功率P(kW) P=75 | | 台班 | 0.0002 | 1096.79 | 0.22 | | | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C<0.5 | | 台班 | 0.00568 | 1013.99 | 5.76 | | | | |
| 项目编码 | 010103002002 | | | 项目名称 | | 余方弃置 | 计量单位 | m3 | 工程量 413.42 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 | | |
| 独立费 | 余方弃置(装车、外运) | m3 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 130 0 0 0 | | |
| 小计 | | | | | | | 0 | 130 | 0 0 0 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 0.9587 | 1.3527 | 1.3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.005 | 23.64 | 0.12 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010101001008 | | | 项目名称 | | 平整场地 | 计量单位 | m2 | 工程量 1148.38 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 | | |
| 050001-145 | 机械原土夯实 | 1000m2 | 0.001 | 1296.83 | 0 | 0 | 118.2 | 293.35 | 1.29683 0 0 0.1182 0.29335 | | |
| 小计 | | | | | | | 1.29683 | 0 | 0 0.1182 0.29335 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 0.9587 | 1.3527 | 1.3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.005 | 23.64 | 0.12 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001101 | | | 项目名称 | | 石材楼面【人行】 | 计量单位 | m2 | 工程量 587.31 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 | | |
| 050005-45换 | 石材楼面块料周长2400mm以内(湿铺) | 100m2 | 0.01 | 5380.99 | 21487.24 | 0 | 17.62 | 2259.9 | 53.8099 214.8724 0 0.1762 22.599 | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 6.7669 0 0 1.1135 | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 8.1203 0 0 1.2974 | | |
| 小计 | | | | | | | 61.3814 | 229.7596 | 0 0.1762 25.0099 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 5.20762 | 1.3527 | 7.04 | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 35.146234 | 1.3306 | 46.77 | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | |
| | | 石材保护层 | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0447 | 1 | 0.04 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 30厚烧面珍珠白花岗岩 | | m2 | 1.02 | 196 | 199.92 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D(mm) D=150 | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | |
| 项目编码 | 011102001102 | | | 项目名称 | | 石材楼面【人行】 | 计量单位 | m2 | 工程量 328.82 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 | | |
| 050005-45换 | 石材楼面块料周长2400mm以内(湿铺) | 100m2 | 0.01 | 5380.99 | 37807.24 | 0 | 17.62 | 3075.9 | 53.8099 378.0724 0 0.1762 30.759 | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 6.7669 0 0 1.1135 | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 8.1203 0 0 1.2974 | | |
| 小计 | | | | | | | 61.3814 | 392.9596 | 0 0.1762 33.1699 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 5.20762 | 1.3527 | 7.04 | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 35.146234 | 1.3306 | 46.77 | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | 1.11 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | 2.73 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | 3.73 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|---|-------|---------|----------------|--------|--------|---------|------------|-----------|--------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 费用明细 | 材料 | 水 | | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.0001 | 1052 | 0.11 | | | | | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | | | | | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | | kg | 0.55 | 27 | 14.85 | | | | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.030303 | 456.71 | 13.84 | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0447 | 1 | 0.04 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 30厚烧面福晶黑花岗岩 | | m2 | 1.02 | 356 | 363.12 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | 0.18 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001103 | | | 项目名称 | 石材楼面【人行】 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 232.25 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050005-45换 | 石材楼面块料局长2400mm以内(湿铺) | 100m2 | 0.01 | 5380.99 | 24456.72 | 0 | 17.62 | 2408.38 | 53.8099 | 244.5672 | 0 | 0.1762 | 24.0838 | | | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.16 | 676.69 | 0 | 0 | 111.35 | 3.5216 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1135 | | | | | | |
| 020002-147 | 楼地面石材底面刷保护层 麻面 | 100m2 | 0.01 | 404.99 | 812.03 | 0 | 0 | 129.74 | 4.0499 | 8.1203 | 0 | 0 | 1.2974 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 61.3814 | 259.4544 | 0 | 0.1762 | 26.4947 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 347.506700 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 5.20762 | 1.3527 | | 7.04 | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 35.146234 | 1.3306 | | 46.77 | | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.80739 | 1.3785 | | 1.11 | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.01224 | 1.3565 | | 2.73 | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.72361 | 1.3691 | | 3.73 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | | | | | | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0035 | 65 | | 0.23 | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.025999 | 3.77 | | 0.1 | | | | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.0001 | 1052 | | 0.11 | | | | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00101 | 562.97 | | 0.57 | | | | | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | | kg | 0.55 | 27 | | 14.85 | | | | | | | | | | | |
| | | 600*300*30 烧面芝麻黑白花岗岩、600*300*30 拉槽面芝麻黑花岗岩混合铺装 | | m2 | 1.02 | 225 | | 229.5 | | | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.030303 | 456.71 | | 13.84 | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.1594 | 1 | | 0.16 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150 | | 台班 | 0.0168 | 10.49 | | 0.18 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011101001009 | | | 项目名称 | 水泥砂浆楼面 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 494.63 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 020002-13 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度t(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1231.46 | 1552.77 | 0 | 68.49 | 353.28 | 12.3146 | 15.5277 | 0 | 0.6849 | 3.5328 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 12.3146 | 15.5277 | 0 | 0.6849 | 3.5328 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 32.060000 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 1.28616 | 1.3785 | | 1.77 | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.81866 | 1.3565 | | 3.82 | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 4.90698 | 1.3691 | | 6.72 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 素水泥浆 | | m3 | 0.00102 | 593.11 | | 0.6 | | | | | | | | | | | |
| | | 干混地面砂浆 M20 | | t | 0.0357 | 413 | | 14.74 | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.0371 | 3.77 | | 0.14 | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0387 | 1 | | 0.04 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0.0034 | 201.44 | | 0.68 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011101002002 | | | 项目名称 | 水磨石楼面 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 144.78 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050005-28换 | 普通水磨石楼面 (20+15)mm 不带嵌条 | 100m2 | 0.01 | 9744.02 | 2636.15 | 0 | 340.96 | 2299.31 | 97.4402 | 26.3615 | 0 | 3.4096 | 22.9931 | | | | | | |
| 050005-30换 | 普通水磨石楼面 每增减5mm | 100m2 | 0.01 | -293.43 | -292.18 | 0 | -37.27 | -81.69 | -2.9343 | -2.9218 | 0 | -0.3727 | -0.8169 | | | | | | |
| 050005-14换 | 砂浆找平层(厚20mm) 在填充料上 | 100m2 | 0.01 | 980.68 | 1163.66 | 0 | 0 | 274.03 | 9.8068 | 11.6366 | 0 | 0 | 2.7403 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 104.3127 | 35.0763 | 0 | 3.0369 | 24.9165 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 167.342400 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 13.4175 | 1.3527 | | 18.15 | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 64.754852 | 1.3306 | | 86.16 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 棉纱 | | kg | 0.02 | 10.6 | | 0.21 | | | | | | | | | | | |
| | | 松节油 | | kg | 0.15 | 23 | | 3.45 | | | | | | | | | | | |
| | | 草酸99.2% | | kg | 0.0794 | 5.6 | | 0.44 | | | | | | | | | | | |
| | | 破白蜡 | | kg | 0.05 | 3.64 | | 0.18 | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.067999 | 3.77 | | 0.26 | | | | | | | | | | | |
| | | 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R) (散装) | | t | 0.00101 | 408 | | 0.41 | | | | | | | | | | | |
| | | 金刚石 200×75×50 | | 块 | 0.165 | 13.5 | | 2.23 | | | | | | | | | | | |
| | | 1:1.5水磨石子浆 | | m3 | 0.0122 | 564.44 | | 6.89 | | | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.045503 | 456.71 | | 20.78 | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2239 | 1 | | 0.22 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | -0.00185 | 201.44 | | -0.37 | | | | | | | | | | | |
| | | 平面水磨石机 功率P (kW) P=3 | | 台班 | 0.1155 | 29.52 | | 3.41 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010904004027 | | | 项目名称 | 金属收边(YS-006-5) | | | 计量单位 | m | 工程量 | 567.85 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 020002-133换 | 楼地面金属分格嵌条 块料地面嵌分格条(50宽5厚30#4#原色不锈钢板) | 100m | 0.01 | 262.45 | 5265.89 | 0 | 0 | 321.06 | 2.6245 | 52.6589 | 0 | 0 | 3.2106 | | | | | | |
| 050003-105换 | 预埋件 铁件L不锈钢角钢 | t | 0.002 | 3585.65 | 33631.72 | 0 | 736.55 | 2520.15 | 7.1713 | 67.26344 | 0 | 1.4731 | 5.0403 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.7958 | 119.92234 | 0 | 1.4731 | 8.2509 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 139.442140 | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|----------------------------------|-------|----------|-----------------|--------|--------|---------|----------|-----------|------------|--------|----------|
| 费用明细 | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 1.04559 | 1.3691 | 1.43 | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | kg | 0.068786 | 7.2 | 0.5 | | | | | | |
| | | 合金钢钻头 6mm | | 个 | 0.005 | 12 | 0.06 | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 2.496559 | 1.25 | 3.12 | | | | | | |
| | | 不锈钢角钢 | | kg | 1.929823 | 32.55 | 62.82 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.957664 | 1 | 0.96 | | | | | | |
| | 主材 | 60宽5厚304#原色不锈钢板 | | m | 1.06 | 46.67 | 49.47 | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | 台班 | 0.008388 | 167.78 | 1.41 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011104002013 | | 项目名称 | | 木平台 (YS-007-12) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 494.63 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050006-106 | 木地板面 底油一遍 调和漆三遍 | 100m2 | 0.01 | 1404.49 | 481.32 | 0 | 0 | 333.2 | 14.0449 | 4.8132 | 0 | 0 | 3.332 |
| 020002-76换 | 木(竹)地板 实木地板 板条地面 铺在木龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2826.72 | 28693.45 | 0 | 8.39 | 2057.39 | 28.2672 | 286.9345 | 0 | 0.0839 | 20.5739 |
| 050008-16 | 木栈道 钢龙骨 | t | 0.02 | 3506 | 4296.5 | 0 | 100.67 | 993.24 | 70.12 | 85.93 | 0 | 2.0134 | 19.8648 |
| 050005-13换 | 砂浆找平层(厚20mm) 在混凝土上 | 100m2 | 0.01 | 1055.33 | 986.02 | 0 | 0 | 281.58 | 10.5533 | 9.8602 | 0 | 0 | 2.8158 |
| 050003-105换 | 预埋件 铁件[镀锌角钢] | t | 0.002 | 3585.65 | 4459.03 | 0 | 736.55 | 1061.51 | 7.1713 | 8.91806 | 0 | 1.4731 | 2.12302 |
| 小计 | | | | | | | | | 130.1567 | 396.45596 | 0 | 3.5704 | 48.70952 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 578.892580 | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 8.835723 | 1.3527 | | 11.95 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 63.028949 | 1.3306 | | 83.87 | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 2.95318 | 1.3785 | | 4.07 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 6.47116 | 1.3565 | | 8.78 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 11.26152 | 1.3691 | | 15.42 | | | | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆 | | kg | 0.29828 | 13 | | 3.88 | | | | | |
| | | 桐油 | | kg | 0.01773 | 12.5 | | 0.22 | | | | | |
| | | 油漆溶剂油 | | kg | 0.03422 | 11 | | 0.38 | | | | | |
| | | 石膏粉 | | kg | 0.021 | 0.5 | | 0.01 | | | | | |
| | | 砂纸 | | 张 | 0.175 | 0.25 | | 0.04 | | | | | |
| | | 清油 Y002-7全油性 | | kg | 0.00723 | 26.13 | | 0.19 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.006 | 3.77 | | 0.02 | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.0202 | 456.71 | | 9.23 | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.001 | 562.97 | | 0.56 | | | | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | | kg | 0.3013 | 4.75 | | 1.43 | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | 0.0001 | 1 | | 0 | | | | | |
| | | 镀锌预埋连接件 | | kg | 0.50011 | 7.8 | | 3.9 | | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | kg | 0.1587 | 5.5 | | 0.87 | | | | | |
| | | 1860*137*30 褐色小沟槽防腐户外竹木(防腐等级e0级) | | m2 | 1.05 | 266.68 | | 280.01 | | | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | kg | 0.051336 | 7.2 | | 0.37 | | | | | |
| | | 型钢(综合) | | t | 0.019626 | 4100 | | 80.47 | | | | | |
| | | 氧气(工业用) | | m3 | 0.021036 | 19.58 | | 0.41 | | | | | |
| | | 乙炔气 | | m3 | 0.007012 | 18.2 | | 0.13 | | | | | |
| | | 镀锌角钢 | | kg | 1.243536 | 4.093 | | 5.09 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.750722 | 1 | | 1.75 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.44 | | 0 | | | | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | 台班 | 0.0029 | 28.94 | | 0.08 | | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | 台班 | 0.016838 | 167.78 | | 2.83 | | | | | |
| 项目编码 | 010501001109 | | 项目名称 | | 垫层 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 301.59 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050001-149换 | 机械回填夯实 回填石粉渣(6%水泥石粉渣混合料) | 100m3 | 0.01 | 2937.67 | 17683.74 | 0 | 199.6 | 1544.15 | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 |
| 小计 | | | | | | | | | 29.3767 | 176.8374 | 0 | 1.996 | 15.4415 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 223.651600 | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 21.7171 | 1.3527 | | 29.38 | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 6%水泥石粉渣混合料 | | m3 | 1.02 | 173.37 | | 176.84 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | | 台班 | 0.0022 | 821.29 | | 1.81 | | | | | |
| | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.008 | 23.64 | | 0.19 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001110 | | 项目名称 | | 垫层 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 260.93 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-3换 | 普通混凝土 | 10m3 | 0.1 | 754.58 | 4715.06 | 0 | 121.65 | 409.99 | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 |
| 小计 | | | | | | | | | 75.458 | 471.506 | 0 | 12.165 | 40.999 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 600.12800 | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 11.771 | 1.3527 | | 15.92 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 44.743 | 1.3306 | | 59.54 | | | | | |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 1.02 | 454.69 | | 463.78 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.2 | 3.77 | | 0.75 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 6.968 | 1 | | 6.97 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 载质量M (t) M=1 | | 台班 | 0.039 | 283.17 | | 11.04 | | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.079 | 14.19 | | 1.12 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：园建工程
标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 1 页，共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|----|------------------|-----------|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 718111.41 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4% |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 137280 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 19900 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 5505.84 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

措施项目清单与计价表

| | |
|-------|---------------------------|
| 工程名称: | 园建工程 |
| 标 段: | 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工 |

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建工程
标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|----|----------|-------|----|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

计日工表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 1 页，共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|-----|------|----|------|------|------|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

总承包服务费计价表

工程名称：园建工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 1 页，共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|----|------------|---------|-------|-------|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 4.00 | 0.00 |

发包人供应材料设备明细表

工程名称：园建工程
标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|----|--------------|----|----|-----------|-----------|----|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：园建工程
标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------------------|---------------------|-------|------------|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 1107502.37 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 988841.4 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 118660.97 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 936133.12 |
| 合计 | | | | 2043635.49 |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 1 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-----------|--|------|-----|----------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | A1401 | 首层绿化图 | | | | | 2494610.27 | 0 | |
| 1-1 | A140101 | 乔木 | | | | | 1929090.13 | 0 | |
| 1-1-1 | 050102001001 | 栽植乔木-特选朴树 | 1. 种类:特选朴树 2. 规格:胸(地)径40-42cm, 高度900cm, 冠幅>600cm, 枝下高220-250mm 3. 支撑方式:采用四根钢索绳φ4.5拉锚+镀锌钢管φ50*2四脚井字架双层支撑方案, 钢管支护做深灰色氟碳喷涂 4. 株高、冠径:特选精品假植苗, 全冠, 5主枝以上, 5级以上分枝, 树冠饱满 5. 养护期:养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由甲方决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长 | 株 | 13 | 41952.76 | 545385.88 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 2 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------------|--|------|-----|----------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-2 | 050102001002 | 栽植乔木-特选高杆朴树 | 1. 种类:特选高杆朴树 2. 规格:胸(地)径43-45cm, 高度900cm, 冠幅>600cm, 枝下高300-350cm(枝下净高需满足消防车通行>5m) 3. 支撑方式:采用四根钢索绳Φ4.5拉锚+镀锌钢管Φ50*2四脚井字架双层支撑方案, 钢管支护做深灰色氟碳喷涂 4. 特选精品假植苗, 全冠, 5主枝以上, 5级以上分枝, 树冠饱满 5. 养护期:养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、杯死、病 | 株 | 4 | 55036.03 | 220144.12 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 3 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------------|---|------|-----|----------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-3 | 050102001003 | 栽植乔木-特选铁冬青 | 1. 种类:特选铁冬青 2. 规格:胸(地)径30-32cm, 高度600cm, 冠幅500cm, 枝下高160-180cm 3. 支撑方式:采用四根钢索绳Φ4.5拉锚+镀锌钢管Φ50*2四脚井字架双层支撑方案, 钢管支护做深灰色氟碳喷涂 4. 特选精品假植苗, 全冠, 原生骨架, 全冠移植, 5以上主分枝, 3级以上分枝, 冠幅饱满, 长势良好 5. 养护期:养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责清除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损 | 株 | 13 | 38176.35 | 496292.55 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 4 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-----------|---|------|-----|----------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-4 | 050102001004 | 栽植乔木-特选麻楝 | 1. 种类:特选麻楝 2. 规格:胸(地)径36-38cm, 高度800cm, 冠幅600cm, 枝下高200cm 3. 支撑方式:采用四根钢索绳Φ4.5拉锚+镀锌钢管Φ50*2四脚井字架双层支撑方案, 钢管支护做深灰色氟碳喷涂 4. 全冠, 特选精品假植苗, 5主枝以上, 5级以上分枝, 树形优美, 枝条舒展, 冠幅饱满 5. 养护期:养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责清除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损 | 株 | 9 | 18732.04 | 168588.36 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 5 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|--------------|---|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-5 | 050102001005 | 栽植乔木-特选黄花风铃木 | 1. 种类:特选黄花风铃木 2. 规格:胸(地)径16-18cm, 高度750-800cm, 冠幅400-450cm, 枝下高200-220cm 3. 支撑方式:采用四根钢索绳 φ 4.5拉锚+镀锌钢管 φ 50*2四脚井字架双层支撑方案, 钢管支护做深灰色氟碳喷涂 4. 特选精品苗, 假植苗, 多花类型, 3级以上分枝, 主干上多分枝, 树形饱满 5. 养护期:养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内 | 株 | 8 | 7814.47 | 62515.76 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 6 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|----------------|--|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-6 | 050102001006 | 栽植乔木-特选高杆黄花风铃木 | 1. 种类:特选高杆黄花风铃木 2. 规格:胸(地)径16-18cm, 高度750-800cm, 冠幅400-450cm, 枝下高300-350cm(枝下净高需满足消防车通行>5m) 3. 支撑方式:采用四根钢索绳Φ4.5拉锚+镀锌钢管Φ50*2四脚井字架双层支撑方案, 钢管支护做深灰色氟碳喷涂 4. 特选精品苗, 假植苗, 多花类型, 3级以上分枝, 主干上多分枝, 树形饱满 5. 养护期:养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、杯死、病 | 株 | 5 | 7278.16 | 36390.80 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 7 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------------------|---|------|-----|--------|------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-7 | 050102001007 | 栽植乔木-特选黄花风铃木（偏冠） | 1. 种类:特选黄花风铃木(偏冠) 2. 规格:胸(地)径16-18cm，高度850-900cm，冠幅350-400cm，枝下高200-220cm 3. 支撑方式:采用四根钢索绳Φ4.5拉锚+镀锌钢管Φ50*2四脚井字架双层支撑方案，钢管支护做深灰色氟碳喷涂 4. 精品特选偏冠苗，假植苗，多花类型，三级以上分枝，主杆上多分枝，树形饱满 5. 养护期:养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》，若无特殊要求,养种等级为一级,养种期内负责请除杂草、杂物,负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内,施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内 | 株 | 1 | 9685 | 9685 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 8 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|-------|--------------|--------------|---|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-8 | 050102001008 | 栽植乔木-特选丛生铁冬青 | 1. 种类: 特选丛生铁冬青 2. 规格: 胸(地)径每杆地径不小于10cm, 4杆及以上, 高度300-320cm, 冠幅300-320cm 3. 支撑方式: 采用四根钢索绳 φ 4.5 拉锚+镀锌钢管 φ 50*2 四脚井字架双层支撑方案, 钢管支护做深灰色氟碳喷涂 4. 精品特选丛生苗, 假植苗, 树形整齐优美, 不杂乱, 骨架饱满 5. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责清除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期中 | 株 | 13 | 7001.34 | 91017.42 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 9 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------------|---|------|-----|----------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-9 | 050102001009 | 栽植乔木-特选凤凰木A | 1. 种类:特选凤凰木A 2. 规格:胸(地)径30-32cm, 高度800-850cm, 冠幅550-600cm, 枝下高200cm 3. 支撑方式:采用四根钢索绳Φ4.5拉锚+镀锌钢管Φ50*2四脚井字架双层支撑方案, 钢管支护做深灰色氟碳喷涂 4. 精品特选假植苗, 全冠, 5级以上分枝, 5主枝以上, 树冠饱满 5. 养护期:养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生 | 株 | 12 | 24413.27 | 292959.24 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 10 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-------------|---|------|-----|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-10 | 050102001010 | 栽植乔木-特选穗花牡荆 | 1. 种类:特选穗花牡荆 2. 规格:高度180cm,冠幅180-200cm 3. 特选精品假植苗,树形自然舒展,分枝均匀饱满美 4. 养护期:养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》,若无特殊要求,养种等级为一级,养种期内负责请除杂草、杂物,负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内,施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内,应及时更新复壮受损苗木等,并能植物生长不同阶段及时调整,保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 株 | 14 | 436.5 | 6111 | 0 | |
| 1-2 | A140103 | 地被 | | | | | 565520.14 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 11 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------------|--|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-1 | 050102008001 | 栽植花卉-双色野鸢尾 | 1. 种类: 双色野鸢尾 2. 规格: 高度40-45cm, 冠幅20-25cm 3. 盆苗, 64株/平方米, 枝叶茂盛, 无老化现象, 忌超设计高度老苗, 防倒伏不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责清除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 123 | 276.99 | 34069.77 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 12 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------------|--|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-2 | 050102008002 | 栽植花卉-小叶驳骨丹 | 1. 种类:小叶驳骨丹 2. 规格:高度30-35cm, 冠幅20-25cm 3. 盆苗, 49株/平方米, 枝叶茂盛, 无老化现象, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G3 55014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 59 | 105.9 | 6248.1 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 13 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------------|---|------|-----|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-3 | 050102008003 | 栽植花卉-银叶驳骨丹 | 1. 种类:银叶驳骨丹 2. 规格:高度30-35cm, 冠幅20-25cm 3. 盆苗, 49株/平方米, 枝叶茂盛, 无老化现象, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 271 | 370.62 | 100438.02 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 14 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-4 | 050102008004 | 栽植花卉-粉黛龙船花 | 1. 种类:粉黛龙船花 2. 规格:高度30-35cm, 冠幅20-25cm 3. 盆苗, 49株/平方米, 枝叶茂盛, 无老化现象, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 220 | 235.56 | 51823.2 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 15 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|----------|---|------|------|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-5 | 050102008005 | 栽植花卉-胡椒木 | 1. 种类:胡椒木 2. 规格:高度30-35cm, 冠幅20-25cm 3. 盆苗, 49株/平方米, 枝叶茂盛, 无老化现象, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 44.9 | 208.55 | 9363.9 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 16 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------------|---|------|--------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-6 | 050102008006 | 栽植花卉-狐尾天门冬 | 1. 种类:狐尾天门冬 2. 规格:高度35-40cm, 冠幅30-35cm 3. 盆苗, 36株/平方米, 枝叶茂盛, 无老化现象, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 104. 1 | 123. 46 | 12852. 19 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 17 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|---------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-7 | 050102008007 | 栽植花卉-射干 | 1. 种类:射干 2. 规格:高度35-40cm, 冠幅20-25cm 3. 盆苗, 64株/平方米, 枝叶茂盛, 无老化现象, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G3 55014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 80 | 220.54 | 17643.2 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 18 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------------|--|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-8 | 050102008008 | 栽植花卉-锡兰叶下珠 | 1. 种类:锡兰叶下珠 2. 规格:高度30-40cm, 冠幅20-25cm 3. 盆苗, 64株/平方米, 枝叶茂盛, 无老化现象, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G3 55014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 15 | 185.26 | 2778.9 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 19 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|-------|--------------|----------|---|------|-----|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-9 | 050102008009 | 栽植花卉-米仔兰 | 1. 种类:米仔兰 2. 规格:高度30-35cm，冠幅20-25cm 3. 盆苗, 49株/平方米, 枝叶茂盛, 无老化现象, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》，若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 46 | 256. 63 | 11804. 98 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 20 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------|---|------|-----|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-10 | 050102008010 | 栽植花卉-九里香 | 1. 种类:九里香 2. 规格:高度30-35cm, 冠幅20-25cm 3. 盆苗, 49株/平方米, 枝叶茂盛, 无老化现象, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 399 | 235. 56 | 93988. 44 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 21 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------|---|------|-----|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-11 | 050102008011 | 栽植花卉-银皇后 | 1. 种类:银皇后 2. 规格:高度25-30cm, 冠幅25-30cm 3. 盆苗, 49株/平方米, 枝叶茂盛, 无老化现象, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 166 | 284. 18 | 47173. 88 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 22 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------------|--|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-12 | 050102008012 | 栽植花卉-金边虎尾兰 | 1. 种类:金边虎尾兰 2. 规格:高度35cm,冠幅20-25cm 3. 盆苗,64株/平方米,枝叶茂盛,无老化现象,不露土 4. 养护期:养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》,若无特殊要求,养种等级为一级,养种期内负责请除杂草、杂物,负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内,施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内,应及时更新复壮受损苗木等,并能植物生长不同阶段及时调整,保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 15 | 185.26 | 2778.9 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 23 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|---------|--|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-13 | 050102008013 | 栽植花卉-肾蕨 | 1. 种类:肾蕨 2. 规格:高度30-35cm, 冠幅20-25cm 3. 盆苗, 64株/平方米, 枝叶茂盛, 无老化现象, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 21 | 145.05 | 3046.05 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 24 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------|---|------|-----|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-14 | 050102008014 | 栽植花卉-鹅掌藤 | 1. 种类: 鹅掌藤 2. 规格: 高度25-30cm, 冠幅20-25cm 3. 盆苗, 36株/平方米, 枝叶茂盛, 无老化现象, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 169 | 127. 43 | 21535. 67 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 25 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------|---|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-15 | 050102008015 | 栽植花卉-蓝蝴蝶 | 1. 种类: 蓝蝴蝶 2. 规格: 高度50-60cm, 冠幅30-35cm 3. 盆苗, 36株/平方米, 枝叶茂盛, 无老化现象, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 349 | 279.44 | 97524.56 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 26 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------|--|------|-----|---------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-16 | 050102008016 | 栽植花卉-矮麦冬 | 1. 种类:矮麦冬 2. 规格:高度10-15cm 3. 筛盆苗, 每平米6盘, 枝叶茂盛, 无老化现象, 不露土 4. 养护期:养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《国林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 15 | 155.46 | 2331.9 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 27 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------|---|------|-----|--------|-------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-17 | 050102008017 | 栽植花卉-六月雪 | 1. 种类:六月雪 2. 规格:高度25-30cm, 冠幅20-25cm 3. 盆苗, 49株/平方米, 枝叶茂盛, 无老化现象, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 1.5 | 155.6 | 233.4 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

第 28 页, 共 78 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------|--|------|-----|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-18 | 050102008018 | 栽植花卉-青皮竹 | 1. 种类:青皮竹 2. 规格:高度300cm, 自然冠, 忌截杆 3. 假植苗, 49株/平方米, 枝叶茂盛, 无老化现象, 忌截杆不露土 4. 养护期:养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G3 55014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责清除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 15 | 694.75 | 10421.25 | 0 | |
| 1-2-19 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺, 成品草卷, 规格1000*500mm, 下铺3CM细河沙拍实压平 3. 养护期:从第一株植物运到基地时开始, 并持续到正式养护期开始后十二个月之后, 或持续到最后审查批准时为止 4. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 777 | 50.79 | 39463.83 | 0 | |
| 2 | A1401 | 屋顶植物图 | | | | | 2500492.25 | 0 | |
| 2-1 | A140101 | 乔木 | | | | | 452483.43 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 29 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------------|--|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-1 | 050102001011 | 栽植乔木-特选广州樱 | 1. 种类:特选广州樱 2. 规格:胸(地)径13-14cm, 高度350-400cm, 冠幅300-350cm 3. 支撑方式:采用四脚井字架杉木支撑 4. 特选精品苗,全冠,5主枝以上,树形好,树冠饱满 5. 养护期:养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》,若无特殊要求,养种等级为一级,养种期内负责请除杂草、杂物,负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由甲方决定。该成活养护期内,施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内,应及时更新复壮受损苗木等,并能植物生长不同阶段及时调整,保持丰富的层次和群落结构。 6. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 株 | 32 | 3595.35 | 115051.2 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 30 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------------|--|------|-----|---------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-2 | 050102001012 | 栽植乔木-特选锦叶榄仁 | 1. 种类: 特选锦叶榄仁 2. 规格: 胸(地)径11-12cm, 高度400-500cm, 冠幅350-400cm 3. 支撑方式: 采用四脚井字架杉木支撑 4. 假植苗, 自然树形, 全冠, 5层分枝以上, 树冠饱满 5. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 6. 满足招标文件设计 | 株 | 25 | 4365.64 | 109141 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 31 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-----------------|---|------|-----|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-3 | 050102001013 | 栽植乔木-特选鸡蛋花A（黄花） | 1. 种类:特选鸡蛋花A(黄花) 2. 规格:胸(地)径20-22cm, 高度400-450cm, 冠幅450-500cm 3. 支撑方式:采用四根钢索绳Φ4.5拉锚+镀锌钢管Φ50*2四脚井字架双层支撑方案, 钢管支护做深灰色氟碳喷涂 4. 假植精品苗, 精品全冠苗, 5级分支以上, 舒展, 花为黄色 5. 养护期:养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生 | 株 | 26 | 7843.71 | 203936.46 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 32 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-4 | 050102001014 | 栽植乔木-特选丛生黄皮 | 1. 种类:特选丛生黄皮 2. 规格:胸(地)径15-18cm, 高度300-350cm, 冠幅300-350cm 3. 支撑方式:采用四根钢索绳Φ4.5拉锚+镀锌钢管Φ50*2四脚井字架双层支撑方案, 钢管支护做深灰色氟碳喷涂 4. 假植苗, 低分枝, 自然树形, 全冠, 树枝舒展, 树冠饱满 5. 养护期:养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生 | 株 | 4 | 4255.9 | 17023.6 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 33 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|--------------|--|------|-----|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-5 | 050102001015 | 栽植乔木-特选丛生鱼骨葵 | 1. 种类:特选丛生鱼骨葵 2. 规格:高度250-300cm, 冠幅250-300cm 3. 支撑方式:采用四根钢索绳Φ4.5拉锚+镀锌钢管Φ50*2四脚井字架双层支撑方案, 钢管支护做深灰色氟碳喷涂 4. 假植苗, 至少8枝主干丛生 5. 养护期:养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责清除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整保持丰富的层次和 | 株 | 7 | 1047.31 | 7331.17 | 0 | |
| 2-2 | A140103 | 地被 | | | | | 2048008.82 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 34 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------------|---|------|-----|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-1 | 050102008019 | 栽植花卉-银叶驳骨丹 | 1. 种类:银叶驳骨丹 2. 规格:高度30-35cm, 冠幅20-25cm 3. 盆苗, 49株/平方米, 枝叶茂盛, 无老化现象, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 517 | 380.03 | 196475.51 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 35 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|-------|--------------|----------|---|------|-------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-2 | 050102008020 | 栽植花卉-胡椒木 | 1. 种类:胡椒木 2. 规格:高度30-35cm, 冠幅20-25cm 3. 盆苗, 49株/平方米, 枝叶茂盛, 无老化现象, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 130.7 | 217.97 | 28488.68 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 36 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------------|---|------|-------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-3 | 050102008021 | 栽植花卉-狐尾天门冬 | 1. 种类:狐尾天门冬 2. 规格:高度35-40cm, 冠幅30-35cm 3. 盆苗, 36株/平方米, 枝叶茂盛, 无老化现象, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 127.6 | 131.82 | 16820.23 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 37 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------------|---|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-4 | 050102008022 | 栽植花卉-锡兰叶下珠 | 1. 种类:锡兰叶下珠 2. 规格:高度30-40cm, 冠幅20-25cm 3. 盆苗, 64株/平方米, 枝叶茂盛, 无老化现象, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 385 | 195.77 | 75371.45 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 38 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|-------|--------------|----------|--|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-5 | 050102008023 | 栽植花卉-米仔兰 | 1. 种类:米仔兰 2. 规格:高度30-35cm，冠幅20-25cm 3. 盆苗, 49株/平方米, 枝叶茂盛, 无老化现象, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G3 55014-2021《园林绿化工程项目规范》，若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 27 | 266.05 | 7183.35 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 39 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|-------|--------------|---------|--|------|-----|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-6 | 050102008024 | 栽植花卉-肾蕨 | 1. 种类:肾蕨 2. 规格:高度30-35cm, 冠幅20-25cm 3. 盆苗, 64株/平方米, 枝叶茂盛, 无老化现象, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 79 | 155. 55 | 12288. 45 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 40 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|----------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-7 | 050102008025 | 栽植花卉-蓝蝴蝶 | 1. 种类: 蓝蝴蝶 2. 规格: 高度50-60cm, 冠幅30-35cm 3. 盆苗, 36株/平方米, 枝叶茂盛, 无老化现象, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 31 | 287.79 | 8921.49 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

第 41 页, 共 78 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|----------|---|------|------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-8 | 050102008026 | 栽植花卉-六月雪 | 1. 种类:六月雪 2. 规格:高度25-30cm, 冠幅20-25cm 3. 盆苗, 49株/平方米, 枝叶茂盛, 无老化现象, 不露土 4. 养护期:养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G3 55014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责清除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 1.5 | 165.02 | 247.53 | 0 | |
| 2-2-9 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺, 成品草卷, 规格1000*500mm, 下铺3CM细河沙拍实压平 3. 养护期:从第一株植物运到基地时开始, 并持续到正式养护期开始后十二个月之后, 或持续到最后审查批准时为止 4. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 2974 | 53.9 | 160298.6 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 42 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------------|---|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-10 | 050102008027 | 栽植花卉-花叶冷水花 | 1. 种类:花叶冷水花 2. 规格:高度20-25cm, 冠幅20-25cm 3. 64株/平方米, 袋苗, 枝叶茂盛, 不露杆, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《国林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 53 | 144. 97 | 7683. 41 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 43 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------|--|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-11 | 050102008028 | 栽植花卉-天门冬 | 1. 种类: 天门冬 2. 规格: 高度40-50cm 3. 64株/平方米, 袋苗, 枝叶茂盛, 不露杆, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责清除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 136 | 188.71 | 25664.56 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 44 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------------|--|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-12 | 050102008029 | 栽植花卉-天鹅绒竹芋 | 1. 种类:天鹅绒竹芋 2. 规格:高度55-60cm，冠幅35-40cm 3. 36株/平方米, 袋苗，枝叶茂盛, 不露杆, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》，若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 8 | 526.73 | 4213.84 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 45 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-----------|--|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-13 | 050102008030 | 栽植花卉-孔雀竹芋 | 1. 种类:孔雀竹芋 2. 规格:高度30-35cm, 冠幅20-25cm 3. 49株/平方米, 盆苗, 枝叶茂盛, 不露杆, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 12 | 271.99 | 3263.88 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 46 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-14 | 050102008031 | 栽植花卉-富贵蕨 | 1. 种类: 富贵蕨 2. 规格: 高度45-50cm, 冠幅35-40cm 3. 36株/平方米, 盆苗, 枝叶茂盛, 不露杆, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 29 | 314.39 | 9117.31 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 47 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------|--|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-15 | 050102008032 | 栽植花卉-小天使 | 1. 种类:小天使 2. 规格:高度40-45cm, 冠幅30-35cm 3. 36株/平方米, 盆苗, 枝叶茂盛, 不露杆, 不露土 4. 养护期:养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《国林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 15 | 195.32 | 2929.8 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 48 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------------|--|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-16 | 050102008033 | 栽植花卉-樱花三角梅 | 1. 种类:樱花三角梅 2. 规格:高度35-40cm，冠幅35-40cm 3. 36株/平方米, 盆苗，枝叶茂盛, 不露杆, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》，若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 136 | 150.86 | 20516.96 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 49 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-----------|--|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-17 | 050102008034 | 栽植花卉-花叶络石 | 1. 种类:花叶络石 2. 规格:高度20-25cm, 冠幅20-25cm 3. 49株/平方米, 盆苗, 枝叶茂盛, 不露杆, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《国林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 353 | 299 | 105547 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 50 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------------|--|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-18 | 050102008035 | 栽植花卉-金边也门铁 | 1. 种类:金边也门铁 2. 规格:高度50-60cm，冠幅45-55cm 3. 16株/平方米, 盆苗，枝叶茂盛, 不露杆, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》，若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 33 | 178.67 | 5896.11 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 51 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-19 | 050102008036 | 栽植花卉-银皇后 | 1. 种类:银皇后 2. 规格:高度30-35cm, 冠幅25-30cm 3. 49株/平方米, 盆苗, 枝叶茂盛, 不露杆, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 62 | 293.6 | 18203.2 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 52 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-----------|---|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-20 | 050102008037 | 栽植花卉-雪茄竹芋 | 1. 种类:雪茄竹芋 2. 规格:高度40-45cm，冠幅30-35cm 3. 25株/平方米, 盆苗，枝叶茂盛, 不露杆, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《国林绿化工程项目规范》，若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 2 | 835.29 | 1670.58 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 53 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------------|--|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-21 | 050102008038 | 栽植花卉-青苹果竹芋 | 1. 种类:青苹果竹芋 2. 规格:高度30-35cm，冠幅30-35cm 3. 36株/平方米, 盆苗，枝叶茂盛, 不露杆, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》，若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 28 | 410.83 | 11503.24 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 54 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------|---|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-22 | 050102008039 | 栽植花卉-龟背竹 | 1. 种类:龟背竹 2. 规格:高度40-45cm, 冠幅30-35cm 3. 36株/平方米, 盆苗, 枝叶茂盛, 不露杆, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 133 | 135.78 | 18058.74 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 55 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------|--|------|-----|--------|-------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-23 | 050102008040 | 栽植花卉-假马鞭 | 1. 种类:假马鞭 2. 规格:高度40-45cm, 冠幅30-35cm 3. 49株/平方米, 盆苗, 枝叶茂盛, 不露杆, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G3 55014-2021《国林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 182 | 205 | 37310 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 56 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-------------|--|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-24 | 050102008041 | 栽植花卉-墨西哥鼠尾草 | 1. 种类: 墨西哥鼠尾草 2. 规格: 高度40-45cm, 冠幅30-35cm 3. 49株/平方米, 盆苗, 枝叶茂盛, 不露杆, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责清除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 188 | 488.08 | 91759.04 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 57 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------------|---|------|-----|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-25 | 050102008042 | 栽植花卉-天蓝鼠尾草 | 1. 种类:天蓝鼠尾草 2. 规格:高度25-30cm, 冠幅25-30cm 3. 49株/平方米, 盆苗, 枝叶茂盛, 不露杆, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《国林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 118 | 527. 51 | 62246. 18 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 58 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------|---|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-26 | 050102008043 | 栽植花卉-芙蓉菊 | 1. 种类:芙蓉菊 2. 规格:高度20-25cm, 冠幅20-25cm 3. 49株/平方米, 盆苗, 枝叶茂盛, 不露杆, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 48 | 315.21 | 15130.08 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 59 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------------|---|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-27 | 050102008044 | 栽植花卉-花叶假连翘 | 1. 种类:花叶假连翘 2. 规格:高度40-45cm, 冠幅20-25cm 3. 49株/平方米, 盆苗, 枝叶茂盛, 不露杆, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 219 | 180.15 | 39452.85 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 60 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------|--|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-28 | 050102008045 | 栽植花卉-雪花木 | 1. 种类:雪花木 2. 规格:高度35-40cm，冠幅30-35cm 3. 49株/平方米, 盆苗，枝叶茂盛, 不露杆, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》，若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 22 | 146.65 | 3226.3 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

第 61 页, 共 78 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-----------|--|------|-----|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-29 | 050102008046 | 栽植花卉-鸳鸯茉莉 | 1. 种类:鸳鸯茉莉 2. 规格:高度40-45cm, 冠幅35-40cm 3. 49株/平方米, 盆苗, 枝叶茂盛, 不露杆, 不露土 4. 养护期:养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G3 55014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责清除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 129 | 244. 97 | 31601. 13 | 0 | |
| 2-2-30 | 050102012003 | 铺种草皮 | 1. 草皮种类:果岭草 2. 铺种方式:满铺, 成品草卷, 规格1000*500mm, 下铺3CM细河沙拍实压平 3. 养护期:从第一株植物运到基地时开始, 并持续到正式养护期开始后十二个月之后, 或持续到最后审查批准时为止 4. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 942 | 69. 76 | 65713. 92 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 62 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------|--|------|-----|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-31 | 050102008047 | 栽植花卉-金钱榕 | 1. 种类:金钱榕 2. 规格:高度55-60cm，冠幅35-40cm 3. 25株/平方米, 盆苗，枝叶茂盛,无老化现象，不露土 4. 养护期:养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《国林绿化工程项目规范》，若无特殊要求,养种等级为一级,养种期内负责请除杂草、杂物,负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内,施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内,应及时更新复壮受损苗木等,并能植物生长不同阶段及时调整,保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 478 | 1176.24 | 562242.72 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 63 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|---------|---|------|-----|--------|------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-32 | 050102008048 | 栽植花卉-海芋 | 1. 种类:海芋 2. 规格:高度50-60cm，冠幅45-50cm 3. 16株/平方米, 盆苗，枝叶茂盛, 不露土 4. 养护期:养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》，若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 36 | 101.75 | 3663 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 64 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|--------|--------------|---------|--|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-33 | 050102008049 | 栽植花卉-海桐 | 1. 种类:海桐 2. 规格: 高度60-70cm, 冠幅50-55cm 3. 16株/平方米, 盆苗, 枝叶茂盛, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责清除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 74 | 579.09 | 42852.66 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 65 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-------------|---|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-34 | 050102008050 | 栽植花卉-洒金桃叶珊瑚 | 1. 种类:洒金桃叶珊瑚 2. 规格:高度55-60cm，冠幅45-50cm 3. 36株/平方米, 盆苗，枝叶茂盛, 不露土 4. 养护期:养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》，若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 19 | 235. 81 | 4480. 39 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 66 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-------------|--|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-35 | 050102008051 | 栽植花卉-金红羽狼尾草 | 1. 种类:金红羽狼尾草 2. 规格:高度40-45cm，冠幅35-40cm 3. 36株/平方米, 盆苗，枝叶茂盛, 不露土，忌抽花穗老苗，预防倒伏情况发生 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》，若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责清除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 79 | 276.68 | 21857.72 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 67 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------------|---|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-36 | 050102008052 | 栽植花卉-千头木麻黄 | 1. 种类:千头木麻黄 2. 规格:高度50-55cm, 冠幅40-45cm 3. 9株/平方米, 盆苗, 枝叶茂盛, 球形状态优质苗, 不露土 4. 养护期:养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 234 | 388.23 | 90845.82 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 68 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------------|--|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-37 | 050102008053 | 栽植花卉-羽绒狼尾草 | 1. 种类: 羽绒狼尾草 2. 规格: 高度45-50cm, 冠幅30-40cm 3. 36株/平方米, 盆苗, 枝叶茂盛, 不露土, 忌抽花穗老苗, 预防倒伏情况发生 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责清除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 93 | 276.68 | 25731.24 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 69 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------|---|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-38 | 050102008054 | 栽植花卉-鸭脚木 | 1. 种类:鸭脚木 2. 规格: 高度35-40cm, 冠幅30-35cm 3. 49株/平方米, 盆苗, 枝叶茂盛, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责清除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 283 | 190.95 | 54038.85 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 70 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-----------|---|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-39 | 050102008055 | 栽植花卉-亚洲络石 | 1. 种类: 亚洲络石 2. 规格: 高度30-35cm, 冠幅20-25cm 3. 64株/平方米, 盆苗, 枝叶茂盛, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责清除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 65 | 689.69 | 44829.85 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 71 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------|---|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-40 | 050102008056 | 栽植花卉-蓝雪花 | 1. 种类: 蓝雪花 2. 规格: 高度30-35cm，冠幅25-30cm 3. 49株/平方米, 盆苗，枝叶茂盛, 不露土 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》，若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责清除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 71 | 188.25 | 13365.75 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 72 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------|--|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-41 | 050102008057 | 栽植花卉-彩叶芋 | 1. 种类:彩叶芋 2. 规格:高度25-30cm，冠幅25-30cm 3. 49株/平方米, 盆苗，枝叶茂盛, 不露土 4. 养护期:养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》，若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 7 | 537.24 | 3760.68 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 73 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-----------|---|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-42 | 050102008058 | 栽植花卉-红雀珊瑚 | 1. 种类:红雀珊瑚 2. 规格:高度25-30cm，冠幅20-25cm 3. 49株/平方米, 盆苗，枝叶茂盛, 不露土 4. 养护期:养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》，若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责清除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 16 | 1499.91 | 23998.56 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 74 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------|---|------|-----|---------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-43 | 050102008059 | 栽植花卉-佛甲草 | 1. 种类:佛甲草 2. 规格:高度15-20cm 3. 筛盆苗, 满铺, 6盘每平米, 无腐烂老化现象 4. 养护期:养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《国林绿化工程项目规范》, 若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 6 | 253.35 | 1520.1 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 75 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|--------------|--|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-44 | 050102008060 | 栽植花卉-矮生粉花翠芦莉 | 1. 种类:矮生粉花翠芦莉 2. 规格:高度40-45cm，冠幅25-30cm 3. 64株/平方米, 袋苗，枝叶茂盛, 不露杆 4. 养护期:养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》，若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 235 | 208.47 | 48990.45 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 76 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|--------|--------------|---------|---|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-45 | 050102008061 | 栽植花卉-葱兰 | 1. 种类: 葱兰 2. 规格: 高度15-20cm，冠幅15-20cm 3. 密种，100株/平方米，袋苗 4. 养护期: 养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》，若无特殊要求, 养种等级为一级, 养种期内负责请除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内, 施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内, 应及时更新复壮受损苗木等, 并能植物生长不同阶段及时调整, 保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m2 | 81 | 223.9 | 18135.9 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 77 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------------|---|------|-----|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-46 | 050102006001 | 栽植攀缘植物-使君子 | 1. 种类:使君子 2. 规格:高度L=250-300cm 3. 假植苗，生长旺盛，株距10CM，每米10株，需搭配钢丝牵引 4. 养护期:养加期以竣工验收后起算不应少于一年 依据G355014-2021《园林绿化工程项目规范》，若无特殊要求,养种等级为一级,养种期内负责请除杂草、杂物,负责浇水施肥、修剪、除草、防台风、病虫害防治、防寒防冻等具体以业主要求为准。最终养护时长养护时长由项目部决定。该成活养护期内,施工单位应免费更换受损、坏死、病死苗木。养护期内,应及时更新复壮受损苗木等,并能植物生长不同阶段及时调整,保持丰富的层次和群落结构。 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 23 | 38.77 | 891.71 | 0 | |
| 3 | | 其他 | | | | | 407883.64 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 78 页，共 78 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----|--------------|-----------|--|------|---------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3-1 | 050101009002 | 种植土回(换)填 | 1. 回填土质要求:开挖原土, 回填常规种植土(常规种植土定义:化性能好, 结构疏松、通气、保水、保肥能力强适宜于园林植物生长的土壤、并增施有机肥 施用大量有机质。加离叶土、松、木屑、树皮、马粪、泥炭、醋渣等,可增加土壤有机物质,这到土壤改良的目的。) 2. 有机肥要求:增设有机肥需满足设计图纸《绿化种植设计说明(一)~(三)》要求 3. 取土运距:综合考虑 4. 回填厚度:综合考虑 5. 弃土运距:综合考虑 | m3 | 4239.35 | 80.11 | 339614.33 | 0 | |
| 3-2 | 050101010001 | 整理绿化用地-清表 | 1. 回填土质要求:综合考虑 2. 取土运距:综合考虑 3. 清表深度:30cm 4. 找平找坡要求:综合考虑 5. 弃渣运距:综合考虑 6. 满足招标文件、设计文件、图纸及相关规范要求 | m2 | 11811.3 | 5.78 | 68269.31 | 0 | |
| 合计 | | | | | | | 5402986.16 | 0 | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------|------|-------------------------------|-----------|-------------|---------|---------|----------|------------|------------|----------|-----------|----|
| 工程名称: 绿化工程 | | | | 标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102001001 | | 项目名称 | | 栽植乔木-特选朴树 | | | | 计量单位 | 株 | | 工程量 | 13 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050010-135换 | 种植乔木(米径) 45cm以内[特选朴树] | 株 | 1 | 403.24 | 38901.02 | 0 | 201.59 | 2055.31 | 403.24 | 38901.02 | 0 | 201.59 | 2055.31 | |
| 050010-279 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 四桩 | 套 | 1 | 46.2 | 163.2 | 0 | 0 | 19.21 | 46.2 | 163.2 | 0 | 0 | 19.21 | |
| 050011-3换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 946.54 | 231.67 | 0 | 490.49 | 271.61 | 28.3962 | 6.9501 | 0 | 14.7147 | 8.1483 | |
| 050011-3换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.09 | 567.92 | 139 | 0 | 294.29 | 162.96 | 51.1128 | 12.51 | 0 | 26.4861 | 14.6664 | |
| 小计 | | | | | | | | | 528.949 | 39083.6801 | 0 | 242.7908 | 2097.3347 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | 41952.7546 | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 287.207992 | 1.3527 | 388.51 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 105.55 | 1.3306 | 140.44 | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 4.560912 | 3.77 | 17.19 | | | | | | |
| | | | | 有机肥 | kg | 17 | 0.36 | 6.12 | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 4.0388 | 1 | 4.04 | | | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.228648 | 25 | 5.72 | | | | | | |
| | | | | 肥料 | kg | 2.480856 | 2 | 4.96 | | | | | | |
| | | | | 镀锌钢管护树桩(四桩) | 套 | 1 | 160 | 160 | | | | | | |
| | | | | 胶管(水管) | m | 1.5 | 3.5 | 5.25 | | | | | | |
| | | | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 2 | 5.2 | 10.4 | | | | | | |
| | | 主材 | | | 特选朴树 | 株 | 1.15 | 33800 | 38870 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 手动油锯机 | 台班 | 0.1806 | 35.78 | 6.46 | | | | | | |
| | | | | 洒水车 罐容量V(m3) V=8 | 台班 | 0.091 | 748.47 | 68.11 | | | | | | |
| | | | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 | 台班 | 0.085 | 1570.35 | 133.48 | | | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | 台班 | 0.0462 | 568.33 | 26.26 | | | | | | |
| | | | | 高空作业车 提升高度H(m) H≤9 | 台班 | 0.0126 | 673.2 | 8.48 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 050102001002 | | 项目名称 | | 栽植乔木-特选高杆朴树 | | | | 计量单位 | 株 | | 工程量 | 4 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050010-135 | 种植乔木(米径) 45cm以内[特选高杆朴树] | 株 | 1 | 403.24 | 51361.27 | 0 | 201.59 | 2678.33 | 403.24 | 51361.27 | 0 | 201.59 | 2678.33 | |
| 050010-279 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 四桩 | 套 | 1 | 46.2 | 163.2 | 0 | 0 | 19.21 | 46.2 | 163.2 | 0 | 0 | 19.21 | |
| 050011-3换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 946.54 | 231.67 | 0 | 490.49 | 271.61 | 28.3962 | 6.9501 | 0 | 14.7147 | 8.1483 | |
| 050011-3换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.09 | 567.92 | 139 | 0 | 294.29 | 162.96 | 51.1128 | 12.51 | 0 | 26.4861 | 14.6664 | |
| 小计 | | | | | | | | | 528.949 | 51543.9301 | 0 | 242.7908 | 2720.3547 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | 55036.0246 | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 287.207992 | 1.3527 | 388.51 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 105.55 | 1.3306 | 140.44 | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 4.560912 | 3.77 | 17.19 | | | | | | |
| | | | | 有机肥 | kg | 17 | 0.36 | 6.12 | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 4.0388 | 1 | 4.04 | | | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.228648 | 25 | 5.72 | | | | | | |
| | | | | 肥料 | kg | 2.480856 | 2 | 4.96 | | | | | | |
| | | | | 镀锌钢管护树桩(四桩) | 套 | 1 | 160 | 160 | | | | | | |
| | | | | 胶管(水管) | m | 1.5 | 3.5 | 5.25 | | | | | | |
| | | | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 2 | 5.2 | 10.4 | | | | | | |
| | | 主材 | | | 特选高杆朴树 | 株 | 1.15 | 44635 | 51330.25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 手动油锯机 | 台班 | 0.1806 | 35.78 | 6.46 | | | | | | |
| | | | | 洒水车 罐容量V(m3) V=8 | 台班 | 0.091 | 748.47 | 68.11 | | | | | | |
| | | | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 | 台班 | 0.085 | 1570.35 | 133.48 | | | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | 台班 | 0.0462 | 568.33 | 26.26 | | | | | | |
| | | | | 高空作业车 提升高度H(m) H≤9 | 台班 | 0.0126 | 673.2 | 8.48 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 050102001003 | | 项目名称 | | 栽植乔木-特选铁冬青 | | | | 计量单位 | 株 | | 工程量 | 13 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050010-133换 | 种植乔木(米径) 35cm以内[特选铁冬青] | 株 | 1 | 318.76 | 35448.71 | 0 | 157.79 | 1859.49 | 318.76 | 35448.71 | 0 | 157.79 | 1859.49 | |
| 050010-279 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 四桩 | 套 | 1 | 46.2 | 163.2 | 0 | 0 | 19.21 | 46.2 | 163.2 | 0 | 0 | 19.21 | |
| 050011-3换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 946.54 | 231.67 | 0 | 490.49 | 271.61 | 28.3962 | 6.9501 | 0 | 14.7147 | 8.1483 | |
| 050011-3换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.09 | 567.92 | 139 | 0 | 294.29 | 162.96 | 51.1128 | 12.51 | 0 | 26.4861 | 14.6664 | |
| 小计 | | | | | | | | | 444.469 | 35631.3701 | 0 | 198.9908 | 1901.5147 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | 38176.3446 | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 238.417992 | 1.3527 | 322.51 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 91.66 | 1.3306 | 121.96 | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 4.140912 | 3.77 | 15.61 | | | | | | |
| | | | | 有机肥 | kg | 15 | 0.36 | 5.4 | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 4.0388 | 1 | 4.04 | | | | | | |
| | | | | 镀锌钢管护树桩(四桩) | 套 | 1 | 160 | 160 | | | | | | |
| | | | | 胶管(水管) | m | 1.5 | 3.5 | 5.25 | | | | | | |
| | | | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 2 | 5.2 | 10.4 | | | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.228648 | 25 | 5.72 | | | | | | |
| | | | | 肥料 | kg | 2.480856 | 2 | 4.96 | | | | | | |
| | | 主材 | | | 特选铁冬青 | 株 | 1.15 | 30800 | 35420 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 手动油锯机 | 台班 | 0.1806 | 35.78 | 6.46 | | | | | | |
| | | | | 洒水车 罐容量V(m3) V=8 | 台班 | 0.091 | 748.47 | 68.11 | | | | | | |
| | | | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | 台班 | 0.068 | 1318.8 | 89.68 | | | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | 台班 | 0.0462 | 568.33 | 26.26 | | | | | | |
| | | | | 高空作业车 提升高度H(m) H≤9 | 台班 | 0.0126 | 673.2 | 8.48 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 项目编码 | 050102001004 | | 项目名称 | | 栽植乔木-特选麻楸 | | | | 计量单位 | 株 | | 工程量 | 9 | |
|-------------|---|--------------|------|-----------------------|-------------|-----------------|--------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050010-134换 | 种植乔木(米径) 40cm以内(特选麻楸) | 株 | 1 | 361.02 | 16860.88 | 0 | 177.02 | 941.52 | 361.02 | 16860.88 | 0 | 177.02 | 941.52 | |
| 050010-279 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 四桩 | 套 | 1 | 46.2 | 163.2 | 0 | 0 | 19.21 | 46.2 | 163.2 | 0 | 0 | 19.21 | |
| 050011-3换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 946.54 | 231.67 | 0 | 490.49 | 271.61 | 28.3962 | 6.9501 | 0 | 14.7147 | 8.1483 | |
| 050011-3换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.09 | 567.92 | 139 | 0 | 294.29 | 162.96 | 51.1128 | 12.51 | 0 | 26.4861 | 14.6664 | |
| 小计 | | | | | | | | | 486.729 | 17043.5401 | 0 | 218.2208 | 983.5447 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 18732.0346 |
| 费用明细 | 人工 | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | | | 普工人工费 | | 元 | | 262.817992 | 1.3527 | | 355.51 | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 98.61 | 1.3306 | | 131.21 | | | |
| | 材料 | | | 水 | | m3 | | 4.550912 | 3.77 | | 17.16 | | | |
| | | | | 有机肥 | | kg | | 16 | 0.36 | | 5.76 | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 4.0388 | 1 | | 4.04 | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | | kg | | 0.228648 | 25 | | 5.72 | | | |
| | | | | 肥料 | | kg | | 2.480856 | 2 | | 4.96 | | | |
| | | | | 镀锌钢管护树桩(四桩) | | 套 | | 1 | 160 | | 160 | | | |
| | | | | 胶管(水管) | | m | | 1.5 | 3.5 | | 5.25 | | | |
| | | | | 镀锌铁丝(综合) | | kg | | 2 | 5.2 | | 10.4 | | | |
| | 主材 | | | 特选麻楸 | | 株 | | 1.15 | 14635 | | 16830.25 | | | |
| | | | | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 手动油锯机 | | 台班 | | 0.1806 | 35.78 | | 6.46 | | | |
| | | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | 台班 | | 0.091 | 748.47 | | 68.11 | | | |
| | | | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20 | | 台班 | | 0.073 | 1491.97 | | 108.91 | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | 台班 | | 0.0462 | 568.33 | | 26.26 | | | |
| | | | | 高空作业车 提升高度H (m) H≤9 | | 台班 | | 0.0126 | 673.2 | | 8.48 | | | |
| 项目编码 | 050102001005 | | 项目名称 | | 栽植乔木-特选黄风铃木 | | | | 计量单位 | 株 | | 工程量 | 8 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050010-130换 | 种植乔木(米径) 20cm以内(特选黄风铃木) | 株 | 1 | 188.37 | 6646.96 | 0 | 60.8 | 381.56 | 188.37 | 6646.96 | 0 | 60.8 | 381.56 | |
| 050010-279 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 四桩 | 套 | 1 | 46.2 | 163.2 | 0 | 0 | 19.21 | 46.2 | 163.2 | 0 | 0 | 19.21 | |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 594.18 | 166.17 | 0 | 425.15 | 179.62 | 17.8254 | 4.9851 | 0 | 12.7545 | 5.3886 | |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.33 | 356.51 | 99.7 | 0 | 255.09 | 107.76 | 117.6483 | 32.901 | 0 | 84.1797 | 35.5608 | |
| 小计 | | | | | | | | | 370.0437 | 6848.0461 | 0 | 157.7342 | 441.7194 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 7817.5434 |
| 费用明细 | 人工 | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | | | 普工人工费 | | 元 | | 205.621591 | 1.3527 | | 278.14 | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 68.06 | 1.3306 | | 90.56 | | | |
| | 材料 | | | 水 | | m3 | | 3.99365 | 3.77 | | 15.06 | | | |
| | | | | 有机肥 | | kg | | 12 | 0.36 | | 4.32 | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | | kg | | 0.4892 | 25 | | 12.23 | | | |
| | | | | 肥料 | | kg | | 5.635849 | 2 | | 11.27 | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 4.661238 | 1 | | 4.66 | | | |
| | | | | 镀锌钢管护树桩(四桩) | | 套 | | 1 | 160 | | 160 | | | |
| | | | | 特选黄风铃木 | | 株 | | 1.1 | 6036.48 | | 6640.13 | | | |
| | | | | 主材 | | | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 手动油锯机 | | 台班 | | 0.428925 | 35.78 | | 15.35 | | | |
| | | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | 台班 | | 0.019 | 748.47 | | 14.22 | | | |
| | | | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | | 台班 | | 0.048 | 970.39 | | 46.58 | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | 台班 | | 0.115133 | 568.33 | | 65.43 | | | |
| | | | | 高空作业车 提升高度H (m) H≤9 | | 台班 | | 0.022575 | 673.2 | | 15.2 | | | |
| | 项目编码 | 050102001006 | | 项目名称 | | 栽植乔木-特选高杆黄风铃木 | | | | 计量单位 | 株 | | 工程量 | 5 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050010-130换 | 种植乔木(米径) 20cm以内(特选高杆黄风铃木) | 株 | 1 | 188.37 | 5983.49 | 0 | 60.8 | 348.38 | 188.37 | 5983.49 | 0 | 60.8 | 348.38 | |
| 050010-279 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 四桩 | 套 | 1 | 46.2 | 163.2 | 0 | 0 | 19.21 | 46.2 | 163.2 | 0 | 0 | 19.21 | |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 594.18 | 166.17 | 0 | 425.15 | 179.62 | 17.8254 | 4.9851 | 0 | 12.7545 | 5.3886 | |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.53 | 356.51 | 99.7 | 0 | 255.09 | 107.76 | 188.9503 | 52.841 | 0 | 135.1977 | 57.1128 | |
| 小计 | | | | | | | | | 441.3457 | 6204.5161 | 0 | 208.7522 | 430.0914 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 7284.7054 |
| 费用明细 | 人工 | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | | | 普工人工费 | | 元 | | 257.211973 | 1.3527 | | 347.93 | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 68.06 | 1.3306 | | 90.56 | | | |
| | 材料 | | | 水 | | m3 | | 5.728034 | 3.77 | | 21.59 | | | |
| | | | | 有机肥 | | kg | | 12 | 0.36 | | 4.32 | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | | kg | | 0.743714 | 25 | | 18.59 | | | |
| | | | | 肥料 | | kg | | 8.567988 | 2 | | 17.14 | | | |
| | | | | 镀锌钢管护树桩(四桩) | | 套 | | 1 | 160 | | 160 | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 5.41096 | 1 | | 5.41 | | | |
| | | | | 特选高杆黄风铃木 | | 株 | | 1.1 | 5433.33 | | 5976.66 | | | |
| | | | | 主材 | | | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 手动油锯机 | | 台班 | | 0.65208 | 35.78 | | 23.33 | | | |
| | | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | 台班 | | 0.019 | 748.47 | | 14.22 | | | |
| | | | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | | 台班 | | 0.048 | 970.39 | | 46.58 | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | 台班 | | 0.175032 | 568.33 | | 99.48 | | | |
| | | | | 高空作业车 提升高度H (m) H≤9 | | 台班 | | 0.03432 | 673.2 | | 23.1 | | | |
| | 项目编码 | 050102001007 | | 项目名称 | | 栽植乔木-特选黄风铃木(偏冠) | | | | 计量单位 | 株 | | 工程量 | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|-------------|---------|----------|-------|--------------|---------|-----------|------------|---------|----------|-----------|-----------|--|------------|
| 050010-130换 | 种植乔木(米径) 20cm以内[特选黄花风铃木(偏冠)] | 株 | 1 | 188.37 | 6646.96 | 0 | 60.8 | 381.56 | 188.37 | 6646.96 | 0 | 60.8 | 381.56 | | | |
| 050010-279 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 四桩 | 套 | 1 | 46.2 | 163.2 | 0 | 0 | 19.21 | 46.2 | 163.2 | 0 | 0 | 19.21 | | | |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 594.18 | 166.17 | 0 | 425.15 | 179.62 | 17.8254 | 4.9851 | 0 | 12.7545 | 5.3886 | | | |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(或活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 2.61 | 356.51 | 99.7 | 0 | 255.09 | 107.76 | 930.4911 | 260.217 | 0 | 665.7849 | 281.2536 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 1182.8865 | 7075.3621 | 0 | 739.3394 | 687.4122 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 9685.0002 | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 807.509384 | 1.3527 | | 1092.32 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 68.06 | 1.3306 | | 90.56 | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 24.228132 | 3.77 | | 91.34 | | | | | | |
| | | 有机肥 | | | | kg | 12 | 0.36 | | 4.32 | | | | | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | 3.458532 | 25 | | 86.46 | | | | | | |
| | | 肥料 | | | | kg | 39.84414 | 2 | | 79.69 | | | | | | |
| | | 镀锌钢管护树桩(四桩) | | | | 套 | 1 | 160 | | 160 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 13.408 | 1 | | 13.41 | | | | | | |
| | | 主材 | 特选黄花风铃木(偏冠) | | | | 株 | 1.1 | 6036.48 | | 6640.13 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 手动油锯机 | | | | 台班 | 3.0324 | 35.78 | | 108.5 | | | | | | |
| | | 洒水车 罐容量V(m3) V=8 | | | | 台班 | 0.019 | 748.47 | | 14.22 | | | | | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | | | | 台班 | 0.048 | 970.39 | | 46.58 | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | | | 台班 | 0.81396 | 568.33 | | 462.6 | | | | | | |
| | | 高空作业车 提升高度H(m) H≤9 | | | | 台班 | 0.1596 | 673.2 | | 107.44 | | | | | | |
| 项目编码 | 050102001008 | | | 项目名称 | | | 栽植乔木-特选丛生铁冬青 | | | 计量单位 | 株 | | 工程量 | 13 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 050010-130换 | 种植乔木(米径) 20cm以内[特选丛生铁冬青] | 株 | 1 | 188.37 | 6056.83 | 0 | 60.8 | 352.05 | 188.37 | 6056.83 | 0 | 60.8 | 352.05 | | | |
| 050010-279 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 四桩 | 套 | 1 | 46.2 | 163.2 | 0 | 0 | 19.21 | 46.2 | 163.2 | 0 | 0 | 19.21 | | | |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 594.18 | 166.17 | 0 | 425.15 | 179.62 | 17.8254 | 4.9851 | 0 | 12.7545 | 5.3886 | | | |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(或活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.09 | 356.51 | 99.7 | 0 | 255.09 | 107.76 | 32.0859 | 8.973 | 0 | 22.9581 | 9.6984 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 284.4813 | 6233.9881 | 0 | 96.5126 | 386.347 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 7001.3290 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 143.357336 | 1.3527 | | 193.92 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 68.06 | 1.3306 | | 90.56 | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 1.900428 | 3.77 | | 7.16 | | | | | | |
| | | 有机肥 | | | | kg | 12 | 0.36 | | 4.32 | | | | | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | 0.182028 | 25 | | 4.55 | | | | | | |
| | | 肥料 | | | | kg | 2.09706 | 2 | | 4.19 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 3.7564 | 1 | | 3.76 | | | | | | |
| | | 镀锌钢管护树桩(四桩) | | | | 套 | 1 | 160 | | 160 | | | | | | |
| | | 主材 | 特选丛生铁冬青 | | | | 株 | 1.1 | 5500 | | 6050 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 手动油锯机 | | | | 台班 | 0.1596 | 35.78 | | 5.71 | | | | | | |
| | | 洒水车 罐容量V(m3) V=8 | | | | 台班 | 0.019 | 748.47 | | 14.22 | | | | | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | | | | 台班 | 0.048 | 970.39 | | 46.58 | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | | | 台班 | 0.04284 | 568.33 | | 24.35 | | | | | | |
| | | 高空作业车 提升高度H(m) H≤9 | | | | 台班 | 0.0084 | 673.2 | | 5.65 | | | | | | |
| 项目编码 | 050102001009 | | | 项目名称 | | | 栽植乔木-特选凤凰木A | | | 计量单位 | 株 | | 工程量 | 12 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 050010-133换 | 种植乔木(米径) 35cm以内[特选凤凰木A] | 株 | 1 | 318.76 | 22341.01 | 0 | 157.79 | 1204.11 | 318.76 | 22341.01 | 0 | 157.79 | 1204.11 | | | |
| 050010-279 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 四桩 | 套 | 1 | 46.2 | 163.2 | 0 | 0 | 19.21 | 46.2 | 163.2 | 0 | 0 | 19.21 | | | |
| 050011-3换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 946.54 | 231.67 | 0 | 490.49 | 271.61 | 28.3962 | 6.9501 | 0 | 14.7147 | 8.1483 | | | |
| 050011-3换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内(或活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.09 | 567.92 | 139 | 0 | 294.29 | 162.96 | 51.1128 | 12.51 | 0 | 26.4861 | 14.6664 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 444.469 | 22523.6701 | 0 | 198.9908 | 1246.1347 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 24413.2646 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 238.417992 | 1.3527 | | 322.51 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 91.66 | 1.3306 | | 121.96 | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 4.140912 | 3.77 | | 15.61 | | | | | | |
| | | 有机肥 | | | | kg | 15 | 0.36 | | 5.4 | | | | | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | 0.228648 | 25 | | 5.72 | | | | | | |
| | | 肥料 | | | | kg | 2.480856 | 2 | | 4.96 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 4.0388 | 1 | | 4.04 | | | | | | |
| | | 镀锌钢管护树桩(四桩) | | | | 套 | 1 | 160 | | 160 | | | | | | |
| | | 胶管(水管) | | | | m | 1.5 | 3.5 | | 5.25 | | | | | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | | | | kg | 2 | 5.2 | | 10.4 | | | | | | |
| | 主材 | 特选凤凰木A | | | | 株 | 1.15 | 19402 | | 22312.3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 手动油锯机 | | | | 台班 | 0.1806 | 35.78 | | 6.46 | | | | | | |
| | | 洒水车 罐容量V(m3) V=8 | | | | 台班 | 0.091 | 748.47 | | 68.11 | | | | | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | | | | 台班 | 0.068 | 1318.8 | | 89.68 | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | | | 台班 | 0.0462 | 568.33 | | 26.26 | | | | | | |
| 高空作业车 提升高度H(m) H≤9 | | | | 台班 | 0.0126 | 673.2 | | 8.48 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102001010 | | | 项目名称 | | | 栽植乔木-特选棉花杜刺 | | | 计量单位 | 株 | | 工程量 | 14 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 050010-153换 | 种植灌木(带土球) 土球直径60cm以内[特选棉花杜刺] | 100株(丛) | 0.01 | 5038.39 | 29963.39 | 0 | 1307.49 | 2792.44 | 50.3839 | 299.6339 | 0 | 13.0749 | 27.9244 | | | |
| 050011-15换 | 灌木类养护(高度) 200cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 213.21 | 107.12 | 0 | 154.59 | 66.96 | 6.3963 | 3.2136 | 0 | 4.6377 | 2.0088 | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------|----------------------|------------------|---------|-----------|--------|--------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 050011-15换 | 灌木类养护(高度) 200cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.09 | 127.93 | 64.27 | 0 | 92.75 | 40.18 | 11.5137 | 5.7843 | 0 | 8.3475 | 3.6162 |
| 小计 | | | | | | | | | 68.2939 | 308.6318 | 0 | 26.0601 | 33.5494 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 436.5352 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 41.71658 | 1.3527 | | 56.43 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 8.9161 | 1.3306 | | 11.86 | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 0.717704 | 3.77 | | 2.71 | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.132636 | 25 | | 3.32 | | | | |
| | | | | 肥料 | kg | 1.550892 | 2 | | 3.1 | | | | |
| | | | | 有机肥 | kg | 6 | 0.36 | | 2.16 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3485 | 1 | | 0.35 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 特选棉花壮剂 | 株 | 1.1 | 270 | | 297 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | 绿篱机 | 台班 | 0.105 | 28.19 | | 2.96 | | | | | |
| | | | 洒水车 罐容量V(m3) V=8 | 台班 | 0.0047 | 748.47 | | 3.52 | | | | | |
| | | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | 台班 | 0.015 | 637.14 | | 9.56 | | | | | |
| | | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | 台班 | 0.01764 | 568.33 | | 10.03 | | | | | |
| 项目编码 | 050102008001 | 项目名称 | 栽植花卉-双色野鸢尾 | | | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 123 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-182换 | 普通花坛 64株以内 / [双色野鸢尾] | 10m2 | 0.1 | 329.61 | 1894.99 | 0 | 19.46 | 174.87 | 32.961 | 189.499 | 0 | 1.946 | 17.487 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.74 | 87.58 | 0 | 45.47 | 60.98 | 6.7122 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.8294 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.09 | 134.24 | 52.55 | 0 | 27.28 | 36.59 | 12.0816 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.2931 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.7548 | 196.8559 | 0 | 5.7653 | 22.6095 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 276.9855 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 32.522768 | 1.3527 | | 43.99 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 5.833 | 1.3306 | | 7.76 | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | kg | 3 | 0.36 | | 1.08 | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.957056 | 3.77 | | 3.61 | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.033852 | 25 | | 0.85 | | | | |
| | | | | 肥料 | kg | 1.437996 | 2 | | 2.88 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2859 | 1 | | 0.29 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 双色野鸢尾 | 株 | 67.2 | 2.8 | | 188.16 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 洒水车 罐容量V(m3) V=8 | 台班 | 0.0026 | 748.47 | | 1.95 | | | | |
| | | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | 台班 | 0.00672 | 568.33 | | 3.82 | | | | | |
| 项目编码 | 050102008002 | 项目名称 | 栽植花卉-小叶驳骨丹 | | | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 59 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-181换 | 普通花坛 49株以内 / [小叶驳骨丹] | 10m2 | 0.1 | 285.52 | 320.02 | 0 | 17.21 | 85.42 | 28.552 | 32.002 | 0 | 1.721 | 8.542 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.74 | 87.58 | 0 | 45.47 | 60.98 | 6.7122 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.8294 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.09 | 134.24 | 52.55 | 0 | 27.28 | 36.59 | 12.0816 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.2931 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.3458 | 39.3589 | 0 | 5.5403 | 13.6645 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 105.9095 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 30.083768 | 1.3527 | | 40.69 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 4.999 | 1.3306 | | 6.65 | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | kg | 2.5 | 0.36 | | 0.9 | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.950056 | 3.77 | | 3.58 | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.033852 | 25 | | 0.85 | | | | |
| | | | | 肥料 | kg | 1.437996 | 2 | | 2.88 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2849 | 1 | | 0.28 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 小叶驳骨丹 | 株 | 51.45 | 0.6 | | 30.87 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 洒水车 罐容量V(m3) V=8 | 台班 | 0.0023 | 748.47 | | 1.72 | | | | |
| | | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | 台班 | 0.00672 | 568.33 | | 3.82 | | | | | |
| 项目编码 | 050102008003 | 项目名称 | 栽植花卉-银叶驳骨丹 | | | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 271 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-181换 | 普通花坛 49株以内 / [银叶驳骨丹] | 10m2 | 0.1 | 285.52 | 2841.07 | 0 | 17.21 | 211.48 | 28.552 | 284.107 | 0 | 1.721 | 21.148 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.74 | 87.58 | 0 | 45.47 | 60.98 | 6.7122 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.8294 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.09 | 134.24 | 52.55 | 0 | 27.28 | 36.59 | 12.0816 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.2931 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.3458 | 291.4639 | 0 | 5.5403 | 26.2705 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 370.6205 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 30.083768 | 1.3527 | | 40.69 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 4.999 | 1.3306 | | 6.65 | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | kg | 2.5 | 0.36 | | 0.9 | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.950056 | 3.77 | | 3.58 | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.033852 | 25 | | 0.85 | | | | |
| | | | | 肥料 | kg | 1.437996 | 2 | | 2.88 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2849 | 1 | | 0.28 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 银叶驳骨丹 | 株 | 51.45 | 5.5 | | 282.98 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 洒水车 罐容量V(m3) V=8 | 台班 | 0.0023 | 748.47 | | 1.72 | | | | |
| | | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | 台班 | 0.00672 | 568.33 | | 3.82 | | | | | |
| 项目编码 | 050102008004 | 项目名称 | 栽植花卉-粉量龙船花 | | | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 220 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------|------|--------------------|---------|-----|------------|--------|-----------|----------|--------|---------|---------|----------|--|------|--|--|--|
| 050010-181换 | 普通花坛 49株以内 / [粉黛龙船花] | 10m2 | | 285.52 | 1554.82 | 0 | 17.21 | 147.16 | 285.52 | 1554.82 | 0 | 17.21 | 147.16 | | | | | | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采 用自动喷淋系统或汽车 运水) | 100m2·月 | 0.1 | 223.74 | 87.58 | 0 | 45.47 | 60.98 | 22.374 | 8.758 | 0 | 4.547 | 6.098 | | | | | | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成 活期养护超过3个月部 分,采用自动喷淋系统 或汽车运水) | 100m2·月 | 0.1 | 134.24 | 52.55 | 0 | 27.28 | 36.59 | 13.424 | 5.255 | 0 | 2.728 | 3.659 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 321.318 | 1568.833 | 0 | 24.485 | 156.917 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2071.553 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | — | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | | | | | 元 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | | | | 元 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | | | kg | 2.5 | 0.36 | | 0.9 | | | | | | | | |
| | | | | 水 | | | | | m3 | | | | | 0.950056 | | 3.77 | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | | | | | kg | | | | | 0.033852 | | 25 | | | |
| | | | | 肥料 | | | | | kg | | | | | 1.437996 | | 2 | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | | | | | 0.2849 | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 粉黛龙船花 | | | 株 | 51.45 | 3 | | 154.35 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | | 台班 | 0.0023 | 748.47 | | 1.72 | | | | | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | | | | 0.00672 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008005 | | | 项目名称 | | | 栽植花卉-胡椒木 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 44.9 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050010-181换 | 普通花坛 49株以内 / [胡椒木] | 10m2 | 0.1 | 285.52 | 1297.57 | 0 | 17.21 | 134.3 | 28.552 | 129.757 | 0 | 1.721 | 13.43 | | | | | | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采 用自动喷淋系统或汽车 运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.74 | 87.58 | 0 | 45.47 | 60.98 | 6.7122 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.8294 | | | | | | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成 活期养护超过3个月部 分,采用自动喷淋系统 或汽车运水) | 100m2·月 | 0.09 | 134.24 | 52.55 | 0 | 27.28 | 36.59 | 12.0816 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.2931 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 47.3458 | 137.1139 | 0 | 5.5403 | 18.5525 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 208.55250 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | — | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | | | | | 元 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | | | | 元 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | | | kg | 2.5 | 0.36 | | 0.9 | | | | | | | | |
| | | | | 水 | | | | | m3 | | | | | 0.950056 | | 3.77 | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | | | | | kg | | | | | 0.033852 | | 25 | | | |
| | | | | 肥料 | | | | | kg | | | | | 1.437996 | | 2 | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | | | | | 0.2849 | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 胡椒木 | | | 株 | 51.45 | 2.5 | | 128.63 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | | 台班 | 0.0023 | 748.47 | | 1.72 | | | | | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | | | | 0.00672 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008006 | | | 项目名称 | | | 栽植花卉-狐尾天门冬 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 104.1 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050010-180换 | 普通花坛 36株以内 / [狐尾天门冬] | 10m2 | 0.1 | 243.28 | 538.53 | 0 | 15.72 | 86.15 | 24.328 | 53.853 | 0 | 1.572 | 8.615 | | | | | | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采 用自动喷淋系统或汽车 运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.74 | 87.58 | 0 | 45.47 | 60.98 | 6.7122 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.8294 | | | | | | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成 活期养护超过3个月部 分,采用自动喷淋系统 或汽车运水) | 100m2·月 | 0.09 | 134.24 | 52.55 | 0 | 27.28 | 36.59 | 12.0816 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.2931 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 43.1218 | 61.2099 | 0 | 5.3913 | 13.7375 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 123.46050 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | — | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | | | | | 元 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | | | | 元 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | | | kg | 2 | 0.36 | | 0.72 | | | | | | | | |
| | | | | 水 | | | | | m3 | | | | | 0.945056 | | 3.77 | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | | | | | kg | | | | | 0.033852 | | 25 | | | |
| | | | | 肥料 | | | | | kg | | | | | 1.437996 | | 2 | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | | | | | 0.2849 | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 狐尾天门冬 | | | 株 | 37.8 | 1.4 | | 52.92 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | | 台班 | 0.0021 | 748.47 | | 1.57 | | | | | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | | | | 0.00672 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008007 | | | 项目名称 | | | 栽植花卉-射干 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 80 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050010-182 | 普通花坛 64株以内 / [射干] | 10m2 | 1 | 329.61 | 1357.39 | 0 | 19.46 | 147.99 | 329.61 | 1357.39 | 0 | 19.46 | 147.99 | | | | | | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采 用自动喷淋系统或汽车 运水) | 100m2·月 | 0.1 | 223.74 | 87.58 | 0 | 45.47 | 60.98 | 22.374 | 8.758 | 0 | 4.547 | 6.098 | | | | | | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成 活期养护超过3个月部 分,采用自动喷淋系统 或汽车运水) | 100m2·月 | 0.1 | 134.24 | 52.55 | 0 | 27.28 | 36.59 | 13.424 | 5.255 | 0 | 2.728 | 3.659 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 365.408 | 1371.403 | 0 | 26.735 | 157.747 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1921.293 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | — | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | | | | | 元 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | | | | 元 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | | | kg | 3 | 0.36 | | 1.08 | | | | | | | | |
| | | | | 水 | | | | | m3 | | | | | 0.957056 | | 3.77 | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | | | | | kg | | | | | 0.033852 | | 25 | | | |
| | | | | 肥料 | | | | | kg | | | | | 1.437996 | | 2 | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | | | | | 0.2859 | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 射干 | | | 株 | 67.2 | 2 | | 134.4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | | 台班 | 0.0026 | 748.47 | | 1.95 | | | | | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | | | | 0.00672 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008008 | | | 项目名称 | | | 栽植花卉-锡兰叶下珠 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 15 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 定额号 | 名称 | 定额单位 | 取 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
|-------------|---|---------------|------|--------|---------|---------|------------|--------|---------|----------|---------|--------|---------|----------|
| 050010-182 | 普通花坛 64株以内 / 〔锦兰叶下珠〕 | 10m2 | 0.1 | 329.61 | 1021.39 | 0 | 19.46 | 131.19 | 32.961 | 102.139 | 0 | 1.946 | 13.119 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采 用自动喷淋系统或汽车 运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.74 | 87.58 | 0 | 45.47 | 60.98 | 6.7122 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.8294 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成 活期养护超过3个月部 分,采用自动喷淋系统 或汽车运水) | 100m2·月 | 0.09 | 134.24 | 52.55 | 0 | 27.28 | 36.59 | 12.0816 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.2931 | |
| 小计 | | | | | | | | | 51.7548 | 109.4959 | 0 | 5.7653 | 18.2415 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 185.2575 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 32.522768 | 1.3527 | 43.99 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 5.833 | 1.3306 | 7.76 | | | | | |
| | 材料 | 有机肥 | | | | kg | 3 | 0.36 | 1.08 | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.957056 | 3.77 | 3.61 | | | | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | 0.033852 | 25 | 0.85 | | | | | |
| | | 肥料 | | | | kg | 1.437996 | 2 | 2.88 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.2859 | 1 | 0.29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 锦兰叶下珠 | | | | 株 | 67.2 | 1.5 | 100.8 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | | | 台班 | 0.0026 | 748.47 | 1.95 | | | | | | |
| | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | | | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008009 | | | 项目名称 | | | 栽植花卉—米仔兰 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 46 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | 256.6335 |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050010-181换 | 普通花坛 49株以内 / 〔米仔兰〕 | 10m2 | 0.1 | 285.52 | 1755.48 | 0 | 17.21 | 157.2 | 28.552 | 175.548 | 0 | 1.721 | 15.72 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采 用自动喷淋系统或汽车 运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.74 | 87.58 | 0 | 45.47 | 60.98 | 6.7122 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.8294 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成 活期养护超过3个月部 分,采用自动喷淋系统 或汽车运水) | 100m2·月 | 0.09 | 134.24 | 52.55 | 0 | 27.28 | 36.59 | 12.0816 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.2931 | |
| 小计 | | | | | | | | | 47.3458 | 182.9049 | 0 | 5.5403 | 20.8425 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 256.6335 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 30.083768 | 1.3527 | 40.69 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 4.999 | 1.3306 | 6.65 | | | | | |
| | 材料 | 有机肥 | | | | kg | 2.5 | 0.36 | 0.9 | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.950056 | 3.77 | 3.58 | | | | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | 0.033852 | 25 | 0.85 | | | | | |
| | | 肥料 | | | | kg | 1.437996 | 2 | 2.88 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.2849 | 1 | 0.28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 米仔兰 | | | | 株 | 51.45 | 3.39 | 174.42 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | | | 台班 | 0.0023 | 748.47 | 1.72 | | | | | | |
| | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | | | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008010 | | | 项目名称 | | | 栽植花卉—九里香 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 399 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | 235.5635 |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050010-181换 | 普通花坛 49株以内 / 〔九里香〕 | 10m2 | 0.1 | 285.52 | 1554.82 | 0 | 17.21 | 147.16 | 28.552 | 155.482 | 0 | 1.721 | 14.716 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采 用自动喷淋系统或汽车 运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.74 | 87.58 | 0 | 45.47 | 60.98 | 6.7122 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.8294 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成 活期养护超过3个月部 分,采用自动喷淋系统 或汽车运水) | 100m2·月 | 0.09 | 134.24 | 52.55 | 0 | 27.28 | 36.59 | 12.0816 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.2931 | |
| 小计 | | | | | | | | | 47.3458 | 162.8389 | 0 | 5.5403 | 19.8385 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 235.5635 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 30.083768 | 1.3527 | 40.69 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 4.999 | 1.3306 | 6.65 | | | | | |
| | 材料 | 有机肥 | | | | kg | 2.5 | 0.36 | 0.9 | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.950056 | 3.77 | 3.58 | | | | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | 0.033852 | 25 | 0.85 | | | | | |
| | | 肥料 | | | | kg | 1.437996 | 2 | 2.88 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.2849 | 1 | 0.28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 九里香 | | | | 株 | 51.45 | 3 | 154.35 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | | | 台班 | 0.0023 | 748.47 | 1.72 | | | | | | |
| | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | | | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008011 | | | 项目名称 | | | 栽植花卉—银皇后 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 166 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | 209.1439 |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050010-181换 | 普通花坛 49株以内 / 〔银后亮花草〕 | 10m2 | 0.1 | 285.52 | 2017.87 | 0 | 17.21 | 170.32 | 28.552 | 201.787 | 0 | 1.721 | 17.032 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采 用自动喷淋系统或汽车 运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.74 | 87.58 | 0 | 45.47 | 60.98 | 6.7122 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.8294 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成 活期养护超过3个月部 分,采用自动喷淋系统 或汽车运水) | 100m2·月 | 0.09 | 134.24 | 52.55 | 0 | 27.28 | 36.59 | 12.0816 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.2931 | |
| 小计 | | | | | | | | | 47.3458 | 209.1439 | 0 | 5.5403 | 22.1545 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 284.1845 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 30.083768 | 1.3527 | 40.69 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 4.999 | 1.3306 | 6.65 | | | | | |
| | 材料 | 有机肥 | | | | kg | 2.5 | 0.36 | 0.9 | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.950056 | 3.77 | 3.58 | | | | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | 0.033852 | 25 | 0.85 | | | | | |
| | | 肥料 | | | | kg | 1.437996 | 2 | 2.88 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.2849 | 1 | 0.28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 银后亮花草 | | | | 株 | 51.45 | 3.9 | 200.66 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | | | 台班 | 0.0023 | 748.47 | 1.72 | | | | | | |
| | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | | | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008012 | | | 项目名称 | | | 栽植花卉—金边虎尾兰 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 15 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
|------------|---|---------|------|--------------------|---------|-----|-----------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050010-182 | 普通花坛 64株以内 / 〔金边虎尾兰〕 | 10m2 | 0.1 | 329.61 | 1021.39 | 0 | 19.46 | 131.19 | 32.961 | 102.139 | 0 | 1.946 | 13.119 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采 用自动喷淋系统或汽车 运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.74 | 87.58 | 0 | 45.47 | 60.98 | 6.7122 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.8294 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成 活期养护超过3个月部 分,采用自动喷淋系统 或汽车运水) | 100m2·月 | 0.09 | 134.24 | 52.55 | 0 | 27.28 | 36.59 | 12.0816 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.2931 | |
| 小计 | | | | | | | | | 51.7548 | 109.4959 | 0 | 5.7653 | 18.2415 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 185.2575 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 32.522768 | | 1.3527 | 43.99 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 5.833 | | 1.3306 | 7.76 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | | kg | 3 | | 0.36 | 1.08 | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.957056 | | 3.77 | 3.61 | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | | kg | 0.033852 | | 25 | 0.85 | | | | |
| | | | | 肥料 | | kg | 1.437996 | | 2 | 2.88 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2859 | | 1 | 0.29 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 金边虎尾兰 | | 株 | 67.2 | | 1.5 | 100.8 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | 台班 | 0.0026 | | 748.47 | 1.95 | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | 台班 | 0.00672 | | 568.33 | 3.82 | | | | |
| 项目编码 | 050102008013 | | 项目名称 | 栽植花卉-肾蕨 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 21 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050010-182 | 普通花坛 64株以内 / 〔肾蕨〕 | 10m2 | 0.1 | 329.61 | 638.35 | 0 | 19.46 | 112.04 | 32.961 | 63.835 | 0 | 1.946 | 11.204 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采 用自动喷淋系统或汽车 运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.74 | 87.58 | 0 | 45.47 | 60.98 | 6.7122 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.8294 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成 活期养护超过3个月部 分,采用自动喷淋系统 或汽车运水) | 100m2·月 | 0.09 | 134.24 | 52.55 | 0 | 27.28 | 36.59 | 12.0816 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.2931 | |
| 小计 | | | | | | | | | 51.7548 | 71.1919 | 0 | 5.7653 | 16.3265 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 145.0385 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 32.522768 | | 1.3527 | 43.99 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 5.833 | | 1.3306 | 7.76 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | | kg | 3 | | 0.36 | 1.08 | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.957056 | | 3.77 | 3.61 | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | | kg | 0.033852 | | 25 | 0.85 | | | | |
| | | | | 肥料 | | kg | 1.437996 | | 2 | 2.88 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2859 | | 1 | 0.29 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 肾蕨 | | 株 | 67.2 | | 0.93 | 62.5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | 台班 | 0.0026 | | 748.47 | 1.95 | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | 台班 | 0.00672 | | 568.33 | 3.82 | | | | |
| 项目编码 | 050102008014 | | 项目名称 | 栽植花卉-鹅掌藤 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 169 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050010-180 | 普通花坛 36株以内 / 〔鹅掌藤〕 | 10m2 | 0.1 | 243.28 | 576.33 | 0 | 15.72 | 88.04 | 24.328 | 57.633 | 0 | 1.572 | 8.804 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采 用自动喷淋系统或汽车 运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.74 | 87.58 | 0 | 45.47 | 60.98 | 6.7122 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.8294 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成 活期养护超过3个月部 分,采用自动喷淋系统 或汽车运水) | 100m2·月 | 0.09 | 134.24 | 52.55 | 0 | 27.28 | 36.59 | 12.0816 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.2931 | |
| 小计 | | | | | | | | | 43.1218 | 64.9899 | 0 | 5.3913 | 13.9265 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 127.4295 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 27.643768 | | 1.3527 | 37.39 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 4.305 | | 1.3306 | 5.73 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | | kg | 2 | | 0.36 | 0.72 | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.945056 | | 3.77 | 3.56 | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | | kg | 0.033852 | | 25 | 0.85 | | | | |
| | | | | 肥料 | | kg | 1.437996 | | 2 | 2.88 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2849 | | 1 | 0.28 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 鹅掌藤 | | 株 | 37.8 | | 1.5 | 56.7 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | 台班 | 0.0021 | | 748.47 | 1.57 | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | 台班 | 0.00672 | | 568.33 | 3.82 | | | | |
| 项目编码 | 050102008015 | | 项目名称 | 栽植花卉-蓝蝴蝶 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 349 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050010-180 | 普通花坛 36株以内 / 〔蓝蝴蝶〕 | 10m2 | 0.1 | 243.28 | 2024.07 | 0 | 15.72 | 160.43 | 24.328 | 202.407 | 0 | 1.572 | 16.043 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采 用自动喷淋系统或汽车 运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.74 | 87.58 | 0 | 45.47 | 60.98 | 6.7122 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.8294 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成 活期养护超过3个月部 分,采用自动喷淋系统 或汽车运水) | 100m2·月 | 0.09 | 134.24 | 52.55 | 0 | 27.28 | 36.59 | 12.0816 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.2931 | |
| 小计 | | | | | | | | | 43.1218 | 209.7639 | 0 | 5.3913 | 21.1655 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 279.4425 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 27.643768 | | 1.3527 | 37.39 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 4.305 | | 1.3306 | 5.73 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | | kg | 2 | | 0.36 | 0.72 | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.945056 | | 3.77 | 3.56 | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | | kg | 0.033852 | | 25 | 0.85 | | | | |
| | | | | 肥料 | | kg | 1.437996 | | 2 | 2.88 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2849 | | 1 | 0.28 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 蓝蝴蝶 | | 株 | 37.8 | | 5.33 | 201.47 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | 台班 | 0.0021 | | 748.47 | 1.57 | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | 台班 | 0.00672 | | 568.33 | 3.82 | | | | |
| 项目编码 | 050102008016 | | 项目名称 | 栽植花卉-矮麦冬 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 15 | | |

工程量清单综合单价分析表

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|-------|--------|----------|-----------|--------|--------|-----------|----------|---------|---------|---------|
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-183 | 普通花坛 81株以内 / [矮麦冬] | 10m2 | 0.1 | 362.52 | 695.65 | 0 | 22.45 | 122.97 | 36.252 | 69.565 | 0 | 2.245 | 12.297 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.74 | 87.58 | 0 | 45.47 | 60.98 | 6.7122 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.8294 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(或活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.09 | 134.24 | 52.55 | 0 | 27.28 | 36.59 | 12.0816 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.2931 |
| 小计 | | | | | | | | | 55.0458 | 76.9219 | 0 | 6.0643 | 17.4195 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 155.4515 | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | | 普工人工费 | | 元 | 34.408768 | 1.3527 | | 46.54 | | | | |
| | | | 技工人工费 | | 元 | 6.389 | 1.3306 | | 8.5 | | | | |
| | 材料 | 有机肥 | | kg | 3.5 | 0.36 | | 1.26 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.969056 | 3.77 | | 3.65 | | | | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | kg | 0.033852 | 25 | | 0.85 | | | | | |
| | | 肥料 | | kg | 1.437996 | 2 | | 2.88 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2859 | 1 | | 0.29 | | | | | |
| | | 主材 | 矮麦冬 | | 株 | 85 | 0.8 | | 68 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | 台班 | 0.003 | 748.47 | | 2.25 | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | 台班 | 0.00672 | 568.33 | | 3.82 | | | | | |
| | 项目编码 | 050102008017 | | 项目名称 | 栽植花卉-六月雪 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 1.5 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-181换 | 普通花坛 49株以内 / [六月雪] | 10m2 | 0.1 | 285.52 | 793.36 | 0 | 17.21 | 109.09 | 28.552 | 79.336 | 0 | 1.721 | 10.909 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.74 | 87.58 | 0 | 45.47 | 60.98 | 6.7122 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.8294 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(或活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.09 | 134.24 | 52.55 | 0 | 27.28 | 36.59 | 12.0816 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.2931 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.3458 | 86.6929 | 0 | 5.5403 | 16.0315 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 155.61050 | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | | 普工人工费 | | 元 | 30.083768 | 1.3527 | | 40.69 | | | | |
| | | | 技工人工费 | | 元 | 4.999 | 1.3306 | | 6.65 | | | | |
| | 材料 | 有机肥 | | kg | 2.5 | 0.36 | | 0.9 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.950056 | 3.77 | | 3.58 | | | | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | kg | 0.033852 | 25 | | 0.85 | | | | | |
| | | 肥料 | | kg | 1.437996 | 2 | | 2.88 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2849 | 1 | | 0.28 | | | | | |
| | | 主材 | 六月雪 | | 株 | 51.45 | 1.52 | | 78.2 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | 台班 | 0.0023 | 748.47 | | 1.72 | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | 台班 | 0.00672 | 568.33 | | 3.82 | | | | | |
| | 项目编码 | 050102008018 | | 项目名称 | 栽植花卉-青皮竹 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 15 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-181换 | 普通花坛 49株以内 / [青皮竹] | 10m2 | 0.1 | 285.52 | 5928.07 | 0 | 17.21 | 365.83 | 28.552 | 592.807 | 0 | 1.721 | 36.583 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.74 | 87.58 | 0 | 45.47 | 60.98 | 6.7122 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.8294 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(或活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.09 | 134.24 | 52.55 | 0 | 27.28 | 36.59 | 12.0816 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.2931 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.3458 | 600.1639 | 0 | 5.5403 | 41.7055 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 694.7555 | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | | 普工人工费 | | 元 | 30.083768 | 1.3527 | | 40.69 | | | | |
| | | | 技工人工费 | | 元 | 4.999 | 1.3306 | | 6.65 | | | | |
| | 材料 | 有机肥 | | kg | 2.5 | 0.36 | | 0.9 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.950056 | 3.77 | | 3.58 | | | | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | kg | 0.033852 | 25 | | 0.85 | | | | | |
| | | 肥料 | | kg | 1.437996 | 2 | | 2.88 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2849 | 1 | | 0.28 | | | | | |
| | | 主材 | 青皮竹 | | 株 | 51.45 | 11.5 | | 591.68 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | 台班 | 0.0023 | 748.47 | | 1.72 | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | 台班 | 0.00672 | 568.33 | | 3.82 | | | | | |
| | 项目编码 | 050102012001 | | 项目名称 | 铺种草皮 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 777 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-203换 | 铺种草皮 满铺[台湾草 盖度 0.9cm 杂草率 小于3%] | 10m2 | 0.1 | 76.5 | 76.07 | 0 | 30.69 | 24.2 | 7.65 | 7.607 | 0 | 3.069 | 2.42 |
| 050011-30换 | 普通草坪类养护(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 116.46 | 33.35 | 0 | 45.72 | 32.66 | 3.4938 | 1.0005 | 0 | 1.3716 | 0.9798 |
| 050011-30换 | 普通草坪类养护(或活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.09 | 69.88 | 20.01 | 0 | 27.43 | 19.59 | 6.2892 | 1.8009 | 0 | 2.4687 | 1.7631 |
| 050005-7 | 填砂垫层 | 10m3 | 0.003 | 674.08 | 2653.41 | 0 | 3.78 | 294.03 | 2.02224 | 7.96023 | 0 | 0.01134 | 0.88209 |
| 小计 | | | | | | | | | 19.45524 | 18.36863 | 0 | 6.92064 | 6.04499 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 50.78950 | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | | 普工人工费 | | 元 | 13.237446 | 1.3527 | | 17.91 | | | | |
| | | | 技工人工费 | | 元 | 1.16343 | 1.3306 | | 1.55 | | | | |
| | 材料 | 有机肥 | | kg | 1 | 0.36 | | 0.36 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.627032 | 3.77 | | 2.36 | | | | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | kg | 0.009912 | 25 | | 0.25 | | | | | |
| | | 肥料 | | kg | 0.285096 | 2 | | 0.57 | | | | | |
| | | 中砂 | | m3 | 0.0381 | 207 | | 7.89 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.116 | 1 | | 0.12 | | | | | |
| | 主材 | 台湾草 | | m2 | 1.05 | 6.5 | | 6.83 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------|---------|-----------------------|------------|-----------------|---------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 机械 | 电动夯实机 | 夯击能量E (N·m) | 20≤E≤62 | 台班 | 0.00048 | 23.64 | 0.01 | | | | | | |
| | 剪草机 | 推式 | | 台班 | 0.0168 | 123.6 | 2.08 | | | | | | |
| | 梳草机 | | | 台班 | 0.0084 | 96.03 | 0.81 | | | | | | |
| | 草坪打孔机 | | | 台班 | 0.0084 | 113.96 | 0.96 | | | | | | |
| | 洒水车 | 罐容量V (m3) | V=8 | 台班 | 0.0041 | 748.47 | 3.07 | | | | | | |
| 项目编码 | 050102001011 | | | 项目名称 | 栽植乔木-特选广州樱 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 32 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-129换 | 种植乔木(米径) 15cm以内[特选广州樱](屋顶绿化) | 株 | 1 | 144.86 | 2865.16 | 0 | 50.35 | 181.35 | 144.86 | 2865.16 | 0 | 50.35 | 181.35 |
| 050010-279换 | 镀锌钢管管护树桩制作、安装 四桩(屋顶绿化) | 套 | 1 | 55.44 | 163.2 | 0 | 0 | 21.41 | 55.44 | 163.2 | 0 | 0 | 21.41 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.03 | 653.6 | 166.17 | 0 | 425.15 | 193.81 | 19.608 | 4.9851 | 0 | 12.7545 | 5.8143 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.09 | 392.16 | 99.7 | 0 | 255.09 | 116.29 | 35.2944 | 8.973 | 0 | 22.9581 | 10.4661 |
| 小计 | | | | | | | | | 255.2024 | 3042.3181 | 0 | 86.0626 | 219.0404 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 3602.6235 | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 120.640974 | 1.3527 | 163.19 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 66.66 | 1.3306 | 88.7 | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 1.57567 | 3.77 | 5.94 | | | | | |
| | | | | 有机肥 | kg | 10 | 0.36 | 3.6 | | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.171058 | 25 | 4.28 | | | | | |
| | | | | 肥料 | kg | 1.970675 | 2 | 3.94 | | | | | |
| | | | | 镀锌钢管管护树桩(四桩) | 套 | 1 | 160 | 160 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 3.724084 | 1 | 3.72 | | | | | |
| | 主材 | | | 特选广州樱 | 株 | 1.1 | 2600 | 2860 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 手动油锯机 | 台班 | 0.149981 | 35.78 | 5.37 | | | | | |
| | | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | 台班 | 0.018 | 748.47 | 13.47 | | | | | |
| | | | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.038 | 970.39 | 36.87 | | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | 台班 | 0.040258 | 568.33 | 22.88 | | | | | |
| | | | | 高空作业车 提升高度H (m) H≤9 | 台班 | 0.007894 | 673.2 | 5.31 | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 050102001012 | | | 项目名称 | 栽植乔木-特选锦叶榄仁 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 25 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-128换 | 种植乔木(米径) 12cm以内[特选锦叶榄仁](屋顶绿化) | 株 | 1 | 110.8 | 3736.6 | 0 | 38.09 | 215.94 | 110.8 | 3736.6 | 0 | 38.09 | 215.94 |
| 050010-279换 | 镀锌钢管管护树桩制作、安装 四桩(屋顶绿化) | 套 | 1 | 55.44 | 163.2 | 0 | 0 | 21.41 | 55.44 | 163.2 | 0 | 0 | 21.41 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.01 | 653.6 | 166.17 | 0 | 425.15 | 193.81 | 6.536 | 1.6617 | 0 | 4.2515 | 1.9381 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.02 | 392.16 | 99.7 | 0 | 255.09 | 116.29 | 7.8432 | 1.994 | 0 | 5.1018 | 2.3258 |
| 小计 | | | | | | | | | 180.6192 | 3903.4557 | 0 | 47.4433 | 241.6139 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 4373.1321 | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 71.993414 | 1.3527 | 97.39 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 60 | 1.3306 | 79.84 | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 0.481086 | 3.77 | 1.81 | | | | | |
| | | | | 有机肥 | kg | 8 | 0.36 | 2.88 | | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.036406 | 25 | 0.91 | | | | | |
| | | | | 肥料 | kg | 0.419412 | 2 | 0.84 | | | | | |
| | | | | 镀锌钢管管护树桩(四桩) | 套 | 1 | 160 | 160 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 3.31728 | 1 | 3.32 | | | | | |
| | 主材 | | | 特选锦叶榄仁 | 株 | 1.1 | 3393.48 | 3732.83 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 手动油锯机 | 台班 | 0.03192 | 35.78 | 1.14 | | | | | |
| | | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | 台班 | 0.012 | 748.47 | 8.98 | | | | | |
| | | | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.03 | 970.39 | 29.11 | | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | 台班 | 0.008568 | 568.33 | 4.87 | | | | | |
| | | | | 高空作业车 提升高度H (m) H≤9 | 台班 | 0.00168 | 673.2 | 1.13 | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 050102001013 | | | 项目名称 | 栽植乔木-特选鸡蛋花A(黄花) | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 26 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-131换 | 种植乔木(米径) 25cm以内[特选鸡蛋花A(黄花)](屋顶绿化) | 株 | 1 | 288.35 | 6687.33 | 0 | 88.74 | 409.4 | 288.35 | 6687.33 | 0 | 88.74 | 409.4 |
| 050010-279换 | 镀锌钢管管护树桩制作、安装 四桩(屋顶绿化) | 套 | 1 | 55.44 | 163.2 | 0 | 0 | 21.41 | 55.44 | 163.2 | 0 | 0 | 21.41 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.03 | 653.6 | 166.17 | 0 | 425.15 | 193.81 | 19.608 | 4.9851 | 0 | 12.7545 | 5.8143 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.11 | 392.16 | 99.7 | 0 | 255.09 | 116.29 | 43.1376 | 10.967 | 0 | 28.0599 | 12.7919 |
| 小计 | | | | | | | | | 406.5356 | 6866.4821 | 0 | 129.5544 | 449.4162 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 7851.9883 | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 205.945649 | 1.3527 | 278.58 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 93.324 | 1.3306 | 124.18 | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 2.327438 | 3.77 | 8.77 | | | | | |
| | | | | 有机肥 | kg | 13 | 0.36 | 4.68 | | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.19553 | 25 | 4.89 | | | | | |
| | | | | 肥料 | kg | 2.252611 | 2 | 4.51 | | | | | |
| | | | | 镀锌钢管管护树桩(四桩) | 套 | 1 | 160 | 160 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 3.806173 | 1 | 3.81 | | | | | |
| | 主材 | | | 特选鸡蛋花A(黄花) | 株 | 1.15 | 5807.71 | 6678.87 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 手动油锯机 | 台班 | 0.171438 | 35.78 | 6.13 | | | | | |
| | | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | 台班 | 0.027 | 748.47 | 20.21 | | | | | |
| | | | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 | 台班 | 0.06 | 1142.26 | 68.54 | | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | 台班 | 0.046018 | 568.33 | 26.15 | | | | | |
| | | | | 高空作业车 提升高度H (m) H≤9 | 台班 | 0.009023 | 673.2 | 6.07 | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---------|------|----------------------|----------|--------------|---------|--------|-----------|-----------|---------|---------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102001014 | | | 项目名称 | | 栽植乔木-特选丛生黄皮 | | | 计量单位 | 株 | | 工程量 | 4 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 050010-130换 | 种植乔木(米径) 20cm以内[特选丛生黄皮](屋顶绿化) | 株 | 1 | 226.04 | 3380.89 | 0 | 60.8 | 227.26 | 226.04 | 3380.89 | 0 | 60.8 | 227.26 | | | | | | | |
| 050010-279换 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 四桩(屋顶绿化) | 套 | 1 | 55.44 | 163.2 | 0 | 0 | 21.41 | 55.44 | 163.2 | 0 | 0 | 21.41 | | | | | | | |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.03 | 653.6 | 166.17 | 0 | 425.15 | 193.81 | 19.608 | 4.9851 | 0 | 12.7545 | 5.8143 | | | | | | | |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.09 | 392.16 | 99.7 | 0 | 255.09 | 116.29 | 35.2944 | 8.973 | 0 | 22.9581 | 10.4661 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 336.3824 | 3558.0481 | 0 | 96.5126 | 264.9504 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4255.8935 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 168.33907 | 1.3527 | | 227.71 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 81.672 | 1.3306 | | 108.67 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 1.900428 | 3.77 | | 7.16 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 有机肥 | kg | 12 | 0.36 | | 4.32 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.182028 | 25 | | 4.55 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 肥料 | kg | 2.09706 | 2 | | 4.19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 镀锌钢管护树桩(四桩) | 套 | 1 | 160 | | 160 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 3.7564 | 1 | | 3.76 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 特选丛生黄皮 | 株 | 1.1 | 3067.33 | | 3374.06 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 手动油锯机 | 台班 | 0.1596 | 35.78 | | 5.71 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | 台班 | 0.019 | 748.47 | | 14.22 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.048 | 970.39 | | 46.58 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | 台班 | 0.04284 | 568.33 | | 24.35 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高空作业车 提升高度H (m) H≤9 | 台班 | 0.0084 | 673.2 | | 5.65 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102001015 | | | 项目名称 | | 栽植乔木-特选丛生鱼骨葵 | | | 计量单位 | 株 | | 工程量 | 7 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 050010-157换 | 种植灌木(带土球) 土球直径150cm以内[特选丛生鱼骨葵](屋顶绿化) | 100株(丛) | 0.01 | 30241.62 | 27065.42 | 0 | 7657.16 | 9108.6 | 302.4162 | 270.6542 | 0 | 76.5716 | 91.086 | | | | | | | |
| 050010-279换 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 四桩(屋顶绿化) | 套 | 1 | 55.44 | 163.2 | 0 | 0 | 21.41 | 55.44 | 163.2 | 0 | 0 | 21.41 | | | | | | | |
| 050011-16换 | 灌木类养护(高度) 200cm以上(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.03 | 347.59 | 150.71 | 0 | 190.1 | 103.71 | 10.4277 | 4.5213 | 0 | 5.703 | 3.1113 | | | | | | | |
| 050011-16换 | 灌木类养护(高度) 200cm以上(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.09 | 208.55 | 90.42 | 0 | 114.06 | 62.22 | 18.7695 | 8.1378 | 0 | 10.2654 | 5.5998 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 387.0534 | 446.5133 | 0 | 92.54 | 121.2071 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1047.3138 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | | | 技工人工费 | 元 | 95.17728 | 1.3306 | | 126.64 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 192.510295 | 1.3527 | | 260.41 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 镀锌钢管护树桩(四桩) | 套 | 1 | 160 | | 160 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 1.66888 | 3.77 | | 6.29 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.158088 | 25 | | 3.95 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 肥料 | kg | 1.878324 | 2 | | 3.76 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 有机肥 | kg | 12 | 0.36 | | 4.32 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 3.6933 | 1 | | 3.69 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 特选丛生鱼骨葵 | 株 | 1.15 | 230 | | 264.5 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 绿篱机 | 台班 | 0.1092 | 28.19 | | 3.08 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | 台班 | 0.0182 | 748.47 | | 13.62 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | 台班 | 0.0988 | 637.14 | | 62.95 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | 台班 | 0.02268 | 568.33 | | 12.89 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008019 | | | 项目名称 | | 栽植花卉-银叶驳骨丹 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 517 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 050010-181换 | 普通花坛 49株以内/[银叶驳骨丹](屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 342.62 | 2841.07 | 0 | 17.21 | 225.12 | 34.262 | 284.107 | 0 | 1.721 | 22.512 | | | | | | | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 | | | | | | | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 54.9356 | 291.4639 | 0 | 5.5403 | 28.0839 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 380.0237 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 34.711145 | 1.3527 | | 46.95 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 5.9988 | 1.3306 | | 7.98 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | kg | 2.5 | 0.36 | | 0.9 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.950056 | 3.77 | | 3.58 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.033852 | 25 | | 0.85 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 肥料 | kg | 1.437996 | 2 | | 2.88 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2849 | 1 | | 0.28 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 银叶驳骨丹 | 株 | 51.45 | 5.5 | | 282.98 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | 台班 | 0.0023 | 748.47 | | 1.72 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | 台班 | 0.00672 | 568.33 | | 3.82 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008020 | | | 项目名称 | | 栽植花卉-胡椒木 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 130.7 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 050010-181换 | 普通花坛 49株以内/[胡椒木](屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 342.62 | 1297.57 | 0 | 17.21 | 147.95 | 34.262 | 129.757 | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------|------|-----------|------------|--------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|---------|
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.9356 | 137.1139 | 0 | 5.5403 | 20.3669 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 34.711145 | 1.3527 | 46.95 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.9988 | 1.3306 | 7.98 | | | | | | | |
| | 材料 | 有机肥 | kg | 2.5 | 0.36 | 0.9 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.950056 | 3.77 | 3.58 | | | | | | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.033852 | 25 | 0.85 | | | | | | | |
| | | 肥料 | kg | 1.437996 | 2 | 2.88 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2849 | 1 | 0.28 | | | | | | | |
| | 主材 | 胡椒木 | 株 | 51.45 | 2.5 | 128.63 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | 台班 | 0.0023 | 748.47 | 1.72 | | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008021 | | 项目名称 | | 栽植花卉-狐尾天门冬 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 127.6 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-180换 | 普通花坛 36株以内 / [狐尾天门冬](屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 291.93 | 538.53 | 0 | 15.72 | 97.78 | 29.193 | 53.853 | 0 | 1.572 | 9.778 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.8666 | 61.2099 | 0 | 5.3913 | 15.3499 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 31.783145 | 1.3527 | 42.99 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.166 | 1.3306 | 6.87 | | | | | | | |
| | 材料 | 有机肥 | kg | 2 | 0.36 | 0.72 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.945056 | 3.77 | 3.56 | | | | | | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.033852 | 25 | 0.85 | | | | | | | |
| | | 肥料 | kg | 1.437996 | 2 | 2.88 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2849 | 1 | 0.28 | | | | | | | |
| | 主材 | 狐尾天门冬 | 株 | 37.8 | 1.4 | 52.92 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | 台班 | 0.0021 | 748.47 | 1.57 | | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008022 | | 项目名称 | | 栽植花卉-锦兰叶下珠 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 385 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-182换 | 普通花坛 64株以内 / [锦兰叶下珠] (屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 395.53 | 1021.39 | 0 | 19.46 | 146.95 | 39.553 | 102.139 | 0 | 1.946 | 14.695 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 |
| 小计 | | | | | | | | | 60.2266 | 109.4959 | 0 | 5.7653 | 20.2669 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 37.637945 | 1.3527 | 50.91 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.9996 | 1.3306 | 9.31 | | | | | | | |
| | 材料 | 有机肥 | kg | 3 | 0.36 | 1.08 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.957056 | 3.77 | 3.61 | | | | | | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.033852 | 25 | 0.85 | | | | | | | |
| | | 肥料 | kg | 1.437996 | 2 | 2.88 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2859 | 1 | 0.29 | | | | | | | |
| | 主材 | 锦兰叶下珠 | 株 | 67.2 | 1.5 | 100.8 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | 台班 | 0.0026 | 748.47 | 1.95 | | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008023 | | 项目名称 | | 栽植花卉-米仔兰 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 27 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-181换 | 普通花坛 49株以内 / [米仔兰] (屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 342.62 | 1755.48 | 0 | 17.21 | 170.84 | 34.262 | 175.548 | 0 | 1.721 | 17.084 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.9356 | 182.9049 | 0 | 5.5403 | 22.6559 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 34.711145 | 1.3527 | 46.95 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.9988 | 1.3306 | 7.98 | | | | | | | |
| | 材料 | 有机肥 | kg | 2.5 | 0.36 | 0.9 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.950056 | 3.77 | 3.58 | | | | | | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.033852 | 25 | 0.85 | | | | | | | |
| | | 肥料 | kg | 1.437996 | 2 | 2.88 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2849 | 1 | 0.28 | | | | | | | |
| | 主材 | 米仔兰 | 株 | 51.45 | 3.39 | 174.42 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | 台班 | 0.0023 | 748.47 | 1.72 | | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008024 | | 项目名称 | | 栽植花卉-肾蕨 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 79 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---------|-------|---------------------------|---------|-----|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|--|--|
| 050010-182换 | 普通花坛 64株以内 / 〔肾蕨〕(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 395.53 | 638.35 | 0 | 19.46 | 127.79 | 39.553 | 63.835 | 0 | 1.946 | 12.779 | | | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2・月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 | | | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2・月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 60.2266 | 71.1919 | 0 | 5.7653 | 18.3509 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 155.5347 | | |
| 费用明细 | — | 人工 | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | 普工人工费 | | | | 元 | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | | | 元 | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | | kg | 3 | 0.36 | | 1.08 | | | | | | |
| | | | | 水 | | | | m3 | | | | | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | | | | | | | | |
| | | | | 肥料 | | | | kg | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 肾蕨 | | 株 | 67.2 | 0.93 | | 62.5 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | 台班 | 0.0026 | 748.47 | | 1.95 | | | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | | | 0.00672 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008025 | | | 项目名称 | | | 栽植花卉—蓝蝴蝶 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 31 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 050010-180换 | 普通花坛 36株以内 / 〔蓝蝴蝶〕(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 291.93 | 2024.07 | 0 | 15.72 | 172.06 | 29.193 | 202.407 | 0 | 1.572 | 17.206 | | | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2・月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 | | | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2・月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 49.8666 | 209.7639 | 0 | 5.3913 | 22.7779 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 287.7997 | | |
| 费用明细 | — | 人工 | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | 普工人工费 | | | | 元 | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | | | 元 | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | | kg | 2 | 0.36 | | 0.72 | | | | | | |
| | | | | 水 | | | | m3 | | | | | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | | | | | | | | |
| | | | | 肥料 | | | | kg | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 蓝蝴蝶 | | 株 | 37.8 | 5.33 | | 201.47 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | 台班 | 0.0021 | 748.47 | | 1.57 | | | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | | | 0.00672 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008026 | | | 项目名称 | | | 栽植花卉—六月雪 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1.5 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 050010-181换 | 普通花坛 49株以内 / 〔六月雪〕(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 342.62 | 793.36 | 0 | 17.21 | 122.74 | 34.262 | 79.336 | 0 | 1.721 | 12.274 | | | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2・月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 | | | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2・月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 54.9356 | 86.6929 | 0 | 5.5403 | 17.8459 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 165.01470 | | |
| 费用明细 | — | 人工 | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | 普工人工费 | | | | 元 | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | | | 元 | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | | kg | 2.5 | 0.36 | | 0.9 | | | | | | |
| | | | | 水 | | | | m3 | | | | | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | | | | | | | | |
| | | | | 肥料 | | | | kg | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 六月雪 | | 株 | 51.45 | 1.52 | | 78.2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | 台班 | 0.0023 | 748.47 | | 1.72 | | | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | | | 0.00672 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102012002 | | | 项目名称 | | | 铺种草皮 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2974 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 050010-203换 | 铺种草皮 满铺〔马尼拉草 盖度 0.9cm 杂草率 小于3%〕(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 91.79 | 76.07 | 0 | 30.69 | 27.85 | 9.179 | 7.607 | 0 | 3.069 | 2.785 | | | |
| 050011-30换 | 普通草坪类养护(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2・月 | 0.03 | 128.11 | 33.35 | 0 | 45.72 | 35.43 | 3.8433 | 1.0005 | 0 | 1.3716 | 1.0629 | | | |
| 050011-30换 | 普通草坪类养护(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2・月 | 0.09 | 76.86 | 20.01 | 0 | 27.43 | 21.26 | 6.9174 | 1.8009 | 0 | 2.4687 | 1.9134 | | | |
| 050005-7 | 填砂垫层 | 10m3 | 0.003 | 674.08 | 2653.41 | 0 | 3.78 | 294.03 | 2.02224 | 7.96023 | 0 | 0.01134 | 0.88209 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 21.96194 | 18.36863 | 0 | 6.92064 | 6.64339 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 53.89460 | | |
| 费用明细 | — | 人工 | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | 普工人工费 | | | | 元 | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | | | 元 | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | | kg | 1 | 0.36 | | 0.36 | | | | | | |
| | | | | 水 | | | | m3 | | | | | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | | | | | | | | |
| | | | | 肥料 | | | | kg | | | | | | | | |
| | | | | 中砂 | | | | kg | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 马尼拉草 | | m2 | 1.05 | 6.5 | | 6.83 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动夯实机 夯击能量E (N・m) 20≤E≤62 | | 台班 | 0.00048 | 23.64 | | 0.01 | | | | | | |
| | | | | 剪草机 推式 | | | | 0.0168 | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | | | | | 计量单位 | | 工程量 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---------|------|--------------------|-----------------------------------|-----|-----------|----------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------|---------|--|
| | 机械 | | | | 挖草机 草坪打孔机 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | | 台班 台班 台班 | 0.0084 0.0084 0.0041 | 96.03 113.96 748.47 | 0.81 0.96 3.07 | | | |
| 项目编码 | 050102008027 | | 项目名称 | 栽植花卉-花叶冷水花 | | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 53 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050010-182换 | 普通花坛 64株以内 / [花叶冷水花] (屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 395.53 | 537.55 | 0 | 19.46 | 122.75 | 39.553 | 53.755 | 0 | 1.946 | 12.275 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(或活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 | |
| 小计 | | | | | | | | | 60.2266 | 61.1119 | 0 | 5.7653 | 17.8469 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 37.637945 | | 1.3527 | 50.91 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 6.9996 | | 1.3306 | 9.31 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | | kg | 3 | | 0.36 | 1.08 | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.957056 | | 3.77 | 3.61 | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | | kg | 0.033852 | | 25 | 0.85 | | | | |
| | | | | 肥料 | | kg | 1.437996 | | 2 | 2.88 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2859 | | 1 | 0.29 | | | | |
| | | | | 花叶冷水花 | | 株 | 67.2 | | 0.78 | 52.42 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | 台班 | 0.0026 | | 748.47 | 1.95 | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | 台班 | 0.00672 | | 568.33 | 3.82 | | | | |
| 项目编码 | 050102008028 | | 项目名称 | 栽植花卉-天门冬 | | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 136 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050010-182换 | 普通花坛 64株以内 / [天门冬] (屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 395.53 | 954.19 | 0 | 19.46 | 143.59 | 39.553 | 95.419 | 0 | 1.946 | 14.359 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(或活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 | |
| 小计 | | | | | | | | | 60.2266 | 102.7759 | 0 | 5.7653 | 19.9309 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 37.637945 | | 1.3527 | 50.91 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 6.9996 | | 1.3306 | 9.31 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | | kg | 3 | | 0.36 | 1.08 | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.957056 | | 3.77 | 3.61 | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | | kg | 0.033852 | | 25 | 0.85 | | | | |
| | | | | 肥料 | | kg | 1.437996 | | 2 | 2.88 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2859 | | 1 | 0.29 | | | | |
| | | | | 天门冬 | | 株 | 67.2 | | 1.4 | 94.08 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | 台班 | 0.0026 | | 748.47 | 1.95 | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | 台班 | 0.00672 | | 568.33 | 3.82 | | | | |
| 项目编码 | 050102008029 | | 项目名称 | 栽植花卉-天鹅绒竹芋 | | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 8 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050010-180换 | 普通花坛 36株以内 / [天鹅绒竹芋] (屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 291.93 | 4299.63 | 0 | 15.72 | 285.84 | 29.193 | 429.963 | 0 | 1.572 | 28.584 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(或活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 | |
| 小计 | | | | | | | | | 49.8666 | 437.3199 | 0 | 5.3913 | 34.1559 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 31.783145 | | 1.3527 | 42.99 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 5.166 | | 1.3306 | 6.87 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | | kg | 2 | | 0.36 | 0.72 | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.945056 | | 3.77 | 3.56 | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | | kg | 0.033852 | | 25 | 0.85 | | | | |
| | | | | 肥料 | | kg | 1.437996 | | 2 | 2.88 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2849 | | 1 | 0.28 | | | | |
| | | | | 天鹅绒竹芋 | | 株 | 37.8 | | 11.35 | 429.03 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | 台班 | 0.0021 | | 748.47 | 1.57 | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | 台班 | 0.00672 | | 568.33 | 3.82 | | | | |
| 项目编码 | 050102008030 | | 项目名称 | 栽植花卉-孔雀竹芋 | | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 12 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050010-181换 | 普通花坛 49株以内 / [孔雀竹芋] (屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 342.62 | 1812.07 | 0 | 17.21 | 173.67 | 34.262 | 181.207 | 0 | 1.721 | 17.367 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(或活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 | |
| 小计 | | | | | | | | | 54.9356 | 188.5639 | 0 | 5.403 | 22.9389 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 34.711145 | | 1.3527 | 46.95 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 5.9988 | | 1.3306 | 7.98 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | | kg | 2.5 | | 0.36 | 0.9 | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.950056 | | 3.77 | 3.58 | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | | kg | 0.033852 | | 25 | 0.85 | | | | |
| | | | | 肥料 | | kg | 1.437996 | | 2 | 2.88 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2849 | | 1 | 0.28 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------|---------|---------|-----------|------------|-------|---------|---------|----------|-----|--------|---------|----------|
| 费用明细 | 主材 | 孔雀竹芋 | 株 | 51.45 | 3.5 | 180.08 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | 台班 | 0.0023 | 748.47 | 1.72 | | | | | | | | | |
| | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008031 | | 项目名称 | | 栽植花卉-富贵蕨 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 29 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050010-180换 | 普通花坛 36株以内 / [富贵蕨] (屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 291.93 | 2277.33 | 0 | 15.72 | 184.72 | 29.193 | 227.733 | 0 | 1.572 | 18.472 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 | |
| 小计 | | | | | | | | | 49.8666 | 235.0899 | 0 | 5.3913 | 24.0439 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 314.3917 |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 31.783145 | 1.3527 | 42.99 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 5.166 | 1.3306 | 6.87 | | | | | | | |
| | 材料 | 有机肥 | | kg | 2 | 0.36 | 0.72 | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.945056 | 3.77 | 3.56 | | | | | | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | kg | 0.033852 | 25 | 0.85 | | | | | | | |
| | | 肥料 | | kg | 1.437996 | 2 | 2.88 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2849 | 1 | 0.28 | | | | | | | |
| | 主材 | 富贵蕨 | 株 | 37.8 | 6 | 226.8 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | 台班 | 0.0021 | 748.47 | 1.57 | | | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 050102008032 | | 项目名称 | | 栽植花卉-小天使 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 15 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050010-180换 | 普通花坛 36株以内 / [小天使] (屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 291.93 | 1143.33 | 0 | 15.72 | 128.02 | 29.193 | 114.333 | 0 | 1.572 | 12.802 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 | |
| 小计 | | | | | | | | | 49.8666 | 121.6899 | 0 | 5.3913 | 18.3739 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 195.3217 |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 31.783145 | 1.3527 | 42.99 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 5.166 | 1.3306 | 6.87 | | | | | | | |
| | 材料 | 有机肥 | | kg | 2 | 0.36 | 0.72 | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.945056 | 3.77 | 3.56 | | | | | | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | kg | 0.033852 | 25 | 0.85 | | | | | | | |
| | | 肥料 | | kg | 1.437996 | 2 | 2.88 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2849 | 1 | 0.28 | | | | | | | |
| | 主材 | 小天使 | 株 | 37.8 | 3 | 113.4 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | 台班 | 0.0021 | 748.47 | 1.57 | | | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 050102008033 | | 项目名称 | | 栽植花卉-樱花三角梅 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 136 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050010-180换 | 普通花坛 36株以内 / [樱花三角梅] (屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 291.93 | 719.97 | 0 | 15.72 | 106.85 | 29.193 | 71.997 | 0 | 1.572 | 10.685 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 | |
| 小计 | | | | | | | | | 49.8666 | 79.3539 | 0 | 5.3913 | 16.2569 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 150.8687 |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 31.783145 | 1.3527 | 42.99 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 5.166 | 1.3306 | 6.87 | | | | | | | |
| | 材料 | 有机肥 | | kg | 2 | 0.36 | 0.72 | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.945056 | 3.77 | 3.56 | | | | | | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | kg | 0.033852 | 25 | 0.85 | | | | | | | |
| | | 肥料 | | kg | 1.437996 | 2 | 2.88 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2849 | 1 | 0.28 | | | | | | | |
| | 主材 | 樱花三角梅 | 株 | 37.8 | 1.88 | 71.06 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | 台班 | 0.0021 | 748.47 | 1.57 | | | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 050102008034 | | 项目名称 | | 栽植花卉-花叶络石 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 353 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050010-181换 | 普通花坛 49株以内 / [花叶络石] (屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 342.62 | 2069.32 | 0 | 17.21 | 186.54 | 34.262 | 206.932 | 0 | 1.721 | 18.654 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 | |
| 小计 | | | | | | | | | 54.9356 | 214.2889 | 0 | 5.5403 | 24.2259 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 298.9907 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 34.711145 | 1.3527 | 46.95 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 5.9988 | 1.3306 | 7.98 | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---------|--------------------|--------------------|------------|-----------|--------|--------|---------|----------|-----|--------|----------|
| 费用明细 | 材料 | | | 有机肥 | kg | 2.5 | 0.36 | 0.9 | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.950056 | 3.77 | 3.58 | | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.033852 | 25 | 0.85 | | | | | |
| | | | | 肥料 | kg | 1.437996 | 2 | 2.88 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2849 | 1 | 0.28 | | | | | |
| | 主材 | | | 花叶络石 | 株 | 51.45 | 4 | 205.8 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | 台班 | 0.0023 | 748.47 | 1.72 | | | | | | |
| | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008035 | | | 项目名称 | 栽植花卉-金边也门铁 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 33 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-178换 | 普通花坛 16株以内 / [金边也门铁](屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 226.04 | 1065.47 | 0 | 12.72 | 108.18 | 22.604 | 106.547 | 0 | 1.272 | 10.818 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 |
| 小计 | | | | | | | | | 43.2776 | 113.9039 | 0 | 5.0913 | 16.3899 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 178.6627 |
| 费用明细 | 人工 | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 28.058345 | 1.3527 | 37.95 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 4.0008 | 1.3306 | 5.32 | | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | kg | 1.5 | 0.36 | 0.54 | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.933056 | 3.77 | 3.52 | | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.033852 | 25 | 0.85 | | | | | |
| | | | | 肥料 | kg | 1.437996 | 2 | 2.88 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2839 | 1 | 0.28 | | | | | |
| | 主材 | | | 金边也门铁 | 株 | 16.8 | 6.3 | 105.84 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | 台班 | 0.0017 | 748.47 | 1.27 | | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | | |
| 项目编码 | 050102008036 | | | 项目名称 | 栽植花卉-银皇后 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 62 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-181换 | 普通花坛 49株以内 / [银皇后](屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 342.62 | 2017.87 | 0 | 17.21 | 183.96 | 34.262 | 201.787 | 0 | 1.721 | 18.396 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.9356 | 209.1439 | 0 | 5.5403 | 23.9679 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 293.5877 |
| 费用明细 | 人工 | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 34.711145 | 1.3527 | 46.95 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 5.9988 | 1.3306 | 7.98 | | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | kg | 2.5 | 0.36 | 0.9 | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.950056 | 3.77 | 3.58 | | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.033852 | 25 | 0.85 | | | | | |
| | | | | 肥料 | kg | 1.437996 | 2 | 2.88 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2849 | 1 | 0.28 | | | | | |
| | 主材 | | | 银皇后 | 株 | 51.45 | 3.9 | 200.66 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | 台班 | 0.0023 | 748.47 | 1.72 | | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | | |
| 项目编码 | 050102008037 | | | 项目名称 | 栽植花卉-雪茄竹芋 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-179换 | 普通花坛 25株以内 / [雪茄竹芋](屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 273.85 | 7260.98 | 0 | 14.22 | 429.48 | 27.385 | 726.098 | 0 | 1.422 | 42.948 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 |
| 小计 | | | | | | | | | 48.0586 | 733.4549 | 0 | 5.2413 | 48.5199 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 835.2747 |
| 费用明细 | 人工 | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 31.003145 | 1.3527 | 41.94 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 4.5996 | 1.3306 | 6.12 | | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | kg | 1.7 | 0.36 | 0.61 | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.941056 | 3.77 | 3.55 | | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.033852 | 25 | 0.85 | | | | | |
| | | | | 肥料 | kg | 1.437996 | 2 | 2.88 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2849 | 1 | 0.28 | | | | | |
| | 主材 | | | 雪茄竹芋 | 株 | 26.25 | 27.63 | 725.29 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | 台班 | 0.0019 | 748.47 | 1.42 | | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | | |
| 项目编码 | 050102008038 | | | 项目名称 | 栽植花卉-青苹果竹芋 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 28 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-180换 | 普通花坛 36株以内 / [青苹果竹芋](屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 291.93 | 3195.87 | 0 | 15.72 | 230.65 | 29.193 | 319.587 | 0 | 1.572 | 23.065 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.8666 | 326.9439 | 0 | 5.3913 | 28.6369 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|----------|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 410.8387 | | |
| 费用明细 | — | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | 元 | | 1.3527 | 42.99 | | | | |
| | | | | | | 元 | | 1.3306 | 6.87 | | | | |
| | 材料 | 有机肥 | | | kg | 2 | 0.36 | | 0.72 | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.945056 | 3.77 | | 3.56 | | | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | kg | 0.033852 | 25 | | 0.85 | | | | |
| | | 肥料 | | | kg | 1.437996 | 2 | | 2.88 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.2849 | 1 | | 0.28 | | | | |
| | | 主材 | 青苹果竹芋 | | | 株 | 37.8 | 8.43 | | 318.65 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | | 台班 | 0.0021 | 748.47 | | 1.57 | | | | |
| 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | | 台班 | 0.00672 | 568.33 | | 3.82 | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008039 | | | 项目名称 | | 栽植花卉—龟背竹 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 133 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-180换 | 普通花坛 36株以内 / [龟背竹] (屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 291.93 | 576.33 | 0 | 15.72 | 99.67 | 29.193 | 57.633 | 0 | 1.572 | 9.967 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.8666 | 64.9899 | 0 | 5.3913 | 15.5389 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 135.7867 |
| 费用明细 | — | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | 元 | | 1.3527 | 42.99 | | | | |
| | | | | | | 元 | | 1.3306 | 6.87 | | | | |
| | 材料 | 有机肥 | | | kg | 2 | 0.36 | | 0.72 | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.945056 | 3.77 | | 3.56 | | | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | kg | 0.033852 | 25 | | 0.85 | | | | |
| | | 肥料 | | | kg | 1.437996 | 2 | | 2.88 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.2849 | 1 | | 0.28 | | | | |
| | | 主材 | 龟背竹 | | | 株 | 37.8 | 1.5 | | 56.7 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | | 台班 | 0.0021 | 748.47 | | 1.57 | | | | |
| 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | | 台班 | 0.00672 | 568.33 | | 3.82 | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008040 | | | 项目名称 | | 栽植花卉—假马鞭 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 182 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-181换 | 普通花坛 49株以内 / [假马鞭] (屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 342.62 | 1174.09 | 0 | 17.21 | 141.78 | 34.262 | 117.409 | 0 | 1.721 | 14.178 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.9356 | 124.7659 | 0 | 5.5403 | 19.7499 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 204.9917 |
| 费用明细 | — | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | 元 | | 1.3527 | 46.95 | | | | |
| | | | | | | 元 | | 1.3306 | 7.98 | | | | |
| | 材料 | 有机肥 | | | kg | 2.5 | 0.36 | | 0.9 | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.950056 | 3.77 | | 3.58 | | | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | kg | 0.033852 | 25 | | 0.85 | | | | |
| | | 肥料 | | | kg | 1.437996 | 2 | | 2.88 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.2849 | 1 | | 0.28 | | | | |
| | | 主材 | 假马鞭 | | | 株 | 51.45 | 2.26 | | 116.28 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | | 台班 | 0.0023 | 748.47 | | 1.72 | | | | |
| 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | | 台班 | 0.00672 | 568.33 | | 3.82 | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008041 | | | 项目名称 | | 栽植花卉—墨西哥鼠尾草 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 188 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-181换 | 普通花坛 49株以内 / [墨西哥鼠尾草] (屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 342.62 | 3870.07 | 0 | 17.21 | 276.57 | 34.262 | 387.007 | 0 | 1.721 | 27.657 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.9356 | 394.3639 | 0 | 5.5403 | 33.2289 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 488.0687 |
| 费用明细 | — | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | 元 | | 1.3527 | 46.95 | | | | |
| | | | | | | 元 | | 1.3306 | 7.98 | | | | |
| | 材料 | 有机肥 | | | kg | 2.5 | 0.36 | | 0.9 | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.950056 | 3.77 | | 3.58 | | | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | kg | 0.033852 | 25 | | 0.85 | | | | |
| | | 肥料 | | | kg | 1.437996 | 2 | | 2.88 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.2849 | 1 | | 0.28 | | | | |
| | | 主材 | 墨西哥鼠尾草 | | | 株 | 51.45 | 7.5 | | 385.88 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | | 台班 | 0.0023 | 748.47 | | 1.72 | | | | |
| 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | | 台班 | 0.00672 | 568.33 | | 3.82 | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008042 | | | 项目名称 | | 栽植花卉—天蓝鼠尾草 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 118 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-181换 | 普通花坛 49株以内 / [天蓝鼠尾草] (屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 342.62 | 4245.66 | 0 | 17.21 | 295.35 | 34.262 | 424.566 | 0 | 1.721 | 29.535 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------|------|-----------|------------|--------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|---------|
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.9356 | 431.9229 | 0 | 5.5403 | 35.1069 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 34.711145 | 1.3527 | 46.95 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.9988 | 1.3306 | 7.98 | | | | | | | |
| | 材料 | 有机肥 | kg | 2.5 | 0.36 | 0.9 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.950056 | 3.77 | 3.58 | | | | | | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.033852 | 25 | 0.85 | | | | | | | |
| | | 肥料 | kg | 1.437996 | 2 | 2.88 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2849 | 1 | 0.28 | | | | | | | |
| | 主材 | 天蓝鼠尾草 | 株 | 51.45 | 8.23 | 423.43 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | 台班 | 0.0023 | 748.47 | 1.72 | | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008043 | | 项目名称 | | 栽植花卉-芙蓉菊 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 48 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-181换 | 普通花坛 49株以内 / [芙蓉菊] (屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 342.62 | 2223.67 | 0 | 17.21 | 194.25 | 34.262 | 222.367 | 0 | 1.721 | 19.425 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.9356 | 229.7239 | 0 | 5.5403 | 24.9969 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 34.711145 | 1.3527 | 46.95 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.9988 | 1.3306 | 7.98 | | | | | | | |
| | 材料 | 有机肥 | kg | 2.5 | 0.36 | 0.9 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.950056 | 3.77 | 3.58 | | | | | | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.033852 | 25 | 0.85 | | | | | | | |
| | | 肥料 | kg | 1.437996 | 2 | 2.88 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2849 | 1 | 0.28 | | | | | | | |
| | 主材 | 芙蓉菊 | 株 | 51.45 | 4.3 | 221.24 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | 台班 | 0.0023 | 748.47 | 1.72 | | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008044 | | 项目名称 | | 栽植花卉-花叶假连翘 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 219 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-181换 | 普通花坛 49株以内 / [花叶假连翘] (屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 342.62 | 937.42 | 0 | 17.21 | 129.94 | 34.262 | 93.742 | 0 | 1.721 | 12.994 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.9356 | 101.0989 | 0 | 5.5403 | 18.5659 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 34.711145 | 1.3527 | 46.95 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.9988 | 1.3306 | 7.98 | | | | | | | |
| | 材料 | 有机肥 | kg | 2.5 | 0.36 | 0.9 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.950056 | 3.77 | 3.58 | | | | | | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.033852 | 25 | 0.85 | | | | | | | |
| | | 肥料 | kg | 1.437996 | 2 | 2.88 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2849 | 1 | 0.28 | | | | | | | |
| | 主材 | 花叶假连翘 | 株 | 51.45 | 1.8 | 92.61 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | 台班 | 0.0023 | 748.47 | 1.72 | | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008045 | | 项目名称 | | 栽植花卉-雪花木 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 22 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-181换 | 普通花坛 49株以内 / [雪花木] (屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 342.62 | 618.43 | 0 | 17.21 | 113.99 | 34.262 | 61.843 | 0 | 1.721 | 11.399 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.9356 | 69.1999 | 0 | 5.5403 | 16.9709 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 34.711145 | 1.3527 | 46.95 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.9988 | 1.3306 | 7.98 | | | | | | | |
| | 材料 | 有机肥 | kg | 2.5 | 0.36 | 0.9 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.950056 | 3.77 | 3.58 | | | | | | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.033852 | 25 | 0.85 | | | | | | | |
| | | 肥料 | kg | 1.437996 | 2 | 2.88 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2849 | 1 | 0.28 | | | | | | | |
| | 主材 | 雪花木 | 株 | 51.45 | 1.18 | 60.71 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | 台班 | 0.0023 | 748.47 | 1.72 | | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008046 | | 项目名称 | | 栽植花卉-鸳鸯茉莉 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 129 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------|-------|---------------------------|----------|-----|-------|-----------|----------|-----------|-----|---------|---------|-----------|
| 050010-181换 | 普通花坛 49株以内 / 〔鸳鸯茉莉 〕 (屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 342.62 | 1554.82 | 0 | 17.21 | 160.81 | 34.262 | 155.482 | 0 | 1.721 | 16.081 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 | |
| 小计 | | | | | | | | | 54.9356 | 162.8389 | 0 | 5.5403 | 21.6529 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 244.9677 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | | 34.711145 | | 1.3527 | | 46.95 | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 5.9988 | | 1.3306 | | 7.98 | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | | kg | | 2.5 | | 0.36 | | 0.9 | | |
| | | | | 水 | | m3 | | 0.950056 | | 3.77 | | 3.58 | | |
| | | | | 杀虫药剂 (综合) | | kg | | 0.033852 | | 25 | | 0.85 | | |
| | | | | 肥料 | | kg | | 1.437996 | | 2 | | 2.88 | | |
| | | | | 其他材料费 (按百分比计算) | | 元 | | 0.2849 | | 1 | | 0.28 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 鸳鸯茉莉 | | 株 | | 51.45 | | 3 | | 154.35 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | 台班 | | 0.0023 | | 748.47 | | 1.72 | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | 台班 | | 0.00672 | | 568.33 | | 3.82 | | |
| 项目编码 | 050102012003 | | | 项目名称 | 铺种草皮 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 942 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | 69.76060 |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050010-203换 | 铺种草皮 满铺〔果岭草 盖度 0.9cm 杂草率 小于3%〕 (屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 91.79 | 227.17 | 0 | 30.69 | 35.41 | 9.179 | 22.717 | 0 | 3.069 | 3.541 | |
| 050011-30换 | 普通草坪类养护 (采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 128.11 | 33.35 | 0 | 45.72 | 35.43 | 3.8433 | 1.0005 | 0 | 1.3716 | 1.0629 | |
| 050011-30换 | 普通草坪类养护 (成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 76.86 | 20.01 | 0 | 27.43 | 21.26 | 6.9174 | 1.8009 | 0 | 2.4687 | 1.9134 | |
| 050005-7 | 填砂垫层 | 10m3 | 0.003 | 674.08 | 2653.41 | 0 | 3.78 | 294.03 | 2.02224 | 7.96023 | 0 | 0.01134 | 0.88209 | |
| 小计 | | | | | | | | | 21.96194 | 33.47863 | 0 | 6.92064 | 7.39939 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 244.9677 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | | 15.091636 | | 1.3527 | | 20.41 | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 1.16343 | | 1.3306 | | 1.55 | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | | kg | | 1 | | 0.36 | | 0.36 | | |
| | | | | 水 | | m3 | | 0.627032 | | 3.77 | | 2.36 | | |
| | | | | 杀虫药剂 (综合) | | kg | | 0.009912 | | 25 | | 0.25 | | |
| | | | | 肥料 | | kg | | 0.285096 | | 2 | | 0.57 | | |
| | | | | 中砂 | | m3 | | 0.0381 | | 207 | | 7.89 | | |
| | | | | 其他材料费 (按百分比计算) | | 元 | | 0.116 | | 1 | | 0.12 | | |
| | 主材 | | | 果岭草 | | m2 | | 1.05 | | 20.89 | | 21.93 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | | 台班 | | 0.00048 | | 23.64 | | 0.01 | | |
| | | | | 剪草机 推式 | | 台班 | | 0.0168 | | 123.6 | | 2.08 | | |
| | | | | 梳草机 | | 台班 | | 0.0084 | | 96.03 | | 0.81 | | |
| | | | | 草坪打孔机 | | 台班 | | 0.0084 | | 113.96 | | 0.96 | | |
| | | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | 台班 | | 0.0041 | | 748.47 | | 3.07 | | |
| 项目编码 | 050102008047 | | | 项目名称 | 栽植花卉-金钱榕 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 478 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | 1176.2227 |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050010-179换 | 普通花坛 25株以内 / 〔金钱榕 〕 (屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 273.85 | 10508.1 | 0 | 14.22 | 591.84 | 27.385 | 1050.81 | 0 | 1.422 | 59.184 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 | |
| 小计 | | | | | | | | | 48.0586 | 1058.1669 | 0 | 5.2413 | 64.7559 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 1176.2227 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | | 31.003145 | | 1.3527 | | 41.94 | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 4.5996 | | 1.3306 | | 6.12 | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | | kg | | 1.7 | | 0.36 | | 0.61 | | |
| | | | | 水 | | m3 | | 0.941056 | | 3.77 | | 3.55 | | |
| | | | | 杀虫药剂 (综合) | | kg | | 0.033852 | | 25 | | 0.85 | | |
| | | | | 肥料 | | kg | | 1.437996 | | 2 | | 2.88 | | |
| | | | | 其他材料费 (按百分比计算) | | 元 | | 0.2849 | | 1 | | 0.28 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 金钱榕 | | 株 | | 26.25 | | 40 | | 1050 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | 台班 | | 0.0019 | | 748.47 | | 1.42 | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | 台班 | | 0.00672 | | 568.33 | | 3.82 | | |
| 项目编码 | 050102008048 | | | 项目名称 | 栽植花卉-海芋 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 36 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | 101.7517 |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050010-178换 | 普通花坛 16株以内 / 〔海芋 〕 (屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 226.04 | 332.99 | | 12.72 | 71.55 | 22.604 | 33.299 | 0 | 1.272 | 7.155 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛 (采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛 (成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 | |
| 小计 | | | | | | | | | 43.2776 | 40.6559 | 0 | 5.0913 | 12.7269 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 101.7517 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | | 28.058345 | | 1.3527 | | 37.95 | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 4.0008 | | 1.3306 | | 5.32 | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | | kg | | 1.5 | | 0.36 | | 0.54 | | |
| | | | | 水 | | m3 | | 0.933056 | | 3.77 | | 3.52 | | |
| | | | | 杀虫药剂 (综合) | | kg | | 0.033852 | | 25 | | 0.85 | | |
| | | | | 肥料 | | kg | | 1.437996 | | 2 | | 2.88 | | |
| | | | | 其他材料费 (按百分比计算) | | 元 | | 0.2839 | | 1 | | 0.28 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 海芋 | | 株 | | 16.8 | | 1.94 | | 32.59 | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------|------|--------------------|-------------|-----------|--------|--------|----------|----------|-----|--------|---------|--|--|--|--|--|--|
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | 台班 | 0.0017 | 748.47 | 1.27 | | | | | | | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008049 | | 项目名称 | | 栽植花卉—海桐 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 74 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050010-178换 | 普通花坛 16株以内 / [海桐] (屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 226.04 | 4879.07 | 0 | 12.72 | 298.86 | 22.604 | 487.907 | 0 | 1.272 | 29.886 | | | | | | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 | | | | | | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 43.2776 | 495.2639 | 0 | 5.0913 | 35.4579 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 579.0907 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 28.058345 | 1.3527 | 37.95 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 4.0008 | 1.3306 | 5.32 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | kg | 1.5 | 0.36 | 0.54 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.933056 | 3.77 | 3.52 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.033852 | 25 | 0.85 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 肥料 | kg | 1.437996 | 2 | 2.88 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2839 | 1 | 0.28 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 海桐 | 株 | 16.8 | 29 | 487.2 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | 台班 | 0.0017 | 748.47 | 1.27 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008050 | | 项目名称 | | 栽植花卉—金桃叶珊瑚 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 19 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050010-180换 | 普通花坛 36株以内 / [金桃叶珊瑚] (屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 291.93 | 1528.89 | 0 | 15.72 | 147.3 | 29.193 | 152.889 | 0 | 1.572 | 14.73 | | | | | | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 | | | | | | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 49.8666 | 160.2459 | 0 | 5.3913 | 20.3019 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 235.8057 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 31.783145 | 1.3527 | 42.99 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 5.166 | 1.3306 | 6.87 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | kg | 2 | 0.36 | 0.72 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.945056 | 3.77 | 3.56 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.033852 | 25 | 0.85 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 肥料 | kg | 1.437996 | 2 | 2.88 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2849 | 1 | 0.28 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 金桃叶珊瑚 | 株 | 37.8 | 4.02 | 151.96 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | 台班 | 0.0021 | 748.47 | 1.57 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008051 | | 项目名称 | | 栽植花卉—金红羽狼尾草 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 79 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050010-180换 | 普通花坛 36株以内 / [金红羽狼尾草] (屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 291.93 | 1918.23 | 0 | 15.72 | 166.77 | 29.193 | 191.823 | 0 | 1.572 | 16.677 | | | | | | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 | | | | | | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 49.8666 | 199.1799 | 0 | 5.3913 | 22.2489 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 276.6867 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 31.783145 | 1.3527 | 42.99 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 5.166 | 1.3306 | 6.87 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | kg | 2 | 0.36 | 0.72 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.945056 | 3.77 | 3.56 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.033852 | 25 | 0.85 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 肥料 | kg | 1.437996 | 2 | 2.88 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2849 | 1 | 0.28 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 金红羽狼尾草 | 株 | 37.8 | 5.05 | 190.89 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | 台班 | 0.0021 | 748.47 | 1.57 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008052 | | 项目名称 | | 栽植花卉—千头木麻黄 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 234 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050010-178换 | 普通花坛 16株以内 / [千头木麻黄] (屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 226.04 | 3061.31 | 0 | 12.72 | 207.97 | 22.604 | 306.131 | 0 | 1.272 | 20.797 | | | | | | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 | | | | | | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 43.2776 | 313.4879 | 0 | 5.0913 | 26.3689 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 388.2257 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 28.058345 | 1.3527 | 37.95 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 4.0008 | 1.3306 | 5.32 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | kg | 1.5 | 0.36 | 0.54 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.933056 | 3.77 | 3.52 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.033852 | 25 | 0.85 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 肥料 | kg | 1.437996 | 2 | 2.88 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | 台班 | 0.0017 | 748.47 | 1.27 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102008053 | | 项目名称 | | 栽植花卉—金边黄杨 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 74 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050010-178换 | 普通花坛 16株以内 / [金边黄杨] (屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 226.04 | 4879.07 | 0 | 12.72 | 298.86 | 22.604 | 487.907 | 0 | 1.272 | 29.886 | | | | | | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 | | | | | | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 43.2776 | 495.2639 | 0 | 5.0913 | 35.4579 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 579.0907 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 28.058345 | 1.3527 | 37.95 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 4.0008 | 1.3306 | 5.32 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥</ | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 20 页, 共 22 页

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------|------|--------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|----------|---------|----------|---------|
| 费用明细 | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.2839 | 1 | 0.28 | | | | |
| | 主材 | 千头木麻黄 | | | | 株 | 16.8 | 18.18 | 305.42 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | | | 台班 | 0.0017 | 748.47 | 1.27 | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | | | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | |
| 项目编码 | 050102008053 | | 项目名称 | | 栽植花卉-羽絨狼尾草 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 93 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-180换 | 普通花坛 36株以内 / 〔羽絨狼尾草 〕 (屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 291.93 | 1918.23 | 0 | 15.72 | 166.77 | 29.193 | 191.823 | 0 | 1.572 | 16.677 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2・月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2・月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.8666 | 199.1799 | 0 | 5.3913 | 22.2489 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 276.6867 | |
| 费用明细 | - | 人工 | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | 普工人工费 | | 元 | 31.783145 | 1.3527 | 42.99 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 5.166 | 1.3306 | 6.87 | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | | kg | 2 | 0.36 | 0.72 | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.945056 | 3.77 | 3.56 | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | | kg | 0.033852 | 25 | 0.85 | | | | |
| | | | | 肥料 | | kg | 1.437996 | 2 | 2.88 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2849 | 1 | 0.28 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 羽絨狼尾草 | | 株 | 37.8 | 5.05 | 190.89 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | 台班 | 0.0021 | 748.47 | 1.57 | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | |
| | 项目编码 | 050102008054 | | 项目名称 | | 栽植花卉-鸭脚木 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 283 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-181换 | 普通花坛 49株以内 / 〔鸭脚木 〕 (屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 342.62 | 1040.32 | 0 | 17.21 | 135.09 | 34.262 | 104.032 | 0 | 1.721 | 13.509 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2・月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2・月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.9356 | 111.3889 | 0 | 5.5403 | 19.0809 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 190.9457 | |
| 费用明细 | - | 人工 | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | 普工人工费 | | 元 | 34.711145 | 1.3527 | 46.95 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 5.9988 | 1.3306 | 7.98 | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | | kg | 2.5 | 0.36 | 0.9 | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.950056 | 3.77 | 3.58 | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | | kg | 0.033852 | 25 | 0.85 | | | | |
| | | | | 肥料 | | kg | 1.437996 | 2 | 2.88 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2849 | 1 | 0.28 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 鸭脚木 | | 株 | 51.45 | 2 | 102.9 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | 台班 | 0.0023 | 748.47 | 1.72 | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | |
| | 项目编码 | 050102008055 | | 项目名称 | | 栽植花卉-亚洲络石 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 65 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-182换 | 普通花坛 64株以内 / 〔亚洲络石 〕 (屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 395.53 | 5725.39 | 0 | 19.46 | 382.15 | 39.553 | 572.539 | 0 | 1.946 | 38.215 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2・月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2・月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 |
| 小计 | | | | | | | | | 60.2266 | 579.8959 | 0 | 5.7653 | 43.7869 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 689.6747 | |
| 费用明细 | - | 人工 | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | 普工人工费 | | 元 | 37.637945 | 1.3527 | 50.91 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 6.9996 | 1.3306 | 9.31 | | | | |
| | 材料 | | | 有机肥 | | kg | 3 | 0.36 | 1.08 | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.957056 | 3.77 | 3.61 | | | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | | kg | 0.033852 | 25 | 0.85 | | | | |
| | | | | 肥料 | | kg | 1.437996 | 2 | 2.88 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2859 | 1 | 0.29 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 亚洲络石 | | 株 | 67.2 | 8.5 | 571.2 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | | 台班 | 0.0026 | 748.47 | 1.95 | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | |
| | 项目编码 | 050102008056 | | 项目名称 | | 栽植花卉-蓝雪花 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 71 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-181换 | 普通花坛 49株以内 / 〔蓝雪花 〕 (屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 342.62 | 1014.6 | 0 | 17.21 | 133.8 | 34.262 | 101.46 | 0 | 1.721 | 13.38 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2・月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | 2.6274 | 0 | 1.3641 | 1.9899 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2・月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | 4.7295 | 0 | 2.4552 | 3.582 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.9356 | 108.8169 | 0 | 5.5403 | 18.9519 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 188.2447 | |
| | - | 人工 | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | 普工人工费 | | 元 | 34.711145 | 1.3527 | 46.95 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 5.9988 | 1.3306 | 7.98 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 21 页, 共 22 页

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 费用明细 | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------|----------|-----------|------------|------------|----------|---------|---------|---------|
| 小计 | | | | | | 60.2266 | 121.5919 | 0 | 5.7653 | 20.8709 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 208.4547 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 37.637945 | 1.3527 | 50.91 | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.9996 | 1.3306 | 9.31 | | | | |
| | 材料 | 有机肥 | kg | 3 | 0.36 | 1.08 | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.957056 | 3.77 | 3.61 | | | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.033852 | 25 | 0.85 | | | | |
| | | 肥料 | kg | 1.437996 | 2 | 2.88 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2859 | 1 | 0.29 | | | | |
| | 主材 | 矮生粉花翠芦莉 | 株 | 67.2 | 1.68 | 112.9 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | 台班 | 0.0026 | 748.47 | 1.95 | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | |
| | 项目编码 | 050102008061 | | 项目名称 | 栽植花卉-蕙兰 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 81 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | |
| 050010-183换 | 普通花坛 81株以内 / [蕙兰](屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 435.02 | 1239.65 | 0 | 22.45 | 167.5 | 43.502 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.11 | 87.58 | 0 | 45.47 | 66.33 | 7.3833 | |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.09 | 147.67 | 52.55 | 0 | 27.28 | 39.8 | 13.2903 | |
| 小计 | | | | | | 64.1756 | 131.3219 | 0 | 6.0643 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 223.8837 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 39.901145 | 1.3527 | 53.97 | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.6668 | 1.3306 | 10.2 | | | | |
| | 材料 | 有机肥 | kg | 3.5 | 0.36 | 1.26 | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.969056 | 3.77 | 3.65 | | | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.033852 | 25 | 0.85 | | | | |
| | | 肥料 | kg | 1.437996 | 2 | 2.88 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2859 | 1 | 0.29 | | | | |
| | 主材 | 蕙兰 | 株 | 85 | 1.44 | 122.4 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | 台班 | 0.003 | 748.47 | 2.25 | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | 台班 | 0.00672 | 568.33 | 3.82 | | | | |
| | 项目编码 | 050102006001 | | 项目名称 | 栽植攀缘植物-使君子 | | 计量单位 | m | 工程量 | 23 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | |
| 050010-177换 | 种植攀缘植物(使君子)(屋顶绿化) | 10株 | 0.1 | 31.04 | 214.7 | 0 | 3.74 | 18.41 | 3.104 | |
| 050011-27换 | 攀缘植物类养护(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m·月 | 0.03 | 71.78 | 27.92 | 0 | 22.73 | 20.12 | 2.1534 | |
| 050011-27换 | 攀缘植物类养护(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m·月 | 0.09 | 43.07 | 16.75 | 0 | 13.64 | 12.07 | 3.8763 | |
| 小计 | | | | | | 9.1337 | 23.8151 | 0 | 2.2835 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 38.7632 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 4.457376 | 1.3527 | 6.03 | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.3328 | 1.3306 | 3.1 | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.25676 | 3.77 | 0.97 | | | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.029652 | 25 | 0.74 | | | | |
| | | 肥料 | kg | 0.299208 | 2 | 0.6 | | | | |
| | | 有机肥 | kg | 12 | 0.36 | 4.32 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1767 | 1 | 0.18 | | | | |
| | 主材 | 使君子 | 株 | 1.05 | 16.2 | 17.01 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 洒水车 罐容量V (m3) V=8 | 台班 | 0.0005 | 748.47 | 0.37 | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | 台班 | 0.00336 | 568.33 | 1.91 | | | | |
| | 项目编码 | 050101009002 | | 项目名称 | 种植土回(换)填 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 4239.35 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | |
| 050001-27 | 挖掘机械挖土方(斗容量1.0)不装车 一、二类土 | 1000m3 | 0.001 | 1025.2 | 0 | 0 | 2724.69 | 432.75 | 1.0252 | |
| 050001-147换 | 机械回填夯实 回填土 | 100m3 | 0.01 | 2028.51 | 4635 | 0 | 197.95 | 730.2 | 20.2851 | |
| 小计 | | | | | | 21.3103 | 46.35 | 0 | 4.70419 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 80.0992400 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 15.75389 | 1.3527 | 21.31 | | | | |
| | 材料 | 种植土 | m3 | 1.03 | 45 | 46.35 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 机械 | 履带式推土机 功率P (kW) P=75 | 台班 | 0.000174 | 1096.79 | 0.19 | | | | | |
| | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C (m3) C=1.0 | 台班 | 0.001541 | 1644.29 | 2.53 | | | | | |
| | 内燃光轮压路机 工作质量M (t) M=15 | 台班 | 0.0018 | 821.29 | 1.48 | | | | | |
| | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62 | 台班 | 0.0212 | 23.64 | 0.5 | | | | | |
| 项目编码 | 050101010001 | | 项目名称 | 整理绿化用地-清表 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 11811.3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | |
| 050010-1换 | 绿化地平整(机械平整,屋顶绿化) | 100m2 | 0.01 | 420.12 | 0 | 0 | 61.38 | 96.58 | 4.2012 | |
| 小计 | | | | | | 4.2012 | 0 | 0 | 0.6138 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 5.78080 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 3.105792 | 1.3527 | 4.2 | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M (t) M=4 | 台班 | 0.00108 | 568.33 | 0.61 | | | | |

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程
标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|----|------------------|----------|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 46739.81 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(1%~5%) |
| 3 | 夜间施工费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3, 推荐系数0.25, 符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程
标 段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---------|-------|--|---------|------|--|-------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 园林建筑绿化工程(深建价[2018]25号、 建办标函[2019]193号)(安全文明施工费 按各专业取费) | | | | | 46739.81 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2 | 100 | 46739.81 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_6+B1_1_7+B1_1_1+B1_1_2 +B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_8 +B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12 +B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16 +B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 +B1_1_21 | 100 | 46739.81 |
| 1-1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 施工临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬化 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工费 | | 项 | | 25 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7 +B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14 +B15) | 120 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬季季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3 | 100 | 0 |
| 1-14-1 | 14.1 | 支撑 | | 元 | | 100 | 0 |
| 1-14-2 | 14.2 | 环绕 | | 元 | | 100 | 0 |
| 1-14-3 | 14.3 | 假植 | | 元 | | 100 | 0 |
| 1-15 | 15 | 其他 | | 元 | | 100 | 0 |
| | | | 合计 | | | | 46739.81 |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程
标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|----|----------|-------|----|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

计日工表

工程名称：绿化工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 1 页，共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|-----|------|----|------|------|------|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 1 页，共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|----|------------|---------|-------|-------|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

发包人供应材料设备明细表

工程名称：绿化工程
标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|----|--------------|----|----|-----------|-----------|----|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：绿化工程
标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------------------|---------------------|-------|-----------|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 188415.06 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 168227.73 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 20187.33 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 120728.58 |
| 合计 | | | | 309143.64 |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 1 页，共 87 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|---------|--|------|--------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | | 绿化给排水 | | | | | 1593369.69 | 0 | |
| 1-1 | | 室外绿化给排水 | | | | | 1046426.21 | 0 | |
| 1-1-1 | | T1景观给排水 | | | | | 672141.32 | 0 | |
| 1-1-1-1 | | 景观给水 | | | | | 134509.40 | 0 | |
| 1-1-1-1-1 | 031001006001 | 塑料管 | (1) 安装部位:灌溉给水 (2) 材质、规格:PE给水管及管件 DN65 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 186.2 | 39.13 | 7286.01 | 0 | |
| 1-1-1-1-2 | 031001006002 | 塑料管 | (1) 安装部位:灌溉给水 (2) 材质、规格:PE给水管及管件 DN50 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 212.79 | 32 | 6809.28 | 0 | |
| 1-1-1-1-3 | 031001006003 | 塑料管 | (1) 安装部位:灌溉给水 (2) 材质、规格:PE给水管及管件 DN40 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 64.94 | 26.27 | 1705.97 | 0 | |
| 1-1-1-1-4 | 031001006004 | 塑料管 | (1) 安装部位:灌溉给水 (2) 材质、规格:PE给水管及管件 DN32 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 165.79 | 15.97 | 2647.67 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 2 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|------|--|------|--------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-1-1-5 | 031001006005 | 塑料管 | (1) 安装部位:灌溉给水 (2) 材质、规格:PE给水管及管件 DN25 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 252.61 | 14.06 | 3551.7 | 0 | |
| 1-1-1-1-6 | 031001006006 | 塑料管 | (1) 安装部位:灌溉给水 (2) 材质、规格:PE给水管及管件 DN20 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 46 | 12.48 | 574.08 | 0 | |
| 1-1-1-1-7 | 031001006007 | 塑料管 | (1) 安装部位:滴灌给水 (2) 名称:滴灌管(含滴头) (3) 材质、规格::管径为16mm,滴头流量为1.6L/H,滴头间距为0.3m,设计压力为0.2MPa,带压力补偿滴头 (4) 连接形式:热熔连接 (5) 管道消毒、冲洗 (6) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 10.21 | 12.26 | 125.17 | 0 | |
| 1-1-1-1-8 | 031001001001 | 镀锌钢管 | (1) 安装部位:埋地保护镀锌钢套管 (2) 规格、压力等级:DN100 (3) 连接形式:焊接 (4) 含封堵材料、除锈防腐等 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 73.74 | 89.91 | 6629.96 | 0 | |
| 1-1-1-1-9 | 031001001002 | 镀锌钢管 | (1) 安装部位:埋地保护镀锌钢套管 (2) 规格、压力等级:DN80 (3) 连接形式:焊接 (4) 含封堵材料、除锈防腐等 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 8.05 | 70.21 | 565.19 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 3 页，共 87 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|--------|---|------|------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-1-1-10 | 031001001003 | 镀锌钢管 | (1) 安装部位:埋地保护镀锌钢套管 (2) 规格、压力等级:DN65 (3) 连接形式:焊接 (4) 含封堵材料、除锈防腐等 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 8.02 | 62.31 | 499.73 | 0 | |
| 1-1-1-1-11 | 031001001004 | 镀锌钢管 | (1) 安装部位:埋地保护镀锌钢套管 (2) 规格、压力等级:DN50 (3) 连接形式:焊接 (4) 含封堵材料、除锈防腐等 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 6.92 | 45.2 | 312.78 | 0 | |
| 1-1-1-1-12 | 050103002001 | 喷灌配件安装 | (1) 名称:快速取水器(铜材质) (2) 规格:DN20 (3) 箱/钵外型尺寸:成品PE阀门箱, 尺寸与快速取水器配套即可 (4) 井盖要求:D150mm 环形抽取式井盖、外刷防紫外线涂料, 绿色 (5) 包含截止阀、取水器支架、卡箍、扎带、直径30-40mm碎石层、外螺纹接头、异径三通等一切附件 (6) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 12 | 241.53 | 2898.36 | 0 | |
| 1-1-1-1-13 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1) 名称:自动排气阀(含截止阀) (2) 材质:铜 (3) 规格、压力等级:DN15 (4) 连接形式:螺纹连接 (5) 满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 106.14 | 106.14 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 4 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|------|---|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-1-1-14 | 031003001002 | 螺纹阀门 | (1)名称:电磁阀 (2)规格型号:P150-23-56 DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含NS-1419G方形阀箱,带上锁螺栓 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 879.53 | 879.53 | 0 | |
| 1-1-1-1-15 | 031003001003 | 螺纹阀门 | (1)名称:电磁阀 (2)规格型号:P150-23-56 DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含NS-1419G方形阀箱,带上锁螺栓 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 7 | 1189.6 | 8327.2 | 0 | |
| 1-1-1-1-16 | 031003001004 | 螺纹阀门 | (1)类型:球阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 4 | 85.71 | 342.84 | 0 | |
| 1-1-1-1-17 | 031003001005 | 螺纹阀门 | (1)类型:球阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 3 | 132.43 | 397.29 | 0 | |
| 1-1-1-1-18 | 031003001006 | 螺纹阀门 | (1)类型:球阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN40 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 4 | 178.24 | 712.96 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 5 页，共 87 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|----------|---|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-1-1-19 | 031003001007 | 螺纹阀门 | (1)类型:球阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 9 | 231.66 | 2084.94 | 0 | |
| 1-1-1-1-20 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:闸阀 (2)材质:球墨铸铁 (3)规格、压力等级:DN65 (4)连接形式:法兰连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 2 | 686.64 | 1373.28 | 0 | |
| 1-1-1-1-21 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | (1)名称:Y型过滤器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN40 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 组 | 1 | 263.08 | 263.08 | 0 | |
| 1-1-1-1-22 | 031003008002 | 除污器(过滤器) | (1)名称:Y型过滤器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 组 | 7 | 281.51 | 1970.57 | 0 | |
| 1-1-1-1-23 | 031003008003 | 除污器(过滤器) | (1)类型:Y型过滤器 (2)材质:球墨铸铁 (3)规格、压力等级:DN65 (4)连接形式:法兰连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 组 | 1 | 549.09 | 549.09 | 0 | |
| 1-1-1-1-24 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:倒流防止器 (2)材质:球墨铸铁 (3)规格、压力等级:DN65 (4)连接形式:法兰连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 3124.74 | 3124.74 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 6 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|------|---|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-1-1-25 | 031003013001 | 水表 | (1)名称:水平式远传水表 (2)型号、规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 1755.24 | 1755.24 | 0 | |
| 1-1-1-1-26 | 031003005001 | 喷头 | (1)名称:地埋式伸缩散射喷头 (2)570Z-4P-TVAN 12(工作压力:0.2MPa, 半圆流量:0.34m³/h, 射程:3.6m, 布置间距:3.5m) (3)含千秋架 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 29 | 57.04 | 1654.16 | 0 | |
| 1-1-1-1-27 | 031003005002 | 喷头 | (1)名称:地埋式伸缩散射喷头 (2)570Z-4P-TVAN 12(工作压力:0.2MPa, 半圆流量:0.34m³/h, 射程:3.6m, 布置间距:3.5m) (3)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 36 | 27.59 | 993.24 | 0 | |
| 1-1-1-1-28 | 031003005003 | 喷头 | (1)名称:地埋式伸缩散射喷头 (2)570Z-4P-TVAN 17(工作压力:0.2MPa, 半圆流量:0.48m³/h, 射程:5.1m, 布置间距:5.0m) (3)含千秋架 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 7 | 57.04 | 399.28 | 0 | |
| 1-1-1-1-29 | 031003005004 | 喷头 | (1)名称:地埋式伸缩散射喷头 (2)570Z-4P-TVAN 17(工作压力:0.2MPa, 半圆流量:0.48m³/h, 射程:5.1m, 布置间距:5.0m) (3)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 4 | 27.59 | 110.36 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 7 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-1-1-30 | 031003005005 | 喷头 | (1)名称:地埋式伸缩矩形喷头 (2)570Z-4P-4SST(工作压力:0.2MPa,流量:0.2m³/h,矩形射程:1.2×9.0m,布置间距:4.5m) (3)含千秋架 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 4 | 57.04 | 228.16 | 0 | |
| 1-1-1-1-31 | 050102016006 | 箱/钵栽植 | (1)名称:绿化阀门箱 (2)基础阀箱:成品PE阀门箱 (3)箱/钵外型尺寸:与阀门配套即可 (4)含卵石滤水层、异径三通、100厚C20混凝土基层等一切附件 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 12 | 142.18 | 1706.16 | 0 | |
| 1-1-1-1-32 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | (1)名称:土方开挖 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m³ | 195.11 | 11.15 | 2175.48 | 0 | |
| 1-1-1-1-33 | 010103001002 | 垫层 | (1)名称:砂砾垫层 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m³ | 44.54 | 382.81 | 17050.36 | 0 | |
| 1-1-1-1-34 | 010103001003 | 回填方 | (1)名称:砂砾回填 (2)粒径要求:综合考虑 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m³ | 116.59 | 282.71 | 32961.16 | 0 | |
| 1-1-1-1-35 | 040103001001 | 回填方 | (1)名称:土方回填 (2)密实度要求:综合考虑 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m³ | 33.98 | 23.25 | 790.04 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 8 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|------|---|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-1-1-36 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:综合考虑 (2)场内外运输:综合考虑 (3)弃土运距:弃土运距综合考虑 (4)出土坡道:综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 161.14 | 130 | 20948.2 | 0 | |
| 1-1-1-2 | | 景观排水 | | | | | 537631.92 | 0 | |
| 1-1-1-2-1 | 031001006008 | 塑料管 | (1)安装部位:室外 (2)材质、规格:UPVC排水管及管件 DN75 (3)连接形式:粘接 (4)闭水试验 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 8.46 | 23.39 | 197.88 | 0 | |
| 1-1-1-2-2 | 031001006009 | 塑料管 | (1)安装部位:室外 (2)材质、规格:UPVC排水管及管件 DN100 (3)连接形式:粘接 (4)闭水试验 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 64.07 | 33.18 | 2125.84 | 0 | |
| 1-1-1-2-3 | 031001006010 | 塑料管 | (1)安装部位:室外 (2)材质、规格:UPVC排水管及管件 DN150 (3)连接形式:粘接 (4)闭水试验 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 137.55 | 55.06 | 7573.5 | 0 | |
| 1-1-1-2-4 | 031001006011 | 塑料管 | (1)安装部位:室外 (2)材质、规格:PVC-UH管 DN200 环刚度等级8kN/m2 (3)连接形式:弹性密封橡胶圈接口 (4)闭水试验 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 328.6 | 181.79 | 59736.19 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 9 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|------|---|------|---------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-1-2-5 | 031001006012 | 塑料管 | (1) 安装部位:室外 (2) 材质、规格:PVC-UH管 DN300 环刚度等级8kN/m2 (3) 连接形式:弹性密封橡胶圈接口 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 249.3 | 252.39 | 62920.83 | 0 | |
| 1-1-1-2-6 | 040501001001 | 混凝土管 | (1) 安装部位:室外 (2) 材质、规格:II级钢筋混凝土排水管 DN400 (3) 连接形式:承插连接, 橡胶圈密封 (4) 含混凝土基础 (5) 其他:闭水试验 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 2.15 | 236.79 | 509.1 | 0 | |
| 1-1-1-2-7 | 031001006013 | 塑料管 | (1) 安装部位:室外 (2) 材质、规格:波纹透水导水管及管件(外包透水土工布二层) DN150 (3) 连接形式:粘接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 1239.19 | 37.84 | 46890.95 | 0 | |
| 1-1-1-2-8 | 031001006014 | 塑料管 | (1) 安装部位:室外 (2) 材质、规格:PVC多孔管及管件(外包土工布一层) DN75 (3) 连接形式:粘接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 2 | 30.35 | 60.7 | 0 | |
| 1-1-1-2-9 | 031001006015 | 塑料管 | (1) 安装部位:室外 (2) 材质、规格:PVC多孔管及管件(外包土工布一层) DN100 (3) 连接形式:粘接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 2 | 39.34 | 78.68 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 10 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-----------|---|------|---------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-1-2-10 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:成品PVC地漏 (2)型号、规格:DN75 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 4 | 59.25 | 237 | 0 | |
| 1-1-1-2-11 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:成品PVC地漏 (2)型号、规格:DN100 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 4 | 70.63 | 282.52 | 0 | |
| 1-1-1-2-12 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:阀门箱地漏 (2)型号、规格:DN100成品PVC地漏 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 20 | 70.63 | 1412.6 | 0 | |
| 1-1-1-2-13 | 040504001001 | 砌筑井 | (1)名称:溢流井 (2)其他:含篦子,井盖等所有附件 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 7 | 1996.92 | 13978.44 | 0 | |
| 1-1-1-2-14 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | (1)名称:土方开挖 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 1043.18 | 11.15 | 11631.46 | 0 | |
| 1-1-1-2-15 | 010103001004 | 垫层 | (1)名称:砂砾垫层 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 252.71 | 382.81 | 96739.92 | 0 | |
| 1-1-1-2-16 | 010103001005 | 回填方 | (1)名称:砂砾回填 (2)粒径要求:综合考虑 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 467.38 | 282.71 | 132133 | 0 | |
| 1-1-1-2-17 | 040103001002 | 回填方 | (1)名称:土方回填 (2)密实度要求:综合考虑 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 323.08 | 23.25 | 7511.61 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 11 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|---------|---|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-1-2-18 | 010103002004 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:综合考虑 (2)场内外运输:综合考虑 (3)弃土运距:弃土运距综合考虑 (4)出土坡道:综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 720.09 | 130 | 93611.7 | 0 | |
| 1-1-2 | | T2景观给排水 | | | | | 171971.81 | 0 | |
| 1-1-2-1 | | 景观给水 | | | | | 21227.04 | 0 | |
| 1-1-2-1-1 | 031001006016 | 塑料管 | (1)安装部位:灌溉给水 (2)材质、规格:PE给水管及管件 DN40 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道消毒、冲洗 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 31.83 | 26.27 | 836.17 | 0 | |
| 1-1-2-1-2 | 031001006017 | 塑料管 | (1)安装部位:灌溉给水 (2)材质、规格:PE给水管及管件 DN32 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道消毒、冲洗 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 34.9 | 15.97 | 557.35 | 0 | |
| 1-1-2-1-3 | 031001006018 | 塑料管 | (1)安装部位:灌溉给水 (2)材质、规格:PE给水管及管件 DN25 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道消毒、冲洗 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 67.07 | 14.06 | 943 | 0 | |
| 1-1-2-1-4 | 031001006019 | 塑料管 | (1)安装部位:灌溉给水 (2)材质、规格:PE给水管及管件 DN20 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道消毒、冲洗 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 4 | 12.48 | 49.92 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 12 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|--------|--|------|-------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-2-1-5 | 031001001005 | 镀锌钢管 | (1) 安装部位:埋地保护镀锌钢套管 (2) 规格、压力等级:DN50 (3) 连接形式:焊接 (4) 含封堵材料、除锈防腐等 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 29.3 | 45.2 | 1324.36 | 0 | |
| 1-1-2-1-6 | 031001001006 | 镀锌钢管 | (1) 安装部位:埋地保护镀锌钢套管 (2) 规格、压力等级:DN40 (3) 连接形式:焊接 (4) 含封堵材料、除锈防腐等 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 26.62 | 36.92 | 982.81 | 0 | |
| 1-1-2-1-7 | 050103002002 | 喷灌配件安装 | (1) 名称:快速取水器(铜材质) (2) 规格:DN20 (3) 箱/钵外型尺寸:成品PE阀门箱,尺寸与快速取水器配套即可 (4) 井盖要求:D150mm环形抽取式井盖、外刷防紫外线涂料,绿色 (5) 包含截止阀、取水器支架、卡箍、扎带、直径30-40mm碎石层、外螺纹接头、异径三通等一切附件 (6) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 2 | 241.9 | 483.8 | 0 | |
| 1-1-2-1-8 | 031003001008 | 螺纹阀门 | (1) 名称:自动排气阀(含截止阀) (2) 材质:铜 (3) 规格、压力等级:DN15 (4) 连接形式:螺纹连接 (5) 满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 106.14 | 106.14 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 13 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|----------|---|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-2-1-9 | 031003001009 | 螺纹阀门 | (1)名称:电磁阀 (2)规格型号:P150-23-56 DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含NS-1419G方形阀箱,带上锁螺栓 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 879.53 | 879.53 | 0 | |
| 1-1-2-1-10 | 031003001010 | 螺纹阀门 | (1)类型:球阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN40 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 5 | 178.24 | 891.2 | 0 | |
| 1-1-2-1-11 | 031003008004 | 除污器(过滤器) | (1)名称:Y型过滤器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN40 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 组 | 2 | 263.08 | 526.16 | 0 | |
| 1-1-2-1-12 | 031003001011 | 螺纹阀门 | (1)类型:倒流防止器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN40 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 735 | 735 | 0 | |
| 1-1-2-1-13 | 031003013002 | 水表 | (1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)附件配置:含表前阀 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 组 | 1 | 1331.96 | 1331.96 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 14 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-------|---|------|-------|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-2-1-14 | 031003005006 | 喷头 | (1)名称:地埋式伸缩 散射喷头 (2)570Z-4P-TVAN 12(工作压力 :0.2MPa,半圆流量 :0.34m3/h,射程 :3.6m,布置间距 :3.5m) (3)含千秋架 (4)满足招标文件、 设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 57.04 | 57.04 | 0 | |
| 1-1-2-1-15 | 031003005007 | 喷头 | (1)名称:地埋式伸缩 散射喷头 (2)570Z-4P-TVAN 12(工作压力 :0.2MPa,半圆流量 :0.34m3/h,射程 :3.6m,布置间距 :3.5m) (3)满足招标文件、 设计及相关规范要求 | 个 | 4 | 27.59 | 110.36 | 0 | |
| 1-1-2-1-16 | 031003005008 | 喷头 | (1)名称:地埋式伸缩 散射喷头 (2)570Z-4P-TVAN 17(工作压力 :0.2MPa,半圆流量 :0.48m3/h,射程 :5.1m,布置间距 :5.0m) (3)含千秋架 (4)满足招标文件、 设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 57.04 | 57.04 | 0 | |
| 1-1-2-1-17 | 050102016007 | 箱/钵栽植 | (1)名称:绿化阀门箱 (2)基础阀箱:成品PE 阀门箱 (3)箱/钵外型尺寸: 与阀门配套即可 (4)含卵石滤水层、 异径三通、100厚C20 混凝土基层等一切附 件 (5)满足招标文件、 设计及相关规范要求 | 个 | 2 | 143.68 | 287.36 | 0 | |
| 1-1-2-1-18 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | (1)名称:土方开挖 (2)土壤类别:综合考 虑 (3)挖土深度:综合考 虑 (4)满足招标文件、 设计文件及相关规范 要求 | m3 | 34.99 | 11.15 | 390.14 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 15 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|------|---|----------------|-------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-2-1-19 | 010103001006 | 垫层 | (1)名称:砂砾垫层 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m ³ | 6.37 | 382.81 | 2438.5 | 0 | |
| 1-1-2-1-20 | 010103001007 | 回填方 | (1)名称:砂砾回填 (2)粒径要求:综合考虑 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m ³ | 17.32 | 282.71 | 4896.54 | 0 | |
| 1-1-2-1-21 | 040103001003 | 回填方 | (1)名称:土方回填 (2)密实度要求:综合考虑 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m ³ | 11.31 | 23.25 | 262.96 | 0 | |
| 1-1-2-1-22 | 010103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:综合考虑 (2)场内外运输:综合考虑 (3)弃土运距:弃土运距综合考虑 (4)出土坡道:综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m ³ | 23.69 | 130 | 3079.7 | 0 | |
| 1-1-2-2 | | 景观排水 | | | | | 150744.77 | 0 | |
| 1-1-2-2-1 | 031001006020 | 塑料管 | (1)安装部位:室外 (2)材质、规格:UPVC排水管及管件 DN75 (3)连接形式:粘接 (4)闭水试验 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 3.6 | 23.39 | 84.2 | 0 | |
| 1-1-2-2-2 | 031001006021 | 塑料管 | (1)安装部位:室外 (2)材质、规格:UPVC排水管及管件 DN100 (3)连接形式:粘接 (4)闭水试验 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 57.52 | 33.18 | 1908.51 | 0 | |
| 1-1-2-2-3 | 031001006022 | 塑料管 | (1)安装部位:室外 (2)材质、规格:UPVC排水管及管件 DN150 (3)连接形式:粘接 (4)闭水试验 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 69.96 | 55.06 | 3852 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 16 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-----------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-2-2-4 | 031001006023 | 塑料管 | (1) 安装部位:室外 (2) 材质、规格:PVC-UH管 DN200 环刚度等级8kN/m2 (3) 连接形式:弹性密封橡胶圈接口 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 62.66 | 181.79 | 11390.96 | 0 | |
| 1-1-2-2-5 | 031001006024 | 塑料管 | (1) 安装部位:室外 (2) 材质、规格:PVC-UH管 DN300 环刚度等级8kN/m2 (3) 连接形式:弹性密封橡胶圈接口 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 7.59 | 252.39 | 1915.64 | 0 | |
| 1-1-2-2-6 | 031001006025 | 塑料管 | (1) 安装部位:室外 (2) 材质、规格:波纹透水导水管及管件(外包透水土工布二层) DN150 (3) 连接形式:粘接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 487.91 | 37.84 | 18462.51 | 0 | |
| 1-1-2-2-7 | 031001006026 | 塑料管 | (1) 安装部位:室外 (2) 材质、规格:PVC多孔管及管件(外包土工布一层) DN75 (3) 连接形式:粘接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 1 | 30.35 | 30.35 | 0 | |
| 1-1-2-2-8 | 031001006027 | 塑料管 | (1) 安装部位:室外 (2) 材质、规格:PVC多孔管及管件(外包土工布一层) DN100 (3) 连接形式:粘接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 2.5 | 39.34 | 98.35 | 0 | |
| 1-1-2-2-9 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | (1) 名称:成品PVC地漏 (2) 型号、规格:DN75 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 2 | 59.25 | 118.5 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 17 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-----------|---|------|--------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-2-2-10 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:成品PVC地漏 (2)型号、规格:DN100 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 3 | 70.63 | 211.89 | 0 | |
| 1-1-2-2-11 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:阀门箱地漏 (2)型号、规格:DN100成品PVC地漏 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 3 | 70.63 | 211.89 | 0 | |
| 1-1-2-2-12 | 040504001002 | 砌筑井 | (1)名称:溢流井 (2)其他:含篦子,井盖等所有附件 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 2 | 1996.92 | 3993.84 | 0 | |
| 1-1-2-2-13 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | (1)名称:土方开挖 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 324.62 | 11.15 | 3619.51 | 0 | |
| 1-1-2-2-14 | 010103001008 | 垫层 | (1)名称:砂砾垫层 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 77.79 | 382.81 | 29778.79 | 0 | |
| 1-1-2-2-15 | 010103001009 | 回填方 | (1)名称:砂砾回填 (2)粒径要求:综合考虑 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 152.05 | 282.71 | 42986.06 | 0 | |
| 1-1-2-2-16 | 040103001004 | 回填方 | (1)名称:土方回填 (2)密实度要求:综合考虑 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 94.79 | 23.25 | 2203.87 | 0 | |
| 1-1-2-2-17 | 010103002006 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:综合考虑 (2)场内外运输:综合考虑 (3)弃土运距:弃土运距综合考虑 (4)出土坡道:综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 229.83 | 130 | 29877.9 | 0 | |
| 1-1-3 | | T3景观给排水 | | | | | 202313.08 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 18 页，共 87 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额：(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|------|--|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-3-1 | | 景观给水 | | | | | 32556.65 | 0 | |
| 1-1-3-1-1 | 031001006028 | 塑料管 | (1) 安装部位:灌溉给水 (2) 材质、规格:PE给水管及管件 DN50 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 43.88 | 32 | 1404.16 | 0 | |
| 1-1-3-1-2 | 031001006029 | 塑料管 | (1) 安装部位:灌溉给水 (2) 材质、规格:PE给水管及管件 DN40 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 15.3 | 26.27 | 401.93 | 0 | |
| 1-1-3-1-3 | 031001006030 | 塑料管 | (1) 安装部位:灌溉给水 (2) 材质、规格:PE给水管及管件 DN32 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 97.35 | 15.97 | 1554.68 | 0 | |
| 1-1-3-1-4 | 031001006031 | 塑料管 | (1) 安装部位:灌溉给水 (2) 材质、规格:PE给水管及管件 DN25 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 56.23 | 14.06 | 790.59 | 0 | |
| 1-1-3-1-5 | 031001006032 | 塑料管 | (1) 安装部位:灌溉给水 (2) 材质、规格:PE给水管及管件 DN20 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 9.5 | 12.48 | 118.56 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 19 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|--------|---|------|-------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-3-1-6 | 031001001007 | 镀锌钢管 | (1) 安装部位:埋地保护镀锌钢套管 (2) 规格、压力等级:DN80 (3) 连接形式:焊接 (4) 含封堵材料、除锈防腐等 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 5.48 | 70.21 | 384.75 | 0 | |
| 1-1-3-1-7 | 031001001008 | 镀锌钢管 | (1) 安装部位:埋地保护镀锌钢套管 (2) 规格、压力等级:DN50 (3) 连接形式:焊接 (4) 含封堵材料、除锈防腐等 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 42.38 | 45.2 | 1915.58 | 0 | |
| 1-1-3-1-8 | 050103002003 | 喷灌配件安装 | (1) 名称:快速取水器(铜材质) (2) 规格:DN20 (3) 箱/钵外型尺寸:成品PE阀门箱, 尺寸与快速取水器配套即可 (4) 井盖要求:D150mm 环形抽取式井盖、外刷防紫外线涂料, 绿色 (5) 包含截止阀、取水器支架、卡箍、扎带、直径30-40mm碎石层、外螺纹接头、异径三通等一切附件 (6) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 2 | 241.9 | 483.8 | 0 | |
| 1-1-3-1-9 | 031003001012 | 螺纹阀门 | (1) 名称:自动排气阀(含截止阀) (2) 材质:铜 (3) 规格、压力等级:DN15 (4) 连接形式:螺纹连接 (5) 满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 106.14 | 106.14 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 20 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|----------|---|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-3-1-10 | 031003001013 | 螺纹阀门 | (1)名称:电磁阀 (2)规格型号:P150-23-56 DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含NS-1419G方形阀箱,带上锁螺栓 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 879.53 | 879.53 | 0 | |
| 1-1-3-1-11 | 031003001014 | 螺纹阀门 | (1)名称:电磁阀 (2)规格型号:P150-23-56 DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含NS-1419G方形阀箱,带上锁螺栓 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 1189.6 | 1189.6 | 0 | |
| 1-1-3-1-12 | 031003001015 | 螺纹阀门 | (1)类型:球阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN40 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 3 | 178.24 | 534.72 | 0 | |
| 1-1-3-1-13 | 031003001016 | 螺纹阀门 | (1)类型:球阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 3 | 231.66 | 694.98 | 0 | |
| 1-1-3-1-14 | 031003008005 | 除污器(过滤器) | (1)名称:Y型过滤器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN40 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 组 | 1 | 263.08 | 263.08 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 21 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|----------|---|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-3-1-15 | 031003008006 | 除污器(过滤器) | (1)名称:Y型过滤器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 组 | 2 | 281.51 | 563.02 | 0 | |
| 1-1-3-1-16 | 031003001017 | 螺纹阀门 | (1)类型:倒流防止器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 993.1 | 993.1 | 0 | |
| 1-1-3-1-17 | 031003013003 | 水表 | (1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)附件配置:含表前阀 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 组 | 1 | 1692.24 | 1692.24 | 0 | |
| 1-1-3-1-18 | 031003005009 | 喷头 | (1)名称:地埋式伸缩散射喷头 (2)570Z-4P-TVAN 12(工作压力:0.2MPa, 半圆流量:0.34m³/h, 射程:3.6m, 布置间距:3.5m) (3)含千秋架 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 2 | 57.04 | 114.08 | 0 | |
| 1-1-3-1-19 | 031003005010 | 喷头 | (1)名称:地埋式伸缩散射喷头 (2)570Z-4P-TVAN 12(工作压力:0.2MPa, 半圆流量:0.34m³/h, 射程:3.6m, 布置间距:3.5m) (3)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 11 | 27.59 | 303.49 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 22 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-------|---|----------------|-------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-3-1-20 | 031003005011 | 喷头 | (1)名称:地埋式伸缩 散射喷头 (2)570Z-4P-TVAN 17(工作压力 :0.2MPa, 半圆流量 :0.48m ³ /h, 射程 :5.1m, 布置间距 :5.0m) (3)含千秋架 (4)满足招标文件、 设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 57.04 | 57.04 | 0 | |
| 1-1-3-1-21 | 031003005012 | 喷头 | (1)名称:地埋式伸缩 散射喷头 (2)570Z-4P-TVAN 17(工作压力 :0.2MPa, 半圆流量 :0.48m ³ /h, 射程 :5.1m, 布置间距 :5.0m) (3)满足招标文件、 设计及相关规范要求 | 个 | 3 | 27.59 | 82.77 | 0 | |
| 1-1-3-1-22 | 050102016008 | 箱/钵栽植 | (1)名称:绿化阀门箱 (2)基础阀箱:成品PE 阀门箱 (3)箱/钵外型尺寸: 与阀门配套即可 (4)含卵石滤水层、 异径三通、100厚C20 混凝土基层等一切附 件 (5)满足招标文件、 设计及相关规范要求 | 个 | 3 | 142.38 | 427.14 | 0 | |
| 1-1-3-1-23 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | (1)名称:土方开挖 (2)土壤类别:综合考 虑 (3)挖土深度:综合考 虑 (4)满足招标文件、 设计文件及相关规范 要求 | m ³ | 49.6 | 11.16 | 553.54 | 0 | |
| 1-1-3-1-24 | 010103001010 | 垫层 | (1)名称:砂砾垫层 (2)满足招标文件、 设计文件及相关规范 要求 | m ³ | 10.36 | 382.81 | 3965.91 | 0 | |
| 1-1-3-1-25 | 010103001011 | 回填方 | (1)名称:砂砾回填 (2)粒径要求:综合考 虑 (3)满足招标文件、 设计文件及相关规范 要求 | m ³ | 27.79 | 282.71 | 7856.51 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 23 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|------|---|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-3-1-26 | 040103001005 | 回填方 | (1)名称:土方回填 (2)密实度要求:综合考虑 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 11.45 | 23.25 | 266.21 | 0 | |
| 1-1-3-1-27 | 010103002007 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:综合考虑 (2)场内外运输:综合考虑 (3)弃土运距:弃土运距综合考虑 (4)出土坡道:综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 38.15 | 130 | 4959.5 | 0 | |
| 1-1-3-2 | | 景观排水 | | | | | 169756.43 | 0 | |
| 1-1-3-2-1 | 031001006033 | 塑料管 | (1)安装部位:室外 (2)材质、规格:UPVC排水管及管件 DN75 (3)连接形式:粘接 (4)闭水试验 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 1.63 | 23.39 | 38.13 | 0 | |
| 1-1-3-2-2 | 031001006034 | 塑料管 | (1)安装部位:室外 (2)材质、规格:UPVC排水管及管件 DN100 (3)连接形式:粘接 (4)闭水试验 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 31.54 | 33.18 | 1046.5 | 0 | |
| 1-1-3-2-3 | 031001006035 | 塑料管 | (1)安装部位:室外 (2)材质、规格:UPVC排水管及管件 DN150 (3)连接形式:粘接 (4)闭水试验 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 95.78 | 55.06 | 5273.65 | 0 | |
| 1-1-3-2-4 | 031001006036 | 塑料管 | (1)安装部位:室外 (2)材质、规格:PVC-UH管 DN200 环刚度等级8kN/m2 (3)连接形式:弹性密封橡胶圈接口 (4)闭水试验 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 109.03 | 181.79 | 19820.56 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 24 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-----------|--|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-3-2-5 | 031001006037 | 塑料管 | (1) 安装部位:室外 (2) 材质、规格:PVC-UH管 DN300 环刚度等级8kN/m ² (3) 连接形式:弹性密封橡胶圈接口 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 74.37 | 252.39 | 18770.24 | 0 | |
| 1-1-3-2-6 | 031001006038 | 塑料管 | (1) 安装部位:室外 (2) 材质、规格:波纹透水导水管及管件(外包透水土工布二层) DN150 (3) 连接形式:粘接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 316.6 | 37.84 | 11980.14 | 0 | |
| 1-1-3-2-7 | 031001006039 | 塑料管 | (1) 安装部位:室外 (2) 材质、规格:PVC多孔管及管件(外包土工布一层) DN75 (3) 连接形式:粘接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 0.5 | 30.35 | 15.18 | 0 | |
| 1-1-3-2-8 | 031001006040 | 塑料管 | (1) 安装部位:室外 (2) 材质、规格:PVC多孔管及管件(外包土工布一层) DN100 (3) 连接形式:粘接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 1 | 39.34 | 39.34 | 0 | |
| 1-1-3-2-9 | 031004014007 | 给、排水附(配)件 | (1) 名称:成品PVC地漏 (2) 型号、规格:DN75 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 1 | 59.25 | 59.25 | 0 | |
| 1-1-3-2-10 | 031004014008 | 给、排水附(配)件 | (1) 名称:成品PVC地漏 (2) 型号、规格:DN100 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 2 | 70.63 | 141.26 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 25 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-----------|---|------|--------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-3-2-11 | 031004014009 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:阀门箱地漏 (2)型号、规格:DN100成品PVC地漏 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 4 | 70.63 | 282.52 | 0 | |
| 1-1-3-2-12 | 040504001003 | 砌筑井 | (1)名称:溢流井 (2)其他:含篦子,井盖等所有附件 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 3 | 1996.92 | 5990.76 | 0 | |
| 1-1-3-2-13 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | (1)名称:土方开挖 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 348.36 | 11.15 | 3884.21 | 0 | |
| 1-1-3-2-14 | 010103001012 | 垫层 | (1)名称:砂砾垫层 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 77.89 | 382.81 | 29817.07 | 0 | |
| 1-1-3-2-15 | 010103001013 | 回填方 | (1)名称:砂砾回填 (2)粒径要求:综合考虑 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 144.26 | 282.71 | 40783.74 | 0 | |
| 1-1-3-2-16 | 040103001006 | 回填方 | (1)名称:土方回填 (2)密实度要求:综合考虑 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 126.21 | 23.25 | 2934.38 | 0 | |
| 1-1-3-2-17 | 010103002008 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:综合考虑 (2)场内外运输:综合考虑 (3)弃土运距:弃土运距综合考虑 (4)出土坡道:综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 222.15 | 130 | 28879.5 | 0 | |
| 1-2 | | 裙楼绿化给排水 | | | | | 238246.74 | 0 | |
| 1-2-1 | | T1景观给排水 | | | | | 101481.96 | 0 | |
| 1-2-1-1 | | T1景观给水 | | | | | 70238.03 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 26 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|------|--|------|--------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-1-1-1 | 031001006041 | 塑料管 | (1) 安装部位:灌溉给水 (2) 材质、规格:PE给水管及管件 DN65 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 74.47 | 39.13 | 2914.01 | 0 | |
| 1-2-1-1-2 | 031001006042 | 塑料管 | (1) 安装部位:灌溉给水 (2) 材质、规格:PE给水管及管件 DN50 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 88.1 | 32 | 2819.2 | 0 | |
| 1-2-1-1-3 | 031001006043 | 塑料管 | (1) 安装部位:灌溉给水 (2) 材质、规格:PE给水管及管件 DN40 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 17.93 | 26.27 | 471.02 | 0 | |
| 1-2-1-1-4 | 031001006044 | 塑料管 | (1) 安装部位:灌溉给水 (2) 材质、规格:PE给水管及管件 DN32 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 148.18 | 15.97 | 2366.43 | 0 | |
| 1-2-1-1-5 | 031001006045 | 塑料管 | (1) 安装部位:灌溉给水 (2) 材质、规格:PE给水管及管件 DN25 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 363.43 | 14.06 | 5109.83 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 27 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|--------|---|------|--------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-1-1-6 | 031001006046 | 塑料管 | (1) 安装部位:灌溉给水 (2) 材质、规格:PE给水管及管件 DN20 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 30 | 12.48 | 374.4 | 0 | |
| 1-2-1-1-7 | 031001006047 | 塑料管 | (1) 安装部位:滴灌给水 (2) 名称:滴灌管(含滴头) (3) 材质、规格::管径为16mm, 滴头流量为1.6L/H, 滴头间距为0.3m, 设计压力为0.2MPa, 带压力补偿滴头 (4) 连接形式:热熔连接 (5) 管道消毒、冲洗 (6) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 325.39 | 12.26 | 3989.28 | 0 | |
| 1-2-1-1-8 | 050103002004 | 喷灌配件安装 | (1) 名称:快速取水器(铜材质) (2) 规格:DN20 (3) 箱/钵外型尺寸:成品PE阀门箱, 尺寸与快速取水器配套即可 (4) 井盖要求:D150mm 环形抽取式井盖、外刷防紫外线涂料, 绿色 (5) 包含截止阀、取水器支架、卡箍、扎带、直径30-40mm碎石层、外螺纹接头、异径三通等一切附件 (6) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 13 | 241.48 | 3139.24 | 0 | |
| 1-2-1-1-9 | 031003001018 | 螺纹阀门 | (1) 名称:自动排气阀(含截止阀) (2) 材质:铜 (3) 规格、压力等级:DN15 (4) 连接形式:螺纹连接 (5) 满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 106.14 | 106.14 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 28 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-1-1-10 | 031003001019 | 螺纹阀门 | (1)名称:电磁阀 (2)规格型号:P150-23-56 DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含NS-1419G方形阀箱,带上锁螺栓 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 6 | 613.09 | 3678.54 | 0 | |
| 1-2-1-1-11 | 031003001020 | 螺纹阀门 | (1)名称:电磁阀 (2)规格型号:P150-23-56 DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含NS-1419G方形阀箱,带上锁螺栓 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 736.16 | 736.16 | 0 | |
| 1-2-1-1-12 | 031003001021 | 螺纹阀门 | (1)名称:电磁阀 (2)规格型号:P150-23-56 DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含NS-1419G方形阀箱,带上锁螺栓 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 5 | 1189.6 | 5948 | 0 | |
| 1-2-1-1-13 | 031003001022 | 螺纹阀门 | (1)类型:球阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 6 | 85.71 | 514.26 | 0 | |
| 1-2-1-1-14 | 031003001023 | 螺纹阀门 | (1)类型:球阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 132.43 | 132.43 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 29 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|----------|--|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-1-1-15 | 031003001024 | 螺纹阀门 | (1)类型:球阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 5 | 231.66 | 1158.3 | 0 | |
| 1-2-1-1-16 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:闸阀 (2)材质:球墨铸铁 (3)规格、压力等级:DN65 (4)连接形式:法兰连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 686.64 | 686.64 | 0 | |
| 1-2-1-1-17 | 031003008007 | 除污器(过滤器) | (1)名称:Y型过滤器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 组 | 6 | 101.62 | 609.72 | 0 | |
| 1-2-1-1-18 | 031003008008 | 除污器(过滤器) | (1)名称:Y型过滤器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 组 | 1 | 214.08 | 214.08 | 0 | |
| 1-2-1-1-19 | 031003008009 | 除污器(过滤器) | (1)名称:Y型过滤器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 组 | 5 | 281.51 | 1407.55 | 0 | |
| 1-2-1-1-20 | 031003001025 | 螺纹阀门 | (1)类型:倒流防止器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 2 | 352.96 | 705.92 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 30 页，共 87 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|--------|---|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-1-1-21 | 031003001026 | 螺纹阀门 | (1)类型:倒流防止器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 527.99 | 527.99 | 0 | |
| 1-2-1-1-22 | 031003001027 | 螺纹阀门 | (1)类型:球阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN40 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 735 | 735 | 0 | |
| 1-2-1-1-23 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:倒流防止器 (2)材质:球墨铸铁 (3)规格、压力等级:DN65 (4)连接形式:法兰连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 3124.74 | 3124.74 | 0 | |
| 1-2-1-1-24 | 031003013004 | 水表 | (1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)附件配置:含表前阀 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 组 | 2 | 385.07 | 770.14 | 0 | |
| 1-2-1-1-25 | 031003013005 | 水表 | (1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)附件配置:含表前阀 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 组 | 1 | 450.8 | 450.8 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 31 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|------|--|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-1-1-26 | 031003013006 | 水表 | (1)名称:水平式远传水表 (2)型号、规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 组 | 1 | 1755.24 | 1755.24 | 0 | |
| 1-2-1-1-27 | 031003005013 | 喷头 | (1)名称:地埋式伸缩散射喷头 (2)570Z-4P-TVAN 12(工作压力:0.2MPa, 半圆流量:0.34m ³ /h, 射程:3.6m, 布置间距:3.5m) (3)含千秋架 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 36 | 57.04 | 2053.44 | 0 | |
| 1-2-1-1-28 | 031003005014 | 喷头 | (1)名称:地埋式伸缩散射喷头 (2)570Z-4P-TVAN 15(工作压力:0.2MPa, 半圆流量:0.43m ³ /h, 射程:4.5m, 布置间距:4.5m) (3)含千秋架 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 11 | 57.04 | 627.44 | 0 | |
| 1-2-1-1-29 | 031003005015 | 喷头 | (1)名称:地埋式伸缩矩形喷头 (2)570Z-4P-4SST(工作压力:0.2MPa, 流量:0.2m ³ /h, 矩形射程:1.2×9.0m, 布置间距:4.5m) (3)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 27.59 | 27.59 | 0 | |
| 1-2-1-1-30 | 031003005016 | 喷头 | (1)名称:地埋式伸缩矩形喷头 (2)570Z-4P-4SST(工作压力:0.2MPa, 流量:0.2m ³ /h, 矩形射程:1.2×9.0m, 布置间距:4.5m) (3)含千秋架 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 7 | 57.04 | 399.28 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 32 页，共 87 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|--------|---|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-1-1-31 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | (1)名称:土方开挖 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 180.29 | 11.15 | 2010.23 | 0 | |
| 1-2-1-1-32 | 010103001014 | 垫层 | (1)名称:砂砾垫层 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 33.67 | 382.81 | 12889.21 | 0 | |
| 1-2-1-1-33 | 040103001007 | 回填方 | (1)名称:土方回填 (2)密实度要求:综合考虑 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 146.61 | 23.25 | 3408.68 | 0 | |
| 1-2-1-1-34 | 010103002009 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:综合考虑 (2)场内外运输:综合考虑 (3)弃土运距:弃土运距综合考虑 (4)出土坡道:综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 33.67 | 130 | 4377.1 | 0 | |
| 1-2-1-2 | | T1景观排水 | | | | | 31243.93 | 0 | |
| 1-2-1-2-1 | 031001006048 | 塑料管 | (1)安装部位:室外 (2)材质、规格:UPVC排水管及管件 DN100 (3)连接形式:粘接 (4)闭水试验 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 74.44 | 33.18 | 2469.92 | 0 | |
| 1-2-1-2-2 | 031001006049 | 塑料管 | (1)安装部位:室外 (2)材质、规格:UPVC排水管及管件 DN75 (3)连接形式:粘接 (4)闭水试验 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 54.31 | 23.39 | 1270.31 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 33 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-----------|---|----------------|--------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-1-2-3 | 031001006050 | 塑料管 | (1) 安装部位:室外 (2) 材质、规格:PVC排水管及管件(透水土工布两层) DN100 (3) 连接形式:粘接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 14.21 | 33.18 | 471.49 | 0 | |
| 1-2-1-2-4 | 031001006051 | 塑料管 | (1) 安装部位:室外 (2) 材质、规格:波纹透水管及管件(外包透水土工布二层) DN100 (3) 连接形式:粘接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 432.15 | 29.49 | 12744.1 | 0 | |
| 1-2-1-2-5 | 031001006052 | 塑料管 | (1) 安装部位:室外 (2) 材质、规格:PVC多孔管及管件(外包土工布一层) DN75 (3) 连接形式:粘接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 26 | 30.35 | 789.1 | 0 | |
| 1-2-1-2-6 | 031004014010 | 给、排水附(配)件 | (1) 名称:成品PVC地漏 (2) 型号、规格:DN75 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 58 | 59.25 | 3436.5 | 0 | |
| 1-2-1-2-7 | 031004014011 | 给、排水附(配)件 | (1) 名称:阀门箱地漏 (2) 型号、规格:DN100成品PVC地漏 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 25 | 70.63 | 1765.75 | 0 | |
| 1-2-1-2-8 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | (1) 名称:土方开挖 (2) 土壤类别:综合考虑 (3) 挖土深度:综合考虑 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m ³ | 151.1 | 11.15 | 1684.77 | 0 | |
| 1-2-1-2-9 | 010103001015 | 垫层 | (1) 名称:砂砾垫层 (2) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m ³ | 6.33 | 382.81 | 2423.19 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 34 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|---------|---|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-1-2-10 | 040103001008 | 回填方 | (1)名称:土方回填 (2)密实度要求:综合考虑 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 144.77 | 23.25 | 3365.9 | 0 | |
| 1-2-1-2-11 | 010103002010 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:综合考虑 (2)场内外运输:综合考虑 (3)弃土运距:弃土运距综合考虑 (4)出土坡道:综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 6.33 | 130 | 822.9 | 0 | |
| 1-2-2 | | T2景观给排水 | | | | | 41215.45 | 0 | |
| 1-2-2-1 | | T2景观给水 | | | | | 33225.07 | 0 | |
| 1-2-2-1-1 | 031001006053 | 塑料管 | (1)安装部位:灌溉给水 (2)材质、规格:PE给水管及管件 DN65 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道消毒、冲洗 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 46.48 | 39.13 | 1818.76 | 0 | |
| 1-2-2-1-2 | 031001006054 | 塑料管 | (1)安装部位:灌溉给水 (2)材质、规格:PE给水管及管件 DN50 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道消毒、冲洗 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 58 | 32 | 1856 | 0 | |
| 1-2-2-1-3 | 031001006055 | 塑料管 | (1)安装部位:灌溉给水 (2)材质、规格:PE给水管及管件 DN40 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道消毒、冲洗 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 21.69 | 26.27 | 569.8 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 35 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|--------|---|------|--------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-2-1-4 | 031001006056 | 塑料管 | (1) 安装部位:灌溉给水 (2) 材质、规格:PE给水管及管件 DN32 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 80.22 | 15.97 | 1281.11 | 0 | |
| 1-2-2-1-5 | 031001006057 | 塑料管 | (1) 安装部位:灌溉给水 (2) 材质、规格:PE给水管及管件 DN25 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 134.36 | 14.06 | 1889.1 | 0 | |
| 1-2-2-1-6 | 031001006058 | 塑料管 | (1) 安装部位:灌溉给水 (2) 材质、规格:PE给水管及管件 DN20 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 32.46 | 12.48 | 405.1 | 0 | |
| 1-2-2-1-7 | 050103002005 | 喷灌配件安装 | (1) 名称:快速取水器(铜材质) (2) 规格:DN20 (3) 箱/钵外型尺寸:成品PE阀门箱, 尺寸与快速取水器配套即可 (4) 井盖要求:D150mm 环形抽取式井盖、外刷防紫外线涂料, 绿色 (5) 包含截止阀、取水器支架、卡箍、扎带、直径30-40mm碎石层、外螺纹接头、异径三通等一切附件 (6) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 5 | 241.68 | 1208.4 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 36 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|------|---|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-2-1-8 | 031003001028 | 螺纹阀门 | (1)名称:自动排气阀(含截止阀) (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN15 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 106.14 | 106.14 | 0 | |
| 1-2-2-1-9 | 031003001029 | 螺纹阀门 | (1)名称:电磁阀 (2)规格型号:P150-23-56 DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含NS-1419G方形阀箱,带上锁螺栓 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 613.09 | 613.09 | 0 | |
| 1-2-2-1-10 | 031003001030 | 螺纹阀门 | (1)名称:电磁阀 (2)规格型号:P150-23-56 DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含NS-1419G方形阀箱,带上锁螺栓 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 3 | 1189.6 | 3568.8 | 0 | |
| 1-2-2-1-11 | 031003001031 | 螺纹阀门 | (1)类型:球阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 85.71 | 85.71 | 0 | |
| 1-2-2-1-12 | 031003001032 | 螺纹阀门 | (1)类型:球阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 3 | 231.66 | 694.98 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 37 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|----------|---|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-2-1-13 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:闸阀 (2)材质:球墨铸铁 (3)规格、压力等级:DN65 (4)连接形式:法兰连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 686.64 | 686.64 | 0 | |
| 1-2-2-1-14 | 031003008010 | 除污器(过滤器) | (1)名称:Y型过滤器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 组 | 1 | 101.62 | 101.62 | 0 | |
| 1-2-2-1-15 | 031003008011 | 除污器(过滤器) | (1)名称:Y型过滤器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 组 | 3 | 281.51 | 844.53 | 0 | |
| 1-2-2-1-16 | 031003001033 | 螺纹阀门 | (1)类型:倒流防止器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 527.99 | 527.99 | 0 | |
| 1-2-2-1-17 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:倒流防止器 (2)材质:球墨铸铁 (3)规格、压力等级:DN65 (4)连接形式:法兰连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 3124.74 | 3124.74 | 0 | |
| 1-2-2-1-18 | 031003003007 | 水表 | (1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)附件配置:含表前阀 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 组 | 1 | 450.8 | 450.8 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 38 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-------|---|----------------|-------|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-2-1-19 | 031003013008 | 水表 | (1)名称:水平式远传水表 (2)型号、规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 组 | 1 | 1755.24 | 1755.24 | 0 | |
| 1-2-2-1-20 | 031003005017 | 喷头 | (1)名称:地埋式伸缩散射喷头 (2)570Z-4P-TVAN12(工作压力:0.2MPa,半圆流量:0.34m ³ /h,射程:3.6m,布置间距:3.5m) (3)含千秋架 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 33 | 57.04 | 1882.32 | 0 | |
| 1-2-2-1-21 | 031003005018 | 喷头 | (1)名称:地埋式伸缩矩形喷头 (2)570Z-4P-4SST(工作压力:0.2MPa,流量:0.2m ³ /h,矩形射程:1.2×9.0m,布置间距:4.5m) (3)含千秋架 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 2 | 57.04 | 114.08 | 0 | |
| 1-2-2-1-22 | 040101002009 | 挖沟槽土方 | (1)名称:土方开挖 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m ³ | 76.3 | 11.15 | 850.75 | 0 | |
| 1-2-2-1-23 | 010103001016 | 垫层 | (1)名称:砂砾垫层 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m ³ | 14.33 | 382.81 | 5485.67 | 0 | |
| 1-2-2-1-24 | 040103001009 | 回填方 | (1)名称:土方回填 (2)密实度要求:综合考虑 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m ³ | 61.97 | 23.25 | 1440.8 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 39 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|--------|--|------|-------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-2-1-25 | 010103002011 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:综合考虑 (2)场内外运输:综合考虑 (3)弃土运距:弃土运距综合考虑 (4)出土坡道:综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 14.33 | 130 | 1862.9 | 0 | |
| 1-2-2-2 | | T2景观排水 | | | | | 7990.38 | 0 | |
| 1-2-2-2-1 | 031001006059 | 塑料管 | (1)安装部位:室外 (2)材质、规格:UPVC排水管及管件 DN100 (3)连接形式:粘接 (4)闭水试验 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 34.11 | 33.18 | 1131.77 | 0 | |
| 1-2-2-2-2 | 031001006060 | 塑料管 | (1)安装部位:室外 (2)材质、规格:UPVC排水管及管件 DN75 (3)连接形式:粘接 (4)闭水试验 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 9.26 | 23.39 | 216.59 | 0 | |
| 1-2-2-2-3 | 031001006061 | 塑料管 | (1)安装部位:室外 (2)材质、规格:波纹透水导水管及管件(外包透水土工布二层) DN100 (3)连接形式:粘接 (4)闭水试验 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 89.98 | 29.49 | 2653.51 | 0 | |
| 1-2-2-2-4 | 031001006062 | 塑料管 | (1)安装部位:室外 (2)材质、规格:PVC多孔管及管件(外包土工布一层) DN75 (3)连接形式:粘接 (4)闭水试验 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 6 | 30.35 | 182.1 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 40 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-----------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-2-2-5 | 031004014012 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:成品PVC地漏 (2)型号、规格:DN75 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 12 | 59.25 | 711 | 0 | |
| 1-2-2-2-6 | 031004014013 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:阀门箱地漏 (2)型号、规格:DN100成品PVC地漏 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 9 | 70.63 | 635.67 | 0 | |
| 1-2-2-2-7 | 040101002010 | 挖沟槽土方 | (1)名称:土方开挖 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 32.51 | 11.15 | 362.49 | 0 | |
| 1-2-2-2-8 | 010103001017 | 垫层 | (1)名称:砂砾垫层 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 2.74 | 382.81 | 1048.9 | 0 | |
| 1-2-2-2-9 | 040103001010 | 回填方 | (1)名称:土方回填 (2)密实度要求:综合考虑 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 29.77 | 23.25 | 692.15 | 0 | |
| 1-2-2-2-10 | 010103002012 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:综合考虑 (2)场内外运输:综合考虑 (3)弃土运距:弃土运距综合考虑 (4)出土坡道:综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 2.74 | 130 | 356.2 | 0 | |
| 1-2-3 | | T3景观给排水 | | | | | 95549.33 | 0 | |
| 1-2-3-1 | | T3景观给水 | | | | | 51065.53 | 0 | |
| 1-2-3-1-1 | 031001006063 | 塑料管 | (1)安装部位:灌溉给水 (2)材质、规格:PE给水管及管件 DN50 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道消毒、冲洗 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 72.66 | 32 | 2325.12 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 41 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|------|--|------|--------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-3-1-2 | 031001006064 | 塑料管 | (1) 安装部位:灌溉给水 (2) 材质、规格:PE给水管及管件 DN40 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 40.69 | 26.27 | 1068.93 | 0 | |
| 1-2-3-1-3 | 031001006065 | 塑料管 | (1) 安装部位:灌溉给水 (2) 材质、规格:PE给水管及管件 DN32 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 110.68 | 15.97 | 1767.56 | 0 | |
| 1-2-3-1-4 | 031001006066 | 塑料管 | (1) 安装部位:灌溉给水 (2) 材质、规格:PE给水管及管件 DN25 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 274.23 | 14.06 | 3855.67 | 0 | |
| 1-2-3-1-5 | 031001006067 | 塑料管 | (1) 安装部位:灌溉给水 (2) 材质、规格:PE给水管及管件 DN20 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 74.31 | 12.48 | 927.39 | 0 | |
| 1-2-3-1-6 | 031001006068 | 塑料管 | (1) 安装部位:滴灌给水 (2) 名称:滴灌管(含滴头) (3) 材质、规格::管径为16mm,滴头流量为1.6L/H,滴头间距为0.3m,设计压力为0.2MPa,带压力补偿滴头 (4) 连接形式:热熔连接 (5) 管道消毒、冲洗 (6) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 285.8 | 12.26 | 3503.91 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 42 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|--------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-3-1-7 | 050103002006 | 喷灌配件安装 | (1)名称:快速取水器(铜材质) (2)规格:DN20 (3)箱/钵外型尺寸:成品PE阀门箱,尺寸与快速取水器配套即可 (4)井盖要求:D150mm 环形抽取式井盖、外刷防紫外线涂料,绿色 (5)包含截止阀、取水器支架、卡箍、扎带、直径30-40mm碎石层、外螺纹接头、异径三通等一切附件 (6)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 10 | 241.47 | 2414.7 | 0 | |
| 1-2-3-1-8 | 031003001034 | 螺纹阀门 | (1)名称:自动排气阀(含截止阀) (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN15 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 106.14 | 106.14 | 0 | |
| 1-2-3-1-9 | 031003001035 | 螺纹阀门 | (1)名称:电磁阀 (2)规格型号:P150-23-56 DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含NS-1419G方形阀箱,带上锁螺栓 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 5 | 613.09 | 3065.45 | 0 | |
| 1-2-3-1-10 | 031003001036 | 螺纹阀门 | (1)名称:电磁阀 (2)规格型号:P150-23-56 DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含NS-1419G方形阀箱,带上锁螺栓 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 736.16 | 736.16 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 43 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|--------|---|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-3-1-11 | 031003001037 | 螺纹阀门 | (1)名称:电磁阀 (2)规格型号:P150-23-56 DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含NS-1419G方形阀箱,带上锁螺栓 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 2 | 1189.6 | 2379.2 | 0 | |
| 1-2-3-1-12 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:电磁阀 (2)规格、压力等级:P150-23-56 DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 1969.07 | 1969.07 | 0 | |
| 1-2-3-1-13 | 031003001038 | 螺纹阀门 | (1)类型:球阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 5 | 85.71 | 428.55 | 0 | |
| 1-2-3-1-14 | 031003001039 | 螺纹阀门 | (1)类型:球阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 132.43 | 132.43 | 0 | |
| 1-2-3-1-15 | 031003001040 | 螺纹阀门 | (1)类型:球阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 2 | 231.66 | 463.32 | 0 | |
| 1-2-3-1-16 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:闸阀 (2)材质:球墨铸铁 (3)规格、压力等级:DN65 (4)连接形式:法兰连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 686.64 | 686.64 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 44 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|----------|---|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-3-1-17 | 031003008012 | 除污器(过滤器) | (1)名称:Y型过滤器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 组 | 5 | 101.62 | 508.1 | 0 | |
| 1-2-3-1-18 | 031003008013 | 除污器(过滤器) | (1)名称:Y型过滤器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 组 | 1 | 214.08 | 214.08 | 0 | |
| 1-2-3-1-19 | 031003008014 | 除污器(过滤器) | (1)名称:Y型过滤器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 组 | 2 | 281.51 | 563.02 | 0 | |
| 1-2-3-1-20 | 031003008015 | 除污器(过滤器) | (1)类型:Y型过滤器 (2)材质:球墨铸铁 (3)规格、压力等级:DN65 (4)连接形式:法兰连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 组 | 1 | 549.09 | 549.09 | 0 | |
| 1-2-3-1-21 | 031003001041 | 螺纹阀门 | (1)类型:倒流防止器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 2 | 352.96 | 705.92 | 0 | |
| 1-2-3-1-22 | 031003001042 | 螺纹阀门 | (1)类型:倒流防止器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 2 | 993.1 | 1986.2 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:给排水工程

标段:招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 45 页，共 87 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|--------|--|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-3-1-23 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:倒流防止器 (2)材质:球墨铸铁 (3)规格、压力等级:DN65 (4)连接形式:法兰连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 3124.74 | 3124.74 | 0 | |
| 1-2-3-1-24 | 031003013009 | 水表 | (1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)附件配置:含表前阀 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 组 | 2 | 385.07 | 770.14 | 0 | |
| 1-2-3-1-25 | 031003013010 | 水表 | (1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)附件配置:含表前阀 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 组 | 2 | 1692.24 | 3384.48 | 0 | |
| 1-2-3-1-26 | 031003005019 | 喷头 | (1)名称:地埋式伸缩散射喷头 (2)570Z-4P-TVAN12(工作压力:0.2MPa,半圆流量:0.34m3/h,射程:3.6m,布置间距:3.5m) (3)含千秋架 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 43 | 57.04 | 2452.72 | 0 | |
| 1-2-3-1-27 | 031003005020 | 喷头 | (1)名称:地埋式伸缩矩形喷头 (2)570Z-4P-4SST(工作压力:0.2MPa,流量:0.2m3/h,矩形射程:1.2×9.0m,布置间距:4.5m) (3)含千秋架 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 2 | 57.04 | 114.08 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 46 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|--------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-3-1-28 | 040101002011 | 挖沟槽土方 | (1)名称:土方开挖 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 88.48 | 11.15 | 986.55 | 0 | |
| 1-2-3-1-29 | 010103001018 | 垫层 | (1)名称:砂砾垫层 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 16 | 382.81 | 6124.96 | 0 | |
| 1-2-3-1-30 | 040103001011 | 回填方 | (1)名称:土方回填 (2)密实度要求:综合考虑 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 71.88 | 23.25 | 1671.21 | 0 | |
| 1-2-3-1-31 | 010103002013 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:综合考虑 (2)场内外运输:综合考虑 (3)弃土运距:弃土运距综合考虑 (4)出土坡道:综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 16 | 130 | 2080 | 0 | |
| 1-2-3-2 | | T3景观排水 | | | | | 44483.80 | 0 | |
| 1-2-3-2-1 | 031001006069 | 塑料管 | (1)安装部位:室外 (2)材质、规格:UPVC排水管及管件 DN150 (3)连接形式:粘接 (4)闭水试验 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 40.29 | 55.06 | 2218.37 | 0 | |
| 1-2-3-2-2 | 031001006070 | 塑料管 | (1)安装部位:室外 (2)材质、规格:UPVC排水管及管件 DN100 (3)连接形式:粘接 (4)闭水试验 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 109 | 33.18 | 3616.62 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 47 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-----------|--|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-3-2-3 | 031001006071 | 塑料管 | (1) 安装部位: 室外 (2) 材质、规格: UPVC 排水管及管件 DN75 (3) 连接形式: 粘接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 60.59 | 23.39 | 1417.2 | 0 | |
| 1-2-3-2-4 | 031001006072 | 塑料管 | (1) 安装部位: 室外 (2) 材质、规格: UPVC 排水管及管件 DN50 (3) 连接形式: 粘接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 10.72 | 21.96 | 235.41 | 0 | |
| 1-2-3-2-5 | 031001006073 | 塑料管 | (1) 安装部位: 室外 (2) 材质、规格: 波纹透水管及管件(外包透水土工布二层) DN100 (3) 连接形式: 粘接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 427.6 | 29.49 | 12609.92 | 0 | |
| 1-2-3-2-6 | 031001006074 | 塑料管 | (1) 安装部位: 室外 (2) 材质、规格: PVC 多孔管及管件(外包土工布一层) DN75 (3) 连接形式: 粘接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 21.5 | 30.35 | 652.53 | 0 | |
| 1-2-3-2-7 | 031004014014 | 给、排水附(配)件 | (1) 名称: 成品PVC地漏 (2) 型号、规格: DN75 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 43 | 59.25 | 2547.75 | 0 | |
| 1-2-3-2-8 | 031004014015 | 给、排水附(配)件 | (1) 名称: 阀门箱地漏 (2) 型号、规格: DN100成品PVC地漏 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 19 | 70.63 | 1341.97 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 48 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|---------|---|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-3-2-9 | 040101002012 | 挖沟槽土方 | (1)名称:土方开挖 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 157.74 | 11.15 | 1758.8 | 0 | |
| 1-2-3-2-10 | 010103001019 | 垫层 | (1)名称:砂砾垫层 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 29.45 | 382.81 | 11273.75 | 0 | |
| 1-2-3-2-11 | 040103001012 | 回填方 | (1)名称:土方回填 (2)密实度要求:综合考虑 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 128.3 | 23.25 | 2982.98 | 0 | |
| 1-2-3-2-12 | 010103002014 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:综合考虑 (2)场内外运输:综合考虑 (3)弃土运距:弃土运距综合考虑 (4)出土坡道:综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 29.45 | 130 | 3828.5 | 0 | |
| 1-3 | | 塔楼绿化给排水 | | | | | 308696.74 | 0 | |
| 1-3-1 | | T1景观给排水 | | | | | 100012.41 | 0 | |
| 1-3-1-1 | | T1景观给水 | | | | | 61384.02 | 0 | |
| 1-3-1-1-1 | 031001006075 | 塑料管 | (1)安装部位:灌溉给水 (2)材质、规格:PE给水管及管件 DN50 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道消毒、冲洗 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 167.65 | 32 | 5364.8 | 0 | |
| 1-3-1-1-2 | 031001006076 | 塑料管 | (1)安装部位:灌溉给水 (2)材质、规格:PE给水管及管件 DN40 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道消毒、冲洗 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 75.91 | 26.27 | 1994.16 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 49 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|--------|---|------|--------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-1-1-3 | 031001006077 | 塑料管 | (1) 安装部位:灌溉给水 (2) 材质、规格:PE给水管及管件 DN32 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 100.42 | 15.97 | 1603.71 | 0 | |
| 1-3-1-1-4 | 031001006078 | 塑料管 | (1) 安装部位:灌溉给水 (2) 材质、规格:PE给水管及管件 DN25 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 207.65 | 14.06 | 2919.56 | 0 | |
| 1-3-1-1-5 | 031001006079 | 塑料管 | (1) 安装部位:灌溉给水 (2) 材质、规格:PE给水管及管件 DN20 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 22.6 | 12.48 | 282.05 | 0 | |
| 1-3-1-1-6 | 050103002007 | 喷灌配件安装 | (1) 名称:快速取水器(铜材质) (2) 规格:DN20 (3) 箱/钵外型尺寸:成品PE阀门箱, 尺寸与快速取水器配套即可 (4) 井盖要求:D150mm 环形抽取式井盖、外刷防紫外线涂料, 绿色 (5) 包含截止阀、取水器支架、卡箍、扎带、直径30-40mm碎石层、外螺纹接头、异径三通等一切附件 (6) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 8 | 241.36 | 1930.88 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 50 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-1-1-7 | 031003001043 | 螺纹阀门 | (1)名称:自动排气阀(含截止阀) (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN15 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 106.14 | 106.14 | 0 | |
| 1-3-1-1-8 | 031003001044 | 螺纹阀门 | (1)名称:电磁阀 (2)规格型号:P150-23-56 DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含NS-1419G方形阀箱,带上锁螺栓 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 2 | 879.53 | 1759.06 | 0 | |
| 1-3-1-1-9 | 031003001045 | 螺纹阀门 | (1)名称:电磁阀 (2)规格型号:P150-23-56 DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含NS-1419G方形阀箱,带上锁螺栓 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 7 | 1189.6 | 8327.2 | 0 | |
| 1-3-1-1-10 | 031003001046 | 螺纹阀门 | (1)类型:球阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN40 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 2 | 178.24 | 356.48 | 0 | |
| 1-3-1-1-11 | 031003001047 | 螺纹阀门 | (1)类型:球阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 7 | 231.66 | 1621.62 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 51 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|----------|--|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-1-1-12 | 031003008016 | 除污器(过滤器) | (1)名称:Y型过滤器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN40 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 组 | 2 | 263.08 | 526.16 | 0 | |
| 1-3-1-1-13 | 031003008017 | 除污器(过滤器) | (1)名称:Y型过滤器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 组 | 7 | 281.51 | 1970.57 | 0 | |
| 1-3-1-1-14 | 031003001048 | 螺纹阀门 | (1)类型:倒流防止器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 352.96 | 352.96 | 0 | |
| 1-3-1-1-15 | 031003001049 | 螺纹阀门 | (1)类型:倒流防止器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 3 | 993.1 | 2979.3 | 0 | |
| 1-3-1-1-16 | 031003013011 | 水表 | (1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)附件配置:含表前阀 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 组 | 1 | 385.07 | 385.07 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 52 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|------|--|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-1-1-17 | 031003013012 | 水表 | (1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)附件配置:含表前阀 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 组 | 3 | 1692.24 | 5076.72 | 0 | |
| 1-3-1-1-18 | 031003005021 | 喷头 | (1)名称:地埋式伸缩 散射喷头 (2)570Z-4P-TVAN 12(工作压力 :0.2MPa,半圆流量 :0.34m ³ /h,射程 :3.6m,布置间距 :3.5m) (3)含千秋架 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 64 | 57.04 | 3650.56 | 0 | |
| 1-3-1-1-19 | 031003005022 | 喷头 | (1)名称:地埋式伸缩 散射喷头 (2)570Z-4P-TVAN 15(工作压力 :0.2MPa,半圆流量 :0.43m ³ /h,射程 :4.5m,布置间距 :4.5m) (3)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 27.59 | 27.59 | 0 | |
| 1-3-1-1-20 | 031003005023 | 喷头 | (1)名称:地埋式伸缩 散射喷头 (2)570Z-4P-TVAN 15(工作压力 :0.2MPa,半圆流量 :0.43m ³ /h,射程 :4.5m,布置间距 :4.5m) (3)含千秋架 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 8 | 57.04 | 456.32 | 0 | |
| 1-3-1-1-21 | 031003005024 | 喷头 | (1)名称:地埋式伸缩 矩形喷头 (2)570Z-4P-4SST(工 作压力:0.2MPa,流量 :0.2m ³ /h,矩形射程 :1.2×9.0m,布置间 距:4.5m) (3)含千秋架 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 24 | 57.04 | 1368.96 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 53 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|--------|---|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-1-1-22 | 040101002013 | 挖沟槽土方 | (1)名称:土方开挖 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 147.61 | 11.15 | 1645.85 | 0 | |
| 1-3-1-1-23 | 010103001020 | 垫层 | (1)名称:砂砾垫层 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 27.09 | 382.81 | 10370.32 | 0 | |
| 1-3-1-1-24 | 040103001013 | 回填方 | (1)名称:土方回填 (2)密实度要求:综合考虑 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 119.84 | 23.25 | 2786.28 | 0 | |
| 1-3-1-1-25 | 010103002015 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:综合考虑 (2)场内外运输:综合考虑 (3)弃土运距:弃土运距综合考虑 (4)出土坡道:综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 27.09 | 130 | 3521.7 | 0 | |
| 1-3-1-2 | | T1景观排水 | | | | | 38628.39 | 0 | |
| 1-3-1-2-1 | 031001006080 | 塑料管 | (1)安装部位:室外 (2)材质、规格:UPVC排水管及管件 DN150 (3)连接形式:粘接 (4)闭水试验 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 9.36 | 55.06 | 515.36 | 0 | |
| 1-3-1-2-2 | 031001006081 | 塑料管 | (1)安装部位:室外 (2)材质、规格:UPVC排水管及管件 DN100 (3)连接形式:粘接 (4)闭水试验 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 97.16 | 33.18 | 3223.77 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 54 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|------|---|------|--------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-1-2-3 | 031001006082 | 塑料管 | (1) 安装部位:室外 (2) 材质、规格:UPVC 排水管及管件 DN75 (3) 连接形式:粘接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 86.06 | 23.39 | 2012.94 | 0 | |
| 1-3-1-2-4 | 031001006083 | 塑料管 | (1) 安装部位:室外 (2) 材质、规格:UPVC 排水管及管件 DN50 (3) 连接形式:粘接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 58.61 | 21.96 | 1287.08 | 0 | |
| 1-3-1-2-5 | 031001006084 | 塑料管 | (1) 安装部位:室外 (2) 材质、规格:PVC 排水盲管及管件(上半部分穿 $\phi 10$ 孔@100, 外包无纺布一层) $\phi 100$ (3) 连接形式:粘接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 235.48 | 34.9 | 8218.25 | 0 | |
| 1-3-1-2-6 | 031001006085 | 塑料管 | (1) 安装部位:室外 (2) 材质、规格:PVC 多孔管及管件(外包土工布一层) DN100 (3) 连接形式:粘接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 13.5 | 39.34 | 531.09 | 0 | |
| 1-3-1-2-7 | 031001006086 | 塑料管 | (1) 安装部位:室外 (2) 材质、规格:PVC 多孔管及管件(外包土工布一层) DN75 (3) 连接形式:粘接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 40 | 30.35 | 1214 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 55 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-----------|---|------|--------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-1-2-8 | 031001006087 | 塑料管 | (1) 安装部位:室外 (2) 材质、规格:PVC多孔管及管件(外包土工布一层) DN50 (3) 连接形式:粘接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 0.5 | 26.94 | 13.47 | 0 | |
| 1-3-1-2-9 | 031004014016 | 给、排水附(配)件 | (1) 名称:成品PVC地漏 (2) 型号、规格:DN100 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 27 | 70.63 | 1907.01 | 0 | |
| 1-3-1-2-10 | 031004014017 | 给、排水附(配)件 | (1) 名称:成品PVC地漏 (2) 型号、规格:DN75 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 80 | 59.25 | 4740 | 0 | |
| 1-3-1-2-11 | 031004014018 | 给、排水附(配)件 | (1) 名称:成品PVC地漏 (2) 型号、规格:DN50 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 1 | 31.35 | 31.35 | 0 | |
| 1-3-1-2-12 | 031004014019 | 给、排水附(配)件 | (1) 名称:阀门箱地漏 (2) 型号、规格:DN100成品PVC地漏 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 17 | 70.63 | 1200.71 | 0 | |
| 1-3-1-2-13 | 040101002014 | 挖沟槽土方 | (1) 名称:土方开挖 (2) 土壤类别:综合考虑 (3) 挖土深度:综合考虑 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 153.3 | 11.15 | 1709.3 | 0 | |
| 1-3-1-2-14 | 010103001021 | 垫层 | (1) 名称:砂砾垫层 (2) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 17.28 | 382.81 | 6614.96 | 0 | |
| 1-3-1-2-15 | 040103001014 | 回填方 | (1) 名称:土方回填 (2) 密实度要求:综合考虑 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 136.03 | 23.25 | 3162.7 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 56 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|---------|---|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-1-2-16 | 010103002016 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:综合考虑 (2)场内外运输:综合考虑 (3)弃土运距:弃土运距综合考虑 (4)出土坡道:综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 17.28 | 130 | 2246.4 | 0 | |
| 1-3-2 | | T2景观给排水 | | | | | 132123.24 | 0 | |
| 1-3-2-1 | | T2景观给水 | | | | | 79836.56 | 0 | |
| 1-3-2-1-1 | 031001006088 | 塑料管 | (1)安装部位:灌溉给水 (2)材质、规格:PE给水管及管件 DN50 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道消毒、冲洗 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 187.01 | 32 | 5984.32 | 0 | |
| 1-3-2-1-2 | 031001006089 | 塑料管 | (1)安装部位:灌溉给水 (2)材质、规格:PE给水管及管件 DN40 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道消毒、冲洗 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 62.42 | 26.27 | 1639.77 | 0 | |
| 1-3-2-1-3 | 031001006090 | 塑料管 | (1)安装部位:灌溉给水 (2)材质、规格:PE给水管及管件 DN32 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道消毒、冲洗 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 227.92 | 15.97 | 3639.88 | 0 | |
| 1-3-2-1-4 | 031001006091 | 塑料管 | (1)安装部位:灌溉给水 (2)材质、规格:PE给水管及管件 DN25 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道消毒、冲洗 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 278.82 | 14.06 | 3920.21 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 57 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|--------|--|------|------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-2-1-5 | 031001006092 | 塑料管 | (1) 安装部位:灌溉给水 (2) 材质、规格:PE给水管及管件 DN20 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 27.6 | 12.48 | 344.45 | 0 | |
| 1-3-2-1-6 | 050103002008 | 喷灌配件安装 | (1) 名称:快速取水器(铜材质) (2) 规格:DN20 (3) 箱/钵外型尺寸:成品PE阀门箱,尺寸与快速取水器配套即可 (4) 井盖要求:D150mm环形抽取式井盖、外刷防紫外线涂料,绿色 (5) 包含截止阀、取水器支架、卡箍、扎带、直径30-40mm碎石层、外螺纹接头、异径三通等一切附件 (6) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 11 | 241.42 | 2655.62 | 0 | |
| 1-3-2-1-7 | 031003001050 | 螺纹阀门 | (1) 名称:自动排气阀(含截止阀) (2) 材质:铜 (3) 规格、压力等级:DN15 (4) 连接形式:螺纹连接 (5) 满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 106.14 | 106.14 | 0 | |
| 1-3-2-1-8 | 031003001051 | 螺纹阀门 | (1) 名称:电磁阀 (2) 规格型号:P150-23-56 DN32 (3) 连接形式:螺纹连接 (4) 含NS-1419G方形阀箱,带上锁螺栓 (5) 满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 736.16 | 736.16 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 58 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|----------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-2-1-9 | 031003001052 | 螺纹阀门 | (1)名称:电磁阀 (2)规格型号:P150-23-56 DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含NS-1419G方形阀箱,带上锁螺栓 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 9 | 1189.6 | 10706.4 | 0 | |
| 1-3-2-1-10 | 031003001053 | 螺纹阀门 | (1)类型:球阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 132.43 | 132.43 | 0 | |
| 1-3-2-1-11 | 031003001054 | 螺纹阀门 | (1)类型:球阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 9 | 231.66 | 2084.94 | 0 | |
| 1-3-2-1-12 | 031003008018 | 除污器(过滤器) | (1)名称:Y型过滤器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 组 | 1 | 214.08 | 214.08 | 0 | |
| 1-3-2-1-13 | 031003008019 | 除污器(过滤器) | (1)名称:Y型过滤器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 组 | 9 | 281.51 | 2533.59 | 0 | |
| 1-3-2-1-14 | 031003001055 | 螺纹阀门 | (1)类型:倒流防止器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 3 | 527.99 | 1583.97 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 59 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|------|---|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-2-1-15 | 031003001056 | 螺纹阀门 | (1)类型:倒流防止器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 4 | 993.1 | 3972.4 | 0 | |
| 1-3-2-1-16 | 031003013013 | 水表 | (1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)附件配置:含表前阀 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 组 | 3 | 450.8 | 1352.4 | 0 | |
| 1-3-2-1-17 | 031003013014 | 水表 | (1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)附件配置:含表前阀 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 组 | 4 | 1692.24 | 6768.96 | 0 | |
| 1-3-2-1-18 | 031003005025 | 喷头 | (1)名称:地埋式伸缩散射喷头 (2)570Z-4P-TVAN 12(工作压力:0.2MPa, 半圆流量:0.34m³/h, 射程:3.6m, 布置间距:3.5m) (3)含千秋架 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 77 | 57.04 | 4392.08 | 0 | |
| 1-3-2-1-19 | 031003005026 | 喷头 | (1)名称:地埋式伸缩散射喷头 (2)570Z-4P-TVAN 15(工作压力:0.2MPa, 半圆流量:0.43m³/h, 射程:4.5m, 布置间距:4.5m) (3)含千秋架 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 15 | 57.04 | 855.6 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 60 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|--------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-2-1-20 | 031003005027 | 喷头 | (1)名称:地埋式伸缩矩形喷头 (2)570Z-4P-4SST(工作压力:0.2MPa,流量:0.2m³/h,矩形射程:1.2×9.0m,布置间距:4.5m) (3)含千秋架 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 25 | 57.04 | 1426 | 0 | |
| 1-3-2-1-21 | 040101002015 | 挖沟槽土方 | (1)名称:土方开挖 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m³ | 196.13 | 11.15 | 2186.85 | 0 | |
| 1-3-2-1-22 | 010103001022 | 垫层 | (1)名称:砂砾垫层 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m³ | 36.85 | 382.81 | 14106.55 | 0 | |
| 1-3-2-1-23 | 040103001015 | 回填方 | (1)名称:土方回填 (2)密实度要求:综合考虑 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m³ | 159.28 | 23.25 | 3703.26 | 0 | |
| 1-3-2-1-24 | 010103002017 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:综合考虑 (2)场内外运输:综合考虑 (3)弃土运距:弃土运距综合考虑 (4)出土坡道:综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m³ | 36.85 | 130 | 4790.5 | 0 | |
| 1-3-2-2 | | T2景观排水 | | | | | 52286.68 | 0 | |
| 1-3-2-2-1 | 031001006093 | 塑料管 | (1)安装部位:室外 (2)材质、规格:UPVC排水管及管件 DN100 (3)连接形式:粘接 (4)闭水试验 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 50.34 | 33.18 | 1670.28 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 61 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|------|---|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-2-2-2 | 031001006094 | 塑料管 | (1) 安装部位: 室外 (2) 材质、规格: UPVC 排水管及管件 DN75 (3) 连接形式: 粘接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 201.49 | 23.39 | 4712.85 | 0 | |
| 1-3-2-2-3 | 031001006095 | 塑料管 | (1) 安装部位: 室外 (2) 材质、规格: UPVC 排水管及管件 DN50 (3) 连接形式: 粘接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 69.69 | 21.96 | 1530.39 | 0 | |
| 1-3-2-2-4 | 031001006096 | 塑料管 | (1) 安装部位: 室外 (2) 材质、规格: PVC 排水盲管及管件(上半部分穿Φ10孔@100, 外包无纺布一层) Φ100 (3) 连接形式: 粘接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 383.72 | 34.9 | 13391.83 | 0 | |
| 1-3-2-2-5 | 031001006097 | 塑料管 | (1) 安装部位: 室外 (2) 材质、规格: PVC 多孔管及管件(外包土工布一层) DN100 (3) 连接形式: 粘接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 7 | 39.34 | 275.38 | 0 | |
| 1-3-2-2-6 | 031001006098 | 塑料管 | (1) 安装部位: 室外 (2) 材质、规格: PVC 多孔管及管件(外包土工布一层) DN75 (3) 连接形式: 粘接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 49 | 30.35 | 1487.15 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 62 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-----------|---|------|--------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-2-2-7 | 031001006099 | 塑料管 | (1) 安装部位:室外 (2) 材质、规格:PVC多孔管及管件(外包土工布一层) DN50 (3) 连接形式:粘接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 24.5 | 26.94 | 660.03 | 0 | |
| 1-3-2-2-8 | 031004014020 | 给、排水附(配)件 | (1) 名称:成品PVC地漏 (2) 型号、规格:DN100 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 14 | 70.63 | 988.82 | 0 | |
| 1-3-2-2-9 | 031004014021 | 给、排水附(配)件 | (1) 名称:成品PVC地漏 (2) 型号、规格:DN75 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 98 | 59.25 | 5806.5 | 0 | |
| 1-3-2-2-10 | 031004014022 | 给、排水附(配)件 | (1) 名称:成品PVC地漏 (2) 型号、规格:DN50 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 49 | 31.35 | 1536.15 | 0 | |
| 1-3-2-2-11 | 031004014023 | 给、排水附(配)件 | (1) 名称:阀门箱地漏 (2) 型号、规格:DN100成品PVC地漏 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 21 | 70.63 | 1483.23 | 0 | |
| 1-3-2-2-12 | 040101002016 | 挖沟槽土方 | (1) 名称:土方开挖 (2) 土壤类别:综合考虑 (3) 挖土深度:综合考虑 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 222.26 | 11.15 | 2478.2 | 0 | |
| 1-3-2-2-13 | 010103001023 | 垫层 | (1) 名称:砂砾垫层 (2) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 22.67 | 382.81 | 8678.3 | 0 | |
| 1-3-2-2-14 | 040103001016 | 回填方 | (1) 名称:土方回填 (2) 密实度要求:综合考虑 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 199.59 | 23.25 | 4640.47 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 63 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|---------|---|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-2-2-15 | 010103002018 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:综合考虑 (2)场内外运输:综合考虑 (3)弃土运距:弃土运距综合考虑 (4)出土坡道:综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 22.67 | 130 | 2947.1 | 0 | |
| 1-3-3 | | T3景观给排水 | | | | | 76561.09 | 0 | |
| 1-3-3-1 | | T3景观给水 | | | | | 61235.90 | 0 | |
| 1-3-3-1-1 | 031001006100 | 塑料管 | (1)安装部位:灌溉给水 (2)材质、规格:PE给水管及管件 DN65 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道消毒、冲洗 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 6.87 | 39.13 | 268.82 | 0 | |
| 1-3-3-1-2 | 031001006101 | 塑料管 | (1)安装部位:灌溉给水 (2)材质、规格:PE给水管及管件 DN50 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道消毒、冲洗 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 212.9 | 32 | 6812.8 | 0 | |
| 1-3-3-1-3 | 031001006102 | 塑料管 | (1)安装部位:灌溉给水 (2)材质、规格:PE给水管及管件 DN40 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道消毒、冲洗 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 54.67 | 26.27 | 1436.18 | 0 | |
| 1-3-3-1-4 | 031001006103 | 塑料管 | (1)安装部位:灌溉给水 (2)材质、规格:PE给水管及管件 DN32 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道消毒、冲洗 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 134.51 | 15.97 | 2148.12 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 64 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|--------|--|------|--------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-3-1-5 | 031001006104 | 塑料管 | (1) 安装部位:灌溉给水 (2) 材质、规格:PE给水管及管件 DN25 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 216.16 | 14.06 | 3039.21 | 0 | |
| 1-3-3-1-6 | 031001006105 | 塑料管 | (1) 安装部位:灌溉给水 (2) 材质、规格:PE给水管及管件 DN20 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 19.8 | 12.48 | 247.1 | 0 | |
| 1-3-3-1-7 | 050103002009 | 喷灌配件安装 | (1) 名称:快速取水器(铜材质) (2) 规格:DN20 (3) 箱/钵外型尺寸:成品PE阀门箱,尺寸与快速取水器配套即可 (4) 井盖要求:D150mm环形抽取式井盖、外刷防紫外线涂料,绿色 (5) 包含截止阀、取水器支架、卡箍、扎带、直径30-40mm碎石层、外螺纹接头、异径三通等一切附件 (6) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 12 | 241.53 | 2898.36 | 0 | |
| 1-3-3-1-8 | 031003001057 | 螺纹阀门 | (1) 名称:自动排气阀(含截止阀) (2) 材质:铜 (3) 规格、压力等级:DN15 (4) 连接形式:螺纹连接 (5) 满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 106.14 | 106.14 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 65 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|--------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-3-1-9 | 031003001058 | 螺纹阀门 | (1)名称:电磁阀 (2)规格型号:P150-23-56 DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含NS-1419G方形阀箱,带上锁螺栓 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 4 | 736.16 | 2944.64 | 0 | |
| 1-3-3-1-10 | 031003001059 | 螺纹阀门 | (1)名称:电磁阀 (2)规格型号:P150-23-56 DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含NS-1419G方形阀箱,带上锁螺栓 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 4 | 1189.6 | 4758.4 | 0 | |
| 1-3-3-1-11 | 031003001060 | 螺纹阀门 | (1)类型:球阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 4 | 132.43 | 529.72 | 0 | |
| 1-3-3-1-12 | 031003001061 | 螺纹阀门 | (1)类型:球阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 4 | 231.66 | 926.64 | 0 | |
| 1-3-3-1-13 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:闸阀 (2)材质:球墨铸铁 (3)规格、压力等级:DN65 (4)连接形式:法兰连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 686.64 | 686.64 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 66 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|----------|---|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-3-1-14 | 031003008020 | 除污器(过滤器) | (1)名称:Y型过滤器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 组 | 4 | 214.08 | 856.32 | 0 | |
| 1-3-3-1-15 | 031003008021 | 除污器(过滤器) | (1)名称:Y型过滤器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 组 | 4 | 281.51 | 1126.04 | 0 | |
| 1-3-3-1-16 | 031003001062 | 螺纹阀门 | (1)类型:倒流防止器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 527.99 | 527.99 | 0 | |
| 1-3-3-1-17 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:倒流防止器 (2)材质:球墨铸铁 (3)规格、压力等级:DN65 (4)连接形式:法兰连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 3124.74 | 3124.74 | 0 | |
| 1-3-3-1-18 | 031003013015 | 水表 | (1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)附件配置:含表前阀 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 组 | 4 | 450.8 | 1803.2 | 0 | |
| 1-3-3-1-19 | 031003013016 | 水表 | (1)名称:水平式远传水表 (2)型号、规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 组 | 1 | 1755.24 | 1755.24 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 67 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-3-1-20 | 031003005028 | 喷头 | (1)名称:地埋式伸缩 散射喷头 (2)570Z-4P-TVAN 12(工作压力 :0.2MPa, 半圆流量 :0.34m3/h, 射程 :3.6m, 布置间距 :3.5m) (3)含千秋架 (4)满足招标文件、 设计及相关规范要求 | 个 | 37 | 57.04 | 2110.48 | 0 | |
| 1-3-3-1-21 | 031003005029 | 喷头 | (1)名称:地埋式伸缩 散射喷头 (2)570Z-4P-TVAN 15(工作压力 :0.2MPa, 半圆流量 :0.43m3/h, 射程 :4.5m, 布置间距 :4.5m) (3)含千秋架 (4)满足招标文件、 设计及相关规范要求 | 个 | 3 | 57.04 | 171.12 | 0 | |
| 1-3-3-1-22 | 031003005030 | 喷头 | (1)名称:地埋式伸缩 矩形喷头 (2)570Z-4P-4SST(工 作压力:0.2MPa, 流量 :0.2m3/h, 矩形射程 :1.2×9.0m, 布置间 距:4.5m) (3)含千秋架 (4)满足招标文件、 设计及相关规范要求 | 个 | 39 | 57.04 | 2224.56 | 0 | |
| 1-3-3-1-23 | 040101002017 | 挖沟槽土方 | (1)名称:土方开挖 (2)土壤类别:综合考 虑 (3)挖土深度:综合考 虑 (4)满足招标文件、 设计文件及相关规范 要求 | m3 | 163.82 | 11.15 | 1826.59 | 0 | |
| 1-3-3-1-24 | 010103001024 | 垫层 | (1)名称:砂砾垫层 (2)满足招标文件、 设计文件及相关规范 要求 | m3 | 30.84 | 382.81 | 11805.86 | 0 | |
| 1-3-3-1-25 | 040103001017 | 回填方 | (1)名称:土方回填 (2)密实度要求:综合 考虑 (3)满足招标文件、 设计文件及相关规范 要求 | m3 | 132.98 | 23.25 | 3091.79 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 68 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|--------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-3-1-26 | 010103002019 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:综合考虑 (2)场内外运输:综合考虑 (3)弃土运距:弃土运距综合考虑 (4)出土坡道:综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 30.84 | 130 | 4009.2 | 0 | |
| 1-3-3-2 | | T3景观排水 | | | | | 15325.19 | 0 | |
| 1-3-3-2-1 | 031001006106 | 塑料管 | (1)安装部位:室外 (2)材质、规格:UPVC排水管及管件 DN100 (3)连接形式:粘接 (4)闭水试验 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 7.9 | 33.18 | 262.12 | 0 | |
| 1-3-3-2-2 | 031001006107 | 塑料管 | (1)安装部位:室外 (2)材质、规格:UPVC排水管及管件 DN75 (3)连接形式:粘接 (4)闭水试验 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 48.5 | 23.39 | 1134.42 | 0 | |
| 1-3-3-2-3 | 031001006108 | 塑料管 | (1)安装部位:室外 (2)材质、规格:PVC排水盲管及管件(上半部分穿 $\phi 10$ 孔 $\phi 100$,外包无纺布一层) (3)连接形式:粘接 (4)闭水试验 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 121.65 | 34.9 | 4245.59 | 0 | |
| 1-3-3-2-4 | 031001006109 | 塑料管 | (1)安装部位:室外 (2)材质、规格:PVC多孔管及管件(外包土工布一层) DN75 (3)连接形式:粘接 (4)闭水试验 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 28.5 | 30.35 | 864.98 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 69 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-----------|---|------|-------|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-3-2-5 | 031004014024 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:成品PVC地漏 (2)型号、规格:DN75 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 57 | 59.25 | 3377.25 | 0 | |
| 1-3-3-2-6 | 031004014025 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:阀门箱地漏 (2)型号、规格:DN100成品PVC地漏 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 20 | 70.63 | 1412.6 | 0 | |
| 1-3-3-2-7 | 040101002018 | 挖沟槽土方 | (1)名称:土方开挖 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 55.62 | 11.15 | 620.16 | 0 | |
| 1-3-3-2-8 | 010103001025 | 垫层 | (1)名称:砂砾垫层 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 4.32 | 382.81 | 1653.74 | 0 | |
| 1-3-3-2-9 | 040103001018 | 回填方 | (1)名称:土方回填 (2)密实度要求:综合考虑 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 51.3 | 23.25 | 1192.73 | 0 | |
| 1-3-3-2-10 | 010103002020 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:综合考虑 (2)场内外运输:综合考虑 (3)弃土运距:弃土运距综合考虑 (4)出土坡道:综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 4.32 | 130 | 561.6 | 0 | |
| 2 | | 水景给排水 | | | | | 2450866.97 | 0 | |
| 2-1 | | 音乐喷泉 | | | | | 2278978.75 | 0 | |
| 2-1-1 | | 机房 | | | | | 102214.41 | 0 | |
| 2-1-1-1 | 030109011001 | 潜水泵 | (1)名称:机房潜污泵安装(甲供材) (2)包含潜污泵安装的所有工作内容 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 台 | 2 | 1099.86 | 2199.72 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 70 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|------|--|------|-----|----------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-1-2 | 030109001001 | 离心式泵 | (1) 名称:过滤循环泵(自带毛发收集器) (2) 规格:N=2.2Kw/220V, Q=27.2m3/h, H=15m (3) 附件:含阀门、软接头、止回阀、支架、压力表等 (4) 其他:设备底座与基础间灌浆、接地、抗震措施 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 台 | 2 | 5767.53 | 11535.06 | 0 | |
| 2-1-1-3 | 030113015001 | 过滤器 | (1) 名称:过滤砂缸 (2) 规格:Φ1200, 玻璃纤维材质 (3) 含阀门、石英砂滤料等 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 台 | 1 | 10161.21 | 10161.21 | 0 | |
| 2-1-1-4 | 040602019001 | 加药设备 | (1) 名称:絮凝剂投药泵 (2) 规格:投药量 0~9L/hr, 0.04KW/220V (3) 附件:含阀门、配件、龙头、投药桶等 (4) 其他:设备底座与基础间灌浆、接地、抗震措施 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 套 | 1 | 1981.66 | 1981.66 | 0 | |
| 2-1-1-5 | 040602019002 | 加药设备 | (1) 名称:消毒剂投药泵 (2) 规格:投药量 0~9L/hr, 0.04KW/220V (3) 附件:含阀门、配件、龙头、投药桶等 (4) 其他:设备底座与基础间灌浆、接地、抗震措施 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 套 | 1 | 1981.66 | 1981.66 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 71 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|---------|---|------|-------|----------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-1-6 | 040602019003 | 加药设备 | (1)名称:PH调整剂投药泵 (2)规格:投药量0~9L/hr, 0.04KW/220V (3)附件:含阀门、配件、龙头、投药桶等 (4)其他:设备底座与基础间灌浆、接地、抗震措施 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 套 | 1 | 1981.66 | 1981.66 | 0 | |
| 2-1-1-7 | 030605001001 | 过程分析仪表 | (1)名称:水质监测仪 (2)监测CL/PH (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 套 | 1 | 11351.43 | 11351.43 | 0 | |
| 2-1-1-8 | 031006013001 | 消毒器、消毒锅 | (1)名称:紫外线消毒器 (2)附件:含阀门、法兰、控制电箱 (3)型号:中压,过滤流量27.2m3/h (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 台 | 1 | 7980.22 | 7980.22 | 0 | |
| 2-1-1-9 | 031006015001 | 水箱 | (1)材质、类型:不锈钢均衡水箱 (2)型号、规格:4*2*3(H) 304不锈钢 (3)附件:水箱槽钢底座、拉筋、透气帽、水位计、法兰、溢流喇叭口、通气管、防止旋流器、爬梯等 (4)冲洗、消毒 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 台 | 1 | 38816.9 | 38816.9 | 0 | |
| 2-1-1-10 | 031001006110 | 塑料管 | 1. 材质、规格:UPVC塑料给水管 DN150(含管件) 2. 连接形式:粘接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 16.24 | 149.57 | 2429.02 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 72 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|------|---|------|-------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-1-11 | 031001006111 | 塑料管 | 1. 材质、规格:UPVC 塑料给水管 DN80(含管件) 2. 连接形式:粘接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 1 | 69.36 | 69.36 | 0 | |
| 2-1-1-12 | 031001006112 | 塑料管 | 1. 材质、规格:UPVC 塑料给水管 DN65(含管件) 2. 连接形式:粘接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 29.23 | 62.38 | 1823.37 | 0 | |
| 2-1-1-13 | 031001006113 | 塑料管 | 1. 材质、规格:UPVC 塑料给水管 DN50(含管件) 2. 连接形式:粘接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 9.09 | 53.53 | 486.59 | 0 | |
| 2-1-1-14 | 031001006114 | 塑料管 | 1. 材质、规格:UPVC 塑料给水管 DN25(含管件) 2. 连接形式:粘接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 5.07 | 26.01 | 131.87 | 0 | |
| 2-1-1-15 | 031001006115 | 塑料管 | 1. 材质、规格:UPVC 塑料排水管 DN150(含管件) 2. 连接形式:粘接 3. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 3.43 | 113.66 | 389.85 | 0 | |
| 2-1-1-16 | 031001006116 | 塑料管 | 1. 材质、规格:UPVC 塑料排水管 DN100(含管件) 2. 连接形式:粘接 3. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 3.26 | 71.89 | 234.36 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 73 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|--------|--|------|-------|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-1-17 | 031001006117 | 塑料管 | 1. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN80(含管件) 2. 连接形式:粘接 3. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 6 | 57.12 | 342.72 | 0 | |
| 2-1-1-18 | 031001006118 | 塑料管 | 1. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75(含管件) 2. 连接形式:粘接 3. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 2.35 | 52.59 | 123.59 | 0 | |
| 2-1-1-19 | 031001006119 | 塑料管 | 1. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN65(含管件) 2. 连接形式:粘接 3. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 2.39 | 47.67 | 113.93 | 0 | |
| 2-1-1-20 | 031001006120 | 塑料管 | 1. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN50(含管件) 2. 连接形式:粘接 3. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 0.5 | 42.69 | 21.35 | 0 | |
| 2-1-1-21 | 031002001001 | 管道支架 | (1) 名称:弹性支架制作安装 (2) 配置:包括管道支架、管卡、加强支架、托钩供货及安装 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | kg | 35.83 | 18.19 | 651.75 | 0 | |
| 2-1-1-22 | 031201003001 | 金属结构刷油 | (1) 名称:管道支架除锈刷油 (2) 除锈级别:综合考虑 (3) 涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹防锈漆两道,面漆两道 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | kg | 35.83 | 2.38 | 85.28 | 0 | |
| 2-1-1-23 | 031003005031 | 塑料阀门 | (1) 类型:UPVC球阀 (2) 规格、压力等级:DN50 (3) 连接形式:粘接 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 4 | 69.48 | 277.92 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 74 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|----------|---|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-1-24 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:止回阀 (2)材质:球墨铸铁 (3)规格、压力等级:DN65 (4)连接形式:法兰连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 2 | 605.79 | 1211.58 | 0 | |
| 2-1-1-25 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)材质:球墨铸铁 (3)规格、压力等级:DN65 (4)连接形式:法兰连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 4 | 640.44 | 2561.76 | 0 | |
| 2-1-1-26 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | (1)类型:闸阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 3 | 344.58 | 1033.74 | 0 | |
| 2-1-1-27 | 031003002002 | 螺纹法兰阀门 | (1)类型:电磁阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 1058.58 | 1058.58 | 0 | |
| 2-1-1-28 | 031003008022 | 除污器(过滤器) | (1)类型:Y型过滤器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 组 | 1 | 377.13 | 377.13 | 0 | |
| 2-1-1-29 | 031002003001 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管 (2)穿管直径:DN150 (3)填料材质:包含孔洞预留及套管安装后封堵 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 493.08 | 493.08 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 75 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|------|--|------|-------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-1-30 | 031002003002 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管 (2)穿管直径:DN65 (3)填料材质:包含孔洞预留及套管安装后封堵 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 308.06 | 308.06 | 0 | |
| 2-1-2 | | 机房外 | | | | | 2176764.34 | 0 | |
| 2-1-2-1 | | 给水 | | | | | 2168764.10 | 0 | |
| 2-1-2-1-1 | 050306001001 | 喷泉管道 | (1)安装部位:音乐喷泉给水 (2)材质、规格:PE管及管件 DN150 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道消毒、冲洗 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 43.32 | 130.19 | 5639.83 | 0 | |
| 2-1-2-1-2 | 050306001002 | 喷泉管道 | (1)安装部位:音乐喷泉给水 (2)材质、规格:PE管及管件 DN100 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道消毒、冲洗 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 20.08 | 69.67 | 1398.97 | 0 | |
| 2-1-2-1-3 | 050306001003 | 喷泉管道 | (1)安装部位:音乐喷泉给水 (2)材质、规格:PE管及管件 DN80 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道消毒、冲洗 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 1.03 | 50.56 | 52.08 | 0 | |
| 2-1-2-1-4 | 050306001004 | 喷泉管道 | (1)安装部位:音乐喷泉给水 (2)材质、规格:PE管及管件 DN65 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道消毒、冲洗 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 63.11 | 39.13 | 2469.49 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 76 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|--------|--|------|-------|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-2-1-5 | 050306001005 | 喷泉管道 | (1) 安装部位: 音乐喷泉给水 (2) 材质、规格: PE管及管件 DN50 (3) 连接形式: 热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 70.5 | 32 | 2256 | 0 | |
| 2-1-2-1-6 | 050306001006 | 喷泉管道 | (1) 安装部位: 音乐喷泉给水 (2) 材质、规格: PE管及管件 DN40 (3) 连接形式: 热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 47.61 | 26.27 | 1250.71 | 0 | |
| 2-1-2-1-7 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | (1) 类型: 蝶阀 (2) 材质: 球墨铸铁 (3) 规格、压力等级: DN150 (4) 连接形式: 法兰连接 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 2 | 1427.06 | 2854.12 | 0 | |
| 2-1-2-1-8 | 031003002003 | 螺纹法兰阀门 | (1) 类型: 闸阀 (2) 材质: 铜 (3) 规格、压力等级: DN50 (4) 连接形式: 螺纹连接 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 344.58 | 344.58 | 0 | |
| 2-1-2-1-9 | 040504001004 | 砌筑井 | (1) 名称: 闸阀井 (2) 井盖: 井盖井座材质、大小等符合设计要求 (3) 规格: 05s502阀门井图集 (4) 含防坠网 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 1 | 3125.14 | 3125.14 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 77 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-----------|--|------|-----|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-2-1-10 | 040504001005 | 砌筑井 | (1)名称:蝶阀井 (2)井盖:井盖井座材质、大小等符合设计要求 (3)规格:05s502阀门井图集 (4)含防坠网 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 1 | 3478.94 | 3478.94 | 0 | |
| 2-1-2-1-11 | 031004014026 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:池底给水口 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 11 | 25.25 | 277.75 | 0 | |
| 2-1-2-1-12 | 031004014027 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:水池补水口 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 1 | 25.25 | 25.25 | 0 | |
| 2-1-2-1-13 | 031004014028 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:溢流回水口 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 18 | 325.47 | 5858.46 | 0 | |
| 2-1-2-1-14 | 050306005001 | 喷泉设备 | (1)设备品种:集束喷头 (2)设备规格、型号:Φ58*115,材质304,重量0.8kg (3)附件:含配套丝口、灯具、接线盒、不锈钢稳流支管等 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 套 | 273 | 1527.29 | 416950.17 | 0 | |
| 2-1-2-1-15 | 050306005002 | 喷泉设备 | (1)设备品种:波光喷头 (2)设备规格、型号:Q=4m3/hr; H=5m 接口尺寸DN40, 不锈钢材质, DC24V低压直流, 含驱动器及RGB七彩外控灯 (3)附件:含配套灯、电源、软管、不锈钢固定支架 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 套 | 10 | 6923.25 | 69232.5 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 78 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|------|---|------|------|----------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-2-1-16 | 030109011002 | 潜水泵 | (1)名称:旱喷低压泵 (2)规格:N=150W, Q=3m ³ /hr, H=4m; 不锈钢材质, 含驱动器, DMX512控制, 过滤网等 (3)其他:不锈钢角钢支架、抱箍、接地、抗震措施 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 台 | 273 | 5642.53 | 1540410.69 | 0 | |
| 2-1-2-1-17 | 030109011003 | 潜水泵 | (1)名称:波光喷泉供水泵 (2)规格:N=250W, Q=4m ³ /hr, H=5m; 不锈钢材质, 含驱动器, DMX512控制, 过滤网 (3)其他:不锈钢角钢支架、抱箍、接地、抗震措施 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 台 | 10 | 10192.53 | 101925.3 | 0 | |
| 2-1-2-1-18 | 031002003003 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管 (2)套管规格:Φ114 (3)填料材质:包含孔洞预留及套管安装后封堵 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 30 | 308.06 | 9241.8 | 0 | |
| 2-1-2-1-19 | 031002003004 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管 (2)套管规格:Φ219 (3)填料材质:包含孔洞预留及套管安装后封堵 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 4 | 493.08 | 1972.32 | 0 | |
| 2-1-2-2 | | 排水 | | | | | 8000.24 | 0 | |
| 2-1-2-2-1 | 050306001007 | 喷泉管道 | (1)安装部位:音乐喷泉排水 (2)材质、规格:PE管及管件 DN150 (3)连接形式:热熔连接 (4)闭水试验 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 2.35 | 72.57 | 170.54 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 79 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|--------|---|------|-------|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-2-2-2 | 050306001008 | 喷泉管道 | (1) 安装部位: 音乐喷泉排水 (2) 材质、规格: PE管及管件 DN100 (3) 连接形式: 热熔连接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 39.08 | 40.45 | 1580.79 | 0 | |
| 2-1-2-2-3 | 050306001009 | 喷泉管道 | (1) 安装部位: 音乐喷泉排水 (2) 材质、规格: PE管及管件 DN80 (3) 连接形式: 热熔连接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 3.45 | 33.04 | 113.99 | 0 | |
| 2-1-2-2-4 | 050306001010 | 喷泉管道 | (1) 安装部位: 音乐喷泉排水 (2) 材质、规格: PE管及管件 DN65 (3) 连接形式: 热熔连接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 1.37 | 24.82 | 34 | 0 | |
| 2-1-2-2-5 | 050306001011 | 喷泉管道 | (1) 安装部位: 音乐喷泉排水 (2) 材质、规格: PE管及管件 DN50 (3) 连接形式: 热熔连接 (4) 闭水试验 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 2.5 | 18.85 | 47.13 | 0 | |
| 2-1-2-2-6 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | (1) 类型: 闸阀 (2) 材质: 球墨铸铁 (3) 规格、压力等级: DN100 (4) 连接形式: 法兰连接 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 1012.53 | 1012.53 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 80 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-----------|---|------|-----|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-2-2-7 | 040504001006 | 砌筑井 | (1)名称:闸阀井 (2)井盖:井盖井座材质、大小等符合设计要求 (3)规格:05s502阀门井图集 (4)含防坠网 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 1 | 3125.14 | 3125.14 | 0 | |
| 2-1-2-2-8 | 031004014029 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:池底放空口 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 4 | 103.72 | 414.88 | 0 | |
| 2-1-2-2-9 | 031002003005 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管 (2)套管规格:Φ159 (3)填料材质:包含孔洞预留及套管安装后封堵 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 4 | 375.31 | 1501.24 | 0 | |
| 2-2 | | 水屏风 | | | | | 171888.22 | 0 | |
| 2-2-1 | | 机房 | | | | | 39915.01 | 0 | |
| 2-2-1-1 | 030109011004 | 潜水泵 | (1)名称:机房潜污泵安装(甲供材) (2)包含潜污泵安装的所有工作内容 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 台 | 2 | 1099.86 | 2199.72 | 0 | |
| 2-2-1-2 | 030109001002 | 离心式泵 | (1)名称:过滤循环泵(自带毛发收集器) (2)规格:N=1.125Kw/220V, Q=12.4m³/h, H=15m (3)附件:含阀门、软接头、止回阀、支架、压力表等 (4)其他:设备底座与基础间灌浆、接地、抗震措施 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 台 | 2 | 5257.53 | 10515.06 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 81 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|------|---|------|-------|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-1-3 | 030113015002 | 过滤器 | (1)名称:过滤砂缸 (2)规格:Φ800,玻璃纤维材质 (3)含阀门、石英砂滤料 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 台 | 1 | 7973.01 | 7973.01 | 0 | |
| 2-2-1-4 | 030113015003 | 过滤器 | (1)名称:高精度过滤器 (2)规格:过滤流量12.4m3/h (3)附近:含阀门、滤芯 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 台 | 2 | 3864.99 | 7729.98 | 0 | |
| 2-2-1-5 | 040602019004 | 加药设备 | (1)名称:管式投药器 (2)规格:9Lb (3)附件:含阀门、配件 (4)其他:设备底座与基础间灌浆、接地、抗震措施 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 套 | 1 | 1781.66 | 1781.66 | 0 | |
| 2-2-1-6 | 031001006121 | 塑料管 | 1.材质、规格:UPVC塑料给水管 DN65(含管件) 2.连接形式:粘接 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 45.57 | 62.38 | 2842.66 | 0 | |
| 2-2-1-7 | 031001006122 | 塑料管 | 1.材质、规格:UPVC塑料给水管 DN50(含管件) 2.连接形式:粘接 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 55.39 | 53.53 | 2965.03 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 82 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|--------|---|------|-------|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-1-8 | 031001006123 | 塑料管 | 1. 材质、规格:UPVC 塑料给水管 DN40(含管件) 2. 连接形式:粘接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 4.07 | 36.93 | 150.31 | 0 | |
| 2-2-1-9 | 031001006124 | 塑料管 | 1. 材质、规格:UPVC 塑料排水管 DN65(含管件) 2. 连接形式:粘接 3. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 2.14 | 47.67 | 102.01 | 0 | |
| 2-2-1-10 | 031002001002 | 管道支架 | (1) 名称:弹性支架制作安装 (2) 配置:包括管道支架、管卡、加强支架、托钩供货及安装 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | kg | 35.83 | 18.19 | 651.75 | 0 | |
| 2-2-1-11 | 031201003002 | 金属结构刷油 | (1) 名称:管道支架除锈刷油 (2) 除锈级别:综合考虑 (3) 涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹防锈漆两道,面漆两道 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | kg | 35.83 | 2.38 | 85.28 | 0 | |
| 2-2-1-12 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | (1) 类型:蝶阀 (2) 材质:球墨铸铁 (3) 规格、压力等级:DN65 (4) 连接形式:法兰连接 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 640.44 | 640.44 | 0 | |
| 2-2-1-13 | 031003005032 | 塑料阀门 | (1) 类型:UPVC球阀 (2) 规格、压力等级:DN40 (3) 连接形式:粘接 (4) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 6 | 53.25 | 319.5 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 83 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|--------|--|------|------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-1-14 | 031003005033 | 塑料阀门 | (1)类型:UPVC球阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:粘接 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 6 | 69.48 | 416.88 | 0 | |
| 2-2-1-15 | 031003001063 | 螺纹阀门 | (1)名称:止回阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 309.93 | 309.93 | 0 | |
| 2-2-1-16 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:止回阀 (2)材质:球墨铸铁 (3)规格、压力等级:DN65 (4)连接形式:法兰连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 605.79 | 605.79 | 0 | |
| 2-2-1-17 | 031002003006 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管 (2)套管规格:Φ114 (3)填料材质:包含孔洞预留及套管安装后封堵 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 308.06 | 308.06 | 0 | |
| 2-2-1-18 | 031002003007 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管 (2)套管规格:Φ121 (3)填料材质:包含孔洞预留及套管安装后封堵 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 317.94 | 317.94 | 0 | |
| 2-2-2 | | 机房外 | | | | | 131973.21 | 0 | |
| 2-2-2-1 | | 给水 | | | | | 126888.10 | 0 | |
| 2-2-2-1-1 | 050306001012 | 喷泉管道 | (1)安装部位:水屏风给水 (2)材质、规格:PE管及管件 DN80 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道消毒、冲洗 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 4.28 | 50.56 | 216.4 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 84 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-----------|--|------|-------|----------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-2-1-2 | 050306001013 | 喷泉管道 | (1) 安装部位:水屏风给水 (2) 材质、规格:PE管及管件 DN65 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 23.23 | 39.13 | 908.99 | 0 | |
| 2-2-2-1-3 | 050306001014 | 喷泉管道 | (1) 安装部位:水屏风给水 (2) 材质、规格:PE管及管件 DN50 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 40.91 | 32 | 1309.12 | 0 | |
| 2-2-2-1-4 | 050306001015 | 喷泉管道 | (1) 安装部位:水屏风给水 (2) 材质、规格:PE管及管件 DN40 (3) 连接形式:热熔连接 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 40.56 | 26.27 | 1065.51 | 0 | |
| 2-2-2-1-5 | 031004014030 | 给、排水附(配)件 | (1) 名称:池壁给水口 (2) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 7 | 25.25 | 176.75 | 0 | |
| 2-2-2-1-6 | 031004014031 | 给、排水附(配)件 | (1) 名称:补水口 (2) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 1 | 25.25 | 25.25 | 0 | |
| 2-2-2-1-7 | 031004014032 | 给、排水附(配)件 | (1) 名称:回水口 (2) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 2 | 25.25 | 50.5 | 0 | |
| 2-2-2-1-8 | 050306005003 | 喷泉设备 | (1) 设备品种:定制水帘装置 (2) 设备规格、型号:包含水槽、喷头、电磁阀、调节阀及控制模块 (3) 具体要求详见图纸(含后期深化费用) (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 套 | 1 | 78979.88 | 78979.88 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 85 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|----------|--|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-2-1-9 | 030109011005 | 潜水泵 | (1)名称:水帘供水泵 (2)规格: :N=1.2KW/DC24V, Q=14m3/h, H=9m; 喷泉低压潜水泵, 不锈钢材质 (3)附件:含驱动器、过滤网、阀门 (4)其他:设备底座与基础间灌浆、基础支架、抱箍、接地、抗震措施 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 台 | 4 | 8842.53 | 35370.12 | 0 | |
| 2-2-2-1-10 | 031003002004 | 螺纹法兰阀门 | (1)类型:闸阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN40 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 3 | 270.5 | 811.5 | 0 | |
| 2-2-2-1-11 | 031003002005 | 螺纹法兰阀门 | (1)类型:电磁阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 748.25 | 748.25 | 0 | |
| 2-2-2-1-12 | 031003008023 | 除污器(过滤器) | (1)类型:Y型过滤器 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN40 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 组 | 1 | 355.55 | 355.55 | 0 | |
| 2-2-2-1-13 | 040504001007 | 砌筑井 | (1)名称:闸阀井 (2)井盖:井盖井座材质、大小等符合设计要求 (3)规格:05s502阀门井图集 (4)含防坠网 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 1 | 3125.14 | 3125.14 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 86 页, 共 87 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-----------|--|------|------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-2-1-14 | 031002003008 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管 (2)套管规格:Φ114 (3)填料材质:包含孔洞预留及套管安装后封堵 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 8 | 308.06 | 2464.48 | 0 | |
| 2-2-2-1-15 | 031002003009 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管 (2)套管规格:Φ121 (3)填料材质:包含孔洞预留及套管安装后封堵 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 2 | 317.94 | 635.88 | 0 | |
| 2-2-2-1-16 | 031002003010 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管 (2)套管规格:Φ140 (3)填料材质:包含孔洞预留及套管安装后封堵 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 2 | 322.39 | 644.78 | 0 | |
| 2-2-2-2 | | 排水 | | | | | 5085.11 | 0 | |
| 2-2-2-2-1 | 050306001016 | 喷泉管道 | (1)安装部位:水屏风排水 (2)材质、规格:PE管及管件 DN100 (3)连接形式:热熔连接 (4)闭水试验 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 2.27 | 40.45 | 91.82 | 0 | |
| 2-2-2-2-2 | 050306001017 | 喷泉管道 | (1)安装部位:水屏风排水 (2)材质、规格:PE管及管件 DN65 (3)连接形式:热熔连接 (4)闭水试验 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 2.38 | 24.82 | 59.07 | 0 | |
| 2-2-2-2-3 | 031004014033 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:池底放空口 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 1 | 103.72 | 103.72 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 87 页，共 87 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-----------|--|------|-----|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-2-2-4 | 031004014034 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:溢水口 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 1 | 325.47 | 325.47 | 0 | |
| 2-2-2-2-5 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:闸阀 (2)材质:球墨铸铁 (3)规格、压力等级:DN65 (4)连接形式:法兰连接 (5)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 686.64 | 686.64 | 0 | |
| 2-2-2-2-6 | 040504001008 | 砌筑井 | (1)名称:闸阀井 (2)井盖:井盖井座材质、大小等符合设计要求 (3)规格:05s502阀门井图集 (4)含防坠网 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 座 | 1 | 3125.14 | 3125.14 | 0 | |
| 2-2-2-2-7 | 031002003011 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管 (2)套管规格:Φ121 (3)填料材质:包含孔洞预留及套管安装后封堵 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 317.94 | 317.94 | 0 | |
| 2-2-2-2-8 | 031002003012 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管 (2)套管规格:Φ159 (3)填料材质:包含孔洞预留及套管安装后封堵 (4)满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 375.31 | 375.31 | 0 | |
| 合计 | | | | | | | 4044236.66 | 0 | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|----------------------|------|-------------------------------|--------|-----|-------|--------|-----------|---------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 工程名称: 给排水工程 | | | | 标段: 招商局前海环卫中心（自贸时代中心）大区园林景观施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006001 | | | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 186.2 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | | | | | | | | | |
| 050013-7换 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 75 | 10m | 0.1 | 111.06 | 222.11 | 0 | 7.01 | 36.02 | 11.106 | 22.211 | 0 | 0.701 | | | | | | | | | |
| 030801-437 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 96.56 | 30.76 | 0 | 0 | 22.79 | 0.9656 | 0.3076 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 12.0716 | 22.5186 | 0 | 0.701 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 39.12110 | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.489 | 1 | | 0.49 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.009 | 3.77 | | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.01 | 6.57 | | 0.07 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.007 | 18.3 | | 0.13 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn75 | 个 | 0.111 | 1.96 | | 1.96 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.028 | 0.02 | | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PE给水管 DN65 PN=1.0MPa | m | 1.02 | 19.13 | | 19.51 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.08 | 3.77 | | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0014 | 4.3 | | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500 | | | | | | | | | | 0.001 | | | | | | | | | | |
| | 热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤63 | | | | | | | | | | 0.006 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006002 | | | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 212.79 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | | | | | | | | | |
| 050013-6换 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 63 | 10m | 0.1 | 99.1 | 173.44 | 0 | 5.58 | 30.85 | 9.91 | 17.344 | 0 | 0.558 | | | | | | | | | |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 | 0.1924 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 10.6552 | 17.5364 | 0 | 0.558 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 32.008200 | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.293 | 1 | | 0.29 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | 热熔焊机 焊接范围H (mm) H≤63 | 台班 | 0.004 | 111.61 | 0.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006005 | | | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 252.61 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 050013-3换 | 塑料管埋地安装(热熔)管外径(㎜以内) 32 | 10m | 0.1 | 70.05 | 38.35 | 0 | 3.35 | 17.56 | 7.005 | 3.835 | 0 | 0.335 | 1.756 | | | | | | | |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(㎜以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1736 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 7.7502 | 4.0274 | 0 | 0.335 | 1.9296 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 14.042200 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.10553 | 1.3785 | | 0.15 | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.3583 | 1.3565 | | 0.49 | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.08301 | 1.3691 | | 0.11 | | | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 1.818 | 1.3527 | | 2.46 | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 3.416 | 1.3306 | | 4.55 | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.054 | 3.77 | | 0.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.055 | 1 | | 0.06 | | | | | | | | | | | | |
| | | 漂白粉 | | kg | 0.0009 | 4.3 | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 砂轮机 Φ100mm | | 片 | 0.0048 | 6.57 | | 0.03 | | | | | | | | | | | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | | 片 | 0.0005 | 18.3 | | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn32 | | 个 | 0.092 | 4.1 | | 0.38 | | | | | | | | | | | | |
| | | 锯条 | | 根 | 0.015 | 0.77 | | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| | | PE给水管 DN25 PN=1.0MPa | | m | 1.02 | 3.27 | | 3.34 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | 热熔焊机 焊接范围H (mm) H≤63 | 台班 | 0.003 | 111.61 | 0.33 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006006 | | | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 46 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 050013-2换 | 塑料管埋地安装(热熔)管外径(㎜以内) 25 | 10m | 0.1 | 64.93 | 29.38 | 0 | 3.35 | 15.98 | 6.493 | 2.938 | 0 | 0.335 | 1.598 | | | | | | | |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(㎜以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1736 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 7.2382 | 3.1304 | 0 | 0.335 | 1.7716 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 12.4752 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.10553 | 1.3785 | | 0.15 | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.3583 | 1.3565 | | 0.49 | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.08301 | 1.3691 | | 0.11 | | | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 1.686 | 1.3527 | | 2.28 | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 3.166 | 1.3306 | | 4.21 | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.054 | 3.77 | | 0.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | 砂轮机 Φ100mm | | 片 | 0.0035 | 6.57 | | 0.02 | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.04 | 1 | | 0.04 | | | | | | | | | | | | |
| | | 漂白粉 | | kg | 0.0009 | 4.3 | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn25 | | 个 | 0.087 | 3.5 | | 0.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | 锯条 | | 根 | 0.009 | 0.62 | | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| | | PE给水管 DN20 PN=1.0MPa | | m | 1.02 | 2.5 | | 2.55 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | 热熔焊机 焊接范围H (mm) H≤63 | 台班 | 0.003 | 111.61 | 0.33 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006007 | | | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 10.21 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 050013-2换 | 塑料管埋地安装(热熔)管外径(㎜以内) 25 | 10m | 0.1 | 64.93 | 27.32 | 0 | 3.35 | 15.88 | 6.493 | 2.732 | 0 | 0.335 | 1.588 | | | | | | | |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(㎜以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1736 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 7.2382 | 2.9244 | 0 | 0.335 | 1.7616 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 12.259200 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 1.686 | 1.3527 | | 2.28 | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 3.166 | 1.3306 | | 4.21 | | | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.10553 | 1.3785 | | 0.15 | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.3583 | 1.3565 | | 0.49 | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.08301 | 1.3691 | | 0.11 | | | | | | | | | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn25 | | 个 | 0.087 | 3.5 | | 0.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | 砂轮机 Φ100mm | | 片 | 0.0035 | 6.57 | | 0.02 | | | | | | | | | | | | |
| | | 锯条 | | 根 | 0.009 | 0.62 | | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.054 | 3.77 | | 0.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.037 | 1 | | 0.04 | | | | | | | | | | | | |
| | | 漂白粉 | | kg | 0.0009 | 4.3 | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 滴灌管(含滴头) | | m | 1.02 | 2.3 | | 2.35 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|----|-------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|-----|-------|--|--|--|--|--|
| 费用明细 | | | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.01 | 7.49 | 0.07 | | | | | | | | | |
| | | | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 3.768 | 0.1 | 0.38 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003001 | | | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | | | | | |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[球墨铸铁闸阀DN65] | 个 | 1 | 108.67 | 488.45 | 0 | 38.59 | 50.93 | 108.67 | 488.45 | 0 | 38.59 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 108.67 | 488.45 | 0 | 38.59 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 686.64 | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 15.451 | 1.3785 | 21.3 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 52.313 | 1.3565 | 70.96 | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.982 | 1.3691 | 16.4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.18 | 6.24 | 1.12 | | | | | | | | | |
| | | | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | | | | | | | | |
| | | | | 氧气(工业用) | m3 | 0.04 | 19.58 | 0.78 | | | | | | | | | |
| | | | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 16.54 | 0.23 | | | | | | | | | |
| | | | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.42 | 7.06 | 2.97 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 1 | 0.9 | | | | | | | | | |
| | | | | 平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6 | 片 | 2 | 32.8 | 65.6 | | | | | | | | | |
| | | | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | | | | | | | | |
| | | | | 球墨铸铁闸阀 DN65 | 个 | 1 | 407 | 407 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.23 | 167.78 | 38.59 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003008001 | | | 项目名称 | 除污器(过滤器) | | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | | | | | |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[铜Y型过滤器DN40] | 个 | 1 | 27.36 | 218.76 | 0 | 0 | 16.96 | 27.36 | 218.76 | 0 | 0 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 27.36 | 218.76 | 0 | 0 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 263.08 | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 3.915 | 1.3785 | 5.4 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.216 | 1.3565 | 17.93 | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.947 | 1.3691 | 4.03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 锯条 | 根 | 0.23 | 0.77 | 0.18 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.36 | 1 | 0.36 | | | | | | | | | |
| | | | | 黑玛钢活接头 DN40 | 个 | 1.01 | 6.7 | 6.77 | | | | | | | | | |
| | | | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.008 | 7.49 | 0.06 | | | | | | | | | |
| | | | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 3.014 | 0.1 | 0.3 | | | | | | | | | |
| | | | | 铜Y型过滤器DN40 | 个 | 1.01 | 209 | 211.09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003008002 | | | 项目名称 | 除污器(过滤器) | | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 7 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | | | | | |
| 030802-6换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50[铜Y型过滤器DN50] | 个 | 1 | 28.84 | 234.59 | 0 | 0 | 18.08 | 28.84 | 234.59 | 0 | 0 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 28.84 | 234.59 | 0 | 0 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 281.51 | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 4.134 | 1.3785 | 5.7 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.895 | 1.3565 | 18.85 | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.134 | 1.3691 | 4.29 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 锯条 | 根 | 0.32 | 0.77 | 0.25 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.44 | 1 | 0.44 | | | | | | | | | |
| | | | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.01 | 7.49 | 0.07 | | | | | | | | | |
| | | | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 3.768 | 0.1 | 0.38 | | | | | | | | | |
| | | | | 黑玛钢活接头 DN50 | 个 | 1.01 | 10.14 | 10.24 | | | | | | | | | |
| | | | | 铜Y型过滤器DN50 | 个 | 1.01 | 221 | 223.21 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003008003 | | | 项目名称 | 除污器(过滤器) | | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | | | | | |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[球墨铸铁Y型过滤器DN65] | 个 | 1 | 108.67 | 357.45 | 0 | 38.59 | 44.38 | 108.67 | 357.45 | 0 | 38.59 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 108.67 | 357.45 | 0 | 38.59 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 549.09 | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 15.451 | 1.3785 | 21.3 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 52.313 | 1.3565 | 70.96 | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.982 | 1.3691 | 16.4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.18 | 6.24 | 1.12 | | | | | | | | | |
| | | | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | | | | | | | | |
| | | | | 氧气(工业用) | m3 | 0.04 | 19.58 | 0.78 | | | | | | | | | |
| | | | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 16.54 | 0.23 | | | | | | | | | |
| | | | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.42 | 7.06 | 2.97 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 1 | 0.9 | | | | | | | | | |
| | | | | 平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6 | 片 | 2 | 32.8 | 65.6 | | | | | | | | | |
| | | | | 球墨铸铁Y型过滤器 DN65 | 个 | 1 | 276 | 276 | | | | | | | | | |
| | | | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.23 | 167.78 | 38.59 | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|--------|----------|----------|-----|------------|---------|--|--|--|--|
| 费用明细 | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | | kg | 0.7 | 0.56 | 0.39 | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.08 | 1 | 0.08 | | | | | | | | | | |
| | | 西门箱地漏 | | 个 | 1 | 3.7 | | | | | | | | | | | |
| | | 焊接钢管 DN100 δ=4.0mm | | m | 0.1 | 46.41 | 4.64 | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040504001001 | | | 项目名称 | | 砌筑井 | | 计量单位 | | 座 | | 工程量 | 7 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 040403-50 | 圆形雨水检查井 砖砌井内径 φ (mm) 700 适用管径D (mm) 200≤D≤300 井深H (m) 1.20 | 座 | 1 | 534 | 1280.97 | 0 | 0.35 | 181.6 | 534 | 1280.97 | 0 | 0.35 | 181.6 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 534 | 1280.97 | 0 | 0.35 | 181.6 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 1996.92 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 159.085 | 1.3785 | | 219.3 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 231.994 | 1.3565 | | 314.7 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 煤焦沥青漆 | | kg | 0.49 | 18.29 | | 8.96 | | | | | | | | | |
| | | 塑钢踏步 | | kg | 3.636 | 6.29 | | 22.87 | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.169 | 3.77 | | 0.64 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 6.37 | 1 | | 6.37 | | | | | | | | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) | | 千块 | 0.482 | 800 | | 385.6 | | | | | | | | | |
| | | 铸铁井盖、井座 φ700mm重型 | | 套 | 1 | 580 | | 580 | | | | | | | | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M10 | | m3 | 0.302 | 421.54 | | 127.31 | | | | | | | | | |
| | | 水泥防水砂浆 1:2 | | m3 | 0.125 | 523.43 | | 65.43 | | | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.194 | 431.92 | | 83.79 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.025 | 14.19 | | 0.35 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040101002002 | | | 项目名称 | | 挖沟槽土方 | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | 1043.18 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 120001-25 | 履带式挖掘机 挖沟槽土方 | 1000m3 | 0.001 | 1746.27 | 0 | 0 | 5978.82 | 784.99 | 1.74627 | 0 | 0 | 5.97882 | 0.78499 | | | | |
| 120001-2 | 人工挖(沟)槽土方 深度H (m) H≤2 | 100m3 | 0.0007 | 3587.48 | 0 | 0 | 0 | 789.6 | 2.511236 | 0 | 0 | 0 | 0.55272 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.257506 | 0 | 0 | 5.97882 | 1.33771 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 11.5740360 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 2.828738 | 1.3785 | | 3.9 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P (kW) P=75 | | 台班 | 0.0002 | 1096.79 | | 0.22 | | | | | | | | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5 | | 台班 | 0.00568 | 1013.99 | | 5.76 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010103001004 | | | 项目名称 | | 垫层 | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | 252.71 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 040401-6 | 管道(渠)垫层 砂砾石 | 10m3 | 0.1 | 963.82 | 2495.7 | 0 | 29.68 | 338.91 | 96.382 | 249.57 | 0 | 2.968 | 33.891 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 96.382 | 249.57 | 0 | 2.968 | 33.891 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 382.81100 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 38.3886 | 1.3785 | | 52.92 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 32.0407 | 1.3565 | | 43.46 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | | m3 | 0.4292 | 207 | | 88.84 | | | | | | | | | |
| | | 砾石 40mm | | m3 | 1.021 | 155 | | 158.26 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 2.471 | 1 | | 2.47 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) E=250 | | 台班 | 0.0995 | 29.83 | | 2.97 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010103001005 | | | 项目名称 | | 回填方 | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | 467.38 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 120001-143 | 机械回填土 夯填 | 100m3 | 0.01 | 1418.52 | 5.84 | 0 | 549.68 | 349.35 | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 | | | | |
| 040401-6换 | 管道(渠)垫层 砂砾石 | 10m3 | 0.1 | 0 | 2470.99 | 0 | 0 | 123.55 | 0 | 247.099 | 0 | 0 | 12.355 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 14.1852 | 247.1574 | 0 | 5.4968 | 15.8485 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 282.687900 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 10.29032 | 1.3785 | | 14.19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | | m3 | 0.4292 | 207 | | 88.84 | | | | | | | | | |
| | | 砾石 40mm | | m3 | 1.021 | 155 | | 158.26 | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.0155 | 3.77 | | 0.06 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P (kW) P=90 | | 台班 | 0.00308 | 1246.16 | | 3.84 | | | | | | | | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | | 台班 | 0.00308 | 538.51 | | 1.66 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040103001002 | | | 项目名称 | | 回填方 | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | 323.08 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 120001-143 | 机械回填土 夯填 | 100m3 | 0.01 | 1418.52 | 5.84 | 0 | 549.68 | 349.35 | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|------|------|----------|--------|-----|------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010103002004 | | | 项目名称余方弃置 | | | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | 720.09 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | |
| 独立费 | 余方弃置 | m3 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 130.00 | | | | | | | | |
| 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006016 | | | 项目名称塑料管 | | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 31.83 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | |
| 050013-5换 | 塑料管埋地安装(热熔)管外径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 85.45 | 135.67 | 0 | 4.46 | 25.9 | 8.545 | 13.567 | 0 | 0.446 | 2.59 | | | | | | | | |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1736 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | 2.7636 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 26.259200 | | | | | | | | |
| 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006017 | | | 项目名称塑料管 | | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 34.9 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | |
| 050013-4换 | 塑料管埋地安装(热熔)管外径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 82.01 | 41.59 | 0 | 4.46 | 20.43 | 8.201 | 4.159 | 0 | 0.446 | 2.043 | | | | | | | | |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1736 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | 2.2166 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15.960200 | | | | | | | | |
| 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------------------------|------|------|------------|--------|---------|--------|--------|----------|---------|-------|-------|--------|
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.10553 | 1.3785 | 0.15 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.3583 | 1.3565 | 0.49 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.08301 | 1.3691 | 0.11 | | | | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 1.686 | 1.3527 | 2.28 | | | | | |
| | 技工人工费 | | | | 元 | 3.166 | 1.3306 | 4.21 | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.054 | 3.77 | 0.2 | | | | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | | | | 片 | 0.0035 | 6.57 | 0.02 | | | | | |
| | | 漂白粉 | | | | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.04 | 1 | 0.04 | | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn25 | | | | 个 | 0.087 | 3.5 | 0.3 | | | | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.009 | 0.62 | 0.01 | | | | | |
| | | PE给水管 DN20 PN=1.0MPa | | | | m | 1.02 | 2.5 | 2.55 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 热熔焊机机 焊接范围H(mm) H≤63 | | | | 台班 | 0.003 | 111.61 | 0.33 | | | | | | |
| 项目编码 | 031001001005 | | | 项目名称 | 镀锌钢管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 29.3 | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | 合价 | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-101换 | | 碳钢管道保护管制作安装 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 95.66 | 316.71 | 0 | 2.61 | 37.07 | 9.566 | 31.671 | 0 | 0.261 | 3.707 |
| 小计 | | | | | | | | | | 9.566 | 31.671 | 0 | 0.261 | 3.707 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 45.2050 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.3712 | 1.3785 | 1.89 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.6724 | 1.3565 | 6.34 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.977 | 1.3691 | 1.34 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 氧气 | | | | m3 | 0.0069 | 6.99 | 0.05 | | | | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.0023 | 16.54 | 0.04 | | | | | |
| | | 低碳钢焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | 0.0011 | 6.33 | 0.01 | | | | | |
| | | 钢丝 φ4.0mm | | | | kg | 0.0065 | 5.28 | 0.03 | | | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.044 | 7.36 | 0.32 | | | | | |
| | | 汽油 70#~90# | | | | kg | 0.0128 | 7.54 | 0.1 | | | | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | | | | 片 | 0.0005 | 4.27 | 0 | | | | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | | | | 片 | 0.0028 | 21.5 | 0.06 | | | | | |
| | | 锯条(各种规格) | | | | 根 | 0.013 | 0.77 | 0.01 | | | | | |
| | | 电 | | | | kWh | 0.0004 | 0.77 | 0 | | | | | |
| | | 钢丝刷子 | | | | 把 | 0.0181 | 16.5 | 0.3 | | | | | |
| | | 铁砂布 | | | | 张 | 0.0269 | 1.19 | 0.03 | | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.2623 | 1 | 0.26 | | | | | |
| | 埋地保护套管 DN50 | | | | m | 1.03 | 29.57 | 30.46 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M(t) M=5 | | | | 台班 | 0.0001 | 602.45 | 0.06 | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M(t) M=8 | | | | 台班 | 0.0001 | 704.67 | 0.07 | | | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400 | | | | 台班 | 0.0007 | 23.37 | 0.02 | | | | | |
| | | 直流电焊机 功率P(kW) P=20 | | | | 台班 | 0.0007 | 162.3 | 0.11 | | | | | |
| 项目编码 | 031001001006 | | | 项目名称 | 镀锌钢管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 26.62 | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | 合价 | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-101换 | | 碳钢管道保护管制作安装 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 95.66 | 237.81 | 0 | 2.61 | 33.12 | 9.566 | 23.781 | 0 | 0.261 | 3.312 |
| 小计 | | | | | | | | | | 9.566 | 23.781 | 0 | 0.261 | 3.312 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 36.92000 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.3712 | 1.3785 | 1.89 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.6724 | 1.3565 | 6.34 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.977 | 1.3691 | 1.34 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 氧气 | | | | m3 | 0.0069 | 6.99 | 0.05 | | | | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.0023 | 16.54 | 0.04 | | | | | |
| | | 低碳钢焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | 0.0011 | 6.33 | 0.01 | | | | | |
| | | 钢丝 φ4.0mm | | | | kg | 0.0065 | 5.28 | 0.03 | | | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.044 | 7.36 | 0.32 | | | | | |
| | | 汽油 70 | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|--------------|----|------------------------------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|---------|---------|--|--|--|--|
| 费用明细 | 材料 | | | 丝接件 | 个 | 1 | 1.85 | 1.85 | | | | | | | | |
| | | | | 钢球阀DN25 | 个 | 1.01 | 63 | 63.63 | | | | | | | | |
| | | | | 取水闸箱 | 个 | 1 | 11 | | | | | | | | | |
| | | | | 快速取水阀 DN20 (全铜) | 个 | 1 | 50 | 50 | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.24 | 1 | 0.24 | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 4.25 | 1 | 4.25 | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | 履带式推土机 功率P (kW) P=90 | 台班 | 0.00002 | 1246.16 | 0.02 | | | | | | | | |
| | | | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | 台班 | 0.00002 | 538.51 | 0.01 | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 031003001008 | | 项目名称 | | 蝶阀 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | | | | |
| 030802-19 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1 | 18.06 | 41.9 | 0 | 0 | 6.07 | 18.06 | 41.9 | 0 | 0 | | | | |
| 030802-1 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1 | 9.94 | 26.65 | 0 | 0 | 3.52 | 9.94 | 26.65 | 0 | 0 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 28 | 68.55 | 0 | 0 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 106.14 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 人工 | | 普工人工费(安装) | 元 | 3.916 | 1.3785 | | 5.4 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.491 | 1.3565 | | 18.3 | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.143 | 1.3691 | | 4.3 | | | | | | | |
| | | 材料 | | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.5 | 0.56 | | 0.28 | | | | | | | |
| | | | | 角钢 <60 | kg | 0.65 | 4.904 | | 3.19 | | | | | | | |
| | | | | 钢垫圈 M8.5 | 个 | 2.06 | 0.04 | | 0.08 | | | | | | | |
| | | | | 圆钢 Φ8mm~14mm | kg | 0.21 | 2.6 | | 0.55 | | | | | | | |
| | | | | 锯条 | 根 | 0.11 | 0.77 | | 0.08 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.39 | 1 | | 0.39 | | | | | | | |
| | | | | 黑玛钢管箍 DN15 | 个 | 2.02 | 0.88 | | 1.78 | | | | | | | |
| | | | | 黑玛钢丝堵(堵头) DN15 | 个 | 1.01 | 0.21 | | 0.21 | | | | | | | |
| | | | | 黑玛钢弯头 DN15 | 个 | 1.01 | 0.34 | | 0.34 | | | | | | | |
| | | | | 六角螺母 M8 | 个 | 2.06 | 0.06 | | 0.12 | | | | | | | |
| | | | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.966 | 0.1 | | 0.2 | | | | | | | |
| | | | | 黑玛钢活接头 DN15 | 个 | 1.01 | 2.05 | | 2.07 | | | | | | | |
| | | | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.002 | 7.49 | | 0.01 | | | | | | | |
| | | | | 自动排气阀 DN15 1.0MPa | 个 | 1 | 35 | | 35 | | | | | | | |
| | | | | 截止阀 DN15 J11T-10 | 个 | 1.01 | 24 | | 24.24 | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 031003001009 | | 项目名称 | | 蝶阀 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | | | | |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[电蝶阀 DN40] | 个 | 1 | 27.36 | 596.5 | 0 | 0 | 35.84 | 27.36 | 596.5 | 0 | 0 | | | | |
| 050013-57 | 阀箱(方型) 536*403*300mm 有基础 | 个 | 1 | 63.01 | 134.51 | 0 | 1.61 | 20.7 | 63.01 | 134.51 | 0 | 1.61 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 90.37 | 731.01 | 0 | 1.61 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 879.53 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | 普工人工费(安装) | 元 | 3.915 | 1.3785 | | 5.4 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.216 | 1.3565 | | 17.93 | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.947 | 1.3691 | | 4.03 | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 34.09 | 1.3527 | | 46.11 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 12.7 | 1.3306 | | 16.9 | | | | | | | |
| | | 材料 | | 锯条 | 根 | 0.23 | 0.77 | | 0.18 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.36 | 1 | | 0.36 | | | | | | | |
| | | | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.008 | 7.49 | | 0.06 | | | | | | | |
| | | | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 3.014 | 0.1 | | 0.3 | | | | | | | |
| | | | | 黑玛钢活接头 DN40 | 个 | 1.01 | 6.7 | | 6.77 | | | | | | | |
| | | | | 电蝶阀 DN40 | 个 | 1.01 | 583 | | 588.83 | | | | | | | |
| | | | | 塑料阀箱 536×403×300(方型) | 个 | 1 | 35 | | 35 | | | | | | | |
| | | | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.093 | 800 | | 74.4 | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.014 | 3.77 | | 0.05 | | | | | | | |
| | | | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 0.084 | 275 | | 23.1 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.96 | 1 | | 1.96 | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0.008 | 201.44 | | 1.61 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 031003001010 | | 项目名称 | | 蝶阀 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | | | | |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[钢球阀DN40] | 个 | 1 | 27.36 | 137.96 | 0 | 0 | 12.92 | 27.36 | 137.96 | 0 | 0 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 27.36 | 137.96 | 0 | 0 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 178.24 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | 普工人工费(安装) | 元 | 3.915 | 1.3785 | | 5.4 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.216 | 1.3565 | | 17.93 | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.947 | 1.3691 | | 4.03 | | | | | | | |
| | | 材料 | | 其他材料费 | 元 | 0.36 | 1 | | 0.36 | | | | | | | |
| | | | | 锯条 | 根 | 0.23 | 0.77 | | 0.18 | | | | | | | |
| | | | | 黑玛钢活接头 DN40 | 个 | 1.01 | 6.7 | | 6.77 | | | | | | | |
| | | | | 钢球阀DN40 | 个 | 1.01 | 129 | | 130.29 | | | | | | | |
| | | | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.008 | 7.49 | | 0.06 | | | | | | | |
| | | | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 3.014 | 0.1 | | 0.3 | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|--------------------------|-----|-------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|-----|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | 元 | 13.216 | 1.3565 | 17.93 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 2.947 | 1.3691 | 4.03 | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | | 根 | 0.23 | 0.77 | 0.18 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.36 | 1 | 0.36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN40 | | 个 | 1.01 | 6.7 | 6.77 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.008 | 7.49 | 0.06 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | m | 3.014 | 0.1 | 0.3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 铜Y型过滤器DN40 | | 个 | 1.01 | 209 | 211.09 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001011 | | | 项目名称 | 螺纹阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接)公称直径(mm以内) 40[倒流防止器DN40] | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | 27.36 | 668.21 | 0 | 0 | 39.43 | 27.36 | 668.21 | 0 | 0 | 39.43 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 27.36 | 668.21 | 0 | 0 | 39.43 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 735.00 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 3.915 | 1.3785 | | 5.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 13.216 | 1.3565 | | 17.93 | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 2.947 | 1.3691 | | 4.03 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.36 | 1 | | 0.36 | | | | | | | | | | | | |
| | | 锯条 | | 根 | 0.23 | 0.77 | | 0.18 | | | | | | | | | | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN40 | | 个 | 1.01 | 6.7 | | 6.77 | | | | | | | | | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.008 | 7.49 | | 0.06 | | | | | | | | | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | m | 3.014 | 0.1 | | 0.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | 倒流防止器DN40 | | 个 | 1.01 | 654 | | 660.54 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003013002 | | | 项目名称 | 水表 | | | 计量单位 | 组 | | 工程量 | 1 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| 030802-216换 | 螺纹水表安装 公称直径(mm以内) 40 | 组 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | 38.27 | 1224.06 | 0 | 0 | 69.63 | 38.27 | 1224.06 | 0 | 0 | 69.63 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 38.27 | 1224.06 | 0 | 0 | 69.63 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 1331.96 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 5.444 | 1.3785 | | 7.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 18.392 | 1.3565 | | 24.95 | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 4.245 | 1.3691 | | 5.81 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.1 | 1 | | 0.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | 锯条 | | 根 | 0.26 | 0.77 | | 0.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.13 | 7.49 | | 0.97 | | | | | | | | | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | m | 0.906 | 0.1 | | 0.09 | | | | | | | | | | | | |
| | | 螺纹闸板阀 DN40 Z15T-16 | | 个 | 1.01 | 91.78 | | 92.7 | | | | | | | | | | | | |
| | | 远传水表DN40 | | 个 | 1 | 1130 | | 1130 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003005006 | | | 项目名称 | 喷头 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| 050013-59换 | 喷头 埋藏旋转、散射 | 10个 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | 68.85 | 182.71 | 0 | 0 | 24.29 | 6.885 | 18.271 | 0 | 0 | 2.429 | | | | | | | |
| 050013-67 | 千秋架安装 Φ20 | 套 | 1 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.965 | 42.741 | 0 | 0 | 4.329 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 57.035 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 3.688 | 1.3527 | | 7.69 | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 1.705 | 1.3306 | | 2.27 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 千秋架 Φ20mm | | 套 | 1 | 24 | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | | 地理式伸缩散射喷头570Z-4P-TVAN 12 | | 个 | 1.01 | 18 | | 18.18 | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.561 | 1 | | 0.56 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003005007 | | | 项目名称 | 喷头 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 4 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| 050013-59换 | 喷头 埋藏旋转、散射 | 10个 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | 68.85 | 182.71 | 0 | 0 | 24.29 | 6.885 | 18.271 | 0 | 0 | 2.429 | | | | | | | |
| 050013-67 | 千秋架安装 Φ20 | 套 | 1 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | 6.885 | 18.271 | 0 | 0 | 2.429 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.965 | 42.741 | 0 | 0 | 4.329 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 27.585 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 3.688 | 1.3527 | | 4.99 | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 1.425 | 1.3306 | | 1.9 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 地理式伸缩散射喷头570Z-4P-TVAN 12 | | 个 | 1.01 | 18 | | 18.18 | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.091 | 1 | | 0.09 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003005008 | | | 项目名称 | 喷头 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| 050013-59换 | 喷头 埋藏旋转、散射 | 10个 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | 68.85 | 182.71 | 0 | 0 | 24.29 | 6.885 | 18.271 | 0 | 0 | 2.429 | | | | | | | |
| 050013-67 | 千秋架安装 Φ20 | 套 | 1 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | 6.885 | 18.271 | 0 | 0 | 2.429 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.965 | 42.741 | 0 | 0 | 4.329 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 57.035 | | | | | | | | |
| | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 17 页, 共 107 页

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|-----------|------------|-----|----------|----------|
| 费用明细 | 材料 | 地理式伸缩散射喷头570Z-4P-TVAN 15 | | 个 | 1.01 | 18 | 18.18 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.561 | 1 | 0.56 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102016007 | | 项目名称 | | 箱/体栽植 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-56换 | 网箱(圆型)有基础[VB-708网门箱(10寸箱)] | 个 | 1 | 61.2 | 26.03 | 0 | 0.81 | 14.83 | 61.2 | 26.03 | 0 | 0.81 | 14.83 |
| 040202-2 | 垫层 混凝土 | 10m3 | 0.006 | 614.69 | 4646.29 | 0 | 5.71 | 367.99 | 3.68814 | 27.87774 | 0 | 0.03426 | 2.20794 |
| 120001-147 | 机械回填碎石 | 100m3 | 0.0005 | 1289.97 | 18552.5 | 0 | 713.87 | 1259.38 | 0.644985 | 9.27625 | 0 | 0.356935 | 0.62969 |
| 小计 | | | | | | | | | 65.533125 | 63.18399 | 0 | 1.201195 | 17.66763 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 147.585940 | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 2.57797 | 1.3785 | | 3.55 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 0.300454 | 1.3565 | | 0.41 | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 33.89 | 1.3527 | | 45.84 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 11.54 | 1.3306 | | 15.36 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 碎石 20~40mm | | m3 | 0.046125 | 181 | | 8.35 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.01855 | 3.77 | | 0.07 | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.05555 | 454.69 | | 25.26 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.253 | 1 | | 0.25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | VB-708网门箱(10寸箱) | | 个 | 1 | 26 | | 26 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P(kW) P=90 | | 台班 | 0.00018 | 1246.16 | | 0.22 | | | | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | | 台班 | 0.00018 | 538.51 | | 0.1 | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | 台班 | 0.004 | 201.44 | | 0.81 | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.002695 | 11.65 | | 0.03 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040101002003 | | 项目名称 | | 挖沟槽土方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 34.99 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 120001-25 | 履带式挖掘机 挖沟槽土方 | 1000m3 | 0.001 | 1746.27 | 0 | 0 | 5978.82 | 784.99 | 1.74627 | 0 | 0 | 5.97882 | 0.78499 |
| 120001-2 | 人工挖(沟)槽土方 深度H(m) H≤2 | 100m3 | 0.001 | 3587.48 | 0 | 0 | 0 | 789.6 | 3.58748 | 0 | 0 | 0 | 0.7896 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.33375 | 0 | 0 | 5.97882 | 1.57459 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 12.8871600 | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 2.828705 | 1.3785 | | 3.9 | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P(kW) P=75 | | 台班 | 0.0002 | 1096.79 | | 0.22 | | | | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5 | | 台班 | 0.00568 | 1013.99 | | 5.76 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010103001006 | | 项目名称 | | 垫层 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 6.37 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040401-6 | 管道(渠)垫层 砂砾石 | 10m3 | 0.1 | 963.82 | 2495.7 | 0 | 29.68 | 338.91 | 96.382 | 249.57 | 0 | 2.968 | 33.891 |
| 小计 | | | | | | | | | 96.382 | 249.57 | 0 | 2.968 | 33.891 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 382.81100 | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 38.3886 | 1.3785 | | 52.92 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 32.0407 | 1.3565 | | 43.46 | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | | m3 | 0.4292 | 207 | | 88.84 | | | | | |
| | | 砾石 40mm | | m3 | 1.021 | 155 | | 158.26 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 2.471 | 1 | | 2.47 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E(N·m) E=250 | | 台班 | 0.0995 | 29.83 | | 2.97 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010103001007 | | 项目名称 | | 回填方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 17.32 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 120001-143 | 机械回填土 夯填 | 100m3 | 0.01 | 1418.52 | 5.84 | 0 | 549.68 | 349.35 | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 |
| 040401-6换 | 管道(渠)垫层 砂砾石 | 10m3 | 0.1 | 0 | 2470.99 | 0 | 0 | 123.55 | 0 | 247.099 | 0 | 0 | 12.355 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.1852 | 247.1574 | 0 | 5.4968 | 15.8485 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 282.687900 | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 10.29032 | 1.3785 | | 14.19 | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | | m3 | 0.4292 | 207 | | 88.84 | | | | | |
| | | 砾石 40mm | | m3 | 1.021 | 155 | | 158.26 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.0155 | 3.77 | | 0.06 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P(kW) P=90 | | 台班 | 0.00308 | 1246.16 | | 3.84 | | | | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | | 台班 | 0.00308 | 538.51 | | 1.66 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040103001003 | | 项目名称 | | 回填方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 11.31 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------|--------------|------------------------------------|---------|-------|----------|--------|------------|----------|-----|-------|---------|---------|-------|
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 独立费 | 余方弃置 | m3 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 130.00 | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006020 | | | 项目名称 | | 塑料管 | | | 计量单位 | | m | 工程量 | | 3.6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030801-240换 | 室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 90[UPVC排水管 DN75] | 10m | 0.1 | 87.58 | 121.04 | 0 | 0 | 25.33 | 8.758 | 12.104 | 0 | 0 | 2.533 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 8.758 | 12.104 | 0 | 0 | 2.533 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 23.3950 | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.2401 | 1.3785 | | 1.71 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 4.2098 | 1.3565 | | 5.71 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.977 | 1.3691 | | 1.34 | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | | 元 | 0.161 | 1 | | 0.16 | | | | | |
| | | | | 粘合剂 | | kg | 0.06 | 22.27 | | 1.34 | | | | | |
| | | | | 铝条 | | 根 | 0.105 | 0.77 | | 0.08 | | | | | |
| | | | UPVC排水管 DN75 | | m | 1.015 | 10.37 | | 10.53 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 031001006021 | | | 项目名称 | | 塑料管 | | | 计量单位 | | m | 工程量 | | 57.52 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030801-241换 | 室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 110[UPVC排水管 DN100] | 10m | 0.1 | 114.18 | 183.31 | 0 | 0 | 34.3 | 11.418 | 18.331 | 0 | 0 | 3.43 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 11.418 | 18.331 | 0 | 0 | 3.43 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 33.17900 | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.6216 | 1.3785 | | 2.24 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 5.5039 | 1.3565 | | 7.47 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.2537 | 1.3691 | | 1.72 | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | | 元 | 0.172 | 1 | | 0.17 | | | | | |
| | | | | 粘合剂 | | kg | 0.12 | 22.27 | | 2.67 | | | | | |
| | | | | 铝条 | | 根 | 0.194 | 0.77 | | 0.15 | | | | | |
| | 主材 | | | UPVC排水管 DN100 | | m | 1.015 | 15.11 | | 15.34 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 031001006022 | | | 项目名称 | | 塑料管 | | | 计量单位 | | m | 工程量 | | 69.96 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030801-242换 | 室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 160[UPVC排水管 DN150] | 10m | 0.1 | 144.93 | 355.99 | 0 | 0 | 49.7 | 14.493 | 35.599 | 0 | 0 | 4.97 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 14.493 | 35.599 | 0 | 0 | 4.97 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 55.06200 | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 2.0568 | 1.3785 | | 2.84 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 6.9751 | 1.3565 | | 9.46 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.6039 | 1.3691 | | 2.2 | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | | 元 | 0.18 | 1 | | 0.18 | | | | | |
| | | | | 粘合剂 | | kg | 0.13 | 22.27 | | 2.9 | | | | | |
| | | | | 铝条 | | 根 | 0.242 | 0.77 | | 0.19 | | | | | |
| | 主材 | | | UPVC排水管 DN150 | | m | 1.015 | 31.86 | | 32.34 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 031001006023 | | | 项目名称 | | 塑料管 | | | 计量单位 | | m | 工程量 | | 62.66 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 040401-195 | 塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 160<dn≤250 | 10m | 0.1 | 213.91 | 1438.16 | 0 | 14.31 | 119.95 | 21.391 | 143.816 | 0 | 1.431 | 11.995 | | |
| 040401-684 | 管道闭水试验 管内径d(mm) d≤300 | 100m | 0.01 | 190.32 | 78.79 | 0 | 0 | 45.83 | 1.9032 | 0.7879 | 0 | 0 | 0.4583 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 23.2942 | 144.6039 | 0 | 1.431 | 12.4533 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 181.782400 | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 4.19825 | 1.3785 | | 5.79 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 10.51262 | 1.3565 | | 14.26 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费 | | 元 | 2.37126 | 1.3691 | | 3.25 | | | | | |
| | 材料 | | | 镀锌钢丝(综合) | | kg | 0.0068 | 5.2 | | 0.04 | | | | | |
| | | | | 砂布 | | 张 | 0.1104 | 1.25 | | 0.14 | | | | | |
| | | | | 普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) | | 千块 | 0.00027 | 800 | | 0.22 | | | | | |
| | | | | 润滑油 | | kg | 0.0141 | 3.2 | | 0.05 | | | | | |
| | | | | 焊接钢管 D40×3.5 | | m | 0.0003 | 16.37 | | 0 | | | | | |
| | | | | 橡胶管 | | m | 0.015 | 17.69 | | 0.27 | | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.04566 | 3.77 | | 0.17 | | | | | |
| | | | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | | m3 | 0.00018 | 407.67 | | 0.07 | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.00002 | 453.58 | | 0.01 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0146 | 1 | | 0.01 | | | | | |
| | 主材 | | | 橡胶圈 DN250 | | 个 | 0.206 | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | PVC-U管材 (含橡胶圈) DN200 SN8 | | m | 1.06 | 135.5 | | 143.63 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------|----------|--------|--------|---------|---------|----------|-----|------------|---------|--|--|--|
| | 机械 | 半自动切割机 厚度T (mm) T=100 | | | 台班 | 0.008 | 178.93 | 1.43 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006024 | | 项目名称 | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 7.59 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 040401-196 | 塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn (mm) 250<dn≤315 | 10m | 0.1 | 255.56 | 2061.58 | 0 | 14.85 | 160.32 | 25.556 | 206.158 | 0 | 1.485 | 16.032 | | | |
| 040401-684 | 管道闭水试验 管内径 d (mm) d≤300 | 100m | 0.01 | 190.32 | 78.79 | 0 | 0 | 45.83 | 1.9032 | 0.7879 | 0 | 0 | 0.4583 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 27.4592 | 206.9459 | 0 | 1.485 | 16.4903 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 252.380400 | | | | |
| | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费 | 元 | 4.94885 | 1.3785 | 6.82 | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 12.39262 | 1.3565 | 16.81 | | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费 | 元 | 2.79526 | 1.3691 | 3.83 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 镀锌钢丝 (综合) | kg | 0.0068 | 5.2 | 0.04 | | | | | | | | | |
| | | | 砂布 | 张 | 0.1217 | 1.25 | 0.15 | | | | | | | | | |
| | | | 普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm (10.0MPa) | 千块 | 0.00027 | 800 | 0.22 | | | | | | | | | |
| | | | 润滑油 | kg | 0.0141 | 3.2 | 0.05 | | | | | | | | | |
| | | | 焊接钢管 D40×3.5 | m | 0.0003 | 16.37 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | 橡胶管 | m | 0.015 | 17.69 | 0.27 | | | | | | | | | |
| | | | 水 | m3 | 0.04566 | 3.77 | 0.17 | | | | | | | | | |
| | | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.00018 | 407.67 | 0.07 | | | | | | | | | |
| | | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.00002 | 453.58 | 0.01 | | | | | | | | | |
| | | | 其他材料费 (按百分比计算) | 元 | 0.0146 | 1 | 0.01 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | 橡胶圈 DN300 | 个 | 0.206 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | PVC-UH管 (含橡胶圈) DN300 SN8 | m | 1.06 | 194.3 | 205.96 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 半自动切割机 厚度T (mm) T=100 | 台班 | 0.0083 | 178.93 | 1.49 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006025 | | 项目名称 | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 487.91 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 050013-99换 | PVC盲管 (成品) 安装 DN150 [波纹透水管 DN150] | 10m | 0.1 | 102.51 | 228.04 | 0 | 0 | 33.97 | 10.251 | 22.804 | 0 | 0 | 3.397 | | | |
| 土工布 | | | | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 1.32289 | 0 | 0 | 0.06539 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 10.251 | 24.12689 | 0 | 0 | 3.46239 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 37.84028 | | | | |
| | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费 | 元 | 2.661 | 1.3527 | 3.6 | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 4.999 | 1.3306 | 6.65 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 粘合剂 | kg | 0.052 | 22.27 | 1.16 | | | | | | | | | |
| | | | 土工布 | | 0.5024 | 2.63 | 1.32 | | | | | | | | | |
| | | | 其他材料费 (按百分比计算) | 元 | 0.226 | 1 | 0.23 | | | | | | | | | |
| | | | 波纹透水管 DN150 | 10m | 1.02 | 21 | 21.42 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006026 | | 项目名称 | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 1 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030801-240换 | 室外承插塑料排水管安装 (粘接) 公称外径 (mm 以内) 90 [PVC多孔管 DN75] | 10m | 0.1 | 87.58 | 178.18 | 0 | 0 | 28.19 | 8.758 | 17.818 | 0 | 0 | 2.819 | | | |
| 土工布 | | | | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.90998 | 0 | 0 | 0.04498 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 8.758 | 18.72798 | 0 | 0 | 2.86398 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 30.34996 | | | | |
| | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费 (安装) | 元 | 1.2401 | 1.3785 | 1.71 | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 (安装) | 元 | 4.2098 | 1.3565 | 5.71 | | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费 (安装) | 元 | 0.977 | 1.3691 | 1.34 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 其他材料费 | 元 | 0.161 | 1 | 0.16 | | | | | | | | | |
| | | | 粘合剂 | kg | 0.06 | 22.27 | 1.34 | | | | | | | | | |
| | | | 锯条 | 根 | 0.105 | 0.77 | 0.08 | | | | | | | | | |
| | | | 土工布 | | 0.346 | 2.63 | 0.91 | | | | | | | | | |
| | | | PVC多孔管 DN75 | m | 1.015 | 16 | 16.24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006027 | | 项目名称 | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 2.5 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030801-241换 | 室外承插塑料排水管安装 (粘接) 公称外径 (mm 以内) 110 [PVC多孔管 DN100] | 10m | 0.1 | 114.18 | 232.94 | 0 | 0 | 36.78 | 11.418 | 23.294 | 0 | 0 | 3.678 | | | |
| 土工布 | | | | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.90998 | 0 | 0 | 0.04498 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 11.418 | 24.20398 | 0 | 0 | 3.72298 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 39.34496 | | | | |
| | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费 (安装) | 元 | 1.6216 | 1.3785 | 2.24 | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 (安装) | 元 | 5.5039 | 1.3565 | 7.47 | | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费 (安装) | 元 | 1.2537 | 1.3691 | 1.72 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 其他材料费 | 元 | 0.172 | 1 | 0.17 | | | | | | | | | |
| | | | 粘合剂 | kg | 0.12 | 22.27 | 2.67 | | | | | | | | | |
| | | | 锯条 | 根 | 0.194 | 0.77 | 0.15 | | | | | | | | | |
| | | | 土工布 | | 0.3452 | 2.63 | 0.91 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | PVC多孔管 DN100 | m | 1.015 | 20 | 20.3 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004014004 | | 项目名称 | 给、排水附 (配) 件 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030803-68换 | 地漏安装 公称直径 (mm 以内) 80 | 10个 | 0.1 | 429.56 | 65.05 | 0 | 0 | 97.8 | 42.956 | 6.505 | 0 | 0 | 9.78 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 42.956 | 6.505</ | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------------------|--------|---------|-----------|---------|---------|--------|------------|---------|-----|---------|---------|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 6.1049 | 1.3785 | 8.42 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 20.6801 | 1.3565 | 28.05 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 4.7391 | 1.3691 | 6.49 | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | | kg | 0.65 | 0.56 | 0.36 | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.06 | 1 | 0.06 | | | | | | |
| | | 焊接钢管 DN80 δ=4.0mm | | m | 0.1 | 35.81 | 3.58 | | | | | | |
| | | 成品PVC地漏 DN75 | | 个 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004014005 | | | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-69换 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 100 [成品PVC地漏 DN100] | 10个 | 0.1 | 503.12 | 88.13 | 0 | 0 | 115.15 | 50.312 | 8.813 | 0 | 0 | 11.515 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.312 | 8.813 | 0 | 0 | 11.515 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 70.640 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 7.1492 | 1.3785 | | 9.86 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 24.2227 | 1.3565 | | 32.86 | | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 5.5504 | 1.3691 | | 7.6 | | | | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | | kg | 0.7 | 0.56 | | 0.39 | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.08 | 1 | | 0.08 | | | | | |
| | | 焊接钢管 DN100 δ=4.0mm | | m | 0.1 | 46.41 | | 4.64 | | | | | |
| | | 成品PVC地漏 DN100 | | 个 | 1 | 3.7 | | 3.7 | | | | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN100 | | 个 | 0 | 42.65 | | 0 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004014006 | | | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-69换 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 100 | 10个 | 0.1 | 503.12 | 88.13 | 0 | 0 | 115.15 | 50.312 | 8.813 | 0 | 0 | 11.515 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.312 | 8.813 | 0 | 0 | 11.515 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 70.640 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 7.1492 | 1.3785 | | 9.86 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 24.2227 | 1.3565 | | 32.86 | | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 5.5504 | 1.3691 | | 7.6 | | | | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | | kg | 0.7 | 0.56 | | 0.39 | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.08 | 1 | | 0.08 | | | | | |
| | | 阀门箱地漏 | | 个 | 1 | 3.7 | | 3.7 | | | | | |
| | | 焊接钢管 DN100 δ=4.0mm | | m | 0.1 | 46.41 | | 4.64 | | | | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN100 | | 个 | 0 | 42.65 | | 0 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040504001002 | | | 项目名称 | 砌筑井 | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 2 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040403-50 | 圆形雨水检查井 砖砌 井内径Φ(mm)700 适用管径D(mm)200≤D≤300 井深H(m)1.20 | 座 | 1 | 534 | 1280.97 | 0 | 0.35 | 181.6 | 534 | 1280.97 | 0 | 0.35 | 181.6 |
| 小计 | | | | | | | | | 534 | 1280.97 | 0 | 0.35 | 181.6 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1996.92 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 159.085 | 1.3785 | | 219.3 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 231.994 | 1.3565 | | 314.7 | | | | | |
| | 材料 | 煤焦沥青漆 | | kg | 0.49 | 18.29 | | 8.96 | | | | | |
| | | 塑钢踏步 | | kg | 3.636 | 6.29 | | 22.87 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.169 | 3.77 | | 0.64 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 6.37 | 1 | | 6.37 | | | | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) | | 千块 | 0.482 | 800 | | 385.6 | | | | | |
| | | 铸铁井盖、井座 Φ700mm重型 | | 套 | 1 | 580 | | 580 | | | | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M10 | | m3 | 0.302 | 421.54 | | 127.31 | | | | | |
| | | 水泥防水砂浆 1:2 | | m3 | 0.125 | 523.43 | | 65.43 | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.194 | 431.92 | | 83.79 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.025 | 14.19 | | 0.35 | | | | | |
| 项目编码 | 040101002004 | | | 项目名称 | 挖沟槽土方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 324.62 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 120001-25 | 履带式挖掘机 挖沟槽土方 | 1000m3 | 0.001 | 1746.27 | 0 | 0 | 5978.82 | 784.99 | 1.74627 | 0 | 0 | 5.97882 | 0.78499 |
| 120001-2 | 人工挖(沟)槽土方 深度H(m) H≤2 | 100m3 | 0.0007 | 3587.48 | 0 | 0 | 0 | 789.6 | 2.511236 | 0 | 0 | 0 | 0.56272 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.257506 | 0 | 0 | 5.97882 | 1.33771 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 11.5740360 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 2.828483 | 1.3785 | | 3.9 | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P(kW) P=75 | | 台班 | 0.0002 | 1096.79 | | 0.22 | | | | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5 | | 台班 | 0.00568 | 1013.99 | | 5.76 | | | | | |
| 项目编码 | 010103001008 | | | 项目名称 | 垫层 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 77.79 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040401-6 | 管道(渠)垫层 砂砾石 | 10m3 | 0.1 | 963.82 | 2495.7 | 0 | 29.68 | 338.91 | 96.382 | 249.57 | 0 | 2.968 | 33.891 |
| 小计 | | | | | | | | | 96.382 | 249.57 | 0 | 2.968 | 33.891 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 382.81100 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|-------|------------------------|---------|----------|---------|--------|------------------|--------------------------------|
| | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费 | 元 | 38.3886 | 1.3785 | 52.92 | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 32.0407 | 1.3565 | 43.46 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 中砂 | m3 | 0.4292 | 207 | 88.84 | | |
| | | | 砾石 40mm | m3 | 1.021 | 155 | 158.26 | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.471 | 1 | 2.47 | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | | 电动夯实机 夯击能量E(N·m) E=250 | 台班 | 0.0995 | 29.83 | 2.97 | | |
| 项目编码 | 010103001009 | | 项目名称 | 回填方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 152.05 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费 and 利润 |
| 120001-143 | 机械回填土 夯填 | 100m3 | 0.01 | 1418.52 | 5.84 | 0 | 549.68 | 349.35 | 14.1852 0.0584 0 5.4968 3.4935 |
| 040401-6换 | 管道(渠)基层 砂砾石 | 10m3 | 0.1 | 0 | 2470.99 | 0 | 0 | 123.55 | 0 247.099 0 0 12.355 |
| 小计 | | | | | | | | 14.1852 247.1574 | 0 5.4968 15.8485 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 282.687900 |
| | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费 | 元 | 10.29032 | 1.3785 | 14.19 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 中砂 | m3 | 0.4292 | 207 | 88.84 | | |
| | | | 砾石 40mm | m3 | 1.021 | 155 | 158.26 | | |
| | | | 水 | m3 | 0.0155 | 3.77 | 0.06 | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | | 履带式推土机 功率P(kW) P=90 | 台班 | 0.00308 | 1246.16 | 3.84 | | |
| | | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | 台班 | 0.00308 | 538.51 | 1.66 | | |
| 项目编码 | 040103001004 | | 项目名称 | 回填方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 94.79 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费 and 利润 |
| 120001-143 | 机械回填土 夯填 | 100m3 | 0.01 | 1418.52 | 5.84 | 0 | 549.68 | 349.35 | 14.1852 0.0584 0 5.4968 3.4935 |
| 小计 | | | | | | | | 14.1852 0.0584 | 0 5.4968 3.4935 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 23.233900 |
| | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费 | 元 | 10.29032 | 1.3785 | 14.19 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 水 | m3 | 0.0155 | 3.77 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | | 履带式推土机 功率P(kW) P=90 | 台班 | 0.00308 | 1246.16 | 3.84 | | |
| | | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | 台班 | 0.00308 | 538.51 | 1.66 | | |
| 项目编码 | 010103002006 | | 项目名称 | 余方弃置 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 229.83 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费 and 利润 |
| 独立费 | 余方弃置 | m3 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 130 0 0 0 |
| 小计 | | | | | | | | 0 130 | 0 0 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 130.00 |
| | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费 | 元 | 10.29032 | 1.3785 | 14.19 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | | 履带式推土机 功率P(kW) P=90 | 台班 | 0.00308 | 1246.16 | 3.84 | | |
| | | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | 台班 | 0.00308 | 538.51 | 1.66 | | |
| 项目编码 | 031001006028 | | 项目名称 | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 43.88 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费 and 利润 |
| 050013-6换 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 63 | 10m | 0.1 | 99.1 | 173.44 | 0 | 5.58 | 30.85 | 9.91 17.344 0 0.558 3.085 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 0.1924 0 0 0.1736 |
| 小计 | | | | | | | | 10.6552 17.5364 | 0 0.558 3.2586 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 32.008200 |
| | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.10553 | 1.3785 | 0.15 | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.3583 | 1.3565 | 0.49 | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.08301 | 1.3691 | 0.11 | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 2.572 | 1.3527 | 3.48 | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 4.833 | 1.3306 | 6.43 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 水 | m3 | 0.056 | 3.77 | 0.21 | | |
| | | | 砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.01 | 6.57 | 0.07 | | |
| | | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.004 | 18.3 | 0.07 | | |
| | | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | |
| | | | 塑料管接头零件(热熔) dn63 | 个 | 0.106 | 11.9 | 1.26 | | |
| | | | 锯条 | 根 | 0.028 | 0.77 | 0.02 | | |
| | | | PE给水管 DN50 PN=1.0MPa | m | 1.02 | 15.3 | 15.61 | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.293 | 1 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | | 热熔焊接机 焊接范围(mm) H≤63 | 台班 | 0.005 | 111.61 | 0.56 | | |
| 项目编码 | 031001006029 | | 项目名称 | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 15.3 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费 and 利润 |
| 050013-6换 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 85.45 | 135.67 | 0 | 4.46 | 25.9 | 8.545 13.567 0 0.446 2.59 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 0.1924 0 0 0.1736 |
| 小计 | | | | | | | | 9.2902 13.7594 | 0 0.446 2.7636 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 26.05920 |
| | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.10553 | 1.3785 | 0.15 | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.3583 | 1.3565 | 0.49 | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.08301 | 1.3691 | 0.11 | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 2.218 | 1.3527 | 3 | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 4.167 | 1.3306 | 5.54 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 水 | m3 | 0.054 | 3.77 | 0.2 | | |
| | | | 砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.008 | 6.57 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------|------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|-------|-----------|
| 费用明细 | 材料 | 砂轮片 Φ400mm | | 片 | 0.003 | 18.3 | 0.05 | | | | | | |
| | | 漂白粉 | | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn50 | | 个 | 0.101 | 8 | 0.81 | | | | | | |
| | | 锯条 | | 根 | 0.022 | 0.77 | 0.02 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.134 | 1 | 0.13 | | | | | | |
| | | PE给水管 DN40 PN=1.0MPa | | m | 1.02 | 12.24 | 12.48 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 热熔焊接机 焊接范围H(㎜) H≤63 | | | 台班 | 0.004 | 111.61 | 0.45 | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006030 | | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 97.35 | | |
| 清单项目综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-4换 | 塑料管埋地安装(热熔)管外径(㎜以内) 40 | 10m | 0.1 | 82.01 | 41.59 | 0 | 4.46 | 20.43 | 8.201 | 4.159 | 0 | 0.446 | 2.043 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(㎜以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1736 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.9462 | 4.3514 | 0 | 0.446 | 2.2166 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15.960200 |
| 费用明细 | 人工 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.10553 | 1.3785 | 0.15 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.3583 | 1.3565 | 0.49 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.08301 | 1.3691 | 0.11 | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 2.129 | 1.3527 | 2.88 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.999 | 1.3306 | 5.32 | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.055 | 3.77 | 0.21 | | | | | | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.006 | 6.57 | 0.04 | | | | | | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.001 | 18.3 | 0.02 | | | | | | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | | | | | | |
| | | PE给水管 DN32 PN=1.0MPa | m | 1.02 | 3.35 | 3.42 | | | | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn40 | 个 | 0.1 | 5.9 | 0.59 | | | | | | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.018 | 0.77 | 0.01 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.062 | 1 | 0.06 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔焊接机 焊接范围H(㎜) H≤63 | | | 台班 | 0.004 | 111.61 | 0.45 | | | | | |
| 项目编码 | 031001006031 | | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 56.23 | | |
| 清单项目综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-3换 | 塑料管埋地安装(热熔)管外径(㎜以内) 32 | 10m | 0.1 | 70.05 | 38.35 | | 3.35 | 17.56 | 7.005 | 3.835 | 0 | 0.335 | 1.756 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(㎜以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1736 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.7502 | 4.0274 | 0 | 0.335 | 1.9296 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14.042200 |
| 费用明细 | 人工 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.10553 | 1.3785 | 0.15 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.3583 | 1.3565 | 0.49 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.08301 | 1.3691 | 0.11 | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 1.818 | 1.3527 | 2.46 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.416 | 1.3306 | 4.55 | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.054 | 3.77 | 0.2 | | | | | | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | | | | | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.0048 | 6.57 | 0.03 | | | | | | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.0005 | 18.3 | 0.01 | | | | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn32 | 个 | 0.092 | 4.1 | 0.38 | | | | | | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.015 | 0.77 | 0.01 | | | | | | | |
| | | PE给水管 DN25 PN=1.0MPa | m | 1.02 | 3.27 | 3.34 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.055 | 1 | 0.06 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔焊接机 焊接范围H(㎜) H≤63 | | | 台班 | 0.003 | 111.61 | 0.33 | | | | | |
| 项目编码 | 031001006032 | | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 9.5 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-2换 | 塑料管埋地安装(热熔)管外径(㎜以内) 25 | 10m | 0.1 | 64.93 | 29.38 | 0 | 3.35 | 15.98 | 6.493 | 2.938 | 0 | 0.335 | 1.598 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(㎜以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1736 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.2382 | 3.1304 | 0 | 0.335 | 1.7716 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12.47520 |
| 费用明细 | 人工 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.10553 | 1.3785 | 0.15 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.3583 | 1.3565 | 0.49 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.08301 | 1.3691 | 0.11 | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 1.686 | 1.3527 | 2.28 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.166 | 1.3306 | 4.21 | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.054 | 3.77 | 0.2 | | | | | | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.0035 | 6.57 | 0.02 | | | | | | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | | | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn25 | 个 | 0.087 | 3.5 | 0.3 | | | | | | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.009 | 0.62 | 0.01 | | | | | | | |
| | | PE给水管 DN20 PN=1.0MPa | m | 1.02 | 2.5 | 2.55 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.04 | 1 | 0.04 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔焊接机 焊接范围H(㎜) H≤63 | | | 台班 | 0.003 | 111.61 | 0.33 | | | | | |
| | 项目编码 | 031001001007 | | 项目名称 | 镀锌钢管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 5.48 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-102换 | 碳钢管道保护管制作安装 公称直径(㎜以内) 80 | 10m | 0.1 | 144.57 | 495.82 | 0 | 4.75 | 56.93 | 14.457 | 49.582 | 0 | 0.475 | 5.693 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.457 | 49.582 | 0 | 0.475 | 5.693 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 70.20700 |
| 费用明细 | 人工 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 2.0786 | 1.3785 | 2.87 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.0567 | 1.3565 | 9.57 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.475 | 1.3691 | 2.02 | | | | | | | |
| | 材料 | 埋地保护套管 DN80 | m | 1.03 | 46.48 | 47.87 | | | | | | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0096 | 6.99 | 0.07 | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0032 | 16.54 | 0.05 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|-----------------------|--------|---------|----------|---------|--------|---------|------------|-----------|-----|----------|-----------|--|--|--|--|
| 费用明细 | 材料 | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | | kg | 0.0022 | 6.33 | 0.01 | | | | | | | | | | |
| | | 钢丝 Φ4.0mm | | kg | 0.0065 | 5.28 | 0.03 | | | | | | | | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | kg | 0.0685 | 7.36 | 0.5 | | | | | | | | | | |
| | | 汽油 70#~90# | | kg | 0.0199 | 7.54 | 0.15 | | | | | | | | | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | | 片 | 0.0009 | 4.27 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | | 片 | 0.0041 | 21.5 | 0.09 | | | | | | | | | | |
| | | 电 | | kWh | 0.0007 | 0.77 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 钢丝刷子 | | 把 | 0.0282 | 16.5 | 0.47 | | | | | | | | | | |
| | | 铁砂布 | | 张 | 0.0419 | 1.19 | 0.05 | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.2778 | 1 | 0.28 | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M(t) M=5 | | 台班 | 0.0002 | 602.45 | 0.12 | | | | | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M(t) M=8 | | 台班 | 0.0002 | 704.67 | 0.14 | | | | | | | | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400 | | 台班 | 0.0008 | 23.37 | 0.02 | | | | | | | | | | |
| | | 直流电焊机 功率P(kW) P=20 | | 台班 | 0.0012 | 162.3 | 0.19 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001001008 | | | 项目名称 | | 镀锌钢管 | | 计量单位 | | m | 工程量 | | 42.38 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 030808-101换 | 碳钢管道保护管制作安装 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 95.66 | 316.71 | 0 | 2.61 | 37.07 | 9.566 | 31.671 | 0 | 0.261 | 3.707 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.566 | 31.671 | 0 | 0.261 | 3.707 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 45.20500 | | | | | | | | |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.3712 | 1.3785 | | 1.89 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 4.6724 | 1.3565 | | 6.34 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.977 | 1.3691 | | 1.34 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 氧气 | | m3 | 0.0069 | 6.99 | | 0.05 | | | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | | kg | 0.0023 | 16.54 | | 0.04 | | | | | | | | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | | kg | 0.0011 | 6.33 | | 0.01 | | | | | | | | | |
| | | 钢丝 Φ4.0mm | | kg | 0.0065 | 5.28 | | 0.03 | | | | | | | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | kg | 0.044 | 7.36 | | 0.32 | | | | | | | | | |
| | | 汽油 70#~90# | | kg | 0.0128 | 7.54 | | 0.1 | | | | | | | | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | | 片 | 0.0005 | 4.27 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | | 片 | 0.0028 | 21.5 | | 0.06 | | | | | | | | | |
| | | 锯条(各种规格) | | 根 | 0.013 | 0.77 | | 0.01 | | | | | | | | | |
| | | 电 | | kWh | 0.0004 | 0.77 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 钢丝刷子 | | 把 | 0.0181 | 16.5 | | 0.3 | | | | | | | | | |
| | | 铁砂布 | | 张 | 0.0269 | 1.19 | | 0.03 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.2623 | 1 | | 0.26 | | | | | | | | | |
| | | 埋地保护套管 DN50 | | m | 1.03 | 29.57 | | 30.46 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M(t) M=5 | | 台班 | 0.0001 | 602.45 | | 0.06 | | | | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M(t) M=8 | | 台班 | 0.0001 | 704.67 | | 0.07 | | | | | | | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400 | | 台班 | 0.0007 | 23.37 | | 0.02 | | | | | | | | | |
| | | 直流电焊机 功率P(kW) P=20 | | 台班 | 0.0007 | 162.3 | | 0.11 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050103002003 | | | 项目名称 | | 喷灌配件安装 | | 计量单位 | | 个 | 工程量 | | 2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 050013-61 | 快速取水阀 全铜 DN20 | 个 | 1 | 27.71 | 88.75 | 0 | 0 | 10.54 | 27.71 | 88.75 | 0 | 0 | 10.54 | | | | |
| 050013-55换 | 网箱(圆型)无基础[取水网箱] | 个 | 1 | 13.51 | 11.06 | 0 | 0 | 3.53 | 13.51 | 11.06 | 0 | 0 | 3.53 | | | | |
| 120001-147 | 机械回填碎石 | 100m3 | 0.0001 | 1289.97 | 18552.5 | 0 | 713.87 | 1259.38 | 0.128997 | 1.85525 | 0 | 0.071387 | 0.125938 | | | | |
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 1 | 12.11 | 67.56 | 0 | 0 | 6.04 | 12.11 | 67.56 | 0 | 0 | 6.04 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 53.458997 | 169.22525 | 0 | 0.071387 | 20.235938 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 242.991572 | | | | | | | | |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 0.046789 | 1.3785 | | 0.06 | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 19.96 | 1.3527 | | 27 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 10.69 | 1.3306 | | 14.22 | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.739 | 1.3785 | | 2.4 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 5.856 | 1.3565 | | 7.94 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.29 | 1.3691 | | 1.77 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢(综合) | | t | 0.003 | 3945 | | 11.84 | | | | | | | | | |
| | | 不锈钢卡箍 DN50 | | 套 | 1 | 20.88 | | 20.88 | | | | | | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.004 | 7.49 | | 0.03 | | | | | | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | m | 1.883 | 0.1 | | 0.19 | | | | | | | | | |
| | | 碎石 20~40mm | | m3 | 0.005125 | 181 | | 0.93 | | | | | | | | | |
| | | 锯条 | | 根 | 0.12 | 0.77 | | 0.09 | | | | | | | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN25 | | 个 | 1.01 | 3.35 | | 3.38 | | | | | | | | | |
| | | 丝接件 | | 个 | 1 | 1.85 | | 1.85 | | | | | | | | | |
| | | 铜球阀DN25 | | 个 | 1.01 | 63 | | 63.63 | | | | | | | | | |
| | | 取水网箱 | | 个 | 1 | 11 | | 11 | | | | | | | | | |
| | | 快速取水阀 DN20 (全铜) | | 个 | 1 | 50 | | 50 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.24 | 1 | | 0.24 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 4.25 | 1 | | 4.25 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P(kW) P=90 | | 台班 | 0.00002 | 1246.16 | | 0.02 | | | | | | | | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | | 台班 | 0.00002 | 538.51 | | 0.01 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001012 | | | 项目名称 | | 螺纹阀门 | | 计量单位 | | 个 | 工程量 | | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 030802-19 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1 | 18.06 | 41.9 | 0 | 0 | 6.07 | 18.06 | 41.9 | 0 | 0 | 6.07 | | | | |
| 030802-1 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1 | 9.94 | 26.65 | 0 | 0 | 3.52 | 9.94 | 26.65 | 0 | 0 | 3.52 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 28 | 68.55 | 0 | 0 | 9.59 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 106.14 | | | | | | | | |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工 | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|------|----|------------------------------|-------------------|-----|--------|--------|---------|---------|-----|---------|---------|--|--|--|
| | | | | | 黑玛钢活接头 DN15 | | 个 | 1.01 | 2.05 | 2.07 | | | | | | |
| | | | | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.002 | 7.49 | 0.01 | | | | | | |
| | | | | | 自动排气阀 DN15 1.0MPa | | 个 | 1 | 35 | 35 | | | | | | |
| | | | | | 截止阀 DN15 J11T-10 | | 个 | 1.01 | 24 | 24.24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001013 | | | 项目名称 | 螺纹阀门 | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接)公称直径(mm以内) 40[电球阀 DN40] | 个 | 1 | 27.36 | 596.5 | 0 | 0 | 35.84 | 27.36 | 596.5 | 0 | 0 | 35.84 | | | |
| 050013-57 | 阀箱(方型) 536*403*300mm 有基础 | 个 | 1 | 63.01 | 134.51 | 0 | 1.61 | 20.7 | 63.01 | 134.51 | 0 | 1.61 | 20.7 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 90.37 | 731.01 | 0 | 1.61 | 56.54 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 879.53 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 3.915 | 1.3785 | | 5.4 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 13.216 | 1.3565 | | 17.93 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 2.947 | 1.3691 | | 4.03 | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | | 元 | 34.09 | 1.3527 | | 46.11 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 12.7 | 1.3306 | | 16.9 | | | | | | |
| | 材料 | | | 锯条 | | 根 | 0.23 | 0.77 | | 0.18 | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | | 元 | 0.36 | 1 | | 0.36 | | | | | | |
| | | | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.008 | 7.49 | | 0.06 | | | | | | |
| | | | | 聚四氟乙烯生料带 | | m | 3.014 | 0.1 | | 0.3 | | | | | | |
| | | | | 黑玛钢活接头 DN40 | | 个 | 1.01 | 6.7 | | 6.77 | | | | | | |
| | | | | 电球阀 DN40 | | 个 | 1.01 | 583 | | 588.83 | | | | | | |
| | | | | 塑料阀箱 536×403×300(方型) | | 个 | 1 | 35 | | 35 | | | | | | |
| | | | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | | 千块 | 0.093 | 800 | | 74.4 | | | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.014 | 3.77 | | 0.05 | | | | | | |
| | | | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | | t | 0.084 | 275 | | 23.1 | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.96 | 1 | | 1.96 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0.008 | 201.44 | | 1.61 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001014 | | | 项目名称 | 螺纹阀门 | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030802-6换 | 阀门安装(螺纹连接)公称直径(mm以内) 50[电球阀 DN50] | 个 | 1 | 28.84 | 890.08 | 0 | 0 | 50.85 | 28.84 | 890.08 | 0 | 0 | 50.85 | | | |
| 050013-57 | 阀箱(方型) 536*403*300mm 有基础 | 个 | 1 | 63.01 | 134.51 | 0 | 1.61 | 20.7 | 63.01 | 134.51 | 0 | 1.61 | 20.7 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 91.85 | 1024.59 | 0 | 1.61 | 71.55 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1189.60 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 4.134 | 1.3785 | | 5.7 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 13.895 | 1.3565 | | 18.85 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 3.134 | 1.3691 | | 4.29 | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | | 元 | 34.09 | 1.3527 | | 46.11 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 12.7 | 1.3306 | | 16.9 | | | | | | |
| | 材料 | | | 锯条 | | 根 | 0.32 | 0.77 | | 0.25 | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | | 元 | 0.44 | 1 | | 0.44 | | | | | | |
| | | | | 黑玛钢活接头 DN50 | | 个 | 1.01 | 10.14 | | 10.24 | | | | | | |
| | | | | 电球阀 DN50 | | 个 | 1.01 | 870 | | 878.7 | | | | | | |
| | | | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.01 | 7.49 | | 0.07 | | | | | | |
| | | | | 聚四氟乙烯生料带 | | m | 3.768 | 0.1 | | 0.38 | | | | | | |
| | | | | 塑料阀箱 536×403×300(方型) | | 个 | 1 | 35 | | 35 | | | | | | |
| | | | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | | 千块 | 0.093 | 800 | | 74.4 | | | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.014 | 3.77 | | 0.05 | | | | | | |
| | | | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | | t | 0.084 | 275 | | 23.1 | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.96 | 1 | | 1.96 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0.008 | 201.44 | | 1.61 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001015 | | | 项目名称 | 螺纹阀门 | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接)公称直径(mm以内) 40[钢球阀DN40] | 个 | 1 | 27.36 | 137.96 | 0 | 0 | 12.92 | 27.36 | 137.96 | 0 | 0 | 12.92 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 27.36 | 137.96 | 0 | 0 | 12.92 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 178.24 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 3.915 | 1.3785 | | 5.4 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 13.216 | 1.3565 | | 17.93 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 2.947 | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 25 页, 共 107 页

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|--------------------|-----|-------|---------|-----|----------|--------|---------|---------|---------|-----|--------|--|
| 费用明细 | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.44 | 1 | 0.44 | | | | | |
| | | 铜球阀DN50 | | | | 个 | 1.01 | 174 | 175.74 | | | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN50 | | | | 个 | 1.01 | 10.14 | 10.24 | | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.01 | 7.49 | 0.07 | | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 3.768 | 0.1 | 0.38 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003008005 | | | 项目名称 | | | 除污器(过滤器) | | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接)公称直径(mm以内) 40[铜Y型过滤器DN40] | 个 | 1 | 27.36 | 218.76 | 0 | 0 | 16.96 | 27.36 | 218.76 | 0 | 0 | 16.96 | |
| 小计 | | | | | | | | | 27.36 | 218.76 | 0 | 0 | 16.96 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 263.08 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 3.915 | 1.3785 | 5.4 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 13.216 | 1.3565 | 17.93 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.947 | 1.3691 | 4.03 | | | | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.23 | 0.77 | 0.18 | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.36 | 1 | 0.36 | | | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN40 | | | | 个 | 1.01 | 6.7 | 6.77 | | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.008 | 7.49 | 0.06 | | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 3.014 | 0.1 | 0.3 | | | | | |
| | | 铜Y型过滤器DN40 | | | | 个 | 1.01 | 209 | 211.09 | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003008006 | | | 项目名称 | | | 除污器(过滤器) | | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030802-6换 | 阀门安装(螺纹连接)公称直径(mm以内) 50[铜Y型过滤器DN50] | 个 | 1 | 28.84 | 234.59 | 0 | 0 | 18.08 | 28.84 | 234.59 | 0 | 0 | 18.08 | |
| 小计 | | | | | | | | | 28.84 | 234.59 | 0 | 0 | 18.08 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 281.51 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 4.134 | 1.3785 | 5.7 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 13.895 | 1.3565 | 18.85 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.134 | 1.3691 | 4.29 | | | | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.32 | 0.77 | 0.25 | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.44 | 1 | 0.44 | | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.01 | 7.49 | 0.07 | | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 3.768 | 0.1 | 0.38 | | | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN50 | | | | 个 | 1.01 | 10.14 | 10.24 | | | | | |
| | | 铜Y型过滤器DN50 | | | | 个 | 1.01 | 221 | 223.21 | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001017 | | | 项目名称 | | | 螺纹阀门 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030802-6换 | 阀门安装(螺纹连接)公称直径(mm以内) 50[倒流防止器DN50] | 个 | 1 | 28.84 | 912.3 | 0 | 0 | 51.96 | 28.84 | 912.3 | 0 | 0 | 51.96 | |
| 小计 | | | | | | | | | 28.84 | 912.3 | 0 | 0 | 51.96 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 993.10 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 4.134 | 1.3785 | 5.7 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 13.895 | 1.3565 | 18.85 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.134 | 1.3691 | 4.29 | | | | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.32 | 0.77 | 0.25 | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.44 | 1 | 0.44 | | | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN50 | | | | 个 | 1.01 | 10.14 | 10.24 | | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.01 | 7.49 | 0.07 | | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 3.768 | 0.1 | 0.38 | | | | | |
| | | 倒流防止器DN50 | | | | 个 | 1.01 | 892 | 900.92 | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003013003 | | | 项目名称 | | | 水表 | | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030802-217换 | 螺纹水表安装 公称直径(mm以内) 50 | 组 | 1 | 50.03 | 1553.53 | 0 | 0 | 88.68 | 50.03 | 1553.53 | 0 | 0 | 88.68 | |
| 小计 | | | | | | | | | 50.03 | 1553.53 | 0 | 0 | 88.68 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1692.24 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 7.074 | 1.3785 | 9.75 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 24.11 | 1.3565 | 32.71 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 5.534 | 1.3691 | 7.58 | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.178 | 1 | 0.18 | | | | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.34 | 0.77 | 0.26 | | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.16 | 7.49 | 1.2 | | | | | |
| | | 螺纹闸板阀 DN50 Z15T-16 | | | | 个 | 1.01 | 139.5 | 140.9 | | | | | |
| | | 远传水表 DN50 | | | | 个 | 1 | 1411 | 1411 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003005009 | | | 项目名称 | | | 喷头 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050013-59换 | 喷头 埋藏旋转、散射 | 10个 | 0.1 | 68.85 | 182.71 | 0 | 0 | 24.29 | 6.885 | 18.271 | 0 | 0 | 2.429 | |
| 050013-67 | 千秋架安装 φ20 | 套 | 1 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.965 | 42.741 | 0 | 0 | 4.329 | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|--|---------------|--|---------|--|----------|---------|--------|--------|---------|------------|----------|-----|---------|---------|
| 项目编码 | | 010103001010 | | 项目名称 | | 垫层 | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | | 10.36 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040401-6 | | 管道(渠)垫层 砂砾石 | | 10m3 | | 0.1 | | 963.82 | 2495.7 | 0 | 29.68 | 338.91 | 96.382 | 249.57 | 0 | 2.968 | 33.891 |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | 96.382 | 249.57 | 0 | 2.968 | 33.891 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 382.81100 | | | | |
| 费用明细 | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 人工 | | 普工人工费 | | 元 | | 38.3886 | | 1.3785 | | 52.92 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 32.0407 | | 1.3565 | | 43.46 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 中砂 | | m3 | | 0.4292 | | 207 | | 88.84 | | | | | |
| | | | | 砾石 40mm | | m3 | | 1.021 | | 155 | | 158.26 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 2.471 | | 1 | | 2.47 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 电动夯实机 夯击能量E(N·m) E=250 | | 台班 | | 0.0995 | | 29.83 | | 2.97 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 010103001011 | | 项目名称 | | 回填方 | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | | 27.79 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 120001-143 | | 机械回填土 夯填 | | 100m3 | | 0.01 | | 1418.52 | 5.84 | 0 | 549.68 | 349.35 | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 |
| 040401-6换 | | 管道(渠)垫层 砂砾石 | | 10m3 | | 0.1 | | 0 | 2470.99 | 0 | 0 | 123.55 | 0 | 247.099 | 0 | 0 | 12.355 |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | 14.1852 | 247.1574 | 0 | 5.4968 | 15.8485 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 282.687900 | | | | |
| 费用明细 | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 人工 | | 普工人工费 | | 元 | | 10.29032 | | 1.3785 | | 14.19 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 中砂 | | m3 | | 0.4292 | | 207 | | 88.84 | | | | | |
| | | | | 砾石 40mm | | m3 | | 1.021 | | 155 | | 158.26 | | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | | 0.0155 | | 3.77 | | 0.06 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 履带式推土机 功率P(kW) P=90 | | 台班 | | 0.00308 | | 1246.16 | | 3.84 | | | | | | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | | 台班 | | 0.00308 | | 538.51 | | 1.66 | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040103001005 | | 项目名称 | | 回填方 | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | | 11.45 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 120001-143 | | 机械回填土 夯填 | | 100m3 | | 0.01 | | 1418.52 | 5.84 | 0 | 549.68 | 349.35 | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 23.233900 | | | | |
| 费用明细 | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 人工 | | 普工人工费 | | 元 | | 10.29032 | | 1.3785 | | 14.19 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 水 | | m3 | | 0.0155 | | 3.77 | | 0.06 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 履带式推土机 功率P(kW) P=90 | | 台班 | | 0.00308 | | 1246.16 | | 3.84 | | | | | | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | | 台班 | | 0.00308 | | 538.51 | | 1.66 | | | | | | | |
| 项目编码 | | 010103002007 | | 项目名称 | | 余方弃置 | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | | 38.15 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | 余方弃置 | | m3 | | 1 | | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 130.00 | | | | |
| 费用明细 | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 人工 | | 普工人工费 | | 元 | | 1.2401 | | 1.3785 | | 1.71 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | | 4.2098 | | 1.3565 | | 5.71 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | | 0.977 | | 1.3691 | | 1.34 | | | | | |
| | | 材料 | | 其他材料费 | | 元 | | 0.161 | | 1 | | 0.16 | | | | | |
| | | | | 粘合剂 | | kg | | 0.06 | | 22.27 | | 1.34 | | | | | |
| | | | | 锯条 | | 根 | | 0.105 | | 0.77 | | 0.08 | | | | | |
| | | | | UPVC排水管 DN75 | | m | | 1.015 | | 10.37 | | 10.53 | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 031001006033 | | 项目名称 | | 塑料管 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 1.63 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-240换 | | 室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 90[UPVC排水管 DN75] | | 10m | | 0.1 | | 87.58 | 121.04 | 0 | 0 | 25.33 | 8.758 | 12.104 | 0 | 0 | 2.533 |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | 8.758 | 12.104 | 0 | 0 | 2.533 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 23.39500 | | | | |
| 费用明细 | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 人工 | | 普工人工费(安装) | | 元 | | 1.2401 | | 1.3785 | | 1.71 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | | 4.2098 | | 1.3565 | | 5.71 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | | 0.977 | | 1.3691 | | 1.34 | | | | | |
| | | 材料 | | 其他材料费 | | 元 | | 0.161 | | 1 | | 0.16 | | | | | |
| | | | | 粘合剂 | | kg | | 0.06 | | 22.27 | | 1.34 | | | | | |
| | | | | 锯条 | | 根 | | 0.105 | | 0.77 | | 0.08 | | | | | |
| | | | | UPVC排水管 DN75 | | m | | 1.015 | | 10.37 | | 10.53 | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 031001006034 | | 项目名称 | | 塑料管 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 31.54 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-241换 | | 室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 110[UPVC排水管 DN100] | | 10m | | 0.1 | | 114.18 | 183.31 | 0 | 0 | 34.3 | 11.418 | 18.331 | 0 | 0 | 3.43 |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | 11.418 | 18.331 | 0 | 0 | 3.43 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.17900 | | | | |
| - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人工 | | 普工人工费(安装) | | 元 | | 1.6216 | | 1.3785 | | 2.24 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | | 5.5039 | | 1.3565 | | 7.47 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 清单项目综合单价 | | | | | 15.960200 | | | | | | |
|------------|--------------------------|-----------------------|--------|---------|-----------|-------|---------|---------|----------|---------|-----|
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.10553 | 1.3785 | 0.15 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.3583 | 1.3565 | 0.49 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.08301 | 1.3691 | 0.11 | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 2.129 | 1.3527 | 2.88 | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.999 | 1.3306 | 5.32 | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.055 | 3.77 | 0.21 | | | | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.006 | 6.57 | 0.04 | | | | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.001 | 18.3 | 0.02 | | | | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | | | | |
| | | PE给水管 DN32 PN=1.0MPa | m | 1.02 | 3.35 | 3.42 | | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn40 | 个 | 0.1 | 5.9 | 0.59 | | | | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.018 | 0.77 | 0.01 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.062 | 1 | 0.06 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔焊机机 焊接范围H (mm) H≤63 | 台班 | 0.004 | 111.61 | 0.45 | | | | | |
| 项目编码 | 031001006045 | | 项目名称 | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 363.43 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 |
| 050013-3换 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 32 | 10m | 0.1 | 70.05 | 38.35 | 0 | 3.35 | 17.56 | 7.005 | 3.835 | 0 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 | 0.1924 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.7502 | 4.0274 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | 14.042200 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.10553 | 1.3785 | 0.15 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.3583 | 1.3565 | 0.49 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.08301 | 1.3691 | 0.11 | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 1.818 | 1.3527 | 2.46 | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.416 | 1.3306 | 4.55 | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.054 | 3.77 | 0.2 | | | | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | | | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.0048 | 6.57 | 0.03 | | | | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.0005 | 18.3 | 0.01 | | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn32 | 个 | 0.092 | 4.1 | 0.38 | | | | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.015 | 0.77 | 0.01 | | | | | |
| | | PE给水管 DN25 PN=1.0MPa | m | 1.02 | 3.27 | 3.34 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.055 | 1 | 0.06 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔焊机机 焊接范围H (mm) H≤63 | 台班 | 0.003 | 111.61 | 0.33 | | | | | |
| 项目编码 | 031001006046 | | 项目名称 | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 30 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 |
| 050013-2换 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 25 | 10m | 1 | 64.93 | 29.38 | 0 | 3.35 | 15.98 | 64.93 | 29.38 | 0 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.1 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 7.452 | 1.924 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 72.382 | 31.304 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | 124.752 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.10553 | 1.3785 | 0.15 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.3583 | 1.3565 | 0.49 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.08301 | 1.3691 | 0.11 | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 1.686 | 1.3527 | 2.28 | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.166 | 1.3306 | 4.21 | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.054 | 3.77 | 0.2 | | | | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.0035 | 6.57 | 0.02 | | | | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn25 | 个 | 0.087 | 3.5 | 0.3 | | | | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.009 | 0.62 | 0.01 | | | | | |
| | | PE给水管 DN20 PN=1.0MPa | m | 1.02 | 2.5 | 2.55 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.04 | 1 | 0.04 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔焊机机 焊接范围H (mm) H≤63 | 台班 | 0.003 | 111.61 | 0.33 | | | | | |
| 项目编码 | 031001006047 | | 项目名称 | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 325.39 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 |
| 050013-2换 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 25 | 10m | 0.1 | 64.93 | 27.32 | 0 | 3.35 | 15.88 | 6.493 | 2.732 | 0 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 | 0.1924 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.2382 | 2.9244 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | 12.259200 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.686 | 1.3527 | 2.28 | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.166 | 1.3306 | 4.21 | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.10553 | 1.3785 | 0.15 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.3583 | 1.3565 | 0.49 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.08301 | 1.3691 | 0.11 | | | | | |
| | 材料 | 塑料管接头零件(热熔) dn25 | 个 | 0.087 | 3.5 | 0.3 | | | | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.0035 | 6.57 | 0.02 | | | | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.009 | 0.62 | 0.01 | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.054 | 3.77 | 0.2 | | | | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | | | | |
| | | 滴灌管(含滴头) | m | 1.02 | 2.3 | 2.35 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.037 | 1 | 0.04 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔焊机机 焊接范围H (mm) H≤63 | 台班 | 0.003 | 111.61 | 0.33 | | | | | |
| 项目编码 | 050103002004 | | 项目名称 | 喷灌配件安装 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 13 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 |
| 050013-61 | 快速取水阀 全铜 DN20 | 个 | 1 | 27.71 | 88.75 | 0 | 0 | 10.54 | 27.71 | 88.75 | 0 |
| 050013-55换 | 闸箱(圆型) 无基础[取水闸箱] | 个 | 1 | 13.51 | 11.06 | 0 | 0 | 3.53 | 13.51 | 11.06 | 0 |
| 120001-147 | 机械回填碎石 | 100m3 | 0.0001 | 1289.97 | 18552.5 | 0 | 713.87 | 1259.38 | 0.128997 | 1.85525 | 0 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------|-------------------------|----------|------|----------|----------|--------|---------|---------|-------|--------|-----|-----|---|
| | | | | | 聚四氟乙烯生料带 | m | | 3.768 | | 0.1 | | 0.38 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003008003 | | | 项目名称 | | | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[球墨铸铁阀门 DN65] | 个 | 1 | 108.67 | 488.45 | 0 | 38.59 | 50.93 | 108.67 | 488.45 | 0 | 38.59 | 50.93 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 108.67 | 488.45 | 0 | 38.59 | 50.93 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 686.64 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 15.451 | 1.3785 | 21.3 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 52.313 | 1.3565 | 70.96 | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 11.982 | 1.3691 | 16.4 | | | | | | | |
| | 材料 | | | 石棉橡胶板 中低压 δ=0.8mm~6.0mm | | kg | 0.18 | 6.24 | 1.12 | | | | | | | |
| | | | | 清油 C01-1 | | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | | | | | | |
| | | | | 氧气(工业用) | | m³ | 0.04 | 19.58 | 0.78 | | | | | | | |
| | | | | 乙炔气 | | kg | 0.014 | 16.54 | 0.23 | | | | | | | |
| | | | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | kg | 0.42 | 7.06 | 2.97 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | | 元 | 0.9 | 1 | 0.9 | | | | | | | |
| | | | | 平焊碳钢管法兰 DN65 PN1.6 | | 片 | 2 | 32.8 | 65.6 | | | | | | | |
| | | | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | | | | | | |
| | | | | 球墨铸铁阀门 DN65 | | 个 | 1 | 407 | 407 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | 交流电焊机 容量E (kW·A) E=30 | | 台班 | 0.23 | 167.78 | 38.59 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003008007 | | | 项目名称 | | | 除污器(过滤器) | | | 计量单位 | | 组 | | 工程量 | 6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[铜Y型过滤器 DN25] | 个 | 1 | 12.11 | 82.71 | 0 | 0 | 6.8 | 12.11 | 82.71 | 0 | 0 | 6.8 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 12.11 | 82.71 | 0 | 0 | 6.8 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 101.62 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.739 | 1.3785 | 2.4 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 5.856 | 1.3565 | 7.94 | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.29 | 1.3691 | 1.77 | | | | | | | |
| | 材料 | | | 锯条 | | 根 | 0.12 | 0.77 | 0.09 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | | 元 | 0.24 | 1 | 0.24 | | | | | | | |
| | | | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.004 | 7.49 | 0.03 | | | | | | | |
| | | | | 聚四氟乙烯生料带 | | m | 1.883 | 0.1 | 0.19 | | | | | | | |
| | | | | 黑玛钢活接头 DN25 | | 个 | 1.01 | 3.35 | 3.38 | | | | | | | |
| | | | | 铜Y型过滤器 DN25 | | 个 | 1.01 | 78 | 78.78 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 031003008008 | | | 项目名称 | | | 除污器(过滤器) | | | 计量单位 | | 组 | | 工程量 | 1 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030802-4换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32[铜Y型过滤器 DN32] | 个 | 1 | 15.07 | 186.38 | 0 | 0 | 12.63 | 15.07 | 186.38 | 0 | 0 | 12.63 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 15.07 | 186.38 | 0 | 0 | 12.63 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 214.08 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 2.176 | 1.3785 | 3 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 7.223 | 1.3565 | 9.8 | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.657 | 1.3691 | 2.27 | | | | | | | |
| | 材料 | | | 锯条 | | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | | 元 | 0.29 | 1 | 0.29 | | | | | | | |
| | | | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.006 | 7.49 | 0.04 | | | | | | | |
| | | | | 聚四氟乙烯生料带 | | m | 2.412 | 0.1 | 0.24 | | | | | | | |
| | | | | 黑玛钢活接头 DN32 | | 个 | 1.01 | 4.84 | 4.89 | | | | | | | |
| | | | | 铜Y型过滤器 DN32 | | 个 | 1.01 | 179 | 180.79 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 031003008009 | | | 项目名称 | | | 除污器(过滤器) | | | 计量单位 | | 组 | | 工程量 | 5 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030802-6换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50[铜Y型过滤器DN50] | 个 | 1 | 28.84 | 234.59 | 0 | 0 | 18.08 | 28.84 | 234.59 | 0 | 0 | 18.08 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 28.84 | 234.59 | 0 | 0 | 18.08 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 281.51 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 4.134 | 1.3785 | 5.7 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 13.895 | 1.3565 | 18.85 | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 3.134 | 1.3691 | 4.29 | | | | | | | |
| | 材料 | | | 锯条 | | 根 | 0.32 | 0.77 | 0.25 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | | 元 | 0.44 | 1 | 0.44 | | | | | | | |
| | | | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.01 | 7.49 | 0.07 | | | | | | | |
| | | | | 聚四氟乙烯生料带 | | m | 3.768 | 0.1 | 0.38 | | | | | | | |
| | | | | 黑玛钢活接头 DN50 | | 个 | 1.01 | 10.14 | 10.24 | | | | | | | |
| | | | | 铜Y型过滤器DN50 | | 个 | 1.01 | 221 | 223.21 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 031003001025 | | | 项目名称 | | | 蝶阀阀门 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 2 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------------|----|--------|---------|------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[倒流防止器DN25] | 个 | 1 | 12.11 | 322.08 | 0 | 0 | 18.77 | 12.11 | 322.08 | 0 | 0 | 18.77 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.11 | 322.08 | 0 | 0 | 18.77 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 352.96 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.739 | 1.3785 | | 2.4 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 5.856 | 1.3565 | | 7.94 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.29 | 1.3691 | | 1.77 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.24 | 1 | | 0.24 | | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.12 | 0.77 | | 0.09 | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.004 | 7.49 | | 0.03 | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 1.883 | 0.1 | | 0.19 | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN25 | | | | 个 | 1.01 | 3.35 | | 3.38 | | | |
| | | 倒流防止器DN25 | | | | 个 | 1.01 | 315 | | 318.15 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001026 | | | 项目名称 | | | 螺纹阀门 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-4换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32[倒流防止器DN32] | 个 | 1 | 15.07 | 485.34 | 0 | 0 | 27.58 | 15.07 | 485.34 | 0 | 0 | 27.58 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.07 | 485.34 | 0 | 0 | 27.58 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 527.99 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 2.176 | 1.3785 | | 3 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 7.223 | 1.3565 | | 9.8 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.657 | 1.3691 | | 2.27 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.29 | 1 | | 0.29 | | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.16 | 0.77 | | 0.12 | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.006 | 7.49 | | 0.04 | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 2.412 | 0.1 | | 0.24 | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN32 | | | | 个 | 1.01 | 4.84 | | 4.89 | | | |
| | | 倒流防止器DN32 | | | | 个 | 1.01 | 475 | | 479.75 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001027 | | | 项目名称 | | | 螺纹阀门 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[倒流防止器DN40] | 个 | 1 | 27.36 | 668.21 | 0 | 0 | 39.43 | 27.36 | 668.21 | 0 | 0 | 39.43 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.36 | 668.21 | 0 | 0 | 39.43 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 735.00 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 3.915 | 1.3785 | | 5.4 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 13.216 | 1.3565 | | 17.93 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.947 | 1.3691 | | 4.03 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.36 | 1 | | 0.36 | | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.23 | 0.77 | | 0.18 | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN40 | | | | 个 | 1.01 | 6.7 | | 6.77 | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.008 | 7.49 | | 0.06 | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 3.014 | 0.1 | | 0.3 | | | |
| | | 倒流防止器DN40 | | | | 个 | 1.01 | 654 | | 660.54 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003004 | | | 项目名称 | | | 焊接法兰阀门 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连 接) 公称直径(mm以内) 65[球墨铸铁倒流防止 器 DN65] | 个 | 1 | 108.67 | 2810.45 | 0 | 38.59 | 167.03 | 108.67 | 2810.45 | 0 | 38.59 | 167.03 |
| 小计 | | | | | | | | | 108.67 | 2810.45 | 0 | 38.59 | 167.03 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3124.74 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 15.451 | 1.3785 | | 21.3 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 52.313 | 1.3565 | | 70.96 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 11.982 | 1.3691 | | 16.4 | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | 0.18 | 6.24 | | 1.12 | | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.015 | 19.2 | | 0.29 | | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.04 | 19.58 | | 0.78 | | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.014 | 16.54 | | 0.23 | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | 0.42 | 7.06 | | 2.97 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.9 | 1 | | 0.9 | | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6 | | | | 片 | 2 | 32.8 | | 65.6 | | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | 套 | 8.24 | 1.16 | | 9.56 | | | |
| | | 球墨铸铁倒流防止器 DN65 | | | | 个 | 1 | 2729 | | 2729 | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | | | 台班 | 0.23 | 167.78 | | 38.59 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003013004 | | | 项目名称 | | | 水表 | | 计量单位 | 组 | | 工程量 | 2 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-214换 | 螺纹水表安装 公称直 径(mm以内) 25 | 组 | 1 | 26.31 | 336.16 | 0 | 0 | 22.6 | 26.31 | 336.16 | 0 | 0 | 22.6 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.31 | 336.16 | 0 | 0 | 22.6 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 385.07 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 3.697 | 1.3785 | | 5.1 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 12.666 | 1.3565 | | 17.18 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.947 | 1.3691 | | 4.03 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.06 | 1 | | 0.06 | | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.14 | 0.77 | | 0.11 | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.08 | 7.49 | | 0.6 | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 0.642 | 0.1 | | 0.06 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------|--------------|------|--------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----|--|
| 费用明细 | | | | 螺纹钢板网 DN25 Z15T-16 | | 个 | | 1.01 | 68.64 | 69.33 | | | | | | |
| | | | | 远传水表 DN25 | | 个 | | 1 | 266 | 266 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编号 | 031003013005 | | | 项目名称 | | | 水表 | | | 计量单位 | | 组 | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030802-215换 | 螺纹水表安装 公称直径(mm以内) 32 | 组 | 1 | 29.98 | 394.49 | 0 | 0 | 26.33 | 29.98 | 394.49 | 0 | 0 | 26.33 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 29.98 | 394.49 | 0 | 0 | 26.33 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 450.80 | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 4.243 | | 1.3785 | 5.85 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 14.437 | | 1.3565 | 19.58 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 3.322 | | 1.3691 | 4.55 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | | 元 | 0.08 | | | 1 | 0.08 | | | | | |
| | | | | 锯条 | | 根 | 0.17 | | | 0.77 | 0.13 | | | | | |
| | | | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.09 | | | 7.49 | 0.67 | | | | | |
| | | | | 聚四氟乙烯生料带 | | m | 0.792 | | | 0.1 | 0.08 | | | | | |
| | | | | 螺纹钢板网 DN32 Z15T-16 | | 个 | 1.01 | | | 72.8 | 73.53 | | | | | |
| | | | | 远传水表 DN32 | | 个 | 1 | | | 320 | 320 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编号 | 031003013006 | | | 项目名称 | | | 水表 | | | 计量单位 | | 组 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030802-222换 | 法兰水表单体安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 80.87 | 1555.53 | 0 | 21.81 | 97.03 | 80.87 | 1555.53 | 0 | 21.81 | 97.03 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 80.87 | 1555.53 | 0 | 21.81 | 97.03 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1755.24 | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 11.536 | | 1.3785 | 15.9 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 38.96 | | 1.3565 | 52.85 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 8.848 | | 1.3691 | 12.11 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | | 元 | 0.85 | | | 1 | 0.85 | | | | | |
| | | | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | kg | 0.14 | | | 6.24 | 0.87 | | | | | |
| | | | | 清油 C01-1 | | kg | 0.015 | | | 19.2 | 0.29 | | | | | |
| | | | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | kg | 0.21 | | | 7.06 | 1.48 | | | | | |
| | | | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | 套 | 8.24 | | | 1.16 | 9.56 | | | | | |
| | | | | 平焊碳钢管 DN50 PN1.6 | | 片 | 2 | | | 26.24 | 52.48 | | | | | |
| | | | | 远传水表 DN65 | | 个 | 1 | | | 1490 | 1490 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | 台班 | | 0.13 | | 167.78 | 21.81 | | | | | |
| | 项目编号 | 031003005013 | | | 项目名称 | | | 喷头 | | | 计量单位 | | 个 | 工程量 | 36 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 050013-59换 | 喷头 埋藏旋转、散射 | 10个 | 0.1 | 68.85 | 182.71 | 0 | 0 | 24.29 | 6.885 | 18.271 | 0 | 0 | 2.429 | | | |
| 050013-67 | 千秋架安装 φ20 | 套 | 1 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.965 | 42.741 | 0 | 0 | 4.329 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 57.035 | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 5.688 | | 1.3527 | 7.69 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 1.705 | | 1.3306 | 2.27 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 千秋架 φ20mm | | 套 | 1 | | | 24 | 24 | | | | | |
| | | | | 地理式伸缩喷射喷头570Z-4P-TVAN 12 | | 个 | 1.01 | | | 18 | 18.18 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.561 | | | 1 | 0.56 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编号 | 031003005014 | | | 项目名称 | | | 喷头 | | | 计量单位 | | 个 | 工程量 | 11 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| | 050013-59换 | 喷头 埋藏旋转、散射 | 10个 | 0.1 | 68.85 | 182.71 | 0 | 0 | 24.29 | 6.885 | 18.271 | 0 | 0 | 2.429 | | |
| 050013-67 | 千秋架安装 φ20 | 套 | 1 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.965 | 42.741 | 0 | 0 | 4.329 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 57.035 | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 5.688 | | 1.3527 | 7.69 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 1.705 | | 1.3306 | 2.27 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 千秋架 φ20mm | | 套 | 1 | | | 24 | 24 | | | | | |
| | | | | 地理式伸缩喷射喷头570Z-4P-TVAN 15 | | 个 | 1.01 | | | 18 | 18.18 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.561 | | | 1 | 0.56 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编号 | 031003005015 | | | 项目名称 | | | 喷头 | | | 计量单位 | | 个 | 工程量 | 1 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| | 050013-59换 | 喷头 埋藏旋转、散射 | 10个 | 0.1 | 68.85 | 182.71 | 0 | 0 | 24.29 | 6.885 | 18.271 | 0 | 0 | 2.429 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 6.885 | 18.271 | 0 | 0 | 2.429 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 27.585 | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 3.688 | | 1.3527 | 4.99 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 1.425 | | 1.3306 | 1.9 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 地理式伸缩喷射喷头570Z-4P-TVAN 15 | | 个 | 1.01 | | | 18 | 18.18 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.091 | | | 1 | 0.09 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------|---------------------------|--------------------------|--------|-----|---------|----------|----------|--------|--------|---------|---------|------------|
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003005016 | | | 项目名称 | 喷头 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 7 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050013-59换 | 喷头 埋藏旋转、散射 | 10个 | 0.1 | 68.85 | 182.71 | 0 | 0 | 24.29 | 6.885 | 18.271 | 0 | 0 | 2.429 | |
| 050013-67 | 千秋架安装 φ20 | 套 | 1 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.965 | 42.741 | 0 | 0 | 4.329 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 57.035 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | | 元 | 5.688 | 1.3527 | | 7.69 | | | |
| | | | | 技工人工费 | | | 元 | 1.705 | 1.3306 | | 2.27 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 千秋架 φ20mm | | | 套 | 1 | 24 | | 24 | | | |
| | | | | 地理式伸缩散射喷头570Z-4P-IVAN 15 | | | 个 | 1.01 | 18 | | 18.18 | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.561 | 1 | | 0.56 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040101002007 | | | 项目名称 | 挖沟槽土方 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 180.29 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 120001-25 | 履带式挖掘机 挖沟槽土方 | 1000m3 | 0.001 | 1746.27 | 0 | 0 | 5978.82 | 784.99 | 1.74627 | 0 | 0 | 5.97882 | 0.78499 | |
| 120001-2 | 人工挖(沟)槽土方 深度H(m) H≤2 | 100m3 | 0.0007 | 3587.48 | 0 | 0 | 0 | 789.6 | 2.511236 | 0 | 0 | 0 | 0.55272 | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.257506 | 0 | 0 | 5.97882 | 1.33771 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 11.5740360 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | | 元 | 2.828634 | 1.3785 | | 3.9 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 履带式推土机 功率P(kW) P=75 | | | 台班 | 0.0002 | 1096.79 | | 0.22 | | | |
| | | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5 | | | 台班 | 0.00568 | 1013.99 | | 5.76 | | | | |
| 项目编码 | 010103001014 | | | 项目名称 | 垫层 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 33.67 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 040401-6 | 管道(渠)垫层 砂砾石 | 10m3 | 0.1 | 963.82 | 2495.7 | 0 | 29.68 | 338.91 | 96.382 | 249.57 | 0 | 2.968 | 33.891 | |
| 小计 | | | | | | | | | 96.382 | 249.57 | 0 | 2.968 | 33.891 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 382.81100 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | | 元 | 38.3886 | 1.3785 | | 52.92 | | | |
| | | | | 技工人工费 | | | 元 | 32.0407 | 1.3565 | | 43.46 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 中砂 | | | m3 | 0.4292 | 207 | | 88.84 | | | |
| | | | | 砾石 40mm | | | m3 | 1.021 | 155 | | 158.26 | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 2.471 | 1 | | 2.47 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动夯实机 夯击能量E(N·m) E=250 | | | 台班 | 0.0995 | 29.83 | | 2.97 | | | |
| 项目编码 | 040103001007 | | | 项目名称 | 回填方 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 146.61 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 120001-143 | 机械回填土 夯填 | 100m3 | 0.01 | 1418.52 | 5.84 | 0 | 549.68 | 349.35 | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 | |
| 小计 | | | | | | | | | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 23.233900 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | | 元 | 10.29032 | 1.3785 | | 14.19 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | | | m3 | 0.0155 | 3.77 | | 0.06 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | 履带式推土机 功率P(kW) P=90 | | | 台班 | 0.00308 | 1246.16 | | 3.84 | | | | |
| | | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | | | 台班 | 0.00308 | 538.51 | | 1.66 | | | | |
| 项目编码 | 010103002009 | | | 项目名称 | 余方弃置 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 33.67 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 独立费 | 余方弃置 | m3 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 130.00 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006048 | | | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 74.44 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030801-241换 | 室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 110[UPVC排水管 DN100] | 10m | 0.1 | 114.18 | 183.31 | 0 | 0 | 34.3 | 11.418 | 18.331 | 0 | 0 | 3.43 | |
| 小计 | | | | | | | | | 11.418 | 18.331 | 0 | 0 | 3.43 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 33.17900 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 1.6216 | 1.3785 | | 2.24 | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 5.5039 | 1.3565 | | 7.47 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 1.2537 | 1.3691 | | 1.72 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | | | 元 | 0.172 | 1 | | 0.17 | | | |
| | | | | 粘合剂 | | | kg | 0.12 | 22.27 | | 2.67 | | | |
| | | | | 锯条 | | | 根 | 0.194 | 0.77 | | 0.15 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | UPVC排水管 DN100 | | | m | 1.015 | 15.11 | | 15.34 | | | |

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|--------|--------------|---------------------------|-----------|-----|----------|---------|----------|---------|---------|-----------|---------|--|--|--|--|--|
| 费用明细 | | | 成品PVC地漏 DN75 | | 个 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004014011 | | 项目名称 | | 给、排水附(配)件 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | | 25 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 030803-69换 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 100 | 10个 | 0.1 | 503.12 | 88.13 | 0 | 0 | 115.15 | 50.312 | 8.813 | 0 | 0 | 11.515 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 50.312 | 8.813 | 0 | 0 | 11.515 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 70.640 | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 7.1492 | 1.3785 | 9.86 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 24.2227 | 1.3565 | 32.86 | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 5.5504 | 1.3691 | 7.6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 普通水泥 32.5(R) | | kg | 0.7 | 0.56 | 0.39 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | | 元 | 0.08 | 1 | 0.08 | | | | | | | | | |
| | | | | 阀门箱地漏 | | 个 | 1 | 3.7 | 3.7 | | | | | | | | | |
| | | | | 焊接钢管 DN100 δ=4.0mm | | m | 0.1 | 46.41 | 4.64 | | | | | | | | | |
| | | | | 存水弯(铸铁)DN100 | | 个 | 0 | 42.65 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040101002008 | | 项目名称 | | 挖沟槽土方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | | 151.1 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 120001-25 | 履带式挖掘机 挖沟槽土方 | 1000m3 | 0.001 | 1746.27 | 0 | 0 | 5978.82 | 784.99 | 1.74627 | 0 | 0 | 5.97882 | 0.78499 | | | | | |
| 120001-2 | 人工挖(沟)槽土方 深度H(m) H≤2 | 100m3 | 0.0007 | 3587.48 | 0 | 0 | 0 | 789.6 | 2.511236 | 0 | 0 | 0 | 0.55272 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.257506 | 0 | 0 | 5.97882 | 1.33771 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 11.574036 | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 2.828948 | 1.3785 | 3.9 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 履带式推土机 功率P(kW) P=75 | | 台班 | 0.0002 | 1096.79 | 0.22 | | | | | | | | | |
| | | | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5 | | 台班 | 0.00568 | 1013.99 | 5.76 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010103001015 | | 项目名称 | | 垫层 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | | 6.33 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 040401-6 | 管道(渠)垫层 砂砾石 | 10m3 | 0.1 | 963.82 | 2495.7 | 0 | 29.68 | 338.91 | 96.382 | 249.57 | 0 | 2.968 | 33.891 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 96.382 | 249.57 | 0 | 2.968 | 33.891 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 382.81100 | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 38.3886 | 1.3785 | 52.92 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 32.0407 | 1.3565 | 43.46 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 中砂 | | m3 | 0.4292 | 207 | 88.84 | | | | | | | | | |
| | | | | 砾石 40mm | | m3 | 1.021 | 155 | 158.26 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 2.471 | 1 | 2.47 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动夯实机 夯实能量E(N·m) E=250 | | 台班 | 0.0995 | 29.83 | 2.97 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040103001008 | | 项目名称 | | 回填方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | | 144.77 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 120001-143 | 机械回填土 夯填 | 100m3 | 0.01 | 1418.52 | 5.84 | 0 | 549.68 | 349.35 | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 23.233900 | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 10.29032 | 1.3785 | 14.19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | | m3 | 0.0155 | 3.77 | 0.06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 履带式推土机 功率P(kW) P=90 | | 台班 | 0.00308 | 1246.16 | 3.84 | | | | | | | | | |
| | | | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | | 台班 | 0.00308 | 538.51 | 1.66 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010103002010 | | 项目名称 | | 余方弃置 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | | 6.33 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 独立费 | 余方弃置 | m3 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 130.00 | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006053 | | 项目名称 | | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | | 46.48 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 050013-7换 | 塑料管埋地安装(垫层) 管外径(mm以内) 75 | 10m | 0.1 | 111.06 | 222.11 | 0 | 7.01 | 36.02 | 11.106 | 22.211 | 0 | 0.701 | 3.602 | | | | | |
| 030801-43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|------------------------|------|-------|---------|--------|-----------|---------|--------------------------------|--|--|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 2.883 | 1.3527 | 3.9 | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 5.416 | 1.3306 | 7.21 | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.13712 | 1.3785 | 0.19 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.46457 | 1.3565 | 0.63 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.10692 | 1.3691 | 0.15 | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.009 | 3.77 | 0.03 | | | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | | 片 | 0.01 | 6.57 | 0.07 | | | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | | 片 | 0.007 | 18.3 | 0.13 | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn75 | | 个 | 0.111 | 17.7 | 1.96 | | | | |
| | | 锯条 | | 根 | 0.028 | 0.62 | 0.02 | | | | |
| | | PE给水管 DN65 PN=1.0MPa | | m | 1.02 | 19.13 | 19.51 | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.08 | 3.77 | 0.3 | | | | |
| | | 漂白粉 | | kg | 0.0014 | 4.3 | 0.01 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.489 | 1 | 0.49 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500 | | 台班 | 0.001 | 30.87 | 0.03 | | | | |
| | | 热熔焊机 焊接范围H (mm) H≤63 | | 台班 | 0.006 | 111.61 | 0.67 | | | | |
| 项目编码 | 031001006054 | | | 项目名称 | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 58 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 | | |
| 050013-6换 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 63 | 10m | 0.1 | 99.1 | 173.44 | 0 | 5.58 | 30.85 | 9.91 17.344 0 0.558 3.085 | | |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 0.1924 0 0 0.1736 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 10.6552 17.5364 0 0.558 3.2586 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 32.0082 | | | | |
| | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.10553 | 1.3785 | 0.15 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.3583 | 1.3565 | 0.49 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.08301 | 1.3691 | 0.11 | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 2.572 | 1.3527 | 3.48 | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 4.833 | 1.3306 | 6.43 | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.056 | 3.77 | 0.21 | | | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | | 片 | 0.01 | 6.57 | 0.07 | | | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | | 片 | 0.004 | 18.3 | 0.07 | | | | |
| | | 漂白粉 | | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn63 | | 个 | 0.106 | 11.9 | 1.26 | | | | |
| | | 锯条 | | 根 | 0.028 | 0.77 | 0.02 | | | | |
| | | PE给水管 DN50 PN=1.0MPa | | m | 1.02 | 15.3 | 15.61 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.293 | 1 | 0.29 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔焊机 焊接范围H (mm) H≤63 | | 台班 | 0.005 | 111.61 | 0.56 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006055 | | | 项目名称 | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 21.69 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 | | |
| 050013-5换 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 85.45 | 135.67 | 0 | 4.46 | 25.9 | 8.545 13.567 0 0.446 2.59 | | |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 0.1924 0 0 0.1736 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.2902 13.7594 0 0.446 2.7636 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 26.259200 | | | | |
| | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.10553 | 1.3785 | 0.15 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.3583 | 1.3565 | 0.49 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.08301 | 1.3691 | 0.11 | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 2.218 | 1.3527 | 3 | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 4.167 | 1.3306 | 5.54 | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.054 | 3.77 | 0.2 | | | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | | 片 | 0.008 | 6.57 | 0.05 | | | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | | 片 | 0.003 | 18.3 | 0.05 | | | | |
| | | 漂白粉 | | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn50 | | 个 | 0.101 | 8 | 0.81 | | | | |
| | | 锯条 | | 根 | 0.022 | 0.77 | 0.02 | | | | |
| | | PE给水管 DN40 PN=1.0MPa | | m | 1.02 | 12.24 | 12.48 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.134 | 1 | 0.13 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔焊机 焊接范围H (mm) H≤63 | | 台班 | 0.004 | 111.61 | 0.45 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006056 | | | 项目名称 | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 80.22 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 | | |
| 050013-4换 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 40 | 10m | 0.1 | 82.01 | 41.59 | 0 | 4.46 | 20.43 | 8.201 4.159 0 0.446 2.043 | | |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 0.1924 0 0 0.1736 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 8.9462 4.3514 0 0.446 2.2166 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 15.960200 | | | | |
| | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.10553 | 1.3785 | 0.15 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.3583 | 1.3565 | 0.49 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.08301 | 1.3691 | 0.11 | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 2.129 | 1.3527 | 2.88 | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 3.999 | 1.3306 | 5.32 | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.055 | 3.77 | 0.21 | | | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | | 片 | 0.006 | 6.57 | 0.04 | | | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | | 片 | 0.001 | 18.3 | 0.02 | | | | |
| | | 漂白粉 | | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | | | |
| | | PE给水管 DN32 PN=1.0MPa | | m | 1.02 | 3.35 | 3.42 | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn40 | | 个 | 0.1 | 5.9 | 0.59 | | | | |
| | | 锯条 | | 根 | 0.018 | 0.77 | 0.01 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.062 | 1 | 0.06 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔焊机 焊接范围H (mm) H≤63 | | 台班 | 0.004 | 111.61 | 0.45 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006057 | | | 项目名称 | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 134.36 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 | | |
| 050013-3换 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 32 | 10m | 0.1 | 70.05 | 38.35 | 0 | 3.35 | 17.56 | 7.005 3.835 0 0.335 1.756 | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|-------|--------|----------------------|---------|----------|---------|---------|------------|-----------|-------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1736 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 7.7502 | 4.0274 | 0 | 0.335 | 1.9296 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 14.042200 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.10553 | 1.3785 | 0.15 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.3583 | 1.3565 | 0.49 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.08301 | 1.3691 | 0.11 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 1.818 | 1.3527 | 2.46 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 3.416 | 1.3306 | 4.55 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 0.054 | 3.77 | 0.2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.0048 | 6.57 | 0.03 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.0005 | 18.3 | 0.01 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 塑料管接头零件(热熔) dn32 | 个 | 0.092 | 4.1 | 0.38 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 锯条 | 根 | 0.015 | 0.77 | 0.01 | | | | | | | | | | | |
| | | | | PE给水管 DN25 PN=1.0MPa | m | 1.02 | 3.27 | 3.34 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.055 | 1 | 0.06 | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 热熔焊机 焊接范围H (mm) H≤63 | 台班 | 0.003 | 111.61 | 0.33 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006058 | | 项目名称 | | 塑料管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 32.46 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050013-2换 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 25 | 10m | 0.1 | 64.93 | 29.38 | 0 | 3.35 | 15.98 | 6.493 | 2.938 | 0 | 0.335 | 1.598 | | | | | | |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1736 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 7.2382 | 3.1304 | 0 | 0.335 | 1.7716 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 12.475200 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.10553 | 1.3785 | 0.15 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.3583 | 1.3565 | 0.49 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.08301 | 1.3691 | 0.11 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 1.686 | 1.3527 | 2.28 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 3.166 | 1.3306 | 4.21 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 0.054 | 3.77 | 0.2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.0035 | 6.57 | 0.02 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 塑料管接头零件(热熔) dn25 | 个 | 0.087 | 3.5 | 0.3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 锯条 | 根 | 0.009 | 0.62 | 0.01 | | | | | | | | | | | |
| | | | | PE给水管 DN20 PN=1.0MPa | m | 1.02 | 2.5 | 2.55 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.04 | 1 | 0.04 | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 热熔焊机 焊接范围H (mm) H≤63 | 台班 | 0.003 | 111.61 | 0.33 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050103002005 | | 项目名称 | | 喷灌配件安装 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 5 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050013-61 | 快速取水阀 全铜 DN20 | 个 | 1 | 27.71 | 88.75 | 0 | 0 | 10.54 | 27.71 | 88.75 | 0 | 0 | 10.54 | | | | | | |
| 050013-55换 | 网箱(圆型) 无基础(取水网箱) | 个 | 1 | 13.51 | 11.06 | 0 | 0 | 3.53 | 13.51 | 11.06 | 0 | 0 | 3.53 | | | | | | |
| 120001-147 | 机械回填碎石 | 100m3 | 0.0001 | 1289.97 | 18552.5 | 0 | 713.87 | 1259.38 | 0.128997 | 1.85525 | 0 | 0.071387 | 0.125938 | | | | | | |
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 1 | 12.11 | 67.56 | 0 | 0 | 6.04 | 12.11 | 67.56 | 0 | 0 | 6.04 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 53.458997 | 169.22525 | 0 | 0.071387 | 20.235938 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 242.991572 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 0.037431 | 1.3785 | 0.05 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 19.96 | 1.3527 | 27 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 10.69 | 1.3306 | 14.22 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.739 | 1.3785 | 2.4 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.856 | 1.3565 | 7.94 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.29 | 1.3691 | 1.77 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 角钢(综合) | t | 0.003 | 3945 | 11.84 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 不锈钢卡箍 DN50 | 套 | 1 | 20.88 | 20.88 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.004 | 7.49 | 0.03 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.883 | 0.1 | 0.19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 碎石 20~40mm | m3 | 0.0041 | 181 | 0.74 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 锯条 | 根 | 0.12 | 0.77 | 0.09 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 黑玛钢活接头 DN25 | 个 | 1.01 | 3.35 | 3.38 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 丝接件 | 个 | 1 | 1.85 | 1.85 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 铜球阀DN25 | 个 | 1.01 | 63 | 63.63 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 取水网箱 | 个 | 1 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 快速取水阀 DN20 (全铜) | 个 | 1 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.24 | 1 | 0.24 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 4.25 | 1 | 4.25 | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 履带式推土机 功率P (kW) P=90 | 台班 | 0.000016 | 1246.16 | 0.02 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | 台班 | 0.000016 | 538.51 | 0.01 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001028 | | 项目名称 | | 螺纹阀门 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 030802-19 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1 | 18.06 | 41.9 | 0 | 0 | 6.07 | 18.06 | 41.9 | 0 | 0 | 6.07 | | | | | | |
| 030802-1 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1 | 9.94 | 26.65 | 0 | 0 | 3.52 | 9.94 | 26.65 | 0 | 0 | 3.52 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 28 | 68.55 | 0 | 0 | 9.59 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 106.14 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 3.916 | 1.3785 | 5.4 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.491 | 1.3565 | 18.3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.143 | 1.3691 | 4.3 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.5 | 0.56 | 0.28 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 角钢 <60 | kg | 0.65 | 4.904 | 3.19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 钢垫圈 M8.5 | 个 | 2.06 | 0.04 | 0.08 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 圆钢 Φ8mm~14mm | kg | 0.21 | 2.6 | 0.55 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 锯条 | 根 | 0.11 | 0.77 | 0.08 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.39 | 1 | 0.39 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 黑玛钢管箍 DN15 | 个 | 2.02 | 0.88 | 1.78 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 黑玛钢丝堵(堵头) DN15 | 个 | 1.01 | 0.21 | 0.21 | | | | | | | | | | | |
| | | | </ | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|------|------------------------------|-------|-------------------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|------|--------|--|--|--|--|
| | | | | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.002 | 7.49 | 0.01 | | | | | | | |
| | | | | | 自动排气阀 DN15 1.0MPa | | 个 | 1 | 35 | 35 | | | | | | | |
| | | | | | 截止阀 DN15 J11T-10 | | 个 | 1.01 | 24 | 24.24 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001029 | | | 项目名称 | 螺纹阀门 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 030802-3换 | 两门安装(螺纹连接)公称直径(mm以内) 25 | 个 | 1 | 12.11 | 360.46 | 0 | 0 | 20.69 | 12.11 | 360.46 | 0 | 0 | 20.69 | | | | |
| 050013-57 | 两箱(方型) 536*403*300mm 有基础 | 个 | 1 | 63.01 | 134.51 | 0 | 1.61 | 20.7 | 63.01 | 134.51 | 0 | 1.61 | 20.7 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 75.12 | 494.97 | 0 | 1.61 | 41.39 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 613.09 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.739 | 1.3785 | | 2.4 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 5.856 | 1.3565 | | 7.94 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.29 | 1.3691 | | 1.77 | | | | | | | | |
| | | | 普工人工费 | | 元 | 34.09 | 1.3527 | | 46.11 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | | 元 | 12.7 | 1.3306 | | 16.9 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 锯条 | | 根 | 0.12 | 0.77 | | 0.09 | | | | | | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.24 | 1 | | 0.24 | | | | | | | | |
| | | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.004 | 7.49 | | 0.03 | | | | | | | | |
| | | | 聚四氟乙烯生料带 | | m | 1.883 | 0.1 | | 0.19 | | | | | | | | |
| | | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | | 千块 | 0.093 | 800 | | 74.4 | | | | | | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.014 | 3.77 | | 0.05 | | | | | | | | |
| | | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | | t | 0.084 | 275 | | 23.1 | | | | | | | | |
| | | | 黑玛钢活接头 DN25 | | 个 | 1.01 | 3.35 | | 3.38 | | | | | | | | |
| | | | 电磁阀 DN25 | | 个 | 1.01 | 353 | | 356.53 | | | | | | | | |
| | | | 塑料两箱 536×403×300(方型) | | 个 | 1 | 35 | | 35 | | | | | | | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.96 | 1 | | 1.96 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------------|----|--------|--------|----------|-------|--------|---------|---------|-----|-------|--------|--|--|--|--|--|
| 费用明细 | 材料 | 黑玛钢活接头 DN50 | | 个 | 1.01 | 10.14 | 10.24 | | | | | | | | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.01 | 7.49 | 0.07 | | | | | | | | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | m | 3.768 | 0.1 | 0.38 | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003005 | | | 项目名称 | | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 030802-3换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[球墨铸铁闸阀 DN65] | 个 | 1 | 108.67 | 488.45 | 0 | 38.59 | 50.93 | 108.67 | 488.45 | 0 | 38.59 | 50.93 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 108.67 | 488.45 | 0 | 38.59 | 50.93 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 686.64 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 15.451 | 1.3785 | | 21.3 | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 52.313 | 1.3565 | | 70.96 | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 11.982 | 1.3691 | | 16.4 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | kg | 0.18 | 6.24 | | 1.12 | | | | | | | | | | |
| | | 清油 C01-1 | | kg | 0.015 | 19.2 | | 0.29 | | | | | | | | | | |
| | | 氧气(工业用) | | m3 | 0.04 | 19.58 | | 0.78 | | | | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | | kg | 0.014 | 16.54 | | 0.23 | | | | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | kg | 0.42 | 7.06 | | 2.97 | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.9 | 1 | | 0.9 | | | | | | | | | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6 | | 片 | 2 | 32.8 | | 65.6 | | | | | | | | | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | 套 | 8.24 | 1.16 | | 9.56 | | | | | | | | | | |
| | | 球墨铸铁闸阀 DN65 | | 个 | 1 | 407 | | 407 | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E(kV·A) E=30 | | 台班 | 0.23 | 167.78 | | 38.59 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003008010 | | | 项目名称 | | 除污器(过滤器) | | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[钢Y型过滤器 DN25] | 个 | 1 | 12.11 | 82.71 | 0 | 0 | 6.8 | 12.11 | 82.71 | 0 | 0 | 6.8 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 12.11 | 82.71 | 0 | 0 | 6.8 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 101.62 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.739 | 1.3785 | | 2.4 | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 5.856 | 1.3565 | | 7.94 | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.29 | 1.3691 | | 1.77 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | | 根 | 0.12 | 0.77 | | 0.09 | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.24 | 1 | | 0.24 | | | | | | | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.004 | 7.49 | | 0.03 | | | | | | | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | m | 1.883 | 0.1 | | 0.19 | | | | | | | | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN25 | | 个 | 1.01 | 3.35 | | 3.38 | | | | | | | | | | |
| | | 钢Y型过滤器 DN25 | | 个 | 1.01 | 78 | | 78.78 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003008011 | | | 项目名称 | | 除污器(过滤器) | | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 3 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 030802-6换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50[钢Y型过滤器DN50] | 个 | 1 | 28.84 | 234.59 | 0 | 0 | 18.08 | 28.84 | 234.59 | 0 | 0 | 18.08 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 28.84 | 234.59 | 0 | 0 | 18.08 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 281.51 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 4.134 | 1.3785 | | 5.7 | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 13.895 | 1.3565 | | 18.85 | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 3.134 | 1.3691 | | 4.29 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | | 根 | 0.32 | 0.77 | | 0.25 | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.44 | 1 | | 0.44 | | | | | | | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.01 | 7.49 | | 0.07 | | | | | | | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | m | 3.768 | 0.1 | | 0.38 | | | | | | | | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN50 | | 个 | 1.01 | 10.14 | | 10.24 | | | | | | | | | | |
| | | 钢Y型过滤器DN50 | | 个 | 1.01 | 221 | | 223.21 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001033 | | | 项目名称 | | 螺纹阀门 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 030802-4换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32[倒流防止器DN32] | 个 | 1 | 15.07 | 485.34 | 0 | 0 | 27.58 | 15.07 | 485.34 | 0 | 0 | 27.58 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 15.07 | 485.34 | 0 | 0 | 27.58 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 527.99 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 2.176 | 1.3785 | | 3 | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 7.223 | 1.3565 | | 9.8 | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.657 | 1.3691 | | 2.27 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.29 | 1 | | 0.29 | | | | | | | | | | |
| | | 锯条 | | 根 | 0.16 | 0.77 | | 0.12 | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
|-------------|--|------|-----|--------|--------------------------|-----|--------|--------|---------|---------|-----|-------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[球墨铸铁倒流防止器 DN65] | 个 | 1 | 108.67 | 2810.45 | 0 | 38.59 | 167.03 | 108.67 | 2810.45 | 0 | 38.59 | 167.03 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 108.67 | 2810.45 | 0 | 38.59 | 167.03 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3124.74 | | | | | | |
| | | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | | 普工人工费(安装) | 元 | 15.451 | 1.3785 | 21.3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 52.313 | 1.3565 | 70.96 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.982 | 1.3691 | 16.4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.18 | 6.24 | 1.12 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 氧气(工业用) | m3 | 0.04 | 19.58 | 0.78 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 16.54 | 0.23 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.42 | 7.06 | 2.97 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 1 | 0.9 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6 | 片 | 2 | 32.8 | 65.6 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 球墨铸铁倒流防止器 DN65 | 个 | 1 | 2729 | 2729 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.23 | 167.78 | 38.59 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003013007 | | | 项目名称 | 水表 | | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 030802-215换 | 螺纹水表安装 公称直径(mm以内) 32 | 组 | 1 | 29.98 | 394.49 | 0 | 0 | 26.33 | 29.98 | 394.49 | 0 | 0 | 26.33 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 29.98 | 394.49 | 0 | 0 | 26.33 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 450.80 | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | | 普工人工费(安装) | 元 | 4.243 | 1.3785 | 5.85 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.437 | 1.3565 | 19.58 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.322 | 1.3691 | 4.55 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | 其他材料费 | 元 | 0.08 | 1 | 0.08 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 锯条 | 根 | 0.17 | 0.77 | 0.13 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.09 | 7.49 | 0.67 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 0.792 | 0.1 | 0.08 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 螺纹闸板阀 DN32 Z15T-16 | 个 | 1.01 | 72.8 | 73.53 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 远传水表 DN32 | 个 | 1 | 320 | 320 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003013008 | | | 项目名称 | 水表 | | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 030802-215换 | 法兰水表单体检安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 80.87 | 1555.53 | 0 | 21.81 | 97.03 | 80.87 | 1555.53 | 0 | 21.81 | 97.03 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 80.87 | 1555.53 | 0 | 21.81 | 97.03 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1755.24 | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3785 | 15.9 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3565 | 52.85 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3691 | 12.11 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | 其他材料费 | 元 | 0.85 | 1 | 0.85 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.06 | 1.48 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6 | 片 | 2 | 26.24 | 52.48 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 远传水表 DN65 | 个 | 1 | 1490 | 1490 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.13 | 167.78 | 21.81 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003005017 | | | 项目名称 | 喷头 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 33 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050013-59换 | 喷头 埋藏旋转、散射 | 10个 | 0.1 | 68.85 | 182.71 | 0 | 0 | 24.29 | 6.885 | 18.271 | 0 | 0 | 2.429 | | | | | | |
| 050013-67 | 千秋架安装 Φ20 | 套 | 1 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.965 | 42.741 | 0 | 0 | 4.329 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 57.035 | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | | 普工人工费 | 元 | 5.688 | 1.3527 | 7.69 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费 | 元 | 1.705 | 1.3306 | 2.27 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | 千秋架 Φ20mm | 套 | 1 | 24 | 24 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 地埋式伸缩喷射喷头570Z-4P-TVAN 12 | 个 | 1.01 | 18 | 18.18 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.561 | 1 | 0.56 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003005018 | | | 项目名称 | 喷头 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 050013-59换 | 喷头 埋藏旋转、散射 | 10个 | 0.1 | 68.85 | 182.71 | 0 | 0 | 24.29 | 6.885 | 18.271 | 0 | 0 | 2.429 | | | | | | |
| 050013-67 | 千秋架安装 Φ20 | 套 | 1 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.965 | 42.741 | 0 | 0 | 4.329 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 57.035 | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | | 普工人工费 | 元 | 5.688 | 1.3527 | 7.69 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费 | 元 | 1.705 | 1.3306 | 2.27 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | 千秋架 Φ20mm | 套 | 1 | 24 | 24 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 地埋式伸缩喷射喷头570Z-4P-TVAN 15 | 个 | 1.01 | 18 | 18.18 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.561 | 1 | 0.56 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|--|---------------------------|---------|----------|--------|---------|--------|-----------|---------|------|--------|--------|--|
| 费用明细 | 土材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 履带式推土机 功率P (kW) P=75 | | 台班 | | 0.0002 | | 1096.79 | | 0.22 | | | |
| | | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m³) C=0.5 | | 台班 | | 0.00568 | | 1013.99 | | 5.76 | | | |
| 项目编码 | 010103001017 | | 项目名称 | | 垫层 | | 计量单位 | | m³ | | 工程量 | | 2.74 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 040401-6 | 管道(渠)垫层 砂砾石 | 10m³ | 0.1 | 963.82 | 2495.7 | 0 | 29.68 | 338.91 | 96.382 | 249.57 | 0 | 2.968 | 33.891 | |
| 小计 | | | | | | | | | 96.382 | 249.57 | 0 | 2.968 | 33.891 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 382.81100 | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 38.3886 | 1.3785 | 52.92 | | | | | | | |
| | 材料 | 技工人工费 | 元 | 32.0407 | 1.3565 | 43.46 | | | | | | | | |
| | | 中砂 | m³ | 0.4292 | 207 | 88.84 | | | | | | | | |
| | | 砾石 40mm | m³ | 1.021 | 155 | 158.26 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.471 | 1 | 2.47 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 电动夯实时 夯击能量E(N·m) E=250 | 台班 | 0.0995 | 29.83 | 2.97 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040103001010 | | 项目名称 | | 回填方 | | 计量单位 | | m³ | | 工程量 | | 29.77 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 120001-143 | 机械回填土 夯填 | 100m³ | 0.01 | 1418.52 | 5.84 | 0 | 549.68 | 349.35 | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 | |
| 小计 | | | | | | | | | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 23.233900 | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 10.29032 | 1.3785 | 14.19 | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m³ | 0.0155 | 3.77 | 0.06 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 履带式推土机 功率P (kW) P=90 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | 台班 | 0.00308 | 1246.16 | 3.84 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010103002012 | | 项目名称 | | 余方弃置 | | 计量单位 | | m³ | | 工程量 | | 2.74 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 独立费 | 余方弃置 | m³ | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 130.00 | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006063 | | 项目名称 | | 塑料管 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 72.66 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050013-6换 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 63 | 10m | 0.1 | 99.1 | 173.44 | 0 | 5.58 | 30.85 | 9.91 | 17.344 | 0 | 0.558 | 3.085 | |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1736 | |
| 小计 | | | | | | | | | 10.6552 | 17.5364 | 0 | 0.558 | 3.2586 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 32.008200 | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.10553 | 1.3785 | 0.15 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.3583 | 1.3565 | 0.49 | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.08301 | 1.3691 | 0.11 | | | | | | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 2.572 | 1.3527 | 3.48 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 4.833 | 1.3306 | 6.43 | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m³ | 0.056 | 3.77 | 0.21 | | | | | | | | |
| | | 砂轮机 φ100mm | 片 | 0.01 | 6.57 | 0.07 | | | | | | | | |
| | | 砂轮机 φ400mm | 片 | 0.004 | 18.3 | 0.07 | | | | | | | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | | | | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn63 | 个 | 0.106 | 11.9 | 1.26 | | | | | | | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.028 | 0.77 | 0.02 | | | | | | | | |
| | | PE给水管 DN50 PN=1.0MPa | m | 1.02 | 15.3 | 15.61 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.293 | 1 | 0.29 | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 热熔焊机机 焊接范围H (mm) H≤63 | 台班 | 0.005 | 111.61 | 0.56 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006064 | | 项目名称 | | 塑料管 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 40.69 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050013-5换 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 85.45 | 135.67 | 0 | 4.46 | 25.9 | 8.545 | 13.567 | 0 | 0.446 | 2.59 | |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1736 | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.2902 | 13.7594 | 0 | 0.446 | 2.7636 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 26.259200 | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.10553 | 1.3785 | 0.15 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.3583 | 1.3565 | 0.49 | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.08301 | 1.3691 | 0.11 | | | | | | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 2.218 | 1.3527 | 3 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 4.167 | 1.3306 | 5.54 | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m³ | 0.054 | 3.77 | 0.2 | | | | | | | | |
| | | 砂轮机 φ100mm | 片 | 0.008 | 6.57 | 0.05 | | | | | | | | |
| | | 砂轮机 φ400mm | 片 | 0.003 | 18.3 | 0.05 | | | | | | | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | | | | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn50 | 个 | 0.101 | 8 | 0.81 | | | | | | | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.022 | 0.77 | 0.02 | | | | | | | | |
| | | PE给水管 DN40 PN=1.0MPa | m | 1.02 | 12.24 | 12.48 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.134 | 1 | 0.13 | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|--|-----------------------|--|------|--|-------|--|---------|--|--------|--|-------|--|---------|--|-----------|--|--------|--|--------|--|-------|--|--------|--|-----------|--|
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | 热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤63 | | | | 台班 | | | | 0.004 | | | | 111.61 | | | | 0.45 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 03100100605 | | 项目名称 | | 塑料管 | | | | 计量单位 | | | | m | | | | 工程量 | | | | 110.68 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | | |
| 050013-4换 | | 塑料管埋地安装(热熔)管外径(mm以内) 40 | | 10m | | 0.1 | | 82.01 | | 41.59 | | 0 | | 4.46 | | 20.43 | | 8.201 | | 4.159 | | 0 | | 0.446 | | 2.043 | | | |
| 030801-436 | | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | | 100m | | 0.01 | | 74.52 | | 19.24 | | 0 | | 0 | | 17.36 | | 0.7452 | | 0.1924 | | 0 | | 0 | | 0.1736 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.9462 | | 4.3514 | | 0 | | 0.446 | | 2.2166 | | 15.960200 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.960200 | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.10553 | | 1.3785 | | 0.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.3583 | | 1.3565 | | 0.49 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.08301 | | 1.3691 | | 0.11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | | | | 元 | | 2.129 | | 1.3527 | | 2.88 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | | | 元 | | 3.999 | | 1.3306 | | 5.32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 水 | | | | m3 | | 0.055 | | 3.77 | | 0.21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 砂轮片 φ100mm | | | | 片 | | 0.006 | | 6.57 | | 0.04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 砂轮片 φ400mm | | | | 片 | | 0.001 | | 18.3 | | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 漂白粉 | | | | kg | | 0.0009 | | 4.3 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PE给水管 DN32 PN=1.0MPa | | | | m | | 1.02 | | 3.35 | | 3.42 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | 塑料管接头零件(热熔) dn40 | | | | 个 | | 0.1 | | 5.9 | | 0.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | | 0.018 | | 0.77 | | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.062 | | 1 | | 0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | 热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤63 | | | | 台班 | | 0.004 | | 111.61 | | 0.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 03100100606 | | 项目名称 | | 塑料管 | | | | 计量单位 | | | | m | | | | 工程量 | | | | 274.23 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | | |
| 050013-3换 | | 塑料管埋地安装(热熔)管外径(mm以内) 32 | | 10m | | 0.1 | | 70.05 | | 38.35 | | 0 | | 3.35 | | 17.56 | | 7.005 | | 3.835 | | 0 | | 0.335 | | 1.756 | | | |
| 030801-436 | | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | | 100m | | 0.01 | | 74.52 | | 19.24 | | 0 | | 0 | | 17.36 | | 0.7452 | | 0.1924 | | 0 | | 0 | | 0.1736 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.7502 | | 4.0274 | | 0 | | 0.335 | | 1.9296 | | 14.042200 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.042200 | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.10553 | | 1.3785 | | 0.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.3583 | | 1.3565 | | 0.49 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.08301 | | 1.3691 | | 0.11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | | | | 元 | | 1.818 | | 1.3527 | | 2.46 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | | | 元 | | 3.416 | | 1.3306 | | 4.55 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 水 | | | | m3 | | 0.054 | | 3.77 | | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 漂白粉 | | | | kg | | 0.0009 | | 4.3 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 砂轮片 φ100mm | | | | 片 | | 0.0048 | | 6.57 | | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 砂轮片 φ400mm | | | | 片 | | 0.0005 | | 18.3 | | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 塑料管接头零件(热熔) dn32 | | | | 个 | | 0.092 | | 4.1 | | 0.38 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | 锯条 | | | | 根 | | 0.015 | | 0.77 | | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PE给水管 DN25 PN=1.0MPa | | | | m | | 1.02 | | 3.27 | | 3.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.055 | | 1 | | 0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | 热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤63 | | | | 台班 | | 0.003 | | 111.61 | | 0.33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 03100100607 | | 项目名称 | | 塑料管 | | | | 计量单位 | | | | m | | | | 工程量 | | | | 74.31 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | | |
| 050013-2换 | | 塑料管埋地安装(热熔)管外径(mm以内) 25 | | 10m | | 0.1 | | 64.93 | | 29.38 | | 0 | | 3.35 | | 15.98 | | 6.493 | | 2.938 | | 0 | | 0.335 | | 1.598 | | | |
| 030801-436 | | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | | 100m | | 0.01 | | 74.52 | | 19.24 | | 0 | | 0 | | 17.36 | | 0.7452 | | 0.1924 | | 0 | | 0 | | 0.1736 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.2382 | | 3.1304 | | 0 | | 0.335 | | 1.7716 | | 12.475200 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.475200 | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.10553 | | 1.3785 | | 0.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.3583 | | 1.3565 | | 0.49 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.08301 | | 1.3691 | | 0.11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | | | | 元 | | 1.686 | | 1.3527 | | 2.28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | | | 元 | | 3.166 | | 1.3306 | | 4.21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 水 | | | | m3 | | 0.054 | | 3.77 | | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 砂轮片 φ100mm | | | | 片 | | 0.0035 | | 6.57 | | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 漂白粉 | | | | kg | | 0.0009 | | 4.3 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 塑料管接头零件(热熔) dn25 | | | | 个 | | 0.087 | | 3.5 | | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 锯条 | | | | 根 | | 0.009 | | 0.62 | | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | PE给水管 DN20 PN=1.0MPa | | | | m | | 1.02 | | 2.5 | | 2.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.04 | | 1 | | 0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | 热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤63 | | | | 台班 | | 0.003 | | 111.61 | | 0.33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 03100100608 | | 项目名称 | | 塑料管 | | | | 计量单位 | | | | m | | | | 工程量 | | | | 285.8 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | | |
| 050013-2换 | | 塑料管埋地安装(热熔)管外径(mm以内) 25 | | 10m | | 0.1 | | 64.93 | | 27.32 | | 0 | | 3.35 | | 15.88 | | 6.493 | | 2.732 | | 0 | | 0.335 | | 1.588 | | | |
| 030801-436 | | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | | 100m | | 0.01 | | 74.52 | | 19.24 | | 0 | | 0 | | 17.36 | | 0.7452 | | 0.1924 | | 0 | | 0 | | 0.1736 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.2382 | | 2.9244 | | 0 | | 0.335 | | 1.7616 | | 12.25920 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.25920 | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | 普工人工费 | | | | 元 | | 1.686 | | 1.3527 | | 2.28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | | | 元 | | 3.166 | | 1.3306 | | 4.21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.10553 | | 1.3785 | | 0.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.3583 | | 1.3565 | | 0.49 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.08301 | | 1.3691 | | 0.11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 塑料管接头零件(热熔) dn25 | | | | 个 | | 0.087 | | 3.5 | | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 砂轮片 φ100mm | | | | 片 | | 0.0035 | | 6.57 | | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 锯条 | | | | 根 | | 0.009 | | 0.62 | | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | | | | m3 | | 0.054 | | 3.77 | | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 漂白粉 | | | | kg | | 0.0009 | | 4.3 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | 滴灌管(含滴头) | | | | m | | 1.02 | | 2.3 | | 2.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.037 | | 1 | | 0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 土料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------------|----|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|------|---------|---------|--------|------|--------|--|------|--|------|
| 050013-57 | | 网箱(方型) 536*103*300mm 有基础 | | 个 | | | 63.01 | | 134.51 | | 0 | | 1.61 | 20.7 | 63.01 | | 134.51 | | 0 | | 1.61 | | 20.7 |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 78.08 | 608.74 | 0 | 1.61 | 47.73 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | 736.16 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 2.176 | 1.3785 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 7.223 | 1.3565 | | 9.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 1.657 | 1.3691 | | 2.27 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 34.09 | 1.3527 | | 46.11 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 技工人工费 | | | 元 | 12.7 | 1.3306 | | 16.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 铜条 | | | 根 | 0.16 | 0.77 | | 0.12 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.29 | 1 | | 0.29 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | kg | 0.006 | 7.49 | | 0.04 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | m | 2.412 | 0.1 | | 0.24 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN32 | | | 个 | 1.01 | 4.84 | | 4.89 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 电磁阀 DN32 | | | 个 | 1.01 | 464 | | 468.64 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 塑料网箱 536×403×300(方型) | | | 个 | 1 | 35 | | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | | | 千块 | 0.093 | 800 | | 74.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.014 | 3.77 | | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | | | t | 0.084 | 275 | | 23.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 1.96 | 1 | | 1.96 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | | 台班 | 0.008 | 201.44 | | 1.61 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001037 | | | | 项目名称 | | | | 蝶阀网门 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | | | |
| 030802-6换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50[电磁阀 DN50] | 个 | 1 | 28.84 | 890.08 | 0 | 0 | 50.85 | 28.84 | 890.08 | 0 | 0 | 50.85 | | | | | | | | | | |
| 050013-57 | 网箱(方型) 536*103*300mm 有基础 | 个 | 1 | 63.01 | 134.51 | 0 | 1.61 | 20.7 | 63.01 | 134.51 | 0 | 1.61 | 20.7 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 91.85 | 1024.59 | 0 | 1.61 | 71.55 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | 1189.60 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 4.134 | 1.3785 | | 5.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 13.895 | 1.3565 | | 18.85 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 3.134 | 1.3691 | | 4.29 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 34.09 | 1.3527 | | 46.11 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 技工人工费 | | | 元 | 12.7 | 1.3306 | | 16.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 铜条 | | | 根 | 0.32 | 0.77 | | 0.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.44 | 1 | | 0.44 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN50 | | | 个 | 1.01 | 10.14 | | 10.24 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 电磁阀 DN50 | | | 个 | 1.01 | 870 | | 878.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | kg | 0.01 | 7.49 | | 0.07 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | m | 3.768 | 0.1 | | 0.38 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 塑料网箱 536×403×300(方型) | | | 个 | 1 | 35 | | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | | | 千块 | 0.093 | 800 | | 74.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.014 | 3.77 | | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | | | t | 0.084 | 275 | | 23.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 1.96 | 1 | | 1.96 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | | 台班 | 0.008 | 201.44 | | 1.61 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003007 | | | | 项目名称 | | | | 焊接法兰阀门 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | | | |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[电磁阀 DN65] | 个 | 1 | 108.67 | 1500.45 | 0 | 38.59 | 101.53 | 108.67 | 1500.45 | 0 | 38.59 | 101.53 | | | | | | | | | | |
| 050013-57 | 网箱(方型) 536*103*300mm 有基础 | 个 | 1 | 63.01 | 134.51 | 0 | 1.61 | 20.7 | 63.01 | 134.51 | 0 | 1.61 | 20.7 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 171.68 | 1634.96 | 0 | 40.2 | 122.23 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | 1969.07 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 15.451 | 1.3785 | | 21.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 52.313 | 1.3565 | | 70.96 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 11.982 | 1.3691 | | 16.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 34.09 | 1.3527 | | 46.11 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 技工人工费 | | | 元 | 12.7 | 1.3306 | | 16.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | kg | 0.18 | 6.24 | | 1.12 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 清油 C01-1 | | | kg | 0.015 | 19.2 | | 0.29 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 氧气(工业用) | | | m3 | 0.04 | 19.58 | | 0.78 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | | | kg | 0.014 | 16.54 | | 0.23 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | kg | 0.42 | 7.06 | | 2.97 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.9 | 1 | | 0.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6 | | | 片 | 2 | 32.8 | | 65.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | 套 | 8.24 | 1.16 | | 9.56 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 电磁阀 DN65 | | | 个 | 1 | 1419 | | 1419 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 塑料网箱 536×403×300(方型) | | | 个 | 1 | 35 | | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | | | 千块 | 0.093 | 800 | | 74.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.014 | 3.77 | | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | | | t | 0.084 | 275 | | 23.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 1.96 | 1 | | 1.96 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | | 台班 | 0.008 | 201.44 | | 1.61 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 交流电焊机 容量E(kV·A) E=30 | | | 台班 | 0.23 | 167.78 | | 38.59 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001038 | | | | 项目名称 | | | | 蝶阀网门 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 5 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | | | |
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[铜球阀DN25] | 个 | 1 | 12.11 | 67.56 | 0 | 0 | 6.04 | 12.11 | 67.56 | 0 | 0 | 6.04 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 12.11 | 67.56 | 0 | 0 | 6.04 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | 85.71 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 1.739 | 1.3785 | | 2.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 5.856 | 1.3565 | | 7.94 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 1.29 | 1.3691 | | 1.77 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

第 53 页, 共 107 页

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------------|----|--------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 030802-4换 | 两门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32[铜Y型过滤器 DN32] | 个 | 1 | 15.07 | 186.38 | 0 | 0 | 12.63 | 15.07 | 186.38 | 0 | 0 | 12.63 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.07 | 186.38 | 0 | 0 | 12.63 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 214.08 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 2.176 | 1.3785 | 3 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 7.223 | 1.3565 | 9.8 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.657 | 1.3691 | 2.27 | | | | |
| | 材料 | 锯条 | | | | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.29 | 1 | 0.29 | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.006 | 7.49 | 0.04 | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 2.412 | 0.1 | 0.24 | | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN32 | | | | 个 | 1.01 | 4.84 | 4.89 | | | | |
| | | 铜Y型过滤器 DN32 | | | | 个 | 1.01 | 179 | 180.79 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003008014 | | | 项目名称 | | | 除污器(过滤器) | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-6换 | 两门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50[铜Y型过滤器DN50] | 个 | 1 | 28.84 | 234.59 | 0 | 0 | 18.08 | 28.84 | 234.59 | 0 | 0 | 18.08 |
| 小计 | | | | | | | | | 28.84 | 234.59 | 0 | 0 | 18.08 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 281.51 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 4.134 | 1.3785 | 5.7 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 13.895 | 1.3565 | 18.85 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.134 | 1.3691 | 4.29 | | | | |
| | 材料 | 锯条 | | | | 根 | 0.32 | 0.77 | 0.25 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.44 | 1 | 0.44 | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.01 | 7.49 | 0.07 | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 3.768 | 0.1 | 0.38 | | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN50 | | | | 个 | 1.01 | 10.14 | 10.24 | | | | |
| | | 铜Y型过滤器DN50 | | | | 个 | 1.01 | 221 | 223.21 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003008015 | | | 项目名称 | | | 除污器(过滤器) | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-32换 | 法兰两门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[球墨铸 铁Y型过滤器 DN65] | 个 | 1 | 108.67 | 357.45 | 0 | 38.59 | 44.38 | 108.67 | 357.45 | 0 | 38.59 | 44.38 |
| 小计 | | | | | | | | | 108.67 | 357.45 | 0 | 38.59 | 44.38 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 549.09 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 15.451 | 1.3785 | 21.3 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 52.313 | 1.3565 | 70.96 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 11.982 | 1.3691 | 16.4 | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | 0.18 | 6.24 | 1.12 | | | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.04 | 19.58 | 0.78 | | | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.014 | 16.54 | 0.23 | | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | 0.42 | 7.06 | 2.97 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.9 | 1 | 0.9 | | | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6 | | | | 片 | 2 | 32.8 | 65.6 | | | | |
| | | 球墨铸铁Y型过滤器 DN65 | | | | 个 | 1 | 276 | 276 | | | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 交流电焊机 容量E (kW·A) E=30 | | | | 台班 | 0.23 | 167.78 | 38.59 | | | | | |
| | 项目编码 | 031003001041 | | | 项目名称 | | | 螺纹两门 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-3换 | 两门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[倒流防止器DN25] | 个 | 1 | 12.11 | 322.08 | 0 | 0 | 18.77 | 12.11 | 322.08 | 0 | 0 | 18.77 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.11 | 322.08 | 0 | 0 | 18.77 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 352.96 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.739 | 1.3785 | 2.4 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 5.856 | 1.3565 | 7.94 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.29 | 1.3691 | 1.77 | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.24 | 1 | 0.24 | | | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.12 | 0.77 | 0.09 | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.004 | 7.49 | 0.03 | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 1.883 | 0.1 | 0.19 | | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN25 | | | | 个 | 1.01 | 3.35 | 3.38 | | | | |
| | | 倒流防止器DN25 | | | | 个 | 1.01 | 315 | 318.15 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001042 | | | 项目名称 | | | 螺纹两门 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-6换 | 两门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50[倒流防止器DN50] | 个 | 1 | 28.84 | 912.3 | 0 | 0 | 51.96 | 28.84 | 912.3 | 0 | 0 | 51.96 |
| 小计 | | | | | | | | | 28.84 | 912.3 | 0 | 0 | 51.96 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 993.10 | | | | |
| - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 4.134 | 1.3785 | 5.7 | | | | | |
| | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 13.895 | 1.3565 | 18.85 | | | | | |
| | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.134 | 1.3691 | 4.29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 锯条 | | | | 根 | 0.32 | 0.77 | 0.25 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | 元 | 0.44 | 1 | 0.44 | | | | | |
| | 黑玛钢活接头 DN50 | | | | 个 | 1.01 | 10.14 | 10.24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------------|--------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|-----|-------|--------|---|--|
| 费用明细 | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.01 | 7.49 | 0.07 | | | | | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | m | 3.768 | 0.1 | 0.38 | | | | | | | | |
| | | 倒流防止器DN50 | | 个 | 1.01 | 892 | 900.92 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003009 | | | 项目名称 | | 焊接法兰阀门 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[球墨铸铁倒流防止器 DN65] | 个 | 1 | 108.67 | 2810.45 | 0 | 38.59 | 167.03 | 108.67 | 2810.45 | 0 | 38.59 | 167.03 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 108.67 | 2810.45 | 0 | 38.59 | 167.03 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3124.74 | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.451 | 1.3785 | | 21.3 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 52.313 | 1.3565 | | 70.96 | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.982 | 1.3691 | | 16.4 | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | kg | 0.18 | 6.24 | | 1.12 | | | | | | | |
| | | 清油 C01-1 | | kg | 0.015 | 19.2 | | 0.29 | | | | | | | |
| | | 氧气(工业用) | | m3 | 0.04 | 19.58 | | 0.78 | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | | kg | 0.014 | 16.54 | | 0.23 | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | kg | 0.42 | 7.06 | | 2.97 | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.9 | 1 | | 0.9 | | | | | | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6 | | 片 | 2 | 32.8 | | 65.6 | | | | | | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | 套 | 8.24 | 1.16 | | 9.56 | | | | | | | |
| | | 球墨铸铁倒流防止器 DN65 | | 个 | 1 | 2729 | | 2729 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | 台班 | | 0.23 | | 167.78 | 38.59 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003013009 | | | 项目名称 | | 水表 | | 计量单位 | 组 | | 工程量 | 2 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030802-214换 | 螺纹水表安装 公称直径(mm以内) 25 | 组 | 1 | 26.31 | 336.16 | 0 | 0 | 22.6 | 26.31 | 336.16 | 0 | 0 | 22.6 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 26.31 | 336.16 | 0 | 0 | 22.6 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 385.07 | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.697 | 1.3785 | | 5.1 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 12.666 | 1.3565 | | 17.18 | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.947 | 1.3691 | | 4.03 | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.06 | 1 | | 0.06 | | | | | | | |
| | | 锯条 | | 根 | 0.14 | 0.77 | | 0.11 | | | | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.08 | 7.49 | | 0.6 | | | | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | m | 0.642 | 0.1 | | 0.06 | | | | | | | |
| | | 螺纹闸板阀 DN25 Z15T-16 | | 个 | 1.01 | 68.64 | | 69.33 | | | | | | | |
| | | 远传水表 DN25 | | 个 | 1 | 266 | | 266 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003013010 | | | 项目名称 | | 水表 | | 计量单位 | 组 | | 工程量 | 2 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030802-217换 | 螺纹水表安装 公称直径(mm以内) 50 | 组 | 1 | 50.03 | 1553.53 | 0 | 0 | 88.68 | 50.03 | 1553.53 | 0 | 0 | 88.68 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 50.03 | 1553.53 | 0 | 0 | 88.68 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1692.24 | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.074 | 1.3785 | | 9.75 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 24.11 | 1.3565 | | 32.71 | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.534 | 1.3691 | | 7.58 | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.178 | 1 | | 0.18 | | | | | | | |
| | | 锯条 | | 根 | 0.34 | 0.77 | | 0.26 | | | | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.16 | 7.49 | | 1.2 | | | | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | m | 1.01 | 139.5 | | 140.9 | | | | | | | |
| | | 远传水表 DN50 | | 个 | 1 | 1411 | | 1411 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003005019 | | | 项目名称 | | 喷头 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 43 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050013-59换 | 喷头 埋藏旋转、散射 | 10个 | 0.1 | 68.85 | 182.71 | 0 | 0 | 24.29 | 6.885 | 18.271 | 0 | 0 | 2.429 | | |
| 050013-67 | 千秋架安装 φ20 | 套 | 1 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.965 | 42.741 | 0 | 0 | 4.329 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 57.035 | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.688 | 1.3527 | | 7.69 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 1.705 | 1.3306 | | 2.27 | | | | | | | |
| | 材料 | 千秋架 φ20mm | | 套 | 1 | 24 | | 24 | | | | | | | |
| | | 地埋式伸缩喷射喷头570Z-4P-TVAN 12 | | 个 | 1.01 | 18 | | 18.18 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.561 | 1 | | 0.56 | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | 031003005020 | | | 项目名称 | | 喷头 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050013-59换 | 喷头 埋藏旋转、散射 | 10个 | 0.1 | 68.85 | 182.71 | 0 | 0 | 24.29 | 6.885 | 18.271 | 0 | 0 | 2.429 | | |
| 050013-67 | 千秋架安装 φ20 | 套 | 1 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.965 | 42.741 | 0 | 0 | 4.329 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 57.035 | | | | | | |
| — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 普工人工费 | | 元 | 5.688 | 1.3527 | | 7.69 | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------|-------|---------------|-----------|----------|----------|--------|---------|---------|-----|-----|---------|
| 小计 | | | | | | 11.418 | 18.331 | 0 | 0 | 3.43 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 33.179 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6216 | 1.3785 | 2.24 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.5039 | 1.3565 | 7.47 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.2537 | 1.3691 | 1.72 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | 元 | 0.172 | 1 | 0.17 | | | | | |
| | | | | 粘合剂 | kg | 0.12 | 22.27 | 2.67 | | | | | |
| | | | | 锯条 | 根 | 0.194 | 0.77 | 0.15 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | UPVC排水管 DN100 | m | 1.015 | 15.11 | 15.34 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006071 | | 项目名称 | | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 60.59 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-240换 | 室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 90[UPVC排水管 DN75] | 10m | 0.1 | 87.58 | 121.04 | 0 | 0 | 25.33 | 8.758 | 12.104 | 0 | 0 | 2.533 |
| 小计 | | | | | | 8.758 | 12.104 | 0 | 0 | 2.533 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 23.39500 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.2401 | 1.3785 | 1.71 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.2098 | 1.3565 | 5.71 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.977 | 1.3691 | 1.34 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | 元 | 0.161 | 1 | 0.16 | | | | | |
| | | | | 粘合剂 | kg | 0.06 | 22.27 | 1.34 | | | | | |
| | | | | 锯条 | 根 | 0.105 | 0.77 | 0.08 | | | | | |
| | | | | UPVC排水管 DN75 | m | 1.015 | 10.37 | 10.53 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006072 | | 项目名称 | | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 10.72 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-240换 | 室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 90[UPVC排水管 DN50] | 10m | 0.1 | 87.58 | 107.33 | 0 | 0 | 24.65 | 8.758 | 10.733 | 0 | 0 | 2.465 |
| 小计 | | | | | | 8.758 | 10.733 | 0 | 0 | 2.465 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 21.95600 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.2401 | 1.3785 | 1.71 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.2098 | 1.3565 | 5.71 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.977 | 1.3691 | 1.34 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | 元 | 0.161 | 1 | 0.16 | | | | | |
| | | | | 粘合剂 | kg | 0.06 | 22.27 | 1.34 | | | | | |
| | | | | 锯条 | 根 | 0.105 | 0.77 | 0.08 | | | | | |
| | | | | UPVC排水管 DN50 | m | 1.015 | 9.02 | 9.16 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006073 | | 项目名称 | | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 427.6 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-98换 | PVC盲管(成品)安装 DN100[波纹透水管 DN100] | 10m | 0.1 | 93.99 | 162.63 | 0 | 0 | 28.82 | 9.399 | 16.263 | 0 | 0 | 2.882 |
| | 土工布 | | 0.346 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.90998 | 0 | 0 | 0.04498 |
| 小计 | | | | | | 9.399 | 17.17298 | 0 | 0 | 2.92698 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 29.49896 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 2.44 | 1.3527 | 3.3 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 4.583 | 1.3306 | 6.1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 粘合剂 | kg | 0.036 | 22.27 | 0.8 | | | | | |
| | | | | 土工布 | | 0.3454 | 2.63 | 0.91 | | | | | |
| | | | | 波纹透水管 DN100 | 10m | 1.02 | 15 | 15.3 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.161 | 1 | 0.16 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006074 | | 项目名称 | | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 21.5 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-240换 | 室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 90[PVC多孔管 DN75] | 10m | 0.1 | 87.58 | 178.18 | 0 | 0 | 28.19 | 8.758 | 17.818 | 0 | 0 | 2.819 |
| | 土工布 | | 0.346 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.90998 | 0 | 0 | 0.04498 |
| 小计 | | | | | | 8.758 | 18.72798 | 0 | 0 | 2.86398 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 30.34996 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.2401 | 1.3785 | 1.71 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.2098 | 1.3565 | 5.71 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.977 | 1.3691 | 1.34 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | 元 | 0.161 | 1 | 0.16 | | | | | |
| | | | | 粘合剂 | kg | 0.06 | 22.27 | 1.34 | | | | | |
| | | | | 锯条 | 根 | 0.105 | 0.77 | 0.08 | | | | | |
| | | | | 土工布 | | 0.345488 | 2.63 | 0.91 | | | | | |
| | | | | PVC多孔管 DN75 | m | 1.015 | 16 | 16.24 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004014014 | | 项目名称 | | 给、排水附(配)件 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 43 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
|------------|----------------------|--------------------|------------------------|--|----------|--------------------|--------------------|--------------|------------|--------|---------|---------|---------|
| 030803-68换 | 地漏安装 公称直径(㎜以内) 80 | 10个 | 0.1 | 429.56 | 65.05 | 0 | 0 | 97.8 | 42.956 | 6.505 | 0 | 0 | 9.78 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.956 | 6.505 | 0 | 0 | 9.78 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 59.241 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 6.1049 | 1.3785 | 8.42 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 20.6801 | 1.3565 | 28.05 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 4.7391 | 1.3691 | 6.49 | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | | | ㎏ | 0.65 | 0.56 | 0.36 | | | | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.06 | 1 | 0.06 | | | | | |
| | | 焊接钢管 DN80 δ=4.0mm | | | ㎜ | 0.1 | 35.81 | 3.58 | | | | | |
| | | 成品PVC地漏 DN75 | | | 个 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004014015 | | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 19 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-69换 | 地漏安装 公称直径(㎜以内) 100 | 10个 | 0.1 | 503.12 | 88.13 | 0 | 0 | 115.15 | 50.312 | 8.813 | 0 | 0 | 11.515 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.312 | 8.813 | 0 | 0 | 11.515 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 70.640 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 7.1492 | 1.3785 | 9.86 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 24.2227 | 1.3565 | 32.86 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 5.5504 | 1.3691 | 7.6 | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | | | ㎏ | 0.7 | 0.56 | 0.39 | | | | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.08 | 1 | 0.08 | | | | | |
| | | 西门前地漏 | | | 个 | 1 | 3.7 | 3.7 | | | | | |
| | | 焊接钢管 DN100 δ=4.0mm | | | ㎜ | 0.1 | 46.41 | 4.64 | | | | | |
| | 存水弯(铸铁)DN100 | | | 个 | 0 | 42.65 | 0 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040101002012 | | 项目名称 | 挖沟槽土方 | | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 157.74 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 120001-25 | 履带式挖掘机 挖沟槽土方 | 1000m3 | 0.001 | 1746.27 | 0 | 0 | 5978.82 | 784.99 | 1.74627 | 0 | 0 | 5.97882 | 0.78499 |
| 120001-2 | 人工挖(沟)槽土方 深度H(㎜) H≤2 | 100m3 | 0.0007 | 3587.48 | 0 | 0 | 0 | 789.6 | 2.511236 | 0 | 0 | 0 | 0.55272 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.257506 | 0 | 0 | 5.97882 | 1.33771 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 11.5740360 | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 2.829183 | 1.3785 | 3.9 | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 履带式推土机 功率P(kW) P=75 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5 | 台班 | 0.0002 0.00568 | 1096.79 1013.99 | 0.22 5.76 | | | | | |
| 项目编码 | 010103001019 | | 项目名称 | 垫层 | | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 29.45 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040401-6 | 管道(渠)垫层 砂砾石 | 10m3 | 0.1 | 963.82 | 2495.7 | 0 | 29.68 | 338.91 | 96.382 | 249.57 | 0 | 2.968 | 33.891 |
| 小计 | | | | | | | | | 96.382 | 249.57 | 0 | 2.968 | 33.891 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 382.81100 | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 38.3886 | 1.3785 | 52.92 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 32.0407 | 1.3565 | 43.46 | | | | |
| | 材料 | | | 中砂 | m3 | 0.4292 | 207 | 88.84 | | | | | |
| | | | | 砾石 40mm | m3 | 1.021 | 155 | 158.26 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.471 | 1 | 2.47 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | 电动夯实机 夯击能量E(N·m) E=250 | 台班 | 0.0995 | 29.83 | 2.97 | | | | | | |
| 项目编码 | 040103001012 | | 项目名称 | 回填方 | | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 128.3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 120001-143 | 机械回填土 夯填 | 100m3 | 0.01 | 1418.52 | 5.84 | 0 | 549.68 | 349.35 | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 23.23390 | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 10.29032 | 1.3785 | 14.19 | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 0.0155 | 3.77 | 0.06 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 履带式推土机 功率P(kW) P=90 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | 台班 台班 | 0.00308 0.00308 | 1246.16 538.51 | 3.84 1.66 | | | | | |
| 项目编码 | 010103002014 | | 项目名称 | 余方弃置 | | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 29.45 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | 余方弃置 | m3 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 130.00 | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|--|------|------|------|--|-------|--|--------|------|-----|---|------|-----|--------|--------|---------|--|---------|--|-----|--|-------|--|-----------|--|
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 031001006075 | | | 项目名称 | | | 塑料管 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 167.65 | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| 050013-6换 | | 塑料管埋地安装(热熔)管外径(mm以内) 63 | | 10m | | 0.1 | | 99.1 | | 173.44 | | 0 | | 5.58 | | 30.85 | | 9.91 | | 17.344 | | 0 | | 0.558 | | 3.085 | |
| 030801-436 | | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | | 100m | | 0.01 | | 74.52 | | 19.24 | | 0 | | 0 | | 17.36 | | 0.7452 | | 0.1924 | | 0 | | 0 | | 0.1736 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.6552 | | 17.5364 | | 0 | | 0.558 | | 3.2586 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32.008200 | |
| 费用明细 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|---------|----------|---------|---------|------------|-----------|-----|----------|-----------|
| | 土料 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤63 | | | | 台班 | 0.003 | 111.61 | 0.33 | | | | |
| 项目编码 | 031001006079 | | | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 22.6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-2换 | 塑料管埋地安装(热熔)管外径(mm以内) 25 | 10m | 0.1 | 64.93 | 29.38 | 0 | 3.35 | 15.98 | 6.493 | 2.938 | 0 | 0.335 | 1.598 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1736 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.2382 | 3.1304 | 0 | 0.335 | 1.7716 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 12.47520 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.10553 | 1.3785 | 0.15 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.3583 | 1.3565 | 0.49 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.08301 | 1.3691 | 0.11 | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 1.686 | 1.3527 | 2.28 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 3.166 | 1.3306 | 4.21 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 0.054 | 3.77 | 0.2 | | | | | |
| | | | | 砂轮片 φ100mm | 片 | 0.0035 | 6.57 | 0.02 | | | | | |
| | | | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | | | | |
| | | | | 塑料管接头零件(热熔) dn25 | 个 | 0.087 | 3.5 | 0.3 | | | | | |
| | | | | 锯条 | 根 | 0.009 | 0.62 | 0.01 | | | | | |
| | | | | PE给水管 DN20 PN=1.0MPa | m | 1.02 | 2.5 | 2.55 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.04 | 1 | 0.04 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤63 | 台班 | 0.003 | 111.61 | 0.33 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050103002007 | | | 项目名称 | 喷灌配件安装 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 8 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-61 | 快速取水阀 全铜 DN20 | 个 | 1 | 27.71 | 88.75 | 0 | 0 | 10.54 | 27.71 | 88.75 | 0 | 0 | 10.54 |
| 050013-55换 | 闸箱(圆型) 无基础[取水闸箱] | 个 | 1 | 13.51 | 11.06 | 0 | 0 | 3.53 | 13.51 | 11.06 | 0 | 0 | 3.53 |
| 120001-147 | 机械回填碎石 | 100m3 | 0.0001 | 1289.97 | 18552.5 | 0 | 713.87 | 1259.38 | 0.128997 | 1.85525 | 0 | 0.071387 | 0.125938 |
| 030802-3换 | 西门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 1 | 12.11 | 67.56 | 0 | 0 | 6.04 | 12.11 | 67.56 | 0 | 0 | 6.04 |
| 小计 | | | | | | | | | 53.458997 | 169.22525 | 0 | 0.071387 | 20.235938 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 242.991572 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 0.023394 | 1.3785 | 0.03 | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 19.96 | 1.3527 | 27 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 10.69 | 1.3306 | 14.22 | | | | | |
| | | | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.739 | 1.3785 | 2.4 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.856 | 1.3565 | 7.94 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.29 | 1.3691 | 1.77 | | | | | |
| | 材料 | | | 角钢(综合) | t | 0.003 | 3945 | 11.84 | | | | | |
| | | | | 不锈钢卡箍 DN50 | 套 | 1 | 20.88 | 20.88 | | | | | |
| | | | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.004 | 7.49 | 0.03 | | | | | |
| | | | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.883 | 0.1 | 0.19 | | | | | |
| | | | | 碎石 20~40mm | m3 | 0.002563 | 181 | 0.46 | | | | | |
| | | | | 锯条 | 根 | 0.12 | 0.77 | 0.09 | | | | | |
| | | | | 黑玛钢活接头 DN25 | 个 | 1.01 | 3.35 | 3.38 | | | | | |
| | | | | 丝接件 | 个 | 1 | 1.85 | 1.85 | | | | | |
| | | | | 铜球阀DN25 | 个 | 1.01 | 63 | 63.63 | | | | | |
| | | | | 取水闸箱 | 个 | 1 | 11 | 11 | | | | | |
| | | | | 快速取水阀 DN20 (全铜) | 个 | 1 | 50 | 50 | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.24 | 1 | 0.24 | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 4.25 | 1 | 4.25 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 履带式推土机 功率P (kW) P=90 | 台班 | 0.00001 | 1246.16 | 0.01 | | | | | |
| | | | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | 台班 | 0.00001 | 538.51 | 0.01 | | | | | |
| 项目编码 | 031003001043 | | | 项目名称 | 螺纹阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-19 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1 | 18.06 | 41.9 | 0 | 0 | 6.07 | 18.06 | 41.9 | 0 | 0 | 6.07 |
| 030802-1 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1 | 9.94 | 26.65 | 0 | 0 | 3.52 | 9.94 | 26.65 | 0 | 0 | 3.52 |
| 小计 | | | | | | | | | 28 | 68.55 | 0 | 0 | 9.59 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 106.14 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 3.916 | 1.3785 | 5.4 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.491 | 1.3565 | 18.3 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.143 | 1.3691 | 4.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.5 | 0.56 | 0.28 | | | | | |
| | | | | 角钢 <60 | kg | 0.65 | 4.904 | 3.19 | | | | | |
| | | | | 钢垫圈 M8.5 | 个 | 2.06 | 0.04 | 0.08 | | | | | |
| | | | | 圆钢 φ8mm~14mm | kg | 0.21 | 2.6 | 0.55 | | | | | |
| | | | | 锯条 | 根 | 0.11 | 0.77 | 0.08 | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.39 | 1 | 0.39 | | | | | |
| | | | | 黑玛钢管箍 DN15 | 个 | 2.02 | 0.88 | 1.78 | | | | | |
| | | | | 黑玛钢丝堵(堵头) DN15 | 个 | 1.01 | 0.21 | 0.21 | | | | | |
| | | | | 黑玛钢弯头 DN15 | 个 | 1.01 | 0.34 | 0.34 | | | | | |
| | | | | 六角螺母 M8 | 个 | 2.06 | 0.06 | 0.12 | | | | | |
| | | | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.966 | 0.1 | 0.2 | | | | | |
| | | | | 黑玛钢活接头 DN15 | 个 | 1.01 | 2.05 | 2.07 | | | | | |
| | | | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.002 | 7.49 | 0.01 | | | | | |
| | | | | 自动排气阀 DN15 1.0MPa | 个 | 1 | 35 | 35 | | | | | |
| | | | | 截止阀 DN15 J11T-10 | 个 | 1.01 | 24 | 24.24 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001044 | | | 项目名称 | 螺纹阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[电磁阀 DN40] | 个 | 1 | 27.36 | 596.5 | 0 | 0 | 35.84 | 27.36 | 596.5 | 0 | 0 | 35.84 |
| 050013-57 | 闸箱(方型) 536*403*300mm 有基础 | 个 | 1 | 63.01 | 134.51 | 0 | 1.61 | 20.7 | 63.01 | 134.51 | 0 | 1.61 | 20.7 |
| 小计 | | | | | | | | | 90.37 | 731.01 | 0 | 1.61 | 56.54 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 879.55 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------------------------|----|-------|--------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 3.915 | 1.3785 | 5.4 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 13.216 | 1.3565 | 17.93 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.947 | 1.3691 | 4.03 | | | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 34.09 | 1.3527 | 46.11 | | | | |
| | 技工人工费 | | | | 元 | 12.7 | 1.3306 | 16.9 | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | | | | 根 | 0.23 | 0.77 | 0.18 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.36 | 1 | 0.36 | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.008 | 7.49 | 0.06 | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 3.014 | 0.1 | 0.3 | | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN40 | | | | 个 | 1.01 | 6.7 | 6.77 | | | | |
| | | 电磁阀 DN40 | | | | 个 | 1.01 | 583 | 588.83 | | | | |
| | | 塑料网箱 536×403×300(方型) | | | | 个 | 1 | 35 | 35 | | | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | | | | 千块 | 0.093 | 800 | 74.4 | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.014 | 3.77 | 0.05 | | | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | | | | t | 0.084 | 275 | 23.1 | | | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 1.96 | 1 | 1.96 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | | | 台班 | 0.008 | 201.44 | 1.61 | | | | | |
| 项目编码 | 031003001045 | | | 项目名称 | 螺纹阀门 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 7 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-6换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50[电磁阀 DN50] | 个 | 1 | 28.84 | 890.08 | 0 | 0 | 50.85 | 28.84 | 890.08 | 0 | 0 | 50.85 |
| 050013-57 | 网箱(方型) 536*403*300mm 有基础 | 个 | 1 | 63.01 | 134.51 | 0 | 1.61 | 20.7 | 63.01 | 134.51 | 0 | 1.61 | 20.7 |
| 小计 | | | | | | | | 91.85 | 1024.59 | 0 | 1.61 | 71.55 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1189.60 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 4.134 | 1.3785 | 5.7 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 13.895 | 1.3565 | 18.85 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.134 | 1.3691 | 4.29 | | | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 34.09 | 1.3527 | 46.11 | | | | |
| | 技工人工费 | | | | 元 | 12.7 | 1.3306 | 16.9 | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | | | | 根 | 0.32 | 0.77 | 0.25 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.44 | 1 | 0.44 | | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN50 | | | | 个 | 1.01 | 10.14 | 10.24 | | | | |
| | | 电磁阀 DN50 | | | | 个 | 1.01 | 870 | 878.7 | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.01 | 7.49 | 0.07 | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 3.768 | 0.1 | 0.38 | | | | |
| | | 塑料网箱 536×403×300(方型) | | | | 个 | 1 | 35 | 35 | | | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | | | | 千块 | 0.093 | 800 | 74.4 | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.014 | 3.77 | 0.05 | | | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | | | | t | 0.084 | 275 | 23.1 | | | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 1.96 | 1 | 1.96 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | | | 台班 | 0.008 | 201.44 | 1.61 | | | | | |
| 项目编码 | 031003001046 | | | 项目名称 | 螺纹阀门 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[铜球阀DN40] | 个 | 1 | 27.36 | 137.96 | 0 | 0 | 12.92 | 27.36 | 137.96 | 0 | 0 | 12.92 |
| 小计 | | | | | | | | 27.36 | 137.96 | 0 | 0 | 12.92 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 178.24 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 3.915 | 1.3785 | 5.4 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 13.216 | 1.3565 | 17.93 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.947 | 1.3691 | 4.03 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.36 | 1 | 0.36 | | </ | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|----|-------|----------|------|--------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 3.915 | 1.3785 | 5.4 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 13.216 | 1.3565 | 17.93 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.947 | 1.3691 | 4.03 | | | | |
| | 材料 | 锯条 | | | | 根 | 0.23 | 0.77 | 0.18 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.36 | 1 | 0.36 | | | | |
| | | 黑玛钢活接头: DN40 | | | | 个 | 1.01 | 6.7 | 6.77 | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.008 | 7.49 | 0.06 | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 3.014 | 0.1 | 0.3 | | | | |
| | | 铜Y型过滤器DN40 | | | | 个 | 1.01 | 209 | 211.09 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003008017 | | | 项目名称 | 除污器(过滤器) | | | 计量单位 | 组 | | 工程量 | 7 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-6换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50[铜Y型过滤器DN50] | 个 | 1 | 28.84 | 234.59 | 0 | 0 | 18.08 | 28.84 | 234.59 | 0 | 0 | 18.08 |
| 小计 | | | | | | | | | 28.84 | 234.59 | 0 | 0 | 18.08 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 281.51 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 4.134 | 1.3785 | 5.7 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 13.895 | 1.3565 | 18.85 | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.134 | 1.3691 | 4.29 | | | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.32 | 0.77 | 0.25 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.44 | 1 | 0.44 | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.01 | 7.49 | 0.07 | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 3.768 | 0.1 | 0.38 | | | | |
| | | 黑玛钢活接头: DN50 | | | | 个 | 1.01 | 10.14 | 10.24 | | | | |
| | 铜Y型过滤器DN50 | | | | 个 | 1.01 | 221 | 223.21 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001048 | | | 项目名称 | 螺纹阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[倒流防止器DN25] | 个 | 1 | 12.11 | 322.08 | 0 | 0 | 18.77 | 12.11 | 322.08 | 0 | 0 | 18.77 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.11 | 322.08 | 0 | 0 | 18.77 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 352.96 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.739 | 1.3785 | 2.4 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 5.856 | 1.3565 | 7.94 | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.29 | 1.3691 | 1.77 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.24 | 1 | 0.24 | | | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.12 | 0.77 | 0.09 | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.004 | 7.49 | 0.03 | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 1.883 | 0.1 | 0.19 | | | | |
| | | 黑玛钢活接头: DN25 | | | | 个 | 1.01 | 3.35 | 3.38 | | | | |
| | 倒流防止器DN25 | | | | 个 | 1.01 | 315 | 318.15 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001049 | | | 项目名称 | 螺纹阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-6换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50[倒流防止器DN50] | 个 | 1 | 28.84 | 912.3 | 0 | 0 | 51.96 | 28.84 | 912.3 | 0 | 0 | 51.96 |
| 小计 | | | | | | | | | 28.84 | 912.3 | 0 | 0 | 51.96 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 993.10 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 4.134 | 1.3785 | 5.7 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 13.895 | 1.3565 | 18.85 | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.134 | 1.3691 | 4.29 | | | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.32 | 0.77 | 0.25 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.44 | 1 | 0.44 | | | | |
| | | 黑玛钢活接头: DN50 | | | | 个 | 1.01 | 10.14 | 10.24 | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.01 | 7.49 | 0.07 | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 3.768 | 0.1 | 0.38 | | | | |
| | 倒流防止器DN50 | | | | 个 | 1.01 | 892 | 900.92 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003013011 | | | 项目名称 | 水表 | | | 计量单位 | 组 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-214换 | 螺纹水表安装 公称直径(mm以内) 25 | 组 | 1 | 26.31 | 336.16 | 0 | 0 | 22.6 | 26.31 | 336.16 | 0 | 0 | 22.6 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.31 | 336.16 | 0 | 0 | 22.6 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 385.07 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 3.697 | 1.3785 | 5.1 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 12.666 | 1.3565 | 17.18 | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.947 | 1.3691 | 4.03 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.06 | 1 | 0.06 | | | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.14 | 0.77 | 0.11 | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.08 | 7.49 | 0.6 | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 0.642 | 0.1 | 0.06 | | | | |
| | | 螺纹闸板阀 DN25 Z15T-16 | | | | 个 | 1.01 | 68.64 | 69.33 | | | | |
| | 远传水表 DN25 | | | | 个 | 1 | 266 | 266 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003013012 | | | 项目名称 | 水表 | | | 计量单位 | 组 | | 工程量 | 3 | |

工程量清单综合单价分析表

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|--------------|--------|--------------------------|---------|-------|---------|----------|------------|---------|---------|---------|---------|--|
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单位 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030802-217换 | 螺纹水表安装 公称直径(mm以内) 50 | 组 | 1 | 50.03 | 1553.53 | 0 | 0 | 88.68 | 50.03 | 1553.53 | 0 | 0 | 88.68 | |
| 小计 | | | | | | | | | 50.03 | 1553.53 | 0 | 0 | 88.68 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1692.24 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | | 7.074 | 1.3785 | 9.75 | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | | 24.11 | 1.3565 | 32.71 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | | 5.534 | 1.3691 | 7.58 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | | 元 | | 0.178 | 1 | 0.18 | | | | |
| | | | | 锯条 | | 根 | | 0.34 | 0.77 | 0.26 | | | | |
| | | | | 橡胶板 5=1.0mm~3.0mm | | kg | | 0.16 | 7.49 | 1.2 | | | | |
| | | | | 螺纹闸板阀 DN50 Z15T-16 | | 个 | | 1.01 | 139.5 | 140.9 | | | | |
| | | | | 远传水表 DN50 | | 个 | | 1 | 1411 | 1411 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003005021 | | | 项目名称 | 喷头 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 64 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单位 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050013-59换 | 喷头 埋藏旋转、散射 | 10个 | 0.1 | 68.85 | 182.71 | 0 | 0 | 24.29 | 6.885 | 18.271 | 0 | 0 | 2.429 | |
| 050013-67 | 千秋架安装 φ20 | 套 | 1 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.965 | 42.741 | 0 | 0 | 4.329 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 57.035 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | | 5.688 | 1.3527 | 7.69 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 1.705 | 1.3306 | 2.27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 千秋架 φ20mm | | 套 | | 1 | 24 | 24 | | | | |
| | | | | 埋地式伸缩喷射喷头570Z-4P-TVAN 12 | | 个 | | 1.01 | 18 | 18.18 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.561 | 1 | 0.56 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 031003005022 | | | 项目名称 | 喷头 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单位 | | | | | 合价 | | | | |
| 人工费 | | | | | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050013-59换 | 喷头 埋藏旋转、散射 | 10个 | 0.1 | 68.85 | 182.71 | 0 | 0 | 24.29 | 6.885 | 18.271 | 0 | 0 | 2.429 | |
| 050013-67 | 千秋架安装 φ20 | 套 | 1 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 2.429 | |
| 小计 | | | | | | | | | 6.885 | 18.271 | 0 | 0 | 2.429 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 27.585 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | | 3.688 | 1.3527 | 4.99 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 1.425 | 1.3306 | 1.9 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 埋地式伸缩喷射喷头570Z-4P-TVAN 15 | | 个 | | 1.01 | 18 | 18.18 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.091 | 1 | 0.09 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 031003005023 | | | 项目名称 | 喷头 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 8 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单位 | | | | | 合价 | | | | |
| 人工费 | | | | | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050013-59换 | 喷头 埋藏旋转、散射 | 10个 | 0.1 | 68.85 | 182.71 | 0 | 0 | 24.29 | 6.885 | 18.271 | 0 | 0 | 2.429 | |
| 050013-67 | 千秋架安装 φ20 | 套 | 1 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.965 | 42.741 | 0 | 0 | 4.329 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 57.035 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | | 5.688 | 1.3527 | 7.69 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 1.705 | 1.3306 | 2.27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 埋地式伸缩喷射喷头570Z-4P-TVAN 15 | | 个 | | 1.01 | 18 | 18.18 | | | | |
| | | | | 千秋架 φ20mm | | 套 | | 1 | 24 | 24 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.561 | 1 | 0.56 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 031003005024 | | | 项目名称 | 喷头 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 24 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单位 | | | | | 合价 | | | | |
| 人工费 | | | | | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050013-59换 | 喷头 埋藏旋转、散射 | 10个 | 0.1 | 68.85 | 182.71 | 0 | 0 | 24.29 | 6.885 | 18.271 | 0 | 0 | 2.429 | |
| 050013-67 | 千秋架安装 φ20 | 套 | 1 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.965 | 42.741 | 0 | 0 | 4.329 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 57.035 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | | 5.688 | 1.3527 | 7.69 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 1.705 | 1.3306 | 2.27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 千秋架 φ20mm | | 套 | | 1 | 24 | 24 | | | | |
| | | | | 埋地式伸缩喷射喷头570Z-4P-TVAN 15 | | 个 | | 1.01 | 18 | 18.18 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.561 | 1 | 0.56 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 040101002013 | | | 项目名称 | 挖沟槽土方 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 147.61 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单位 | | | | | 合价 | | | | |
| 人工费 | | | | | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 120001-25 | 履带式挖掘机 挖沟槽土方 | 1000m3 | 0.001 | 1746.27 | 0 | 0 | 5978.82 | 784.99 | 1.74627 | 0 | 0 | 5.97882 | 0.78499 | |
| 120001-2 | 人工挖(沟)槽土方 深度H(m) H≤2 | 100m3 | 0.0007 | 3587.48 | 0 | 0 | 0 | 789.6 | 2.511236 | 0 | 0 | 0 | 0.55272 | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.257506 | 0 | 0 | 5.97882 | 1.33771 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 11.5740360 | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | | 2.828858 | 1.3785 | 3.9 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------------|------|--|----------|-----|--------|--------------------|---------|-------------------|-----|--------------|---------|-----------|
| 费用明细 | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P (kW) P=75 | | 台班 | 0.0002 | | | 1096.79 | 0.22 | | | | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5 | | 台班 | 0.00568 | | | 1013.99 | 5.76 | | | | | |
| 项目编码 | 010103001020 | | | 项目名称 | | | 垫层 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 27.09 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| 040401-6 | 管道(渠)垫层 砂砾石 | 10m3 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | | | | 963.82 | 2495.7 | 0 | 29.68 | 338.91 | 96.382 | 249.57 | 0 | 2.968 | 33.891 | |
| 小计 | | | | | | | | | 96.382 | 249.57 | 0 | 2.968 | 33.891 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 382.81100 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | | | 38.3886 | | 1.3785 | | 52.92 | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | | | 32.0407 | | 1.3565 | | 43.46 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 中砂 | m3 | | | 0.4292 | | 207 | | 88.84 | | |
| | | | | 砾石 40mm | m3 | | | 1.021 | | 155 | | 158.26 | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | | | 2.471 | | 1 | | 2.47 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) E=250 | 台班 | | | 0.0995 | | 29.83 | | 2.97 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040103001013 | | | 项目名称 | | | 回填方 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 119.84 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| 120001-143 | 机械回填土 夯填 | 100m3 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | | | | 1418.52 | 5.84 | 0 | 549.68 | 349.35 | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 | |
| 小计 | | | | | | | | | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 23.233900 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | | | 10.29032 | | 1.3785 | | 14.19 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | | | 0.0155 | | 3.77 | | 0.06 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 履带式推土机 功率P (kW) P=90 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | 台班 台班 | | | 0.00308 0.00308 | | 1246.16 538.51 | | 3.84 1.66 | | |
| 项目编码 | 010103002015 | | | 项目名称 | | | 余方弃置 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 27.09 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| 独立费 | 余方弃置 | m3 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | | | | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 130.00 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006080 | | | 项目名称 | | | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 9.36 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| 030801-242换 | 室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 160 [UPVC排水管 DN150] | 10m | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | | | | 144.93 | 355.99 | 0 | 0 | 49.7 | 14.493 | 35.599 | 0 | 0 | 4.97 | |
| 小计 | | | | | | | | | 14.493 | 35.599 | 0 | 0 | 4.97 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 55.06200 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | | | 2.0568 | | 1.3785 | | 2.84 | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | | | 6.9751 | | 1.3565 | | 9.46 | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | | | 1.6039 | | 1.3691 | | 2.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | 元 | | | 0.18 | | 1 | | 0.18 | | |
| | | | | 粘合剂 | kg | | | 0.13 | | 22.27 | | 2.9 | | |
| | | | | 锯条 | 根 | | | 0.242 | | 0.77 | | 0.19 | | |
| | 主材 | | | UPVC排水管 DN150 | m | | | 1.015 | | 31.86 | | 32.34 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006081 | | | 项目名称 | | | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 97.16 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| 030801-241换 | 室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 110 [UPVC排水管 DN100] | 10m | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | | | | 114.18 | 183.31 | 0 | 0 | 34.3 | 11.418 | 18.331 | 0 | 0 | 3.43 | |
| 小计 | | | | | | | | | 11.418 | 18.331 | 0 | 0 | 3.43 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 33.17900 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | | | 1.6216 | | 1.3785 | | 2.24 | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | | | 5.5039 | | 1.3565 | | 7.47 | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | | | 1.2537 | | 1.3691 | | 1.72 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | 元 | | | 0.172 | | 1 | | 0.17 | | |
| | | | | 粘合剂 | kg | | | 0.12 | | 22.27 | | 2.67 | | |
| | | | | 锯条 | 根 | | | 0.194 | | 0.77 | | 0.15 | | |
| | 主材 | | | UPVC排水管 DN100 | m | | | 1.015 | | 15.11 | | 15.34 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006082 | | | 项目名称 | | | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 86.06 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| 030801-240换 | 室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 90 [UPVC排水管 DN75] | 10m | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | | | | 87.58 | 121.04 | 0 | 0 | 25.33 | 8.758 | 12.104 | 0 | 0 | 2.533 | |
| 小计 | | | | | | | | | 8.758 | 12.104 | 0 | 0 | 2.533 | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------|--------------|-------------|----------------|--------|----------|---------------|-------------|-------------------|--------|--------|------------------|
| 费用明细 | | - | 清单项目综合单价 | | | | | 23.39500 | | | | | |
| | | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.2401 | 1.3785 | 1.71 | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 4.2098 | 1.3565 | 5.71 | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.977 | 1.3691 | 1.34 | | | | | |
| | | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.161 | 1 | 0.16 | | | | | |
| | | | 粘合剂 | | kg | 0.06 | 22.27 | 1.34 | | | | | |
| | | | 锯条 | | 根 | 0.105 | 0.77 | 0.08 | | | | | |
| | | | UPVC排水管 DN75 | | m | 1.015 | 10.37 | 10.53 | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006083 | | 项目名称 | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 58.61 | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | 合价 | | | | |
| 030801-240换 | 室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 90 | 10m | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 87.58 | 107.33 | 0 | 0 | 24.65 | 8.758 | 10.733 | 0 | 0 | 2.465 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.758 | 10.733 | 0 | 0 | 2.465 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 21.95600 | | | | |
| 费用明细 | - | 清单项目综合单价 | | | | | 23.39500 | | | | | | |
| | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.2401 | 1.3785 | 1.71 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 4.2098 | 1.3565 | 5.71 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.977 | 1.3691 | 1.34 | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.161 | 1 | 0.16 | | | | | | |
| | | 粘合剂 | | kg | 0.06 | 22.27 | 1.34 | | | | | | |
| | | 锯条 | | 根 | 0.105 | 0.77 | 0.08 | | | | | | |
| | | UPVC排水管 DN50 | | m | 1.015 | 9.02 | 9.16 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006084 | | 项目名称 | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 235.48 | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | 合价 | | | | |
| 050013-98换 | PVC盲管(成品)安装 DN100 无纺布 | 10m | 0.1 0.346 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 93.99 0 | 214.14 2.63 | 0 0 | 0 0 | 31.4 0.13 | 9.399 0 | 21.414 0.90998 | 0 0 | 0 0 | 3.14 0.04498 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.399 | 22.32398 | 0 | 0 | 3.18498 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 34.90796 | | | | |
| 费用明细 | - | 清单项目综合单价 | | | | | 34.90796 | | | | | | |
| | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 2.44 | 1.3527 | 3.3 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 4.583 | 1.3306 | 6.1 | | | | | | |
| | 材料 | 粘合剂 | | kg | 0.036 | 22.27 | 0.8 | | | | | | |
| | | PVC排水盲管 | | 10m | 1.02 | 20 | 20.4 | | | | | | |
| | | 无纺布 | | | 0.345401 | 2.63 | 0.91 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.212 | 1 | 0.21 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006085 | | 项目名称 | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 13.5 | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | 合价 | | | | |
| 030801-241换 | 室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 110[PVC多孔管 DN100] 土工布 | 10m | 0.1 0.346 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 114.18 0 | 232.94 2.63 | 0 0 | 0 0 | 36.78 0.13 | 11.418 0 | 23.294 0.90998 | 0 0 | 0 0 | 3.678 0.04498 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.418 | 24.20398 | 0 | 0 | 3.72298 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 39.34496 | | | | |
| 费用明细 | - | 清单项目综合单价 | | | | | 39.34496 | | | | | | |
| | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.6216 | 1.3785 | 2.24 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 5.5039 | 1.3565 | 7.47 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.2537 | 1.3691 | 1.72 | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.172 | 1 | 0.17 | | | | | | |
| | | 粘合剂 | | kg | 0.12 | 22.27 | 2.67 | | | | | | |
| | | 锯条 | | 根 | 0.194 | 0.77 | 0.15 | | | | | | |
| | | 土工布 | | | 0.345407 | 2.63 | 0.91 | | | | | | |
| | 主材 | PVC多孔管 DN100 | | m | 1.015 | 20 | 20.3 | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006086 | | 项目名称 | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 40 | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | 合价 | | | | |
| 030801-240换 | 室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 90[PVC多孔管 DN75] 土工布 | 10m | 1 0.35 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 87.58 0 | 178.18 2.63 | 0 0 | 0 0 | 28.19 0.13 | 87.58 0 | 178.18 0.9205 | 0 0 | 0 0 | 28.19 0.0455 |
| 小计 | | | | | | | | | 87.58 | 179.1005 | 0 | 0 | 28.2355 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 294.9160 | | | | |
| 费用明细 | - | 清单项目综合单价 | | | | | 294.9160 | | | | | | |
| | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.2401 | 1.3785 | 1.71 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 4.2098 | 1.3565 | 5.71 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.977 | 1.3691 | 1.34 | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.161 | 1 | 0.16 | | | | | | |
| | | 粘合剂 | | kg | 0.06 | 22.27 | 1.34 | | | | | | |
| | | 锯条 | | 根 | 0.105 | 0.77 | 0.08 | | | | | | |
| | | 土工布 | | | 0.3455 | 2.63 | 0.91 | | | | | | |
| | 主材 | PVC多孔管 DN75 | | m | 1.015 | 16 | 16.24 | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006087 | | 项目名称 | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 0.5 | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------|-------|-----------|-------------|-------|---------|---------|----------|----------|-----|-----|---------|
| 030801-240换 | 室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 90[PVC多孔管DN50] | 10m | 0.1 | 87.58 | 145.7 | 0 | 0 | 26.56 | 8.758 | 14.57 | 0 | 0 | 2.656 |
| | 土工布 | | 0.346 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.90998 | 0 | 0 | 0.04498 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.758 | 15.47998 | 0 | 0 | 2.70098 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 26.93896 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.2401 | 1.3785 | 1.71 | | | | |
| | | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.2098 | 1.3565 | 5.71 | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.977 | 1.3691 | 1.34 | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.161 | 1 | 0.16 | | | | | | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.06 | 22.27 | 1.34 | | | | | | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.105 | 0.77 | 0.08 | | | | | | | |
| | | 土工布 | | 0.346 | 2.63 | 0.91 | | | | | | | |
| | | PVC多孔管 DN50 | m | 1.015 | 12.8 | 12.99 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004014016 | | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 27 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-69换 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 100[成品PVC地漏 DN100] | 10个 | 0.1 | 503.12 | 88.13 | 0 | 0 | 115.15 | 50.312 | 8.813 | 0 | 0 | 11.515 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.312 | 8.813 | 0 | 0 | 11.515 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 70.640 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | | 普工人工费(安装) | 元 | 7.1492 | 1.3785 | 9.86 | | | | |
| | | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 24.2227 | 1.3565 | 32.86 | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.5504 | 1.3691 | 7.6 | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.7 | 0.56 | 0.39 | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.08 | 1 | 0.08 | | | | | | | |
| | | 焊接钢管 DN100 δ=4.0mm | m | 0.1 | 46.41 | 4.64 | | | | | | | |
| | | 成品PVC地漏 DN100 | 个 | 1 | 3.7 | 3.7 | | | | | | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN100 | 个 | 0 | 42.65 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004014017 | | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 80 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-68换 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 80 | 10个 | 1 | 429.56 | 65.05 | 0 | 0 | 97.8 | 429.56 | 65.05 | 0 | 0 | 97.8 |
| 小计 | | | | | | | | | 429.56 | 65.05 | 0 | 0 | 97.8 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 592.41 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | | 普工人工费(安装) | 元 | 6.1049 | 1.3785 | 8.42 | | | | |
| | | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.6801 | 1.3565 | 28.05 | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.7391 | 1.3691 | 6.49 | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.65 | 0.56 | 0.36 | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06 | 1 | 0.06 | | | | | | | |
| | | 焊接钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 0.1 | 35.81 | 3.58 | | | | | | | |
| | | 成品PVC地漏 DN75 | 个 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004014018 | | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-67换 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 50 | 10个 | 0.1 | 217.35 | 45.95 | 0 | 0 | 50.14 | 21.735 | 4.595 | 0 | 0 | 5.014 |
| 小计 | | | | | | | | | 21.735 | 4.595 | 0 | 0 | 5.014 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 31.344 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | | 普工人工费(安装) | 元 | 3.0902 | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
|------------|--------------------------|--------|-----------------------|---|--------|-----|---------|----------|--------------------|--------------------|--------------|---------|---------|-----------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 120001-25 | 履带式挖掘机 挖沟槽土方 | 1000m3 | 0.001 | 1746.27 | 0 | 0 | 5978.82 | 784.99 | 1.74627 | 0 | 0 | 5.97882 | 0.78499 | |
| 120001-2 | 人工挖 (沟) 槽土方 深度H (m) H≤2 | 100m3 | 0.001 | 3587.48 | 0 | 0 | 0 | 789.6 | 3.58748 | 0 | 0 | 0 | 0.7896 | |
| 小计 | | | | | | | | | 5.33375 | 0 | 0 | 5.97882 | 1.57459 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 12.887160 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | | | 元 | 2.828598 | 1.3785 | 3.9 | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 履带式推土机 功率P (kW) P=75 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5 | | | | 台班 台班 | 0.0002 0.00568 | 1096.79 1013.99 | 0.22 5.76 | | | |
| 项目编码 | 010103001021 | | 项目名称 | | 垫层 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 17.28 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 040401-6 | 管道(渠)垫层 砂砾石 | 10m3 | 0.1 | 963.82 | 2495.7 | 0 | 29.68 | 338.91 | 96.382 | 249.57 | 0 | 2.968 | 33.891 | |
| 小计 | | | | | | | | | 96.382 | 249.57 | 0 | 2.968 | 33.891 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 382.81100 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | | | 元 | 38.3886 | 1.3785 | 52.92 | | | |
| | | | | 技工人工费 | | | | 元 | 32.0407 | 1.3565 | 43.46 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 中砂 | | | | m3 | 0.4292 | 207 | 88.84 | | | |
| | | | | 砾石 40mm | | | | m3 | 1.021 | 155 | 158.26 | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 2.471 | 1 | 2.47 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动夯实机 夯击能量E (N·m) E=250 | | | | 台班 | 0.0995 | 29.83 | 2.97 | | | |
| 项目编码 | 040103002014 | | 项目名称 | | 回填方 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 136.03 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 120001-143 | 机械回填土 夯填 | 100m3 | 0.01 | 1418.52 | 5.84 | 0 | 549.68 | 349.35 | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 | |
| 小计 | | | | | | | | | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 23.233900 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | | | 元 | 10.29032 | 1.3785 | 14.19 | | | |
| | 材料 | | | 水 | | | | m3 | 0.0155 | 3.77 | 0.06 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 履带式推土机 功率P (kW) P=90 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | | | | 台班 台班 | 0.00308 0.00308 | 1246.16 538.51 | 3.84 1.66 | | | |
| 项目编码 | 010103002016 | | 项目名称 | | 余方弃置 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 17.28 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 独立费 | 余方弃置 | m3 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 130.00 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | | | 元 | 10.29032 | 1.3785 | 14.19 | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006088 | | 项目名称 | | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 187.01 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050013-6换 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 63 | 10m | 0.1 | 99.1 | 173.44 | 0 | 5.58 | 30.85 | 9.91 | 17.344 | 0 | 0.558 | 3.085 | |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1736 | |
| 小计 | | | | | | | | | 10.6552 | 17.5364 | 0 | 0.558 | 3.2586 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 32.008200 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.10553 | 1.3785 | 0.15 | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.3583 | 1.3565 | 0.49 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.08301 | 1.3691 | 0.11 | | | |
| | | | | 普工人工费 | | | | 元 | 2.572 | 1.3527 | 3.48 | | | |
| | | | | 技工人工费 | | | | 元 | 4.833 | 1.3306 | 6.43 | | | |
| | 材料 | | | 水 | | | | m3 | 0.056 | 3.77 | 0.21 | | | |
| | | | | 砂轮片 Φ100mm | | | | 片 | 0.01 | 6.57 | 0.07 | | | |
| | | | | 砂轮片 Φ400mm | | | | 片 | 0.004 | 18.3 | 0.07 | | | |
| | | | | 漂白粉 | | | | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | | |
| | | | | 塑料管接头零件(热熔) dn63 | | | | 个 | 0.106 | 11.9 | 1.26 | | | |
| | | | | 锯条 | | | | 根 | 0.028 | 0.77 | 0.02 | | | |
| | | | | PE给水管 DN50 PN=1.0MPa | | | | m | 1.02 | 15.3 | 15.61 | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.293 | 1 | 0.29 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | 热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤63 | | | | 台班 | 0.005 | 111.61 | 0.56 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006089 | | 项目名称 | | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 62.42 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050013-5换 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 85.45 | 135.67 | 0 | 4.46 | 25.9 | 8.545 | 13.567 | 0 | 0.446 | 2.59 | |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1736 | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.2902 | 13.7594 | 0 | 0.446 | 2.7636 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 26.259200 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.10553 | 1.3785 | 0.15 | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.3583 | 1.3565 | 0.49 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.08301 | 1.3691 | 0.11 | | | |
| | | | | 普工人工费 | | | | 元 | 2.218 | 1.3527 | 3 | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|----------------------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|------------|-----------|-----|----------|-----------|
| 费用明细 | 材料 | 技工人工费 | | 元 | 4.167 | 1.3306 | 5.54 | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.054 | 3.77 | 0.2 | | | | | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | | 片 | 0.008 | 6.57 | 0.05 | | | | | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | | 片 | 0.003 | 18.3 | 0.05 | | | | | | |
| | | 漂白粉 | | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn50 | | 个 | 0.101 | 8 | 0.81 | | | | | | |
| | | 锯条 | | 根 | 0.022 | 0.77 | 0.02 | | | | | | |
| | | PE给水管 DN40 PN=1.0MPa | | m | 1.02 | 12.24 | 12.48 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.134 | 1 | 0.13 | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 热熔焊接机 焊接范围H(㎜) H≤63 | | 台班 | 0.004 | 111.61 | 0.45 | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006090 | | 项目名称 | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 227.92 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-4换 | 塑料管埋地安装(热熔)管外径(㎜以内) 40 | 10m | 0.1 | 82.01 | 41.59 | | 4.46 | 20.43 | 8.201 | 4.159 | 0 | 0.446 | 2.043 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(㎜以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1736 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.9462 | 4.3514 | 0 | 0.446 | 2.2166 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 15.960200 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.10553 | 1.3785 | | 0.15 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.3583 | 1.3565 | | 0.49 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.08301 | 1.3691 | | 0.11 | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 2.129 | 1.3527 | | 2.88 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 3.999 | 1.3306 | | 5.32 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.055 | 3.77 | | 0.21 | | | | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | | 片 | 0.006 | 6.57 | | 0.04 | | | | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | | 片 | 0.001 | 18.3 | | 0.02 | | | | | |
| 费用明细 | 材料 | 漂白粉 | | kg | 0.0009 | 4.3 | | 0 | | | | | |
| | | PE给水管 DN32 PN=1.0MPa | | m | 1.02 | 3.35 | | 3.42 | | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn40 | | 个 | 0.1 | 5.9 | | 0.59 | | | | | |
| | | 锯条 | | 根 | 0.018 | 0.77 | | 0.01 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.062 | 1 | | 0.06 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 热熔焊接机 焊接范围H(㎜) H≤63 | | 台班 | 0.004 | 111.61 | 0.45 | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006091 | | 项目名称 | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 278.82 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-3换 | 塑料管埋地安装(热熔)管外径(㎜以内) 32 | 10m | 0.1 | 70.05 | 38.35 | 0 | 3.35 | 17.56 | 7.005 | 3.835 | 0 | 0.335 | 1.756 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(㎜以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1736 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.7502 | 4.0274 | 0 | 0.335 | 1.9296 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 14.042200 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.10553 | 1.3785 | | 0.15 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.3583 | 1.3565 | | 0.49 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.08301 | 1.3691 | | 0.11 | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 1.818 | 1.3527 | | 2.46 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 3.416 | 1.3306 | | 4.55 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.054 | 3.77 | | 0.2 | | | | | |
| | | 漂白粉 | | kg | 0.0009 | 4.3 | | 0 | | | | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | | 片 | 0.0048 | 6.57 | | 0.03 | | | | | |
| 费用明细 | 材料 | 砂轮片 φ400mm | | 片 | 0.0005 | 18.3 | | 0.01 | | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn32 | | 个 | 0.092 | 4.1 | | 0.38 | | | | | |
| | | 锯条 | | 根 | 0.015 | 0.77 | | 0.01 | | | | | |
| | | PE给水管 DN25 PN=1.0MPa | | m | 1.02 | 3.27 | | 3.34 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.055 | 1 | | 0.06 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 热熔焊接机 焊接范围H(㎜) H≤63 | | 台班 | 0.003 | 111.61 | 0.33 | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006092 | | 项目名称 | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 27.6 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-2换 | 塑料管埋地安装(热熔)管外径(㎜以内) 25 | 10m | 0.1 | 64.93 | 29.38 | 0 | 3.35 | 15.98 | 6.493 | 2.938 | 0 | 0.335 | 1.598 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(㎜以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1736 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.2382 | 3.1304 | 0 | 0.335 | 1.7716 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 12.475200 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.10553 | 1.3785 | | 0.15 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.3583 | 1.3565 | | 0.49 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.08301 | 1.3691 | | 0.11 | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 1.686 | 1.3527 | | 2.28 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 3.166 | 1.3306 | | 4.21 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.054 | 3.77 | | 0.2 | | | | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | | 片 | 0.0035 | 6.57 | | 0.02 | | | | | |
| | | 漂白粉 | | kg | 0.0009 | 4.3 | | 0 | | | | | |
| 费用明细 | 材料 | 塑料管接头零件(热熔) dn25 | | 个 | 0.087 | 3.5 | | 0.3 | | | | | |
| | | 锯条 | | 根 | 0.009 | 0.62 | | 0.01 | | | | | |
| | | PE给水管 DN20 PN=1.0MPa | | m | 1.02 | 2.5 | | 2.55 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.04 | 1 | | 0.04 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 热熔焊接机 焊接范围H(㎜) H≤63 | | 台班 | 0.003 | 111.61 | 0.33 | | | | | | | |
| 项目编码 | 050103002008 | | 项目名称 | 喷灌配件安装 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 11 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-61 | 快速取水阀 全铜 DN20 | 个 | 1 | 27.71 | 88.75 | 0 | 0 | 10.54 | 27.71 | 88.75 | 0 | 0 | 10.54 |
| 050013-55换 | 网箱(圆型) 无基础[取水阀箱] | 个 | 1 | 13.51 | 11.06 | 0 | 0 | 3.53 | 13.51 | 11.06 | 0 | 0 | 3.53 |
| 120001-147 | 机械回填碎石 | 100m3 | 0.0001 | 1289.97 | 18552.5 | 0 | 713.87 | 1259.38 | 0.128997 | 1.85525 | 0 | 0.071387 | 0.125938 |
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(㎜以内) 25 | 个 | 1 | 12.11 | 67.56 | 0 | 0 | 6.04 | 12.11 | 67.56 | 0 | 0 | 6.04 |
| 小计 | | | | | | | | | 53.458997 | 169.22525 | 0 | 0.071387 | 20.235938 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 242.991572 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.10553 | 1.3785 | | 0.15 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.3583 | 1.3565 | | 0.49 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.08301 | 1.3691 | | 0.11 | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 1.686 | 1.3527 | | 2.28 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 3.166 | 1.3306 | | 4.21 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.054 | 3.77 | | 0.2 | | | | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | | 片 | 0.0035 | 6.57 | | 0.02 | | | | | |
| | | 漂白粉 | | kg | 0.0009 | 4.3 | | 0 | | | | | |
| 费用明细 | 材料 | 塑料管接头零件(热熔) dn25 | | 个 | 0.087 | 3.5 | | 0.3 | | | | | |
| | | 锯条 | | 根 | 0.009 | 0.62 | | 0.01 | | | | | |
| | | PE给水管 DN20 PN=1.0MPa | | m | 1.02 | 2.5 | | 2.55 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.04 | 1 | | 0.04 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 热熔焊接机 焊接范围H(㎜) H≤63 | | 台班 | 0.003 | 111.61 | 0.33 | | | | | | | |
| 项目编码 | 050103002008 | | 项目名称 | 喷灌配件安装 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 11 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-61 | 快速取水阀 全铜 DN20 | 个 | 1 | 27.71 | 88.75 | 0 | 0 | 10.54 | 27.71 | 88.75 | 0 | 0 | 10.54 |
| 050013-55换 | 网箱(圆型) 无基础[取水阀箱] | 个 | 1 | 13.51 | 11.06 | 0 | 0 | 3.53 | 13.51 | 11.06 | 0 | 0 | 3.53 |
| 120001-147 | 机械回填碎石 | 100m3 | 0.0001 | 1289.97 | 18552.5 | 0 | 713.87 | 1259.38 | 0.128997 | 1.85525 | 0 | 0.071387 | 0.125938 |
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(㎜以内) 25 | 个 | 1 | 12.11 | 67.56 | 0 | 0 | 6.04 | 12.11 | 67.56 | 0 | 0 | 6.04 |
| 小计 | | | | | | | | | 53.458997 | 169.22525 | 0 | 0.071387 | 20.235938 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 242.991572 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|--|
| 费用明细 | 人工 | | | | 普工人工费 | 元 | | 0.025521 | | 1.3785 | | 0.04 | | |
| | | | | | 普工人工费 | 元 | | 19.96 | | 1.3527 | | 27 | | |
| | | | | | 技工人工费 | 元 | | 10.69 | | 1.3306 | | 14.22 | | |
| | | | | | 普工人工费(安装) | 元 | | 1.739 | | 1.3785 | | 2.4 | | |
| | | | | | 技工人工费(安装) | 元 | | 5.856 | | 1.3565 | | 7.94 | | |
| | | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | | 1.29 | | 1.3691 | | 1.77 | | |
| | 材料 | | | | 角钢(综合) | t | | 0.003 | | 3945 | | 11.84 | | |
| | | | | | 不锈钢卡箍 DN50 | 套 | | 1 | | 20.88 | | 20.88 | | |
| | | | | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | | 0.004 | | 7.49 | | 0.03 | | |
| | | | | | 聚四氟乙烯生料带 | m | | 1.883 | | 0.1 | | 0.19 | | |
| | | | | | 碎石 20~40mm | m3 | | 0.002795 | | 181 | | 0.51 | | |
| | | | | | 银条 | 根 | | 0.12 | | 0.77 | | 0.09 | | |
| | | | | | 黑玛钢活接头 DN25 | 个 | | 1.01 | | 3.35 | | 3.38 | | |
| | | | | | 丝接件 | 个 | | 1 | | 1.85 | | 1.85 | | |
| | | | | | 铜球阀DN25 | 个 | | 1.01 | | 63 | | 63.63 | | |
| | | | | | 取水阀箱 | 个 | | 1 | | 11 | | 11 | | |
| | | | | | 快速取水阀 DN20 (全铜) | 个 | | 1 | | 50 | | 50 | | |
| | | | | | 其他材料费 | 元 | | 0.24 | | 1 | | 0.24 | | |
| | | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | | 4.25 | | 1 | | 4.25 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | 履带式推土机 功率P(kW) P=90 | | 台班 | | 0.000011 | | 1246.16 | | 0.01 | | |
| | | | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | | 台班 | | 0.000011 | | 538.51 | | 0.01 | | |
| 项目编号 | 031003001050 | | | 项目名称 | 蝶阀阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030802-19 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1 | 18.06 | 41.9 | 0 | 0 | 6.07 | 18.06 | 41.9 | 0 | 0 | 6.07 | |
| 030802-1 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1 | 9.94 | 26.65 | 0 | 0 | 3.52 | 9.94 | 26.65 | 0 | 0 | 3.52 | |
| 小计 | | | | | | | | | 28 | 68.55 | 0 | 0 | 9.59 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 106.14 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | 普工人工费(安装) | 元 | | 3.916 | | 1.3785 | | 5.4 | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | | 13.491 | | 1.3565 | | 18.3 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | | 3.143 | | 1.3691 | | 4.3 | | | |
| | 材料 | | | 普通水泥 32.5(R) | kg | | 0.5 | | 0.56 | | 0.28 | | | |
| | | | | 角钢 <60 | kg | | 0.65 | | 4.904 | | 3.19 | | | |
| | | | | 圆钢圈 MS.5 | 个 | | 2.06 | | 0.04 | | 0.08 | | | |
| | | | | 圆钢 φ8mm~14mm | kg | | 0.21 | | 2.6 | | 0.55 | | | |
| | | | | 银条 | 根 | | 0.11 | | 0.77 | | 0.08 | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | | 0.39 | | 1 | | 0.39 | | | |
| | | | | 黑玛钢管箍 DN15 | 个 | | 2.02 | | 0.88 | | 1.78 | | | |
| | | | | 黑玛钢丝堵(球头) DN15 | 个 | | 1.01 | | 0.21 | | 0.21 | | | |
| | | | | 黑玛钢弯头 DN15 | 个 | | 1.01 | | 0.34 | | 0.34 | | | |
| | | | | 六角螺母 MS | 个 | | 2.06 | | 0.06 | | 0.12 | | | |
| | | | | 聚四氟乙烯生料带 | m | | 1.966 | | 0.1 | | 0.2 | | | |
| | | | | 黑玛钢活接头 DN15 | 个 | | 1.01 | | 2.05 | | 2.07 | | | |
| | | | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | | 0.002 | | 7.49 | | 0.01 | | | |
| | | | | 自动排气阀 DN15 1.0MPa | 个 | | 1 | | 35 | | 35 | | | |
| | | | | 截止阀 DN15 J11T-10 | 个 | | 1.01 | | 24 | | 24.24 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编号 | 031003001051 | | | 项目名称 | 蝶阀阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030802-4换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32[电磁阀 DN32] | 个 | 1 | 15.07 | 474.23 | 0 | 0 | 27.03 | 15.07 | 474.23 | 0 | 0 | 27.03 | |
| 050013-57 | 阀箱(方型) 536*403*300mm 有基础 | 个 | 1 | 63.01 | 134.51 | 0 | 1.61 | 20.7 | 63.01 | 134.51 | 0 | 1.61 | 20.7 | |
| 小计 | | | | | | | | | 78.08 | 608.74 | 0 | 1.61 | 47.73 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 736.16 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | 普工人工费(安装) | 元 | | 2.176 | | 1.3785 | | 3 | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | | 7.223 | | 1.3565 | | 9.8 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | | 1.657 | | 1.3691 | | 2.27 | | | |
| | 材料 | | | 普工人工费 | 元 | | 34.09 | | 1.3527 | | 46.11 | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | | 12.7 | | 1.3306 | | 16.9 | | | |
| | | | | 银条 | 根 | | 0.16 | | 0.77 | | 0.12 | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | | 0.29 | | 1 | | 0.29 | | | |
| | | | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | | 0.006 | | 7.49 | | 0.04 | | | |
| | | | | 聚四氟乙烯生料带 | m | | 2.412 | | 0.1 | | 0.24 | | | |
| | | | | 黑玛钢活接头 DN32 | 个 | | 1.01 | | 4.84 | | 4.89 | | | |
| | | | | 电磁阀 DN32 | 个 | | 1.01 | | 464 | | 468.64 | | | |
| | | | | 塑料阀箱 536×403×300(方型) | 个 | | 1 | | 35 | | 35 | | | |
| | | | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | | 0.093 | | 800 | | 74.4 | | | |
| | | | | 水 | m3 | | 0.014 | | 3.77 | | 0.05 | | | |
| | | | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | | 0.084 | | 275 | | 23.1 | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | | 1.96 | | 1 | | 1.96 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | 台班 | | 0.008 | | 201.44 | | 1.61 | | |
| 项目编号 | 031003001052 | | | 项目名称 | 蝶阀阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 9 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030802-6换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50[电磁阀 DN50] | 个 | 1 | 28.84 | 890.08 | 0 | 0 | 50.85 | 28.84 | 890.08 | 0 | 0 | 50.85 | |
| 050013-57 | 阀箱(方型) 536*403*300mm 有基础 | 个 | 1 | 63.01 | 134.51 | 0 | 1.61 | 20.7 | 63.01 | 134.51 | 0 | 1.61 | 20.7 | |
| 小计 | | | | | | | | | 91.85 | 1024.59 | 0 | 1.61 | 71.55 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1189.60 | | | | | |
| 人工 | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | | 4.134 | | 1.3785 | | 5.7 | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | | 13.895 | | 1.3565 | | 18.85 | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | | 3.134 | | 1.3691 | | 4.29 | | | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | | 34.09 | | 1.3527 | | 46.11 | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | | 12.7 | | 1.3306 | | 16.9 | | | | |
| | | | 银条 | 根 | | 0.32 | | 0.77 | | 0.25 | | | | |
| | | | 其他材料费 | 元 | | 0.44 | | 1 | | 0.44 | | | | |
| | | | 黑玛钢活接头 DN50 | 个 | | 1.01 | | 10.14 | | 10.24 | | | | |
| | | | 电磁阀 DN50 | 个 | | 1.01 | | 870 | | 878.7 | | | | |
| 材料 | | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | | 0.01 | | 7.49 | | 0.07 | | | | |
| | | | 聚四氟乙烯生料带 | m | | 3.768 | | 0.1 | | 0.38 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------------|----|--------|--------|----------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|
| 取用明细 | 材料 | 塑料闸箱 536×403×300(方型) | | | | 个 | 1 | 35 | 35 | | | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | | | | 千块 | 0.093 | 800 | 74.4 | | | | |
| | | 水 | | | | m³ | 0.014 | 3.77 | 0.05 | | | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | | | | t | 0.084 | 275 | 23.1 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 1.96 | 1 | 1.96 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 并筒容量V(L) V=200 | | | | 台班 | 0.008 | 201.44 | 1.61 | | | | |
| | 项目编码 | 031003001053 | | 项目名称 | | 螺纹阀门 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-4换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32[铜球阀DN32] | 个 | 1 | 15.07 | 108.61 | 0 | 0 | 8.75 | 15.07 | 108.61 | 0 | 0 | 8.75 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.07 | 108.61 | 0 | 0 | 8.75 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 132.43 | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.176 | 1.3785 | | 3 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.223 | 1.3565 | | 9.8 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.657 | 1.3691 | | 2.27 | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.29 | 1 | | 0.29 | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌板 δ=1.0mm~3.0mm | 根 | 0.16 | 0.77 | | 0.12 | | | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | kg | 0.006 | 7.49 | | 0.04 | | | | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN32 | m | 2.412 | 0.1 | | 0.24 | | | | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN32 | 个 | 1.01 | 4.84 | | 4.89 | | | | | | |
| | | 铜球阀DN32 | 个 | 1.01 | 102 | | 103.02 | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 031003001054 | | 项目名称 | | 螺纹阀门 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 9 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-6换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50[铜球阀DN50] | 个 | 1 | 28.84 | 187.12 | 0 | 0 | 15.7 | 28.84 | 187.12 | 0 | 0 | 15.7 |
| 小计 | | | | | | | | | 28.84 | 187.12 | 0 | 0 | 15.7 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 231.86 | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.134 | 1.3785 | | 5.7 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.895 | 1.3565 | | 18.85 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.134 | 1.3691 | | 4.29 | | | | | | |
| | | 镀锌板 | 根 | 0.32 | 0.77 | | 0.25 | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.44 | 1 | | 0.44 | | | | | | |
| | | 铜球阀DN50 | 个 | 1.01 | 174 | | 175.74 | | | | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN50 | 个 | 1.01 | 10.14 | | 10.24 | | | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.01 | 7.49 | | 0.07 | | | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 3.768 | 0.1 | | 0.38 | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 031003008018 | | 项目名称 | | 除污器(过滤器) | | 计量单位 | 组 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-4换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32[铜Y型过滤器 DN32] | 个 | 1 | 15.07 | 186.38 | 0 | 0 | 12.63 | 15.07 | 186.38 | 0 | 0 | 12.63 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.07 | 186.38 | 0 | 0 | 12.63 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 214.08 | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.176 | 1.3785 | | 3 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.223 | 1.3565 | | 9.8 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.657 | 1.3691 | | 2.27 | | | | | | |
| | | 镀锌板 | 根 | 0.16 | 0.77 | | 0.12 | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.29 | 1 | | 0.29 | | | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.006 | 7.49 | | 0.04 | | | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 2.412 | 0.1 | | 0.24 | | | | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN32 | 个 | 1.01 | 4.84 | | 4.89 | | | | | | |
| | | 铜Y型过滤器 DN32 | 个 | 1.01 | 179 | | 180.79 | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 031003008019 | | 项目名称 | | 除污器(过滤器) | | 计量单位 | 组 | | 工程量 | 9 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-6换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50[铜Y型过滤器DN50] | 个 | 1 | 28.84 | 234.59 | 0 | 0 | 18.08 | 28.84 | 234.59 | 0 | 0 | 18.08 |
| 小计 | | | | | | | | | 28.84 | 234.59 | 0 | 0 | 18.08 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 281.51 | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.134 | 1.3785 | | 5.7 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.895 | 1.3565 | | 18.85 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.134 | 1.3691 | | 4.29 | | | | | | |
| | | 镀锌板 | 根 | 0.32 | 0.77 | | 0.25 | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.44 | 1 | | 0.44 | | | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.01 | 7.49 | | 0.07 | | | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 3.768 | 0.1 | | 0.38 | | | | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN50 | 个 | 1.01 | 10.14 | | 10.24 | | | | | | |
| | | 铜Y型过滤器DN50 | 个 | 1.01 | 221 | | 223.21 | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 031003001055 | | 项目名称 | | 螺纹阀门 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|-----|-------|---------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---|-------|----|
| 030802-4换 | | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32[倒流防止器DN32] | | 个 | | 15.07 | 485.34 | 0 | 0 | 27.58 | 15.07 | 485.34 | 0 | 0 | 27.58 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | 15.07 | 485.34 | 0 | 0 | 27.58 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 527.99 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | | | 元 | 2.176 | 1.3785 | 3 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | | 元 | 7.223 | 1.3565 | 9.8 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | | 元 | 1.657 | 1.3691 | 2.27 | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | | | 元 | 0.29 | 1 | 0.29 | | | | | |
| | | 锯条 | | | | | | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | | | kg | 0.006 | 7.49 | 0.04 | | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | | | m | 2.412 | 0.1 | 0.24 | | | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN32 | | | | | | 个 | 1.01 | 4.84 | 4.89 | | | | | |
| | | 倒流防止器DN32 | | | | | | 个 | 1.01 | 475 | 479.75 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 031003001056 | | | | 项目名称 | | | | 螺纹阀门 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 4 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030802-6换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50[倒流防止器DN50] | 个 | 1 | 28.84 | 912.3 | 0 | 0 | 51.96 | 28.84 | 912.3 | 0 | 0 | 51.96 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | 28.84 | 912.3 | 0 | 0 | 51.96 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 993.10 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | | | 元 | 4.134 | 1.3785 | 5.7 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | | 元 | 13.895 | 1.3565 | 18.85 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | | 元 | 3.134 | 1.3691 | 4.29 | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | | | | | | 根 | 0.32 | 0.77 | 0.25 | | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | | | 元 | 0.44 | 1 | 0.44 | | | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN50 | | | | | | 个 | 1.01 | 10.14 | 10.24 | | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | | | kg | 0.01 | 7.49 | 0.07 | | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | | | m | 3.768 | 0.1 | 0.38 | | | | | |
| | | 倒流防止器DN50 | | | | | | 个 | 1.01 | 892 | 900.92 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 031003013013 | | | | 项目名称 | | | | 水表 | | 计量单位 | 组 | | 工程量 | 3 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030802-215换 | 螺纹水表安装 公称直 径(mm以内) 32 | 组 | 1 | 29.98 | 394.49 | 0 | 0 | 26.33 | 29.98 | 394.49 | 0 | 0 | 26.33 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | 29.98 | 394.49 | 0 | 0 | 26.33 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 450.80 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | | | 元 | 4.243 | 1.3785 | 5.85 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | | 元 | 14.437 | 1.3565 | 19.58 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | | 元 | 3.322 | 1.3691 | 4.55 | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | | | 元 | 0.08 | 1 | 0.08 | | | | | |
| | | 锯条 | | | | | | 根 | 0.17 | 0.77 | 0.13 | | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | | | kg | 0.09 | 7.49 | 0.67 | | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | | | m | 0.792 | 0.1 | 0.08 | | | | | |
| | | 螺纹闸板阀 DN32 Z15T-16 | | | | | | 个 | 1.01 | 72.8 | 73.53 | | | | | |
| | | 远传水表 DN32 | | | | | | 个 | 1 | 320 | 320 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 031003013014 | | | | 项目名称 | | | | 水表 | | 计量单位 | 组 | | 工程量 | 4 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030802-217换 | 螺纹水表安装 公称直 径(mm以内) 50 | 组 | 1 | 50.03 | 1553.53 | 0 | 0 | 88.68 | 50.03 | 1553.53 | 0 | 0 | 88.68 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | 50.03 | 1553.53 | 0 | 0 | 88.68 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1692.24 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | | | 元 | 7.074 | 1.3785 | 9.75 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | | 元 | 24.11 | 1.3565 | 32.71 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | | 元 | 5.534 | 1.3691 | 7.58 | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | | | 元 | 0.178 | 1 | 0.18 | | | | | |
| | | 锯条 | | | | | | 根 | 0.34 | 0.77 | 0.26 | | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | | | kg | 0.16 | 7.49 | 1.2 | | | | | |
| | | 螺纹闸板阀 DN50 Z15T-16 | | | | | | 个 | 1.01 | 139.5 | 140.9 | | | | | |
| | | 远传水表 DN50 | | | | | | 个 | 1 | 1411 | 1411 | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 031003005025 | | | | 项目名称 | | | | 喷头 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 77 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 050013-59换 | 喷头 埋藏旋转、散射 | 10个 | 0.1 | 68.85 | 182.71 | 0 | 0 | 24.29 | 6.885 | 18.271 | 0 | 0 | 2.429 | | | |
| 050013-67 | 千秋架安装 Φ20 | 套 | 1 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | 9.965 | 42.741 | 0 | 0 | 4.329 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 57.035 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | | | | | 元 | 5.688 | 1.3527 | 7.69 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | | | 元 | 1.705 | 1.3306 | 2.27 | | | | | |
| | 材料 | 千秋架 Φ20mm | | | | | | 套 | 1 | 24 | 24 | | | | | |
| | | 地理式伸缩散射喷头570Z-4P-TVAN 12 | | | | | | 个 | 1.01 | 18 | 18.18 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | | | 元 | 0.561 | 1 | 0.56 | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 031003005026 | | | | 项目名称 | | | | 喷头 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 15 |

工程量清单综合单价分析表

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|--------|--------|---------------------------|--------|-----|---------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|------------|
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050013-59换 | 喷头 埋藏旋转、散射 | 10个 | 0.1 | 68.85 | 182.71 | 0 | 0 | 24.29 | 6.885 | 18.271 | 0 | 0 | 2.429 | |
| 050013-67 | 千秋架安装 $\phi 20$ | 套 | 1 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.965 | 42.741 | 0 | 0 | 4.329 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 57.035 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | | 5.688 | 1.3527 | 7.69 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 1.705 | 1.3306 | 2.27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 地理式伸缩喷射喷头570Z-4P-TVAN 15 | | 个 | | 1.01 | 18 | 18.18 | | | | |
| | | | | 千秋架 $\phi 20mm$ | | 套 | | 1 | 24 | 24 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.561 | 1 | 0.56 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003005027 | | | 项目名称 | 喷头 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 25 | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 050013-59换 | 喷头 埋藏旋转、散射 | 10个 | 0.1 | 68.85 | 182.71 | 0 | 0 | 24.29 | 6.885 | 18.271 | 0 | 0 | 2.429 | |
| 050013-67 | 千秋架安装 $\phi 20$ | 套 | 1 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.965 | 42.741 | 0 | 0 | 4.329 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 57.035 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | | 5.688 | 1.3527 | 7.69 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 1.705 | 1.3306 | 2.27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 千秋架 $\phi 20mm$ | | 套 | | 1 | 24 | 24 | | | | |
| | | | | 地理式伸缩喷射喷头570Z-4P-TVAN 15 | | 个 | | 1.01 | 18 | 18.18 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.561 | 1 | 0.56 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040101002015 | | | 项目名称 | 挖沟槽土方 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 196.13 | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 120001-25 | 履带式挖掘机 挖沟槽土方 | 1000m3 | 0.001 | 1746.27 | 0 | 0 | 5978.82 | 784.99 | 1.74627 | 0 | 0 | 5.97882 | 0.78499 | |
| 120001-2 | 人工挖(沟)槽土方 深度H(m) H \leq 2 | 100m3 | 0.0007 | 3587.48 | 0 | 0 | 0 | 789.6 | 2.511236 | 0 | 0 | 0 | 0.55272 | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.257506 | 0 | 0 | 5.97882 | 1.33771 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 11.5740360 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | | 2.828551 | 1.3785 | 3.9 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 履带式推土机 功率P(kW) P=75 | | 台班 | | 0.0002 | 1096.79 | 0.22 | | | | |
| | | | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5 | | 台班 | | 0.00568 | 1013.99 | 5.76 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010103001022 | | | 项目名称 | 垫层 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 36.85 | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 040401-6 | 管道(渠)垫层 砂砾石 | 10m3 | 0.1 | 963.82 | 2495.7 | 0 | 29.68 | 338.91 | 96.382 | 249.57 | 0 | 2.968 | 33.891 | |
| 小计 | | | | | | | | | 96.382 | 249.57 | 0 | 2.968 | 33.891 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 382.81100 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | | 38.3886 | 1.3785 | 52.92 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 32.0407 | 1.3565 | 43.46 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 中砂 | | m3 | | 0.4292 | 207 | 88.84 | | | | |
| | | | | 砾石 40mm | | m3 | | 1.021 | 155 | 158.26 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 2.471 | 1 | 2.47 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动夯实机 夯击能量E(N·m) E=250 | | 台班 | | 0.0995 | 29.83 | 2.97 | | | | |
| 项目编码 | 040103001015 | | | 项目名称 | 回填方 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 159.28 | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 120001-143 | 机械回填土 夯填 | 100m3 | 0.01 | 1418.52 | 5.84 | 0 | 549.68 | 349.35 | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 | |
| 小计 | | | | | | | | | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 23.233900 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | | 10.29032 | 1.3785 | 14.19 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | | 0.0155 | 3.77 | 0.06 | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 履带式推土机 功率P(kW) P=90 | | 台班 | | 0.00308 | 1246.16 | 3.84 | | | | |
| | | | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | | 台班 | | 0.00308 | 538.51 | 1.66 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010103002017 | | | 项目名称 | 余方弃置 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 36.85 | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 独立费 | 余方弃置 | m3 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 130.00 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006093 | | | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 50.34 | | |

工程量清单综合单价分析表

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------|-------|---------------|--------|-----|-----|--------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 位 | | | | | 合 价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-241换 | 室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(㎜以内) 110[UPVC排水管 DN100] | 10m | 0.1 | 114.18 | 183.31 | 0 | 0 | 34.3 | 11.418 | 18.331 | 0 | 0 | 3.43 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.418 | 18.331 | 0 | 0 | 3.43 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 33.17900 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | | 1.6216 | 1.3785 | 2.24 | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | | 5.5039 | 1.3565 | 7.47 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | | 1.2537 | 1.3691 | 1.72 | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | | 元 | | 0.172 | 1 | 0.17 | | | |
| | | | | 粘合剂 | | kg | | 0.12 | 22.27 | 2.67 | | | |
| | | | | 锯条 | | 根 | | 0.194 | 0.77 | 0.15 | | | |
| | 主材 | | | UPVC排水管 DN100 | ≡ | | | 1.015 | 15.11 | 15.34 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 031001006094 | | 项目名称 | 塑料管 | | | | 计量单位 | ≡ | 工程量 | 201.49 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 位 | | | | | 合 价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-240换 | 室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(㎜以内) 90[UPVC排水管 DN75] | 10m | 0.1 | 87.58 | 121.04 | 0 | 0 | 25.33 | 8.758 | 12.104 | 0 | 0 | 2.533 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.758 | 12.104 | 0 | 0 | 2.533 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 23.39500 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | | 1.2401 | 1.3785 | 1.71 | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | | 4.2098 | 1.3565 | 5.71 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | | 0.977 | 1.3691 | 1.34 | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | | 元 | | 0.161 | 1 | 0.16 | | | |
| | | | | 粘合剂 | | kg | | 0.06 | 22.27 | 1.34 | | | |
| | | | | 锯条 | | 根 | | 0.105 | 0.77 | 0.08 | | | |
| | 主材 | | | UPVC排水管 DN75 | ≡ | | | 1.015 | 10.37 | 10.53 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 031001006095 | | 项目名称 | 塑料管 | | | | 计量单位 | ≡ | 工程量 | 69.69 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 位 | | | | | 合 价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-240换 | 室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(㎜以内) 90 | 10m | 0.1 | 87.58 | 107.33 | 0 | 0 | 24.65 | 8.758 | 10.733 | 0 | 0 | 2.465 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.758 | 10.733 | 0 | 0 | 2.465 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 21.95600 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | | 1.2401 | 1.3785 | 1.71 | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | | 4.2098 | 1.3565 | 5.71 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | | 0.977 | 1.3691 | 1.34 | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | | 元 | | 0.161 | 1 | 0.16 | | | |
| | | | | 粘合剂 | | kg | | 0.06 | 22.27 | 1.34 | | | |
| | | | | 锯条 | | 根 | | 0.105 | 0.77 | 0.08 | | | |
| | 主材 | | | UPVC排水管 DN50 | ≡ | | | 1.015 | 9.02 | 9.16 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 031001006096 | | 项目名称 | 塑料管 | | | | 计量单位 | ≡ | 工程量 | 383.72 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 位 | | | | | 合 价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-98换 | PVC盲管(成品)安装 DN100 | 10m | 0.1 | 93.99 | 214.14 | | 0 | 31.4 | 9.399 | 21.414 | 0 | 0 | 3.14 |
| 换 | 无纺布 | | 0.346 | 0 | 2.63 | | 0 | 0.13 | 0 | 0.90998 | 0 | 0 | 0.04498 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.399 | 22.32398 | 0 | 0 | 3.18498 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 34.90796 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | | 2.44 | 1.3527 | 3.3 | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 4.583 | 1.3306 | 6.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 粘合剂 | | kg | | 0.036 | 22.27 | 0.8 | | | |
| | | | | PVC排水盲管 | 10m | | | 1.02 | 20 | 20.4 | | | |
| | | | | 无纺布 | | | | 0.3454 | 2.63 | 0.91 | | | |
| | 主材 | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.212 | 1 | 0.21 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 031001006097 | | 项目名称 | 塑料管 | | | | 计量单位 | ≡ | 工程量 | 7 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 位 | | | | | 合 价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-241换 | 室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(㎜以内) 110[PVC多孔管 DN100] | 10m | 0.1 | 114.18 | 232.94 | 0 | 0 | 36.78 | 11.418 | 23.294 | 0 | 0 | 3.678 |
| | 土工布 | | 0.346 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.90998 | 0 | 0 | 0.04498 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.418 | 24.20398 | 0 | 0 | 3.72298 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 39.34496 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | | 1.6216 | 1.3785 | 2.24 | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | | 5.5039 | 1.3565 | 7.47 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | | 1.2537 | 1.3691 | 1.72 | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | | 元 | | 0.172 | 1 | 0.17 | | | |
| | | | | 粘合剂 | | kg | | 0.12 | 22.27 | 2.67 | | | |
| | | | | 锯条 | | 根 | | 0.194 | 0.77 | 0.15 | | | |
| | 主材 | | | PVC多孔管 DN100 | ≡ | | | 1.015 | 20 | 20.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------|-------|--------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------|-----|---------|----------|--|--|--|--|--|
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006098 | | | 项目名称 | | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 49 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 030801-240换 | 室外承插塑料排水管安装(粘接)公称外径(mm以内) 90[PVC多孔管DN75] | 10m | 0.1 | 87.58 | 178.18 | 0 | 0 | 28.19 | 8.758 | 17.818 | 0 | 0 | 2.819 | | | | | | |
| | 土工布 | | 0.35 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.9205 | 0 | 0 | 0.0455 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 8.758 | 18.7385 | 0 | 0 | 2.8645 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 30.3610 | | | | | |
| | | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.2401 | 1.3785 | 1.71 | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 4.2098 | 1.3565 | 5.71 | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.977 | 1.3691 | 1.34 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.161 | 1 | 0.16 | | | | | | | | | | | | |
| | | 粘合剂 | | kg | 0.06 | 22.27 | 1.34 | | | | | | | | | | | | |
| | | 绑条 | | 根 | 0.105 | 0.77 | 0.08 | | | | | | | | | | | | |
| | | 土工布 | | | 0.34551 | 2.63 | 0.91 | | | | | | | | | | | | |
| | | PVC多孔管 DN75 | | m | 1.015 | 16 | 16.24 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006099 | | | 项目名称 | | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 24.5 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 030801-240换 | 室外承插塑料排水管安装(粘接)公称外径(mm以内) 90 | 10m | 0.1 | 87.58 | 145.7 | 0 | 0 | 26.56 | 8.758 | 14.57 | 0 | 0 | 2.656 | | | | | | |
| | 土工布 | | 0.346 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.90998 | 0 | 0 | 0.04498 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 8.758 | 15.47998 | 0 | 0 | 2.70098 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 26.93896 | | | | | |
| | | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.2401 | 1.3785 | 1.71 | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 4.2098 | 1.3565 | 5.71 | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.977 | 1.3691 | 1.34 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.161 | 1 | 0.16 | | | | | | | | | | | | |
| | | 粘合剂 | | kg | 0.06 | 22.27 | 1.34 | | | | | | | | | | | | |
| | | 绑条 | | 根 | 0.105 | 0.77 | 0.08 | | | | | | | | | | | | |
| | | 土工布 | | | 0.346 | 2.63 | 0.91 | | | | | | | | | | | | |
| | | PVC多孔管 DN50 | | m | 1.015 | 12.8 | 12.99 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004014020 | | | 项目名称 | | 给、排水附(配)件 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 14 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 030803-69换 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 100[成品PVC地漏 DN100] | 10个 | 0.1 | 503.12 | 88.13 | 0 | 0 | 115.15 | 50.312 | 8.813 | 0 | 0 | 11.515 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 50.312 | 8.813 | 0 | 0 | 11.515 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 70.640 | | | | | |
| | | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 7.1492 | 1.3785 | 9.86 | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 24.2227 | 1.3565 | 32.86 | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 5.5504 | 1.3691 | 7.6 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | | kg | 0.7 | 0.56 | 0.39 | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.08 | 1 | 0.08 | | | | | | | | | | | | |
| | | 焊接钢管 DN100 δ=4.0mm | | m | 0.1 | 46.41 | 4.64 | | | | | | | | | | | | |
| | | 成品PVC地漏 DN100 | | 个 | 1 | 3.7 | 3.7 | | | | | | | | | | | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN100 | | 个 | 0 | 42.65 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004014021 | | | 项目名称 | | 给、排水附(配)件 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 98 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 030803-68换 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 80 | 10个 | 0.1 | 429.56 | 65.05 | 0 | 0 | 97.8 | 42.956 | 6.505 | 0 | 0 | 9.78 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 42.956 | 6.505 | 0 | 0 | 9.78 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 59.241 | | | | | |
| | | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 6.1049 | 1.3785 | 8.42 | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 20.6801 | 1.3565 | 28.05 | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 4.7391 | 1.3691 | 6.49 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | | kg | 0.65 | 0.56 | 0.36 | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.06 | 1 | 0.06 | | | | | | | | | | | | |
| | | 焊接钢管 DN80 δ=4.0mm | | m | 0.1 | 35.81 | 3.58 | | | | | | | | | | | | |
| | | 成品PVC地漏 DN75 | | 个 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004014022 | | | 项目名称 | | 给、排水附(配)件 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 49 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 030803-67换 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 50 | 10个 | 0.1 | 217.35 | 45.95 | 0 | 0 | 50.14 | 21.735 | 4.595 | 0 | 0 | 5.014 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 21.735 | 4.595 | 0 | 0 | 5.014 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 31.344 | | | | | |
| | | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 3.0902 | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|--------|--------|---------------------------|-----------|----------|---------|--------|------------|---------|-----|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 土料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004014023 | | | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 21 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 030803-69换 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 100 | 10个 | 0.1 | 503.12 | 88.13 | 0 | 0 | 115.15 | 50.312 | 8.813 | 0 | 0 | 11.515 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 50.312 | 8.813 | 0 | 0 | 11.515 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 70.640 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 7.1492 | 1.3785 | 9.86 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 24.2227 | 1.3565 | 32.86 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.5504 | 1.3691 | 7.6 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.7 | 0.56 | 0.39 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.08 | 1 | 0.08 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 阀门密封圈 | 个 | 1 | 3.7 | 3.7 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 焊接钢管 DN100 δ=4.0mm | m | 0.1 | 46.41 | 4.64 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 存水弯(铸铁)DN100 | 个 | 0 | 42.65 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040101002016 | | | 项目名称 | 挖沟槽土方 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 222.26 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 120001-25 | 履带式挖掘机 挖沟槽土方 | 1000m3 | 0.001 | 1746.27 | 0 | 0 | 5978.82 | 784.99 | 1.74627 | 0 | 0 | 5.97882 | 0.78499 | | | | | | | |
| 120001-2 | 人工挖(沟)槽土方 深度H(m) H≤2 | 100m3 | 0.0007 | 3587.48 | 0 | 0 | 0 | 789.6 | 2.511236 | 0 | 0 | 0 | 0.55272 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.257506 | 0 | 0 | 5.97882 | 1.33771 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 11.5740360 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 2.828774 | 1.3785 | 3.9 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 履带式推土机 功率P(kW) P=75 | 台班 | 0.0002 | 1096.79 | 0.22 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5 | 台班 | 0.00568 | 1013.99 | 5.76 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010103001023 | | | 项目名称 | 垫层 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 22.67 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 040401-6 | 管道(渠)垫层 砂砾石 | 10m3 | 0.1 | 963.82 | 2495.7 | 0 | 29.68 | 338.91 | 96.382 | 249.57 | 0 | 2.968 | 33.891 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 96.382 | 249.57 | 0 | 2.968 | 33.891 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 382.81100 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 38.3886 | 1.3785 | 52.92 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 32.0407 | 1.3565 | 43.46 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 中砂 | m3 | 0.4292 | 207 | 88.84 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 砾石 40mm | m3 | 1.021 | 155 | 158.26 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.471 | 1 | 2.47 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动夯实机 夯击能量E(N·m) E=250 | 台班 | 0.0995 | 29.83 | 2.97 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040103001016 | | | 项目名称 | 回填方 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 199.59 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 120001-143 | 机械回填土 弃填 | 100m3 | 0.01 | 1418.52 | 5.84 | 0 | 549.68 | 349.35 | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 23.233900 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 10.29032 | 1.3785 | 14.19 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 0.0155 | 3.77 | 0.06 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 履带式推土机 功率P(kW) P=90 | 台班 | 0.00308 | 1246.16 | 3.84 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | 台班 | 0.00308 | 538.51 | 1.66 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010103002018 | | | 项目名称 | 余方弃置 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 22.67 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 独立费 | 余方弃置 | m3 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 130.00 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006100 | | | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 6.87 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 050013-7换 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 75 | 10m | 0.1 | 111.06 | 222.11 | 0 | 7.01 | 36.02 | 11.106 | 22.211 | 0 | 0.701 | 3.602 | | | | | | | |
| 030801-437 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 96.56 | 30.76 | 0 | 0 | 22.79 | 0.9656 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.2279 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 12.0716 | 22.5186 | 0 | 0.701 | 3.8299 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 39.121100 | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 2.883 | 1.3527 | 3.9 | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|------|------|-------|-------------|------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|-------|--------|--|--|--|--|
| 费用明细 | 人工 | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.46457 | 1.3565 | 0.63 | | | | | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.10692 | 1.3691 | 0.15 | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | 水 | m3 | 0.009 | 3.77 | 0.03 | | | | | | | |
| | | | | | | 砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.01 | 6.57 | 0.07 | | | | | | | |
| | | | | | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.007 | 18.3 | 0.13 | | | | | | | |
| | | | | | | 塑料管接头零件(热熔) dn75 | 个 | 0.111 | 17.7 | 1.96 | | | | | | | |
| | | | | | | 锯条 | 根 | 0.028 | 0.62 | 0.02 | | | | | | | |
| | | | | | | PE给水管 DN65 PN=1.0MPa | m | 1.02 | 19.13 | 19.51 | | | | | | | |
| | | | | | | 水 | m3 | 0.08 | 3.77 | 0.3 | | | | | | | |
| | | | | | | 漂白粉 | kg | 0.0014 | 4.3 | 0.01 | | | | | | | |
| | | | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.489 | 1 | 0.49 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | 砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500 | 台班 | 0.001 | 30.87 | 0.03 | | | | | | | |
| | | | | | | 热熔焊机 焊接范围H (mm) H≤63 | 台班 | 0.006 | 111.61 | 0.67 | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006101 | | | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 212.9 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 050013-6换 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 63 | 10m | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1736 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 10.6552 | 17.5364 | 0 | 0.558 | 3.2586 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 32.05820 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 人工 | | | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.10553 | 1.3785 | 0.15 | | | | | | | |
| | | | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.3583 | 1.3565 | 0.49 | | | | | | | |
| | | | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.08301 | 1.3691 | 0.11 | | | | | | | |
| | | | | | | 普工人工费 | 元 | 2.572 | 1.3527 | 3.48 | | | | | | | |
| | | | | | | 技工人工费 | 元 | 4.833 | 1.3306 | 6.43 | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | 水 | m3 | 0.056 | 3.77 | 0.21 | | | | | | | |
| | | | | | | 砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.01 | 6.57 | 0.07 | | | | | | | |
| | | | | | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.004 | 18.3 | 0.07 | | | | | | | |
| | | | | | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | 塑料管接头零件(热熔) dn63 | 个 | 0.106 | 11.9 | 1.26 | | | | | | | |
| | | | | | | 锯条 | 根 | 0.028 | 0.77 | 0.02 | | | | | | | |
| | | | | | | PE给水管 DN50 PN=1.0MPa | m | 1.02 | 15.3 | 15.61 | | | | | | | |
| | | | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.293 | 1 | 0.29 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | 热熔焊机 焊接范围H (mm) H≤63 | 台班 | 0.005 | 111.61 | 0.56 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006102 | | | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 54.67 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 050013-6换 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1736 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.2902 | 13.7594 | 0 | 0.446 | 2.7636 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 26.259200 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 人工 | | | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.10553 | 1.3785 | 0.15 | | | | | | | |
| | | | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.3583 | 1.3565 | 0.49 | | | | | | | |
| | | | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.08301 | 1.3691 | 0.11 | | | | | | | |
| | | | | | | 普工人工费 | 元 | 2.218 | 1.3527 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | 技工人工费 | 元 | 4.167 | 1.3306 | 5.54 | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | 水 | m3 | 0.054 | 3.77 | 0.2 | | | | | | | |
| | | | | | | 砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.008 | 6.57 | 0.05 | | | | | | | |
| | | | | | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.003 | 18.3 | 0.05 | | | | | | | |
| | | | | | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | 塑料管接头零件(热熔) dn50 | 个 | 0.101 | 8 | 0.81 | | | | | | | |
| | | | | | | 锯条 | 根 | 0.022 | 0.77 | 0.02 | | | | | | | |
| | | | | | | PE给水管 DN40 PN=1.0MPa | m | 1.02 | 12.24 | 12.48 | | | | | | | |
| | | | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.134 | 1 | 0.13 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | 热熔焊机 焊接范围H (mm) H≤63 | 台班 | 0.004 | 111.61 | 0.45 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006103 | | | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 134.51 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 050013-6换 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 32 | 10m | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1736 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 8.9462 | 4.3514 | 0 | 0.446 | 2.2166 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 15.960200 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 人工 | | | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.10553 | 1.3785 | 0.15 | | | | | | | |
| | | | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.3583 | 1.3565 | 0.49 | | | | | | | |
| | | | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.08301 | 1.3691 | 0.11 | | | | | | | |
| | | | | | | 普工人工费 | 元 | 2.129 | 1.3527 | 2.88 | | | | | | | |
| | | | | | | 技工人工费 | 元 | 3.999 | 1.3306 | 5.32 | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | 水 | m3 | 0.055 | 3.77 | 0.21 | | | | | | | |
| | | | | | | 砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.006 | 6.57 | 0.04 | | | | | | | |
| | | | | | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.001 | 18.3 | 0.02 | | | | | | | |
| | | | | | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | PE给水管 DN32 PN=1.0MPa | m | 1.02 | 3.35 | 3.42 | | | | | | | |
| | | | | | | 塑料管接头零件(热熔) dn40 | 个 | 0.1 | 5.9 | 0.59 | | | | | | | |
| | | | | | | 锯条 | 根 | 0.018 | 0.77 | 0.01 | | | | | | | |
| | | | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.062 | 1 | 0.06 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | 热熔焊机 焊接范围H (mm) H≤63 | 台班 | 0.004 | 111.61 | 0.45 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006104 | | | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 216.16 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 050013-6换 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 32 | 10m | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1736 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 7.7502 | 4.0274 | 0 | 0.335 | 1.9296 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 14.042200 | | |
|------------|-------------------------|----------------------|--------|---------|---------|----------|---------|---------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 0.10553 | 1.3785 | | 0.15 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 0.3583 | 1.3565 | | 0.49 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 0.08301 | 1.3691 | | 0.11 | | | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 1.818 | 1.3527 | | 2.46 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 3.416 | 1.3306 | | 4.55 | | | | |
| | 材料 | 水 | | | m3 | 0.054 | 3.77 | | 0.2 | | | | |
| | | 漂白粉 | | | kg | 0.0009 | 4.3 | | 0 | | | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | | | 片 | 0.0048 | 6.57 | | 0.03 | | | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | | | 片 | 0.0005 | 18.3 | | 0.01 | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn32 | | | 个 | 0.092 | 4.1 | | 0.38 | | | | |
| | | 锯条 | | | 根 | 0.015 | 0.77 | | 0.01 | | | | |
| | | PE给水管 DN25 PN=1.0MPa | | | m | 1.02 | 3.27 | | 3.34 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.055 | 1 | | 0.06 | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔焊接机 焊接范围H(㎜) H≤63 | | | 台班 | 0.003 | 111.61 | | 0.33 | | | | |
| | 项目编码 | 031001006105 | | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 19.8 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-2换 | 塑料管埋地安装(热熔)管外径(㎜以内) 25 | 10m | 0.1 | 64.93 | 29.38 | | 3.35 | 15.98 | 6.493 | 2.938 | 0 | 0.335 | 1.598 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(㎜以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1736 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.2382 | 3.1304 | 0 | 0.335 | 1.7716 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 12.47520 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 0.10553 | 1.3785 | | 0.15 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 0.3583 | 1.3565 | | 0.49 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 0.08301 | 1.3691 | | 0.11 | | | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 1.686 | 1.3527 | | 2.28 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 3.166 | 1.3306 | | 4.21 | | | | |
| | 材料 | 水 | | | m3 | 0.054 | 3.77 | | 0.2 | | | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | | | 片 | 0.0035 | 6.57 | | 0.02 | | | | |
| | | 漂白粉 | | | kg | 0.0009 | 4.3 | | 0 | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn25 | | | 个 | 0.087 | 3.5 | | 0.3 | | | | |
| | | 锯条 | | | 根 | 0.009 | 0.62 | | 0.01 | | | | |
| | | PE给水管 DN20 PN=1.0MPa | | | m | 1.02 | 2.5 | | 2.55 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.04 | 1 | | 0.04 | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔焊接机 焊接范围H(㎜) H≤63 | | | 台班 | 0.003 | 111.61 | | 0.33 | | | | |
| | 项目编码 | 050103002009 | | 项目名称 | 喷灌配件安装 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 12 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-61 | 快速取水阀 全铜 DN20 | 个 | 1 | 27.71 | 88.75 | | 0 | 10.54 | 27.71 | 88.75 | 0 | 0 | 10.54 |
| 050013-55换 | 网箱(圆型) 无基础[取水网箱] | 个 | 1 | 13.51 | 11.06 | 0 | 0 | 3.53 | 13.51 | 11.06 | 0 | 0 | 3.53 |
| 120001-147 | 机械回填碎石 | 100m3 | 0.0001 | 1289.97 | 18552.5 | 0 | 713.87 | 1259.38 | 0.128997 | 1.85525 | 0 | 0.071387 | 0.125938 |
| 030802-3换 | 西门安装(螺纹连接) 公称直径(㎜以内) 25 | 个 | 1 | 12.11 | 67.56 | 0 | 0 | 6.04 | 12.11 | 67.56 | 0 | 0 | 6.04 |
| 小计 | | | | | | | | | 53.458997 | 169.22525 | 0 | 0.071387 | 20.235938 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 242.991572 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 0.031193 | 1.3785 | | 0.04 | | | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 19.96 | 1.3527 | | 27 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 10.69 | 1.3306 | | 14.22 | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 1.739 | 1.3785 | | 2.4 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 5.856 | 1.3565 | | 7.94 | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 1.29 | 1.3691 | | 1.77 | | | | |
| | | 角钢(综合) | | | t | 0.003 | 3945 | | 11.84 | | | | |
| | | 不锈钢卡箍 DN50 | | | 套 | 1 | 20.88 | | 20.88 | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | kg | 0.004 | 7.49 | | 0.03 | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | m | 1.883 | 0.1 | | 0.19 | | | | |
| | | 碎石 20~40mm | | | m3 | 0.003417 | 181 | | 0.62 | | | | |
| | | 锯条 | | | 根 | 0.12 | 0.77 | | 0.09 | | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN25 | | | 个 | 1.01 | 3.35 | | 3.38 | | | | |
| | | 丝接件 | | | 个 | 1 | 1.85 | | 1.85 | | | | |
| | | 铜球阀DN25 | | | 个 | 1.01 | 63 | | 63.63 | | | | |
| | | 取水网箱 | | | 个 | 1 | 11 | | 11 | | | | |
| | | 快速取水阀 DN20 (全铜) | | | 个 | 1 | 50 | | 50 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.24 | 1 | | 0.24 | | | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 4.25 | 1 | | 4.25 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P(kW) P=90 | | | 台班 | 0.000013 | 1246.16 | | 0.02 | | | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | | | 台班 | 0.000013 | 538.51 | | 0.01 | | | | |
| 项目编码 | 031003001057 | | 项目名称 | 螺纹阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-19 | 自动排气阀安装 公称直径(㎜以内) 15 | 个 | 1 | 18.06 | 41.9 | 0 | 0 | 6.07 | 18.06 | 41.9 | 0 | 0 | 6.07 |
| 030802-1 | 西门安装(螺纹连接) 公称直径(㎜以内) 15 | 个 | 1 | 9.94 | 26.65 | 0 | 0 | 3.52 | 9.94 | 26.65 | 0 | 0 | 3.52 |
| 小计 | | | | | | | | | 28 | 68.55 | 0 | 0 | 9.59 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 106.14 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 3.916 | 1.3785 | | 5.4 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 13.491 | 1.3565 | | 18.3 | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 3.143 | 1.3691 | | 4.3 | | | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | | | kg | 0.5 | 0.56 | | 0.28 | | | | |
| | | 角钢 <60 | | | kg | 0.65 | 4.904 | | 3.19 | | | | |
| | | 钢垫圈 M8.5 | | | 个 | 2.06 | 0.04 | | 0.08 | | | | |
| | | 圆钢 φ8mm~14mm | | | kg | 0.21 | 2.6 | | 0.55 | | | | |
| | | 锯条 | | | 根 | 0.11 | 0.77 | | 0.08 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.39 | 1 | | 0.39 | | | | |
| | | 黑玛钢管箍 DN15 | | | 个 | 2.02 | 0.88 | | 1.78 | | | | |
| | | 黑玛钢丝堵(堵头) DN15 | | | 个 | 1.01 | 0.21 | | 0.21 | | | | |
| | | 黑玛钢弯头 DN15 | | | 个 | 1.01 | 0.34 | | 0.34 | | | | |
| | | 六角螺母 M8 | | | 个 | 2.06 | 0.06 | | 0.12 | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | m | 1.966 | 0.1 | | 0.2 | | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN15 | | | 个 | 1.01 | 2.05 | | 2.07 | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | kg | 0.002 | 7.49 | | 0.01 | | | | |
| | | 自动排气阀 DN15 1.0MPa | | | 个 | 1 | 35 | | 35 | | | | |
| | 截止阀 DN15 J11T-10 | | | 个 | 1.01 | 24 | | 24.24 | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|------|----|------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--|--|--|--|--|
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001058 | | | 项目名称 | 螺纹阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 4 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 030802-4换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32[电球阀 DN32] | 个 | 1 | 15.07 | 474.23 | 0 | 0 | 27.03 | 15.07 | 474.23 | 0 | 0 | 27.03 | | | | | |
| 050013-57 | 阀箱(方型) 536*403*300mm 有基础 | 个 | 1 | 63.01 | 134.51 | 0 | 1.61 | 20.7 | 63.01 | 134.51 | 0 | 1.61 | 20.7 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 78.08 | 608.74 | 0 | 1.61 | 47.73 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 736.16 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 2.176 | 1.3785 | | 3 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.223 | 1.3565 | | 9.8 | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.657 | 1.3691 | | 2.27 | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 34.09 | 1.3527 | | 46.11 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 12.7 | 1.3306 | | 16.9 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | | 0.12 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.29 | 1 | | 0.29 | | | | | | | | | |
| | | | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.006 | 7.49 | | 0.04 | | | | | | | | | |
| | | | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 2.412 | 0.1 | | 0.24 | | | | | | | | | |
| | | | | 黑玛钢活接头 DN32 | 个 | 1.01 | 4.84 | | 4.89 | | | | | | | | | |
| | | | | 电球阀 DN32 | 个 | 1.01 | 464 | | 468.64 | | | | | | | | | |
| | | | | 塑料阀箱 536×403×300(方型) | 个 | 1 | 35 | | 35 | | | | | | | | | |
| | | | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.093 | 800 | | 74.4 | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.014 | 3.77 | | 0.05 | | | | | | | | | |
| | | | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 0.084 | 275 | | 23.1 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.96 | 1 | | 1.96 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | 台班 | 0.008 | 201.44 | | 1.61 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001059 | | | 项目名称 | 螺纹阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 4 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 030802-6换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50[电球阀 DN50] | 个 | 1 | 28.84 | 890.08 | 0 | 0 | 50.85 | 28.84 | 890.08 | 0 | 0 | 50.85 | | | | | |
| 050013-57 | 阀箱(方型) 536*403*300mm 有基础 | 个 | 1 | 63.01 | 134.51 | 0 | 1.61 | 20.7 | 63.01 | 134.51 | 0 | 1.61 | 20.7 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 91.85 | 1024.59 | 0 | 1.61 | 71.55 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1189.60 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 4.134 | 1.3785 | | 5.7 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.895 | 1.3565 | | 18.85 | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.134 | 1.3691 | | 4.29 | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费 | 元 | 34.09 | 1.3527 | | 46.11 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 12.7 | 1.3306 | | 16.9 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 锯条 | 根 | 0.32 | 0.77 | | 0.25 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.44 | 1 | | 0.44 | | | | | | | | | |
| | | | | 黑玛钢活接头 DN50 | 个 | 1.01 | 10.14 | | 10.24 | | | | | | | | | |
| | | | | 电球阀 DN50 | 个 | 1.01 | 870 | | 878.7 | | | | | | | | | |
| | | | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.01 | 7.49 | | 0.07 | | | | | | | | | |
| | | | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 3.768 | 0.1 | | 0.38 | | | | | | | | | |
| | | | | 塑料阀箱 536×403×300(方型) | 个 | 1 | 35 | | 35 | | | | | | | | | |
| | | | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.093 | 800 | | 74.4 | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.014 | 3.77 | | 0.05 | | | | | | | | | |
| | | | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 0.084 | 275 | | 23.1 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.96 | 1 | | 1.96 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | 台班 | 0.008 | 201.44 | | 1.61 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001060 | | | 项目名称 | 螺纹阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 4 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 030802-4换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32[铜球阀DN32] | 个 | 1 | 15.07 | 108.61 | 0 | 0 | 8.75 | 15.07 | 108.61 | 0 | 0 | 8.75 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 15.07 | 108.61 | 0 | 0 | 8.75 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 132.43 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 2.176 | 1.3785 | | 3 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.223 | 1.3565 | | 9.8 | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.657 | 1.3691 | | 2.27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----|----------|----------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|-----|---|
| | | | | | 聚四氟乙烯生料带 | | m | | 3.768 | | 0.1 | | 0.38 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003010 | | | 项目名称 | | | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[球墨铸铁闸阀 DN65] | 个 | 1 | 108.67 | 488.45 | 0 | 38.59 | 50.93 | 108.67 | 488.45 | 0 | 38.59 | | 50.93 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 108.67 | 488.45 | 0 | 38.59 | | 50.93 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 686.64 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 15.451 | 1.3785 | | 21.3 | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 52.313 | 1.3565 | | 70.96 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 11.982 | 1.3691 | | 16.4 | | | | |
| | 材料 | | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | 0.18 | 6.24 | | 1.12 | | | | |
| | | | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.015 | 19.2 | | 0.29 | | | | |
| | | | | 氧气(工业用) | | | | m³ | 0.04 | 19.58 | | 0.78 | | | | |
| | | | | 乙炔气 | | | | kg | 0.014 | 16.54 | | 0.23 | | | | |
| | | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.42 | 7.06 | | 2.97 | | | | |
| | | | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.9 | 1 | | 0.9 | | | | |
| | | | | 平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6 | | | | 片 | 2 | 32.8 | | 65.6 | | | | |
| | | | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | 套 | 8.24 | 1.16 | | 9.56 | | | | |
| | | | | 球墨铸铁闸阀 DN65 | | | | 个 | 1 | 407 | | 407 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | | | 台班 | 0.23 | 167.78 | | 38.59 | | | | | |
| 项目编码 | 031003008020 | | | 项目名称 | | | 除污器(过滤器) | | | 计量单位 | | 组 | | 工程量 | | 4 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030802-4换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32[铜Y型过滤器 DN32] | 个 | 1 | 15.07 | 186.38 | 0 | 0 | 12.63 | 15.07 | 186.38 | 0 | 0 | | 12.63 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 15.07 | 186.38 | 0 | 0 | | 12.63 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 214.08 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 2.176 | 1.3785 | | 3 | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 7.223 | 1.3565 | | 9.8 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.657 | 1.3691 | | 2.27 | | | | |
| | 材料 | | | 铜条 | | | | 根 | 0.16 | 0.77 | | 0.12 | | | | |
| | | | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.29 | 1 | | 0.29 | | | | |
| | | | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.006 | 7.49 | | 0.04 | | | | |
| | | | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 2.412 | 0.1 | | 0.24 | | | | |
| | | | | 黑玛钢接头 DN32 | | | | 个 | 1.01 | 4.84 | | 4.89 | | | | |
| | | | | 铜Y型过滤器 DN32 | | | | 个 | 1.01 | 179 | | 180.79 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 031003008021 | | | 项目名称 | | | 除污器(过滤器) | | | 计量单位 | | 组 | | 工程量 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030802-6换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50[铜Y型过滤器DN50] | 个 | 1 | 28.84 | 234.59 | 0 | 0 | 18.08 | 28.84 | 234.59 | 0 | 0 | | 18.08 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 28.84 | 234.59 | 0 | 0 | | 18.08 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 281.51 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 4.134 | 1.3785 | | 5.7 | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 13.895 | 1.3565 | | 18.85 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.134 | 1.3691 | | 4.29 | | | | |
| | 材料 | | | 铜条 | | | | 根 | 0.32 | 0.77 | | 0.25 | | | | |
| | | | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.44 | 1 | | 0.44 | | | | |
| | | | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.01 | 7.49 | | 0.07 | | | | |
| | | | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 3.768 | 0.1 | | 0.38 | | | | |
| | | | | 黑玛钢接头 DN50 | | | | 个 | 1.01 | 10.14 | | 10.24 | | | | |
| | | | | 铜Y型过滤器DN50 | | | | 个 | 1.01 | 221 | | 223.21 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 031003001062 | | | 项目名称 | | | 螺纹阀门 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030802-4换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32[倒流防止器DN32] | 个 | 1 | 15.07 | 485.34 | 0 | 0 | 27.58 | 15.07 | 485.34 | 0 | 0 | | 27.58 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 15.07 | 485.34 | 0 | 0 | | 27.58 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 527.99 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 2.176 | 1.3785 | | 3 | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 7.223 | 1.3565 | | 9.8 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.657 | 1.3691 | | 2.27 | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.29 | 1 | | 0.29 | | | | |
| | | | | 铜条 | | | | 根 | 0.16 | 0.77 | | 0.12 | | | | |
| | | | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.006 | 7.49 | | 0.04 | | | | |
| | | | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 2.412 | 0.1 | | 0.24 | | | | |
| | | | | 黑玛钢接头 DN32 | | | | 个 | 1.01 | 4.84 | | 4.89 | | | | |
| | | | | 倒流防止器DN32 | | | | 个 | 1.01 | 475 | | 479.75 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 031003003011 | | | 项目名称 | | | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------------|-----|--------|---------|-----|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|--|--|--|--|
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[球墨铸铁倒流防止器 DN65] | 个 | 1 | 108.67 | 2810.45 | 0 | 38.59 | 167.03 | 108.67 | 2810.45 | 0 | 38.59 | 167.03 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 108.67 | 2810.45 | 0 | 38.59 | 167.03 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3124.74 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | 元 | | 15.451 | | 1.3785 | | 21.3 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | | 52.313 | | 1.3565 | | 70.96 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | | 11.982 | | 1.3691 | | 16.4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | kg | | 0.18 | | 6.24 | | 1.12 | | | | | | |
| | | 清油 C01-1 | | | kg | | 0.015 | | 19.2 | | 0.29 | | | | | | |
| | | 氧气(工业用) | | | m3 | | 0.04 | | 19.58 | | 0.78 | | | | | | |
| | | 乙炔气 | | | kg | | 0.014 | | 16.54 | | 0.23 | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | kg | | 0.42 | | 7.06 | | 2.97 | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | | 0.9 | | 1 | | 0.9 | | | | | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6 | | | 片 | | 2 | | 32.8 | | 65.6 | | | | | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | 套 | | 8.24 | | 1.16 | | 9.56 | | | | | | |
| | | 球墨铸铁倒流防止器 DN65 | | | 个 | | 1 | | 2729 | | 2729 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | | 台班 | | 0.23 | | 167.78 | | 38.59 | | | | | | |
| 项目编码 | 031003013015 | | | 项目名称 | | | 水表 | | 计量单位 | | 组 | 工程量 | 4 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 030802-215换 | 螺纹水表安装 公称直径(mm以内) 32 | 组 | 1 | 29.98 | 394.49 | 0 | 0 | 26.33 | 29.98 | 394.49 | 0 | 0 | 26.33 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 29.98 | 394.49 | 0 | 0 | 26.33 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 450.80 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | 元 | | 4.243 | | 1.3785 | | 5.85 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | | 14.437 | | 1.3565 | | 19.58 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | | 3.322 | | 1.3691 | | 4.55 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | 元 | | 0.08 | | 1 | | 0.08 | | | | | | |
| | | 锯条 | | | 根 | | 0.17 | | 0.77 | | 0.13 | | | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | kg | | 0.09 | | 7.49 | | 0.67 | | | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | m | | 0.792 | | 0.1 | | 0.08 | | | | | | |
| | | 螺纹闸板阀 DN32 Z15T-16 | | | 个 | | 1.01 | | 72.8 | | 73.53 | | | | | | |
| | | 远传水表 DN32 | | | 个 | | 1 | | 320 | | 320 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003013016 | | | 项目名称 | | | 水表 | | 计量单位 | | 组 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 030802-222换 | 法兰水表单体安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 80.87 | 1555.53 | 0 | 21.81 | 97.03 | 80.87 | 1555.53 | 0 | 21.81 | 97.03 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 80.87 | 1555.53 | 0 | 21.81 | 97.03 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1755.24 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | 元 | | 11.536 | | 1.3785 | | 15.9 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | | 38.96 | | 1.3565 | | 52.85 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | | 8.848 | | 1.3691 | | 12.11 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | 元 | | 0.85 | | 1 | | 0.85 | | | | | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | kg | | 0.14 | | 6.24 | | 0.87 | | | | | | |
| | | 清油 C01-1 | | | kg | | 0.015 | | 19.2 | | 0.29 | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | kg | | 0.21 | | 7.06 | | 1.48 | | | | | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | 套 | | 8.24 | | 1.16 | | 9.56 | | | | | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6 | | | 片 | | 2 | | 26.24 | | 52.48 | | | | | | |
| | | 远传水表 DN65 | | | 个 | | 1 | | 1490 | | 1490 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | | 台班 | | 0.13 | | 167.78 | | 21.81 | | | | | | |
| 项目编码 | 031003005028 | | | 项目名称 | | | 喷头 | | 计量单位 | | 个 | 工程量 | 37 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 050013-59换 | 喷头 埋藏旋转、散射 | 10个 | 0.1 | 68.85 | 182.71 | 0 | 0 | 24.29 | 6.885 | 18.271 | 0 | 0 | 2.429 | | | | |
| 050013-67 | 千枝架安装 φ20 | 套 | 1 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.965 | 42.741 | 0 | 0 | 4.329 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 57.035 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | | 5.688 | | 1.3527 | | 7.69 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | | 1.705 | | 1.3306 | | 2.27 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 千枝架 φ20mm | | | 套 | | 1 | | 24 | | 24 | | | | | | |
| | | 地理式伸缩喷射喷头570Z-4P-TVAN 12 | | | 个 | | 1.01 | | 18 | | 18.18 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | | 0.561 | | 1 | | 0.56 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | </ | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 80 页, 共 107 页

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--------|--------|---------|---------------------------|-----|----------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目编码 | 031003005030 | | | 项目名称 | 喷头 | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | | | | | |
| 050013-59换 | 喷头 埋藏旋转、散射 | 10个 | 0.1 | 68.85 | 182.71 | 0 | 0 | 24.29 | 6.885 | 18.271 | 0 | 0 | 2.429 | | | | | | | | | | | | |
| 050013-67 | 千秋架安装 φ20 | 套 | 1 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | 3.08 | 24.47 | 0 | 0 | 1.9 | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.965 | 42.741 | 0 | 0 | 4.329 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | | 普工人工费 | 元 | 5.688 | | 1.3527 | 7.69 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费 | 元 | 1.705 | | 1.3306 | 2.27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | 千秋架 φ20mm | 套 | 1 | | 24 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 地理式伸缩散射喷头570Z-4P-1VAN 15 | 个 | 1.01 | | 18 | 18.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.561 | | 1 | 0.56 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040101002017 | | | 项目名称 | 挖沟槽土方 | | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 163.82 | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | | | | | |
| 120001-25 | 履带式挖掘机 挖沟槽土方 | 1000m3 | 0.001 | 1746.27 | 0 | 0 | 5978.82 | 784.99 | 1.74627 | 0 | 0 | 5.97882 | 0.78499 | | | | | | | | | | | | |
| 120001-2 | 人工挖(沟)槽土方 深度H(m) H≤2 | 100m3 | 0.0007 | 3587.48 | 0 | 0 | 0 | 789.6 | 2.511236 | 0 | 0 | 0 | 0.55272 | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.257506 | 0 | 0 | 5.97882 | 1.33771 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | | 普工人工费 | 元 | 2.828386 | | 1.3785 | 3.9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | 履带式推土机 功率P(kW) P=75 | 台班 | 0.0002 | | 1096.79 | 0.22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5 | 台班 | 0.00568 | | 1013.99 | 5.76 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010103001024 | | | 项目名称 | 垫层 | | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 30.84 | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | | | | | |
| 040401-6 | 管道(渠)垫层 砂砾石 | 10m3 | 0.1 | 963.82 | 2495.7 | 0 | 29.68 | 338.91 | 96.382 | 249.57 | 0 | 2.968 | 33.891 | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 96.382 | 249.57 | 0 | 2.968 | 33.891 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | | 普工人工费 | 元 | 38.3886 | | 1.3785 | 52.92 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费 | 元 | 32.0407 | | 1.3565 | 43.46 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | 中砂 | m3 | 0.4292 | | 207 | 88.84 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 砾石 40mm | m3 | 1.021 | | 155 | 158.26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.471 | | 1 | 2.47 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | 电动夯实机 夯实能量E(N·m) E=250 | 台班 | 0.0995 | | 29.83 | 2.97 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040103001017 | | | 项目名称 | 回填方 | | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 132.98 | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | | | | | |
| 120001-143 | 机械回填土 夯填 | 100m3 | 0.01 | 1418.52 | 5.84 | 0 | 549.68 | 349.35 | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | | 普工人工费 | 元 | 10.29032 | | 1.3785 | 14.19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | 水 | m3 | 0.0155 | | 3.77 | 0.06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | 履带式推土机 功率P(kW) P=90 | 台班 | 0.00308 | | 1246.16 | 3.84 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | 台班 | 0.00308 | | 538.51 | 1.66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010103002019 | | | 项目名称 | 余方弃置 | | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 30.84 | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | | | | | |
| 独立费 | 余方弃置 | m3 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------|-------------|----------|-----------|--------|-------|--------|---------|----------|-----|-----|---------|----------|--|
| | 伙食 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006107 | | | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | | 工程量 | 48.5 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030801-240换 | 室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(㎜以内) 90[UPVC排水管道DN75] | 10m | 0.1 | 87.58 | 121.04 | 0 | 0 | 25.33 | 8.758 | 12.104 | 0 | 0 | 2.533 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 8.758 | 12.104 | 0 | 0 | 2.533 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 23.3950 | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.2401 | 1.3785 | 1.71 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.2098 | 1.3565 | 5.71 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.977 | 1.3691 | 1.34 | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.161 | 1 | 0.16 | | | | | | | | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.06 | 22.27 | 1.34 | | | | | | | | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.105 | 0.77 | 0.08 | | | | | | | | | |
| | | UPVC排水管 DN75 | m | 1.015 | 10.37 | 10.53 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006108 | | | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | | 工程量 | 121.65 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050013-98换 | PVC首管(成品)安装 DN100 | 10m | 0.1 | 93.99 | 214.14 | 0 | 0 | 31.4 | 9.399 | 21.414 | 0 | 0 | 3.14 | | |
| 换 | 无纺布 | | 0.346 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.90998 | 0 | 0 | 0.04498 | 3.18498 | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.399 | 22.32398 | 0 | 0 | 3.18498 | 34.90796 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 2.44 | 1.3527 | 3.3 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 4.583 | 1.3306 | 6.1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 粘合剂 | kg | 0.036 | 22.27 | 0.8 | | | | | | | | | |
| | | PVC排水首管 | 10m | 1.02 | 20 | 20.4 | | | | | | | | | |
| | | 无纺布 | | 0.345401 | 2.63 | 0.91 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.212 | 1 | 0.21 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006109 | | | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | | 工程量 | 28.5 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030801-240换 | 室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(㎜以内) 90[PVC多孔管DN75] | 10m | 0.1 | 87.58 | 178.18 | 0 | 0 | 28.19 | 8.758 | 17.818 | 0 | 0 | 2.819 | | |
| | 土工布 | | 0.346 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.90998 | 0 | 0 | 0.04498 | 2.86398 | |
| 小计 | | | | | | | | | 8.758 | 18.72798 | 0 | 0 | 2.86398 | 30.34996 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.2401 | 1.3785 | 1.71 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.2098 | 1.3565 | 5.71 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.977 | 1.3691 | 1.34 | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.161 | 1 | 0.16 | | | | | | | | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.06 | 22.27 | 1.34 | | | | | | | | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.105 | 0.77 | 0.08 | | | | | | | | | |
| | | 土工布 | | 0.345509 | 2.63 | 0.91 | | | | | | | | | |
| | PVC多孔管 DN75 | m | 1.015 | 16 | 16.24 | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004014024 | | | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | | | 计量单位 | 个 | | | 工程量 | 57 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030803-68换 | 地漏安装 公称直径(㎜以内) 80 | 10个 | 0.1 | 429.56 | 65.05 | 0 | 0 | 97.8 | 42.956 | 6.505 | 0 | 0 | 9.78 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 42.956 | 6.505 | 0 | 0 | 9.78 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 6.1049 | 1.3785 | 8.42 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.6801 | 1.3565 | 28.05 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.7391 | 1.3691 | 6.49 | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.65 | 0.56 | 0.36 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06 | 1 | 0.06 | | | | | | | | | |
| | | 焊接钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 0.1 | 35.81 | 3.58 | | | | | | | | | |
| | | 成品PVC地漏 DN75 | 个 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004014025 | | | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | | | 计量单位 | 个 | | | 工程量 | 20 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030803-69换 | 地漏安装 公称直径(㎜以内) 100 | 10个 | 1 | 503.12 | 88.13 | 0 | 0 | 115.15 | 503.12 | 88.13 | 0 | 0 | 115.15 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 503.12 | 88.13 | 0 | 0 | 115.15 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 7.1492 | 1.3785 | 9.86 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 24.2227 | 1.3565 | 32.86 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.5504 | 1.3691 | 7.6 | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.7 | 0.56 | 0.39 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.08 | 1 | 0.08 | | | | | | | | | |
| | | 阀门箱地漏 | 个 | 1 | 3.7 | 3.7 | | | | | | | | | |
| | | 焊接钢管 DN100 δ=4.0mm | m | 0.1 | 46.41 | 4.64 | | | | | | | | | |
| | 存水弯(铸铁)DN100 | 个 | 0 | 42.65 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--------|--------|---------------------------|--------|----------|---------|--------|----------|------------|--------|---------|------------|--|--|--|--|--|
| | 土料 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040101002018 | | | 项目名称 | 挖沟槽土方 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 55.62 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 120001-25 | 履带式挖掘机 挖沟槽土方 | 1000m3 | 0.001 | 1746.27 | 0 | 0 | 5978.82 | 784.99 | 1.74627 | 0 | 0 | 5.97882 | 0.78499 | | | | | |
| 120001-2 | 人工挖(沟)槽土方 深度H(m) H≤2 | 100m3 | 0.0007 | 3587.48 | 0 | 0 | 0 | 789.6 | 2.511236 | 0 | 0 | 0 | 0.55272 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 4.257506 | 0 | 0 | 11.5740360 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 11.5740360 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 2.829569 | 1.3785 | 3.9 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 履带式推土机 功率P(kW) P=75 | 台班 | 0.0002 | 1096.79 | 0.22 | | | | | | | | | | |
| | | | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5 | 台班 | 0.00568 | 1013.99 | 5.76 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010103001025 | | | 项目名称 | 垫层 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 4.32 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 040401-6 | 管道(渠)垫层 砂砾石 | 10m3 | 0.1 | 963.82 | 2495.7 | 0 | 29.68 | 338.91 | 96.382 | 249.57 | 0 | 2.968 | 33.891 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 96.382 | 249.57 | 0 | 382.81100 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 382.81100 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 38.3886 | 1.3785 | 52.92 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 32.0407 | 1.3565 | 43.46 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 中砂 | m3 | 0.4292 | 207 | 88.84 | | | | | | | | | | |
| | | | | 砾石 40mm | m3 | 1.021 | 155 | 158.26 | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.471 | 1 | 2.47 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | 电动夯实机 夯击能量E(N·m) E=250 | 台班 | 0.0995 | 29.83 | 2.97 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040103001018 | | | 项目名称 | 回填方 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 51.3 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 120001-143 | 机械回填土 夯填 | 100m3 | 0.01 | 1418.52 | 5.84 | 0 | 549.68 | 349.35 | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 23.23390 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 23.23390 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 10.29032 | 1.3785 | 14.19 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 0.0155 | 3.77 | 0.06 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 履带式推土机 功率P(kW) P=90 | 台班 | 0.00308 | 1246.16 | 3.84 | | | | | | | | | | |
| | | | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | 台班 | 0.00308 | 538.51 | 1.66 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010103002020 | | | 项目名称 | 余方弃置 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 4.32 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 独立费 | 余方弃置 | m3 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 0 | 130 | 0 | 130.00 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 130.00 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 82.482 | 1.3785 | 113.7 | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 309.794 | 1.3565 | 420.24 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 139.773 | 1.3691 | 191.36 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 乙炔气 | m3 | 0.061 | 18.2 | 1.11 | | | | | | | | | | |
| | | | | 木板 | m3 | 0.005 | 1728 | 8.64 | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 39.194 | 0.47 | 18.42 | | | | | | | | | | |
| | | | | 钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1# | kg | 3.06 | 6.6 | 20.2 | | | | | | | | | | |
| | | | | 平垫铁 0#~3#钢 1# | kg | 3.048 | 5.5 | 16.76 | | | | | | | | | | |
| | | | | 油浸石棉盘根 φ6mm~10mm | kg | 0.26 | 14.19 | 3.69 | | | | | | | | | | |
| | | | | 机油 5#~7# | kg | 1.061 | 11.2 | 11.88 | | | | | | | | | | |
| | | | | 煤油 | kg | 0.84 | 8.44 | 7.09 | | | | | | | | | | |
| | | | | 汽油 60#~70# | kg | 0.204 | 7.54 | 1.54 | | | | | | | | | | |
| | | | | 氧气(工业用) | m3 | 0.184 | 19.58 | 3.6 | | | | | | | | | | |
| | | | | 碎石 | m3 | 0.074 | 248 | 18.35 | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通钢板 0#~3# δ=1.6mm~1.9mm | kg | 0.17 | 4.51 | 0.77 | | | | | | | | | | |
| | | | | 电焊条 结422 φ4mm | kg | 0.189 | 7.26 | 1.37 | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 3.23 | 1 | 3.23 | | | | | | | | | | |
| | | | | 砂 | m3 | 0.069 | 130 | 8.97 | | | | | | | | | | |
| | | | | 黄油 钙基酯 | kg | 0.303 | 11.2 | 3.39 | | | | | | | | | | |
| | | | | 铅油 | kg | 0.15 | 9.3 | 1.4 | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | 离心式杂质泵 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | 叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | 台班 | 0.1 | 583.82 | 58.38 | | | | | | | | | | |
| | | | | 交流电焊机 容量E(kV·A) E=21 | 台班 | 0.1 | 147.13 | 14.71 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030109001001 | | | 项目名称 | 离心式泵 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 2 | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 83 页, 共 107 页

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|------|---|----------------|---------|--------|--------|---------|---------|------|-------|----------|--|--|
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030106-1 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备功率 (kW以内) 3[过滤循环泵(自带毛发收集器) N=2.2kW/220V, Q=27.2m ³ /h, H=15m] | 台 | 1 | 593.26 | 86.38 | 4875 | 73.1 | 139.79 | 593.26 | 86.38 | 4875 | 73.1 | 139.79 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 593.26 | 86.38 | 4875 | 73.1 | 139.79 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5767.53 | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 67.468 | 1.3785 | 93 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 253.396 | 1.3565 | 343.73 | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 114.323 | 1.3691 | 156.52 | | | | | | | |
| | 材料 | | | 钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1# | kg | 1.2 | 6.6 | 7.92 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 1.95 | 1 | 1.95 | | | | | | | |
| | | | | 砂 | m ³ | 0.055 | 130 | 7.15 | | | | | | | |
| | | | | 黄油 钙基脂 | kg | 0.15 | 11.2 | 1.68 | | | | | | | |
| | | | | 乙炔气 | m ³ | 0.045 | 18.2 | 0.82 | | | | | | | |
| | | | | 电焊条 结422 φ4mm | kg | 0.1 | 7.26 | 0.73 | | | | | | | |
| | | | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 38.5 | 0.47 | 18.1 | | | | | | | |
| | | | | 普通钢板 0#~3# δ=1.6mm~1.9mm | kg | 0.2 | 4.51 | 0.9 | | | | | | | |
| | | | | 平垫铁 0#~3#钢 1# | kg | 1.8 | 5.5 | 9.9 | | | | | | | |
| | | | | 油浸石棉盘根 φ6mm~10mm | kg | 0.25 | 14.19 | 3.55 | | | | | | | |
| | | | | 机油 5#~7# | kg | 0.41 | 11.2 | 4.59 | | | | | | | |
| | | | | 煤油 | kg | 0.56 | 8.44 | 4.73 | | | | | | | |
| | | | | 汽油 60#~70# | kg | 0.16 | 7.54 | 1.21 | | | | | | | |
| | | | | 氧气(工业用) | m ³ | 0.133 | 19.58 | 2.6 | | | | | | | |
| | | | | 碎石 | m ³ | 0.062 | 248 | 15.38 | | | | | | | |
| | | | | 木板 | m ³ | 0.003 | 1728 | 5.18 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | 过滤循环泵(自带毛发收集器) N=2.2kW/220V, Q=27.2m ³ /h, H=15m | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | 台班 | | 0.1 | 583.82 | | 58.38 | | | | | |
| | | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=21 | 台班 | | 0.1 | 147.13 | | 14.71 | | | | | |
| 项目编码 | 030113015001 | | 项目名称 | 过滤器 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030804-35换 | 气压罐安装(kg) 100以内[过滤砂缸 φ1200, 玻璃纤维材质(含滤料)] | 个 | 1 | 682.24 | 8872.84 | 0 | 11.55 | 594.58 | 682.24 | 8872.84 | 0 | 11.55 | 594.58 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 682.24 | 8872.84 | 0 | 11.55 | 594.58 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10161.21 | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 96.841 | 1.3785 | 133.5 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 328.598 | 1.3565 | 445.74 | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 75.233 | 1.3691 | 103 | | | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | 元 | 0.52 | 1 | 0.52 | | | | | | | |
| | | | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.47 | 7.06 | 3.32 | | | | | | | |
| | | | | 过滤砂缸 φ1200, 玻璃纤维材质(含滤料) | 个 | 1 | 8869 | 8869 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 其他机械费 | 元 | 1.48 | 1 | 1.48 | | | | | | | |
| | | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.06 | 167.78 | 10.07 | | | | | | | |
| 项目编码 | 040602019001 | | 项目名称 | 加药设备 | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 040502-188 | 隔膜计量泵 | 台 | 1 | 410.95 | 14.88 | 1450 | 13.71 | 92.12 | 410.95 | 14.88 | 1450 | 13.71 | 92.12 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 410.95 | 14.88 | 1450 | 13.71 | 92.12 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1981.66 | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 49.398 | 1.3785 | 68.1 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 231.721 | 1.3565 | 314.33 | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费 | 元 | 20.835 | 1.3691 | 28.53 | | | | | | | |
| | 材料 | | | 铅油 | kg | 0.051 | 9.3 | 0.47 | | | | | | | |
| | | | | 煤油 | kg | 0.268 | 8.44 | 2.26 | | | | | | | |
| | | | | 机油 5#~7# | kg | 0.053 | 11.2 | 0.59 | | | | | | | |
| | | | | 钙基润滑脂 | kg | 0.026 | 11.2 | 0.29 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.29 | 1 | 0.29 | | | | | | | |
| | | | | 热轧薄钢板 δ=1mm~4mm | kg | 0.133 | 3.82 | 0.51 | | | | | | | |
| | | | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm | kg | 0.106 | 6.24 | 0.66 | | | | | | | |
| | | | | 低碳钢焊条 结422 φ2.5mm~φ4mm | kg | 0.058 | 6.2 | 0.36 | | | | | | | |
| | | | | 松杂板材料 周转材 | m ³ | 0.002 | 1941 | 3.88 | | | | | | | |
| | | | | 汽油 | kg | 0.131 | 10.02 | 1.31 | | | | | | | |
| | | | | 氧气 | m ³ | 0.561 | 4.11 | 2.31 | | | | | | | |
| | | | | 乙炔气 | kg | 0.216 | 8.95 | 1.93 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | 絮凝剂投药泵 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 直流弧焊机 功率P (kW) P=20 | 台班 | 0.085 | 159.47 | 13.55 | | | | | | | |
| | | | | 电焊条烘干箱 长L (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=45×35×45 | 台班 | 0.009 | 16.79 | 0.15 | | | | | | | |
| 项目编码 | 040602019002 | | 项目名称 | 加药设备 | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 040502-188 | 隔膜计量泵 | 台 | 1 | 410.95 | 14.88 | 1450 | 13.71 | 92.12 | 410.95 | 14.88 | 1450 | 13.71 | 92.12 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 410.95 | 14.88 | 1450 | 13.71 | 92.12 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1981.66 | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 49.398 | 1.3785 | 68.1 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 231.721 | 1.3565 | 314.33 | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费 | 元 | 20.835 | 1.3691 | 28.53 | | | | | | | |
| | 材料 | | | 铅油 | kg | 0.051 | 9.3 | 0.47 | | | | | | | |
| | | | | 汽油 | kg | 0.131 | 10.02 | 1.31 | | | | | | | |
| | | | | 煤油 | kg | 0.268 | 8.44 | 2.26 | | | | | | | |
| | | | | 机油 5#~7# | kg | 0.053 | 11.2 | 0.59 | | | | | | | |
| | | | | 钙基润滑脂 | kg | 0.026 | 11.2 | 0.29 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.29 | 1 | 0.29 | | | | | | | |
| | | | | 热轧薄钢板 δ=1mm~4mm | kg | 0.133 | 3.82 | 0.51 | | | | | | | |
| | | | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm | kg | 0.106 | 6.24 | 0.66 | | | | | | | |
| | | | | 低碳钢焊条 结422 φ2.5mm~φ4mm | kg | 0.058 | 6.2 | 0.36 | | | | | | | |
| | | | | 松杂板材料 周转材 | m ³ | 0.002 | 1941 | 3.88 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|------|---------|----------|--------|--------|---------|---------|----------|-------|----------|---------|--|--|--|--|--|--|
| | 土材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 台班 | 0.085 | | 159.47 | | 13.55 | | | | | | | | |
| | | | | | | 台班 | 0.009 | | 16.79 | | 0.15 | | | | | | | | |
| 电焊条烘干箱 长L (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=45×35×45 | | | | | | 台班 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040602019003 | | 项目名称 | | 加药设备 | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 1 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 040502-188 | 隔膜计量泵 | 台 | 1 | 410.95 | 14.88 | 1450 | 13.71 | 92.12 | 410.95 | 14.88 | 1450 | 13.71 | 92.12 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | 1450 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 1981.66 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 49.398 | 1.3785 | | 68.1 | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 231.721 | 1.3565 | | 314.33 | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 20.835 | 1.3691 | | 28.53 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铅油 | | kg | 0.051 | 9.3 | | 0.47 | | | | | | | | | | | |
| | | 汽油 | | kg | 0.131 | 10.02 | | 1.31 | | | | | | | | | | | |
| | | 煤油 | | kg | 0.268 | 8.44 | | 2.26 | | | | | | | | | | | |
| | | 机油 5#~7# | | kg | 0.053 | 11.2 | | 0.59 | | | | | | | | | | | |
| | | 钙基润滑油 | | kg | 0.026 | 11.2 | | 0.29 | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.29 | 1 | | 0.29 | | | | | | | | | | | |
| | | 热轧薄钢板 δ=1mm~4mm | | kg | 0.133 | 3.82 | | 0.51 | | | | | | | | | | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm | | kg | 0.106 | 6.24 | | 0.66 | | | | | | | | | | | |
| | | 低碳钢焊条 结422 φ2.5mm~φ4mm | | kg | 0.058 | 6.2 | | 0.36 | | | | | | | | | | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | | m3 | 0.002 | 1941 | | 3.88 | | | | | | | | | | | |
| | | 氧气 | | m3 | 0.561 | 4.11 | | 2.31 | | | | | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | | kg | 0.216 | 8.95 | | 1.93 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | PH调整剂投药泵 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 直流弧焊机 功率P (kW) P=20 | | 台班 | 0.085 | 159.47 | | 13.55 | | | | | | | | | | | |
| | | 电焊条烘干箱 长L (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=45×35×45 | | 台班 | 0.009 | 16.79 | | 0.15 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030605001001 | | 项目名称 | | 过程分析仪表 | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 1 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 031004-5 | pH分析仪 流通式[水质监测仪] | 套 | 1 | 1079.47 | 23.87 | 9860 | 139.93 | 248.16 | 1079.47 | 23.87 | 9860 | 139.93 | 248.16 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | 1079.47 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 11351.43 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 30.356 | 1.3785 | | 41.85 | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 608.968 | 1.3565 | | 826.07 | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 154.522 | 1.3691 | | 211.56 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 仪表接头 | | 套 | 2 | 4.99 | | 9.98 | | | | | | | | | | | |
| | | 氧气 | | m3 | 0.042 | 6.99 | | 0.29 | | | | | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | | kg | 0.016 | 16.54 | | 0.26 | | | | | | | | | | | |
| | | 碳钢管焊条 | | kg | 0.016 | 4.23 | | 0.07 | | | | | | | | | | | |
| | | 位号牌 | | 个 | 1 | 0.54 | | 0.54 | | | | | | | | | | | |
| | | 校验材料费 | | 元 | 7.72 | 1 | | 7.72 | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 5 | 1 | | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 水质监测仪 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | 元 | | 139.93 | | 139.93 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031006013001 | | 项目名称 | | 消毒器、消毒锅 | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | | 1 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 030807-29 | 紫外线杀菌设备 进口 管径(mm以内) 50[紫外线消毒器] | 台 | 1 | 190.87 | 17.7 | 7450 | 261.25 | 60.4 | 190.87 | 17.7 | 7450 | 261.25 | 60.4 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | 190.87 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 7980.22 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 27.096 | 1.3785 | | 37.35 | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 91.96 | 1.3565 | | 124.74 | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 21.018 | 1.3691 | | 28.78 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧薄钢板 δ=3.5mm | | kg | 0.537 | 3.82 | | 2.05 | | | | | | | | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | | m | 1.884 | 0.34 | | 0.64 | | | | | | | | | | | |
| | | 机油 | | kg | 0.16 | 12 | | 1.92 | | | | | | | | | | | |
| | | 汽油(综合) | | kg | 0.02 | 10.02 | | 0.2 | | | | | | | | | | | |
| | | 石棉橡胶板 δ=3.0mm~6.0mm | | kg | 0.21 | 18 | | 3.78 | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 2.305 | 3.77 | | 8.69 | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.42 | 1 | | 0.42 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 紫外线消毒器 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 吊装机(综合) | | 台班 | 0.38 | 687.51 | | 261.25 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031006015001 | | 项目名称 | | 水箱 | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | | 1 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 030804-4 | 整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 15 | 台 | 1 | 895.91 | 34907.34 | 0 | 243.41 | 1958.87 | 895.91 | 34907.34 | 0 | 243.41 | 1958.87 | | | | | | |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 1 | 213 | 482.27 | 0 | 42.27 | 73.83 | 213 | 482.27 | 0 | 42.27 | 73.83 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | 1108.91 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 38816.90 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 163.871 | 1.3785 | | 225.9 | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 574.084 | 1.3565 | | 778.74 | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 76.156 | 1.3691 | | 104.27 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | | m | 2.01 | 0.34 | | 0.68 | | | | | | | | | | | |
| | | 垫铁 | | kg | 7.864 | 3.15 | | 24.77 | | | | | | | | | | | |
| | | 道木 | | m3 | 0.034 | 950 | | 32.3 | | | | | | | | | | | |
| | | 氧气 | | m3 | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 85 页, 共 107 页

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|--------|-------|---------|-----------|---------|-------|-------|--------|--|
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M(t) M=5 | | | 台班 | 0.09 | | 602.45 | 54.22 | | | | | |
| | | 吊装机(综合) | | | 台班 | 0.236 | | 687.51 | 162.25 | | | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500 | | | 台班 | 0.13 | | 30.87 | 4.01 | | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E(kV·A) E=21 | | | 台班 | 0.26 | | 147.13 | 38.25 | | | | | |
| | | 直流电焊机 功率P(kW) P=20 | | | 台班 | 0.166 | | 162.3 | 26.94 | | | | | |
| 项目编码 | 031001006110 | | | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 16.24 | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030801-284换 | 室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 160 | 10m | 0.1 | 288.14 | 1089.14 | 0 | 0.61 | 117.92 | 28.814 | 108.914 | 0 | 0.061 | 11.792 | |
| 小计 | | | | | | | | | 28.814 | 108.914 | 0 | 0.061 | 11.792 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 149.58100 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 4.0917 | 1.3785 | 5.64 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.8822 | 1.3565 | 18.83 | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.1719 | 1.3691 | 4.34 | | | | | | | |
| | 材料 | - | 锯条 | 根 | 0.209 | 0.77 | 0.16 | | | | | | | |
| | | | 其他材料费 | 元 | 5.702 | 1 | 5.7 | | | | | | | |
| | | | 水 | m3 | 0.047 | 3.77 | 0.18 | | | | | | | |
| | | | 塑料给水管接头零件 dn160 | 个 | 0.232 | 153.38 | 35.58 | | | | | | | |
| | | | UPVC塑料给水管(承插粘接) DN150 | m | 1.02 | 65.97 | 67.29 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | - | 试压泵 压力P(MPa) P=6 | 台班 | 0.0003 | 201.89 | 0.06 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006111 | | | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 1 | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030801-281 | 室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 90 | 10m | 0.1 | 238.11 | 383.47 | 0 | 0.4 | 71.61 | 23.811 | 38.347 | 0 | 0.04 | 7.161 | |
| 小计 | | | | | | | | | 23.811 | 38.347 | 0 | 0.04 | 7.161 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 69.359 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 3.3843 | 1.3785 | 4.67 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 11.4712 | 1.3565 | 15.56 | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.6185 | 1.3691 | 3.58 | | | | | | | |
| | 材料 | - | 锯条 | 根 | 0.149 | 0.77 | 0.11 | | | | | | | |
| | | | 其他材料费 | 元 | 2.525 | 1 | 2.53 | | | | | | | |
| | | | 水 | m3 | 0.025 | 3.77 | 0.09 | | | | | | | |
| | | | 塑料给水管接头零件 dn90 | 个 | 0.395 | 27.54 | 10.88 | | | | | | | |
| | | | UPVC塑料给水管(承插粘接) DN80 | m | 1.02 | 24.25 | 24.74 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | - | 试压泵 压力P(MPa) P=6 | 台班 | 0.0002 | 201.89 | 0.04 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006112 | | | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 29.23 | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030801-280 | 室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 75 | 10m | 0.1 | 214.4 | 344.59 | 0 | 0.4 | 64.45 | 21.44 | 34.459 | 0 | 0.04 | 6.445 | |
| 小计 | | | | | | | | | 21.44 | 34.459 | 0 | 0.04 | 6.445 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 62.38400 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 3.0465 | 1.3785 | 4.2 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.3267 | 1.3565 | 14.01 | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.3606 | 1.3691 | 3.23 | | | | | | | |
| | 材料 | - | 锯条 | 根 | 0.136 | 0.77 | 0.1 | | | | | | | |
| | | | 其他材料费 | 元 | 2.144 | 1 | 2.14 | | | | | | | |
| | | | 水 | m3 | 0.022 | 3.77 | 0.08 | | | | | | | |
| | | | 塑料给水管接头零件 dn75 | 个 | 0.603 | 23.44 | 14.13 | | | | | | | |
| | | | UPVC塑料给水管(承插粘接) DN65 | m | 1.02 | 17.64 | 17.99 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | - | 试压泵 压力P(MPa) P=6 | 台班 | 0.0002 | 201.89 | 0.04 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006113 | | | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 9.09 | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030801-279 | 室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63 | 10m | 0.1 | 192.88 | 285.24 | 0 | 0.4 | 56.74 | 19.288 | 28.524 | 0 | 0.04 | 5.674 | |
| 小计 | | | | | | | | | 19.288 | 28.524 | 0 | 0.04 | 5.674 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 53.52600 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 2.7424 | 1.3785 | 3.78 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 9.2915 | 1.3565 | 12.6 | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.1206 | 1.3691 | 2.9 | | | | | | | |
| | 材料 | - | 锯条 | 根 | 0.123 | 0.77 | 0.09 | | | | | | | |
| | | | 其他材料费 | 元 | 1.963 | 1 | 1.96 | | | | | | | |
| | | | 水 | m3 | 0.016 | 3.77 | 0.06 | | | | | | | |
| | | | 塑料给水管接头零件 dn63 | 个 | 0.659 | 20.83 | 13.73 | | | | | | | |
| | | | UPVC塑料给水管(承插粘接) DN50 | m | 1.02 | 12.43 | 12.68 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | - | 试压泵 压力P(MPa) P=6 | 台班 | 0.0002 | 201.89 | 0.04 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|----------------------|-----|--------|---------|--------|------|--------|-----------|---------|-----|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | 元 | 7.1522 | 1.3565 | 9.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.6414 | 1.3691 | 2.25 | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | | 根 | 0.076 | 0.77 | 0.06 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 1.143 | 1 | 1.14 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.008 | 3.77 | 0.03 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn32 | | 个 | 1.081 | 1.86 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | |
| | | UPVC塑料给水管(承插粘接) DN25 | | m | 1.02 | 4.152 | 4.24 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P(MPa) P=6 | | 台班 | 0.0001 | 201.89 | 0.02 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006115 | | | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 3.43 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 030801-315换 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 160 | 10m | 0.1 | 381.38 | 639.25 | 0 | 0 | 115.9 | 38.138 | 63.925 | 0 | 0 | 11.59 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 38.138 | 63.925 | 0 | 0 | 11.59 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 113.65300 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 5.4193 | 1.3785 | | 7.47 | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 18.3646 | 1.3565 | | 24.91 | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 4.2045 | 1.3691 | | 5.76 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | | 根 | 0.242 | 0.77 | | 0.19 | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.988 | 1 | | 0.99 | | | | | | | | | | | | |
| | | 粘合剂 | | kg | 0.136 | 22.27 | | 3.03 | | | | | | | | | | | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN150 | | 个 | 0.03 | 12.1 | | 0.36 | | | | | | | | | | | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn160 | | 个 | 0.595 | 24.45 | | 14.55 | | | | | | | | | | | | |
| | | 伸缩节 dn160 | | 个 | 0.35 | 44.92 | | 15.72 | | | | | | | | | | | | |
| | | 承插塑料排水管 DN150 | | m | 0.95 | 30.62 | | 29.09 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006116 | | | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 3.26 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 030801-314换 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110 | 10m | 0.1 | 272.7 | 367.84 | 0 | 0 | 78.42 | 27.27 | 36.784 | 0 | 0 | 7.842 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 27.27 | 36.784 | 0 | 0 | 7.842 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 71.89600 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 3.8741 | 1.3785 | | 5.34 | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 13.1333 | 1.3565 | | 17.82 | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 3.0053 | 1.3691 | | 4.11 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | | 根 | 0.194 | 0.77 | | 0.15 | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.873 | 1 | | 0.87 | | | | | | | | | | | | |
| | | 粘合剂 | | kg | 0.124 | 22.27 | | 2.76 | | | | | | | | | | | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN100 | | 个 | 0.05 | 8.31 | | 0.42 | | | | | | | | | | | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn110 | | 个 | 1.156 | 9.73 | | 11.25 | | | | | | | | | | | | |
| | | 伸缩节 dn110 | | 个 | 0.35 | 19.95 | | 6.98 | | | | | | | | | | | | |
| | | UPVC塑料排水管 DN100 | | m | 0.95 | 15.11 | | 14.35 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006117 | | | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 6 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 030801-313换 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 90 | 10m | 0.1 | 263.9 | 237.25 | 0 | 0 | 69.95 | 26.39 | 23.725 | 0 | 0 | 6.995 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 26.39 | 23.725 | 0 | 0 | 6.995 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 57.110 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 3.7431 | 1.3785 | | 5.16 | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 12.7102 | 1.3565 | | 17.24 | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 2.9132 | 1.3691 | | 3.99 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | | 根 | 0.105 | 0.77 | | 0.08 | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.659 | 1 | | 0.66 | | | | | | | | | | | | |
| | | 粘合剂 | | kg | 0.061 | 22.27 | | 1.36 | | | | | | | | | | | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN75 | | 个 | 0.05 | 6.62 | | 0.33 | | | | | | | | | | | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn90 | | 个 | 0.885 | 5.24 | | 4.64 | | | | | | | | | | | | |
| | | 伸缩节 dn90 | | 个 | 0.35 | 11.71 | | 4.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | UPVC塑料排水管 DN80 | | m | 0.98 | 12.816 | | 12.56 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006118 | | | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 2.35 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 030801-313换 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 90 | 10m | 0.1 | 263.9 | 194.17 | 0 | 0 | 67.79 | 26.39 | 19.417 | 0 | 0 | 6.779 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 26.39 | 19.417 | 0 | 0 | 6.779 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 52.58600 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 3.7431 | 1.3785 | | 5.16 | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 12.7102 | 1.3565 | | 17.24 | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 2.9132 | 1.3691 | | 3.99 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | | 根 | 0.105 | 0.77 | | 0.08 | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.659 | 1 | | 0.66 | | | | | | | | | | | | |
| | | 粘合剂 | | kg | 0.061 | 22.27 | | 1.36 | | | | | | | | | | | | |
| | | 透气帽(| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-----|-------|--|--|--|--|--|
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | | | 台班 | 0.0002 | 1318.8 | 0.26 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003005031 | | 项目名称 | | 塑料阀门 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | | | | | |
| 030802-130 | 塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 17.62 | 45.7 | 0 | 0 | 6.16 | 17.62 | 45.7 | 0 | 0 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 17.62 | 45.7 | 0 | 0 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 69.48 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 2.504 | 1.3785 | 3.45 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.581 | 1.3565 | 11.64 | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.845 | 1.3691 | 2.53 | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | UPVC球阀 DN50 | 个 | 1.01 | 43 | 43.43 | | | | | | | | | |
| | | | | 粘接剂 | kg | 0.009 | 1.21 | 0.01 | | | | | | | | | |
| | | | | 锯条(各种规格) | 根 | 0.064 | 0.77 | 0.05 | | | | | | | | | |
| | | | | 铁砂布 | 张 | 0.026 | 1.19 | 0.03 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 2.176 | 1 | 2.18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003012 | | 项目名称 | | 焊接法兰阀门 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | | | | | |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[球墨铸铁止回阀 DN65] | 个 | 1 | 108.67 | 411.45 | 0 | 38.59 | 47.08 | 108.67 | 411.45 | 0 | 38.59 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 108.67 | 411.45 | 0 | 38.59 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 605.79 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 15.451 | 1.3785 | 21.3 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 52.313 | 1.3565 | 70.96 | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.982 | 1.3691 | 16.4 | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.18 | 6.24 | 1.12 | | | | | | | | | |
| | | | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | | | | | | | | |
| | | | | 氧气(工业用) | m3 | 0.04 | 19.58 | 0.78 | | | | | | | | | |
| | | | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 16.54 | 0.23 | | | | | | | | | |
| | | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.42 | 7.06 | 2.97 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 1 | 0.9 | | | | | | | | | |
| | | | | 平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6 | 片 | 2 | 32.8 | 65.6 | | | | | | | | | |
| | | | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | | | | | | | | |
| | | | | 球墨铸铁止回阀 DN65 | 个 | 1 | 330 | 330 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.23 | 167.78 | 38.59 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003013 | | 项目名称 | | 焊接法兰阀门 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | | | | | |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[球墨铸铁蝶阀 DN65] | 个 | 1 | 108.67 | 444.45 | 0 | 38.59 | 48.73 | 108.67 | 444.45 | 0 | 38.59 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 108.67 | 444.45 | 0 | 38.59 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 640.44 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 15.451 | 1.3785 | 21.3 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 52.313 | 1.3565 | 70.96 | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.982 | 1.3691 | 16.4 | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.18 | 6.24 | 1.12 | | | | | | | | | |
| | | | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | | | | | | | | |
| | | | | 氧气(工业用) | m3 | 0.04 | 19.58 | 0.78 | | | | | | | | | |
| | | | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 16.54 | 0.23 | | | | | | | | | |
| | | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.42 | 7.06 | 2.97 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 1 | 0.9 | | | | | | | | | |
| | | | | 平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6 | 片 | 2 | 32.8 | 65.6 | | | | | | | | | |
| | | | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | | | | | | | | |
| | | | | 球墨铸铁蝶阀 DN65 | 个 | 1 | 363 | 363 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.23 | 167.78 | 38.59 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003002001 | | 项目名称 | | 螺纹法兰阀门 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | | | | | |
| 030802-28换 | 法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 80.87 | 234.2 | 0 | 0 | 29.51 | 80.87 | 234.2 | 0 | 0 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 80.87 | 234.2 | 0 | 0 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 344.58 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3785 | 15.9 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3565 | 52.85 | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3691 | 12.11 | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | | | | | | | | |
| | | | | 清油 C01-1 | kg | 0.15 | 19.2 | 2.88 | | | | | | | | | |
| | | | | 锯条 | 根 | 0.32 | 0.77 | 0.25 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.945 | 1 | 0.95 | | | | | | | | | |
| | | | | 螺纹法兰 DN50 0.6MPa | 片 | 2 | 14.85 | 29.7 | | | | | | | | | |
| | | | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | | | | | | | | |
| | | | | 铜闸阀 DN50 | 个 | 1 | 190 | 190 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003002002 | | 项目名称 | | 螺纹法兰阀门 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | | | | | |
| 030802-28换 | 法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 80.87 | 914.2 | 0 | 0 | 63.51 | 80.87 | 914.2 | 0 | 0 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 80.87 | 914.2 | 0 | 0 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 63.51 | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1058.58 | | | | | | | | |
|------------|----------------------------|---|----|--------|---|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|--|--|--|--|--|
| 费用明细 | — | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 11.536 | 1.3785 | | 15.9 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 38.96 | 1.3565 | | 52.85 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 8.848 | 1.3691 | | 12.11 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | kg | 0.14 | 6.24 | | 0.87 | | | | | | | | | |
| | | 清油 C01-1 | | | kg | 0.15 | 19.2 | | 2.88 | | | | | | | | | |
| | | 锯条 | | | 根 | 0.32 | 0.77 | | 0.25 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.945 | 1 | | 0.95 | | | | | | | | | |
| | | 螺纹法兰 DN50 0.6MPa | | | 片 | 2 | 14.85 | | 29.7 | | | | | | | | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | 套 | 8.24 | 1.16 | | 9.56 | | | | | | | | | |
| | | 电磁阀 DN50 | | | 个 | 1 | 870 | | 870 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003008022 | | | 项目名称 | 除污器(过滤器) | | 计量单位 | 组 | | 工程量 | 1 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 030802-28换 | 法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 80.87 | 265.2 | 0 | 0 | 31.06 | 80.87 | 265.2 | 0 | 0 | 31.06 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 80.87 | 265.2 | 0 | 0 | 31.06 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 377.13 | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 11.536 | 1.3785 | | 15.9 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 38.96 | 1.3565 | | 52.85 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 8.848 | 1.3691 | | 12.11 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | kg | 0.14 | 6.24 | | 0.87 | | | | | | | | | |
| | | 清油 C01-1 | | | kg | 0.15 | 19.2 | | 2.88 | | | | | | | | | |
| | | 锯条 | | | 根 | 0.32 | 0.77 | | 0.25 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.945 | 1 | | 0.95 | | | | | | | | | |
| | | 螺纹法兰 DN50 0.6MPa | | | 片 | 2 | 14.85 | | 29.7 | | | | | | | | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | 套 | 8.24 | 1.16 | | 9.56 | | | | | | | | | |
| | | 铜Y型过滤器 DN50 | | | 个 | 1 | 221 | | 221 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003001 | | | 项目名称 | 套管 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 030808-75 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 104.97 | 173.46 | 0 | 58.02 | 35.67 | 104.97 | 173.46 | 0 | 58.02 | 35.67 | | | | | |
| 030808-87 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 71.06 | 32.63 | 0 | 0 | 17.27 | 71.06 | 32.63 | 0 | 0 | 17.27 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 176.03 | 206.09 | 0 | 58.02 | 52.94 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 493.08 | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 25.349 | 1.3785 | | 34.94 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 85.959 | 1.3565 | | 116.6 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 17.883 | 1.3691 | | 24.48 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm | | | kg | 8.606 | 4.42 | | 38.04 | | | | | | | | | |
| | | 扁钢 <59 | | | kg | 1.6 | 2.7 | | 4.32 | | | | | | | | | |
| | | 氧气 | | | m3 | 2.04 | 6.99 | | 14.26 | | | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | | | kg | 0.68 | 16.54 | | 11.25 | | | | | | | | | |
| | | 低碳钢焊条 结422 φ3.2mm | | | kg | 0.78 | 6.33 | | 4.94 | | | | | | | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | kg | 0.085 | 7.36 | | 0.63 | | | | | | | | | |
| | | 汽油 70#~90# | | | kg | 0.047 | 7.54 | | 0.35 | | | | | | | | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | | | 片 | 0.1 | 4.27 | | 0.43 | | | | | | | | | |
| | | 电 | | | kWh | 0.068 | 0.77 | | 0.05 | | | | | | | | | |
| | | 钢丝刷子 | | | 把 <td>1.459</td> <td data-cs="2" data-kind="parent">16.5</td> <td data-kind="ghost"></td> <td>24.07</td> <td></td> <td data-cs="3" data-kind="parent"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> | 1.459 | 16.5 | | 24.07 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 3.91 | 1 | | 3.91 | | | | | | | | | |
| | | 密封油膏 | | | kg | 0.505 | 7.75 | | 3.91 | | | | | | | | | |
| | | 油麻 | | | kg | 1.816 | 13 | | 23.61 | | | | | | | | | |
| | | 石棉绒 | | | kg | 0.868 | 4.05 | | 3.52 | | | | | | | | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | | kg | 2.025 | 0.47 | | 0.95 | | | | | | | | | |
| | | 无缝钢管 D219×6 | | | m | 0.424 | 169.46 | | 71.85 | | | | | | | | | |
| | | 刚性防水套管 DN150 | | | 个 | 1 | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 普通车床 工件直径D (mm) / 工件长度L (mm) D=660/L=2000 | | | 台班 | 0.03 | 349.01 | | 10.47 | | | | | | | | | |
| | | 直流电焊机 功率P (kW) P=20 | | | 台班 | 0.293 | 162.3 | | 47.55 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003002 | | | 项目名称 | 套管 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 030808-72换 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 63.39 | 86.82 | 0 | 38.3 | 20.86 | 63.39 | 86.82 | 0 | 38.3 | 20.86 | | | | | |
| 030808-84 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 65.75 | 17.59 | 0 | 0 | 15.35 | 65.75 | 17.59 | 0 | 0 | 15.35 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 129.14 | 104.41 | 0 | 38.3 | 36.21 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 308.06 | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 18.61 | 1.3785 | | 25.65 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 63.079 | 1.3565 | | 85.57 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 13.092 | 1.3691 | | 17.92 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm | | | kg | 4.558 | 4.42 | | 20.15 | | | | | | | | | |
| | | 扁钢 <59 | | | kg | 1.05 | 2.7 | | 2.84 | | | | | | | | | |
| | | 氧气 | | | m3 | 1.479 | 6.99 | | 10.34 | | | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | | | kg | 0.493 | 16.54 | | 8.15 | | | | | | | | | |
| | | 低碳钢焊条 结422 φ3.2mm | | | kg | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|------|--------|---------|--------|--------|--------|------------|---------|-----|-------|--------|
| | 机械 | 普通车床 工件直径D (mm) / 工件长度L (mm) D=660/L=2000 | | 台班 | | 0.02 | 349.01 | 6.98 | | | | | |
| | | 直流电焊机 功率P (kW) P=20 | | 台班 | | 0.193 | 162.3 | 31.32 | | | | | |
| 项目编码 | 050306001001 | | 项目名称 | 喷泉管道 | | 计量单位 | m | 工程量 | 43.32 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-11换 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 160[PE给水管 DN150 PN=1.0MPa] | 10m | 0.1 | 193.09 | 971.44 | 0 | 21.08 | 92.48 | 19.309 | 97.144 | 0 | 2.108 | 9.248 |
| 030801-438 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200 | 100m | 0.01 | 121.93 | 84.57 | 0 | 0 | 31.06 | 1.2193 | 0.8457 | 0 | 0 | 0.3106 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.5283 | 97.9897 | 0 | 2.108 | 9.5586 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 130.184600 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 5.012 | 1.3527 | | 6.78 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 9.416 | 1.3306 | | 12.53 | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.173 | 1.3785 | | 0.24 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.58719 | 1.3565 | | 0.8 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.1346 | 1.3691 | | 0.18 | | | | | |
| | 材料 | 砂轮片 Φ400mm | | 片 | 0.042 | 18.3 | | 0.77 | | | | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | | 片 | 0.018 | 6.57 | | 0.12 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.025 | 3.77 | | 0.09 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.22 | 3.77 | | 0.83 | | | | | |
| | | 漂白粉 | | kg | 0.0038 | 4.3 | | 0.02 | | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn160 | | 个 | 0.091 | 85.2 | | 7.75 | | | | | |
| | | PE给水管 DN150 PN=1.0MPa | | m | 1.02 | 83.34 | | 85.01 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 3.403 | 1 | | 3.4 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500 | | 台班 | 0.003 | 30.87 | | 0.09 | | | | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤160 | | 台班 | 0.015 | 134.35 | | 2.02 | | | | | |
| 项目编码 | 050306001002 | | 项目名称 | 喷泉管道 | | 计量单位 | m | 工程量 | 20.08 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-9换 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 110[PE给水管 DN100 PN=1.0MPa] | 10m | 0.1 | 136.71 | 477.57 | 0 | 12.4 | 54.8 | 13.671 | 47.757 | 0 | 1.24 | 5.48 |
| 030801-437 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 96.56 | 30.76 | 0 | 0 | 22.79 | 0.9656 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.2279 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.6366 | 48.0646 | 0 | 1.24 | 5.7079 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 69.649100 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 3.549 | 1.3527 | | 4.8 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 6.666 | 1.3306 | | 8.87 | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.13712 | 1.3785 | | 0.19 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.46457 | 1.3565 | | 0.63 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.10692 | 1.3691 | | 0.15 | | | | | |
| | 材料 | 砂轮片 Φ400mm | | 片 | 0.024 | 18.3 | | 0.44 | | | | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | | 片 | 0.016 | 6.57 | | 0.11 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.015 | 3.77 | | 0.06 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.08 | 3.77 | | 0.3 | | | | | |
| | | 漂白粉 | | kg | 0.0014 | 4.3 | | 0.01 | | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn110 | | 个 | 0.086 | 56.73 | | 4.88 | | | | | |
| | | PE给水管 DN100 PN=1.0MPa | | m | 1.02 | 40.12 | | 40.92 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.355 | 1 | | 1.36 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500 | | 台班 | 0.001 | 30.87 | | 0.03 | | | | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤160 | | 台班 | 0.009 | 134.35 | | 1.21 | | | | | |
| 项目编码 | 050306001003 | | 项目名称 | 喷泉管道 | | 计量单位 | m | 工程量 | 1.03 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-8换 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 90[PE给水管 DN80 PN=1.0MPa] | 10m | 0.1 | 128.14 | 308.35 | 0 | 9.71 | 44.28 | 12.814 | 30.835 | 0 | 0.971 | 4.428 |
| 030801-437 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 96.56 | 30.76 | 0 | 0 | 22.79 | 0.9656 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.2279 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.7796 | 31.1426 | 0 | 0.971 | 4.6559 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 50.549100 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 3.326 | 1.3527 | | 4.5 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 6.249 | 1.3306 | | 8.31 | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.13712 | 1.3785 | | 0.19 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.46457 | 1.3565 | | 0.63 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.10692 | 1.3691 | | 0.15 | | | | | |
| | 材料 | 砂轮片 Φ400mm | | 片 | 0.009 | 18.3 | | 0.16 | | | | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | | 片 | 0.014 | 6.57 | | 0.09 | | | | | |
| | | 锯条 | | 根 | 0.028 | 0.62 | | 0.02 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.009 | 3.77 | | 0.03 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.08 | 3.77 | | 0.3 | | | | | |
| | | 漂白粉 | | kg | 0.0014 | 4.3 | | 0.01 | | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn90 | | 个 | 0.073 | 26.32 | | 1.92 | | | | | |
| | | PE给水管 DN80 PN=1.0MPa | | m | 1.02 | 27.31 | | 27.86 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.749 | 1 | | 0.75 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500 | | 台班 | 0.001 | 30.87 | | 0.03 | | | | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤160 | | 台班 | 0.007 | 134.35 | | 0.94 | | | | | |
| 项目编码 | 050306001004 | | 项目名称 | 喷泉管道 | | 计量单位 | m | 工程量 | 63.11 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-7换 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 75 | 10m | 0.1 | 111.06 | 222.11 | 0 | 7.01 | 36.02 | 11.106 | 22.211 | 0 | 0.701 | 3.602 |
| 030801-437 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 96.56 | 30.76 | 0 | 0 | 22.79 | 0.9656 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.2279 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.0716 | 22.5186 | 0 | 0.701 | 3.8299 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 39.121100 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 2.883 | 1.3527 | | 3.9 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 5.416 | 1.3306 | | 7.21 | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.13712 | 1.3785 | | 0.19 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.46457 | 1.3565 | | 0.63 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.10692 | 1.3691 | | 0.15 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------------|-------|---------|---------|--------|---------|-----------|---------|---------|-------|--------|--------|
| 费用明细 | 材料 | PE给水管 DN65 PN=1.0MPa | m | 1.02 | 19.13 | 19.51 | | | | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn75 | 个 | 0.111 | 17.7 | 1.96 | | | | | | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.007 | 18.3 | 0.13 | | | | | | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | 片 | 0.01 | 6.57 | 0.07 | | | | | | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.028 | 0.62 | 0.02 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.009 | 3.77 | 0.03 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.08 | 3.77 | 0.3 | | | | | | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0014 | 4.3 | 0.01 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.489 | 1 | 0.49 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500 | 台班 | 0.001 | 30.87 | 0.03 | | | | | | | | |
| | 热熔焊机 焊接范围H (mm) H≤63 | 台班 | 0.006 | 111.61 | 0.67 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050306001005 | | 项目名称 | 喷泉管道 | | 计量单位 | m | 工程量 | 70.5 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | | | | |
| 050013-6换 | 塑料管埋地安装(热熔)管外径(mm以内) 63 | 10m | 0.1 | 99.1 | 173.44 | 0 | 5.58 | 30.85 | 9.91 | 17.344 | 0 | 0.558 | 3.085 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1736 |
| 小计 | | | | | | | | 10.6552 | 17.5364 | 0 | 0.558 | 3.2586 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 32.00820 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 2.572 | 1.3527 | 3.48 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.833 | 1.3306 | 6.43 | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.10553 | 1.3785 | 0.15 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.3583 | 1.3565 | 0.49 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.08301 | 1.3691 | 0.11 | | | | | | | |
| | 材料 | PE给水管 DN50 PN=1.0MPa | m | 1.02 | 15.3 | 15.61 | | | | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn63 | 个 | 0.106 | 11.9 | 1.26 | | | | | | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.004 | 18.3 | 0.07 | | | | | | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | 片 | 0.01 | 6.57 | 0.07 | | | | | | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.028 | 0.77 | 0.02 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.006 | 3.77 | 0.02 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.05 | 3.77 | 0.19 | | | | | | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.293 | 1 | 0.29 | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔焊机 焊接范围H (mm) H≤63 | 台班 | 0.005 | 111.61 | 0.56 | | | | | | | |
| | 项目编码 | 050306001006 | | 项目名称 | 喷泉管道 | | 计量单位 | m | 工程量 | 47.61 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | | | | |
| 050013-5换 | 塑料管埋地安装(热熔)管外径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 85.45 | 135.67 | 0 | 4.46 | 25.9 | 8.545 | 13.567 | 0 | 0.446 | 2.59 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1736 |
| 小计 | | | | | | | | 9.2902 | 13.7594 | 0 | 0.446 | 2.7636 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 26.259200 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 2.218 | 1.3527 | 3 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.167 | 1.3306 | 5.54 | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.10553 | 1.3785 | 0.15 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.3583 | 1.3565 | 0.49 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.08301 | 1.3691 | 0.11 | | | | | | | |
| | 材料 | PE给水管 DN40 PN=1.0MPa | m | 1.02 | 12.24 | 12.48 | | | | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn50 | 个 | 0.101 | 8 | 0.81 | | | | | | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.003 | 18.3 | 0.05 | | | | | | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | 片 | 0.008 | 6.57 | 0.05 | | | | | | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.022 | 0.77 | 0.02 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.004 | 3.77 | 0.02 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.05 | 3.77 | 0.19 | | | | | | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.134 | 1 | 0.13 | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔焊机 焊接范围H (mm) H≤63 | 台班 | 0.004 | 111.61 | 0.45 | | | | | | | |
| | 项目编码 | 031003003014 | | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | | | | |
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150[球墨铸铁蝶阀 DN150] | 个 | 1 | 233.74 | 1036.35 | 0 | 50.33 | 106.64 | 233.74 | 1036.35 | 0 | 50.33 | 106.64 |
| 小计 | | | | | | | | 233.74 | 1036.35 | 0 | 50.33 | 106.64 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1427.06 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 33.188 | 1.3785 | 45.75 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 112.528 | 1.3565 | 152.64 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 25.817 | 1.3691 | 35.35 | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.55 | 6.24 | 3.43 | | | | | | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.03 | 19.2 | 0.58 | | | | | | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.11 | 19.58 | 2.15 | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.037 | 16.54 | 0.61 | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.88 | 7.06 | 6.21 | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.88 | 1 | 1.88 | | | | | | | |
| | | 平焊碳钢板法兰 DN150 PN1.6 | 片 | 2 | 79 | 158 | | | | | | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | 套 | 16.48 | 2.76 | 45.48 | | | | | | | |
| | | 球墨铸铁蝶阀 DN150 | 个 | 1 | 818 | 818 | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E (kW·A) E=30 | 台班 | 0.3 | 167.78 | 50.33 | | | | | | | |
| | 项目编码 | 031003002003 | | 项目名称 | 螺栓法兰阀门 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | | | | |
| 030802-28换 | 法兰阀门安装(螺栓连接) 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 80.87 | 234.2 | 0 | 0 | 29.51 | 80.87 | 234.2 | 0 | 0 | 29.51 |
| 小计 | | | | | | | | 80.87 | 234.2 | 0 | 0 | 29.51 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 344.58 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3785 | 15.9 | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------------------|-----|--------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|-----|-------|--------|--|--|--|--|--|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | 元 | 38.96 | 1.3565 | 52.85 | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 8.848 | 1.3691 | 12.11 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | | | | | | | | | | |
| | | 清油 C01-1 | | kg | 0.15 | 19.2 | 2.88 | | | | | | | | | | | |
| | | 锯条 | | 根 | 0.32 | 0.77 | 0.25 | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.945 | 1 | 0.95 | | | | | | | | | | | |
| | | 螺纹法兰 DN50 0.6MPa | | 片 | 2 | 14.85 | 29.7 | | | | | | | | | | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | | | | | | | | | | |
| | | 铜闸阀 DN50 | | 个 | 1 | 190 | 190 | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040504001004 | | | 项目名称 | 砌筑井 | | | 计量单位 | 座 | | 工程量 | 1 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 040403-1 | 立式闸阀井 井内径Φ(m)1.20 井室深h(m)1.20 井深H(m)1.45 | 座 | 1 | 763.84 | 2048.54 | 0 | 39.56 | 273.2 | 763.84 | 2048.54 | 0 | 39.56 | 273.2 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 763.84 | 2048.54 | 0 | 39.56 | 273.2 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3125.14 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 229.703 | 1.3785 | 316.65 | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 技工人工费 | | 元 | 329.67 | 1.3565 | 447.2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 煤焦沥青漆 | | kg | 0.519 | 18.29 | 9.49 | | | | | | | | | | | |
| | | 塑钢踏步 | | kg | 8.13 | 6.29 | 51.14 | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.416 | 3.77 | 1.57 | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 10.19 | 1 | 10.19 | | | | | | | | | | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) | | 千块 | 0.675 | 800 | 540 | | | | | | | | | | | |
| | | 钢筋混凝土管 d300 | | m | 0.513 | 132 | 67.72 | | | | | | | | | | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M10 | | m3 | 0.41 | 421.54 | 172.83 | | | | | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.579 | 421.64 | 244.13 | | | | | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.788 | 471.41 | 371.47 | | | | | | | | | | | |
| | | 铸铁井盖、井座 Φ700mm重型 | | 套 | 1 | 580 | 580 | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | | 台班 | 0.021 | 970.39 | 20.38 | | | | | | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M(t) M=8 | | 台班 | 0.022 | 704.67 | 15.5 | | | | | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.259 | 14.19 | 3.68 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040504001005 | | | 项目名称 | 砌筑井 | | | 计量单位 | 座 | | 工程量 | 1 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 040403-10 | 立式蝶阀井 井内径Φ(m)1.20 井室深h(m)1.50 井深H(m)1.75 | 座 | 1 | 887.7 | 2241.57 | 0 | 39.56 | 310.11 | 887.7 | 2241.57 | 0 | 39.56 | 310.11 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 887.7 | 2241.57 | 0 | 39.56 | 310.11 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3478.94 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 267.678 | 1.3785 | 368.99 | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 技工人工费 | | 元 | 382.388 | 1.3565 | 518.71 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 煤焦沥青漆 | | kg | 0.519 | 18.29 | 9.49 | | | | | | | | | | | |
| | | 塑钢踏步 | | kg | 10.252 | 6.29 | 64.49 | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.445 | 3.77 | 1.68 | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 11.15 | 1 | 11.15 | | | | | | | | | | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) | | 千块 | 0.844 | 800 | 675.2 | | | | | | | | | | | |
| | | 钢筋混凝土管 d300 | | m | 0.513 | 132 | 67.72 | | | | | | | | | | | |
| | | 铸铁井盖、井座 Φ700mm重型 | | 套 | 1 | 580 | 580 | | | | | | | | | | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M10 | | m3 | 0.513 | 421.54 | 216.25 | | | | | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.579 | 421.64 | 244.13 | | | | | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.788 | 471.41 | 371.47 | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | | 台班 | 0.021 | 970.39 | 20.38 | | | | | | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M(t) M=8 | | 台班 | 0.022 | 704.67 | 15.5 | | | | | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.259 | 14.19 | 3.68 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004014026 | | | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 11 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 030803-55 | 普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.1 | 44.09 | 189.27 | 0 | 0 | 19.17 | 4.409 | 18.927 | 0 | 0 | 1.917 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.409 | 18.927 | 0 | 0 | 1.917 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 25.253 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.631 | 1.3785 | 0.87 | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 技工人工费(安装) | | 元 | 2.1255 | 1.3565 | 2.88 | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.4791 | 1.3691 | 0.66 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | | | | | | | | | | |
| | | 铜水嘴 DN15 | | 个 | 1.01 | 18.72 | 18.91 | | | | | | | | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | m | 0.138 | 0.1 | 0.01 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004014027 | | | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 030803-55 | 普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.1 | 44.09 | 189.27 | 0 | 0 | 19.17 | 4.409 | 18.927 | 0 | 0 | 1.917 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|------|----|--------------------------|-----------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004014028 | | | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 18 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 030803-84 | 钢制雨水斗制作(87型) 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 145.45 | 88.1 | 0 | 52.01 | 39.91 | 145.45 | 88.1 | 0 | 52.01 | 39.91 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 145.45 | 88.1 | 0 | 52.01 | 39.91 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 325.47 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 20.677 | 1.3785 | | 28.5 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 70.026 | 1.3565 | | 94.99 | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 16.039 | 1.3691 | | 21.96 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 氧气(工业用) | m3 | 0.71 | 19.58 | | 13.9 | | | | | | | | | |
| | | | | 乙炔气 | kg | 0.31 | 16.54 | | 5.13 | | | | | | | | | |
| | | | | 普通钢板 Q#~3# 6~3.5mm~4.0mm | kg | 2.62 | 3.84 | | 10.06 | | | | | | | | | |
| | | | | 普通钢板 Q#~3# 6~4.5mm~7.0mm | kg | 9.27 | 3.72 | | 34.48 | | | | | | | | | |
| | | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.59 | 7.06 | | 4.17 | | | | | | | | | |
| | | | | 无缝钢管 D108×4 | m | 0.331 | 52.82 | | 17.48 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 2.88 | 1 | | 2.88 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | 台班 | 0.31 | 167.78 | | 52.01 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050306005001 | | | 项目名称 | 喷泉设备 | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 273 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 050013-104换 | 一般喷头安装(螺纹连接) DN20[集束喷头] | 套 | 1 | 15.38 | 1436.69 | 0 | 0 | 75.22 | 15.38 | 1436.69 | 0 | 0 | 75.22 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 15.38 | 1436.69 | 0 | 0 | 75.22 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1527.29 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 3.99 | 1.3527 | | 5.4 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 7.5 | 1.3306 | | 9.98 | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 0.276 | 0.5 | | 0.14 | | | | | | | | | |
| | | | | 锯条 | 根 | 0.07 | 0.62 | | 0.04 | | | | | | | | | |
| | | | | 橡胶板 δ=1~3mm | kg | 0.002 | 7.49 | | 0.01 | | | | | | | | | |
| | | | | 集束喷头 | 个 | 1.01 | 1420 | | 1434.2 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.3 | 1 | | 2.3 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050306005002 | | | 项目名称 | 喷泉设备 | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 10 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 050013-104换 | 一般喷头安装(螺纹连接) DN20[玻光喷头] | 套 | 1 | 15.38 | 6575.7 | 0 | 0 | 332.17 | 15.38 | 6575.7 | 0 | 0 | 332.17 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 15.38 | 6575.7 | 0 | 0 | 332.17 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6923.25 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 3.99 | 1.3527 | | 5.4 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 7.5 | 1.3306 | | 9.98 | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 0.276 | 0.5 | | 0.14 | | | | | | | | | |
| | | | | 锯条 | 根 | 0.07 | 0.62 | | 0.04 | | | | | | | | | |
| | | | | 橡胶板 δ=1~3mm | kg | 0.002 | 7.49 | | 0.01 | | | | | | | | | |
| | | | | 玻光喷头 | 个 | 1.01 | 6500 | | 6565 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 10.5 | 1 | | 10.5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030109011002 | | | 项目名称 | 潜水泵 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 273 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 030106-1 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备功率(kW以内) 3[早喷低压泵] | 台 | 1 | 593.26 | 86.38 | 4750 | 73.1 | 139.79 | 593.26 | 86.38 | 4750 | 73.1 | 139.79 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 593.26 | 86.38 | 4750 | 73.1 | 139.79 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5642.53 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 67.468 | 1.3785 | | 93 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 253.396 | 1.3565 | | 343.73 | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 114.323 | 1.3691 | | 156.52 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 钩头成对斜垫铁 Q#~3#钢 1# | kg | 1.2 | 6.6 | | 7.92 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 1.95 | 1 | | 1.95 | | | | | | | | | |
| | | | | 砂 | m3 | 0.055 | 130 | | 7.15 | | | | | | | | | |
| | | | | 黄油 钙基酯 | kg | 0.15 | 11.2 | | 1.68 | | | | | | | | | |
| | | | | 乙炔气 | m3 | 0.045 | 18.2 | | 0.82 | | | | | | | | | |
| | | | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.1 | 7.26 | | 0.73 | | | | | | | | | |
| | | | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 38.5 | 0.47 | | 18.1 | | | | | | | | | |
| | | | | 平垫铁 Q#~3# 6~1.0mm~1.9mm | kg | 0.2 | 4.51 | | 0.9 | | | | | | | | | |
| | | | | 油浸右桐盘根 Φ5mm~10mm | kg | 1.8 | 5.5 | | 9.9 | | | | | | | | | |
| | | | | 机油 5#~7# | kg | 0.41 | 11.2 | | 4.59 | | | | | | | | | |
| | | | | 煤油 | kg | 0.56 | 8.44 | | 4.73 | | | | | | | | | |
| | | | | 汽油 60#~70# | kg | 0.16 | 7.54 | | 1.21 | | | | | | | | | |
| | | | | 氧气(工业用) | m3 | 0.133 | 19.58 | | 2.6 | | | | | | | | | |
| | | | | 碎石 | m3 | 0.062 | 248 | | 15.38 | | | | | | | | | |
| | | | | 木板 | m3 | 0.003 | 1728 | | 5.18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | 早喷低压泵 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | 台班 | 0.1 | 583.82 | | 58.38 | | | | | | | | | |
| | | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=21 | 台班 | 0.1 | 147.13 | | 14.71 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030109011003 | | | 项目名称 | 潜水泵 | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|------|---------|----------|--------|---------|---------|--------|--------|-----|-------|--------|
| 小计 | | | | | 593.26 | 86.38 | 9300 | 73.1 | 139.79 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | 10192.53 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 67.468 | 1.3785 | 93 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 253.396 | 1.3565 | 343.73 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 114.323 | 1.3691 | 156.52 | | | | | | | |
| | 材料 | 钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1# | kg | 1.2 | 6.6 | 7.92 | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.95 | 1 | 1.95 | | | | | | | |
| | | 砂 | m3 | 0.055 | 130 | 7.15 | | | | | | | |
| | | 黄油 钙基酯 | kg | 0.15 | 11.2 | 1.68 | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.045 | 18.2 | 0.82 | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.1 | 7.26 | 0.73 | | | | | | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 38.5 | 0.47 | 18.1 | | | | | | | |
| | | 普通钢板 0#~3# δ=1.6mm~1.9mm | kg | 0.2 | 4.51 | 0.9 | | | | | | | |
| | | 平垫铁 0#~3#钢 1# | kg | 1.8 | 5.5 | 9.9 | | | | | | | |
| | | 油浸石棉盘根 Φ6mm~10mm | kg | 0.25 | 14.19 | 3.55 | | | | | | | |
| | | 机油 5#~7# | kg | 0.41 | 11.2 | 4.59 | | | | | | | |
| | | 煤油 | kg | 0.56 | 8.44 | 4.73 | | | | | | | |
| | | 汽油 60#~70# | kg | 0.16 | 7.54 | 1.21 | | | | | | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.133 | 19.58 | 2.6 | | | | | | | |
| | | 碎石 | m3 | 0.062 | 248 | 15.38 | | | | | | | |
| | | 木板 | m3 | 0.003 | 1728 | 5.18 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 玻光喷泉供水泵 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | 台班 | 0.1 | 583.82 | 58.38 | | | | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E(kV·A) E=21 | 台班 | 0.1 | 147.13 | 14.71 | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003003 | | 项目名称 | 套管 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 30 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-72换 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 63.39 | 86.82 | 0 | 38.3 | 20.86 | 63.39 | 86.82 | 0 | 38.3 | 20.86 |
| 030808-84 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 65.75 | 17.59 | 0 | 0 | 15.35 | 65.75 | 17.59 | 0 | 0 | 15.35 |
| 小计 | | | | | 129.14 | | | | | 104.41 | 0 | 38.3 | 36.21 |
| 清单项目综合单价 | | | | | 308.06 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.61 | 1.3785 | 25.65 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 63.079 | 1.3565 | 85.57 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.092 | 1.3691 | 17.92 | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm | kg | 4.558 | 4.42 | 20.15 | | | | | | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 1.05 | 2.7 | 2.84 | | | | | | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.479 | 6.99 | 10.34 | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.493 | 16.54 | 8.15 | | | | | | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.499 | 6.33 | 3.16 | | | | | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.059 | 7.36 | 0.43 | | | | | | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.027 | 7.54 | 0.2 | | | | | | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.059 | 4.27 | 0.25 | | | | | | | |
| | | 电 | kWh | 0.04 | 0.77 | 0.03 | | | | | | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 1.005 | 16.5 | 16.58 | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.64 | 1 | 2.64 | | | | | | | |
| | | 刚性防水套管 DN80 | 个 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 密封油脂 | kg | 0.266 | 7.75 | 2.06 | | | | | | | |
| | | 油麻 | kg | 0.982 | 13 | 12.77 | | | | | | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.469 | 4.05 | 1.9 | | | | | | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 1.095 | 0.47 | 0.51 | | | | | | | |
| | | 无缝钢管 D108×4 | m | 0.424 | 52.82 | 22.4 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 普通车床 工件直径D (mm) /工件长度L (mm) D=660/L=2000 | 台班 | 0.02 | 349.01 | 6.98 | | | | | | | |
| | | 直流电焊机 功率P (kW) P=20 | 台班 | 0.193 | 162.3 | 31.32 | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003004 | | 项目名称 | 套管 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-75 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 104.97 | 173.46 | 0 | 58.02 | 35.67 | 104.97 | 173.46 | 0 | 58.02 | 35.67 |
| 030808-87 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 71.06 | 32.63 | 0 | 0 | 17.27 | 71.06 | 32.63 | 0 | 0 | 17.27 |
| 小计 | | | | | 176.03 | | | | | 206.09 | 0 | 58.02 | 52.94 |
| 清单项目综合单价 | | | | | 493.08 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 25.349 | 1.3785 | 34.94 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 85.959 | 1.3565 | 116.6 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 17.883 | 1.3691 | 24.48 | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm | kg | 8.606 | 4.42 | 38.04 | | | | | | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 1.6 | 2.7 | 4.32 | | | | | | | |
| | | 氧气 | m3 | 2.04 | 6.99 | 14.26 | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.68 | 16.54 | 11.25 | | | | | | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.78 | 6.33 | 4.94 | | | | | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | | | | | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.047 | 7.54 | 0.35 | | | | | | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.1 | 4.27 | 0.43 | | | | | | | |
| | | 电 | kWh | 0.068 | 0.77 | 0.05 | | | | | | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 1.459 | 16.5 | 24.07 | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.91 | 1 | 3.91 | | | | | | | |
| | | 密封油脂 | kg | 0.505 | 7.75 | 3.91 | | | | | | | |
| | | 油麻 | kg | 1.816 | 13 | 23.61 | | | | | | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.868 | 4.05 | 3.52 | | | | | | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 2.025 | 0.47 | 0.95 | | | | | | | |
| | | 无缝钢管 D219×6 | m | 0.424 | 169.46 | 71.85 | | | | | | | |
| | | 刚性防水套管 DN150 | 个 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 普通车床 工件直径D (mm) /工件长度L (mm) D=660/L=2000 | 台班 | 0.03 | 349.01 | 10.47 | | | | | | | |
| | | 直流电焊机 功率P (kW) P=20 | 台班 | 0.293 | 162.3 | 47.55 | | | | | | | |
| 项目编码 | 050306001007 | | 项目名称 | 喷泉管道 | | 计量单位 | m | 工程量 | 2.35 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-247换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径(mm以内) 160[PE排水管 DN150] | 10m | 0.1 | 143.69 | 448.68 | 0 | 74.15 | 59.03 | 14.369 | 44.868 | 0 | 7.415 | 5.903 |
| 小计 | | | | | 14.369 | | | | | 44.868 | 0 | 7.415 | 5.903 |
| 清单项目综合单价 | | | | | 72.55500 | | | | | | | | |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.0677 | 1.3785 | 2.85 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.0026 | 1.3565 | 9.5 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.475 | 1.3691 | 2.02 | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|----------|--------|-----|-------|--------|--|
| 费用明细 | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.164 | 1 | 0.16 | | | | | | | |
| | | PE排水管 DN150 | m | 0.993 | 44.9 | 44.59 | | | | | | | | |
| | | 铁砂布 | 张 | 0.0081 | 1.19 | 0.01 | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.0287 | 3.77 | 0.11 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.0051 | 970.39 | 4.95 | | | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M(t) M=5 | 台班 | 0.0005 | 602.45 | 0.3 | | | | | | | | |
| 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | 台班 | 0.0011 | 28.94 | 0.03 | | | | | | | | | |
| 电动单级离心清水泵 出口直径D (mm) D=100 | | 台班 | 0.0005 | 234.48 | 0.12 | | | | | | | | | |
| | 热络焊机 焊接范围H (mm) H≤160 | 台班 | 0.015 | 134.35 | 2.02 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050306001008 | | | 项目名称 | 喷泉管道 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 39.08 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030801-246换 | 室外塑料排水管安装(热络连接) 公称外径(mm以内) 110[PE排水管 DN100] | 10m | 0.1 | 114.33 | 251.86 | 0 | 0.47 | 37.79 | 11.433 | 25.186 | 0 | 0.047 | 3.779 | |
| 小计 | | | | | | | | | 11.433 | 25.186 | 0 | 0.047 | 3.779 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 40.44500 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6434 | 1.3785 | 2.27 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.5856 | 1.3565 | 7.58 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.1615 | 1.3691 | 1.59 | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.145 | 1 | 0.15 | | | | | | | | |
| | | PE排水管 DN100 | m | 0.993 | 21.5 | 21.35 | | | | | | | | |
| | | 塑料排水管接头零件(热络连接) dn110 | 个 | 0.258 | 13.39 | 3.45 | | | | | | | | |
| | | 锯条(各种规格) | 根 | 0.0548 | 0.77 | 0.04 | | | | | | | | |
| | | 铁砂布 | 张 | 0.0076 | 1.19 | 0.01 | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.0132 | 3.77 | 0.05 | | | | | | | | |
| | | 电 | kWh | 0.1762 | 0.77 | 0.14 | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动单级离心清水泵 出口直径D (mm) D=100 | 台班 | 0.0002 | 234.48 | 0.05 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 050306001009 | | | 项目名称 | 喷泉管道 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 3.45 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030801-246换 | 室外塑料排水管安装(热络连接) 公称外径(mm以内) 110[PE排水管 DN80] | 10m | 0.1 | 114.33 | 181.35 | 0 | 0.47 | 34.26 | 11.433 | 18.135 | 0 | 0.047 | 3.426 | |
| 小计 | | | | | | | | | 11.433 | 18.135 | 0 | 0.047 | 3.426 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 33.04100 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6434 | 1.3785 | 2.27 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.5856 | 1.3565 | 7.58 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.1615 | 1.3691 | 1.59 | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.145 | 1 | 0.15 | | | | | | | | |
| | | PE排水管 DN80 | m | 0.993 | 14.4 | 14.3 | | | | | | | | |
| | | 塑料排水管接头零件(热络连接) dn110 | 个 | 0.258 | 13.39 | 3.45 | | | | | | | | |
| | | 锯条(各种规格) | 根 | 0.0548 | 0.77 | 0.04 | | | | | | | | |
| | | 铁砂布 | 张 | 0.0076 | 1.19 | 0.01 | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.0132 | 3.77 | 0.05 | | | | | | | | |
| | | 电 | kWh | 0.1762 | 0.77 | 0.14 | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动单级离心清水泵 出口直径D (mm) D=100 | 台班 | 0.0002 | 234.48 | 0.05 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 050306001010 | | | 项目名称 | 喷泉管道 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 1.37 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030801-245换 | 室外塑料排水管安装(热络连接) 公称外径(mm以内) 75[PE排水管 DN65] | 10m | 0.1 | 98.37 | 121.89 | 0 | 0.23 | 27.76 | 9.837 | 12.189 | 0 | 0.023 | 2.776 | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.837 | 12.189 | 0 | 0.023 | 2.776 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 24.82500 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.4149 | 1.3785 | 1.95 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.8091 | 1.3565 | 6.52 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.9958 | 1.3691 | 1.36 | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.123 | 1 | 0.12 | | | | | | | | |
| | | PE排水管 DN65 | m | 0.993 | 10 | 9.93 | | | | | | | | |
| | | 塑料排水管接头零件(热络连接) dn75 | 个 | 0.265 | 7.55 | 2 | | | | | | | | |
| | | 锯条(各种规格) | 根 | 0.0216 | 0.77 | 0.02 | | | | | | | | |
| | | 铁砂布 | 张 | 0.0075 | 1.19 | 0.01 | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.0054 | 3.77 | 0.02 | | | | | | | | |
| | | 电 | kWh | 0.1163 | 0.77 | 0.09 | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动单级离心清水泵 出口直径D (mm) D=100 | 台班 | 0.0001 | 234.48 | 0.02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 050306001011 | | | 项目名称 | 喷泉管道 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 2.5 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030801-244换 | 室外塑料排水管安装(热络连接) 公称外径(mm以内) 50[PE排水管 DN50] | 10m | 0.1 | 85.98 | 79.41 | 0 | 0.23 | 22.91 | 8.598 | 7.941 | 0 | 0.023 | 2.291 | |
| 小计 | | | | | | | | | 8.598 | 7.941 | 0 | 0.023 | 2.291 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 18.8530 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.2292 | 1.3785 | 1.69 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.196 | 1.3565 | 5.69 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.8848 | 1.3691 | 1.21 | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.112 | 1 | 0.11 | | | | | | | | |
| | | PE排水管 DN50 | m | 0.993 | 6.6 | 6.55 | | | | | | | | |
| | | 塑料排水管接头零件(热络连接) dn50 | 个 | 0.268 | 4.45 | 1.19 | | | | | | | | |
| | | 锯条(各种规格) | 根 | 0.0113 | 0.77 | 0.01 | | | | | | | | |
| | | 铁砂布 | 张 | 0.005 | 1.19 | 0.01 | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.0033 | 3.77 | 0.01 | | | | | | | | |
| | | 电 | kWh | 0.0725 | 0.77 | 0.06 | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------------|-----|------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|-------|--------|--|--|--|--|--|--|
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动单级离心清水泵 出口直径D (mm) D=100 | | | 台班 | 0.0001 | 234.48 | 0.02 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003015 | | | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 030802-34换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[球墨铸铁阀门 DN100] | 个 | 1 | 154.42 | 738.84 | 0 | 45.3 | 73.97 | 154.42 | 738.84 | 0 | 45.3 | 73.97 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 154.42 | 738.84 | 0 | 45.3 | 73.97 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1012.53 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 21.979 | 1.3785 | 30.3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 74.385 | 1.3565 | 100.9 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 16.961 | 1.3691 | 23.22 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.35 | 6.24 | 2.18 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 清油 C01-1 | kg | 0.02 | 19.2 | 0.38 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 氧气(工业用) | m3 | 0.07 | 19.58 | 1.37 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 16.54 | 0.4 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.59 | 7.06 | 4.17 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 1.22 | 1 | 1.22 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 平焊碳钢管 DN100 PN1.6 | 片 | 2 | 49 | 98 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 球墨铸铁阀门 DN100 | 个 | 1 | 612 | 612 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 交流电焊机 容量E (kW·A) E=30 | 台班 | 0.27 | 167.78 | 45.3 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040504001006 | | | 项目名称 | 砌筑井 | | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 040403-1 | 立式闸阀井 井内径Φ(m)1.20 井室深h(m)1.20 井深H(m)1.45 | 座 | 1 | 763.84 | 2048.54 | 0 | 39.56 | 273.2 | 763.84 | 2048.54 | 0 | 39.56 | 273.2 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 763.84 | 2048.54 | 0 | 39.56 | 273.2 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 3125.14 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 229.703 | 1.3785 | 316.65 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 329.67 | 1.3565 | 447.2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 煤焦沥青漆 | kg | 0.519 | 18.29 | 9.49 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 塑钢踏步 | kg | 8.13 | 6.29 | 51.14 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.416 | 3.77 | 1.57 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 10.19 | 1 | 10.19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) | 千块 | 0.675 | 800 | 540 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 钢筋混凝土管 d300 | m | 0.513 | 132 | 67.72 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 铸铁井盖、井座 Φ700mm重型 | 套 | 1 | 580 | 580 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 湿拌砌筑砂浆 M10 | m3 | 0.41 | 421.54 | 172.83 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C10, 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.579 | 421.64 | 244.13 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C25, 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.788 | 471.41 | 371.47 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.021 | 970.39 | 20.38 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M (t) M=8 | 台班 | 0.022 | 704.67 | 15.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.259 | 14.19 | 3.68 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004014029 | | | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 030803-68换 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 80 | 10个 | 0.1 | 429.56 | 488.55 | 0 | 0 | 118.98 | 42.956 | 48.855 | 0 | 0 | 11.898 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 42.956 | 48.855 | 0 | 0 | 11.898 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 103.709 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 6.1049 | 1.3785 | 8.42 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.6801 | 1.3565 | 28.05 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.7391 | 1.3691 | 6.49 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.65 | 0.56 | 0.36 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.06 | 1 | 0.06 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 焊接钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 0.1 | 35.81 | 3.58 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 铸铁承插地漏 DN75 | 个 | 1 | 44.85 | 44.85 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003005 | | | 项目名称 | 套管 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 030808-73 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 81.35 | 113.79 | 0 | 48.49 | 26.84 | 81.35 | 113.79 | 0 | 48.49 | 26.84 | | | | | | |
| 030808-85 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 69.07 | 19.59 | 0 | 0 | 16.18 | 69.07 | 19.59 | 0 | 0 | 16.18 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 150.42 | 133.38 | 0 | 48.49 | 43.02 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 375.31 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 21.66 | 1.3785 | 29.86 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 73.43 | 1.3565 | 99.61 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 15.304 | 1.3691 | 20.95 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm | kg | 5.673 | 4.42 | 25.07 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 扁钢 <59 | kg | 1.25 | 2.7 | 3.38 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 氧气 | m3 | 1.875 | 6.99 | 13.11 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 乙炔气 | kg | 0.625 | 16.54 | 10.34 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.58 | 6.33 | 3.67 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.064 | 7.36 | 0.47 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 汽油 70#~90# | kg | 0.032 | 7.54 | 0.24 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.068 | 4.27 | 0.29 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 电 | kWh | 0.046 | 0.77 | 0.04 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 钢丝刷子 | 把 | 1.054 | 16.5 | 17.39 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 3.02 | 1 | 3.02 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 密封油脂 | kg</ | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|----|--------|---------|--------|-------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--|--|--|--|--|
| | 主材 | 无缝钢管 D159×4.5 | | m | 0.424 | 87.64 | 37.16 | | | | | | | | | | | |
| | | 刚性防水套管 DN100 | | 个 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 普通车床 工件直径D (mm) /工件长度L (mm) D=660/L=2000 | | 台班 | 0.025 | 349.01 | 8.73 | | | | | | | | | | | |
| | | 直流电焊机 功率P (kW) P=20 | | 台班 | 0.245 | 162.3 | 39.76 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030109011004 | | | 项目名称 | | 潜水泵 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 030106-38 | 离心式杂质泵设备重量 (t以内) 0.5 | 台 | 1 | 725.3 | 130.41 | 0 | 73.1 | 171.05 | 725.3 | 130.41 | 0 | 73.1 | 171.05 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 725.3 | 130.41 | 0 | 73.1 | 171.05 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1099.86 | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 82.482 | 1.3785 | | 113.7 | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 309.794 | 1.3565 | | 420.24 | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 139.773 | 1.3691 | | 191.36 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 乙炔气 | | m3 | 0.061 | 18.2 | | 1.11 | | | | | | | | | | |
| | | 木板 | | m3 | 0.005 | 1728 | | 8.64 | | | | | | | | | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | | kg | 39.194 | 0.47 | | 18.42 | | | | | | | | | | |
| | | 钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1# | | kg | 3.06 | 6.6 | | 20.2 | | | | | | | | | | |
| | | 平垫铁 0#~3#钢 1# | | kg | 3.048 | 5.5 | | 16.76 | | | | | | | | | | |
| | | 油浸石棉盘根 φ6mm~10mm | | kg | 0.26 | 14.19 | | 3.69 | | | | | | | | | | |
| | | 机油 5#~7# | | kg | 1.061 | 11.2 | | 11.88 | | | | | | | | | | |
| | | 煤油 | | kg | 0.84 | 8.44 | | 7.09 | | | | | | | | | | |
| | | 汽油 60#~70# | | kg | 0.204 | 7.54 | | 1.54 | | | | | | | | | | |
| | | 氧气(工业用) | | m3 | 0.184 | 19.58 | | 3.6 | | | | | | | | | | |
| | | 碎石 | | m3 | 0.074 | 248 | | 18.35 | | | | | | | | | | |
| | | 普通钢板 0#~3# δ=1.6mm~1.9mm | | kg | 0.17 | 4.51 | | 0.77 | | | | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 φ4mm | | kg | 0.189 | 7.26 | | 1.37 | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 3.23 | 1 | | 3.23 | | | | | | | | | | |
| | | 砂 | | m3 | 0.069 | 130 | | 8.97 | | | | | | | | | | |
| | | 黄油 钙基酯 | | kg | 0.303 | 11.2 | | 3.39 | | | | | | | | | | |
| | | 铅油 | | kg | 0.15 | 9.3 | | 1.4 | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 离心式杂质泵 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | 台班 | 0.1 | 583.82 | | 58.38 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=21 | | 台班 | 0.1 | 147.13 | | 14.71 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030109001002 | | | 项目名称 | | 离心式泵 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 030106-1 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备功率(kW以内) 3(过滤循环泵(自带毛发收集器) N=1.125kw/220V, Q=12.4m3/h, H=15m) | 台 | 1 | 593.26 | 86.38 | 4365 | 73.1 | 139.79 | 593.26 | 86.38 | 4365 | 73.1 | 139.79 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 593.26 | 86.38 | 4365 | 73.1 | 139.79 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 5257.53 | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 67.468 | 1.3785 | | 93 | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 253.396 | 1.3565 | | 343.73 | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 114.323 | 1.3691 | | 156.52 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1# | | kg | 1.2 | 6.6 | | 7.92 | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 1.95 | 1 | | 1.95 | | | | | | | | | | |
| | | 砂 | | m3 | 0.055 | 130 | | 7.15 | | | | | | | | | | |
| | | 黄油 钙基酯 | | kg | 0.15 | 11.2 | | 1.68 | | | | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | | m3 | 0.045 | 18.2 | | 0.82 | | | | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 φ4mm | | kg | 0.1 | 7.26 | | 0.73 | | | | | | | | | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | | kg | 38.5 | 0.47 | | 18.1 | | | | | | | | | | |
| | | 普通钢板 0#~3# δ=1.6mm~1.9mm | | kg | 0.2 | 4.51 | | 0.9 | | | | | | | | | | |
| | | 平垫铁 0#~3#钢 1# | | kg | 1.8 | 5.5 | | 9.9 | | | | | | | | | | |
| | | 油浸石棉盘根 φ6mm~10mm | | kg | 0.25 | 14.19 | | 3.55 | | | | | | | | | | |
| | | 机油 5#~7# | | kg | 0.41 | 11.2 | | 4.59 | | | | | | | | | | |
| | | 煤油 | | kg | 0.56 | 8.44 | | 4.73 | | | | | | | | | | |
| | | 汽油 60#~70# | | kg | 0.16 | 7.54 | | 1.21 | | | | | | | | | | |
| | | 氧气(工业用) | | m3 | 0.133 | 19.58 | | 2.6 | | | | | | | | | | |
| | | 碎石 | | m3 | 0.062 | 248 | | 15.38 | | | | | | | | | | |
| | | 木板 | | m3 | 0.003 | 1728 | | 5.18 | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 过滤循环泵(自带毛发收集器) N=1.125kw/220V, Q=12.4m3/h, H=15m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | 台班 | 0.1 | 583.82 | | 58.38 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=21 | | 台班 | 0.1 | 147.13 | | 14.71 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030113015002 | | | 项目名称 | | 过滤器 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 030804-35 | 气压罐安装(kg) 100以内[过滤砂缸 φ800,玻璃纤维材质(含滤料)] | 个 | 1 | 682.24 | 6788.84 | 0 | 11.55 | 490.38 | 682.24 | 6788.84 | 0 | 11.55 | 490.38 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 682.24 | 6788.84 | 0 | 11.55 | 490.38 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 7973.01 | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 96.841 | 1.3785 | | 133.5 | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 328.598 | 1.3565 | | 445.74 | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 75.233 | 1.3691 | | 103 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.52 | 1 | | 0.52</ | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------------------|-------|-------|---------|--------|--------|---------|---------|---|--|--------|--|-------|--|--------|--|--|--|--------|--|--|--|-------|--|--|--|--------|--|--|--|----------|--|--|--|------|--|--|--|-------|--|--|--|-------|--|--|--|
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 27.533 | 1.3785 | 37.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 124.514 | 1.3565 | 168.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 18.806 | 1.3691 | 25.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 黄油 钙基脂 | | kg | 0.152 | | 11.2 | 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 白布 | | m2 | 0.102 | | 5.45 | 0.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 铁砂布 0#~2# | | 张 | 2 | | 0.75 | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 白漆 | | kg | 0.05 | | 12.6 | 0.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 2.59 | | 1 | 2.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | kg | 0.4 | | 6.24 | 2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机油 5#~7# | | kg | 0.101 | | 11.2 | 1.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 煤油 | | kg | 0.5 | | 8.44 | 4.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 汽油 60#~70# | | kg | 0.51 | | 7.54 | 3.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 冷冻机油 | | kg | 0.15 | | 10.1 | 1.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | 高精度过滤器 过滤流量12.4m3/h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040602019004 | | 项目名称 | | 加药设备 | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | | | 材料费 | | | | 设备费 | | | | 机械费 | | | | 管理费 | | | | 和利润 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 040502-188 | | 隔膜计量泵 | | 台 | | 1 | | 410.95 | | | | 14.88 | | | | 1250 | | | | 13.71 | | | | 92.12 | | | | 410.95 | | | | 14.88 | | | | 1250 | | | | 13.71 | | | | 92.12 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 410.95 | | | | 14.88 | | | | 1250 | | | | 13.71 | | | | 92.12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1781.66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 49.398 | 1.3785 | 68.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 231.721 | 1.3565 | 314.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 20.835 | 1.3691 | 28.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铅油 | | kg | 0.051 | | 9.3 | 0.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 煤油 | | kg | 0.268 | | 8.44 | 2.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机油 5#~7# | | kg | 0.053 | | 11.2 | 0.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 钙基润滑油 | | kg | 0.026 | | 11.2 | 0.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.29 | | 1 | 0.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 热轧薄钢板 δ=1mm~4mm | | kg | 0.133 | | 3.82 | 0.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm | | kg | 0.106 | | 6.24 | 0.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm~Φ4mm | | kg | 0.058 | | 6.2 | 0.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | | m3 | 0.002 | | 1941 | 3.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 汽油 | | kg | 0.131 | | 10.02 | 1.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 氧气 | | m3 | 0.561 | | 4.11 | 2.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 乙炔气 | | kg | 0.216 | | 8.95 | 1.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | 管式投药器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 直流弧焊机 功率P(kW) P=20 | | 台班 | 0.085 | | 159.47 | 13.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=45×35×45 | | 台班 | 0.009 | | 16.79 | 0.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 031001006121 | | 项目名称 | | 塑料管 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 45.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | | | 材料费 | | | | 设备费 | | | | 机械费 | | | | 管理费 | | | | 和利润 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030801-280 | | 室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 75 | | 10m | | 0.1 | | 214.4 | | | | 344.59 | | | | 0 | | | | 0.4 | | | | 64.45 | | | | 21.44 | | | | 34.459 | | | | 0 | | | | 0.04 | | | | 6.445 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 21.44 | | | | 34.459 | | | | 0 | | | | 0.04 | | | | 6.445 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62.38400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 3.0465 | 1.3785 | 4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 10.3267 | 1.3565 | 14.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 2.3606 | 1.3691 | 3.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | | 根 | 0.136 | | 0.77 | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 2.144 | | 1 | 2.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.022 | | 3.77 | 0.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn75 | | 个 | 0.603 | | 23.44 | 14.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UPVC塑料给水管(承插粘接) DN65 | | m | 1.02 | | 17.64 | 17.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P(MPa) P=6 | | 台班 | 0.0002 | | 201.89 | 0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 031001006122 | | 项目名称 | | 塑料管 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 55.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | | | 材料费 | | | | 设备费 | | | | 机械费 | | | | 管理费 | | | | 和利润 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030801-279 | | 室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63 | | 10m | | 0.1 | | 192.88 | | | | 285.24 | | | | 0 | | | | 0.4 | | | | 56.74 | | | | 19.288 | | | | 28.524 | | | | 0 | | | | 0.04 | | | | 5.674 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 19.288 | | | | 28.524 | | | | 0 | | | | 0.04 | | | | 5.674 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53.52600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 2.7424 | 1.3785 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 9.2915 | 1.3565 | 12.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 2.1206 | 1.3691 | 2.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | | 根 | 0.123 | | 0.77 | 0.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 1.963 | | 1 | 1.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.016 | | 3.77 | 0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn63 | | 个 | 0.659 | | 20.83 | 13.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UPVC塑料给水管(承插粘接) DN50 | | m | 1.02 | | 12.43 | 12.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P(MPa) P=6 | | 台班 | 0.0002 | | 201.89 | 0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 031001006123 | | 项目名称 | | 塑料管 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 4.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | | | 材料费 | | | | 设备费 | | | | 机械费 | | | | 管理费 | | | | 和利润 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030801-278换 | | 室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 50 | | 10m | | 0.1 | | 180.75 | | | | 141.2 | | | | 0 | | | | 0.4 | | | | 46.87 | | | | 18.075 | | | | 14.12 | | | | 0 | | | | 0.04 | | | | 4.687 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 18.075 | | | | 14.12 | | | | 0 | | | | 0.04 | | | | 4.687 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36.92200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 2.5676 | 1.3785 | 3.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 8.7051 | 1.3565 | 11.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.9916 | 1.3691 | 2.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | | 根 | 0.108 | | 0.77 | 0.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 1.669 | | 1 | 1.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.013 | | 3.77 | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn50 | | 个 | 0.742 | | 5.55 | 4.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 费用明细 | |
|------|-----|
| 1 | ... |
| 2 | ... |
| 3 | ... |
| 4 | ... |
| 5 | ... |
| 6 | ... |
| 7 | ... |
| 8 | ... |
| 9 | ... |
| 10 | ... |
| 11 | ... |
| 12 | ... |
| 13 | ... |
| 14 | ... |
| 15 | ... |
| 16 | ... |
| 17 | ... |
| 18 | ... |
| 19 | ... |
| 20 | ... |
| 21 | ... |
| 22 | ... |
| 23 | ... |
| 24 | ... |
| 25 | ... |
| 26 | ... |
| 27 | ... |
| 28 | ... |
| 29 | ... |
| 30 | ... |
| 31 | ... |
| 32 | ... |
| 33 | ... |
| 34 | ... |
| 35 | ... |
| 36 | ... |
| 37 | ... |
| 38 | ... |
| 39 | ... |
| 40 | ... |
| 41 | ... |
| 42 | ... |
| 43 | ... |
| 44 | ... |
| 45 | ... |
| 46 | ... |
| 47 | ... |
| 48 | ... |
| 49 | ... |
| 50 | ... |
| 51 | ... |
| 52 | ... |
| 53 | ... |
| 54 | ... |
| 55 | ... |
| 56 | ... |
| 57 | ... |
| 58 | ... |
| 59 | ... |
| 60 | ... |
| 61 | ... |
| 62 | ... |
| 63 | ... |
| 64 | ... |
| 65 | ... |
| 66 | ... |
| 67 | ... |
| 68 | ... |
| 69 | ... |
| 70 | ... |
| 71 | ... |
| 72 | ... |
| 73 | ... |
| 74 | ... |
| 75 | ... |
| 76 | ... |
| 77 | ... |
| 78 | ... |
| 79 | ... |
| 80 | ... |
| 81 | ... |
| 82 | ... |
| 83 | ... |
| 84 | ... |
| 85 | ... |
| 86 | ... |
| 87 | ... |
| 88 | ... |
| 89 | ... |
| 90 | ... |
| 91 | ... |
| 92 | ... |
| 93 | ... |
| 94 | ... |
| 95 | ... |
| 96 | ... |
| 97 | ... |
| 98 | ... |
| 99 | ... |
| 100 | ... |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------------------|--|---------------------------------------|--------|---------|---------|--------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 取用明细 | | UPVC塑料给水管(承插粘接) DN40 | | | | | | 1.02 | 8.04 | 8.2 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P(MPa) P=6 | | | | 台班 | 0.0002 | 201.89 | 0.04 | | | | |
| 项目编码 | 031001006124 | | 项目名称 | | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 2.14 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-312换 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 75 | 10m | 0.1 | 242.57 | 172.1 | 0 | 0 | 62 | 24.257 | 17.21 | 0 | 0 | 6.2 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.257 | 17.21 | 0 | 0 | 6.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 47.66700 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 3.4389 | | 1.3785 | 4.74 | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 11.6887 | | 1.3565 | 15.86 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 2.674 | | 1.3691 | 3.66 | | | |
| | 材料 | | | 锯条 | | 根 | 0.083 | | 0.77 | 0.06 | | | |
| | | | | 其他材料费 | | 元 | 0.633 | | 1 | 0.63 | | | |
| | | | | 粘合剂 | | kg | 0.05 | | 22.27 | 1.11 | | | |
| | | | | 透气帽(铅丝球) DN65 | | 个 | 0.05 | | 4.93 | 0.25 | | | |
| | | | | 承插塑料排水管件 dn75 | | 个 | 0.92 | | 3.79 | 3.49 | | | |
| | | | | 伸缩节 dn75 | | 个 | 0.35 | | 8.81 | 3.08 | | | |
| | | | | UPVC塑料排水管 DN65 | | m | 1.005 | | 8.54 | 8.58 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 031002001002 | | 项目名称 | | 管道支架 | | | 计量单位 | kg | | 工程量 | 35.83 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030607-308 | 管道支架制作安装 弹簧式支架 | 100kg | 0.01 | 962.5 | 385.69 | 0 | 223.45 | 246.1 | 9.625 | 3.8569 | 0 | 2.2345 | 2.461 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.625 | 3.8569 | 0 | 2.2345 | 2.461 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 18.177400 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.73668 | | 1.3785 | 2.39 | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 4.61969 | | 1.3565 | 6.27 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.70441 | | 1.3691 | 0.96 | | | |
| | 材料 | | | 型钢(装配支架) | | kg | 1.02 | | 2.7 | 2.75 | | | |
| | | | | 螺栓(综合) | | kg | 0.0362 | | 4.47 | 0.16 | | | |
| | | | | 普通水泥 42.5(R) | | kg | 0.065 | | 0.47 | 0.03 | | | |
| | | | | 氧气(工业用) | | m3 | 0.0123 | | 19.58 | 0.24 | | | |
| | | | | 乙炔气 | | m3 | 0.0048 | | 18.2 | 0.09 | | | |
| | | | | 焦炭 | | kg | 0.0876 | | 0.87 | 0.08 | | | |
| | | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.0276 | | 7.06 | 0.19 | | | |
| | | | | 螺母 | | kg | 0.0181 | | 7.55 | 0.14 | | | |
| | | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0406 | | 1 | 0.04 | | | |
| | | | | 尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | | 片 | 0.0095 | | 14.11 | 0.13 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000 | 台班 | 0.00106 | | 311.17 | 0.33 | | | | |
| | | | | 立式钻床 孔径D(mm) D=25 | 台班 | 0.00125 | | 197.9 | 0.25 | | | | |
| | | | | 砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.0025 | | 30.87 | 0.08 | | | | |
| | | | | 交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21 | 台班 | 0.0096 | | 89.38 | 0.86 | | | | |
| | | | 电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75 | 台班 | 0.0058 | | 27.07 | 0.16 | | | | | |
| | | 鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18 | 台班 | 0.0028 | | 201.81 | 0.57 | | | | | | |
| 项目编码 | 031201003002 | | 项目名称 | | 金属结构刷油 | | | 计量单位 | kg | | 工程量 | 35.83 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 36.3 | 1.61 | 0 | 13.19 | 8.95 | 0.363 | 0.0161 | 0 | 0.1319 | 0.0895 |
| 031102-49 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 24.06 | 15.56 | 0 | 6.59 | 6.51 | 0.2406 | 0.1556 | 0 | 0.0659 | 0.0651 |
| 031102-50 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.24 | 13.17 | 0 | 6.59 | 6.21 | 0.2324 | 0.1317 | 0 | 0.0659 | 0.0621 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.24 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.2324 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.0555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.24 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.2324 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.055 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.3008 | 0.4699 | 0 | 0.2637 | 0.3272 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2.361600 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.41363 | | 1.3785 | 0.57 | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.45485 | | 1.3565 | 0.62 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.08294 | | 1.3691 | 0.11 | | | |
| | 材料 | | | 铁砂布 0#-2# | | 张 | 0.0109 | | 0.75 | 0.01 | | | |
| | | | | 钢丝刷 | | 把 | 0.0015 | | 2.77 | 0 | | | |
| | | | | 其他材料费 | | 元 | 0.00375 | | 1 | 0 | | | |
| | | | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | kg | 0.0211 | | 13.37 | 0.28 | | | |
| | | | | 溶剂汽油 | | kg | 0.00138 | | 6 | 0.01 | | | |
| | | | | 醇酸调和漆(各色) | | kg | 0.015 | | 10.9 | 0.16 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | 台班 | 0.0002 | | 1318.8 | 0.26 | | | | |
| | 项目编码 | 031003003016 | | 项目名称 | | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[球墨铸铁蝶阀 DN65] | 个 | 1 | 108.67 | 444.45 | 0 | 38.59 | 48.73 | 108.67 | 444.45 | 0 | 38.59 | 48.73 |
| 小计 | | | | | | | | | 108.67 | 444.45 | 0 | 38.59 | 48.73 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 640.44 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 15.451 | | 1.3785 | 21.3 | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 52.313 | | 1.3565 | 70.96 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 11.982 | | 1.3691 | 16.4 | | | |
| | 材料 | | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.18 | | 6.691 | 1.12 | | | | |
| | | | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | | 19.2 | 0.29 | | | | |
| | | | | 氧气(工业用) | m3 | 0.04 | | 19.58 | 0.78 | | | | |
| | | | | 乙炔气 | kg | 0.014 | | 16.54 | 0.23 | | | | |
| | | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.42 | | 7.06 | 2.97 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 费用明细 | 材料 | 其他材料费 | | | 元 | 0.9 | 1 | 0.9 | | | | | | | | | | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6 | | | 片 | 2 | 32.8 | 65.6 | | | | | | | | | | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | | | | | | | | | | |
| | | 球墨铸铁蝶阀 DN65 | | | 个 | 1 | 363 | 363 | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | | 台班 | 0.23 | 167.78 | 38.59 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003005032 | | | | 项目名称 | | 塑料阀门 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 030802-129换 | 塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 40[UPVC球阀 DN40] | 个 | 1 | 17.43 | 30.46 | 0 | 0 | 5.36 | 17.43 | 30.46 | 0 | 0 | 5.36 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 17.43 | 30.46 | 0 | 0 | 5.36 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 53.25 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 2.504 | 1.3785 | | 3.45 | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 8.444 | 1.3565 | | 11.45 | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 1.845 | 1.3691 | | 2.53 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 粘接剂 | | | kg | 0.007 | 1.21 | | 0.01 | | | | | | | | | | |
| | | 锯条(各种规格) | | | 根 | 0.031 | 0.77 | | 0.02 | | | | | | | | | | |
| | | 铁砂布 | | | 张 | 0.019 | 1.19 | | 0.02 | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 2.127 | 1 | | 2.13 | | | | | | | | | | |
| | | UPVC球阀 DN40 | | | 个 | 1.01 | 28 | | 28.28 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003005033 | | | | 项目名称 | | 塑料阀门 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 030802-130换 | 塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 50[UPVC球阀 DN50] | 个 | 1 | 17.62 | 45.7 | 0 | 0 | 6.16 | 17.62 | 45.7 | 0 | 0 | 6.16 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 17.62 | 45.7 | 0 | 0 | 6.16 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 69.48 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 2.504 | 1.3785 | | 3.45 | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 8.581 | 1.3565 | | 11.64 | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 1.845 | 1.3691 | | 2.53 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 粘接剂 | | | kg | 0.009 | 1.21 | | 0.01 | | | | | | | | | | |
| | | 锯条(各种规格) | | | 根 | 0.064 | 0.77 | | 0.05 | | | | | | | | | | |
| | | 铁砂布 | | | 张 | 0.026 | 1.19 | | 0.03 | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 2.176 | 1 | | 2.18 | | | | | | | | | | |
| | | UPVC球阀 DN50 | | | 个 | 1.01 | 43 | | 43.43 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001063 | | | | 项目名称 | | 螺纹阀门 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 030802-28换 | 法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50[软接头 DN50] | 个 | 1 | 80.87 | 201.2 | 0 | 0 | 27.86 | 80.87 | 201.2 | 0 | 0 | 27.86 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 80.87 | 201.2 | 0 | 0 | 27.86 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 309.93 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 11.536 | 1.3785 | | 15.9 | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 38.96 | 1.3565 | | 52.85 | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 8.848 | 1.3691 | | 12.11 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | kg | 0.14 | 6.24 | | 0.87 | | | | | | | | | | |
| | | 清油 C01-1 | | | kg | 0.15 | 19.2 | | 2.88 | | | | | | | | | | |
| | | 锯条 | | | 根 | 0.32 | 0.77 | | 0.25 | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.945 | 1 | | 0.95 | | | | | | | | | | |
| | | 螺栓法兰 DN50 0.6MPa | | | 片 | 2 | 14.85 | | 29.7 | | | | | | | | | | |
| | | 软接头 DN50 | | | 个 | 1 | 157 | | 157 | | | | | | | | | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | 套 | 8.24 | 1.16 | | 9.56 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003017 | | | | 项目名称 | | 焊接法兰阀门 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[球墨铸铁止回阀 DN65] | 个 | 1 | 108.67 | 411.45 | 0 | 38.59 | 47.08 | 108.67 | 411.45 | 0 | 38.59 | 47.08 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 108.67 | 411.45 | 0 | 38.59 | 47.08 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 605.79 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 15.451 | 1.3785 | | 21.3 | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 52.313 | 1.3565 | | 70.96 | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 11.982 | 1.3691 | | 16.4 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | kg | 0.18 | 6.24 | | 1.12 | | | | | | | | | | |
| | | 清油 C01-1 | | | kg | 0.0 | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 名称 | | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
|------------|--------------------------|--|------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--|
| 030808-72换 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 63.39 | 86.82 | 0 | 38.3 | 20.86 | 63.39 | 86.82 | 0 | 38.3 | 20.86 | | |
| 030808-84 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 65.75 | 17.59 | 0 | 0 | 15.35 | 65.75 | 17.59 | 0 | 0 | 15.35 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 129.14 | 104.41 | 0 | 38.3 | 36.21 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 308.06 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 18.61 | 1.3785 | 25.65 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 63.079 | 1.3565 | 85.57 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 13.092 | 1.3691 | 17.92 | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm | | kg | 4.558 | 4.42 | 20.15 | | | | | | | | |
| | | 扁钢 <59 | | kg | 1.05 | 2.7 | 2.84 | | | | | | | | |
| | | 氧气 | | m3 | 1.479 | 6.99 | 10.34 | | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | | kg | 0.493 | 16.54 | 8.15 | | | | | | | | |
| | | 低碳钢焊条 结422 φ3.2mm | | kg | 0.499 | 6.33 | 3.16 | | | | | | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | kg | 0.059 | 7.36 | 0.43 | | | | | | | | |
| | | 汽油 70#~90# | | kg | 0.027 | 7.54 | 0.2 | | | | | | | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | | 片 | 0.059 | 4.27 | 0.25 | | | | | | | | |
| | | 电 | | kWh | 0.04 | 0.77 | 0.03 | | | | | | | | |
| | | 钢丝刷子 | | 把 | 1.005 | 16.5 | 16.58 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 2.64 | 1 | 2.64 | | | | | | | | |
| | | 刚性防水套管 DN80 | | 个 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 密封胶膏 | | kg | 0.266 | 7.75 | 2.06 | | | | | | | | |
| | | 油麻 | | kg | 0.982 | 13 | 12.77 | | | | | | | | |
| | | 石棉绒 | | kg | 0.469 | 4.05 | 1.9 | | | | | | | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | kg | 1.095 | 0.47 | 0.51 | | | | | | | | |
| | | 无缝钢管 D108×4 | | m | 0.424 | 52.82 | 22.4 | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 普通车床 工件直径D (mm) /工件长度L (mm) D=660/L=2000 | | 台班 | 0.02 | 349.01 | 6.98 | | | | | | | | |
| | | 直流电焊机 功率P (kW) P=20 | | 台班 | 0.193 | 162.3 | 31.32 | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 031002003007 | | 项目名称 | 套管 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030808-72换 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 63.39 | 96.23 | 0 | 38.3 | 21.33 | 63.39 | 96.23 | 0 | 38.3 | 21.33 | | |
| 030808-84 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 65.75 | 17.59 | 0 | 0 | 15.35 | 65.75 | 17.59 | 0 | 0 | 15.35 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 129.14 | 113.82 | 0 | 38.3 | 36.68 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 317.94 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 18.61 | 1.3785 | 25.65 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 63.079 | 1.3565 | 85.57 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 13.092 | 1.3691 | 17.92 | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm | | kg | 4.558 | 4.42 | 20.15 | | | | | | | | |
| | | 扁钢 <59 | | kg | 1.05 | 2.7 | 2.84 | | | | | | | | |
| | | 氧气 | | m3 | 1.479 | 6.99 | 10.34 | | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | | kg | 0.493 | 16.54 | 8.15 | | | | | | | | |
| | | 低碳钢焊条 结422 φ3.2mm | | kg | 0.499 | 6.33 | 3.16 | | | | | | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | kg | 0.059 | 7.36 | 0.43 | | | | | | | | |
| | | 汽油 70#~90# | | kg | 0.027 | 7.54 | 0.2 | | | | | | | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | | 片 | 0.059 | 4.27 | 0.25 | | | | | | | | |
| | | 电 | | kWh | 0.04 | 0.77 | 0.03 | | | | | | | | |
| | | 钢丝刷子 | | 把 | 1.005 | 16.5 | 16.58 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 2.64 | 1 | 2.64 | | | | | | | | |
| | | 刚性防水套管 DN80 | | 个 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 密封胶膏 | | kg | 0.266 | 7.75 | 2.06 | | | | | | | | |
| | | 油麻 | | kg | 0.982 | 13 | 12.77 | | | | | | | | |
| | | 石棉绒 | | kg | 0.469 | 4.05 | 1.9 | | | | | | | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | kg | 1.095 | 0.47 | 0.51 | | | | | | | | |
| | | 无缝钢管 D121 | | m | 0.424 | 75 | 31.8 | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 普通车床 工件直径D (mm) /工件长度L (mm) D=660/L=2000 | | 台班 | 0.02 | 349.01 | 6.98 | | | | | | | | |
| | | 直流电焊机 功率P (kW) P=20 | | 台班 | 0.193 | 162.3 | 31.32 | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 050306001012 | | 项目名称 | 喷泉管道 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 4.28 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 050013-8换 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 90 | 10m | 0.1 | 128.14 | 308.35 | 0 | 9.71 | 44.28 | 12.814 | 30.835 | 0 | 0.971 | 4.428 | | |
| 030801-437 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 96.56 | 30.76 | 0 | 0 | 22.79 | 0.9656 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.2279 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 13.7796 | 31.1426 | 0 | 0.971 | 4.6559 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 50.549100 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 3.326 | 1.3527 | 4.5 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 6.249 | 1.3306 | 8.31 | | | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.13712 | 1.3785 | 0.19 | | | | | | | | |
| | 材料 | 砂轮片 φ400mm | | 片 | 0.009 | 18.3 | 0.16 | | | | | | | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | | 片 | 0.014 | 6.57 | 0.09 | | | | | | | | |
| | | 锯条 | | 根 | 0.028 | 0.62 | 0.02 | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.009 | 3.77 | 0.03 | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.08 | 3.77 | 0.3 | | | | | | | | |
| | | 漂白粉 | | kg | 0.0014 | 4.3 | 0.01 | | | | | | | | |
| | | PE给水管 DN80 PN=1.0MPa | | m | 1.02 | 27.31 | 27.86 | | | | | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn90 | | 个 | 0.073 | 26.32 | 1.92 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.749 | 1 | 0.75 | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500 | | 台班 | 0.001 | 30.87 | 0.03 | | | | | | | |
| | | | 热熔焊机 焊接范围H (mm) H≤160 | | 台班 | 0.007 | 134.35 | 0.94 | | | | | | | |
| | | 项目编码 | 050306001013 | | 项目名称 | 喷泉管道 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 23.23 | |
| | | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | 050013-7换 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 75 | 10m | 0.1 | 111.06 | 222.11 | 0 | 7.01 | 36.02 | 11.106 | 22.211 | 0 | 0.701 | 3.602 | |
| | 030801-437 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 96.56 | 30.76 | 0 | 0 | 22.79 | 0.9656 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.2279 | |
| | 小计 | | | | | | | | | 12.0716 | 22.5186 | 0 | 0.701 | 3.8299 | |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 39.121100 | | | | | |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 普工人工费 | | | 元 | 2.883 | 1.3527 | 3.9 | | | | | | | | | |
| 技工人工费 | | | 元 | 5.416 | 1.3306 | 7.21 | | | | | | | | | |
| 普工人工费(安装) | | | 元 | 0.13712 | 1.3785 | 0.19 | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|------------------------|------|-------|---------|--------|-------|--------|-----------|---------|-------|--|--|--|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.46457 | 1.3565 | 0.63 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.10692 | 1.3691 | 0.15 | | | | | | | |
| | | PE给水管 DN65 PN=1.0MPa | | m | 1.02 | 19.13 | 19.51 | | | | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn75 | | 个 | 0.111 | 17.7 | 1.96 | | | | | | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | | 片 | 0.007 | 18.3 | 0.13 | | | | | | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | | 片 | 0.01 | 6.57 | 0.07 | | | | | | | |
| | | 锯条 | | 根 | 0.028 | 0.62 | 0.02 | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.009 | 3.77 | 0.03 | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.08 | 3.77 | 0.3 | | | | | | | |
| | | 漂白粉 | | kg | 0.0014 | 4.3 | 0.01 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.489 | 1 | 0.49 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500 | | 台班 | 0.001 | 30.87 | 0.03 | | | | | | | |
| | | 热熔焊机 焊接范围H (mm) H≤63 | | 台班 | 0.006 | 111.61 | 0.67 | | | | | | | |
| 项目编码 | 050306001014 | | | 项目名称 | 喷泉管道 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 40.91 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | | | |
| 050013-6换 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 63 | 10m | 0.1 | 99.1 | 173.44 | 0 | 5.58 | 30.85 | 9.91 | 17.344 | 0 | | | |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.52 | 19.24 | 0 | 0 | 17.36 | 0.7452 | 0.1924 | 0 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 10.6552 | 17.5364 | 0 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 32.008200 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 2.572 | 1.3527 | | 3.48 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 4.833 | 1.3306 | | 6.43 | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.10553 | 1.3785 | | 0.15 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.3583 | 1.3565 | | 0.49 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.08301 | 1.3691 | | 0.11 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PE给水管 DN50 PN=1.0MPa | | m | 1.02 | 15.3 | | 15.61 | | | | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn63 | | 个 | 0.106 | 11.9 | | 1.26 | | | | | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | | 片 | 0.004 | 18.3 | | 0.07 | | | | | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | | 片 | 0.01 | 6.57 | | 0.07 | | | | | | |
| | | 锯条 | | 根 | 0.028 | 0.77 | | 0.02 | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.006 | 3.77 | | 0.02 | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.05 | 3.77 | | 0.19 | | | | | | |
| | | 漂白粉 | | kg | 0.0009 | 4.3 | | 0 | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.293 | 1 | | 0.29 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|------|-----|--------------------------|-----------|---------|--------|------------|----------|----------|---------|------|------------|--|--|--|--|--|
| 费用明细 | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004014032 | | | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | | | | | |
| 030803-55 | 普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.1 | 44.09 | 189.27 | 0 | 0 | 19.17 | 4.409 | 18.927 | 0 | 0 | 1.917 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.409 | 18.927 | 0 | 0 | 1.917 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 25.253 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.631 | 1.3785 | | 0.87 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.1255 | 1.3565 | | 2.88 | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.4791 | 1.3691 | | 0.66 | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 1 | | 0.01 | | | | | | | | | |
| | | | | 铜水嘴 DN15 | 个 | 1.01 | 18.72 | | 18.91 | | | | | | | | | |
| | | | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 0.138 | 0.1 | | 0.01 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050306005003 | | | 项目名称 | 喷泉设备 | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 1 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | | | | | |
| 050013-108换 | 蒲公英喷头安装 29根杆 | 套 | 1 | 98.36 | 75104.64 | 0 | 0 | 3776.88 | 98.36 | 75104.64 | 0 | 0 | 3776.88 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 98.36 | 75104.64 | 0 | 0 | 3776.88 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 78979.88 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 39.92 | 1.3527 | | 54 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 33.34 | 1.3306 | | 44.36 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 定制水帘装置 | 套 | 1 | 74880 | | 74880 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 224.64 | 1 | | 224.64 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030109011005 | | | 项目名称 | 潜水泵 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 4 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | | | | | |
| 030106-1 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备功率(kW以内) 3[水市供水泵] | 台 | 1 | 593.26 | 86.38 | 7950 | 73.1 | 139.79 | 593.26 | 86.38 | 7950 | 73.1 | 139.79 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 593.26 | 86.38 | 7950 | 73.1 | 139.79 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 8842.53 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 67.468 | 1.3785 | | 93 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 253.396 | 1.3565 | | 343.73 | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 114.323 | 1.3691 | | 156.52 | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1# | kg | 1.2 | 6.6 | | 7.92 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 1.95 | 1 | | 1.95 | | | | | | | | | |
| | | | | 砂 | m3 | 0.055 | 130 | | 7.15 | | | | | | | | | |
| | | | | 黄油 钙基脂 | kg | 0.15 | 11.2 | | 1.68 | | | | | | | | | |
| | | | | 乙炔气 | m3 | 0.045 | 18.2 | | 0.82 | | | | | | | | | |
| | | | | 电焊条 结422 φ4mm | kg | 0.1 | 7.26 | | 0.73 | | | | | | | | | |
| | | | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 38.5 | 0.47 | | 18.1 | | | | | | | | | |
| | | | | 普通钢板 0#~3# δ=1.6mm~1.9mm | kg | 0.2 | 4.51 | | 0.9 | | | | | | | | | |
| | | | | 平垫铁 0#~3#钢 1# | kg | 1.8 | 5.5 | | 9.9 | | | | | | | | | |
| | | | | 油浸石棉盘根 φ6mm~10mm | kg | 0.25 | 14.19 | | 3.55 | | | | | | | | | |
| | | | | 机油 5#~7# | kg | 0.41 | 11.2 | | 4.59 | | | | | | | | | |
| | | | | 煤油 | kg | 0.56 | 8.44 | | 4.73 | | | | | | | | | |
| | | | | 汽油 60#~70# | kg | 0.16 | 7.54 | | 1.21 | | | | | | | | | |
| | | | | 氧气(工业用) | m3 | 0.133 | 19.58 | | 2.6 | | | | | | | | | |
| | | | | 碎石 | m3 | 0.062 | 248 | | 15.38 | | | | | | | | | |
| | | | | 木板 | m3 | 0.003 | 1728 | | 5.18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | 水市供水泵 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | 台班 | 0.1 | 583.82 | | 58.38 | | | | | | | | | |
| | | | | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=21 | 台班 | 0.1 | 147.13 | | 14.71 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003002004 | | | 项目名称 | 螺纹法兰阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 3 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | | | | | |
| 030802-27换 | 法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[铜闸阀 DN40] | 个 | 1 | 80.87 | 163.65 | 0 | 0 | 25.98 | 80.87 | 163.65 | 0 | 0 | 25.98 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 80.87 | 163.65 | 0 | 0 | 25.98 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 270.50 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3785 | | 15.9 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3565 | | 52.85 | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3691 | | 12.11 | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|--|----------|---------|---------|--------|---------|------------------------------|
| 小计 | | | | | 80.87 | 618.65 | 0 | 0 | 48.73 |
| 清单项目综合单价 | | | | | 748.25 | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | | | | |
| | 人工 | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3785 | 15.9 | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3565 | 52.85 | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3691 | 12.11 | | |
| | 材料 | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.11 | 6.24 | 0.69 | | |
| | | | 清油 C01-1 | kg | 0.01 | 19.2 | 0.19 | | |
| | | | 锯条 | 根 | 0.23 | 0.77 | 0.18 | | |
| | | | 其他材料费 | 元 | 0.78 | 1 | 0.78 | | |
| | | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | 螺纹法兰 DN40 0.6MPa | 片 | 2 | 12.1 | 24.2 | | |
| | | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 0.604 | 0.1 | 0.06 | | |
| | | | 电磁阀 DN40 | 个 | 1 | 583 | 583 | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003008023 | | 项目名称 | 除污器(过滤器) | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 |
| 030802-27换 | 法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40〔铜Y型过滤器 DN40〕 | 个 | 1 | 80.87 | 244.65 | 0 | 0 | 30.03 | 80.87 244.65 0 0 30.03 |
| 小计 | | | | | 80.87 | 244.65 | 0 | 0 | 30.03 |
| 清单项目综合单价 | | | | | 355.55 | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | | | | |
| | 人工 | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3785 | 15.9 | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3565 | 52.85 | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3691 | 12.11 | | |
| | 材料 | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.11 | 6.24 | 0.69 | | |
| | | | 清油 C01-1 | kg | 0.01 | 19.2 | 0.19 | | |
| | | | 锯条 | 根 | 0.23 | 0.77 | 0.18 | | |
| | | | 其他材料费 | 元 | 0.78 | 1 | 0.78 | | |
| | | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | 螺纹法兰 DN40 0.6MPa | 片 | 2 | 12.1 | 24.2 | | |
| | | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 0.604 | 0.1 | 0.06 | | |
| | | | 铜Y型过滤器 DN40 | 个 | 1 | 209 | 209 | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040504001007 | | 项目名称 | 砌筑井 | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 |
| 040403-1 | 立式闸阀井 井内径Φ(m) 1.20 井室深h(m) 1.20 井深H(m) 1.45 | 座 | 1 | 763.84 | 2048.54 | 0 | 39.56 | 273.2 | 763.84 2048.54 0 39.56 273.2 |
| 小计 | | | | | 763.84 | 2048.54 | 0 | 39.56 | 273.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | 3125.14 | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | | | | |
| | 人工 | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | | 普工人工费 | 元 | 229.703 | 1.3785 | 316.65 | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 329.67 | 1.3565 | 447.2 | | |
| | 材料 | | 煤焦沥青漆 | kg | 0.519 | 18.29 | 9.49 | | |
| | | | 塑钢踏步 | kg | 8.13 | 6.29 | 51.14 | | |
| | | | 水 | m3 | 0.416 | 3.77 | 1.57 | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 10.19 | 1 | 10.19 | | |
| | | | 普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) | 千块 | 0.675 | 800 | 540 | | |
| | | | 钢筋混凝土管 d300 | m | 0.513 | 132 | 67.72 | | |
| | | | 铸铁井盖、井座 Φ700mm重型 | 套 | 1 | 580 | 580 | | |
| | | | 湿拌砂浆 M10 | m3 | 0.41 | 421.54 | 172.83 | | |
| | | | 普通预拌混凝土 C10, 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.579 | 421.64 | 244.13 | | |
| | | | 普通预拌混凝土 C25, 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.788 | 471.41 | 371.47 | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.021 | 970.39 | 20.38 | | |
| | | | 载货汽车 装载质量M(t) M=8 | 台班 | 0.022 | 704.67 | 15.5 | | |
| | | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.259 | 14.19 | 3.68 | | |
| 项目编码 | 031002003008 | | 项目名称 | 套管 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 |
| 030808-72换 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 63.39 | 86.82 | 0 | 38.3 | 20.86 | 63.39 86.82 0 38.3 20.86 |
| 030808-84 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 65.75 | 17.59 | 0 | 0 | 15.35 | 65.75 17.59 0 0 15.35 |
| 小计 | | | | | 129.14 | 104.41 | 0 | 38.3 | 36.21 |
| 清单项目综合单价 | | | | | 308.06 | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | | | | |
| | 人工 | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 18.61 | 1.3785 | 25.65 | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 63.079 | 1.3565 | 85.57 | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.092 | 1.3691 | 17.92 | | |
| | 材料 | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm | kg | 4.558 | 4.42 | 20.15 | | |
| | | | 扁钢 <59 | kg | 1.05 | 2.7 | 2.84 | | |
| | | | 氧气 | m3 | 1.479 | 6.99 | 10.34 | | |
| | | | 乙炔气 | kg | 0.493 | 16.54 | 8.15 | | |
| | | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.499 | 6.33 | 3.16 | | |
| | | | 船舱防锈漆(各色) | kg | 0.059 | 7.36 | 0.43 | | |
| | | | 汽油 70#~90# | kg | 0.027 | 7.54 | 0.2 | | |
| | | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.059 | 4.27 | 0.25 | | |
| | | | 电 | kWh | 0.04 | 0.77 | 0.03 | | |
| | | | 钢丝刷子 | 把 | 1.005 | 16.5 | 16.58 | | |
| | | | 其他材料费 | 元 | 2.64 | 1 | 2.64 | | |
| | | | 刚性防水套管 DN80 | 个 | 1 | 0 | 0 | | |
| | | | 密封油膏 | kg | 0.266 | 7.75 | 2.06 | | |
| | | | 油麻 | kg | 0.982 | 13 | 12.77 | | |
| | | | 石棉绒 | kg | 0.469 | 4.05 | 1.9 | | |
| | | | 水泥 P.042.5 | kg | 1.095 | 0.47 | 0.51 | | |
| | | | 无缝钢管 D108×4 | m | 0.424 | 52.82 | 22.4 | | |
| 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 机械 | | | 普通车床 工件直径D(mm) /工件长度L(mm) D=660/L=2000 | 台班 | 0.02 | 349.01 | 6.98 | | |
| | | | 直流电焊机 功率P (kW) P=20 | 台班 | 0.193 | 162.3 | 31.32 | | |
| 项目编码 | 031002003009 | | 项目名称 | 套管 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |

工程量清单综合单价分析表

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------|------|--|--------|--------|--------|--------|---------|----------|------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 030808-72换 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 63.39 | 96.23 | 0 | 38.3 | 21.33 | 63.39 | 96.23 | 0 | 38.3 | 21.33 | | | | | | |
| 030808-84 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 65.75 | 17.59 | 0 | 0 | 15.35 | 65.75 | 17.59 | 0 | 0 | 15.35 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 129.14 | 113.82 | 0 | 38.3 | 36.68 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 317.94 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 18.61 | 1.3785 | 25.65 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 63.079 | 1.3565 | 85.57 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.092 | 1.3691 | 17.92 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm | kg | 4.558 | 4.42 | 20.15 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 扁钢 <59 | kg | 1.05 | 2.7 | 2.84 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 氧气 | m3 | 1.479 | 6.99 | 10.34 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 乙炔气 | kg | 0.493 | 16.54 | 8.15 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 低碳钢焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.499 | 6.33 | 3.16 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.059 | 7.36 | 0.43 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 汽油 70#~90# | kg | 0.027 | 7.54 | 0.2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.059 | 4.27 | 0.25 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 电 | kWh | 0.04 | 0.77 | 0.03 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 钢丝刷子 | 把 | 1.005 | 16.5 | 16.58 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 2.64 | 1 | 2.64 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 刚性防水套管 DN80 | 个 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 密封油膏 | kg | 0.266 | 7.75 | 2.06 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 油麻 | kg | 0.982 | 13 | 12.77 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 石棉绒 | kg | 0.469 | 4.05 | 1.9 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水泥 P.042.5 | kg | 1.095 | 0.47 | 0.51 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 无缝钢管 D121 | m | 0.424 | 75 | 31.8 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 普通车床 工件直径D (mm) /工件长度L (mm) D=660/L=2000 | 台班 | 0.02 | 349.01 | 6.98 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 直流电焊机 功率P (kW) P=20 | 台班 | 0.193 | 162.3 | 31.32 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003010 | | 项目名称 | | 套管 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 030808-72换 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 63.39 | 100.47 | 0 | 38.3 | 21.54 | 63.39 | 100.47 | 0 | 38.3 | 21.54 | | | | | | |
| 030808-84 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 65.75 | 17.59 | 0 | 0 | 15.35 | 65.75 | 17.59 | 0 | 0 | 15.35 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 129.14 | 118.06 | 0 | 38.3 | 36.89 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 322.39 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 18.61 | 1.3785 | 25.65 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 63.079 | 1.3565 | 85.57 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.092 | 1.3691 | 17.92 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm | kg | 4.558 | 4.42 | 20.15 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 扁钢 <59 | kg | 1.05 | 2.7 | 2.84 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 氧气 | m3 | 1.479 | 6.99 | 10.34 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 乙炔气 | kg | 0.493 | 16.54 | 8.15 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 低碳钢焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.499 | 6.33 | 3.16 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.059 | 7.36 | 0.43 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 汽油 70#~90# | kg | 0.027 | 7.54 | 0.2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.059 | 4.27 | 0.25 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 电 | kWh | 0.04 | 0.77 | 0.03 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 钢丝刷子 | 把 | 1.005 | 16.5 | 16.58 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 2.64 | 1 | 2.64 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 刚性防水套管 DN80 | 个 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 密封油膏 | kg | 0.266 | 7.75 | 2.06 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 油麻 | kg | 0.982 | 13 | 12.77 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 石棉绒 | kg | 0.469 | 4.05 | 1.9 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水泥 P.042.5 | kg | 1.095 | 0.47 | 0.51 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 无缝钢管 D40 | m | 0.424 | 85 | 36.04 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 普通车床 工件直径D (mm) /工件长度L (mm) D=660/L=2000 | 台班 | 0.02 | 349.01 | 6.98 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 直流电焊机 功率P (kW) P=20 | 台班 | 0.193 | 162.3 | 31.32 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050306001016 | | 项目名称 | | 喷泉管道 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 2.27 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 030801-246换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110[PE排水管 DN100] | 10m | 0.1 | 114.33 | 251.86 | 0 | 0.47 | 37.79 | 11.433 | 25.186 | 0 | 0.047 | 3.779 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 11.433 | 25.186 | 0 | 0.047 | 3.779 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 40.44500 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6434 | 1.3785 | 2.27 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.5856 | 1.3565 | 7.58 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.1615 | 1.3691 | 1.59 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | 元 | 0.145 | 1 | 0.15 | | | | | | | | | | | |
| | | | | PE排水管 DN100 | m | 0.993 | 21.5 | 21.35 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 塑料排水管接头零件(热熔连接) dn110 | 个 | 0.258 | 13.39 | 3.45 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 锯条(各种规格) | 根 | 0.0548 | 0.77 | 0.04 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 铁砂布 | 张 | 0.0076 | 1.19 | 0.01 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.0132 | 3.77 | 0.05 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 电 | kWh | 0.1762 | 0.77 | 0.14 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动单级离心清水泵 出口直径D (mm) D=100 | 台班 | 0.0002 | 234.48 | 0.05 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050306001017 | | 项目名称 | | 喷泉管道 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 2.38 | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 030801-245换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径(mm以内) 75[PE排水管 DN65] | 10m | 0.1 | 98.37 | 121.89 | 0 | 0.23 | 27.76 | 9.837 | 12.189 | 0 | 0.023 | 2.776 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.837 | 12.189 | 0 | 0.023 | 2.776 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 24.82500 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------------------|-----|--------|---------|-----------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---|--|
| 费用明细 | 材料 | 塑料排水管接头零件(热熔连接) dn75 | | | | | 个 | 0.265 | 7.55 | 2 | | | | | |
| | | 锯条(各种规格) | | | | | 根 | 0.0216 | 0.77 | 0.02 | | | | | |
| | | 铁砂布 | | | | | 张 | 0.0075 | 1.19 | 0.01 | | | | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.0054 | 3.77 | 0.02 | | | | | |
| | | 电 | | | | | kWh | 0.1163 | 0.77 | 0.09 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动单级离心清水泵 出口直径D (mm) D=100 | | | | | 台班 | 0.0001 | 234.48 | 0.02 | | | | | |
| | 项目编码 | 031004014033 | | 项目名称 | | 给、排水附(配)件 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 1 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| 030803-68换 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 80 | 10个 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | 429.56 | 488.55 | 0 | 0 | 118.98 | 42.956 | 48.855 | 0 | 0 | 11.898 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 42.956 | 48.855 | 0 | 0 | 11.898 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 103.709 | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 6.1049 | 1.3785 | | 8.42 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 20.6801 | 1.3565 | | 28.05 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 4.7391 | 1.3691 | | 6.49 | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | | | | | kg | 0.65 | 0.56 | | 0.36 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.06 | 1 | | 0.06 | | | | |
| | | 焊接钢管 DN80 δ=4.0mm | | | | | m | 0.1 | 35.81 | | 3.58 | | | | |
| | | 铸铁承插地漏 DN75 | | | | | 个 | 1 | 44.85 | | 44.85 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 031004014034 | | 项目名称 | | 给、排水附(配)件 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 1 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| 030803-84 | 钢制雨水斗制作(87型) 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | 145.45 | 88.1 | 0 | 52.01 | 39.91 | 145.45 | 88.1 | 0 | 52.01 | 39.91 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 145.45 | 88.1 | 0 | 52.01 | 39.91 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 325.47 | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 20.677 | 1.3785 | | 28.5 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 70.026 | 1.3565 | | 94.99 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 16.039 | 1.3691 | | 21.96 | | | | |
| | 材料 | 氧气(工业用) | | | | | m3 | 0.71 | 19.58 | | 13.9 | | | | |
| | | 乙炔气 | | | | | kg | 0.31 | 16.54 | | 5.13 | | | | |
| | | 普通钢板 Q#~3# δ=3.5mm~4.0mm | | | | | kg | 2.62 | 3.84 | | 10.06 | | | | |
| | | 普通钢板 Q#~3# δ=4.5mm~7.0mm | | | | | kg | 9.27 | 3.72 | | 34.48 | | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | | kg | 0.59 | 7.06 | | 4.17 | | | | |
| | | 无缝钢管 D108×4 | | | | | m | 0.331 | 52.82 | | 17.48 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 2.88 | 1 | | 2.88 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | | | | 台班 | 0.31 | 167.78 | | 52.01 | | | | |
| | 项目编码 | 031003003018 | | 项目名称 | | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 1 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[球墨铸铁阀门 DN65] | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | 108.67 | 488.45 | 0 | 38.59 | 50.93 | 108.67 | 488.45 | 0 | 38.59 | 50.93 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 108.67 | 488.45 | 0 | 38.59 | 50.93 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 686.64 | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 15.451 | 1.3785 | | 21.3 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 52.313 | 1.3565 | | 70.96 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 11.982 | 1.3691 | | 16.4 | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | | kg | 0.18 | 6.24 | | 1.12 | | | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | | kg | 0.015 | 19.2 | | 0.29 | | | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | | m3 | 0.04 | 19.58 | | 0.78 | | | | |
| | | 乙炔气 | | | | | kg | 0.014 | 16.54 | | 0.23 | | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | | kg | 0.42 | 7.06 | | 2.97 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.9 | 1 | | 0.9 | | | | |
| | | 平焊碳钢板法兰 DN65 PN1.6 | | | | | 片 | 2 | 32.8 | | 65.6 | | | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | | 套 | 8.24 | 1.16 | | 9.56 | | | | |
| | | 球墨铸铁阀门 DN65 | | | | | 个 | 1 | 407 | | 407 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E (kV·A) E=30 | | | | | 台班 | 0.23 | 167.78 | | 38.59 | | | | |
| | 项目编码 | 040504001008 | | 项目名称 | | 砌筑井 | | | 计量单位 | | 座 | | 工程量 | 1 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| 040403-1 | 立式同层井 井内径φ(m) 1.20 井室深h(m) 1.20 井深H(m) 1.45 | 座 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | 763.84 | 2048.54 | 0 | 39.56 | 273.2 | 763.84 | 2048.54 | 0 | 39.56 | 273.2 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 763.84 | 2048.54 | 0 | 39.56 | 273.2 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3125.14 | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费 | | | | | 元 | 229.703 | 1.3785 | | 316.65 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 329.67 | 1.3565 | | 447.2 | | | | |
| | 材料 | 煤焦沥青漆 | | | | | kg | 0.519 | 18.29 | | 9.49 | | | | |
| | | 塑钢踏步 | | | | | kg | 8.13 | 6.29 | | 51.14 | | | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.416 | 3.77 | | 1.57 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 10.19 | 1 | | 10.19 | | | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) | | | | | 千块 | 0.675 | 800 | | 540 | | | | |
| | | 钢筋混凝土管 d300 | | | | | m | 0.513 | 132 | | 67.72 | | | | |
| | | 铸铁井盖、井座 φ700mm重型 | | | | | 套 | 1 | 580 | | 580 | | | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M10 | | | | | m3 | 0.41 | 421.54 | | 172.83 | | | | |
| | | 普通预制混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm | | | | | m3 | 0.579 | 421.64 | | 244.13 | | | | |
| | | 普通预制混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | | | m3 | 0.788 | 471.41 | | 371.47 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | | | | | 台班 | 0.021 | 970.39 | | 20.38 | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M(t) M=8 | | | | | 台班 | 0.022 | 704.67 | | 15.5 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|--|----|-------|--------|-----|-------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|--|
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | | 0.259 | 14.19 | | 3.68 | | | |
| 项目编码 | 031002003011 | | | 项目名称 | | 套管 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030808-72换 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 63.39 | 96.23 | 0 | 38.3 | 21.33 | 63.39 | 96.23 | 0 | 38.3 | 21.33 | |
| 030808-84 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 65.75 | 17.59 | 0 | 0 | 15.35 | 65.75 | 17.59 | 0 | 0 | 15.35 | |
| 小计 | | | | | | | | | 129.14 | 113.82 | 0 | 38.3 | 36.68 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 317.94 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 18.61 | 1.3785 | | 25.65 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 63.079 | 1.3565 | | 85.57 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 13.092 | 1.3691 | | 17.92 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm | | | | | kg | 4.558 | 4.42 | | 20.15 | | | |
| | | 扁钢 <59 | | | | | kg | 1.05 | 2.7 | | 2.84 | | | |
| | | 氧气 | | | | | m3 | 1.479 | 6.99 | | 10.34 | | | |
| | | 乙炔气 | | | | | kg | 0.493 | 16.54 | | 8.15 | | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | | | | | kg | 0.499 | 6.33 | | 3.16 | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | | kg | 0.059 | 7.36 | | 0.43 | | | |
| | | 汽油 70#~90# | | | | | kg | 0.027 | 7.54 | | 0.2 | | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | | | | | 片 | 0.059 | 4.27 | | 0.25 | | | |
| | | 电 | | | | | kWh | 0.04 | 0.77 | | 0.03 | | | |
| | | 钢丝刷子 | | | | | 把 | 1.005 | 16.5 | | 16.58 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 2.64 | 1 | | 2.64 | | | |
| | | 刚性防水套管 DN80 | | | | | 个 | 1 | 0 | | 0 | | | |
| | | 密封油膏 | | | | | kg | 0.266 | 7.75 | | 2.06 | | | |
| | | 油麻 | | | | | kg | 0.982 | 13 | | 12.77 | | | |
| | | 石棉绒 | | | | | kg | 0.469 | 4.05 | | 1.9 | | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | | | | kg | 1.095 | 0.47 | | 0.51 | | | |
| | | 无缝钢管 D121 | | | | | m | 0.424 | 75 | | 31.8 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 普通车床 工件直径D (mm) /工件长度L (mm) D=660/L=2000 | | | | | 台班 | 0.02 | 349.01 | | 6.98 | | | |
| | | 直流电焊机 功率P (kW) P=20 | | | | | 台班 | 0.193 | 162.3 | | 31.32 | | | |
| 项目编码 | 031002003012 | | | 项目名称 | | 套管 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030808-73 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 81.35 | 113.79 | 0 | 48.49 | 26.84 | 81.35 | 113.79 | 0 | 48.49 | 26.84 | |
| 030808-85 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 69.07 | 19.59 | 0 | 0 | 16.18 | 69.07 | 19.59 | 0 | 0 | 16.18 | |
| 小计 | | | | | | | | | 150.42 | 133.38 | 0 | 48.49 | 43.02 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 375.31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 21.66 | 1.3785 | | 29.86 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 73.43 | 1.3565 | | 99.61 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 15.304 | 1.3691 | | 20.95 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm | | | | | kg | 5.673 | 4.42 | | 25.07 | | | |
| | | 扁钢 <59 | | | | | kg | 1.25 | 2.7 | | 3.38 | | | |
| | | 氧气 | | | | | m3 | 1.875 | 6.99 | | 13.11 | | | |
| | | 乙炔气 | | | | | kg | 0.625 | 16.54 | | 10.34 | | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | | | | | kg | 0.58 | 6.33 | | 3.67 | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | | kg | 0.064 | 7.36 | | 0.47 | | | |
| | | 汽油 70#~90# | | | | | kg | 0.032 | 7.54 | | 0.24 | | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | | | | | 片 | 0.068 | 4.27 | | 0.29 | | | |
| | | 电 | | | | | kWh | 0.046 | 0.77 | | 0.04 | | | |
| | | 钢丝刷子 | | | | | 把 | 1.054 | 16.5 | | 17.39 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 3.02 | 1 | | 3.02 | | | |
| | | 密封油膏 | | | | | kg | 0.307 | 7.75 | | 2.38 | | | |
| | | 油麻 | | | | | kg | 1.089 | 13 | | 14.16 | | | |
| | | 石棉绒 | | | | | kg | 0.52 | 4.05 | | 2.11 | | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | | | | kg | 1.214 | 0.47 | | 0.57 | | | |
| | | 无缝钢管 D159×4.5 | | | | | m | 0.424 | 87.64 | | 37.16 | | | |
| | | 刚性防水套管 DN100 | | | | | 个 | 1 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 普通车床 工件直径D (mm) /工件长度L (mm) D=660/L=2000 | | | | | 台班 | 0.025 | 349.01 | | 8.73 | | | |
| | | 直流电焊机 功率P (kW) P=20 | | | | | 台班 | 0.245 | 162.3 | | 39.76 | | | |

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 1 页，共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|----|------------------|----------|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 86874.25 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4% |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程
标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|----|----------|-------|----|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

计日工表

工程名称：给排水工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 1 页，共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|-----|------|----|------|------|------|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 1 页，共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|----|------------|---------|-------|-------|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

发包人供应材料设备明细表

工程名称：给排水工程
标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|----|--------------|----|----|-----------|-----------|----|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------------------|---------------------|-------|-----------|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 142896.26 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 127585.95 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 15310.31 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 93589.28 |
| 合计 | | | | 236485.54 |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 1 页，共 35 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|--------|---|------|-----|----------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | | 景观电气工程 | | | | | 3263738.87 | 0 | |
| 1-1 | | 景观照明 | | | | | 2028541.33 | 0 | |
| 1-1-1 | 030404017001 | 配电箱 | (1) 名称:T1-ALJG1 (2) 安装方式:落地安装 (3) 规格:IP65, 含智能照明开关模块 (4) 基础形式、材质、规格:300厚钢筋混凝土基础, 含模板, 双向Φ12@200 (5) 其他:含相关封堵、箱内接线、接线端子、接地、补刷(喷)油漆 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7) 含各类降效增加费 | 台 | 1 | 30978.55 | 30978.55 | 0 | |
| 1-1-2 | 030404017002 | 配电箱 | (1) 名称:T1-ALJG2 (2) 安装方式:落地安装 (3) 规格:IP65, 含智能照明开关模块 (4) 基础形式、材质、规格:300厚钢筋混凝土基础, 含模板, 双向Φ12@200 (5) 其他:含相关封堵、箱内接线、接线端子、接地、补刷(喷)油漆 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7) 含各类降效增加费 | 台 | 1 | 20376.76 | 20376.76 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 2 页，共 35 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------|---|------|-----|----------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-3 | 030404017003 | 配电箱 | (1) 名称:T1-ALJG1-1 (2) 安装方式:落地安装 (3) 规格:IP65, 含智能照明开关模块 (4) 基础形式、材质、规格:300厚钢筋混凝土基础, 含模板, 双向Φ12@200 (5) 其他:含相关封堵、箱内接线、接线端子、接地、补刷(喷)油漆 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7) 含各类降效增加费 | 台 | 1 | 35747.68 | 35747.68 | 0 | |
| 1-1-4 | 030404017004 | 配电箱 | (1) 名称:T1-ALJG3 (2) 安装方式:落地安装 (3) 规格:IP65, 含智能照明开关模块 (4) 基础形式、材质、规格:300厚钢筋混凝土基础, 含模板, 双向Φ12@200 (5) 其他:含相关封堵、箱内接线、接线端子、接地、补刷(喷)油漆 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7) 含各类降效增加费 | 台 | 1 | 21550.87 | 21550.87 | 0 | |
| 1-1-5 | 030404017005 | 配电箱 | (1) 名称:T3-ALJG2 (2) 安装方式:落地安装 (3) 规格:IP65, 含智能照明开关模块 (4) 基础形式、材质、规格:300厚钢筋混凝土基础, 含模板, 双向Φ12@200 (5) 其他:含相关封堵、箱内接线、接线端子、接地、补刷(喷)油漆 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7) 含各类降效增加费 | 台 | 1 | 21288.56 | 21288.56 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 3 页，共 35 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------|---|------|-----|----------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-6 | 030404017006 | 配电箱 | (1) 名称:T3-ALJG3 (2) 安装方式:落地安装 (3) 规格:IP65, 含智能照明开关模块 (4) 基础形式、材质、规格:300厚钢筋混凝土基础, 含模板, 双向Φ12@200 (5) 其他:含相关封堵、箱内接线、接线端子、接地、补刷(喷)油漆 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7) 含各类降效增加费 | 台 | 1 | 22971.15 | 22971.15 | 0 | |
| 1-1-7 | 030404017007 | 配电箱 | (1) 名称:T2-ALJG2 (2) 安装方式:落地安装 (3) 规格:IP65, 含智能照明开关模块 (4) 基础形式、材质、规格:300厚钢筋混凝土基础, 含模板, 双向Φ12@200 (5) 其他:含相关封堵、箱内接线、接线端子、接地、补刷(喷)油漆 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7) 含各类降效增加费 | 台 | 1 | 17822.3 | 17822.3 | 0 | |
| 1-1-8 | 030404017008 | 配电箱 | (1) 名称:T1-5ALJG (2) 安装方式:落地安装 (3) 规格:IP65, 含智能照明开关模块 (4) 基础形式、材质、规格:300厚钢筋混凝土基础, 含模板, 双向Φ12@200 (5) 其他:含相关封堵、箱内接线、接线端子、接地、补刷(喷)油漆 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7) 含各类降效增加费 | 台 | 1 | 20445.37 | 20445.37 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 4 页，共 35 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------|---|------|-----|----------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-9 | 030404017009 | 配电箱 | (1)名称:T3-6ALJG (2)安装方式:落地安装 (3)规格:IP65, 含智能照明开关模块 (4)基础形式、材质、规格:300厚钢筋混凝土基础, 含模板, 双向Φ12@200 (5)其他:含相关封堵、箱内接线、接线端子、接地、补刷(喷)油漆 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7)含各类降效增加费 | 台 | 1 | 16667.7 | 16667.7 | 0 | |
| 1-1-10 | 030404017010 | 配电箱 | (1)名称:T3-WDALJG (2)安装方式:落地安装 (3)规格:IP65, 含智能照明开关模块 (4)基础形式、材质、规格:300厚钢筋混凝土基础, 含模板, 双向Φ12@200 (5)其他:含相关封堵、箱内接线、接线端子、接地、补刷(喷)油漆 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7)含各类降效增加费 | 台 | 1 | 16432.44 | 16432.44 | 0 | |
| 1-1-11 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)名称:庭院灯TY01 (2)型号:LED, AC220V, 30W, 3000K, IP66, 灯杆高度4m (3)其他:含基础、基础模板及相关预埋件 (4)接地要求:角钢接地极, 金属外壳应可靠接地 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)含各类降效增加费 | 套 | 80 | 2605.85 | 208468 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 景观电气工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 5 页，共 35 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------|---|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-12 | 030412004002 | 装饰灯 | (1) 名称:照树灯LF01 (2) 型号:LED, DC24V, 40W, 3000K, IP66, 防眩光遮光罩, 内置防眩光配件 (3) 安装形式:插泥安装 (4) 其他:含基础、基础模板及相关预埋件 (5) 金属外壳应可靠接地 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7) 含各类降效增加费 | 套 | 66 | 459.88 | 30352.08 | 0 | |
| 1-1-13 | 030412004003 | 装饰灯 | (1) 名称:照树灯LF02 (2) 型号:LED, DC24V, 10W, 3000K, IP66, 防眩光遮光罩, 内置防眩光配件 (3) 安装形式:插泥安装 (4) 其他:含基础、基础模板及相关预埋件 (5) 金属外壳应可靠接地 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7) 含各类降效增加费 | 套 | 58 | 353.72 | 20515.76 | 0 | |
| 1-1-14 | 030412004004 | 装饰灯 | (1) 名称:照树灯LF03 (2) 型号:LED, DC24V, 20W, 3000K, IP66, 防眩光遮光罩, 内置防眩光配件 (3) 安装形式:插泥安装 (4) 其他:含基础、基础模板及相关预埋件 (5) 金属外壳应可靠接地 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7) 含各类降效增加费 | 套 | 75 | 459.88 | 34491 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 6 页，共 35 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------|--|------|-----|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-15 | 030412004005 | 装饰灯 | (1) 名称:星光灯LM01 (2) 型号:LED, DC24V, 1W, 3000K, IP66 (3) 安装形式:埋地安装 (4) 其他:含基础、基础模板及相关预埋件 (5) 金属外壳应可靠接地 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7) 含各类降效增加费 | 套 | 557 | 181.55 | 101123.35 | 0 | |
| 1-1-16 | 030412004006 | 装饰灯 | (1) 名称:地埋灯LM02 (2) 型号:LED, DC24V, 10W, 3000K, IP67 (3) 安装形式:埋地安装 (4) 其他:含基础、基础模板及相关预埋件 (5) 金属外壳应可靠接地 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7) 含各类降效增加费 | 套 | 3 | 324.86 | 974.58 | 0 | |
| 1-1-17 | 030412004007 | 装饰灯 | (1) 名称:地埋灯LM03 (2) 型号:LED, DC24V, 20W, 3000K, IP67 (3) 安装形式:埋地安装 (4) 其他:含基础、基础模板及相关预埋件 (5) 金属外壳应可靠接地 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7) 含各类降效增加费 | 套 | 6 | 261.16 | 1566.96 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 7 页，共 35 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------|---|------|------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-18 | 030412004008 | 装饰灯 | (1) 名称:LED灯带LL01 (2) 型号:LED, DC24V, 6W/m, 3000K, IP66 (3) 安装形式:卡槽固定 (4) 金属外壳应可靠接地 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6) 含各类降效增加费 | 米 | 1261 | 53.85 | 67904.85 | 0 | |
| 1-1-19 | 030412004009 | 装饰灯 | (1) 名称:柔性线条灯LL02 (2) 型号:LED, DC24V, 10W/m, 3000K, IP66 (3) 安装形式:铝槽+铝槽固定扣固定或安装卡扣 (4) 含相关附件 (5) 金属外壳应可靠接地 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7) 含各类降效增加费 | 米 | 349 | 66.58 | 23236.42 | 0 | |
| 1-1-20 | 030412004010 | 装饰灯 | (1) 名称:柔性洗墙灯LL03 (2) 型号:LED, RGB+W, 220V, 36W/m, IP66, DMX512控制 (3) 安装形式:灯具自带固定支架 (4) 金属外壳应可靠接地 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6) 含各类降效增加费 | 套 | 5 | 343.15 | 1715.75 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 8 页，共 35 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------|---|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-21 | 030412004011 | 装饰灯 | (1) 名称:柔性洗墙灯LL03b (2) 型号:LED, RGB+W, 220V, 36W/m, IP66, DMX512控制 (3) 安装形式:灯具自带固定支架 (4) 金属外壳应可靠接地 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6) 含各类降效增加费 | 套 | 5 | 205.29 | 1026.45 | 0 | |
| 1-1-22 | 030412004012 | 装饰灯 | (1) 名称:洗墙灯LL04 (2) 型号:LED, 3000K, 24V, 24W/m, L=1000mm, IP66 (3) 安装形式:围挡穿孔板 (4) 含相关附件 (5) 金属外壳应可靠接地 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7) 含各类降效增加费 | 套 | 71 | 427.99 | 30387.29 | 0 | |
| 1-1-23 | 030412004013 | 装饰灯 | (1) 名称:洗墙灯LL04a (2) 型号:LED, 3000K, 24V, 24W/m, L=500mm, IP66 (3) 安装形式:围挡穿孔板 (4) 含相关附件 (5) 金属外壳应可靠接地 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7) 含各类降效增加费 | 套 | 2 | 343.15 | 686.3 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 9 页，共 35 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------|---|------|-----|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-24 | 030412004014 | 装饰灯 | (1) 名称:扶手灯FS01 (2) 型号:LED, 3000K, 24V, 1.5 W, IP66 (3) 安装形式:围挡穿孔板 (4) 含相关附件 (5) 金属外壳应可靠接地 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7) 含各类降效增加费 | 套 | 164 | 152.26 | 24970.64 | 0 | |
| 1-1-25 | 030412004015 | 装饰灯 | (1) 名称:草坪灯CP01 (2) 型号:LED, AC220V, 8W, 3000K, IP66 (3) 其他:含基础、基础模板及相关预埋件 (4) 金属外壳应可靠接地 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6) 含各类降效增加费 | 套 | 432 | 448.36 | 193691.52 | 0 | |
| 1-1-26 | 030412004016 | 装饰灯 | (1) 名称:龟壳灯LG01 (2) 型号:LED, DC24V, 2W, 3000K, IP68 (3) 安装形式:埋地安装 (4) 其他:含基础、基础模板及相关预埋件 (5) 金属外壳应可靠接地 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7) 含各类降效增加费 | 套 | 462 | 266.47 | 123109.14 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 10 页，共 35 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------|---|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-27 | 030412004017 | 装饰灯 | (1) 名称:可调角筒灯TD01 (2) 型号:LED, 3000K, 24V, 20W, IP44 (3) 其他:含相关附件 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5) 含各类降效增加费 | 套 | 61 | 228.55 | 13941.55 | 0 | |
| 1-1-28 | 030412004018 | 装饰灯 | (1) 名称:泛光灯TG01 (2) 型号:LED, 3000K, 220V, 60W (3) 安装形式:灯杆上抱箍安装 (4) 其他:含相关附件 (5) 金属外壳应可靠接地 (6) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7) 含各类降效增加费 | 套 | 12 | 495.41 | 5944.92 | 0 | |
| 1-1-29 | 030412008001 | 中杆灯 | (1) 名称:泛光灯灯杆 (2) 灯杆的材质及高度:钢杆(Q235), 高度8m, 表面热镀锌, 喷塑 (3) 接地要求:角钢接地极 (4) 含基础、基础模板及相关预埋件 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6) 含各类降效增加费 | 套 | 3 | 2658.01 | 7974.03 | 0 | |
| 1-1-30 | 030404035001 | 插座 | (1) 名称:四孔插座 (2) 规格:16A (3) 安装方式:配电箱内安装 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5) 含各类降效增加费 | 个 | 9 | 53.78 | 484.02 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 景观电气工程

第 11 页, 共 35 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-31 | 030404035002 | 插座 | (1)名称:三孔插座 (2)规格:10A (3)安装方式:配电箱内安装 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)含各类降效增加费 | 个 | 18 | 25.78 | 464.04 | 0 | |
| 1-1-32 | 030404036001 | 其他电器 | (1)名称:开关电源(防水型, IP68) (2)规格:50W, DC12V/DC24V (3)安装方式:箱内安装或手孔井内安装 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)含各类降效增加费 | 套 | 14 | 114.22 | 1599.08 | 0 | |
| 1-1-33 | 030404036002 | 其他电器 | (1)名称:开关电源(防水型, IP68) (2)规格:100W, DC12V/DC24V (3)安装方式:箱内安装或手孔井内安装 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)含各类降效增加费 | 套 | 15 | 154.22 | 2313.3 | 0 | |
| 1-1-34 | 030404036003 | 其他电器 | (1)名称:开关电源(防水型, IP68) (2)规格:150W, DC12V/DC24V (3)安装方式:箱内安装或手孔井内安装 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)含各类降效增加费 | 套 | 14 | 194.22 | 2719.08 | 0 | |
| 1-1-35 | 030404036004 | 其他电器 | (1)名称:开关电源(防水型, IP68) (2)规格:200W, DC12V/DC24V (3)安装方式:箱内安装或手孔井内安装 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)含各类降效增加费 | 套 | 9 | 234.22 | 2107.98 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 12 页，共 35 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-36 | 030404036005 | 其他电器 | (1) 名称:开关电源 (防水型, IP68) (2) 规格:250W, DC12V/DC24V (3) 安装方式:箱内安装或手孔井内安装 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5) 含各类降效增加费 | 套 | 19 | 274.22 | 5210.18 | 0 | |
| 1-1-37 | 030404036006 | 其他电器 | (1) 名称:开关电源 (防水型, IP68) (2) 规格:300W, DC12V/DC24V (3) 安装方式:箱内安装或手孔井内安装 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5) 含各类降效增加费 | 套 | 4 | 314.22 | 1256.88 | 0 | |
| 1-1-38 | 030404036007 | 其他电器 | (1) 名称:开关电源 (防水型, IP68) (2) 规格:350W, DC12V/DC24V (3) 安装方式:箱内安装或手孔井内安装 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5) 含各类降效增加费 | 套 | 10 | 354.22 | 3542.2 | 0 | |
| 1-1-39 | 030404036008 | 其他电器 | (1) 名称:开关电源 (防水型, IP68) (2) 规格:400W, DC12V/DC24V (3) 安装方式:箱内安装或手孔井内安装 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5) 含各类降效增加费 | 套 | 2 | 394.22 | 788.44 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 13 页，共 35 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------|---|------|---------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-40 | 030404036009 | 其他电器 | (1) 名称:开关电源 (防水型, IP68) (2) 规格:500W, DC12V/DC24V (3) 安装方式:箱内安装或手孔井内安装 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5) 含各类降效增加费 | 套 | 8 | 474.22 | 3793.76 | 0 | |
| 1-1-41 | 030404016001 | 控制箱 | (1) 名称:开关电源箱 (防水型, IP68) (2) 安装方式:手孔井内安装 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4) 含各类降效增加费 | 台 | 27 | 451.95 | 12202.65 | 0 | |
| 1-1-42 | 030408001001 | 电力电缆 | (1) 名称:电力电缆 (2) 型号:YJV-2x4 (3) 材质:铜芯 (4) 敷设方式、部位:水平 (5) 电压等级(kV):1kV (6) 其他:含电缆头及接线端子 (7) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8) 含各类降效增加费 | m | 2376.19 | 10.96 | 26043.04 | 0 | |
| 1-1-43 | 030408001002 | 电力电缆 | (1) 名称:电力电缆 (2) 型号:WDZA-YJY-2x4 (3) 材质:铜芯 (4) 敷设方式、部位:水平 (5) 电压等级(kV):1kV (6) 其他:含电缆头及接线端子 (7) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8) 含各类降效增加费 | m | 1398.83 | 12.2 | 17065.73 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 景观电气工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 14 页，共 35 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------|---|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-44 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:YJV-2x6 (3)材质:铜芯 (4)敷设方式、部位:水平 (5)电压等级(kV):1kV (6)其他:含电缆头及接线端子 (7)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)含各类降效增加费 | m | 542.06 | 14.91 | 8082.11 | 0 | |
| 1-1-45 | 030408001004 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZA-YJY-2x6 (3)材质:铜芯 (4)敷设方式、部位:水平 (5)电压等级(kV):1kV (6)其他:含电缆头及接线端子 (7)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)含各类降效增加费 | m | 425.82 | 16.69 | 7106.94 | 0 | |
| 1-1-46 | 030408001005 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:YJV-3x4 (3)材质:铜芯 (4)敷设方式、部位:水平 (5)电压等级(kV):1kV (6)其他:含电缆头及接线端子 (7)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)含各类降效增加费 | m | 4434.9 | 16.54 | 73353.25 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 景观电气工程

标段: 招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 15 页，共 35 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------|---|------|---------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-47 | 030408001006 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZA-YJY-3x4 (3)材质:铜芯 (4)敷设方式、部位:水平 (5)电压等级(kV):1kV (6)其他:含电缆头及接线端子 (7)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)含各类降效增加费 | m | 3639.69 | 18.37 | 66861.11 | 0 | |
| 1-1-48 | 030408001007 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:YJV-5x6 (3)材质:铜芯 (4)敷设方式、部位:水平 (5)电压等级(kV):1kV (6)其他:含电缆头及接线端子 (7)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)含各类降效增加费 | m | 212.87 | 35.54 | 7565.4 | 0 | |
| 1-1-49 | 030408001008 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:YJV-5x10 (3)材质:铜芯 (4)敷设方式、部位:水平 (5)电压等级(kV):1kV (6)其他:含电缆头及接线端子 (7)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (8)含各类降效增加费 | m | 121.79 | 53.6 | 6527.94 | 0 | |
| 1-1-50 | 030408001009 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:YJV-5x16 (3)材质:铜芯 (4)敷设方式、部位:水平 (5)电压等级(kV):1kV (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7)含各类降效增加费 | m | 383.59 | 82.15 | 31511.92 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 16 页，共 35 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-------|---|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-51 | 030408001010 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:YJV-4x25+1x16 (3)材质:铜芯 (4)敷设方式、部位:水平 (5)电压等级(kV):1kV (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7)含各类降效增加费 | m | 180.48 | 119.65 | 21594.43 | 0 | |
| 1-1-52 | 030408001011 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:YJV-3x50+2x25 (3)材质:铜芯 (4)敷设方式、部位:水平 (5)电压等级(kV):1kV (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7)含各类降效增加费 | m | 9.19 | 196.84 | 1808.96 | 0 | |
| 1-1-53 | 030408001012 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:YJV-4x95+1x50 (3)材质:铜芯 (4)敷设方式、部位:水平 (5)电压等级(kV):1kV (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (7)含各类降效增加费 | m | 8.88 | 417.58 | 3708.11 | 0 | |
| 1-1-54 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆终端头制作安装 (2)规格:截面积16mm ² (3)电压等级(kV):1kV (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)含各类降效增加费 | 个 | 6 | 84.19 | 505.14 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 景观电气工程

第 17 页, 共 35 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-------|--|------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-55 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆终端头制作安装 (2)规格:截面积25mm ² (3)电压等级(kV):1kV (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)含各类降效增加费 | 个 | 2 | 125.69 | 251.38 | 0 | |
| 1-1-56 | 030408006003 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆终端头制作安装 (2)规格:截面积50mm ² (3)电压等级(kV):1kV (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)含各类降效增加费 | 个 | 2 | 262.16 | 524.32 | 0 | |
| 1-1-57 | 030408006004 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆终端头制作安装 (2)规格:截面积95mm ² (3)电压等级(kV):1kV (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)含各类降效增加费 | 个 | 2 | 359.22 | 718.44 | 0 | |
| 1-1-58 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)名称:双绞线缆 (2)规格:UTP六类双绞线 (3)含水晶头制安 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)含各类降效增加费 | m | 2000 | 5.2 | 10400 | 0 | |
| 1-1-59 | 030411001001 | 配管 | (1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:综合考虑 (4)含穿引线、过路盒等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)含各类降效增加费 | m | 4296.85 | 29.54 | 126928.95 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 18 页，共 35 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------|---|------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-60 | 030411001002 | 配管 | (1)名称:刚性阻燃塑料管 (2)规格:PC25 (3)配置形式:综合考虑 (4)含穿引线、过路盒等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)含各类降效增加费 | m | 8142.97 | 15.08 | 122795.99 | 0 | |
| 1-1-61 | 030411001003 | 配管 | (1)名称:刚性阻燃塑料管 (2)规格:PC32 (3)配置形式:综合考虑 (4)含穿引线、过路盒等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)含各类降效增加费 | m | 124.26 | 19.42 | 2413.13 | 0 | |
| 1-1-62 | 030411001004 | 配管 | (1)名称:刚性阻燃塑料管 (2)规格:PC40 (3)配置形式:综合考虑 (4)含穿引线、过路盒等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)含各类降效增加费 | m | 83.98 | 22.44 | 1884.51 | 0 | |
| 1-1-63 | 030411001005 | 配管 | (1)名称:刚性阻燃塑料管 (2)规格:PC50 (3)配置形式:综合考虑 (4)含穿引线、过路盒等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)含各类降效增加费 | m | 137.11 | 28.56 | 3915.86 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 景观电气工程

第 19 页, 共 35 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------|--|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-64 | 030411001006 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:SC25 (3)配置形式:综合考虑 (4)含穿引线、过路盒等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)含各类降效增加费 | m | 4269.4 | 27.24 | 116298.46 | 0 | |
| 1-1-65 | 030411001007 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:SC32 (3)配置形式:综合考虑 (4)含穿引线、过路盒等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)含各类降效增加费 | m | 98.44 | 34.21 | 3367.63 | 0 | |
| 1-1-66 | 030411001008 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:SC40 (3)配置形式:综合考虑 (4)含穿引线、过路盒等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)含各类降效增加费 | m | 114.17 | 45.55 | 5200.44 | 0 | |
| 1-1-67 | 030411001009 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:SC50 (3)配置形式:综合考虑 (4)含穿引线、过路盒等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)含各类降效增加费 | m | 939.4 | 55.69 | 52315.19 | 0 | |
| 1-1-68 | 030411001010 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:SC65 (3)配置形式:综合考虑 (4)含穿引线、过路盒等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)含各类降效增加费 | m | 92.96 | 74.94 | 6966.42 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 20 页，共 35 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|---------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-69 | 030411001011 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:SC100 (3)配置形式:综合考虑 (4)含穿引线、过路盒等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)含各类降效增加费 | m | 2.22 | 116.5 | 258.63 | 0 | |
| 1-1-70 | 030411001012 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:SC150 (3)配置形式:综合考虑 (4)含穿引线、过路盒等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)含各类降效增加费 | m | 218.19 | 168.54 | 36773.74 | 0 | |
| 1-1-71 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:防水接线盒 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (3)含各类降效增加费 | 个 | 2241 | 10.81 | 24225.21 | 0 | |
| 1-1-72 | 040205001001 | 人(手)孔井 | (1)名称:电缆手孔井 (2)规格尺寸:600x600x600mm (3)盖板材质、规格:含井盖、井座等 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)含各类降效增加费 | 座 | 53 | 1026.3 | 54393.9 | 0 | |
| 1-1-73 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)名称:送配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):1kV (3)类型:交流 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)含各类降效增加费 | 系统 | 1 | 763.37 | 763.37 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 景观电气工程

第 21 页, 共 35 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|--------|--|------|--------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-74 | 030414011001 | 接地装置 | (1)名称:接地系统调试 (2)含独立接地装置调试及接地网整体调试 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)含各类降效增加费 | 系统 | 1 | 1247.35 | 1247.35 | 0 | |
| 1-1-75 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1)名称:挖沟槽土方 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)弃土运距:综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)含各类降效增加费 | m3 | 489.17 | 10.35 | 5062.91 | 0 | |
| 1-1-76 | 010103001026 | 回填方 | (1)名称:回填方 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:综合考虑 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)含各类降效增加费 | m3 | 146.75 | 23.25 | 3411.94 | 0 | |
| 1-1-77 | 010103002021 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:综合考虑 (2)场内外运输:综合考虑 (3)弃土运距:弃土运距综合考虑 (4)出土坡道:综合考虑 (4)含绿化地被、苗木清运 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 183.43 | 130 | 23845.9 | 0 | |
| 1-2 | | 喷灌控制系统 | | | | | 258589.26 | 0 | |
| 1-2-1 | 030503003001 | 控制器 | (1)名称:解码喷灌控制器 (2)配套防水箱体 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)含各类降效增加费 | 台 | 24 | 7628.38 | 183081.12 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 景观电气工程

第 22 页, 共 35 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------|---|------|---------|----------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-2 | 030503006001 | 传感器 | (1)名称:土壤温湿度传感器 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (3)含各类降效增加费 | 个 | 24 | 874.04 | 20976.96 | 0 | |
| 1-2-3 | 030411001013 | 配管 | (1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:综合考虑 (4)含穿引线、过路盒等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)含各类降效增加费 | m | 497.72 | 24.38 | 12134.41 | 0 | |
| 1-2-4 | 030411001014 | 配管 | (1)名称:刚性阻燃塑料管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:埋地安装 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)含各类降效增加费 | m | 623.8 | 6.18 | 3855.08 | 0 | |
| 1-2-5 | 030411004001 | 配线 | (1)名称:管内穿线 (2)规格:AWG14#双绞线 (3)线末端以防水接头独立封堵 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)含各类降效增加费 | m | 1121.52 | 7.52 | 8433.83 | 0 | |
| 1-2-6 | 030501017001 | 软件 | (1)名称:喷灌系统软件 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (3)含各类降效增加费 | 套 | 1 | 30107.86 | 30107.86 | 0 | |
| 1-3 | | 音乐喷泉 | | | | | 831730.78 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 23 页，共 35 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------|---|------|-----|-----------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-1 | 030404017011 | 配电箱 | (1) 名称:早喷水处理配电箱HP-AP0 (2) 规格:含箱内所有元器件, 不含水质监测仪 (3) 其他:含相关封堵、箱内接线、接线端子、接地、补刷(喷)油漆 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5) 含各类降效增加费 | 台 | 1 | 16421.24 | 16421.24 | 0 | |
| 1-3-2 | 030404017012 | 配电箱 | (1) 名称:早喷水景配电箱HP-AP1 (2) 规格:含箱内所有元器件, 含直流电源, 不含DMX512控制模块与开关量控制模块 (3) 其他:含相关封堵、箱内接线、接线端子、接地、补刷(喷)油漆 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5) 含各类降效增加费 | 台 | 1 | 99490.35 | 99490.35 | 0 | |
| 1-3-3 | 030404017013 | 配电箱 | (1) 名称:早喷水景配电箱HP-AP2 (2) 规格:含箱内所有元器件, 含直流电源 (3) 其他:含相关封堵、箱内接线、接线端子、接地、补刷(喷)油漆 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5) 含各类降效增加费 | 台 | 1 | 133490.35 | 133490.35 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 24 页，共 35 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------|--|------|-----|-----------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-4 | 030404017014 | 配电箱 | (1) 名称: 旱喷水景配电箱HP-AP3 (2) 规格: 含箱内所有元器件, 含直流电源 (3) 其他: 含相关封堵、箱内接线、接线端子、接地、补刷（喷）油漆 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5) 含各类降效增加费 | 台 | 1 | 122490.35 | 122490.35 | 0 | |
| 1-3-5 | 030503003002 | 控制器 | (1) 名称: 液位控制器 (2) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (3) 含各类降效增加费 | 台 | 1 | 1031.15 | 1031.15 | 0 | |
| 1-3-6 | 030502015001 | 光缆终端盒 | (1) 名称: 信号放大器 (2) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (3) 含各类降效增加费 | 个 | 6 | 5640.85 | 33845.1 | 0 | |
| 1-3-7 | 030506004001 | 背景音乐系统设备 | (1) 名称: 调音台 (2) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (3) 含各类降效增加费 | 台 | 1 | 11627.74 | 11627.74 | 0 | |
| 1-3-8 | 030506004002 | 背景音乐系统设备 | (1) 名称: 均衡器 (2) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (3) 含各类降效增加费 | 台 | 1 | 21031.56 | 21031.56 | 0 | |
| 1-3-9 | 030506004003 | 背景音乐系统设备 | (1) 名称: 数字音频处理器 (2) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (3) 含各类降效增加费 | 台 | 1 | 22334.47 | 22334.47 | 0 | |
| 1-3-10 | 030506004004 | 背景音乐系统设备 | (1) 名称: 时序器 (2) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (3) 含各类降效增加费 | 台 | 1 | 5362.49 | 5362.49 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 25 页，共 35 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------|---|------|-----|----------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-11 | 030506004005 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:户外防雨音箱 (2)规格参数:350W (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)含各类降效增加费 | 台 | 4 | 11828.91 | 47315.64 | 0 | |
| 1-3-12 | 030506004006 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:室内监听音箱 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (3)含各类降效增加费 | 台 | 2 | 1565.17 | 3130.34 | 0 | |
| 1-3-13 | 030506004007 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:功率放大器 (2)规格参数:2*400W (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)含各类降效增加费 | 台 | 2 | 15220.25 | 30440.5 | 0 | |
| 1-3-14 | 030506004008 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:音响专用机柜 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (3)含各类降效增加费 | 台 | 1 | 14419.08 | 14419.08 | 0 | |
| 1-3-15 | 030503001001 | 中央管理系统 | (1)名称:总水景工控机 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (3)含各类降效增加费 | 套 | 1 | 5142.65 | 5142.65 | 0 | |
| 1-3-16 | 030501002001 | 输出设备 | (1)名称:以太网模拟量输出模块 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (3)含各类降效增加费 | 台 | 1 | 5042.05 | 5042.05 | 0 | |
| 1-3-17 | 030501002002 | 输出设备 | (1)名称:以太网DMX512输出模块 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (3)含各类降效增加费 | 台 | 3 | 5042.05 | 15126.15 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 景观电气工程

第 26 页, 共 35 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------|--|------|-------|----------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-18 | 030503002001 | 通讯网络控制设备 | (1)名称:配套设备 (2)类别:光端机、信号放大器、以太交换机等 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)含各类降效增加费 | 套 | 1 | 20178.79 | 20178.79 | 0 | |
| 1-3-19 | 030501017002 | 软件 | (1)名称:软件 (2)类别:包含音乐喷泉专用软件1套、音乐喷泉编程序1套 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)含各类降效增加费 | 套 | 1 | 20461.77 | 20461.77 | 0 | |
| 1-3-20 | 030411002001 | 线槽 | (1)名称:桥架 (2)规格:100x50 (3)含各类通头、弯头、盖板、连接片、接地线等,含支吊架 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)含各类降效增加费 | m | 7.57 | 36.94 | 279.64 | 0 | |
| 1-3-21 | 030408001013 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:YJV-3x2.5 (3)其他:含电缆头及接线端子 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)含各类降效增加费 | m | 23.56 | 11.99 | 282.48 | 0 | |
| 1-3-22 | 030408001014 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:YJV-4x2.5 (3)其他:含电缆头及接线端子 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)含各类降效增加费 | m | 11.88 | 15.27 | 181.41 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 景观电气工程

第 27 页, 共 35 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------|---|------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-23 | 030408001015 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:YJV-3x4 (3)其他:含电缆头及接线端子 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)含各类降效增加费 | m | 17.69 | 16.54 | 292.59 | 0 | |
| 1-3-24 | 030408001016 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:YJV3*25+2*16 (3)其他:含电缆头及接线端子 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)含各类降效增加费 | m | 8.92 | 110.85 | 988.78 | 0 | |
| 1-3-25 | 030408001017 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:YJV3*35+2*16 (3)其他:含电缆头及接线端子 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)含各类降效增加费 | m | 8.23 | 138.78 | 1142.16 | 0 | |
| 1-3-26 | 030408001018 | 电力电缆 | (1)名称:防水电缆 (2)型号:JHS2*16 (3)其他:含电缆头及接线端子 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)含各类降效增加费 | m | 1526.68 | 80.53 | 122943.54 | 0 | |
| 1-3-27 | 030408001019 | 电力电缆 | (1)名称:防水电缆 (2)型号:JHS2*10 (3)其他:含电缆头及接线端子 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)含各类降效增加费 | m | 344.71 | 55.2 | 19027.99 | 0 | |
| 1-3-28 | 030408001020 | 电力电缆 | (1)名称:防水电缆 (2)型号:JHS2*6 (3)其他:含电缆头及接线端子 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)含各类降效增加费 | m | 661.86 | 33.99 | 22496.62 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 景观电气工程

第 28 页, 共 35 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------|---|------|--------|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-29 | 030408002001 | 控制电缆 | (1) 名称:控制电缆 (2) 规格:KVVP3*1.5 (3) 其他:含电缆头及接线端子 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5) 含各类降效增加费 | m | 9.96 | 12.97 | 129.18 | 0 | |
| 1-3-30 | 030411004002 | 配线 | (1) 名称:配线 (2) 规格:RVVSP2x0.75 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4) 含各类降效增加费 | m | 300 | 5.72 | 1716 | 0 | |
| 1-3-31 | 030411004003 | 配线 | (1) 名称:配线 (2) 规格:RVVSP3x0.75 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4) 含各类降效增加费 | m | 300 | 6.78 | 2034 | 0 | |
| 1-3-32 | 030502005002 | 双绞线缆 | (1) 名称:RJ45超五类屏蔽网线 (2) 含水晶头制安 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4) 含各类降效增加费 | m | 50 | 5.97 | 298.5 | 0 | |
| 1-3-33 | 030502007001 | 光缆 | (1) 名称:单模光纤 (2) 含光纤连接、布放尾纤、光纤链路测试等 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4) 含各类降效增加费 | m | 237.18 | 8.9 | 2110.9 | 0 | |
| 1-3-34 | 030411001015 | 配管 | (1) 名称:刚性阻燃塑料管 (2) 规格:PC25 (3) 配置形式:综合考虑 (4) 含穿引线、过路盒等 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6) 含各类降效增加费 | m | 24.3 | 15.08 | 366.44 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 29 页，共 35 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|--------|--|------|-------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-35 | 030411001016 | 配管 | (1)名称:刚性阻燃塑料管 (2)规格:PC32 (3)配置形式:综合考虑 (4)含穿引线、过路盒等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)含各类降效增加费 | m | 10 | 19.42 | 194.2 | 0 | |
| 1-3-36 | 030411001017 | 配管 | (1)名称:刚性阻燃塑料管 (2)规格:PC100 (3)配置形式:综合考虑 (4)含穿引线、过路盒等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)含各类降效增加费 | m | 220.8 | 43.95 | 9704.16 | 0 | |
| 1-3-37 | 030411001018 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:SC100 (3)配置形式:综合考虑 (4)含穿引线、过路盒等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)含各类降效增加费 | m | 94.63 | 116.5 | 11024.4 | 0 | |
| 1-3-38 | 030411006002 | 接线盒 | (1)名称:防水接线盒 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (3)含各类降效增加费 | 个 | 270 | 10.81 | 2918.7 | 0 | |
| 1-3-39 | 040205001002 | 人(手)孔井 | (1)名称:过线井 (2)盖板材质、规格:含井盖、井座等 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)含各类降效增加费 | 座 | 1 | 1026.3 | 1026.3 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 景观电气工程

第 30 页, 共 35 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-------|--|------|-------|----------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-40 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | (1)名称:挖沟槽土方 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)弃土运距:综合考虑 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)含各类降效增加费 | m3 | 40 | 10.35 | 414 | 0 | |
| 1-3-41 | 010103001027 | 回填方 | (1)名称:回填方 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:综合考虑 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)含各类降效增加费 | m3 | 13.33 | 23.25 | 309.92 | 0 | |
| 1-3-42 | 010103002022 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:综合考虑 (2)场内外运输:综合考虑 (3)弃土运距:弃土运距综合考虑 (4)出土坡道:综合考虑 (4)含绿化地被、苗木清运 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 26.67 | 130 | 3467.1 | 0 | |
| 1-4 | | 水屏风 | | | | | 144877.50 | 0 | |
| 1-4-1 | 030404017015 | 配电箱 | (1)名称:水帘水处理配电箱SL-AP0 (2)其他:含相关封堵、接线端子、接地、补刷(喷)油漆 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)含各类降效增加费 | 台 | 1 | 10315.48 | 10315.48 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 31 页，共 35 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------|--|------|-------|----------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-2 | 030404017016 | 配电箱 | 1. 名称:水帘水景配电箱SL-AP1 2. 型号:室外防雨柜 3. 规格:含箱内所有元器件, 含直流电源 4. 其他:含相关封堵、接线端子、接地、补刷(喷)油漆 5. 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 6. 含各类降效增加费 | 台 | 1 | 50490.35 | 50490.35 | 0 | |
| 1-4-3 | 030503003003 | 控制器 | (1) 名称:液位控制器 (2) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (3) 含各类降效增加费 | 台 | 1 | 1031.15 | 1031.15 | 0 | |
| 1-4-4 | 030501017003 | 软件 | (1) 名称:软件 (2) 类别:包含水帘专用软件1套 水帘编程程序1套 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4) 含各类降效增加费 | 套 | 1 | 20461.77 | 20461.77 | 0 | |
| 1-4-5 | 030408001021 | 电力电缆 | (1) 名称:电力电缆 (2) 型号:YJV-3x2.5 (3) 其他:含电缆头及接线端子 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5) 含各类降效增加费 | m | 25.15 | 11.99 | 301.55 | 0 | |
| 1-4-6 | 030408001022 | 电力电缆 | (1) 名称:防水电缆 (2) 型号:JHS3*16 (3) 其他:含电缆头及接线端子 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5) 含各类降效增加费 | m | 546 | 105.8 | 57766.8 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 景观电气工程

第 32 页, 共 35 页

标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|--------|---|------|-------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-7 | 030408002002 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)型号:KVV3*1.5 (3)其他:含电缆头及接线端子 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)含各类降效增加费 | m | 31.89 | 11.58 | 369.29 | 0 | |
| 1-4-8 | 030411004004 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:RVV3*1.5 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)含各类降效增加费 | m | 31.89 | 7.22 | 230.25 | 0 | |
| 1-4-9 | 030502005003 | 双绞线缆 | (1)名称:超五类网线 (2)含水晶头制安 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)含各类降效增加费 | m | 31.89 | 5.53 | 176.35 | 0 | |
| 1-4-10 | 030411001019 | 配管 | (1)名称:刚性阻燃塑料管 (2)规格:PC100 (3)配置形式:埋地安装 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)含各类降效增加费 | m | 31.89 | 38.23 | 1219.15 | 0 | |
| 1-4-11 | 030411001020 | 配管 | (1)名称:刚性阻燃塑料管 (2)规格:PC50 (3)配置形式:埋地安装 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5)含各类降效增加费 | m | 31.89 | 13.83 | 441.04 | 0 | |
| 1-4-12 | 040205001003 | 人(手)孔井 | 1.名称:过线井 2.盖板材质、规格:含井盖、井座等 3.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 4.含各类降效增加费 | 座 | 1 | 1026.3 | 1026.3 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 33 页，共 35 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-------------|--|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-13 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | (1) 名称:挖沟槽土方 (2) 土壤类别:综合考虑 (3) 挖土深度:综合考虑 (4) 弃土运距:综合考虑 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6) 含各类降效增加费 | m3 | 10 | 10.35 | 103.5 | 0 | |
| 1-4-14 | 010103001028 | 回填方 | (1) 名称:回填方 (2) 密实度要求:综合考虑 (3) 填方材料品种:综合考虑 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5) 含各类降效增加费 | m3 | 3.33 | 23.25 | 77.42 | 0 | |
| 1-4-15 | 010103002023 | 余方弃置 | (1) 废弃料品种:综合考虑 (2) 场内外运输:综合考虑 (3) 弃土运距:弃土运距综合考虑 (4) 出土坡道:综合考虑 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6) 含各类降效增加费 | m3 | 6.67 | 130 | 867.1 | 0 | |
| 2 | | 智能化主干管道（首层） | | | | | 330128.42 | 0 | |
| 2-1 | 030411001021 | 配管 | (1) 名称:刚性阻燃塑料管 (2) 规格:PC20 (3) 配置形式:综合考虑 (4) 含穿引线、过路盒等 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6) 含各类降效增加费 | m | 443.74 | 11.15 | 4947.7 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 34 页，共 35 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----|--------------|--------|---|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2 | 030411001022 | 配管 | (1)名称:刚性阻燃塑料管 (2)规格:PC25 (3)配置形式:综合考虑 (4)含穿引线、过路盒等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)含各类降效增加费 | m | 87.13 | 15.08 | 1313.92 | 0 | |
| 2-3 | 030411001023 | 配管 | (1)名称:刚性阻燃塑料管 (2)规格:PC70 (3)配置形式:综合考虑 (4)含穿引线、过路盒等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)含各类降效增加费 | m | 568.18 | 38.23 | 21721.52 | 0 | |
| 2-4 | 030411001024 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:SC70 (3)配置形式:埋地安装 (4)含穿引线、过路盒等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6)含各类降效增加费 | m | 2006.5 | 101.08 | 202817.02 | 0 | |
| 2-5 | 040205001004 | 人(手)孔井 | (1)名称:弱电手孔井 (2)井内尺寸:500(长)*500(宽)*1000(深) (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4)含各类降效增加费 | 座 | 57 | 1026.3 | 58499.1 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 35 页，共 35 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----|--------------|-------|--|------|--------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-6 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | (1) 名称:挖沟槽土方 (2) 土壤类别:综合考虑 (3) 挖土深度:综合考虑 (4) 弃土运距:综合考虑 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6) 含各类降效增加费 | m3 | 617.92 | 10.35 | 6395.47 | 0 | |
| 2-7 | 010103001029 | 回填方 | (1) 名称:回填方 (2) 密实度要求:综合考虑 (3) 填方材料品种:综合考虑 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5) 含各类降效增加费 | m3 | 185.38 | 23.25 | 4310.09 | 0 | |
| 2-8 | 010103002024 | 余方弃置 | (1) 废弃料品种:综合考虑 (2) 场内外运输:综合考虑 (3) 弃土运距:弃土运距综合考虑 (4) 出土坡道:综合考虑 (4) 含绿化地被、苗木清运 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m3 | 231.72 | 130 | 30123.6 | 0 | |
| 合计 | | | | | | | 3593867.29 | 0 | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|------|-------------------------|-------------------------------|---------|----------|--------|---------|---------|-------|----------|------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 工程名称: 景观电气工程 | | | | 标段: 招商局前海环贸中心(自贸时代中心)大区园林景观施工 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017001 | | | 项目名称 | 配电箱 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 030204-23 | 成套配电箱安装 落地式[T1-ALJG1] | 台 | 1 | 390.4 | 24.28 | 30440.34 | 34.1 | 89.43 | 390.4 | 24.28 | 30440.34 | 34.1 | 89.43 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 390.4 | 24.28 | 30440.34 | 34.1 | 89.43 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 30978.55 | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 58.545 | 1.3785 | 80.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 155.168 | 1.3565 | 210.49 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 72.466 | 1.3691 | 99.21 | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 钢垫板夹板 | kg | 0.3 | 5.2 | 1.56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 焊锡丝 | kg | 0.15 | 75.6 | 11.34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.15 | 7.06 | 1.06 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他材料费 | 元 | 3.7 | 1 | 3.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.3 | 12 | 3.6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | T1-ALJG1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | 台班 | 0.06 | 568.33 | 34.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017002 | | | 项目名称 | 配电箱 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 030204-23 | 成套配电箱安装 落地式[T1-ALJG2] | 台 | 1 | 390.4 | 24.28 | 19838.55 | 34.1 | 89.43 | 390.4 | 24.28 | 19838.55 | 34.1 | 89.43 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 390.4 | 24.28 | 19838.55 | 34.1 | 89.43 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 20376.76 | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 58.545 | 1.3785 | 80.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 155.168 | 1.3565 | 210.49 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 72.466 | 1.3691 | 99.21 | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 钢垫板夹板 | kg | 0.3 | 5.2 | 1.56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 焊锡丝 | kg | 0.15 | 75.6 | 11.34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.15 | 7.06 | 1.06 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他材料费 | 元 | 3.7 | 1 | 3.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.3 | 12 | 3.6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | T1-ALJG2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | 台班 | 0.06 | 568.33 | 34.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017003 | | | 项目名称 | 配电箱 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 030204-23 | 成套配电箱安装 落地式[T1-ALJG1-1] | 台 | 1 | 390.4 | 24.28 | 35209.47 | 34.1 | 89.43 | 390.4 | 24.28 | 35209.47 | 34.1 | 89.43 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 390.4 | 24.28 | 35209.47 | 34.1 | 89.43 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 35747.68 | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 58.545 | 1.3785 | 80.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 155.168 | 1.3565 | 210.49 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 72.466 | 1.3691 | 99.21 | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 钢垫板夹板 | kg | 0.3 | 5.2 | 1.56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 焊锡丝 | kg | 0.15 | 75.6 | 11.34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.15 | 7.06 | 1.06 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他材料费 | 元 | 3.7 | 1 | 3.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.3 | 12 | 3.6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | T1-ALJG1-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | 台班 | 0.06 | 568.33 | 34.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017004 | | | 项目名称 | 配电箱 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 030204-23 | 成套配电箱安装 落地式[T1-ALJG3] | 台 | 1 | 390.4 | 24.28 | 21012.66 | 34.1 | 89.43 | 390.4 | 24.28 | 21012.66 | 34.1 | 89.43 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 390.4 | 24.28 | 21012.66 | 34.1 | 89.43 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 21550.87 | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 58.545 | 1.3785 | 80.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 155.168 | 1.3565 | 210.49 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 72.466 | 1.3691 | 99.21 | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 钢垫板夹板 | kg | 0.3 | 5.2 | 1.56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 焊锡丝 | kg | 0.15 | 75.6 | 11.34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.15 | 7.06 | 1.06 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他材料费 | 元 | 3.7 | 1 | 3.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.3 | 12 | 3.6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|-------------------------|----|-------|---------|----------|-------|--------|----------|---------|----------|------|--------|
| 费用明细 | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | | | | | |
| | | 焊锡丝 | | kg | 0.15 | 75.6 | 11.34 | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | kg | 0.15 | 7.06 | 1.06 | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 3.7 | 1 | 3.7 | | | | | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | 10套 | 0.3 | 12 | 3.6 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | T3-ALJG2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | 0.06 | 568.33 | 34.1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017006 | | | 项目名称 | | 配电箱 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-23 | 成套配电箱安装 落地式[T3-ALJG3] | 台 | 1 | 390.4 | 24.28 | 22432.94 | 34.1 | 89.43 | 390.4 | 24.28 | 22432.94 | 34.1 | 89.43 |
| 小计 | | | | | | | | | 390.4 | 24.28 | 22432.94 | 34.1 | 89.43 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 22971.15 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 58.545 | 1.3785 | | 80.7 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 155.168 | 1.3565 | | 210.49 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 72.466 | 1.3691 | | 99.21 | | | | | |
| | 材料 | 钢垫板夹板 | | kg | 0.3 | 5.2 | | 1.56 | | | | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | 张 | 1 | 0.75 | | 0.75 | | | | | |
| | | 焊锡丝 | | kg | 0.15 | 75.6 | | 11.34 | | | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | kg | 0.15 | 7.06 | | 1.06 | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 3.7 | 1 | | 3.7 | | | | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | 10套 | 0.61 | 3.73 | | 2.28 | | | | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | 10套 | 0.3 | 12 | | 3.6 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | T3-ALJG3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | 0.06 | 568.33 | 34.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017007 | | | 项目名称 | | 配电箱 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-23 | 成套配电箱安装 落地式[T2-ALJG2] | 台 | 1 | 390.4 | 24.28 | 17284.09 | 34.1 | 89.43 | 390.4 | 24.28 | 17284.09 | 34.1 | 89.43 |
| 小计 | | | | | | | | | 390.4 | 24.28 | 17284.09 | 34.1 | 89.43 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 17822.30 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 58.545 | 1.3785 | | 80.7 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 155.168 | 1.3565 | | 210.49 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 72.466 | 1.3691 | | 99.21 | | | | | |
| | 材料 | 钢垫板夹板 | | kg | 0.3 | 5.2 | | 1.56 | | | | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | 张 | 1 | 0.75 | | 0.75 | | | | | |
| | | 焊锡丝 | | kg | 0.15 | 75.6 | | 11.34 | | | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | kg | 0.15 | 7.06 | | 1.06 | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 3.7 | 1 | | 3.7 | | | | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | 10套 | 0.61 | 3.73 | | 2.28 | | | | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | 10套 | 0.3 | 12 | | 3.6 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | T2-ALJG2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | 0.06 | 568.33 | 34.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017008 | | | 项目名称 | | 配电箱 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-23 | 成套配电箱安装 落地式[T1-5ALJG] | 台 | 1 | 390.4 | 24.28 | 19907.16 | 34.1 | 89.43 | 390.4 | 24.28 | 19907.16 | 34.1 | 89.43 |
| 小计 | | | | | | | | | 390.4 | 24.28 | 19907.16 | 34.1 | 89.43 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 20445.37 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 58.545 | 1.3785 | | 80.7 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 155.168 | 1.3565 | | 210.49 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 72.466 | 1.3691 | | 99.21 | | | | | |
| | 材料 | 钢垫板夹板 | | kg | 0.3 | 5.2 | | 1.56 | | | | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | 张 | 1 | 0.75 | | 0.75 | | | | | |
| | | 焊锡丝 | | kg | 0.15 | 75.6 | | 11.34 | | | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | kg | 0.15 | 7.06 | | 1.06 | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 3.7 | 1 | | 3.7 | | | | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | 10套 | 0.61 | 3.73 | | 2.28 | | | | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | 10套 | 0.3 | 12 | | 3.6 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | T1-5ALJG | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | 0.06 | 568.33 | 34.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017009 | | | 项目名称 | | 配电箱 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-23 | 成套配电箱安装 落地式[T3-6ALJG] | 台 | 1 | 390.4 | 24.28 | 16129.49 | 34.1 | 89.43 | 390.4 | 24.28 | 16129.49 | 34.1 | 89.43 |
| 小计 | | | | | | | | | 390.4 | 24.28 | 16129.49 | 34.1 | 89.43 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 16667.70 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 58.545 | 1.3785 | | 80.7 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 155.168 | 1.3565 | | 210.49 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 72.466 | 1.3691 | | 99.21 | | | | | |
| | 材料 | 钢垫板夹板 | | kg | 0.3 | 5.2 | | 1.56 | | | | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | 张 | 1 | 0.75 | | 0.75 | | | | | |
| | | 焊锡丝 | | kg | 0.15 | 75.6 | | 11.34 | | | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | kg | 0.15 | 7.06 | | 1.06 | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 3.7 | 1 | | 3.7 | | | | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | 10套 | 0.61 | 3.73 | | 2.28 | | | | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | 10套 | 0.3 | 12 | | 3.6 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | T3-6ALJG | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | 0.06 | 568.33 | 34.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017010 | | | 项目名称 | | 配电箱 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------|-------------------------|---------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 030204-23 | 名称 成套配电箱安装 落地式(T3-WDALJG) | 定额单位 台 | 数量 1 | 人工费 390.4 | 材料费 24.28 | 设备费 15894.23 | 机械费 34.1 | 管理费和利润 89.43 | 人工费 390.4 | 材料费 24.28 | 设备费 15894.23 | 机械费 34.1 | 管理费和利润 89.43 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 16432.44 | | | | |
| 内容 | | | | | | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 58.545 | 1.3785 | 80.7 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 155.168 | 1.3565 | 210.49 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 72.466 | 1.3691 | 99.21 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢板夹板 | | | | kg | 0.3 | 5.2 | 1.56 | | | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | 0.15 | 75.6 | 11.34 | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.15 | 7.06 | 1.06 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 3.7 | 1 | 3.7 | | | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | | | |
| | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.3 | 12 | 3.6 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | T3-WDALJG | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 载货汽车 载质量M(t) M=4 | | | | 台班 | 0.06 | 568.33 | 34.1 | | | | | |
| 项目编码 | 030412004001 | | 项目名称 | | 装饰灯 | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 80 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-49换 | 庭院路灯安装 三火 | 10套 | 1 | 2191.62 | 22271.02 | 0 | 0 | 1595.92 | 2191.62 | 22271.02 | 0 | 0 | 1595.92 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 26058.56 | | | | |
| 内容 | | | | | | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 39.4992 | 1.3785 | 54.45 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 98.9054 | 1.3565 | 134.17 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 22.3119 | 1.3691 | 30.55 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 庭院灯TY01 | | | | 套 | 1 | 2200 | 2200 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.582 | 1 | 0.58 | | | | |
| | | 膨胀螺栓 M12×160 | | | | 套 | 4.08 | 6.5 | 26.52 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 030412004002 | | 项目名称 | | 装饰灯 | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 66 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-117换 | 射灯 | 10套 | 0.1 | 442.57 | 3865.53 | 0 | 0 | 290.69 | 44.257 | 386.553 | 0 | 0 | 29.069 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 459.879 | | | | |
| 内容 | | | | | | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 24.455 | 1.3527 | 33.08 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 8.4 | 1.3306 | 11.18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.386 | 1 | 0.39 | | | | |
| | | 照树灯LF01 | | | | 套 | 1.01 | 380 | 383.8 | | | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | | | | 套 | 4.08 | 0.58 | 2.37 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 030412004003 | | 项目名称 | | 装饰灯 | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 58 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-117换 | 射灯 | 10套 | 0.1 | 442.57 | 3865.52 | 0 | 0 | 240.14 | 44.257 | 386.553 | 0 | 0 | 24.014 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 353.723 | | | | |
| 内容 | | | | | | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 24.455 | 1.3527 | 33.08 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 8.4 | 1.3306 | 11.18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.285 | 1 | 0.29 | | | | |
| | | 照树灯LF02 | | | | 套 | 1.01 | 280 | 282.8 | | | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | | | | 套 | 4.08 | 0.58 | 2.37 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 030412004004 | | 项目名称 | | 装饰灯 | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 75 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-117换 | 射灯 | 10套 | 0.1 | 442.57 | 3865.53 | 0 | 0 | 290.69 | 44.257 | 386.553 | 0 | 0 | 29.069 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 459.879 | | | | |
| 内容 | | | | | | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 24.455 | 1.3527 | 33.08 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 8.4 | 1.3306 | 11.18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 照树灯LF03 | | | | 套 | 1.01 | 380 | 383.8 | | | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | | | | 套 | 4.08 | 0.58 | 2.37 | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.386 | 1 | 0.39 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 030412004005 | | 项目名称 | | 装饰灯 | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 557 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-118换 | 嵌入式地灯 | 10套 | 0.1 | 530.46 | 1112.58 | 0 | 0 | 172.38 | 53.046 | 111.258 | 0 | 0 | 17.238 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 181.542 | | | | |
| 内容 | | | | | | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 29.574 | 1.3527 | 40 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 9.801 | 1.3306 | 13.04 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 星光灯LM01 | | | | 套 | 1.01 | 105 | 106.05 | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | | 套 | 0.408 | 0.4 | 0.16 | | | | |
| | | 冲击钻头 Φ6~12mm | | | | 个 | 0.0284 | 5.5 | 0.16 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|----------------------|-----|--------|---------|-------|---------|---------|-----|--------|---------|---------|-----|--------|-----|
| 费用明细 | 材料 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV 2.5mm2 | | | m | 1.985 | 2.18 | 4.33 | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.111 | 1 | 0.11 | | | | | | | |
| | | 塑料接线柱 | | | 个 | 1.03 | 0.27 | 0.28 | | | | | | | |
| | | 铜接线端子 | | | 个 | 1.015 | 0.17 | 0.17 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412004006 | | | 项目名称 | | 装饰灯 | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 3 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 050013-118换 | 嵌入式地灯 | 10套 | 0.1 | 530.46 | 2477.45 | 0 | 0 | 240.62 | | 53.046 | 247.745 | 0 | 0 | 24.062 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 53.046 | 247.745 | 0 | 0 | 24.062 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 324.853 | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 29.574 | 1.3527 | 40 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.801 | 1.3306 | 13.04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 地理灯LM02 | 套 | 1.01 | 240 | 242.4 | | | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 0.408 | 0.4 | 0.16 | | | | | | | | | |
| | | 冲击钻头 φ6~12mm | 个 | 0.0284 | 5.5 | 0.16 | | | | | | | | | |
| | | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV 2.5mm2 | m | 1.985 | 2.18 | 4.33 | | | | | | | | | |
| | | 塑料接线柱 | 个 | 1.03 | 0.27 | 0.28 | | | | | | | | | |
| | | 铜接线端子 | 个 | 1.015 | 0.17 | 0.17 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.247 | 1 | 0.25 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412004007 | | | 项目名称 | | 装饰灯 | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 6 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 050013-118换 | 嵌入式地灯 | 10套 | 0.1 | 530.46 | 1870.84 | 0 | 0 | 210.29 | | 53.046 | 187.084 | 0 | 0 | 21.029 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 53.046 | 187.084 | 0 | 0 | 21.029 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 261.159 | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 29.574 | 1.3527 | 40 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.801 | 1.3306 | 13.04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 地理灯LM03 | 套 | 1.01 | 180 | 181.8 | | | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 0.408 | 0.4 | 0.16 | | | | | | | | | |
| | | 冲击钻头 φ6~12mm | 个 | 0.0284 | 5.5 | 0.16 | | | | | | | | | |
| | | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV 2.5mm2 | m | 1.985 | 2.18 | 4.33 | | | | | | | | | |
| | | 塑料接线柱 | 个 | 1.03 | 0.27 | 0.28 | | | | | | | | | |
| | | 铜接线端子 | 个 | 1.015 | 0.17 | 0.17 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.187 | 1 | 0.19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412004008 | | | 项目名称 | | 装饰灯 | | 计量单位 | 米 | 工程量 | 1261 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 030212-235换 | 蛇光管安装 | 10m | 0.1 | 151.37 | 336.98 | 0 | 0 | 50.16 | | 15.137 | 33.698 | 0 | 0 | 5.016 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 15.137 | 33.698 | 0 | 0 | 5.016 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 53.851 | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.7846 | 1.3785 | 2.46 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.8194 | 1.3565 | 10.61 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.5116 | 1.3691 | 2.07 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙扎带 L=100-150 | 根 | 1.05 | 0.18 | 0.19 | | | | | | | | | |
| | | LED灯带LL01 | m | 1.01 | 33 | 33.33 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.179 | 1 | 0.18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412004009 | | | 项目名称 | | 装饰灯 | | 计量单位 | 米 | 工程量 | 349 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 030212-235换 | 蛇光管安装 | 10m | 0.1 | 151.37 | 458.18 | 0 | 0 | 56.22 | | 15.137 | 45.818 | 0 | 0 | 5.622 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 15.137 | 45.818 | 0 | 0 | 5.622 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 66.577 | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.7846 | 1.3785 | 2.46 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.8194 | 1.3565 | 10.61 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.5116 | 1.3691 | 2.07 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙扎带 L=100-150 | 根 | 1.05 | 0.18 | 0.19 | | | | | | | | | |
| | | 柔性线条灯LL02 | m | 1.01 | 45 | 45.45 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.179 | 1 | 0.18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412004010 | | | 项目名称 | | 装饰灯 | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 5 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 030212-276换 | 立面轮廓灯 灯泡型 | 套 | 1 | 51.8 | 266.62 | 0 | 0 | 24.73 | | 51.8 | 266.62 | 0 | 0 | 24.73 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 51.8 | 266.62 | 0 | 0 | 24.73 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 343.15 | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 9.469 | 1.3785 | 13.05 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 21.118 | 1.3565 | 28.65 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 7.379 | 1.3691 | 10.1 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 柔性洗墙灯LL03 | 套 | 1.01 | 260 | 262.6 | | | | | | | | | |
| | | 电线 BV-2.5 | m | 0.458 | 2.18 | 1 | | | | | | | | | |
| | | 铜接线端子 DT-6 | 个 | 1.015 | 1.2 | 1.22 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.8 | 1 | 1.8 | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------|--|------------|--|-------------|-------|--------|---------|--------|-----|--------|--------|---------|-----|---------|-----|-----|-----|--------|--|
| 项目编码 | | 030412004011 | | 项目名称 | | 装饰灯 | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | | |
| 030212-276换 | | 立面轮廓灯 灯泡型 | | 套 | | 1 | | 51.8 | 135.32 | 0 | 0 | 18.17 | 51.8 | 135.32 | 0 | 18.17 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | 51.8 | | | | 135.32 | | 0 | | 18.17 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 205.29 | | | | | |
| 费用明细 | | - | | 人工 | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 9.469 | 1.3785 | | 13.05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 21.118 | 1.3565 | | 28.65 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 7.379 | 1.3691 | | 10.1 | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 柔性洗墙灯LL03b | | 套 | 1.01 | 130 | | 131.3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 电线 BV-2.5 | | m | 0.458 | 2.18 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 铜接线端子 DT-6 | | 个 | 1.015 | 1.2 | | 1.22 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | | 元 | 1.8 | 1 | | 1.8 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030412004012 | | 项目名称 | | 装饰灯 | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 71 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | | |
| 030212-276换 | | 立面轮廓灯 灯泡型 | | 套 | | 1 | | 51.8 | 347.42 | 0 | 0 | 28.77 | 51.8 | 347.42 | 0 | 28.77 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | 51.8 | | | | 347.42 | | 0 | | 28.77 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 427.99 | | | | | |
| 费用明细 | | - | | 人工 | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 9.469 | 1.3785 | | 13.05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 21.118 | 1.3565 | | 28.65 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 7.379 | 1.3691 | | 10.1 | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 洗墙灯LL04 | | 套 | 1.01 | 340 | | 343.4 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 电线 BV-2.5 | | m | 0.458 | 2.18 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 铜接线端子 DT-6 | | 个 | 1.015 | 1.2 | | 1.22 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | | 元 | 1.8 | 1 | | 1.8 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030412004013 | | 项目名称 | | 装饰灯 | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 2 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | | |
| 030212-276换 | | 立面轮廓灯 灯泡型 | | 套 | | 1 | | 51.8 | 266.62 | 0 | 0 | 24.73 | 51.8 | 266.62 | 0 | 24.73 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | 51.8 | | | | 266.62 | | 0 | | 24.73 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 343.15 | | | | | |
| 费用明细 | | - | | 人工 | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 9.469 | 1.3785 | | 13.05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 21.118 | 1.3565 | | 28.65 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 7.379 | 1.3691 | | 10.1 | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 洗墙灯LL04a | | 套 | 1.01 | 260 | | 262.6 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 电线 BV-2.5 | | m | 0.458 | 2.18 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 铜接线端子 DT-6 | | 个 | 1.015 | 1.2 | | 1.22 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | | 元 | 1.8 | 1 | | 1.8 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030412004014 | | 项目名称 | | 装饰灯 | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 164 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | | |
| 030212-276换 | | 立面轮廓灯 灯泡型 | | 套 | | 1 | | 51.8 | 84.82 | 0 | 0 | 15.64 | 51.8 | 84.82 | 0 | 15.64 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | 51.8 | | | | 84.82 | | 0 | | 15.64 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 152.26 | | | | | |
| 费用明细 | | - | | 人工 | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 9.469 | 1.3785 | | 13.05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 21.118 | 1.3565 | | 28.65 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 7.379 | 1.3691 | | 10.1 | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 扶手灯FS01 | | 套 | 1.01 | 80 | | 80.8 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 电线 BV-2.5 | | m | 0.458 | 2.18 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 铜接线端子 DT-6 | | 个 | 1.015 | 1.2 | | 1.22 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | | 元 | 1.8 | 1 | | 1.8 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030412004015 | | 项目名称 | | 装饰灯 | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 432 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | | |
| 030212-214换 | | 立柱式草坪灯安装 | | 10套 | | 0.1 | | 638.73 | 352.92 | 0 | 0 | 316.98 | 63.873 | 352.792 | 0 | 31.698 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | 63.873 | | | | 352.792 | | 0 | | 31.698 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 448.363 | | | | | |
| 费用明细 | | - | | 人工 | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 7.5298 | 1.3785 | | 10.38 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 32.9957 | 1.3565 | | 44.76 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 6.3797 | 1.3691 | | 8.73 | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 草坪灯CP01 | | 套 | 1 | 350 | | 350 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 冲击钻头 Φ10mm | | 个 | 0.052 | 5 | | 0.26 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | | 元 | 0.41 | 1 | | 0.41 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓 M10 | | 套 | 4.08 | 0.52 | | 2.12 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030412004016 | | 项目名称 | | 装饰灯 | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 462 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | | |

工程量清单综合单价分析表

| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
|-------------|-------------------|---------------|------|--------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 050013-118换 | 嵌入式地灯 | 10套 | 0.1 | 530.46 | 1921.39 | 0 | 0 | 212.82 | 53.046 | 192.139 | 0 | 0 | 21.282 | |
| 小计 | | | | | | | | | 53.046 | 192.139 | 0 | 0 | 21.282 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 266.467 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 29.574 | | 1.3527 | 40 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 9.801 | | 1.3306 | 13.04 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 灯泡LG01 | | 套 | 1.01 | | 185 | 186.85 | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 0.408 | | 0.4 | 0.16 | | | | |
| | | | | 冲击钻头 φ6~12mm | | 个 | 0.0284 | | 5.5 | 0.16 | | | | |
| | | | | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV 2.5mm2 | | m | 1.985 | | 2.18 | 4.33 | | | | |
| | | | | 塑料接线柱 | | 个 | 1.03 | | 0.27 | 0.28 | | | | |
| | | | | 铜接线端子 | | 个 | 1.015 | | 0.17 | 0.17 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.192 | | 1 | 0.19 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412004017 | | 项目名称 | | 装饰灯 | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 61 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030212-208换 | 嵌入式筒灯安装直径(mm) 150 | 10套 | 0.1 | 269.34 | 1863.8 | 0 | 0 | 152.47 | 26.934 | 186.38 | 0 | 0 | 15.247 | |
| 小计 | | | | | | | | | 26.934 | 186.38 | 0 | 0 | 15.247 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 228.561 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 3.1776 | | 1.3785 | 4.38 | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 13.9097 | | 1.3565 | 18.87 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 2.6919 | | 1.3691 | 3.69 | | | | |
| | 材料 | | | 可调角筒灯TD01 | | 套 | 1 | | 185 | 185 | | | | |
| | | | | 其他材料费 | | 元 | 1.38 | | 1 | 1.38 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 030412004018 | | 项目名称 | | 装饰灯 | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 12 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | 030212-34换 | 投光灯(100W以上)安装 | 10套 | 0.1 | 505.35 | 4130.91 | 0 | 0 | 317.78 | 50.535 | 413.091 | 0 | 0 | 31.778 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.535 | 413.091 | 0 | 0 | 31.778 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 495.404 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 9.1077 | | 1.3785 | 12.55 | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 22.8057 | | 1.3565 | 30.94 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 5.1448 | | 1.3691 | 7.04 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 普通钢板 Q#~3# δ=2.6mm~3.2mm | | kg | 0.99 | | 3.94 | 3.9 | | | | |
| | | | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | kg | 0.1 | | 7.06 | 0.71 | | | | |
| | | | | 电线 BV-4 | | m | 2.04 | | 3.45 | 7.04 | | | | |
| | | | | 泛光灯TG01 | | 套 | 1 | | 400 | 400 | | | | |
| | | | | 其他材料费 | | 元 | 0.426 | | 1 | 0.43 | | | | |
| | | | | 精制六角带帽螺栓 M10×14以上 | | 10套 | 0.408 | | 2.5 | 1.02 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412008001 | | 项目名称 | | 中杆灯 | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 040901-42换 | 立杆安装 8m以下 | 根 | 1 | 191.86 | 2024.68 | 0 | 279.29 | 162.18 | 191.86 | 2024.68 | 0 | 279.29 | 162.18 | |
| 小计 | | | | | | | | | 191.86 | 2024.68 | 0 | 279.29 | 162.18 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2658.01 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 47.9 | | 1.3527 | 64.79 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 75 | | 1.3306 | 99.8 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费 | | 元 | 20.59 | | 1.3245 | 27.27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 钢垫板、夹板 | | kg | 0.4 | | 5.2 | 2.08 | | | | |
| | | | | 螺母 M36 | | 个 | 8.08 | | 0.52 | 4.2 | | | | |
| | | | | 垫圈 M16~24 | | 个 | 8.8 | | 0.1 | 0.88 | | | | |
| | | | | 平垫片 M16~36 | | 个 | 8.08 | | 0.18 | 1.45 | | | | |
| | | | | 泛光灯灯杆8m | | 根 | 1 | | 2000 | 2000 | | | | |
| | | | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 16.07 | | 1 | 16.07 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 汽车式起重机 提升质量5t | | 台班 | 0.3 | | 660.83 | 198.25 | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量4t | | 台班 | 0.15 | | 540.24 | 81.04 | | | | |
| 项目编码 | 030404035001 | | 项目名称 | | 插座 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 9 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030212-244换 | 单相插座安装电流(A) 16 | 10套 | 0.1 | 124.58 | 367.37 | 0 | 0 | 45.79 | 12.458 | 36.737 | 0 | 0 | 4.579 | |
| 小计 | | | | | | | | | 12.458 | 36.737 | 0 | 0 | 4.579 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 53.774 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.6325 | | 1.3785 | 2.25 | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 7.1522 | | 1.3565 | 9.7 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.369 | | 1.3691 | 0.51 | | | | |
| | 材料 | | | 四孔插座 | | 个 | 1 | | 36.67 | 36.67 | | | | |
| | | | | 其他材料费 | | 元 | 0.067 | | 1 | 0.07 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404035002 | | 项目名称 | | 插座 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 18 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030212-244换 | 单相插座安装电流(A) 16 | 10套 | 0.1 | 124.58 | 100.67 | 0 | 0 | 32.45 | 12.458 | 10.067 | 0 | 0 | 3.245 | |
| 小计 | | | | | | | | | 12.458 | 10.067 | 0 | 0 | 3.245 | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|---------------|-----|--------|-------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|---------|--|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 25.770 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 1.6325 | 1.3785 | | 2.25 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 7.1522 | 1.3565 | | 9.7 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 0.369 | 1.3691 | | 0.51 | | | | | | |
| | 材料 | 三孔插座 | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.067 | 1 | | 0.07 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404036001 | | | 项目名称 | 其他电器 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 14 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030212-257 | 安全变压器安装容量(VA) 500[开关电源50W] | 10台 | 0.1 | 598.11 | 11.85 | 400 | 0 | 132.23 | 59.811 | 1.185 | 40 | 0 | 13.223 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 59.811 | 1.185 | 40 | 0 | 13.223 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 114.219 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 7.0509 | 1.3785 | | 9.72 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 30.8977 | 1.3565 | | 41.91 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 5.974 | 1.3691 | | 8.18 | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | 元 | 0.67 | 1 | | 0.67 | | | | | | |
| | | 沉头螺钉 M6×55~65 | | | 10个 | 0.408 | 0.1 | | 0.04 | | | | | | |
| | | 裸铜线 2~4mm2 | | | m | 0.51 | 0.93 | | 0.47 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | 开关电源50W | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404036002 | | | 项目名称 | 其他电器 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 15 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030212-257 | 安全变压器安装容量(VA) 500[开关电源100W] | 10台 | 0.1 | 598.11 | 11.85 | 800 | 0 | 132.23 | 59.811 | 1.185 | 80 | 0 | 13.223 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 59.811 | 1.185 | 80 | 0 | 13.223 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 154.219 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 7.0509 | 1.3785 | | 9.72 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 30.8977 | 1.3565 | | 41.91 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 5.974 | 1.3691 | | 8.18 | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | 元 | 0.67 | 1 | | 0.67 | | | | | | |
| | | 沉头螺钉 M6×55~65 | | | 10个 | 0.408 | 0.1 | | 0.04 | | | | | | |
| | | 裸铜线 2~4mm2 | | | m | 0.51 | 0.93 | | 0.47 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | 开关电源100W | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404036003 | | | 项目名称 | 其他电器 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 14 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030212-257换 | 安全变压器安装容量(VA) 500[开关电源150W] | 10台 | 0.1 | 598.11 | 11.85 | 1200 | 0 | 132.23 | 59.811 | 1.185 | 120 | 0 | 13.223 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 59.811 | 1.185 | 120 | 0 | 13.223 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 194.219 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 7.0509 | 1.3785 | | 9.72 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 30.8977 | 1.3565 | | 41.91 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 5.974 | 1.3691 | | 8.18 | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | 元 | 0.67 | 1 | | 0.67 | | | | | | |
| | | 沉头螺钉 M6×55~65 | | | 10个 | 0.408 | 0.1 | | 0.04 | | | | | | |
| | | 裸铜线 2~4mm2 | | | m | 0.51 | 0.93 | | 0.47 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | 开关电源150W | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404036004 | | | 项目名称 | 其他电器 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 9 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030212-257换 | 安全变压器安装容量(VA) 500[开关电源200W] | 10台 | 0.1 | 598.11 | 11.85 | 1600 | 0 | 132.23 | 59.811 | 1.185 | 160 | 0 | 13.223 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 59.811 | 1.185 | 160 | 0 | 13.223 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 234.219 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 7.0509 | 1.3785 | | 9.72 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 30.8977 | 1.3565 | | 41.91 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 5.974 | 1.3691 | | 8.18 | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | 元 | 0.67 | 1 | | 0.67 | | | | | | |
| | | 沉头螺钉 M6×55~65 | | | 10个 | 0.408 | 0.1 | | 0.04 | | | | | | |
| | | 裸铜线 2~4mm2 | | | m | 0.51 | 0.93 | | 0.47 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | 开关电源200W | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404036005 | | | 项目名称 | 其他电器 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 19 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030212-257 | 安全变压器安装容量(VA) 500[开关电源250W] | 10台 | 0.1 | 598.11 | 11.85 | 2000 | 0 | 132.23 | 59.811 | 1.185 | 200 | 0 | 13.223 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 59.811 | 1.185 | 200 | 0 | 13.223 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 274.219 | |
| | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 7.0509 | 1.3785 | | 9.72 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 30.8977 | 1.3565 | | 41.91 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 5.974 | 1.3691 | | 8.18 | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|--------------|---------------|--------|---------|--------|-------|---------|---------|-------|------|-----|---------------|-----|-------|------|------|
| 费用明细 | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.67 | 1 | 0.67 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 沉头螺钉 M6×55~65 | 10个 | 0.408 | 0.1 | 0.04 |
| | | | | | | | | | | | | | 裸铜线 2~4mm2 | m | 0.51 | 0.93 | 0.47 |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | 开关电源250W | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 030404036006 | | | 项目名称 | | | 其他电器 | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 4 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 030212-257 | 安全变压器安装容量 (VA) 500[开关电源300W] | 10台 | 0.1 | 598.11 | 11.85 | 2400 | 0 | 132.23 | 59.811 | 1.185 | 240 | 0 | 13.223 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 59.811 | 1.185 | 240 | 0 | 13.223 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 314.219 | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 7.0509 | 1.3785 | 9.72 | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.8977 | 1.3565 | 41.91 | | | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.974 | 1.3691 | 8.18 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | - | 其他材料费 | 元 | 0.67 | 1 | 0.67 | | | | | | | | | | |
| | | | 沉头螺钉 M6×55~65 | 10个 | 0.408 | 0.1 | 0.04 | | | | | | | | | | |
| | | | 裸铜线 2~4mm2 | m | 0.51 | 0.93 | 0.47 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | - | 开关电源300W | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404036007 | | | 项目名称 | | | 其他电器 | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 10 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 030212-257 | 安全变压器安装容量 (VA) 500[开关电源350W] | 10台 | 1 | 598.11 | 11.85 | 2800 | 0 | 132.23 | 598.11 | 11.85 | 2800 | 0 | 132.23 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 598.11 | 11.85 | 2800 | 0 | 132.23 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3542.19 | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 7.0509 | 1.3785 | 9.72 | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.8977 | 1.3565 | 41.91 | | | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.974 | 1.3691 | 8.18 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | - | 其他材料费 | 元 | 0.67 | 1 | 0.67 | | | | | | | | | | |
| | | | 沉头螺钉 M6×55~65 | 10个 | 0.408 | 0.1 | 0.04 | | | | | | | | | | |
| | | | 裸铜线 2~4mm2 | m | 0.51 | 0.93 | 0.47 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | - | 开关电源350W | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404036008 | | | 项目名称 | | | 其他电器 | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 030212-257 | 安全变压器安装容量 (VA) 500[开关电源400W] | 10台 | 0.1 | 598.11 | 11.85 | 3200 | 0 | 132.23 | 59.811 | 1.185 | 320 | 0 | 13.223 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 59.811 | 1.185 | 320 | 0 | 13.223 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 394.219 | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 7.0509 | 1.3785 | 9.72 | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.8977 | 1.3565 | 41.91 | | | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.974 | 1.3691 | 8.18 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | - | 其他材料费 | 元 | 0.67 | 1 | 0.67 | | | | | | | | | | |
| | | | 沉头螺钉 M6×55~65 | 10个 | 0.408 | 0.1 | 0.04 | | | | | | | | | | |
| | | | 裸铜线 2~4mm2 | m | 0.51 | 0.93 | 0.47 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | - | 开关电源400W | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404036009 | | | 项目名称 | | | 其他电器 | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 8 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 030212-257 | 安全变压器安装容量 (VA) 500[开关电源500W] | 10台 | 0.1 | 598.11 | 11.85 | 4000 | 0 | 132.23 | 59.811 | 1.185 | 400 | 0 | 13.223 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 59.811 | 1.185 | 400 | 0 | 13.223 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 474.219 | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 7.0509 | 1.3785 | 9.72 | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.8977 | 1.3565 | 41.91 | | | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.974 | 1.3691 | 8.18 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | - | 其他材料费 | 元 | 0.67 | 1 | 0.67 | | | | | | | | | | |
| | | | 沉头螺钉 M6×55~65 | 10个 | 0.408 | 0.1 | 0.04 | | | | | | | | | | |
| | | | 裸铜线 2~4mm2 | m | 0.51 | 0.93 | 0.47 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | - | 开关电源500W | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404016001 | | | 项目名称 | | | 控制箱 | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | | 27 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 030204-88续 | 端子箱安装 明装(半周长≤以内) 0.5[开关电源箱(防水型)] | 台 | 1 | 57.38 | 1.84 | 380 | 0 | 12.73 | 57.38 | 1.84 | 380 | 0 | 12.73 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 57.38 | 1.84 | 380 | 0 | 12.73 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 451.95 | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 8.814 | 1.3785 | 12.15 | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 25.34 | 1.3565 | 34.37 | | | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 7.926 | 1.3691 | 10.85 | | | | | | | | | | |
| | 材料 | - | 其他材料费 | 元 | 0.2 | 1 | 0.2 | | | | | | | | | | |
| | | | 膨胀螺栓 M8×20 | 10套 | 0.41 | 4 | 1.64 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|--------|----------|--------|------|--------|-----------|---------|-----|---------|--------|
| | | 设备 | 开关电源箱（防水型） | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001001 | | | 项目名称 | 电力电缆 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 2376.19 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设 (截面mm2以下) 10 (双芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 167.83 | 846.37 | 0 | 3 | 79.46 | 1.6783 | 8.4637 | 0 | 0.03 | 0.7946 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.6783 | 8.4637 | 0 | 0.03 | 0.7946 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 10.966600 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.368208 | 1.3785 | | 0.51 | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.704938 | 1.3565 | | 0.96 | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.156677 | 1.3691 | | 0.21 | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | 个 | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.032 | 1 | | 0.03 | | | | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | m2 | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | | | | |
| | | YJV-2x4 | | m | 1.01 | 8.29 | | 8.37 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | 0.000053 | 568.33 | | 0.03 | | | | | |
| 项目编码 | 030408001002 | | | 项目名称 | 电力电缆 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 1398.83 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设 (截面mm2以下) 10 (双芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 167.83 | 963.53 | 0 | 3 | 85.32 | 1.6783 | 9.6353 | 0 | 0.03 | 0.8532 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.6783 | 9.6353 | 0 | 0.03 | 0.8532 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 12.196800 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.368208 | 1.3785 | | 0.51 | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.704938 | 1.3565 | | 0.96 | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.156677 | 1.3691 | | 0.21 | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | 个 | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.032 | 1 | | 0.03 | | | | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | m2 | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | | | | |
| | | WDZA-YJV-2x4 | | m | 1.01 | 9.45 | | 9.54 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | 0.000053 | 568.33 | | 0.03 | | | | | |
| 项目编码 | 030408001003 | | | 项目名称 | 电力电缆 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 542.06 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设 (截面mm2以下) 10 (双芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 167.83 | 1222.09 | 0 | 3 | 98.25 | 1.6783 | 12.2209 | 0 | 0.03 | 0.9825 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.6783 | 12.2209 | 0 | 0.03 | 0.9825 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 14.911700 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.368208 | 1.3785 | | 0.51 | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.704938 | 1.3565 | | 0.96 | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.156677 | 1.3691 | | 0.21 | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | 个 | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.032 | 1 | | 0.03 | | | | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | m2 | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | | | | |
| | | YJV-2x6 | | m | 1.01 | 12.01 | | 12.13 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | 0.000053 | 568.33 | | 0.03 | | | | | |
| 项目编码 | 030408001004 | | | 项目名称 | 电力电缆 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 425.82 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设 (截面mm2以下) 10 (双芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 167.83 | 1391.77 | 0 | 3 | 106.73 | 1.6783 | 13.9177 | 0 | 0.03 | 1.0673 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.6783 | 13.9177 | 0 | 0.03 | 1.0673 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 16.693300 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.368208 | 1.3785 | | 0.51 | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.704938 | 1.3565 | | 0.96 | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.156677 | 1.3691 | | 0.21 | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | 个 | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.032 | 1 | | 0.03 | | | | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | m2 | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | | | | |
| | | WDZA-YJV-2x6 | | m | 1.01 | 13.69 | | 13.83 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | 0.000053 | 568.33 | | 0.03 | | | | | |
| 项目编码 | 030408001005 | | | 项目名称 | 电力电缆 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 4434.9 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设 (截面mm2以下) 10 (三芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 262.24 | 1264.51 | 0 | 4.69 | 121.26 | 2.6224 | 12.6451 | 0 | 0.0469 | 1.2126 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.6224 | 12.6451 | 0 | 0.0469 | 1.2126 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 16.52700 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.575325 | 1.3785 | | 0.79 | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.101465 | 1.3565 | | 1.49 | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.244808 | 1.3691 | | 0.34 | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | 个 | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.032 | 1 | | 0.03 | | | | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | m2 | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | | | | |
| | | YJV-3x4 | | m | 1.01 | 12.43 | | 12.55 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|--------|----------|-----|-------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|--|---------|------------|--|
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | | | | 台班 | | 0.000083 | | 568.33 | | 0.05 | | | | |
| 项目编码 | 030408001006 | | | 项目名称 | | | 电力电缆 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 3639.69 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设（截面mm2以下） 10（三芯电力电缆） | 100m | 0.01 | 262.24 | 1440.25 | 0 | 4.69 | 130.05 | 2.6224 | 14.4025 | 0 | 0.0469 | 1.3005 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 2.6224 | 14.4025 | 0 | 0.0469 | 1.3005 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.372300 | |
| 费用明细 | - | | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普人工费(安装) | | | | | 元 | 0.575325 | 1.3785 | | 0.79 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 1.101465 | 1.3565 | | 1.49 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.244808 | 1.3691 | | 0.34 | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | | | | 个 | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.032 | 1 | | 0.03 | | | | | | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | | m2 | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | | | | | | |
| | | WDZA-YJY-3x4 | | | | | m | 1.01 | 14.17 | | 14.31 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | | | | 台班 | 0.000083 | 568.33 | | 0.05 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001007 | | | 项目名称 | | | 电力电缆 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 212.87 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设（截面mm2以下） 10 | 100m | 0.01 | 349.65 | 2972.42 | 0 | 6.25 | 225.99 | 3.4965 | 29.7242 | 0 | 0.0625 | 2.2599 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 3.4965 | 29.7242 | 0 | 0.0625 | 2.2599 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.543100 | |
| 费用明细 | - | | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普人工费(安装) | | | | | 元 | 0.7671 | 1.3785 | | 1.06 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 1.46862 | 1.3565 | | 1.99 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.32641 | 1.3691 | | 0.45 | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | | | | 个 | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.032 | 1 | | 0.03 | | | | | | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | | m2 | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | | | | | | |
| | | YJV-5x6 | | | | | m | 1.01 | 29.34 | | 29.63 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | | | | 台班 | 0.00011 | 568.33 | | 0.06 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001008 | | | 项目名称 | | | 电力电缆 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 121.79 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设（截面mm2以下） 10 | 100m | 0.01 | 349.65 | 4692.45 | 0 | 6.25 | 311.99 | 3.4965 | 46.9245 | 0 | 0.0625 | 3.1199 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 3.4965 | 46.9245 | 0 | 0.0625 | 3.1199 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | 53.603400 | |
| 费用明细 | - | | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普人工费(安装) | | | | | 元 | 0.7671 | 1.3785 | | 1.06 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 1.46862 | 1.3565 | | 1.99 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.32641 | 1.3691 | | 0.45 | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | | | | 个 | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.032 | 1 | | 0.03 | | | | | | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | | m2 | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | | | | | | |
| | | YJV-5x10 | | | | | m | 1.01 | 46.37 | | 46.83 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | | | | 台班 | 0.00011 | 568.33 | | 0.06 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001009 | | | 项目名称 | | | 电力电缆 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 383.59 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 030208-51换 | 水平铜芯电力电缆敷设（截面mm2以下） 16 | 100m | 0.01 | 419.69 | 7329.56 | 0 | 6.25 | 459.27 | 4.1969 | 73.2956 | 0 | 0.0625 | 4.5927 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.1969 | 73.2956 | 0 | 0.0625 | 4.5927 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | 82.147700 | |
| 费用明细 | - | | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普人工费(安装) | | | | | 元 | 0.92161 | 1.3785 | | 1.27 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 1.76285 | 1.3565 | | 2.39 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.3909 | 1.3691 | | 0.54 | | | | | | | |
| | 材料 | YJV-5x16 | | | | | m | 1.01 | 72.48 | | 73.2 | | | | | | | |
| | | 标志牌 | | | | | 个 | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.032 | 1 | | 0.03 | | | | | | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | | m2 | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | | | | 台班 | 0.00011 | 568.33 | | 0.06 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001010 | | | 项目名称 | | | 电力电缆 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 180.48 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 030208-52换 | 水平铜芯电力电缆敷设（截面mm2以下） 35 | 100m | 0.01 | 641.01 | 10637.11 | 0 | 13.26 | 673.83 | 6.4101 | 106.3711 | 0 | 0.1326 | 6.7383 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 6.4101 | 106.3711 | 0 | 0.1326 | 6.7383 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | 119.652100 | |
| 费用明细 | - | | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普人工费(安装) | | | | | 元 | 1.40808 | 1.3785 | | 1.94 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 2.69338 | 1.3565 | | 3.65 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.59561 | 1.3691 | | 0.82 | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | | | | 个 | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.0502 | 1 | | 0.05 | | | | | | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | | m2 | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | | | | | | |
| | | YJV-4x25+1x16 | | | | | m | 1.01 | 105.21 | | 106.26 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | | | | 台班 | 0.00011 | 637.14 | | 0.07 | | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | | | | 台班 | 0.00011 | 568.33 | | 0.06 | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|------|---------------|---------|----------|------|--------|---------|---------|----------|----------|---------|------------|--|---------|--|
| 项目编码 | | 030408001011 | | 项目名称 | | 电力电缆 | | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 9.19 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | | 合 价 | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030208-53换 | | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 50 | 100m | 0.01 | 695.86 | 17925.27 | 0 | 13.26 | 1050.31 | 6.9586 | 179.2527 | 0 | 0.1326 | 10.5031 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 6.9586 | | 179.2527 | | 0 | | 10.5031 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 196.847000 | | | |
| | | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.68879 | | | | 1.3785 | 2.33 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.69338 | | | 1.3565 | 3.65 | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.71364 | | | 1.3691 | 0.98 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | YJV-3x50+2x25 | m | 1.01 | | | | 177.37 | 179.14 | | | | | | |
| | | | | 标志牌 | 个 | 0.06 | | | 0.8 | 0.05 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.0502 | | | 1 | 0.05 | | | | | | | |
| | | | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | | | 15.45 | 0.01 | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | 台班 | 0.00011 | | | | 637.14 | 0.07 | | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | 0.00011 | | | | 568.33 | 0.06 | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030408001012 | | 项目名称 | | 电力电缆 | | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 8.88 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | | 合 价 | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030208-55换 | | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 120 | 100m | 0.01 | 1223.71 | 38223.5 | 0 | 121.65 | 2188.66 | 12.2371 | 382.235 | 0 | 1.2165 | 21.8866 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 12.2371 | | 382.235 | | 0 | | 21.8866 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 417.575200 | | | |
| | | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | 普工人工费(安装) | 元 | 2.6877 | | | | 1.3785 | 3.7 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.14144 | | | 1.3565 | 6.97 | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.13776 | | | 1.3691 | 1.56 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 标志牌 | 个 | 0.06 | | | | 0.8 | 0.05 | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.073 | | | 1 | 0.07 | | | | | | | |
| | | | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | | | 15.45 | 0.01 | | | | | | | |
| | | | | YJV-4x95+1x50 | m | 1.01 | | | 378.32 | 382.1 | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | 台班 | 0.00077 | | | | 637.14 | 0.49 | | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | 0.00077 | | | | 568.33 | 0.44 | | | | | | | |
| | | 电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30 | | 台班 | 0.00121 | | | | 238.24 | 0.29 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030408006001 | | 项目名称 | | 电力电缆头 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | | 合 价 | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030208-115 | | 户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 16 | 个 | 1 | 51.36 | 19.89 | 0 | 0.6 | 12.34 | 51.36 | 19.89 | 0 | 0.6 | 12.34 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 51.36 | | 19.89 | | 0 | | 12.34 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 84.19 | | | |
| | | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | 普工人工费(安装) | 元 | 6.201 | | | | 1.3785 | 8.55 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 22.072 | | | 1.3565 | 29.94 | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 9.403 | | | 1.3691 | 12.87 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 汽油 60#~70# | kg | 0.2 | | | | 7.54 | 1.51 | | | | | | |
| | | | | 铜接线端子 DT-16 | 个 | 3.03 | | | 2.5 | 7.58 | | | | | | | |
| | | | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.001 | | | 69.5 | 0.07 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 3.18 | | | 1 | 3.18 | | | | | | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.1 | | | 75.6 | 7.56 | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 其他机械费 | | 元 | 0.6 | | | | 1 | 0.6 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030408006002 | | 项目名称 | | 电力电缆头 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | | 合 价 | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030208-116 | | 户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 35 | 个 | 1 | 83.8 | 21.71 | 0 | 0.6 | 19.58 | 83.8 | 21.71 | 0 | 0.6 | 19.58 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 83.8 | | 21.71 | | 0 | | 19.58 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 125.69 | | | |
| | | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | 普工人工费(安装) | 元 | 10.007 | | | | 1.3785 | 13.79 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 35.967 | | | 1.3565 | 48.79 | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 15.493 | | | 1.3691 | 21.21 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 汽油 60#~70# | kg | 0.2 | | | | 7.54 | 1.51 | | | | | | |
| | | | | 铜接线端子 DT-35 | 个 | 3.03 | | | 3.1 | 9.39 | | | | | | | |
| | | | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.001 | | | 69.5 | 0.07 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 3.18 | | | 1 | 3.18 | | | | | | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.1 | | | 75.6 | 7.56 | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 其他机械费 | | 元 | 0.6 | | | | 1 | 0.6 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030408006003 | | 项目名称 | | 电力电缆头 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | | 合 价 | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030208-132 | | 户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 50 | 个 | 1 | 101.88 | 129.67 | 0 | 1.6 | 29.01 | 101.88 | 129.67 | 0 | 1.6 | 29.01 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 101.88 | | 129.67 | | 0 | | 29.01 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 262.16 | | | |
| | | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | 普工人工费(安装) | 元 | 12.191 | | | | 1.3785 | 16.81 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 43.732 | | | 1.3565 | 59.32 | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 18.806 | | | 1.3691 | 25.75 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 汽油 60#~70# | kg | 0.6 | | | | 7.54 | 4.52 | | | | | | |
| | | | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.06 | | | 69.5 | 4.17 | | | | | | | |
| | | | | 焊锡丝 | kg | 0.1 | | | 75.6 | 7.56 | | | | | | | |
| | | | | 镀锌裸铜绞线 16mm2 | kg | 0.2 | | | 68 | 13.6 | | | | | | | |
| | | 1kV电缆热缩型终端头 25~50mm2 | 个 | 1.02 | | | 65 | 66.3 | | | | | | | | | |
| | | 铜接线端子 DT-50 | 个 | 3.76 | | | 6.3 | 23.69 | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|------|---------|---------|--------|-------|--------|-----------|---------|---------|------|--------|
| | 主材 | 其他材料费 | | 元 | 4.68 | 1 | 4.68 | | | | | | |
| | | 固定卡子 3×80 | | 套 | 2.06 | 2.5 | 5.15 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他机械费 | | 元 | 1.6 | 1 | 1.6 | | | | | | |
| 项目编码 | 030408006004 | | 项目名称 | 电力电缆头 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-134 | 户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面 (mm2以下) 120 | 个 | 1 | 139.32 | 177.68 | 0 | 2.5 | 39.72 | 139.32 | 177.68 | 0 | 2.5 | 39.72 |
| 小计 | | | | | | | | | 139.32 | 177.68 | 0 | 2.5 | 39.72 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 359.22 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 16.753 | 1.3785 | 23.09 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 59.811 | 1.3565 | 81.13 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 25.63 | 1.3691 | 35.09 | | | | | | |
| | 材料 | 铜接线端子 DT-120 | | 个 | 3.76 | 14 | 52.64 | | | | | | |
| | | 汽油 60#~70# | | kg | 0.8 | 7.54 | 6.03 | | | | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | kg | 0.07 | 69.5 | 4.87 | | | | | | |
| | | 焊锡丝 | | kg | 0.12 | 75.6 | 9.07 | | | | | | |
| | | 镀锌裸铜绞线 16mm2 | | kg | 0.3 | 68 | 20.4 | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 8.118 | 1 | 8.12 | | | | | | |
| | | 固定卡子 3×80 | | 套 | 2.06 | 2.5 | 5.15 | | | | | | |
| | 1kV电缆热缩型终端头 70~120mm2 | | 个 | 1.02 | 70 | 71.4 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | | 元 | 2.5 | 1 | 2.5 | | | | | | |
| 项目编码 | 030502005001 | | 项目名称 | 双绞线缆 | | 计量单位 | m | 工程量 | 2000 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4 | 100m | 1 | 257.24 | 191.74 | 0 | 3.88 | 66.47 | 257.24 | 191.74 | 0 | 3.88 | 66.47 |
| 小计 | | | | | | | | | 257.24 | 191.74 | 0 | 3.88 | 66.47 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 519.33 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.11746 | 1.3785 | 1.54 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.76079 | 1.3565 | 1.03 | | | | | | |
| | 材料 | UTP五类双绞线 | | m | 1.02 | 1.87 | 1.91 | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | 元 | 0.0388 | 1 | 0.04 | | | | | | |
| | 项目编码 | 030411001001 | | 项目名称 | 配管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 4296.85 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-25 | 套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 25 | 100m | 0.01 | 1390.09 | 1198.28 | 0 | 0 | 365.87 | 13.9009 | 11.9828 | 0 | 0 | 3.6587 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.9009 | 11.9828 | 0 | 0 | 3.6587 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 29.542400 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.63872 | 1.3785 | 2.26 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 7.18091 | 1.3565 | 9.74 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.3885 | 1.3691 | 1.9 | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | | | | | |
| | | 面漆 | | kg | 0.0174 | 51 | 0.89 | | | | | | |
| | | 套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm | | m | 1.03 | 6.47 | 6.66 | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.043 | 1 | 0.04 | | | | | | |
| | | 管卡子(电线管用DN25~32) | | 个 | 1.442 | 2.26 | 3.26 | | | | | | |
| | | 木螺钉 M6×65 | | 10个 | 0.1541 | 1.13 | 0.17 | | | | | | |
| | | 套接紧定式直接头、φ25mm(配螺钉) | | 个 | 0.2502 | 2 | 0.5 | | | | | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ25mm | | 个 | 0.1502 | 2.39 | 0.36 | | | | | | |
| | | 塑料膨胀管 φ8mm | | 10个 | 0.1541 | 0.5 | 0.08 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001002 | | 项目名称 | 配管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 8142.97 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-147 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径 (mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 913.8 | 374.16 | 0 | 0 | 219.84 | 9.138 | 3.7416 | 0 | 0 | 2.1984 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.138 | 3.7416 | 0 | 0 | 2.1984 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 15.078000 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.07721 | 1.3785 | 1.48 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 4.72046 | 1.3565 | 6.4 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.91281 | 1.3691 | 1.25 | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | | | | | |
| | | 胶合剂 | | kg | 0.001 | 12.5 | 0.01 | | | | | | |
| | | 锯条 | | 根 | 0.01 | 0.77 | 0.01 | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.0445 | 1 | 0.04 | | | | | | |
| | | 塑料管接头 φ25mm-32mm | | 个 | 0.2575 | 0.75 | 0.19 | | | | | | |
| | | 刚性阻燃管 φ25mm×1.9mm | | m | 1.1 | 3.15 | 3.47 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001003 | | 项目名称 | 配管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 124.26 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-148 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径 (mm以内) 32 | 100m | 0.01 | 1094.71 | 577.66 | 0 | 0 | 269.83 | 10.9471 | 5.7766 | 0 | 0 | 2.6983 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.9471 | 5.7766 | 0 | 0 | 2.6983 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|------------------------|-------------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|--------|-----------|--------|-----------|--|
| | | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 19.422000 | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.29054 | 1.3785 | 1.78 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.65503 | 1.3565 | 7.67 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.09343 | 1.3691 | 1.5 | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | | | | | | | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.001 | 12.5 | 0.01 | | | | | | | | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.77 | 0.01 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0445 | 1 | 0.04 | | | | | | | | | |
| | | 塑料管接头 φ25mm-32mm | 个 | 0.2575 | 0.75 | 0.19 | | | | | | | | | |
| | | 刚性阻燃管 φ32mm×2.5mm | m | 1.1 | 5 | 5.5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001004 | | | 项目名称 | 配管 | | 计量单位 | m | | 工程量 | 83.98 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030211-149 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内)40 | 100m | 0.01 | 1246.1 | 688.7 | 0 | 0 | 308.7 | 12.461 | 6.887 | 0 | 0 | 3.087 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 12.461 | 6.887 | 0 | 0 | 3.087 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 22.435000 | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.469 | 1.3785 | 2.03 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.43706 | 1.3565 | 8.73 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.24468 | 1.3691 | 1.7 | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | | | | | | | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.0014 | 12.5 | 0.02 | | | | | | | | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.77 | 0.01 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0662 | 1 | 0.07 | | | | | | | | | |
| | | 塑料管接头 φ40mm-50mm | 个 | 0.2575 | 2.31 | 0.59 | | | | | | | | | |
| | | 刚性阻燃管 φ40mm×2.3mm | m | 1.1 | 5.62 | 6.18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001005 | | | 项目名称 | 配管 | | 计量单位 | m | | 工程量 | 137.11 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030211-150 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内)50 | 100m | 0.01 | 1428.85 | 1060.49 | 0 | 0 | 367.51 | 14.2885 | 10.6049 | 0 | 0 | 3.6751 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 14.2885 | 10.6049 | 0 | 0 | 3.6751 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 28.568500 | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.68442 | 1.3785 | 2.32 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.38117 | 1.3565 | 10.01 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.42719 | 1.3691 | 1.95 | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | | | | | | | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.0014 | 12.5 | 0.02 | | | | | | | | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.77 | 0.01 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0661 | 1 | 0.07 | | | | | | | | | |
| | | 塑料管接头 φ40mm-50mm | 个 | 0.2575 | 2.31 | 0.59 | | | | | | | | | |
| | | 刚性阻燃管 φ50mm×2.8mm | m | 1.1 | 9 | 9.9 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001006 | | | 项目名称 | 配管 | | 计量单位 | m | | 工程量 | 4269.4 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030211-54 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内)25 | 100m | 0.01 | 939.46 | 1473.94 | 0 | 27.6 | 282.32 | 9.3946 | 14.7394 | 0 | 0.276 | 2.8232 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.3946 | 14.7394 | 0 | 0.276 | 2.8232 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 27.23320 | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.10771 | 1.3785 | 1.53 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.85262 | 1.3565 | 6.58 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.9386 | 1.3691 | 1.29 | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | | | | | | | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0032 | 6 | 0.02 | | | | | | | | | |
| | | 塑料护口(钢管用)25~32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | 0.05 | | | | | | | | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0128 | 13.37 | 0.17 | | | | | | | | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.0049 | 13.2 | 0.06 | | | | | | | | | |
| | | 镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm | m | 1.03 | 13.44 | 13.84 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0145 | 1 | 0.01 | | | | | | | | | |
| | | 镀锌管接头(60×25) | 个 | 0.1648 | 3.07 | 0.51 | | | | | | | | | |
| | | 锁紧螺母 M3×25~32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | 0.05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 液压弯管机 管径D (mm) D≤60 | 台班 | 0.0006 | 254.16 | 0.15 | | | | | | | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500 | 台班 | 0.004 | 30.87 | 0.12 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001007 | | | 项目名称 | 配管 | | 计量单位 | m | | 工程量 | 98.44 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030211-55 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内)32 | 100m | 0.01 | 1020.88 | 2043.18 | 0 | 27.6 | 328.7 | 10.2088 | 20.4318 | 0 | 0.276 | 3.287 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 10.2088 | 20.4318 | 0 | 0.276 | 3.287 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 34.203600 | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.2035 | 1.3785 | 1.66 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.2736 | 1.3565 | 7.15 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.01973 | 1.3691 | 1.4 | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | | | | | | | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0041 | 6 | 0.02 | | | | | | | | | |
| | | 塑料护口(钢管用)25~32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | 0.05 | | | | | | | | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0162 | 13.37 | 0.22 | | | | | | | | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.0062 | 13.2 | 0.08 | | | | | | | | | |
| | | 镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm | m | 1.03 | 18.74 | 19.3 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.02 | 1 | 0.02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|------|---------|----------|--------|-------|--------|----------|----------|------------|--------|--------|
| | 主材 | 镀锌管接头 (60×32) | | 个 | 0.1648 | 4.04 | 0.67 | | | | | | |
| | | 锁紧螺母 M3×25~32 | | 个 | 0.1545 | 0.33 | 0.05 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 液压弯管机 管径D (mm) D≤60 | | 台班 | 0.0006 | 254.16 | 0.15 | | | | | | | |
| | 砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500 | | 台班 | 0.004 | 30.87 | 0.12 | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001008 | | 项目名称 | | 配管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 114.17 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-56 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径 (mm以内) 40 | 100m | 0.01 | 1636.75 | 2402.27 | 0 | 32.68 | 482.55 | 16.3675 | 24.0227 | 0 | 0.3268 | 4.8255 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.3675 | 24.0227 | 0 | 0.3268 | 4.8255 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 45.542500 | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | | 合价 (元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | | |
| | | 普工人工费 (安装) | | 元 | 1.92926 | 1.3785 | | 2.66 | | | | | |
| | | 技工人工费 (安装) | | 元 | 8.45469 | 1.3565 | | 11.47 | | | | | |
| | | 高级技工人工费 (安装) | | 元 | 1.63558 | 1.3691 | | 2.24 | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | | kg | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | | | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | kg | 0.005 | 6 | | 0.03 | | | | | |
| | | 塑料护口 (钢管用) 40~50 | | 个 | 0.1545 | 0.45 | | 0.07 | | | | | |
| | | 醇酸防锈漆 (C53-1) | | kg | 0.02 | 13.37 | | 0.27 | | | | | |
| | | 沥青清漆 | | kg | 0.0056 | 13.2 | | 0.07 | | | | | |
| | | 镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm | | m | 1.03 | 21.78 | | 22.43 | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.0265 | 1 | | 0.03 | | | | | |
| | | 镀锌管接头 (70×40) | | 个 | 0.1648 | 6 | | 0.99 | | | | | |
| | | 锁紧螺母 M3×40~50 | | 个 | 0.1545 | 0.74 | | 0.11 | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 液压弯管机 管径D (mm) D≤60 | | 台班 | 0.0008 | 254.16 | | 0.2 | | | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500 | | 台班 | 0.004 | 30.87 | | 0.12 | | | | | |
| | 项目编码 | 030411001009 | | 项目名称 | | 配管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 939.4 | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-57 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径 (mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 1746.9 | 3235.49 | 0 | 37.76 | 548.8 | 17.469 | 32.3549 | 0 | 0.3776 | 5.488 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.469 | 32.3549 | 0 | 0.3776 | 5.488 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 55.68950 | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | | 合价 (元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | | |
| | | 普工人工费 (安装) | | 元 | 2.05982 | 1.3785 | | 2.84 | | | | | |
| | | 技工人工费 (安装) | | 元 | 9.02416 | 1.3565 | | 12.24 | | | | | |
| | | 高级技工人工费 (安装) | | 元 | 1.74438 | 1.3691 | | 2.39 | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | | kg | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | | | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | kg | 0.0062 | 6 | | 0.04 | | | | | |
| | | 塑料护口 (钢管用) 40~50 | | 个 | 0.1545 | 0.45 | | 0.07 | | | | | |
| | | 醇酸防锈漆 (C53-1) | | kg | 0.025 | 13.37 | | 0.33 | | | | | |
| | | 沥青清漆 | | kg | 0.007 | 13.2 | | 0.09 | | | | | |
| | | 镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm | | m | 1.03 | 29.36 | | 30.24 | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.0353 | 1 | | 0.04 | | | | | |
| | | 镀锌管接头 (70×50) | | 个 | 0.1648 | 8.57 | | 1.41 | | | | | |
| | | 锁紧螺母 M3×40~50 | | 个 | 0.1545 | 0.74 | | 0.11 | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 液压弯管机 管径D (mm) D≤60 | | 台班 | 0.001 | 254.16 | | 0.25 | | | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500 | | 台班 | 0.004 | 30.87 | | 0.12 | | | | | |
| | 项目编码 | 030411001010 | | 项目名称 | | 配管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 92.96 | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-58 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径 (mm以内) 65 | 100m | 0.01 | 2516.01 | 4183.51 | 0 | 28.51 | 764.86 | 25.1601 | 41.8351 | 0 | 0.2851 | 7.6486 |
| 小计 | | | | | | | | | 25.1601 | 41.8351 | 0 | 0.2851 | 7.6486 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 74.928900 | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | | 合价 (元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | | |
| | | 普工人工费 (安装) | | 元 | 2.96622 | 1.3785 | | 4.09 | | | | | |
| | | 技工人工费 (安装) | | 元 | 12.99673 | 1.3565 | | 17.63 | | | | | |
| | | 高级技工人工费 (安装) | | 元 | 2.51337 | 1.3691 | | 3.44 | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | | kg | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | | | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | kg | 0.0086 | 6 | | 0.05 | | | | | |
| | | 塑料护口 (钢管用) 65 | | 个 | 0.1545 | 0.6 | | 0.09 | | | | | |
| | | 醇酸防锈漆 (C53-1) | | kg | 0.0335 | 13.37 | | 0.45 | | | | | |
| | | 沥青清漆 | | kg | 0.0088 | 13.2 | | 0.12 | | | | | |
| | | 镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm | | m | 1.03 | 38.9 | | 40.07 | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.0491 | 1 | | 0.05 | | | | | |
| | | 镀锌管接头 (80×65) | | 个 | 0.1545 | 5.49 | | 0.85 | | | | | |
| | | 锁紧螺母 M3×70 | | 个 | 0.1545 | 0.93 | | 0.14 | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 弯管机 (中型) 管径D (mm) D≤108 | | 台班 | 0.0013 | 124.35 | | 0.16 | | | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500 | | 台班 | 0.004 | 30.87 | | 0.12 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 030411001011 | | 项目名称 | | 配管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 2.22 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-60 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径 (mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 3967.19 | 6449.82 | 0 | 34.73 | 1198 | 39.6719 | 64.4982 | 0 | 0.3473 | 11.98 |
| 小计 | | | | | | | | | 39.6719 | 64.4982 | 0 | 0.3473 | 11.98 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 116.497400 | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | | 合价 (元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | | |
| | | 普工人工费 (安装) | | 元 | 4.67678 | 1.3785 | | 6.45 | | | | | |
| | | 技工人工费 (安装) | | 元 | 20.49364 | 1.3565 | | 27.8 | | | | | |
| | | 高级技工人工费 (安装) | | 元 | 3.96268 | 1.3691 | | 5.43 | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | | kg | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | | | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | kg | 0.0127 | 6 | | 0.08 | | | | | |
| | | 塑料护口 (钢管用) 100 | | 个 | 0.1545 | 0.9 | | 0.14 | | | | | |
| | | 醇酸防锈漆 (C53-1) | | kg | 0.0509 | 13.37 | | 0.68 | | | | | |
| | | 沥青清漆 | | kg | 0.0128 | 13.2 | | 0.17 | | | | | |
| | | 镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm | | m | 1.03 | 59.75 | | 61.54 | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.0815 | 1 | | 0.08 | | | | | |
| | | 镀锌管接头 (100×100) | | 个 | 0.1545 | 10.55 | | 1.63 | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------|---------|----------|---------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | 锁紧螺母 M3×100 | | | | 个 | | 0.1545 | | 1.04 | | 0.16 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108 | | 台班 | 0.0018 | | 124.35 | | 0.22 | | | | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | | 台班 | 0.004 | | 30.87 | | 0.12 | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001012 | | 项目名称 | | 配管 | | 计量单位 | m | | 工程量 | 218.19 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030211-62 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径（mm以内）150 | 100m | 0.01 | 4610.76 | 10652.21 | 0 | 39.71 | 1550.1 | 46.1076 | 106.5221 | 0 | 0.3971 | 15.501 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 46.1076 | 106.5221 | 0 | 0.3971 | 15.501 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 5.43522 | 1.3785 | | 7.49 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 23.8178 | 1.3565 | | 32.31 | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.6062 | 1.3691 | | 6.31 | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | | | | | | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0184 | 6 | | 0.11 | | | | | | | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0736 | 13.37 | | 0.98 | | | | | | | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.0186 | 13.2 | | 0.25 | | | | | | | | |
| | | 镀锌钢管 DN150 δ=4.5mm | m | 1.03 | 100.48 | | 103.49 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0539 | 1 | | 0.05 | | | | | | | | |
| | | 镀锌管接头(100×150) | 个 | 0.0824 | 19.6 | | 1.62 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108 | 台班 | 0.0022 | 124.35 | | 0.27 | | | | | | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.004 | 30.87 | | 0.12 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411006001 | | 项目名称 | | 接线盒 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2241 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030211-321换 | 暗装 接线盒 | 10个 | 0.1 | 55.84 | 38.02 | 0 | 0 | 14.2 | 5.584 | 3.802 | 0 | 0 | 1.42 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 5.584 | 3.802 | 0 | 0 | 1.42 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.0881 | 1.3785 | | 1.5 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.4523 | 1.3565 | | 3.33 | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.5534 | 1.3691 | | 0.76 | | | | | | | |
| | 材料 | 防水接线盒 | 个 | 1.02 | 2.5 | | 2.55 | | | | | | | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15~20 | 个 | 2.225 | 0.18 | | 0.4 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.073 | 1 | | 0.07 | | | | | | | | |
| | | 锁紧螺母 M3×15~20 | 个 | 2.225 | 0.35 | | 0.78 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 040205001001 | | 项目名称 | | 人(手)孔井 | | 计量单位 | 座 | | 工程量 | 53 | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 040802-2 | 接线手井制作 800mm×600mm | 座 | 1 | 359.61 | 559.56 | 0 | 0 | 107.13 | 359.61 | 559.56 | 0 | 0 | 107.13 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 359.61 | 559.56 | 0 | 0 | 107.13 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | 普工人工费 | 元 | 88.788 | 1.3785 | | 122.39 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 136.905 | 1.3565 | | 185.71 | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费 | 元 | 37.62 | 1.3691 | | 51.51 | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 5.988 | 3.77 | | 22.57 | | | | | | | | |
| | | 粗砂 | m3 | 0.053 | 145 | | 7.69 | | | | | | | | |
| | | 蒸压灰砂砖 240mm×115mm×115mm | 千块 | 0.168 | 350 | | 58.8 | | | | | | | | |
| | | 钢筋混凝土井盖井座 800mm×600mm | 套 | 1 | 350 | | 350 | | | | | | | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M10 | m3 | 0.039 | 421.54 | | 16.44 | | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.209 | 471.41 | | 98.52 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 5.54 | 1 | | 5.54 | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 030414002001 | | 项目名称 | | 送配电装置系统 | | 计量单位 | 系统 | | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030210-29 | 1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1 | 597.82 | 10 | 0 | 22 | 133.55 | 597.82 | 10 | 0 | 22 | 133.55 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 597.82 | 10 | 0 | 22 | 133.55 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 47.874 | 1.3785 | | 65.99 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 215.254 | 1.3565 | | 291.99 | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 175.173 | 1.3691 | | 239.83 | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 10 | 1 | | 10 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 22 | 1 | | 22 | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 030411001001 | | 项目名称 | | 接地装置 | | 计量单位 | 系统 | | 工程量 | 1 | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | 030210-123 | 接地网调试 | 系统 | 1 | 1013.01 | 10.83 | 0 | 0 | 223.51 | 1013.01 | 10.83 | 0 | 0 | 223.51 | |
| 小计 | | | | | | | | | 1013.01 | 10.83 | 0 | 0 | 223.51 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | 普工人工费(安装) | 元 | 154.73 | 1.3785 | | 213.3 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 446.982 | 1.3565 | | 606.33 | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 141.25 | 1.3691 | | 193.39 | | | | | | | |
| | 材料 | 内酯清洗剂 | kg | 0.65 | 8.8 | | 5.72 | | | | | | | | |
| | | 电线 BV-4 | m | 0.75 | 3.45 | | 2.59 | | | | | | | | |
| | | 白布 | m2 | 0.28 | 5.45 | | 1.53 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|---|--------|---------|----------|--------------------|--------------------|--------|--------------|---------|---------|---------|----------|
| 费用明细 | | 其他材料费 | | | 元 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010101003001 | | | 项目名称 | | | 挖沟槽土方 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 489.17 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 120001-25 | 履带式挖掘机 挖沟槽土方 | 1000m3 | 0.001 | 1746.27 | 0 | 0 | 5978.82 | 784.99 | 1.74627 | 0 | 0 | 5.97882 | 0.78499 |
| 120001-1 | 人工挖一般土方 | 100m3 | 0.0006 | 2505.1 | 0 | 0 | 0 | 551.38 | 1.50306 | 0 | 0 | 0 | 0.330828 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.24933 | 0 | 0 | 5.97882 | 1.115818 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3439680 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 2.35714 | 1.3785 | | 3.25 | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P (kW) P=75 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5 | | | 台班 台班 | 0.0002 0.00568 | 1096.79 1013.99 | | 0.22 5.76 | | | | |
| 项目编码 | 010103001026 | | | 项目名称 | | | 回填方 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 146.75 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 120001-143 | 机械回填土 夯填 | 100m3 | 0.01 | 1418.52 | 5.84 | 0 | 549.68 | 349.35 | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 23.233900 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 10.29032 | 1.3785 | | 14.19 | | | | |
| | 材料 | 水 | | | m3 | 0.0155 | 3.77 | | 0.06 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P (kW) P=90 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | | | 台班 台班 | 0.00308 0.00308 | 1246.16 538.51 | | 3.84 1.66 | | | | |
| 项目编码 | 010103002021 | | | 项目名称 | | | 余方弃置 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 183.43 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | 余方弃置(装车、外运) | m3 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 130.00 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030503003001 | | | 项目名称 | | | 控制器 | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 24 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-56 | 1P控制器(解码灌溉控制器) | 台 | 1 | 104.36 | 1 | 7500 | 0 | 23.02 | 104.36 | 1 | 7500 | 0 | 23.02 |
| 小计 | | | | | | | | | 104.36 | 1 | 7500 | 0 | 23.02 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 7628.38 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | 元 | 15.056 | 1.3785 | | 20.75 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 61.634 | 1.3565 | | 83.61 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | 元 | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 设备 | 解码灌溉控制器 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030503006001 | | | 项目名称 | | | 传感器 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 24 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-54 | 水道压力传感器安装、调试(雨量传感器) | 支 | 1 | 71.72 | 5 | 780 | 1.2 | 16.12 | 71.72 | 5 | 780 | 1.2 | 16.12 |
| 小计 | | | | | | | | | 71.72 | 5 | 780 | 1.2 | 16.12 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 874.04 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | 元 | 20.702 | 1.3785 | | 28.54 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 10.593 | 1.3565 | | 14.37 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 21.043 | 1.3691 | | 28.81 | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | 元 | 5 | 1 | | 5 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 设备 | 雨量传感器 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | 元 | 1.2 | 1 | | 1.2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001013 | | | 项目名称 | | | 配管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 497.72 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-24 | 套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 20 | 100m | 0.01 | 1345.79 | 758.36 | 0 | 0 | 334.13 | 13.4579 | 7.5836 | 0 | 0 | 3.3413 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.4579 | 7.5836 | 0 | 0 | 3.3413 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 24.382800 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | 元 | 1.58654 | 1.3785 | | 2.19 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 6.95202 | 1.3565 | | 9.43 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 1.34427 | 1.3691 | | 1.84 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | | | kg | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | | | |
| 费用明细 | | 面漆 | | | kg | 0.0132 | 51 | | 0.67 | | | | |
| | | 套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm | | | m | 1.03 | 5.19 | | 5.35 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|-------------|-------|--------|--------|----------|--------|-------|---------|---------|--------|-----|-------|---------|--|
| 费用明细 | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.0379 | 1 | 0.04 | | | | | | | | | |
| | | 管卡子(电线管用DN15~20) | | | | 个 | 1.442 | 0.27 | 0.39 | | | | | | | | | |
| | | 木螺钉 M6×65 | | | | 10个 | 0.2288 | 1.13 | 0.26 | | | | | | | | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉) | | | | 个 | 0.2502 | 1.9 | 0.48 | | | | | | | | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm | | | | 个 | 0.1502 | 1.8 | 0.27 | | | | | | | | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ8mm | | | | 10个 | 0.2288 | 0.5 | 0.11 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001014 | | | 项目名称 | | | 配管 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 623.8 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 030208-13换 | 塑料埋地电缆保护管(外径mm以下) 50[刚性阻燃管 Φ20×1.6] | 10m | 0.1 | 31.36 | 22.14 | 0 | 0.27 | 8.02 | 3.136 | 2.214 | 0 | 0.027 | 0.802 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 3.136 | 2.214 | 0 | 0.027 | 0.802 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6.1790 | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 0.1657 | 1.3691 | | 0.23 | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 0.7831 | 1.3785 | | 1.08 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 1.3491 | 1.3565 | | 1.83 | | | | | | | |
| | 材料 | | | 刚性阻燃管 Φ20×1.6 | | | m | 1.03 | 1.94 | | 2 | | | | | | | |
| | | | | 胶合剂 | | | kg | 0.008 | 12.5 | | 0.1 | | | | | | | |
| | | | | 铜条 | | | 根 | 0.02 | 0.77 | | 0.02 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | | | 元 | 0.1 | 1 | | 0.1 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 台式砂轮机 砂轮直径D (mm) D=100 | | | | 台班 | 0.002 | 13.4 | | 0.03 | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 030411004001 | | | 项目名称 | | | 配线 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 1121.52 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 030211-188换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 112.43 | 586.35 | 0 | 0 | 54.06 | 1.1243 | 5.8635 | 0 | 0 | 0.5406 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 1.1243 | 5.8635 | 0 | 0 | 0.5406 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 7.528400 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 0.13275 | 1.3785 | | 0.18 | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 0.5804 | 1.3565 | | 0.79 | | | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 0.11248 | 1.3691 | | 0.15 | | | | | | |
| | 材料 | | | 汽油 60#~70# | | | kg | 0.0055 | 7.54 | | 0.04 | | | | | | | |
| | | | | 焊锡膏 瓶装50g | | | kg | 0.0001 | 69.5 | | 0.01 | | | | | | | |
| | | | | 焊锡 | | | kg | 0.0012 | 75.6 | | 0.09 | | | | | | | |
| | | | | AWG14#双绞线 | | | m | 1.05 | 5.44 | | 5.71 | | | | | | | |
| | | | | 塑料胶布带 20mm×50mm | | | 卷 | 0.0105 | 0.7 | | 0.01 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | | | 元 | 0.005 | 1 | | 0.01 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 030501017001 | | | 项目名称 | | | 软件 | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 1 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 030403-5 | 微机 应用软件安装[自动喷灌系统软件] | 套 | 1 | 88.4 | 0 | 30000 | 0 | 19.46 | 88.4 | 0 | 30000 | 0 | 19.46 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 88.4 | 0 | 30000 | 0 | 19.46 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 30107.86 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 64.566 | 1.3691 | | 88.4 | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | 自动喷灌系统软件 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017011 | | | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5 | 台 | 1 | 316.85 | 33 | 16000 | 0 | 71.39 | 316.85 | 33 | 16000 | 0 | 71.39 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 316.85 | 33 | 16000 | 0 | 71.39 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 16421.24 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 47.555 | 1.3785 | | 65.55 | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 125.881 | 1.3565 | | 170.76 | | | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 58.826 | 1.3691 | | 80.54 | | | | | | |
| | 材料 | | | 铁砂布 0#-2# | | | 张 | 1 | 0.75 | | 0.75 | | | | | | | |
| | | | | 裸铜线 10mm2 | | | kg | 0.23 | 64 | | 14.72 | | | | | | | |
| | | | | 铜接线端子 DT-10 | | | 个 | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | | | 元 | 8.82 | 1 | | 8.82 | | | | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | 10套 | 0.404 | 12 | | 4.85 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 早喷水处理配电箱AP0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017012 | | | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 030204-31 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 2.5 | 台 | 1 | 369.63 | 37.49 | 99000 | 0 | 83.23 | 369.63 | 37.49 | 99000 | 0 | 83.23 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 369.63 | 37.49 | 99000 | 0 | 83.23 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 99490.35 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 55.495 | 1.3785 | | 76.5 | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 146.862 | 1.3565 | | 199.22 | | | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 68.597 | 1.3691 | | 93.92 | | | | | | |
| | 材料 | | | 铁砂布 0#-2# | | | 张 | 1.2 | 0.75 | | 0.9 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | | | 元 | 8.82 | 1 | | 8.82 | | | | | | | |
| 机械 | | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | 10套 | 0.606 | 12 | | 7.27 | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--------------|----|--------------|---------------|---------------|--------|--------|-----------|-------|---------|---------|--------|--|
| 费用明细 | 材料 | | | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.26 | 64 | 16.64 | | | | | |
| | | | | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | 早喷水景配电箱HP-AP1 | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017013 | | | 项目名称 | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030204-31 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 2.5 | 台 | 1 | 369.63 | 37.49 | 133000 | 0 | 83.23 | 369.63 | 37.49 | 133000 | 0 | 83.23 | |
| 小计 | | | | | | | | | 369.63 | 37.49 | 133000 | 0 | 83.23 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 133490.35 | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 55.495 | 1.3785 | | 76.5 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 146.862 | 1.3565 | | 199.22 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 68.597 | 1.3691 | | 93.92 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1.2 | 0.75 | | 0.9 | | | | | |
| | | | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.26 | 64 | | 16.64 | | | | | |
| | | | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | | 8.82 | | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.606 | 12 | | 7.27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | 早喷水景配电箱HP-AP2 | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 030404017014 | | | 项目名称 | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030204-31 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 2.5 | 台 | 1 | 369.63 | 37.49 | 122000 | 0 | 83.23 | 369.63 | 37.49 | 122000 | 0 | 83.23 | |
| 小计 | | | | | | | | | 369.63 | 37.49 | 122000 | 0 | 83.23 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 122490.35 | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 55.495 | 1.3785 | | 76.5 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 146.862 | 1.3565 | | 199.22 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 68.597 | 1.3691 | | 93.92 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1.2 | 0.75 | | 0.9 | | | | | |
| | | | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.26 | 64 | | 16.64 | | | | | |
| | | | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | | 8.82 | | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.606 | 12 | | 7.27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | 早喷水景配电箱HP-AP3 | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 030503003002 | | | 项目名称 | 控制器 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030404-44 | 水流开关安装、调试(液位控制器) | 台 | 1 | 23.8 | 1 | 1000 | 1 | 5.35 | 23.8 | 1 | 1000 | 1 | 5.35 | |
| 小计 | | | | | | | | | 23.8 | 1 | 1000 | 1 | 5.35 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1031.15 | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 6.822 | 1.3785 | | 9.4 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.611 | 1.3565 | | 4.9 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.935 | 1.3691 | | 9.49 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | 液位控制器 | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| | 项目编码 | 030502015001 | | | 项目名称 | 光缆终端盒 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 6 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030401-76换 | 安装测试光缆终端盒 4芯以下 | 个 | 1 | 58.7 | 5302 | 0 | 2 | 278.15 | 58.7 | 5302 | 0 | 2 | 278.15 | |
| 小计 | | | | | | | | | 58.7 | 5302 | 0 | 2 | 278.15 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 5640.85 | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 8.469 | 1.3785 | | 11.67 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 34.669 | 1.3565 | | 47.03 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 信号放大器 | 个 | 1 | 5300 | | 5300 | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | | 2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | 仪器仪表使用费 | 元 | 2 | 1 | | 2 | | | | |
| | 项目编码 | 030506004001 | | | 项目名称 | 背景音乐系统设备 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030406-4换 | 数字调音台 | 台 | 1 | 62 | 11002 | 0 | 0 | 563.74 | 62 | 11002 | 0 | 0 | 563.74 | |
| 小计 | | | | | | | | | 62 | 11002 | 0 | 0 | 563.74 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 11627.74 | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 13.41 | 1.3785 | | 18.49 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 9.149 | 1.3565 | | 12.41 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 22.718 | 1.3691 | | 31.1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 调音台 | 台 | 1 | 11000 | | 11000 | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | | 2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 030506004002 | | | 项目名称 | 背景音乐系统设备 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
|------------|--|---------------------------------|---------|------|-------------|----------|-------|--------|--------|----------|-------|---------|---------|--------|--|---|--|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 031008-72换 | | 扩音设备安装 阻抗均衡器[均衡器] | 台 | 1 | 24.48 | 1.13 | 21000 | 0.48 | 5.47 | 24.48 | 1.13 | 21000 | 0.48 | 5.47 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 24.48 | 1.13 | 21000 | 0.48 | 5.47 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 21031.56 | | | | | | | |
| | | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 2.941 | | 1.3785 | 4.05 | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 13.758 | 1.3565 | 18.66 | | | | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.29 | 1.3691 | 1.77 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | 校验材料费 | | 元 | 0.13 | 1 | 0.13 | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | 元 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | 均衡器 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | 仪器仪表使用费 | | 元 | | 0.48 | 1 | 0.48 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030506004003 | | 项目名称 | | 背景音乐系统设备 | | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030406-12 | | 数字音频信号处理器 ISP-100[数字音频处理器] | 台 | 1 | 261.04 | 2 | 22000 | 13 | 58.43 | 261.04 | 2 | 22000 | 13 | 58.43 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 261.04 | 2 | 22000 | 13 | 58.43 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 22334.47 | | | | | | | |
| | | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 56.461 | | 1.3785 | 77.83 | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 38.521 | 1.3565 | 52.25 | | | | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 95.653 | 1.3691 | 130.96 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | 其他材料费 | | 元 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | 数字音频处理器 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | 仪器仪表使用费 | | 元 | | 13 | 1 | 13 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030506004004 | | 项目名称 | | 背景音乐系统设备 | | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030406-29 | | 非固定式音响设备安装 其他设备[时序器] | 台 | 1 | 130.59 | 3 | 5200 | 0 | 28.9 | 130.59 | 3 | 5200 | 0 | 28.9 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 130.59 | 3 | 5200 | 0 | 28.9 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 5362.49 | | | | | | | |
| | | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 28.231 | | 1.3785 | 38.92 | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 66.957 | 1.3691 | 91.67 | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | 元 | 3 | 1 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | 数字音频处理器 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | 仪器仪表使用费 | | 元 | | 13 | 1 | 13 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030506004005 | | 项目名称 | | 背景音乐系统设备 | | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | | 4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030406-26 | | 草坪扬声器[户外防雨音箱] | 台 | 1 | 32.5 | 5 | 11784 | 0 | 7.41 | 32.5 | 5 | 11784 | 0 | 7.41 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 32.5 | 5 | 11784 | 0 | 7.41 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 11828.91 | | | | | | | |
| | | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 16.468 | | 1.3785 | 22.7 | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 7.223 | 1.3565 | 9.8 | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | 元 | 5 | 1 | 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | 户外防雨音箱 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030506004006 | | 项目名称 | | 背景音乐系统设备 | | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030406-18 | | 音箱安装 三单元以下 单元最大直径80mm[室内监听音箱] | 个 | 1 | 49.11 | 5 | 1500 | 0 | 11.06 | 49.11 | 5 | 1500 | 0 | 11.06 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 49.11 | 5 | 1500 | 0 | 11.06 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1565.17 | | | | | | | |
| | | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 21.408 | | 1.3785 | 29.51 | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 14.445 | 1.3565 | 19.59 | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | 元 | 5 | 1 | 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | 室内监听音箱 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030506004007 | | 项目名称 | | 背景音乐系统设备 | | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030406-7 | | 标准机架上设备安装 功率放大器 3U[功率放大器2*400W] | 台 | 1 | 176.21 | 5 | 15000 | 0 | 39.04 | 176.21 | 5 | 15000 | 0 | 39.04 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 176.21 | 5 | 15000 | 0 | 39.04 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 15220.25 | | | | | | | |
| | | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | 元 | 38.111 | | 1.3785 | 52.54 | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | 26.002 | 1.3565 | 35.27 | | | | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 64.566 | 1.3691 | 88.4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | 其他材料费 | | 元 | 5 | 1 | 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | 功率放大器2*400W | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 20 页, 共 29 页

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|------|--|----------|--|-----------------------------|--|------|--|---------|--|--------|--|--------|--|----------|--|---------|--|-------|--|------|--|--------|--|
| 项目编码 | | 030506004008 | | 项目名称 | | 背景音乐系统设备 | | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| 030406-11 | | 广播设备机柜安装[音响专用机柜] | | 台 | | 1 | | 342.62 | | 1 | | 14000 | | 0 | | 75.46 | | 342.62 | | 1 | | 14000 | | 0 | | 75.46 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | 342.62 | | 1 | | 14000 | | 0 | | 75.46 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14419.08 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | | | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 人工 | | | | | | 普工人工费(安装) | | 元 | | 74.105 | | 1.3785 | | 102.15 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | | 50.559 | | 1.3565 | | 68.58 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | | 125.544 | | 1.3691 | | 171.88 | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | 其他材料费 | | 元 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | 音响专用机柜 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030503001001 | | 项目名称 | | 中央管理系统 | | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| 030403-28 | | 工作站安装、调试[总水量工控机] | | 台(套) | | 1 | | 114.59 | | 2 | | 5000 | | 0.7 | | 25.36 | | 114.59 | | 2 | | 5000 | | 0.7 | | 25.36 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | 114.59 | | 2 | | 5000 | | 0.7 | | 25.36 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5142.65 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | | | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 人工 | | | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | | 83.696 | | 1.3691 | | 114.59 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 其他材料费 | | 元 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | 总水量工控机 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | 仪器仪表使用费 | | 元 | | 0.7 | | 1 | | 0.7 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030501002001 | | 项目名称 | | 输出设备 | | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| 030403-32 | | 以太网卡安装、调试[100Mb/s以太网模拟量输出模块] | | 块 | | 1 | | 32.74 | | 0.5 | | 5000 | | 1.48 | | 7.33 | | 32.74 | | 0.5 | | 5000 | | 1.48 | | 7.33 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | 32.74 | | 0.5 | | 5000 | | 1.48 | | 7.33 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5042.05 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | | | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 人工 | | | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | | 23.914 | | 1.3691 | | 32.74 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 其他材料费 | | 元 | | 0.5 | | 1 | | 0.5 | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | 以太网模拟量输出模块 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | 仪器仪表使用费 | | 元 | | 1.48 | | 1 | | 1.48 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030501002002 | | 项目名称 | | 输出设备 | | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| 030403-32 | | 以太网卡安装、调试[100Mb/s以太网DMX512输出模块] | | 块 | | 1 | | 32.74 | | 0.5 | | 5000 | | 1.48 | | 7.33 | | 32.74 | | 0.5 | | 5000 | | 1.48 | | 7.33 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | 32.74 | | 0.5 | | 5000 | | 1.48 | | 7.33 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5042.05 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | | | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 人工 | | | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | | 23.914 | | 1.3691 | | 32.74 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 其他材料费 | | 元 | | 0.5 | | 1 | | 0.5 | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | 以太网DMX512输出模块 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | 仪器仪表使用费 | | 元 | | 1.48 | | 1 | | 1.48 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030501002001 | | 项目名称 | | 通讯网络控制设备 | | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| 030403-40 | | 接入层交换机安装、调试[配套设备(光端机、信号放大器、以太网交换机等,含软件)] | | 台(套) | | 1 | | 140.45 | | 2 | | 20000 | | 5 | | 31.34 | | 140.45 | | 2 | | 20000 | | 5 | | 31.34 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | 140.45 | | 2 | | 20000 | | 5 | | 31.34 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20178.79 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | | | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 人工 | | | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | | 102.587 | | 1.3691 | | 140.45 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 其他材料费 | | 元 | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | 配套设备(光端机、信号放大器、以太网交换机等,含软件) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | 仪器仪表使用费 | | 元 | | 5 | | 1 | | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030501017002 | | 项目名称 | | 软件 | | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| 030403-6 | | 微机 定制应用软件安装[音乐喷泉软件] | | 套 | | 1 | | 378.47 | | 0 | | 20000 | | 0 | | 83.3 | | 378.47 | | 0 | | 20000 | | 0 | | 83.3 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | 378.47 | | 0 | | 20000 | | 0 | | 83.3 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20461.77 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | | | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 人工 | | | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | | 276.437 | | 1.3691 | | 378.47 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 其他材料费 | | 元 | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | 音乐喷泉软件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030411002001 | | 项目名称 | | 线槽 | | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 7.57 | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-------------------|------|--------|----------|----------|----------|--------|------------|----------|---------|--------|--------|
| 030208-47 | 镀锌线槽安装(宽*高mm以下) 150 | 10m | 0.1 | 145.44 | 180.01 | 0 | 2.84 | 41.21 | 14.544 | 18.001 | 0 | 0.284 | 4.121 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.544 | 18.001 | 0 | 0.284 | 4.121 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 36.95000 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 6.5292 | 1.3785 | 9 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.0868 | 1.3565 | 5.54 | | | | |
| | | 镀锌线槽 100×50×0.8 | | | | ■ | 1.01 | 17.58 | 17.76 | | | | |
| | 材料 | 电线 BV-4 | | | | ■ | 0.042 | 3.45 | 0.14 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.1 | 1 | 0.1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | | | 台班 | 0.0005 | 568.33 | 0.28 | | | | |
| 项目编码 | 030408001013 | | | 项目名称 | | | 电力电缆 | | 计量单位 | ■ | 工程量 | 23.56 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10(三芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 262.24 | 832.23 | 0 | 4.69 | 99.65 | 2.6224 | 8.3223 | 0 | 0.0469 | 0.9965 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.6224 | 8.3223 | 0 | 0.0469 | 0.9965 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 11.988100 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.575325 | 1.3785 | 0.79 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.101465 | 1.3565 | 1.49 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.244808 | 1.3691 | 0.34 | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | | | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | | | |
| | | YJV-3x2.5 | | | | ■ | 1.01 | 8.15 | 8.23 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | | | 台班 | 0.000083 | 568.33 | 0.05 | | | | | |
| 项目编码 | 030408001014 | | | 项目名称 | | | 电力电缆 | | 计量单位 | ■ | 工程量 | 11.88 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10(四芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 314.69 | 1081.7 | 0 | 5.63 | 123.72 | 3.1469 | 10.817 | 0 | 0.0563 | 1.2372 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.1469 | 10.817 | 0 | 0.0563 | 1.2372 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 15.257400 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.69039 | 1.3785 | 0.95 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.321758 | 1.3565 | 1.79 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.293769 | 1.3691 | 0.4 | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | | | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | | | |
| | | YJV-4x2.5 | | | | ■ | 1.01 | 10.62 | 10.73 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | | | 台班 | 0.000099 | 568.33 | 0.06 | | | | | |
| 项目编码 | 030408001015 | | | 项目名称 | | | 电力电缆 | | 计量单位 | ■ | 工程量 | 17.69 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10(三芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 262.24 | 1264.51 | 0 | 4.69 | 121.26 | 2.6224 | 12.6451 | 0 | 0.0469 | 1.2126 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.6224 | 12.6451 | 0 | 0.0469 | 1.2126 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 16.527000 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.575325 | 1.3785 | 0.79 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.101465 | 1.3565 | 1.49 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.244808 | 1.3691 | 0.34 | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | | | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | | | |
| | | YJV-3x4 | | | | ■ | 1.01 | 12.43 | 12.55 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | | | 台班 | 0.000083 | 568.33 | 0.05 | | | | | |
| 项目编码 | 030408001016 | | | 项目名称 | | | 电力电缆 | | 计量单位 | ■ | 工程量 | 8.92 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-52换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35 | 100m | 0.01 | 641.01 | 9798.81 | 0 | 13.26 | 631.92 | 6.4101 | 97.9881 | 0 | 0.1326 | 6.3192 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.4101 | 97.9881 | 0 | 0.1326 | 6.3192 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 110.850000 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.40808 | 1.3785 | 1.94 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.69338 | 1.3565 | 3.65 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.59561 | 1.3691 | 0.82 | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | | | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.0502 | 1 | 0.05 | | | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | | | |
| | | YJV3*25+2*16 | | | | ■ | 1.01 | 96.91 | 97.88 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | | | 台班 | 0.00011 | 637.14 | 0.07 | | | | | |
| | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | | | 台班 | 0.00011 | 568.33 | 0.06 | | | | | |
| 项目编码 | 030408001017 | | | 项目名称 | | | 电力电缆 | | 计量单位 | ■ | 工程量 | 8.23 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-52换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35 | 100m | 0.01 | 641.01 | 12459.15 | 0 | 13.26 | 764.93 | 6.4101 | 124.5915 | 0 | 0.1326 | 7.6493 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.4101 | 124.5915 | 0 | 0.1326 | 7.6493 |

工程量清单综合单价分析表

第 22 页, 共 29 页

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 138.783500 | |
|-------------|--------------------------------|-----------------|------|----------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|-----|------|------------|--|
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.40808 | 1.3785 | 1.94 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 2.69338 | 1.3565 | 3.65 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.59561 | 1.3691 | 0.82 | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.0502 | 1 | 0.05 | | | | | | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | | | | | | |
| | | YJV3*35+2*16 | | m | 1.01 | 123.25 | 124.48 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | 台班 | 0.00011 | 637.14 | 0.07 | | | | | | | | |
| | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | 0.00011 | 568.33 | 0.06 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001018 | | | 项目名称 | 电力电缆 | | 计量单位 | m | 工程量 | 1526.68 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030208-51换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 16(双芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 201.45 | 7432.58 | 0 | 3 | 416.17 | 2.0145 | 74.3258 | 0 | 0.03 | 4.1617 | |
| 小计 | | | | | | | | | 2.0145 | 74.3258 | 0 | 0.03 | 4.1617 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 80.532000 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.442373 | 1.3785 | 0.61 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.846168 | 1.3565 | 1.15 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.187632 | 1.3691 | 0.26 | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | | | | | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | | | | | | |
| | | JHS2*16 | | m | 1.01 | 73.5 | 74.24 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | 0.000053 | 568.33 | 0.03 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001019 | | | 项目名称 | 电力电缆 | | 计量单位 | m | 工程量 | 344.71 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10(双芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 167.83 | 5059.08 | 0 | 3 | 290.1 | 1.6783 | 50.5908 | 0 | 0.03 | 2.901 | |
| 小计 | | | | | | | | | 1.6783 | 50.5908 | 0 | 0.03 | 2.901 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 55.200100 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.368208 | 1.3785 | 0.51 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.704938 | 1.3565 | 0.96 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.156677 | 1.3691 | 0.21 | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | | | | | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | | | | | | |
| | | JHS2*10 | | m | 1.01 | 50 | 50.5 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | 0.000053 | 568.33 | 0.03 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001020 | | | 项目名称 | 电力电缆 | | 计量单位 | m | 工程量 | 661.86 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10(双芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 167.83 | 3039.08 | 0 | 3 | 189.1 | 1.6783 | 30.3908 | 0 | 0.03 | 1.891 | |
| 小计 | | | | | | | | | 1.6783 | 30.3908 | 0 | 0.03 | 1.891 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.990100 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.368208 | 1.3785 | 0.51 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.704938 | 1.3565 | 0.96 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.156677 | 1.3691 | 0.21 | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | | | | | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | | | | | | |
| | | JHS2*6 | | m | 1.01 | 30 | 30.3 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | 0.000053 | 568.33 | 0.03 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408002001 | | | 项目名称 | 控制电缆 | | 计量单位 | m | 工程量 | 9.96 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030208-180换 | 水平控制电缆敷设(芯以下) 6 | 100m | 0.01 | 477.78 | 680.45 | 0 | 0 | 139.18 | 4.7778 | 6.8045 | 0 | 0 | 1.3918 | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.7778 | 6.8045 | 0 | 0 | 1.3918 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12.974100 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.57343 | 1.3785 | 0.79 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 2.05168 | 1.3565 | 2.78 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.87958 | 1.3691 | 1.2 | | | | | | | |
| | 材料 | KVVP3*1.5 | | m | 1.02 | 6.6 | 6.73 | | | | | | | |
| | | 标志牌 | | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | | | | | | |
| | | 钢绑条 | | 根 | 0.01 | 0.66 | 0.01 | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.017 | 1 | 0.02 | | | | | | | |
| | | 自粘性塑料袋 20mm×20m | | 卷 | 0.0001 | 9 | 0 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004002 | | | 项目名称 | 配线 | | 计量单位 | m | 工程量 | 300 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030211-185换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75 | 100m单线 | 1 | 99.69 | 428.5 | 0 | 0 | 43.37 | 99.69 | 428.5 | 0 | 0 | 43.37 | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|--------|------|-------------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|
| 小计 | | | | | | | | | | 99.69 | 428.5 | 0 | 0 | 43.37 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 571.56 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3785 | 0.16 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3565 | 0.7 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3691 | 0.14 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 汽油 60#~70# | kg | 0.0048 | 7.54 | 0.04 | | | | | | |
| | | | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | | | | | |
| | | | | 焊锡 | kg | 0.001 | 75.6 | 0.08 | | | | | | |
| | | | | RVVSP2x0.75 | m | 1.05 | 3.96 | 4.16 | | | | | | |
| | | | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0075 | 0.7 | 0.01 | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.003 | 1 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004003 | | | 项目名称 | | | | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 300 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030211-190换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75 | 100m单线 | 1 | 127.19 | 498.43 | 0 | 0 | 52.91 | 127.19 | 498.43 | 0 | 0 | 52.91 | |
| 小计 | | | | | | | | | 127.19 | 498.43 | 0 | 0 | 52.91 | 678.53 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.15014 | 1.3785 | 0.21 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.65866 | 1.3565 | 0.89 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.12725 | 1.3691 | 0.17 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 汽油 60#~70# | kg | 0.0058 | 7.54 | 0.04 | | | | | | |
| | | | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | | | | | |
| | | | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | | | | | |
| | | | | RVVSP3x0.75 | m | 1.05 | 4.6 | 4.83 | | | | | | |
| | | | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0113 | 0.7 | 0.01 | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 1 | 0.01 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030502005002 | | | 项目名称 | 双绞线缆 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 50 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4 | 100m | 0.1 | 257.24 | 266.2 | 0 | 3.88 | 70.19 | 25.724 | 26.62 | 0 | 0.388 | 7.019 | |
| 小计 | | | | | | | | | 25.724 | 26.62 | 0 | 0.388 | 7.019 | 59.751 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.11746 | 1.3785 | 1.54 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.76079 | 1.3565 | 1.03 | | | | | | |
| | 材料 | | | RJ45超五类屏蔽网线 | m | 1.02 | 2.6 | 2.65 | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0388 | 1 | 0.04 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030502007001 | | | 项目名称 | 光缆 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 237.18 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030401-66 | 管、线、槽内穿放光缆 12芯以下 | 100m | 0.01 | 222.12 | 586.46 | 0 | 3.51 | 78.45 | 2.2212 | 5.8646 | 0 | 0.0351 | 0.7845 | |
| 小计 | | | | | | | | | 2.2212 | 5.8646 | 0 | 0.0351 | 0.7845 | 8.905400 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.96454 | 1.3785 | 1.33 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.65727 | 1.3565 | 0.89 | | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | 元 | 0.02 | 1 | 0.02 | | | | | | |
| | | | | 单模光缆 | m | 1.02 | 5.73 | 5.84 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0351 | 1 | 0.04 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001015 | | | 项目名称 | 配管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 24.3 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030211-147 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 913.8 | 374.16 | 0 | 0 | 219.84 | 9.138 | 3.7416 | 0 | 0 | 2.1984 | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.138 | 3.7416 | 0 | 0 | 2.1984 | 15.07800 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.07721 | 1.3785 | 1.48 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.72046 | 1.3565 | 6.4 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.91281 | 1.3691 | 1.25 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | | | | | |
| | | | | 胶合剂 | kg | 0.001 | 12.5 | 0.01 | | | | | | |
| | | | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.77 | 0.01 | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.0445 | 1 | 0.04 | | | | | | |
| | | | | 塑料管接头 φ25mm~32mm | 个 | 0.2575 | 0.75 | 0.19 | | | | | | |
| | | | | 刚性阻燃管 φ25mm×1.9mm | m | 1.1 | 3.15 | 3.47 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001016 | | | 项目名称 | 配管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 10 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030211-148 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 32 | 100m | 0.1 | 1094.71 | 577.66 | 0 | 0 | 269.83 | 109.471 | 57.766 | 0 | 0 | 26.983 | |
| 小计 | | | | | | | | | 109.471 | 57.766 | 0 | 0 | 26.983 | 194.220 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|------------------------------|--------|---------|----------|--------|--------|---------|------------|---------|-----|--------|--------|
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.29054 | 1.3785 | 1.78 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 5.65903 | 1.3565 | 7.67 | | | | | | |
| | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.09343 | 1.3691 | 1.5 | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | | | | | |
| | | 胶合剂 | | kg | 0.001 | 12.5 | 0.01 | | | | | | |
| | | 铝条 | | 根 | 0.01 | 0.77 | 0.01 | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.0445 | 1 | 0.04 | | | | | | |
| | | 塑料管接头 φ25mm~32mm | | 个 | 0.2575 | 0.75 | 0.19 | | | | | | |
| | | 刚性阻燃管 φ32mm×2.5mm | | m | 1.1 | 5 | 5.5 | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001017 | | 项目名称 | 配管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 220.8 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-151换 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内)70 | 100m | 0.01 | 1718.68 | 2188.81 | 0 | 0 | 487.73 | 17.1868 | 21.8881 | 0 | 0 | 4.8773 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.1868 | 21.8881 | 0 | 0 | 4.8773 |
| | | | | | | | | | 43.95220 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 2.02613 | 1.3785 | 2.79 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 8.87833 | 1.3565 | 12.04 | | | | | | |
| | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.71671 | 1.3691 | 2.35 | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | | | | | |
| | | 胶合剂 | | kg | 0.0017 | 12.5 | 0.02 | | | | | | |
| | | 铝条 | | 根 | 0.015 | 0.77 | 0.01 | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.0789 | 1 | 0.08 | | | | | | |
| | | 塑料管接头 φ65mm~100mm | | 个 | 0.2575 | 5.68 | 1.46 | | | | | | |
| | | 硬聚氯乙烯(PVC-U)电力电缆管 φ110mm×5mm | | m | 1.1 | 18.45 | 20.3 | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001018 | | 项目名称 | 配管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 94.63 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-60 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内)100 | 100m | 0.01 | 3967.19 | 6449.82 | 0 | 34.73 | 1198 | 39.6719 | 64.4982 | 0 | 0.3473 | 11.98 |
| 小计 | | | | | | | | | 39.6719 | 64.4982 | 0 | 0.3473 | 11.98 |
| | | | | | | | | | 116.497400 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 4.67678 | 1.3785 | 6.45 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 20.49364 | 1.3565 | 27.8 | | | | | | |
| | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 3.96268 | 1.3691 | 5.43 | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | | | | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | kg | 0.0127 | 6 | 0.08 | | | | | | |
| | | 塑料护口(钢管用)100 | | 个 | 0.1545 | 0.9 | 0.14 | | | | | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | kg | 0.0509 | 13.37 | 0.68 | | | | | | |
| | | 沥青清漆 | | kg | 0.0128 | 13.2 | 0.17 | | | | | | |
| | | 镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm | | m | 1.03 | 59.75 | 61.54 | | | | | | |
| 其他材料费 | | 元 | 0.0815 | 1 | 0.08 | | | | | | | | |
| 镀锌管接头(100×100) | | 个 | 0.1545 | 10.55 | 1.63 | | | | | | | | |
| 锁紧螺母 M3×100 | | 个 | 0.1545 | 1.04 | 0.16 | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 弯管机(中型) 管径D(mm) D≤108 | | 台班 | 0.0018 | 124.35 | 0.22 | | | | | | | |
| | 砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500 | | 台班 | 0.004 | 30.87 | 0.12 | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411006002 | | 项目名称 | 接线盒 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 270 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-321换 | 暗装 接线盒 | 10个 | 1 | 55.84 | 38.02 | 0 | 0 | 14.2 | 55.84 | 38.02 | 0 | 0 | 14.2 |
| 小计 | | | | | | | | | 55.84 | 38.02 | 0 | 0 | 14.2 |
| | | | | | | | | | 108.06 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.0881 | 1.3785 | 1.5 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 2.4523 | 1.3565 | 3.33 | | | | | | |
| | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.5534 | 1.3691 | 0.76 | | | | | | | |
| | 材料 | 防水接线盒 | | 个 | 1.02 | 2.5 | 2.55 | | | | | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15~20 | | 个 | 2.225 | 0.18 | 0.4 | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.073 | 1 | 0.07 | | | | | | |
| | | 锁紧螺母 M3×15~20 | | 个 | 2.225 | 0.35 | 0.78 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205001002 | | 项目名称 | 人(手)孔井 | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040802-2 | 接线手井制作 800mm×600mm | 座 | 1 | 359.61 | 559.56 | 0 | 0 | 107.13 | 359.61 | 559.56 | 0 | 0 | 107.13 |
| 小计 | | | | | | | | | 359.61 | 559.56 | 0 | 0 | 107.13 |
| | | | | | | | | | 1026.30 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 88.788 | 122.39 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 136.905 | 1.3565 | 185.71 | | | | | | |
| | 高级技工人工费 | | 元 | 37.62 | 1.3691 | 51.51 | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 5.988 | 3.77 | 22.57 | | | | | | |
| | | 粗砂 | | m3 | 0.053 | 145 | 7.69 | | | | | | |
| | | 蒸压灰砂砖 240mm×115mm×115mm | | 千块 | 0.168 | 350 | 58.8 | | | | | | |
| | | 钢筋混凝土井盖井座 800mm×600mm | | 套 | 1 | 350 | 350 | | | | | | |
| | | 湿拌膨胀砂浆 M10 | | m3 | 0.039 | 421.54 | 16.44 | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.209 | 471.41 | 98.52 | | | | | | |
| 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 5.54 | 1 | 5.54 | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---|-------|---------|----------|--------------------|--------------------|--------|--------------|---------|---------|---------|-----------|
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010101003002 | | | 项目名称 | 挖沟槽土方 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 40 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 120001-25 | 履带式挖掘机 挖沟槽土方 | 1000m3 | 0.01 | 1746.27 | 0 | 0 | 5978.82 | 784.99 | 17.4627 | 0 | 0 | 59.7882 | 7.8499 |
| 120001-1 | 人工挖一般土方 | 100m3 | 0.001 | 2505.1 | 0 | 0 | 0 | 551.38 | 2.5051 | 0 | 0 | 0 | 0.55138 |
| 小计 | | | | | | | | | 19.9678 | 0 | 0 | 59.7882 | 8.40128 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 88.15728 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 2.357148 | 1.3785 | | 3.25 | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P (kW) P=75 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5 | | | 台班 台班 | 0.0002 0.00568 | 1096.79 1013.99 | | 0.22 5.76 | | | | |
| 项目编码 | 010103001027 | | | 项目名称 | 回填方 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 13.33 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 120001-143 | 机械回填土 夯填 | 100m3 | 0.01 | 1418.52 | 5.84 | 0 | 549.68 | 349.35 | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 23.233900 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 10.29032 | 1.3785 | | 14.19 | | | | |
| | 材料 | 水 | | | m3 | 0.0155 | 3.77 | | 0.06 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P (kW) P=90 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | | | 台班 台班 | 0.00308 0.00308 | 1246.16 538.51 | | 3.84 1.66 | | | | |
| 项目编码 | 010103002022 | | | 项目名称 | 余方弃置 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 26.67 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | 余方弃置(装车、外运) | m3 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 130.00 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017015 | | | 项目名称 | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-29 | 成套配电箱安装 明装(半周长a) 1.0(水帘水处理配电箱SL-AP0) | 台 | 1 | 232.17 | 30.68 | 10000 | 0 | 52.63 | 232.17 | 30.68 | 10000 | 0 | 52.63 |
| 小计 | | | | | | | | | 232.17 | 30.68 | 10000 | 0 | 52.63 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10315.48 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | 元 | 34.818 | 1.3785 | | 48 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 92.227 | 1.3565 | | 125.11 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 43.146 | 1.3691 | | 59.07 | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | 张 | 0.8 | 0.75 | | 0.6 | | | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | kg | 0.2 | 64 | | 12.8 | | | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | 个 | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 8.57 | 1 | | 8.57 | | | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | 10套 | 0.404 | 12 | | 4.85 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 水帘水处理配电箱SL-AP0 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017016 | | | 项目名称 | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-31 | 成套配电箱安装 明装(半周长a) 2.5 | 台 | 1 | 369.63 | 37.49 | 50000 | 0 | 83.23 | 369.63 | 37.49 | 50000 | 0 | 83.23 |
| 小计 | | | | | | | | | 369.63 | 37.49 | 50000 | 0 | 83.23 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 50490.35 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | 元 | 55.495 | 1.3785 | | 76.5 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 146.862 | 1.3565 | | 199.22 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 68.597 | 1.3691 | | 93.92 | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | 张 | 1.2 | 0.75 | | 0.9 | | | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | kg | 0.26 | 64 | | 16.64 | | | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | 个 | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 8.82 | 1 | | 8.82 | | | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | 10套 | 0.606 | 12 | | 7.27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 水帘水泵配电箱SL-AP1 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030503003003 | | | 项目名称 | 控制器 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-44 | 水流开关安装、调试(液位控制器) | 台 | 1 | 23.8 | 1 | 1000 | 1 | 5.35 | 23.8 | 1 | 1000 | 1 | 5.35 |
| 小计 | | | | | | | | | 23.8 | 1 | 1000 | 1 | 5.35 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1031.15 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | 元 | 6.822 | 1.3785 | | 9.4 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 3.611 | 1.3565 | | 4.9 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 6.935 | 1.3691 | | 9.49 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-------------------|------|--------|---------|-------|------|----------|--------|---------|---------|---------|-----------|--|
| 费用明细 | 材料 | 其他材料费 | | | | | 元 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 液位控制器 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | | | 元 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 项目编码 | 030501017003 | | 项目名称 | | 软件 | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030403-6 | 微机 定制应用软件安装[水市软件] | 套 | 1 | 378.47 | 0 | 20000 | 0 | 83.3 | 378.47 | 0 | 20000 | 0 | 83.3 | |
| 小计 | | | | | | | | | 378.47 | 0 | 20000 | 0 | 83.3 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 20461.77 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 276.437 | 1.3691 | 378.47 | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 水市软件 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001021 | | 项目名称 | | 电力电缆 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 25.15 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10(三芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 262.24 | 832.23 | 0 | 4.69 | 99.65 | 2.6224 | 8.3223 | 0 | 0.0469 | 0.9965 | |
| 小计 | | | | | | | | | 2.6224 | 8.3223 | 0 | 0.0469 | 0.9965 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11.988100 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.575325 | 1.3785 | 0.79 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 1.101465 | 1.3565 | 1.49 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.244808 | 1.3691 | 0.34 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | | | | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | | | |
| | | YJV-3x2.5 | | | | | m | 1.01 | 8.15 | 8.23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | | | | 台班 | 0.000083 | 568.33 | 0.05 | | | | |
| 项目编码 | 030408001022 | | 项目名称 | | 电力电缆 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 546 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030208-51换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 16(三芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 314.77 | 9705.08 | 0 | 4.69 | 554.85 | 3.1477 | 97.0508 | 0 | 0.0469 | 5.5485 | |
| 小计 | | | | | | | | | 3.1477 | 97.0508 | 0 | 0.0469 | 5.5485 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 105.7939 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.691208 | 1.3785 | 0.95 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 1.322138 | 1.3565 | 1.79 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.293175 | 1.3691 | 0.4 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | JHS3*16 | | | | | m | 1.01 | 96 | 96.96 | | | | |
| | | 标志牌 | | | | | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | | | | 台班 | 0.000083 | 568.33 | 0.05 | | | | |
| 项目编码 | 030408002002 | | 项目名称 | | 控制电缆 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 31.89 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030208-180换 | 水平控制电缆敷设(芯以下) 6 | 100m | 0.01 | 477.78 | 547.85 | 0 | 0 | 132.55 | 4.7778 | 5.4785 | 0 | 0 | 1.3255 | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.7778 | 5.4785 | 0 | 0 | 1.3255 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11.581800 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.57343 | 1.3785 | 0.79 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 2.05168 | 1.3565 | 2.78 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.87958 | 1.3691 | 1.2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | KVY3*1.5 | | | | | m | 1.02 | 5.3 | 5.41 | | | | |
| | | 标志牌 | | | | | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | | | |
| | | 铜铝条 | | | | | 根 | 0.01 | 0.66 | 0.01 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.017 | 1 | 0.02 | | | | |
| | | 自粘性塑料袋 20mm×20m | | | | | 卷 | 0.0001 | 9 | 0 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004004 | | 项目名称 | | 配线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 31.89 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030211-192换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5 | 100m单线 | 0.01 | 131.25 | 535.59 | 0 | 0 | 55.67 | 1.3125 | 5.3559 | 0 | 0 | 0.5567 | |
| 小计 | | | | | | | | | 1.3125 | 5.3559 | 0 | 0 | 0.5567 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.225100 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.15451 | 1.3785 | 0.21 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.67842 | 1.3565 | 0.92 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.13092 | 1.3691 | 0.18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#~70# | | | | | kg | 0.0066 | 7.54 | 0.05 | | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | | kg | 0.0002 | 69.5 | 0.01 | | | | |
| | | 焊锡 | | | | | kg | 0.0013 | 75.6 | 0.1 | | | | |
| | | RVV3*1.5 | | | | | m | 1.05 | 4.93 | 5.18 | | | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | | 卷 | 0.015 | 0.7 | 0.01 | | | | |
| | 主材 | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.007 | 1 | 0.01 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------|--------------|------|----------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|-----------|--|
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 120001-143 | 机械回填土 夯填 | 100m3 | 0.01 | 1418.52 | 5.84 | 0 | 549.68 | 349.35 | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 23.233900 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 10.29032 | 1.3785 | 14.19 | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 0.0155 | 3.77 | 0.06 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 履带式推土机 功率P (kW) P=90 | 台班 | 0.00308 | 1246.16 | 3.84 | | | | | | | |
| | | | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | 台班 | 0.00308 | 538.51 | 1.66 | | | | | | | |
| 项目编码 | 010103002023 | | 项目名称 | | 余方弃置 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 6.67 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 综合单价 | 余方弃置 (装车、外运) | m3 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 130.00 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001021 | | 项目名称 | | 配管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 443.74 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030211-146 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径 (mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 731.04 | 212.73 | 0 | 0 | 171.54 | 7.3104 | 2.1273 | 0 | 0 | 1.7154 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 7.3104 | 2.1273 | 0 | 0 | 1.7154 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 11.153100 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.86179 | 1.3785 | 1.19 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.77644 | 1.3565 | 5.12 | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.7302 | 1.3691 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | | | | | | |
| | | | | 胶合剂 | kg | 0.0008 | 12.5 | 0.01 | | | | | | | |
| | | | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.77 | 0.01 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.0225 | 1 | 0.02 | | | | | | | |
| | | | | 塑料管接头 φ16mm~20mm | 个 | 0.2575 | 0.3 | 0.08 | | | | | | | |
| | | | | 刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm | m | 1.1 | 1.81 | 1.99 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 030411001022 | | 项目名称 | | 配管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 87.13 | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030211-147 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径 (mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 913.8 | 374.16 | 0 | 0 | 219.84 | 9.138 | 3.7416 | 0 | 0 | 2.1984 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.138 | 3.7416 | 0 | 0 | 2.1984 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 15.078000 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.07721 | 1.3785 | 1.48 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.72046 | 1.3565 | 6.4 | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.91281 | 1.3691 | 1.25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | | | | | | |
| | | | | 胶合剂 | kg | 0.001 | 12.5 | 0.01 | | | | | | | |
| | | | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.77 | 0.01 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.0445 | 1 | 0.04 | | | | | | | |
| | | | | 塑料管接头 φ25mm~32mm | 个 | 0.2575 | 0.75 | 0.19 | | | | | | | |
| | | | | 刚性阻燃管 φ25mm×1.9mm | m | 1.1 | 3.15 | 3.47 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 030411001023 | | 项目名称 | | 配管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 568.18 | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030211-151 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径 (mm以内) 70 | 100m | 0.01 | 1718.68 | 1644.31 | 0 | 0 | 460.5 | 17.1868 | 16.4431 | 0 | 0 | 4.605 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 17.1868 | 16.4431 | 0 | 0 | 4.605 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 38.234900 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 2.02613 | 1.3785 | 2.79 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.87833 | 1.3565 | 12.04 | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.71671 | 1.3691 | 2.35 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | | | | | | |
| | | | | 胶合剂 | kg | 0.0017 | 12.5 | 0.02 | | | | | | | |
| | | | | 锯条 | 根 | 0.015 | 0.77 | 0.01 | | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.0789 | 1 | 0.08 | | | | | | | |
| | | | | 塑料管接头 φ65mm~100mm | 个 | 0.2575 | 5.68 | 1.46 | | | | | | | |
| | | | | 刚性阻燃管 φ70mm×3.0mm | m | 1.1 | 13.5 | 14.85 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 030411001024 | | 项目名称 | | 配管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 2006.5 | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030211-59 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径 (mm以内) 80 | 100m | 0.01 | 3720.33 | 5272.85 | 0 | 31 | 1084.57 | 37.2033 | 52.7285 | 0 | 0.31 | 10.8457 | | |

工程量清单综合单价分析表

第 29 页, 共 29 页

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------|---------|---------|------------|-----------|---------|---------|----------|---------|
| 小计 | | | | | | | | | | 37.2033 | 52.7285 | 0 | 0.31 | 10.8457 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 101.08750 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 4.38624 | 1.3785 | 6.05 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 19.21849 | 1.3565 | 26.07 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.7156 | 1.3691 | 5.09 | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | | | | | | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0099 | 6 | 0.06 | | | | | | | | |
| | | 塑料护口(钢管用)80 | 个 | 0.1545 | 0.7 | 0.11 | | | | | | | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0395 | 13.37 | 0.53 | | | | | | | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.01 | 13.2 | 0.13 | | | | | | | | |
| | | 镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 1.03 | 46.1 | 47.48 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0545 | 1 | 0.05 | | | | | | | | |
| | | 镀锌管接头(80×80) | 个 | 0.1545 | 26.92 | 4.16 | | | | | | | | |
| | | 锁紧螺母 M3×80 | 个 | 0.1545 | 1.2 | 0.19 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 弯管机(中型) 管径D(㎜) D≤108 | 台班 | 0.0015 | 124.35 | 0.19 | | | | | | | | | |
| | 砂轮切割机 砂轮直径D(㎜) D=500 | 台班 | 0.004 | 30.87 | 0.12 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205001004 | | 项目名称 | 人(手)孔井 | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 57 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 040802-2 | 接线手井制作 800mm×600mm | 座 | 1 | 359.61 | 559.56 | 0 | 0 | 107.13 | 359.61 | 559.56 | 0 | 0 | 107.13 | |
| 小计 | | | | | | | | | 359.61 | 559.56 | 0 | 0 | 107.13 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1026.30 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 88.788 | 1.3785 | 122.39 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 136.905 | 1.3565 | 185.71 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 37.62 | 1.3691 | 51.51 | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 5.988 | 3.77 | 22.57 | | | | | | | | |
| | | 粗砂 | m3 | 0.053 | 145 | 7.69 | | | | | | | | |
| | | 蒸压灰砂砖 240mm×115mm×115mm | 千块 | 0.168 | 350 | 58.8 | | | | | | | | |
| | | 钢筋混凝土井盖座 800mm×600mm | 套 | 1 | 350 | 350 | | | | | | | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M10 | m3 | 0.039 | 421.54 | 16.44 | | | | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.209 | 471.41 | 98.52 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 5.54 | 1 | 5.54 | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010101003004 | | 项目名称 | 挖沟槽土方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 617.92 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 120001-25 | 履带式挖掘机 挖沟槽土方 | 1000m3 | 0.001 | 1746.27 | 0 | 0 | 5978.82 | 784.99 | 1.74627 | 0 | 0 | 5.97882 | 0.78499 | |
| 120001-1 | 人工挖一般土方 | 100m3 | 0.0007 | 2505.1 | 0 | 0 | 0 | 551.38 | 1.75357 | 0 | 0 | 0 | 0.385966 | |
| 小计 | | | | | | | | | 3.49984 | 0 | 0 | 5.97882 | 1.170956 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 10.6496160 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 2.357289 | 1.3785 | 3.25 | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 履带式推土机 功率P(kW) P=75 | 台班 | 0.0002 | 1096.79 | 0.22 | | | | | | | | | |
| | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5 | 台班 | 0.00568 | 1013.99 | 5.76 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010103001029 | | 项目名称 | 回填方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 185.38 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 120001-143 | 机械回填土 夯填 | 100m3 | 0.01 | 1418.52 | 5.84 | 0 | 549.68 | 349.35 | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 | |
| 小计 | | | | | | | | | 14.1852 | 0.0584 | 0 | 5.4968 | 3.4935 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 23.233900 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 10.29032 | 1.3785 | 14.19 | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0155 | 3.77 | 0.06 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P(kW) P=90 | 台班 | 0.00308 | 1246.16 | 3.84 | | | | | | | | |
| 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | | 台班 | 0.00308 | 538.51 | 1.66 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010103002024 | | 项目名称 | 余方弃置 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 231.72 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 独立费 | 余方弃置(装车、外运) | m3 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 130.00 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 10.29032 | 1.3785 | 14.19 | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0155 | 3.77 | 0.06 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 履带式推土机 功率P(kW) P=90 | 台班 | 0.00308 | 1246.16 | 3.84 | | | | | | | | | |
| | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | 台班 | 0.00308 | 538.51 | 1.66 | | | | | | | | | |

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：景观电气工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 1 页，共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|----|------------------|----------|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 77023.44 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4% |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观电气工程
标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|----|----------|-------|----|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

计日工表

工程名称：景观电气工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 1 页，共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|-----|------|----|------|------|------|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

总承包服务费计价表

工程名称：景观电气工程

标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

第 1 页，共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|----|------------|---------|-------|-------|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

发包人供应材料设备明细表

工程名称：景观电气工程
标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|----|--------------|----|----|-----------|-----------|----|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：景观电气工程
标段：招商局前海环贸中心（自贸时代中心）大区园林景观施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------------------|---------------------|-------|-----------|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 127811.15 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 114117.1 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 13694.05 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 107821.34 |
| 合计 | | | | 235632.49 |