# 装饰设计施工图说明（三）

中间漆为环氧云铁漆2X40μm。有防火要求的隔断，其钢立柱、
横梁及构件等加涂薄型防火漆，罩面一律为灰色聚氨酯金属粉状面漆，且不少于2X35μm。

14.3 石材

挂件采用背挂式，后切式锚栓及挂件为不锈钢制造，其挂件厚度不小于4mm或按照详图施工。
石材施工前需做好六面防浸透处理，尤其是使用于水槽处的石材。

14.4 玻璃

玻璃的选用应符合《建筑玻璃应用技术规程》及《玻璃幕墙工程技术规范》。所有玻璃应进行边沿处理后钢化。
固定玻璃的驳接件均采用316号不锈钢。

14.5 硅酮结构胶及耐候胶

本工程所使用的硅酮结构胶及耐候胶，应在其有效期内使用。使用前，还应做容性实验，合格方可使用。所选的
结构胶应有保险年限的质量证书。其性能应符合《玻璃幕墙工程技术规范》的规定。

十五、 施工注意事项及材料选用说明

15.1 施工工艺除特殊做法图中详尽表示外，一般常规做法均按照中华人民共和国《建筑装饰装修工程质量验收标准》
GB50210－2018及有关规定执行。
15.2 施工验收应严格按照中华人民共和国《建筑工程施工质量验收统一评定标准》GB50300－2013有关规定执行。
15.3 严格按照中华人民共和国有关消防规范，《建筑内部装修设计防火规范》GB50222－2017， 所有木制品的天花、
隔墙、墙裙，都要进行严格防火处理。
15.4 检修口的位置，根据现场的实际需要提出设置位置，由专业及设计单位确定后才能施工。
15.5 在钢筋混凝土结构上打膨胀螺栓时，不得破坏原结构主筋。
15.6 钢结构焊接时，如没有特殊说明，则焊角尺寸等于较薄焊件的厚度。
15.7 超重型装饰灯具及安装于天花吊顶上的其它重型设备等，均需直接吊挂，不得与吊顶龙骨发生受力关系。
15.8 所有饰面为无机涂料的天花吊顶的阳角、阴角及板材接缝处，均需贴专用封缝带或护角纸带。
15.9 若图中有关尺寸与现场不符，应及时通知设计单位，不得以丈量图纸为依据取得数据，设计变更须在业主授意下方能进行。
15.10 若图中有关材料名称与材料样板不符的，以业主同设计单位确定的样板为准。
15.11 特殊材料或半成品材料，应在设计师指导下进行选择或加工。
15.12 用于较独立的位置或与其它面留凹槽过渡可用实木线。
15.13 凡属于防撞处用实木线，且与木皮或木饰面板过渡无留缝者，均采用木皮或木饰面贴于实木线上（其实木线为普通实木）。
15.14 凡属于卫生间地面石材，须按图纸要求做防滑处理。
15.15 卫生间如需要防雾镜，均需采用安全电压电源，变压器藏于就近的天花内。
15.16 所有管井门须满足《国家建筑标准设计图集03J609》,进行制作安装。
15.17 所有装饰金属框玻璃门，金属框须由厂家配合深化加工，由设计师确认后方可施工。
15.18 天花设备的检修门，无特殊说明均采用成品铝制检修口。
15.19 所有灯具附属的变压器藏于就近的天花内安装。
15.20 所有玻璃镜子的安装，须采用进口中性硅胶粘接。
15.21 本工程采用的木夹板均为防火液浸泡的阻燃夹板；软包均为高密度阻燃海绵，防火等级必须达到B1级的要求。

十六、图纸补充说明

16.1 所有物料施工方在采购前，必须提供两份的实物样板（300X300mm或根据要求）供业主、管理方及我司签字确认后，
方可进行批量采购。
16.2 所有家私尺寸仅供参考，活动家私详见家私厂家详图，固定家私根据现场尺寸和酒店管理方意见可做调整。
16.3 本次施工图纸中，图号为：开关末端数量，为参考目前相关机电顾问提供的图纸资料，有待机电深化后
作调整，待确定后方可施工。
16.4 本次施工图纸中的灯具定位只是示意，有待灯光顾问深化后作调整，待确定后方可施工。
16.5 背景音乐的设计要求，详见背景音乐的施工图，本施工图仅作末端定位。
16.6 本次施工图纸中，仅对末端设备进行初步定位，所有设备的具体数量、准确位置及技术参数，须以各专业顾问图纸为准。
16.7 本次图纸中，墙体隔墙中所提到的'轻质不燃板'为纸面石膏板，当为常遇水空间表面板材为'水泥纤维板'。
16.8 吊顶中提到的'9mm＋9mm轻质不燃板'为遇水空间吊顶，其余吊顶材料无专门标明时为'9mm＋9mm纸面石膏板'，
当天花表面饰面为木饰面时为干挂不燃板，底面基层为镁质板（防火等级达到A级），需工厂加工，再现场安装。
16.9 当天花表面饰面为金属时，底面基层为镁质板（防火等级达到A级）。如节点详图与设计说明有不符之处，以设计说明为准。

注：1.表中各种饰面材料品种、颜色、规格见图纸及材料表，各种基层材料及配件未注明型号或厚度等尺寸规格的详见图纸。
2.表中各种装修做法及工艺要求均按现行《建筑装饰工程施工及验收规范－－－－
GB50222－2017》。并满足《建筑内部装修设计防火规范》的规定。
3.表中数据以毫米为单位。
4.表中所有木质基层，必须做阻燃浸泡处理，确保防火等级达到B1级以上，及防腐、防虫、防蛀处理，
同时确保环保规范要求。
5.表中所有轻质不燃板，墙面采用的贴墙（布）纸部位，天花采用无机涂料面部位均为石膏板。
6.表中所标厚度均为单一面材做法厚度，如在同一高度的平面上有两种面材以上，
以其中最厚的装饰层做法为参照，将其他面材基层加厚,确保其完成面高度统一。
7.所有钢结构为热镀锌处理。焊接处必须做防锈处理。（不锈钢除外）
8.所有隔墙注意结构加强附件的设置。
9.照明灯具的高温部位，当靠近非A级（不燃）装修材料时，应采取隔热、散热等防火保护措施。
灯饰材料应≮B1。见《装规》3.1.11。
10.胶合板可作为B1级装修材料使用，但应注明胶合板内外表面及木龙骨应涂覆一级饰面型防火涂料
或采用阻燃浸渍处理，达到B1级。见《装规》2.0.5。
11. 所有埋入墙体的木构件，需进行防潮、防腐及防虫处理，贴近墙体的木质装修背面要做防潮及防虫处理。
12.环保要求，装修材料应满足《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325－2010（2013）要求，
如该规范第3节关于对各种有害物质的限量要求：
石材瓷砖等物料的放射性含量、人造板材及各种涂料、胶黏剂的甲醛及挥发性有机化合物含量等。
13.室内装饰材料采用不燃性材料和难燃性材料，尽量避免采用在燃烧时产生大量浓烟或者有毒气体的材料。

## 室内装饰材料表一览表

| 序号 | 材料编号 | 材料名称 | 材料位置 | 品牌、规格 | 燃烧性能等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 无机涂料 | | | |
| 1 | PT-01 | 白色无机涂料 | 见图 | | A 级 |
| | | | | | |
| | | 石材 | | | |
| 1 | ST-01 | 大理石 | 石门槛 | 20MM厚 | A 级 |
| 2 | ST-02 | 白色人造石 | 茶水柜台面、挡水边、窗台 | 台面20MM厚,窗台、挡水边10MM厚 | A 级 |
| | | | | | |
| | | 瓷砖 | | | |
| 1 | CT-01 | 地面砖 | 见图 | 800*800*10mm | A 级 |
| 2 | CT-02 | 防滑砖 | 2栋五层夹层茶水间 | 800*800*10mm | A 级 |
| 3 | CT-03 | 墙面砖 | 2栋五层夹层茶水间局部墙面 | 300*600*10mm | A 级 |
| | | | | | |
| | | 金属 | | | |
| 1 | MT-01 | 拉丝不锈钢 | 门套 | 1.2mm厚 | A 级 |
| 2 | MT-02 | 成品金属脚线（卡扣式） | 脚线 | | A 级 |
| 3 | MT-03 | 不锈钢方通 | 办单窗口 | 40*40 | A 级 |
| | | | | | |
| | | 饰面板 | | | |
| 1 | WD-01 | 木饰面 | 茶水柜及吊柜\办单窗口柜 | | B1 级 |
| | | | | | |
| | | 玻璃 | | | |
| 1 | GL-01 | 钢化安全玻璃 | 办单窗口 | 12MM | A 级 |
| | | | | | |
| | | 地板 | | | |
| 1 | C-01 | 方块地毯 | 见图 | | B1 级 |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：以上地砖防滑需满足 JGJ/T 331-2014 建筑地面工程防滑技术规程防滑要求。

备注：
1、本图纸版权属本公司所有，未经本公司书面同意，任何人不得擅自复制或复用。
未经我公司签字盖章，图纸无效。
2、本图纸需经施工图审查机构审查合格并通过相关主管单位审批后方可用于施工。

| 专业 | 姓名 | 日期 | 专业 | 姓名 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑 | | | 电气 | | |
| 结构 | | | 暖通 | | |
| 给排水 | | | | | |

注册章

国土局审查专用章

施工图设计审查专用章

人防工程设计自审小组专用章

工程设计出图专用章

| 版次 NO. | 日 期 DATE | 摘 要 ABSTRACT |
|---|---|---|
| 修 改 REVISIONS | | |

| | |
|---|---|
| 项目名称: PROJECT | 宝深物流园五层装饰装修改造工程设计 |
| 子项名称: SUBITEM | 2栋仓库五层及平台改造 |
| 建设单位: CONTRACTOR | 智链深国际冷链物流（深圳）有限公司 |
| 工程代号: JOB NUMBER | SZ2026-01 |
| 设计阶段: STAGE | 施工图 |

| 职 责 | 姓 名 | 签 字 |
|---|---|---|
| 项目负责人 PROJECT CHIEF | 何 磊 | |
| 专业负责人 MAIN ENGINEER | 何 磊 | |
| 审 核 EXAMINED BY | 何 磊 | |
| 校 对 CHECKED BY | 崔勇攀 陈莹 | |
| 设 计 DESIGNED BY | 胡 利 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 图 名 TITLE | 装饰设计施工图说明（三） | | |
| 图 号 DRAWN NO. | ZS-04 | 专 业 SUBJECT | 装 饰 |
| 比 例 SCALE | 1:100 | 日 期 DATE | 2026.06 |

北方工程设计研究院有限公司
NORINDAR INTERNATIONAL LTD.
设计资质等级:甲级　　证书号:A113001255